

«Капітальний ремонт пошкодженого внаслідок воєнних дій багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Дніпро,вул. Набережна Перемоги, буд. 118, корпус 3» 1 черга.
ПР-2023-03-ПОБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на «Капітальний ремонт пошкодженого внаслідок воєнних дій багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги, буд. 118, корпус 3» 1 черга Багатоквартирний житловий будинок. Демонтажні роботи

Багатоквартирний житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16441,70721 тис. грн.
33,56009 тис.люд.год.
4156,17344 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на вересень 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
1	КБ46-34-3 застос.	Розбирання фундаментів залізобетонних (розбирання з/б конструкцій ганків, парапетів та ін. зовнішніх споруд) --Демонтажні роботи у вісях 11-17 (Корпус 3 блок 1)--	м3	80	<u>9430,65</u> 4316,03	<u>5074,16</u> 1586,95	754452,00	345282,40	<u>405932,80</u> 126956,00	<u>39,9300</u> 14,2417	<u>3194,4</u> 1139,34
2	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	2,56	<u>13484,80</u> 8196,71	<u>-</u> -	34521,09	20983,58	<u>-</u> -	79,7500 -	204,16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР20-5-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	1,4592	<u>1245,90</u> 1245,90	-	1818,02	1818,02	-	12,1220	17,69
4	КБ7-58-1 застос.	Експлуатація вантажопасажирських підіймачів у житлових, громадських і адміністративно-побутових будівлях промислових підприємств на перші 9 поверхів (експлуатація автогідропідіймача ВС-28)	100м2	0,9936	<u>492331,84</u>	<u>492331,84</u>	489180,92	-	<u>489180,92</u>	-	-
					-	70430,36			69979,61	492,8000	489,65
5	КР4-20-2 к дем.=0,8	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою ----Свердлення отворів в стінових панелях для проходження тросу для різки----	100 м3	0,1624	<u>45350,33</u> 45350,33	-	7364,89	7364,89	-	435,4328	70,71
						-			-	-	-
6	КБ46-26-12 тех.ч. п.1.1. 26 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захащають приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах	100шт	0,24	<u>86479,12</u>	<u>22383,36</u>	20754,99	5385,87	<u>5372,01</u>	<u>184,6702</u>	<u>44,32</u>
					22441,12	11458,51			2750,04	106,0142	25,44
7	КБ46-26-28 К=15 тех.ч. п.1.1.26 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм до 350 мм в будинках, що експлуатуються, всїх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захащають приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах	100шт	0,12	<u>37901,86</u>	-	4548,22	799,31	-	54,8130	6,58
					6660,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-26-28 K=4 тех.ч. п. 1.1.26 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм до 160 мм в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що заважають приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах	100шт	-0,12	<u>11879,74</u>	<u>1772,58</u>	-1425,57	-213,15	<u>-212,71</u>	<u>14.6168</u>	<u>-1,75</u>
					1776,23	907,42			-108,89	8,3955	-1,01
9	КБ46-67-1 [тех.ч. п. 1.3.2 κ(труд)=1,2 κ(ЕММ)=1,05] застос.	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 глибина різання 1500 мм (плити перекриття) (При виконанні робіт на висоті від 15 до 25 м)	1 м різ.	50,2	<u>4121,91</u>	<u>1059,45</u>	206919,88	29867,49	<u>53184,39</u>	<u>5,5044</u>	<u>276,32</u>
					594,97	19,07			957,31	0,1445	7,25
10	КБ46-67-2 K=138; [тех.ч. п. 1.3.2 κ(труд)=1,2 κ(ЕММ)=1,05] застос.	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 до 120 мм	1 м різ.	-50,2	<u>3080,78</u>	<u>525,92</u>	-154655,16	-14826,57	<u>-26401,18</u>	<u>2,7324</u>	<u>-137,17</u>
					295,35	9,47			-475,39	0,0717	-3,6
11	КБ46-67-1	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15, глибина різання 1500 мм (плити перекриття)	1 м різ.	86,1	<u>3972,29</u>	<u>1009,00</u>	342014,17	42689,24	<u>86874,90</u>	<u>4,5870</u>	<u>394,94</u>
					495,81	18,16			1563,58	0,1376	11,85
12	КБ46-67-2 K=138	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 до 120 мм	1 м різ.	-86,1	<u>3006,50</u>	<u>500,87</u>	-258859,65	-21190,93	<u>-43124,91</u>	<u>2,2770</u>	<u>-196,05</u>
					246,12	9,02			-776,62	0,0683	-5,88
13	КБ46-67-1 [тех.ч. п. 1.3.2 κ(труд)=1,2 κ(ЕММ)=1,05] застос.	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 глибина різання 1500 мм (зовнішні стінові панелі) (При виконанні робіт на висоті від 15 до 25 м)	1 м різ.	22,4	<u>4121,91</u>	<u>1059,45</u>	92330,78	13327,33	<u>23731,68</u>	<u>5,5044</u>	<u>123,3</u>
					594,97	19,07			427,17	0,1445	3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ46-67-2 K=115; [тех. ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,2 κ(ЕММ)=1, 05] застос.	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 до 350 мм	1 м різ.	-22,4	<u>2567,31</u>	<u>438,26</u>	-57507,74	-5513,09	<u>-9817,02</u>	<u>2,2770</u>	<u>-51</u>
					246,12	7,89			-176,74	0,0598	-1,34
15	КБ46-67-1	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15, глибина різання 1500 мм (зовнішні стінові панелі)	1 м різ.	35,6	<u>3972,29</u>	<u>1009,00</u>	141413,52	17650,84	<u>35920,40</u>	<u>4,5870</u>	<u>163,3</u>
					495,81	18,16			646,50	0,1376	4,9
16	КБ46-67-2 K=115	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 до 350 мм	1 м різ.	-35,6	<u>2505,42</u>	<u>417,39</u>	-89192,95	-7301,56	<u>-14859,08</u>	<u>1,8975</u>	<u>-67,55</u>
					205,10	7,51			-267,36	0,0569	-2,03
17	КБ46-67-1 [тех.ч. п.1. 3.2 κ(труд)=1,2 κ(ЕММ)=1, 05] застос.	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15, глибина різання 1500 мм (внутрішні стінові панелі) (При виконанні робіт на висоті від 15 до 25 м)	1 м різ.	29	<u>4121,91</u>	<u>1059,45</u>	119535,39	17254,13	<u>30724,05</u>	<u>5,5044</u>	<u>159,63</u>
					594,97	19,07			553,03	0,1445	4,19
18	КБ46-67-2 K=134; [тех. ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,2 κ(ЕММ)=1, 05] застос.	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 до 160 мм	1 м різ.	-29	<u>2991,47</u>	<u>510,67</u>	-86752,63	-8316,62	<u>-14809,43</u>	<u>2,6532</u>	<u>-76,94</u>
					286,78	9,19			-266,51	0,0696	-2,02
19	КБ46-67-1	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15, глибина різання 1500 мм (внутрішні стінові панелі)	1 м різ.	30	<u>3972,29</u>	<u>1009,00</u>	119168,70	14874,30	<u>30270,00</u>	<u>4,5870</u>	<u>137,61</u>
					495,81	18,16			544,80	0,1376	4,13
20	КБ46-67-2 K=134	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 до 160 мм -----Свердлення отворів для стропування плит перекриття (сер. кількість на 1 плиту 4 шт) (КБ лист 34)---	1 м різ.	-30	<u>2919,36</u>	<u>486,35</u>	-87580,80	-7169,70	<u>-14590,50</u>	<u>2,2110</u>	<u>-66,33</u>
					238,99	8,76			-262,80	0,0663	-1,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ46-25-12 тех.ч. п. 1.1. 26 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах	100шт	3,48	<u>66340,48</u>	<u>12287,49</u>	230864,87	43146,26	<u>42760,47</u>	<u>102,0272</u>	<u>355,05</u>
					12398,35	6290,22			21889,97	58,1971	202,53
22	КБ46-25-28 К=8 тех.ч. п. 1.1.26 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 100 мм до 120 мм в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах	100шт	-3,48	<u>27689,15</u>	<u>5498,62</u>	-96358,24	-19239,77	<u>-19135,20</u>	<u>45,4960</u>	<u>-158,33</u>
					5528,67	2814,86			-9795,71	26,0431	-90,63
23	КБ7-45-1 к дем.=0,8 Н2=1,15; Н3=1,15; Н5=1,15	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,27	<u>73063,85</u>	<u>44059,52</u>	19727,24	7831,17	<u>11896,07</u>	<u>265,1946</u>	<u>71,6</u>
					29004,33	10417,22			2812,65	75,4392	20,37
24	КБ7-45-2 к дем.=0,8 Н2=1,15; Н3=1,15; Н5=1,15	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,21	<u>139555,25</u>	<u>96704,54</u>	29306,60	8998,65	<u>20307,95</u>	<u>391,7958</u>	<u>82,28</u>
					42850,71	21661,38			4548,89	154,4175	32,43
25	КБ7-45-4 к дем.=0,8 Н2=1,15; Н3=1,15; Н5=1,15	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 25 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,39	<u>232437,64</u>	<u>173537,98</u>	90650,68	22970,87	<u>67679,81</u>	<u>538,5358</u>	<u>210,03</u>
		---Свердлення отворів для стропування стінових панелей (КБ лист 33) (на 1 плиту 2 шт)----			58899,66	37920,18			14788,87	268,4634	104,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ46-26-12 тех.ч. п.1.1. 26 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захащають приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах	100шт	3,68	<u>86479,12</u>	<u>22383,36</u>	318243,16	82583,32	<u>82370,76</u>	<u>184.6702</u>	<u>679,59</u>
					22441,12	11458,51			42167,32	106,0142	390,13
27	КБ46-26-28 К=15 тех.ч. п.1.1.26 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм до 350 мм в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захащають приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах	100шт	1,48	<u>44549,04</u>	<u>6647,18</u>	65932,58	9858,10	<u>9837,83</u>	<u>54,8130</u>	<u>81,12</u>
					6660,88	3402,83			5036,19	31,4830	46,59
28	КБ46-26-28 К=4 тех.ч. п. 1.1.26 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм до 160 мм в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захащають приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах	100шт	-2,2	<u>11879,74</u>	<u>1772,58</u>	-26135,43	-3907,71	<u>-3899,68</u>	<u>14.6168</u>	<u>-32,16</u>
					1776,23	907,42			-1996,32	8,3955	-18,47
29	КБ7-49-4 к дем.=0,8 Н2=1,15; Н3=1,15; Н5=1,15	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,74	<u>226829,84</u>	<u>182554,02</u>	167854,08	32697,74	<u>135089,97</u>	<u>394.7306</u>	<u>292,1</u>
					44186,14	38915,81			28797,70	273,5240	202,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ7-50-3 к дем.=0,8 H2=1,15; H3=1,15; H5=1,15	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 15 м2	100шт	1,1	<u>175628,89</u>	<u>129405,53</u>	193191,78	50845,70	<u>142346,08</u>	<u>407,9372</u>	<u>448,73</u>
					46223,36	28838,78			31722,66	205,1047	225,62
31	КБ7-52-2 к дем.=0,8 H2=1,15; H3=1,15; H5=1,15	Установлення великопанельних залізобетонних перегородок площею до 10 м2	100шт	0,26	<u>89065,84</u>	<u>59807,85</u>	23157,12	7607,08	<u>15550,04</u>	<u>255,3276</u>	<u>66,39</u>
					29257,99	14319,22			3723,00	103,9294	27,02
32	КБ7-55-6 к дем.=0,8 H2=1,15; H3=1,15; H5=1,15	(Демонтаж) Установлення блоків вентиляційних шахт масою до 2,5 т	100шт	0,12	<u>102212,40</u>	<u>65254,58</u>	12265,49	4434,94	<u>7830,55</u>	<u>346,3064</u>	<u>41,56</u>
					36957,82	18212,59			2185,51	136,2780	16,35
33	КБ46-54-1 застос.	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм (плит перекриття) ===корегування кошторису: додати до п.33 Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм (плит перекриття)===	т	7,2558	<u>11379,95</u>	<u>2837,46</u>	82570,64	50121,76	<u>20588,04</u>	<u>61,7100</u>	<u>447,76</u>
					6907,82	388,80			2821,06	2,7416	19,89
34	С121-756 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1	т	7,2558	<u>67502,76</u>	-	489786,53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	С121-755 (зворотні матеріали)	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т (зворотні матеріали)	т	7,2558	<u>33364,72</u>	-	242087,74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ46-54-1 застос.	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм (конструкцій кріплення зовнішніх стінових панелей) ===корегування кошторису: додати п.35 Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм (конструкцій кріплення зовнішніх стінових панелей)=====	т	8,1918	<u>11379,95</u>	<u>2837,46</u>	93222,27	56587,48	<u>23243,90</u>	<u>61,7100</u>	<u>505,52</u>
					6907,82	388,80			3184,97	2,7416	22,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C111-1837 варіант 1	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	8,1918	<u>39442,99</u>	-	323109,09	-	-	-	-
38	C111-1837 (зворотні матеріали)	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп (зворотні матеріали)	т	8,1918	<u>19470,08</u>	-	159495,00	-	-	-	-
39	KB9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	5,92	<u>4234,88</u> 2263,84	<u>1953,83</u> 617,89	25070,49	13401,93	<u>11566,67</u> 3657,91	<u>20,9440</u> 5,4824	<u>123,99</u> 32,46
40	& C111-1850-7-1 варіант 3	Анкер 14x250/M12 с гайкой REDIBOLT-N I	шт.	592	<u>34,16</u>	-	20222,72	-	-	-	-
41	KB46-56-4 застос. тех.ч. п. 1.1. 26 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розбирання надземної частини дерев'яних будівель будь-якої поверховості без збереження придатних матеріалів (розбирання заповнень дверних і віконних прорізів без збереження матеріалів) в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що заважають приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах	10м3	4	<u>2414,73</u>	<u>496,01</u>	9658,92	7674,88	<u>1984,04</u>	<u>20,3643</u>	<u>81,46</u>
42	KP2-1-3 застос.	Розбирання монолітних бетонних фундаментів /бетонних конструкцій підлог/ --Демонтажні роботи у всіх 21-32 (Корпус 3 блок 3)--	1 м3	93	<u>3856,44</u> 971,36	<u>2885,08</u> 830,01	358648,92	90336,48	<u>268312,44</u> 77190,93	<u>9,5700</u> 7,2943	<u>890,01</u> 678,37
43	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	3,84	<u>13484,80</u> 8196,71	-	51781,63	31475,37	-	79,7500	306,24
44	KP20-5-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	2,1888	<u>1245,90</u> 1245,90	-	2727,03	2727,03	-	12,1220	26,53
45	KB7-58-1 застос.	Експлуатація вантажопасажирських підіймачів у житлових, громадських і адміністративно-побутових будівлях промислових підприємств на першій 9 поверхів (експлуатація автогідропідіймача ВС-28)	100м2	0,9936	<u>492331,84</u>	<u>492331,84</u>	489180,92	-	<u>489180,92</u>	-	-
46	KP4-20-2 к дем.=0,8	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,40704	<u>45350,33</u> 45350,33	-	18459,40	18459,40	-	435,4328	177,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ46-67-1 [тех.ч. п. 1.3.2 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,05] застос.	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15, глибина різання 1500 мм (плити перекриття) (При виконанні робіт на висоті від 15 до 25 м)	1 м різ.	100,4	<u>4121,91</u>	<u>1059,45</u>	413839,76	59734,99	<u>106368,78</u>	<u>5,5044</u>	<u>552,64</u>
					594,97	19,07			1914,63	0,1445	14,51
48	КБ46-67-2 K=138; [тех.ч. п. 1.3.2 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,05] застос.	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 до 120 мм	1 м різ.	-100,4	<u>3080,78</u>	<u>525,92</u>	-309310,31	-29653,14	<u>-52802,37</u>	<u>2,7324</u>	<u>-274,33</u>
					295,35	9,47			-950,79	0,0717	-7,2
49	КБ46-67-1	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15, глибина різання 1500 мм (плити перекриття)	1 м різ.	172,2	<u>3972,29</u>	<u>1009,00</u>	684028,34	85378,48	<u>173749,80</u>	<u>4,5870</u>	<u>789,88</u>
					495,81	18,16			3127,15	0,1376	23,7
50	КБ46-67-2 K=138	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 до 120 мм	1 м різ.	-172,2	<u>3006,50</u>	<u>500,87</u>	-517719,30	-42381,86	<u>-86249,81</u>	<u>2,2770</u>	<u>-392,1</u>
					246,12	9,02			-1553,24	0,0683	-11,76
51	КБ46-67-1 [тех.ч. п. 1.3.2 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,05] застос.	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15, глибина різання 1500 мм (зовнішні стінові панелі) (При виконанні робіт на висоті від 15 до 25 м)	1 м різ.	44,8	<u>4121,91</u>	<u>1059,45</u>	184661,57	26654,66	<u>47463,36</u>	<u>5,5044</u>	<u>246,6</u>
					594,97	19,07			854,34	0,1445	6,47
52	КБ46-67-2 K=115; [тех.ч. п. 1.3.2 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,05] застос.	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 до 350 мм	1 м різ.	-44,8	<u>2567,31</u>	<u>438,26</u>	-115015,49	-11026,18	<u>-19634,05</u>	<u>2,2770</u>	<u>-102,01</u>
					246,12	7,89			-353,47	0,0598	-2,68
53	КБ46-67-1	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 глибина різання 1500 мм (зовнішні стінові панелі)	1 м різ.	71,2	<u>3972,29</u>	<u>1009,00</u>	282827,05	35301,67	<u>71840,80</u>	<u>4,5870</u>	<u>326,59</u>
					495,81	18,16			1292,99	0,1376	9,8
54	КБ46-67-2 K=115	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 до 350 мм	1 м різ.	-71,2	<u>2505,42</u>	<u>417,39</u>	-178385,90	-14603,12	<u>-29718,17</u>	<u>1,8975</u>	<u>-135,1</u>
					205,10	7,51			-534,71	0,0569	-4,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ46-67-1 [тех.ч. п. 1.3.2 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,05] застос.	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 глибина різання 1500 мм (внутрішні стінові панелі) (При виконанні робіт на висоті від 15 до 25 м)	1 м різ.	58	<u>4121,91</u>	<u>1059,45</u>	239070,78	34508,26	<u>61448,10</u>	<u>5,5044</u>	<u>319,26</u>
					594,97	19,07			1106,06	0,1445	8,38
56	КБ46-67-2 K=134; [тех.ч. п. 1.3.2 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,05] застос.	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 до 160 мм	1 м різ.	-58	<u>2991,47</u>	<u>510,67</u>	-173505,26	-16633,24	<u>-29618,86</u>	<u>2,6532</u>	<u>-153,89</u>
					286,78	9,19			-533,02	0,0696	-4,04
57	КБ46-67-1	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 глибина різання 1500 мм (внутрішні стінові панелі)	1 м різ.	60	<u>3972,29</u>	<u>1009,00</u>	238337,40	29748,60	<u>60540,00</u>	<u>4,5870</u>	<u>275,22</u>
					495,81	18,16			1089,60	0,1376	8,26
58	КБ46-67-2 K=134	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій канатною пилкою HILTI DS WS15 до 160 мм -----Свердлення отворів для стропування плит перекриття (сер. кількість на 1 плиту 4 шт) (КБ лист 34)---	1 м різ.	-60	<u>2919,36</u>	<u>486,35</u>	-175161,60	-14339,40	<u>-29181,00</u>	<u>2,2110</u>	<u>-132,66</u>
					238,99	8,76			-525,60	0,0663	-3,98
59	КБ46-25-12 тех.ч. п. 1.1.26 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих	100шт	8,68	<u>67462,56</u>	<u>12846,01</u>	585575,02	112509,38	<u>111503,37</u>	<u>106,6648</u>	<u>925,85</u>
					12961,91	6576,14			57080,90	60,8425	528,11
60	КБ46-25-28 K=8 тех.ч. п. 1.1.26 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 100 мм до 120 мм то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих	100шт	-8,68	<u>28190,40</u>	<u>5748,56</u>	-244692,67	-50170,23	<u>-49897,50</u>	<u>47,5640</u>	<u>-412,86</u>
					5779,98	2942,81			-25543,59	27,2268	-236,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ7-45-1 к дем.=0,8 Н2=1,15; Н3=1,15; Н5=1,15	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,79	<u>73063,85</u>	<u>44059,52</u>	57720,44	22913,42	<u>34807,02</u>	<u>265,1946</u>	<u>209,5</u>
					29004,33	10417,22			8229,60	75,4392	59,6
62	КБ7-45-2 к дем.=0,8 Н2=1,15; Н3=1,15; Н5=1,15	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,34	<u>139555,25</u>	<u>96704,54</u>	47448,79	14569,24	<u>32879,55</u>	<u>391,7958</u>	<u>133,21</u>
					42850,71	21661,38			7364,87	154,4175	52,5
63	КБ7-45-4 к дем.=0,8 Н2=1,15; Н3=1,15; Н5=1,15	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 25 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	1,04	<u>209802,25</u>	<u>150902,59</u>	218194,34	61255,65	<u>156938,69</u>	<u>538,5358</u>	<u>560,08</u>
		---Свердлення отворів для стропування стінових панелей (КБ лист 33) (на 1 плиту 2 шт)----			58899,66	32974,07			34293,03	233,4464	242,78
64	КБ46-26-12 тех.ч. п.1.1. 26 к(труд)=1, 15 к(ЕММ)=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих	100шт	8,68	<u>88516,60</u>	<u>23400,79</u>	768324,09	203642,96	<u>203118,86</u>	<u>193,0643</u>	<u>1675,8</u>
					23461,17	11979,35			103980,76	110,8330	962,03
65	КБ46-26-28 K=1,5 тех.ч. п.1.1.26 к(труд)=1, 15 к(ЕММ)=1,15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм до 350 мм то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих	100шт	3,44	<u>4515,39</u>	<u>694,93</u>	15532,94	2395,48	<u>2390,56</u>	<u>5,7305</u>	<u>19,71</u>
					696,36	355,75			1223,78	3,2914	11,32
66	КБ46-26-28 K=0,8 тех.ч. п.1.1.26 к(труд)=1, 15 к(ЕММ)=1,15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм до 120 мм то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих	100шт	-5,24	<u>2408,21</u>	<u>370,63</u>	-12619,02	-1946,08	<u>-1942,10</u>	<u>3,0562</u>	<u>-16,01</u>
					371,39	189,73			-994,19	1,7554	-9,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ7-49-4 к дем.=0,8 Н2=1,15; Н3=1,15; Н5=1,15	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	1,72	<u>226829,84</u>	<u>182554,02</u>	390147,32	76000,16	<u>313992,91</u>	<u>394,7306</u>	<u>678,94</u>
					44186,14	38915,81			66935,19	273,5240	470,46
68	КБ7-50-3 к дем.=0,8 Н2=1,15; Н3=1,15; Н5=1,15	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 15 м2	100шт	2,62	<u>175628,89</u>	<u>129405,53</u>	460147,69	121105,20	<u>339042,49</u>	<u>407,9372</u>	<u>1068,8</u>
					46223,36	28838,78			75557,60	205,1047	537,37
69	КБ7-52-2 к дем.=0,8 Н2=1,15; Н3=1,15; Н5=1,15	Установлення великопанельних залізобетонних перегородок площею до 10 м2	100шт	0,65	<u>89065,84</u>	<u>59807,85</u>	57892,80	19017,69	<u>38875,11</u>	<u>255,3276</u>	<u>165,96</u>
					29257,99	14319,22			9307,49	103,9294	67,55
70	КБ7-55-6 к дем.=0,8 Н2=1,15; Н3=1,15; Н5=1,15	(Демонтаж) Установлення блоків вентиляційних шахт масою до 2,5 т	100шт	0,24	<u>102212,40</u>	<u>65254,58</u>	24530,98	8869,88	<u>15661,10</u>	<u>346,3064</u>	<u>83,11</u>
					36957,82	18212,59			4371,02	136,2780	32,71
71	КБ46-54-1 застос.	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм (плит перекриття) ===корегування кошторису: додати п.69 Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм (плит перекриття)===	т	8,5068	<u>11379,95</u>	<u>2837,46</u>	96806,96	58763,44	<u>24137,70</u>	<u>61,7100</u>	<u>524,95</u>
					6907,82	388,80			3307,44	2,7416	23,32
72	С121-756 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1	т	8,5068	<u>67502,76</u>	-	574232,48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	С121-755 (зворотні матеріали)	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т (зворотні матеріали)	т	8,5068	<u>33364,72</u>	-	283827,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КБ46-54-1 застос.	Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм (конструкцій кріплення зовнішніх стінових панелей)	т	19,0404	<u>11379,95</u>	<u>2837,46</u>	216678,80	131527,66	<u>54026,37</u>	<u>61,7100</u>	<u>1174,98</u>
					6907,82	388,80			7402,91	2,7416	52,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===корегування кошторису: додати п.71 Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм (конструкцій кріплення зовнішніх стінових панелей)=====									
75	C111-1837 варіант 1	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	19,0404	<u>39442,99</u>	-	751010,31	-	-	-	-
76	C111-1837 (зворотні матеріали)	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп (зворотні матеріали)	т	19,0404	<u>19470,08</u>	-	370718,11	-	-	-	-
77	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	13,76	<u>4142,59</u> 2263,84	<u>1861,54</u> 600,40	57002,04	31150,44	<u>25614,79</u> 8261,50	<u>20,9440</u> 5,3636	<u>288,19</u> 73,8
78	& C111- 1850-7-1 варіант 3	Анкер 14x250/M12 с гайкой REDIBOLT-N I	шт.	1376	<u>34,16</u>	-	47004,16	-	-	-	-
79	КБ46-56-4 застос. тех.ч. п.1.1. 26 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розбирання надземної частини дерев'яних будівель будь-якої поверховості без збереження придатних матеріалів (розбирання заповнень дверних і віконних прорізів без збереження матеріалів) в будинках, що експлуатуються, всіх призначень, в діючих цехах і на виробничих майданчиках у зв'язку з наявністю в зоні виконання робіт технологічного обладнання і предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньоцеховим шляхах	10м3	9,4	<u>2414,73</u>	<u>496,01</u>	22698,46	18035,97	<u>4662,49</u>	<u>20,3643</u>	<u>191,42</u>
80	КР2-1-3 застос.	Розбирання монолітних бетонних фундаментів /бетонних конструкцій підлог/ ----- Засипка підвалів	1 м3	145	<u>3856,44</u> 971,36	<u>2885,08</u> 830,01	559183,80	140847,20	<u>418336,60</u> 120351,45	<u>9,5700</u> 7,2943	<u>1387,65</u> 1057,68
81	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,58586	<u>13779,44</u> 6055,06	-	8072,82	3547,42	-	53,4380	31,31
82	КБ1-28-2 H2=1,15; H3=1,15; H5=1,15	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,72	<u>8519,38</u>	<u>8519,38</u>	6133,95	-	<u>6133,95</u>	-	-
83	КБ1-28-8 K=4 H2=1, 15; H3=1,15; H5=1,15	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 до 25 м	1000м3	0,72	<u>15086,96</u>	<u>15086,96</u>	10862,61	-	<u>10862,61</u>	-	-
					-	2057,36			1481,30	16,2334	11,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	720	<u>1077,03</u> -	<u>-</u> -	775461,60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Маш/год роботи а/крану для монтажників та а/крану для розвантаження з/б виробів визначено згідно ПОБ (графіка виконання демонтажних робіт 1 етапу) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
85	КБМ202-1146 варіант 2	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 50 т (кран Grove 3055 з люлькою для монтажників) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	маш.год	784	<u>4195,62</u> -	<u>4195,62</u> 657,52	3289366,08	-	<u>3289366,08</u> 515495,68	<u>-</u> 4,2100	<u>-</u> 3300,64
86	КБМ202-1143 варіант 2	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т (для розвантаження з/б виробів на полігоні для утилізації)	маш.год	784	<u>1398,25</u> -	<u>1398,25</u> 265,11	1096228,00	-	<u>1096228,00</u> 207846,24	<u>-</u> 1,8000	<u>-</u> 1411,2
87	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	12,25	<u>4140,79</u> 171,83	<u>3968,96</u> 628,86	50724,68	2104,92	<u>48619,76</u> 7703,54	<u>1,8590</u> 4,4699	<u>22,77</u> 54,76
88	C331-1-6	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м автотягачами на відстань 20 км	т	3445	<u>317,84</u> -	<u>317,84</u> -	1094958,80	-	<u>1094958,80</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C311-20-М варіант 1	Перевезення сміття до 20 км ====МЕХАНІЗМИ ЯКІ НЕ БУДУТЬ ЗАДІЯНІ ПРИ МОНТАЖНИХ РОБОТАХ===== В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	т	1225	<u>354,75</u> -	<u>354,75</u> 36,37	434568,75	-	<u>434568,75</u> 44553,25	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 351,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБМ202-1146 варіант 2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 50 т (кран Grove 3055 з люлькою для монтажників) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	маш.год	-475	<u>4195.62</u> -	<u>4195.62</u> 657,52	-1992919,50	-	<u>-1992919.50</u> -312322,00	- 4,2100	- -1999,75
91	КБМ202-1143 варіант 2	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т (для розвантаження з/б виробів на полігоні для утилізації) ====ДОДАТКОВО згідно розрахунків =====	маш.год	-316	<u>1398.25</u> -	<u>1398.25</u> 265,11	-441847,00	-	<u>-441847.00</u> -83774,76	- 1,8000	- -568,8
92	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	12	<u>4140.79</u> 171,83	<u>3968.96</u> 628,86	49689,48	2061,96	<u>47627.52</u> 7546,32	<u>1.8590</u> 4,4699	<u>22.31</u> 53,64
93	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1200	<u>354.75</u> -	<u>354.75</u> 36,37	425700,00	-	<u>425700.00</u> 43644,00	- 0,2870	- 344,4
Разом прямі витрати по кошторису							14664673,60	2092267,94	<u>8382540.54</u> 1425366,18		<u>18948.65</u> 11015,7
Разом будівельні роботи, грн.							14664673,60				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4189865,12				
всього заробітна плата, грн.							3517634,12				
Загальновиробничі витрати, грн.							1777033,61				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3595,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							638539,32				
Всього будівельні роботи, грн.							16441707,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					1056127,85 16441707,21				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					33560,09 4156173,44				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]