

«Капітальний ремонт пошкодженого внаслідок воєнних дій багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Дніпро,вул. Набережна Перемоги, буд. 118, корпус 3» 1 черга.
ПР-2023-03-ПОБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на «Капітальний ремонт пошкодженого внаслідок воєнних дій багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна
Перемоги, буд. 118, корпус 3» 1 черга.
Підкранові шляхи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1052,28175 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість2,7104 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата308,32788 тис. грн.
Середній розряд робіт2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на вересень 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КБ28-401-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1 Укладання та розбирання рейкової колії будівельних баштових кранів з інвентарних секцій довжиною 6,25 м на залізобетонних балках, тип рейок Р50 і легше, баласт щебеневий	ланка	12	73198,14	32010,72	878377,68	179016,60	384128,64	155,3640	1864,37
					14918,05	5440,46			65285,52	37,8897	454,68
2	С122-15 (зворотні матеріали)	Колії підкранові [ТУ 34-03-10792-84], марка сталі С255 (зворотні матеріали)	т	2	54512,46	-	109024,92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ28-402-1	Установлення та зняття інвентарних тупикових упорів, вимикаючих лінійок і улаштування контурного заземлення	шлях	2	<u>9747,41</u>	<u>2195,18</u>	19494,82	6446,68	<u>4390,36</u>	<u>31,7570</u>	<u>63,51</u>
					3223,34	727,11			1454,22	5,8960	11,79
4	С122-13	Кріплення та упори для кранових колій	т	0,1	<u>84720,74</u>	<u>-</u>	8472,07	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					906344,57	185463,28	<u>388519,00</u>		<u>1927,88</u>
									66739,74		466,47
		Разом будівельні роботи, грн.					906344,57				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					332362,29				
		всього заробітна плата, грн.					252203,02				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145937,18				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					316,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56124,86				
		Всього будівельні роботи, грн.					1052281,75				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					109024,92				

		Всього по кошторису					1052281,75				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2710,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					308327,88				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]