

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування №2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01


на будівництво : Загально-будівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта 692,273 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,45260 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 116,052 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	188,907	-	188,907	0,79403	61,517	-
2	02-01-02	на водопостачання та каналізація	13,962	-	13,962	0,04448	3,762	-
3	02-01-03	на опалення та вентиляція	175,884	-	175,884	0,15986	12,964	-
4	02-01-04	на електротехнічні рішення	19,855	-	19,855	0,07977	6,196	-
5	02-01-05	на пожежна сигналізація	17,856	-	17,856	0,07701	6,193	-
6	02-01-07	на загально-будівельні роботи (додаткові роботи згідно корегованого проекту)	109,527	-	109,527	0,29745	25,42	-
7	02-01-08	на придбання устаткування устаткування	-	166,282	166,282	-	-	-
Всього:			525,991	166,282	692,273	1,45260	116,052	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загально-будівельні роботи

Загально-будівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

188,907 тис. грн.

0,79403 тис.люд.год.

61,517 тис. грн.

2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,9208	<u>1727,33</u>	<u>138,27</u>	3318	3050	<u>266</u>	<u>24,3900</u>	<u>46,85</u>		
					1588,03	42,95			82	0,5320	1,02		
2	КБ46-39-2	Розбирання дерев'яних необштукатурених перекриттів	100м2	1,9208	<u>12392,00</u>	<u>1261,73</u>	23803	21362	<u>2424</u>	<u>167,5400</u>	<u>321,81</u>		
					11121,31	391,90			753	4,8545	9,32		
3	КБ9-34-5	(Демонтаж) металевої стійки	m	0,710745	<u>1813,33</u>	<u>283,76</u>	1289	1086	<u>202</u>	<u>19,3760</u>	<u>13,77</u>		
	к дем.=0,7				1527,99	84,12			60	1,0279	0,73		
4	КБ9-22-1	(Демонтаж) металевої балки	m	1,818336	<u>2679,52</u>	<u>789,51</u>	4872	3437	<u>1435</u>	<u>25,7600</u>	<u>46,84</u>		
	к дем.=0,7				1890,01	273,11			497	3,3337	6,06		
5	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,09	<u>36377,64</u>	<u>35171,15</u>	3274	109	<u>3165</u>	<u>18,5300</u>	<u>1,67</u>		
					1206,49	9421,81			848	110,0580	9,91		
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1656	<u>7520,20</u>	<u>7520,20</u>	1245	-	<u>1245</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
					-	1578,10			261	17,6730	2,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,41681	<u>2949,11</u> 215,51	<u>2733,60</u> 732,29	1229	90	<u>1139</u> 305	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,38</u> 3,57
8	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20	<u>106,13</u> 106,13	<u>-</u> -	2123	2123	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>32,6</u> -
9	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	61,681	<u>124,01</u> -	<u>124,01</u> 14,38	7649	-	<u>7649</u> 887	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 9,93
		Разом прямі витрати по розділу 1					48802	31257	<u>17525</u> 3693		<u>464,92</u> 43,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48802 20 34950 21367 61 7632 70169				
		----- Всього по розділу 1					70169				
10	KB1-33-10	Розділ 2. Земляні роботи Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 м3, група ґрунтів 2 (обвалування ґрунтом)	1000м3	0,0067	<u>49024,37</u> 789,13	<u>48235,24</u> 10891,15	328	5	<u>323</u> 73	<u>12,1200</u> 107,9874	<u>0,08</u> 0,72
11	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	156,96	<u>115,31</u> -	<u>115,31</u> 14,38	18099	-	<u>18099</u> 2257	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 25,27
		Разом прямі витрати по розділу 2					18427	5	<u>18422</u> 2330		<u>0,08</u> 25,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18427 2335 1223 3,13 392 19650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					19650				
		Розділ 3. Фундаменти									
12	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,92	<u>1632,84</u> 163,94	<u>136,48</u> 40,41	3135	315	<u>262</u> 78	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>4,61</u> 0,96
13	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,00959	<u>3085,99</u> 2886,87	<u>199,12</u> 44,62	30	28	<u>2</u> -	<u>43,4900</u> 0,4800	<u>0,42</u> -
14	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщані	1 м3	1,92	<u>1030,63</u> 157,11	<u>93,29</u> 27,71	1979	302	<u>179</u> 53	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>4,42</u> 0,65
15	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,00959	<u>16115,49</u> 2886,87	<u>199,12</u> 44,62	155	28	<u>2</u> -	<u>43,4900</u> 0,4800	<u>0,42</u> -
16	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,0245	<u>348693,62</u> 18526,17	<u>6339,53</u> 2868,91	8543	454	<u>155</u> 70	<u>249,4100</u> 31,7550	<u>6,11</u> 0,78
17	С111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,128860 5	<u>35797,68</u> -	<u>-</u> -	4613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					18455	1127	<u>600</u> 201		<u>15,98</u> 2,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18455 16728 1328 792 2,23 277 19247				

		Всього по розділу 3					19247				
		Розділ 4. Гідроізоляція стін та фундаментів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1114	<u>2673,97</u> 2673,97	-	298	298	-	<u>33,5000</u>	<u>3,73</u>
19	С111-2003-4 варіант 1	Гідроізоляційна мастика Grover	кг	40	<u>210,22</u> -	-	8409	-	-	-	-
20	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,3174	<u>3974,24</u> 3974,24	-	1261	1261	-	<u>49,7900</u>	<u>15,8</u>
21	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати, віднімати на кожен шар	100м2	-0,3174	<u>1874,97</u> 1874,97	-	-595	-595	-	<u>23,4900</u>	<u>-7,46</u>
22	С1632-80 варіант 2	Шиповидна мембрана Техноніколь Ізоліт Профі	м2	32,16	<u>71,23</u> -	-	2291	-	-	-	-
23	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбелі для мембрани	шт	127	<u>32,08</u> -	-	4074	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					15738	964	-		<u>12,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14774				
		всього заробітна плата, грн.					964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					539				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					181				
		Всього будівельні роботи, грн.					16277				

		Всього по розділу 4					16277				
		Розділ 5. Опорядження приміщень									
		Опорядження стін									
24	КБ15-55-2	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стін і перегородок із блоків і плит	100м2	0,1013	<u>4078,49</u> 3646,98	<u>19,05</u> 16,62	413	369	<u>2</u> 2	<u>48,5100</u> 0,1998	<u>4,91</u> 0,02


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,005	<u>9284,75</u> 6971,84	<u>489,06</u> 427,66	46	35	<u>2</u> 2	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>0,43</u> 0,03
26	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 25	кг	3,25	<u>11,48</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
27	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,005	<u>4251,38</u> 3190,45	<u>3,18</u> 2,77	21	16	- -	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>0,2</u> -
28	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	0,5	<u>31,21</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
29	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,08	<u>57,18</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
30	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0507	<u>3139,06</u> 2902,08	<u>1,06</u> 0,92	159	147	- -	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1,93</u> -
31	С111-2016-3	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ 44	л	3,09	<u>222,56</u> -	- -	688	-	- -	- -	- -
32	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,41	<u>57,18</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1408	567	<u>4</u> 4		<u>7,47</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1408 837 571 329 0,9 113 1737				

		Всього по розділу 5					1737				
33	КБ9-72-1 κ=1,45	Розділ 6. Входи в укриття Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,260148	<u>20012,44</u> 17043,72	<u>815,76</u> 141,86	5206	4434	<u>212</u> 37	<u>211,1200</u> 1,7570	<u>54,92</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ13-13-11	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,452	<u>663,17</u> 431,27	<u>13,59</u> 3,97	300	195	<u>6</u> 2	<u>4,7000</u> 0,0496	<u>2,12</u> 0,02
43	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,04	<u>57,18</u> -	- -	517	-	- -	- -	- -
44	ХБ4-13-3	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit СТ 54	100 м2	0,452	<u>31997,42</u> 2893,62	- -	14463	1308	- -	<u>33,8000</u> -	<u>15,28</u> -
45	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандамауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,2885	<u>37564,42</u> 9495,20	<u>192,81</u> 51,69	10837	2739	<u>56</u> 15	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>38,31</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 7					26117	4242	<u>62</u> 17		<u>55,71</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26117 21813 4259 2434 6,64 829 28551				
		----- Всього по розділу 7					28551				
		Разом прямі витрати по кошторису					158631	44107	<u>38405</u> 6789		<u>631,31</u> 77,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					158631 76119 50896 30276 84,93 10621 188907				
		----- Всього по кошторису					188907				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					794,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61517				


Склав



С.П. Мельник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



С.П. Мельник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на водопостачання та каналізація

Загально-будівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

13,962 тис. грн.

0,04448 тис.люд.год.

3,762 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання									
1	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1779	<u>11946,87</u> 7570,33	<u>2497,87</u> 1192,64	2125	1347	<u>444</u> 212	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>16,44</u> 2,72
2	C113-1674 варіант 4	Труби поліпропіленові S 2,5/SDR 6/PN 20 д. 25 STR025P20X	м	15	<u>158,39</u> -	- -	2376	-	- -	- -	- -
3	C113-1705 варіант 3	Коліно 90 град. д. 25 SKO02590RCT	шт	3	<u>71,47</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
4	C113-1750 варіант 2	Трійник д. 25 STK025XX	шт	1	<u>76,76</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
5	C113-1750 варіант 3	Трійник редукційний діам. 25x20x20 STKR0252020	шт	1	<u>86,96</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
6	C113-1750 варіант 4	Трійник редукційний діам. 25x20x25 STKR02520X	шт	1	<u>90,63</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1194-11Д варіант 2	Перехідник з металевою ВР д.20х1/2" SZI02020XX	шт	1	<u>150,84</u> -	-	151	-	-	-	-
8	C113-1194-11Д варіант 8	Перехідник з металевою ВР д.25х3/4" SZI02525XX	шт	2	<u>175,83</u> -	-	352	-	-	-	-
9	KB26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1,7	<u>749,90</u> <u>549,16</u>	<u>148,64</u> <u>46,17</u>	1275	934	<u>253</u> <u>78</u>	<u>6,8800</u> <u>0,5719</u>	<u>11,7</u> <u>0,97</u>
10	& C111-1680-1 варіант 11	Трубна ізоляція ф28мм б= 9мм ST	м.п	17	<u>62,90</u> -	-	1069	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							7817	2281	<u>697</u> <u>290</u>		<u>28,14</u> <u>3,69</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							7817 4839 2571 1347 3,18 398 9164				

Всього по розділу 1							9164				
Розділ 2. Каналізація											
11	KB46-29-6 к=2,2	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,01	<u>28950,90</u> <u>14216,80</u>	<u>14734,10</u> <u>4331,06</u>	290	142	<u>148</u> <u>43</u>	<u>184,5140</u> <u>54,9263</u>	<u>1,85</u> <u>0,55</u>
12	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>8041,11</u> <u>7968,90</u>	<u>72,21</u> <u>22,75</u>	80	80	-	<u>95,7800</u> <u>0,2700</u>	<u>0,96</u> -
13	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	1	<u>31,58</u> -	-	32	-	-	-	-
14	C113-938 варіант 2	Манжет д. 50	10шт	0,2	<u>1151,09</u> -	-	230	-	-	-	-
15	C113-938 варіант 1	Манжет д. 100	10шт	0,2	<u>1865,09</u> -	-	373	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1545-550 варіант 2	Хомут для кріплення труб д. 100	шт	1	<u>136,71</u>	-	137	-	-	-	-
17	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>338,62</u> <u>190,05</u>	<u>56,27</u> <u>15,61</u>	677	380	<u>113</u> <u>31</u>	<u>2,4100</u> <u>0,1814</u>	<u>4,82</u> <u>0,36</u>
18	C1630-1435 варіант 3	Зворотній клапан каналізаційний д. 50	шт	2	<u>564,17</u>	-	1128	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2947	602	<u>261</u> <u>74</u>		<u>7,63</u> <u>0,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2947				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2084				
		всього заробітна плата, грн.					676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					373				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					117				
		Всього будівельні роботи, грн.					3320				


		Всього по розділу 2					3320				
		Розділ 3. Додаткові роботи та матеріали згідно коригованого проекту									
19	C1630-1435 варіант 7	Клапан зворотній каналізаційний д110	шт	1	<u>577,13</u>	-	577	-	-	-	-
20	C113-1046 варіант 8	Відвід ПВХ Д50*45	шт	6	<u>34,01</u>	-	204	-	-	-	-
21	C113-1046 варіант 9	Відвід ПВХ Д110*45	шт	2	<u>190,07</u>	-	380	-	-	-	-
22	C113-1046 варіант 10	Трійник ПВХ д110х110*45	шт	1	<u>316,55</u>	-	317	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1478	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					1478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1478				
		Всього будівельні роботи, грн.					1478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					1478				
		Разом прямі витрати по кошторису					12242	2883	958		35,77
									364		4,6
		Разом будівельні роботи, грн.					12242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8401				
		всього заробітна плата, грн.					3247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1720				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					515				
		Всього будівельні роботи, грн.					13962				


		Всього по кошторису					13962				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					44,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3762				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення та вентиляція
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

175,884 тис. грн.
0,15986 тис.люд.год.
12,964 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Опалення											
1	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,03913	<u>14336,45</u>	<u>1901,09</u>	561	285	<u>74</u>	<u>96,9200</u>	<u>3,79</u>		
					7286,45	614,98			24	7,4618	0,29		
2	& C130-557-1	Радіатор сталевий Тип-22 700*500(h) з боковим підключенням Radik Klassic	шт	3	<u>3094,12</u>	-	9282	-	-	-	-		
	варіант 21				-	-			-	-	-		
3	& C130-557-1	Радіатор сталевий Тип-22 1200*500(h) з боковим підключенням Radik Klassic	шт	1	<u>4874,02</u>	-	4874	-	-	-	-		
	варіант 22				-	-			-	-	-		
4	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,10227	<u>14115,59</u>	<u>3990,20</u>	1444	753	<u>408</u>	<u>89,9000</u>	<u>9,19</u>		
					7365,51	1928,04			197	24,7574	2,53		
5	C113-1689	Труба поліпропіленова STABI PLUS S 3, 2/SDR 7,4/PN 28 д.20 STRS020RCT	м	9,5	<u>99,11</u>	-	942	-	-	-	-		
	варіант 3				-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1194-11Д варіант 2	Перехідник з металевою ВР д.20х1/2" SZIO2020XX	шт	4	<u>150,84</u> -	-	603	-	-	-	-
7	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1,257	<u>749,90</u> <u>549,16</u>	<u>148,64</u> <u>46,17</u>	943	690	<u>187</u> <u>58</u>	<u>6,8800</u> <u>0,5719</u>	<u>8,65</u> <u>0,72</u>
8 & C111-1680-1 варіант 6	Трубна ізоляція ф22, б=9мм K-Flex ST	м.п	11,9	<u>40,08</u> -	-	-	477	-	-	-	-
9 & C111-1680-1 варіант 7	Трубна ізоляція ф35, б=9мм K-Flex ST	м.п	0,67	<u>55,38</u> -	-	-	37	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							19163	1728	<u>669</u> <u>279</u>		<u>21,63</u> <u>3,54</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							19163 16766 2007 1062 2,52 316 20225				
----- Всього по розділу 1							20225				
10 & C1630-113-2-18 варіант 3	Розділ 2. Регулююче обладнання Кран трьохходовий для манометра 1/2" ВВ	шт	5	<u>389,51</u> -	-	-	1948	-	-	-	-
11	КБ46-29-6 к=3	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (д=150 мм)	100шт	0,03	<u>39478,50</u> <u>19386,55</u>	<u>20091,95</u> <u>5905,99</u>	1184	582	<u>602</u> <u>177</u>	<u>251,6100</u> <u>74,8995</u>	<u>7,55</u> <u>2,25</u>
12	КБ46-29-6 к=2,5	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (д=125 мм)	100шт	0,02	<u>32898,75</u> <u>16155,46</u>	<u>16743,29</u> <u>4921,66</u>	658	323	<u>335</u> <u>98</u>	<u>209,6750</u> <u>62,4163</u>	<u>4,19</u> <u>1,25</u>
13	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,09	<u>12516,14</u> <u>5818,82</u>	<u>6697,32</u> <u>1968,66</u>	1126	524	<u>602</u> <u>177</u>	<u>75,5200</u> <u>24,9665</u>	<u>6,8</u> <u>2,25</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,076	<u>9709,40</u> 7430,23	<u>1857,70</u> 510,14	738	565	<u>141</u> 39	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>6,89</u> 0,47
15	С113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7,6	<u>115,92</u> -	-	881	-	-	-	-
16	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,011	<u>12960,18</u> 9741,48	<u>2601,57</u> 740,46	143	107	<u>29</u> 8	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>1,31</u> 0,1
17	С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,1	<u>344,16</u> -	-	379	-	-	-	-
18	2307-10160 варіант 1	Коротка різьба д. 15	шт	8	<u>11,32</u> -	-	91	-	-	-	-
19	2307-10160 варіант 2	Коротка різьба д. 25	шт	2	<u>17,66</u> -	-	35	-	-	-	-
20	2307-10160 варіант 3	Коротка різьба д. 40	шт	2	<u>40,40</u> -	-	81	-	-	-	-
21	С113-104 варіант 1	Американка сталева 40 мм	10шт	1	<u>3464,37</u> -	-	3464	-	-	-	-
22	С113-1509 варіант 1	Коліно сталеве д. 15	шт	6	<u>119,69</u> -	-	718	-	-	-	-
23	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,009	<u>1472,39</u> 426,81	<u>56,16</u> 5,78	13	4	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,04</u> -
24	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,009	<u>5597,12</u> 637,70	<u>88,93</u> 12,94	50	6	<u>1</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,07</u> -
25	КБ26-20-6	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,2	<u>992,08</u> 715,19	<u>203,95</u> 63,35	198	143	<u>41</u> 13	<u>8,9600</u> 0,7847	<u>1,79</u> 0,16
26	& С111-1680-1 варіант 8	Трубна ізоляція ф80мм б= 9мм ST	м.п	2	<u>207,36</u> -	-	415	-	-	-	-
27	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,4	<u>749,90</u> 549,16	<u>148,64</u> 46,17	300	220	<u>59</u> 18	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>2,75</u> 0,23
28	& С111-1680-1 варіант 9	Трубна ізоляція ф48мм б= 9мм ST	м.п	4	<u>104,72</u> -	-	419	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					12841	2474	<u>1811</u> 530		<u>31,39</u> 6,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					12841 8556 3004 1659 4,3 537 14500 14500				
		Розділ 3. Вентиляція									
29	КБ20-3-1	П1 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0014	<u>100143,49</u> 19208,27	<u>463,41</u> 168,54	140	27	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>0,37</u> -
30	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,1206	<u>87925,09</u> 15216,94	<u>356,25</u> 135,26	10604	1835	<u>43</u> 16	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>25,01</u> 0,2
31	С1551-27-СП варіант 1	Фасонні частини повітропроводів б=0,5/0,6	м2	32	<u>1637,79</u> -	- -	52409	-	- -	- -	- -
32	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,01875	<u>104886,92</u> 15216,94	<u>356,25</u> 135,26	1967	285	<u>7</u> 3	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>3,89</u> 0,03
33	КБ20-3-1	В1 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0051	<u>100143,49</u> 19208,27	<u>463,41</u> 168,54	511	98	<u>2</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,34</u> 0,01
34	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,1445	<u>103236,49</u> 19208,27	<u>463,41</u> 168,54	14918	2776	<u>67</u> 24	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>37,83</u> 0,3
35	С1551-27-СП варіант 1	Фасонні частини повітропроводів б=0,5/0,6	м2	27	<u>1637,79</u> -	- -	44220	-	- -	- -	- -
36	КБ20-3-1	В2 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0141	<u>100143,49</u> 19208,27	<u>463,41</u> 168,54	1412	271	<u>7</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>3,69</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1551-27-СП варіант 1	Фасонні частини повітропроводів б=0,5/0,6	м2	6	<u>1637,79</u> -	-	9827	-	-	-	-
38	KB26-23-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,4	<u>1555,59</u> <u>1517,57</u>	<u>38,02</u> <u>11,81</u>	622	607	<u>15</u> 5	<u>18,2400</u> 0,1463	<u>7,3</u> 0,06
39	& C114-63-У-1 варіант 3	Теплоізоляція повітропроводів з мінеральної вати б=50мм ALU LAMELLA MAT	м2	0,35	<u>334,97</u> -	-	117	-	-	-	-
40	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,13	<u>746,76</u> <u>717,56</u>	<u>6,91</u> 2,15	97	93	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,27</u> -
41	& C111-1785-10-1A варіант 2	Гнучка вставка ВВГ 315	шт	2	<u>454,02</u> -	-	908	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					137752	5992	<u>143</u> 51		<u>80,7</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					137752				
		-----					131617				
							6043				
							3408				
							8,44				
							1057				
							141160				
		Всього по розділу 3					141160				
		Разом прямі витрати по кошторису					169756	10194	<u>2623</u> 860		<u>133,72</u> 10,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					169756				
							156939				
							11054				
							6128				
							15,26				
							1910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					175884				

		Всього по кошторису					175884				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					159,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12964				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на електротехнічні рішення

Загально-будівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

19,855 тис. грн.

0,07977 тис.люд.год.

6,196 тис. грн.

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Монтаж електроустанвочих виробів											
1	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2091,34</u>	-	42	36	-	<u>25,3100</u>	<u>0,51</u>		
					1809,67	-			-	-	-		
2	С1547-6	Вимикач відкритого встановлення	шт	2	<u>87,64</u>	-	175	-	-	-	-		
	варіант 9	одноклавішний ~ 250В, 10А, IP20 ViKo "Vera" 90681001			-	-			-	-	-		
3	1504-17152	Коробка розподільча вогнестійка (Р30) КВК 1.	шт	2	<u>392,21</u>	-	784	-	-	-	-		
	варіант 10	30-3-1			-	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					1001	36	-		<u>0,51</u>		
									-		-		
		Разом будівельні роботи, грн.					1001						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					965						
		всього заробітна плата, грн.					36						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					19 0,05 6 1020 1020				
		Розділ 2. Монтаж труб, проводів та кабелів									
4	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>11140,66</u> 11140,66	-	668	668	-	<u>144,5900</u> -	<u>8,68</u> -
5	КБ21-2-1 прим.	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,364	<u>4467,86</u> 3065,12	<u>49,09</u> 6,04	6094	4181	<u>67</u> 8	<u>42,3300</u> 0,0746	<u>57,74</u> 0,1
6 & С1545-267-1	Металорукав в ПВХ-оболонці, Ду=20 мм РЗ-Ц-П-20У1		м	48,4	<u>120,30</u> -	-	5823	-	-	-	-
7 & С1545-267-1	Труба ПВХ гнучка гофрована, легкого типу д=20 Октопус-9 91920		м	25,2	<u>14,17</u> -	-	357	-	-	-	-
8 & С1545-267-1	Труба ПВХ гнучка гофрована, легкого типу д=25 Октопус-9 91925		м	62,8	<u>17,93</u> -	-	1126	-	-	-	-
9	КБ21-2-2 прим.	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,05	<u>4810,76</u> 3359,82	<u>49,09</u> 6,04	241	168	<u>2</u> -	<u>46,4000</u> 0,0746	<u>2,32</u> -
10 & С1545-267-1	Труба ПВХ гнучка гофрована, легкого типу д=32 Октопус-9 91932		м	5	<u>24,02</u> -	-	120	-	-	-	-
11	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,044	<u>598,74</u> 536,56	-	26	24	-	<u>7,4100</u> -	<u>0,33</u> -
12	15095-2024 варіант 3	Провід з'єднувальний з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ПВСнгд-380 2х1,0 мм ²	1000м	0,0044	<u>19066,27</u> -	-	84	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одноквартирного або багатоквартирного у загальному оплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,331	<u>788,56</u> 622,73	-	261	206	-	<u>8,6000</u>	<u>2,85</u>
14	С157-294 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 2х1,5	1000м	0,01	<u>32300,94</u>	-	323	-	-	-	-
15	& 15093-33013-1 варіант 15	Кабель вогнестійкий (Р30) з мідними жилами, з ізоляцією жил та оболонкою з безгалогенних речовин, перерізом 2х1,5 мм ² Flame X 950 (N) НХН FE180/E30 0,6/1 kV	1000м	0,008	<u>49557,36</u>	-	396	-	-	-	-
16	& 15093-33013-1 варіант 14	Кабель вогнестійкий (Р30) з мідними жилами, з ізоляцією жил та оболонкою з безгалогенних речовин, перерізом 3х1,5 мм ² Flame X 950 (N) НХН FE180/E30 0,6/1 kV	1000м	0,005	<u>54626,76</u>	-	273	-	-	-	-
17	15096-12111 варіант 3	Кабель контрольний з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату, екранований, перерізом 4х1,0 мм ² КВВГЭнгд-660	1000м	0,0101	<u>15663,61</u>	-	158	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15950	5247	<u>69</u> 8		<u>71,92</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15950 10634 5255 2885 7,19 899 18835				

		Всього по розділу 2					18835				
		Разом прямі витрати по кошторису					16951	5283	<u>69</u> 8		<u>72,43</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16951 11599				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5291 2904 7,24 905 19855 19855				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					79,77 6196				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою:Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування №2)
21-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на пожежна сигналізація
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,856 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07701 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,193 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	1602-30088 варіант 7	Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" ОС-1	шт	1	<u>931,69</u>	-	932	-	-	-	-
2	1602-30088 варіант 6	Оповіщувач світлозвуковий "Пожежа" ОС3-2	шт	1	<u>1199,95</u>	-	1200	-	-	-	-
3	1602-30066 варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний SPR1	шт	1	<u>245,30</u>	-	245	-	-	-	-
4	1602-30076 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	1	<u>571,49</u>	-	571	-	-	-	-
5	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,56	<u>3910,04</u>	<u>111,84</u>	2190	1415	<u>63</u>	<u>32,8000</u>	<u>18,37</u>
					2527,24	52,11			29	0,6474	0,36
6	С1530-103 варіант 3	Кабельний канал 25х16	10м	5,6	<u>302,77</u>	-	1696	-	-	-	-
7	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,01	<u>5950,66</u>	<u>532,58</u>	60	45	<u>5</u>	<u>57,4200</u>	<u>0,57</u>
					4528,14	296,35			3	3,6363	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-38 варіант 2	Труби сталеві 18х1,2	м	1	<u>130,75</u>	-	131	-	-	-	-
9	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,01	<u>858,61</u> 622,73	<u>58,86</u> 41,99	9	6	<u>1</u> -	<u>8,6000</u> 0,5187	<u>0,09</u> 0,01
10	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,14	<u>5051,49</u> 3411,52	<u>48,04</u> 6,64	5759	3889	<u>55</u> 8	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>51,07</u> 0,11
11	& C154-100-30-3-1-6-33 варіант 8	Кабель КОВСнг-FRHF FE180/E30 3х1,5	м	15	<u>80,92</u>	-	1214	-	-	-	-
12	15097-34011 варіант 3	Кабель ПСВВнг 4х0,4	1000м	0,093	<u>5513,30</u>	-	513	-	-	-	-
13	& C188888-53-1 варіант 2	Вогнестійка піна (TERMOPUR FIRESTOP)	балон	1	<u>593,32</u>	-	593	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					15113	5355	<u>124</u> 40		<u>70,1</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15113 9634 5395 2743 6,39 798 17856				

		Всього по розділу 1					17856				
		Разом прямі витрати по кошторису					15113	5355	<u>124</u> 40		<u>70,1</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15113 9634 5395 2743 6,39 798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					17856				


		Всього по кошторису					17856				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					77,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6193				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування №2)
21-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на загально-будівельні роботи (додаткові роботи згідно корегованого проекту)
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 109,527 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29745 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,420 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Загально-будівельні роботи									
1	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,028	<u>67136,00</u> 1730,89	-	1880	48	-	<u>22,7300</u> -	<u>0,64</u> -
2	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,736	<u>6916,37</u> 5849,84	<u>4,23</u> 3,69	5090	4305	3 3	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>56,54</u> 0,03
3	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,736	<u>8686,28</u> 8670,40	<u>15,88</u> 13,85	6393	6381	<u>12</u> 10	<u>107,4000</u> 0,1665	<u>79,05</u> 0,12
4	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	662,4	<u>14,38</u> -	-	9525	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					22888	10734	<u>15</u> 13		<u>136,23</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					22888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12139 10747 6052 16,37 2047 28940				
		Всього по розділу 1					28940				
		Розділ 2. Стіни Утеплення зовнішньої частини стін на глибину 1,2 м ----- ---									
5	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,0556	<u>26231,86</u> 20754,43	-	1458	1154	-	<u>242,4300</u>	<u>13,48</u>
6	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,22	<u>57,18</u>	-	127	-	-	-	-
7	C1555-13 варіант 7	Плити ЕППС 50мм	м2	6,12	<u>255,99</u>	-	1567	-	-	-	-
8	C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85 pro	кг	33,36	<u>19,07</u>	-	636	-	-	-	-
9	C111-2011-3 варіант 1	Суміш Ceresit СТ 100 IMPLASTUM	кг	33,36	<u>95,49</u>	-	3186	-	-	-	-
10	C1545-42 варіант 9	Дюбелі монтажні	100шт	0,33	<u>127,08</u>	-	42	-	-	-	-
11	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335	100шт	0,44	<u>680,17</u>	-	299	-	-	-	-
12	C1555-13 варіант 8	Скловітка	м2	6,12	<u>33,63</u>	-	206	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	XB1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм Утеплення стін сходової клітки	100м2	0,0556	<u>67765,15</u> 2360,04	-	3768	131	-	<u>30,6300</u>	<u>1,7</u>
14	XB1-2-2	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	100м2	0,148	<u>42772,30</u> 31948,38	-	6330	4728	-	<u>367,7300</u>	<u>54,42</u>
15	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,92	<u>57,18</u>	-	339	-	-	-	-
16	C1555-13 варіант 6	Плити пінополістирольні ПСБ-С-25	м2	16,28	<u>39,75</u>	-	647	-	-	-	-
17	C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85 про	кг	177,6	<u>19,07</u>	-	3387	-	-	-	-
18	C111-2016-5	Силкатна фарба Ceresit СТ 54	л	5,92	<u>358,43</u>	-	2122	-	-	-	-
19	C1545-42 варіант 9	Дюбелі монтажні	100шт	0,89	<u>127,08</u>	-	113	-	-	-	-
20	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335	100шт	1,18	<u>680,17</u>	-	803	-	-	-	-
21	& C111-1844-1-8 варіант 1	Прижимна планка для кріплення шиповидної мембрани	м	0,8	<u>76,65</u>	-	61	-	-	-	-
22	KB46-32-1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,008	<u>5063,16</u> 3147,30	<u>1915,86</u> 569,88	41	25	<u>16</u> 5	<u>39,9100</u> 7,2600	<u>0,32</u> 0,06
23	KB15-47-5	Обрамлення дверних прорізів армуючим кутиком	100м	0,01	<u>2300,17</u> 1660,72	-	23	17	-	<u>20,2700</u>	<u>0,2</u>
24	KB6-37-3	Улаштування деформаційних швів із застосуванням бетонітового шнура	100м шва	0,048	<u>1984,33</u> 1984,33	-	95	95	-	<u>24,8600</u>	<u>1,19</u>
25	& C111-1714-1-АЩ варіант 1	Улаштування бентонітового шнура "Гідростоп" SANPOL 15x25 мм, на відмітці -3, 300	м	4,8	<u>96,72</u>	-	464	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					25714	6150	<u>16</u> 5		<u>71,31</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					25714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					6155 3291 8,56 1072 29005 29005				
		Розділ 3. Перекриття									
26	КБ12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,2864	<u>13613,54</u> 1077,81	<u>52,62</u> 17,16	3899	309	<u>15</u> 5	<u>14,6900</u> 0,1829	<u>4,21</u> 0,05
27	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100м2	0,1587	<u>2239,66</u> 2101,39	<u>138,27</u> 42,95	355	333	<u>22</u> 7	<u>29,3900</u> 0,5320	<u>4,66</u> 0,08
28	КБ12-18-2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на кожний наступний шар	100м2	0,261	<u>1640,49</u> 1502,22	<u>138,27</u> 42,95	428	392	<u>36</u> 11	<u>21,0100</u> 0,5320	<u>5,48</u> 0,14
29	С1555-13 варіант 2	Плити пінополістирольні 50мм	м2	26,39	<u>255,99</u> -	- -	6756	-	- -	- -	- -
30	С1555-13 варіант 4	Плити пінополістирольні 30мм	м2	5,94	<u>204,99</u> -	- -	1218	-	- -	- -	- -
31	С1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні товщ.20мм	м2	2,88	<u>206,66</u> -	- -	595	-	- -	- -	- -
32	С1555-13 варіант 5	Плити пінополістирольні товщ.10мм	м2	6,73	<u>67,29</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
33	С1550-26 варіант 1	Клей-піна Sika Boom 582 Foam Fix (750мл)	балон	5,26	<u>527,58</u> -	- -	2775	-	- -	- -	- -
34	КБ12-22-1	Улаштування похилоутворюючого шару із цементно-піщаного розчину марки М150 товщиною 15 мм	100м2	0,1587	<u>9135,97</u> 2481,15	<u>1758,10</u> 592,63	1450	394	<u>279</u> 94	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>6,09</u> 1,03
35	КБ12-22-2 к=35	Улаштування похилоутворюючого шару із цементно-піщаного розчину марки М150, на кожний 1 мм зміни товщини (товщ.50мм)	100м2	0,1587	<u>11900,64</u> 316,69	<u>833,50</u> 270,26	1889	50	<u>132</u> 43	<u>4,9000</u> 2,9330	<u>0,78</u> 0,47
36	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,03037	<u>1399,75</u> 1005,01	<u>245,55</u> 63,81	43	31	<u>7</u> 2	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,41</u> 0,02
37	С111-870 варіант 1	Сітка зварна (5мм) 100x100x10	м2	15,98	<u>255,05</u> -	- -	4076	-	- -	- -	- -
38	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь праймером	100м2	0,2687	<u>597,62</u> 589,26	<u>8,36</u> 2,20	161	158	<u>3</u> 1	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>1,8</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-78-2 варіант 1	Праймер бітумний Акваізол АР-20	л	10,75	<u>95,01</u>	-	1021	-	-	-	-
40	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,2812	<u>3453,40</u>	<u>322,69</u>	971	483	<u>91</u>	<u>21,8000</u>	<u>6,13</u>
					1719,15	111,12			31	1,2096	0,34
41	C111-852 варіант 1	Руберойд Aquaizol ЕКО-РЕ-4,0	м2	32,34	<u>141,33</u>	-	4571	-	-	-	-
42	C111-852 варіант 2	Руберойд АПП-СХ-4,0-ПС	м2	31,78	<u>143,37</u>	-	4556	-	-	-	-
43	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,001	<u>2673,97</u>	-	3	3	-	<u>33,5000</u>	<u>0,03</u>
					2673,97	-			-	-	-
44	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,0002	<u>26270,91</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КБ11-42-3	Улаштування галтелі із цементно- піщаного розчину марки М150, 100х100 мм	100м	0,244	<u>975,11</u>	<u>6,35</u>	238	236	<u>2</u>	<u>12,0000</u>	<u>2,93</u>
					968,76	5,54			1	0,0666	0,02
46	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,15	<u>3011,33</u>	-	452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					35915	2389	<u>587</u>		<u>32,52</u>
									195		2,16
		Разом будівельні роботи, грн.					35915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32939				
		всього заробітна плата, грн.					2584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					513				
		Всього будівельні роботи, грн.					37408				

		Всього по розділу 3					37408				
47	ХБ1-2-2	Розділ 4. Відкоси дверні Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити 20 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба. Укоси	100м2	0,0506	<u>69731,59</u>	-	3528	1617	-	<u>367,7300</u>	<u>18,61</u>
					31948,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні товщ.20мм	м2	5,815	<u>206,66</u>	-	1202	-	-	-	-
49	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	45,54	<u>31,21</u>	-	1421	-	-	-	-
50	C1545-42 варіант 9	Дюбелі монтажні	100шт	0,08	<u>127,08</u>	-	10	-	-	-	-
51	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	0,4	<u>680,17</u>	-	272	-	-	-	-
52	C111-2016-7 варіант 3	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 51 Standard	л	2,02	<u>151,47</u>	-	306	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					6739	1617	-		<u>18,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6739		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5122				
		всього заробітна плата, грн.					1617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					861				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					279				
		Всього будівельні роботи, грн.					7600				


		Всього по розділу 4					7600				
Розділ 5. Водовідведення 130/90											
53	KB12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,08	<u>3499,42</u>	<u>124,39</u>	280	251	<u>10</u>	<u>43,9200</u>	<u>3,51</u>
					<u>3140,28</u>	<u>43,36</u>			<u>3</u>	<u>0,4723</u>	<u>0,04</u>
54	& C1548-11 варіант 1	Жолоб 3 м ф100мм Wanin 130/90	шт	2	<u>827,42</u>	-	1655	-	-	-	-
55	& C1548-11 варіант 2	Жолоб 2 м ф100мм Wanin 130/90	шт	1	<u>520,20</u>	-	520	-	-	-	-
56	& C1548-12 варіант 1	Хомут жолоба металевий Wanin 130/90	шт	19	<u>89,35</u>	-	1698	-	-	-	-
57	& C1548-12 варіант 2	Муфта жолоба із вкладкою Wanin 130/90	шт	6	<u>243,47</u>	-	1461	-	-	-	-
58	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,019	<u>4375,59</u>	-	83	83	-	<u>55,3600</u>	<u>1,05</u>
					<u>4365,69</u>	-			-	-	-
59	& C1548-18 варіант 1	Труба водостічна Д 100мм Wanin 130/90	м	1,9	<u>357,00</u>	-	678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					6375	334	<u>10</u> 3		<u>4,56</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					6375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6031				
		всього заробітна плата, грн.					337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69				
		Всього будівельні роботи, грн.					6574				

		Всього по розділу 5					6574				
		Разом прямі витрати по кошторису					97631	21224	<u>628</u> 216		<u>263,23</u> 2,41
		Разом будівельні роботи, грн.					97631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75779				
		всього заробітна плата, грн.					21440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11896				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3980				
		Всього будівельні роботи, грн.					109527				

		Всього по кошторису					109527				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					297,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25420				


Склав



С.П. Мельник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



С.П. Мельник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування №2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 177,913 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47195 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,360 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі тепlopостачання	26,118	-	26,118	0,00964	0,83	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі водопостачання та каналізації	151,795	-	151,795	0,46231	37,53	-
		Всього:	177,913	-	177,913	0,47195	38,36	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні мережі теплопостачання

Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

26,118 тис. грн.

0,00964 тис.люд.год.

0,830 тис. грн.


4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	C113-1542	Коліно домового вводу РЕ- Ха 50+50/175	шт	1	23817,56	-	23818	-	-	-	-		
2	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,09	9709,40	1857,70	874	669	167	90,6900	8,16		
					7430,23	510,14			46	6,2497	0,56		
3	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	9	115,92	-	1043	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису					25735	669	167		8,16		
									46		0,56		
		Разом будівельні роботи, грн.					25735						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24899						
		всього заробітна плата, грн.					715						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					383 0,92 115 26118 26118				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9,64 830				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

151,795 тис. грн.

0,46231 тис.люд.год.

37,530 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,156	<u>16668,81</u> 16668,81	<u>-</u> -	2600	2600	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>40,84</u> -		
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1144	<u>9433,22</u> 9433,22	<u>-</u> -	1079	1079	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>17,21</u> -		
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,408	<u>115,31</u> -	<u>115,31</u> 14,38	624	-	<u>624</u> 78	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,87		
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,26	<u>3437,49</u> 757,06	<u>2680,43</u> 934,29	894	197	<u>697</u> 243	<u>9,6000</u> 11,4036	<u>2,5</u> 2,96		
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,16	<u>709,30</u> -	<u>-</u> -	2951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
6	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,003	<u>19790,89</u> 18676,82	<u>941,03</u> 103,73	59	56	<u>3</u> -	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>0,72</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	3,03	<u>41,08</u>	-	124	-	-	-	-
8	KБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,026	<u>5848,24</u>	-	152	152	-	<u>82,4000</u>	<u>2,14</u>
9	KБ13-36-1	Герметизація водопровідного вводу	м2	0,000956	<u>1170,50</u>	<u>8,36</u>	1	-	-	<u>2,0600</u>	-
10	KБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	шт	25 1	<u>189,03</u> <u>524,53</u>	<u>2,20</u> <u>241,61</u>	525	186	- <u>242</u>	<u>0,0272</u> <u>2,0800</u>	- <u>2,08</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					9009	4270	<u>1566</u>		<u>65,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9009		349		4,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3173				
		всього заробітна плата, грн.					4619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2847				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1012				
		Всього будівельні роботи, грн.					11856				

		Всього по розділу 1					11856				
		Розділ 2. Каналізація зовнішня									
11	KМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15	<u>3437,49</u>	<u>2680,43</u>	516	114	<u>402</u>	<u>9,6000</u>	<u>1,44</u>
12	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,4	<u>757,06</u>	<u>934,29</u>	1702	-	<u>140</u>	<u>11,4036</u>	<u>1,71</u>
13	KГ23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,02	<u>709,30</u>	-	11	11	-	-	-
14	S113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	2	<u>546,43</u>	-	509	-	-	-	-
15	KГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 160 мм	100 м	0,04	<u>545,25</u>	-	47	34	-	-	-
16	S113-1453-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм	м	14	<u>254,66</u>	-	5628	-	-	-	-
		Септик №1			<u>1183,80</u>	<u>342,89</u>			<u>14</u>	<u>11,5900</u>	<u>0,46</u>
		-----			<u>839,23</u>	<u>83,98</u>			<u>3</u>	<u>0,8094</u>	<u>0,03</u>
					<u>401,99</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,6128	<u>39007,31</u> 11209,28	<u>8686,72</u> 2297,10	23904	6869	<u>5323</u> 1408	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>90,2</u> 13,98
18	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,22	<u>3356,00</u> -	-	738	-	-	-	-
19	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,021892	<u>10359,35</u> 8091,70	<u>1,06</u> 0,92	227	177	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>2,33</u> -
20	С111-1789	Скоби ходові	кг	1	<u>45,34</u> -	-	45	-	-	-	-
21	С188888-45 варіант 1	Кришка дерев'яна Септик №2 -----	шт	1	<u>408,00</u> -	-	408	-	-	-	-
22	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,3748	<u>39007,31</u> 11209,28	<u>8686,72</u> 2297,10	14620	4201	<u>3256</u> 861	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>55,17</u> 8,55
23	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,22	<u>3356,00</u> -	-	738	-	-	-	-
24	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,021892	<u>10359,35</u> 8091,70	<u>1,06</u> 0,92	227	177	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>2,33</u> -
25	С188888-45 варіант 1	Кришка дерев'яна	шт	1	<u>408,00</u> -	-	408	-	-	-	-
26	С111-1789	Скоби ходові	кг	1	<u>45,34</u> -	-	45	-	-	-	-
27	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону Фільтруючий колодязь №1 -----	100м2	0,0466	<u>55626,34</u> 2673,97	-	2592	125	-	<u>33,5000</u> -	<u>1,56</u> -
28	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,2013	<u>39007,31</u> 11209,28	<u>8686,72</u> 2297,10	7852	2256	<u>1749</u> 462	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>29,63</u> 4,59
29	К585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>4470,00</u> -	-	4470	-	-	-	-
30	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,22	<u>3356,00</u> -	-	738	-	-	-	-
31	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,021892	<u>10359,35</u> 8091,70	<u>1,06</u> 0,92	227	177	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>2,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C111-1789	Скоби ходові	кг	1	45,34	-	45	-	-	-	-
33	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0453	55626,34 2673,97	-	2520	121	-	33,5000	1,52
34	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	214,95 78,61	128,70 38,06	215	79	129 38	1,1300 0,4838	1,13 0,48
35	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів	м3	1,57	2457,04 290,29	271,08 68,73	3858	456	426 108	4,0600 0,8699	6,37 1,37
36	КБ11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих коксових шарів	м3	0,95	477,71 188,76	288,95 73,30	454	179	275 70	2,6400 0,9279	2,51 0,88
37	C1421-9504 варіант 2	Кокс	м3	0,95	2231,36	-	2120	-	-	-	-
38	КБ11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих шлакових шарів	м3	0,63	477,71 188,76	288,95 73,30	301	119	182 46	2,6400 0,9279	1,66 0,58
39	C1421-9699 варіант 1	Пісок шлаковий середньої фракції	м3	0,63	1052,33	-	663	-	-	-	-
		Фільтруючий колодязь №2			-	-			-	-	-
40	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,2203	38294,48 11209,28	8686,72 2297,10	8436	2469	1914 506	147,2000 22,8058	32,43 5,02
41	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1093	55626,34 2673,97	-	6080	292	-	33,5000	3,66
42	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	214,95 78,61	128,70 38,06	215	79	129 38	1,1300 0,4838	1,13 0,48
43	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів	м3	1,57	2457,04 290,29	271,08 68,73	3858	456	426 108	4,0600 0,8699	6,37 1,37
44	КБ11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих коксових шарів	м3	0,95	477,71 188,76	288,95 73,30	454	179	275 70	2,6400 0,9279	2,51 0,88
45	C1421-9504 варіант 2	Кокс	м3	0,95	2231,36	-	2120	-	-	-	-
46	КБ11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих шлакових шарів	м3	0,63	477,71 188,76	288,95 73,30	301	119	182 46	2,6400 0,9279	1,66 0,58
47	C1421-9699 варіант 1	Пісок шлаковий середньої фракції	м3	0,63	1052,33	-	663	-	-	-	-
		Колодязь ф1500мм			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,2883	<u>38294,48</u> 11209,28	<u>8686,72</u> 2297,10	11040	3232	<u>2504</u> 662	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>42,44</u> 6,57
49	К585521-Л049 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,38+18,30:100х3209,39+13,15:100х4421,99+1,68:100х3068,84	шт	1	<u>4470,00</u> -	- -	4470	-	- -	- -	- -
50	К585521-Л007 С1415-8033	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: 3582,56х0,59	шт	2	<u>2463,91</u> -	- -	4928	-	- -	- -	- -
51	К585521-Л036 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,43:100х3209,39+5,07:100х2992,56+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	<u>3455,37</u> -	- -	3455	-	- -	- -	- -
52	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,07	<u>5330,33</u> 398,97	<u>4,91</u> 1,12	373	28	- -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>0,39</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					122221	21949	<u>17186</u> 4566		<u>289,38</u> 47,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122221 83086 26515 13583 32,58 4075 135804				

		Всього по розділу 2					135804				
		Розділ 3. Додаткові роботи та матеріали згідно коригованого проекту									
53	КБ9-72-1 к=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04444	<u>20012,44</u> 17043,72	<u>815,76</u> 141,86	889	757	<u>36</u> 6	<u>211,1200</u> 1,7570	<u>9,38</u> 0,08
54	& С1-2-6 варіант 14	Труба 40*20*3	кг	46,658	<u>43,00</u> -	- -	2006	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ9-34-5	Монтаж металевої драбини	м	0,04444	<u>7667,46</u> 2182,84	<u>1507,76</u> 506,89	341	97	<u>67</u> 23	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>1,23</u> 0,23
56	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,0282	<u>10359,35</u> 8091,70	<u>1,06</u> 0,92	292	228	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>3</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3528	1082	<u>103</u> 29		<u>13,61</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					3528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2343				
		всього заробітна плата, грн.					1111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198				
		Всього будівельні роботи, грн.					4135				

		Всього по розділу 3					4135				
		Разом прямі витрати по кошторису					134758	27301	<u>18855</u> 4944		<u>368,48</u> 51,55
		Разом будівельні роботи, грн.					134758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88602				
		всього заробітна плата, грн.					32245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5285				
		Всього будівельні роботи, грн.					151795				

		Всього по кошторису					151795				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					462,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37530				

Склав



С.П. Мельник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.П. Мельник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування №2)
21-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,185 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01133 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,885 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,00346	<u>24966,22</u> 950,61	<u>22065,03</u> 3609,30	86	3	<u>76</u> 12	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>0,05</u> 0,12
2	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,00346	<u>3085,99</u> 2886,87	<u>199,12</u> 44,62	11	10	<u>1</u> -	<u>43,4900</u> 0,4800	<u>0,15</u> -
3	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	3,46	<u>62,64</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,00346	<u>219617,36</u> 1028,24	<u>7567,32</u> 986,97	760	4	<u>26</u> 3	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,05</u> 0,03
5	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,0346	<u>37246,74</u> 2051,53	<u>1246,05</u> 326,56	1289	71	<u>43</u> 11	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>1</u> 0,12
6	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,0346	<u>4992,75</u> -	<u>137,37</u> 36,83	-173	-	<u>-5</u> -1	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -0,01
7	ДУ6-44-1	Бетонне покриття доріжки	м3	0,772	<u>244,53</u> 244,53	<u>-</u> -	189	189	<u>-</u> -	<u>3,4200</u> -	<u>2,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,772	<u>2891,66</u>	-	2232	-	-	-	-
9	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,072	<u>6979,88</u> <u>5809,38</u>	<u>580,93</u> <u>150,97</u>	503	418	<u>42</u> <u>11</u>	<u>81,2500</u> <u>1,4550</u>	<u>5,85</u> <u>0,1</u>
10	C1416-8684 варіант 2	Бортовий елемент БР100-20-8	шт	7	<u>373,02</u>	-	2611	-	-	-	-
11	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,35	<u>2891,66</u>	-	1012	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8737	695	<u>183</u> 36		<u>9,74</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8737 7859 731 448 1,23 154 9185				
		----- Всього по кошторису					9185				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					11,33 885				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування №2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	425,668 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33808 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	28,339 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 вересня 2024 р.


№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	9,185	-	9,185	0,01133	0,885	-
2	07-01-02	на благоустрій (додаткові роботи згідно корегованого проекту)	416,483	-	416,483	0,32675	27,454	-
		Всього:	425,668	-	425,668	0,33808	28,339	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування №2)
21-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на благоустрій (додаткові роботи згідно корегованого проекту)
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	416,483 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,32675 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,454 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Проїзди											
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,2375	<u>46330,63</u> 950,61	<u>41951,46</u> 6862,80	11004	226	<u>9963</u> 1630	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>3,47</u> 15,88
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,2375	<u>579169,29</u> 2228,33	<u>16590,70</u> 3040,58	137553	529	<u>3940</u> 722	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>7,61</u> 7,31
3	КБ31-35-6	Улаштування неармованих цементобетонних покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації	1000м2	0,205	<u>53727,44</u> 36445,01	<u>945,25</u> 299,96	11014	7471	<u>194</u> 61	<u>456,5900</u> 3,4056	<u>93,6</u> 0,7
4	КБ31-35-7 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або віднімати за нормою 31-35-6	1000м2	-0,205	<u>7231,80</u> 3228,72	<u>89,51</u> 28,41	-1483	-662	<u>-18</u> -6	<u>40,4500</u> 0,3225	<u>-8,29</u> -0,07
5	КБ11-15-8	Залізнення цементобетонних покриттів	100м2	2,05	<u>12071,33</u> 1607,33	- -	24746	3295	- -	<u>19,9100</u> -	<u>40,82</u> -
6	С1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	31,06	<u>4683,78</u> -	- -	145478	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,38	<u>14440,08</u> 5302,44	<u>580,93</u> 150,97	19927	7317	<u>802</u> 208	<u>74,1600</u> 1,4550	<u>102,34</u> 2,01
8	С1416-8684 варіант 3	Бортовий елемент БР100-20-8	шт	138	<u>367,92</u> -	- -	50773	-	- -	- -	- -
9	КБ6-37-1	Улаштування деформаційних швів	100м шва	0,14	<u>8452,07</u> 7307,67	<u>53,90</u> 14,01	1183	1023	<u>8</u> 2	<u>85,3600</u> 0,1350	<u>11,95</u> 0,02
10	& С111-1680-1 варіант 12	ЕППС товщиною 10 мм	м.п	14	<u>45,18</u> -	- -	633	-	- -	- -	- -
11	КБ6-37-3	Улаштування усадочних швів	100м шва	0,48	<u>2026,25</u> 1984,33	<u>41,92</u> 10,89	973	952	<u>21</u> 5	<u>24,8600</u> 0,1050	<u>11,93</u> 0,05
12	& С111-198-1 варіант 1	Поліуритановий герметик "Ceresit CS 51", 600 мл	шт	3	<u>350,00</u> -	- -	1050	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					402851	20151	<u>14910</u> 2622		<u>263,43</u> 25,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					402851 367790 22773 13632 37,42 4681 416483				

		Всього по розділу 1					416483				
		Разом прямі витрати по кошторису					402851	20151	<u>14910</u> 2622		<u>263,43</u> 25,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					402851 367790 22773 13632 37,42 4681 416483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					416483				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					326,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27454				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування №2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

устаткування
Загально-будівельні роботи


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 166,282 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 вересня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14032 варіант 2	Гусеничний сходовий підйомник «JOLLY STANDARD» D5000020; (маса=0,051) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	159999,00	159999 6283 166282

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник