

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протира-диаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12. (Корегування) І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовка території будівництва

Кошторисна вартість об`єкта 83,056 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16659 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,770 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	01-01-01	на Підготовка території будівництва	83,056	-	83,056	0,16659	21,77	-
		Всього:	83,056	-	83,056	0,16659	21,77	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Підготовка території будівництва
Підготовка території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

83,056 тис. грн.
0,16659 тис.люд.год.
21,770 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Вирубання дерев												
1	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,09	6559,87	-	590	464	-	49,4615	4,45			
					5156,36	-			-	-	-			
2	КБ1-191-8	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 20 см	100шт	0,01	1781,55	-	18	14	-	13,4600	0,13			
					1403,21	-			-	-	-			
3	КБ1-191-7	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 16 см	100шт	0,04	1452,14	-	58	45	-	10,7100	0,43			
					1116,52	-			-	-	-			
4	КБ1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,09	23688,76	-	2132	1614	-	193,1540	17,38			
					17934,35	-			-	-	-			
5	КБ1-193-10	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 20 см	100шт	0,01	5534,82	-	55	40	-	43,1800	0,43			
					4009,26	-			-	-	-			
6	КБ1-193-9	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см	100шт	0,04	3393,51	-	136	99	-	26,6900	1,07			
					2478,17	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,09	<u>10511,49</u> -	<u>10511,49</u> 2404,54	946	-	<u>946</u> 216	<u>-</u> 17,5305	<u>-</u> 1,58
8	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,05	<u>3322,99</u> -	<u>3322,99</u> 760,15	166	-	<u>166</u> 38	<u>-</u> 5,5419	<u>-</u> 0,28
9	КБ1-203-1	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	4,74	<u>6952,75</u> -	<u>6952,75</u> 1528,37	32956	-	<u>32956</u> 7244	<u>-</u> 11,3136	<u>-</u> 53,63
10	КБ1-207-1	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,005	<u>4232,05</u> -	<u>4232,05</u> 1070,45	21	-	<u>21</u> 5	<u>-</u> 7,9240	<u>-</u> 0,04
11	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,14	<u>3395,88</u> -	<u>3395,88</u> 760,48	475	-	<u>475</u> 106	<u>-</u> 5,4648	<u>-</u> 0,77
12	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	18,8	<u>139,34</u> -	<u>139,34</u> 33,88	2620	-	<u>2620</u> 637	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 5,4
13	КБ1-30-3	Планування площ бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,385	<u>356,47</u> -	<u>356,47</u> 59,15	494	-	<u>494</u> 82	<u>-</u> 0,4379	<u>-</u> 0,61
14	КБ1-132-2	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	1,385	<u>15809,55</u> -	<u>15809,55</u> 3703,84	21896	-	<u>21896</u> 5130	<u>-</u> 27,0198	<u>-</u> 37,42
15	КБ1-132-8	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	1,385	<u>1167,91</u> -	<u>1167,91</u> 424,97	1618	-	<u>1618</u> 589	<u>-</u> 3,4578	<u>-</u> 4,79
16	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 /Зняття рослинного ґрунту/	1000м3	0,232	<u>41955,49</u> 1440,12	<u>40477,47</u> 9314,24	9734	334	<u>9391</u> 2161	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>3,88</u> 16,46
		Разом прямі витрати по розділу 1					73915	2610	<u>70583</u> 16208		<u>27,77</u> 120,98
		Разом будівельні роботи, грн.					73915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					18818 9141 17,84 2952 83056				
		Всього по розділу 1					83056				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					73915 73915 722 18818 9141 17,84 2952 83056	2610	70583 16208		27,77 120,98
		Всього по кошторису					83056				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					166,59 21770				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протира-діаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12. (Корегування) І черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда подвійного призначення

Кошторисна вартість об'єкта	95083,275 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	103,43500 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11334,064 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Земляні роботи	16540,149	2,4	16542,549	15,14947	1711,077	-
2	02-01-02	на Конструктивні рішення	27043,525	-	27043,525	21,30715	2281,088	-
3	02-01-03	на Архітектурні рішення	25229,291	1125,877	26355,168	49,99709	5493,925	-
4	02-01-04	на придбання устаткування Придбання устаткування що не монтується	24,689	3533,176	3557,865	-	-	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Придбання устаткування що монтується	-	1264,444	1264,444	-	-	-
6	02-01-06	на Водопостачання та каналізація	2795,802	401,374	3197,176	1,68990	187,77	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування на водопостачання та каналізацію	-	9,657	9,657	-	-	-
8	02-01-08	на Опалення, вентиляція та кондиціонування школи	4157,819	-	4157,819	4,58018	479,831	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Придбання устаткування на опалення, вентиляцію та кондиціонування	-	2168,48	2168,48	-	-	-
10	02-01-010	на Система протидимного захисту	901,583	-	901,583	1,51682	161,242	-
11	02-01-011	на Електромонтажні роботи	2923,053	-	2923,053	2,70390	298,827	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Придбання обладнання для електромонтажних робіт	-	1720,302	1720,302	-	-	-
13	02-01-013	на Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	865,317	-	865,317	3,52510	379,339	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Придбання обладнання. Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	-	514,994	514,994	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на Пусконаладжувальні роботи. Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	94,056	-	94,056	0,51127	74,131	-
16	02-01-016	на Системи зв'язку і відеонагляду. Радіозв'язок	569,703	-	569,703	1,98860	217,313	-
17	02-01-017	на придбання устаткування Придбання обладнання. Системи зв'язку і відеонагляду. Радіозв'язок	-	847,511	847,511	-	-	-
18	02-01-018	на Автоматизація комплексна	194,714	874,16	1068,874	0,28961	31,672	-
19	02-01-019	на Технологічні рішення	32,368	1248,831	1281,199	0,17591	17,849	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	81372,069	13711,206	95083,275	103,43500	11334,064	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Земляні роботи

Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

16542,549 тис. грн.

15,14947 тис.люд.год.

1711,077 тис. грн.

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Огорожа котловану												
1	КБ4-31-2	Роторне буріння свердловин установками типу ЛБУ-50 глибиною буріння до 20 м у ґрунтах групи 2	100м	11,314	<u>37825,15</u> 8056,57	<u>29768,58</u> 5928,28	427954	91152	<u>336802</u> 67073	<u>71,1900</u> 48,8593	<u>805,44</u> 552,79			
2	1903-7140	Долото шнекове 1ДРШ-198М	шт	1,09	<u>2118,24</u> -	<u>-</u> -	2309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,269	<u>41955,49</u> 1440,12	<u>40477,47</u> 9314,24	11286	387	<u>10888</u> 2506	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>4,5</u> 19,08			
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	470,75	<u>277,92</u> -	<u>277,92</u> 48,51	130831	-	<u>130831</u> 22836	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 193,48			
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,269	<u>4603,97</u> 397,69	<u>4187,33</u> 946,49	1238	107	<u>1126</u> 255	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>1,24</u> 1,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] /Вмгтовлення стиків паль/	m	3,933	<u>48544,62</u> 30883,02	<u>15974,36</u> 3030,79	190926	121463	<u>62827</u> 11920	<u>296,2400</u> 22,8625	<u>1165,11</u> 89,92
7	C113-219 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм	m	57	<u>4465,44</u> -	- -	254530	-	- -	- -	- -
8	КБ4-52-6	Зварювання обсадних труб зовнішнім діаметром 325 мм	1звар.	95	<u>1161,49</u> 171,74	<u>926,40</u> 72,65	110342	16315	<u>88008</u> 6902	<u>1,8170</u> 0,6806	<u>172,62</u> 64,66
9	КБ4-49-6	Вільний спуск обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному комплектами устаткування шнекового буріння, зі з'єднанням труб зварним	10м	114,7	<u>2901,88</u> 597,28	<u>2231,53</u> 362,20	332846	68508	<u>255956</u> 41544	<u>5,7960</u> 2,9606	<u>664,8</u> 339,58
10	C113-228 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм	m	229,4	<u>8043,53</u> -	- -	1845186	-	- -	- -	- -
11	КБ4-51-1	Витягання труб із свердловини установками роторного буріння, глибина свердловини до 200 м, група ґрунтів за стійкістю 1	10м	114,7	<u>3123,79</u> 909,26	<u>2209,52</u> 680,34	358299	104292	<u>253432</u> 78035	<u>8,3950</u> 5,4683	<u>962,91</u> 627,21
12	КБ1-172-4	Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною понад 3 м, у ґрунтах нестійких	100м2	2,58	<u>19118,99</u> 12439,10	<u>1765,88</u> 597,92	49327	32093	<u>4556</u> 1543	<u>126,6840</u> 5,6026	<u>326,84</u> 14,45
13	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	t	5,68	<u>70387,02</u> 23252,46	<u>289,49</u> 84,35	399798	132074	<u>1644</u> 479	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>1312,08</u> 3,49
14	C124-64 варіант 2	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердління [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	t	-5,68	<u>46588,93</u> -	- -	-264625	-	- -	- -	- -
15	C1110-174 варіант 2	Сталь кутова 63x63 мм	t	5,68	<u>40198,34</u> -	- -	228327	-	- -	- -	- -
16	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Демонтаж)	m	5,68	<u>16479,36</u> 16276,72	<u>202,64</u> 59,05	93603	92452	<u>1151</u> 335	<u>161,7000</u> 0,4305	<u>918,46</u> 2,45
		Разом прямі витрати по розділу 1					4172177	658843	<u>1147221</u> 233428		<u>6334</u> 1908,95
		Разом устаткування, грн.					2309				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					90				
		Всього устаткування, грн.					2399				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4169868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2363804 892271 463085 930,49 153887 4632953 4635353				
		Розділ 2. Земляні роботи									
17	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	17,69	<u>34115,14</u> 1170,69	<u>32916,03</u> 7574,25	603497	20710	<u>582285</u> 133988	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>240,58</u> 1020,38
18	КБ1-69-1	Улаштування полиць екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м3 на поперечних схилах понад 8 градусів з навантаженням ґрунту на автосамоскиди, група ґрунтів 1	1000м3	1,462	<u>54665,86</u> 2736,25	<u>51929,61</u> 12703,37	79921	4000	<u>75921</u> 18572	<u>30,6000</u> 95,4414	<u>44,74</u> 139,54
19	КБ1-162-1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	5,694	<u>23452,35</u> 23452,35	- -	133538	133538	- -	<u>255,0000</u> -	<u>1451,97</u> -
20	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км	т	31086,4	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> -	8183495	-	<u>8183495</u> -	- -	- -
21	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	19,429	<u>4603,97</u> 397,69	<u>4187,33</u> 946,49	89451	7727	<u>81356</u> 18389	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>89,76</u> 132,76
22	С331-34-1 варіант 2	Перевезення ґрунта самоскидами /в обсязі зворотної засипки/ на відстань 30 км	т	7989	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> -	2103104	-	<u>2103104</u> -	- -	- -
23	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	4,044	<u>27360,81</u> 854,77	<u>26506,04</u> 7385,29	110647	3457	<u>107190</u> 29866	<u>9,9300</u> 60,8838	<u>40,16</u> 246,21
24	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	3,945	<u>8506,10</u> -	<u>8506,10</u> 1904,87	33557	-	<u>33557</u> 7515	- 13,6884	- 54


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,057	<u>319,90</u>	<u>319,90</u>	18	-	<u>18</u>	-	-
					-	71,64			4	0,5148	0,03
26	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	79,89	<u>3368,01</u>	<u>1632,62</u>	269070	138640	<u>130430</u>	<u>18,3600</u>	<u>1466,78</u>
					1735,39	533,51			42622	5,1175	408,84
		Разом прямі витрати по розділу 2					11606298	308072	<u>11297356</u>		<u>3333,99</u>
									250956		2001,76
		Разом будівельні роботи, грн.					11606298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					870				
		всього заробітна плата, грн.					559028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					300898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					640,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					105891				
		Всього будівельні роботи, грн.					11907196				

		Всього по розділу 2					11907196				
		Разом прямі витрати по кошторису					15778475	966915	<u>12444577</u>		<u>9667,99</u>
									484384		3910,71
		Разом устаткування, грн.					2309				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					90				
		Всього устаткування, грн.					2399				
		Разом будівельні роботи, грн.					15776166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2364674				
		всього заробітна плата, грн.					1451299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					763983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1570,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					259778				
		Всього будівельні роботи, грн.					16540149				

		Всього по кошторису					16542549				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15149,47				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1711077				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Конструктивні рішення
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 977/83-СПП/ПРУ-2-КР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

27043,525 тис. грн.
21,30715 тис.люд.год.
2281,088 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Інші роботи									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	2,835	<u>27887,61</u> 13608,21	<u>2735,24</u> 1275,79	79061	38579	<u>7754</u> 3617	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>427,23</u> 30,23
2	С1424-11611 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	289,17	<u>2732,95</u> -	-	790287	-	-	-	-
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (Улаштування захисного бетонного шару)	100м3	0,8296	<u>27887,61</u> 13608,21	<u>2735,24</u> 1275,79	23136	11289	<u>2269</u> 1058	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>125,02</u> 8,85
4	С1424-11612-5 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 F100	м3	84,62	<u>3459,57</u> -	-	292749	-	-	-	-
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (Улаштування вирівнюючого бетонного шару)	100м3	0,5525	<u>27887,61</u> 13608,21	<u>2735,24</u> 1275,79	15408	7519	<u>1511</u> 705	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>83,26</u> 5,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1424-11612-5 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15 F100	м3	56,36	<u>3459,57</u>	-	194981	-	-	-	-
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (Улаштування ухилоутворюючого бетонного шару)	100м3	2,02224	<u>27887,61</u> 13608,21	<u>2735,24</u> 1275,79	56395	27519	<u>5531</u> 2580	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>304,75</u> 21,57
8	C1424-11612-5 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15 F100	м3	206,27	<u>3459,57</u>	-	713606	-	-	-	-
9	КБ11-8-1	Улаштування засипки піщаної сходів	м3	240,2	<u>1505,75</u> 500,26	<u>121,60</u> 74,40	361681	120162	<u>29208</u> 17871	<u>5,5400</u> 0,6801	<u>1330,71</u> 163,36
10	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	3,81	<u>29394,02</u> 1059,64	<u>28334,38</u> 9223,99	111991	4037	<u>107954</u> 35143	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>46,9</u> 289,72
		Разом прямі витрати по розділу 1					2639295	209105	<u>154227</u> 60974		<u>2317,87</u> 519,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2639295 2275963 270079 153669 340,5 56311 2792964				
		----- Всього по розділу 1					2792964				
		Розділ 2. Фундаментні плити (ФПм-1, ФПм-2, ФПм-3, ФПм-4)									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		----- Всього по розділу 2					-				
11	КБ6-1-16	Розділ 3. ФПм-1 - 1 од. Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	8,7044	<u>41017,10</u> 24489,57	<u>9770,21</u> 3883,86	357029	213167	<u>85044</u> 33807	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>2170,96</u> 284,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C1424-11637-2 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М-400], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	766,528	<u>4023,48</u>	-	3084110	-	-	-	-
13	C1424-11632 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	116,969	<u>2913,31</u>	-	340767	-	-	-	-
14	C124-25 варіант 2	Каркас плоский Кр-1	т	4,3758	<u>33595,75</u>	-	147008	-	-	-	-
15	C124-25 варіант 3	Каркас плоский Кр-2	т	5,65728	<u>33595,75</u>	-	190061	-	-	-	-
16	C124-25 варіант 4	Каркас плоский Кр-3	т	1,08	<u>33595,75</u>	-	36283	-	-	-	-
17	& C10000-13-1-1Ж варіант 2	Сітка армуюча	м2	286	<u>27,84</u>	-	7962	-	-	-	-
18	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	6,20083	<u>34266,41</u>	-	212480	-	-	-	-
19	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	50,00327	<u>34266,41</u>	-	1713433	-	-	-	-
20	C124-25 варіант 9	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	5,11267	<u>34266,41</u>	-	175193	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6264326	213167	<u>85044</u> 33807		<u>2170,96</u> 284,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6264326 5966115 246974 136083 294,7 48737 6400409				
		----- Всього по розділу 3					6400409				
21	КБ6-1-16	Розділ 4. ФПм-2 - 1 од. <i>Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских</i>	100м3	8,6495	<u>41017,10</u> 24489,57	<u>9770,21</u> 3883,86	354777	211823	<u>84507</u> 33593	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>2157,27</u> 283,04
22	C1424-11637-2 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М-400], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	761,3515	<u>4023,48</u>	-	3063283	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,604	<u>41017,10</u> 24489,57	<u>9770,21</u> 3883,86	24774	14792	<u>5901</u> 2346	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>150,64</u> 19,76
36	С1424-11637-2 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F150	м3	48,416	<u>4023,48</u> -	-	194801	-	-	-	-
37	С1424-11632 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	12,891	<u>2913,31</u> -	-	37555	-	-	-	-
38	С124-25 варіант 5	Каркас плоский Кр-8	т	0,546	<u>33595,75</u> -	-	18343	-	-	-	-
39	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,63126	<u>34266,41</u> -	-	21631	-	-	-	-
40	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	7,0116	<u>34266,41</u> -	-	240262	-	-	-	-
41	С124-25 варіант 9	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	4,7419	<u>34266,41</u> -	-	162488	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					699854	14792	<u>5901</u> 2346		<u>150,64</u> 19,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					699854 679161 17138 9443 20,45 3382 709297				

		Всього по розділу 5					709297				
		Розділ 6. Колони монолітні (Км1-32 од., Км2-25, Км3-12)									
42	КБ6-14-4	Улаштування колон залізобетонних у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,6852	<u>264305,06</u> 155399,40	<u>44297,94</u> 19699,82	181102	106480	<u>30353</u> 13498	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>1033,28</u> 113,08
43	С1424-11637-2 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М-400], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	69,5478	<u>4023,48</u> -	-	279824	-	-	-	-
44	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,44782	<u>30980,07</u> -	-	44854	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C124-25 варіант 9	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	8,21376	<u>34266,41</u>	-	281456	-	-	-	-
46	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,12489	<u>86191,40</u>	<u>289,49</u>	10764	2904	<u>36</u>	<u>231,0000</u>	<u>28,85</u>
					<u>23252,46</u>	<u>84,35</u>			<u>11</u>	<u>0,6150</u>	<u>0,08</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					798000	109384	<u>30389</u>		<u>1062,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					798000		13509		<u>113,16</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					658227				
		всього заробітна плата, грн.					122893				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66221				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23324				
		Всього будівельні роботи, грн.					864221				

		Всього по розділу 6					864221				
		Розділ 7. Стіни									
		Разом прямі витрати по розділу 7					-	-	-		-

		Всього по розділу 7					-				
		Розділ 8. Стіна монолітна СМ-1 - 1 од.									
47	КБ6-13-6	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм	100м3	4,67	<u>192155,14</u>	<u>30692,13</u>	897365	519011	<u>143332</u>	<u>1131,8600</u>	<u>5285,79</u>
					<u>111137,33</u>	<u>12631,17</u>			<u>58988</u>	<u>106,0514</u>	<u>495,26</u>
48	C1424-11637-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М-400], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	474,005	<u>4023,48</u>	-	1907150	-	-	-	-
49	C111-1782	Сітка 35-2.0 ГОСТ 5336-80	м2	467	<u>53,13</u>	-	24812	-	-	-	-
50	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,65493	<u>38881,23</u>	-	25464	-	-	-	-
51	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,47144	<u>30980,07</u>	-	45585	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	34,846	<u>34266,41</u>	-	1194047	-	-	-	-
53	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	40,921	<u>34266,41</u>	-	1402216	-	-	-	-
54	C124-25 варіант 9	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,2579	<u>34266,41</u>	-	43104	-	-	-	-
55	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,46728	<u>71292,52</u> 7086,46	<u>1623,98</u> 473,20	33314	3311	<u>759</u> 221	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>32,9</u> 1,61
		Разом прямі витрати по розділу 8					5573057	522322	<u>144091</u> 59209		<u>5318,69</u> 496,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5573057 4906644 581531 321480 697,87 115413 5894537				
		----- Всього по розділу 8					5894537				
56	КБ6-13-6	Розділ 9. Стіна монолітна СМ-2 <i>Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм</i>	100м3	0,78	<u>453346,11</u> 111137,33	<u>30692,13</u> 12631,17	353610	86687	<u>23940</u> 9852	<u>1131,8600</u> 106,0514	<u>882,85</u> 82,72
57	C1424-11637-2 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F150	м3	79,17	<u>4023,48</u>	-	318539	-	-	-	-
58	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,22463	<u>30980,07</u>	-	6959	-	-	-	-
59	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,29375	<u>34266,41</u>	-	112865	-	-	-	-
60	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	5,10621	<u>34266,41</u>	-	174971	-	-	-	-
61	C124-25 варіант 9	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,16525	<u>34266,41</u>	-	5663	-	-	-	-
62	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,215	<u>71292,52</u> 7086,46	<u>1623,98</u> 473,20	15328	1524	<u>349</u> 102	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>15,14</u> 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					987935	88211	<u>24289</u> 9954		<u>897,99</u> 83,46
		Разом будівельні роботи, грн.					987935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					875435				
		всього заробітна плата, грн.					98165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54260				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19477				
		Всього будівельні роботи, грн.					1042195				

		Всього по розділу 9					1042195				
63	КБ6-13-6	Розділ 10. Стіни монолітні См-3 <i>Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм</i>	100м3	0,5695	<u>192155,14</u> 111137,33	<u>30692,13</u> 12631,17	109432	63293	<u>17479</u> 7193	<u>1131,8600</u> 106,0514	<u>644,59</u> 60,4
64	С1424-11637-2 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М-400], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	57,8	<u>4023,48</u> -	- -	232557	-	- -	- -	- -
65	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,41956	<u>30980,07</u> -	- -	12998	-	- -	- -	- -
66	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,09777	<u>34266,41</u> -	- -	71883	-	- -	- -	- -
67	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	3,6795	<u>34266,41</u> -	- -	126083	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					552953	63293	<u>17479</u> 7193		<u>644,59</u> 60,4
		Разом будівельні роботи, грн.					552953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					472181				
		всього заробітна плата, грн.					70486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38969				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13991				
		Всього будівельні роботи, грн.					591922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					591922				
		Розділ 11. Перекриття									
		Разом прямі витрати по розділу 11					-	-	-	-	-

		Всього по розділу 11					-				
		Розділ 12. П1 - П7									
68	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,3506	<u>206128,72</u> 95888,49	<u>18121,90</u> 8004,64	72269	33619	<u>6354</u> 2806	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>338,25</u> 23,61
69	С1424-11634 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	35,586	<u>3267,84</u> -	-	116289	-	-	-	-
70	С124-6 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,021	<u>30093,29</u> -	-	632	-	-	-	-
71	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,49398	<u>34560,20</u> -	-	17072	-	-	-	-
72	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,71974	<u>34266,41</u> -	-	93196	-	-	-	-
73	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,62985	<u>34266,41</u> -	-	21583	-	-	-	-
74	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00348	<u>86191,40</u> 23252,46	<u>289,49</u> 84,35	300	81	<u>1</u> -	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>0,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					321341	33700	<u>6355</u> 2806		<u>339,05</u> 23,61
		Разом будівельні роботи, грн.					321341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281286				
		всього заробітна плата, грн.					36506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7197				
		Всього будівельні роботи, грн.					341444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					341444				
		Розділ 13. П8 - П11									
75	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,2306	<u>206128,72</u> 95888,49	<u>18121,90</u> 8004,64	47533	22112	<u>4179</u> 1846	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>222,48</u> 15,53
76	С1424-11634 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	23,406	<u>3267,84</u> -	-	76487	-	-	-	-
77	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	7,04	<u>30980,07</u> -	-	218100	-	-	-	-
78	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,24366	<u>34560,20</u> -	-	8421	-	-	-	-
79	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,69035	<u>34266,41</u> -	-	57922	-	-	-	-
80	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,01658	<u>34266,41</u> -	-	34835	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					443298	22112	<u>4179</u> 1846		<u>222,48</u> 15,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					443298 417007 23958 13194 28,56 4723 456492				

		Всього по розділу 13					456492				
		Розділ 14. Сходи									
		Разом прямі витрати по розділу 14					-	-	-		-

		Всього по розділу 14					-				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,1971	<u>219546,83</u> 115908,62	<u>32374,47</u> 13243,37	43273	22846	<u>6381</u> 2610	<u>1166,2000</u> 111,3006	<u>229,86</u> 21,94
88	С1424-11637-2 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F150	м3	18,625	<u>4023,48</u> -	- -	74937	-	- -	- -	- -
89	С1424-11632 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,011	<u>2913,31</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
90	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,06357	<u>30980,07</u> -	- -	1969	-	- -	- -	- -
91	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,09462	<u>34266,41</u> -	- -	71775	-	- -	- -	- -
92	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту 'насухо'	1 м3	31,26	<u>1583,31</u> 1579,39	- -	49494	49372	- -	<u>15,1500</u> -	<u>473,59</u> -
93	& С1000-50-1	Пінополістирол хрс carbon solid 500	м3	31,86	<u>9091,13</u> -	- -	289643	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 17							531123	72218	<u>6381</u> 2610		<u>703,45</u> 21,94
Разом будівельні роботи, грн.							531123				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							452524				
всього заробітна плата, грн.							74828				
Загальновиробничі витрати, грн.							37772				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							73,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12203				
Всього будівельні роботи, грн.							568895				

Всього по розділу 17							568895				
Розділ 18. Шахта 4, Шахта 6											
94	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,0414	<u>219546,83</u> 115908,62	<u>32374,47</u> 13243,37	9089	4799	<u>1340</u> 548	<u>1166,2000</u> 111,3006	<u>48,28</u> 4,61
95	С1424-11637-2 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F150	м3	4,202	<u>4023,48</u> -	- -	16907	-	- -	- -	- -
96	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01586	<u>30980,07</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,41732	<u>34266,41</u>	-	14300	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18			-	-	40787	4799	<u>1340</u> 548		<u>48,28</u> 4,61
		Разом будівельні роботи, грн.					40787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34648				
		всього заробітна плата, грн.					5347				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1050				
		Всього будівельні роботи, грн.					43724				

		Всього по розділу 18					43724				
98	КБ6-17-4	Розділ 19. Канали вентиляційні монолітні (Канал 1, Канал 2) <i>Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм</i>	100м3	0,0335	<u>219546,83</u> 115908,62	<u>32374,47</u> 13243,37	7355	3883	<u>1085</u> 444	<u>1166,2000</u> 111,3006	<u>39,07</u> 3,73
99	C1424-11637-2 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F150	м3	3,4	<u>4023,48</u>	-	13680	-	-	-	-
100	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,031752	<u>30980,07</u>	-	984	-	-	-	-
101	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,27704	<u>34266,41</u>	-	9493	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					31512	3883	<u>1085</u> 444		<u>39,07</u> 3,73
		Разом будівельні роботи, грн.					31512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26544				
		всього заробітна плата, грн.					4327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					849				
		Всього будівельні роботи, грн.					33888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 19					33888				
		Розділ 20. Улаштування деформаційних швів									
102	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд	100м шва	1,09	<u>1908,76</u> 924,06	<u>16,77</u> 5,68	2081	1007	<u>18</u> 6	<u>9,1800</u> 0,0532	<u>10,01</u> 0,06
103	C111-1747 варіант 2	Гідрошпонка Sanpol НД 500	100м	1,1445	<u>7186,44</u> -	<u>-</u> -	8225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ7-57-5	Герметизація вертикальних стиків стінових панелей пінополістиролом	100м шва	1,09	<u>1582,31</u> 1207,02	<u>364,70</u> 123,49	1725	1316	<u>398</u> 135	<u>12,7700</u> 1,1571	<u>13,92</u> 1,26
105	C114-97 варіант 2	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного ЕППС 35, товщ. 100 мм	м3	51	<u>2634,09</u> -	<u>-</u> -	134339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ7-57-7	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою	100м шва	1,09	<u>5727,55</u> 2554,75	<u>3148,34</u> 1029,57	6243	2785	<u>3432</u> 1122	<u>25,3800</u> 9,8710	<u>27,66</u> 10,76
107	& C111-198-1	Герметик Carbolan	мл	3079,8	<u>2,11</u> -	<u>-</u> -	6498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 20					159111	5108	<u>3848</u> 1263		<u>51,59</u> 12,08
		Разом будівельні роботи, грн.					159111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150155				
		всього заробітна плата, грн.					6371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1264				
		Всього будівельні роботи, грн.					162632				

		Всього по розділу 20					162632				
		Розділ 21. Улаштування гідроізоляції									
108	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	24,5843	<u>15010,21</u> 3534,92	<u>-</u> -	369016	86904	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>823,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 21					369016	86904	-		823,57
		Разом будівельні роботи, грн.					369016		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282112				
		всього заробітна плата, грн.					86904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46587				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16344				
		Всього будівельні роботи, грн.					415603				

		Всього по розділу 21					415603				
		Разом прямі витрати по кошторису					25993628	1673906	572700		17080,89
		Разом будівельні роботи, грн.					25993628		231594		1955,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23747022				
		всього заробітна плата, грн.					1905500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1049897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2271,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					375588				
		Всього будівельні роботи, грн.					27043525				

		Всього по кошторису					27043525				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					21307,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2281088				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Архітектурні рішення

Споруда подвійного призначення

Основа:

креслення (специфікації) № 977/83-СПП/ПРУ-2-АР

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

26355,168 тис. грн.

49,99709 тис.люд.год.

5493,925 тис. грн.

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
					на одиницю		всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ8-5-7	Конструкції з цегли. Мурування стін внутрішніх при висоті поверху до 4 м (250 мм)	1 м3	85	<u>1718,24</u> 850,33	<u>149,45</u> 73,22	146050	72278	<u>12703</u> 6224	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>736,1</u> 52,02
2	С1422-10937 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	3,358	<u>5960,82</u> -	<u>-</u> -	20016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,47	<u>6567,84</u> 6415,06	<u>152,78</u> 74,84	3087	3015	<u>72</u> 35	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>29,95</u> 0,29
4	С124-29 варіант 2	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,47	<u>38881,23</u> -	<u>-</u> -	18274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	6,0583	<u>29827,95</u> 21922,86	<u>1418,15</u> 694,73	180707	132815	<u>8592</u> 4209	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>1288,84</u> 35,18
6	С1422-10937 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	3,053	<u>5960,82</u> -	<u>-</u> -	18198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C124-29 варіант 2	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,5453	<u>38881,23</u>	-	21202	-	-	-	-
8	KB7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т (ПР-1 - ПР-6)	100шт	0,59	<u>8669,61</u> 2081,41	<u>5868,74</u> 2287,10	5115	1228	<u>3463</u> 1349	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>12,66</u> 12,06
9	K582821-553 варіант 2	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	18	<u>92,69</u>	-	1668	-	-	-	-
10	K582821-554 варіант 2	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	34	<u>100,95</u>	-	3432	-	-	-	-
11	K582821-555 варіант 2	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	7	<u>123,75</u>	-	866	-	-	-	-
12	KB8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,06165	<u>6567,84</u> 6415,06	<u>152,78</u> 74,84	405	395	<u>10</u> 5	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>3,93</u> 0,04
13	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,06165	<u>34560,20</u>	-	2131	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					421151	209731	<u>24840</u> 11822		<u>2071,48</u> 99,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					421151 186580 221553 121055 260,53 43087 542206				
		----- Всього по розділу 1					542206				
		Розділ 2. Покриття									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		----- Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Покриття над входами									
14	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,3624	<u>10113,64</u> 3280,04	<u>2198,94</u> 783,40	13779	4469	<u>2996</u> 1067	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>52,3</u> 8,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 35мм	100м2	1,3624	<u>6692,96</u> 239,23	<u>582,96</u> 204,15	9118	326	<u>794</u> 278	<u>2,8000</u> 1,6760	<u>3,81</u> 2,28
16	КБ12-1-5	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари	100м2	1,3624	<u>4994,91</u> 3228,62	<u>597,73</u> 219,53	6805	4399	<u>814</u> 299	<u>30,9700</u> 1,8076	<u>42,19</u> 2,46
17	С111-861 варіант 2	Руберойд наплавлений Бікроеласт ЕПП	м2	307,9	<u>40,10</u> -	-	12347	-	-	-	-
18	С111-860 варіант 2	Руберойд наплавлений Бікроеласт ЕКП	м2	156,68	<u>54,51</u> -	-	8541	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							50590	9194	<u>4604</u> 1644		<u>98,3</u> 13,55
Разом будівельні роботи, грн.							50590				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36792				
всього заробітна плата, грн.							10838				
Загальновиробничі витрати, грн.							6103				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2220				
Всього будівельні роботи, грн.							56693				

Всього по розділу 3							56693				
Розділ 4. Покриття над приміщеннями											
19	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	21,466	<u>12049,44</u> 5466,09	<u>129,49</u> 113,54	258653	117335	<u>2780</u> 2437	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>1241,38</u> 22,16
20	КБ11-11-6	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати до 83 мм	100м2	21,466	<u>22444,98</u> 2084,17	<u>421,06</u> 369,20	481804	44739	<u>9038</u> 7925	<u>22,0500</u> 3,3566	<u>473,33</u> 72,05
21	РС1-2-2	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику	100 м2	21,466	<u>883,75</u> 644,20	<u>12,22</u> 11,15	18971	13828	<u>262</u> 239	<u>6,7300</u> 0,1122	<u>144,47</u> 2,41
22	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль голкопробивний 500 г/м2	м2	2361,26	<u>60,61</u> -	-	143116	-	-	-	-
23	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	21,466	<u>3792,80</u> 3345,08	<u>114,33</u> 78,83	81416	71805	<u>2454</u> 1692	<u>32,8400</u> 0,7932	<u>704,94</u> 17,03
24	С1555-108 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана LOGICBASE V-SL	м2	2318,33	<u>502,77</u> -	-	1165587	-	-	-	-
25	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	21,295	<u>3246,52</u> 3218,67	<u>27,85</u> 24,42	69135	68542	<u>593</u> 520	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>698,05</u> 4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C1000-27 варіант 3	Пінополістирол, 200мм	м2	2172,09	<u>224,62</u>	-	487895	-	-	-	-
27	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	21,295	<u>1313,50</u> 1104,24	<u>137,55</u> 47,93	27971	23515	<u>2929</u> 1021	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>233,61</u> 8,55
28	C1632-80 варіант 2	Профільована мембрана PLANTER Geo	м2	2342,45	<u>154,13</u>	-	361042	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					3095590	339764	<u>18056</u> 13834		<u>3495,78</u> 126,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3095590 2737770 353598 198241 434,72 71895 3293831				
		Всього по розділу 4					3293831				
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-		-
		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Стелі									
29	КБ15-179-4	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по штукатурці стель	100м2	22,6759	<u>8830,43</u> 8138,36	<u>2,78</u> 2,44	200238	184545	<u>63</u> 55	<u>80,8500</u> 0,0222	<u>1833,35</u> 0,5
30	& C1000-5 варіант 4	Ceresit СТ 14 Грунтовка універсальна глибокопроникаюча Tiefgrund	л	327,21	<u>628,85</u>	-	205766	-	-	-	-
31	& C1000-33-2	Ceresit СТ 42 Acrylic Elastic (чорний колір)	кг	1564,64	<u>255,53</u>	-	399812	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					805816	184545	<u>63</u> 55		<u>1833,35</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					805816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					621208 184600 101659 220,06 36394 907475 907475				
32	КБ15-46-1	Розділ 7. Стіни (основні приміщення: 03; 08; 16; 27; 35; 38; 39; 40), (Технічні приміщення: 05; 18; 22; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 41) Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стін механізованим способом	100м2	11,253	<u>10681,24</u> 5698,67	<u>620,68</u> 536,49	120196	64127	<u>6985</u> 6037	<u>55,3000</u> 5,7780	<u>622,29</u> 65,02
33	КБ13-13-5	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком ХС-76, перший шар	100м2	11,253	<u>862,45</u> 776,65	<u>85,65</u> 7,63	9705	8740	<u>964</u> 86	<u>6,6700</u> 0,0720	<u>75,06</u> 0,81
34	& С1000-24 варіант 2	Ceresit СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча	л	162,38	<u>39,29</u> -	-	6380	-	-	-	-
35	КР13-11-1	Обклеювання стін склосіткою	100м2	11,253	<u>2480,85</u> 2114,07	<u>1,39</u> 1,22	27917	23790	<u>16</u> 14	<u>20,5150</u> 0,0111	<u>230,86</u> 0,12
36	С1600-57 варіант 2	Армувальна склосітка Caparol "Capatect Gewebe 640"	м2	1294,1	<u>30,71</u> -	-	39742	-	-	-	-
37	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100м2	9,1646	<u>8485,75</u> 7732,70	<u>5,57</u> 4,88	77769	70867	<u>51</u> 45	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>704,02</u> 0,41
38	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	100м2	9,1646	<u>2297,81</u> 2292,35	<u>4,18</u> 3,66	21059	21008	<u>38</u> 34	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>196,86</u> 0,31
39	& С1000-30 варіант 2	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна	кг	1649,63	<u>12,51</u> -	-	20637	-	-	-	-
40	& С1000-20 варіант 2	Ceresit СТ 126 Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	1649,63	<u>50,29</u> -	-	82960	-	-	-	-
41	КБ15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100м2	20,4176	<u>16174,80</u> 3836,15	<u>1,39</u> 1,22	330251	78325	<u>28</u> 25	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>778,11</u> 0,23
42	& С1000-5 варіант 3	Ceresit СТ 14 Грунтовка універсальна глибокопроникаюча Tiefgrund	л	417,11	<u>628,85</u> -	-	262300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					172135 86091 172,41 28514 496411 496411				
		Розділ 9. Стіни (санвузли (душові, універсальні, Медичний пункт, Пожежний пост, Приміщення приготування їжі, Приміщення прийому їжі)									
51	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	4,2105	<u>886,35</u> 784,81	<u>101,39</u> 12,02	3732	3304	<u>427</u> 51	<u>6,7400</u> 0,1131	<u>28,38</u> 0,48
52	С111-2008-1 варіант 3	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	126,32	<u>935,88</u> -	-	118220	-	-	-	-
53	КБ11-7-1	Затирання поверхні гідроізоляції піском	100м2	4,2105	<u>1333,74</u> 1305,48	<u>28,26</u> 17,62	5616	5497	<u>119</u> 74	<u>13,9400</u> 0,1610	<u>58,69</u> 0,68
54	С1421-9551-1 варіант 4	Пісок кварцевий 07 мм	т	1,6842	<u>7112,17</u> -	-	11978	-	-	-	-
55	КБ13-31-8	Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі смол ЕСД-2М товщиною шару 1 мм	100м2	4,2105	<u>6728,06</u> 5680,00	<u>984,19</u> 328,52	28328	23916	<u>4144</u> 1383	<u>50,1900</u> 3,0783	<u>211,32</u> 12,96
56	С111-2008-1 варіант 3	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	568,42	<u>935,88</u> -	-	531973	-	-	-	-
57	& С1421-9551-1-1	Пісок кварцевий, 1,4-2,0 мм	кг	1,26315	<u>88,43</u> -	-	112	-	-	-	-
58	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	4,2105	<u>886,35</u> 784,81	<u>101,39</u> 12,02	3732	3304	<u>427</u> 51	<u>6,7400</u> 0,1131	<u>28,38</u> 0,48
59	С111-2008-1 варіант 3	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	126,32	<u>935,88</u> -	-	118220	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					821911	36021	<u>5117</u> 1559		<u>326,77</u> 14,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					821911 780773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					37580 17593 31,65 5235 839504				
		Всього по розділу 9					839504				
		Розділ 10. Підлоги									
		Разом прямі витрати по розділу 10 -----					-	-	-	-	-
		Всього по розділу 10					-				
		Розділ 11. Тип 1 (Основні приміщення)									
60	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	15,7584	<u>3246,52</u> 3218,67	<u>27,85</u> 24,42	51160	50721	<u>439</u> 385	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>516,56</u> 3,5
61	& С1000-27 варіант 2	Пінополістирол, 50мм	м2	1607,36	<u>173,62</u> -	<u>-</u> -	279070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100м2	15,7584	<u>5566,31</u> 5316,75	<u>129,49</u> 113,54	87716	83783	<u>2041</u> 1789	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>886,41</u> 16,27
63	КБ11-11-2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	100м2	15,7584	<u>844,46</u> 710,79	<u>133,67</u> 117,21	13307	11201	<u>2106</u> 1847	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>118,5</u> 16,79
64	& С1000-28 варіант 2	Ceresit CN 278 Стяжка, що легко вирівнюється 15-50 мм (бум.мешок 25 кг)	кг	126067,2	<u>11,90</u> -	<u>-</u> -	1500200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	15,7584	<u>1634,38</u> 1462,86	<u>71,01</u> 62,27	25755	23052	<u>1119</u> 981	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>255,29</u> 8,92
66	С124-29 варіант 2	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	4,5672	<u>38881,23</u> -	<u>-</u> -	177578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	15,7584	<u>6075,70</u> 6020,92	<u>27,85</u> 24,42	95743	94880	<u>439</u> 385	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>1003,81</u> 3,5
68	КБ11-11-14	На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати до 8 мм	100м2	15,7584	<u>1528,46</u> 1505,70	<u>16,71</u> 14,65	24086	23727	<u>263</u> 231	<u>15,9300</u> 0,1332	<u>251,03</u> 2,1
69	& С1000-22- 1	Грунт дисперсійний 050 europrimer mix	кг	63,03	<u>619,42</u> -	<u>-</u> -	39042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	15,7584	<u>7812,70</u> 7218,65	<u>11,14</u> 9,77	123116	113754	<u>176</u> 154	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>1103,88</u> 1,4
71	& С1000-22-1	Грунт дисперсійний 050 europrimer mix	кг	63,03	<u>619,42</u> -	-	39042	-	-	-	-
72	С111-329 варіант 2	Універсальний клей 522 Eurosafe Star Tack	кг	472,75	<u>267,57</u> -	-	126494	-	-	-	-
73	С111-561 варіант 2	ПВХ покриття для підлог Surestep R10, товщина 2 мм	м2	1607,36	<u>279,69</u> -	-	449563	-	-	-	-
74	С111-1714 варіант 2	Шнур для зварювання ПВХ покриття	м	565,1	<u>26,16</u> -	-	14783	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							3046655	401118	<u>6583</u> 5772		<u>4135,48</u> 52,48
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3046655 2638954 406890 228734 502,56 83112 3275389				

Всього по розділу 11							3275389				
Розділ 12. Тип 2 (Санітарні вузли)											
75	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,3785	<u>3246,52</u> 3218,67	<u>27,85</u> 24,42	4475	4437	<u>38</u> 34	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>45,19</u> 0,31
76	& С1000-27 варіант 2	Пінополістирол, 50мм	м2	140,61	<u>173,62</u> -	-	24413	-	-	-	-
77	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100м2	1,3785	<u>5566,31</u> 5316,75	<u>129,49</u> 113,54	7673	7329	<u>179</u> 157	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>77,54</u> 1,42
78	КБ11-11-2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	100м2	1,3785	<u>1688,92</u> 1421,58	<u>267,34</u> 234,41	2328	1960	<u>368</u> 323	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>20,73</u> 2,94
79	& С1000-28 варіант 2	Ceresit CN 278 Стяжка, що легко вирівнюється 15-50 мм (бум.мешок 25 кг)	кг	16542	<u>11,90</u> -	-	196850	-	-	-	-
80	КБ11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	1,3785	<u>1634,38</u> 1462,86	<u>71,01</u> 62,27	2253	2017	<u>98</u> 86	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>22,33</u> 0,78
81	С124-29 варіант 2	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,3981	<u>38881,23</u> -	-	15479	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	ХБ4-2-2	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	100 м2	1,3785	<u>706,15</u> 705,63	-	973	973	-	<u>7,0100</u>	<u>9,66</u>
83	& С1000-31 варіант 2	Ceresit CP 41 Бітумна гідроізоляційна емульсія	кг	41,36	<u>177,11</u>	-	7325	-	-	-	-
84	ХБ4-3-2	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від впливу води під тиском	100 м2	137,85	<u>2765,00</u> 2759,50	-	381155	380397	-	<u>26,4700</u>	<u>3648,89</u>
85	& С1000-32-1	Ceresit CP 43 Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика	кг	551,4	<u>367,88</u>	-	202849	-	-	-	-
86	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,3785	<u>6075,70</u> 6020,92	<u>27,85</u> 24,42	8375	8300	<u>38</u> 34	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>87,81</u> 0,31
87	КБ11-11-14	На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати до 6 мм	100м2	1,3785	<u>1018,97</u> 1003,80	<u>11,14</u> 9,77	1405	1384	<u>15</u> 13	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>14,64</u> 0,12
88	& С1000-59 варіант 2	Ceresit DG Самовирівнююча суміш	кг	1736,91	<u>26,59</u>	-	46184	-	-	-	-
89	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних товщиною 5 мм епоксидно-поліамідних	100м2	1,3785	<u>15369,35</u> 14168,78	<u>1175,38</u> 1063,61	21187	19532	<u>1620</u> 1466	<u>109,8100</u> 11,2528	<u>151,37</u> 15,51
90	С111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	41,36	<u>53,75</u>	-	2223	-	-	-	-
91	С111-2007-8 варіант 2	Суміш (Ceresit CF 87+кварцевий пісок фр.1, 4-2,0мм)	кг	599,65	<u>351,57</u>	-	210819	-	-	-	-
92	КБ11-7-1	Затирання поверхні гідроізоляції піском	100м2	1,3785	<u>1333,74</u> 1305,48	<u>28,26</u> 17,62	1839	1800	<u>39</u> 24	<u>13,9400</u> 0,1610	<u>19,22</u> 0,22
93	С1421-9551-1 варіант 3	Пісок кварцевий 0,7 мм	т	0,55	<u>7112,17</u>	-	3912	-	-	-	-
94	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	1,3785	<u>886,35</u> 784,81	<u>101,39</u> 12,02	1222	1082	<u>140</u> 17	<u>6,7400</u> 0,1131	<u>9,29</u> 0,16
95	С111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	55,14	<u>53,75</u>	-	2964	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					1145903	429211	<u>2535</u> 2154		<u>4106,67</u> 21,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1145903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					714157 431365 232469 495,1 81881 1378372				
		Всього по розділу 12					1378372				
		Розділ 13. Тип 3 (Технічні приміщення з вологим режимом)									
96	ХБ4-2-2	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	100 м2	0,5208	<u>706,15</u> 705,63	-	368	367	-	<u>7,0100</u>	<u>3,65</u>
97	& C1000-31 варіант 2	Ceresit CP 41 Бітумна гідроізоляційна емульсія	кг	15,62	<u>177,11</u> -	-	2766	-	-	-	-
98	ХБ4-3-2	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від впливу води під тиском	100 м2	0,5208	<u>2765,00</u> 2759,50	-	1440	1437	-	<u>26,4700</u>	<u>13,79</u>
99	& C1000-32-1	Ceresit CP 43 Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика	кг	208,32	<u>367,88</u> -	-	76637	-	-	-	-
100	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	4,687	<u>4273,73</u> 527,42	<u>5,78</u> 1,48	20031	2472	<u>27</u> 7	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>26,15</u> 0,07
101	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,5208	<u>1634,38</u> 1462,86	<u>71,01</u> 62,27	851	762	<u>37</u> 32	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>8,44</u> 0,29
102	С124-29 варіант 2	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,151	<u>38881,23</u> -	-	5871	-	-	-	-
103	КБ11-22-1	Улаштування покриттів полівінілацетатно-цементобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,5208	<u>16613,76</u> 15547,32	<u>938,90</u> 529,49	8652	8097	<u>489</u> 276	<u>147,3400</u> 5,5898	<u>76,73</u> 2,91
104	& C1000-5 варіант 5	Ceresit CT 14 Tiefgrund	л	7,81	<u>628,85</u> -	-	4911	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C111-2006-1 варіант 2	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг для промислових підлог Ceresit CF 56 Corundum	кг	208,32	<u>17,69</u> -	- -	3685	-	- -	- -	- -
106	КБ7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	0,11	<u>2337,99</u> <u>2321,22</u>	<u>16,77</u> <u>5,68</u>	257	255	<u>2</u> <u>1</u>	<u>23,0600</u> <u>0,0532</u>	<u>2,54</u> <u>0,01</u>
107	& C1000-29 варіант 2	Ceresit CS 51 Герметик для забивання компенсанційних швів підлоги (катридж 280 мл)	пакованн я	1,3	<u>116,50</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					125620	13390	<u>555</u> <u>316</u>		<u>131,3</u> <u>3,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					125620 111675 13706 7497 16,16 2670 133117				
		----- Всього по розділу 13					133117				
108	КБ11-2-9	Розділ 14. Тип 4 (Технічні приміщення) Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	19,95	<u>4273,73</u> <u>527,42</u>	<u>5,78</u> <u>1,48</u>	85261	10522	<u>115</u> <u>30</u>	<u>5,5800</u> <u>0,0139</u>	<u>111,32</u> <u>0,28</u>
109	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,995	<u>1634,38</u> <u>1462,86</u>	<u>71,01</u> <u>62,27</u>	3261	2918	<u>142</u> <u>124</u>	<u>16,2000</u> <u>0,5661</u>	<u>32,32</u> <u>1,13</u>
110	C124-29 варіант 2	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,5786	<u>38881,23</u> -	- -	22497	-	- -	- -	- -
111	КБ11-22-1	Улаштування покриттів полівінілацетатно-цементобетонних товщиною 20 мм	100м2	1,995	<u>16613,76</u> <u>15547,32</u>	<u>938,90</u> <u>529,49</u>	33144	31017	<u>1873</u> <u>1056</u>	<u>147,3400</u> <u>5,5898</u>	<u>293,94</u> <u>11,15</u>
112	& C1000-5 варіант 3	Ceresit СТ 14 Грунтовка універсальна глибокопроникаюча Tiefgrund	л	42,37	<u>628,85</u> -	- -	26644	-	- -	- -	- -
113	C111-2006-1 варіант 3	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг для промислових підлог Ceresit CF 56 Corundum	кг	798	<u>24,52</u> -	- -	19567	-	- -	- -	- -
114	КБ7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	0,47	<u>2337,99</u> <u>2321,22</u>	<u>16,77</u> <u>5,68</u>	1099	1091	<u>8</u> <u>3</u>	<u>23,0600</u> <u>0,0532</u>	<u>10,84</u> <u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& C1000-29 варіант 3	Ceresit CS 51 Герметик для забивання компенсанційних швів підлоги (катридж 280 мл)	пакованн я	5,4	<u>279,79</u> -	- -	1511	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					192984	45548	<u>2138</u> 1213		<u>448,42</u> 12,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					192984 145298 46761 25638 55,31 9150 218622				
		----- Всього по розділу 14					218622				
		Розділ 15. Тип 5 (Сходи, коридори)									
116	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних товщиною 5 мм епоксидно-поліамідних	100м2	2,2232	<u>15369,35</u> 14168,78	<u>1175,38</u> 1063,61	34169	31500	<u>2613</u> 2365	<u>109,8100</u> 11,2528	<u>244,13</u> 25,02
117	C111-2008-1 варіант 2	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ Ceresit CF 87	кг	66,7	<u>53,75</u> -	- -	3585	-	- -	- -	- -
118	C111-2007-8 варіант 2	Суміш (Ceresit CF 87+кварцевий пісок фр.1, 4-2,0мм)	кг	967,09	<u>351,57</u> -	- -	340000	-	- -	- -	- -
119	КБ11-7-1	Затирання поверхні гідроізоляції піском	100м2	2,2232	<u>1333,74</u> 1305,48	<u>28,26</u> 17,62	2965	2902	<u>63</u> 39	<u>13,9400</u> 0,1610	<u>30,99</u> 0,36
120	C1421-9551- 1 варіант 3	Пісок кварцевий 0,7 мм	т	0,89	<u>7112,17</u> -	- -	6330	-	- -	- -	- -
121	ХБ4-2-2	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	100 м2	2,2232	<u>706,15</u> 705,63	- -	1570	1569	- -	<u>7,0100</u> -	<u>15,58</u> -
122	& C1000-31 варіант 2	Ceresit CP 41 Бітумна гідроізоляційна емульсія	кг	66,7	<u>177,11</u> -	- -	11813	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	ХБ4-3-2	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 4 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від впливу води під тиском	100 м2	2,2232	<u>2765,00</u> 2759,50	-	6147	6135	-	<u>26,4700</u>	<u>58,85</u>
124	& C1000-32-1	Ceresit CP 43 Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика	кг	889,28	<u>367,88</u>	-	327148	-	-	-	-
125	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100м2	2,2232	<u>12062,28</u> 5316,75	<u>129,49</u> 113,54	26817	11820	<u>288</u> 252	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>125,06</u> 2,3
126	КБ11-11-2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати до 80 мм	100м2	222,32	<u>22021,30</u> 2132,37	<u>401,01</u> 351,62	4895775	474068	<u>89153</u> 78172	<u>22,5600</u> 3,1968	<u>5015,54</u> 710,71
127	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	222,32	<u>1634,38</u> 1462,86	<u>71,01</u> 62,27	363355	325223	<u>15787</u> 13844	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>3601,58</u> 125,86
128	C124-29 варіант 2	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,6483	<u>38881,23</u>	-	25207	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 15							6044881	853217	<u>107904</u> 94672		<u>9091,73</u> 864,25
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							6044881 5083760 947889 539241 1194,71 197581 6584122				

Всього по розділу 15							6584122				
Розділ 16. Двері											
129	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,8039	<u>27555,32</u> 25893,85	<u>1652,23</u> 481,43	22152	20816	<u>1328</u> 387	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>189,25</u> 2,82
130	& C123-195-1	Двері зовнішні металеві 2.1х1.3 мм	м2	5,46	<u>4102,16</u>	-	22398	-	-	-	-
131	C123-195 варіант 3	Двері зовнішні металеві 2.1х1.5 мм	м2	12,6	<u>4106,05</u>	-	51736	-	-	-	-
132	C123-195 варіант 8	Посилені герметичні двері ДУ-IV для укриттів (100 кПа) 2000х1500 П	м2	18	<u>81585,25</u>	-	1468535	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& C123-195-4	Посилені герметичні двері ДУ-IV для укриттів (100 кПа) 2000x910 Л	м2	5,46	<u>81579,42</u>	-	445424	-	-	-	-
134	& C123-195-3	Двері посилені герметичні для укриттів 2.1x2.0	м2	4,2	<u>18136,89</u>	-	76175	-	-	-	-
135	C123-195-варіант 4	Блоки металеві дверні протипожежні ДМП EI60 1 21-9	м2	21,02	<u>9716,05</u>	-	204231	-	-	-	-
136	& C123-195-2	Блоки металеві дверні протипожежні ДМП EI60 2 21-13	м2	13,65	<u>9723,82</u>	-	132730	-	-	-	-
137	& C111-155-1-1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками 150мм	шт	204	<u>10,22</u>	-	2085	-	-	-	-
138	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	2,5	<u>1610,03</u>	-	4025	4025	-	<u>16,6000</u>	<u>41,5</u>
139	C1550-38-варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	40,25	<u>195,51</u>	-	7869	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					2437360	24841	<u>1328</u> 387		<u>230,75</u> 2,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2437360 2411191 25228 13349 28,03 4636 2450709				

		Всього по розділу 16					2450709				
		Розділ 17. Зовнішнє оздоблення									
140	KB34-56-1	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін металевих із дерев'яними брусами	100м2	2,254	<u>61927,18</u> <u>13687,96</u>	<u>1097,91</u> <u>387,31</u>	139584	30853	<u>2475</u> 873	<u>143,0000</u> 3,9613	<u>322,32</u> 8,93
141	KB34-57-2	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	2,254	<u>20367,78</u> 6595,11	<u>180,26</u> 61,03	45909	14865	<u>406</u> 138	<u>68,9000</u> 0,5719	<u>155,3</u> 1,29
142	& C1000-48-варіант 2	Звукоізолятор МВП AcousticWool Sonet P, 100 мм	м2	229,91	<u>174,37</u>	-	40089	-	-	-	-
143	KB34-60-6	Облицювання каркасів стін перфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	100м2	2,254	<u>18088,72</u> <u>17943,15</u>	<u>58,69</u> 19,87	40772	40444	<u>132</u> 45	<u>185,0000</u> 0,1862	<u>416,99</u> 0,42
144	C114-203-У-варіант 2	Оцинкований металевий лист	м2	236,67	<u>845,09</u>	-	200007	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ26-35-1	Теплоізоляція стін і колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	1 м3	110,656	<u>5484,15</u> 3148,57	-	606854	348408	-	<u>29,0700</u>	<u>3216,77</u>
146	& C1000-27 варіант 4	Пінополістирол товщ. 130 мм	м2	868,22	<u>341,92</u>	-	296862	-	-	-	-
147	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасаду	100м2	3,1048	<u>29561,93</u> 26938,39	-	91784	83638	-	<u>231,3500</u>	<u>718,3</u>
148	& C1000-21 варіант 2	Ceresit СТ 137 Штукатурка "камінцева" (зерно 2,5 мм)	кг	1523,51	<u>30,16</u>	-	45949	-	-	-	-
149	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	47,608	<u>21646,79</u> 19352,23	-	1030560	921321	-	<u>168,5000</u>	<u>8021,95</u>
150	& C1000-34 варіант 2	Ceresit СТ 54 Силікатна фарба	л	142,8	<u>276,74</u>	-	39518	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					2577888	1439529	<u>3013</u> 1056		<u>12851,63</u> 10,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборнічі витрати, грн. трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2577888 1135346 1440585 727601 1453,4 240364 3305489				
		----- Всього по розділу 17					3305489				
151	КБ8-2-1	Розділ 18. Влаштування ганків Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,605	<u>1209,76</u> 207,69	<u>110,78</u> 36,63	732	126	<u>67</u> 22	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>1,39</u> 0,21
152	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,015	<u>381730,68</u> 48604,05	<u>10820,26</u> 5035,97	5726	729	<u>162</u> 76	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>7,43</u> 0,63
153	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	0,1097	<u>2339,54</u> 2065,54	<u>156,97</u> 73,22	257	227	<u>17</u> 8	<u>20,5200</u> 0,6120	<u>2,25</u> 0,07
154	C124-29 варіант 2	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,1097	<u>38881,23</u>	-	4265	-	-	-	-
155	КР9-21-1	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м	30,6	<u>455,11</u> 284,87	-	13926	8717	-	<u>2,8300</u>	<u>86,6</u>
		Разом прямі витрати по розділу 18					24906	9799	<u>246</u> 106		<u>97,67</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	4	<u>360,37</u> 92,63	-	1441	371	-	<u>0,9800</u>	<u>3,92</u>
		Разом прямі витрати по розділу 20				-	1441	371	-	-	<u>3,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1441				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1070				
		всього заробітна плата, грн.					371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				
		Всього будівельні роботи, грн.					1654				

		Всього по розділу 20					1654				
162	КМ3-575-3	Розділ 21. Підйомники									
		Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА	шт	2	<u>20826,12</u> 8587,30	<u>10860,39</u> 3071,38	41652	17175	<u>21721</u> 6143	<u>86,4000</u> 22,5376	<u>172,8</u> 45,08
163	241996-15036 варіант 2	Підйомник для людей з обмеженими можливостями Forstor FIS300-4.0x0.1-1.4x1.1 з самонесучою шахтою 1650x1600x4800(h)	шт	2	<u>541667,00</u> -	-	1083334	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 21					1124986	17175	<u>21721</u> 6143		<u>172,8</u> 45,08
		Разом устаткування, грн.					1083334				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					42543				
		Всього устаткування, грн.					1125877				
		Разом будівельні роботи, грн.					41652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2756				
		всього заробітна плата, грн.					23318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2847				
		Всього будівельні роботи, грн.					51959				

		Всього по розділу 21					1177836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					23828663	4475838	208982		43386,03
		Разом устаткування, грн.					1083334		148678		1354,06
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					42543				
		Всього устаткування, грн.					1125877				
		Разом будівельні роботи, грн.					22745329				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18060509				
		всього заробітна плата, грн.					4624516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2483962				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5257				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					869409				
		Всього будівельні роботи, грн.					25229291				

		Всього по кошторису					26355168				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					49997,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5493925				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протира-діаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка
Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя
Доманицького, 12. (Корегування) I черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

Придбання устаткування що не монтується
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № -СПП/ПРУ-ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 3557,865 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-222 варіант 2	Ліжко триярусне металеве, мм 1800x600x2500, relax duo, METAKAM; (маса=0)	шт	27	8566,66	231300
2	560110-117 варіант 3	Лавка відкідна, з кріпленням до стіни для сховищ; (маса=0)	шт	108	3321,66	358739
3	241996-11034 варіант 2	Стілець, мм 410x550x805, Ізо А-01, Nowy Styl; (маса=0)	шт	58	887,50	51475
4	560103-40 варіант 2	Стіл офісний, мм 750x1300x750; (маса=0)	шт	58	4583,30	265831
5	560110-117 варіант 2	Стіл офісний кутовий, мм 1200x1600x750; (маса=0)	шт	1	1478,34	1478
6	241996-11034 варіант 4	Парта регульована по висоті, мм 500x600; (маса=0)	шт	960	1531,66	1470394
7	241996-11034 варіант 3	Стілець шкільний, трансформер регульований по висоті, мм 380x380; (маса=0)	шт	960	1006,66	966394
8	560110-196 варіант 3	Шафа металева для зберігання інвентарю, мм 500x500x1800; (маса=0)	шт	7	3647,50	25533
9	560110-232 варіант 2	Ємність для сміття (відро), мм 510x510x580, 0100 Metalic c/кр.10 е, VIOLET HOUSE; (маса=0)	шт	72	167,50	12060
10	560110-196 варіант 2	Шафа для одєжі, мм 550x900x1800; (маса=0)	шт	1	3083,34	3083
11	241996-17031- 22 варіант 2	Шафа офісна, мм 440x900x1800; (маса=0)	шт	1	7491,00	7491

1	2	3	4	5	6	7
12	2417-303 варіант 2	Дезенфекційний килим, мм 1000x1500x80; (маса=0,076)	шт	4	1473,00	5892
		Разом				3399670
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3527053	0,007	133506 24689
		Всього вартість устаткування				3533176
		Всього вартість будівельних робіт				24689
		Всього по кошторису				3557865

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)
Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протира-діаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка
Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя
Доманицького, 12. (Корегування) І черга

- 1 -

112_КД_ЛК2_02-01-05

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Придбання устаткування що монтується
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1264,444 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	241996-15036 варіант 3	Підйомник для людей з обмеженими можливостями Forstor FIS300-5.2x0.1-1.4x1.1 з самонесучою шахтою 1650x1600x5200(h); (маса=0) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	608333,00	1216666 47778 1264444

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Водопостачання та каналізація
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 999/154-СПП/ПРУ-ВК.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3197,176 тис. грн.
1,6899 тис.люд.год.
187,770 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ16-15-2	Розділ 1. Госп.-пiтний водопровiд В1												
		Водомiрний вузол												
		Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталъних труб дiаметром до 50 мм (Затвор дисковий поворотний)	шт	3	<u>399,55</u> 251,24	<u>91,74</u> 20,63	1199	754	<u>275</u> 62	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>7,23</u> 0,54			
2	& C1630-554-1	Затвор дисковий поворотний VFY-WH, дiаметр 50 мм Danfoss	шт	3	<u>3293,67</u> -	<u>-</u> -	9881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	КБ16-15-2	Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталъних труб дiаметром до 50 мм (Фiльтр)	шт	1	<u>399,55</u> 251,24	<u>91,74</u> 20,63	400	251	<u>92</u> 21	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>2,41</u> 0,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1630-106-1 варіант 2	Фільтр сітчастий FVF фланцевий зі зливним краном, діаметром 50 мм Danfoss	шт	1	<u>5170,20</u> -	- -	5170	-	- -	- -	- -
5	C130-949	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>164,75</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -
6	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>83,42</u> 69,85	<u>8,38</u> 2,84	83	70	<u>8</u> 3	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
7	& C1630-1821-1 варіант 2	Лічильники [водоміри] холодної води, JS 6.3-NK Master C+DN25 з імпульсним виходом PoWoGas	шт	1	<u>7884,54</u> -	- -	7885	-	- -	- -	- -
8	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм (Зворотний клапан, тип 402 система 02, діаметр 50 мм)	шт	1	<u>399,55</u> 251,24	<u>91,74</u> 20,63	400	251	<u>92</u> 21	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>2,41</u> 0,18
9	& C1630-1784-3 варіант 2	Клапан зворотний, тип 402 система 02, діаметр 50 мм Danfoss	шт	1	<u>7650,55</u> -	- -	7651	-	- -	- -	- -
10	C130-949	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>164,75</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -
11	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>53,55</u> 39,60	- -	107	79	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,72</u> -
12	& C1630-113-1 варіант 2	Манометри загального призначення МП4 У Р=1-10кгс/см2	шт	2	<u>490,03</u> -	- -	980	-	- -	- -	- -
13	& C1630-5-2 варіант 2	Кран триходовий VT.360.N тип L, діаметр 15 мм	шт	2	<u>516,58</u> -	- -	1033	-	- -	- -	- -
14	& C113-1800-1 варіант 2	Муфта перехідна сталева діаметр 50х25 VTR 240 N VALTES	шт	2	<u>584,50</u> -	- -	1169	-	- -	- -	- -
15	& C1630-5-3 варіант 2	Кран кульовий контрольний тип IVR-68 зі спускним елементом, діаметр 15 мм Spurgo	шт	1	<u>227,07</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
16	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,01	<u>8273,94</u> 7969,85	- -	83	80	- -	<u>74,6800</u> -	<u>0,75</u> -
17	C113-1357	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	1	<u>152,19</u> -	- -	152	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,005	<u>28276,19</u> 5898,41	<u>662,60</u> 190,96	141	29	<u>3</u> 1	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>0,28</u> 0,01
19	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	<u>33128,72</u> 5898,41	<u>662,60</u> 190,96	166	29	<u>3</u> 1	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>0,28</u> 0,01
20	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>48122,00</u> 7578,19	<u>1746,22</u> 472,70	1444	227	<u>52</u> 14	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>2,13</u> 0,13
21	& C113-1892-1 варіант 2	Втулка ПП (буртик) під фланец діам. 63 мм Wavin	шт	1	<u>167,92</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
22	& C113-1892-2 варіант 2	Вільний фланец під втулку діам. 63 мм Wavin	шт	1	<u>1077,20</u> -	- -	1077	-	- -	- -	- -
23	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	13	<u>204,59</u> -	- -	2660	-	- -	- -	- -
24	& 2415-1410-1	Затвор дисковий поворотний VFY-WA DN50 з приводом ER-20 на U=230 В P=45 Вт Danfoss	шт	2	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
25	& C1630-554-1 варіант 2	Затвор дисковий поворотний VFY-WH, діаметр 50 мм Danfoss	шт	4	<u>3293,67</u> -	- -	13175	-	- -	- -	- -
26	& C130-465-1 варіант 2	Кран кульовий діаметр 15 мм BASE VT.214 N	шт	12	<u>290,82</u> -	- -	3490	-	- -	- -	- -
27	& C130-466-1 варіант 2	Кран кульовий діаметр 20 мм BASE VT.214 N VALTEC	шт	7	<u>442,82</u> -	- -	3100	-	- -	- -	- -
28	& C130-466-2 варіант 2	Кран кульовий діаметр 25 мм BASE VT.214 N VALTEC	шт	2	<u>625,40</u> -	- -	1251	-	- -	- -	- -
29	& C130-466-3 варіант 2	Кран кульовий діаметр 32 мм BASE VT.214 N VALTEC	шт	1	<u>965,06</u> -	- -	965	-	- -	- -	- -
30	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	6	<u>2494,26</u> 53,07	- -	14966	318	- -	<u>0,4900</u> -	<u>2,94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>45529,15</u> 9822,63	<u>2970,88</u> 674,34	1366	295	<u>89</u> 20	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>2,72</u> 0,19
32	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,29	<u>6242,65</u> 6129,26	-	8053	7907	-	<u>56,5900</u>	<u>73</u>
33	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	129	<u>31,27</u>	-	4034	-	-	-	-
34	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>6523,96</u> 6396,79	-	522	512	-	<u>59,0600</u>	<u>4,72</u>
35	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	8	<u>49,13</u>	-	393	-	-	-	-
36	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,21	<u>7206,03</u> 7057,48	-	1513	1482	-	<u>65,1600</u>	<u>13,68</u>
37	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	21	<u>81,52</u>	-	1712	-	-	-	-
38	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,14	<u>7696,81</u> 7515,63	-	1078	1052	-	<u>69,3900</u>	<u>9,71</u>
39	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	14	<u>124,42</u>	-	1742	-	-	-	-
40	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,8	<u>8273,94</u> 7969,85	-	6619	6376	-	<u>74,6800</u>	<u>59,74</u>
41	С113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63х8,6 мм	м	80	<u>325,84</u>	-	26067	-	-	-	-
42	& С113-1704-1 варіант 2	Кутник ПП 90 град. діам. 63 мм	шт	15	<u>175,52</u>	-	2633	-	-	-	-
43	& С113-1704-2 варіант 2	Кутник ПП 45 град. діам. 63 мм	шт	2	<u>140,24</u>	-	280	-	-	-	-
44	& С113-1892-1 варіант 2	Втулка ПП (буртик) під фланец діам. 63 мм Wavin	шт	8	<u>167,92</u>	-	1343	-	-	-	-
45	& С113-1892-2 варіант 2	Вільний фланец під втулку діам. 63 мм Wavin	шт	8	<u>1077,20</u>	-	8618	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C113-1892-7 варіант 2	Втулка ПЕ (буртик) під фланець Simona діам. 63 мм Євротрубпласт	шт	1	<u>196,94</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
47	& C113-1892-8 варіант 2	Вільний фланець під втулку діам. 63 мм Євротрубпласт	шт	1	<u>222,44</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
48	& C130-935-3 варіант 2	Фланець сталевий плоский приварний DN50 PN10	шт	1	<u>228,23</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
49	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	24	<u>56,01</u> -	- -	1344	-	- -	- -	- -
50	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	8	<u>96,72</u> -	- -	774	-	- -	- -	- -
51	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	8	<u>236,97</u> -	- -	1896	-	- -	- -	- -
52	& C130-935-3 варіант 2	Фланець сталевий плоский приварний DN50 PN10	шт	2	<u>228,23</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
53	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	23,7	<u>354,32</u> <u>354,32</u>	- -	8397	8397	- -	<u>3.5200</u> -	<u>83,42</u> -
54	& C113-2438-1-М	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 22x6 мм	м	114	<u>12,85</u> -	- -	1465	-	- -	- -	- -
55	& C113-2439-1-Н	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 28x6 мм	м	8	<u>15,70</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
56	& C113-2440-1-О	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 35x6 мм	м	21	<u>11,53</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
57	& C113-2441-1-П	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 42x6 мм	м	14	<u>10,71</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
58	& C113-2449-1-С	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 64x9 мм	м	80	<u>34,37</u> -	- -	2750	-	- -	- -	- -
59	& C114-267-У-1 варіант 2	Стрічка ПВХ самоклеюча для проклейки швів PVC K-FLEX 025-025 AT 070 (довжина рулона 25 м)	шт	10	<u>157,89</u> -	- -	1579	-	- -	- -	- -
60	& C1630-114-1 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб опора одинарна D15	шт	130	<u>6,67</u> -	- -	867	-	- -	- -	- -
61	& C1630-114-2 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб опора одинарна D20	шт	12	<u>6,67</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
62	& C1630-114-3 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб опора одинарна D25	шт	25	<u>8,24</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& C1630-114-4 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб опора одинарна D32	шт	20	<u>13,74</u> -	-	275	-	-	-	-
64	& C130-1097-1 варіант 2	Хомут трубний MP-SRN (46-52 мм) M10 зі шпількою АМ різьба M10	шт	90	<u>23,02</u> -	-	2072	-	-	-	-
65	КБ18-13-1	Обладнання Установлення установки підвищення тиску Grundfos Hydro Solo-E CRE 10-1	шт	1	<u>3009,32</u> 2197,03	<u>186,30</u> 55,63	3009	2197	<u>186</u> 56	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
66	& C1630-11-1 варіант 2	Установка підвищення тиску Grundfos Hydro Solo E CRE 10-1 Q=1,86 л/с, H=10 м, P=0,75 кВт	шт	1	<u>114538,90</u> -	-	114539	-	-	-	-
67	КБ18-10-16 застос.	Установлення баків для питної води місткістю 10 м3	шт	1	<u>3223,63</u> 2657,02	<u>396,39</u> 136,41	3224	2657	<u>396</u> 136	<u>27,0600</u> 1,2173	<u>27,06</u> 1,22
68	& C1630-11-2 варіант 3	Ємність вертикальна для питної води 10 м3 габарити (h x D) 2170x2600 мм Kraft	шт	1	<u>56140,69</u> -	-	56141	-	-	-	-
69	& C1630-1050-1 варіант 2	Датчик рівня поплавкові в комплекті з кабелем 10 м кожний Grundfos	комп.	3	<u>5605,43</u> -	-	16816	-	-	-	-
70	& C1630-1050-2 варіант 2	Поплавковий клапан фланцевий прямий Ду 50 Zetkama 272	шт	1	<u>40703,83</u> -	-	40704	-	-	-	-
71	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>241,66</u> -	-	483	-	-	-	-
72	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1330,77</u> 1243,40	-	266	249	-	<u>11,4800</u>	<u>2,3</u>
73	C130-617	Змішувачі загальні для ванн та умивальників, См-ВУ-ШлР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, із золотниково-кривошипним перемикачем	комплект	2	<u>1456,91</u> -	-	2914	-	-	-	-
74	& C130-592-3 варіант 2	Редуктор тиску води прямої дії муфтовий із внутрішнім різбленням 2" (О50) VT.087.N VALTEC	шт	1	<u>14741,42</u> -	-	14741	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					421819	33212	<u>1196</u> 335		<u>317,49</u> 2,99
		Разом будівельні роботи, грн.					421819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387411				
		всього заробітна плата, грн.					33547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					16958 32,02 5293 438777 438777				
		Розділ 2. Об'єднана система холодного водопостачання для технічних та протипожежних потреб - В10									
75	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 50 мм	100м	2,21	<u>45529,15</u> 9822,63	<u>2970,88</u> 674,34	100619	21708	<u>6566</u> 1490	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>200,42</u> 13,81
76	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>33128,72</u> 5898,41	<u>662,60</u> 190,96	663	118	<u>13</u> 4	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>1,11</u> 0,03
77	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,3	<u>6242,65</u> 6129,26	- -	8115	7968	- -	<u>56,5900</u> -	<u>73,57</u> -
78	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	130	<u>31,27</u> -	- -	4065	-	- -	- -	- -
79	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>6523,96</u> 6396,79	- -	326	320	- -	<u>59,0600</u> -	<u>2,95</u> -
80	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	5	<u>49,13</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -
81	& С1630-554-1 варіант 2	Затвор дисковий поворотний VFY-WH, діаметр 50 мм Danfoss	шт	9	<u>3293,67</u> -	- -	29643	-	- -	- -	- -
82	& С130-465-1 варіант 2	Кран кульовий діаметр 15 мм BASE VT.214 N	шт	60	<u>290,82</u> -	- -	17449	-	- -	- -	- -
83	& С1630-1784-3 варіант 2	Клапан зворотний, тип 402 система 02, діаметр 50 мм Danfoss	шт	4	<u>7650,55</u> -	- -	30602	-	- -	- -	- -
84	С1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,9	<u>291,82</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C1534-230-1 варіант 2	Трійники зварні із сталі 25x4,0-57x4,0	шт	11	<u>113,91</u> -	- -	1253	-	- -	- -	- -
86	& C113-1720-1 варіант 2	Коліно 90 град.із поліпропілену діам. 50 мм	шт	35	<u>27,62</u> -	- -	967	-	- -	- -	- -
87	C113-1843	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм	шт	11	<u>236,97</u> -	- -	2607	-	- -	- -	- -
88	& C113-1472-1 варіант 2	Муфта перехідна 32x20 мм Ekoplastik	шт	11	<u>23,51</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
89	& C113-1472-2 варіант 2	Муфта перехідна 32x25 мм Ekoplastik	шт	1	<u>28,71</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							197106	30114	<u>6579</u> 1494		<u>278,05</u> 13,84
Разом будівельні роботи, грн.							197106				
в тому числі:							160413				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31608				
всього заробітна плата, грн.							16164				
Загальновиробничі витрати, грн.							30,64				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5068				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							213270				

Всього по розділу 2							213270				
Розділ 3. Шафа пожежна (встроена) в комплекті:											
90	& C113-2130-1 варіант 2	Шафа пожежна з двома кран-комплектами Ду50 та Ду25, та двох вогнегасників	шт	7	<u>9996,78</u> -	- -	69977	-	- -	- -	- -
91	C1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	7	<u>34,48</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& C1630-63-1 варіант 2	Шафа пожежна в комплекті: клапан кутовий пожежний Ду 50; ствол пожежний ручної СРК-50/2,7 Ду 50 діаметр насадки 16 мм; головки з'єднувальні ГР-50 та ГМ-50: рукав латексний L=20 м Ду 50; датчик положення Ду 50	шт	7	<u>31824,14</u> -	- -	222769	-	- -	- -	- -
93	& C1630-114-1 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб опора одинарна D15	шт	160	<u>6,67</u> -	- -	1067	-	- -	- -	- -
94	& C1630-114-2 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб опора одинарна D20	шт	8	<u>6,67</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
95	& C130-1097-5 варіант 2	Хомут трубний МР-SRN (54-58 мм) М10 зі шпількою АМ різьба М10	шт	250	<u>652,97</u> -	- -	163243	-	- -	- -	- -
96	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	35,6	<u>354,32</u> <u>354,32</u>	- -	12614	12614	- -	<u>3,5200</u> -	<u>125,31</u> -
97	& C113-2438-1-М	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 22x6 мм	м	130	<u>12,85</u> -	- -	1671	-	- -	- -	- -
98	& C113-2439-1-Н	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 28x6 мм	м	5	<u>15,70</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
99	& C113-2449-1-С	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 64x9 мм	м	221	<u>34,37</u> -	- -	7596	-	- -	- -	- -
100	& C114-267-У-1 варіант 2	Стрічка ПВХ самоклеюча для проклейки швів PVC K-FLEX 025-025 AT 070 (довжина рулона 25 м)	шт	14	<u>157,89</u> -	- -	2210	-	- -	- -	- -
101	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	114	<u>34,03</u> -	- -	3879	-	- -	- -	- -
102	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два шаровою ГФ-021	100м2	0,551	<u>2763,02</u> 1128,46	<u>171,29</u> 15,26	1522	622	<u>94</u> 8	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>5,27</u> 0,08
103	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,551	<u>14580,73</u> 10696,13	<u>1,39</u> 1,22	8034	5894	<u>1</u> 1	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>58,55</u> 0,01
104	КБ18-13-1 застос.	Установлення установки підвищення тиску Grundfos JP 5-48 РТ-Н	шт	1	<u>3009,32</u> 2197,03	<u>186,30</u> 55,63	3009	2197	<u>186</u> 56	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
105	& C1630-11-3 варіант 2	Установка підвищення тиску Grundfos JP 5-48 РТ-Н Q=1,40 л/с, Н=10 м, Р=1,0 кВт	шт	1	<u>15789,92</u> -	- -	15790	-	- -	- -	- -
106	& 2402-5001-1 варіант 3	Протипожежна станція Hydro MPC-S 2 CR10-3 із шафою керування Grundfos	шт	1	<u>386208,00</u> -	- -	386208	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C1630-554-1 варіант 2	Затвор дисковий поворотний VFY-WH, діаметр 50 мм Danfoss	шт	3	<u>3293,67</u> -	-	9881	-	-	-	-
115	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,03	<u>8273,94</u> 7969,85	-	248	239	-	<u>74,6800</u>	<u>2,24</u>
116	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	3	<u>325,84</u> -	-	978	-	-	-	-
117	KP15-19-7 застос.	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 100 мм	100м	0,17	<u>9259,20</u> 8871,63	-	1574	1508	-	<u>83,1300</u>	<u>14,13</u>
118	& C113-1687-1-1Ж варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 110x15,1 мм	м	17	<u>1868,14</u> -	-	31758	-	-	-	-
119	& C113-1704-1 варіант 2	Кутник ПП 90 град. діам. 63 мм	шт	3	<u>175,52</u> -	-	527	-	-	-	-
120	& C113-1704-8-1И варіант 2	Кутник ПП 90 град. діам. 110 мм	шт	12	<u>240,80</u> -	-	2890	-	-	-	-
121	& C113-1892-1 варіант 2	Втулка ПП (буртик) під фланец діам. 63 мм Wavin	шт	6	<u>167,92</u> -	-	1008	-	-	-	-
122	& C113-1892-2 варіант 2	Вільний фланец під втулку діам. 63 мм Wavin	шт	6	<u>1077,20</u> -	-	6463	-	-	-	-
123	& C113-1892-5 варіант 2	Перехід ПП діам. 90/63 мм Wavin	шт	3	<u>81,68</u> -	-	245	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					55572	1747	-		<u>16,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53825				
		всього заробітна плата, грн.					1747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					284				
		Всього будівельні роботи, грн.					56473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					56473				
		Розділ 5. Горяче водопостачання ТЗ									
124	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,3	<u>14824,10</u> 13455,55	<u>1306,77</u> 448,05	4447	4037	<u>392</u> 134	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>38,72</u> 1,2
125	& C1630-1240-1-1 варіант 2	Електричний водонагрівач Ariston SG 80V N=1,5 кВт	шт	1	<u>5826,78</u> -	<u>-</u> -	5827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& C1630-1240-2 варіант 2	Електричний водонагрівач Ariston SG 100V N=2,0 кВт	шт	2	<u>6442,78</u> -	<u>-</u> -	12886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C130-465-1 варіант 2	Кран кульовий діаметр 15 мм BASE VT.214 N	шт	14	<u>290,82</u> -	<u>-</u> -	4071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C130-466-1 варіант 2	Кран кульовий діаметр 20 мм BASE VT.214 N VALTEC	шт	2	<u>442,82</u> -	<u>-</u> -	886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	6	<u>2494,26</u> 53,07	<u>-</u> -	14966	318	<u>-</u> -	<u>0,4900</u> -	<u>2,94</u> -
130	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,42	<u>6523,96</u> 6396,79	<u>-</u> -	9264	9083	<u>-</u> -	<u>59,0600</u> -	<u>83,87</u> -
131	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	142	<u>49,13</u> -	<u>-</u> -	6976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,095	<u>7206,03</u> 7057,48	<u>-</u> -	685	670	<u>-</u> -	<u>65,1600</u> -	<u>6,19</u> -
133	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	9,5	<u>81,52</u> -	<u>-</u> -	774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	28	<u>56,01</u> -	<u>-</u> -	1568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	4	<u>96,72</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13,65	<u>354,32</u> 354,32	<u>-</u> -	4836	4836	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>48,05</u> -
137	& C113-2438-1-М	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 22x6 мм	м	127	<u>12,85</u> -	<u>-</u> -	1632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C113-2439-1-Н	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 28x6 мм	м	8	<u>15,70</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& C113-2440-1-О	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 35x6 мм	м	1,5	<u>11,53</u>	-	17	-	-	-	-
140	& C114-267-У-1	Стрічка ПВХ самоклеюча для проклейки швів PVC K-FLEX 025-025 AT 070 (довжина рулона 25 м)	шт	5,5	<u>157,89</u>	-	868	-	-	-	-
141	варіант 2 & C1630-114-1	Кріплення для поліпропіленових труб опора одинарна D15	шт	150	<u>6,67</u>	-	1001	-	-	-	-
142	варіант 2 & C1630-114-2	Кріплення для поліпропіленових труб опора одинарна D20	шт	10	<u>6,67</u>	-	67	-	-	-	-
143	варіант 2 & C1630-114-3	Кріплення для поліпропіленових труб опора одинарна D25	шт	3	<u>8,24</u>	-	25	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					71309	18944	<u>392</u> 134		<u>179,77</u> 1,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					71309 51973 19078 9699 18,38 3038 81008				
		----- Всього по розділу 5					81008				
		Розділ 6. Господарсько-побутова каналізація K1									
144	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	4,8	<u>5827,39</u> <u>3841,98</u>	<u>463,96</u> <u>165,13</u>	27971	18442	<u>2227</u> 793	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>174,77</u> 7,3
145	& C130-908-1	Унітази керамічний з прямим випуском з бачком з кришками та сидінням	шт	27	<u>6259,46</u>	-	169005	-	-	-	-
146	варіант 2 & C130-908-2	Унітази керамічний з прямим випуском з бачком без кришок	шт	21	<u>6108,50</u>	-	128279	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& C130-908-3 варіант 2	Подвійна кришка для унітаза с дитячим сидінням	шт	21	<u>977,90</u> -	- -	20536	-	- -	- -	- -
148	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	3,6	<u>3964,49</u> <u>3412,91</u>	<u>265,51</u> <u>93,92</u>	14272	12286	<u>956</u> <u>338</u>	<u>31,9800</u> <u>0,8669</u>	<u>115,13</u> <u>3,12</u>
149	& C130-670-1 варіант 2	Умивальник керамічний з пластмасовим пляшковим сифоном і змішувачем	комплект	36	<u>1181,46</u> -	- -	42533	-	- -	- -	- -
150	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	1,3	<u>1663,60</u> <u>1367,54</u>	<u>133,98</u> <u>47,88</u>	2163	1778	<u>174</u> <u>62</u>	<u>12,9600</u> <u>0,4404</u>	<u>16,85</u> <u>0,57</u>
151	& C113-2295-1 варіант 2	Трап HL310N з решіткою з нержавеючої сталі 115x115 мм в пластиковому підрамнику 123x123 мм висотою гідрозатвора 50 мм з вертикальним випуском DN110 мм	шт	13	<u>2706,62</u> -	- -	35186	-	- -	- -	- -
152	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>14218,50</u> <u>1367,54</u>	<u>133,98</u> <u>47,88</u>	1422	137	<u>13</u> <u>5</u>	<u>12,9600</u> <u>0,4404</u>	<u>1,3</u> <u>0,04</u>
153	& C113-2295-2 варіант 2	Трап однокорпусний 142 з сифоном горизонтальним випуском, з решіткою АСО	шт	1	<u>2098,27</u> -	- -	2098	-	- -	- -	- -
154	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,76	<u>7262,92</u> <u>7239,54</u>	<u>6,96</u> <u>6,10</u>	5520	5502	<u>5</u> <u>5</u>	<u>65,8200</u> <u>0,0555</u>	<u>50,02</u> <u>0,04</u>
155	C113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50x4,6 мм	м	76	<u>94,86</u> -	- -	7209	-	- -	- -	- -
156	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (діаметр 75 мм)	100м	0,11	<u>7262,92</u> <u>7239,54</u>	<u>6,96</u> <u>6,10</u>	799	796	<u>1</u> <u>1</u>	<u>65,8200</u> <u>0,0555</u>	<u>7,24</u> <u>0,01</u>
157	C113-1358	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 75x6,8 мм	м	11	<u>208,56</u> -	- -	2294	-	- -	- -	- -
158	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,8	<u>7028,89</u> <u>6950,27</u>	<u>12,52</u> <u>10,99</u>	5623	5560	<u>10</u> <u>9</u>	<u>63,1900</u> <u>0,0999</u>	<u>50,55</u> <u>0,08</u>
159	C113-1360	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110x10 мм	м	80	<u>459,13</u> -	- -	36730	-	- -	- -	- -
160	C113-1717 варіант 2	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	61	<u>23,54</u> -	- -	1436	-	- -	- -	- -
161	& C113-1720-1 варіант 2	Коліно 90 град.із поліпропілену діам. 50 мм	шт	41	<u>27,62</u> -	- -	1132	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	C113-1719 варіант 2	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	3	<u>301,05</u>	-	903	-	-	-	-
163	& C113- 1719-1 варіант 2	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	113	<u>66,45</u>	-	7509	-	-	-	-
164	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	10	<u>15,13</u>	-	151	-	-	-	-
165	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	32	<u>15,13</u>	-	484	-	-	-	-
166	& C113- 2254-1 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 75x50 мм	шт	2	<u>20,48</u>	-	41	-	-	-	-
167	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	13	<u>27,55</u>	-	358	-	-	-	-
168	& C113- 2254-2 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 100x75 мм	шт	1	<u>30,68</u>	-	31	-	-	-	-
169	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	22	<u>37,59</u>	-	827	-	-	-	-
170	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	46	<u>37,59</u>	-	1729	-	-	-	-
171	& C113- 2269-1 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	2	<u>127,58</u>	-	255	-	-	-	-
172	& C113- 2269-2 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 75/75 мм	шт	1	<u>132,68</u>	-	133	-	-	-	-
173	C113-2268	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	15	<u>150,94</u>	-	2264	-	-	-	-
174	& C113- 1484-1 варіант 2	Перехід ПВХ діам. 110x50 мм	шт	3	<u>103,87</u>	-	312	-	-	-	-
175	& C113- 1489-1 варіант 3	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	22	<u>306,08</u>	-	6734	-	-	-	-
176	& C113- 1489-2 варіант 2	Заглушка ПВХ діам. 75 мм	шт	1	<u>30,68</u>	-	31	-	-	-	-
177	C113-1489 варіант 3	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	40	<u>793,64</u>	-	31746	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C1630-973-1 варіант 2	Лючок-прочистка HL98, діаметр 110 мм	шт	4	<u>131,21</u> -	- -	525	-	- -	- -	- -
179	& C1630-1780-2 варіант 2	Клапан зворотній, Ral 8023 діаметр 110 мм REDI	шт	3	<u>2796,90</u> -	- -	8391	-	- -	- -	- -
180	& C113-2281-1 варіант 2	Манжета гумова Е діам. 50/40	шт	1	<u>11,29</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					566643	44501	<u>3386</u> 1213		<u>415,86</u> 11,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					566643 518756 45714 23522 44,85 7415 590165				
		----- Всього по розділу 6					590165				
		Розділ 7. Напірна господарсько-побутова каналізація К1Н									
181	& C1630-1162-1 варіант 2	Дренажний насос Grundfos Unilift AP12.50.11. A1 Q	шт	4	<u>95131,94</u> -	- -	380528	-	- -	- -	- -
182	& C1630-1162-2 варіант 3	Переносний дренажний насос Grundfos Unilift AP50B.50.11.1V	шт	1	<u>42379,07</u> -	- -	42379	-	- -	- -	- -
183	& C1630-1162-8 варіант 2	Автоматична каналізаційна установка SOLOLIFT2 D-2 Grundfos	шт	1	<u>12595,47</u> -	- -	12595	-	- -	- -	- -
184	& C1630-554-2 варіант 2	Затвор дисковий поворотний SYLAX (VFY-WH), діаметр 50 мм (з відповідними фланцями) Danfoss	шт	4	<u>4403,64</u> -	- -	17615	-	- -	- -	- -
185	C1630-540	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к. тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>484,26</u> -	- -	1937	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& C1630-1766-2 варіант 2	Засувки шиберна TIS, діаметр 50 мм	шт	1	<u>14391,35</u> -	-	14391	-	-	-	-
187	KP15-18-2 застос.	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 63 мм	100м	0,25	<u>7028,89</u> 6950,27	<u>12,52</u> 10,99	1757	1738	<u>3</u> 3	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>15,8</u> 0,02
188	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	25	<u>98,42</u> -	-	2461	-	-	-	-
189	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,18	<u>7696,81</u> 7515,63	-	1385	1353	-	<u>69,3900</u> -	<u>12,49</u> -
190	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	18	<u>124,42</u> -	-	2240	-	-	-	-
191	& C113-1704-7 варіант 2	Кутник ПП 45 град. діам. 40 мм	шт	8	<u>127,58</u> -	-	1021	-	-	-	-
192	& C113-1892-3 варіант 2	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17 діам. 50 мм Wavin	шт	10	<u>117,38</u> -	-	1174	-	-	-	-
193	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	10	<u>204,59</u> -	-	2046	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					481529	3091	<u>3</u> 3		<u>28,29</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					481529 478435 3094 1574 2,97 492 483103				
		----- Всього по розділу 7					483103				
		Разом прямі витрати по кошторису					3099459	158250	<u>12630</u> 3517		<u>1500,4</u> 32,23
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					386208 15166 401374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2713251 2542371 161767 82551 157,27 26003 2795802 3197176				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1689,9 187770				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін


Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протира-діаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка
Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя
Доманицького, 12. (Корегування) І черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
придбання устаткування на водопостачання та каналізацію
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 9,657 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-3018-1 варіант 3	Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	14	680,00	9520 137 9657

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12. (Корегування) І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Опалення, вентиляція та кондиціювання школи
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4157,819 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,58018 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 479,831 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,2	<u>16882,69</u>	<u>2157,70</u>	3377	2907	<u>432</u>	<u>142,6800</u>	<u>28,54</u>
					14533,38	750,88			150	6,8996	1,38
2	& 2407-901-1-1Е	Конвектор електричний ТЕРМИЯ ЄВНА-0, 5/230 С2М у комплекті із метизами для кріплення, кабелями	шт	26	<u>2155,48</u>	-	56042	-	-	-	-
3	& 2407-901-1-2	Конвектор електричний ТЕРМИЯ ЄВНА-1, 0/230 С2М у комплекті із кабелями	шт	7	<u>1812,76</u>	-	12689	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					72108	2907	<u>432</u>		<u>28,54</u>
									150		<u>1,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					72108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68769				
		всього заробітна плата, грн.					3057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1614 3,14 519 73722 73722				
		Розділ 2. Установка П1В1									
4	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (VRS-500-138-03-3-1)	камера	1	<u>8131,37</u> 6861,99	<u>460,90</u> 123,16	8131	6862	<u>461</u> 123	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
5 & С1545-182-1 варіант 2		Перетворювач частоти GD20-004G-4	шт	2	<u>19921,19</u> -	<u>-</u> -	39842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм (1550х900)	100м2	0,147	<u>74724,31</u> 10288,70	<u>368,78</u> 120,21	10984	1512	<u>54</u> 18	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>15,59</u> 0,17
7	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм (1200х900)	100м2	0,084	<u>74724,31</u> 10288,70	<u>368,78</u> 120,21	6277	864	<u>31</u> 10	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>8,91</u> 0,09
8	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм (1200х500)	100м2	0,272	<u>74724,31</u> 10288,70	<u>368,78</u> 120,21	20325	2799	<u>100</u> 33	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>28,85</u> 0,31
9	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (1200х400)	100м2	0,48	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	29946	5872	<u>187</u> 61	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>60,55</u> 0,57
10	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм (1000х600)	100м2	0,1152	<u>57420,34</u> 15136,26	<u>402,33</u> 133,63	6615	1744	<u>46</u> 15	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>17,98</u> 0,14
11	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (1000х500)	100м2	0,15	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	9272	3017	<u>77</u> 27	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>31,11</u> 0,25
12	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (1000х400)	100м2	0,84	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	51923	16897	<u>430</u> 150	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>174,22</u> 1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (800x800)	100м2	0,032	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	1978	644	<u>16</u> 6	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>6,64</u> 0,05
14	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (800x400)	100м2	0,96	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	59340	19311	<u>491</u> 172	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>199,1</u> 1,61
15	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (600x400)	100м2	0,7	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	43269	14081	<u>358</u> 125	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>145,18</u> 1,17
16	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (500x400)	100м2	0,702	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	43393	14121	<u>359</u> 126	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>145,59</u> 1,18
17	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (500x250)	100м2	0,36	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	22253	7242	<u>184</u> 64	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>74,66</u> 0,6
18	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (400x200)	100м2	0,396	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	24478	7966	<u>203</u> 71	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>82,13</u> 0,66
19	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (250x150)	100м2	0,004	<u>73198,16</u> 23248,50	<u>562,23</u> 195,84	293	93	<u>2</u> 1	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>0,96</u> 0,01
20	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм (200x100)	100м2	0,015	<u>75424,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	1131	381	<u>10</u> 3	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>3,93</u> 0,03
21	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діаметр 125)	100м2	0,078	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	6626	1981	<u>50</u> 17	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>20,42</u> 0,16
22	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діаметр 100)	100м2	0,0062	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	527	157	<u>4</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,62</u> 0,01
23	& С130-1112-15 варіант 2	Перехід повітропроводу з листової сталі товщиною 0,9 мм, прямокутний 1550x900 на 1200x400	шт	1	<u>990,87</u> -	- -	991	-	- -	- -	- -
24	& С130-1112-16 варіант 2	Перехід повітропроводу з листової сталі товщиною 0,9 мм, прямокутний 1200x500 на 1000x500	шт	1	<u>793,19</u> -	- -	793	-	- -	- -	- -
25	& С130-1112-17 варіант 2	Перехід повітропроводу з листової сталі товщиною 0,9 мм, прямокутний 1200x400 на 1000x400	шт	1	<u>743,72</u> -	- -	744	-	- -	- -	- -
26	& С130-1112-18 варіант 2	Перехід повітропроводу з листової сталі товщиною 0,9 мм, прямокутний 1200x500 на 800x800	шт	1	<u>817,88</u> -	- -	818	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C130-1112-19 варіант 2	Перехід повітропроводу з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутний 1000х500 на 800х400	шт	1	<u>503,00</u> -	- -	503	-	- -	- -	- -
28	& C111-1800-1 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,9 мм	м2	3	<u>488,42</u> -	- -	1465	-	- -	- -	- -
29	& C111-1798-1-Т варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	м2	10	<u>643,67</u> -	- -	6437	-	- -	- -	- -
30	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	35	<u>224,37</u> <u>180,89</u>	<u>31,12</u> <u>7,90</u>	7853	6331	<u>1089</u> <u>277</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>63,7</u> <u>2,61</u>
31	& C130-600-7 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-300-600	шт	18	<u>709,83</u> -	- -	12777	-	- -	- -	- -
32	& C130-600-8 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-300-550	шт	15	<u>709,83</u> -	- -	10647	-	- -	- -	- -
33	& C130-600-9 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-150-250	шт	1	<u>429,33</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
34	& C130-600-10 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-100-200	шт	1	<u>291,63</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
35	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>224,37</u> <u>180,89</u>	<u>31,12</u> <u>7,90</u>	673	543	<u>93</u> <u>24</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>5,46</u> <u>0,22</u>
36	& C130-600-11 варіант 2	Решітка регульовальна, АМ 100 ВРФ диам. 100 ВЕНТС	шт	3	<u>252,87</u> -	- -	759	-	- -	- -	- -
37	& C1630-465-6 варіант 2	Дросель-клапани 800х400 мм	шт	3	<u>1892,34</u> -	- -	5677	-	- -	- -	- -
38	& C1630-465-7 варіант 2	Дросель-клапани 600х400 мм	шт	3	<u>1535,34</u> -	- -	4606	-	- -	- -	- -
39	& C1630-465-8 варіант 2	Дросель-клапани 200х100 мм	шт	1	<u>540,84</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -
40	& C1630-465-9 варіант 2	Дросель-клапани круглі 125 мм	шт	1	<u>260,34</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
41	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	3	<u>1692,44</u> <u>1180,37</u>	<u>121,57</u> <u>41,16</u>	5077	3541	<u>365</u> <u>123</u>	<u>12,1700</u> <u>0,3857</u>	<u>36,51</u> <u>1,16</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C130-376-3 варіант 2	Противибуховий пристрій К-UZS-8 в комплекті з монтажною коробкою	шт	3	<u>82006,15</u> -	-	246018	-	-	-	-
43	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1692,44</u> <u>1180,37</u>	<u>121,57</u> <u>41,16</u>	1692	1180	<u>122</u> <u>41</u>	<u>12,1700</u> <u>0,3857</u>	<u>12,17</u> <u>0,39</u>
44	& C130-376-2 варіант 2	Противибуховий пристрій К-UZS-1 в комплекті з монтажною коробкою	шт	1	<u>73756,39</u> -	-	73756	-	-	-	-
45	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250x500 мм	шт	1	<u>1530,36</u> <u>384,78</u>	<u>214,00</u> <u>55,51</u>	1530	385	<u>214</u> <u>56</u>	<u>3,4000</u> <u>0,5201</u>	<u>3,4</u> <u>0,52</u>
46	& C130-474-1 варіант 2	Лючок для виміру параметрів повітря АІК 151.000 А9-57	шт	7	<u>285,60</u> -	-	1999	-	-	-	-
47	С1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	700	<u>34,03</u> -	-	23821	-	-	-	-
48	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	2,65	<u>1527,32</u> <u>846,51</u>	<u>524,00</u> <u>177,43</u>	4047	2243	<u>1389</u> <u>470</u>	<u>8,1200</u> <u>1,6625</u>	<u>21,52</u> <u>4,41</u>
49	& C114-63-У-1 варіант 2	Мати теплоізоляційні толщ. 50 мм ROCKWOOL TEX MAT	м2	26,5	<u>342,56</u> -	-	9078	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					809886	119767	<u>6335</u> <u>2014</u>		<u>1228,37</u> <u>18,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					809886 683784 121781 65987 131,64 21774 875873				

		Всього по розділу 2					875873				
50	КБ20-42-1	Розділ 3. Установка П2В2 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (VRS-500-097-03-3-1)	камера	1	<u>8131,37</u> <u>6861,99</u>	<u>460,90</u> <u>123,16</u>	8131	6862	<u>461</u> <u>123</u>	<u>68,1700</u> <u>1,1154</u>	<u>68,17</u> <u>1,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C1545-182-1 варіант 2	Перетворювач частоти GD20-004G-4	шт	1	<u>19921,19</u> -	-	19921	-	-	-	-
52	& C1545-182-2 варіант 2	Перетворювач частоти GD20-2R2G-4	шт	1	<u>14566,19</u> -	-	14566	-	-	-	-
53	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (1525х685)	100м2	0,199	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	12415	2435	<u>78</u> 25	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>25,1</u> 0,24
54	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (1000х600)	100м2	0,16	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	9982	1957	<u>62</u> 20	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>20,18</u> 0,19
55	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (1000х400)	100м2	0,77	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	48038	9420	<u>300</u> 98	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>97,13</u> 0,92
56	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (800х400)	100м2	1,104	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	68876	13507	<u>430</u> 141	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>139,26</u> 1,32
57	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (600х400)	100м2	0,38	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	23707	4649	<u>148</u> 48	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>47,93</u> 0,45
58	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (500х400)	100м2	0,306	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	19091	3744	<u>119</u> 39	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>38,6</u> 0,36
59	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (500х250)	100м2	0,225	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	14037	2753	<u>88</u> 29	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>28,38</u> 0,27
60	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (400х200)	100м2	0,306	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	19091	3744	<u>119</u> 39	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>38,6</u> 0,36
61	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діаметр 200 мм)	100м2	0,0378	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	3211	960	<u>24</u> 8	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>9,9</u> 0,08
62	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діаметр 160 мм)	100м2	0,005	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	425	127	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,31</u> 0,01
63	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діаметр 125 мм)	100м2	0,0312	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	2650	792	<u>20</u> 7	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>8,17</u> 0,07
64	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діаметр 100 мм)	100м2	0,0093	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	790	236	<u>6</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>2,43</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C130-1112-20 варіант 2	Перехід повітропроводу з листової сталі товщиною 0,9 мм, прямокутний 1525х900 на 1200х400	шт	2	<u>1999,04</u> -	- -	3998	-	- -	- -	- -
66	& C111-1800-1 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,9 мм	м2	3,5	<u>488,42</u> -	- -	1709	-	- -	- -	- -
67	& C111-1798-1-Т варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	м2	7	<u>643,67</u> -	- -	4506	-	- -	- -	- -
68	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	26	<u>224,37</u> <u>180,89</u>	<u>31,12</u> <u>7,90</u>	5834	4703	<u>809</u> <u>205</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>47,32</u> <u>1,94</u>
69	& C130-600-7 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-300-600	шт	13	<u>709,83</u> -	- -	9228	-	- -	- -	- -
70	& C130-600-8 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-300-550	шт	13	<u>709,83</u> -	- -	9228	-	- -	- -	- -
71	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	6	<u>253,20</u> <u>180,89</u>	<u>31,12</u> <u>7,90</u>	1519	1085	<u>187</u> <u>47</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>10,92</u> <u>0,45</u>
72	& C130-600-11 варіант 2	Решітка регульовальна, АМ 100 ВРФ діам. 100 ВЕНТС	шт	6	<u>252,87</u> -	- -	1517	-	- -	- -	- -
73	& C1630-465-6 варіант 2	Дросель-клапани 800х400 мм	шт	1	<u>1892,34</u> -	- -	1892	-	- -	- -	- -
74	& C1630-465-10 варіант 2	Дросель-клапани 500х400 мм	шт	2	<u>1331,34</u> -	- -	2663	-	- -	- -	- -
75	& C1630-465-11 варіант 2	Дросель-клапани 400х200 мм	шт	2	<u>1316,04</u> -	- -	2632	-	- -	- -	- -
76	& C1630-465-12 варіант 2	Дросель-клапани круглі 160 мм	шт	1	<u>194,04</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
77	& C1630-465-9 варіант 2	Дросель-клапани круглі 125 мм	шт	1	<u>260,34</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
78	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	5	<u>1692,44</u> <u>1180,37</u>	<u>121,57</u> <u>41,16</u>	8462	5902	<u>608</u> <u>206</u>	<u>12,1700</u> <u>0,3857</u>	<u>60,85</u> <u>1,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C130-376-3 варіант 2	Противибуховий пристрій К-UZS-8 в комплекті з монтажною коробкою	шт	5	<u>82006,15</u> -	- -	410031	-	- -	- -	- -
80	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	3	<u>1692,44</u> <u>1180,37</u>	<u>121,57</u> <u>41,16</u>	5077	3541	<u>365</u> <u>123</u>	<u>12,1700</u> <u>0,3857</u>	<u>36,51</u> <u>1,16</u>
81	& C130-376-2 варіант 2	Противибуховий пристрій К-UZS-1 в комплекті з монтажною коробкою	шт	3	<u>73756,39</u> -	- -	221269	-	- -	- -	- -
82	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250x500 мм	шт	1	<u>1530,36</u> <u>384,78</u>	<u>214,00</u> <u>55,51</u>	1530	385	<u>214</u> <u>56</u>	<u>3,4000</u> <u>0,5201</u>	<u>3,4</u> <u>0,52</u>
83	& C130-474-1 варіант 2	Лючок для виміру параметрів повітря АІК 151.000 А9-57	шт	7	<u>285,60</u> -	- -	1999	-	- -	- -	- -
84	С1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	425	<u>34,03</u> -	- -	14463	-	- -	- -	- -
85	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	3,6	<u>1527,32</u> <u>846,51</u>	<u>524,00</u> <u>177,43</u>	5498	3047	<u>1886</u> <u>639</u>	<u>8,1200</u> <u>1,6625</u>	<u>29,23</u> <u>5,99</u>
86	& C114-63-У-1 варіант 2	Мати теплоізоляційні толщ. 50 мм ROCKWOOL TEX MAT	м2	36	<u>342,56</u> -	- -	12332	-	- -	- -	- -
87	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	<u>1201,08</u> <u>900,07</u>	<u>71,26</u> <u>24,13</u>	2402	1800	<u>143</u> <u>48</u>	<u>9,2800</u> <u>0,2261</u>	<u>18,56</u> <u>0,45</u>
88	& C130-397-5 варіант 2	Клапан протипожежний КРУ-1N-O-N-1000x400-2_f-MP220	шт	2	<u>2106,84</u> -	- -	4214	-	- -	- -	- -
89	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>791,49</u> <u>687,51</u>	<u>12,58</u> <u>4,26</u>	1583	1375	<u>25</u> <u>9</u>	<u>6,8300</u> <u>0,0399</u>	<u>13,66</u> <u>0,08</u>
90	& C130-397-6 варіант 2	Клапан протипожежний КРУ-1N-O-N-500x250-2_f-MP220	шт	1	<u>1607,04</u> -	- -	1607	-	- -	- -	- -
91	& C130-397-7 варіант 2	Клапан протипожежний КРУ-1N-O-N-400x200-2_f-MP220	шт	1	<u>1086,84</u> -	- -	1087	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1001665	73024	<u>6095</u> <u>1913</u>		<u>745,61</u> <u>17,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1001665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					922546				
		всього заробітна плата, грн.					74937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					39887 77,9 12886 1041552 1041552				
		Розділ 4. Установка ПЗВЗ									
92	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (VRS-500-138-03-3-1)	камера	1	<u>8131,37</u> 6861,99	<u>460,90</u> 123,16	8131	6862	<u>461</u> 123	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
93	& C1545-182-1 варіант 2	Перетворювач частоти GD20-004G-4	шт	1	<u>19921,19</u> -	<u>-</u> -	19921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (1550х900)	100м2	0,245	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	15285	2997	<u>95</u> 31	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>30,9</u> 0,29
95	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (1200х500)	100м2	0,136	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	8485	1664	<u>53</u> 17	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>17,16</u> 0,16
96	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (1000х600)	100м2	0,096	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	5989	1174	<u>37</u> 12	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>12,11</u> 0,11
97	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (1000х400)	100м2	1,456	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	90836	17813	<u>567</u> 185	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>183,66</u> 1,74
98	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (800х400)	100м2	1,008	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	62887	12332	<u>393</u> 128	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>127,15</u> 1,2
99	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (600х400)	100м2	0,6	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	37432	7341	<u>234</u> 76	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>75,68</u> 0,72
100	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (500х400)	100м2	0,405	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	25267	4955	<u>158</u> 52	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>51,09</u> 0,48
101	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (500х250)	100м2	0,285	<u>62387,41</u> 12234,32	<u>389,74</u> 127,31	17780	3487	<u>111</u> 36	<u>126,1400</u> 1,1928	<u>35,95</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм (400x200)	100м2	0,324	<u>74724,31</u> 10288,70	<u>368,78</u> 120,21	24211	3334	<u>119</u> 39	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>34,37</u> 0,36
103	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм (300x150)	100м2	0,009	<u>65455,16</u> 23248,50	<u>562,23</u> 195,84	589	209	<u>5</u> 2	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>2,16</u> 0,02
104	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм (150x150)	100м2	0,003	<u>75424,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	226	76	<u>2</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>0,79</u> 0,01
105	& С130-1112-21 варіант 2	Перехід повітропроводу з листової сталі товщиною 0,9 мм, прямокутний 1550x900 на 1000x400	шт	1	<u>951,33</u> -	- -	951	-	- -	- -	- -
106	& С130-1112-22 варіант 2	Перехід повітропроводу з листової сталі товщиною 0,9 мм, прямокутний 1200x500 на 1000x400	шт	1	<u>773,43</u> -	- -	773	-	- -	- -	- -
107	& С111-1800-1 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,9 мм	м2	10	<u>488,42</u> -	- -	4884	-	- -	- -	- -
108	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	32	<u>224,37</u> 180,89	<u>31,12</u> 7,90	7180	5788	<u>996</u> 253	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>58,24</u> 2,38
109	& С130-600-7 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-300-600	шт	13	<u>709,83</u> -	- -	9228	-	- -	- -	- -
110	& С130-600-8 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-300-550	шт	17	<u>709,83</u> -	- -	12067	-	- -	- -	- -
111	& С130-600-112 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-200-400	шт	1	<u>602,73</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
112	& С130-600-9 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-150-250	шт	1	<u>429,33</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
113	& С1630-465-6 варіант 2	Дросель-клапани 800x400 мм	шт	4	<u>1892,34</u> -	- -	7569	-	- -	- -	- -
114	& С1630-465-7 варіант 2	Дросель-клапани 600x400 мм	шт	1	<u>1535,34</u> -	- -	1535	-	- -	- -	- -
115	& С1630-465-11 варіант 2	Дросель-клапани 400x200 мм	шт	1	<u>1316,04</u> -	- -	1316	-	- -	- -	- -

Розділ 5. Система П4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т С-РКВ-50-30-4-380	шт	1	<u>1298,53</u> 1051,11	<u>56,04</u> 18,31	1299	1051	<u>56</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
126	& С130-62-5 варіант 2	Вентилятор для прямокутних каналів С-РКВ-50-30-4-380 L=1400м3/год Р=320 Па у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями	шт	1	<u>35716,02</u> -	- -	35716	-	- -	- -	- -
127	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>973,26</u> 948,56	<u>8,38</u> 2,84	292	285	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>2,93</u> 0,01
128	& С130-231-1 варіант 2	Гнучна канална вставка	шт	2	<u>899,39</u> -	- -	1799	-	- -	- -	- -
129	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан каналний повітряний утеплений із клемною коробкою у комплекті С-GMK-50-30-С-M220-SR)	шт	1	<u>255,65</u> 178,90	<u>8,38</u> 2,84	256	179	<u>8</u> 3	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
130	& С130-376-1-1 варіант 2	Клапан каналний повітряний утеплений С-GMK-50-30-С-M220-SR із клемною коробкою у комплекті	шт	1	<u>7832,77</u> -	- -	7833	-	- -	- -	- -
131	& С1630-734-1-12 варіант 2	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-50-30-G4	шт	1	<u>1530,78</u> -	- -	1531	-	- -	- -	- -
132	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>224,37</u> 180,89	<u>31,12</u> 7,90	1346	1085	<u>187</u> 47	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45
133	& С130-600-9 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-150-250	шт	6	<u>429,33</u> -	- -	2576	-	- -	- -	- -
134	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (500х250)	100м2	0,375	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	23180	7543	<u>192</u> 67	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>77,78</u> 0,63
135	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (400х250)	100м2	0,078	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	4821	1569	<u>40</u> 14	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>16,18</u> 0,13
136	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (300х250)	100м2	0,066	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	4080	1328	<u>34</u> 12	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>13,69</u> 0,11
137	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (250х150)	100м2	0,12	<u>73198,16</u> 23248,50	<u>562,23</u> 195,84	8784	2790	<u>67</u> 24	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>28,76</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& C111-1798-1-Т варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	м2	1	<u>643,67</u> -	-	644	-	-	-	-
139	& C1630-465-14 варіант 2	Дросель-клапани 250x150 мм	шт	6	<u>515,34</u> -	-	3092	-	-	-	-
140	& C130-474-1 варіант 2	Лючок для виміру параметрів повітря АІК 151.000 А9-57	шт	6	<u>285,60</u> -	-	1714	-	-	-	-
141	C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	160	<u>34,03</u> -	-	5445	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					104408	15830	<u>587</u> 186		<u>162,26</u> 1,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					104408 87991 16016 8675 17,21 2847 113083				

		Всього по розділу 5					113083				
		Розділ 6. Система П5									
142	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т С-РКВ-50-30-4-380	шт	1	<u>1298,53</u> 1051,11	<u>56,04</u> 18,31	1299	1051	<u>56</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
143	& C130-62-6 варіант 2	Вентилятор для прямокутних каналів С-РКВ-50-30-4-380 L=1150м3/год Р=360 Па у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями	шт	1	<u>35716,02</u> -	-	35716	-	-	-	-
144	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>973,26</u> 948,56	<u>8,38</u> 2,84	292	285	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>2,93</u> 0,01
145	& C130-231-1 варіант 2	Гнучна канална вставка	шт	2	<u>899,39</u> -	-	1799	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан каналний повітряний утеплений із клемною коробкою у комплекті С-GMK-50-30-С-M220-SR)	шт	1	<u>255,65</u> 178,90	<u>8,38</u> 2,84	256	179	<u>8</u> 3	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
147	& С130-376-1-1	Клапан каналний повітряний утеплений С-GMK-50-30-С-M220-SR із клемною коробкою у комплекті	шт	1	<u>7832,77</u> -	-	7833	-	-	-	-
148	варіант 2 & С1630-734-1-12	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-50-30-Г4	шт	1	<u>1530,78</u> -	-	1531	-	-	-	-
149	варіант 2 КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>224,37</u> 180,89	<u>31,12</u> 7,90	1346	1085	<u>187</u> 47	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45
150	& С130-600-12	Решітка регульовальна, РРО-25-100-350	шт	6	<u>291,63</u> -	-	1750	-	-	-	-
151	варіант 2 КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (500х300)	100м2	0,032	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	1978	644	<u>16</u> 6	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>6,64</u> 0,05
152	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (300х250)	100м2	0,253	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	15639	5089	<u>130</u> 45	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>52,47</u> 0,42
153	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (300х150)	100м2	0,045	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	2782	905	<u>23</u> 8	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>9,33</u> 0,08
154	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (250х150)	100м2	0,036	<u>73198,16</u> 23248,50	<u>562,23</u> 195,84	2635	837	<u>20</u> 7	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>8,63</u> 0,07
155	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (150х150)	100м2	0,09	<u>73198,16</u> 23248,50	<u>562,23</u> 195,84	6588	2092	<u>51</u> 18	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>21,57</u> 0,17
156	& С130-1112-23	Перехід повітропроводу з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутний 500х300 на 300х250	шт	1	<u>150,80</u> -	-	151	-	-	-	-
157	варіант 2 & С111-1798-1-Т	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	м2	1,5	<u>643,67</u> -	-	966	-	-	-	-
158	варіант 2 & С1630-465-5	Дросель-клапани 150х150 мм	шт	6	<u>413,34</u> -	-	2480	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& C130-474-1 варіант 2	Лючок для виміру параметрів повітря АІК 151.000 А9-57	шт	6	<u>285,60</u> -	- -	1714	-	- -	- -	- -
160	C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	144	<u>34,03</u> -	- -	4900	-	- -	- -	- -
161	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>791,49</u> <u>687,51</u>	<u>12,58</u> <u>4,26</u>	791	688	<u>13</u> <u>4</u>	<u>6,8300</u> <u>0,0399</u>	<u>6,83</u> <u>0,04</u>
162	& C130-397-9 варіант 2	Клапан протипожежний КРУ-1N-O-N-300x250-2_f-MP220	шт	1	<u>1729,44</u> -	- -	1729	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					94175	12855	<u>507</u> <u>157</u>		<u>131,32</u> <u>1,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					94175 80813 13012 7035 13,93 2305 101210				
		----- Всього по розділу 6					101210				
Розділ 7. Система П6											
163	KB20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т С-РКВ-50-30-4-380	шт	1	<u>1298,53</u> <u>1051,11</u>	<u>56,04</u> <u>18,31</u>	1299	1051	<u>56</u> <u>18</u>	<u>10,2000</u> <u>0,1630</u>	<u>10,2</u> <u>0,16</u>
164	& C130-62-7 варіант 2	Вентилятор для прямокутних каналів С-РКВ-50-30-4-380 L=1310м3/год Р=350 Па у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями	шт	1	<u>35716,02</u> -	- -	35716	-	- -	- -	- -
165	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>973,26</u> <u>948,56</u>	<u>8,38</u> <u>2,84</u>	292	285	<u>3</u> <u>1</u>	<u>9,7800</u> <u>0,0266</u>	<u>2,93</u> <u>0,01</u>
166	& C130-231-1 варіант 2	Гнучна канална вставка	шт	2	<u>899,39</u> -	- -	1799	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан каналний повітряний утеплений із клемною коробкою у комплекті С-GMK-50-30-С-M220-SR)	шт	1	<u>255,65</u> 178,90	<u>8,38</u> 2,84	256	179	<u>8</u> 3	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
168	& С130-376-1-1	Клапан каналний повітряний утеплений С-GMK-50-30-С-M220-SR із клемною коробкою у комплекті	шт	1	<u>7832,77</u> -	- -	7833	-	- -	- -	- -
169	& С1630-734-1-12	Фільтр каналний прямокутний С-FKP-50-30-G4	шт	1	<u>1530,78</u> -	- -	1531	-	- -	- -	- -
170	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>224,37</u> 180,89	<u>31,12</u> 7,90	1346	1085	<u>187</u> 47	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45
171	& С130-600-9	Решітка регульовальна, РРО-25-150-250	шт	6	<u>429,33</u> -	- -	2576	-	- -	- -	- -
172	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (500х300)	100м2	0,016	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	989	322	<u>8</u> 3	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>3,32</u> 0,03
173	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (500х250)	100м2	0,315	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	19471	6336	<u>161</u> 56	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>65,33</u> 0,53
174	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (400х250)	100м2	0,117	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	7232	2354	<u>60</u> 21	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>24,27</u> 0,2
175	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (300х250)	100м2	0,066	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	4080	1328	<u>34</u> 12	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>13,69</u> 0,11
176	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (250х150)	100м2	0,12	<u>73198,16</u> 23248,50	<u>562,23</u> 195,84	8784	2790	<u>67</u> 24	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>28,76</u> 0,22
177	& С111-1798-1-Т	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	м2	1	<u>643,67</u> -	- -	644	-	- -	- -	- -
178	& С1630-465-14	Дросель-клапани 250х150 мм	шт	6	<u>515,34</u> -	- -	3092	-	- -	- -	- -
179	& С130-474-1	Лючок для виміру параметрів повітря АІК 151.000 А9-57	шт	6	<u>285,60</u> -	- -	1714	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	156	<u>34,03</u>	-	5309	-	-	-	-
181	KB20-13-15	Установлення клапанів возгезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>791,49</u>	<u>12,58</u>	791	688	<u>13</u>	<u>6,8300</u>	<u>6,83</u>
					<u>687,51</u>	<u>4,26</u>			<u>4</u>	<u>0,0399</u>	<u>0,04</u>
182	& C130-397- 6 варіант 2	Клапан протипожежний КРУ-1N-O-N- 500x250-2_f-MP220	шт	1	<u>1607,04</u>	-	1607	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					106361	16418	<u>597</u>		<u>168,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					106361		<u>189</u>		<u>1,78</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89346				
		всього заробітна плата, грн.					16607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2949				
		Всього будівельні роботи, грн.					115350				

		Всього по розділу 7					115350				
		Розділ 8. Система П7									
183	KB20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т С-РКВ-80-50-6-380	шт	1	<u>1298,53</u>	<u>56,04</u>	1299	1051	<u>56</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					<u>1051,11</u>	<u>18,31</u>			<u>18</u>	<u>0,1630</u>	<u>0,16</u>
184	& C130-62-8 варіант 2	Вентилятор для прямокутних каналів С-РКВ- 80-50-6-380 L=5200м3/год Р=300 Па у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями	шт	1	<u>35716,02</u>	-	35716	-	-	-	-
185	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>973,26</u>	<u>8,38</u>	292	285	<u>3</u>	<u>9,7800</u>	<u>2,93</u>
					<u>948,56</u>	<u>2,84</u>			<u>1</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,01</u>
186	& C130-231- 1 варіант 2	Гнучна канална вставка	шт	2	<u>899,39</u>	-	1799	-	-	-	-
187	KB20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан каналний повітряний утеплений із клемною коробкою у комплекті С-GMK-50- 30-С-M220-SR)	шт	1	<u>255,65</u>	<u>8,38</u>	256	179	<u>8</u>	<u>1,8000</u>	<u>1,8</u>
					<u>178,90</u>	<u>2,84</u>			<u>3</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& C130-376-1-2 варіант 2	Клапан каналний повітряний утеплений С-ГМК-80-50-С-М220 із клемною коробкою у комплекті	шт	1	<u>8169,37</u> -	- -	8169	-	- -	- -	- -
189	& C1630-734-4 варіант 2	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-80-50-Г4	шт	1	<u>4831,50</u> -	- -	4832	-	- -	- -	- -
190	& C1630-734-3 варіант 2	Шумоглушник каналний прямокутний С-ГКД-80-50	шт	1	<u>5618,94</u> -	- -	5619	-	- -	- -	- -
191	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>224,37</u> <u>180,89</u> <u>709,83</u>	<u>31,12</u> <u>7,90</u> -	897	724	<u>124</u> <u>32</u> -	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u> -	<u>7,28</u> <u>0,3</u> -
192	& C130-600-13 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-350-550	шт	3	<u>709,83</u> -	- -	2129	-	- -	- -	- -
193	& C130-600-5 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-500-300(h)	шт	1	<u>689,43</u> -	- -	689	-	- -	- -	- -
194	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (800х500)	100м2	0,078	<u>62387,41</u> <u>12234,32</u>	<u>389,74</u> <u>127,31</u>	4866	954	<u>30</u> <u>10</u>	<u>126,1400</u> <u>1,1928</u>	<u>9,84</u> <u>0,09</u>
195	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (600х400)	100м2	0,3	<u>62387,41</u> <u>12234,32</u>	<u>389,74</u> <u>127,31</u>	18716	3670	<u>117</u> <u>38</u>	<u>126,1400</u> <u>1,1928</u>	<u>37,84</u> <u>0,36</u>
196	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (400х250)	100м2	0,039	<u>62387,41</u> <u>12234,32</u>	<u>389,74</u> <u>127,31</u>	2433	477	<u>15</u> <u>5</u>	<u>126,1400</u> <u>1,1928</u>	<u>4,92</u> <u>0,05</u>
197	& C130-1112-25 варіант 2	Перехід повітропроводу з листової сталі товщиною 1,0 мм, прямокутний 800х500 на 600х400	шт	1	<u>348,37</u> -	- -	348	-	- -	- -	- -
198	& C111-1800-2 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 1,0 мм	м2	1	<u>488,42</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -
199	С1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>34,03</u> -	- -	1702	-	- -	- -	- -
200	КБ13-74-5	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,104	<u>38768,16</u> <u>3483,09</u>	<u>1059,78</u> <u>70,04</u>	4032	362	<u>110</u> <u>7</u>	<u>33,8000</u> <u>0,6638</u>	<u>3,52</u> <u>0,07</u>
201	& C111-1650-3 варіант 2	Покриття повітропроводів вогнезахисною сумішшю ЕНДОТЕРМ 210104 толщ. 6мм	кг	28,8	<u>75,58</u> -	- -	2177	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ26-24-3	витрата: 4,5 кг/м2 товщ. 10 мм; 2,7 кг/м2 товщ. 6 мм (2,7 кг/м2х10,4 м2=28,8 кг) Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	4,24	<u>1527,32</u> 846,51	<u>524,00</u> 177,43	6476	3589	<u>2222</u> 752	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>34,43</u> 7,05
203	& С114-63-У-2 варіант 2	Мати теплоізоляційні толщ. 25 мм WIDER MAT 105	м2	42,4	<u>285,13</u> -	- -	12090	-	- -	- -	- -
204	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>791,49</u> 687,51	<u>12,58</u> 4,26	791	688	<u>13</u> 4	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6,83</u> 0,04
205	& С130-397-8 варіант 2	Клапан протипожежний КРУ-1N-O-N-600х400-2_f-MP220	шт	1	<u>1851,84</u> -	- -	1852	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					117668	11979	<u>2698</u> 870		<u>119,59</u> 8,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					117668 102991 12849 6652 12,81 2118 124320				
		----- Всього по розділу 8					124320				
		Розділ 9. Система В4									
206	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т С-РКВ-60-30-4-380	шт	1	<u>1298,53</u> 1051,11	<u>56,04</u> 18,31	1299	1051	<u>56</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
207	& С130-62-12 варіант 2	Вентилятор для прямокутних каналів С-РКВ-60-30-4-380 L=2010м3/год Р=450 Па	шт	1	<u>35716,02</u> -	- -	35716	-	- -	- -	- -
208	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,36	<u>973,26</u> 948,56	<u>8,38</u> 2,84	350	341	<u>3</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>3,52</u> 0,01
209	& С130-231-1 варіант 2	Гнучна канална вставка	шт	2	<u>899,39</u> -	- -	1799	-	- -	- -	- -
210	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	<u>226,97</u> 171,83	<u>8,38</u> 2,84	227	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& C1630-1784-4 варіант 2	Клапан каналний зворотний C-KOL-50-25	шт	1	<u>199,45</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
212	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1	<u>221,87</u> 181,65	<u>12,58</u> 4,26	222	182	<u>13</u> 4	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04
213	& C1630-734-5 варіант 2	Шумоглушник каналний прямокутний C-GKD-50-25	шт	1	<u>4117,50</u> -	- -	4118	-	- -	- -	- -
214	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1692,44</u> 1180,37	<u>121,57</u> 41,16	1692	1180	<u>122</u> 41	<u>12,1700</u> 0,3857	<u>12,17</u> 0,39
215	& C130-376-2 варіант 2	Противобуховий пристрій К-UZS-1 в комплекті з монтажною коробкою	шт	1	<u>73756,39</u> -	- -	73756	-	- -	- -	- -
216	КБ22-8-12	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 600 мм	1000м	0,01	<u>447682,43</u> 153784,15	<u>280775,66</u> 27021,05	4477	1538	<u>2808</u> 270	<u>1339,0000</u> 232,7286	<u>13,39</u> 2,33
217	C113-236 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 8 мм	м	10	<u>9682,05</u> -	- -	96821	-	- -	- -	- -
218	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	1	<u>64,85</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
219	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>6525,27</u> 6396,79	- -	131	128	- -	<u>59,0600</u> -	<u>1,18</u> -
220	C113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	2	<u>49,13</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
221	& C111-1756-1 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний AM 125 ВРФ Vents	шт	17	<u>317,82</u> -	- -	5403	-	- -	- -	- -
222	& C111-1756-2 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний AM 100 ВРФ Vents	шт	1	<u>306,60</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
223	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>224,37</u> 180,89	<u>31,12</u> 7,90	224	181	<u>31</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
224	& C130-600-14 варіант 2	Решітка регульовальна, RRO-25-100-250	шт	1	<u>291,63</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (500х250)	100м2	0,18	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	11126	3621	<u>92</u> 32	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>37,33</u> 0,3
226	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (400х250)	100м2	0,039	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	2411	785	<u>20</u> 7	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>8,09</u> 0,07
227	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100х150)	100м2	0,01	<u>73198,16</u> 23248,50	<u>562,23</u> 195,84	732	232	<u>6</u> 2	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>2,4</u> 0,02
228	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм (діам. 500)	100м2	0,0314	<u>70717,62</u> 20115,73	<u>454,28</u> 153,88	2221	632	<u>14</u> 5	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>6,51</u> 0,05
229	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм (діам. 315)	100м2	0,01	<u>76765,96</u> 23248,50	<u>562,23</u> 195,84	768	232	<u>6</u> 2	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>2,4</u> 0,02
230	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм (діам. 250)	100м2	0,0632	<u>79448,29</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	5021	1605	<u>41</u> 14	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>16,55</u> 0,13
231	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 200)	100м2	0,028	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	2379	711	<u>18</u> 6	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>7,33</u> 0,06
232	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 160)	100м2	0,055	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	4672	1397	<u>35</u> 12	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>14,4</u> 0,11
233	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 125)	100м2	0,0156	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	1325	396	<u>10</u> 3	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>4,08</u> 0,03
234	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 100)	100м2	0,008	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	680	203	<u>5</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>2,09</u> 0,02
235	& C1630-465-15 варіант 2	Дросель-клапани C-DKK-200 мм	шт	4	<u>384,78</u> -	- -	1539	-	- -	- -	- -
236	& C1630-465-16 варіант 2	Дросель-клапани C-DKK-160	шт	1	<u>311,34</u> -	- -	311	-	- -	- -	- -
237	& C1630-465-17 варіант 2	Дросель-клапани C-DKK-100	шт	1	<u>225,66</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
238	& C111-1798-1-Т варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	м2	2,5	<u>643,67</u> -	- -	1609	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т (Вентилятор для круглих каналів С-VENT-200)	шт	1	<u>980,54</u> 899,65	<u>77,00</u> 25,41	981	900	<u>77</u> 25	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
248	& С130-62-13 варіант 2	Вентилятор для круглих каналів L=510 м3/год Р=380 Па С-VENT-200 у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями, кріпленнями	шт	1	<u>6069,72</u> -	- -	6070	-	- -	- -	- -
249	& С130-478-1 варіант 2	Хомут монтажний швидкороз'ємний С-МК-200	шт	2	<u>115,76</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
250	& С130-1097-3 варіант 2	Комплект кронштейнів С-KMV-2	шт	1	<u>224,57</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
251	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>226,97</u> 171,83	<u>8,38</u> 2,84	227	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
252	& С1630-1784-2 варіант 2	Клапан каналний зворотний С-KOL-K-200	шт	1	<u>199,45</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
253	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1	<u>221,87</u> 181,65	<u>12,58</u> 4,26	222	182	<u>13</u> 4	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04
254	& С1630-734-6 варіант 2	Шумоглушник каналний прямокутний С-GKD-200-600	шт	1	<u>4321,50</u> -	- -	4322	-	- -	- -	- -
255	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1692,44</u> 1180,37	<u>121,57</u> 41,16	1692	1180	<u>122</u> 41	<u>12,1700</u> 0,3857	<u>12,17</u> 0,39
256	& С130-376-3-К варіант 2	Противобуховий пристрій К-MZS в комплекті з монтажною коробкою	шт	1	<u>20937,73</u> -	- -	20938	-	- -	- -	- -
257	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,006	<u>229493,96</u> 83564,86	<u>134843,35</u> 12236,89	1377	501	<u>809</u> 73	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>4,37</u> 0,66
258	С113-204 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	6	<u>2875,91</u> -	- -	17255	-	- -	- -	- -
259	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	1	<u>64,85</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>6525,27</u> 6396,79	-	131	128	-	<u>59,0600</u>	<u>1,18</u>
261	С113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	2	<u>49,13</u>	-	98	-	-	-	-
262	& С111-1756-2 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний АМ 100 ВРФ Vents	шт	8	<u>306,60</u>	-	2453	-	-	-	-
263	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 200)	100м2	0,0441	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	3746	1120	<u>28</u> 10	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>11,55</u> 0,09
264	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 160)	100м2	0,045	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	3823	1143	<u>29</u> 10	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>11,78</u> 0,09
265	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 125)	100м2	0,0351	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	2982	891	<u>23</u> 8	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>9,19</u> 0,07
266	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 100)	100м2	0,0093	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	790	236	<u>6</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>2,43</u> 0,02
267	& С1630-465-16 варіант 2	Дросель-клапани С-DKK-160	шт	1	<u>311,34</u>	-	311	-	-	-	-
268	& С1630-465-18 варіант 2	Дросель-клапани С-DKK-125	шт	1	<u>260,34</u>	-	260	-	-	-	-
269	& С111-1798-2 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,5 мм	м2	1	<u>507,66</u>	-	508	-	-	-	-
270	С1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	40	<u>34,03</u>	-	1361	-	-	-	-
271	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм (діам. 325 мм)	зонт	1	<u>550,31</u> 98,80	<u>16,78</u> 4,47	550	99	<u>17</u> 4	<u>0,9700</u> 0,0419	<u>0,97</u> 0,04
272	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,67	<u>671,40</u> 671,40	-	450	450	-	<u>6,6700</u>	<u>4,47</u>
273	& С111-1716-3 варіант 2	Теплова ізоляція рулон К-FLEX 19х1000-10 ST AD AL CLAD	м2	6,85	<u>977,90</u>	-	6699	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& C111-327-2-П варіант 2	Клей для теплоізоляції, аналог Thermaflex Glue	л	1,04	<u>663,49</u> -	- -	690	-	- -	- -	- -
275	& C111-1721-11B-1 варіант 2	Стрічка самоклеюча для теплоізоляційних матеріалів, аналог Thermaflex Duct 48 мм	м	16,7	<u>12,27</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
276	& C111-327-1-П варіант 2	Очищувач для клею	л	0,04	<u>352,39</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					78876	7002	<u>1132</u> 180		<u>70,14</u> 1,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78876 70742 7182 3798 7,43 1229 82674				
		----- Всього по розділу 10					82674				
		Розділ 11. Система В6									
277	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т С-РКВ-60-30-4-380	шт	1	<u>1298,53</u> 1051,11	<u>56,04</u> 18,31	1299	1051	<u>56</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
278	& C130-62-12 варіант 2	Вентилятор для прямокутних каналів С-РКВ-60-30-4-380 L=2010м3/год Р=450 Па	шт	1	<u>35716,02</u> -	- -	35716	-	- -	- -	- -
279	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,18	<u>973,26</u> 948,56	<u>8,38</u> 2,84	175	171	<u>2</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,76</u> -
280	& C130-231-1 варіант 2	Гнучна канална вставка	шт	1	<u>899,39</u> -	- -	899	-	- -	- -	- -
281	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	<u>226,97</u> 171,83	<u>8,38</u> 2,84	227	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
282	& C1630-1784-5 варіант 2	Клапан каналний зворотний С-KOL-60-30	шт	1	<u>199,45</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1	<u>221,87</u> 181,65	<u>12,58</u> 4,26	222	182	<u>13</u> 4	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04
284	& C1630- 734-7 варіант 2	Шумоглушник каналний прямокутний С- GKD-60-30	шт	1	<u>4831,50</u> -	- -	4832	-	- -	- -	- -
285	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1692,44</u> 1180,37	<u>121,57</u> 41,16	1692	1180	<u>122</u> 41	<u>12,1700</u> 0,3857	<u>12,17</u> 0,39
286	& C130-376- 2 варіант 2	Противобуховий пристрій К-UZS-1 в комплекті з монтажною коробкою	шт	1	<u>73756,39</u> -	- -	73756	-	- -	- -	- -
287	КБ22-8-12	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 600 мм	1000м	0,006	<u>471511,03</u> 153784,15	<u>280775,66</u> 27021,05	2829	923	<u>1685</u> 162	<u>1339,0000</u> 232,7286	<u>8,03</u> 1,4
288	C113-236 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 8 мм	м	6	<u>9682,05</u> -	- -	58092	-	- -	- -	- -
289	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	1	<u>64,85</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
290	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>6525,27</u> 6396,79	- -	131	128	- -	<u>59,0600</u> -	<u>1,18</u> -
291	C113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	2	<u>49,13</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
292	& C111- 1756-1 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний АМ 125 ВРФ Vents	шт	27	<u>317,82</u> -	- -	8581	-	- -	- -	- -
293	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>224,37</u> 180,89	<u>31,12</u> 7,90	224	181	<u>31</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
294	& C130-600- 12-1 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-100-300	шт	1	<u>291,63</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
295	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (600х300)	100м2	0,054	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	3338	1086	<u>28</u> 10	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>11,2</u> 0,09
296	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (500х300)	100м2	0,032	<u>61812,89</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	1978	644	<u>16</u> 6	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>6,64</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (500x250)	100м2	0,0525	<u>73198,16</u> 23248,50	<u>562,23</u> 195,84	3843	1221	<u>30</u> 10	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>12,58</u> 0,1
298	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (200x150)	100м2	0,007	<u>73198,16</u> 23248,50	<u>562,23</u> 195,84	512	163	<u>4</u> 1	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>1,68</u> 0,01
299	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм (діам. 500)	100м2	0,073	<u>70717,62</u> 20115,73	<u>454,28</u> 153,88	5162	1468	<u>33</u> 11	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>15,14</u> 0,11
300	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм (діам. 355)	100м2	0,0093	<u>76765,96</u> 23248,50	<u>562,23</u> 195,84	714	216	<u>5</u> 2	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>2,23</u> 0,02
301	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм (діам. 315)	100м2	0,035	<u>76765,96</u> 23248,50	<u>562,23</u> 195,84	2687	814	<u>20</u> 7	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>8,39</u> 0,06
302	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм (діам. 250)	100м2	0,0355	<u>79448,29</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	2820	901	<u>23</u> 8	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>9,29</u> 0,07
303	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 200)	100м2	0,0693	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	5887	1760	<u>44</u> 15	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>18,14</u> 0,14
304	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 160)	100м2	0,055	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	4672	1397	<u>35</u> 12	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>14,4</u> 0,11
305	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 125)	100м2	0,0468	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	3976	1188	<u>30</u> 10	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>12,25</u> 0,1
306	& C1630-465-15 варіант 2	Дросель-клапани C-DKK-200 мм	шт	6	<u>384,78</u> -	- -	2309	-	- -	- -	- -
307	& C1630-465-16 варіант 2	Дросель-клапани C-DKK-160	шт	1	<u>311,34</u> -	- -	311	-	- -	- -	- -
308	& C1630-465-18 варіант 2	Дросель-клапани C-DKK-125	шт	1	<u>260,34</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
309	& C111-1798-1-Т варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	м2	1,5	<u>643,67</u> -	- -	966	-	- -	- -	- -
310	& C111-1800-3 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм	м2	3	<u>335,26</u> -	- -	1006	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>34,03</u> -	-	4084	-	-	-	-
312	KB20-18-7	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонт	1	<u>831,53</u> 153,18	<u>28,11</u> 7,46	832	153	<u>28</u> 7	<u>1,5600</u> 0,0699	<u>1,56</u> 0,07
313	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,19	<u>671,40</u> 671,40	-	799	799	-	<u>6,6700</u> -	<u>7,94</u> -
314	& C111- 1716-3 варіант 2	Теплова ізоляція рулон K-FLEX 19x1000-10 ST AD AL CLAD	м2	12,2	<u>977,90</u> -	-	11930	-	-	-	-
315	& C111-327- 2-П варіант 2	Клей для теплоізоляції, аналог Thermaflex Glue	л	1,8	<u>663,49</u> -	-	1194	-	-	-	-
316	& C111- 1721-11B-1 варіант 2	Стрічка самоклеюча для теплоізоляційних матеріалів, аналог Thermaflex Duct 48 мм	м	29,7	<u>12,27</u> -	-	364	-	-	-	-
317	& C111-327- 1-П варіант 2	Очищувач для клею	л	0,07	<u>352,39</u> -	-	25	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					248998	15798	<u>2213</u> 336		<u>160,2</u> 3,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					248998 230987 16134 8609 16,95 2802 257607				

		Всього по розділу 11					257607				
318	KB20-31-1	Розділ 12. Система В7 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т С-ПКВ-80-50-4-380	шт	1	<u>1298,53</u> 1051,11	<u>56,04</u> 18,31	1299	1051	<u>56</u> 18	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	& C130-62-14 варіант 2	Вентилятор для прямокутних каналів С-PKV-80-50-6-380 L=2100м3/год Р=450 Па у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями	шт	1	<u>35725,28</u> -	- -	35725	-	- -	- -	- -
320	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>973,26</u> <u>948,56</u>	<u>8,38</u> <u>2,84</u>	292	285	<u>3</u> <u>1</u>	<u>9,7800</u> <u>0,0266</u>	<u>2,93</u> <u>0,01</u>
321	& C130-231-1 варіант 2	Гнучна канална вставка	шт	2	<u>899,39</u> -	- -	1799	-	- -	- -	- -
322	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм (Клапан каналний повітряний утеплений із клемною коробкою у комплекті С-GMK-80-50-С-M220-SR)	шт	1	<u>255,65</u> <u>178,90</u>	<u>8,38</u> <u>2,84</u>	256	179	<u>8</u> <u>3</u>	<u>1,8000</u> <u>0,0266</u>	<u>1,8</u> <u>0,03</u>
323	& C130-376-1-2 варіант 2	Клапан каналний повітряний утеплений С-GMK-80-50-С-M220 із клемною коробкою у комплекті	шт	1	<u>8169,37</u> -	- -	8169	-	- -	- -	- -
324	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1692,44</u> <u>1180,37</u>	<u>121,57</u> <u>41,16</u>	1692	1180	<u>122</u> <u>41</u>	<u>12,1700</u> <u>0,3857</u>	<u>12,17</u> <u>0,39</u>
325	& C130-376-2 варіант 2	Противобуховий пристрій К-UZS-1 в комплекті з монтажною коробкою	шт	1	<u>73756,39</u> -	- -	73756	-	- -	- -	- -
326	КБ22-8-12	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 600 мм	1000м	0,006	<u>447682,43</u> <u>153784,15</u>	<u>280775,66</u> <u>27021,05</u>	2686	923	<u>1685</u> <u>162</u>	<u>1339,0000</u> <u>232,7286</u>	<u>8,03</u> <u>1,4</u>
327	С113-236 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 8 мм	м	6	<u>9682,05</u> -	- -	58092	-	- -	- -	- -
328	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	1	<u>64,85</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
329	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,06	<u>6525,27</u> <u>6396,79</u>	- -	392	384	- -	<u>59,0600</u> -	<u>3,54</u> -
330	С113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	6	<u>49,13</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -
331	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>224,37</u> <u>180,89</u>	<u>31,12</u> <u>7,90</u>	897	724	<u>124</u> <u>32</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>7,28</u> <u>0,3</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	& C130-600-13 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-350-550	шт	3	<u>709,83</u> -	-	2129	-	-	-	-
333	& C130-600-5 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-500-300(h)	шт	1	<u>689,43</u> -	-	689	-	-	-	-
334	КБ20-3-17	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром до 7200 мм (800х500 мм)	100м2	0,104	<u>71372,59</u> <u>7188,90</u>	<u>361,76</u> <u>113,25</u>	7423	748	<u>38</u> <u>12</u>	<u>74,1200</u> <u>1,0611</u>	<u>7,71</u> <u>0,11</u>
335	КБ20-3-17	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром до 7200 мм (800х300 мм)	100м2	0,033	<u>71372,59</u> <u>7188,90</u>	<u>361,76</u> <u>113,25</u>	2355	237	<u>12</u> <u>4</u>	<u>74,1200</u> <u>1,0611</u>	<u>2,45</u> <u>0,04</u>
336	КБ20-3-17	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром до 7200 мм (400х250 мм)	100м2	0,0325	<u>71372,59</u> <u>7188,90</u>	<u>361,76</u> <u>113,25</u>	2320	234	<u>12</u> <u>4</u>	<u>74,1200</u> <u>1,0611</u>	<u>2,41</u> <u>0,03</u>
337	КБ20-3-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм (діам. 630 мм)	100м2	0,0792	<u>62387,41</u> <u>12234,32</u>	<u>389,74</u> <u>127,31</u>	4941	969	<u>31</u> <u>10</u>	<u>126,1400</u> <u>1,1928</u>	<u>9,99</u> <u>0,09</u>
338	КБ20-18-7	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонт	1	<u>831,53</u> <u>153,18</u>	<u>28,11</u> <u>7,46</u>	832	153	<u>28</u> <u>7</u>	<u>1,5600</u> <u>0,0699</u>	<u>1,56</u> <u>0,07</u>
339	& C1630-1050-4 варіант 2	Клапан надмірного тиску Ду 150	шт	2	<u>517,12</u> -	-	1034	-	-	-	-
340	С113-434 варіант 2	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 127 мм, товщина стінки 8 мм	м	11	<u>940,86</u> -	-	10349	-	-	-	-
341	С113-202 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	2,5	<u>1512,53</u> -	-	3781	-	-	-	-
342	С1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>34,03</u> -	-	1021	-	-	-	-
343	КБ13-74-5	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,27	<u>38768,16</u> <u>3483,09</u>	<u>1059,78</u> <u>70,04</u>	10467	940	<u>286</u> <u>19</u>	<u>33,8000</u> <u>0,6638</u>	<u>9,13</u> <u>0,18</u>
344	& C111-1650-3 варіант 2	Покриття повітропроводів вогнезахисною сумішшю ЭНДОТЕРМ 210104 толщ. 6мм витрата: 4,5 кг/м2 товщ. 10 мм; 2,7 кг/м2 товщ. 6 мм (2,7 кг/м2х27м2=72,9 кг)	кг	72,9	<u>75,58</u> -	-	5510	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,19	<u>671,40</u> 671,40	-	799	799	-	<u>6,6700</u>	<u>7,94</u>
346	& C111-1716-3	Теплова ізоляція рулон К-FLEX 19x1000-10 ST AD AL CLAD	м2	12,2	<u>977,90</u>	-	11930	-	-	-	-
347	варіант 2				-	-			-	-	-
347	& C111-327-2-П	Клей для теплоізоляції, аналог Thermaflex Glue	л	1,8	<u>663,49</u>	-	1194	-	-	-	-
348	варіант 2				-	-			-	-	-
348	& C111-1721-11В-1	Стрічка самоклеюча для теплоізоляційних матеріалів, аналог Thermaflex Duct 48 мм	м	29,7	<u>12,27</u>	-	364	-	-	-	-
349	варіант 2				-	-			-	-	-
349	& C111-327-1-П	Очищувач для клею	л	0,07	<u>352,39</u>	-	25	-	-	-	-
350	варіант 2				-	-			-	-	-
350	КБ26-3-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	1,1	<u>1006,43</u> 575,51	<u>167,68</u> 56,78	1107	633	<u>184</u> 62	<u>5,6500</u> 0,5320	<u>6,22</u> 0,59
351	& C114-13-У-1	Циліндри ТЕХНО 80 1000x133x50	м	11	<u>225,85</u>	-	2484	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					256169	9439	<u>2589</u> 375		<u>93,36</u> 3,4
		Разом будівельні роботи, грн.					256169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					244141				
		всього заробітна плата, грн.					9814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5053				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1604				
		Всього будівельні роботи, грн.					261222				

		Всього по розділу 12					261222				
352	КБ20-32-2	Розділ 13. Система В8 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т (Вентилятор для круглих каналів C-VENT-125)	шт	1	<u>980,54</u> 899,65	<u>77,00</u> 25,41	981	900	<u>77</u> 25	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	& C130-62-15 варіант 2	Вентилятор для круглих каналів L=100 м3/год Р=320 Па C-VENT-125 у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями, кріпленнями	шт	1	<u>4233,72</u> -	- -	4234	-	- -	- -	- -
354	& C130-478-5 варіант 2	Хомут монтажний швидкокороз'ємний С-МК-125	шт	1	<u>115,76</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
355	& C130-1097-2 варіант 2	Комплект кронштейнів С-KMV-1	шт	1	<u>183,77</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
356	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>226,97</u> <u>171,83</u>	<u>8,38</u> <u>2,84</u>	227	172	<u>8</u> <u>3</u>	<u>1,7500</u> <u>0,0266</u>	<u>1,75</u> <u>0,03</u>
357	& C1630-1784-6 варіант 2	Клапан канальний зворотний С-KOL-K-125	шт	1	<u>199,45</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
358	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1692,44</u> <u>1180,37</u>	<u>121,57</u> <u>41,16</u>	1692	1180	<u>122</u> <u>41</u>	<u>12,1700</u> <u>0,3857</u>	<u>12,17</u> <u>0,39</u>
359	& C130-376-3-K варіант 2	Противибуховий пристрій К-MZS в комплекті з монтажною коробкою	шт	1	<u>20937,73</u> -	- -	20938	-	- -	- -	- -
360	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,006	<u>229493,96</u> <u>83564,86</u>	<u>134843,35</u> <u>12236,89</u>	1377	501	<u>809</u> <u>73</u>	<u>727,6000</u> <u>110,5922</u>	<u>4,37</u> <u>0,66</u>
361	C113-204 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	6	<u>2875,91</u> -	- -	17255	-	- -	- -	- -
362	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	7	<u>64,85</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
363	C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	<u>143,78</u> -	- -	863	-	- -	- -	- -
364	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>224,37</u> <u>180,89</u>	<u>31,12</u> <u>7,90</u>	224	181	<u>31</u> <u>8</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>1,82</u> <u>0,07</u>
365	& C130-600-10 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-100-200	шт	1	<u>291,63</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
366	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 125)	100м2	0,006	<u>84949,18</u> <u>25391,98</u>	<u>641,88</u> <u>222,80</u>	510	152	<u>4</u> <u>1</u>	<u>261,8000</u> <u>2,0876</u>	<u>1,57</u> <u>0,01</u>

Розділ 14. Система В9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т (Вентилятор для круглих каналів С-VENT-200)	шт	1	<u>980,54</u> 899,65	<u>77,00</u> 25,41	981	900	<u>77</u> 25	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
376	& С130-62-16 варіант 2	Вентилятор для круглих каналів L=440 м3/год Р=390 Па С-VENT-200 у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями, кріпленнями	шт	1	<u>6069,72</u> -	- -	6070	-	- -	- -	- -
377	& С130-478-1 варіант 2	Хомут монтажний швидкороз'ємний С-МК-200	шт	2	<u>115,76</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
378	& С130-1097-3 варіант 2	Комплект кронштейнів С-KMV-2	шт	1	<u>224,57</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
379	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>226,97</u> 171,83	<u>8,38</u> 2,84	227	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
380	& С1630-1784-2 варіант 2	Клапан каналний зворотний С-KOL-K-200	шт	1	<u>199,45</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
381	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1692,44</u> 1180,37	<u>121,57</u> 41,16	1692	1180	<u>122</u> 41	<u>12,1700</u> 0,3857	<u>12,17</u> 0,39
382	& С130-376-3-К варіант 2	Противобуховий пристрій К-MZS в комплекті з монтажною коробкою	шт	1	<u>20937,73</u> -	- -	20938	-	- -	- -	- -
383	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,01	<u>229493,96</u> 83564,86	<u>134843,35</u> 12236,89	2295	836	<u>1348</u> 122	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>7,28</u> 1,11
384	С113-204 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	10	<u>2875,91</u> -	- -	28759	-	- -	- -	- -
385	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	1	<u>64,85</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
386	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>6525,27</u> 6396,79	- -	196	192	- -	<u>59,0600</u> -	<u>1,77</u> -
387	С113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	3	<u>49,13</u> -	- -	147	-	- -	- -	- -
388	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>224,37</u> 180,89	<u>31,12</u> 7,90	449	362	<u>62</u> 16	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	& C130-600-9 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-150-250	шт	2	<u>429,33</u> -	-	859	-	-	-	-
390	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (200х150 мм)	100м2	0,007	<u>73198,16</u> 23248,50	<u>562,23</u> 195,84	512	163	<u>4</u> 1	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>1,68</u> 0,01
391	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм (200х100 мм)	100м2	0,006	<u>75424,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	453	152	<u>4</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,57</u> 0,01
392	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 200 мм)	100м2	0,0095	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	807	241	<u>6</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>2,49</u> 0,02
393	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм (діам. 325 мм)	зонт	1	<u>550,31</u> 98,80	<u>16,78</u> 4,47	550	99	<u>17</u> 4	<u>0,9700</u> 0,0419	<u>0,97</u> 0,04
394	С1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>34,03</u> -	-	340	-	-	-	-
395	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,12	<u>671,40</u> 671,40	-	752	752	-	<u>6,6700</u> -	<u>7,47</u> -
396	& C111-1716-3 варіант 2	Теплова ізоляція рулон К-FLEX 19х1000-10 ST AD AL CLAD	м2	11,45	<u>977,90</u> -	-	11197	-	-	-	-
397	& C111-327-2-П варіант 2	Клей для теплоізоляції, аналог Thermaflex Glue	л	1,73	<u>663,49</u> -	-	1148	-	-	-	-
398	& C111-1721-11В-1 варіант 2	Стрічка самоклеюча для теплоізоляційних матеріалів, аналог Thermaflex Duct 48 мм	м	28	<u>12,27</u> -	-	344	-	-	-	-
399	& C111-327-1-П варіант 2	Очищувач для клею	л	0,07	<u>352,39</u> -	-	25	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 14							79462	5049	<u>1648</u> 215		<u>49,22</u> 1,99
Разом будівельні роботи, грн.							79462				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72765				
всього заробітна плата, грн.							5264				
Загальновиробничі витрати, грн.							2706				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					82168				

		Всього по розділу 14					82168				
		Розділ 15. Система В10									
400	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т (Вентилятор для круглих каналів С-VENT-160)	шт	1	<u>980,54</u> 899,65	<u>77,00</u> 25,41	981	900	<u>77</u> 25	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
401	& С130-62-17 варіант 2	Вентилятор для круглих каналів L=300 м3/год Р=350 Па С-VENT-160 у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями, кріпленнями	шт	1	<u>5049,72</u> -	- -	5050	-	- -	- -	- -
402	& С130-478-6 варіант 2	Хомут монтажний швидкороз'ємний С-МК-160	шт	2	<u>115,76</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
403	& С130-1097-3 варіант 2	Комплект кронштейнів С-КМВ-2	шт	1	<u>224,57</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
404	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>226,97</u> 171,83	<u>8,38</u> 2,84	227	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
405	& С1630-1784-7 варіант 2	Клапан каналний зворотний С-KOL-K-160	шт	1	<u>199,45</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
406	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1	<u>221,87</u> 181,65	<u>12,58</u> 4,26	222	182	<u>13</u> 4	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04
407	& С1630-734-8 варіант 2	Шумоглушник каналний С-GKN-160-600	шт	1	<u>4321,50</u> -	- -	4322	-	- -	- -	- -
408	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	<u>226,97</u> 171,83	<u>8,38</u> 2,84	227	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
409	& С130-376-3-К варіант 2	Противобуховий пристрій К-MZS в комплекті з монтажною коробкою	шт	1	<u>20937,73</u> -	- -	20938	-	- -	- -	- -
410	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,006	<u>229493,96</u> 83564,86	<u>134843,35</u> 12236,89	1377	501	<u>809</u> 73	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>4,37</u> 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	C113-204 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	6	<u>2875,91</u> -	- -	17255	-	- -	- -	- -
412	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	1	<u>64,85</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
413	& C111-1756-2 варіант 2	Анемостат припливно-витяжний АМ 100 ВРФ Vents	шт	3	<u>306,60</u> -	- -	920	-	- -	- -	- -
414	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 160 мм)	100м2	0,0275	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	2336	698	<u>18</u> 6	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>7,2</u> 0,06
415	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 125 мм)	100м2	0,005	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	425	127	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,31</u> 0,01
416	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 100 мм)	100м2	0,003	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	255	76	<u>2</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>0,79</u> 0,01
417	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм (діам. 325 мм)	зонт	1	<u>550,31</u> 98,80	<u>16,78</u> 4,47	550	99	<u>17</u> 4	<u>0,9700</u> 0,0419	<u>0,97</u> 0,04
418	C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>34,03</u> -	- -	340	-	- -	- -	- -
419	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,67	<u>671,40</u> 671,40	- -	450	450	- -	<u>6,6700</u> -	<u>4,47</u> -
420	& C111-1716-3 варіант 2	Теплова ізоляція рулон К-FLEX 19x1000-10 ST AD AL CLAD	м2	6,85	<u>977,90</u> -	- -	6699	-	- -	- -	- -
421	& C111-327-2-П варіант 2	Клей для теплоізоляції, аналог Thermaflex Glue	л	1,04	<u>663,49</u> -	- -	690	-	- -	- -	- -
422	& C111-1721-11B-1 варіант 2	Стрічка самоклеюча для теплоізоляційних матеріалів, аналог Thermaflex Duct 48 мм	м	16,7	<u>12,27</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
423	& C111-327-1-П варіант 2	Очищувач для клею	л	0,04	<u>352,39</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
424	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	3	<u>1527,32</u> 846,51	<u>524,00</u> 177,43	4582	2540	<u>1572</u> 532	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>24,36</u> 4,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	& C114-63-У-1 варіант 2	Мати теплоізоляційні толщ. 50 мм ROCKWOOL TEX MAT	м2	30	<u>342,56</u> -	- -	10277	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					79063	5917	<u>2527</u> 652		<u>57,25</u> 6,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					79063 70619 6569 3278 6,16 1019 82341				

		Всього по розділу 15					82341				
Розділ 16. Система В11											
426	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т (Вентилятор для круглих каналів С-VENT-125)	шт	1	<u>980,54</u> 899,65	<u>77,00</u> 25,41	981	900	<u>77</u> 25	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
427	& C130-62-18 варіант 2	Вентилятор для круглих каналів L=70 м3/год Р=350 Па С-VENT-125 у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями, кріпленнями	шт	1	<u>4233,72</u> -	- -	4234	-	- -	- -	- -
428	& C130-478-5 варіант 2	Хомут монтажний швидкороз'ємний С-МК-125	шт	1	<u>115,76</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
429	& C130-1097-2 варіант 2	Комплект кронштейнів С-KMV-1	шт	1	<u>183,77</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
430	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>226,97</u> 171,83	<u>8,38</u> 2,84	227	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
431	& C1630-1784-6 варіант 2	Клапан канальний зворотний С-KOL-K-125	шт	1	<u>199,45</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
432	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1692,44</u> 1180,37	<u>121,57</u> 41,16	1692	1180	<u>122</u> 41	<u>12,1700</u> 0,3857	<u>12,17</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	& C130-376-3-К варіант 2	Противибуховий пристрій К-MZS в комплекті з монтажною коробкою	шт	1	<u>20937,73</u> -	-	20938	-	-	-	-
434	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,006	<u>229493,96</u> 83564,86	<u>134843,35</u> 12236,89	1377	501	<u>809</u> 73	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>4,37</u> 0,66
435	C113-204 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	6	<u>2875,91</u> -	-	17255	-	-	-	-
436	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	1	<u>64,85</u> -	-	65	-	-	-	-
437	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>224,37</u> 180,89	<u>31,12</u> 7,90	224	181	<u>31</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
438	& C130-600-10 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-100-200	шт	1	<u>291,63</u> -	-	292	-	-	-	-
439	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 125)	100м2	0,005	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	425	127	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,31</u> 0,01
440	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм (100x150)	100м2	0,005	<u>75424,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	377	127	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,31</u> 0,01
441	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм (діам. 325 мм)	зонт	1	<u>550,31</u> 98,80	<u>16,78</u> 4,47	550	99	<u>17</u> 4	<u>0,9700</u> 0,0419	<u>0,97</u> 0,04
442	C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>34,03</u> -	-	340	-	-	-	-
443	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,67	<u>671,40</u> 671,40	-	450	450	-	<u>6,6700</u> -	<u>4,47</u> -
444	& C111-1716-3 варіант 2	Теплова ізоляція рулон К-FLEX 19x1000-10 ST AD AL CLAD	м2	6,85	<u>977,90</u> -	-	6699	-	-	-	-
445	& C111-327-2-П варіант 2	Клей для теплоізоляції, аналог Thermaflex Glue	л	1,04	<u>663,49</u> -	-	690	-	-	-	-
446	& C111-1721-11В-1 варіант 2	Стрічка самоклеюча для теплоізоляційних матеріалів, аналог Thermaflex Duct 48 мм	м	16,7	<u>12,27</u> -	-	205	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	& C111-327-1-П варіант 2	Очищувач для клею	л	0,04	<u>352,39</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					57534	3737	<u>1070</u> 156		<u>36,6</u> 1,44
		Разом будівельні роботи, грн.					57534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52727				
		всього заробітна плата, грн.					3893				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					642				
		Всього будівельні роботи, грн.					59550				

		Всього по розділу 16					59550				
		Розділ 17. Система В12									
448	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т (Вентилятор для круглих каналів С-VENT-125)	шт	1	<u>980,54</u> 899,65	<u>77,00</u> 25,41	981	900	<u>77</u> 25	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
449	& C130-62-18 варіант 2	Вентилятор для круглих каналів L=70 м3/год Р=350 Па С-VENT-125 у комплекті із метизами для кріплення, комплектною шафою для запуску, кабелями, кріпленнями	шт	1	<u>4233,72</u> -	- -	4234	-	- -	- -	- -
450	& C130-478-5 варіант 2	Хомут монтажний швидкороз'ємний С-МК-125	шт	1	<u>115,76</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
451	& C130-1097-2 варіант 2	Комплект кронштейнів С-KMV-1	шт	1	<u>183,77</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
452	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>226,97</u> 171,83	<u>8,38</u> 2,84	227	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
453	& C1630-1784-6 варіант 2	Клапан канальний зворотний С-KOL-K-125	шт	1	<u>199,45</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
454	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1692,44</u> 1180,37	<u>121,57</u> 41,16	1692	1180	<u>122</u> 41	<u>12,1700</u> 0,3857	<u>12,17</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	& C130-376-3-К варіант 2	Противибуховий пристрій К-MZS в комплекті з монтажною коробкою	шт	1	<u>20937,73</u> -	-	20938	-	-	-	-
456	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,006	<u>229493,96</u> 83564,86	<u>134843,35</u> 12236,89	1377	501	<u>809</u> 73	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>4,37</u> 0,66
457	C113-204 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	6	<u>2875,91</u> -	-	17255	-	-	-	-
458	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	1	<u>64,85</u> -	-	65	-	-	-	-
459	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>224,37</u> 180,89	<u>31,12</u> 7,90	224	181	<u>31</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
460	& C130-600-10 варіант 2	Решітка регульовальна, РРО-25-100-200	шт	1	<u>291,63</u> -	-	292	-	-	-	-
461	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (діам. 125)	100м2	0,014	<u>84949,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	1189	355	<u>9</u> 3	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>3,67</u> 0,03
462	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм (100x150)	100м2	0,006	<u>75424,18</u> 25391,98	<u>641,88</u> 222,80	453	152	<u>4</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,57</u> 0,01
463	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм (діам. 325 мм)	зонт	1	<u>550,31</u> 98,80	<u>16,78</u> 4,47	550	99	<u>17</u> 4	<u>0,9700</u> 0,0419	<u>0,97</u> 0,04
464	C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>34,03</u> -	-	340	-	-	-	-
465	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,67	<u>671,40</u> 671,40	-	450	450	-	<u>6,6700</u> -	<u>4,47</u> -
466	& C111-1716-3 варіант 2	Теплова ізоляція рулон К-FLEX 19x1000-10 ST AD AL CLAD	м2	6,85	<u>977,90</u> -	-	6699	-	-	-	-
467	& C111-327-2-П варіант 2	Клей для теплоізоляції, аналог Thermaflex Glue	л	1,04	<u>663,49</u> -	-	690	-	-	-	-
468	& C111-1721-11В-1 варіант 2	Стрічка самоклеюча для теплоізоляційних матеріалів, аналог Thermaflex Duct 48 мм	м	16,7	<u>12,27</u> -	-	205	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	& C111-327-1-П варіант 2	Очищувач для клею	л	0,04	<u>352,39</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					58374	3990	<u>1077</u> 158		<u>39,22</u> 1,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58374 53307 4148 2154 4,17 687 60528				
		----- Всього по розділу 17					60528				
		Розділ 18. Вентиляційне обладнання у будівельних конструкціях									
470	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>791,49</u> 687,51	<u>12,58</u> 4,26	2374	2063	<u>38</u> 13	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>20,49</u> 0,12
471	& C130-397-14 варіант 2	Клапан протипожежний КРУ-1N-O-N-200x200-2_f-MP220	шт	3	<u>1056,24</u> -	- -	3169	-	- -	- -	- -
472	& C1630-1050-4 варіант 2	Клапан надмірного тиску Ду 150	шт	3	<u>517,12</u> -	- -	1551	-	- -	- -	- -
473	& C130-466-7 варіант 2	Кран кульовий сталевий діаметр 25 мм	шт	9	<u>459,14</u> -	- -	4132	-	- -	- -	- -
474	C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	<u>143,78</u> -	- -	863	-	- -	- -	- -
475	& C130-605-8 варіант 2	Решітка вентиляційна перетічна НГН 300x200 мм	шт	5	<u>542,74</u> -	- -	2714	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					14803	2063	<u>38</u> 13		<u>20,49</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					14803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12702 2076 1105 2,16 358 15908				
		Всього по розділу 18					15908				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3939505 3939505 3501318 408833 218314 429,32 70998 4157819	399055	39132 9778		4059,83 91,03
		Всього по кошторису					4157819				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4580,18 479831				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протира-діаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка
Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя
Доманицького, 12. (Корегування) І черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Придбання устаткування на опалення, вентиляцію та кондиціювання
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № 1000/197-СПП/ПРУ-2-ОВ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 2168,480 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4001-9 варіант 2	Система П1В1 Кондиціонер VRS-500-138-03-3-1 (Блан-заказ № 41929); (маса=0,903)	шт	1	509905,00	509905
2	& 2308-4001-10 варіант 2	Комплект автоматики для VRS-500-097-03-3-1 (Блан-заказ № 41929); (маса=0,903)	шт	1	62365,00	62365
3	& 2308-4001-11 варіант 2	Вентиляція Система П2В2 Кондиціонер VRS-500-097-03-3-1 (бланк заказ 41930); (маса=0,903)	шт	1	429235,00	429235
4	& 2308-4001-12 варіант 2	Комплект автоматики для VRS-500-097-03-3-1 (Блан-заказ № 41930); (маса=0,903)	шт	1	57295,00	57295
5	& 2308-4001-9 варіант 2	Система П3В3 Кондиціонер VRS-500-138-03-3-1 (Блан-заказ № 41929); (маса=0,903)	шт	1	509905,00	509905
6	& 2308-4001-10 варіант 2	Комплект автоматики для VRS-500-097-03-3-1 (Блан-заказ № 41929); (маса=0,903)	шт	1	62365,00	62365
7	& 2308-6056-3 варіант 2	Система В4 Камера розширювальна К-РК - 2-1; (маса=0,0052)	шт	1	86628,00	86628
		Система В5				

1	2	3	4	5	6	7
8	& 2308-6056-1 варіант 2	Камера розширювальна К-РК - 0,5-1; (маса=0,0052) Система В6	шт	1	32598,00	32598
9	& 2308-6056-3 варіант 2	Камера розширювальна К-РК - 2-1; (маса=0,0052) Система В7	шт	1	86628,00	86628
10	& 2308-6056-3 варіант 2	Камера розширювальна К-РК - 2-1; (маса=0,0052) Система В8	шт	1	86628,00	86628
11	& 2308-6056-1 варіант 2	Камера розширювальна К-РК - 0,5-1; (маса=0,0052) Система В9	шт	1	32598,00	32598
12	& 2308-6056-1 варіант 2	Камера розширювальна К-РК - 0,5-1; (маса=0,0052) Система В10	шт	1	32598,00	32598
13	& 2308-6056-1 варіант 2	Камера розширювальна К-РК - 0,5-1; (маса=0,0052) Система В11	шт	1	32598,00	32598
14	& 2308-6056-1 варіант 2	Камера розширювальна К-РК - 0,5-1; (маса=0,0052) Система В12	шт	1	32598,00	32598
15	& 2308-6056-1 варіант 2	Камера розширювальна К-РК - 0,5-1; (маса=0,0052)	шт	1	32598,00	32598
		Разом				2086542
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				81938
		Всього по кошторису				2168480

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С. В. Мітін

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Система протидимного захисту
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 999/83-СПП/ПРУ-2-СПДЗ.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

901,583 тис. грн.
1,51682 тис.люд.год.
161,242 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ПД1-ПД4									
1	КБ20-31-6	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,9 т	шт	2	<u>3757,10</u>	<u>1033,01</u>	7514	5078	<u>2066</u>	<u>26,8600</u>	<u>53,72</u>
					2538,81	341,77			684	3,0998	6,2
2	& 2308-1001-1	Вентилятор радіальний димовидалення КРОВ91-112ДУ з електродвигуном 30/1000	шт	2	<u>52802,90</u>	-	105606	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С130-129-2	Стакан СТАМ402-112 до вентилятора КРОВ91-112ДУ	шт	2	<u>4142,55</u>	-	8285	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& С111-1781-1	Сітка з оцинкованої сталі з чарункою 20x20 мм	м2	6,72	<u>119,85</u>	-	805	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& С130-605-6	Решітка з оцинкованої сталі 900x600	шт	6	<u>1681,01</u>	-	10086	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-4-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм (1100x1000)	100м2	0,483	<u>66286,89</u> 11261,51	<u>389,74</u> 127,31	32017	5439	<u>188</u> 61	<u>116,1100</u> 1,1928	<u>56,08</u> 0,58
7	КБ20-4-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм (900x600)	100м2	4,125	<u>66286,89</u> 11261,51	<u>389,74</u> 127,31	273433	46454	<u>1608</u> 525	<u>116,1100</u> 1,1928	<u>478,95</u> 4,92
		Разом прямі витрати по розділу 1					437746	56971	<u>3862</u> 1270		<u>588,75</u> 11,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					437746 376913 58241 31288 61,49 10169 469034				
		----- Всього по розділу 1					469034				
		Розділ 2. Система ПД1-ПД4									
8	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	4	<u>7412,19</u> 5343,14	<u>773,99</u> 256,40	29649	21373	<u>3096</u> 1026	<u>51,8500</u> 2,3298	<u>207,4</u> 9,32
9	& 2308-1088-1 варіант 2	Вентилятор осьовий для підпору повітря ОСА301-050 з ел./дв. 2,2/3000	шт	4	<u>12335,48</u> -	<u>-</u> -	49342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів СОМ-050-ОСА	м2	4	<u>973,26</u> 948,56	<u>8,38</u> 2,84	3893	3794	<u>34</u> 11	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>39,12</u> 0,11
11	& С130-231-1 варіант 2	Гнучна канална вставка	шт	4	<u>899,39</u> -	<u>-</u> -	3598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	4	<u>286,38</u> 214,05	<u>12,58</u> 4,26	1146	856	<u>50</u> 17	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>8,72</u> 0,16
13	& С1630-1780-3 варіант 2	Клапан зворотній КО-?500	шт	4	<u>1042,60</u> -	<u>-</u> -	4170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1630-554-3 варіант 2	Клапан надлишкового тиску стіновий з решітками ОКС-900x600(h)	шт	4	<u>3255,93</u> -	<u>-</u> -	13024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C111-1781-2 варіант 2	Сітка з оцинкованої сталі Д 500 на вентилятор ОСА301-050	шт	4	<u>424,12</u> -	- -	1696	-	- -	- -	- -
16	& C130-605-7 варіант 2	Решітка з оцинкованої сталі 800x450	шт	4	<u>1225,07</u> -	- -	4900	-	- -	- -	- -
17	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,155	<u>95800,51</u> 20115,73	<u>511,93</u> 178,80	14849	3118	<u>79</u> 28	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>32,15</u> 0,26
18	КБ20-4-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0235	<u>81903,47</u> 20115,73	<u>454,28</u> 153,88	1925	473	<u>11</u> 4	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>4,87</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					128192	29614	<u>3270</u> 1086		<u>292,26</u> 9,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					128192 95308 30700 14885 26,09 4314 143077				
		----- Всього по розділу 2					143077				
Розділ 3. Матеріали											
19	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	49,3	<u>1527,32</u> 846,51	<u>524,00</u> 177,43	75297	41733	<u>25833</u> 8747	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>400,32</u> 81,96
20	& C114-63-У-3 варіант 2	Мати вогнезахисни система "FIX M" EI45.	м2	493	<u>374,18</u> -	- -	184471	-	- -	- -	- -
21	& C111-1721-11В-2 варіант 2	Скотч фольгований завширшки 75 мм, бухта 50 м.п.	шт	10	<u>302,97</u> -	- -	3030	-	- -	- -	- -
22	& C188888-21-1 варіант 2	Піна монтажна негорюча	шт	6	<u>400,24</u> -	- -	2401	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					265199	41733	<u>25833</u> 8747		<u>400,32</u> 81,96
		Разом будівельні роботи, грн.					265199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197633				
		всього заробітна плата, грн.					50480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24272				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7338				
		Всього будівельні роботи, грн.					289471				

		Всього по розділу 3					289471				
		Разом прямі витрати по кошторису					831137	128318	<u>32965</u> 11103		<u>1281,33</u> 103,54
		Разом будівельні роботи, грн.					831137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					669854				
		всього заробітна плата, грн.					139421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70446				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21821				
		Всього будівельні роботи, грн.					901583				

		Всього по кошторису					901583				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1516,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					161242				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Електромонтажні роботи
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2923,053 тис. грн.
2,7039 тис.люд.год.
298,827 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електромонтажні роботи									
		ВРП-1									
1	КБ21-23-1	Монтаж звідно-розподільних пристроїв	шафа	2	<u>5033,17</u>	<u>807,09</u>	10066	2272	<u>1614</u>	<u>10,3300</u>	<u>20,66</u>
					1136,20	212,78			426	1,7521	3,5
2	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,03	<u>47757,07</u>	<u>1134,20</u>	1433	1229	<u>34</u>	<u>367,0400</u>	<u>11,01</u>
					40954,32	985,87			30	9,7940	0,29
3	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (АВР)	шт	1	<u>846,41</u>	<u>147,81</u>	846	352	<u>148</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					351,97	35,67			36	0,2946	0,29
4	КМ8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	2	<u>295,99</u>	<u>117,24</u>	592	342	<u>234</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					170,75	36,93			74	0,3025	0,61
5	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,03	<u>47757,07</u>	<u>1134,20</u>	1433	1229	<u>34</u>	<u>367,0400</u>	<u>11,01</u>
					40954,32	985,87			30	9,7940	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>34558,95</u> 29435,20	<u>1134,20</u> 985,87	1037	883	<u>34</u> 30	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
7	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ВРП-2	100шт	0,04	<u>25389,64</u> 21105,39	<u>1134,20</u> 985,87	1016	844	<u>45</u> 39	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
8	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	<u>5033,17</u> 1136,20	<u>807,09</u> 212,78	15100	3409	<u>2421</u> 638	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>30,99</u> 5,26
9	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,03	<u>47757,07</u> 40954,32	<u>1134,20</u> 985,87	1433	1229	<u>34</u> 30	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>11,01</u> 0,29
10	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	<u>660,05</u> 198,50	<u>43,27</u> 17,55	3960	1191	<u>260</u> 105	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>11,16</u> 0,9
11	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	<u>204,48</u> 175,98	<u>10,66</u> 3,36	409	352	<u>21</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,06
12	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм (АВР)	шт	1	<u>846,41</u> 351,97	<u>147,81</u> 35,67	846	352	<u>148</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
13	КМ8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	2	<u>295,99</u> 170,75	<u>117,24</u> 36,93	592	342	<u>234</u> 74	<u>1,6000</u> 0,3025	<u>3,2</u> 0,61
14	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,03	<u>47757,07</u> 40954,32	<u>1134,20</u> 985,87	1433	1229	<u>34</u> 30	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>11,01</u> 0,29
15	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,14	<u>34558,95</u> 29435,20	<u>1134,20</u> 985,87	4838	4121	<u>159</u> 138	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>39,99</u> 1,37
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ЩГП	100шт	0,39	<u>25389,64</u> 21105,39	<u>1134,20</u> 985,87	9902	8231	<u>442</u> 384	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>80,81</u> 3,82
17	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>649,63</u> 402,93	<u>41,55</u> 19,24	650	403	<u>42</u> 19	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
18	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>25389,64</u> 21105,39	<u>1134,20</u> 985,87	2793	2322	<u>125</u> 108	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>22,79</u> 1,08
19	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А ЩР-1	100шт	0,04	<u>34558,95</u> 29435,20	<u>1134,20</u> 985,87	1382	1177	<u>45</u> 39	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>11,43</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>649,63</u> 402,93	<u>41,55</u> 19,24	650	403	<u>42</u> 19	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
21	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	<u>25389,64</u> 21105,39	<u>1134,20</u> 985,87	5586	4643	<u>250</u> 217	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>45,58</u> 2,15
22	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А ЩР-2	100шт	0,01	<u>34558,95</u> 29435,20	<u>1134,20</u> 985,87	346	294	<u>11</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
23	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>649,63</u> 402,93	<u>41,55</u> 19,24	650	403	<u>42</u> 19	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
24	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А ЩР-3	100шт	0,1	<u>25389,64</u> 21105,39	<u>1134,20</u> 985,87	2539	2111	<u>113</u> 99	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
25	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>649,63</u> 402,93	<u>41,55</u> 19,24	650	403	<u>42</u> 19	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
26	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,23	<u>25389,64</u> 21105,39	<u>1134,20</u> 985,87	5840	4854	<u>261</u> 227	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>47,66</u> 2,25
27	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А ЩР-4	100шт	0,01	<u>34558,95</u> 29435,20	<u>1134,20</u> 985,87	346	294	<u>11</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
28	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>649,63</u> 402,93	<u>41,55</u> 19,24	650	403	<u>42</u> 19	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
29	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>25389,64</u> 21105,39	<u>1134,20</u> 985,87	3555	2955	<u>159</u> 138	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
30	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А ШУ-ВД1, ШУ-ВД2, ШУ-ВД3, ШУ-ПД1, ШУ-ПД2, ШУ-ПД3, ШУ-ПД4	100шт	0,01	<u>34558,95</u> 29435,20	<u>1134,20</u> 985,87	346	294	<u>11</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
31	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв ЩО	шафа	7	<u>5033,17</u> 1136,20	<u>807,09</u> 212,78	35232	7953	<u>5650</u> 1489	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>72,31</u> 12,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,3	<u>3266,97</u> 2616,31	-	980	785	-	<u>27,6800</u>	<u>8,3</u>
47	290902-255 варіант 2	Вимикач 1 -клавішний для прихованного монтажу 220В, 6А, Ір20 "Legrand"	шт	30	<u>151,79</u>	-	4554	-	-	-	-
48	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,13	<u>2609,93</u> 2392,30	-	339	311	-	<u>25,3100</u>	<u>3,29</u>
49	290902-255 варіант 3	Вимикач одноклавішний для відкритого монтажу 220В, 6А, Ір20 "Legrand"	шт	9	<u>158,37</u>	-	1425	-	-	-	-
50	290902-255 варіант 4	Вимикач одноклавішний для відкритого монтажу 220В, 6А, Ір54 "Legrand"	шт	4	<u>177,24</u>	-	709	-	-	-	-
51	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,32	<u>2903,89</u> 2686,26	-	929	860	-	<u>28,4200</u>	<u>9,09</u>
52	290902-255 варіант 5	Вимикач кнопковий для відкритого монтажу 220В, 6А, Ір20 "Legrand"	шт	32	<u>202,91</u>	-	6493	-	-	-	-
53	С1512-3 варіант 3	Коробка відгалужувальна 80x45 Ір55 Schneider Electric	шт	370	<u>36,43</u>	-	13479	-	-	-	-
54	С1512-3 варіант 4	Коробка відгалужувальна 100x100x50 Schneider Electric	шт	120	<u>43,37</u>	-	5204	-	-	-	-
55	С1512-3 варіант 2	Коробка установочна для розеток і вимикачів Schneider Electric	шт	75	<u>15,32</u>	-	1149	-	-	-	-
56	& 2405-1351-1 варіант 2	Клема з'єднувальна на 5 клем 222-415	шт	1610	<u>25,70</u>	-	41377	-	-	-	-
57	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,45	<u>3267,59</u> 2629,55	-	1470	1183	-	<u>27,8200</u>	<u>12,52</u>
58	& 290902-225-2 варіант 2	Розетка для прихованого монтажу з 3-м заземлюючим контактом 220В, 16А ІР20 "Legrand"	шт	31	<u>237,48</u>	-	7362	-	-	-	-
59	& 290902-225-4 варіант 2	Розетка для прихованого монтажу з 3-м заземлюючим контактом 220В, 16А ІР44 "Legrand"	шт	14	<u>268,87</u>	-	3764	-	-	-	-
60	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,23	<u>2498,05</u> 2392,30	-	3073	2943	-	<u>25,3100</u>	<u>31,13</u>
61	& 290902-225-2 варіант 3	Розетка для відкритого монтажу з 3-м заземлюючим контактом 220В, 16А ІР20 "Legrand"	шт	109	<u>247,69</u>	-	26998	-	-	-	-
62	& 290902-225-4 варіант 3	Розетка для відкритого монтажу з 3-м заземлюючим контактом 220В, 16А ІР44 "Legrand"	шт	14	<u>293,76</u>	-	4113	-	-	-	-
63	290902-225 варіант 2	Пост управління кнопковий "Ц", жовтий "Пуск" Ір54 ПКЕ 222-1У3	шт	7	<u>61,97</u>	-	434	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2405-1389 варіант 2	Коробки з'єднувальні КСК-8	шт	3	<u>547,34</u>	-	1642	-	-	-	-
65	& C113- 1878-1 варіант 4	Кліпса для труби Дн.16мм	шт	400	<u>3,51</u>	-	1404	-	-	-	-
66	КБ21-4-2	Кабельно-провідникова продукція Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу або кабелю першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5	<u>1099,50</u> 823,19	<u>100,55</u> 61,65	5498	4116	<u>503</u> 308	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>43</u> 2,82
67	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу або кабелю першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	4,2	<u>1600,69</u> 1167,78	<u>184,51</u> 111,36	6723	4905	<u>775</u> 468	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>51,24</u> 4,26
68	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу або кабелю першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	1,1	<u>2193,36</u> 1558,32	<u>286,47</u> 166,78	2413	1714	<u>315</u> 183	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>17,91</u> 1,66
69	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів або кабелів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,8	<u>1981,37</u> 652,61	<u>990,58</u> 236,81	3566	1175	<u>1783</u> 426	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>11,27</u> 4,06
70	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів або кабелів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	12,44	<u>567,94</u> 227,27	<u>21,32</u> 6,71	7065	2827	<u>265</u> 83	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>27,12</u> 0,68
71	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів або кабелів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	70,8	<u>741,46</u> 327,35	<u>53,29</u> 16,79	52495	23176	<u>3773</u> 1189	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>222,31</u> 9,74
72	КБ21-15-3	Прокладання ізолюваних проводів або кабелів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м	0,15	<u>985,74</u> 423,26	<u>170,54</u> 53,72	148	63	<u>26</u> 8	<u>4,0600</u> 0,4400	<u>0,61</u> 0,07
73	КБ21-15-4	Прокладання ізолюваних проводів або кабелів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	2,45	<u>1399,90</u> 633,84	<u>341,07</u> 107,43	3430	1553	<u>836</u> 263	<u>6,0800</u> 0,8800	<u>14,9</u> 2,16
74	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів або кабелів перерізом до 185 мм2 у лотках	100м	1,35	<u>1853,20</u> 844,43	<u>511,61</u> 161,15	2502	1140	<u>691</u> 218	<u>8,1000</u> 1,3200	<u>10,94</u> 1,78
75	& C151-111- 1 варіант 4	Кабель безгалогенний вогнестійкий 3х1.5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E90	1000м	0,58	<u>46386,11</u>	-	26904	-	-	-	-
76	& C151-111- 3 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 3х2.5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E90	1000м	1,66	<u>64457,91</u>	-	107000	-	-	-	-
77	& C151-111- 3-1 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 3х6 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E90	1000м	0,07	<u>126078,43</u>	-	8825	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C151-111-4-2 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 5х2,5 FLAME-X 950 (N) НХН FE-180/E90	1000м	1,05	<u>99474,97</u> -	-	104449	-	-	-	-
79	& C151-111-4-X варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 5х4 FLAME-X 950 (N) НХН FE-180/E90	1000м	0,01	<u>145959,11</u> -	-	1460	-	-	-	-
80	& C151-111-4-3 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 5х6 FLAME-X 950 (N) НХН FE-180/E90	1000м	0,055	<u>205493,39</u> -	-	11302	-	-	-	-
81	& C151-111-4-Ц варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 5х16 FLAME-X 950 (N) НХН FE-180/E90	1000м	0,175	<u>404696,89</u> -	-	70822	-	-	-	-
82	& C151-45-2 варіант 2	Кабель ВВГнгд FR 2х1,5	1000м	0,249	<u>18945,92</u> -	-	4718	-	-	-	-
83	& C151-45-3 варіант 2	Кабель ВВГнгд -0,66 3х1,5	1000м	0,745	<u>25838,05</u> -	-	19249	-	-	-	-
84	& C151-45-4 варіант 2	Кабель ВВГнгд -0,66 3х2,5	1000м	3,045	<u>39421,85</u> -	-	120040	-	-	-	-
85	& C151-44-1-У варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3х4	1000м	0,065	<u>60707,14</u> -	-	3946	-	-	-	-
86	& C151-44-3 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5х2,5	1000м	1,095	<u>63955,36</u> -	-	70031	-	-	-	-
87	& C151-44-4 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5х4	1000м	0,06	<u>98577,38</u> -	-	5915	-	-	-	-
88	& C151-44-5 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 5х6	1000м	0,145	<u>147523,42</u> -	-	21391	-	-	-	-
89	& C151-44-7 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 5х16	1000м	0,07	<u>375264,76</u> -	-	26269	-	-	-	-
90	& C151-44-8 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 5х70	1000м	0,135	<u>1560221,85</u> -	-	210630	-	-	-	-
91	& C151-44-2-1 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 4х16	1000м	0,015	<u>301049,45</u> -	-	4516	-	-	-	-
92	C153-23 варіант 2	Кабель КВВГнгд 7х1,5	1000м	0,055	<u>61446,33</u> -	-	3380	-	-	-	-
93	C157-268 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 4 мм2	1000м	0,05	<u>20351,14</u> -	-	1018	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C157-270 варіант 3	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 6 мм ²	1000м	0,3	<u>31076,06</u>	-	9323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C157-273 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 16 мм ²	1000м	0,3	<u>75926,86</u>	-	22778	-	-	-	-
		Матеріали			-	-			-	-	-
96	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	8,76	<u>7123,37</u>	<u>1319,92</u>	62401	43114	<u>11562</u>	<u>47,2100</u>	<u>413,56</u>
					<u>4921,64</u>	<u>565,91</u>			<u>4957</u>	<u>4,9268</u>	<u>43,16</u>
97	& C1545-251-4 варіант 2	Лоток перфорований розм. 400x50, L=3м 35266 "DKC"	м	72	<u>491,96</u>	-	35421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C1545-251-2 варіант 2	Кришка лотку з основою 400 оцинкована 35526 "DKC"	м	72	<u>292,07</u>	-	21029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C1545-251-3-2 варіант 2	Лоток перфорований розм. 200x50, L=3м 35264 "DKC"	м	174	<u>209,41</u>	-	36437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C1545-251-1-2 варіант 2	Кришка лотку з основою 200мм, оцинкована 35524 "DKC"	м	174	<u>154,14</u>	-	26820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C1545-251-3-1 варіант 2	Лоток перфорований розм. 100x50, L=3м 35262 "DKC"	м	48	<u>139,83</u>	-	6712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& C1545-251-1-1 варіант 2	Кришка лотку з основою 100мм, оцинкована 35522 "DKC"	м	48	<u>89,47</u>	-	4295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& C1545-251-3 варіант 2	Лоток перфорований розм. 50x50, L=3м 35260 "DKC"	м	582	<u>127,55</u>	-	74234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C1534-9-5-1 варіант 2	Кут горизонтальний СРО 90 з основою 400мм 36006 "DKC"	шт	4	<u>737,21</u>	-	2949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C1534-9-1-1-1 варіант 2	Кришка для кута горизонтального СРО 90 з основою 400мм 38006 "DKC"	шт	4	<u>488,64</u>	-	1955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& C1534-9-5-1 варіант 2	Кут горизонтальний СРО 90 з основою 200мм 36004 "DKC"	шт	2	<u>311,30</u>	-	623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& C1534-9-1-1 варіант 2	Кришка для кута горизонтального СРО 90 з основою 200мм 38004 "DKC"	шт	2	<u>191,79</u>	-	384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C1534-9-3-Ю варіант 2	Відгалужувач DL 400x50 36239 "DKC"	шт	4	<u>432,78</u> -	-	1731	-	-	-	-
109	& C1534-9-6-Я варіант 2	Кришка на відгалужувач DL основа 400 38367 "DKC"	шт	4	<u>209,51</u> -	-	838	-	-	-	-
110	& C1534-9-7-варіант 3	Відгалужувач DL 200x50 36237 "DKC"	шт	16	<u>316,30</u> -	-	5061	-	-	-	-
111	& C1534-9-3-Э варіант 2	Кришка на відгалужувач DL основа 200 38365 "DKC"	шт	16	<u>153,16</u> -	-	2451	-	-	-	-
112	& C1534-9-7-11 варіант 2	Відгалужувач DL 100x50 36235 "DKC"	шт	6	<u>283,60</u> -	-	1702	-	-	-	-
113	& C1534-9-3-Щ варіант 2	Кришка на відгалужувач DL основа 100 38363 "DKC"	шт	6	<u>131,81</u> -	-	791	-	-	-	-
114	& C1534-9-7-10 варіант 2	Відгалужувач DL 50x50 36233 "DKC"	шт	87	<u>247,15</u> -	-	21502	-	-	-	-
115	& C1534-9-3-Щ варіант 3	Кришка на відгалужувач DL основа 50 38361 "DKC"	шт	87	<u>188,22</u> -	-	16375	-	-	-	-
116	& C1534-9-2-варіант 2	Перегородка SEP H=50мм 36470 "DKC"	шт	147	<u>167,40</u> -	-	24608	-	-	-	-
117	& C111-1786-2-С варіант 3	П-подібний профіль, товщина 2,5 мм ВРМ2903 "DKC"	шт	152	<u>105,69</u> -	-	16065	-	-	-	-
118	& C111-1786-3-варіант 2	П-подібний профіль, товщина 2,5 мм ВРМ2905 "DKC"	шт	25	<u>159,69</u> -	-	3992	-	-	-	-
119	& C1534-9-7-варіант 2	Консоль ВВН-60, L=200 мм, оцинкована ВВН-6020 "DKC"	шт	3	<u>210,31</u> -	-	631	-	-	-	-
120	& C1534-9-1-1-варіант 2	Консоль ВВН-60, L=300 мм, оцинкована ВВН-6030 "DKC"	шт	29	<u>241,30</u> -	-	6998	-	-	-	-
121	& C1534-9-2-Ш-варіант 2	Консоль ВВН-60, L=500 мм, оцинкована ВВН-6050 "DKC"	шт	32	<u>365,00</u> -	-	11680	-	-	-	-
122	& C111-1785-1-варіант 2	Скоба ВМЛ-10 34290 "DKC"	шт	804	<u>73,29</u> -	-	58925	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& C111-1786-1 варіант 2	Гайка з насічкою М10 СМ101000 "DKC"	шт	3126	<u>3,96</u> -	-	12379	-	-	-	-
124	& C111-879-1 варіант 2	Шпилька різьбова М10 СМ201001 "DKC"	шт	804	<u>82,16</u> -	-	66057	-	-	-	-
125	& C111-1785-1 варіант 3	Опорна пластина для профілю ВНМ-41 ВНМ4141 "DKC"	шт	1158	<u>85,56</u> -	-	99078	-	-	-	-
126	& C111-1904-1 варіант 2	Стандартный анкер с болтом М10 СМ431060 "DKC"	шт	932	<u>83,17</u> -	-	77514	-	-	-	-
127	C113-2122 варіант 4	Гвинт з гладкою головкою М6х20 СМ010620 "DKC"	шт	870	<u>2,16</u> -	-	1879	-	-	-	-
128	C113-2122 варіант 6	Гвинт М6х10 СМ010610 "DKC"	шт	2270	<u>3,15</u> -	-	7151	-	-	-	-
129	C113-2122 варіант 3	Гайка з насічкою DIN6923, М6 СМ100600 "DKC"	шт	1400	<u>1,26</u> -	-	1764	-	-	-	-
130	& C111-1785-1 варіант 5	Пластина монтажна вертикальна, оцинкована LP3000 "DKC"	шт	493	<u>176,19</u> -	-	86862	-	-	-	-
131	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	2,5	<u>5988,78</u> 2668,80	<u>482,98</u> 100,58	14972	6672	<u>1207</u> 251	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>64</u> 2,09
132	C111-1804 варіант 4	Сталь листовая 25х4	т	0,195	<u>57298,53</u> -	-	11173	-	-	-	-
133	& C111-1787-4 варіант 2	З'єднувач Cant D16 C05/11	шт	10	<u>104,58</u> -	-	1046	-	-	-	-
134	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2	<u>5530,72</u> 1167,60	<u>4092,65</u> 705,39	11061	2335	<u>8185</u> 1411	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>22,4</u> 12,38
135	C111-1867 варіант 2	Стержень різьбовий д16 Е16/1	шт	20	<u>358,02</u> -	-	7160	-	-	-	-
136	& C113-1472-1-1 варіант 2	Муфта д16 Е16/25	шт	10	<u>96,14</u> -	-	961	-	-	-	-
137	& C111-881-1 варіант 2	Болт ударний М16х40 Е16/3	шт	10	<u>45,08</u> -	-	451	-	-	-	-
138	C113-1878 варіант 2	Тримач смуги Fix 30 Н14/1	шт	140	<u>36,63</u> -	-	5128	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& C1550-38-1-1	Піна монтажна вогнетривка EI 120	шт	10	<u>398,63</u>	-	3986	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
140	KB21-2-4	Прокладання вінілпластових труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	9,7	<u>2557,80</u>	<u>386,61</u>	24811	8753	<u>3750</u>	<u>9,1900</u>	<u>89,14</u>
					902,37	92,40			896	0,7962	7,72
141	C113-2125	Гофрована труба з ПВХ д16 з протяжкою "ДКС"	м	500	<u>8,12</u>	-	4060	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
142	C113-2127	Гофрована труба з ПВХ д25 з протяжкою "ДКС"	м	420	<u>14,03</u>	-	5893	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
143	C113-2128	Гофрована труба з ПВХ д32 з протяжкою "ДКС"	м	50	<u>19,66</u>	-	983	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
144	KB21-2-6	Прокладання вінілпластових труб, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,3	<u>4298,00</u>	<u>1057,77</u>	1289	440	<u>317</u>	<u>14,9500</u>	<u>4,49</u>
					1467,94	318,07			95	2,7050	0,81
145	C113-2128	Гофрована труба з ПВХ д40 з протяжкою "ДКС"	м	30	<u>26,54</u>	-	796	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
146	KB21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,3	<u>12222,94</u>	<u>2987,90</u>	3667	2250	<u>896</u>	<u>71,9300</u>	<u>21,58</u>
					7498,70	1548,93			465	14,6761	4,4
147	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	30	<u>135,66</u>	-	4070	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
148	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,8	<u>6498,58</u>	<u>2624,47</u>	11697	6014	<u>4724</u>	<u>32,8000</u>	<u>59,04</u>
					3341,01	654,46			1178	6,1138	11
149	& 241649-1049-1-П-1	Короб пластиковий 25х25мм	м	180	<u>35,37</u>	-	6367	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2795136	239292	<u>60742</u>		<u>2289,23</u>
									20140		176,39
		Разом будівельні роботи, грн.					2795136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2495102				
		всього заробітна плата, грн.					259432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					238,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39395				
		Всього будівельні роботи, грн.					2923053				

		Всього по розділу 1					2923053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2795136	239292	60742		2289,23
		Разом будівельні роботи, грн.					2795136		20140		176,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2495102				
		всього заробітна плата, грн.					259432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127917				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					238,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39395				
		Всього будівельні роботи, грн.					2923053				

		Всього по кошторису					2923053				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2703,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					298827				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протира-діаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка
Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя
Доманицького, 12. (Корегування) I черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Придбання обладнання для електромонтажних робіт
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1720,302 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		ВРП-1				
1	& 1517-1967-6- 2-1 варіант 2	Шафа ЩМП-18.6.4-0 У2 IP54; (маса=0,08)	шт	2	13272,50	26545
2	& 1504-1019-1- 1Д варіант 2	Вимикач ХТ4N 250 ТМА 250-2500 3р FF АВВ; (маса=0,005)	шт	3	26138,40	78415
3	1504-15328 варіант 2	Пристрій АВР з керуванням вводного та секційного вимикачами; (маса=0,0133)	шт	1	10000,00	10000
4	1504-1002 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг II типу OVR PLUS N3 40; (маса=0,00055)	шт	2	7539,84	15080
5	1504-1049 варіант 2	Вимикач 3Р, Ін=160А, ХТ2N 160 ТМД 160-1600 3р FF АВВ; (маса=0,00135)	шт	3	24023,40	72070
6	1504-1033 варіант 7	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 63А; (маса=0,00065)	шт	3	1753,60	5261
7	1504-1058 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 25А; (маса=0,00093)	шт	4	840,48	3362
		ВРП-2				
8	& 1517-1967-6- 2-1 варіант 2	Шафа ЩМП-18.6.4-0 У2 IP54; (маса=0,08)	шт	3	13272,50	39818
9	& 1504-1019-2 варіант 2	Ввідний вимикач ХТ5N 400 ТМА 320-3200 3р FF АВВ; (маса=0,005)	шт	2	49684,77	99370

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1504-1019-1-1Д	Секційний вимикач ХТ4N 250 TMA 250-2500 3р FF ABB; (маса=0,005)	шт	1	26138,40	26138
11	варіант 3 1503-5013	Трансформатор струму Т-0,66 400/5А; (маса=0,005)	шт	6	928,20	5569
12	варіант 2 1701-8010	Лічильник електроенергії трансформаторного включення, 5А АСЕ6000 (АСЕ661); (маса=0,009)	шт	2	8660,00	17320
13	варіант 2 1504-15328	Пристрій АВР з керуванням ввідного та секційного вимикачами; (маса=0,0133)	шт	1	10000,00	10000
14	варіант 2 1504-1002	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг II типу OVR PLUS N3 40; (маса=0,00055)	шт	2	7539,84	15080
15	варіант 3 1504-1049	Вимикач 3Р, Ін=200А, ХТ3N 250 TMD 200-2000 3р FF ABB; (маса=0,00135)	шт	2	25401,28	50803
16	варіант 2 1504-1049	Вимикач 3Р, Ін=160А, ХТ2N 160 TMD 160-1600 3р FF ABB; (маса=0,00135)	шт	1	24023,40	24023
17	варіант 7 1504-1033	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 63А; (маса=0,00065)	шт	8	1753,60	14029
18	варіант 2 1504-1029	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 32А; (маса=0,0015)	шт	4	1133,00	4532
19	варіант 2 1504-1058	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 25А; (маса=0,00093)	шт	8	840,48	6724
20	варіант 6 1504-1033	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 16А; (маса=0,00065)	шт	4	880,03	3520
21	варіант 5 1504-1033	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 10А; (маса=0,00065)	шт	3	854,80	2564
22	варіант 2 1504-1021	Вимикач, керуємий диференціальним струмом, 2Р Ін=16А, Іут=30mA DS201; (маса=0,0009)	шт	1	2274,65	2275
23	варіант 3 1504-1033	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 25А; (маса=0,00065)	шт	1	261,19	261
24	варіант 3 1504-1046	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 16А; (маса=0,0015)	шт	3	236,49	709
25	варіант 2 1504-1033	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 10А; (маса=0,00065)	шт	10	248,03	2480
26	варіант 4 1504-1046	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 6А; (маса=0,0015)	шт	2	293,76	588
27	варіант 2 1504-12018	Імпульсне реле RBS 425-40; (маса=0,00035)	шт	2	939,17	1878
28	варіант 2 1504-12017	Імпульсне реле RBS 220-20; (маса=0,0004)	шт	6	596,67	3580
29	варіант 2 1504-1034	Незалежний розчеплювач, 220В S2C-A2; (маса=0,00065)	шт	1	1692,91	1693
		ЩГП				


1	2	3	4	5	6	7
30	& 1517-1967-6-2 варіант 3	Щит розподільчий на 36 модулів Mistral41W; (маса=0,004)	шт	1	1689,38	1689
31	& 1504-1035-2 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 50A; (маса=0,00065)	шт	1	1491,40	1491
32	1504-1021 варіант 2	Вимикач, керуємий диференціальним струмом, 2P In=16A, Iyt=30mA DS201; (маса=0,0009)	шт	2	2274,65	4549
33	& 1504-1035-1 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 40A; (маса=0,00065)	шт	1	1166,92	1167
34	1504-1029 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 32A; (маса=0,0015)	шт	1	1133,00	1133
35	1504-1058 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 25A; (маса=0,00093)	шт	1	840,48	840
36	1504-1033 варіант 6	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 16A; (маса=0,00065)	шт	3	880,03	2640
37	1504-1033 варіант 4	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 32A; (маса=0,00065)	шт	1	293,40	293
38	1504-1046 варіант 3	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 16A; (маса=0,0015)	шт	4	236,49	946
39	1504-1034 варіант 2	Незалежний розчеплювач, 220В S2C-A2; (маса=0,00065) ЩР-1	шт	1	1692,91	1693
40	& 1517-1967-6-2 варіант 4	Щит розподільчий на 48 модулів Mistral41W; (маса=0,004)	шт	1	2256,80	2257
41	1504-1019 варіант 3	Ввідний вимикач навантаження 3P, 32A BMD51332; (маса=0,0009)	шт	1	559,17	559
42	1504-1021 варіант 2	Вимикач, керуємий диференціальним струмом, 2P In=16A, Iyt=30mA DS201; (маса=0,0009)	шт	19	2274,65	43218
43	1504-1046 варіант 3	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 16A; (маса=0,0015) ЩР-2	шт	3	236,49	709
44	& 1517-1967-6-2 варіант 2	Щит розподільчий на 24 модулі Mistral41W; (маса=0,004)	шт	1	1411,71	1412
45	1504-1019 варіант 2	Ввідний вимикач навантаження 3P, 25A BMD51325; (маса=0,0009)	шт	1	559,17	559
46	1504-1021 варіант 2	Вимикач, керуємий диференціальним струмом, 2P In=16A, Iyt=30mA DS201; (маса=0,0009)	шт	8	2274,65	18197
47	1504-1046 варіант 3	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 16A; (маса=0,0015) ЩР-3	шт	1	236,49	236

1	2	3	4	5	6	7
48	& 1517-1968-6-17 варіант 2	Щит розподільчий на 54 модулі Mistral41W; (маса=0,004)	шт	1	2323,22	2323
49	& 1504-1020-2 варіант 2	Ввідний вимикач навантаження 3P, 63A BMD51363; (маса=0,001)	шт	1	618,71	619
50	1504-1021 варіант 2	Вимикач, керуємий диференціальним струмом, 2P In=16A, Iyt=30mA DS201; (маса=0,0009)	шт	17	2274,65	38669
51	1504-1058 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 25A; (маса=0,00093)	шт	1	840,48	840
52	1504-1033 варіант 6	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 16A; (маса=0,00065)	шт	2	880,03	1760
53	1504-1046 варіант 3	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 16A; (маса=0,0015) ЩР-4	шт	3	236,49	709
54	& 1517-1967-6-2 варіант 3	Щит розподільчий на 36 модулів Mistral41W; (маса=0,004)	шт	1	1689,38	1689
55	& 1504-1020-1 варіант 2	Ввідний вимикач навантаження 3P, 40A BMD51340; (маса=0,001)	шт	1	554,46	554
56	1504-1021 варіант 2	Вимикач, керуємий диференціальним струмом, 2P In=16A, Iyt=30mA DS201; (маса=0,0009)	шт	12	2274,65	27296
57	1504-1046 варіант 3	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 16A; (маса=0,0015) ШУ-ВД1, ШУ-ВД2, ШУ-ВД3, ШУ-ПД1, ШУ-ПД2, ШУ-ПД3, ШУ-ПД4	шт	2	236,49	473
58	1517-1118 варіант 2	Шафа керування вентилятором димовидалення, один двигун 18,5 кВт, 3 клапани 220В, IP54, з плавним пуском двигуна, АПК40-036-54КП11ВП3А; (маса=0,084)	шт	3	64500,00	193500
59	1517-1117 варіант 3	Шафа керування вентилятором димовидалення, один двигун 2.2 кВт, 3 клапан 220В, IP54, прямий пуск двигуна, АПК40-004,6-54КП11ВП3А; (маса=0,062) ЩО	шт	4	27500,00	110000
60	& 1517-1967-6-2 варіант 3	Щит розподільчий на 36 модулів Mistral41W; (маса=0,004)	шт	1	1689,38	1689
61	1504-1058 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 25A; (маса=0,00093)	шт	1	840,48	840
62	1504-1033 варіант 5	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 10A; (маса=0,00065)	шт	3	854,80	2564
63	1504-1033 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 10A; (маса=0,00065)	шт	8	248,03	1984
64	1504-1046 варіант 4	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 6A; (маса=0,0015)	шт	1	293,76	294

1	2	3	4	5	6	7
65	1504-12017 варіант 2	Імпульсне реле RBS 220-20; (маса=0,0004)	шт	1	596,67	597
66	1504-12018 варіант 2	Імпульсне реле RBS 425-40; (маса=0,00035) ЩАО	шт	3	939,17	2818
67	& 1517-1967-6- 2	Щит розподільчий на 36 модулів Mistral41W; (маса=0,004)	шт	1	1689,38	1689
68	1504-1058 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 25A; (маса=0,00093)	шт	1	840,48	840
69	1504-1033 варіант 5	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 10A; (маса=0,00065)	шт	3	854,80	2564
70	1504-1033 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 10A; (маса=0,00065)	шт	10	248,03	2480
71	1504-1046 варіант 4	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 6A; (маса=0,0015)	шт	2	293,76	588
72	1504-5012 варіант 2	Контактор Ір=25А, 2НО ESB25-20N-06; (маса=0)	шт	1	1382,68	1383
73	1504-12016 варіант 2	Сутінкове реле з датчиком освітленості SOU-1 230; (маса=0,0012)	шт	1	1296,67	1297
74	1504-12017 варіант 2	Імпульсне реле RBS 220-20; (маса=0,0004)	шт	1	596,67	597
75	1504-12018 варіант 2	Імпульсне реле RBS 425-40; (маса=0,00035) ДЕС	шт	3	939,17	2818
76	& 1501-4001-1- 13 варіант 2	Дизель-генераторна установка, 40 кВА, в кожусі з баком на 800л, 380В, 3 фази в комплекті із шафою АВР, BD 40 GX-800L; (маса=0,027)	к-т	1	624530,50	624531
		Разом				1655280
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				65022


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1720302

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

865,317 тис. грн.
3,5251 тис.люд.год.
379,339 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-667-2	Розділ 1. Пожежна сигналізація	шт	1			6280	6120	2	60,8000	60,8			
		Система пожежної сигналізації												
		Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас)												
2	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь (МЦА, МРЛ-2.1)	шт	2	982,36 6120,13	1,38 0,25	1965	1885	3 -	9,6000 0,0026	19,2 -			
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	98,13 64,42	6,78 2,63	196	129	14 5	0,6400 0,0252	1,28 0,05			
4	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення (БЖ 1230)	шт	1	2953,76 1769,76	369,67 94,94	2954	1770	370 95	14,4000 0,8896	14,4 0,89			
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізопопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3)	шт	45	340,30 302,46	1,70 0,25	15314	13611	77 11	3,2000 0,0026	144 0,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (ТПТ-3, СПР-1)	шт	21	<u>187,99</u> 151,23	<u>6,62</u> 0,96	3948	3176	<u>139</u> 20	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>33,6</u> 0,21
7	КМ10-911-1	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	16	<u>1798,99</u> 1449,50	<u>349,49</u> 64,76	28784	23192	<u>5592</u> 1036	<u>14,4000</u> 0,5888	<u>230,4</u> 9,42
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	12,5	<u>6494,72</u> 3341,01	<u>2624,47</u> 654,46	81184	41763	<u>32806</u> 8181	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>410</u> 76,42
9	& 241649-1049-1-П-1 варіант 4	Лоток пластиковий 25х25	м	1250	<u>35,37</u> -	-	44213	-	-	-	-
10	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	12,5	<u>1979,75</u> 652,61	<u>990,58</u> 236,81	24747	8158	<u>12382</u> 2960	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>78,25</u> 28,22
11	& 15097-29011-100-1Ж варіант 2	Кабель сигналізації 4х0,44	м	1220	<u>5,58</u> -	-	6808	-	-	-	-
12	& С151-111-2-Ф варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30, 3х1,5	1000м	0,03	<u>45034,61</u> -	-	1351	-	-	-	-
13	& 1602-30001-14-1X-2 варіант 2	Стяжка 200х2,5 мм	уп	5	<u>323,03</u> -	-	1615	-	-	-	-
14	& 1602-30001-14-2-1-1 варіант 3	Шуруп 3,5х35	уп	5	<u>182,78</u> -	-	914	-	-	-	-
15	& 1602-30001-14-2 варіант 3	Дюбель 6х35	уп	5	<u>123,32</u> -	-	617	-	-	-	-
16	& 2405-1466-2 варіант 2	Ізострічка	шт	5	<u>45,93</u> -	-	230	-	-	-	-
17	КМ10-667-2	Система оповіщення про пожежу Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Веллез)	шт	1	<u>6279,85</u> 6120,13	<u>1,70</u> 0,25	6280	6120	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
18	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	43	<u>384,15</u> 322,11	-	16518	13851	-	<u>3,2000</u> -	<u>137,6</u> -
19	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального (Світловий показник, оповіщувачі)	шт	13	<u>1081,12</u> 942,62	-	14055	12254	-	<u>9,6000</u> -	<u>124,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	10,8	<u>6494,72</u> 3341,01	<u>2624,47</u> 654,46	70143	36083	<u>28344</u> 7068	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>354,24</u> 66,03
21	& 241649-1049-1-П-1 варіант 4	Лоток пластиковий 25х25	м	1080	<u>35,37</u> -	- -	38200	-	- -	- -	- -
22	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	10,8	<u>1979,75</u> 652,61	<u>990,58</u> 236,81	21381	7048	<u>10698</u> 2558	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>67,61</u> 24,39
23	& С154-1-2-1Б варіант 3	Кабель пожежної сигналізації JE-H(st)H Bd FE 180/E30 1х2х0.8	1000м	1,05	<u>18725,09</u> -	- -	19661	-	- -	- -	- -
24	& С151-111-2-Ф варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30, 3х1,5	1000м	0,03	<u>45034,61</u> -	- -	1351	-	- -	- -	- -
25	& 1602-30001-14-2-1-1 варіант 3	Шуруп 3,5х35	уп	5	<u>182,78</u> -	- -	914	-	- -	- -	- -
26	& 1602-30001-14-2-варіант 3	Дюбель 6х35	уп	5	<u>123,32</u> -	- -	617	-	- -	- -	- -
27	& 1602-30001-14-1Х-2-варіант 2	Стяжка 200х2,5 мм	уп	5	<u>323,03</u> -	- -	1615	-	- -	- -	- -
28	КМ10-184-6	Автоматика систем протипожежного захисту Блок комутації адресний (БКА)	шт	13	<u>1737,30</u> 1366,02	<u>306,13</u> 78,63	22585	17758	<u>3980</u> 1022	<u>12,8000</u> 0,7367	<u>166,4</u> 9,58
29	КМ10-184-5	Блок сполучення адресний (БСА)	шт	26	<u>1340,48</u> 1024,51	<u>231,04</u> 59,34	34852	26637	<u>6007</u> 1543	<u>9,6000</u> 0,5560	<u>249,6</u> 14,46
30	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання (ЩМУ ДВ1, ЩМУ ДВ2, ЩМУ ПД1, ЩМУ ПД2, ЩМУ ПД3, ЩМУ ПД4)	шафа	6	<u>5224,42</u> 2219,78	<u>1340,75</u> 405,18	31347	13319	<u>8045</u> 2431	<u>20,8000</u> 3,2994	<u>124,8</u> 19,8
31	КМ12-594-9	Монтаж генератора піни (FireStop FS-01-0100)	10 шт	0,2	<u>6338,40</u> 4268,80	<u>822,19</u> 214,86	1268	854	<u>164</u> 43	<u>40,0000</u> 2,0572	<u>8</u> 0,41
32	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання (ЩКНП, ЩКНЖ, ЩКЗП)	шафа	3	<u>5224,42</u> 2219,78	<u>1340,75</u> 405,18	15673	6659	<u>4022</u> 1216	<u>20,8000</u> 3,2994	<u>62,4</u> 9,9
33	КМ10-398-1	Шафа або панель (ЩІ)	шт	1	<u>1560,73</u> 853,76	- -	1561	854	- -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
34	КМ8-80-2	Прилад вимірювання і захисту (WLC-02)	шт	2	<u>295,91</u> 170,75	<u>117,24</u> 36,93	592	342	<u>234</u> 74	<u>1,6000</u> 0,3025	<u>3,2</u> 0,61
35	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального (Світловий показчик)	шт	1	<u>1081,12</u> 942,62	- -	1081	943	- -	<u>9,6000</u> -	<u>9,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації (Кінцевий сигналізатор для засувки)	шт	8	<u>230,07</u> 170,75	<u>53,29</u> 16,79	1841	1366	<u>426</u> 134	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>12,8</u> 1,1
37	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (манометр)	шт	2	<u>174,05</u> 49,50	-	348	99	-	<u>0,4500</u>	<u>0,9</u>
38	KM11-250-1	Установлення реле (1-6" WFS-6000)	комплект	1	<u>200,01</u> 186,30	-	200	186	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
39	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу або кабелю першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	7	<u>918,31</u> 709,29	<u>72,64</u> 45,06	6428	4965	<u>508</u> 315	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>51,87</u> 2,89
40	KM10-55-3	Кабель або провід по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,9	<u>10474,16</u> 5314,85	<u>1293,85</u> 332,30	40849	20728	<u>5046</u> 1296	<u>52,8000</u> 3,1136	<u>205,92</u> 12,14
41	& C154-1-2-1Б варіант 3	Кабель пожежної сигналізації JE-H(st)H Bd FE 180/E30 1x2x0.8	1000м	0,55	<u>18725,09</u>	-	10299	-	-	-	-
42	& C151-111-1 варіант 3	Кабель безгалогенний вогнестійкий 3x1.5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	1000м	0,1	<u>45034,61</u>	-	4503	-	-	-	-
43	& C151-111-4 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 4x1,5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	1000м	0,04	<u>54439,92</u>	-	2178	-	-	-	-
44	& C151-111-1 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 2x1.5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	1000м	0,1	<u>33712,61</u>	-	3371	-	-	-	-
45	& C154-1-2-1Б варіант 4	Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y Lg 1x2x0.8	1000м	0,3	<u>18725,09</u>	-	5618	-	-	-	-
46	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	7	<u>4057,83</u> 2325,82	<u>170,54</u> 53,72	28405	16281	<u>1194</u> 376	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>167,86</u> 3,08
47	C113-2125 варіант 3	Гофротруба гнучка ПВХ д20/14,1мм	м	700	<u>9,93</u>	-	6951	-	-	-	-
48	& 2405-1466-1 варіант 2	Тримач односторонній д19-20мм з вушком	шт	350	<u>2,87</u>	-	1005	-	-	-	-
49	& 1602-30001-14-2-1-1 варіант 2	Дюбель з ударним шурупом CM 6x40	уп	5	<u>157,28</u>	-	786	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& 1602-30001-14-1Х-2 варіант 3	Стяжка для ел. проводки	уп	5	<u>323,03</u> -	- -	1615	-	- -	- -	- -
51	КМ10-683-10	Автоматична система газового пожежогасіння Пульт керування виносний ВПК (БДУ)	шт	1	<u>657,73</u> 341,50	- -	658	342	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
52	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПДОТА)	шт	2	<u>340,30</u> 302,46	<u>1,70</u> 0,25	681	605	<u>3</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>6,4</u> 0,01
53	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТТА)	шт	2	<u>187,99</u> 151,23	<u>6,62</u> 0,96	376	302	<u>13</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02
54	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>184,28</u> 170,75	- -	369	342	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
55	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світлозвуковий)	шт	3	<u>340,30</u> 302,46	<u>1,70</u> 0,25	1021	907	<u>5</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>9,6</u> 0,01
56	КМ10-386-10	Ключ або кнопка на панелі (СОМК 1-8)	шт	1	<u>174,53</u> 161,06	- -	175	161	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
57	КМ12-594-6	Монтаж зрощувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 50 мм (МПП "Бранд-15"-Е-С-68)	10 шт	0,1	<u>1417,43</u> 1366,02	<u>16,96</u> 6,57	142	137	<u>2</u> 1	<u>12,8000</u> 0,0630	<u>1,28</u> 0,01
58	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	4,65	<u>1979,75</u> 652,61	<u>990,58</u> 236,81	9206	3035	<u>4606</u> 1101	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>29,11</u> 10,5
59	& С154-1-2-1Б варіант 4	Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y Lg 1x2x0.8	1000м	0,25	<u>18725,09</u> -	- -	4681	-	- -	- -	- -
60	& С154-1-2-1Б варіант 2	Кабель пожежної сигналізації JE-H(st)H 1x2x0.8	1000м	0,04	<u>18725,09</u> -	- -	749	-	- -	- -	- -
61	& С154-1-2-1 варіант 2	Кабель пожежної сигналізації JE-H(st)H 2x2x0.8	1000м	0,075	<u>23006,97</u> -	- -	1726	-	- -	- -	- -
62	& С151-111-1 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий 2x1.5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	1000м	0,05	<u>33712,61</u> -	- -	1686	-	- -	- -	- -
63	& С151-111-1 варіант 3	Кабель безгалогенний вогнестійкий 3x1.5 FLAME-X 950 (N) HXH FE-180/E30	1000м	0,05	<u>45034,61</u> -	- -	2252	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2	<u>6494,72</u> 3341,01	<u>2624,47</u> 654,46	12989	6682	<u>5249</u> 1309	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>65,6</u> 12,23
65	& 241649-1049-1-П-1	ТА-GN 60x40 Короб із кришкою з направляючими, довжина 2000 мм, білий RAL9001	м	150	<u>205,50</u> -	-	30825	-	-	-	-
66	& 241649-1049-1-П-1	TMC 22x10 Мініканал, довжина 2000 мм, білий RAL 9016	м	50	<u>41,16</u> -	-	2058	-	-	-	-
67	& 1602-30001-14-2-1-1-1	Шуруп самосверл. 4.2x25, 6-гр.гол., цб	уп	3	<u>389,23</u> -	-	1168	-	-	-	-
68	& 1602-30001-14-2	Дюбель для г/к Дріва - Н 15x23 (зі свердлом)	уп	3	<u>55,32</u> -	-	166	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					706139	298664	<u>129933</u> 32799		<u>2933,12</u> 302,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					706139 277542 331463 159178 289,48 47876 865317				

		Всього по розділу 1					865317				
		Разом прямі витрати по кошторису					706139	298664	<u>129933</u> 32799		<u>2933,12</u> 302,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					706139 277542 331463 159178 289,48 47876 865317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					865317				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3525,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					379339				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протира-діаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12. (Корегування) І черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014
Придбання обладнання. Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 514,994 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30001-1-18 варіант 3	Система пожежної сигналізації Прилад приймально-контрольний пожежний, ТІРАС 16.128П; (маса=0)	шт	1	18842,50	18843
2	& 1602-30001-1-18 варіант 2	Модуль автодозвону МЦА - GSM; (маса=0)	шт	1	3800,00	3800
3	& 1503-2001-1-14 варіант 2	Модуль розширення релейних ліній МРЛ-2.1; (маса=0,406)	шт	1	555,83	556
4	& 1602-30001-11-1А варіант 3	Акумулятор 12V7Аг; (маса=0)	шт	2	825,00	1650
5	1516-2002 варіант 3	Блок безперебійного живлення БЖ-1230; (маса=0,00017)	шт	1	4900,00	4900
6	& 1602-30001-В-19 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0)	шт	45	206,67	9300
7	& 1602-30001-14-1Г-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3; (маса=0)	шт	10	201,67	2017
8	& 1602-30050-В2-1Д варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1; (маса=0,002)	шт	11	170,00	1870
		Зіп				

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1602-30001-В-19 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0)	шт	5	206,67	1033
10	& 1602-30001-14-1Г-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3; (маса=0)	шт	1	201,67	202
11	& 1602-30050-В2-1Д варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1; (маса=0,002)	шт	2	170,00	340
12	& 1602-30001-1-18 варіант 4	Система оповіщення про пожежу Моноблок оповіщення ВЕЛЛЕЗн 120-200; (маса=0)	шт	1	25730,00	25730
13	1504-19116 варіант 2	Гучномовець 6АС100ПН (1-6 Вт); (маса=0,065)	шт	43	485,00	20855
14	& 1602-30001-11-1А варіант 2	Світловий показчик АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ ОС-6.1; (маса=0)	шт	1	585,00	585
15	& 1602-30001-14-1Б-5 варіант 2	Оповіщувач світловий ОС "ВИХІД"; (маса=0)	шт	11	640,00	7040
16	& 1602-30001-14-1В-6 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ "ДЖМІЛЬ"; (маса=0) Автоматика систем протипожежного захисту	шт	1	1006,67	1007
17	1601-2146 варіант 2	Блок комутації адресний БКА; (маса=0,00011)	шт	13	805,00	10465
18	1601-2145 варіант 2	Блок сполучення адресний БСА; (маса=0,007)	шт	26	516,67	13433
19	1517-1118 варіант 3	Шафа керування вентилятором димовидалення, один двигун 22 кВт, 2 клапани 220В, IP54, з плавним пуском двигуна, АПК40-044-54КП11ВП2А; (маса=0,084)	шт	2	64500,00	129000
20	1517-1117 варіант 2	Шафа керування вентилятором димовидалення, один двигун 2.2 кВт, 1 клапан 220В, IP54, прямий пуск двигуна. АПК40-004,6-54КП11ВП1А; (маса=0,062)	шт	4	27500,00	110000
21	& 2402-4041-1 варіант 2	Автономна установка (система) аерозольного пожежогасіння FireStop FS-01-0100; (маса=0,031)	шт	2	3575,00	7150
22	& 2402-4060-1 варіант 2	Щит керування насосами пожежогасіння ЩКНП; (маса=0,05)	шт	1	35875,00	35875
23	& 2402-5001-1-1 варіант 2	Щит керування насосом-жокей (насосом підвищення тиску) ЩКНЖ; (маса=0,05)	шт	1	16670,00	16670

1	2	3	4	5	6	7
24	1601-2034 варіант 2	Щит індикації (автоматики) насосної пожежогасіння ЩІ; (маса=0,005)	комплект	1	18635,20	18635
25	1701-9147 варіант 2	Щит керування засувкою на обвідній лінії системи пожежогасіння ЩКЗП; (маса=0,008)	шт	1	14623,33	14623
26	1704-50505 варіант 2	Датчик рівня WLC-02 (електрод 1м WLC-02, подовжувач до електродів датчика WLC-02); (маса=0,0013)	шт	2	3361,06	6722
27	& 1602-30001-11-1A варіант 5	Показчик світловий IP67, "Насосна станція пожежогасіння"; (маса=0)	шт	1	1196,67	1197
28	1601-2228 варіант 2	Кінцевий сигналізатор для засувки; (маса=0,0006)	шт	8	545,28	4362
29	1704-20076 варіант 2	Манометр електроконтактний ДМ Сг 05 100; (маса=0,00085)	шт	2	1400,83	2802
30	1704-50546 варіант 2	Реле протоку рідини 1-6" WFS-6000; (маса=0,00076)	шт	1	2532,50	2533
31	1601-2146 варіант 3	Автоматична система газового пожежогасіння Блок дистанційного управління пожежогасінням (1 напрямом) БДУ; (маса=0,00011)	шт	1	9297,50	9298
32	& 1602-30001-B-19 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА; (маса=0)	шт	2	360,00	720
33	& 1602-30050-B2-1Д варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий оптичний точковий адресний СПТТА; (маса=0,002)	шт	2	350,00	700
34	1504-18011 варіант 2	Кнопка керування автоматикою КА-01 із захисним склом; (маса=0,0002)	шт	2	377,50	755
35	& 1602-30001-11-1A варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий С-07С-12; (маса=0)	шт	3	1125,00	3375
36	1605-1125 варіант 2	Кінцевий вимикач СОМК 1-8 із кронштейном; (маса=0,000012)	шт	1	170,83	171
37	& 2402-3020-1 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-15"-Е-С-68; (маса=0,02) Зіп	шт	1	5768,33	5768
38	& 1602-30001-B-19 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА; (маса=0)	шт	1	360,00	360
39	& 1602-30050-B2-1Д варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий оптичний точковий адресний СПТТА; (маса=0,002)	шт	1	350,00	350
		Разом				494692

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20302
		Всього по кошторису				514994

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на Пусконаладжувальні роботи. Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.
Споруда подвійного призначення

Кошторисна вартість	94,056 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51127 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	74,131 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації											
1	ПЖ5-40	Система пожежної сигналізації Прибор приемно-контрольный с количеством шлейфов от 10 до 20, за первый шлейф	шт	1	<u>7976,78</u> 7976,78	<u>-</u> -	7977	7977	<u>-</u> -	<u>55,6960</u> -	<u>55,7</u> -		
2	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	15	<u>465,18</u> 465,18	<u>-</u> -	6978	6978	<u>-</u> -	<u>3,2480</u> -	<u>48,72</u> -		
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (МЦА)	шт	1	<u>2635,25</u> 2635,25	<u>-</u> -	2635	2635	<u>-</u> -	<u>18,4000</u> -	<u>18,4</u> -		
4	ПЖ5-55	Споівцувач ручний контактний (СПР-1, ТПТ-3) Автоматика систем протипожежного захисту	шт	21	<u>81,35</u> 81,35	<u>-</u> -	1708	1708	<u>-</u> -	<u>0,5680</u> -	<u>11,93</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ПЖ5-25	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шкаф [щит] електроавтоматики і управління систем ГПТ, димовиводу	напрямок	6	<u>4457,01</u> 4457,01	-	26742	26742	-	<u>31,1200</u>	<u>186,72</u>
6	ПЖ5-9	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Вузол управління спринклерною повітряною і водоповітряною системою пожежогасіння	комплект	2	<u>2382,04</u> 2382,04	-	4764	4764	-	<u>16,6320</u>	<u>33,26</u>
7	ПЖ5-24	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шкаф [щит] електроавтоматики і управління систем ВПТ	напрямок	4	<u>2691,39</u> 2691,39	-	10766	10766	-	<u>18,7920</u>	<u>75,17</u>
8	ПЖ5-31	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сигналізатор рівня рідини електронний	шт	2	<u>602,67</u> 602,67	-	1205	1205	-	<u>4,2080</u>	<u>8,42</u>
9	ПЖ5-30	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Датчик контактний механічний	шт	8	<u>81,35</u> 81,35	-	651	651	-	<u>0,5680</u>	<u>4,54</u>
10	ПЖ5-29	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сигналізатор тиску, реле тиску, ЕКМ та ін. Автоматична система газового пожежогасіння	шт	3	<u>390,70</u> 390,70	-	1172	1172	-	<u>2,7280</u>	<u>8,18</u>
11	ПЖ5-28	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пульт [щиток] дистанційного пуску систем ГПТ, ВПТ, порошкового п/т и димовиводу	напрямок	1	<u>641,63</u> 641,63	-	642	642	-	<u>4,4800</u>	<u>4,48</u>
12	ПЖ5-30	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Датчик контактний механічний	шт	1	<u>81,35</u> 81,35	-	81	81	-	<u>0,5680</u>	<u>0,57</u>
13	ПЖ5-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	1	<u>2041,74</u> 2041,74	-	2042	2042	-	<u>14,2560</u>	<u>14,26</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					67363	67363	-		<u>470,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					67363		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					67363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					94056				

		Всього по розділу 1					94056				
		Разом прямі витрати по кошторису					67363	67363	-		<u>470,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					67363		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					67363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26693				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6768				
		Всього будівельні роботи, грн.					94056				

		Всього по кошторису					94056				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					511,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74131				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
 на Системи зв'язку і відеонагляду. Радіозв'язок
 Споруда подвійного призначення

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Середній розряд робіт

569,703 тис. грн.
 1,9886 тис.люд.год.
 217,313 тис. грн.
 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	2	<u>1293,82</u> 853,76	<u>-</u> -	2588	1708	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>16</u> -
2	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	2	<u>1339,21</u> 1024,51	<u>231,04</u> 59,34	2678	2049	<u>462</u> 119	<u>9,6000</u> 0,5560	<u>19,2</u> 1,11
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (SFP-модуль)	шт	24	<u>168,27</u> 164,88	<u>3,39</u> 1,31	4038	3957	<u>81</u> 31	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>38,4</u> 0,3
4	КМ10-99-6	Джерело безперебійного живлення	шт	2	<u>2942,11</u> 1769,76	<u>369,67</u> 94,94	5884	3540	<u>739</u> 190	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>28,8</u> 1,78
5	КМ10-3-6	Блок розеток	10 шт	0,2	<u>333,40</u> 275,64	<u>57,76</u> 14,84	67	55	<u>12</u> 3	<u>2,4000</u> 0,1390	<u>0,48</u> 0,03
6	& С1512-14-1-М варіант 2	Блок на 8 розеток 19"	шт	2	<u>975,30</u> -	<u>-</u> -	1951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>527,95</u> 170,75	<u>22,84</u> 4,86	1056	342	<u>46</u> 10	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>3,2</u> 0,08
8	КМ10-513-3	Бездротова точка доступу	шт	5	<u>805,28</u> 805,28	-	4026	4026	-	<u>8,0000</u> -	<u>40</u> -
9	КМ10-99-6	Джерело безперебійного живлення	шт	2	<u>2942,11</u> 1769,76	<u>369,67</u> 94,94	5884	3540	<u>739</u> 190	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>28,8</u> 1,78
10	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (кабельний організатор)	шт	6	<u>133,65</u> 87,99	-	802	528	-	<u>0,8000</u> -	<u>4,8</u> -
11	С1110-3 варіант 2	Кабельний організатор	шт	6	<u>263,63</u> -	-	1582	-	-	-	-
12	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (патчкорд)	шт	100	<u>35,45</u> 35,45	-	3545	3545	-	<u>0,3400</u> -	<u>34</u> -
13	& 1602-50062-2-О варіант 2	Патч-корд 1м	шт	50	<u>36,09</u> -	-	1805	-	-	-	-
14	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч-панель)	шт	2	<u>168,27</u> 164,88	<u>3,39</u> 1,31	337	330	<u>7</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
15	& С1545-48-2 варіант 2	Патч-пенель 1U 24 port	шт	1	<u>910,20</u> -	-	910	-	-	-	-
16	& С1545-48-1 варіант 2	Патч-пенель 1U 12 port	шт	1	<u>459,36</u> -	-	459	-	-	-	-
17	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (патчкорд)	шт	32	<u>35,45</u> 35,45	-	1134	1134	-	<u>0,3400</u> -	<u>10,88</u> -
18	& 1602-50062-2-О варіант 3	Оптичний патч-корд 9/125	шт	16	<u>74,85</u> -	-	1198	-	-	-	-
19	КМ10-349-7	Монтаж розетки мікрофонної	шт	7	<u>168,26</u> 151,23	-	1178	1059	-	<u>1,6000</u> -	<u>11,2</u> -
20	С1512-13 варіант 2	Розетка накладна RJ45	шт	7	<u>47,62</u> -	-	333	-	-	-	-
21	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (відеокамери)	шт	15	<u>404,83</u> 393,28	<u>11,55</u> 2,97	6072	5899	<u>173</u> 45	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>48</u> 0,42
22	КМ10-514-3	Вимірювання параметру співвідношення сигналу до шуму для одного каналу	вимірюв.	15	<u>822,87</u> 822,87	-	12343	12343	-	<u>6,2800</u> -	<u>94,2</u> -
23	КМ10-397-12	Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість ліній до 30 (Ajax FIBRA Hub Hybrid (4G))	шт	1	<u>2858,21</u> 2021,36	-	2858	2021	-	<u>17,6000</u> -	<u>17,6</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ34-106-3	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-3	колодязь	2	<u>1055,83</u> 582,76	<u>473,07</u> 137,85	2112	1166	<u>946</u> 276	<u>5,5900</u> 1,0050	<u>11,18</u> 2,01
42	& С113-2436-1 варіант 2	Колодязь кабельний ввідний з кришкою ККС	шт	2	<u>7374,79</u> -	-	14750	-	-	-	-
43	& С1417-8782-1 варіант 2	Плита перекриття колодязя кабельного ККС	шт	2	<u>3357,40</u> -	-	6715	-	-	-	-
44	С113-2436 варіант 2	Кришка бетонна (армована) для ККС ККС	шт	2	<u>704,93</u> -	-	1410	-	-	-	-
45	С1110-103 варіант 2	Люк для кабельних колодязів кабельної каналізації	шт	2	<u>5398,40</u> -	-	10797	-	-	-	-
46	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	км	0,07	<u>20790,30</u> 20790,30	-	1455	1455	-	<u>222,0000</u> -	<u>15,54</u> -
47	С113-1439-1 варіант 2	Труба поліетиленова д=80	м	70	<u>80,63</u> -	-	5644	-	-	-	-
48	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	0,4	<u>1383,11</u> 1224,03	-	553	490	-	<u>12,1600</u> -	<u>4,86</u> -
49	С1110-84 варіант 2	Консоль кабельна для телефонних колодязів	100шт	0,04	<u>19020,23</u> -	-	761	-	-	-	-
50	С1110-88 варіант 2	Кронштейн для телефонних колодязів	шт	4	<u>175,32</u> -	-	701	-	-	-	-
51	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>6493,89</u> 3341,01	<u>2624,47</u> 654,46	3247	1671	<u>1312</u> 327	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>16,4</u> 3,06
52	& 241649-1049-1-П-1 варіант 5	Кабельний канал 25х17 ДКС	м	50	<u>40,55</u> -	-	2028	-	-	-	-
53	& 1602-30001-14-1Х-2 варіант 4	Хомут з монтажним отвором 4,8х200 ДКС	уп	1	<u>517,17</u> -	-	517	-	-	-	-
54	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу або кабелю першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	2	<u>918,09</u> 709,29	<u>72,64</u> 45,06	1836	1419	<u>145</u> 90	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>14,82</u> 0,83
55	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1	<u>1975,50</u> 652,61	<u>990,58</u> 236,81	1976	653	<u>991</u> 237	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>6,26</u> 2,26
56	15097-31011 варіант 2	Кабель броньований волоконно-оптичний ОКЗ(б1,2)Т-008	1000м	0,2	<u>11138,63</u> -	-	2228	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	15097-32031 варіант 2	Провід РМПЗЕП 2х1,2	1000м	0,1	<u>32314,96</u>	-	3231	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	479804	179009	<u>44610</u> 11649		<u>1720,32</u> 107,13
		Разом будівельні роботи, грн.					479804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256185				
		всього заробітна плата, грн.					190658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89899				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					161,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26655				
		Всього будівельні роботи, грн.					569703				

		Всього по розділу 1					569703				
		Разом прямі витрати по кошторису					479804	179009	<u>44610</u> 11649		<u>1720,32</u> 107,13
		Разом будівельні роботи, грн.					479804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256185				
		всього заробітна плата, грн.					190658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89899				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					161,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26655				
		Всього будівельні роботи, грн.					569703				

		Всього по кошторису					569703				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1988,6				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					217313				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протира-діаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка
Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя
Доманицького, 12. (Корегування) І черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017


Придбання обладнання. Системи зв'язку і відеонагляду. Радіозв'язок
Споруда подвійного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 847,511 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2214-1- Н	Мережева шафа 19", 12U, C-12U-06-06-ДС-ПГ-1-7035; (маса=0)	шт	2	5000,00	10000
2	1602-10652 варіант 2	Мережевий Ethernet-коммутатор 12 port ARUBA 2930F MikroTik; (маса=0, 205)	шт	1	51700,00	51700
3	1602-10652 варіант 2	Мережевий Ethernet-коммутатор 24 port ARUBA 2930F MikroTik; (маса=0, 205)	шт	1	75065,83	75066
4	1504-4014 варіант 3	Одноволоконный SFP-модуль SFP-1Gb 1x1310nm SC 40; (маса=0,0062)	шт	24	842,50	20220
5	1516-2002 варіант 2	Джерело безперебійного живлення 11 RM 6K NetPRO; (маса=0,00017)	шт	2	50920,00	101840
6	1504-1046 варіант 4	Автоматичний вимикач 16A MC116A HAGER; (маса=0,0015)	шт	2	137,00	274
7	290116-17024 варіант 2	Точка доступу ARUBA 503 NetPRO; (маса=0,017)	шт	5	26250,00	131250
8	1516-2002 варіант 2	Джерело безперебійного живлення 11 RM 6K NetPRO; (маса=0,00017)	шт	2	50920,00	101840
9	290220-1258 варіант 4	Камера купольна з ІЧ підсвіткою; (маса=0,002)	шт	15	16767,00	251505
10	290116-18001 варіант 2	Гібридна централь системи безпеки Ajax FIBRA Hub Hybrid (4G) Ajax 14873-1; (маса=0,0024)	шт	1	7734,00	7734
11	1504-15108 варіант 2	Дротовий датчик відкриття дверей/вікна Ajax DoorProtect Fibra Ajax 15474-1; (маса=0,0022)	шт	22	1162,00	25564

1	2	3	4	5	6	7
12	1504-15109 варіант 2	Дротовий датчик руху Ajax MotionProtect Fibra Ajax 15485; (маса=0,0025)	шт	4	1174,00	4696
13	1504-15108 варіант 3	Дротовий датчик руху з фотоверифікацією Ajax MotionCam Fibra Ajax 15482; (маса=0,0022)	шт	4	3624,00	14496
14	1504-15109 варіант 2	Дротовий датчик руху Ajax MotionProtect Fibra Ajax 15485; (маса=0,0025)	шт	4	1174,00	4696
15	1504-19116 варіант 3	Дротова вулична сирена Ajax StreetSiren Fibra Ajax 15486; (маса=0,065)	шт	1	2582,50	2583
16	1503-11050 варіант 2	Дотягувач Dorma TS68 brown; (маса=0,0004)	шт	8	1503,00	12024
		Разом				815488
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				32023
		Всього по кошторису				847511


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С. В. Мітін

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12. (Корегування) І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на Автоматизація комплексна
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1068,874 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,28961 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 31,672 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-168-2	Щити, пульти, стативи, маса до 100 кг [0,1]	шт	3	2924,50	128,88	8774	4001	387	12,6400	37,92
					1333,77	36,47			109	0,3005	0,9
2	& 1517-1967-6-16-5	Щит ЩП1В1	шт	1	179932,00	-	179932	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& 1517-1967-6-15-4	Щит ЩП2В2	шт	1	175206,00	-	175206	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& 1517-1967-6-2-6	Щит ЩП3В3	шт	1	179932,00	-	179932	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг [0,05]	шт	1	1668,76	78,23	1669	844	78	8,0000	8
					844,16	20,92			21	0,1736	0,17
6	& 1517-1967-6-2-7	Щит ЩП4П5П6П7В7	шт	1	190161,00	-	190161	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-60-3	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 3	комплект	1	<u>3009,64</u> 1935,82	<u>682,14</u> 214,87	3010	1936	<u>682</u> 215	<u>17,6000</u> 1,7600	<u>17,6</u> 1,76
8	1704-10006 варіант 2	Система вимірювання концентрації елегазу ДОЗОР-С	шт	1	<u>10550,00</u> -	-	10550	-	-	-	-
9	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2942,11</u> 1769,76	<u>369,67</u> 94,94	2942	1770	<u>370</u> 95	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>14,4</u> 0,89
10	1516-2002 варіант 2	Блок живлення БПС	шт	1	<u>3412,50</u> -	-	3413	-	-	-	-
11	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	<u>172,18</u> 49,50	-	172	50	-	<u>0,4500</u> -	<u>0,45</u> -
12	1704-10016 варіант 2	Датчик тиску 10,0 Bar PTL-10-V	шт	1	<u>6425,83</u> -	-	6426	-	-	-	-
13	КМ11-250-1	Установлення реле	комплект	2	<u>200,01</u> 186,30	-	400	373	-	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
14	1504-12170 варіант 2	Реле тиску 8,0 Bar KPI35	шт	2	<u>4966,67</u> -	-	9933	-	-	-	-
15	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг [0,05]	шт	2	<u>1668,76</u> 844,16	<u>78,23</u> 20,92	3338	1688	<u>156</u> 42	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>16</u> 0,35
16	& 1517-1967-6-2-3 варіант 2	Щит ЩВК	шт	1	<u>72074,00</u> -	-	72074	-	-	-	-
17	& 1517-1967-6-2-2 варіант 2	Щит ЩС	шт	1	<u>13503,00</u> -	-	13503	-	-	-	-
18	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	27,47	<u>562,17</u> 227,27	<u>21,32</u> 6,71	15443	6243	<u>586</u> 184	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>59,88</u> 1,51
19	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу або кабелю першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,41	<u>1098,38</u> 823,19	<u>100,55</u> 61,65	2647	1984	<u>242</u> 149	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>20,73</u> 1,36
20	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів або кабелів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,1	<u>1975,50</u> 652,61	<u>990,58</u> 236,81	198	65	<u>99</u> 24	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>0,63</u> 0,23
21	& С151-44-3 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 4x1,5	1000м	0,28	<u>33916,36</u> -	-	9497	-	-	-	-
22	& С151-44-4 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 4x4	1000м	0,078	<u>79911,38</u> -	-	6233	-	-	-	-
23	& С151-45-4 варіант 3	Кабель ВВГнгд -0,66 4x2,5	1000м	0,126	<u>52294,25</u> -	-	6589	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C151-45-3 варіант 2	Кабель ВВГнгд -0,66 3х1,5	1000м	0,136	<u>25838,05</u>	-	3514	-	-	-	-
25	C153-13 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х1 мм2	1000м	0,49	<u>40044,26</u>	-	19622	-	-	-	-
26	C153-11 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х1 мм2	1000м	1,062	<u>24124,57</u>	-	25620	-	-	-	-
27	C157-302 варіант 2	МКЭШвнгд 2х2х1,0	1000м	0,181	<u>48462,86</u>	-	8772	-	-	-	-
28	C157-300 варіант 2	МКЭШнгд 3х1,0	1000м	0,225	<u>41444,88</u>	-	9325	-	-	-	-
29	C153-1 варіант 2	Кабель FTP-cat5E 4х2х0,51	1000м	0,4	<u>17296,77</u>	-	6919	-	-	-	-
30	C157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 6 мм2	1000м	0,02	<u>30927,35</u>	-	619	-	-	-	-
31	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,3	<u>7106,01</u>	<u>1319,92</u>	2132	1476	<u>396</u>	<u>47,2100</u>	<u>14,16</u>
					<u>4921,64</u>	<u>565,91</u>			<u>170</u>	<u>4,9268</u>	<u>1,48</u>
32	& C113- 2122-2 варіант 2	Кріплення BSF2901HDZ	шт	9	<u>211,67</u>	-	1905	-	-	-	-
33	& C113- 2122-1 варіант 2	Консоль BBL4020HDZ	шт	12	<u>140,58</u>	-	1687	-	-	-	-
34	& C1545- 251-3-3 варіант 2	Лоток перфорований розм. 200х100х2000	м	30	<u>370,97</u>	-	11129	-	-	-	-
35	& C1545- 251-1-3 варіант 2	Кришка лотку з основою 200мм	м	30	<u>184,08</u>	-	5522	-	-	-	-
36	& C1534-9-2 варіант 3	Перегородка 200х80х2000	шт	15	<u>204,87</u>	-	3073	-	-	-	-
37	C113-2122 варіант 5	Гвинт М6, М8 "DKC"	шт	100	<u>3,15</u>	-	315	-	-	-	-
38	C113-2122 варіант 2	Гайка з насічкою М6, М8 "DKC"	шт	100	<u>1,26</u>	-	126	-	-	-	-
39	& C111- 1904-1 варіант 2	Стандартный анкер с болтом М10 СМ431060 "DKC"	шт	30	<u>83,17</u>	-	2495	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C111-1785-1 варіант 4	Скоба ВММ1020HDZ	шт	9	<u>104,49</u>	-	940	-	-	-	-
41	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>6493,89</u>	<u>2624,47</u>	649	334	<u>262</u>	<u>32,8000</u>	<u>3,28</u>
					<u>3341,01</u>	<u>654,46</u>			<u>65</u>	<u>6,1138</u>	<u>0,61</u>
42	& 241649-1049-1-П-1 варіант 7	Мініканал ПВХ ТМС50х20	м	10	<u>132,12</u>	-	1321	-	-	-	-
43	& C111-1785-1 варіант 2	Скоба ВМЛ-10 34290 "ДКС"	шт	12	<u>73,29</u>	-	879	-	-	-	-
44	& C111-1786-1 варіант 2	Гайка з насічкою М10 СМ101000 "ДКС"	шт	50	<u>3,96</u>	-	198	-	-	-	-
45	& C111-879-1 варіант 2	Шпилька різьбова М10 СМ201001 "ДКС"	шт	12	<u>82,16</u>	-	986	-	-	-	-
46	& C111-1786-2-С варіант 2	Профіль ВРЛ-29, L=320	шт	6	<u>58,05</u>	-	348	-	-	-	-
47	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,38	<u>4057,83</u>	<u>170,54</u>	9658	5535	<u>406</u>	<u>23,9800</u>	<u>57,07</u>
					<u>2325,82</u>	<u>53,72</u>			<u>128</u>	<u>0,4400</u>	<u>1,05</u>
48	C113-2125 варіант 2	Гофрована труба з ПВХ д16 з протяжкою "ДКС"	м	166	<u>8,12</u>	-	1348	-	-	-	-
49	C113-2127 варіант 2	Гофрована труба з ПВХ д20 з протяжкою "ДКС"	м	72	<u>9,93</u>	-	715	-	-	-	-
50	& C113-1878-1 варіант 2	Кріплення для труби 51016	шт	30	<u>2,68</u>	-	80	-	-	-	-
51	& C113-1878-1 варіант 3	Кріплення для труби 51020	шт	15	<u>2,88</u>	-	43	-	-	-	-
52	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,03	<u>9714,68</u>	<u>2027,44</u>	291	180	<u>61</u>	<u>57,4200</u>	<u>1,72</u>
					<u>5986,04</u>	<u>1055,41</u>			<u>32</u>	<u>10,0084</u>	<u>0,3</u>
53	C113-15 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	<u>111,52</u>	-	335	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1022608	26479	<u>3725</u>		<u>255,04</u>
		Разом устаткування, грн.					841130		<u>1234</u>		<u>10,61</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					33032				
		Всього устаткування, грн.					874162				
		Разом будівельні роботи, грн.					181478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151274				
		всього заробітна плата, грн.					27713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13236				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3959				
		Всього будівельні роботи, грн.					194714				

		Всього по кошторису					1068874				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					289,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31672				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Технологічні рішення
Споруда подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № 1000/197-СПП/ПРУ-2-ТХ.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1281,199 тис. грн.
0,17591 тис.люд.год.
17,849 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Медпункт									
1 & 280222-13194-1	Стіл-тумба маніпуляційна СТ-Т-Н	комплект	2	8807,56	-	17615	-	-	-	-	-
варіант 2				-	-				-	-	-
2 & 280222-9100-1	Кушетка смотрова КС	комплект	2	3578,90	-	7158	-	-	-	-	-
варіант 2				-	-				-	-	-
3 & 2406-11001-1	Настільна плита ESPERANZA EKH011	шт	1	673,30	-	673	-	-	-	-	-
варіант 2				-	-				-	-	-
4 & 280222-40-12-1	Електрокіп'ятильник дезенфікційний Э-34	комплект	1	5766,70	-	5767	-	-	-	-	-
варіант 2				-	-				-	-	-
5 & 17064-1813-1-1	Стіл лікаря	шт	1	7083,00	-	7083	-	-	-	-	-
варіант 2				-	-				-	-	-

Розділ 2. Приміщення збору відходів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& 241996-11008-1 варіант 2	Сміттєвий бак на колесах з кришкою, об'єм бака 120 л, вантажопідйомність 80 кг.	шт	20	<u>1146,00</u> -	- -	22920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					22920	-	- -	- -	- -
		Разом устаткування, грн.					22920				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					900				
		Всього устаткування, грн.					23820				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 23820 x 0,007, грн.					167				
		Всього будівельні роботи, грн.					167				

		Всього по розділу 2					23987				
		Розділ 3. Приміщення для миття посуду									
14	КБ10-39-1	Установлення шафи	100шт	0,02	<u>23261,44</u> 10110,80	- -	465	202	- -	<u>106,9700</u> -	<u>2,14</u> -
15	& 241996-18014-16-1 варіант 2	Шафа для зберігання посуду ШІ-15	шт	1	<u>7755,00</u> -	- -	7755	-	- -	- -	- -
16	& 241996-18014-16-2 варіант 2	Шафа металева для зберігання м'яких речовин	шт	1	<u>7755,00</u> -	- -	7755	-	- -	- -	- -
17	КБ10-39-1	Установлення стелажів	100шт	0,01	<u>23261,44</u> 10110,80	- -	233	101	- -	<u>106,9700</u> -	<u>1,07</u> -
18	& 241996-18014-11-1 варіант 2	Стелаж виробничий, металевий, 5 полиць	шт	1	<u>2410,00</u> -	- -	2410	-	- -	- -	- -
19	& 241996-18014-19-1 варіант 2	Полиця для сушіння посуду	шт	1	<u>3368,00</u> -	- -	3368	-	- -	- -	- -
20	2406-5002 варіант 2	Купольна посудомийна машина МПУ-700-01М	шт	1	<u>109612,50</u> -	- -	109613	-	- -	- -	- -
21	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>3521,66</u> 2729,90	<u>203,50</u> 72,42	352	273	<u>20</u> 7	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>2,56</u> 0,07
22	& 2407-1203-2-1 варіант 2	Ванна мийна сварна односекційна	шт	1	<u>5678,00</u> -	- -	5678	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	241996-11052 варіант 2	Візок для брудного посуду	шт	2	<u>6452,00</u>	-	12904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	241996-11052 варіант 4	Візок для збору засміченого посуду та відходів	шт	3	<u>7776,70</u>	-	23330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					173863	576	<u>20</u> 7		<u>5,77</u> 0,07
		Разом устаткування, грн.					172813				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6786				
		Всього устаткування, грн.					179599				
		Разом будівельні роботи, грн.					1050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					454				
		всього заробітна плата, грн.					583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					317				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 155074 x 0,007, грн.					1086				
		Всього будівельні роботи, грн.					2453				

		Всього по розділу 3					182053				
		Розділ 4. Буфет з обладнанням для підтримки нормативної температури їжі, питного режиму									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-
									-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Зона приймання їжі									
25	241996-11034 варіант 5	Стілець для бомбосховищ, м'який Класик-Універсал	шт	20	<u>1842,00</u>	-	36840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& 560110-69-1 варіант 2	Обідній кухонний стіл КАJA EXT (меблі Новий Стиль)	шт	5	<u>2333,00</u> -	- -	11665	-	- -	- -	- -
27	& 241996-18014-1-1И варіант 2	Стіл виробничий, металевий 1200x600x850мм	шт	2	<u>3948,30</u> -	- -	7897	-	- -	- -	- -
28	& 2406-6001-1 варіант 2	Кип'ятильник виробничий, електричний, на два крани, REMTA R37	шт	4	<u>6650,00</u> -	- -	26600	-	- -	- -	- -
29	& 2402-3018-1-1 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5)	шт	2	<u>552,50</u> -	- -	1105	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							84107	-	- -		- -
Разом устаткування, грн.							84107				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3303				
Всього устаткування, грн.							87410				
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 87410 x 0,007, грн.							612				
Всього будівельні роботи, грн.							612				

Всього по розділу 5							88022				
Розділ 6. Зона розігріву та видачі їжі											
30	241996-11052 варіант 3	Візок сервіровочний DAVID SARO	шт	8	<u>6452,00</u> -	- -	51616	-	- -	- -	- -
31	KM28-928-4	Монтаж стола холодильного	шт	2	<u>2017,58</u> 1862,21	<u>91,67</u> 27,97	4035	3724	<u>183</u> 56	<u>19,2000</u> 0,2650	<u>38,4</u> 0,53
32	& 241996-17031-37-2 варіант 2	Стіл холодильний TECNODOM TF02MIDGN	шт	2	<u>55997,50</u> -	- -	111995	-	- -	- -	- -
33	& 241996-19001-2 варіант 2	Піч мікрохвильова, промислова MENU MASTER 280041 HENDI	шт	8	<u>40822,40</u> -	- -	326579	-	- -	- -	- -
34	& 241996-19001-1 варіант 2	Піч промислова, індукційна, настільна GH-2-7-N	шт	2	<u>19337,50</u> -	- -	38675	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КМ28-928-4	Монтаж стола холодильного	шт	2	<u>2017,58</u> 1862,21	<u>91,67</u> 27,97	4035	3724	<u>183</u> 56	<u>19,2000</u> 0,2650	<u>38,4</u> 0,53
36	& 241996-17031-37-1 варіант 2	Стіл холодильний МХМ СХС 4-60	шт	2	<u>47016,00</u> -	- -	94032	-	- -	- -	- -
37	& 241996-18014-1-2 варіант 2	Стіл виробничий, металевий 1500x600x850 мм	шт	2	<u>4547,50</u> -	- -	9095	-	- -	- -	- -
38	КБ10-39-1	Установлення шафи	100шт	0,01	<u>23261,44</u> 10110,80	- -	233	101	- -	<u>106,9700</u> -	<u>1,07</u> -
39	& 241996-18014-16-1 варіант 2	Шафа для зберігання посуду ШІ-15	шт	1	<u>7755,00</u> -	- -	7755	-	- -	- -	- -
40	& 2407-1302-1 варіант 2	Умивальник з підігрівом "Мойдодир", 15л, комплект з тумбою та мийкою з нержавійки, кран FADO латунь,хром	шт	1	<u>6833,00</u> -	- -	6833	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					654883	7549	<u>366</u> 112		<u>77,87</u> 1,06
		Разом устаткування, грн.					646580				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					25390				
		Всього устаткування, грн.					671970				
		Разом будівельні роботи, грн.					8303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					388				
		всього заробітна плата, грн.					7661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3562				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1039				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 449794 x 0,007, грн.					3149				
		Всього будівельні роботи, грн.					15014				

		Всього по розділу 6					686986				
41	КМ28-911-2	Розділ 7. Зона зберігання їжі Монтаж шафи холодильника [0,4]	шт	2	<u>2054,23</u> 1814,78	<u>176,69</u> 53,65	4108	3630	<u>353</u> 107	<u>19,2000</u> 0,5077	<u>38,4</u> 1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& 241996-19101-1-1 варіант 2	Холодильна шафа, промислова UBC SUPER LARGE AB	шт	2	<u>64792,50</u>	-	129585	-	-	-	-
43	КБ10-39-1	Установлення шафи	100шт	0,06	<u>23261,44</u> <u>10110,80</u> <u>7755,00</u>	-	1396	607	-	<u>106,9700</u>	<u>6,42</u>
44	& 241996-18014-16-1K варіант 2	Шафа для зберігання продуктів ШІ-15, 800x500x1800 мм	шт	4	<u>7755,00</u>	-	31020	-	-	-	-
45	& 241996-18014-16-4 варіант 2	Шафа металева для зберігання одноразового посуду, серветок, інвентаря ШІ- 15, 800x500x1800 мм	шт	1	<u>7755,00</u>	-	7755	-	-	-	-
46	& 241996-18014-16-5 варіант 2	Шафа металева для зберігання солі, цукру, чаю та інших сипучих продуктів ШІ-15, 800x500x1800 мм	шт	1	<u>7755,00</u>	-	7755	-	-	-	-
47	& 2402-3018-1-1 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5)	шт	2	<u>552,50</u>	-	1105	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					182724	4237	<u>353</u> 107		<u>44,82</u> 1,02
		Разом устаткування, грн.					177220				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6961				
		Всього устаткування, грн.					184181				
		Разом будівельні роботи, грн.					5504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					914				
		всього заробітна плата, грн.					4344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2100				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					642				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1148 x 0,007, грн.					8				
		Всього будівельні роботи, грн.					7612				

		Всього по розділу 7					191792				
48	КБ10-39-1	Розділ 8. Кімната зберігання їжі Установлення шафи	100шт	0,02	<u>23261,44</u> <u>10110,80</u>	-	465	202	-	<u>106,9700</u>	<u>2,14</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& 241996-18014-16-1К варіант 2	Шафа для зберігання продуктів ШІ-15, 800x500x1800 мм	шт	2	<u>7755,00</u>	-	15510	-	-	-	-
50	КБ10-39-1	Установлення стелажів для продуктів	100шт	0,08	<u>23261,44</u>	-	1861	809	-	<u>106,9700</u>	<u>8,56</u>
51	& 241996-12009-1 варіант 2	Стелаж для продуктів, 5 полиць по 120 кг, СТ	шт	8	<u>2410,00</u>	-	19280	-	-	-	-
52	& 2402-3018-1-1 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5)	шт	2	<u>552,50</u>	-	1105	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							38221	1011	-	-	<u>10,7</u>
Разом устаткування, грн.							35895				-
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1409				
Всього устаткування, грн.							37304				
Разом будівельні роботи, грн.							2326				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1315				
всього заробітна плата, грн.							1011				
Загальновиробничі витрати, грн.							578				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							212				
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1148 х 0,007, грн.							8				
Всього будівельні роботи, грн.							2912				

Всього по розділу 8							40216				
Разом прямі витрати по кошторису							1221112	15289	<u>916</u>		<u>159,43</u>
Разом устаткування, грн.							1201642		280		2,66
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							47186				
Всього устаткування, грн.							1248828				
Разом будівельні роботи, грн.							19470				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3265				
всього заробітна плата, грн.							15569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 772720 х 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					7489 13,82 2280 5409 32368 1281199				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					175,91 17849				

Склав _____ Є. В. Мітін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О.Самсонкін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протира-диаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12. (Корегування) І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Об`єкти енергетичного господарства

Кошторисна вартість об`єкта	753,508 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,57449 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	157,908 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Зовнішні мережі електропостачання	644,076	-	644,076	1,57449	157,908	-
2	04-01-02	на придбання устаткування Придбання обладнання для зовнішніх мереж електропостачання	-	109,432	109,432	-	-	-
		Всього:	644,076	109,432	753,508	1,57449	157,908	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Зовнішні мережі електропостачання
Об'єкти енергетичного господарства

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

644,076 тис. грн.
1,57449 тис.люд.год.
157,908 тис. грн.
2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.											
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин											
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини								
													на одиницю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
1	КМ8-53-1	Розділ 1. Ввідно-обліковий щит	шт	8	626,55	63,95	5012	2732	512	3,2000	25,6										
												до 10 кВ									
													шт								
														2							
															Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 10 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4						
																шт					
																	2				
																		Коробка монтажна КП-25			
																			шт		
																				3	
																					Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм (щит обліку)
3																					
	1651,15																				
		308,81																			
			4953																		
				1056																	
					926																
						3,2000															
							9,6														
								351,97													
									83,27												
										250											
											0,6852										
2,06																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	5	<u>947,50</u> 341,50	<u>22,84</u> 4,86	4738	1708	<u>114</u> 24	<u>3,2000</u> 0,0421	<u>16</u> 0,21
6	КМ8-572-6	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм (компенсаційний пристрій)	шт	2	<u>3706,47</u> 527,95	<u>500,81</u> 146,53	7413	1056	<u>1002</u> 293	<u>4,8000</u> 1,2027	<u>9,6</u> 2,41
7	КМ8-523-2	Запобіжник, що встановлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	8	<u>225,08</u> 170,75	<u>13,87</u> 3,91	1801	1366	<u>111</u> 31	<u>1,6000</u> 0,0330	<u>12,8</u> 0,26
8	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	1,71	<u>22033,09</u> 22033,09	- -	37677	37677	- -	<u>261,8000</u> -	<u>447,68</u> -
9	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	км	0,95	<u>20790,30</u> 20790,30	- -	19751	19751	- -	<u>222,0000</u> -	<u>210,9</u> -
10	& С113-2125-1 варіант 2	Труба гофрована ПВХ 110мм	м	950	<u>59,07</u> -	- -	56117	-	- -	- -	- -
11	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	9	<u>6239,20</u> 3169,20	<u>1811,95</u> 570,74	56153	28523	<u>16308</u> 5137	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>273,6</u> 42,08
12	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,65	<u>3374,37</u> 1668,00	<u>596,88</u> 188,01	2193	1084	<u>388</u> 122	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>10,4</u> 1
13	& 15093-38213-1 варіант 2	Кабель напругою 1000В перерізом 4х185мм2 АВВГ	1000м	0,9	<u>368969,45</u> -	- -	332073	-	- -	- -	- -
14	С153-34 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 10х2,5 мм2	1000м	0,065	<u>126938,26</u> -	- -	8251	-	- -	- -	- -
15	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	9,5	<u>389,16</u> 354,45	<u>34,71</u> 11,20	3697	3367	<u>330</u> 106	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>32,3</u> 0,87
16	& С111-1721-11А-1 варіант 2	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	950	<u>2,27</u> -	- -	2157	-	- -	- -	- -
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,71	<u>12470,80</u> 12470,80	- -	21325	21325	- -	<u>150,4500</u> -	<u>257,27</u> -
18	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>203,19</u> 175,98	<u>10,66</u> 3,36	406	352	<u>21</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,06
19	КМ10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС (GSM контролер)	шт	2	<u>2572,57</u> 2513,66	<u>3,01</u> 0,44	5145	5027	<u>6</u> 1	<u>25,6000</u> 0,0046	<u>51,2</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					570568	125707	<u>19761</u> 6140		<u>1366,55</u> 50,35
		Разом будівельні роботи, грн.					570568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					425100				
		всього заробітна плата, грн.					131847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73508				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					157,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26061				
		Всього будівельні роботи, грн.					644076				

		Всього по розділу 1					644076				
		Разом прямі витрати по кошторису					570568	125707	<u>19761</u> 6140		<u>1366,55</u> 50,35
		Разом будівельні роботи, грн.					570568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					425100				
		всього заробітна плата, грн.					131847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73508				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					157,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26061				
		Всього будівельні роботи, грн.					644076				

		Всього по кошторису					644076				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1574,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					157908				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протира-діаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка
Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя
Доманицького, 12. (Корегування) I черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02

Придбання обладнання для зовнішніх мереж електропостачання
Об'єкти енергетичного господарства

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 109,432 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-5001 варіант 2	Трансформатор струму Т-0,66 200/5; (маса=0,00081)	шт	8	904,17	7233
2	1504-19070 варіант 2	Щит обліку (без лічильника та трансформаторів струму); (маса=0,0014)	шт	3	2698,49	8095
3	1504-1019 варіант 4	Автоматичний вимикач 200А; (маса=0,0009)	шт	5	7328,33	36642
4	1508-1002 варіант 2	Компенсаційний пристрій (конденсаторна установка) КУ-0,4-20; (маса=0,06)	шт	2	14197,00	28394
5	1503-11001 варіант 2	Запобіжник ПНН-35 250А; (маса=0,023)	шт	8	316,24	2530
6	1517-1867 варіант 2	Лічильник електричної енергії, трифазний, 5(6) 300 G3B 147.240.F47.B2.,P4. C311.A3.L1, 5(10)A кл.т, GAMA; (маса=0)	шт	2	6110,00	12220
7	1504-15314 варіант 2	GSM контролер MSL5.10; (маса=0,004)	шт	2	5091,67	10183
		Разом				105297
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4135
		Всього по кошторису				109432

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С. В. Мітін

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протира-діаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12. (Корегування) І черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	4070,975 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,02410 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	751,429 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання В1	407,45	-	407,45	0,73782	76,394	-
2	06-01-02	на Зовнішні мережі каналізації К1	1769,037	-	1769,037	4,51154	490,549	-
3	06-01-03	на Зовнішні мережі каналізації напірної К1Н	674,361	-	674,361	1,77474	184,486	-
4	06-01-04	на придбання устаткування Придбання устаткування каналізаційної насосної станції PBaseVodaland	-	1220,127	1220,127	-	-	-
---	-----	Всього:	2850,848	1220,127	4070,975	7,02410	751,429	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Зовнішні мережі каналізації К1
Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1769,037 тис. грн.
4,51154 тис.люд.год.
490,549 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-168-2	Розділ 1. Земляні роботи Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2 (у траншеї шириною до 2 м, глибиною до 5, 0 м з підйомом ґрунту кранами в бадьях(біля будівлі) в відвал)	100м3	0,34	<u>54786,31</u> 39688,95	<u>15097,36</u> 13786,32	18627	13494	<u>5133</u> 4687	<u>419,9000</u> 138,7200	<u>142,77</u> 47,16
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ шириною до 2 м, глибиною до 5,0 м в відвал	1000м3	0,51	<u>86378,43</u> 4741,29	<u>81637,14</u> 23393,77	44053	2418	<u>41635</u> 11931	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>28,09</u> 104,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-168-2	Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2 (розширення під колодязь) (глибиною до 5, 0 м)	100м3	2,64	<u>54786,31</u> 39688,95	<u>15097,36</u> 13786,32	144636	104779	<u>39857</u> 36396	<u>419,9000</u> 138,7200	<u>1108,54</u> 366,22
4	КБ1-168-2	Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2 (добір ґрунту вручну у траншеї)	100м3	0,08	<u>54786,31</u> 39688,95	<u>15097,36</u> 13786,32	4383	3175	<u>1208</u> 1103	<u>419,9000</u> 138,7200	<u>33,59</u> 11,1
5	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (навантаження ґрунту з бровки на автосамоскиди) Перевезення в відвал	1000м3	0,816	<u>56631,64</u> 3102,32	<u>53529,32</u> 15338,97	46211	2531	<u>43680</u> 12517	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>29,41</u> 109,66
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1305,6	<u>277,92</u> -	<u>277,92</u> 48,51	362852	-	<u>362852</u> 63335	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 536,6
7	КБ1-171-1	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих Привезення ґрунту 1 групи для зворотньої засипки з відвалу	100м2	8,16	<u>27463,47</u> 4177,78	<u>867,74</u> 293,82	224102	34091	<u>7081</u> 2398	<u>44,2000</u> 2,7531	<u>360,67</u> 22,47
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1094,4	<u>277,92</u> -	<u>277,92</u> 48,51	304156	-	<u>304156</u> 53089	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 449,8
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (Зворотна засипка траншеї розробленим ґрунтом вручну на висоту h=0,3 м від верху труби з підвищенням ступенем ущільнення)	100м3	0,3	<u>12470,80</u> 12470,80	<u>-</u> -	3741	3741	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>45,14</u> -
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	1010	521	<u>489</u> 160	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>5,51</u> 1,54
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (засипка траншей і за стінки колодязів розробленим ґрунтом)	100м3	1,38	<u>12470,80</u> 12470,80	<u>-</u> -	17210	17210	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>207,62</u> -
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,38	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	4648	2395	<u>2253</u> 736	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>25,34</u> 7,06
13	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (розробленим ґрунтом)	1000м3	0,48	<u>7495,56</u> -	<u>7495,56</u> 1789,17	3598	-	<u>3598</u> 859	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 7,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1179227	184355	<u>811942</u>		<u>1986,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1179227		187211		1663,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182930				
		всього заробітна плата, грн.					371566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					203313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					438,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72446				
		Всього будівельні роботи, грн.					1382540				

		Всього по розділу 1					1382540				
		Розділ 2. Трубопроводи									
14	КБ22-12-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,085	<u>115393,09</u>	<u>56174,92</u>	9808	5034	<u>4774</u>	<u>568,0400</u>	<u>48,28</u>
					59218,17	18534,06			1575	175,6499	14,93
15	& С1530-10-7	Труби PVC-UPN10 Ду160 мм	м	85	<u>935,39</u>	-	79508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,018	<u>75074,03</u>	<u>33144,68</u>	1351	755	<u>596</u>	<u>402,2000</u>	<u>7,24</u>
					41929,35	11020,86			198	106,3570	1,91
17	& С1530-10-8	Труби PVC-UPN10 Ду110 мм	м	18	<u>693,65</u>	-	12486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С130-1175-1	Засувки міжфланцева шиберна, діаметр 150 мм	шт	1	<u>17250,53</u>	-	17251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С1545-168-1	Патрубок чавунний L=300мм на один фланець DN150 PN10 "Norson"	шт	2	<u>3734,89</u>	-	7470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С1530-10-4-1С	Муфта подвійна раструбна DN160, Ostendorf	шт	2	<u>502,28</u>	-	1005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& С1545-291-2	Шпилька М22 І=150мм	шт	8	<u>115,40</u>	-	923	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& С113-1868-1	Заглушка діам. 110 мм	шт	4	<u>793,64</u>	-	3175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& С1630-64-2	Коліно фланцеве Ду 50	шт	3	<u>1466,05</u>	-	4398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& С1630-64-3	Коліно фланцеве Ду 65	шт	1	<u>2631,91</u>	-	2632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C113-746-4	Перехід фланцевий чавунний Ду 100/50 мм	шт	3	<u>2470,38</u>	-	7411	-	-	-	-
26	& C113-746-3	Перехід фланцевий чавунний Ду 100/65 мм	шт	1	<u>2643,06</u>	-	2643	-	-	-	-
27	& C1630-3-18	Гільза зі сталевих труб 108х4,0 Вст.3сп. L=300 мм	шт	3	<u>108,62</u>	-	326	-	-	-	-
28	КБ22-32-6	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 200 мм (труб Ду160)	1000м	0,085	<u>8458,35</u>	-	719	315	-	<u>39,5200</u>	<u>3,36</u>
29	КБ22-32-3	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 100 мм (труб Ду110 мм)	1000м	0,018	<u>4273,92</u>	-	77	56	-	<u>32,9600</u>	<u>0,59</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					151183	6160	<u>5370</u>		<u>59,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					151183		1773		16,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139653				
		всього заробітна плата, грн.					7933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3847				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1186				
		Всього будівельні роботи, грн.					155030				

		Всього по розділу 2					155030				
30	КБ23-13-5	Розділ 3. Колодязі <i>Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах</i>	10м3	1,276	<u>42544,99</u>	<u>10267,65</u>	54287	18907	<u>13102</u>	<u>147,2000</u>	<u>187,83</u>
					14817,15	3036,55			3875	22,8058	29,1
31	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	10	<u>215,69</u>	-	2157	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
32	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	4	<u>3303,75</u>	-	13215	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
33	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1383,94</u>	-	5536	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	8	<u>3228,73</u>	-	25830	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	10	<u>1824,53</u> -	-	18245	-	-	-	-
36	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1331,12</u> -	-	5324	-	-	-	-
37	K585521-Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	4	<u>496,96</u> -	-	1988	-	-	-	-
38	K585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	4	<u>4256,59</u> -	-	17026	-	-	-	-
39	KБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,21	<u>55283,41</u> 20293,06	<u>20551,66</u> 6055,31	11610	4262	<u>4316</u> 1272	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>42,34</u> 9,48
40	K585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	4	<u>215,69</u> -	-	863	-	-	-	-
41	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1383,94</u> -	-	2768	-	-	-	-
42	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1331,12</u> -	-	5324	-	-	-	-
43	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	3	<u>2094,63</u> -	-	6284	-	-	-	-
44	KБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,14	<u>11298,85</u> 3534,92	-	1582	495	-	<u>33,5000</u> -	<u>4,69</u> -
45	& С113-751-1	Люк чавунний тип С (В-125) Д 2-60 (з запірним пристроєм)	шт	7	<u>2270,94</u> -	-	15897	-	-	-	-
46	С111-1788	Скоби ходові	шт	101	<u>196,40</u> -	-	19836	-	-	-	-
47	KБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (Закладання отворів в стінах колодязів цементно-пісчанним розчином М100)	100м3	0,014	<u>72733,22</u> 36323,43	<u>8412,34</u> 4412,75	1018	509	<u>118</u> 62	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>5,18</u> 0,52
48	С1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	1,428	<u>2308,90</u> -	-	3297	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КР16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3605,92</u> 3118,45	<u>149,97</u> 46,08	3606	3118	<u>150</u> 46	<u>30,9800</u> 0,3832	<u>30,98</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 3					215693	27291	<u>17686</u> 5255		<u>271,02</u> 39,48
		Разом будівельні роботи, грн.					215693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170716				
		всього заробітна плата, грн.					32546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15774				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4872				
		Всього будівельні роботи, грн.					231467				

		Всього по розділу 3					231467				
		Разом прямі витрати по кошторису					1546103	217806	<u>834998</u> 194239		<u>2317,17</u> 1719,73
		Разом будівельні роботи, грн.					1546103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					493299				
		всього заробітна плата, грн.					412045				
		Загальновиробничі витрати, грн.					222934				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					474,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78504				
		Всього будівельні роботи, грн.					1769037				

		Всього по кошторису					1769037				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4511,54				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					490549				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на Зовнішні мережі каналізації напірної К1Н

Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

674,361 тис. грн.

1,77474 тис.люд.год.

184,486 тис. грн.

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,28	34307,61 34307,61	- -	9606	9606	- -	369,4950 -	103,46 -		
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ шириною до 2 м, глибиною до 2 м (в отвал)	1000м3	0,222	86378,43 4741,29	81637,14 23393,77	19176	1053	18123 5193	55,0800 204,9486	12,23 45,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-168-2	Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2 (розширення під колодязь) (глибиною більше 2 м)	100м3	0,08	<u>54786,31</u> 39688,95	<u>15097,36</u> 13786,32	4383	3175	<u>1208</u> 1103	<u>419,9000</u> 138,7200	<u>33,59</u> 11,1
4	КБ1-168-2	Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2 (добір ґрунту вручну у траншеї до 2 м)	100м3	0,07	<u>54786,31</u> 39688,95	<u>15097,36</u> 13786,32	3835	2778	<u>1057</u> 965	<u>419,9000</u> 138,7200	<u>29,39</u> 9,71
5	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (навантаження ґрунту з бровки на автосамоскиди)	1000м3	0,054	<u>56631,64</u> 3102,32	<u>53529,32</u> 15338,97	3058	168	<u>2890</u> 828	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>1,95</u> 7,26
6	С311-30	Перевезення в відвал Перевезення ґрунту до 30 км	т	86,4	<u>277,92</u> -	<u>277,92</u> 48,51	24012	-	<u>24012</u> 4191	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 35,51
7	КБ1-171-1	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих	100м2	5	<u>27463,47</u> 4177,78	<u>867,74</u> 293,82	137317	20889	<u>4339</u> 1469	<u>44,2000</u> 2,7531	<u>221</u> 13,77
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (Засипка траншеї піском вручну на висоту h=0,3 м від верху труби с підвищеним ступенем ущільнення)	100м3	0,5	<u>12470,80</u> 12470,80	<u>-</u> -	6235	6235	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>75,23</u> -
9	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	50	<u>803,54</u> -	<u>-</u> -	40177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	1684	868	<u>816</u> 267	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>9,18</u> 2,56
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (засипка траншей і за стінки колодязів розробленим ґрунтом)	100м3	0,26	<u>12470,80</u> 12470,80	<u>-</u> -	3242	3242	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>39,12</u> -
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,26	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	876	451	<u>425</u> 139	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,77</u> 1,33
13	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (розробленим ґрунтом)	1000м3	0,178	<u>7495,56</u> -	<u>7495,56</u> 1789,17	1334	-	<u>1334</u> 318	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 2,7
		Разом прямі витрати по розділу 1					254935	48465	<u>54204</u> 14473		<u>529,92</u> 129,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					254935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					152266 62938 35751 79,11 13086 290686 290686				
		Розділ 2. Трубопроводи									
14	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,7	<u>10312,64</u> 1473,70	-	7219	1032	-	<u>16,3200</u> -	<u>11,42</u> -
15	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,07	<u>3368,01</u> 1735,39	<u>1632,62</u> 533,51	236	121	<u>115</u> 37	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,29</u> 0,36
16	КБ22-12-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,04	<u>55733,40</u> 35184,38	<u>20549,02</u> 6433,05	2229	1407	<u>822</u> 257	<u>337,5000</u> 61,5761	<u>13,5</u> 2,46
17	& С1530-1-5	Труби напірні водопроводні ПЕ 100 SDR17 63х3,8	м	40	<u>113,25</u> -	-	4530	-	-	-	-
18	КБ22-12-3 застос.	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,105	<u>75074,03</u> 41929,35	<u>33144,68</u> 11020,86	7883	4403	<u>3480</u> 1157	<u>402,2000</u> 106,3570	<u>42,23</u> 11,17
19	& С1530-1-6	Труби напірні водопроводні ПЕ 100 SDR17 75х4,5	м	105	<u>186,03</u> -	-	19533	-	-	-	-
20	КБ22-12-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з пневматичним випробуванням (футляр)	1000м	0,017	<u>132816,42</u> 63550,94	<u>69265,48</u> 22510,37	2258	1080	<u>1178</u> 383	<u>616,7000</u> 207,3312	<u>10,48</u> 3,52
21	& С1530-10-1	Труби напірні водопроводні ПЕ 100 SDR17 225х20,5	10м	1,7	<u>1427,03</u> -	-	2426	-	-	-	-
22	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 63х5,8 мм (без вартості труб) труби напірні водопроводні ПЕ 100 SDR11 63х5,8)	100м	0,17	<u>12909,42</u> 8798,70	<u>33,54</u> 11,36	2195	1496	<u>6</u> 2	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>14,35</u> 0,02
23	& С1536-108-2	Опори ковзаючи тип BR для прокладки труб Ду 63 в футлярі Ду 200 Н=45 мм (кл-ть сегментів 6 шт. на однуопору)	шт	20	<u>238,03</u> -	-	4761	-	-	-	-
24	& С113-1892-4	Втулка під фланец ПЕ100 SDR11 діам. 63 мм	шт	3	<u>181,03</u> -	-	543	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C130-950-1	Фланець металевий с полімерним покриттям, DN 63 PN10	шт	3	<u>265,78</u>	-	797	-	-	-	-
26	& C113-1892-6	Втулка під фланець ПЕ100 SDR11 DN75 PN10	шт	4	<u>131,66</u>	-	527	-	-	-	-
27	& C130-950-2	Фланець металевий с полімерним покриттям, DN 75 PN10	шт	4	<u>339,32</u>	-	1357	-	-	-	-
28	& C1545-291-1	Шпилька M16	шт	18	<u>55,22</u>	-	994	-	-	-	-
29	& C130-1175-2	Засувка шиберна, діаметр 50 мм	шт	2	<u>4970,03</u>	-	9940	-	-	-	-
30	& C1630-3-28	Муфта-фланець універсальна DN160	шт	2	<u>3584,51</u>	-	7169	-	-	-	-
31	& C130-592-2 варіант 1	Витратомір для обліку стічних вод	шт	1	<u>84660,15</u>	-	84660	-	-	-	-
32	& C1630-1438-6	Відводи під кутом 90 градусів, ПЕ 100 SDR17-75	шт	3	<u>803,91</u>	-	2412	-	-	-	-
33	КБ22-32-1	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм (труб DN63x3,8)	1000м	0,04	<u>3385,61</u>	-	135	123	-	<u>32,9600</u>	<u>1,32</u>
34	КБ22-32-2	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 75-80 мм (труб DN75x4,5)	1000м	0,105	<u>3756,09</u>	-	394	324	-	<u>32,9600</u>	<u>3,46</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					162198	9986	<u>5601</u> 1836		<u>98,05</u> 17,53
		Разом будівельні роботи, грн.					162198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146611				
		всього заробітна плата, грн.					11822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5789				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1804				
		Всього будівельні роботи, грн.					167987				

		Всього по розділу 2					167987				
35	КБ23-13-5	Розділ 3. Колодязі Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,211	<u>42544,99</u> 14817,15	<u>10267,65</u> 3036,55	8977	3126	<u>2166</u> 641	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>31,06</u> 4,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	K585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>215,69</u> -	-	216	-	-	-	-
37	K585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3303,75</u> -	-	3304	-	-	-	-
38	K585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3228,73</u> -	-	6457	-	-	-	-
39	K585521-Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	1	<u>496,96</u> -	-	497	-	-	-	-
40	K585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4256,59</u> -	-	4257	-	-	-	-
41	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,11	<u>11298,85</u> <u>3534,92</u>	-	1243	389	-	<u>33,5000</u> -	<u>3,69</u> -
42	& C113-751-1	Люк чавунний тип С (В-125) Д 2-60 (з запірним пристроєм)	шт	1	<u>2270,94</u> -	-	2271	-	-	-	-
43	C111-1788	Скоби ходові	шт	7	<u>196,40</u> -	-	1375	-	-	-	-
44	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (Закладання отворів в стінах колодязів цементно-пісчаним розчином М100)	100м3	0,0002	<u>72733,22</u> <u>36323,43</u>	<u>8412,34</u> <u>4412,75</u>	15	7	<u>2</u> <u>1</u>	<u>369,9300</u> <u>36,8869</u>	<u>0,07</u> <u>0,01</u>
45	C1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	0,0204	<u>2308,90</u> -	-	47	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					28659	3522	<u>2168</u> <u>642</u>		<u>34,82</u> <u>4,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22969				
		всього заробітна плата, грн.					4164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					633				
		Всього будівельні роботи, грн.					30688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					30688				
		Розділ 4. Колодязі існуючі (реконструкція)									
46	КБ1-168-2 тех.ч. п.1.3.177 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2 (розширення під колодязь) (глибиною до 5, 0 м), що сильно налипає на інструменти (Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	100м3	0,7	<u>63004,25</u> 45642,29	<u>17361,96</u> 15854,27	44103	31950	<u>12153</u> 11098	<u>482,8850</u> 159,5280	<u>338,02</u> 111,67
47	КБ23-13-3 к дем.=0,6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,36	<u>24506,83</u> 12175,83	<u>12331,00</u> 3633,19	8822	4383	<u>4439</u> 1308	<u>120,9600</u> 27,0872	<u>43,55</u> 9,75
48	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,36	<u>55283,41</u> 20293,06	<u>20551,66</u> 6055,31	19902	7306	<u>7399</u> 2180	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>72,58</u> 16,25
49	К585521- Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	10	<u>215,69</u> -	- -	2157	-	- -	- -	- -
50	К585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	5	<u>1383,94</u> -	- -	6920	-	- -	- -	- -
51	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	10	<u>1331,12</u> -	- -	13311	-	- -	- -	- -
52	К585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	5	<u>2094,63</u> -	- -	10473	-	- -	- -	- -
53	& С113-751- 1	Люк чавунний тип С (В-125) Д 2-60 (з запірним пристроєм)	шт	5	<u>2270,94</u> -	- -	11355	-	- -	- -	- -
54	С111-1788	Скоби ходові	шт	20	<u>196,40</u> -	- -	3928	-	- -	- -	- -
55	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (Закладання отворів в стінах колодязів цементно-пісчаном розчином М100)	100м3	0,005	<u>72733,22</u> 36323,43	<u>8412,34</u> 4412,75	364	182	<u>42</u> 22	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>1,85</u> 0,18
56	С1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	0,51	<u>2308,90</u> -	- -	1178	-	- -	- -	- -
57	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (засипка траншей і за стінки колодязів розробленим ґрунтом)	100м3	0,7	<u>12470,80</u> 12470,80	- -	8730	8730	- -	<u>150,4500</u> -	<u>105,32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					131243	52551	<u>24033</u> 14608		<u>561,32</u> 137,85
		Разом будівельні роботи, грн.					131243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54659				
		всього заробітна плата, грн.					67159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13264				
		Всього будівельні роботи, грн.					168425				


		Всього по розділу 4					168425				
58	КМ7-218-7 застос.	Розділ 5. Монтаж каналізаційної насосної станції Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 2 т (Монтаж каналізаційної насосної станції PBase Vodaland D=1600 H=7700)	шт	1	<u>12774,75</u> 8125,04	<u>1608,27</u> 437,82	12775	8125	<u>1608</u> 438	<u>77,0000</u> 3,5794	<u>77</u> 3,58
		Разом прямі витрати по розділу 5					12775	8125	<u>1608</u> 438		<u>77</u> 3,58
		Разом будівельні роботи, грн.					12775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3042				
		всього заробітна плата, грн.					8563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1053				
		Всього будівельні роботи, грн.					16573				

		Всього по розділу 5					16573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					589810	122649	87614		1301,11
									31997		293,22
		Разом будівельні роботи, грн.					589810				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					379547				
		всього заробітна плата, грн.					154646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29840				
		Всього будівельні роботи, грн.					674361				

		Всього по кошторису					674361				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1774,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					184486				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протира-діаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка
Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя
Доманицького, 12. (Корегування) І черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-04

Придбання устаткування каналізаційної насосної станції PBaseVodaland
Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1220,127 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1902-1037-2 варіант 1	Каналізаційна насосна станція PBaseVodaland D=1600 H=7700, продуктивністю 2,5 л/с; (маса=0,2) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1174022,50	1174023 46104 1220127

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протира-диаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12. (Корегування) I черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта 4063,106 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 15,04574 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1559,445 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	3477,743	-	3477,743	14,52654	1504,272	-
2	07-01-02	на Зовнішнє освітлення I черга	585,363	-	585,363	0,51920	55,173	-
		Всього:	4063,106	-	4063,106	15,04574	1559,445	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12. (Корегування) I черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Зовнішнє освітлення I черга
Благоустрій та озеленення території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 585,363 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5192 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 55,173 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. I черга									
1	КМ8-412-3	Провід або кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	1,1	<u>1456,80</u> 1167,60	<u>63,95</u> 20,14	1602	1284	<u>70</u> 22	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>12,32</u> 0,18
2	КМ8-412-4	Провід або кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	1,8	<u>2025,26</u> 1668,00	<u>117,24</u> 36,93	3645	3002	<u>211</u> 66	<u>16,0000</u> 0,3025	<u>28,8</u> 0,54
3	& С151-45-4 варіант 2	Кабель ВВГнгд -0,66 3х2,5	1000м	0,08	<u>39421,85</u> -	-	3154	-	-	-	-
4	& С151-44-2 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3х4	1000м	0,03	<u>60698,95</u> -	-	1821	-	-	-	-
5	& С151-44-4 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5х4	1000м	0,18	<u>98577,38</u> -	-	17744	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-596-5	Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 500 Вт	100 шт	0,08	<u>233562,70</u> 51035,36	<u>142282,58</u> 33390,57	18685	4083	<u>11383</u> 2671	<u>464,0000</u> 282,5280	<u>37,12</u> 22,6
7	& 1507-1059-1	Світильник світлодіодний потужністю 40Вт URBINO S ED 5500lm/740 IP66 O11 szary II kl. (130782.5L122.110) (40Вт)	шт	8	<u>9385,60</u> -	-	75085	-	-	-	-
8	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	8	<u>742,95</u> 136,90	<u>419,35</u> 86,73	5944	1095	<u>3355</u> 694	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>10,88</u> 5,73
9	& С113-1549-1-Л	Опора 8м 8AS 60/156-F(3)	шт	8	<u>14765,15</u> -	-	118121	-	-	-	-
10	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,24	<u>4359,09</u> 2336,32	<u>1694,59</u> 493,78	1046	561	<u>407</u> 119	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>5,57</u> 0,86
11	& С124-62-1-Т	Анкерна закладна деталь М20 Н1000	шт	8	<u>1997,43</u> -	-	15979	-	-	-	-
12	КМ8-420-1	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або показчиком напруги	100 шт	0,08	<u>85004,52</u> 34861,20	<u>8730,96</u> 2723,29	6800	2789	<u>698</u> 218	<u>334,4000</u> 22,3672	<u>26,75</u> 1,79
13	С1512-4	Розподільча коробка з автоматичним вимикачем FB-2+AB	шт	8	<u>1734,02</u> -	-	13872	-	-	-	-
14	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,1	<u>2912,39</u> -	-	3204	-	-	-	-
15	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,38	<u>22033,09</u> 22033,09	-	8373	8373	-	<u>261,8000</u> -	<u>99,48</u> -
16	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,1	<u>9459,49</u> 1000,80	<u>8458,69</u> 2729,04	19865	2102	<u>17763</u> 5731	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>20,16</u> 46,82
17	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,6	<u>1111,47</u> -	-	14005	-	-	-	-
18	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	км	0,21	<u>993119,84</u> 20790,30	-	208555	4366	-	<u>222,0000</u> -	<u>46,62</u> -
19	С113-2128	Труба двошарова гофрована "ДКС50"	м	210	<u>26,72</u> -	-	5611	-	-	-	-
20	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,38	<u>12470,80</u> 12470,80	-	4739	4739	-	<u>150,4500</u> -	<u>57,17</u> -
21	КБ33-253-3	Демонтаж Демонтаж сталевих опор з бетонним фундаментом вагою до 1 т	опора	3	<u>769,63</u> 166,09	<u>603,54</u> 145,70	2309	498	<u>1811</u> 437	<u>1,6500</u> 1,1120	<u>4,95</u> 3,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-596-7	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій щоглі (світильник з кронштейном) (Демонтаж)	100 шт	0,03	<u>86292,71</u> 22525,95	<u>63766,76</u> 14953,96	2589	676	<u>1913</u> 449	<u>204,8000</u> 126,5472	<u>6,14</u> 3,8
23	КМ8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг (Демонтаж)	100 м	1,4	<u>5597,68</u> 934,08	<u>4625,09</u> 1088,01	7837	1308	<u>6475</u> 1523	<u>8,9600</u> 10,3312	<u>12,54</u> 14,46
		Разом прямі витрати по розділу 1					560585	34876	<u>44086</u> 11930		<u>368,5</u> 100,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					560585 481623 46806 24778 50,58 8367 585363				

		Всього по розділу 1					585363				
		Разом прямі витрати по кошторису					560585	34876	<u>44086</u> 11930		<u>368,5</u> 100,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					560585 481623 46806 24778 50,58 8367 585363				

		Всього по кошторису					585363				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					519,2				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55173				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3477,743 тис. грн.
14,52654 тис.люд.год.
1504,272 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	36,23	<u>38738,81</u> 18752,68	<u>19986,13</u> 6228,16	1403507	679410	<u>724097</u> 225646	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>7387,3</u> 2138,12
2	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	5	<u>7683,83</u> 3945,51	<u>3738,32</u> 1129,96	38419	19728	<u>18691</u> 5650	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>214,5</u> 49,92
3	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1200	<u>139,34</u> -	<u>139,34</u> 33,88	167208	-	<u>167208</u> 40656	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 344,4
4	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою 2,0 м (Демонтаж)	100м	0,81	<u>38296,09</u> 23324,85	<u>14823,11</u> 4321,86	31020	18893	<u>12007</u> 3501	<u>226,3450</u> 32,5483	<u>183,34</u> 26,36
5	КБ7-25-7	Демонтаж хвіртток (Демонтаж)	100шт	0,03	<u>122363,68</u> 54252,22	<u>67617,70</u> 20264,08	3671	1628	<u>2029</u> 608	<u>538,9650</u> 156,9114	<u>16,17</u> 4,71
6	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою 4,0 м (Демонтаж)	100м	0,44	<u>38296,09</u> 23324,85	<u>14823,11</u> 4321,86	16850	10263	<u>6522</u> 1902	<u>226,3450</u> 32,5483	<u>99,59</u> 14,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ33-253-1	Демонтаж залізобетонних опор з бетонним фундаментом вагою до 1,5 т	опора	3	<u>1152,92</u> 247,62	<u>905,30</u> 218,56	3459	743	<u>2716</u> 656	<u>2,4600</u> 1,6680	<u>7,38</u> 5
		Разом прямі витрати по розділу 1					1664134	730665	<u>933270</u> 278619		<u>7908,28</u> 2582,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1664134 199 1009284 611276 1376,42 227636 2275410				
		----- Всього по розділу 1					2275410				
		Розділ 2. Земляні роботи (по за межами відводу)									
8	КБ1-35-2	Улаштування насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,083	<u>19940,52</u> -	<u>19940,52</u> 4465,50	1655	-	<u>1655</u> 371	<u>-</u> 32,0892	<u>-</u> 2,66
9	КБ1-35-5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 20 м] при улаштуванні насипів бульдозерами, група ґрунтів 2-3 /до 50 м/	1000м3	0,083	<u>24066,43</u> -	<u>24066,43</u> 5389,46	1998	-	<u>1998</u> 447	<u>-</u> 38,7288	<u>-</u> 3,21
10	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2 (укоси+верх)	1000м2	0,0445	<u>19764,13</u> 19764,13	<u>-</u> -	880	880	<u>-</u> -	<u>209,1000</u> -	<u>9,3</u> -
11	КБ1-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсіпкою рослинної землі вручну	100м2	0,5	<u>17271,16</u> 4952,61	<u>19,18</u> 14,56	8636	2476	<u>10</u> 7	<u>56,4400</u> 0,1184	<u>28,22</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 2					13169	3356	<u>3663</u> 825		<u>37,52</u> 5,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13169 6150 4181 2364 5,22 863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15533				

		Всього по розділу 2					15533				
		Розділ 3. Дорожній одяг (в межах відводу)									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Тип 1 (доріжки)									
12	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,0502	<u>29106,43</u> 1256,77	<u>25639,92</u> 4771,21	1461	63	<u>1287</u> 240	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>0,73</u> 1,77
13	КБ27-12-5	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	100м3	1,1955	<u>146602,19</u> 942,91	<u>8010,72</u> 1261,33	175263	1127	<u>9577</u> 1508	<u>9,1500</u> 9,2656	<u>10,94</u> 11,08
14	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,2391	<u>219721,07</u> 2359,03	<u>10889,20</u> 2318,70	52535	564	<u>2604</u> 554	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>6,13</u> 4,15
15	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщ. 10см)	1000м2	-0,2391	<u>69932,47</u> -	<u>1108,19</u> 192,75	-16721	-	<u>-265</u> -46	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> -0,37
16	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	2,391	<u>17360,26</u> 1624,67	<u>-</u> -	41508	3885	<u>-</u> -	<u>15,9500</u> -	<u>38,14</u> -
17	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0187	<u>28839,21</u> 1299,81	<u>27539,40</u> 6392,37	539	24	<u>515</u> 120	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>0,28</u> 0,93
18	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	223	<u>283,46</u> 122,56	<u>-</u> -	63212	27331	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>294,36</u> -
19	С1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	223	<u>392,94</u> -	<u>-</u> -	87626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					405423	32994	<u>13718</u> 2376		<u>350,58</u> 17,56
		Разом будівельні роботи, грн.					405423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					358711				
		всього заробітна плата, грн.					35370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7452				
		Всього будівельні роботи, грн.					425737				

		Всього по розділу 4					425737				
		Розділ 5. Благоустрій та МАФ (в межах відводу)									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Газон									
20	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	20,698	<u>18409,50</u> 5510,70	-	381040	114060	<u>-</u> -	<u>62,8000</u> -	<u>1299,83</u> -
21	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєрітанських та звичайних вручну	100м2	20,698	<u>1192,68</u> 771,68	-	24686	15972	<u>-</u> -	<u>8,2400</u> -	<u>170,55</u> -
22	& С1429-117-1 варіант 2	Суміш насіння газонних трав	кг	103,5	<u>358,51</u> -	-	37106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					442832	130032	<u>-</u> -		<u>1470,38</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					442832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					312800				
		всього заробітна плата, грн.					130032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	-		-

		Всього по розділу 8					-				
27	КБ47-25-4	Розділ 9. Газон Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,977	<u>18409,50</u> 5510,70	-	17986	5384	-	<u>62,8000</u>	<u>61,36</u>
28	КБ47-25-6	<i>Посів газонів партерних, маєританських та звичайних вручну</i>	100м2	0,977	<u>1192,68</u> 771,68	-	1165	754	-	<u>8,2400</u>	<u>8,05</u>
29	& С1429- 117-1 варіант 2	Суміш насіння газонних трав	кг	4,9	<u>358,51</u> -	-	1757	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					20908	6138	-		<u>69,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14770				
		всього заробітна плата, грн.					6138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1010				
		Всього будівельні роботи, грн.					24071				

		Всього по розділу 9					24071				
		Разом прямі витрати по кошторису					2746690	942853	<u>991835</u> 293812		<u>10212,1</u> 2696,33
		Разом будівельні роботи, грн.					2746690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					812002				
		всього заробітна плата, грн.					1236665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					731053				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1618,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					267607				
		Всього будівельні роботи, грн.					3477743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3477743				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14526,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1504272				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протира-диаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12. (Корегування) І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові будівлі і споруди

Кошторисна вартість об`єкта 2780,208 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,30498 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 271,631 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	08-01-01	на Тимчасова огорожа на період будівництва	700,827	-	700,827	1,09911	127,933	-
2	08-01-02	на Технологічни проїзди та майданчики	1812,963	-	1812,963	0,83830	101,42	-
3	08-01-03	на Водовідведення на період будівництва споруди ПРУ	266,418	-	266,418	0,36757	42,278	-
		Всього:	2780,208	-	2780,208	2,30498	271,631	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на Тимчасова огорожа на період будівництва
Тимчасові будівлі і споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

700,827 тис. грн.
1,09911 тис.люд.год.
127,933 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тимчасова огорожа на період будівництва									
1	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,77	<u>61194,30</u>	<u>41893,23</u>	47120	9067	<u>32258</u>	<u>118,4700</u>	<u>91,22</u>
					11774,73	15482,35			11921	126,2388	97,2
2	С1426-11737 варіант 2	Блоки для стін підвалів, фундаментів із важкого бетону, неофактурені суцільні, об'єм 0,5м3 і більше, клас бетону В7,5 [М100]	м3	42,35	<u>3631,90</u>	-	153811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т (Демонтаж)	100шт	0,77	<u>42934,37</u>	<u>33514,58</u>	33059	7253	<u>25806</u>	<u>94,7760</u>	<u>72,98</u>
					9419,79	12385,88			9537	100,9910	77,76
4	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,929	<u>4133,73</u>	<u>2380,54</u>	3840	1416	<u>2212</u>	<u>14,9600</u>	<u>13,9</u>
					1523,83	873,93			812	6,8778	6,39
5	С113-145 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,8 мм	м	166,32	<u>407,60</u>	-	67792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (Демонтаж)	т	0,929	<u>2787,50</u> 1066,68	<u>1666,38</u> 611,75	2590	991	<u>1548</u> 568	<u>10,4720</u> 4,8145	<u>9,73</u> 4,47
7	КБ9-47-1	Облицювання профільованим листом	100м2	6,919	<u>5341,79</u> 4697,41	<u>358,55</u> 112,86	36960	32501	<u>2481</u> 781	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>331</u> 7,37
8 & С1000-15	варіант 2	Оцинкований профнастил НС35-1000-07	м2	691,9	<u>151,17</u> -	-	104595	-	-	-	-
9	КБ9-46-1	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	1,6	<u>23947,79</u> 7391,06	<u>13819,38</u> 4965,60	38316	11826	<u>22111</u> 7945	<u>66,2400</u> 32,7836	<u>105,98</u> 52,45
10	С121-588	Ворота різних типів: рами, каркаси панелей, панелі із заповненням із тонколистової сталі без механізму відчинення	т	1,6	<u>82046,87</u> -	-	131275	-	-	-	-
11	КБ9-46-1	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання (Демонтаж)	т	1,6	<u>15506,85</u> 5173,74	<u>9673,57</u> 3475,92	24811	8278	<u>15478</u> 5561	<u>46,3680</u> 22,9485	<u>74,19</u> 36,72
		Разом прямі витрати по розділу 1					644169	71332	<u>101894</u> 37125		<u>699</u> 282,36
		Разом будівельні роботи, грн.					644169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					470943				
		всього заробітна плата, грн.					108457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56658				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19476				
		Всього будівельні роботи, грн.					700827				

		Всього по розділу 1					700827				
		Разом прямі витрати по кошторису					644169	71332	<u>101894</u> 37125		<u>699</u> 282,36
		Разом будівельні роботи, грн.					644169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					470943				
		всього заробітна плата, грн.					108457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56658				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					700827				

		Всього по кошторису					700827				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1099,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					127933				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протира-діаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12. (Корегування) І черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02
на Технологічні проїзди та майданчики
Тимчасові будівлі і споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1812,963 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8383 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 101,420 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Технологічні проїзди									
1	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,977	<u>7669,43</u> -	<u>7669,43</u> 1717,50	7493	-	<u>7493</u> 1678	<u>-</u> 12,3420	<u>-</u> 12,06
2	КБ1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 /до 50 м/	1000м3	0,977	<u>26543,61</u> -	<u>26543,61</u> 5944,21	25933	-	<u>25933</u> 5807	<u>-</u> 42,7152	<u>-</u> 41,73
3	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,977	<u>34115,14</u> 1170,69	<u>32916,03</u> 7574,25	33330	1144	<u>32159</u> 7400	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>13,29</u> 56,35
4	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км	т	1172,4	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> -	308634	-	<u>308634</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,977	<u>5629,40</u> 485,49	<u>5106,01</u> 1153,39	5500	474	<u>4989</u> 1127	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>5,51</u> 8,13
6	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із піску	100м3	3,73	<u>98701,69</u> 1359,32	<u>8742,47</u> 1304,69	368157	5070	<u>32609</u> 4866	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>55,13</u> 34,93
7	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	2,05	<u>18591,11</u> 4189,66	<u>13453,27</u> 3862,08	38112	8589	<u>27579</u> 7917	<u>43,7700</u> 28,6020	<u>89,73</u> 58,63
8	С1416-8633-1-У варіант 2	Плити дорожні 2П 30.18-30	шт	46,6	<u>5722,78</u> -	- -	266682	-	- -	- -	- -
9	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	2,05	<u>19840,09</u> 3215,23	<u>16460,67</u> 4850,10	40672	6591	<u>33744</u> 9943	<u>33,5900</u> 37,9754	<u>68,86</u> 77,85
10	КБ6-1-1	Улаштування монолітних ділянок	100м3	0,077	<u>349602,32</u> 13608,21	<u>2431,28</u> 1275,79	26919	1048	<u>187</u> 98	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>11,6</u> 0,82
11	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /згрібання піщаної підсипки/	1000м3	0,373	<u>9498,61</u> -	<u>9498,61</u> 2127,13	3543	-	<u>3543</u> 793	- 15,2856	- 5,7
12	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 /навантаження раніше зібраної піщаної основи/	1000м3	0,373	<u>41955,49</u> 1440,12	<u>40477,47</u> 9314,24	15649	537	<u>15098</u> 3474	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>6,24</u> 26,46
13	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км	т	671,4	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> -	176746	-	<u>176746</u> -	- -	- -
14	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебеню /підсипка під бурову установку/	100м3	0,61	<u>215576,91</u> 1721,48	<u>8866,17</u> 1864,41	131502	1050	<u>5408</u> 1137	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>11,52</u> 8,63
		Разом прямі витрати по розділу 1					1448872	24503	<u>674122</u> 44240		<u>261,88</u> 331,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1448872 750247 68743 36673 76,05 12577 1485545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1485545				
		Розділ 2. Майданчик складування матеріалів									
15	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із піску	100м3	1,29	<u>98701,69</u> 1359,32	<u>8742,47</u> 1304,69	127325	1754	<u>11278</u> 1683	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>19,07</u> 12,08
16	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,73	<u>18591,11</u> 4189,66	<u>13453,27</u> 3862,08	13572	3058	<u>9821</u> 2819	<u>43,7700</u> 28,6020	<u>31,95</u> 20,88
17	& С1416-8633-1-У варіант 2	Плити дорожні 2П 30.18-30	шт	16,6	<u>5722,78</u> -	<u>-</u> -	94998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,73	<u>19840,09</u> 3215,23	<u>16460,67</u> 4850,10	14483	2347	<u>12016</u> 3541	<u>33,5900</u> 37,9754	<u>24,52</u> 27,72
19	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /згібання піщаної підсипки/	1000м3	0,129	<u>9498,61</u> -	<u>9498,61</u> 2127,13	1225	-	<u>1225</u> 274	<u>-</u> 15,2856	<u>-</u> 1,97
20	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 /навантаження раніше зібраної піщаної основи/	1000м3	0,129	<u>41955,49</u> 1440,12	<u>40477,47</u> 9314,24	5412	186	<u>5222</u> 1202	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>2,16</u> 9,15
21	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 30 км	т	232,2	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> -	61127	-	<u>61127</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					318142	7345	<u>100689</u> 9519		<u>77,7</u> 71,8
		Разом будівельні роботи, грн.					318142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210108				
		всього заробітна плата, грн.					16864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9276				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3236				
		Всього будівельні роботи, грн.					327418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					327418				
		Разом прямі витрати по кошторису					1767014	31848	<u>774811</u>		<u>339,58</u>
									<u>53759</u>		<u>403,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1767014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					960355				
		всього заробітна плата, грн.					85607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45949				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15813				
		Всього будівельні роботи, грн.					1812963				

		Всього по кошторису					1812963				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					838,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					101420				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-03

на Водовідведення на період будівництва споруди ПРУ

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

266,418 тис. грн.

0,36757 тис.люд.год.

42,278 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 [траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,097	<u>41576,14</u> 1546,21	<u>40029,93</u> 12099,60	4033	150	<u>3883</u> 1174	<u>17,9625</u> 106,9088	<u>1,74</u> 10,37
2	КБ5-120-1	Улаштування дренавального шару	м3	92	<u>1935,67</u> 209,17	<u>94,18</u> 49,42	178082	19244	<u>8665</u> 4547	<u>1,9600</u> 0,4131	<u>180,32</u> 38,01
3	КБ23-22-2	Укладання труб азбестоцементних дренажних діаметром 150 мм Зумпф	100м	2,15	<u>14053,42</u> 2045,45	<u>734,32</u> 213,97	30215	4398	<u>1579</u> 460	<u>20,5800</u> 1,5600	<u>44,25</u> 3,35
4	КБ9-62-3	Монтаж трубопроводів різного призначення з компенсаторами /влаштування зумпфа, монтаж труби 820х10/	т	0,48	<u>14338,32</u> 5961,73	<u>7117,31</u> 2681,33	6882	2862	<u>3416</u> 1287	<u>51,2000</u> 19,3430	<u>24,58</u> 9,28
5	С113-254 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм	м	2,4	<u>8065,17</u> -	<u>-</u> -	19356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ9-61-12	Монтаж коширок, етажерок, сушарок та інших деталей з сортової сталі	т	0,11	<u>15672,24</u> 11640,03	<u>2589,34</u> 278,25	1724	1280	<u>285</u> 31	<u>104,3200</u> 2,4822	<u>11,48</u> 0,27
7	С111-1837 варіант 2	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,03	<u>39509,65</u> -	-	1185	-	-	-	-
8	С111-1804 варіант 2	Сталь листова	т	0,08	<u>33441,95</u> -	-	2675	-	-	-	-
9	ЕН6-39-3	Завантаження фільтрів в ємкісних спорудах щебенем	100 м3 завантаж ення	0,026	<u>139751,45</u> 16191,65	<u>13037,31</u> 3630,43	3634	421	<u>339</u> 94	<u>188,1000</u> 29,0716	<u>4,89</u> 0,76
		Разом прямі витрати по кошторису					247786	28355	<u>18167</u> 7593		<u>267,26</u> 62,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					247786 201264 35948 18632 38,27 6330 266418				
		----- Всього по кошторису					266418				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					367,57 42278				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протира-диаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12. (Корегування) II черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта 9028,023 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 7,97607 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 895,314 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	7899,446	96,997	7996,443	7,20328	810,235	-
2	07-01-02	на Зовнішнє освітлення II черга	1020,915	10,665	1031,58	0,77279	85,079	-
		Всього:	8920,361	107,662	9028,023	7,97607	895,314	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Благоустрій

Благоустрій та озеленення території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

7996,443 тис. грн.

7,20328 тис.люд.год.

810,235 тис. грн.

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дорожній одяг									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Тип 1 (доріжки)									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,0044	29191,88 1274,58	25707,56 4838,85	128	6	113 21	14,6000 35,1690	0,06 0,15
2	КБ27-12-5	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	100м3	0,208	204463,05 956,27	7969,06 1279,22	42528	199	1658 266	9,1500 9,2656	1,9 1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,0208	<u>306531,94</u> 2392,63	<u>10832,73</u> 2351,57	6376	50	<u>225</u> 49	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>0,53</u> 0,36
4	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщ. 10см)	1000м2	-0,0208	<u>98849,41</u> -	<u>1080,55</u> 195,48	-2056	-	<u>-22</u> -4	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> -0,03
5	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,208	<u>17434,62</u> 1647,64	<u>-</u> -	3626	343	<u>-</u> -	<u>15,9500</u> -	<u>3,32</u> -
6	КБ27-22-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до/з норми 27-22-1 /до товщ. 6 см/	100м2	0,208	<u>16043,57</u> 1599,00	<u>-</u> -	3337	333	<u>-</u> -	<u>15,3000</u> -	<u>3,18</u> -
7	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0012	<u>28948,52</u> 1318,23	<u>27630,29</u> 6483,26	35	2	<u>33</u> 8	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>0,02</u> 0,06
8	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,14	<u>45122,18</u> 7788,63	<u>687,74</u> 202,41	6317	1090	<u>96</u> 28	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>11,38</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 2					60291	2023	<u>2103</u> 368		<u>20,39</u> 2,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60291 56165 2391 1399 3,06 510 61690				

		Всього по розділу 2					61690				
		Розділ 3. Тип 2 (мініфутбольний майданчик)									
9	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм /ґрунтово-рослинний шар/	1000 м2	0,1323	<u>29191,88</u> 1274,58	<u>25707,56</u> 4838,85	3862	169	<u>3401</u> 640	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>1,93</u> 4,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ27-69-2	Улаштування дорожнього корита із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,2558	<u>52371,92</u> 1274,58	<u>48887,60</u> 9200,68	13397	326	<u>12505</u> 2354	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>3,73</u> 17,11
11	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,882	<u>20135,51</u> -	<u>20135,51</u> 4499,89	17760	-	<u>17760</u> 3969	<u>-</u> 32,0418	<u>-</u> 28,26
12	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із піску	100м3	0,882	<u>98637,42</u> 1378,68	<u>8718,44</u> 1323,19	86998	1216	<u>7690</u> 1167	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>13,04</u> 8,26
13	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,882	<u>212,81</u> 212,81	<u>-</u> -	188	188	<u>-</u> -	<u>2,2200</u> -	<u>1,96</u> -
14	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	970,2	<u>40,92</u> -	<u>-</u> -	39701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,88	<u>307548,85</u> 2638,89	<u>13242,58</u> 2823,49	270643	2322	<u>11653</u> 2485	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>24,9</u> 18,77
16	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,88	<u>340105,38</u> 2987,76	<u>18710,34</u> 3918,65	299293	2629	<u>16465</u> 3448	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>28,19</u> 26,01
17	КБ27-13-4	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /товщ. 10 см/	1000м2	-0,88	<u>99179,17</u> -	<u>1856,11</u> 326,00	-87278	-	<u>-1633</u> -287	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -2,38
18	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із гранітного відсівання	100м3	8,82	<u>10790,18</u> 1745,83	<u>8833,09</u> 1890,88	95169	15398	<u>77908</u> 16678	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>166,52</u> 124,71
19	С1421-9455-3 варіант 2	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	126	<u>1463,38</u> -	<u>-</u> -	184386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ11-39-1	Улаштування покриття та розмітки з трави штучної спортивної з наповненням	100м2	8,82	<u>5715,26</u> 5695,60	<u>8,45</u> 7,43	50409	50235	<u>75</u> 66	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>492,07</u> 0,59
21	& С111-849-1 варіант 2	Плити гумові, товщ 20 мм	м2	882	<u>714,41</u> -	<u>-</u> -	630110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0106	<u>28948,52</u> 1318,23	<u>27630,29</u> 6483,26	307	14	<u>293</u> 69	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>0,16</u> 0,53
23	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,26	<u>45122,18</u> 7788,63	<u>687,74</u> 202,41	56854	9814	<u>867</u> 255	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>102,38</u> 1,83
		Разом прямі витрати по розділу 3					1661799	82311	<u>146984</u> 30844		<u>834,88</u> 228,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1661799				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1432504				
		всього заробітна плата, грн.					113155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					63001 134,08 22488 1724800 1724800				
		Розділ 4. Тип 3 (баскетбольний майданчик)									
24	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм /ґрунтово-рослинний шар/	1000 м2	0,1401	<u>29191,88</u> 1274,58	<u>25707,56</u> 4838,85	4090	179	<u>3602</u> 678	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>2,05</u> 4,93
25	КБ27-12-5	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	100м3	6,72	<u>204463,05</u> 956,27	<u>7969,06</u> 1279,22	1373992	6426	<u>53552</u> 8596	<u>9,1500</u> 9,2656	<u>61,49</u> 62,26
26	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,672	<u>306531,94</u> 2392,63	<u>10832,73</u> 2351,57	205989	1608	<u>7280</u> 1580	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>17,24</u> 11,65
27	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщ. 10см)	1000м2	-0,672	<u>98849,41</u> -	<u>1080,55</u> 195,48	-66427	-	<u>-726</u> -131	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> -1,03
28	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	6,72	<u>17434,62</u> 1647,64	<u>-</u> -	117161	11072	<u>-</u> -	<u>15,9500</u> -	<u>107,18</u> -
29	КБ27-22-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до/з норми 27-22-1 /до товщ. 6 см/	100м2	6,72	<u>16043,57</u> 1599,00	<u>-</u> -	107813	10745	<u>-</u> -	<u>15,3000</u> -	<u>102,82</u> -
30	КБ11-39-1	Улаштування покриття та розмітки з трави штучної спортивної з наповненням '	100м2	8,82	<u>5715,26</u> 5695,60	<u>8,45</u> 7,43	50409	50235	<u>75</u> 66	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>492,07</u> 0,59
31	КБ11-25-1	Улаштування наливного покриття, та розмітки майданчика, EPDM	100м2	8,82	<u>23812,53</u> 20413,12	<u>3399,41</u> 3086,71	210027	180044	<u>29983</u> 27225	<u>148,9900</u> 32,1984	<u>1314,09</u> 283,99
32	С1546-69 варіант 2	Крихта гумова SBR 1-3,5 мм, чорна	кг	14467,2	<u>14,84</u> -	<u>-</u> -	214693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1546-69 варіант 3	Крихта гумова EPDM Unirabber 1-3,5 мм, RAL5014	кг	6559,56	<u>82,16</u> -	<u>-</u> -	538933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C11100-1 варіант 2	Поліуританове связуюче Voramer	кг	3148,26	<u>173,88</u>	-	547419	-	-	-	-
35	& C11100-2 варіант 2	Аліфатичне сполучне Epufloor	кг	1323,42	<u>1086,90</u>	-	1438425	-	-	-	-
36	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0072	<u>28948,52</u> 1318,23	<u>27630,29</u> 6483,26	208	9	<u>199</u> 47	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>0,11</u> 0,36
37	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,85	<u>45122,18</u> 7788,63	<u>687,74</u> 202,41	38354	6620	<u>585</u> 172	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>69,06</u> 1,24
		Разом прямі витрати по розділу 4					4781086	266938	<u>94550</u> 38233		<u>2166,11</u> 363,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4781086 4419598 305171 154743 308,88 51804 4935829				
		----- Всього по розділу 4					4935829				
38	КБ1-165-2	Розділ 5. Благоустрій та МАФ Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0052	<u>41554,80</u> 41554,80	-	216	216	-	<u>476,0000</u>	<u>2,48</u>
39	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0052	<u>16028,28</u> 16028,28	-	83	83	-	<u>183,6000</u>	<u>0,95</u>
40	& C311-30-1	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,91	<u>293,36</u>	<u>293,36</u> 49,20	267	-	<u>267</u> 45	- 0,4110	- 0,37
41	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0052	<u>325232,91</u> 13801,11	<u>2733,49</u> 1293,84	1691	72	<u>14</u> 7	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,78</u> 0,06
42	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів	м	0,002	<u>34317,29</u> 34026,60	<u>290,69</u> 85,55	69	68	<u>1</u>	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>0,67</u> -
43	& C124-64-2 варіант 2	Анкер розпірний клиновий 16/220	шт	9	<u>87,73</u>	-	790	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР20-12-1	Монтаж урн (4 шт)	1м	0,072	<u>15139,65</u> 10763,18	<u>4187,03</u> 732,05	1090	775	<u>301</u> 53	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>6,39</u> 0,38
45	КБ7-24-12	----- Огорожа спортивних майданчиків ----- Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах /Тип-2 (h=4,0 м)/	100м	1,37	<u>50939,53</u> 23121,67	<u>23652,91</u> 6989,90	69787	31677	<u>32404</u> 9576	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>295,99</u> 70,88
46	& С126- 1232-2 варіант 2	Панельний паркан для спортмайданчика ТЕХНА СПОРТ Н-4м, в комплекті з кріпленнями та стовпами	м. пог	137	<u>1310,78</u> -	- -	179577	-	- -	- -	- -
47	КБ7-25-8	Улаштування хвiрток з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>133736,38</u> 126971,79	<u>4189,79</u> 1322,75	1337	1270	<u>42</u> 13	<u>1138,2500</u> 12,2025	<u>11,38</u> 0,12
48	& С121-255- 1 варіант 2	Хвiртка "Пром" Locirox h=2030мм (в комплекті зі стовпами, завес-болтами, обрамляющим каркасом, замком, притворною планкою) ----- Ворота футбольні - 2 шт-----	шт	1	<u>12715,83</u> -	- -	12716	-	- -	- -	- -
49	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0092	<u>325232,91</u> 13801,11	<u>2733,49</u> 1293,84	2992	127	<u>25</u> 12	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,39</u> 0,1
50	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів	м	0,027	<u>34317,29</u> 34026,60	<u>290,69</u> 85,55	927	919	<u>8</u> 2	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>9</u> 0,02
51	& С124-64-2 варіант 2	Анкер розпiрний клиновий 16/220	шт	32	<u>87,73</u> -	- -	2807	-	- -	- -	- -
52	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1м	0,102	<u>17315,84</u> 10763,18	<u>4187,03</u> 732,05	1766	1098	<u>427</u> 75	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>9,05</u> 0,54
53	& 550101- 144-1 варіант 2	ВОРОТА ФУТБОЛЬНІ 5Х2 "ЮНІОР" КРУГЛА ТРУБА ----- Баскетбольна стійка - 2 шт-----	шт	2	<u>14583,00</u> -	- -	29166	-	- -	- -	- -
54	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0226	<u>344579,25</u> 13801,11	<u>2733,49</u> 1293,84	7787	312	<u>62</u> 29	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,41</u> 0,24
55	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів	м	0,054	<u>34317,29</u> 34026,60	<u>290,69</u> 85,55	1853	1837	<u>16</u> 5	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>18</u> 0,03
56	& С124-64-2 варіант 2	Анкер розпiрний клиновий 16/220	шт	64	<u>87,73</u> -	- -	5615	-	- -	- -	- -
57	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1м	0,18	<u>13515,16</u> 8394,82	<u>3125,14</u> 567,93	2433	1511	<u>563</u> 102	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>12,45</u> 0,74
58	& 550101- 144-2 варіант 2	Баскетбольна стійка на чотирьох опорах SS00618 ----- Лави - 8 шт-----	шт	2	<u>32083,00</u> -	- -	64166	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0192	<u>41554,80</u> 41554,80	-	798	798	-	<u>476,0000</u>	<u>9,14</u>
60	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0192	<u>16028,28</u> 16028,28	-	308	308	-	<u>183,6000</u>	<u>3,53</u>
61 & С311-30-1		Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,36	<u>293,36</u> -	<u>293,36</u> 49,20	986	-	<u>986</u> 165	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,38
62	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0192	<u>325232,91</u> 13801,11	<u>2733,49</u> 1293,84	6244	265	<u>52</u> 25	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,89</u> 0,2
63	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів	т	0,013	<u>34317,29</u> 34026,60	<u>290,69</u> 85,55	446	442	<u>4</u> 1	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>4,33</u> 0,01
64 & С124-64-1 варіант 2		Анкер розпірний клиновий М10/12х200мм	шт	128	<u>74,47</u> -	-	9532	-	-	-	-
65	КР20-12-1	Монтаж лав (8 шт)	1т	0,36	<u>15139,65</u> 10763,18	<u>4187,03</u> 732,05	5450	3875	<u>1507</u> 264	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>31,94</u> 1,91
		Разом прямі витрати по розділу 5					410899	45653	<u>36679</u> 10374		<u>423,77</u> 76,98
		Разом устаткування, грн.					93332				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3665				
		Всього устаткування, грн.					96997				
		Разом будівельні роботи, грн.					317567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235235				
		всього заробітна плата, грн.					56027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10078				
		Всього будівельні роботи, грн.					346811				

		Всього по розділу 5					443808				
66	КБ1-25-2	Розділ 6. Благоустрій території, зайнятої під тимчасові будівлі і споруди (в кордоні відводу) Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /з тимчасових буртів рослинного ґрунту/	1000м3	0,232	<u>11004,50</u> -	<u>11004,50</u> 2082,98	2553	-	<u>2553</u> 483	<u>-</u> 14,9736	<u>-</u> 3,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ1-25-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2 /на відстань 50 м/	1000м3	0,232	<u>40619,68</u> -	<u>40619,68</u> 7688,68	9424	-	<u>9424</u> 1784	<u>-</u> 55,2704	<u>-</u> 12,82
68	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	3,312	<u>329,75</u> -	<u>329,75</u> 72,65	1092	-	<u>1092</u> 241	<u>-</u> 0,5148	<u>-</u> 1,71
69	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	33,12	<u>18487,37</u> 5588,57	-	612302	185093	-	<u>62,8000</u> -	<u>2079,94</u> -
70	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєрітанських та звичайних вручну	100м2	33,12	<u>1084,44</u> 782,64	-	35917	25921	-	<u>8,2400</u> -	<u>272,91</u> -
71	& С1429-117-1 варіант 2	Суміш насіння газонних трав	кг	165,6	<u>358,51</u> -	-	59369	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					720657	211014	<u>13069</u> 2508		<u>2352,85</u> 18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					720657 496574 213522 109661 209,21 35089 830318				

		Всього по розділу 6					830318				
		Разом прямі витрати по кошторису					7634732	607939	<u>293385</u> 82327		<u>5798</u> 689,98
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					93332 3665 96997				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7541400 6640076 690266 358046 715,3 119969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7899446				


		Всього по кошторису					7996443				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7203,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					810235				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім.Дмитра Луценка Святошинського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12. (Корегування) II черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Зовнішнє освітлення II черга
Благоустрій та озеленення території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1031,580 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,77279 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 85,079 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. II черга									
1	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>654,17</u> 408,63	<u>41,27</u> 19,52	654	409	<u>41</u> 20	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
2	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>25698,21</u> 21403,76	<u>1144,40</u> 999,82	2570	2140	<u>114</u> 100	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>34986,19</u> 29852,24	<u>1144,40</u> 999,82	700	597	<u>23</u> 20	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
4	& 1517-1967-6-1	Щит розподільчий на 36 модулів Mistral41W	шт	1	<u>1689,38</u> -	- -	1689	-	- -	- -	- -
5	1504-1058	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 25A	шт	1	<u>840,48</u> -	- -	840	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504-1033 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, S203 16A	шт	3	<u>880,03</u> -	-	2640	-	-	-	-
7	1504-1046 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 16A	шт	2	<u>236,49</u> -	-	473	-	-	-	-
8	1504-1046 варіант 3	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, S201 6A	шт	2	<u>293,76</u> -	-	588	-	-	-	-
9	1504-12016 варіант 2	Сутінкове реле з датчиком освітленості SOU- 1 230	шт	1	<u>1296,67</u> -	-	1297	-	-	-	-
10	1504-5012 варіант 2	Контактор Ip=16A, 2НО ESB16-20N-06	шт	1	<u>854,07</u> -	-	854	-	-	-	-
11	1504-12018 варіант 2	Імпульсне реле RBS 425-40	шт	2	<u>939,17</u> -	-	1878	-	-	-	-
12	KM8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	3,6	<u>2046,70</u> 1691,68	<u>116,03</u> 37,46	7368	6090	<u>418</u> 135	<u>16,0000</u> 0,3025	<u>57,6</u> 1,09
13	KM8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	3,5	<u>1471,79</u> 1184,18	<u>63,29</u> 20,43	5151	4145	<u>222</u> 72	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>39,2</u> 0,58
14	& C151-44-4- И варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 5х4	1000м	0,36	<u>98577,38</u> -	-	35488	-	-	-	-
15	& C151-45-4- К варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5	1000м	0,35	<u>39421,85</u> -	-	13798	-	-	-	-
16	KM8-596-7	Прожектор, що встановлюється окремо, на сталевій щоглі	100 шт	0,24	<u>241044,80</u> 57113,60	<u>151203,28</u> 37917,02	57851	13707	<u>36289</u> 9100	<u>512,0000</u> 316,3680	<u>122,88</u> 75,93
17	C1547-4 варіант 2	Освітлювач 143Вт CRUISER 2 LED ED 19850LM 4000K IP66 115X50° GRAY (090352. 5L06.014) + Mounting bracket	шт	24	<u>18156,57</u> -	-	435758	-	-	-	-
18	KB21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2940,68</u> 2724,34	-	59	54	-	<u>28,4200</u> -	<u>0,57</u> -
19	290902-255 варіант 2	Вимикач кнопочний для відкритого монтажу, 220В, 6А, IP44 WDE000511 Schneider Electric	шт	2	<u>202,91</u> -	-	406	-	-	-	-
20	KB33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	8	<u>1000,15</u> 192,95	<u>521,63</u> 115,71	8001	1544	<u>4173</u> 926	<u>1,8900</u> 0,9359	<u>15,12</u> 7,49
21	& C113- 1549-1 варіант 2	Опора 12м 60/220 4мм	шт	8	<u>32284,32</u> -	-	258275	-	-	-	-
22	KB6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,56	<u>4400,55</u> 2369,51	<u>1701,62</u> 500,81	2464	1327	<u>953</u> 280	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>13</u> 2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C124-62-1 варіант 2	Анкерна закладна деталь М24 300х400х2 Н1500	шт	8	<u>3640,67</u>	-	29125	-	-	-	-
24	& C1110-88- 1 варіант 2	Кронштейн Т-балка 1,5м	шт	8	<u>2453,34</u>	-	19627	-	-	-	-
25	КМ8-420-1	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або показчиком напруги	100 шт	0,08	<u>85411,51</u> 35356,11	<u>8643,04</u> 2761,82	6833	2828	<u>691</u> 221	<u>334,4000</u> 22,3672	<u>26,75</u> 1,79
26	C1512-4 варіант 2	Розподільча коробка з автоматичним вимикачем ФВ-2+АВ	шт	8	<u>1734,02</u>	-	13872	-	-	-	-
27	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,4	<u>22347,25</u> 22347,25	-	8939	8939	-	<u>261,8000</u>	<u>104,72</u>
28	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,2	<u>9512,59</u> 1015,01	<u>8497,58</u> 2767,93	20928	2233	<u>18695</u> 6089	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>21,12</u> 49,05
29	C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	13,2	<u>803,54</u>	-	10607	-	-	-	-
30	КМ8-410-2	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	2,2	<u>6342,02</u> 2518,27	<u>492,29</u> 89,48	13952	5540	<u>1083</u> 197	<u>25,6000</u> 0,7455	<u>56,32</u> 1,64
31	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,5	<u>5342,64</u> 2203,49	<u>349,29</u> 66,46	2671	1102	<u>175</u> 33	<u>22,4000</u> 0,5520	<u>11,2</u> 0,28
32	C113-2128 варіант 2	Труба двошарова гофрована "ДКС50"	м	220	<u>26,72</u>	-	5878	-	-	-	-
33	C113-2127 варіант 2	Гофрована труба з ПВХ д25 з протяжкою "ДКС"	м	50	<u>14,03</u>	-	702	-	-	-	-
34	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,4	<u>12646,83</u> 12646,83	-	5059	5059	-	<u>150,4500</u>	<u>60,18</u>
35	C1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,76	<u>2922,38</u>	-	16833	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					993828	55714	<u>62877</u> 17193		<u>559</u> 141,22
		Разом устаткування, грн.					10259				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					403				
		Всього устаткування, грн.					10662				
		Разом будівельні роботи, грн.					983569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					864978				
		всього заробітна плата, грн.					72907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					37346 72,57 12172 1020915 1031580				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					993828 10259 403 10662 983569 864978 72907 37346 72,57 12172 1020915 1031580	55714	62877 17193		559 141,22
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					772,79 85079				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. В. Мітін

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О.Самсонкін