

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи «Лісові дзвіночки» Деснянського району міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Космонавта Поповича (Волкова), 22-А»
Лісові Дзвіночки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на монтаж системи автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів
«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи «Лісові дзвіночки»
Деснянського району міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Космонавта Поповича (Волкова), 22-А»

Основа:	Кошторисна вартість	18,134 тис. грн.
креслення (специфікації) № 21-07/1-РП- СКГ	Кошторисна трудомісткість	0,07301 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7,983 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ10-669-2	МОНТАЖ УСТАТКУВАННЯ Монтаж газоаналізатора	шт	1	1080.75	0.88	1081	805	1	8.0000	8
					805,28	0,13			-	0,0014	-
2	КМ10-668-1	Монтаж датчика ДМ-4	шт	3	171.22	6.31	514	454	19	1.6000	4.8
					151,23	0,96			3	0,0101	0,03
3	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача світло-звукового	шт	2	331.39	1.63	663	605	3	3.2000	6.4
					302,46	0,25			1	0,0026	0,01
4	КМ10-3-8	Встановлення БЖ	ящик	1	483.17	-	483	483	-	4.8000	4.8
					483,17	-			-	-	-
5	КБ21-31-3	ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	3704.29	-	37	37	-	36.8000	0.37
					3704,29	-			-	-	-
6	С110-85-В1	Коробка розподільча КР-4	шт.	1	181.59	-	182	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
7	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,75	3616.68	243.82	2713	2506	183	32.8000	24.6
					3341,01	92,26			69	0,7210	0,54
8	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів	100м	1.85	733.60	13.34	1357	1207	25	6.2600	11.58