

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи «Лісові дзвіночки» Деснянського району міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Космонавта Поповича (Волкова), 22-А»
Лісові Дзвіночки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Автоматичну систему пожежної сигналізації, систему оповіщення про пожежу та систему передавання тривожних сповіщень (СПЗ)
«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи «Лісові дзвіночки»
Деснянського району міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Космонавта Поповича (Волкова), 22-А»

Основа:	Кошторисна вартість	343,444 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,7964 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	213,077 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	KM10-667-1	Розділ 1. Система пожежної сигналізації Монтаж блоку базового концентратора ПС приймально-контрольного пускового (Tiras PRIME A)	шт	1	3705.92	1.63	3706	3704	2	36.8000	36.8
					3704,29	0,25			-	0,0026	-
2	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	64.42	-	258	258	-	0.6400	2.56
					64,42	-			-	-	-
3	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь. (M-GSM)	шт	1	633.70	1.31	634	605	1	6.4000	6.4
					604,93	0,20			-	0,0021	-
4	KM10-668-1	Монтаж сповіщувача пожежної сигналізації ручного	шт	3	157.54	6.31	473	454	19	1.6000	4.8
					151,23	0,96			3	0,0101	0,03
5	KM10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежної сигналізації автоматичного димового у нормальному виконанні	шт	65	304.09	1.63	19766	19660	106	3.2000	208
					302,46	0,25			16	0,0026	0,17
6	KM10-667-13	Монтаж пристрію проміжного (AM-IN4, AM-MULTI)	шт	3	606.24	1.31	1819	1815	4	6.4000	19.2
					604,93	0,20			1	0,0021	0,01
7	KM10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	1	855.07	1.31	855	854	1	8.0000	8
					853,76	0,20			-	0,0021	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					343444				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1796,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					213077				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]