

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва

Основа:
креслення (специфікації) № ДРДА-0124-0057-АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

210,246 тис. грн.
0,62754 тис.люд.год.
72,308 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Стіни										
1	KP12-66-1	Протравлення стін нейтралізуючим розчином кількість: 104,3-58,29	100м2	0,4601	691,70 691,70	- -	318	318	- -	8,0900 -	3,72 -	
2	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка фунгіцидна Ceresit СТ 99 антимікробна 1 л кількість: 0,08*46,01	л	3,6808	213,86 -	- -	787	-	- -	- -	- -	
3	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу кількість: (104,3+43,28)-(58,29+10,12)	100м2	0,7917	43108,17 16860,64	223,73 201,31	34129	13349	177 159	166,6400 1,8426	131,93 1,46	
4	& C111-1896-1-Ц варіант 1	Штукатурка Polimin ШВ-1 цементно-вапняна кількість: 1,6*30*79,17	кг	3800,16	6,29 -	- -	23903	-	- -	- -	- -	

[illegible]

Розділ 3. Підлога

Розділ 4. Інші роботи

ОТВОРИ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДІВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм кількість: 3+4+4+1+5	100шт	0,17	<u>13308,24</u> 13003,62	<u>304,62</u> 52,73	2262	2211	<u>51</u> 9	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>19,66</u> 0,1
28	КР20-27-8 К=1,8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (+180мм)	100шт	0,17	<u>4389,98</u> 4279,83	<u>110,15</u> 19,07	746	728	<u>18</u> 3	<u>38,0700</u> 0,2029	<u>6,47</u> 0,03
29	КР20-27-9 К=3,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 200 мм) кількість: 3+4	100шт	0,07	<u>14023,45</u> 13692,76	<u>330,69</u> 57,25	982	958	<u>24</u> 4	<u>121,8000</u> 0,6090	<u>8,53</u> 0,04
30	КР20-27-9 К=4,75	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 250мм)	100шт	0,04	<u>19031,82</u> 18583,03	<u>448,79</u> 77,69	761	743	<u>18</u> 3	<u>165,3000</u> 0,8265	<u>6,61</u> 0,03
31	КР20-27-9 К=6	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 300мм)	100шт	0,06	<u>24040,19</u> 23473,30	<u>566,89</u> 98,14	1442	1408	<u>34</u> 6	<u>208,8000</u> 1,0440	<u>12,53</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 4					6193	6048	<u>145</u> 25		<u>53,8</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6193 6073 3136 6,49 1066 9329				
		----- -									
		Всього по розділу 4					9329				
Розділ 5. Огородження МО-1											
32	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження]	т	0,0451	<u>18522,81</u> 15435,06	<u>726,11</u> 126,01	835	696	<u>33</u> 6	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>6,57</u> 0,05
33	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм кількість: 9,9*1,032	м	10,2168	<u>111,44</u> -	<u>-</u> -	1139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С113-341 варіант 1	Труби сталеві, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 3 мм кількість: 0,8*1,032	м	0,8256	<u>122,68</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C147-32	Листова, штабова, кутова і фасонна сталь, що входить до складу арматури або облямувань кількість: (7+4,1)*1,032	100кг	0,114552	<u>4302.99</u>	-	493	-	-	-	-
36	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1m	0,0451	<u>7441.47</u>	<u>1115.05</u>	336	257	<u>50</u>	<u>48.0000</u>	<u>2.16</u>
37	KB13-16-6 H2=H5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	100м2	0,119	<u>5703.84</u>	<u>18.92</u>	200	77	<u>1</u>	<u>0,1785</u>	<u>0,01</u>
38	KB13-26-6 H2=H5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,119	<u>1682.97</u>	<u>56.26</u>	349	57	<u>7</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,65</u>
					<u>644,52</u>	<u>5,41</u>			<u>1</u>	<u>0,0515</u>	<u>0,01</u>
					<u>2934.94</u>	<u>32.65</u>			<u>4</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,5</u>
					<u>481,53</u>	<u>3,14</u>			-	<u>0,0299</u>	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					3453	1087	<u>94</u>		<u>9,88</u>
									<u>8</u>		<u>0,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2272				
		всього заробітна плата, грн.					1095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					190				
		Всього будівельні роботи, грн.					4016				

		-									
		Всього по розділу 5					4016				
		Разом прямі витрати по кошторису					178150	60813	<u>1113</u>		<u>556,04</u>
									<u>455</u>		<u>4,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					178150				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116224				
		всього заробітна плата, грн.					61268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11040				
		Всього будівельні роботи, грн.					210246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- --									
		Всього по кошторису					210246				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					627,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					72308				

Склав кошторисник Н.І. Струцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопровід, каналізація

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького району м. Києва

Основа:
креслення (специфікації) № ДРДА-0124-0057-ВК.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

24,158 тис. грн.
0,01746 тис.люд.год.
1,973 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарська-побутова каналізація									
1	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,0025	<u>7014,66</u>	<u>12,13</u>	18	17	-	<u>63,1900</u>	<u>0,16</u>
					6903,51	10,91			-	0,0999	-
2	& C113-1-8-7	Труба ПП каналізації діам.100мм, довжина 0,25м ARMAKAN	шт	1	<u>443,38</u>	-	443	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм ARMAKAN	шт	8	<u>99,98</u>	-	800	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 6+2			-	-			-	-	-
4	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм ARMAKAN	шт	2	<u>163,27</u>	-	327	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1630-670 варіант 2	Кран кульовий зі згоном (металік) Perfecta FIV, діаметр 1"	шт	3	<u>659,44</u>	-	1978	-	-	-	-
15	C1630-128 варіант 1	Згони з НВР 1" Generfl Fittings	шт	2	<u>560,44</u>	-	1121	-	-	-	-
16	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>192,49</u>	-	385	-	-	-	-
17	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>219,31</u>	-	439	-	-	-	-
18	C113-2062 варіант 2	Ніпель рр-г редукційний 30-20-32	шт	1	<u>78,61</u>	-	79	-	-	-	-
19	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	<u>25,47</u>	-	509	-	-	-	-
20	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	4	<u>12,72</u>	-	51	-	-	-	-
21	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	10	<u>9,77</u>	-	98	-	-	-	-
22	C113-2154 варіант 2	Кульові крани діам. 3/4" мм	шт	1	<u>220,00</u>	-	220	-	-	-	-
23	C113-1744 варіант 1	Трійник редукційний ВР 3/4"x1/2"x3/4" Generfl Fittings	шт	1	<u>300,97</u>	-	301	-	-	-	-
24	C113-2062 варіант 1	Ніпель, Ду 1/2" мм Generfl Fittings	шт	5	<u>83,94</u>	-	420	-	-	-	-
25	C1630-1432 варіант 3	Кран кульовий ВЗ (металік) 1/2" Perfecta FIV	шт	5	<u>431,70</u>	-	2159	-	-	-	-
26	C1630-1432 варіант 2	Кран кульовий ВЗ зі згоном (металік) 1/2" Perfecta FIV	шт	4	<u>431,70</u>	-	1727	-	-	-	-
27	C113-1762 варіант 1	Трійник ВР 1/2" Generfl Fittings	шт	4	<u>77,99</u>	-	312	-	-	-	-
28	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>192,49</u>	-	385	-	-	-	-
29	C113-1951 варіант 1	Коліно ВР, Ду 32x1" мм	шт	2	<u>269,35</u>	-	539	-	-	-	-
30	& C113-1804-1-2ЩЕ	Муфта ВР рр-г 32 мм	шт	6	<u>104,11</u>	-	625	-	-	-	-
31	C113-1803	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x3/4" мм	шт	1	<u>130,63</u>	-	131	-	-	-	-
32	C113-1803 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1,2" мм	шт	4	<u>106,70</u>	-	427	-	-	-	-
33	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	<u>25,47</u>	-	509	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-1880 варіант 1	Хомут (гайка) 1" (33-35)	шт	30	24,77	-	743	-	-	-	-
35	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	34,19	-	103	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							19920	1683	-	-	15,64
Разом будівельні роботи, грн.							19920				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18237				
всього заробітна плата, грн.							1683				
Загальновиробничі витрати, грн.							860				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							270				
Всього будівельні роботи, грн.							20780				

-											
Всього по розділу 2							20780				
Разом прямі витрати по кошторису							23289	1700	-		15,8
Разом будівельні роботи, грн.							23289				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21589				
всього заробітна плата, грн.							1700				
Загальновиробничі витрати, грн.							869				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							273				
Всього будівельні роботи, грн.							24158				

-											
Всього по кошторису							24158				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							17,46				

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на вентиляцію

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва

Основа:
креслення (специфікації) № ДРДА-0124-0057-ОВ.С.

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

14,803 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& С130-315-1-1Я	Калоріфер електричний НК 200-6,0-3	шт	-1	6037,89	-	-6038	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
2	& С130-315-1-1Я	Калоріфер електричний НК 200-6,0-3У	шт	1	20841,15	-	20841	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					14803	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					14803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14803				
		Всього будівельні роботи, грн.					14803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по кошторису					14803				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав кошторисник Н.І. Струцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електроосвітлення

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва

Основа:
креслення (специфікації) № ДРДА-0124-0057-ЕТР.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

41,110 тис. грн.
0,16212 тис.люд.год.
17,660 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Кабелі, проводи											
1	KB21-11-1 H2=H5=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з кріпленням накладними скобами	100м	1,05	11273,59	184,55	11837	7772	194	71,4800	75,05
2	& C111-1483-2	Дюбель-розпірний 6х40 мм	шт	214	7401,75	63,83	285	-	67	0,6146	0,65
3	& C118-61-1	Кріплення для проводів	кг	11,55	1,33	-	993	-	-	-	-
4	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-LS кількість: 1,02*105	1000м	0,1071	85,99	-	4045	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							17160	7772	194		75,05
Разом будівельні роботи, грн.							17160		67		0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					9194 7839 3897 7,34 1206 21057				
		Всього по розділу 1					21057				
		Розділ 2. Електроосвітлення									
5	KB21-11-1 H2=H5=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з кріпленням накладними скобами	100м	1	<u>11273,59</u> 7401,75	<u>184,55</u> 63,83	11274	7402	<u>185</u> 64	<u>71,4800</u> 0,6146	<u>71,48</u> 0,61
6	& C111- 1483-2	Дюбель-розпірний 6x40 мм	шт	204	<u>1,33</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C118-61-1	Кріплення для проводів	кг	11	<u>85,99</u> -	<u>-</u> -	946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнг-LS кількість: 1,02*100	1000м	0,102	<u>37771,05</u> -	<u>-</u> -	3853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					16344	7402	<u>185</u> 64		<u>71,48</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					16344 8757 7466 3710 6,99 1149 20054				
		Всього по розділу 2					20054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					33504	15174	379		146,53
									131		1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					33504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17951				
		всього заробітна плата, грн.					15305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7606				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2355				
		Всього будівельні роботи, грн.					41110				

		—									
		Всього по кошторису					41110				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					162,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17660				

Склав кошторисник Н.І. Струцька
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на пожежогасіння

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва

Основа:
креслення (специфікації) № ДРДА-0124-0057-АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4,240 тис. грн.
0,00138 тис.люд.год.
0,140 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-39-1	Монтаж пожежного щіта	100шт	0,01	29307,08	-	293	116	-	123,0155	1,23
	К=1,15				11551,16	-			-	-	-
2	С123-510-1-1	Щит пожежний	комплект	1	3881,23	-	3881	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					4174	116	-		1,23
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4058				
		всього заробітна плата, грн.					116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -- Всього по кошторису					66 0,15 24 4240 4240				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1,38 140				

Склав кошторисник Н.І. Струцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на систему контролю доступу

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького району м. Києва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

71,054 тис. грн.
0,08758 тис.люд.год.
10,508 тис. грн.
4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ46-25-11	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 90 мм(кнопки виходу)	100шт	0,02	<u>72754,29</u> 9479,25	<u>5159,40</u> 4809,27	1455	190	<u>103</u> 96	<u>84,3200</u> 48,0968	<u>1,69</u> 0,96	
2	КБ46-25-27	Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 90 мм /до 50мм (кнопки виходу)	100шт	-0,02	<u>55841,38</u> 7925,61	<u>4329,04</u> 4035,26	-1117	-159	<u>-87</u> -81	<u>70,5000</u> 40,3560	<u>-1,41</u> -0,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина 400х300 мм	шт	1	<u>1783,56</u> 349,60	<u>14,48</u> 2,25	1784	350	<u>14</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0212	<u>3,2</u> 0,02
4 & 1602-30001-35 варіант 1	Шафа Vagos 400з "крабовим" замком	шт	1	<u>1292,89</u> -	-	-	1293	-	-	-	-
5	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,42	<u>5634,99</u> 2544,24	-	2367	1069	-	<u>24,0000</u> -	<u>10,08</u> -
6	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	шт	1	<u>70,66</u> 63,99	-	71	64	-	<u>0,6400</u> -	<u>0,64</u> -
7 & 1602-30001-26-1 варіант 1	Акумулятор 12В 18А/Г FULL ENERGY FEP-1218	шт	1	<u>2445,14</u> -	-	-	2445	-	-	-	-
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється в шафу	шт	1	<u>2306,07</u> 1757,95	-	2306	1758	-	<u>14,4000</u> -	<u>14,4</u> -
9 & 1602-30001-14-1 варіант 2	Блок безперебійного живлення DRC-100A MEAN WELL	шт	1	<u>2522,42</u> -	-	-	2522	-	-	-	-
10	КМ10-398-1	Монтаж викличної панелі	шт	1	<u>1529,36</u> 848,08	-	1529	848	-	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
11 & 1602-30001-14-1 варіант 1	Виклична панель Akuvox R20K	шт	1	<u>16970,82</u> -	-	-	16971	-	-	-	-
12 & 1602-30001-35 варіант 2	Монтажний комплект Akuvox R20K/R20B Installation Kit In-Wall	шт	1	<u>4001,94</u> -	-	-	4002	-	-	-	-
13	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>274,81</u> 212,02	<u>0,22</u> 0,04	550	424	-	<u>2,0000</u> 0,0004	<u>4</u> -
14 & C1545-70-1-РШ	Кнопка виходу з ключем Yli Electronic YKS-850LM для системи контролю доступу	шт	1	<u>663,40</u> -	-	-	663	-	-	-	-
15 & C1545-70-1-РШ варіант 1	Кнопка виходу безконтактна Yli Electronic ISK-841C для системи контролю доступу	шт	1	<u>731,66</u> -	-	-	732	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-81-2	Монтаж замка електромагнітного	шт	1	<u>173,74</u> 169,62	-	174	170	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
17	& С1545-70-1-РШ	Електромагнітний замок YM-350N(LED)-DS для системи контролю доступу	шт	1	<u>2670,02</u>	-	2670	-	-	-	-
18	С1630-115	Кронштейн для кріплення електромагнітного замка MBK-350NL	комплект	1	<u>490,40</u>	-	490	-	-	-	-
19	КМ11-91-1	Установлення маршрутизатора	шт	1	<u>161,89</u> 161,89	-	162	162	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
20	& 1602-30001-14-1	Маршрутизатор RG-EG209GS	шт	1	<u>6237,14</u>	-	6237	-	-	-	-
21	КМ11-91-2	Установлення шлюза для підключення пристроїв	шт	1	<u>485,66</u> 485,66	-	486	486	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
22	& 1602-30001-14-1	Шлюз для підключення пристроїв Akiuvox VPN-Box	шт	1	<u>12600,34</u>	-	12600	-	-	-	-
23	КМ10-55-9	Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні	100 м	0,41	<u>3733,44</u> 2704,32	-	1531	1109	-	<u>28,8000</u>	<u>11,81</u>
24	& С154-1-7	Кабель інсталяційний F/UTPcat 5e	м	42,23	<u>25,05</u>	-	1058	-	-	-	-
25	& С1512-1-1-Н	Акcesуари та витратні матеріали для монтажу обладнання	шт	2	<u>528,38</u>	-	1057	-	-	-	-
26	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа/ серверна частина	система	1	<u>1291,41</u> 1291,41	-	1291	1291	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
27	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2/ система контролю доступу	система	1	<u>1578,39</u> 1578,39	-	1578	1578	-	<u>11,0000</u>	<u>11</u>
Разом прямі витрати по кошторису							66907	9340	<u>30</u> 17		<u>80,41</u> 0,17
Разом будівельні роботи, грн.							66907				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							57537				
всього заробітна плата, грн.							9357				
Загальновиробничі витрати, грн.							4147				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1151				

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва. Коригування.
ДРДА 0124-0057-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07**на монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей****Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

38,781 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,10767 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,014 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС ручний	шт	4	<u>191,76</u>	<u>1,41</u>	767	761	<u>6</u>	<u>2,0272</u>	<u>8,11</u>
					190,35	0,24			1	0,0026	0,01
2	& С121-384-1-РЦ	Ручний пожежний сповіщувач СПР-1	шт	4	<u>195,00</u>	-	780	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	4	<u>214,90</u>	-	860	860	-	<u>2,0272</u>	<u>8,11</u>
					214,90	-			-	-	-
4	& С121-384-1-РЦ	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 ВИХІД	шт	4	<u>1176,00</u>	-	4704	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ10-667-1	Блок базовий приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>2332,46</u>	<u>1,41</u>	2332	2331	<u>1</u>	<u>23,3128</u>	<u>23,31</u>
					2331,05	0,24			-	0,0026	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C121-384-1-РЦ варіант 3	Прилад приймально-контрольний ППКП "Тірас-4П.1"	шт	1	<u>10134,00</u>	-	10134	-	-	-	-
7	КМ8-125-2	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>40,54</u>	-	41	41	-	<u>0,4054</u>	<u>0,41</u>
8	& C121-384-1-РЦ варіант 4	Акумуляторна батарея АКБ 12В 7 А/год	шт	1	<u>640,00</u>	-	640	-	-	-	-
9	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС димовий	шт	7	<u>191,76</u>	<u>1,41</u>	1342	1332	<u>10</u>	<u>2,0272</u>	<u>14,19</u>
10	& C121-384-1-РЦ варіант 5	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	7	<u>190,35</u>	<u>0,24</u>	1785	-	<u>2</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,02</u>
11	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,3	<u>629,75</u>	-	819	819	-	<u>6,0816</u>	<u>7,91</u>
12	& C1545-185-4-О варіант 2	Кабель сигнальний вогнетривкий ЈУ 1х2х0,8	м	80	<u>11,40</u>	-	912	-	-	-	-
13	& C181-18-167-К варіант 1	Кабель живлення вогнестійкий N(XHX) E30 3х1,5	м	10	<u>58,40</u>	-	584	-	-	-	-
14	& C1545-185-4-О варіант 3	Кабель вогнетривкий 1х2х0,8 JE-H E30 1х2х0,8	м	40	<u>25,60</u>	-	1024	-	-	-	-
15	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>107,45</u>	-	107	107	-	<u>1,0136</u>	<u>1,01</u>
16	C1545-169 варіант 1	Автоматичний вимикач Автомат 10А	шт	1	<u>140,00</u>	-	140	-	-	-	-
17	КМ8-409-6	Труба гофрована , діаметр до 25 мм	100 м	1	<u>1693,95</u>	-	1694	1681	-	<u>17,2312</u>	<u>17,23</u>
18	& C1545-185-4-О варіант 1	Гофра 16 мм.	м	100	<u>7,80</u>	-	780	-	-	-	-
19	& C1630-ВМ-1 варіант 1	Монтажний набір	к-кт	1	<u>1200,00</u>	-	1200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	6	<u>162,23</u> 162,23	-	973	973	-	<u>1,1403</u>	<u>6,84</u>
21	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	4	<u>63,99</u> 63,99	-	256	256	-	<u>0,4498</u>	<u>1,8</u>
22	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>1461,16</u> 1461,16	-	1461	1461	-	<u>10,2703</u>	<u>10,27</u>
23	С331-9-2 варіант 1	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,258	<u>2281,65</u> -	<u>2281,65</u> -	589	-	<u>589</u> -	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					33924	10622	<u>606</u> 3		<u>99,19</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33924 22696 10625 4857 8,45 1389 38781				
		----- -									
		Всього по кошторису					38781				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					107,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12014				

Склав кошторисник Н.І. Струцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

придбання устаткування

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва

Основа: креслення (специфікації) № _____ відомості тощо _____

Кошторисна вартість	80,696 тис. грн.
---------------------	------------------

Складений за поточними цінами станом на "5 вересня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 550101-144-1-2П7	Лавка відкідна (індивід. виготовлення ТХ.АБ-8.10); (маса=0,03)	шт	9	8333,33	75000
2	280222-14024 варіант 1	Ноші санітарні медичні А10; (маса=0,0085)	шт	1	2580,00	2580
3	17064-1457 варіант 1	Термометр кімнатний П-5; (маса=0)	шт	1	67,00	67
		Разом				77647
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3049
		Всього по кошторису				80696

Склав кошторисник Н.І. Струцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	556,04	109,36			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,29	105,87			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	67,21	164,27			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	627,54				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,10581	525,63			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,90516	134,78			
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,16101	312,34			
13	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,23123	24,56			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,4602	385,98			
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,24222	38,51			
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	26,81862	5,43			
17	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,03788	66,22			
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,24222	5,17			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
19	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,23123				
20	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,04961				
21	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,4601987				
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,195734				
23	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,726721				
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,01755095				
25	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,508648				
26	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	6,671858				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
27	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0019793	42672,75	41497,24	338,79	836,72
28	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,13891	13,69	7,79	5,63	0,27
29	+&С111-334-55	Фарба акрилова водоемульсійна Triora TR-31 ultra мат ультра білий 10 л(тонована)	л	41,1684	135,61	132,50	0,45	2,66
30	+&С111-334-55	Фарба акрилова водоемульсійна Triora TR-31 ultra мат ультра білий 10 л	л	12,268	135,61	132,50	0,45	2,66
	варіант 1							
31	+С111-449-1	Фарба Kompozit для бетонної підлоги АК-11 сірий мат 2,8 кг	т	0,0101211	264013,70	258333,33	503,63	5176,74
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	85,5036	234,90	230,00	0,29	4,61
33	+&C111-874-17	Сітка ВР О 3мм 50х50мм	м2	33,737	70,06	68,40	0,29	1,37
34	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000167	4683,46	3979,11	612,52	91,83
35	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,010292	7527,29	7000,00	379,70	147,59
36	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0000135	160491,74	157000,00	344,84	3146,90
37	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00096965	102173,17	99824,93	344,84	2003,40
38	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,37672	303,96	297,95	0,05	5,96
39	C111-1608	Дрантя	кг	0,85119	15,86	14,81	0,74	0,31
40	+C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0233092	87437,39	85219,30	503,63	1714,46
41	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	21,968	72,14	70,00	0,73	1,41
42	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка бетон-контакт Ceresit CT19	л	93,58125	119,24	116,17	0,73	2,34
43	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01353	361,06	353,73	0,25	7,08
44	+C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,131881	52121,69	50587,00	512,70	1021,99
45	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,006134	25761,26	24743,44	512,70	505,12
46	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002706	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
47	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0056454	27230,70	26152,30	544,46	533,94
48	+&C111-1896-1-Ц варіант 1	Штукатурка Polimin ШВ-1 цементно-вапняна	кг	3800,16	6,29	5,63	0,54	0,12
49	+C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	428,376	27,27	26,24	0,50	0,53
50	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	62,6088	74,13	72,00	0,68	1,45
51	+C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка фунгіцидна Ceresit CT 99 антимікробна 1 л	л	8,2813	213,86	209,17	0,50	4,19
52	+C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP CTART 25 кг	кг	114,415	14,79	14,00	0,50	0,29
53	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,003067	3596,70	3302,72	223,46	70,52
54	+C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 3 мм	м	10,2168	111,44	110,00	0,61	0,83
55	C113-341 варіант 1	Труби сталеві, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,8256	122,68	121,34	0,43	0,91
56	C142-10-2	Вода	м3	1,28567	63,07	63,07	-	-
57	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,006441	7858,70	7678,03	26,58	154,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	C147-32	Листова, штабова, кутова і фасонна сталь, що входить до складу арматури або облямувань	100кг	0,114552	4302,99	4192,04	26,58	84,37
59	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001071	104337,12	101719,60	571,69	2045,83
60	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0001785	28770,92	27748,52	458,26	564,14
61	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,002261	127063,19	124000,06	571,69	2491,44
62	+C1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	2,35546	773,03	130,00	627,87	15,16
63	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,95077	678,92	193,31	472,30	13,31
64	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,12834	3280,13	2424,15	791,66	64,32
65	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,625668	3318,97	2528,20	725,69	65,08
66	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0095004	37452,91	36326,25	392,29	734,37
67	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01358	68,03	58,28	8,42	1,33
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
68	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,009	-	-	-	-
69	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0361	163,15	163,15	-	-
70	C1999-9009	Дрова	м3	0,2072	119,13	119,13	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2024 р.

Склад кошторисник _____ Н.І. Струцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на водопровід, каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	15,8	107,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	109,21			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,66	164,14			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	17,46				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00023	134,78			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
11	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	1,632				
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,872				
13	КБМ270-251 варіант 2	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,7488				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000002	18096,62	17269,91	471,87	354,84
15	+&C113-1-8-7 варіант 1	Труба ПП каналізації діам. 100мм, довжина 0,25м ARMAKAN	шт	1	443,38	440,00	0,08	3,30
16	+C113-1232 варіант 1	Перехідники з гумовим ущільненням діам. 125/110 мм	шт	1	1135,25	1110,00	2,99	22,26
17	C113-1683 варіант 1	Труби рр-г FIBER d32 мм	м	24	118,66	116,11	0,22	2,33
18	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	40	25,47	24,90	0,07	0,50
19	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	34,19	33,45	0,07	0,67
20	+C113-1744 варіант 1	Трійник редукційний ВР 3/4"x1/2"x3/4" Generfl Fittings	шт	1	300,97	295,00	0,07	5,90
21	C113-1762 варіант 1	Трійник ВР 1/2" Generfl Fittings	шт	4	77,99	76,39	0,07	1,53
22	+C113-1765 варіант 1	Трійник із внутрішньою різьбою діам. 1"x1/2"x1" мм Generfl Fittings	шт	2	306,07	300,00	0,07	6,00
23	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	4	12,72	12,40	0,07	0,25
24	+C113-1803	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x3/4" мм	шт	1	130,63	128,00	0,07	2,56
25	C113-1803 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1,2" мм	шт	4	106,70	104,54	0,07	2,09
26	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	192,49	188,65	0,07	3,77
27	+&C113-1804-1-2ЩЕ	Муфта ВР рр-г 32 мм	шт	6	104,11	102,00	0,07	2,04
28	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	219,31	214,94	0,07	4,30
29	+&C113-1879-4-УХ варіант 1	Хомут (гайка) діам. 48-50 мм	шт	2	44,54	43,60	0,07	0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+&C113-1879-7 варіант 1	Хомут (гайка) діам. 112-117 мм	шт	5	97,99	96,00	0,07	1,92
31	+C113-1880 варіант 1	Хомут (гайка) 1" (33-35)	шт	30	24,77	24,21	0,07	0,49
32	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	10	9,77	9,51	0,07	0,19
33	+C113-1951 варіант 1	Коліно ВР, Ду 32х1" мм	шт	2	269,35	264,00	0,07	5,28
34	C113-2062 варіант 1	Ніпель, Ду 1/2" мм Generfl Fittings	шт	7	83,94	82,22	0,07	1,65
35	+C113-2062 варіант 2	Ніпель рр-г редукційний 30-20-32	шт	1	78,61	77,00	0,07	1,54
36	+C113-2154 варіант 2	Кульові крани діам. 3/4" мм	шт	1	220,00	215,62	0,07	4,31
37	+C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм ARMAKAN	шт	8	99,98	98,00	0,02	1,96
38	+C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм ARMAKAN	шт	2	163,27	160,00	0,07	3,20
39	C113-2289	Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110(124/110) мм	шт	1	66,70	65,32	0,07	1,31
40	C142-10-2	Вода	м3	0,29433	63,07	63,07	-	-
41	+C1630-128 варіант 1	Згони з НВР 1" Generfl Fittings	шт	2	560,44	549,10	0,35	10,99
42	+C1630-670 варіант 1	Кран кульовий зі згоном (металік) 1" Evolutson FIV	шт	2	659,44	645,83	0,68	12,93
43	+C1630-670 варіант 2	Кран кульовий зі згоном (металік) Perfecta FIV, діаметр 1"	шт	3	659,44	645,83	0,68	12,93
44	+C1630-1432 варіант 2	Кран кульовий В3 зі згоном (металік) 1/2" Perfecta FIV	шт	4	431,70	423,00	0,24	8,46
45	+C1630-1432 варіант 3	Кран кульовий В3 (металік) 1/2" Perfecta FIV	шт	5	431,70	423,00	0,24	8,46
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
46	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,2096	-	-	-	-
47	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0936	115,36	115,36	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2024 р.

Склав	кошторисник	_____Н.І. Струцька
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив	_____	
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на вентиляцію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-	-			
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-	-			
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-			
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-				
		Середній розряд робіт	розряд	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
10	+&C130-315-1-1Я варіант 1	Калоріфер електричний НК 200-6,0-3	шт	-1	6037,89	5917,00	2,50	118,39
11	+&C130-315-1-1Я варіант 2	Калоріфер електричний НК 200-6,0-3У	шт	1	20841,15	20430,00	2,50	408,65

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2024 р.

Склад кошторисник _____ Н.І. Струцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва. Коригування.

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на електроосвітлення**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	146,53	103,55			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,26	103,86			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	14,33	164,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	162,12				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,87228	307,83			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,03908	13,66			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат						
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,9782				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0005125	70053,56	68341,17	338,79	1373,60
14	+&С111-1483-2	Дюбель-розпирний 6х40 мм	шт	418	1,33	1,30	-	0,03
15	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,007585	101973,23	99628,91	344,84	1999,48
16	С111-1809	Сталь кругла	т	0,012505	58434,40	57733,61	265,79	435,00
17	+&С118-61-1	Кріплення для проводів	кг	22,55	85,99	84,00	0,30	1,69
18	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	41	22,73	22,25	0,03	0,45
19	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,005904	42653,96	41245,92	571,69	836,35
20	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,001025	529800,66	519146,62	265,79	10388,25
21	С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,271	1035,45	1014,39	0,76	20,30
22	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,205	187,55	183,76	0,11	3,68
23	С1545-70	Кнопка К227	100шт	4,182	23,27	22,62	0,19	0,46
24	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,615	681,32	667,54	0,42	13,36
25	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	3,321	729,06	714,60	0,16	14,30
26	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,2091	37771,05	37000,00	30,44	740,61
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
27	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,9308	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2024 р.

Склав	кошторисник	_____Н.І. Струцька
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив	_____	
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на пожежогасіння

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,23	93,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,15	161,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1,38				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
10	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000022	38986,67	37883,44	338,79	764,44
11	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00035	44175,56	42970,58	338,79	866,19
12	C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	4	40,31	39,45	0,07	0,79
13	+&C123-510-1-1 варіант 3	Щит пожежний	комплект	1	3881,23	3800,00	5,13	76,10

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2024 р.

Склав кошторисник _____ Н.І. Струцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на систему контролю доступу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,28	112,42			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	60,13	107,07			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,17	100,73			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	20	143,49			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	7	164,29			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	87,58				
		Середній розряд робіт	розряд	4,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,06	13,66			
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,08	5,43			
12	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,1312	126,58			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00006	50572,20	49241,80	338,79	991,61
14	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0003	4743,47	4192,20	458,26	93,01
15	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	434622,92	425533,75	567,15	8522,02
16	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	87540,09	85319,99	503,63	1716,47
17	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	233140,42	228303,25	265,79	4571,38
18	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00002	72798,98	71105,76	265,79	1427,43
19	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00067	59807,56	58296,07	338,79	1172,70
20	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00015	101973,23	99628,91	344,84	1999,48
21	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,128	825,16	808,24	0,74	16,18
22	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,252	202,58	198,26	0,35	3,97
23	C111-1770	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 90 мм	шт	0,0101	28770,12	28205,60	0,40	564,12
24	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00037	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
25	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,0084	172,89	169,20	0,30	3,39
26	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,015	92291,09	91249,52	354,54	687,03
27	+C142-10-2	Вода	м3	0,011	-	-	-	-
28	+&C154-1-7	Кабель інсталяційний F/UTPcat 5e	м	42,23	25,05	25,02	0,03	-
29	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0003	81925,22	79747,15	571,69	1606,38
30	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	127063,19	124000,06	571,69	2491,44
31	+&C1512-1-1-Н	Аксесуари та витратні матеріали для монтажу обладнання	шт	2	528,38	518,00	0,02	10,36
32	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0004476	1062384,67	1041287,81	265,79	20831,07
33	C1530-145	Труби вінілпластові	кг	0,4	781,35	765,30	0,73	15,32
34	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,2102	187,55	183,76	0,11	3,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,1	1398,81	1370,97	0,41	27,43
36	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0264	1397,22	1369,52	0,30	27,40
37	+&C1545-70-1-РШ	Кнопка виходу з ключем Yli Electronic YKS-850LM для системи контролю доступу	шт	1	663,40	663,38	0,02	-
38	+&C1545-70-1-РШ	Кнопка виходу безконтактна Yli Electronic ISK-841C для системи контролю доступу	шт	1	731,66	731,64	0,02	-
39	варіант 1 +&C1545-70-1-РШ	Електромагнітний замок YM-350N(LED)-DS для системи контролю доступу	шт	1	2670,02	2670,00	0,02	-
40	варіант 2 C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,042	681,32	667,54	0,42	13,36
41	C1545-130	Наконечники НГП-3/4	1000шт	0,1	2465,92	2415,37	2,20	48,35
42	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,4284	2365,50	2317,77	1,35	46,38
43	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,0042	421,69	413,05	0,37	8,27
44	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,4896	17,73	17,34	0,04	0,35
45	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	106,56	103,35	1,12	2,09
46	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	42,72	41,66	0,22	0,84
47	C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	1,2792	303,20	294,37	2,88	5,95
48	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00008	220858,25	216155,70	372,00	4330,55
49	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0003	608,08	97,07	499,09	11,92
50	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00003	221200,78	216291,82	571,69	4337,27
51	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	762,93	747,45	0,52	14,96
52	+C1630-115	Кронштейн для кріплення електромагнітного замка MBK-350NL	комплект	1	490,40	480,48	0,30	9,62
53	варіант 1 C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,24	-	-	-	-
54	+&1602-30001-14-1	Виклична панель Akuvox R20K	шт	1	16970,82	16970,48	0,34	-
55	варіант 1 +&1602-30001-14-1	Блок безперебійного живлення DRC-100A MEAN WELL	шт	1	2522,42	2522,08	0,34	-
56	варіант 2 +&1602-30001-14-1	Маршрутизатор RG-EG209GS	шт	1	6237,14	6236,80	0,34	-
57	варіант 3 +&1602-30001-14-1	Шлюз для підключення пристроїв Akuvox VPN-Box	шт	1	12600,34	12600,00	0,34	-
	варіант 4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+&1602-30001-26-1 варіант 1	Акумулятор 12В 18А/Г FULL ENERGY FEP-1218	шт	1	2445,14	2444,80	0,34	-
59	+&1602-30001-35 варіант 1	Шафа Vagos 400з "крабовим" замком	шт	1	1292,89	1292,55	0,34	-
60	+&1602-30001-35 варіант 2	Монтажний комплект Akuvox R20K/R20B Installation Kit In-Wall	шт	1	4001,94	4001,60	0,34	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2024 р.

Склад кошторисник _____ Н.І. Струцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

на монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	80,28	98,81			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,03	92,31			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	18,91	142,27			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8,45	164,31			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	107,67				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,12	5,43			
11	+С331-9-2 варіант 1	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,258	2281,65			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
12	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,05				
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,88				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
14	+&C121-384-1-РЦ варіант 1	Ручний пожежний сповіщувач СПР-1	шт	4	195,00	195,00	-	-
15	+&C121-384-1-РЦ варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 ВИХІД	шт	4	1176,00	1176,00	-	-
16	+&C121-384-1-РЦ варіант 3	Прилад приймально-контрольний ППКП "Тірас-4П.1"	шт	1	10134,00	10134,00	-	-
17	+&C121-384-1-РЦ варіант 4	Акумуляторна батарея АКБ 12В 7 А/год	шт	1	640,00	640,00	-	-
18	+&C121-384-1-РЦ варіант 5	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	7	255,00	255,00	-	-
19	+&C181-18-167-К варіант 1	Кабель живлення вогнестійкий N(ХНХ) Е30 3х1,5	м	10	58,40	58,40	-	-
20	+С1545-169 варіант 1	Автоматичний вимикач Автомат 10А	шт	1	140,00	140,00	-	-
21	+&C1545-185-4-О варіант 1	Гофра 16 мм.	м	100	7,80	7,80	-	-
22	+&C1545-185-4-О варіант 2	Кабель сигнальний вогнетривкий JY 1x2x0,8	м	80	11,40	11,40	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+&C1545-185-4-О варіант 3	Кабель вогнетривкий 1х2х0,8 JE-H E30 1х2х0,8	м	40	25,60	25,60	-	-
24	+&C1630-BM-1 варіант 1	Монтажний набір	к-кт	1	1200,00	1200,00	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
25	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6885	-	-		
26	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,081	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2024 р.

Склад кошторисник _____ Н.І. Струцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва

Кошторисна вартість об`єкта	485,088 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,00375 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	114,603 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	210,246	-	210,246	0,62754	72,308	-
2	02-01-02	на водопровід, каналізація	24,158	-	24,158	0,01746	1,973	-
3	02-01-03	на вентиляцію	14,803	-	14,803	-	-	-
4	02-01-04	на електроосвітлення	41,11	-	41,11	0,16212	17,66	-
5	02-01-05	на пожежогасіння	4,24	-	4,24	0,00138	0,14	-
6	02-01-06	на систему контролю доступу	71,054	-	71,054	0,08758	10,508	-
7	02-01-07	на монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	38,781	-	38,781	0,10767	12,014	-
8	02-01-08	на придбання устаткування придбання устаткування	-	80,696	80,696	-	-	-
		Всього:	404,392	80,696	485,088	1,00375	114,603	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бояшенко С.Ю.

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.І. Струцька

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>0,55604</u> 60,813	-	<u>0,00429</u> 0,455	-	-	<u>0,56033</u> 61,268	<u>0,06721</u> 11,04	<u>0,62754</u> 72,308
02-01-02	водопровід, каналізація	<u>0,01580</u> 1,7	-	-	-	-	<u>0,01580</u> 1,7	<u>0,00166</u> 0,273	<u>0,01746</u> 1,973
02-01-03	вентиляцію	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	електроосвітлення	-	<u>0,14653</u> 15,174	<u>0,00126</u> 0,131	-	-	<u>0,14779</u> 15,305	<u>0,01433</u> 2,355	<u>0,16212</u> 17,66
02-01-05	пожежогасіння	<u>0,00123</u> 0,116	-	-	-	-	<u>0,00123</u> 0,116	<u>0,00015</u> 0,024	<u>0,00138</u> 0,14
02-01-06	систему контролю доступу	<u>0,00028</u> 0,031	<u>0,06013</u> 6,44	<u>0,00017</u> 0,017	-	<u>0,02000</u> -	<u>0,08058</u> 9,357	<u>0,00700</u> 1,151	<u>0,08758</u> 10,508
02-01-07	монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	-	<u>0,08028</u> 7,932	<u>0,00003</u> 0,003	-	<u>0,01891</u> -	<u>0,09922</u> 10,625	<u>0,00845</u> 1,389	<u>0,10767</u> 12,014
02-01-08	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>0,57335</u> 62,66	<u>0,28694</u> 29,546	<u>0,00575</u> 0,606	-	<u>0,03891</u> -	<u>0,90495</u> 98,371	<u>0,09880</u> 16,232	<u>1,00375</u> 114,603

Склад _____ Н.І. Струцька

Перевірив _____

Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою: вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва. Коригування.

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

**Капітальний ремонт (підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття) у житловому будинку за адресою:
вулиця Вірменська, 5-А, Дарницького районі м. Києва**

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальновироб- ничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на загальнобудівельні роботи	560,33	67,21	11040	61268	15906	4192	958	32096
02-01-02	ЛК на водопровід, каналізація	15,8	1,66	273	1700	434	137	25	869
02-01-03	ЛК на вентиляцію	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-04	ЛК на електроосвітлення	147,79	14,33	2355	15305	3885	1132	234	7606
02-01-05	ЛК на пожежогасіння	1,23	0,15	24	116	31	9	2	66
02-01-06	ЛК на систему контролю доступу	80,58	7	1151	9357	2309	548	139	4147
02-01-07	ЛК на монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	99,22	8,45	1389	10625	2642	666	160	4857
02-01-08	ЛК на придбання устаткування	0	0	0	0	0	0	0	0

Разом:	904,95	98,8	16232	98371	25207	6684	1518	49641
---------------	--------	------	--------------	-------	--------------	-------------	------	--------------

Склав кошторисник _____ Н.І. Струцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]