

Капітальний ремонт покрівлі частини будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Федора Караманиць, 31 А

34

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**на Вогнезахист конструкцій будівлі****м. Кривий Ріг, вулиця Федора Караманиць, 31 А**

Основа:

креслення (специфікації) № 01/10-18 ПВР

Кошторисна вартість

382,090 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,33485 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

36,922 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,7 розряд


Складений за поточними цінами станом на "24 липня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	2,622	<u>425,97</u>	-	1117	1117	-	4,8400	12,69
					425,97	-			-	-	-
2	& С1113-279-1	Аммокоте WW	кг	173	<u>235,11</u>	-	40674	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,299	<u>1843,19</u>	<u>93,93</u>	4237	1354	<u>216</u>	<u>5,4970</u>	<u>12,64</u>
	К=1,15				588,78	7,98			18	0,0828	0,19
4	КБ13-29-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною	100м2	2,299	<u>14748,96</u>	<u>2322,94</u>	33908	28567	<u>5340</u>	<u>114,4710</u>	<u>263,17</u>
	К=1,15				12425,83	777,33			1787	8,2523	18,97
5	& С1113-279-1	Аммокоте MS 90	кг	937,5	<u>306,51</u>	-	287353	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					367289	31038	<u>5556</u>		<u>288,5</u>
									1805		19,16
		Разом будівельні роботи, грн.					367289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					32843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4079				
		Всього будівельні роботи, грн.					382090				

		Всього по кошторису					382090				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					334,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36922				

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи Губарь Ю.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП  Т.Б. Шарова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]