

Капітальний ремонт покрівлі частини будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Федора Караманиць, 31 А

34

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурні рішення

м. Кривий Ріг, вулиця Федора Караманиць, 31 А

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 2144,359 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 5,37653 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 523,197 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,5 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “24 липня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                            |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                            |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                            |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
|        |                            | Перелік нарахувань:                                                                        |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2                      |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                                                         |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
| 1      | КР14-34-1                  | Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм | м              | 256       | 20,22                  | -                             | 5176                    | 5176             | -                             | 0,2400                             | 61,44  |
|        |                            |                                                                                            |                |           | 20,22                  | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 2      | КР14-43-1                  | Розбирання розеток                                                                         | виріб          | 1         | 79,12                  | -                             | 79                      | 79               | -                             | 0,9480                             | 0,95   |
|        |                            |                                                                                            |                |           | 79,12                  | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 3      | КР14-64-1                  | Розбирання ґрат вентиляційних                                                              | виріб          | 2         | 59,00                  | -                             | 118                     | 118              | -                             | 0,7200                             | 1,44   |
|        |                            |                                                                                            |                |           | 59,00                  | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 4      | КР17-10-3 к дем.=0,7       | (Демонтаж) Монтаж люстри                                                                   | 100шт          | 0,01      | 22027,06               | 196,28                        | 220                     | 218              | 2                             | 218,6450                           | 2,19   |
|        |                            |                                                                                            |                |           | 21820,77               | 171,38                        |                         |                  | 2                             | 1,7172                             | 0,02   |
| 5      | КР20-3-1 к дем.=0,8        | (Демонтаж) Улаштування горіщних люків у дерев'яному перекритті                             | 1 люк          | 1         | 3112,41                | -                             | 3112                    | 3109             | -                             | 32,1024                            | 32,1   |
|        |                            |                                                                                            |                |           | 3108,80                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6               | 7               | 8     | 9     | 10           | 11              | 12            |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 6  | КР20-12-1<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Монтаж дробини                                                                                                                          | 1т    | 0,1     | <u>11280,30</u> | <u>3191,54</u>  | 1128  | 809   | <u>319</u>   | <u>74,5164</u>  | <u>7,45</u>   |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 8088,76         | 550,14          |       |       | 55           | 4,4666          | 0,45          |
| 7  | КР8-2-4                           | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів                                                                                  | 100м2 | 2,4     | <u>4363,01</u>  | <u>104,77</u>   | 10471 | 10220 | <u>251</u>   | <u>54,5160</u>  | <u>130,84</u> |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 4258,24         | 94,92           |       |       | 228          | 1,0526          | 2,53          |
| 8  | КР8-36-3<br>к дем.=0,4            | (Демонтаж) Улаштування прокладної пароізоляції в один шар                                                                                          | 100м2 | 2,4     | <u>614,21</u>   | <u>6,33</u>     | 1474  | 1359  | <u>15</u>    | <u>6,2016</u>   | <u>14,88</u>  |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 566,45          | 5,74            |       |       | 14           | 0,0636          | 0,15          |
| 9  | КР8-4-2                           | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів                                                                                   | 100м  | 0,145   | <u>1714,84</u>  | -               | 249   | 249   | -            | <u>20,9280</u>  | <u>3,03</u>   |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 1714,84         | -               |       |       | -            | -               | -             |
| 10 | КР8-4-1                           | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі                                                                     | 100м  | 0,31    | <u>1382,11</u>  | -               | 428   | 418   | -            | <u>17,2560</u>  | <u>5,35</u>   |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 1347,87         | -               |       |       | -            | -               | -             |
| 11 | КР8-3-3                           | Розбирання слухових вікон напівкруглих та трикутних                                                                                                | 100шт | 0,01    | <u>25032,40</u> | <u>296,03</u>   | 250   | 247   | <u>3</u>     | <u>301,8840</u> | <u>3,02</u>   |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 24736,37        | 268,21          |       |       | 3            | 2,9743          | 0,03          |
| 12 | КР9-17-1<br>к дем.=0,7            | (Демонтаж) Установлення готових пожежних драбин                                                                                                    | т     | 0,3     | <u>12009,88</u> | <u>4244,30</u>  | 3603  | 2329  | <u>1273</u>  | <u>82,0596</u>  | <u>24,62</u>  |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 7762,02         | 1171,55         |       |       | 351          | 9,4206          | 2,83          |
| 13 | КР3-2-1                           | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                                                                                                   | 10 м3 | 3,22    | <u>17815,31</u> | <u>7721,55</u>  | 57365 | 32502 | <u>24863</u> | <u>117,6840</u> | <u>378,94</u> |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 10093,76        | 2608,83         |       |       | 8400         | 26,6694         | 85,88         |
| 14 | КР15-121-11<br>к дем.=0,7         | (Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм<br>кількість: 1,5+1,1 | 100м2 | 0,026   | <u>13314,31</u> | <u>42,83</u>    | 346   | 345   | <u>1</u>     | <u>150,7548</u> | <u>3,92</u>   |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 13267,93        | 31,41           |       |       | 1            | 0,3243          | 0,01          |
| 15 | КР15-121-13<br>к дем.=0,7         | (Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром понад 3200 до 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                       | 100м2 | 0,0093  | <u>9907,26</u>  | <u>32,45</u>    | 92    | 92    | -            | 112,1652        | 1,04          |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 9871,66         | 23,80           |       |       | -            | 0,2457          | -             |
| 16 | КБ15-63-6<br>К дем=0,4            | Демонтаж коробів вентиляційних                                                                                                                     | 100м2 | 0,016   | <u>13973,44</u> | <u>17,66</u>    | 224   | 221   | -            | 140,4576        | 2,25          |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 13804,17        | 15,42           |       |       | -            | 0,1545          | -             |
| 17 | КР8-1-3                           | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних                                                                                                     | 100м2 | 0,0668  | <u>3211,00</u>  | <u>99,90</u>    | 214   | 208   | <u>6</u>     | <u>37,9680</u>  | <u>2,54</u>   |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 3111,10         | 90,51           |       |       | 6            | 1,0037          | 0,07          |
| 18 | КР8-1-5                           | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод, розбирання ферм<br>кількість: 5,82+0,77+1,85+0,41+2,76+1,9                             | 100м2 | 0,1351  | <u>4599,54</u>  | <u>80,40</u>    | 621   | 611   | <u>10</u>    | <u>51,3480</u>  | <u>6,94</u>   |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 4519,14         | 72,85           |       |       | 10           | 0,8078          | 0,11          |
| 19 | КР8-1-6                           | Розбирання дерев'яних мауерлатів                                                                                                                   | 100м2 | 0,0115  | <u>1175,04</u>  | <u>52,38</u>    | 14    | 13    | <u>1</u>     | <u>12,7560</u>  | <u>0,15</u>   |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 1122,66         | 47,46           |       |       | 1            | 0,5263          | 0,01          |
| 20 | КР20-12-1<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т<br>кількість: (63*1,25+6*16,97+72*2,45+20*5,51)/1000                                    | 1т    | 0,46717 | <u>11280,30</u> | <u>3191,54</u>  | 5270  | 3779  | <u>1491</u>  | <u>74,5164</u>  | <u>34,81</u>  |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 8088,76         | 550,14          |       |       | 257          | 4,4666          | 2,09          |
| 21 | КБ6-19-2<br>К=1,15<br>к дем.= 0,8 | (Демонтаж) Улаштування поясів без опалубки                                                                                                         | 100м3 | 0,046   | <u>87039,10</u> | <u>34200,22</u> | 4004  | 2424  | <u>1573</u>  | <u>570,2160</u> | <u>26,23</u>  |
|    |                                   |                                                                                                                                                    |       |         | 52699,36        | 11406,54        |       |       | 525          | 105,8449        | 4,87          |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                           | 7                        | 8             | 9     | 10                    | 11                        | 12                      |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 22 | КР7-16-1<br>к дем.=0,7        | (Демонтаж) Улаштування підстильного шару<br>шлакового                                                               | м3     | 7,34    | <u>509,11</u><br>219,02     | <u>290,09</u><br>93,10   | 3737          | 1608  | <u>2129</u><br>683    | <u>2,5536</u><br>0,9693   | <u>18,74</u><br>7,11    |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                    |        |         |                             |                          | 98195         | 66134 | <u>31937</u><br>10536 |                           | <u>762,87</u><br>106,16 |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                       |        |         |                             |                          | 98195         |       |                       |                           |                         |
|    |                               | в тому числі:                                                                                                       |        |         |                             |                          |               |       |                       |                           |                         |
|    |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                    |        |         |                             |                          | 124           |       |                       |                           |                         |
|    |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                        |        |         |                             |                          | 76670         |       |                       |                           |                         |
|    |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                     |        |         |                             |                          | 43664         |       |                       |                           |                         |
|    |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                              |        |         |                             |                          | 104,13        |       |                       |                           |                         |
|    |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                 |        |         |                             |                          | 15630         |       |                       |                           |                         |
|    |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                               |        |         |                             |                          | <b>141859</b> |       |                       |                           |                         |
|    |                               | -----                                                                                                               |        |         |                             |                          |               |       |                       |                           |                         |
|    |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                          |        |         |                             |                          | <b>141859</b> |       |                       |                           |                         |
|    |                               | <b>Розділ 2. Кладка</b>                                                                                             |        |         |                             |                          |               |       |                       |                           |                         |
| 23 | КР3-33-2                      | Мурування зовнішніх простих стін із<br>керамічної, силікатної або порожнистої<br>цегли при висоті поверху понад 4 м | 1 м3   | 32,2    | <u>1869,08</u><br>868,97    | <u>53,29</u><br>46,53    | 60184         | 27981 | <u>1716</u><br>1498   | <u>9,6360</u><br>0,4662   | <u>310,28</u><br>15,01  |
| 24 | С1422-10932                   | Цегла керамічна одинарна повнотіла,<br>розміри 250х120х65 мм, марка М200                                            | 1000шт | 12,236  | <u>15116,40</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 184964        | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 25 | КР3-32-1                      | Армування кладки стін та інших конструкцій<br>кількість: 1530*0,099/1000                                            | 1 т    | 0,15147 | <u>12292,64</u><br>11232,63 | <u>1060,01</u><br>296,91 | 1862          | 1701  | <u>161</u><br>45      | <u>122,9760</u><br>2,3856 | <u>18,63</u><br>0,36    |
| 26 | & С17-467-1<br>варіант 1      | Проволока 4мм                                                                                                       | т      | 0,15147 | <u>77646,19</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 11761         | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 27 | КР8-40-5                      | Улаштування з листової сталі накривки                                                                               | 100м   | 0,12    | <u>8216,07</u><br>8036,02   | <u>26,80</u><br>24,28    | 986           | 964   | <u>3</u><br>3         | <u>91,3080</u><br>0,2693  | <u>10,96</u><br>0,03    |
| 28 | & С17-485                     | Сталь листова                                                                                                       | м2     | 7,2     | <u>317,64</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2287          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 29 | КБ13-26-6                     | Фарбування металевих погрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-115                                                       | 100м2  | 0,072   | <u>3305,72</u><br>458,99    | <u>71,87</u><br>9,32     | 238           | 33    | <u>5</u><br>1         | <u>4,3440</u><br>0,0965   | <u>0,31</u><br>0,01     |
| 30 | КР8-24-3                      | Встановлення вікна                                                                                                  | шт     | 1       | <u>1202,72</u><br>1137,31   | <u>12,18</u><br>11,04    | 1203          | 1137  | <u>12</u><br>11       | <u>13,2600</u><br>0,1224  | <u>13,26</u><br>0,12    |
| 31 | & С126-58-<br>ГР<br>варіант 1 | Вікно кругле d=800мм                                                                                                | шт     | 1       | <u>2897,41</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 2897          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 32 | КР8-24-3                      | Улаштування вентиляційних решіток                                                                                   | шт     | 2       | <u>1202,72</u><br>1137,31   | <u>12,18</u><br>11,04    | 2405          | 2275  | <u>24</u><br>22       | <u>13,2600</u><br>0,1224  | <u>26,52</u><br>0,24    |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                         | 4     | 5      | 6               | 7           | 8             | 9     | 10          | 11             | 12            |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|-------------|---------------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 33 | & C126-58-ГР           | Горищна решітка ГР-1                                                                                      | шт    | 2      | <u>580,16</u>   | -           | 1160          | -     | -           | -              | -             |
| 34 | КР12-66-1              | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином                                                 | 100м2 | 0,01   | <u>758,29</u>   | -           | 8             | 8     | -           | 9,7080         | 0,1           |
|    |                        |                                                                                                           |       |        | 758,29          | -           |               |       | -           | -              | -             |
| 35 | & C1545-1-103-М        | Глибоко проникаюча ґрунтовка СТ17 кількість: 0,2*1                                                        | л     | 0,2    | <u>68,76</u>    | -           | 14            | -     | -           | -              | -             |
| 36 | КР12-50-6              | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні                          | 100м2 | 1,54   | <u>1865,95</u>  | <u>4,57</u> | 2874          | 2648  | 7           | <u>18,8280</u> | <u>29</u>     |
|    |                        |                                                                                                           |       |        | 1719,75         | 3,99        |               |       | 6           | 0,0400         | 0,06          |
| 37 | & C17-493              | Штукатурка Ceresit цементна кількість: 1,7*154                                                            | кг    | 261,8  | <u>8,79</u>     | -           | 2301          | -     | -           | -              | -             |
| 38 | & C17-494              | Фарба фасадна кількість: 3,8*154                                                                          | кг    | 585,2  | <u>168,02</u>   | -           | 98325         | -     | -           | -              | -             |
| 39 | КР14-37-6              | Улаштування погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм              | м     | 4,6    | <u>97,54</u>    | -           | 449           | 443   | -           | 1,0800         | 4,97          |
|    |                        |                                                                                                           |       |        | 96,23           | -           |               |       | -           | -              | -             |
| 40 | & C17-510              | Декор АМ-22                                                                                               | м     | 4,6    | <u>401,35</u>   | -           | 1846          | -     | -           | -              | -             |
|    |                        |                                                                                                           |       |        | -               | -           |               |       | -           | -              | -             |
| 41 | & C17-482<br>варіант 1 | Клей Ceresit СТ-82 кількість: 4,6*0,3*4                                                                   | кг    | 5,52   | <u>12,66</u>    | -           | 70            | -     | -           | -              | -             |
| 42 | КР12-51-6              | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні кількість: 4,6*0,15      | 100м2 | 0,0069 | <u>5058,88</u>  | <u>1,52</u> | 35            | 9     | -           | 12,7320        | 0,09          |
|    |                        |                                                                                                           |       |        | 1232,97         | 1,33        |               |       | -           | 0,0133         | -             |
| 43 | & C17-494              | Фарба фасадна кількість: 3,8*0,7                                                                          | кг    | 2,66   | <u>168,02</u>   | -           | 447           | -     | -           | -              | -             |
|    |                        |                                                                                                           |       |        | -               | -           |               |       | -           | -              | -             |
| 44 | КР20-5-1               | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 3,06   | <u>12854,69</u> | -           | 39335         | 23124 | -           | 87,0000        | 266,22        |
|    |                        |                                                                                                           |       |        | 7556,82         | -           |               |       | -           | -              | -             |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                          |       |        |                 |             | 415651        | 60323 | <u>1928</u> |                | <u>680,34</u> |
|    |                        |                                                                                                           |       |        |                 |             |               |       | 1586        |                | 15,83         |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                             |       |        |                 |             | 415651        |       |             |                |               |
|    |                        | в тому числі:                                                                                             |       |        |                 |             |               |       |             |                |               |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                          |       |        |                 |             | 353400        |       |             |                |               |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                              |       |        |                 |             | 61909         |       |             |                |               |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                           |       |        |                 |             | 35106         |       |             |                |               |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                    |       |        |                 |             | 83,54         |       |             |                |               |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                       |       |        |                 |             | 12535         |       |             |                |               |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                     |       |        |                 |             | <b>450757</b> |       |             |                |               |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6              | 7            | 8             | 9     | 10       | 11             | 12           |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|
|    |                                   | -----                                                                                                                                                              |       |         |                |              |               |       |          |                |              |
|    |                                   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                         |       |         |                |              | <b>450757</b> |       |          |                |              |
|    |                                   | <b>Розділ 3. Горище</b>                                                                                                                                            |       |         |                |              |               |       |          |                |              |
| 45 | КР7-14-4                          | Укладання по перекриттю лаг з брусків<br>площею покриття підлоги понад 10 м2<br>кількість: 0,2*18,3*6+0,2*1,7*2+0,05*18,<br>3*6+0,05*1,7*2+0,2*1,15*2+0,050*1,15*2 | 100м2 | 0,28875 | <u>4322,38</u> | <u>13,70</u> | 1248          | 1244  | <u>4</u> | <u>49,5960</u> | <u>14,32</u> |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | 4307,91        | 11,96        |               |       | 3        | 0,1199         | 0,03         |
| 46 | С111-1762                         | Толь з крупнозернистою посипкою<br>гідроізоляційна, марка ТГ-350                                                                                                   | м2    | 22      | <u>67,16</u>   | -            | 1478          | -     | -        | -              | -            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | -              | -            |               |       | -        | -              | -            |
| 47 | & С17-487                         | Брус 80х200х18300                                                                                                                                                  | м3    | 1,7568  | <u>8890,05</u> | -            | 15618         | -     | -        | -              | -            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | -              | -            |               |       | -        | -              | -            |
| 48 | & С17-488                         | Брус 80х200х1700                                                                                                                                                   | м3    | 0,0544  | <u>8890,05</u> | -            | 484           | -     | -        | -              | -            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | -              | -            |               |       | -        | -              | -            |
| 49 | & С17-488<br>варіант 1            | Брус 80х200х1150                                                                                                                                                   | м3    | 0,0368  | <u>8890,05</u> | -            | 327           | -     | -        | -              | -            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | -              | -            |               |       | -        | -              | -            |
| 50 | & С17-489                         | Брус 25х50х1700                                                                                                                                                    | м3    | 0,00425 | <u>8890,05</u> | -            | 38            | -     | -        | -              | -            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | -              | -            |               |       | -        | -              | -            |
| 51 | & С17-489<br>варіант 1            | Брус 25х50х1150                                                                                                                                                    | м3    | 0,0029  | <u>8890,05</u> | -            | 26            | -     | -        | -              | -            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | -              | -            |               |       | -        | -              | -            |
| 52 | & С17-490                         | Брус 25х50х18300                                                                                                                                                   | м3    | 0,13725 | <u>8890,05</u> | -            | 1220          | -     | -        | -              | -            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | -              | -            |               |       | -        | -              | -            |
| 53 | КР8-36-3                          | Улаштування прокладної пароізоляції в<br>один шар                                                                                                                  | 100м2 | 4,92    | <u>2890,71</u> | -            | 14222         | 6967  | -        | 15,5040        | 76,28        |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | 1416,14        | -            |               |       | -        | -              | -            |
| 54 | & С111-<br>1564-1-3Р<br>варіант 2 | Паробар'єр типу "Техноніколь"<br>кількість: 492*1,1                                                                                                                | м2    | 541,2   | <u>84,83</u>   | -            | 45910         | -     | -        | -              | -            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | -              | -            |               |       | -        | -              | -            |
| 55 | КР19-25-1                         | Утеплення горищного перекриття<br>мінеральними плитами товщиною 200мм<br>кількість: 182*0,2                                                                        | м3    | 36,4    | <u>2034,27</u> | -            | 74047         | 74011 | -        | 21,7440        | 791,48       |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | 2033,28        | -            |               |       | -        | -              | -            |
| 56 | & С111-870-<br>11Л<br>варіант 4   | Утеплювач мінераловатний 135кг/м2 товщ.<br>200мм<br>кількість: 182*0,2*1,02                                                                                        | м3    | 37,128  | <u>5332,63</u> | -            | 197990        | -     | -        | -              | -            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | -              | -            |               |       | -        | -              | -            |
| 57 | & С1545-44-<br>1<br>варіант 2     | Телескопічне кріплення<br>кількість: 492*8                                                                                                                         | 100шт | 39,36   | <u>926,98</u>  | -            | 36486         | -     | -        | -              | -            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | -              | -            |               |       | -        | -              | -            |
| 58 | КР8-36-3                          | Улаштування прокладної пароізоляції в<br>один шар                                                                                                                  | 100м2 | 1,82    | <u>2890,71</u> | -            | 5261          | 2577  | -        | 15,5040        | 28,22        |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | 1416,14        | -            |               |       | -        | -              | -            |
| 59 | & С111-<br>1564-1-3Р<br>варіант 3 | Геотекстиль голкопробивний 150г/м2<br>кількість: 182*1,1                                                                                                           | м2    | 200,2   | <u>32,99</u>   | -            | 6605          | -     | -        | -              | -            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                    |       |         | -              | -            |               |       | -        | -              | -            |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8                                                                       | 9      | 10                 | 11                        | 12                     |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| 60 | КР8-36-3                      | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м2 | 1,94   | <u>2890,71</u><br>1416,14   | -                        | 5608                                                                    | 2747   | -                  | 15,5040                   | 30,08                  |
| 61 | & С111-1564-1-3Р<br>варіант 4 | Мембрана ПВХ<br>кількість: 194*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м2    | 213,4  | <u>328,82</u><br>-          | -                        | 70170                                                                   | -      | -                  | -                         | -                      |
| 62 | КР7-23-2                      | Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею понад 10 м2 (улаштування ходових містків)<br>кількість: 0,12*2*306+0,12*1,3*15                                                                                                                                                                                                           | 100м2 | 0,7578 | <u>9064,17</u><br>8490,15   | <u>50,24</u><br>43,87    | 6869                                                                    | 6434   | <u>38</u><br>33    | <u>96,4680</u><br>0,4396  | <u>73,1</u><br>0,33    |
| 63 | & С17-491                     | Дошка 25x120x2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3    | 1,9    | <u>8890,05</u><br>-         | -                        | 16891                                                                   | -      | -                  | -                         | -                      |
| 64 | & С17-492<br>варіант 1        | Дошка 25x120x1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3    | 0,058  | <u>8890,05</u><br>-         | -                        | 516                                                                     | -      | -                  | -                         | -                      |
| 65 | КР7-23-4                      | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м2 | 1,82   | <u>10342,56</u><br>9192,47  | <u>65,47</u><br>57,16    | 18823                                                                   | 16730  | <u>119</u><br>104  | <u>104,4480</u><br>0,5728 | <u>190,1</u><br>1,04   |
| 66 | & С17-492-1                   | Дошка b=40мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м3    | 7,58   | <u>8890,05</u><br>-         | -                        | 67387                                                                   | -      | -                  | -                         | -                      |
| 67 | КР20-3-1                      | Улаштування горіщних люків у дерев'яному перекритті                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 люк | 1      | <u>5822,97</u><br>3886,00   | -                        | 5823                                                                    | 3886   | -                  | 40,1280                   | 40,13                  |
| 68 | & С17-484                     | Люк 1000x1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт    | 1      | <u>11776,28</u><br>-        | -                        | 11776                                                                   | -      | -                  | -                         | -                      |
| 69 | КР20-12-1                     | Монтаж дробини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1т    | 0,087  | <u>17726,80</u><br>11555,36 | <u>4559,34</u><br>785,92 | 1542                                                                    | 1005   | <u>397</u><br>68   | <u>106,4520</u><br>6,3809 | <u>9,26</u><br>0,56    |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                             |                          | 606365                                                                  | 115601 | <u>558</u><br>208  |                           | <u>1252,97</u><br>1,96 |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |       |        |                             |                          | 606365<br>490206<br>115809<br>59906<br>128,44<br>19274<br><b>666271</b> |        |                    |                           |                        |
|    |                               | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                             |                          | <b>666271</b>                                                           |        |                    |                           |                        |
| 70 | КБ12-12-1<br>К=1,15           | <b>Розділ 4. Покривля</b><br>Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"                                                                                                                                                                                                                                                    | 100м2 | 2,5    | <u>24150,15</u><br>14757,45 | <u>741,10</u><br>225,11  | 60375                                                                   | 36894  | <u>1853</u><br>563 | <u>172,0584</u><br>2,0390 | <u>430,15</u><br>5,1   |

| 1  | 2                            | 3                                                                                | 4      | 5     | 6                         | 7                       | 8      | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------|-------------------------|--------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 71 | & C111-32-1<br>варіант 1     | Металлочерепица<br>кількість: 1,04*250                                           | м2     | 260   | <u>414,43</u>             | -                       | 107752 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 72 | & C1545-44-5<br>варіант 1    | Саморіз з ущільнювачем<br>кількість: 6,92*250                                    | 100шт  | 17,3  | <u>146,93</u>             | -                       | 2542   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 73 | & C111-196-2-С               | Силиконовий універсальний герметик 280 мл<br>кількість: 2,2*2,5                  | шт     | 5,5   | <u>281,65</u>             | -                       | 1549   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 74 | & C1545-172-2-Т<br>варіант 1 | Планка гребеня                                                                   | п.м.   | 18,3  | <u>180,97</u>             | -                       | 3312   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 75 | & C1545-172-3-Х<br>варіант 1 | Планка карнизна                                                                  | п.м.   | 31    | <u>180,97</u>             | -                       | 5610   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 76 | & C1545-172-3-Х<br>варіант 2 | Планка снегозатримувача                                                          | п.м.   | 30    | <u>108,24</u>             | -                       | 3247   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 77 | КР8-36-3                     | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар                                   | 100м2  | 2,5   | <u>3010,13</u><br>1416,14 | <u>15,84</u><br>14,35   | 7525   | 3540 | <u>40</u><br>36   | <u>15,5040</u><br>0,1591 | <u>38,76</u><br>0,4  |
| 78 | & C111-1716-1<br>варіант 2   | Гідро-пароізоляційна плівка типу Ютафол АЛ<br>кількість: 250*1,1                 | м2     | 275   | <u>35,81</u>              | -                       | 9848   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 79 | КР8-37-5                     | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | 100м2  | 2,5   | <u>4032,59</u><br>3883,96 | <u>148,63</u><br>134,66 | 10081  | 9710 | <u>371</u><br>337 | <u>47,4000</u><br>1,4933 | <u>118,5</u><br>3,73 |
| 80 | & C17-468                    | Покрівельний звукоізоляційний мат типу Термозвукоізол Форте                      | м2     | 250   | <u>528,31</u>             | -                       | 132078 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 81 | КР4-17-7                     | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву             | 100 м2 | 0,093 | <u>4631,16</u><br>4448,36 | <u>35,02</u><br>30,58   | 431    | 414  | <u>3</u><br>3     | <u>54,2880</u><br>0,3064 | <u>5,05</u><br>0,03  |
| 82 | & C111-1810-1                | Профлист ПС-8<br>кількість: 9,3*1,1                                              | м2     | 10,23 | <u>382,71</u>             | -                       | 3915   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 83 | КР8-40-6                     | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін                          | 100м   | 0,27  | <u>2496,67</u><br>2411,12 | <u>17,06</u><br>15,45   | 674    | 651  | <u>5</u><br>4     | <u>27,3960</u><br>0,1714 | <u>7,4</u><br>0,05   |
| 84 | & C1545-172-3-Х<br>варіант 4 | Планка примикання                                                                | п.м.   | 27    | <u>180,97</u>             | -                       | 4886   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 85 | КР8-39-1                     | Огородження покрівель перилами                                                   | 100м   | 0,366 | <u>2315,35</u><br>2117,63 | <u>197,72</u><br>65,42  | 847    | 775  | <u>72</u><br>24   | <u>23,1840</u><br>0,7210 | <u>8,49</u><br>0,26  |
| 86 | & C17-470                    | Труба овальна d20мм, L=3000мм                                                    | шт     | 20    | <u>326,55</u>             | -                       | 6531   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 87 | & C17-471                    | Труба овальна d20мм, L=500мм                                                     | шт     | 4     | <u>76,70</u>              | -                       | 307    | -    | -                 | -                        | -                    |
| 88 | & C17-473                    | Опора огорожі з комплектом кріплення                                             | шт     | 28    | <u>129,49</u>             | -                       | 3626   | -    | -                 | -                        | -                    |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6                            | 7                        | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 89  | КР8-42-2                    | Улаштування жолобів підвісних<br>кількість: 4*8                                                                                                       | 100м  | 0,32    | <u>6599,36</u><br>6599,36    | -                        | 2112  | 2112 | -                 | 69,7680                   | 22,33                |
| 90  | & С1530-ЖВ2<br>варіант 1    | Ринва водостічна d100мм,L=4000мм<br>кількість: 4*8                                                                                                    | мп    | 32      | <u>381,43</u><br>-           | -                        | 12206 | -    | -                 | -                         | -                    |
| 91  | & С1530-КЖ<br>варіант 1     | Карнізний гак довгий d100мм                                                                                                                           | шт    | 54      | <u>335,64</u><br>-           | -                        | 18125 | -    | -                 | -                         | -                    |
| 92  | & С1530-ИБ<br>варіант 2     | Замок на ринву округлий d100мм                                                                                                                        | шт    | 2       | <u>217,47</u><br>-           | -                        | 435   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 93  | & С1530-ИБ<br>варіант 3     | Заглушка                                                                                                                                              | шт    | 2       | <u>96,75</u><br>-            | -                        | 194   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 94  | КР8-41-2                    | Навішування водостічних труб, колін,<br>відливів і лійок з готових елементів<br>кількість: 2*4                                                        | 100м  | 0,08    | <u>11105,06</u><br>6283,80   | -                        | 888   | 503  | -                 | 66,4320                   | 5,31                 |
| 95  | & С1530-ТР<br>варіант 2     | Водостічна труба d100мм L=4000мм                                                                                                                      | шт    | 2       | <u>1560,56</u><br>-          | -                        | 3121  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 96  | & С1530-ТР<br>варіант 1     | Коліно верхнє                                                                                                                                         | шт    | 4       | <u>270,26</u><br>-           | -                        | 1081  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 97  | & С1530-ТР<br>варіант 3     | Відведення нижнє, коліно                                                                                                                              | шт    | 2       | <u>270,26</u><br>-           | -                        | 541   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 98  | & С1530-ОТ<br>варіант 1     | Кріплення труби                                                                                                                                       | шт    | 12      | <u>83,75</u><br>-            | -                        | 1005  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 99  | & С1530-ЗЛ<br>варіант 2     | Вихід з ринви, комірець                                                                                                                               | шт    | 2       | <u>276,12</u><br>-           | -                        | 552   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 100 | КР15-121-11                 | Прокладання повітроводів периметром<br>понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі<br>класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм<br>кількість: R2(2,1*3,910*4) | 100м2 | 0,3284  | <u>193229,35</u><br>18954,19 | <u>61,19</u><br>44,87    | 63457 | 6225 | <u>20</u><br>15   | <u>215,3640</u><br>0,4633 | <u>70,73</u><br>0,15 |
| 101 | КР19-22-1                   | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь<br>листами зі спіненого каучуку, поліетилену                                                              | 100м2 | 0,3284  | <u>8187,72</u><br>8187,72    | -                        | 2689  | 2689 | -                 | 89,6400                   | 29,44                |
| 102 | & С111-870-11Л<br>варіант 5 | Утеплювач мінераловатний товщ.50мм<br>кількість: 32,84*0,05*1,02                                                                                      | м3    | 1,67484 | <u>5332,63</u><br>-          | -                        | 8931  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 103 | КР19-15-2                   | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів<br>діаметром до 76 мм сталлю оцинкованою<br>при товщині ізоляційного шару 60 мм<br>кількість: 3,91*4         | 100м  | 0,1564  | <u>25023,28</u><br>23219,24  | <u>1715,19</u><br>689,34 | 3914  | 3631 | <u>268</u><br>108 | <u>236,2560</u><br>7,2878 | <u>36,95</u><br>1,14 |
| 104 | & С17-485                   | Сталь листова                                                                                                                                         | м2    | 40      | <u>317,64</u><br>-           | -                        | 12706 | -    | -                 | -                         | -                    |




| 1                                                      | 2                   | 3                                                                                                                       | 4      | 5      | 6               | 7              | 8             | 9     | 10          | 11              | 12            |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|---------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 105                                                    | КР8-40-10           | Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та підїздами (кришки для вентиляційних коробів)<br>кількість: 1,4*0,9*2 | 100 м2 | 0,0252 | <u>7319,29</u>  | <u>30,46</u>   | 184           | 180   | <u>1</u>    | <u>80,9760</u>  | <u>2,04</u>   |
|                                                        |                     |                                                                                                                         |        |        | 7126,70         | 27,59          |               |       | 1           | 0,3060          | 0,01          |
| 106                                                    | & С17-485           | Сталь листова<br>кількість: 2,52*1,1                                                                                    | м2     | 2,772  | <u>317,64</u>   | <u>-</u>       | 880           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|                                                        |                     |                                                                                                                         |        |        | -               | -              |               |       | -           | -               | -             |
| 107                                                    | КР9-17-1            | Установлення готових пожежних драбин                                                                                    | т      | 0,3    | <u>18759,89</u> | <u>6063,28</u> | 5628          | 3327  | <u>1819</u> | <u>117,2280</u> | <u>35,17</u>  |
|                                                        |                     |                                                                                                                         |        |        | 11088,60        | 1673,65        |               |       | 502         | 13,4580         | 4,04          |
| 108                                                    | & С17-486           | Пожежна дробина                                                                                                         | шт     | 1      | <u>11776,28</u> | <u>-</u>       | 11776         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|                                                        |                     |                                                                                                                         |        |        | -               | -              |               |       | -           | -               | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                     |                                                                                                                         |        |        |                 |                | 515561        | 70651 | <u>4452</u> |                 | <u>810,32</u> |
|                                                        |                     |                                                                                                                         |        |        |                 |                |               |       | 1593        |                 | 14,91         |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                     |                                                                                                                         |        |        |                 |                | 515561        |       |             |                 |               |
| в тому числі:                                          |                     |                                                                                                                         |        |        |                 |                |               |       |             |                 |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                     |                                                                                                                         |        |        |                 |                | 440458        |       |             |                 |               |
| всього заробітна плата, грн.                           |                     |                                                                                                                         |        |        |                 |                | 72244         |       |             |                 |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                     |                                                                                                                         |        |        |                 |                | 40867         |       |             |                 |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                     |                                                                                                                         |        |        |                 |                | 96,07         |       |             |                 |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                     |                                                                                                                         |        |        |                 |                | 14417         |       |             |                 |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                     |                                                                                                                         |        |        |                 |                | <b>556428</b> |       |             |                 |               |
| -----                                                  |                     |                                                                                                                         |        |        |                 |                |               |       |             |                 |               |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |                     |                                                                                                                         |        |        |                 |                | <b>556428</b> |       |             |                 |               |
| <b>Розділ 5. Стеля</b>                                 |                     |                                                                                                                         |        |        |                 |                |               |       |             |                 |               |
| 109                                                    | КБ15-64-1<br>К=1,15 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                  | 100м2  | 1,75   | <u>41389,62</u> | <u>85,80</u>   | 72432         | 39001 | <u>150</u>  | <u>226,7616</u> | <u>396,83</u> |
|                                                        |                     |                                                                                                                         |        |        | 22286,13        | 74,91          |               |       | 131         | 0,7506          | 1,31          |
| 110                                                    | КБ15-66-1<br>К=1,15 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.            | 100 м2 | 1,75   | <u>40154,19</u> | <u>36,77</u>   | 70270         | 34320 | <u>64</u>   | <u>188,1906</u> | <u>329,33</u> |
|                                                        |                     |                                                                                                                         |        |        | 19611,34        | 32,10          |               |       | 56          | 0,3217          | 0,56          |
| 111                                                    | ПР15-5418           | Шпаклювання вручну за два рази по оштукатуреному і збірним конструкціям з підготовкою поверхні, шпаклювання стель       | 100 м2 | 1,75   | <u>10027,60</u> | <u>42,70</u>   | 17548         | 15020 | <u>75</u>   | <u>90,7440</u>  | <u>158,8</u>  |
|                                                        |                     |                                                                                                                         |        |        | 8583,11         | 17,16          |               |       | 30          | 0,1814          | 0,32          |
| 112                                                    | & С17-928-1         | Шпаклівка фінішна Ceresit СТ225<br>кількість: 0,14*3*175                                                                | кг     | 73,5   | <u>35,07</u>    | <u>-</u>       | 2578          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|                                                        |                     |                                                                                                                         |        |        | -               | -              |               |       | -           | -               | -             |
| 113                                                    | КР12-66-1           | Грунтування                                                                                                             | 100м2  | 1,75   | <u>758,29</u>   | <u>-</u>       | 1327          | 1327  | <u>-</u>    | <u>9,7080</u>   | <u>16,99</u>  |
|                                                        |                     |                                                                                                                         |        |        | 758,29          | -              |               |       | -           | -               | -             |
| 114                                                    | & С1545-1-103-М     | Глибоко проникаюча ґрунтовка СТ17<br>кількість: 0,2*175                                                                 | л      | 35     | <u>68,76</u>    | <u>-</u>       | 2407          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|                                                        |                     |                                                                                                                         |        |        | -               | -              |               |       | -           | -               | -             |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6              | 7           | 8     | 9    | 10       | 11             | 12           |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|-------------|-------|------|----------|----------------|--------------|
| 115 | КР11-34-3              | Опорядження поверхонь стель панельних під фарбування або обклеювання шпалерами                                                                   | 100м2 | 1,75   | <u>1176,87</u> | <u>4,57</u> | 2060  | 2052 | <u>8</u> | <u>13,6680</u> | <u>23,92</u> |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | 1172,30        | 3,99        |       |      | 7        | 0,0400         | 0,07         |
| 116 | & С17-474              | Склохолст 25г/м2                                                                                                                                 | м2    | 175    | <u>25,09</u>   | -           | 4391  | -    | -        | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | -              | -           |       |      | -        | -              | -            |
| 117 | & С17-475              | Клей під склохолст<br>кількість: 0,25*175                                                                                                        | л     | 43,75  | <u>96,65</u>   | -           | 4228  | -    | -        | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | -              | -           |       |      | -        | -              | -            |
| 118 | КР12-49-2              | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування        | 100м2 | 1,75   | <u>3325,24</u> | <u>1,52</u> | 5819  | 5605 | <u>3</u> | <u>35,0640</u> | <u>61,36</u> |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | 3202,75        | 1,33        |       |      | 2        | 0,0133         | 0,02         |
| 119 | & С17-461-1            | Фарба Ceresit IN56<br>кількість: 1,75*57                                                                                                         | кг    | 99,75  | <u>273,25</u>  | -           | 27257 | -    | -        | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | -              | -           |       |      | -        | -              | -            |
| 120 | КБ15-102-4<br>К=1,15   | Установлення гіпсових штучних розеток [кесонних, стельових круглих, багатограних простого, середнього і складного малюнків] діаметром до 1750 мм | шт    | 1      | <u>876,49</u>  | <u>5,25</u> | 876   | 836  | <u>5</u> | <u>9,3840</u>  | <u>9,38</u>  |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | 836,11         | 4,59        |       |      | 5        | 0,0460         | 0,05         |
| 121 | & С17-476              | Розетка DR-68                                                                                                                                    | шт    | 1      | <u>1677,85</u> | -           | 1678  | -    | -        | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | -              | -           |       |      | -        | -              | -            |
| 122 | КР14-34-6              | Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм<br>кількість: 96+124+33                     | м     | 253    | <u>39,45</u>   | -           | 9981  | 9738 | -        | 0,4320         | 109,3        |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | 38,49          | -           |       |      | -        | -              | -            |
| 123 | & С17-477              | Гіпсові карнизи КТ-219                                                                                                                           | м     | 96     | <u>164,68</u>  | -           | 15809 | -    | -        | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | -              | -           |       |      | -        | -              | -            |
| 124 | & С17-478              | Гіпсові молдинги М-176                                                                                                                           | м     | 124    | <u>94,30</u>   | -           | 11693 | -    | -        | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | -              | -           |       |      | -        | -              | -            |
| 125 | & С17-479              | Гіпсові молдинги М-251                                                                                                                           | м     | 33     | <u>94,30</u>   | -           | 3112  | -    | -        | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | -              | -           |       |      | -        | -              | -            |
| 126 | КБ15-104-9<br>К=1,15   | Установлення гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,5 м2                                                                                        | шт    | 1      | <u>243,18</u>  | -           | 243   | 234  | -        | 2,7324         | 2,73         |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | 234,36         | -           |       |      | -        | -              | -            |
| 127 | & С17-480<br>варіант 1 | Гіпсова решітка ГР-015 Deko Stars 450*650мм                                                                                                      | шт    | 1      | <u>446,20</u>  | -           | 446   | -    | -        | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | -              | -           |       |      | -        | -              | -            |
| 128 | & С17-482              | Клей Кнауф Perlfix (фасування по 5кг, 15кг и 30кг) – розхід 4-6 кг/м2<br>кількість: 13,65*6                                                      | кг    | 81,9   | <u>15,47</u>   | -           | 1267  | -    | -        | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | -              | -           |       |      | -        | -              | -            |
| 129 | КР12-49-2              | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування        | 100м2 | 0,1365 | <u>3325,24</u> | <u>1,52</u> | 454   | 437  | -        | 35,0640        | 4,79         |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | 3202,75        | 1,33        |       |      | -        | 0,0133         | -            |
| 130 | & С17-461-1            | Фарба Ceresit IN56<br>кількість: 0,1365*57                                                                                                       | кг    | 7,7805 | <u>273,25</u>  | -           | 2126  | -    | -        | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                                                                  |       |        | -              | -           |       |      | -        | -              | -            |

| 1   | 2         | 3                                                      | 4     | 5    | 6                | 7             | 8              | 9      | 10           | 11              | 12             |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-------|------|------------------|---------------|----------------|--------|--------------|-----------------|----------------|
| 131 | КР17-10-3 | Монтаж люстри з 12 лампами для ламп розжарювання       | 100шт | 0,01 | <u>199756,52</u> | <u>280,40</u> | 1998           | 312    | <u>3</u>     | <u>312,3500</u> | <u>3,12</u>    |
|     |           |                                                        |       |      | 31172,53         | 244,82        |                |        | 2            | 2,4531          | 0,02           |
| 132 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну                             | 1 т   | 30   | <u>152,78</u>    | -             | 4583           | 4583   | -            | 1,9560          | 58,68          |
|     |           |                                                        |       |      | 152,78           | -             |                |        | -            | -               | -              |
| 133 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км                            | т     | 30   | <u>126,87</u>    | <u>126,87</u> | 3806           | -      | <u>3806</u>  | -               | -              |
|     |           |                                                        |       |      | -                | 17,24         |                |        | 517          | 0,1610          | 4,83           |
|     |           | Разом прямі витрати по розділу 5                       |       |      |                  |               | 268389         | 113465 | <u>4114</u>  |                 | <u>1175,23</u> |
|     |           |                                                        |       |      |                  |               |                |        | 750          |                 | 7,18           |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |      |                  |               | 268389         |        |              |                 |                |
|     |           | в тому числі:                                          |       |      |                  |               |                |        |              |                 |                |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |      |                  |               | 150810         |        |              |                 |                |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                           |       |      |                  |               | 114215         |        |              |                 |                |
|     |           | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |      |                  |               | 60656          |        |              |                 |                |
|     |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |      |                  |               | 136,58         |        |              |                 |                |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |      |                  |               | 20494          |        |              |                 |                |
|     |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |      |                  |               | <b>329045</b>  |        |              |                 |                |
|     |           | -----                                                  |       |      |                  |               |                |        |              |                 |                |
|     |           | <b>Всього по розділу 5</b>                             |       |      |                  |               | <b>329045</b>  |        |              |                 |                |
|     |           | Разом прямі витрати по кошторису                       |       |      |                  |               | 1904161        | 426174 | <u>42989</u> |                 | <u>4681,73</u> |
|     |           |                                                        |       |      |                  |               |                |        | 14673        |                 | 146,04         |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |      |                  |               | 1904161        |        |              |                 |                |
|     |           | в тому числі:                                          |       |      |                  |               |                |        |              |                 |                |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |      |                  |               | 1434998        |        |              |                 |                |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                           |       |      |                  |               | 440847         |        |              |                 |                |
|     |           | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |      |                  |               | 240198         |        |              |                 |                |
|     |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |      |                  |               | 548,76         |        |              |                 |                |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |      |                  |               | 82350          |        |              |                 |                |
|     |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |      |                  |               | <b>2144359</b> |        |              |                 |                |
|     |           | -----                                                  |       |      |                  |               |                |        |              |                 |                |
|     |           | <b>Всього по кошторису</b>                             |       |      |                  |               | <b>2144359</b> |        |              |                 |                |
|     |           | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |       |      |                  |               | <b>5376,53</b> |        |              |                 |                |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 523197 |   |    |    |    |

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи Ю.Б. Губар  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ГІП  Т.Б. Шарова  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]