

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КОРПУСУ №1 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕТІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЦВІТКОВА, 26-Е, МІСТО ТЕТІЇВ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Дощова каналізація
Реконструкція перинатального центру

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість179,448 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,60678 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата68,643 тис. грн.
Середній розряд робіт4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-10-5 к=0,4	Розділ 1. Дощова каналізація - внутрішні стоки (К2) Блок Б. Осі 26-35 Демонтаж трубопроводів каналізації зі сталевих емальованих труб діаметром 108 мм	100м	2,4	6812,46	619,01	16350	14864	1486	57,0720	136,97
					6193,45	29,98			72	0,2802	0,67
					8637,40	3945,26			4260	47,1240	50,89
					4692,14	1417,51			1531	13,6343	14,73
2	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1,08	8637,40	3945,26	9328	5068	4260	47,1240	50,89
3	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	0,36	6777,86	2815,05	2440	1427	1013	38,8320	13,98
4	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів каналізації зі сталевих емальованих труб діаметром 108 мм (120м труба + 2,976м відв.)	100м	2,19552	3962,81	1011,43	38395	33995	364	9,7284	3,5
					17487,96	1547,54			3398	142,6800	313,26
					15483,63	74,96			165	0,7006	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1545-262-87 варіант 4	Труба сталева емальована Ду108х3,5 мм	м	219,552	<u>325,98</u>	-	71570	-	-	-	-
6	& C130-912-1 варіант 1	Відвід стал. емал. ков. д.108 (L=0,248м)	шт	20	<u>287,64</u>	-	5753	-	-	-	-
7	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,988	<u>1094,17</u> 678,34	-	1081	670	-	5,7360	5,67
8	C113-1880 варіант 1	Хомут діам. 100 мм	шт	100	<u>31,90</u>	-	3190	-	-	-	-
9	КР15-16-8 заст.	Під'єднання трубопроводу до зливосточної воронки діаметром 100 мм	1 шт	4	<u>237,05</u> 189,09	<u>18,56</u> 0,90	948	756	<u>74</u> 4	<u>1,7160</u> 0,0084	<u>6,86</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					149055	56780	<u>10231</u> 2136		<u>527,63</u> 20,47
		Разом будівельні роботи, грн.					149055				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82044				
		всього заробітна плата, грн.					58916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9727				
		Всього будівельні роботи, грн.					179448				

		Всього по розділу 1					179448				
		Разом прямі витрати по кошторису					149055	56780	<u>10231</u> 2136		<u>527,63</u> 20,47
		Разом будівельні роботи, грн.					149055				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82044				
		всього заробітна плата, грн.					58916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9727				
		Всього будівельні роботи, грн.					179448				

		Всього по кошторису					179448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					606,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					68643				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]