


Фізична особа-
підприємець



Гуцул
Анатолій Валерійович

Кваліфікаційний сертифікат: Серія АР № 018850

Замовник:
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Нове будівництво споруди подвійного призначення з
захисними властивостями протирадіаційного укриття
закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого
типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область,
Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Робочий проект.

Том 21

Кошторис

151/P-K

ГІП:



Гуцул А. В.

2024

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Будівництво розташоване на території Одеської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,96	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,04	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	54,7964	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	49,147	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	4570,323	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8)	13707,89	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	78288,543	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	56022,442	тис.грн.
вартість устаткування -	6710,062	тис.грн.
інші витрати -	2794,118	тис.грн.
податок на додану вартість -	12761,921	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 78288,543 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Складений за поточними цінами станом на 9 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1	48589,136	6079,607	-	54668,743
		Разом по главі 2:	48589,136	6079,607	-	54668,743
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Котельня	145,843	-	-	145,843

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Разом по главі 6:	145,843	-	-	145,843
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	1257,702	-	-	1257,702
		Разом по главі 7:	1257,702	-	-	1257,702
		Разом по главах 1-7:	49992,681	6079,607	-	56072,288
		Разом по главах 1-8:	49992,681	6079,607	-	56072,288
4	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-9:	49992,681	6079,607	-	56072,288
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	751,403	751,403
5	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:	-	-	751,403	751,403
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.35]	Вартість проектної документації, включно з експертизою	-	-	1493,000	1493,000
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	224,016	224,016
		Разом по главі 12:	-	-	1717,016	1717,016
		Разом по главах 1-12:	49992,681	6079,607	2468,419	58540,707
		Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)	983,958	-	-	983,958
		Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	276,331	276,331
		Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	999,854	121,592	49,368	1170,814
		Розрахунок N П-145 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4045,949	508,863	-	4554,812
		Разом	56022,442	6710,062	2794,118	65526,622
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	12761,921	12761,921

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)

- 5 -

81 КД ЗКР

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	56022,442	6710,062	15556,039	78288,543

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Відомість обсягів робіт

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Мурування</u>			
1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	30,2	
2	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	155,6	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
3	Грунтування поверхонь стін	м2	1628	
4	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	1628	
5	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1628	
6	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до загальної товщини 5 мм	м2	1628	
7	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	744	
8	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1628	
9	Грунтування поверхонь стін	м2	196	
10	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	196	
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	196	
	<u>Розділ 3. Підлоги</u>			
12	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	630	
13	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	630	
14	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	630	
15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 40 мм	м2	630	
16	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2	630	

1	2	3	4	5
17	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	630	
18	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	278	
19	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	55,7	
20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 40 мм	м2	55,7	
21	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	55,7	
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	55,7	
23	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	224,5	
24	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	224,5	
25	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	224,5	
26	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 40 мм	м2	224,5	
27	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	224,5	
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	224,5	
29	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	34	
30	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	34	
31	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70 мм	м2	34	
32	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	104,9	
33	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	104,9	
34	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	104,9	
35	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 40 мм	м2	104,9	
36	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	104,9	
37	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	104,9	
38	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	56,3	
39	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	56,3	
40	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 40 мм	м2	56,3	
41	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	56,3	
42	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	56,3	
43	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	19	
44	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	19	
45	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	38	
46	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	38	
47	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	23	
48	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 60 мм	м2	23	
49	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	23	
50	Улаштування стяжок полістрілцементних товщиною 20 мм	м2	23	

1	2	3	4	5
51	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок полістіролцементних до товщини 60 мм	м2	23	
52	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	23	
53	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 30 мм	м2	23	
54	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23	
55	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	19	
56	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 60 мм	м2	19	
57	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	19	
58	Улаштування стяжок полістіролцементних товщиною 20 мм	м2	19	
59	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок полістіролцементних до товщини 60 мм	м2	19	
60	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	19	
61	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 30 мм	м2	19	
62	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	19	
63	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	18	
64	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18	
65	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	21,15	
66	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Розділ 4. Стелі</u>	м	93,4	
67	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	53	
68	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	51,56	
69	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	м2	1167	
70	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1167	
71	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1167	
72	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 5. Прорізи віконні</u>	м2	1167	
73	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,6	
74	Установлення віконних відливів	м	3	
75	Установлення пластикових підвіконних дошок <u>Розділ 6. Прорізи дверні</u>	м	3	
76	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах	м2	8,4	
77	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах	м2	42	
78	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (протипожежні)	м2	25,2	

1	2	3	4	5
79	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,2	
80	Установлення металевої огорожі без поручня	м	93	
	<u>Розділ 7. Покрівля</u>			
81	Улаштування пароізоляції	м2	1149	
82	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	1149	
83	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1149	
84	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	1149	
85	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1149	
86	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	1149	
87	Улаштування пароізоляції	м2	91	
88	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	91	
89	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	91	
90	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	91	
91	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	91	
92	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	91	
93	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	91	
94	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	91	
95	Улаштування пароізоляції	м2	55	
96	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	55	
97	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	55	
98	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	55	
99	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	55	
100	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	55	
101	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	26	
	<u>Розділ 8. Фасад</u>			
102	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	339,52	
103	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	323,92	
104	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	323,92	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на конструкції будівельні</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
105	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	7982	

1	2	3	4	5
106	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	399,1	
107	Перевезення ґрунту до 20 км	т	4819,5	
108	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	2300	
109	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	935	
	<u>Розділ 2. Фундаментна плита</u>			
110	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	1335	
111	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	133,5	
112	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм /	м3	526	
113	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	15,0604	
	<u>Розділ 3. Монолітні стіни підвалу</u>			
114	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	453,2	
115	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	567	
116	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	28,35	
	<u>Розділ 4. Плита перекриття</u>			
117	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	421,8	
118	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	8,9376	
	<u>Розділ 5. Монолітні стіни на відм. -0,250</u>			
119	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	6,13	
120	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	20,4	
	<u>Розділ 6. Монолітні сходи</u>			
121	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	5,75	
122	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,203	
	<u>Розділ 7. Фундаментна плита в осях А/1-А/2, 11-16</u>			
123	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	61	

1	2	3	4	5
124	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	6,1	
125	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	20	
126	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг <u>Розділ 8. Монолітні стіни в осях А/1-А/2, 11-16</u>	т	0,1492	
127	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	44,7	
128	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Розділ 9. Плита перекриття в осях А/1-А/2, 11-16</u>	м2	20,4	
129	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	19	
130	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг <u>Розділ 10. Конструкція прибудови осях А/3-А/4, 8-15</u>	т	0,1494	
131	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	7,5	
132	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	35,3	
133	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,1328	
134	Армування мурування стін та інших конструкцій <u>Розділ 11. Сердечники прибудови в осях А/3-А/4, 8-15</u>	т	0,1824	
135	Улаштування сердечників монолітних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/ <u>Розділ 12. Покриття в осях А/3-А/4, 8-15</u>	м3	2,76	
136	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм <u>Розділ 13. Монолітні сходи в осях А/1-А/2, 11-16</u>	м3	13,6	
137	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2,5	
138	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,062	
139	Улаштування заспики керазитової <u>Розділ 14. Покриття на відм.н. 3,400</u>	м3	6,21	
140	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	4,6	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на водопостачання та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід госп-питний від зовнішньої мережі</u>			
141	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
142	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 15 мм	м	3	
143	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	м	3	
144	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 25 мм	м	23	
145	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	15	
146	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	7	
147	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм (улаштування гільз)	сальник	1	
148	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	1	
149	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	1	
	<u>Розділ 2. Водопровід госп-питний до дитсадочка</u>			
150	Монтаж бака напірного вініпластового, тип 8П-7, 8П-18	шт	6	
151	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	шт	1	
152	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	шт	1	
153	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3	шт	1	
154	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	5	
155	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
156	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	шт	2	
157	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
158	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	11	
159	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	10	
160	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	3	
161	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	23	
162	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	23	
163	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	м3	0,675	
	<u>Розділ 3. Водопровід господарчий на сховище</u>			
164	Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підіймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	

1	2	3	4	5
165	Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
166	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	26	
167	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	шт	1	
168	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	4	
169	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	6	
170	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	3	
171	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	68	
172	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	28	
173	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	5	
174	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	18	
175	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	78	
	<u>Розділ 4. Водопровід гарячої води Т4</u>			
176	Установлення водонагрівників ємкісних	шт	6	
177	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	36	
178	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	18	
	<u>Розділ 5. Каналізація гоп.-побутова самопливна К2</u>			
179	Установлення умивальників одиночних без підведення води	компл.	14	
180	Установлення змішувачів	шт	14	
181	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	13	
182	Установлення раковин	компл.	2	
183	Установлення змішувачів	шт	2	
184	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	7	
185	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	67	
186	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	1	
187	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	2	
	<u>Розділ 6. Каналізація гоп.-побутова напірна К2н</u>			
188	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
189	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 125 мм	шт	1	
190	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 125 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
191	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	4	
192	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5	
193	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм (улаштування гільз) <u>Розділ 7. Каналізація дренажна напорна К24н</u>	сальник	1	
194	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	
195	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	9	
196	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	63	
197	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3	
198	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм (улаштування гільз) <u>Локальний кошторис 02-01-04 на електромонтажні роботи</u>	сальник	1	
199	Монтаж ящика	шт	1	
200	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
201	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	7	
202	Монтаж щита розподільного	шт	6	
203	Монтаж вузлу розподілу	шт	1	
204	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
205	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т <u>Розділ 1. Освітлювальна арматура</u>	т	1	
206	Монтаж світильників	шт	64	
207	Монтаж світильників <u>Розділ 2. Електроустановчі вироби</u>	шт	15	
208	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	28	
209	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	18	
210	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	13	
211	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	22	
212	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	104	
213	Установлення розподільних коробок <u>Розділ 3. Кабельні вироби</u>	шт	200	
214	Установлення гофрованої труби для проводів діаметром до 32 мм	м	4080	
215	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	4080	
216	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	30	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Заземлення та врівнювання потенціалів</u>			
217	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	14	
218	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	14	
219	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	20	
220	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	м	95	
221	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
222	Установлення радіаторів сталених	кВт	16,512	
223	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	120	
224	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	120	
225	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	130	
226	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	20	
227	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	23	
	<u>Розділ 2. Теплопостачання установок П1-П4</u>			
228	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	70	
229	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	90	
230	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	90	
231	Установлення вузлів	шт	4	
232	Установлення кранів повітряних	комплект	8	
233	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на заводних пристроях, з'єднання різальні	шт	8	
	<u>Розділ 3. Система П1,П2</u>			
234	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	2	
235	Установлення фільтрів каналних	м ²	0,56	
236	Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм	клапан	4	
237	Установлення вставок гнучких	м ²	0,06	
238	Установлення калориферів (водяного повітрянагрівача) масою до 0,1 т	шт	2	
239	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	2	
240	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м ²	ґрати	21	

1	2	3	4	5
241	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	77,3	
242	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	39,49	
243	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	22,84	
244	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою <u>Розділ 4. Система П3,П4</u>	м2	20	
245	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	2	
246	Установлення фільтрів каналних	м2	0,56	
247	Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм	клапан	4	
248	Установлення вставок гнучких	м2	0,06	
249	Установлення калориферів (водяного повітрянагрівача) масою до 0,1 т	шт	2	
250	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	2	
251	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	26	
252	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	4,65	
253	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	6,12	
254	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	43,16	
255	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	97,39	
256	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	18,87	
257	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою <u>Розділ 5. Система В1,В2</u>	м2	25	
258	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	2	
259	Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм	клапан	4	
260	Установлення вставок гнучких	м2	0,06	
261	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	
262	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	20	
263	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	94,29	
264	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм <u>Розділ 6. Система В3,В4</u>	м2	56,9	
265	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	2	
266	Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм	клапан	4	
267	Установлення вставок гнучких	м2	0,06	
268	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	
269	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	27	
270	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	16,74	

1	2	3	4	5
271	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	7,28	
272	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	57,07	
273	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм <u>Розділ 7. Система В5</u>	м2	87,38	
274	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
275	Установлення фільтрів каналних	м2	0,13	
276	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
277	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	
278	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	15	
279	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,22	
280	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	10,61	
281	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм <u>Розділ 8. Система В6</u>	м2	5,3	
282	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
283	Установлення фільтрів каналних	м2	0,18	
284	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
285	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	5	
286	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм <u>Локальний кошторис 02-01-06 на тепловий пункт</u> <u>Розділ 1. Тепломеханічні рішення</u>	м2	3,42	
287	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
288	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1,5 м3	шт	1	
289	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
290	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	3	
291	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	
292	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	7	
293	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	2	
294	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	м	6	
295	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	1	

1	2	3	4	5
296	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	1	
297	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	5	
298	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	1	
299	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	1	
300	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	1	
301	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	1	
302	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
303	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
304	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	шт	1	
305	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	
306	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	8	
307	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	19	
308	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	6	
309	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	2	
310	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	7	
311	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	1	
312	Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	1	
313	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	5	
<u>Розділ 2. Електротехнічні рішення</u>				
314	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
315	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	6	
316	Установлення гофрованої труби для проводів діаметром до 32 мм	м	4	
317	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	24	
318	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	м	4	
<u>Розділ 3. Автоматизація</u>				
319	Установлення термометрів	комплект	8	

1	2	3	4	5
320	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	7	
321	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	
322	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	11	
323	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	м	4	
324	Установлення гофрованої труби для проводів діаметром до 32 мм	м	10	
325	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	108	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на Сигналізація довибухової концентрації газу</u>			
326	Монтаж модуля релейних виходів	шт	1	
327	Монтаж датчиків загазованості	комплект	27	
328	Монтаж сигналізатора звукового вибухобезпечного типу СВ-1, СВ-2, сирени сигнальної ПВСС	шт	5	
329	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	м	1665	
330	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1665	
331	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
332	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	5	
333	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	м	-5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на Системи протипожежного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Система протипожежного захисту, Мережа СПС,СЦПС</u>			
334	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	
335	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (МРЛ-2.1)	шт	4	
336	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	
337	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 18 А.год	шт	2	
338	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	5	
339	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	м	-5	
340	Оповіщувач пожежний ручний	шт	3	
341	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	34	
342	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	м	780	
343	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	780	
	<u>Розділ 2. Система протипожежного захисту. Мережа СО</u>			
344	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	18	
345	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	
346	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	м	210	
347	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	210	
348	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	5	
349	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	м	-5	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Система протипожежного захисту. Мережа СДТ (а)</u>			
350	Одна додаткова кнопка "Стоп" та ПУСК	шт	3	
351	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	
352	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	м	655	
353	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	655	
354	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
355	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	6	
356	Одна додаткова кнопка "Стоп" та ПУСК	шт	7	
357	Табло рядової сигналізації	табло	9	
358	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 650x500x300 мм	шт	1	
359	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	60	
360	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	1	
	<u>Розділ 4. Система протипожежного захисту. Мережа ВПВ (а)</u>			
361	Одна додаткова кнопка "Стоп" та ПУСК	шт	3	
362	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей(СОМК)	шт	3	
363	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	3	
364	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	
365	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	м	600	
366	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	600	
367	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
368	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	6	
369	Одна додаткова кнопка "Стоп" та ПУСК	шт	3	
370	Табло рядової сигналізації	табло	6	
371	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина 500x400x210 мм	шт	1	
372	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	50	
373	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	3	
	<u>Розділ 5. Система протипожежного захисту. Мережа АСПГм</u>			
374	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	
375	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	
376	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	2	
377	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	
378	Оповісвач пожежний ручний (ПРЗ, ПАЗ)	шт	2	
379	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей(СОМК)	шт	2	
380	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	4	

1	2	3	4	5
381	Монтаж МГП-Імпульс-22	шт	4	
382	Монтаж механізму виконавчого	комплект	2	
383	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	м	185	
384	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	185	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на Системи протидимного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Система ВД1</u>			
385	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
386	Установлення фланців зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
387	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	
388	Установлення клапанів повітряних К-0,5 [Н-503 мм] продуктивністю до 20 тис.м3/год	клапан	2	
389	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	
390	Установлення противибухового пристрою	шт	4	
391	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0, периметром до 2400 мм	м2	4,6	
392	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	109,4	
	<u>Розділ 2. Система ПД1</u>			
393	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
394	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	
395	Установлення фланців зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
396	Установлення опорних стаканів для вентиляційного обладнання при висоті будівель до 35 м	шт	1	
397	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	
398	Установлення противибухового пристрою	шт	2	
399	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0, периметром до 2400 мм	м2	49,56	
	<u>Розділ 3. Система ПД2</u>			
400	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
401	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	
402	Установлення фланців зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
403	Установлення опорних стаканів для вентиляційного обладнання при висоті будівель до 35 м	шт	1	
404	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
405	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	
406	Установлення противибухового пристрою	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на Внутрішній протипожежний водопровід</u>			
407	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	79	
408	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	79	
409	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,31	
410	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,31	
411	Установлення пожежної шафи	шт	3	
412	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	3	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на</u> <u>Пусконаладжувальні роботи</u>			
413	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	2	
414	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	24	
415	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	38	
416	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний (SPR. ПА3, ПР3)	шт	5	
417	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	22	
418	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний (КА01-8ж, КА03-С, СОМК)	шт	11	
419	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шкаф [щит] електроавтоматики і управління систем ВПТ(Щит управління СДТ)	напрямок	1	
420	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит дистанційного управління і [або] сигналізації систем ВПТ (Щит управління засувками ЩУЗ)	напрямок	1	
421	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	2	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на Котельня</u>			
	<u>Розділ 1. Тепломеханічні рішення</u>			
422	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
423	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	
424	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	
425	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	1	
426	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	6	
427	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	1	
428	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	м	28	
429	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 125 мм	м	4	
430	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 15 мм	м	1	
431	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 20 мм	м	1	
432	Ізоляція трубопроводів діаметром 125 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	4	
433	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	28	

1	2	3	4	5
434	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм <u>Розділ 2. Електротехнічні рішення</u>	м	1	
435	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
436	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
437	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	10	
438	Установлення гофрованої труби для проводів діаметром до 32 мм	м	4	
439	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	24	
440	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м <u>Розділ 3. Автоматизація</u>	м	4	
441	Установлення термометрів	комплект	4	
442	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
443	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	
444	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	19	
445	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	м	2	
446	Установлення гофрованої труби для проводів діаметром до 32 мм	м	10	
447	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій</u> <u>Розділ 1. Тип 1 Бордюр (187 м)</u>	м	90	
448	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм <u>Розділ 2. Тип 2 Вимощення (48 м2)</u>	м	187	
449	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см <u>Розділ 3. Тип 3 Тротуари з покриттям дорожньою плиткою (212 м2)</u>	м2	48	
450	Улаштування основи тротуарів із відсіву за товщини шару 12 см	м2	212	
451	Улаштування основи тротуарів із відсіву , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщини 5 см	м2	-212	
452	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м <u>Розділ 4. Тип 3 Проїзд з покриттям тротуарною плиткою (330 м2)</u>	м2	212	
453	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	330	
454	Укладання покриття з геотекстилю	м2	330	
455	Укладання покриття з геограт	м2	330	

1	2	3	4	5
456	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до товщини 20 см	м2	330	
457	Улаштування основи тротуарів із відсіву за товщини шару 12 см	м2	330	
458	Улаштування основи тротуарів із щебневої суміші за товщини шару 12 см	м2	330	
459	Улаштування основи тротуарів із щебневої суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщини 5 см	м2	-330	
460	Улаштування основи тротуарів із відсіву , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщини 5 см	м2	-330	
461	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	330	
<u>Розділ 5. Демонтаж</u>				
462	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	3	
463	Улаштування огорожі ґратчастої висотою до 2 м з установленням стовпів	м2	220	
<u>Розділ 6. Огорожа</u>				
464	Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 3 м	м	190	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

12835,471 тис. грн.

19,87564 тис.люд.год.

1681,712 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Мурування											
1	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	30,2	440,68	59,99	13309	11057	1812	4,9900	150,7		
					366,12	23,54			711	0,2601	7,86		
2	& C111-327-1-1	Клей для газобетонних блоків	кг	755	13,40	-	10117	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
3	& C1427-11804-45Б	Газобетон	м3	29,9	6084,08	-	181914	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
4	& C188888-21-12	Піна монтажна.	л	6,95	290,48	-	2019	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
5	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,556	21641,24	1252,41	33674	23188	1949	191,1800	297,48		
					14902,48	519,40			808	5,7392	8,93		
6	& C1422-10932-11	Цегла керамічна одинарна повнотіла, марка М100	1000шт	7,843	12076,43	-	94715	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					335748	34245	<u>3761</u> 1519		<u>448,18</u> 16,79
		Разом будівельні роботи, грн.					335748				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					297742				
		всього заробітна плата, грн.					35764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20427				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6980				
		Всього будівельні роботи, грн.					356175				

		Всього по розділу 1					356175				
		Розділ 2. Стіни									
7	КР12-66-1	Тип 1 - 1628 м2 Грунтування поверхонь стін	100м2	16,28	<u>526,74</u> 526,74	-	8575	8575	-	<u>8,0900</u> -	<u>131,71</u> -
8	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна	л	325,6	<u>68,77</u> -	-	22392	-	-	-	-
9	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	16,28	<u>7486,79</u> 6971,84	<u>514,95</u> 427,66	121885	113502	<u>8383</u> 6962	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>1405,94</u> 99,12
10	& С111-1648-4 варіант 1	Суміш для штукатурення	кг	48840	<u>17,85</u> -	-	871794	-	-	-	-
11	С111-874 варіант 1	Сітка штукатурна дротяна	м2	1709,4	<u>63,83</u> -	-	109111	-	-	-	-
12	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	16,28	<u>3421,40</u> 3190,45	<u>3,25</u> 2,77	55700	51941	<u>53</u> 45	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>643,39</u> 0,54
13	КБ15-56-4 К=8	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до загальної товщини 5 мм	100 м2	16,28	<u>961,30</u> 845,24	<u>2,17</u> 1,85	15650	13761	<u>35</u> 30	<u>10,4700</u> 0,0222	<u>170,45</u> 0,36
14	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна	л	325,6	<u>68,77</u> -	-	22392	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C111-1375-12-1У варіант 1	Шпаклівка Ізогіпс	кг	4884	<u>14,86</u>	-	72576	-	-	-	-
16	& C111-1375-5	Шпаклівка сатенгіпс	кг	3256	<u>19,40</u>	-	63166	-	-	-	-
17	& C111-1784-2	Малярне склополотно	м2	1709,4	<u>21,89</u>	-	37419	-	-	-	-
18	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	7,44	<u>15339,09</u> 14292,28	-	114123	106335	-	<u>153,7300</u>	<u>1143,75</u>
19	& C1632-1-6-59	Суміш для декоративної штукатурки	кг	1860	<u>63,24</u>	-	117626	-	-	-	-
20	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,28	<u>2902,08</u> 2902,08	-	47246	47246	-	<u>38,1100</u>	<u>620,43</u>
21	& C111-334-1-1Т варіант 1	Фарба інтер'єрна	л	195,36	<u>420,56</u>	-	82161	-	-	-	-
22	& C1-1-2-1 варіант 1	Художній розпис стін площею 884 м2	шт	1	<u>214200,07</u>	-	214200	-	-	-	-
23	КР12-66-1	Тип 2 - 196 м2 Грунтування поверхонь стін	100м2	1,96	<u>526,74</u> 526,74	-	1032	1032	-	<u>8,0900</u>	<u>15,86</u>
24	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна	л	39,2	<u>68,77</u>	-	2696	-	-	-	-
25	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	1,96	<u>4799,34</u> 4310,64	<u>488,70</u> 405,86	9407	8449	<u>958</u> 795	<u>55,3000</u> 5,7780	<u>108,39</u> 11,32
26	& C111-1648-4 варіант 1	Суміш для штукатурення	кг	5880	<u>17,85</u>	-	104958	-	-	-	-
27	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,96	<u>20986,01</u> 19929,48	-	41133	39062	-	<u>255,6700</u>	<u>501,11</u>
28	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1019,2	<u>14,24</u>	-	14513	-	-	-	-
29	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	88,788	<u>87,38</u>	-	7758	-	-	-	-
30	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	197,96	<u>724,95</u>	-	143511	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C113-2085-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	1416	0,45	-	637	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	2301661	389903	9429 7832	-	4741,03 111,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2301661 1902329 397735 218905 582,28 72844 2520566				

		Всього по розділу 2					2520566				
		Розділ 3. Підлоги									
32	КБ12-20-3	Тип 1 - 630 м2 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,3	3405,58 835,37	116,59 36,26	21455	5263	735 228	10,9700 0,4017	69,11 2,53
33	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	6,3	4468,16 3269,18	1198,98 394,30	28149	20596	7553 2484	47,4000 4,1130	298,62 25,91
34	& C114-48-12 варіант 3	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX товщ. 50 мм	м2	648,9	431,13 -	- -	279760	-	- -	- -	- -
35	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,3	11492,40 4021,88	100,86 85,89	72402	25338	635 541	56,2500 1,0323	354,38 6,5
36	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 40 мм	100м2	6,3	7994,60 537,68	104,11 88,66	50366	3387	656 559	7,5200 1,0656	47,38 6,71
37	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,3	1312,03 1106,62	55,31 47,10	8266	6972	348 297	16,2000 0,5661	102,06 3,57
38	& C111-1780-11	Сітка армуюча 200x200 8A400C	м2	693	311,33 -	- -	215752	-	- -	- -	- -
39	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	6,3	6346,32 6256,17	62,90 53,56	39982	39414	396 337	76,3600 0,6438	481,07 4,06
40	& C111-542-3	Ламінат	м2	642,6	666,13 -	- -	428055	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C111-857-1	Підкладка під ламінат	м2	642,6	<u>47,82</u>	-	30729	-	-	-	-
		Тип 2 - 55,7 м2			-	-			-	-	-
42	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	2,78	<u>4468,16</u>	<u>1198,98</u>	12421	9088	<u>3333</u>	<u>47,4000</u>	<u>131,77</u>
					3269,18	394,30			1096	4,1130	11,43
43	& C114-48-12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX товщ. 50 мм	м2	286,34	<u>431,13</u>	-	123450	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
44	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,557	<u>11492,40</u>	<u>100,86</u>	6401	2240	<u>56</u>	<u>56,2500</u>	<u>31,33</u>
					4021,88	85,89			48	1,0323	0,57
45	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 40 мм	100м2	0,557	<u>7994,60</u>	<u>104,11</u>	4453	299	<u>58</u>	<u>7,5200</u>	<u>4,19</u>
					537,68	88,66			49	1,0656	0,59
46	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,557	<u>24016,28</u>	<u>16,27</u>	13377	2298	<u>9</u>	<u>51,1000</u>	<u>28,46</u>
					4125,30	13,85			8	0,1665	0,09
47	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,557	<u>13113,24</u>	<u>39,04</u>	7304	7162	<u>22</u>	<u>164,9500</u>	<u>91,88</u>
					12857,85	33,25			19	0,3996	0,22
48	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	11,14	<u>68,77</u>	-	766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	289,64	<u>14,24</u>	-	4124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	25,29	<u>87,38</u>	-	2210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщиною 10 мм	м2	56,81	<u>848,62</u>	-	48210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C113-2085-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	402	<u>0,45</u>	-	181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КБ12-20-3	Тип 3 - 224,5 м2 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,245	<u>3405,58</u>	<u>116,59</u>	7646	1875	<u>262</u>	<u>10,9700</u>	<u>24,63</u>
					835,37	36,26			81	0,4017	0,9
54	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	2,245	<u>4468,16</u>	<u>1198,98</u>	10031	7339	<u>2692</u>	<u>47,4000</u>	<u>106,41</u>
					3269,18	394,30			885	4,1130	9,23
55	& C114-48-12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX товщ. 50 мм	м2	231,235	<u>431,13</u>	-	99692	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
56	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,245	<u>11492,40</u>	<u>100,86</u>	25800	9029	<u>226</u>	<u>56,2500</u>	<u>126,28</u>
					4021,88	85,89			193	1,0323	2,32
57	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 40 мм	100м2	2,245	<u>7994,60</u>	<u>104,11</u>	17948	1207	<u>234</u>	<u>7,5200</u>	<u>16,88</u>
					537,68	88,66			199	1,0656	2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,245	<u>1312,03</u> 1106,62	<u>55,31</u> 47,10	2946	2484	<u>124</u> 106	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>36,37</u> 1,27
59	& С111-1780-11	Сітка армуюча 200х200 8А400С	м2	246,95	<u>311,33</u> -	-	76883	-	-	-	-
60	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,245	<u>13113,24</u> 12857,85	<u>39,04</u> 33,25	29439	28866	<u>88</u> 75	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>370,31</u> 0,9
61	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна	л	44,9	<u>68,77</u> -	-	3088	-	-	-	-
62	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1167,4	<u>14,24</u> -	-	16624	-	-	-	-
63	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	101,92	<u>87,38</u> -	-	8906	-	-	-	-
64	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщиною 10 мм	м2	228,99	<u>848,62</u> -	-	194325	-	-	-	-
65	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	1621	<u>0,45</u> -	-	729	-	-	-	-
66	КБ11-4-1	Тип 4 - 34 м2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,34	<u>24016,28</u> 4125,30	<u>16,27</u> 13,85	8166	1403	<u>6</u> 5	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>17,37</u> 0,06
67	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,34	<u>11492,40</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	3907	1367	<u>34</u> 29	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>19,13</u> 0,35
68	КБ11-11-2 К=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70 мм	100м2	0,34	<u>19986,51</u> 1344,20	<u>260,28</u> 221,64	6795	457	<u>88</u> 75	<u>18,8000</u> 2,6640	<u>6,39</u> 0,91
69	КБ12-20-3	Тип 5 - 104,9 м2 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,049	<u>3405,58</u> 835,37	<u>116,59</u> 36,26	3572	876	<u>122</u> 38	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>11,51</u> 0,42
70	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	1,049	<u>4468,16</u> 3269,18	<u>1198,98</u> 394,30	4687	3429	<u>1258</u> 414	<u>47,4000</u> 4,1130	<u>49,72</u> 4,31
71	& С114-48-12 варіант 3	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX товщ. 50 мм	м2	108,047	<u>431,13</u> -	-	46582	-	-	-	-
72	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,049	<u>11492,40</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	12056	4219	<u>106</u> 90	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>59,01</u> 1,08
73	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 40 мм	100м2	1,049	<u>7994,60</u> 537,68	<u>104,11</u> 88,66	8386	564	<u>109</u> 93	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>7,89</u> 1,12
74	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,049	<u>1312,03</u> 1106,62	<u>55,31</u> 47,10	1376	1161	<u>58</u> 49	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>16,99</u> 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C111-1780-11	Сітка армуюча 200х200 8А400С	м2	115,39	<u>311,33</u>	-	35924	-	-	-	-
76	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,049	<u>13113,24</u> 12857,85	<u>39,04</u> 33,25	13756	13488	<u>41</u> 35	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>173,03</u> 0,42
77	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	20,98	<u>68,77</u>	-	1443	-	-	-	-
78	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	545,48	<u>14,24</u>	-	7768	-	-	-	-
79	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	47,62	<u>87,38</u>	-	4161	-	-	-	-
80	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщиною 10 мм	м2	107	<u>848,62</u>	-	90802	-	-	-	-
81	& C113-2085-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	757	<u>0,45</u>	-	341	-	-	-	-
82	КБ26-30-1	Тип 6 - 56,3 м2 Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	5,63	<u>789,73</u> 105,65	-	4446	595	-	<u>1,4400</u>	<u>8,11</u>
83	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,563	<u>11492,40</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	6470	2264	<u>57</u> 48	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>31,67</u> 0,58
84	КБ11-11-2 К=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 40 мм	100м2	0,563	<u>7994,60</u> 537,68	<u>104,11</u> 88,66	4501	303	<u>59</u> 50	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>4,23</u> 0,6
85	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,563	<u>1312,03</u> 1106,62	<u>55,31</u> 47,10	739	623	<u>31</u> 27	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>9,12</u> 0,32
86	& C111-1780-11	Сітка армуюча 200х200 8А400С	м2	61,93	<u>311,33</u>	-	19281	-	-	-	-
87	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,563	<u>13113,24</u> 12857,85	<u>39,04</u> 33,25	7383	7239	<u>22</u> 19	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>92,87</u> 0,22
88	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	11,26	<u>68,77</u>	-	774	-	-	-	-
89	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	292,76	<u>14,24</u>	-	4169	-	-	-	-
90	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	25,56	<u>87,38</u>	-	2233	-	-	-	-
91	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщиною 10 мм	м2	57,43	<u>848,62</u>	-	48736	-	-	-	-
92	& C113-2085-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	406	<u>0,45</u>	-	183	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ11-11-1	Тип 7 - 19 м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,19	<u>11492,40</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	2184	764	<u>19</u> 16	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>10,69</u> 0,2
94	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,19	<u>13113,24</u> 12857,85	<u>39,04</u> 33,25	2492	2443	<u>7</u> 6	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>31,34</u> 0,08
95	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна	л	3,8	<u>68,77</u> -	-	261	-	-	-	-
96	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	98,8	<u>14,24</u> -	-	1407	-	-	-	-
97	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,63	<u>87,38</u> -	-	754	-	-	-	-
98	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщиною 10 мм	м2	19,38	<u>848,62</u> -	-	16446	-	-	-	-
99	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	137	<u>0,45</u> -	-	62	-	-	-	-
100	КБ11-11-1	Тип 8 - 38 м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,38	<u>11492,40</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	4367	1528	<u>38</u> 33	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>21,38</u> 0,39
101	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,38	<u>13113,24</u> 12857,85	<u>39,04</u> 33,25	4983	4886	<u>15</u> 13	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>62,68</u> 0,15
102	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна	л	7,6	<u>68,77</u> -	-	523	-	-	-	-
103	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	197,6	<u>14,24</u> -	-	2814	-	-	-	-
104	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,25	<u>87,38</u> -	-	1507	-	-	-	-
105	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщиною 10 мм	м2	38,76	<u>848,62</u> -	-	32893	-	-	-	-
106	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	274	<u>0,45</u> -	-	123	-	-	-	-
107	КБ11-11-1	Тип 9 - 23 м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,23	<u>11492,40</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	2643	925	<u>23</u> 20	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>12,94</u> 0,24
108	КБ11-11-2 К=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 60 мм	100м2	0,23	<u>15989,21</u> 1075,36	<u>208,22</u> 177,31	3678	247	<u>48</u> 41	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>3,46</u> 0,49
109	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,23	<u>1312,03</u> 1106,62	<u>55,31</u> 47,10	302	255	<u>13</u> 11	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>3,73</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& C111-1780-11	Сітка армуюча 200х200 8А400С	м2	25,3	<u>311,33</u>	-	7877	-	-	-	-
111	КБ11-11-1	Улаштування стяжок полістіролцементних товщиною 20 мм	100м2	0,23	<u>11492,40</u>	<u>100,86</u>	2643	925	<u>23</u>	<u>56,2500</u>	<u>12,94</u>
					4021,88	85,89			20	1,0323	0,24
112	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок полістіролцементних до товщини 60 мм	100м2	0,23	<u>15989,21</u>	<u>208,22</u>	3678	247	<u>48</u>	<u>15,0400</u>	<u>3,46</u>
	К=8				1075,36	177,31			41	2,1312	0,49
113	C1555-105	Піностирольний дрібняк	м3	0,69	<u>3783,19</u>	-	2610	-	-	-	-
114	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,23	<u>11492,40</u>	<u>100,86</u>	2643	925	<u>23</u>	<u>56,2500</u>	<u>12,94</u>
					4021,88	85,89			20	1,0323	0,24
115	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 30 мм	100м2	0,23	<u>3997,31</u>	<u>52,06</u>	919	62	<u>12</u>	<u>3,7600</u>	<u>0,86</u>
	К=2				268,84	44,33			10	0,5328	0,12
116	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,23	<u>13113,24</u>	<u>39,04</u>	3016	2957	<u>9</u>	<u>164,9500</u>	<u>37,94</u>
		Ґрунтовка глибокопроникна			12857,85	33,25			8	0,3996	0,09
117	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна	л	4,6	<u>68,77</u>	-	316	-	-	-	-
118	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	119,6	<u>14,24</u>	-	1703	-	-	-	-
119	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,44	<u>87,38</u>	-	912	-	-	-	-
120	C111-256	Плитки керамічні для підлог товщиною 10 мм	м2	23,46	<u>848,62</u>	-	19909	-	-	-	-
121	& C113-2085-1	Хрестики для укладання плитки	шт	166	<u>0,45</u>	-	75	-	-	-	-
	варіант 1	Тип 10 - 19 м2			-	-			-	-	-
122	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,19	<u>11492,40</u>	<u>100,86</u>	2184	764	<u>19</u>	<u>56,2500</u>	<u>10,69</u>
					4021,88	85,89			16	1,0323	0,2
123	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 60 мм	100м2	0,19	<u>15989,21</u>	<u>208,22</u>	3038	204	<u>40</u>	<u>15,0400</u>	<u>2,86</u>
	К=8				1075,36	177,31			34	2,1312	0,4
124	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,19	<u>1312,03</u>	<u>55,31</u>	249	210	<u>11</u>	<u>16,2000</u>	<u>3,08</u>
					1106,62	47,10			9	0,5661	0,11
125	& C111-1780-11	Сітка армуюча 200х200 8А400С	м2	20,9	<u>311,33</u>	-	6507	-	-	-	-
126	КБ11-11-1	Улаштування стяжок полістіролцементних товщиною 20 мм	100м2	0,19	<u>11492,40</u>	<u>100,86</u>	2184	764	<u>19</u>	<u>56,2500</u>	<u>10,69</u>
					4021,88	85,89			16	1,0323	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ11-11-2 К=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок полістіролцементних до товщини 60 мм	100м2	0,19	<u>15989,21</u> 1075,36	<u>208,22</u> 177,31	3038	204	<u>40</u> 34	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>2,86</u> 0,4
128	C1555-105	Піностирольний дрібняк	м3	0,57	<u>3783,19</u> -	-	2156	-	-	-	-
129	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,19	<u>11492,40</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	2184	764	<u>19</u> 16	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>10,69</u> 0,2
130	КБ11-11-2 К=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 30 мм	100м2	0,19	<u>3997,31</u> 268,84	<u>52,06</u> 44,33	759	51	<u>10</u> 8	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>0,71</u> 0,1
131	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,19	<u>13113,24</u> 12857,85	<u>39,04</u> 33,25	2492	2443	<u>7</u> 6	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>31,34</u> 0,08
132	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна	л	3,8	<u>68,77</u> -	-	261	-	-	-	-
133	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	98,8	<u>14,24</u> -	-	1407	-	-	-	-
134	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,63	<u>87,38</u> -	-	754	-	-	-	-
135	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщиною 10 мм	м2	19,38	<u>848,62</u> -	-	16446	-	-	-	-
136	& C113- 2085-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	137	<u>0,45</u> -	-	62	-	-	-	-
137	КБ11-11-1	Тип 11 - 18 м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,18	<u>11492,40</u> 4021,88	<u>100,86</u> 85,89	2069	724	<u>18</u> 15	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>10,13</u> 0,19
138	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,18	<u>13113,24</u> 12857,85	<u>39,04</u> 33,25	2360	2314	<u>7</u> 6	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>29,69</u> 0,07
139	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна	л	3,6	<u>68,77</u> -	-	248	-	-	-	-
140	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	93,6	<u>14,24</u> -	-	1333	-	-	-	-
141	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,17	<u>87,38</u> -	-	714	-	-	-	-
142	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщиною 10 мм	м2	18,36	<u>848,62</u> -	-	15581	-	-	-	-
143	& C113- 2085-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	130	<u>0,45</u> -	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	21,15	<u>706,22</u> 673,49	<u>1,08</u> 0,92	14937	14244	<u>23</u> 19	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>182,74</u> 0,23
145	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	109,98	<u>14,24</u> -	-	1566	-	-	-	-
146	C111-2001-1 варіант 3	Шпарування для швів Ceresit CE 33	кг	9,64	<u>99,61</u> -	-	960	-	-	-	-
147	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні для підлог товщиною 10 мм	м2	22	<u>848,62</u> -	-	18670	-	-	-	-
148	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,934	<u>1005,39</u> 996,21	<u>2,17</u> 1,85	939	930	<u>2</u> 2	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>11,53</u> 0,02
149	C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату у комплекті з фурнітурою	м	94,334	<u>75,90</u> -	-	7160	-	-	-	-
150	& C171-2258П	Дюбелі пластмасові	шт	139	<u>1,38</u> -	-	192	-	-	-	-
151	& C171-2259П	Шурупи 60х3,5 мм	шт	139	<u>1,38</u> -	-	192	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							2474948	250625	<u>19911</u> 8597		<u>3349,54</u> 95,23
Разом будівельні роботи, грн.							2474948				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2204412				
всього заробітна плата, грн.							259222				
Загальновиробничі витрати, грн.							149968				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							413,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							51685				
Всього будівельні роботи, грн.							2624916				

Всього по розділу 3							2624916				
Розділ 4. Стелі											
152	КБ15-76-1	Тип 1- 53 м2 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,53	<u>10689,34</u> 10657,19	-	5665	5648	-	<u>139,9500</u> -	<u>74,17</u> -
153	C111-879 варіант 1	Підвіси для стель у комплекті	шт	43	<u>28,53</u> -	-	1227	-	-	-	-
154	& C111-879-1 варіант 1	Кутик пристінний	м.п.	57,24	<u>32,80</u> -	-	1877	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	& C171-3025П-1-1М варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м	м	50,35	<u>59,79</u> -	- -	3010	-	- -	- -	- -
156	& C171-3026П-1-1Н варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	100,7	<u>28,86</u> -	- -	2906	-	- -	- -	- -
157	& C171-3027П-1-1О варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	50,35	<u>26,39</u> -	- -	1329	-	- -	- -	- -
158	& C1545-43-2-6-1 варіант 1	Дюбелі 6/40 металеві	шт	158	<u>2,06</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
159	КБ15-76-2 Н2,3,4=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,5156	<u>1476,34</u> <u>1469,47</u>	<u>6,87</u> <u>5,20</u>	761	758	<u>3</u> <u>3</u>	<u>19,2970</u> <u>0,0644</u>	<u>9,95</u> <u>0,03</u>
160	& C111-1598-1	Плити "Армстронг"	м2	54,14	<u>614,88</u> -	- -	33290	-	- -	- -	- -
161	КБ15-46-11	Тип 2 - 1167 м2 Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	11,67	<u>16678,28</u> <u>15976,90</u>	<u>701,38</u> <u>582,49</u>	194636	186450	<u>8186</u> <u>6798</u>	<u>192,0300</u> <u>8,2925</u>	<u>2240,99</u> <u>96,77</u>
162	& C111-1648-4 варіант 1	Суміш для штукатурення	кг	35010	<u>17,85</u> -	- -	624929	-	- -	- -	- -
163	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	11,67	<u>6174,20</u> <u>5085,99</u>	- -	72053	59354	- -	<u>63,0000</u> -	<u>735,21</u> -
164	КБ15-56-6 К=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	11,67	<u>3538,57</u> <u>3196,91</u>	- -	41295	37308	- -	<u>39,6000</u> -	<u>462,13</u> -
165	& C111-1375-12-1У варіант 1	Шпаклівка Ізогіпс	кг	2334	<u>14,86</u> -	- -	34683	-	- -	- -	- -
166	& C111-1375-5	Шпаклівка сатенгіпс	кг	1167	<u>19,40</u> -	- -	22640	-	- -	- -	- -
167	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11,67	<u>22608,53</u> <u>7075,25</u>	- -	263842	82568	- -	<u>83,8200</u> -	<u>978,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					1304468	372086	<u>8189</u> 6801		<u>4500,63</u> 96,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1304468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					924193				
		всього заробітна плата, грн.					378887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					207882				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					551,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69016				
		Всього будівельні роботи, грн.					1512350				

		Всього по розділу 4					1512350				
		Розділ 5. Прорізи віконні									
168	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,036	<u>12515,23</u> 12438,40	-	451	448	-	<u>149,5000</u>	<u>5,38</u>
169	& С123-1-26 варіант 1	Блоки віконні металопластикові, енергозберігаючий склопакет (комплектно з фурнітурою: навіси, ручки)	м2	3,6	<u>5267,16</u>	-	18962	-	-	-	-
170	& С188888-21-12	Піна монтажна.	л	1,35	<u>290,48</u>	-	392	-	-	-	-
171	& С188888-21-12 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,54	<u>461,48</u>	-	249	-	-	-	-
172	С188888-4 варіант 1	Дюбель розпірний з універсальним шурупом 10х120 мм	шт	19	<u>13,26</u>	-	252	-	-	-	-
173	КБ10-25-4	Установлення віконних відливів	100м	0,03	<u>2109,17</u> 2003,00	<u>96,93</u> 62,15	63	60	<u>3</u> 2	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>0,82</u> 0,02
174	& С123-392-3	Відливи підвіконні	м	3,11	<u>108,00</u>	-	336	-	-	-	-
175	& С111-115-1-11 варіант 1	Саморізи 3,9х30 мм	шт	11	<u>0,44</u>	-	5	-	-	-	-
176	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,03	<u>2441,86</u> 2312,62	<u>129,24</u> 82,87	73	69	<u>4</u> 2	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>0,95</u> 0,03
177	& С123-392-2	Дошки підвіконні пластикові	м	3,1	<u>307,31</u>	-	953	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					21736	577	7 4		7,15 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					21736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21152				
		всього заробітна плата, грн.					581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109				
		Всього будівельні роботи, грн.					22058				

		Всього по розділу 5					22058				
		Розділ 6. Прорізи дверні									
178	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах	100м2	0,084	<u>13750,74</u> 7736,95	<u>5929,11</u> 1540,84	1155	650	<u>498</u> 129	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>8,24</u> 1,25
179	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах	100м2	0,42	<u>10733,26</u> 6252,02	<u>4413,89</u> 1147,07	4508	2626	<u>1854</u> 482	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>33,3</u> 4,64
180	& С123-35-17-11	Блоки дверні дерев'яні	м2	32,97	<u>5568,51</u> -	- -	183594	-	- -	- -	- -
181	& С188888-21-12 варіант 2	Піна монтажна.	л	7,98	<u>290,48</u> -	- -	2318	-	- -	- -	- -
182	& С111-132-55	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	191	<u>4,07</u> -	- -	777	-	- -	- -	- -
183	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (протипожежні)	100м2	0,252	<u>23073,53</u> 19586,94	<u>1401,43</u> 364,20	5815	4936	<u>353</u> 92	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>59,33</u> 0,88
184	& С123-33-1ДМ-П	Блоки дверні протипожежні	м2	25,2	<u>14981,33</u> -	- -	377530	-	- -	- -	- -
185	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,042	<u>23073,53</u> 19586,94	<u>1401,43</u> 364,20	969	823	<u>59</u> 15	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>9,89</u> 0,15
186	& С11-588-5-ИНБ-2	Блок дверний зовнішній сталевий утеплений (1000x2100 мм)	шт	2	<u>22890,29</u> -	- -	45781	-	- -	- -	- -
187	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,93	<u>6935,01</u> 4745,79	<u>862,71</u> 181,39	6450	4414	<u>802</u> 169	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>55,97</u> 2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& C121-393-1-3P9 варіант 1	Поручні з нержавіючої сталі індивідуального виготовлення	м	93	<u>6227,36</u> -	- -	579144	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1208041	13449	<u>3566</u> 887		<u>166,73</u> 9,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1208041 1191026 14336 7910 21,09 2639 1215951				

		Всього по розділу 6					1215951				
		Розділ 7. Покрівля									
189	КР8-31-1	Тип 1 - 1149 м2 Улаштування пароізоляції	100м2	11,49	<u>496,35</u> 487,73	<u>8,62</u> 7,67	5703	5604	<u>99</u> 88	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>82,04</u> 1,17
190	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1321,35	<u>11,33</u> -	- -	14971	-	- -	- -	- -
191	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	11,49	<u>10499,24</u> 2101,39	<u>564,80</u> 182,74	120636	24145	<u>6490</u> 2100	<u>29,3900</u> 1,9888	<u>337,69</u> 22,85
192	& C114-48-12 варіант 1	Екструзійний пінополістерол товщ.200 мм	м2	1183,47	<u>1148,27</u> -	- -	1358943	-	- -	- -	- -
193	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	11,49	<u>10131,71</u> 2481,15	<u>1895,58</u> 592,63	116413	28508	<u>21780</u> 6809	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>441,1</u> 74,32
194	КБ12-22-2 К=160	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	11,49	<u>64242,56</u> 1447,71	<u>3972,35</u> 1235,49	738147	16634	<u>45642</u> 14196	<u>22,4000</u> 13,4080	<u>257,38</u> 154,06
195	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	11,49	<u>1312,03</u> 1106,62	<u>55,31</u> 47,10	15075	12715	<u>636</u> 541	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>186,14</u> 6,5
196	& C111-1780-11	Сітка армуюча 200x200 8A400C	м2	1263,9	<u>311,33</u> -	- -	393490	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	11,49	<u>4072,10</u> 2616,57	<u>43,97</u> 39,11	46788	30064	<u>505</u> 449	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>381,24</u> 5,98
198	& С111-852-1	Еврорубероїд для верхніх шарів	м2	1298,37	<u>146,43</u> -	-	190120	-	-	-	-
199	варіант 1 & С111-852-1	Еврорубероїд для нижніх шарів	м2	1321,35	<u>102,57</u> -	-	135531	-	-	-	-
200	варіант 2 & С111-1624-112	Грунтовка бітумная "Праймер"	т	0,9192	<u>120393,37</u> -	-	110666	-	-	-	-
201	КР8-31-1	Тип 2 - 91 м2 Улаштування пароізоляції	100м2	0,91	<u>496,35</u> 487,73	<u>8,62</u> 7,67	452	444	<u>8</u> 7	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>6,5</u> 0,09
202	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	104,65	<u>11,33</u> -	-	1186	-	-	-	-
203	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,91	<u>10499,24</u> 2101,39	<u>564,80</u> 182,74	9554	1912	<u>514</u> 166	<u>29,3900</u> 1,9888	<u>26,74</u> 1,81
204	& С114-48-12	Екструзійний пінополістерол товщ.200 мм	м2	93,73	<u>1148,27</u> -	-	107627	-	-	-	-
205	варіант 1 КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,91	<u>4617,10</u> 2481,15	<u>1895,58</u> 592,63	4202	2258	<u>1725</u> 539	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>34,93</u> 5,89
206	КБ12-22-2 К=45	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,91	<u>1524,39</u> 407,17	<u>1117,22</u> 347,48	1387	371	<u>1016</u> 316	<u>6,3000</u> 3,7710	<u>5,73</u> 3,43
207	С1555-105	Піностирольний дрібняк	м3	2,73	<u>3783,19</u> -	-	10328	-	-	-	-
208	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,91	<u>10131,71</u> 2481,15	<u>1895,58</u> 592,63	9220	2258	<u>1725</u> 539	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>34,93</u> 5,89
209	КБ12-22-2 К=160	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,91	<u>64242,56</u> 1447,71	<u>3972,35</u> 1235,49	58461	1317	<u>3615</u> 1124	<u>22,4000</u> 13,4080	<u>20,38</u> 12,2
210	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,91	<u>1312,03</u> 1106,62	<u>55,31</u> 47,10	1194	1007	<u>50</u> 43	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>14,74</u> 0,52
211	& С111-1780-11	Сітка армуюча 200х200 8А400С	м2	100,1	<u>311,33</u> -	-	31164	-	-	-	-
212	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,91	<u>4072,10</u> 2616,57	<u>43,97</u> 39,11	3706	2381	<u>40</u> 36	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>30,19</u> 0,47

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,26	<u>70799,91</u> 9495,20	<u>192,81</u> 51,69	18408	2469	<u>50</u> 13	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>34,53</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 7					3672351	137247	<u>86196</u> 27721		<u>1967,63</u> 303,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3672351 3448908 164968 97517 272,57 34095 3769868				
		----- Всього по розділу 7					3769868				
		Розділ 8. Фасад									
229	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	3,3952	<u>9444,91</u> 5249,73	-	32067	17824	-	<u>72,5000</u>	<u>246,15</u>
230	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	3,2392	<u>15007,18</u> 8667,16	<u>139,70</u> 106,95	48611	28075	<u>453</u> 346	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>327,94</u> 4,93
231	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	3,2392	<u>39063,99</u> 36303,68	-	126536	117595	-	<u>417,8600</u>	<u>1353,53</u>
232	& С114-13-У-34 варіант 2	Утеплювач 100 мм	м2	346,5944	<u>759,42</u> -	-	263211	-	-	-	-
233	& С111-155-1-160 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом	шт.	2618	<u>4,85</u> -	-	12697	-	-	-	-
234	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	3887	<u>26,37</u> -	-	102500	-	-	-	-
235	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка для систем утеплення	м2	372,51	<u>64,68</u> -	-	24094	-	-	-	-
236	С111-2012-4 варіант 1	Декоративна штукатурка "короїд"	кг	874,59	<u>42,15</u> -	-	36864	-	-	-	-
237	С111-2014-4 варіант 1	Фарба фасадна	кг	162,61	<u>430,61</u> -	-	70021	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна FISSATIVO ACRILICO	л	64,784	<u>131,74</u>	-	8535	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8			-	-	725136	163494	<u>453</u> 346		<u>1927,62</u> 4,93
		Разом будівельні роботи, грн.					725136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					561189				
		всього заробітна плата, грн.					163840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29011				
		Всього будівельні роботи, грн.					813587				

		Всього по розділу 8					813587				
		Разом прямі витрати по кошторису					12044089	1361626	<u>131512</u> 53707		<u>17108,51</u> 637,78
		Разом будівельні роботи, грн.					12044089				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10550951				
		всього заробітна плата, грн.					1415333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					791382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2129,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					266379				
		Всього будівельні роботи, грн.					12835471				

		Всього по кошторису					12835471				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19875,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1681712				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на конструкції будівельні

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

30289,359 тис. грн.

22,06157 тис.люд.год.

1817,353 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	7,982	<u>52933,97</u> 2377,56	<u>50556,41</u> 13394,93	422519	18978	<u>403541</u> 106918	<u>36,5160</u> 146,8963	<u>291,47</u> 1172,53
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	3,991	<u>20002,57</u> 20002,57	- -	79830	79830	- -	<u>314,1600</u> -	<u>1253,81</u> -
3	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	4819,5	<u>175,16</u> -	<u>175,16</u> 25,63	844184	-	<u>844184</u> 123524	- 0,2870	- 1383,2
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,3	<u>6449,81</u> -	<u>6449,81</u> 1353,48	14835	-	<u>14835</u> 3113	- 15,1575	- 34,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	2760	<u>1909,61</u>	-	5270524	-	-	-	-
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,935	<u>6449,81</u>	<u>6449,81</u> 1353,48	6031	-	<u>6031</u> 1266	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6637923	98808	<u>1268591</u> 234821		<u>1545,28</u> 2604,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6637923 5270524 333629 185733 498 62308 6823656				
		----- Всього по розділу 1					6823656				
		Розділ 2. Фундаментна плита									
7	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	13,35	<u>9597,45</u> 567,54	<u>354,40</u> 91,36	128126	7577	<u>4731</u> 1220	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>107,87</u> 14,76
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	1,335	<u>427631,49</u> 10294,32	<u>2459,78</u> 965,14	570888	13743	<u>3284</u> 1288	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>201,18</u> 14,24
9	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	5,26	<u>522900,76</u> 18526,17	<u>9007,38</u> 2938,19	2750458	97448	<u>47379</u> 15455	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>1311,9</u> 172,13
10	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	53,0646	<u>45756,92</u>	-	2428073	-	-	-	-
11	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм Випуски	т	6,2771	<u>45938,10</u>	-	288358	-	-	-	-
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,395921	<u>45756,92</u>	-	63873	-	-	-	-
13	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	6,3578	<u>45756,92</u>	-	290913	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	13,5453	<u>45938,10</u>	-	622245	-	-	-	-
15	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	15,0604	<u>4313,95</u> 2882,06	<u>1205,08</u> 399,10	64970	43405	<u>18149</u> 6011	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>537,66</u> 66,92
16	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	15,21100	<u>45756,92</u>	-	696009	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7903913	162173	<u>73543</u> 23974		<u>2158,61</u> 268,05
		Разом будівельні роботи, грн.					7903913				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7668197				
		всього заробітна плата, грн.					186147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106496				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					291,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36429				
		Всього будівельні роботи, грн.					8010409				

		Всього по розділу 2					8010409				
17	КБ6-13-6	Розділ 3. Монолітні стіни підвалу Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	4,532	<u>654381,36</u> 84074,56	<u>28099,03</u> 9556,09	2965656	381026	<u>127345</u> 43308	<u>1131,8600</u> 106,0514	<u>5129,59</u> 480,62
18	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	25,3158	<u>45756,92</u>	-	1158373	-	-	-	-
19	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,596	<u>45756,92</u>	-	118785	-	-	-	-
20	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	27,2117	<u>45938,10</u>	-	1250054	-	-	-	-
21	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,5625	<u>43504,22</u>	-	24471	-	-	-	-
22	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,4789	<u>43504,22</u>	-	64338	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	5,67	<u>2675,54</u> 2673,97	-	15170	15161	-	<u>33,5000</u>	<u>189,95</u>
24	& С1633-134ВД-11 варіант 1	Мастика бітумно-каучукова для гідроізоляції фундаментів	кг	1814,4	<u>89,37</u>	-	162153	-	-	-	-
25	& С1633-127ВД-1-2ДФ варіант 1	Праймер	т	0,4536	<u>120280,91</u>	-	54559	-	-	-	-
26	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	28,35	<u>4780,89</u> 2381,71	-	135538	67521	-	<u>29,0700</u>	<u>824,13</u>
27	& С114-13-У-35 варіант 1	Утеплювач екструдований пінополістірол товщ.50мм	м2	567	<u>526,94</u>	-	298775	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6247872	463708	<u>127345</u> 43308		<u>6143,67</u> 480,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6247872 5656819 507016 286622 771,84 96557 6534494				
		----- Всього по розділу 3					6534494				
		Розділ 4. Плита перекриття									
28	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	4,218	<u>683124,71</u> 72531,41	<u>16333,73</u> 6055,50	2881420	305937	<u>68896</u> 25542	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>4069,4</u> 284,09
29	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	20,1367	<u>45756,92</u>	-	921393	-	-	-	-
30	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	52,2285	<u>45756,92</u>	-	2389815	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,5658	<u>43504,22</u>	-	24615	-	-	-	-
32	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,898	<u>45938,10</u>	-	41252	-	-	-	-
33	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	8,9376	<u>4313,95</u> 2882,06	<u>1205,08</u> 399,10	38556	25759	<u>10771</u> 3567	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>319,07</u> 39,72
34	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	9,1164	<u>45756,92</u>	-	417138	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					6714189	331696	<u>79667</u> 29109		<u>4388,47</u> 323,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6714189 6302826 360805 206649 565,47 70741 6920838				
		----- Всього по розділу 4					6920838				
35	КБ6-13-6	Розділ 5. Монолітні стіни на відм. -0,250 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0613	<u>654381,36</u> 84074,56	<u>28099,03</u> 9556,09	40114	5154	<u>1722</u> 586	<u>1131,8600</u> 106,0514	<u>69,38</u> 6,5
36	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2462	<u>45756,92</u>	-	11265	-	-	-	-
37	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0053	<u>43504,22</u>	-	231	-	-	-	-
38	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,204	<u>2675,54</u> 2673,97	-	546	545	-	<u>33,5000</u>	<u>6,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1633-134ВД-11 варіант 1	Мастика бітумно-каучукова для гідроізоляції фундаментів	кг	65,28	<u>89,37</u>	-	5834	-	-	-	-
40	& C1633-127ВД-1-2ДФ варіант 1	Праймер	т	0,01632	<u>120280,91</u>	-	1963	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					59953	5699	<u>1722</u> 586		<u>76,21</u> 6,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					59953 52532 6285 3616 9,93 1242 63569				
		----- Всього по розділу 5					63569				
41	КБ6-22-5	Розділ 6. Монолітні сходи Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0575	<u>774603,14</u> 113936,04	<u>23026,18</u> 7124,74	44540	6551	<u>1324</u> 410	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>87,14</u> 4,57
42	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6603	<u>45756,92</u>	-	30213	-	-	-	-
43	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0151	<u>43504,22</u>	-	657	-	-	-	-
		Сітка С-1			-	-			-	-	-
44	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,203	<u>4989,56</u> 4853,04	<u>136,52</u> 56,62	1013	985	<u>28</u> 11	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>12,94</u> 0,13
45	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2071	<u>43504,22</u>	-	9010	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					85433	7536	<u>1352</u> 421		<u>100,08</u> 4,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85433 76545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					7957 4579 12,58 1573 90012 90012				
		Розділ 7. Фундаментна плита в осях А/1-А/2, 11-16									
46	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,61	<u>9597,45</u> 567,54	<u>354,40</u> 91,36	5854	346	<u>216</u> 56	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>4,93</u> 0,67
47	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,061	<u>427631,49</u> 10294,32	<u>2459,78</u> 965,14	26086	628	<u>150</u> 59	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>9,19</u> 0,65
48	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,2	<u>522900,76</u> 18526,17	<u>9007,38</u> 2938,19	104580	3705	<u>1801</u> 588	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>49,88</u> 6,54
49	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Випуски	т	2,5238	<u>45756,92</u> -	- -	115481	-	- -	- -	- -
50	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,2946	<u>45756,92</u> -	- -	59237	-	- -	- -	- -
51	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,1492	<u>4313,95</u> 2882,06	<u>1205,08</u> 399,10	644	430	<u>180</u> 60	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>5,33</u> 0,66
52	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,150692	<u>45756,92</u> -	- -	6895	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					318777	5109	<u>2347</u> 763		<u>69,33</u> 8,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					318777 311321 5872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					3393 9,34 1169 322170 322170				
		Розділ 8. Монолітні стіни в осях А/1-А/2, 11-16									
53	КБ6-13-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,447	<u>654381,36</u> 84074,56	<u>28099,03</u> 9556,09	292508	37581	<u>12560</u> 4272	<u>1131,8600</u> 106,0514	<u>505,94</u> 47,4
54	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,994	<u>45756,92</u> -	<u>-</u> -	136996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,7499	<u>45756,92</u> -	<u>-</u> -	80070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2305	<u>43504,22</u> -	<u>-</u> -	10028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0517	<u>43504,22</u> -	<u>-</u> -	2249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,204	<u>2675,54</u> 2673,97	<u>-</u> -	546	545	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>6,83</u> -
59	& С1633-134ВД-11 варіант 1	Мастика бітумно-каучукова для гідроізоляції фундаментів	кг	65,28	<u>89,37</u> -	<u>-</u> -	5834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С1633-127ВД-1-2ДФ варіант 1	Праймер	т	0,01632	<u>120280,91</u> -	<u>-</u> -	1963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					530194	38126	<u>12560</u> 4272		<u>512,77</u> 47,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					530194 479508 42398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					24450 67,22 8410 554644				
		Всього по розділу 8					554644				
61	КБ6-22-4	Розділ 9. Плита перекриття в осях А/1-А/2, 11-16 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,19	<u>675364,05</u> 83261,85	<u>13468,31</u> 5010,84	128319	15820	<u>2559</u> 952	<u>1107,5000</u> 55,6884	<u>210,43</u> 10,58
62	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,5625	<u>45756,92</u> -	<u>-</u> -	71495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установами в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,1494	<u>4313,95</u> 2882,06	<u>1205,08</u> 399,10	645	431	<u>180</u> 60	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>5,33</u> 0,66
64	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1524	<u>45756,92</u> -	<u>-</u> -	6973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					207432	16251	<u>2739</u> 1012		<u>215,76</u> 11,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					207432 188442 17263 9927 27,24 3408 217359				
		Всього по розділу 9					217359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Конструкція прибудови осей А/3-А/4, 8-15									
65	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,075	<u>427631,49</u> 10294,32	<u>2459,78</u> 965,14	32072	772	<u>184</u> 72	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>11,3</u> 0,8
66	КБ6-13-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,353	<u>654381,36</u> 84074,56	<u>28099,03</u> 9556,09	230997	29678	<u>9919</u> 3373	<u>1131,8600</u> 106,0514	<u>399,55</u> 37,44
67	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,0977	<u>45756,92</u> -	<u>-</u> -	141741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0601	<u>43504,22</u> -	<u>-</u> -	2615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0195	<u>43504,22</u> -	<u>-</u> -	848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,1328	<u>4313,95</u> 2882,06	<u>1205,08</u> 399,10	573	383	<u>160</u> 53	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>4,74</u> 0,59
71	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,134128	<u>45756,92</u> -	<u>-</u> -	6137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,1824	<u>4989,56</u> 4853,04	<u>136,52</u> 56,62	910	885	<u>25</u> 10	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>11,62</u> 0,11
73	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,186	<u>43504,22</u> -	<u>-</u> -	8092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					423985	31718	<u>10288</u> 3508		<u>427,21</u> 38,94
		Разом будівельні роботи, грн.					423985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					381979				
		всього заробітна плата, грн.					35226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6998				
		Всього будівельні роботи, грн.					444318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					444318				
		Розділ 11. Сердечники прибудови в осях А/3-А/4, 8-15									
74	КБ6-19-2	Улаштування сердечників монолітних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 5-10мм/	100м3	0,0276	<u>586995,42</u> 39796,33	<u>29261,21</u> 8614,76	16201	1098	<u>808</u> 238	<u>516,5000</u> 95,8740	<u>14,26</u> 2,65
75	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,3396	<u>45756,92</u> -	<u>-</u> -	15539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1092	<u>43504,22</u> -	<u>-</u> -	4751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					36491	1098	<u>808</u> 238		<u>14,26</u> 2,65
		Разом будівельні роботи, грн.					36491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34585				
		всього заробітна плата, грн.					1336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					751				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					254				
		Всього будівельні роботи, грн.					37242				

		Всього по розділу 11					37242				
		Розділ 12. Покриття в осях А/3-А/4, 8-15									
77	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,136	<u>683124,71</u> 72531,41	<u>16333,73</u> 6055,50	92905	9864	<u>2221</u> 824	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>131,21</u> 9,16
78	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,3167	<u>45756,92</u> -	<u>-</u> -	60248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0501	<u>43504,22</u> -	<u>-</u> -	2180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					155333	9864	<u>2221</u> 824		<u>131,21</u> 9,16
		Разом будівельні роботи, грн.					155333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					143248 10688 6142 16,84 2107 161475				
		Всього по розділу 12					161475				
80	КБ6-22-5	Розділ 13. Монолітні сходи в осях А/1-А/2, 11-16 Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,025	<u>774603,14</u> 113936,04	<u>23026,18</u> 7124,74	19365	2848	<u>576</u> 178	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>37,89</u> 1,99
81	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2123	<u>45756,92</u> -	<u>-</u> -	9714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0054	<u>43504,22</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,062	<u>4989,56</u> 4853,04	<u>136,52</u> 56,62	309	301	<u>8</u> 4	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>3,95</u> 0,04
84	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0632	<u>43504,22</u> -	<u>-</u> -	2749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ11-8-3	Улаштування заспики керазитової	м3	6,21	<u>2105,21</u> 370,24	<u>98,37</u> 56,27	13073	2299	<u>611</u> 349	<u>5,4200</u> 0,6801	<u>33,66</u> 4,22
		Разом прямі витрати по розділу 13					45445	5448	<u>1195</u> 531		<u>75,5</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45445 38802 5979 3519 9,81 1228 48964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					48964				
86	КБ6-22-1	Розділ 14. Покриття на відм.н. 3,400 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,046	<u>683124,71</u> 72531,41	<u>16333,73</u> 6055,50	31424	3336	<u>751</u> 279	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>44,38</u> 3,1
87	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5668	<u>45756,92</u> -	<u>-</u> -	25935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0177	<u>43504,22</u> -	<u>-</u> -	770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					58129	3336	<u>751</u> 279		<u>44,38</u> 3,1
		Разом будівельні роботи, грн.					58129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54042				
		всього заробітна плата, грн.					3615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					713				
		Всього будівельні роботи, грн.					60206				

		Всього по розділу 14					60206				
		Разом прямі витрати по кошторису					29425069	1180570	<u>1585129</u> 343646		<u>15902,74</u> 3815,7
		Разом будівельні роботи, грн.					29425069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26659370				
		всього заробітна плата, грн.					1524216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					864290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2343,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					293137				
		Всього будівельні роботи, грн.					30289359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					30289359				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					22061,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1817353				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на водопостачання та каналізація

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

2099,481 тис. грн.

1,13886 тис.люд.год.

95,623 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ16-22-1	Розділ 1. Водопровід госп-питний від зовнішньої мережі Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	1745,74 1086,62	191,55 46,62	1746	1087	192 47	13,9400 0,5596	13,94 0,56		
2	& 90-1-1-1В	Водомірний вузол з лічильником DN25	вузол	1	29036,49	-	29036	-	-	-	-		
3	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 15 мм	100м	0,03	4570,02 3888,03	536,52 138,23	137	117	16 4	48,7100 1,6512	1,46 0,05		
4	С113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3	107,68	-	323	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	100м	0,03	<u>4581,37</u> 3888,03	<u>536,52</u> 138,23	137	117	<u>16</u> 4	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>1,46</u> 0,05
6	С113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3	<u>138,47</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
7	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 25 мм	100м	0,23	<u>4570,02</u> 3888,03	<u>536,52</u> 138,23	1051	894	<u>123</u> 32	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>11,2</u> 0,38
8	С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	23	<u>184,11</u> -	- -	4235	-	- -	- -	- -
9	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>4570,02</u> 3888,03	<u>536,52</u> 138,23	686	583	<u>80</u> 21	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>7,31</u> 0,25
10	С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	15	<u>226,22</u> -	- -	3393	-	- -	- -	- -
11	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,07	<u>10379,89</u> 7430,23	<u>2705,57</u> 510,14	727	520	<u>189</u> 36	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>6,35</u> 0,44
12	С113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	7	<u>135,30</u> -	- -	947	-	- -	- -	- -
13	& С1534-7-32 варіант 2	Коліно латунне В-В 90° 1/2"	шт	2	<u>158,42</u> -	- -	317	-	- -	- -	- -
14	& С1534-7-31 варіант 1	Коліно латунне В-В 90° 1"	шт	9	<u>485,73</u> -	- -	4372	-	- -	- -	- -
15	& С1534-7-30 варіант 1	Трійник латунний В-В-В 1"	шт	2	<u>530,61</u> -	- -	1061	-	- -	- -	- -
16	& С1534-7-29 варіант 1	Трійник латунний В-В-В 1 1/4"	шт	3	<u>964,11</u> -	- -	2892	-	- -	- -	- -
17	& С1534-7-28 варіант 1	Трійник латунний В-В-В 1 1/2"	шт	1	<u>1122,32</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1534-7-27 варіант 1	Ніпель редукційний 1"-1/2"	шт	1	<u>170,55</u> -	-	171	-	-	-	-
19	& C1534-7-26 варіант 1	Ніпель редукційний 1 1/4"-1"	шт	4	<u>318,45</u> -	-	1274	-	-	-	-
20	& C1534-7-25 варіант 1	Ніпель редукційний 1 1/2"-1"	шт	1	<u>414,15</u> -	-	414	-	-	-	-
21	& C1534-7-24 варіант 1	Ніпель редукційний 1 1/2"-1 1/4"	шт	1	<u>489,81</u> -	-	490	-	-	-	-
22	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм (улаштування гілз)	сальник	1	<u>294,70</u> 294,70	-	295	295	-	<u>3,8700</u> -	<u>3,87</u> -
23	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>386,68</u> -	-	193	-	-	-	-
24	& C1110-196-6	Кріпильний хомут MPN-QRC-1/2" з гумою в комплекті:	шт	2	<u>112,80</u> -	-	226	-	-	-	-
25	& C1110-196-6 варіант 2	Кріпильний хомут MPN-QRC-1" з гумовою прокладкою	шт	6	<u>153,60</u> -	-	922	-	-	-	-
26	& C1110-196-3	Кріпильний хомут MPN-QRC-40/46 з гумовою прокладкою	шт	6	<u>251,45</u> -	-	1509	-	-	-	-
27	& C1-1-2-1	Компактний анкер HKD-S M 10	шт	14	<u>155,31</u> -	-	2174	-	-	-	-
28	& C1-1-2-2	Шпілька HILTI M10	шт	14	<u>56,23</u> -	-	787	-	-	-	-
29	КБ16-20-2	Змивний кран(внутрішній) DN15 Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	1	<u>40,15</u> 40,15	-	40	40	-	<u>0,4900</u> -	<u>0,49</u> -
30	C113-1873-1Б варіант 6	Кран кульовий BB PN16 діам. 15 мм VT.214	шт	2	<u>311,25</u> -	-	623	-	-	-	-
31	C113-1873-1Б варіант 7	Штуцер шланговий з зовнішнім різбленням 1/2" AISI 316	шт	1	<u>103,13</u> -	-	103	-	-	-	-
32	& C1545-13-3-3P6 варіант 2	Шланг поливальний PVC армований внутр. діаметр 1/2"	м	5	<u>49,16</u> -	-	246	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C113-1873-1Б варіант 5	Коннектор для шланга Dnipro-M A3 1/2" з аквастопом	шт	1	<u>81,93</u> -	-	82	-	-	-	-
34	KB16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,01	<u>13365,64</u> 9493,85	<u>3868,59</u> 1847,59	134	95	<u>39</u> 18	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>1,18</u> 0,24
35	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	0,946	<u>90,67</u> -	-	86	-	-	-	-
36	& C1534-7-32 варіант 1	Муфта PE компресійна з зовнішньою різбою 50х1 1/2"	шт	1	<u>164,64</u> -	-	165	-	-	-	-
37	& C113-1807-51 варіант 1	Фланці сталеві приварні PN10 DN80	шт	1	<u>288,83</u> -	-	289	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					62820	3748	<u>655</u> 162		<u>47,26</u> 1,97
		Разом устаткування, грн.					29036				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1140				
		Всього устаткування, грн.					30176				
		Разом будівельні роботи, грн.					33784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29381				
		всього заробітна плата, грн.					3910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2139				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					646				
		Всього будівельні роботи, грн.					35923				

		Всього по розділу 1					66099				
		Розділ 2. Водопровід госп-питний до дитсадочка									
38	KM31-43-6	Монтаж бака напірного вініпластового, тип 8П-7, 8П-18	шт	6	<u>1546,24</u> 1545,66	-	9277	9274	-	<u>19,6000</u> -	<u>117,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C130-508-9 варіант 1	Емність вертикальна діам.990мм; H=2060мм; W=1,5 м3 у комплекті зі штуцерами та кранами	шт	6	<u>24645,71</u> -	- -	147874	-	- -	- -	- -
40	& C113-2301-17 варіант 1	Попалавковий клапан SVN діаметр 25 мм	шт	6	<u>2145,91</u> -	- -	12875	-	- -	- -	- -
41	КБ18-13-2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	шт	1	<u>3523,91</u> 2083,60	<u>283,40</u> 77,98	3524	2084	<u>283</u> 78	<u>26,7300</u> 0,9228	<u>26,73</u> 0,92
42	& 1808-1001-9 варіант 1	Насосна установка з 3.х насосів (2роб.,2рез.) Q=6-6м40год; H=41м; N=2.2кВт в комплекті з обв'язкою і напорним баком	шт	1	<u>584663,30</u> -	- -	584663	-	- -	- -	- -
43	КБ18-10-3	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	шт	1	<u>2679,19</u> 463,80	<u>76,19</u> 23,98	2679	464	<u>76</u> 24	<u>5,9500</u> 0,2836	<u>5,95</u> 0,28
44	КБ18-10-2	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3	шт	1	<u>1947,25</u> 463,80	<u>76,19</u> 23,98	1947	464	<u>76</u> 24	<u>5,9500</u> 0,2836	<u>5,95</u> 0,28
45	& C130-17-2 варіант 1	Мембранний бак W=16л	шт	1	<u>3267,54</u> -	- -	3268	-	- -	- -	- -
46	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	5	<u>240,54</u> 190,05	<u>45,57</u> 14,16	1203	950	<u>228</u> 71	<u>2,4100</u> 0,1636	<u>12,05</u> 0,82
47	C113-1873-1Г варіант 2	Заслонка дискова поворотна з центруючими проушинами з ручним рычагом PN16 DN50 SYLAX	шт	3	<u>8285,61</u> -	- -	24857	-	- -	- -	- -
48	C113-1873-1Г варіант 4	Зворотний клапан фланцевий PN16 DN50 "Danfoss"	шт	2	<u>9609,57</u> -	- -	19219	-	- -	- -	- -
49	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>617,58</u> 332,07	<u>136,28</u> 31,71	1235	664	<u>273</u> 63	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>8,52</u> 0,76
50	C113-1873-1Г варіант 3	Заслонка дискова поворотна з центруючими проушинами з ручним рычагом PN16 DN50 SYLAX	шт	2	<u>6262,95</u> -	- -	12526	-	- -	- -	- -
51	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,2	<u>2702,11</u> 1418,69	<u>1225,17</u> 311,09	540	284	<u>245</u> 62	<u>18,2000</u> 3,8268	<u>3,64</u> 0,77
52	& C1630-103-21 варіант 2	Фільтр механічний фланцевий PN16 DN65 "Danfoss"	шт	2	<u>8408,69</u> -	- -	16817	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C113-2301-9 варіант 3	Антивібраційна вставка муфтова PN16 діам. 65 мм	шт	2	<u>4633,73</u> -	-	9267	-	-	-	-
54	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>47,35</u> 29,95	-	95	60	-	<u>0,3600</u>	<u>0,72</u>
55	C130-471 варіант 1	Кран триходовий для манометра, діаметр 15 мм	шт	2	<u>226,48</u> -	-	453	-	-	-	-
56	& C1630-113-1-24A	Манометри загального призначення МПЧ-Ух10	комплект	2	<u>314,25</u> -	-	629	-	-	-	-
57	C130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	<u>201,85</u> -	-	1211	-	-	-	-
58	C130-933	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>213,87</u> -	-	855	-	-	-	-
59	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,11	<u>10380,21</u> 7430,23	<u>2705,57</u> 510,14	1142	817	<u>298</u> 56	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>9,98</u> 0,69
60	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	11	<u>224,13</u> -	-	2465	-	-	-	-
61	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,1	<u>11729,09</u> 8814,03	<u>2669,11</u> 564,60	1173	881	<u>267</u> 56	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>10,76</u> 0,69
62	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>262,91</u> -	-	2629	-	-	-	-
63	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>5226,31</u> 4461,95	<u>576,95</u> 144,46	157	134	<u>17</u> 4	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>1,66</u> 0,05
64	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	<u>184,11</u> -	-	552	-	-	-	-
65	& C1534-7-21 варіант 1	Коліно стальне приварне діаметр 57х3,5 мм	шт	2	<u>94,95</u> -	-	190	-	-	-	-
66	& C1534-7-22 варіант 1	Коліно стальне зварне діаметр 76х3,5 мм	шт	6	<u>183,03</u> -	-	1098	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C1534-7-23 варіант 1	Редукція стальна зварна діаметр 76х3,5-57х3,5 мм	шт	2	<u>97,11</u> -	-	194	-	-	-	-
68	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,23	<u>13980,86</u> 10107,40	<u>3868,59</u> 1847,59	3216	2325	<u>890</u> 425	<u>125,2000</u> 23,7433	<u>28,8</u> 5,46
69	C113-1678	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х5,8 мм	м	21,758	<u>382,28</u> -	-	8318	-	-	-	-
70	& C113-1807-3 варіант 1	Муфта з зовнішньою різбою діаметр 63х2"	шт	1	<u>206,21</u> -	-	206	-	-	-	-
71	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,3	<u>268,05</u> 268,05	-	617	617	-	<u>3,5200</u> -	<u>8,1</u> -
72	& C113-2151-1-23C варіант 4	Ізоляція трубна Р-70 товщ. 25 мм для діаметр 63х5,8м	м	23,46	<u>235,72</u> -	-	5530	-	-	-	-
73	& C1110-196-5 варіант 1	Кріпильний хомут MPN-QRC-54/60 з гумовою прокладкою	шт	2	<u>124,02</u> -	-	248	-	-	-	-
74	& C1110-196-6 варіант 3	Кріпильний хомут MPN-QRC-60/66 з гумовою прокладкою	шт	40	<u>154,62</u> -	-	6185	-	-	-	-
75	& C1-1-2-1	Компактний анкер НКD-S M 10	шт	42	<u>155,31</u> -	-	6523	-	-	-	-
76	& C1-1-2-2	Шпілька HILTI M10	шт	42	<u>56,23</u> -	-	2362	-	-	-	-
77	КБ8-7-3	Опорні стовбчики з цегли 150х50х150(Н) 6 шт Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,675	<u>1671,73</u> 1034,17	<u>112,78</u> 46,77	1128	698	<u>76</u> 32	<u>12,0800</u> 0,5168	<u>8,15</u> 0,35
		Разом прямі витрати по розділу 2					898947	19716	<u>2729</u> 895		<u>248,61</u> 11,07
		Разом устаткування, грн.					584663				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					22960				
		Всього устаткування, грн.					607623				
		Разом будівельні роботи, грн.					314284				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291839				
		всього заробітна плата, грн.					20611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					10313 23,49 2940 324597 932220				
		Розділ 3. Водопровід господарчий на сховище									
78	КМ12-791-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>7528,93</u> 6458,40	- -	753	646	- -	<u>80,0000</u> -	<u>8</u> -
79	& С113-2299-21	Електромагнітний клапан d25 нормально закритий 6Вт	шт	1	<u>4590,17</u> -	- -	4590	-	- -	- -	- -
80	КМ12-791-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>13105,52</u> 9687,60	<u>123,43</u> 30,92	1311	969	<u>12</u> 3	<u>120,0000</u> 0,2980	<u>12</u> 0,03
81	& С113-2299-22	Електромагнітний клапан d32 нормально закритий 6Вт	шт	1	<u>8568,17</u> -	- -	8568	-	- -	- -	- -
82	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	26	<u>232,99</u> 190,05	<u>38,02</u> 11,81	6058	4941	<u>989</u> 307	<u>2,4100</u> 0,1463	<u>62,66</u> 3,8
83	С113-1873-1А варіант 4	Кран кульовий ВН РН16 діам. 15 мм VT.215	шт	20	<u>432,71</u> -	- -	8654	-	- -	- -	- -
84	С113-1873-1Б варіант 9	Кран кульовий ВН РН16 діам. 20 мм VT.215	шт	5	<u>422,17</u> -	- -	2111	-	- -	- -	- -
85	С113-1873-1Б варіант 10	Кран кульовий ВН РН16 діам. 32 мм VT.215	шт	1	<u>469,35</u> -	- -	469	-	- -	- -	- -
86	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1480,61</u> 969,98	<u>510,63</u> 159,22	148	97	<u>51</u> 16	<u>12,3000</u> 1,9690	<u>1,23</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C1630-103-21 варіант 1	Фільтр механічний ВВ PN16 діаметр 15 мм	шт	6	<u>256,54</u> -	- -	1539	-	- -	- -	- -
88	КБ16-20-2	Змивний кран(внутрішній) DN15 Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	4	<u>40,15</u> 40,15	- -	161	161	- -	<u>0,4900</u> -	<u>1,96</u> -
89	C113-1873-1Б варіант 6	Кран кульовий ВВ PN16 діам. 15 мм VT.214	шт	8	<u>311,25</u> -	- -	2490	-	- -	- -	- -
90	C113-1873-1Б варіант 7	Штуцер шланговий з зовнішнім різбленням 1/2" AISI 316	шт	4	<u>103,13</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
91	& C1545-13-3-3P6 варіант 2	Шланг поливальний PVC армований внутр. діаметр 1/2"	м	20	<u>49,16</u> -	- -	983	-	- -	- -	- -
92	C113-1873-1Б варіант 5	Коннектор для шланга Dnipro-M A3 1/2" з аквастопом	шт	4	<u>81,93</u> -	- -	328	-	- -	- -	- -
93	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,06	<u>5226,47</u> 4461,95	<u>576,95</u> 144,46	314	268	<u>35</u> 9	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>3,32</u> 0,1
94	C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	6	<u>226,22</u> -	- -	1357	-	- -	- -	- -
95	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>5226,31</u> 4461,95	<u>576,95</u> 144,46	157	134	<u>17</u> 4	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>1,66</u> 0,05
96	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	<u>184,11</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
97	& C1534-7-22 варіант 2	Коліно латунне В-В 90° 1 1/4"	шт	3	<u>913,22</u> -	- -	2740	-	- -	- -	- -
98	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,68	<u>11489,13</u> 7365,51	<u>4121,94</u> 1928,04	7813	5009	<u>2803</u> 1311	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>61,13</u> 16,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	61,132	<u>34,19</u>	-	2090	-	-	-	-
100	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,28	<u>10186,39</u> 7570,33	<u>2614,87</u> 1192,64	2852	2120	<u>732</u> 334	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>25,87</u> 4,28
101	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	26,012	<u>50,52</u>	-	1314	-	-	-	-
102	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>10345,37</u> 8692,77	<u>1649,40</u> 715,16	517	435	<u>82</u> 36	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>5,31</u> 0,46
103	C113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм	м	4,69	<u>81,56</u>	-	383	-	-	-	-
104	KB16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,18	<u>14388,59</u> 9438,34	<u>1963,13</u> 871,50	2590	1699	<u>353</u> 157	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>20,74</u> 2,01
105	C113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40x3,7 мм	м	18	<u>141,97</u>	-	2555	-	-	-	-
106	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	6	<u>59,83</u>	-	359	-	-	-	-
107	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	3	<u>59,83</u>	-	179	-	-	-	-
108	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	13	<u>31,47</u>	-	409	-	-	-	-
109	C113-1747 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	5	<u>30,76</u>	-	154	-	-	-	-
110	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>23,90</u>	-	239	-	-	-	-
111	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	<u>50,61</u>	-	51	-	-	-	-
112	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	<u>10,30</u>	-	371	-	-	-	-
113	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	5	<u>10,60</u>	-	53	-	-	-	-
114	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>42,10</u>	-	84	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	15	<u>23,90</u>	-	359	-	-	-	-
116	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	5	<u>26,79</u>	-	134	-	-	-	-
117	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	1	<u>11,43</u>	-	11	-	-	-	-
118	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	1	<u>20,87</u>	-	21	-	-	-	-
119	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	1	<u>22,43</u>	-	22	-	-	-	-
120	& C1530-154-6 варіант 9	Муфта з зовнішньою різбою діаметр 25x3/4"	шт	5	<u>137,40</u>	-	687	-	-	-	-
121	& C1530-154-6 варіант 12	Муфта з зовнішньою різбою діаметр 40x 1 1/4"	шт	1	<u>348,54</u>	-	349	-	-	-	-
122	& C1530-154-6 варіант 7	Муфта з зовнішньою різбою діаметр 20x1/2"	шт	31	<u>106,73</u>	-	3309	-	-	-	-
123	& C1530-154-6 варіант 5	Муфта з внутрішньою різбою діаметр 20x1/2"	шт	3	<u>99,66</u>	-	299	-	-	-	-
124	& C1530-154-6 варіант 10	Муфта з внутрішньою різбою діаметр 25x3/4"	шт	5	<u>123,12</u>	-	616	-	-	-	-
125	& C1530-154-6 варіант 11	Муфта з внутрішньою різбою діаметр 40x1 1/4"	шт	1	<u>352,62</u>	-	353	-	-	-	-
126	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,8	<u>268,05</u>	-	2091	2091	-	<u>3,5200</u>	<u>27,46</u>
127	& C113-2151-1-23C варіант 3	Ізоляція трубна J-22 для труб діаметром 20x1,9 мм	м	45,9	<u>52,69</u>	-	2418	-	-	-	-
128	& C113-2145-13 варіант 4	Ізоляція трубна J-28 для труб діаметром 25x2,3 мм	м	28,56	<u>60,68</u>	-	1733	-	-	-	-
129	& C113-2145-13 варіант 6	Ізоляція трубна J-35 для труб діаметром 32x2,9 мм	м	5,1	<u>75,07</u>	-	383	-	-	-	-
130	& C113-2145-13 варіант 1	Ізоляція трубна J-42 для труб діаметром 40x3,7 мм	м	18,36	<u>86,18</u>	-	1582	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C1110-196-6 варіант 1	Кріпильний хомут MPN-QRC-1/2" з гумовою прокладкою	шт	72	<u>46,50</u> -	- -	3348	-	- -	- -	- -
132	& C1110-196-7-3P7 варіант 1	Кріпильний хомут MPN-QRC-3/4" з гумою в комплекті	шт	40	<u>59,76</u> -	- -	2390	-	- -	- -	- -
133	& C1110-196-6 варіант 2	Кріпильний хомут MPN-QRC-1" з гумовою прокладкою	шт	6	<u>153,60</u> -	- -	922	-	- -	- -	- -
134	& C1110-196-3 варіант 1	Кріпильний хомут MPN-QRC-40/46 з гумовою прокладкою	шт	18	<u>149,45</u> -	- -	2690	-	- -	- -	- -
135	& C1-1-2-1	Компактний анкер HKD-S M 10	шт	136	<u>155,31</u> -	- -	21122	-	- -	- -	- -
136	& C1-1-2-2	Шпілька HILTI M10	шт	136	<u>56,23</u> -	- -	7647	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							118195	18570	<u>5074</u> 2177		<u>231,34</u> 27,77
Разом будівельні роботи, грн.							118195				
в тому числі:							94551				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20747				
всього заробітна плата, грн.							11063				
Загальновиробничі витрати, грн.							26,35				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3294				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							129258				

Всього по розділу 3							129258				
Розділ 4. Водопровід гарячої води Т4											
137	КБ19-2-2	Установлення водонагрівників ємкісних	шт	6	<u>1196,48</u> 791,15	<u>120,99</u> 37,58	7179	4747	<u>726</u> 225	<u>9,8000</u> 0,4655	<u>58,8</u> 2,79
138	& C130-8-3-23Б	Бойлер V=50л N=1.5кВт	шт	3	<u>10872,21</u> -	- -	32617	-	- -	- -	- -
139	& C130-8-3-23Б варіант 1	Бойлер V=80л N=1.5кВт	шт	3	<u>15972,21</u> -	- -	47917	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий ВН PN16 діам. 15 мм VT.215	шт	6	<u>432,71</u> -	-	2596	-	-	-	-
141	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36	<u>11489,13</u> 7365,51	<u>4121,94</u> 1928,04	4136	2652	<u>1484</u> 694	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>32,36</u> 8,91
142	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	32,364	<u>68,83</u> -	-	2228	-	-	-	-
143	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	<u>23,90</u> -	-	335	-	-	-	-
144	& C1530-154-6 варіант 2	Муфта з зовнішньою різбою діаметр 20x1/2"	шт	6	<u>106,73</u> -	-	640	-	-	-	-
145	& C1530-154-6 варіант 5	Муфта з внутрішньою різбою діаметр 20x1/2"	шт	6	<u>99,66</u> -	-	598	-	-	-	-
146	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>10,30</u> -	-	206	-	-	-	-
147	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,8	<u>268,05</u> 268,05	-	482	482	-	<u>3,5200</u> -	<u>6,34</u> -
148	& C113-2151-1-23C варіант 2	Ізоляція трубна С-22 мм для труб діаметром 20x1,9 мм	м	2,04	<u>24,34</u> -	-	50	-	-	-	-
149	& C113-2151-1-23C варіант 1	Ізоляція трубна j 22 мм для труб діаметром 20x1,9 мм	м	18,36	<u>52,69</u> -	-	967	-	-	-	-
150	& C1110-196-6 варіант 1	Кріпильний хомут MPN-QRC-1/2" з гумовою прокладкою	шт	30	<u>46,50</u> -	-	1395	-	-	-	-
151	& C1-1-2-1	Компактний анкер HKD-S M 10	шт	30	<u>155,31</u> -	-	4659	-	-	-	-
152	& C1-1-2-2	Шпілька HILTI M10	шт	30	<u>56,23</u> -	-	1687	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					107692	7881	<u>2210</u> 919		<u>97,5</u> 11,7
		Разом будівельні роботи, грн.					107692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97601				
		всього заробітна плата, грн.					8800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					4750 11,38 1424 112442 112442				
		Розділ 5. Каналізація гоп-побутова самопливна К2									
153	КБ17-1-4	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10компл.	1,4	<u>2302,64</u> 1893,12	<u>169,42</u> 54,78	3224	2650	<u>237</u> 77	<u>23,4500</u> 0,6671	<u>32,83</u> 0,93
154	& С130-644-5-23Щ	Вмивальник керамічний прямокутний в комплект:сифон пляшковий -1 шт;кронштейни - 2 шт	комплект	14	<u>5983,10</u> -	-	83763	-	-	-	-
155	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,4	<u>1049,42</u> 940,56	-	1469	1317	-	<u>11,4800</u> -	<u>16,07</u> -
156	& С130-615-1-23Ш варіант 2	Змішувач настільний для вмивальника	комплект	14	<u>2001,71</u> -	-	28024	-	-	-	-
157	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,3	<u>5353,93</u> 2906,25	<u>386,25</u> 124,92	6960	3778	<u>502</u> 162	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>47,33</u> 1,98
158	& С130-901-3-23Э	Унітаз керамічний тарільчатий з косим випуском і змивним бачком в комплекті: гнучкий шланг діам. 15 мм L=0,6м - 1 шт;патрубок з'єднувальний для унітаза -1 шт.	комплект	13	<u>5369,17</u> -	-	69799	-	-	-	-
159	КБ17-5-4	Установлення раковин	10компл.	0,2	<u>1969,72</u> 1072,09	<u>112,61</u> 35,90	394	214	<u>23</u> 7	<u>13,2800</u> 0,4398	<u>2,66</u> 0,09
160	& С130-644-5-23Щ варіант 2	Раковина сталевана емальована настінна в комплекті:сифон пляшковий -1 шт;кронштейни - 2 шт	комплект	2	<u>8023,10</u> -	-	16046	-	-	-	-
161	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1049,42</u> 940,56	-	210	188	-	<u>11,4800</u> -	<u>2,3</u> -
162	& С130-615-1-23Ш варіант 1	Змішувач центральний набортний з аератором для раковин	комплект	1	<u>4957,92</u> -	-	4958	-	-	-	-
163	& С130-615-1-23Ш варіант 3	Змішувач центральний набортний з аератором для мийок	комплект	1	<u>4243,92</u> -	-	4244	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,07	<u>8151,28</u> 7968,90	<u>73,22</u> 22,75	571	558	<u>5</u> 2	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>6,7</u> 0,02
165	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм Ostendorf	м	7,07	<u>144,42</u> -	-	1021	-	-	-	-
166	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,67	<u>8021,82</u> 7641,09	<u>150,34</u> 47,33	5375	5120	<u>101</u> 32	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>61,53</u> 0,38
167	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм Ostendorf	м	67,67	<u>372,37</u> -	-	25198	-	-	-	-
168	C113-2235 варіант 3	Коліна каналізаційні 56 град. із поліпропілену діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	25	<u>73,49</u> -	-	1837	-	-	-	-
169	C113-2236 варіант 4	Коліна каналізаційні 56 град. із поліпропілену діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	1	<u>106,06</u> -	-	106	-	-	-	-
170	C113-2256 варіант 4	Трійники каналізаційні 56 град. із поліпропілену діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	1	<u>116,28</u> -	-	116	-	-	-	-
171	C113-2256 варіант 6	Трійники каналізаційні 56 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм "Ostendorf"	шт	16	<u>144,54</u> -	-	2313	-	-	-	-
172	C113-2256 варіант 5	Трійники каналізаційні 56 град. із поліпропілену діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	25	<u>181,90</u> -	-	4548	-	-	-	-
173	C113-2280 варіант 2	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм "Ostendorf"	шт	1	<u>190,36</u> -	-	190	-	-	-	-
174	C113-1489 варіант 2	Заглушка каналізаційна НТМ діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	1	<u>55,39</u> -	-	55	-	-	-	-
175	C113-1489 варіант 1	Заглушка каналізаційна НТМ діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	3	<u>75,57</u> -	-	227	-	-	-	-
176	C113-1478 варіант 3	Повітряний клапан діаметр 110 мм HL900NECO	шт	2	<u>2458,54</u> -	-	4917	-	-	-	-
177	C113-1478 варіант 2	Лючок-прочистка в підлозі діаметр 110 мм HL 98	шт	5	<u>9174,22</u> -	-	45871	-	-	-	-
178	& C1110-196-9	Кріпильний хомут MPN-QRC-50 з гумовою прокладкою	шт	3	<u>53,08</u> -	-	159	-	-	-	-
179	& C1110-196-10	Кріпильний хомут MPN-QRC-110 з гумовою прокладкою	шт	10	<u>111,18</u> -	-	1112	-	-	-	-
180	& C1-1-2-1	Компактний анкер HKD-S M 10	шт	13	<u>155,31</u> -	-	2019	-	-	-	-
181	& C1-1-2-2	Шпілька HILTI M10	шт	13	<u>56,23</u> -	-	731	-	-	-	-
182	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>659,63</u> 601,84	<u>57,79</u> 18,57	66	60	<u>6</u> 2	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>0,75</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	& C113-2295-1 варіант 2	Трап з сухим сифоном з вертикальним випуском діам. 50 мм	шт	1	<u>3070,37</u> -	- -	3070	-	- -	- -	- -
184	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>1146,10</u> <u>1034,47</u>	<u>111,63</u> <u>36,22</u>	229	207	<u>22</u> 7	<u>12,9600</u> <u>0,4404</u>	<u>2,59</u> <u>0,09</u>
185	& C113-2295-1 варіант 1	Трап з сухим сифоном з вертикальним випуском діам. 110 мм	шт	2	<u>3794,57</u> -	- -	7589	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					326411	14092	<u>896</u> 289		<u>172,76</u> 3,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					326411 311423 14381 7743 18,52 2315 334154				
		----- Всього по розділу 5					334154				
		Розділ 6. Каналізація гоп.побутова напірна К2н									
186	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2157,64</u> <u>1661,89</u>	<u>161,90</u> <u>42,09</u>	2158	1662	<u>162</u> 42	<u>21,3200</u> <u>0,5002</u>	<u>21,32</u> <u>0,5</u>
187	& 1808-1001-10 варіант 2	Каналізаційна насосна установка Q=4.0л/с; H=7,8м; N=2.10кВт 3х400В	шт	1	<u>254397,55</u> -	- -	254398	-	- -	- -	- -
188	КБ16-16-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 125 мм	шт	1	<u>842,33</u> <u>502,53</u>	<u>33,78</u> <u>10,51</u>	842	503	<u>34</u> 11	<u>6,9400</u> <u>0,1124</u>	<u>6,94</u> <u>0,11</u>
189	& C1630-554-B21	Засувка чавунна з епоксидним покриттям dn110 PN10 з відповідними фланцями	шт	1	<u>18565,42</u> -	- -	18565	-	- -	- -	- -
190	КБ16-15-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	1	<u>1320,43</u> <u>755,41</u>	<u>214,51</u> <u>52,20</u>	1320	755	<u>215</u> 52	<u>9,9200</u> <u>0,6287</u>	<u>9,92</u> <u>0,63</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	& C1630-554-B21 варіант 1	Засувка ПВХ dn110 "Grundfos"	шт	1	<u>21931,42</u> -	-	21931	-	-	-	-
192	& C1630-554-B22	Поворотний диск для вхідного патрубку з муфтою для регулювання робочого рівня входу DN150	шт	1	<u>10048,42</u> -	-	10048	-	-	-	-
193	& C1630-554-B23	Ручний діафрагмовий насос	шт	1	<u>16423,42</u> -	-	16423	-	-	-	-
194	& C1630-554-B24	Зуммер	шт	1	<u>11425,42</u> -	-	11425	-	-	-	-
195	& C1630-554-B25	Вентиляційний клапан з фільтром DN80	шт	1	<u>6325,42</u> -	-	6325	-	-	-	-
196	& C1630-554-B26	Комплект фільтра для вентиляційного клапана DN80	шт	1	<u>5305,42</u> -	-	5305	-	-	-	-
197	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>10380,21</u> 7430,23	<u>2705,57</u> 510,14	415	297	<u>108</u> 20	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>3,63</u> 0,25
198	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	<u>143,36</u> -	-	573	-	-	-	-
199	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	<u>13620,78</u> 9741,48	<u>3521,50</u> 740,46	681	487	<u>176</u> 37	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>5,95</u> 0,45
200	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	5	<u>386,68</u> -	-	1933	-	-	-	-
201	& C1534-7-12	Коліно стальне зварне діаметр 89x4,0 мм	шт	2	<u>94,05</u> -	-	188	-	-	-	-
202	& C1534-7-13	Коліно стальне зварне діаметр 57x3,0 мм	шт	1	<u>79,77</u> -	-	80	-	-	-	-
203	& C1534-7-14	Трійник стальний зварний перехідний діаметр 89x4,0 - 57x3,0 мм	шт	1	<u>357,21</u> -	-	357	-	-	-	-
204	C130-934 варіант 1	Фланці плоскі із сталі PN10, діаметр 80 мм	шт	2	<u>303,35</u> -	-	607	-	-	-	-
205	C130-934 варіант 2	Фланці сталеві приварні PN10, діаметр 150 мм	шт	1	<u>1046,81</u> -	-	1047	-	-	-	-
206	& C113-1807-51	Втулка PE100 під фланець діам. 80 мм	шт	2	<u>258,23</u> -	-	516	-	-	-	-
207	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм (улаштування гільз)	сальник	1	<u>294,70</u> 294,70	-	295	295	-	<u>3,8700</u> -	<u>3,87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>711,43</u>	-	356	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	355788	3999	<u>695</u> 162	-	<u>51,63</u> 1,94
		Разом устаткування, грн.					254398				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9990				
		Всього устаткування, грн.					264388				
		Разом будівельні роботи, грн.					101390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96696				
		всього заробітна плата, грн.					4161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					634				
		Всього будівельні роботи, грн.					103553				

		Всього по розділу 6					367941				
		Розділ 7. Каналізація дренажна напорна К24н									
209	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>2157,64</u>	<u>161,90</u>	6473	4986	<u>486</u>	<u>21,3200</u>	<u>63,96</u>
					1661,89	42,09			126	0,5002	1,5
210	& 1808-1001-10	Насос дренажний з поплавковим вимикачем Q=4.5м3/год; H=5,5м; N=0.5кВт	шт	3	<u>22800,75</u>	-	68402	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
211	& 1808-1001-10	На склад Насос дренажний з поплавковим вимикачем Q=4.5м3/год; H=5,5м; N=0.5кВт	шт	1	<u>22800,75</u>	-	22801	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
212	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	9	<u>240,54</u>	<u>45,57</u>	2165	1710	<u>410</u>	<u>2,4100</u>	<u>21,69</u>
					190,05	14,16			127	0,1636	1,47
213	& C113-2301-10	Зворотний клапан муфтовий ВВ PN16 діам. 32 мм	шт	3	<u>1473,05</u>	-	4419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	C113-1873-1В	Кран кульовий ВН PN16 діам. 32 мм VT.215	шт	3	<u>1314,49</u>	-	3943	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,63	<u>5226,47</u> 4461,95	<u>576,95</u> 144,46	3293	2811	<u>363</u> 91	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>34,82</u> 1,09
216	C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	63	<u>226,22</u> -	- -	14252	-	- -	- -	- -
217	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	<u>3996,14</u> 3996,14	- -	120	120	- -	<u>49,5000</u> -	<u>1,49</u> -
218	& C1630-1432-1-23A	Кран водорозбірний кульовий зі знімним штуцером PN16 діаметр 15 мм	шт	3	<u>374,48</u> -	- -	1123	-	- -	- -	- -
219	& C1534-7-22	Коліно латунне В-В 90° 1 1/4"	шт	15	<u>913,22</u> -	- -	13698	-	- -	- -	- -
220	варіант 2 C113-2280	Трійник латунний В-В-В 1 1/4"	шт	2	<u>187,85</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
221	& C1534-7-6	Муфта РЕ компресійна з зовнішньою різьбою діаметр 40x1 1/4" мм	шт	1	<u>110,37</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
222	варіант 2 C130-934	Фланці плоскі із сталі PN10, діаметр 100 мм	шт	1	<u>359,33</u> -	- -	359	-	- -	- -	- -
223	варіант 3 & C1534-7-6	Патрубок з труби сталеві водогазовпроводної оцинкованої звичайної діам.50x3 мм L=50мм	шт	1	<u>106,22</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
224	варіант 1 & C1110-196-13	Кріпильний хомут MPN-QRC-29/32 з гумовою прокладкою	шт	26	<u>34,92</u> -	- -	908	-	- -	- -	- -
225	& C1-1-2-1	Компактний анкер HKD-S M 10	шт	26	<u>155,31</u> -	- -	4038	-	- -	- -	- -
226	& C1-1-2-2	Шпілька HILTI M10	шт	26	<u>56,23</u> -	- -	1462	-	- -	- -	- -
227	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм (улаштування гільз)	сальник	1	<u>294,70</u> 294,70	- -	295	295	- -	<u>3,8700</u> -	<u>3,87</u> -
228	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>471,67</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					148579	9922	<u>1259</u> 344		<u>125,83</u> 4,06
		Разом устаткування, грн.					91203				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3581				
		Всього устаткування, грн.					94784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					57376 46195 10266 5207 11,94 1494 62583				
		Всього по розділу 7					157367				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2018432 959300 37671 996971 1059132 967686 82876 43378 101,91 12747 1102510	77928	<u>13518</u> 4948		<u>974,93</u> 62,02
		Всього по кошторису					2099481				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1138,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95623				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електромонтажні роботи

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:	Кошторисна вартість	2057,582 тис. грн.
креслення (специфікації) № 46/Р-ЕТР.С	Кошторисна трудомісткість	2,68813 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	225,701 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ10-349-3	Монтаж ящика	шт	1	4687,33	-	4687	4379	-	50,4000	50,4		
					4378,75	-			-	-	-		
2	& 1517-2341-1	Ящик обліку з автоматом. вимикачем на 160 А трансформаторами струму 150/5 (3шт), лічильник електроенергії ГАМА300 G3Y147. 230 .F38, 5(10)A, 380 В, кл. 1,0/2,0 , IP54	шт	1	9639,69	-	9640	-	-	-	-		
	варіант 4				-	-			-	-	-		
3	КМ8-524-5	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	981,68	31,90	982	388	32	4,8000	4,8		
					387,50	3,84			4	0,0439	0,04		
4	& 1517-2341-1	Ящик з вимикачем на 160 А та та запобіжниками 160/160А, IP54 ЯРП-160	шт	1	4639,69	-	4640	-	-	-	-		
	варіант 5				-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	7	<u>456,15</u> <u>172,76</u>	<u>4,37</u> <u>0,16</u>	3193	1209	<u>31</u> <u>1</u>	<u>2,1400</u> <u>0,0020</u>	<u>14,98</u> <u>0,01</u>
6 & 1517-2341-1	Ящик с понижающим трансформатором 220/24В ЯТП-0,25		шт	7	<u>3466,77</u> -	- -	24267	-	- -	- -	- -
7	KM10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	6	<u>4687,33</u> <u>4378,75</u>	- -	28124	26273	- -	<u>50,4000</u> -	<u>302,4</u> -
8 & 1517-3146-32	Шафа ШС1 розподільна, накладного виконання, на 36 модуля, IP54 із замком у складі: - ввідний вимикач навантаження Іном=63А, IS-63/3 380В-3 шт; - диференціальний автомат Іном=16 А, 30мА PFL6-16/1N/C/003 -15 шт; - шина нулева- 1 шт; - шина захисного занулення (РЕ)- 1 шт.	компл.	1	<u>28900,00</u> -	- -	28900	-	- -	- -	- -	- -
9 & 1517-3146-34	Шафа ШС2 розподільна, накладного виконання, на 36 модуля, IP54 із замком у складі: - ввідний вимикач навантаження Іном=63А, IS-63/3 380В-1 шт; - диференціальний автомат Іном=16 А, 30мА PFL6-16/1N/C/003 -8 шт; - автоматичний вимикач Іном=40 А PL6-C40/3 -1 шт; - автоматичний вимикач Іном=25 А PL6-C25/3-2 шт; - автоматичний вимикач Іном=10 А PL6-C10/1 -1 шт; - шина нулева- 1 шт; - шина захисного занулення (РЕ)- 1 шт.	компл.	1	<u>21500,00</u> -	- -	21500	-	- -	- -	- -	- -
10 & 1517-3146-43	Шафа розподільна ЩСд, вбудованого виконання, на 24 модуля, IP54, із замком у складі: - автоматичний вимикач Іном=32 А PL6-D32/3-1 шт; - автоматичного вимикача Іном=16 А PL6-D16/3-2 шт; - пускач магнітний 32А ПМЛЗ100-1 шт; - пускач магнітний 10А ПМЛ1100-2 шт; - шина нулева- 1 шт; - шина захисного занулення (РЕ)- 1 шт.	компл.	1	<u>8900,00</u> -	- -	8900	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& 1517-3146-35 варіант 1	Шафа ЩВ1, ЩВ2 розподільна, вбудованого виконання, на 48 модуля, IP54, із замком, що складається з : - ввідний вимикач навантаження Іном=40 А IS-40/3-1 шт; - автоматичний вимикач Іном=10 А PL6-C10/3 -4 шт; - пускач магнітний 10А ПМЛ1100- 4 шт; - теплове реле 10А РТЛ- 4 шт; - сигнальні лампи "Пуск", "Стоп", "Увімкнено"- 4 компл; - шина нулева- 1 шт; - шина захисного занулення (РЕ)- 1 шт.	компл.	2	<u>12400,00</u> -	- -	24800	-	- -	- -	- -
12	& 1517-3146-36 варіант 1	Шафа ШО1 розподільна, вбудованого виконання, на 9 модуля ,що складається з : - ввідний вимикач навантаження Іном=16 А PL6-C16/3 -1 шт; - автоматичний вимикач Іном=10 А PL6-B10/1-12 шт; - шина нулева- 1 шт; - шина захисного занулення (РЕ)- 1 шт.	компл.	1	<u>8750,00</u> -	- -	8750	-	- -	- -	- -
13	КМ10-349-3	Монтаж вузлу розподілу	шт	1	<u>4687,33</u> 4378,75	- -	4687	4379	- -	<u>50,4000</u> -	<u>50,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 1517-3146-31 варіант 1	Пристрій автоматичного перемикавання споживання на резерв АВР2710-160 І _н =160 А, ІР54, вузол розподілу: - автоматичного вимикача І _{ном} =20 А PL6-D16/3 -3 шт; - автоматичний вимикач І _{ном} =20 А PL6-C20/3 -1 шт; - автоматичний вимикач І _{ном} =32 А PL6-D32/3-1 шт; - автоматичний вимикач І _{ном} =40 А PL6-C40/3 -1 шт; - автоматичний вимикач І _{ном} =50 А PL6-C50/3-1 шт; - автоматичний вимикач І _{ном} =10 А PL6-C10/1 -6 шт; - автоматичний вимикач І _{ном} =20 А PL6-C20/1-1 шт; - диференціальний автоматичний вимикач а І _{ном} =16А, 30мА PFL6-16/1N/C/003-3 шт; - обмежувачі перенапруги ETITEC VS T123 255/12,5-2 шт; - шина нулева- 1 шт; - шина захисного занулення (РЕ)- 1 шт.	компл.	1	<u>34150,00</u> -	- -	34150	-	- -	- -	- -
15	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>2200,00</u> 1338,77	<u>313,92</u> 71,82	2200	1339	<u>314</u> 72	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>14,4</u> 0,89
16	& 1511-2006-2	Пристрій безперебійного живлення 3 кВт, 220 В	шт	1	<u>23540,00</u> -	- -	23540	-	- -	- -	- -
17	KM6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1	<u>37043,12</u> 22713,60	<u>14164,29</u> 5563,05	37043	22714	<u>14164</u> 5563	<u>273,0000</u> 54,6889	<u>273</u> 54,69
18	& 1501-4001-22	Дизельний генератор електричної енергії 380/220В, 50Гц, Р _{ном} =80кВт, в оцінованому шумозахисному всепогодньому кожуху DE-110RS Zn	шт	1	<u>921000,00</u> -	- -	921000	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Освітлювальна арматура											
19	KB21-18-14	Монтаж світильників	100шт	0,64	<u>19745,55</u> 13192,13	<u>5600,38</u> 3262,55	12637	8443	<u>3584</u> 2088	<u>177,6000</u> 39,3116	<u>113,66</u> 25,16
20	& C1547-7-3 варіант 1	Світильник врізний, з LED лампа 36 Вт(600х600)	шт	4	<u>2142,92</u> -	- -	8572	-	- -	- -	- -
21	& C1547-7-3 варіант 3	Світильник накладні, з LED лампа 18 Вт, 2700K (320х600)	шт	40	<u>792,19</u> -	- -	31688	-	- -	- -	- -
22	& C1547-7-4	Світильник накладні, метал/скло, антивандальний для LED ламп 9 Вт	шт	20	<u>306,32</u> -	- -	6126	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C118-80-2	Світлодіодна лампа, 4000К, по 9 Вт, E27	шт	17	<u>110,74</u>	-	1883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C118-80-2	Світлодіодна лампа, 4000К, по 6 Вт, E27	шт	3	<u>110,74</u>	-	332	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	КБ21-17-5	Монтаж світильників	100шт	0,15	<u>12509,13</u>	<u>1371,38</u>	1876	1577	<u>206</u>	<u>126,4000</u>	<u>18,96</u>
					<u>10516,48</u>	<u>469,08</u>			<u>70</u>	<u>5,2858</u>	<u>0,79</u>
26	& C1547-7-10-1С	Світильник підвісний, IP54 для світлодіод. ламп 12 Вт	шт	10	<u>754,33</u>	-	7543	-	-	-	-
27	& C1547-7-10-1С	Світильник підвісний, з LED лампою. 20 Вт, 2700-3750К. IP54	шт	10	<u>1468,33</u>	-	14683	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	& C118-80-3	Світлодіодна лампа, 4000К, по 12 Вт, E27	шт	10	<u>142,55</u>	-	1426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C1547-7-5-23М	Світильник світлодіодний, 4000К, 9 Вт з акумулятором	шт	5	<u>667,25</u>	-	3336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					90102	10020	<u>3790</u>		<u>132,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					90102		2158		25,95
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76292				
		всього заробітна плата, грн.					12178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6428				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1925				
		Всього будівельні роботи, грн.					96530				

		Всього по розділу 1					96530				
		Розділ 2. Електроустановчі виробы									
30	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,28	<u>6099,12</u>	-	1708	554	-	<u>27,6800</u>	<u>7,75</u>
					<u>1979,12</u>	-			-	-	-
31	& C1512-13-1-24Г	Вимикач одноклавішний , для прихованого монтажу однополюсний 6А	шт	28	<u>155,52</u>	-	4355	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,18	<u>6214,95</u>	-	1119	377	-	<u>29,3000</u>	<u>5,27</u>
					<u>2094,95</u>	-			-	-	-
33	& C1512-13-2-24Д	Вимикач двоклавішний , для прихованого монтажу однополюсний 6А	шт	18	<u>183,28</u>	-	3299	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,13	<u>3574,26</u> 3566,42	-	465	464	-	<u>49,8800</u>	<u>6,48</u>
35	& C1512-13-3-24E варіант 1	Вимикач одноклавішний , для відкритого монтажу , IP54 однополюсний 6А	шт	13	<u>181,91</u> -	-	2365	-	-	-	-
36	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,22	<u>6214,95</u> 2094,95	-	1367	461	-	<u>29,3000</u>	<u>6,45</u>
37	& C1512-13-1-24Г варіант 2	Перемикач однополюсний 6А ,на одне коло, для прихованого монтажу	шт	22	<u>186,07</u> -	-	4094	-	-	-	-
38	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	1,04	<u>3566,42</u> 3566,42	-	3709	3709	-	<u>49,8800</u>	<u>51,88</u>
39	& C1512-14-6 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, для прихованого монтажу, 10А, 220В, IP54	шт	104	<u>209,66</u> -	-	21805	-	-	-	-
40	& C1545-177-1	Підрозетник на 1 місце	шт	284	<u>29,16</u> -	-	8281	-	-	-	-
41	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	2	<u>3419,43</u> 2802,32	-	6839	5605	-	<u>36,8000</u>	<u>73,6</u>
42	& C1512-5-3	Коробка розподільча	шт	200	<u>52,80</u> -	-	10560	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							69966	11170	-	-	<u>151,43</u>
Разом будівельні роботи, грн.							69966				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							58796				
всього заробітна плата, грн.							11170				
Загальновиробничі витрати, грн.							6030				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1837				
Всього будівельні роботи, грн.							75996				

Всього по розділу 2							75996				
43	КБ21-31-1	Розділ 3. Кабельні вироби Установлення гофрованої труби для проводів діаметром до 32 мм	100м	40,8	<u>1050,87</u> 1050,87	-	42875	42875	-	<u>13,8000</u>	<u>563,04</u>
									-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C113-2125-4 варіант 2	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 40 мм	м	50,5	<u>37,28</u> -	- -	1883	-	- -	- -	- -
45	& C113-2125-4 варіант 1	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 32 мм	м	50,5	<u>33,49</u> -	- -	1691	-	- -	- -	- -
46	& C113-2125-5 варіант 1	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 20 мм	м	1515	<u>26,81</u> -	- -	40617	-	- -	- -	- -
47	& C113-2125-2-23P варіант 1	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 16 мм	м	2504,8	<u>25,16</u> -	- -	63021	-	- -	- -	- -
48	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	40,8	<u>2249,37</u> <u>1261,76</u>	<u>500,58</u> <u>142,22</u>	91774	51480	<u>20424</u> <u>5803</u>	<u>16,0000</u> <u>1,5400</u>	<u>652,8</u> <u>62,83</u>
49	& C153-2-1-24Ж варіант 2	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 5х10 мм2	м	30,6	<u>280,60</u> -	- -	8586	-	- -	- -	- -
50	& C153-2-1-24Ж	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 5х6 мм2	м	20,4	<u>243,05</u> -	- -	4958	-	- -	- -	- -
51	& C153-2-2	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 5х2,5 мм2	м	51	<u>111,36</u> -	- -	5679	-	- -	- -	- -
52	& C153-2-3	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	1530	<u>52,88</u> -	- -	80906	-	- -	- -	- -
53	& C153-2-4	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	2348,4	<u>46,23</u> -	- -	108567	-	- -	- -	- -
54	& C153-2-7	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 2х1,5 мм2	м	206	<u>30,41</u> -	- -	6264	-	- -	- -	- -
55	& C153-2-6	Кабель з мідними жилами вогнестійкий, марки (N)НХН FE180/E30, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	442,9	<u>54,33</u> -	- -	24063	-	- -	- -	- -
56	& C153-2-8-1X	Кабель з мідними жилами вогнестійкий, марки (N)НХН FE180/E90, число жил та переріз 5х2,5 мм2	м	40,8	<u>130,41</u> -	- -	5321	-	- -	- -	- -
57	& C153-2-8-1X варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий, марки (N)НХН FE180/E90, число жил та переріз 5х6 мм2	м	40,8	<u>232,73</u> -	- -	9495	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,3	<u>5155,37</u> 2397,34	<u>1519,61</u> 431,73	1547	719	<u>456</u> 130	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>9,12</u> 1,4
59	& С153-2-23 варіант 1	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 5х50 мм2	м	30,6	<u>1339,52</u> -	- -	40989	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					538236	95074	<u>20880</u> 5933		<u>1224,96</u> 64,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					538236 422282 101007 52728 125,05 15644 590964				
		----- Всього по розділу 3					590964				
		Розділ 4. Заземлення та врівнювання потенціалів									
60	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,14	<u>19591,60</u> 19591,60	- -	2743	2743	- -	<u>300,9000</u> -	<u>42,13</u> -
61	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,14	<u>11290,07</u> 11290,07	- -	1581	1581	- -	<u>173,4000</u> -	<u>24,28</u> -
62	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,2	<u>9603,47</u> 1766,46	<u>474,66</u> 88,27	1921	353	<u>95</u> 18	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>4,48</u> 0,19
63	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,95	<u>9676,10</u> 1766,46	<u>474,66</u> 88,27	9192	1678	<u>451</u> 84	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>21,28</u> 0,92
64	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>1363,03</u> 883,23	<u>340,53</u> 59,00	409	265	<u>102</u> 18	<u>11,2000</u> 0,6475	<u>3,36</u> 0,19
65	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметр 16 мм	т	0,01185	<u>58487,82</u> -	- -	693	-	- -	- -	- -
66	& С1-32-1 варіант 1	Провід мідний ПВ 3 нгд ,перетином 1х6 мм2	м	200	<u>47,28</u> -	- -	9456	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					25995	6620	<u>648</u> 120		<u>95,53</u> 1,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					25995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					18727 6740 3986 10,91 1365 29981 29981				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1915302 1110087 43594 1153681 805215 581791 197416 98686 226,1 28285 903901 2057582	183565	39859 13851		2314,92 147,11
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2688,13 225701				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на опалення та вентиляція

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3606,332 тис. грн.
2,88799 тис.люд.год.
234,391 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ18-6-2	Розділ 1. Опалення Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,16512	14193,57 7286,45	1931,98 614,98	2344	1203	319 102	96,9200 7,4618	16 1,23		
2	& C130-558-28-10	Радіатори THERM PROFIL-VI тип22 500x400 мм	шт	10	8623,94 -	- -	86239	-	- -	- -	- -		
3	& C130-558-31	Радіатори THERM PROFIL-VI тип22 500x700 мм	шт	4	10858,04 -	- -	43432	-	- -	- -	- -		
	варіант 1												
4	& C130-558-30	Радіатори THERM PROFIL-VI тип22 500x800 мм	шт	5	11172,27 -	- -	55861	-	- -	- -	- -		
5	& C1110-15-B9	Кріплення для радіаторів	шт	19	216,80 -	- -	4119	-	- -	- -	- -		
6	& C1630-669-2-23E	Кран маєвського	шт	19	119,49 -	- -	2270	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,2	<u>11488,64</u> 7365,51	<u>4121,94</u> 1928,04	13786	8839	<u>4946</u> 2314	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>107,88</u> 29,71
8	С113-1689 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 16 для гарячої води і опалення діам.16х2,2 мм PE-RT KAN-therm UltraLine з захистом EVOH	м	107,88	<u>132,37</u> -	- -	14280	-	- -	- -	- -
9	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,2	<u>13988,97</u> 7365,51	<u>4121,94</u> 1928,04	16787	8839	<u>4946</u> 2314	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>107,88</u> 29,71
10	С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для гарячої води і опалення діам.20х2,8 мм PE-RT KAN-therm UltraLine з захистом EVOH	м	107,88	<u>193,06</u> -	- -	20827	-	- -	- -	- -
11	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,3	<u>10186,88</u> 7570,33	<u>2614,87</u> 1192,64	13243	9841	<u>3399</u> 1550	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>120,12</u> 19,88
12	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для гарячої води і опалення діам.25х2,5 мм PE-RT KAN-therm UltraLine з захистом EVOH	м	120,77	<u>254,16</u> -	- -	30695	-	- -	- -	- -
13	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>10345,37</u> 8692,77	<u>1649,40</u> 715,16	2069	1739	<u>330</u> 143	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>21,22</u> 1,83
14	С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для гарячої води і опалення діам.32х3 мм PE-RT KAN-therm UltraLine з захистом EVOH	м	18,76	<u>270,40</u> -	- -	5073	-	- -	- -	- -
15	С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ для поліпропіленових труб діам.16х2,7 мм	м	200	<u>15,52</u> -	- -	3104	-	- -	- -	- -
16	С113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ для поліпропіленових труб діам.20х2,8 мм	м	120	<u>20,66</u> -	- -	2479	-	- -	- -	- -
17	С113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ для поліпропіленових труб діам.25х3,5 мм	м	130	<u>20,66</u> -	- -	2686	-	- -	- -	- -
18	С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ для поліпропіленових труб діам.32х3 мм	м	20	<u>29,42</u> -	- -	588	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	23	<u>228,07</u> 190,05	<u>38,02</u> 11,81	5246	4371	<u>875</u> 272	<u>2,4100</u> 0,1463	<u>55,43</u> 3,36
20	& C1630-13-3 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з зовнішньою різьбою діаметр 20 мм	шт	2	<u>2277,20</u> -	- -	4554	-	- -	- -	- -
21	& C1630-13-4 варіант 1	Регулятор перепаду тиску, з зовнішньою різьбою діаметр 15 мм	шт	2	<u>6362,28</u> -	- -	12725	-	- -	- -	- -
22	& C1630-13-1 варіант 2	Н-подібний клапан із вбудованим регулятором перепаду тиску, прямий, тип RLV-KDV, для радіаторів зі вбудованим термостатичним клапаном діаметр 20 мм	шт	19	<u>1868,46</u> -	- -	35501	-	- -	- -	- -
23	& C1630-669-9	Кран кульковий діаметр 25 мм	шт	2	<u>428,50</u> -	- -	857	-	- -	- -	- -
24	& C1630-669-9-1	Кран кульковий діаметр 20 мм	шт	4	<u>387,70</u> -	- -	1551	-	- -	- -	- -
25	& C113-1798-15	Коліно 90 град. ultraLINE діам.16x2,2 мм	шт	8	<u>113,39</u> -	- -	907	-	- -	- -	- -
26	& C113-1798-16	Коліно 90 град. ultraLINE діам.20x2,8 мм	шт	4	<u>157,25</u> -	- -	629	-	- -	- -	- -
27	& C113-1798-17	Коліно 90 град. ultraLINE діам.25x2,5 мм	шт	12	<u>248,03</u> -	- -	2976	-	- -	- -	- -
28	& C113-1798-18	Коліно 90 град. ultraLINE діам.32x3,0 мм	шт	2	<u>428,57</u> -	- -	857	-	- -	- -	- -
29	& C113-1798-1	Натяжне кільце ultraLINE діам. 16x2,2 мм	шт	54	<u>55,25</u> -	- -	2984	-	- -	- -	- -
30	& C113-1798-2	Натяжне кільце ultraLINE діам. 20x2,8 мм	шт	32	<u>72,59</u> -	- -	2323	-	- -	- -	- -
31	& C113-1798-3	Натяжне кільце ultraLINE діам. 25x2,5 мм	шт	36	<u>85,85</u> -	- -	3091	-	- -	- -	- -
32	& C113-1798-4	Натяжне кільце ultraLINE діам. 32x3,0 мм	шт	6	<u>137,87</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -
33	& C113-1798-5	З'єднувачі латунні з різьбленням внутрішнім діам.25x2,5x20 мм	шт	8	<u>255,17</u> -	- -	2041	-	- -	- -	- -
34	& C113-1798-6	З'єднувачі платні з різьбленням зовнішнім діам.32x3,0x25 мм	шт	4	<u>336,77</u> -	- -	1347	-	- -	- -	- -
35	& C113-1798-7	З'єднувач конусний (з нікельованою гайкою) ultraLINE діам.16x2,2x20 мм	шт	38	<u>224,57</u> -	- -	8534	-	- -	- -	- -
36	& C113-1798-9	Трійник ultraLINE діам.16x2,2/16x2,2/16x2,2 мм	шт	8	<u>168,47</u> -	- -	1348	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C113-1798-10	Трійник ultraLINE діам.20x2,8/16x2,2/16x2,2 мм	шт	4	<u>181,73</u>	-	727	-	-	-	-
38	& C113-1798-11	Трійник ultraLINE діам.20x2,8/16x2,2/20x2,8 мм	шт	12	<u>224,57</u>	-	2695	-	-	-	-
39	& C113-1798-12	Трійник ultraLINE діам.25x2,5/16x2,2/20x2,8 мм	шт	4	<u>283,73</u>	-	1135	-	-	-	-
40	& C113-1798-13	Трійник ultraLINE діам.25x2,5/16x2,2/25x2,5 мм	шт	6	<u>305,15</u>	-	1831	-	-	-	-
41	& C113-1798-14	Трійник ultraLINE діам.25x2,5/32x3/25x2,5 мм	шт	2	<u>396,95</u>	-	794	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					415362	34832	<u>14815</u> 6695		<u>428,53</u> 85,72
		Разом будівельні роботи, грн.					415362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					365715				
		всього заробітна плата, грн.					41527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22491				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6754				
		Всього будівельні роботи, грн.					437853				

		Всього по розділу 1					437853				
		Розділ 2. Теплопостачання установок П1-П4									
42	KB16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7	<u>13365,64</u> 9493,85	<u>3868,59</u> 1847,59	9356	6646	<u>2708</u> 1293	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>82,32</u> 16,62
43	C113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові StabiGlass (армовані скловолокном) для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	66,22	<u>424,49</u>	-	28110	-	-	-	-
44	KB16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,9	<u>13980,86</u> 10107,40	<u>3868,59</u> 1847,59	12583	9097	<u>3482</u> 1663	<u>125,2000</u> 23,7433	<u>112,68</u> 21,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C113-1686 варіант 1	Труби поліпропіленові StabiGlass (армовані скловолокном) для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	85,14	<u>827,90</u> -	- -	70487	-	- -	- -	- -
46	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,9	<u>16738,12</u> 11479,81	<u>5253,44</u> 2455,03	15064	10332	<u>4728</u> 2210	<u>142,2000</u> 31,4932	<u>127,98</u> 28,34
47	C113-1687 варіант 1	Труби поліпропіленові StabiGlass (армовані скловолокном) для теплої і холодної води діам. 75x10,3 мм	м	85,14	<u>901,01</u> -	- -	76712	-	- -	- -	- -
48	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	<u>81,31</u> -	- -	1301	-	- -	- -	- -
49	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	<u>152,06</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
50	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	<u>325,64</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
51	C113-1783 варіант 1	Муфта з різьбленням зовнішнім діам. 50x40 мм	шт	16	<u>316,71</u> -	- -	5067	-	- -	- -	- -
52	C113-1783 варіант 2	Муфта з різьбленням зовнішнім діам. 75x63 мм	шт	16	<u>531,93</u> -	- -	8511	-	- -	- -	- -
53	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	4	<u>74,98</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
54	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x63 мм	шт	4	<u>135,18</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -
55	C113-1759	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x50 мм	шт	4	<u>203,30</u> -	- -	813	-	- -	- -	- -
56	C113-1761	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x63 мм	шт	2	<u>208,93</u> -	- -	418	-	- -	- -	- -
57	& C1630-669-15 варіант 1	Кран кульковий діаметр 40 мм	шт	8	<u>1234,30</u> -	- -	9874	-	- -	- -	- -
58	КБ18-20-2	Установлення вузлів	шт	4	<u>397,80</u> 351,98	<u>30,13</u> 9,98	1591	1408	<u>121</u> 40	<u>4,3600</u> 0,1203	<u>17,44</u> 0,48
59	& 1517-2042-7-4 варіант 1	Водозмішувальний вузол з двоходовим регулюючим клапаном UWS-1-3-R	шт	2	<u>48567,16</u> -	- -	97134	-	- -	- -	- -
60	& 1517-2042-7-4 варіант 2	Водозмішувальний вузол з двоходовим регулюючим клапаном UWS-1-3-L	шт	2	<u>52567,16</u> -	- -	105134	-	- -	- -	- -
61	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	8	<u>22,18</u> 17,12	- -	177	137	- -	<u>0,2000</u> -	<u>1,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1630-1531-MM1 варіант 2	Повітровідвідник автоматичний	шт	8	<u>428,55</u> -	-	3428	-	-	-	-
63	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	8	<u>50,85</u> 37,44	-	407	300	-	<u>0,4500</u> -	<u>3,6</u> -
64	& C113-1472-1	Термостат захисту повітрянагрівача від заморожування по воді	шт	4	<u>3332,00</u> -	-	13328	-	-	-	-
65	& C113-1472-1 варіант 1	Термостат захисту повітрянагрівача від заморожування по повітрю	шт	4	<u>4303,74</u> -	-	17215	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							479809	27920	<u>11039</u> 5206		<u>345,62</u> 66,81
Разом устаткування, грн.							202268				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							7943				
Всього устаткування, грн.							210211				
Разом будівельні роботи, грн.							277541				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							238582				
всього заробітна плата, грн.							33126				
Загальновиробничі витрати, грн.							17973				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							43,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5406				
Всього будівельні роботи, грн.							295514				

Всього по розділу 2							505725				
Розділ 3. Система П1,П2											
66	KB20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	2	<u>747,82</u> 680,55	<u>63,83</u> 19,22	1496	1361	<u>128</u> 38	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>16,86</u> 0,46
67	& 2308-1001-7 варіант 1	Вентилятор електроручний (L=3260м3/ч, P=800Па),N=2,2 кВт; n=3000 об/хв; ~3ф	шт	2	<u>92537,59</u> -	-	185075	-	-	-	-
68	KB20-37-1	Установлення фільтрів каналних	м2	0,56	<u>617,76</u> 555,17	<u>48,40</u> 15,03	346	311	<u>27</u> 8	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>3,94</u> 0,1
69	& C1630-734-1-24Б варіант 2	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-70-40	шт	2	<u>3381,58</u> -	-	6763	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ20-13-19	Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>419,70</u> 279,67	<u>17,28</u> 5,37	1679	1119	<u>69</u> 21	<u>3,7200</u> 0,0665	<u>14,88</u> 0,27
71	& C1630-929-1 варіант 2	Клапан прямокутний витратомір-відсікач К-ВВ-3	шт	2	<u>12072,62</u> -	- -	24145	-	- -	- -	- -
72	& C1630-929-1	Повітряний клапан з ел . приводом 220В, з поворотною пружою C-REG-70-40-M220	шт	2	<u>33768,29</u> -	- -	67537	-	- -	- -	- -
73	& C1-1004-101	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	2	<u>3280,56</u> -	- -	6561	-	- -	- -	- -
74	& C1-1004-101 варіант 1	Рама монтажна К-РМ-3.55	шт	2	<u>9308,76</u> -	- -	18618	-	- -	- -	- -
75	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,06	<u>746,76</u> 717,56	<u>6,91</u> 2,15	45	43	- -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,59</u> -
76	& C1-1004-101 варіант 2	З'єднувач м'який на стороні всасування COM-100-ERV-3.55-A-ZS	шт	2	<u>1373,16</u> -	- -	2746	-	- -	- -	- -
77	& C1-1004-101 варіант 3	З'єднувач м'який на стороні нагнітання COM-100-ERV-3.55-B-ZS	шт	2	<u>1995,36</u> -	- -	3991	-	- -	- -	- -
78	КБ20-35-1	Установлення калориферів (водяного повітрянагрівача) масою до 0,1 т	шт	2	<u>821,00</u> 592,02	<u>167,88</u> 40,49	1642	1184	<u>336</u> 81	<u>8,2800</u> 0,4886	<u>16,56</u> 0,98
79	& 1517-1516-B13 варіант 2	Водяний каналний повітрянагрівач C-EVN-70-40-45,0	шт	1	<u>33679,34</u> -	- -	33679	-	- -	- -	- -
80	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	2	<u>465,54</u> 266,24	<u>171,42</u> 37,27	931	532	<u>343</u> 75	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>6,4</u> 0,81
81	& 1503-1270-B1 варіант 1	Шкаф автоматичного керування системою з водяним нагрівом C-SAU-EN-20	шт	2	<u>62410,00</u> -	- -	124820	-	- -	- -	- -
82	& C130-387-1 варіант 1	Противибуховий пристрій К-УЗС-8	шт	1	<u>44056,30</u> -	- -	44056	-	- -	- -	- -
83	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	21	<u>181,21</u> 136,83	<u>27,48</u> 5,98	3805	2873	<u>577</u> 126	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>38,22</u> 1,56
84	& C130-597-17 варіант 1	ґрати вентиляційні металеві регульовані розмір 150х150 мм	шт	1	<u>468,36</u> -	- -	468	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C130-597-11 варіант 7	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 400x100 мм	шт	20	<u>673,38</u>	-	13468	-	-	-	-
86	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,773	<u>17086,46</u> 15216,94	<u>438,50</u> 135,26	13208	11763	<u>339</u> 105	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>160,32</u> 1,3
87	C130-1128 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	74,5	<u>944,84</u>	-	70391	-	-	-	-
88	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,3949	<u>19793,67</u> 11450,12	<u>343,89</u> 101,09	7817	4522	<u>136</u> 40	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>61,63</u> 0,49
89	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	27,8	<u>944,84</u>	-	26267	-	-	-	-
90	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,2284	<u>17611,10</u> 9254,89	<u>350,81</u> 103,24	4022	2114	<u>80</u> 24	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>28,81</u> 0,29
91	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	13	<u>944,84</u>	-	12283	-	-	-	-
92	& C130-1112-135	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.500x300 мм	шт	2	<u>1892,03</u>	-	3784	-	-	-	-
93	& C130-1112-136	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.700x400 мм	шт	4	<u>3194,36</u>	-	12777	-	-	-	-
94	& C130-1112-137	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.1000x300 мм	шт	1	<u>4822,28</u>	-	4822	-	-	-	-
95	& C130-1112-189	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 1000x300/750x300 мм	шт	1	<u>2440,38</u>	-	2440	-	-	-	-
96	& C130-1112-177	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм діаметр 355/ перетин 700x400 мм	шт	2	<u>1138,04</u>	-	2276	-	-	-	-
97	& C130-1112-190	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 450x200/450x200/500x300 мм	шт	1	<u>2234,75</u>	-	2235	-	-	-	-
98	& C130-1112-191	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 500x300/750x300/450x200 мм	шт	1	<u>2800,24</u>	-	2800	-	-	-	-
99	& C130-1112-192	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 1000x300/450x200/1000x300 мм	шт	1	<u>3194,36</u>	-	3194	-	-	-	-
100	& C130-1112-193	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 300x500/1000x300/300x500 мм	шт	1	<u>3091,55</u>	-	3092	-	-	-	-
101	& C130-1112-194	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 400x700/750x400/400x700 мм	шт	1	<u>3348,59</u>	-	3349	-	-	-	-
102	& C130-1112-134	Заглушка з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 450x200 мм	шт	4	<u>264,11</u>	-	1056	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C130-1112-134 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину 150x150 мм	шт	1	<u>624,17</u> -	- -	624	-	- -	- -	- -
104	& C130-1112-134 варіант 2	Дросель-клапан прямокутного перетину 450x200 мм	шт	4	<u>847,55</u> -	- -	3390	-	- -	- -	- -
105	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	2	<u>1072,44</u> <u>640,34</u>	<u>432,10</u> <u>134,21</u>	2145	1281	<u>864</u> <u>268</u>	<u>8,1200</u> <u>1,6625</u>	<u>16,24</u> <u>3,33</u>
106	& C114-49-6	Мати з кам'яної вати ALU LAMTLLA MAT Rockwool	м2	20	<u>150,83</u> -	- -	3017	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					726860	27103	<u>2899</u> 786		<u>364,45</u> 9,59
		Разом устаткування, грн.					343574				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13492				
		Всього устаткування, грн.					357066				
		Разом будівельні роботи, грн.					383286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					353284				
		всього заробітна плата, грн.					27889				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15733				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4875				
		Всього будівельні роботи, грн.					399019				

		Всього по розділу 3					756086				
		Розділ 4. Система ПЗ,П4									
107	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	2	<u>747,82</u> <u>680,55</u>	<u>63,83</u> <u>19,22</u>	1496	1361	<u>128</u> <u>38</u>	<u>8,4300</u> <u>0,2295</u>	<u>16,86</u> <u>0,46</u>
108	& 2308-1001-7 варіант 1	Вентилятор електроручний (L=3260м3/ч, Р=800Па),N=2,2 кВт; n=3000 об/хв; ~3ф	шт	2	<u>92537,59</u> -	- -	185075	-	- -	- -	- -
109	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних	м2	0,56	<u>617,76</u> <u>555,17</u>	<u>48,40</u> <u>15,03</u>	346	311	<u>27</u> <u>8</u>	<u>7,0400</u> <u>0,1862</u>	<u>3,94</u> <u>0,1</u>
110	& C1630-734-1-24Б варіант 2	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-70-40	шт	2	<u>3381,58</u> -	- -	6763	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ20-13-19	Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>419,70</u> 279,67	<u>17,28</u> 5,37	1679	1119	<u>69</u> 21	<u>3,7200</u> 0,0665	<u>14,88</u> 0,27
112	& C1630-929-1 варіант 2	Клапан прямокутний витратомір-відсікач К-ВВ-3	шт	2	<u>12072,62</u> -	- -	24145	-	- -	- -	- -
113	& C1630-929-1	Повітряний клапан з ел. приводом 220В, з поворотною пружою С-REG-70-40-M220	шт	2	<u>33768,29</u> -	- -	67537	-	- -	- -	- -
114	& C1-1004-101	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	2	<u>3280,56</u> -	- -	6561	-	- -	- -	- -
115	& C1-1004-101 варіант 1	Рама монтажна К-РМ-3.55	шт	2	<u>9308,76</u> -	- -	18618	-	- -	- -	- -
116	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,06	<u>746,76</u> 717,56	<u>6,91</u> 2,15	45	43	- -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,59</u> -
117	& C1-1004-101 варіант 2	З'єднувач м'який на стороні всасування COM-100-ERV-3.55-A-ZS	шт	2	<u>1373,16</u> -	- -	2746	-	- -	- -	- -
118	& C1-1004-101 варіант 3	З'єднувач м'який на стороні нагнітання COM-100-ERV-3.55-B-ZS	шт	2	<u>1995,36</u> -	- -	3991	-	- -	- -	- -
119	КБ20-35-1	Установлення калориферів (водяного повітрянагрівача) масою до 0,1 т	шт	2	<u>821,00</u> 592,02	<u>167,88</u> 40,49	1642	1184	<u>336</u> 81	<u>8,2800</u> 0,4886	<u>16,56</u> 0,98
120	& 1517-1516-B13 варіант 2	Водяний каналний повітрянагрівач C-EVN-70-40-45,0	шт	1	<u>33679,34</u> -	- -	33679	-	- -	- -	- -
121	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	2	<u>465,54</u> 266,24	<u>171,42</u> 37,27	931	532	<u>343</u> 75	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>6,4</u> 0,81
122	& 1503-1270-B1 варіант 1	Шкаф автоматичного керування системою з водяним нагрівом C-SAU-EN-20	шт	2	<u>62410,00</u> -	- -	124820	-	- -	- -	- -
123	& C130-387-1 варіант 1	Противибуховий пристрій К-УЗС-8	шт	1	<u>44056,30</u> -	- -	44056	-	- -	- -	- -
124	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	26	<u>181,21</u> 136,83	<u>27,48</u> 5,98	4711	3558	<u>714</u> 155	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>47,32</u> 1,94
125	& C130-597-17 варіант 1	ґрати вентиляційні металеві регульовані розмір 150х150 мм	шт	3	<u>468,36</u> -	- -	1405	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& C130-597-11 варіант 8	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 200x100 мм	шт	2	<u>392,88</u> -	-	786	-	-	-	-
127	& C130-597-11 варіант 6	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 350x150 мм	шт	2	<u>622,38</u> -	-	1245	-	-	-	-
128	& C130-597-11 варіант 9	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 400x150 мм	шт	15	<u>641,76</u> -	-	9626	-	-	-	-
129	& C130-597-11 варіант 10	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 450x150 мм	шт	4	<u>725,40</u> -	-	2902	-	-	-	-
130	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0465	<u>21560,79</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	1003	893	<u>25</u> 8	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>12,17</u> 0,1
131	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	3,6	<u>769,47</u> -	-	2770	-	-	-	-
132	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0612	<u>19869,50</u> 17586,79	<u>479,98</u> 148,14	1216	1076	<u>29</u> 9	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>14,67</u> 0,11
133	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,6	<u>769,47</u> -	-	3540	-	-	-	-
134	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,4316	<u>17086,46</u> 15216,94	<u>438,50</u> 135,26	7375	6568	<u>189</u> 58	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>89,51</u> 0,72
135	C130-1128 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	34,9	<u>944,84</u> -	-	32975	-	-	-	-
136	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,9739	<u>19793,67</u> 11450,12	<u>343,89</u> 101,09	19277	11151	<u>335</u> 98	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>151,99</u> 1,22
137	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	78,3	<u>944,84</u> -	-	73981	-	-	-	-
138	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,1887	<u>17611,10</u> 9254,89	<u>350,81</u> 103,24	3323	1746	<u>66</u> 19	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>23,8</u> 0,24
139	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	13	<u>944,84</u> -	-	12283	-	-	-	-
140	& C130-1112-138	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин. 150x150 мм	шт	4	<u>435,47</u> -	-	1742	-	-	-	-
141	& C130-1112-139	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин. 200x200 мм	шт	4	<u>623,96</u> -	-	2496	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& C130-1112-140	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.450x200 мм	шт	1	<u>1446,49</u>	-	1446	-	-	-	-
143	& C130-1112-141	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.450x400 мм	шт	2	<u>1892,03</u>	-	3784	-	-	-	-
144	& C130-1112-135	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.500x300 мм	шт	4	<u>1892,03</u>	-	7568	-	-	-	-
145	& C130-1112-136	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.700x400 мм	шт	4	<u>3194,36</u>	-	12777	-	-	-	-
146	& C130-1112-142	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.900x400 мм	шт	1	<u>4209,47</u>	-	4209	-	-	-	-
147	& C130-1112-177	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм діаметр 355/ перетин 700x400 мм	шт	2	<u>1138,04</u>	-	2276	-	-	-	-
148	& C130-1112-178	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 650x300/500x300 мм	шт	1	<u>1806,35</u>	-	1806	-	-	-	-
149	& C130-1112-179	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700x400/400x200 мм	шт	1	<u>1789,21</u>	-	1789	-	-	-	-
150	& C130-1112-180	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700x400/650x300 мм	шт	1	<u>2114,80</u>	-	2115	-	-	-	-
151	& C130-1112-181	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 450x200/500x300/500x300 мм	шт	1	<u>2251,88</u>	-	2252	-	-	-	-
152	& C130-1112-182	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 500x300/450x200/500x300 мм	шт	1	<u>2337,56</u>	-	2338	-	-	-	-
153	& C130-1112-183	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 650x300/200x200/650x300 мм	шт	1	<u>2251,88</u>	-	2252	-	-	-	-
154	& C130-1112-184	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700x400/150x150/700x400 мм	шт	1	<u>2371,84</u>	-	2372	-	-	-	-
155	& C130-1112-185	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700x400/450x200/700x400 мм	шт	1	<u>2851,64</u>	-	2852	-	-	-	-
156	& C130-1112-186	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700x400/900x400/700x400 мм	шт	1	<u>3502,81</u>	-	3503	-	-	-	-
157	& C130-1112-187	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 450x400/900x400/450x400 мм	шт	1	<u>3074,41</u>	-	3074	-	-	-	-
158	& C130-1112-188	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 400x700/900x400/400x700 мм	шт	1	<u>3502,81</u>	-	3503	-	-	-	-
159	& C130-1112-152	Заглушка з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин 150x150 мм	шт	1	<u>129,47</u>	-	129	-	-	-	-
160	& C130-1112-153	Заглушка з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин 200x200 мм	шт	1	<u>143,75</u>	-	144	-	-	-	-
161	& C130-1112-154	Заглушка з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 400x200 мм	шт	1	<u>246,97</u>	-	247	-	-	-	-
162	& C130-1112-134	Заглушка з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 450x200 мм	шт	3	<u>264,11</u>	-	792	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& C130-1112-155	Заглушка з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 500х300 мм	шт	1	<u>401,20</u>	-	401	-	-	-	-
164	& C130-1112-134 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину 150х150 мм	шт	3	<u>624,17</u>	-	1873	-	-	-	-
165	& C130-1112-134 варіант 4	Дросель-клапан прямокутного перетину 200х200 мм	шт	1	<u>701,69</u>	-	702	-	-	-	-
166	& C130-1112-134 варіант 3	Дросель-клапан прямокутного перетину 400х200 мм	шт	1	<u>847,55</u>	-	848	-	-	-	-
167	& C130-1112-134 варіант 2	Дросель-клапан прямокутного перетину 450х200 мм	шт	3	<u>847,55</u>	-	2543	-	-	-	-
168	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	2,5	<u>1072,44</u> <u>640,34</u>	<u>432,10</u> <u>134,21</u>	2681	1601	<u>1080</u> <u>336</u>	<u>8,1200</u> <u>1,6625</u>	<u>20,3</u> <u>4,16</u>
169	& C114-49-6	Мати з кам'яної вати ALU LAMTLLA MAT Rockwool	м2	25	<u>150,83</u>	-	3771	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					780833	31143	<u>3341</u> <u>906</u>		<u>418,99</u> <u>11,11</u>
		Разом устаткування, грн.					343574				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13492				
		Всього устаткування, грн.					357066				
		Разом будівельні роботи, грн.					437259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					402775				
		всього заробітна плата, грн.					32049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18083				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5602				
		Всього будівельні роботи, грн.					455342				

		Всього по розділу 4					812409				
170	КБ20-32-2	Розділ 5. Система В1,В2 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	2	<u>747,82</u> <u>680,55</u>	<u>63,83</u> <u>19,22</u>	1496	1361	<u>128</u> <u>38</u>	<u>8,4300</u> <u>0,2295</u>	<u>16,86</u> <u>0,46</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& 2308-1001-7 варіант 2	Вентилятор електроручний (L=2920м3/ч, P=800Па),N=2,2 кВт; n=3000 об/хв; ~3ф	шт	2	<u>92537,59</u> -	- -	185075	-	- -	- -	- -
172	КБ20-13-19	Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>419,70</u> 279,67	<u>17,28</u> 5,37	1679	1119	<u>69</u> 21	<u>3,7200</u> 0,0665	<u>14,88</u> 0,27
173	& C1630-929-1 варіант 2	Клапан прямокутний витратомір-відсікач К-ВВ-3	шт	2	<u>12072,62</u> -	- -	24145	-	- -	- -	- -
174	& C1-1004-101	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	2	<u>3280,56</u> -	- -	6561	-	- -	- -	- -
175	& C1-1004-101 варіант 1	Рама монтажна К-RM-3.55	шт	2	<u>9308,76</u> -	- -	18618	-	- -	- -	- -
176	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,06	<u>746,76</u> 717,56	<u>6,91</u> 2,15	45	43	- -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,59</u> -
177	& C1-1004-101 варіант 2	З'єднувач м'який на стороні всасування COM-100-ERV-3.55-A-ZS	шт	2	<u>1373,16</u> -	- -	2746	-	- -	- -	- -
178	& C1-1004-101 варіант 3	З'єднувач м'який на стороні нагнітання COM-100-ERV-3.55-B-ZS	шт	2	<u>1995,36</u> -	- -	3991	-	- -	- -	- -
179	& C130-387-1 варіант 2	Противибуховий пристрій К-UZS-1	шт	1	<u>34876,30</u> -	- -	34876	-	- -	- -	- -
180	& C130-387-1 варіант 3	Коробка монтажна (для противибухового пристрою)К-UZ-3	шт	1	<u>49727,40</u> -	- -	49727	-	- -	- -	- -
181	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>212,14</u> 177,42	<u>34,72</u> 10,10	424	355	<u>69</u> 20	<u>2,3600</u> 0,1257	<u>4,72</u> 0,25
182	& C130-597-11 варіант 11	ґрати вентиляційні металеві нерегульовані розмір 700x400 мм	шт	2	<u>2184,00</u> -	- -	4368	-	- -	- -	- -
183	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	20	<u>181,21</u> 136,83	<u>27,48</u> 5,98	3624	2737	<u>550</u> 120	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>36,4</u> 1,49
184	& C130-597-11 варіант 9	ґрати вентиляційні металеві регульовані розмір 400x150 мм	шт	20	<u>641,76</u> -	- -	12835	-	- -	- -	- -
185	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,9429	<u>17086,46</u> 15216,94	<u>438,50</u> 135,26	16111	14348	<u>413</u> 128	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>195,56</u> 1,58
186	С130-1128 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	82,5	<u>944,84</u> -	- -	77949	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,569	<u>19793,67</u> 11450,12	<u>343,89</u> 101,09	11263	6515	<u>196</u> 58	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>88,8</u> 0,71
188	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	36	<u>944,84</u>	-	34014	-	-	-	-
189	варіант 1	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм	шт	6	<u>1446,49</u>	-	8679	-	-	-	-
190	& С130-1112-140	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.450х200 мм	шт	4	<u>1669,26</u>	-	6677	-	-	-	-
191	& С130-1112-144	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.450х300 мм	шт	4	<u>2903,05</u>	-	11612	-	-	-	-
192	& С130-1112-145	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.700х300 мм	шт	4	<u>3194,36</u>	-	12777	-	-	-	-
193	& С130-1112-136	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.700х400 мм	шт	2	<u>898,55</u>	-	1797	-	-	-	-
194	варіант 1	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм діаметр 355/перетин 450х300 мм	шт	1	<u>1908,35</u>	-	1908	-	-	-	-
195	& С130-1112-172	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 900х300/400х200 мм	шт	1	<u>2183,34</u>	-	2183	-	-	-	-
196	& С130-1112-173	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 450х300/400х200/400х200 мм	шт	1	<u>2388,97</u>	-	2389	-	-	-	-
197	& С130-1112-174	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 400х200/700х300/450х300 мм	шт	1	<u>2885,61</u>	-	2886	-	-	-	-
198	& С130-1112-175	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 350х450/900х300/300х450 мм	шт	1	<u>3046,67</u>	-	3047	-	-	-	-
199	& С130-1112-176	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 900х300/900х300/900х300 мм	шт	4	<u>246,97</u>	-	988	-	-	-	-
200	& С130-1112-154	Заглушка з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 400х200 мм	шт	1	<u>675,37</u>	-	675	-	-	-	-
201	& С130-1112-156	Заглушка з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 900х300 мм	шт	4	<u>847,55</u>	-	3390	-	-	-	-
201	варіант 3	Дросель-клапан прямокутного перетину 400х200 мм	шт								
		Разом прямі витрати по розділу 5					548555	26478	<u>1425</u> 385		<u>357,81</u> 4,76
		Разом устаткування, грн.					185075				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7268				
		Всього устаткування, грн.					192343				
		Разом будівельні роботи, грн.					363480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					26863 15292 38,07 4763 378772 571115				
		Розділ 6. Система В3,В4									
202	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	2	<u>747,82</u> 680,55	<u>63,83</u> 19,22	1496	1361	<u>128</u> 38	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>16,86</u> 0,46
203	& 2308-1001-7 варіант 3	Вентилятор каналний (L=1300м3/ч, Р=400Па);N=0,38 кВт; n=2480 об/хв; ~1ф	шт	2	<u>18100,00</u> -	<u>-</u> -	36200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ20-13-19	Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>419,70</u> 279,67	<u>17,28</u> 5,37	1679	1119	<u>69</u> 21	<u>3,7200</u> 0,0665	<u>14,88</u> 0,27
205	& С1630-929-1 варіант 2	Клапан прямокутний витратомір-відсікач К-ВВ-3	шт	2	<u>12072,62</u> -	<u>-</u> -	24145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& С1-1004-101	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	2	<u>3280,56</u> -	<u>-</u> -	6561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& С1-1004-101 варіант 1	Рама монтажна К-РМ-3.55	шт	2	<u>9308,76</u> -	<u>-</u> -	18618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,06	<u>746,76</u> 717,56	<u>6,91</u> 2,15	45	43	<u>-</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,59</u> -
209	& С1-1004-101 варіант 2	З'єднувач м'який на стороні всасування COM-100-ERV-3.55-A-ZS	шт	2	<u>1373,16</u> -	<u>-</u> -	2746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& С1-1004-101 варіант 3	З'єднувач м'який на стороні нагнітання COM-100-ERV-3.55-B-ZS	шт	2	<u>1995,36</u> -	<u>-</u> -	3991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& С130-387-1 варіант 2	Противибуховий пристрій К-UZS-1	шт	1	<u>34876,30</u> -	<u>-</u> -	34876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	& С130-387-1 варіант 3	Коробка монтажна (для противибухового пристрою)К-UZ-3	шт	1	<u>49727,40</u> -	<u>-</u> -	49727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 1 м2	ґрати	2	<u>212,14</u> 177,42	<u>34,72</u> 10,10	424	355	<u>69</u> 20	<u>2,3600</u> 0,1257	<u>4,72</u> 0,25
214	& С130-597-11 варіант 11	ґрати вентиляційні металеві нерегульовані розмір 700x400 мм	шт	2	<u>2184,00</u> -	- -	4368	-	- -	- -	- -
215	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 0,25 м2	ґрати	27	<u>181,21</u> 136,83	<u>27,48</u> 5,98	4893	3694	<u>742</u> 161	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>49,14</u> 2,01
216	& С130-597-17 варіант 2	ґрати вентиляційні металеві регульовані розмір 150x100 мм	шт	1	<u>407,89</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
217	& С130-597-17 варіант 1	ґрати вентиляційні металеві регульовані розмір 150x150 мм	шт	3	<u>468,36</u> -	- -	1405	-	- -	- -	- -
218	& С130-597-11 варіант 8	ґрати вентиляційні металеві регульовані розмір 200x100 мм	шт	4	<u>392,88</u> -	- -	1572	-	- -	- -	- -
219	& С130-597-11 варіант 12	ґрати вентиляційні металеві регульовані розмір 250x100 мм	шт	2	<u>392,88</u> -	- -	786	-	- -	- -	- -
220	& С130-597-11 варіант 13	ґрати вентиляційні металеві регульовані розмір 300x150 мм	шт	2	<u>592,80</u> -	- -	1186	-	- -	- -	- -
221	& С130-597-11 варіант 9	ґрати вентиляційні металеві регульовані розмір 400x150 мм	шт	15	<u>641,76</u> -	- -	9626	-	- -	- -	- -
222	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,1674	<u>21560,79</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	3609	3215	<u>91</u> 28	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>43,83</u> 0,35
223	С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	13,2	<u>769,47</u> -	- -	10157	-	- -	- -	- -
224	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0728	<u>19869,50</u> 17586,79	<u>479,98</u> 148,14	1446	1280	<u>35</u> 11	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>17,45</u> 0,13
225	С130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	7,2	<u>769,47</u> -	- -	5540	-	- -	- -	- -
226	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,5707	<u>17086,46</u> 15216,94	<u>438,50</u> 135,26	9751	8684	<u>250</u> 77	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>118,36</u> 0,96
227	С130-1128 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	51	<u>944,84</u> -	- -	48187	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,8738	<u>19793,67</u> 11450,12	<u>343,89</u> 101,09	17296	10005	<u>300</u> 88	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>136,37</u> 1,09
229	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	63	<u>944,84</u>	-	59525	-	-	-	-
230	& С130-1112-138	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин.150х150 мм	шт	6	<u>435,47</u>	-	2613	-	-	-	-
231	& С130-1112-147	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин.200х150 мм	шт	4	<u>555,42</u>	-	2222	-	-	-	-
232	& С130-1112-148	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.400х200 мм	шт	1	<u>1258,00</u>	-	1258	-	-	-	-
233	& С130-1112-144	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.450х300 мм	шт	4	<u>1669,26</u>	-	6677	-	-	-	-
234	& С130-1112-148	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.600х400 мм	шт	4	<u>2646,01</u>	-	10584	-	-	-	-
235	& С130-1112-136	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.700х400 мм	шт	4	<u>3194,36</u>	-	12777	-	-	-	-
236	& С130-1112-152	Заглушка з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин 150х150 мм	шт	2	<u>129,47</u>	-	259	-	-	-	-
237	& С130-1112-153	Заглушка з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин 200х200 мм	шт	1	<u>143,75</u>	-	144	-	-	-	-
238	& С130-1112-159	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм діаметр 355/перетин 450х300 мм	шт	2	<u>898,55</u>	-	1797	-	-	-	-
239	& С130-1112-160	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 200х150/150х150 мм	шт	1	<u>452,60</u>	-	453	-	-	-	-
240	& С130-1112-161	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 600х400/400х200 мм	шт	1	<u>1688,03</u>	-	1688	-	-	-	-
241	& С130-1112-162	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 650х400/600х400 мм	шт	1	<u>2026,67</u>	-	2027	-	-	-	-
242	& С130-1112-164	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700х400/650х400 мм	шт	1	<u>2217,61</u>	-	2218	-	-	-	-
243	& С130-1112-165	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 250х150/150х150/200х150 мм	шт	1	<u>692,51</u>	-	693	-	-	-	-
244	& С130-1112-166	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 600х400/200х200/600х400 мм	шт	1	<u>1377,95</u>	-	1378	-	-	-	-
245	& С130-1112-167	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 650х400/150х150/650х400 мм	шт	1	<u>1360,61</u>	-	1361	-	-	-	-
246	& С130-1112-168	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700х400/200х150/700х400 мм	шт	1	<u>1446,49</u>	-	1446	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	& C130-1112-169	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 600х400/400х200/600х400 мм	шт	2	<u>1515,04</u>	-	3030	-	-	-	-
248	& C130-1112-170	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 300х450/700х400/300х450 мм	шт	1	<u>2609,09</u>	-	2609	-	-	-	-
249	& C130-1112-171	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 450х300/700х400/450х300 мм	шт	1	<u>2697,42</u>	-	2697	-	-	-	-
250	& C130-1112-154	Заглушка з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 400х200 мм	шт	3	<u>246,97</u>	-	741	-	-	-	-
251	& C130-1112-134 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину 150х150 мм	шт	5	<u>624,17</u>	-	3121	-	-	-	-
252	& C130-1112-134 варіант 4	Дросель-клапан прямокутного перетину 200х200 мм	шт	1	<u>701,69</u>	-	702	-	-	-	-
253	& C130-1112-134 варіант 3	Дросель-клапан прямокутного перетину 400х200 мм	шт	3	<u>847,55</u>	-	2543	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					425301	29756	<u>1684</u> 444		<u>402,2</u> 5,52
		Разом устаткування, грн.					36200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1422				
		Всього устаткування, грн.					37622				
		Разом будівельні роботи, грн.					389101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					357661				
		всього заробітна плата, грн.					30200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17196				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5356				
		Всього будівельні роботи, грн.					406297				

		Всього по розділу 6					443919				
		Розділ 7. Система В5									
254	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>540,04</u>	<u>36,18</u>	540	501	<u>36</u>	<u>6,2100</u>	<u>6,21</u>
					<u>501,33</u>	<u>10,63</u>			<u>11</u>	<u>0,1231</u>	<u>0,12</u>
255	& 2308-1001-7 варіант 3	Вентилятор каналний (L=1300м3/ч, P=400Па);N=0,38 кВт; n=2480 об/хв; ~1ф	шт	1	<u>18100,00</u>	-	18100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних	м2	0,13	<u>617,76</u> 555,17	<u>48,40</u> 15,03	80	72	<u>6</u> 2	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>0,92</u> 0,02
257	& С1630-734-1-24Б варіант 3	Фільтр каналний для круглих каналів С-ФКК-315	шт	1	<u>1818,20</u> -	- -	1818	-	- -	- -	- -
258	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>200,32</u> 129,99	<u>6,91</u> 2,15	401	260	<u>14</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
259	& С1630-929-1 варіант 5	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL-K-315	шт	1	<u>474,01</u> -	- -	474	-	- -	- -	- -
260	КБ20-27-7	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	<u>255,31</u> 117,98	<u>41,99</u> 11,01	255	118	<u>42</u> 11	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>1,65</u> 0,14
261	& С1630-1119-2 варіант 3	Шумоглушник каналний пластинчастий для круглих каналів С-GKK-315-900	шт	1	<u>3685,54</u> -	- -	3686	-	- -	- -	- -
262	& С1-1-2-1Х варіант 3	Швидкокорознімний монтажний хомут С-МК-315	шт	5	<u>194,53</u> -	- -	973	-	- -	- -	- -
263	& С1-1-2-2Х варіант 4	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-315	компл.	1	<u>394,92</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -
264	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	15	<u>181,21</u> 136,83	<u>27,48</u> 5,98	2718	2052	<u>412</u> 90	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>27,3</u> 1,12
265	& С130-597-17 варіант 1	ґрати вентиляційні металеві регульовані розмір 150х150 мм	шт	13	<u>468,36</u> -	- -	6089	-	- -	- -	- -
266	& С130-597-17 варіант 3	ґрати вентиляційні металеві регульовані розмір 350х200 мм	шт	2	<u>733,56</u> -	- -	1467	-	- -	- -	- -
267	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0222	<u>17086,46</u> 15216,94	<u>438,50</u> 135,26	379	338	<u>10</u> 3	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>4,6</u> 0,04
268	С130-1128 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	1,1	<u>944,84</u> -	- -	1039	-	- -	- -	- -
269	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,1061	<u>19869,50</u> 17586,79	<u>479,98</u> 148,14	2108	1866	<u>51</u> 16	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>25,43</u> 0,19
270	С130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	6	<u>769,47</u> -	- -	4617	-	- -	- -	- -
271	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,053	<u>21560,79</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	1143	1018	<u>29</u> 9	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>13,88</u> 0,11
272	С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	1,8	<u>769,47</u> -	- -	1385	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	& C130-1112-138	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин.150x150 мм	шт	2	<u>435,47</u>	-	871	-	-	-	-
274	& C130-1112-150	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.350x200 мм	шт	1	<u>1086,64</u>	-	1087	-	-	-	-
275	& C130-1112-151	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.300x200 мм	шт	1	<u>726,78</u>	-	727	-	-	-	-
276	& C130-1112-158	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 350x200/150x150/350x200 мм	шт	1	<u>888,35</u>	-	888	-	-	-	-
277	& C130-1112-153	Заглушка з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин 200x200 мм	шт	1	<u>143,75</u>	-	144	-	-	-	-
278	& C130-1112-134	Дросель-клапан прямокутного перетину 150x150 мм	шт	1	<u>624,17</u>	-	624	-	-	-	-
279	& C130-1112-134	Дросель-клапан прямокутного перетину 300x200 мм	шт	1	<u>701,69</u>	-	702	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					52710	6225	<u>600</u>		<u>83,49</u>
		Разом устаткування, грн.					18100		146		1,79
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					711				
		Всього устаткування, грн.					18811				
		Разом будівельні роботи, грн.					34610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27785				
		всього заробітна плата, грн.					6371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3611				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1120				
		Всього будівельні роботи, грн.					38221				

		Всього по розділу 7					57032				
		Розділ 8. Система В6									
280	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>540,04</u>	<u>36,18</u>	540	501	<u>36</u>	<u>6,2100</u>	<u>6,21</u>
					<u>501,33</u>	<u>10,63</u>			<u>11</u>	<u>0,1231</u>	<u>0,12</u>
281	& 2308-1001-6	Вентилятор каналний (L=560м3/ч, P=300Па); N=0,122 кВт; n=2675 об/хв; ~1ф	шт	1	<u>8122,00</u>	-	8122	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних	м2	0,18	<u>617,76</u> 555,17	<u>48,40</u> 15,03	111	100	<u>9</u> 3	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>1,27</u> 0,03
283	& С1630-734-2-24В варіант 2	Фільтр каналний для круглих каналів С-ФКК-200	шт	1	<u>1620,33</u> -	- -	1620	-	- -	- -	- -
284	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>156,51</u> 129,99	<u>6,91</u> 2,15	157	130	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
285	& С1630-929-2 варіант 2	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL-K-200	шт	1	<u>699,89</u> -	- -	700	-	- -	- -	- -
286	& С1-1-2-1Х варіант 2	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-200	шт	5	<u>165,42</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -
287	& С1-1-2-2Х варіант 2	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-200	компл.	1	<u>389,82</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -
288	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	5	<u>184,24</u> 136,83	<u>27,48</u> 5,98	921	684	<u>137</u> 30	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
289	& С130-597-16 варіант 2	ґрати вентиляційні металеві регульовані розмір 200х200 мм	шт	1	<u>491,82</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -
290	& С130-597-17 варіант 1	ґрати вентиляційні металеві регульовані розмір 150х150 мм	шт	4	<u>468,36</u> -	- -	1873	-	- -	- -	- -
291	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0342	<u>21560,79</u> 19208,27	<u>545,66</u> 168,54	737	657	<u>19</u> 6	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>8,95</u> 0,07
292	С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	1,8	<u>769,47</u> -	- -	1385	-	- -	- -	- -
293	& С130-1112-139	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин.200х200 мм	шт	2	<u>623,96</u> -	- -	1248	-	- -	- -	- -
294	& С130-1112-138	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин.150х150 мм	шт	2	<u>435,47</u> -	- -	871	-	- -	- -	- -
295	& С130-1112-157	Перехід з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин 200х200/діам.200 мм	шт	1	<u>692,51</u> -	- -	693	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					20687	2072	<u>208</u> 52		<u>27,28</u> 0,62
		Разом устаткування, грн.					8122				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					319				
		Всього устаткування, грн.					8441				
		Разом будівельні роботи, грн.					12565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2124 1189 2,93 366 13754				
		Всього по розділу 8					22195				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3450117 1136913 44647 1181560 2313204 2091664 200149 111566 273,7 34242 2424770	185529	<u>36011</u> 14620		<u>2428,37</u> 185,92
		Всього по кошторису					3606332				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2887,99 234391				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на тепловий пункт

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:	Кошторисна вартість	269,369 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,29391 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	24,516 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Тепломеханічні рішення											
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	1760,43	32,81	3521	3324	66	21,3200	42,64
					1661,89	10,82			22	0,1130	0,23
2	КБ18-10-11	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1,5 м3	шт	1	7426,26	168,25	7426	1340	168	18,0400	18,04
					1340,01	52,90			53	0,6224	0,62
3	& С130-17-1	Мембранний розширювальний бак 150 л , 10 бар, 1"	шт	1	8884,61	-	8885	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	59,48	-	59	53	-	0,6700	0,67
					52,84	-			-	-	-
5	& С1630-1450-4	Лічильник для гарячої води Q=1,6м3/ч Ду 15 мм	шт	1	1347,39	-	1347	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	3	<u>487,70</u> 378,53	<u>49,81</u> 17,88	1463	1136	<u>149</u> 54	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>14,4</u> 0,68
7	& C1630-669-29	Ручний балансувальний клапан Ду 50 муфтовий KV 29,59	шт	1	<u>6531,69</u> -	-	6532	-	-	-	-
8	варіант 3 & C1630-669-29	Двухходовий регулюючий клапан, Ду50, 16бар, різьб R2050-40-S4	шт	1	<u>10021,11</u> -	-	10021	-	-	-	-
9	варіант 4 & C1630-1685-211	Теплолічильник Qn=10 м3/год Ду 40	шт	1	<u>33762,70</u> -	-	33763	-	-	-	-
10	варіант 4 KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	<u>168,66</u> 126,18	<u>8,30</u> 2,98	506	379	<u>25</u> 9	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>4,8</u> 0,11
11	& C1630-669-29	Триходовий регулюючий шаровий клапан Ду20, різьб R3020-4-S2	шт	1	<u>6064,53</u> -	-	6065	-	-	-	-
12	варіант 5 & C1630-669-29	Ручний балансувальний клапан Ду 20 муфтовий KV 3,66	шт	1	<u>3023,91</u> -	-	3024	-	-	-	-
13	варіант 2 & C1630-554-B2	Запобіжний клапан Ду15 регульований Vf. 1831N.04	шт	1	<u>991,34</u> -	-	991	-	-	-	-
14	варіант 10 KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,07	<u>10380,21</u> 7430,23	<u>2705,57</u> 510,14	727	520	<u>189</u> 36	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>6,35</u> 0,44
15	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	7	<u>224,13</u> -	-	1569	-	-	-	-
16	KB16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,02	<u>11729,09</u> 8814,03	<u>2669,11</u> 564,60	235	176	<u>53</u> 11	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>2,15</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2	<u>293,83</u> -	-	588	-	-	-	-
18	KB16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,06	<u>13620,78</u> 9741,48	<u>3521,50</u> 740,46	817	584	<u>211</u> 44	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>7,13</u> 0,54
19	C113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>396,15</u> -	-	2377	-	-	-	-
20	KB16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>4570,02</u> 3888,03	<u>536,52</u> 138,23	46	39	<u>5</u> 1	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>0,49</u> 0,02
21	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>65,56</u> -	-	66	-	-	-	-
22	KB16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,01	<u>4581,37</u> 3888,03	<u>536,52</u> 138,23	46	39	<u>5</u> 1	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>0,49</u> 0,02
23	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>81,05</u> -	-	81	-	-	-	-
24	KB16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>4570,02</u> 3888,03	<u>536,52</u> 138,23	229	194	<u>27</u> 7	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>2,44</u> 0,08
25	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5	<u>104,36</u> -	-	522	-	-	-	-
26	KB16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,01	<u>4570,02</u> 3888,03	<u>536,52</u> 138,23	46	39	<u>5</u> 1	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>0,49</u> 0,02
27	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	<u>135,26</u> -	-	135	-	-	-	-
28	KB16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,01	<u>4570,02</u> 3888,03	<u>536,52</u> 138,23	46	39	<u>5</u> 1	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>0,49</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>158,46</u> -	-	158	-	-	-	-
30	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,01	<u>10345,37</u> 8692,77	<u>1649,40</u> 715,16	103	87	<u>16</u> 7	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>1,06</u> 0,09
31	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x3 мм	м	1	<u>216,47</u> -	-	216	-	-	-	-
32	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,01	<u>16829,94</u> 11479,81	<u>5253,44</u> 2455,03	168	115	<u>53</u> 25	<u>142,2000</u> 31,4932	<u>1,42</u> 0,31
33	C113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x10,3 мм	м	1	<u>1287,86</u> -	-	1288	-	-	-	-
34	C1630-124 варіант 1	Муфта з різьбой внутр.діаметр 1"x32 мм	шт	2	<u>34,75</u> -	-	70	-	-	-	-
35	C1630-124 варіант 2	Муфта з різьбой внутр.діаметр 2"x63 мм	шт	2	<u>115,78</u> -	-	232	-	-	-	-
36	C1630-124 варіант 3	Муфта редукційна ніпельна 63x75 мм	шт	2	<u>526,84</u> -	-	1054	-	-	-	-
37	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>2177,57</u> 1163,01	<u>961,60</u> 238,46	436	233	<u>192</u> 48	<u>14,9200</u> 2,9403	<u>2,98</u> 0,59
38	& C1630-104-5	Фільтр осадовий муфтовий Ду50 мм	шт	2	<u>987,76</u> -	-	1976	-	-	-	-
39	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1689,70</u> 969,98	<u>682,65</u> 165,60	169	97	<u>68</u> 17	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
40	& C1630-104-6	Фільтр осадовий муфтовий Ду25 мм	шт	1	<u>424,72</u> -	-	425	-	-	-	-
41	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	0,1	<u>1201,82</u> 969,98	<u>177,96</u> 8,84	120	97	<u>18</u> 1	<u>12,3000</u> 0,1060	<u>1,23</u> 0,01
42	& C1630-104-7	Фільтр осадовий муфтовий Ду15 мм	шт	1	<u>253,66</u> -	-	254	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>429,49</u> 332,07	<u>97,42</u> 30,27	429	332	<u>97</u> 30	<u>4,2600</u> 0,3631	<u>4,26</u> 0,36
44	& C1630-554-B2 варіант 7	Засувка типу "Батерфляй" Ду65 Zetkama	шт	1	<u>2959,42</u> -	- -	2959	-	- -	- -	- -
45	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	8	<u>240,54</u> 190,05	<u>45,57</u> 14,16	1924	1520	<u>365</u> 113	<u>2,4100</u> 0,1636	<u>19,28</u> 1,31
46	& C1630-554-B2 варіант 7	Засувка типу "Батерфляй" Ду65 Zetkama	шт	1	<u>2959,42</u> -	- -	2959	-	- -	- -	- -
47	& C1630-669-15	Кран кульковий діаметр 50 мм	шт	7	<u>1625,98</u> -	- -	11382	-	- -	- -	- -
48	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	19	<u>232,99</u> 190,05	<u>38,02</u> 11,81	4427	3611	<u>722</u> 224	<u>2,4100</u> 0,1463	<u>45,79</u> 2,78
49	& C1630-554-B2 варіант 9	Клапан зворотній муфтовий Ду25 мм	шт	1	<u>358,42</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
50	& C1630-554-B2 варіант 8	Клапан зворотній муфтовий Ду15 мм	шт	1	<u>240,10</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
51	& C1630-669-9 варіант 6	Кран кульковий діаметр 25 мм	шт	5	<u>428,50</u> -	- -	2143	-	- -	- -	- -
52	& C1630-669-9 варіант 7	Кран кульковий діаметр 15 мм	шт	8	<u>326,50</u> -	- -	2612	-	- -	- -	- -
53	& C1630-669-9 варіант 8	Кран кульовий з дренажем Ду25 VT.245.N	шт	4	<u>913,00</u> -	- -	3652	-	- -	- -	- -
54	& C1630-669-9 варіант 9	Клапан автоматичний що відводить повітря муфтовий Ду15	шт	2	<u>243,88</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -
55	& C113-1873-1-4Г варіант 1	Відвід крутовигнутий Ду80	шт	4	<u>225,08</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C113-1873-1-4Г варіант 2	Відвід крутовигнутий Ду50	шт	9	<u>93,98</u>	-	846	-	-	-	-
57	& C113-1873-1-4Г варіант 3	Відвід крутовигнутий Ду32	шт	3	<u>46,58</u>	-	140	-	-	-	-
58	& C113-1873-1-4Г варіант 4	Відвід крутовигнутий Ду25	шт	7	<u>27,92</u>	-	195	-	-	-	-
59	& C113-1873-1-4Г варіант 6	Відвід крутовигнутий Ду20	шт	2	<u>24,61</u>	-	49	-	-	-	-
60	& C113-1873-1-4Г варіант 5	Відвід крутовигнутий Ду15	шт	2	<u>23,12</u>	-	46	-	-	-	-
61	& C113-1873-51 варіант 3	Перехід концентричний 80x50 мм	шт	2	<u>124,10</u>	-	248	-	-	-	-
62	& C113-1873-52	Перехід концентричний 50x40 мм	шт	4	<u>60,86</u>	-	243	-	-	-	-
63	& C113-1873-53	Перехід концентричний 50x32 мм	шт	4	<u>60,05</u>	-	240	-	-	-	-
64	& C113-1873-54	Заглушка еліптична Ду65 мм	шт	2	<u>50,66</u>	-	101	-	-	-	-
65	& C113-1873-55	Згін роз'ємний діаметр 2"	шт	4	<u>2704,70</u>	-	10819	-	-	-	-
66	& C113-1873-56	Згін роз'ємний діаметр 1 1/4"	шт	4	<u>878,90</u>	-	3516	-	-	-	-
67	& C113-72-35 варіант 1	Згін роз'ємний діаметр 1"	шт	2	<u>566,25</u>	-	1133	-	-	-	-
68	& C113-72-37 варіант 4	Згін роз'ємний діаметр 1/2"	шт	1	<u>197,93</u>	-	198	-	-	-	-
69	& C113-72-56	Різьба сталевий діаметр 2"	шт	10	<u>51,05</u>	-	511	-	-	-	-
70	& C113-72-57	Різьба сталевий діаметр 1"	шт	8	<u>40,85</u>	-	327	-	-	-	-
71	& C113-72-58	Різьба сталевий діаметр 1/2"	шт	1	<u>32,69</u>	-	33	-	-	-	-
72	C130-933 варіант 4	Фланець сталевий плоский Ду65 PN10	шт	2	<u>372,26</u>	-	745	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C130-933 варіант 5	Фланець сталевий плоский Ду40 PN10	шт	2	<u>253,94</u>	-	508	-	-	-	-
74	КБ26-2-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	0,6	<u>728,06</u> 464,61	<u>100,25</u> 31,14	437	279	<u>60</u> 19	<u>6,0300</u> 0,3857	<u>3,62</u> 0,23
75	& C114-117-6 варіант 3	Кожух для труби Ду80 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	6	<u>181,04</u>	-	1086	-	-	-	-
76	КБ26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	0,2	<u>638,61</u> 390,64	<u>93,33</u> 28,99	128	78	<u>19</u> 6	<u>5,0700</u> 0,3591	<u>1,01</u> 0,07
77	& C114-117-7 варіант 2	Кожух для труби Ду65 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	2	<u>119,84</u>	-	240	-	-	-	-
78	КБ26-2-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	0,7	<u>591,37</u> 365,99	<u>82,96</u> 25,77	414	256	<u>58</u> 18	<u>4,7500</u> 0,3192	<u>3,33</u> 0,22
79	& C114-117-8 варіант 1	Кожух для труби Ду50 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	7	<u>103,52</u>	-	725	-	-	-	-
80	КБ26-2-8	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	0,1	<u>559,98</u> 341,33	<u>82,96</u> 25,77	56	34	<u>8</u> 3	<u>4,4300</u> 0,3192	<u>0,44</u> 0,03
81	& C114-117-9 варіант 1	Кожух для труби Ду40 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	1	<u>85,16</u>	-	85	-	-	-	-
82	КБ26-2-6	Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	0,1	<u>535,24</u> 329,00	<u>76,05</u> 23,62	54	33	<u>8</u> 2	<u>4,2700</u> 0,2926	<u>0,43</u> 0,03
83	& C114-117-10 варіант 1	Кожух для труби Ду32 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	1	<u>72,92</u>	-	73	-	-	-	-
84	КБ26-2-4	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	0,5	<u>532,19</u> 329,00	<u>76,05</u> 23,62	266	165	<u>38</u> 12	<u>4,2700</u> 0,2926	<u>2,14</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C114-117-12 варіант 1	Кожух для труби Ду25 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	5	<u>63,74</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
86	& C114-117-13 варіант 4	Кожух для відвода Ду80 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	4	<u>155,54</u> -	- -	622	-	- -	- -	- -
87	& C114-117-14	Кожух для відвода Ду50 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	9	<u>116,78</u> -	- -	1051	-	- -	- -	- -
88	& C114-117-15	Кожух для відвода Ду32 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	3	<u>89,24</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
89	& C114-117-16	Кожух для відвода Ду25 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	7	<u>81,08</u> -	- -	568	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					158565	14799	<u>2630</u> 765		<u>188,8</u> 9,3
		Разом будівельні роботи, грн.					158565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141136				
		всього заробітна плата, грн.					15564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2379				
		Всього будівельні роботи, грн.					166677				

		Всього по розділу 1					166677				
		Розділ 2. Електротехнічні рішення									
90	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>579,51</u> 266,24	<u>104,50</u> 17,05	580	266	<u>105</u> 17	<u>3,2000</u> 0,1686	<u>3,2</u> 0,17
91	& C113-2129-1-4B варіант 4	Щит автоматизації та сигналізації, 600х500х250	шт	1	<u>6180,86</u> -	- -	6181	-	- -	- -	- -
92	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	6	<u>134,41</u> 133,12	- -	806	799	- -	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
93	& C111-31-11 варіант 9	Вимикач навантаження 16А 1Р ETIMAT6AC	шт.	1	<u>707,53</u> -	- -	708	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C111-31-11 варіант 10	Вимикач навантаження 6А 1Р ЕТІМАТ6АС	шт.	4	<u>605,53</u> -	-	2422	-	-	-	-
95	& C111-31-12 варіант 12	Електромагнітний контактор 20А, 220В	шт.	1	<u>676,93</u> -	-	677	-	-	-	-
96	& C111-31-12 варіант 13	Розетка щитова 16А І-2Р+2Shuko (Р)	шт.	1	<u>225,07</u> -	-	225	-	-	-	-
97	& C1545-36-1-1 варіант 3	Клема заземлення VS 4 РЕ	шт	2	<u>119,27</u> -	-	239	-	-	-	-
98	& C1545-36-1-1 варіант 4	Клема наборна дворядна VS 4 NA	шт	2	<u>89,69</u> -	-	179	-	-	-	-
99	КБ21-31-1	Установлення гофрованої труби для проводів діаметром до 32 мм	100м	0,04	<u>1050,87</u> 1050,87	-	42	42	-	<u>13,8000</u>	<u>0,55</u>
100	& C113-2125-2-23Р варіант 3	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 16 мм	м	4,04	<u>25,16</u> -	-	102	-	-	-	-
101	& C188888-5-1-23Н	Кліпса для гофрованої труби діам. 16 мм	шт	10	<u>1,14</u> -	-	11	-	-	-	-
102	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,24	<u>2249,37</u> 1261,76	<u>500,58</u> 142,22	540	303	<u>120</u> 34	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>3,84</u> 0,37
103	& C153-2-4 варіант 4	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм ²	м	10,3	<u>46,23</u> -	-	476	-	-	-	-
104	& C153-2-4 варіант 5	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ПВСнг, число жил та переріз 3х1,5 мм ²	м	14,42	<u>25,62</u> -	-	369	-	-	-	-
105	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,04	<u>1135,58</u> 1135,58	-	45	45	-	<u>14,4000</u>	<u>0,58</u>
106	& 503-80158-2 варіант 3	Канал кабельний 40х40 мм	м	4	<u>77,01</u> -	-	308	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					13910	1455	<u>225</u> 51		<u>17,77</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					13910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12230				
		всього заробітна плата, грн.					1506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					765 1,78 223 14675 14675				
		Розділ 3. Автоматизація									
107	КБ18-22-4	Установлення термометрів	комплект	8	<u>45,66</u> 40,22	-	365	322	-	<u>0,5100</u>	<u>4,08</u>
108	& C1630-986M2 варіант 9	Термоманометр біметалічний з гільзою 0-120 ОС	шт	8	<u>694,56</u> -	-	5556	-	-	-	-
109	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	7	<u>85,94</u> 66,56	-	602	466	-	<u>0,8000</u>	<u>5,6</u>
110	& C1630-986M2 варіант 10	Датчик тиску РС-28	шт	1	<u>6648,30</u> -	-	6648	-	-	-	-
111	& C1630-986M2 варіант 11	Датчик температури теплоносія Pt1000 ,50 мм	шт	2	<u>1866,46</u> -	-	3733	-	-	-	-
112	& C1630-986M2 варіант 12	Реле тиску теплоносія (0,5-8 бар)	шт	5	<u>4907,16</u> -	-	24536	-	-	-	-
113	& 290518-8006-3 варіант 2	Електропривід 2-ходового клапану, 220 В, 1 Вт SR230A	шт	1	<u>10252,00</u> -	-	10252	-	-	-	-
114	& 290518-8006-3 варіант 1	Електропривід 2-ходового клапану, 220 В, 1 Вт LR230A	шт	1	<u>5840,00</u> -	-	5840	-	-	-	-
115	KM8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200x600x500 мм	шт	1	<u>1070,33</u> 266,24	<u>203,13</u> 39,15	1070	266	<u>203</u> 39	<u>3,2000</u> 0,3828	<u>3,2</u> 0,38
116	& C113-2129-1-4В варіант 5	Щит електричний IP54	шт	1	<u>2255,90</u> -	-	2256	-	-	-	-
117	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	11	<u>134,41</u> 133,12	-	1479	1464	-	<u>1,6000</u>	<u>17,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& C111-31-11 варіант 11	Реле напруги 220В	шт.	1	<u>1275,67</u> -	- -	1276	-	- -	- -	- -
119	& C111-31-11 варіант 12	Контролер 10 Вт, 24В WaterHeat-SL2	шт.	1	<u>10455,67</u> -	- -	10456	-	- -	- -	- -
120	& C111-31-12 варіант 14	Блок живлення 24В, 15Вт HDR-15-24	шт.	1	<u>633,07</u> -	- -	633	-	- -	- -	- -
121	& C111-31-12 варіант 15	Реле електромагнітне проміжне 4C0, 230VAK, 6A	шт.	5	<u>316,87</u> -	- -	1584	-	- -	- -	- -
122	& C111-31-12 варіант 16	Фіксатор реле MER-CLIP-PL	шт.	5	<u>21,07</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
123	& C111-31-13 варіант 13	Перемикач трипозиційний XB2-BD33	шт.	2	<u>93,49</u> -	- -	187	-	- -	- -	- -
124	& C111-31-13 варіант 12	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм зелений	шт.	2	<u>67,99</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
125	& C111-31-13 варіант 14	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм білий	шт.	1	<u>67,99</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
126	& C111-31-13 варіант 15	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм червоний	шт.	5	<u>67,99</u> -	- -	340	-	- -	- -	- -
127	& C1545-36-1-1 варіант 3	Клема заземлення VS 4 PE	шт	7	<u>119,27</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -
128	& C1545-36-1-1 варіант 4	Клема наборна дворядна VS 4 NA	шт	4	<u>89,69</u> -	- -	359	-	- -	- -	- -
129	& C1545-36-1-1 варіант 4	Клема наборна дворядна VS 4 NA	шт	11	<u>89,69</u> -	- -	987	-	- -	- -	- -
130	& C1547-16-29 варіант 2	Шина "земля" YNN10-69-10P-K05	шт	1	<u>51,91</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
131	& C1545-400-51 варіант 4	Кабельні наконечники трубчасті із ізоляцією 1.5 мм2 (100 шт)	шт	1	<u>32,96</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	& C1545-400-51 варіант 5	Кабельні наконечники трубчасті із ізоляцією 1 мм2 (100 шт)	шт	1	<u>30,54</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
133	& C1545-400-51 варіант 6	Кабельні наконечники трубчасті із ізоляцією 0,5 мм2 (100 шт)	шт	1	<u>30,54</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
134	& C1545-288-1-3 варіант 4	Шина "нуль" в комб. DIN- ізол.	шт	1	<u>147,97</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
135	& C1545-288-1-3 варіант 3	DIN рейка 35*7.5 1м.	шт	3	<u>306,07</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
136	KM8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,04	<u>1135,58</u> 1135,58	- -	45	45	- -	<u>14,4000</u> -	<u>0,58</u> -
137	& 503-80158-2 варіант 4	Канал кабельний 40х60 мм	м	4	<u>84,15</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
138	KB21-31-1	Установлення гофрованої труби для проводів діаметром до 32 мм	100м	0,1	<u>1050,87</u> 1050,87	- -	105	105	- -	<u>13,8000</u> -	<u>1,38</u> -
139	& C113-2125-2-23P варіант 3	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 16 мм	м	10,1	<u>25,16</u> -	- -	254	-	- -	- -	- -
140	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,08	<u>2249,37</u> 1261,76	<u>500,58</u> 142,22	2429	1363	<u>541</u> 154	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>17,28</u> 1,66
141	& C153-2-4 варіант 7	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ПВСнг, число жил та переріз 2х1 мм2	м	14,42	<u>21,54</u> -	- -	311	-	- -	- -	- -
142	& C153-2-4 варіант 6	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ПВСнг, число жил та переріз 4х1 мм2	м	14,42	<u>37,05</u> -	- -	534	-	- -	- -	- -
143	& C1545-183-1 варіант 3	Провід ПВ3 силовий з мідними жилами, переріз 1 мм2	м	30,9	<u>9,26</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
144	& C1545-183-1 варіант 4	Провід ПВ3 силовий з мідними жилами, переріз 0,5 мм2	м	51,5	<u>8,24</u> -	- -	424	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					85241	4031	<u>744</u> 193		<u>49,72</u> 2,04
		Разом устаткування, грн.					16092				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					632				
		Всього устаткування, грн.					16724				
		Разом будівельні роботи, грн.					69149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					64374 4224 2143 4,96 620 71292				
		Всього по розділу 3					88016				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					257716 16092 632 16724 241624 217740 21294 11021 25,74 3222 252645	20285	3599 1009		256,29 11,88
		Всього по кошторису					269369				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					293,91 24516				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Сигналізація довибухової концентрації газу

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

224,364 тис. грн.

0,87608 тис.люд.год.

71,523 тис. грн.

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-637-3	Монтаж модуля релейних виходів	шт	1	3877,59	25,74	3878	3461	26	42,2400	42,24
					3460,72	5,37			5	0,0586	0,06
2	КМ11-60-1	Монтаж датчиків загазованості	комплект	27	421,50	-	11381	10618	-	4,8000	129,6
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75				393,26	-			-	-	-
3	КМ20-201-10	Монтаж сигналізатора звукового вибухобезпечного типу СВ-1, СВ-2, сирени сигнальної ПВСС	шт	5	462,97	1,44	2315	2308	7	4,2600	21,3
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75				461,53	0,17			1	0,0024	0,01
4	КБ21-3-1	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	16,65	1759,41	-	29294	29294	-	23,9800	399,27
					1759,41	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C113-2125-2-23P варіант 4	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 16 мм	м	1681,65	<u>25,16</u> -	- -	42310	-	- -	- -	- -
6	& C188888-5-1-23H	Кліпса для гофрованої труби діам. 16 мм	шт	3330	<u>1,14</u> -	- -	3796	-	- -	- -	- -
7	КМ8-148-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,65	<u>1025,25</u> 971,56	- -	17070	16176	- -	<u>12,3200</u> -	<u>205,13</u> -
8	& C154-62-68-23Д варіант 1	Кабель контрольний, екранований, негорючий КВВГЭнг 4х1,5 мм2	м	391,4	<u>67,73</u> -	- -	26510	-	- -	- -	- -
9	& C153-2-3 варіант 2	Кабель з мідними жилами негорючий, марки ВВГнг, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	1184,5	<u>42,78</u> -	- -	50673	-	- -	- -	- -
10	15096-1262 варіант 1	Кабель сигналізації 180/Е30 1х2х0,8	1000м	0,1339	<u>16511,99</u> -	- -	2211	-	- -	- -	- -
11	& 15093-37012-2 варіант 3	Кабель КОРкН FRHF FE180/Е30-90 4х2х0,8 (вита пара)	м	5,15	<u>31,69</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
12	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>57,93</u> 57,20	- -	58	57	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
13	& C1512-5-3 варіант 2	Коробка розподільча вогнестійка	шт	1	<u>693,64</u> -	- -	694	-	- -	- -	- -
14	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>4974,97</u> 4968,93	- -	249	248	- -	<u>61,5500</u> -	<u>3,08</u> -
15	КР16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	100м	-0,05	<u>671,56</u> 671,56	- -	-34	-34	- -	<u>9,4800</u> -	<u>-0,47</u> -
16	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі, діаметр 25 мм	м	5	<u>53,78</u> -	- -	269	-	- -	- -	- -
17	& C1550-38-2-23K варіант 1	Вогнетривка піна "Penosil"Fire Rated Pro	балон	1	<u>528,45</u> -	- -	528	-	- -	- -	- -
18	& C1-ПР15-215 варіант 1	Монтажний комплект,кріплення кабелю	шт.	1	<u>1000,00</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					192365	62128	<u>33</u> 6		<u>800,95</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					192365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					130204 62134 31999 75,06 9389 224364 224364				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					876,08 71523				

Склав Інженер-кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Системи протипожежного захисту

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

270,757 тис. грн.

1,70419 тис.люд.год.

135,831 тис. грн.

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Система протипожежного захисту, Мережа СПС,СЦПС											
1	КМ10-667-2	Загальні кола Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	4631,49 4629,92	1,57 0,19	9263	9260	3 -	60,8000 0,0026	121,6 0,01		
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МРЛ-2.1)	шт	4	124,72 124,72	- -	499	499	- -	1,6000 -	6,4 -		
3	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	1338,77 1338,77	- -	1339	1339	- -	14,4000 -	14,4 -		
4	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	шт	2	48,74 48,74	- -	97	97	- -	0,6400 -	1,28 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>4974,97</u> 4968,93	-	249	248	-	<u>61,5500</u>	<u>3,08</u>
6	КР16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	100м	-0,05	<u>671,56</u> 671,56	-	-34	-34	-	<u>9,4800</u>	<u>-0,47</u>
7 & С1-14-232-744	Труба водогазопровідна оцинкована сталева ДУ-25	м	5	<u>92,40</u>	-	-	462	-	-	-	-
8 & С188888-21-1-4А	Пена однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	шт	2	<u>850,00</u>	-	-	1700	-	-	-	-
9	КМ10-309-3	Мережі СПС Оповіщувач пожежний ручний	шт	3	<u>129,17</u> 129,17	-	388	388	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
10	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	34	<u>230,37</u> 228,80	<u>1,57</u> 0,19	7833	7779	<u>54</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>108,8</u> 0,09
11	КБ21-3-1	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	7,8	<u>1759,41</u> 1759,41	-	13723	13723	-	<u>23,9800</u>	<u>187,04</u>
12 & С1530-41-1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	787,8	<u>3,64</u>	-	-	2868	-	-	-	-
13 & С10000-18	Кліпса монтажна SCP16+ дюбель СТМ 3 А	шт	1560	<u>6,19</u>	-	-	9656	-	-	-	-
14	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	100 м	7,8	<u>1025,25</u> 971,56	-	7997	7578	-	<u>12,3200</u>	<u>96,1</u>
15 & С153-47-19	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	592,25	<u>4,19</u>	-	-	2482	-	-	-	-
16 & 15093-35013-1-4Д	Кабель (N)НХН FE180/E30 3х1,5	м	103	<u>30,82</u>	-	-	3174	-	-	-	-
17 & 15093-37093-1	Кабель (N)НХН FE180/E30 2х1,5	м	51,5	<u>22,93</u>	-	-	1181	-	-	-	-
18 & 15093-37012-2	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30-90 4х2х0,8 (вита пара)	м	56,65	<u>31,69</u>	-	-	1795	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1-ПР15-215 варіант 1	Монтажний комплект, кріплення кабелю	шт.	1	<u>1000,00</u>	-	1000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					65672	40877	<u>57</u> 6		<u>543,03</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					65672				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24738				
		всього заробітна плата, грн.					40883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6015				
		Всього будівельні роботи, грн.					86424				

		Всього по розділу 1					86424				
		Розділ 2. Система протипожежного захисту. Мережа СО									
20	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	18	<u>713,09</u>	-	12836	12836	-	<u>9,6000</u>	<u>172,8</u>
					713,09	-			-	-	-
21	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>57,93</u>	-	174	172	-	<u>0,8000</u>	<u>2,4</u>
					57,20	-			-	-	-
22	КБ21-3-1	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	2,1	<u>1759,41</u>	-	3695	3695	-	<u>23,9800</u>	<u>50,36</u>
					1759,41	-			-	-	-
23	& C1530-41-1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	212,1	<u>3,64</u>	-	772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C10000-18 варіант 1	Кліпса монтажна SCP16+ дюбель СТМ 3 А	шт	420	<u>6,19</u>	-	2600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,1	<u>1025,25</u>	-	2153	2040	-	<u>12,3200</u>	<u>25,87</u>
					971,56	-			-	-	-
26	& 15093-34011-3 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180 /E30 1x2x0,8	м	216,3	<u>9,48</u>	-	2051	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>4974,97</u> 4968,93	-	249	248	-	<u>61,5500</u>	<u>3,08</u>
28	KP16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів	100м	-0,05	<u>671,56</u> 671,56	-	-34	-34	-	<u>9,4800</u>	<u>-0,47</u>
29	& C1-14-232-744 варіант 1	Труба водогазопровідна оцинкована сталева ДУ-25	м	5	<u>92,40</u>	-	462	-	-	-	-
30	& C188888-21-1-4A варіант 1	Пена однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	шт	2	<u>850,00</u>	-	1700	-	-	-	-
31	& C1-ПР15-215 варіант 1	Монтажний комплект,кріплення кабелю	шт.	1	<u>1000,00</u>	-	1000	-	-	-	-
		Система протипожежного захисту. Мережа СДТ (а)									
		Разом прямі витрати по розділу 2					27658	18957	-		<u>254,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27658				
		в тому числі:					8701				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18957				
		всього заробітна плата, грн.					9377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21,17				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2647				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37035				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					37035				
		Розділ 3. Система протипожежного захисту. Мережа СДТ (а)									
32	KM10-822-7	Одна додаткова кнопка "Стоп" та ПУСК	шт	3	<u>109,66</u> 109,66	-	329	329	-	<u>1,4400</u>	<u>4,32</u>
33	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>57,93</u> 57,20	-	174	172	-	<u>0,8000</u>	<u>2,4</u>
34	KB21-3-1	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	6,55	<u>1759,41</u> 1759,41	-	11524	11524	-	<u>23,9800</u>	<u>157,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1530-41-1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	661,55	<u>3,64</u>	-	2408	-	-	-	-
36	& C10000-18 варіант 1	Кліпса монтажна SCP16+ дюбель СТМ 3 А	шт	1310	<u>6,19</u>	-	8109	-	-	-	-
37	& C188888-21-1-4А варіант 1	Пена однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	шт	1	<u>850,00</u>	-	850	-	-	-	-
38	КМ8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,55	<u>1025,25</u> <u>971,56</u>	-	6715	6364	-	<u>12,3200</u>	<u>80,7</u>
39	& C153-47-19	Кабель ПСВВнг 4x0,4	м	463,5	<u>4,19</u>	-	1942	-	-	-	-
40	& 15093-35013-1-4Д варіант 1	Кабель (N)НХН FE180/E30 3x1,5	м	5,15	<u>30,82</u>	-	159	-	-	-	-
41	& 15093-37093-1 варіант 1	Кабель (N)НХН FE180/E30 2x1,5	м	25,75	<u>22,93</u>	-	590	-	-	-	-
42	& 15093-34011-3 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180 /E30 1x2x0,8	м	164,8	<u>9,48</u>	-	1562	-	-	-	-
43	& 15093-37012-2 варіант 2	Кабель вогнестійка JE-H(St) HBd FE 180/E30 4x2x0,8	м	15,45	<u>31,69</u>	-	490	-	-	-	-
44	КМ8-526-1	Система протипожежного захисту. Мережа СДТ (а) Щит управління ЩУ СДТ Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>129,17</u> <u>129,17</u>	-	129	129	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
45	& 1504-1006-1 варіант 1	Автомат однополюсний ВА-2000/10А	шт	1	<u>43,66</u>	-	44	-	-	-	-
46	КМ10-309-2	Реле, встановлюване на пультах і панелях	шт	6	<u>129,17</u> <u>129,17</u>	-	775	775	-	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>
47	C1547-12 варіант 1	Реле малогабаритне МУ4 з базою 220 V	шт	6	<u>120,71</u>	-	724	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КМ10-822-7	Одна додаткова кнопка "Стоп" та ПУСК	шт	7	<u>109,66</u> 109,66	-	768	768	-	<u>1,4400</u>	<u>10,08</u>
49	& C1545-70И варіант 2	Командоапарат (поворотна кнопка) ХВ2- BD21	шт	1	<u>54,94</u>	-	55	-	-	-	-
50	& C1545-70И варіант 3	Кнопка типу "Стоп" ХВ2-ВА42 червона	шт	3	<u>47,24</u>	-	142	-	-	-	-
51	& C1545-70И варіант 1	Кнопка типу "Пуск" ХВ2-ВА 31 зелена	шт	3	<u>47,24</u>	-	142	-	-	-	-
52	& 1503- 7018И варіант 1	Блок-контакт для командоапарату ZB2-BE 102	шт	1	<u>16,69</u>	-	17	-	-	-	-
53	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	9	<u>25,83</u> 25,83	-	232	232	-	<u>0,3200</u>	<u>2,88</u>
54	1507-2021 варіант 1	Арматура світосигнальна з зеленим світлофором AD22DS	шт	6	<u>34,03</u>	-	204	-	-	-	-
55	1507-2021 варіант 2	Арматура світосигнальна з червоним світлофором AD22DS	шт	6	<u>34,03</u>	-	204	-	-	-	-
56	1507-2021 варіант 3	Арматура світосигнальна з жовтим світлофором AD22DS	шт	2	<u>34,03</u>	-	68	-	-	-	-
57	& C13-30 варіант 1	Шина нульова	шт	3	<u>42,74</u>	-	128	-	-	-	-
58	& C130- 1200-12 варіант 1	Клемна колодка ТВ-1512	шт	3	<u>34,00</u>	-	102	-	-	-	-
59	& C153-81-И варіант 2	Din рейка	м	2	<u>42,63</u>	-	85	-	-	-	-
60	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 650х500х300 мм	шт	1	<u>324,50</u> 266,24	<u>42,79</u> 1,59	325	266	<u>43</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>3,2</u> 0,02
61	1504-3182 варіант 1	Шафа настінна для електрообладнання 650х500х300	шт	1	<u>3430,35</u>	-	3430	-	-	-	-
62	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,6	<u>1338,77</u> 1338,77	-	803	803	-	<u>14,4000</u>	<u>8,64</u>
63	& C153-81-И варіант 1	Кабель ПВЗ пер.0,8 мм2	м	51,5	<u>4,50</u>	-	232	-	-	-	-
64	& 15093- 34011-3 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180 /E30 1x2x0,8	м	10,3	<u>9,48</u>	-	98	-	-	-	-
65	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,01	<u>3059,77</u> 3059,77	-	31	31	-	<u>38,8000</u>	<u>0,39</u>
66	& C1545-89- 8 варіант 1	Перфорований короб 30х30 мм	м	1	<u>100,99</u>	-	101	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C13-30 варіант 2	Сальник гермовидний PG 19- N	шт	10	<u>13,84</u>	-	138	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	43829	21393	<u>43</u> 2		<u>280,88</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					43829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22393				
		всього заробітна плата, грн.					21395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3320				
		Всього будівельні роботи, грн.					55011				

		Всього по розділу 3					55011				
Розділ 4. Система протипожежного захисту. Мережа ВПВ (а)											
68	KM10-822-7	Одна додаткова кнопка "Стоп" та ПУСК	шт	3	<u>109,66</u>	-	329	329	-	<u>1,4400</u>	<u>4,32</u>
					109,66	-			-	-	-
69	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей(СОМК)	шт	3	<u>114,40</u>	-	343	343	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
					114,40	-			-	-	-
70	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	3	<u>37,44</u>	-	112	112	-	<u>0,4500</u>	<u>1,35</u>
					37,44	-			-	-	-
71	C1630-540 варіант 1 +10% запас відповідно п. 7.2.22.ДБН В.2-5-56- 2014	Датчик положення пожежного крану ДППК-25	шт	4	<u>231,62</u>	-	926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	<u>37,44</u>	-	75	75	-	<u>0,4500</u>	<u>0,9</u>
					37,44	-			-	-	-
73	KB21-3-1	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	6	<u>1759,41</u>	-	10556	10556	-	<u>23,9800</u>	<u>143,88</u>
					1759,41	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1530-41-1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	606	<u>3,64</u>	-	2206	-	-	-	-
75	& C10000-18 варіант 1	Кліпса монтажна SCP16+ дюбель СТМ 3 А	шт	1200	<u>6,19</u>	-	7428	-	-	-	-
76	КМ8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6	<u>1025,25</u> 971,56	-	6152	5829	-	<u>12,3200</u>	<u>73,92</u>
77	& C153-47-19 варіант 1	Кабель ПСВВнг 6х0,4	м	5,15	<u>5,48</u>	-	28	-	-	-	-
78	& C153-47-19	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	267,8	<u>4,19</u>	-	1122	-	-	-	-
79	& 15093-34011-3 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180 /E30 1x2x0,8	м	257,5	<u>9,48</u>	-	2441	-	-	-	-
80	& 15093-37012-2 варіант 2	Кабель вогнестійка JE-H(St) HBd FE 180/E30 4x2x0,8	м	5,15	<u>31,69</u>	-	163	-	-	-	-
81	& 15093-37093-1 варіант 1	Кабель (N)HXH FE180/E30 2x1,5	м	30,9	<u>22,93</u>	-	709	-	-	-	-
82	& 15093-35013-1-4Д варіант 1	Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1,5	м	51,5	<u>30,82</u>	-	1587	-	-	-	-
83	КМ8-526-1	Система протипожежного захисту. Мережа ВПВ (а) ЩУЗ Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>129,17</u> 129,17	-	388	388	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
84	& 1504-1006-1 варіант 2	Автомат однополюсний ETIMAT 1-P/10A	шт	1	<u>43,66</u>	-	44	-	-	-	-
85	& 1504-1006-1 варіант 3	Автомат однополюсний ETIMAT 1-P/6A	шт	2	<u>43,66</u>	-	87	-	-	-	-
86	КМ10-309-2	Реле, встановлюване на пультах і панелях	шт	6	<u>129,17</u> 129,17	-	775	775	-	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C1547-12 варіант 2	Реле HRN-35	шт	1	<u>777,42</u>	-	777	-	-	-	-
88	C1547-12 варіант 3	Реле малогабаритне з базою 220 V ERMA4-230 AC	шт	8	<u>241,42</u>	-	1931	-	-	-	-
89	C1547-12 варіант 4	Реле часу ATS-1DR230	шт	1	<u>451,81</u>	-	452	-	-	-	-
90	KM10-822-7	Одна додаткова кнопка "Стоп" та ПУСК	шт	3	<u>109,66</u>	-	329	329	-	<u>1,4400</u>	<u>4,32</u>
91	& C1545-70И варіант 5	Командоапарат (поворотна кнопка) EGS2-N-C	шт	1	<u>54,94</u>	-	55	-	-	-	-
92	& C1545-70И варіант 6	Кнопка типу "Стоп" червона ECF-01- R	шт	1	<u>47,24</u>	-	47	-	-	-	-
93	& C1545-70И варіант 4	Кнопка типу "Стоп" зелена ECF-10- G	шт	1	<u>47,24</u>	-	47	-	-	-	-
94	& 1503-7018И варіант 2	Блок-контакт для кнопок (NO) E-NO	шт	1	<u>16,69</u>	-	17	-	-	-	-
95	& 1503-7018И варіант 3	Блок-контакт для кнопок (NC) E-NC	шт	1	<u>16,69</u>	-	17	-	-	-	-
96	KM10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	6	<u>25,83</u>	-	155	155	-	<u>0,3200</u>	<u>1,92</u>
97	1507-2021 варіант 4	Арматура світосигнальна з зеленим світлофором ECLI-240A-G	шт	2	<u>34,03</u>	-	68	-	-	-	-
98	1507-2021 варіант 5	Арматура світосигнальна з червоним світлофором ECLI-240A-R	шт	3	<u>34,03</u>	-	102	-	-	-	-
99	1507-2021 варіант 6	Арматура світосигнальна з жовтим світлофором ECLI-240A-Y	шт	1	<u>34,03</u>	-	34	-	-	-	-
100	& C130-1200-12 варіант 2	Затискачч контактний винтовий в корпусі	шт	3	<u>34,00</u>	-	102	-	-	-	-
101	& C13-30 варіант 1	Шина нульова	шт	1	<u>42,74</u>	-	43	-	-	-	-
102	& C153-81-И варіант 2	Din рейка	м	2	<u>42,63</u>	-	85	-	-	-	-
103	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина 500x400x210 мм	шт	1	<u>324,50</u>	<u>42,79</u>	325	266	<u>43</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
104	1504-3182 варіант 2	Шафа металічна для комутаційного 500x400x210 мм	шт	1	<u>2859,61</u>	-	2860	-	-	-	-
105	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,5	<u>1338,77</u>	-	669	669	-	<u>14,4000</u>	<u>7,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C153-81-И варіант 1	Кабель ПВЗ пер.0,8 мм2	м	51,5	<u>4,50</u>	-	232	-	-	-	-
107	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,03	<u>3059,77</u>	-	92	92	-	<u>38,8000</u>	<u>1,16</u>
108	& C1545-89-8 варіант 2	Перфорований короб 50х30 мм	м	3	<u>154,13</u>	-	462	-	-	-	-
109	& C13-30 варіант 2	Сальник гермовидний PG 19- N	шт	5	<u>13,84</u>	-	69	-	-	-	-
110	C113-2106 варіант 1	Розетка на DIN-рейку 220 В, 10 А	шт	1	<u>100,13</u>	-	100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					44541	19918	<u>43</u> 2		<u>261,37</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44541 24580 19920 10410 24,72 3091 54951				

		Всього по розділу 4					54951				
		Розділ 5. Система протипожежного захисту. Мережа АСПГм									
111	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	<u>458,86</u>	<u>1,26</u>	918	915	<u>3</u>	<u>6,4000</u>	<u>12,8</u>
					457,60	0,15			-	0,0021	-
112	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	<u>1338,77</u>	-	2678	2678	-	<u>14,4000</u>	<u>28,8</u>
					1338,77	-			-	-	-
113	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 7 А.год	шт	2	<u>48,74</u>	-	97	97	-	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
					48,74	-			-	-	-
114	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	<u>230,37</u>	<u>1,57</u>	921	915	<u>6</u>	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
					228,80	0,19			1	0,0026	0,01
115	КМ10-309-3	Оповіслювач пожежний ручний (ПРЗ, ПАЗ)	шт	2	<u>129,17</u>	-	258	258	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					129,17	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей(СОМК)	шт	2	<u>114,40</u> 114,40	-	229	229	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
117	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	4	<u>713,09</u> 713,09	-	2852	2852	-	<u>9,6000</u>	<u>38,4</u>
118	КМ18-557-3	Монтаж МГП-Імпульс-22	шт	4	<u>1028,26</u> 1027,18	<u>1,08</u> 0,13	4113	4109	<u>4</u> 1	<u>14,0000</u> 0,0018	<u>56</u> 0,01
119	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого	комплект	2	<u>61,64</u> 61,64	-	123	123	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
120	& С111-950-1-1А варіант 1	Доводчик дверног полотна	шт	2	<u>2537,06</u> -	-	5074	-	-	-	-
121	КБ21-3-1	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	1,85	<u>1759,41</u> 1759,41	-	3255	3255	-	<u>23,9800</u>	<u>44,36</u>
122	& С1530-41-1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	186,85	<u>3,64</u> -	-	680	-	-	-	-
123	& С10000-18 варіант 1	Кліпса монтажна SCP16+ дюбель СТМ 3 А	шт	370	<u>6,19</u> -	-	2290	-	-	-	-
124	КМ8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,85	<u>1025,25</u> 971,56	-	1897	1797	-	<u>12,3200</u>	<u>22,79</u>
125	& 15093-37012-2 варіант 1	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30-90 4x2x0,8 (вита пара)	м	46,35	<u>31,69</u> -	-	1469	-	-	-	-
126	& С153-47-19	Кабель ПСВВнг 4x0,4	м	41,2	<u>4,19</u> -	-	173	-	-	-	-
127	& 15093-35013-1-4Д варіант 1	Кабель (N)НХН FE180/E30 3x1,5	м	20,6	<u>30,82</u> -	-	635	-	-	-	-
128	& 15093-34011-3 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180 /E30 1x2x0,8	м	30,9	<u>9,48</u> -	-	293	-	-	-	-
129	& 15093-34011-3 варіант 2	Кабель JE-H(St)H FE180 /E90 1x2x0,8	м	20,6	<u>10,05</u> -	-	207	-	-	-	-
130	& 15093-37093-1 варіант 2	Кабель (N)НХН FE180/E90 2x1,5	м	30,9	<u>23,68</u> -	-	732	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					28894	17228	<u>13</u> 2		<u>225,23</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					28894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11653				
		всього заробітна плата, грн.					17230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8441				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2373				
		Всього будівельні роботи, грн.					37335				

		Всього по розділу 5					37335				
		Разом прямі витрати по кошторису					210594	118373	<u>156</u> 12		<u>1564,55</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					210594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92065				
		всього заробітна плата, грн.					118385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60163				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					139,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17446				
		Всього будівельні роботи, грн.					270757				

		Всього по кошторису					270757				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1704,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					135831				

Склав _____ Г.М.Ковтуцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Касаткін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Придбання обладнання системи протипожежного захисту

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

220,975 тис. грн.

- тис.люд.год.

- тис. грн.

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	& 1602-30001-6	Прилад приймально-контрольний пожежний на 16 зон "Тірас-16 П"	шт	2	8400,00	-	16800	-	-	-	-			
2	& 1602-30004-4	Модуль розширення на два релейних виходи МРЛ-2.1	шт	4	415,00	-	1660	-	-	-	-			
3	& 1602-500931	Блок безперебійного живлення 3 А БЖ 1230	шт	1	3255,00	-	3255	-	-	-	-			
4	& 1511-3002-3	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А год	шт	2	1750,00	-	3500	-	-	-	-			
	варіант 1				-	-			-	-	-			
	варіант 1				-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1602-30076-3-99 варіант 1 10% запас згідно п.7.2. 22 ДБН В.2-5-56:2014	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4	<u>115,50</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -
6	& 1602-30076-3-08 варіант 1 10% запас згідно п.7.2. 22 ДБН В.2-5-56:2014	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	38	<u>140,50</u> -	- -	5339	-	- -	- -	- -
7	& 1602-30045-7	Світловий показчик "Вихід", внутрішнє виконання, ОС-1	шт	8	<u>385,00</u> -	- -	3080	-	- -	- -	- -
8	& 1602-30045-5-2Э	Світло-звуковий показчик "Вихід", внутрішнє виконання, ОСЗ-12	шт	9	<u>500,00</u> -	- -	4500	-	- -	- -	- -
9	& 1602-30045-4 варіант 1	Світло-звуковий пристрій "Джміль-1"	шт	1	<u>580,00</u> -	- -	580	-	- -	- -	- -
10	& 1602-30002-6	Коробка монтажна розподільча КРОМА-01-90 Р1/4	шт	3	<u>565,00</u> -	- -	1695	-	- -	- -	- -
11	& 1602-30002-6 варіант 1	Коробка монтажна розподільча КРОМА-01-90 К8/4	шт	2	<u>565,00</u> -	- -	1130	-	- -	- -	- -
12	& 1602-30076-3-99 варіант 2 +10% запас відповідно п. 7.2.22.ДБН В.2-5-56-2014	Кнопка ручного управління "ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ" КА01-8 ж	шт	4	<u>340,00</u> -	- -	1360	-	- -	- -	- -
13	& 1602-30076-3-99 варіант 3 +10% запас відповідно п. 7.2.22.ДБН В.2-5-56-2014	Кнопка керування водяним пожежогасінням КА03-С	шт	4	<u>435,00</u> -	- -	1740	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1504-3174 варіант 1 +10% запас відповідно п. 7.2.22.ДБН В.2-5-56- 2014	Сповіщувач магнітно-контактний СОМК 1-9	шт	4	<u>48,33</u> -	- -	193	-	- -	- -	- -
15	1504-19049 варіант 1	Сигналізатор рівня 3-х каналний САУ-М6	шт	1	<u>309,17</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -
16	1704-51315- 39 варіант 1	Датчик рівня поплавковий ПДУ - 1.1.	шт	1	<u>1041,67</u> -	- -	1042	-	- -	- -	- -
17	& 1602- 30033-1 варіант 1	Прилад керування системою пожежогасіння Тірас-ПУіЗ	шт	2	<u>3480,00</u> -	- -	6960	-	- -	- -	- -
18	& 1602- 500931-1 варіант 1	Джерело безперезперебійного живлення (12А,3А) PPS1230	шт	2	<u>3910,00</u> -	- -	7820	-	- -	- -	- -
19	& 1511-3002- 3 варіант 2	Акумулятор 12 В, 7 А/г, NP-7-12	шт	2	<u>800,00</u> -	- -	1600	-	- -	- -	- -
20	& 1602- 30076-3-О8 варіант 2 10% запас згідно п.7.2. 22 ДБН В.2- 5-56:2014	Сповіщувач пожежний димовий безадресний СПД-3.2	шт	5	<u>225,00</u> -	- -	1125	-	- -	- -	- -
21	& 1602- 30076-4-2У	Пристрій ручного пуску пожежогасіння, ПРЗ	шт	1	<u>340,00</u> -	- -	340	-	- -	- -	- -
22	& 1602- 30076-3-2П	Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння, ПАЗ	шт	1	<u>340,00</u> -	- -	340	-	- -	- -	- -
23	1504-3174 варіант 2 +10% запас відповідно п. 7.2.22.ДБН В.2-5-56- 2014	Сповіщувач магнітно-контактний СОМК 1- 3М	шт	2	<u>64,17</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
24	& 1602- 30045-2	Світло-звуковий пристрій, внутрішнє виконання, "Газ - не входи!" ОСЗ-3	шт	2	<u>500,00</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -
25	& 1602- 30045-3	Світло-звуковий пристрій, внутрішнє виконання, "Газ - виходи!" ОСЗ-4	шт	2	<u>500,00</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& 2402-4033-1 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння з електротехнічним пускатчем і автоматичним пуском електроконтактним манометром МГП Імпульс-22 (40-22,5-18)-ПТПА-ЕКМ заряджений вогнезахсною речовиною HFC 227 еф 12,46 кг	шт	1	<u>31936,10</u> -	-	31936	-	-	-	-
27	& 2402-4033-2 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння з електротехнічним пускатчем і автоматичним пуском електроконтактним манометром МГП Імпульс-22 (40-22,5-18)-ПТПА-ЕКМ заряджений вогнезахсною речовиною HFC 227 еа 16,01 кг	шт	3	<u>37959,63</u> -	-	113879	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					212773	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					212773				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8202				
		Всього устаткування, грн.					220975				

		Всього по кошторису					220975				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Г.М.Ковтуцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Касаткін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Системи протидимного захисту

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

162,107 тис. грн.

0,38397 тис.люд.год.

30,609 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ВД1									
1	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1445,99</u>	-	1446	1043	-	<u>14,0400</u>	<u>14,04</u>
					1042,89	-			-	-	-
2	КБ20-13-1	Установлення фланців зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>130,71</u>	-	261	260	-	<u>1,7500</u>	<u>3,5</u>
					129,99	-			-	-	-
3	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	<u>289,98</u>	-	290	241	-	<u>3,2500</u>	<u>3,25</u>
					241,41	-			-	-	-
4	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних К-0,5 [Н-503 мм] продуктивністю до 20 тис.м3/год	клапан	2	<u>628,89</u>	-	1258	1258	-	<u>7,7900</u>	<u>15,58</u>
					628,89	-			-	-	-
5	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>188,45</u>	<u>11,03</u>	377	355	<u>22</u>	<u>2,3600</u>	<u>4,72</u>
					177,42	0,71			1	0,0094	0,02
6	КБ20-28-1	Установлення противибухового пристрою	шт	4	<u>352,19</u>	<u>61,12</u>	1409	1164	<u>245</u>	<u>3,4000</u>	<u>13,6</u>
					291,07	2,27			9	0,0280	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0, периметром до 2400 мм	100м2	0,046	<u>12568,29</u> 11450,12	<u>115,74</u> 30,23	578	527	<u>5</u> 1	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>7,18</u> 0,02
8	С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу 750х400 мм	м2	4,6	<u>700,00</u> -	- -	3220	-	- -	- -	- -
9	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	100м2	1,094	<u>10160,52</u> 9254,89	<u>115,74</u> 30,23	11116	10125	<u>127</u> 33	<u>126,1400</u> 0,3743	<u>138</u> 0,41
10	С130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу 1000х300 мм	м2	91	<u>700,00</u> -	- -	63700	-	- -	- -	- -
11	& С130-475-1 варіант 1	Комплект підвісної кріплення повітроводів (рейка, шпильки, анкери)	шт	18	<u>555,60</u> -	- -	10001	-	- -	- -	- -
12	& С130-1112-2-1Г варіант 1	Коліно 90" з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ. 1,0мм 700х300мм	шт	4	<u>250,00</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -
13	& С130-1112-2-1Г варіант 2	Коліно 45" з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ. 1,0мм 1000х300мм	шт	2	<u>455,00</u> -	- -	910	-	- -	- -	- -
14	& С130-1112-3-1И варіант 1	Тройник з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ. 1,0мм 1000х300/1000х300/1000х300	шт	1	<u>227,50</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
15	& С130-1112-4-1Л варіант 1	Перехідник з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ. 1,0мм 1000х300/діам.800	шт	1	<u>700,00</u> -	- -	700	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					96494	14973	<u>399</u> 44		<u>199,87</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					96494 81122 15017 8393 20,64 2582 104887				

		Всього по розділу 1					104887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Система ПД1									
16	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1445,99</u> 1042,89	-	1446	1043	-	<u>14,0400</u> -	<u>14,04</u> -
17	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	<u>289,98</u> 241,41	-	290	241	-	<u>3,2500</u> -	<u>3,25</u> -
18	КБ20-13-1	Установлення фланців зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>130,71</u> 129,99	-	131	130	-	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
19	КБ7-14-12	Установлення опорних стаканів для вентиляційного обладнання при висоті будівель до 35 м	100шт	0,01	<u>25902,70</u> 20833,02	<u>1196,72</u> 44,40	259	208	<u>12</u> -	<u>261,0000</u> 0,5482	<u>2,61</u> 0,01
20	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>188,45</u> 177,42	<u>11,03</u> 0,71	188	177	<u>11</u> 1	<u>2,3600</u> 0,0094	<u>2,36</u> 0,01
21	КБ20-28-1	Установлення противибухового пристрою	шт	2	<u>352,19</u> 291,07	<u>61,12</u> 2,27	704	582	<u>122</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0280	<u>6,8</u> 0,06
22	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0, периметром до 2400 мм	100м2	0,4956	<u>12568,29</u> 11450,12	<u>115,74</u> 30,23	6229	5675	<u>57</u> 15	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>77,34</u> 0,19
23	С130-1128 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу 700х300 мм	м2	36	<u>700,00</u> -	-	25200	-	-	-	-
24	& С130-475-1 варіант 1	Комплект підвісної кріплення повітроводів (рейка, шпильки, анкери)	шт	9	<u>555,60</u> -	-	5000	-	-	-	-
25	& С130-1112-2-1Г варіант 3	Коліно 90" з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ. 1,0мм 700х300мм	шт	6	<u>714,20</u> -	-	4285	-	-	-	-
26	& С130-1112-2-1Г варіант 4	Коліно 90" з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ. 1,0мм 600х300мм	шт	1	<u>507,20</u> -	-	507	-	-	-	-
27	& С130-1112-4-1Л варіант 2	Перехідник з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ. 1,0мм діам. 500/700х300 мм	шт	2	<u>1014,50</u> -	-	2029	-	-	-	-
28	& С130-1112-4-1Л варіант 3	Перехідник з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ. 1,0мм діам. 500/600х300 мм	шт	1	<u>1060,60</u> -	-	1061	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					47329	8056	<u>202</u> 21		<u>108,15</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					47329				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39071				
		всього заробітна плата, грн.					8077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					4587 11,41 1428 51916 51916				
		Розділ 3. Система ПД2									
29	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1445,99</u> 1042,89	-	1446	1043	-	<u>14,0400</u> -	<u>14,04</u> -
30	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	1	<u>289,98</u> 241,41	-	290	241	-	<u>3,2500</u> -	<u>3,25</u> -
31	КБ20-13-1	Установлення фланців зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>130,71</u> 129,99	-	131	130	-	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
32	КБ7-14-12	Установлення опорних стаканів для вентиляційного обладнання при висоті будівель до 35 м	100шт	0,01	<u>25902,70</u> 20833,02	<u>1196,72</u> 44,40	259	208	<u>12</u> -	<u>261,0000</u> 0,5482	<u>2,61</u> 0,01
33	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>255,61</u> 255,61	-	256	256	-	<u>3,4000</u> -	<u>3,4</u> -
34	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	<u>188,45</u> 177,42	<u>11,03</u> 0,71	565	532	<u>33</u> 2	<u>2,3600</u> 0,0094	<u>7,08</u> 0,03
35	КБ20-28-1	Установлення противибухового пристрою	шт	2	<u>352,19</u> 291,07	<u>61,12</u> 2,27	704	582	<u>122</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0280	<u>6,8</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					3651	2992	<u>167</u> 7		<u>38,93</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3651 492 2999 1652 4,04 506 5303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					5303				
		Разом прямі витрати по кошторису					147474	26021	<u>768</u>		<u>346,95</u>
									72		0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					147474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120685				
		всього заробітна плата, грн.					26093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14633				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4516				
		Всього будівельні роботи, грн.					162107				

		Всього по кошторису					162107				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					383,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30609				

Склав _____ Г.М.Ковтуцька
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Касаткін
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Придбання обладнання системи протидимного захисту

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

372,691 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	& 2308-1103-1 варіант 1	Вентагрегат димовидалення радіальний з положенням корпусу RO.21,3 т.м3/год; 800 Па, 1000 об/хб, 15,0 кВт VRAN6-080-DU400-N-01500/4-Y2-1-RO	шт	1	64359,63	-	64360	-	-	-	-
2	& 2308-6046-1 варіант 1	Фланець зворотній на стороні нагнітання FON-080-ZC	шт	1	767,25	-	767	-	-	-	-
3	& 2308-6046-1 варіант 2	Фланець зворотній на стороні всмоктування FON-080-ZC	шт	1	666,88	-	667	-	-	-	-
4	& 2415-2462-3 варіант 1	Комплект віброізоляторів KIV-5	шт	1	962,50	-	963	-	-	-	-
5	& 2308-6019-1 варіант 1	Зворотній клпан KOL-750x400	шт	1	1865,88	-	1866	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2308-6019-1	Противопожарный клапан канальный, з ел. приводом KPU-1N-D-N-1000x300-2 *f-MP220-put	шт	2	<u>12355,20</u>	-	24710	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	& 2402-5047-1	Решётка металлическая регулируемая RO-50-1000x300	шт	2	<u>1002,38</u>	-	2005	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	& 2308-6019-1	Противобуховий пристрій K-UZS-8	шт	4	<u>28246,63</u>	-	112987	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
9	& 2308-1103-1	Вентагрегат підпору повітря осьової з горизонтальною віссю обертання 14,9 т. м3/год,500 Па,3000 об/хв,4,0 кВт OZA301-050/B-52- N-00400/2-Y1-01	шт	1	<u>19274,75</u>	-	19275	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	& 2308-6019-1	Зворотній клпан без вильоту лопаток KLR-500-N	шт	1	<u>2168,38</u>	-	2168	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
11	& 2308-6046-1	Відповідний фланець OZA-FOT-050-ZS	шт	1	<u>508,75</u>	-	509	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
12	& 2308-6046-1	Монтажна опора OZA-MOP-050ZS	шт	1	<u>317,63</u>	-	318	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
13	& 2402-5047-1	Решётка металлическая регулируемая RO-50-700x300	шт	1	<u>767,25</u>	-	767	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	& 2308-6019-1	Противобуховий пристрій K-UZS-8	шт	2	<u>28246,63</u>	-	56493	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
15	& 2308-1103-1	Вентагрегат підпору повітря осьової з горизонтальною віссю обертання 14,9 т. м3/год,500 Па,3000 об/хв,4,0 кВт OZA301-050/B-52- N-00400/2-Y1-01	шт	1	<u>19274,75</u>	-	19275	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
16	& 2308-6019-1	Зворотній клпан без вильоту лопаток KLR-500-N	шт	1	<u>2168,38</u>	-	2168	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
17	& 2308-6046-1	Відповідний фланець OZA-FOT-050-ZS	шт	1	<u>508,75</u>	-	509	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
18	& 2308-6046-1	Монтажна опора OZA-MOP-050ZS	шт	1	<u>317,63</u>	-	318	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 2308-6046-1 варіант 5	Сітка захисна OZA-SEM-050-ZS	шт	1	<u>599,50</u>	-	600	-	-	-	-
20	& 2308-6056-1 варіант 1	Клапан надлишкового тиску KID 425x425	шт	1	<u>4383,50</u>	-	4384	-	-	-	-
21	& 2308-6019-1 варіант 3	Противибуховий пристрій K-UZS-8	шт	2	<u>28246,63</u>	-	56493	-	-	-	-
22	& 2402-5047-1 варіант 3	Решітка металева регульована RO-50-450x450	шт	2	<u>544,50</u>	-	1089	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					372691	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					372691				
		Всього устаткування, грн.					372691				

		Всього по кошторису					372691				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Г.М.Ковтуцька
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Касаткін
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Внутрішній протипожежний водопровід

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

49,496 тис. грн.
0,09727 тис.люд.год.
8,433 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,79	8869,69 7430,23	1195,85 44,37	7007	5870	945 35	90,6900 0,5478	71,65 0,43
2	C113-133 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідна 33,5x2,8	м	79	94,33 -	- -	7452	-	- -	- -	- -
3	C113-76 варіант 1	Косинець 90 град. В-В 1"	10шт	0,4	1427,78 -	- -	571	-	- -	- -	- -
4	& C113-89-5 варіант 1	Трійник В-В-В 1"	шт	5	166,05 -	- -	830	-	- -	- -	- -
5	C113-1883 варіант 1	Хомут металевий Ду 25+рез. прокладки+болти	шт	25	10,00 -	- -	250	-	- -	- -	- -
6	& C11-16-1 варіант 1	Дюбель розпирний М10 сталевий	шт	25	6,20 -	- -	155	-	- -	- -	- -
7	& C111-1381-5 варіант 1	Шпилька оцинкована М10х1000	шт	18	20,30 -	- -	365	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,79	<u>827,45</u> 802,35	<u>25,10</u> 1,14	654	634	<u>20</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>6,49</u> 0,01
9	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0831	<u>997,93</u> 853,61	<u>144,32</u> 7,17	83	71	<u>12</u> 1	<u>9,5600</u> 0,0896	<u>0,79</u> 0,01
10	& С111-230-10	Грунтовка ГФ- 021	кг	0,5	<u>79,09</u> -	-	40	-	-	-	-
11	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0831	<u>360,89</u> 318,85	<u>41,88</u> 2,08	30	26	<u>3</u> -	<u>3,6200</u> 0,0260	<u>0,3</u> -
12	& С111-39-1	Емаль ПФ -115	кг	0,5	<u>84,62</u> -	-	42	-	-	-	-
13	КБ10-39-1	Установлення пожежної шафи	100шт	0,03	<u>7648,36</u> 7648,36	-	229	229	-	<u>106,9700</u> -	<u>3,21</u> -
14	1503-1271 варіант 1	Шафа пожежна 600х230х600	шт	3	<u>6374,08</u> -	-	19122	-	-	-	-
15	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	3	<u>135,69</u> 135,69	-	407	407	-	<u>1,7000</u> -	<u>5,1</u> -
16	С1630-23 варіант 2	Кран-комплект з напівжорсткий рукавом діам. 25 мм	шт	3	<u>2367,18</u> -	-	7102	-	-	-	-
17	С1630-23 варіант 1	Кран пожежний кутовий діам. 25 мм	шт	3	<u>187,77</u> -	-	563	-	-	-	-
18	& С113-100-1-4Б варіант 1	Муфта різьбова В-В 1"	шт	3	<u>110,11</u> -	-	330	-	-	-	-
19	& С113-100-1-4Б варіант 2	Муфта різьбова В-В 1"-1/2"	шт	3	<u>60,23</u> -	-	181	-	-	-	-
20	С1630-87 варіант 1	Кран кульовий Н-В 1/2" РУ10	шт	3	<u>65,40</u> -	-	196	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					45609	7237	<u>980</u> 37		<u>87,54</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45609 37392 7274 3887 9,28 1159 49496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					49496				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					97,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8433				

Склав _____ Г.М.Ковтуцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Касаткін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на Пусконаладжувальні роботи

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

73,756 тис. грн.
0,5214 тис.люд.год.
57,184 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
1	ПЖ5-40	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=0,85											
		Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	2	6411,24 6411,24	- -	12822	12822	- -	59,1770 -	118,35 -		
2	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	24	373,88 373,88	- -	8973	8973	- -	3,4510 -	82,82 -		
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	38	165,76 165,76	- -	6299	6299	- -	1,5300 -	58,14 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний (SPR. ПАЗ, ПРЗ)	шт	5	<u>65,38</u> 65,38	-	327	327	-	<u>0,6035</u> -	<u>3,02</u> -
5	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	22	<u>725,66</u> 725,66	-	15965	15965	-	<u>6,6980</u> -	<u>147,36</u> -
6	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний (КА01-8ж,КА03-С, СОМК)	шт	11	<u>65,38</u> 65,38	-	719	719	-	<u>0,6035</u> -	<u>6,64</u> -
7	ПЖ5-24	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шкаф [щит] електроавтоматики і управління систем ВПТ(Щит управління СДТ)	напрямок	1	<u>2163,17</u> 2163,17	-	2163	2163	-	<u>19,9665</u> -	<u>19,97</u> -
8	ПЖ5-26	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит дистанційного управління і [або] сигналізації систем ВПТ (Щит управління засувками ЩУЗ)	напрямок	1	<u>1414,49</u> 1414,49	-	1414	1414	-	<u>13,0560</u> -	<u>13,06</u> -
9	ПЖ5-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	2	<u>1641,03</u> 1641,03	-	3282	3282	-	<u>15,1470</u> -	<u>30,29</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					51964	51964	-		<u>479,65</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					51964				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					51964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21792				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5220				
		Всього будівельні роботи, грн.					73756				

		Всього по кошторису					73756				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					521,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					57184				

Склав _____ Г.М.Ковтуцька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І.Касаткін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на технологічне устаткування ПРУ

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1875,313 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	& 560103-23-1	Ліжко двоярусні для сидіння та лежання 1880x450x510	шт	111	6400,00	-	710400	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
2	& 241996-11046-3	Стілець	шт	20	980,00	-	19600	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	& 560110-11-1	Електросушарка для рук	шт	3	4800,00	-	14400	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& 560103-23-1	Доска класна настінна 2800x120x1205	шт	7	12785,00	-	89495	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 560103-32-1	Стіл 1200x600x780	шт	8	5800,00	-	46400	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 241996-11046-3 варіант 10	Стілець 440x420x700	шт	8	<u>1250,00</u>	-	10000	-	-	-	-
7	& 241996-11046-3 варіант 5	Стіл учня та 4 стільці "А", "Б", "В", "Г", "Д"	шт	56	<u>6200,00</u>	-	347200	-	-	-	-
8	& 560110-69-1 варіант 2	Холодильний шкаф	шт	2	<u>28428,00</u>	-	56856	-	-	-	-
9	241996-12009 варіант 6	Стелаж 1400x600x720	шт	2	<u>1420,00</u>	-	2840	-	-	-	-
10	& 1503-2019-18	Ноутбук	шт	10	<u>39770,00</u>	-	397700	-	-	-	-
11	& 241996-11046-3 варіант 8	Шафа медична 800x400x1600	шт	4	<u>7100,00</u>	-	28400	-	-	-	-
12	& 560110-69-1 варіант 1	Кушетка	шт	1	<u>8700,00</u>	-	8700	-	-	-	-
13	& 241996-11046-3 варіант 2	Стіл медичинський 1200x500x850	шт	1	<u>2500,00</u>	-	2500	-	-	-	-
14	& 241996-11046-3 варіант 6	Стілець полум'який	шт	2	<u>1200,00</u>	-	2400	-	-	-	-
15	& 241996-11046-3 варіант 7	Шафа для вбирального інвентарю	шт	1	<u>6760,00</u>	-	6760	-	-	-	-
16	& 241996-11046-3 варіант 11	Офісний стіл 1200x500x850	шт	2	<u>5100,00</u>	-	10200	-	-	-	-
17	& 241996-11046-3 варіант 12	Шафа офісна 800x400x1600	шт	2	<u>8100,00</u>	-	16200	-	-	-	-
18	& 241996-11046-3 варіант 13	Стіл робоча поверхність 1000x600x510	шт	4	<u>6300,00</u>	-	25200	-	-	-	-
19	& 560110-1-1 варіант 1	Мікрохвильова піч	шт	2	<u>3850,00</u>	-	7700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 560110-11-1 варіант 3	Електрочайник	шт	2	750,00	-	1500	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	1804451	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1804451				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					70863				
		Всього устаткування, грн.					1875314				

		Всього по кошторису					1875313				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Котельня
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

145,843 тис. грн.
0,26678 тис.люд.год.
22,386 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ18-13-1	Розділ 1. Тепломеханічні рішення Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	1760,43	32,81	1760	1662	33	21,3200	21,32			
					1661,89	10,82			11	0,1130	0,11			
					504,70	25,83			26	0,3276	0,33			
2	КМ11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	838,97	71,95	839	505	72	6,4000	6,4			
504,70	25,83	26	0,3276	0,33										
3	& С1630- 1685-211 варіант 3	Теплолічильник Qn=25 м3/год Ду 65	шт	1	13362,70	-	13363	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>429,49</u> 332,07	<u>97,42</u> 30,27	859	664	<u>195</u> 61	<u>4,2600</u> 0,3631	<u>8,52</u> 0,73
5	& C1630-554-B2	Засувка типу "Батерфляй" Ду80 Zetkama	шт	1	<u>3877,42</u> -	-	3877	-	-	-	-
6	варіант 5				-	-			-	-	-
6	& C1630-554-B2	Клапан зворотній міжфланцевий Ду80 Zetkama	шт	1	<u>3387,82</u> -	-	3388	-	-	-	-
7	варіант 6				-	-			-	-	-
7	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,1	<u>2927,07</u> 1764,01	<u>1163,06</u> 361,34	293	176	<u>117</u> 36	<u>22,6300</u> 4,3811	<u>2,26</u> 0,44
8	C1630-108	Фільтри осадовий фланцевий Ду 80 Zetkama	шт	2	<u>3332,32</u> -	-	6665	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& C113-2301-9	Антивібраційна вставка муфтова Ду 80 мм	шт	2	<u>3277,13</u> -	-	6554	-	-	-	-
10	варіант 2				-	-			-	-	-
10	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	6	<u>232,99</u> 190,05	<u>38,02</u> 11,81	1398	1140	<u>228</u> 71	<u>2,4100</u> 0,1463	<u>14,46</u> 0,88
11	& C1630-669-9	Кран кульковий діаметр 15 мм	шт	2	<u>326,50</u> -	-	653	-	-	-	-
12	варіант 2				-	-			-	-	-
12	& C1630-669-9	Кран кульковий діаметр 20 мм	шт	2	<u>364,24</u> -	-	728	-	-	-	-
13	варіант 5				-	-			-	-	-
13	& C1630-669-9	Клапан автоматичний що відводить повітря муфтовий Ду15	шт	2	<u>243,88</u> -	-	488	-	-	-	-
14	варіант 4				-	-			-	-	-
14	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,01	<u>11729,09</u> 8814,03	<u>2669,11</u> 564,60	117	88	<u>27</u> 6	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>1,08</u> 0,07
15	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	<u>293,83</u> -	-	294	-	-	-	-
16	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,28	<u>13620,78</u> 9741,48	<u>3521,50</u> 740,46	3814	2728	<u>986</u> 207	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>33,29</u> 2,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	28	<u>396,15</u> -	- -	11092	-	- -	- -	- -
18	KB16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,04	<u>18446,09</u> 13450,36	<u>4487,83</u> 992,65	738	538	<u>180</u> 40	<u>170,5600</u> 12,0859	<u>6,82</u> 0,48
19	C113-438 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	4	<u>836,86</u> -	- -	3347	-	- -	- -	- -
20	KB16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>4570,02</u> 3888,03	<u>536,52</u> 138,23	46	39	<u>5</u> 1	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>0,49</u> 0,02
21	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>65,56</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -
22	KB16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,01	<u>4581,37</u> 3888,03	<u>536,52</u> 138,23	46	39	<u>5</u> 1	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>0,49</u> 0,02
23	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>81,05</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
24	& C113-1873-1-4Г	Відвід крутовигнутий Ду80	шт	11	<u>225,08</u> -	- -	2476	-	- -	- -	- -
25	& C113-1873-51 варіант 1	Перехід концентричний 125х80 мм	шт	2	<u>301,58</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
26	& C113-1873-51 варіант 2	Перехід концентричний 80х65 мм	шт	4	<u>155,05</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
27	& C113-72-34 варіант 1	Заглушка сталева еліптична Ду 125 мм	шт	2	<u>260,15</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
28	C130-933 варіант 1	Фланець сталевий плоский Ду65 PN10	шт	2	<u>372,26</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
29	C130-933 варіант 3	Фланець сталевий плоский Ду65 PN20	шт	2	<u>533,42</u> -	- -	1067	-	- -	- -	- -
30	& C1110-196-2-23П варіант 2	Прокладка ущільнююча Ду 65	шт	2	<u>27,12</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C113-72-37 варіант 2	Різьба сталева діаметр 15 мм	шт	1	<u>9,23</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
32	& C113-72-37 варіант 2	Різьба сталева діаметр 15 мм	шт	1	<u>9,23</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
33	& C113-72-37 варіант 3	Кріплення Віброзахисні опори з фланцевий демпфер DVE-45-M10-A-60	шт	1	<u>387,65</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
34	C113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>338,99</u> -	- -	2034	-	- -	- -	- -
35	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,03436	<u>54126,37</u> -	- -	1860	-	- -	- -	- -
36	& C111-1381-5 варіант 2	Шпилька сталева різьбова M16 L=1000	шт	1	<u>326,47</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
37	& C111-88-1-7	Гайка M16, нерж. сталь	шт	20	<u>13,32</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
38	& C111-1848-13 варіант 1	Болт M16 x 70 мм, нерж. сталь	шт	20	<u>24,49</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
39	КБ26-2-16	Ізоляція трубопроводів діаметром 125 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	0,4	<u>843,89</u> 503,91	<u>138,27</u> 42,95	338	202	<u>55</u> 17	<u>6,5400</u> 0,5320	<u>2,62</u> 0,21
40	& C114-117-6 варіант 2	Кожух для труби Ду125 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	4	<u>231,02</u> -	- -	924	-	- -	- -	- -
41	КБ26-2-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	2,8	<u>728,06</u> 464,61	<u>100,25</u> 31,14	2039	1301	<u>281</u> 87	<u>6,0300</u> 0,3857	<u>16,88</u> 1,08
42	& C114-117-6 варіант 1	Кожух для труби Ду80 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	28	<u>181,04</u> -	- -	5069	-	- -	- -	- -
43	КБ26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	0,1	<u>638,61</u> 390,64	<u>93,33</u> 28,99	64	39	<u>9</u> 3	<u>5,0700</u> 0,3591	<u>0,51</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C114-117-7 варіант 1	Кожух для труби Ду65 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	1	<u>119,84</u> -	-	120	-	-	-	-
45	& C114-117-13	Кожух для відвода Ду80 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	11	<u>155,54</u> -	-	1711	-	-	-	-
46	& C114-117-13 варіант 1	Кожух для переходу Ду125х100 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	2	<u>186,14</u> -	-	372	-	-	-	-
47	& C114-117-13 варіант 2	Кожух для переходу Ду80х65 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	4	<u>112,70</u> -	-	451	-	-	-	-
48	& C114-117-13 варіант 3	Кожух для заглушки Ду125 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	2	<u>112,70</u> -	-	225	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					83286	9121	<u>2193</u> 567		<u>115,14</u> 6,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83286 71972 9688 5042 11,79 1477 88328				

		Всього по розділу 1					88328				
		Розділ 2. Електротехнічні рішення									
49	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>1760,43</u> 1661,89	<u>32,81</u> 10,82	3521	3324	<u>66</u> 22	<u>21,3200</u> 0,1130	<u>42,64</u> 0,23
50	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>579,51</u> 266,24	<u>104,50</u> 17,05	580	266	<u>105</u> 17	<u>3,2000</u> 0,1686	<u>3,2</u> 0,17
51	& C113-2129-1-4В варіант 2	Щит автоматизації та сигналізації, 600х500х250	шт	1	<u>6180,86</u> -	-	6181	-	-	-	-
52	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	10	<u>134,41</u> 133,12	-	1344	1331	-	<u>1,6000</u> -	<u>16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C111-31-11 варіант 8	Вимикач навантаження 25А 3Р ЕТІМАТ6АС	шт.	1	<u>826,87</u> -	-	827	-	-	-	-
54	& C111-31-11 варіант 7	Вимикач навантаження 20А 3Р ЕТІМАТ6АС	шт.	2	<u>1321,57</u> -	-	2643	-	-	-	-
55	& C111-31-11 варіант 6	Вимикач навантаження 10А 1Р ЕТІМАТ6АС	шт.	1	<u>175,09</u> -	-	175	-	-	-	-
56	& C111-31-11 варіант 3	Вимикач навантаження 6А 1Р ЕТІМАТ6АС	шт.	1	<u>605,53</u> -	-	606	-	-	-	-
57	& C111-31-12 варіант 2	Електромагнітний контактор 20А, 220В	шт.	2	<u>676,93</u> -	-	1354	-	-	-	-
58	& C111-31-12 варіант 7	Теплове реле CES-RTO-12,5	шт.	2	<u>981,91</u> -	-	1964	-	-	-	-
59	& C111-31-12 варіант 3	Розетка щитова 16А І-2Р+2Shuko (Р)	шт.	1	<u>225,07</u> -	-	225	-	-	-	-
60	& C1545-36-1-1	Клема заземлення VS 4 РЕ	шт	3	<u>119,27</u> -	-	358	-	-	-	-
61	& C1545-36-1-1 варіант 2	Клема наборна VS 4 РА	шт	4	<u>89,69</u> -	-	359	-	-	-	-
62	KB21-31-1	Установлення гофрованої труби для проводів діаметром до 32 мм	100м	0,04	<u>1050,87</u> 1050,87	-	42	42	-	<u>13,8000</u>	<u>0,55</u>
63	& C113-2125-2-23Р варіант 2	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 16 мм	м	4,04	<u>25,16</u> -	-	102	-	-	-	-
64	& C188888-5-1-23Н	Кліпса для гофрованої труби діам. 16 мм	шт	10	<u>1,14</u> -	-	11	-	-	-	-
65	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,24	<u>2249,37</u> 1261,76	<u>500,58</u> 142,22	540	303	<u>120</u> 34	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>3,84</u> 0,37
66	& C153-2-4 варіант 1	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	10,3	<u>46,23</u> -	-	476	-	-	-	-
67	& C153-2-4 варіант 2	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ПВСнг, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	14,42	<u>25,62</u> -	-	369	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,04	<u>1135,58</u>	-	45	45	-	<u>14,4000</u>	<u>0,58</u>
69	& 503-80158-2 варіант 1	Канал кабельний 40х40 мм	м	4	<u>1135,58</u> <u>77,01</u> -	- - -	308	-	- - -	- - -	- - -
Разом прямі витрати по розділу 2							22030	5311	<u>291</u> 73		<u>66,81</u> 0,77
Разом будівельні роботи, грн.							22030				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16428				
всього заробітна плата, грн.							5384				
Загальновиробничі витрати, грн.							2606				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							724				
Всього будівельні роботи, грн.							24636				

Всього по розділу 2							24636				
Розділ 3. Автоматизація											
70	КБ18-22-4	Установлення термометрів	комплект	4	<u>45,66</u>	-	183	161	-	<u>0,5100</u>	<u>2,04</u>
					40,22	-			-	-	-
71	& С1630-986М2 варіант 5	Термоманометр біметалічний з гільзою 0-120 ОС	шт	4	<u>694,56</u>	-	2778	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>85,94</u>	-	86	67	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
					66,56	-			-	-	-
73	& С1630-986М2 варіант 8	Реле тиску теплоносія (0,5-8 бар)	шт	1	<u>4907,16</u>	-	4907	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КМ8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	<u>1070,33</u>	<u>203,13</u>	1070	266	<u>203</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					266,24	39,15			39	0,3828	0,38
75	& С113-2129-1-4В варіант 3	Щит електричний ІР54	шт	1	<u>2255,90</u>	-	2256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	19	<u>134,41</u>	-	2554	2529	-	<u>1,6000</u>	<u>30,4</u>
					133,12	-			-	-	-
77	& С111-31-11 варіант 4	Реле напруги 220В	шт.	1	<u>1275,67</u>	-	1276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C111-31-12 варіант 5	Реле електромагнітне проміжне 4C0, 230VAK, 6A	шт.	4	<u>316,87</u> -	- -	1267	-	- -	- -	- -
79	& C111-31-12 варіант 11	Колодка під реле ERB-4M	шт.	4	<u>226,09</u> -	- -	904	-	- -	- -	- -
80	& C111-31-12 варіант 10	Реле електромагнітне проміжне 2C0, 230VAK, 6A	шт.	2	<u>179,17</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
81	& C111-31-12 варіант 9	Колодка під реле MERB-M	шт.	2	<u>168,97</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
82	& C111-31-12 варіант 6	Фіксатор реле MER-CLIP-PL	шт.	2	<u>21,07</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
83	& C111-31-12 варіант 8	Реле часу 2C0 230VA ,6A	шт.	5	<u>1194,07</u> -	- -	5970	-	- -	- -	- -
84	& C111-31-13 варіант 7	Перемикач трипозиційний XB2-BD33	шт.	2	<u>93,49</u> -	- -	187	-	- -	- -	- -
85	& C111-31-13 варіант 11	Перемикач двопозиційний XB2-BD21	шт.	2	<u>76,15</u> -	- -	152	-	- -	- -	- -
86	& C111-31-13 варіант 6	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм зелений	шт.	2	<u>67,99</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
87	& C111-31-13 варіант 8	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм білий	шт.	1	<u>67,99</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
88	& C111-31-13 варіант 10	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм помаранчевий	шт.	1	<u>67,99</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
89	& C111-31-13 варіант 9	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм червоний	шт.	4	<u>67,99</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
90	& C1545-36-1-1	Клема заземлення VS 4 PE	шт	3	<u>119,27</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
91	& C1545-36-1-1 варіант 2	Клема наборна VS 4 PA	шт	6	<u>89,69</u> -	- -	538	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& C1545-36-1-1 варіант 1	Клема наборна дворядна VS 4 NA	шт	3	<u>89,69</u> -	-	269	-	-	-	-
93	& C1547-16-29 варіант 1	Шина "земля" YNN10-69-10P-K05	шт	1	<u>51,91</u> -	-	52	-	-	-	-
94	& C1545-400-51 варіант 1	Кабельні наконечники трубчасті із ізоляцією 1.5 мм2 (100 шт)	шт	1	<u>32,96</u> -	-	33	-	-	-	-
95	& C1545-400-51 варіант 2	Кабельні наконечники трубчасті із ізоляцією 1 мм2 (100 шт)	шт	1	<u>30,54</u> -	-	31	-	-	-	-
96	& C1545-400-51 варіант 3	Кабельні наконечники трубчасті із ізоляцією 0,5 мм2 (100 шт)	шт	1	<u>30,54</u> -	-	31	-	-	-	-
97	& C1545-288-1-3 варіант 2	Шина "нуль" в комб. DIN- ізол.	шт	1	<u>147,97</u> -	-	148	-	-	-	-
98	& C1545-288-1-3 варіант 1	DIN рейка 35*7.5 1м.	шт	2	<u>306,07</u> -	-	612	-	-	-	-
99	KM8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,02	<u>1135,58</u> 1135,58	-	23	23	-	<u>14,4000</u>	<u>0,29</u>
100	& 503-80158-2 варіант 2	Канал кабельний 40х60 мм	м	2	<u>84,15</u> -	-	168	-	-	-	-
101	KB21-31-1	Установлення гофрованої труби для проводів діаметром до 32 мм	100м	0,1	<u>1050,87</u> 1050,87	-	105	105	-	<u>13,8000</u>	<u>1,38</u>
102	& C113-2125-2-23P варіант 2	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 16 мм	м	10,1	<u>25,16</u> -	-	254	-	-	-	-
103	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,9	<u>2249,37</u> 1261,76	<u>500,58</u> 142,22	2024	1136	<u>451</u> 128	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>14,4</u> 1,39
104	& C153-2-4 варіант 3	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ПВСнг, число жил та переріз 4х1 мм2	м	10,3	<u>37,05</u> -	-	382	-	-	-	-
105	& C1545-183-1 варіант 1	Провід ПВ3 силовий з мідними жилами, переріз 1 мм2	м	30,9	<u>9,26</u> -	-	286	-	-	-	-
106	& C1545-183-1 варіант 2	Провід ПВ3 силовий з мідними жилами, переріз 0,5 мм2	м	51,5	<u>8,24</u> -	-	424	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					30610	4287	<u>654</u>		<u>52,51</u>
									167		1,77
		Разом будівельні роботи, грн.					30610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25669				
		всього заробітна плата, грн.					4454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2269				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					659				
		Всього будівельні роботи, грн.					32879				

		Всього по розділу 3					32879				
		Разом прямі витрати по кошторису					135926	18719	<u>3138</u>		<u>234,46</u>
									807		9,48
		Разом будівельні роботи, грн.					135926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114069				
		всього заробітна плата, грн.					19526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9917				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2860				
		Всього будівельні роботи, грн.					145843				

		Всього по кошторису					145843				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					266,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22386				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1257,702 тис. грн.
2,00061 тис.люд.год.
165,061 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ27-66-5	Розділ 1. Тип 1 Бордюр (187 м) Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм Бортовий камінь БР 100.30.15	100 м	1,87	7856,80 6577,49	844,45 219,45	14692	12300	1579 410	92,8500 2,1150	173,63 3,96			
2	К589921- А003 варіант 1		шт	187	417,36 -	- -	78046	-	- -	- -	- -			
		Разом прямі витрати по розділу 1					92738	12300	1579 410		173,63 3,96			
		Разом будівельні роботи, грн.					92738							
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78859							
		всього заробітна плата, грн.					12710							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					8211 23,44 2932 100949 100949				
3	KP18-50-2	Розділ 2. Тип 2 Вимощення (48 м2) Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	48	<u>875,79</u> 110,06	- -	42038	5283	- -	<u>1,5000</u> -	<u>72</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					42038	5283	- -		<u>72</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					42038 36755 5283 3105 8,64 1081 45143 45143				
4	KB27-17-1	Розділ 3. Тип 3 Тротуари з покриттям дорожньою плиткою (212 м2) Улаштування основи тротуарів із відсіву за товщини шару 12 см	100м2	2,12	<u>2695,63</u> 1771,00	<u>924,63</u> 251,22	5715	3755	<u>1960</u> 533	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>53</u> 5,87
5	KB27-17-2 K=7	Улаштування основи тротуарів із відсіву , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщини 5 см	100м2	-2,12	<u>352,64</u> -	<u>352,64</u> 98,58	-748	-	<u>-748</u> -209	<u>-</u> 1,1242	<u>-</u> -2,38
6	C1421-9645 варіант 1	Відсів	м3	18,847	<u>2669,97</u> -	- -	50321	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,212	<u>804258,45</u> 82928,67	<u>14241,88</u> 4159,88	170503	17581	<u>3019</u> 882	<u>1063,8700</u> 54,9262	<u>225,54</u> 11,64
8	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	7	<u>1372,60</u> -	- -	9608	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					235399	21336	<u>4231</u> 1206		<u>278,54</u> 15,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					235399 209832 22542 13935 38,77 4850 249334				
		----- Всього по розділу 3					249334				
		Розділ 4. Тип 3 Проїзд з покриттям тротуарною плиткою (330 м2)									
9	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,33	<u>1378,62</u> -	<u>1378,62</u> 238,26	455	-	<u>455</u> 79	- 2,2633	- 0,75
10	КБ27-29-1	Укладання покриття з геотекстилю	1000 м2	0,33	<u>158,73</u> 158,73	- -	52	52	- -	<u>2,2200</u> -	<u>0,73</u> -
11	& С111-792-5	Геотекстиль	м2	341,22	<u>62,54</u> -	- -	21340	-	- -	- -	- -
12	КБ27-29-2	Укладання покриття з геограт	1000 м2	0,33	<u>1741,48</u> 1669,53	<u>71,95</u> 25,83	575	551	<u>24</u> 9	<u>23,3500</u> 0,3276	<u>7,71</u> 0,11
13	& С111-792-5	Геограти дорожні	м2	341,22	<u>83,35</u> -	- -	28441	-	- -	- -	- -
14	КБ27-13-4 К=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до товщини 20 см	1000м2	0,33	<u>162363,66</u> -	<u>1623,57</u> 243,15	53580	-	<u>536</u> 80	- 2,7040	- 0,89
15	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із відсіву за товщини шару 12 см	100м2	3,3	<u>2695,63</u> 1771,00	<u>924,63</u> 251,22	8896	5844	<u>3052</u> 829	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>82,5</u> 9,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебневої суміші за товщини шару 12 см	100м2	3,3	<u>2695,63</u> 1771,00	<u>924,63</u> 251,22	8896	5844	<u>3052</u> 829	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>82,5</u> 9,14
17	КБ27-17-2 К=7	Улаштування основи тротуарів із щебневої суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщини 5 см	100м2	-3,3	<u>352,64</u> -	<u>352,64</u> 98,58	-1164	-	<u>-1164</u> -325	<u>-</u> 1,1242	<u>-</u> -3,71
18	С1421-9645 варіант 4	Щебнева суміш рація 0-5 мм	м3	23,851	<u>2568,38</u> -	<u>-</u> -	61258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ27-17-2 К=7	Улаштування основи тротуарів із відсіву , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщини 5 см	100м2	-3,3	<u>352,64</u> -	<u>352,64</u> 98,58	-1164	-	<u>-1164</u> -325	<u>-</u> 1,1242	<u>-</u> -3,71
20	С1421-9645 варіант 3	Відсів	м3	29,337	<u>2669,97</u> -	<u>-</u> -	78329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,33	<u>804258,45</u> 82928,67	<u>14241,88</u> 4159,88	265405	27366	<u>4700</u> 1373	<u>1063,8700</u> 54,9262	<u>351,08</u> 18,13
22	С111-1776- П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	6	<u>1372,60</u> -	<u>-</u> -	8236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					533135	39657	<u>9491</u> 2549		<u>524,52</u> 30,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					533135 483987 42206 26249 73,29 9168 559384				

		Всього по розділу 4					559384				
23	КБ33-103-1 к дем.=0,8	Розділ 5. Демонтаж (Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	3	<u>1319,96</u> 294,71	<u>1025,25</u> 225,40	3960	884	<u>3076</u> 676	<u>3,9200</u> 2,4178	<u>11,76</u> 7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ10-44-4 Кдем=0,7	Улаштування огорожі ґратчастої висотою до 2 м з установленням стовпів	100м2	2,2	<u>12148,00</u> 9054,08	<u>3093,92</u> 804,04	26726	19919	<u>6807</u> 1769	<u>123,4030</u> 7,7490	<u>271,49</u> 17,05
		Разом прямі витрати по розділу 5					30686	20803	<u>9883</u> 2445		<u>283,25</u> 24,3
		Разом будівельні роботи, грн.					30686				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23248				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4616				
		Всього будівельні роботи, грн.					44103				

		Всього по розділу 5					44103				
25	КБ7-24-2	Розділ 6. Огорожа Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 3 м	100м	1,9	<u>34583,84</u> 9801,25	<u>24782,59</u> 6453,19	65709	18622	<u>47087</u> 12261	<u>131,9500</u> 62,3626	<u>250,71</u> 118,49
26	& С1633- 24ВД-2	Секції огорожі	шт	95	<u>1468,39</u> -	<u>-</u> -	139497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1633- 24ВД-1	Стовпи огорожі	шт	95	<u>387,19</u> -	<u>-</u> -	36783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					241989	18622	<u>47087</u> 12261		<u>250,71</u> 118,49
		Разом будівельні роботи, грн.					241989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176280				
		всього заробітна плата, грн.					30883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5542				
		Всього будівельні роботи, грн.					258790				

		Всього по розділу 6					258790				
		Разом прямі витрати по кошторису					1175985	118001	<u>72271</u> 18871		<u>1582,65</u> 192,62
		Разом будівельні роботи, грн.					1175985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					985713 136872 81717 225,34 28189 1257702 1257702				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2000,61 165061				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

устаткування теплового пункту

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 195,903 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1808-1001-13 варіант 2	Насос контуру вентиляції Q=8 м3/ч, H=8 м, Pn10 Yonos MAXO 40/0,5-12; (маса=0,013)	шт	1	51200,00	51200
2	& 1808-1001-13 варіант 3	Насос контуру вентиляції Q=0,6 м3/ч, H=8 м, Pn10 Yonos MAXO 40/0,5-12; (маса=0,013)	шт	1	30620,00	30620
3	& 1808-1001-19	Теплообмінний апарат (182,56кВт, P=20 кПа)G 5/4 (Ду32)LB60-110H-5/4"; (маса=0,027)	компл.	1	48500,00	48500
4	& 1808-1001-18 варіант 1	Теплообмінник паяний SECESPOL LJ30-10M-1"; (маса=0,038)	компл.	1	6980,00	6980
5	& 1808-1001-13 варіант 2	Резерв Насос контуру вентиляції Q=8 м3/ч, H=8 м, Pn10 Yonos MAXO 40/0,5-12; (маса=0,013)	шт	1	51200,00	51200
		Разом				188500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7403

Всього по кошторису**195903**

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Придбання обладнання контролю сигналізації довибухової концентрації газу

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учительська, 1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 65,787 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "9 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30004-4	Модуль розширення на два релейних виходи МРЛ-2.1; (маса=0,0005)	шт	1	415,00	415
2	варіант 1 1701-1004	Сигналізатор газу Лелека; (маса=0,012)	шт	27	1920,00	51840
3	варіант 1 1701-1005	Сповіслювач світло-звуковий "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04""; (маса=0,026)	шт	5	2209,23	11046
	варіант 1	Разом				63301
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2486
		Всього по кошторису				65787

Склав Інженер-кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учителська, 1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учителська, 1

Кошторисна вартість об'єкта	54668,743 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	52,52901 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4382,876 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 9 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	12835,471	-	12835,471	19,87564	1681,712	-
2	02-01-02	на конструкції будівельні	30289,359	-	30289,359	22,06157	1817,353	-
3	02-01-03	на водопостачання та каналізація	1102,51	996,971	2099,481	1,13886	95,623	-
4	02-01-04	на електромонтажні роботи	903,901	1153,681	2057,582	2,68813	225,701	-
5	02-01-05	на опалення та вентиляція	2424,77	1181,562	3606,332	2,88799	234,391	-
6	02-01-06	на тепловий пункт	252,645	16,724	269,369	0,29391	24,516	-
7	02-01-07	на придбання устаткування устаткування теплового пункту	-	195,903	195,903	-	-	-
8	02-01-08	на Сигналізація довибухової концентрації газу	224,364	-	224,364	0,87608	71,523	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Придбання обладнання контролю сигналізації довибухової концентрації газу	-	65,787	65,787	-	-	-
10	02-01-010	на Системи протипожежного захисту	270,757	-	270,757	1,70419	135,831	-
11	02-01-011	на Придбання обладнання системи протипожежного захисту	-	220,975	220,975	-	-	-
12	02-01-012	на Системи протидимного захисту	162,107	-	162,107	0,38397	30,609	-
13	02-01-013	на Придбання обладнання системи протидимного захисту	-	372,691	372,691	-	-	-
14	02-01-014	на Внутрішній протипожежний водопровід	49,496	-	49,496	0,09727	8,433	-
15	02-01-015	на Пусконаладжувальні роботи	73,756	-	73,756	0,52140	57,184	-
16	02-01-016	на технологічне устаткування ПРУ	-	1875,313	1875,313	-	-	-
---	-----	Всього:	48589,136	6079,607	54668,743	52,52901	4382,876	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>17,10851</u>	-	<u>0,63778</u>	-	-	<u>17,74629</u>	<u>2,12935</u>	<u>19,87564</u>
		1361,626	-	53,707	-	-	1415,333	266,379	1681,712
02-01-02	конструкції будівельні	<u>15,90274</u>	-	<u>2,43250</u>	<u>1,38320</u>	-	<u>19,71844</u>	<u>2,34313</u>	<u>22,06157</u>
		1180,57	-	220,122	123,524	-	1524,216	293,137	1817,353
02-01-03	водопостачання та каналізація	<u>0,83733</u>	<u>0,13760</u>	<u>0,06202</u>	-	-	<u>1,03695</u>	<u>0,10191</u>	<u>1,13886</u>
		67,039	10,889	4,948	-	-	82,876	12,747	95,623
02-01-04	електромонтажні роботи	<u>0,06641</u>	<u>2,24851</u>	<u>0,14711</u>	-	-	<u>2,46203</u>	<u>0,22610</u>	<u>2,68813</u>
		4,324	179,241	13,851	-	-	197,416	28,285	225,701
02-01-05	опалення та вентиляція	<u>2,41197</u>	<u>0,01640</u>	<u>0,18592</u>	-	-	<u>2,61429</u>	<u>0,27370</u>	<u>2,88799</u>
		184,165	1,364	14,62	-	-	200,149	34,242	234,391
02-01-06	тепловий пункт	<u>0,17368</u>	<u>0,08261</u>	<u>0,01188</u>	-	-	<u>0,26817</u>	<u>0,02574</u>	<u>0,29391</u>
		13,606	6,679	1,009	-	-	21,294	3,222	24,516
02-01-07	придбання устаткування устаткування теплового пункту	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	Сигналізація довибухової концентрації газу	<u>0,00261</u>	<u>0,79834</u>	<u>0,00007</u>	-	-	<u>0,80102</u>	<u>0,07506</u>	<u>0,87608</u>
		0,214	61,914	0,006	-	-	62,134	9,389	71,523
02-01-09	придбання устаткування Придбання обладнання контролю сигналізації довибухової концентрації газу	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	Системи протипожежного захисту	<u>0,00522</u>	<u>1,55933</u>	<u>0,00016</u>	-	-	<u>1,56471</u>	<u>0,13948</u>	<u>1,70419</u>
		0,428	117,945	0,012	-	-	118,385	17,446	135,831
02-01-011	Придбання обладнання системи протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-012	Системи протидимного захисту	<u>0,34695</u>	-	<u>0,00093</u>	-	-	<u>0,34788</u>	<u>0,03609</u>	<u>0,38397</u>
		26,021	-	0,072	-	-	26,093	4,516	30,609
02-01-013	Придбання обладнання системи протидимного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	Внутрішній протипожежний водопровід	<u>0,08754</u> 7,237	<u>-</u> -	<u>0,00045</u> 0,037	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,08799</u> 7,274	<u>0,00928</u> 1,159	<u>0,09727</u> 8,433
02-01-015	Пусконаладжувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,47965</u> -	<u>0,47965</u> 51,964	<u>0,04175</u> 5,22	<u>0,52140</u> 57,184
02-01-016	технологічне устаткування ПРУ	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом :		<u>36,94296</u> 2845,23	<u>4,84279</u> 378,032	<u>3,47882</u> 308,384	<u>1,38320</u> 123,524	<u>0,47965</u> -	<u>47,12742</u> 3707,134	<u>5,40159</u> 675,742	<u>52,52901</u> 4382,876

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учителська, 1

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Котельня

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

145,843 тис.грн.
0,26678 тис.люд.год.
22,386 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 9 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Котельня	145,843	-	145,843	0,26678	22,386	-
		Всього:	145,843	-	145,843	0,26678	22,386	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Котельня	<u>0,15342</u> 12,101	<u>0,08104</u> 6,618	<u>0,00948</u> 0,807	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,24394</u> 19,526	<u>0,02284</u> 2,86	<u>0,26678</u> 22,386
	Разом :	<u>0,15342</u> 12,101	<u>0,08104</u> 6,618	<u>0,00948</u> 0,807	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,24394</u> 19,526	<u>0,02284</u> 2,86	<u>0,26678</u> 22,386

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учителська, 1

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта	1257,702 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,00061 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	165,061 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 9 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	1257,702	-	1257,702	2,00061	165,061	-
		Всього:	1257,702	-	1257,702	2,00061	165,061	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>1,58265</u> 118,001	<u>-</u> -	<u>0,19262</u> 18,871	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,77527</u> 136,872	<u>0,22534</u> 28,189	<u>2,00061</u> 165,061
	Разом :	<u>1,58265</u> 118,001	<u>-</u> -	<u>0,19262</u> 18,871	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,77527</u> 136,872	<u>0,22534</u> 28,189	<u>2,00061</u> 165,061

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Сонечко» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Першотравневе, вул. Учителська, 1

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	38679,03	76,92				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4923,83	78,12				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3680,92	89,12				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,7					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
9.2		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1383,2	89,30				
9.3		керуванням та обслуговуванням							
9.4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	479,65	108,34				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	5649,77	125,10				
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
		коштів на виконання будівельних робіт:							
		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	54796,4					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,2145	<u>966,44</u> 207,30				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	29,1107	<u>276,72</u> 8055,51				
12	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,16	<u>-</u> -				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	142,3731738	<u>345,68</u> 49215,56				
14	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,30114	<u>-</u> -				
15	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,577161	<u>490,5</u> 6659,60				
16	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	50,1732	<u>22,13</u> 1110,33				
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,240159	<u>13,01</u> 3,12				
18	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	142,5406	<u>144,24</u> 20560,06				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	249,69389	<u>548,92</u> 137061,97				
20	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,3432	<u>721,57</u> 247,64				
21	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,2145	<u>856,42</u> 183,70				
22	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,52302	<u>72,26</u> 110,05				
23	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	35,506903	<u>17,18</u> 610,01				
24	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,85	<u>80,53</u> 390,57				
25	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	635,376592	<u>453,64</u> 288232,24				
26	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,88	<u>54,29</u> 47,78				
27	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	33,89126	<u>79,52</u> 2695,03				
28	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	8,7948	<u>357,33</u> 3142,65				
29	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,240159	<u>51,42</u> 12,35				
30	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	6,2784	<u>433,32</u> 2720,56				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,8148	<u>390,79</u> 709,21				
32	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,8995	<u>86,22</u> 681,09				
33	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	344,308272	<u>375,05</u> 129132,82				
34	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,2495	<u>515,93</u> 128,72				
35	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	110,1497672	<u>296,78</u> 32690,25				
36	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	391,642397	<u>352,91</u> 138214,52				
37	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,408	<u>649,03</u> 2211,89				
38	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	28,0849	<u>617,17</u> 17333,16				
39	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	176,6294856	<u>598,9</u> 105783,40				
40	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	8,96	<u>1508,75</u> 13518,40				
41	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	0,552	<u>723,31</u> 399,27				
42	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,47888	<u>762,07</u> 2651,15				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	71,18	<u>6,02</u> 428,50				
44	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,0576	<u>356,3</u> 1802,02				
45	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	1,52302	<u>912,46</u> 1389,69				
46	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,042	<u>161,55</u> 6,79				
47	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	3,313975	<u>135,65</u> 449,54				
48	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	15,08498	<u>123,93</u> 1869,48				
49	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	51,1556	<u>108,45</u> 5547,82				
50	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,76	<u>4,93</u> 3,75				
51	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	144,033536	<u>97,83</u> 14090,80				
52	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	20,86158	<u>81,03</u> 1690,41				
53	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	193,6597	<u>90,5</u> 17526,20				
54	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	4,567272	<u>99,08</u> 452,53				
55	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	726,662397	<u>43,66</u> 31726,08				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	65,085	<u>16,73</u> 1088,87				
57	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	4819,5	<u>175,16</u> 844183,62				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1886976,01				
		Бензин	кг	582,047					
		Дизельне паливо	кг	5541,746					
		Електроенергія	кВт-год	13909,966					
		Мастильні матеріали	кг	411,533					
		Гідравлічна рідина	кг	42,056					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
58	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,6685					
59	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	571,815295					
60	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м ³	маш. год	1,50144					
61	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	309,38					
62	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	286,625895					
63	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	9,2					
64	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	341,554					
65	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	197,906524					
66	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	0,0561408					
67	КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	1,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	37,7812					
69	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	15,876					
70	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	19,5615					
71	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,94					
72	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	301,374					
73	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,001662					
74	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	67,284464					
75	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	145,443387					
76	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,4945					
77	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	63,36					
78	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	112,924					
79	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	118,037608					
80	КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	0,25					
81	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	0,6					
82	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	118,31652					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	67,78252					
84	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	8,4					
85	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	12,222					
86	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	4,6					
87	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	171,3848					
88	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,85					
89	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,7948					
90	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	46,68873					
91	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	217,3549					
92	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	5,67138					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
93	&C130-644-5-23Щ	Вмивальник керамічний прямокутний в комплект:сифон пляшковий -1 шт;кронштейни - 2 шт	комплект	14	<u>5983,1</u> 83763,40	<u>5852,19</u> 81930,66	<u>13,59</u> 190,26	<u>117,32</u> 1642,48	80 км.
94	&C1545-288-1-3 варіант 1	DIN рейка 35*7.5 1м.	шт	2	<u>306,07</u> 612,14	<u>300,00</u> 600,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>6</u> 12,00	80 км.
95	&C1545-288-1-3 варіант 3	DIN рейка 35*7.5 1м.	шт	3	<u>306,07</u> 918,21	<u>300,00</u> 900,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>6</u> 18,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	&C153-81-И варіант 2	Din рейка	м	4	<u>42,63</u> 170,52	<u>42,63</u> 170,52	<u>-</u> -	<u>-</u> -	.
97	&C1630-13-1 варіант 2	Н-подібний клапан із вбудованим регулятором перепаду тиску, прямий, тип RLV-KDV, для радіаторів зі вбудованим термостатичним клапаном діаметр 20 мм	шт	19	<u>1868,46</u> 35500,74	<u>1831,13</u> 34791,47	<u>0,69</u> 13,11	<u>36,64</u> 696,16	80 км.
98	+C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна	л	802,08	<u>68,77</u> 55159,04	<u>66,32</u> 53193,95	<u>1,1</u> 882,29	<u>1,35</u> 1082,80	80 км.
99	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	360,5114	<u>51,78</u> 18667,28	<u>49,16</u> 17722,74	<u>1,6</u> 576,82	<u>1,02</u> 367,72	80 км.
100	+C111-307	Ізол	м2	104,949	<u>56,02</u> 5879,24	<u>54,05</u> 5672,49	<u>0,87</u> 91,31	<u>1,1</u> 115,44	80 км.
101	&C113-2145-13 варіант 4	Ізоляція трубна J-28 для труб діаметром 25x2,3 мм	м	28,56	<u>60,68</u> 1733,02	<u>59,39</u> 1696,18	<u>0,1</u> 2,86	<u>1,19</u> 33,98	80 км.
102	&C113-2145-13 варіант 6	Ізоляція трубна J-35 для труб діаметром 32x2,9 мм	м	5,1	<u>75,07</u> 382,86	<u>73,50</u> 374,85	<u>0,1</u> 0,51	<u>1,47</u> 7,50	80 км.
103	&C113-2145-13 варіант 1	Ізоляція трубна J-42 для труб діаметром 40x3,7 мм	м	18,36	<u>86,18</u> 1582,26	<u>84,39</u> 1549,40	<u>0,1</u> 1,84	<u>1,69</u> 31,02	80 км.
104	&C113-2151-1-23С варіант 1	Ізоляція трубна j 22 мм для труб діаметром 20x1,9 мм	м	18,36	<u>52,69</u> 967,39	<u>51,56</u> 946,64	<u>0,1</u> 1,84	<u>1,03</u> 18,91	80 км.
105	&C113-2151-1-23С варіант 3	Ізоляція трубна j 22 мм для труб діаметром 20x1,9 мм	м	45,9	<u>52,69</u> 2418,47	<u>51,56</u> 2366,60	<u>0,1</u> 4,59	<u>1,03</u> 47,28	80 км.
106	&C113-2151-1-23С варіант 4	Ізоляція трубна Р-70 товщ. 25 мм для діаметр 63x5,8м	м	23,46	<u>235,72</u> 5529,99	<u>231,00</u> 5419,26	<u>0,1</u> 2,35	<u>4,62</u> 108,38	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	&C113-2151-1-23C варіант 2	Ізоляція трубна С-22 мм для труб діаметром 20х1,9 мм	м	2,04	<u>24,34</u> 49,65	<u>23,76</u> 48,47	<u>0,1</u> 0,20	<u>0,48</u> 0,98	80 км.
108	&1504-1006-1 варіант 1	Автомат однополюсний ВА-2000/10А	шт	1	<u>43,66</u> 43,66	<u>43,66</u> 43,66	- -	- -	
109	&1504-1006-1 варіант 2	Автомат однополюсний ETIMAT 1-P/10А	шт	1	<u>43,66</u> 43,66	<u>43,66</u> 43,66	- -	- -	
110	&1504-1006-1 варіант 3	Автомат однополюсний ETIMAT 1-P/6А	шт	2	<u>43,66</u> 87,32	<u>43,66</u> 87,32	- -	- -	
111	+C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,012558	<u>6134,85</u> 77,04	<u>5002,21</u> 62,82	<u>1012,35</u> 12,71	<u>120,29</u> 1,51	80 км.
112	+C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,0138	<u>41413,94</u> 571,51	<u>38917,68</u> 537,06	<u>1684,22</u> 23,24	<u>812,04</u> 11,21	80 км.
113	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0065081	<u>508788,86</u> 3311,25	<u>497732,18</u> 3239,29	<u>1080,43</u> 7,03	<u>9976,25</u> 64,93	80 км.
114	+C111-27 варіант 1	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0309276	<u>475329,26</u> 14700,79	<u>464928,65</u> 14379,13	<u>1080,43</u> 33,42	<u>9320,18</u> 288,24	80 км.
115	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	<u>91641,3</u> 1008,05	<u>89313,21</u> 982,45	<u>531,2</u> 5,84	<u>1796,89</u> 19,76	80 км.
116	&C113-2301-9 варіант 3	Антивібраційна вставка муфтова РN16 діам. 65 мм	шт	2	<u>4633,73</u> 9267,46	<u>4540,00</u> 9080,00	<u>2,87</u> 5,74	<u>90,86</u> 181,72	80 км.
117	&C113-2301-9 варіант 2	Антивібраційна вставка муфтова Ду 80 мм	шт	2	<u>3277,13</u> 6554,26	<u>3210,00</u> 6420,00	<u>2,87</u> 5,74	<u>64,26</u> 128,52	80 км.
118	+1507-2021 варіант 3	Арматура світосигнальна з жовтим світлофором AD22DS	шт	2	<u>34,03</u> 68,06	<u>34,03</u> 68,06	- -	- -	.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
119	+1507-2021 варіант 6	Арматура світосигнальна з жовтим світлофором ECLI-240A-Y	шт	1	<u>34,03</u> 34,03	<u>34,03</u> 34,03	- -	- -	.
120	+1507-2021 варіант 1	Арматура світосигнальна з зеленим світлофором AD22DS	шт	6	<u>34,03</u> 204,18	<u>34,03</u> 204,18	- -	- -	.
121	+1507-2021 варіант 4	Арматура світосигнальна з зеленим світлофором ECLI-240A-G	шт	2	<u>34,03</u> 68,06	<u>34,03</u> 68,06	- -	- -	.
122	+1507-2021 варіант 2	Арматура світосигнальна з червоним світлофором AD22DS	шт	6	<u>34,03</u> 204,18	<u>34,03</u> 204,18	- -	- -	.
123	+1507-2021 варіант 5	Арматура світосигнальна з червоним світлофором ECLI-240A-R	шт	3	<u>34,03</u> 102,09	<u>34,03</u> 102,09	- -	- -	.
124	+C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка для систем утеплення	м2	372,51	<u>64,68</u> 24093,95	<u>63,34</u> 23594,78	<u>0,07</u> 26,08	<u>1,27</u> 473,09	80 км.
125	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0001997	<u>129202,29</u> 25,80	<u>108125,80</u> 21,59	<u>18543,11</u> 3,70	<u>2533,38</u> 0,51	80 км.
126	+C111-63 варіант 3	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000026	<u>129202,29</u> 0,34	<u>108125,80</u> 0,28	<u>18543,11</u> 0,05	<u>2533,38</u> 0,01	80 км.
127	+C111-63 варіант 4	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000117	<u>129202,29</u> 1,51	<u>108125,80</u> 1,27	<u>18543,11</u> 0,22	<u>2533,38</u> 0,02	80 км.
128	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0016313	<u>165906,11</u> 270,64	<u>161540,46</u> 263,52	<u>1112,59</u> 1,81	<u>3253,06</u> 5,31	80 км.
129	+C111-384 варіант 4	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0000024	<u>165906,11</u> 0,40	<u>161540,46</u> 0,39	<u>1112,59</u> -	<u>3253,06</u> 0,01	80 км.
130	+C111-384 варіант 7	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000004	<u>125121,14</u> 5,00	<u>121555,19</u> 4,86	<u>1112,59</u> 0,04	<u>2453,36</u> 0,10	80 км.
131	+C111-384 варіант 8	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0001108	<u>165906,11</u> 18,38	<u>161540,46</u> 17,90	<u>1112,59</u> 0,12	<u>3253,06</u> 0,36	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	+С111-384 варіант 11	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00008	<u>125121,14</u> 10,01	<u>121555,19</u> 9,72	<u>1112,59</u> 0,09	<u>2453,36</u> 0,20	80 км.
133	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,89728	<u>170,52</u> 835,08	<u>166,96</u> 817,65	<u>0,22</u> 1,08	<u>3,34</u> 16,35	80 км.
134	+С1545-4 варіант 3	Бірка маркувальна	100шт	0,04651	<u>170,52</u> 7,93	<u>166,96</u> 7,77	<u>0,22</u> 0,01	<u>3,34</u> 0,15	80 км.
135	+С1545-4 варіант 4	Бірка маркувальна	100шт	0,05386	<u>170,52</u> 9,18	<u>166,96</u> 8,99	<u>0,22</u> 0,01	<u>3,34</u> 0,18	80 км.
136	+С1545-4 варіант 5	Бірка маркувальна	100шт	0,5	<u>170,52</u> 85,26	<u>166,96</u> 83,48	<u>0,22</u> 0,11	<u>3,34</u> 1,67	80 км.
137	+С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,051129	<u>24328,36</u> 1243,88	<u>22662,08</u> 1158,69	<u>1189,25</u> 60,81	<u>477,03</u> 24,38	80 км.
138	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,259233	<u>27765,36</u> 7197,70	<u>26031,69</u> 6748,27	<u>1189,25</u> 308,29	<u>544,42</u> 141,14	80 км.
139	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	1,9845	<u>25990,82</u> 51578,78	<u>24268,86</u> 48161,55	<u>1212,34</u> 2405,89	<u>509,62</u> 1011,34	80 км.
140	+С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК- 45/180	т	0,32375	<u>22193,26</u> 7185,07	<u>20545,76</u> 6651,69	<u>1212,34</u> 392,50	<u>435,16</u> 140,88	80 км.
141	+С130-11	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,15 м3	шт	1	<u>1380,38</u> 1380,38	<u>1320,10</u> 1320,10	<u>33,21</u> 33,21	<u>27,07</u> 27,07	80 км.
142	С130-12	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,2 м3	шт	1	<u>2112,32</u> 2112,32	<u>2031,11</u> 2031,11	<u>39,79</u> 39,79	<u>41,42</u> 41,42	80 км.
143	С130-20	Баки розширювальні круглі, місткість до 1,5 м3	шт	1	<u>5891,12</u> 5891,12	<u>5568,17</u> 5568,17	<u>207,44</u> 207,44	<u>115,51</u> 115,51	80 км.
144	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,085215	<u>27823,46</u> 2370,98	<u>26145,27</u> 2227,97	<u>1132,63</u> 96,52	<u>545,56</u> 46,49	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	&C11-588-5-ИНБ-2	Блок дверний зовнішній сталевий утеплений (1000x2100 мм)	шт	2	<u>22890,29</u> 45780,58	<u>22418,97</u> 44837,94	<u>22,49</u> 44,98	<u>448,83</u> 897,66	80 км.
146	&C111-31-12 варіант 14	Блок живлення 24В, 15Вт HDR-15-24	шт.	1	<u>633,07</u> 633,07	<u>620,00</u> 620,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>12,41</u> 12,41	80 км.
147	&1503-7018И варіант 2	Блок-контакт для кнопок (NO) E-NO	шт	1	<u>16,69</u> 16,69	<u>16,69</u> 16,69	- -	- -	.
148	&1503-7018И варіант 3	Блок-контакт для кнопок (NC) E-NC	шт	1	<u>16,69</u> 16,69	<u>16,69</u> 16,69	- -	- -	.
149	&1503-7018И варіант 1	Блок-контакт для командоапарату ZB2-BE 102	шт	1	<u>16,69</u> 16,69	<u>16,69</u> 16,69	- -	- -	.
150	&C123-1-26 варіант 1	Блоки віконні металопластикові, енергозберігаючий склопакет (комплектно з фурнітурою: навіси, ручки)	м2	3,6	<u>5267,16</u> 18961,78	<u>5134,59</u> 18484,52	<u>29,29</u> 105,44	<u>103,28</u> 371,82	80 км.
151	&C123-35-17-11	Блоки дверні дерев'яні	м2	32,97	<u>5568,51</u> 183593,77	<u>5443,90</u> 179485,38	<u>15,42</u> 508,40	<u>109,19</u> 3599,99	80 км.
152	&C123-33-1ДМ-П	Блоки дверні протипожежні	м2	25,2	<u>14981,33</u> 377529,52	<u>14649,04</u> 369155,81	<u>38,54</u> 971,21	<u>293,75</u> 7402,50	80 км.
153	&C130-8-3-23Б	Бойлер V=50л N=1.5кВт	шт	3	<u>10872,21</u> 32616,63	<u>10637,61</u> 31912,83	<u>21,42</u> 64,26	<u>213,18</u> 639,54	80 км.
154	&C130-8-3-23Б варіант 1	Бойлер V=80л N=1.5кВт	шт	3	<u>15972,21</u> 47916,63	<u>15637,61</u> 46912,83	<u>21,42</u> 64,26	<u>313,18</u> 939,54	80 км.
155	&C111-1848-13 варіант 1	Болт М16 х 70 мм, нерж. сталь	шт	20	<u>24,49</u> 489,80	<u>24,00</u> 480,00	<u>0,01</u> 0,20	<u>0,48</u> 9,60	80 км.
156	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00042	<u>77841,29</u> 32,69	<u>75620,15</u> 31,76	<u>694,84</u> 0,29	<u>1526,3</u> 0,64	80 км.
157	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00256	<u>71082,33</u> 181,97	<u>68993,72</u> 176,62	<u>694,84</u> 1,78	<u>1393,77</u> 3,57	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0074	<u>54967,71</u> 406,76	<u>53195,07</u> 393,64	<u>694,84</u> 5,14	<u>1077,8</u> 7,98	80 км.
159	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0042	<u>74645,27</u> 313,51	<u>72555,66</u> 304,73	<u>625,98</u> 2,63	<u>1463,63</u> 6,15	80 км.
160	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,180667	<u>94469,75</u> 17067,57	<u>91985,78</u> 16618,79	<u>631,62</u> 114,11	<u>1852,35</u> 334,67	80 км.
161	+C111-1848 варіант 7	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00085	<u>64591,2</u> 54,90	<u>62693,09</u> 53,29	<u>631,62</u> 0,54	<u>1266,49</u> 1,07	80 км.
162	+C111-1848 варіант 10	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0081	<u>94124,6</u> 762,41	<u>91647,40</u> 742,34	<u>631,62</u> 5,12	<u>1845,58</u> 14,95	80 км.
163	+C111-1848 варіант 11	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00245	<u>94124,6</u> 230,61	<u>91647,40</u> 224,54	<u>631,62</u> 1,55	<u>1845,58</u> 4,52	80 км.
164	+C111-1848 варіант 12	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00103	<u>64591,2</u> 66,53	<u>62693,09</u> 64,57	<u>631,62</u> 0,65	<u>1266,49</u> 1,31	80 км.
165	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00032	<u>52923,9</u> 16,94	<u>51109,77</u> 16,36	<u>776,41</u> 0,25	<u>1037,72</u> 0,33	80 км.
166	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0224362	<u>46441,08</u> 1041,96	<u>44754,06</u> 1004,11	<u>776,41</u> 17,42	<u>910,61</u> 20,43	80 км.
167	+C130-40 варіант 3	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00381	<u>46441,08</u> 176,94	<u>44754,06</u> 170,51	<u>776,41</u> 2,96	<u>910,61</u> 3,47	80 км.
168	+C130-40 варіант 4	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00254	<u>46441,08</u> 117,96	<u>44754,06</u> 113,68	<u>776,41</u> 1,97	<u>910,61</u> 2,31	80 км.
169	+C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,207207	<u>5109,72</u> 1058,77	<u>3977,13</u> 824,09	<u>1032,4</u> 213,92	<u>100,19</u> 20,76	80 км.
170	+K589921- A003 варіант 1	Бортовий камінь БР 100.30.15	шт	187	<u>417,36</u> 78046,32	<u>390,97</u> 73111,39	<u>18,21</u> 3405,27	<u>8,18</u> 1529,66	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	+С112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,1296	<u>6209,32</u> 804,73	<u>5602,42</u> 726,07	<u>485,15</u> 62,88	<u>121,75</u> 15,78	80 км.
172	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	2,010763	<u>8435,97</u> 16962,74	<u>7785,41</u> 15654,61	<u>485,15</u> 975,52	<u>165,41</u> 332,61	80 км.
173	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,494067	<u>7147,61</u> 3531,40	<u>6954,34</u> 3435,91	<u>53,12</u> 26,24	<u>140,15</u> 69,25	80 км.
174	&С113-72-37 варіант 3	Віброзахисні опори з фланцевий демпфер DVE-45-M10-A-60	шт	1	<u>387,65</u> 387,65	<u>380,00</u> 380,00	<u>0,05</u> 0,05	<u>7,6</u> 7,60	80 км.
175	&С113-1873-1-4Г варіант 5	Відвід крутовигнутий Ду15	шт	2	<u>23,12</u> 46,24	<u>21,00</u> 42,00	<u>1,67</u> 3,34	<u>0,45</u> 0,90	80 км.
176	&С113-1873-1-4Г варіант 6	Відвід крутовигнутий Ду20	шт	2	<u>24,61</u> 49,22	<u>22,46</u> 44,92	<u>1,67</u> 3,34	<u>0,48</u> 0,96	80 км.
177	&С113-1873-1-4Г варіант 4	Відвід крутовигнутий Ду25	шт	7	<u>27,92</u> 195,44	<u>25,70</u> 179,90	<u>1,67</u> 11,69	<u>0,55</u> 3,85	80 км.
178	&С113-1873-1-4Г варіант 3	Відвід крутовигнутий Ду32	шт	3	<u>46,58</u> 139,74	<u>44,00</u> 132,00	<u>1,67</u> 5,01	<u>0,91</u> 2,73	80 км.
179	&С113-1873-1-4Г варіант 2	Відвід крутовигнутий Ду50	шт	9	<u>93,98</u> 845,82	<u>90,47</u> 814,23	<u>1,67</u> 15,03	<u>1,84</u> 16,56	80 км.
180	&С113-1873-1-4Г	Відвід крутовигнутий Ду80	шт	11	<u>225,08</u> 2475,88	<u>219,00</u> 2409,00	<u>1,67</u> 18,37	<u>4,41</u> 48,51	80 км.
181	&С113-1873-1-4Г варіант 1	Відвід крутовигнутий Ду80	шт	4	<u>225,08</u> 900,32	<u>219,00</u> 876,00	<u>1,67</u> 6,68	<u>4,41</u> 17,64	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	&C123-392-3	Відливи підвіконні	м	3,11	<u>108</u> 335,88	<u>105,16</u> 327,05	<u>0,72</u> 2,24	<u>2,12</u> 6,59	80 км.
183	+C1421-9645 варіант 1	Відсів	м3	18,847	<u>2669,97</u> 50320,92	<u>1333,76</u> 25137,37	<u>1283,86</u> 24196,91	<u>52,35</u> 986,64	80 км.
184	+C1421-9645 варіант 3	Відсів	м3	29,337	<u>2669,97</u> 78328,91	<u>1333,76</u> 39128,52	<u>1283,86</u> 37664,60	<u>52,35</u> 1535,79	80 км.
185	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001	<u>156933,64</u> 1,57	<u>152703,83</u> 1,53	<u>1152,68</u> 0,01	<u>3077,13</u> 0,03	80 км.
186	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,845967	<u>5310,39</u> 4492,41	<u>4203,93</u> 3556,39	<u>1002,33</u> 847,94	<u>104,13</u> 88,08	80 км.
187	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001134	<u>16021,77</u> 1,82	<u>14665,20</u> 1,66	<u>1042,42</u> 0,12	<u>314,15</u> 0,04	80 км.
188	+C111-254 варіант 1	Вапно хлорне, марка А	т	0,000046	<u>16021,77</u> 0,74	<u>14665,20</u> 0,67	<u>1042,42</u> 0,05	<u>314,15</u> 0,02	80 км.
189	+C111-254 варіант 2	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000126	<u>16021,77</u> 0,20	<u>14665,20</u> 0,18	<u>1042,42</u> 0,01	<u>314,15</u> 0,01	80 км.
190	&C1630-554- B25	Вентиляційний клапан з фільтром DN80	шт	1	<u>6325,42</u> 6325,42	<u>6200,00</u> 6200,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>124,03</u> 124,03	80 км.
191	&C1512-13-2- 24Д варіант 1	Вимикач двоклавішний , для прихованого монтажу однополюсний 6А	шт	18	<u>183,28</u> 3299,04	<u>179,65</u> 3233,70	<u>0,04</u> 0,72	<u>3,59</u> 64,62	80 км.
192	&C111-31-11 варіант 6	Вимикач навантаження 10А 1Р ETIMAT6AC	шт.	1	<u>175,09</u> 175,09	<u>171,00</u> 171,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>3,43</u> 3,43	80 км.
193	&C111-31-11 варіант 9	Вимикач навантаження 16А 1Р ETIMAT6AC	шт.	1	<u>707,53</u> 707,53	<u>693,00</u> 693,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>13,87</u> 13,87	80 км.
194	&C111-31-11 варіант 7	Вимикач навантаження 20А 3Р ETIMAT6AC	шт.	2	<u>1321,57</u> 2643,14	<u>1295,00</u> 2590,00	<u>0,66</u> 1,32	<u>25,91</u> 51,82	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
195	&C111-31-11 варіант 8	Вимикач навантаження 25А 3Р ЕТІМАТ6АС	шт.	1	<u>826,87</u> 826,87	<u>810,00</u> 810,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>16,21</u> 16,21	80 км.
196	&C111-31-11 варіант 3	Вимикач навантаження 6А 1Р ЕТІМАТ6АС	шт.	1	<u>605,53</u> 605,53	<u>593,00</u> 593,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>11,87</u> 11,87	80 км.
197	&C111-31-11 варіант 10	Вимикач навантаження 6А 1Р ЕТІМАТ6АС	шт.	4	<u>605,53</u> 2422,12	<u>593,00</u> 2372,00	<u>0,66</u> 2,64	<u>11,87</u> 47,48	80 км.
198	&C1512-13-3- 24Е варіант 1	Вимикач одноклавішний , для відкритого монтажу , ІР54 однополюсний 6А	шт	13	<u>181,91</u> 2364,83	<u>178,30</u> 2317,90	<u>0,04</u> 0,52	<u>3,57</u> 46,41	80 км.
199	&C1512-13-1- 24Г варіант 1	Вимикач одноклавішний , для прихованого монтажу однополюсний 6А	шт	28	<u>155,52</u> 4354,56	<u>152,43</u> 4268,04	<u>0,04</u> 1,12	<u>3,05</u> 85,40	80 км.
200	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,40244	<u>178,09</u> 1318,30	<u>173,82</u> 1286,69	<u>0,78</u> 5,77	<u>3,49</u> 25,84	80 км.
201	+C111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	27,86296	<u>178,09</u> 4962,11	<u>173,82</u> 4843,14	<u>0,78</u> 21,73	<u>3,49</u> 97,24	80 км.
202	&C1550-38-2- 23К варіант 1	Вогнетривка піна "Penosil"Fire Rated Pro	балон	1	<u>528,45</u> 528,45	<u>517,17</u> 517,17	<u>0,92</u> 0,92	<u>10,36</u> 10,36	80 км.
203	+C142-10-2	Вода	м3	100,3066399	- -	- -	- -	- -	
204	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,11063	<u>4040,65</u> 447,02	<u>2758,62</u> 305,19	<u>1202,8</u> 133,07	<u>79,23</u> 8,76	80 км.
205	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,644	<u>131,84</u> 216,74	<u>128,78</u> 211,71	<u>0,47</u> 0,77	<u>2,59</u> 4,26	80 км.
206	+C1545-23 варіант 3	Втулка В54, В59	100шт	0,0456	<u>131,84</u> 6,01	<u>128,78</u> 5,87	<u>0,47</u> 0,02	<u>2,59</u> 0,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
207	+C1545-23 варіант 4	Втулка В54, В59	100шт	0,0528	<u>131,84</u> 6,96	<u>128,78</u> 6,80	<u>0,47</u> 0,02	<u>2,59</u> 0,14	80 км.
208	&C113-1807- 51	Втулка РЕ100 під фланець діам. 80 мм	шт	2	<u>258,23</u> 516,46	<u>253,00</u> 506,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>5,06</u> 10,12	80 км.
209	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00192	<u>3922,46</u> 7,53	<u>2833,20</u> 5,44	<u>1012,35</u> 1,94	<u>76,91</u> 0,15	80 км.
210	&C1427- 11804-45Б	Газобетон	м3	29,9	<u>6084,08</u> 181913,99	<u>5654,58</u> 169071,94	<u>310,2</u> 9274,98	<u>119,3</u> 3567,07	80 км.
211	&C111-88-1-7	Гайка М16, нерж. сталь	шт	20	<u>13,32</u> 266,40	<u>13,00</u> 260,00	<u>0,06</u> 1,20	<u>0,26</u> 5,20	80 км.
212	+C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00128	<u>161247,9</u> 206,40	<u>157391,34</u> 201,46	<u>694,84</u> 0,89	<u>3161,72</u> 4,05	80 км.
213	+C1545-94	Гак У625	100шт	0,668	<u>1121,02</u> 748,84	<u>1093,49</u> 730,45	<u>5,55</u> 3,71	<u>21,98</u> 14,68	80 км.
214	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,639	<u>43504,22</u> 27799,20	<u>42120,00</u> 26914,68	<u>531,2</u> 339,44	<u>853,02</u> 545,08	80 км.
215	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,9891	<u>43504,22</u> 130038,46	<u>42120,00</u> 125900,89	<u>531,2</u> 1587,81	<u>853,02</u> 2549,76	80 км.
216	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	81,025445	<u>45756,92</u> 3707474,80	<u>44328,53</u> 3591738,87	<u>531,2</u> 43040,72	<u>897,19</u> 72695,21	80 км.
217	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	121,3989	<u>45756,92</u> 5554839,76	<u>44328,53</u> 5381434,78	<u>531,2</u> 64487,10	<u>897,19</u> 108917,88	80 км.
218	+C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	47,9321	<u>45938,1</u> 2201909,60	<u>44506,15</u> 2133273,23	<u>531,2</u> 25461,53	<u>900,75</u> 43174,84	80 км.
219	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,7511	<u>28607,99</u> 21487,46	<u>27014,65</u> 20290,70	<u>1032,4</u> 775,44	<u>560,94</u> 421,32	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
220	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0009996	<u>547829,82</u> 547,61	<u>536462,08</u> 536,25	<u>625,98</u> 0,63	<u>10741,76</u> 10,73	80 км.
221	&C111-792-5 варіант 3	Геограти дорожні	м2	341,22	<u>83,35</u> 28440,69	<u>78,94</u> 26935,91	<u>2,78</u> 948,59	<u>1,63</u> 556,19	80 км.
222	&C111-792-5 варіант 2	Геотекстиль	м2	341,22	<u>62,54</u> 21339,90	<u>58,53</u> 19971,61	<u>2,78</u> 948,59	<u>1,23</u> 419,70	80 км.
223	&C188888-21- 12 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,54	<u>461,48</u> 249,20	<u>451,60</u> 243,86	<u>0,83</u> 0,45	<u>9,05</u> 4,89	80 км.
224	C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	6,831	<u>1487,82</u> 10163,30	<u>1066,07</u> 7282,32	<u>392,58</u> 2681,71	<u>29,17</u> 199,27	80 км.
225	&C130-597-11 варіант 11	Грати вентиляційні металеві нерегульовані розмір 700x400 мм	шт	4	<u>2184</u> 8736,00	<u>2140,00</u> 8560,00	<u>1,18</u> 4,72	<u>42,82</u> 171,28	80 км.
226	&C130-597-11 варіант 6	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 350x150 мм	шт	2	<u>622,38</u> 1244,76	<u>609,00</u> 1218,00	<u>1,18</u> 2,36	<u>12,2</u> 24,40	80 км.
227	&C130-597-11 варіант 7	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 400x100 мм	шт	20	<u>673,38</u> 13467,60	<u>659,00</u> 13180,00	<u>1,18</u> 23,60	<u>13,2</u> 264,00	80 км.
228	&C130-597-11 варіант 8	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 200x100 мм	шт	6	<u>392,88</u> 2357,28	<u>384,00</u> 2304,00	<u>1,18</u> 7,08	<u>7,7</u> 46,20	80 км.
229	&C130-597-11 варіант 9	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 400x150 мм	шт	50	<u>641,76</u> 32088,00	<u>628,00</u> 31400,00	<u>1,18</u> 59,00	<u>12,58</u> 629,00	80 км.
230	&C130-597-11 варіант 10	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 450x150 мм	шт	4	<u>725,4</u> 2901,60	<u>710,00</u> 2840,00	<u>1,18</u> 4,72	<u>14,22</u> 56,88	80 км.
231	&C130-597-11 варіант 12	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 250x100 мм	шт	2	<u>392,88</u> 785,76	<u>384,00</u> 768,00	<u>1,18</u> 2,36	<u>7,7</u> 15,40	80 км.
232	&C130-597-11 варіант 13	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 300x150 мм	шт	2	<u>592,8</u> 1185,60	<u>580,00</u> 1160,00	<u>1,18</u> 2,36	<u>11,62</u> 23,24	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
233	&C130-597-16 варіант 2	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 200x200 мм	шт	1	<u>491,82</u> 491,82	<u>481,00</u> 481,00	<u>1,18</u> 1,18	<u>9,64</u> 9,64	80 км.
234	&C130-597-17 варіант 1	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 150x150 мм	шт	24	<u>468,36</u> 11240,64	<u>458,00</u> 10992,00	<u>1,18</u> 28,32	<u>9,18</u> 220,32	80 км.
235	&C130-597-17 варіант 2	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 150x100 мм	шт	1	<u>407,89</u> 407,89	<u>398,71</u> 398,71	<u>1,18</u> 1,18	<u>8</u> 8,00	80 км.
236	&C130-597-17 варіант 3	Грати вентиляційні металеві регульовані розмір 350x200 мм	шт	2	<u>733,56</u> 1467,12	<u>718,00</u> 1436,00	<u>1,18</u> 2,36	<u>14,38</u> 28,76	80 км.
237	+C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна FISSATIVO ACRILICO	л	64,784	<u>131,74</u> 8534,64	<u>128,06</u> 8296,24	<u>1,1</u> 71,26	<u>2,58</u> 167,14	80 км.
238	&C111-230-10	Грунтовка ГФ- 021	кг	0,5	<u>79,09</u> 39,55	<u>76,71</u> 38,36	<u>0,83</u> 0,42	<u>1,55</u> 0,77	80 км.
239	&C111-1624- 112	Грунтовка бітумная "Праймер"	т	1,036	<u>120393,37</u> 124727,53	<u>116920,13</u> 121129,25	<u>1112,59</u> 1152,64	<u>2360,65</u> 2445,64	80 км.
240	+C1630-540 варіант 1	Датчик положення пожежного крану ДППК-25	шт	4	<u>231,62</u> 926,48	<u>225,00</u> 900,00	<u>2,08</u> 8,32	<u>4,54</u> 18,16	80 км.
241	&C1630- 986M2 варіант 11	Датчик температури теплоносія Pt1000 ,50 мм	шт	2	<u>1866,46</u> 3732,92	<u>1828,92</u> 3657,84	<u>0,94</u> 1,88	<u>36,6</u> 73,20	80 км.
242	&C1630- 986M2 варіант 10	Датчик тиску PC-28	шт	1	<u>6648,3</u> 6648,30	<u>6517,00</u> 6517,00	<u>0,94</u> 0,94	<u>130,36</u> 130,36	80 км.
243	&C1630-669- 29 варіант 4	Двухходовий регулюючий клапан, Ду50, 16бар, різьб R2050-40-S4	шт	1	<u>10021,11</u> 10021,11	<u>9824,00</u> 9824,00	<u>0,62</u> 0,62	<u>196,49</u> 196,49	80 км.
244	+C111-2012-4 варіант 1	Декоративна штукатурка "короїд"	кг	874,59	<u>42,15</u> 36863,97	<u>40,22</u> 35176,01	<u>1,1</u> 962,05	<u>0,83</u> 725,91	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
245	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,025464	<u>11722,65</u> 298,51	<u>10899,02</u> 277,53	<u>593,77</u> 15,12	<u>229,86</u> 5,86	80 км.
246	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	805,23	<u>225,12</u> 181273,38	<u>219,45</u> 176707,72	<u>1,26</u> 1014,59	<u>4,41</u> 3551,07	80 км.
247	&C111-950-1- 1A варіант 1	Доводчик дверног полотна	шт	2	<u>2537,06</u> 5074,12	<u>2487,00</u> 4974,00	<u>0,31</u> 0,62	<u>49,75</u> 99,50	80 км.
248	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000166	<u>5384,08</u> 0,89	<u>4793,36</u> 0,80	<u>485,15</u> 0,08	<u>105,57</u> 0,01	80 км.
249	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	11,4871	<u>7803,16</u> 89635,68	<u>7165,01</u> 82305,19	<u>485,15</u> 5572,97	<u>153</u> 1757,52	80 км.
250	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1122	<u>5682,6</u> 637,59	<u>5086,03</u> 570,65	<u>485,15</u> 54,43	<u>111,42</u> 12,51	80 км.
251	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	20,846011	<u>7481,18</u> 155952,76	<u>6849,34</u> 142781,42	<u>485,15</u> 10113,44	<u>146,69</u> 3057,90	80 км.
252	&C123-392-2	Дошки підвіконні пластикові	м	3,1	<u>307,31</u> 952,66	<u>298,97</u> 926,81	<u>2,31</u> 7,16	<u>6,03</u> 18,69	80 км.
253	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0003817	<u>49353,82</u> 18,84	<u>47854,90</u> 18,27	<u>531,2</u> 0,20	<u>967,72</u> 0,37	80 км.
254	+C111-807 варіант 3	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000057	<u>49353,82</u> 0,28	<u>47854,90</u> 0,27	<u>531,2</u> -	<u>967,72</u> 0,01	80 км.
255	+C111-807 варіант 4	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000176	<u>49353,82</u> 0,87	<u>47854,90</u> 0,84	<u>531,2</u> 0,01	<u>967,72</u> 0,02	80 км.
256	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00312	<u>72273,85</u> 225,49	<u>70325,52</u> 219,42	<u>531,2</u> 1,66	<u>1417,13</u> 4,41	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
257	+C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,00226	<u>65258,08</u> 147,48	<u>63447,31</u> 143,39	<u>531,2</u> 1,20	<u>1279,57</u> 2,89	80 км.
258	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	<u>233411,14</u> 23,34	<u>228303,25</u> 22,83	<u>531,2</u> 0,05	<u>4576,69</u> 0,46	80 км.
259	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00002	<u>73069,7</u> 1,46	<u>71105,76</u> 1,42	<u>531,2</u> 0,01	<u>1432,74</u> 0,03	80 км.
260	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,4815618	<u>49729,71</u> 23947,93	<u>48223,42</u> 23222,56	<u>531,2</u> 255,81	<u>975,09</u> 469,56	80 км.
261	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0872755	<u>35592,42</u> 3106,35	<u>34363,33</u> 2999,08	<u>531,2</u> 46,36	<u>697,89</u> 60,91	80 км.
262	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0899002	<u>47336,48</u> 4255,56	<u>45877,11</u> 4124,36	<u>531,2</u> 47,75	<u>928,17</u> 83,45	80 км.
263	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001644	<u>51078,46</u> 83,97	<u>49383,70</u> 81,19	<u>693,22</u> 1,14	<u>1001,54</u> 1,64	80 км.
264	+C1110-111 варіант 3	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000456	<u>51078,46</u> 2,33	<u>49383,70</u> 2,25	<u>693,22</u> 0,03	<u>1001,54</u> 0,05	80 км.
265	+C1110-111 варіант 4	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000528	<u>51078,46</u> 2,70	<u>49383,70</u> 2,61	<u>693,22</u> 0,04	<u>1001,54</u> 0,05	80 км.
266	+C1110-111 варіант 5	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00126126	<u>51078,46</u> 64,42	<u>49383,70</u> 62,29	<u>693,22</u> 0,87	<u>1001,54</u> 1,26	80 км.
267	+C111-1608	Дрантя	кг	2,37395	<u>15,7</u> 37,27	<u>13,74</u> 32,62	<u>1,65</u> 3,92	<u>0,31</u> 0,73	80 км.
268	&C130-1112-134 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину 150x150 мм	шт	10	<u>624,17</u> 6241,70	<u>605,00</u> 6050,00	<u>6,93</u> 69,30	<u>12,24</u> 122,40	80 км.
269	&C130-1112-134 варіант 4	Дросель-клапан прямокутного перетину 200x200 мм	шт	2	<u>701,69</u> 1403,38	<u>681,00</u> 1362,00	<u>6,93</u> 13,86	<u>13,76</u> 27,52	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
270	&C130-1112-134 варіант 5	Дросель-клапан прямокутного перетину 300x200 мм	шт	1	<u>701,69</u> 701,69	<u>681,00</u> 681,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>13,76</u> 13,76	80 км.
271	&C130-1112-134 варіант 3	Дросель-клапан прямокутного перетину 400x200 мм	шт	8	<u>847,55</u> 6780,40	<u>824,00</u> 6592,00	<u>6,93</u> 55,44	<u>16,62</u> 132,96	80 км.
272	&C130-1112-134 варіант 2	Дросель-клапан прямокутного перетину 450x200 мм	шт	7	<u>847,55</u> 5932,85	<u>824,00</u> 5768,00	<u>6,93</u> 48,51	<u>16,62</u> 116,34	80 км.
273	&C1545-43-2-6-1 варіант 1	Дюбелі 6/40 металеві	шт	158	<u>2,06</u> 325,48	<u>1,96</u> 309,68	<u>0,06</u> 9,48	<u>0,04</u> 6,32	
274	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0143	<u>562,98</u> 8,05	<u>551,32</u> 7,88	<u>0,62</u> 0,01	<u>11,04</u> 0,16	80 км.
275	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00225	<u>55900,31</u> 125,78	<u>54109,39</u> 121,75	<u>694,84</u> 1,56	<u>1096,08</u> 2,47	80 км.
276	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,1	<u>1399,24</u> 139,92	<u>1370,97</u> 137,10	<u>0,83</u> 0,08	<u>27,44</u> 2,74	80 км.
277	&C171-2258П	Дюбелі пластмасові	шт	139	<u>1,38</u> 191,82	<u>1,35</u> 187,65	<u>-</u> -	<u>0,03</u> 4,17	
278	&C111-155-1-160 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом	шт.	2618	<u>4,85</u> 12697,30	<u>4,71</u> 12330,78	<u>0,04</u> 104,72	<u>0,1</u> 261,80	
279	&C11-16-1 варіант 1	Дюбель розпірний М10 стальний	шт	25	<u>6,2</u> 155,00	<u>6,20</u> 155,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
280	+C188888-4 варіант 1	Дюбель розпірний з універсальним шурупом 10x120 мм	шт	19	<u>13,26</u> 251,94	<u>13,00</u> 247,00	<u>-</u> -	<u>0,26</u> 4,94	
281	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0408	<u>1269,76</u> 51,81	<u>1244,24</u> 50,76	<u>0,62</u> 0,03	<u>24,9</u> 1,02	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
282	&C111-132-55	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	191	<u>4,07</u> 777,37	<u>4,07</u> 777,37	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
283	&C111-852-1 варіант 1	Еврорубероїд для верхніх шарів	м2	1463,35	<u>146,43</u> 214278,34	<u>141,00</u> 206332,35	<u>2,56</u> 3746,18	<u>2,87</u> 4199,81	80 км.
284	&C111-852-1 варіант 2	Еврорубероїд для нижніх шарів	м2	1489,25	<u>102,57</u> 152752,37	<u>98,00</u> 145946,50	<u>2,56</u> 3812,48	<u>2,01</u> 2993,39	80 км.
285	&C114-48-12 варіант 3	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX товщ. 50 мм	м2	1274,522	<u>431,13</u> 549484,67	<u>394,00</u> 502161,67	<u>28,68</u> 36553,29	<u>8,45</u> 10769,71	80 км.
286	&C114-48-12 варіант 1	Екструзійний пінополістерол товщ.200 мм	м2	1333,85	<u>1148,27</u> 1531619,94	<u>1097,07</u> 1463326,82	<u>28,68</u> 38254,82	<u>22,52</u> 30038,30	80 км.
287	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0008491	<u>98306,6</u> 83,47	<u>95671,78</u> 81,23	<u>707,24</u> 0,60	<u>1927,58</u> 1,64	80 км.
288	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0001355	<u>103023,8</u> 13,96	<u>100296,49</u> 13,59	<u>707,24</u> 0,10	<u>2020,07</u> 0,27	80 км.
289	+C111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0011672	<u>103023,8</u> 120,25	<u>100296,49</u> 117,07	<u>707,24</u> 0,83	<u>2020,07</u> 2,35	80 км.
290	+C111-1504 варіант 3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00104029	<u>103023,8</u> 107,17	<u>100296,49</u> 104,34	<u>707,24</u> 0,74	<u>2020,07</u> 2,09	80 км.
291	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,4909942	<u>47829,03</u> 23483,78	<u>46183,97</u> 22676,06	<u>707,24</u> 347,25	<u>937,82</u> 460,47	80 км.
292	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,01302	<u>46608,29</u> 606,84	<u>44987,16</u> 585,73	<u>707,24</u> 9,21	<u>913,89</u> 11,90	80 км.
293	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0005	<u>96422,81</u> 48,21	<u>93824,93</u> 46,91	<u>707,24</u> 0,35	<u>1890,64</u> 0,95	80 км.
294	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0001	<u>96422,81</u> 9,64	<u>93824,93</u> 9,38	<u>707,24</u> 0,07	<u>1890,64</u> 0,19	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
295	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,017834	<u>52957,64</u> 944,45	<u>51212,01</u> 913,31	<u>707,24</u> 12,61	<u>1038,39</u> 18,53	80 км.
296	+C111-1522 варіант 5	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0023358	<u>52957,64</u> 123,70	<u>51212,01</u> 119,62	<u>707,24</u> 1,65	<u>1038,39</u> 2,43	80 км.
297	+C111-1522 варіант 11	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0003	<u>76972,55</u> 23,09	<u>74756,04</u> 22,43	<u>707,24</u> 0,21	<u>1509,27</u> 0,45	80 км.
298	+C111-1522 варіант 12	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0012136	<u>52957,64</u> 64,27	<u>51212,01</u> 62,15	<u>707,24</u> 0,86	<u>1038,39</u> 1,26	80 км.
299	+C111-1522 варіант 17	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0003	<u>52957,64</u> 15,89	<u>51212,01</u> 15,36	<u>707,24</u> 0,21	<u>1038,39</u> 0,32	80 км.
300	+C111-1522 варіант 18	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00037	<u>76972,55</u> 28,48	<u>74756,04</u> 27,66	<u>707,24</u> 0,26	<u>1509,27</u> 0,56	80 км.
301	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0101	<u>96824,02</u> 977,92	<u>94218,27</u> 951,60	<u>707,24</u> 7,14	<u>1898,51</u> 19,18	80 км.
302	&C113-2299- 21	Електромагнітний клапан d25 нормально закритий 6Вт	шт	1	<u>4590,17</u> 4590,17	<u>4500,00</u> 4500,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>90</u> 90,00	80 км.
303	&C113-2299- 22	Електромагнітний клапан d32 нормально закритий 6Вт	шт	1	<u>8568,17</u> 8568,17	<u>8400,00</u> 8400,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>168</u> 168,00	80 км.
304	&C111-31-12 варіант 2	Електромагнітний контактор 20А, 220В	шт.	2	<u>676,93</u> 1353,86	<u>663,00</u> 1326,00	<u>0,66</u> 1,32	<u>13,27</u> 26,54	80 км.
305	&C111-31-12 варіант 12	Електромагнітний контактор 20А, 220В	шт.	1	<u>676,93</u> 676,93	<u>663,00</u> 663,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>13,27</u> 13,27	80 км.
306	&C111-39-1	Емаль ПФ -115	кг	0,5	<u>84,62</u> 42,31	<u>81,96</u> 40,98	<u>1</u> 0,50	<u>1,66</u> 0,83	80 км.
307	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00012	<u>129175,43</u> 15,50	<u>125379,64</u> 15,05	<u>1262,94</u> 0,15	<u>2532,85</u> 0,30	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
308	+C1113-246 варіант 8	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00006	<u>180044,67</u> 10,80	<u>175251,44</u> 10,52	<u>1262,94</u> 0,08	<u>3530,29</u> 0,20	80 км.
309	+C1113-246 варіант 10	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00006	<u>180044,67</u> 10,80	<u>175251,44</u> 10,52	<u>1262,94</u> 0,08	<u>3530,29</u> 0,20	80 км.
310	&C130-508-9 варіант 1	Емность вертикальна діам.990мм; H=2060мм; W=1,5 м3 у комплекті зі штуцерами та кранами	шт	6	<u>24645,71</u> 147874,26	<u>23829,44</u> 142976,64	<u>333,02</u> 1998,12	<u>483,25</u> 2899,50	80 км.
311	+C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	16,8	<u>6,94</u> 116,59	<u>6,74</u> 113,23	<u>0,06</u> 1,01	<u>0,14</u> 2,35	80 км.
312	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	1,08	<u>12,74</u> 13,76	<u>12,32</u> 13,31	<u>0,17</u> 0,18	<u>0,25</u> 0,27	80 км.
313	&C113-1798-7	З'єднувач конусний (з нікельованою гайкою) ultraLINE діам.16x2,2x20 мм	шт	38	<u>224,57</u> 8533,66	<u>220,00</u> 8360,00	<u>0,17</u> 6,46	<u>4,4</u> 167,20	80 км.
314	&C1-1004-101 варіант 2	З'єднувач м'який на стороні всасування COM-100-ERV-3.55-A-ZS	шт	8	<u>1373,16</u> 10985,28	<u>1340,00</u> 10720,00	<u>6,24</u> 49,92	<u>26,92</u> 215,36	80 км.
315	&C1-1004-101 варіант 3	З'єднувач м'який на стороні нагнітання COM- 100-ERV-3.55-B-ZS	шт	8	<u>1995,36</u> 15962,88	<u>1950,00</u> 15600,00	<u>6,24</u> 49,92	<u>39,12</u> 312,96	80 км.
316	&C113-1798-5	З'єднувачі латунні з різьбленням внутрішнім діам.25x2,5x20 мм	шт	8	<u>255,17</u> 2041,36	<u>250,00</u> 2000,00	<u>0,17</u> 1,36	<u>5</u> 40,00	80 км.
317	&C113-1798-6	З'єднувачі платні з різьбленням зовнішнім діам.32x3,0x25 мм	шт	4	<u>336,77</u> 1347,08	<u>330,00</u> 1320,00	<u>0,17</u> 0,68	<u>6,6</u> 26,40	80 км.
318	&C113-1873- 54	Заглушка еліптична Ду65 мм	шт	2	<u>50,66</u> 101,32	<u>48,00</u> 96,00	<u>1,67</u> 3,34	<u>0,99</u> 1,98	80 км.
319	&C130-1112- 152	Заглушка з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин 150x150 мм	шт	3	<u>129,47</u> 388,41	<u>120,00</u> 360,00	<u>6,93</u> 20,79	<u>2,54</u> 7,62	80 км.
320	&C130-1112- 153	Заглушка з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин 200x200 мм	шт	3	<u>143,75</u> 431,25	<u>134,00</u> 402,00	<u>6,93</u> 20,79	<u>2,82</u> 8,46	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	&C130-1112-134	Заглушка з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 450х200 мм	шт	7	<u>264,11</u> 1848,77	<u>252,00</u> 1764,00	<u>6,93</u> 48,51	<u>5,18</u> 36,26	80 км.
322	&C130-1112-154	Заглушка з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 400х200 мм	шт	8	<u>246,97</u> 1975,76	<u>235,20</u> 1881,60	<u>6,93</u> 55,44	<u>4,84</u> 38,72	80 км.
323	&C130-1112-155	Заглушка з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 500х300 мм	шт	1	<u>401,2</u> 401,20	<u>386,40</u> 386,40	<u>6,93</u> 6,93	<u>7,87</u> 7,87	80 км.
324	&C130-1112-156	Заглушка з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 900х300 мм	шт	1	<u>675,37</u> 675,37	<u>655,20</u> 655,20	<u>6,93</u> 6,93	<u>13,24</u> 13,24	80 км.
325	+C113-1489 варіант 1	Заглушка каналізаційна НТМ діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	3	<u>75,57</u> 226,71	<u>73,92</u> 221,76	<u>0,17</u> 0,51	<u>1,48</u> 4,44	80 км.
326	+C113-1489 варіант 2	Заглушка каналізаційна НТМ діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	1	<u>55,39</u> 55,39	<u>54,13</u> 54,13	<u>0,17</u> 0,17	<u>1,09</u> 1,09	80 км.
327	&C113-72-34 варіант 1	Заглушка сталева еліптична Ду 125 мм	шт	2	<u>260,15</u> 520,30	<u>255,00</u> 510,00	<u>0,05</u> 0,10	<u>5,1</u> 10,20	80 км.
328	+C111-1631	Замазка захисна	кг	5,6	<u>158,27</u> 886,31	<u>153,91</u> 861,90	<u>1,26</u> 7,06	<u>3,1</u> 17,35	80 км.
329	&C1630-13-3 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан з зовнішньою різьбою діаметр 20 мм	шт	2	<u>2277,2</u> 4554,40	<u>2232,00</u> 4464,00	<u>0,55</u> 1,10	<u>44,65</u> 89,30	80 км.
330	&C1630-554-B2 варіант 10	Запобіжний клапан Ду15 регульований Vf. 1831N.04	шт	1	<u>991,34</u> 991,34	<u>970,51</u> 970,51	<u>1,39</u> 1,39	<u>19,44</u> 19,44	80 км.
331	+C113-1873-1Г варіант 2	Заслонка дискова поворотна з центруючими проушинами з ручним ричагом PN16 DN50 SYLAX	шт	3	<u>8285,61</u> 24856,83	<u>8123,00</u> 24369,00	<u>0,15</u> 0,45	<u>162,46</u> 487,38	80 км.
332	+C113-1873-1Г варіант 3	Заслонка дискова поворотна з центруючими проушинами з ручним ричагом PN16 DN50 SYLAX	шт	2	<u>6262,95</u> 12525,90	<u>6140,00</u> 12280,00	<u>0,15</u> 0,30	<u>122,8</u> 245,60	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
333	&C1630-554-B21 варіант 1	Засувка ПВХ dn110 "Grundfos"	шт	1	<u>21931,42</u> 21931,42	<u>21500,00</u> 21500,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>430,03</u> 430,03	80 км.
334	&C1630-554-B2 варіант 7	Засувка типу "Батерфляй" Ду65 Zetkama	шт	2	<u>2959,42</u> 5918,84	<u>2900,00</u> 5800,00	<u>1,39</u> 2,78	<u>58,03</u> 116,06	80 км.
335	&C1630-554-B2 варіант 5	Засувка типу "Батерфляй" Ду80 Zetkama	шт	1	<u>3877,42</u> 3877,42	<u>3800,00</u> 3800,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>76,03</u> 76,03	80 км.
336	&C1630-554-B21	Засувка чавунна з епоксидним покриттям dn110 PN10 з відповідними фланцями	шт	1	<u>18565,42</u> 18565,42	<u>18200,00</u> 18200,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>364,03</u> 364,03	80 км.
337	&C130-1200-12 варіант 2	Затискач контактний винтовий в корпусі	шт	3	<u>34</u> 102,00	<u>34,00</u> 102,00	- -	- -	.
338	C113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ для поліпропіленових труб діам.16x2,7 мм	м	200	<u>15,52</u> 3104,00	<u>15,05</u> 3010,00	<u>0,17</u> 34,00	<u>0,3</u> 60,00	80 км.
339	+C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ для поліпропіленових труб діам.20x2,8 мм	м	120	<u>20,66</u> 2479,20	<u>20,08</u> 2409,60	<u>0,17</u> 20,40	<u>0,41</u> 49,20	80 км.
340	+C113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ для поліпропіленових труб діам.25x3,5 мм	м	130	<u>20,66</u> 2685,80	<u>20,08</u> 2610,40	<u>0,17</u> 22,10	<u>0,41</u> 53,30	80 км.
341	C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ для поліпропіленових труб діам.32x3 мм	м	20	<u>29,42</u> 588,40	<u>28,67</u> 573,40	<u>0,17</u> 3,40	<u>0,58</u> 11,60	80 км.
342	&C113-2125-2-23P варіант 1	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 16 мм	м	2504,8	<u>25,16</u> 63020,77	<u>24,50</u> 61367,60	<u>0,17</u> 425,82	<u>0,49</u> 1227,35	80 км.
343	&C113-2125-2-23P варіант 2	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 16 мм	м	14,14	<u>25,16</u> 355,76	<u>24,50</u> 346,43	<u>0,17</u> 2,40	<u>0,49</u> 6,93	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
344	&C113-2125-2-23P варіант 3	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 16 мм	м	14,14	<u>25,16</u> 355,76	<u>24,50</u> 346,43	<u>0,17</u> 2,40	<u>0,49</u> 6,93	80 км.
345	&C113-2125-2-23P варіант 4	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 16 мм	м	1681,65	<u>25,16</u> 42310,31	<u>24,50</u> 41200,43	<u>0,17</u> 285,88	<u>0,49</u> 824,00	80 км.
346	&C113-2125-4 варіант 1	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 32 мм	м	50,5	<u>33,49</u> 1691,25	<u>32,66</u> 1649,33	<u>0,17</u> 8,59	<u>0,66</u> 33,33	80 км.
347	&C113-2125-4 варіант 2	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 40 мм	м	50,5	<u>37,28</u> 1882,64	<u>36,38</u> 1837,19	<u>0,17</u> 8,59	<u>0,73</u> 36,86	80 км.
348	&C113-2125-5 варіант 1	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 20 мм	м	1515	<u>26,81</u> 40617,15	<u>26,11</u> 39556,65	<u>0,17</u> 257,55	<u>0,53</u> 802,95	80 км.
349	&C113-2301-10	Зворотний клапан муфтовий ВВ PN16 діам. 32 мм	шт	3	<u>1473,05</u> 4419,15	<u>1444,00</u> 4332,00	<u>0,17</u> 0,51	<u>28,88</u> 86,64	80 км.
350	+C113-1873-1Г варіант 4	Зворотний клапан фланцевий PN16 DN50 "Danfoss"	шт	2	<u>9609,57</u> 19219,14	<u>9421,00</u> 18842,00	<u>0,15</u> 0,30	<u>188,42</u> 376,84	80 км.
351	&C113-1873-56	Згін роз'ємний діаметр 1 1/4"	шт	4	<u>878,9</u> 3515,60	<u>860,00</u> 3440,00	<u>1,67</u> 6,68	<u>17,23</u> 68,92	80 км.
352	&C113-72-35 варіант 1	Згін роз'ємний діаметр 1"	шт	2	<u>566,25</u> 1132,50	<u>555,10</u> 1110,20	<u>0,05</u> 0,10	<u>11,1</u> 22,20	80 км.
353	&C113-72-37 варіант 4	Згін роз'ємний діаметр 1/2"	шт	1	<u>197,93</u> 197,93	<u>194,00</u> 194,00	<u>0,05</u> 0,05	<u>3,88</u> 3,88	80 км.
354	&C113-1873-55	Згін роз'ємний діаметр 2"	шт	4	<u>2704,7</u> 10818,80	<u>2650,00</u> 10600,00	<u>1,67</u> 6,68	<u>53,03</u> 212,12	80 км.
355	+C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	8,4	<u>18,63</u> 156,49	<u>17,86</u> 150,02	<u>0,4</u> 3,36	<u>0,37</u> 3,11	80 км.
356	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,54	<u>37,67</u> 20,34	<u>35,98</u> 19,43	<u>0,95</u> 0,51	<u>0,74</u> 0,40	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
357	&C130-615-1-23Ш варіант 2	Змішувач настільний для вмивальника	комплект	14	<u>2001,71</u> 28023,94	<u>1959,80</u> 27437,20	<u>2,66</u> 37,24	<u>39,25</u> 549,50	80 км.
358	&C130-615-1-23Ш варіант 1	Змішувач центральний набортний з аератором для раковин	комплект	1	<u>4957,92</u> 4957,92	<u>4858,05</u> 4858,05	<u>2,66</u> 2,66	<u>97,21</u> 97,21	80 км.
359	&C130-615-1-23Ш варіант 3	Змішувач центральний набортний з аератором для мийок	комплект	1	<u>4243,92</u> 4243,92	<u>4158,05</u> 4158,05	<u>2,66</u> 2,66	<u>83,21</u> 83,21	80 км.
360	&C1630-554-B24	Зуммер	шт	1	<u>11425,42</u> 11425,42	<u>11200,00</u> 11200,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>224,03</u> 224,03	80 км.
361	&15093-37093-1 варіант 1	Кабель (N)HXH FE180/E30 2x1,5	м	108,15	<u>22,93</u> 2479,88	<u>22,42</u> 2424,72	<u>0,06</u> 6,49	<u>0,45</u> 48,67	80 км.
362	&15093-35013-1-4Д варіант 1	Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1,5	м	180,25	<u>30,82</u> 5555,31	<u>30,16</u> 5436,34	<u>0,06</u> 10,82	<u>0,6</u> 108,15	80 км.
363	&15093-37093-1 варіант 2	Кабель (N)HXH FE180/E90 2x1,5	м	30,9	<u>23,68</u> 731,71	<u>23,16</u> 715,64	<u>0,06</u> 1,85	<u>0,46</u> 14,22	80 км.
364	&15093-34011-3 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180 /E30 1x2x0,8	м	679,8	<u>9,48</u> 6444,50	<u>9,25</u> 6288,15	<u>0,04</u> 27,19	<u>0,19</u> 129,16	80 км.
365	&15093-34011-3 варіант 2	Кабель JE-H(St)H FE180 /E90 1x2x0,8	м	20,6	<u>10,05</u> 207,03	<u>9,81</u> 202,09	<u>0,04</u> 0,82	<u>0,2</u> 4,12	80 км.
366	&15093-37012-2 варіант 1	Кабель KOPKH FRHF FE180/E30-90 4x2x0,8 (вита пара)	м	103	<u>31,69</u> 3264,07	<u>31,04</u> 3197,12	<u>0,03</u> 3,09	<u>0,62</u> 63,86	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
367	&15093-37012-2 варіант 3	Кабель КОРКН FRHF FE180/E30-90 4x2x0,8 (вита пара)	м	5,15	<u>31,69</u> 163,20	<u>31,04</u> 159,86	<u>0,03</u> 0,15	<u>0,62</u> 3,19	80 км.
368	&C153-81-И варіант 1	Кабель ПВЗ пер.0,8 мм2	м	103	<u>4,5</u> 463,50	<u>4,50</u> 463,50	- -	- -	.
369	&C153-47-19	Кабель ПСВВнг 4x0,4	м	1364,75	<u>4,19</u> 5718,30	<u>3,96</u> 5404,41	<u>0,15</u> 204,71	<u>0,08</u> 109,18	80 км.
370	&C153-47-19 варіант 1	Кабель ПСВВнг 6x0,4	м	5,15	<u>5,48</u> 28,22	<u>5,22</u> 26,88	<u>0,15</u> 0,77	<u>0,11</u> 0,57	80 км.
371	&15093-37012-2 варіант 2	Кабель вогнестійка JE-H(St) HBd FE 180/E30 4x2x0,8	м	20,6	<u>31,69</u> 652,81	<u>31,04</u> 639,42	<u>0,03</u> 0,62	<u>0,62</u> 12,77	80 км.
372	&C153-2-6	Кабель з мідними жилами вогнестійкий, марки (N)HXH FE180/E30, число жил та переріз 3x1,5 мм2	м	442,9	<u>54,33</u> 24062,76	<u>53,09</u> 23513,56	<u>0,17</u> 75,29	<u>1,07</u> 473,91	80 км.
373	&C153-2-8-1X	Кабель з мідними жилами вогнестійкий, марки (N)HXH FE180/E90, число жил та переріз 5x2,5 мм2	м	40,8	<u>130,41</u> 5320,73	<u>127,68</u> 5209,34	<u>0,17</u> 6,94	<u>2,56</u> 104,45	80 км.
374	&C153-2-8-1X варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий, марки (N)HXH FE180/E90, число жил та переріз 5x6 мм2	м	40,8	<u>232,73</u> 9495,38	<u>228,00</u> 9302,40	<u>0,17</u> 6,94	<u>4,56</u> 186,04	80 км.
375	&C153-2-3 варіант 2	Кабель з мідними жилами негорючий , марки ВВГнг, число жил та переріз 3x1,5 мм2	м	1184,5	<u>42,78</u> 50672,91	<u>41,82</u> 49535,79	<u>0,12</u> 142,14	<u>0,84</u> 994,98	80 км.
376	&C153-2-1-24Ж	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 5x6 мм2	м	20,4	<u>243,05</u> 4958,22	<u>238,18</u> 4858,87	<u>0,1</u> 2,04	<u>4,77</u> 97,31	80 км.
377	&C153-2-1-24Ж варіант 2	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 5x10 мм2	м	30,6	<u>280,6</u> 8586,36	<u>275,00</u> 8415,00	<u>0,1</u> 3,06	<u>5,5</u> 168,30	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
378	&C153-2-2	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 5x2,5 мм2	м	51	<u>111,36</u> 5679,36	<u>109,02</u> 5560,02	<u>0,16</u> 8,16	<u>2,18</u> 111,18	80 км.
379	&C153-2-3	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 3x2,5 мм2	м	1530	<u>52,88</u> 80906,40	<u>51,72</u> 79131,60	<u>0,12</u> 183,60	<u>1,04</u> 1591,20	80 км.
380	&C153-2-4	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 3x1,5 мм2	м	2348,4	<u>46,23</u> 108566,53	<u>45,20</u> 106147,68	<u>0,12</u> 281,81	<u>0,91</u> 2137,04	80 км.
381	&C153-2-4 варіант 1	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 3x1,5 мм2	м	10,3	<u>46,23</u> 476,17	<u>45,20</u> 465,56	<u>0,12</u> 1,24	<u>0,91</u> 9,37	80 км.
382	&C153-2-4 варіант 2	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ПВСнг, число жил та переріз 3x1,5 мм2	м	14,42	<u>25,62</u> 369,44	<u>25,00</u> 360,50	<u>0,12</u> 1,73	<u>0,5</u> 7,21	80 км.
383	&C153-2-4 варіант 3	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ПВСнг, число жил та переріз 4x1 мм2	м	10,3	<u>37,05</u> 381,62	<u>36,20</u> 372,86	<u>0,12</u> 1,24	<u>0,73</u> 7,52	80 км.
384	&C153-2-4 варіант 4	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 3x1,5 мм2	м	10,3	<u>46,23</u> 476,17	<u>45,20</u> 465,56	<u>0,12</u> 1,24	<u>0,91</u> 9,37	80 км.
385	&C153-2-4 варіант 5	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ПВСнг, число жил та переріз 3x1,5 мм2	м	14,42	<u>25,62</u> 369,44	<u>25,00</u> 360,50	<u>0,12</u> 1,73	<u>0,5</u> 7,21	80 км.
386	&C153-2-4 варіант 6	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ПВСнг, число жил та переріз 4x1 мм2	м	14,42	<u>37,05</u> 534,26	<u>36,20</u> 522,00	<u>0,12</u> 1,73	<u>0,73</u> 10,53	80 км.
387	&C153-2-4 варіант 7	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ПВСнг , число жил та переріз 2x1 мм2	м	14,42	<u>21,54</u> 310,61	<u>21,00</u> 302,82	<u>0,12</u> 1,73	<u>0,42</u> 6,06	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
388	&C153-2-7	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 2х1,5 мм2	м	206	<u>30,41</u> 6264,46	<u>29,69</u> 6116,14	<u>0,12</u> 24,72	<u>0,6</u> 123,60	80 км.
389	&C153-2-23 варіант 1	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 5х50 мм2	м	30,6	<u>1339,52</u> 40989,31	<u>1312,00</u> 40147,20	<u>1,25</u> 38,25	<u>26,27</u> 803,86	80 км.
390	&C154-62-68- 23Д варіант 1	Кабель контрольний, екранований, негорючий КВВГЭнг 4х1,5 мм2	м	391,4	<u>67,73</u> 26509,52	<u>65,33</u> 25570,16	<u>1,07</u> 418,80	<u>1,33</u> 520,56	80 км.
391	+15096-1262 варіант 1	Кабель сигналізації 180/Е30 1х2х0,8	1000м	0,1339	<u>16511,99</u> 2210,96	<u>16084,25</u> 2153,68	<u>103,98</u> 13,92	<u>323,76</u> 43,36	80 км.
392	&C1545-400- 51 варіант 1	Кабельні наконечники трубчасті із ізоляцією 1.5 мм2 (100 шт)	шт	1	<u>32,96</u> 32,96	<u>32,40</u> 32,40	<u>0,31</u> 0,31	<u>0,25</u> 0,25	80 км.
393	&C1545-400- 51 варіант 2	Кабельні наконечники трубчасті із ізоляцією 1 мм2 (100 шт)	шт	1	<u>30,54</u> 30,54	<u>30,00</u> 30,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>0,23</u> 0,23	80 км.
394	&C1545-400- 51 варіант 3	Кабельні наконечники трубчасті із ізоляцією 0,5 мм2 (100 шт)	шт	1	<u>30,54</u> 30,54	<u>30,00</u> 30,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>0,23</u> 0,23	80 км.
395	&C1545-400- 51 варіант 4	Кабельні наконечники трубчасті із ізоляцією 1.5 мм2 (100 шт)	шт	1	<u>32,96</u> 32,96	<u>32,40</u> 32,40	<u>0,31</u> 0,31	<u>0,25</u> 0,25	80 км.
396	&C1545-400- 51 варіант 5	Кабельні наконечники трубчасті із ізоляцією 1 мм2 (100 шт)	шт	1	<u>30,54</u> 30,54	<u>30,00</u> 30,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>0,23</u> 0,23	80 км.
397	&C1545-400- 51 варіант 6	Кабельні наконечники трубчасті із ізоляцією 0,5 мм2 (100 шт)	шт	1	<u>30,54</u> 30,54	<u>30,00</u> 30,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>0,23</u> 0,23	80 км.
398	+C111-311	Каболка	т	0,00256	<u>145888,54</u> 373,47	<u>142025,65</u> 363,59	<u>1002,33</u> 2,57	<u>2860,56</u> 7,31	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
399	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000028	<u>435322,39</u> 12,19	<u>425533,75</u> 11,91	<u>1252,91</u> 0,04	<u>8535,73</u> 0,24	80 км.
400	&503-80158-2 варіант 1	Канал кабельний 40x40 мм	м	4	<u>77,01</u> 308,04	<u>75,00</u> 300,00	<u>0,5</u> 2,00	<u>1,51</u> 6,04	80 км.
401	&503-80158-2 варіант 3	Канал кабельний 40x40 мм	м	4	<u>77,01</u> 308,04	<u>75,00</u> 300,00	<u>0,5</u> 2,00	<u>1,51</u> 6,04	80 км.
402	&503-80158-2 варіант 2	Канал кабельний 40x60 мм	м	2	<u>84,15</u> 168,30	<u>82,00</u> 164,00	<u>0,5</u> 1,00	<u>1,65</u> 3,30	80 км.
403	&503-80158-2 варіант 4	Канал кабельний 40x60 мм	м	4	<u>84,15</u> 336,60	<u>82,00</u> 328,00	<u>0,5</u> 2,00	<u>1,65</u> 6,60	80 км.
404	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,38014	<u>20,72</u> 7,88	<u>7,88</u> 3,00	<u>12,43</u> 4,73	<u>0,41</u> 0,15	80 км.
405	+C111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,00562	<u>20,72</u> 0,12	<u>7,88</u> 0,04	<u>12,43</u> 0,07	<u>0,41</u> 0,01	80 км.
406	+C111-324 варіант 4	Кисень технічний газоподібний	м3	0,02529	<u>20,72</u> 0,52	<u>7,88</u> 0,20	<u>12,43</u> 0,31	<u>0,41</u> 0,01	80 км.
407	&C188888-5-1- 23H	Кліпса для гофрованої труби діам. 16 мм	шт	3350	<u>1,14</u> 3819,00	<u>1,14</u> 3819,00	- -	- -	
408	&C10000-18 варіант 1	Кліпса монтажна SCP16+ дюбель СТМ 3 А	шт	4860	<u>6,19</u> 30083,40	<u>0,80</u> 3888,00	<u>5,27</u> 25612,20	<u>0,12</u> 583,20	80 км.
409	&C1630-669-9 варіант 4	Клапан автоматичний що відводить повітря муфтовий Ду15	шт	2	<u>243,88</u> 487,76	<u>239,00</u> 478,00	<u>0,1</u> 0,20	<u>4,78</u> 9,56	80 км.
410	&C1630-669-9 варіант 9	Клапан автоматичний що відводить повітря муфтовий Ду15	шт	2	<u>243,88</u> 487,76	<u>239,00</u> 478,00	<u>0,1</u> 0,20	<u>4,78</u> 9,56	80 км.
411	&C1630-554- B2 варіант 6	Клапан зворотній міжфланцевий Ду80 Zetkama	шт	1	<u>3387,82</u> 3387,82	<u>3320,00</u> 3320,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>66,43</u> 66,43	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
412	&C1630-554-B2 варіант 8	Клапан зворотній муфтовий Ду15 мм	шт	1	<u>240,1</u> 240,10	<u>234,00</u> 234,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>4,71</u> 4,71	80 км.
413	&C1630-554-B2 варіант 9	Клапан зворотній муфтовий Ду25 мм	шт	1	<u>358,42</u> 358,42	<u>350,00</u> 350,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>7,03</u> 7,03	80 км.
414	&C1630-929-1 варіант 2	Клапан прямокутний витратомір-відсікач К-ВВ-3	шт	8	<u>12072,62</u> 96580,96	<u>11829,73</u> 94637,84	<u>6,17</u> 49,36	<u>236,72</u> 1893,76	80 км.
415	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,0036	<u>226,13</u> 0,81	<u>220,69</u> 0,79	<u>1,01</u> -	<u>4,43</u> 0,02	80 км.
416	&C111-327-1-1	Клей для газобетонних блоків	кг	755	<u>13,4</u> 10117,00	<u>12,13</u> 9158,15	<u>1,01</u> 762,55	<u>0,26</u> 196,30	80 км.
417	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00104	<u>144875,97</u> 150,67	<u>140682,11</u> 146,31	<u>1353,15</u> 1,41	<u>2840,71</u> 2,95	80 км.
418	&C1545-36-1-1	Клема заземлення VS 4 PE	шт	6	<u>119,27</u> 715,62	<u>110,00</u> 660,00	<u>6,93</u> 41,58	<u>2,34</u> 14,04	80 км.
419	&C1545-36-1-1 варіант 3	Клема заземлення VS 4 PE	шт	9	<u>119,27</u> 1073,43	<u>110,00</u> 990,00	<u>6,93</u> 62,37	<u>2,34</u> 21,06	80 км.
420	&C1545-36-1-1 варіант 2	Клема наборна VS 4 PA	шт	10	<u>89,69</u> 896,90	<u>81,00</u> 810,00	<u>6,93</u> 69,30	<u>1,76</u> 17,60	80 км.
421	&C1545-36-1-1 варіант 1	Клема наборна дворядна VS 4 NA	шт	3	<u>89,69</u> 269,07	<u>81,00</u> 243,00	<u>6,93</u> 20,79	<u>1,76</u> 5,28	80 км.
422	&C1545-36-1-1 варіант 4	Клема наборна дворядна VS 4 NA	шт	17	<u>89,69</u> 1524,73	<u>81,00</u> 1377,00	<u>6,93</u> 117,81	<u>1,76</u> 29,92	80 км.
423	&C130-1200-12 варіант 1	Клемна колодка TB-1512	шт	3	<u>34</u> 102,00	<u>34,00</u> 102,00	- -	- -	.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
424	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4032,86	<u>14,24</u> 57427,93	<u>12,91</u> 52064,22	<u>1,05</u> 4234,50	<u>0,28</u> 1129,21	80 км.
425	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	3,41952	<u>21,34</u> 72,97	<u>20,54</u> 70,24	<u>0,38</u> 1,30	<u>0,42</u> 1,43	80 км.
426	+C1545-70 варіант 3	Кнопка K227	100шт	0,09485	<u>21,34</u> 2,02	<u>20,54</u> 1,95	<u>0,38</u> 0,04	<u>0,42</u> 0,03	80 км.
427	+C1545-70 варіант 4	Кнопка K227	100шт	0,10982	<u>21,34</u> 2,34	<u>20,54</u> 2,26	<u>0,38</u> 0,04	<u>0,42</u> 0,04	80 км.
428	&C1545-70И варіант 1	Кнопка типу "Пуск" XB2-BA 31 зелена	шт	3	<u>47,24</u> 141,72	<u>47,24</u> 141,72	- -	- -	.
429	&C1545-70И варіант 3	Кнопка типу "Стоп" XB2-BA42 червона	шт	3	<u>47,24</u> 141,72	<u>47,24</u> 141,72	- -	- -	.
430	&C1545-70И варіант 4	Кнопка типу "Стоп" зелена ECF-10- G	шт	1	<u>47,24</u> 47,24	<u>47,24</u> 47,24	- -	- -	.
431	&C1545-70И варіант 6	Кнопка типу "Стоп" червона ECF-01- R	шт	1	<u>47,24</u> 47,24	<u>47,24</u> 47,24	- -	- -	.
432	&C114-117-16	Кожух для відвода Ду25 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	7	<u>81,08</u> 567,56	<u>77,00</u> 539,00	<u>2,49</u> 17,43	<u>1,59</u> 11,13	80 км.
433	&C114-117-15	Кожух для відвода Ду32 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	3	<u>89,24</u> 267,72	<u>85,00</u> 255,00	<u>2,49</u> 7,47	<u>1,75</u> 5,25	80 км.
434	&C114-117-14	Кожух для відвода Ду50 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	9	<u>116,78</u> 1051,02	<u>112,00</u> 1008,00	<u>2,49</u> 22,41	<u>2,29</u> 20,61	80 км.
435	&C114-117-13	Кожух для відвода Ду80 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	11	<u>155,54</u> 1710,94	<u>150,00</u> 1650,00	<u>2,49</u> 27,39	<u>3,05</u> 33,55	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
436	&C114-117-13 варіант 4	Кожух для відвода Ду80 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	4	<u>155,54</u> 622,16	<u>150,00</u> 600,00	<u>2,49</u> 9,96	<u>3,05</u> 12,20	80 км.
437	&C114-117-13 варіант 3	Кожух для заглушки Ду125 з утеплювачем з мін.вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	2	<u>112,7</u> 225,40	<u>108,00</u> 216,00	<u>2,49</u> 4,98	<u>2,21</u> 4,42	80 км.
438	&C114-117-13 варіант 1	Кожух для переходу Ду125х100 з утеплювачем з мін.вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	2	<u>186,14</u> 372,28	<u>180,00</u> 360,00	<u>2,49</u> 4,98	<u>3,65</u> 7,30	80 км.
439	&C114-117-13 варіант 2	Кожух для переходу Ду80х65 з утеплювачем з мін.вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	шт	4	<u>112,7</u> 450,80	<u>108,00</u> 432,00	<u>2,49</u> 9,96	<u>2,21</u> 8,84	80 км.
440	&C114-117-6 варіант 2	Кожух для труби Ду125 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	4	<u>231,02</u> 924,08	<u>224,00</u> 896,00	<u>2,49</u> 9,96	<u>4,53</u> 18,12	80 км.
441	&C114-117-12 варіант 1	Кожух для труби Ду25 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	5	<u>63,74</u> 318,70	<u>60,00</u> 300,00	<u>2,49</u> 12,45	<u>1,25</u> 6,25	80 км.
442	&C114-117-10 варіант 1	Кожух для труби Ду32 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	1	<u>72,92</u> 72,92	<u>69,00</u> 69,00	<u>2,49</u> 2,49	<u>1,43</u> 1,43	80 км.
443	&C114-117-9 варіант 1	Кожух для труби Ду40 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	1	<u>85,16</u> 85,16	<u>81,00</u> 81,00	<u>2,49</u> 2,49	<u>1,67</u> 1,67	80 км.
444	&C114-117-8 варіант 1	Кожух для труби Ду50 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	7	<u>103,52</u> 724,64	<u>99,00</u> 693,00	<u>2,49</u> 17,43	<u>2,03</u> 14,21	80 км.
445	&C114-117-7 варіант 1	Кожух для труби Ду65 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	1	<u>119,84</u> 119,84	<u>115,00</u> 115,00	<u>2,49</u> 2,49	<u>2,35</u> 2,35	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
446	&C114-117-7 варіант 2	Кожух для труби Ду65 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	2	<u>119,84</u> 239,68	<u>115,00</u> 230,00	<u>2,49</u> 4,98	<u>2,35</u> 4,70	80 км.
447	&C114-117-6 варіант 1	Кожух для труби Ду80 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	28	<u>181,04</u> 5069,12	<u>175,00</u> 4900,00	<u>2,49</u> 69,72	<u>3,55</u> 99,40	80 км.
448	&C114-117-6 варіант 3	Кожух для труби Ду80 з утеплювачем з мін. вати на основі базальтових порід 50мм, Т прим до 650град	м	6	<u>181,04</u> 1086,24	<u>175,00</u> 1050,00	<u>2,49</u> 14,94	<u>3,55</u> 21,30	80 км.
449	+C113-2235 варіант 3	Коліна каналізаційні 56 град. із поліпропілену діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	25	<u>73,49</u> 1837,25	<u>72,00</u> 1800,00	<u>0,05</u> 1,25	<u>1,44</u> 36,00	80 км.
450	+C113-2236 варіант 4	Коліна каналізаційні 56 град. із поліпропілену діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	1	<u>106,06</u> 106,06	<u>103,93</u> 103,93	<u>0,05</u> 0,05	<u>2,08</u> 2,08	80 км.
451	&C130-1112-2- 1Г варіант 2	Коліно 45" з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ.1,0мм 1000х300мм	шт	2	<u>455</u> 910,00	<u>455,00</u> 910,00	- -	- -	
452	&C113-1798- 15	Коліно 90 град. ultraLINE діам.16x2,2 мм	шт	8	<u>113,39</u> 907,12	<u>111,00</u> 888,00	<u>0,17</u> 1,36	<u>2,22</u> 17,76	80 км.
453	&C113-1798- 16	Коліно 90 град. ultraLINE діам.20x2,8 мм	шт	4	<u>157,25</u> 629,00	<u>154,00</u> 616,00	<u>0,17</u> 0,68	<u>3,08</u> 12,32	80 км.
454	&C113-1798- 17	Коліно 90 град. ultraLINE діам.25x2,5 мм	шт	12	<u>248,03</u> 2976,36	<u>243,00</u> 2916,00	<u>0,17</u> 2,04	<u>4,86</u> 58,32	80 км.
455	&C113-1798- 18	Коліно 90 град. ultraLINE діам.32x3,0 мм	шт	2	<u>428,57</u> 857,14	<u>420,00</u> 840,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>8,4</u> 16,80	80 км.
456	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	<u>10,3</u> 576,80	<u>9,93</u> 556,08	<u>0,17</u> 9,52	<u>0,2</u> 11,20	80 км.
457	+C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	5	<u>10,6</u> 53,00	<u>10,22</u> 51,10	<u>0,17</u> 0,85	<u>0,21</u> 1,05	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
458	+С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	15	<u>23,9</u> 358,50	<u>23,26</u> 348,90	<u>0,17</u> 2,55	<u>0,47</u> 7,05	80 км.
459	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>42,1</u> 84,20	<u>41,10</u> 82,20	<u>0,17</u> 0,34	<u>0,83</u> 1,66	80 км.
460	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	<u>81,31</u> 1300,96	<u>79,55</u> 1272,80	<u>0,17</u> 2,72	<u>1,59</u> 25,44	80 км.
461	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	<u>152,06</u> 304,12	<u>148,91</u> 297,82	<u>0,17</u> 0,34	<u>2,98</u> 5,96	80 км.
462	С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	<u>325,64</u> 1953,84	<u>319,08</u> 1914,48	<u>0,17</u> 1,02	<u>6,39</u> 38,34	80 км.
463	&С130-1112- 135	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0, 7 мм перетин.500х300 мм	шт	6	<u>1892,03</u> 11352,18	<u>1848,00</u> 11088,00	<u>6,93</u> 41,58	<u>37,1</u> 222,60	80 км.
464	&С130-1112- 136	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0, 7 мм перетин.700х400 мм	шт	16	<u>3194,36</u> 51109,76	<u>3124,80</u> 49996,80	<u>6,93</u> 110,88	<u>62,63</u> 1002,08	80 км.
465	&С130-1112- 137	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0, 7 мм перетин.1000х300 мм	шт	1	<u>4822,28</u> 4822,28	<u>4720,80</u> 4720,80	<u>6,93</u> 6,93	<u>94,55</u> 94,55	80 км.
466	&С130-1112- 138	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0, 5 мм перетин.150х150 мм	шт	14	<u>435,47</u> 6096,58	<u>420,00</u> 5880,00	<u>6,93</u> 97,02	<u>8,54</u> 119,56	80 км.
467	&С130-1112- 139	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0, 5 мм перетин.200х200 мм	шт	6	<u>623,96</u> 3743,76	<u>604,80</u> 3628,80	<u>6,93</u> 41,58	<u>12,23</u> 73,38	80 км.
468	&С130-1112- 140	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0, 7 мм перетин.450х200 мм	шт	7	<u>1446,49</u> 10125,43	<u>1411,20</u> 9878,40	<u>6,93</u> 48,51	<u>28,36</u> 198,52	80 км.
469	&С130-1112- 141	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0, 7 мм перетин.450х400 мм	шт	2	<u>1892,03</u> 3784,06	<u>1848,00</u> 3696,00	<u>6,93</u> 13,86	<u>37,1</u> 74,20	80 км.
470	&С130-1112- 142	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0, 7 мм перетин.900х400 мм	шт	1	<u>4209,47</u> 4209,47	<u>4120,00</u> 4120,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>82,54</u> 82,54	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
471	&C130-1112-144	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.450х300 мм	шт	8	<u>1669,26</u> 13354,08	<u>1629,60</u> 13036,80	<u>6,93</u> 55,44	<u>32,73</u> 261,84	80 км.
472	&C130-1112-145	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.700х300 мм	шт	4	<u>2903,05</u> 11612,20	<u>2839,20</u> 11356,80	<u>6,93</u> 27,72	<u>56,92</u> 227,68	80 км.
473	&C130-1112-147	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин.200х150 мм	шт	4	<u>555,42</u> 2221,68	<u>537,60</u> 2150,40	<u>6,93</u> 27,72	<u>10,89</u> 43,56	80 км.
474	&C130-1112-148	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.600х400 мм	шт	4	<u>2646,01</u> 10584,04	<u>2587,20</u> 10348,80	<u>6,93</u> 27,72	<u>51,88</u> 207,52	80 км.
475	&C130-1112-148 варіант 1	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.400х200 мм	шт	1	<u>1258</u> 1258,00	<u>1226,40</u> 1226,40	<u>6,93</u> 6,93	<u>24,67</u> 24,67	80 км.
476	&C130-1112-150	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.350х200 мм	шт	1	<u>1086,64</u> 1086,64	<u>1058,40</u> 1058,40	<u>6,93</u> 6,93	<u>21,31</u> 21,31	80 км.
477	&C130-1112-151	Коліно 90 град. з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин.300х200 мм	шт	1	<u>726,78</u> 726,78	<u>705,60</u> 705,60	<u>6,93</u> 6,93	<u>14,25</u> 14,25	80 км.
478	&C130-1112-2-1Г варіант 1	Коліно 90" з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ.1,0мм 700х300мм	шт	4	<u>250</u> 1000,00	<u>250,00</u> 1000,00	- -	- -	
479	&C130-1112-2-1Г варіант 3	Коліно 90" з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ.1,0мм 700х300мм	шт	6	<u>714,2</u> 4285,20	<u>714,20</u> 4285,20	- -	- -	
480	&C130-1112-2-1Г варіант 4	Коліно 90" з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ.1,0мм 600х300мм	шт	1	<u>507,2</u> 507,20	<u>507,20</u> 507,20	- -	- -	
481	&C1534-7-22 варіант 2	Коліно латунне В-В 90° 1 1/4"	шт	18	<u>913,22</u> 16437,96	<u>895,10</u> 16111,80	<u>0,21</u> 3,78	<u>17,91</u> 322,38	80 км.
482	&C1534-7-31 варіант 1	Коліно латунне В-В 90° 1"	шт	9	<u>485,73</u> 4371,57	<u>476,00</u> 4284,00	<u>0,21</u> 1,89	<u>9,52</u> 85,68	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
483	&C1534-7-32 варіант 2	Коліно латунне В-В 90° 1/2"	шт	2	<u>158,42</u> 316,84	<u>155,10</u> 310,20	<u>0,21</u> 0,42	<u>3,11</u> 6,22	80 км.
484	&C1534-7-13	Коліно стальне зварне діаметр 57х3,0 мм	шт	1	<u>79,77</u> 79,77	<u>78,00</u> 78,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>1,56</u> 1,56	80 км.
485	&C1534-7-22 варіант 1	Коліно стальне зварне діаметр 76х3,5 мм	шт	6	<u>183,03</u> 1098,18	<u>179,23</u> 1075,38	<u>0,21</u> 1,26	<u>3,59</u> 21,54	80 км.
486	&C1534-7-12	Коліно стальне зварне діаметр 89х4,0 мм	шт	2	<u>94,05</u> 188,10	<u>92,00</u> 184,00	<u>0,21</u> 0,42	<u>1,84</u> 3,68	80 км.
487	&C1534-7-21 варіант 1	Коліно стальне приварне діаметр 57х3,5 мм	шт	2	<u>94,95</u> 189,90	<u>92,88</u> 185,76	<u>0,21</u> 0,42	<u>1,86</u> 3,72	80 км.
488	&C111-31-12 варіант 9	Колодка під реле MERB-M	шт.	2	<u>168,97</u> 337,94	<u>165,00</u> 330,00	<u>0,66</u> 1,32	<u>3,31</u> 6,62	80 км.
489	&C111-31-12 варіант 11	Колодка під реле ERB-4M	шт.	4	<u>226,09</u> 904,36	<u>221,00</u> 884,00	<u>0,66</u> 2,64	<u>4,43</u> 17,72	80 км.
490	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	342,298	<u>87,38</u> 29910,00	<u>84,62</u> 28965,26	<u>1,05</u> 359,41	<u>1,71</u> 585,33	80 км.
491	&C1545-70И варіант 5	Командоапарат (поворотна кнопка) EGS2-N- C	шт	1	<u>54,94</u> 54,94	<u>54,94</u> 54,94	- -	- -	.
492	&C1545-70И варіант 2	Командоапарат (поворотна кнопка) XB2- BD21	шт	1	<u>54,94</u> 54,94	<u>54,94</u> 54,94	- -	- -	.
493	&C1-1-2-1	Компактний анкер HKD-S M 10	шт	261	<u>155,31</u> 40535,91	<u>152,19</u> 39721,59	<u>0,07</u> 18,27	<u>3,05</u> 796,05	80 км.
494	&C130-475-1 варіант 1	Комплект підвісної кріплення повітроводів (рейка, шпильки, анкери)	шт	27	<u>555,6</u> 15001,20	<u>555,60</u> 15001,20	- -	- -	.
495	&C1-1004-101	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	8	<u>3280,56</u> 26244,48	<u>3210,00</u> 25680,00	<u>6,24</u> 49,92	<u>64,32</u> 514,56	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
496	&C1-1-2-2X варіант 2	Комплект монтажних кронштейнів C-KMV-200	компл.	1	<u>389,82</u> 389,82	<u>382,00</u> 382,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>7,64</u> 7,64	80 км.
497	&C1-1-2-2X варіант 4	Комплект монтажних кронштейнів C-KMV-315	компл.	1	<u>394,92</u> 394,92	<u>387,00</u> 387,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>7,74</u> 7,74	80 км.
498	&C1630-554-B26	Комплект фільтра для вентиляційного клапана DN80	шт	1	<u>5305,42</u> 5305,42	<u>5200,00</u> 5200,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>104,03</u> 104,03	80 км.
499	+C113-1873-1Б варіант 5	Коннектор для шланга Dnipro-M АЗ 1/2" з аквастопом	шт	5	<u>81,93</u> 409,65	<u>80,17</u> 400,85	<u>0,15</u> 0,75	<u>1,61</u> 8,05	80 км.
500	&C111-31-11 варіант 12	Контролер 10 Вт, 24В WaterHeat-SL2	шт.	1	<u>10455,67</u> 10455,67	<u>10250,00</u> 10250,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>205,01</u> 205,01	80 км.
501	&C130-387-1 варіант 3	Коробка монтажна (для противибухового пристрою)К-UZ-3	шт	2	<u>49727,4</u> 99454,80	<u>48738,00</u> 97476,00	<u>14,35</u> 28,70	<u>975,05</u> 1950,10	80 км.
502	&C1512-5-3	Коробка розподільча	шт	200	<u>52,8</u> 10560,00	<u>51,72</u> 10344,00	<u>0,04</u> 8,00	<u>1,04</u> 208,00	80 км.
503	&C1512-5-3 варіант 2	Коробка розподільча вогнестійка	шт	1	<u>693,64</u> 693,64	<u>680,00</u> 680,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>13,6</u> 13,60	80 км.
504	+C113-76 варіант 1	Косинець 90 град. В-В 1"	10шт	0,4	<u>1427,78</u> 571,11	<u>1397,00</u> 558,80	<u>2,78</u> 1,11	<u>28</u> 11,20	80 км.
505	&C1110-196-6 варіант 2	Кріпильний хомут MPN-QRC-1" з гумовою прокладкою	шт	12	<u>153,6</u> 1843,20	<u>150,00</u> 1800,00	<u>0,59</u> 7,08	<u>3,01</u> 36,12	80 км.
506	&C1110-196-6 варіант 1	Кріпильний хомут MPN-QRC-1/2" з гумовою прокладкою	шт	102	<u>46,5</u> 4743,00	<u>45,00</u> 4590,00	<u>0,59</u> 60,18	<u>0,91</u> 92,82	80 км.
507	&C1110-196-6	Кріпильний хомут MPN-QRC-1/2" з гумою в комплекті:	шт	2	<u>112,8</u> 225,60	<u>110,00</u> 220,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>2,21</u> 4,42	80 км.
508	&C1110-196-10	Кріпильний хомут MPN-QRC-110 з гумовою прокладкою	шт	10	<u>111,18</u> 1111,80	<u>108,41</u> 1084,10	<u>0,59</u> 5,90	<u>2,18</u> 21,80	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
509	&C1110-196-13	Кріпильний хомут MPN-QRC-29/32 з гумовою прокладкою	шт	26	<u>34,92</u> 907,92	<u>33,65</u> 874,90	<u>0,59</u> 15,34	<u>0,68</u> 17,68	80 км.
510	&C1110-196-7-3P7 варіант 1	Кріпильний хомут MPN-QRC-3/4" з гумою в комплекті	шт	40	<u>59,76</u> 2390,40	<u>58,00</u> 2320,00	<u>0,59</u> 23,60	<u>1,17</u> 46,80	80 км.
511	&C1110-196-3	Кріпильний хомут MPN-QRC-40/46 з гумовою прокладкою	шт	6	<u>251,45</u> 1508,70	<u>245,93</u> 1475,58	<u>0,59</u> 3,54	<u>4,93</u> 29,58	80 км.
512	&C1110-196-3 варіант 1	Кріпильний хомут MPN-QRC-40/46 з гумовою прокладкою	шт	18	<u>149,45</u> 2690,10	<u>145,93</u> 2626,74	<u>0,59</u> 10,62	<u>2,93</u> 52,74	80 км.
513	&C1110-196-9	Кріпильний хомут MPN-QRC-50 з гумовою прокладкою	шт	3	<u>53,08</u> 159,24	<u>51,45</u> 154,35	<u>0,59</u> 1,77	<u>1,04</u> 3,12	80 км.
514	&C1110-196-5 варіант 1	Кріпильний хомут MPN-QRC-54/60 з гумовою прокладкою	шт	2	<u>124,02</u> 248,04	<u>121,00</u> 242,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>2,43</u> 4,86	80 км.
515	&C1110-196-6 варіант 3	Кріпильний хомут MPN-QRC-60/66 з гумовою прокладкою	шт	40	<u>154,62</u> 6184,80	<u>151,00</u> 6040,00	<u>0,59</u> 23,60	<u>3,03</u> 121,20	80 км.
516	&C1110-15-B9	Кріплення для радіаторів	шт	19	<u>216,8</u> 4119,20	<u>210,96</u> 4008,24	<u>1,59</u> 30,21	<u>4,25</u> 80,75	80 км.
517	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	<u>34,08</u> 102,24	<u>32,63</u> 97,89	<u>0,78</u> 2,34	<u>0,67</u> 2,01	80 км.
518	+C1630-23 варіант 1	Кран пожежний кутовий діам. 25 мм	шт	3	<u>187,77</u> 563,31	<u>180,00</u> 540,00	<u>4,09</u> 12,27	<u>3,68</u> 11,04	80 км.
519	&C1630-1432-1-23A	Кран водорозбірний кульовий зі знімним штуцером PN16 діаметр 15 мм	шт	3	<u>374,48</u> 1123,44	<u>366,65</u> 1099,95	<u>0,49</u> 1,47	<u>7,34</u> 22,02	80 км.
520	&C1630-669-9 варіант 2	Кран кульовий діаметр 15 мм	шт	2	<u>326,5</u> 653,00	<u>320,00</u> 640,00	<u>0,1</u> 0,20	<u>6,4</u> 12,80	80 км.
521	&C1630-669-9 варіант 7	Кран кульовий діаметр 15 мм	шт	8	<u>326,5</u> 2612,00	<u>320,00</u> 2560,00	<u>0,1</u> 0,80	<u>6,4</u> 51,20	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
522	&C1630-669-9 варіант 5	Кран кульковий діаметр 20 мм	шт	2	<u>364,24</u> 728,48	<u>357,00</u> 714,00	<u>0,1</u> 0,20	<u>7,14</u> 14,28	80 км.
523	&C1630-669-9- 1	Кран кульковий діаметр 20 мм	шт	4	<u>387,7</u> 1550,80	<u>380,00</u> 1520,00	<u>0,1</u> 0,40	<u>7,6</u> 30,40	80 км.
524	&C1630-669-9	Кран кульковий діаметр 25 мм	шт	2	<u>428,5</u> 857,00	<u>420,00</u> 840,00	<u>0,1</u> 0,20	<u>8,4</u> 16,80	80 км.
525	&C1630-669-9 варіант 6	Кран кульковий діаметр 25 мм	шт	5	<u>428,5</u> 2142,50	<u>420,00</u> 2100,00	<u>0,1</u> 0,50	<u>8,4</u> 42,00	80 км.
526	&C1630-669- 15 варіант 1	Кран кульковий діаметр 40 мм	шт	8	<u>1234,3</u> 9874,40	<u>1210,00</u> 9680,00	<u>0,1</u> 0,80	<u>24,2</u> 193,60	80 км.
527	&C1630-669- 15	Кран кульковий діаметр 50 мм	шт	7	<u>1625,98</u> 11381,86	<u>1594,00</u> 11158,00	<u>0,1</u> 0,70	<u>31,88</u> 223,16	80 км.
528	+C113-1873- 1Б варіант 6	Кран кульовий ВВ PN16 діам. 15 мм VT.214	шт	10	<u>311,25</u> 3112,50	<u>305,00</u> 3050,00	<u>0,15</u> 1,50	<u>6,1</u> 61,00	80 км.
529	+C113-1873- 1А варіант 1	Кран кульовий ВН PN16 діам. 15 мм VT.215	шт	6	<u>432,71</u> 2596,26	<u>424,08</u> 2544,48	<u>0,15</u> 0,90	<u>8,48</u> 50,88	80 км.
530	+C113-1873- 1А варіант 4	Кран кульовий ВН PN16 діам. 15 мм VT.215	шт	20	<u>432,71</u> 8654,20	<u>424,08</u> 8481,60	<u>0,15</u> 3,00	<u>8,48</u> 169,60	80 км.
531	+C113-1873- 1Б варіант 9	Кран кульовий ВН PN16 діам. 20 мм VT.215	шт	5	<u>422,17</u> 2110,85	<u>413,74</u> 2068,70	<u>0,15</u> 0,75	<u>8,28</u> 41,40	80 км.
532	+C113-1873- 1Б варіант 10	Кран кульовий ВН PN16 діам. 32 мм VT.215	шт	1	<u>469,35</u> 469,35	<u>460,00</u> 460,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>9,2</u> 9,20	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
533	+C113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий ВН PN16 діам. 32 мм VT.215	шт	3	<u>1314,49</u> 3943,47	<u>1288,57</u> 3865,71	<u>0,15</u> 0,45	<u>25,77</u> 77,31	80 км.
534	+C1630-87 варіант 1	Кран кульовий Н-В 1/2" РУ10	шт	3	<u>65,4</u> 196,20	<u>63,90</u> 191,70	<u>0,22</u> 0,66	<u>1,28</u> 3,84	80 км.
535	&C1630-669-9 варіант 8	Кран кульовий з дренажем Ду25 VT.245.N	шт	4	<u>913</u> 3652,00	<u>895,00</u> 3580,00	<u>0,1</u> 0,40	<u>17,9</u> 71,60	80 км.
536	&C1630-669-2-23Е	Кран маєвського	шт	19	<u>119,49</u> 2270,31	<u>117,05</u> 2223,95	<u>0,1</u> 1,90	<u>2,34</u> 44,46	80 км.
537	+C130-471 варіант 1	Кран триходовий для манометра, діаметр 15 мм	шт	2	<u>226,48</u> 452,96	<u>221,72</u> 443,44	<u>0,32</u> 0,64	<u>4,44</u> 8,88	80 км.
538	+C1630-23 варіант 2	Кран-комплект з напівжорсткий рукавом діам. 25 мм	шт	3	<u>2367,18</u> 7101,54	<u>2316,67</u> 6950,01	<u>4,09</u> 12,27	<u>46,42</u> 139,26	80 км.
539	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	7,2983	<u>45,52</u> 332,22	<u>44,01</u> 321,20	<u>0,62</u> 4,52	<u>0,89</u> 6,50	80 км.
540	+C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	<u>15,9</u> 190,80	<u>14,90</u> 178,80	<u>0,69</u> 8,28	<u>0,31</u> 3,72	80 км.
541	+C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	7	<u>1372,6</u> 9608,20	<u>1345,56</u> 9418,92	<u>0,13</u> 0,91	<u>26,91</u> 188,37	80 км.
542	+C111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	6	<u>1372,6</u> 8235,60	<u>1345,56</u> 8073,36	<u>0,13</u> 0,78	<u>26,91</u> 161,46	80 км.
543	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	7,82296	<u>174,17</u> 1362,52	<u>170,49</u> 1333,74	<u>0,26</u> 2,03	<u>3,42</u> 26,75	80 км.
544	&C111-879-1 варіант 1	Куттик пристінний	м.п.	57,24	<u>32,8</u> 1877,47	<u>31,43</u> 1799,05	<u>0,73</u> 41,79	<u>0,64</u> 36,63	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
545	&C1630-1450-4 варіант 2	Лічильник для гарячої води Q=1,6м3/ч Ду 15 мм	шт	1	<u>1347,39</u> 1347,39	<u>1320,00</u> 1320,00	<u>0,97</u> 0,97	<u>26,42</u> 26,42	80 км.
546	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,002466	<u>153205,06</u> 377,80	<u>148938,10</u> 367,28	<u>1262,94</u> 3,11	<u>3004,02</u> 7,41	80 км.
547	+C111-1658 варіант 3	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000684	<u>153205,06</u> 10,48	<u>148938,10</u> 10,19	<u>1262,94</u> 0,09	<u>3004,02</u> 0,20	80 км.
548	+C111-1658 варіант 4	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000792	<u>153205,06</u> 12,13	<u>148938,10</u> 11,80	<u>1262,94</u> 0,10	<u>3004,02</u> 0,23	80 км.
549	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00003	<u>221905,86</u> 6,66	<u>216291,82</u> 6,49	<u>1262,94</u> 0,04	<u>4351,1</u> 0,13	80 км.
550	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002	<u>288290,35</u> 5,77	<u>281374,66</u> 5,63	<u>1262,94</u> 0,03	<u>5652,75</u> 0,11	80 км.
551	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,004855	<u>48982,28</u> 237,81	<u>46758,90</u> 227,01	<u>1262,94</u> 6,13	<u>960,44</u> 4,67	80 км.
552	&C111-542-3	Ламінат	м2	642,6	<u>666,13</u> 428055,14	<u>650,00</u> 417690,00	<u>3,07</u> 1972,78	<u>13,06</u> 8392,36	80 км.
553	&C111-31-13 варіант 8	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм білий	шт.	1	<u>67,99</u> 67,99	<u>66,00</u> 66,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>1,33</u> 1,33	80 км.
554	&C111-31-13 варіант 14	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм білий	шт.	1	<u>67,99</u> 67,99	<u>66,00</u> 66,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>1,33</u> 1,33	80 км.
555	&C111-31-13 варіант 6	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм зелений	шт.	2	<u>67,99</u> 135,98	<u>66,00</u> 132,00	<u>0,66</u> 1,32	<u>1,33</u> 2,66	80 км.
556	&C111-31-13 варіант 12	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм зелений	шт.	2	<u>67,99</u> 135,98	<u>66,00</u> 132,00	<u>0,66</u> 1,32	<u>1,33</u> 2,66	80 км.
557	&C111-31-13 варіант 10	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм помаранчевий	шт.	1	<u>67,99</u> 67,99	<u>66,00</u> 66,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>1,33</u> 1,33	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
558	&C111-31-13 варіант 9	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм червоний	шт.	4	<u>67,99</u> 271,96	<u>66,00</u> 264,00	<u>0,66</u> 2,64	<u>1,33</u> 5,32	80 км.
559	&C111-31-13 варіант 15	Лампа AD22DS(LED) матриця d22мм червоний	шт.	5	<u>67,99</u> 339,95	<u>66,00</u> 330,00	<u>0,66</u> 3,30	<u>1,33</u> 6,65	80 км.
560	C1517-164	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00024	<u>309286,27</u> 74,23	<u>302690,63</u> 72,65	<u>531,2</u> 0,13	<u>6064,44</u> 1,45	80 км.
561	+C113-1478 варіант 2	Лючок-прочистка в підлозі діаметр 110 мм HL 98	шт	5	<u>9174,22</u> 45871,10	<u>8994,00</u> 44970,00	<u>0,33</u> 1,65	<u>179,89</u> 899,45	80 км.
562	+C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,01071	<u>332,33</u> 3,56	<u>313,86</u> 3,36	<u>11,95</u> 0,13	<u>6,52</u> 0,07	80 км.
563	+C111-622 варіант 1	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00005	<u>332,33</u> 0,02	<u>313,86</u> 0,02	<u>11,95</u> -	<u>6,52</u> -	80 км.
564	&C111-1784-2	Малярне склополотно	м2	1709,4	<u>21,89</u> 37418,77	<u>21,30</u> 36410,22	<u>0,16</u> 273,50	<u>0,43</u> 735,05	80 км.
565	&C1630-113-1- 24А	Манометри загального призначення МПЧ- Ух10	комплект	2	<u>314,25</u> 628,50	<u>306,22</u> 612,44	<u>1,87</u> 3,74	<u>6,16</u> 12,32	80 км.
566	+C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>146,1</u> 146,10	<u>141,37</u> 141,37	<u>1,87</u> 1,87	<u>2,86</u> 2,86	80 км.
567	+C111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000253	<u>17665,74</u> 4,47	<u>15949,19</u> 4,04	<u>1370,16</u> 0,35	<u>346,39</u> 0,08	80 км.
568	+C111-587 варіант 4	Масло індустрійне И-20А	т	0,00044	<u>16699,31</u> 7,35	<u>15001,71</u> 6,60	<u>1370,16</u> 0,60	<u>327,44</u> 0,15	80 км.
569	+C111-587 варіант 6	Масло індустрійне И-20А	т	0,00088	<u>16699,31</u> 14,70	<u>15001,71</u> 13,20	<u>1370,16</u> 1,21	<u>327,44</u> 0,29	80 км.
570	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,0096	<u>24354,47</u> 233,80	<u>22744,30</u> 218,35	<u>1132,63</u> 10,87	<u>477,54</u> 4,58	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
571	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	3,08265	<u>26270,91</u> 80984,02	<u>24743,44</u> 76275,37	<u>1012,35</u> 3120,72	<u>515,12</u> 1587,93	80 км.
572	&C1633-134ВД-11 варіант 1	Мастика бітумно-каучукова для гідроізоляції фундаментів	кг	1944,96	<u>89,37</u> 173821,08	<u>86,49</u> 168219,59	<u>1,13</u> 2197,80	<u>1,75</u> 3403,69	80 км.
573	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0050835	<u>67810,92</u> 344,72	<u>65348,66</u> 332,20	<u>1132,63</u> 5,76	<u>1329,63</u> 6,76	80 км.
574	+C111-605 варіант 1	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0015085	<u>68552,52</u> 103,41	<u>66075,72</u> 99,68	<u>1132,63</u> 1,71	<u>1344,17</u> 2,02	80 км.
575	+C111-605 варіант 2	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0152612	<u>68552,52</u> 1046,19	<u>66075,72</u> 1008,39	<u>1132,63</u> 17,29	<u>1344,17</u> 20,51	80 км.
576	+C111-605 варіант 3	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0075632	<u>68552,52</u> 518,48	<u>66075,72</u> 499,74	<u>1132,63</u> 8,57	<u>1344,17</u> 10,17	80 км.
577	&C114-49-6	Мати з кам'яної вати ALU LAMTLLA MAT Rockwool	м2	45	<u>150,83</u> 6787,35	<u>145,00</u> 6525,00	<u>2,87</u> 129,15	<u>2,96</u> 133,20	80 км.
578	&C130-17-2 варіант 1	Мембранний бак W=16л	шт	1	<u>3267,54</u> 3267,54	<u>3200,00</u> 3200,00	<u>3,47</u> 3,47	<u>64,07</u> 64,07	80 км.
579	&C130-17-1 варіант 2	Мембранний розширювальний бак 150 л ,10 бар, 1"	шт	1	<u>8884,61</u> 8884,61	<u>8700,00</u> 8700,00	<u>10,4</u> 10,40	<u>174,21</u> 174,21	80 км.
580	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	<u>92706,12</u> 278,12	<u>91249,52</u> 273,75	<u>766,48</u> 2,30	<u>690,12</u> 2,07	80 км.
581	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,012	<u>63429,95</u> 761,16	<u>62191,29</u> 746,30	<u>766,48</u> 9,20	<u>472,18</u> 5,66	80 км.
582	+C121-783 варіант 3	Металоконструкції індивідуальні	т	0,012	<u>63429,95</u> 761,16	<u>62191,29</u> 746,30	<u>766,48</u> 9,20	<u>472,18</u> 5,66	80 км.
583	&C1-ПР15-215 варіант 1	Монтажний комплект,кріплення кабелю	шт.	3	<u>1000</u> 3000,00	<u>1000,00</u> 3000,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
584	&C1534-7-6 варіант 2	Муфта РЕ компресійна з зовнішньою різбою діаметр 40x1 1/4" мм	шт	1	<u>110,37</u> 110,37	<u>108,00</u> 108,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>2,16</u> 2,16	80 км.
585	&C1534-7-32 варіант 1	Муфта РЕ компресійна з зовнішньою різбою 50x1 1/2"	шт	1	<u>164,64</u> 164,64	<u>161,20</u> 161,20	<u>0,21</u> 0,21	<u>3,23</u> 3,23	80 км.
586	&C1530-154-6 варіант 5	Муфта з внутрішньою різбою діаметр 20x1/2"	шт	9	<u>99,66</u> 896,94	<u>97,00</u> 873,00	<u>0,71</u> 6,39	<u>1,95</u> 17,55	80 км.
587	&C1530-154-6 варіант 10	Муфта з внутрішньою різбою діаметр 25x3/4"	шт	5	<u>123,12</u> 615,60	<u>120,00</u> 600,00	<u>0,71</u> 3,55	<u>2,41</u> 12,05	80 км.
588	&C1530-154-6 варіант 11	Муфта з внутрішньою різбою діаметр 40x1 1/4"	шт	1	<u>352,62</u> 352,62	<u>345,00</u> 345,00	<u>0,71</u> 0,71	<u>6,91</u> 6,91	80 км.
589	&C1530-154-6 варіант 2	Муфта з зовнішньою різбою діаметр 20x1/2"	шт	6	<u>106,73</u> 640,38	<u>103,93</u> 623,58	<u>0,71</u> 4,26	<u>2,09</u> 12,54	80 км.
590	&C1530-154-6 варіант 7	Муфта з зовнішньою різбою діаметр 20x1/2"	шт	31	<u>106,73</u> 3308,63	<u>103,93</u> 3221,83	<u>0,71</u> 22,01	<u>2,09</u> 64,79	80 км.
591	&C1530-154-6 варіант 9	Муфта з зовнішньою різбою діаметр 25x3/4"	шт	5	<u>137,4</u> 687,00	<u>134,00</u> 670,00	<u>0,71</u> 3,55	<u>2,69</u> 13,45	80 км.
592	&C1530-154-6 варіант 12	Муфта з зовнішньою різбою діаметр 40x 1 1/4"	шт	1	<u>348,54</u> 348,54	<u>341,00</u> 341,00	<u>0,71</u> 0,71	<u>6,83</u> 6,83	80 км.
593	&C113-1807-3 варіант 1	Муфта з зовнішньою різбою діаметр 63x2"	шт	1	<u>206,21</u> 206,21	<u>202,00</u> 202,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>4,04</u> 4,04	80 км.
594	+C113-1783 варіант 1	Муфта з різьбленням зовнішнім діам. 50x40 мм	шт	16	<u>316,71</u> 5067,36	<u>310,00</u> 4960,00	<u>0,5</u> 8,00	<u>6,21</u> 99,36	80 км.
595	+C113-1783 варіант 2	Муфта з різьбленням зовнішнім діам. 75x63 мм	шт	16	<u>531,93</u> 8510,88	<u>521,00</u> 8336,00	<u>0,5</u> 8,00	<u>10,43</u> 166,88	80 км.
596	C1630-124 варіант 1	Муфта з різьбой внутр.діаметр 1"x32 мм	шт	2	<u>34,75</u> 69,50	<u>33,56</u> 67,12	<u>0,51</u> 1,02	<u>0,68</u> 1,36	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
597	+C1630-124 варіант 2	Муфта з різьбой внутр.діаметр 2"x63 мм	шт	2	<u>115,78</u> 231,56	<u>113,00</u> 226,00	<u>0,51</u> 1,02	<u>2,27</u> 4,54	80 км.
598	&C113-100-1-4Б варіант 1	Муфта різьбова В-В 1"	шт	3	<u>110,11</u> 330,33	<u>107,90</u> 323,70	<u>0,05</u> 0,15	<u>2,16</u> 6,48	80 км.
599	&C113-100-1-4Б варіант 2	Муфта різьбова В-В 1"-1/2"	шт	3	<u>60,23</u> 180,69	<u>59,00</u> 177,00	<u>0,05</u> 0,15	<u>1,18</u> 3,54	80 км.
600	+C1630-124 варіант 3	Муфта редукційна ніпельна 63x75 мм	шт	2	<u>526,84</u> 1053,68	<u>516,00</u> 1032,00	<u>0,51</u> 1,02	<u>10,33</u> 20,66	80 км.
601	&C1534-7-27 варіант 1	Ніпель редукційний 1"-1/2"	шт	1	<u>170,55</u> 170,55	<u>167,00</u> 167,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>3,34</u> 3,34	80 км.
602	&C1534-7-24 варіант 1	Ніпель редукційний 1 1/2"-1 1/4"	шт	1	<u>489,81</u> 489,81	<u>480,00</u> 480,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>9,6</u> 9,60	80 км.
603	&C1534-7-25 варіант 1	Ніпель редукційний 1 1/2"-1"	шт	1	<u>414,15</u> 414,15	<u>405,82</u> 405,82	<u>0,21</u> 0,21	<u>8,12</u> 8,12	80 км.
604	&C1534-7-26 варіант 1	Ніпель редукційний 1 1/4"-1"	шт	4	<u>318,45</u> 1273,80	<u>312,00</u> 1248,00	<u>0,21</u> 0,84	<u>6,24</u> 24,96	80 км.
605	+C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000016	<u>352324,03</u> 5,64	<u>344632,38</u> 5,51	<u>783,34</u> 0,01	<u>6908,31</u> 0,12	80 км.
606	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	<u>2468,28</u> 246,83	<u>2415,37</u> 241,54	<u>4,51</u> 0,45	<u>48,4</u> 4,84	80 км.
607	C1545-139	Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а	100шт	0,0408	<u>1221,32</u> 49,83	<u>1195,00</u> 48,76	<u>2,37</u> 0,10	<u>23,95</u> 0,97	80 км.
608	&C113-1798-1	Натяжне кільце ultraLINE діам. 16x2,2 мм	шт	54	<u>55,25</u> 2983,50	<u>54,00</u> 2916,00	<u>0,17</u> 9,18	<u>1,08</u> 58,32	80 км.
609	&C113-1798-2	Натяжне кільце ultraLINE діам. 20x2,8 мм	шт	32	<u>72,59</u> 2322,88	<u>71,00</u> 2272,00	<u>0,17</u> 5,44	<u>1,42</u> 45,44	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
610	&C113-1798-3	Натяжне кільце ultraLINE діам. 25x2,5 мм	шт	36	<u>85,85</u> 3090,60	<u>84,00</u> 3024,00	<u>0,17</u> 6,12	<u>1,68</u> 60,48	80 км.
611	&C113-1798-4	Натяжне кільце ultraLINE діам. 32x3,0 мм	шт	6	<u>137,87</u> 827,22	<u>135,00</u> 810,00	<u>0,17</u> 1,02	<u>2,7</u> 16,20	80 км.
612	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,9899	<u>307,22</u> 304,12	<u>300,05</u> 297,02	<u>1,15</u> 1,14	<u>6,02</u> 5,96	80 км.
613	+C111-1668 варіант 3	Оліфа натуральна	кг	0,0012	<u>307,22</u> 0,37	<u>300,05</u> 0,36	<u>1,15</u> -	<u>6,02</u> 0,01	80 км.
614	+C111-1668 варіант 6	Оліфа натуральна	кг	0,04	<u>210,53</u> 8,42	<u>205,25</u> 8,21	<u>1,15</u> 0,05	<u>4,13</u> 0,16	80 км.
615	+C111-1668 варіант 7	Оліфа натуральна	кг	0,0554	<u>307,22</u> 17,02	<u>300,05</u> 16,62	<u>1,15</u> 0,06	<u>6,02</u> 0,34	80 км.
616	+C111-1668 варіант 10	Оліфа натуральна	кг	0,08	<u>210,53</u> 16,84	<u>205,25</u> 16,42	<u>1,15</u> 0,09	<u>4,13</u> 0,33	80 км.
617	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,000674	<u>32923,55</u> 22,19	<u>31473,85</u> 21,21	<u>804,14</u> 0,54	<u>645,56</u> 0,44	80 км.
618	+C1545-159 варіант 3	Очіс льняний	т	0,0000012	<u>32923,55</u> 0,04	<u>31473,85</u> 0,04	<u>804,14</u> -	<u>645,56</u> -	80 км.
619	+C1545-159 варіант 6	Очіс льняний	т	0,00004	<u>24977,18</u> 1,00	<u>23683,29</u> 0,95	<u>804,14</u> 0,03	<u>489,75</u> 0,02	80 км.
620	+C1545-159 варіант 7	Очіс льняний	т	0,0000454	<u>32923,55</u> 1,49	<u>31473,85</u> 1,43	<u>804,14</u> 0,04	<u>645,56</u> 0,02	80 км.
621	+C1545-159 варіант 10	Очіс льняний	т	0,00008	<u>24977,18</u> 2,00	<u>23683,29</u> 1,89	<u>804,14</u> 0,06	<u>489,75</u> 0,05	80 км.
622	+C1545-159 варіант 12	Очіс льняний	т	0,00001	<u>24977,18</u> 0,25	<u>23683,29</u> 0,24	<u>804,14</u> 0,01	<u>489,75</u> -	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
623	+С111-879 варіант 1	Підвіси для стель у комплекті	шт	43	<u>28,53</u> 1226,79	<u>26,62</u> 1144,66	<u>1,35</u> 58,05	<u>0,56</u> 24,08	80 км.
624	&С111-857-1	Підкладка під ламінат	м2	642,6	<u>47,82</u> 30729,13	<u>45,60</u> 29302,56	<u>1,28</u> 822,53	<u>0,94</u> 604,04	80 км.
625	&С1545-177-1	Підрозетник на 1 місце	шт	284	<u>29,16</u> 8281,44	<u>28,58</u> 8116,72	<u>0,01</u> 2,84	<u>0,57</u> 161,88	80 км.
626	&С188888-21-12	Піна монтажна.	л	8,3	<u>290,48</u> 2410,98	<u>283,95</u> 2356,79	<u>0,83</u> 6,89	<u>5,7</u> 47,30	80 км.
627	&С188888-21-12 варіант 2	Піна монтажна.	л	7,98	<u>290,48</u> 2318,03	<u>283,95</u> 2265,92	<u>0,83</u> 6,62	<u>5,7</u> 45,49	80 км.
628	+С1555-105	Піностирольний дрібняк	м3	3,99	<u>3783,19</u> 15094,93	<u>3693,47</u> 14736,95	<u>15,54</u> 62,00	<u>74,18</u> 295,98	80 км.
629	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,6572	<u>2290,02</u> 1505,00	<u>1306,54</u> 858,66	<u>938,58</u> 616,83	<u>44,9</u> 29,51	80 км.
630	+С1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	1,023	<u>2290,02</u> 2342,69	<u>1306,54</u> 1336,59	<u>938,58</u> 960,17	<u>44,9</u> 45,93	80 км.
631	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	2760	<u>1909,61</u> 5270523,60	<u>871,02</u> 2404015,20	<u>1001,15</u> 2763174,00	<u>37,44</u> 103334,40	80 км.
632	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	17,142	<u>1909,61</u> 32734,53	<u>871,02</u> 14931,02	<u>1001,15</u> 17161,71	<u>37,44</u> 641,80	80 км.
633	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	18,315	<u>1909,61</u> 34974,51	<u>871,02</u> 15952,73	<u>1001,15</u> 18336,06	<u>37,44</u> 685,72	80 км.
634	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	77,34464	<u>282</u> 21811,19	<u>276,35</u> 21374,19	<u>0,12</u> 9,28	<u>5,53</u> 427,72	80 км.
635	+С1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,00014	<u>143648,58</u> 20,11	<u>139729,38</u> 19,56	<u>1102,56</u> 0,15	<u>2816,64</u> 0,40	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
636	+C1546-54 варіант 2	Пароніт	т	0,000114	<u>143648,58</u> 16,38	<u>139729,38</u> 15,93	<u>1102,56</u> 0,13	<u>2816,64</u> 0,32	80 км.
637	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,08	<u>1341,19</u> 107,30	<u>1294,15</u> 103,53	<u>20,74</u> 1,66	<u>26,3</u> 2,11	80 км.
638	+C1545-160 варіант 4	Паронітові прокладки	100шт	0,01	<u>924,15</u> 9,24	<u>885,29</u> 8,85	<u>20,74</u> 0,21	<u>18,12</u> 0,18	80 км.
639	+C1545-160 варіант 6	Паронітові прокладки	100шт	0,07	<u>924,15</u> 64,69	<u>885,29</u> 61,97	<u>20,74</u> 1,45	<u>18,12</u> 1,27	80 км.
640	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0408	<u>110,21</u> 4,50	<u>105,76</u> 4,32	<u>2,29</u> 0,09	<u>2,16</u> 0,09	80 км.
641	&C1534-7-6 варіант 1	Патрубок з труби сталльної водогазовпроводної оцинкованої звичайної діам.50х3 мм L=50мм	шт	1	<u>106,22</u> 106,22	<u>103,93</u> 103,93	<u>0,21</u> 0,21	<u>2,08</u> 2,08	80 км.
642	&C188888-21- 1-4А варіант 1	Пена однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	шт	5	<u>850</u> 4250,00	<u>850,00</u> 4250,00	- -	- -	
643	&C111-31-13 варіант 11	Перемикач двопозиційний XB2-BD21	шт.	2	<u>76,15</u> 152,30	<u>74,00</u> 148,00	<u>0,66</u> 1,32	<u>1,49</u> 2,98	80 км.
644	&C1512-13-1- 24Г варіант 2	Перемикач однополюсний 6А ,на одне коло, для прихованого монтажу	шт	22	<u>186,07</u> 4093,54	<u>182,38</u> 4012,36	<u>0,04</u> 0,88	<u>3,65</u> 80,30	80 км.
645	&C111-31-13 варіант 7	Перемикач трипозиційний XB2-BD33	шт.	2	<u>93,49</u> 186,98	<u>91,00</u> 182,00	<u>0,66</u> 1,32	<u>1,83</u> 3,66	80 км.
646	&C111-31-13 варіант 13	Перемикач трипозиційний XB2-BD33	шт.	2	<u>93,49</u> 186,98	<u>91,00</u> 182,00	<u>0,66</u> 1,32	<u>1,83</u> 3,66	80 км.
647	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	9	<u>43,94</u> 395,46	<u>42,62</u> 383,58	<u>0,46</u> 4,14	<u>0,86</u> 7,74	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
648	+С1545-169 варіант 2	Перемикач заземлювальна	шт	1	<u>43,94</u> 43,94	<u>42,62</u> 42,62	<u>0,46</u> 0,46	<u>0,86</u> 0,86	80 км.
649	&C130-1112- 157	Перехід з листової сталі товщиною 0,5 мм перетин 200х200/діам.200 мм	шт	1	<u>692,51</u> 692,51	<u>672,00</u> 672,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>13,58</u> 13,58	80 км.
650	&C130-1112- 159 варіант 1	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм діаметр 355/перетин 450х300 мм	шт	4	<u>898,55</u> 3594,20	<u>874,00</u> 3496,00	<u>6,93</u> 27,72	<u>17,62</u> 70,48	80 км.
651	&C130-1112- 160	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 200х150/150х150 мм	шт	1	<u>452,6</u> 452,60	<u>436,80</u> 436,80	<u>6,93</u> 6,93	<u>8,87</u> 8,87	80 км.
652	&C130-1112- 161	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 600х400/400х200 мм	шт	1	<u>1688,03</u> 1688,03	<u>1648,00</u> 1648,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>33,1</u> 33,10	80 км.
653	&C130-1112- 162	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 650х400/600х400 мм	шт	1	<u>2026,67</u> 2026,67	<u>1980,00</u> 1980,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>39,74</u> 39,74	80 км.
654	&C130-1112- 164	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700х400/650х400 мм	шт	1	<u>2217,61</u> 2217,61	<u>2167,20</u> 2167,20	<u>6,93</u> 6,93	<u>43,48</u> 43,48	80 км.
655	&C130-1112- 172	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 900х300/400х200 мм	шт	1	<u>1908,35</u> 1908,35	<u>1864,00</u> 1864,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>37,42</u> 37,42	80 км.
656	&C130-1112- 177	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм діаметр 355/ перетин 700х400 мм	шт	4	<u>1138,04</u> 4552,16	<u>1108,80</u> 4435,20	<u>6,93</u> 27,72	<u>22,31</u> 89,24	80 км.
657	&C130-1112- 178	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 650х300/500х300 мм	шт	1	<u>1806,35</u> 1806,35	<u>1764,00</u> 1764,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>35,42</u> 35,42	80 км.
658	&C130-1112- 179	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700х400/400х200 мм	шт	1	<u>1789,21</u> 1789,21	<u>1747,20</u> 1747,20	<u>6,93</u> 6,93	<u>35,08</u> 35,08	80 км.
659	&C130-1112- 180	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700х400/650х300 мм	шт	1	<u>2114,8</u> 2114,80	<u>2066,40</u> 2066,40	<u>6,93</u> 6,93	<u>41,47</u> 41,47	80 км.
660	&C130-1112- 189	Перехід з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 1000х300/750х300 мм	шт	1	<u>2440,38</u> 2440,38	<u>2385,60</u> 2385,60	<u>6,93</u> 6,93	<u>47,85</u> 47,85	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
661	&C113-1873-51 варіант 1	Перехід концентричний 125x80 мм	шт	2	<u>301,58</u> 603,16	<u>294,00</u> 588,00	<u>1,67</u> 3,34	<u>5,91</u> 11,82	80 км.
662	&C113-1873-53	Перехід концентричний 50x32 мм	шт	4	<u>60,05</u> 240,20	<u>57,20</u> 228,80	<u>1,67</u> 6,68	<u>1,18</u> 4,72	80 км.
663	&C113-1873-52	Перехід концентричний 50x40 мм	шт	4	<u>60,86</u> 243,44	<u>58,00</u> 232,00	<u>1,67</u> 6,68	<u>1,19</u> 4,76	80 км.
664	&C113-1873-51 варіант 3	Перехід концентричний 80x50 мм	шт	2	<u>124,1</u> 248,20	<u>120,00</u> 240,00	<u>1,67</u> 3,34	<u>2,43</u> 4,86	80 км.
665	&C113-1873-51 варіант 2	Перехід концентричний 80x65 мм	шт	4	<u>155,05</u> 620,20	<u>150,34</u> 601,36	<u>1,67</u> 6,68	<u>3,04</u> 12,16	80 км.
666	+C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	5	<u>26,79</u> 133,95	<u>25,76</u> 128,80	<u>0,5</u> 2,50	<u>0,53</u> 2,65	80 км.
667	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	1	<u>11,43</u> 11,43	<u>10,71</u> 10,71	<u>0,5</u> 0,50	<u>0,22</u> 0,22	80 км.
668	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	1	<u>20,87</u> 20,87	<u>19,96</u> 19,96	<u>0,5</u> 0,50	<u>0,41</u> 0,41	80 км.
669	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	1	<u>22,43</u> 22,43	<u>21,49</u> 21,49	<u>0,5</u> 0,50	<u>0,44</u> 0,44	80 км.
670	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	4	<u>74,98</u> 299,92	<u>73,01</u> 292,04	<u>0,5</u> 2,00	<u>1,47</u> 5,88	80 км.
671	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x63 мм	шт	4	<u>135,18</u> 540,72	<u>132,03</u> 528,12	<u>0,5</u> 2,00	<u>2,65</u> 10,60	80 км.
672	+C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,48	<u>24,52</u> 11,77	<u>24,01</u> 11,52	<u>0,03</u> 0,01	<u>0,48</u> 0,24	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
673	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,072	<u>66,38</u> 4,78	<u>64,91</u> 4,67	<u>0,17</u> 0,01	<u>1,3</u> 0,10	80 км.
674	C1530-161	Перехід, діаметр 75х63 мм	10шт	0,003	<u>306,07</u> 0,92	<u>299,53</u> 0,90	<u>0,54</u> -	<u>6</u> 0,02	80 км.
675	&C130-1112-4-1Л варіант 1	Перехідник з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ.1,0мм 1000х300/діам.800	шт	1	<u>700</u> 700,00	<u>700,00</u> 700,00	- -	- -	
676	&C130-1112-4-1Л варіант 2	Перехідник з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ.1,0мм діам. 500/700х300 мм	шт	2	<u>1014,5</u> 2029,00	<u>1014,50</u> 2029,00	- -	- -	
677	&C130-1112-4-1Л варіант 3	Перехідник з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ.1,0мм діам. 500/600х300 мм	шт	1	<u>1060,6</u> 1060,60	<u>1060,60</u> 1060,60	- -	- -	
678	&C1545-89-8 варіант 1	Перфорований короб 30х30 мм	м	1	<u>100,99</u> 100,99	<u>100,99</u> 100,99	- -	- -	
679	&C1545-89-8 варіант 2	Перфорований короб 50х30 мм	м	3	<u>154,13</u> 462,39	<u>154,13</u> 462,39	- -	- -	
680	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1489,25	<u>11,33</u> 16873,20	<u>10,67</u> 15890,30	<u>0,44</u> 655,27	<u>0,22</u> 327,63	80 км.
681	+C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова	м2	1120,085	<u>9,69</u> 10853,62	<u>9,06</u> 10147,97	<u>0,44</u> 492,84	<u>0,19</u> 212,81	80 км.
682	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату у комплекті з фурнітурою	м	94,334	<u>75,9</u> 7159,95	<u>72,86</u> 6873,18	<u>1,55</u> 146,22	<u>1,49</u> 140,55	80 км.
683	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,15	<u>270,37</u> 310,93	<u>264,29</u> 303,93	<u>0,78</u> 0,90	<u>5,3</u> 6,10	80 км.
684	&C111-1598-1	Плити "Армстронг"	м2	54,14	<u>614,88</u> 33289,60	<u>569,14</u> 30813,24	<u>33,68</u> 1823,44	<u>12,06</u> 652,92	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
685	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	221,964	<u>517,73</u> 114917,42	<u>402,11</u> 89253,94	<u>105,47</u> 23410,54	<u>10,15</u> 2252,94	80 км.
686	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	345,51	<u>517,73</u> 178880,89	<u>402,11</u> 138933,03	<u>105,47</u> 36440,94	<u>10,15</u> 3506,92	80 км.
687	+С111-256 варіант 2	Плитки керамічні для підлог товщиною 10 мм	м2	569,57	<u>848,62</u> 483348,49	<u>816,98</u> 465327,30	<u>15</u> 8543,55	<u>16,64</u> 9477,64	80 км.
688	+С111-256 варіант 4	Плитки керамічні для підлог товщиною 10 мм	м2	22	<u>848,62</u> 18669,64	<u>816,98</u> 17973,56	<u>15</u> 330,00	<u>16,64</u> 366,08	80 км.
689	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	197,96	<u>724,95</u> 143511,10	<u>695,74</u> 137728,69	<u>15</u> 2969,40	<u>14,21</u> 2813,01	80 км.
690	&С1630-1531- ММ1 варіант 2	Повітровідвідник автоматичний	шт	8	<u>428,55</u> 3428,40	<u>413,74</u> 3309,92	<u>6,41</u> 51,28	<u>8,4</u> 67,20	80 км.
691	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	20,4	<u>769,47</u> 15697,19	<u>749,53</u> 15290,41	<u>4,85</u> 98,94	<u>15,09</u> 307,84	80 км.
692	+С130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	17,8	<u>769,47</u> 13696,57	<u>749,53</u> 13341,63	<u>4,85</u> 86,33	<u>15,09</u> 268,61	80 км.
693	+С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	231,1	<u>944,84</u> 218352,52	<u>921,46</u> 212949,41	<u>4,85</u> 1120,84	<u>18,53</u> 4282,27	80 км.
694	+С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу 750x400 мм	м2	4,6	<u>700</u> 3220,00	<u>700,00</u> 3220,00	- -	- -	-
695	+С130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу 1000x300 мм	м2	91	<u>700</u> 63700,00	<u>700,00</u> 63700,00	- -	- -	-
696	+С130-1128 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу 700x300 мм	м2	36	<u>700</u> 25200,00	<u>700,00</u> 25200,00	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
697	+C130-1128 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	244	<u>944,84</u> 230540,96	<u>921,46</u> 224836,24	<u>4,85</u> 1183,40	<u>18,53</u> 4521,32	80 км.
698	&C1630-929-1 варіант 5	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів C-KOL-K-315	шт	1	<u>474,01</u> 474,01	<u>458,55</u> 458,55	<u>6,17</u> 6,17	<u>9,29</u> 9,29	80 км.
699	&C1630-929-2 варіант 2	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів C-KOL-K-200	шт	1	<u>699,89</u> 699,89	<u>680,00</u> 680,00	<u>6,17</u> 6,17	<u>13,72</u> 13,72	80 км.
700	+C113-1478 варіант 3	Повітряний клапан діаметр 110 мм HL900NECO	шт	2	<u>2458,54</u> 4917,08	<u>2410,00</u> 4820,00	<u>0,33</u> 0,66	<u>48,21</u> 96,42	80 км.
701	&C1630-929-1	Повітряний клапан з ел . приводом 220В, з поворотною пружи C-REG-70-40-M220	шт	4	<u>33768,29</u> 135073,16	<u>33100,00</u> 132400,00	<u>6,17</u> 24,68	<u>662,12</u> 2648,48	80 км.
702	&C1630-554- B22	Поворотний диск для вхідного патрубку з муфтою для регулювання робочого рівня входу DN150	шт	1	<u>10048,42</u> 10048,42	<u>9850,00</u> 9850,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>197,03</u> 197,03	80 км.
703	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,001008	<u>32467,83</u> 32,73	<u>31136,37</u> 31,39	<u>694,84</u> 0,70	<u>636,62</u> 0,64	80 км.
704	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00002	<u>2219,03</u> 0,04	<u>2166,56</u> 0,04	<u>8,96</u> -	<u>43,51</u> -	80 км.
705	&C113-2301- 17 варіант 1	Поплавковий клапан SVN діаметр 25 мм	шт	6	<u>2145,91</u> 12875,46	<u>2103,33</u> 12619,98	<u>0,5</u> 3,00	<u>42,08</u> 252,48	80 км.
706	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,2932	<u>8515,11</u> 11011,74	<u>7510,11</u> 9712,07	<u>838,04</u> 1083,75	<u>166,96</u> 215,92	80 км.
707	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,013	<u>8515,11</u> 17140,92	<u>7510,11</u> 15117,85	<u>838,04</u> 1686,97	<u>166,96</u> 336,10	80 км.
708	&C121-393-1- 3P9 варіант 1	Поручні з нержавіючої сталі індивідуального виготовлення	м	93	<u>6227,36</u> 579144,48	<u>6100,00</u> 567300,00	<u>5,25</u> 488,25	<u>122,11</u> 11356,23	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
709	&C1633-127ВД-1-2ДФ варіант 1	Праймер	т	0,48624	<u>120280,91</u> 58485,39	<u>116920,13</u> 56851,24	<u>1002,33</u> 487,37	<u>2358,45</u> 1146,78	80 км.
710	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	<u>1062655,39</u> 63,76	<u>1041287,81</u> 62,48	<u>531,2</u> 0,03	<u>20836,38</u> 1,25	80 км.
711	+C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00152	<u>818302,72</u> 1243,82	<u>801726,37</u> 1218,62	<u>531,2</u> 0,81	<u>16045,15</u> 24,39	80 км.
712	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,02055	<u>776327,24</u> 15953,52	<u>760102,81</u> 15620,11	<u>1002,33</u> 20,60	<u>15222,1</u> 312,81	80 км.
713	+C1546-63 варіант 3	Припой ПОС-18	т	0,00057	<u>776327,24</u> 442,51	<u>760102,81</u> 433,26	<u>1002,33</u> 0,57	<u>15222,1</u> 8,68	80 км.
714	+C1546-63 варіант 4	Припой ПОС-18	т	0,00066	<u>776327,24</u> 512,38	<u>760102,81</u> 501,67	<u>1002,33</u> 0,66	<u>15222,1</u> 10,05	80 км.
715	&C1545-183-1 варіант 1	Провід ПВ3 силовий з мідними жилами, переріз 1 мм2	м	30,9	<u>9,26</u> 286,13	<u>9,00</u> 278,10	<u>0,08</u> 2,47	<u>0,18</u> 5,56	80 км.
716	&C1545-183-1 варіант 2	Провід ПВ3 силовий з мідними жилами, переріз 0,5 мм2	м	51,5	<u>8,24</u> 424,36	<u>8,00</u> 412,00	<u>0,08</u> 4,12	<u>0,16</u> 8,24	80 км.
717	&C1545-183-1 варіант 3	Провід ПВ3 силовий з мідними жилами, переріз 1 мм2	м	30,9	<u>9,26</u> 286,13	<u>9,00</u> 278,10	<u>0,08</u> 2,47	<u>0,18</u> 5,56	80 км.
718	&C1545-183-1 варіант 4	Провід ПВ3 силовий з мідними жилами, переріз 0,5 мм2	м	51,5	<u>8,24</u> 424,36	<u>8,00</u> 412,00	<u>0,08</u> 4,12	<u>0,16</u> 8,24	80 км.
719	&C1-32-1 варіант 1	Провід мідний ПВ 3 нгд ,перетином 1х6 мм2	м	200	<u>47,28</u> 9456,00	<u>46,28</u> 9256,00	<u>0,07</u> 14,00	<u>0,93</u> 186,00	80 км.
720	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,04687	<u>26349,4</u> 1235,00	<u>25622,05</u> 1200,91	<u>531,2</u> 24,90	<u>196,15</u> 9,19	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
721	+С111-1151 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00215	<u>23916,33</u> 51,42	<u>23207,09</u> 49,90	<u>531,2</u> 1,14	<u>178,04</u> 0,38	80 км.
722	С111-1154	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 18 мм	т	0,00224	<u>25342,01</u> 56,77	<u>24622,16</u> 55,15	<u>531,2</u> 1,19	<u>188,65</u> 0,43	80 км.
723	&С1110-196-2- 23П варіант 2	Прокладка ущільнююча Ду 65	шт	2	<u>27,12</u> 54,24	<u>26,00</u> 52,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>0,53</u> 1,06	80 км.
724	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,534	<u>96,49</u> 51,53	<u>93,82</u> 50,10	<u>0,78</u> 0,42	<u>1,89</u> 1,01	80 км.
725	+С111-1746 варіант 3	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,21	<u>96,49</u> 20,26	<u>93,82</u> 19,70	<u>0,78</u> 0,16	<u>1,89</u> 0,40	80 км.
726	+С111-1746 варіант 4	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,14	<u>96,49</u> 13,51	<u>93,82</u> 13,13	<u>0,78</u> 0,11	<u>1,89</u> 0,27	80 км.
727	+С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	<u>3875,12</u> 7,75	<u>3771,44</u> 7,54	<u>27,7</u> 0,06	<u>75,98</u> 0,15	80 км.
728	+С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,08	<u>2459,79</u> 196,78	<u>2342,24</u> 187,38	<u>69,32</u> 5,55	<u>48,23</u> 3,85	80 км.
729	+С1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,012	<u>2459,79</u> 29,52	<u>2342,24</u> 28,11	<u>69,32</u> 0,83	<u>48,23</u> 0,58	80 км.
730	+С1541-67-1 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,054	<u>2459,79</u> 132,83	<u>2342,24</u> 126,48	<u>69,32</u> 3,74	<u>48,23</u> 2,61	80 км.
731	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	<u>12251,04</u> 49,00	<u>11872,18</u> 47,49	<u>138,64</u> 0,55	<u>240,22</u> 0,96	80 км.
732	С1541-69-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,004	<u>35979,81</u> 143,92	<u>34463,25</u> 137,85	<u>811,07</u> 3,24	<u>705,49</u> 2,83	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
733	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	233,1	<u>78,42</u> 18279,70	<u>58,28</u> 13585,07	<u>18,6</u> 4335,66	<u>1,54</u> 358,97	80 км.
734	&C130-387-1 варіант 2	Противибуховий пристрій K-UZS-1	шт	2	<u>34876,3</u> 69752,60	<u>34178,10</u> 68356,20	<u>14,35</u> 28,70	<u>683,85</u> 1367,70	80 км.
735	&C130-387-1 варіант 1	Противибуховий пристрій K-UZS-8	шт	2	<u>44056,3</u> 88112,60	<u>43178,10</u> 86356,20	<u>14,35</u> 28,70	<u>863,85</u> 1727,70	80 км.
736	&C113-72-37 варіант 2	Різьба сталевая діаметр 15 мм	шт	2	<u>9,23</u> 18,46	<u>9,00</u> 18,00	<u>0,05</u> 0,10	<u>0,18</u> 0,36	80 км.
737	&C113-72-57	Різьба сталевая діаметр 1"	шт	8	<u>40,85</u> 326,80	<u>40,00</u> 320,00	<u>0,05</u> 0,40	<u>0,8</u> 6,40	80 км.
738	&C113-72-58	Різьба сталевая діаметр 1/2"	шт	1	<u>32,69</u> 32,69	<u>32,00</u> 32,00	<u>0,05</u> 0,05	<u>0,64</u> 0,64	80 км.
739	&C113-72-56	Різьба сталевая діаметр 2"	шт	10	<u>51,05</u> 510,50	<u>50,00</u> 500,00	<u>0,05</u> 0,50	<u>1</u> 10,00	80 км.
740	&C130-558-28-10	Радіатори THERM PROFIL-VI тип22 500x400 мм	шт	10	<u>8623,94</u> 86239,40	<u>8441,39</u> 84413,90	<u>13,45</u> 134,50	<u>169,1</u> 1691,00	80 км.
741	&C130-558-31 варіант 1	Радіатори THERM PROFIL-VI тип22 500x700 мм	шт	4	<u>10858,04</u> 43432,16	<u>10631,69</u> 42526,76	<u>13,45</u> 53,80	<u>212,9</u> 851,60	80 км.
742	&C130-558-30	Радіатори THERM PROFIL-VI тип22 500x800 мм	шт	5	<u>11172,27</u> 55861,35	<u>10939,76</u> 54698,80	<u>13,45</u> 67,25	<u>219,06</u> 1095,30	80 км.
743	&C130-644-5-23Щ варіант 2	Раковина сталевая емальована настінна в комплекті:сифон пляшковий -1 шт;кронштейни - 2 шт	комплект	2	<u>8023,1</u> 16046,20	<u>7852,19</u> 15704,38	<u>13,59</u> 27,18	<u>157,32</u> 314,64	80 км.
744	&C1-1004-101 варіант 1	Рама монтажная K-RM-3.55	шт	8	<u>9308,76</u> 74470,08	<u>9120,00</u> 72960,00	<u>6,24</u> 49,92	<u>182,52</u> 1460,16	80 км.
745	+C1545-209 варіант 1	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,01	<u>217,35</u> 2,17	<u>210,51</u> 2,11	<u>2,58</u> 0,03	<u>4,26</u> 0,03	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
746	+C1545-209 варіант 2	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,07	<u>217,35</u> 15,21	<u>210,51</u> 14,74	<u>2,58</u> 0,18	<u>4,26</u> 0,29	80 км.
747	&C1630-13-4 варіант 1	Регулятор перепаду тиску, з зовнішньою різьбою діаметр 15 мм	шт	2	<u>6362,28</u> 12724,56	<u>6236,98</u> 12473,96	<u>0,55</u> 1,10	<u>124,75</u> 249,50	80 км.
748	+C113-2280 варіант 2	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм "Ostendorf"	шт	1	<u>190,36</u> 190,36	<u>186,46</u> 186,46	<u>0,17</u> 0,17	<u>3,73</u> 3,73	80 км.
749	&C1534-7-23 варіант 1	Редукція стальна зварна діаметр 76х3,5- 57х3,5 мм	шт	2	<u>97,11</u> 194,22	<u>95,00</u> 190,00	<u>0,21</u> 0,42	<u>1,9</u> 3,80	80 км.
750	+C1547-12 варіант 2	Реле HRN-35	шт	1	<u>777,42</u> 777,42	<u>777,42</u> 777,42	- -	- -	.
751	&C111-31-12 варіант 10	Реле електромагнітне проміжне 2C0, 230VAK, 6A	шт.	2	<u>179,17</u> 358,34	<u>175,00</u> 350,00	<u>0,66</u> 1,32	<u>3,51</u> 7,02	80 км.
752	&C111-31-12 варіант 5	Реле електромагнітне проміжне 4C0, 230VAK, 6A	шт.	4	<u>316,87</u> 1267,48	<u>310,00</u> 1240,00	<u>0,66</u> 2,64	<u>6,21</u> 24,84	80 км.
753	&C111-31-12 варіант 15	Реле електромагнітне проміжне 4C0, 230VAK, 6A	шт.	5	<u>316,87</u> 1584,35	<u>310,00</u> 1550,00	<u>0,66</u> 3,30	<u>6,21</u> 31,05	80 км.
754	+C1547-12 варіант 1	Реле малогабаритне MY4 з базою 220 V	шт	6	<u>120,71</u> 724,26	<u>120,71</u> 724,26	- -	- -	.
755	+C1547-12 варіант 3	Реле малогабаритне з базою 220 V ERMA4- 230 AC	шт	8	<u>241,42</u> 1931,36	<u>241,42</u> 1931,36	- -	- -	.
756	&C111-31-11 варіант 4	Реле напруги 220В	шт.	1	<u>1275,67</u> 1275,67	<u>1250,00</u> 1250,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>25,01</u> 25,01	80 км.
757	&C111-31-11 варіант 11	Реле напруги 220В	шт.	1	<u>1275,67</u> 1275,67	<u>1250,00</u> 1250,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>25,01</u> 25,01	80 км.
758	&C1630- 986M2 варіант 8	Реле тиску теплоносія (0,5-8 бар)	шт	1	<u>4907,16</u> 4907,16	<u>4810,00</u> 4810,00	<u>0,94</u> 0,94	<u>96,22</u> 96,22	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
759	&C1630-986M2 варіант 12	Реле тиску теплоносія (0,5-8 бар)	шт	5	<u>4907,16</u> 24535,80	<u>4810,00</u> 24050,00	<u>0,94</u> 4,70	<u>96,22</u> 481,10	80 км.
760	&C111-31-12 варіант 8	Реле часу 2C0 230VA ,6A	шт.	5	<u>1194,07</u> 5970,35	<u>1170,00</u> 5850,00	<u>0,66</u> 3,30	<u>23,41</u> 117,05	80 км.
761	+C1547-12 варіант 4	Реле часу ATS-1DR230	шт	1	<u>451,81</u> 451,81	<u>451,81</u> 451,81	- -	- -	.
762	+C113-2106 варіант 1	Розетка на DIN-рейку 220 В, 10 А	шт	1	<u>100,13</u> 100,13	<u>98,00</u> 98,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>1,96</u> 1,96	80 км.
763	&C1512-14-6 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, для прихованого монтажу, 10А, 220В, IP54	шт	104	<u>209,66</u> 21804,64	<u>205,51</u> 21373,04	<u>0,04</u> 4,16	<u>4,11</u> 427,44	80 км.
764	&C111-31-12 варіант 3	Розетка щитова 16А I-2P+2Shuko (P)	шт.	1	<u>225,07</u> 225,07	<u>220,00</u> 220,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>4,41</u> 4,41	80 км.
765	&C111-31-12 варіант 13	Розетка щитова 16А I-2P+2Shuko (P)	шт.	1	<u>225,07</u> 225,07	<u>220,00</u> 220,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>4,41</u> 4,41	80 км.
766	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,074	<u>3275,01</u> 242,35	<u>2164,01</u> 160,14	<u>1046,78</u> 77,46	<u>64,22</u> 4,75	50 км.
767	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0327	<u>3019,6</u> 98,74	<u>1913,61</u> 62,58	<u>1046,78</u> 34,23	<u>59,21</u> 1,93	50 км.
768	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,04675	<u>2328,04</u> 108,84	<u>2282,39</u> 106,70	- -	<u>45,65</u> 2,14	
769	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	279,92472	<u>3604,32</u> 1008938,27	<u>2486,87</u> 696136,39	<u>1046,78</u> 293019,60	<u>70,67</u> 19782,28	50 км.
770	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3,7273	<u>2385,37</u> 8890,99	<u>1291,82</u> 4815,00	<u>1046,78</u> 3901,66	<u>46,77</u> 174,33	50 км.
771	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	6,122088	<u>3280,59</u> 20084,06	<u>2169,48</u> 13281,75	<u>1046,78</u> 6408,48	<u>64,33</u> 393,83	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
772	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	60,984	<u>54,63</u> 3331,56	<u>51,79</u> 3158,36	<u>1,77</u> 107,94	<u>1,07</u> 65,26	80 км.
773	&C1630-669-29 варіант 2	Ручний балансувальний клапан Ду 20 муфтовий KV 3,66	шт	1	<u>3023,91</u> 3023,91	<u>2964,00</u> 2964,00	<u>0,62</u> 0,62	<u>59,29</u> 59,29	80 км.
774	&C1630-669-29 варіант 3	Ручний балансувальний клапан Ду 50 муфтовий KV 29,59	шт	1	<u>6531,69</u> 6531,69	<u>6403,00</u> 6403,00	<u>0,62</u> 0,62	<u>128,07</u> 128,07	80 км.
775	&C1630-554-B23	Ручний діафрагмовий насос	шт	1	<u>16423,42</u> 16423,42	<u>16100,00</u> 16100,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>322,03</u> 322,03	80 км.
776	+C111-1757 варіант 1	Рядно	м2	531,55	<u>74,6</u> 39653,63	<u>72,84</u> 38718,10	<u>0,3</u> 159,47	<u>1,46</u> 776,06	80 км.
777	&C111-1780-11	Сітка армуюча 200x200 8A400C	м2	2587,97	<u>311,33</u> 805712,70	<u>303,13</u> 784491,35	<u>2,1</u> 5434,74	<u>6,1</u> 15786,61	80 км.
778	+C111-874 варіант 1	Сітка штукатурна дротяна	м2	1709,4	<u>63,83</u> 109111,00	<u>62,00</u> 105982,80	<u>0,58</u> 991,45	<u>1,25</u> 2136,75	80 км.
779	&C13-30 варіант 2	Сальник гермовидний PG 19- N	шт	15	<u>13,84</u> 207,60	<u>13,84</u> 207,60	- -	- -	.
780	&C111-115-1-11 варіант 1	Саморізи 3,9x30 мм	шт	11	<u>0,44</u> 4,84	<u>0,42</u> 4,62	<u>0,01</u> 0,11	<u>0,01</u> 0,11	80 км.
781	&C1547-7-3 варіант 1	Світильник врізний, з LED лампа 36 Вт(600x600)	шт	4	<u>2142,92</u> 8571,68	<u>2100,00</u> 8400,00	<u>0,9</u> 3,60	<u>42,02</u> 168,08	80 км.
782	&C1547-7-3 варіант 3	Світильник накладні, з LED лампа 18 Вт, 2700K (320x600)	шт	40	<u>792,19</u> 31687,60	<u>775,76</u> 31030,40	<u>0,9</u> 36,00	<u>15,53</u> 621,20	80 км.
783	&C1547-7-4	Світильник накладні, метал/скло, антивандальний для LED ламп 9 Вт	шт	20	<u>306,32</u> 6126,40	<u>299,41</u> 5988,20	<u>0,9</u> 18,00	<u>6,01</u> 120,20	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
784	&C1547-7-10-1C варіант 1	Світильник підвісний, з LED лампою. 20 Вт, 2700-3750К. IP54	шт	10	<u>1468,33</u> 14683,30	<u>1438,64</u> 14386,40	<u>0,9</u> 9,00	<u>28,79</u> 287,90	80 км.
785	&C1547-7-10-1C	Світильник підвісний, IP54 для світлодіод. ламп 12 Вт	шт	10	<u>754,33</u> 7543,30	<u>738,64</u> 7386,40	<u>0,9</u> 9,00	<u>14,79</u> 147,90	80 км.
786	&C1547-7-5-23M	Світильник світлодіодний, 4000К, 9 Вт з акумулятором	шт	5	<u>667,25</u> 3336,25	<u>653,27</u> 3266,35	<u>0,9</u> 4,50	<u>13,08</u> 65,40	80 км.
787	&C118-80-3	Світлодіодна лампа, 4000К, по 12 Вт, E27	шт	10	<u>142,55</u> 1425,50	<u>135,11</u> 1351,10	<u>4,64</u> 46,40	<u>2,8</u> 28,00	80 км.
788	&C118-80-2 варіант 1	Світлодіодна лампа, 4000К, по 6 Вт, E27	шт	3	<u>110,74</u> 332,22	<u>103,93</u> 311,79	<u>4,64</u> 13,92	<u>2,17</u> 6,51	80 км.
789	&C118-80-2	Світлодіодна лампа, 4000К, по 9 Вт, E27	шт	17	<u>110,74</u> 1882,58	<u>103,93</u> 1766,81	<u>4,64</u> 78,88	<u>2,17</u> 36,89	80 км.
790	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,136	<u>20525,03</u> 2791,40	<u>20121,88</u> 2736,58	<u>0,7</u> 0,10	<u>402,45</u> 54,72	80 км.
791	&C1633-24ВД-2	Секції огорожі	шт	95	<u>1468,39</u> 139497,05	<u>1410,00</u> 133950,00	<u>29,6</u> 2812,00	<u>28,79</u> 2735,05	80 км.
792	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,237	<u>968,21</u> 229,47	<u>947,53</u> 224,56	<u>1,7</u> 0,40	<u>18,98</u> 4,51	80 км.
793	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	26	<u>39,39</u> 1024,14	<u>37,86</u> 984,36	<u>0,76</u> 19,76	<u>0,77</u> 20,02	80 км.
794	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	67,2	<u>40,41</u> 2715,55	<u>39,35</u> 2644,32	<u>0,27</u> 18,14	<u>0,79</u> 53,09	80 км.
795	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	4,32	<u>115,33</u> 498,23	<u>112,23</u> 484,83	<u>0,84</u> 3,63	<u>2,26</u> 9,77	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
796	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,1222272	<u>112303,42</u> 13726,53	<u>110751,38</u> 13536,83	<u>716,03</u> 87,52	<u>836,01</u> 102,18	80 км.
797	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла діаметр 16 мм	т	0,01185	<u>58487,82</u> 693,08	<u>57521,23</u> 681,63	<u>531,2</u> 6,29	<u>435,39</u> 5,16	80 км.
798	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,035	<u>45660,45</u> 1598,12	<u>44233,95</u> 1548,19	<u>531,2</u> 18,59	<u>895,3</u> 31,34	80 км.
799	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,1482	<u>105347,3</u> 15612,47	<u>104031,88</u> 15417,52	<u>531,2</u> 78,72	<u>784,22</u> 116,23	80 км.
800	+C111-1803	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	16,8	<u>59,02</u> 991,54	<u>58,05</u> 975,24	<u>0,53</u> 8,90	<u>0,44</u> 7,40	80 км.
801	+C111-1805 варіант 1	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,00138	<u>34166,89</u> 47,15	<u>33381,35</u> 46,07	<u>531,2</u> 0,73	<u>254,34</u> 0,35	80 км.
802	+C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,1235	<u>55403,52</u> 6842,33	<u>53785,98</u> 6642,57	<u>531,2</u> 65,60	<u>1086,34</u> 134,16	80 км.
803	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,026	<u>54844,77</u> 1425,96	<u>53238,18</u> 1384,19	<u>531,2</u> 13,81	<u>1075,39</u> 27,96	80 км.
804	&C1633-24ВД-1	Стовпи огорожі	шт	95	<u>387,19</u> 36783,05	<u>350,00</u> 33250,00	<u>29,6</u> 2812,00	<u>7,59</u> 721,05	80 км.
805	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,147	<u>189,18</u> 27,81	<u>183,77</u> 27,01	<u>1,7</u> 0,25	<u>3,71</u> 0,55	80 км.
806	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,45216	<u>619,5</u> 280,11	<u>606,48</u> 274,23	<u>0,87</u> 0,39	<u>12,15</u> 5,49	80 км.
807	+C1545-101 варіант 3	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01094	<u>619,5</u> 6,78	<u>606,48</u> 6,63	<u>0,87</u> 0,01	<u>12,15</u> 0,14	80 км.
808	+C1545-101 варіант 4	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01267	<u>619,5</u> 7,85	<u>606,48</u> 7,68	<u>0,87</u> 0,01	<u>12,15</u> 0,16	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
809	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,94	<u>771,76</u> 725,45	<u>754,98</u> 709,68	<u>1,65</u> 1,55	<u>15,13</u> 14,22	80 км.
810	+C111-1683 варіант 4	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	<u>771,76</u> 15,44	<u>754,98</u> 15,10	<u>1,65</u> 0,03	<u>15,13</u> 0,31	80 км.
811	+C111-1683 варіант 5	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,17746	<u>771,76</u> 3224,00	<u>754,98</u> 3153,90	<u>1,65</u> 6,89	<u>15,13</u> 63,21	80 км.
812	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,014263	<u>61123,22</u> 871,80	<u>59304,34</u> 845,86	<u>620,39</u> 8,85	<u>1198,49</u> 17,09	80 км.
813	+C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	3887	<u>26,37</u> 102500,19	<u>24,75</u> 96203,25	<u>1,1</u> 4275,70	<u>0,52</u> 2021,24	80 км.
814	&C1632-1-6-59	Суміш для декоративної штукатурки	кг	1860	<u>63,24</u> 117626,40	<u>61,00</u> 113460,00	<u>1</u> 1860,00	<u>1,24</u> 2306,40	80 км.
815	&C111-1648-4 варіант 1	Суміш для штукатурення	кг	89730	<u>17,85</u> 1601680,50	<u>16,50</u> 1480545,00	<u>1</u> 89730,00	<u>0,35</u> 31405,50	80 км.
816	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,376	<u>3134,99</u> 16853,71	<u>3073,52</u> 16523,24	<u>-</u> -	<u>61,47</u> 330,47	
817	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	150,042	<u>3883,21</u> 582644,59	<u>2665,13</u> 399881,44	<u>1141,94</u> 171338,96	<u>76,14</u> 11424,19	50 км.
818	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1556,5837	<u>4804,74</u> 7478979,97	<u>3568,59</u> 5554809,03	<u>1141,94</u> 1777525,19	<u>94,21</u> 146645,75	50 км.
819	+C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	22,0864	<u>5011,31</u> 110681,80	<u>3771,11</u> 83290,24	<u>1141,94</u> 25221,34	<u>98,26</u> 2170,22	50 км.
820	+C1546-82	Сурик свинцевий	т	0,00042	<u>173383,29</u> 72,82	<u>168881,06</u> 70,93	<u>1102,56</u> 0,46	<u>3399,67</u> 1,43	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
821	&C171-3025П-1-1М варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м	м	50,35	<u>59,79</u> 3010,43	<u>59,39</u> 2990,29	<u>-</u> -	<u>0,4</u> 20,14	.
822	&C171-3027П-1-1О варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	50,35	<u>26,39</u> 1328,74	<u>25,99</u> 1308,60	<u>-</u> -	<u>0,4</u> 20,14	.
823	&C171-3026П-1-1Н варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	100,7	<u>28,86</u> 2906,20	<u>28,46</u> 2865,92	<u>-</u> -	<u>0,4</u> 40,28	.
824	C1546-83	Тавот	кг	2,781	<u>45,69</u> 127,06	<u>43,64</u> 121,36	<u>1,15</u> 3,20	<u>0,9</u> 2,50	80 км.
825	&C111-31-12 варіант 7	Теплове реле CES-RTO-12,5	шт.	2	<u>981,91</u> 1963,82	<u>962,00</u> 1924,00	<u>0,66</u> 1,32	<u>19,25</u> 38,50	80 км.
826	&C1630-1685-211 варіант 4	Теплолічильник Qn=10 м3/год Ду 40	шт	1	<u>33762,7</u> 33762,70	<u>33100,00</u> 33100,00	<u>0,69</u> 0,69	<u>662,01</u> 662,01	80 км.
827	&C1630-1685-211 варіант 3	Теплолічильник Qn=25 м3/год Ду 65	шт	1	<u>13362,7</u> 13362,70	<u>13100,00</u> 13100,00	<u>0,69</u> 0,69	<u>262,01</u> 262,01	80 км.
828	&C1630-986М2 варіант 5	Термоманометр біметалічний з гільзою 0-120 ОС	шт	4	<u>694,56</u> 2778,24	<u>680,00</u> 2720,00	<u>0,94</u> 3,76	<u>13,62</u> 54,48	80 км.
829	&C1630-986М2 варіант 9	Термоманометр біметалічний з гільзою 0-120 ОС	шт	8	<u>694,56</u> 5556,48	<u>680,00</u> 5440,00	<u>0,94</u> 7,52	<u>13,62</u> 108,96	80 км.
830	&C113-1472-1	Термостат захисту повітрянагрівача від заморожування по воді	шт	4	<u>3332</u> 13328,00	<u>3266,34</u> 13065,36	<u>0,33</u> 1,32	<u>65,33</u> 261,32	80 км.
831	&C113-1472-1 варіант 1	Термостат захисту повітрянагрівача від заморожування по повітрю	шт	4	<u>4303,74</u> 17214,96	<u>4219,02</u> 16876,08	<u>0,33</u> 1,32	<u>84,39</u> 337,56	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
832	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	15,85443	<u>968,24</u> 15350,89	<u>943,39</u> 14956,91	<u>5,86</u> 92,91	<u>18,99</u> 301,07	80 км.
833	&C113-1798-9	Трійник ultraLINE діам.16x2,2/16x2,2/16x2,2 мм	шт	8	<u>168,47</u> 1347,76	<u>165,00</u> 1320,00	<u>0,17</u> 1,36	<u>3,3</u> 26,40	80 км.
834	&C113-1798-10	Трійник ultraLINE діам.20x2,8/16x2,2/16x2,2 мм	шт	4	<u>181,73</u> 726,92	<u>178,00</u> 712,00	<u>0,17</u> 0,68	<u>3,56</u> 14,24	80 км.
835	&C113-1798-11	Трійник ultraLINE діам.20x2,8/16x2,2/20x2,8 мм	шт	12	<u>224,57</u> 2694,84	<u>220,00</u> 2640,00	<u>0,17</u> 2,04	<u>4,4</u> 52,80	80 км.
836	&C113-1798-12	Трійник ultraLINE діам.25x2,5/16x2,2/20x2,8 мм	шт	4	<u>283,73</u> 1134,92	<u>278,00</u> 1112,00	<u>0,17</u> 0,68	<u>5,56</u> 22,24	80 км.
837	&C113-1798-13	Трійник ultraLINE діам.25x2,5/16x2,2/25x2,5 мм	шт	6	<u>305,15</u> 1830,90	<u>299,00</u> 1794,00	<u>0,17</u> 1,02	<u>5,98</u> 35,88	80 км.
838	&C113-1798-14	Трійник ultraLINE діам.25x2,5/32x3/25x2,5 мм	шт	2	<u>396,95</u> 793,90	<u>389,00</u> 778,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>7,78</u> 15,56	80 км.
839	+C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	<u>23,9</u> 334,60	<u>23,26</u> 325,64	<u>0,17</u> 2,38	<u>0,47</u> 6,58	80 км.
840	+C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>23,9</u> 239,00	<u>23,26</u> 232,60	<u>0,17</u> 1,70	<u>0,47</u> 4,70	80 км.
841	+C113-1747 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	5	<u>30,76</u> 153,80	<u>29,99</u> 149,95	<u>0,17</u> 0,85	<u>0,6</u> 3,00	80 км.
842	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	<u>50,61</u> 50,61	<u>49,45</u> 49,45	<u>0,17</u> 0,17	<u>0,99</u> 0,99	80 км.
843	&C113-89-5 варіант 1	Трійник В-В-В 1"	шт	5	<u>166,05</u> 830,25	<u>161,20</u> 806,00	<u>1,59</u> 7,95	<u>3,26</u> 16,30	80 км.
844	&C130-1112-158	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 350x200/150x150/350x200 мм	шт	1	<u>888,35</u> 888,35	<u>864,00</u> 864,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>17,42</u> 17,42	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
845	&C130-1112-165	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 250x150/150x150/200x150 мм	шт	1	<u>692,51</u> 692,51	<u>672,00</u> 672,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>13,58</u> 13,58	80 км.
846	&C130-1112-166	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 600x400/200x200/600x400 мм	шт	1	<u>1377,95</u> 1377,95	<u>1344,00</u> 1344,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>27,02</u> 27,02	80 км.
847	&C130-1112-167	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 650x400/150x150/650x400 мм	шт	1	<u>1360,61</u> 1360,61	<u>1327,00</u> 1327,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>26,68</u> 26,68	80 км.
848	&C130-1112-168	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700x400/200x150/700x400 мм	шт	1	<u>1446,49</u> 1446,49	<u>1411,20</u> 1411,20	<u>6,93</u> 6,93	<u>28,36</u> 28,36	80 км.
849	&C130-1112-169	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 600x400/400x200/600x400 мм	шт	2	<u>1515,04</u> 3030,08	<u>1478,40</u> 2956,80	<u>6,93</u> 13,86	<u>29,71</u> 59,42	80 км.
850	&C130-1112-170	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 300x450/700x400/300x450 мм	шт	1	<u>2609,09</u> 2609,09	<u>2551,00</u> 2551,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>51,16</u> 51,16	80 км.
851	&C130-1112-171	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 450x300/700x400/450x300 мм	шт	1	<u>2697,42</u> 2697,42	<u>2637,60</u> 2637,60	<u>6,93</u> 6,93	<u>52,89</u> 52,89	80 км.
852	&C130-1112-173	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 450x300/400x200/400x200 мм	шт	1	<u>2183,34</u> 2183,34	<u>2133,60</u> 2133,60	<u>6,93</u> 6,93	<u>42,81</u> 42,81	80 км.
853	&C130-1112-174	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 400x200/700x300/450x300 мм	шт	1	<u>2388,97</u> 2388,97	<u>2335,20</u> 2335,20	<u>6,93</u> 6,93	<u>46,84</u> 46,84	80 км.
854	&C130-1112-175	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 350x450/900x300/300x450 мм	шт	1	<u>2885,61</u> 2885,61	<u>2822,10</u> 2822,10	<u>6,93</u> 6,93	<u>56,58</u> 56,58	80 км.
855	&C130-1112-176	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 900x300/900x300/900x300 мм	шт	1	<u>3046,67</u> 3046,67	<u>2980,00</u> 2980,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>59,74</u> 59,74	80 км.
856	&C130-1112-181	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 450x200/500x300/500x300 мм	шт	1	<u>2251,88</u> 2251,88	<u>2200,80</u> 2200,80	<u>6,93</u> 6,93	<u>44,15</u> 44,15	80 км.
857	&C130-1112-182	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 500x300/450x200/500x300 мм	шт	1	<u>2337,56</u> 2337,56	<u>2284,80</u> 2284,80	<u>6,93</u> 6,93	<u>45,83</u> 45,83	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
858	&C130-1112-183	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 650х300/200х200/650х300 мм	шт	1	<u>2251,88</u> 2251,88	<u>2200,80</u> 2200,80	<u>6,93</u> 6,93	<u>44,15</u> 44,15	80 км.
859	&C130-1112-184	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700х400/150х150/700х400 мм	шт	1	<u>2371,84</u> 2371,84	<u>2318,40</u> 2318,40	<u>6,93</u> 6,93	<u>46,51</u> 46,51	80 км.
860	&C130-1112-185	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700х400/450х200/700х400 мм	шт	1	<u>2851,64</u> 2851,64	<u>2788,80</u> 2788,80	<u>6,93</u> 6,93	<u>55,91</u> 55,91	80 км.
861	&C130-1112-186	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 700х400/900х400/700х400 мм	шт	1	<u>3502,81</u> 3502,81	<u>3427,20</u> 3427,20	<u>6,93</u> 6,93	<u>68,68</u> 68,68	80 км.
862	&C130-1112-187	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 450х400/900х400/450х400 мм	шт	1	<u>3074,41</u> 3074,41	<u>3007,20</u> 3007,20	<u>6,93</u> 6,93	<u>60,28</u> 60,28	80 км.
863	&C130-1112-188	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 400х700/900х400/400х700 мм	шт	1	<u>3502,81</u> 3502,81	<u>3427,20</u> 3427,20	<u>6,93</u> 6,93	<u>68,68</u> 68,68	80 км.
864	&C130-1112-190	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 450х200/450х200/500х300 мм	шт	1	<u>2234,75</u> 2234,75	<u>2184,00</u> 2184,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>43,82</u> 43,82	80 км.
865	&C130-1112-191	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 500х300/750х300/450х200 мм	шт	1	<u>2800,24</u> 2800,24	<u>2738,40</u> 2738,40	<u>6,93</u> 6,93	<u>54,91</u> 54,91	80 км.
866	&C130-1112-192	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 1000х300/450х200/1000х300 мм	шт	1	<u>3194,36</u> 3194,36	<u>3124,80</u> 3124,80	<u>6,93</u> 6,93	<u>62,63</u> 62,63	80 км.
867	&C130-1112-193	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 300х500/1000х300/300х500 мм	шт	1	<u>3091,55</u> 3091,55	<u>3024,00</u> 3024,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>60,62</u> 60,62	80 км.
868	&C130-1112-194	Трійник з листової сталі товщиною 0,7 мм перетин 400х700/750х400/400х700 мм	шт	1	<u>3348,59</u> 3348,59	<u>3276,00</u> 3276,00	<u>6,93</u> 6,93	<u>65,66</u> 65,66	80 км.
869	&C1534-7-28 варіант 1	Трійник латунний В-В-В 1 1/2"	шт	1	<u>1122,32</u> 1122,32	<u>1100,10</u> 1100,10	<u>0,21</u> 0,21	<u>22,01</u> 22,01	80 км.
870	+C113-2280 варіант 4	Трійник латунний В-В-В 1 1/4"	шт	2	<u>187,85</u> 375,70	<u>184,00</u> 368,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>3,68</u> 7,36	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
871	&C1534-7-29 варіант 1	Трійник латунний В-В-В 1 1/4"	шт	3	<u>964,11</u> 2892,33	<u>945,00</u> 2835,00	<u>0,21</u> 0,63	<u>18,9</u> 56,70	80 км.
872	&C1534-7-30 варіант 1	Трійник латунний В-В-В 1"	шт	2	<u>530,61</u> 1061,22	<u>520,00</u> 1040,00	<u>0,21</u> 0,42	<u>10,4</u> 20,80	80 км.
873	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	13	<u>31,47</u> 409,11	<u>30,68</u> 398,84	<u>0,17</u> 2,21	<u>0,62</u> 8,06	80 км.
874	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	6	<u>59,83</u> 358,98	<u>58,41</u> 350,46	<u>0,25</u> 1,50	<u>1,17</u> 7,02	80 км.
875	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	3	<u>59,83</u> 179,49	<u>58,41</u> 175,23	<u>0,25</u> 0,75	<u>1,17</u> 3,51	80 км.
876	C113-1759	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x50 мм	шт	4	<u>203,3</u> 813,20	<u>198,81</u> 795,24	<u>0,5</u> 2,00	<u>3,99</u> 15,96	80 км.
877	C113-1761	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x63 мм	шт	2	<u>208,93</u> 417,86	<u>204,33</u> 408,66	<u>0,5</u> 1,00	<u>4,1</u> 8,20	80 км.
878	&C1534-7-14	Трійник стальний зварний перехідний діаметр 89x4,0 - 57x3,0 мм	шт	1	<u>357,21</u> 357,21	<u>350,00</u> 350,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>7</u> 7,00	80 км.
879	+C113-2256 варіант 4	Трійники каналізаційні 56 град. із поліпропілену діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	1	<u>116,28</u> 116,28	<u>113,83</u> 113,83	<u>0,17</u> 0,17	<u>2,28</u> 2,28	80 км.
880	+C113-2256 варіант 5	Трійники каналізаційні 56 град. із поліпропілену діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	25	<u>181,9</u> 4547,50	<u>178,16</u> 4454,00	<u>0,17</u> 4,25	<u>3,57</u> 89,25	80 км.
881	+C113-2256 варіант 6	Трійники каналізаційні 56 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм "Ostendorf"	шт	16	<u>144,54</u> 2312,64	<u>141,54</u> 2264,64	<u>0,17</u> 2,72	<u>2,83</u> 45,28	80 км.
882	&C113-2295-1 варіант 1	Трап з сухим сифоном з вертикальним випуском діам. 110 мм	шт	2	<u>3794,57</u> 7589,14	<u>3720,00</u> 7440,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>74,4</u> 148,80	80 км.
883	&C113-2295-1 варіант 2	Трап з сухим сифоном з вертикальним випуском діам. 50 мм	шт	1	<u>3070,37</u> 3070,37	<u>3010,00</u> 3010,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>60,2</u> 60,20	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
884	&C1630-669-29 варіант 5	Трихходобий регулюючий шаровий клапан Ду20, різьб R3020-4-S2	шт	1	<u>6064,53</u> 6064,53	<u>5945,00</u> 5945,00	<u>0,62</u> 0,62	<u>118,91</u> 118,91	80 км.
885	&C130-1112-3-1И варіант 1	Тройник з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ. 1,0мм 1000х300/1000х300/1000х300	шт	1	<u>227,5</u> 227,50	<u>227,50</u> 227,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
886	&C1-14-232-744 варіант 1	Труба водогазопровідна оцинкована сталева ДУ-25	м	10	<u>92,4</u> 924,00	<u>92,40</u> 924,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
887	&C1530-41-1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	2454,3	<u>3,64</u> 8933,65	<u>3,32</u> 8148,28	<u>0,25</u> 613,58	<u>0,07</u> 171,79	80 км.
888	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	57,70831	<u>168,83</u> 9742,89	<u>163,02</u> 9407,61	<u>2,5</u> 144,27	<u>3,31</u> 191,01	80 км.
889	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00008	<u>221256,6</u> 17,70	<u>216155,70</u> 17,29	<u>762,54</u> 0,06	<u>4338,36</u> 0,35	80 км.
890	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	0,946	<u>90,67</u> 85,77	<u>88,12</u> 83,36	<u>0,77</u> 0,73	<u>1,78</u> 1,68	80 км.
891	+C113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	61,132	<u>34,19</u> 2090,10	<u>33,35</u> 2038,75	<u>0,17</u> 10,39	<u>0,67</u> 40,96	80 км.
892	+C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	26,012	<u>50,52</u> 1314,13	<u>49,25</u> 1281,09	<u>0,28</u> 7,28	<u>0,99</u> 25,76	80 км.
893	+C113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	4,69	<u>81,56</u> 382,52	<u>79,49</u> 372,81	<u>0,47</u> 2,20	<u>1,6</u> 7,51	80 км.
894	C113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	18	<u>141,97</u> 2555,46	<u>138,47</u> 2492,46	<u>0,72</u> 12,96	<u>2,78</u> 50,04	80 км.
895	C113-1678	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х5,8 мм	м	21,758	<u>382,28</u> 8317,65	<u>372,95</u> 8114,65	<u>1,83</u> 39,82	<u>7,5</u> 163,18	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
896	+C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для гарячої води і опалення діам.20x2,8 мм PE-RT KAN-therm UltraLine з захистом EVOH	м	107,88	<u>193,06</u> 20827,31	<u>189,10</u> 20400,11	<u>0,17</u> 18,34	<u>3,79</u> 408,86	80 км.
897	+C113-1689 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 16 для гарячої води і опалення діам.16x2,2 мм PE-RT KAN-therm UltraLine з захистом EVOH	м	107,88	<u>132,37</u> 14280,08	<u>129,60</u> 13981,25	<u>0,17</u> 18,34	<u>2,6</u> 280,49	80 км.
898	+C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для гарячої води і опалення діам.25x2,5 мм PE-RT KAN-therm UltraLine з захистом EVOH	м	120,77	<u>254,16</u> 30694,90	<u>248,85</u> 30053,61	<u>0,33</u> 39,85	<u>4,98</u> 601,44	80 км.
899	+C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для гарячої води і опалення діам.32x3 мм PE-RT KAN-therm UltraLine з захистом EVOH	м	18,76	<u>270,4</u> 5072,70	<u>264,60</u> 4963,90	<u>0,5</u> 9,38	<u>5,3</u> 99,42	80 км.
900	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	32,364	<u>68,83</u> 2227,61	<u>67,31</u> 2178,42	<u>0,17</u> 5,50	<u>1,35</u> 43,69	80 км.
901	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x3 мм	м	1	<u>216,47</u> 216,47	<u>211,73</u> 211,73	<u>0,5</u> 0,50	<u>4,24</u> 4,24	80 км.
902	C113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x10,3 мм	м	1	<u>1287,86</u> 1287,86	<u>1259,27</u> 1259,27	<u>3,34</u> 3,34	<u>25,25</u> 25,25	80 км.
903	+C113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові StabiGlass (армовані скловолокном) для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	66,22	<u>424,49</u> 28109,73	<u>415,00</u> 27481,30	<u>1,17</u> 77,48	<u>8,32</u> 550,95	80 км.
904	+C113-1686 варіант 1	Труби поліпропіленові StabiGlass (армовані скловолокном) для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	85,14	<u>827,9</u> 70487,41	<u>810,00</u> 68963,40	<u>1,67</u> 142,18	<u>16,23</u> 1381,83	80 км.
905	+C113-1687 варіант 1	Труби поліпропіленові StabiGlass (армовані скловолокном) для теплої і холодної води діам. 75x10,3 мм	м	85,14	<u>901,01</u> 76711,99	<u>880,00</u> 74923,20	<u>3,34</u> 284,37	<u>17,67</u> 1504,42	80 км.
906	+C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм Ostendorf	м	7,07	<u>144,42</u> 1021,05	<u>141,34</u> 999,27	<u>0,25</u> 1,77	<u>2,83</u> 20,01	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
907	+С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм Ostendorf	м	67,67	<u>372,37</u> 25198,28	<u>364,74</u> 24681,96	<u>0,33</u> 22,33	<u>7,3</u> 493,99	80 км.
908	+С113-133 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідна 33,5х2,8	м	79	<u>94,33</u> 7452,07	<u>92,40</u> 7299,60	<u>1,23</u> 97,17	<u>0,7</u> 55,30	80 км.
909	+С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі , діаметр 25 мм	м	5	<u>53,78</u> 268,90	<u>52,91</u> 264,55	<u>0,47</u> 2,35	<u>0,4</u> 2,00	80 км.
910	С113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	7	<u>135,3</u> 947,10	<u>132,80</u> 929,60	<u>1,49</u> 10,43	<u>1,01</u> 7,07	80 км.
911	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	<u>143,36</u> 573,44	<u>140,17</u> 560,68	<u>2,12</u> 8,48	<u>1,07</u> 4,28	80 км.
912	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	18	<u>224,13</u> 4034,34	<u>220,01</u> 3960,18	<u>2,45</u> 44,10	<u>1,67</u> 30,06	80 км.
913	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>262,91</u> 2629,10	<u>258,08</u> 2580,80	<u>2,87</u> 28,70	<u>1,96</u> 19,60	80 км.
914	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	<u>293,83</u> 881,49	<u>288,31</u> 864,93	<u>3,33</u> 9,99	<u>2,19</u> 6,57	80 км.
915	+С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	28	<u>396,15</u> 11092,20	<u>389,28</u> 10899,84	<u>3,92</u> 109,76	<u>2,95</u> 82,60	80 км.
916	+С113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>396,15</u> 2376,90	<u>389,28</u> 2335,68	<u>3,92</u> 23,52	<u>2,95</u> 17,70	80 км.
917	С113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,5	<u>386,68</u> 2126,74	<u>379,34</u> 2086,37	<u>4,46</u> 24,53	<u>2,88</u> 15,84	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
918	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>471,67</u> 235,84	<u>462,69</u> 231,35	<u>5,47</u> 2,74	<u>3,51</u> 1,75	80 км.
919	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>711,43</u> 355,72	<u>698,00</u> 349,00	<u>8,13</u> 4,07	<u>5,3</u> 2,65	80 км.
920	C113-438 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	4	<u>836,86</u> 3347,44	<u>823,03</u> 3292,12	<u>7,6</u> 30,40	<u>6,23</u> 24,92	80 км.
921	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>65,56</u> 131,12	<u>64,45</u> 128,90	<u>0,62</u> 1,24	<u>0,49</u> 0,98	80 км.
922	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>81,05</u> 162,10	<u>79,65</u> 159,30	<u>0,8</u> 1,60	<u>0,6</u> 1,20	80 км.
923	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5	<u>104,36</u> 521,80	<u>102,45</u> 512,25	<u>1,13</u> 5,65	<u>0,78</u> 3,90	80 км.
924	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,88	<u>94,63</u> 272,53	<u>92,80</u> 267,26	<u>1,13</u> 3,25	<u>0,7</u> 2,02	80 км.
925	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	<u>135,26</u> 135,26	<u>132,80</u> 132,80	<u>1,45</u> 1,45	<u>1,01</u> 1,01	80 км.
926	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>158,46</u> 158,46	<u>155,51</u> 155,51	<u>1,77</u> 1,77	<u>1,18</u> 1,18	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
927	C113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3	<u>107,68</u> 323,04	<u>106,19</u> 318,57	<u>0,69</u> 2,07	<u>0,8</u> 2,40	80 км.
928	C113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3	<u>138,47</u> 415,41	<u>136,55</u> 409,65	<u>0,89</u> 2,67	<u>1,03</u> 3,09	80 км.
929	+C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	29	<u>184,11</u> 5339,19	<u>181,46</u> 5262,34	<u>1,28</u> 37,12	<u>1,37</u> 39,73	80 км.
930	+C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	84	<u>226,22</u> 19002,48	<u>222,89</u> 18722,76	<u>1,65</u> 138,60	<u>1,68</u> 141,12	80 км.
931	C113-54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>338,99</u> 2033,94	<u>333,86</u> 2003,16	<u>2,61</u> 15,66	<u>2,52</u> 15,12	80 км.
932	+C1527-1 варіант 1	Труби сталеві, футеровані поліетиленом високої щільності [оболонка поліетиленова], умовний прохід 25 мм, товщина стінки 2 мм	10м	0,0016	<u>5852,84</u> 9,36	<u>5727,77</u> 9,16	<u>10,31</u> 0,02	<u>114,76</u> 0,18	80 км.
933	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0001339	<u>118533,87</u> 15,87	<u>114856,53</u> 15,38	<u>1353,15</u> 0,18	<u>2324,19</u> 0,31	80 км.
934	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0000005	<u>118533,87</u> 0,06	<u>114856,53</u> 0,06	<u>1353,15</u> -	<u>2324,19</u> -	80 км.
935	&C130-901-3- 23Э	Унітаз керамічний тарільчатий з косим випуском і змивним бачком в комплекті: гнучкий шланг діам. 15 мм L=0,6м - 1 шт; патрубок з'єднувальний для унітаза - 1 шт.	комплект	13	<u>5369,17</u> 69799,21	<u>5246,07</u> 68198,91	<u>17,82</u> 231,66	<u>105,28</u> 1368,64	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
936	&C114-13-Y-34 варіант 2	Утеплювач 100 мм	м2	346,5944	<u>759,42</u> 263210,72	<u>741,66</u> 257055,20	<u>2,87</u> 994,73	<u>14,89</u> 5160,79	80 км.
937	&C114-13-Y-35 варіант 1	Утеплювач екструдований пінополістірол товщ.50мм	м2	567	<u>526,94</u> 298774,98	<u>514,70</u> 291834,90	<u>1,91</u> 1082,97	<u>10,33</u> 5857,11	80 км.
938	&C111-31-12 варіант 6	Фіксатор реле MER-CLIP-PL	шт.	2	<u>21,07</u> 42,14	<u>20,00</u> 40,00	<u>0,66</u> 1,32	<u>0,41</u> 0,82	80 км.
939	&C111-31-12 варіант 16	Фіксатор реле MER-CLIP-PL	шт.	5	<u>21,07</u> 105,35	<u>20,00</u> 100,00	<u>0,66</u> 3,30	<u>0,41</u> 2,05	80 км.
940	&C1630-734-1- 24Б варіант 3	Фільтр каналний для круглих каналів C-FKK-315	шт	1	<u>1818,2</u> 1818,20	<u>1770,00</u> 1770,00	<u>12,55</u> 12,55	<u>35,65</u> 35,65	80 км.
941	&C1630-734-2- 24В варіант 2	Фільтр каналний для круглих каналів C-FKK-200	шт	1	<u>1620,33</u> 1620,33	<u>1576,01</u> 1576,01	<u>12,55</u> 12,55	<u>31,77</u> 31,77	80 км.
942	&C1630-734-1- 24Б варіант 2	Фільтр каналний прямокутний C-FKP-70-40	шт	4	<u>3381,58</u> 13526,32	<u>3302,72</u> 13210,88	<u>12,55</u> 50,20	<u>66,31</u> 265,24	80 км.
943	&C1630-103- 21 варіант 1	Фільтр механічний BB PN16 діаметр 15 мм	шт	6	<u>256,54</u> 1539,24	<u>247,70</u> 1486,20	<u>3,81</u> 22,86	<u>5,03</u> 30,18	80 км.
944	&C1630-103- 21 варіант 2	Фільтр механічний фланцевий PN16 DN65 "Danfoss"	шт	2	<u>8408,69</u> 16817,38	<u>8240,00</u> 16480,00	<u>3,81</u> 7,62	<u>164,88</u> 329,76	80 км.
945	&C1630-104-7	Фільтр осадовий муфтовий Ду15 мм	шт	1	<u>253,66</u> 253,66	<u>248,00</u> 248,00	<u>0,69</u> 0,69	<u>4,97</u> 4,97	80 км.
946	&C1630-104-6	Фільтр осадовий муфтовий Ду25 мм	шт	1	<u>424,72</u> 424,72	<u>415,00</u> 415,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>8,33</u> 8,33	80 км.
947	&C1630-104-5	Фільтр осадовий муфтовий Ду50 мм	шт	2	<u>987,76</u> 1975,52	<u>967,00</u> 1934,00	<u>1,39</u> 2,78	<u>19,37</u> 38,74	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
948	+C1630-108 варіант 1	Фільтри осадовий фланцевий Ду 80 Zetkama	шт	2	<u>3332,32</u> 6664,64	<u>3210,00</u> 6420,00	<u>56,98</u> 113,96	<u>65,34</u> 130,68	80 км.
949	&C111-334-1- 1T варіант 1	Фарба інтер'єрна	л	195,36	<u>420,56</u> 82160,60	<u>412,21</u> 80529,35	<u>0,1</u> 19,54	<u>8,25</u> 1611,71	80 км.
950	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	<u>88161,23</u> 1,76	<u>85319,99</u> 1,71	<u>1112,59</u> 0,02	<u>1728,65</u> 0,03	80 км.
951	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,00005	<u>69973,18</u> 3,50	<u>67488,57</u> 3,37	<u>1112,59</u> 0,06	<u>1372,02</u> 0,07	80 км.
952	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба фасадна	кг	162,61	<u>430,61</u> 70021,49	<u>420,67</u> 68405,15	<u>1,5</u> 243,92	<u>8,44</u> 1372,42	80 км.
953	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,0022	<u>130803,19</u> 287,77	<u>127135,86</u> 279,70	<u>1102,56</u> 2,43	<u>2564,77</u> 5,64	80 км.
954	+C130-933 варіант 5	Фланець сталевий плоский Ду40 PN10	шт	2	<u>253,94</u> 507,88	<u>248,00</u> 496,00	<u>0,96</u> 1,92	<u>4,98</u> 9,96	80 км.
955	+C130-933 варіант 1	Фланець сталевий плоский Ду65 PN10	шт	2	<u>372,26</u> 744,52	<u>364,00</u> 728,00	<u>0,96</u> 1,92	<u>7,3</u> 14,60	80 км.
956	+C130-933 варіант 4	Фланець сталевий плоский Ду65 PN10	шт	2	<u>372,26</u> 744,52	<u>364,00</u> 728,00	<u>0,96</u> 1,92	<u>7,3</u> 14,60	80 км.
957	+C130-933 варіант 3	Фланець сталевий плоский Ду65 PN20	шт	2	<u>533,42</u> 1066,84	<u>522,00</u> 1044,00	<u>0,96</u> 1,92	<u>10,46</u> 20,92	80 км.
958	+C130-934 варіант 3	Фланці плоскі із сталі PN10, діаметр 100 мм	шт	1	<u>359,33</u> 359,33	<u>351,00</u> 351,00	<u>1,28</u> 1,28	<u>7,05</u> 7,05	80 км.
959	+C130-934 варіант 1	Фланці плоскі із сталі PN10, діаметр 80 мм	шт	2	<u>303,35</u> 606,70	<u>296,12</u> 592,24	<u>1,28</u> 2,56	<u>5,95</u> 11,90	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
960	C130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	<u>201,85</u> 1211,10	<u>197,17</u> 1183,02	<u>0,72</u> 4,32	<u>3,96</u> 23,76	80 км.
961	C130-933	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>213,87</u> 855,48	<u>208,72</u> 834,88	<u>0,96</u> 3,84	<u>4,19</u> 16,76	80 км.
962	+C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	<u>271,42</u> 271,42	<u>263,89</u> 263,89	<u>2,21</u> 2,21	<u>5,32</u> 5,32	80 км.
963	+C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>353,24</u> 353,24	<u>343,56</u> 343,56	<u>2,75</u> 2,75	<u>6,93</u> 6,93	80 км.
964	+C130-934 варіант 2	Фланці стальні приварні PN10 , діаметр 150 мм	шт	1	<u>1046,81</u> 1046,81	<u>1025,00</u> 1025,00	<u>1,28</u> 1,28	<u>20,53</u> 20,53	80 км.
965	&C113-1807-51 варіант 1	Фланці стальні приварні PN10 DN80	шт	1	<u>288,83</u> 288,83	<u>283,00</u> 283,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>5,66</u> 5,66	80 км.
966	+C1545-279 варіант 1	Хомут Х25У1	100шт	0,01	<u>344,28</u> 3,44	<u>333,72</u> 3,34	<u>3,81</u> 0,04	<u>6,75</u> 0,06	80 км.
967	+C1545-279 варіант 2	Хомут Х25У1	100шт	0,07	<u>344,28</u> 24,10	<u>333,72</u> 23,36	<u>3,81</u> 0,27	<u>6,75</u> 0,47	80 км.
968	+C113-1883 варіант 1	Хомут металевий Ду 25+рез. прокладки+болти	шт	25	<u>10</u> 250,00	<u>10,00</u> 250,00	- -	- -	
969	+C130-478 варіант 2	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,00247	<u>15335,37</u> 37,88	<u>14258,27</u> 35,22	<u>776,41</u> 1,92	<u>300,69</u> 0,74	80 км.
970	&C113-2085-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	5446	<u>0,45</u> 2450,70	<u>0,42</u> 2287,32	<u>0,02</u> 108,92	<u>0,01</u> 54,46	80 км.
971	&C1-1-2-1 варіант 1	Художній розпис стін площею 884 м2	шт	1	<u>214200,07</u> 214200,07	<u>210000,00</u> 210000,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>4200</u> 4200,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
972	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0067904	<u>32168,43</u> 218,44	<u>30906,06</u> 209,86	<u>631,62</u> 4,29	<u>630,75</u> 4,29	80 км.
973	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,4856375	<u>35448,89</u> 17215,31	<u>34122,19</u> 16571,02	<u>631,62</u> 306,74	<u>695,08</u> 337,55	80 км.
974	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,4083862	<u>33724,15</u> 13772,48	<u>32368,05</u> 13218,66	<u>694,84</u> 283,76	<u>661,26</u> 270,06	80 км.
975	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00187	<u>35707,79</u> 66,77	<u>34312,80</u> 64,16	<u>694,84</u> 1,30	<u>700,15</u> 1,31	80 км.
976	+C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00604	<u>58691,45</u> 354,50	<u>56845,80</u> 343,35	<u>694,84</u> 4,20	<u>1150,81</u> 6,95	80 км.
977	+C111-1853 варіант 1	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,110565	<u>37475</u> 4143,42	<u>36114,22</u> 3992,97	<u>625,98</u> 69,21	<u>734,8</u> 81,24	80 км.
978	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,00104	<u>49164,29</u> 51,13	<u>47505,44</u> 49,41	<u>694,84</u> 0,72	<u>964,01</u> 1,00	80 км.
979	&C1422- 10932-11	Цегла керамічна одинарна повнотіла, марка М100	1000шт	7,843	<u>12076,43</u> 94715,44	<u>9706,56</u> 76128,55	<u>2133,08</u> 16729,75	<u>236,79</u> 1857,14	80 км.
980	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0004	<u>10896,54</u> 4,36	<u>9844,84</u> 3,94	<u>838,04</u> 0,34	<u>213,66</u> 0,08	80 км.
981	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,1395	<u>2388,48</u> 333,19	<u>1511,91</u> 210,91	<u>829,74</u> 115,75	<u>46,83</u> 6,53	80 км.
982	+1504-3182 варіант 2	Шафа металічна для комутаційного 500х400х210 мм	шт	1	<u>2859,61</u> 2859,61	<u>2859,61</u> 2859,61	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
983	+1504-3182 варіант 1	Шафа настінна для електрообладнання 650х500х300	шт	1	<u>3430,35</u> 3430,35	<u>3430,35</u> 3430,35	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
984	+1503-1271 варіант 1	Шафа пожежна 600х230х600	шт	3	<u>6374,08</u> 19122,24	<u>6058,46</u> 18175,38	<u>190,64</u> 571,92	<u>124,98</u> 374,94	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
985	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,03436	<u>54126,37</u> 1859,78	<u>53192,24</u> 1827,69	<u>531,2</u> 18,25	<u>402,93</u> 13,84	80 км.
986	&C1-1-2-1X варіант 2	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-200	шт	5	<u>165,42</u> 827,10	<u>162,00</u> 810,00	<u>0,18</u> 0,90	<u>3,24</u> 16,20	80 км.
987	&C1-1-2-1X варіант 3	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-315	шт	5	<u>194,53</u> 972,65	<u>190,54</u> 952,70	<u>0,18</u> 0,90	<u>3,81</u> 19,05	80 км.
988	&C1547-16-29 варіант 1	Шина "земля" YNN10-69-10P-K05	шт	1	<u>51,91</u> 51,91	<u>50,27</u> 50,27	<u>0,62</u> 0,62	<u>1,02</u> 1,02	80 км.
989	&C1547-16-29 варіант 2	Шина "земля" YNN10-69-10P-K05	шт	1	<u>51,91</u> 51,91	<u>50,27</u> 50,27	<u>0,62</u> 0,62	<u>1,02</u> 1,02	80 км.
990	&C1545-288-1-3 варіант 2	Шина "нуль" в комб. DIN- ізол.	шт	1	<u>147,97</u> 147,97	<u>145,00</u> 145,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>2,9</u> 2,90	80 км.
991	&C1545-288-1-3 варіант 4	Шина "нуль" в комб. DIN- ізол.	шт	1	<u>147,97</u> 147,97	<u>145,00</u> 145,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>2,9</u> 2,90	80 км.
992	&C13-30 варіант 1	Шина нульова	шт	4	<u>42,74</u> 170,96	<u>42,74</u> 170,96	- -	- -	.
993	&C1545-13-3-3P6 варіант 2	Шланг поливальний PVC армований внутр. діаметр 1/2"	м	25	<u>49,16</u> 1229,00	<u>47,51</u> 1187,75	<u>0,69</u> 17,25	<u>0,96</u> 24,00	80 км.
994	&C1-1-2-2	Шпілька HILTI M10	шт	261	<u>56,23</u> 14676,03	<u>54,44</u> 14208,84	<u>0,69</u> 180,09	<u>1,1</u> 287,10	80 км.
995	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00001	<u>51330,07</u> 0,51	<u>49622,56</u> 0,50	<u>701,04</u> 0,01	<u>1006,47</u> -	80 км.
996	&C111-1375-5	Шпаклівка сатенгіпс	кг	4423	<u>19,4</u> 85806,20	<u>18,02</u> 79702,46	<u>1</u> 4423,00	<u>0,38</u> 1680,74	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
997	&C111-1375-12-1У варіант 1	Шпаклівка Ізогіпс	кг	7218	<u>14,86</u> 107259,48	<u>13,57</u> 97948,26	<u>1</u> 7218,00	<u>0,29</u> 2093,22	80 км.
998	+C111-2001-1 варіант 3	Шпарування для швів Ceresit CE 33	кг	9,64	<u>99,61</u> 960,24	<u>96,61</u> 931,32	<u>1,05</u> 10,12	<u>1,95</u> 18,80	80 км.
999	&C111-1381-5 варіант 1	Шпилька оцинкована M10x1000	шт	18	<u>20,3</u> 365,40	<u>20,30</u> 365,40	- -	- -	
1000	&C111-1381-5 варіант 2	Шпилька сталевая різьбова M16 L=1000	шт	1	<u>326,47</u> 326,47	<u>320,00</u> 320,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>6,4</u> 6,40	80 км.
1001	+C113-1873-1Б варіант 7	Штуцер шланговий з зовнішнім різбленням 1/2" AISI 316	шт	5	<u>103,13</u> 515,65	<u>100,96</u> 504,80	<u>0,15</u> 0,75	<u>2,02</u> 10,10	80 км.
1002	&C1630-1119-2 варіант 3	Шумоглушник каналний пластинчатий для круглих каналів C-GKK-315-900	шт	1	<u>3685,54</u> 3685,54	<u>3580,00</u> 3580,00	<u>33,27</u> 33,27	<u>72,27</u> 72,27	80 км.
1003	&C171-2259П	Шурупи 60x3,5 мм	шт	139	<u>1,38</u> 191,82	<u>1,35</u> 187,65	- -	<u>0,03</u> 4,17	
1004	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000345	<u>112216,14</u> 38,71	<u>109320,98</u> 37,72	<u>694,84</u> 0,24	<u>2200,32</u> 0,75	80 км.
1005	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	<u>60170,73</u> 6,02	<u>58296,07</u> 5,83	<u>694,84</u> 0,07	<u>1179,82</u> 0,12	80 км.
1006	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,002543	<u>56688,36</u> 144,16	<u>54881,98</u> 139,56	<u>694,84</u> 1,77	<u>1111,54</u> 2,83	80 км.
1007	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,001323	<u>47190,77</u> 62,43	<u>45570,62</u> 60,29	<u>694,84</u> 0,92	<u>925,31</u> 1,22	80 км.
1008	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M1000 і більше	м3	20,79	<u>2551,43</u> 53044,23	<u>1217,54</u> 25312,66	<u>1283,86</u> 26691,45	<u>50,03</u> 1040,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1009	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	71,196	<u>1701,08</u> 121110,09	<u>464,11</u> 33042,78	<u>1203,62</u> 85692,93	<u>33,35</u> 2374,38	80 км.
1010	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,72	<u>2382,65</u> 1715,51	<u>1212,56</u> 873,04	<u>1123,37</u> 808,83	<u>46,72</u> 33,64	80 км.
1011	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	2,88	<u>2389,3</u> 6881,18	<u>1219,08</u> 3510,95	<u>1123,37</u> 3235,31	<u>46,85</u> 134,92	80 км.
1012	+C1421-9645 варіант 4	Щебнева суміш рація 0-5 мм	м3	23,851	<u>2568,38</u> 61258,43	<u>1234,16</u> 29435,95	<u>1283,86</u> 30621,34	<u>50,36</u> 1201,14	80 км.
1013	&C113-2129-1-4В варіант 2	Щит автоматизації та сигналізації, 600х500х250	шт	1	<u>6180,86</u> 6180,86	<u>6058,00</u> 6058,00	<u>1,67</u> 1,67	<u>121,19</u> 121,19	80 км.
1014	&C113-2129-1-4В варіант 4	Щит автоматизації та сигналізації, 600х500х250	шт	1	<u>6180,86</u> 6180,86	<u>6058,00</u> 6058,00	<u>1,67</u> 1,67	<u>121,19</u> 121,19	80 км.
1015	&C113-2129-1-4В варіант 3	Щит електричний ІР54	шт	1	<u>2255,9</u> 2255,90	<u>2210,00</u> 2210,00	<u>1,67</u> 1,67	<u>44,23</u> 44,23	80 км.
1016	&C113-2129-1-4В варіант 5	Щит електричний ІР54	шт	1	<u>2255,9</u> 2255,90	<u>2210,00</u> 2210,00	<u>1,67</u> 1,67	<u>44,23</u> 44,23	80 км.
1017	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	729,33007	<u>592,57</u> 432179,12	<u>569,82</u> 415586,86	<u>11,13</u> 8117,44	<u>11,62</u> 8474,82	80 км.
1018	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	19,656	<u>819,15</u> 16101,21	<u>787,18</u> 15472,81	<u>15,91</u> 312,73	<u>16,06</u> 315,67	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1019	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1738,5449	<u>5,6867</u> 9886,58	<u>5,6867</u> 9886,58			
1020	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	579,6	<u>0,07223</u> 41,86	<u>0,07223</u> 41,86			
1021	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	23,3954	<u>163,15</u> 3816,96	<u>163,15</u> 3816,96			
1022	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	6,8311	<u>115,36</u> 788,03	<u>115,36</u> 788,03			
1023	C1999-9009	Дрова	м3	1,9051	<u>119,13</u> 226,96	<u>119,13</u> 226,96			
		Разом	грн.		14760,39	14760,39			
		Разом по розділу III	грн.		42549315,85	35882569,00	5836879,65	829867,20	
<u>IV. Устаткування</u>									
1024	&1511-3002-3 варіант 2	Акумулятор 12 В, 7 А/г, NP-7-12	шт	2	<u>831,42</u> 1662,84	<u>800,00</u> 1600,00	<u>24,00</u> 48,00	<u>7,42</u> 14,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>831,42</u> 1662,84	<u>800,00</u> 1600,00	<u>24,00</u> 48,00	<u>7,42</u> 14,84	
1025	&1511-3002-3 варіант 1	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А год	шт	2	<u>1818,72</u> 3637,44	<u>1750,00</u> 3500,00	<u>52,50</u> 105,00	<u>16,22</u> 32,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1818,72</u> 3637,44	<u>1750,00</u> 3500,00	<u>52,50</u> 105,00	<u>16,22</u> 32,44	
1026	&1602-500931 варіант 1	Блок безперебійного живлення 3 А БЖ 1230	шт	1	<u>3382,82</u> 3382,82	<u>3255,00</u> 3255,00	<u>97,65</u> 97,65	<u>30,17</u> 30,17	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3382,82</u> 3382,82	<u>3255,00</u> 3255,00	<u>97,65</u> 97,65	<u>30,17</u> 30,17	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1027	&2308-6046-1 варіант 3	Віщповідний фланець OZA-FOT-050-ZS	шт	2	<u>508,75</u> 1017,50	<u>508,75</u> 1017,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>508,75</u> 1017,50	<u>508,75</u> 1017,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1028	&2308-1103-1 варіант 1	Вентаграт димовидалення радіальний з положенням корпусу RO.21,3 т.м3/год; 800 Па, 1000 об/хб, 15,0 кВт VRAN6-080-DU400-N-01500/4-Y2-1-RO	шт	1	<u>64359,63</u> 64359,63	<u>64359,63</u> 64359,63	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>64359,63</u> 64359,63	<u>64359,63</u> 64359,63	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1029	&2308-1103-1 варіант 2	Вентаграт підпору повітря осьової з горизонтальною віссю обертання 14,9 т. м3/год, 500 Па, 3000 об/хв, 4,0 кВт OZA301-050/B-52- N-00400/2-Y1-01	шт	2	<u>19274,75</u> 38549,50	<u>19274,75</u> 38549,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>19274,75</u> 38549,50	<u>19274,75</u> 38549,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1030	&2308-1001-7 варіант 2	Вентилятор електроручний (L=2920м3/ч, P=800Па), N=2,2 кВт; n=3000 об/хв; ~3ф	шт	2	<u>96171,54</u> 192343,08	<u>92537,59</u> 185075,18	<u>2776,13</u> 5552,26	<u>857,82</u> 1715,64	3%
1031	&2308-1001-7 варіант 1	Вентилятор електроручний (L=3260м3/ч, P=800Па), N=2,2 кВт; n=3000 об/хв; ~3ф	шт	4	<u>96171,54</u> 384686,16	<u>92537,59</u> 370150,36	<u>2776,13</u> 11104,52	<u>857,82</u> 3431,28	3%
1032	&2308-1001-7 варіант 3	Вентилятор каналний (L=1300м3/ч, P=400Па); N=0,38 кВт; n=2480 об/хв; ~1ф	шт	3	<u>18810,79</u> 56432,37	<u>18100,00</u> 54300,00	<u>543,00</u> 1629,00	<u>167,79</u> 503,37	3%
1033	&2308-1001-6 варіант 2	Вентилятор каналний (L=560м3/ч, P=300Па); N=0,122 кВт; n=2675 об/хв; ~1ф	шт	1	<u>8440,95</u> 8440,95	<u>8122,00</u> 8122,00	<u>243,66</u> 243,66	<u>75,29</u> 75,29	3%
1034	&1517-2042-7-4 варіант 1	Водозмішувальний вузол з двоходовим регулюючим клапаном UWS-1-3-R	шт	2	<u>50474,39</u> 100948,78	<u>48567,16</u> 97134,32	<u>1457,01</u> 2914,02	<u>450,22</u> 900,44	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1035	&1517-2042-7-4 варіант 2	Водозмішувальний вузол з двоходовим регулюючим клапаном UWS-1-3-L	шт	2	<u>54631,47</u> 109262,94	<u>52567,16</u> 105134,32	<u>1577,01</u> 3154,02	<u>487,30</u> 974,60	3%
1036	&90-1-1-1B варіант 1	Водомірний вузол з лічильником DN25	вузол	1	<u>30176,75</u> 30176,75	<u>29036,49</u> 29036,49	<u>871,09</u> 871,09	<u>269,17</u> 269,17	3%
1037	&1517-1516-B13 варіант 2	Водяний каналний повітрянагрівач C-EVN-70-40-45,0	шт	2	<u>35001,93</u> 70003,86	<u>33679,34</u> 67358,68	<u>1010,38</u> 2020,76	<u>312,21</u> 624,42	3%
1038	+1704-51315-39 варіант 1	Датчик рівня поплавковий ПДУ - 1.1.	шт	1	<u>1051,95</u> 1051,95	<u>1041,67</u> 1041,67	<u>0,90</u> 0,90	<u>9,38</u> 9,38	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1051,95</u> 1051,95	<u>1041,67</u> 1041,67	<u>0,90</u> 0,90	<u>9,38</u> 9,38	
1039	&1602-500931-1 варіант 1	Джерело безперезперебійного живлення (12А,3А) PPS1230	шт	2	<u>4063,55</u> 8127,10	<u>3910,00</u> 7820,00	<u>117,30</u> 234,60	<u>36,25</u> 72,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4063,55</u> 8127,10	<u>3910,00</u> 7820,00	<u>117,30</u> 234,60	<u>36,25</u> 72,50	
1040	&1501-4001-22	Дизельний генератор електричної енергії 380/220В, 50Гц, Рном=80кВт, в оцинкованому шумозахисному всепогодньому кожуху DE-110RS Zn	шт	1	<u>957167,67</u> 957167,67	<u>921000,00</u> 921000,00	<u>27630,00</u> 27630,00	<u>8537,67</u> 8537,67	3%
1041	&560103-23-1 варіант 1	Доска класна настінна 2800x120x1205	шт	7	<u>13287,07</u> 93009,49	<u>12785,00</u> 89495,00	<u>383,55</u> 2684,85	<u>118,52</u> 829,64	3%
1042	&290518-8006-3 варіант 1	Електропривід 2-ходового клапану, 220 В, 1 Вт LR230A	шт	1	<u>6069,34</u> 6069,34	<u>5840,00</u> 5840,00	<u>175,20</u> 175,20	<u>54,14</u> 54,14	3%
1043	&290518-8006-3 варіант 2	Електропривід 2-ходового клапану, 220 В, 1 Вт SR230A	шт	1	<u>10654,6</u> 10654,60	<u>10252,00</u> 10252,00	<u>307,56</u> 307,56	<u>95,04</u> 95,04	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1044	&560110-11-1 варіант 1	Електросушарка для рук	шт	3	<u>4988,5</u> 14965,50	<u>4800,00</u> 14400,00	<u>144,00</u> 432,00	<u>44,50</u> 133,50	3%
1045	&560110-11-1 варіант 3	Електрочайник	шт	2	<u>779,45</u> 1558,90	<u>750,00</u> 1500,00	<u>22,50</u> 45,00	<u>6,95</u> 13,90	3%
1046	&2308-6019-1 варіант 1	Зворотній кппан KOL-750x400	шт	1	<u>1865,88</u> 1865,88	<u>1865,88</u> 1865,88	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1865,88</u> 1865,88	<u>1865,88</u> 1865,88	- -	- -	
1047	&2308-6019-1 варіант 4	Зворотній кппан без вильоту лопаток KLR-500-N	шт	2	<u>2168,38</u> 4336,76	<u>2168,38</u> 4336,76	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>2168,38</u> 4336,76	<u>2168,38</u> 4336,76	- -	- -	
1048	&1808-1001-10 варіант 2	Каналізаційна насосна установка Q=4.0л/с; H=7,8м; N=2.10кВт 3х400В	шт	1	<u>264387,75</u> 264387,75	<u>254397,55</u> 254397,55	<u>7631,93</u> 7631,93	<u>2358,27</u> 2358,27	3%
1049	&2308-6056-1 варіант 1	Клапан надлишкового тиску KID 425x425	шт	1	<u>4383,5</u> 4383,50	<u>4383,50</u> 4383,50	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4383,5</u> 4383,50	<u>4383,50</u> 4383,50	- -	- -	
1050	&1602-30076-3-99 варіант 3	Кнопка керування водяним пожежогасінням КА03-С	шт	4	<u>435</u> 1740,00	<u>435,00</u> 1740,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>435</u> 1740,00	<u>435,00</u> 1740,00	- -	- -	
1051	&1602-30076-3-99 варіант 2	Кнопка ручного управління "ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ" КА01-8 ж	шт	4	<u>340</u> 1360,00	<u>340,00</u> 1360,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>340</u> 1360,00	<u>340,00</u> 1360,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1052	&2415-2462-3 варіант 1	Комплект віброізоляторів KIV-5	шт	1	<u>962,5</u> 962,50	<u>962,50</u> 962,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>962,5</u> 962,50	<u>962,50</u> 962,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1053	&1602-30002-6	Коробка монтажна розподільча КРОМА-01-90 P1/4	шт	3	<u>587,19</u> 1761,57	<u>565,00</u> 1695,00	<u>16,95</u> 50,85	<u>5,24</u> 15,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>587,19</u> 1761,57	<u>565,00</u> 1695,00	<u>16,95</u> 50,85	<u>5,24</u> 15,72	
1054	&1602-30002-6 варіант 1	Коробка монтажна розподільча КРОМА-01-90 K8/4	шт	2	<u>587,19</u> 1174,38	<u>565,00</u> 1130,00	<u>16,95</u> 33,90	<u>5,24</u> 10,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>587,19</u> 1174,38	<u>565,00</u> 1130,00	<u>16,95</u> 33,90	<u>5,24</u> 10,48	
1055	&560110-69-1 варіант 1	Кушетка	шт	1	<u>9041,65</u> 9041,65	<u>8700,00</u> 8700,00	<u>261,00</u> 261,00	<u>80,65</u> 80,65	3%
1056	&560103-23-1 варіант 2	Ліжко двоярусні для сидіння та лежання 1880x450x510	шт	111	<u>6651,33</u> 738297,63	<u>6400,00</u> 710400,00	<u>192,00</u> 21312,00	<u>59,33</u> 6585,63	3%
1057	&560110-1-1 варіант 1	Мікрохвильова піч	шт	2	<u>4001,19</u> 8002,38	<u>3850,00</u> 7700,00	<u>115,50</u> 231,00	<u>35,69</u> 71,38	3%
1058	&2402-4033-1 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння з електротехнічним пускатем і автоматичним пуском електроконтактним манометром МГП Імпульс-22 (40-22,5-18)-ПТПА-ЕКМ заряджений вогнезахсною речовиною HFC 227 еф 12,46 кг	шт	1	<u>33190,23</u> 33190,23	<u>31936,10</u> 31936,10	<u>958,08</u> 958,08	<u>296,05</u> 296,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>33190,23</u> 33190,23	<u>31936,10</u> 31936,10	<u>958,08</u> 958,08	<u>296,05</u> 296,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1059	&2402-4033-2 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння з електротехнічним пускателем і автоматичним пуском електроконтактним манометром МГП Імпульс-22 (40-22,5-18)-ПТПА-ЕКМ заряджений вогнезахсною речовиною НРС 227 еа 16,01 кг	шт	3	<u>39450,31</u> 118350,93	<u>37959,63</u> 113878,89	<u>1138,79</u> 3416,37	<u>351,89</u> 1055,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>39450,31</u> 118350,93	<u>37959,63</u> 113878,89	<u>1138,79</u> 3416,37	<u>351,89</u> 1055,67	
1060	&1602-30004-4	Модуль розширення на два релейних виходи МРЛ-2.1	шт	4	<u>431,3</u> 1725,20	<u>415,00</u> 1660,00	<u>12,45</u> 49,80	<u>3,85</u> 15,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>431,3</u> 1725,20	<u>415,00</u> 1660,00	<u>12,45</u> 49,80	<u>3,85</u> 15,40	
1061	&1602-30004-4 варіант 1	Модуль розширення на два релейних виходи МРЛ-2.1	шт	1	<u>431,3</u> 431,30	<u>415,00</u> 415,00	<u>12,45</u> 12,45	<u>3,85</u> 3,85	3%
1062	&2308-6046-1 варіант 4	Монтажна опора OZA-MOP-050ZS	шт	2	<u>317,63</u> 635,26	<u>317,63</u> 635,26	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>317,63</u> 635,26	<u>317,63</u> 635,26	- -	- -	
1063	&1808-1001-10 варіант 3	Насос дренажний з поплавковим вимикачем Q=4.5м3/год; H=5,5м; N=0.5кВт	шт	4	<u>23696,13</u> 94784,52	<u>22800,75</u> 91203,00	<u>684,02</u> 2736,08	<u>211,36</u> 845,44	3%
1064	&1808-1001-13 варіант 3	Насос контуру вентиляції Q=0,6 м3/ч, H=8 м, Pn10 Yonos MAXO 40/0,5-12	шт	1	<u>31822,45</u> 31822,45	<u>30620,00</u> 30620,00	<u>918,60</u> 918,60	<u>283,85</u> 283,85	3%
1065	&1808-1001-13 варіант 2	Насос контуру вентиляції Q=8 м3/ч, H=8 м, Pn10 Yonos MAXO 40/0,5-12	шт	2	<u>53210,62</u> 106421,24	<u>51200,00</u> 102400,00	<u>1536,00</u> 3072,00	<u>474,62</u> 949,24	3%
1066	&1808-1001-9 варіант 1	Насосна установка з 3.х насосів (2роб.,2рез.) Q=6-6м40год; H=41м; N=2.2кВт в комплекті з обв'язкою і напорним баком	шт	1	<u>607623,03</u> 607623,03	<u>584663,30</u> 584663,30	<u>17539,90</u> 17539,90	<u>5419,83</u> 5419,83	3%
1067	&1503-2019-18	Ноутбук	шт	10	<u>41331,77</u> 413317,70	<u>39770,00</u> 397700,00	<u>1193,10</u> 11931,00	<u>368,67</u> 3686,70	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1068	&241996-11046-3 варіант 11	Офісний стіл 1200x500x850	шт	2	<u>5300,28</u> 10600,56	<u>5100,00</u> 10200,00	<u>153,00</u> 306,00	<u>47,28</u> 94,56	3%
1069	&1602-30033-1 варіант 1	Прилад керування системою пожежогасіння Тірас-ПУіЗ	шт	2	<u>3616,66</u> 7233,32	<u>3480,00</u> 6960,00	<u>104,40</u> 208,80	<u>32,26</u> 64,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3616,66</u> 7233,32	<u>3480,00</u> 6960,00	<u>104,40</u> 208,80	<u>32,26</u> 64,52	
1070	&1602-30001-6	Прилад приймально-контрольний пожежний на 16 зон "Тірас-16 П"	шт	2	<u>8729,87</u> 17459,74	<u>8400,00</u> 16800,00	<u>252,00</u> 504,00	<u>77,87</u> 155,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>8729,87</u> 17459,74	<u>8400,00</u> 16800,00	<u>252,00</u> 504,00	<u>77,87</u> 155,74	
1071	&1602-30076-3-2П	Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння, ПАЗ	шт	1	<u>353,35</u> 353,35	<u>340,00</u> 340,00	<u>10,20</u> 10,20	<u>3,15</u> 3,15	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>353,35</u> 353,35	<u>340,00</u> 340,00	<u>10,20</u> 10,20	<u>3,15</u> 3,15	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1072	&1517-3146-31 варіант 1	Пристрій автоматичного перемикачання споживання на резерв АВР2710-160 І _н =160 А, ІР54, вузол розподілу: - автоматичного вимикача І _{ном} =20 А РL6- D16/3 -3 шт; - автоматичний вимикач І _{ном} =20 А РL6- C20/3 -1 шт; - автоматичний вимикач І _{ном} =32 А РL6- D32/3-1 шт; - автоматичний вимикач І _{ном} =40 А РL6- C40/3 -1 шт; - автоматичний вимикач І _{ном} =50 А РL6- C50/3-1 шт; - автоматичний вимикач І _{ном} =10 А РL6- C10/1 -6 шт; - автоматичний вимикач І _{ном} =20 А РL6- C20/1-1 шт; - диференціальний автоматичний вимикач а І _{ном} =16А, 30мА РFL6-16/1N/C/003-3 шт; - обмежувачі перенапруги ETITEC VS T123 255/12,5-2 шт; - шина нулева- 1 шт; - шина захисного занулення (РЕ)- 1 шт.	компл.	1	<u>35491,07</u> 35491,07	<u>34150,00</u> 34150,00	<u>1024,50</u> 1024,50	<u>316,57</u> 316,57	
1073	&1511-2006-2	Пристрій безперебійного живлення 3 кВт, 220 В	шт	1	<u>24464,42</u> 24464,42	<u>23540,00</u> 23540,00	<u>706,20</u> 706,20	<u>218,22</u> 218,22	3%
1074	&1602-30076- 4-2У	Пристрій ручного пуску пожежогасіння, ПРЗ	шт	1	<u>353,35</u> 353,35	<u>340,00</u> 340,00	<u>10,20</u> 10,20	<u>3,15</u> 3,15	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>353,35</u> 353,35	<u>340,00</u> 340,00	<u>10,20</u> 10,20	<u>3,15</u> 3,15	
1075	&2308-6019-1 варіант 3	Противибуховий пристрій К-УЗS-8	шт	8	<u>28246,63</u> 225973,04	<u>28246,63</u> 225973,04	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>28246,63</u> 225973,04	<u>28246,63</u> 225973,04	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1076	&2308-6019-1 варіант 2	Протипожежний клапан каналний, з ел. приводом КРУ-1N-D-N-1000x300-2 *f-MP220- put	шт	2	<u>12355,2</u> 24710,40	<u>12355,20</u> 24710,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>12355,2</u> 24710,40	<u>12355,20</u> 24710,40	- -	- -	
1077	&2402-5047-1 варіант 1	Решітка металева регульована RO-50-1000x300	шт	2	<u>1002,38</u> 2004,76	<u>1002,38</u> 2004,76	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1002,38</u> 2004,76	<u>1002,38</u> 2004,76	- -	- -	
1078	&2402-5047-1 варіант 3	Решітка металева регульована RO-50-450x450	шт	2	<u>544,5</u> 1089,00	<u>544,50</u> 1089,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>544,5</u> 1089,00	<u>544,50</u> 1089,00	- -	- -	
1079	&2402-5047-1 варіант 2	Решітка металева регульована RO-50-700x300	шт	1	<u>767,25</u> 767,25	<u>767,25</u> 767,25	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>767,25</u> 767,25	<u>767,25</u> 767,25	- -	- -	
1080	&2308-6046-1 варіант 5	Сітка захисна OZA-SEM-050-ZS	шт	1	<u>599,5</u> 599,50	<u>599,50</u> 599,50	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>599,5</u> 599,50	<u>599,50</u> 599,50	- -	- -	
1081	&1602-30045-5-2Э	Світло-звуковий показчик "Вихід", внутрішнє виконання, ОСЗ-12	шт	9	<u>519,64</u> 4676,76	<u>500,00</u> 4500,00	<u>15,00</u> 135,00	<u>4,64</u> 41,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>519,64</u> 4676,76	<u>500,00</u> 4500,00	<u>15,00</u> 135,00	<u>4,64</u> 41,76	
1082	&1602-30045-4 варіант 1	Світло-звуковий пристрій "Джміль-1"	шт	1	<u>602,78</u> 602,78	<u>580,00</u> 580,00	<u>17,40</u> 17,40	<u>5,38</u> 5,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>602,78</u> 602,78	<u>580,00</u> 580,00	<u>17,40</u> 17,40	<u>5,38</u> 5,38	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1083	&1602-30045-2	Світло-звуковий пристрій, внутрішнє виконання, "Газ - не входи!" ОСЗ-3	шт	2	<u>519,64</u> 1039,28	<u>500,00</u> 1000,00	<u>15,00</u> 30,00	<u>4,64</u> 9,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>519,64</u> 1039,28	<u>500,00</u> 1000,00	<u>15,00</u> 30,00	<u>4,64</u> 9,28	
1084	&1602-30045-3	Світло-звуковий пристрій, внутрішнє виконання, "Газ - виходи!" ОСЗ-4	шт	2	<u>519,64</u> 1039,28	<u>500,00</u> 1000,00	<u>15,00</u> 30,00	<u>4,64</u> 9,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>519,64</u> 1039,28	<u>500,00</u> 1000,00	<u>15,00</u> 30,00	<u>4,64</u> 9,28	
1085	&1602-30045-7	Світловий показчик "Вихід", внутрішнє виконання, ОС-1	шт	8	<u>400,12</u> 3200,96	<u>385,00</u> 3080,00	<u>11,55</u> 92,40	<u>3,57</u> 28,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>400,12</u> 3200,96	<u>385,00</u> 3080,00	<u>11,55</u> 92,40	<u>3,57</u> 28,56	
1086	+1504-19049 варіант 1	Сигналізатор рівня 3-х канальний САУ-М6	шт	1	<u>321,32</u> 321,32	<u>309,17</u> 309,17	<u>9,28</u> 9,28	<u>2,87</u> 2,87	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>321,32</u> 321,32	<u>309,17</u> 309,17	<u>9,28</u> 9,28	<u>2,87</u> 2,87	
1087	+1701-1004 варіант 1	Сигналізатор газу Лелека	шт	27	<u>1995,4</u> 53875,80	<u>1920,00</u> 51840,00	<u>57,60</u> 1555,20	<u>17,80</u> 480,60	3%
1088	+1504-3174 варіант 2	Сповіщувач магнітно-контактний СОМК 1-3М	шт	2	<u>66,69</u> 133,38	<u>64,17</u> 128,34	<u>1,93</u> 3,86	<u>0,59</u> 1,18	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>66,69</u> 133,38	<u>64,17</u> 128,34	<u>1,93</u> 3,86	<u>0,59</u> 1,18	
1089	+1504-3174 варіант 1	Сповіщувач магнітно-контактний СОМК 1-9	шт	4	<u>50,23</u> 200,92	<u>48,33</u> 193,32	<u>1,45</u> 5,80	<u>0,45</u> 1,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>50,23</u> 200,92	<u>48,33</u> 193,32	<u>1,45</u> 5,80	<u>0,45</u> 1,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1090	&1602-30076-3-О8 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	38	<u>146,02</u> 5548,76	<u>140,50</u> 5339,00	<u>4,22</u> 160,36	<u>1,30</u> 49,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	38	<u>146,02</u> 5548,76	<u>140,50</u> 5339,00	<u>4,22</u> 160,36	<u>1,30</u> 49,40	
1091	&1602-30076-3-О8 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий безадресний СПД-3.2	шт	5	<u>233,84</u> 1169,20	<u>225,00</u> 1125,00	<u>6,75</u> 33,75	<u>2,09</u> 10,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>233,84</u> 1169,20	<u>225,00</u> 1125,00	<u>6,75</u> 33,75	<u>2,09</u> 10,45	
1092	&1602-30076-3-99 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4	<u>120,04</u> 480,16	<u>115,50</u> 462,00	<u>3,47</u> 13,88	<u>1,07</u> 4,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>120,04</u> 480,16	<u>115,50</u> 462,00	<u>3,47</u> 13,88	<u>1,07</u> 4,28	
1093	+1701-1005 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04""	шт	5	<u>2295,99</u> 11479,95	<u>2209,23</u> 11046,15	<u>66,28</u> 331,40	<u>20,48</u> 102,40	3%
1094	&560103-32-1 варіант 1	Стіл 1200x600x780	шт	8	<u>6027,77</u> 48222,16	<u>5800,00</u> 46400,00	<u>174,00</u> 1392,00	<u>53,77</u> 430,16	3%
1095	&241996-11046-3 варіант 2	Стіл медичинський 1200x500x850	шт	1	<u>2598,18</u> 2598,18	<u>2500,00</u> 2500,00	<u>75,00</u> 75,00	<u>23,18</u> 23,18	3%
1096	&241996-11046-3 варіант 13	Стіл робоча поверхність 1000x600x510	шт	4	<u>6547,4</u> 26189,60	<u>6300,00</u> 25200,00	<u>189,00</u> 756,00	<u>58,40</u> 233,60	3%
1097	&241996-11046-3 варіант 5	Стіл учня та 4 стільці "А", "Б", "В", "Г", "D	шт	56	<u>6443,47</u> 360834,32	<u>6200,00</u> 347200,00	<u>186,00</u> 10416,00	<u>57,47</u> 3218,32	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1098	&241996-11046-3 варіант 4	Стілець	шт	20	<u>1018,48</u> 20369,60	<u>980,00</u> 19600,00	<u>29,40</u> 588,00	<u>9,08</u> 181,60	3%
1099	&241996-11046-3 варіант 10	Стілець 440x420x700	шт	8	<u>1299,09</u> 10392,72	<u>1250,00</u> 10000,00	<u>37,50</u> 300,00	<u>11,59</u> 92,72	3%
1100	&241996-11046-3 варіант 6	Стілець полум'який	шт	2	<u>1247,12</u> 2494,24	<u>1200,00</u> 2400,00	<u>36,00</u> 72,00	<u>11,12</u> 22,24	3%
1101	+241996-12009 варіант 6	Стелаж 1400x600x720	шт	2	<u>1475,76</u> 2951,52	<u>1420,00</u> 2840,00	<u>42,60</u> 85,20	<u>13,16</u> 26,32	3%
1102	&1808-1001-19	Теплообмінний апарат (182,56кВт, Р=20 кПа)G 5/4 (Ду32)LB60-110Н-5/4"	компл.	1	<u>50404,6</u> 50404,60	<u>48500,00</u> 48500,00	<u>1455,00</u> 1455,00	<u>449,60</u> 449,60	3%
1103	&1808-1001-18 варіант 1	Теплообмінник паяний SECESPOL LJ30-10М-1"	компл.	1	<u>7254,1</u> 7254,10	<u>6980,00</u> 6980,00	<u>209,40</u> 209,40	<u>64,70</u> 64,70	3%
1104	&2308-6046-1 варіант 2	Фланець зворотній на стороні всмоктування FON-080-ZC	шт	1	<u>666,88</u> 666,88	<u>666,88</u> 666,88	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>666,88</u> 666,88	<u>666,88</u> 666,88	- -	- -	
1105	&2308-6046-1 варіант 1	Фланець зворотній на стороні нагнітання FON-080-ZC	шт	1	<u>767,25</u> 767,25	<u>767,25</u> 767,25	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>767,25</u> 767,25	<u>767,25</u> 767,25	- -	- -	
1106	&560110-69-1 варіант 2	Холодильний шкаф	шт	2	<u>29544,37</u> 59088,74	<u>28428,00</u> 56856,00	<u>852,84</u> 1705,68	<u>263,53</u> 527,06	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1107	&1517-3146-36 варіант 1	Шафа ШО1 розподільна, вбудованого виконання, на 9 модуля ,що складається з : - ввідний вимикач навантаження Іном=16 А PL6-C16/3 -1 шт; - автоматичний вимикач Іном=10 А PL6-B10/1-12 шт; - шина нулева- 1 шт; - шина захисного занулення (РЕ)- 1 шт.	компл.	1	<u>9093,61</u> 9093,61	<u>8750,00</u> 8750,00	<u>262,50</u> 262,50	<u>81,11</u> 81,11	
1108	&1517-3146-32 варіант 1	Шафа ШС1 розподільна, накладного виконання, на 36 модуля, IP54 із замком у складі: - ввідний вимикач навантаження Іном=63А, IS-63/3 380В-3 шт; - диференціальний автомат Іном=16 А, 30мА PFL6-16/1N/C/003 -15 шт; - шина нулева- 1 шт; - шина захисного занулення (РЕ)- 1 шт.	компл.	1	<u>30034,9</u> 30034,90	<u>28900,00</u> 28900,00	<u>867,00</u> 867,00	<u>267,90</u> 267,90	
1109	&1517-3146-34 варіант 2	Шафа ШС2 розподільна, накладного виконання, на 36 модуля, IP54 із замком у складі: - ввідний вимикач навантаження Іном=63А, IS-63/3 380В-1 шт; - диференціальний автомат Іном=16 А, 30мА PFL6-16/1N/C/003 -8 шт; - автоматичний вимикач Іном=40 А PL6-C40/3 -1 шт; - автоматичний вимикач Іном=25 А PL6-C25/3-2 шт; - автоматичний вимикач Іном=10 А PL6-C10/1 -1 шт; - шина нулева- 1 шт; - шина захисного занулення (РЕ)- 1 шт.	компл.	1	<u>22344,31</u> 22344,31	<u>21500,00</u> 21500,00	<u>645,00</u> 645,00	<u>199,31</u> 199,31	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1110	&1517-3146-35 варіант 1	Шафа ЩВ1, ЩВ2 розподільна, вбудованого виконання, на 48 модуля, IP54, із замком, що складається з : - ввідний вимикач навантаження Іном=40 А IS-40/3-1 шт; - автоматичний вимикач Іном=10 А PL6-C10/3 -4 шт; - пускач магнітний 10А ПМЛ1100- 4 шт; - теплове реле 10А РТЛ- 4 шт; - сигнальні лампи "Пуск", "Стоп", "Увімкнено"- 4 компл; - шина нулева- 1 шт; - шина захисного занулення (РЕ)- 1 шт.	компл.	2	<u>12886,95</u> 25773,90	<u>12400,00</u> 24800,00	<u>372,00</u> 744,00	<u>114,95</u> 229,90	
1111	&241996-11046-3 варіант 7	Шафа для вбирального інвентарю	шт	1	<u>7025,47</u> 7025,47	<u>6760,00</u> 6760,00	<u>202,80</u> 202,80	<u>62,67</u> 62,67	3%
1112	&241996-11046-3 варіант 8	Шафа медична 800x400x1600	шт	4	<u>7378,82</u> 29515,28	<u>7100,00</u> 28400,00	<u>213,00</u> 852,00	<u>65,82</u> 263,28	3%
1113	&241996-11046-3 варіант 12	Шафа офісна 800x400x1600	шт	2	<u>8418,09</u> 16836,18	<u>8100,00</u> 16200,00	<u>243,00</u> 486,00	<u>75,09</u> 150,18	3%
1114	&1517-3146-43	Шафа розподільна ЩСд, вбудованого виконання, на 24 модуля, IP54, із замком у складі: - автоматичний вимикач Іном=32 А PL6-D32/3-1 шт; - автоматичного вимикача Іном=16 А PL6-D16/3-2 шт; - пускач магнітний 32А ПМЛ3100-1 шт; - пускач магнітний 10А ПМЛ1100-2 шт; - шина нулева- 1 шт; - шина захисного занулення (РЕ)- 1 шт.	компл.	1	<u>9249,5</u> 9249,50	<u>8900,00</u> 8900,00	<u>267,00</u> 267,00	<u>82,50</u> 82,50	3%
1115	&1503-1270-B1 варіант 1	Шкаф автоматичного керування системою з водяним нагрівом C-SAU-EN-20	шт	4	<u>64860,84</u> 259443,36	<u>62410,00</u> 249640,00	<u>1872,30</u> 7489,20	<u>578,54</u> 2314,16	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1116	&1517-2341-1 варіант 5	Ящик з вимикачем на 160 А та та запобіжниками 160/160А, ІР54 ЯРП-160	шт	1	4821,89 4821,89	4639,69 4639,69	139,19 139,19	43,01 43,01	3%
1117	&1517-2341-1 варіант 4	Ящик обліку з автоматом. вимикачем на 160 А трансформаторами струму 150/5 (3шт), лічильник електроенергії GAMA300 G3Y147. 230 .F38, 5(10)А, 380 В, кл. 1,0/2,0 , ІР54	шт	1	10018,24 10018,24	9639,69 9639,69	289,19 289,19	89,36 89,36	3%
1118	&1517-2341-1 варіант 3	Ящик с понижающим трансформатором 220/24В ЯТП-0,25	шт	7	3602,91 25220,37	3466,77 24267,39	104,00 728,00	32,14 224,98	3%
Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			грн. грн.		6079604,26 593665,63	5864108,22 585462,10	164619,44 6260,08	50876,60 1943,45	
		Електроенергія	кВт-год	15648,511					
		Стиснене повітря	м3	579,6					
		Масильні матеріали	кг	434,928					
		Гідравлічна рідина	кг	48,887					
		Дрова	м3	1,905					
		Бензин	л	786,55					
		Дизельне паливо	л	6519,701					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 вересня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі, не визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник

Валентина Харламова

