

Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 28184,941 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,993 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт (основний)	2793,692	-	-	2793,692
2	02-02	Капітальний ремонт (додаткові 1)	3525,977	-	-	3525,977
3	02-03	Капітальний ремонт (додаткові 2)	817,202	-	-	817,202
		Разом по главі 2:	7136,871	-	-	7136,871
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Відновлення мережі СКС	121,215	-	-	121,215
5	05-02	Відновлення мережі газопостчання	163,456	-	-	163,456

1	2	3	4	5	6	7
6	07-01	Разом по главі 5:	284,671	-	-	284,671
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	1181,241	-	-	1181,241
		Разом по главі 7:	1181,241	-	-	1181,241
		Разом по главах 1-7:	8602,783	-	-	8602,783
7	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-8:	8602,783	-	-	8602,783
		Разом по главах 1-9:	8602,783	-	-	8602,783
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	86,028	86,028
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	129,042	129,042
8	Настанова [4.32]	Оплата за видачу технічного паспорту	-	-	160,000	160,000
9	Лист замовника	Кошти на отримання енергетичного сертифікату	-	-	60,000	60,000
10	Лист замовника	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єктабудівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	120,000	120,000
11	Лист замовника	Разом по главі 10:	-	-	555,070	555,070
12	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт (Коригування)	-	-	120,000	120,000
		Вартість експертизи проектної документації (Коригування)	-	-	21,000	21,000
		Кошти на здійснення авторського нагляду (коригування)	-	-	63,200	63,200
		Разом по главі 12:	-	-	204,200	204,200
13	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	8602,783	-	759,270	9362,053
		Кошторисний прибуток (П)	158,310	-	-	158,310
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	80,519	80,519
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	981,216	-	-	981,216
		Разом	9742,309	-	839,789	10582,098

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2116,420	2116,420
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	9742,309	-	2956,209	12698,518
	Довідка про понесені витрати	Понесені витрати замовником по об'єкту	12649,524	-	2836,899	15486,423
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	22391,833	-	5793,108	28184,941
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	0,993
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,993

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтаж та підсилення</u>			
1	Розбирання монолітного залізобетону (ганки)	м3	2,47	
2	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,51	
3	Навантаження сміття вручну	т	6,92	
4	Перевезення сміття до 30 км	т	6,92	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Ін'єктування фундаменту</u>			
5	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм (діаметр 8 мм)	шт	0	
6	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (діаметром 8мм загальною довжиною 540 мм)	шт	0	
7	Ін'єктування зв'язуючими розчинами машинним ін'єктором отворів	л	0	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Монтаж перегородок</u>			
8	Улаштування перегородок з піноблоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	9	
9	Улаштування перегородок з піноблоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	2,37	
10	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 1 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	0	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Оздоблення приміщень</u>			
	<u>Розділ 1. Підвал</u>			
11	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	0	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	69,78	
13	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	0	

1	2	3	4	5
14	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом (20 мм)	м2	590	
15	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом (20 мм)	м2	258,4	
16	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази <u>Розділ 2. 1-5 поверх</u>	м2	12,26	
17	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	32,5	
18	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	32,5	
19	Фарбування підлог за 2 шари по бетону	м2	33,35	
20	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	19,17	
21	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	19,17	
22	Фарбування підлог за 2 шари по бетону	м2	17,6	
23	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	16,8	
24	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	16,8	
25	Фарбування підлог за 2 шари по бетону	м2	17,6	
26	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	33,35	
27	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	33,35	
28	Фарбування підлог за 2 шари по бетону <u>Розділ 3. Квартира № 57, 65, 66, 69, 70 (2,4,5 поверх)</u> <u>Розділ 4. Відкоси</u>	м2	33,35	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	102,06	
30	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї <u>Розділ 5. Вивезення сміття</u>	м2	102,06	
31	Навантаження сміття вручну	т	5,808	
32	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Заповнення віконних та дверних прорізів</u>	т	5,808	
33	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,94	
34	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	233,5	
35	Герметизація горизонтальних та вертикальних швів силіконовим герметиком	м	1176,86	
36	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	206,7	
37	Герметизація горизонтальних та вертикальних швів силіконовим герметиком <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Фасад</u> <u>Розділ 1. Зовнішнє оздоблення</u>	м	1496	
38	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	0	

1	2	3	4	5
39	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	м2	1,51	
40	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	9,1	
41	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм <u>Локальний кошторис 02-01-07 на Опалення</u>	м2	92,264	
42	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	14	
43	Демонтаж кранів	шт	30	
44	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	80	
45	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0903	
46	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	17,63	
47	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	28	
48	Установлення клапанів та кранів до радіаторів	шт	28	
49	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	шт	4	
50	Установлення кранів повітряних	комплект	4	
51	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	80	
52	Установлення гільз, діаметр труб до 50 мм	м	8,4	
53	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	36	
54	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	6,3	
55	Фарбування труб діаметром менше 50 мм за два рази	м2	12,6	
56	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	10	
57	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм <u>Локальний кошторис 02-01-08 на Водопостачання та водовідведення (квартири 57,65,66,69,70)</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м	80	
58	Демонтаж змішувачів	шт	12	
59	Демонтаж мийок	к-т	4	
60	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	4	
61	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	4	
62	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	12	
63	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	44	
64	(Демонтаж) Установлення муфтових кранів	шт	60	
65	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0354	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Трубопровід господарчо-питного водопостачання В1</u>			
66	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	44	
67	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	4	
68	Установлення муфтових кранів водорозбірних (підключення змішувача та унітазу)	шт	36	
69	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 20 мм	фільтр	4	
70	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	4	
	<u>Розділ 3. Трубопровід побутової каналізації - К1-</u>			
71	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	16	
72	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	5	
	<u>Розділ 4. Санітарно-технічні прилади</u>			
73	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
74	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	
75	Установлення мийок на одне відділення	к-т	4	
76	Установлення змішувачів	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на Електромонтажні</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
77	Демонтаж групових щитків	шт	0	
78	Демонтаж електролічильників	шт	0	
79	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	0	
80	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	0	
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>			
81	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	0	
82	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
83	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	0	
84	Монтаж світильників світлодіодних накладних	шт	0	
85	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	0	
86	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	0	
87	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	0	
88	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	0	
89	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см ²	м	0	
90	Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 24 см ²	м	0	
91	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	0	
92	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	0	
93	Прокладання коробів пластикових	м	0	

1	2	3	4	5
94	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної <u>Локальний кошторис 02-01-010 на</u> <u>Пусконаладжувальні роботи електропостачання</u>	шт	0	
95	Вимірювання тангенса кута діелектричних утрат	вимірюв.	1	
96	Зняття тимчасових характеристик	хар-ка	1	
97	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	1	
98	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром <u>Локальний кошторис 02-02-01 на Оздоблення приміщень</u>	вимір.	1	
<u>Розділ 1. Підвал</u>				
99	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	308,03	
100	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 80 мм)	м2	308,03	
101	Армування кладки стін та інших конструкцій (армування стяжки)	т	0,292	
102	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	308,03	
103	Поліпшене фарбування підлог	м2	304,68	
104	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	72,93	
105	Закладення отворів цеглою	м3	0,84	
106	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	949,11	
107	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	949,11	
108	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	м2	931,5	
109	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	926,98	
110	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 2. 1-5 поверх</u>	м2	292,12	
111	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	9,65	
112	Штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	9,65	
113	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	7,79	
114	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	9,75	
115	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	7,79	
116	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем (стін та укосів)	м2	9,75	

1	2	3	4	5
117	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	м2	7,79	
118	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,75	
119	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,07	
120	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	10	
121	Штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	7,42	
122	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	12,37	
123	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	10,42	
124	Безпідгане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	12,37	
125	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем (стіни та укоси)	м2	10,42	
126	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	м2	12,37	
127	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,42	
128	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,37	
129	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	10	
130	Штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	10,42	
131	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	12,37	
132	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	10,42	
133	Безпідгане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	12,37	
134	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем (стіни та укоси)	м2	10,42	
135	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	м2	12,37	
136	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,42	
137	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,37	

1	2	3	4	5
138	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	29,09	
139	Штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	22,71	
140	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	22,8	
141	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	25,5	
142	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	42,8	
143	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем (стін та укосів)	м2	30,7	
144	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	м2	42,8	
145	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30,7	
146	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 3. Квартира № 57, 65, 66, 69, 70 (2,4,5 поверх)</u>	м2	42,8	
147	Штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	18,61	
148	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (20 мм) (стіни під плитку)	м2	126,21	
149	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	112,75	
150	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	604,32	
151	Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі	м2	594,67	
152	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	126,47	
153	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	226,24	
154	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	226,24	
155	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	226,24	
156	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	226,24	
157	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	98,53	
158	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	98,53	
159	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60 мм)	м2	98,53	

1	2	3	4	5
160	Армування кладки стін та інших конструкцій (армування стяжки)	т	0,0938	
161	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	57,6	
162	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,6	
163	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	185,15	
164	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	237,33	
165	Улаштування поріжків алюмінієвих	м	24,3	
	<u>Розділ 4. Вивезення сміття</u>			
166	Навантаження сміття вручну	т	33,295	
167	Перевезення сміття до 30 км	т	33,295	
	<u>Локальний кошторис 02-02-02 на Заповнення віконних та дверних прорізів</u>			
	<u>Розділ 1. Вхідні дверні блоки до квартир. Міжкімнатні дверні блоки квартирні</u>			
168	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (міжкімнатні 2000x800 мм)	блок	14	
169	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	12	
170	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,14	
171	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,67	
	<u>Локальний кошторис 02-02-03 на Сходові перила. Захисні решітки (Під`їзди 1-4)</u>			
172	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	м	13,77	
173	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду (коригування акту №1)	м	89	
174	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	м	26,4	
	<u>Локальний кошторис 02-02-04 на Фасад</u>			
	<u>Розділ 1. Зовнішнє оздоблення</u>			
175	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	164	
176	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС (відливи)	м2	15,3	
177	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	284,71	
178	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	16,71	
179	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (цоколь)	м2	41,79	
180	Улаштування другого шару обмазувальної гідроізоляції (цоколь)	м2	41,79	

1	2	3	4	5
181	Утеплення (відновлення) фасадів плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (цоколь)	м2	25,94	
182	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	-25,94	
183	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС (цоколь)	м2	19,65	
184	Декоративне штукатурення фасадів <u>Розділ 2. Накривки балконів</u>	м2	19,65	
185	Виготовлення каркасу комбінованого під накривки балконів, вхідних груп та підвалів	т	0,12013	
186	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (каркасу комбінованого під накривки балконів, вхідних груп та підвалів)	т	0,12013	
187	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,4	
188	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	8,4	
189	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	2,8	
190	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	44,22	
191	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	52,92	
192	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (вхідних груп та підвалів) <u>Розділ 3. Накривки над під'їздами</u>	м	36,65	
193	Улаштування крокв з дощок	м3	0,105	
194	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	36,53	
195	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	60,34	
196	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (вхідних груп та підвалів) <u>Розділ 4. Накривки над спусками в підвал</u>	м	69,92	
197	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	20,5	
198	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	20,5	
199	Улаштування з листової сталі карнизних звисів <u>Локальний кошторис 02-02-05 на Опалення</u>	м	30,9	
200	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	20	
201	Демонтаж кранів	шт	15	
202	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	74	
203	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0387	
204	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	17,0435	
205	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	шт	1	
206	Установлення кранів повітряних	комплект	1	
207	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	45	
208	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	10	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-02-06 на Водопостачання та водовідведення</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
209	Демонтаж змішувачів	шт	3	
210	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	3	
211	Демонтаж мийок	к-т	1	
212	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
213	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
214	(Демонтаж) Установлення муфтових кранів	шт	30	
215	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0236	
	<u>Розділ 2. Трубопровід господарчо-питного водопостачання В1</u>			
216	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	1	
217	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	
218	Установлення муфтових кранів водорозбірних (підключення змішувача та унітазу)	шт	26	
219	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 20 мм	фільтр	1	
	<u>Розділ 3. Санітарно-технічні прилади</u>			
220	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
221	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
222	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
223	Установлення змішувачів	шт	1	
224	Установлення ванн акрилових	к-т	5	
	<u>Локальний кошторис 02-02-07 на Електромонтажні</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
225	Демонтаж групових щитків	шт	5	
226	Демонтаж електролічильників	шт	2	
227	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	35	
228	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	66	
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>			
229	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	
230	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	3	
231	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	45	
232	Монтаж світильників світлодіодних накладних	шт	26	
233	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	19	
234	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	9	
235	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	110	
236	Установлення розподільних коробок	шт	110	
237	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	м	246,5	

1	2	3	4	5
238	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	246,5	
239	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2	м	447,5	
240	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	48	
241	Прокладання коробів пластикових	м	5	
242	Установлення розподільних коробок	шт	5	
243	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	124	
244	Установлення розподільних коробок	шт	24	
245	Монтаж світильників світлодіодних накладних	шт	40	
246	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4	
247	Монтаж гофри для електропроводки діаметром до 25 мм	м	95	
248	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	95	
249	Монтаж світильник зовнішнього типу вологозахисний	шт	6	
250	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
251	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
252	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	4	
253	Установлення розподільних коробок	шт	19	
254	Монтаж світильників світлодіодних накладних	шт	50	
255	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
256	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
<u>Локальний кошторис 02-03-01 на Оздоблення приміщень</u>				
<u>Розділ 1. Підвал</u>				
257	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	316,47	
258	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	8,44	
259	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 80 мм)	м2	8,44	
260	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	8,44	
261	Поліпшене фарбування підлог	м2	11,79	
262	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	142,71	
263	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	91,79	
264	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,81	
265	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	2,95	
<u>Розділ 2. 1-5 поверх</u>				
266	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	45,6	
267	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20 мм)	м2	45,6	
268	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	60,16	

1	2	3	4	5
269	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	м2	59,31	
270	Поліпшене фарбування підлог	м2	59,31	
271	Улаштування плінтусів цементних	м	39,5	
272	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	9,95	
273	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	9,95	
274	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	м2	9,95	
275	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,95	
276	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	56,45	
277	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	м2	58,02	
278	Поліпшене фарбування підлог	м2	58,02	
279	Улаштування плінтусів цементних	м	28,12	
280	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12,92	
281	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	12,49	
282	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	12,49	
283	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	м2	12,49	
284	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,49	
285	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	11,98	
286	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20 мм)	м2	11,98	
287	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	58,82	
288	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	м2	58,02	
289	Поліпшене фарбування підлог	м2	58,02	
290	Улаштування плінтусів цементних	м	27,52	
291	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	9,89	
292	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	9,89	
293	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	м2	9,89	
294	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,89	
295	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	12,01	
296	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20 мм)	м2	12,01	

1	2	3	4	5
297	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	59,31	
298	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	м2	59,31	
299	Поліпшене фарбування підлог	м2	59,31	
300	Улаштування плінтусів цементних	м	49,31	
301	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	8,4	
302	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	8,4	
303	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем (стін та укосів)	м2	2,8	
304	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	м2	8,4	
305	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,8	
306	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,4	
<u>Розділ 3. Квартира № 57, 65, 66, 69, 70 (2,4,5 поверх)</u>				
307	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	37,48	
308	Розбирання покриттів підлог з паркету та ламінату	м2	144,14	
309	Розбирання стяжки	м2	181,62	
310	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,05	
311	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	476,9	
312	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	92,42	
313	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (коригування основного договору товщина штукатурення стін до 20 мм)	м2	543	
314	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	604,32	
315	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	604,32	
316	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	604,32	
317	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз	м2	594,67	
318	Улаштування плінтусів стельових	м	293,33	
319	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	11,05	
320	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	11,05	
<u>Локальний кошторис 02-03-02 на Фасад</u>				
<u>Розділ 1. Зовнішнє оздоблення</u>				
321	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	79,58	

1	2	3	4	5
322	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС (відливи)	м2	32,58	
323	Утеплення (відновлення) фасадів плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (цоколь)	м2	15,85	
324	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	-15,85	
325	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	20,4	
326	Декоративне штукатурення фасадів	м2	12,41	
327	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	12,41	
328	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	34,39	
329	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,2	
330	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 <u>Розділ 2. Накривки балконів</u>	ґрати	2	
331	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар <u>Розділ 3. Накривки над під'їздами</u>	м2	44,22	
332	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар <u>Розділ 4. Водостічна система</u>	м2	28,93	
333	Розбирання водостічних труб з землі та помостів	м	224,2	
334	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	224,2	
335	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	12	
336	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів <u>Локальний кошторис 02-03-03 на Водопостачання та водовідведення</u> <u>Розділ 1. Трубопровід господарчо-питного водопостачання В1</u>	м	12	
337	Установлення муфтових кранів водорозбірних (підключення змішувача та унітазу) <u>Локальний кошторис 02-03-04 на Електромонтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	шт	30	
338	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп <u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>	шт	35	
339	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
340	Монтаж металорукава для електропроводки діаметром до 25 мм	м	268	
341	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби (освітлення в підвалі)	м	268	
342	Монтаж світильників світлодіодних накладних	шт	3	

1	2	3	4	5
343	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 <u>Локальний кошторис 05-01-01 на Зв'язок в середині будівель</u>	ґрати	19	
344	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см2	шт	16	
345	Прокладання коробів пластикових	м	144	
346	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Локальний кошторис 05-02-01 на Газопостачання</u>	м	2600	
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
347	(Демонтаж) трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	35	
348	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром до 50 мм	м	35	
349	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	60	
350	(Демонтаж) Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	15	
351	(Демонтаж) Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
352	(Демонтаж) Установлення муфтових кранів <u>Розділ 2. Надземний газопровід</u>	шт	14	
353	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	16	
354	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	16	
355	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	18	
356	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	36	
357	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	18	
358	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	102	
359	Пневматичне випробування газопроводів	м	156	
360	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
361	Установлення кранів	шт	18	
362	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм	т	0,024	
363	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	12	
364	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	1	
365	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм	т	0,002	
366	Установлення муфтових кранів	шт	6	
367	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	2	
368	Установлення газових плит побутових чотириконтуркових	прилад	2	
369	Установлення водонагрівачів проточних	шт	2	
370	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Інші роботи</u>			
371	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	16	
372	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	10	
373	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,012	
374	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	31,7	
375	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	31,7	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій</u>			
	<u>Розділ 1. Благоустрій</u>			
376	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	127,76	
377	Розбирання бортових каменів	м	159	
378	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	12,776	
379	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	119,58	
380	Очищення зовнішньої відкритої стіни цокольного поверху від нашарувань та бруду	м2	175	
381	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	175	
382	Чекання і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	м шва	332	
383	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів (перший шар)	м2	175	
384	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів (другий шар)	м2	175	
385	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з пінополістиролу на піну-клей	м3	9,48	
386	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	175	
387	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	158	
388	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	119,58	
389	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щпс фракції 0-40 мм з межею міцності на стиск понад 98, 1 МПа [1000 кг/см2]	м2	255,52	
390	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	м2	255,52	
391	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	255,52	
392	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	255,52	
393	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	255,52	
394	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	167	
395	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	256,68	
396	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	4,25	
397	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	4,25	
398	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	11,09	
399	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	4,25	

1	2	3	4	5
400	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	4,7	
401	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	4,7	
402	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	11,53	
403	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	4,7	
404	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	4,33	
405	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	4,33	
406	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	11,2	
407	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	4,33	
408	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	2,68	
409	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	2,68	
410	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	4,81	
411	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	2,68	
412	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	3,47	
413	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	3,47	
414	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	6	
415	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	3,47	
416	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	3,06	
417	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	3,06	
418	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	6	
419	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	1,62	
420	Установлення поштових скриньок	шт	4	
421	Установлення поштових скриньок	шт	4	
<u>Розділ 2. Відновлення благоустрою</u>				
422	Очищення ділянки під озеленення від сміття	м2	500	
423	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	500	
424	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (10 см)	м2	-500	
425	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	500	
<u>Розділ 3. Вивезення сміття</u>				
426	Навантаження сміття вручну	т	238,222	

1	2	3	4	5
427	Перевезення сміття до 30 км	т	238,222	

Склав Кошторисник _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт (основний)

Кошторисна вартість об'єкта 2793,692 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,18116 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 333,953 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтаж та підсилення	34,827	-	34,827	0,06952	6,802	-
2	02-01-02	на Ін'єктування фундаменту	-	-	-	-	-	-
3	02-01-03	на Монтаж перегородок	8,495	-	8,495	0,01775	1,961	-
4	02-01-04	на Оздоблення приміщень	555,71	-	555,71	1,20230	122,49	-
5	02-01-05	на Заповнення віконних та дверних прорізів	654,151	-	654,151	0,64927	64,705	-
6	02-01-06	на Фасад	775,555	-	775,555	0,59618	69,424	-
7	02-01-07	на Опалення	401,239	-	401,239	0,38101	40,748	-
8	02-01-08	на Водопостачання та водовідведення (квартири 57,65,66, 69,70)	359,036	-	359,036	0,25589	26,526	-
9	02-01-09	на Електромонтажні	3,171	-	3,171	0,00086	0,095	-
10	02-01-010	на Пусконаладжувальні роботи електропостачання	1,508	-	1,508	0,00838	1,202	-
---	---	Всього:	2793,692	-	2793,692	3,18116	333,953	-
---	---	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,664	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Щебетун К.І.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данілов Д.Ю.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Демонтаж та підсилення	<u>0,06039</u> 5,599	-	<u>0,00301</u> 0,332	<u>0,00284</u> 0,333	-	<u>0,06624</u> 6,264	<u>0,00328</u> 0,538	<u>0,06952</u> 6,802
02-01-02	Ін'єктування фундаменту	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-03	Монтаж перегородок	<u>0,01659</u> 1,784	-	<u>0,00033</u> 0,039	-	-	<u>0,01692</u> 1,823	<u>0,00083</u> 0,138	<u>0,01775</u> 1,961
02-01-04	Оздоблення приміщень	<u>1,08856</u> 107,791	-	<u>0,05467</u> 5,107	<u>0,00239</u> 0,28	-	<u>1,14562</u> 113,178	<u>0,05668</u> 9,312	<u>1,20230</u> 122,49
02-01-05	Заповнення віконних та дверних прорізів	<u>0,61567</u> 59,334	-	<u>0,00298</u> 0,343	-	-	<u>0,61865</u> 59,677	<u>0,03062</u> 5,028	<u>0,64927</u> 64,705
02-01-06	Фасад	<u>0,56808</u> 64,807	-	-	-	-	<u>0,56808</u> 64,807	<u>0,02810</u> 4,617	<u>0,59618</u> 69,424
02-01-07	Опалення	<u>0,22344</u> 23,181	<u>0,14044</u> 14,874	<u>0,00233</u> 0,261	-	-	<u>0,36621</u> 38,316	<u>0,01480</u> 2,432	<u>0,38101</u> 40,748
02-01-08	Водопостачання та водовідведення (квартири 57,65, 66,69,70)	<u>0,24466</u> 24,717	-	<u>0,00060</u> 0,065	-	-	<u>0,24526</u> 24,782	<u>0,01063</u> 1,744	<u>0,25589</u> 26,526
02-01-09	Електромонтажні	-	<u>0,00080</u> 0,087	<u>0,00003</u> 0,003	-	-	<u>0,00083</u> 0,09	<u>0,00003</u> 0,005	<u>0,00086</u> 0,095
02-01-010	Пусконалагоджувальні роботи електропостачання	-	-	-	-	<u>0,00810</u> 1,153	<u>0,00810</u> 1,153	<u>0,00028</u> 0,049	<u>0,00838</u> 1,202
	Разом :	<u>2,81739</u> 287,213	<u>0,14124</u> 14,961	<u>0,06395</u> 6,15	<u>0,00523</u> 0,613	<u>0,00810</u> -	<u>3,03591</u> 310,09	<u>0,14525</u> 23,863	<u>3,18116</u> 333,953

Склад _____ Щебетун К.І.

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Капітальний ремонт (додаткові 1)

Кошторисна вартість об`єкта	3525,977 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,97472 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1092,090 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Оздоблення приміщень	2039,15	-	2039,15	7,74592	859,535	-
2	02-02-02	на Заповнення віконних та дверних прорізів	479,359	-	479,359	0,19979	20,921	-
3	02-02-03	на Сходові перила. Захисні решітки (Під`їзди 1-4)	187,587	-	187,587	0,12908	13,736	-
4	02-02-04	на Фасад	292,151	-	292,151	0,65630	68,997	-
5	02-02-05	на Опалення	89,704	-	89,704	0,10549	10,983	-
6	02-02-06	на Водопостачання та водовідведення	71,346	-	71,346	0,06422	6,784	-
7	02-02-07	на Електромонтажні	366,68	-	366,68	1,07392	111,134	-
---		Всього:	3525,977	-	3525,977	9,97472	1092,09	-
---		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,329	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Щебетун К.І.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данілов Д.Ю.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Оздоблення приміщень	<u>7,34137</u> 795,128	-	<u>0,02571</u> 2,813	<u>0,01368</u> 1,604	-	<u>7,38076</u> 799,545	<u>0,36516</u> 59,99	<u>7,74592</u> 859,535
02-02-02	Заповнення віконних та дверних прорізів	<u>0,19037</u> 19,373	-	-	-	-	<u>0,19037</u> 19,373	<u>0,00942</u> 1,548	<u>0,19979</u> 20,921
02-02-03	Сходові перила. Захисні решітки (Під'їзди 1-4)	<u>0,12300</u> 12,736	-	-	-	-	<u>0,12300</u> 12,736	<u>0,00608</u> 1	<u>0,12908</u> 13,736
02-02-04	Фасад	<u>0,62537</u> 63,917	-	-	-	-	<u>0,62537</u> 63,917	<u>0,03093</u> 5,08	<u>0,65630</u> 68,997
02-02-05	Опалення	<u>0,10072</u> 10,22	-	<u>0,00040</u> 0,044	-	-	<u>0,10112</u> 10,264	<u>0,00437</u> 0,719	<u>0,10549</u> 10,983
02-02-06	Водопостачання та водовідведення	<u>0,06154</u> 6,347	-	-	-	-	<u>0,06154</u> 6,347	<u>0,00268</u> 0,437	<u>0,06422</u> 6,784
02-02-07	Електромонтажні	<u>0,09540</u> 8,557	<u>0,93632</u> 95,652	-	-	-	<u>1,03172</u> 104,209	<u>0,04220</u> 6,925	<u>1,07392</u> 111,134
	Разом :	<u>8,53777</u> 916,278	<u>0,93632</u> 95,652	<u>0,02611</u> 2,857	<u>0,01368</u> 1,604	-	<u>9,51388</u> 1016,391	<u>0,46084</u> 75,699	<u>9,97472</u> 1092,09

Склав _____ Щебетун К.І.

Перевірів _____ Данілов Д.Ю.

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Капітальний ремонт (додаткові 2)

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

817,202 тис.грн.
3,16334 тис.люд.год.
330,739 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на Оздоблення приміщень	602,276	-	602,276	2,39970	249,798	-
2	02-03-02	на Фасад	151,62	-	151,62	0,47106	50,538	-
3	02-03-03	на Водопостачання та водовідведення	3,498	-	3,498	0,01549	1,68	-
4	02-03-04	на Електромонтажні	59,808	-	59,808	0,27709	28,723	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	817,202	-	817,202	3,16334	330,739	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Щебетун К.І.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данілов Д.Ю.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Оздоблення приміщень	<u>2,26710</u> 229,167	-	<u>0,01965</u> 2,073	-	-	<u>2,28675</u> 231,24	<u>0,11295</u> 18,558	<u>2,39970</u> 249,798
02-03-02	Фасад	<u>0,44890</u> 46,895	-	-	-	-	<u>0,44890</u> 46,895	<u>0,02216</u> 3,643	<u>0,47106</u> 50,538
02-03-03	Водопостачання та водовідведення	<u>0,01485</u> 1,574	-	-	-	-	<u>0,01485</u> 1,574	<u>0,00064</u> 0,106	<u>0,01549</u> 1,68
02-03-04	Електромонтажні	<u>0,03971</u> 3,92	<u>0,22659</u> 23,032	-	-	-	<u>0,26630</u> 26,952	<u>0,01079</u> 1,771	<u>0,27709</u> 28,723
	Разом :	<u>2,77056</u> 281,556	<u>0,22659</u> 23,032	<u>0,01965</u> 2,073	-	-	<u>3,01680</u> 306,661	<u>0,14654</u> 24,078	<u>3,16334</u> 330,739

Склад _____ Щебетун К.І.

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Відновлення мережі СКС

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

121,215 тис.грн.
0,48740 тис.люд.год.
51,505 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на Зв'язок в середині будівель	121,215	-	121,215	0,48740	51,505	-
		Всього:	121,215	-	121,215	0,48740	51,505	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Щебетун К.І.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данілов Д.Ю.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Зв'язок в середині будівель	<u>0,00537</u> 0,562	<u>0,46323</u> 47,856	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,46860</u> 48,418	<u>0,01880</u> 3,087	<u>0,48740</u> 51,505
	Разом :	<u>0,00537</u> 0,562	<u>0,46323</u> 47,856	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,46860</u> 48,418	<u>0,01880</u> 3,087	<u>0,48740</u> 51,505

Склад _____

Щебетун К.І.

Перевірив _____

Данілов Д.Ю.

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Відновлення мережі газопостачання

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

163,456 тис.грн.
0,50003 тис.люд.год.
55,650 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-02-01	на Газопостачання	163,456	-	163,456	0,50003	55,65	-
		Всього:	163,456	-	163,456	0,50003	55,65	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Щебетун К.І.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данілов Д.Ю.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-02-01	Газопостачання	<u>0,45258</u> 49,394	<u>0,00320</u> 0,324	<u>0,02256</u> 2,366	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,47834</u> 52,084	<u>0,02169</u> 3,566	<u>0,50003</u> 55,65
	Разом :	<u>0,45258</u> 49,394	<u>0,00320</u> 0,324	<u>0,02256</u> 2,366	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,47834</u> 52,084	<u>0,02169</u> 3,566	<u>0,50003</u> 55,65

Склав _____

Щебетун К.І.

Перевірив _____

Данілов Д.Ю.

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта 1181,241 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,39362 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 334,804 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	1181,241	-	1181,241	3,39362	334,804	-
---	-----	Всього:	1181,241	-	1181,241	3,39362	334,804	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Щебетун К.І.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данілов Д.Ю.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>2,97786</u> 279,946	<u>-</u> -	<u>0,16540</u> 18,329	<u>0,09791</u> 11,48	<u>-</u> -	<u>3,24117</u> 309,755	<u>0,15245</u> 25,049	<u>3,39362</u> 334,804
	Разом :	<u>2,97786</u> 279,946	<u>-</u> -	<u>0,16540</u> 18,329	<u>0,09791</u> 11,48	<u>-</u> -	<u>3,24117</u> 309,755	<u>0,15245</u> 25,049	<u>3,39362</u> 334,804

Склав _____

Щебетун К.І.

Перевірив _____

Данілов Д.Ю.

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтаж та підсилення
Капітальний ремонт (основний)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 34,827 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06952 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,802 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР4-2-1	Ганок 1,2,3,4 - 15,96 м2 Розбирання монолітного залізобетону (ганки)	1 м3	2,47	<u>1896,60</u> 1629,17	<u>267,43</u> 95,64	4685	4024	<u>661</u> 236	<u>17,3500</u> 0,8916	<u>42,85</u> 2,2
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0251	<u>67812,08</u> 24327,45	<u>7260,91</u> 3806,13	1702	611	<u>182</u> 96	<u>249,4100</u> 32,2375	<u>6,26</u> 0,81
3	С1424-11600 варіант 3	БСГ С25/30(В30) S4 F200 W6 Dmax_10mm	м3	2,548	<u>4652,69</u> -	-	11855	-	-	-	-
4	С124-22 варіант 1	Арматура 12 мм А 500 С, міра	т	0,132	<u>40957,83</u> -	-	5406	-	-	-	-
5	С124-24 варіант 3	Арматура 16 мм А 500 С, міра	т	0,025	<u>40957,83</u> -	-	1024	-	-	-	-
6	& С111-К	Коло 008	т	0,047	<u>40753,04</u> -	-	1915	-	-	-	-
7	& С111-К варіант 1	Коло 12	т	0,012	<u>40753,04</u> -	-	489	-	-	-	-
8	& С111-К варіант 2	Коло ф010 (міра)	т	0,031	<u>40753,04</u> -	-	1263	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C111-1804-Л	Лист 10,0 мм (1,5*6,0)	т	0,016	<u>44478,57</u>	-	712	-	-	-	-
10	& C1-ПР10-45	Круг відрізний по металу 230x22,2x2,0	шт	3	<u>44,23</u>	-	133	-	-	-	-
11	& C111-958-СМ	Саморіз по металу 3,5*35	шт	444	<u>0,58</u>	-	258	-	-	-	-
12	КР20-40-1	Вивезення сміття Навантаження сміття вручну	1 т	6,92	<u>139,37</u>	-	964	964	-	<u>1,6300</u>	<u>11,28</u>
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	6,92	<u>288,73</u>	<u>288,73</u>	1998	-	<u>1998</u>	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	48,19			333	0,4110	2,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32404 32404 23964 6264 2423 3,28 538 34827				60,39 5,85
		----- Всього по кошторису					34827				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					69,52 6802				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Ін'єктування фундаменту
Капітальний ремонт (основний)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

- тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Щебетун К.І.

Перевірів
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Данілов Д.Ю.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Монтаж перегородок
Капітальний ремонт (основний)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,495 тис. грн.
0,01775 тис.люд.год.
1,961 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ8-25-1 К=1,15	----- 2-й поверх Квартира 57 Улаштування перегородок з піноблоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,09	16285,73 15693,72	592,01 341,97	1466	1412	54 31	145,8660 2,8778	13,13 0,26			
2	& C101-167-62-11 варіант 1	Газоблок ХСМ 100х200х600 D500 (Харків) (150шт./1,8м3)	м3	0,891	4198,82 -	- -	3741	-	- -	- -	- -			
3	& C111-220-1-19 варіант 1	Суміш для мурування блоків з ніздрюватого бетону "CERESIT" СТ 20	кг	20,52	9,12 -	- -	187	-	- -	- -	- -			
4	C124-19 варіант 1	Арматура 6 мм А 240	т	0,0027	40957,83 -	- -	111	-	- -	- -	- -			
5	& C111-852-1 варіант 1	Уніфлекс ЕПП 10 м2 (гідроізоляція)	м2	0,72	183,65 -	- -	132	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-600-1	Клей -піна універсальна 900 мл професійна	бал.	1	<u>260,99</u>	-	261	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	& C184-41-3	Дюбель 6x40 (упак.100 шт) гриб	шт.	36	<u>0,43</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		----- 5-й поверх									
		Квартира 69									
8	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з піноблоків	100м2	0,0237	<u>16285,73</u>	<u>592,01</u>	386	372	<u>14</u>	<u>145,8660</u>	<u>3,46</u>
	К=1,15	товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м			<u>15693,72</u>	<u>341,97</u>			<u>8</u>	<u>2,8778</u>	<u>0,07</u>
9	& C101-167-62-11	Газоблок ХСМ 100x200x600 D500 (Харків)	м3	0,23463	<u>4198,82</u>	-	985	-	-	-	-
	варіант 1	(150шт./1,8м3)			-	-			-	-	-
10	& C111-220-1-19	Суміш для мурування блоків з ніздрюватого бетону "CERESIT" СТ 20	кг	5,4	<u>9,12</u>	-	49	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	C124-19	Арматура 6 мм А 240	т	0,000711	<u>40957,83</u>	-	29	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& C111-852-1	Уніфлекс ЕПП 10 м2 (гідроізоляція)	м2	0,1896	<u>183,65</u>	-	35	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& C111-600-1	Клей -піна універсальна 900 мл професійна	бал.	1	<u>260,99</u>	-	261	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	& C111-1838-95-4	Анкер двозпірний з гайкою 12/8*180	т	0,000711	<u>231980,74</u>	-	165	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	& C184-41-3	Дюбель 6x40 (упак.100 шт) гриб	шт.	9	<u>0,43</u>	-	4	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7827	1784	<u>68</u>		<u>16,59</u>
									<u>39</u>		<u>0,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5975				
		всього заробітна плата, грн.					1823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					138				
		Всього будівельні роботи, грн.					8495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					8495				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1961				

Склав _____ Щебетун К. І.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д. Ю.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Оздоблення приміщень
Капітальний ремонт (основний)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

555,710 тис. грн.
1,2023 тис.люд.год.
122,490 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	KP11-50-2	Підвал Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,6978	<u>4896,94</u> 4525,52	<u>371,42</u> 150,81	3417	3158	<u>259</u> 105	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>36,93</u> 0,91
2	KB15-46-1 K=1,15	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом (20 мм)	100м2	5,9	<u>7083,81</u> 6510,22	<u>573,59</u> 532,93	41794	38410	<u>3384</u> 3144	<u>63,5950</u> 5,7780	<u>375,21</u> 34,09
3	& C111-220- БК2	Бетон-контакт MGF 14 кг	кг	206,5	<u>191,95</u> -	-	39638	-	-	-	-
4	& C126- 1299-КШ варіант 1	Кутник ПВХ	м	32	<u>25,46</u> -	-	815	-	-	-	-
5	C111-1784 варіант 2	Скловітка фасадна 160гр/м2 "CERESIT" (1, 1х50м/55м2) CT325	м2	649	<u>45,39</u> -	-	29458	-	-	-	-

Розділ 2. 1-5 поверх
-----Відновлення підлог
Під'їзд №1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,325	<u>9045,10</u> 9045,10	-	2940	2940	-	<u>90,4600</u>	<u>29,4</u>
15	& C1-ПР10-K2	Круг шліфувальний самоклеючий 225 мм, к320 н-р 5 шт WERK, пак	шт	2	<u>81,38</u>	-	163	-	-	-	-
16	& C1-ПР10-K	Круг шліфувальний самоклеючий 225 мм, к240 н-р 5 шт WERK, пак	шт	8	<u>81,38</u>	-	651	-	-	-	-
17	& C1-ПР10-Ф	Фреза Distar алмазна DGS-S Bestseller Expert 125/22,23-7	шт	0,5	<u>1282,40</u>	-	641	-	-	-	-
18	КБ12-21-1 К=1,15	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,325	<u>781,16</u> 781,16	-	254	254	-	<u>8,1075</u>	<u>2,63</u>
19	& C111-СТ17	Грунтівка 10 л Ceresit СТ 17	л	6,5	<u>53,62</u>	-	349	-	-	-	-
20	КР12-41-3 заст	Фарбування підлог за 2 шари по бетону	100м2	0,3335	<u>8739,43</u> 8738,13	<u>1,30</u> 1,21	2915	2914	<u>1</u>	<u>87,3900</u> 0,0111	<u>29,14</u>
21	& C111-220-Ф2	Фарба для бетонних підлог АК-11 "Kompozit", сірий, 10 кг Під'їзд №2	л	9,338	<u>432,27</u>	-	4037	-	-	-	-
22	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,1917	<u>9045,10</u> 9045,10	-	1734	1734	-	<u>90,4600</u>	<u>17,34</u>
23	& C1-ПР10-K	Круг шліфувальний самоклеючий 225 мм, к240 н-р 5 шт WERK, пак	шт	5	<u>81,38</u>	-	407	-	-	-	-
24	& C1-ПР10-Ф	Фреза Distar алмазна DGS-S Bestseller Expert 125/22,23-7	шт	0,3	<u>1282,40</u>	-	385	-	-	-	-
25	КБ12-21-1 К=1,15	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,1917	<u>805,98</u> 781,16	<u>24,82</u> 9,73	155	150	<u>5</u> 2	<u>8,1075</u> 0,0918	<u>1,55</u> 0,02
26	& C111-СТ17	Грунтівка 10 л Ceresit СТ 17	л	3,84	<u>53,62</u>	-	206	-	-	-	-
27	КР12-41-3 заст	Фарбування підлог за 2 шари по бетону	100м2	0,176	<u>8738,13</u> 8738,13	-	1538	1538	-	<u>87,3900</u>	<u>15,38</u>
28	& C111-220-Ф2	Фарба для бетонних підлог АК-11 "Kompozit", сірий, 10 кг Під'їзд №3	л	5,37	<u>432,27</u>	-	2321	-	-	-	-
29	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,168	<u>9045,10</u> 9045,10	-	1520	1520	-	<u>90,4600</u>	<u>15,2</u>
30	& C1-ПР10-K	Круг шліфувальний самоклеючий 225 мм, к240 н-р 5 шт WERK, пак	шт	8	<u>81,38</u>	-	651	-	-	-	-
31	& C1-ПР10-Ф	Фреза Distar алмазна DGS-S Bestseller Expert 125/22,23-7	шт	0,5	<u>1282,40</u>	-	641	-	-	-	-
32	КБ12-21-1 К=1,15	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,168	<u>805,98</u> 781,16	<u>24,82</u> 9,73	135	131	<u>4</u> 2	<u>8,1075</u> 0,0918	<u>1,36</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C111-CT17	Грунтівка 10 л Ceresit CT 17	л	3,36	<u>53,62</u>	-	180	-	-	-	-
34	KP12-41-3	Фарбування підлог за 2 шари по бетону	100м2	0,176	<u>8738,13</u>	-	1538	1538	-	<u>87,3900</u>	<u>15,38</u>
35	& C111-220-Ф2	Фарба для бетонних підлог АК-11 "Kompozit", сірий, 10 кг	л	4,9	<u>432,27</u>	-	2118	-	-	-	-
36	KB11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,3335	<u>9045,10</u>	-	3017	3017	-	<u>90,4600</u>	<u>30,17</u>
37	& C1-ПР10-К	Круг шліфувальний самоклеючий 225 мм, к240 н-р 5 шт WERK, пак	шт	7	<u>81,38</u>	-	570	-	-	-	-
38	& C1-ПР10-Ф	Фреза Distar алмазна DGS-S Bestseller Expert 125/22,23-7	шт	0,5	<u>1282,40</u>	-	641	-	-	-	-
39	KB12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину	100м2	0,3335	<u>805,98</u>	<u>24,82</u>	269	261	<u>8</u>	<u>8,1075</u>	<u>2,7</u>
40	& C111-CT17	Грунтівка 10 л Ceresit CT 17	л	6,67	<u>53,62</u>	-	358	-	-	-	-
41	KP12-41-3	Фарбування підлог за 2 шари по бетону	100м2	0,3335	<u>8738,13</u>	-	2914	2914	-	<u>87,3900</u>	<u>29,14</u>
42	& C111-220-Ф2	Фарба для бетонних підлог АК-11 "Kompozit", сірий, 10 кг	л	9,3	<u>432,27</u>	-	4020	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					37268	18911	<u>18</u>		<u>189,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					37268		<u>7</u>		<u>0,07</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18339				
		всього заробітна плата, грн.					18918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7149				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1540				
		Всього будівельні роботи, грн.					44417				

		Всього по розділу 2					44417				
		Розділ 3. Квартира № 57, 65, 66, 69, 70 (2, 4,5 поверх)									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Відкоси									
43	KP11-50-2	відновлення відкосів після заміни віконних та балконних блоків (340 мм ширина) Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,0206	<u>4896,94</u> 4525,52	<u>371,42</u> 150,81	4998	4619	<u>379</u> 154	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>54,02</u> 1,33
44	KB15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	1,0206	<u>23954,10</u> 23632,73	<u>321,37</u> 312,25	24448	24120	<u>328</u> 319	<u>245,2800</u> 3,2672	<u>250,33</u> 3,33
45	& C111-741-Г2	Гіпсокартон вологостійкий NIDA SMART H 12,5X1200X2500 - 72PL DIST, шт(розхід 10 %)	м2	112,27	<u>160,24</u> -	<u>-</u> -	17990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1421-КН варіант 1	Суміш Кнауф Перфплікс Г.2.3К8-1, 30 кг	кг	510,3	<u>10,89</u> -	<u>-</u> -	5557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C126-1299-К	Кутник ПВХ перфорований прямий 3 м	м	330,19	<u>7,75</u> -	<u>-</u> -	2559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					55552	28739	<u>707</u> 473		<u>304,35</u> 4,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55552				
		-----					26106				
							29212				
							11299				
							15,29				
							2512				
							66851				
		Всього по розділу 4					66851				
		Розділ 5. Вивезення сміття									
48	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,808	<u>139,37</u> 139,37	<u>-</u> -	809	809	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>9,47</u> -
49	C311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	5,808	<u>288,73</u> -	<u>288,73</u> 48,19	1677	-	<u>1677</u> 280	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					2486	809	<u>1677</u> 280		<u>9,47</u> 2,39
		Разом будівельні роботи, грн.					2486				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					426				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96				
		Всього будівельні роботи, грн.					2912				

		Всього по розділу 5					2912				
		Разом прямі витрати по кошторису					512748	107791	<u>7529</u> 5387		<u>1088,56</u> 57,06
		Разом будівельні роботи, грн.					512748				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					397428				
		всього заробітна плата, грн.					113178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42962				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9312				
		Всього будівельні роботи, грн.					555710				

		Всього по кошторису					555710				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1202,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					122490				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Заповнення віконних та дверних прорізів

Капітальний ремонт (основний)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

654,151 тис. грн.

0,64927 тис.люд.год.

64,705 тис. грн.

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0294	11649,95 7130,66	4519,29 1602,95	343	210	133 47	68,8620 11,7645	2,02 0,35
2	& С123-50-1 варіант 2	Блоки дверні металопластикові (Екіпаж)	м2	2,94	6462,51 -	- -	19000	-	- -	- -	- -
3	КБ10-25-3 К=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	2,335	3661,19 3492,49	168,70 125,15	8549	8155	394 292	36,2480 1,1132	84,64 2,6
4	& С111-600-1 варіант 3	Піна клей Профі (в/с) 800 мл) "LACRYSil"	бал.	40	223,24 -	- -	8930	-	- -	- -	- -
5	С123-385 варіант 4	Підвіконня 500 мм	м	238,17	1788,38 -	- -	425938	-	- -	- -	- -
6	КР20-37-1	Інші роботи Герметизація горизонтальних та вертикальних швів силіконовим герметиком	100м	11,7686	1599,41 1599,41	- -	18823	18823	- -	16,6000 -	195,36 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-196-1	Герметик однокомпонентний акриловий Tenax Profflex-A	кг	141,22	<u>209,26</u>	-	29552	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
8	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	2,067	<u>3982,89</u>	<u>6,53</u>	8233	8219	<u>14</u>	<u>41,2700</u>	<u>85,31</u>
		Відлив спецпланка	мп	188,71	<u>3976,36</u>	<u>1,81</u>	38210	-	<u>4</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,03</u>
					-	-			-	-	-
9	& C111-1713-196	Відлив спецпланка	мп	188,71	<u>202,48</u>	-	38210	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
10	& C111-1713-196	Спецпланка	мп	28,322	<u>511,36</u>	-	14483	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
11	KP20-37-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних швів силіконовим герметиком	100м	14,96	<u>1599,41</u>	-	23927	23927	-	<u>16,6000</u>	<u>248,34</u>
					<u>1599,41</u>	-			-	-	-
12	& C111-196-1	Герметик однокомпонентний акриловий Tenax Profflex-B	кг	168,6	<u>209,26</u>	-	35281	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					631269	59334	<u>541</u>		<u>615,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					631269		<u>343</u>		<u>2,98</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					571394				
		всього заробітна плата, грн.					59677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22882				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5028				
		Всього будівельні роботи, грн.					654151				

		Всього по кошторису					654151				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					649,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64705				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Фасад
Капітальний ремонт (основний)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 775,555 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,59618 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,424 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє оздоблення									
		=== Стіни===									
1	КБ15-78-2 К=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	100 м2	0,0151	109574,43 106702,39	- -	1655	1611	- -	935,3295 -	14,12 -
2	С111-1624-15 варіант 1	Грунтівка 10 л Ceresit СТ 17	л	0,2155	47,31 -	- -	10	-	- -	- -	- -
3	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat-135 1000х600х150 мм	м3	2,9143	4981,99 -	- -	14519	-	- -	- -	- -
4	С188888-4 варіант 5	Дюбель з металевим цвяхом й термоголовою 10х260	шт	2	12,27 -	- -	25	-	- -	- -	- -
5	С111-2014-3 варіант 1	Кварц-Грунт "CERESIT"СТ-15	л	16,57704	238,62 -	- -	3956	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1550-30 варіант 1	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	0,59488	<u>254,89</u>	-	152	-	-	-	-
7	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,091	<u>57436,00</u> 54819,89	-	5227	4989	-	<u>480,5390</u>	<u>43,73</u>
8	& C111-1624-15 варіант 1	Грунтівка 10 л Ceresit CT 17	л	1,82	<u>47,31</u>	-	86	-	-	-	-
9	C111-2011-6 варіант 2	Суміш для кріплення и захисту МВ плит (48) CERESIT CT-190/27 Pro	кг	109,21	<u>20,51</u>	-	2240	-	-	-	-
10	C114-4-У варіант 4	Вата "Техноніколь" Технофас Ефект 1200*600*100 (135 щіль/48уп/пал1,44м кв./0,144м.куб.)	м3	1,984	<u>4981,78</u>	-	9884	-	-	-	-
11	C114-4-У варіант 3	Плити мінераловатні Технофас 135 1200*600*100 (2 плит/упак, 1,44м.2/0,144м.куб)	м3	5,636	<u>4981,99</u>	-	28078	-	-	-	-
12	C188888-4 варіант 5	Дюбель з металевим цвяхом й термоголовою 10х260	шт	73	<u>12,27</u>	-	896	-	-	-	-
13	C111-1784 варіант 2	Скловітка фасадна 160гр/м2 "CERESIT" (1,1х50м/55м2) СТ325	м2	10,46	<u>45,39</u>	-	475	-	-	-	-
14	C111-2014-3 варіант 1	Кварц-Грунт "CERESIT"СТ-15	л	4,55	<u>238,62</u>	-	1086	-	-	-	-
15	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка силікон-силікатна "Баранець" (1,5 мм) 25 кг Ceresit CT 174	кг	24,57	<u>109,92</u>	-	2701	-	-	-	-
16	C1550-30 варіант 1	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л) ===Укоси===	кг	1912,971 4	<u>254,89</u> -	-	487594	-	-	-	-
17	КБ15-78-3 к=1,15	Утеплення (відновлення) фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,92264	<u>66215,57</u> 63087,61	-	61093	58207	-	<u>553,0120</u>	<u>510,23</u>
18	& C111-1624-15 варіант 1	Грунтівка 10 л Ceresit CT 17	л	18,42859 84	<u>47,31</u> -	-	872	-	-	-	-
19	C111-1784 варіант 2	Скловітка фасадна 160гр/м2 "CERESIT" (1,1х50м/55м2) СТ325	м2	118,2429 7	<u>45,39</u> -	-	5367	-	-	-	-
20	C111-1844-1 варіант 4	Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм 2,5 м	м	325,18	<u>26,58</u>	-	8643	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C111-2011-6 варіант 2	Суміш для кріплення и захисту МВ плит (48) CERESIT CT-190/27 Pro	кг	1125,145	<u>20,51</u>	-	23077	-	-	-	-
22	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка силікон-силікатна "Баранець" (1, 5 мм) 25 кг Ceresit CT 174	кг	253,6435	<u>109,92</u>	-	27881	-	-	-	-
23	C111-2014-2 варіант 1	Ґрунтуюча фарба силікатна Ceresit CT 15	л	46,07133	<u>239,31</u>	-	11025	-	-	-	-
24	C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 30мм	м3	2,9615	<u>5024,23</u>	-	14879	-	-	-	-
25	C1550-30 варіант 1	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	46,32611	<u>254,89</u>	-	11808	-	-	-	-
26	C188888-4 варіант 6	Дюбель зі стал. оцин. цвяхом з пласт. головкою з ук. розп.част TDS10*160	шт	1693	<u>9,80</u>	-	16591	-	-	-	-
27	C111-1844-1 варіант 3	Кутики примикаючий до вікон та дверей	м	270,43	<u>46,30</u>	-	12521	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					752341	64807	-		<u>568,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					752341 687534 64807 23214 28,1 4617 775555				-

		Всього по розділу 1					775555				
		Разом прямі витрати по кошторису					752341	64807	-		<u>568,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					752341 687534 64807 23214 28,1 4617 775555		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					775555				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					596,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69424				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Опалення
Капітальний ремонт (основний)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 401,239 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38101 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,748 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-47-1	Демонтаж Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,14	<u>10573,94</u> 9716,43	<u>857,51</u> 471,53	1480	1360	<u>120</u> 66	<u>105,3500</u> 4,1874	<u>14,75</u> 0,59
2	KP15-2-3	Демонтаж кранів	100шт	0,3	<u>2650,58</u> 2647,98	<u>2,60</u> 2,43	795	794	<u>1</u> 1	<u>28,2000</u> 0,0222	<u>8,46</u> 0,01
3	KP15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,8	<u>2382,60</u> 2313,59	<u>69,01</u> 30,22	1906	1851	<u>55</u> 24	<u>22,0720</u> 0,2429	<u>17,66</u> 0,19
4	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0903	<u>5283,65</u> -	- -	477	-	- -	- -	- -
5	KP15-90-2	Монтаж Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,1763	<u>11503,96</u> 11003,33	<u>500,63</u> 164,46	2028	1940	<u>88</u> 29	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>19,65</u> 0,21
6	& C163- 2636-8	Радіатор біметалевий Fondital Alustal 500/100 (8 секцій)	шт	14	<u>7522,22</u> -	- -	105311	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C126-952-91 варіант 1	Кронштейн для краплення алюмінієвих радіаторів Lion B*170 білий, упак.	к-т	14	<u>67,62</u> -	-	947	-	-	-	-
8	& C126-952-91 варіант 8	Комплект радіаторний, D=1x1/2", без кронштейнів	к-т	30	<u>592,41</u> -	-	17772	-	-	-	-
9	& C126-952-КР	Кронштейн для кріплення радіатора 7*170 білий	шт	30	<u>33,82</u> -	-	1015	-	-	-	-
10	& C126-952-91 варіант 7	Кронштейн для кріплення Lion радіаторів 10x250 білий	к-т	16	<u>135,66</u> -	-	2171	-	-	-	-
11	KM12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	2,8	<u>5088,48</u> 5088,48	-	14248	14248	-	<u>48,0000</u>	<u>134,4</u>
12	& C1116-123-81 варіант 7	Комплект термостатичний Danfoss RAS-C2+RA-N+RLV-S 1/2" RA кутовий	шт	28	<u>2013,02</u> -	-	56365	-	-	-	-
13	& C1116-123-81 варіант 3	Запірний клапан прямий Ду20	шт	28	<u>1356,23</u> -	-	37974	-	-	-	-
14	KP15-22-1	Установлення клапанів та кранів до радіаторів	100 шт	0,28	<u>5247,50</u> 5247,50	-	1469	1469	-	<u>49,5000</u>	<u>13,86</u>
15	& C130-474-1 варіант 1	Автоматичний клапан випуску повітря діам. 20 мм	шт	14	<u>1039,10</u> -	-	14547	-	-	-	-
16	& C1116-123-81 варіант 1	Клапан термостатичний кутовий Ду20 з термоголовкою	шт	14	<u>2002,18</u> -	-	28031	-	-	-	-
17	KP15-33-2	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	10шт	0,4	<u>4676,53</u> 4676,53	-	1871	1871	-	<u>46,7700</u>	<u>18,71</u>
18	C130-549 варіант 1	Рушникосушка Класік 500x530/500	шт	4	<u>6325,90</u> -	-	25304	-	-	-	-
19	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>25,86</u> 25,86	-	103	103	-	<u>0,2300</u>	<u>0,92</u>
20	& C111-236-КК2	Комплект кутових кранів Mario (в одному комплекті два крани)	комплект	2	<u>3366,05</u> -	-	6732	-	-	-	-
21	& C1545-119-К	Поліпропіленовий кут Екоplastik Р.В. 25 мм х 3/4	шт	4	<u>166,77</u> -	-	667	-	-	-	-
22	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,8	<u>6088,52</u> 6088,52	-	4871	4871	-	<u>56,5900</u>	<u>45,27</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	80	<u>228,31</u>	-	18265	-	-	-	-
24	C113-1792 варіант 1	З'єднувач, PP-R, D=20 мм*1/2", В сірий	шт	35	<u>105,32</u>	-	3686	-	-	-	-
25	C113-1793 варіант 1	З'єднувач, PP-R, D = 25 мм х 1/2", Н, сірий	шт	24	<u>103,39</u>	-	2481	-	-	-	-
26	& C111-2-КК	Комплект кріплення труб 20-24 1/2	шт	88	<u>12,63</u>	-	1111	-	-	-	-
27	C113-1777 варіант 1	Перехідник латунний В3 3/4"x1/2"	шт	14	<u>112,41</u>	-	1574	-	-	-	-
28	C113-1738 варіант 1	Трійник, PP-R, D=25мм, сірий	шт	25	<u>21,53</u>	-	538	-	-	-	-
29	C113-1705 варіант 2	Куточок, 90 град, PP-R, D=20мм, сірий	шт	48	<u>20,44</u>	-	981	-	-	-	-
30	C113-1706 варіант 1	Куточок, 45 град, PP-R, D=25мм,сірий	шт	12	<u>24,53</u>	-	294	-	-	-	-
31	C113-1706 варіант 2	Куточок, 90 град, PP-R, D=25мм, сірий, шт	шт	28	<u>21,46</u>	-	601	-	-	-	-
32	C113-1705 варіант 3	Куточок, 45 град, PP-R, D=20мм,сірий	шт	105	<u>18,40</u>	-	1932	-	-	-	-
33	C113-1792 варіант 2	Муфта, PP-R, D=20мм	шт	3	<u>18,40</u>	-	55	-	-	-	-
34	C113-1794 варіант 1	З'єднувач PP-R 25 мм х 3/4" Valrom Н сірий	шт	14	<u>165,54</u>	-	2318	-	-	-	-
35	C113-1776 варіант 1	Перехідник GEBO із зовнішнім різьбленням QA 1 1/2	шт	7	<u>1364,23</u>	-	9550	-	-	-	-
36	C1630-670 варіант 1	Кран кульовий НВ 1/2, метелик GF	шт	11	<u>382,19</u>	-	4204	-	-	-	-
37	& C1545- 159-ПЗ	Паста для пакування GEBATOUT, 200 мл	шт	2	<u>278,37</u>	-	557	-	-	-	-
38	& C1545- 159-П2	Пакля чесана, 100 гр.	шт	2	<u>91,97</u>	-	184	-	-	-	-
39	KB21-1-9 K=1,15	Установлення гільз, діаметр труб до 50 мм	100м	0,084	<u>10090,15</u>	<u>2641,80</u>	848	626	<u>222</u>	<u>71,9300</u>	<u>6,04</u>
40	& C130-ГС- 50	Гільзи металеві	шт	24	<u>96,93</u>	-	2326	-	-	-	-
41	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,36	<u>14948,02</u>	<u>41,56</u>	5381	4958	<u>15</u>	<u>133,0000</u>	<u>47,88</u>
					<u>13772,15</u>	<u>38,81</u>			<u>14</u>	<u>0,3552</u>	<u>0,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ13-18-2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-0119 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,063	<u>519,84</u> 497,06	<u>22,78</u> 8,35	33	31	<u>2</u> 1	<u>4,1250</u> 0,0792	<u>0,26</u> -
43	& С1546-29-10 варіант 1	Ґрунт ГФ-021С Світлосірий (0,9 кг)	кг	0,6	<u>220,63</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
44	КБ15-172-4	Фарбування труб діаметром менше 50 мм за два рази	100м2	0,126	<u>14664,20</u> 14662,41	<u>1,79</u> 1,67	1848	1847	<u>1</u> -	<u>146,6388</u> 0,0153	<u>18,48</u> -
45	& С111-220-2-1П варіант 1	Розчинник Уай-Спирит-АС Хімексспрес	л	4	<u>114,84</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
46	& С1546-29-10 варіант 2	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115 сірий глянець	кг	3,3	<u>190,62</u> -	- -	629	-	- -	- -	- -
47	КР15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	10	<u>93,96</u> 93,96	- -	940	940	- -	<u>0,8600</u> -	<u>8,6</u> -
48	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,8	<u>1433,05</u> 1433,05	- -	1146	1146	- -	<u>11,1800</u> -	<u>8,94</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					387680	38055	<u>504</u> 261		<u>363,88</u> 2,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					387680 349121 38316 13559 14,8 2432 401239				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					477				
		Всього по кошторису					401239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					381,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40748				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-22-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення муфтових кранів	100 шт	0,6	<u>2099,00</u> 2099,00	-	1259	1259	-	<u>19,8000</u>	<u>11,88</u>
8	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0354	<u>5283,65</u> -	-	187	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							4886	4821	<u>65</u> 30		<u>48,81</u> 0,28
Разом будівельні роботи, грн.							4886				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							4851				
Загальновиробничі витрати, грн.							1827				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							348				
Всього будівельні роботи, грн.							6713				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							187				
Всього по розділу 1							6713				
Розділ 2. Трубопровід господарчо-питного водопостачання В1											
9	КР15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,44	<u>6635,59</u> 6604,42	<u>31,17</u> 29,10	2920	2906	<u>14</u> 13	<u>62,3000</u> 0,2664	<u>27,41</u> 0,12
10	С113-50 варіант 1	Труба поліпропіленова PN-20 20x3,4 (1шт=4м) ПП	м	44	<u>121,37</u> -	-	5340	-	-	-	-
11	С113-1738 варіант 2	Трійник, PP-R, D=20мм, сірий	шт	32	<u>17,49</u> -	-	560	-	-	-	-
12	С113-1705 варіант 2	Куточок, 90 град, PP-R, D=20мм, сірий	шт	38	<u>20,44</u> -	-	777	-	-	-	-
13	С113-1705 варіант 3	Куточок, 45 град, PP-R, D=20мм,сірий	шт	24	<u>18,40</u> -	-	442	-	-	-	-
14	С113-1705 варіант 4	Коліно обвідне, PP-R, D=20 мм, сіре	шт	19	<u>54,94</u> -	-	1044	-	-	-	-
15	& С1-ПР11-23 варіант 1	Хомут FADO S.r I PC01 для труб 1/2" 20-25	шт	12	<u>16,92</u> -	-	203	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1-ПР11-23 варіант 2	Хомут для труб РР-Р, одинарний, D = 20 мм	шт	12	<u>16,92</u> -	-	203	-	-	-	-
17	& C161-23-10 варіант 2	Клапан латунний зворотній	шт	5	<u>610,68</u> -	-	3053	-	-	-	-
18	& C161-23-10 варіант 3	Ніпель латунний 1/2"	шт	4	<u>139,80</u> -	-	559	-	-	-	-
19	& C161-23-10 варіант 4	Фільтр грубої очистки 1/2	шт	5	<u>407,12</u> -	-	2036	-	-	-	-
20	& C161-23-10 варіант 5	Кутик латунний 1/2"	шт	3	<u>280,83</u> -	-	842	-	-	-	-
21	& C161-23-10 варіант 6	Трійник латунний, D=1/2"	шт	3	<u>421,83</u> -	-	1265	-	-	-	-
22	C1630-670 варіант 2	Кран вентильний для сантехприладів 1/2*1/2	шт	39	<u>1939,29</u> -	-	75632	-	-	-	-
23	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	4	<u>247,74</u> 243,82	<u>3,92</u> 1,17	991	975	<u>16</u> 5	<u>2,3000</u> 0,0110	<u>9,2</u> 0,04
24	& C111-236-39 варіант 1	Лічильник води крильчатий Ду15,3 імпульсним виходом для дистанційного передавання вимірювань	шт	4	<u>6993,49</u> -	-	27974	-	-	-	-
25	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (підключення змішувача та унітазу)	100 шт	0,36	<u>5247,50</u> 5247,50	-	1889	1889	-	<u>49,5000</u> -	<u>17,82</u> -
26	& C122-1078 варіант 4	Кран вентильний для сантехприладів 1/2*1/2	шт	36	<u>1938,64</u> -	-	69791	-	-	-	-
27	& C1545-159-П2	Пакля чесана, 100 гр.	шт	6	<u>91,97</u> -	-	552	-	-	-	-
28	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 20 мм	фільтр	4	<u>148,86</u> 146,01	<u>2,85</u> 0,85	595	584	<u>11</u> 3	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>5,64</u> 0,03
29	& C161-23-8 варіант 1	Муфта перехідна діам.20х15мм	шт	4	<u>83,96</u> -	-	336	-	-	-	-
30	& C163-236-3 варіант 1	Фільтр косий латунний сітковий діам.15мм	шт	4	<u>532,26</u> -	-	2129	-	-	-	-
31	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	4	<u>93,96</u> 93,96	-	376	376	-	<u>0,8600</u> -	<u>3,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					199509	6730	41 21		63,51 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					199509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192738				
		всього заробітна плата, грн.					6751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2471				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					453				
		Всього будівельні роботи, грн.					201980				

		Всього по розділу 2					201980				
		Розділ 3. Трубопровід побутової каналізації - К1-									
32	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,16	7197,33	6,49	1152	1151	1	65,8200	10,53
					7190,84	6,06			1	0,0555	0,01
33	& C115-236-40	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 50 мм, l =1000 мм	м	13	108,03	-	1404	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	& C115-236-40	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 50 мм, l =500 мм	м	4	70,41	-	282	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
35	& C115-236-40	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 50 мм, l =250 мм	м	4	53,35	-	213	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
36	C113-2235	Відведення, d=50 мм, кут=45 °	шт	5	42,92	-	215	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	C113-2235	Відвід D=50 мм, 87° 30 '	шт	5	37,81	-	189	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
38	& C111-2-KK	Комплект кріплення труб 20-24 1/2	шт	11	83,52	-	919	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
39	& C161-23-8	Перехідник гумовий з чавуну на пластик D 50 мм	шт	2	169,23	-	338	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
40	C113-2243	Трійник редукційний d110-50мм. Кут 87*30*	шт	2	152,07	-	304	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
41	C113-2263	Трійник D=50 мм	шт	10	117,72	-	1177	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2407-1703 варіант 1	Ревізія D=110 мм	шт	1	<u>117,51</u>	-	118	-	-	-	-
43	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	5	<u>1572,78</u> 1376,57	-	7864	6883	-	<u>14,6600</u>	<u>73,3</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					14175	8034	<u>1</u> 1		<u>83,83</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14175 6140 8035 3065 3,63 596 17240				

		Всього по розділу 3					17240				
44	KP15-34-1	Розділ 4. Санітарно-технічні прилади Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,4	<u>4412,19</u> 4388,81	<u>23,38</u> 21,83	1765	1756	<u>9</u> 9	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>16,75</u> 0,08
45	& C118-236-38 варіант 1	Унітаз-компакт Cersanit	к-т	4	<u>6039,43</u>	-	24158	-	-	-	-
46	& C118-139-7 варіант 1	Труба гнучка для унітаза 500мм	шт	4	<u>394,45</u>	-	1578	-	-	-	-
47	& C118-139-7 варіант 2	Шланг підвод.для водиM10*1/2 0,6 м.корот	шт	4	<u>148,38</u>	-	594	-	-	-	-
48	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,4	<u>3910,74</u> 3899,05	<u>11,69</u> 10,91	1564	1560	<u>4</u> 4	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>14,71</u> 0,04
49	& C118-236-39 варіант 1	Умивальник	к-т	4	<u>4686,85</u>	-	18747	-	-	-	-
50	& C111-2-КК варіант 2	Кріплення умивальника до стіни	шт	4	<u>137,34</u>	-	549	-	-	-	-
51	C1630-973 варіант 1	Сифон для раковини/умивальника LUXOR	шт	4	<u>321,89</u>	-	1288	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C111-236-52	Змішувач для умивальника	шт	4	<u>2843,62</u>	-	11374	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
53	& C111-236-53	Шланг для води	шт	8	<u>229,32</u>	-	1835	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
54	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,4	<u>3118,81</u>	-	1248	1248	-	<u>29,4200</u>	<u>11,77</u>
					3118,81	-			-	-	-
55	& C111-236-49	Мийка з тумбою	к-т	4	<u>6961,61</u>	-	27846	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
56	& C111-236-51	Змішувач кухонний	шт	4	<u>2299,28</u>	-	9197	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
57	& C111-236-53	Шланг для води	шт	8	<u>229,32</u>	-	1835	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
58	C1630-973	Сифон для кухонної мийки	шт	4	<u>575,13</u>	-	2301	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
59	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1420,19</u>	-	568	568	-	<u>13,2000</u>	<u>5,28</u>
					1420,19	-			-	-	-
60	& C111-236-50	Змішувач для ванни з душовим шлангом та лійкою хром, шт	шт	4	<u>6192,70</u>	-	24771	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					131218	5132	<u>13</u>		<u>48,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					131218		13		0,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126073				
		всього заробітна плата, грн.					5145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1885				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					347				
		Всього будівельні роботи, грн.					133103				

		Всього по розділу 4					133103				
		Разом прямі витрати по кошторису					349788	24717	<u>120</u>		<u>244,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					349788		65		0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					324951 24782 9248 10,63 1744 359036				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					187				
		Всього по кошторису					359036				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					255,89 26526				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

3,171 тис. грн.
0,00086 тис.люд.год.
0,095 тис. грн.
4,2 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Електромонтажні роботи									
1	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	96,23	8,83	96	87	9	0,8000	0,8
					87,40	3,33			3	0,0275	0,03
2	С1630-981 варіант 1	Лічильник однофазний багатотарифний прямого включення GAMA 100G1Y.163 220. F18.B2. P4.C100.V1. R1.H6	шт	1	3042,60	-	3043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3139	87	9 3		0,8 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					3139 3043 90 32 0,03 5 3171 3171				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3139 3139 3043 90 32 0,03 5 3171 3171	87	9 3		0,8 0,03
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					0,86 95				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Пусконаладжувальні роботи електропостачання
Капітальний ремонт (основний)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,508 тис. грн.
0,00838 тис.люд.год.
1,202 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КП1-62-1	Вимірювання тангенса кута діелектричних утрат	вимірюв.	1	569,08	-	569	569	-	4,0000	4			
					569,08	-			-	-	-			
2	КП1-62-6	Зняття тимчасових характеристик	хар-ка	1	284,54	-	285	285	-	2,0000	2			
					284,54	-			-	-	-			
3	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	1	284,54	-	285	285	-	2,0000	2			
					284,54	-			-	-	-			
4	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	1	14,23	-	14	14	-	0,1000	0,1			
					14,23	-			-	-	-			
		Разом прямі витрати по кошторису					1153	1153	-		8,1			
									-		-			
		Разом будівельні роботи, грн.					1153							
		в тому числі:												
		всього заробітна плата, грн.					1153							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					355 0,28 49 1508 1508				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8,38 1202				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Оздоблення приміщень
Капітальний ремонт (додаткові 1)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2039,150 тис. грн.
7,74592 тис.люд.год.
859,535 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,0803	<u>6173,93</u> 6034,95	<u>138,98</u> 129,76	19018	18589	<u>429</u> 400	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>197,97</u> 3,66
2	КР7-17-9 К=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 80 мм)	100м2	3,0803	<u>2870,32</u> 2433,89	<u>436,43</u> 407,47	8841	7497	<u>1344</u> 1255	<u>25,9200</u> 3,7296	<u>79,84</u> 11,49
3	С1425-11684 варіант 2	РЦГ М150 Ж1	м3	24,4	<u>3273,36</u> -	-	79870	-	-	-	-
4	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій (армування стяжки)	1 т	0,292	<u>10246,98</u> 10246,98	-	2992	2992	-	<u>102,4800</u> -	<u>29,92</u> -
5	& С111-516-7 варіант 5	Сітка зварна кладочна 100х100х4 мм	м2	338,83	<u>87,64</u> -	-	29695	-	-	-	-
6	КБ12-21-1 К=1,15	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	3,0803	<u>781,16</u> 781,16	-	2406	2406	-	<u>8,1075</u> -	<u>24,97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1650-1-3 варіант 3	Грунтовка бактерицидна Ceresit CT 99	л	15,2	<u>227,44</u>	-	3457	-	-	-	-
8	KP12-41-3	Поліпшене фарбування підлог	100м2	3,0468	<u>9009,77</u> 8738,13	-	27451	26623	-	<u>87,3900</u>	<u>266,26</u>
9	C111-327 варіант 7	Фарба для бетонних підлог АК-11 "Компрозіт", сірий, 10 кг	кг	128	<u>255,47</u>	-	32700	-	-	-	-
10	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,7293	<u>4525,52</u> 4525,52	-	3300	3300	-	<u>52,9300</u>	<u>38,6</u>
11	KP3-28-4	Закладення отворів цеглою	100 м3	0,0084	<u>464962,56</u> 86958,86	-	3906	730	-	<u>891,5200</u>	<u>7,49</u>
12	& C111-1650-1-1 варіант 14	Суміш мурувальна ANSERGLOB BCM 11 25 кг	кг	34,1	<u>6,73</u>	-	229	-	-	-	-
13	KB15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	9,4911	<u>5003,52</u> 4817,94	<u>4,48</u> 4,18	47489	45728	<u>43</u> 40	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>431,35</u> 0,36
14	KB15-56-4 K=1.15 H1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	9,4911	<u>2739,90</u> 2552,83	<u>5,97</u> 5,58	26005	24229	<u>57</u> 53	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>228,56</u> 0,48
15	& C111-1624-15 варіант 4	Грунт для мінеральних поверхонь "CERESIT" CT-17 СУПЕР 10 л	л	40	<u>41,19</u>	-	1648	-	-	-	-
16	& C111-1624-15 варіант 5	Грунтівка 10 л Ceresit CT 17	л	68,1	<u>39,87</u>	-	2715	-	-	-	-
17	& C111-1624-15 варіант 6	Грунт акрил CERESIT CT-17 10 л	л	81,7	<u>41,19</u>	-	3365	-	-	-	-
18	C111-2015-4 варіант 6	Шпаклівка KNAUF суха полімерна Polimer Finish 20 кг	кг	188,05	<u>25,54</u>	-	4803	-	-	-	-
19	C111-2015-4 варіант 9	Шпаклівка NIDA Perfect 20 кг Skimming Compound	кг	160	<u>20,08</u>	-	3213	-	-	-	-
20	C111-2015-4 варіант 10	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 27 кг	кг	108	<u>15,14</u>	-	1635	-	-	-	-
21	C111-2015-4 варіант 8	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг	кг	970,95	<u>21,55</u>	-	20924	-	-	-	-
22	C111-2015-4 варіант 11	Шпаклівка гіпсова старт+фініш Ceresit CT-126	кг	471	<u>28,50</u>	-	13424	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ15-74-1 К=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	100м2	9,315	<u>21595,90</u> 21582,46	<u>13,44</u> 12,55	201166	201041	<u>125</u> 117	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>1646,79</u> 1,07
24	& C111-1624-15 варіант 6	Грунт акрил CERESIT CT-17 10 л	л	13,3	<u>41,19</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
25	& C111-1624-15 варіант 7	Грунт акрил "STANDART ACRYL GRUNT", 10 л.	л	60	<u>41,19</u> -	- -	2471	-	- -	- -	- -
26	& C111-1624-15 варіант 8	Грунтовка глибокопроникаюча інтер'єрна для зміцнення та просочення основ VAMIUT IQ InteriorGrunt 10 л	л	10	<u>41,19</u> -	- -	412	-	- -	- -	- -
27	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	103	<u>44,45</u> -	- -	4578	-	- -	- -	- -
28	C111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	838,4	<u>21,76</u> -	- -	18244	-	- -	- -	- -
29	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,2698	<u>4450,47</u> 4382,56	- -	41255	40625	- -	<u>43,8300</u> -	<u>406,3</u> -
30	C111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	139	<u>209,51</u> -	- -	29122	-	- -	- -	- -
31	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,9212	<u>5008,21</u> 4933,51	- -	14630	14412	- -	<u>49,3400</u> -	<u>144,13</u> -
32	C111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	43,8	<u>209,51</u> -	- -	9177	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					660689	388172	<u>1998</u> 1865		<u>3502,18</u> 17,06
		Разом будівельні роботи, грн.					660689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270519				
		всього заробітна плата, грн.					390037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141292				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					174,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28604				
		Всього будівельні роботи, грн.					801981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					801981				
		Розділ 2. 1-5 поверх									
33	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0965	<u>4525,52</u> 4525,52	- -	437	437	- -	<u>52,9300</u> -	<u>5,11</u> -
34	КБ15-47-2 К=1,15	Штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,0965	<u>37515,80</u> 11973,25	<u>517,50</u> 143,42	3620	1155	<u>50</u> 14	<u>109,5950</u> 1,3256	<u>10,58</u> 0,13
35	КБ15-47-2 К=1,15	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,0779	<u>37515,80</u> 11973,25	<u>517,50</u> 143,42	2922	933	<u>40</u> 11	<u>109,5950</u> 1,3256	<u>8,54</u> 0,1
36	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0975	<u>5003,52</u> 4817,94	<u>4,48</u> 4,18	488	470	- -	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>4,43</u> -
37	& С111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	1,95	<u>44,45</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
38	С111-2015-4 варіант 6	Шпаклівка KNAUF суха полімерна Polimer Finish 20 кг	кг	17,55	<u>25,54</u> -	- -	448	-	- -	- -	- -
39	КБ15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,0779	<u>7959,53</u> 7680,42	<u>7,47</u> 6,97	620	598	<u>1</u> 1	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>5,64</u> -
40	& С111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	1,55	<u>44,45</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
41	С111-2015-4 варіант 6	Шпаклівка KNAUF суха полімерна Polimer Finish 20 кг	кг	14,03	<u>25,54</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
42	КБ15-74-1 К=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем (стін та укосів)	100м2	0,0975	<u>21595,90</u> 21582,46	<u>13,44</u> 12,55	2106	2104	<u>2</u> 1	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>17,24</u> 0,01
43	& С111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	1,95	<u>44,45</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	8,8	<u>21,76</u> -	-	191	-	-	-	-
45	KB15-74-1 K=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	100м2	0,0779	<u>21595,90</u> 21582,46	<u>13,44</u> 12,55	1682	1681	<u>1</u> 1	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>13,77</u> 0,01
46	& C111- 1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	1,5	<u>44,45</u> -	-	67	-	-	-	-
47	C111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	7	<u>21,76</u> -	-	152	-	-	-	-
48	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0975	<u>4450,47</u> 4382,56	-	434	427	-	<u>43,8300</u> -	<u>4,27</u> -
49	C111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	5,7	<u>209,51</u> -	-	1194	-	-	-	-
50	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0807	<u>5008,21</u> 4933,51	-	404	398	-	<u>49,3400</u> -	<u>3,98</u> -
51	C111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	4,7	<u>209,51</u> -	-	985	-	-	-	-
52	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1	<u>4525,52</u> 4525,52	-	453	453	-	<u>52,9300</u> -	<u>5,29</u> -
53	KB15-47-2 K=1,15	Штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,0742	<u>36872,09</u> 11973,25	<u>517,50</u> 143,42	2736	888	<u>38</u> 11	<u>109,5950</u> 1,3256	<u>8,13</u> 0,1
54	C111-829-1 варіант 5	Маяк штукатурний ПВХ 6мм 3.0м	м	48,6	<u>7,52</u> -	-	365	-	-	-	-
55	KB15-47-2 K=1,15	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,1237	<u>36872,09</u> 11973,25	<u>517,50</u> 143,42	4561	1481	<u>64</u> 18	<u>109,5950</u> 1,3256	<u>13,56</u> 0,16
56	C111-829-1 варіант 4	Кутник ПВХ штукатурний 3,0 м	м	11,4	<u>8,30</u> -	-	95	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1042	<u>5003,52</u> 4817,94	<u>4,48</u> 4,18	521	502	-	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>4,74</u> -
58	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	2,08	<u>44,45</u> -	-	92	-	-	-	-
59	C111-2015-4 варіант 6	Шпаклівка KNAUF суха полімерна Polimer Finish 20 кг	кг	18,8	<u>25,54</u> -	-	480	-	-	-	-
60	КБ15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,1237	<u>7959,53</u> 7680,42	<u>7,47</u> 6,97	985	950	<u>1</u> 1	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>8,96</u> 0,01
61	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	2,48	<u>44,45</u> -	-	110	-	-	-	-
62	C111-2015-4 варіант 6	Шпаклівка KNAUF суха полімерна Polimer Finish 20 кг	кг	22,2	<u>25,54</u> -	-	567	-	-	-	-
63	КБ15-74-1 K=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем (стіни та укуси)	100м2	0,1042	<u>21595,90</u> 21582,46	<u>13,44</u> 12,55	2250	2249	<u>1</u> 1	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>18,42</u> 0,01
64	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	2,08	<u>44,45</u> -	-	92	-	-	-	-
65	C111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	9,4	<u>21,76</u> -	-	205	-	-	-	-
66	КБ15-74-1 K=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	100м2	0,1237	<u>21595,90</u> 21582,46	<u>13,44</u> 12,55	2671	2670	<u>1</u> 2	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>21,87</u> 0,01
67	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	2,48	<u>44,45</u> -	-	110	-	-	-	-
68	C111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	11,15	<u>21,76</u> -	-	243	-	-	-	-
69	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1042	<u>4450,47</u> 4382,56	-	464	457	-	<u>43,8300</u> -	<u>4,57</u> -
70	C111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	6	<u>209,51</u> -	-	1257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1237	<u>5008,21</u> 4933,51	-	620	610	-	<u>49,3400</u>	<u>6,1</u>
72	С111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	7,16	<u>209,51</u>	-	1500	-	-	-	-
73	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1	<u>4525,52</u> 4525,52	-	453	453	-	<u>52,9300</u>	<u>5,29</u>
74	КБ15-47-2 К=1,15	Штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,1042	<u>36872,09</u> 11973,25	<u>517,50</u> 143,42	3842	1248	<u>54</u> 15	<u>109,5950</u> 1,3256	<u>11,42</u> 0,14
75	С111-829-1 варіант 5	Маяк штукатурний ПВХ 6мм 3.0м	м	39,61	<u>7,52</u>	-	298	-	-	-	-
76	КБ15-47-2 К=1,15	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,1237	<u>36872,09</u> 11973,25	<u>517,50</u> 143,42	4561	1481	<u>64</u> 18	<u>109,5950</u> 1,3256	<u>13,56</u> 0,16
77	С111-829-1 варіант 4	Кутник ПВХ штукатурний 3,0 м	м	13,3	<u>8,30</u>	-	110	-	-	-	-
78	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1042	<u>5003,52</u> 4817,94	<u>4,48</u> 4,18	521	502	-	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>4,74</u> -
79	& С111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit СТ 17	л	2,08	<u>44,45</u>	-	92	-	-	-	-
80	С111-2015-4 варіант 6	Шпаклівка KNAUF суха полімерна Polimer Finish 20 кг	кг	18,77	<u>25,54</u>	-	479	-	-	-	-
81	КБ15-56-5 κ=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,1237	<u>7959,53</u> 7680,42	<u>7,47</u> 6,97	985	950	<u>1</u> 1	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>8,96</u> 0,01
82	& С111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit СТ 17	л	2,5	<u>44,45</u>	-	111	-	-	-	-
83	С111-2015-4 варіант 6	Шпаклівка KNAUF суха полімерна Polimer Finish 20 кг	кг	22,3	<u>25,54</u>	-	570	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ15-74-1 К=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем (стіни та укоси)	100м2	0,1042	<u>21595,90</u> 21582,46	<u>13,44</u> 12,55	2250	2249	<u>1</u> 1	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>18,42</u> 0,01
85	& С111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit СТ 17	л	2,1	<u>44,45</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
86	С111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	9,4	<u>21,76</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
87	КБ15-74-1 К=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	100м2	0,1237	<u>21595,90</u> 21582,46	<u>13,44</u> 12,55	2671	2670	<u>1</u> 2	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>21,87</u> 0,01
88	& С111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit СТ 17	л	2,5	<u>44,45</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
89	С111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	11,1	<u>21,76</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
90	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1042	<u>4450,47</u> 4382,56	- -	464	457	- -	<u>43,8300</u> -	<u>4,57</u> -
91	С111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	6	<u>209,51</u> -	- -	1257	-	- -	- -	- -
92	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1237	<u>5008,21</u> 4933,51	- -	620	610	- -	<u>49,3400</u> -	<u>6,1</u> -
93	С111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	7,16	<u>209,51</u> -	- -	1500	-	- -	- -	- -
94	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2909	<u>4525,52</u> 4525,52	- -	1316	1316	- -	<u>52,9300</u> -	<u>15,4</u> -
95	КБ15-47-2 К=1,15	Штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,2271	<u>37515,80</u> 11973,25	<u>517,50</u> 143,42	8520	2719	<u>118</u> 33	<u>109,5950</u> 1,3256	<u>24,89</u> 0,3
96	КБ15-47-2 К=1,15	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,228	<u>37515,80</u> 11973,25	<u>517,50</u> 143,42	8554	2730	<u>118</u> 33	<u>109,5950</u> 1,3256	<u>24,99</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,255	<u>5003,52</u> 4817,94	<u>4,48</u> 4,18	1276	1229	<u>1</u> 1	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>11,59</u> 0,01
98	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	5,1	<u>44,45</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
99	C111-2015-4 варіант 6	Шпаклівка KNAUF суха полімерна Polimer Finish 20 кг	кг	45,9	<u>25,54</u> -	- -	1172	-	- -	- -	- -
100	КБ15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,428	<u>7959,53</u> 7680,42	<u>7,47</u> 6,97	3407	3287	<u>3</u> 3	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>31,01</u> 0,03
101	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	8,5	<u>44,45</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
102	C111-2015-4 варіант 6	Шпаклівка KNAUF суха полімерна Polimer Finish 20 кг	кг	77	<u>25,54</u> -	- -	1967	-	- -	- -	- -
103	КБ15-74-1 K=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем (стін та укосів)	100м2	0,307	<u>21595,90</u> 21582,46	<u>13,44</u> 12,55	6630	6626	<u>4</u> 4	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>54,27</u> 0,04
104	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	6,15	<u>44,45</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
105	C111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	27,7	<u>21,76</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
106	КБ15-74-1 K=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	100м2	0,428	<u>21595,90</u> 21582,46	<u>13,44</u> 12,55	9243	9237	<u>6</u> 5	<u>176,7895</u> 0,1149	<u>75,67</u> 0,05
107	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	8,5	<u>44,45</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
108	C111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	38,5	<u>21,76</u> -	- -	838	-	- -	- -	- -
109	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,307	<u>4450,47</u> 4382,56	- -	1366	1345	- -	<u>43,8300</u> -	<u>13,46</u> -
110	C111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	17,8	<u>209,51</u> -	- -	3729	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,428	<u>5008,21</u> 4933,51	-	2144	2112	-	<u>49,3400</u>	<u>21,12</u>
112	C111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	24,8	<u>209,51</u>	-	5196	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					115380	59684	<u>570</u> 177		<u>532,53</u> 1,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115380 55126 59861 21588 26,41 4344 136968				
		----- Всього по розділу 2					136968				
113	KB15-47-2 K=1,15	Розділ 3. Квартира № 57, 65, 66, 69, 70 (2, 4,5 поверх) Штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,1861	<u>14320,99</u> 11973,25	<u>517,50</u> 143,42	2665	2228	<u>96</u> 27	<u>109,5950</u> 1,3256	<u>20,4</u> 0,25
114	C111-1891- 1K варіант 4	Поліпласт ПШТ-025 штукатурка гіпсова універсальна, 25 кг	кг	372,2	<u>11,09</u>	-	4128	-	-	-	-
115	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (20 мм) (стіни під плитку)	100м2	1,2621	<u>15677,43</u> 13699,43	<u>128,59</u> 120,06	19786	17290	<u>162</u> 152	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>160,7</u> 1,39
116	C111-829-1 варіант 5	Маяк штукатурний ПВХ 6мм 3.0м	м	108	<u>7,52</u>	-	812	-	-	-	-
117	& C171- 2166П-1 варіант 1	Штукатурка цементна, Ceresit 25кг	кг	2024,2	<u>6,82</u>	-	13805	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& C171-2166П-1 варіант 2	Штукатурка цементна стартова. Siltek PM-11 Ручного та машинного нанесення 25 кг	кг	500	<u>6,84</u> -	- -	3420	-	- -	- -	- -
119	KB10-9-1 K=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,1275	<u>22556,21</u> 22556,21	- -	25432	25432	- -	<u>220,3400</u> -	<u>248,43</u> -
120	& C111-741-B1 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий NIDA SMART H 12,5X1200X2500 - 72PL DIST	м2	118,4	<u>142,58</u> -	- -	16881	-	- -	- -	- -
121	& C11-4-10-378 варіант 1	Профіль CD-60/27/3м	м	182,3	<u>53,02</u> -	- -	9666	-	- -	- -	- -
122	& C11-4-10-378 варіант 2	Профіль UD-27/28/3м	м	200,5	<u>34,04</u> -	- -	6825	-	- -	- -	- -
123	& C1545-313-1 варіант 1	Підвіс універсальний 0,6 мм, 125 мм (100 шт.)	шт	146	<u>7,75</u> -	- -	1132	-	- -	- -	- -
124	& C111-1850-166 варіант 1	Саморіз для гіпсокартонного профілю 3,5*9, 5мм оцинкований з буром	шт	275	<u>0,10</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
125	& C111-1850-166 варіант 2	Саморіз г/к по мет. 3.5 х 25 (уп 1000 шт./12)	шт	1917	<u>0,36</u> -	- -	690	-	- -	- -	- -
126	& C111-140-24-1 варіант 5	Дюбель з гриб. комірцем забивний 6х40 (жовтий) п=100 (5000)	шт	346	<u>0,43</u> -	- -	149	-	- -	- -	- -
127	& C130-1109-3 варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat-135(1000х600х150 мм	м2	116,1	<u>196,63</u> -	- -	22829	-	- -	- -	- -
128	C111-1624-2 варіант 4	Грунт акрил "STANDART ACRYL GRUNT", 10 л	л	13,3	<u>41,42</u> -	- -	551	-	- -	- -	- -
129	& C111-220-1-16 варіант 1	Шпаклівка гіпсова д/швів KNAUF Фугенфюллер 25 кг	кг	35,4	<u>14,22</u> -	- -	503	-	- -	- -	- -
130	& C114-112-10 варіант 1	Стрічка з склохолста армуюча ARMDECOR 0,1м*25м	м	40	<u>4,56</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
131	& C114-112-10 варіант 3	Стрічка скловолоконна 100 мм х 20 м	м	57	<u>4,31</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	& C114-112-10 варіант 2	Стрічка демпферна 7x150 мм ODE	м	97	<u>13,66</u> -	-	1325	-	-	-	-
133	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	6,0432	<u>5003,52</u> 4817,94	<u>4,48</u> 4,18	30237	29116	<u>27</u> 25	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>274,65</u> 0,23
134	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	120,9	<u>44,45</u> -	-	5374	-	-	-	-
135	C111-2015-4 варіант 7	Поліпласт ПШТ-025 штукатурка гіпсова універсальна, 25 кг	кг	604,32	<u>11,31</u> -	-	6835	-	-	-	-
136	КР13-12-1	Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі	100м2	5,9467	<u>12102,92</u> 12102,92	-	71972	71972	-	<u>116,8800</u>	<u>695,05</u>
137	C111-1704 варіант 1	Шпалери "Версаль" тип.537 "BRAVO" (1,06x25м)	м2	374,5	<u>37,05</u> -	-	13875	-	-	-	-
138	C111-1704 варіант 2	Шпалери під покраску 80357BR60	м2	132,5	<u>41,35</u> -	-	5479	-	-	-	-
139	C111-1704 варіант 3	Шпалери під фарбування під фарбування Bravo категорія 6 80375BR60	м2	159	<u>37,05</u> -	-	5891	-	-	-	-
140	& C111-1622-170-51 варіант 1	Клей Bostik Wall Super 76 15 л	кг	148,7	<u>138,16</u> -	-	20544	-	-	-	-
141	КБ15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2647	<u>30149,67</u> 30098,88	<u>50,79</u> 47,42	38130	38066	<u>64</u> 60	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>371,85</u> 0,55
142	C111-256 варіант 1	Плитка Constanta Бежевий 4M1051 GOLDEN TILE 250x400	м2	30,4	<u>312,12</u> -	-	9488	-	-	-	-
143	C111-256 варіант 2	Плитка Constanta Бежевий 4M1051 GOLDEN TILE 250x400	м2	44,8	<u>387,92</u> -	-	17379	-	-	-	-
144	C111-256 варіант 3	Плитка Constanta Бежевий 4M1051 GOLDEN TILE 250x400	м2	52,5	<u>396,77</u> -	-	20830	-	-	-	-
145	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	25,3	<u>44,45</u> -	-	1125	-	-	-	-
146	C111-2000-1 варіант 3	Клей для плитки "Ceresit" CM-17, 25кг (54шт)	кг	657,6	<u>28,61</u> -	-	18814	-	-	-	-
147	C111-2001-2 варіант 3	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) № 40 2 кг жасмін	кг	57,3	<u>133,23</u> -	-	7634	-	-	-	-
148	C188888-4 варіант 10	Хрестики для кахелю 2мм 200 шт	шт	913	<u>0,10</u> -	-	91	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ15-64-1 К=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,2624	<u>20331,07</u>	-	45997	45997	-	<u>188,9680</u>	<u>427,52</u>
150	& C11-4-10- 378 варіант 3	Профіль CD-60/27/3м	м	520,4	<u>20331,07</u> <u>53,02</u>	-	27592	-	-	-	-
151	& C11-4-10- 378 варіант 1	Профіль CD-60/27/3м	м	135,7	<u>53,02</u>	-	7195	-	-	-	-
152	& C11-4-10- 378 варіант 2	Профіль UD-27/28/3м	м	297,37	<u>34,04</u>	-	10122	-	-	-	-
153	& C111- 1867-1-K варіант 1	Підвіс універсальний 0,6 мм, 125 мм (100 шт.)	шт	159	<u>7,81</u>	-	1242	-	-	-	-
154	& C111- 1867-1-K варіант 2	Тяга підвісу	шт	159	<u>7,46</u>	-	1186	-	-	-	-
155	& C111- 1867-1-K варіант 3	З'єднувач профілів "Краб"	шт	385	<u>15,46</u>	-	5952	-	-	-	-
156	& C111-140- 24-1 варіант 6	Дюбель розпірний BIERBACH 6x65	шт	60	<u>3,70</u>	-	222	-	-	-	-
157	& C111-140- 24-1 варіант 5	Дюбель з гриб. комірцем забивний 6x40 (жовтий) п=100 (5000)	шт	168	<u>0,43</u>	-	72	-	-	-	-
158	КБ15-66-1 К=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,2624	<u>17922,02</u> <u>17890,65</u>	<u>31,37</u> <u>29,29</u>	40547	40476	<u>71</u> <u>66</u>	<u>156,8255</u> <u>0,2681</u>	<u>354,8</u> <u>0,61</u>
159	& C111-741- B1 варіант 2	Гіпсокартон ЛГК стіновий вологостійкий "Knauf" (2500x1200x12,5мм)	м2	228,13	<u>143,79</u>	-	32803	-	-	-	-
160	& C111-741- B1 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий NIDA SMART H 12,5X1200X2500 - 72PL DIST	м2	9,42	<u>142,58</u>	-	1343	-	-	-	-
161	& C111- 1850-166 варіант 2	Саморіз г/к по мет. 3.5 x 25 (уп 1000 шт./12)	шт	5203	<u>0,36</u>	-	1873	-	-	-	-
162	& C114-112- 10 варіант 3	Стрічка скловолоконна 100 мм x 20 м	м	3	<u>4,31</u>	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& C114-112-10 варіант 4	Стрічка скловолоконна 100 мм х 45 м	м	268	<u>5,72</u> -	- -	1533	-	- -	- -	- -
164	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	45,22	<u>44,45</u> -	- -	2010	-	- -	- -	- -
165	& C111-220-1-16 варіант 2	Шпатлівка Knauf Fugenfuller , 25кг	кг	50	<u>14,22</u> -	- -	711	-	- -	- -	- -
166	& C111-220-1-16 варіант 1	Шпаклівка гіпсова д/швів KNAUF Фугенфюллер 25 кг	кг	29,16	<u>14,22</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
167	КБ15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,2624	<u>7959,53</u> <u>7680,42</u>	<u>7,47</u> <u>6,97</u>	18008	17376	<u>17</u> <u>16</u>	<u>72,4500</u> <u>0,0638</u>	<u>163,91</u> <u>0,14</u>
168	C111-2015-4 варіант 8	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг	кг	407,2	<u>21,55</u> -	- -	8775	-	- -	- -	- -
169	C111-1624-2 варіант 4	Грунт акрил "STANDART ACRYL GRUNT", 10 л	л	22,6	<u>41,42</u> -	- -	936	-	- -	- -	- -
170	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,2624	<u>5008,21</u> <u>4933,51</u>	- -	11331	11162	- -	<u>49,3400</u> -	<u>111,63</u> -
171	C111-1626-1 варіант 7	Фарба дисперсійна інтер'єрна Alpina EXPERT Restart "Фарба інтер'єрна" 10л/14, 4кг	кг	131,2	<u>176,60</u> -	- -	23170	-	- -	- -	- -
172	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,9853	<u>1291,87</u> <u>1291,87</u>	- -	1273	1273	- -	<u>12,9200</u> -	<u>12,73</u> -
173	C111-1760 варіант 3	Полотно Теплоізол ППЕ 5 мм	м2	108,4	<u>28,01</u> -	- -	3036	-	- -	- -	- -
174	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,9853	<u>6837,81</u> <u>6698,83</u>	<u>138,98</u> <u>129,76</u>	6737	6600	<u>137</u> <u>128</u>	<u>71,3400</u> <u>1,1877</u>	<u>70,29</u> <u>1,17</u>
175	KP7-17-9 K=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60 мм)	100м2	0,9853	<u>1913,54</u> <u>1622,59</u>	<u>290,95</u> <u>271,64</u>	1885	1599	<u>286</u> <u>268</u>	<u>17,2800</u> <u>2,4864</u>	<u>17,03</u> <u>2,45</u>
176	& C11111-2000-78 варіант 3	Стяжка високоміцна (5-40мм) F-35/25 Siltek	кг	50	<u>7,11</u> -	- -	356	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	& C11111-2000-78 варіант 2	Стяжка армована CERESIT Стяжка 25 кг	кг	11767	<u>8,03</u>	-	94489	-	-	-	-
178	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій (армування стяжки)	1 м	0,0938	<u>10246,98</u>	-	961	961	-	<u>102,4800</u>	<u>9,61</u>
179	& C111-516-7 варіант 5	Сітка зварна кладочна 100x100x4 мм	м2	108,4	<u>87,64</u>	-	9500	-	-	-	-
180	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,576	<u>781,16</u>	-	450	450	-	<u>8,1075</u>	<u>4,67</u>
181	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	11,5	<u>44,45</u>	-	511	-	-	-	-
182	КБ11-29-2 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,576	<u>19472,59</u> <u>19418,82</u>	<u>53,77</u> <u>50,21</u>	11216	11185	<u>31</u> <u>29</u>	<u>189,6925</u> <u>0,4595</u>	<u>109,26</u> <u>0,26</u>
183	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	11,5	<u>44,45</u>	-	511	-	-	-	-
184	C111-1726 варіант 9	Плитка Golden Tile Space Stone сірий 5V2520 60x60	м2	7,56	<u>667,25</u>	-	5044	-	-	-	-
185	C111-1726 варіант 4	Плитка Strada світло-сірий 5NG520 600x600	м2	25,52	<u>422,95</u>	-	10794	-	-	-	-
186	C111-1726 варіант 10	Плитка ПІДЛОГА 400X400 1 COPT LOFTY Сірий	м2	6,12	<u>517,69</u>	-	3168	-	-	-	-
187	C111-1726 варіант 11	Плитка ПІДЛОГА 600X600 Strada	м2	2,16	<u>575,06</u>	-	1242	-	-	-	-
188	C111-1726 варіант 12	ПЛИТКА КЕРАМІЧНА COLIN LIGHT GREY РЕСТ 59.8X59.8 G1	м2	17,44	<u>650,26</u>	-	11341	-	-	-	-
189	C111-2000-1 варіант 3	Клей для плитки "Ceresit" CM-17, 25кг (54шт)	кг	299,6	<u>28,61</u>	-	8572	-	-	-	-
190	C111-2001-2 варіант 3	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) № 40 2 кг жасмін	кг	26,2	<u>133,23</u>	-	3491	-	-	-	-
191	C188888-4 варіант 10	Хрестики для кахелю 2мм 200 шт	шт	417	<u>0,10</u>	-	42	-	-	-	-
192	КБ11-38-2 K=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	1,8515	<u>9447,91</u> <u>9447,91</u>	-	17493	17493	-	<u>87,8140</u>	<u>162,59</u>
193	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	13,7	<u>44,45</u>	-	609	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	& C111-345-10-1 варіант 1	Підложка King Floor 1200x500x5 мм	м2	188,9	<u>48,79</u> -	-	9216	-	-	-	-
195	& C111-662-1 варіант 1	Ламінат Peli Parquet Anatolia 4V white 33/AC5 8 мм (м.кв)	м2	79,41	<u>462,78</u> -	-	36749	-	-	-	-
196	& C111-662-1 варіант 2	Ламінат Peli Parquet Anatolia 4V white 33/AC5 8 мм (м.кв)	м2	46,62	<u>459,84</u> -	-	21438	-	-	-	-
197	& C111-662-1 варіант 3	Ламінат PROMO 8/33	м2	62,87	<u>462,77</u> -	-	29094	-	-	-	-
198	КБ11-43-3 К=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,3733	<u>1504,39</u> <u>1504,39</u>	-	3570	3570	-	<u>14,1910</u>	<u>33,68</u>
199	C111-1722 варіант 6	Плінтуса ПВХ для підлог VOX Smart FLEX 5102 ялина норвезька 55 x 21 мм (в комплекті)	м	239,7	<u>56,29</u> -	-	13493	-	-	-	-
200	& C184-41-3 варіант 2	Дюбель з гриб. комірцем забивний 6x40 (жовтий) п=100 (5000)	шт.	354	<u>0,42</u> -	-	149	-	-	-	-
201	КР7-31-5	Улаштування поріжків алюмінієвих	100м	0,243	<u>1589,10</u> <u>1589,10</u>	-	386	386	-	<u>14,7700</u>	<u>3,59</u>
202	C111-1722 варіант 7	Поріжок алюмінієвий Braz Line гладенький приховане кріплення 30x900 мм дуб персик	м	24,3	<u>80,04</u> -	-	1945	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					956562	342632	<u>891</u> <u>771</u>		<u>3252,39</u> <u>7,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					956562				
		в тому числі:					613039				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					343403				
		всього заробітна плата, грн.					126940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					161,26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26490				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1083502				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					1083502				
203	КР20-40-1	Розділ 4. Вивезення сміття Навантаження сміття вручну	1 т	33,295	<u>139,37</u> <u>139,37</u>	-	4640	4640	-	<u>1,6300</u>	<u>54,27</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	33,295	<u>288,73</u>	<u>288,73</u>	9613	-	<u>9613</u>	-	-
					-	48,19			1604	0,4110	13,68
		Разом прямі витрати по розділу 4					14253	4640	<u>9613</u>		<u>54,27</u>
									1604		13,68
		Разом будівельні роботи, грн.					14253				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6244				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2446				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					552				
		Всього будівельні роботи, грн.					16699				

		Всього по розділу 4					16699				
		Разом прямі витрати по кошторису					1746884	795128	<u>13072</u>		<u>7341,37</u>
									4417		39,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1746884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					938684				
		всього заробітна плата, грн.					799545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					292266				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					365,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59990				
		Всього будівельні роботи, грн.					2039150				

		Всього по кошторису					2039150				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7745,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					859535				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-1838-67-11 варіант 4	Стопор дверний RDA 36x65x7 мм сірий	шт	4	<u>102,93</u> -	-	412	-	-	-	-
6	& C111-1838-67-11 варіант 5	Стопор дверний MVM M-134 SN матовий нікель	шт	4	<u>285,96</u> -	-	1144	-	-	-	-
7	& C111-826-21-45 варіант 1	Лиштва МДФ ТМ ОМіС прямокутна 2,20*0,70м сосна Мадейра	м	148,4	<u>180,60</u> -	-	26801	-	-	-	-
8	& C111-826-21-45 варіант 2	Лиштва шпонована 10x70x2150	м	148,4	<u>184,78</u> -	-	27421	-	-	-	-
9	КБ10-28-4 К=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	12	<u>600,43</u> <u>581,84</u>	-	7205	6982	-	<u>5,8190</u> -	<u>69,83</u> -
10	& C126-174-31-4 варіант 2	Блок дверний (гладке) (добірна дошка, комплект: полотно, рама, замок, петлі) (або аналог)	шт	12	<u>9324,30</u> -	-	111892	-	-	-	-
11	& C111-600-1 варіант 4	Піна монтажна Ceresit TS 62 750 мл	бал.	9	<u>232,38</u> -	-	2091	-	-	-	-
12	& C111-1838-67-11 варіант 3	Анкер розпірний металевий для кріплення рам 10x152	шт	96	<u>11,54</u> -	-	1108	-	-	-	-
13	& C111-826-21-45 варіант 2	Лиштва шпонована 10x70x2150	м	122,4	<u>184,78</u> -	-	22617	-	-	-	-
14	КБ10-20-2 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1314	<u>18782,81</u> <u>18782,81</u>	-	2468	2468	-	<u>171,9250</u> -	<u>22,59</u> -
15	& C123-50-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові (Екіпаж)	м2	13,14	<u>4049,37</u> -	-	53209	-	-	-	-
16	& C111-600-1 варіант 2	Клей -піна універсальна 900 мл професійна	бал.	4,4	<u>260,99</u> -	-	1148	-	-	-	-
17	& C111-1838-67-11 варіант 2	Анкер рамний 10x152 мм	шт	66	<u>11,54</u> -	-	762	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1067	<u>14241,01</u> 14241,01	-	1520	1520	-	<u>130,3525</u>	<u>13,91</u>
19	& С123-50-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові (Екіпаж)	м2	10,67	<u>4049,37</u>	-	43207	-	-	-	-
20	& С111-600-1 варіант 2	Клей -піна універсальна 900 мл професійна	бал.	2,8	<u>260,99</u>	-	731	-	-	-	-
21	& С111-1838-67-11 варіант 2	Анкер рамний 10х152 мм	шт	41	<u>11,54</u>	-	473	-	-	-	-
22	& С1545-204-К2 варіант 1	WDS-400 Розширювач 40мм з армуванням (Білий/Білий) (матеріал використовується для монтажу конструкцій огороження балконів та лоджій)	м	43,6	<u>365,09</u>	-	15918	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					472095	19373	-		<u>190,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					472095		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					452722				
		всього заробітна плата, грн.					19373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7264				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1548				
		Всього будівельні роботи, грн.					479359				

		Всього по розділу 1					479359				
		Разом прямі витрати по кошторису					472095	19373	-		<u>190,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					472095		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					452722				
		всього заробітна плата, грн.					19373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7264				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1548				
		Всього будівельні роботи, грн.					479359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					479359				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					199,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20921				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Сходові перила. Захисні решітки (Під'їзди 1-4)
Капітальний ремонт (додаткові 1)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 187,587 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12908 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,736 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР9-20-3	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	100м	0,1377	<u>11359,58</u>	-	1564	1358	-	<u>95,2200</u>	<u>13,11</u>
2	& С100-241-144-8	Перила огороження	м.п.	13,77	<u>9860,03</u>	-	61547	-	-	-	-
	варіант 1				<u>4469,67</u>	-			-	-	-
3	КР9-20-3	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду (коригування акту №1)	100м	0,89	<u>11359,58</u>	-	10110	8775	-	<u>95,2200</u>	<u>84,75</u>
					<u>9860,03</u>	-			-	-	-
4	КР9-20-3	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	100м	0,264	<u>11359,58</u>	-	2999	2603	-	<u>95,2200</u>	<u>25,14</u>
					<u>9860,03</u>	-			-	-	-
5	& С100-241-144-8	Решітки на вікна	м.п.	26,928	<u>3959,67</u>	-	106626	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					182846	12736	-		<u>123</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					182846		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170110				
		всього заробітна плата, грн.					12736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1000				
		Всього будівельні роботи, грн.					187587				

		Всього по кошторису					187587				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					129,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13736				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Фасад
Капітальний ремонт (додаткові 1)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 292,151 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,6563 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 68,997 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє оздоблення									
1	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	1,64	<u>8203,29</u> 6893,30	-	13453	11305	-	<u>72,5000</u> -	<u>118,9</u> -
2	KP13-11-3 заст. K=1,15	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС (відливи)	100м2	0,153	<u>9335,63</u> 9335,63	-	1428	1428	-	<u>91,1950</u> -	<u>13,95</u> -
3	C111-2011-6 варіант 4	Суміш для кріплення и захисту MB плит (48) CERESIT CT-190/27 Pro	кг	61,9	<u>17,56</u> -	-	1087	-	-	-	-
4	C111-1784 варіант 5	Сітка армуюча Ceresit CT 325TT 160г/м.кв. 55 м.кв	м2	1,815	<u>37,03</u> -	-	67	-	-	-	-
5	C111-1784 варіант 4	Скловітка фасадна 160гр/м2 "CERESIT" (1, 1х50м/55м2) CT325	м2	14,96	<u>38,66</u> -	-	578	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	2,8471	<u>1229,49</u>	-	3500	3500	-	<u>14,3800</u>	<u>40,94</u>
7	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,1671	<u>4116,81</u>	-	688	664	-	<u>41,2700</u>	<u>6,9</u>
8	& C1633-52-1-4	Спецпланка №3 матполіестер 45*7016*Zn100*LowenStahl	м	18,4	<u>169,75</u>	-	3123	-	-	-	-
9	варіант 2 KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (цоколь)	100м2	0,4179	<u>3539,67</u>	-	1479	1479	-	<u>33,3900</u>	<u>13,95</u>
10	& C111-1650-1-1	Cerezit CR 66	кг	208,95	<u>83,18</u>	-	17380	-	-	-	-
11	варіант 15 KP7-18-3	Улаштування другого шару обмазувальної гідроізоляції (цоколь)	100м2	0,4179	<u>3539,67</u>	-	1479	1479	-	<u>33,3900</u>	<u>13,95</u>
12	& C111-1650-1-1	Cerezit CR 66	кг	208,95	<u>83,18</u>	-	17380	-	-	-	-
13	варіант 15 KB15-78-1	Утеплення (відновлення) фасадів плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (цоколь)	100 м2	0,2594	<u>56902,49</u>	-	14761	14220	-	<u>480,5390</u>	<u>124,65</u>
14	KB15-156-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	-0,2594	<u>1363,86</u>	-	-354	-354	-	<u>13,6400</u>	<u>-3,54</u>
15	& C111-1624-15	Грунт Ceresit CT 17	л	5,19	<u>44,45</u>	-	231	-	-	-	-
16	варіант 3 C111-2011-6	Суміш для кріплення и захисту МВ плит (48) CERESIT CT-190/27 Pro	кг	241,718	<u>17,56</u>	-	4245	-	-	-	-
17	варіант 4 C111-2011-6	Суміш Ceresit CT 190 Pro д/кріплення-армування МВ /27 кг	кг	70,32	<u>17,56</u>	-	1235	-	-	-	-
18	варіант 5 C114-4-У	Плити XPS PNP 150 W 100x585x1185 T-15	м3	2,718	<u>4585,76</u>	-	12464	-	-	-	-
19	варіант 8 C111-1784	Скловітка фасадна 160гр/м2 "CERESIT" (1, 1x50м/55м2) CT325	м2	33,2	<u>38,66</u>	-	1284	-	-	-	-
20	варіант 4 C111-2014-3	Грунтувача фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	13	<u>199,18</u>	-	2589	-	-	-	-
21	варіант 2 C111-2012-13	Штукатурка Ceresit CT 77 мозаїчна декоративна, колір TIBET, 28 кг	кг	117	<u>139,97</u>	-	16376	-	-	-	-
22	варіант 4 C111-1844-1	Профіль з ПВХ з сітк. з крап. THERMOMASTER PVC -B F 2,5	м	14	<u>34,75</u>	-	487	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР13-11-3 заст. К=1,15	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС (цоколь)	100м2	0,1965	<u>9335,63</u> 9335,63	-	1834	1834	-	<u>91,1950</u>	<u>17,92</u>
24	С111-2011-6 варіант 5	Суміш Ceresit СТ 190 Pro д/кріплення- армування МВ /27 кг	кг	99,3	<u>17,56</u> -	-	1744	-	-	-	-
25	С111-1784 варіант 4	Склянка фасадна 160гр/м2 "CERESIT" (1, 1х50м/55м2) СТ325	м2	18,4	<u>38,66</u> -	-	711	-	-	-	-
26	КБ15-183-1 К=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,1965	<u>30774,29</u> 30774,29	-	6047	6047	-	<u>266,0525</u>	<u>52,28</u>
27	С111-2014-3 варіант 2	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit СТ 15 silicone	л	9,83	<u>199,18</u> -	-	1958	-	-	-	-
28	С111-2012- 13 варіант 4	Штукатурка Ceresit СТ 77 мозаїчна декоративна, колір ТІВЕТ, 28 кг	кг	88,43	<u>139,97</u> -	-	12378	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							139632	41602	-		<u>399,9</u>
Разом будівельні роботи, грн.							139632				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							98030				
всього заробітна плата, грн.							41602				
Загальновиробничі витрати, грн.							15458				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3249				
Всього будівельні роботи, грн.							155090				

Всього по розділу 1							155090				
Розділ 2. Накрівки балконів											
29	КБ9-75-2 К=1,15	Виготовлення каркасу комбінованого під накрівки балконів, вхідних груп та підвалів	т	0,12013	<u>21249,45</u> 20958,52	-	2553	2518	-	<u>202,4000</u>	<u>24,31</u>
30	С111-519 варіант 1	Труба 40х20х2 мм; ст. 1-3пс; 6 м	т	0,12013	<u>52888,51</u> -	-	6353	-	-	-	-
31	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (каркасу комбінованого під накрівки балконів, вхідних груп та підвалів)	1т	0,12013	<u>9026,89</u> 8221,85	-	1084	988	-	<u>69,1900</u>	<u>8,31</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ13-16-6 К=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,084	<u>644,52</u> 644,52	-	54	54	-	<u>5,4970</u>	<u>0,46</u>
33	& С1546-29-10 варіант 3	Грунтовка Kompozit ГФ-021 світло-сірий мат	кг	0,84	<u>165,62</u> -	-	139	-	-	-	-
34	КБ13-26-6 К=1,15, К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,084	<u>963,07</u> 963,07	-	81	81	-	<u>8,3260</u>	<u>0,7</u>
35	& С111-220-2-1П варіант 2	Розчинник Уайт-спіріт 1 л.	л	1,3	<u>95,58</u> -	-	124	-	-	-	-
36	& С1546-29-10 варіант 4	Емаль антикорозійна Kompozit 3 в 1 PROTEC 2,7 кг	кг	2,2	<u>265,54</u> -	-	584	-	-	-	-
37	КБ12-15-1 К=1,15	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,028	<u>14340,41</u> 14340,41	-	402	402	-	<u>152,7200</u>	<u>4,28</u>
38	& С111-333-7-11 варіант 5	Профіль трапецієподібний ПС-8 матполіестер RAL7016, м2	м2	2,8	<u>336,04</u> -	-	941	-	-	-	-
39	& С1530-1-11-19 варіант 4	Анкер клиновой 10х100 EU 10х100 мм	шт	148	<u>29,81</u> -	-	4412	-	-	-	-
40	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,4422	<u>3227,46</u> 2827,59	-	1427	1250	-	<u>30,9500</u>	<u>13,69</u>
41	& С123-382-510-1 варіант 1	Дошка 30*100*4м	м.п.	132	<u>24,35</u> -	-	3214	-	-	-	-
42	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,5292	<u>7899,21</u> 7899,21	-	4180	4180	-	<u>79,0000</u>	<u>41,81</u>
43	& С101-748-17-1 варіант 1	Профіль трапецієподібний ПС-8 матполіестер RAL7016, м2	м2	77,15	<u>334,34</u> -	-	25794	-	-	-	-
44	& С111-958-1 варіант 1	Самонаріз WM фермер. для кріплення в дерево 4,8х35 п=250 RAL7016	шт	1085	<u>1,99</u> -	-	2159	-	-	-	-
45	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (вхідних груп та підвалів)	100м	0,3665	<u>3235,43</u> 3235,43	-	1186	1186	-	<u>33,5800</u>	<u>12,31</u>
46	& С1633-52-1-4 варіант 1	Притворна планка RAL 7016	м	40,31	<u>165,06</u> -	-	6654	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					61341	10659	-		105,87
		Разом будівельні роботи, грн.					61341		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50682				
		всього заробітна плата, грн.					10659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					859				
		Всього будівельні роботи, грн.					65352				

		Всього по розділу 2					65352				
		Розділ 3. Накривки над під'їздами									
47	KP8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	0,105	4250,87	-	446	396	-	40,1600	4,22
					3771,02	-			-	-	-
48	& C123-382-510-1	Дошка 30*100*4м	м.п.	35,2	24,35	-	857	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,3653	3227,46	-	1179	1033	-	30,9500	11,31
					2827,59	-			-	-	-
50	& C123-382-510-1	Дошка 30*100*4м	м.п.	126,4	24,35	-	3078	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,6034	7899,21	-	4766	4766	-	79,0000	47,67
					7899,21	-			-	-	-
52	& C101-748-17-1	Профіль трапецієподібний ПС-8	м2	66,37	334,34	-	22190	-	-	-	-
	варіант 1	матполіестер RAL7016, м2			-	-			-	-	-
53	& C111-958-1	Самонаріз WM фермер. для кріплення в дерево 4,8x35 п=250 RAL7016	шт	591	1,99	-	1176	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (вхідних груп та підвалів)	100м	0,6992	3235,43	-	2262	2262	-	33,5800	23,48
					3235,43	-			-	-	-
55	& C1633-52-1-4	Притворна планка RAL 7016	м	76,9	165,06	-	12693	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					48647	8457	-		86,68
		Разом будівельні роботи, грн.					48647		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40190				
		всього заробітна плата, грн.					8457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3227				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					704				
		Всього будівельні роботи, грн.					51874				

		Всього по розділу 3					51874				
		Розділ 4. Накривки над спусками в підвал									
56	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,205	<u>3227,46</u> 2827,59	-	662	580	-	30,9500	6,34
57	& C123-382-510-1	Дошка 30*100*4м	м.п.	71,6	<u>24,35</u> -	-	1743	-	-	-	-
	варіант 1										
58	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,205	<u>7899,21</u> 7899,21	-	1619	1619	-	79,0000	16,2
59	& C101-748-17-1	Профіль трапецієподібний ПС-8	м2	22,55	<u>334,34</u> -	-	7539	-	-	-	-
	варіант 1	матполіестер RAL7016, м2									
60	& C111-958-1	Самонаріз WM фермер. для кріплення в дерево 4,8x35 п=250 RAL7016	шт	219	<u>1,99</u> -	-	436	-	-	-	-
	варіант 1										
61	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,309	<u>3235,43</u> 3235,43	-	1000	1000	-	33,5800	10,38
62	& C1633-52-1-4	Притворна планка RAL 7016	м	34	<u>165,06</u> -	-	5612	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 4					18611	3199	-		32,92
		Разом будівельні роботи, грн.					18611		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3199 1224 1,62 268 19835				
		Всього по розділу 4					19835				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					268231 268231 204314 63917 23920 30,93 5080 292151	63917	- -		<u>625,37</u> -
		Всього по кошторису					292151				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					656,3 68997				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на Опалення
Капітальний ремонт (додаткові 1)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 89,704 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10549 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,983 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,2	9950,23	233,80	1990	1943	47	105,3500	21,07
					9716,43	218,29			44	1,9980	0,4
2	KP15-2-3	Демонтаж кранів	100шт	0,15	2647,98	-	397	397	-	28,2000	4,23
					2647,98	-			-	-	-
3	KP15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,74	2313,59	-	1712	1712	-	22,0720	16,33
					2313,59	-			-	-	-
4	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0387	5283,65	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,170435	11422,28	-	1947	1875	-	111,4600	19
					11003,33	-			-	-	-
6 & C163- 2636-5 варіант 3		Радіатор біметалевий Fondital Alustal 500/100 (8 секцій)	шт	3	6416,61	-	19250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C163-2636-5 варіант 4	Радіатор біметалевий Fondital Alustal 500/100 (6 секцій)	шт	5	<u>4509,46</u> -	-	22547	-	-	-	-
8	& C163-2636-5 варіант 5	Радіатор біметалевий Fondital Alustal 500/100 (5 секцій)	шт	3	<u>3763,65</u> -	-	11291	-	-	-	-
9	& C163-2636-5 варіант 6	Радіатор біметалевий Fondital Alustal 500/100 (4 секцій)	шт	5	<u>3066,94</u> -	-	15335	-	-	-	-
10	KP15-33-2	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	10шт	0,1	<u>4676,53</u> 4676,53	-	468	468	-	<u>46,7700</u>	<u>4,68</u>
11	C130-549 варіант 2	Рушникосушка Класік 500х530/500	шт	1	<u>3306,90</u> -	-	3307	-	-	-	-
12	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	1	<u>25,86</u> 25,86	-	26	26	-	<u>0,2300</u>	<u>0,23</u>
13	C130-549 варіант 3	Поліпропіленовий кут Ekorplastik P.B. 25 мм х 3/4	шт	1	<u>140,52</u> -	-	141	-	-	-	-
14	C130-549 варіант 4	Комплект кутових кранів Mario	шт	1	<u>1730,70</u> -	-	1731	-	-	-	-
15	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,45	<u>6354,27</u> 6354,27	-	2859	2859	-	<u>59,0600</u>	<u>26,58</u>
16	C113-1689 варіант 3	Труба поліпропіленова, PP-R/F, PN 20 бар, 25 мм, сіра	м	46	<u>42,18</u> -	-	1940	-	-	-	-
17	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	10	<u>93,96</u> 93,96	-	940	940	-	<u>0,8600</u>	<u>8,6</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					85881	10220	<u>47</u> 44		<u>100,72</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					85881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75614				
		всього заробітна плата, грн.					10264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					719				
		Всього будівельні роботи, грн.					89704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					204				
		Всього по кошторису					89704				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					105,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10983				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на Водопостачання та водовідведення
Капітальний ремонт (додаткові 1)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 71,346 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06422 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,784 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,03	<u>3502,47</u>	-	105	105	-	<u>37,3000</u>	<u>1,12</u>
					3502,47	-			-	-	-
2	KP15-32-10	(Демонтаж) Установлення піддонів	10к-т	0,3	<u>747,13</u>	-	224	224	-	<u>7,4720</u>	<u>2,24</u>
	к дем.=0,4	душових сталевих			747,13	-			-	-	-
3	KP15-3-2	Демонтаж мийок	100к-т	0,01	<u>9605,97</u>	-	96	96	-	<u>102,3000</u>	<u>1,02</u>
					9605,97	-			-	-	-
4	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5735,41</u>	-	57	57	-	<u>61,0800</u>	<u>0,61</u>
					5735,41	-			-	-	-
5	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	<u>13789,22</u>	-	276	276	-	<u>146,8500</u>	<u>2,94</u>
					13789,22	-			-	-	-
6	KP15-22-1	(Демонтаж) Установлення муфтових	100 шт	0,3	<u>2099,00</u>	-	630	630	-	<u>19,8000</u>	<u>5,94</u>
	к дем.=0,4	кранів			2099,00	-			-	-	-
7	C1545-104	Брухт металевий	т	0,0236	<u>5283,65</u>	-	125	-	-	-	-
	(зворотні матеріали)	(зворотні матеріали)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1388	1388	-		13,87
		Разом будівельні роботи, грн.					1388		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					519				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98				
		Всього будівельні роботи, грн.					1907				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					125				

		Всього по розділу 1					1907				
		Розділ 2. Трубопровід господарчо-питного водопостачання В1									
8	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,01	6088,52	-	61	61	-	56,5900	0,57
					6088,52	-			-	-	-
9	C113-1351-1A	Труба поліпропіленова, PP-R/F, PN 20 бар, 20 мм, сіра	м	1	4,36	-	4	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	243,82	-	244	244	-	2,3000	2,3
					243,82	-			-	-	-
11	& C111-236-39	Лічильник води зі штуцерами Gross	шт	1	2671,60	-	2672	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (підключення змішувача та унітазу)	100 шт	0,26	5247,50	-	1364	1364	-	49,5000	12,87
					5247,50	-			-	-	-
13	& C122-1078	Кран кульовий НВ 1/2, метелик GF	шт	5	319,95	-	1600	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
14	& C122-1078	Кран кульовий FIV Evolution вн-зов подовж. 1/2" (мет)	шт	1	319,95	-	320	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
15	& C161-23-10	Пакля чесана, 100 гр.	шт	1	78,06	-	78	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C122-1078 варіант 6	Муфта ПП кутова 20 * 1/2 РВ	шт	20	<u>44,93</u>	-	899	-	-	-	-
17	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 20 мм	фільтр	1	<u>146,01</u>	-	146	146	-	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
18	& C161-23-8 варіант 4	Муфта перехідна діам.20х15мм	шт	1	<u>69,84</u>	-	70	-	-	-	-
19	& C163-236-3 варіант 2	Фільтр грубої очистки 1/2	шт	1	<u>158,29</u>	-	158	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							7616	1815	-	-	<u>17,15</u>
Разом будівельні роботи, грн.							7616				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5801				
всього заробітна плата, грн.							1815				
Загальновиробничі витрати, грн.							664				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							122				
Всього будівельні роботи, грн.							8280				

Всього по розділу 2							8280				
Розділ 3. Санітарно-технічні прилади											
20	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>4388,81</u>	-	439	439	-	<u>41,8700</u>	<u>4,19</u>
21	& C118-236-38 варіант 2	Унітаз-компакт Cersanit ПОЛІПРОПІЛЕНОВИМ СИДІННЯМ З МЕТАЛЕВИМ КРІПЛЕННЯМ	к-т	1	<u>5303,13</u>	-	5303	-	-	-	-
22	& C118-139-7 варіант 3	Гофра для унітазу армована роздвіжна, довжина 558 мм "Waterstal"	шт	1	<u>341,43</u>	-	341	-	-	-	-
23	& C118-139-7 варіант 4	Шланг підвод. Gross Nylon M10*1/2 0,6 м. корот	шт	1	<u>81,90</u>	-	82	-	-	-	-
24	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>3899,05</u>	-	390	390	-	<u>36,7800</u>	<u>3,68</u>
25	& C118-236-39 варіант 2	Умивальник на пральну машину Luxor Oskar Білий	к-т	1	<u>3908,86</u>	-	3909	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C111-236-52 варіант 2	Кріплення умивальника до стіни (з ексцентриками і болтам 8*120мм)	шт	1	<u>118,96</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
27	& C111-236-53 варіант 3	Сифон для раковини/умивальника LUXOR із підключенням пральної машини	шт	1	<u>278,67</u> -	- -	279	-	- -	- -	- -
28	& C111-236-53 варіант 4	Змішувач ANIA для умивальника хром.	шт	1	<u>1432,13</u> -	- -	1432	-	- -	- -	- -
29	& C111-236-53 варіант 5	Шланг гнучкий, 1 / 2" ВВ, довжина 50 см	шт	2	<u>130,10</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
30	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3118,81</u> <u>3118,81</u> <u>5920,59</u> -	- - - -	312	312	- - - -	<u>29,4200</u> -	<u>2,94</u> -
31	& C111-236-49 варіант 2	Мийка з тумбою AQUAMARIN 600	к-т	1	<u>5920,59</u> -	- -	5921	-	- -	- -	- -
32	& C111-236-51 варіант 3	Змішувач ANIA для кухонної мийки хром.	шт	1	<u>1685,09</u> -	- -	1685	-	- -	- -	- -
33	& C111-236-53 варіант 5	Шланг гнучкий, 1 / 2" ВВ, довжина 50 см	шт	2	<u>130,10</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
34	& C111-236-53 варіант 6	Сифон для мийки Ани 1 1/2" литий, з гофрою 40/50,D70	шт	1	<u>118,20</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
35	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1420,19</u> <u>1420,19</u> <u>2890,61</u> -	- - - -	142	142	- - - -	<u>13,2000</u> -	<u>1,32</u> -
36	& C111-236-50 варіант 3	Змішувач для ванни NICO з душовим шлангом та лійкою хром	шт	1	<u>2890,61</u> -	- -	2891	-	- -	- -	- -
37	KP15-32-2 застосовно	Установлення ванн акрилових	10к-т	0,5	<u>3721,40</u> <u>3721,40</u> <u>942,90</u> -	- - - -	1861	1861	- - - -	<u>36,7800</u> -	<u>18,39</u> -
38	C130-541 варіант 1	Панель для ванни Water House ППВ1550 150х50 см білий	шт	5	<u>942,90</u> -	- -	4715	-	- -	- -	- -
39	C130-541 варіант 2	Вана прямокутна 150х70	шт	5	<u>4689,87</u> -	- -	23449	-	- -	- -	- -
40	& C111-236-491 варіант 1	Сифон для ванни регульований Click-Clack з гнучкою трубою 32/40/50	шт	5	<u>1217,37</u> -	- -	6087	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					59995	3144	- -		<u>30,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					59995 56851 3144 1164 1,33 217 61159 61159				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					68999 68999 62652 6347 2347 2,68 437 71346 125 71346	6347	- -		<u>61,54</u> -
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					64,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6784				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на Електромонтажні
Капітальний ремонт (додаткові 1)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 366,680 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,07392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 111,134 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,05	<u>3796,38</u>	-	190	190	-	<u>40,4300</u>	<u>2,02</u>
					3796,38	-			-	-	-
2	KP17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,02	<u>3163,49</u>	-	63	63	-	<u>33,6900</u>	<u>0,67</u>
					3163,49	-			-	-	-
3	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,35	<u>2201,02</u>	-	770	770	-	<u>23,4400</u>	<u>8,2</u>
					2201,02	-			-	-	-
4	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,66	<u>686,21</u>	-	453	453	-	<u>7,6500</u>	<u>5,05</u>
					686,21	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1476	1476	-		<u>15,94</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1476				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					547 0,64 104 2023 2023				
		Розділ 2. Електромонтажні роботи									
5	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	<u>310,18</u> 307,54	-	1241	1230	-	<u>2,9700</u>	<u>11,88</u>
6	& C11-236-2811	Щит на 36(42) модулів, внутр. встан. з металевими дверями, без клем, VOLT	к-т	4	<u>1286,44</u> -	-	5146	-	-	-	-
7	KM8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	3	<u>87,40</u> 87,40	-	262	262	-	<u>0,8000</u>	<u>2,4</u>
8	C1630-981	Лічильник однофазний багатотарифний прямого включення GAMA 100G1Y.163 220. F18.B2. P4.C100.V1. R1.H6	шт	3	<u>3528,87</u> -	-	10587	-	-	-	-
9	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,45	<u>22012,72</u> 22012,72	-	9906	9906	-	<u>217,5600</u>	<u>97,9</u>
10	& C122-3938-2	Вимикач диференційний автоматичний HNB-16/1N/003 Автоматика Eaton	шт	27	<u>1163,89</u> -	-	31425	-	-	-	-
11	& C122-3938-2	Вимикач автоматичний 1-полюс.HL-C16/1 Eaton	шт	4	<u>144,18</u> -	-	577	-	-	-	-
12	& C122-3938-2	Вимикач автоматичний 1-полюс.HL-C32/1 Eaton	шт	5	<u>158,47</u> -	-	792	-	-	-	-
13	& C122-3938-2	Автоматичний вимикач Eaton 1п 10A HL-C10/1 4,5kA 194729	шт	7	<u>170,43</u> -	-	1193	-	-	-	-
14	& C122-3938-2	Автоматичний вимикач Eaton 1п 6A HL-C6/1	шт	2	<u>213,27</u> -	-	427	-	-	-	-
15	KP17-11-1	Монтаж світильників світлодіодних накладних	100шт	0,26	<u>16275,17</u> 16240,78	-	4232	4223	-	<u>156,8400</u>	<u>40,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1547-4 варіант 9	Світильник настінно-стельовий УТ Сяйво НПБ 2х60 Вт Е27 білий 3000глян	шт	4	<u>1055,31</u>	-	4221	-	-	-	-
17	C1547-4 варіант 10	Світильник світлодіодний Philips 31817 12 Вт білий 2700 К	шт	8	<u>1055,31</u>	-	8442	-	-	-	-
18	C1547-4 варіант 11	Люстра стельова Victoria Lighting 3х60 Вт Е27 хром/венге Will/PL3	шт	14	<u>1519,39</u>	-	21271	-	-	-	-
19	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,19	<u>3310,91</u>	-	629	629	-	<u>35,2600</u>	<u>6,7</u>
20	& 290902- 255-1 варіант 7	Вимикач 1-клавішний 10А, білий, Asfora	шт	17	<u>150,63</u>	-	2561	-	-	-	-
21	& 290902- 255-1 варіант 8	Вимикач 1- кл. EVA 112-001-0001	шт	2	<u>129,60</u>	-	259	-	-	-	-
22	& 290902- 255-1 варіант 9	Рамка Asfora	шт	19	<u>33,21</u>	-	631	-	-	-	-
23	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,09	<u>3522,19</u>	-	317	317	-	<u>37,5100</u>	<u>3,38</u>
24	& 290902- 255-2 варіант 2	Вимикач 2клв біла EVA /10/200 112-001-0003	шт	9	<u>159,18</u>	-	1433	-	-	-	-
25	& 290902- 255-1 варіант 9	Рамка Asfora	шт	9	<u>33,21</u>	-	299	-	-	-	-
26	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,1	<u>3325,00</u>	-	3658	3658	-	<u>35,4100</u>	<u>38,95</u>
27	C113-2109 варіант 4	Розетка з заземл. конт., білий, Asfora	шт	110	<u>164,53</u>	-	18098	-	-	-	-
28	& 290902- 255-1 варіант 9	Рамка Asfora	шт	110	<u>33,21</u>	-	3653	-	-	-	-
29	KБ21-31-3 K=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	1,1	<u>3679,63</u>	-	4048	4048	-	<u>36,8000</u>	<u>40,48</u>
30	& 1504- 17235-1 варіант 4	Коробка установча під бетон D68x45 NX1033	шт	98	<u>16,61</u>	-	1628	-	-	-	-
31	& 1504- 17235-1 варіант 5	Коробка установча під гіпсокартон D68x45 NX1032	шт	12	<u>15,25</u>	-	183	-	-	-	-
32	KP20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	24,65	<u>347,14</u>	-	8557	8557	-	<u>3,8700</u>	<u>95,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	2,465	<u>2968,87</u> 2957,41	-	7318	7290	-	<u>30,3200</u>	<u>74,74</u>
34	& С1-3939-40 варіант 10	Провід з мідною жилою ВВГндг 3х1,5 кв.мм	м	91,4	<u>42,40</u>	-	3875	-	-	-	-
35	& С1-3939-40 варіант 11	Провід з мідною жилою ВВГндг 3х2,5 кв.мм	м	177,3	<u>54,84</u>	-	9723	-	-	-	-
36	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2	100м	4,475	<u>7562,41</u> 7501,97	-	33842	33571	-	<u>71,5700</u>	<u>320,28</u>
37	& С1-3939-40 варіант 10	Провід з мідною жилою ВВГндг 3х1,5 кв.мм	м	197,8	<u>42,40</u>	-	8387	-	-	-	-
38	& С1-3939-40 варіант 11	Провід з мідною жилою ВВГндг 3х2,5 кв.мм	м	248,4	<u>54,84</u>	-	13622	-	-	-	-
39	КБ21-15-2 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,48	<u>325,15</u> 325,15	-	156	156	-	<u>3,1400</u>	<u>1,51</u>
40	& С1-3939-40 варіант 14	Провід з мідною жилою ВВГндг 3х6 кв.мм	м	48	<u>101,29</u>	-	4862	-	-	-	-
41	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,05	<u>3318,70</u> 3318,70	-	166	166	-	<u>32,8000</u>	<u>1,64</u>
42	& 15102-28107-B1 варіант 2	Канал кабельний з подвійним замком Neomax 100x60 мм NX3214	м/п	5	<u>247,07</u>	-	1235	-	-	-	-
43	КБ21-31-3 К=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,05	<u>3679,63</u> 3679,63	-	184	184	-	<u>36,8000</u>	<u>1,84</u>
44	& 1504-17235-1 варіант 3	Коробка розподільча герметична зовнішня квадратна 85x85x40 мм NX1044	шт	5	<u>79,96</u>	-	400	-	-	-	-
45	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,24	<u>1656,80</u> 1656,80	-	2054	2054	-	<u>16,0000</u>	<u>19,84</u>
46	& С1-3939-40 варіант 12	Кабель ВВГ нгд 3*1,5	м	126,48	<u>33,18</u>	-	4197	-	-	-	-
47	КБ21-31-3 К=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,24	<u>3679,63</u> 3679,63	-	883	883	-	<u>36,8000</u>	<u>8,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& 1504-17235-1 варіант 3	Коробка розподільча герметична зовнішня квадратна 85х85х40 мм NX1044	шт	24	<u>79,96</u> -	-	1919	-	-	-	-
49	KP17-11-1	Монтаж світильників світлодіодних накладних	100шт	0,4	<u>16275,17</u> 16240,78	-	6510	6496	-	<u>156,8400</u>	<u>62,74</u>
50	C1547-4 варіант 7	Світильник пласт. UFO Ерджіес 400.004. 101ТЕВ	шт	40	<u>513,10</u> -	-	20524	-	-	-	-
51	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,04	<u>3522,19</u> 3522,19	-	141	141	-	<u>37,5100</u>	<u>1,5</u>
52	& 290902-255-2 варіант 2	Вимикач 2клв біла EVA /10/200 112-001-0003	шт	4	<u>159,18</u> -	-	637	-	-	-	-
53	KP17-7-1	Монтаж гофри для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,95	<u>6733,68</u> 6590,96	-	6397	6261	-	<u>63,6500</u>	<u>60,47</u>
54	& C113-1439-141-1 варіант 3	Гофротруба PBX Light D16 мм з прот. DKC	м	71,21	<u>5,37</u> -	-	382	-	-	-	-
55	& C113-1439-141-1 варіант 2	Труба гофрована, 12/16, "Light", сіра, 50м	м	26,64	<u>10,77</u> -	-	287	-	-	-	-
56	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,95	<u>1451,87</u> 1451,87	-	1379	1379	-	<u>15,2700</u>	<u>14,51</u>
57	& C1-3939-40 варіант 13	Кабель ВВГ нгд 3*2,5 пог.м.	м	96,9	<u>50,18</u> -	-	4862	-	-	-	-
58	KP17-11-6	Монтаж світильник зовнішнього типу вологозахисний	100шт	0,06	<u>17961,78</u> 17961,78	-	1078	1078	-	<u>173,4600</u>	<u>10,41</u>
59	C1547-4 варіант 8	Світильник зовнішнього типу вологозахисний	шт	6	<u>597,25</u> -	-	3584	-	-	-	-
60	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>310,18</u> 307,54	-	310	308	-	<u>2,9700</u>	<u>2,97</u>
61	& C11-236-2811 варіант 2	Щит пластиковий ETI ECH-4G зовнішнього встановлення на 4 модулі IP65	к-т	1	<u>663,73</u> -	-	664	-	-	-	-
62	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>22012,72</u> 22012,72	-	881	881	-	<u>217,5600</u>	<u>8,7</u>
63	& C122-3938-2 варіант 17	Реле напруги Zubr D32	шт	4	<u>961,28</u> -	-	3845	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2495,86</u>	-	100	100	-	<u>26,5800</u>	<u>1,06</u>
65	& С113-2106-177-1	Розетка із заземленням Schneider Electric Cedar Plus 16 A 250 В IP44	шт	4	<u>2495,86</u>	-	815	-	-	-	-
	варіант 1				<u>203,71</u>	-			-	-	-
66	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок К=1,15	100шт	0,19	<u>3679,63</u>	-	699	699	-	<u>36,8000</u>	<u>6,99</u>
67	& 1504-17235-1	Коробка розподільча герметична зовнішня квадратна 85х85х40 мм NX1044	шт	19	<u>3679,63</u>	-	1519	-	-	-	-
	варіант 3				<u>79,96</u>	-			-	-	-
68	КР17-11-1	Монтаж світильників світлодіодних накладних	100шт	0,5	<u>16275,17</u>	-	8138	8120	-	<u>156,8400</u>	<u>78,42</u>
69	С1547-4	Світильник пласт. UFO Ерджіес 400.004. 101ТЕВ	шт	50	<u>16240,78</u>	-	25655	-	-	-	-
	варіант 7				<u>513,10</u>	-			-	-	-
70	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>3522,19</u>	-	70	70	-	<u>37,5100</u>	<u>0,75</u>
71	& 290902-255-2	Вимикач 2клв біла EVA /10/200 112-001-0003	шт	2	<u>3522,19</u>	-	318	-	-	-	-
	варіант 2				<u>159,18</u>	-			-	-	-
72	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>3310,91</u>	-	66	66	-	<u>35,2600</u>	<u>0,71</u>
73	& 290902-255-1	Вимикач 1-клавішний 10А, білий, Asfora	шт	2	<u>3310,91</u>	-	301	-	-	-	-
	варіант 7				<u>150,63</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					327661	102733	-		<u>1015,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					327661		-		-
		в тому числі:					224928				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102733				
		всього заробітна плата, грн.					36996				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41,56				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6821				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					364657				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					364657				
		Разом прямі витрати по кошторису					329137	104209	-		<u>1031,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					329137		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					224928 104209 37543 42,2 6925 366680 366680				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1073,92 111134				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на Оздоблення приміщень

Капітальний ремонт (додаткові 2)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

602,276 тис. грн.

2,3997 тис.люд.год.

249,798 тис. грн.

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	3,1647	<u>755,89</u>	-	2392	2027	-	<u>7,1400</u>	<u>22,6</u>
					640,46	-			-	-	-
2	& С111-516-7	Плівка п/е рукав 1500мм*150мкр (п.м) прозора (Україна)	м2	363,94	<u>10,53</u>	-	3832	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0844	<u>6173,93</u>	<u>138,98</u>	521	509	<u>12</u>	<u>64,2700</u>	<u>5,42</u>
					6034,95	129,76			11	1,1877	0,1
4	КР7-17-9 К=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 80 мм)	100м2	0,0844	<u>2870,32</u>	<u>436,43</u>	242	205	<u>37</u>	<u>25,9200</u>	<u>2,19</u>
					2433,89	407,47			34	3,7296	0,31
5	С1425-11684	РЦГ М150 Ж1	м3	0,66	<u>3273,36</u>	-	2160	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	КБ12-21-1 К=1,15	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,0844	<u>781,16</u>	-	66	66	-	<u>8,1075</u>	<u>0,68</u>
					781,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1650-1-3 варіант 3	Грунтовка бактерицидна Ceresit CT 99	л	0,6	<u>227,44</u>	-	136	-	-	-	-
8	KP12-41-3	Поліпшене фарбування підлог	100м2	0,1179	<u>9009,77</u>	-	1062	1030	-	<u>87,3900</u>	<u>10,3</u>
					8738,13	-			-	-	-
9	C111-327 варіант 7	Фарба для бетонних підлог АК-11 "Kompozit", сірий, 10 кг	кг	5	<u>255,47</u>	-	1277	-	-	-	-
10	KB15-46-1 K=1,15	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	1,4271	<u>7435,86</u>	-	10612	9291	-	<u>63,5950</u>	<u>90,76</u>
					6510,22	-			-	-	-
11	& C111-1650-1-3 варіант 3	Грунтовка бактерицидна Ceresit CT 99	л	7,13	<u>227,44</u>	-	1622	-	-	-	-
12	C111-2012-13 варіант 6	Поліпласт ПЦШ-017 М цементно-вапняна штукатурка 25 кг	кг	3710,46	<u>6,60</u>	-	24489	-	-	-	-
13	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9179	<u>4450,47</u>	-	4085	4023	-	<u>43,8300</u>	<u>40,23</u>
					4382,56	-			-	-	-
14	C111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	13,8	<u>209,51</u>	-	2891	-	-	-	-
15	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2781	<u>5008,21</u>	-	1393	1372	-	<u>49,3400</u>	<u>13,72</u>
					4933,51	-			-	-	-
16	C111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	4,2	<u>209,51</u>	-	880	-	-	-	-
17	KB15-63-1 K=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,0295	<u>9802,22</u>	-	289	277	-	<u>97,6120</u>	<u>2,88</u>
					9404,92	-			-	-	-
18	C111-741 варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий NIDA SMART H 12,5X1200X2500 - 72PL DIST	м2	3,1	<u>142,58</u>	-	442	-	-	-	-
19	C111-327 варіант 8	Суміш Кнауф Перфлікс Г.2.3К8-1, 25 кг	кг	14,75	<u>11,35</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					58558	18800	<u>49</u>		<u>188,78</u>
									45		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					58558				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39709				
		всього заробітна плата, грн.					18845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					7128 9,35 1539 65686 65686				
		Розділ 2. 1-5 поверх									
20	КБ11-11-13 К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,456	<u>6908,51</u> 6878,64	<u>29,87</u> 27,89	3150	3137	<u>13</u> 13	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>33,4</u> 0,12
21	КБ11-11-14 К=1,15 Н1=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20 мм)	100м2	0,456	<u>8690,63</u> 8601,01	<u>89,62</u> 83,68	3963	3922	<u>41</u> 38	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>41,77</u> 0,35
22	& С111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	9,1	<u>44,45</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С111-327 варіант 9	Суміш самовирівн. CERESIT CN 69 (25 кг)	кг	1641,6	<u>13,39</u> -	<u>-</u> -	21981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ11-15-7 К=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,6016	<u>10717,35</u> 10401,86	<u>315,49</u> 107,75	6448	6258	<u>190</u> 65	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>62,58</u> 0,63
25	КБ13-13-11 К=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	100м2	0,5931	<u>651,30</u> 651,30	<u>-</u> -	386	386	<u>-</u> -	<u>5,4050</u> -	<u>3,21</u> -
26	& С111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	11,9	<u>44,45</u> -	<u>-</u> -	529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР12-41-3	Поліпшене фарбування підлог	100м2	0,5931	<u>9009,77</u> 8738,13	<u>-</u> -	5344	5183	<u>-</u> -	<u>87,3900</u> -	<u>51,83</u> -
28	С111-327 варіант 7	Фарба для бетонних підлог АК-11 "Kompozit", сірий, 10 кг	кг	24,9	<u>255,47</u> -	<u>-</u> -	6361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР7-31-2	Улаштування плінтусів цементних	100м	0,395	<u>1462,94</u> 1462,94	<u>-</u> -	578	578	<u>-</u> -	<u>13,8000</u> -	<u>5,45</u> -
30	С111-327 варіант 10	Суміш універсальна Ceresit (для шпаклівки, стяжок, кладки цегли та каменю) 25 кг	кг	148,12	<u>6,82</u> -	<u>-</u> -	1010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ15-47-2 К=1,15	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,0995	<u>37515,80</u> 11973,25	<u>517,50</u> 143,42	3733	1191	<u>51</u> 14	<u>109,5950</u> 1,3256	<u>10,9</u> 0,13
32	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,0995	<u>7959,53</u> 7680,42	<u>7,47</u> 6,97	792	764	<u>1</u> 1	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>7,21</u> 0,01
33	& С111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit СТ 17	л	2	<u>44,45</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
34	С111-2015-4 варіант 6	Шпаклівка KNAUF суха полімерна Polimer Finish 20 кг	кг	17,9	<u>25,54</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
35	КБ15-74-1 К=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	100м2	0,0995	<u>21582,46</u> 21582,46	- -	2147	2147	- -	<u>176,7895</u> -	<u>17,59</u> -
36	& С111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit СТ 17	л	2	<u>44,45</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
37	С111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	9	<u>21,76</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
38	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0995	<u>5008,21</u> 4933,51	- -	498	491	- -	<u>49,3400</u> -	<u>4,91</u> -
39	С111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	5,8	<u>209,51</u> -	- -	1215	-	- -	- -	- -
40	КБ11-15-7 К=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,5645	<u>10717,35</u> 10401,86	<u>315,49</u> 107,75	6050	5872	<u>178</u> 61	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>58,72</u> 0,59
41	КБ13-13-11 К=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	100м2	0,5802	<u>651,30</u> 651,30	- -	378	378	- -	<u>5,4050</u> -	<u>3,14</u> -
42	& С111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit СТ 17	л	11,6	<u>44,45</u> -	- -	516	-	- -	- -	- -
43	КР12-41-3	Поліпшене фарбування підлог	100м2	0,5802	<u>9009,77</u> 8738,13	- -	5227	5070	- -	<u>87,3900</u> -	<u>50,7</u> -
44	С111-327 варіант 7	Фарба для бетонних підлог АК-11 "Kompozit", сірий, 10 кг	кг	24,4	<u>255,47</u> -	- -	6233	-	- -	- -	- -
45	КР7-31-2	Улаштування плінтусів цементних	100м	0,2812	<u>1462,94</u> 1462,94	- -	411	411	- -	<u>13,8000</u> -	<u>3,88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C111-327 варіант 10	Суміш універсальна Ceresit (для шпаклівки, стяжок, кладки цегли та каменю) 25 кг	кг	105,45	<u>6,82</u>	-	719	-	-	-	-
47	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1292	<u>4525,52</u> 4525,52	-	585	585	-	<u>52,9300</u>	<u>6,84</u>
48	KB15-47-2 K=1,15	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,1249	<u>36872,09</u> 11973,25	<u>517,50</u> 143,42	4605	1495	<u>65</u> 18	<u>109,5950</u> 1,3256	<u>13,69</u> 0,17
49	C111-829-1 варіант 4	Кутник ПВХ штукатурний 3,0 м	м	11,6	<u>8,30</u>	-	96	-	-	-	-
50	KB15-56-5 k=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,1249	<u>7959,53</u> 7680,42	<u>7,47</u> 6,97	994	959	<u>1</u> 1	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>9,05</u> 0,01
51	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	2,52	<u>44,45</u>	-	112	-	-	-	-
52	C111-2015-4 варіант 6	Шпаклівка KNAUF суха полімерна Polimer Finish 20 кг	кг	22,5	<u>25,54</u>	-	575	-	-	-	-
53	KB15-74-1 K=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	100м2	0,1249	<u>21582,46</u> 21582,46	-	2696	2696	-	<u>176,7895</u>	<u>22,08</u>
54	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	2,52	<u>44,45</u>	-	112	-	-	-	-
55	C111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	11,25	<u>21,76</u>	-	245	-	-	-	-
56	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1249	<u>5008,21</u> 4933,51	-	626	616	-	<u>49,3400</u>	<u>6,16</u>
57	C111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	7,24	<u>209,51</u>	-	1517	-	-	-	-
58	KB11-11-13 K=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1198	<u>6908,51</u> 6878,64	<u>29,87</u> 27,89	828	824	<u>4</u> 3	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>8,78</u> 0,03
59	KB11-11-14 K=1,15 H1=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20 мм)	100м2	0,1198	<u>8690,63</u> 8601,01	<u>89,62</u> 83,68	1041	1030	<u>11</u> 10	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>10,97</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	2,4	<u>44,45</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
61	C111-327 варіант 9	Суміш самовирівн. CERESIT CN 69 (25 кг)	кг	431,3	<u>13,39</u> -	- -	5775	-	- -	- -	- -
62	КБ11-15-7 К=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,5882	<u>10717,35</u> 10401,86	<u>315,49</u> 107,75	6304	6118	<u>186</u> 63	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>61,19</u> 0,61
63	КБ13-13-11 К=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	100м2	0,5802	<u>651,30</u> 651,30	- -	378	378	- -	<u>5,4050</u> -	<u>3,14</u> -
64	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	11,6	<u>44,45</u> -	- -	516	-	- -	- -	- -
65	КР12-41-3	Поліпшене фарбування підлог	100м2	0,5802	<u>9009,77</u> 8738,13	- -	5227	5070	- -	<u>87,3900</u> -	<u>50,7</u> -
66	C111-327 варіант 7	Фарба для бетонних підлог АК-11 "Kompozit", сірий, 10 кг	кг	24,4	<u>255,47</u> -	- -	6233	-	- -	- -	- -
67	КР7-31-2	Улаштування плінтусів цементних	100м	0,2752	<u>1462,94</u> 1462,94	- -	403	403	- -	<u>13,8000</u> -	<u>3,8</u> -
68	C111-327 варіант 10	Суміш універсальна Ceresit (для шпаклівки, стяжок, кладки цегли та каменю) 25 кг	кг	103,2	<u>6,82</u> -	- -	704	-	- -	- -	- -
69	КБ15-47-2 К=1,15	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,0989	<u>36872,09</u> 11973,25	<u>517,50</u> 143,42	3647	1184	<u>51</u> 14	<u>109,5950</u> 1,3256	<u>10,84</u> 0,13
70	C111-829-1 варіант 4	Кутник ПВХ штукатурний 3,0 м	м	10,7	<u>8,30</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
71	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,0989	<u>7952,06</u> 7680,42	- -	786	760	- -	<u>72,4500</u> -	<u>7,17</u> -
72	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	2	<u>44,45</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
73	C111-2015-4 варіант 6	Шпаклівка KNAUF суха полімерна Polimer Finish 20 кг	кг	17,8	<u>25,54</u> -	- -	455	-	- -	- -	- -
74	КБ15-74-1 К=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	100м2	0,0989	<u>21582,46</u> 21582,46	- -	2135	2135	- -	<u>176,7895</u> -	<u>17,48</u> -
75	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	2	<u>44,45</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	8,9	<u>21,76</u>	-	194	-	-	-	-
77	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0989	<u>5008,21</u> 4933,51	-	495	488	-	<u>49,3400</u>	<u>4,88</u>
78	C111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	5,74	<u>209,51</u>	-	1203	-	-	-	-
79	KB11-11-13 K=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1201	<u>6908,51</u> 6878,64	<u>29,87</u> 27,89	830	826	<u>4</u> 3	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>8,8</u> 0,03
80	KB11-11-14 K=1,15 H1=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20 мм)	100м2	0,1201	<u>8690,63</u> 8601,01	<u>89,62</u> 83,68	1044	1033	<u>11</u> 10	<u>91,5975</u> 0,7659	<u>11</u> 0,09
81	& C111- 1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	2,4	<u>44,45</u>	-	107	-	-	-	-
82	C111-327 варіант 9	Суміш самовирівн.CERESIT CN 69 (25 кг)	кг	432,4	<u>13,39</u>	-	5790	-	-	-	-
83	KB11-15-7 K=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,5931	<u>10717,35</u> 10401,86	<u>315,49</u> 107,75	6356	6169	<u>187</u> 64	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>61,7</u> 0,62
84	KB13-13-11 K=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	100м2	0,5931	<u>651,30</u> 651,30	-	386	386	-	<u>5,4050</u>	<u>3,21</u>
85	& C111- 1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	11,9	<u>44,45</u>	-	529	-	-	-	-
86	KP12-41-3	Поліпшене фарбування підлог	100м2	0,5931	<u>9009,77</u> 8738,13	-	5344	5183	-	<u>87,3900</u>	<u>51,83</u>
87	C111-327 варіант 7	Фарба для бетонних підлог АК-11 "Kompozit", сірий, 10 кг	кг	24,9	<u>255,47</u>	-	6361	-	-	-	-
88	KP7-31-2	Улаштування плінтусів цементних	100м	0,4931	<u>1462,94</u> 1462,94	-	721	721	-	<u>13,8000</u>	<u>6,8</u>
89	C111-327 варіант 10	Суміш універсальна Ceresit (для шпаклівки, стяжок, кладки цегли та каменю) 25 кг	кг	184,91	<u>6,82</u>	-	1261	-	-	-	-
90	KB15-47-2 K=1,15	Штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,084	<u>37515,80</u> 11973,25	<u>517,50</u> 143,42	3151	1006	<u>43</u> 12	<u>109,5950</u> 1,3256	<u>9,21</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самеңіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,084	<u>7952,06</u> 7680,42	- -	668	645	- -	<u>72,4500</u> -	<u>6,09</u> -
92	& С111- 1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	1,7	<u>44,45</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
93	С111-2015-4 варіант 6	Шпаклівка KNAUF суха полімерна Polimer Finish 20 кг	кг	15,2	<u>25,54</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
94	КБ15-74-1 К=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем (стін та укосів)	100м2	0,028	<u>21582,46</u> 21582,46	- -	604	604	- -	<u>176,7895</u> -	<u>4,95</u> -
95	& С111- 1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	0,55	<u>44,45</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
96	С111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	2,5	<u>21,76</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
97	КБ15-74-1 К=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем	100м2	0,084	<u>21582,46</u> 21582,46	- -	1813	1813	- -	<u>176,7895</u> -	<u>14,85</u> -
98	& С111- 1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	1,7	<u>44,45</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
99	С111-2012-3 варіант 2	Штукатурка декоративна під фарбування МАКЕН	кг	7,6	<u>21,76</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
100	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,028	<u>4450,47</u> 4382,56	- -	125	123	- -	<u>43,8300</u> -	<u>1,23</u> -
101	С111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	1,6	<u>209,51</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
102	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,084	<u>5008,21</u> 4933,51	- -	421	414	- -	<u>49,3400</u> -	<u>4,14</u> -
103	С111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	4,9	<u>209,51</u> -	- -	1027	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					165421	79452	<u>1037</u> 390		<u>775,87</u> 3,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					165421				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					79842 29812 38,38 6308 195233 195233				
		Розділ 3. Квартира № 57, 65, 66, 69, 70 (2, 4,5 поверх)									
104	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,3748	<u>8815,63</u> 8714,86	<u>100,77</u> 40,92	3304	3266	<u>38</u> 15	<u>92,8100</u> 0,3537	<u>34,79</u> 0,13
105	KP7-2-3	Розбирання покриттів підлог з паркету та ламінату	100м2	1,4414	<u>5903,78</u> 5903,78	-	8510	8510	-	<u>69,0500</u>	<u>99,53</u>
106	KP7-2-8	Розбирання стяжки	100м2	1,8162	<u>5986,14</u> 4777,63	<u>1208,51</u> 457,93	10872	8677	<u>2195</u> 832	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>92,41</u> 7,99
107	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0805	<u>4525,52</u> 4525,52	-	364	364	-	<u>52,9300</u>	<u>4,26</u>
108	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,769	<u>1651,01</u> 1651,01	-	7874	7874	-	<u>19,3100</u>	<u>92,09</u>
109	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,9242	<u>7278,69</u> 6541,37	<u>737,32</u> 323,98	6727	6046	<u>681</u> 299	<u>74,3000</u> 3,0933	<u>68,67</u> 2,86
110	KB15-47-3 K=1,15, K=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (коригування основного договору товщина штукатурення стін до 20 мм)	100м2	5,43	<u>2230,23</u> 2001,01	<u>229,22</u> 67,49	12110	10865	<u>1245</u> 366	<u>19,0900</u> 0,6233	<u>103,66</u> 3,38
111	C111-1891-1K варіант 8	Гіпс будівельний (IZO) VIPGIPS(1 пал.54 шт), 25 кг	кг	100	<u>11,10</u> -	-	1110	-	-	-	-
112	C111-1891-1K варіант 5	Гіпс будівельний (IZO) TEKNO GIPS, 25 кг	кг	50	<u>8,17</u> -	-	409	-	-	-	-
113	C111-1891-1K варіант 6	Гіпс будівельний (PRO MAKINA) TEKNO GIPS, 25 кг	кг	425	<u>8,20</u> -	-	3485	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C111-1891-1K варіант 7	Гіпс будівельний (SATEN) TEKNO GIPS, 25 кг	кг	50	<u>8,44</u> -	- -	422	-	- -	- -	- -
115	C111-1891-1K варіант 4	Поліпласт ПШТ-025 штукатурка гіпсова універсальна, 25 кг	кг	3865	<u>11,09</u> -	- -	42863	-	- -	- -	- -
116	C111-1891-1K варіант 9	Штукатурка Knauf МП-75 (30кг)	кг	520	<u>11,59</u> -	- -	6027	-	- -	- -	- -
117	C111-1891-1K варіант 10	Штукатурка гіпсова універсальна ПШТ-025	кг	420	<u>11,61</u> -	- -	4876	-	- -	- -	- -
118	KB15-56-4 K=1,15 H1=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	6,0432	<u>5479,79</u> <u>5105,65</u>	<u>11,95</u> <u>11,16</u>	33115	30854	<u>72</u> <u>67</u>	<u>48,1620</u> <u>0,1021</u>	<u>291,05</u> <u>0,62</u>
119	C111-2015-4 варіант 7	Поліпласт ПШТ-025 штукатурка гіпсова універсальна, 25 кг	кг	1208,68	<u>11,31</u> -	- -	13670	-	- -	- -	- -
120	KB15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	6,0432	<u>5003,52</u> <u>4817,94</u>	<u>4,48</u> <u>4,18</u>	30237	29116	<u>27</u> <u>25</u>	<u>45,4480</u> <u>0,0383</u>	<u>274,65</u> <u>0,23</u>
121	KB15-56-4 K=1,15 H1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	6,0432	<u>2739,90</u> <u>2552,83</u>	<u>5,97</u> <u>5,58</u>	16558	15427	<u>36</u> <u>34</u>	<u>24,0810</u> <u>0,0511</u>	<u>145,53</u> <u>0,31</u>
122	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit СТ 17	л	120,9	<u>44,45</u> -	- -	5374	-	- -	- -	- -
123	C111-2015-4 варіант 8	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг	кг	1208,6	<u>21,55</u> -	- -	26045	-	- -	- -	- -
124	KP12-49-11	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз	100м2	5,9467	<u>508,41</u> <u>508,41</u>	- -	3023	3023	- -	<u>5,1500</u> -	<u>30,63</u> -
125	C111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	130,8	<u>209,51</u> -	- -	27404	-	- -	- -	- -
126	KP7-31-5	Улаштування плінтусів стельових	100м	2,9333	<u>1589,10</u> <u>1589,10</u>	- -	4661	4661	- -	<u>14,7700</u> -	<u>43,32</u> -
127	C111-1722 варіант 5	Плінтус стельовий Premium Decor Premium Decor PL22 (MB) 2000x22x22	м	322,7	<u>28,33</u> -	- -	9142	-	- -	- -	- -
128	C1555-111 варіант 4	Герметик силікон.унів.білий 280мл SOUDAL	л	3,08	<u>456,00</u> -	- -	1404	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C1555-111 варіант 5	Герметик силіконовий санітарний Penosil Wet Room Silicone 280 мл, білий Penosil. Естонія H4832	л	5,72	<u>410,47</u>	-	2348	-	-	-	-
130	KB12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,1105	<u>781,16</u>	-	86	86	-	<u>8,1075</u>	<u>0,9</u>
131	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	2,2	<u>44,45</u>	-	98	-	-	-	-
132	KB11-29-2 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1105	<u>19418,82</u>	-	2146	2146	-	<u>189,6925</u>	<u>20,96</u>
133	& C111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	2,2	<u>44,45</u>	-	98	-	-	-	-
134	C111-1726 варіант 4	Плитка Strada світло-сірий 5NG520 600x600	м2	11,2	<u>422,95</u>	-	4737	-	-	-	-
135	C111-2000-1 варіант 3	Клей для плитки "Ceresit" CM-17, 25кг (54шт)	кг	57,4	<u>28,61</u>	-	1642	-	-	-	-
136	C111-2001-2 варіант 3	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) № 40 2 кг жасмін	кг	5	<u>133,23</u>	-	666	-	-	-	-
137	C188888-4 варіант 10	Хрестики для кахелю 2мм 200 шт	шт	79	<u>0,10</u>	-	8	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					291415	130915	<u>4294</u>		<u>1302,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					291415		1638		15,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156206				
		всього заробітна плата, грн.					132553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49942				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10711				
		Всього будівельні роботи, грн.					341357				

		Всього по розділу 3					341357				
		Разом прямі витрати по кошторису					515394	229167	<u>5380</u>		<u>2267,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					515394		2073		19,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					231240 86882 112,95 18558 602276 602276				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2399,7 249798				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на Фасад
Капітальний ремонт (додаткові 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

151,620 тис. грн.
0,47106 тис.люд.год.
50,538 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє оздоблення									
1	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	0,7958	<u>8203,29</u> 6893,30	-	6528	5486	-	<u>72,5000</u> -	<u>57,7</u> -
2	КР13-11-3 заст. К=1,15	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС (відливи)	100м2	0,3258	<u>9335,63</u> 9335,63	-	3042	3042	-	<u>91,1950</u> -	<u>29,71</u> -
3	С111-2011-6 варіант 4	Суміш для кріплення и захисту MB плит (48) CERESIT СТ-190/27 Pro	кг	132	<u>17,56</u> -	-	2318	-	-	-	-
4	С111-1784 варіант 4	Скловітка фасадна 160гр/м2 "CERESIT" (1, 1х50м/55м2) СТ325	м2	35,025	<u>38,66</u> -	-	1354	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення (відновлення) фасадів плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (цоколь)	100 м2	0,1585	<u>56902,49</u> 54819,89	-	9019	8689	-	<u>480,5390</u>	<u>76,17</u>
6	КБ15-156-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з рихтувань з підготовки поверхні	100м2	-0,1585	<u>1363,86</u> 1363,86	-	-216	-216	-	<u>13,6400</u>	<u>-2,16</u>
7	& С111-1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit CT 17	л	3,18	<u>44,45</u>	-	141	-	-	-	-
8	С111-2011-6 варіант 5	Суміш Ceresit CT 190 Pro д/кріплення-армування МВ /27 кг	кг	190,662	<u>17,56</u>	-	3348	-	-	-	-
9	С114-4-У варіант 8	Плити XPS PNP 150 W 100x585x1185 Т-15	м3	0,9	<u>4585,76</u>	-	4127	-	-	-	-
10	С114-4-У варіант 9	Плити пінополіст. екструзійні CARBON ECO ТВ 1180*580*100-L	м3	0,762	<u>4566,93</u>	-	3480	-	-	-	-
11	С111-1784 варіант 4	Скловітка фасадна 160гр/м2 "CERESIT" (1, 1x50м/55м2) CT325	м2	20,4	<u>38,66</u>	-	789	-	-	-	-
12	С111-2014-3 варіант 2	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	7,95	<u>199,18</u>	-	1583	-	-	-	-
13	С111-2012-13 варіант 4	Штукатурка Ceresit CT 77 мозаїчна декоративна, колір ТІВЕТ, 28 кг	кг	71,5	<u>139,97</u>	-	10008	-	-	-	-
14	С111-1844-1 варіант 8	Профіль з ПВХ з сітк. з крап. THERMOMASTER PVC -В F 2,5	м	9	<u>34,75</u>	-	313	-	-	-	-
15	КР13-11-3 заст. К=1,15	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100м2	0,204	<u>9335,63</u> 9335,63	-	1904	1904	-	<u>91,1950</u>	<u>18,6</u>
16	С111-2011-6 варіант 5	Суміш Ceresit CT 190 Pro д/кріплення-армування МВ /27 кг	кг	141	<u>17,56</u>	-	2476	-	-	-	-
17	С111-1784 варіант 4	Скловітка фасадна 160гр/м2 "CERESIT" (1, 1x50м/55м2) CT325	м2	26,1	<u>38,66</u>	-	1009	-	-	-	-
18	КБ15-183-1 К=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,1241	<u>30774,29</u> 30774,29	-	3819	3819	-	<u>266,0525</u>	<u>33,02</u>
19	С111-2014-3 варіант 2	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	6,21	<u>199,18</u>	-	1237	-	-	-	-
20	С111-2012-13 варіант 5	Штукатурка силікон-силікатна "Баранець" (1, 5 мм) 25 кг Ceresit CT 174	кг	31,03	<u>91,93</u>	-	2853	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ15-156-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,1241	<u>1363,86</u> 1363,86	-	169	169	-	<u>13,6400</u>	<u>1,69</u>
22	С111-1626-1 варіант 6	Фарба силіконова фасадна база А СТ 48 (10л)	кг	1,86	<u>209,51</u> -	-	390	-	-	-	-
23	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,3439	<u>13032,85</u> 13032,85	-	4482	4482	-	<u>115,9300</u>	<u>39,87</u>
24	С111-2012- 13 варіант 6	Поліпласт ПЦШ-017 М цементно-вапняна штукатурка 25 кг	кг	894,14	<u>6,60</u> -	-	5901	-	-	-	-
25	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,022	<u>19418,82</u> 19418,82	-	427	427	-	<u>189,6925</u>	<u>4,17</u>
26	& С111- 1624-15 варіант 3	Грунт Ceresit СТ 17	л	0,44	<u>44,45</u> -	-	20	-	-	-	-
27	С111-1726 варіант 8	Hannover Silve= 600X600 Strada	м2	2,16	<u>575,06</u> -	-	1242	-	-	-	-
28	С111-2000-1 варіант 3	Клей для плитки "Ceresit" CM-17, 25кг (54шт)	кг	357	<u>28,61</u> -	-	10214	-	-	-	-
29	С111-2001-2 варіант 3	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) № 40 2 кг жасмін	кг	31,2	<u>133,23</u> -	-	4157	-	-	-	-
30	С188888-4 варіант 10	Хрестики для кахелю 2мм 200 шт	шт	496	<u>0,10</u> -	-	50	-	-	-	-
31	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>206,32</u> 206,32	-	413	413	-	<u>2,0900</u>	<u>4,18</u>
32	& С1530-1- 11-19 варіант 3	Дверцята ревізійні Вентс металеві ДМР 30х40 см	шт	2	<u>454,64</u> -	-	909	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					87506	28215	-		<u>262,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					87506				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59291				
		всього заробітна плата, грн.					28215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2132				
		Всього будівельні роботи, грн.					97857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					97857				
33	КР8-36-3	Розділ 2. Накривки балконів <i>Улаштування прокладної пароізоляції в один шар</i>	100м2	0,4422	<u>1291,87</u>	-	571	571	-	<u>12,9200</u>	<u>5,71</u>
34	& С111-333-7-11	Підпокрівельна гідроіз. плівка MASTERFOL Foil S MP, 75 г/м2 75 м2	м2	48,6	<u>1291,87</u> <u>53,11</u>	-	2581	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3152	571	-		<u>5,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3152		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2581				
		всього заробітна плата, грн.					571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					216				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		Всього будівельні роботи, грн.					3368				

		Всього по розділу 2					3368				
35	КР8-36-3	Розділ 3. Накривки над під'їздами <i>Улаштування прокладної пароізоляції в один шар</i>	100м2	0,2893	<u>1291,87</u>	-	374	374	-	<u>12,9200</u>	<u>3,74</u>
36	& С111-333-7-11	Підпокрівельна гідроіз. плівка MASTERFOL Foil S MP, 75 г/м2 75 м2	м2	31,8	<u>1291,87</u> <u>53,11</u>	-	1689	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2063	374	-		<u>3,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2063		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1689				
		всього заробітна плата, грн.					374				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2204				

		Всього по розділу 3					2204				
		Розділ 4. Водостічна система									
37	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з землі та помостів	100м	2,242	<u>1564,37</u>	-	3507	3507	-	<u>17,4400</u>	<u>39,1</u>
					1564,37	-			-	-	-
38	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	2,242	<u>5732,53</u>	-	12852	12852	-	<u>55,3600</u>	<u>124,12</u>
					5732,53	-			-	-	-
39	C126-1300	Труба водостічна BRYZA 125 графіт 90 мм х 3 м (частково нова, частково існуюча)	м	6	<u>182,60</u>	-	1096	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
40	& C11-4-11-500-8	Коліно труби BRYZA 125 графіт 67,5°	шт	6	<u>195,00</u>	-	1170	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	& C11-4-11-500-2	Муфта труби BRYZA 125 графіт 90 мм	шт	6	<u>159,30</u>	-	956	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	& C11-4-11-500-9	Хомут труби	шт	100	<u>56,54</u>	-	5654	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
43	& C11-4-11-500-10	Гак хомута	шт	100	<u>71,67</u>	-	7167	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,12	<u>5732,53</u>	-	688	688	-	<u>55,3600</u>	<u>6,64</u>
					5732,53	-			-	-	-
45	C126-1300	Ринва 90/3м графіт Izabella	м	12	<u>96,24</u>	-	1155	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	& C11-4-11-500-3	Воронка зливна 90/75 графіт Izabella	шт	4	<u>165,79</u>	-	663	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	& C11-4-11-500-4	Кронштейн ПВХ 90 графіт Izabella	шт	24	<u>55,44</u>	-	1331	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	& C11-4-11-500-6	Заглушка ринви 90 ліва графі Izabella	шт	4	<u>56,54</u>	-	226	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	& C11-4-11-500-6	Заглушка ринви 90 права графі Izabell	шт	4	<u>56,54</u>	-	226	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,12	<u>5732,53</u>	-	688	688	-	<u>55,3600</u>	<u>6,64</u>
51	C126-1300	Труба зливна 75/3м графіт Izabella (частково нова, частково існуюча)	м	12	<u>134,48</u>	-	1614	-	-	-	-
52	& C11-4-11-500-9	Хомут труби ПВХ 75 графіт Izabella	шт	8	<u>56,54</u>	-	452	-	-	-	-
53	варіант 1 & C11-4-11-500-10	Гак хомути	шт	8	<u>71,67</u>	-	573	-	-	-	-
54	варіант 1 & C11-4-11-500-8	Коліно 75/67 грд. графіт Izabella	шт	12	<u>124,10</u>	-	1489	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					41507	17735	-		<u>176,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					41507		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23772				
		всього заробітна плата, грн.					17735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1435				
		Всього будівельні роботи, грн.					48191				

		Всього по розділу 4					48191				
		Разом прямі витрати по кошторису					134228	46895	-		<u>448,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					134228		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87333				
		всього заробітна плата, грн.					46895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3643				
		Всього будівельні роботи, грн.					151620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					151620				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					471,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50538				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на Водопостачання та водовідведення
Капітальний ремонт (додаткові 2)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,498 тис. грн.
0,01549 тис.люд.год.
1,680 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP15-22-1	Розділ 1. Трубопровід господарчопитного водопостачання В1 Установлення муфтових кранів водорозбірних (підключення змішувача та унітазу)	100 шт	0,3	5247,50 5247,50	- -	1574	1574	- -	49,5000 -	14,85 -		
2	& C122-1078 варіант 6	Муфта ПП кутова 20 * 1/2 РВ	шт	30	44,93 -	- -	1348	-	- -	- -	- -		
		Разом прямі витрати по розділу 1					2922	1574	- -		14,85 -		
		Разом будівельні роботи, грн.					2922						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1348						
		всього заробітна плата, грн.					1574						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					576 0,64 106 3498				
		Всього по розділу 1					3498				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2922 2922 1348 1574 576 0,64 106 3498	1574	- -		14,85 -
		Всього по кошторису					3498				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15,49 1680				

Склав _____ Щебетун К.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04

на Електромонтажні

Капітальний ремонт (додаткові 2)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

59,808 тис. грн.

0,27709 тис.люд.год.

28,723 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-4-5	Розділ 1. Демонтажні роботи Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,35	2201,02	-	770	770	-	23,4400	8,2
					2201,02	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					770	770	-		8,2
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					770				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54				
		Всього будівельні роботи, грн.					1054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1054				
		Розділ 2. Електромонтажні роботи									
2	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>22012,72</u> 22012,72	-	220	220	-	<u>217,5600</u>	<u>2,18</u>
3	& C122-3938-2	Вимикач диференційний автоматичний HNB-16/1N/003 Автоматика Eaton	шт	1	<u>1163,89</u> -	-	1164	-	-	-	-
4	KP17-7-1	Монтаж металорукава для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	2,68	<u>6733,68</u> 6590,96	-	18046	17664	-	<u>63,6500</u>	<u>170,58</u>
5	& C113-1439-141-1	Труба гофрована, 12/16, "Light", сіра, 50м	м	273,36	<u>10,77</u> -	-	2944	-	-	-	-
6	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби (освітлення в підвалі)	100м	2,68	<u>1451,87</u> 1451,87	-	3891	3891	-	<u>15,2700</u>	<u>40,92</u>
7	& C1-3939-40	Провід з мідною жилою ВВГндг 3х1,5 кв.мм	м	273,36	<u>33,22</u> -	-	9081	-	-	-	-
8	KP17-11-1	Монтаж світильників світлодіодних накладних	100шт	0,03	<u>16275,17</u> 16240,78	-	488	487	-	<u>156,8400</u>	<u>4,71</u>
9	C1547-4	Світильник пласт. UFO Ерджіес 400.004. 101TEB	шт	3	<u>513,10</u> -	-	1539	-	-	-	-
10	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	19	<u>206,32</u> 206,32	-	3920	3920	-	<u>2,0900</u>	<u>39,71</u>
11	& 290902-255-1	Дверцята металеві ревізійні 200х200 мм з замком	шт	19	<u>422,51</u> -	-	8028	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					49321	26182	-		<u>258,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49321				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23139				
		всього заробітна плата, грн.					26182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9433				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					58754				

		Всього по розділу 2					58754				
		Разом прямі витрати по кошторису					50091	26952	-		266,3
		Разом будівельні роботи, грн.					50091		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23139				
		всього заробітна плата, грн.					26952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9717				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1771				
		Всього будівельні роботи, грн.					59808				

		Всього по кошторису					59808				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					277,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28723				

Склав _____ Щебетун К.І.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данілов Д.Ю.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на Зв'язок в середині будівель
Відновлення мережі СКС

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 121,215 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4874 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,505 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-30-4 К=1,15	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,16	<u>3515,03</u>	-	562	562	-	<u>33,5340</u>	<u>5,37</u>
					3515,03	-			-	-	-
2	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	1,44	<u>8982,88</u>	-	12935	4779	-	<u>32,8000</u>	<u>47,23</u>
					3318,70	-			-	-	-
3	& С1545-66-1-С варіант 4	Канал кабельний з подвійним замком Neomax 100x60 мм NX3214	м	49	<u>246,95</u>	-	12101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1545-66-1-С варіант 3	Канал кабельний з подвійним замком Neomax 16x16 мм NX3202	м	95	<u>18,80</u>	-	1786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	26	<u>1663,34</u>	-	43247	43077	-	<u>16,0000</u>	<u>416</u>
					1656,80	-			-	-	-
6	& С1545-66-2-2Т варіант 1	Кабель вита пара UTP Cat.5Е 4РR CU (200 МГц) PVC Indoor 305m Dialan	м	2600	<u>11,85</u>	-	30810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С1547-6 варіант 1	Конектор RJ-45 UTP (Cat.5е,8Р8С) А0010230005	шт	300	<u>8,50</u>	-	2550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					103991	48418	-		468,6
		Разом будівельні роботи, грн.					103991		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55573				
		всього заробітна плата, грн.					48418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3087				
		Всього будівельні роботи, грн.					121215				

		Всього по кошторису					121215				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					487,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					51505				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-02-01
на Газопостачання
Відновлення мережі газопостчання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

163,456 тис. грн.
0,50003 тис.люд.год.
55,650 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Демонтажні роботи												
1	КБ16-9-14 к дем.=0,6 Н2=1,15 Н5=1,15	(Демонтаж) трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,35	8826,79 8826,79	- -	3089	3089	- -	82,0410 -	28,71 -			
2	КБ16-9-12 к дем.=0,6 Н2=1,15 Н5=1,15	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром до 50 мм	100м	0,35	6732,56 6732,56	- -	2356	2356	- -	62,5761 -	21,9 -			
3	КБ16-8-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,6	2013,70 2013,70	- -	1208	1208	- -	18,4320 -	11,06 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ29-176-1 H1=0,5 H2=1,15 H5=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм	10шт	1,5	<u>281,88</u> 281,88	-	423	423	-	<u>2,9647</u>	<u>4,45</u>
5	КР15-20-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	<u>24595,70</u> 24129,63	<u>466,07</u> 190,15	246	241	<u>5</u> 2	<u>235,7100</u> 1,7726	<u>2,36</u> 0,02
6	КР15-22-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення муфтових кранів	100 шт	0,14	<u>2099,00</u> 2099,00	-	294	294	-	<u>19,8000</u>	<u>2,77</u>
7	& С1-ПР10-44 варіант 1	Круг відрізний по металу 125x1,6x22,2	шт	10	<u>15,00</u> -	-	150	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							7766	7611	<u>5</u> 2		<u>71,25</u>
Разом будівельні роботи, грн.							7766				0,02
в тому числі:							150				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7613				
всього заробітна плата, грн.							2864				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,32				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							547				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10630				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							10630				
Розділ 2. Надземний газопровід											
8	КБ29-176-1 H1=0,5 H2=1,15 H5=1,15	Установлення гільз зі стальних труб діаметром до 100 мм	10шт	1,6	<u>704,71</u> 704,71	-	1128	1128	-	<u>7,4118</u>	<u>11,86</u>
9	& С1-ПР1-190 варіант 2	Труба сталева електрозварна 40x3,5 мм (DN40)	м	13,6	<u>121,00</u> -	-	1646	-	-	-	-
10	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	16	<u>338,97</u> 338,97	-	5424	5424	-	<u>3,3900</u>	<u>54,24</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ16-9-14 Н1=1,15 Н2=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,18	<u>19081,15</u> 14774,84	<u>4306,31</u> 1581,14	3435	2659	<u>776</u> 285	<u>137,3254</u> 14,9898	<u>24,72</u> 2,7
12	& С1-ПР1- 192-П варіант 1	Труба сталевая електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	18	<u>311,25</u> -	- -	5603	-	- -	- -	- -
13	& С1-ПР11- 27 варіант 1	Хомут для труб DN 3 1/2" (87-94 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	3	<u>20,47</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
14	КБ16-9-13 Н2=1,15 Н5=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,36	<u>17088,06</u> 13326,02	<u>3762,04</u> 1369,21	6152	4797	<u>1355</u> 493	<u>123,8593</u> 12,9906	<u>44,59</u> 4,68
15	& С1-ПР1- 188 варіант 1	Труба сталевая електрозварна 76х3,0 мм (DN65)	м	36	<u>210,58</u> -	- -	7581	-	- -	- -	- -
16	& С1-ПР11- 26 варіант 1	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	4	<u>16,77</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
17	КБ16-9-12 Н2=1,15 Н5=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>14748,02</u> 11247,69	<u>3500,33</u> 1271,46	2655	2025	<u>630</u> 229	<u>104,5421</u> 12,0783	<u>18,82</u> 2,17
18	& С1-ПР1- 190 варіант 1	Труба сталевая електрозварна 57х3,0 мм (DN50)	м	18	<u>145,15</u> -	- -	2613	-	- -	- -	- -
19	& С1-ПР11- 25 варіант 1	Хомут для труб DN 2" (56-60 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	3	<u>15,05</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
20	КР15-140-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,02	<u>6885,50</u> 5554,27	<u>1331,23</u> 453,11	7023	5665	<u>1358</u> 462	<u>50,8400</u> 4,2860	<u>51,86</u> 4,37
21	& С1-ПР1- 208 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна DN25х2, 8мм	м	102	<u>89,68</u> -	- -	9148	-	- -	- -	- -
22	КР15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	1,56	<u>6820,25</u> 6820,25	- -	10640	10640	- -	<u>54,9400</u> -	<u>85,71</u> -
23	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	<u>210357,75</u> 40216,05	<u>641,70</u> 190,80	2104	402	<u>6</u> 2	<u>392,8500</u> 1,8000	<u>3,93</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1-ПР6-53 варіант 1	Кран кульовий комбінований (фланець/зварка) стандартний прохід 11с34п DN80/65 PN25	шт	1	<u>1980,00</u> -	-	1980	-	-	-	-
25	& C1-ПР4-84 варіант 1	Болт М16х80	кг	1,1	<u>95,60</u> -	-	105	-	-	-	-
26	& C1-ПР4- 107 варіант 1	Гайка М16	кг	0,27	<u>79,00</u> -	-	21	-	-	-	-
27	& C1-ПР4- 118 варіант 1	Шайба М16	кг	0,33	<u>63,06</u> -	-	21	-	-	-	-
28	& C1-ПР10- 14 варіант 1	Прокладка біконітова DN80 PN16	шт	1	<u>8,15</u> -	-	8	-	-	-	-
29	КР15-22-1	Установлення кранів	100 шт	0,18	<u>5247,50</u> <u>5247,50</u> 615,00	-	945	945	-	<u>49,5000</u> -	<u>8,91</u> -
30	& C1-ПР6-33 варіант 1	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	18	<u>615,00</u> -	-	11070	-	-	-	-
31	КР16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм	т	0,024	<u>83952,55</u> <u>49670,69</u>	<u>34281,86</u> <u>984,03</u>	2015	1192	<u>823</u> 24	<u>406,8700</u> <u>9,2831</u>	<u>9,76</u> <u>0,22</u>
32	& C1-ПР1-86 варіант 1	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	1	<u>60,95</u> -	-	61	-	-	-	-
33	& C1-ПР1-83 варіант 1	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	1	<u>50,00</u> -	-	50	-	-	-	-
34	& C1-ПР1-61 варіант 1	Відведення сталеве 89х3,5 (DN80)	шт	1	<u>120,30</u> -	-	120	-	-	-	-
35	& C1-ПР1- 56-И варіант 1	Відведення сталеве 33,7х3,2 (DN25)	шт	33	<u>12,00</u> -	-	396	-	-	-	-
36	& C1-ПР1- 136 варіант 1	Заглушка сталева еліптична 57х3,5 (DN50)	шт	1	<u>11,60</u> -	-	12	-	-	-	-
37	КР15-140-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,12	<u>6552,03</u> <u>5625,28</u>	<u>926,75</u> <u>314,97</u>	786	675	<u>111</u> 38	<u>51,4900</u> <u>2,9520</u>	<u>6,18</u> <u>0,35</u>
38	& C1-ПР1- 207 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна DN20х2,5 мм	м	12	<u>53,58</u> -	-	643	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	KP15-140-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>6715,91</u> 5789,16	<u>926,75</u> 314,97	67	58	<u>9</u> 3	<u>52,9900</u> 2,9520	<u>0,53</u> 0,03
40	& C1-ПР1-206	Труба сталева водогазопровідна DN15x2,8 мм	м	1	<u>42,21</u> -	-	42	-	-	-	-
41	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм	т	0,002	<u>83952,55</u> 49670,69	<u>34281,86</u> 984,03	168	99	<u>69</u> 2	<u>406,8700</u> 9,2831	<u>0,81</u> 0,02
42	& C1-ПР1-55 варіант 1	Відведення сталеве 26,9x3,2 (DN20)	шт	11	<u>9,45</u> -	-	104	-	-	-	-
43	& C1-ПР1-180 варіант 1	Різьба сталева коротка DN20 мм	шт	4	<u>4,52</u> -	-	18	-	-	-	-
44	& C1-ПР1-179 варіант 1	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	4	<u>3,15</u> -	-	13	-	-	-	-
45	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,06	<u>5247,50</u> 5247,50	-	315	315	-	<u>49,5000</u>	<u>2,97</u>
46	C1630-1911 варіант 1	Крани кульові газові муфтові діам. 20 мм в/в	шт	2	<u>149,75</u> -	-	300	-	-	-	-
47	C1630-1910 варіант 1	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм в/н	шт	4	<u>128,70</u> -	-	515	-	-	-	-
48	KP15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	2	<u>205,34</u> 205,34	-	411	411	-	<u>1,8000</u>	<u>3,6</u>
49	C1630-1950 варіант 1	Лічильники газу побутові G-2,5	шт	2	<u>1107,25</u> -	-	2215	-	-	-	-
50	& C130-471Д1 варіант 1	КМЧ	шт	2	<u>105,00</u> -	-	210	-	-	-	-
51	KP15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	2	<u>218,98</u> 218,98	-	438	438	-	<u>2,1900</u>	<u>4,38</u>
52	& C111-1721-110-У варіант 4	Плита газова Castle CG-50B	шт	2	<u>7979,17</u> -	-	15958	-	-	-	-
53	KP15-142-1	Установлення водонагрівачів проточних	шт	2	<u>762,76</u> 762,76	-	1526	1526	-	<u>7,8200</u>	<u>15,64</u>
54	& C111-1721-110-У варіант 5	Газова колонка Atlantic Cremona NCR 11 P	шт	2	<u>7082,50</u> -	-	14165	-	-	-	-
55	& C101-350-439 варіант 2	Труба для димоходу Stalar ø110 мм 1 м 0,8 мм нержавіюча сталь AISI 321	шт	4	<u>1094,17</u> -	-	4377	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C101-350-439 варіант 3	Коліно моно 0,5 мм нерж Ф110 мм 90°Versia-Lux	шт	4	<u>263,33</u> -	-	1053	-	-	-	-
57	& C101-350-439 варіант 4	Шланг гнучкий, 1 / 2" ВВ, довжина 50 см	шт	4	<u>127,50</u> -	-	510	-	-	-	-
58	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	<u>170,68</u> <u>161,89</u>	<u>8,79</u> <u>3,91</u>	341	324	<u>17</u> <u>8</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0378</u>	<u>3,2</u> <u>0,08</u>
59	& C111-1721-110-У варіант 1	Детектор для виявлення природного та чадного газів	шт	2	<u>643,50</u> -	-	1287	-	-	-	-
60	& C101-350-439 варіант 1	ECF Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 1/2", 150 см	шт	4	<u>159,00</u> -	-	636	-	-	-	-
61	C113-1878 варіант 2	Круг відрізний по металу 230	шт	10	<u>37,50</u> -	-	375	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					128602	38723	<u>5154</u> 1546		<u>351,71</u> 14,64
		Разом будівельні роботи, грн.					128602				
		в тому числі:					84725				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40269				
		всього заробітна плата, грн.					14724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16,42				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2697				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					143326				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					143326				
		Розділ 3. Інші роботи									
62	KB46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,16	<u>29333,56</u> 16215,11	<u>13118,45</u> 5026,37	4693	2594	<u>2099</u> 804	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>25,64</u> 7,77
63	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,1	<u>832,89</u> 832,89	-	83	83	-	<u>8,8700</u> -	<u>0,89</u> -
64	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зе'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,012	<u>19407,49</u> 18224,80	<u>1182,69</u> 476,13	233	219	<u>14</u> 6	<u>176,0000</u> 4,0240	<u>2,11</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C1-ПР5-27 варіант 1	Кутник катаний 50х50х5	кг	12,2	<u>28,83</u>	-	352	-	-	-	-
66	КБ13-16-6 Н1=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,317	<u>1164,61</u> <u>1120,91</u>	<u>43,70</u> <u>15,30</u>	369	355	<u>14</u> <u>5</u>	<u>9,5600</u> <u>0,1452</u>	<u>3,03</u> <u>0,05</u>
67	C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 сіра	т	0,0112	<u>75880,36</u>	-	850	-	-	-	-
68	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,317	<u>442,58</u> <u>418,73</u>	<u>23,85</u> <u>8,50</u>	140	133	<u>7</u> <u>3</u>	<u>3,6200</u> <u>0,0804</u>	<u>1,15</u> <u>0,03</u>
69	C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 жовта	т	0,0112	<u>90892,86</u>	-	1018	-	-	-	-
70	C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,003	<u>70328,00</u>	-	211	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					7949	3384	<u>2134</u> 818		<u>32,82</u> 7,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7949 2431 4202 1551 1,95 322 9500				
		----- Всього по розділу 3					9500				
		Разом прямі витрати по кошторису					144317	49718	<u>7293</u> 2366		<u>455,78</u> 22,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					144317 87306 52084 19139 21,69 3566 163456				
		----- Всього по кошторису					163456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					500,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55650				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1181,241 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,39362 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 334,804 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Благоустрій									
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1,2776	<u>35744,48</u>	<u>19360,97</u>	45667	20932	<u>24735</u>	<u>191,6200</u>	<u>244,81</u>
					16383,51	6673,29			8526	62,1681	79,43
2	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,59	<u>9944,28</u>	<u>1221,57</u>	15811	13869	<u>1942</u>	<u>102,0200</u>	<u>162,21</u>
					8722,71	438,42			697	3,9000	6,2
3	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,12776	<u>6939,86</u>	<u>4723,70</u>	887	283	<u>604</u>	<u>25,9200</u>	<u>3,31</u>
					2216,16	1131,09			145	8,6041	1,1
4	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	1,1958	<u>6507,41</u>	<u>6050,84</u>	7782	546	<u>7236</u>	<u>5,3400</u>	<u>6,39</u>
					456,57	2171,64			2597	19,3180	23,1
5	KP12-65-1	Очищення зовнішньої відкритої стіни цокольного поверху від нашарувань та бруду	100м2	1,75	<u>2511,14</u>	-	4394	4394	-	<u>29,3700</u>	<u>51,4</u>
					2511,14	-			-	-	-
6	KB11-15-7	Шліфування бетонних або	100м2	1,75	<u>10717,35</u>	<u>315,49</u>	18755	18203	<u>552</u>	<u>104,0290</u>	<u>182,05</u>
	H2,H5=1,15	металоцементних покриттів			10401,86	107,75			189	1,0405	1,82
7	KB7-57-14	Чеканення і розширення швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	100м шва	3,32	<u>1132,13</u>	<u>25,18</u>	3759	3675	<u>84</u>	<u>10,6900</u>	<u>35,49</u>
					1106,95	9,87			33	0,0931	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-327 варіант 5	Кристалічний гідроізоляційний розчин PENECRETE MORTAR	кг	498	<u>154,83</u>	-	77105	-	-	-	-
9	C126-1306 варіант 1	Стрічка серпянка Polax армуюча для стиків 150 мм x 20 м	м	365,2	<u>6,32</u>	-	2308	-	-	-	-
10	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів (перший шар)	100 м2	1,75	<u>5092,16</u>	-	8911	8911	-	<u>48,5800</u>	<u>85,02</u>
11	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів (другий шар)	100 м2	1,75	<u>5092,16</u>	-	8911	8911	-	<u>48,5800</u>	<u>85,02</u>
12	C111-327 варіант 11	Гідроізоляція двокомпонентна полімерна еластич. Teknomer 200EX (мішок 20кг+банка10л)	кг	437,5	<u>145,31</u>	-	63573	-	-	-	-
13	KP19-26-3	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з пінополістиролу на піну- клей	м3	9,48	<u>4224,25</u>	-	40046	40046	-	<u>40,3000</u>	<u>382,04</u>
14	C114-1-У варіант 2	Плити XPS PNP 150 W 100x585x1185 T-15	м3	9,41	<u>4582,00</u>	-	43117	-	-	-	-
15	C1555-111 варіант 6	Піна клей Профі (в/с) (800 мл)"LA	л	8	<u>237,39</u>	-	1899	-	-	-	-
16	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,75	<u>1305,46</u>	<u>13,59</u>	2285	2261	<u>24</u>	<u>12,9200</u>	<u>22,61</u>
17	C1555-348 варіант 3	Мембрана шиповидна	м2	183,8	<u>53,90</u>	-	9907	-	-	-	-
18	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	1,58	<u>2214,31</u>	<u>14,64</u>	3499	3475	<u>24</u>	<u>22,8300</u>	<u>36,07</u>
19	C126-1306 варіант 3	Планка притискна алюмінієва 25x3, 7x2000мм з отворами	м	165,9	<u>87,49</u>	-	14515	-	-	-	-
20	C1555-111 варіант 7	Герметик акриловий PreWindow & Door Acrylic Sealant 646 310мл	л	3,32	<u>212,22</u>	-	705	-	-	-	-
21	C113-1878 варіант 3	Дюбель 6x40	шт	875	<u>3,74</u>	-	3273	-	-	-	-
22	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,1958	<u>827,53</u>	<u>827,53</u>	990	-	<u>990</u>	-	-
23	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щгпс фракції 0-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	2,5552	<u>20114,59</u>	<u>3871,98</u>	51397	1366	<u>9894</u>	<u>5,9600</u>	<u>15,23</u>
24	KP18-23-4 H1=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	2,5552	<u>4851,00</u>	-	12395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	2,5552	<u>12147,36</u> 5515,69	<u>138,98</u> 129,76	31039	14094	<u>355</u> 332	<u>58,7400</u> 1,1877	<u>150,09</u> 3,03
26	KP7-17-9 Н1 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	2,5552	<u>11174,19</u> 1216,94	<u>218,22</u> 203,73	28552	3110	<u>558</u> 521	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>33,12</u> 4,76
27	KB11-11-18 κ=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,5552	<u>1747,29</u> 1671,11	<u>76,18</u> 71,12	4465	4270	<u>195</u> 182	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>47,6</u> 1,66
28	& C111-875-4 варіант 2	Сітка кладочна для стяжки 50х50х3мм	м2	281,1	<u>127,88</u> -	-	35947	-	-	-	-
29	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	167	<u>315,00</u> 121,74	-	52605	20331	-	<u>1,3200</u> -	<u>220,44</u> -
30	C1421-10419 варіант 3	Поребрик "Золотий мандарин" 8 см 1000х200 (сірий)	м	164,63	<u>227,50</u> -	-	37453	-	-	-	-
31	C1421-10419 варіант 2	Поребрик "Хмельницький" 8см 1000х200 (сірий)	м	2,37	<u>178,75</u> -	-	424	-	-	-	-
32	KB27-65-4 K=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,25668	<u>203549,71</u> 125244,63	<u>16824,91</u> 6488,07	52247	32148	<u>4319</u> 1665	<u>1223,4505</u> 65,1076	<u>314,04</u> 16,71
33	C1426-11789 варіант 6	Бруківка	м2	7,87	<u>443,69</u> -	-	3492	-	-	-	-
34	C1426-11789 варіант 2	Кирпичик 4см Графіт Золотий Мандарин	м2	256,32	<u>443,69</u> -	-	113727	-	-	-	-
35	C1426-11789 варіант 5	Плитка тротуарна "Старе місто" "Євро-Фем" 4см (сіра) 17,28 м2 (0,96 м2 1ряд)	м2	3,34	<u>367,50</u> -	-	1227	-	-	-	-
36	KP7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0425	<u>12147,36</u> 5515,69	<u>138,98</u> 129,76	516	234	<u>6</u> 6	<u>58,7400</u> 1,1877	<u>2,5</u> 0,05
37	KP7-17-9 Н1 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0425	<u>11174,19</u> 1216,94	<u>218,22</u> 203,73	475	52	<u>9</u> 9	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>0,55</u> 0,08
38	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	11,09	<u>315,00</u> 121,74	-	3493	1350	-	<u>1,3200</u> -	<u>14,64</u> -
39	C1421-10419 варіант 2	Поребрик "Хмельницький" 8см 1000х200 (сірий)	м	11,09	<u>178,75</u> -	-	1982	-	-	-	-
40	KB27-65-4 K=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00425	<u>203549,71</u> 125244,63	<u>16824,91</u> 6488,07	865	532	<u>72</u> 28	<u>1223,4505</u> 65,1076	<u>5,2</u> 0,28
41	C1426-11789 варіант 3	Плитка тротуарна "Старе місто" "Євро-Фем" 4см (коричнева) 17,28 м2 (0,96 м2 1 ряд)	м2	4,45	<u>411,25</u> -	-	1830	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	KP7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	0,047	<u>12147,36</u> 5515,69	<u>138,98</u> 129,76	571	259	<u>7</u> 6	<u>58,7400</u> 1,1877	<u>2,76</u> 0,06
43	KP7-17-9 Н1 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,047	<u>11174,19</u> 1216,94	<u>218,22</u> 203,73	525	57	<u>10</u> 10	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>0,61</u> 0,09
44	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	11,53	<u>315,00</u> 121,74	-	3632	1404	-	<u>1,3200</u> -	<u>15,22</u> -
45	C1421-10419 варіант 2	Поребрик "Хмельницький" 8см 1000х200 (сірий)	м	11,53	<u>178,75</u> -	-	2061	-	-	-	-
46	KБ27-65-4 К=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0047	<u>203549,71</u> 125244,63	<u>16824,91</u> 6488,07	957	589	<u>79</u> 30	<u>1223,4505</u> 65,1076	<u>5,75</u> 0,31
47	C1426-11789 варіант 3	Плитка тротуарна "Старе місто" "Євро-Фем" 4см (коричнева) 17,28 м2 (0,96 м2 1 ряд)	м2	4,19	<u>411,25</u> -	-	1723	-	-	-	-
48	C1426-11789 варіант 4	Плитка тротуарна "Старе місто" "Євро-Фем" 4см (персикова) 14,4 м2	м2	0,73	<u>411,25</u> -	-	300	-	-	-	-
49	KP7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0433	<u>12147,36</u> 5515,69	<u>138,98</u> 129,76	526	239	<u>6</u> 6	<u>58,7400</u> 1,1877	<u>2,54</u> 0,05
50	KP7-17-9 Н1 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0433	<u>11174,19</u> 1216,94	<u>218,22</u> 203,73	484	53	<u>9</u> 9	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>0,56</u> 0,08
51	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	11,2	<u>315,00</u> 121,74	-	3528	1363	-	<u>1,3200</u> -	<u>14,78</u> -
52	C1421-10419 варіант 2	Поребрик "Хмельницький" 8см 1000х200 (сірий)	м	11,2	<u>178,75</u> -	-	2002	-	-	-	-
53	KБ27-65-4 К=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00433	<u>203549,71</u> 125244,63	<u>16824,91</u> 6488,07	881	542	<u>73</u> 28	<u>1223,4505</u> 65,1076	<u>5,3</u> 0,28
54	C1426-11789 варіант 4	Плитка тротуарна "Старе місто" "Євро-Фем" 4см (персикова) 14,4 м2	м2	4,53	<u>411,25</u> -	-	1863	-	-	-	-
55	KP7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0268	<u>12147,36</u> 5515,69	<u>138,98</u> 129,76	326	148	<u>4</u> 3	<u>58,7400</u> 1,1877	<u>1,57</u> 0,03
56	KP7-17-9 Н1 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0268	<u>11174,19</u> 1216,94	<u>218,22</u> 203,73	299	33	<u>6</u> 5	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>0,35</u> 0,05
57	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	4,81	<u>315,00</u> 121,74	-	1515	586	-	<u>1,3200</u> -	<u>6,35</u> -
58	C1421-10419 варіант 2	Поребрик "Хмельницький" 8см 1000х200 (сірий)	м	4,81	<u>178,75</u> -	-	860	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ27-65-4 К=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00268	<u>203549,71</u> 125244,63	<u>16824,91</u> 6488,07	546	336	<u>45</u> 17	<u>1223,4505</u> 65,1076	<u>3,28</u> 0,17
60	С1426-11789 варіант 4	Плитка тротуарна "Старе місто" "Євро-Фем" 4см (персикова) 14,4 м2	м2	2,81	<u>411,25</u> -	-	1156	-	-	-	-
61	КР7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0347	<u>12147,36</u> 5515,69	<u>138,98</u> 129,76	422	191	<u>5</u> 5	<u>58,7400</u> 1,1877	<u>2,04</u> 0,04
62	КР7-17-9 Н1 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0347	<u>11174,19</u> 1216,94	<u>218,22</u> 203,73	388	42	<u>8</u> 7	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>0,45</u> 0,06
63	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	6	<u>315,00</u> 121,74	-	1890	730	-	<u>1,3200</u> -	<u>7,92</u> -
64	С1421-10419 варіант 2	Поребрик "Хмельницький" 8см 1000х200 (сірий)	м	6	<u>178,75</u> -	-	1073	-	-	-	-
65	С111-1904 варіант 2	Анкер хімічний Metalvis ECOFIZ 300 мл	шт	1,5	<u>301,76</u> -	-	453	-	-	-	-
66	КБ27-65-4 К=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00347	<u>203549,71</u> 125244,63	<u>16824,91</u> 6488,07	706	435	<u>58</u> 23	<u>1223,4505</u> 65,1076	<u>4,25</u> 0,23
67	С1426-11789 варіант 4	Плитка тротуарна "Старе місто" "Євро-Фем" 4см (персикова) 14,4 м2	м2	0,57	<u>411,25</u> -	-	234	-	-	-	-
68	С1426-11789 варіант 5	Плитка тротуарна "Старе місто" "Євро-Фем" 4см (сіра) 17,28 м2 (0,96 м2 1ряд)	м2	3,06	<u>367,50</u> -	-	1125	-	-	-	-
69	КР7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0306	<u>12147,36</u> 5515,69	<u>138,98</u> 129,76	372	169	<u>4</u> 4	<u>58,7400</u> 1,1877	<u>1,8</u> 0,04
70	КР7-17-9 Н1 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0306	<u>11174,19</u> 1216,94	<u>218,22</u> 203,73	342	37	<u>7</u> 6	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>0,4</u> 0,06
71	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	6	<u>315,00</u> 121,74	-	1890	730	-	<u>1,3200</u> -	<u>7,92</u> -
72	С1421-10419 варіант 2	Поребрик "Хмельницький" 8см 1000х200 (сірий)	м	6	<u>178,75</u> -	-	1073	-	-	-	-
73	С111-1904 варіант 2	Анкер хімічний Metalvis ECOFIZ 300 мл	шт	1,5	<u>301,76</u> -	-	453	-	-	-	-
74	КБ27-65-4 К=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00162	<u>203549,71</u> 125244,63	<u>16824,91</u> 6488,07	330	203	<u>27</u> 11	<u>1223,4505</u> 65,1076	<u>1,98</u> 0,11
75	С1426-11789 варіант 5	Плитка тротуарна "Старе місто" "Євро-Фем" 4см (сіра) 17,28 м2 (0,96 м2 1ряд)	м2	1,69	<u>367,50</u> -	-	621	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	KP15-33-5	Установлення поштових скриньок	10шт	0,4	<u>1259,40</u> 1259,40	-	504	504	-	<u>11,8800</u>	<u>4,75</u>
77	C1514-1 варіант 3	Ящик поштовий ЯП-10-А (чорно-сірий)	шт	4	<u>4187,34</u> -	-	16749	-	-	-	-
78	& C111-140- 24-1 варіант 5	Дюбель з гриб. комірцем забивний 6x40 (жовтий) п=100 (5000)	шт	8	<u>0,43</u> -	-	3	-	-	-	-
79	KP15-33-5	Установлення поштових скриньок	10шт	0,4	<u>1259,40</u> 1259,40	-	504	504	-	<u>11,8800</u>	<u>4,75</u>
80	C1514-1 варіант 4	Ящик поштовий ЯП-08-А (чорно-сірий)	шт	4	<u>3949,34</u> -	-	15797	-	-	-	-
81	& C111-140- 24-1 варіант 5	Дюбель з гриб. комірцем забивний 6x40 (жовтий) п=100 (5000)	шт	8	<u>0,43</u> -	-	3	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							880917	212147	<u>51947</u> 18329		<u>2195,16</u> 165,4
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							880917 616823 230476 87769 114,09 18746 968686				

Всього по розділу 1							968686				
Розділ 2. Відновлення благоустрою											
82	KP18-79-4	Очищення ділянки під озеленення від сміття	100м2	5	<u>603,63</u> 603,63	-	3018	3018	-	<u>7,0600</u>	<u>35,3</u>
83	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	5	<u>17170,42</u> 6295,42	-	85852	31477	-	<u>72,2200</u>	<u>361,1</u>
84	KP18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (10 см)	100м2	-5	<u>4486,24</u> 861,24	-	-22431	-4306	-	<u>9,8800</u>	<u>-49,4</u>
85	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	5	<u>2390,62</u> 881,83	-	11953	4409	-	<u>9,4800</u>	<u>47,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C1632-113 варіант 1	Насіння газону трава універсальна	кг	10	<u>204,62</u>	-	2046	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	80438	34598	-	-	<u>394,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					80438		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45840				
		всього заробітна плата, грн.					34598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2351				
		Всього будівельні роботи, грн.					93074				

		Всього по розділу 2					93074				
87	KP20-40-1	Розділ 3. Вивезення сміття Навантаження сміття вручну	1 т	238,222	<u>139,37</u>	-	33201	33201	-	<u>1,6300</u>	<u>388,3</u>
88	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	238,222	<u>139,37</u>	-	68782	-	-	-	-
					<u>288,73</u>	<u>288,73</u>			<u>68782</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	48,19			11480	0,4110	<u>97,91</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					101983	33201	<u>68782</u>		<u>388,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					101983		11480		<u>97,91</u>
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					44681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3952				
		Всього будівельні роботи, грн.					119481				

		Всього по розділу 3					119481				
		Разом прямі витрати по кошторису					1063338	279946	<u>120729</u>		<u>2977,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1063338		29809		<u>263,31</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					662663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					309755 117903 152,45 25049 1181241 1181241				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3393,62 334804				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*