

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
 на загальнобудівельні роботи внутрішні
 Капітальний ремонт будівлі №2/59 (казарма) військового містечка № 2, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32

Основа креслення (специфікації) № 1551,979 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,8839 тис. люд. год.
 Кошторисна заробітна плата 354,997 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 серпня" 2024 р.

| № чч | Об'єкту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | Витрати труда робітників, люд. год. | | |
|----------------------------------|----------------------------|---|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | на одиницю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Прорізи | | | | | | | | | | | |
| 1 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,3165 | 3142,43 3142,43 | — | 995 | 995 | — | 53,6160 | 16,97 |
| 2 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,13 | 14682,49 13343,23 | 1339,26 375,33 | 1909 | 1735 | 174 49 | 221,2440 4,8265 | 28,76 0,63 |
| 3 | КБ10-28-1 к=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластiku у кам'яних стінах | 100 м2 | 0,144 | 794372,73 9425,98 | 6747,72 1632,55 | 114390 | 1357 | 972 235 | 135,3918 17,8200 | 19,5 2,57 |
| 4 | КБ10-28-3 к=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластiku у кам'яних стінах | 100 м2 | 0,1725 | 786145,26 5753,01 | 4648,43 1124,65 | 135610 | 992 | 802 194 | 82,6344 12,2760 | 14,25 2,12 |
| 5 | КБ10-25-3 к=1,15 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100 м | 0,04 | 39319,82 2817,77 | 139,53 87,81 | 1573 | 113 | 6 4 | 43,4976 1,1616 | 1,74 0,05 |
| Разом прями витрати по розділу 1 | | | | | | | 254477 | 5192 | 1954 482 | | 81,22 5,37 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 254477 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|----------------------|---|-------|-----|-----------------------|-------------------|---|-------|------------|--------------------|----------------|
| | | в тому числі вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн всього заробітна плата, грн Загальновиробничі витрати, грн Трудоємність в загальновиробничих витратах, люд год заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 247331 5674 3386 10,39 1148 257863 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | | | | | |
| Розділ 2. Підлоги | | | | | | | | | | | |
| 6 | КР7-2-7 | Тип I Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,7 | 7148,91 7030,91 | 118,00 25,51 | 5004 | 4922 | 82 18 | 111,3720 0,3326 | 77,96 0,23 |
| 7 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,7 | 5248,42 3854,47 | 1393,95 369,42 | 3674 | 2698 | 976 259 | 61,0560 5,2783 | 42,74 3,69 |
| 8 | КР12-1-2 | Обмазування бетонконтактом | 100м2 | 0,7 | 9687,64 2073,64 | - | 6781 | 1452 | - | 31,6200 | 22,13 |
| 9 | КР8-36-3 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 0,7 | 3864,93 1042,33 | - | 2705 | 730 | - | 15,5040 | 10,85 |
| 10 | КБ11-11-18 к=1,15 | Армування стяжки дрітвяною сіткою | 100м2 | 0,7 | 11110,69 1348,29 | 58,17 49,90 | 7777 | 944 | 41 35 | 22,3560 0,6793 | 15,65 0,48 |
| 11 | КР7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,7 | 11924,99 4868,84 | 122,04 104,70 | 8347 | 3408 | 85 73 | 77,1240 1,4252 | 53,99 1 |
| 12 | КР7-17-9 к=4 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,7 | 7702,37 654,53 | 127,75 109,59 | 5392 | 458 | 89 77 | 10,3680 1,4918 | 7,26 1,04 |
| 13 | КБ11-29-1 к=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші Тип II | 100м2 | 0,7 | 106923,67 14779,73 | 41,06 35,23 | 74847 | 10346 | 29 25 | 214,7280 0,4795 | 150,31 0,34 |
| 14 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,7 | 7148,91 7030,91 | 118,00 25,51 | 5004 | 4922 | 82 18 | 111,3720 0,3326 | 77,96 0,23 |
| 15 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,7 | 5248,42 3854,47 | 1393,95 369,42 | 3674 | 2698 | 976 259 | 61,0560 5,2783 | 42,74 3,69 |
| 16 | КР12-1-2 | Обмазування бетонконтактом | 100м2 | 0,7 | 9687,64 2073,64 | - | 6781 | 1452 | - | 31,6200 | 22,13 |
| 17 | КР8-36-3 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 0,7 | 3864,93 1042,33 | - | 2705 | 730 | - | 15,5040 | 10,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---------------------------|--|-------|------|-----------|--------|---------------|-------|-----|---------|--------|
| 18 | КБ11-11-18 к=1.15 | Армування стяжки дрітвяною сіткою | 100м2 | 0.7 | 11110.69 | 58.17 | 7777 | 944 | 41 | 22.3560 | 15.65 |
| 19 | КР7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0.7 | 11924.99 | 49.90 | 8347 | 3408 | 35 | 0.6793 | 0.48 |
| 20 | КР7-17-9 к=4 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0.7 | 7702.37 | 127.75 | 5392 | 458 | 89 | 10.3680 | 7.26 |
| 21 | КБ11-29-1 к=1.15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші Тип III | 100м2 | 0.7 | 106923.67 | 109.59 | 74847 | 10346 | 77 | 1.4918 | 1.04 |
| 22 | КР7-2-5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | 100м2 | 0.42 | 1290.05 | 48.27 | 542 | 522 | 20 | 21.6000 | 9.07 |
| 23 | КР12-1-2 | Обмазування бетонконтактом | 100м2 | 0.42 | 9687.64 | 10.44 | 4069 | 871 | 4 | 0.1361 | 0.06 |
| 24 | КБ11-11-13 к=1.15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0.42 | 20735.67 | - | 8709 | 2331 | - | 87.9060 | 36.92 |
| 25 | КБ11-11-14 к=1.15, к=2 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ | 100м2 | 0.42 | 6609.61 | - | -2776 | -389 | - | 14.6556 | -6.16 |
| 26 | КБ11-39-3 к=1.15 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням поплнища у стиках | 100м2 | 0.42 | 126727.54 | 10.49 | 53226 | 2795 | 4 | 96.6690 | 40.6 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | 6653.73 | 9.00 | 292824 | 56046 | 4 | 0.1225 | 0.05 |
| | | Разом будівельні роботи, грн | | | | | 292824 | | 982 | | 855.49 |
| | | в тому числі | | | | | | | | | 13.67 |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн | | | | | 234150 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн | | | | | 57028 | | | | |
| | | Загальновиборничі витрати, грн | | | | | 34011 | | | | |
| | | Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год | | | | | 104.3 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн | | | | | 11519 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 326835 | | | | |
| | | Всього по розділу 2 | | | | | 326835 | | | | |
| | | Розділ 3. Стіни | | | | | | | | | |
| 27 | КР12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0.92 | 2026.18 | - | 1864 | 1864 | - | 35.2440 | 32.42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------------|--|--------|------|------------------------------|--------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 28 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 3.92 | <u>6454.87</u> 5277.38 | <u>1177.49</u> 326.83 | 25303 | 20687 | <u>4616</u> 1281 | <u>89.1600</u> 4.6028 | <u>349.51</u> 18.04 |
| 29 | КР11-50-1 | Відбивання шпакатурки по цеглі та бетону зі стін та стель. площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 3.92 | <u>4638.26</u> 4204.13 | <u>434.13</u> 121.67 | 18182 | 16480 | <u>1702</u> 477 | <u>73.1280</u> 1.5646 | <u>286.66</u> 6.13 |
| 30 | КР11-26-3 | Поліпшене шпакатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 3.92 | <u>19241.15</u> 11053.26 | <u>112.92</u> 96.87 | 75425 | 43329 | <u>443</u> 380 | <u>152.7960</u> 1.3187 | <u>598.96</u> 5.17 |
| 31 | КР11-2-7 | Ремонт шпакатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином. площа до 1 м2. товщина шару 20 мм | 100м2 | 0.29 | <u>33974.96</u> 26148.01 | <u>566.44</u> 235.17 | 9853 | 7583 | <u>164</u> 68 | <u>384.3600</u> 3.1097 | <u>111.46</u> 0.9 |
| 32 | КР13-11-1 | Обклеювання стін склосіткою | 100м2 | 2.64 | <u>7816.25</u> 3388.91 | - | 20635 | 8947 | - | <u>49.2360</u> | <u>129.98</u> |
| 33 | КБ15-56-1 к=1.15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 2.64 | <u>9286.27</u> 4289.16 | <u>6.03</u> 5.18 | 24516 | 11323 | <u>16</u> 14 | <u>60.1818</u> 0.0705 | <u>158.88</u> 0.19 |
| 34 | КБ15-56-2 к=1.15 к=2 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу на кожний шар товщиною 0.5 мм додавати або випучати | 100 м2 | 2.64 | <u>6529.80</u> 3147.28 | <u>4.56</u> 3.91 | 17239 | 8309 | <u>12</u> 10 | <u>44.1600</u> 0.0533 | <u>116.58</u> 0.14 |
| 35 | КБ15-74-1 к=1.15 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем. величина зерен 2 мм | 100м2 | 2.2 | <u>124446.02</u> 17413.06 | <u>10.27</u> 8.81 | 273781 | 38309 | <u>23</u> 19 | <u>212.1474</u> 0.1199 | <u>466.72</u> 0.26 |
| 36 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування | 100м2 | 2.64 | <u>19870.97</u> 3536.03 | <u>1.14</u> 0.98 | 52459 | 9335 | <u>3</u> 3 | <u>52.5960</u> 0.0133 | <u>138.85</u> 0.04 |
| 37 | КБ15-25-1 к=1.15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. | 100м2 | 0.26 | <u>109420.13</u> 22280.73 | - | 28449 | 5793 | - | <u>323.7066</u> | <u>84.16</u> |
| 38 | КБ15-26-2 к=1.15 | число плиток в 1 м2 до 7 шт Улаштування плитусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 3 | <u>1717.81</u> 820.67 | <u>1.14</u> 0.98 | 5153 | 2462 | <u>3</u> 3 | <u>11.9232</u> 0.0133 | <u>35.77</u> 0.04 |
| 39 | КР7-31-5 | Улаштування плитусів полівінілхлоридних | 100м | 0.28 | <u>18448.91</u> 1282.15 | <u>2.28</u> 1.96 | 5166 | 359 | <u>1</u> 1 | <u>17.7240</u> 0.0266 | <u>4.96</u> 0.01 |
| 40 | КБ15-47-5 к=1.15 | Установлення антиковзких вставок | 100м | 0.6 | <u>16489.39</u> 2023.54 | - | 9894 | 1214 | - | <u>27.9726</u> | <u>16.78</u> |
| 41 | КР11-7-1 | УКОСИ Ремонт шпакатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону | 100м2 | 0.22 | <u>60448.88</u> 36884.68 | - | 13299 | 8115 | - | <u>529.8000</u> | <u>116.56</u> |
| 42 | КР13-11-1 | цементно-вапняним розчином Обклеювання укосів склосіткою | 100м2 | 0.22 | <u>7067.06</u> 3388.91 | - | 1555 | 746 | - | <u>49.2360</u> | <u>10.83</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------------------|---|--------|------|----------------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------------|------------------|
| 43 | КБ15-56-1 к=1.15 | Безпіщане накріття поверхонь укосів розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0.22 | 8470.35 4289.16 | - | 1863 | 944 | - | 60.1818 | 13.24 |
| 44 | КБ15-56-2 к=1.15 к=4 | Безпіщане накріття поверхонь укосів розчином із гіпсу на кожний шар товщиною 0.5 мм додавати або вилучати товщину фарбування | 100 м2 | 0.22 | 11789.09 6294.57 | - | 2594 | 1385 | - | 88.3200 | 19.43 |
| 45 | КР12-49-5 | Полішане фарбування полівінілацетатними водоємультсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0.22 | 19864.91 3536.03 | - | 4370 | 778 | - | 52.5960 | 11.57 |
| Разом прями витрати по розділу 3 | | | | | | | 591600 | 187962 | 6983 2256 | | 2703.32 30.92 |
| Разом будівельні роботи, грн | | | | | | | 591600 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн | | | | | | | 396655 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 190218 | | | | |
| Загально виробничі витрати, грн. | | | | | | | 109515 | | | | |
| трудоємкість в загально виробничих витратах, люд год | | | | | | | 328.14 | | | | |
| заробітна плата в загально виробничих витратах, грн | | | | | | | 36241 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 701115 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 3 | | | | | | | 701115 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Розділ 4. Стеля | | | | | | | | | | | |
| 46 | КБ15-76-1 к=1.15 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100 м2 | 1.38 | 50442.02 12984.20 | 3.42 2.94 | 69610 | 17918 | | 193.1310 0.0400 | 266.52 0.06 |
| 47 | КБ15-76-2 к=1.15 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100 м2 | 1.38 | 40118.50 1556.80 | 5.70 4.89 | 55364 | 2148 | | 23.1564 0.0666 | 31.96 0.09 |
| 48 | КР12-65-14 к=1.15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100 м2 | 0.42 | 2573.25 2573.25 | - | 1081 | 1081 | | 44.7600 | 18.8 |
| 49 | КР13-11-4 | Обклеювання стель сіткою | 100 м2 | 0.42 | 8627.34 4316.40 | 1.14 0.98 | 3623 | 1813 | | 60.5640 0.0133 | 25.44 0.01 |
| 50 | КБ15-56-5 к=1.15 | Безпіщане накріття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"] товщиною шару 1.5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0.42 | 10817.52 6196.21 | 5.70 4.89 | 4543 | 2602 | | 86.9400 0.0666 | 36.51 0.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------|--------------------------|---|-------|-------|----------|--------|--------|-------|----|----------|--------|
| 51 | КР12-49-6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях підготовлених під фарбування | 100м2 | 0.42 | 21871.70 | 1.14 | 9186 | 1672 | - | 59,2080 | 24.87 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | 3980.55 | 0.98 | | | | 0.0133 | 0.01 |
| | | Разом будівельні роботи, грн | | | | | 143407 | 27234 | 15 | | 404.1 |
| | | в тому числі | | | | | 143407 | | 13 | | 0.2 |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн | | | | | 116158 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн | | | | | 27247 | | | | |
| | | Загальновиборнічі витрати, грн | | | | | 15987 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд год | | | | | 48.52 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн | | | | | 5358 | | | | |
| | | всього будівельні роботи, грн | | | | | 159394 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | всього по розділу 4 | | | | | 159394 | | | | |
| | | Розділ 5. Електромонтажні | | | | | | | | | |
| 52 | КР17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0.25 | 627.26 | - | 157 | 157 | - | 9.9360 | 2.48 |
| 53 | КР17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | 100м | 2.2 | 2877.01 | - | 6329 | 4717 | - | 33.0960 | 72.81 |
| 54 | С1530-63 | Гофротруба ПВХ 20 мм | 10м | 22.22 | 2143.96 | - | 3415 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | Заліягування проводу в трубу | 100м | 2.2 | 900.88 | 9.12 | 1982 | 1627 | 20 | 11.5680 | 25.45 |
| 55 | КР17-8-2 | Кабелі 3х1.5 мм кв | м | 220 | 739.54 | 7.83 | 7806 | - | 17 | 0.1066 | 0.23 |
| | варіант 1 | Монтаж світильників | 100шт | 0.25 | 23667.30 | 302.26 | 5917 | 5655 | 76 | 324.9120 | 81.23 |
| 56 & С152-50-1 | Світильник світлодіодний | | шт | 25 | 22620.37 | 259.30 | 36986 | - | 65 | 3.5298 | 0.88 |
| | В1 | | | | 1479.45 | - | | | | | |
| | варіант 1 | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 62592 | 12156 | 96 | | 181.97 |
| | | Разом будівельні роботи, грн | | | | | 62592 | | 82 | | 1.11 |
| | | в тому числі | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн | | | | | 50340 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн | | | | | 12238 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------|--|------|-------|------------------|--------|--------------------------------|------|------|--------|-------|
| | | Загальновиборничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 6676 17,75 1962 69268 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 5 | | | | | 69268 | | | | |
| | | Розділ 6. Дзеркала | | | | | | | | | |
| 59 | КР15-33-4 | Установлення вішалок підстакашників поручнів для ванн тощо | 10шт | 0,6 | 475,97 451,57 | - | 286 | 271 | - | 6.3360 | 3,8 |
| 60 | & С111-252- Д | Дзеркало | шт | 6 | 3981,98 | - | 23892 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 24178 | 271 | - | - | 3,8 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі | | | | | 24178 | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 23907 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 271 | | | | |
| | | Загальновиборничі витрати, грн. | | | | | 150 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год | | | | | 0,4 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. | | | | | 44 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 24328 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 6 | | | | | 24328 | | | | |
| | | Розділ 7. Інші сулутні | | | | | | | | | |
| 61 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 46,48 | 93,71 93,71 | - | 4356 | 4356 | - | 1,6300 | 75,76 |
| 62 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 46,48 | 122,32 | 122,32 | 5685 | - | 5685 | 0,1610 | 7,48 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | 12,69 | 10041 | 4356 | 5685 | 0,1610 | 7,48 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі | | | | | 10041 | | 5685 | | 7,48 |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4946 | | 590 | | 7,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|--------|-------|------|---------|
| | | Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 3136 9,99 1103 13177 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 7 | | | | | 13177 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1379119 | 293217 | 17361 | 4405 | 4305,66 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1379119 1068541 297622 172860 519,49 57375 1551979 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 1551979 | | | | |
| | | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | | | | | 4883,9 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 354997 | | | | |

Склад

[посада підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада підпис (ініціали, прізвище)]