

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні ліцею с. Лютниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської обласної за адресою: вул. Молодіжна, 2 с. Лютниче Володимирського району Волинської області.
29-05-24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на капітальний ремонт**

**Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні ліцею с. Лютниче Зимнівської сільської ради
Володимирського району Волинської обласної**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2771,708 тис. грн.
9,43993 тис.люд.год.
762,722 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	6,75	<u>582,89</u>	<u>58,10</u>	3935	3542	<u>393</u>	<u>8,0600</u>	<u>54,41</u>
					524,79	31,91			215	0,3771	2,55
2	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,756	<u>1433,17</u>	<u>231,60</u>	1083	908	<u>175</u>	<u>17,5900</u>	<u>13,3</u>
					1201,57	70,42			53	0,7995	0,6
3	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,14	<u>13776,35</u>	<u>1165,10</u>	1929	1763	<u>163</u>	<u>184,3700</u>	<u>25,81</u>
					12594,31	354,27			50	4,0221	0,56
4	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2352	<u>2965,86</u>	-	698	698	-	<u>44,6800</u>	<u>10,51</u>
					2965,86	-			-	-	-
5	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,7872	<u>6737,58</u>	<u>101,66</u>	25517	25132	<u>385</u>	<u>92,8100</u>	<u>351,49</u>
					6635,92	24,08			91	0,2772	1,05
6	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	3,7872	<u>4841,02</u>	<u>1203,10</u>	18334	13778	<u>4556</u>	<u>50,8800</u>	<u>192,69</u>
					3637,92	348,73			1321	4,3986	16,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	8,988	<u>3823,95</u> 3446,27	<u>377,68</u> 114,84	34370	30975	<u>3395</u> 1032	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>475,73</u> 11,72
8	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	81,813	<u>106,13</u> 106,13	-	8683	8683	-	<u>1,6300</u>	<u>133,36</u>
9	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	81,813	<u>124,01</u>	<u>124,01</u> 14,38	10146	-	<u>10146</u> 1176	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							104695	85479	<u>19213</u> 3938	<u>0,1610</u>	<u>1257,3</u> 46,31
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							104695 3 89417 54744 156,41 19571 159439				
Всього по розділу 1							159439				
Розділ 2. Стіни та перегородки											
10	KP5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,64604	<u>51135,90</u> 18568,47	<u>406,69</u> 346,31	84172	30564	<u>669</u> 570	<u>238,2100</u> 4,1625	<u>392,1</u> 6,85
11	K582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	12	<u>207,12</u>	-	2485	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							86657	30564	<u>669</u> 570		<u>392,1</u> 6,85
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							86657 55424 31134 17633 47,87 5989 104290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					104290				
		Розділ 3. Прорізи									
12	КБ10-28-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1281	<u>675381,95</u> 8897,50	<u>5929,11</u> 1540,84	86516	1140	<u>760</u> 197	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>14,45</u> 1,9
13	КБ10-28-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4956	<u>670430,62</u> 7189,82	<u>5075,98</u> 1319,13	332265	3563	<u>2516</u> 654	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>45,18</u> 6,3
		Разом прямі витрати по розділу 3					418781	4703	<u>3276</u> 851		<u>59,63</u> 8,2
		Разом будівельні роботи, грн.					418781				
		в тому числі:					410802				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5554				
		всього заробітна плата, грн.					3059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8,14				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1019				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					421840				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					421840				
		Розділ 4. Опордження внутрішнє									
14	КБ15-76-1 Вказ. щодо застос. п.2. 4 κ=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,8357	<u>18494,77</u> 9804,62	<u>3,74</u> 3,19	33951	17998	<u>7</u> 6	<u>160,9425</u> 0,0383	<u>295,44</u> 0,07
15	КБ15-76-2 Вказ. щодо застос. п.2. 4 κ=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,6665	<u>25469,35</u> 1469,47	<u>6,24</u> 5,31	42445	2449	<u>10</u> 9	<u>19,2970</u> 0,0638	<u>32,16</u> 0,11
16	КР11-4-11	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,9515	<u>27582,37</u> 23378,76	<u>509,99</u> 227,51	53827	45624	<u>995</u> 444	<u>299,9200</u> 2,6580	<u>585,29</u> 5,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ15-182-5 Вказ. щодо застосування п.2.4 к=1, 15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	1,9515	<u>9327,95</u> 7335,07	<u>2,49</u> 2,12	18203	14314	<u>5</u> 4	<u>96,3240</u> 0,0255	<u>187,98</u> 0,05
18	КБ15-182-7 Вказ. щодо застосування п.2.4 к=1, 15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	1,9515	<u>6471,58</u> 5266,78	- -	12629	10278	- -	<u>65,2395</u> -	<u>127,31</u> -
19	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,9515	<u>10437,64</u> 3757,24	<u>1,08</u> 0,92	20369	7332	<u>2</u> 2	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>96,29</u> 0,02
20	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,934	<u>14715,93</u> 10432,15	<u>107,37</u> 91,43	28461	20176	<u>208</u> 177	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>246,26</u> 2,13
21	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	7,054	<u>9973,47</u> 6891,56	<u>86,76</u> 73,88	70353	48613	<u>612</u> 521	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>623,64</u> 6,26
22	КБ15-182-4 Вказ. щодо застосування п.2.4 к=1, 15	Шпаклювання стін та перегородок шпаклівкою	100м2	1,934	<u>7515,20</u> 5522,32	<u>2,49</u> 2,12	14534	10680	<u>5</u> 4	<u>72,5190</u> 0,0255	<u>140,25</u> 0,05
23	КБ15-182-6 Вказ. щодо застосування п.2.4 к=1, 15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	1,934	<u>5374,22</u> 4169,42	- -	10394	8064	- -	<u>51,6465</u> -	<u>99,88</u> -
24	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними фарбами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,934	<u>9349,23</u> 3337,65	<u>1,08</u> 0,92	18081	6455	<u>2</u> 2	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>84,77</u> 0,02
25	КБ15-25-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1, 15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	7,054	<u>112216,92</u> 26356,73	<u>42,40</u> 36,11	791578	185920	<u>299</u> 255	<u>338,1236</u> 0,4340	<u>2385,12</u> 3,06
		Разом прямі витрати по розділу 4					1114825	377903	<u>2145</u> 1424		<u>4904,39</u> 16,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1114825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					734777 379327 216405 590,57 73878 1331230 1331230				
		Розділ 5. Підлоги									
26	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	30,2976	<u>3306,23</u> 459,03	-	100171	13908	-	<u>6,4200</u>	<u>194,51</u>
27	KP2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції з суміші Ceresit CR-66	100 м2	3,7872	<u>14126,77</u> 5285,57	-	53501	20018	-	<u>69,4100</u>	<u>262,87</u>
28	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,7872	<u>17111,18</u> 2834,29	<u>24,94</u> 21,24	64803	10734	<u>94</u> 80	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>142,78</u> 0,97
29	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,7872	<u>7923,34</u> 4595,31	<u>116,04</u> 98,81	30007	17403	<u>439</u> 374	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>243,4</u> 4,5
30	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ 60 мм	100м2	14,2976	<u>981,98</u> 154,44	<u>30,37</u> 25,86	14040	2208	<u>434</u> 370	<u>2,1600</u> 0,3108	<u>30,88</u> 4,44
31	КБ11-11-18 Вказ. щодо застосує. п 2.4 к=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,7872	<u>13700,42</u> 1272,62	-	51886	4820	-	<u>18,6300</u>	<u>70,56</u>
32	KP2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції з суміші Ceresit CR-66	100 м2	0,8894	<u>14126,77</u> 5285,57	-	12564	4701	-	<u>69,4100</u>	<u>61,73</u>
33	КБ11-29-2 Вказ. щодо застосує. п 2.4 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	3,7872	<u>93021,97</u> 14786,53	<u>44,90</u> 38,23	352293	56000	<u>170</u> 145	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>718,4</u> 1,74
		Разом прямі витрати по розділу 5					679265	129792	<u>1137</u> 969		<u>1725,13</u> 11,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					679265 548336 130761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					75645 208,42 26072 754910				
		Всього по розділу 5					754910				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2404223 2404223 1749342 636193 367485 1011,41 126529 2771708	628441	<u>26440</u> 7752		<u>8338,55</u> 89,97
		Всього по кошторису					2771708				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9439,93 762722				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні ліцею с. Лютниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської обласної за адресою: вул. Молодіжна, 2 с. Лютниче Володимирського району Волинської області.
29-05-24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на сантехнічні роботи**

**Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні ліцею с. Лютниче Зимнівської сільської ради
Володимирського району Волинської обласної**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1309,805 тис. грн.
2,12131 тис. люд. год.
171,008 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів	м2	85	40,89	-	3476	3476	-	0,6100	51,85
					40,89	-			-	-	-
2	KP15-125-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) зонтів над устаткуванням	м2	6,25	51,37	-	321	319	-	0,6480	4,05
					51,10	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3797	3795	-		55,9
		Разом будівельні роботи, грн.					3797				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					3795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					5,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6074				
		Всього по розділу 1					6074				
		Розділ 2. Теплопостачання калорифера системи П1									
3	KP15-100-1	Установлення вузла змішування	вузол	1	<u>2715,09</u>	<u>158,59</u>	2715	1515	<u>159</u>	<u>18,7700</u>	<u>18,77</u>
					<u>1515,30</u>	<u>27,14</u>			<u>27</u>	<u>0,2672</u>	<u>0,27</u>
4	C1630-100	Вузол змішування УСВК 1 1/4-10	комплект	1	<u>37538,51</u>	-	37539	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,06	<u>3996,14</u>	-	240	240	-	<u>49,5000</u>	<u>2,97</u>
					<u>3996,14</u>	-			-	-	-
6	C113-2154	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	4	<u>1262,17</u>	-	5049	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-
7	C113-2154	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	2	<u>792,01</u>	-	1584	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
8	KP15-103-2	Установлення фільтрів діаметром 32 мм	фільтр	1	<u>135,70</u>	<u>21,83</u>	136	111	<u>22</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
					<u>111,19</u>	<u>0,81</u>			<u>1</u>	<u>0,0100</u>	<u>0,01</u>
9	C1630-104	Фільтр косий латунний сітковий діаметром 32 мм	шт	1	<u>746,33</u>	-	746	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	<u>30005,33</u>	<u>2472,93</u>	600	437	<u>49</u>	<u>277,1500</u>	<u>5,54</u>
					<u>21856,05</u>	<u>142,99</u>			<u>3</u>	<u>1,7478</u>	<u>0,03</u>
11	C113-2154	Клапан зворотний ф50	шт	1	<u>378,27</u>	-	378	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
12	C113-2154	Вентиль балансуєчий ф32 мм	шт	1	<u>3156,93</u>	-	3157	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
13	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>47,92</u>	-	96	67	-	<u>0,4100</u>	<u>0,82</u>
					<u>33,59</u>	-			-	-	-
14	C1630-1161	Манометри загального призначення з триходовим краном	комплект	2	<u>370,84</u>	-	742	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,5	<u>5838,81</u>	-	2919	2843	-	<u>69,3900</u>	<u>34,7</u>
					<u>5685,12</u>	-			-	-	-
16	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	50	<u>206,72</u>	-	10336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>22,45</u>	-	45	39	-	<u>0,2300</u>	<u>0,46</u>
					<u>19,69</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C163-127-4 варіант 1	Повітровипускник автоматичний	шт	2	433,71	-	867	-	-	-	-
19	C111-1865 варіант 1	Кріплення	кг	40	60,95	-	2438	-	-	-	-
20	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,5	3000,31	-	1500	1500	-	39,4000	19,7
21	& C114-77-4-B варіант 1	Ізоляція трубна Thermaflex	м	50	12,71	-	636	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							71723	6752	230 31		84,37 0,31
Разом будівельні роботи, грн.							71723				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							64741				
всього заробітна плата, грн.							6783				
Загальновиробничі витрати, грн.							3620				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1081				
Всього будівельні роботи, грн.							75343				
Всього по розділу 2							75343				
Розділ 3. Водопостачання											
22	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,48	4725,48 4636,42	-	2268	2225	-	56,5900	27,16
23	C113-1677 варіант 3	Вузли з труб поліпропіленових діам. 20	м	32	105,78	-	3385	-	-	-	-
24	C113-1677 варіант 7	Вузли з труб поліпропіленових діам. 16	м	16	77,97	-	1248	-	-	-	-
25	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,4	4940,34 4838,79	-	1976	1936	-	59,0600	23,62
26	C113-1677 варіант 8	Вузли з труб поліпропіленових діам. 25	м	40	133,60	-	5344	-	-	-	-
27	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,2	5460,57 5338,56	-	1092	1068	-	65,1600	13,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-1677 варіант 1	Вузли з труб поліпропіленових діам. 32	м	20	143,19	-	2864	-	-	-	-
29	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,22	5838,81 5685,12	-	1285	1251	-	69,3900	15,27
30	C113-1677 варіант 5	Вузли з труб поліпропіленових діам. 40	м	22	201,69	-	4437	-	-	-	-
31	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,14	5925,49 5726,18	-	830	802	-	70,9300	9,93
32	C113-1677 варіант 4	Вузли з труб поліпропіленових діам. 50	м	14	278,43	-	3898	-	-	-	-
33	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,44	6298,37 6028,92	-	2771	2653	-	74,6800	32,86
34	C113-1677 варіант 6	Вузли з труб поліпропіленових діам. 63	м	44	350,36	-	15416	-	-	-	-
35	C111-1865 варіант 1	Кріплення	кг	30	60,95	-	1829	-	-	-	-
36	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	1,06	3000,31 3000,31	-	3180	3180	-	39,4000	41,76
37	& C114-77-4- В варіант 1	Ізоляція трубна Thermaflex	м	106	12,71	-	1347	-	-	-	-
38	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками захисними гофрованими	100м	0,82	3000,31 3000,31	-	2460	2460	-	39,4000	32,31
39	& C114-77-4- В варіант 2	Захисна гофрована труба	м	82	36,70	-	3009	-	-	-	-
40	KP15-27-4	Установлення лічильників [вodomірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	236,41 133,20	-	236	133	-	1,6500	1,65
41	& C1630- 1450-1-2ЯП варіант 2	Лічильники холодної води JS-4	шт	1	2397,94	-	2398	-	-	-	-
42	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	164,49 133,29	27,85 2,28	164	133	28 2	1,7100 0,0242	1,71 0,02
43	& C1630- 103-15-У варіант 1	Фільтр муфтовий Ду 50мм	шт	1	1486,87	-	1487	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	30005,33 21856,05	2472,93 142,99	300	219	25 1	277,1500 1,7478	2,77 0,02
45	C113-2154 варіант 9	Клапан зворотний ф50	шт	1	378,27	-	378	-	-	-	-
46	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	47,92 33,59	-	48	34	-	0,4100	0,41
47	& C1630-87-19 варіант 1	Кран трьохходовий муфтовий для манометра Д 15 мм	шт	1	335,77	-	336	-	-	-	-
48	& C1630-113-2-9X варіант 1	Манометр технічний МТП-1 -160	шт	1	201,57	-	202	-	-	-	-
49	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	3996,14 3996,14	-	160	160	-	49,5000	1,98
50	C113-2154 варіант 23	Контрольно кульовий кран з заглушкою ф15	шт	1	321,85	-	322	-	-	-	-
51	C113-2154 варіант 11	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	8	792,01	-	6336	-	-	-	-
52	C113-2154 варіант 21	Кран кульовий муфтовий 50	шт	3	1262,17	-	3787	-	-	-	-
53	C113-2154 варіант 25	Кран кульовий запірний муфтовий Ду32	шт	1	1055,31	-	1055	-	-	-	-
54	C113-2154 варіант 24	Кран кульовий запірний муфтовий Ду25	шт	4	942,46	-	3770	-	-	-	-
55	C113-2154 варіант 22	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	11	792,01	-	8712	-	-	-	-
56	KP15-23-2	Установлення зливних кранів діаметром 15-20 мм	шт	5	48,64 45,88	-	243	229	-	0,5600	2,8
57	C113-2154 варіант 12	Кран зливний Ду25	шт	5	942,46	-	4712	-	-	-	-
58	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	4	2532,07 45,88	-	10128	184	-	0,5600	2,24
59	KP15-142-2	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	5	1519,78 909,83	-	7599	4549	-	11,2700	56,35
60	& C1630-1288-1-2ЯМ варіант 1	Накопичувальний електронагрівач Suner GLASS SG10 OR, потужністю 1,2 кВт	шт	2	5282,92	-	10566	-	-	-	-
61	& C1630-1288-1-2ЯМ варіант 2	Накопичувальний електронагрівач Suner GLASS SG50 OR, потужністю 1,5 кВт	шт	1	7201,18	-	7201	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1630-1288-1-2ЯМ варіант 3	Накопичувальний електронагрівач Suner GLASS SG80 OR, потужністю 1,5 кВт	шт	2	<u>10078,58</u>	-	20157	-	-	-	-
63	& C1545-101-4-1 варіант 1	Пристрій для електромагнітної обробки води EZV-15D	шт	5	<u>4702,49</u>	-	23512	-	-	-	-
64	KP16-28-3	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	<u>835,48</u>	<u>490,84</u>	835	330	<u>491</u>	<u>3.7000</u>	<u>3,7</u>
					<u>330,37</u>	<u>69,13</u>			<u>69</u>	<u>0,8563</u>	<u>0,86</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					173283	21546	<u>544</u>		<u>269,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					173283		<u>72</u>		<u>0,9</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151193				
		всього заробітна плата, грн.					21618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3427				
		Всього будівельні роботи, грн.					184782				
		Всього по розділу 3					184782				
Розділ 4. Каналізація К1, К3											
65	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>22394,08</u>	<u>5,42</u>	6718	1643	<u>2</u>	<u>65,8200</u>	<u>19,75</u>
					<u>5476,22</u>	<u>4,62</u>			<u>1</u>	<u>0,0555</u>	<u>0,02</u>
66	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	1,02	<u>29004,33</u>	<u>9,76</u>	29584	5363	<u>10</u>	<u>63,1900</u>	<u>64,45</u>
					<u>5257,41</u>	<u>8,31</u>			<u>8</u>	<u>0,0999</u>	<u>0,1</u>
67	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1	<u>6415,21</u>	<u>2,17</u>	642	69	-	<u>8,6700</u>	<u>0,87</u>
					<u>692,04</u>	<u>1,85</u>			-	<u>0,0222</u>	-
68	C130-637 варіант 3	Трап ф50	комплект	1	<u>1179,07</u>	-	1179	-	-	-	-
69	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	2,4	<u>13138,52</u>	<u>6,51</u>	31532	2854	<u>16</u>	<u>14,9000</u>	<u>35,76</u>
					<u>1189,32</u>	<u>5,54</u>			<u>13</u>	<u>0,0666</u>	<u>0,16</u>
70	C130-637 варіант 4	Трап ф100	комплект	6	<u>1466,81</u>	-	8801	-	-	-	-
71	C130-637 варіант 6	Прочистка ф100	комплект	18	<u>856,45</u>	-	15416	-	-	-	-
72	KP15-36-4	Установлення раковин	10к-т	0,1	<u>1237,58</u>	-	124	123	-	<u>15,2700</u>	<u>1,53</u>
					<u>1232,75</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C130-489 варіант 2	Раковини сталеві емальовані (комплект)	шт	1	3828,54	-	3829	-	-	-	-
74	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	3342,06	-	334	334	-	41,8700	4,19
75	& C130-901- 2-2ЯО варіант 1	Унітаз Компакт	к-кт	1	3342,06 4979,95	-	4980	-	-	-	-
76	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1	2969,25	-	2969	2969	-	36,7800	36,78
77	C130-644 варіант 2	Умивальники (комплект)	комплект	10	2969,25 5157,40	-	51574	-	-	-	-
78	KP15-32-3	Установлення ванн мийних	10к-т	0,1	4760,14	13,01	476	418	1	52,4300	5,24
79	C130-43 варіант 1	Ванни мийні 600x600x850	комплект	1	4184,96 24565,06	11,08	24565	-	1	0,1332	0,01
80	& C163-124- 3 варіант 1	Змішувач настінний	к-т	9	3069,50	-	27626	-	-	-	-
81	KM28-461-10	Монтаж сепаратора	шт	6	2866,94	327,59	17202	14435	1966	32,0000	192
82	& C1630- 20650 варіант 1	Сепаратор жиру bio tech gim-0,2	шт	1	2405,76 8904,47	84,86	8904	-	509	0,9333	5,6
83	& C1630- 20650 варіант 2	Сепаратор жиру bio tech gim-0,1	шт	5	6986,20	-	34931	-	-	-	-
84	& C1630- 20650 варіант 3	Пісковловлювач під мийку ПУ 0,5/50	шт	1	6027,07	-	6027	-	-	-	-
85	& C1630- 20650 варіант 4	Вентиляційний клапан HL900NECO Ф110	шт	1	3149,67	-	3150	-	-	-	-
86	KB16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	1681,11	10,37	3362	2096	21	14,6600	29,32
87	C111-1865 варіант 1	Кріплення	кг	40	1048,19 60,95	3,22	2438	-	6	0,0399	0,08
Разом прямі витрати по розділу 4							286363	30304	2016		389,89
									538		5,97
Разом будівельні роботи, грн.							286363				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							254043				
всього заробітна плата, грн.							30842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15771 36,43 4557 302134				

		Всього по розділу 4					302134				
		Розділ 5. Вентиляція									
88	КБ20-42-1 Вказ. що до застосув.п. 2.4 к=1,15	П1 Установлення припливної установки	камера	1	4775,85 4775,85	-	4776	4776	-	78,3955	78,4
89	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	133,92 133,12	-	134	133	-	1,6000	1,6
90	2203-3053 варіант 1	Припливна вентустановка МПА 5000В (комплект)	шт	1	144450,00	-	144450	-	-	-	-
91	КМ11-350-7 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, к=1,2	Установка регулятора витрати повітря з електроприводом	шт	1	1532,54 1532,54	-	1533	1533	-	19,2000	19,2
92	& С1630- 2008-15-7 варіант 1	Регулятор витрати повітря РРВ	шт	1	2751,44	-	2751	-	-	-	-
93	& С1630- 2008-15-7 варіант 2	Електропривід для регулятора витрати повітря BELIMO CM230	шт	1	3422,83	-	3423	-	-	-	-
94	КБ20-26-3 Вказ. що до застосув.п. 2.4 к=1,15	Установлення шумоглушників	шт	1	263,95 263,95	-	264	264	-	3,5535	3,55
95	С130-246 варіант 4	Шумоглушник СР800х500	шт	1	11134,91	-	11135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	KP15-134-8	Установлення вібровставок гнучких	10шт	0,1	<u>1594,11</u> 1594,11	-	159	159	-	<u>19,1600</u>	<u>1,92</u>
97	& C1630-140-8-2ЯЕ варіант 2	Гнучка вставка ВВГ 800х500	шт	1	<u>2446,66</u> -	-	2447	-	-	-	-
98	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,264	<u>81802,40</u> 20225,17	<u>90,89</u> 63,28	21596	5339	<u>24</u> 17	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>72,77</u> 0,21
99	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм	100м2	0,1896	<u>79058,37</u> 17499,48	<u>90,89</u> 63,28	14989	3318	<u>17</u> 12	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>45,22</u> 0,15
100	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]	100м2	0,27	<u>75057,63</u> 13167,71	<u>44,76</u> 31,17	20266	3555	<u>12</u> 8	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>48,46</u> 0,1
101	KP15-122-1	Установлення повітрязабірної решітки	грати	51	<u>157,13</u> 157,13	-	8014	8014	-	<u>2,0900</u>	<u>106,59</u>
102	& C130-596-34 варіант 2	Решітки вентиляційні РН800х500	шт	1	<u>1812,86</u> -	-	1813	-	-	-	-
103	& C130-596-34 варіант 3	Решітки вентиляційні ДР200х150	шт	49	<u>374,16</u> -	-	18334	-	-	-	-
104	C1630-522 варіант 1	Лючки пітометражні	шт	1	<u>671,40</u> -	-	671	-	-	-	-
105	C111-1865 варіант 1	Кріплення	кг	22	<u>60,95</u> -	-	1341	-	-	-	-
106	KP11-54-4 Заст	Обгортання повітроводів рулонним покриттям	100м2	0,12	<u>14498,09</u> 3090,95	-	1740	371	-	<u>43,2300</u>	<u>5,19</u>
107	& C114-2691	Вогнезахисне рулонне покриття "Ендотерм ХТ-150 РПВ-2" В1-В2	100м2	0,126	<u>59605,45</u> -	-	7510	-	-	-	-
108	KP15-130-1	Установлення вентиляторів	шт	2	<u>822,75</u> 822,75	-	1646	1646	-	<u>9,4700</u>	<u>18,94</u>
109	& C130-66-19-16 варіант 6	Вентилятор ВЕНТС - ВКМ-315	шт	2	<u>11991,33</u> -	-	23983	-	-	-	-
110	КБ20-26-3 Вказ. що до застосув.п. 2.4 к=1,15	Установлення шумоглушників	шт	2	<u>263,95</u> 263,95	-	528	528	-	<u>3,5535</u>	<u>7,11</u>
111	C130-246 варіант 3	Шумоглушник СР315/900	шт	2	<u>4133,24</u> -	-	8266	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм	100м2	0,36424	<u>73002,74</u> 22089,51	<u>90,89</u> 63,28	26591	8046	33	<u>301,0700</u>	<u>109,66</u>
113	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром 315 мм	100м2	0,316512	<u>70669,39</u> 20225,17	<u>90,89</u> 63,28	22368	6402	29	<u>275,6600</u>	<u>87,25</u>
114	KP15-122-1	Установлення повітрязабірної решітки	грати	54	<u>157,13</u> 157,13	-	8485	8485	20	<u>0,7839</u> <u>2,0900</u>	<u>0,25</u> <u>112,86</u>
115	& C130-596-34	Решітки вентиляційні ОРГ200х150	шт	54	<u>374,16</u>	-	20205	-	-	-	-
116	варіант 10 C111-1865	Кріплення	кг	22	<u>60,95</u>	-	1341	-	-	-	-
117	варіант 1 KB20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	2	<u>90,28</u> 73,54	<u>12,47</u> 2,64	181	147	<u>25</u> 5	<u>0,9545</u> <u>0,0327</u>	<u>1,91</u> <u>0,07</u>
118	C130-297	Зонт вентиляційний діам. 315	шт	1	<u>686,69</u>	-	687	-	-	-	-
119	варіант 4 KP11-54-4	Обгортання повітроводів рулонним покриттям	100м2	0,15	<u>14498,09</u> 3090,95	-	2175	464	-	<u>43,2300</u>	<u>6,48</u>
120	Заст & C114-2691	Вогнезахисне рулонне покриття "Ендотерм ХТ-150 РПВ-2"	100м2	0,1575	<u>59605,45</u>	-	9388	-	-	-	-
121	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,3	<u>10271,06</u> 6622,63	-	3081	1987	-	<u>84,9600</u>	<u>25,49</u>
122	C114-15-У	Мати мінераловатні, товщина 40 мм	м3	3	<u>4101,36</u>	-	12304	-	-	-	-
123	варіант 1 KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,3	<u>11844,97</u> 11798,68	-	3553	3540	-	<u>154,9400</u>	<u>46,48</u>
124	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,1296	<u>79081,28</u>	-	10249	-	-	-	-
125	варіант 1 KP15-130-1	Установлення вентиляторів	шт	1	<u>822,75</u> 822,75	-	823	823	-	<u>9,4700</u>	<u>9,47</u>
126	& C130-66-19-16	Вентилятор ВЕНТС - КСК 250 4Е	шт	1	<u>35969,65</u>	-	35970	-	-	-	-
127	варіант 5 KM11-350-7	Установка регулятора швидкості	шт	1	<u>1277,12</u> 1277,12	-	1277	1277	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
128	& C1630-2008-15-7	Регулятор швидкості PCA5Д-3,5-Т	шт	1	<u>15586,55</u>	-	15587	-	-	-	-
129	варіант 6 KP15-134-8	Установлення вібровставок гнучких	10шт	0,2	<u>1594,11</u> 1594,11	-	319	319	-	<u>19,1600</u>	<u>3,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& C1630-140-8-2ЯЕ варіант 3	Гнучка вставка ВВГ 200	шт	2	279,03	-	558	-	-	-	-
131	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм	100м2	0,11775	73002,74 22089,51	90,89 63,28	8596	2601	11 7	301,0700 0,7839	35,45 0,09
132	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	6	1123,25 127,75	-	6740	767	-	1,6200	9,72
133	КБ20-18-2 Вказ. що до застосує.п. 2.4 κ=1,15	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	57,42 54,05	-	57	54	-	0,7015	0,7
134	C130-297 варіант 2	Зонт вентиляційний діам. 250 ЗВК-250	шт	1	626,26	-	626	-	-	-	-
135	C111-1865 варіант 1	Кріплення	кг	8	60,95	-	488	-	-	-	-
136	KP11-54-4 Заст	Обгортання повітроводів рулонним покриттям	100м2	0,015	14498,09 3090,95	-	217	46	-	43,2300	0,65
137	& C114-2691	Вогнезахисне рулонне покриття "Ендотерм ХТ-150 РПВ-2"	100м2	0,01575	59605,45	-	939	-	-	-	-
138	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,05	10271,06 6622,63	-	514	331	-	84,9600	4,25
139	C114-15-У варіант 1	Мати мінераловатні, товщина 40 мм	м3	0,5	4101,36	-	2051	-	-	-	-
140	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,05	11844,97 11798,68	-	592	590	-	154,9400	7,75
141	C111-1797 варіант 1	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,55 мм В4	т	0,0216	79081,28	-	1708	-	-	-	-
142	KP15-130-1	Установлення вентиляторів	шт	1	822,75 822,75	-	823	823	-	9,4700	9,47
143	& C130-66-19-16 варіант 7	Вентилятор ВЕНТС - КСК 200 4Е	шт	1	35490,08	-	35490	-	-	-	-
144	KM11-350-7	Установка регулятора швидкості	шт	1	1277,12 1277,12	-	1277	1277	-	16,0000	16
145	& C1630-2008-15-7 варіант 6	Регулятор швидкості РСА5Д-3,5-Т	шт	1	15586,55	-	15587	-	-	-	-
146	KP15-134-8	Установлення вібровставок гнучких	10шт	0,2	1594,11 1594,11	-	319	319	-	19,1600	3,83


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& С1630-140-8-2ЯЕ варіант 3	Гнучка вставка ВВГ 200	шт	2	279,03	-	558	-	-	-	-
148	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм	100м2	0,07536	73002,74 22089,51	90,89 63,28	5501	1665	7 5	301,0700 0,7839	22,69 0,06
149	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	2	1123,25 127,75	-	2247	256	-	1,6200	3,24
150	КБ20-18-2 Вказ. що до застосув.п. 2.4 к=1,15	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	57,42 54,05	-	57	54	-	0,7015	0,7
151	С130-297 варіант 5	Зонт вентиляційний діам. 200	шт	1	626,26	-	626	-	-	-	-
152	С111-1865 варіант 1	Кріплення	кг	8	60,95	-	488	-	-	-	-
153	КР11-54-4 Заст	Обгортання повітроводів рулонним покриттям	100м2	0,015	14498,09 3090,95	-	217	46	-	43,2300	0,65
154	& С114-2691	Вогнезахисне рулонне покриття "Эндотерм ХТ-150 РПВ-2"	100м2	0,01575	59605,45	-	939	-	-	-	-
155	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,05	10271,06 6622,63	-	514	331	-	84,9600	4,25
156	С114-15-У варіант 1	Мати мінераловатні, товщина 40 мм	м3	0,5	4101,36	-	2051	-	-	-	-
157	КР19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,05	11844,97 11798,68	-	592	590	-	154,9400	7,75
158	С111-1797 варіант 1	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,55 мм В4	т	0,0216	79081,28	-	1708	-	-	-	-
159	КР15-130-1	Установлення вентиляторів	шт	1	822,75 822,75	-	823	823	-	9,4700	9,47
160	& С130-66-19-16 варіант 8	Вентилятор ВЕНТС - ВКМ-100	шт	1	11991,33	-	11991	-	-	-	-
161	КБ20-26-3 Вказ. що до застосув.п. 2.4 к=1,15	Установлення шумоглушників	шт	1	263,95 263,95	-	264	264	-	3,5535	3,55
162	С130-246 варіант 5	Шумоглушник СР100/600	шт	1	4133,24	-	4133	-	-	-	-
163	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм	100м2	0,0471	73002,74 22089,51	90,89 63,28	3438	1040	4 3	301,0700 0,7839	14,18 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	KP15-122-1	Установлення повітрязабірної решітки	грати	2	157,13 157,13	-	314	314	-	2,0900	4,18
165	& C130-596-34 варіант 11	Решітки вентиляційні ОРГ10х100	шт	2	374,16	-	748	-	-	-	-
166	C111-1865 варіант 1	Кріплення	кг	6	60,95	-	366	-	-	-	-
167	KB20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	зонт	1	344,29 47,00	9,97 2,26	344	47	10 2	0,6100 0,0280	0,61 0,03
168	KP11-54-4 Заст	Обгортання повітроводів рулонним покриттям	100м2	0,015	14498,09 3090,95	-	217	46	-	43,2300	0,65
169	& C114-2691	Вогнезахисне рулонне покриття "Ендотерм ХТ-150 РПВ-2"	100м2	0,01575	59605,45	-	939	-	-	-	-
170	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,05	10271,06 6622,63	-	514	331	-	84,9600	4,25
171	C114-15-У варіант 1	Мати мінераловатні, товщина 40 мм	м3	0,5	4101,36	-	2051	-	-	-	-
172	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,05	11844,97 11798,68	-	592	590	-	154,9400	7,75
173	C111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм Система ПВ1-ПВ3	т	0,0216	79081,28	-	1708	-	-	-	-
174	KB46-65-1 к=1,42	Свердління горизонтальних отворів в цегляних стінах, діаметр отворів 160 мм	1 отвір	3	732,66 732,06	-	2198	2196	-	9,6134	28,84
175	KB20-55-1 к=1,15	Установлення рекуператора	шт	3	1704,53 1704,53	-	5114	5114	-	21,1140	63,34
176	& C1513-16-549-1 варіант 2	Припливно-витяжна система ПРАНА-250	шт	3	23185,06	-	69555	-	-	-	-
177	KB46-65-1 к=1,42	Свердління горизонтальних отворів в цегляних стінах, діаметр отворів 160 мм	1 отвір	1	732,66 732,06	-	733	732	-	9,6134	9,61
178	KB20-55-1 к=1,15	Установлення рекуператора	шт	1	1704,53 1704,53	-	1705	1705	-	21,1140	21,11
179	& C1513-16-549-1 варіант 1	Припливно-витяжна система ПРАНА-150	шт	1	13593,73	-	13594	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							689774	84078	172 102		1123,02 1,29
Разом устаткування, грн.							144450				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					5673 150123 545324 461074 84180 46024 111,8 13991 591348 741471				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису Кошторисна трудоємність, люд.год.					1224940 144450 5673 150123 1080490 931053 147218 79192 190,11 23790 1159682 1309805 2121,31	146475	<u>2962</u> 743		<u>1922,73</u> 8,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					171008				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні ліцею с. Лютниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської обласної за адресою: вул. Молодіжна, 2 с. Лютниче Володимирського району Волинської області.
29-05-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на електроосвітлення та електрообладнання

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні ліцею с. Лютниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської обласної

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

398,148 тис. грн.
0,72193 тис.люд.год.
59,396 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електроосвітлення внутрішнє									
1	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	1018,95	-	2038	1977	-	11,8800	23,76
					988,42	-			-	-	-
2	1504-3181	Щит розподільчий ЩРн -72з-036УХЛЗ	шт	1	4989,13	-	4989	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	1504-3181	Щит розподільчий ЩРв -18з-036УХЛЗ	шт	1	4030,00	-	4030	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	15	129,17	-	1938	1938	-	1,6000	24
					129,17	-			-	-	-
5	С1547-4-3-2ЯК	Автоматичний вимикач 20А	шт	2	719,70	-	1439	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1547-4-3-2ЯК варіант 14	Автоматичний вимикач 10А	шт	5	182,59	-	913	-	-	-	-
7	& C1547-4-3-2ЯК варіант 4	Автоматичний вимикач 6А	шт	8	182,59	-	1461	-	-	-	-
8	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	232,00 226,04	5,96 0,92	232	226	6 1	2,8000 0,0120	2,8 0,01
9	& C1547-4-3-2ЯК варіант 16	Автоматичний вимикач 100А ВА88-35МЗР100А	шт	1	3597,09	-	3597	-	-	-	-
10	КМ8-526-1	Вимикач диференційний	шт	20	129,17 129,17	-	2583	2583	-	1,6000	32
11	& C1547-4-3-2ЯК варіант 2	ПЗВ 30mA	шт	12	1055,39	-	12665	-	-	-	-
12	& C1547-4-3-2ЯК варіант 17	ПЗВ 100mA	шт	8	1055,39	-	8443	-	-	-	-
13	КР17-10-5	Монтаж світильників на стіні або стелі	100шт	0,91	11042,30 11042,30	-	10048	10048	-	132,7200	120,78
14	& C1547-4-1-2ЯИ варіант 8	Світильник 600x600	шт	47	1487,01	-	69889	-	-	-	-
15	& C1547-4-1-2ЯИ варіант 9	Світильник 600x300	шт	17	240,14	-	4082	-	-	-	-
16	& C1547-4-1-2ЯИ варіант 10	Світильник круглий герметичний	шт	3	767,65	-	2303	-	-	-	-
17	& C1547-4-1-2ЯИ варіант 11	Світильник круглий 13Вт	шт	3	527,87	-	1584	-	-	-	-
18	& C1547-4-1-2ЯИ варіант 12	Прожектор світлодіодний з датчиком руху	шт	1	1103,35	-	1103	-	-	-	-
19	& C1547-765 варіант 4	Світильник світлодіодний Рн=11Вт(аварійне освітлення)	шт	9	1247,15	-	11224	-	-	-	-
20	& C1547-765 варіант 5	Світловий вказівник "Вихід"	шт	11	1822,64	-	20049	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,51	2531,82	-	1291	1291	-	35,4100	18,06
22	& С1547-6-4- 2ЯР	Розетка	шт	51	2531,82	-	4652	-	-	-	-
	варіант 1				91,22	-			-	-	-
23	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,08	3770,84	-	302	299	-	52,3600	4,19
24	& С1547-6-4- 2ЯР	Розетка трифазна	шт	8	3743,74	-	3799	-	-	-	-
	варіант 4				474,87	-			-	-	-
25	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,13	2521,09	-	328	328	-	35,2600	4,58
26	& С1547-4-7- 2ЯЛ	Вимикач 1-клавішний	шт	13	2521,09	-	1314	-	-	-	-
	варіант 1				101,06	-			-	-	-
27	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,18	2714,03	-	489	483	-	37,5100	6,75
28	& С1547-4-7- 2ЯЛ	Вимикач 2-клавішний	шт	18	2681,97	-	2682	-	-	-	-
	варіант 2				149,02	-			-	-	-
29	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	247,95	19,98	248	164	20	1,9700	1,97
30	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25	шт	1	163,90	5,33	2012	-	5	0,0585	0,06
	варіант 1				2011,93	-			-	-	-
31	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	48	57,20	-	2746	2746	-	0,8000	38,4
					57,20	-			-	-	-
32	& С1512-1- 11	Коробка розгалужувальна	шт	48	110,31	-	5295	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
33	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	3,1	2025,52	-	6279	6273	-	27,5800	85,5
					2023,54	-			-	-	-
34	& С113- 1362-24	Труба електротехнічна д.25мм	м	310	28,02	-	8686	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
35	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	100м	1	2827,58	-	2828	2248	-	30,6400	30,64
					2248,06	-			-	-	-
36	& С113- 1362-24	Труба електротехнічна д.40мм	м	60	110,52	-	6631	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C113-1362-24 варіант 5	Труба електротехнічна д.32мм	м	40	<u>110,52</u>	-	4421	-	-	-	-
38	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	14,2	<u>1261,76</u>	-	17917	17917	-	<u>16,0000</u>	<u>227,2</u>
39	& C151-548-27 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,485	<u>43315,12</u>	-	21008	-	-	-	-
40	& C151-548-28 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,67	<u>27009,87</u>	-	18097	-	-	-	-
41	& C151-548-28 варіант 9	Кабель ВВГнг 5х4	1000м	0,11	<u>352155,71</u>	-	38737	-	-	-	-
42	& C151-548-28 варіант 10	Кабель ВВГнг 5х2,5	1000м	0,025	<u>62497,76</u>	-	1562	-	-	-	-
43	& C151-548-28 варіант 11	Кабель ВВГнг 4х35	1000м	0,06	<u>700320,72</u>	-	42019	-	-	-	-
44	& C157-241-4-11-1 варіант 2	Кабель вогнетривкий Flamex 950(N)HXH FE 180/E90 пер.3х1,5 мм2	м	70	<u>46,54</u>	-	3258	-	-	-	-
45	& C1512-1-11 варіант 4	Коробка установочна	шт	92	<u>12,00</u>	-	1104	-	-	-	-
46	КМ8-471-4	Заземлення ГРЩ Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>6335,50</u> 883,23	<u>3378,43</u> 533,64	1901	265	<u>1014</u> 160	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>3,36</u> 1,86
47	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	0,1	<u>6677,31</u> 2271,17	<u>443,93</u> 76,09	668	227	<u>44</u> 8	<u>28,8000</u> 0,8353	<u>2,88</u> 0,08
48	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,1	<u>7723,97</u> 2271,17	<u>533,32</u> 101,48	772	227	<u>53</u> 10	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>2,88</u> 0,11
49	КМ8-472-7	Система зрівнювання потенціалів Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,4	<u>7723,97</u> 2271,17	<u>533,32</u> 101,48	3090	908	<u>213</u> 41	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>11,52</u> 0,44
50	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,4	<u>2025,52</u> 2023,54	-	810	809	-	<u>27,5800</u>	<u>11,03</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C113-1362-24 варіант 6	Гофра д.25мм	м	40	28,02	-	1121	-	-	-	-
52	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,4	914,39 757,06	26,82 7,62	366	303	11 3	9,6000 0,0825	3,84 0,03
53	& C151-548-27 варіант 2	Провід ПВ 1х2,5	1000м	0,04	8786,36	-	351	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							371394	51260	1361 228		656,14 2,59
Разом будівельні роботи, грн.							371394				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							318773				
всього заробітна плата, грн.							51488				
Загальновиробничі витрати, грн.							26754				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							63,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7908				
Всього будівельні роботи, грн.							398148				

Всього по розділу 1							398148				
Разом прямі витрати по кошторису							371394	51260	1361 228		656,14 2,59
Разом будівельні роботи, грн.							371394				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							318773				
всього заробітна плата, грн.							51488				
Загальновиробничі витрати, грн.							26754				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							63,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7908				
Всього будівельні роботи, грн.							398148				


Всього по кошторису							398148				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							721,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59396				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на технологічне обладнання

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні ліцеюс. Лютниче Зимнівської сільської ради

Володимирського району Волинської обласної

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3022,488 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Теплове обладнання традиційне									
1	241996-18014-12 варіант 2	Піч пароконвекційна 6 рівнів бойлерного типу	шт	1	112500,00	-	112500	-	-	-	-
2	& 290827-1-9 варіант 1	Піч конвекційна 6 рівнів	шт	1	103500,00	-	103500	-	-	-	-
3	560103-15 варіант 2	Сковорода промислова 50 л	шт	1	34920,00	-	34920	-	-	-	-
4	& 290827-1-13 варіант 2	Котел харчовий 50 л	шт	1	40500,00	-	40500	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					291420	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					291420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 291420 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					11444 302864 2040 2040 304903				
5	560110-16 варіант 2	Розділ 2. Теплове обладнання мультифункціональне Мультифункціональний тепловий прилад 17+17л	шт	1	452700,00	-	452700	-	-	-	-
6	560103-37 варіант 2	Плита електрична на 4 комфорки	шт	1	11499,30	-	11499	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					464199	-	-	-	-
	Порядок, п. 3.14	Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 464199 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					464199 18230 482429 3249 3249 485678				
7	560110-137 варіант 2	Розділ 3. Холодильне обладнання Шафа холодильна однодверна 700 л	шт	4	41040,00	-	164160	-	-	-	-
8	& 560101- 119-1 варіант 2	Шафа морозильна однодверна 700 л	шт	1	28777,50	-	28778	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					192938	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					192938 7577 200515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 192938 х 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1351 1351 201866				
		Розділ 4. Посудомийне обладнання, засоби для чищення									
9	560110-238 варіант 2	Посудомийна машина купольного типу з регульованим термостатом	шт	1	<u>100800,00</u>	-	100800	-	-	-	-
10	560110-142 варіант 2	Котломийна машина фронтального типу	шт	1	<u>225000,00</u>	-	225000	-	-	-	-
11	560110-143 варіант 2	Система фільтрації та помякшення	шт	1	<u>137500,00</u>	-	137500	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					463300	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					463300				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18194				
		Всього устаткування, грн.					481494				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 463300 х 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					3243 3243 484737				
		Розділ 5. Електромеханічне обладнання, аксесуари, засоби для чищення									
12	560110-80 варіант 2	Ваги електронні настільні	шт	4	<u>4680,00</u>	-	18720	-	-	-	-
13	560110-257 варіант 1	Ваги електронні підлогові	шт	1	<u>10890,00</u>	-	10890	-	-	-	-
14	560110-194 варіант 2	Тістоміс спіральний з вбудованим таймером 22 л	шт	1	<u>42030,00</u>	-	42030	-	-	-	-
15	& 560110-147-2 варіант 2	Картоплечистка з вбудованим таймером 10 кг	шт	1	<u>20250,00</u>	-	20250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	560110-181 варіант 3	М'ясорубка електрична вентилюваним двигуном 120 кг/год	шт	1	<u>11250,00</u>	-	11250	-	-	-	-
17	& 560110- 222-28 варіант 3	Кухонна машина	шт	1	<u>25430,40</u>	-	25430	-	-	-	-
18	& 291002- 276 варіант 3	Овочерізка електрична, для нарізання сирих та відварених овочів	шт	1	<u>34650,00</u>	-	34650	-	-	-	-
19	560110-221 варіант 1	Комплект дисків для овочерізки	шт	1	<u>20160,00</u>	-	20160	-	-	-	-
20	550101-145 варіант 3	Набір для картопляного пюре на овочерізку	шт	1	<u>11250,00</u>	-	11250	-	-	-	-
21	241996- 18014-12 варіант 12	Комплект очисних решіток для нарізки кубиків 5мм, 8мм, 10мм	шт	1	<u>4590,00</u>	-	4590	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							199220	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							199220	-	-	-	-
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							7828	-	-	-	-
Всього устаткування, грн.							207048	-	-	-	-
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 199220 x 0,007, грн.							1395	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							1395	-	-	-	-
Всього по розділу 5							208440	-	-	-	-
Розділ 6. Сервірування											
22	& 2403- 11007-4 варіант 1	Візок сервірувальний з хромованої сталі	шт	1	<u>6246,00</u>	-	6246	-	-	-	-
23	241996- 18014-12 варіант 13	Марміт перших страв (елемент роздаткової лінії) 1110x700x1290 мм	шт	1	<u>23701,50</u>	-	23702	-	-	-	-
24	241996- 18014-12 варіант 14	Марміт других страв (елемент роздаткової лінії) 1115x700x1290 мм	шт	1	<u>23701,50</u>	-	23702	-	-	-	-
25	241996- 18014-12 варіант 15	Прилавок-вітрина холодильний (елемент роздаткової лінії) 1500x700x1290 мм	шт	1	<u>43501,50</u>	-	43502	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& 2403-11007-4 варіант 10	Нейтральний елемент (елемент роздаткової лінії) 1200x700x1290 мм	шт	1	<u>12525,00</u>	-	12525	-	-	-	-
27	& 2403-11007-4 варіант 11	Нейтральний елемент (елемент роздаткової лінії) 6000x700x1290 мм	шт	1	<u>20625,00</u>	-	20625	-	-	-	-
28	& 2403-11007-4 варіант 12	Нейтральний елемент (елемент роздаткової лінії) 1050x700x1290 мм	шт	1	<u>11625,00</u>	-	11625	-	-	-	-
29	& 2403-11007-4 варіант 13	Прилавок-помічник (елемент роздаткової лінії) 600x700x1290 мм	шт	1	<u>9825,00</u>	-	9825	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							151752	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							151752	-	-	-	-
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							5960	-	-	-	-
Всього устаткування, грн.							157712	-	-	-	-
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 151752 x 0,007, грн.							1062	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							1062	-	-	-	-
Всього по розділу 6							158774	-	-	-	-
Розділ 7. Аксесуари до теплового обладнання											
30	241996-18014-12 варіант 16	Корзина для смаження GN 1/1	шт	4	<u>5580,00</u>	-	22320	-	-	-	-
31	& 2403-11007-4 варіант 14	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 висотою 60мм	шт	6	<u>5490,00</u>	-	32940	-	-	-	-
32	560110-181 варіант 4	Перфорована ємність GN 1/1 висотою 55мм	шт	4	<u>2682,00</u>	-	10728	-	-	-	-
33	& 560110-222-28 варіант 4	Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN 1/1	шт	6	<u>3933,00</u>	-	23598	-	-	-	-
34	& 560110-222-28 варіант 5	Деко для випікання з вісьма круглими ємностями GN 1/1	шт	4	<u>603,00</u>	-	2412	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	560110-221 варіант 3	Гастроємність GN 1/1 висотою 65 мм	шт	6	<u>495,00</u>	-	2970	-	-	-	-
36	560110-221 варіант 4	Гастроємність GN 1/1 висотою 20 мм	шт	6	<u>459,00</u>	-	2754	-	-	-	-
37	560110-221 варіант 5	Гастроємність виготовлена GN 1/2 висотою 65 мм	шт	6	<u>189,00</u>	-	1134	-	-	-	-
38	560110-221 варіант 6	Кришка гастроємності GN 1/2	шт	6	<u>144,00</u>	-	864	-	-	-	-
39	560110-221 варіант 7	Гастроємність GN 1/1 висотою 100 мм	шт	4	<u>513,00</u>	-	2052	-	-	-	-
40	560110-221 варіант 8	Гастроємність GN 1/1 висотою 150 мм	шт	4	<u>531,00</u>	-	2124	-	-	-	-
41	560110-221 варіант 6	Кришка гастроємності GN 1/2	шт	4	<u>144,00</u>	-	576	-	-	-	-
42	550101-145 варіант 4	Візок із нержавіючої сталі під гастроємності GN 1/1 на 18 рівнів, однорядний	шт	2	<u>5400,00</u>	-	10800	-	-	-	-
43	550101-145 варіант 5	Візок GN 1/1 для теплової кулінарної системи	шт	1	<u>22500,00</u>	-	22500	-	-	-	-
44	241996- 18014-12 варіант 17	Очисні таблетки для камери пароконвектоматів бойлерного типу	шт	2	<u>5022,00</u>	-	10044	-	-	-	-
45	& 2403- 11007-4 варіант 15	Таблетки для очищення парогенератора в пароконвектоматі	шт	2	<u>4230,00</u>	-	8460	-	-	-	-
46	241996- 18014-12 варіант 18	Миючий засіб для столового посуду	шт	4	<u>1904,40</u>	-	7618	-	-	-	-
47	& 2403- 11007-4 варіант 16	Ополіскуючий засіб для столового та кухонного посуду	шт	2	<u>2340,00</u>	-	4680	-	-	-	-
48	241996- 18014-12 варіант 19	Миючий засіб для котломийної машини	шт	2	<u>2205,00</u>	-	4410	-	-	-	-
49	& 2403- 11007-4 варіант 17	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів, одна полиця (1500x700x850мм)	шт	1	<u>8100,00</u>	-	8100	-	-	-	-
50	& 2403- 11007-4 варіант 18	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та мийною ванною, одна полиця (1200x700x850мм)	шт	5	<u>8550,00</u>	-	42750	-	-	-	-
51	241996- 18014-12 варіант 20	Кухонна мийка для рук з нержавіючої сталі (400x500мм)	шт	3	<u>7950,00</u>	-	23850	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& 2403-11007-4 варіант 19	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями (1500x700x850мм)	шт	3	<u>8190,00</u>	-	24570	-	-	-	-
53	& 2403-11007-4 варіант 20	Стіл-тумба з нержавіючої сталі з бортом (1500x700x850мм)	шт	5	<u>8640,00</u>	-	43200	-	-	-	-
54	& 2403-11007-4 варіант 21	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями (1200x700x850мм)	шт	8	<u>8460,00</u>	-	67680	-	-	-	-
55	& 2403-11007-4 варіант 22	Стіл-тумба з нержавіючої сталі з бортом (1200x700x850мм)	шт	2	<u>8190,00</u>	-	16380	-	-	-	-
56	& 2403-11007-4 варіант 23	Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна з бортом (1500x700x850 мм)	шт	1	<u>5737,50</u>	-	5738	-	-	-	-
57	241996-18014-12 варіант 21	Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води (1000x330x1735 мм)	шт	4	<u>11340,00</u>	-	45360	-	-	-	-
58	241996-18014-12 варіант 22	Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий (1000x500x1800 мм)	шт	5	<u>11340,00</u>	-	56700	-	-	-	-
59	241996-18014-12 варіант 23	Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий (1500x500x1800 мм)	шт	3	<u>15840,00</u>	-	47520	-	-	-	-
60	241996-18014-12 варіант 24	Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий для сипучих продуктів (1200x500x1800 мм)	шт	3	<u>12240,00</u>	-	36720	-	-	-	-
61	241996-18014-12 варіант 25	Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий овочевий, з козирком та піддоном (1200x500x1800 мм)	шт	6	<u>11340,00</u>	-	68040	-	-	-	-
62	241996-18014-12 варіант 26	Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий (1200x500x1800 мм)	шт	8	<u>11340,00</u>	-	90720	-	-	-	-
63	241996-18014-12 варіант 27	Стелаж з нержавіючої сталі 3-рівневий з дренажними полицями та піддоном для дефростації м'яса, птиці, риби, морепродуктів (1200x500x2000 мм)	шт	2	<u>15840,00</u>	-	31680	-	-	-	-
64	241996-18014-12 варіант 28	Стелаж з нержавіючої сталі 3-рівневий (1500x500x2000 мм)	шт	2	<u>13140,00</u>	-	26280	-	-	-	-
65	& 2403-11007-4 варіант 24	Полиця настінна з нержавіючої сталі навісна 3-рівнева (1500x300x300мм)	шт	5	<u>1890,00</u>	-	9450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& 2403-11007-4 варіант 25	Полиця настінна з нержавіючої сталі навісна 3-рівнева (1200x300x300мм)	шт	3	<u>1800,00</u>	-	5400	-	-	-	-
67	241996-18014-12 варіант 29	Підтоварник з нержавіючої сталі	шт	1	<u>1440,00</u>	-	1440	-	-	-	-
68	& 2403-11007-4 варіант 26	Вогнегасник порошковий ВП-5	шт	3	<u>900,00</u>	-	2700	-	-	-	-
69	& 2403-11007-4 варіант 27	Аптечка першої медичної (долікарської) допомоги	шт	3	<u>1080,00</u>	-	3240	-	-	-	-
70	241996-18014-12 варіант 30	Пральна машина	шт	1	<u>19800,00</u>	-	19800	-	-	-	-
71	& 2403-11007-4 варіант 28	Сушильна машина	шт	1	<u>24300,00</u>	-	24300	-	-	-	-
72	& 2403-11007-4 варіант 29	Бак для відходів із нержавіючої сталі (30 л)	шт	6	<u>2340,00</u>	-	14040	-	-	-	-
73	& 2403-11007-4 варіант 30	Стільці для столової	шт	114	<u>675,00</u>	-	76950	-	-	-	-
74	& 2403-11007-4 варіант 31	Столи для столової	шт	19	<u>1890,00</u>	-	35910	-	-	-	-
75	& 2403-11007-4 варіант 32	Шафа для одягу (500x600x1800 мм)	шт	13	<u>7537,50</u>	-	97988	-	-	-	-
76	241996-18014-12 варіант 31	Лавка гардеробна (330x450x1000 мм)	шт	5	<u>1440,00</u>	-	7200	-	-	-	-
77	241996-18014-12 варіант 32	Колода для рубки м'яса	шт	1	<u>18540,00</u>	-	18540	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							1125230	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							1125230	-	-	-	-
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							44190	-	-	-	-
Всього устаткування, грн.							1169420	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1125230 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					7877 7877 1177297				
	Порядок, п. 3.14	Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 2888059 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2888059 2888059 113423 3001482 20216 20216 3021694	-	-		-
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]