

Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку "ОСББ №2 по вул. Набережній, 2 смт. Ратне" за адресою: Волинська обл., смт. Ратне, вул. Набережна, буд. 2
23/24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи**

Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку "ОСББ №2 по вул. Набережній, 2 смт. Ратне"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2464,430 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,38214 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 496,850 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати	в тому числі зар- обітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Демонтажні та підготовчі роботи												
1	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	7,5	<u>3638,52</u> 3549,54	<u>88,98</u> 79,13	27289	26622	<u>667</u> 593	<u>54,5160</u> 1,0526	<u>408,87</u> 7,89	
2	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	7,5	<u>2241,16</u> 2193,57	<u>47,59</u> 42,33	16809	16452	<u>357</u> 317	<u>32,1120</u> 0,5630	<u>240,84</u> 4,22	
3	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	7,5	<u>3202,21</u> 3154,62	<u>47,59</u> 42,33	24017	23660	<u>357</u> 317	<u>42,9960</u> 0,5630	<u>322,47</u> 4,22	
4	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	7,5	<u>980,40</u> 935,91	<u>44,49</u> 39,57	7353	7019	<u>334</u> 297	<u>12,7560</u> 0,5263	<u>95,67</u> 3,95	
Разом прямі витрати по розділу 1							75468	73753	<u>1715</u> 1524		<u>1067,85</u> 20,28	
Разом будівельні роботи, грн.							75468					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							75277					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45845 130,57 16335 121313				

		Всього по розділу 1					121313				
		Розділ 2. Влаштування покрівлі									
5	КБ6-19-1 Ктр=1,15	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1626	<u>627081,73</u> 108062,16	<u>65084,94</u> 14469,33	101963	17571	<u>10583</u> 2353	<u>1402,4940</u> 141,2071	<u>228,05</u> 22,96
6	С147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	0,74	<u>4290,40</u>	-	3175	-	-	-	-
7	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	4,38	<u>4486,23</u>	-	19650	-	-	-	-
8	КР8-25-2	Установлення анкерів	100шт	1,28	<u>11861,30</u> 4771,10	-	15182	6107	-	<u>65,0280</u>	<u>83,24</u>
9	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	19,79	<u>18176,46</u> 3445,73	<u>52,77</u> 46,93	359712	68191	<u>1044</u> 929	<u>48,1920</u> 0,6242	<u>953,72</u> 12,35
10	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	7,5	<u>4591,15</u> 1180,63	<u>13,45</u> 11,96	34434	8855	<u>101</u> 90	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>116,28</u> 1,19
11	КБ12-12-4 Заст; Ктр=1,15	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	100м2	7,5	<u>76778,41</u> 15455,67	<u>703,68</u> 187,69	575838	115918	<u>5278</u> 1408	<u>216,1632</u> 2,0390	<u>1621,22</u> 15,29
12	С111-1834-2	Снігозатримувач 1,2м	шт	66	<u>336,10</u>	-	22183	-	-	-	-
13	КР8-43-4	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм-підшивка металопрофілем	100м	1,288	<u>57245,28</u> 18886,72	<u>96,22</u> 85,57	73732	24326	<u>124</u> 110	<u>251,2200</u> 1,1383	<u>323,57</u> 1,47
14	КР15-122-1	Установлення ґрат до 0,25 м2	ґрати	22	<u>190,09</u> 188,55	-	4182	4148	-	<u>2,5080</u>	<u>55,18</u>
15	С111-1756-2-3Ф варіант 1	ґрати вентиляційні 150x150	шт	22	<u>604,90</u>	-	13308	-	-	-	-
16	КР8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	2	<u>14114,50</u> 948,09	<u>10,35</u> 9,20	28229	1896	<u>21</u> 18	<u>13,2600</u> 0,1224	<u>26,52</u> 0,24
17	КР15-127-7	Установлення люків	шт	1	<u>312,97</u> 252,72	<u>60,25</u> 2,24	313	253	<u>60</u> 2	<u>2,9520</u> 0,0276	<u>2,95</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С126-5-95	Люк протипожежний	шт	1	12359,10	-	12359	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1264260	247265	17211		3410,73
Разом будівельні роботи, грн.							1264260		4910		53,53
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							999784				
всього заробітна плата, грн.							252175				
Загальновиробничі витрати, грн.							148808				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							414,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							51896				
Всього будівельні роботи, грн.							1413068				

Всього по розділу 2							1413068				
Розділ 3. Влаштування огорожі покрівлі											
19	КР8-39-1	Огородження покрівель металево	100м	1,212	29969,33	186,85	36323	2140	226	23,1840	28,1
									66	0,7210	0,87
20	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб	100м2	0,3765	14478,52	-	5451	4204	-	146,6400	55,21
Т.ч.1.2.15											
К=0,5											
додаванням колера за 2 рази - огорожа покрівлі											
Разом прямі витрати по розділу 3							41774	6344	226		83,31
Разом будівельні роботи, грн.							41774		66		0,87
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35204				
всього заробітна плата, грн.							6410				
Загальновиробничі витрати, грн.							3684				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1264				
Всього будівельні роботи, грн.							45458				

Всього по розділу 3							45458				
Розділ 4. Організований водовідвід											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	1,288	<u>5528,80</u>	<u>26,90</u>	7121	7086	<u>35</u>	<u>69,7680</u>	<u>89,86</u>
					5501,90	23,92			31	0,3182	0,41
22	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,7	<u>5238,83</u>	-	3667	3667	-	<u>66,4320</u>	<u>46,5</u>
					5238,83	-			-	-	-
23	& С111-16150	Водовідвідний жолоб круглий 150мм (комплект)	м	128,8	<u>435,47</u>	-	56089	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
24	& С111-16120-11	Водостічна труба кругла 110мм (комплект)	м	70	<u>398,47</u>	-	27893	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4								94770	10753	<u>35</u>	<u>136,36</u>
Разом будівельні роботи, грн.								94770		31	0,41
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								83982			
всього заробітна плата, грн.								10784			
Загальновиробничі витрати, грн.								6070			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								16,41			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								2053			
Всього будівельні роботи, грн.								100840			
Всього по розділу 4								100840			
Розділ 5. Вентиляційні комини											
25	КБ34-56-2	Улаштування каркасів акустичних	100м2	0,31	<u>38673,92</u>	<u>306,44</u>	11989	6768	<u>95</u>	<u>293,9400</u>	<u>91,12</u>
	Ктр=1,15	конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см			21833,86	67,18			21	0,9396	0,29
26	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,31	<u>23255,69</u>	-	7209	1069	-	<u>47,6100</u>	<u>14,76</u>
	Ктр=1,15				3447,44	-			-	-	-
27	КБ9-47-1	Облицювання профільованим листом	100м2	0,31	<u>51362,70</u>	<u>48,69</u>	15922	1520	<u>15</u>	<u>66,0192</u>	<u>20,47</u>
	Ктр=1,15				4903,91	5,82			2	0,0809	0,03
28	КР19-24-1	Теплоізоляція коминів виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею	м3	1,1	<u>3323,84</u>	-	3656	3655	-	<u>41,1600</u>	<u>45,28</u>
					3322,85	-			-	-	-
29	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою коминів в один шар	100м2	0,22	<u>3027,39</u>	-	666	666	-	<u>41,2620</u>	<u>9,08</u>
	Ктр=1,15				3027,39	-			-	-	-
30	& С111-140-11А	Дюбелі фасадні з пластмасовою пробкою довжиною 200 мм	шт	177	<u>6,43</u>	-	1138	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
31	& С111-1641-1Д варіант 1	Шпатлівочно-клеюва суміш (БАТА - ПСБ)	кг	143	<u>9,99</u>	-	1429	-	-	-	-			
32	& С111-1784-44 варіант 1	Армуюча скловолокниста сітка 160 г/м2 для систем утеплення	м2	25,3	<u>28,64</u>	-	725	-	-	-	-			
33	& С111-1896-2Б варіант 1	Шпатлівочно-клеюва суміш	кг	121	<u>10,03</u>	-	1214	-	-	-	-			
34	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8,8	<u>56,27</u>	-	495	-	-	-	-			
35	& С111-1736-6 варіант 1	Ґрунт-контакт Pro Tech	кг	6,6	<u>64,43</u>	-	425	-	-	-	-			
36	& С114-9045-50 варіант 1	Мінвата 50 мм	м3	1,177	<u>3883,97</u>	-	4571	-	-	-	-			
37	КБ20-19-8 Заст	Установлення вентшахт із листової сталі прямокутного перерізу	зонт	8	<u>529,96</u>	-	4240	4240	-	<u>7,1346</u>	<u>57,08</u>			
38	& С1630-633-17-8	Вентшахти з листової сталі, утеплені мінватою	шт	8	<u>10722,35</u>	-	85779	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 5							139458	17918	<u>110</u> 23		<u>237,79</u> 0,32			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							139458		121430	17941	10101	26,45	3309	149559
Всього по розділу 5							149559							
Розділ 6. Утеплення горища														
39	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар із загортанням на стіни 30см	100м2	6,15	<u>3209,03</u> 1180,63	-	19736	7261	-	<u>15,5040</u>	<u>95,35</u>			
40	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами насухо у 2 шари - товщ.250мм	100м2	5,67	<u>3237,89</u> 3237,89	-	18359	18359	-	<u>47,4000</u>	<u>268,76</u>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C114-9045-100 варіант 2	Плита мінераловатна	м3	144,585	<u>3006,77</u>	-	434734	-	-	-	-
42	КР8-36-3	Улаштування прокладної ізоляції в один шар насухо - геотекстиль	100м2	5,67	<u>4664,33</u>	-	26447	6694	-	<u>15,5040</u>	<u>87,91</u>
43	КР7-14-4	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,355	<u>5644,27</u>	-	2004	1275	-	<u>49,5960</u>	<u>17,61</u>
44	C112-85 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	3,195	<u>8058,31</u>	-	25746	-	-	-	-
45	КБ10-15-1 Ктр=1,15	Укладання ходових дошок шир.0,5 м	100м	1,42	<u>685,82</u>	-	974	758	-	<u>7,6038</u>	<u>10,8</u>
46	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	2,13	<u>6977,11</u>	-	14861	-	-	-	-
47	КР20-21-2	Вогнезахист ходової дошки та лаг	м3	5,325	<u>1208,21</u>	-	6434	1467	-	<u>3,7560</u>	<u>20</u>
Разом прямі витрати по розділу 6								549295	35814	-	<u>500,43</u>
Разом будівельні роботи, грн.								549295			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								513481			
всього заробітна плата, грн.								35814			
Загальновиробничі витрати, грн.								21361			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								60,05			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								7512			
Всього будівельні роботи, грн.								570656			
Всього по розділу 6								570656			
Розділ 7. Покрівля над ганком											
48	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,24	<u>3638,52</u>	<u>88,98</u>	873	852	21	<u>54,5160</u>	<u>13,08</u>
49	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,24	<u>2241,16</u>	<u>47,59</u>	538	526	19	<u>32,1120</u>	<u>7,71</u>
50	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	0,24	<u>2193,57</u>	<u>42,33</u>	769	757	10	<u>0,5630</u>	<u>0,14</u>
51	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	0,24	<u>3202,21</u>	<u>47,59</u>	235	225	12	<u>42,9960</u>	<u>10,32</u>
					<u>3154,62</u>	<u>42,33</u>			10	<u>0,5630</u>	<u>0,14</u>
					<u>980,40</u>	<u>44,49</u>			10	<u>12,7560</u>	<u>3,06</u>
					<u>935,91</u>	<u>39,57</u>			9	<u>0,5263</u>	<u>0,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	0,6	<u>18176,46</u> 3445,73	<u>52,77</u> 46,93	10906	2067	<u>32</u> 28	<u>48,1920</u> 0,6242	<u>28,92</u> 0,37
53	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,24	<u>5052,17</u> 1180,63	<u>13,45</u> 11,96	1213	283	<u>3</u> 3	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>3,72</u> 0,04
54	КБ12-12-1 Заст; Ктр=1,15	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,24	<u>70481,18</u> 12302,18	<u>359,34</u> 93,38	16915	2953	<u>86</u> 22	<u>172,0584</u> 0,9000	<u>41,29</u> 0,22
55	& С111-1834-2 варіант 1	Снігозатримувач 1,2м	шт	4	<u>336,10</u> -	-	1344	-	-	-	-
56	КР4-17-7	Улаштування підшивки стель металопрофілем	100 м2	0,24	<u>3708,41</u> 3708,41	-	890	890	-	<u>54,2880</u>	<u>13,03</u>
57	& С110-4819	Гвинти самонарізні 4,8x19	100шт	1,92	<u>177,95</u> -	-	342	-	-	-	-
58	& С111-829-6 варіант 1	Металопрофіль ТП20	м2	26,4	<u>322,02</u> -	-	8501	-	-	-	-
59	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,076	<u>5528,80</u> 5501,90	<u>26,90</u> 23,92	420	418	<u>2</u> 2	<u>69,7680</u> 0,3182	<u>5,3</u> 0,02
60	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,042	<u>5238,83</u> 5238,83	-	220	220	-	<u>66,4320</u>	<u>2,79</u>
61	& С111-16150 варіант 2	Водовідвідний жолоб круглий 120мм (комплект)	м	7,6	<u>415,07</u> -	-	3155	-	-	-	-
62	& С111-16120-11 варіант 1	Водостічна труба кругла 110мм (комплект)	м	4,2	<u>398,47</u> -	-	1674	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 7							47995	9191	<u>178</u> 103		<u>129,22</u> 1,31
Разом будівельні роботи, грн.							47995				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							38626				
всього заробітна плата, грн.							9294				
Загальнопромислові витрати, грн.							5561				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							15,64				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							1960				
Всього будівельні роботи, грн.							53556				
Всього по розділу 7							53556				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Супутні роботи									
63	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	32,7402	<u>106,13</u>	-	3475	3475	-	<u>1,6300</u>	<u>53,37</u>
64	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	32,7402	<u>106,13</u> <u>124,01</u>	- <u>124,01</u>	4060	-	- <u>4060</u>	- <u>0,1610</u>	- <u>5,27</u>
Разом прямі витрати по розділу 8							7535	3475	<u>4060</u>		<u>53,37</u>
Разом будівельні роботи, грн.							7535		471		5,27
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							3946				
Загальновиробничі витрати, грн.							2445				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							880				
Всього будівельні роботи, грн.							9980				

Всього по розділу 8							9980				
Разом прямі витрати по кошторису							2220555	404513	<u>23535</u>		<u>5619,06</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2220555		7128		81,99
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1792507				
всього заробітна плата, грн.							411641				
Загальновиробничі витрати, грн.							243875				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							681,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							85209				
Всього будівельні роботи, грн.							2464430				

Всього по кошторису							2464430				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							6382,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					496850				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку "ОСББ №2 по вул. Набережній, 2 смт. Ратне" за адресою: Волинська обл., смт. Ратне, вул. Набережна, буд. 2
23/24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Блискавкозахист**

Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку "ОСББ №2 по вул. Набережній, 2 смт. Ратне"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

80,185 тис. грн.
0,19438 тис.люд.год.
15,627 тис. грн.
3,4 розряд


Складений за поточними цінами станом на "6 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,035	<u>19591,60</u> 19591,60	-	686	686	-	<u>300,9000</u>	<u>10,53</u>
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,035	<u>11290,07</u> 11290,07	-	395	395	-	<u>173,4000</u>	<u>6,07</u>
3	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,6	<u>883,23</u> 883,23	-	1413	1413	-	<u>11,2000</u>	<u>17,92</u>
4	& C1512-1-16	Наконечник D20 (StZn) 120355	шт	8	<u>81,61</u>	-	653	-	-	-	-
5	& C1512-1-15	Стержень D20 1,5 метра (StZn) 120011	шт	16	<u>728,38</u>	-	11654	-	-	-	-
6	& C1110-15-3	Насадка ручного монтажу 120055 E20/5	шт	1	<u>704,91</u>	-	705	-	-	-	-
7	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,24	<u>1770,09</u> 1766,46	-	425	424	-	<u>22,4000</u>	<u>5,38</u>
8	& C1110-185-5	Смуга оцинкована 25x4 мм (StZn) 504251	м	24	<u>104,46</u>	-	2507	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1110-185-7	Тримач смуги Fix 30 (St/tZn) 314011	шт	8	47,13	-	377	-	-	-	-
10	& C1110-185-6	З'єднувач Cant D20 (St/tZn) 205011	шт	8	140,77	-	1126	-	-	-	-
11	& C1110-185-649	З'єднувач Contra 2 пл. (St/tZn) 203133	шт	8	157,09	-	1257	-	-	-	-
12	& C1110-15-68	Стрічка водоблокуюча 10 м. 901010	шт	2	477,37	-	955	-	-	-	-
13	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 16 мм	100м	0,15	1209,28	-	181	181	-	16,2800	2,44
14	& C1110-15-91	Труба гладка D16 мм	м	15	28,56	-	428	-	-	-	-
15	KB21-4-5	Затягування у прокладені труби дроту перерізом до 70 мм2	100м	0,15	1221,56	-	183	183	-	16,8700	2,53
16	KM8-472-8 т.ч. п.1.4	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[к(труд)=1,05 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]]	100 м	0,25	2262,06	-	566	563	-	28,5600	7,14
17	KM8-472-8 т.ч. п.1.4	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[к(труд)=1,1 [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]	100 м	2,65	2369,31	-	6279	6253	-	29,9200	79,29
18	& C1110-185-9	Дріт алюмінієвий D8 (Al) 502086	м	305	38,77	-	11825	-	-	-	-
19	& C1110-185-10	Тримач Clip сірий M8 (Pa) 301089	шт	50	16,14	-	807	-	-	-	-
20	& C1110-15-402	Тримач на кутовий гребінь даху з Clip (StZn) 306013	шт	110	57,95	-	6375	-	-	-	-
21	& C1110-185-12	З'єднувач Varjo з гайкою (St/tZn) 201021	шт	15	62,43	-	936	-	-	-	-
22	& C1110-15-19	Універсальний хомут D120 320133 H20/13	шт	60	61,21	-	3673	-	-	-	-
23	& C1110-15-636	Дюбель розпірний 12x60 910129	шт	30	3,47	-	104	-	-	-	-
24	& C10-15-836	Шпилька двогвинтова з torx M8 L160 910165	шт	30	9,36	-	281	-	-	-	-
25	& C1110-15-482	Шуруп д/мет 4,8x35 912025	шт	1122	3,06	-	3433	-	-	-	-
26	& C1110-15-4864	Шайба д/шурупа з прокладкою EPDM D14 мм 912215	шт	1122	0,51	-	572	-	-	-	-
27	KM10-698-1	Коробка на стіні	шт	8	57,93	-	463	458	-	0,8000	6,4
					57,20						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	& C1110-185-15	Коробка фасадна зовнішня 165x165x70 мм 906019	шт	8	291,80	-	2334	-	-	-	-	
29	КБ45-65-1	Установлення стійок блискавкозахисту	100м	0,04	5190,38	-	208	208	-	68,1600	2,73	
					5190,38	-						
30	& C1110-15-119	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 3 м	шт	4	2244,36	-	8977	-	-	-	-	
31	варіант 1 & C1110-185-13	З'єднувач трубчастий (St/tZn) 209011	шт	5	114,05	-	570	-	-	-	-	
32	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	0,788	3288,86	-	2592	2592	-	45,4200	35,79	
					3288,86	-						
Разом прямі витрати по кошторису							72940	13356	-		176,22	
Разом будівельні роботи, грн.							72940					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							59584					
всього заробітна плата, грн.							13356					
Загальновиробничі витрати, грн.							7245					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,16					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2271					
Всього будівельні роботи, грн.							80185					
Всього по кошторису							80185					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							194,38					
Кошторисна заробітна плата, грн.							15627					

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку "ОСББ №2 по вул. Набережній, 2 смт. Ратне" за адресою: Волинська обл., смт. Ратне, вул. Набережна, буд. 2
23/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій покрівлі
Капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку "ОСББ №2 по вул. Набережній, 2 смт. Ратне"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 100,903 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,828 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-74-1 Ктр=1,15	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	11,3629	<u>4091,00</u> 2937,58	<u>1148,08</u> 61,08	46486	33379	<u>13046</u> 694	<u>37,6855</u> 0,7634	<u>428,22</u> 8,67
2	& С1512-1-166-54	Вогнезахисний засіб "БіоФлейм"	кг	409,06	<u>91,97</u> -	-	37621	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							84107	33379	<u>13046</u> 694		<u>428,22</u> 8,67
Разом будівельні роботи, грн.							84107				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37682				
всього заробітна плата, грн.							34073				
Загальноновиробничі витрати, грн.							16796				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							38,01				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							4755				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					100903				

		Всього по кошторису					100903				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					474,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38828				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]