

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи - конструкції залізобетонні
Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 42/2024 КБ 1-15

Кошторисна вартість 10713,507 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 24,35484 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2005,827 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	3,83	<u>55230,81</u>	-	211534	211534	-	<u>787,1000</u>	<u>3014,59</u>
					55230,81	-			-	-	-
2	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	3,83	<u>12057,01</u>	-	46178	46178	-	<u>183,6000</u>	<u>703,19</u>
					12057,01	-			-	-	-
3	C311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	631,95	<u>214,65</u>	<u>214,65</u>	135648	-	<u>135648</u>	-	-
					-	31,70			20033	0,3520	222,45
4	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	3,83	<u>486,73</u>	<u>449,06</u>	1864	135	<u>1720</u>	<u>0,5300</u>	<u>2,03</u>
					35,16	84,09			322	0,7920	3,03
5	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	3,83	<u>6000,66</u>	<u>5824,93</u>	22983	654	<u>22309</u>	<u>2,5500</u>	<u>9,77</u>
					170,72	1212,77			4645	11,9478	45,76
6	C311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	651,1	<u>214,65</u>	<u>214,65</u>	139759	-	<u>139759</u>	-	-
					-	31,70			20640	0,3520	229,19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C142-10-1 варіант 1	Ґрунт суглинков	м3	383	<u>255,00</u>	-	97665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	KP1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням	1 м3	383	<u>216,71</u>	-	83000	83000	-	<u>3,3000</u>	<u>1263,9</u>

9	КР1-20-2	ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	3,83	216,71 <u>12503,57</u>	- <u>-</u>	47889	47889	- <u>-</u>	- <u>190,4000</u>	- <u>729,23</u>
10	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	3,83	12503,57 <u>8104,54</u>	- <u>6584,25</u>	31040	5823	- <u>25217</u>	- <u>21,0800</u>	- <u>80,74</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			1520,29	1881,54	817560	395213	7206 <u>324653</u>	23,6555	90,6 <u>5803,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					817560		52846		591,03
		в тому числі:					97694				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					448059				
		всього заробітна плата, грн.					271750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					767,33				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					96824				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1089310				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					1089310				
		Розділ 2. Основи									
11	КБ5-34-1 тех.ч. п.1.3.1.1г к(труд)=1,13 к(ЕММ)=1,13	Улаштування залізобетонних бурунабивних паль діаметром до 500-600 мм у стійких ґрунтах 2 групи установкою СБУ, довжина паль до 12 м /улаштування бурунабивних паль/	м3	100,32	6083,22 <u>1384,37</u>	4585,04 <u>1155,54</u>	610269	138880	459971 <u>115924</u>	15,5827 <u>11,4968</u>	1563,26 <u>1153,36</u>
12	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	114,3648	3399,99 <u>-</u>	- <u>-</u>	388839	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
13	С113-204 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм - обсадна труба	м	711,6	3376,37 <u>-</u>	- <u>-</u>	2402625	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
14	КБ6-56-2	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу понад 100 кг до 200 кг	т	17,8456	4729,54 <u>2919,75</u>	1613,90 <u>361,17</u>	84401	52105	28801 <u>6445</u>	36,7080 <u>3,5135</u>	655,08 <u>62,7</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0544	48233,69 <u>-</u>	- <u>-</u>	2624	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
16	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,8432	47767,50 <u>-</u>	- <u>-</u>	88045	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
17	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,1632	47452,50 <u>-</u>	- <u>-</u>	7744	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>

352_КД_ЛК1_02-01-01

18	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	14,0712	<u>52200.00</u>	-	734517	-	-	-	-
19	C113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	40,8	<u>2772.96</u>	-	113137	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							4432201	190985	<u>488772</u>		<u>2218,34</u>
Разом будівельні роботи, грн.							4432201		122369		1216,06
в тому числі:							3752444				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							313354				
всього заробітна плата, грн.							162913				
Загальновиробничі витрати, грн.							412,12				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							52002				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4595114				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							4595114				
Розділ 3. Монолітні ростверкі											
20	КБ6-1-1	РЛм1 Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,121	<u>36522.84</u>	<u>2838.29</u>	4419	1445	<u>343</u>	<u>173.3050</u>	<u>20.97</u>
					11940,71	1119,44			135	12,2637	1,48
21	C1424-11611-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа, сульфатостійкі	м3	12,342	<u>3827.60</u>	-	47240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,393	<u>480683.97</u>	<u>12823.64</u>	188909	15451	<u>5040</u>	<u>524.7795</u>	<u>206.24</u>
					39316,48	4088,26			1607	45,0468	17,7
23	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,116	<u>48233.69</u>	-	5595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,825	<u>47767.50</u>	-	39408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1016	<u>53075.00</u>	-	5392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,7436	<u>52725.00</u>	-	39206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,0004	<u>52200.00</u>	-	52221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,	т	1,156	<u>20574.27</u>	<u>5608.78</u>	23784	16183	<u>6484</u>	<u>176.0000</u>	<u>203.46</u>

		гальмових конструкцій та ін. - Закладна деталь ЗД1.			13999,04	376,37			435	4,1760	4,83
29	C111-1804 варіант 4	Сталь листовая - товщ.4мм	т	0,32436	<u>56074,50</u>	-	18188	-	-	-	-
30	C147-4-20	Стрижнева арматура А-III, діаметр 20 мм	100кг	8,5	<u>3158,96</u>	-	26851	-	-	-	-
31	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,88	<u>13961,00</u> 3101,65	-	12286	2729	-	<u>38,5250</u>	<u>33,9</u>
32	C1555-362	Грунтовка бітумна Idgoprimer	кг	70,4	<u>161,64</u>	-	11379	-	-	-	-
33	КБ6-1-1	Рсм1(4шт), Рсм2 (2шт), Рсм3, Рсм4, Рсм5 (3шт), Рсм6 (2шт) <i>Улаштування бетонної підготовки</i>	100м3	0,0357	<u>36522,84</u> 11940,71	<u>2838,29</u> 1119,44	1304	426	<u>101</u> 40	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>6,19</u> 0,44
34	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1089	<u>367651,52</u> 21488,67	<u>10387,58</u> 3407,48	40037	2340	<u>1131</u> 371	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>31,23</u> 4,1
35	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0636	<u>47767,50</u>	-	3038	-	-	-	-
36	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1024	<u>52725,00</u>	-	5399	-	-	-	-
37	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,4912	<u>52200,00</u>	-	25641	-	-	-	-
38	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,6104	<u>52200,00</u>	-	31863	-	-	-	-
39	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,3084	<u>13961,00</u> 3101,65	-	4306	957	-	<u>38,5250</u>	<u>11,88</u>
40	C1555-362	Грунтовка бітумна Idgoprimer	кг	24,7	<u>161,64</u>	-	3993	-	-	-	-
		Прямоук ПРМ1			-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ6-1-1	<i>Улаштування бетонної підготовки</i>	100м3	0,0046	<u>36522,84</u> 11940,71	<u>2838,29</u> 1119,44	168	55	<u>13</u> 5	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,8</u> 0,06
42	КБ6-33-3	<i>Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм</i>	100 м3	0,0276	<u>712109,69</u> 146902,43	<u>88873,67</u> 29849,23	19654	4055	<u>2453</u> 824	<u>1846,9000</u> 289,8827	<u>50,97</u> 8
43	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0092	<u>47767,50</u>	-	439	-	-	-	-
44	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,064	<u>53075,00</u>	-	3397	-	-	-	-
45	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2436	<u>52725,00</u>	-	12844	-	-	-	-

352_КД_ЛК1_02-01-01

46	C124-64 варіант 2	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо -Закладна деталь МН111-1 (С. 1.400-15, в.1)	т	0,0064	<u>114586,80</u> -	-	733	-	-	-	-
47	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін приямка, днища обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,2558	<u>13961,00</u> 3101,65	-	3571	793	-	<u>38,5250</u>	<u>9,85</u>
48	C1555-362	Ґрунтовка бітумна Idgoprimer	кг	20,46	<u>161,64</u> -	-	3307	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							634572	44434	<u>15565</u> 3417		<u>575,49</u> 36,61
Разом будівельні роботи, грн.							634572				
в тому числі:							574573				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47851				
всього заробітна плата, грн.							27170				
Загальновиробничі витрати, грн.							73,44				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9268				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							661742				

Всього по розділу 3							661742				
Розділ 4. Монолітна обойма на вдм. 0,00, +3,300											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	9,122	<u>3865,69</u> 3475,91	<u>389,78</u> 115,84	35263	31707	<u>3556</u> 1057	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>482,83</u> 11,89
50	КР13-18-1	Промивання поверхонь стін	100м2	9,122	<u>1940,63</u> 1918,22	-	17702	17498	-	<u>29,2100</u>	<u>266,45</u>
51	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	47,28	<u>658,21</u> 639,70	-	31120	30245	-	<u>8,8700</u>	<u>419,37</u>
52	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	23,8	<u>1735,04</u> 1688,69	-	41294	40191	-	<u>23,4150</u>	<u>557,28</u>
53	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	2	<u>1834,19</u> 1785,19	-	3668	3570	-	<u>24,7530</u>	<u>49,51</u>
54	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	1,68	<u>1982,90</u> 1929,93	-	3331	3242	-	<u>26,7600</u>	<u>44,96</u>
55	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда стяжну арматуру діам. 16мм	т	3,5096	<u>29437,06</u> 29437,06	-	103312	103312	-	<u>383,2950</u>	<u>1345,21</u>

352_КД_ЛК1_02-01-01

56	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,312	<u>47767,50</u>	-	14903	-	-	-	-
57	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	3,1936	<u>46980,00</u>	-	150035	-	-	-	-
58	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	9,122	<u>9717,89</u> <u>9710,24</u>	<u>7,65</u> <u>6,52</u>	88647	88577	<u>70</u> <u>59</u>	<u>134,6400</u> <u>0,0777</u>	<u>1228,19</u> <u>0,71</u>
59	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	4,6	<u>53592,99</u>	-	246528	-	-	-	-
60	КР2-4-1	Посилення стен торкретуванням, товщина шару 10 мм	100 м2	9,122	<u>14171,09</u> <u>11594,21</u>	<u>2576,88</u> <u>1040,40</u>	129269	105762	<u>23507</u> <u>9491</u>	<u>142,4000</u> <u>13,0800</u>	<u>1298,97</u> <u>119,32</u>
61	КР2-4-2	На кожні 10 мм зміни товщини шару посилення торкретуванням додавати	100 м2	9,122	<u>15996,40</u> <u>8265,76</u>	<u>7730,64</u> <u>3121,20</u>	145919	75400	<u>70519</u> <u>28472</u>	<u>101,5200</u> <u>39,2400</u>	<u>926,07</u> <u>357,95</u>
62	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 Вид А (лист 16 див.п.п.1)	м3	40	<u>4266,80</u>	-	170672	-	-	-	-
63	КР20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,066	<u>11680,08</u> <u>6220,29</u>	<u>50,26</u> <u>42,85</u>	771	411	<u>3</u> <u>3</u>	<u>90,2800</u> <u>0,5106</u>	<u>5,96</u> <u>0,03</u>
64	КР20-1-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,066	<u>5016,43</u> <u>4976,23</u>	<u>40,20</u> <u>34,28</u>	331	328	<u>3</u> <u>2</u>	<u>72,2240</u> <u>0,4085</u>	<u>4,77</u> <u>0,03</u>
65	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,2106	<u>13360,72</u> <u>7072,81</u>	<u>6287,91</u> <u>1828,06</u>	2814	1490	<u>1324</u> <u>385</u>	<u>98,0700</u> <u>22,2245</u>	<u>20,65</u> <u>4,68</u>
66	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,02106	<u>617005,10</u> <u>66792,68</u>	<u>5782,60</u> <u>4930,43</u>	12994	1407	<u>122</u> <u>104</u>	<u>891,5200</u> <u>58,7523</u>	<u>18,78</u> <u>1,24</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,07148	<u>8813,56</u> <u>7870,46</u>	<u>943,10</u> <u>208,05</u>	630	563	<u>67</u> <u>15</u>	<u>102,4800</u> <u>1,9880</u>	<u>7,33</u> <u>0,14</u>
68	C147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	0,7148	<u>2798,75</u>	-	2001	-	-	-	-
69	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,182	<u>2798,75</u>	-	509	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	1201713	503703	<u>99171</u> <u>39588</u>		<u>6676,33</u> <u>495,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1201713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					598839				
		всього заробітна плата, грн.					543291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					314306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					860,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108602				
		Всього будівельні роботи, грн.					1516019				

		— — — — —									
		Всього по розділу 4					1516019				
		Розділ 5. Рами монолітні Рм1 - 1шт; Рм2 - 2шт; Рм3-1шт									
		Рм1									
70	КБ6-18-2	Улаштування рам /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,11	<u>628018.34</u>	<u>41000.86</u>	69082	15970	<u>4510</u>	<u>1868.0600</u>	<u>205.49</u>
					145185,62	12732,25			1401	140,7219	15,48
71	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3444	<u>47767.50</u>	-	16451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,174	<u>52725.00</u>	-	9174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,119	<u>52200.00</u>	-	6212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,264	<u>52200.00</u>	-	13781	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,672	<u>52200.00</u>	-	35078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,1824	<u>52200.00</u>	-	9521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	С111-1804 варіант 2	Сталь листова - 10х70	т	0,0096	<u>56074.50</u>	-	538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. - Закладна деталь М2.	т	0,0952	<u>20574.27</u>	<u>5608.78</u>	1959	1333	<u>534</u>	<u>176.0000</u>	<u>16.76</u>
					13999,04	376,37			36	4,1760	0,4
79	С111-1804 варіант 3	Сталь листова - товщ.10мм	т	0,07208	<u>56074.50</u>	-	4042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,28832	<u>3228.71</u>	-	931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Рм2									
81	КБ6-18-2	Улаштування рам /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0764	<u>628018.34</u>	<u>41000.86</u>	47981	11092	<u>3132</u>	<u>1868.0600</u>	<u>142.72</u>
					145185,62	12732,25			973	140,7219	10,75
82	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3236	<u>47767.50</u>	-	15458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,02	<u>47452.50</u>	-	949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,052	<u>52725.00</u>	-	2742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,3328	<u>52200.00</u>	-	17372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1712	<u>52200.00</u>	-	8937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	С111-1804	Сталь листова - 10х70	т	0,013	<u>56074.50</u>	-	729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

варіант 2					-	-			-	-	-
88	КБ6-18-2	Рм3 Улаштування рам /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0393	628018,34	41000,86	24681	5706	1611	1868,0600	73,41
89	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1524	145185,62	12732,25	7280	-	500	140,7219	5,53
90	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0125	47767,50	-	593	-	-	-	-
91	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0212	47452,50	-	1118	-	-	-	-
92	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1704	52725,00	-	8895	-	-	-	-
93	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0752	52200,00	-	3925	-	-	-	-
94	С111-1804	Сталь листовая - 10х50	т	0,0032	52200,00	-	179	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							307608	34101	9787		438,38
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							307608		2910		32,16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					263720 37011 20938 56,47 7125 328546				

		Всього по розділу 5					328546				
Розділ 6. Перекриття на відм. +3.00м											
95	КР20-30-2	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм	100шт	0,7	6330,69	106,64	4431	4284	75	87,2100	61,05
96	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових переkritтях	1 м	7,4	6119,53	31,69	107402	23809	22	0,3567	0,25
97	С111-1836	Балки двотаврові N22 із сталі марки 18сп	т	4,386	14513,81	895,57	198904	-	6627	42,4300	313,98
98	С111-1034	Двотаври з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, N 24	т	1,938	3217,47	195,17	122748	-	1444	1,8662	13,81
99	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	1	45349,76	-	52200	-	-	-	-
100	С111-1804	Сталь листовая	т	0,1	-	-	5607	-	-	-	-

101	КБ6-19-1	Улаштування бетоної подушки /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0056	<u>476927,51</u> 90834,86	- -	2671	509	- -	<u>1168,7450</u> -	<u>6,54</u> -
102	С124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, М3 (С. 1.400-15, в.1)	т	0,273	<u>114586,80</u> -	- -	31282	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	2,7158	<u>1415,64</u> 495,06	- -	3845	1344	- -	<u>5,4970</u> -	<u>14,93</u> -
104	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	2,7158	<u>6561,30</u> 739,68	- -	17819	2009	- -	<u>8,3260</u> -	<u>22,61</u> -
105	КБ6-22-11	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,269	<u>657302,16</u> 87345,77	<u>19988,64</u> 6912,05	176814	23496	<u>5377</u> 1859	<u>1151,8630</u> 76,1538	<u>309,85</u> 20,49
106	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,579	<u>53592,99</u> -	- -	31030	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,664	<u>53075,00</u> -	- -	88317	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					843070	55451	<u>12079</u> 3325		<u>728,96</u> 34,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					843070 775540 58776 33460 90,4 11404 876530				
		- - - - -									
		Всього по розділу 6					876530				
108	КР20-30-2	Розділ 7. Перекриття на відм. +6.300м Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм	100шт	0,72	<u>6330,69</u> 6119,53	<u>106,64</u> 31,69	4558	4406	<u>77</u> 23	<u>87,2100</u> 0,3567	<u>62,79</u> 0,26
109	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 м	6,72	<u>14513,81</u> 3217,47	<u>895,57</u> 195,17	97533	21621	<u>6018</u> 1312	<u>42,4300</u> 1,8662	<u>285,13</u> 12,54
110	С111-1836 варіант 3	Балки двотаврові N20, №22 із сталі марки 18сп	т	5,712	<u>45349,76</u> -	- -	259038	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,88	<u>52200,00</u> -	- -	45936	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

112	C111-1804	профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Сталь листова	т	0,1	<u>56074.50</u>	-	5607	-	-	-	-
113	C111-1814	Сталь кутова	т	0,04	<u>52593.75</u>	-	2104	-	-	-	-
114	КБ6-19-1	Улаштування бетоної подушки /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,00576	<u>476927.51</u> <u>90834,86</u>	-	2747	523	-	<u>1168,7450</u>	<u>6,73</u>
115	C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, М3 (С. 1.400-15, в.1)	т	0,2808	<u>114586.80</u>	-	32176	-	-	-	-
116	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	2,46624	<u>1415.64</u> <u>495,06</u>	-	3491	1221	-	<u>5,4970</u>	<u>13,56</u>
117	КБ13-26-6 к=2 н2=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	2,46624	<u>6561.30</u> <u>739,68</u>	-	16182	1824	-	<u>8,3260</u>	<u>20,53</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ6-22-11	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,289	<u>657302.16</u> <u>87345,77</u>	<u>19988,64</u> <u>6912,05</u>	189960	25243	<u>5777</u> <u>1998</u>	<u>1151,8630</u> <u>76,1538</u>	<u>332,89</u> <u>22,01</u>
119	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,599	<u>53592.99</u>	-	32102	-	-	-	-
120	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,772	<u>53075.00</u>	-	94049	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							785483	54838	<u>11872</u> <u>3333</u>		<u>721,63</u> <u>34,81</u>
Разом будівельні роботи, грн.							785483				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							718773				
всього заробітна плата, грн.							58171				
Загальновиробничі витрати, грн.							33156				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							89,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11312				
Всього будівельні роботи, грн.							818639				

Всього по розділу 7							818639				
Розділ 8. Перекриття на відм. +3,070 в осях 9 - 10.											
121	КР4-4-1	Розбирання металевих балок перекриттів	1 балка	2	<u>664.63</u> <u>167,24</u>	<u>497.39</u> <u>207,31</u>	1329	334	<u>995</u> <u>415</u>	<u>2,2900</u> <u>2,2712</u>	<u>4,58</u> <u>4,54</u>

Всього по розділу 8							102459				
Розділ 9. Сходи Лм1, Лм2											
135	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,44	<u>22851.35</u> 15632,64	<u>6336.49</u> 430,18	32906	22511	<u>9125</u> 619	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>276.48</u> 6,94
136	C111-1839 варіант 1	Швелери N20У	т	0,5088	<u>45333.24</u> -	<u>-</u> -	23066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	C111-1837 варіант 1	Швелери N12у	т	0,0848	<u>39149.87</u> -	<u>-</u> -	3320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий ширина 180 мм, товщина 6 мм	т	0,1166	<u>35086.98</u> -	<u>-</u> -	4091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 125x10, сталь марки С235	т	0,0318	<u>52859.28</u> -	<u>-</u> -	1681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	C111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 100x10, сталь марки С235	т	0,0954	<u>36149.90</u> -	<u>-</u> -	3449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	C111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75x5,50x5, сталь марки С235	т	0,0954	<u>34452.26</u> -	<u>-</u> -	3287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C111-1804	Сталь листова	т	0,1484	<u>56074.50</u> -	<u>-</u> -	8321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	C111-1810 варіант 1	Сталь штабова , розмір 40x4 мм	т	0,0318	<u>32326.81</u> -	<u>-</u> -	1028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	C111-971 варіант 1	Прокат із сталі вуглецевої звичайної квадратний, розмір 20x20 мм	т	0,0954	<u>35709.78</u> -	<u>-</u> -	3407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C111-1116 варіант 1	Рифлений прокат, товщина основи листа 4 мм	т	0,2544	<u>40032.34</u> -	<u>-</u> -	10184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ9-29-1 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, з огорожею /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	1,44	<u>11444.08</u> 4652,58	<u>6023.80</u> 1842,52	16479	6700	<u>8674</u> 2653	<u>58.4936</u> 18,2492	<u>84.23</u> 26,28
147	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / Майданчики та сходи сходів Лм 2	100м2	0,55152	<u>7217.43</u> 813,65	<u>-</u> -	3981	449	<u>-</u> -	<u>9.1586</u> -	<u>5.05</u> -
148	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,191	<u>5148.08</u> 5001,52	<u>116.90</u> 99,67	983	955	<u>22</u> 19	<u>69.3500</u> 1,1877	<u>13.25</u> 0,23
149	КР7-17-10 κ=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 60мм	100м2	0,191	<u>1404.41</u> 1159,69	<u>244.72</u> 208,66	268	222	<u>46</u> 40	<u>16.0800</u> 2,4864	<u>3.07</u> 0,47
150	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до	м3	1,16892	<u>3229.99</u> -	<u>-</u> -	3776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

151	КБ11-11-18	40 мм Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,191	<u>1283,61</u>	-	245	245	-	<u>18.6300</u>	<u>3.56</u>
152	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,20977	<u>1283,61</u> <u>32128,22</u>	-	6740	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					127212	31082	<u>17867</u> 3331		<u>385,64</u> 33,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					127212 78263 34413 18971 50,19 6331 146183				
		- - - - - - - - - -									
		Всього по розділу 9					146183				
153	КБ6-14-4	Розділ 10. Стойки по осі 4 в осях "Д-Е" Улаштування стоек Ст1 висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,006	<u>537901,22</u> <u>136360,15</u>	<u>3010,07</u> <u>213,94</u>	3227	818	<u>18</u> 1	<u>1734,2000</u> <u>2,7714</u>	<u>10,41</u> <u>0,02</u>
154	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>47767,50</u>	-	334	-	-	-	-
155	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0168	<u>52725,00</u>	-	886	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					4447	818	<u>18</u> 1		<u>10,41</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4447 3611 819 465 1,25 158 4912				
		- - - - - - - - - -									
		Всього по розділу 10					4912				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98834				
		всього заробітна плата, грн.					16960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9719				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3337				
		Всього будівельні роботи, грн.					128544				

		Всього по розділу 13					128544				
176	KP20-41-1	Розділ 14. Інші роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2984	<u>3040,32</u> 217,37	<u>2822,95</u> 738,61	907	65	<u>842</u> 220	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,99</u> 2,55
177	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7,46	<u>107,04</u> 107,04	<u>-</u> -	799	799	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>12,16</u> -
178	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	37,3	<u>277,55</u> -	<u>277,55</u> 37,01	10353	-	<u>10353</u> 1380	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 15,33
		Разом прямі витрати по розділу 14					12059	864	<u>11195</u> 1600		<u>13,15</u> 17,88
		Разом будівельні роботи, грн.					12059				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2464				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1386				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					470				
		Всього будівельні роботи, грн.					13445				

		Всього по розділу 14					13445				
		Разом прямі витрати по кошторису					9754091	1441076	<u>1001340</u> 235818		<u>19220,98</u> 2527,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					9754091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7311675				
		всього заробітна плата, грн.					1676894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					959416				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2606,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					328933				
		Всього будівельні роботи, грн.					10713507				


		Всього по кошторису	10713507				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	24354,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	2005827				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на будівельні роботи - архітектура

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 42/2024 КБ,АБ

Кошторисна вартість 20854,565 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 27,08347 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2200,698 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	13922,47	1202,44	139	127	12	184,3700	1,84
					12703,09	357,35			4	4,0221	0,04
2	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	12140,68	1128,90	243	220	23	159,5800	3,19
					10995,06	335,49			7	3,7761	0,08
3	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	3,8	4916,68	1247,21	18683	13944	4739	50,8800	193,34
					3669,47	351,73			1337	4,3986	16,71
4	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,8	1834,38	27,80	1468	1445	23	27,5100	22,01
					1806,58	24,75			20	0,3264	0,26
5	KP4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	16	3196,49	1694,34	51144	20020	27109	17,3500	277,6
					1251,28	487,50			7800	6,1380	98,21
6	KБ7-46-1	(Демонтаж) плити перекриття 2-й поверх	100шт	0,42	53735,88	19689,58	22569	14299	8270	428,0400	179,78
	к дем.= 0,8	з бетону 200мм			34046,30	5238,84			2200	64,3455	27,03
7	KP5-3-1	Розбирання перегородок та несучіх стін (1-й поверх, 2-й поверх)	1 м3	55,1	588,61	59,31	32432	29164	3268	8,0600	444,11
					529,30	32,19			1774	0,3771	20,78
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP8-2-4	демонтаж покрівлі Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,54	2983,39	-	1611	1611	-	45,4300	24,53
					2983,39	-			-	-	-

Всього по розділу 1							309360				
		Розділ 2. Покрівля									
		в осях 7-8/Г-Ж									
24	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	100м2	0,321	<u>2407,45</u> 1807,15	-	773	580	-	<u>22,7200</u>	<u>7,29</u>
25	& С1633-127	Праймер бітумний №1	кг	11,235	<u>155,58</u>	-	1748	-	-	-	-
26	& С1555-134-12	Бікроеласт П (ЕПП)	м2	36,915	<u>120,40</u>	-	4445	-	-	-	-
27	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,24	<u>2827,56</u> 2721,55	106,01 94,37	679	653	26 23	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>9,48</u> 0,3
28	& С1555-214-1	ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПІНОПОЛІСТИРОЛ 200мм	м2	24	<u>690,61</u>	-	16575	-	-	-	-
29	КР8-31-1	Улаштування покриття з геотекстилю	100м2	0,319	<u>4555,89</u> 491,95	-	1453	157	-	<u>7,1400</u>	<u>2,28</u>
30	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,29	<u>15421,21</u> 5118,53	-	4472	1484	-	<u>69,1600</u>	<u>20,06</u>
31	КР8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,29	<u>23295,54</u> 1659,90	-	6756	481	-	<u>22,4280</u>	<u>6,5</u>
32	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,29	<u>1448,64</u> 1283,61	-	420	372	-	<u>18,6300</u>	<u>5,4</u>
33	& С111-870-23	Армуюча сітка (ЗВр-1 з гратою 100х100)	т	0,03277	<u>52300,89</u>	-	1714	-	-	-	-
34	КР8-32-2	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в три шари	100м2	0,482	<u>5278,39</u> 3477,49	-	2544	1676	-	<u>43,7200</u>	<u>21,07</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С1633-127	Праймер бітумний №1	кг	16,87	<u>155,58</u>	-	2625	-	-	-	-
36	& С1555-134-12	Уніфлекс П (ЕПП)	м2	108,932	<u>146,92</u>	-	16004	-	-	-	-
37	& С1555-134-13	Уніфлекс К (ЕКП)	м2	55,43	<u>168,34</u>	-	9331	-	-	-	-
38	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,129	<u>7973,29</u> 2485,26	-	1029	321	-	<u>33,5800</u>	<u>4,33</u>

39	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,053167	<u>43603,52</u>	-	2318	-	-	-	-
				35	-	-			-	-	-
40	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,0275	<u>6356,73</u>	-	175	155	-	<u>76,0900</u>	<u>2,09</u>
					5631,42	-			-	-	-
41	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,006800	<u>43603,52</u>	-	297	-	-	-	-
				75	-	-			-	-	-
42	КР3-44-1	Герметизація горизонтальних швів герметизувальною мастикою	100 м	0,18	<u>5337,06</u>	<u>3095,27</u>	961	404	<u>557</u>	<u>29,1900</u>	<u>5,25</u>
					2241,79	<u>884,51</u>			<u>159</u>	<u>11,1205</u>	<u>2</u>
43	& C111- 1613-12	Герметик Sikaflex -11FC	тюб	12	<u>422,57</u>	-	5071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C1545- 519-1-У варіант 1	Притискна рейка L=3000	шт	6	<u>172,82</u>	-	1037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КР15-126-4	Установлення Аераторів	шт	2	<u>1022,66</u>	-	2045	1917	-	<u>13,2900</u>	<u>26,58</u>
					958,47	-			-	-	-
46	& C130-616- 52 варіант 1	Аератор Sanpol	шт	2	<u>612,52</u>	-	1225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КБ8-23-1	Мурування стін с черепашника	1 м3	1,3	<u>1690,73</u>	-	2198	548	-	<u>5,6925</u>	<u>7,4</u>
					421,30	-			-	-	-
		в осях 7-9/А-Г									
48	КР8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	1,848	<u>1799,32</u>	<u>39,97</u>	3325	3132	<u>74</u>	<u>23,5000</u>	<u>43,43</u>
					1694,82	<u>35,58</u>			<u>66</u>	<u>0,4692</u>	<u>0,87</u>
49	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, ІІ сорт	м3	1,49	<u>10858,96</u>	-	16180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт	м3	0,325	<u>6477,91</u>	-	2105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт	м3	0,033	<u>6538,01</u>	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,47	<u>23471,76</u>	<u>60,82</u>	11032	1522	<u>29</u>	<u>46,1500</u>	<u>21,69</u>
					3238,35	<u>54,15</u>			<u>25</u>	<u>0,7140</u>	<u>0,34</u>
53	КБ10-53-1	Улаштування контрлатів з рейки	м3	0,063	<u>2355,86</u>	-	148	118	-	<u>23,1955</u>	<u>1,46</u>
					1867,47	-			-	-	-
54	& C123-349- 2	Рейки 50x20 (контрлати)	м3	0,063	<u>3905,28</u>	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття	100м2	0,52	<u>4318,16</u>	-	2245	2245	-	<u>58,3280</u>	<u>30,33</u>
					4316,86	-			-	-	-
56	& C111-826- М1 варіант 1	Покрівля RUUKKI Classic D	м2	57,2	<u>2494,13</u>	-	142664	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ9-40-1	Монтаж планок	100м	0,286	<u>1652,74</u>	-	473	461	-	<u>20,4800</u>	<u>5,86</u>
					1610,34	-			-	-	-

352_КД_ЛК1_02-01-02

58	& C1545-989 варіант 1	Герметизуюча планка гребня (460 мм)	шт	4,6	<u>367,36</u>	-	1690	-	-	-	-
59	& C1545-172-3 варіант 1	Планка примикання до стіни	м	24	<u>170,26</u>	-	4086	-	-	-	-
60	& C121-794 варіант 1	Витяжна труба 160 mm	шт	2	<u>6567,23</u>	-	13134	-	-	-	-
61	& C1545-989	Прохідний елемент	шт	2	<u>2061,39</u>	-	4123	-	-	-	-
62	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,045	<u>7973,29</u> 2485,26	-	359	112	-	<u>33,5800</u>	<u>1,51</u>
63	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,02844	<u>43603,52</u>	-	1240	-	-	-	-
64	KP8-40-2	Улаштування з листової сталі настілних жолобів	100м	0,047	<u>8511,88</u> 3085,48	-	400	145	-	<u>41,6900</u>	<u>1,96</u>
65	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,032289	<u>43603,52</u>	-	1408	-	-	-	-
66	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі вінцевого карнизу	100м	0,05	<u>7973,29</u> 2485,26	-	399	124	-	<u>33,5800</u>	<u>1,68</u>
67	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,027475	<u>43603,52</u>	-	1198	-	-	-	-
68	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,035	<u>1752,63</u> 1689,65	-	61	59	-	<u>22,8300</u>	<u>0,8</u>
69	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,005775	<u>43603,52</u>	-	252	-	-	-	-
70	KB9-40-1	Монтаж снігоутримувача, драбин та містку	100м	0,04	<u>1894,29</u> 1851,89	-	76	74	-	<u>23,5520</u>	<u>0,94</u>
71	& C1545-172-9	Труба снігозатримувача (2 шт) L=3000мм	шт	2	<u>3336,26</u>	-	6673	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,1496	<u>1746,86</u> 1728,49	-	261	259	-	<u>22,2400</u>	<u>3,33</u>
73	KP3-44-1	Герметизація горизонтальних швів герметизувальною мастикою	100 м	0,1496	<u>2241,79</u> 2241,79	-	335	335	-	<u>29,1900</u>	<u>4,37</u>
74	& C111-1613-10-ЛП	Герметик Ceresit CS27	туб	17	<u>275,80</u>	-	4689	-	-	-	-
75	KP8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	100м2	0,15	<u>2407,45</u> 1807,15	-	361	271	-	<u>22,7200</u>	<u>3,41</u>
76	& C1633-127 варіант 1	Праймер бітумний №1	кг	5,25	<u>155,58</u>	-	817	-	-	-	-
77	& C1555-134-1 варіант 1	Техноніколь Євроруберойд	м2	17,25	<u>76,28</u>	-	1316	-	-	-	-

352_КД_ЛК1_02-01-02

78	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,517	<u>653.94</u> 491,95	-	338	254	-	<u>7.1400</u>	<u>3.69</u>
79	& C111-17551	Гідробар'єр Д110	м2	59,46	<u>48.60</u>	-	2890	-	-	-	-
80	КР8-41-2	покрівля в осях 7-8/Г-Ж Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,04	<u>8609.22</u> 4403,33	-	344	176	-	<u>55.3600</u>	<u>2.21</u>
81	& C111-1798-12-АГ	Ринва 125/90 L=4000	шт	3	<u>121.65</u>	-	365	-	-	-	-
82	& C111-1798-32	Лійка водоприймач	шт	1	<u>1934.54</u>	-	1935	-	-	-	-
83	& C111-1798-65	Водоприймач ринви	шт	1	<u>381.22</u>	-	381	-	-	-	-
84	& C111-1798-31	Заглушка ринви Combi 125 мм	шт	2	<u>105.00</u>	-	210	-	-	-	-
85	& C111-1798-12-АГ	Гак ринви довгий 125/90	шт	13	<u>256.60</u>	-	3336	-	-	-	-
86	& C111-1798-32	Водостічна труба 125/90 L=4000	шт	1	<u>5428.70</u>	-	5429	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C111-1798-65	Коліно 70°	шт	2	<u>250.55</u>	-	501	-	-	-	-
88	& C111-1798-31	Відвід труби	шт	1	<u>140.00</u>	-	140	-	-	-	-
89	& C111-1798-65	Кріплення на цегляну стіну	шт	5	<u>63.00</u>	-	315	-	-	-	-
90	& C111-1798-31	Дюбелю кріплення на цегляну стіну	шт	5	<u>80.37</u>	-	402	-	-	-	-
91	КР8-41-2	покрівля в осях 9-10/А-Г Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,01	<u>8609.22</u> 4403,33	-	86	44	-	<u>55.3600</u>	<u>0.55</u>
92	& C111-1798-12-АГ	Ринва 125/90 L=4000	шт	3	<u>121.65</u>	-	365	-	-	-	-
93	& C111-	Лійка водоприймач	шт	1	<u>1934.54</u>	-	1935	-	-	-	-

94	1798-32 варіант 2 & C111-1798-65 варіант 2	Водоприймач ринви	шт	1	<u>381,22</u>	-	381	-	-	-	-
95	1798-31 варіант 2 & C111-1798-12-АГ варіант 3	Заглушка ринви Combi 125 мм	шт	2	<u>105,00</u>	-	210	-	-	-	-
96	1798-12-АГ варіант 3 & C111-1798-32 варіант 3	Гак ринви довгий 125/90	шт	12	<u>256,60</u>	-	3079	-	-	-	-
97	1798-65 варіант 3 & C111-1798-31 варіант 3	Водостічна труба 125/90 L=4000	шт	1	<u>5428,70</u>	-	5429	-	-	-	-
98	1798-31 варіант 3 & C111-1798-65 варіант 3	Коліно 70°	шт	2	<u>250,55</u>	-	501	-	-	-	-
99	1798-31 варіант 3 & C111-1798-65 варіант 4	Відвід труби	шт	1	<u>140,00</u>	-	140	-	-	-	-
100	1798-65 варіант 4	Кріплення на цегляну стіну	шт	2	<u>63,00</u>	-	126	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C111-1798-31 варіант 4	Дюбелю кріплення на цегляну стіну	шт	2	<u>80,37</u>	-	161	-	-	-	-
102	КР7-21-2	в осях 9-10/А-Г Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М100	м3	3,08	<u>4161,37</u>	-	12817	1183	-	<u>5,4200</u>	<u>16,69</u>
103	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	100м2	0,549	<u>383,95</u> <u>2407,45</u> <u>1807,15</u>	-	1322	992	-	<u>22,7200</u>	<u>12,47</u>
104	& C1633-127 варіант 1	Праймер бітумний №1	кг	19,215	<u>155,58</u>	-	2989	-	-	-	-
105	& C1555-134-12 варіант 1	Бікроеласт П (ЕПП)	м2	63,135	<u>120,40</u>	-	7601	-	-	-	-
106	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,44	<u>2827,56</u> <u>2721,55</u>	<u>106,01</u> <u>94,37</u>	1244	1197	<u>47</u> <u>42</u>	<u>39,5000</u> <u>1,2444</u>	<u>17,38</u> <u>0,55</u>
107	& C1555-214-1 варіант 1	ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПІНОПОЛІСТИРОЛ 200мм	м2	44	<u>690,61</u>	-	30387	-	-	-	-
108	КР8-31-1	Улаштування покриття з геотекстилю	100м2	0,53	<u>4555,89</u>	-	2415	261	-	<u>7,1400</u>	<u>3,78</u>

109	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,482	491,95 15421,21	-	7433	2467	-	-	-
110	КР8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,482	5118,53 7395,41	-	3565	254	-	69,1600	33,34
111	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,482	526,95 1448,64	-	698	619	-	7,1200	3,43
112	& С111-870-23	Армуюча сітка (ЗВр-1 з ґратою 100х100)	т	0,054466	1283,61 52300,89	-	2849	-	-	18,6300	8,98
113	КР8-32-2	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари	100м2	0,724	-	-	3822	2518	-	-	-
114	& С1633-127	Праймер бітумний №1	кг	25,34	5278,39 3477,49	-	3942	-	-	43,7200	31,65
115	& С1555-134-12	Уніфлекс П (ЕПП)	м2	163,624	-	-	24040	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С1555-134-13	Уніфлекс К (ЕКП)	м2	83,26	155,58 168,34	-	14016	-	-	-	-
117	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,118	-	-	941	293	-	-	-
118	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,048633	2485,26 43603,52	-	2121	-	-	33,5800	3,96
119	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	100м	0,109	7	-	693	614	-	-	-
120	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,032945	6356,73 5631,42	-	1437	-	-	76,0900	8,29
121	КР3-44-1	Герметизація горизонтальних швів герметизувальною мастикою	100 м	0,12	43603,52	-	640	269	-	-	-
122	& С111-1613-12	Герметик Sikaflex -11FC	туб	8	25	-	3381	-	-	371	3,5
123	& С1545-519-1-У	Притискна рейка L=3000	шт	4	5337,06 2241,79	-	691	-	-	106	1,33
124	КР15-126-4	Установлення Аераторів	шт	2	422,57	-	2045	1917	-	-	-
125	& С130-616-52	Аератор Sanpol	шт	2	172,82	-	1225	-	-	-	-
126	КБ8-23-1	Мурування стін с черепашика	1 м3	1	1022,66 958,47	-	1691	421	-	13,2900	26,58

127	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	13,868	421,30 496,61	-	6887	6887	-	-	-
128	& C1113-107-12 варіант 1	Антисептик для посиленого захисту деревисини W4 Kompozit	л	346,7	496,61 194,28	-	67357	-	-	-	-
129	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	13,868	358,21 358,21	-	4968	4968	-	4,8400	67,12
130	& C1113-287-1-Н варіант 1	Вогнезахисний матеріал "Ендотерм 250103"	кг	673,98	393,23	-	265029	-	-	-	-
131	КБ9-42-1	в осях 1-7/А-Ж Монтаж покрівельного покриття	100м2	4,563	4318,16 4316,86	-	19704	19698	-	58,3280	266,15
132	& C111-826-M1 варіант 1	Покрівля RUUKKI Classic D	м2	501,93	2494,13	-	1251879	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,1	6130,18 6067,20	-	613	607	-	79,0000	7,9
134	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,05495	43603,52	-	2396	-	-	-	-
135	КБ9-40-1	Монтаж планок	100м	2,196	1652,74 1610,34	-	3629	3536	-	20,4800	44,97
136	& C1545-989 варіант 1	Герметизуюча планка гребня (460 мм)	шт	290	367,36	-	106534	-	-	-	-
137	& C1545-172-3 варіант 1	Планка примикання до стіни	м	9,2	170,26	-	1566	-	-	-	-
138	& C1545-986-1 варіант 1	Планка гребеня пряма	м	66,8	385,22	-	25733	-	-	-	-
139	& C1545-986-1 варіант 2	Планка внутрішнього стику	м	5	385,22	-	1926	-	-	-	-
140	& C1545-986-1 варіант 3	Планка торцева	м	4	308,10	-	1232	-	-	-	-
141	& C1545-986-1 варіант 4	Планка покриття карнизу	м	1,2	248,72	-	298	-	-	-	-
142	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,894	7973,29 2485,26	-	7128	2222	-	33,5800	30,02
143	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,565008	43603,52	-	24636	-	-	-	-

162	КР8-42-2	АБ л.14) Улаштування жолобів підвісних	100м	0,25	15746.09	22,59	3937	1156	6	58,1400	14,54
					4624,46	20,11			5	0,2652	0,07
163	С1545-89 варіант 1	Ринва 3 м	шт	8	283.89	-	2271	-	-	-	-
164	& С1545-89- 2-М варіант 1	З'єднувач ринви	шт	20	259.41	-	5188	-	-	-	-
165	& С1630- 114-7-Ц варіант 1	Кронштейни ринви	шт	20	88.11	-	1762	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,28	4412.55	-	1236	1233	-	55,3600	15,5
167	& С130-10- К1 варіант 2	Водостічная труба 150 мм	м/п	28	4403,33 258,07	-	7226	-	-	-	-
168	& С126- 1256-4 варіант 1	Обхват труби, 2 шурупи	шт	48	118,48	-	5687	-	-	-	-
169	& С126- 1256-2 варіант 1	Відвідна труба	шт	4	378,29	-	1513	-	-	-	-
170	& С126- 1256-1	Коліно труби	шт	8	393,76	-	3150	-	-	-	-
171	& С126- 1256-3 варіант 1	Воронка (відвід серединний)	шт	4	406,85	-	1627	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2480726	80475	1110 426		1081,84 5,46
		Разом будівельні роботи, грн.					2480726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2399141				
		всього заробітна плата, грн.					80901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47250				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					129,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16364				
		Всього будівельні роботи, грн.					2527976				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					2527976				

Розділ 3. Горищне перекриття											
172	КБ10-13-3	в осях 7-9/А-Г Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатом із дошок	100м2	0,426	<u>21653,76</u> 14913,83	<u>4,50</u> 0,86	9225	6353	<u>2</u> -	<u>214,3715</u> 0,0108	<u>91,32</u> -
173	С112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм, II сорт	м3	0,425	<u>11957,93</u> -	<u>-</u> -	5082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	С112-285 варіант 1	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 , II сорт	м3	0,674	<u>8666,71</u> -	<u>-</u> -	5841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& С111-864-2 варіант 1	Утеплювач ROCKWOOL ROCKMIN	м3	8,52	<u>2011,09</u> -	<u>-</u> -	17134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& С1632-81-1 варіант 1	Мембрана Foliarex Strotex 1300 Basic -1,5 мм	м2	52,6	<u>50,09</u> -	<u>-</u> -	2635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& С1632-81-2	Мембрана Budfol Antrydrop - 1.5мм	м2	59	<u>52,13</u> -	<u>-</u> -	3076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	0,662	<u>496,61</u> 496,61	<u>-</u> -	329	329	<u>-</u> -	<u>6,7100</u> -	<u>4,44</u> -
179	& С1113-107-12 варіант 2	Антисептик для посиленого захисту деревисини W4 Kompozit	л	16,55	<u>118,80</u> -	<u>-</u> -	1966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	0,662	<u>358,21</u> 358,21	<u>-</u> -	237	237	<u>-</u> -	<u>4,8400</u> -	<u>3,2</u> -
181	& С1113-287-1-Н варіант 1	Вогнезахисний матеріал "Ендотерм 250103"	кг	32,17	<u>393,23</u> -	<u>-</u> -	12650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ10-13-3	в осях 1-7/А-Ж Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатом із дошок	100м2	2,75	<u>21653,76</u> 14913,83	<u>4,50</u> 0,86	59548	41013	<u>12</u> 2	<u>214,3715</u> 0,0108	<u>589,52</u> 0,03
183	С112-56 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм, II сорт	м3	11,301	<u>11957,93</u> -	<u>-</u> -	135137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	С112-285 варіант 1	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 , II сорт	м3	2,531	<u>8666,71</u> -	<u>-</u> -	21935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& С111-864-2 варіант 1	Утеплювач ROCKWOOL ROCKMIN	м3	75	<u>2011,09</u> -	<u>-</u> -	150832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& С1632-81-1 варіант 1	Мембрана Foliarex Strotex 1300 Basic -1,5 мм	м2	344	<u>50,09</u> -	<u>-</u> -	17231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

187	& C1632-81-2	Мембрана Budfol Antrydrop - 1.5мм	м2	489	<u>52.13</u>	-	25492	-	-	-	-
188	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	12,167	<u>496.61</u>	-	6042	6042	-	<u>6.7100</u>	<u>81.64</u>
189	& C1113-107-12 варіант 2	Антисептик для посиленого захисту деревини W4 Kompozit	л	304,175	<u>118.80</u>	-	36136	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	12,167	<u>358.21</u>	-	4358	4358	-	<u>4.8400</u>	<u>58.89</u>
191	& C1113-287-1-Н варіант 1	Вогнезахисний матеріал "Ендотерм 250103"	кг	591,32	<u>393.23</u>	-	232525	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							747411	58332	<u>14</u>		<u>829.01</u>
Разом будівельні роботи, грн.							747411		2		0,03
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							689065				
всього заробітна плата, грн.							58334				
Загальновиробничі витрати, грн.							35290				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							99,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12554				
Всього будівельні роботи, грн.							782701				

Всього по розділу 3							782701				
Розділ 4. Вікна											
(в осях 1-7/А-Ж)											
Вікна											
192	КБ10-20-3 n2=n5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками	100м2	0,604705	<u>41290.59</u>	-	24969	6615	-	<u>130.3525</u>	<u>78.82</u>
193	& C123-33-1 варіант 3	Блоки віконні (прямокутні) з євробрусу зі склопакетами	м2	60,47	<u>28122.50</u>	-	1700568	-	-	-	-
194	КР20-12-5	Решітки	1м	0,009775	<u>6493.23</u>	<u>1325.29</u>	63	43	<u>13</u>	<u>48.0000</u>	<u>0.47</u>
195	& C1551-27-12 варіант 1	Монтаж решіток на вікна	м2	0,575	<u>4381.44</u>	<u>14.53</u>	829	-	-	<u>0,1785</u>	-
Решітка вентиляційні											
(в осях 7-10/А-Ж)											
Вікна											

352_КД_ЛК1_02-01-02

196	КБ10-20-3 н2=н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками	100м2	0,2077	<u>41290.59</u> 10939,18	-	8576	2272	-	<u>130.3525</u>	<u>27.07</u>
197	& С123-33-1 варіант 3	Блоки віконні (прямокутні) з євробруса зі склопакетами	м2	20,77	<u>28122.50</u> -	-	584104	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	КР20-12-5	Решітки Монтаж решіток на вікна	1m	0,00476	<u>6493.23</u> 4381,44	<u>1325.29</u> 14,53	31	21	6	<u>48.0000</u> 0,1785	<u>0.23</u> -
199	& С1551-27-12 варіант 1	Решітка вентиляційні	м2	0,28	<u>1441.12</u> -	-	404	-	-	-	-
200	КБ10-20-4	ВІКНА під індивідуальне замовлення Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з євробруса зі склопакетами в кам'яних стінах	100м2	0,051	<u>8410.71</u> 8364,35	-	429	427	-	<u>99.6705</u> -	<u>5.08</u> -
201	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з євробруса зі склопакетами в кам'яних стінах	100м2	0,0241	<u>11012.87</u> 10939,18	-	265	264	-	<u>130.3525</u> -	<u>3.14</u> -
202	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з євробруса зі склопакетами в кам'яних стінах	100м2	0,0184	<u>14531.44</u> 14427,95	-	267	265	-	<u>171.9250</u> -	<u>3.16</u> -
203	& С123-33-1 варіант 3	Блоки віконні (прямокутні) з євробруса зі склопакетами	м2	9,35	<u>28122.50</u> -	-	262945	-	-	-	-
204	& С1545-43-6	Дюбель-шурупы 100x10 мм	шт	32	<u>9.17</u> -	-	293	-	-	-	-
205	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3	<u>278.85</u> -	-	837	-	-	-	-
206	С188888-21 варіант 1	Герметик силиконовый Ceresit CS 16 Универсальный нейтральный прозрачный 280 мл	шт	4	<u>254.37</u> -	-	1017	-	-	-	-
207	КР11-41-7	Устройство стяжки под окнные отливы	100м2	0,1078	<u>193668.24</u> 153651,89	<u>558.27</u> 476,00	20877	16564	60	<u>1536.9800</u> 5,6721	<u>165.69</u> 0,61
208	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,5391	<u>2682.71</u> 2682,71	-	1446	1446	-	<u>36.2480</u> -	<u>19.54</u> -
209	& С1550-38-1-О	Монтажна піна	л	7,48	<u>210.42</u> -	-	1574	-	-	-	-
210	С123-392 варіант 2	Дошки підвіконні,полівінілхлоридні	м	54,9882	<u>1300.20</u> -	-	71496	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2680990	27917	<u>79</u> 51		<u>303.2</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2680990				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2652994				
		всього заробітна плата, грн.					27968				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14472 36,47 4601 2695462				
		- - - - - - - - - -									
		Всього по розділу 4					2695462				
		Розділ 5. Двері									
211	КБ10-28-2	ДВЕРІ під індивідуальне замовлення Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,8016	<u>7329,28</u> 7251,82	- -	5875	5813	- -	<u>91,1720</u> -	<u>73,08</u> -
212	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах Дверні блоки наружні	100м2	0,0189	<u>9071,60</u> 8974,22	- -	171	170	- -	<u>112,8265</u> -	<u>2,13</u> -
213	КБ10-28-6	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (2,1х1)	1 блок	2	<u>587,60</u> 563,48	- -	1175	1127	- -	<u>7,3370</u> -	<u>14,67</u> -
214	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (1,25х2,66)	1 блок	3	<u>692,93</u> 661,52	- -	2079	1985	- -	<u>8,6135</u> -	<u>25,84</u> -
215	& С123-199- 2 варіант 3	Блоки дверні вхідні зовнішні з дерев'яного брусу	м2	14,39	<u>11884,24</u> -	- -	171014	-	- -	- -	- -
216	& С123-199- 2 варіант 2	Блоки дверні з металопластику глухі	м2	82,05	<u>8305,05</u> -	- -	681429	-	- -	- -	- -
217	& С1545-43- 6	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	339	<u>9,17</u> -	- -	3109	-	- -	- -	- -
218	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	21	<u>278,85</u> -	- -	5856	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					870708	9095	- -		<u>115,72</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					870708 861613 9095				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5150 13,89				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1752 875858				

		Всього по розділу 5					875858				
219	КР19-34-1	Розділ 6. Ізоляція та ін'єктування стін Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін	м2	72,7	8,92	-	648	637	-	0,1200	8,72
220	С111-2003-7 варіант 1	Укрепляющая гидроизолирующая грунт- пропитка Wlagi.net-MT	л	147	8,76 229,37	-	33717	-	-	-	-
221	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	37,8	- 658,21 639,70	-	24880	24181	-	8,8700	335,29
222	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 500мм)	100шт	37,8	1487,18 1447,45	-	56215	54714	-	20,0700	758,65
223	КР19-34-3	Ін'єктування гідрофобізуєчих матеріалів	м2	72,7	9,65 9,49	-	702	690	-	0,1300	9,45
224	С1550-39 варіант 1	Гідрофобизатор Wlagi.net-1K	кг	537,5	201,35	-	108226	-	-	-	-
225	КР20-31-1	Забивання отворів	100шт	37,8	7582,45 7582,45	-	286617	286617	-	110,0500	4159,89
226	С1550-57 варіант 1	Суміш Гісів Ш	кг	1054,15	121,38	-	127953	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					638958	366839	-		5272
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					638958 272119 366839 223362 632,13 79762 862320				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					862320				
227	КР5-8-11	Розділ 7. Перегородки Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5	100 м2	2,6	83688,95 17035,98	409,69 349,31	217591	44294	1065 908	216,6600 4,1625	563,32 10,82

228	КБ7-44-10	цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,25	<u>2668,21</u> 1826,49	-	667	457	-	<u>24.6790</u>	<u>6,17</u>
229	К582821-560	Перемички з/б марки 2ГБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	25	<u>275,01</u>	-	6875	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							225133	44751	<u>1065</u> 908		<u>569,49</u> 10,82
Разом будівельні роботи, грн.							225133				
в тому числі:							179317				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45659				
всього заробітна плата, грн.							25828				
Загальновиробничі витрати, грн.							69,64				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8786				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							250961				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 7							250961				
Розділ 8. Підвісні стелі (герметична підвісна стеля-улаштування каркасу касетної стелі 600х600 мм. (прим. конструкція повинна забезпечити доступ в простір міжпідвісною стелею і перекриттям для комунікацій)											
1-й поверх											
230	КБ15-66-1	Улаштування медичної стелі	100 м2	3,925	<u>14863,38</u> 13742,62	<u>26,38</u> 22,50	58339	53940	<u>104</u> 88	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>615,54</u> 1,05
231	С1428-11867 варіант 1	Медична стеля з комплектом каркасу	м2	392,5	<u>2443,00</u>	-	958878	-	-	-	-
2-й поверх											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КБ15-66-1 n2=n3=n5=1, 15	Улаштування медичної стелі	100 м2	4,6	<u>14863,38</u> 13742,62	<u>26,38</u> 22,50	68372	63216	<u>121</u> 104	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>721,4</u> 1,23
233	С1428-11867 варіант 1	Медична стеля з комплектом каркасу	м2	460	<u>2443,00</u>	-	1123780	-	-	-	-
Сходові клітини											
234	КБ15-66-1 n2=n3=n5=1,	Улаштування медичної стелі	100 м2	0,24	<u>14863,38</u> 13742,62	<u>26,38</u> 22,50	3567	3298	<u>6</u> 5	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>37,64</u> 0,06

235	15 С1428-11867 варіант 1	Медична стеля з комплектом каркасу	м2	24	2443,00	-	58632	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					2271568	120454	231 197		1374,58 2,34
		Разом будівельні роботи, грн.					2271568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2150883				
		всього заробітна плата, грн.					120651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					165,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20849				
		Всього будівельні роботи, грн.					2335722				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 8					2335722				
		Розділ 9. Підлоги 1-й поверх									
		ТИП 1									
236	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	8	2772,39	468,52	22179	3173	3748	5,5000	44
					396,66	129,45			1036	1,6057	12,85
237	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,2	371813,53	-	74363	2388	-	173,3050	34,66
					11940,71	-			-	-	-
238	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2	11646,16	116,90	23292	9270	234	64,2700	128,54
					4635,15	99,67			199	1,1877	2,38
239	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 30мм)	100м2	2	3806,97	61,18	7614	623	122	4,3200	8,64
					311,56	52,16			104	0,6216	1,24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КР8-32-4	Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	100м2	2	2407,45	-	4815	3614	-	22,7200	45,44
					1807,15	-			-	-	-
241	& С1633-127 варіант 1	Праймер бітумний №1	кг	160	155,58	-	24893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	& С1555-134-1 варіант 1	Техноніколь Євроруберойд	м2	230	76,28	-	17544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту	м3	10	1290,17	-	12902	12893	-	16,2100	162,1
					1289,34	-			-	-	-
244	& С114-66-2 варіант 3	Екструдований пінополістирол Техноплекс 1180х580х50 мм	м2	200	333,45	-	66690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною	100м2	2	13481,98	116,90	26964	9270	234	64,2700	128,54

		20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2			4635,15	99,67			199	1,1877	2,38
246	КР7-17-9 к=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 70мм)	100м2	2	<u>23624,37</u>	<u>305,90</u>	47249	3116	<u>612</u>	<u>21,6000</u>	<u>43,2</u>
247	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,1	<u>1557,79</u> <u>4487,67</u>	<u>260,82</u> <u>-</u>	9424	9407	<u>522</u> <u>-</u>	<u>3,1080</u> <u>58,3300</u>	<u>6,22</u> <u>122,49</u>
248	С111-573 варіант 2	Лінолеум комерційний гетерогенний Tarkett	м2	214,2	<u>4479,74</u> <u>988,16</u>	<u>-</u> <u>-</u>	211664	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
249	С1555-106 варіант 1	Підкладка під лінолеум 1.6мм IXPE 1001.6 щільність 100 кг/м3	м2	210	<u>-</u> <u>166,38</u>	<u>-</u> <u>-</u>	34940	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
250	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	111,384	<u>-</u> <u>386,80</u>	<u>-</u> <u>-</u>	43083	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
251	С1550-46 варіант 1	Самовирівнююча суміш THOMSIT DX	кг	1575	<u>-</u> <u>46,85</u>	<u>-</u> <u>-</u>	73781	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
252	КР7-16-3	ТИП 2 Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,76	<u>2772,39</u> <u>396,66</u>	<u>468,52</u> <u>129,45</u>	4879	698	<u>825</u> <u>228</u>	<u>5,5000</u> <u>1,6057</u>	<u>9,68</u> <u>2,83</u>
253	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,044	<u>371813,53</u> <u>11940,71</u>	<u>-</u> <u>-</u>	16360	525	<u>-</u> <u>-</u>	<u>173,3050</u> <u>-</u>	<u>7,63</u> <u>-</u>
254	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,44	<u>11646,16</u> <u>4635,15</u>	<u>116,90</u> <u>99,67</u>	5124	2039	<u>51</u> <u>44</u>	<u>64,2700</u> <u>1,1877</u>	<u>28,28</u> <u>0,52</u>
255	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 30мм)	100м2	0,44	<u>3806,97</u> <u>311,56</u>	<u>61,18</u> <u>52,16</u>	1675	137	<u>27</u> <u>23</u>	<u>4,3200</u> <u>0,6216</u>	<u>1,9</u> <u>0,27</u>
256	КР8-32-4	Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	100м2	0,44	<u>2407,45</u> <u>1807,15</u>	<u>-</u> <u>-</u>	1059	795	<u>-</u> <u>-</u>	<u>22,7200</u> <u>-</u>	<u>10</u> <u>-</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	& С1633-127 варіант 1	Праймер бітумний №1	кг	35,2	<u>155,58</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	5476	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
258	& С1555-134-1 варіант 1	Техноніколь Євроуберойд	м2	50,6	<u>76,28</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	3860	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
259	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту	м3	2,2	<u>1290,17</u> <u>1289,34</u>	<u>-</u> <u>-</u>	2838	2837	<u>-</u> <u>-</u>	<u>16,2100</u> <u>-</u>	<u>35,66</u> <u>-</u>
260	& С114-66-2 варіант 3	Екструдований пінополістирол Техноплекс 1180х580х50 мм	м2	44	<u>333,45</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	14672	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
261	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,44	<u>13481,98</u> <u>4635,15</u>	<u>116,90</u> <u>99,67</u>	5932	2039	<u>51</u> <u>44</u>	<u>64,2700</u> <u>1,1877</u>	<u>28,28</u> <u>0,52</u>
262	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 70мм)	100м2	0,44	<u>23624,37</u> <u>1557,79</u>	<u>305,90</u> <u>260,82</u>	10395	685	<u>135</u> <u>115</u>	<u>21,6000</u> <u>3,1080</u>	<u>9,5</u> <u>1,37</u>
263	КР7-18-3	Вирівнювання основи з цементно-піщаних	100м2	0,44	<u>2718,61</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	1196	1196	<u>-</u> <u>-</u>	<u>33,3900</u> <u>-</u>	<u>14,69</u> <u>-</u>

352_КД_ЛК1_02-01-02

264	C1550-46 варіант 1	розчинів під укладку покриттів Самовирівнююча суміш THOMSIT DX	кг	330	2718,61 46,85	- -	15459	-	- -	- -	- -
265	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,44	14826,99 14070,05	- -	6524	6191	- -	178,9400	78,73
266	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	286	15,87	-	4539	-	-	-	-
267	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,864	86,80	-	1551	-	-	-	-
268	& C111- 1630-125 варіант 1	Хрестики для керамічної плитки	100 шт	1,87	5,40	-	10	-	-	-	-
269	C111-1726 варіант 1	Плитка керамічна з низким коефіцієнтом ковзання(40х40) - 10мм ТИП 3	м2	44,88	924,30	-	41483	-	-	-	-
270	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	3,8	2772,39 396,66	468,52 129,45	10535	1507	1780 492	5,5000 1,6057	20,9 6,1
271	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,095	371813,53 11940,71	-	35322	1134	-	173,3050	16,46
272	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,95	11646,16 4635,15	116,90 99,67	11064	4403	111 95	64,2700 1,1877	61,06 1,13
273	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 30мм)	100м2	0,95	3806,97 311,56	61,18 52,16	3617	296	58 50	4,3200 0,6216	4,1 0,59
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	КР8-32-4	Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	100м2	0,95	2407,45 1807,15	- -	2287	1717	- -	22,7200	21,58
275	& C1633-127 варіант 1	Праймер бітумний №1	кг	76	155,58	-	11824	-	-	-	-
276	& C1555- 134-1 варіант 1	Техноніколь Євроуберойд	м2	109,25	76,28	-	8334	-	-	-	-
277	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту	м3	4,75	1290,17 1289,34	-	6128	6124	-	16,2100	77
278	& C114-66-2 варіант 3	Екструдований пінополістирол Техноплекс 1180х580х50 мм	м2	95	333,45	-	31678	-	-	-	-
279	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,95	13481,98 4635,15	116,90 99,67	12808	4403	111 95	64,2700 1,1877	61,06 1,13
280	КР7-17-9 к=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 70мм)	100м2	0,95	23624,37 1557,79	305,90 260,82	22443	1480	291 248	21,6000 3,1080	20,52 2,95
281	КР7-18-3	Вирівнювання основи з цементно-піщаних	100м2	0,95	2718,61	-	2583	2583	-	33,3900	31,72

282	C1550-46 варіант 1	розчинів під укладку покриттів Самовирівнююча суміш THOMSIT DX	кг	712,5	2718,61 46,85	- -	33377	-	- -	- -	- -
283	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,95	14826,99 14070,05	- -	14086	13367	- -	178,9400	169,99
284	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	617,5	15,87	- -	9800	-	- -	- -	- -
285	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	38,57	86,80	- -	3348	-	- -	- -	- -
286	& C111- 1630-125 варіант 1	Хрестики для керамічної плитки	100 шт	4,03	5,40	- -	22	-	- -	- -	- -
287	C111-1726 варіант 1	Плитка керамічна з низким коефіцієнтом ковзання(40х40) - 10мм ТИП 4	м2	44,88	924,30	- -	41483	-	- -	- -	- -
288	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходи і підсходи з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	35,02	487,96 480,15	- -	17088	16815	- -	6,1065	213,85
289	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	182,104	15,87	- -	2890	-	- -	- -	- -
290	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,96912	86,80	- -	1386	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	C111-1726 варіант 1	Плитка керамічна з низким коефіцієнтом ковзання(40х40) - 10мм	м2	35,7204	924,30	- -	33016	-	- -	- -	- -
292	C1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	2,87164	52,88	- -	152	-	- -	- -	- -
293	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	23,93	796,54 781,27	- -	19061	18696	- -	9,9360	237,77
294	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	124,436	15,87	- -	1975	-	- -	- -	- -
295	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,91	86,80	- -	947	-	- -	- -	- -
296	C111-1724	Плитки плінтусні	м	23,93	94,89	- -	2271	-	- -	- -	- -
297	КБ11-43-1	Улаштування антиковзких накладок	100м	0,22	1830,84 1220,26	- -	403	268	- -	14,7660	3,25
298	C111-1722 варіант 1	Накладки на сходи з жовтими вставками	м	22,22	212,86	- -	4730	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1189087	143689	8390 3494		1881,22 42,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1189087				

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1037008 147183 83353 223,15 28156 1272440				
		----- ----- Всього по розділу 9					1272440				
		Розділ 10. Підлоги 2-й поверх									
299	KP7-20-1	ТИП 1 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,54	<u>2883,92</u> 2858,79	<u>25,13</u> 21,42	4441	4403	<u>38</u> 33	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>58,06</u> 0,39
300	C1555-113 варіант 1	МИНЕРАЛЬНАЯ БАТА ROCKWOOL FLOR BATTS щільністю 100-120 кг/м3	м2	157,08	<u>260,97</u> -	<u>-</u> -	40992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,54	<u>13481,98</u> 4635,15	<u>116,90</u> 99,67	20762	7138	<u>180</u> 153	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>98,98</u> 1,83
302	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 40мм)	100м2	1,54	<u>9449,75</u> 623,12	<u>122,36</u> 104,33	14553	960	<u>188</u> 161	<u>8,6400</u> 1,2432	<u>13,31</u> 1,91
303	KB11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,54	<u>1448,64</u> 1283,61	<u>-</u> -	2231	1977	<u>-</u> -	<u>18,6300</u> -	<u>28,69</u> -
304	C111-1782 варіант 2	Сітка дріткою	м2	169,4	<u>115,03</u> -	<u>-</u> -	19486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	KP7-18-3	Улаштування ґрунтового	100м2	1,64	<u>2718,61</u> 2718,61	<u>-</u> -	4459	4459	<u>-</u> -	<u>33,3900</u> -	<u>54,76</u> -
306	C111-2008-10	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	124	<u>482,50</u> -	<u>-</u> -	59830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	KP7-29-3	Улаштування самовирівнювальної стяжки товщиною 3 мм	100м2	1,64	<u>9625,14</u> 9625,14	<u>-</u> -	15785	15785	<u>-</u> -	<u>121,0100</u> -	<u>198,46</u> -
308	KP7-29-4	На кожний 1 мм зміни товщини покриттів додавати (до 10мм)	100м2	1,64	<u>12544,25</u> 12544,25	<u>-</u> -	20573	20573	<u>-</u> -	<u>157,7100</u> -	<u>258,64</u> -
309	C1550-46 варіант 1	Самовирівнююча суміш THOMSIT DX	кг	2460	<u>46,85</u> -	<u>-</u> -	115239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,64	<u>4487,67</u> 4479,74	<u>-</u> -	7360	7347	<u>-</u> -	<u>58,3300</u> -	<u>95,66</u> -
311	C111-573 варіант 2	Лінолеум комерційний гетерогенний Tarkett	м2	167,28	<u>988,16</u> -	<u>-</u> -	165299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	C1555-106 варіант 1	Підкладка під лінолеум 1.6мм IXPE 1001.6 щільність 100 кг/м3	м2	164	<u>166,38</u> -	<u>-</u> -	27286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

352_КД_ЛК1_02-01-02

313	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	85,28	<u>386,80</u>	-	32986	-	-	-	-
314	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 ТИП 2	кг	3,116	<u>126,06</u>	-	393	-	-	-	-
315	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	0,92	<u>2292,16</u>	<u>111,13</u>	2109	353	<u>102</u>	<u>5,4200</u>	<u>4,99</u>
316	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,23	<u>11646,16</u>	<u>116,90</u>	2679	1066	<u>27</u>	<u>64,2700</u>	<u>14,78</u>
317	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 25мм)	100м2	0,23	<u>1903,48</u>	<u>30,59</u>	438	36	<u>7</u>	<u>2,1600</u>	<u>0,5</u>
318	KB11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,23	<u>1448,64</u>	-	333	295	-	<u>18,6300</u>	<u>4,28</u>
319	C111-1782 варіант 2	Сітка дріткою	м2	25,3	<u>115,03</u>	-	2910	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	KP7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	0,23	<u>47459,70</u>	<u>30,59</u>	10916	4980	<u>7</u>	<u>250,7500</u>	<u>57,67</u>
321	KP7-19-2	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	0,23	<u>24442,73</u>	<u>2,19</u>	5622	3486	<u>1</u>	<u>175,5200</u>	<u>40,37</u>
322	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,23	<u>14826,99</u>	-	3410	3236	-	<u>178,9400</u>	<u>41,16</u>
323	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	149,5	<u>15,87</u>	-	2373	-	-	-	-
324	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,338	<u>86,80</u>	-	811	-	-	-	-
325	& C111-1630-125 варіант 1	Хрестики для керамічної плитки	100 шт	0,98	<u>5,40</u>	-	5	-	-	-	-
326	C111-1726 варіант 1	Плитка керамічна з низким коефіцієнтом ковзання(40х40) - 10мм ТИП 3	м2	23,46	<u>924,30</u>	-	21684	-	-	-	-
327	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	4,088	<u>2292,16</u>	<u>111,13</u>	9370	1570	<u>454</u>	<u>5,4200</u>	<u>22,16</u>
328	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,022	<u>11646,16</u>	<u>116,90</u>	11902	4737	<u>119</u>	<u>64,2700</u>	<u>65,68</u>
329	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 25мм)	100м2	1,022	<u>1903,48</u>	<u>30,59</u>	1945	159	<u>31</u>	<u>2,1600</u>	<u>2,21</u>
330	KB11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,022	<u>1448,64</u>	-	1481	1312	-	<u>18,6300</u>	<u>19,04</u>

331	C111-1782 варіант 2	Сітка дротяна	м2	112,42	<u>1283,61</u> <u>115,03</u>	-	12932	-	-	-	-
332	KP7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	1,022	<u>47459,70</u> <u>21652,26</u>	<u>30,59</u> <u>26,08</u>	48504	22129	<u>31</u> <u>27</u>	<u>250,7500</u> <u>0,3108</u>	<u>256,27</u> <u>0,32</u>
333	KP7-19-2	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	1,022	<u>24442,73</u> <u>15156,15</u>	<u>2,19</u> <u>1,86</u>	24980	15490	<u>2</u> <u>2</u>	<u>175,5200</u> <u>0,0222</u>	<u>179,38</u> <u>0,02</u>
334	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,022	<u>14826,99</u> <u>14070,05</u>	-	15153	14380	-	<u>178,9400</u>	<u>182,88</u>
335	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	664,3	<u>15,87</u>	-	10542	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	41,4932	<u>86,80</u>	-	3602	-	-	-	-
337	& C111-1630-125 варіант 1	Хрестики для керамічної плитки	100 шт	4,33	<u>5,40</u>	-	23	-	-	-	-
338	C111-1726 варіант 2	Плитка керамічна з низким коефіцієнтом ковзання(60х60)	м2	104,244	<u>976,50</u>	-	101794	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					847193	135871	<u>1187</u> <u>866</u>		<u>1697,93</u> <u>10,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					847193 710135 136737 76568 204,98 25861 923761				

		Всього по розділу 10					923761				
339	KP11-1-2	Розділ 11. Опорядження внутрішнє Стіни та перегородки (1-й, 2-й поверх) Прим.7,9,12,13,16,21,23,24 ;5,7,9,12,15 Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	3	<u>9355,71</u> <u>4970,19</u>	<u>61,18</u> <u>52,16</u>	28067	14911	<u>184</u> <u>156</u>	<u>63,9500</u> <u>0,6216</u>	<u>191,85</u> <u>1,86</u>

352_КД_ЛК1_02-01-02

340	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3	<u>23866.35</u> 23118,83	<u>42,72</u> 36,42	71599	69356	<u>128</u> 109	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>882.06</u> 1,3
341	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	303	<u>978.80</u> -	-	296576	-	-	-	-
342	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1560	<u>15.87</u> -	-	24757	-	-	-	-
343	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	136,2	<u>86.80</u> -	-	11822	-	-	-	-
344	& C1545-92-3	Хрестики для керамічної плитки	100шт	21,66	<u>11.35</u> -	-	246	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	КР12-66-1	Прим.1,3-6,8,10,11,14-15,17-20,22; 1-4, 6,8, 10,11,13,14,17 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	14,3	<u>531.27</u> 531,27	-	7597	7597	-	<u>8.0900</u> -	<u>115.69</u> -
346	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	128,7	<u>267.00</u> -	-	34363	-	-	-	-
347	КБ13-13-11	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	100м2	14,3	<u>583.24</u> 500,23	<u>83.01</u> 4,15	8340	7153	<u>1187</u> 59	<u>5.4050</u> 0,0515	<u>77.29</u> 0,74
348	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	286	<u>39.78</u> -	-	11377	-	-	-	-
349	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	14,3	<u>48572.86</u> 12951,26	-	694592	185203	-	<u>166.6400</u> -	<u>2382.95</u> -
350	& C111-2014-6-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова КНАУФ МР-75	кг	1430	<u>15.60</u> -	-	22308	-	-	-	-
351	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін та перегородок медичними панелями	100м2	14,3	<u>17409.35</u> 17325,33	-	248954	247752	-	<u>220.3400</u> -	<u>3150.86</u> -
352	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	14,3	<u>1003.56</u> 992,26	<u>11.30</u> 10,06	14351	14189	<u>162</u> 144	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>184.76</u> 1,9
353	C111-1716 варіант 2	Пароізоляція	м2	1573	<u>66.50</u> -	-	104605	-	-	-	-
354	& C111-864-1-АО варіант 2	Мінераловатні плити ТЕХНОАКУСТИК 50мм	м2	1430	<u>165.12</u> -	-	236122	-	-	-	-
355	& C126-1292-1-ФФ варіант 1	Стінова медична панель з каркасом	м2	1430	<u>2925.20</u> -	-	4183036	-	-	-	-
		Сходові клітини									
356	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,68	<u>531.27</u> 531,27	-	893	893	-	<u>8.0900</u> -	<u>13.59</u> -
357	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	15,12	<u>267.00</u> -	-	4037	-	-	-	-

358	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	100м2	1,68	<u>583,24</u> 500,23	<u>83,01</u> 4,15	980	840	<u>140</u> 7	<u>5,4050</u> 0,0515	<u>9,08</u> 0,09
359	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	33,6	<u>39,78</u>	-	1337	-	-	-	-
360	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,68	<u>48572,86</u> 12951,26	-	81602	21758	-	<u>166,6400</u>	<u>279,96</u>
361	& С111- 2014-6-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова КНАУФ МР-75	кг	168	<u>15,60</u>	-	2621	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін медичними панелями	100м2	1,68	<u>17409,35</u> 17325,33	-	29248	29107	-	<u>220,3400</u>	<u>370,17</u>
363	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,68	<u>1003,56</u> 992,26	<u>11,30</u> 10,06	1686	1667	<u>19</u> 17	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>21,71</u> 0,22
364	С111-1716 варіант 2	Пароізоляція	м2	184,8	<u>66,50</u>	-	12289	-	-	-	-
365	& С111-864- 1-АО варіант 2	Мінераловатні плити ТЕХНОАКУСТИК 50мм	м2	168	<u>165,12</u>	-	27740	-	-	-	-
366	& С126- 1292-1-ФФ варіант 1	Стінова медична панель з каркасом Зона з рукомийником в кабінетах на 1,2-му поверсі.облицювання керамічною плиткою 1х1,6(h) - 8 м2.	м2	168	<u>2925,20</u>	-	491434	-	-	-	-
367	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,08	<u>23866,35</u> 23118,83	<u>42,72</u> 36,42	1909	1850	<u>3</u> 3	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>23,52</u> 0,03
368	С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	8,08	<u>978,80</u>	-	7909	-	-	-	-
369	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	41,6	<u>15,87</u>	-	660	-	-	-	-
370	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР	кг	3,624	<u>86,80</u>	-	315	-	-	-	-
371	С188888-34 варіант 1	Пластмасові хрестики Ліфтова шахта	шт	58	<u>0,15</u>	-	9	-	-	-	-
372	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,65	<u>48572,86</u> 12951,26	-	31572	8418	-	<u>166,6400</u>	<u>108,32</u>
373	& С111- 2014-6-1	Штукатурка гіпсова КНАУФ МР-75	кг	65	<u>15,60</u>	-	1014	-	-	-	-

374	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	100 м2	1,3	<u>4633,70</u> 3700,38	<u>3,77</u> 3,21	6024	4810	<u>5</u> 4	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>59.08</u> 0,05
375	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (загальна товщ. 3мм)	100 м2	1,3	<u>4820,48</u> 3921,35	<u>10.05</u> 8,57	6267	5098	<u>13</u> 11	<u>48.1620</u> 0,1021	<u>62.61</u> 0,13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	& C111-1896-1	Шпатлевка Сатенгіпс	кг	390	<u>9,04</u> -	<u>-</u> -	3526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	KP12-49-7	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,65	<u>10588,61</u> 10095,57	<u>1,09</u> 0,93	6883	6562	<u>1</u> 1	<u>118.5900</u> 0,0111	<u>77,08</u> 0,01
378	C111-1626-1 варіант 1	Фарба інтер'єрна акрилова Anserglob стійка до миття	кг	40,95	<u>140,32</u> -	<u>-</u> -	5746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					6724413	627164	<u>1842</u> 511		<u>8010.58</u> 6,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6724413 6095407 627675 355574 959,15 121027 7079987				
		----- ----- Всього по розділу 11					7079987				
		Розділ 12. Інші будівельні роботи Плнтуса та інформаційни направляючи									
379	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,4	<u>13556,70</u> 2763,91	<u>14,20</u> 12,11	5423	1106	<u>6</u> 5	<u>34.3300</u> 0,1443	<u>13.73</u> 0,06
380	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	1,6	<u>13508,96</u> 1220,59	<u>2,19</u> 1,86	21614	1953	<u>4</u> 3	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>23.63</u> 0,04
381	KB34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	26	<u>81,28</u> 81,28	<u>-</u> -	2113	2113	<u>-</u> -	<u>1.1270</u> -	<u>29.3</u> -
382	C1545-180 варіант 1	Маркувальна табличка ТІП Сисема захисту стін	100шт	0,26	<u>327,60</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

383	КБ11-43-3	Встановлення відбійників - 1й поверх Улаштування відбійника-дошки з алюмінієвим профілем	100м	0,16	<u>1163,49</u> 1155,43	-	186	185	-	<u>14,1910</u>	<u>2,27</u>
384	КБ10-81-1	Установлення поручнів відбійників	100м	0,5	<u>3593,65</u> 3593,65	-	1797	1797	-	<u>47,9665</u>	<u>23,98</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	КБ15-47-5	Установлення захисних кутиків	100м	0,75	<u>1926,38</u> 1926,38	-	1445	1445	-	<u>23,3105</u>	<u>17,48</u>
386	С111-825 варіант 5	Відбійник-дошка WG 201 Arfen	пм	16	<u>2597,78</u>	-	41564	-	-	-	-
387	С111-825 варіант 4	Поручень-відбійник WG 145-1 з можливістю встановлення LED-підсвітки, Arfen	пм	50	<u>3627,15</u>	-	181358	-	-	-	-
388	С111-825 варіант 3	Відбійник кутовий CG 76 Arfen 76:76:3000	пм	75	<u>942,00</u>	-	70650	-	-	-	-
389	КБ11-43-3	Встановлення відбійників - 2й поверх Улаштування відбійника-дошки з алюмінієвим профілем	100м	0,28	<u>1163,49</u> 1155,43	-	326	324	-	<u>14,1910</u>	<u>3,97</u>
390	КБ10-81-1	Установлення поручнів відбійників	100м	0,24	<u>3593,65</u> 3593,65	-	862	862	-	<u>47,9665</u>	<u>11,51</u>
391	КБ15-47-5	Установлення захисних кутиків	100м	0,48	<u>1926,38</u> 1926,38	-	925	925	-	<u>23,3105</u>	<u>11,19</u>
392	С111-825 варіант 5	Відбійник-дошка WG 201 Arfen	пм	28	<u>2597,78</u>	-	72738	-	-	-	-
393	С111-825 варіант 4	Поручень-відбійник WG 145-1 з можливістю встановлення LED-підсвітки, Arfen	пм	24	<u>3627,15</u>	-	87052	-	-	-	-
394	С111-825 варіант 3	Відбійник кутовий CG 76 Arfen 76:76:3000	пм	3	<u>942,00</u>	-	2826	-	-	-	-
395	КР20-3-2	Сході на горище Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	1	<u>4571,27</u> 1806,71	-	4571	1807	-	<u>22,1900</u>	<u>22,19</u>
396	КР9-17-1	Установлення сходів	т	0,0236	<u>7770,26</u> 7770,26	-	183	183	-	<u>97,6900</u>	<u>2,31</u>
397	К536196-800 варіант 1	Сході на горище TermoPlus Met 3S	шт	1	<u>13112,84</u>	-	13113	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					508831	12700	<u>10</u> 8		<u>161,56</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					508831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					496121				
		всього заробітна плата, грн.					12708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7193				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2447				
		Всього будівельні роботи, грн.					516024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -									
		Всього по розділу 12					516024				
		Розділ 13. Обладнання та пристрої для маломобільних груп населення з зоною для душі									
398	KP15-33-4	Установлення поручнів	10шт	8	<u>432,32</u>	-	3459	3439	-	<u>5,2800</u>	<u>42,24</u>
					429,90	-			-	-	-
399	550101-83	Поручень для раковини верхній	шт	20	<u>3600,00</u>	-	72000	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
400	550101-83	Поручень стаціонарний із кріпленням у стіну	шт	20	<u>500,00</u>	-	10000	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
401	550101-83	Поручень відкидний з тримачем для туалетного паперу Ø32мм	шт	10	<u>2493,00</u>	-	24930	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
402	550101-83	Поручень відкидний для душі	шт	20	<u>1476,00</u>	-	29520	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
403	550101-83	Поручень пристінний з краном-змішувачем важільного типу та душовою лійкою	шт	10	<u>3476,00</u>	-	34760	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
404	KP15-33-5	Установлення гарнітури туалетної	10шт	4	<u>969,69</u>	-	3879	3869	-	<u>11,8800</u>	<u>47,52</u>
					967,27	-			-	-	-
405	560110-9	Сидіння для інвалідів SD-01 душове, відкидне	шт	10	<u>3996,00</u>	-	39960	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
406	560110-9	Гачок-тримач для милиць і одягу з нержавійки	шт	10	<u>890,00</u>	-	8900	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
407	560110-9	Кутова поличка для миючих засобів	шт	10	<u>379,00</u>	-	3790	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
408	560110-9	Диспенсер для паперових рушників	шт	10	<u>695,50</u>	-	6955	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
409	2405-1112	Тривожна кнопка	шт	10	<u>2958,06</u>	-	29581	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					267734	7308	-		<u>89,76</u>
									-		-
		Разом устаткування, грн.					230815				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9066				
		Всього устаткування, грн.					239881				
		Разом будівельні роботи, грн.					36919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29611				
		всього заробітна плата, грн.					7308				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3953				

		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9,43 1190 40872				
		----- -----									
		Всього по розділу 13					280751				
		Розділ 14. Специфікація обладнання та пристроїв санітарно-гігієнічного приміщення									
410	KP15-33-4	Установлення поручнів	10шт	0,8	432,32	-	346	344	-	5,2800	4,22
					429,90	-			-	-	-
411	550101-83 варіант 1	Поручень для раковини верхній	шт	2	3600,00	-	7200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
412	550101-83 варіант 7	Поручень для раковини ніжній	шт	2	1500,00	-	3000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
413	550101-83 варіант 6	Поручень стаціонарний із кріпленням у стіну	шт	4	500,00	-	2000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
414	550101-83 варіант 3	Поручень відкидний з тримачем для туалетного паперу Ø32мм	шт	2	2493,00	-	4986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
415	KP15-33-5	Установлення гарнітури туалетної	10шт	0,4	969,69	-	388	387	-	11,8800	4,75
					967,27	-			-	-	-
416	560110-9 варіант 5	Гачок-тримач для милиць і одягу з нержавійки	шт	2	890,00	-	1780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
417	560110-9 варіант 4	Диспенсер для паперових рушників	шт	2	695,50	-	1391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
418	2405-1112 варіант 1	Тривожна кнопка	шт	2	2958,06	-	5916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					27007	731	-		8,97
									-		-
		Разом устаткування, грн.					20357				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					801				
		Всього устаткування, грн.					21158				
		Разом будівельні роботи, грн.					6650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5919				
		всього заробітна плата, грн.					731				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн.					395				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					119				
		Всього будівельні роботи, грн.					7045				

		— — — — —									
		Всього по розділу 14					28203				
		Розділ 15. Огородження Ог1, Ог2									
419	КБ9-75-2	Виготовлення огорожи Ог1	т	0,49946	<u>19682,85</u>	<u>4717,36</u>	9831	6992	<u>2356</u>	<u>176,0000</u>	<u>87,9</u>
					<u>13999,04</u>	<u>150,70</u>			<u>75</u>	<u>1,8720</u>	<u>0,93</u>
420	& С111-1913 варіант 1	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 20х20х2	м	84	<u>56,88</u>	<u>-</u>	4778	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
421	& С111-1911 варіант 1	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 16х16х2	м	9,8	<u>43,30</u>	<u>-</u>	424	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
422	С111-1805 варіант 1	Сталь листовая 4х30	т	0,07536	<u>33901,44</u>	<u>-</u>	2555	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
423	С113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	168	<u>115,98</u>	<u>-</u>	19485	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
424	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,48	<u>7069,87</u>	<u>364,12</u>	3394	2642	<u>175</u>	<u>69,2100</u>	<u>33,22</u>
					<u>5504,96</u>	<u>13,51</u>			<u>6</u>	<u>0,1668</u>	<u>0,08</u>
425	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,132356	<u>1659,38</u>	<u>70,65</u>	220	66	<u>9</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,73</u>
				9	<u>495,06</u>	<u>3,33</u>			<u>-</u>	<u>0,0411</u>	<u>0,01</u>
426	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1324	<u>3328,11</u>	<u>47,27</u>	441	49	<u>6</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,55</u>
					<u>369,84</u>	<u>3,70</u>			<u>-</u>	<u>0,0455</u>	<u>0,01</u>
427	КБ9-75-2	Виготовлення огорожи Ог2	т	0,086	<u>19682,85</u>	<u>4717,36</u>	1693	1204	<u>406</u>	<u>176,0000</u>	<u>15,14</u>
					<u>13999,04</u>	<u>150,70</u>			<u>13</u>	<u>1,8720</u>	<u>0,16</u>
428	& С111-1911 варіант 1	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 16х16х2	м	8,17	<u>43,30</u>	<u>-</u>	354	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
429	С113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	24	<u>115,98</u>	<u>-</u>	2784	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
430	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,24	<u>7069,87</u>	<u>364,12</u>	1697	1321	<u>87</u>	<u>69,2100</u>	<u>16,61</u>
					<u>5504,96</u>	<u>13,51</u>			<u>3</u>	<u>0,1668</u>	<u>0,04</u>
431	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02279	<u>1659,38</u>	<u>70,65</u>	38	11	<u>2</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,13</u>
					<u>495,06</u>	<u>3,33</u>			<u>-</u>	<u>0,0411</u>	<u>-</u>
432	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,023	<u>3328,11</u>	<u>47,27</u>	77	9	<u>1</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,1</u>
					<u>369,84</u>	<u>3,70</u>			<u>-</u>	<u>0,0455</u>	<u>-</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	С147-34 варіант 1	Закладні вироби	100кг	0,099441	<u>9079,33</u>	<u>-</u>	903	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 15					48674	12294	<u>3042</u>		<u>154,38</u>
									<u>97</u>		<u>1,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					48674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33338				
		всього заробітна плата, грн.					12391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6951				

		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18,63 2349 55625				
		----- -----									
		Всього по розділу 15					55625				
434	KP20-41-1	Розділ 16. Інші роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,2744	<u>3040,32</u> 217,37	<u>2822,95</u> 738,61	3875	277	<u>3598</u> 941	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>4,22</u> 10,9
435	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	31,86	<u>107,04</u> 107,04	<u>-</u> -	3410	3410	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>51,93</u> -
436	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	159,3	<u>277,55</u> -	<u>277,55</u> 37,01	44214	-	<u>44214</u> 5896	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 65,47
		Разом прямі витрати по розділу 16					51499	3687	<u>47812</u> 6837		<u>56,15</u> 76,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51499 10524 5920 15,9 2006 57419				
		----- -----									
		Всього по розділу 16					57419				
		Разом прямі витрати по кошторису					19785739	1808864	<u>108967</u> 27199		<u>23865,74</u> 327,87
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					251172 9867 261039 19534567 17616736 1836063 1058961 2889,86 364635 20593528				


		Всього по кошторису	20854565				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	27083,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	2200698				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на кроквяна конструкція даху в вісях "1-7" - "А-Ж"

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) № 42/2024 КБ л.32-34

Кошторисна вартість 925,188 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,75623 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 147,463 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР8-24-2	Улаштування кроків і мауерлатів зі стояками та підкосами з брусів	м3	18,167	5026,87	39,97	91323	30790	726	23,5000	426,92
2	С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	15,334	1694,82	35,58	166511	-	646	0,4692	8,52
3	С112-40	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	1,74	10004,25	-	17407	-	-	-	-
4	С112-40	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,58	10004,25	-	5802	-	-	-	-
5	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,269	6477,91	-	1743	-	-	-	-
6	С112-35	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,244	10633,11	-	2594	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,	м3	0,39	7439,44	-	2901	-	-	-	-

		5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт			-	-			-	-	-
8	КР8-27-1	Улаштування лат [решетування] складної конфігурації з прозорами	100 м2	5,3	<u>25426.64</u>	<u>45,18</u>	134761	68829	<u>239</u>	<u>154,7500</u>	<u>820,18</u>
					12986,62	40,22			213	0,5304	2,81
9	КБ10-53-1	Улаштування контрлатів з рейки	м3	2,44	<u>2355.86</u>	-	5748	4557	-	<u>23,1955</u>	<u>56,6</u>
					1867,47	-			-	-	-
10	С123-349-1	Обрешітка 50х60мм	м3	2,44	<u>24051.65</u>	-	58686	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КР8-25-2	Установлення кріплень крокв болтами	100шт	2	<u>8453.86</u>	-	16908	8021	-	<u>54,1900</u>	<u>108,38</u>
					4010,60	-			-	-	-
12	С112-23	Додатковий об'єм деревини (коефіцієнт на підрізу)	м3	1,49	<u>10631.93</u>	-	15842	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
13	КР8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	2	<u>2317.39</u>	<u>8,69</u>	4635	1594	<u>17</u>	<u>11,0500</u>	<u>22,1</u>
					796,93	7,74			15	0,1020	0,2
14	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,264	<u>8633.50</u>	-	2279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С126-71	Вікна слухові	шт	2	<u>6022.42</u>	-	12045	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	13,868	<u>496.61</u>	-	6887	6887	-	<u>6,7100</u>	<u>93,05</u>
					496,61	-			-	-	-
17	& С1113-107-12	Антисептик для посиленого захисту деревини W4 Kompozit	л	346,7	<u>118.80</u>	-	41188	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
18	КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	22,361	<u>135.60</u>	-	3032	2168	-	<u>1,3100</u>	<u>29,29</u>
					96,95	-			-	-	-
19	& С1113-287-1-Н	Вогнезахисний матеріал "Ендотерм 250103"	кг	673,98	<u>393.23</u>	-	265029	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					855321	122846	<u>982</u>		<u>1556.52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					855321		874		11,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					731493				
		всього заробітна плата, грн.					123720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					188,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23743				
		Всього будівельні роботи, грн.					925188				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по кошторису					925188				

[illegible]

Склав

[посадка, фамилия (Инициалы, Прізвище)]

Перевірів

[підпис (ініціал, прізвище)]



Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на водопровід та каналізацію

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 705,311 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,22988 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 105,005 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. В1									
1	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>5535.31</u> 5384,82	-	2214	2154	-	<u>65,1600</u>	<u>26,06</u>
2	С113-1691	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	40	<u>138.56</u>	-	5542	-	-	-	-
3	С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>24.08</u>	-	48	-	-	-	-
4	С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	1	<u>23.55</u>	-	24	-	-	-	-
5	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	5	<u>22.79</u>	-	114	-	-	-	-
6	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>21.13</u>	-	127	-	-	-	-
7	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	3	<u>219.31</u>	-	658	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	2	<u>10.54</u>	-	21	-	-	-	-

9	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>4999,71</u> 4880,72	-	400	390	-	<u>59,0600</u>	<u>4,72</u>
10	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	8	<u>80,91</u>	-	647	-	-	-	-
11	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	2	<u>15,16</u>	-	30	-	-	-	-
12	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	1	<u>15,16</u>	-	15	-	-	-	-
13	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	45	<u>27,25</u>	-	1226	-	-	-	-
14	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	1	<u>9,17</u>	-	9	-	-	-	-
15	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,92	<u>4776,76</u> 4676,60	-	9171	8979	-	<u>56,5900</u>	<u>108,65</u>
16	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	192	<u>46,86</u>	-	8997	-	-	-	-
17	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	126	<u>14,46</u>	-	1822	-	-	-	-
18	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	<u>8,58</u>	-	257	-	-	-	-
19	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	36	<u>64,94</u>	-	2338	-	-	-	-
20	C113-1727 варіант 1	Коліно 90 град. діам. 20x1/2" мм	шт	45	<u>84,22</u>	-	3790	-	-	-	-
21	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів (к унітазам)	100 шт	0,12	<u>4080,98</u> 4030,29	-	490	484	-	<u>49,5000</u>	<u>5,94</u>
22	C1630-155 варіант 1	Вентилі для унітазу, діаметр 15 мм	шт	12	<u>171,43</u>	-	2057	-	-	-	-
23	C130-615 варіант 1	Гнучкий шланг 1/2" ВВ довжиною 50 см	комплект	45	<u>206,75</u>	-	9304	-	-	-	-
24	C130-1161 варіант 1	Гнучка підводка для унітазів довжина 0.5 м 1/2"	шт	12	<u>237,51</u>	-	2850	-	-	-	-
25	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,45	<u>4080,98</u> 4030,29	-	1836	1814	-	<u>49,5000</u>	<u>22,28</u>
26	C130-466 варіант 1	Кран вентиляний для сантехприладів 1/2" x 1/2" Albertoni	шт	45	<u>272,15</u>	-	12247	-	-	-	-
27	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1126,56</u> 1090,85	-	225	218	-	<u>13,2000</u>	<u>2,64</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C130-627 варіант 1	Змішувачі для мийки	комплект	1	<u>604,79</u>	-	605	-	-	-	-
29	C130-628 варіант 2	Змішувачі для поливального крану	комплект	1	<u>321,57</u>	-	322	-	-	-	-

352_КД_ЛК1_02-01-05

30	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>46,33</u>	-	927	-	-	-	-
31	КБ29-176-1	Установлення гільз протипожежних	10шт	1,6	<u>324,92</u>	<u>0,15</u>	520	520	-	<u>4,4471</u>	<u>7,12</u>
					<u>324,77</u>	<u>0,03</u>			-	<u>0,0004</u>	-
32	& C1545-32-1-М	Гільза протипожежна 32мм	шт	2	<u>1385,65</u>	-	2771	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
33	C1545-32-1-М	Гільза протипожежна 20мм	шт	14	<u>1182,20</u>	-	16551	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	C113-2286	Манжета протипожежна 32	шт	4	<u>147,97</u>	-	592	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	C113-2286	Манжета протипожежна 20	шт	14	<u>130,12</u>	-	1822	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
36	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,4	<u>3025,92</u>	-	7262	7262	-	<u>39,4000</u>	<u>94,56</u>
					<u>3025,92</u>	-			-	-	-
37	C113-2440	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1"-35 мм товщиною 6 мм	м	40,8	<u>29,89</u>	-	1220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C113-2439	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 6 мм	м	8,16	<u>23,55</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C113-2438	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 6 мм	м	195,84	<u>17,76</u>	-	3478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C130-479	Стрічка самоклеюча 3мм х50мм	м	331,5	<u>12,60</u>	-	4177	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	720	<u>4,59</u>	-	3305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 20 мм	шт	1	<u>1006,66</u>	-	1007	46	-	<u>0,5600</u>	<u>0,56</u>
					<u>46,28</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					111210	21867	-		<u>272,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					111210		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89343				
		всього заробітна плата, грн.					21867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11587				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3456				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					122797				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					122797				

Розділ 2. Метежа Т3											
43	KP15-82-1	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	14	<u>2108,82</u> 1352,57	<u>168,37</u> 35,97	29523	18936	<u>2357</u> 504	<u>16,8000</u> 0,3448	<u>235,2</u> 4,83
44	C130-9 варіант 1	Електроводонагрівач 100л	шт	2	<u>10790,28</u> -	<u>-</u> -	21581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C130-8 варіант 1	Електроводонагрівач 50л	шт	8	<u>7659,81</u> -	<u>-</u> -	61278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C130-8 варіант 2	Електроводонагрівач 30л	шт	4	<u>5680,16</u> -	<u>-</u> -	22721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>4776,76</u> 4676,60	<u>-</u> -	1911	1871	<u>-</u> -	<u>56,5900</u> -	<u>22,64</u> -
48	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	40	<u>73,76</u> -	<u>-</u> -	2950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	14	<u>64,94</u> -	<u>-</u> -	909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	17	<u>27,25</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1727 варіант 1	Коліно 90 град. діам. 20х1/2" мм	шт	45	<u>84,22</u> -	<u>-</u> -	3790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	10	<u>12,72</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	31	<u>7,75</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	70	<u>5,82</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C130-615 варіант 1	Гнучкий шланг 1/2" ВВ довжиною 50 см	комплект	45	<u>206,75</u> -	<u>-</u> -	9304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-1733	Коліно 90 град. із поліпропілену з різьбою та кріпленням діам. 20х1/2"W мм	шт	76	<u>76,19</u> -	<u>-</u> -	5790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,45	<u>4080,98</u> 4030,29	<u>-</u> -	1836	1814	<u>-</u> -	<u>49,5000</u> -	<u>22,28</u> -
58	C130-466 варіант 1	Кран вентильний для сантехприладів 1/2" x 1/2" Albertoni	шт	45	<u>272,15</u> -	<u>-</u> -	12247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
59	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,4	<u>3025,92</u> 3025,92	<u>-</u> -	1210	1210	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>15,76</u> -
60	C113-2438	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 6 мм	м	40,8	<u>17,76</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2						177012	23831	<u>2357</u> 504	<u>295,88</u> 4,83
		Разом будівельні роботи, грн.						177012			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						150824			

		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24335 13150 31,37 3958 190162				
		----- -----									
		Всього по розділу 2					190162				
		Розділ 3. К1									
61	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,1248	<u>19760,10</u> 19760,10	- -	2466	2466	- -	<u>300,9000</u> -	<u>37,55</u> -
62	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1248	<u>11387,18</u> 11387,18	- -	1421	1421	- -	<u>173,4000</u> -	<u>21,64</u> -
63	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,85	<u>5411,75</u> 5302,90	<u>9,83</u> 8,38	10012	9810	<u>18</u> 16	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>116,9</u> 0,18
64	C113-2291 варіант 1	Прочищення до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	<u>193,87</u> -	- -	582	-	- -	- -	- -
65	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	<u>201,78</u> -	- -	1614	-	- -	- -	- -
66	C113-1457 варіант 1	Трійник НТЕА діам. 110x110/90	шт	60	<u>129,42</u> -	- -	7765	-	- -	- -	- -
67	C113-1457-1 варіант 1	Трійник НТЕА діам. 110x110/45	шт	50	<u>136,22</u> -	- -	6811	-	- -	- -	- -
68	C113-2265 варіант 1	Трійники НТЕА діам. 110/50/90 мм	шт	30	<u>74,53</u> -	- -	2236	-	- -	- -	- -
69	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	60	<u>90,18</u> -	- -	5411	-	- -	- -	- -
70	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,55	<u>5553,67</u> 5523,61	<u>5,46</u> 4,66	3055	3038	<u>3</u> 3	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>36,2</u> 0,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>86,66</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -
72	C113-2243 варіант 1	Трійник НТЕА 50/50/90 мм	шт	45	<u>29,60</u> -	- -	1332	-	- -	- -	- -
73	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>46,33</u> -	- -	927	-	- -	- -	- -
74	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,8	<u>3365,91</u> 2994,63	<u>9,83</u> 8,38	6059	5390	<u>18</u> 15	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>66,2</u> 0,18
75	C130-704 варіант 1	Умивальник керамический в комплекті з арматурою	комплект	18	<u>3738,66</u> -	- -	67296	-	- -	- -	- -
76	C130-628	Змішувачі для умивальників	комплект	18	<u>1550,86</u> -	- -	27915	-	- -	- -	- -

77	варіант 1 С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6,48	- 46,33	- -	300	-	- -	- -	- -
78	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1,2	5335,68 3370,95	19,67 16,77	6403	4045	24 20	41,8700 0,1998	50,24 0,24
79	С130-907 варіант 1	Унітаз керамічний з низко розташованим бачком	шт	12	4257,44	-	51089	-	-	-	-
80	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,5	4565,04 698,02	2,19 1,86	2283	349	1 1	8,6700 0,0222	4,34 0,01
81	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	1,1	1766,07 1434,62	14,20 12,11	1943	1578	16 13	18,6800 0,1443	20,55 0,16
82	КБ9-36-1	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,33	52097,97 46678,48	2620,70 713,11	17192	15404	865 235	548,3200 7,2781	180,95 2,4
83	С130-541 варіант 1	Душовий піддон в комплекті з водорозбірною арматурою з металопластиковими перегородками та ропашними дверима	шт	11	11709,17	-	128801	-	-	-	-
84	С130-623 варіант 1	Змішувачі для душу	комплект	11	1392,13	-	15313	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					368399	43501	945 303		534,57 3,2
		Разом будівельні роботи, грн.					368399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					323953				
		всього заробітна плата, грн.					43804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7585				
		Всього будівельні роботи, грн.					392353				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					392353				
		Разом прямі витрати по кошторису					656621	89199	3302 807		1102,98 8,03
		Разом будівельні роботи, грн.					656621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					564120				
		всього заробітна плата, грн.					90006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14999				
		Всього будівельні роботи, грн.					705311				

		Всього по кошторису	705311			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	1229,88			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	105005			

Склав

[посада, ініціали, прізвище]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на вентиляція

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1916,689 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,22685 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 199,076 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПВ1									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6924,00</u> 6020,77	<u>309,34</u> 87,17	6924	6021	<u>309</u> 87	<u>78,3955</u> 1,0707	<u>78,4</u> 1,07
2	& 560110-470 варіант 1	Припливно-витяжна установка AVF03 з рекуперацією тепла зовнішнього виконання, витрата Lп=2430 м3/год / Lв=2340 м3/год, зовнішній статичний тиск Рст=300Па, електронагрів Qt =15кВт, Р= 17,46кВт, U= 400В + N + РЕ	шт	1	<u>380688,00</u> -	<u>-</u> -	380688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (щит керування)	шт	1	<u>644,08</u> 644,08	<u>-</u> -	644	644	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
4	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик температури)	шт	2	<u>75,54</u> 67,14	<u>-</u> -	151	134	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-250-1	Установлення реле РМ-51 [ДПЕ-3] (реле перепаду тиску)	комплект	3	<u>152,94</u> 142,14	<u>-</u> -	459	426	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
6	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	<u>644,08</u>	<u>-</u>	1288	1288	<u>-</u>	<u>8,0000</u>	<u>16</u>

		(регулятор потужності, частотний перетворювач)			644,08	-			-	-	-
7	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (електропривод)	комплект	1	100,57	-	101	62	-	0,8000	0,8
8	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (виносний пульт керування)	шт	1	62,18 644,08	-	644	644	-	-	8
9 & 2303-3109-50		Щит управління SN-E016-0-P-ЗРЕС/ЗРЕС для ПВ1 в металевому корпусі навісний в комплекті з датчиками температури, датчиками перепаду тиску, датчиками постійного тиску/витрати, семисторним регулятором потужності, частотними перетворювачами, електроприводами і виносним пультом керування, Р=16кВт, U=380+N+РЕ	шт	1	644,08 109345,50	-	109346	-	-	-	-
10	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	34	177,81 156,97	8,84 2,49	6046	5337	301 85	2,0700 0,0306	70,38 1,04
11 & С1630-451-40		Канальний універсальний повітряний клапан С-DKK-100	шт	3	374,48	-	1123	-	-	-	-
12 & С1630-451-41		Канальний універсальний повітряний клапан С-DKK-125	шт	5	393,67	-	1968	-	-	-	-
13 & С1630-451-42		Канальний універсальний повітряний клапан С-DKK-150	шт	24	448,02	-	10752	-	-	-	-
14 & С1630-451-43		Канальний універсальний повітряний клапан С-DKK-180	шт	2	608,26	-	1217	-	-	-	-
15	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	189,81 156,97	8,84 2,49	380	314	18 5	2,0700 0,0306	4,14 0,06
16 & С1630-1771-147-7		Регулятор витрати повітря ВРК 250х250 для перекриття повітряного потоку оснащений важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення	шт	2	2087,53	-	4175	-	-	-	-
17	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	208,12 175,28	8,84 2,49	416	351	18 5	2,3115 0,0306	4,62 0,06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 & С1630-1771-147-8		Регулятор витрати повітря ВРК 300х300 для перекриття повітряного потоку оснащений важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення	шт	1	2503,23	-	2503	-	-	-	-
19 & С1630-1771-147-9		Регулятор витрати повітря ВРК 400х250 для перекриття повітряного потоку оснащений важелем з металевою рукояткою та	шт	1	2492,39	-	2492	-	-	-	-

20	КБ20-10-1	стопором для фіксації положення Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	31	<u>206.58</u> 189,34	<u>8.84</u> 2,49	6404	5870	<u>274</u> 77	<u>2,3805</u> 0,0306	<u>73.8</u> 0,95
21	& С1630-451-101 варіант 1	Дифузор ПДК 6 150x150	шт	7	<u>1087.56</u> -	<u>-</u> -	7613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1630-451-105 варіант 1	Дифузор ПДК-9 225x225	шт	24	<u>1255.79</u> -	<u>-</u> -	30139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-2, ВП 2-2 розміром пластин 200x500x1000 мм	шт	3	<u>155.86</u> 124,93	<u>30.93</u> 8,72	468	375	<u>93</u> 26	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>5</u> 0,32
24	& С1630-1144-113	Шумоглушник прямокутний пластинчастий, L=900 мм, ШПП 250x250	шт	1	<u>2596.65</u> -	<u>-</u> -	2597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1630-1144-114	Шумоглушник прямокутний пластинчастий, L=900 мм, ШПП 400x250	шт	1	<u>2968.63</u> -	<u>-</u> -	2969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1630-1144-115 варіант 1	Шумоглушник прямокутний пластинчастий, L=1000 мм, ШПП 300x600	шт	1	<u>4907.25</u> -	<u>-</u> -	4907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6	<u>158.48</u> 158,48	<u>-</u> -	951	951	<u>-</u> -	<u>2,0900</u> -	<u>12.54</u> -
28	& С130-598-188	Решітка двірна перетічна с площею живого перерізу 0.017 м2	шт	3	<u>464.02</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С130-598-186 варіант 1	Решітка двірна перетічна с площею живого перерізу 0.028 м2	шт	3	<u>607.91</u> -	<u>-</u> -	1824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>158.48</u> 158,48	<u>-</u> -	158	158	<u>-</u> -	<u>2,0900</u> -	<u>2.09</u> -
31	& С1-94-9-25 варіант 1	Сітка сталева захисна на повітропровід	м2	0,1	<u>1438.97</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,34	<u>248103.86</u> 22282,19	<u>-</u> -	84355	7576	<u>-</u> -	<u>301,0700</u> -	<u>102.36</u> -
33	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,067	<u>248137.86</u> 22282,19	<u>-</u> -	16625	1493	<u>-</u> -	<u>301,0700</u> -	<u>20.17</u> -
34	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,007	<u>245777.36</u> 20401,60	<u>-</u> -	1720	143	<u>-</u> -	<u>275,6600</u> -	<u>1.93</u> -
35	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800	100м2	0,121	<u>246282.27</u> -	<u>-</u> -	29800	2469	<u>-</u> -	<u>275,6600</u> -	<u>33.35</u> -

		мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм			20401,60	-			-	-	-
36	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,36	<u>259040,89</u> 17652,13	-	93255	6355	-	<u>238,5100</u>	<u>85,86</u>
37	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,272	<u>254311,40</u> 13282,57	-	69173	3613	-	<u>179,4700</u>	<u>48,82</u>
38	КР15-121-1	Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 200 мм	100м2	0,059	<u>24081,86</u> 22282,19	-	1421	1315	-	<u>301,0700</u>	<u>17,76</u>
39	& С130-1126-36	Повітропровід гнучкий гофрований 100	м2	0,55	<u>192,89</u>	-	106	-	-	-	-
40	& С130-1126-35 варіант 1	Повітропровід гнучкий гофрований 125	м2	0,35	<u>216,87</u>	-	76	-	-	-	-
41	& С130-1126-42 варіант 1	Повітропровід гнучкий гофрований 150	м2	5	<u>188,10</u>	-	941	-	-	-	-
42	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,371	<u>5736,96</u> 5736,96	-	2128	2128	-	<u>74,7000</u>	<u>27,71</u>
43	& С114-33-2-124 варіант 1	Самоклейка рулонна теплоізоляція К-ФЛЕКС ST DUCT зі спіненого синтетичного каучуку, товщина 20 mm	м2	37,1	<u>1359,24</u>	-	50428	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					940911	47667	<u>1013</u> 285		<u>628,13</u> 3,5
		Разом устаткування, грн.					490034				
		Всього устаткування, грн.					490034				
		Разом будівельні роботи, грн.					450877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					402197				
		всього заробітна плата, грн.					47952				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					26245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7936				
		Всього будівельні роботи, грн.					477122				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					967156				
		Розділ 2. П1									
44	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	<u>877,85</u>	-	878	830	-	<u>9,4700</u>	<u>9,47</u>

		масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі			829,86	-			-	-	-
45	& C130-71-2-178	Канальний відцентровий вентилятор ВКП 500х300 L1 ЕС з ЕС-двигуном, Р=0.553кВт, І=4.2А, n=3100об/хв, U=230В	шт	1	35342,70	-	35343	-	-	-	-
46	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (щит керування)	шт	1	644,08	-	644	644	-	8,0000	8
47	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик температури)	шт	2	644,08 75,54 67,14	-	151	134	-	0,8000	1,6
48	КМ11-250-1	Установлення реле РМ-51 [ДПЕ-3] (реле перепаду тиску)	комплект	3	152,94 142,14	-	459	426	-	1,6000	4,8
49	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (регулятор потужності, частотний перетворювач)	шт	2	644,08 644,08	-	1288	1288	-	8,0000	16
50	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (електропривод)	комплект	1	100,57 62,18	-	101	62	-	0,8000	0,8
51	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (виносний пульт керування)	шт	1	644,08 644,08	-	644	644	-	8,0000	8
52	& 2303-3109-51	Щит управління SN-E032-0-0-1РЕС/1РЕС для П1 та В1 в металевому корпусі навісний в комплекті з датчиками температури, датчиками перепаду тиску, датчиками постійного тиску/витрати, семисторним регулятором потужності, частотними перетворювачами, електроприводами і виносним пультом керування, Р=25кВт, U=380+N+РЕ	шт	1	109065,00	-	109065	-	-	-	-
53	КР15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	0,5	93,03 93,03	-	47	47	-	1,2900	0,65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C130-231-160	Вставки гнучкі ВВГ 500х300	шт	2	2023,92	-	4048	-	-	-	-
55	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	14	177,81 156,97	8,84 2,49	2489	2198	124 35	2,0700 0,0306	28,98 0,43
56	& C1630-451-41	Канальний універсальний повітряний клапан С-DKK-125	шт	1	393,67	-	394	-	-	-	-
57	& C1630-451-42 варіант 1	Канальний універсальний повітряний клапан С-DKK-150	шт	10	448,02	-	4480	-	-	-	-
58	& C1630-451-44	Канальний універсальний повітряний клапан С-DKK-160	шт	1	477,16	-	477	-	-	-	-
59	& C1630-451-45	Канальний універсальний повітряний клапан С-DKK-200	шт	1	566,69	-	567	-	-	-	-

352_КД_ЛК1_02-01-06

60	& C1630-451-46	Канальний універсальний повітряний клапан С-DKK-250	шт	1	<u>704,52</u>	-	705	-	-	-	-
61	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	3	<u>658,67</u> <u>644,27</u>	-	1976	1933	-	<u>8,1000</u>	<u>24,3</u>
62	& C1630-958-79	Касетний фільтр грубого очищення ФБ 600х350-4	шт	1	<u>3872,12</u>	-	3872	-	-	-	-
63	& C1630-958-160	Кишеньковий фільтр тонкого очищення ФБК 500х300-7	шт	1	<u>6176,77</u>	-	6177	-	-	-	-
64	& C1630-958-161	Кишеньковий фільтр тонкого очищення ФБК 500х300-9	шт	1	<u>8290,46</u>	-	8290	-	-	-	-
65	КБ20-46-1	Установлення однорядних повітрянагрівників продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	2	<u>1537,79</u> <u>1061,80</u>	<u>39,77</u> <u>11,21</u>	3076	2124	<u>80</u> <u>22</u>	<u>13,0410</u> <u>0,1377</u>	<u>26,08</u> <u>0,28</u>
66	& C1630-1691-180	Нагрівач канальний електричний НК 500х300-10,5-3	шт	1	<u>13689,62</u>	-	13690	-	-	-	-
67	& C1630-1691-181	Нагрівач канальний електричний НК 500х300-12,0-3	шт	1	<u>15000,68</u>	-	15001	-	-	-	-
68	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>402,58</u> <u>296,50</u>	<u>22,10</u> <u>6,23</u>	403	297	<u>22</u> <u>6</u>	<u>3,9100</u> <u>0,0765</u>	<u>3,91</u> <u>0,08</u>
69	& C1630-451-29	Регулятор витрати повітря РРВ 600х350 з електроприводом Belimo LM230A	шт	1	<u>13112,29</u>	-	13112	-	-	-	-
70	КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-2, ВП 2-2 розміром пластин 200х500х1000 мм	шт	1	<u>155,86</u> <u>124,93</u>	<u>30,93</u> <u>8,72</u>	156	125	<u>31</u> <u>9</u>	<u>1,6675</u> <u>0,1071</u>	<u>1,67</u> <u>0,11</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C1630-1144-90	Шумоглушник прямокутний пластинчастий СР 500х300, L=1000 мм	шт	1	<u>11486,13</u>	-	11486	-	-	-	-
72	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>158,48</u> <u>158,48</u>	-	158	158	-	<u>2,0900</u>	<u>2,09</u>
73	& C111-1756-49 варіант 1	Зовнішня вентиляційна решітка краплевідбійна з захисною сіткою 3070-1Н 600х350	шт	1	<u>1912,94</u>	-	1913	-	-	-	-
74	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	11	<u>206,58</u> <u>189,34</u>	<u>8,84</u> <u>2,49</u>	2272	2083	<u>97</u> <u>27</u>	<u>2,3805</u> <u>0,0306</u>	<u>26,19</u> <u>0,34</u>
75	& C1630-451-101 варіант 1	Дифузор ПДК 6 150х150	шт	1	<u>1087,56</u>	-	1088	-	-	-	-
76	& C1630-451-105 варіант 1	Дифузор ПДК-9 225х225	шт	10	<u>1255,79</u>	-	12558	-	-	-	-

		Всього по розділу 2					442753				
		Розділ 3. В1									
87	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>877,85</u> 829,86	-	878	830	-	<u>9,4700</u>	<u>9,47</u>
88	& С130-71-2-179	Канальний відцентровий вентилятор ВКП 500х250 L1 ЕС з ЕС-двигуном, Р=0.555кВт, І=4.1А, n=3100об/хв, U=230В	шт	1	<u>34974,97</u> -	-	34975	-	-	-	-
89	КР15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	0,5	<u>93,03</u> 93,03	-	47	47	-	<u>1,2900</u>	<u>0,65</u>
90	& С130-231-20	Вставки гнучкі ВВГ 500х250	шт	2	<u>1951,97</u> -	-	3904	-	-	-	-
91	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>225,08</u> 187,82	<u>13,26</u> 3,74	225	188	<u>13</u> 4	<u>2,5070</u> 0,0459	<u>2,51</u> 0,05
92	& С1630-1771-221	Гравітаційний зворотний клапан КОМ1 500х250	шт	1	<u>3516,00</u> -	-	3516	-	-	-	-
93	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	16	<u>177,81</u> 156,97	<u>8,84</u> 2,49	2845	2512	<u>141</u> 40	<u>2,0700</u> 0,0306	<u>33,12</u> 0,49
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& С1630-451-41	Канальний універсальний повітряний клапан С-DKK-125	шт	2	<u>393,67</u> -	-	787	-	-	-	-
95	& С1630-451-42	Канальний універсальний повітряний клапан С-DKK-150	шт	11	<u>448,02</u> -	-	4928	-	-	-	-
96	& С1630-451-44	Канальний універсальний повітряний клапан С-DKK-160	шт	3	<u>477,16</u> -	-	1431	-	-	-	-
97	КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-2, ВП 2-2 розміром пластин 200х500х1000 мм	шт	1	<u>155,86</u> 124,93	<u>30,93</u> 8,72	156	125	<u>31</u> 9	<u>1,6675</u> 0,1071	<u>1,67</u> 0,11
98	& С1630-1144-89	Шумоглушник прямокутний пластинчатий СР 500х250, L=1000 мм	шт	1	<u>11358,22</u> -	-	11358	-	-	-	-
99	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>158,48</u> 158,48	-	158	158	-	<u>2,0900</u>	<u>2,09</u>
100	& С111-1756-49	Зовнішня вентиляційна решітка краплевідбійна з захисною сіткою 3070-1Н 600х350	шт	1	<u>1912,94</u> -	-	1913	-	-	-	-
101	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	12	<u>158,48</u> 158,48	-	1902	1902	-	<u>2,0900</u>	<u>25,08</u>
102	& С130-598-	Решітка двірна перетічна с площею живого	шт	2	<u>991,63</u>	-	1983	-	-	-	-

352_КД_ЛК1_02-01-06

103	189 & C130-598-187 варіант 1	перерізу 0.035 m2 Решітка двірна перетічна с площею живого перерізу 0.044 m2	шт	10	- 1183,50 -	- - -	11835	-	- - -	- - -	- - -
104	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	12	206,58 189,34	8,84 2,49	2479	2272	106 30	2,3805 0,0306	28,57 0,37
105	& C1630-451-101 варіант 1	Дифузор ПДК 6 150x150	шт	2	1087,56 -	- -	2175	-	- -	- -	- -
106	& C1630-451-105 варіант 1	Дифузор ПДК-9 225x225	шт	10	1255,79 -	- -	12558	-	- -	- -	- -
107	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,353	248103,86 22282,19	- -	87581	7866	- -	301,0700 -	106,28 -
108	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,005	248137,86 22282,19	- -	1241	111	- -	301,0700 -	1,51 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,466	259040,89 17652,13	- -	120713	8226	- -	238,5100 -	111,15 -
110	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,026	254311,40 13282,57	- -	6612	345	- -	179,4700 -	4,67 -
111	КР15-121-1	Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 200 мм	100м2	0,009	24081,86 22282,19	- -	217	201	- -	301,0700 -	2,71 -
112	& C130-1126-35 варіант 1	Повітропровід гнучкий гофрований 125	м2	0,4	216,87 -	- -	87	-	- -	- -	- -
113	& C130-1126-42 варіант 1	Повітропровід гнучкий гофрований 150	м2	0,5	188,10 -	- -	94	-	- -	- -	- -
114	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,107	5736,96 5736,96	- -	614	614	- -	74,7000 -	7,99 -
115	& C114-33-2-124 варіант 1	Самоклейка рулонна теплоізоляція К-ФЛЕКС ST DUCT зі спіненого синтетичного каучуку, товщина 20 mm	м2	10,7	1359,24 -	- -	14544	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					331756	25397	291 83		337,47 1,02
		Разом будівельні роботи, грн.					331756				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					306068				

		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25480 14389 35,44 4472 346145				
		----- -----									
		Всього по розділу 3					346145				
		Розділ 4. В2									
116	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	581,34	-	581	581	-	7,1400	7,14
117	& C10-70309-116	Вентилятор ОВ1 150	шт	1	581,34 3598,24	-	3598	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	158,48 158,48	-	158	158	-	2,0900	2,09
119	& C111-1756-290	Зовнішня вентиляційна решітка з захисною сіткою ELC 160	шт	1	665,58	-	666	-	-	-	-
120	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,004	248103,86 22282,19	-	992	89	-	301,0700	1,2
121	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	158,48 158,48	-	158	158	-	2,0900	2,09
122	& C130-598-188	Решітка двірна перетічна с площею живого перерізу 0.017 м2	шт	1	464,02	-	464	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					6617	986	-		12,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6617 5631 986 544 1,32 167 7161				
		----- -----									
		Всього по розділу 4					7161				

Розділ 5. В3											
123	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	581,34	-	581	581	-	7,1400	7,14
124	& C10-70309-116	Вентилятор ОВ1 150	шт	1	581,34 3598,24	-	3598	-	-	-	-
125	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	158,48	-	158	158	-	2,0900	2,09
126	& C111-1756-290	Зовнішня вентиляційна решітка з захисною сіткою ELC 160	шт	1	665,58	-	666	-	-	-	-
127	& C130-598-188	Решітка двірна перетічна с площею живого перерізу 0.017 м2	шт	1	464,02	-	464	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,004	248103,86 22282,19	-	992	89	-	301,0700	1,2
129	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	158,48	-	158	158	-	2,0900	2,09
Разом прямі витрати по розділу 5							6617	986	-	-	12,52
Разом будівельні роботи, грн.							6617				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5631				
всього заробітна плата, грн.							986				
Загальновиробничі витрати, грн.							544				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							167				
Всього будівельні роботи, грн.							7161				

Всього по розділу 5							7161				
Розділ 6. загальнобудівельні роботи											
130	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	10325,82 9988,10	337,72 40,39	207	200	7 1	115,6700 0,5610	2,31 0,01
131	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	15153,18 14610,42	542,76 64,92	303	292	11 1	169,2000 0,9016	3,38 0,02
132	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	43536,19 42069,72	1466,47 175,39	871	841	30 4	487,2000 2,4360	9,74 0,05
133	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина	100шт	0,03	10325,82 9988,10	337,72 40,39	310	300	10 1	115,6700 0,5610	3,47 0,02

134	КР20-27-8	свердлення 200 мм На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,03	<u>15153,18</u> 14610,42	<u>542,76</u> 64,92	455	438	<u>17</u> 2	<u>169,2000</u> 0,9016	<u>5,08</u> 0,03
135	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,03	<u>9329,18</u> 9014,94	<u>314,24</u> 37,58	280	270	<u>10</u> 1	<u>104,4000</u> 0,5220	<u>3,13</u> 0,02
136	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,18	<u>10325,82</u> 9988,10	<u>337,72</u> 40,39	1859	1798	<u>61</u> 7	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>20,82</u> 0,1
137	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,18	<u>7576,59</u> 7305,21	<u>271,38</u> 32,46	1364	1315	<u>49</u> 6	<u>84,6000</u> 0,4508	<u>15,23</u> 0,08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,18	<u>9329,18</u> 9014,94	<u>314,24</u> 37,58	1679	1623	<u>56</u> 7	<u>104,4000</u> 0,5220	<u>18,79</u> 0,09
139	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,3	<u>10325,82</u> 9988,10	<u>337,72</u> 40,39	3098	2996	<u>102</u> 12	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>34,7</u> 0,17
140	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,3	<u>9329,18</u> 9014,94	<u>314,24</u> 37,58	2799	2704	<u>95</u> 11	<u>104,4000</u> 0,5220	<u>31,32</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 6					13225	12777	<u>448</u> 53		<u>147,97</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13225 12830 6882 17,86 2253 20107				

		Всього по розділу 6					20107				
141	& C111-1797-15-2	Розділ 7. Кріпильні та витратні матеріали Кріплення і витратні матеріали	к-т	1	<u>41610,77</u> -	<u>-</u> -	41611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					41611	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41611 41611 41611				

		— — — — —									
		Всього по розділу 7					41611				
		Розділ 8. Пусконаладжувальні роботи									
		ПВ1									
142	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	<u>1311,36</u> 1311,36	<u>-</u> -	2623	2623	<u>-</u> -	<u>12,0000</u> -	<u>24</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КПЗ-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	1	<u>1223,94</u> 1223,94	<u>-</u> -	1224	1224	<u>-</u> -	<u>11,2000</u> -	<u>11,2</u> -
144	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління (регулятор потужності)	система	2	<u>2513,44</u> 2513,44	<u>-</u> -	5027	5027	<u>-</u> -	<u>23,0000</u> -	<u>46</u> -
145	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (комплексна наладка припливної вентустановки)	система	1	<u>10709,44</u> 10709,44	<u>-</u> -	10709	10709	<u>-</u> -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
146	КПЗ-12-2 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.11 к(труд)=1,1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 [робота на висоті від 2 до 5 м від рівня підлоги [з устаткуванням ділянки обслуговування], над відкритими підвальними приміщеннями, траншеями і т. п.]	вен.мер.	2	<u>3365,82</u> 3365,82	<u>-</u> -	6732	6732	<u>-</u> -	<u>30,8000</u> -	<u>61,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					26315	26315	<u>-</u> -		<u>240,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					26315				
		всього заробітна плата, грн.					26315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11021				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2643				
		Всього будівельні роботи, грн.					37336				
		— — — — —									
		— — — — —									
		Всього по розділу 8					37336				
		Розділ 9. П1									
147	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	1	<u>1311,36</u> 1311,36	<u>-</u> -	1311	1311	<u>-</u> -	<u>12,0000</u> -	<u>12</u> -

148	КПЗ-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	2	<u>1223,94</u> 1223,94	<u>-</u> -	2448	2448	<u>-</u> -	<u>11,2000</u> -	<u>22,4</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління (регулятор потужності)	система	2	<u>2513,44</u> 2513,44	<u>-</u> -	5027	5027	<u>-</u> -	<u>23,0000</u> -	<u>46</u> -
150	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (комплексна наладка припливної вентустановки)	система	1	<u>10709,44</u> 10709,44	<u>-</u> -	10709	10709	<u>-</u> -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
151	КПЗ-12-4 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.11 к(труд)=1,1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20 [робота на висоті від 2 до 5 м від рівня підлоги [з устаткуванням ділянки обслуговування], над відкритими підвальними приміщеннями, траншеями і т. п.]	вен.мер.	1	<u>4808,32</u> 4808,32	<u>-</u> -	4808	4808	<u>-</u> -	<u>44,0000</u> -	<u>44</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					24303	24303	<u>-</u> -		<u>222,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24303 24303 10180 19,35 2442 34483				

		Всього по розділу 9					34483				
		Розділ 10. В1									
152	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	1	<u>1311,36</u> 1311,36	<u>-</u> -	1311	1311	<u>-</u> -	<u>12,0000</u> -	<u>12</u> -
153	КПЗ-12-4 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.11 к(труд)=1,1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20 [робота на висоті від 2 до 5 м від рівня підлоги [з устаткуванням ділянки обслуговування], над відкритими підвальними приміщеннями, траншеями і т. п.]	вен.мер.	1	<u>4808,32</u> 4808,32	<u>-</u> -	4808	4808	<u>-</u> -	<u>44,0000</u> -	<u>44</u> -

		Разом прямі витрати по розділу 10					6119	6119	-		56
		Разом будівельні роботи, грн.					6119		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2564				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					615				
		Всього будівельні роботи, грн.					8683				

		Всього по розділу 10					8683				
154	КПЗ-2-13 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.11 к(труд)=1,1	Розділ 11. В2 Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 [робота на висоті від 2 до 5 м від рівня підлоги [з устаткуванням ділянки обслуговування], над відкритими підвальними приміщеннями, траншеями і т. п.]	пристр.	1	1442,50 1442,50	- -	1443	1443	- -	13,2000 -	13,2 -
		Разом прямі витрати по розділу 11					1443	1443	-		13,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1443		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					604				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					2047				

		Всього по розділу 11					2047				
		Розділ 12. В3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
155	КПЗ-2-13 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.11 к(труд)=1,1	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 [робота на висоті від 2 до 5 м від рівня підлоги [з устаткуванням ділянки обслуговування], над відкритими підвальними приміщеннями, траншеями і т. п.]	пристр.	1	1442,50 1442,50	- -	1443	1443	- -	13,2000 -	13,2 -
		Разом прямі витрати по розділу 12					1443	1443	-		13,2


		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -----		1443 1443 604 1,15 145 2047			-		-		
		Всього по розділу 12		2047							
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -----		1829109 599099 599099 1230010 1054550 173874 87580 199,68 25202 1317590	173354	<u>2106</u> 520		<u>2020,66</u> 6,51			
		Всього по кошторису		1916689							
		Кошторисна трудоємність, люд.год.		2226,85							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					199076				

Склав

_____ [підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [підпис (ініціали, прізвище)]



Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на кондиціювання

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2644,714 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,17688 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 714,848 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. К1									
1	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,22	<u>846.41</u>	-	186	168	-	<u>9.8100</u>	<u>2.16</u>
					762,43	-			-	-	-
2	& С111-1867-135	Рама для зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>4965.69</u>	-	4966	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т (монтаж зовнішніх блоків)	шт	1	<u>3339.62</u>	<u>49.96</u>	3340	3290	<u>50</u>	<u>39.2000</u>	<u>39.2</u>
					3289,66	14,08			14	0,1729	0,17
4	& 2308-403011-510	Зовнішній блок кондиціонера мультиспліт-системи, Qx=7 кВт, Qt=7,6 кВт, P = 2.7 кВт, U = 230В, Haier 3U70S2SR5FA	шт	1	<u>94380.00</u>	-	94380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж внутрішніх блоків)	10блок	0,2	<u>26715.33</u>	<u>2028.37</u>	5343	4649	<u>406</u>	<u>299.1150</u>	<u>59.82</u>
					23247,22	571,61			114	7,0204	1,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2308-403011-480	Внутрішній блок мульті-системи настінного типу, Qx=2,6 кВт, Qt=2,9 кВт, I=0.4A, U=230В, Haier AS25TADHRA-CL	шт	1	<u>12441.00</u>	-	12441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

352 КД ЛК1 02-01-07

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51353 20549 9708 20,96 2644 82153				
		----- -----									
		Всього по розділу 1					206959				
		Розділ 2. К2									
20	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,22	<u>846.41</u> 762,43	-	186	168	-	<u>9.8100</u>	<u>2.16</u>
21	& С111- 1867-135 варіант 1	Рама для зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>4965.69</u> -	-	4966	-	-	-	-
22	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т (монтаж зовнішніх блоків)	шт	1	<u>3339.62</u> 3289,66	<u>49,96</u> 14,08	3340	3290	<u>50</u> 14	<u>39,2000</u> 0,1729	<u>39,2</u> 0,17
23	& 2308- 403011-510	Зовнішній блок кондиціонера мультиспліт- системи, Qx=7 кВт, Qt=7,6 кВт, P = 2.7 кВт, U = 230В, Haier 3U70S2SR5FA	шт	1	<u>94380.00</u> -	-	94380	-	-	-	-
24	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж внутрішніх блоків)	10блок	0,2	<u>26715.33</u> 23247,22	<u>2028.37</u> 571,61	5343	4649	<u>406</u> 114	<u>299.1150</u> 7,0204	<u>59.82</u> 1,4
25	& 2308- 403011-480	Внутрішній блок мульті-системи настінного типу, Qx=2,6 кВт, Qt=2,9 кВт, I=0.4А, U=230В, Haier AS25TADHRA-CL	шт	1	<u>12441.00</u> -	-	12441	-	-	-	-
26	& 2308- 403011-481	Внутрішній блок мульті-системи настінного типу, Qx=5 кВт, Qt=5,6 кВт, I=0.6А, U=230В, Haier AS50TDDHRA-CL	шт	1	<u>17985.00</u> -	-	17985	-	-	-	-
27	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,529	<u>10772.28</u> 10421,76	<u>350.52</u> 93,32	5699	5513	<u>186</u> 49	<u>128.0000</u> 1,3800	<u>67.71</u> 0,73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С1530- 1131-12 варіант 1	Труби мідні, діам.6,35	10м	2,7768	<u>1758.89</u> -	-	4884	-	-	-	-
29	& С1530- 1131-22-22 варіант 1	Труби мідні, діам. 9,53	10м	1,352	<u>2773.86</u> -	-	3750	-	-	-	-
30	& С1530- 1131-126	Труби мідні, діам. 12,70	10м	1,3728	<u>3924.41</u> -	-	5387	-	-	-	-

31	варіант 1 КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,529	3025.92	-	1601	1601	-	39,4000	20,84
32	& С1545-262-106	Термоізолятор К-Flex, діаметр - 6 мм	м	26,7	3025,92 30,42	-	812	-	-	-	-
33	& С1545-262-41	Термоізолятор К-Flex, діаметр - 10 мм	м	13	36,78	-	478	-	-	-	-
34	варіант 1 & С1545-262-5-А	Термоізолятор К-Flex, діаметр - 12 мм	м	13,2	39,97	-	528	-	-	-	-
35	варіант 1 КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,4	1654,43 1654,43	-	662	662	-	20,8000	8,32
36	& С153-21-531	Кабель JZ-500, 4x1,5 mm	1000м	0,0408	302231.98	-	12331	-	-	-	-
37	& С1544-92-2-1	Стрічка вінілова	рулон	6	274,94	-	1650	-	-	-	-
38	варіант 1 & С111-1679-1-16	Скотч прозорий	рул	6	97,79	-	587	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 2					177010	15883	642		198,05
		Разом устаткування, грн.					124806		177		2,3
		Всього устаткування, грн.					124806				
		Разом будівельні роботи, грн.					52204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35679				
		всього заробітна плата, грн.					16060				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2057				
		Всього будівельні роботи, грн.					59774				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					184580				
		Розділ 3. К3									
39	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під	100кг	0,22	846,41	-	186	168	-	9,8100	2,16

40	& C111-1867-135 варіант 1	вентиляційне устаткування Рама для зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	762,43 4965,69	- -	4966	-	- -	- -	- -
41	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т (монтаж зовнішніх блоків)	шт	1	3339,62 3289,66	49,96 14,08	3340	3290	50 14	39,2000 0,1729	39,2 0,17
42	& 2308-403011-511	Зовнішній блок кондиціонера мультиспліт-системи, 10 кВт, Q _T =10,5 кВт, P = 4.1 кВт, U =230 В, Haier 5U105S2SS5FA	шт	1	127347,00	-	127347	-	-	-	-
43	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж внутрішніх блоків)	10блок	0,3	26715,33 23247,22	2028,37 571,61	8015	6974	609 171	299,1150 7,0204	89,73 2,11
44	& 2308-403011-480	Внутрішній блок мульті-системи настінного типу, Q _x =2,6 кВт, Q _T =2,9 кВт, I=0.4A, U=230В, Haier AS25TADHRA-CL	шт	1	12441,00	-	12441	-	-	-	-
45	& 2308-403011-482	Внутрішній блок мульті-системи настінного типу, Q _x =3,6 кВт, Q _T =3,7 кВт, I=0.4A, U=230В, Haier AS35TADHRA-CL	шт	2	13975,50	-	27951	-	-	-	-
46	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,175	10772,28 10421,76	350,52 93,32	12657	12246	411 110	128,0000 1,3800	150,4 1,62
47	& C1530-1131-12 варіант 1	Труби мідні, діам.6,35	10м	6,1256	1758,89	-	10774	-	-	-	-
48	& C1530-1131-22-22 варіант 1	Труби мідні, діам. 9,53	10м	6,0944	2773,86	-	16905	-	-	-	-
49	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,175	3025,92 3025,92	-	3555	3555	-	39,4000	46,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C1545-262-106	Термоізолятор K-Flex, діаметр - 6 мм	м	58,9	30,42	-	1792	-	-	-	-
51	& C1545-262-41 варіант 1	Термоізолятор K-Flex, діаметр - 10 мм	м	58,6	36,78	-	2155	-	-	-	-
52	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	0,7	1654,43 1654,43	-	1158	1158	-	20,8000	14,56
53	& C153-21-531	Кабель JZ-500, 4x1,5 мм	1000м	0,0714	302231,98	-	21579	-	-	-	-
54	& C1544-92-2-1	Стрічка вінілова	рулон	12	274,94	-	3299	-	-	-	-

55	варіант 1 & C111-1679-1-16 варіант 1	Скотч прозорий	рул	12	<u>97.79</u> -	<u>-</u> -	1173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					259293	27391	<u>1070</u> 295		<u>342.35</u> 3,9
		Разом устаткування, грн.					167739				
		Всього устаткування, грн.					167739				
		Разом будівельні роботи, грн.					91554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63093				
		всього заробітна плата, грн.					27686				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13088				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3566				
		Всього будівельні роботи, грн.					104642				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					272381				
56	КР15-128-1	Розділ 4. К4 Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,22	<u>846.41</u> 762,43	<u>-</u> -	186	168	<u>-</u> -	<u>9,8100</u> -	<u>2,16</u> -
57	& C111-1867-135 варіант 1	Рама для зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>4965.69</u> -	<u>-</u> -	4966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т (монтаж зовнішніх блоків)	шт	1	<u>3339.62</u> 3289,66	<u>49.96</u> 14,08	3340	3290	<u>50</u> 14	<u>39,2000</u> 0,1729	<u>39,2</u> 0,17
59	& 2308-403011-511	Зовнішній блок кондиціонера мультиспліт-системи, 10 кВт, Q _T =10,5 кВт, P = 4.1 кВт, U =230 В, Haier 5U105S2SS5FA	шт	1	<u>127347.00</u> -	<u>-</u> -	127347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-53-1 H2=1,15, H5=1,15	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж внутрішніх блоків)	10блок	0,3	<u>26715.33</u> 23247,22	<u>2028.37</u> 571,61	8015	6974	<u>609</u> 171	<u>299,1150</u> 7,0204	<u>89.73</u> 2,11
61	& 2308-403011-482	Внутрішній блок мульти-системи настінного типу, Q _x =3,6 кВт, Q _T =3,7 кВт, I=0.4А, U=230В, Haier AS35TADHRA-CL	шт	3	<u>13975.50</u> -	<u>-</u> -	41927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,698	<u>10772.28</u> 10421,76	<u>350.52</u> 93,32	7519	7274	<u>245</u> 65	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>89.34</u> 0,96
63	& C1530-	Труби мідні, діам.6,35	10м	3,6504	<u>1758.89</u> -	<u>-</u> -	6421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 5. K5

352_КД_ЛК1_02-01-07

72	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,22	<u>846,41</u> 762,43	-	186	168	-	<u>9,8100</u>	<u>2,16</u>
73	& C111-1867-135 варіант 1	Рама для зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>4965,69</u> -	-	4966	-	-	-	-
74	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т (монтаж зовнішніх блоків)	шт	1	<u>3339,62</u> 3289,66	<u>49,96</u> 14,08	3340	3290	<u>50</u> 14	<u>39,2000</u> 0,1729	<u>39,2</u> 0,17
75	& 2308-403011-510	Зовнішній блок кондиціонера мультиспліт-системи, Qx=7 кВт, Qt=7,6 кВт, P = 2.7 кВт, U = 230В, Haier 3U70S2SR5FA	шт	1	<u>94380,00</u> -	-	94380	-	-	-	-
76	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж внутрішніх блоків)	10блок	0,2	<u>26715,33</u> 23247,22	<u>2028,37</u> 571,61	5343	4649	<u>406</u> 114	<u>299,1150</u> 7,0204	<u>59,82</u> 1,4
77	& 2308-403011-482	Внутрішній блок мульти-системи настінного типу, Qx=3,6 кВт, Qt=3,7 кВт, I=0.4A, U=230В, Haier AS35TADHRA-CL	шт	2	<u>13975,50</u> -	-	27951	-	-	-	-
78	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,897	<u>10772,28</u> 10421,76	<u>350,52</u> 93,32	9663	9348	<u>315</u> 84	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>114,82</u> 1,24
79	& C1530-1131-12 варіант 1	Труби мідні, діам.6,35	10м	4,6696	<u>1758,89</u> -	-	8213	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C1530-1131-22-22 варіант 1	Труби мідні, діам. 9,53	10м	4,6592	<u>2773,86</u> -	-	12924	-	-	-	-
81	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,897	<u>3025,92</u> 3025,92	-	2714	2714	-	<u>39,4000</u>	<u>35,34</u>
82	& C1545-262-106	Термоізолятор K-Flex, діаметр - 6 мм	м	44,9	<u>30,42</u> -	-	1366	-	-	-	-
83	& C1545-262-41 варіант 1	Термоізолятор K-Flex, діаметр - 10 мм	м	44,8	<u>36,78</u> -	-	1648	-	-	-	-
84	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	0,6	<u>1654,43</u> 1654,43	-	993	993	-	<u>20,8000</u>	<u>12,48</u>
85	& C153-21-531	Кабель JZ-500, 4x1,5 mm	1000м	0,0612	<u>302231,98</u> -	-	18497	-	-	-	-
86	& C1544-92-2-1 варіант 1	Стрічка вінілова	рулон	9	<u>274,94</u> -	-	2474	-	-	-	-
87	& C111-	Скотч прозорий	рул	9	<u>97,79</u>	-	880	-	-	-	-

1679-1-16 варіант 1						-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					195538	21162	<u>771</u> 212			<u>263,82</u> 2,81
		Разом устаткування, грн.					122331					
		Всього устаткування, грн.					122331					
		Разом будівельні роботи, грн.					73207					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51274					
		всього заробітна плата, грн.					21374					
		Загальновиробничі витрати, грн.					10096					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,81					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2751					
		Всього будівельні роботи, грн.					83303					

		Всього по розділу 5					205634					
		Розділ 6. К6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
88	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,22	<u>846,41</u> 762,43	-	186	168	-	<u>9,8100</u>	<u>2,16</u>	
89	& C111- 1867-135 варіант 1	Рама для зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>4965,69</u> -	-	4966	-	-	-	-	
90	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т (монтаж зовнішніх блоків)	шт	1	<u>3339,62</u> 3289,66	<u>49,96</u> 14,08	3340	3290	<u>50</u> 14	<u>39,2000</u> 0,1729	<u>39,2</u> 0,17	
91	& 2308- 403011-511	Зовнішній блок кондиціонера мультиспліт- системи, 10 кВт, Q _т =10,5 кВт, P = 4.1 кВт, U =230 В, Haier 5U105S2SS5FA	шт	1	<u>127347,00</u> -	-	127347	-	-	-	-	
92	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж внутрішніх блоків)	10блок	0,3	<u>26715,33</u> 23247,22	<u>2028,37</u> 571,61	8015	6974	<u>609</u> 171	<u>299,1150</u> 7,0204	<u>89,73</u> 2,11	
93	& 2308- 403011-480	Внутрішній блок мульти-системи настінного типу, Q _х =2,6 кВт, Q _т =2,9 кВт, I=0.4А, U=230В, Haier AS25TADHRA-CL	шт	2	<u>12441,00</u> -	-	24882	-	-	-	-	
94	& 2308- 403011-482	Внутрішній блок мульти-системи настінного типу, Q _х =3,6 кВт, Q _т =3,7 кВт, I=0.4А, U=230В, Haier AS35TADHRA-CL	шт	1	<u>13975,50</u> -	-	13976	-	-	-	-	
95	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,352	<u>10772,28</u> 10421,76	<u>350,52</u> 93,32	14564	14090	<u>474</u> 126	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>173,06</u> 1,87	

352_КД_ЛК1_02-01-07

96	& C1530-1131-12 варіант 1	Труби мідні, діам.6,35	10м	7,0408	<u>1758.89</u> -	-	12384	-	-	-	-
97	& C1530-1131-22-22 варіант 1	Труби мідні, діам. 9,53	10м	7,02	<u>2773.86</u> -	-	19472	-	-	-	-
98	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,352	<u>3025.92</u> 3025,92	-	4091	4091	-	<u>39,4000</u>	<u>53,27</u>
99	& C1545-262-106	Термоізолятор К-Flex, діаметр - 6 мм	м	67,7	<u>30.42</u> -	-	2059	-	-	-	-
100	& C1545-262-41 варіант 1	Термоізолятор К-Flex, діаметр - 10 мм	м	67,5	<u>36.78</u> -	-	2483	-	-	-	-
101	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,8	<u>1654.43</u> 1654,43	-	1324	1324	-	<u>20,8000</u>	<u>16,64</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C153-21-531	Кабель JZ-500, 4x1,5 mm	1000м	0,0816	<u>302231.98</u> -	-	24662	-	-	-	-
103	& C1544-92-2-1 варіант 1	Стрічка вінілова	рулон	14	<u>274.94</u> -	-	3849	-	-	-	-
104	& C111-1679-1-16 варіант 1	Скотч прозорий	рул	14	<u>97.79</u> -	-	1369	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					268969	29937	<u>1133</u> 311		<u>374.06</u> 4,15
		Разом устаткування, грн.					166205				
		Всього устаткування, грн.					166205				
		Разом будівельні роботи, грн.					102764				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71694				
		всього заробітна плата, грн.					30248				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3902				
		Всього будівельні роботи, грн.					117070				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 6					283275				

Розділ 7. К7											
105	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,22	<u>846,41</u> 762,43	-	186	168	-	<u>9,8100</u>	<u>2,16</u>
106	& C111-1867-135 варіант 1	Рама для зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>4965,69</u> -	-	4966	-	-	-	-
107	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т (монтаж зовнішніх блоків)	шт	1	<u>3339,62</u> 3289,66	<u>49,96</u> 14,08	3340	3290	<u>50</u> 14	<u>39,2000</u> 0,1729	<u>39,2</u> 0,17
108	& 2308-403011-511	Зовнішній блок кондиціонера мультиспліт-системи, 10 кВт, Qт=10,5 кВт, Р = 4.1 кВт, U =230 В, Haier 5U105S2SS5FA	шт	1	<u>127347,00</u> -	-	127347	-	-	-	-
109	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж внутрішніх блоків)	10блок	0,2	<u>26715,33</u> 23247,22	<u>2028,37</u> 571,61	5343	4649	<u>406</u> 114	<u>299,1150</u> 7,0204	<u>59,82</u> 1,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& 2308-403011-481	Внутрішній блок мульті-системи настінного типу, Qх=5 кВт, Qт=5,6 кВт, I=0.6А, U=230В, Haier AS50TDDHRA-CL	шт	2	<u>17985,00</u> -	-	35970	-	-	-	-
111	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,501	<u>10772,28</u> 10421,76	<u>350,52</u> 93,32	5397	5221	<u>176</u> 47	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>64,13</u> 0,69
112	& C1530-1131-12 варіант 1	Труби мідні, діам.6,35	10м	2,6208	<u>1758,89</u> -	-	4610	-	-	-	-
113	& C1530-1131-126 варіант 1	Труби мідні, діам. 12,70	10м	2,5896	<u>3924,41</u> -	-	10163	-	-	-	-
114	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,501	<u>3025,92</u> 3025,92	-	1516	1516	-	<u>39,4000</u>	<u>19,74</u>
115	& C1545-262-106	Термоізолятор K-Flex, діаметр - 6 мм	м	25,2	<u>30,42</u> -	-	767	-	-	-	-
116	& C1545-262-5-А варіант 1	Термоізолятор K-Flex, діаметр - 12 мм	м	24,9	<u>39,97</u> -	-	995	-	-	-	-
117	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	0,4	<u>1654,43</u> 1654,43	-	662	662	-	<u>20,8000</u>	<u>8,32</u>
118	& C153-21-531	Кабель JZ-500, 4x1,5 mm	1000м	0,0408	<u>302231,98</u> -	-	12331	-	-	-	-
119	& C1544-92-2-1 варіант 1	Стрічка вінілова	рулон	5	<u>274,94</u> -	-	1375	-	-	-	-

120	& C111-1679-1-16 варіант 1	Скотч прозорий	рул	5	97,79	-	489	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					215457	15506	632 175		193,37 2,26
		Разом устаткування, грн.					163317				
		Всього устаткування, грн.					163317				
		Разом будівельні роботи, грн.					52140				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36002				
		всього заробітна плата, грн.					15681				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7391				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2008				
		Всього будівельні роботи, грн.					59531				

		Всього по розділу 7					222848				
		Розділ 8. К8									
121	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,22	846,41	-	186	168	-	9,8100	2,16
					762,43	-			-	-	-
122	& C111-1867-135 варіант 1	Рама для зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	4965,69	-	4966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т (монтаж зовнішніх блоків)	шт	1	3339,62	49,96	3340	3290	50 14	39,2000 0,1729	39,2 0,17
					3289,66	14,08					
124	& 2308-403011-511	Зовнішній блок кондиціонера мультиспліт-системи, 10 кВт, Q _T =10,5 кВт, P = 4.1 кВт, U =230 В, Haier 5U105S2SS5FA	шт	1	127347,00	-	127347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (монтаж внутрішніх блоків)	10блок	0,3	26715,33	2028,37	8015	6974	609 171	299,1150 7,0204	89,73 2,11
					23247,22	571,61					
126	& 2308-403011-482	Внутрішній блок мульти-системи настінного типу, Q _x =3,6 кВт, Q _T =3,7 кВт, I=0.4А, U=230В, Haier AS35TADHRA-CL	шт	3	13975,50	-	41927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,552	10772,28	350,52	5946	5753	193 52	128,0000 1,3800	70,66 0,76
					10421,76	93,32					
128	& C1530-1131-12	Труби мідні, діам.6,35	10м	2,8912	1758,89	-	5085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

129	варіант 1 & C1530-1131-22-22	Труби мідні, діам. 9,53	10м	2,8496	<u>2773,86</u>	-	7904	-	-	-	-
130	варіант 1 КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,552	<u>3025,92</u>	-	1670	1670	-	<u>39,4000</u>	<u>21,75</u>
131	& C1545-262-106	Термоізолятор К-Flex, діаметр - 6 мм	м	27,8	<u>30,42</u>	-	846	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	& C1545-262-41	Термоізолятор К-Flex, діаметр - 10 мм	м	27,4	<u>36,78</u>	-	1008	-	-	-	-
133	варіант 1 КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,4	<u>1654,43</u>	-	662	662	-	<u>20,8000</u>	<u>8,32</u>
134	& C153-21-531	Кабель JZ-500, 4x1,5 mm	1000м	0,0408	<u>302231,98</u>	-	12331	-	-	-	-
135	& C1544-92-2-1	Стрічка вінілова	рулон	6	<u>274,94</u>	-	1650	-	-	-	-
136	варіант 1 & C111-1679-1-16	Скотч прозорий	рул	6	<u>97,79</u>	-	587	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					223470	18517	<u>852</u>		<u>231,82</u>
		Разом устаткування, грн.					169274		237		3,04
		Всього устаткування, грн.					169274				
		Разом будівельні роботи, грн.					54196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34827				
		всього заробітна плата, грн.					18754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2402				
		Всього будівельні роботи, грн.					63037				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 8					232311				
		Розділ 9. Кдр1									
137	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з	насос	2	<u>1928,01</u>	-	3856	3856	-	<u>24,5200</u>	<u>49,04</u>

138	& C1630-1162-10	електродвигуном масою до 0,1 т Вібраційний насос прихованого монтажу, P=0,015кВт, I=0.11A, U=230В, Silent+ Mini Orange	шт	2	<u>1928,01</u> <u>12151,61</u> -	- - -	24303	-	- - -	- - -	- - -
139	КБ17-1-11	Установлення сифонів	10компл.	1,6	<u>698,10</u> <u>698,10</u> -	- - -	1117	1117	- - -	<u>8,6710</u> -	<u>13,87</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& C130-635-104	Вбудований сифон DN32 для скидання дренажу від кондиціонерів, продуктивність 120 л/год, HL138N	шт	16	<u>2686,41</u> -	- -	42983	-	- -	- -	- -
141	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,668	<u>4706,24</u> <u>4676,60</u> -	- -	3144	3124	- -	<u>56,5900</u> -	<u>37,8</u> -
142	C113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	66,8	<u>107,19</u> -	- -	7160	-	- -	- -	- -
143	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,071	<u>4927,39</u> <u>4880,72</u> -	- -	350	347	- -	<u>59,0600</u> -	<u>4,19</u> -
144	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	7,1	<u>147,22</u> -	- -	1045	-	- -	- -	- -
145	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	<u>14,46</u> -	- -	405	-	- -	- -	- -
146	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>19,31</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
147	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	1	<u>17,35</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
148	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>27,25</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
149	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>27,87</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
150	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,739	<u>3025,92</u> <u>3025,92</u> -	- -	2236	2236	- -	<u>39,4000</u> -	<u>29,12</u> -
151	& C113-2147-20	Трубки теплоізоляційні зі спіненого поліетилену, b=6 мм для 20 мм	м	66,8	<u>41,62</u> -	- -	2780	-	- -	- -	- -
152	& C113-2147-21	Трубки теплоізоляційні зі спіненого поліетилену, b=6 мм для 25 мм	м	7,1	<u>54,41</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					89884	10680	- -		<u>134,02</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					89884				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79204				
		всього заробітна плата, грн.					10680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5743				

		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					13,7				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1729				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					95627				

		Всього по розділу 9					95627				
		Розділ 10. загальнобудівельні роботи									
153	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,65	<u>1728,49</u>	-	1124	1124	-	<u>22,2400</u>	<u>14,46</u>
					1728,49	-			-	-	-
154	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	6,2	<u>2515,02</u>	-	15593	15593	-	<u>32,3600</u>	<u>200,63</u>
					2515,02	-			-	-	-
155	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,8	<u>10325,82</u>	<u>337,72</u>	8261	7990	<u>271</u>	<u>115,6700</u>	<u>92,54</u>
					9988,10	40,39			32	0,5610	0,45
156	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,8	<u>15153,18</u>	<u>542,76</u>	12123	11688	<u>435</u>	<u>169,2000</u>	<u>135,36</u>
					14610,42	64,92			52	0,9016	0,72
157	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,8	<u>3109,73</u>	<u>104,75</u>	2488	2404	<u>84</u>	<u>34,8000</u>	<u>27,84</u>
					3004,98	12,53			10	0,1740	0,14
		Разом прямі витрати по розділу 10					39589	38799	<u>790</u>		<u>470,83</u>
									94		1,31
		Разом будівельні роботи, грн.					39589				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					38893				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					21419				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					56,66				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					7149				
		Всього будівельні роботи, грн.					61008				

		Всього по розділу 10					61008				
		Розділ 11. витратні матеріали									
158 & С111-1797-15-2		Кріплення і витратні матеріали	к-т	1	<u>41610,77</u>	-	41611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					41611	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					41611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41611				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього будівельні роботи, грн.					41611				

		Всього по розділу 11					41611				
159	КП6-6-1	Розділ 12. пусконаладжувальні роботи Холодильна установка безнасосна для штучного охолодження холодоносієм з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 47 кВт [40 тис. ккал/год] (Зовнішні блоки)	установ.	8	<u>48520,32</u> 48520,32	<u>-</u> -	388163	388163	<u>-</u> -	<u>444,0000</u> -	<u>3552</u> -
160	КП3-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5 (внутрішні блоки)	кондиц.	20	<u>1639,20</u> 1639,20	<u>-</u> -	32784	32784	<u>-</u> -	<u>15,0000</u> -	<u>300</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					420947	420947	<u>-</u> -		<u>3852</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					420947				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					420947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176299				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					335,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42286				
		Всього будівельні роботи, грн.					597246				

		Всього по розділу 12					597246				
		Разом прямі витрати по кошторису					2360432	639727	<u>7543</u> 1957		<u>6571,22</u> 25,73
		Разом устаткування, грн.					1207752				
		Всього устаткування, грн.					1207752				
		Разом будівельні роботи, грн.					1152680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505410				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					641684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					284282				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					579,93				

352_КД_ЛК1_02-01-07

	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	73164			
	Всього будівельні роботи, грн.	1436962			

	Всього по кошторису	2644714			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	7176,88			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	714848			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08 на ЕТР

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1548,450 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,62281 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 219,482 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електротехнічні рішення СИЛОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ									
1	KM39-9-21	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою з АВР	пристрій	1	<u>6409,38</u> 2577,76	<u>680,02</u> 169,39	6409	2578	<u>680</u> 169	<u>31,6600</u> 1,8429	<u>31,66</u> 1,84
2	1503-1273 варіант 1	Пристрій аварійного переключення на резерв на 2 вводи , 380В , Ін=160А АВР-200-160	шт	1	<u>50577,44</u> -	<u>-</u> -	50577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KM8-86-1	Монтаж шафи з вимикачами	шт	6	<u>8949,78</u> 3647,62	<u>4432,07</u> 1201,78	53699	21886	<u>26592</u> 7211	<u>44,8000</u> 12,9029	<u>268,8</u> 77,42
4	1517-1249 варіант 1	Шафа металева напольного виконання ГРЩ в комплекті з автоматами та трансформатором струму	шт	1	<u>64156,62</u> -	<u>-</u> -	64157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1517-1248 варіант 1	Шафа металева, нависного виконання ЩР-1, на 48 модулів ІР31, ЩРн-48-ІР31 в комплекті з вимикачами	шт	1	<u>62484,97</u> -	<u>-</u> -	62485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	1517-1248	Шафа розподільна, нависного виконання	шт	1	<u>18033,35</u> -	<u>-</u> -	18033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

7	1517-1247	ЩР2 на 36 модуля, ЩРн -36 IP31 в комплекті з вимикачами	шт	1	19439,44	-	19439	-	-	-	-
8	1517-1247	ЩСВІК, на 36 модулів, ЩРн -36 IP31 в комплекті з вимикачами	шт	2	4470,77	-	8942	-	-	-	-
9	KM8-67-7	ЩАО-1,ЩАО-2, на 6 модулів, ЩРн -6 IP31 в коамплекті з вимикачами	шафа	1	758,16	237,55	758	261	238	3,2000	3,2
10	1508-6014	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шт	1	260,54	61,90			62	0,6652	0,67
11	1508-6014	Комплектна конденсаторна батарея ,380В, 20 кВар КУ 0,4-20-5	шт	1	16254,22	-	16254	-	-	-	-
12	KM34-133-5	Монтаж панелі сигнальної [медична палатна настінна панель(консоль)]	комплект	20	381,79	-	7636	7636	-	4,8000	96
13	C1111-19	Медична палатна настінна панель (консоль), яка обладнується: світильником денного світла; 3-ма євророзетками 230В, 50Гц, 16А із заземлюючим контактом; системою виклику медичної сестри.	шт	20	381,79	-			-	-	-
14	КП1-58-3	Мнемосхема щитів (пнр)	схема	1	27127,76	-	542555	-	-	-	-
15	KP17-11-1	Освітлювальна арматура			18577,60	-	18578	18578	-	170,0000	170
16	1507-1101	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	1,15	18577,60	-			-	-	-
17	1507-1101	Світильник світлодіодний 40Вт IP20	шт	75	25119,89	202,11	28888	14346	232	156,8400	180,37
18	1507-1101	Світильник світлодіодний, потужністю 18 Вт, IP54	шт	6	12475,05	172,33			198	2,0535	2,36
19	1507-1001	Світильник світлодіодний потужністю 12 Вт, IP54	шт	25	550,50	-	41288	-	-	-	-
20	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	400,99	-	2406	-	-	-	-
21	KБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	25	240,01	-	6000	-	-	-	-
22	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
23	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
24	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
25	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
26	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
27	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
28	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
29	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
30	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
31	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
32	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
33	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
34	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
35	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
36	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
37	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
38	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
39	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
40	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
41	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
42	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
43	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
44	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
45	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
46	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
47	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
48	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
49	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
50	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
51	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
52	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
53	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
54	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
55	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
56	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
57	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
58	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
59	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
60	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
61	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
62	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
63	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
64	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
65	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
66	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
67	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
68	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
69	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
70	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
71	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
72	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
73	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
74	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
75	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
76	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
77	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
78	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
79	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
80	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
81	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
82	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
83	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
84	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
85	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
86	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
87	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
88	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
89	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
90	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
91	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
92	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
93	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
94	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
95	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
96	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
97	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
98	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
99	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
100	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
101	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
102	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
103	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
104	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
105	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
106	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
107	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
108	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
109	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
110	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
111	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
112	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
113	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
114	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
115	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
116	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
117	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
118	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
119	1507-1001	Світильник світлодіодний, потужністю 5 Вт , IP20	шт	9	224,71	-	2022	-	-	-	-
120	1507-1001	Світильник світлодіодний, пот									

352_КД_ЛК1_02-01-08

24	варіант 1 KM8-603-1	монтажа для управління з двох місць Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	3	- 308,06 165,32	- 14,82 3,37	924	496	- 44 10	- 1,9700 0,0333	- 5,91 0,1
25	1517-2346 варіант 1	Ящик з пожежостійким трансформатором ЯТП-0,25-220/36В	шт	3	3824,30	-	11473	-	-	-	-
26	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,85	1924,10 1916,95	- -	1635	1629	- -	26,5800	22,59
27	С1512-13 варіант 1	Розетка штепсельна одинарна накладна з третім заземлюючим контактом, для відкритого монтажу, 16А, 220В, ступінь захисту IP54	шт	15	194,67	-	2920	-	-	-	-
28	С1512-13 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом, для прихованого монтажу, 10А, 220В, ступінь захисту IP20	шт	70	116,98	-	8189	-	-	-	-
29	& С1545- 209-1	Рамка для 3х розеток	шт	6	138,58	-	831	-	-	-	-
30	варіант 1 & С1545- 209-1	Рамка для 2-х розеток	шт	17	91,83	-	1561	-	-	-	-
31	варіант 2 КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	2,5	3490,59 3250,18	- -	8726	8125	- -	42,3200	105,8
32	1504-17218 варіант 1	Коробка розподільча	шт	150	64,15	-	9623	-	-	-	-
33	1504-17218 варіант 2	Коробка монтажна установочна	шт	100	21,64	-	2164	-	-	-	-
34	КМ8-409-3	Кабельні вироби (силове обл.) Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,06	32765,66 3855,98	23915,55 4520,89	1966	231	1435 271	52,8000 56,5342	3,17 3,39
35	С113-1679 варіант 1	Труба жорстка не горюча пнд з протяжкою 63мм	м	6,06	159,79	-	968	-	-	-	-
36	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	10	2279,83 1059,84	264,74 67,08	22798	10598	2647 671	13,8000 0,7355	138 7,36
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С113-2127 варіант 1	Труба жорстка не горюча з протяжкою пнд 25мм	м	1010	30,33	-	30633	-	-	-	-
38	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,3	5803,28 3755,08	1334,52 496,47	1741	1127	400 149	47,2100 5,6658	14,16 1,7
39	& С1630-1- 30	Лоток металевий перфорований з кришкою 150x100мм ,l=3м	м	12	371,50	-	4458	-	-	-	-
40	варіант 1 & С1630-1- 30	Лоток металевий перфорований з кришкою 50x50мм ,l=3м	м	18	239,22	-	4306	-	-	-	-

41	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	100м	0,35	<u>1361,25</u> 644,27	<u>520,25</u> 141,39	476	225	<u>182</u> 49	<u>8,1000</u> 1,5180	<u>2,84</u> 0,53
42	КБ21-15-3	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м	0,2	<u>619,63</u> 322,93	<u>173,42</u> 47,13	124	65	<u>35</u> 9	<u>4,0600</u> 0,5060	<u>0,81</u> 0,1
43	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,65	<u>411,78</u> 249,76	<u>54,19</u> 14,73	268	162	<u>35</u> 10	<u>3,1400</u> 0,1581	<u>2,04</u> 0,1
44	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	12	<u>1307,64</u> 1115,17	<u>18,57</u> 15,84	15692	13382	<u>223</u> 190	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>183,24</u> 2,26
45	С151-4 варіант 1	Ккабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, перерізом 5х25 мм.кв, ВВГнг -нд	1000м	0,03535	<u>511998,89</u> -	<u>-</u> -	18099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С151-1 варіант 1	Ккабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, перерізом 5х10 мм.кв, ВВГнг -нд	1000м	0,0204	<u>206395,26</u> -	<u>-</u> -	4210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С152-53 варіант 1	Ккабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, перерізом 5х6 мм.кв, ВВГнг -нд	1000м	0,0663	<u>133986,67</u> -	<u>-</u> -	8883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С152-51 варіант 1	Ккабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, перерізом 3х2,5 мм.кв, ВВГнг -нд кабельні вироби (вентиляція та кондеціювання.)	1000м	1,224	<u>52180,24</u> -	<u>-</u> -	63869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ8-411-5	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 48 мм	ввід	45	<u>146,28</u> 82,72	<u>1,20</u> 0,14	6583	3722	<u>54</u> 6	<u>1,0400</u> 0,0020	<u>46,8</u> 0,09
50	С1545-318 варіант 1	Металорукав в пвх ізоляції, МР40	1000м	0,015	<u>384892,46</u> -	<u>-</u> -	5773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С1545-318 варіант 2	Металорукав в пвх ізоляції, МР32	1000м	0,03	<u>141690,46</u> -	<u>-</u> -	4251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КМ8-411-4	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 мм	ввід	145	<u>134,35</u> 70,79	<u>1,20</u> 0,14	19481	10265	<u>174</u> 20	<u>0,8900</u> 0,0020	<u>129,05</u> 0,29
53	С1545-318 варіант 3	Металорукав в пвх ізоляції, МР25	1000м	0,145	<u>59733,46</u> -	<u>-</u> -	8661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,95	<u>1289,52</u> 890,85	<u>56,55</u> 15,37	1225	846	<u>54</u> 15	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>10,64</u> 0,16
55	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	5,75	<u>988,87</u> 763,58	<u>28,27</u> 7,68	5686	4391	<u>163</u> 44	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>55,2</u> 0,47
56	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах,	100 м	1,8	<u>847,27</u> 636,32	<u>18,85</u> 5,12	1525	1145	<u>34</u> 9	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>14,4</u> 0,1

57	C152-76 варіант 1	сумарний переріз до 2,5 мм2 Провід мідний гнучуий КГНВ, число жил та переріз 1х6 мм2	1000м	0,075	<u>24204,86</u>	-	1815	-	-	-	-
58	C152-75 варіант 1	Провід мідний гнучуий КГНВ, число жил та переріз 1х4 мм2	1000м	0,5	<u>22494,85</u>	-	11247	-	-	-	-
59	C152-74 варіант 1	Провід мідний гнучуий КГНВ, число жил та переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,18	<u>10339,73</u>	-	1861	-	-	-	-
60	C153-33 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий, перерізом 5х2,5 мм.кв ВВГнг-FRLS	1000м	0,025	<u>221475,44</u>	-	5537	-	-	-	-
61	C153-32 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий, перерізом 3х2,5мм.кв ВВГнг-FRLS	1000м	0,025	<u>140457,55</u>	-	3511	-	-	-	-
62	C153-31 варіант 1	JZ-500 12х1,0 Кабель контрольний, перерізом 12х1,0 мм.кв	1000м	0,045	<u>246873,29</u>	-	11109	-	-	-	-
63	КБ21-2-1	електроосвітлення Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	13	<u>5437,48</u> 3091,36	<u>975,37</u> 358,77	70687	40188	<u>12680</u> 4664	<u>42,3300</u> 4,3235	<u>550,29</u> 56,21
64	C113-2125 варіант 1	Труба гофрована не горюча з протяжкою гпт 16 мм	м	1313	<u>8,11</u>	-	10648	-	-	-	-
65	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	13,2	<u>865,64</u> 704,01	<u>8,74</u> 7,45	11426	9293	<u>115</u> 98	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>127,25</u> 1,17
66	C152-50 варіант 1	Ккабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, перерізом 3х1,5 мм.кв, ВВГнг-нд	1000м	1,03	<u>22242,63</u>	-	22910	-	-	-	-
67	15093-38102 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий, перерізом 3х1,5мм кв ВВГнг-FRLS Заземлення	1000м	0,3296	<u>126449,38</u>	-	41678	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,1	<u>6234,73</u> 2036,22	<u>457,05</u> 76,68	623	204	<u>46</u> 8	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>2,56</u> 0,08
69	C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,008	<u>38069,37</u>	-	305	-	-	-	-
70	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,056	<u>19760,10</u> 19760,10	-	1107	1107	-	<u>300,9000</u>	<u>16,85</u>
71	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,2	<u>6789,83</u> 1781,70	<u>490,21</u> 88,97	1358	356	<u>98</u> 18	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>4,48</u> 0,19
72	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>7822,23</u> 890,85	<u>3839,55</u> 538,22	2347	267	<u>1152</u> 161	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>3,36</u> 1,86
73	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,056	<u>11387,18</u> 11387,18	-	638	638	-	<u>173,4000</u>	<u>9,71</u>
74	КМ8-823-1	Шини заземлення електричних установок	100м шин	0,0025	<u>39250,92</u>	-	98	32	-	<u>73,8600</u>	<u>0,18</u>

75	1503-8862 варіант 1	Мідна шина заземлення	шт	1	12676,60 682,46	- -	682	-	-	-	-
76	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1	203,79 54,77	149,02 22,24	204	55	149 22	0,7400 0,2650	0,74 0,26
Разом прямі витрати по розділу 1							1450278	176435	47636 14108		2234,24 159,19
Разом будівельні роботи, грн.							1450278				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1226207				
всього заробітна плата, грн.							190543				
Загальновиробничі витрати, грн.							98172				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							229,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28939				
Всього будівельні роботи, грн.							1548450				

Всього по розділу 1							1548450				
Разом прямі витрати по кошторису							1450278	176435	47636 14108		2234,24 159,19
Разом будівельні роботи, грн.							1450278				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1226207				
всього заробітна плата, грн.							190543				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Загальновиробничі витрати, грн.							98172				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.							229,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах							28939				
Всього будівельні роботи, грн.							1548450				

Всього по кошторису							1548450				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							2622,81				
Кошторисна заробітна плата, грн.							219482				

Склав

_____ (посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

_____ (посада, підпис (ініціали, прізвище))



Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Автоматизація опалення, вентиляції та кондиціонування
Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 18,223 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04494 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,761 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабелі та провода									
1	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,83	<u>1033,18</u>	-	2924	2773	-	<u>12,3200</u>	<u>34,87</u>
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=0,77				979,93	-			-	-	-
2	& 15093-35153-К3	Кабель силовий вогнестійкий - 3х1,5 ННХН FE180/E30	м	40	<u>26,50</u>	-	1060	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& 15093-35153-К3	Кабель силовий вогнестійкий - 14х1,5 ННХН FE180/E30	м	35	<u>66,51</u>	-	2328	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
4	& 15093-35153-К3	Кабель «вита пара» 4х2х0,51	м	15	<u>23,74</u>	-	356	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 15093-35153-К3	Кабель SiHF 4 x 1,0	м	28	<u>28,77</u>	-	806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

6	варіант 12 & 15095-2002-П1	Провід 2х0,5 МГШВ	м	60	<u>38,01</u>	-	2281	-	-	-	-
7	варіант 14 & 15095-2002-П1	Провід 3х0,75 МГШВ	м	77	<u>57,39</u>	-	4419	-	-	-	-
8	варіант 15 & 15095-2002-П1	Провід екранований 2х0,5	м	28	<u>28,83</u>	-	807	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					14981	2773	-		<u>34,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14981				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12208				
		всього заробітна плата, грн.					2773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					427				
		Всього будівельні роботи, грн.					16421				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					16421				
		Розділ 2. Монтажні матеріали									
9	КМ8-397-1	Прокладання металорукава	100 м	0,27	<u>1523,44</u>	<u>180,75</u>	411	309	<u>49</u>	<u>14,4000</u>	<u>3,89</u>
					1145,38	6,71			2	0,0828	0,02
10	& С1-ЕЛ-1-14	Металорукав РЗ-Ц-Х-15	м	21	<u>16,16</u>	-	339	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
11	& С1-ЕЛ-1-14	Металорукав РЗ-Ц-Х-25	м	6	<u>24,62</u>	-	148	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
12	КР15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,03	<u>5884,66</u>	-	177	166	-	<u>68,6000</u>	<u>2,06</u>
					5522,99	-			-	-	-
13	КР16-22-1	Промивання без дезінфекції трубопроводів	100м	0,03	<u>316,29</u>	-	9	8	-	<u>3,8000</u>	<u>0,11</u>
					271,51	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>153,92</u>	-	462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Разом прямі витрати по розділу 2	1546	483	49 2		6,06 0,02				
		Разом будівельні роботи, грн.	1546								
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1014								
		всього заробітна плата, грн.	485								
		Загальновиробничі витрати, грн.	256								
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,61								
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	76								
		Всього будівельні роботи, грн.	1802								

		Всього по розділу 2	1802								
		Разом прямі витрати по кошторису	16527	3256	49 2		40,93 0,02				
		Разом будівельні роботи, грн.	16527								
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	13222								
		всього заробітна плата, грн.	3258								
		Загальновиробничі витрати, грн.	1696								
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	3,99								
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	503								
		Всього будівельні роботи, грн.	18223								

		Всього по кошторису	18223								
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	44,94								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3761				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Пожежогасіння

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 389,256 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11244 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,945 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-1	Модуль газового пожежогасіння	шт	1	2971,26	1,57	2971	2826	2	36,8000	36,8
					2826,24	0,19			-	0,0026	-
2	& 1602-30049-M1	Модуль газового пожежогасіння МГП "Імпульс- М-4-1-8Н" (МГП.ІМ.1-1-0.00Н)	шт	21	11177,98	-	234738	-	-	-	-
	варіант 4	заправлений вогнегасною речовиною FK-5-1-12, 1,1 кг. 3 кріпленням та РВТ в комплекті			-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення пристроїв вводу-виводу	шт	21	125,81	-	2642	2642	-	1,6000	33,6
					125,81	-			-	-	-
4	& 1504-3179-M2	Пристрій вводу-виводу типу "ІМ"	шт	21	3393,88	-	71271	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
5	& C1545-29-1-АЛ	Насадок для розпилення ГВР НГ.ІМ.3Г1	шт	21	251,71	-	5286	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	& C1545-29-1-АЛ	Гайка насадка ГН.ІМ.М20х1	шт	21	29,26	-	614	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM10-668-1	Сповіслювач тепловий 1шт на 5м	шт	21	121,47	6,08	2551	2423	128	1,6000	33,6

8	& C111-1683-6-1Б-В2 варіант 1	Сповідувач пожежний тепловий лінійний 68 гр.	м	105	115,39 241,37	0,73 -	25344	-	15 -	0,0101 -	0,21 -
9	& 1602-30063-M22 варіант 4	Розподільча коробка IP66, шт.	шт	21	925,00	-	19425	-	-	-	-
10	& 1602-30063-M22 варіант 5	Муфта з'єднувальна	шт	21	280,58	-	5892	-	-	-	-
11	& 1602-30063-M22 варіант 6	Колодка клемна на дві лінії	шт	21	55,50	-	1166	-	-	-	-
12	& 1602-30063-M22 варіант 7	Площадка універсальна з стяжкою	шт	21	24,05	-	505	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							372405	7891	130 15		104 0,21
Разом устаткування, грн.							332997				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							13078				
Всього устаткування, грн.							346075				
Разом будівельні роботи, грн.							39408				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31387				
всього заробітна плата, грн.							7906				
Загальновиробничі витрати, грн.							3774				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1039				
Всього будівельні роботи, грн.							43182				

Всього по кошторису							389256				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							112,44				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кошторисна заробітна плата, грн.							8945				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Пожежна сигналізація, системи управління евакуацією, системи оповіщення
Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 203,120 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48029 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,240 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-1	Блок базовий на 8 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	2971,26	1,57	2971	2826	2	36,8000	36,8
2	& 1602-30049-M1	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Тірас-А	шт	1	2826,24	0,19	16179	-	-	0,0026	-
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3іє], маса до 5 кг	шт	9	16178,52	-	1132	1132	-	-	-
4	& 1504-3179-M2	Адресний пристрій розширення АМР	шт	2	-	-	6835	-	-	-	-
5	& 1504-3179-M2	Адресний пристрій розширення АПР	шт	1	125,81	-	3614	-	-	-	-
6	& 1504-3179-M2	Адресна панель керування АПК	шт	1	125,81	-	7772	-	-	-	-
7	& 1504-3179-M2	Пристрій вводу-виводу адресний АМ-3	шт	2	3417,73	-	2436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

8	варіант 4 & 1504-3179-M2	Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	2	<u>2592.75</u> -	-	5186	-	-	-	-
9	варіант 5 & 1504-3179-M2	GSM-комунікатор M-GSM	шт	1	<u>1835.44</u> -	-	1835	-	-	-	-
10	варіант 6 KM11-201-1	Монтаж блока живлення	шт	5	<u>295.02</u> 248,70	<u>18,38</u> 4,24	1475	1244	<u>92</u> 21	<u>3,2000</u> 0,0532	<u>16</u> 0,27
11	& 1511-4033-M1	Блок живлення БЖ-1230	шт	5	<u>2755.13</u> -	-	13776	-	-	-	-
12	варіант 1 KM10-668-1	Сповіщувач тепловий	шт	22	<u>121.47</u> 115,39	<u>6,08</u> 0,73	2672	2539	<u>133</u> 16	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>35,2</u> 0,22
13	& 1602-30063-M22	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А	шт	22	<u>628.55</u> -	-	13828	-	-	-	-
14	варіант 2 KM10-668-2	Монтаж сповіщувача ПС автоматичний димовий	шт	52	<u>281.34</u> 230,78	<u>1,57</u> 0,19	14630	12001	<u>82</u> 10	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>166,4</u> 0,14
15	& 1602-30063-M24	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А	шт	52	<u>631.82</u> -	-	32855	-	-	-	-
16	варіант 1 KM10-668-5	Сповіщувач ручний	шт	6	<u>115.39</u> 115,39	-	692	692	-	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>
17	& 1602-30063-M22	Сповіщувач пожежний ручний СПР-А	шт	6	<u>851.16</u> -	-	5107	-	-	-	-
18	варіант 1 & 1602-30063-M22	Обладнання Запас 10% Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А	шт	3	<u>628.55</u> -	-	1886	-	-	-	-
19	варіант 2 & 1602-30063-M24	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А	шт	6	<u>631.82</u> -	-	3791	-	-	-	-
20	варіант 1 & 1602-30063-M22	Сповіщувач пожежний ручний СПР-А	шт	1	<u>851.16</u> -	-	851	-	-	-	-
21	варіант 1 KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>11137.65</u> 11010,30	-	111	110	-	<u>131,2000</u>	<u>1,31</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 1602-50133-M2	Оповіщувач світловий "Аварійне освітлення" ОС-6.1	шт	1	<u>338.28</u> -	-	338	-	-	-	-
23	варіант 2 KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний	шт	6	<u>49.15</u> 49,15	-	295	295	-	<u>0,6400</u>	<u>3,84</u>

352 КД ЛК1_02-01-011

24	& 1511-4033-M1 варіант 1	Акумуляторна батарея 12 В, 7А·год LP GL7 ah LogicPower	шт	2	<u>734,39</u> -	-	1469	-	-	-	-
25	& 1511-4033-M1 варіант 2	Акумуляторна батарея 12 В, 18А·год LP GL18 ah LogicPower	шт	4	<u>1275,63</u> -	-	5103	-	-	-	-
Розділ 1. Кабелі та провода											
26	КМ8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,3	<u>1033,18</u> 979,93	-	6509	6174	-	12,3200	77,62
27	& 15093-35133-46 варіант 1	Кабель пожежної сигналізації - 1x2x0,8 J-N(ST)H...Bd	1000м	0,46	<u>113,36</u> -	-	52	-	-	-	-
28	& 15093-35153-K3 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий - 3x1,5 NHXH FE180/E30	м	70	<u>26,50</u> -	-	1855	-	-	-	-
29	& 15093-35153-K3 варіант 5	Кабель силовий вогнестійкий - 7x1,5 NHXH FE180/E30	м	20	<u>77,47</u> -	-	1549	-	-	-	-
30	& 15097-6512-ВП1 варіант 1	Кабель "вита пара" - 4x2x0,51 КПВЭ-ВП (200)	м	40	<u>14,24</u> -	-	570	-	-	-	-
31	& 15095-2002-П1 варіант 4	Провід -1x6,0 МГ	м	40	<u>26,79</u> -	-	1072	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					11607	6174	-		77,62
		Разом будівельні роботи, грн.					11607				
		в тому числі:					5433				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6174				
		всього заробітна плата, грн.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3207				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					950				
		Всього будівельні роботи, грн.					14814				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					14814				

Розділ 2. Монтажні матеріали											
32	КМ10-901-12	Монтаж Коробки	100 шт	0,05	2757,06	-	138	138	-	36,8000	1,84
					2757,06	-			-	-	-
33	& 1704-11106-M1 варіант 1	Коробка монтажна КМС 1-4	шт	5	9,28	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& 1704-11106-M1 варіант 1	Обладнання Запас 10% Коробка монтажна КМС 1-4	шт	1	9,28	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& 1602-30063-M22 варіант 3	Вказівний знак "Пункт оповіщення про пожежу"	шт	5	120,04	-	600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КМ8-397-1	Прокладка кабель каналу	100 м	4,6	1295,35	-	5959	5269	-	14,4000	66,24
					1145,38	-			-	-	-
37	& C113-2127-MK1 варіант 1	Короб монтажний ККПС 13x18	м	410	29,25	-	11993	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C113-2127-MK1 варіант 2	Короб монтажний ККПС 30x18	м	50	35,78	-	1789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,15	3260,57	-	489	424	-	36,8000	5,52
					2826,24	-			-	-	-
40	& C1545-90-1-16 варіант 3	Коробка розподільча КМ 222	шт	15	43,13	-	647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C1545-90-1-16 варіант 4	Кабельний наконечник ВМ00352	шт	5	25,67	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КР15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,06	4560,26	-	274	264	-	54,6100	3,28
					4396,65	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КР16-22-1	Промивання без дезінфекції трубопроводів	100м	-0,06	316,29	-	-19	-16	-	3,8000	-0,23
					271,51	-			-	-	-
44	C113-39 варіант 2	Труба стальева, діаметр 15x2,35 мм	м	6	57,12	-	343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КР15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,06	5995,66	-	360	331	-	68,6000	4,12
					5522,99	-			-	-	-
46	КР16-22-1	Промивання без дезінфекції трубопроводів	100м	-0,06	316,29	-	-19	-16	-	3,8000	-0,23
					271,51	-			-	-	-
47	C113-39 варіант 1	Труба стальева, діаметр 40x3,0 мм	м	6	153,94	-	924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					23661	6394	-		80,54

		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -----					655 25 680 23006 16612 6394 3340 7,86 991 26346 27027			-		-	
		Всього по розділу 2											
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					182107 109740 4308 114048 72367 38651 33454 16704 37,95 4786	33407	<u>309</u> 47			<u>441.71</u> 0,63	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12				
		Всього будівельні роботи, грн. ----- -----			89071								
		Всього по кошторису			203120								
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.			480,29 38240								

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Система зв'язку

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 478,816 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,85974 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 72,385 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	53	113,99	-	6041	6041	-	1,4000	74,2
2	& 1604-5029-1	Телефонний апарат Panasonic KX-HDV100	шт	27	409,65	-	11061	-	-	-	-
3	& 1604-5029-1	Телефонний апарат Panasonic KX-TGP600	шт	4	2450,67	-	9803	-	-	-	-
4	& 1604-5029-1	Додаткова слухавка Panasonic KX-TPA60	шт	22	3365,59	-	74043	-	-	-	-
5	& 1604-5029-1	Ключ-опція для підключення 4 телефонів Dect Panasonic KX-NSE104	шт	1	4346,85	-	4347	-	-	-	-
6	КМ10-87-1	Базовий блок та блок розширення	статив	1	16112,64	-	16113	16113	-	192,0000	192
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1705-2212	IP-ATC. Базовый блок Panasonic- KX-NS500UC	компл	1	18219,00	-	18219	-	-	-	-

352_КД_ЛК1_02-01-013

8	& 1705-2212 варіант 2	Блок розширення для KX-NS500 на 16 номерів Panasonic-KX-NS520UC	компл	1	<u>20359.00</u>	-	20359	-	-	-	-
9	КМ8-125-1	Акумулятор	шт	8	<u>49.15</u> <u>49.15</u>	-	393	393	-	<u>0.6400</u>	<u>5.12</u>
10	& 1511-4033- М1 варіант 3	Акумуляторна батарея 12В, 12 А*год LP GL 12 ah	шт	8	<u>7480.00</u>	-	59840	-	-	-	-
11	КМ8-575-1	Установлення приладів	шт	13	<u>136.67</u> <u>134.27</u>	-	1777	1746	-	<u>1.6000</u>	<u>20.8</u>
12	& 1705-2212 варіант 3	Апарат факсимільний Panasonic KX-FL403UA	компл	13	<u>5689.00</u>	-	73957	-	-	-	-
13	КМ10-682-2	Пульт або табло, кількість сигналів до 10	шт	1	<u>911.90</u> <u>911.90</u>	-	912	912	-	<u>11.2000</u>	<u>11.2</u>
14	& 1602- 20030-1 варіант 1	Пульт чергової медсестри СД01-10	шт	1	<u>1899.69</u>	-	1900	-	-	-	-
15	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-м	0,04	<u>8009.53</u> <u>7995,22</u>	-	320	320	-	<u>110.8600</u>	<u>4.43</u>
16	& 1604- 19006-1 варіант 1	Модуль приліжковий МП01-Ан	шт	5	<u>1022.25</u>	-	5111	-	-	-	-
17	КМ10-694-1	Електрогодинники первинні показуючі кварцеві типу МИГ-1/80	шт	1	<u>395.73</u> <u>390,82</u>	-	396	391	-	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
18	& 170328- 1047-М1 варіант 1	Індикатор часу первинний ІВП	шт	1	<u>1500.00</u>	-	1500	-	-	-	-
19	КМ10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	8	<u>260.54</u> <u>254,53</u>	-	2084	2036	-	<u>3.2000</u>	<u>25.6</u>
20	170328-1025 варіант 1	Індикатор часу вторинний	шт	8	<u>1145.46</u>	-	9164	-	-	-	-
Розділ 1. Кабелі та провода											
21	КМ8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,5	<u>979.93</u> <u>979,93</u>	-	16169	16169	-	<u>12.3200</u>	<u>203.28</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 15097- 6512-ВП1 варіант 2	Кабель телефонний 10х2х0,4 ТПВ	м	150	<u>20.27</u>	-	3041	-	-	-	-
23	& 15095- 2002-П1 варіант 8	Кабель телефонний 20х2х0,4	м	20	<u>31.89</u>	-	638	-	-	-	-

352 КД ЛК1_02-01-013

24	& 15095-2002-П1 варіант 9	Кабель телефонний 30x2x0,4	м	50	<u>43,92</u>	-	2196	-	-	-	-
25	& 15095-2002-П1 варіант 10	Провід 2x0,4	м	820	<u>5,34</u>	-	4379	-	-	-	-
26	& 15095-2002-П1 варіант 11	Провід 2x0,75	м	180	<u>11,43</u>	-	2057	-	-	-	-
27	& 15095-2002-П1 варіант 12	Провід кросувальний	м	120	<u>5,37</u>	-	644	-	-	-	-
28	& 15097-6512-ВП1 варіант 3	Кабель екранований МГШВЭ 2x0,75	м	160	<u>15,22</u>	-	2435	-	-	-	-
29	& 15097-6512-ВП1 варіант 1	Кабель "вита пара" - 4x2x0,51 КПВЭ-ВП (200)	м	150	<u>14,24</u>	-	2136	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							33695	16169	-	-	203,28
Разом будівельні роботи, грн.							33695				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17526				
всього заробітна плата, грн.							16169				
Загальновиробничі витрати, грн.							8398				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2488				
Всього будівельні роботи, грн.							42093				
-											
-											
Всього по розділу 1							42093				
Розділ 2. Монтажні матеріали											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ11-91-1	Бокс телефонний	шт	2	<u>133,79</u>	-	268	249	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					124,35	-			-	-	-
31	& 1604-5029-1 варіант 5	Бокс телефонний на 30 пар (хомут, засувка) KRONNECTION BoxII 6437 1 013-20	шт	1	<u>1481,67</u>	-	1482	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& 1604-5029-1 варіант 6	Бокс телефонний на 100 пар (хомут, засувка) KRONNECTION Box 6437 1 020-20	шт	1	<u>1726,47</u>	-	1726	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& 1604-5029-	Плинт с розмиаючими контактами №0...9	шт	4	<u>679,95</u>	-	2720	-	-	-	-

352_КД_ЛК1_02-01-013

1	LSA-PLUS/PROFIL 0/10 6089 1 121-06			-	-			-	-	-	
34	варіант 7 & 1604-5029-1	Плинт с нерозміаючими контактами №0...9 LSA-PLUS/PROFIL 0/10 6089 1 121-06	шт	9	512,67	-	4614	-	-	-	
35	варіант 8 1701-5087	Магазин захисту CPHGB 180A1 5909 1 063-40	шт	40	350,00	-	14000	-	-	-	
36	варіант 1 & C1545-288-2-AM	Шина заземлення	шт	2	25,03	-	50	-	-	-	
37	варіант 1 KP17-12-11	Установлення інформаційних розеток	100шт	0,4	2592,16 2553,77	-	1037	1022	-	35,4100 14,16	
38	& C1512-13M3	Телефонна розетка RJ-11	шт	40	94,88	-	3795	-	-	-	
39	варіант 1 & C1512-2-2-AP	Коробка телефонна з плинтом KPTM-10	шт	2	150,88	-	302	-	-	-	
40	варіант 1 & C1545-90-1-16	Коробка розгалуджувальна УК-2П	шт	7	13,33	-	93	-	-	-	
41	варіант 7 KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,09	2592,16 2553,77	-	233	230	-	35,4100 3,19	
42	& C1512-14-2	Розетка одномісна с з/к для відкритої установки РС620-3-ФСр	шт	9	69,38	-	624	-	-	-	
43	варіант 6 KM8-397-1	Прокладка кабель канала	100 м	2,5	1295,35 1145,38	-	3238	2863	-	14,4000 36	
44	& C113-2127-МК1	Кабель-канал 18х11	м	110	21,27	-	2340	-	-	-	
	варіант 4				-	-			-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C113-2127-МК1	Кабель-канал 30х18	м	140	30,68	-	4295	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
46	& C113-2127-МК1	Короб монтажний ККПС 18х11	м	90	63,68	-	5731	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
47	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,3	3260,57 2826,24	-	978	848	-	36,8000	11,04
48	& C1512-518	Коробка універсальна КМ 222	шт	30	42,97	-	1289	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	& C1512-518	Коробка розгалуджувальна УК-2П	шт	7	29,64	-	207	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
50	KP15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,09	5995,66	-	540	497	-	68,6000	6,17

		сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм			5522,99	-			-	-	-
51	KP16-22-1	Промивання без дезінфекції трубопроводів	100м	-0,09	316,29	-	-28	-24	-	3,8000	-0,34
					271,51	-			-	-	-
52	C113-39 варіант 1	Труба сталева, діаметр 40х3,0 мм	м	9	153,94	-	1385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					50919	5685	-		73,42
		Разом устаткування, грн.					14000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					420				
		Всього устаткування, грн.					14420				
		Разом будівельні роботи, грн.					36919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31234				
		всього заробітна плата, грн.					5685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2998				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					898				
		Всього будівельні роботи, грн.					39917				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					54337				
53	KM11-91-1	Розділ 3. Комп'ютерна мережа Установлення роутера	шт	6	133,28	-	800	746	-	1,6000	9,6
					124,35	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& 1503-8185-1 варіант 3	Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841N	шт	6	865,00	-	5190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	KM11-91-1	Установлення комунікаторів	шт	4	133,28	-	533	497	-	1,6000	6,4
					124,35	-			-	-	-
56	& 1503-8185-1 варіант 1	Комутатор Ethernet TP-LINK TL-SG108	шт	2	1200,00	-	2400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& 1503-8185-1 варіант 2	Комутатор Ethernet TP-LINK TL-SG116	шт	2	1300,00	-	2600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	KM8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	11	1033,18	-	11365	10779	-	12,3200	135,52
					979,93	-			-	-	-

59	таб.2,к=0,77 & 15097-6512-ВП1 варіант 1	Кабель "вита пара" - 4х2х0,51 КПВЭ-ВП (200)	м	1100	14,24	-	15664	-	-	-	-
60	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,64	2592,16	-	1659	1634	-	35,4100	22,66
61	& С1512-14-2 варіант 7	Розетка RJ-45	шт	64	2553,77 32,66	-	2090	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							42301	13656	-	-	174,18
Разом устаткування, грн.							10190				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							400				
Всього устаткування, грн.							10590				
Разом будівельні роботи, грн.							32111				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18455				
всього заробітна плата, грн.							13656				
Загальновиробничі витрати, грн.							7082				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2096				
Всього будівельні роботи, грн.							39193				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-											
Всього по розділу 3							49783				
Разом прямі витрати по кошторису							444255	63462	-		789,03
Разом устаткування, грн.							196565				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3170				
Всього устаткування, грн.							199735				
Разом будівельні роботи, грн.							247690				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							184228				
всього заробітна плата, грн.							63462				
Загальновиробничі витрати, грн.							31391				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							70,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8923				
Всього будівельні роботи, грн.							279081				
-											
-											


	Всього по кошторису	478816				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	859,74				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	72385				

Склав

[підпис (ініціали та прізвище)]

Перевірив

[підпис (ініціали та прізвище)]



Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Сигналізація газова довибухова

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37,645 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0891 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,282 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-1	Блок управління з датчиком	шт	1	2971,26	1,57	2971	2826	2	36,8000	36,8
					2826,24	0,19			-	0,0026	-
2	& 1602-30049-M1	Газосигналізатор Варта 1-03.14П	шт	1	9996,00	-	9996	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
3	& 1602-30049-M1	Датчик метана ДМ-14	шт	1	3960,00	-	3960	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
4	KM11-201-1	Монтаж блока живлення	шт	1	295,02	18,38	295	249	18	3,2000	3,2
					248,70	4,24			4	0,0532	0,05
5	& 1511-4033-M1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	2755,13	-	2755	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KM8-125-1	Акумулятор	шт	1	49,15	-	49	49	-	0,6400	0,64
					49,15	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1511-4033-M1	Акумуляторна батарея 12 В, 7А·год LP GL7	шт	1	734,39	-	734	-	-	-	-
	варіант 1	ah LogicPower			-	-			-	-	-

352_КД_ЛК1_02-01-014

8	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоіотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>283.55</u> 230,78	<u>1,57</u> 0,19	284	231	<u>2</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>3.2</u> -
9	290116-17007 варіант 1	Оповіслювач світло-звуковий, 12 В Гном-1	шт	1	<u>821.59</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Кабелі та провода											
10	КМ8-148-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,9	<u>1033.18</u> 979,93	<u>-</u> -	1963	1862	<u>-</u> -	<u>12.3200</u> -	<u>23.41</u> -
11	& 15097-6512-ВП1 варіант 1	Кабель "вита пара" - 4х2х0,51 КПВЭ-ВП (200)	м	120	<u>14.24</u> -	<u>-</u> -	1709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 15093-35153-К3 варіант 9	Кабель 2х0,5 КМВС	м	10	<u>8.48</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 15097-6512-ВП1 варіант 4	Провід 3х1,5 ПВСнг	м	60	<u>33.89</u> -	<u>-</u> -	2033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-412-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,1	<u>572.69</u> 572,69	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>7.2000</u> -	<u>0.72</u> -
15	& 15095-2002-П1 варіант 13	Провід -1х6,0	м	10	<u>26.79</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6115	1919	<u>-</u> -		<u>24.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4196				
		всього заробітна плата, грн.					1919				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					296				
		Всього будівельні роботи, грн.					7111				

	Всього по розділу 2	6491			
	Разом прямі витрати по кошторису	33897	6372	38 5	81,87 0,06
	Разом устаткування, грн.	14756			
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.	581			
	Всього устаткування, грн.	15337			
	Разом будівельні роботи, грн.	19141			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	12731			
	всього заробітна плата, грн.	6377			
	Загальновиробничі витрати, грн.	3167			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	7,17			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	905			
	Всього будівельні роботи, грн.	22308			

	Всього по кошторису	37645			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	89,1			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	7282			

Склав

_____ (посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

_____ (посада, підпис (ініціали, прізвище))



Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на Система оповіщення

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 151,072 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34522 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,666 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-4	Монтаж-Блок мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗн 120-100	шт	1	911,90	-	912	912	-	11,2000	11,2
					911,90	-			-	-	-
2	1602-20021	Блок мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗн 120-400	шт	1	21069,38	-	21069	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-386-7	Гучномовець у приміщенні	шт	32	269,95	-	8638	7864	-	3,2000	102,4
					245,76	-			-	-	-
4	8401-164	Акустична система настінна, Р=1 Вт	шт	16	357,92	-	5727	-	-	-	-
	варіант 1	ЗАС100ПН			-	-			-	-	-
5	8401-164	Акустична система настінна, Р=3 Вт	шт	8	379,75	-	3038	-	-	-	-
	варіант 2	ЗАС100ПН			-	-			-	-	-
6	8401-164	Акустична система підвісна Р=3 Вт	шт	6	292,45	-	1755	-	-	-	-
	варіант 3	ЗАС100ПН			-	-			-	-	-
7	8401-164	Акустична система настінна, Р=6 Вт	шт	2	451,76	-	904	-	-	-	-
	варіант 4	6АС100ПН			-	-			-	-	-
8	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	2	580,89	-	1162	1042	-	6,4000	12,8
					521,09	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1601-2227	Пульт мікрофонний ПМН-8	шт	1	3862,93	-	3863	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

352_КД_ЛК1_02-01-015

10	1601-2227 варіант 2	Пульт диспетчера Веллез СД02	шт	1	6451,33	-	6451	-	-	-	-
11	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	6	125,81	-	755	755	-	1,6000	9,6
12	1601-2227 варіант 3	Модуль виклику Валлез ВМ-01А	шт	6	1074,85	-	6449	-	-	-	-
13	КБ21-17-12 Н2 Н3 Н5-1, 15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,35	12789,20	-	4476	4432	-	150,8800	52,81
14	& 1602- 50133-M2 варіант 4	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1	шт	32	317,55	-	10162	-	-	-	-
15	& 1602- 50133-M2 варіант 5	Оповіщувач світловий "Напрямок руху" ОС-6	шт	3	432,13	-	1296	-	-	-	-
16	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення	шт	1	295,02	18,38	295	249	18	3,2000	3,2
17	& 1511-4033- М1 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	248,70	4,24	2755	-	4	0,0532	0,05
18	КМ8-125-1	Акумулятор	шт	1	2755,13	-	51	49	-	0,6400	0,64
19	& 1511-4033- М1 варіант 1	Акумуляторна батарея 12 В, 7А·год LP GL7 ah LogicPower	шт	1	49,15	-	734	-	-	-	-
20	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	1	734,39	-	255	231	2	3,2000	3,2
21	& 1602- 50133-M2 варіант 6	Оповіщувач світло-звуковий «Пожежа» С-05С-12В "Тортила"	шт	1	230,78	0,22	429	-	-	0,0030	-
22	КМ8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	Розділ 1. Кабелі та провода Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,9	428,85	-	6762	6762	-	12,3200	85,01
					979,93	-			-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 15093- 35153-KM1 варіант 1	Кабель безгалогенний вогнестійкий 1х2х0,8 JE-H(St)H...Bd FE180/E30	м	220	12,45	-	2739	-	-	-	-
24	& 15093- 35153-KM1	Кабель безгалогенний вогнестійкий 2х2х0,8 JE-H(St)H...Bd FE180/E30	м	410	15,25	-	6253	-	-	-	-

25	варіант 2 & 15093-35153-КМ1	Кабель силовий вогнестійкий 3х1,5 NHXN FE180/E30	м	60	<u>32,83</u> -	-	1970	-	-	-	-
26	варіант 3 КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,3	<u>763,58</u> 763,58	-	229	229	-	9.6000	2.88
27	& 15095-2002-П1 варіант 4	Провід -1х6,0 МГ	м	30	<u>26,79</u> -	-	804	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							18757	6991	-	-	87,89
Разом будівельні роботи, грн.							18757				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11766				
всього заробітна плата, грн.							6991				
Загальновиробничі витрати, грн.							3630				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1075				
Всього будівельні роботи, грн.							22387				

Всього по розділу 1							22387				
Розділ 2. Монтажні матеріали											
28	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,68	<u>3256,81</u> 2826,24	-	2215	1922	-	36.8000	25,02
29	& С1512-518 варіант 3	Коробка розподільча вогнестійка КВР-01/30	шт	68	<u>322,34</u> -	-	21919	-	-	-	-
30	& С1512-518 варіант 3	10% запас Коробка розподільча вогнестійка КВР-01/30	шт	7	<u>322,34</u> -	-	2256	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С1545-90-1-16 варіант 8	Тримач кабелю UEF 8	шт	650	<u>4,13</u> -	-	2685	-	-	-	-
32	& С1545-90-1-16 варіант 8	Тримач кабелю UEF 8	шт	1200	<u>4,13</u> -	-	4956	-	-	-	-
33	& С1545-90-1-16 варіант 4	Кабельний наконечник ВМ00352	шт	1	<u>25,67</u> -	-	26	-	-	-	-

352_КД_ЛК1_02-01-015

34	КР15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,06	<u>4560,26</u> 4396,65	-	274	264	-	<u>54.6100</u>	<u>3,28</u>
35	КР16-22-1	Промивання без дезінфекції трубопроводів	100м	-0,06	<u>316,29</u> 271,51	-	-19	-16	-	<u>3,8000</u>	<u>-0,23</u>
36	С113-39 варіант 2	Труба сталева, діаметр 15х2,35 мм	м	6	<u>57,12</u> -	-	343	-	-	-	-
37	КР15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,06	<u>5995,66</u> 5522,99	-	360	331	-	<u>68,6000</u>	<u>4,12</u>
38	КР16-22-1	Промивання без дезінфекції трубопроводів	100м	-0,06	<u>316,29</u> 271,51	-	-19	-16	-	<u>3,8000</u>	<u>-0,23</u>
39	С113-39 варіант 1	Труба сталева, діаметр 40х3,0 мм	м	6	<u>153,94</u> -	-	924	-	-	-	-
40	КМ8-397-1	Прокладання металорукава	100 м	0,1	<u>1145,38</u> 1145,38	-	115	115	-	<u>14,4000</u>	<u>1,44</u>
41	& С1-ЕЛ-1-14 варіант 3	Металорукав РЗ-Ц-Х-18	м	10	<u>22,28</u> -	-	223	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							36258	2600	-		<u>33,4</u>
Разом будівельні роботи, грн.							36258				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33658				
всього заробітна плата, грн.							2600				
Загальновиробничі витрати, грн.							1385				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							416				
Всього будівельні роботи, грн.							37643				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					37643				
		Разом прямі витрати по кошторису					136191	25125	<u>20</u> 4		<u>317,14</u> 0,05
		Разом устаткування, грн.					61877				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2431				
		Всього устаткування, грн.					64308				
		Разом будівельні роботи, грн.					74314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49169				
		всього заробітна плата, грн.					25129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12452				

		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.	28,03				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	3537				
		Всього будівельні роботи, грн.	86766				

		Всього по кошторису	151072				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	345,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	28666				



Склав

посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на монтаж ліфта

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 186,987 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,44946 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 120,134 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3 в.в. п.2.5.1.8 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м [ліфт вантажопасажирський]	ліфт	1	209208,36 197371,19	490,17 14,63	209208	197371	490 15	2481,4080 0,1806	2481,41 0,18
2	КМ3-560-5	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-7	7122,73 6956,57	- -	-49859	-48696	- -	87,4600 -	-612,22 -
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-26,5	1913,59 1692,61	54,29 1,62	-50710	-44854	-1439 -43	21,2800 0,0200	-563,92 -0,53
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ9-47-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Облицювання шахти сталевим листом /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,75	4116,22 3691,70	41,79 5,00	3087	2769	31 4	49,2752 0,0694	36,96 0,05

5	С111-1805 варіант 3	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка 08КП, товщ. 1,2 мм (пофарбований)	т	0,55	45937,75	-	25266	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-		136992	106590	-918		1342,23
		Разом будівельні роботи, грн.					136992		-24		-0,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31320				
		всього заробітна плата, грн.					106566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49995				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, год.					107,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13568				
		Всього будівельні роботи, грн.					186987				

		Всього по кошторису					186987				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1449,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					120134				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на пусконаладжувальні роботи
Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 129,310 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90656 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,295 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-81-7	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 5 зупинок	ліфт	1	100974,72	-	100975	100975	-	924,0000	924
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-3	100974,72	-	-9835	-9835	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			3278,40	-			-	30,0000	-90
		Разом будівельні роботи, грн.					91140	91140	-		834
		в тому числі:					91140		-		-
		всього заробітна плата, грн.					91140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9155				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					129310				


		— — — — —					
		Всього по кошторису	129310				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	906,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	100295				

Склав

_____ [посада, підпис, ініціал, прізвище]

Перевірив

_____ [посада, підпис, ініціал, прізвище]



Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Блискавкозахист

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 155,971 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24537 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,314 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,015	33040,14	20456,45	496	189	307	191,6200	2,87
					12583,69	5125,39			77	62,1681	0,93
2	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,195	19760,10	-	3853	3853	-	300,9000	58,68
					19760,10	-			-	-	-
3	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,168	11387,18	-	1913	1913	-	173,4000	29,13
					11387,18	-			-	-	-
4	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4,1	5716,88	202,58	23439	8870	831	27,2000	111,52
					2163,49	7,52			31	0,0928	0,38
5	C113-6	Дріт для блискавкозахисту оцинкований (арт.W-08/ST)	м	410	58,56	-	24010	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,45	2233,60	188,61	1005	802	85	22,4000	10,08
					1781,70	7,00			3	0,0864	0,04
7	C113-6	Смуга оцинкована для блискавкозахисту (арт.W-40x4/ST)	м	45	191,40	-	8613	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & C1110-15-2		Тримач дроту фальцевий з пластиком (арт. Н.091)	шт	170	90,17	-	15329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

9	варіант 10 & C1110-15-2	Тримач кониковий прямий з пластиком (арт. Н.041)	шт	60	<u>87.96</u> -	<u>-</u> -	5278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	варіант 11 & C1110-15-2	Комплект стержневого уземлювача (арт. G. 16/45)	шт	14	<u>1603.28</u> -	<u>-</u> -	22446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	варіант 12 & C1110-15-2	Злучник для дроту універсальний (арт. С-011)	шт	33	<u>184.35</u> -	<u>-</u> -	6084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	варіант 4 & C1110-15-2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном (арт.Н-303)	шт	50	<u>70.16</u> -	<u>-</u> -	3508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	варіант 1 & C1110-15-2	Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою (арт. Н-015)	шт	20	<u>39.86</u> -	<u>-</u> -	797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	варіант 7 & C1110-15-2	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем (арт. Н-032)	шт	70	<u>83.99</u> -	<u>-</u> -	5879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	варіант 3 & C1110-15-2	Зажим для дроту до ринви (арт. С-061)	шт	9	<u>266.36</u> -	<u>-</u> -	2397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	варіант 6 & C1110-15-2	Тримач смуги металевий з дюгелем (арт. Н-039)	шт	5	<u>87.05</u> -	<u>-</u> -	435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	варіант 8 & C1110-15-2	Компенсатор (арт. К.220)	шт	3	<u>108.77</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	варіант 9 & C118-72-1-АП	Злучник контрольний для дроту та смуги 40мм (арт. С-034)	шт	5	<u>109.12</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	варіант 1 & C1110-15-2	Антикорозійна стрічка, L=10м (арт. G-115)	шт	5	<u>400.70</u> -	<u>-</u> -	2004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	варіант 2 & C1633-127-25	Мастика гітумна для гетонних та пластикових тримачів (арт. К.910)	кг	2,5	<u>188.22</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	варіант 1 & C1110-15-2	Антикорозійна паста (технічний вазилін) (арт. К-950)	шт	2	<u>195.68</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	варіант 5 КР18-41-1	Улаштування покриттів із холодних асфальтобетонних сумішей товщиною 3 см	100м2	0,3	<u>1308.40</u> <u>581,60</u>	<u>427,96</u> <u>131,08</u>	393	174	<u>128</u> <u>39</u>	<u>8,1400</u> <u>1,3125</u>	<u>2,44</u> <u>0,39</u>
23	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі	т	2,172	<u>4458.85</u>	<u>-</u>	9685	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

		[асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1			-	-			-	-	-
24	& C1547-16- M1 варіант 1	ПЗІП класу I+II, limp= 12,5kA FLP-12,5 V/4	шт	1	5942,84	-	5943	-	-	-	-
25	C118-63 варіант 1	Запобіжники F1, F2	шт	6	3,75	-	23	-	-	-	-
26	KM8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,015	3694,86	-	55	29	-	25,6000	0,38
27	& C157-390- П1 варіант 1	Провід 16 ПВ-1	м	1,5	430,81	-	646	-	-	-	-
28	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,4	107,04	-	257	257	-	1,6300	3,91
29	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	2,4	107,04	-			-	-	-
					235,03	235,03	564	-	564	-	-
					-	31,70			76	0,3520	0,84
		Разом прямі витрати по кошторису					146786	16087	1915		219,01
		Разом будівельні роботи, грн.					146786		226		2,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128784				
		всього заробітна плата, грн.					16313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9185				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3001				
		Всього будівельні роботи, грн.					155971				

		Всього по кошторису					155971				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					245,37				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19314				

Склав

Перевірив

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м.Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

технологичне обладнання та меблі (1-й, 2-й поверхи)

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа: креслення (специфікації) № 42/2024 АБ арк.6,7 відомості тощо

Кошторисна вартість 757,337 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-140-4-1	Ліжко одномісна стаціонарна (940x840x560(Н); (маса=0,09)	комплект	21	5900,00	123900
2	варіант 3 & 280222-140-4-1	Тумба приліжкова 500x500x1800 (Н); (маса=0,09)	комплект	20	4675,00	93500
3	варіант 2 & 560110-15-1	Шафа - купе 600x400x1900; (маса=0,095)	шт	19	4314,00	81966
4	варіант 1 560110-36	Стіл палатний 850x630x740(Н); (маса=0)	шт	10	7581,00	75810
5	варіант 1 & 560103-44-1	Стілець напівм'який габарити 484*525*900; (маса=0,0057)	шт	20	1150,00	23000
6	варіант 1 560110-158	Крісло робоче напівм'яке 508x396x850(Н); (маса=0)	шт	9	7272,89	65456
7	варіант 4 560110-36	Робочий стіл 1100x630x740(Н); (маса=0)	шт	6	6132,00	36792
8	280222-120-12	Опромінювач бактеріцидний настінний ; (маса=0,02)	комплект	15	1975,00	29625
9	варіант 1 & 1603-1081-1	Персональний комп'ютер; (маса=0,007)	шт	6	25499,00	152994
10	280222-14094	Шафа медична одноступкова; (маса=0,055)	шт	6	2229,73	13378
11	2406-1001	Шафа холодильна середньотемпературна однодверна ; (маса=0,18)	шт	1	21587,91	21588
12	варіант 1 2406-12004	Піч мікрохвильова Э1Ф; 220В; N=0,7кВт; 450x360x260(Н); (маса=0,065)	шт	1	4600,00	4600
1	2	3	4	5	6	7
13	2406-6001	Електрочайник Э1Ф; 220В; N=2,2кВт; (маса=0,025)	шт	1	1751,35	1751
	варіант 1	Разом				724360

	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	647390	0,007	28445 4532 752805 4532 757337
--	----------------------	--	------	--------	-------	---



Склав

[посада, прізвище, ім'я та по батькові]

Перевірив

[посада, прізвище, ім'я та по батькові]



352_КД_ЛК2_02-01-017

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради за адресою: м.Одеса, вул. М'ясоєдовська,32. (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

придбання ліфта

Реставрація приміщень будівлі літери "С" з пристосуванням для відділення реабілітації КНП "Міська клінічна лікарня №1"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2666,667 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1913-2003-M2 варіант 2	Ліфт моделі ANZ 02. вантажопідйомність 1600кг, з комплектуючими /1:2/; 1м/с;2 зупинок; (маса=0,9) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	2666667,00	2666667 - 2666667

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]