

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-016
на монтаж спеціалізованої слабкоструменевої мережі
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість144,372 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,37404 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата30,012 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-91-1	Монтаж комутатора	шт	1	194,86	18,52	195	123	19	1,6000	1,6
					123,28	4,64			5	0,0447	0,04
2	КМ10-111-2	Монтаж підсилювача	шт	1	171,15	-	171	171	-	2,1200	2,12
					171,15	-			-	-	-
3	КМ8-573-1	Монтаж телекомунікаційної шафи Шафа серверна 12U UA-MGSWL126G	шт	1	278,48	-	278	266	-	3,2000	3,2
					266,24	-			-	-	-
4	1602-10787	Шафа серверна 12U UA-MGSWL126G	шт	1	8252,07	-	8252	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (SFP модуль)	шт	1	66,56	-	67	67	-	0,8000	0,8
					66,56	-			-	-	-
6	& 1000-ПР51-23	SFP модуль Ubiquiti U Fiber modules	шт	1	1302,00	-	1302	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КМ10-111-2	Монтаж роутера	шт	1	171,15	-	171	171	-	2,1200	2,12
					171,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1601-2433 варіант 3	Роутер з кріпленнями Archer AX73 TP-Link	комплект	5	<u>5121,43</u>	-	25607	-	-	-	-
9	KM8-152-7	Монтаж кабельного організатора 19" 1U, фронтальна гребенка 558329-1	100 шт	0,01	<u>252,35</u>	-	3	3	-	<u>3,2000</u>	<u>0,03</u>
10	& C111-1-3	Кабельний органайзер 19" 1U, 5 металевих полукілець 95мм AMP 558329-1	шт	1	<u>2450,31</u>	-	2450	-	-	-	-
11	KM11-96-1	Установлення вентиляторних модулів 19", 1U, FS-4F-T	шт	2	<u>124,72</u>	-	249	249	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
12	1501-1371 варіант 2	Полиця 400 мм 1U 19", 4 точки кріплення, чорна, 1,5 мм PS-1U-400-B	шт	1	<u>870,94</u>	-	871	-	-	-	-
13	1501-1371 варіант 1	Полиця вентиляторна, 4 вентилятори з термостатом, 19" 1U, 220В FS-4F-T Hypernet	шт	1	<u>4665,34</u>	-	4665	-	-	-	-
14	KM8-591-12	Установлення блока на 8 розеток, 220В, 1U 19"	100 шт	0,01	<u>16155,86</u>	<u>54,54</u>	162	83	<u>1</u>	<u>99,2000</u>	<u>0,99</u>
15	1504-17001 варіант 1	Блок розеток з вимикачем на 8 поз., 19", 1U, з вилкою	шт	1	<u>955,05</u>	-	955	-	-	-	-
16	KM10-99-6	Монтаж джерела безперебійного живлення Luxeon UPS-500ZY	шт	1	<u>1338,77</u>	-	1339	1339	-	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
17	1602-50089 варіант 1	Джерело безперебійного живлення Luxeon UPS-500ZY	шт	1	<u>6008,21</u>	-	6008	-	-	-	-
18	KM8-125-1	Монтаж акумуляторної батареї 12В 7Аг	шт	1	<u>48,74</u>	-	49	49	-	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
19	1511-3001 варіант 1	Акумуляторна батарея (12В, 12Агод)	шт	1	<u>1841,66</u>	-	1842	-	-	-	-
20	KM8-591-11	Монтаж розетки	100 шт	0,07	<u>11241,61</u>	-	787	615	-	<u>105,6000</u>	<u>7,39</u>
21	1504-17120 варіант 1	Комп'ютерна розетка накладного монтажу U/UTP RJ-45 cat. 5e 2 порта	шт	7	<u>192,36</u>	-	1347	-	-	-	-
22	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	21	<u>26,81</u>	-	563	563	-	<u>0,3400</u>	<u>7,14</u>
23	1517-1903 варіант 1	Конектор RJ-45 5e категорії WT-6002A-SOUD	шт	20	<u>73,44</u>	-	1469	-	-	-	-
24	1517-1903 варіант 2	Шнур оптичний	шт	1	<u>48,96</u>	-	49	-	-	-	-
25	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	5	<u>26,81</u>	-	134	134	-	<u>0,3400</u>	<u>1,7</u>
26	1602-10487 варіант 1	Патч-корд, U/UTP, cat. 5e, LSZH, 1м., ССАUGE-D1002-A010-CO	шт	5	<u>158,15</u>	-	791	-	-	-	-
27	KB21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів.	100м	12,55	<u>1174,89</u>	<u>41,54</u>	14745	13188	<u>521</u>	<u>13,8000</u>	<u>173,19</u>
					<u>1050,87</u>	<u>4,97</u>			<u>62</u>	<u>0,0690</u>	<u>0,87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C111-1301-1-М варіант 4	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	1м	1255	<u>10,75</u>	-	13491	-	-	-	-
29	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна SCP 16 + дюбель СТМ 3А	шт	2510	<u>2,19</u>	-	5497	-	-	-	-
30	C113-956 варіант 1	Труба поліетиленова жорстка 50мм	м	5	<u>119,05</u>	-	595	-	-	-	-
31	KP17-8-2	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм² до 6 мм² в труби</i>	100м	12,55	<u>865,14</u>	<u>8,68</u>	10858	8760	<u>109</u>	<u>9,6400</u>	<u>120,98</u>
32	15096-21014 варіант 1	Кабель U/UTP 4x2x0,51 Molex	1000м	1,25	<u>20483,44</u>	-	25604	-	-	-	-
33	C152-36 варіант 1	Кабель силовий багатожильний 33КМ ШВВП 2x1,5	1000м	0,005	<u>23621,21</u>	-	118	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					130684	25781	<u>650</u>		<u>339,5</u>
		Разом устаткування, грн.					1302		160		2,02
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					51				
		Всього устаткування, грн.					1353				
		Разом будівельні роботи, грн.					129382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102951				
		всього заробітна плата, грн.					25941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4071				
		Всього будівельні роботи, грн.					143019				

		Всього по кошторису					144372				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					374,04				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30012				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

інженер кошторисник Іванова С.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Мартинова

