

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-014

на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

46,224 тис. грн.

0,32674 тис.люд.год.

35,838 тис. грн.

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>2509,15</u> 2509,15	- -	2509	2509	- -	<u>23,1600</u> -	<u>23,16</u> -			
2	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	5	<u>76,92</u> 76,92	- -	385	385	- -	<u>0,7100</u> -	<u>3,55</u> -			
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	34	<u>195,01</u> 195,01	- -	6630	6630	- -	<u>1,8000</u> -	<u>61,2</u> -			
4	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	11	<u>853,72</u> 853,72	- -	9391	9391	- -	<u>7,8800</u> -	<u>86,68</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>3033,52</u> 3033,52	-	3034	3034	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
6	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>10617,32</u> 10617,32	-	10617	10617	-	<u>98,0000</u>	<u>98</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					32566	32566	-		<u>300,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					32566				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					32566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13658				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3272				
		Всього будівельні роботи, грн.					46224				

		Всього по кошторису					46224				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					326,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35838				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

інженер з кошторисної роботи Іванова С.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Мартинова

