

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-029
на монтаж технологічного обладнання
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість12,659 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,05991 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата5,189 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для поручнів для МГМ)	100шт	0,08	<u>652,72</u> 634,21	-	52	51	-	<u>8,8700</u> -	<u>0,71</u> -
2	КБ9-49-1 Н2,Н5=1,15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,08	<u>3187,49</u> 1667,38	<u>1504,20</u> 442,16	255	133	<u>120</u> 35	<u>21,8960</u> 5,6074	<u>1,75</u> 0,45
3	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>5398,31</u> 3342,06	<u>19,52</u> 16,62	540	334	<u>2</u> 2	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>4,19</u> 0,02
4	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>3383,69</u> 2969,25	<u>9,76</u> 8,31	338	297	<u>1</u> 1	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>3,68</u> 0,01
5	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>8714,52</u> 8487,23	-	87	85	-	<u>114,2600</u> -	<u>1,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМЗ-575-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>9220,17</u> 2050,13	<u>6394,75</u> 1612,69	9220	2050	<u>6395</u> 1613	<u>27,6000</u> 15,6516	<u>27,6</u> 15,65
		Разом прямі витрати по кошторису					10492	2950	<u>6518</u> 1651		<u>39,07</u> 16,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10492 1024 4601 2167 4,71 588 12659				

		Всього по кошторису					12659				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					59,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5189				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер кошторисник Іванова С.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Мартинова

