

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-03
на улаштування мережі водопроводу
Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1245,890 тис. грн.
1,19965 тис.люд.год.
100,604 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-1	Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,51	26174,29 22035,89	4121,94 1928,04	13349	11238	2102 983	268,9600 24,7574	137,17 12,63
2	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	51	243,32 -	- -	12409	-	- -	- -	- -
3	& C113-1873-10 варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	6	191,00 -	- -	1146	-	- -	- -	- -
4	& C113-1873-10 варіант 2	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	6	154,52 -	- -	927	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-606-2-Ц варіант 1	Гнучкий рукав до унітазу 15мм	шт	24	<u>102,97</u> -	-	2471	-	-	-	-
6	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,32	<u>19948,17</u> 17333,11	<u>2614,87</u> 1192,64	6383	5547	<u>837</u> 382	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>67,7</u> 4,89
7	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	32	<u>387,08</u> -	-	12387	-	-	-	-
8	& C113-1873-10	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	2	<u>299,32</u> -	-	599	-	-	-	-
9	& C113-1873-10 варіант 3	Міні кульовий кран для підключення сантехнічних приладів 15мм	шт	40	<u>372,45</u> -	-	14898	-	-	-	-
10	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,14	<u>15800,01</u> 14108,35	<u>1649,40</u> 715,16	2212	1975	<u>231</u> 100	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>24,11</u> 1,28
11	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	14	<u>556,10</u> -	-	7785	-	-	-	-
12	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	<u>24559,11</u> 18811,13	<u>1963,13</u> 871,50	491	376	<u>39</u> 17	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>4,59</u> 0,22
13	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	2	<u>422,68</u> -	-	845	-	-	-	-
14	& C113-1873-10 варіант 4	Кран кульовий діам. 40 мм	шт	2	<u>459,15</u> -	-	918	-	-	-	-
15	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,33	<u>24548,27</u> 16152,46	<u>3885,32</u> 1848,35	8101	5330	<u>1282</u> 610	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>66,03</u> 7,84
16	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм ---	м	33	<u>490,79</u> -	-	16196	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,36	<u>26174,29</u> 22035,89	<u>4121,94</u> 1928,04	9423	7933	<u>1484</u> 694	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>96,83</u> 8,91
26	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	36	<u>243,32</u> -	-	8760	-	-	-	-
27	& C113-1873-10 варіант 2	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	8	<u>154,52</u> -	-	1236	-	-	-	-
28	& C113-1873-10 варіант 3	Міні кульовий кран для підключення сантехнічних приладів 15мм	шт	16	<u>372,45</u> -	-	5959	-	-	-	-
29	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,6	<u>268,05</u> 268,05	-	965	965	-	<u>3,5200</u>	<u>12,67</u>
30	& C113-2442-6 варіант 3	Захисний шар для теплової ізоляції 20мм	м	36	<u>32,65</u> -	-	1175	-	-	-	-
31	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,4	<u>11352,64</u> 10178,46	<u>1090,64</u> 338,93	4541	4071	<u>436</u> 136	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>51,63</u> 1,6
32	& C130-9-1	Водонагрівч електричний 50л	шт	1	<u>19773,37</u> -	-	19773	-	-	-	-
33	& C130-9-2	Водонагрівч електричний 30л	шт	2	<u>17912,02</u> -	-	35824	-	-	-	-
34	& C130-9-3	Водонагрівч електричний 10л	шт	1	<u>81841,67</u> -	-	81842	-	-	-	-
35	& C1630-25-1 варіант 1	Водонагрівач Drazice OKCEV 100л N=2,2кВт	шт	1	<u>27109,70</u> -	-	27110	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					196608	12969	<u>1920</u> 830		<u>161,13</u> 10,51
		Разом будівельні роботи, грн.					196608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					181719				
		всього заробітна плата, грн.					13799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2234				
		Всього будівельні роботи, грн.					204056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					204056				
		Розділ 3. Підвищувальна насосна									
36	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2740,10</u> 1661,89	<u>161,90</u> 42,09	2740	1662	<u>162</u> 42	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
37	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10шт	0,6	<u>20947,04</u> 16323,77	<u>3628,64</u> 1132,61	12568	9794	<u>2177</u> 680	<u>219,7600</u> 13,3220	<u>131,86</u> 7,99
38	& С130-18-1 варіант 1	Баки запасу води V=1м3 146/65/137	шт	6	<u>11458,45</u> -	-	68751	-	-	-	-
39	& С113-1873-10	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	12	<u>299,32</u> -	-	3592	-	-	-	-
40	& С113-1873-10 варіант 4	Кран кульовий діам. 40 мм	шт	3	<u>459,15</u> -	-	1377	-	-	-	-
41	& С1630-58-1	Клапан поплавковий Ду-25мм	шт	6	<u>927,88</u> -	-	5567	-	-	-	-
42	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>376,97</u> 190,05	<u>84,43</u> 15,61	754	380	<u>169</u> 31	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
43	С113-2301 варіант 2	Клапан зворотній діам. 40 мм	шт	2	<u>772,15</u> -	-	1544	-	-	-	-
44	С113-1198-11А варіант 1	Перехідники різьбовий діам. 40/25 мм	шт	2	<u>53,46</u> -	-	107	-	-	-	-
45	С130-465	Крани водорозбірні настінні латунні поліровані для раковин та мийок, марка КВ-15, діаметр 15 мм	шт	4	<u>222,94</u> -	-	892	-	-	-	-
46	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,14	<u>19948,17</u> 17333,11	<u>2614,87</u> 1192,64	2793	2427	<u>366</u> 167	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>29,62</u> 2,14
47	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	14	<u>387,08</u> -	-	5419	-	-	-	-
48	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	<u>15800,01</u> 14108,35	<u>1649,40</u> 715,16	316	282	<u>33</u> 14	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>3,44</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,49	<u>103734,29</u> 7641,09	<u>150,34</u> 47,33	50830	3744	<u>74</u> 23	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>45</u> 0,28
57	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	49	<u>319,60</u> -	-	15660	-	-	-	-
58	С113-2246 варіант 1	Коліна каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм	шт	16	<u>115,31</u> -	-	1845	-	-	-	-
59	С113-2246 варіант 2	Коліна каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм 45град	шт	7	<u>115,31</u> -	-	807	-	-	-	-
60	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	7	<u>29,29</u> -	-	205	-	-	-	-
61	С113-1003 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град	шт	32	<u>142,60</u> -	-	4563	-	-	-	-
62	С113-1003 варіант 2	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град	шт	3	<u>142,60</u> -	-	428	-	-	-	-
63	С113-1003 варіант 3	Коліна з поліетилену діам. 110x50мм /45 град	шт	6	<u>258,06</u> -	-	1548	-	-	-	-
64	С113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>270,39</u> -	-	270	-	-	-	-
65	С113-1206 варіант 1	Перехідники 110x50мм	шт	1	<u>468,54</u> -	-	469	-	-	-	-
66	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>34142,61</u> 7968,90	<u>73,22</u> 22,75	5463	1275	<u>12</u> 4	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>15,32</u> 0,04
67	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	16	<u>31,58</u> -	-	505	-	-	-	-
68	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	<u>40,59</u> -	-	406	-	-	-	-
69	С113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>42,11</u> -	-	84	-	-	-	-
70	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	<u>98,20</u> -	-	98	-	-	-	-
71	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	3	<u>653,62</u> 332,07	<u>136,28</u> 31,71	1961	996	<u>409</u> 95	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>12,78</u> 1,14
72	С113-2232 варіант 1	Клапан каналізаційний HL900N	шт	3	<u>3328,89</u> -	-	9987	-	-	-	-
73	С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	9	<u>51,16</u> -	-	460	-	-	-	-
74	С113-1490 варіант 1	Заглушка у лючку 100мм	шт	1	<u>66,38</u> -	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,3	<u>1369,29</u> 1034,47	<u>111,63</u> 36,22	411	310	<u>33</u> 11	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>3,89</u> 0,13
76	C113-2295 варіант 1	Трап для душу Viega Advantix сухий затвор прямий випуск 100x100	шт	2	<u>2586,61</u> -	-	5173	-	-	-	-
77	C113-2295 варіант 2	Трап Viega Advantix горизонтальний 100x100 d-50 з сухим затвором	шт	1	<u>2715,86</u> -	-	2716	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					103955	6325	<u>528</u> 133		<u>76,99</u> 1,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					103955 97102 6458 3462 8,24 1033 107417				
		----- Всього по розділу 4					107417				
		Розділ 5. Напірна каналізація КН									
78	КБ18-13-1	Установлення насосів, маса агрегату до 0, 1 т	шт	3	<u>2740,10</u> 1661,89	<u>161,90</u> 42,09	8220	4986	<u>486</u> 126	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>63,96</u> 1,5
79	& C1630-11-1 варіант 2	Каналізаційна насосна станція Grundfos Multilift M.12.1.4	шт	1	<u>346810,84</u> -	-	346811	-	-	-	-
80	& C1630-11-1 варіант 3	Занурювальний насос з поплавцем вимикачем UNILIFT KP.150.A.1 Grundfos	шт	2	<u>18080,14</u> -	-	36160	-	-	-	-
81	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,09	<u>15800,01</u> 14108,35	<u>1649,40</u> 715,16	1422	1270	<u>148</u> 64	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>15,5</u> 0,82
82	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 32мм	м	9	<u>110,98</u> -	-	999	-	-	-	-
83	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>376,97</u> 190,05	<u>84,43</u> 15,61	754	380	<u>169</u> 31	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	<u>407,83</u> -	-	816	-	-	-	-
85	KB16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,05	<u>28613,77</u> 18535,61	<u>5253,44</u> 2455,03	1431	927	<u>263</u> 123	<u>229,6000</u> 31,4932	<u>11,48</u> 1,57
86	C113-1687 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 80мм	м	5	<u>757,90</u> -	-	3790	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							400403	7563	<u>1066</u> 344		<u>95,76</u> 4,25
Разом будівельні роботи, грн.							400403				
в тому числі:							391774				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7907				
всього заробітна плата, грн.							3913				
Загальновиробничі витрати, грн.							8,79				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1100				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							404316				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 5							404316				
Розділ 6. Сантехнічні прилади											
87	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,5	<u>3257,24</u> 2581,75	<u>220,78</u> 71,05	4886	3873	<u>331</u> 107	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>47,97</u> 1,3
88	C130-646 варіант 1	Умивальник фаянсовий в комплекті з випуском та сифоном	комплект	15	<u>4967,71</u> -	-	74516	-	-	-	-
89	C130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	15	<u>3445,90</u> -	-	51689	-	-	-	-
90	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,4	<u>5437,41</u> 2906,25	<u>386,25</u> 124,92	13050	6975	<u>927</u> 300	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>87,38</u> 3,65
91	C130-905 варіант 1	Унітаз керамічний компакт	шт	24	<u>4607,46</u> -	-	110579	-	-	-	-
92	KB17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>2247,09</u> 1236,68	<u>561,54</u> 177,81	225	124	<u>56</u> 18	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>1,62</u> 0,22
93	C130-541 варіант 1	Гідробокс	шт	1	<u>10434,50</u> -	-	10435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1059,59</u>	-	106	94	-	<u>11,4800</u>	<u>1,15</u>
					940,56	-			-	-	-
95	С130-617 варіант 1	Змішувачі з душовою сіткою на гнучкому шланзі для гідробокса	комплект	1	<u>4518,04</u>	-	4518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					270004	11066	<u>1314</u>		<u>138,12</u>
									425		5,17
		Разом будівельні роботи, грн.					270004				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257624				
		всього заробітна плата, грн.					11491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1882				
		Всього будівельні роботи, грн.					276252				

		Всього по розділу 6					276252				
		Разом прямі витрати по кошторису					1200064	82248	<u>12548</u>		<u>1031,04</u>
									4850		60,68
		Разом будівельні роботи, грн.					1200064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1105268				
		всього заробітна плата, грн.					87098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45826				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13506				
		Всього будівельні роботи, грн.					1245890				

		Всього по кошторису					1245890				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1199,65				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100604				

Склав


[посада, підпис, ініціали, прізвище]

інженер з кошторисної роботи Іванова С.В.

Перевірив


[посада, підпис, ініціали, прізвище]

О. Мартинова

