

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-018
на монтаж системи димовиделення

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

398,966 тис. грн.
0,58146 тис.люд.год.
47,152 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ВД-1									
1	КБ20-33-4	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,7 т	шт	1	<u>5467,22</u>	<u>2489,66</u>	5467	2071	<u>2490</u>	<u>27,2000</u>	<u>27,2</u>
					2071,28	655,42			655	6,4584	6,46
2	КМ12-790-11 в.в. п.2.12.1.2	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,3	<u>25164,47</u>	-	7549	6902	-	<u>285,0000</u>	<u>85,5</u>
	к(труд)=1,25				23008,05	-			-	-	-
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75										
3	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	<u>295,65</u>	<u>42,15</u>	887	532	<u>126</u>	<u>2,3600</u>	<u>7,08</u>
					177,42	10,37			31	0,1291	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C111-1756-34 варіант 4	Грата металеві регульовані однорядні PR25-1800x300мм	шт	3	<u>4655,40</u> -	- -	13966	-	- -	- -	- -
5	КБ20-2-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	1,3592	<u>15019,91</u> 7783,09	<u>315,29</u> 90,93	20415	10579	<u>429</u> 124	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>144,18</u> 1,53
6	C130-1120 варіант 1	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	117,6	<u>1040,67</u> -	- -	122383	-	- -	- -	- -
7	& C1630-272-31 варіант 2	Коліно 90гр 750x300мм з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості Е145, товщина 1,0мм	шт	2	<u>2408,11</u> -	- -	4816	-	- -	- -	- -
8	& C1630-272-31 варіант 3	Трійник, з оцинкованої сталі 750x300/750x300/750x300мм з межею вогнестійкості Е145, товщина 1,0мм	шт	2	<u>2050,80</u> -	- -	4102	-	- -	- -	- -
9	C111-1867 варіант 3	Комплект кріплень для повітроводів (рейка, шпилька, анкери)	шт	14	<u>127,51</u> -	- -	1785	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					181370	20084	<u>3045</u> 810		<u>263,96</u> 8,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					181370 158241 20894 10931 25,49 3190 192301				

		Всього по розділу 1					192301				
		Розділ 2. Система ВД-2									
10	КБ20-33-4	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,7 т	шт	1	<u>5467,22</u> 2071,28	<u>2489,66</u> 655,42	5467	2071	<u>2490</u> 655	<u>27,2000</u> 6,4584	<u>27,2</u> 6,46
11	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>295,65</u> 177,42	<u>42,15</u> 10,37	296	177	<u>42</u> 10	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
12	& C111-1756-34 варіант 4	Грата металеві регульовані однорядні PR25-1800x300мм	шт	1	<u>4655,40</u> -	- -	4655	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ20-2-15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,1978	<u>15019,91</u> 7783,09	<u>315,29</u> 90,93	2971	1539	<u>62</u> 18	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>20,98</u> 0,22
14	С130-1120 варіант 1	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	12,6	<u>1040,67</u> -	- -	13112	-	- -	- -	- -
15	& С1630-272-31 варіант 2	Коліно 90гр 750х300мм з оцинкованої сталі з межою вогнестійкості Е145, товщина 1,0мм	шт	1	<u>2408,11</u> -	- -	2408	-	- -	- -	- -
16	С111-1867 варіант 3	Комплект кріплень для повітроводів (рейка, шпилька, анкери)	шт	2	<u>127,51</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					29164	3787	<u>2594</u> 683		<u>50,54</u> 6,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29164 22783 4470 2302 5,15 645 31466				

		Всього по розділу 2					31466				
		Розділ 3. Система ПД1									
17	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	<u>3298,84</u> 1260,45	<u>111,30</u> 33,66	3299	1260	<u>111</u> 34	<u>16,1700</u> 0,4041	<u>16,17</u> 0,4
18	& 2308-10-1	Вентилятор осьовий OZA 301-050/A-50-N-00220/2-Y2-01	шт	1	<u>5883,71</u> -	- -	5884	-	- -	- -	- -
19	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>300,88</u> 161,93	<u>10,37</u> 3,22	301	162	<u>10</u> 3	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>2,18</u> 0,04
20	& С1630-178-1	Клапан зворотно круглий KLR-500-N	шт	1	<u>10289,38</u> -	- -	10289	-	- -	- -	- -
21	& С130-976-1	Фланець відповідає OZA-FOT-050-ZS	шт	2	<u>1244,66</u> -	- -	2489	-	- -	- -	- -
22	& С113-154-1-14	Монтажна опора OZA-MOP-050-ZS	шт	2	<u>543,90</u> -	- -	1088	-	- -	- -	- -
23	& С111-87-1-11	Сітка захисна OZA-SEB-050-ZS	шт	1	<u>888,05</u> -	- -	888	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ20-3-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм	100м2	0,0187	<u>19044,65</u> 8518,99	<u>332,58</u> 96,30	356	159	<u>6</u> 2	<u>116,1100</u> 1,1928	<u>2,17</u> 0,02
25	С130-1130	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 900 до 1250 мм	м2	0,79	<u>738,83</u> -	- -	584	-	- -	- -	- -
26	& С1630-272-31 варіант 4	Перехід 750х300/500мм з оцинкованої сталі з межою вогнестійкості Е145, товщина 1,0мм	шт	1	<u>1049,43</u> -	- -	1049	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					26227	1581	<u>127</u> 39		<u>20,52</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26227 24519 1620 901 2,2 276 27128				
		----- Всього по розділу 3					27128				
		Розділ 4. Система ПД2									
27	КБ20-33-1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	шт	1	<u>1514,28</u> 690,24	<u>456,33</u> 120,17	1514	690	<u>456</u> 120	<u>8,5500</u> 1,1847	<u>8,55</u> 1,18
28	& 2308-10-1	Вентилятор осьовий ОЗА 301-050/А-50-Н-00220/2-У2-01	шт	1	<u>5883,71</u> -	- -	5884	-	- -	- -	- -
29	& С113-12-1	Перехідник даховий ОЗА-РЕК-125-ZS	шт	1	<u>5204,08</u> -	- -	5204	-	- -	- -	- -
30	& С130-277-1-16	Парасолька захисна від атмосферних опадів ОЗА-ZNT-050-ZS	шт	1	<u>5146,32</u> -	- -	5146	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КМ12-790-11 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 500 мм [електричний або електромагнітний привід] (з клапаном вбудованим)	10 шт	0,1	<u>25164,47</u> 23008,05	-	2516	2301	-	<u>285,0000</u>	<u>28,5</u>
32	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м ²	ґрати	1	<u>196,07</u> 136,83	<u>27,48</u> 5,98	196	137	<u>27</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
33	& С111-1756-34 варіант 5	Ґрата металеві регульовані однорядні PR25-750x300мм	шт	1	<u>3330,03</u> -	-	3330	-	-	-	-
34	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м ²	0,3158	<u>19657,97</u> 11450,12	<u>343,89</u> 101,09	6208	3616	<u>109</u> 32	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>49,28</u> 0,4
35	С130-1136 варіант 1	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м ²	23,1	<u>1115,73</u> -	-	25773	-	-	-	-
36	& С1630-272-31 варіант 2	Коліно 90гр 750x300мм з оцинкованої сталі з межою вогнестійкості Е145, товщина 1,0мм	шт	4	<u>2408,11</u> -	-	9632	-	-	-	-
37	& С1630-272-31 варіант 3	Трійник,з оцинкованої сталі 750x300/750x300/750x300мм з межою вогнестійкості Е145, товщина 1,0мм	шт	1	<u>2050,80</u> -	-	2051	-	-	-	-
38	С111-1867 варіант 3	Комплект кріплень для повітроводів (рейка, шпилька, анкери)	шт	6	<u>127,51</u> -	-	765	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					68219	6744	<u>592</u> 158		<u>88,15</u> 1,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68219 60883 6902 3661 8,69 1088 71880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					71880				
		Розділ 5. Система ПДЗ									
39	КБ20-33-1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	шт	1	<u>1514,28</u> 690,24	<u>456,33</u> 120,17	1514	690	<u>456</u> 120	<u>8,5500</u> 1,1847	<u>8,55</u> 1,18
40	& 2308-10-1	Вентилятор осьовий OZA 301-050/A-50-N-00220/2-Y2-01	шт	1	<u>5883,71</u> -	-	5884	-	-	-	-
41	& C113-12-1 варіант 1	Перехідник даховий OZA-PEK-050-ZS	шт	1	<u>6528,75</u> -	-	6529	-	-	-	-
42	& C130-277-1-16	Парасолька захисна від атмосферних опадів OZA-ZNT-050-ZS	шт	1	<u>5146,32</u> -	-	5146	-	-	-	-
43	КМ12-790-11 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 500 мм [електричний або електромагнітний привід] (з клапаном вбудованим)	10 шт	0,1	<u>25164,47</u> 23008,05	-	2516	2301	-	<u>285,0000</u> -	<u>28,5</u> -
44	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м ²	ґрати	1	<u>196,07</u> 136,83	<u>27,48</u> 5,98	196	137	<u>27</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
45	& C111-1756-34 варіант 5	Ґрата металеві регульовані однорядні PR25-750х300мм	шт	1	<u>3330,03</u> -	-	3330	-	-	-	-
46	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м ²	0,126	<u>19657,97</u> 11450,12	<u>343,89</u> 101,09	2477	1443	<u>43</u> 13	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>19,66</u> 0,16
47	C130-1136 варіант 1	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м ²	12,6	<u>1115,73</u> -	-	14058	-	-	-	-
48	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м ²	0,2868	<u>18011,13</u> 7783,09	<u>315,29</u> 90,93	5166	2232	<u>90</u> 26	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>30,42</u> 0,32
49	C130-1129	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м ²	23,1	<u>776,74</u> -	-	17943	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C1630-272-31 варіант 2	Коліно 90гр 750х300мм з оцинкованої сталі з межою вогнестійкості Е145, товщина 1,0мм	шт	3	<u>2408,11</u>	-	7224	-	-	-	-
51	C111-1867 варіант 3	Комплект кріплень для повітроводів (рейка, шпилька, анкери)	шт	4	<u>127,51</u>	-	510	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					72493	6803	<u>616</u> 165		<u>88,95</u> 1,73
		Разом будівельні роботи, грн.					72493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65074				
		всього заробітна плата, грн.					6968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1099				
		Всього будівельні роботи, грн.					76191				

		Всього по розділу 5					76191				
		Разом прямі витрати по кошторису					377473	38999	<u>6974</u> 1855		<u>512,12</u> 19,03
		Разом будівельні роботи, грн.					377473				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					331500				
		всього заробітна плата, грн.					40854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6298				
		Всього будівельні роботи, грн.					398966				

		Всього по кошторису					398966				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					581,46				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47152				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

інженер кошторисник Іванова С.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Мартинова

