

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі навчального корпусу (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Головинського вищого професійного училища нерудних технологій за адресою: вул. Жовтнева, 19, смт Головино, Житомирський район, Житомирської області


ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Підвальне приміщення будівлі навчального корпусу (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Головинського вищого професійного училища нерудних технологій

Кошторисна вартість об'єкта	4593,704 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	14,54418 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1123,397 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 травня 2023 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурно-будівельні рішення	2536,66	-	2536,66	10,86365	843,917	-
2	02-01-02	на Водопровід та каналізація	71,65	-	71,65	0,20166	16,56	-
3	02-01-03	на Опалення та вентиляція	509,135	-	509,135	1,32961	99,056	-
4	02-01-04	на Маломобільні групи населення	58,343	-	58,343	0,01667	1,326	-
5	02-01-05	на Електротехнічні рішення	446,214	-	446,214	1,35341	102,829	-
6	02-01-06	на Пожежна сигналізація	66,094	-	66,094	0,45126	33,532	-
7	02-01-07	на Мережа інтернет, радіо, телефонізація	51,588	-	51,588	0,29422	22,694	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	849,516	849,516	-	-	-
9	02-01-09	на Пусконаладжувальні роботи	4,504	-	4,504	0,03370	3,483	-
---	-----	Всього:	3744,188	849,516	4593,704	14,54418	1123,397	-
---	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	6,113	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)			 [підпис, (ініціали, прізвище)]			А.О.Солоділов		
Керівник відділу			 [підпис, (ініціали, прізвище)]			С.В.Зайченко		
Склад			 [підпис, (ініціали, прізвище)]			С.В.Зайченко		
Перевірів			 [підпис, (ініціали, прізвище)]			А.О.Солоділов		

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі навчального корпусу (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Головинського вищого професійного училища нерудних технологій за адресою: вул. Жовтнева, 19, смт Головино, Житомирський район, Житомирської області
10-03/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурно-будівельні рішення

Підвальне приміщення будівлі навчального корпусу (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Головинського вищого професійного училища нерудних технологій

Основа:

креслення (специфікації) № 10-03/23-АБ

Кошторисна вартість

2536,660 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

10,86365 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

843,917 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	8,6225	4142,08	403,41	35715	32237	3478	60,9400	525,46
					3738,67	108,22			933	1,3038	11,24
2	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,2985	5784,10	1090,57	1727	1401	326	74,3000	22,18
					4693,53	290,69			87	3,8357	1,14
3	КР5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	100 м2	0,03	4727,30	64,70	142	140	2	76,0000	2,28
					4662,60	17,36			1	0,2091	0,01
4	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,3119	6362,91	109,37	1985	1950	35	92,8100	28,95
					6253,54	22,69			7	0,2772	0,09
5	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3281	2794,73	-	917	917	-	44,6800	14,66
					2794,73	-			-	-	-
6	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,19	13126,95	1244,50	2494	2255	236	184,3700	35,03
					11867,90	333,83			63	4,0221	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,084	<u>13128,53</u> 6607,96	<u>6520,57</u> 1707,79	1103	555	<u>548</u> 143	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>8,24</u> 1,87
8	KP2-1-2	Розбирання бутових фундаментів без очищення (фундамент вент.обладн.,ємності, приямок,п'ятдестал,сходінка)	1 м3	2,9	<u>1216,82</u> 596,31	<u>620,51</u> 161,39	3529	1729	<u>1800</u> 468	<u>8,8500</u> 2,1463	<u>25,67</u> 6,22
9	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,004	<u>18742,43</u> 18742,43	<u>-</u> -	75	75	<u>-</u> -	305,5000 -	1,22 -
10	KP6-2-2	Знімання зашклевлених віконних рам	100 м2	0,0102	<u>3746,06</u> 3593,11	<u>152,95</u> 127,93	38	37	<u>1</u> 1	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>0,58</u> 0,02
11	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>11454,90</u> 10272,16	<u>1168,38</u> 313,42	115	103	<u>12</u> 3	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>1,6</u> 0,04
12	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,226	<u>2857,56</u> 2787,13	<u>70,43</u> 62,14	646	630	<u>16</u> 14	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>10,27</u> 0,2
13	KP13-15-3	Розбирання облицювання стін з плит вапняка	100м2	0,888	<u>40874,71</u> 36877,07	<u>3997,64</u> 1065,63	36297	32747	<u>3550</u> 946	<u>547,3000</u> 14,0607	<u>486</u> 12,49
14	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,153	<u>33134,98</u> 11755,89	<u>21379,09</u> 4788,33	5070	1799	<u>3271</u> 733	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>29,32</u> 9,51
15	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,1275	<u>7322,47</u> 1590,19	<u>5732,28</u> 811,68	934	203	<u>731</u> 103	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>3,3</u> 1,1
Разом прямі витрати по розділу 1							90787	76778	<u>14006</u> 3502		<u>1194,76</u> 44,69
Разом будівельні роботи, грн.							90787				
в тому числі:							3				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							80280				
всього заробітна плата, грн.							49619				
Загальновиробничі витрати, грн.							148,74				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17530				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							140406				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							140406				
Розділ 2. Перегородки											
16	KP5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,1172	<u>51490,47</u> 17498,91	<u>390,19</u> 326,36	6035	2051	<u>46</u> 38	<u>238,2100</u> 4,1625	<u>27,92</u> 0,49
17	C147-4-8 варіант 2	Арматура А400С, діаметр 10 мм	100кг	0,23	<u>2861,39</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ.3мм, 295x80мм	т	0,0056	<u>33441,95</u>	-	187	-	-	-	-
19	K582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>101,88</u>	-	204	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7084	2051	<u>46</u> 38		<u>27,92</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					7084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4987				
		всього заробітна плата, грн.					2089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					402				
		Всього будівельні роботи, грн.					8278				

		Всього по розділу 2					8278				
20	КБ6-11-10 Н2,Н5=1,15	Розділ 3. Проріз (розширення) Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0372	<u>50457,61</u> 1915,12	<u>1785,72</u> 404,78	1877	71	<u>66</u> 15	<u>26,6915</u> 4,1400	<u>0,99</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 3					1877	71	<u>66</u> 15		<u>0,99</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1740				
		всього заробітна плата, грн.					86				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16				
		Всього будівельні роботи, грн.					1925				

		Всього по розділу 3					1925				
21	КР3-22-1	Розділ 4. Отвори Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	1,314	<u>5267,87</u> 1824,24	<u>3443,63</u> 893,82	6922	2397	<u>4525</u> 1174	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>37,61</u> 15,72

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***Приміщення 1-3,9-21									
26	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	5,4163	<u>2781,65</u> 2690,48	<u>2,08</u> 1,74	15066	14572	<u>11</u> 9	<u>39,9300</u> 0,0222	<u>216,27</u> 0,12
27	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,67	<u>2398,92</u> 2163,48	<u>10,41</u> 8,70	6405	5776	<u>28</u> 23	<u>33,0000</u> 0,1110	<u>88,11</u> 0,3
28	КР20-33-3 к3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	2,67	<u>1530,12</u> 1180,08	<u>12,49</u> 10,44	4085	3151	<u>33</u> 28	<u>18,0000</u> 0,1332	<u>48,06</u> 0,36
29	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	5,4163	<u>9076,83</u> 8285,91	<u>4,79</u> 4,00	49163	44879	<u>26</u> 22	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>625,49</u> 0,28
30	& С111-1896-В3 варіант 1	Шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	974,934	<u>11,96</u> -	- -	11660	-	- -	- -	- -
31	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,4163	<u>3724,02</u> 3540,15	<u>1,04</u> 0,87	20170	19175	<u>6</u> 5	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>267,24</u> 0,06
32	С111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (акрілова) ***Приміщення 4-8	кг	373,7247	<u>166,91</u> -	- -	62378	-	- -	- -	- -
33	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,312	<u>2781,65</u> 2690,48	<u>2,08</u> 1,74	868	839	<u>1</u> 1	<u>39,9300</u> 0,0222	<u>12,46</u> 0,01
34	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,14	<u>2398,92</u> 2163,48	<u>10,41</u> 8,70	336	303	<u>1</u> 1	<u>33,0000</u> 0,1110	<u>4,62</u> 0,02
35	КР20-33-3 к3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,14	<u>1530,12</u> 1180,08	<u>12,49</u> 10,44	214	165	<u>2</u> 1	<u>18,0000</u> 0,1332	<u>2,52</u> 0,02
36	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,312	<u>9076,83</u> 8285,91	<u>4,79</u> 4,00	2832	2585	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>36,03</u> 0,02
37	& С111-1896-В3 варіант 1	Шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	56,16	<u>11,96</u> -	- -	672	-	- -	- -	- -
38	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,312	<u>3724,02</u> 3540,15	<u>1,04</u> 0,87	1162	1105	- -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>15,39</u> -
39	С111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (латексна)	кг	21,528	<u>166,91</u> -	- -	3593	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					178604	92550	<u>109</u> 91		<u>1316,19</u> 1,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					178604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					85945 92641 54445 158,1 18636 233049 233049				
		Розділ 7. Стіни та перегородки									
		***Приміщення 1-3,9-21									
40	КР11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	8,6408	<u>22660,57</u>	<u>524,11</u>	195805	151950	<u>4529</u>	<u>242,2200</u>	<u>2092,97</u>
					17585,17	209,17			1807	2,5914	22,39
41	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,6408	<u>7129,53</u>	<u>4,79</u>	61605	54771	<u>41</u>	<u>88,3430</u>	<u>763,35</u>
					6338,61	4,00			35	0,0511	0,44
42	& С111-1896-В3 варіант 1	Шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	1555,344	<u>11,96</u>	-	18602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КР11-36-1	Улаштування каркасу при обштукатурюванні стін	100м2	8,6408	<u>3187,95</u>	<u>7,28</u>	27546	27167	<u>63</u>	<u>42,3100</u>	<u>365,59</u>
					3144,06	6,09			53	0,0777	0,67
44	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	907,284	<u>30,53</u>	-	27699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,6408	<u>3312,39</u>	<u>1,04</u>	28622	27174	<u>9</u>	<u>43,8300</u>	<u>378,73</u>
					3144,80	0,87			8	0,0111	0,1
46	С111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (акрілова)	кг	544,3704	<u>166,91</u>	-	90861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		***Приміщення 4-8									
47	КР11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,8969	<u>22660,57</u>	<u>524,11</u>	20324	15772	<u>470</u>	<u>242,2200</u>	<u>217,25</u>
					17585,17	209,17			188	2,5914	2,32
48	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,8969	<u>11512,27</u>	<u>8,32</u>	10325	2278	<u>7</u>	<u>33,3900</u>	<u>29,95</u>
					2539,98	6,96			6	0,0888	0,08
49	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,8969	<u>5110,14</u>	<u>2,08</u>	4583	700	<u>2</u>	<u>10,2600</u>	<u>9,2</u>
					780,48	1,74			2	0,0222	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8969	<u>7129,53</u>	<u>4,79</u>	6394	5685	<u>4</u>	<u>88,3430</u>	<u>79,23</u>
51	& С111- 1896-В3 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	161,442	<u>6338,61</u>	<u>4,00</u>	1931	-	<u>4</u>	<u>0,0511</u>	<u>0,05</u>
52	КР11-36-1	Улаштування каркасу при обштукатурюванні стін	100м2	0,8969	<u>11,96</u>	-	2859	2820	-	-	-
53	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	94,1745	-	-	2875	-	-	-	-
54	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8969	<u>3187,95</u>	<u>7,28</u>	2971	2821	<u>5</u>	<u>42,3100</u>	<u>37,95</u>
55	С111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (латексна)	кг	61,8861	<u>3144,06</u>	<u>6,09</u>	10329	-	<u>1</u>	<u>0,0777</u>	<u>0,07</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7			<u>30,53</u>	-	2875	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	2971	2821	-	-	-
		в тому числі:			<u>3312,39</u>	<u>1,04</u>	2971	2821	<u>1</u>	<u>43,8300</u>	<u>39,31</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			<u>3144,80</u>	<u>0,87</u>			<u>1</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,01</u>
		всього заробітна плата, грн.			-	-			-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-			-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-			-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-			-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	682421		-	-	-
		-----			-	-			-	-	-
		Всього по розділу 7					682421				
Розділ 8. Підлоги											
***Приміщення 1-3,9-21											
56	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,4163	<u>4990,41</u>	<u>23,93</u>	27030	26734	<u>130</u>	<u>73,2550</u>	<u>396,77</u>
57	& С111- 1896-В3 варіант 3	Ремонтна суміш Ceresit CN83 (розхід 2, 0кг/мм)	кг	5416,3	<u>4935,92</u>	<u>20,02</u>	112659	-	<u>108</u>	<u>0,2553</u>	<u>1,38</u>
58	КБ11-23-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм	100м2	5,4163	<u>20,80</u>	-	74096	62460	-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>13680,25</u>	<u>987,54</u>			<u>5349</u>	<u>125,3730</u>	<u>679,06</u>
					<u>11531,81</u>	<u>863,14</u>			<u>4675</u>	<u>12,8092</u>	<u>69,38</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		***Вхідні двері									
69	КБ13-44-7 Н2,Н5=1,15	Очищення поверхонь щітками	м2	2,88	<u>19,37</u>	-	56	56	-	0,2875	0,83
					19,37	-			-	-	-
70	КБ13-44-9 Н2,Н5=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	м2	2,88	<u>19,69</u>	<u>6,17</u>	57	39	18	0,1955	0,56
					13,52	0,17			-	0,0023	0,01
71	КБ13-44-8 Н2,Н5=1,15	Протравлювання металевих поверхонь	м2	2,88	<u>69,83</u>	-	201	197	-	0,9085	2,62
					68,34	-			-	-	-
72	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0288	<u>5878,56</u>	<u>94,38</u>	169	13	3	5,4970	0,16
					462,52	6,24			-	0,0828	-
73	КБ13-26-6 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0288	<u>19658,93</u>	<u>69,35</u>	566	10	2	4,1630	0,12
					345,53	7,00			-	0,0925	-
74	КБ13-36-1 Н2,Н5=1,15	Гумування з розчину товщиною 1,5 мм із нанесенням герметика У-30М	м2	2,88	<u>1005,58</u>	<u>10,27</u>	2896	590	30	2,3690	6,82
					204,82	2,38			7	0,0313	0,09
		***Внутрішні двері									
75	КБ10-28-1 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,293	<u>15833,87</u>	<u>7366,10</u>	4639	2457	2158	112,8265	33,06
					8384,14	1669,72			489	17,0775	5
76	& С123-246-11 варіант 5	Блоки дверні з металопластику 800x2000	м2	4,8	<u>5633,73</u>	-	27042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& С123-246-11 варіант 6	Блоки дверні з металопластику 650x1900	м2	3,705	<u>5633,73</u>	-	20873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& С123-246-11 варіант 7	Блоки дверні з металопластику 800x1800	м2	1,44	<u>5633,73</u>	-	8113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	& С123-246-11 варіант 8	Блоки дверні з металопластику 900x1800	м2	3,24	<u>5633,73</u>	-	18253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& С123-246-11 варіант 9	Блоки дверні з металопластику 850x1700	м2	1,445	<u>5633,73</u>	-	8141	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& С123-246-11 варіант 10	Блоки дверні з металопластику 900x2000 (матове скло)	м2	10,8	<u>6653,73</u>	-	71860	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& С123-246-11 варіант 11	Блоки дверні з металопластику 900x2150	м2	3,87	<u>5633,73</u>	-	21803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& С1545-44-1-О варіант 1	Дюбель-шурупи 100x10 мм	1шт	133	<u>6,30</u>	-	838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C1550-38-1-ИНБ варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	5,42	<u>288,08</u>	-	1561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	КБ10-26-1 Н2,Н5=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0622	<u>26416,31</u>	<u>8283,91</u>	1643	725	<u>515</u>	<u>160,6205</u>	<u>9,99</u>
					11661,05	2605,97			162	27,0639	1,68
86	C121-251 варіант 2	Двері сталеві протипожежні 800x2000	шт	1	<u>8406,98</u>	-	8407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C121-251 варіант 4	Двері сталеві протипожежні 600x1700	шт	1	<u>7399,48</u>	-	7399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C121-251 варіант 5	Блок дверний сталевий 900x2000	шт	2	<u>6595,28</u>	-	13191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					217708	4087	<u>2726</u>		<u>54,16</u>
									658		6,78
		Разом будівельні роботи, грн.					217708				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210895				
		всього заробітна плата, грн.					4745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					818				
		Всього будівельні роботи, грн.					220274				

		Всього по розділу 9					220274				
Розділ 10. Перегородки сантехнічні											
89	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,1815	<u>17650,83</u>	-	3204	2027	-	161,5300	29,32
					11168,18	-			-	-	-
90	& C126-2B-1 варіант 1	Сантехнічні перегородки (в комплекті з дверима)	м2	18,15	<u>2601,03</u>	-	47209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					50413	2027	-		29,32
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					50413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48386				
		всього заробітна плата, грн.					2027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					1203 3,52 415 51616 51616				
91	КР9-20-3	Розділ 11. Поручні Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	100м	0,134	<u>8259,02</u> 7075,80	<u>333,35</u> 12,68	1107	948	<u>45</u> 2	<u>95,2200</u> 0,1668	<u>12,76</u> 0,02
92	& С121-393-2-1Л варіант 1	Інформація направляюча (поручень) Sanpol	пм	13,668	<u>2213,19</u> -	-	30250	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					31357	948	<u>45</u> 2		<u>12,76</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					31357 30364 950 540 1,53 181 31897 31897				
93	КР1-18-2	Розділ 12. Пандус Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,0026	<u>18460,22</u> 18460,22	-	48	48	-	300,9000	0,78
94	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,02	<u>5894,29</u> 614,81	<u>438,43</u> 98,26	118	12	<u>9</u> 2	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>0,19</u> 0,03
95	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0013	<u>388454,89</u> 45078,95	<u>48710,63</u> 10616,63	505	59	<u>63</u> 14	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>0,88</u> 0,14
96	С147-4-8 варіант 2	Арматура А400С, діаметр 10 мм	100кг	0,24	<u>2861,39</u> -	-	687	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КР12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,003	<u>5576,67</u>	<u>1,04</u>	17	9	-	40,5600	0,12
					2910,18	0,87			-	0,0111	-
98	& С1545-4-1 варіант 1	Бірка маркувальна	шт	1	<u>510,11</u>	-	510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					1885	128	<u>72</u>		<u>1,97</u>
									16		0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					1885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1685				
		всього заробітна плата, грн.					144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30				
		Всього будівельні роботи, грн.					1971				

		Всього по розділу 12					1971				
Розділ 13. Вхід у підвал											
99	КР11-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,335	<u>20966,61</u>	<u>403,41</u>	7024	5374	<u>135</u>	<u>198,8500</u>	<u>66,61</u>
					16041,23	108,22			36	1,3038	0,44
100	КР12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	0,335	<u>5779,22</u>	<u>1,04</u>	1936	853	-	35,5000	11,89
					2547,13	0,87			-	0,0111	-
101	КР12-62-1	Фарбування олійними сумішами штахетних огорож	100м2	0,111	<u>1717,08</u>	-	191	95	-	11,8800	1,32
					852,39	-			-	-	-
102	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,226	<u>5707,14</u>	<u>13,10</u>	1290	1281	<u>3</u>	<u>79,0000</u>	<u>17,85</u>
					5668,25	11,56			3	0,1632	0,04
103	& С111-1797-1-Ю варіант 2	Профлист НС35 з полімерним покриттям	м2	25,99	<u>363,90</u>	-	9458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	С1545-119-6 варіант 5	Оцинкована планка примикання з полімерним покриттям, L=2000мм	шт	7	<u>240,18</u>	-	1681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& С111-1477-1-3Ф варіант 5	Дюбель 6х40	шт	53	<u>1,33</u>	-	70	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C111-1477-1-3Ф варіант 3	Гвинт з ущільнювачем 4,8х35	шт	256	1,53	-	392	-	-	-	-
107	& C1632-102-2-Т варіант 1	Силікон	фл	1	324,04	-	324	-	-	-	-
108	& C1632-102-3 варіант 1	Фарба аерозольна	фл	1	86,99	-	87	-	-	-	-
109	& 1517-1928-1 варіант 13	Табличка "Місце для укріття" 50х60	шт	4	459,03	-	1836	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					24289	7603	138		97,67
		Разом будівельні роботи, грн.					24289		39		0,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16548				
		всього заробітна плата, грн.					7642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1388				
		Всього будівельні роботи, грн.					28517				

		Всього по розділу 13					28517				
		Розділ 14. Прямок для МГН									
110	КБ6-11-8 Н2,Н5=1,15	***Зд-1 (2шт.) Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,016	56982,50	305,06	912	158	5	137,2985	2,2
		***Фундамент Фп-1			9851,17	69,15			1	0,7073	0,01
111	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0069	388454,89	48710,63	2680	311	336	675,3400	4,66
					45078,95	10616,63			73	108,6453	0,75
112	C147-4-8 варіант 4	Арматура А400С, L=1850мм, діаметр 10 мм	100кг	0,171	2861,39	-	489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	C147-4-8 варіант 5	Арматура А400С, L=1120мм, діаметр 10 мм	100кг	0,203	2861,39	-	581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	C147-4-8 варіант 6	Арматура А400С, L=690мм, діаметр 10 мм	100кг	0,06	2861,39	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C147-4-8 варіант 7	Арматура A400C,L=66м, діаметр 10 мм	100кг	0,407	<u>2861,39</u>	-	1165	-	-	-	-
116	KP2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою ***Сп-1	100 м2	0,016	<u>22833,83</u> 7308,38	-	365	117	-	97,1600	1,55
117	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,0065	<u>492083,48</u> 103646,39	<u>54117,97</u> 11452,67	3199	674	<u>352</u> 74	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>9,74</u> 0,76
118	C147-4-8 варіант 8	Арматура A400C,L=1000мм, діаметр 10 мм	100кг	0,087	<u>2861,39</u>	-	249	-	-	-	-
119	C147-4-8 варіант 9	Арматура A400C,L=700мм, діаметр 10 мм	100кг	0,147	<u>2861,39</u>	-	421	-	-	-	-
120	C147-4-8 варіант 10	Арматура A240C,L=165мм, діаметр 6 мм	100кг	0,011	<u>2782,09</u>	-	31	-	-	-	-
121	C147-4-8 варіант 11	Арматура A400C,L=172м, діаметр 10 мм	100кг	1,062	<u>2861,39</u>	-	3039	-	-	-	-
122	KP2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою ***Зд-2 (2шт.)	100 м2	0,044	<u>22833,83</u> 7308,38	-	1005	322	-	97,1600	4,28
123	КБ6-11-7 Н2,Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0052	<u>66210,52</u> 19060,39	<u>305,06</u> 69,15	344	99	<u>2</u> -	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>1,38</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					14652	1681	<u>695</u> 148		<u>23,81</u> 1,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14652				
							12276				
							1829				
							1058				
							3,04				
							359				
							15710				
		Всього по розділу 14					15710				
		Розділ 15. Навіс для приямку МГН									
124	КБ9-72-1 Н2,Н5=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1021	<u>21598,84</u> 12737,16	<u>7980,01</u> 1167,27	2205	1300	<u>815</u> 119	<u>167,4400</u> 12,4271	<u>17,1</u> 1,27
125	C147-4-8 варіант 12	Труба 60х60х3, L=2070мм	100кг	0,224976	<u>3547,09</u>	-	798	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	C147-4-8 варіант 13	Труба 50x50x3, L=2910мм	100кг	0,129	<u>3343,09</u>	-	431	-	-	-	-
127	C147-4-8 варіант 14	Труба 50x50x3, L=2860мм	100кг	0,126936	<u>3343,09</u>	-	424	-	-	-	-
128	C147-4-8 варіант 15	Труба 50x50x3, L=1515мм	100кг	0,3354	<u>3343,09</u>	-	1121	-	-	-	-
129	C147-4-8 варіант 16	Труба 50x50x3, L=1495мм	100кг	0,066048	<u>3343,09</u>	-	221	-	-	-	-
130	C147-4-8 варіант 17	Труба 50x50x3, L=1245мм	100кг	0,055728	<u>3343,09</u>	-	186	-	-	-	-
131	C147-4-8 варіант 18	Труба 50x50x3, L=370мм	100кг	0,016512	<u>3343,09</u>	-	55	-	-	-	-
132	C147-4-8 варіант 20	Труба 40x40x3, L=760мм	100кг	0,053664	<u>3241,09</u>	-	174	-	-	-	-
133	C147-4-8 варіант 21	Труба 40x40x3, L=640мм	100кг	0,044	<u>3241,09</u>	-	143	-	-	-	-
134	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,06	<u>5878,56</u>	<u>94,38</u>	353	28	6	<u>5,4970</u>	<u>0,33</u>
135	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,06	<u>10196,66</u>	<u>20,81</u>	612	528	1	<u>122,5800</u>	<u>7,35</u>
136	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1021	<u>12566,32</u>	<u>3969,45</u>	1283	772	405	<u>88,7100</u>	<u>9,06</u>
137	C188888-17 варіант 1	Анкер з гайкою розпирний М12х250мм	шт	4	<u>51,00</u>	-	204	-	-	-	-
138	C188888-17 варіант 3	Анкер 6х40мм	шт	12	<u>5,80</u>	-	70	-	-	-	-
139	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,056	<u>13638,82</u>	<u>41,77</u>	764	114	2	<u>30,9500</u>	<u>1,73</u>
140	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,056	<u>5707,14</u>	<u>13,10</u>	320	317	1	<u>79,0000</u>	<u>4,42</u>
141	& C111-1797-1-Ю варіант 2	Профлист НС35 з полімерним покриттям	м2	6,44	<u>363,90</u>	-	2344	-	-	-	-
142	C1545-119-6 варіант 5	Оцинкована планка примикання з полімерним покриттям, L=2000мм	шт	2	<u>240,18</u>	-	480	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					12188	3059	<u>1230</u>		<u>39,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					12188		176		1,86

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.		7899					
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					591				
		Всього будівельні роботи, грн.					13986				

		Всього по розділу 15					13986				
		Розділ 16. Водовідведення									
143	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,15	4936,56	-	740	740	-	66,4320	9,96
					4936,56	-			-	-	-
144	C1545-119-6 варіант 15	Жолоб діам.100мм, L=3м	шт	3	357,48	-	1072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	C1545-119-6 варіант 8	Проміжний елемент труби	шт	2	184,08	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	C1545-119-1 варіант 2	Водозлив	шт	2	328,47	-	657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C1545-119-1 варіант 3	Коліно труби діам.90 мм	шт	6	286,24	-	1717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	C1110-10 варіант 1	Тримач труби	шт	6	157,38	-	944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	C1545-119-1 варіант 1	Зливне коліно діам.90 мм	шт	2	280,53	-	561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C1110-10 варіант 2	Кронштейн кріплення жолоба	шт	12	126,78	-	1521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C1545-119-6 варіант 14	Труба водостічна діам.90мм, L=3 м	шт	2	405,93	-	812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	C1545-119-1 варіант 4	Муфта жолоба	шт	1	317,64	-	318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	C1545-119-1 варіант 7	Заглушка жолобу ліва/права	шт	4	183,63	-	735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					9445	740	-		9,96
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8705				
		всього заробітна плата, грн.					740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 16					421 1,2 141 9866 9866				
		Розділ 17. Фундамент під генератор Фп-2									
154	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0165	<u>104503,97</u> 34097,65	<u>2759,21</u> 740,15	1724	563	<u>46</u> 12	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>8,35</u> 0,15
155	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,77	<u>2395,89</u> 370,59	<u>486,76</u> 120,93	11428	1768	<u>2322</u> 577	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>26,24</u> 7,66
156	КБ6-1-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0182	<u>285672,22</u> 11155,64	<u>2701,38</u> 1045,78	5199	203	<u>49</u> 19	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>3,15</u> 0,22
157	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0413	<u>388454,89</u> 45078,95	<u>48710,63</u> 10616,63	16043	1862	<u>2012</u> 438	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>27,89</u> 4,49
158	С147-4-8 варіант 24	Арматура А400С, L=4940мм, діаметр 12 мм	100кг	0,748	<u>2861,39</u> -	- -	2140	-	- -	- -	- -
159	С147-4-8 варіант 25	Арматура А400С, L=3240мм, діаметр 12 мм	100кг	0,754	<u>2861,39</u> -	- -	2157	-	- -	- -	- -
160	С147-4-8 варіант 26	Арматура А400С, L=1160мм, діаметр 10 мм	100кг	0,598	<u>2861,39</u> -	- -	1711	-	- -	- -	- -
161	С147-4-8 варіант 27	Арматура А240С, L=880мм, діаметр 10 мм	100кг	0,046	<u>2782,09</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
162	КР2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,042	<u>22833,83</u> 7308,38	- -	959	307	- -	97,1600 -	4,08 -
		Разом прямі витрати по розділу 17					41489	4703	<u>4429</u> 1046		<u>69,71</u> 12,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41489 32357 5749 3390 9,88 1163 44879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 17					44879				
		Розділ 18. Навіс для генератора									
163	КБ9-72-1 Н2,Н5=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,2251	<u>21598,84</u>	<u>7980,01</u>	26461	15604	<u>9776</u>	<u>167,4400</u>	<u>205,13</u>
					12737,16	1167,27			1430	12,4271	15,22
164	C147-4-8 варіант 30	Труба 100x100x6, L=2600мм	100кг	1,387008	<u>3720,49</u>	-	5160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	C147-4-8 варіант 31	Труба 100x100x6, L=2415мм	100кг	0,858624	<u>3720,49</u>	-	3195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	C147-4-8 варіант 32	Труба 100x100x6, L=2230мм	100кг	1,188864	<u>3720,49</u>	-	4423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	C147-4-8 варіант 33	Труба 100x100x6, L=3325мм	100кг	1,774008	<u>3720,49</u>	-	6600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	C147-4-8 варіант 34	Труба 50x50x5, L=2070мм	100кг	0,573792	<u>3373,69</u>	-	1936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	C147-4-8 варіант 35	Труба 50x50x5, L=1070мм	100кг	0,297216	<u>3373,69</u>	-	1003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	C147-4-8 варіант 36	Труба 50x50x5, L=580мм	100кг	0,241488	<u>3373,69</u>	-	815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	C147-4-8 варіант 37	Труба 100x50x5, L=2070мм	100кг	2,97216	<u>3700,09</u>	-	10997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	C147-4-8 варіант 38	Труба 100x50x5, L=1400мм	100кг	1,53768	<u>3700,09</u>	-	5690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	C147-4-8 варіант 39	Труба 70x50x5, L=2250мм	100кг	1,543872	<u>3445,09</u>	-	5319	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	C147-4-8 варіант 40	Кутик 50x5, L=200мм	100кг	0,008256	<u>3506,29</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	C147-4-8 варіант 41	Лист 10, 200x200мм	100кг	0,255936	<u>3139,09</u>	-	803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	C147-4-8 варіант 42	Лист 5, 100x60мм	100кг	0,004128	<u>3139,09</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,328	<u>5878,56</u>	<u>94,38</u>	1928	152	<u>31</u>	<u>5,4970</u>	<u>1,8</u>
					462,52	6,24			2	0,0828	0,03
178	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,328	<u>10196,66</u>	<u>20,81</u>	3345	2885	<u>7</u>	<u>122,5800</u>	<u>40,21</u>
					8795,12	17,41			6	0,2220	0,07
179	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,2251	<u>12566,32</u>	<u>3969,45</u>	15395	9267	<u>4863</u>	<u>88,7100</u>	<u>108,68</u>
					7564,30	514,47			630	5,3174	6,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	C188888-17 варіант 1	Анкер з гайкою розпирний M12x250мм	шт	32	51,00	-	1632	-	-	-	-
181	& C111- 1477-1-3Ф варіант 7	Петлі дверні приварні 14x100	шт	6	122,40	-	734	-	-	-	-
182	& C111- 1477-1-3Ф варіант 8	Заглушка квадратна зовнішня 100x100	шт	6	96,90	-	581	-	-	-	-
183	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,3	5707,14	13,10	1712	1700	4	79,0000	23,7
184	& C111- 1797-1-Ю варіант 2	Профлист НС35 з полімерним покриттям	м2	22,77	5668,25	11,56	8286	-	3	0,1632	0,05
185	& C111- 1477-1-3Ф варіант 6	Гвинт з ущільнювачем 4,8x19	шт	278	363,90	-	339	-	-	-	-
186	KB9-47-1 H2,H5=1,15	Облицювання воріт сталєвих профільованим листом	100м2	0,4663	1,22	-	2095	1796	-	-	-
187	& C111- 1797-1-Ю варіант 3	Профлист НС10 з полімерним покриттям	м2	23,23	4493,55	357,15	6113	-	167	55,0160	25,65
188	& C114-87-1- Л варіант 2	Сітка сталєва оцинкована 50x50x3	м2	23,4	3850,57	92,45	3392	-	43	1,2246	0,57
189	KP6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,01	263,15	-	95	95	-	112,4000	1,12
190	C1515-22 варіант 1	Замок навісний зовнішній	шт	1	153,08	-	153	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 18							118244	31499	14848		406,29
Разом будівельні роботи, грн.							118244		2114		22,45
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71897				
всього заробітна плата, грн.							33613				
Загальновиробничі витрати, грн.							18516				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							51,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6058				
Всього будівельні роботи, грн.							136760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 18					136760				
		Розділ 19. Цоколь									
191	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,6216	<u>18460,22</u>	-	11475	11475	-	300,9000	187,04
					18460,22	-			-	-	-
192	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,1665	<u>8258,66</u>	6838,29	1375	236	1139	21,0800	3,51
					1420,37	1757,71			293	23,6555	3,94
193	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	1,443	<u>13226,22</u>	-	19085	2690	-	25,9800	37,49
					1864,07	-			-	-	-
194	С111-852 варіант 1	Гідроізоляція Техноніколь	м2	158,73	<u>130,78</u>	-	20759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	& С111- 1624-3 варіант 3	Праймер бітумний "Техноніколь №1"	кг	50,5	<u>74,83</u>	-	3779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	6,105	<u>2836,22</u>	-	17315	14658	-	31,1000	189,87
					2400,92	-			-	-	-
197	& С111- 1624-3 варіант 4	Праймер бітумний "Техноніколь №27"	кг	144,3	<u>68,92</u>	-	9945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	С114-1-У варіант 3	Плити екструдованого пінополістиролу	м3	5,9829	<u>3711,94</u>	-	22208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	КБ15-78-1 Н2,Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,777	<u>37295,53</u>	-	28979	26578	-	417,8600	324,68
					34206,02	-			-	-	-
200	С1555-212 варіант 2	Піноскло, товщина 50 мм	м2	77,7	<u>440,55</u>	-	34231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	& С111- 1891-13-ИНБ варіант 1	Клей для мінеральної вати Ceresit СТ-190	кг	932,4	<u>13,92</u>	-	12979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	& С111- 1784-1-1И варіант 1	Армуюча сітка для утеплення Ceresit СТ 325	м2	89,355	<u>39,64</u>	-	3542	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	& С111- 1624-2-Ц варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ16	л	13,209	<u>67,60</u>	-	893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	& С111- 1891-6-ИНБ варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СТ 64	кг	209,79	<u>79,59</u>	-	16697	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	& C111-1626-3-ИНБ варіант 1	Фарба акрилова Ceresit СТ-42	кг	39,0054	<u>228,86</u>	-	8927	-	-	-	-
206	& C111-136-4-Р варіант 2	Дюбелі з металевим стержнем з термоголовкою, довжина 110мм	шт	627	<u>3,62</u>	-	2270	-	-	-	-
207	C1545-119-6 варіант 16	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=2000мм	шт	59	<u>255,48</u>	-	15073	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					229532	55637	<u>1139</u> 293		<u>742,59</u> 3,94
		Разом будівельні роботи, грн.					229532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172756				
		всього заробітна плата, грн.					55930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9933				
		Всього будівельні роботи, грн.					260349				

		Всього по розділу 19					260349				
208	КР18-50-2	Розділ 20. Вимощення Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	111	<u>550,99</u> 103,71	- -	61160	11512	- -	1,5000 -	166,5 -
		Разом прямі витрати по розділу 20					61160	11512	-		166,5
		Разом будівельні роботи, грн.					61160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49648				
		всього заробітна плата, грн.					11512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6835				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2355				
		Всього будівельні роботи, грн.					67995				

		Всього по розділу 20					67995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 21. Ремонт піддашків									
209	КР11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,018	<u>22555,23</u>	<u>524,11</u>	406	309	<u>9</u>	<u>236,4900</u>	<u>4,26</u>
					17169,17	209,17			4	2,5914	0,05
210	КР11-50-3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	100м2	0,023	<u>4887,75</u>	-	112	112	-	79,6700	1,83
					4887,75	-			-	-	-
211	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,5	<u>21,38</u>	-	11	9	-	0,2800	0,14
					17,18	-			-	-	-
212	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,005	<u>536,29</u>	-	3	2	-	8,0900	0,04
					496,32	-			-	-	-
213	КР11-30-4	Витягування тяг та падає при поліпшеному штукатуренні по каменю та бетону	100м2	0,023	<u>15948,13</u>	-	367	184	-	100,5700	2,31
					7998,33	-			-	-	-
214	С111-2000-8 варіант 3	Розчин на цементній основі для антикорозійного захисту арматури Sika Mono Top 910N	кг	4,6	<u>153,51</u>	-	706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 21					1605	616	<u>9</u>		<u>8,58</u>
									4		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1605				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					980				
		всього заробітна плата, грн.					620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123				
		Всього будівельні роботи, грн.					1965				

		Всього по розділу 21					1965				
		Розділ 22. Інші роботи									
215	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,3304085	<u>3127,88</u>	<u>2924,81</u>	4161	270	<u>3891</u>	<u>3,3100</u>	<u>4,4</u>
					203,07	690,04			918	8,5540	11,38
216	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	133,04085	<u>287,76</u>	<u>287,76</u>	38284	-	<u>38284</u>	-	-
					-	34,58			4601	0,4110	54,68
		Разом прямі витрати по розділу 22					42445	270	<u>42175</u>		<u>4,4</u>
									5519		66,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 22					42445 5789 3106 8,45 996 45551 45551				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2130693 2130693 1348111 707319 405967 1158,82 136598 2536660 2536660	685539	<u>97043</u> 21780		<u>9429,23</u> 275,6
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10863,65 843917				

Склав

С.В.Зайченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

А.О.Солоділов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі навчального корпусу (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Головинського вищого професійного училища нерудних технологій за адресою: вул. Жовтнева, 19, смт Головино, Житомирський район, Житомирської області
10-03/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Водопровід та каналізація

Підвальне приміщення будівлі навчального корпусу (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Головинського вищого професійного училища нерудних технологій

Основа:

креслення (специфікації) № 10-03/23-ОВ

Кошторисна вартість

71,650 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,20166 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

16,560 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 травня" 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,02	2066,20	2,08	41	41	-	26,3280	0,53
					2064,12	1,74			-	0,0222	-
2	КР15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,08	1985,39	3,75	159	159	-	25,2760	2,02
					1981,64	3,13			-	0,0400	-
3	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	4355,05	239,48	44	41	3	61,0800	0,61
					4115,57	69,20			1	0,8826	0,01
4	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	10376,14	481,39	208	198	10	146,8500	2,94
					9894,75	136,79			3	1,7447	0,03
5	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (сталеві ємності)	1т	0,933	8073,62	2778,61	7533	4940	2593	62,0970	57,94
					5295,01	360,13			336	3,7222	3,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,933	<u>3527,00</u>	-	3291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					7985	5379	<u>2606</u> 340		<u>64,04</u> 3,51
		Разом будівельні роботи, грн.					7985				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					946				
		Всього будівельні роботи, грн.					10997				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					3291				

		Всього по розділу 1					10997				
		Розділ 2. Водопровід господарсько-питний В1									
7	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,32	<u>4482,14</u>	-	1434	1398	-	56,5900	18,11
					4368,75	-			-	-	-
8	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,07	<u>4686,60</u>	-	328	319	-	59,0600	4,13
					4559,43	-			-	-	-
9	C113-1697 варіант 4	Труби поліпропіленові PP-R PN 16 діам. 20x2,8 мм	м	32	<u>24,74</u>	-	792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C113-1697 варіант 3	Труби поліпропіленові PP-R PN 16 діам. 25x3,5 мм	м	7	<u>36,17</u>	-	253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C113-2154 варіант 2	Трійник перехідний ПЕ дам.50x25x50	шт	1	<u>197,44</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	C113-2154 варіант 5	Трійник перехідний ПЕ дам.50x20x50	шт	1	<u>184,69</u>	-	185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C113-2154 варіант 7	Кран кульовий муфтовий Ру16 діам.20 3/4" мм	шт	1	<u>194,89</u>	-	195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C113-2154 варіант 8	Кран кульовий муфтовий Ру16 діам.15 1/2" мм	шт	1	<u>117,37</u>	-	117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-2154 варіант 4	МРН діам.25 3/4" мм	шт	1	105,38	-	105	-	-	-	-
16	C113-2050 варіант 1	Трійник діам.20x20x20 мм	шт	5	121,46	-	607	-	-	-	-
17	C113-2050 варіант 2	Трійник діам.25x20x25 мм	шт	5	131,66	-	658	-	-	-	-
18	C113-2050 варіант 3	Перехід діам.25x20 мм	шт	1	71,48	-	71	-	-	-	-
19	C113-2050 варіант 4	Кут з'єднувальний 90 гр. діам.20 мм	шт	14	92,06	-	1289	-	-	-	-
20	C113-2050 варіант 5	Кут з'єднувальний 90 гр. діам.25 мм	шт	3	99,87	-	300	-	-	-	-
21	& C1545- 13П-1-3У варіант 1	Шланг гнучкий для підведення води 0,7м	шт	11	92,33	-	1016	-	-	-	-
22	C113-2154 варіант 9	Кран кульовий муфтовий Ру10 діам.15 мм	шт	18	91,87	-	1654	-	-	-	-
23	C113-2154 варіант 10	МРН діам.20 1/2" мм	шт	18	83,92	-	1511	-	-	-	-
24	C113-2154 варіант 11	МРВ діам.20 1/2" мм	шт	18	82,79	-	1490	-	-	-	-
25	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	2487,10 43,23	-	2487	43	-	0,5600	0,56
Разом прямі витрати по розділу 2							14689	1760	-	-	22,8
Разом будівельні роботи, грн.							14689				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12929				
всього заробітна плата, грн.							1760				
Загальновиробничі витрати, грн.							959				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							282				
Всього будівельні роботи, грн.							15648				

Всього по розділу 2							15648				
Розділ 3. Обладнання і матеріали											
26	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	123,27 104,78	15,99 0,61	123	105	16 1	1,4100 0,0080	1,41 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР15-93-1 застосовн.	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 (ємність питна)	бак	6	543,30	38,09	3260	2872	229	6,8400	41,04
28	C113-2154 варіант 12	Муфта перехідна 3/8" діам.20 мм	шт	3	478,73	8,33	130	-	50	0,0852	0,51
29	C113-2154 варіант 13	Муфта з'єднувальна діам.20x1/2"	шт	3	43,44	-	142	-	-	-	-
30	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	-	-	426	408	-	13,2000	5,28
31	C130-614 варіант 1	Змішувач для душа з роздільним підведенням хол.і гар.води	комплект	4	1065,72	-	7307	-	-	-	-
32	C113-2154 варіант 15	Зворотній клапан муфтовий Ру 1/2"	шт	1	1019,04	-	219	-	-	-	-
33	C113-2154 варіант 16	Хомут металевий с шурупом діам.16-20	шт	12	1826,74	-	344	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	11951	3385	245		47,73
		Разом будівельні роботи, грн.					11951		51		0,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8321				
		всього заробітна плата, грн.					3436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					597				
		Всього будівельні роботи, грн.					13908				

		Всього по розділу 3					13908				
		Розділ 4. Водопровід гарячої води ТЗ									
34	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,14	4482,14	-	627	612	-	56,5900	7,92
					4368,75	-			-	-	-
35	C113-1697 варіант 5	Труби поліпропіленові PP-R PN 16 діам. 20x3,4 мм	м	14	39,05	-	547	-	-	-	-
36	C113-2050 варіант 4	Кут з'єднувальний 90 гр. діам.20 мм	шт	6	-	-	552	-	-	-	-
37	C113-2050 варіант 1	Трійник діам.20x20x20 мм	шт	2	92,06	-	243	-	-	-	-
					121,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1545-13П-1-3У варіант 1	Шланг гнучкий для підведення води 0,7м	шт	8	<u>92,33</u>	-	739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C113-2154 варіант 9	Кран кульовий муфтовий Ру10 діам.15 мм	шт	3	<u>91,87</u>	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-2154 варіант 10	МРН діам.20 1/2" мм	шт	3	<u>83,92</u>	-	252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-2154 варіант 11	МРВ діам.20 1/2" мм	шт	3	<u>82,79</u>	-	248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-2154 варіант 16	Хомут металевий с шурупом діам.16-20	шт	4	<u>28,63</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					3599	612	-		7,92
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3599				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2987				
		всього заробітна плата, грн.					612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98				
		Всього будівельні роботи, грн.					3932				

		Всього по розділу 4					3932				
Розділ 5. Каналізація побутова К1											
43	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>5181,91</u>	<u>5,20</u>	104	103	-	65,8200	1,32
					5160,29	4,35			-	0,0555	-
44	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>5029,56</u>	<u>9,36</u>	503	495	<u>1</u>	<u>63,1900</u>	<u>6,32</u>
					4954,10	7,83			1	0,0999	0,01
45	C130-1199 варіант 3	Труба разтрубна, діаметр 50 мм	м	2	<u>80,48</u>	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C130-1199 варіант 4	Труба разтрубна, діаметр 100 мм	м	10	<u>114,55</u>	-	1146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-2050 варіант 6	Трійник 45 град., діам.110х110 мм	шт	3	<u>71,33</u>	-	214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-2050 варіант 7	Трійник 90 град., діам.110х110 мм	шт	9	<u>80,01</u>	-	720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-2050 варіант 8	Трійник 90 град., діам.110х50 мм	шт	1	<u>60,88</u>	-	61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C113-2050 варіант 9	Перехід діам.110х50 мм	шт	1	<u>35,37</u>	-	35	-	-	-	-
51	C113-2050 варіант 11	Відгалудження кутове 45 град. діам.110мм	шт	3	<u>66,34</u>	-	199	-	-	-	-
52	C113-2050 варіант 14	Відгалудження кутове 45 град. діам.50мм	шт	4	<u>44,97</u>	-	180	-	-	-	-
53	C113-2050 варіант 13	Відгалудження кутове 90 град. діам.50мм	шт	1	<u>44,18</u>	-	44	-	-	-	-
54	C113-2050 варіант 15	Торцева кришка. діам.110мм	шт	2	<u>27,56</u>	-	55	-	-	-	-
55	C113-2154 варіант 17	Хомут металевий (болт/гайка) для кріплення труб діам.50	шт	3	<u>29,63</u>	-	89	-	-	-	-
56	C113-2154 варіант 18	Хомут металевий (болт/гайка) для кріплення труб діам.100	шт	5	<u>37,52</u>	-	188	-	-	-	-
57	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	<u>3107,19</u> 2797,85	<u>9,36</u> 7,83	621	560	<u>2</u> 2	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>7,36</u> 0,02
58	& C130-658-1-3H варіант 2	Умивальник керамічний з сифоном Cersanit Libra 50	комплект	2	<u>1220,99</u>	-	2442	-	-	-	-
59	C130-614 варіант 2	Змішувач для умивальника з роздільним підведенням хол.і гар.води	комплект	2	<u>765,94</u>	-	1532	-	-	-	-
60	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>4610,92</u> 3149,46	<u>18,73</u> 15,67	1383	945	<u>6</u> 5	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>12,56</u> 0,06
61	& C130-901-2-3O варіант 4	Унітаз "Компакт" з приєднаним бачком	шт	3	<u>3029,08</u>	-	9087	-	-	-	-
62	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,5	<u>13844,37</u> 1120,78	<u>6,24</u> 5,22	6922	560	<u>3</u> 3	<u>14,9000</u> 0,0666	<u>7,45</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 5							25686	2663	<u>12</u> 11		<u>35,01</u> 0,12
Разом будівельні роботи, грн.							25686				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23011				
всього заробітна плата, грн.							2674				
Загальновиробничі витрати, грн.							1465				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							434				
Всього будівельні роботи, грн.							27151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					27151				
63	KP20-41-1	Розділ 6. Інші роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,000448	<u>3127,88</u>	<u>2924,81</u>	1	-	<u>1</u>	<u>3,3100</u>	<u>-</u>
					203,07	690,04			-	8,5540	-
64	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,0448	<u>287,76</u>	<u>287,76</u>	13	-	<u>13</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	34,58			2	0,4110	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 6					14	-	<u>14</u>		<u>-</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					14				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					15				

		Всього по розділу 6					15				
		Разом прямі витрати по кошторису					63924	13799	<u>2877</u>		<u>177,5</u>
									404		4,17
		Разом будівельні роботи, грн.					63924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47248				
		всього заробітна плата, грн.					14203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2357				
		Всього будівельні роботи, грн.					71650				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					3291				

		Всього по кошторису					71650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					201,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16560				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Зайченко

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.О.Солоділов

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі навчального корпусу (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Головинського вищого професійного училища нерудних технологій за адресою: вул. Жовтнева, 19, смт Головино, Житомирський район, Житомирської області
10-03/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Опалення та вентиляція

Підвальне приміщення будівлі навчального корпусу (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Головинського вищого професійного училища нерудних технологій

Основа:

креслення (специфікації) № 10-03/23-ОВ

Кошторисна вартість

509,135 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,32961 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

99,056 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 травня" 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	120,8	38,53	-	4654	4654	-	0,6100	73,69
					38,53	-			-	-	-
2	КР15-115-1	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	1	477,97	-	478	478	-	7,2900	7,29
					477,93	-			-	-	-
3	КР15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,2	4843,47	620,94	969	845	124	54,6960	10,94
					4222,53	60,47			12	0,7013	0,14
4	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	5,2	286,36	6,60	1489	1455	34	4,5600	23,71
					279,76	2,05			11	0,0250	0,13
5	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,8	3527,00	-	2822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					7590	7432	158 23		115,63 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					7590				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1398				
		Всього будівельні роботи, грн.					12024				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2822				

		Всього по розділу 1					12024				
		Розділ 2. Вентиляція П1									
6	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	657,86 641,27	12,70 2,78	1316	1283	25 6	8,4300 0,0284	16,86 0,06
7	C130-233 варіант 2	Гнучкі вставки ВВГ 600х350	шт	2	1861,76 -	- -	3724	-	- -	- -	- -
8	KB20-13-7 H2,H5=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	388,21 261,59	28,83 8,14	388	262	29 8	3,7375 0,1071	3,74 0,11
9	C113-2302 варіант 2	Зворотній гравітаційний клапан КОМ1 600х350	шт	1	3194,72 -	- -	3195	-	- -	- -	- -
10	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,21	613,90 601,91	- -	129	126	- -	8,1000 -	1,7 -
11	C113-2302 варіант 3	Фільтр ФБК 600х350	шт	1	4975,64 -	- -	4976	-	- -	- -	- -
12	KB20-27-1 H2,H5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-1, ВП 1-1 розміром пластин 100х500х750 мм	шт	1	176,09 105,44	28,40 6,11	176	105	28 6	1,5065 0,0804	1,51 0,08
13	C113-2302 варіант 4	Шумоглушник СР 600х350/950	шт	1	11334,32 -	- -	11334	-	- -	- -	- -
14	KP15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 100х200 мм	ґрати	24	163,96 148,06	7,99 0,30	3935	3553	192 7	2,0900 0,0040	50,16 0,1
15	C130-597-1 варіант 1	Решітка регульована, розмір 400х200 мм	шт	18	693,92 -	- -	12491	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C130-597-1 варіант 7	Решітка регульована, розмір 300x200 мм	шт	4	<u>678,62</u>	-	2714	-	-	-	-
17	C130-597-1 варіант 3	Решітка регульована, розмір 300x150 мм	шт	2	<u>655,16</u>	-	1310	-	-	-	-
18	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,2091	<u>22009,26</u> <u>16490,58</u>	<u>96,07</u> <u>59,63</u>	26611	19939	<u>116</u> <u>72</u>	<u>238,5100</u> <u>0,7839</u>	<u>288,38</u> <u>0,95</u>
19	C130-1128 варіант 1	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 300x200 мм	м2	30	<u>696,09</u>	-	20883	-	-	-	-
20	C130-1128 варіант 2	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 400x200 мм	м2	11,4	<u>696,09</u>	-	7935	-	-	-	-
21	C130-1128 варіант 3	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 500x300 мм	м2	31,52	<u>696,09</u>	-	21941	-	-	-	-
22	C130-1128 варіант 4	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600x350 мм	м2	43,7	<u>696,09</u>	-	30419	-	-	-	-
23	C130-1128 варіант 5	Перехід 400x200/500x300 мм	м2	0,84	<u>696,09</u>	-	585	-	-	-	-
24	C130-1128 варіант 6	Перехід 500x300/600x350 мм	м2	1,05	<u>696,09</u>	-	731	-	-	-	-
25	C130-1128 варіант 7	Перехід 300x200 мм	м2	0,22	<u>696,09</u>	-	153	-	-	-	-
26	C130-1128 варіант 8	Перехід 400x200 мм	м2	0,14	<u>696,09</u>	-	97	-	-	-	-
27	C130-1128 варіант 9	Трійник 400x200/300x200 мм	м2	0,59	<u>696,09</u>	-	411	-	-	-	-
28	C130-1128 варіант 10	Трійник 600x350/300x200 мм	м2	1,45	<u>696,09</u>	-	1009	-	-	-	-
29	C121-792 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	38	<u>153,40</u>	-	5829	-	-	-	-
30	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>161,36</u> <u>148,06</u>	<u>7,99</u> <u>0,30</u>	161	148	<u>8</u> <u>-</u>	<u>2,0900</u> <u>0,0040</u>	<u>2,09</u> <u>-</u>
31	C130-597-1 варіант 4	Зовнішня решітка (РН), розмір 400x700 мм	шт	1	<u>1893,44</u>	-	1893	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							164346	25416	<u>398</u>		<u>364,44</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							164346		99		1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					138532 25515 14716 38,41 4527 179062 179062				
		Розділ 3. Вентиляція В1									
32	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>657,86</u> 641,27	<u>12,70</u> 2,78	658	641	<u>13</u> 3	<u>8,4300</u> 0,0284	<u>8,43</u> 0,03
33	C130-233 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГ 500х300	шт	2	<u>1556,78</u> -	<u>-</u> -	3114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ20-13-7 H2,H5=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>388,21</u> 261,59	<u>28,83</u> 8,14	388	262	<u>29</u> 8	<u>3,7375</u> 0,1071	<u>3,74</u> 0,11
35	C113-2302 варіант 5	Зворотній гравітаційний клапан КОМ1 500х300	шт	1	<u>2754,08</u> -	<u>-</u> -	2754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ20-27-1 H2,H5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-1, ВП 1-1 розміром пластин 100х500х750 мм	шт	1	<u>176,09</u> 105,44	<u>28,40</u> 6,11	176	105	<u>28</u> 6	<u>1,5065</u> 0,0804	<u>1,51</u> 0,08
37	C113-2302 варіант 6	Шумоглушник СР 500х300/950	шт	1	<u>10047,08</u> -	<u>-</u> -	10047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 100х200 мм	ґрати	20	<u>163,96</u> 148,06	<u>7,99</u> 0,30	3279	2961	<u>160</u> 6	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>41,8</u> 0,08
39	C130-597-1 варіант 1	Решітка регульована, розмір 400х200 мм	шт	7	<u>693,92</u> -	<u>-</u> -	4857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C130-597-1 варіант 5	Решітка регульована, розмір 300х200 мм	шт	3	<u>678,62</u> -	<u>-</u> -	2036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C130-597-1 варіант 8	Решітка регульована, розмір 200х200 мм	шт	1	<u>531,74</u> -	<u>-</u> -	532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C130-597-1 варіант 9	Решітка регульована, розмір 200х150 мм	шт	9	<u>510,32</u> -	<u>-</u> -	4593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,096	<u>26354,37</u> 20815,98	<u>96,07</u> 59,63	2530	1998	<u>9</u> 6	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>28,9</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C130-1125 варіант 1	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 200x200 мм	м2	9,6	645,09	-	6193	-	-	-	-
45	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,6517	22009,26	96,07	14343	10747	63	238,5100	155,44
					16490,58	59,63			39	0,7839	0,51
46	C130-1128 варіант 1	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 300x200 мм	м2	14	696,09	-	9745	-	-	-	-
47	C130-1128 варіант 11	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 200x200 мм	м2	9,6	696,09	-	6682	-	-	-	-
48	C130-1128 варіант 2	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 400x200 мм	м2	5,64	696,09	-	3926	-	-	-	-
49	C130-1128 варіант 12	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600x250 мм	м2	27,2	696,09	-	18934	-	-	-	-
50	C130-1128 варіант 3	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 500x300 мм	м2	4,8	696,09	-	3341	-	-	-	-
51	C130-1128 варіант 13	Перехід 600x250/500x300 мм	м2	0,99	696,09	-	689	-	-	-	-
52	C130-1128 варіант 14	Перехід 600x250/400x200 мм	м2	0,88	696,09	-	613	-	-	-	-
53	C130-1128 варіант 15	Заглушка 300x200 мм	м2	0,22	696,09	-	153	-	-	-	-
54	C130-1128 варіант 16	Заглушка 200x200 мм	м2	0,16	696,09	-	111	-	-	-	-
55	C130-1128 варіант 17	Заглушка 400x200 мм	м2	0,14	696,09	-	97	-	-	-	-
56	C130-1128 варіант 9	Трійник 400x200/300x200 мм	м2	1,18	696,09	-	821	-	-	-	-
57	C130-1128 варіант 18	Трійник 400x200/200x200 мм	м2	0,6	696,09	-	418	-	-	-	-
58	C130-1128 варіант 19	Трійник 600x250/200x200 мм	м2	2,38	696,09	-	1657	-	-	-	-
59	C130-1128 варіант 20	Трійник 600x250/300x200 мм	м2	3,54	696,09	-	2464	-	-	-	-
60	C130-1128 варіант 21	Відвід 90гр. 600x250 мм	м2	1,3	696,09	-	905	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C130-1128 варіант 22	Відвід 90гр. 200x200 мм	м2	1,08	<u>696,09</u>	-	752	-	-	-	-
62	C130-1128 варіант 23	Відвід 90гр. 300x200 мм	м2	1,06	<u>696,09</u>	-	738	-	-	-	-
63	C121-792 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	36	<u>153,40</u>	-	5522	-	-	-	-
64	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>161,36</u>	<u>7,99</u>	161	148	8	<u>2,0900</u>	<u>2,09</u>
					148,06	0,30			-	0,0040	-
65	C130-597-1 варіант 10	Зовнішня решітка (РН), розмір 500x300 мм	шт	1	<u>1346,72</u>	-	1347	-	-	-	-
66	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,09	<u>1331,81</u>	-	120	120	-	18,1200	1,63
					1331,10	-			-	-	-
67	C114-1-У варіант 5	Ізоляція мінераловатна товщ.50мм	м3	0,09	<u>3224,64</u>	-	290	-	-	-	-
68	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,02	<u>5359,73</u>	-	107	107	-	74,7000	1,49
					5359,73	-			-	-	-
69	C1632-118 варіант 1	Фольга теплоізоляційна	м2	2	<u>37,51</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					115168	17089	<u>310</u>		<u>245,03</u>
									68		0,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115168				
							97769				
							17157				
							9886				
							25,78				
							3040				
							125054				

		Всього по розділу 3					125054				
		Розділ 4. Вентиляція В2									
70	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>657,86</u>	<u>12,70</u>	658	641	<u>13</u>	<u>8,4300</u>	<u>8,43</u>
					641,27	2,78			3	0,0284	0,03
71	C130-233 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГ 500x300	шт	2	<u>1556,78</u>	-	3114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ20-13-7 Н2,Н5=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>388,21</u> 261,59	<u>28,83</u> 8,14	388	262	<u>29</u> 8	<u>3,7375</u> 0,1071	<u>3,74</u> 0,11
73	С113-2302 варіант 5	Зворотній гравітаційний клапан КОМ1 500х300	шт	1	<u>2754,08</u> -	-	2754	-	-	-	-
74	КБ20-27-1 Н2,Н5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1- 1, ВП 1-1 розміром пластин 100х500х750 мм	шт	1	<u>176,09</u> 105,44	<u>28,40</u> 6,11	176	105	<u>28</u> 6	<u>1,5065</u> 0,0804	<u>1,51</u> 0,08
75	С113-2302 варіант 6	Шумоглушник СР 500х300/950	шт	1	<u>10047,08</u> -	-	10047	-	-	-	-
76	КР15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №1 з вивіренням і закріпленням розміром 100х200 мм	ґрати	12	<u>163,96</u> 148,06	<u>7,99</u> 0,30	1968	1777	<u>96</u> 4	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>25,08</u> 0,05
77	С130-597-1 варіант 1	Решітка регульована, розмір 400х200 мм	шт	12	<u>693,92</u> -	-	8327	-	-	-	-
78	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,5698	<u>22009,26</u> 16490,58	<u>96,07</u> 59,63	12541	9396	<u>55</u> 34	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>135,9</u> 0,45
79	С130-1128 варіант 1	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 300х200 мм	м2	19,5	<u>696,09</u> -	-	13574	-	-	-	-
80	С130-1128 варіант 2	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 400х200 мм	м2	14,4	<u>696,09</u> -	-	10024	-	-	-	-
81	С130-1128 варіант 12	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600х250 мм	м2	13,6	<u>696,09</u> -	-	9467	-	-	-	-
82	С130-1128 варіант 3	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 500х300 мм	м2	4,8	<u>696,09</u> -	-	3341	-	-	-	-
83	С130-1128 варіант 24	Перехід 300х200/400х200 мм	м2	0,66	<u>696,09</u> -	-	459	-	-	-	-
84	С130-1128 варіант 25	Перехід 600х250/300х200 мм	м2	0,82	<u>696,09</u> -	-	571	-	-	-	-
85	С130-1128 варіант 13	Перехід 600х250/500х300 мм	м2	0,99	<u>696,09</u> -	-	689	-	-	-	-
86	С130-1128 варіант 15	Заглушка 300х200 мм	м2	0,22	<u>696,09</u> -	-	153	-	-	-	-
87	С130-1128 варіант 23	Відвід 90гр. 300х200 мм	м2	0,53	<u>696,09</u> -	-	369	-	-	-	-
88	С130-1128 варіант 26	Відвід 90гр. 400х200 мм	м2	1,46	<u>696,09</u> -	-	1016	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C130-1128 варіант 21	Відвід 90гр. 600x250 мм	м2	1,3	<u>696,09</u>	-	905	-	-	-	-
90	C121-792 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	36	<u>153,40</u>	-	5522	-	-	-	-
91	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>161,36</u>	<u>7,99</u>	161	148	8	<u>2,0900</u>	<u>2,09</u>
					148,06	0,30			-	0,0040	-
92	C130-597-1 варіант 10	Зовнішня решітка (РН), розмір 500x300 мм	шт	1	<u>1346,72</u>	-	1347	-	-	-	-
93	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,09	<u>1331,81</u>	-	120	120	-	18,1200	1,63
					1331,10	-			-	-	-
94	C114-1-У варіант 5	Ізоляція мінераловатна товщ.50мм	м3	0,09	<u>3224,64</u>	-	290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,02	<u>5359,73</u>	-	107	107	-	74,7000	1,49
					5359,73	-			-	-	-
96	C1632-118 варіант 1	Фольга теплоізоляційна	м2	2	<u>37,51</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					88163	12556	<u>229</u>		<u>179,87</u>
									55		0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					88163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75378				
		всього заробітна плата, грн.					12611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2232				
		Всього будівельні роботи, грн.					95421				

		Всього по розділу 4					95421				
Розділ 5. Опалення											
97	KP15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,15	<u>13032,34</u>	<u>450,79</u>	1955	1787	<u>68</u>	<u>164,0800</u>	<u>24,61</u>
					11912,21	98,57			15	1,0082	0,15
98	& C130-420- 1 варіант 1	Електричний конвектор Термія, N=1,5кВт	ш	10	<u>3320,80</u>	-	33208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,2	<u>12689,36</u> 10556,33	<u>1552,34</u> 151,19	2538	2111	<u>310</u> 30	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>27,35</u> 0,35
100	C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	20	<u>251,10</u> -	- -	5022	-	- -	- -	- -
101	C1534-17 варіант 1	Відвід сальвий, діаметр 89х3,5 мм	шт	16	<u>144,73</u> -	- -	2316	-	- -	- -	- -
102	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	5,2	<u>1331,81</u> 1331,10	- -	6925	6922	- -	18,1200	94,22
103	C114-1-У варіант 5	Ізоляція мінераловатна товщ.50мм	м3	5,2	<u>3224,64</u> -	- -	16768	-	- -	- -	- -
104	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	1,43	<u>5359,73</u> 5359,73	- -	7664	7664	- -	74,7000	106,82
105	C1632-118 варіант 1	Фольга теплоізоляційна	м2	143	<u>37,51</u> -	- -	5364	-	- -	- -	- -
106	KP12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,62	<u>6377,72</u> 4995,95	<u>1,04</u> 0,87	3954	3097	<u>1</u> 1	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>43,17</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					85714	21581	<u>379</u> 46		<u>296,17</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85714 63754 21627 11505 29,19 3441 97219				
		----- Всього по розділу 5					97219				
		Розділ 6. Інші роботи									
107	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0104	<u>3127,88</u> 203,07	<u>2924,81</u> 690,04	33	2	<u>31</u> 7	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,03</u> 0,09
108	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,04	<u>287,76</u> -	<u>287,76</u> 34,58	299	-	<u>299</u> 36	- 0,4110	- 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					332	2	330		0,03
									43		0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					332				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					45				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8				
		Всього будівельні роботи, грн.					355				

		Всього по розділу 6					355				
		Разом прямі витрати по кошторису					461313	84076	1804		1201,17
									334		4,21
		Разом будівельні роботи, грн.					461313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					375433				
		всього заробітна плата, грн.					84410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47822				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14646				
		Всього будівельні роботи, грн.					509135				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2822				

		Всього по кошторису					509135				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1329,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99056				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Зайченко

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.О.Солоділов