

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (Коригування)
936412-23005

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Охоронна сигналізація
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/

Основа:
креслення (специфікації) № 966412-23005-ОС.С

Кошторисна вартість 298,533 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,83243 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,958 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ											
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1174,34	1,26	1174	646	1	8,0000	8
					645,84	0,15			-	0,0021	-
2	KM8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12 А.год - 18А.год	шт	2	82,31	5,53	165	97	11	0,6400	1,28
	Заст				48,74	1,99			4	0,0252	0,05
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	32	127,49	2,77	4080	3991	89	1,6000	51,2
					124,72	0,99			32	0,0126	0,4
4	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС - контрольна панель	шт	1	2944,67	1,57	2945	2802	2	36,8000	36,8
					2802,32	0,19			-	0,0026	-
5	KM10-668-4	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей JA-120PB -40шт+JA-111M -60шт.	шт	100	137,09	-	13709	11440	-	1,6000	160
					114,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка - сирена	шт	2	<u>266,99</u> 243,68	-	534	487	-	<u>3,2000</u>	6,4	
7	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	9,5	<u>4123,31</u> 4020,72	<u>97,28</u> 11,64	39171	38197	<u>924</u> 111	<u>52,8000</u> 0,1616	<u>501,6</u> 1,54	
Разом прямі витрати по розділу 1							61778	57660	<u>1027</u> 147		<u>765,28</u> 1,99	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							61778					
							3091					
							57807					
							28620					
							65,16					
							8151					
							90398					
Всього по розділу 1							90398					
Розділ 2. Обладнання системи охоронної сигналізації												
8 & 1517-484107	Jablotron JA-107K Панель управління с комунікатором LAN	шт	1	<u>15770,00</u>	-	15770	-	-	-	-	-	
9 & 1511-2001-18	Акумулятор 12/18Ah	шт	2	<u>1907,69</u>	-	3815	-	-	-	-	-	
10 & 1602-30771	Блок живлення БЖ-1230 "Тірас"	шт	1	<u>4920,00</u>	-	4920	-	-	-	-	-	
11 & 1602-30066-11 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА - GSM	шт	1	<u>1419,00</u>	-	1419	-	-	-	-	-	
12 & 1602-31114	Адресний модуль доступу з RFID зчитувачем і LCD клавіатурою Jablotron JA-114E	шт	7	<u>2850,00</u>	-	19950	-	-	-	-	-	
13 & 1517-22110	Комутатор адресної шини JA-110Z-C	шт	24	<u>244,83</u>	-	5876	-	-	-	-	-	
14 & 2405-13109	Jablotron JA-190PL. Універсальна монтажна коробка	шт	24	<u>81,63</u>	-	1959	-	-	-	-	-	
15 & 1602-31120	Адресний комбінований детектор руху і розбивання скла JA-120PB	шт	40	<u>1928,01</u>	-	77120	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16 & 1602-30111		Jablotron JA-111M мініатюрний магнітоконтактний сповіщувач	шт	60	<u>836,46</u>	-	50188	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					181017	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					42059				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1653				
		Всього устаткування, грн.					43712				
		Разом будівельні роботи, грн.					138958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138958				
		Всього будівельні роботи, грн.					138958				

		Всього по розділу 2					182668				
		Розділ 3. Обладнання системи оповіщення про спрацювання охоронної сигналізації									
17 & 1602-39111		Jablotron JA-111A-BASE-RB Основа для вуличної дротової сирени	комплект	2	<u>2244,65</u>	-	4489	-	-	-	-
18 & 1602-39113		Jablotron JA-1X1A-C-WH-B. Пластиковая кришка	комплект	2	<u>1122,21</u>	-	2244	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6733	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					6733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6733				
		Всього будівельні роботи, грн.					6733				


		Всього по розділу 3					6733				
		Розділ 4. Кабельна продукція та супутні матеріали									
19 & 15099-54200		Кабель КПВЭ-ВП (200) 4x2x0.51 (FTP cat. 5E) Одескабель	1000м	0,95	<u>16987,37</u>	-	16138	-	-	-	-
20 & С111-156-6		Дюбель-ялинка 6 мм	100шт	50	<u>18,14</u>	-	907	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С1545-10150	Хомут пластиковий 2,5x150мм	100 шт	50	33,77	-	1689	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					18734	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18734 18734 18734				
		-----					18734				
		Всього по розділу 4					18734				
		Разом прямі витрати по відділу 1					268262	57660	1027		765,28
		Разом устаткування, грн.					42059		147		1,99
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1653				
		Всього устаткування, грн.					43712				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					226203 167516 57807				
		Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.					28620 65,16 8151				
		Всього будівельні роботи, грн.					254823				

		Всього по відділу 1					298533				
		Разом прямі витрати по кошторису					268262	57660	1027		765,28
		Разом устаткування, грн.					42059		147		1,99
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1653				
		Всього устаткування, грн.					43712				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					226203 167516 57807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28620 65,16 8151 254823				
		----- Всього по кошторису					298533				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					832,43 65958				


Склав



Деркачов Г.К

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]