

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій території
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) № 936412-23005-ГП

Кошторисна вартість 1144,649 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,81418 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 147,504 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Залишки базового кошторису											
Розділ 1. Демонтажні роботи та підготовчі роботи											
1	КР18-1-2 Заст	Розбирання покриттів ФЕМ вручну	100м3	0,05965	14604,67 13867,13	737,54 224,26	871	827	44 13	212,9800 2,5461	12,7 0,15
2	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,33865	19891,11 19891,11	- -	6736	6736	- -	305,5000 -	103,46 -
3	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,336	7888,84 6642,52	1246,32 333,87	2651	2232	419 112	102,0200 3,9000	34,28 1,31
4	КР18-30-2	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	14,5	88,78 88,78	- -	1287	1287	- -	1,2640 -	18,33 -
5	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,25	106,13 106,13	- -	663	663	- -	1,6300 -	10,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,5625	<u>2949,11</u> 215,51	<u>2733,60</u> 732,29	1659	121	<u>1538</u> 412	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,86</u> 4,81	
7	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	62,5	<u>192,28</u> -	<u>192,28</u> 25,63	12018	-	<u>12018</u> 1602	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 17,94	
Разом прямі витрати по розділу 1							25885	11866	<u>14019</u> 2139		<u>180,82</u> 24,21	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							25885		14005	8598	24,59	3077
Всього по розділу 1							34483					
Розділ 2. Мощення території та відмостки ФЕМ												
8	КР18-12-7	Заїзди та майданчики Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	5,6322	<u>1685,03</u> 240,91	<u>1444,12</u> 381,36	9490	1357	<u>8133</u> 2148	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>20,84</u> 25	
9	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	225,288	<u>115,31</u> -	<u>115,31</u> 14,38	25978	-	<u>25978</u> 3240	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 36,27	
10	КБ27-20-4 Ктр=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,56322	<u>3319,90</u> 3319,90	<u>-</u> -	1870	1870	<u>-</u> -	<u>50,0135</u> -	<u>28,17</u> -	
11	& С111-952-5	Анкер пластиковий (геотекстиль, агроволокну, агросітка)	100 шт	11,26	<u>255,98</u> -	<u>-</u> -	2882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
12	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	618,563	<u>32,71</u> -	<u>-</u> -	20233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
13	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,56322	<u>75593,24</u> 1743,04	<u>6630,65</u> 1143,82	42576	982	<u>3735</u> 644	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>14,64</u> 6,41	
14	КБ27-17-3 Ктр=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	5,6322	<u>24721,38</u> 2359,26	<u>1246,05</u> 326,56	139236	13288	<u>7018</u> 1839	<u>33,3040</u> 3,5998	<u>187,57</u> 20,27	
15	КБ27-17-4 Крес=3; Ктр=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	5,6322	<u>4615,99</u> -	<u>206,06</u> 55,24	25998	-	<u>1161</u> 311	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 3,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ7-24-10 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м	100м	0,145	<u>24694,08</u> 10937,34	<u>13756,74</u> 3546,64	3581	1586	<u>1995</u> 514	<u>137,0250</u> 34,8858	<u>19,87</u> 5,06
26	КБ7-24-9 Заст; Ктр=1,15	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя	100м	0,145	<u>73579,68</u> 28985,90	<u>17986,42</u> 4670,61	10669	4203	<u>2608</u> 677	<u>371,8525</u> 46,4975	<u>53,92</u> 6,74
27	КБ7-25-8 Ктр=1,15	Улаштування хвiрток з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>98840,12</u> 94702,40	<u>3737,70</u> 986,74	988	947	<u>37</u> 10	<u>1138,2500</u> 12,2025	<u>11,38</u> 0,12
28	КБ7-25-1 Ктр=1,15	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>363958,57</u> 243180,53	<u>99605,69</u> 26320,95	3640	2432	<u>996</u> 263	<u>2968,1500</u> 269,6632	<u>29,68</u> 2,7
29	С1633-88ВД варіант 1	Секція 2030x2500 мм d=5+2x6мм 50x200мм RAL6005	шт	6	<u>2746,68</u> -	-	16480	-	-	-	-
30	С1633-88ВД варіант 2	Стовб 2600x80x60 мм	шт	8	<u>1532,88</u> -	-	12263	-	-	-	-
31	С1633-88ВД варіант 3	Хвiртка 2,03x1,0 м з фурнітурою LX	шт	1	<u>8927,88</u> -	-	8928	-	-	-	-
32	& С121- 36020	Ворота 3600x2000(Н) RAL з вбудованою хвiрткою у комплекті: рами, стовпи, завіси, панелі сітчасті, елементи фіксації та замки.	шт	1	<u>25299,02</u> -	-	25299	-	-	-	-
33	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,29	<u>2787,79</u> -	-	3596	-	-	-	-
34	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0128	<u>11954,20</u> 11954,20	-	153	153	-	<u>183,6000</u> -	<u>2,35</u> -
35	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2,048	<u>115,31</u> -	<u>115,31</u> 14,38	236	-	<u>236</u> 29	-	<u>0,33</u> 0,1610
36	КБ7-53-11 Ктр=1,15	Підпірна стінка Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,36	<u>22405,21</u> 13078,95	<u>1548,65</u> 481,02	8066	4708	<u>558</u> 173	<u>171,7525</u> 5,9584	<u>61,83</u> 2,15
37	& К589421- 35035	Плита парпетна двоскатна 1000(Д)x350(Ш)x35(В)	шт	36	<u>141,96</u> -	-	5111	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					99010	14029	<u>6430</u> 1666		<u>179,03</u> 17,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					99010				
							78551				
							15695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8758 23,54 2944 107768				
		----- Всього по розділу 3					107768				
		Розділ 4. Вуличний інвентар									
38 & 1903-30325		Урна для сміття (кошик) 25 л, сталева оцинкована, з попільничкою	шт	8	<u>1323,08</u>	-	10585	-	-	-	-
39 & 2303-51100		Євроконтейнер сміттевий 1100л	шт	1	<u>12607,91</u>	-	12608	-	-	-	-
40 & 2402-40990		Стенд пожежного комплексу закритого типу з ящиком для та піску вогнегасниками ОП-6 (2шт)	шт	1	<u>11540,20</u>	-	11540	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					34733	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34733 34733 34733				
		----- Всього по розділу 4					34733				
		Разом прямі витрати по відділу 1					994167	83553	<u>74465</u> 14628		<u>1131,11</u> 166,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					994167 836149 98181 59222 164,47 20574 1053389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по відділу 1						1053389				
		<u>Відділ 2. Додається згідно коригуючого акту № 8</u>										
		Розділ 1. Демонтажні та супутні роботи										
41	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,44	<u>13085,02</u> 7012,01	<u>6073,01</u> 1812,41	18842	10097	<u>8745</u> 2610	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>141,22</u> 32	
42	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,592	<u>106,13</u> 106,13	<u>-</u> -	275	275	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>4,22</u> -	
43	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,23328	<u>2949,11</u> 215,51	<u>2733,60</u> 732,29	688	50	<u>638</u> 171	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,77</u> 2	
44	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	25,92	<u>192,28</u> -	<u>192,28</u> 25,63	4984	-	<u>4984</u> 664	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 7,44	
		Разом прямі витрати по розділу 1						24789	10422	<u>14367</u> 3445		<u>146,21</u> 41,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						24789 13867 8112 22,52 2817 32901				

		Всього по розділу 1						32901				
		Розділ 2. Цоколь, огорожа, оздоблення										
45	KБ6-19-1 Ктр=1,15	Залізобетонний цоколь Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,027	<u>561391,58</u> 78305,92	<u>31222,85</u> 9372,40	15158	2114	<u>843</u> 253	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>27,44</u> 2,82	
46	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,09761	<u>43049,57</u> -	<u>-</u> -	4202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
47	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,00387	<u>41850,61</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0274	<u>41850,61</u>	-	1147	-	-	-	-
49	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - стовпи огорожі	1т	0,118755	<u>13413,25</u>	<u>3690,56</u>	1593	953	<u>438</u>	<u>88,7100</u>	<u>10,53</u>
		Стовп "Prom" 2030*60*40*3 мм	шт	13	<u>8028,26</u>	<u>546,04</u>			<u>65</u>	<u>5,3174</u>	<u>0,63</u>
50	& C121-4862-6	Стовп "Prom" 2030*60*40*3 мм	шт	13	<u>338,76</u>	-	4404	-	-	-	-
51	KB9-36-3	Монтаж сталевих сітчастих панелей огорожі	100м2	0,6228	<u>9644,79</u>	<u>486,17</u>	6007	4221	<u>303</u>	<u>87,9520</u>	<u>54,78</u>
	Заст; Ктр=1,15				<u>6776,70</u>	<u>185,19</u>			<u>115</u>	<u>2,2604</u>	<u>1,41</u>
52	& C121-394-30	Секція огорожі 3D PROM 5x5 Zn + RAL 1730(H)x3000мм	шт	12	<u>903,30</u>	-	10840	-	-	-	-
53	& C121-6040	Кріплення сітчастих панелей огорожі "Пром"	100шт	0,52	<u>2263,66</u>	-	1177	-	-	-	-
54	KP12-66-1	Оздоблення цокольної частини Просочення основи глибокопроникаючою ґрунтівкою	100м2	0,216	<u>526,74</u>	-	114	114	-	<u>8,0900</u>	<u>1,75</u>
		Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	4,32	<u>526,74</u>	-			-		
55	C1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	4,32	<u>46,17</u>	-	199	-	-	-	-
56	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,216	<u>9924,77</u>	-	2144	2144	-	<u>115,9300</u>	<u>25,04</u>
		Штукатурка декоративна мінеральна Siltek P-15, камінцева 2,0 мм	кг	60,48	<u>9924,77</u>	-			-		
57	C1555-271	Штукатурка декоративна мінеральна Siltek P-15, камінцева 2,0 мм	кг	60,48	<u>23,22</u>	-	1404	-	-	-	-
58	C1555-263	Ґрунт-фарба контактна Siltek Contact E-105	л	7,56	<u>81,59</u>	-	617	-	-	-	-
59	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування цоколя огорожі	100м2	0,216	<u>3450,00</u>	<u>1,08</u>	745	185	-	<u>10,6100</u>	<u>2,29</u>
		Фарба фасадна силіконмодифікована Siltek Facade Silicon Pro	кг	8,208	<u>856,55</u>	<u>0,92</u>			-	<u>0,0111</u>	
60	C1555-283	Фарба фасадна силіконмодифікована Siltek Facade Silicon Pro	кг	8,208	<u>338,84</u>	-	2781	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					52694	9731	<u>1584</u>		<u>121,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					52694		<u>433</u>		<u>4,86</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41379				
		всього заробітна плата, грн.					10164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1901				
		Всього будівельні роботи, грн.					58358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 2					58358				
		Разом прямі витрати по відділу 2					77483	20153	<u>15951</u>		<u>268,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					77483		3878		46,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41379				
		всього заробітна плата, грн.					24031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13775				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4718				
		Всього будівельні роботи, грн.					91258				

		Всього по відділу 2					91258				
		Разом прямі витрати по кошторису					1071650	103706	<u>90416</u>		<u>1399,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1071650		18506		212,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					877528				
		всього заробітна плата, грн.					122212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72999				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					202,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25292				
		Всього будівельні роботи, грн.					1144649				

		Всього по кошторису					1144649				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1814,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					147504				

Склав



Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]