

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №77 Вінницької міської ради» по вул. Михайла Малишенка, 19 в м. Вінниці (коригування 2)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда цивільного захисту-укриття

Кошторисна вартість об'єкта 855,963 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,24436 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 194,330 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-05	на Архітектурно-будівельні рішення (гідроізоляція, лотки)(додаткові роботи)	855,963	-	855,963	2,24436	194,33	-
		Всього:	855,963	-	855,963	2,24436	194,33	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кулагіна Н.О.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кметь У.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кулагіна Н.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-05	Архітектурно-будівельні рішення (гідроізоляція, лотки)(додаткові роботи)	<u>1,99411</u> 161,054	- -	<u>0,01131</u> 1,103	- -	- -	<u>2,00542</u> 162,157	<u>0,23894</u> 32,173	<u>2,24436</u> 194,33
	Разом :	<u>1,99411</u> 161,054	- -	<u>0,01131</u> 1,103	- -	- -	<u>2,00542</u> 162,157	<u>0,23894</u> 32,173	<u>2,24436</u> 194,33

Склав



Кметь У.В.

Перевірів



Кулагіна Н.О.

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №77 Вінницької міської ради» по вул. Михайла Малишенка, 19 в м. Вінниці (коригування 2)
27К.К2

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Архітектурно-будівельні рішення (гідроізоляція, лотки)(додаткові роботи)
Споруда цивільного захисту-укриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 855,963 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,24436 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 194,330 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Гідроізоляція											
1	КБ11-15-7 К2,5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	2,439	<u>11107,67</u> 10231,46	<u>392,16</u> 105,99	27092	24955	<u>956</u> 259	<u>124,8348</u> 1,2486	<u>304,47</u> 3,05
2	КР12-66-1	Очищення та зволоження стін	100м2	2,439	<u>680,34</u> 680,34	-	1659	1659	-	<u>9,7080</u> -	<u>23,68</u> -
3	КР20-37-1	Заповнення розчином з матеріалу "Resfoam 1К-М"	100м	2,1	<u>1573,08</u> 1573,08	-	3303	3303	-	<u>19,9200</u> -	<u>41,83</u> -
4	С111-327 варіант 1	Розчин для ін'єктування "Resfoam 1К-М" (або еквівалент)	кг	60	<u>648,17</u> -	-	38890	-	-	-	-
5	С111-327 варіант 2	Акселератор "Resfoam 1К-М АКС" (або еквівалент)	кг	3	<u>1010,42</u> -	-	3031	-	-	-	-
6	КР20-29-1 тех.ч. п.1.1.3 к=1,1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 [у залізобетонних конструкціях]	10м	53,69	<u>332,61</u> 325,11	-	17858	17455	-	<u>4,4220</u> -	<u>237,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР11-40-1 заст.	Оброблення швів з влаштуванням гідрофільного шнура	100м	2,1	<u>1674,17</u> 1063,19	<u>2,77</u> 2,39	3516	2233	<u>6</u> 5	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>27,24</u> 0,06
8	С111-2002-3 варіант 1	Грунтувка для швів акрилова "Primer 3296" (або еквівалент)	кг	60	<u>298,86</u>	-	17932	-	-	-	-
9	С111-2002-3 варіант 2	Ремонтний розчин "Mapegrout 430" (або еквівалент)	кг	3400	<u>55,69</u>	-	189346	-	-	-	-
10	С111-1724 варіант 1	Гідрофільний шнур "Idrostop" (або еквівалент)	м	210	<u>539,31</u>	-	113255	-	-	-	-
11	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,04	<u>5588,53</u> 5124,81	<u>463,72</u> 148,32	224	205	<u>19</u> 6	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,93</u> 0,06
12	КБ13-44-7 к=1,15	Очищення поверхонь щітками	м2	4	<u>26,55</u> 26,55	-	106	106	-	<u>0,3450</u>	<u>1,38</u>
13	КБ13-16-1 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз розчином "Mapefer 1k Zero" або еквівалент	100м2	0,04	<u>588,68</u> 481,10	<u>107,39</u> 10,30	24	19	<u>4</u>	<u>4,8714</u> 0,1190	<u>0,19</u>
14	С1633-59ВД варіант 1	Розчин для захисту оголеної арматури від корозії при ремонтуванні з/б конструкцій "Mapefer 1k Zero" або еквівалент	кг	2	<u>173,00</u>	-	346	-	-	-	-
15	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції (матеріалом "Planiseal 88")	100 м2	3,17	<u>15869,10</u> 15869,10	-	50305	50305	-	<u>193,6200</u>	<u>613,78</u>
16	С111-2002-3 варіант 3	Проникаюча гідроізоляцію "Planiseal 88" (або еквівалент)	кг	950	<u>54,11</u>	-	51405	-	-	-	-
17	КР3-41-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків	100 м	0,06	<u>1038,60</u> 1038,60	-	62	62	-	<u>12,6720</u>	<u>0,76</u>
18	& С111-635А	Герметик "Mapeproof Swell"	шт	2	<u>1010,11</u>	-	2020	-	-	-	-
19	КР12-1-1 к=2	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі (густим розчин)	100м2	5,733	<u>4596,13</u> 3847,42	-	26350	22057	-	<u>48,7200</u>	<u>279,31</u>
20	КР5-9-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування каркасно- фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,137	<u>6122,89</u> 6122,89	-	839	839	-	<u>77,5344</u>	<u>10,62</u>
21	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,137	<u>23968,99</u> 15307,23	-	3284	2097	-	<u>193,8360</u>	<u>26,56</u>
22	КР7-31-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	1,26	<u>2831,32</u> 2831,32	-	3567	3567	-	<u>32,9568</u>	<u>41,53</u>
23	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	1,26	<u>14143,70</u> 3539,15	-	17821	4459	-	<u>41,1960</u>	<u>51,91</u>
24	КР15-33-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,2	<u>220,21</u> 220,21	-	44	44	-	<u>2,5344</u>	<u>0,51</u>
25	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,2	<u>553,44</u> 550,54	-	111	110	-	<u>6,3360</u>	<u>1,27</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,04	<u>14121,61</u> 13561,89	<u>559,72</u> 187,49	565	542	<u>23</u> 7	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>7,05</u> 0,08
27	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4	<u>6218,61</u> 4316,46	<u>24,95</u> 21,47	2487	1727	<u>10</u> 9	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>20,1</u> 0,1
28	KP15-19-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,182	<u>2966,84</u> 2937,36	-	540	535	-	<u>33,3072</u>	<u>6,06</u>
29	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,182	<u>39075,13</u> 7343,40	-	7112	1336	-	<u>83,2680</u>	<u>15,15</u>
30	KP15-19-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,722	<u>2758,30</u> 2758,30	-	1991	1991	-	<u>31,2768</u>	<u>22,58</u>
31	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,722	<u>34500,05</u> 6895,75	-	24909	4979	-	<u>78,1920</u>	<u>56,45</u>
32	KP15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,712	<u>2500,08</u> 2500,08	-	1780	1780	-	<u>28,3488</u>	<u>20,18</u>
33	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,712	<u>27736,30</u> 6250,20	-	19748	4450	-	<u>70,8720</u>	<u>50,46</u>
34	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,085	<u>9842,87</u> 5638,75	-	837	479	-	<u>66,4320</u>	<u>5,65</u>
35 & C113-1451-22-ИНБ варіант 1		Водостічна труба	м	8,5	<u>323,07</u>	-	2746	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					635105	151294	<u>1018</u> 286		<u>1869,07</u> 3,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					635105				
							482793				
							151580				
							86409				
							221,64				
							29842				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					721514				

		Всього по розділу 1					721514				
		Розділ 2. Організоване водовідведення									
36	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0258	<u>25691,33</u>	-	663	663	-	<u>366,6000</u>	<u>9,46</u>
37	KP18-4-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	0,258	<u>15267,45</u> 925,06	<u>14307,70</u> 3168,07	3939	239	<u>3691</u> 817	<u>13,2000</u> 30,8573	<u>3,41</u> 7,96
38	KБ27-5-1 к=1,15	Улаштування водоскидних споруд із поздовжніх лотків зі збірних конструкцій	100 м	0,99	<u>8947,14</u> 8947,14	-	8858	8858	-	<u>113,2980</u>	<u>112,17</u>
39	& K589921-A варіант 1	Водовідвідний лоток 100X100X1000	шт	69	<u>620,59</u>	-	42821	-	-	-	-
40	& K589921-A варіант 2	Водовідвідний лоток з оцинкованою кришкою 200X100X1000	шт	30	<u>2388,04</u>	-	71641	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					127922	9760	<u>3691</u> 817		<u>125,04</u> 7,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					127922				

		Всього по розділу 2					134448				
		Разом прямі витрати по кошторису					763027	161054	<u>4709</u> 1103		<u>1994,11</u> 11,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					763027				
							597264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					162157 92936 238,94 32173 855963				
		----- Всього по кошторису					855963				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2244,36 194330				

Склав _____  Кметь У.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____  Кулагіна Н.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]