

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області.

Кошторисна вартість об'єкта 37855,107 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 45,85961 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 5458,964 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на влаштування котловану	805,549	-	805,549	1,43413	184,111	-
2	02-01-02	на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів	2760,959	-	2760,959	1,95388	223,754	-
3	02-01-03	на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок	1518,98	-	1518,98	1,57026	189,742	-
4	02-01-04	на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	10460,626	-	10460,626	11,54754	1402,417	-
5	02-01-05	на влаштування монолітних сходів, пандусу і приямків	432,774	-	432,774	0,72699	88,979	-
6	02-01-06	на влаштування покрівлі	4578,198	-	4578,198	4,67774	516,148	-
7	02-01-07	на влаштування теплоізоляції, гідроізоляції та опорядження фасаду	1650,667	-	1650,667	3,35629	413,805	-
8	02-01-08	на внутрішні загальнобудівельні роботи	6864,365	363,745	7228,11	13,46208	1596,76	-
9	02-01-09	на систему водопостачання та каналізації	457,66	78,941	536,601	0,95319	113,53	-
10	02-01-010	на систему опалення	619,136	833,55	1452,686	0,90281	105,953	-
11	02-01-011	на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	1192,776	537,488	1730,264	2,06082	243,309	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	8,963	1280,454	1289,417	-	-	-
13	02-01-013	на влаштування електричних мереж	1067,044	1558,14	2625,184	2,05126	239,932	-
14	02-01-014	на влаштування системи протипожежного захисту	152,967	35,32	188,287	0,68032	84,253	-
15	02-01-015	на влаштування структурованої кабельної системи	61,222	16,416	77,638	0,15354	17,663	-
16	02-01-016	на доступність маломобільних груп населення	457,635	61,532	519,167	0,32876	38,608	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього:	33089,521	4765,586	37855,107	45,85961	5458,964	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Цуркан М.М.

Керівник відділу

Склав

Єфімов С.Ю.

Перевірив

Цуркан М.М.




ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	влаштування котловану	<u>0.37863</u>	-	<u>0.57801</u>	<u>0.32349</u>	-	<u>1.28013</u>	<u>0.15400</u>	<u>1.43413</u>
	38	-	-	78,084	40,811	-	156,895	27,216	184,111
02-01-02	влаштування монолітних залізобетонних фундаментів	<u>1.61483</u>	-	<u>0.12970</u>	-	-	<u>1.74453</u>	<u>0.20935</u>	<u>1.95388</u>
	171,373	-	-	15,387	-	-	186,76	36,994	223,754
02-01-03	влаштування монолітних залізобетонних колон та балок	<u>1.28072</u>	-	<u>0.12131</u>	-	-	<u>1.40203</u>	<u>0.16823</u>	<u>1.57026</u>
	144,64	-	-	15,372	-	-	160,012	29,73	189,742
02-01-04	влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	<u>8.91496</u>	-	<u>1.39535</u>	-	-	<u>10.31031</u>	<u>1.23723</u>	<u>11.54754</u>
	1006,528	-	-	177,259	-	-	1183,787	218,63	1402,417
02-01-05	влаштування монолітних сходів, пандусу і приямків	<u>0.57699</u>	-	<u>0.02656</u>	-	-	<u>0.60355</u>	<u>0.12344</u>	<u>0.72699</u>
	64,088	-	-	3,076	-	-	67,164	21,815	88,979
02-01-06	влаштування покрівлі	<u>3.74902</u>	-	<u>0.42753</u>	-	-	<u>4.17655</u>	<u>0.50119</u>	<u>4.67774</u>
	373,745	-	-	53,837	-	-	427,582	88,566	516,148
02-01-07	влаштування теплоізоляції, гідроізоляції та опорядження фасаду	<u>2.99658</u>	-	<u>0.00011</u>	-	-	<u>2.99669</u>	<u>0.35960</u>	<u>3.35629</u>
	350,243	-	-	0,015	-	-	350,258	63,547	413,805
02-01-08	внутрішні загальнобудівельні роботи	<u>11.34559</u>	<u>0.20221</u>	<u>0.55151</u>	-	-	<u>12.09931</u>	<u>1.36277</u>	<u>13.46208</u>
	1268,841	22,223	64,879	-	-	-	1355,943	240,817	1596,76
02-01-09	систему водопостачання та каналізації	<u>0.82584</u>	<u>0.01351</u>	<u>0.02875</u>	-	-	<u>0.86810</u>	<u>0.08509</u>	<u>0.95319</u>
	93,756	1,509	3,226	-	-	-	98,491	15,039	113,53
02-01-10	систему опалення	<u>0.67113</u>	<u>0.09803</u>	<u>0.05452</u>	-	-	<u>0.82368</u>	<u>0.07913</u>	<u>0.90281</u>
	74,895	10,965	6,109	-	-	-	91,969	13,984	105,953
02-01-11	влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	<u>1.48064</u>	<u>0.07200</u>	<u>0.03919</u>	-	<u>0.28060</u>	<u>1.87243</u>	<u>0.18839</u>	<u>2.06082</u>
	155,295	8,118	4,491	-	-	210,109	210,109	33,2	243,309
02-01-12	придбання устаткування придбання технологічного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-13	влаштування електричних мереж	<u>0.01814</u>	<u>1.68542</u>	<u>0.17556</u>	-	-	<u>1.87912</u>	<u>0.17214</u>	<u>2.05126</u>
	2,099	184,424	22,988	-	-	-	209,511	30,421	239,932


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	влаштування системи протипожежного захисту	-	0,41979	0,04818	-	0,15800	0,62597	0,05435	0,68032
02-01-015	влаштування структурованої кабельної системи	0,02624	0,09108	0,02328	-	-	0,14060	0,01294	0,15354
02-01-016	доступність маломобільних груп населення	2,856	9,878	2,641	-	-	15,375	2,288	17,663
		0,29305	0,00086	0,00073	-	-	0,29464	0,03412	0,32876
		32,405	0,086	0,087	-	-	32,578	6,03	38,608
	Разом :	34,17236	2,58290	3,60029	0,32349	0,43860	41,11764	4,74197	45,85961
		3778,764	282,665	452,91	40,811	-	4621,12	837,844	5458,964

Склад



Єфімов С.Ю.

Перевірів



Цуркан М.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01


на будівництво : Модульна ДЕС

Кошторисна вартість об'єкта	170,389 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36888 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	43,913 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	03-01-01	на влаштування металевого навісу для модульної ДЕС	170,389	-	170,389	0,36888	43,913	-
		Всього:	170,389	-	170,389	0,36888	43,913	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	влаштування металевого навісу для модульної ДЕС	<u>0.31311</u> 34,757	<u>-</u> -	<u>0.01628</u> 2,176	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.32939</u> 36,933	<u>0.03949</u> 6,98	<u>0.36888</u> 43,913
	Разом :	<u>0.31311</u> 34,757	<u>-</u> -	<u>0.01628</u> 2,176	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.32939</u> 36,933	<u>0.03949</u> 6,98	<u>0.36888</u> 43,913

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірив



Цуркан М.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 132,187 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,21842 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 25,494 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на влаштування зовнішніх електричних мереж	126,262	5,925	132,187	0,21842	25,494	-
		Всього:	126,262	5,925	132,187	0,21842	25,494	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	влаштування зовнішніх електричних мереж	<u>0.05488</u> 5,496	<u>0.09822</u> 10,777	<u>0.04493</u> 5,616	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.19803</u> 21,889	<u>0.02039</u> 3,605	<u>0.21842</u> 25,494
	Разом :	<u>0.05488</u> 5,496	<u>0.09822</u> 10,777	<u>0.04493</u> 5,616	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.19803</u> 21,889	<u>0.02039</u> 3,605	<u>0.21842</u> 25,494

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірив



Цуркан М.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Гібридна сонячна електростанція потужністю фотоелектричного поля 90,5 кВт з АКБ ємністю 288,00 кВт*год

Кошторисна вартість об'єкта	5866,890 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,03825 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	418,368 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на загальнобудівельні роботи	369,204	-	369,204	0,38732	44,591	-
2	04-02-02	на придбання устаткування придбання устаткування сонячної електростанції	-	4929,665	4929,665	-	-	-
3	04-02-03	на монтаж устаткування сонячної електростанції	203,219	-	203,219	0,77042	87,427	-
4	04-02-04	на пусконаладжувальні роботи обладнання сонячної електростанції	364,802	-	364,802	1,88051	286,35	-
---		Всього:	937,225	4929,665	5866,89	3,03825	418,368	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	загальнобудівельні роботи	<u>0.33753</u> 36,224	- -	<u>0.00829</u> 1,034	- -	- -	<u>0.34582</u> 37,258	<u>0.04150</u> 7,333	<u>0.38732</u> 44,591
04-02-02	придбання устаткування сонячної електростанції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
04-02-03	монтаж устаткування сонячної електростанції	- -	<u>0.70080</u> 75,775	<u>0.01185</u> 1,44	- -	- -	<u>0.71265</u> 77,215	<u>0.05777</u> 10,212	<u>0.77042</u> 87,427
04-02-04	пусконаладжувальні роботи обладнання сонячної електростанції	- -	- -	- -	- -	<u>1.73000</u> -	<u>1.73000</u> 260,209	<u>0.15051</u> 26,141	<u>1.88051</u> 286,35
	Разом :	<u>0.33753</u> 36,224	<u>0.70080</u> 75,775	<u>0.02014</u> 2,474	- -	<u>1.73000</u> -	<u>2.78847</u> 374,682	<u>0.24978</u> 43,686	<u>3.03825</u> 418,368

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірив



Цуркан М.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	158,653 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30148 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,727 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	42,734	-	42,734	0,08600	9,713	-
2	06-01-02	на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	115,919	-	115,919	0,21548	24,014	-
		Всього:	158,653	-	158,653	0,30148	33,727	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовістість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	<u>0.05982</u> 6,174	<u>0.00634</u> 0,706	<u>0.00922</u> 1,077	<u>0.00242</u> 0,306	-	<u>0.07780</u> 8,263	<u>0.00820</u> 1,45	<u>0.08600</u> 9,713
06-01-02	влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	<u>0.14433</u> 14,265	<u>0.02272</u> 2,531	<u>0.01932</u> 2,48	<u>0.00808</u> 1,019	-	<u>0.19445</u> 20,295	<u>0.02103</u> 3,719	<u>0.21548</u> 24,014
	Разом :	<u>0.20415</u> 20,439	<u>0.02906</u> 3,237	<u>0.02854</u> 3,557	<u>0.01050</u> 1,325	-	<u>0.27225</u> 28,558	<u>0.02923</u> 5,169	<u>0.30148</u> 33,727

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірив



Цуркан М.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської селищної ради, Бериславського району, Херсонської області за адресою: провулок Мічуріна, 10 А, с.Борозенське, Бериславського району, Херсонської області. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	707,217 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,63700 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	174,140 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на влаштування благоустрою території	468,492	-	468,492	0,48997	55,751	-
2	07-01-02	на озеленення території	238,725	-	238,725	1,14703	118,389	-
		Всього:	707,217	-	707,217	1,63700	174,14	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	влаштування благоустрою території	<u>0.39796</u> 41,527	- -	<u>0.03607</u> 4,337	- -	- -	<u>0.43403</u> 45,864	<u>0.05594</u> 9,887	<u>0.48997</u> 55,751
07-01-02	озеленення території	<u>1.05247</u> 101,768	- -	<u>0.00178</u> 0,228	- -	- -	<u>1.05425</u> 101,996	<u>0.09278</u> 16,393	<u>1.14703</u> 118,389
	Разом :	<u>1.45043</u> 143,295	- -	<u>0.03785</u> 4,565	- -	- -	<u>1.48828</u> 147,86	<u>0.14872</u> 26,28	<u>1.63700</u> 174,14

Склав



Єфімов С.Ю.

Перевірів



Цуркан М.М.