

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Пожзахист металоконструкцій
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4)

Основа:
креслення (специфікації) № 936412-23005-ВМК

Кошторисна вартість 287,989 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21237 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,566 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ											
1	КБ13-16-6 Ктр=1,15; Крес=2	Захист від корозії Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 - за 2 рази	100м2	2,8134	<u>1326,09</u> 981,65	<u>162,78</u> 13,29	3731	2762	<u>458</u> 37	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>30,93</u> 0,47
2	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,05627	<u>104084,37</u> -	-	5857	-	-	-	-
3	КП1-1-1 Крес=2; Ктр=1,15	Вогнезахист Нанесення вогнезахисної фарби "Аммокоте MS-90" на металеві поверхні суцільного типу будівельних конструкцій методом безповітряного розпилення в один шар товщиною 350 мкм - 2 шари	100 м2	2,8134	<u>6726,11</u> 4609,22	<u>418,88</u> 24,29	18923	12968	<u>1178</u> 68	<u>56,2580</u> 0,3044	<u>158,28</u> 0,86
4 &	С1113-2910	Засіб вогнезахисний спучувальний «Аммокоте MS-90»	т	0,878	<u>285891,05</u> -	-	251012	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					279523	15730	<u>1636</u> 105		<u>189,21</u> 1,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					279523 262157 15835 8466 21,83 2731 287989				
		----- Всього по відділу 1					287989				
		Разом прямі витрати по кошторису					279523	15730	<u>1636</u> 105		<u>189,21</u> 1,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					279523 262157 15835 8466 21,83 2731 287989				
		----- Всього по кошторису					287989				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					212,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18566				

Склав

Деркачов Г.К

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]