

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Охоронна сигналізація
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4)

Основа:
креслення (специфікації) № 966412-23005-ОС.С

Кошторисна вартість 298,533 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,83243 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,958 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ											
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1174,34	1,26	1174	646	1	8,0000	8
					645,84	0,15			-	0,0021	-
2	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12 А.год - 18А.год	шт	2	82,31	5,53	165	97	11	0,6400	1,28
	Заст				48,74	1,99			4	0,0252	0,05
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	32	127,49	2,77	4080	3991	89	1,6000	51,2
					124,72	0,99			32	0,0126	0,4
4	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС - контрольна панель	шт	1	2944,67	1,57	2945	2802	2	36,8000	36,8
					2802,32	0,19			-	0,0026	-
5	КМ10-668-4	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей JA-120PB -40шт+JA-111M -60шт.	шт	100	137,09	-	13709	11440	-	1,6000	160
					114,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка - сирена	шт	2	<u>266,99</u> 243,68	-	534	487	-	<u>3,2000</u>	6,4	
7	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	9,5	<u>4123,31</u> 4020,72	<u>97,28</u> 11,64	39171	38197	<u>924</u> 111	<u>52,8000</u> 0,1616	<u>501,6</u> 1,54	
Разом прямі витрати по розділу 1							61778	57660	<u>1027</u> 147		<u>765,28</u> 1,99	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							61778					
							3091					
							57807					
							28620					
							65,16					
							8151					
							90398					
Всього по розділу 1							90398					
Розділ 2. Обладнання системи охоронної сигналізації												
8 & 1517-484107	Jablotron JA-107K Панель управління с комунікатором LAN	шт	1	<u>15770,00</u>	-	15770	-	-	-	-	-	
9 & 1511-2001-18	Акумулятор 12/18Ah	шт	2	<u>1907,69</u>	-	3815	-	-	-	-	-	
10 & 1602-30771	Блок живлення БЖ-1230 "Тірас"	шт	1	<u>4920,00</u>	-	4920	-	-	-	-	-	
11 & 1602-30066-11 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА - GSM	шт	1	<u>1419,00</u>	-	1419	-	-	-	-	-	
12 & 1602-31114	Адресний модуль доступу з RFID зчитувачем і LCD клавіатурою Jablotron JA-114E	шт	7	<u>2850,00</u>	-	19950	-	-	-	-	-	
13 & 1517-22110	Комутатор адресної шини JA-110Z-C	шт	24	<u>244,83</u>	-	5876	-	-	-	-	-	
14 & 2405-13109	Jablotron JA-190PL. Універсальна монтажна коробка	шт	24	<u>81,63</u>	-	1959	-	-	-	-	-	
15 & 1602-31120	Адресний комбінований детектор руху і розбивання скла JA-120PB	шт	40	<u>1928,01</u>	-	77120	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16 & 1602-30111		Jablotron JA-111M мініатюрний магнітоконтактний сповіщувач	шт	60	<u>836,46</u>	-	50188	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					181017	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					42059				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1653				
		Всього устаткування, грн.					43712				
		Разом будівельні роботи, грн.					138958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138958				
		Всього будівельні роботи, грн.					138958				


		Всього по розділу 2					182668				
		Розділ 3. Обладнання системи оповіщення про спрацювання охоронної сигналізації									
17 & 1602-39111		Jablotron JA-111A-BASE-RB Основа для вуличної дротової сирени	комплект	2	<u>2244,65</u>	-	4489	-	-	-	-
18 & 1602-39113		Jablotron JA-1X1A-C-WH-B. Пластиковая кришка	комплект	2	<u>1122,21</u>	-	2244	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6733	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					6733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6733				
		Всього будівельні роботи, грн.					6733				

		Всього по розділу 3					6733				
		Розділ 4. Кабельна продукція та супутні матеріали									
19 & 15099-54200		Кабель КПВЭ-ВП (200) 4x2x0.51 (FTP cat. 5E) Одескабель	1000м	0,95	<u>16987,37</u>	-	16138	-	-	-	-
20 & С111-156-6		Дюбель-ялинка 6 мм	100шт	50	<u>18,14</u>	-	907	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С1545-10150	Хомут пластиковий 2,5x150мм	100 шт	50	33,77	-	1689	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					18734	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18734 18734 18734				
		-----					18734				
		Всього по розділу 4					18734				
		Разом прямі витрати по відділу 1					268262	57660	1027		765,28
		Разом устаткування, грн.					42059		147		1,99
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1653				
		Всього устаткування, грн.					43712				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					226203 167516 57807				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28620 65,16 8151				
		Всього будівельні роботи, грн.					254823				
		-----					298533				
		Всього по відділу 1					298533				
		Разом прямі витрати по кошторису					268262	57660	1027		765,28
		Разом устаткування, грн.					42059		147		1,99
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1653				
		Всього устаткування, грн.					43712				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					226203 167516 57807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28620 65,16 8151 254823				
		----- Всього по кошторису					298533				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					832,43 65958				


Склав



Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Куницький С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]