

Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради
(назва організації, що затверджує)



Затверджено (схвалено)

Начальник А. СИРІТКА

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 27489,287 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО Прилиманський ліцей" за адресою: Одеська обл., Авангардівська територіальна громада, с. Прилиманське, вул. Центральна, 127. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 3 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Існуючий харчоблок.	12055,553	6776,724	-	18832,277
		Разом по главі 2:	12055,553	6776,724	-	18832,277
		Разом по главах 1-7:	12055,553	6776,724	-	18832,277
		Разом по главах 1-8:	12055,553	6776,724	-	18832,277
		Разом по главах 1-9:	12055,553	6776,724	-	18832,277
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	202,554	202,554

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	202,554	202,554
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	149,994	149,994
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	43,783	43,783
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	74,760	74,760
		Разом по главі 12:	-	-	268,537	268,537
		Разом по главах 1-12:	12055,553	6776,724	471,091	19303,368
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	616,978	-	-	616,978
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	174,364	174,364
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	241,111	135,534	9,422	386,067
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2024,127	-	-	2024,127
		Разом	14937,769	6912,258	654,877	22504,904
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4500,981	4500,981
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	14937,769	6912,258	5155,858	27005,885
	Бухгалтерська довідка, щодо кошторисної вартості виконаних робіт станом на 01.02. 2024	Роботи, які були виконані до 01.04. 2024 р.	-	-	483,402	483,402

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	14937,769	6912,258	5639,260	27489,287

Керівник проєктної організації

МІШАКОВ Л.В

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Ігнатова Л.О.

Керівник відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна
Авангардівської селищної ради
 (назва організації, що затверджує)

Начальник А. СИРІТКА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

Відомість обсягів робіт

Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО Прилиманський ліцей' за адресою: Одеська обл., Авангардівська територіальна громада, с.Прилиманське, вул. Центральна, 127. Коригування.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Конструктивні рішення</u>			
	<u>Відділ 1. Завантажувальний майданчик</u>			
	<u>Розділ 1. Фундамент</u>			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі	м3	55,055	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	16,32	
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7,2	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	58,61	
5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	м3	58,61	
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	58,61	
7	Перевезення ґрунту до 10 км	т	99,637	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,64	
9	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,68	
10	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,295	
11	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40мм/[/бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40мм] /бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40мм/	м3	0,96	
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	203	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
13	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3	
14	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	4,4	
	<u>Розділ 3. Металеви стійки навісу</u>			
15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,444	
16	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	11,328	
17	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	11,328	
18	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	11,33	
19	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	11,328	
20	Монтаж стійок висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,444	
21	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,194	
22	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	6	
23	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	6	
24	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	6	
	<u>Розділ 4. Сходи та площадка</u>			
25	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,3724	
26	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,3724	
27	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,9	
28	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0096	
29	Установлення металевої огорожі без поручня	м	6,9	
30	Установка поручней	м	6,9	
	<u>Відділ 2. Прибудова сходової клітини з підйомником для МГН</u>			
	<u>Розділ 1. Фундамент</u>			
31	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2,8	
32	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,8	

1	2	3	4	5
33	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	м3	5,6	
34	Заповнення вертикальних швів стінових панелей пружними прокладками <u>Розділ 2. Цоколь (8.1м)</u>	м шва	11	
35	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 3. Перемички</u>	м3	2,2	
36	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 4. Влаштування монолітної залізобетонної площадки (+2,700)</u>	м3	0,366	
37	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	1,5	
38	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,032	
39	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	1	
40	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 5. Сходи та сходови площадки (+0,900; +1,950)</u>	м3	2	
41	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,3	
42	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,016	
43	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,7	
44	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,016	
45	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,8	
46	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03	
47	Залізнення поверхні	м2	4,85	
48	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,4	
49	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00312	
50	Залізнення поверхні	м2	4,05	
51	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,5	

1	2	3	4	5
52	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00364	
53	Залізнення поверхні	м2	4,725	
54	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,6	
55	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00416	
56	Залізнення поверхні <u>Розділ 6. Влаштування перекриття (позн. +6.000)</u>	м2	5,4	
57	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,5	
58	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,021	
59	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	м3	0,6	
60	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ [бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм] /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	9	
61	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм [бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2	
62	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,5	
63	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	шт	2	
64	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,069	
65	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15 <u>Розділ 7. Сходи́нка</u>	м3	0,206	
66	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	0,3	
67	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм [бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,3	
68	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ [бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм] /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	2,5	
	<u>Розділ 8. Стіни</u>			
69	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	18,7	
70	Армування мурування стін та інших конструкцій <u>Розділ 9. Металева шахта під'ємника для МНГ</u>	т	0,131	
71	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,5354	
72	Монтаж металевої конструкції шахти	т	1,5354	
73	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	41,86	

1	2	3	4	5
74	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-0163 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	41,86	
75	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною ВПМ-2 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / <u>Відділ 3. Улаштування прорізів</u> <u>Розділ 1. Улаштування прорізу П-1(4шт), П-6 (1шт)</u>	м2	41,86	
76	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	1,195	
77	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	42,61	
78	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-0163	м2	42,61	
79	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною ВПМ-2	м2	42,61	
80	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	27,44	
81	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до 550мм)	м різ.	27,44	
82	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	11,88	
83	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 2. Улаштування прорізу П-2,П-4,П-10</u>	м	27,44	
84	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,69	
85	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	28,27	
86	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-0163	м2	28,27	
87	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною ВПМ-2	м2	28,27	
88	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	15,9	
89	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	7,473	
90	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 3. Улаштування прорізу П-3(2шт),П5,П-7(2шт),П-8, П-9</u>	м	15,9	
91	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	1,463	
92	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	60,47	
93	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-0163	м2	60,47	
94	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною ВПМ-2	м2	60,47	
95	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	34,5	
96	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до 400мм)	м різ.	-34,5	
97	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	13,96	
98	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	34,5	
99	Ґотування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	8,042	

1	2	3	4	5
100	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,623	
101	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	м3	6,005	
102	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Архітектурне рішення</u>	м3	0,306	
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
103	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
104	Знімання дверних полотен	м2	54,537	
105	Знімання наличників	м	86,74	
106	(Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків	м2	7,95	
107	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
108	Знімання зашкленених віконних рам	м2	3,54	
109	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,2	
110	(Демонтаж) Монтаж конструкцій дверей металевих	т	0,105	
111	Розбирання кам'яної кладки стін із бутового каменю	м3	12,9	
112	Розбирання цегляних перегородок	м3	7,072	
113	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	153	
114	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	142,2	
115	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	116	
	<u>Розділ 2. Стени и перегородки</u>			
116	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	2,13	
117	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	253,8	
118	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	8,52	
	<u>Розділ 3. Вікна</u>			
119	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,35	
120	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,15	
121	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,5	
122	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	8,1	
123	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	27	
124	Шпаклювання укосів шпаклівкою	м2	8,1	
125	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,1	
126	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,1	
127	Монтаж вітражів, вітрин з одинарним склінням в одноповерхових будівлях	т	2,07	
	<u>Розділ 4. Двері зовнішні</u>			
128	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	8,805	
129	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	31,75	
130	Установлення залізних виробів дверних	шт	10	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. Двері внутрішні</u>			
131	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	22,785	
132	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	52,85	
133	Монтаж конструкцій дверей металевих	т	1,197	
134	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	47,86	
135	Установлення і кріплення наличників	м	106	
136	Установлення залізних виробів дверних	шт	10	
137	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	28,44	
138	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	142,2	
139	Шпаклювання укосів шпаклівкою	м2	28,44	
140	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	28,44	
141	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,44	
	<u>Розділ 6. Підлога</u>			
142	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	277,9	
143	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (40 мм)	м2	277,9	
144	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	277,9	
145	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	116,5	
146	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (30 мм)	м2	116,5	
147	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	116,5	
148	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	116,5	
149	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (10 мм)	м2	-116,5	
150	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	116,5	
151	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	45,7	
152	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (40 мм)	м2	45,7	
153	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	45,7	
154	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2	м2	25	
155	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	4,3	
156	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,01075	
157	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,43	
158	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,034	
159	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,3	
160	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,3	
161	Очищення приміщень від сміття	т	0,4	
162	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	19,5	
163	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (30 мм)	м2	19,5	

1	2	3	4	5
164	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	19,5	
165	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	19,5	
166	Устройство підложки з пенополіуретану	м2	19,5	
167	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	19,5	
168	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	34,2	
169	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	11,6928	
170	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,3648	
171	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,3	
172	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,6496	
173	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,5	
<u>Розділ 7. Стіни</u>				
174	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	84,7826	
175	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	м2	259,9	
176	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	259,9	
177	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	259,9	
178	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	м2	259,9	
179	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	259,9	
180	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	259,9	
181	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	259,9	
182	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	259,9	
183	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	259,9	
184	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	259,9	
185	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	36,3	
186	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	м2	219,8	
187	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	219,8	
188	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	219,8	
189	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	м2	219,8	
190	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	219,8	
191	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	219,8	
192	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	219,8	
193	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	219,8	
194	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	218,9	
195	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	м2	115,8	
196	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (за 2 раза)	м2	104	

1	2	3	4	5
197	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	35,08725	
198	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	м2	425,3	
199	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	425,3	
200	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	425,3	
201	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	181,4	
202	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	181,4	
203	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	181,4	
204	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	181,4	
205	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (за 2 раза)	м2	181,4	
206	Облицовання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	243,9	
207	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	5,94	
208	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	м2	36,2	
209	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	36,2	
210	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	36,2	
211	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	36,2	
212	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	36,2	
213	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	36,2	
214	Облицовання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	36,2	
215	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	м2	158,8	
216	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	158,8	
217	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	158,8	
218	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	158,8	
219	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	158,8	
220	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	158,8	
221	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	158,8	
222	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	158,8	
223	Устройство каркаса для монтажа сендвич-панелей	м2	17	
224	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	м2	85	
<u>Розділ 8. Стелі</u>				
225	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	175,6	
226	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	175,6	
227	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	267,64	

1	2	3	4	5
228	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	93,67	
229	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	267,64	
230	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	267,64	
231	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 9. Кровля прибудові сходової клітини</u>	м2	267,64	
232	Улаштування обмазувальної пароізоляції в один шар	м2	26,2	
233	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	26,2	
234	Добавлять на последующий слой при устройстве утепления покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (250 мм)	м2	26,2	
235	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,41	
236	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	32,1	
237	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (Контррейка)	м2	32,1	
238	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	32,1	
239	Улаштування суцільних лат під жолоби та завіси	м2	32,1	
240	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	32,1	
241	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	5,1	
242	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	11	
243	Улаштування примикань до кам'яних стін із листової оцинкованої сталі	м2	1,25	
244	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (парапет кровли прибудови)	м3	2,8	
245	Армування мурування стін та інших конструкцій <u>Розділ 10. Покрівля козирка</u>	т	0,0592	
246	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,24	
247	Улаштування по фермах робочого настилу розрідженого товщиною 50 мм	м2	20	
248	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	0,84	
249	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	0,84	
250	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	20	
251	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	4,6	
252	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2	
253	Улаштування примикань до кам'яних стін із листової оцинкованої сталі	м2	1,15	
254	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 10 мм	м2	20	
255	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,23738	
256	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,096	
257	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	0,096	
258	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	0,096	

1	2	3	4	5
259	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	4,6	
260	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	м3	0,69	
261	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	4,6	
	<u>Розділ 11. Утеплення та оздоблення зовнішніх венткоробів</u>			
262	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,268	
263	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	1,268	
264	Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів стін і колон прямокутних	м3	7,3	
265	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	73	
266	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	73	
267	Окраска фасадів с лесов с подготовкой поверхности	м2	73	
	<u>Розділ 12. Утеплення зовнішніх стін прибудов</u>			
268	Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів стін і колон прямокутних	м3	6,78	
269	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	м2	67,8	
270	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	67,8	
271	Окраска фасадів с лесов с подготовкой поверхности	м2	67,8	
	<u>Розділ 13. Утеплення зовнішніх укосів</u>			
272	Утепление фасадов плитами пенополистирола толщиной 50,0 мм с отделкой декоративным раствором по технологии "CEREZIT". Откосы, ширина до 300 мм	м2	10,73	
	<u>Розділ 14. Приготування цементного розчину</u>			
273	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	6,231	
274	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,439	
275	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	135,9	
276	Навантаження сміття вручну	т	44,30353	
277	Перевезення сміття до 10 км	т	44,30353	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Водопровід і каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Сантехобладнання</u>			
278	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	18	
279	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	4	
280	Установлення раковин	компл.	12	
281	Установлення мийок на одне відділення	компл.	12	
282	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	1	
283	Установлення клапанів повітряних і вентиляційних	шт	9	
284	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
285	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	5	
	<u>Розділ 2. Холодне водопостачання В1</u>			
286	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
287	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	6	
288	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	120	
289	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30	
290	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	12,5	
291	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	14	
292	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
293	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	207,5	
294	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	6	
295	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	1	
296	Добавлять или исключают на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 160 мм (до глубины 350 мм)	шт	1	
297	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	17	
298	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм (глубины до 150 мм)	шт	-8	
299	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм (глубины до 500 мм)	шт	1	
300	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	18	
<u>Розділ 3. Гаряче водопостачання ТЗ</u>				
301	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	10	
302	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	90	
303	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	90	
304	Установлення змішувачів	шт	1	
305	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	2	
306	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм (глубины до 150 мм)	шт	-1	

1	2	3	4	5
307	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм (глубины до 500 мм)	шт	1	
308	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів <u>Розділ 4. Каналізація госп-побутова К1</u>	шт	2	
309	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
310	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
311	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	45	
312	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	6	
313	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 160 мм (до глубины 350 мм)	шт	6	
314	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів <u>Розділ 5. Каналізація виробнича К3</u>	шт	6	
315	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	55	
316	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	35	
317	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	17	
318	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	шт	2	
319	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	17	
320	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	
321	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 300 мм	шт	2	
322	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 300 мм (до глубины 500мм)	шт	2	
323	Укладання футлярів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 300 мм	м	0,8	
324	Заробка м'ятою глиною	м3	0,11	
325	Заробка цементним розчином по глині	м2	0,26	
326	Зароблення цементом	сальник	2	
327	Смоляная прядь	м3	0,02	
328	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	25	
329	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	8,96	

1	2	3	4	5
330	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	0,88	
331	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	1,66	
332	Улаштування бетонного стовпчика у лотках об'ємом до 5 м3	м3	0,368	
333	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5,72	
334	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,508	
335	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
336	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	22	
337	Доробка вручну, захищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,45	
338	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	1,6	
339	Горловини з цегли	м3	0,15	
340	Улаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	
341	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів "БіЕМ-М" товщ. 8 мм	м2	13	
342	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	
343	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	18	
344	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	18	
345	Перевезення ґрунту до 10 км	т	8,16	
<u>Розділ 6. Готування розчинів</u>				
346	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,26	
347	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,441	
348	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	1,148	
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Вентиляція</u>				
<u>Розділ 1. Вентиляція</u>				
349	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	
350	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
351	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	3	
352	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	12	
353	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 400x200 мм	шт	1	
354	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500x300 мм	шт	1	
355	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 600x300 мм	шт	3	
356	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчатих круглого діаметром 150 мм	шт	1	
357	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,7465	
358	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	17,741	
359	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	65,312	

1	2	3	4	5
360	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	35,6	
361	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные] толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм	м2	25,4	
362	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм	м2	23	
363	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	93,6	
364	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм	м2	66,6	
365	Ізоляція плоских поверхонь (повітроводів)	м2	116,85	
366	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	88	
367	Установлення зонтів над обладнанням	м2	3,91	
368	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	1	
369	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
370	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	1	
371	Вирізання отворів в сталевій покрівлі для вентиляційних стояків	шт	1	
372	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	м	0,942	
373	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 400 мм	шт	2	
374	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 400 мм (500 мм)	шт	2	
375	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	14,7	
376	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	8	
377	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS <u>Локальний кошторис 02-01-08 на Пуско-налагоджувальні роботи вентиляція</u>	м реза	-8	
378	Припливна установка <u>Локальний кошторис 02-01-09 на Внутрішнє електропостачання</u> <u>Відділ 1. Устаткування</u> <u>Розділ 1. Щити та електроапаратура</u>	установ.	2	
379	Установка на стене и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительного пункта ПР11Д-3068-21Уз, IP21, In=250А, зВР32-35-250А на введенні, IP31	пристрій	1	

1	2	3	4	5
380	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
381	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	
382	Установка на стене и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительного пункта ПР11Д-3068-21Уз, IP21, In=250А, зВР32-35-250А на введенні, IP31	пристрій	1	
383	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	
384	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам вводно-распределительной панели ЩРв-24з-1 36-IP31	шт	1	
385	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	
386	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам вводно-распределительной панели ЩРв-24з-1 36-IP31	шт	1	
387	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
388	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительной панели ЩРн-12з-1 36-IP31	пристрій	1	
389	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	19	
390	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительной панели ЩРн-12з-1 36-IP31	пристрій	1	
391	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
392	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительной панели ЩРв-24з-3 36-IP31	пристрій	1	
393	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	
394	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
395	Монтаж Ящик вводно-учетный з перемикачем ЯВУ-П-250-IP21	пристрій	1	
396	Трьохфазний електронний лічильник обліку електроенергії	шт	1	
397	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	4	
398	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам вводного устройства с АВР-124-100-IP21	пристрій	1	
399	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	
400	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	4	

1	2	3	4	5
401	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
402	Регулятор оборотів вентилятораР05	шт	2	
403	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг <u>Розділ 2. Кабелі та проводи</u>	шафа	1	
404	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	470	
405	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	60	
406	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	1770	
407	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	42	
408	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	188	
409	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	м	350	
410	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 25 мм ² , прокладываемый с креплением накладными скобами <u>Розділ 3. Електронастановні вироби</u>	м	100	
411	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	3	
412	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці <u>Розділ 4. Електромонтажні вироби</u>	шт	40	
413	Коробка відгалужувальна на стіні <u>Розділ 5. Труби</u>	шт	33	
414	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	620	
415	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм <u>Розділ 6. Кабельні конструкції</u>	м	390	
416	Короби металеві на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина короба до 3 м	м	50	
417	Закруглення жолоба <u>Розділ 7. Заземлення лотків</u>	шт	11	
418	Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій <u>Розділ 8. Заземлення</u>	шт	37	
419	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм ²	м	1	
420	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	11,76	

1	2	3	4	5
421	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	24	
422	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	шт	18	
423	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	11,76	
424	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	540	
425	Пробивання в цегляних стінах гнізд	шт	24	
426	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм	м	12	
427	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	1	
428	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	м	13	
429	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	9	
430	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	35	
431	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	38	
432	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	38	
433	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	38	
434	Монтаж сталевих гильз	м	4,5	
435	Заделка сальников діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти или стени	шт	15	
436	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см ²	м	728	
437	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	728	
438	Пробивання прорізів в будових стінах відбійним молотком	м ³	0,06975	
439	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м ³	0,88	
440	Очищення приміщень від сміття	т	4,58301	
	<u>Відділ 2. Електроосвітлення</u>			
	<u>Розділ 1. Освітлювальна арматура</u>			
441	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	22	
442	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	27	
443	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	23	
444	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	26	
445	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	10	
	<u>Розділ 2. Кабелі та проводи</u>			
446	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, переріз однієї жили до 6 мм ²	м	1674	
	<u>Розділ 3. Електронастановні вироби</u>			
447	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	шт	28	

1	2	3	4	5
448	Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці	шт	10	
449	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	15	
	<u>Розділ 4. Електромонтажні вироби</u>			
450	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	145	
	<u>Розділ 5. Труби</u>			
451	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	1600	
452	Навантаження сміття вручну	т	4,583	
453	Навантаження сміття вручну	т	4,583	
454	Перевезення сміття до 10 км	т	4,583	
	<u>Розділ 6. Готування цементних розчинів</u>			
455	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,015	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на Монтаж підйомника для МНГ</u>			
456	Монтаж підйомника для МНГ[[лікарняний]]	ліфт	1	
457	За кожен зупинку підйомника, додавать або зменшить[[лікарняний]]	зупинка	-4	
458	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг[[лікарняний]]	м	-16,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на Пуско-налагоджувальні роботи(підйомник для МНГ)</u>			
459	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	
460	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	система	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на Система пожежної сигналізації.</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
461	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
462	Акумулятор лужний одноелементний	шт	3	
463	Блок живлення	шт	1	
464	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, ручний	шт	12	
465	Сповіслювач ПС автоматичний димовий,у нормальному виконанні	шт	42	
466	Прокладання коробів пластикових	м	490	
467	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	м	490	
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на Пуско-налагоджувальні роботи СПС</u>			

1	2	3	4	5
468	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	
469	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	14	
470	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	42	
471	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	12	
472	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги	шт	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-016 на Система передачі тривожних сповіщень, і управління евакуації людей при пожежі</u>				
<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>				
473	Блок базовий Моноблок ВЕЛЛЕЗН-120-100	шт	1	
474	Монтаж пристрою переговорного ПМН-8	шт	1	
475	Пульт диспетчера СД02	шт	1	
476	Модуль виклику ВМ-01	шт	4	
477	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	31	
478	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	16	
479	Прокладання коробів пластикових	м	875	
480	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	35	
481	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	м	875	
<u>Локальний кошторис 02-01-018 на Пуско-налагоджувальні роботи со</u>				
482	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	система	1	
483	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	1	
484	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	
485	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	16	
<u>Локальний кошторис 02-01-019 на Система локального пожежогасіння кухонного обладнання.</u>				
486	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	1	
487	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	1	
488	Блок живлення і контролю	шт	1	
489	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з нейлоною опліткою 185*С ТС365N	шт	24	
490	Модуль з електромагнітним пуском	шт	1	
491	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
492	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	
493	Монтаж балона	шт	3	
494	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	20	

1	2	3	4	5
495	Монтаж вводів зовнішнім діаметром до 27 мм <u>Локальний кошторис 02-01-021 на Пуско-</u> <u>налагоджувальні роботи пт кухонного обладнання.</u>	шт	14	
496	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги	шт	1	
497	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно- тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	
498	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий лінійний.	шт	24	
499	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	1	
500	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	1	

Склав інженер з кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гулякіна О.В

Перевірив ГАП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ігнатова Л.О..



(Замовник)

Відділ капітального будівництва
житлово-комунального
господарства, комунального майна
Авангардівської селищної ради

Начальник А. СІРІТКА

" " 20__ р.

(Підрядник)

ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІНВЕСТ ГРУП»

Директор Л. МІШАКОВ

" " 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

**Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО Прилиманський ліцей" за адресою:
Одеська обл., Авангардівська територіальна громада, с.Прилиманське, вул.
Центральна, 127. Коригування**

Період, станом на який прийняті ціни квітень 2024

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Шпилька М8 DIN 975 3м.	шт	163,27
2	Труба сталевая нержавіюча 16х1мм	м1	166,31
3	Насадок з кутом розпила 20° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф32	шт	380,18
4	Насадок з кутом розпила 50 град з захисним ковпачком РЦ-3-50	шт	875,9
5	Провід з мідною жилою з ізоляцією із ПВХ пластикату ПВЗнг 1х185 мм2	1000м	1353154,63
6	Провід з мідною жилою з ізоляцією із ПВХ пластикату ПВ 3 нг 1х6 мм2	1000м	43131,5
7	Провід з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією ПВ3 перетином 6 мм2	1000м	48853,82
8	Бойлер 50л	шт	8421,67
9	Бойлер 80л	шт	11319,25
10	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL 100	шт	1418,4
11	Дистанційний пускач ДРА.ВКС	шт	3164,21
12	Сповіщувач пожежний димовий адресний з ізолятором КЗ DETECTO SMK 110	шт	1353,6
13	Сповіщувач пожежний димовий DETECTO SMK 100	шт.	1100,4
14	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з нейлоною опліткою 185°C ТС365N	шт	378
15	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO НТ 100	шт	1188
16	Хомут з гайкою під трубу 16х1 ХТ-М 8-3/8"	шт.	34,6
17	Вимикач пакетний трьохполюсний герм, ПВ3-10М1Б56латунь	шт	1425,72
18	Вимикач пакетний двухполюсний герм, ПВ2-10М1Б56латунь	шт	851,38
19	Лотки каналів збірні з/б марки Л2Д-8	шт	1270,69
20	Лотки каналів збірні з/б марки 1/2 Л2-8	шт	4004,89
21	Плити перекриття ПЗ-5	шт	644,1
22	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	635,53
23	Плити днищ ПН15 залізобетонні	шт	5375,69
24	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні	шт	3670,37
25	Кільця КС15.9 залізобетонні	шт	2490,37
26	Кільця КС15.6 залізобетонні	шт	2630,75
27	Панелі перекриття з/б марки ПК54.15-8Т	шт	10957,54
28	Панелі перекрїтий ж/б марки ПК54.12-8Т	шт	8797,18
29	Поліуретанова пістолетна монтажна піна вогнетривка	шт	315,65
30	Монтажна кліпса	шт	27,65
31	Дюбель шуруп	шт	5,98
32	Вогнегасна речовина Prevento 10-ВКС	шт.	5662,26
33	Вентиль для підключення змішувача	шт	292,1
34	Сифон с разрывом струи	шт	704,34

1	2	3	4
35	Вент.клапан DN110 з захисною сіткою HL900N "HL"	шт	2890,67
36	Клапан запорний муфтовий діаметр 50 мм	шт	1843,36
37	Кран кульовий металевий dy32 (dn40)	шт	1675,32
38	Кран кульовий металевий dy20 (dn25)	шт	605,06
39	Кран кульовий металевий dy15 (dn20)	шт	412,73
40	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	323,14
41	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	216,28
42	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	101,65
43	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	46,7
44	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	39,29
45	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм	шт	30,72
46	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	25,44
47	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	11,26
48	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	7,38
49	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	6,76
50	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	68,33
51	Запобіжна мембрана 50 бар (механічного пускача)	шт	79,58
52	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	19,32
53	Зонт витяжний острівний в комплекті з жировловлювачем та піддоном 1, 8х0,8х0,45м.	м2	15355,97
54	Зонт витяжний острівний в комплекті з жировловлювачем та піддоном 1, 9х1,3х0,45м.	м2	16803,76
55	Хомут монтажний 2,5х200шт	шт	172,2
56	Кран зі штуцером 1 /2" (поливальний)	шт	404,96
57	Мініканал 25х25	м	45,4
58	Труби для каналізації, діаметр 110 мм	м	356,14
59	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	511,42
60	Монтажна піна	л	353,28
61	Алюмінієва плівка 0,1х50мм	пм	8,47
62	Автоматический выключатель ETI Etimat 10 3P, C40, 10kA	шт	1771,36
63	Автоматический выключатель ETI Etimat 10 1P, C1, 10kA	шт	588,92
64	Автомат In=200A, IEK BA88-35P 3P 140-200A 35kA	шт	7295,33
65	Автоматичний вимикач In= 50A, BA47-29-3p-C	шт	621,89
66	Автоматичний вимикач In= 40A, BA47-29-3p-C	шт	673,01
67	Автоматичний вимикач In= 80A, BH32-4p	шт	1463,18
68	Автоматичний вимикач In= 10A, BA47-29-3p-C	шт	455,47
69	Автоматичний вимикач In= 10A, BA47-29-1p-C	шт	171,88
70	Автоматичний вимикач In= 20A, BH32-4p	шт	609,97
71	Диф. автоматичний вимикач In= 20A, АД12-2p	шт	506,5
72	Диф. автоматичний вимикач In= 16A, АД12-2p	шт	506,5
73	Диф. автоматичний вимикач In= 10A, АД12-2p	шт	556,5
74	Автоматичний вимикач In= 32A, BH32-4p	шт	772,72
75	Автоматичний вимикач In= 16A, BA47-29-1p-C	шт	172,06
76	Автоматичний вимикач In= 32A, BA47-29-3p-C	шт	518,1
77	Автоматичний вимикач In= 16A, BA47-29-3p-C	шт	521,87
78	Автоматичний вимикач In= 25A, BA47-29-3p-C	шт	520,49
79	Автоматичний вимикач In= 80A, BA47-100-3p-C	шт	3120,62
80	Автоматичний вимикач In= 40A, BA47-100-3p-C	шт	2473,85
81	Автоматичний вимикач In= 32A, BA47-100-3p-C	шт	2161,24
82	Автоматичний вимикач In= 20A, BA47-100-3p-C	шт	1978
83	Автоматичний вимикач In= 16A, BA47-100-3p-C	шт	1708,49
84	Світильник - показчик "Вихід" 3,6Вт з блоком аварійного живлення Варта	шт	1117,45
85	LED світильник, 36Вт, IP65, стельовий	шт	1027,86
86	LED світильник, 9 Вт, IP65	шт	1590,34

1	2	3	4
87	LED світільник, 8 Вт , IP20	шт	5451,88
88	LED світільник, 15 Вт , IP65	шт	4924,94
89	LED світільник, теплий білий світ, 36Вт, IP20, вбудований LED-панель	шт	852,49
90	LED світільник, теплий білий світ, 36Вт, IP20, стельовий LED-панель	шт	941,2
91	Вимикач відкрита установка вологозахищеного виконання, 6А, 220В	шт	199,93
92	Вимикач на 3 ланцюги для прихованої установки, 6А, 220В	шт	242,77
93	Вимикач на 2 ланцюги для прихованої установки, 6А, 220В	шт	201,16
94	Вимикач однополюсний клавшний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А, 220В	шт	152,2
95	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	160,43
96	Пропан-бутан технічний	м3	77,18
97	Лак електроізолювальний N318	т	257513,41
98	Фарба емалева	т	434077,18
99	Клей нітрогліфталевий	кг	228,72
100	Клей БМК5	кг	407,44
101	Монтажна піна протипожежна	л	668,72
102	Вазелін технічний	т	140361,79
103	Кабель (N)HХH FE 180/E30 3х2,5кв.мм	м	76,78
104	Кабель (N)HХH FE 180/E30 5х6кв.мм	м	227,22
105	Кабель (N)HХH FE 180/E30 2х1,5 кв.мм	м	38,76
106	Кабель ВВГнгд 2х1,5	м	35,15
107	Кабель (N)HХH FE 180/E30 3х1,5 кв.мм	м	58,04
108	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	46,25
109	Кабель ВВГнгд 5х6	м	280,46
110	Кабель ВВГнгд 5х4	м	185,11
111	Кабель ВВГнгд 5х2,5	м	98,87
112	Кабель ВВГнгд 5х25	м	1048,4
113	Шпилька різьбова М10, L=1000 мм	шт	150,58
114	Перемикач навантаження ETI 004661563 LBS CO 4P 400 («1-0-2» 400А)	шт	27302,82
115	Шайба М10	шт	5,32
116	Накінечник мідний луджений для кабелю перерізом 185 мм ²	шт	88,64
117	Універсальний з'єднувач , для заземлювача ф20 мм і смуги 40х4 мм	шт	767,46
118	Насадка для забивання , ф20 мм (2500х20)	шт	1468,81
119	Накінечник для стержня заземлення , оцинкований ф20 мм	шт	64,34
120	Гайка М10	шт	10,19
121	Інформаційний знак "Заземлення "; 150х150 мм (УРС20-ZAZEM-1-096)	шт	26,51
122	Розпізнавальний знак введення в будівлю смуги захисного заземлення (УРС10-ZAZEM-5-010)	шт	42,9
123	Дюбель APS з шестигранним шурупом М8х80	шт	6,06
124	Латунний розпірний анкер М8х30 865 М8х30	шт	48,19
125	Фіксатор сходового лотка	шт	109
126	Кабельний лоток сходовий 300х80, L=2м	шт	1323,9
127	Кришка лотка, 300х80 L=2м	шт	985,31
128	З'єднувальна пластина для лотка h=80 мм з компл. гвинтів	шт	44,76
129	Кришка на кутовій секції 90°, для сходового лотка, 300х80 мм	шт	235,15
130	Кутова секція 90°, для сходового лотка, 300х80 мм	шт	665,76
131	Шпилька	комплект	50,71
132	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	256,75
133	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	79,3
134	Скоби будівельні	кг	35,04
135	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	640,74
136	Скоба будівельна К853	100шт	23,2
137	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	324,77
138	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	1288,58
139	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1268,56
140	Пряжки К-405	100шт	49,98
141	Провід ПС-50	м	27,38
142	Полоски К-404	100шт	20,28
143	Полоса монтажна К-200	100шт	1834,69

1	2	3	4
144	Перемички ПСГ	шт	36,36
145	Перемичка заземлювальна	шт	38,93
146	Патрубок У-477	100шт	1633,92
147	Патрони Д або К довгі	100шт	199,27
148	Очіс льяний	т	32175,83
149	Наконечники кабельні	шт	20,08
150	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	1471,4
151	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	853,76
152	Муфти поліетиленові	шт	24,68
153	Стрічка стяжна зубчаста	т	227190,29
154	Стрічка монтажна ЛМ	100м	546,55
155	Стрічка кіперна	100м	548,78
156	Стрічка ФУМ	кг	4253,14
157	Кнопка К227	100шт	18,97
158	Затискач набірний	100шт	1072,13
159	Заглушка У467, У469	100шт	81,56
160	Дюбель 6х35 500 шт/уп	шт	399,52
161	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1119,83
162	Распорный анкер М10х100	100шт	2583,72
163	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1121,28
164	Дюбелі У658, У661	100шт	496,62
165	Тримач шини заземлення К 188 У 2	шт	30,14
166	Утримувач К188	100шт	3113,88
167	Гильза сталеві d32 L=150 мм	100шт	28353,06
168	Гильза сталеві d40 L=150 мм	100шт	33282,72
169	Гильза сталеві d32 L=500 мм	100шт	102206,16
170	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 50 "Walraven"	100шт	169361,93
171	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 104-113 "Walraven"	100шт	256474,01
172	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 56 "Walraven"	100шт	179484,41
173	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 40 "Walraven"	100шт	152851,39
174	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 25 "Walraven"	100шт	136641,96
175	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 20 "Walraven"	100шт	116891,5
176	Втулка В28	100шт	56,04
177	Втулка В22	100шт	33,22
178	Втулка В17	100шт	26,76
179	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	34,2
180	Бірка маркувальна	100шт	150,43
181	Изострічка	м	134,4
182	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1330,25
183	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	427189,21
184	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	872,74
185	Відведення DN 110_45	шт	565,99
186	Відведення DN 50_90	шт	214,36
187	Відведення DN 50_45	шт	214,36
188	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	1989,35
189	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	527,56
190	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	155,76
191	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	115,55
192	Трійник прямий, діаметр 75 мм	10шт	768,95
193	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	526,8
194	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	232,88
195	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	75,7
196	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	46,25
197	Перехід, діаметр 75х63 мм	10шт	1646
198	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	912,29
199	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	232,16
200	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	87,6

1	2	3	4
201	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	190,74
202	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	1273,88
203	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	428,72
204	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	146,99
205	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	110,22
206	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	933731,33
207	Ящик вводно-учетний з перемикачем ЯВУ-П-250-IP21	шт	13013,95
208	Корпус металлический ЩРВ-24з-3 36 IP31	шт	2497,93
209	Корпус металлический ЩРН-12з-1 36-IP31	шт	2023,5
210	Корпус металлический ПР 11Д-3О68-21УЗ	шт	11935,61
211	Корпус металлический ЩРВ-24з-1 36 IP31	шт	2445,73
212	Корпус металлический ЩРН-18з-1 36 IP31	шт	1751,76
213	Розетка с крышкой, заземлением и защитными шторками IP44, 10А	шт	204,6
214	Розетка с заземлением, со шторками, 10А	шт	209,35
215	Коробка відгалужувальна з кришка декоративна	шт	181,02
216	Коробка настановна	шт	20,1
217	Коробка протяжна	шт	1037,04
218	Коробка відгалужувальна,	шт	470,52
219	Розподільча коробка RG5222 IP66	шт	622,43
220	Блоки газобетонні D400	м3	5424,71
221	Розчин азбоцементний	м3	1850,02
222	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1870,51
223	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2864,4
224	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2110,36
225	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2749,37
226	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	11718,16
227	Пісок природний, рядовий	м3	2042,06
228	Суміш піскоцементна	м3	3525,46
229	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	2358,86
230	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	2809,52
231	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	2222,66
232	Вогнезахист по металу	кг	295,06
233	Полімерна композиція К-9	кг	517,34
234	Паста антисептична	т	146919,18
235	Паста вогнезахисна спучувальна водоемульсійна, марка ВПМ-2	т	224032,68
236	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	114403,07
237	Шпаклівка ХВ-005 сіра	т	89669,65
238	Плитка	м2	826,56
239	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	53881,86
240	Ксилол нафтовий, марка А	т	26549,82
241	Грунтовка ХС-04 коричнева	т	110399,89
242	Грунтовка ПФ-0163 коричнева	т	89144,29
243	Грунтовка ПФ-021 червоно-коричнева	т	94142,09
244	Втулки ущільнювальні	шт	20,03
245	Сталь кутова 32х32 мм	т	51851,86
246	Сталь штабова 40х4 мм	т	53636,45
247	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевих оцинкованих дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	574,84
248	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	64727,33
249	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	98345,11
250	Муфти з'єднувальні RG1110	шт	478,96
251	Стяжка універсальна RG1123M	шт	13,46
252	Хрестовина під трубу 16х1	шт	1175,04

1	2	3	4
253	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 16 мм ²	1000м	113598,05
254	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 10 мм ²	1000м	75385,22
255	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм ²	1000м	48868,06
256	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 4 мм ²	1000м	30641,39
257	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 2,5 мм ²	1000м	19414,61
258	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм ²	1000м	26248,18
259	Глина звичайна	м3	284,94
260	Труби для каналізації, діаметр 50 мм	м	230,32
261	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	391,19
262	Шланг армований L=5м	м	102,23
263	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	270,68
264	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	846,12
265	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	832
266	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	680,36
267	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	652,73
268	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	265,31
269	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	200,39
270	Унітази тарілчасті УНТ1 з косим випуском	шт	3456,35
271	Умивальник	комплект	1994,32
272	Трап з сухим сифоном Ду=50 мм	комплект	2465,59
273	Трап з сухим сифоном Ду=100 мм	комплект	3767,94
274	Змішувачі для умивальників, ванн мийних	комплект	1947,22
275	Змішувачі для душа	комплект	1951,96
276	Гнучкі шланги для води L=300мм; dn15 PN10 Parigi	шт	526,5
277	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 16 мм	м	112,92
278	Дифузор стельовий ДП462х462	шт	1778,33
279	Дифузор стельовий ДП258х258	шт	1709,78
280	Піддони душові	шт	5823,53
281	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной та тонколистової оцинкованої сталі, наповнювач - полотно із супертонкого скловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ППЗ-2, ВПЗ-2, переріз 400х500 мм, довжина 1 м, маса наповнювача 3,94 кг	шт	1632,34
282	Кріплення	100шт	3689,26
283	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	13826,46
284	Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали, марка ЗКЦ-00.000-03	шт	907,37
285	Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали, марка ЗК400Ц, діаметр шахт 400 мм	шт	625,97
286	Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали, марка ЗКЦ-00.000	шт	1068,83
287	Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали, марка ЗК200Ц, діаметр шахт 200 мм	шт	383,92
288	Глушники шуму СР 600х300	шт	9980,27
289	Глушники шуму СР 500х300	шт	9234,65
290	Глушники шуму СР 150/600	шт	2361,19
291	Глушники шуму СР 400х200	шт	8262,1

1	2	3	4
292	Гибкие вставки, тип ВВГ d400 мм	шт	2878,85
293	Гибкие вставки, тип ВВГ d150 мм	шт	253,37
294	Гибкие вставки, тип ВВГ 600x300 мм	шт	2219,11
295	Гибкие вставки, тип ВВГ d100 мм	шт	173,81
296	Гибкие вставки, тип ВВГ 400x200 мм	шт	1649,95
297	Грати вентиляційні IGC-400	шт	2855,81
298	Грати вентиляційні ОНГ 450x250	шт	1579,28
299	Грати вентиляційні ОНГ 150x150	шт	469,51
300	Грати МВМ 125	шт	162,29
301	Грати МВ 150с	шт	201,46
302	Планка лобовая	м	205,76
303	Планка гребня 250 мм	м	238,64
304	Планка примыкания 250 мм	м	204,19
305	Водосточна труба	м	172,15
306	Водосточний желоб	м	220,51
307	Стрижень заземлення, оцинкований ø20 мм, L=1,5 м (219 20 ST FT)	шт	852,14
308	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 8 мм	м2	348,7
309	Детали закладные	т	60452,33
310	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	81012,96
311	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	10284,83
312	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	12358,2
313	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	13354,75
314	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм	т	19161,71
315	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	6810,2
316	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	7390,46
317	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	8077,69
318	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	8626,13
319	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	9704,6
320	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	12358,2
321	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	46160,26
322	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	49538,39
323	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	45242,26
324	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	45818,05
325	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	45731,86
326	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	48064,75
327	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	48961,86
328	Дерев'яні деталі риштувань	м3	11555,05
329	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	761,92
330	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	742,97
331	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	537,31
332	Наличники	м	155,04
333	Двері внутрішні металеві, засклені з вентиляційною решіткою в нижній частині	м2	11592,2

1	2	3	4
334	Двері внутрішні, засклені армованим склом і притворами для самозачинення	м2	13366,06
335	Блоки дверні внутрішні глухі, з притворами для самозачинення	м2	9612,85
336	Блоки дверні внутрішні засклені	м2	11074,49
337	Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим полотном	м2	9612,85
338	Блоки віконні металопластикові індивідуального виготовлення R >0,6	м2	9956,66
339	Блоки віконні металопластикові	м2	8475,62
340	Драбини металеві приставні	т	96099,59
341	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнутих профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	86451,4
342	Щити опалубки металеві	т	205087,02
343	Сталеві настили та щити міжповерхових перекриттів будівель виробничого призначення	т	60679,82
344	Огорожі сходів маршевих, погрунтовані та пофарбовані	пм	5166,8
345	Двері внутрішні металеві, глухі з вентиляційною решіткою в нижній частині	м2	11272,38
346	Двері внутрішні металеві, глухі утеплені	м2	11464,07
347	Двері зовнішні металеві, глухі утеплені	м2	14980,64
348	Двері зовнішні посиленої конструкції утеплені, з притворами для самозачинення	м2	14821,76
349	Двері зовнішні посиленої конструкції, утеплені, засклені армованим склом та з притворами для самозачинення	м2	15397,68
350	Двері зовнішні посиленої конструкції, утеплені, засклені армованим склом та з притворами для самозачинення	м2	15467,17
351	Стояки інвентарні металеві	шт	1534,85
352	Угол желоба универсальный	шт	921,37
353	Заглушка желоба	шт	374,04
354	Хомут крепления трубы	шт	319,64
355	Водосточное колено	шт	377,74
356	Воронка	шт	778,87
357	Антикоррозійна стрічка b=50 мм, L=10 м	комплект	670,54
358	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНП.BKS	100шт	2006,66
359	Ізоляція "ROKWOOL" Lamella mat Al	м2	453,34
360	Плити теплоізоляційні "Ізоват 160" товщиною 40 мм	м2	291,28
361	Плити теплоізоляційні "Ізоват 135" товщиною 100 мм	м2	475,1
362	Плити теплоізоляційні "Ізоват 90" товщиною 50 мм	м2	242,98
363	Плити теплоізоляційні "Ізоват 90" товщиною 100 мм	м2	461,32
364	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного 50мм	м3	2937,6
365	Ввід для труб	шт	827,16
366	Заглушка 110	шт	104,7
367	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	428,41
368	Трійник 50/50_45	шт	214,32
369	Трійник 50/50_90	шт	214,32
370	Трійник 50/110_90	шт	400,54
371	Трійник 50/110_45	шт	400,54
372	Трійник 110/110_45	шт	564,96
373	Теплоізоляція 25x22	м	170,26
374	Термоізоляція 76x13 мм	м	137,21
375	Термоізоляція 64x13 мм	м	124
376	Термоізоляція 57x13 мм	м	112,73
377	Термоізоляція 42 x 13 мм	м	106,37
378	Термоізоляція 28 x 13 мм	м	69,16
379	Термоізоляція 22 x 13 мм	м	60,35
380	Фиксатор пластмассовый	шт	1
381	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 40	шт	47,95
382	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 65 (для 75-81)	шт	93,55
383	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 25	шт	41,64
384	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 20	шт	39,88
385	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 50 (для 53-61)	шт	63,53

1	2	3	4
386	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм	м	1973,45
387	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	1121,32
388	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	440,2
389	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 25х3,5 мм	м	175
390	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20х2,8 мм	м	122,86
391	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	467,03
392	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 50мм	м	60,38
393	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 40мм	м	43,06
394	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 32мм	м	31,85
395	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 25мм	м	23,6
396	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 20мм	м	15,67
397	Труба сталева електрозварювальна зовнішнім ф57 мм; dy=51 мм	м	320,03
398	Труба сталева електрозварювальна зовнішнім ф40 мм; dy=34 мм	м	175,6
399	Труби НТЕМ з раструбом 110мм	м	391,22
400	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	8045,57
401	Фітинг: трійник сполучний під трубу 16х1мм	комп.	698,39
402	Фітинг: відвід 90 ° з'єднувальний під трубу 16х1мм	комп.	458,48
403	Фітинг: муфта пряма сполучна під трубу 16х1мм	шт	348,18
404	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 300 мм, зовнішній діаметр муфт 366 мм	шт	101,36
405	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 300 мм	м	592,68
406	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	268,98
407	Труби сталеві, товщина стінки 3 мм	м	276,37
408	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	180,49
409	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	142,14
410	Смуга сталева 25х4 мм	м	134,72
411	Смуга сталева, оцинкована 40х4 мм	м	226,8
412	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	10381,62
413	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	16053,52
414	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	12964,38
415	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	9229,14
416	Штукатурка акрилова Ceresit CT 64	кг	74,72
417	Шпаклівка полімерна стартова Ceresit CT 29	кг	19,01
418	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	16,75
419	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	22,19
420	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	14,08
421	Кольоровий шов	кг	140,21
422	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	15
423	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	95493,55
424	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	729,26
425	Гайка з насічкою M8 DIN 6923	шт	7,79
426	Бовт M8х25 мм DIN 933	шт	7,49
427	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	6606,19
428	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	47,99
429	Шпаклівка клейова	т	23534,12
430	Тальк мелений, 1 сорт	т	15437,95
431	Шпилька різьбова M8 L=500	шт	110,59
432	Хомут без штока без гуми та гайкой M8 dn 110	шт	128,7
433	BIS Консоль опорна з хомутом BISMAT SL dn 110 "Walraven"	шт	1532,64

1	2	3	4
434	Хомут без штока з гумой та гайкой М8 dn 110	шт	156,98
435	Хомут без штока з гумой та гайкой М8 dn 50	шт	68,48
436	Шток з дюбелем М8х500	шт	42,23
437	Закріпки металеві	кг	54,74
438	Саморіз 2,5х35 500 шт/уп	шт	317,77
439	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	104819,88
440	Цвяхи оцинковані будівельні	т	85485,08
441	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	483267,6
442	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	328028,38
443	Болти анкерні	т	502951,46
444	Уголки стукатурные металлические оцинкованные перфорированные	м	23,05
445	Сталеві деталі риштувань	т	109150,9
446	Швеллери N12	т	53634,42
447	Прокат кутовий 75х75х6 мм	т	51397,76
448	Прокат кутовий 90х90х6мм	т	51397,76
449	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	54340,76
450	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	58163,54
451	Сталь кругла	т	51778,27
452	Металлочерепиця 0,5 мм	м2	644,41
453	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	54118,02
454	Сталь листова 8 мм	т	45171,42
455	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	92755,3
456	Скоби ходові	шт	236,39
457	Скоба сталева для кріплення пластикових труб діам. 20мм	шт	7,56
458	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	48437,59
459	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм	шт	27220,6
460	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	21897,92
461	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	103,43
462	Рядно	м2	72,44
463	Жмут смоляний	кг	60,95
464	Пряжки бандажные	т	47700,35
465	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	58,33
466	Хрестики для плитки	шт	0,114
467	Плінтуси для підлог з пластикату	м	67,64
468	Підкладка пенополіуретан 2мм,	м2	125,42
469	Плівка поліетиленова	м2	20,77
470	Ключчя просочене	кг	61,6
471	Мастика "Ізол"	т	37687,06
472	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	681,14
473	Оліфа натуральна	кг	271,33
474	Клей гумовий N88-Н	кг	202,01
475	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	297,84
476	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	169
477	Замазка захисна	кг	140,06
478	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	355,79
479	Грунтовочная краска адгезионная Ceresit СТ 16	л	103,27
480	Грунтовка глибокого проникнення	л	58,22
481	Грунтовка бітумна	т	472955,16
482	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	247131,18
483	Герміт [шнур], діаметр 40 мм	кг	235,32
484	Герметик селіконовий	л	997,67
485	Дрантя	кг	15,74
486	Папір шліфувальний	м2	306,24
487	Сітка канілірована чорна 25х25х4	м2	343,27
488	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	23462,69
489	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	261141,52
490	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	43422,25
491	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	98074,99

1	2	3	4
492	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	116298,25
493	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	99235,57
494	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	99047,64
495	Крепления	т	224154,41
496	Шпильки, діаметр різби 16 мм,	т	227296,97
497	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	6986,98
498	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	6486,06
499	Уайт-спірит	т	79227,89
500	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	70983,56
501	Уголок 75х5	т	51216,42
502	Уголок 100х6	т	55000,58
503	Прокат листовий товщина 6мм	т	64454,96
504	Труба квадратная 150х5 мм	т	63790,02
505	Труба квадратная 40х40х3 мм	т	61190,66
506	Труба квадратная 80х40х3 мм	т	61251,12
507	Труба квадратная 80х80х4 мм	т	61251,12
508	Мастило для опалубки	т	462810,31
509	Засувка накладна	шт	85,03
510	Замок антипаніка	шт	11867,09
511	Доводчик дверного полотна протипожежних дверей	комплект	7571,59
512	Сітка малярна	м2	27,47
513	Скловітка	м2	28,1
514	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	129,44
515	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою	м2	159,4
516	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	238,7
517	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	252,76
518	Поручень (бук)	пм	299,05
519	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	55959,82
520	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	52467,11
521	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	56793,95
522	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	64525,15
523	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	56784,23
524	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	55370,98
525	Плити для підвісної стелі "Армстронг" 600х600 мм	м2	466,67
526	Сендвіч-панель з утеплювачем 150мм	м2	2430,98
527	ДСП SwissPan Шлифованная 2 сорт товщина 18 мм	100м2	40365,1
528	Вологостійка 3-х шарова фанера, товщина 10 мм	1000м2	847950,54
529	Оліфа комбінована К-2	т	140473,49
530	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	39632,59
531	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	106,7
532	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	60898,33
533	Мастика Нарс-1 БіЕМ-М	кг	57,77
534	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	14442,38
535	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	23817,12
536	Тактильні підлогові вказівники	м2	1209,7
537	Линолеум поливинилхлоридный	м2	809,8
538	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	53945,71
539	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	229646,84
540	Фарба фасадна	т	342624,49
541	Кисень технічний газоподібний	м3	62,63
542	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	28067,81

1	2	3	4
543	Каболка	т	129034,87
544	Каніфоль соснова	т	388593,04
545	Канати прядив'яні просочені	т	188062,63
546	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	157,34
547	Керамічні плитки для підлог	м2	907,45
548	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	32944,16
549	Гіпсові в'язучі Г-3	т	20556,35
550	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	106166,98
551	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	103121,59
552	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	103346,27
553	Дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	118340
554	Кутик металевий пристінний	м	54,82
555	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	45,8
556	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	45,8
557	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	45,73
558	Тяга підвісу	шт	8,11
559	Підвіси в комплекті	шт	24,32
560	Анкер М8/12*150 с гайкой двухраспорный	1000шт	29132,38
561	Винт самосверлящий для сэндвич панелей с шайбой	1000шт	34509,19
562	Дюбел-шурупы 10х100мм	шт	26,83
563	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	67815,37
564	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	69505,94
565	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	273320,36
566	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	266579,86
567	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	266136,84
568	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	22714,18
569	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	24911,27
570	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	507342,17
571	Лан-кабель КПП-ВП (100) 4х2х0,51 (U/UTP-cat.5E)	м	19,93
572	Кабель огнестойкий JE-H(ST)H Bd FE180/30 2х2х0,8	м	35,81

Склав інженер архітектурної роботи

Гулякіна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП

Ігнатова Л.О..

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

