

Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)
Начальник _____ А. СИРІТКА
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 25273,630 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.
(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО «Прилиманський ліцей» по вул. Центральна, 127
в селі Прилиманське Одеського району Одеської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 21 травня 2024

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Існуючий харчоблок.	11706,336	6777,724	-	18484,060
		Разом по главі 2:	11706,336	6777,724	-	18484,060
		Разом по главах 1-7:	11706,336	6777,724	-	18484,060
		Разом по главах 1-8:	11706,336	6777,724	-	18484,060
		Разом по главах 1-9:	11706,336	6777,724	-	18484,060
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	196,917	196,917

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	196,917	196,917
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	149,994	149,994
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	14,621	14,621
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	74,760	74,760
		Разом по главі 12:	-	-	239,375	239,375
		Разом по главах 1-12:	11706,336	6777,724	436,292	18920,352
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	570,006	-	-	570,006
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	161,178	161,178
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	234,127	135,554	8,726	378,407
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	656,725	-	-	656,725
		Разом	13167,194	6913,278	606,196	20686,668
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4137,334	4137,334
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13167,194	6913,278	4743,530	24824,002
	Бухгалтерська довідка, щодо кошторисної вартості виконаних робіт станом на 01.02. 2024	Роботи, які були виконані до 01.04. 2024 р.	-	-	449,628	449,628

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	13167,194	6913,278	5193,158	25273,630

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Л. Мішаков



Л. Ігнатова

О.В.

Відділ капітального будівництва, житлово-
комунального господарства, комунального

майна

Авангардівської селищної ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник А. СИРІТКА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

Відомість обсягів робіт

Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО «Прилиманський ліцей» по вул. Центральна, 127
в селі Прилиманське Одеського району Одеської області. Коригування

КНУ РЕКНБ Збірник 46 т/ч п1.1.26(а)Н15=1,1,
РЕКНму Додаток Б п.2 Н16=1,2

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Конструктивні рішення</u>			
	<u>Відділ 1. Завантажувальний майданчик</u>			
	<u>Розділ 1. Фундамент</u>			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	55,055	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	16,32	
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7,2	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	58,61	
5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	м3	58,61	
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	58,61	
7	Перевезення ґрунту до 10 км	т	99,637	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,64	
9	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм [бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,68	
10	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм [бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,295	
11	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	м3	0,96	
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	203	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
13	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3	
14	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	4,4	
	<u>Розділ 3. Металеви стійки навісу</u>			
15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,444	
16	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	11,328	
17	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	11,328	
18	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	11,33	
19	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	11,328	
20	Монтаж стійок висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,444	
21	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,194	
22	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	6	
23	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	6	
24	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	6	
	<u>Розділ 4. Сходи та площадка</u>			
25	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,3724	
26	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,3724	
27	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,9	
28	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0096	
29	Установлення металевої огорожі без поручня	м	6,9	
30	Установка поручней	м	6,9	
	<u>Відділ 2. Прибудова сходової клітини з підйомником для МГН</u>			
	<u>Розділ 1. Фундамент</u>			
31	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2,8	
32	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,8	

1	2	3	4	5
33	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	м3	5,6	
34	Заповнення вертикальних швів стінових панелей пружними прокладками <u>Розділ 2. Цоколь (8,1м)</u>	м шва	11	
35	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 3. Перемички</u>	м3	2,2	
36	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 4. Влаштування монолітної залізобетонної площадки (+2,700)</u>	м3	0,366	
37	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	1,5	
38	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,032	
39	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	1	
40	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 5. Сходи та сходови площадки (+0,900; +1,950)</u>	м3	2	
41	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,3	
42	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,016	
43	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,7	
44	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,016	
45	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,8	
46	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03	
47	Залізнення поверхні	м2	4,85	
48	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,4	
49	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00312	
50	Залізнення поверхні	м2	4,05	
51	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,5	

1	2	3	4	5
52	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00364	
53	Залізнення поверхні	м2	4,725	
54	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,6	
55	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00416	
56	Залізнення поверхні <u>Розділ 6. Влаштування перекриття (позн. +6.000)</u>	м2	5,4	
57	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,5	
58	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,021	
59	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	м3	0,6	
60	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/[/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм]/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	9	
61	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2	
62	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,5	
63	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	шт	2	
64	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,206	
65	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100 <u>Розділ 7. Сходинка</u>	м3	0,069	
66	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	0,3	
67	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,3	
68	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/[/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм]/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ <u>Розділ 8. Стіни</u>	м3	2,5	
69	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	18,7	
70	Армування мурування стін та інших конструкцій <u>Розділ 9. Металева шахта підъемника для МНГ</u>	т	0,131	
71	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,5354	
72	Монтаж металевої конструкції шахти	т	1,5354	
73	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	41,86	

1	2	3	4	5
74	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0163 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	41,86	
75	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною ВПМ-2 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / <u>Відділ 3. Улаштування прорізів</u> <u>Розділ 1. Улаштування прорізу П-1(4шт), П-6 (1шт)</u>	м2	41,86	
76	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	1,195	
77	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	42,61	
78	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0163	м2	42,61	
79	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною ВПМ-2	м2	42,61	
80	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	27,44	
81	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до 550мм)	м різ.	27,44	
82	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	11,88	
83	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 2. Улаштування прорізу П-2,П-4,П-10</u>	м	27,44	
84	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,69	
85	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	28,27	
86	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0163	м2	28,27	
87	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною ВПМ-2	м2	28,27	
88	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	15,9	
89	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	7,473	
90	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 3. Улаштування прорізу П-3(2шт),П5,П-7(2шт),П-8, П-9.</u>	м	15,9	
91	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	1,463	
92	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	60,47	
93	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0163	м2	60,47	
94	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною ВПМ-2	м2	60,47	
95	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	34,5	
96	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до 400мм)	м різ.	-34,5	
97	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	13,96	
98	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	34,5	
99	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	8,042	

1	2	3	4	5
100	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,623	
101	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	м3	6,005	
102	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Архітектурне рішення</u>	м3	0,306	
	<u>Відділ 1. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
103	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
104	Знімання дверних полотен	м2	54,537	
105	Знімання наличників	м	86,74	
106	(Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків	м2	7,95	
107	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
108	Знімання засклених віконних рам	м2	3,54	
109	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,2	
110	(Демонтаж) Монтаж конструкцій дверей металевих	т	0,105	
111	Розбирання кам'яної кладки стін із бутового каменю	м3	12,9	
112	Розбирання цегляних перегородок	м3	7,072	
113	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	153	
114	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	142,2	
115	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	116	
	<u>Розділ 2. Стени и перегородки</u>			
116	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	2,13	
117	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	253,8	
118	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	8,52	
	<u>Розділ 3. Вікна</u>			
119	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,35	
120	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,15	
121	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,5	
122	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	4,05	
123	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	27	
124	Шпаклювання укосів шпаклівкою	м2	8,1	
125	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,1	
126	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,1	
	<u>Розділ 4. Двері зовнішні</u>			
127	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	8,805	
128	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	31,75	

1	2	3	4	5
129	Установлення залізних виробів дверних <u>Розділ 5. Двері внутрішні</u>	шт	10	
130	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	22,785	
131	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	52,85	
132	Монтаж конструкцій дверей металевих	т	1,197	
133	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	47,86	
134	Установлення і кріплення наличників	м	106	
135	Установлення залізних виробів дверних	шт	10	
136	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	28,44	
137	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	142,2	
138	Шпаклювання укосів шпаклівкою	м2	28,44	
139	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	28,44	
140	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. Підлога. Опорядження внутрішнє</u>	м2	28,44	
141	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	277,9	
142	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (40 мм)	м2	277,9	
143	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	277,9	
144	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	116,5	
145	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (30 мм)	м2	116,5	
146	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	116,5	
147	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	116,5	
148	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (10 мм)	м2	-116,5	
149	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	116,5	
150	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10,7	
151	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (40 мм)	м2	10,7	
152	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,7	
153	Очищення приміщень від сміття	т	0,4	
154	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	19,5	
155	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (30 мм)	м2	19,5	
156	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	19,5	
157	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	19,5	
158	Устройство підлоги з пенополіуретану	м2	19,5	
159	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	19,5	
160	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	34,2	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 7. Стіни. Опорядження внутрішнє</u>			
161	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	84,7826	
162	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	м2	259,9	
163	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	259,9	
164	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	259,9	
165	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	м2	259,9	
166	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	259,9	
167	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	259,9	
168	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	259,9	
169	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	259,9	
170	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	259,9	
171	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	259,9	
172	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	36,3	
173	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	м2	219,8	
174	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	219,8	
175	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	109,8	
176	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	219,8	
177	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	219,8	
178	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	219,8	
179	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	218,9	
180	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	м2	115,8	
181	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (за 2 раза)	м2	104	
182	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	59,862	
183	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	м2	181,4	
184	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	181,4	
185	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	181,4	
186	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	181,4	
187	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	181,4	
188	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	181,4	
189	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (за 2 раза)	м2	181,4	
190	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	243,9	
191	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	243,9	
192	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	243,9	

1	2	3	4	5
193	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	5,94	
194	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	м2	36,2	
195	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	36,2	
196	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	36,2	
197	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	36,2	
198	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	36,2	
199	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	36,2	
200	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	36,2	
201	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	44,8	
202	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	м2	44,8	
203	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	44,8	
204	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	44,8	
205	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	44,8	
206	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	44,8	
207	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	44,8	
208	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	44,8	
209	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	44,8	
210	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	м2	85	
<u>Розділ 8. Стелі.Опорядження внутрішнє</u>				
211	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	175,6	
212	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	166	
213	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	119,47	
214	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	93,67	
215	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	213,14	
216	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	213,14	
217	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	213,14	
<u>Розділ 9. Утеплення та оздоблення зовнішніх венткоробів</u>				
218	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,268	
219	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	1,268	
220	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	73	
221	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	73	
222	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	73	
223	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	73	

1	2	3	4	5
224	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	73	
225	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні <u>Розділ 10. Утеплення зовнішніх укосів</u>	м2	73	
226	Утепление фасадов плитами пенополистирола толщиной 50,0 мм с отделкой декоративным раствором по технологии "CEREZIT". Откосы, ширина до 300 мм <u>Розділ 11. Приготування цементного розчину</u>	м2	10,73	
227	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	6,231	
228	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 <u>Розділ 12. Інші</u>	м3	0,439	
229	Навантаження сміття вручну	т	44,30353	
230	Перевезення сміття до 10 км <u>Відділ 2. Оздоблювальні роботи прибудов</u> <u>Розділ 1. Прибудова сходової клітини з підйомником для МГН</u>	т	44,30353	
231	Монтаж вітражів, вітрин з одинарним склінням в одноповерхових будівлях	т	2,07	
232	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	48,5	
233	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 40 мм)	м2	48,5	
234	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	41	
235	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,26	
236	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	м2	25	
237	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,5	
238	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	28	
239	Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів і балок	м2	26,93	
240	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	54,93	
241	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	54,93	
242	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємulsionними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54,93	
243	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	114	
244	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	114	
245	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	114	
246	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	114	
247	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	114	
248	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	114	
249	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	114	

1	2	3	4	5
250	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці <u>Розділ 2. Кровля прибудові сходової клітини</u>	м2	114	
251	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	м2	26,2	
252	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	м3	6,55	
253	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,41	
254	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	32,1	
255	Улаштування по фермах робочого настилу розрідженого товщиною 50 мм	м2	32,1	
256	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	1,3	
257	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	1,3	
258	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	32,1	
259	Улаштування жолобів підвісних	м	5,1	
260	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	11	
261	Улаштування примикань до кам'яних стін із листової оцинкованої сталі	м2	1,25	
262	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (парапет кровли прибудови)	м3	2,8	
263	Армування мурування стін та інших конструкцій <u>Розділ 3. Утеплення зовнішніх стін прибудов</u>	т	0,0592	
264	Теплоізоляція виробами з волокнистих матеріалів стін і колон прямокутних	м3	6,78	
265	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	м2	67,8	
266	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	67,8	
267	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности <u>Розділ 4. Прибудови завантажувального майданчика та приміщення харчових відходів. Оздоблювальні роботи</u>	м2	67,8	
268	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	4,3	
269	Розлив в'язучих матеріалів	т	0,01075	
270	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,43	
271	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,034	
272	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	4,3	
273	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,3	
274	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	11,6928	
275	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,3648	
276	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,3	
277	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,6496	
278	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	м2	17	
279	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	4,3	
280	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	4,3	
281	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,3	

1	2	3	4	5
282	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 5. Покрівля козирка</u>	м2	4,3	
283	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,24	
284	Улаштування по фермах робочого настилу розрізженого товщиною 50 мм	м2	20	
285	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	0,84	
286	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	0,84	
287	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	20	
288	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	4,6	
289	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2	
290	Улаштування примикань до кам'яних стін із листової оцинкованої сталі	м2	1,15	
291	Подшивка потолков плитами деревесноволокнистими твердими товщиною 10 мм	м2	20	
292	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,23738	
293	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,096	
294	Подшивка потолков плитами деревесноволокнистими твердими товщиною 10 мм	м2	4,6	
295	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	0,096	
296	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	м2	0,096	
297	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	4,6	
298	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	м3	0,69	
299	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової <u>Розділ 6. Інші</u>	м2	4,6	
300	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Водопровод і каналізація</u> <u>Розділ 1. Сантехобладнання</u>	м2 вп	135,9	
301	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	18	
302	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	4	
303	Установлення раковин	компл.	12	
304	Установлення мийок на одне відділення	компл.	12	
305	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	1	
306	Установлення клапанів повітряних і вентиляційних	шт	9	
307	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
308	Установлення трапів діаметром 100 мм <u>Розділ 2. Холодне водопостачання В1</u>	компл.	5	

1	2	3	4	5
309	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	1	
310	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	6	
311	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	120	
312	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30	
313	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	12,5	
314	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	14	
315	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
316	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	207,5	
317	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	6	
318	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	1	
319	Добавлять или исключают на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 160 мм (до глубины 350 мм)	шт	1	
320	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	17	
321	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм (глубины до 150 мм)	шт	-8	
322	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм (глубины до 500 мм)	шт	1	
323	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм <u>Розділ 3. Гаряче водопостачання ТЗ</u>	сальник	18	
324	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	10	
325	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	90	
326	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	90	
327	Установлення змішувачів	шт	1	
328	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
329	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм (глубины до 150 мм)	шт	-1	
330	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм (глубины до 500 мм)	шт	1	
331	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм <u>Розділ 4. Каналізація госп-побутова К1</u>	сальник	2	
332	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
333	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	10	
334	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	45	
335	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	6	
336	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 160 мм (до глубины 350 мм)	шт	6	
337	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм <u>Розділ 5. Каналізація виробнича К3</u>	сальник	6	
338	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	55	
339	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	35	
340	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	17	
341	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	шт	2	
342	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	17	
343	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	
344	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 300 мм	шт	2	
345	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 300 мм (до глубины 500мм)	шт	2	
346	Укладання футлярів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 300 мм	м	0,8	
347	Заробка м'ятою глиною	м3	0,11	
348	Заробка цементним розчином по глині	м2	0,26	
349	Зароблення цементом	сальник	2	

1	2	3	4	5
350	Смоляная прядь	м3	0,02	
351	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	25	
352	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	8,96	
353	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	0,88	
354	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	1,66	
355	Улаштування бетонного стовпчика у лотках об'ємом до 5 м3	м3	0,368	
356	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5,72	
357	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,508	
358	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
359	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	22	
360	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,45	
361	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	1,6	
362	Горловини з цегли	м3	0,15	
363	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	
364	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів "БІЕМ-М" товщ. 8 мм	м2	13	
365	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	
366	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	18	
367	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	18	
368	Перевезення ґрунту до 10 км	т	8,16	
<u>Розділ 6. Готування розчинів</u>				
369	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	м3	0,26	
370	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7, 5	м3	0,441	
371	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	1,148	
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Вентиляція</u>				
<u>Розділ 1. Вентиляція</u>				
372	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	
373	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
374	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	3	
375	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	12	
376	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 400x200 мм	шт	1	
377	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500x300 мм	шт	1	
378	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 600x300 мм	шт	3	
379	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчатих круглого діаметром 150 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
380	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,7465	
381	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	17,741	
382	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	65,312	
383	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	35,6	
384	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные] толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм	м2	25,4	
385	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм	м2	23	
386	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	93,6	
387	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм	м2	66,6	
388	Ізоляція плоских поверхонь (повітроводів)	м2	116,85	
389	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	88	
390	Установлення зонтів над обладнанням	м2	3,91	
391	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	1	
392	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
393	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	1	
394	Вирізання отворів в сталевій покрівлі для вентиляційних стояків	шт	1	
395	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	м	0,942	
396	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 400 мм	шт	2	
397	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 400 мм (500 мм)	шт	2	
398	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	14,7	
399	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	8	
400	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS <u>Локальний кошторис 02-01-09 на Внутрішнє електропостачання</u> <u>Відділ 1. Устаткування</u> <u>Розділ 1. Щити та електроапаратура</u>	м реза	-8	
401	Установка на стене и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительного пункта ПР11Д-3068-21Уз, IP21, In=250А, зВР32-35-250А на введенні, IP31	пристрій	1	

1	2	3	4	5
402	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
403	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	
404	Установка на стене и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительного пункта ПР11Д-3068-21Уз, IP21, In=250А, зВР32-35-250А на введенні, IP31	пристрій	1	
405	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	
406	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам вводно-распределительной панели ЩРв-24з-1 36-IP31	шт	1	
407	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	
408	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам вводно-распределительной панели ЩРв-24з-1 36-IP31	шт	1	
409	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
410	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительной панели ЩРн-12з-1 36-IP31	пристрій	1	
411	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	19	
412	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительной панели ЩРн-12з-1 36-IP31	пристрій	1	
413	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
414	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительной панели ЩРв-24з-3 36-IP31	пристрій	1	
415	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	
416	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
417	Монтаж Ящик вводно-учетный з перемикачем ЯВУ-П-250-IP21	пристрій	1	
418	Трьохфазний електронний лічильник обліку електроенергії	шт	1	
419	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	4	
420	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам вводного устройства с АВР-124-100-IP21	пристрій	1	
421	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	
422	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	4	

1	2	3	4	5
423	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
424	Регулятор оборотів вентилятора РО5	шт	2	
425	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг <u>Розділ 2. Кабелі та проводи</u>	шафа	1	
426	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	470	
427	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	60	
428	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	1770	
429	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	42	
430	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	188	
431	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	м	350	
432	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 25 мм ² , прокладываемый с креплением накладными скобами <u>Розділ 3. Електронастановні вироби</u>	м	100	
433	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	3	
434	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці <u>Розділ 4. Електромонтажні вироби</u>	шт	40	
435	Коробка відгалужувальна на стіні <u>Розділ 5. Труби</u>	шт	33	
436	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	620	
437	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм <u>Розділ 6. Кабельні конструкції</u>	м	390	
438	Короби металеві на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина короба до 3 м	м	50	
439	Закруглення жолоба <u>Розділ 7. Заземлення лотків</u>	шт	11	
440	Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій <u>Розділ 8. Заземлення</u>	шт	37	
441	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм ²	м	1	
442	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	11,76	

1	2	3	4	5
443	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	24	
444	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	шт	18	
445	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	11,76	
446	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	540	
447	Пробивання в цегляних стінах гнізд	шт	24	
448	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм	м	12	
449	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	1	
450	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	м	13	
451	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	9	
452	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	35	
453	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	38	
454	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	38	
455	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	38	
456	Монтаж сталевих гильз	м	4,5	
457	Заделка сальников діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти или стени	шт	15	
458	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см ²	м	728	
459	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	728	
460	Пробивання прорізів в будових стінах відбійним молотком	м ³	0,06975	
461	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м ³	0,88	
<u>Відділ 2. Електроосвітлення</u>				
<u>Розділ 1. Освітлювальна арматура</u>				
462	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	22	
463	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	27	
464	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	23	
465	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	26	
466	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	10	
<u>Розділ 2. Кабелі та проводи</u>				
467	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, переріз однієї жили до 6 мм ²	м	1674	
<u>Розділ 3. Електронастановні вироби</u>				
468	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	шт	28	
469	Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці	шт	10	

1	2	3	4	5
470	Вимикач напівгерметичний і герметичний <u>Розділ 4. Електромонтажні вироби</u>	шт	15	
471	Коробка відгалужувальна на стіні <u>Розділ 5. Труби</u>	шт	145	
472	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	1600	
473	Навантаження сміття вручну	т	4,583	
474	Перевезення сміття до 10 км <u>Розділ 6. Готування цементних розчинів</u>	т	4,583	
475	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 <u>Локальний кошторис 02-01-010 на Монтаж підйомника для МНГ</u>	м3	0,015	
476	Монтаж підйомника для МНГ[[лікарняний]] [лікарняний]	ліфт	1	
477	За кожну зупинку підйомника, додавать або зменшить[[лікарняний]] [лікарняний]	зупинка	-4	
478	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг[[лікарняний]] [лікарняний] <u>Локальний кошторис 02-01-012 на Пуско-налагоджувальні роботи(підйомник для МНГ)</u>	м	-16,5	
479	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	
480	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа <u>Локальний кошторис 02-01-013 на Система пожежної сигналізації.</u> <u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	система	1	
481	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
482	Акумулятор лужний одноелементний	шт	3	
483	Блок живлення	шт	1	
484	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, ручний	шт	12	
485	Сповіслювач ПС автоматичний димовий, у нормальному виконанні	шт	42	
486	Прокладання коробів пластикових	м	490	
487	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках <u>Локальний кошторис 02-01-015 на Пуско-налагоджувальні роботи СПС</u>	м	490	
488	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	
489	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	14	

1	2	3	4	5
490	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	42	
491	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	12	
492	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги <u>Локальний кошторис 02-01-016 на Система передачі тривожних сповіщень. і управління евакуації людей при пожежі</u>	шт	1	
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
493	Блок базовий Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	
494	Монтаж пристрою переговорного ПМН-8	шт	1	
495	Пульт диспетчера СД02	шт	1	
496	Модуль виклику ВМ-01	шт	4	
497	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	31	
498	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	16	
499	Прокладання коробів пластикових	м	875	
500	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках <u>Локальний кошторис 02-01-018 на Пуско-налагоджувальні роботи со</u>	м	875	
501	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	система	1	
502	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	1	
503	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	
504	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий <u>Локальний кошторис 02-01-019 на Система локального пожежогасіння кухонного обладнання.</u>	шт	16	
505	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	1	
506	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	1	
507	Блок живлення і контролю	шт	1	
508	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з нейлоною опліткою 185*С ТС365N	шт	24	
509	Модуль з електромагнітним пуском	шт	1	
510	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
511	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	
512	Монтаж балона	шт	3	
513	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	20	
514	Монтаж вводів зовнішнім діаметром до 27 мм <u>Локальний кошторис 02-01-021 на Пуско-налагоджувальні роботи пт кухонного обладнання.</u>	шт	14	
515	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги	шт	1	
516	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ капітального будівництва,
житлово-комунального
господарства, комунального майна
Авангардівської селищної ради

Начальник А. СІРІТКА

" " 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

що відображені в кошторисній документації по об'єкту

Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО «Прилиманський ліцей» по вул. Центральна, 127 в селі Прилиманське Одеського району Одеської області. Коригування

Період, станом на який прийняті ціни квітень 2024

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Миксер планетарный REEDNEEX (Plutone) PML N 7D / CMES 220B, 0, 28кВт 420х240х425	шт	25124,56
2	Відро для сміття з кришкою	шт	1794,61
3	Кришка на кутовий секції 90°, для сходового лотка, 300х80 мм	шт	235,15
4	Кутова секція 90°, для сходового лотка, 300х80 мм	шт	665,76
5	Латунний розпірний анкер М8х30 865 М8х30	шт	48,19
6	Провід з мідною жилою з ізоляцією із ПВХ пластикату ПВЗнг 1х185 мм2	1000м	1353154,63
7	Провід з мідною жилою з ізоляцією із ПВХ пластикату ПВ 3 нг 1х6 мм2	1000м	43131,5
8	Угол желоба универсальный	шт	921,37
9	Хомут крепления трубы	шт	319,64
10	4-х місний комплект обідньої мебелі: стіл 1800х800х740; стілець 420х420	шт	11086,93
11	6-х місний комплект обідньої мебелі: стіл 1800х800х740; стілець 420х420	шт	11907,54
12	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 40	шт	47,95
13	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 65 (для 75-81)	шт	93,55
14	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 25	шт	41,64
15	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 20	шт	39,88
16	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 50 (для 53-61)	шт	63,53
17	BIS Консоль опорна з хомутом BISMAT SL dn 110 "Walraven"	шт	1532,64
18	Лан-кабель КПП-ВП (100) 4х2х0,51 (U/UTP-cat.5E)	м	19,93
19	LED світільник, 15 Вт, IP65	шт	4924,94
20	LED світільник, 36Вт, IP65, стельовий	шт	1027,86
21	LED світільник, 8 Вт, IP20	шт	5451,88
22	LED світільник, 9 Вт, IP65	шт	1590,34
23	LED світільник, теплий білий світ, 36Вт, IP20, вбудований LED-панель	шт	852,49
24	LED світільник, теплий білий світ, 36Вт, IP20, стельовий LED-панель	шт	941,2
25	Автомат Ін=200А, ІЕК ВА88-35Р 3Р 140-200А 35кА	шт	7295,33
26	Автоматический выключатель ETI Etimat 10 3P, C40, 10kA	шт	1771,36
27	Автоматический выключатель ETI Etimat 10 1P, C1, 10kA	шт	588,92
28	Автоматичний вимикач Ін= 10А, ВА47-29-3р-С	шт	455,47
29	Автоматичний вимикач Ін= 10А, ВА47-29-1р-С	шт	171,88
30	Автоматичний вимикач Ін= 16А, ВА47-29-1р-С	шт	172,06
31	Автоматичний вимикач Ін= 16А, ВА47-29-3р-С	шт	521,87
32	Автоматичний вимикач Ін= 16А, ВА47-100-3р-С	шт	1708,49
33	Автоматичний вимикач Ін= 20А, ВА47-100-3р-С	шт	1978

1	2	3	4
34	Автоматичний вимикач Ін= 20А,ВН32-4р	шт	609,97
35	Автоматичний вимикач Ін= 25А,ВА47-29-3р-С	шт	520,49
36	Автоматичний вимикач Ін= 32А, ВА47-100-3р-С	шт	2161,24
37	Автоматичний вимикач Ін= 32А,ВН32-4р	шт	772,72
38	Автоматичний вимикач Ін= 32А,ВА47-29-3р-С	шт	518,1
39	Автоматичний вимикач Ін= 40А, ВА47-100-3р-С	шт	2473,85
40	Автоматичний вимикач Ін= 40А,ВА47-29-3р-С	шт	673,01
41	Автоматичний вимикач Ін= 50А,ВА47-29-3р-С	шт	621,89
42	Автоматичний вимикач Ін= 80А, ВА47-100-3р-С	шт	3120,62
43	Автоматичний вимикач Ін= 80А,ВН32-4р	шт	1463,18
44	Адресний модуль вводу-виводу AM-CONVERTER	шт	2068,98
45	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	507342,17
46	Алюмінієва плівка 0,1х50мм	пм	8,47
47	Анкер М8/12*150 с гайкою двухраспорный	1000шт	29132,38
48	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	81012,96
49	Антикорозійна стрічка b=50 мм, L=10 м	комплект	670,54
50	Арматура-сетки, клас А1, діаметр 8 мм	м2	348,7
51	Батареї акумуляторні 12В 18А/г	шт	3642
52	Батареї акумуляторні 12В 7А/г	шт	1503,6
53	Бірка маркувальна	100шт	150,43
54	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	34,2
55	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	22714,18
56	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	25293,71
57	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	21897,49
58	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	24911,27
59	Блендер професійний Нигакап НКМ-НВН750, ємність 5 л., 1,6 кВт.	шт	15783,6
60	Блок живлення БЖ 1230	шт	4442,26
61	Блоки віконні металопластикові індивідуального виготовлення R >0,6	м2	9956,66
62	Блоки віконні металопластикові	м2	8475,62
63	Блоки газобетонні D400	м3	5424,71
64	Блоки дверні внутрішні глухі, з притворами для самозачинення	м2	9612,85
65	Блоки дверні внутрішні засклені	м2	11074,49
66	Блоки дверні внутрішні однополюсні з глухим полотном	м2	9612,85
67	Бовт М8х25 мм DIN 933	шт	7,49
68	Бойлер 50л	шт	8421,67
69	Бойлер 80л	шт	11319,25
70	Болти анкерні	т	502951,46
71	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	328028,38
72	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	98345,11
73	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	273320,36
74	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	266579,86
75	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	266136,84
76	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, ІІ сорт	м3	12964,38
77	Візок пересувний для грязного посуду 400х600х850	шт	7755,86
78	Ваги настільні циферблатні 500х230х620	шт	6825,4
79	Вазелін технічний	т	140361,79
80	Ванна мийна односекційна зварна 600х600х300	шт	6088,46
81	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	32944,16
82	Ввід для труб	шт	827,16
83	ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	32730
84	Вент.клапан DN110 з захисною сіткою HL900N "HL"	шт	2890,67
85	Вентиль для підключення змішувача	шт	292,1
86	Вимикач відкрита установка вологозахищеного виконання, 6А, 220В	шт	199,93
87	Вимикач на 2 ланцюги для прихованоїустановки, 6А, 220В	шт	201,16
88	Вимикач на 3 ланцюги для прихованоїустановки, 6А, 220В	шт	242,77

1	2	3	4
89	Вимикач однополюсний клавiшний з цилiндровим приводом для прихованої установки, 6А, 220В	шт	152,2
90	Вимикач пакетний двухполюсний герм, ПВ2-10М1Б56латунь	шт	851,38
91	Вимикач пакетний трьохполюсний герм, ПВ3-10М1Б56латунь	шт	1425,72
92	Винт самосверлящий для сэндвич панелей с шайбой	1000шт	34509,19
93	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	157,34
94	Відведення DN 110_45	шт	565,99
95	Відведення DN 50_45	шт	214,36
96	Відведення DN 50_90	шт	214,36
97	Візок вантажний на 1 рівень 780х600х900	шт	9864,76
98	Вішалка для рушників п'ятисекційна (750*150*750h)	шт	2410,26
99	Вогнегасна речовина Prevento 10-ВКС	шт.	5662,26
100	Вогнезахист по металу	кг	295,06
101	Вода	м3	50,52
102	Водосточна труба	м	172,15
103	Водосточний желоб	м	220,51
104	Водосточное колено	шт	377,74
105	Вологостійка 3-х шарова фанера, товщина 10 мм	1000м2	847950,54
106	Воронка	шт	778,87
107	Втулка В17	100шт	26,76
108	Втулка В22	100шт	33,22
109	Втулка В28	100шт	56,04
110	Втулки ущільнювальні	шт	20,03
111	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	391,19
112	Гайка з насічкою М8 DIN 6923	шт	7,79
113	Гайка М10	шт	10,19
114	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	48064,75
115	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	48961,86
116	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	46160,26
117	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	49538,39
118	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	45242,26
119	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	45818,05
120	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	45731,86
121	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	28067,81
122	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	69505,94
123	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	483267,6
124	Герметик селіконовий	л	997,67
125	Герміт [шнур], діаметр 40 мм	кг	235,32
126	Гибкие вставки, тип ВВГ 400х200 мм	шт	1649,95
127	Гибкие вставки, тип ВВГ 600х300 мм	шт	2219,11
128	Гибкие вставки, тип ВВГ d100 мм	шт	173,81
129	Гибкие вставки, тип ВВГ d150 мм	шт	253,37
130	Гибкие вставки, тип ВВГ d400 мм	шт	2878,85
131	Гильза сталевая d32 L=150 мм	100шт	28353,06
132	Гильза сталевая d32 L=500 мм	100шт	102206,16
133	Гильза сталевая d40 L=150 мм	100шт	33282,72
134	Гіпсові в'язучі Г-3	т	20556,35
135	Глина звичайна	м3	284,94
136	Глушники шуму СР 150/600	шт	2361,19
137	Глушники шуму СР 400х200	шт	8262,1
138	Глушники шуму СР 500х300	шт	9234,65
139	Глушники шуму СР 600х300	шт	9980,27
140	Гнучкі шланги для води L=300мм; dn15 PN10 Parigi	шт	526,5

1	2	3	4
141	Грати вентиляційні IGC-400	шт	2855,81
142	Грати вентиляційні ОНГ 150х150	шт	469,51
143	Грати вентиляційні ОНГ 450х250	шт	1579,28
144	Грати МВ 150с	шт	201,46
145	Грати МВМ 125	шт	162,29
146	Грунтовочная краска адгезионная Ceresit СТ 16	л	103,27
147	Гучномовець 3АС100ПН(3Вт)	шт.	1370,59
148	Гучномовець 6АС100ПН(6 Вт)	шт.	1073,77
149	Грунтовка бітумна	т	472955,16
150	Грунтовка глибокого проникнення	л	58,22
151	Грунтовка ГФ-0163 коричнева	т	89144,29
152	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	94142,09
153	Грунтовка ХС-04 коричнева	т	110399,89
154	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	247131,18
155	Двері внутрішні металеві, глухі з вентиляційною решіткою в нижній частині	м2	11272,38
156	Двері внутрішні металеві, глухі утеплені	м2	11464,07
157	Двері внутрішні металеві, засклені з вентиляційною решіткою в нижній частині	м2	11592,2
158	Двері внутрішні, засклені армованим склом і притворами для самозачинення	м2	13366,06
159	Двері зовнішні металеві, глухі утеплені	м2	14980,64
160	Двері зовнішні посиленої конструкції утеплені, з притворами для самозачинення	м2	14821,76
161	Двері зовнішні посиленої конструкції, утеплені, засклені армованимсклом та з притворами для самозачинення	м2	15397,68
162	Двері зовнішні посиленої конструкції, утеплені, засклені армованимсклом та з притворами для самозачинення	м2	15467,17
163	Дерев'яні деталі риштувань	м3	11555,05
164	Детали закладные	т	60452,33
165	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	95493,55
166	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	355,79
167	Дистанційний пускач ДРА.BKS	шт	3164,21
168	Диф. автоматичний вимикач Ін= 20А, АД12-2р	шт	506,5
169	Диф. автоматичний вимикач Ін= 16А, АД12-2р	шт	506,5
170	Диф. автоматичний вимикач Ін= 10А, АД12-2р	шт	556,5
171	Дифузор стельовий ДП258х258	шт	1709,78
172	Дифузор стельовий ДП462х462	шт	1778,33
173	Доводчик дверного полотна протипожежних дверей	комплект	7571,59
174	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	3661,5
175	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	10381,62
176	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	16053,52
177	Драбини металеві приставні	т	96099,59
178	Дрантя	кг	15,74
179	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	58,33
180	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6, 0-6,3 мм	т	29746,66
181	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4, 0 мм	т	55959,82
182	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1, 1 мм	т	52467,11
183	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	56793,95
184	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	64525,15
185	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	64727,33
186	ДСП SwissPan Шлифованная 2 сорт толщина 18 мм	100м2	40365,1

1	2	3	4
187	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	67815,37
188	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1121,28
189	Дюбелі У658, У661	100шт	496,62
190	Дюбел-шурупы 10х100мм	шт	26,83
191	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	511,42
192	Дюбель 6х35 500 шт/уп	шт	399,52
193	Дюбель APS з шестигранним шурупом М8х80	шт	6,06
194	Дюбель шуруп	шт	5,98
195	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1119,83
196	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	43422,25
197	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	261141,52
198	Електрочайник	шт	3117,82
199	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	114403,07
200	Жмут смоляний	кг	60,95
201	Заглушка 110	шт	104,7
202	Заглушка желоба	шт	374,04
203	Заглушка У467, У469	100шт	81,56
204	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	270,68
205	Закріпки металеві	кг	54,74
206	Замазка захисна	кг	140,06
207	Замок антипаніка	шт	11867,09
208	Запобіжна мембрана 50 бар (механічного пускача)	шт	79,58
209	Засувка накладна	шт	85,03
210	Затискач набірний	100шт	1072,13
211	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм	шт	30,72
212	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	25,44
213	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	11,26
214	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	7,38
215	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	6,76
216	З'єднувальна пластина для лотка h=80 мм з компл. гвинтів	шт	44,76
217	Змішувачі для душа	комплект	1951,96
218	Змішувачі для умивальників, ванн мийних	комплект	1947,22
219	Знищувач комах КЕЕОМЕЕ ЕОО 04-20М	шт	3227,56
220	Зонт витяжний острівний в комплекті з жировловлювачем та піддоном 1, 8х0,8х0,45м.	м2	15355,97
221	Зонт витяжний острівний в комплекті з жировловлювачем та піддоном 1, 9х1,3х0,45м.	м2	16803,76
222	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК400Ц, діаметр шахт 400 мм	шт	625,97
223	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК200Ц, діаметр шахт 200 мм	шт	383,92
224	Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали, марка ЗКц-00.000-03	шт	907,37
225	Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали, марка ЗКц-00.000	шт	1068,83
226	Изострічка	м	134,4
227	Ізоляція "ROKWOOL" Lamella mat Al	м2	453,34
228	Інформаційний знак "Заземлення "; 150х150 мм (УРС20-ZAZEM-1-096)	шт	26,51
229	Інформаційні таблички	шт	1694,12
230	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 2х1,5 кв.мм	м	38,76
231	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 3х1,5 кв.мм	м	58,04
232	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 3х2,5кв.мм	м	76,78
233	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 5х6кв.мм	м	227,22
234	Кабель ВВГнгд 2х1,5	м	35,15
235	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	46,25
236	Кабель ВВГнгд 5х2,5	м	98,87
237	Кабель ВВГнгд 5х25	м	1048,4
238	Кабель ВВГнгд 5х4	м	185,11
239	Кабель ВВГнгд 5х6	м	280,46

1	2	3	4
240	Кабель огнестойкий JE-H(ST)H Bd FE180/30 2x2x0,8	м	35,81
241	Кабельний лоток сходовий 300x80, L=2м	шт	1323,9
242	Каболка	т	129034,87
243	Канальный відцентровий вентилятор з електродвигуном N=0,28 кВт ВКПФ 4Д 400x200 ВЕНТС	шт	26686,45
244	Канальный відцентровий вентилятор з електродвигуном N=1,56 кВт, n=1310об/мин ВКПФ 4Д 600x300 ВЕНТС	шт	49066,85
245	Канальный центробежный вентилятор с электродвигателем N=0,072 кВт ВКМц 100	шт	8543,8
246	Канальный центробежный вентилятор с электродвигателем N=0,064 кВт ВКМц 150	шт	9464,42
247	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	872,74
248	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевго оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	574,84
249	Канати прядив'яні просочені	т	188062,63
250	Каніфоль соснова	т	388593,04
251	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	48730,66
252	Керамічні плитки для підлог	м2	907,45
253	Кисень технічний газоподібний	м3	62,63
254	Кільця КС15.6 залізобетонні	шт	2630,75
255	Кільця КС15.9 залізобетонні	шт	2490,37
256	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	635,53
257	Клапан запорний муфтовий діаметр 50 мм	шт	1843,36
258	Клей БМК5	кг	407,44
259	Клей гумовий N88-Н	кг	202,01
260	Клей нітроглифталевий	кг	228,72
261	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	15
262	Клочья просочене	кг	61,6
263	Кнопка К227	100шт	18,97
264	Кольоровий шов	кг	140,21
265	Комплект посуду для їжі: тарілки супові +тарілки для других страв	шт	1920,16
266	Контейнер для зберігання харчових продуктів 30л на коліщатах.	шт	763,74
267	Контейнери для транспортування їжі VST-1112 4х7 л, нержавіюча сталь	шт	8711,16
268	Контрастні покажчики поверхів у сходових клітках	шт	509,16
269	Коробка відгалужувальна з кришка декоративна	шт	181,02
270	Коробка відгалужувальна,	шт	470,52
271	Коробка настановна	шт	20,1
272	Коробка протяжна	шт	1037,04
273	Корпус металлический ПР 11Д-3О68-21УЗ	шт	11935,61
274	Корпус металлический ЩРв-24з-1 36 IP31	шт	2445,73
275	Корпус металлический ЩРв-24з-3 36 IP31	шт	2497,93
276	Корпус металлический ЩРн-12з-1 36-IP31	шт	2023,5
277	Корпус металлический ЩРн-18з-1 36 IP31	шт	1751,76
278	Котел пищеварочный КПЭТ160/9 -160л; 3ф-220/380; 18 кВт	шт	145039,78
279	Кошик для зберігання овочів Irak Plastik SP-140 на 13л	шт	602,36
280	Кран зі штуцером 1 /2" (поливальний)	шт	404,96
281	Кран кульовий металевий dy15 (dn20)	шт	412,73
282	Кран кульовий металевий dy20 (dn25)	шт	605,06
283	Кран кульовий металевий dy32 (dn40)	шт	1675,32
284	Крепления	т	224154,41
285	Кришка лотка, 300x80 L=2м	шт	985,31
286	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	47,99
287	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	6606,19
288	Кріплення	100шт	3689,26
289	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	68,33
290	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	19,32
291	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	169

1	2	3	4
292	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	297,84
293	Ксилол нафтовий, марка А	т	26549,82
294	Кулер для горячей и холодной воды СН-V115CES	шт	6604,76
295	Кутик металевий пристінний	м	54,82
296	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	115,55
297	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	155,76
298	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	527,56
299	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	1989,35
300	Лава для роздягальні, зі спинкою та вішалкою з гачками 1500х375х1650	шт	8088,85
301	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	100шт	2006,66
302	Лак електроізолювальний N318	т	257513,41
303	Линолеум поливинилхлоридный	м2	809,8
304	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	9229,14
305	Лічильник ІІК 2303 АРТТ.1800.МС11	шт	7508,36
306	Лотки каналів збірні з/б марки 1/2 Л2-8	шт	4004,89
307	Лотки каналів збірні з/б марки Л2Д-8	шт	1270,69
308	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	8045,57
309	Мастика "Ізол"	т	37687,06
310	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	23817,12
311	Мастика бітумно-кукерсолна холодна БК-Р	т	14442,38
312	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	17324,7
313	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	60898,33
314	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	106,7
315	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	39632,59
316	Мастика Нарс-1 БіЕМ-М	кг	57,77
317	Мастило для опалубки	т	462810,31
318	Машина для нарізання овочів варенных ; 480х390х500; 3ф-220/380; 0, 18 кВт	шт	39336,25
319	Машина для нарізання овочів 570х340х560, 230 В, 0,50 кВт	шт	37166,78
320	Машина картоплеочисна МОО-1; 400х400х640; 220/380 В; 0,38 кВт	шт	44022,23
321	Машина протирочно-резательная Торгмаш МПР350М(с подставкой); 370 х 340 х 460; 220 В; 0,18 кВт	шт	65910,5
322	Машина тістозмішувальна REEDNEE HS 30-2, 220В, 1,5кВт	шт	50249,12
323	Машина хліборізальна 510х700х750; 220 В; 0,31 кВт	шт	40095,04
324	Металлочерепица 0,5 мм	м2	644,41
325	Мийка производствена нержавеющая стіль	шт	7058,72
326	Микроволновая печь 500х400х400 220в: 0,7кВт	шт	10812,56
327	Мініканал 25х25	м	45,4
328	Модуль ВКС-20-2- ЕМ з електромагнітним пуском	шт	43071,06
329	Модуль автодозвону МЦА-GSM	шт	5170,57
330	Модуль виклику ВМ-01	шт	1877,05
331	Монтажна кліпса	шт	27,65
332	Монтажна піна	л	353,28
333	Монтажна піна протипожежна	л	668,72
334	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	110,22
335	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	146,99
336	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	428,72
337	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	1273,88
338	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 300 мм, зовнішній діаметр муфт 366 мм	шт	101,36
339	Муфти з'єднувальні RG1110	шт	478,96
340	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	200,39
341	Муфти поліетиленові	шт	24,68
342	Мясорубка электрическая; 355 х 435 х 429 1ф-220; 0,2 кВт	шт	34331,05
343	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	427189,21
344	Набір для спецій	шт	904,27
345	Набір дошок обробних	шт	5730,54
346	Набір кухонного приладдя з нержавіючої сталі (6 предметів)	шт	3735,13

1	2	3	4
347	Набір наклейок на щаблі «Ступені множення» (або аналогічні)	шт	866,75
348	Набір прямокутних контейнерів 3 предмета. Скло з силіконовими кришками	шт	2168,75
349	Набір скляних банок для сипучих продуктів (чай, цукор)	шт	1471,61
350	Набір столових приборів дитячий, 3 предмета, нержавіюча сталь	шт	451,46
351	Набор кастрюль – 1л, 3 л, 5 л.	шт	5513,53
352	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	10284,83
353	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	12358,2
354	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	13354,75
355	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм	т	19161,71
356	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	6810,2
357	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	7390,46
358	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	8077,69
359	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	8626,13
360	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	9704,6
361	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	12358,2
362	Накінечник для стержня заземлення , оцинкований ф20 мм	шт	64,34
363	Накінечник мідний луджений для кабелю перерізом 185 мм2	шт	88,64
364	Наклейки запобіжні вологостійкі в асортименті	шт	536,27
365	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	1471,4
366	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	853,76
367	Наконечники кабельні	шт	20,08
368	Наличники	м	155,04
369	Насадка для забивання , ф20 мм (2500х20)	шт	1468,81
370	Насадок з кутом розпила 20° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф32	шт	380,18
371	Насадок з кутом розпила 50 град з захисним ковпачком РЦ-3-50	шт	875,9
372	Настінна полиця для дощок з лотком для води	шт	6203,2
373	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	53881,86
374	Ножі кухарські професійні (м'ясо, овочі, хліб, гастрономія)	шт	207272
375	Овоскоп	шт	3045,44
376	Огорожі сходів маршевих, погрунтовані та пофарбовані	пм	5166,8
377	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнутих профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	86451,4
378	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	167133,6
379	Оліфа комбінована К-2	т	140473,49
380	Оліфа натуральна	кг	271,33
381	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	761,92
382	Оповіщувачі світлові ОС "ВИХІД"	шт	971,51
383	Оповіщувачі світлові ОС «СТРІЛКА»	шт	846,08
384	Очіс льняний	т	32175,83
385	Підвіси в комплекті	шт	24,32
386	Панелі перекриття ж/б марки ПК54.12-8Т	шт	8797,18
387	Панелі перекриття з/б марки ПК54.15-8Т	шт	10957,54
388	Папір шліфувальний	м2	306,24
389	ПароконвектоматUnox XEVCО 711 Е1 RМлинияONE380В, 11,7кВт	шт	221661,32
390	Паста антисептична	т	146919,18
391	Паста вогнезахисна спучувальна водоемульсійна, марка ВПМ-2	т	224032,68
392	Патрони Д або К довгі	100шт	199,27

1	2	3	4
393	Патрубок У-477	100шт	1633,92
394	Перемикач навантаження ЕТІ 004661563 LBS СО 4Р 400 («1-0-2» 400А)	шт	27302,82
395	Перемичка заземлювальна	шт	38,93
396	Перемички ПСГ	шт	36,36
397	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	190,74
398	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	87,6
399	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	232,16
400	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	912,29
401	Перехід, діаметр 75х63 мм	10шт	1646
402	Піддони душові	шт	5823,53
403	Підйомник для МГН	шт	652260,82
404	Підйомника для МНГ	шт	498849,6
405	Підкладка пенополіуретан 2мм,	м2	125,42
406	Пісок природний, збагачений	м3	1701,76
407	Пісок природний, рядовий	м3	2042,06
408	Планка гребня 250 мм	м	238,64
409	Планка лобовая	м	205,76
410	Планка примыкания 250 мм	м	204,19
411	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	238,7
412	Пластини звукопоглинальні із листової гарячекатаної та тонколистової оцинкованої сталі, наповнювач - полотно із супертонкого скловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ППЗ-2, ВПЗ-2, переріз 400х500 мм, довжина 1 м, маса наповнювача 3,94 кг	шт	1632,34
413	Плита електрична 4-х комфорочная; 700х700х850; 380 В; 12,9 кВт;	шт	111812,15
414	Плити для підвісної стелі "Армстронг" 600х600 мм	м2	466,67
415	Плити днищ ПН15 залізобетонні	шт	5375,69
416	Плити перекриття ПЗ-5	шт	644,1
417	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні	шт	3670,37
418	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного 50мм	м3	2937,6
419	Плитка	м2	826,56
420	Плівка поліетиленова	м2	20,77
421	Плінтуси для підлог з пластикату	м	67,64
422	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 160" товщиною 40 мм	м2	291,28
423	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 135" товщиною 100 мм	м2	475,1
424	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 90" товщиною 50 мм	м2	242,98
425	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 90" товщиною 100 мм	м2	461,32
426	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	846,12
427	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	832
428	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	680,36
429	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	652,73
430	Подрібнювач харчових відходів STATUS Premium 200, 0,56 кВт 1.2л	шт	35541,79
431	Подставка под пароконвектомат стандарт с направляющими	шт	9952,04
432	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	52865,84
433	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	56784,23
434	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	55370,98
435	Полімерна композиція К-9	кг	517,34
436	Поліуретанова пістолетна монтажна піна вогнетривка	шт	315,65
437	Полка настенная для досок с лотком для воды 350х600х350	шт	4596,9
438	Полоса монтажна К-200	100шт	1834,69
439	Полоски К-404	100шт	20,28
440	Поручень (бук)	пм	299,05
441	Посудомийна машина 640 х 730 х 1470 380В; 6,75кВт	шт	174584,89
442	Прилавок для столових приладів та підносів 600х700х1700	шт	21667,54
443	Прилавок для хліба и булочних виробів 600х600х1400	шт	11688,05

1	2	3	4
444	Прилад ППКП «TIRAS PRIMEA»	шт	36213,6
445	Прилад ППКП ПУіЗ 1Х	шт	7071,18
446	Припливна компактна установка з автоматикою ВУТ3000 ПЭ ЕС (фільтр класу G4; електричний нагрівач N=18.0кВт; вентилятор(2шт) з електродвигуном N=0,990кВт ВЕНТС	компл.	313231,4
447	Припливна компактна установка з автоматикою МПА 3200ЕЗ (фільтр класу G4; електричний нагрівач N=25.2кВт; вентилятор з електродвигуном N=1,27 кВт) ВЕНТС	компл.	187940,34
448	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	933731,33
449	Пристрій для чищення риби 250х185х250; 220 В; 0,05 кВт	шт	52330,57
450	Провід з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією ПВХ перетином 6 мм2	1000м	48853,82
451	Провід ПС-50	м	27,38
452	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 16 мм2	1000м	113598,05
453	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 10 мм2	1000м	75385,22
454	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 4 мм2	1000м	30641,39
455	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 2,5 мм2	1000м	19414,61
456	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВХ, переріз 6 мм2	1000м	48868,06
457	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	26248,18
458	Прокат кутовий 75х75х6 мм	т	51397,76
459	Прокат кутовий 90х90х6мм	т	51397,76
460	Прокат листовий товщина 6мм	т	64454,96
461	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	54340,76
462	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	58163,54
463	Пропан-бутан технічний	м3	77,18
464	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 50 "Walraven"	100шт	169361,93
465	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 104-113 "Walraven"	100шт	256474,01
466	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 56 "Walraven"	100шт	179484,41
467	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 40 "Walraven"	100шт	152851,39
468	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 25 "Walraven"	100шт	136641,96
469	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 20 "Walraven"	100шт	116891,5
470	Пряжки бандажные	т	47700,35
471	Пряжки К-405	100шт	49,98
472	Пульт диспетчера СД02	шт	11580,4
473	Пульт мікрофонний ПМН-8	шт	6192
474	Пускач магнитний неререверсивний 220В, 25А ПМЛ 223002	шт	2398,22
475	Пускач магнитний неререверсивний 220В, 3,2А ПМЛ 122002	шт	1965,05
476	Пускач магнитний неререверсивний 220В, 0,8А ПМЛ 122002	шт	1371,84
477	Распорный анкер М10х100	100шт	2583,72
478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	467,03
479	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	428,41
480	Регулятор оборотів вентилятора РО5	шт	1689,6
481	Розетка с заземлением, со шторками, 10А	шт	209,35
482	Розетка с крышкой, заземлением и защитными шторками IP44, 10А	шт	204,6
483	Розпізнавальний знак введення в будівлю смуги захисного заземлення (УРС10-ZAZEM-5-010)	шт	42,9
484	Розподільча коробка RG5222 IP66	шт	622,43
485	Розчин азбоцементний	м3	1850,02
486	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1870,51
487	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1703,7
488	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1534,25
489	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою	м2	159,4
490	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	129,44

1	2	3	4
491	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 16 мм	м	112,92
492	Рядно	м2	72,44
493	Сітка малярна	м2	27,47
494	Саморіз 2,5х35 500 шт/уп	шт	317,77
495	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	729,26
496	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	48437,59
497	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм	шт	27220,6
498	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	21897,92
499	Світильник - показчик "Вихід" 3,6Вт з блоком аварійного живлення Варта	шт	1117,45
500	Секция-вставка к тепловому оборудованию; 500х700х700	шт	15621,48
501	Секция-вставка к тепловому оборудованию; 300х700х700	шт	11574,55
502	Сендвіч-панель з утеплювачем 150мм	м2	2430,98
503	Сепаратор жиру 4л/сек з шламокамерой. ("RAINPARK")	шт	30056,06
504	СЗО ДЖМІЛЬ	шт	1503,54
505	Сифон с разрывом струи	шт	704,34
506	Сітка канілірована чорна 25х25х4	м2	343,27
507	Скловітка	м2	28,1
508	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1330,25
509	Скоба будівельна К853	100шт	23,2
510	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	324,77
511	Скоба сталевая для кріплення пластикових труб діам. 20мм	шт	7,56
512	Скоби будівельні	кг	35,04
513	Скоби ходові	шт	236,39
514	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	640,74
515	Сковорідка електрична Kogast EKPT 7/40 SL 800х700х900 3ф-220/380, 5,4 кВт	шт	159439,81
516	Скрина для овочів пересувна 700х500х800	шт	9874,73
517	Смуга сталевая 25х4 мм	м	134,72
518	Смуга сталевая, оцинкована 40х4 мм	м	226,8
519	Смуги самоклеючі контрастні на сходи та двері в асортименті	рулон	372,89
520	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	323,14
521	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	216,28
522	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	101,65
523	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	46,7
524	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	39,29
525	Сповіщувач пожежний димовий DETECTO SMK 100	шт.	1100,4
526	Сповіщувач пожежний димовий адресний з ізолятором КЗ DETECTO SMK 110	шт	1353,6
527	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL 100	шт	1418,4
528	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT 100	шт	1188
529	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з нейлоною опліткою 185°C ТС365N	шт	378
530	Сталеві деталі риштувань	т	109150,9
531	Сталеві настили та щити міжповерхових перекриттів будівель виробничого призначення	т	60679,82
532	Сталь кругла	т	51778,27
533	Сталь кутова 32х32 мм	т	51851,86
534	Сталь листовая 8 мм	т	45171,42
535	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	92755,3
536	Сталь листовая, тонколистовая вуглецева, марка ВСт3сп	т	54118,02
537	Сталь штабова 40х4 мм	т	53636,45
538	Стелаж металевий для продуктів 1000х600х1800(н)	шт	9867,24

1	2	3	4
539	Стеллаж на 4-е уровня на высоте 900мм., под стеллажом шкафа 1100x615x850 (h) для кухонной посуды	шт	14671,16
540	Стеллаж на 5 уровней 1500 x 600 x 1800	шт	9323,5
541	Стеллаж усиленный на 4-е уровня, второй уровень на 700мм.от пола 925 x 550 x 1800(h)	шт	13838,34
542	Стерилизатор для ножей 300 x200 x 500	шт	14188,52
543	Стерилизатор ножей Oztiryakiler OUV 4757, 220В, 0,01кВт	шт	14314,49
544	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	1268,56
545	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	1288,58
546	Стіл виробничий 1800x600x800	шт	11370,02
547	Стіл виробничий 900x700x850	шт	6355,34
548	Стіл виробничий с бортом; 1400x600x850(h)	шт	13169,63
549	Стіл для збирання брудного посуду та залишків їжі 1200 x 620x850	шт	10221,43
550	Стіл обедений 1200x1200x740	шт	11822,74
551	Стіл с подшкафниками для посуду и инвентаря 900x600x750	шт	13077,78
552	Стіл холодильний 1400x700x850; 220 В; 0,45 кВт	шт	51930,24
553	Стіл холодильний Tecnodom 4-х дверний 1683 x 700 x 850(h) 220В; 0,45 кВт	шт	93470,7
554	Стіл холодильний Tecnodom NF 02 MIDGN; 220В, 0,5 кВт	шт	84461,47
555	Стілець 500 x 500 x 740	шт	1484,08
556	Стояки інвентарні металеві	шт	1534,85
557	Стрижень заземлення, оцинкований о20 мм, L=1,5 м (219 20 ST FT)	шт	852,14
558	Стрічка кіперна	100м	548,78
559	Стрічка монтажна ЛМ	100м	546,55
560	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	681,14
561	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	53945,71
562	Стрічка стяжна зубчаста	т	227190,29
563	Стрічка ФУМ	кг	4253,14
564	Стяжка універсальна RG1123M	шт	13,46
565	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	14,08
566	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	22,19
567	Суміш піскоцементна	м3	3525,46
568	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2864,4
569	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2110,36
570	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2749,37
571	Тактильна та контрастна протиковзна накладка з гумовою вставкою на щаблі Ь= 1 мп	шт	372,89
572	Тактильний індикатор алюмінієвий із штифтом КТ 08 Д25х5 Дь 1-15	шт	199,54
573	Тактильні підлогові вказівники	м2	1209,7
574	Тальк мелений, 1 сорт	т	15437,95
575	Теплоізоляція 25х22	м	170,26
576	Терка 4-х стороння 22 см з контейнером	шт	823,1
577	Термоізоляція 28 x 13 мм	м	69,16
578	Термоізоляція 42 x 13 мм	м	106,37
579	Термоізоляція 57х13 мм	м	112,73
580	Термоізоляція 64х13 мм	м	124
581	Термоізоляція 76х13 мм	м	137,21
582	Термоізоляція 22 x 13 мм	м	60,35
583	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	103,43
584	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	45,73
585	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	45,8
586	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	45,8
587	Трансформатор струму Т-0,66-5-05 (1)-100-200/5	шт	1496,54
588	Трап з сухим сифоном Ду=100 мм	комплект	3767,94
589	Трап з сухим сифоном Ду=50 мм	комплект	2465,59
590	Тримач шини заземлення К 188 У 2	шт	30,14

1	2	3	4
591	Трійник 110/110_45	шт	564,96
592	Трійник 50/110_45	шт	400,54
593	Трійник 50/110_90	шт	400,54
594	Трійник 50/50_45	шт	214,32
595	Трійник 50/50_90	шт	214,32
596	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	46,25
597	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	75,7
598	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	232,88
599	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	526,8
600	Трійник прямий, діаметр 75 мм	10шт	768,95
601	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	265,31
602	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 50мм	м	60,38
603	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 40мм	м	43,06
604	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 32мм	м	31,85
605	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 25мм	м	23,6
606	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 20мм	м	15,67
607	Труба квадратная 150х5 мм	т	63790,02
608	Труба квадратная 40х40х3 мм	т	61190,66
609	Труба квадратная 80х40х3 мм	т	61251,12
610	Труба квадратная 80х80х4 мм	т	61251,12
611	Труба сталевая електрозварювальна зовнішнім ф57 мм; du=51 мм	м	320,03
612	Труба сталевая електрозварювальна зовнішнім ф40 мм; du=34 мм	м	175,6
613	Труба сталевая нержавіюча 16х1мм	м1	166,31
614	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 300 мм	м	592,68
615	Труби для каналізації, діаметр 110 мм	м	356,14
616	Труби для каналізації, діаметр 50 мм	м	230,32
617	Труби НТЕМ з раструбом 110мм	м	391,22
618	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20х2,8 мм	м	122,86
619	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 25х3,5 мм	м	175
620	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм	м	1973,45
621	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	1121,32
622	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	440,2
623	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	268,98
624	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	180,49
625	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	142,14
626	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	256,75
627	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	79,3
628	Трубы стальные, толщина стенки 3 мм	м	276,37
629	Тяга підвісу	шт	8,11
630	Уайт-спірит	т	79227,89
631	Уголки штукатурные металлические оцинкованные перфорированные	м	23,05
632	Уголок 100х6	т	55000,58
633	Уголок 75х5	т	51216,42
634	Умивальник	комплект	1994,32
635	Унітази тарілчасті УНТ1 з косим випуском	шт	3456,35
636	Універсальний з'єднувач, для заземлювача ф20 мм і смуги 40х4 мм	шт	767,46
637	Установка конденсаторная, 15кВАр (5х3) АКУ-0,4-15кВАр	шт	22032,94
638	Утримувач К188	100шт	3113,88
639	Утримувач паперових рулонних рушників	шт	3232,55
640	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	160,43
641	Фарба вогнезахисна	т	174244,79
642	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	79033,42

1	2	3	4
643	Фарба емалева	т	434077,18
644	Фарба інтер'єрна	кг	355,79
645	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	229646,84
646	Фарба фасадна	т	342624,49
647	Фиксатор пластмассовый	шт	1
648	Фильтр для водыDVA 12/LT	шт	5872,7
649	Фіксатор сходового лотка	шт	109
650	Фільтри для очищення питної води зворотного осмосу 100 вик.4	шт	14697,36
651	Фітинг: відвід 90 ° з'єднувальний під трубу 16х1мм	комп.	458,48
652	Фітинг: муфта пряма сполучна під трубу 16х1мм	шт	348,18
653	Фітинг: трійник сполучний під трубу 16х1мм	комп.	698,39
654	Холодильная камера с моноблоком низкотемпер . 220в; 1,8кВт	шт	35304,83
655	Холодильник побутовий 600х600х1500 1ф; 220в; 0,135кВт	шт	22197,84
656	Хомут без штока без гуми та гайкой M8 dn 110	шт	128,7
657	Хомут без штока з гумой та гайкой M8 dn 110	шт	156,98
658	Хомут без штока з гумой та гайкой M8 dn 50	шт	68,48
659	Хомут з гайкою під трубу 16х1 ХТ-M8-3/8"	шт.	34,6
660	Хомут монтажний 2,5х200шт	шт	172,2
661	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	13826,46
662	Хрестики для плитки	шт	0,114
663	Хрестовина під трубу 16х1	шт	1175,04
664	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	104819,88
665	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	103346,27
666	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	106166,98
667	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	54549,55
668	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	118340
669	Цвяхи оцинковані будівельні	т	85485,08
670	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	11718,16
671	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	13274,74
672	Чайник заварювальний скляний з фільтром, об'єм 1,5 л	шт	773,22
673	Чашки чайні	шт	136,9
674	Шайба М10	шт	5,32
675	Шафа для одягу 400х500х1800	шт	3554,3
676	Шафа холодильна 1200х600х2100; 220 В; 0,40 кВт	шт	103867,97
677	Шафа холодильна 1400 х 700 х 2000 220 В; 0,23 кВт	шт	127648,13
678	Шафа холодильна 1600х700х2114; 220 В; 0,5 кВт	шт	97001,3
679	Шафа холодильна низкотемпературна 900х800х2000 (h) 220В; 0,5кВт	шт	93645,3
680	Шафа холодильна низкотемпературна 1400х600х1800	шт	114371,24
681	Шафа холодильна середнетемпературна 1200х800х2000(h) 220 В; 0,5кВт	шт	83018,56
682	Шафа холодильна середнетемпературна 1400х600х1800	шт	87474,53
683	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	70983,56
684	Швеллеры N12	т	53634,42
685	Шкаф автоматического ввода резерва, комплектация Электро ТМ , 3 сигнальна арматура наявності напружки на вводі	шт	24290,23
686	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	6986,98
687	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	6486,06
688	Шланг армований L=5м	м	102,23
689	Шліфкруги	шт	147,35
690	Шпаклівка полімерна стартова Ceresit CT 29	кг	16,08
691	Шпаклівка клейова	т	23534,12
692	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	16,75
693	Шпаклівка XB-005 сіра	т	89669,65
694	Шпилька	комплект	50,71
695	Шпилька M8 DIN 975 3м.	шт	163,27

1	2	3	4
696	Шпилька передвижная для Gn1/1 375x570x1850 (h)	шт	17704,18
697	Шпилька резьбова М10, L=1000 мм	шт	150,58
698	Шпилька резьбова М8 L=500	шт	110,59
699	Шпильки, діаметр різьби 16 мм,	т	227296,97
700	Шток з дюбелем М8х500	шт	42,23
701	Штукатурка акриловая Ceresit СТ 64	кг	85,68
702	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	98074,99
703	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	116298,25
704	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	99047,64
705	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1947,26
706	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	2809,52
707	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	2222,66
708	Щити опалубки металеві	т	205087,02
709	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	742,97
710	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	537,31
711	Ящик вводно-учетний з перемикачем ЯВУ-П-250-ІР21	шт	13013,95

Склад інженер з кошторисної роботи

Е. Гулякіна

Гулякіна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП

*Л.О. Ігнатова*

Ігнатова Л.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО «Прилиманський ліцей» по вул. Центральна, 127
в селі Прилиманське Одеського району Одеської області. Коригування**

Будівництво розташоване на території Одеської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|---|-------|--------------|
| 1. | Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2 | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |
| 3. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,114 | |
| 4. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] | 17,75 | грн./люд.год |
| 5. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 5,02 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	32,1055	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	28,947	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	2706,664	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусканалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 4	13793,01	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	25273,630	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	13167,194	тис.грн.

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)
вартість устаткування -
інші витрати -
податок на додану вартість -

- 2 -

	911_КД_ЗКР
6913,278	тис.грн.
1055,824	тис.грн.
4137,334	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:  інженер з кошторисної роботи Гулякіна О.В

Перевірив:



ГАП

Ігнатова Л.О..

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)
вартість устаткування -
інші витрати -
податок на додану вартість -

- 2 -

911_КД_ЗКР	
6913,278	тис.грн.
1055,824	тис.грн.
4137,334	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



інженер з кошторисної роботи Гулякіна О.В

Перевірив:



ГАП

Ігнатова Л.О..



Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 18484,060
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 5356,275

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (18484,060 - 5356,275) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 196,917

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

1. Вихідні дані

- п1.1 Показник для покриття ризиків, %
КСР=2;
- п1.2 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
П711=11706,336;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=6777,724;
- п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.
П7=436,292;
- п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
П715=0;
- п1.10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:
КОД = 2)
КОД=0;

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)
 Гірничі роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.9 = 2 \cdot 0,01 \cdot 0 = 0$;
 Будівельні роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.2 - V(p1.10) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) = 2 \cdot 0,01 \cdot (11706,336 - V(0) \cdot (0 + 0 + 0)) = 234,12672$;
 Устаткування
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.6 \cdot W(p1.10) + p1.7 \cdot V(p1.10)) = 2 \cdot 0,01 \cdot (6777,724 \cdot W(0) + 0 \cdot V(0)) = 135,55448$;
 Інші витрати
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.8 = 2 \cdot 0,01 \cdot 436,292 = 8,72584$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23 = 11706,336$;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26 = 0$;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62 = 0$;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248 = 0$;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г = 0$;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713 = 6777,724$;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234 = 0$;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451 = 1,114$;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452 = 1,097$;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ = 3,1$;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ = 0$;

- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,114$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=4$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) $КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33$ міс.
 $КС145МП=5$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,082$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(М(п1.16-п1.11)-(п1.16-п1.11))*W(М(п1.16-п1.12)-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(М(5-3,1)-(5-3,1))*W(М(5-0)-(5-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
 $V(п1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(п1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $п2.2+п2.3=1+0=1$;

- p2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва

$$V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(5+4-12)+(5+4-12))+V(M(5+4-24)+(5+4-24))=0;$$
- p2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)

$$(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(5+4)*W(0)+12*V(0)=9;$$
- p2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)

$$(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(5+4-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0;$$
- p2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)

$$(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(5+4-24-1*W(5+4-37))*W(0-2)*V(M(36-5-4)+(36-5-4))+12*W(M(36-5-4)+(36-5-4))=0;$$
- p2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т

$$1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-3,1+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0941;$$
- p2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр KC1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т

$$p2.9+(p1.14-1)=1,0941+(1-1)=1,0941;$$
- p2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0941+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(5-(3,1*1+0*0))/12)=1,01805;$$
- p2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,01805+W(1-2)*(1,0941+(1,114-1)*5/12)=1,0181;$$
- p2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0181+(1,114-1)*(9-5)/12=1,0561;$$
- p2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*p2.13=V(0)*1,0561=0;$$
- p2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(0)*(0+(1,097-1)*0/12)=0;$$
- p2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*p2.15=W(0-2)*0=0;$$
- p2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(0-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0;$$
- p2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$p2.6-p1.16=9-5=4;$$
- p2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4/4=1;$$
- p2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;$$
- p2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4/4=0;$$

- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-0/(0+0)))=0;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.19=(11706,336-V(0)*(0+0+0))*1=11706,336;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.20=(11706,336-V(0)*(0+0+0))*0=0;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((11706,336-V(0)*(0+0+0))-0-11706,336)*W(0-2)=0;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.21=(6777,724*W(0)+0xV(0))*0=0;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.22=(6777,724*W(0)+0xV(0))*0=0;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((6777,724*W(0)+0xV(0))-0-0)*W(0-2)=0;$$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.19=0*1=0;$$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.20=0*0=0;$$
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.

$$(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;$$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*Ц(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,114-0,1)*W(1-1)=1;$$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*Ц(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;$$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*Ц(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;$$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи

$$(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,0561-1)+(1,0181-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

 Будівельні роботи

$$(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*11706,336*((1,0561-1)+(1,0181-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=656,725;$$

 Устаткування

$$(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,0561-1)+(1,0181-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$$



Оклав

Перевірів

Гулякіна О.В інженер з кошторисної роботи

Ігнатова Л.О.. ГАП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Конструктивні рішення
Існуючий харчоблок.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1828,680 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,51342 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 303,980 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 <u>Відділ 1. Завантажувальний майданчик</u> Розділ 1. Фундамент 1 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами тех.ч. "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом п.1.3.37 місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при к(труд)=1,2 глибині котлована до 3 м, незалежно від к(ЕММ)=1,2 об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,055055	<u>52279,54</u> 1626,07	<u>50653,47</u> 12699,41	2878	90	<u>2788</u> 699	<u>24,4596</u> 145,2766	<u>1,35</u> 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,01632	<u>54457,86</u> 1693,83	<u>52764,03</u> 13228,55	889	28	<u>861</u> 216	<u>25,4788</u> 151,3298	<u>0,42</u> 2,47
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,072	<u>22465,90</u> 22465,90	- -	1618	1618	- -	<u>345,5760</u> -	<u>24,88</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,05861	<u>9091,13</u> -	<u>9091,13</u> 1772,38	533	-	<u>533</u> 104	<u>-</u> 19,4403	<u>-</u> 1,14
5	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,05861	<u>4366,40</u> -	<u>4366,40</u> 851,26	256	-	<u>256</u> 50	<u>-</u> 9,3370	<u>-</u> 0,55
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5861	<u>3136,80</u> 1474,51	<u>1662,29</u> 453,28	1838	864	<u>974</u> 266	<u>20,1960</u> 5,6293	<u>11,84</u> 3,3
7	С311-10 выполнено	Перевезення ґрунту до 10 км	т	99,637	<u>118,13</u> -	<u>118,13</u> 14,68	11770	-	<u>11770</u> 1463	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 16,04
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0164	<u>3136,80</u> 1474,51	<u>1662,29</u> 453,28	51	24	<u>27</u> 7	<u>20,1960</u> 5,6293	<u>0,33</u> 0,09
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0068	<u>206093,08</u> 11562,46	- -	1401	79	- -	<u>165,7700</u> -	<u>1,13</u> -
10	КБ6-1-22 к=1,25;1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,02295	<u>315062,62</u> 43779,21	<u>1261,80</u> 162,30	7231	1005	<u>29</u> 4	<u>577,2575</u> 2,0659	<u>13,25</u> 0,05
11	КБ6-1-16 к=1,25;1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/[/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм]/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,0096	<u>267060,94</u> 23927,80	<u>1128,84</u> 156,74	2564	230	<u>11</u> 2	<u>315,5037</u> 2,0573	<u>3,03</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,19776	<u>37701,88</u>	-	7456	-	-	-	-
13	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02472	<u>40801,55</u>	-	1009	-	-	-	-
14	C113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	92	<u>0,83</u>	-	76	-	-	-	-
15	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,104	<u>6731,41</u>	-	700	-	-	-	-
16	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,03	<u>10931,47</u> <u>3003,64</u>	-	22191	6097	-	<u>36,8500</u>	<u>74,81</u>
17	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,08	<u>394129,30</u>	-	31530	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							93991	10035	<u>17249</u> <u>2811</u>		<u>131,04</u> <u>31,66</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							93991 66707 12846 7287 19,55 2492 101278				

Всього по розділу 1							101278				
Розділ 2. Стіни											
18	КБ6-17-2 к=1,25;1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,03	<u>605657,37</u> <u>209173,95</u>	<u>2357,81</u> <u>366,22</u>	18170	6275	<u>71</u> <u>11</u>	<u>2724,6835</u> <u>4,6234</u>	<u>81,74</u> <u>0,14</u>
19	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,009288	<u>40801,55</u>	-	379	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,297216	<u>37701,88</u>	-	11206	-	-	-	-
21	C113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	120	<u>0,83</u>	-	100	-	-	-	-
22	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,288	<u>6731,41</u>	-	1939	-	-	-	-
23	KB8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,4	<u>687,63</u> 484,58	<u>203,05</u> 48,94	3026	2132	<u>894</u> 215	<u>6,4680</u> 0,4620	<u>28,46</u> 2,03
24	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,031992	<u>38181,71</u>	-	1222	-	-	-	-
25	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	110	<u>11,73</u>	-	1290	-	-	-	-
26	C1427-11823 варіант 1	Блоки газобетонні D400	м3	4,4	<u>4520,59</u>	-	19891	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							57223	8407	<u>965</u> 226		<u>110,2</u> 2,17
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							57223 47851 8633 4980 13,49 1722 62203				

Всього по розділу 2							62203				
Розділ 3. Металеви стійки навісу											
27	KB9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,444	<u>19154,56</u> 13201,99	<u>1042,70</u> 167,86	8505	5862	<u>463</u> 75	<u>160,1600</u> 2,0528	<u>71,11</u> 0,91
28	& C111-964-1162 варіант 1	Труба квадратная 150x5 мм	т	0,439632	<u>53158,35</u>	-	23370	-	-	-	-
29	C111-1804 варіант 1	Сталь листовая 8 мм	т	0,018576	<u>37642,85</u>	-	699	-	-	-	-
30	KB13-45-2 ДСТУ Б В.2. 6-193:2013	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,11328	<u>3168,31</u> 1055,57	-	359	120	-	<u>14,2780</u>	<u>1,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за два раза грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,11328	<u>2808,04</u> 1054,62	<u>127,06</u> 8,84	318	119	<u>14</u> 1	<u>11,5676</u> 0,1084	<u>1,31</u> 0,01
32	КБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,1133	<u>67317,63</u> 4226,52	<u>15,33</u> 0,60	7627	479	<u>2</u> -	<u>53,0970</u> 0,0073	<u>6,02</u> -
33	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,11328	<u>5050,04</u> 787,91	<u>73,74</u> 5,13	572	89	<u>8</u> 1	<u>8,7604</u> 0,0629	<u>0,99</u> 0,01
34	КБ9-17-1	Монтаж стійок висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,444	<u>2198,11</u> 1294,59	<u>552,22</u> 160,81	976	575	<u>245</u> 71	<u>16,4560</u> 1,9511	<u>7,31</u> 0,87
35	& С1545-43- 2-XX варіант 1	Распорный анкер М10х100	100шт	0,24	<u>2153,10</u> -	<u>-</u> -	517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,194	<u>8174,48</u> 7450,04	<u>373,14</u> 120,96	1586	1445	<u>72</u> 23	<u>99,4400</u> 1,4463	<u>19,29</u> 0,28
37	& С111-964- 1162 варіант 1	Труба квадратная 150х5 мм	т	0,191952	<u>53158,35</u> -	<u>-</u> -	10204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С111-987 варіант 1	Уголок 100х6	т	0,008256	<u>45833,82</u> -	<u>-</u> -	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ13-45-2 ДСТУ Б В.2. 6-193:2013	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,06	<u>3168,31</u> 1055,57	<u>-</u> -	190	63	<u>-</u> -	<u>14,2780</u> -	<u>0,86</u> -
40	КБ13-16-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за два раза грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,06	<u>2808,04</u> 1054,62	<u>127,06</u> 8,84	168	63	<u>8</u> 1	<u>11,5676</u> 0,1084	<u>0,69</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,06	<u>5050,04</u> 787,91	<u>73,74</u> 5,13	303	47	<u>4</u> -	<u>8,7604</u> 0,0629	<u>0,53</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					55772	8862	<u>816</u> 172		<u>109,73</u> 2,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55772 46094 9034 4985 13,02 1664 60757				
		----- Всього по розділу 3					60757				
42	КБ1-134-1	Розділ 4. Сході та площадка Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,013724	<u>3136,80</u> 1474,51	<u>1662,29</u> 453,28	43	20	<u>23</u> 6	<u>20,1960</u> 5,6293	<u>0,28</u> 0,08
43	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,013724	<u>206093,08</u> 11562,46	<u>-</u> -	2828	159	<u>-</u> -	<u>165,7700</u> -	<u>2,28</u> -
44	КБ6-1-19 к=1,25;1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,019	<u>336591,09</u> 42422,38	<u>2228,29</u> 289,19	6395	806	<u>42</u> 5	<u>532,9445</u> 3,7008	<u>10,13</u> 0,07
45	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,185347 2	<u>41281,99</u> -	<u>-</u> -	7652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,063302	<u>38181,71</u>	-	2417	-	-	-	-
				88	-	-			-	-	-
47	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,047781	<u>40053,96</u>	-	1914	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
48	C113-2085	Фиксатор пластмассовый	шт	60	<u>0,83</u>	-	50	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,074	<u>7188,44</u>	-	532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,0463	<u>8087,17</u>	-	374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,08274	<u>6158,72</u>	-	510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0096	<u>20856,28</u>	<u>297,32</u>	200	190	<u>3</u>	<u>254,1000</u>	<u>2,44</u>
					19756,28	71,67			1	0,6765	0,01
53	C124-62	Детали закладные	т	0,0096	<u>50376,94</u>	-	484	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,069	<u>9127,74</u>	<u>747,93</u>	630	368	<u>52</u>	<u>66,1980</u>	<u>4,57</u>
					5330,26	203,62			14	2,4710	0,17
55	КБ10-81-1	Установка поручней	100м	0,069	<u>4190,04</u>	<u>36,26</u>	289	240	<u>3</u>	<u>45,8810</u>	<u>3,17</u>
					3479,62	8,74			1	0,0825	0,01
56	C121-393	Огорожі сходів маршевих, погрунтовані та пофарбовані	пм	6,9	<u>4305,67</u>	-	29709	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C111-825	Поручень (бук)	пм	6,9	<u>249,21</u>	-	1720	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					55747	1783	<u>123</u>		<u>22,87</u>
									27		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					55747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53841				
		всього заробітна плата, грн.					1810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					355				
		Всього будівельні роботи, грн.					56780				

		Всього по розділу 4					56780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					262733	29087	19153 3236		373,84 36,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					262733 214493 32323 18285 48,83 6233 281018				

		Всього по відділу 1					281018				
		<u>Відділ 2. Прибудова сходової клітини з підйомником для МГН</u>									
		Розділ 1. Фундамент									
58	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,028	3136,80 1474,51	1662,29 453,28	88	41	47 13	20,1960 5,6293	0,57 0,16
59	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм [бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,028	206093,08 11562,46	- -	5771	324	- -	165,7700 -	4,64 -
60	КБ6-1-16 к=1,25;1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/ [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,056	267060,94 23927,80	1128,84 156,74	14955	1340	63 9	315,5037 2,0573	17,67 0,12
61	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,078432	40801,55 -	- -	3200	-	- -	- -	- -
62	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,313728	37701,88 -	- -	11828	-	- -	- -	- -
63	С113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	294	0,83 -	- -	244	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ7-19-2	Заповнення вертикальних швів стінових панелей пружними прокладками	100м шва	0,11	<u>7690,94</u> 807,36	<u>88,71</u> 26,53	846	89	<u>10</u> 3	<u>10,3840</u> 0,3219	<u>1,14</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					36932	1794	<u>120</u> 25		<u>24,02</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					36932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35018				
		всього заробітна плата, грн.					1819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					37998				

		Всього по розділу 1					37998				
65	КБ6-13-3 к=1,25;1,15	Розділ 2. Цоколь (8,1м) Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,022	<u>408710,44</u> 103328,63	<u>1930,38</u> 276,41	8992	2273	<u>42</u> 6	<u>1362,4556</u> 3,4997	<u>29,97</u> 0,08
66	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,006192	<u>40801,55</u> -	-	253	-	-	-	-
67	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,088752	<u>38181,71</u> -	-	3389	-	-	-	-
68	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,092	<u>7188,44</u> -	-	661	-	-	-	-
69	С113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	86	<u>0,83</u> -	-	71	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					13366	2273	<u>42</u> 6		<u>29,97</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					13366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11051				
		всього заробітна плата, грн.					2279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1324 3,61 461 14690 14690				
		Розділ 3. Перемички									
70	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,00366	<u>265194,03</u> 137853,44	<u>3957,56</u> 592,69	971	505	<u>14</u> 2	<u>1752,3000</u> 7,3928	<u>6,41</u> 0,03
71	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,03096	<u>38466,88</u> -	-	1191	-	-	-	-
72	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,037152	<u>37701,88</u> -	-	1401	-	-	-	-
73	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,024768	<u>38109,88</u> -	-	944	-	-	-	-
74	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,009288	<u>40801,55</u> -	-	379	-	-	-	-
75	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,021	<u>10298,50</u> -	-	216	-	-	-	-
76	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,018	<u>6731,41</u> -	-	121	-	-	-	-
77	С124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,03	<u>5675,17</u> -	-	170	-	-	-	-
78	С113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	34	<u>0,83</u> -	-	28	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5421	505	<u>14</u> 2		<u>6,41</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5421 4902 507 288 0,77 99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5709				

		Всього по розділу 3					5709				
		Розділ 4. Влаштування монолітної залізобетонної площадки (+2,700)									
		Стійка Ст-1(Н=2,5м) 6 шт									
79	КБ6-15-1 к=1,25;1,15	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,015	<u>450141,42</u> 144238,11	<u>3455,28</u> 444,17	6752	2164	<u>52</u> 7	<u>1812,0366</u> 5,6513	<u>27,18</u> 0,08
80	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,034056	<u>38181,71</u> -	-	1300	-	-	-	-
81	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,132096	<u>38466,88</u> -	-	5081	-	-	-	-
82	С124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,033	<u>11128,96</u> -	-	367	-	-	-	-
83	С124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,132	<u>8570,69</u> -	-	1131	-	-	-	-
84	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,032	<u>80352,18</u> 11846,87	<u>341,66</u> 76,90	2571	379	<u>11</u> 2	<u>148,8300</u> 0,7403	<u>4,76</u> 0,02
85	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,033024	<u>38466,88</u> -	-	1270	-	-	-	-
86	С113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	34	<u>0,83</u> -	-	28	-	-	-	-
		Ребро жорсткості Р-1, Р-1* (16м)									
87	КБ6-18-2 к=1,25;1,15	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'єзуювальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,01	<u>332164,82</u> 202070,39	<u>5700,31</u> 852,54	3322	2021	<u>57</u> 9	<u>2568,5825</u> 10,7047	<u>25,69</u> 0,11
88	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,083592	<u>38181,71</u> -	-	3192	-	-	-	-
89	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,053664	<u>38466,88</u> -	-	2064	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ6-15-1 к=1,25;1,15	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,003	<u>227092,78</u> 144238,11	<u>3455,28</u> 444,17	681	433	<u>10</u> 1	<u>1812,0366</u> 5,6513	<u>5,44</u> 0,02
98	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01032	<u>38181,71</u> -	-	394	-	-	-	-
99	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,024768	<u>38466,88</u> -	-	953	-	-	-	-
100	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,016	<u>80352,18</u> 11846,87	<u>341,66</u> 76,90	1286	190	<u>5</u> 1	<u>148,8300</u> 0,7403	<u>2,38</u> 0,01
101	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,016512	<u>38466,88</u> -	-	635	-	-	-	-
102	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,024	<u>8570,69</u> -	-	206	-	-	-	-
103	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм Стойки Ст(лп)-2=4шт; Н=1,81м	т	0,01	<u>11128,96</u> -	-	111	-	-	-	-
104	КБ6-15-1 к=1,25;1,15	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,007	<u>215780,89</u> 144238,11	<u>3455,28</u> 444,17	1510	1010	<u>24</u> 3	<u>1812,0366</u> 5,6513	<u>12,68</u> 0,04
105	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01548	<u>38181,71</u> -	-	591	-	-	-	-
106	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,053664	<u>38466,88</u> -	-	2064	-	-	-	-
107	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,016	<u>80352,18</u> 11846,87	<u>341,66</u> 76,90	1286	190	<u>5</u> 1	<u>148,8300</u> 0,7403	<u>2,38</u> 0,01
108	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,016512	<u>38466,88</u> -	-	635	-	-	-	-
109	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,052	<u>8570,69</u> -	-	446	-	-	-	-
110	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм площадка ЛП-1(2шт)	т	0,015	<u>11128,96</u> -	-	167	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ6-22-1 к=1,25;1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,008	<u>209622,55</u> 93692,72	<u>1818,33</u> 344,38	1677	750	<u>15</u> 3	<u>1220,4341</u> 4,3340	<u>9,76</u> 0,03
112	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,11352	<u>37701,88</u> -	-	4280	-	-	-	-
113	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,004	<u>40801,55</u> -	-	163	-	-	-	-
114	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,114	<u>10298,50</u> -	-	1174	-	-	-	-
115	C113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	52	<u>0,83</u> -	-	43	-	-	-	-
116	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03	<u>20856,28</u> 19756,28	<u>297,32</u> 71,67	626	593	<u>9</u> 2	<u>254,1000</u> 0,6765	<u>7,62</u> 0,02
117	C124-62 варіант 1	Детали закладные	т	0,03	<u>50376,94</u> -	-	1511	-	-	-	-
118	КБ6-36-4	Залізнення поверхні	100 м2	0,0485	<u>3276,46</u> 2868,89	-	159	139	-	<u>34,8040</u> -	<u>1,69</u> -
		Сходови марши ЛМ-1									
119	КБ6-22-5 к=1,25;1,15	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,004	<u>318509,28</u> 147177,31	<u>3891,30</u> 593,74	1274	589	<u>16</u> 2	<u>1917,1202</u> 7,4749	<u>7,67</u> 0,03
120	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,030134	<u>40053,96</u> 4	-	1207	-	-	-	-
121	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,028896	<u>38181,71</u> -	-	1103	-	-	-	-
122	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,019814	<u>41281,99</u> 4	-	818	-	-	-	-
123	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,102	<u>8087,17</u> -	-	825	-	-	-	-
124	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0975	<u>7188,44</u> -	-	701	-	-	-	-
125	C124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,0678	<u>6158,72</u> -	-	418	-	-	-	-
126	C113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	53	<u>0,83</u> -	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00312	<u>20856,28</u> 19756,28	<u>297,32</u> 71,67	65	62	<u>1</u> -	<u>254,1000</u> 0,6765	<u>0,79</u> -
128	С124-62 варіант 1	Детали закладные	т	0,00312	<u>50376,94</u> -	-	157	-	-	-	-
129	КБ6-36-4	Залізнення поверхні	100 м2	0,0405	<u>3276,46</u> 2868,89	-	133	116	-	<u>34,8040</u> -	<u>1,41</u> -
		Сходови марши ЛМ-2									
130	КБ6-22-5 к=1,25;1,15	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>318509,28</u> 147177,31	<u>3891,30</u> 593,74	1593	736	<u>19</u> 3	<u>1917,1202</u> 7,4749	<u>9,59</u> 0,04
131	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,012384	<u>40053,96</u> -	-	496	-	-	-	-
132	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03354	<u>38181,71</u> -	-	1281	-	-	-	-
133	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,023323	<u>41281,99</u> 2	-	963	-	-	-	-
134	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,012	<u>8087,17</u> -	-	97	-	-	-	-
135	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0325	<u>7188,44</u> -	-	234	-	-	-	-
136	С124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,0226	<u>6158,72</u> -	-	139	-	-	-	-
137	С113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	78	<u>0,83</u> -	-	65	-	-	-	-
138	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00364	<u>20856,28</u> 19756,28	<u>297,32</u> 71,67	76	72	<u>1</u> -	<u>254,1000</u> 0,6765	<u>0,92</u> -
139	С124-62 варіант 1	Детали закладные	т	0,00364	<u>50376,94</u> -	-	183	-	-	-	-
140	КБ6-36-4	Залізнення поверхні	100 м2	0,04725	<u>3276,46</u> 2868,89	-	155	136	-	<u>34,8040</u> -	<u>1,64</u> -
		Сходови марши ЛМ-3.									
141	КБ6-22-5 к=1,25;1,15	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	<u>318509,28</u> 147177,31	<u>3891,30</u> 593,74	1911	883	<u>23</u> 4	<u>1917,1202</u> 7,4749	<u>11,5</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ6-15-1 κ=1,25;1,15	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,005	<u>450141,42</u> 144238,11	<u>3455,28</u> 444,17	2251	721	<u>17</u> 2	<u>1812,0366</u> 5,6513	<u>9,06</u> 0,03
153	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,024768	<u>38181,71</u> -	-	946	-	-	-	-
154	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,10164	<u>38466,88</u> -	-	3910	-	-	-	-
155	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,024	<u>11128,96</u> -	-	267	-	-	-	-
156	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,077	<u>8570,69</u> -	-	660	-	-	-	-
157	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,021	<u>80352,18</u> 11846,87	<u>341,66</u> 76,90	1687	249	<u>7</u> 2	<u>148,8300</u> 0,7403	<u>3,13</u> 0,02
158	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,021672	<u>38466,88</u> -	-	834	-	-	-	-
159	C113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	34	<u>0,83</u> -	-	28	-	-	-	-
		Ребро жорсткості Р-1, Р-2 (13,4м)									
160	КБ6-18-2 κ=1,25;1,15	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,006	<u>266899,83</u> 161656,31	<u>5700,31</u> 852,54	1601	970	<u>34</u> 5	<u>2054,8660</u> 10,7047	<u>12,33</u> 0,06
161	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,070176	<u>38181,71</u> -	-	2679	-	-	-	-
162	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,070176	<u>38466,88</u> -	-	2699	-	-	-	-
163	C113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	30	<u>0,83</u> -	-	25	-	-	-	-
		Пояс МП-1 (14,5м)									
164	КБ6-19-1 κ=1,25;1,15	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,09	<u>426282,23</u> 101139,69	<u>4296,71</u> 557,83	38365	9103	<u>387</u> 50	<u>1285,6195</u> 7,0455	<u>115,71</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,053664	<u>37701,88</u>	-	2023	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,012384	<u>40801,55</u>	-	505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,064	<u>10298,50</u>	-	659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	C113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	56	<u>0,83</u>	-	46	-	-	-	-
		Плита перекрытия (200мм)			-	-			-	-	-
169	КБ6-22-1 к=1,25;1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,02	<u>451903,05</u> 93692,72	<u>1818,33</u> 344,38	9038	1874	<u>36</u> 7	<u>1220,4341</u> 4,3340	<u>24,41</u> 0,09
170	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,305472	<u>37701,88</u>	-	11517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,016512	<u>40801,55</u>	-	674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,296	<u>10298,50</u>	-	3048	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	C113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	106	<u>0,83</u>	-	88	-	-	-	-
		Монолітна ділянка перекриття (200мм)			-	-			-	-	-
174	КБ6-22-1 к=1,25;1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>209622,55</u> 93692,72	<u>1818,33</u> 344,38	1048	468	<u>9</u> 2	<u>1220,4341</u> 4,3340	<u>6,1</u> 0,02
175	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,06192	<u>37701,88</u>	-	2335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00516	<u>40801,55</u>	-	211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,065	<u>10298,50</u>	-	669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	C113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	26	<u>0,83</u>	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ7-46-1 к=1,25;1,15	Перекриття збірні плити Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,02	<u>118543,64</u> 54499,02	<u>42919,44</u> 15178,60	2371	1090	<u>858</u> 304	<u>676,8383</u> 176,2122	<u>13,54</u> 3,52
180	К584211-19 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПК54.15-8Т	шт	1	<u>9131,28</u> -	-	9131	-	-	-	-
181	К584211-19 варіант 1	Панелі перекриття ж/б марки ПК54.12-8Т	шт	1	<u>7330,98</u> -	-	7331	-	-	-	-
182	КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0,00206	<u>419649,93</u> 22078,07	<u>7710,44</u> 3647,43	864	45	<u>16</u> 8	<u>332,1010</u> 49,9587	<u>0,68</u> 0,1
183	КБ6-47-18	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	100 м3	0,00069	<u>374620,07</u> 18841,43	<u>7181,52</u> 3835,73	258	13	<u>5</u> 3	<u>283,4150</u> 52,5377	<u>0,2</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 6					107790	14533	<u>1369</u> 383		<u>185,16</u> 4,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					107790 91888 14916 8484 22,76 2907 116274				
		Всього по розділу 6					116274				
184	КБ1-134-1	Розділ 7. Сходинка Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,003	<u>3136,80</u> 1474,51	<u>1662,29</u> 453,28	9	4	<u>5</u> 1	<u>20,1960</u> 5,6293	<u>0,06</u> 0,02
185	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,003	<u>206093,08</u> 11562,46	-	618	35	-	<u>165,7700</u> -	<u>0,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	КБ6-1-16 к=1,25;1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/] /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,025	<u>276790,73</u> 23927,80	<u>1128,84</u> 156,74	6920	598	<u>28</u> 4	<u>315,5037</u> 2,0573	<u>7,89</u> 0,05
187	С124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, клас А1, діаметр 8 мм	м2	2,5	<u>290,58</u> -	-	726	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					8273	637	<u>33</u> 5		<u>8,45</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8273 7603 642 374 1,02 131 8647				
		Всього по розділу 7					8647				
Розділ 8. Стіни											
188	КБ8-20-1 к=1,25;1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	18,7	<u>653,19</u> 557,27	<u>95,92</u> 48,38	12215	10421	<u>1794</u> 905	<u>7,4382</u> 0,5236	<u>139,09</u> 9,79
189	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,131	<u>5784,09</u> 5450,51	<u>333,58</u> 80,41	758	714	<u>44</u> 11	<u>70,1030</u> 0,7590	<u>9,18</u> 0,1
190	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,135192	<u>38181,71</u> -	-	5162	-	-	-	-
191	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	1695	<u>11,73</u> -	-	19882	-	-	-	-
192	С1427-11823 варіант 1	Блоки газобетонні D400	м3	18,7	<u>4520,59</u> -	-	84535	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					122552	11135	<u>1838</u> 916		<u>148,27</u> 9,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					122552 109579 12051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					6983 18,98 2424 129535 129535				
		Розділ 9. Металева шахта підъемника для МНГ									
193	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	1,5354	<u>23644,01</u> 13201,99	<u>5532,15</u> 1209,67	36303	20270	<u>8494</u> 1857	<u>160,1600</u> 11,8868	<u>245,91</u> 18,25
194	С111-964 варіант 1	Труба квадратная 80х80х4 мм	т	0,723019	<u>51042,60</u> 2	-	36905	-	-	-	-
195	С111-964 варіант 2	Труба квадратная 80х40х3 мм	т	0,198144	<u>51042,60</u> -	-	10114	-	-	-	-
196	С111-964 варіант 3	Труба квадратная 40х40х3 мм	т	0,401241	<u>50992,22</u> 6	-	20460	-	-	-	-
197	С111-1804 варіант 1	Сталь листовая 8 мм	т	0,254	<u>37642,85</u> -	-	9561	-	-	-	-
198	КБ9-30-1	Монтаж металевої конструкції шахти	m	1,5354	<u>7040,42</u> 4970,69	<u>605,38</u> 160,64	10810	7632	<u>930</u> 247	<u>63,1840</u> 1,8676	<u>97,01</u> 2,87
199	КБ13-45-2 ДСТУ Б В.2. 6-193:2013	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,4186	<u>3168,31</u> 1055,57	-	1326	442	-	<u>14,2780</u> -	<u>5,98</u> -
200	КБ13-17-5 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0163 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,4186	<u>1348,35</u> 538,90	<u>70,11</u> 5,80	564	226	<u>29</u> 2	<u>5,8322</u> 0,0710	<u>2,44</u> 0,03
201	КБ13-29-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною ВПМ-2 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,4186	<u>135814,96</u> 11128,97	<u>1467,97</u> 433,67	56852	4659	<u>614</u> 182	<u>120,4434</u> 5,4987	<u>50,42</u> 2,3
		Разом прямі витрати по розділу 9					182895	33229	<u>10067</u> 2288		<u>401,76</u> 23,45
		Разом будівельні роботи, грн.					182895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					139599 35517 19146 49,01 6259 202041 202041				
		Разом прями витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					564884 564884 474436 80350 44855 118,41 15122 609739 609739	76680	13768 3670		964,49 38,89
		<u>Відділ 3. Улаштування прорізів</u> Розділ 1. Улаштування прорізу П-1(4шт), П-6 (1шт)									
202	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	1,195	44049,00 27252,58	7253,41 1694,39	52639	32567	8668 2025	325,7540 16,9179	389,28 20,22
203	С111-982 варіант 1	Прокат листовий товщина 6мм	т	0,29928	53712,47 -	- -	16075	-	- -	- -	- -
204	С111-1837 варіант 1	Швеллери N12	т	0,214656	44695,35 -	- -	9594	-	- -	- -	- -
205	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий 90х90х6мм	т	0,538704	42831,47 -	- -	23073	-	- -	- -	- -
206	& С111- 1824-1	Прокат кутовий 75х75х6 мм	т	0,07224	42831,47 -	- -	3094	-	- -	- -	- -

Розділ 2. Улаштування прорізу П-2,П-4,П-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,69	<u>44049,00</u> 27252,58	<u>7253,41</u> 1694,39	30394	18804	<u>5005</u> 1169	<u>325,7540</u> 16,9179	<u>224,77</u> 11,67
216	С111-982 варіант 1	Прокат листовий товщина 6мм	т	0,173376	<u>53712,47</u> -	-	9312	-	-	-	-
217	С111-1837 варіант 1	Швеллери N12	т	0,11868	<u>44695,35</u> -	-	5304	-	-	-	-
218	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий 90х90х6мм	т	0,31992	<u>42831,47</u> -	-	13703	-	-	-	-
219	& С111-1824-1	Прокат кутовий 75х75х6 мм	т	0,037152	<u>42831,47</u> -	-	1591	-	-	-	-
220	& С111-1442-1 варіант 1	Шпильки, діаметр різьби 16 мм,	т	0,061	<u>189414,14</u> -	-	11554	-	-	-	-
221	КБ13-45-2 ДСТУ Б В.2. 6-193:2013	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,2827	<u>3168,31</u> 1055,57	-	896	298	-	<u>14,2780</u> -	<u>4,04</u> -
222	КБ13-17-5	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-0163	100м2	0,2827	<u>1225,77</u> 489,90	<u>63,74</u> 5,28	347	138	<u>18</u> 1	<u>5,3020</u> 0,0646	<u>1,5</u> 0,02
223	КБ13-29-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вознезахисною ВПМ-2	100м2	0,2827	<u>123468,15</u> 10117,25	<u>1334,52</u> 394,25	34904	2860	<u>377</u> 111	<u>109,4940</u> 4,9988	<u>30,95</u> 1,41
224	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	15,9	<u>3421,83</u> 273,68	<u>240,73</u> 10,03	54407	4352	<u>3828</u> 159	<u>3,5200</u> 0,1056	<u>55,97</u> 1,68
225	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,07473	<u>10553,72</u> 10193,46	<u>257,48</u> 209,58	789	762	<u>19</u> 16	<u>123,6620</u> 2,9225	<u>9,24</u> 0,22
226	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,159	<u>3882,42</u> 1865,37	-	617	297	-	<u>22,2970</u> -	<u>3,55</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							163818	27511	<u>9247</u> 1456		<u>330,02</u> 15
Разом будівельні роботи, грн.							163818				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							127060				
всього заробітна плата, грн.							28967				
Загальновиробничі витрати, грн.							15640				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							40,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5129				
Всього будівельні роботи, грн.							179458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					179458				
		Розділ 3. Улаштування прорізу П-3(2шт), П5,П-7(2шт),П-8,П-9.									
227	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	m	1,463	<u>44049,00</u> 27252,58	<u>7253,41</u> 1694,39	64444	39871	<u>10612</u> 2479	<u>325,7540</u> 16,9179	<u>476,58</u> 24,75
228	С111-982 варіант 1	Прокат листовий товщина 6мм	т	0,377712	<u>53712,47</u> -	<u>-</u> -	20288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	С111-1837 варіант 1	Швеллери N12	т	0,217752	<u>44695,35</u> -	<u>-</u> -	9733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий 90х90х6мм	т	0,702792	<u>42831,47</u> -	<u>-</u> -	30102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& С111- 1824-1	Прокат кутовий 75х75х6 мм	т	0,084624	<u>42831,47</u> -	<u>-</u> -	3625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	& С111- 1442-1 варіант 1	Шпильки, діаметр різьби 16 мм,	т	0,125	<u>189414,14</u> -	<u>-</u> -	23677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ13-45-2 ДСТУ Б В.2. 6-193:2013	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,6047	<u>3168,31</u> 1055,57	<u>-</u> -	1916	638	<u>-</u> -	<u>14,2780</u> -	<u>8,63</u> -
234	КБ13-17-5	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-0163	100м2	0,6047	<u>1225,77</u> 489,90	<u>63,74</u> 5,28	741	296	<u>39</u> 3	<u>5,3020</u> 0,0646	<u>3,21</u> 0,04
235	КБ13-29-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною ВПМ-2	100м2	0,6047	<u>123468,15</u> 10117,25	<u>1334,52</u> 394,25	74661	6118	<u>807</u> 238	<u>109,4940</u> 4,9988	<u>66,21</u> 3,02
236	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	34,5	<u>3421,82</u> 273,68	<u>240,73</u> 10,03	118053	9442	<u>8305</u> 346	<u>3,5200</u> 0,1056	<u>121,44</u> 3,64
237	КБ46-66-4	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до 400мм)	1 м різ.	-34,5	<u>71,80</u> 4,99	<u>4,39</u> 0,18	-2477	-172	<u>-151</u> -6	<u>0,0642</u> 0,0019	<u>-2,22</u> -0,07
238	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,1396	<u>10553,72</u> 10193,46	<u>257,48</u> 209,58	1473	1423	<u>36</u> 29	<u>123,6620</u> 2,9225	<u>17,26</u> 0,41
239	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,345	<u>3882,42</u> 1865,37	<u>-</u> -	1339	644	<u>-</u> -	<u>22,2970</u> -	<u>7,69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,08042	<u>441528,49</u> 22592,16	<u>4114,32</u> 3790,45	35508	1817	<u>331</u> 305	<u>339,8340</u> 51,9173	<u>27,33</u> 4,18
241	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00623	<u>466321,17</u> 22592,16	<u>4114,32</u> 3790,45	2905	141	<u>26</u> 24	<u>339,8340</u> 51,9173	<u>2,12</u> 0,32
242	KP20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,06005	<u>524376,43</u> 31551,81	<u>3123,44</u> 2529,84	31489	1895	<u>188</u> 152	<u>474,6060</u> 34,6509	<u>28,5</u> 2,08
243	KP20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,00306	<u>436344,68</u> 31551,81	<u>3123,44</u> 2529,84	1335	97	<u>10</u> 8	<u>474,6060</u> 34,6509	<u>1,45</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 3					418812	62210	<u>20203</u> 3578		<u>758,2</u> 38,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					418812 336399 65788 35890 92,92 11871 454702				
		----- Всього по розділу 3					454702				
		Разом прямі витрати по відділу 3					859659	136628	<u>45471</u> 7534		<u>1651,66</u> 79,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					859659 677560 144162 78264 201,88 25790 937923				
		----- Всього по відділу 3					937923				
		Разом прямі витрати по кошторису					1687276	242395	<u>78392</u> 14440		<u>2989,99</u> 154,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1687276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1366489 256835 141404 369,12 47145 1828680 1828680				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3513,42 303980				

Склав інженер з кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гулякіна О.В.

Перевірив

ГАП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ігнатова Л.О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Архітектурне рішення
Існуючий харчоблок.

Основа:
креслення (специфікації) № 20/03-2024-АР

Кошторисна вартість 5235,383 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,10717 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1351,170 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 <u>Відділ 1. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку</u> Розділ 1. Демонтажні роботи Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах									
1	КР6-13-1		100 шт	0,08	<u>15545,45</u> 14145,79	<u>1399,66</u> 397,94	1244	1132	<u>112</u> 32	<u>202,8070</u> 4,4243	<u>16,22</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,54537	<u>3331,25</u>	-	1817	1817	-	<u>49,1480</u>	<u>26,8</u>
					3331,25	-			-	-	-
3	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,8674	<u>495,81</u>	-	430	430	-	<u>7,3150</u>	<u>6,35</u>
					495,81	-			-	-	-
4	KP5-7-5	(Демонтаж) Улаштування перегородок із	100 м2	0,0795	<u>14063,93</u>	<u>252,02</u>	1118	1098	<u>20</u>	<u>165,0957</u>	<u>13,13</u>
	к дем.=0,7	скляних блоків			13811,91	217,83			17	2,5641	0,2
5	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних	100 шт	0,02	<u>12243,78</u>	-	245	245	-	<u>175,5380</u>	<u>3,51</u>
		стінах з відбиванням штукатурки в укосах			12243,78	-			-	-	-
6	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0354	<u>4282,78</u>	-	152	152	-	<u>62,5680</u>	<u>2,21</u>
					4282,78	-			-	-	-
7	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в	100 м2	0,012	<u>9037,66</u>	-	108	108	-	<u>132,0330</u>	<u>1,58</u>
		кам'яних будівлях			9037,66	-			-	-	-
8	KБ9-53-1	(Демонтаж) Монтаж конструкцій дверей	т	0,105	<u>9461,44</u>	<u>1021,72</u>	993	886	<u>107</u>	<u>115,5968</u>	<u>12,14</u>
	к дем.=0,8	металевих			8439,72	302,91			32	3,6749	0,39
9	KP3-2-3	Розбирання кам'яної кладки стін із бутового	10 м3	1,29	<u>13102,13</u>	<u>7078,80</u>	16902	7770	<u>9132</u>	<u>82,5000</u>	<u>106,43</u>
		каменю			6023,33	1957,98			2526	23,8236	30,73
10	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	7,072	<u>656,74</u>	<u>67,33</u>	4644	4168	<u>476</u>	<u>8,8660</u>	<u>62,7</u>
					589,41	35,85			254	0,4148	2,93
11	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та	100м2	1,53	<u>1366,37</u>	<u>50,07</u>	2091	2014	<u>77</u>	<u>19,8000</u>	<u>30,29</u>
		реліну			1316,30	11,07			17	0,1247	0,19
12	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних	100м2	1,422	<u>7576,05</u>	<u>122,39</u>	10773	10599	<u>174</u>	<u>102,0910</u>	<u>145,17</u>
		плиток			7453,66	27,05			38	0,3049	0,43
13	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,16	<u>5540,86</u>	<u>1454,64</u>	6427	4740	<u>1687</u>	<u>55,9680</u>	<u>64,92</u>
					4086,22	391,69			454	4,8385	5,61
		Разом прямі витрати по розділу 1					46944	35159	<u>11785</u>		<u>491,45</u>
									3370		40,83
		Разом будівельні роботи, грн.					46944				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					38529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23030				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8158				
		Всього будівельні роботи, грн.					69974				

		Всього по розділу 1					69974				
		Розділ 2. Стены и перегородки									
14	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін	100 м3	0,0213	<u>471331,49</u>	<u>6352,13</u>	10039	1584	<u>135</u>	<u>980,6720</u>	<u>20,89</u>
		із цегли			74374,16	5490,43			117	64,6275	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	2,538	<u>75784,53</u> 22854,04	<u>450,04</u> 388,99	192341	58004	<u>1142</u> 987	<u>287,1110</u> 4,5788	<u>728,69</u> 11,62
16	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,069	<u>37701,88</u> -	-	2601	-	-	-	-
17	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	8,52	<u>1636,50</u> 379,10	-	13943	3230	-	<u>5,0600</u> -	<u>43,11</u> -
18	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	922,875	<u>11,73</u> -	-	10825	-	-	-	-
19	С1427-11823 варіант 1	Блоки газобетонні D400	м3	36,55	<u>4520,59</u> -	-	165228	-	-	-	-
20	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	115	<u>4,98</u> -	-	573	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							395550	62818	<u>1277</u> 1104	-	<u>792,69</u> 13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							395550 331455 63922 36167 96,68 12350 431717				

Всього по розділу 2							431717				
Розділ 3. Вікна											
21	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0135	<u>18939,80</u> 17607,33	<u>1204,04</u> 779,60	256	238	<u>16</u> 11	<u>210,4630</u> 8,9177	<u>2,84</u> 0,12
22	& С111-136-29	Дюбел-шурупы 10х100мм	шт	11,25	<u>22,36</u> -	-	252	-	-	-	-
23	& С111-1613-1-6Я	Герметик селіконовий	л	0,23	<u>831,39</u> -	-	191	-	-	-	-
24	& С1550-38-1-6П варіант 1	Монтажна піна	л	0,76	<u>294,40</u> -	-	224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C123-1-54 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1,35	<u>7063,02</u>	-	9535	-	-	-	-
26	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0315	<u>14994,80</u> 13970,03	<u>963,23</u> 623,68	472	440	<u>30</u> 20	<u>164,4500</u> 7,1342	<u>5,18</u> 0,22
27	& C111-136-29	Дюбел-шурупы 10х100мм	шт	15,91	<u>22,36</u>	-	356	-	-	-	-
28	& C111-1613-1-6Я	Герметик селіконовий	л	0,473	<u>831,39</u>	-	393	-	-	-	-
29	& C1550-38-1-6П варіант 1	Монтажна піна	л	1,181	<u>294,40</u>	-	348	-	-	-	-
30	& C123-1-54 варіант 2	Блоки віконні металопластикові індивідуального виготовлення R >0,6	м2	3,15	<u>8297,22</u>	-	26136	-	-	-	-
31	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,045	<u>8747,46</u> 8098,88	<u>627,18</u> 406,09	394	364	<u>28</u> 18	<u>95,3370</u> 4,6452	<u>4,29</u> 0,21
32	& C111-136-29	Дюбел-шурупы 10х100мм	шт	12,51	<u>22,36</u>	-	280	-	-	-	-
33	& C111-1613-1-6Я	Герметик селіконовий	л	0,441	<u>831,39</u>	-	367	-	-	-	-
34	& C1550-38-1-6П варіант 1	Монтажна піна	л	0,968	<u>294,40</u>	-	285	-	-	-	-
35	& C123-1-54 варіант 2	Блоки віконні металопластикові індивідуального виготовлення R >0,6	м2	4,5	<u>8297,22</u>	-	37337	-	-	-	-
36	КР11-7-1	Укоси віконні внутрішні Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,0405	<u>54597,74</u> 39104,54	<u>1287,74</u> 534,57	2211	1584	<u>52</u> 22	<u>485,6500</u> 6,1073	<u>19,67</u> 0,25
37	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,27	<u>3882,42</u> 1865,37	-	1048	504	-	<u>22,2970</u>	<u>6,02</u>
38	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,081	<u>7485,69</u> 6570,03	<u>4,80</u> 4,15	606	532	-	<u>84,5020</u> 0,0488	<u>6,84</u>
39	С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка полімерна стартова Ceresit СТ 29	кг	14,58	<u>13,40</u>	-	195	-	-	-	-
40	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,081	<u>1951,26</u> 1947,66	<u>3,60</u> 3,11	158	158	-	<u>23,6280</u> 0,0366	<u>1,91</u>
41	С111-2015-5 127	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	14,58	<u>13,96</u>	-	204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,081	<u>22607,32</u> 3748,56	<u>1,20</u> 1,04	1831	304	- -	<u>48,2130</u> 0,0122	<u>3,91</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					83079	4124	<u>126</u> 71		<u>50,66</u> 0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					83079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78829				
		всього заробітна плата, грн.					4195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					788				
		Всього будівельні роботи, грн.					85416				

		Всього по розділу 3					85416				
Розділ 4. Двері зовнішні											
43	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,08805	<u>25064,99</u> 21998,82	<u>1696,91</u> 409,03	2207	1937	<u>149</u> 36	<u>258,9620</u> 3,8610	<u>22,8</u> 0,34
44	& С121-258-1	Двері зовнішні посиленої конструкції, утеплені, засклені армованимсклом та з притворами для самозачинення	м2	4,62	<u>12889,31</u> -	-	59549	-	-	-	-
45	& С121-258-1	Двері зовнішні посиленої конструкції, утеплені, засклені армованимсклом та з притворами для самозачинення	м2	3,96	<u>12831,40</u> -	-	50812	-	-	-	-
46	& С121-258-1	Двері зовнішні посиленої конструкції утеплені, з притворами для самозачинення	м2	2,625	<u>12351,47</u> -	-	32423	-	-	-	-
47	& С121-258-1	Двері зовнішні металеві, глухі утеплені	м2	1,89	<u>12483,87</u> -	-	23595	-	-	-	-
48	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,3175	<u>1368,04</u> 1368,04	-	434	434	-	<u>18,2600</u> -	<u>5,8</u> -
49	& С1546-15-2	Монтажна піна протипожежна	л	12,9413	<u>557,27</u> -	-	7212	-	-	-	-
50	КБ10-21-2	Установлення залізних виробів дверних	100шт	0,1	<u>5794,39</u> 5794,39	-	579	579	-	<u>77,3410</u> -	<u>7,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C111-882-1	Доводчик дверного полотна протипожежних дверей	комплект	5	<u>6309,66</u>	-	31548	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	& C111-950-1	Замок антипаніка	шт	5	<u>9889,24</u>	-	49446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					257805	2950	<u>149</u>		<u>36,33</u>
									36		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					257805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254706				
		всього заробітна плата, грн.					2986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					563				
		Всього будівельні роботи, грн.					259469				

		Всього по розділу 4					259469				
53	КБ10-26-1	Розділ 5. Двері внутрішні <i>Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2</i>	100м2	0,22785	<u>32503,74</u> 12086,62	<u>9325,75</u> 2247,94	7406	2754	<u>2125</u> 512	<u>153,6370</u> 21,2190	<u>35,01</u> 4,83
54	C123-198	Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим полотном	м2	4,62	<u>8010,71</u>	-	37009	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	C123-198	Блоки дверні внутрішні глухі, з притворами для самозачинення	м2	1,995	<u>8010,71</u>	-	15981	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
56	C123-198	Блоки дверні внутрішні засклені	м2	4,62	<u>9228,74</u>	-	42637	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
57	C123-198	Двері внутрішні, засклені армованим склом і притворами для самозачинення	м2	11,55	<u>11138,38</u>	-	128648	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
58	КР20-37-1	<i>Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2</i>	100м	0,5285	<u>1368,04</u> 1368,04	-	723	723	-	<u>18,2600</u>	<u>9,65</u>
					-	-			-	-	-
59	& C1546-15-2	Монтажна піна протипожежна	л	8,077008	<u>557,27</u>	-	4501	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
60	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей металевих	т	1,197	<u>12469,92</u> 10549,65	<u>1277,15</u> 378,63	14926	12628	<u>1529</u> 453	<u>144,4960</u> 4,5936	<u>172,96</u> 5,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C121-258-1 варіант 5	Двері внутрішні металеві, глухі утеплені	м2	1,89	<u>9553,39</u> -	-	18056	-	-	-	-
62	& C121-258-1 варіант 6	Двері внутрішні металеві, глухі з вентиляційною решіткою в нижній частині	м2	10,5	<u>9393,65</u> -	-	98633	-	-	-	-
63	C123-198 варіант 5	Двері внутрішні металеві, засклені з вентиляційною решіткою в нижній частині	м2	11,55	<u>9660,17</u> -	-	111575	-	-	-	-
64	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,4786	<u>1368,04</u> 1368,04	-	655	655	-	18,2600	8,74
65	& C1546-15-2 варіант 1	Монтажна піна протипожежна	л	3,658032	<u>557,27</u> -	-	2039	-	-	-	-
66	KB10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	1,06	<u>15102,52</u> 569,30	-	16009	603	-	8,1620	8,65
67	KB10-21-2	Установлення залізних виробів дверних	100шт	0,1	<u>5794,39</u> 5794,39	-	579	579	-	77,3410	7,73
68	& C111-882-1 варіант 1	Доводчик дверного полотна протипожежних дверей	комплект	6	<u>6309,66</u> -	-	37858	-	-	-	-
69	& C111-950-1	Замок антипаніка	шт	4	<u>9889,24</u> -	-	39557	-	-	-	-
70	KP11-30-1	Укоси дверні Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,2844	<u>37757,06</u> 28901,49	<u>290,42</u> 251,03	10738	8220	83 71	330,6050 2,9548	94,02 0,84
71	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,422	<u>3882,42</u> 1865,37	-	5521	2653	-	22,2970	31,71
72	KB15-182-1	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,2844	<u>7485,69</u> 6570,03	<u>4,80</u> 4,15	2129	1869	1 1	84,5020 0,0488	24,03 0,01
73	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка полімерна стартова Ceresit CT 29	кг	51,192	<u>13,40</u> -	-	686	-	-	-	-
74	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2844	<u>1951,26</u> 1947,66	<u>3,60</u> 3,11	555	554	1 1	23,6280 0,0366	6,72 0,01
75	C111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	51,192	<u>13,96</u> -	-	715	-	-	-	-
76	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсіними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2844	<u>22607,32</u> 3748,56	<u>1,20</u> 1,04	6430	1066	-	48,2130 0,0122	13,71 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					603566	32304	3739 1038		412,93 11,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					603566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					567523 33342 18969 50,91 6503 622535 622535				
		Розділ 6. Підлога. Опорядження внутрішнє									
		Тип I									
77	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	2,779	<u>9047,68</u> 5729,39	<u>128,41</u> 110,99	25144	15922	<u>357</u> 308	<u>78,4740</u> 1,3065	<u>218,08</u> 3,63
78	KP7-17-9 H1=4	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (40 мм)	100м2	2,779	<u>4008,17</u> 693,89	<u>134,41</u> 116,18	11139	1928	<u>374</u> 323	<u>9,5040</u> 1,3675	<u>26,41</u> 3,8
79	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,779	<u>16782,04</u> 15667,99	- -	46637	43541	- -	<u>196,8340</u> -	<u>547</u> -
80	& C111-283-38 варіант 1	Керамічні плитки для підлог	м2	283,458	<u>756,21</u> -	- -	214354	-	- -	- -	- -
81	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1806,35	<u>12,50</u> -	- -	22579	-	- -	- -	- -
82	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов	кг	112,8274	<u>116,84</u> -	- -	13183	-	- -	- -	- -
83	& C111-1722-14	Хрестики для плитки	шт	1178,296	<u>0,09</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
		Тип II									
84	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,165	<u>9047,68</u> 5729,39	<u>128,41</u> 110,99	10541	6675	<u>150</u> 129	<u>78,4740</u> 1,3065	<u>91,42</u> 1,52
85	KP7-17-9 H1=2	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (30 мм)	100м2	1,165	<u>2004,09</u> 346,94	<u>67,21</u> 58,09	2335	404	<u>78</u> 68	<u>4,7520</u> 0,6838	<u>5,54</u> 0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,165	<u>21453,35</u> 4786,63	<u>21,60</u> 18,67	24993	5576	<u>25</u> 22	<u>58,0690</u> 0,2198	<u>67,65</u> 0,26
87	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,165	<u>9047,68</u> 5729,39	<u>128,41</u> 110,99	10541	6675	<u>150</u> 129	<u>78,4740</u> 1,3065	<u>91,42</u> 1,52
88	KP7-17-9 H1=2	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (10 мм)	100м2	-1,165	<u>2004,09</u> 346,94	<u>67,21</u> 58,09	-2335	-404	<u>-78</u> -68	<u>4,7520</u> 0,6838	<u>-5,54</u> -0,8
89	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,165	<u>14738,39</u> 13624,34	-	17170	15872	-	<u>171,1600</u>	<u>199,4</u>
90	& C111-283-38 варіант 1	Керамічні плитки для підлог	м2	118,83	<u>756,21</u> -	-	89860	-	-	-	-
91	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	757,25	<u>12,50</u> -	-	9466	-	-	-	-
92	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов	кг	47,299	<u>116,84</u> -	-	5526	-	-	-	-
93	& C111-1722-14	Хрестики для плитки Тип IIIб	шт	493,96	<u>0,09</u> -	-	46	-	-	-	-
94	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,107	<u>9047,68</u> 5729,39	<u>128,41</u> 110,99	968	613	<u>14</u> 12	<u>78,4740</u> 1,3065	<u>8,4</u> 0,14
95	KP7-17-9 H1=4	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (40 мм)	100м2	0,107	<u>4008,17</u> 693,89	<u>134,41</u> 116,18	429	74	<u>14</u> 12	<u>9,5040</u> 1,3675	<u>1,02</u> 0,15
96	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,107	<u>14738,39</u> 13624,34	-	1577	1458	-	<u>171,1600</u>	<u>18,31</u>
97	& C111-283-38 варіант 1	Керамічні плитки для підлог	м2	10,914	<u>756,21</u> -	-	8253	-	-	-	-
98	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	69,55	<u>12,50</u> -	-	869	-	-	-	-
99	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов	кг	4,5	<u>116,84</u> -	-	526	-	-	-	-
100	& C111-1722-14	Хрестики для плитки	шт	45	<u>0,09</u> -	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТипV									
101	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,004	<u>23921,63</u>	-	96	96	-	<u>359,8320</u>	<u>1,44</u>
					23921,63	-			-	-	-
102	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,195	<u>5867,81</u>	<u>128,41</u>	1144	1117	<u>25</u>	<u>78,4740</u>	<u>15,3</u>
					5729,39	110,99			22	1,3065	0,25
103	KP7-17-9 H1=2	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать (30 мм)	100м2	0,195	<u>414,15</u>	<u>67,21</u>	81	68	<u>13</u>	<u>4,7520</u>	<u>0,93</u>
					346,94	58,09			11	0,6838	0,13
104	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,195	<u>3211,25</u>	<u>27,60</u>	626	621	<u>5</u>	<u>41,4700</u>	<u>8,09</u>
					3183,65	23,86			5	0,2808	0,05
105	& C114-97-5236	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 160" товщиною 40 мм	м2	19,89	<u>242,73</u>	-	4828	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
106	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,195	<u>50137,05</u>	<u>40,80</u>	9777	772	<u>8</u>	<u>55,7370</u>	<u>10,87</u>
					3959,56	35,27			7	0,4151	0,08
107	KB26-30-1	Устройство подложки з пенополіуретану	10 м2	1,95	<u>539,84</u>	-	1053	231	-	<u>1,5840</u>	<u>3,09</u>
					118,67	-			-	-	-
108	C111-1720	Підкладка пенополіуретан 2мм,	м2	1	<u>104,52</u>	-	105	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
109	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,195	<u>78462,53</u>	<u>10,80</u>	15300	973	<u>2</u>	<u>64,1630</u>	<u>12,51</u>
					4988,67	9,34			2	0,1099	0,02
110	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,342	<u>7512,93</u>	<u>2,40</u>	2569	465	<u>1</u>	<u>16,2470</u>	<u>5,56</u>
					1359,22	2,07			1	0,0244	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					549495	102677	<u>1138</u>		<u>1326,9</u>
									983		11,56
		Разом будівельні роботи, грн.					549495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					445680				
		всього заробітна плата, грн.					103660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20507				
		Всього будівельні роботи, грн.					608973				

		Всього по розділу 6					608973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Стіни. Опорядження внутрішнє Прім. №102,101									
111	KP11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,847826	<u>25555,39</u> 24962,46	<u>592,93</u> 249,32	21667	21164	<u>503</u> 211	<u>317,3060</u> 2,8505	<u>269,02</u> 2,42
112	KP12-27-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	100м2	2,599	<u>731,04</u> 669,79	- -	1900	1741	- -	<u>9,1740</u> -	<u>23,84</u> -
113	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	51,98	<u>48,52</u> -	- -	2522	-	- -	- -	- -
114	KB15-185-2	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	100м2	2,599	<u>2080,05</u> 2080,05	- -	5406	5406	- -	<u>28,4900</u> -	<u>74,05</u> -
115	C111-874 варіант 1	Сітка малярна	м2	262,499	<u>22,89</u> -	- -	6009	-	- -	- -	- -
116	KP11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	2,599	<u>12460,47</u> 6597,65	<u>73,21</u> 63,28	32385	17147	<u>190</u> 164	<u>82,8850</u> 0,7448	<u>215,42</u> 1,94
117	KP12-27-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	100м2	2,599	<u>731,04</u> 669,79	- -	1900	1741	- -	<u>9,1740</u> -	<u>23,84</u> -
118	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	51,98	<u>48,52</u> -	- -	2522	-	- -	- -	- -
119	KB15-185-2	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	100м2	2,599	<u>2080,05</u> 2080,05	- -	5406	5406	- -	<u>28,4900</u> -	<u>74,05</u> -
120	C111-874 варіант 1	Сітка малярна	м2	262,499	<u>22,89</u> -	- -	6009	-	- -	- -	- -
121	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,599	<u>7485,69</u> 6570,03	<u>4,80</u> 4,15	19455	17076	<u>12</u> 11	<u>84,5020</u> 0,0488	<u>219,62</u> 0,13
122	KB15-182-3 H1=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,599	<u>3902,51</u> 3895,31	<u>7,20</u> 6,22	10143	10124	<u>19</u> 16	<u>47,2560</u> 0,0733	<u>122,82</u> 0,19
123	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка полімерна стартова Ceresit CT 29	кг	1403,46	<u>13,40</u> -	- -	18806	-	- -	- -	- -
124	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,599	<u>7485,69</u> 6570,03	<u>4,80</u> 4,15	19455	17076	<u>12</u> 11	<u>84,5020</u> 0,0488	<u>219,62</u> 0,13
125	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,599	<u>1951,26</u> 1947,66	<u>3,60</u> 3,11	5071	5062	<u>9</u> 8	<u>23,6280</u> 0,0366	<u>61,41</u> 0,1
126	C111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	935,64	<u>13,96</u> -	- -	13062	-	- -	- -	- -
127	KP12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці Прім. №108,110, 112, 119	100м2	2,599	<u>15288,95</u> 7588,63	<u>1,20</u> 1,04	39736	19723	<u>3</u> 3	<u>97,6030</u> 0,0122	<u>253,67</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	KP11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,363	<u>25555,39</u> 24962,46	<u>592,93</u> 249,32	9277	9061	<u>216</u> 91	<u>317,3060</u> 2,8505	<u>115,18</u> 1,03
129	KP12-27-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	100м2	2,198	<u>731,04</u> 669,79	-	1607	1472	-	<u>9,1740</u>	<u>20,16</u>
130	C111-1624-2	Грунтовка глубокого проникнення	л	43,96	<u>48,52</u>	-	2133	-	-	-	-
131	KB15-185-2	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	100м2	2,198	<u>2080,05</u> 2080,05	-	4572	4572	-	<u>28,4900</u>	<u>62,62</u>
132	C111-874 варіант 1	Сітка малярна	м2	221,998	<u>22,89</u>	-	5082	-	-	-	-
133	KP11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	1,098	<u>12460,47</u> 6597,65	<u>73,21</u> 63,28	13682	7244	<u>80</u> 69	<u>82,8850</u> 0,7448	<u>91,01</u> 0,82
134	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,198	<u>7485,69</u> 6570,03	<u>4,80</u> 4,15	16454	14441	<u>11</u> 9	<u>84,5020</u> 0,0488	<u>185,74</u> 0,11
135	KB15-182-3 H1=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,198	<u>3902,51</u> 3895,31	<u>7,20</u> 6,22	8578	8562	<u>16</u> 14	<u>47,2560</u> 0,0733	<u>103,87</u> 0,16
136	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка полімерна стартова Ceresit СТ 29	кг	1186,92	<u>13,40</u>	-	15905	-	-	-	-
137	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,198	<u>7485,69</u> 6570,03	<u>4,80</u> 4,15	16454	14441	<u>11</u> 9	<u>84,5020</u> 0,0488	<u>185,74</u> 0,11
138	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,189	<u>1951,26</u> 1947,66	<u>3,60</u> 3,11	4271	4263	<u>8</u> 7	<u>23,6280</u> 0,0366	<u>51,72</u> 0,08
139	C111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	791,28	<u>13,96</u>	-	11046	-	-	-	-
140	KP12-41-8	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100м2	1,158	<u>15288,95</u> 7588,63	<u>1,20</u> 1,04	17705	8788	<u>1</u> 1	<u>97,6030</u> 0,0122	<u>113,02</u> 0,01
141	KP12-49-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (за 2 раза) Прім. №103,105-107,109,111,114,116,118, 120-121,128	100м2	1,04	<u>22607,32</u> 3748,56	<u>1,20</u> 1,04	23512	3899	<u>1</u> 1	<u>48,2130</u> 0,0122	<u>50,14</u> 0,01
142	KP11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,59862	<u>25555,39</u> 24962,46	<u>592,93</u> 249,32	15298	14943	<u>355</u> 149	<u>317,3060</u> 2,8505	<u>189,95</u> 1,71
143	KP12-27-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	100м2	1,814	<u>731,04</u> 669,79	-	1326	1215	-	<u>9,1740</u>	<u>16,64</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КР11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,0594	<u>25555,39</u> 24962,46	<u>592,93</u> 249,32	1518	1483	<u>35</u> 15	<u>317,3060</u> 2,8505	<u>18,85</u> 0,17
163	КР12-27-1	Оаунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	100м2	0,362	<u>731,04</u> 669,79	-	265	242	-	<u>9,1740</u>	<u>3,32</u>
164	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,24	<u>48,52</u>	-	351	-	-	-	-
165	КБ15-185-2	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	100м2	0,362	<u>2080,05</u> 2080,05	-	753	753	-	<u>28,4900</u>	<u>10,31</u>
166	С111-874 варіант 1	Сітка малярна	м2	36,562	<u>22,89</u>	-	837	-	-	-	-
167	КР11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,362	<u>12460,47</u> 6597,65	<u>73,21</u> 63,28	4511	2388	<u>27</u> 23	<u>82,8850</u> 0,7448	<u>30</u> 0,27
168	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	36,2	<u>5998,74</u> 2906,98	-	217154	105233	-	<u>35,2660</u>	<u>1276,63</u>
169	& С114-97- 5236 варіант 1	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 90" товщиною 100 мм	м2	38,734	<u>384,43</u>	-	14891	-	-	-	-
170	С1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	2,534	<u>426,18</u>	-	1080	-	-	-	-
171	КБ15-185-2	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	100м2	0,362	<u>2080,05</u> 2080,05	-	753	753	-	<u>28,4900</u>	<u>10,31</u>
172	КР11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,362	<u>12460,47</u> 6597,65	<u>73,21</u> 63,28	4511	2388	<u>27</u> 23	<u>82,8850</u> 0,7448	<u>30</u> 0,27
173	& С111-871- 7 варіант 1	Скловітка	м2	39,1	<u>23,42</u>	-	916	-	-	-	-
174	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,362	<u>23356,87</u> 22386,47	-	8455	8104	-	<u>281,2370</u>	<u>101,81</u>
175	С1113-130 варіант 1	Плитка	м2	36,562	<u>688,80</u>	-	25184	-	-	-	-
176	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	188,24	<u>12,50</u>	-	2353	-	-	-	-
177	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов	кг	16,3986	<u>116,84</u>	-	1916	-	-	-	-
178	& С111- 1722-14	Хрестики для плитки	шт	261,364	<u>0,09</u>	-	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прім. № 223									
179	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,448	<u>4324,38</u> 3870,67	<u>453,71</u> 128,99	1937	1734	<u>203</u> 58	<u>58,2230</u> 1,4342	<u>26,08</u> 0,64
180	KP12-27-1	Оагрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей с земли и лесов	100м2	0,448	<u>731,04</u> 669,79	- -	328	300	- -	<u>9,1740</u> -	<u>4,11</u> -
181	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	8,96	<u>48,52</u> -	- -	435	-	- -	- -	- -
182	KP11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,448	<u>12460,47</u> 6597,65	<u>73,21</u> 63,28	5582	2956	<u>33</u> 28	<u>82,8850</u> 0,7448	<u>37,13</u> 0,33
183	KB15-185-2	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	100м2	0,448	<u>2080,05</u> 2080,05	- -	932	932	- -	<u>28,4900</u> -	<u>12,76</u> -
184	C111-874 варіант 1	Сітка малярна	м2	45,248	<u>22,89</u> -	- -	1036	-	- -	- -	- -
185	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,448	<u>7485,69</u> 6570,03	<u>4,80</u> 4,15	3354	2943	<u>2</u> 2	<u>84,5020</u> 0,0488	<u>37,86</u> 0,02
186	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,448	<u>3902,51</u> 3895,31	<u>7,20</u> 6,22	1748	1745	<u>3</u> 3	<u>47,2560</u> 0,0733	<u>21,17</u> 0,03
187	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка полімерна стартова Ceresit СТ 29	кг	241,92	<u>13,40</u> -	- -	3242	-	- -	- -	- -
188	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,448	<u>7485,69</u> 6570,03	<u>4,80</u> 4,15	3354	2943	<u>2</u> 2	<u>84,5020</u> 0,0488	<u>37,86</u> 0,02
189	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,448	<u>1951,26</u> 1947,66	<u>3,60</u> 3,11	874	873	<u>1</u> 1	<u>23,6280</u> 0,0366	<u>10,59</u> 0,02
190	C111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	161,28	<u>13,96</u> -	- -	2251	-	- -	- -	- -
191	KP12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100м2	0,448	<u>15288,95</u> 7588,63	<u>1,20</u> 1,04	6849	3400	<u>1</u> -	<u>97,6030</u> 0,0122	<u>43,73</u> 0,01
192	KP12-7-3	Прім. №202,222 Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	100м2	0,85	<u>15456,18</u> 10169,78	- -	13138	8644	- -	<u>130,8010</u> -	<u>111,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1118854	488951	<u>3107</u> 1433		<u>6192,75</u> 16,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1118854				
							626796				
							490384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					272158 709,37 90616 1391012 1391012				
		Розділ 8. Стелі.Опорядження внутрішнє Підвісна стеля									
193	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,756	<u>11969,22</u> 11969,22	-	21018	21018	-	<u>153,9450</u>	<u>270,33</u>
194	& С111-155-23	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	166,82	<u>38,11</u>	-	6358	-	-	-	-
195	& С111-155-24	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	333,64	<u>38,17</u>	-	12735	-	-	-	-
196	& С111-155-25	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	166,82	<u>38,17</u>	-	6368	-	-	-	-
197	& С111-155-26	Кутик металевий пристінний	м	189,648	<u>45,68</u>	-	8663	-	-	-	-
198	& С111-155-20	Підвіси в комплекті	шт	140,48	<u>20,27</u>	-	2848	-	-	-	-
199	& С111-155-21	Тяга підвісу	шт	140,48	<u>6,76</u>	-	950	-	-	-	-
200	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,66	<u>1435,11</u> 1435,11	-	2382	2382	-	<u>18,4580</u>	<u>30,64</u>
201	& С111-772-М	Плити для підвісної стелі "Армстронг" 600х600 мм Фарбована стеля	м2	174,3	<u>388,89</u>	-	67784	-	-	-	-
202	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	1,1947	<u>3938,67</u> 3938,67	-	4706	4706	-	<u>59,2460</u>	<u>70,78</u>
203	КР11-4-7	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,9367	<u>33790,62</u> 33190,49	<u>600,13</u> 255,55	31652	31090	<u>562</u> 239	<u>416,9660</u> 2,9238	<u>390,57</u> 2,74
204	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,1314	<u>11904,72</u> 8588,42	-	25374	18305	-	<u>110,4620</u>	<u>235,44</u>
205	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,1314	<u>4460,46</u> 1947,66	-	9507	4151	-	<u>23,6280</u>	<u>50,36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,1314	<u>24874,96</u> 4219,80	<u>1,20</u> 1,04	53018	8994	<u>3</u> 2	<u>54,2740</u> 0,0122	<u>115,68</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 8							253363	90646	<u>565</u> 241		<u>1163,8</u> 2,77
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							253363 162152 90887 51978 139,98 17883 305341				
----- Всього по розділу 8							305341				
Розділ 9. Утеплення та оздоблення зовнішніх венткоробів											
207	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,268	<u>19154,56</u> 13201,99	<u>1042,70</u> 167,86	24288	16740	<u>1322</u> 213	<u>160,1600</u> 2,0528	<u>203,08</u> 2,6
208	C111-987 варіант 2	Уголок 75х5	т	1,308576	<u>42680,35</u> -	-	55850	-	-	-	-
209	C111-1587 варіант 1	Сітка канілірована чорна 25х25х4	м2	53,7	<u>286,06</u> -	-	15361	-	-	-	-
210	KP20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	1,268	<u>10280,78</u> 6491,75	<u>937,42</u> 11,24	13036	8232	<u>1189</u> 14	<u>70,2570</u> 0,1364	<u>89,09</u> 0,17
211	KP19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,73	<u>14017,29</u> 7580,07	<u>5077,57</u> 1755,56	10233	5533	<u>3707</u> 1282	<u>95,2270</u> 21,8018	<u>69,52</u> 15,92
212	C111-1742-П варіант 1	Пряжки бандажные	т	0,219	<u>39750,29</u> -	-	8705	-	-	-	-
213	& C114-97-5236 варіант 1	Плити теплоізоляційні "Ізоват 90" товщиною 100 мм	м2	70,81	<u>384,43</u> -	-	27221	-	-	-	-
214	KP11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,73	<u>12460,47</u> 6597,65	<u>73,21</u> 63,28	9096	4816	<u>53</u> 46	<u>82,8850</u> 0,7448	<u>60,51</u> 0,54
215	KB15-185-2	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	100м2	0,73	<u>2080,05</u> 2080,05	-	1518	1518	-	<u>28,4900</u> -	<u>20,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	& C111-871-7 варіант 1	Скловітка	м2	78,84	<u>23,42</u>	-	1846	-	-	-	-
217	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,73	<u>7774,21</u>	-	5675	4915	-	<u>86,5920</u>	<u>63,21</u>
218	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка полімерна стартова Ceresit CT 29	кг	262,8	<u>13,40</u>	-	3522	-	-	-	-
219	КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,73	<u>4270,70</u>	-	3118	3118	-	<u>51,8100</u>	<u>37,82</u>
220	C111-2015-5 варіант 2	Штукатурка акриловая Ceresit CT 64	кг	284,7	<u>71,40</u>	-	20328	-	-	-	-
221	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,73	<u>3467,28</u>	<u>1,20</u>	2531	702	<u>1</u>	<u>11,6710</u>	<u>8,52</u>
					<u>962,04</u>	<u>1,04</u>			<u>1</u>	<u>0,0122</u>	<u>0,01</u>
222	C111-341 варіант 1	Фарба фасадна	т	0,028	<u>285520,41</u>	-	7995	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							210323	45574	<u>6272</u>		<u>552,55</u>
Разом будівельні роботи, грн.							210323		1556		19,24
в тому числі:							158477				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47130				
всього заробітна плата, грн.							25675				
Загальновиробничі витрати, грн.							66,23				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8460				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							235998				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 9							235998				
223	КБ15-78-3	Розділ 10. Утеплення зовнішніх укосів Утепление фасадов плитами пенополистирола толщиной 50,0 мм с отделкой декоративным раствором по технологии "CEREZIT". Откосы, ширина до 300 мм	100 м2	0,1073	<u>57211,13</u>	-	6139	5035	-	<u>528,9680</u>	<u>56,76</u>
					<u>46924,75</u>	-			-	-	-
224	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного 50мм	м3	0,59015	<u>2448,00</u>	-	1445	-	-	-	-
225	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	130,906	<u>18,49</u>	-	2420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовочная краска адгезионная Ceresit CT 16	л	3,7555	<u>86,06</u>	-	323	-	-	-	-
227	C111-2015-5 варіант 2	Штукатурка акриловая Ceresit CT 64	кг	29,51	<u>71,40</u>	-	2107	-	-	-	-
228	C111-341 варіант 1	Фарба фасадна	т	0,0054	<u>285520,41</u>	-	1542	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							13976	5035	-	-	<u>56,76</u>
Разом будівельні роботи, грн.							13976				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8941				
всього заробітна плата, грн.							5035				
Загальновиробничі витрати, грн.							2672				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							870				
Всього будівельні роботи, грн.							16648				

Всього по розділу 10							16648				
Розділ 11. Приготування цементного розчину											
229	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,06231	<u>466321,17</u>	<u>4114,32</u>	29056	1408	<u>256</u>	<u>339,8340</u>	<u>21,18</u>
					<u>22592,16</u>	<u>3790,45</u>			<u>236</u>	<u>51,9173</u>	<u>3,23</u>
230	KP20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,00439	<u>436344,68</u>	<u>3123,44</u>	1916	139	<u>14</u>	<u>474,6060</u>	<u>2,08</u>
					<u>31551,81</u>	<u>2529,84</u>			<u>11</u>	<u>34,6509</u>	<u>0,15</u>
Разом прямі витрати по розділу 11							30972	1547	<u>270</u>		<u>23,26</u>
									<u>247</u>		<u>3,38</u>
Разом будівельні роботи, грн.							30972				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29155				
всього заробітна плата, грн.							1794				
Загальновиробничі витрати, грн.							1121				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							408				
Всього будівельні роботи, грн.							32093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					32093				
231	KP20-40-1	Розділ 12. Інші Навантаження сміття вручну	1 т	44,30353	119,20	-	5281	5281	-	1,7930	79,44
					119,20	-			-	-	-
232	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	44,30353	126,96	126,96	5625	-	5625	-	-
					-	14,68			650	0,1610	7,13
		Разом прямі витрати по розділу 12					10906	5281	5625		79,44
									650		7,13
		Разом будівельні роботи, грн.					10906				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3667				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1326				
		Всього будівельні роботи, грн.					14573				

		Всього по розділу 12					14573				
		Разом прямі витрати по відділу 1					3574833	877066	34053		11179,52
									10729		126,72
		Разом будівельні роботи, грн.					3574833				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2663714				
		всього заробітна плата, грн.					887795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					498915				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1318,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168432				
		Всього будівельні роботи, грн.					4073748				

		Всього по відділу 1					4073748				
		<u>Відділ 2. Оздоблювальні роботи</u>									
		<u>прибудов</u>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прибудова сходової клітини з підйомником для МГН									
		Огородження шахти підйомника									
233	КБ9-45-2	Монтаж вітражів, вітрин з одинарним склінням в одноповерхових будівлях	m	2,07	<u>59477,81</u>	<u>1010,60</u>	123119	112353	<u>2092</u>	<u>674,0800</u>	<u>1395,35</u>
234	& С123-1-54 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	m2	46	<u>54276,92</u>	<u>181,30</u>	324899	-	<u>375</u>	<u>2,2045</u>	<u>4,56</u>
		Підлога.Тип III, IIIa			-	-			-	-	-
235	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100m2	0,485	<u>7815,93</u>	<u>111,61</u>	3791	2191	<u>54</u>	<u>61,8750</u>	<u>30,01</u>
236	КБ11-11-2 Н1=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 40 мм)	100m2	0,485	<u>4517,49</u>	<u>96,47</u>	1891	293	<u>47</u>	<u>1,1355</u>	<u>0,55</u>
237	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100m2	0,41	<u>3899,02</u>	<u>115,21</u>	6043	5586	<u>56</u>	<u>8,2720</u>	<u>4,01</u>
238	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,26	<u>603,94</u>	<u>99,58</u>	6327	6165	<u>48</u>	<u>1,1722</u>	<u>0,57</u>
239	& С111-283-38 варіант 1	Керамічні плитки для підлог	m2	55,35	<u>14738,39</u>	-	41856	-	-	<u>171,1600</u>	<u>70,18</u>
240	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	352,69	<u>13624,34</u>	-	4409	-	-	-	-
241	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов	кг	22,7892	<u>12,50</u>	-	2663	-	-	-	-
242	& С111-1722-14	Хрестики для плитки	шт	230	<u>116,84</u>	-	22	-	-	-	-
243	КБ11-41-2 стос	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	100m2	0,25	<u>0,09</u>	-	2689	1463	<u>2</u>	<u>65,9780</u>	<u>16,49</u>
244	С111-567 варіант 1	Тактильні підлогові вказівники	m2	25,5	<u>5852,91</u>	<u>7,26</u>	25706	-	<u>2</u>	<u>0,0855</u>	<u>0,02</u>
		Сходишка прибудови			-	-			-	-	-
245	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100m2	0,025	<u>14788,80</u>	<u>43,20</u>	370	341	<u>1</u>	<u>171,1600</u>	<u>4,28</u>
					<u>13624,34</u>	<u>37,34</u>			<u>1</u>	<u>0,4396</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	& C111-283-38 варіант 1	Керамічні плитки для підлог	м2	2,55	<u>756,21</u>	-	1928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
247	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16,25	<u>12,50</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
248	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов	кг	1	<u>116,84</u>	-	117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	& C111-1722-14	Хрестики для плитки	шт	10,6	<u>0,09</u>	-	1	-	-	-	-
		Стеля			-	-			-	-	-
250	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,28	<u>5579,39</u> 4474,03	<u>90,47</u> 78,70	1562	1253	<u>25</u> 22	<u>58,9930</u> 1,0951	<u>16,52</u> 0,31
251	КБ15-54-1	Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів і балок	100м2	0,2693	<u>17575,51</u> 12268,06	<u>408,93</u> 355,60	4733	3304	<u>110</u> 96	<u>148,8300</u> 4,9064	<u>40,08</u> 1,32
252	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5493	<u>11904,72</u> 8588,42	-	6539	4718	-	<u>110,4620</u>	<u>60,68</u>
					-	-			-	-	-
253	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5493	<u>4460,46</u> 1947,66	-	2450	1070	-	<u>23,6280</u>	<u>12,98</u>
					-	-			-	-	-
254	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни. Оздоблювальні роботи. Прим. №123	100м2	0,5493	<u>24322,98</u> 3669,02	-	13361	2015	-	<u>47,1900</u>	<u>25,92</u>
					-	-			-	-	-
255	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	100м2	1,14	<u>665,90</u> 661,87	<u>4,03</u> 1,21	759	755	<u>4</u> 1	<u>7,3590</u> 0,0146	<u>8,39</u> 0,02
256	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	22,8	<u>48,52</u>	-	1106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
257	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	1,14	<u>4890,35</u> 3865,03	<u>77,85</u> 67,72	5575	4406	<u>89</u> 77	<u>50,9630</u> 0,9420	<u>58,1</u> 1,07
258	КБ15-185-2	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	100м2	1,14	<u>2080,05</u> 2080,05	-	2371	2371	-	<u>28,4900</u>	<u>32,48</u>
					-	-			-	-	-
259	C111-874 варіант 1	Сітка малярна	м2	115,14	<u>22,89</u>	-	2636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
260	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,14	<u>7485,69</u> 6570,03	<u>4,80</u> 4,15	8534	7490	<u>5</u> 5	<u>84,5020</u> 0,0488	<u>96,33</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КБ15-182-3 Н1=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,14	<u>3902,51</u> 3895,31	<u>7,20</u> 6,22	4449	4441	<u>8</u> 7	<u>47,2560</u> 0,0733	<u>53,87</u> 0,08
262	С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка полімерна стартова Ceresit СТ 29	кг	615,6	<u>13,40</u> -	-	8249	-	-	-	-
263	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,14	<u>7485,69</u> 6570,03	<u>4,80</u> 4,15	8534	7490	<u>5</u> 5	<u>84,5020</u> 0,0488	<u>96,33</u> 0,06
264	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,14	<u>1951,26</u> 1947,66	<u>3,60</u> 3,11	2224	2220	<u>4</u> 4	<u>23,6280</u> 0,0366	<u>26,94</u> 0,04
265	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	410,4	<u>13,96</u> -	-	5729	-	-	-	-
266	КБ15-165-8	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці	100м2	1,14	<u>14550,48</u> 6599,11	<u>1,20</u> 1,04	16588	7523	<u>1</u> 1	<u>84,8760</u> 0,0122	<u>96,76</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					641433	177448	<u>2472</u> 705		<u>2223,15</u> 8,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					641433 461513 178153 100393 267,56 34179 741826				
		----- Всього по розділу 1					741826				
		Розділ 2. Кровля прибудові сходової клітини									
267	КБ12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,262	<u>3118,58</u> 1210,63	<u>48,36</u> 12,36	817	317	<u>13</u> 3	<u>16,1590</u> 0,1264	<u>4,23</u> 0,03
268	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,021	<u>394129,30</u> -	-	8277	-	-	-	-
269	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	6,55	<u>1482,39</u> 1482,39	-	9710	9710	-	<u>18,6230</u> -	<u>121,98</u> -
270	& С114-97-5236 варіант 1	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 90" товщиною 100 мм	м2	53,972	<u>384,43</u> -	-	20748	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	& C114-97-5236 варіант 2	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 90" товщиною 50 мм	м2	26,986	<u>202,48</u> -	- -	5464	-	- -	- -	- -
272	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,41	<u>16678,19</u> 2804,61	- -	6838	1150	- -	<u>39,1050</u> -	<u>16,03</u> -
273	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,321	<u>1048,64</u> 938,21	<u>110,43</u> 29,66	337	301	<u>36</u> 10	<u>12,0670</u> 0,3222	<u>3,87</u> 0,1
274	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	35,31	<u>17,31</u> -	- -	611	-	- -	- -	- -
275	КБ10-54-6	Улаштування по фермах робочого настилу розрідженого товщиною 50 мм	100м2	0,321	<u>42088,69</u> 2778,93	<u>541,53</u> 130,79	13510	892	<u>174</u> 42	<u>37,0920</u> 1,2439	<u>11,91</u> 0,4
276	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,013	<u>6251,36</u> 6233,41	<u>15,33</u> 0,60	81	81	- -	<u>84,3150</u> 0,0073	<u>1,1</u> -
277	КБ13-70-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	100м2	0,013	<u>3178,58</u> 3176,48	- -	41	41	- -	<u>42,9660</u> -	<u>0,56</u> -
278	C1113-279	Фарба вогнезахисна	т	0,000494	<u>145203,99</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
279	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,321	<u>5631,90</u> 4179,94	<u>568,53</u> 170,04	1808	1342	<u>182</u> 55	<u>55,7920</u> 2,0628	<u>17,91</u> 0,66
280	& C111-1807-11 варіант 1	Металлочерепица 0,5 мм	м2	33,063	<u>537,01</u> -	- -	17755	-	- -	- -	- -
281	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,051	<u>11246,83</u> 3527,26	<u>101,56</u> 26,59	574	180	<u>5</u> 1	<u>48,3120</u> 0,2802	<u>2,46</u> 0,01
282	& C126-1304-1	Водосточний желоб	м	5,1	<u>183,76</u> -	- -	937	-	- -	- -	- -
283	C118-47 варіант 4	Заглушка желоба	шт	1	<u>311,70</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -
284	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,11	<u>9286,89</u> 4903,35	- -	1022	539	- -	<u>60,8960</u> -	<u>6,7</u> -
285	C118-47 варіант 2	Водосточное колено	шт	2	<u>314,78</u> -	- -	630	-	- -	- -	- -
286	C118-47 варіант 1	Воронка	шт	1	<u>649,06</u> -	- -	649	-	- -	- -	- -
287	C118-47 варіант 3	Хомут крепления трубы	шт	5	<u>266,37</u> -	- -	1332	-	- -	- -	- -

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Підлога.Тип IV (Приміщення харчових відходів)									
308	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,043	<u>9353,38</u>	<u>430,80</u>	402	27	<u>19</u>	<u>8,8880</u>	<u>0,38</u>
					637,45	102,62			4	1,2158	0,05
309	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів	1 т	0,01075	<u>21964,86</u>	<u>254,43</u>	236	-	<u>3</u>	-	-
					-	49,53			1	0,5748	0,01
310	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,43	<u>1014,90</u>	<u>5,98</u>	436	193	<u>3</u>	<u>6,1380</u>	<u>2,64</u>
					448,14	1,26			1	0,0153	0,01
311	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,034	<u>1557,22</u>	<u>297,32</u>	53	38	<u>10</u>	<u>14,8830</u>	<u>0,51</u>
					1128,73	71,67			2	0,6765	0,02
312	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,034	<u>7188,44</u>	-	244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
313	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,034	<u>38181,71</u>	-	1298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
314	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,043	<u>7815,93</u>	<u>111,61</u>	336	194	<u>5</u>	<u>61,8750</u>	<u>2,66</u>
					4517,49	96,47			4	1,1355	0,05
315	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,043	<u>14738,39</u>	-	634	586	-	<u>171,1600</u>	<u>7,36</u>
					13624,34	-			-	-	-
316	& С111-283-38	Керамічні плитки для підлог	м2	4,386	<u>756,21</u>	-	3317	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
317	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	27,95	<u>12,50</u>	-	349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
318	С111-2001-1	Кольоровий шов	кг	1,75	<u>116,84</u>	-	204	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
319	& С111-1722-14	Хрестики для плитки	шт	18,232	<u>0,09</u>	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Сходи та площадка завантаж. майданчику									
320	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,116928	<u>4636,06</u>	<u>111,61</u>	542	528	<u>13</u>	<u>61,8750</u>	<u>7,23</u>
					4517,49	96,47			11	1,1355	0,13
321	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,3648	<u>477,09</u>	<u>1,20</u>	3037	2959	<u>8</u>	<u>5,8410</u>	<u>37,18</u>
					464,94	1,04			7	0,0122	0,08
322	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,043	<u>14788,80</u>	<u>43,20</u>	636	586	<u>2</u>	<u>171,1600</u>	<u>7,36</u>
					13624,34	37,34			2	0,4396	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,6496	<u>780,91</u> 756,52	<u>1,20</u> 1,04	507	491	<u>1</u> 1	<u>9,5040</u> 0,0122	<u>6,17</u> 0,01
324	& С111-283-38 варіант 1	Керамічні плитки для підлог	м2	11,55809 6	<u>756,21</u> -	- -	8740	-	- -	- -	- -
325	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	58,76	<u>12,50</u> -	- -	735	-	- -	- -	- -
326	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов	кг	5	<u>116,84</u> -	- -	584	-	- -	- -	- -
327	& С111-1722-14	Хрестики для плитки	шт	47,9756	<u>0,09</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
328	КБ15-80-2 стос	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	0,17	<u>21317,17</u> 20957,25	<u>359,92</u> 154,33	3624	3563	<u>61</u> 26	<u>254,2430</u> 1,7965	<u>43,22</u> 0,31
329	& С111-741-2 варіант 1	Сендвіч-панель з утеплювачем 150мм	м2	17,85	<u>2025,82</u> -	- -	36161	-	- -	- -	- -
330	& С111-137-12 варіант 1	Винт самосверлящий для сэндвич панелей с шайбой	1000шт	0,24	<u>28757,66</u> -	- -	6902	-	- -	- -	- -
331	& С111-137-12 варіант 2	Анкер М8/12*150 с гайкой двухраспорный	1000шт	0,03	<u>24276,98</u> -	- -	728	-	- -	- -	- -
332	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,043	<u>5579,39</u> 4474,03	<u>90,47</u> 78,70	240	192	<u>4</u> 3	<u>58,9930</u> 1,0951	<u>2,54</u> 0,05
333	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,043	<u>11904,72</u> 8588,42	- -	512	369	- -	<u>110,4620</u> -	<u>4,75</u> -
334	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,043	<u>4460,46</u> 1947,66	- -	192	84	- -	<u>23,6280</u> -	<u>1,02</u> -
335	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,043	<u>24322,98</u> 3669,02	- -	1046	158	- -	<u>47,1900</u> -	<u>2,03</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					71702	9968	<u>129</u> 62		<u>125,05</u> 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					71702 61605 10030 5660 15,08 1930 77362 77362				
336	КБ10-5-1	Розділ 5. Покрівля козирка <i>Установлення елементів каркаса з брусів</i>	м3	0,24	<u>16678,19</u> 2804,61	-	4003	673	-	<u>39,1050</u>	<u>9,39</u>
337	КБ10-54-6	<i>Улаштування по фермах робочого настилу розріженого товщиною 50 мм</i>	100м2	0,2	<u>42088,69</u> 2778,93	<u>541,53</u> 130,79	8418	556	<u>108</u> 26	<u>37,0920</u> 1,2439	<u>7,42</u> 0,25
338	КБ13-70-1	<i>Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій</i>	100м2	0,0084	<u>6251,36</u> 6233,41	<u>15,33</u> 0,60	53	52	-	<u>84,3150</u> 0,0073	<u>0,71</u> -
339	КБ13-70-3	<i>На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1</i>	100м2	0,0084	<u>3178,58</u> 3176,48	-	27	27	-	<u>42,9660</u>	<u>0,36</u>
340	С1113-279	Фарба вогнезахисна	т	0,0004	<u>145203,99</u>	-	58	-	-	-	-
341	КБ9-42-1	<i>Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м</i>	100м2	0,2	<u>5631,90</u> 4179,94	<u>568,53</u> 170,04	1126	836	<u>114</u> 34	<u>55,7920</u> 2,0628	<u>11,16</u> 0,41
342	& С111-1807-11 варіант 1	Металлочерепица 0,5 мм	м2	20,6	<u>537,01</u>	-	11062	-	-	-	-
343	& С126-1304-1 варіант 3	Планка гребня 250 мм	м	2,7	<u>198,87</u>	-	537	-	-	-	-
344	& С126-1304-1 варіант 4	Планка лобовая	м	4,6	<u>171,47</u>	-	789	-	-	-	-
345	КР8-42-2	<i>Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі</i>	100м	0,046	<u>38654,40</u> 5149,58	-	1778	237	-	<u>63,9540</u>	<u>2,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	& C126-1304-1	Водосточний желоб	м	4,6	<u>183,76</u>	-	845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	C118-47	Заглушка желоба	шт	1	<u>311,70</u>	-	312	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
348	C118-47	Угол желоба универсальный	шт	1	<u>767,81</u>	-	768	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
349	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,02	<u>9286,89</u>	-	186	98	-	<u>60,8960</u>	<u>1,22</u>
					4903,35	-			-	-	-
350	C118-47	Водосточное колено	шт	2	<u>314,78</u>	-	630	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
351	C118-47	Воронка	шт	1	<u>649,06</u>	-	649	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
352	C118-47	Хомут крепления трубы	шт	2	<u>266,37</u>	-	533	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
353	& C126-1304-1	Водосточна труба	м	2	<u>143,46</u>	-	287	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
354	KB12-15-1	Улаштування примикань до кам'яних стін із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0115	<u>10897,39</u>	<u>232,09</u>	125	123	<u>2</u>	<u>146,0800</u>	<u>1,68</u>
					10665,30	58,05			1	0,5772	0,01
355	& C126-1304-1	Планка примыкания 250 мм	м	4,738	<u>170,16</u>	-	806	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
356	C111-1477	Крепления	т	0,075	<u>186795,34</u>	-	14010	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
357	KB10-14-3	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 10 мм	100м2	0,2	<u>83348,37</u>	-	16670	1724	-	<u>116,6220</u>	<u>23,32</u>
		Устройство покрытия мусоросборника			8621,86	-			-	-	-
358	KB9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,23738	<u>8174,48</u>	<u>373,14</u>	1940	1768	<u>89</u>	<u>99,4400</u>	<u>23,61</u>
					7450,04	120,96			29	1,4463	0,34
359	C111-987	Уголок 100х6	т	0,237	<u>45833,82</u>	-	10863	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
360	KB10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,096	<u>16678,19</u>	-	1601	269	-	<u>39,1050</u>	<u>3,75</u>
					2804,61	-			-	-	-
361	KB10-14-3	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 10 мм	100м2	0,046	<u>83348,37</u>	-	3834	397	-	<u>116,6220</u>	<u>5,36</u>
					8621,86	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,00096	<u>6251,36</u> 6233,41	<u>15,33</u> 0,60	6	6	-	<u>84,3150</u> 0,0073	<u>0,08</u> -
363	КБ13-70-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	100м2	0,00096	<u>3178,58</u> 3176,48	-	3	3	-	<u>42,9660</u> -	<u>0,04</u> -
364	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,046	<u>13873,27</u> 938,21	<u>52,42</u> 15,68	638	43	<u>2</u> 1	<u>12,0670</u> 0,1902	<u>0,56</u> 0,01
365	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	0,69	<u>1484,83</u> 1482,39	-	1025	1023	-	<u>18,6230</u> -	<u>12,85</u> -
366	& С114-97-5236 варіант 1	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 90" товщиною 100 мм	м2	4,7	<u>384,43</u> -	-	1807	-	-	-	-
367	& С114-97-5236 варіант 2	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 90" товщиною 50 мм	м2	4,7	<u>202,48</u> -	-	952	-	-	-	-
368	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,46	<u>738,91</u> 118,67	-	340	55	-	<u>1,5840</u> -	<u>0,73</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							86681	7890	<u>315</u> 91		<u>105,18</u> 1,02
Разом будівельні роботи, грн.							86681				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							78476				
всього заробітна плата, грн.							7981				
Загальновиробничі витрати, грн.							4592				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1576				
Всього будівельні роботи, грн.							91273				

Всього по розділу 5							91273				
Розділ 6. Інші											
369	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1,359	<u>9122,68</u> 3693,69	-	12398	5020	-	<u>49,9620</u> -	<u>67,9</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							12398	5020	-		<u>67,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					12398 7378 5020 2962 8,15 1041 15360 15360				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					1023219 1023219 771867 248515 138416 363,41 46428 1161635 1161635	247209	<u>4143</u> 1306		<u>3103,07</u> 15,88
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4598052 4598052 3435581 1136310 637331 1681,98 214860 5235383	1124275	<u>38196</u> 12035		<u>14282,59</u> 142,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5235383				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16107,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1351170				

Склав

інженер з кошторисної роботи

Гулякіна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І.А.П.

Ігнатова Л.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



на Водопровод і каналізація
 Існуючий харчоблок.

Основа:	Кошторисна вартість	1062,472 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,25844 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	193,971 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Сантехобладнання									
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,8	3453,24	229,83	6216	5219	414	35,1780	63,32
					2899,72	68,74			124	0,8339	1,5
2	С130-644	Умивальник	комплект	18	1661,93	-	29915	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С130-483-1	Кріплення	100шт	0,36	3074,38	-	1107	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>5070,27</u> 3264,56	<u>395,15</u> 118,18	2028	1306	<u>158</u> 47	<u>40,0510</u> 1,4337	<u>16,02</u> 0,57
5	С130-906 варіант 1	Унітази таріпчасті УНТ1 з косим випуском	шт	4	<u>2880,29</u> -	-	11521	-	-	-	-
6	КБ17-5-4	Установлення раковин	10компл.	1,2	<u>1857,26</u> 1204,14	<u>120,96</u> 36,18	2229	1445	<u>145</u> 43	<u>14,6080</u> 0,4389	<u>17,53</u> 0,53
7	С130-483-1 варіант 1	Кріплення	100шт	0,24	<u>3074,38</u> -	-	738	-	-	-	-
8	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	1,2	<u>3012,08</u> 2319,42	<u>173,38</u> 51,85	3614	2783	<u>208</u> 62	<u>28,1380</u> 0,6291	<u>33,77</u> 0,75
9	С1630-973 варіант 1	Сифон с разрывом струи	шт	12	<u>586,95</u> -	-	7043	-	-	-	-
10	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>2124,28</u> 1388,93	<u>616,92</u> 184,51	212	139	<u>62</u> 18	<u>17,8640</u> 2,2384	<u>1,79</u> 0,22
11	С130-541 варіант 1	Піддони душові	шт	1	<u>4852,94</u> -	-	4853	-	-	-	-
12	КБ20-14-1	Установлення клапанів повітряних і вентиляційних	шт	9	<u>248,38</u> 152,00	<u>8,06</u> 2,41	2235	1368	<u>73</u> 22	<u>1,9800</u> 0,0293	<u>17,82</u> 0,26
13	С1630-451 варіант 2	Вент.клапан DN110 з захисною сіткою HL900N "HL"	шт	9	<u>2408,89</u> -	-	21680	-	-	-	-
14	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>811,79</u> 676,04	<u>60,48</u> 18,09	162	135	<u>12</u> 4	<u>8,2940</u> 0,2195	<u>1,66</u> 0,04
15	& С130-634-1 варіант 2	Трап з сухим сифоном Ду=50 мм	комплект	2	<u>2054,66</u> -	-	4109	-	-	-	-
16	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,5	<u>1403,94</u> 1162,01	<u>112,90</u> 33,77	702	581	<u>56</u> 17	<u>14,2560</u> 0,4096	<u>7,13</u> 0,2
17	& С130-634-1 варіант 1	Трап з сухим сифоном Ду=100 мм	комплект	6	<u>3139,95</u> -	-	18840	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							117204	12976	<u>1128</u> 337		<u>159,04</u> 4,07
Разом будівельні роботи, грн.							117204				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103100				
всього заробітна плата, грн.							13313				
Загальновиробничі витрати, грн.							7223				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2188				
Всього будівельні роботи, грн.							124427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					124427				
		Розділ 2. Холодне водопостачання В1									
18	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>168,31</u> 118,68	<u>2,75</u> 0,32	168	119	<u>3</u> -	<u>1,3970</u> 0,0040	<u>1,4</u> -
19	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>44147,55</u> 8345,84	<u>2201,67</u> 572,53	2649	501	<u>132</u> 34	<u>99,7590</u> 6,8360	<u>5,99</u> 0,41
20	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,2	<u>31843,13</u> 24751,31	<u>4527,80</u> 2168,02	38212	29702	<u>5433</u> 2602	<u>295,8560</u> 27,2439	<u>355,03</u> 32,69
21	С113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20x2,8 мм	м	107,88	<u>102,38</u> -	<u>-</u> -	11045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>24234,06</u> 19469,02	<u>2849,30</u> 1342,08	7270	5841	<u>855</u> 403	<u>232,7160</u> 16,8350	<u>69,81</u> 5,05
23	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 25x3,5 мм	м	27,87	<u>145,83</u> -	<u>-</u> -	4064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,125	<u>26576,81</u> 21129,17	<u>2129,86</u> 981,77	3322	2641	<u>266</u> 123	<u>252,5600</u> 12,2768	<u>31,57</u> 1,53
25	С113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	11,7125	<u>366,83</u> -	<u>-</u> -	4296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,14	<u>28913,95</u> 18141,85	<u>4239,26</u> 2078,75	4048	2540	<u>593</u> 291	<u>220,0880</u> 26,1330	<u>30,81</u> 3,66
27	С113-1702	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	13,244	<u>934,43</u> -	<u>-</u> -	12376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>30226,83</u> 20818,52	<u>5804,26</u> 2761,36	7557	5205	<u>1451</u> 690	<u>252,5600</u> 34,6595	<u>63,14</u> 8,66
29	C113-1703	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	24,35	<u>1644,54</u> -	- -	40045	-	- -	- -	- -
30	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	20,75	<u>301,05</u> 301,05	- -	6247	6247	- -	<u>3,8720</u> -	<u>80,34</u> -
31	C113-2152 варіант 1	Термоізоляція 22 x 13 мм	м	144	<u>50,29</u> -	- -	7242	-	- -	- -	- -
32	C113-2152 варіант 2	Термоізоляція 28 x 13 мм	м	36	<u>57,63</u> -	- -	2075	-	- -	- -	- -
33	C113-2152 варіант 3	Термоізоляція 42 x 13 мм	м	15	<u>88,64</u> -	- -	1330	-	- -	- -	- -
34	C113-2152 варіант 4	Термоізоляція 57x13 мм	м	7,2	<u>93,94</u> -	- -	676	-	- -	- -	- -
35	C113-2152 варіант 5	Термоізоляція 64x13 мм	м	16,8	<u>103,33</u> -	- -	1736	-	- -	- -	- -
36	C113-2152 варіант 6	Термоізоляція 76x13 мм	м	30	<u>114,34</u> -	- -	3430	-	- -	- -	- -
37	C113-1882 варіант 2	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 20	шт	120	<u>33,23</u> -	- -	3988	-	- -	- -	- -
38	C113-1882 варіант 3	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 25	шт	30	<u>34,70</u> -	- -	1041	-	- -	- -	- -
39	C113-1882 варіант 5	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 40	шт	15	<u>39,96</u> -	- -	599	-	- -	- -	- -
40	C113-1882 варіант 1	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 50 (для 53-61)	шт	20	<u>52,94</u> -	- -	1059	-	- -	- -	- -
41	C113-1882 варіант 4	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 65 (для 75-81)	шт	20	<u>77,96</u> -	- -	1559	-	- -	- -	- -
42	& C111-1867-49Ш варіант 1	Шпилька різьбова M8 L=500	шт	110	<u>92,16</u> -	- -	10138	-	- -	- -	- -
43	C1630-219 варіант 1	Кран кульовий металевий dy15 (dn20)	шт	18	<u>343,94</u> -	- -	6191	-	- -	- -	- -
44	C1630-220 варіант 1	Кран кульовий металевий dy20 (dn25)	шт	10	<u>504,22</u> -	- -	5042	-	- -	- -	- -
45	C1630-221 варіант 1	Кран кульовий металевий dy32 (dn40)	шт	1	<u>1396,10</u> -	- -	1396	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1630-223 варіант 1	Клапан запорний муфтовий діаметр 50 мм	шт	1	<u>1536,13</u>	-	1536	-	-	-	-
47	C1630-1207 варіант 1	Вентиль для підключення змішувача	шт	43	<u>243,42</u>	-	10467	-	-	-	-
48	& C130-606-1	Гнучкі шланги для води L=300мм; dn15 PN10 Parigi	шт	58	<u>438,75</u>	-	25448	-	-	-	-
49	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	6	<u>45,09</u>	-	271	271	-	<u>0,5390</u>	<u>3,23</u>
50	C1630-25 варіант 1	Кран зі штуцером 1 /2" (поливальний)	шт	6	<u>337,47</u>	-	2025	-	-	-	-
51	C130-1186 варіант 1	Шланг армований L=5м	м	30	<u>85,19</u>	-	2556	-	-	-	-
52	C1550-36 варіант 1	Алюмінієва плівка 0,1x50мм	пм	900	<u>7,06</u>	-	6354	-	-	-	-
53	C1545-32 варіант 1	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 20 "Walraven"	100шт	0,02	<u>97409,58</u>	-	1948	-	-	-	-
54	C1545-32 варіант 2	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 25 "Walraven"	100шт	0,04	<u>113868,30</u>	-	4555	-	-	-	-
55	C1545-32 варіант 3	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 40 "Walraven"	100шт	0,02	<u>127376,16</u>	-	2548	-	-	-	-
56	C1545-32 варіант 4	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 56 "Walraven"	100шт	0,01	<u>149570,34</u>	-	1496	-	-	-	-
57	C1545-33 варіант 1	Гильза сталевая d32 L=500 мм	100шт	0,01	<u>85171,80</u>	-	852	-	-	-	-
58	C1545-33 варіант 3	Гильза сталевая d32 L=150 мм	100шт	0,05	<u>23627,55</u>	-	1181	-	-	-	-
59	C1545-33 варіант 2	Гильза сталевая d40 L=150 мм	100шт	0,03	<u>27735,60</u>	-	832	-	-	-	-
60	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,01	<u>120465,39</u> 19674,75	<u>19254,03</u> 12455,29	1205	197	<u>193</u> 125	<u>225,0600</u> 158,3911	<u>2,25</u> 1,58
61	КБ46-26-32 Н1=15	Добавляют или исключают на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 160 мм (до глубины 350 мм)	100шт	0,01	<u>70793,34</u> 6202,45	<u>3438,43</u> 3118,58	708	62	<u>34</u> 31	<u>70,9500</u> 40,1082	<u>0,71</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,17	<u>96747,21</u> 9631,59	<u>5579,01</u> 4927,69	16447	1637	<u>948</u> 838	<u>110,1760</u> 63,3277	<u>18,73</u> 10,77
63	КБ46-25-32 Н1=5	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм (глубины до 150 мм)	100шт	-0,08	<u>25918,05</u> 3553,19	<u>1980,71</u> 1796,47	-2073	-284	<u>-158</u> -144	<u>40,6450</u> 23,1044	<u>-3,25</u> -1,85
64	КБ46-25-32 Н1=30	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм (глубины до 500 мм)	100шт	0,01	<u>155508,32</u> 21319,12	<u>11884,28</u> 10778,79	1555	213	<u>119</u> 108	<u>243,8700</u> 138,6264	<u>2,44</u> 1,39
65	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	18	<u>706,23</u> 330,98	- -	12712	5958	- -	<u>4,2570</u> -	<u>76,63</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					281424	60850	<u>9869</u> 5101		<u>738,83</u> 64,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					281424 210705 65951 35405 83,79 10702 316829				
		----- Всього по розділу 2					316829				
66	КБ17-8-1	Розділ 3. Гаряче водопостачання ТЗ Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1	<u>12601,37</u> 11431,99	<u>1166,70</u> 335,05	12601	11432	<u>1167</u> 335	<u>141,9770</u> 3,9094	<u>141,98</u> 3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,9	<u>31843,13</u> 24751,31	<u>4527,80</u> 2168,02	28659	22276	<u>4075</u> 1951	<u>295,8560</u> 27,2439	<u>266,27</u> 24,52
68	C113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20x2,8 мм	м	80,91	<u>102,38</u> -	-	8284	-	-	-	-
69	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9	<u>301,05</u> 301,05	-	2709	2709	-	<u>3,8720</u> -	<u>34,85</u> -
70	C113-2152 варіант 7	Теплоізоляція 25x22	м	90	<u>141,88</u> -	-	12769	-	-	-	-
71	C113-1882 варіант 2	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 20	шт	90	<u>33,23</u> -	-	2991	-	-	-	-
72	& C111- 1867-49Ш варіант 1	Шпилька різьбова M8 L=500	шт	45	<u>92,16</u> -	-	4147	-	-	-	-
73	C1630-219 варіант 1	Кран кульовий металевий dy15 (dn20)	шт	11	<u>343,94</u> -	-	3783	-	-	-	-
74	C1630-1207 варіант 1	Вентиль для підключення змішувача	шт	43	<u>243,42</u> -	-	10467	-	-	-	-
75	& C130-606- 1	Гнучкі шланги для води L=300мм; dn15 PN10 Parigi	шт	54	<u>438,75</u> -	-	23693	-	-	-	-
76	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1113,03</u> 1056,46	-	111	106	-	<u>12,6280</u> -	<u>1,26</u> -
77	C130-626 варіант 1	Змішувачі для умивальників, ванн мийних	комплект	42	<u>1622,68</u> -	-	68153	-	-	-	-
78	C130-624 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	1	<u>1626,63</u> -	-	1627	-	-	-	-
79	C1545-33 варіант 1	Гильза сталеві d32 L=500 мм	100шт	0,01	<u>85171,80</u> -	-	852	-	-	-	-
80	C1545-33 варіант 3	Гильза сталеві d32 L=150 мм	100шт	0,01	<u>23627,55</u> -	-	236	-	-	-	-
81	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,02	<u>96747,21</u> 9631,59	<u>5579,01</u> 4927,69	1935	193	<u>112</u> 99	<u>110,1760</u> 63,3277	<u>2,2</u> 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ46-25-32 H1=5	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм (глубины до 150 мм)	100шт	-0,01	<u>25918,05</u> 3553,19	<u>1980,71</u> 1796,47	-259	-36	<u>-20</u> -18	<u>40,6450</u> 23,1044	<u>-0,41</u> -0,23
83	КБ46-25-32 H1=30	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм (глубины до 500 мм)	100шт	0,01	<u>155508,32</u> 21319,12	<u>11884,28</u> 10778,79	1555	213	<u>119</u> 108	<u>243,8700</u> 138,6264	<u>2,44</u> 1,39
84	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	<u>706,23</u> 330,98	- -	1412	662	- -	<u>4,2570</u> -	<u>8,51</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							185725	37555	<u>5453</u> 2475		<u>457,1</u> 30,86
Разом будівельні роботи, грн.							185725				
в тому числі:							142717				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40030				
всього заробітна плата, грн.							21537				
Загальновиробничі витрати, грн.							50,88				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6500				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							207262				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							207262				
Розділ 4. Каналізація госп-побутова К1											
85	КБ16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	<u>1861,31</u> 1177,36	<u>12,10</u> 3,62	3723	2355	<u>24</u> 7	<u>16,1260</u> 0,0439	<u>32,25</u> 0,09
86	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>9411,04</u> 8950,16	<u>93,52</u> 26,29	941	895	<u>9</u> 3	<u>105,3580</u> 0,3001	<u>10,54</u> 0,03
87	С130-1199 варіант 1	Труби для каналізації , діаметр 50 мм	м	9,98	<u>191,93</u> -	- -	1915	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,45	<u>8855,77</u> 8581,99	<u>195,11</u> 54,99	3985	3862	<u>88</u> 25	<u>101,0240</u> 0,6294	<u>45,46</u> 0,28
89	C1630-1	Труби для каналізації , діаметр 110 мм	м	44,91	<u>296,78</u>	-	13328	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
90	C113-2265	Трійник 50/110_90	шт	10	<u>333,78</u>	-	3338	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
91	C113-2257	Трійник 110/110_45	шт	10	<u>470,80</u>	-	4708	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
92	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>389,19</u>	-	1168	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	C1532-28	Відведення DN 50_90	шт	1	<u>178,63</u>	-	179	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
94	C1532-30	Відведення DN 110_45	шт	14	<u>471,66</u>	-	6603	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
95	C113-2293	Заглушка 110	шт	4	<u>87,25</u>	-	349	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
96	& C111-1867-249	Хомут без штока з гумой та гайкой M8 dn 50	шт	10	<u>57,07</u>	-	571	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
97	& C111-1867-249	Хомут без штока з гумой та гайкой M8 dn 110	шт	25	<u>130,82</u>	-	3271	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
98	& C111-1867-249	Хомут без штока без гуми та гайкой M8 dn 110	шт	25	<u>107,25</u>	-	2681	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
99	& C111-1867-249	Шток з дюбелем M8x500	шт	60	<u>35,19</u>	-	2111	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
100	& C111-1867-249	BIS Консоль опорна з хомутом BISMAT SL dn 110 "Walraven"	шт	60	<u>1277,20</u>	-	76632	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
101	C1545-32	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 104-113 "Walraven"	100шт	0,06	<u>213728,34</u>	-	12824	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
102	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,06	<u>120465,39</u> 19674,75	<u>19254,03</u> 12455,29	7228	1180	<u>1155</u> 747	<u>225,0600</u> 158,3911	<u>13,5</u> 9,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ46-26-32 H1=15	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 160 мм (до глубины 350 мм)	100шт	0,06	<u>70793,34</u> 6202,45	<u>3438,43</u> 3118,58	4248	372	<u>206</u> 187	<u>70,9500</u> 40,1082	<u>4,26</u> 2,41
104	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	6	<u>706,23</u> 330,98	- -	4237	1986	- -	<u>4,2570</u> -	<u>25,54</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					154040	10650	<u>1482</u> 969		<u>131,55</u> 12,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					154040 141908 11619 6374 15,55 1988 160414				
		----- Всього по розділу 4					160414				
105	КБ16-13-1	Розділ 5. Канализация виробнича КЗ Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,55	<u>9411,04</u> 8950,16	<u>93,52</u> 26,29	5176	4923	<u>51</u> 14	<u>105,3580</u> 0,3001	<u>57,95</u> 0,17
106	С130-1199 варіант 1	Труби для каналізації, діаметр 50 мм	м	54,89	<u>191,93</u> -	- -	10535	-	- -	- -	- -
107	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>8855,77</u> 8581,99	<u>195,11</u> 54,99	3100	3004	<u>68</u> 19	<u>101,0240</u> 0,6294	<u>35,36</u> 0,22
108	С1630-1 варіант 1	Труби для каналізації, діаметр 110 мм	м	34,93	<u>296,78</u> -	- -	10367	-	- -	- -	- -
109	С113-2257 варіант 1	Трійник 110/110_45	шт	14	<u>470,80</u> -	- -	6591	-	- -	- -	- -
110	С113-2265 варіант 1	Трійник 50/110_45	шт	10	<u>333,78</u> -	- -	3338	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C113-2265 варіант 4	Трійник 50/50_45	шт	10	<u>178,60</u>	-	1786	-	-	-	-
112	C113-2265 варіант 3	Трійник 50/50_90	шт	14	<u>178,60</u>	-	2500	-	-	-	-
113	C113-2265 варіант 2	Трійник 50/110_90	шт	4	<u>333,78</u>	-	1335	-	-	-	-
114	C113-2280 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	1	<u>357,01</u>	-	357	-	-	-	-
115	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>389,19</u>	-	389	-	-	-	-
116	C1532-28 варіант 2	Відведення DN 50_90	шт	12	<u>178,63</u>	-	2144	-	-	-	-
117	C1532-28 варіант 1	Відведення DN 50_45	шт	27	<u>178,63</u>	-	4823	-	-	-	-
118	C1532-30 варіант 1	Відведення DN 110_45	шт	25	<u>471,66</u>	-	11792	-	-	-	-
119	& C111- 1867-249 варіант 2	Хомут без штока з гумой та гайкой M8 dn 50	шт	55	<u>57,07</u>	-	3139	-	-	-	-
120	& C111- 1867-249 варіант 3	Хомут без штока з гумой та гайкой M8 dn 110	шт	20	<u>130,82</u>	-	2616	-	-	-	-
121	& C111- 1867-249 варіант 5	Хомут без штока без гуми та гайкой M8 dn 110	шт	25	<u>107,25</u>	-	2681	-	-	-	-
122	& C111- 1867-249 варіант 1	Шток з дюбелем M8x500	шт	95	<u>35,19</u>	-	3343	-	-	-	-
123	& C111- 1867-249 варіант 4	BIS Консоль опорна з хомутом BISMAT SL dn 110 "Walraven"	шт	1	<u>1277,20</u>	-	1277	-	-	-	-
124	C1545-32 варіант 5	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 104-113 "Walraven"	100шт	0,04	<u>213728,34</u>	-	8549	-	-	-	-
125	C1545-32 варіант 6	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 50 "Walraven"	100шт	0,07	<u>141134,94</u>	-	9879	-	-	-	-
126	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,17	<u>120465,39</u> <u>19674,75</u>	<u>19254,03</u> <u>12455,29</u>	20479	3345	<u>3273</u> <u>2117</u>	<u>225,0600</u> <u>158,3911</u>	<u>38,26</u> <u>26,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ46-26-12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,02	<u>73344,39</u> 14676,24	<u>12846,81</u> 8864,82	1467	294	<u>257</u> 177	<u>167,8820</u> 113,0108	<u>3,36</u> 2,26
128	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	17	<u>706,23</u> 330,98	- -	12006	5627	- -	<u>4,2570</u> -	<u>72,37</u> -
129	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>357,67</u> 252,30	- -	715	505	- -	<u>3,2450</u> -	<u>6,49</u> -
130	КБ46-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 300 мм	100шт	0,02	<u>96747,21</u> 9631,59	<u>5579,01</u> 4927,69	1935	193	<u>112</u> 99	<u>110,1760</u> 63,3277	<u>2,2</u> 1,27
131	КБ46-25-32 Н1=30	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 300 мм (до глубины 500мм)	100шт	0,02	<u>155508,32</u> 21319,12	<u>11884,28</u> 10778,79	3110	426	<u>238</u> 216	<u>243,8700</u> 138,6264	<u>4,88</u> 2,77
132	КБ23-2-3	Укладання футлярів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 300 мм	1000м	0,0008	<u>633695,39</u> 68283,16	<u>26106,30</u> 6292,84	507	55	<u>21</u> 5	<u>878,2400</u> 59,4000	<u>0,7</u> 0,05
133	КБ8-4-1	Заробка м'ятою глиною	1 м3	0,11	<u>1084,39</u> 598,40	<u>212,92</u> 58,06	119	66	<u>23</u> 6	<u>8,9100</u> 0,7211	<u>0,98</u> 0,08
134	КБ11-15-3	Заробка цементним розчином по глині	100м2	0,0026	<u>3576,81</u> 3456,23	<u>111,61</u> 96,47	9	9	- -	<u>46,7500</u> 1,1355	<u>0,12</u> -
135	КБ16-30-3	Зароблення цементом	сальник	2	<u>483,83</u> 422,49	- -	968	845	- -	<u>5,4340</u> -	<u>10,87</u> -
136	КБ26-32-1	Смоляная прядь	1 м3	0,02	<u>5720,91</u> 2906,98	- -	114	58	- -	<u>35,2660</u> -	<u>0,71</u> -
137	С111-1748	Жмут смоляний	кг	0,97	<u>50,79</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
138	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,25	<u>8718,67</u> 8581,99	<u>58,01</u> 13,98	2180	2145	<u>15</u> 3	<u>101,0240</u> 0,1320	<u>25,26</u> 0,03
139	С113-1380 варіант 1	Труби НТЕМ з раструбом 110мм	м	25,25	<u>326,02</u> -	- -	8232	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0896	<u>18721,58</u> 18721,58	-	1677	1677	-	<u>287,9800</u>	<u>25,8</u>
141	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	0,88	<u>2379,91</u> 319,64	<u>154,34</u> 35,86	2094	281	<u>136</u> 32	<u>4,3780</u> 0,4440	<u>3,85</u> 0,39
142	КБ7-61-1	Улаштування непрхідних одностовпкових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,0166	<u>135603,40</u> 41784,39	<u>16564,11</u> 4953,96	2251	694	<u>275</u> 82	<u>531,1350</u> 60,1000	<u>8,82</u> 1
143	& К585821-Г003-1 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки 1/2 Л2-8	шт	5	<u>3337,41</u> -	-	16687	-	-	-	-
144	К585821-Г147 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л2Д-8	шт	1	<u>1058,91</u> -	-	1059	-	-	-	-
145	К585521-П009 варіант 1	Плити перекриття П3-5	шт	22	<u>536,75</u> -	-	11809	-	-	-	-
146	КБ6-3-1	Улаштування бетонного стовпчика у лотках об'ємом до 5 м3	100м3	0,00368	<u>75226,60</u> 38745,44	<u>89,73</u> 18,91	277	143	-	<u>510,8840</u> 0,2294	<u>1,88</u> -
147	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0572	<u>10594,99</u> 10594,99	-	606	606	-	<u>165,4950</u>	<u>9,47</u>
148	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,508	<u>118,13</u> -	<u>118,13</u> 14,68	651	-	<u>651</u> 81	-	-
149	КР16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах Колодязі Д1500, Н 2250-2500 мм (Жироуловлювач)	шт	1	<u>3146,85</u> 2649,56	<u>151,54</u> 40,27	3147	2650	<u>152</u> 40	<u>34,0780</u> 0,4321	<u>34,08</u> 0,43
150	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,022	<u>43566,28</u> 1355,06	<u>42211,22</u> 10582,84	958	30	<u>928</u> 233	<u>20,3830</u> 121,0638	<u>0,45</u> 2,66
151	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0045	<u>22465,90</u> 22465,90	-	101	101	-	<u>345,5760</u>	<u>1,56</u>
152	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,16	<u>25863,78</u> 12589,28	<u>10483,58</u> 2579,91	4138	2014	<u>1677</u> 413	<u>161,9200</u> 25,0864	<u>25,91</u> 4,01
153	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні	шт	1	<u>4479,74</u> -	-	4480	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні	шт	1	<u>3058,64</u> -	- -	3059	-	- -	- -	- -
155	K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні	шт	1	<u>2192,29</u> -	- -	2192	-	- -	- -	- -
156	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні	шт	1	<u>2075,31</u> -	- -	2075	-	- -	- -	- -
157	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	2	<u>529,61</u> -	- -	1059	-	- -	- -	- -
158	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>6704,64</u> -	- -	6705	-	- -	- -	- -
159	C111-1788	Скоби ходові	шт	2	<u>196,99</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
160	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,05	<u>80082,99</u> -	- -	4004	-	- -	- -	- -
161	KB8-5-9	Горловини з цегли	1 м3	0,15	<u>5284,98</u> 982,73	<u>290,07</u> 69,92	793	147	<u>44</u> 10	<u>12,9580</u> 0,6600	<u>1,94</u> 0,1
162	KB11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>991,62</u> 448,14	<u>5,98</u> 1,26	307	139	<u>2</u> -	<u>6,1380</u> 0,0153	<u>1,9</u> -
163	KB8-3-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів "БіЕМ-М" товщ. 8 мм	100м2	0,13	<u>3004,95</u> 3003,64	- -	391	390	- -	<u>36,8500</u> -	<u>4,79</u> -
164	C111-599 варіант 1	Мастика Нарс-1 БіЕМ-М	кг	104	<u>48,14</u> -	- -	5007	-	- -	- -	- -
165	KB16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	<u>706,23</u> 330,98	- -	1412	662	- -	<u>4,2570</u> -	<u>8,51</u> -
166	KB1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,018	<u>9091,13</u> -	<u>9091,13</u> 1772,38	164	-	<u>164</u> 32	- 19,4403	- 0,35
167	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,18	<u>3136,80</u> 1474,51	<u>1662,29</u> 453,28	565	265	<u>300</u> 82	<u>20,1960</u> 5,6293	<u>3,64</u> 1,01
168	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	8,16	<u>118,13</u> -	<u>118,13</u> 14,68	964	-	<u>964</u> 120	- 0,1610	- 1,31
		Разом прямі витрати по розділу 5					226633	31294	<u>9351</u> 3781		<u>392,11</u> 45,93
		Разом будівельні роботи, грн.					226633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185988				
		всього заробітна плата, грн.					35075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					19128 47,23 6032 245761				
		Всього по розділу 5					245761				
169	КБ6-47-18	Розділ 6. Готування розчинів <i>Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100</i>	100 м3	0,0026	<u>374620,07</u> 18841,43	<u>7181,52</u> 3835,73	974	49	<u>19</u> 10	<u>283,4150</u> 52,5377	<u>0,74</u> 0,14
170	КБ6-45-8	<i>Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,5</i>	100 м3	0,00441	<u>384818,72</u> 22078,07	<u>7710,44</u> 3647,43	1697	97	<u>34</u> 16	<u>332,1010</u> 49,9587	<u>1,46</u> 0,22
171	КБ6-45-10	<i>Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15</i>	100 м3	0,01148	<u>419649,93</u> 22078,07	<u>7710,44</u> 3647,43	4818	253	<u>89</u> 42	<u>332,1010</u> 49,9587	<u>3,81</u> 0,57
		Разом прямі витрати по розділу 6					7489	399	<u>142</u> 68		<u>6,01</u> 0,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					7489 6948 467 292 0,83 106 7781				
		Всього по розділу 6					7781				
		Разом прямі витрати по кошторису					972515	153724	<u>27425</u> 12731		<u>1884,64</u> 158,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					972515 791366 166455 89957 215,41 27516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1062472				

		Всього по кошторису					1062472				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2258,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					193971				

Склад

Інженер з кошторисної роботи

Гулякіна О.В

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевіряв

ГАП

Ігнатова Л.О.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
 на Оборудование водопровод і каналізація
 Існуючий харчоблок.

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 112,129 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
 Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	241996-19101-2	Сепаратор жиру 4л/сек з шламокамерой. ("RAINPARK")	шт	1	24100,30	-	24100	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
2	2407-703	Бойлер 80л	шт	7	9432,71	-	66029	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	2407-703	Бойлер 50л	шт	3	7018,06	-	21054	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					111183	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					24100 946 25046 87083 87083 87083 112129				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав

інженер-а кошторисної роботи

Гулякіна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І.А.П.

Ігнатова Л.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Вентиляція
Існуючий харчоблок.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 770,879 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,60562 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 130,509 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	<u>8058,93</u> 5830,24	<u>385,28</u> 104,60	16118	11660	<u>771</u> 209	<u>74,9870</u> 1,2269	<u>149,97</u> 2,45
2	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>608,96</u> 563,08	<u>42,73</u> 11,94	1218	1126	<u>85</u> 24	<u>6,8310</u> 0,1354	<u>13,66</u> 0,27
3	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	3	<u>1977,26</u> 893,11	<u>54,83</u> 15,56	5932	2679	<u>164</u> 47	<u>11,2200</u> 0,1793	<u>33,66</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,12	<u>2893,24</u> 738,16	<u>179,64</u> 48,70	347	89	<u>22</u> 6	<u>9,3830</u> 0,5768	<u>1,13</u> 0,07
5	КБ20-27-2	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 400х200 мм	шт	1	<u>200,51</u> 109,29	<u>22,76</u> 6,34	201	109	<u>23</u> 6	<u>1,4410</u> 0,0769	<u>1,44</u> 0,08
6	С130-246 варіант 1	Глушники шуму СР 400х200	шт	1	<u>6885,08</u> -	-	6885	-	-	-	-
7	КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 500х300 мм	шт	1	<u>235,20</u> 120,96	<u>30,82</u> 8,75	235	121	<u>31</u> 9	<u>1,5950</u> 0,1062	<u>1,6</u> 0,11
8	С130-248 варіант 1	Глушники шуму СР 500х300	шт	1	<u>7695,54</u> -	-	7696	-	-	-	-
9	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих 600х300 мм	шт	3	<u>1649,00</u> 132,51	<u>42,92</u> 12,37	4947	398	<u>129</u> 37	<u>1,8150</u> 0,1500	<u>5,45</u> 0,45
10	С130-248 варіант 2	Глушники шуму СР 600х300	шт	1	<u>8316,89</u> -	-	8317	-	-	-	-
11	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчатых круглого діаметром 150 мм	шт	1	<u>206,93</u> 154,33	<u>12,10</u> 3,62	207	154	<u>12</u> 4	<u>2,0350</u> 0,0439	<u>2,04</u> 0,04
12	С130-246 варіант 2	Глушники шуму СР 150/600	шт	1	<u>1967,66</u> -	-	1968	-	-	-	-
13	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,7465	<u>871,25</u> 805,99	<u>8,06</u> 2,41	1522	1408	<u>14</u> 4	<u>10,7580</u> 0,0293	<u>18,79</u> 0,05
14	& С130-162-1 варіант 3	Гибкие вставки, тип ВВГ 600х300 мм	шт	4	<u>1849,26</u> -	-	7397	-	-	-	-
15	& С130-162-1 варіант 1	Гибкие вставки, тип ВВГ 400х200 мм	шт	4	<u>1374,96</u> -	-	5500	-	-	-	-
16	& С130-162-1 варіант 2	Гибкие вставки, тип ВВГ d100 мм	шт	2	<u>144,84</u> -	-	290	-	-	-	-
17	& С130-162-1 варіант 4	Гибкие вставки, тип ВВГ d150 мм	шт	2	<u>211,14</u> -	-	422	-	-	-	-
18	& С130-162-1 варіант 5	Гибкие вставки, тип ВВГ d400 мм	шт	4	<u>2399,04</u> -	-	9596	-	-	-	-
19	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,17741	<u>85779,10</u> 21575,46	<u>545,36</u> 189,26	15218	3828	<u>97</u> 34	<u>287,9800</u> 2,2964	<u>51,09</u> 0,41
20	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,65312	<u>94743,04</u> 17092,25	<u>420,37</u> 151,88	61879	11163	<u>275</u> 99	<u>228,1400</u> 1,8428	<u>149</u> 1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,356	<u>88082,10</u> 21575,46	<u>545,36</u> 189,26	31357	7681	<u>194</u> 67	<u>287,9800</u> 2,2964	<u>102,52</u> 0,82
22	КБ20-3-3	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные] толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм	100м2	0,254	<u>86175,49</u> 19754,16	<u>468,75</u> 166,35	21889	5018	<u>119</u> 42	<u>263,6700</u> 2,0184	<u>66,97</u> 0,51
23	КБ20-3-9	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм	100м2	0,23	<u>99988,49</u> 19754,16	<u>468,75</u> 166,35	22997	4543	<u>108</u> 38	<u>263,6700</u> 2,0184	<u>60,64</u> 0,46
24	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,936	<u>95920,04</u> 17092,25	<u>420,37</u> 151,88	89781	15998	<u>393</u> 142	<u>228,1400</u> 1,8428	<u>213,54</u> 1,72
25	КБ20-3-10	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н [нормальные] толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм	100м2	0,666	<u>95920,04</u> 17092,25	<u>420,37</u> 151,88	63883	11383	<u>280</u> 101	<u>228,1400</u> 1,8428	<u>151,94</u> 1,23
26	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	208	<u>56,94</u> -	-	11844	-	-	-	-
27	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь (повітроводів)	10 м2	11,685	<u>2327,72</u> 695,23	<u>1096,75</u> 328,01	27199	8124	<u>12816</u> 3833	<u>8,7340</u> 3,9794	<u>102,06</u> 46,5
28	& С114-100-3-Ц2 варіант 1	Ізоляція "ROKWOOL" Lamella mat Al	м2	119,187	<u>377,78</u> -	-	45026	-	-	-	-
29	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	88	<u>201,04</u> 153,69	<u>25,59</u> 6,71	17692	13525	<u>2252</u> 590	<u>2,0020</u> 0,0820	<u>176,18</u> 7,21
30	& С130-59-4 варіант 1	Ґрати MB 150с	шт	1	<u>167,88</u> -	-	168	-	-	-	-
31	& С130-59-4 варіант 2	Ґрати MBM 125	шт	14	<u>135,24</u> -	-	1893	-	-	-	-
32	& С130-59-4 варіант 3	Ґрати вентиляційні ОНГ 150х150	шт	40	<u>391,26</u> -	-	15650	-	-	-	-
33	& С130-59-4 варіант 4	Ґрати вентиляційні ОНГ 450х250	шт	3	<u>1316,07</u> -	-	3948	-	-	-	-
34	& С130-59-4 варіант 5	Ґрати вентиляційні IGC-400	шт	1	<u>2379,84</u> -	-	2380	-	-	-	-
35	С130-596-1 варіант 1	Дифузор стельовий ДП258х258	шт	20	<u>1424,82</u> -	-	28496	-	-	-	-
36	С130-596-1 варіант 2	Дифузор стельовий ДП462х462	шт	9	<u>1481,94</u> -	-	13337	-	-	-	-
37	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м2	3,91	<u>588,26</u> 124,89	<u>40,32</u> 12,06	2300	488	<u>158</u> 47	<u>1,5510</u> 0,1463	<u>6,06</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1630-76 варіант 1	Зонт витяжний острівний в комплекті з жировловлювачем та піддоном 1,9х1,3х0,45м.	м2	2,47	<u>14003,13</u> -	-	34588	-	-	-	-
39	C1630-76 варіант 2	Зонт витяжний острівний в комплекті з жировловлювачем та піддоном 1,8х0,8х0,45м.	м2	1,44	<u>12796,64</u> -	-	18427	-	-	-	-
40	КБ20-20-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	1	<u>632,75</u> 83,94	<u>13,63</u> 3,80	633	84	<u>14</u> 4	<u>1,0670</u> 0,0461	<u>1,07</u> 0,05
41	C130-280 варіант 1	Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали, марка ЗКц-00.000-03	шт	1	<u>756,14</u> -	-	756	-	-	-	-
42	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>390,86</u> 52,79	<u>9,13</u> 2,54	391	53	<u>9</u> 3	<u>0,6710</u> 0,0308	<u>0,67</u> 0,03
43	C130-277 варіант 1	Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали, марка ЗКц-00.000	шт	1	<u>890,69</u> -	-	891	-	-	-	-
44	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,01	<u>120465,39</u> 19674,75	<u>19254,03</u> 12455,29	1205	197	<u>193</u> 125	<u>225,0600</u> 158,3911	<u>2,25</u> 1,58
45	КР20-23-4	Вирізання отворів в сталевій покрівлі для вентиляційних стояків	шт	1	<u>56,29</u> 55,59	-	56	56	-	<u>0,7150</u> -	<u>0,72</u> -
46	КР8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	100м	0,00942	<u>2010,44</u> 1924,32	-	19	18	-	<u>25,6850</u> -	<u>0,24</u> -
47	C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,00238	<u>77296,08</u> -	-	184	-	-	-	-
48	КБ46-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 400 мм	100шт	0,02	<u>96747,21</u> 9631,59	<u>5579,01</u> 4927,69	1935	193	<u>112</u> 99	<u>110,1760</u> 63,3277	<u>2,2</u> 1,27
49	КБ46-25-32 Н1=30	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости /воды/ в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 400 мм (500 мм)	100шт	0,02	<u>155508,32</u> 21319,12	<u>11884,28</u> 10778,79	3110	426	<u>238</u> 216	<u>243,8700</u> 138,6264	<u>4,88</u> 2,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	14,7	<u>628,63</u> 273,68	<u>240,73</u> 10,03	9241	4023	<u>3539</u> 147	<u>3,5200</u> 0,1056	<u>51,74</u> 1,55
51	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	8	<u>628,63</u> 273,68	<u>240,73</u> 10,03	5029	2189	<u>1926</u> 80	<u>3,5200</u> 0,1056	<u>28,16</u> 0,84
52	КБ46-66-3 Н1=35	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м реза	-8	<u>310,23</u> 143,68	<u>126,38</u> 5,27	-2482	-1149	<u>-1011</u> -42	<u>1,8480</u> 0,0554	<u>-14,78</u> -0,44
53	С111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	1	<u>79577,96</u> -	<u>-</u> -	79578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							709296	105585	<u>22963</u> 5971		<u>1384,89</u> 72,34
Разом будівельні роботи, грн.							709296				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							580748				
всього заробітна плата, грн.							111556				
Загальновиробничі витрати, грн.							61583				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							148,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18953				
Всього будівельні роботи, грн.							770879				

Всього по розділу 1							770879				
Разом прямі витрати по кошторису							709296	105585	<u>22963</u> 5971		<u>1384,89</u> 72,34
Разом будівельні роботи, грн.							709296				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							580748				
всього заробітна плата, грн.							111556				
Загальновиробничі витрати, грн.							61583				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							148,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18953				
Всього будівельні роботи, грн.							770879				

Всього по кошторису							770879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1605,62 130509	总结			

Склав

Інженер з кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гулякіна О.В.

Перевірив

Г.П.

Архітектор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ігнатова Л.О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Придбання обладнання для вентиляції
Існуючий харчоблок.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 518,664 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1 & 2308-5108-12 варіант 1		Перелік нарахувань:	компл.	1	150699,00	-	150699	-	-	-	-			
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2												
		Припливна компактна установка з автоматикою МПА 3200Е3 (фільтр класу G4; електричний нагрівач N=25.2кВт; вентилятор з електродвигуном N=1,27 кВт) ВЕНТС			-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& 2308-5108-12 варіант 2	Припливна компактна установка з автоматикою ВУТ3000 ПЭ ЕС (фільтр класу G4; електричний нагрівач N=18.0кВт; вентилятор(2шт) з електродвигуном N=0,990кВт ВЕНТС	компл.	1	251163,00	-	251163	-	-	-	-
3	2308-1100 варіант 7	Канальний відцентровий вентилятор з електродвигуном N=1,56 кВт, n=1310об/мин ВКПФ 4Д 600х300 ВЕНТС	шт	1	39344,00	-	39344	-	-	-	-
4	2308-1100 варіант 8	Канальний відцентровий вентилятор з електродвигуном N=0,28 кВт ВКПФ 4Д 400х200 ВЕНТС	шт	2	21398,40	-	42797	-	-	-	-
5	2308-1100 варіант 5	Канальный центробежный вентилятор с электродвигателем N=0,064 кВт ВКМц 150	шт	1	7589,00	-	7589	-	-	-	-
6	2308-1100 варіант 6	Канальный центробежный вентилятор с электродвигателем N=0,072 кВт ВКМц 100	шт	1	6850,80	-	6851	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							498443	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							498443				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							19575				
Всього устаткування, грн.							518018				
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 92487 х 0,007, грн.							647				
Всього будівельні роботи, грн.							647				

Всього по кошторису							518664				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							-				
Кошторисна заробітна плата, грн.							-				

Склад

інженер з кошторисної роботи

Гулякіна О.В.

Перевірив

ГАП

Ігнатова Л.О.



Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО «Прилиманський ліцей» по вул. Центральна, 127
в селі Прилиманське Одеського району Одеської області. Коригування
20/03-2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Внутрішнє електропостачання
Існуючий харчоблок.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2158,617 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,64639 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	462,087 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ39-37-19	Установка на стене и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительного пункта ПР11Д-3068-21Уз, IP21, In=250А, зВР32-35-250А на введенні, IP31	пристрій	1	<u>3394,19</u> 2096,71	<u>63,65</u> 8,92	3394	2097	<u>64</u> 9	<u>26,6520</u> 0,1115	<u>26,65</u> 0,11
2	С1514-1 варіант 3	Корпус металлический ПР 11Д-3068-21УЗ	шт	1	<u>9946,34</u> -	-	9946	-	-	-	-
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>256,61</u> 158,27	<u>9,49</u> 1,39	1026	633	<u>38</u> 6	<u>1,9200</u> 0,0175	<u>7,68</u> 0,07
4	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	<u>542,53</u> 276,96	<u>9,49</u> 1,39	2170	1108	<u>38</u> 6	<u>3,3600</u> 0,0175	<u>13,44</u> 0,07
5	С1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач In= 16А, ВА47-100-3р-С	шт	1	<u>1423,74</u> -	-	1424	-	-	-	-
6	С1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач In= 20А, ВА47-100-3р-С	шт	3	<u>1648,33</u> -	-	4945	-	-	-	-
7	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач In= 32А, ВА47-100-3р-С	шт	1	<u>1801,03</u> -	-	1801	-	-	-	-
8	С1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач In= 40А, ВА47-100-3р-С	шт	1	<u>2061,54</u> -	-	2062	-	-	-	-
9	С1547-16 варіант 5	Автоматичний вимикач In= 80А, ВА47-100-3р-С	шт	2	<u>2600,52</u> -	-	5201	-	-	-	-
10	КМ39-37-19	Установка на стене и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительного пункта ПР11Д-3068-21Уз, IP21, In=250А, зВР32-35-250А на введенні, IP31	пристрій	1	<u>3394,19</u> 2096,71	<u>63,65</u> 8,92	3394	2097	<u>64</u> 9	<u>26,6520</u> 0,1115	<u>26,65</u> 0,11
11	С1514-1 варіант 3	Корпус металлический ПР 11Д-3068-21УЗ	шт	1	<u>9946,34</u> -	-	9946	-	-	-	-
12	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	<u>256,61</u> 158,27	<u>9,49</u> 1,39	2053	1266	<u>76</u> 11	<u>1,9200</u> 0,0175	<u>15,36</u> 0,14
13	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач In= 16А, ВА47-29-3р-С	шт	1	<u>434,89</u> -	-	435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач Ін= 25А,ВА47-29-3р-С	шт	1	<u>433,74</u> -	-	434	-	-	-	-
15	C1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач Ін= 32А,ВА47-29-3р-С	шт	1	<u>431,75</u> -	-	432	-	-	-	-
16	C1547-16 варіант 9	Автоматичний вимикач Ін= 16А,ВА47-29-1р-С	шт	1	<u>143,38</u> -	-	143	-	-	-	-
17	КМ39-56-20	ЩРм Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам вводно-распределительной панели ЩРв-24з-1 36-IP31	шт	1	<u>4101,37</u> 3434,02	<u>59,21</u> 7,69	4101	3434	<u>59</u> 8	<u>42,6480</u> 0,0952	<u>42,65</u> 0,1
18	C1514-1 варіант 2	Корпус металлический ЩРв-24з-1 36 IP31	шт	1	<u>2038,11</u> -	-	2038	-	-	-	-
19	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсный, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	<u>256,61</u> 158,27	<u>9,49</u> 1,39	2309	1424	<u>85</u> 13	<u>1,9200</u> 0,0175	<u>17,28</u> 0,16
20	C1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач Ін= 32А,ВН32-4р	шт	1	<u>643,93</u> -	-	644	-	-	-	-
21	C1547-16 варіант 11	Диф. автоматичний вимикач Ін= 10А, АД12- 2р	шт	1	<u>463,75</u> -	-	464	-	-	-	-
22	C1547-16 варіант 12	Диф. автоматичний вимикач Ін= 16А, АД12- 2р ЩРр.х.	шт	7	<u>422,08</u> -	-	2955	-	-	-	-
23	КМ39-56-20	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам вводно-распределительной панели ЩРв-24з-1 36-IP31	шт	1	<u>4101,37</u> 3434,02	<u>59,21</u> 7,69	4101	3434	<u>59</u> 8	<u>42,6480</u> 0,0952	<u>42,65</u> 0,1
24	C1514-1 варіант 1	Корпус металлический ЩРн-18з-1 36 IP31	шт	1	<u>1459,80</u> -	-	1460	-	-	-	-
25	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсный, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>256,61</u> 158,27	<u>9,49</u> 1,39	1283	791	<u>47</u> 7	<u>1,9200</u> 0,0175	<u>9,6</u> 0,09
26	C1547-16 варіант 14	Автоматичний вимикач Ін= 20А,ВН32-4р	шт	1	<u>508,31</u> -	-	508	-	-	-	-
27	C1547-16 варіант 9	Автоматичний вимикач Ін= 16А,ВА47-29-1р-С	шт	1	<u>143,38</u> -	-	143	-	-	-	-
28	C1547-16 варіант 13	Диф. автоматичний вимикач Ін= 20А, АД12- 2р ЩО1	шт	3	<u>422,08</u> -	-	1266	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ39-52-11	Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительной панели ЩРн-12з-1 36-IP31	пристрій	1	<u>2019,18</u> 1407,56	<u>53,86</u> 6,86	2019	1408	<u>54</u> 7	<u>17,8920</u> 0,0846	<u>17,89</u> 0,08
30	С1514-1 варіант 4	Корпус металлический ЩРн-12з-1 36-IP31	шт	1	<u>1686,25</u> -	<u>-</u> -	1686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ8-526-1	Вимикач автоматический [автомат] одно-, дво-, триполюсный, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	19	<u>256,61</u> 158,27	<u>9,49</u> 1,39	4876	3007	<u>180</u> 26	<u>1,9200</u> 0,0175	<u>36,48</u> 0,33
32	С1547-16 варіант 9	Автоматический вимикач Ін= 16А,ВА47-29-1р-С	шт	4	<u>143,38</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1547-16 варіант 12	Диф. автоматический вимикач Ін= 16А, АД12-2р	шт	14	<u>422,08</u> -	<u>-</u> -	5909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С1547-16 варіант 14	Автоматический вимикач Ін= 20А,ВН32-4р	шт	1	<u>508,31</u> -	<u>-</u> -	508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ39-52-11	ЩО2 Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительной панели ЩРн-12з-1 36-IP31	пристрій	1	<u>2019,18</u> 1407,56	<u>53,86</u> 6,86	2019	1408	<u>54</u> 7	<u>17,8920</u> 0,0846	<u>17,89</u> 0,08
36	С1514-1 варіант 4	Корпус металлический ЩРн-12з-1 36-IP31	шт	1	<u>1686,25</u> -	<u>-</u> -	1686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ8-526-1	Вимикач автоматический [автомат] одно-, дво-, триполюсный, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>256,61</u> 158,27	<u>9,49</u> 1,39	1283	791	<u>47</u> 7	<u>1,9200</u> 0,0175	<u>9,6</u> 0,09
38	С1547-16 варіант 9	Автоматический вимикач Ін= 16А,ВА47-29-1р-С	шт	4	<u>143,38</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С1547-16 варіант 14	Автоматический вимикач Ін= 20А,ВН32-4р	шт	1	<u>508,31</u> -	<u>-</u> -	508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ39-52-11	ЩРв Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам распределительной панели ЩРв-24з-3 36-IP31	пристрій	1	<u>2019,18</u> 1407,56	<u>53,86</u> 6,86	2019	1408	<u>54</u> 7	<u>17,8920</u> 0,0846	<u>17,89</u> 0,08
41	С1514-1 варіант 5	Корпус металлический ЩРв-24з-3 36 IP31	шт	1	<u>2081,61</u> -	<u>-</u> -	2082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ8-526-1	Вимикач автоматический [автомат] одно-, дво-, триполюсный, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>256,61</u> 158,27	<u>9,49</u> 1,39	1540	950	<u>57</u> 8	<u>1,9200</u> 0,0175	<u>11,52</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C1547-16 варіант 15	Автоматичний вимикач Ін= 10А,ВА47-29-1р-С	шт	2	<u>143,23</u>	-	286	-	-	-	-
44	C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач Ін= 10А,ВА47-29-3р-С	шт	4	<u>379,56</u>	-	1518	-	-	-	-
45	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>542,53</u> 276,96	<u>9,49</u> 1,39	1628	831	<u>28</u> 4	<u>3,3600</u> 0,0175	<u>10,08</u> 0,05
46	C1547-16 варіант 17	Автоматичний вимикач Ін= 80А,ВН32-4р	шт	1	<u>1219,32</u>	-	1219	-	-	-	-
47	C1547-16 варіант 18	Автоматичний вимикач Ін= 40А,ВА47-29-3р-С	шт	1	<u>560,84</u>	-	561	-	-	-	-
48	C1547-16 варіант 19	Автоматичний вимикач Ін= 50А,ВА47-29-3р-С	шт	1	<u>518,24</u>	-	518	-	-	-	-
49	КМ39-50-4	Ящик вводно-учетний Монтаж Ящик вводно-учетний з перемикачем ЯВУ-П-250-ІР21	пристрій	1	<u>1429,25</u> 827,92	<u>33,53</u> 4,23	1429	828	<u>34</u> 4	<u>10,5240</u> 0,0521	<u>10,52</u> 0,05
50	C1514-1 варіант 6	Ящик вводно-учетний з перемикачем ЯВУ-П-250-ІР21	шт	1	<u>10844,96</u>	-	10845	-	-	-	-
51	C1547-16 варіант 20	Автомат Ін=200А,ІЕК ВА88-35Р 3Р 140-200А 35кА	шт	1	<u>6079,44</u>	-	6079	-	-	-	-
52	C1545-508 варіант 1	Перемикач навантаження ЕТІ 004661563 LBS СО 4Р 400 («1-0-2» 400А)	шт	1	<u>22752,35</u>	-	22752	-	-	-	-
53	КМ8-600-2	Трьохфазний електронний лічильник обліку електроенергії	шт	1	<u>176,39</u> 163,10	-	176	163	-	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
54	1701-8038 варіант 1	Лічильник ІІК 2303 АРТТ.1800.МС11	шт	1	<u>6020,54</u>	-	6021	-	-	-	-
55	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	4	<u>542,93</u> 183,98	<u>9,02</u> 6,93	2172	736	<u>36</u> 28	<u>2,2320</u> 0,0816	<u>8,93</u> 0,33
56	1503-5012	Трансформатор струму Т-0,66-5-05 (1)-100-200/5	шт	4	<u>1200,00</u>	-	4800	-	-	-	-
57	КМ39-10-6	Щит с функцією АВР и розподілом Монтаж панели и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам вводного устройства с АВР-124-100-ІР21	пристрій	1	<u>3193,14</u> 2607,43	<u>32,42</u> 4,14	3193	2607	<u>32</u> 4	<u>31,6320</u> 0,0511	<u>31,63</u> 0,05
58	1503-8237 варіант 1	Шкаф автоматического ввода резерва, комплектация Электро ТМ , з сигнальна арматура наявності напруги на вводі	шт	1	<u>19477,00</u>	-	19477	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>256,61</u> 158,27	<u>9,49</u> 1,39	1540	950	<u>57</u> 8	<u>1,9200</u> 0,0175	<u>11,52</u> 0,11
60	С1547-16 варіант 21	Автоматический выключатель ETI Etimat 10 1P, C1, 10kA	шт	4	<u>490,77</u> -	-	1963	-	-	-	-
61	С1547-16 варіант 22	Автоматический выключатель ETI Etimat 10 3P, C40, 10kA	шт	2	<u>1476,13</u> -	-	2952	-	-	-	-
62	КМ8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельно стоящий, что устанавливается на конструкции на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	4	<u>648,10</u> 474,80	<u>2,44</u> 0,29	2592	1899	<u>10</u> 1	<u>5,7600</u> 0,0036	<u>23,04</u> 0,01
63	1504-4009 варіант 1	Пускатель магнитный нереверсивный 220В, 0,8А ПМЛ 122002	шт	2	<u>1100,00</u> -	-	2200	-	-	-	-
64	1504-4009 варіант 2	Пускатель магнитный нереверсивный 220В, 3,2А ПМЛ 122002	шт	1	<u>1575,66</u> -	-	1576	-	-	-	-
65	1504-4009 варіант 3	Пускатель магнитный нереверсивный 220В, 25А ПМЛ 223002	шт	1	<u>1923,00</u> -	-	1923	-	-	-	-
66	КМ8-525-1	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>293,90</u> 207,72	<u>2,44</u> 0,29	1470	1039	<u>12</u> 1	<u>2,5200</u> 0,0036	<u>12,6</u> 0,02
67	1504-6002 варіант 1	Вимикач пакетний двухполюсный герм, ПВ2-10М1Б56латунь	шт	2	<u>709,48</u> -	-	1419	-	-	-	-
68	1504-6003 варіант 1	Вимикач пакетний трёхполюсный герм, ПВ3-10М1Б56латунь	шт	3	<u>1188,10</u> -	-	3564	-	-	-	-
69	КМ8-540-2	Регулятор оборотов вентилятора РО5	шт	2	<u>311,13</u> 158,27	<u>5,11</u> 0,71	622	317	<u>10</u> 1	<u>1,9200</u> 0,0089	<u>3,84</u> 0,02
70	1504-11002 варіант 1	Регулятор оборотов вентилятора РО5	шт	2	<u>1354,80</u> -	-	2710	-	-	-	-
71	КМ8-67-7	Установка [шкафа] комплектна конденсаторна на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шкафа	1	<u>549,14</u> 316,53	<u>4,34</u> 0,51	549	317	<u>4</u> 1	<u>3,8400</u> 0,0062	<u>3,84</u> 0,01
72	1504-13241 варіант 1	Установка конденсаторная, 15кВАр (5х3) АКУ-0,4-15кВАр	шт	1	<u>17667,00</u> -	-	17667	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							222782	34943	<u>1199</u> 191		<u>431,15</u> 2,37
Разом устаткування, грн.							56374				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2214				
Всього устаткування, грн.							58588				
Разом будівельні роботи, грн.							166408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. 鼓w中 ----- Всього по розділу 1					130266 35134 18142 42,05 5375 184550 243137				
		Розділ 2. Кабелі та проводи									
73	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	4,7	<u>904,41</u> 772,99	-	4251	3633	-	<u>9,6000</u>	<u>45,12</u>
74	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,6	<u>1061,85</u> 927,59	-	637	557	-	<u>11,5200</u>	<u>6,91</u>
75	KM8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	17,7	<u>440,09</u> 309,20	-	7790	5473	-	<u>3,8400</u>	<u>67,97</u>
76	C157-266 варіант 1	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 2,5 мм ²	1000м	2	<u>16178,84</u> -	-	32358	-	-	-	-
77	C157-268 варіант 1	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 4 мм ²	1000м	0,1	<u>25534,49</u> -	-	2553	-	-	-	-
78	C157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм ²	1000м	0,2	<u>40723,38</u> -	-	8145	-	-	-	-
79	KM8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,42	<u>1315,89</u> 1082,19	-	553	455	-	<u>13,4400</u>	<u>5,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КМ8-412-10	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	1,88	<u>911,59</u> 772,99	- -	1714	1453	- -	<u>9,6000</u> -	<u>18,05</u> -
81	С157-272 варіант 1	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 10 мм ²	1000м	0,1	<u>62821,02</u> -	- -	6282	-	- -	- -	- -
82	С157-273 варіант 1	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 16 мм ²	1000м	0,13	<u>94665,04</u> -	- -	12306	-	- -	- -	- -
83	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	3,5	<u>5789,08</u> 2009,78	<u>3083,39</u> 613,19	20262	7034	<u>10792</u> 2146	<u>24,9600</u> 7,6135	<u>87,36</u> 26,65
84	& С1545-641-2 варіант 5	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	100	<u>38,54</u> -	- -	3854	-	- -	- -	- -
85	& С1545-641-2 варіант 2	Кабель ВВГнгд 5х2,5	м	50	<u>82,39</u> -	- -	4120	-	- -	- -	- -
86	& С1545-641-2 варіант 3	Кабель ВВГнгд 5х4	м	50	<u>154,26</u> -	- -	7713	-	- -	- -	- -
87	& С1545-641-2 варіант 4	Кабель ВВГнгд 5х6	м	150	<u>233,72</u> -	- -	35058	-	- -	- -	- -
88	КМ8-401-1	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 25 мм ² , прокладываемый с креплением накладными скобами	100 м	1	<u>14711,49</u> 6802,33	<u>3058,97</u> 608,74	14711	6802	<u>3059</u> 609	<u>84,4800</u> 7,5583	<u>84,48</u> 7,56
89	& С1545-641-2 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х25	м	100	<u>873,67</u> -	- -	87367	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							249674	25407	<u>13851</u> 2755		<u>315,53</u> 34,21
Разом будівельні роботи, грн.							249674				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							210416				
всього заробітна плата, грн.							28162				
Загальновиробничі витрати, грн.							14593				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							33,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					264267				

		Всього по розділу 2					264267				
		Розділ 3. Електронастановні вироби									
90	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>6087,02</u>	-	183	73	-	<u>33,3840</u>	<u>1</u>
91	& С1512-14-3	Розетка с заземлением, со шторами, 10А	шт	3	<u>2437,37</u>	-	523	-	-	-	-
	варіант 1				<u>174,46</u>	-			-	-	-
92	С1512-5	Коробка настановна	шт	3	<u>16,75</u>	-	50	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
93	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,4	<u>2382,54</u>	-	953	887	-	<u>30,3720</u>	<u>12,15</u>
					<u>2217,46</u>	-			-	-	-
94	& С1512-14-3	Розетка с крышкой, заземлением и защитными шторами IP44, 10А	шт	3	<u>170,50</u>	-	512	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2221	960	-		<u>13,15</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2221				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1261				
		всього заробітна плата, грн.					960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					526				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					163				
		Всього будівельні роботи, грн.					2747				

		Всього по розділу 3					2747				
		Розділ 4. Електромонтажні вироби									
95	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	33	<u>71,92</u>	-	2373	2313	-	<u>0,9600</u>	<u>31,68</u>
					<u>70,09</u>	-			-	-	-
96	С1512-5	Коробка відгалужувальна,	шт	3	<u>392,10</u>	-	1176	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C1512-5 варіант 2	Коробка протяжна	шт	30	<u>864,20</u>	-	25926	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	29475	2313	-	-	<u>31,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29475				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27162				
		всього заробітна плата, грн.					2313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					320				
		Всього будівельні роботи, грн.					30607				

		Всього по розділу 4					30607				
Розділ 5. Труби											
98	KM8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	6,2	<u>22395,03</u> 3755,35	<u>14312,70</u> 2854,97	138849	23283	<u>88739</u> 17701	<u>50,7960</u> 35,4521	<u>314,94</u> 219,8
99	C113-1439-1 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 20мм	м	400	<u>13,06</u>	-	5224	-	-	-	-
100	C113-1439-1 варіант 2	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 25мм	м	220	<u>19,67</u>	-	4327	-	-	-	-
101	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	500	<u>23,04</u>	-	11520	-	-	-	-
102	KM8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	3,9	<u>28821,95</u> 4240,62	<u>21183,53</u> 4227,77	112406	16538	<u>82616</u> 16488	<u>57,3600</u> 52,4998	<u>223,7</u> 204,75
103	C113-1439-1 варіант 3	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 32мм	м	240	<u>26,54</u>	-	6370	-	-	-	-
104	C113-1439-1 варіант 4	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 40мм	м	50	<u>35,88</u>	-	1794	-	-	-	-
105	C113-1439-1 варіант 5	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 50мм	м	100	<u>50,32</u>	-	5032	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					285522	39821	<u>171355</u> 34189		<u>538,64</u> 424,55
		Разом будівельні роботи, грн.					285522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					74010 39359 93,43 11935 324881 324881				
		Розділ 6. Кабельні конструкції									
106	КМ8-396-2	Короби металеві на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина короба до 3 м	100 м	0,5	<u>8673,75</u> 4174,16	<u>72,89</u> 8,60	4337	2087	<u>36</u> 4	<u>51,8400</u> 0,1049	<u>25,92</u> 0,05
107	C1545-413-13 варіант 1	Кабельний лоток сходовий 300x80, L=2м	шт	25	<u>1103,25</u> -	- -	27581	-	- -	- -	- -
108	C1545-407-8 варіант 1	Кришка лотка, 300x80 L=2м	шт	25	<u>821,09</u> -	- -	20527	-	- -	- -	- -
109	C1545-407-1 варіант 1	З'єднувальна пластина для лотка h=80 мм з компл. гвинтів	шт	12	<u>37,30</u> -	- -	448	-	- -	- -	- -
110	КМ10-38-3	Закруглення жолоба	шт	11	<u>265,09</u> 253,22	- -	2916	2785	- -	<u>3,0720</u> -	<u>33,79</u> -
111	C1545-400 варіант 1	Кутова секція 90°, для сходового лотка, 300x80 мм	шт	8	<u>554,80</u> -	- -	4438	-	- -	- -	- -
112	C1545-400 варіант 2	Кришка на кутовій секції 90°, для сходового лотка, 300x80 мм	шт	8	<u>195,96</u> -	- -	1568	-	- -	- -	- -
113	C1545-420 варіант 1	Фіксатор сходового лотка	шт	36	<u>90,83</u> -	- -	3270	-	- -	- -	- -
114	C1545-512-1 варіант 1	Шпилька різьбова М10, L=1000 мм	шт	100	<u>125,48</u> -	- -	12548	-	- -	- -	- -
115	C1545-428 варіант 5	Гайка М10	шт	110	<u>8,49</u> -	- -	934	-	- -	- -	- -
116	C1545-440 варіант 1	Шайба М10	шт	110	<u>4,43</u> -	- -	487	-	- -	- -	- -
117	C1545-428 варіант 1	Латунний розпірний анкер М8х30 865 М8х30	шт	110	<u>40,16</u> -	- -	4418	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					83472	4872	<u>36</u> 4		<u>59,71</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					83472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом до 25 мм ² В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	100 м	0,01	<u>8050,85</u> 6029,34	-	81	60	-	<u>74,8800</u>	<u>0,75</u>
						-			-	-	-
124	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	100м3	0,1176	<u>17019,62</u> 17019,62	-	2002	2002	-	<u>261,8000</u>	<u>30,79</u>
						-			-	-	-
125	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,24	<u>2061,14</u> 1803,65	<u>60,05</u> 7,08	495	433	<u>14</u> 2	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>5,38</u> 0,02
126	С113-2 варіант 1	Смуга сталева, оцинкована 40x4 мм	м	40	<u>189,00</u>	-	7560	-	-	-	-
127	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	1,8	<u>5315,60</u> 1082,19	<u>4063,67</u> 588,45	9568	1948	<u>7315</u> 1059	<u>13,4400</u> 6,7368	<u>24,19</u> 12,13
128	С126-1279 варіант 1	Стрижень заземлення, оцинкований о20 мм, L=1,5 м (219 20 ST FT) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	шт	18	<u>710,12</u>	-	12782	-	-	-	-
129	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1176	<u>9631,81</u> 9631,81	-	1133	1133	-	<u>150,4500</u>	<u>17,69</u>
						-			-	-	-
130	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	5,4	<u>7783,81</u> 2473,57	<u>77,40</u> 9,13	42033	13357	<u>418</u> 49	<u>30,7200</u> 0,1114	<u>165,89</u> 0,6
131	С113-2 варіант 2	Смуга сталева 25x4 мм	м	540	<u>112,27</u>	-	60626	-	-	-	-
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C1545-39 варіант 1	Тримач шини заземлення К 188 У 2	шт	780	<u>25,12</u>	-	19594	-	-	-	-
133	C1545-428 варіант 2	Дюбель APS з шестигранним шурупом М8х80	шт	780	<u>5,05</u>	-	3939	-	-	-	-
134	C1545-428 варіант 3	Розпізнавальний знак введення в будівлю смуги захисного заземлення (УРС10-ZAZEM-5-010)	шт	1	<u>35,75</u>	-	36	-	-	-	-
135	C1545-428 варіант 4	Інформаційний знак "Заземлення"; 150х150 мм (УРС20-ZAZEM-1-096)	шт	35	<u>22,09</u>	-	773	-	-	-	-
136	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд	100шт	0,24	<u>8971,40</u>	<u>3800,81</u>	2153	1241	<u>912</u>	<u>65,7250</u>	<u>15,77</u>
					5170,59	1050,78			252	13,1104	3,15
137	КБ21-1-6	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм	100м	0,12	<u>5262,38</u>	<u>1059,43</u>	631	391	<u>127</u>	<u>40,4880</u>	<u>4,86</u>
					3260,09	729,65			88	9,6564	1,16
138	C113-1433 варіант 1	Труба сталеві електрозварювальна зовнішнім ф40 мм; ду=34 мм	м	12	<u>146,33</u>	-	1756	-	-	-	-
139	КБ21-1-7	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,01	<u>5978,43</u>	<u>1098,44</u>	60	38	<u>11</u>	<u>47,5920</u>	<u>0,48</u>
					3832,11	749,37			7	9,9158	0,1
140	C113-1433 варіант 2	Труба сталеві електрозварювальна зовнішнім ф57 мм; ду=51 мм	м	1	<u>266,69</u>	-	267	-	-	-	-
141	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,13	<u>1368,04</u>	-	178	178	-	<u>18,2600</u>	<u>2,37</u>
					1368,04	-			-	-	-
142	C188888-21 варіант 1	Поліуретанова пістолетна монтажна піна вогнетривка	шт	5	<u>263,04</u>	-	1315	-	-	-	-
143	C1545-437 варіант 1	Накінецьник для стержня заземлення, оцинкований ф20 мм	шт	9	<u>53,62</u>	-	483	-	-	-	-
144	C1545-437 варіант 2	Насадка для забивання, ф20 мм (2500х20)	шт	1	<u>1224,01</u>	-	1224	-	-	-	-
145	КМ8-82-1	Монтаж затискача наборного без кожуха	100 шт	0,09	<u>7454,58</u>	<u>4,34</u>	671	570	-	<u>76,8000</u>	<u>6,91</u>
					6330,62	0,51			-	0,0062	-
146	C1545-437 варіант 3	Універсальний з'єднувач, для заземлювача ф20 мм і смуги 40х4 мм	шт	9	<u>639,55</u>	-	5756	-	-	-	-
147	C118-10 варіант 1	Антикорозійна стрічка b=50 мм, L=10 м	комплект	1	<u>558,78</u>	-	559	-	-	-	-
148	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,35	<u>2027,23</u>	-	710	541	-	<u>19,2000</u>	<u>6,72</u>
					1545,98	-			-	-	-
149	15095-15031 варіант 1	Провід з мідною жилою з ізоляцією із ПВХ пластикату ПВ 3 нг 1х6 мм2	1000м	0,025	<u>35942,92</u>	-	899	-	-	-	-
150	15095-23151 варіант 1	Провід з мідною жилою з ізоляцією із ПВХ пластикату ПВ3нг 1х185 мм2	1000м	0,01	<u>1127628,8</u>	-	11276	-	-	-	-
					6	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C1545-437 варіант 4	Накінечник мідний луджений для кабелю перерізом 185 мм ²	шт	4	<u>73,87</u>	-	295	-	-	-	-
152	C111-960 варіант 1	Засувка накладна	шт	50	<u>70,86</u>	-	3543	-	-	-	-
153	C111-1905 варіант 1	Бовт М8х25 мм DIN 933	шт	50	<u>6,24</u>	-	312	-	-	-	-
154	C111-1905 варіант 2	Гайка з насічкою М8 DIN 6923	шт	50	<u>6,49</u>	-	325	-	-	-	-
155	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,38	<u>712,36</u> 712,36	-	271	271	-	<u>9,7570</u>	<u>3,71</u>
156	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,38	<u>537,28</u> 537,28	-	204	204	-	<u>7,3590</u>	<u>2,8</u>
157	KP20-27-3 Н1=2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,38	<u>867,36</u> 867,36	-	330	330	-	<u>11,8800</u>	<u>4,51</u>
158	KP17-7-6	Монтаж стальных гильз	100м	0,045	<u>4002,66</u> 3749,01	<u>253,65</u> 199,95	180	169	<u>11</u> 9	<u>46,5600</u> 2,3549	<u>2,1</u> 0,11
159	C113-5 варіант 1	Трубы стальные, толщина стенки 3 мм	м	4,5	<u>230,31</u>	-	1036	-	-	-	-
160	KP15-31-1	Заделка сальников диаметром до 100 мм при проходе труб через фундаменты или стены	шт	15	<u>387,25</u> 289,93	-	5809	4349	-	<u>3,7290</u>	<u>55,94</u>
161	KP20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см ²	10м	72,8	<u>296,93</u> 296,93	-	21617	21617	-	<u>4,2570</u>	<u>309,91</u>
162	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	7,28	<u>1887,46</u> 1875,46	<u>12,00</u> 10,37	13741	13653	<u>88</u> 75	<u>26,4000</u> 0,1221	<u>192,19</u> 0,89
163	KP3-23-3	Пробивання прорізів в бутових стінах відбійним молотком	1 м3	0,06975	<u>2470,32</u> 1432,68	<u>1037,64</u> 287,64	172	100	<u>72</u> 20	<u>19,9760</u> 3,4755	<u>1,39</u> 0,24
164	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0088	<u>466321,17</u> 22592,16	<u>4114,32</u> 3790,45	4104	199	<u>36</u> 33	<u>339,8340</u> 51,9173	<u>2,99</u> 0,46
		Разом прямі витрати по розділу 8					240499	62784	<u>9004</u> 1594		<u>857,34</u> 18,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					240499				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168711				
		всього заробітна плата, грн.					64378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					277771				

		Всього по розділу 8					277771				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1123320	172816	<u>195493</u> 38739		<u>2268,51</u> 480,11
		Разом устаткування, грн.					56374				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2214				
		Всього устаткування, грн.					58588				
		Разом будівельні роботи, грн.					1066946				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					698637				
		всього заробітна плата, грн.					211555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114280				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					279,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35698				
		Всього будівельні роботи, грн.					1181226				

		Всього по відділу 1					1239813				
		<u>Відділ 2. Електроосвітлення</u>									
		Розділ 1. Освітлювальна арматура									
165	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,22	<u>35516,41</u> 26161,91	<u>346,94</u> 299,87	7814	5756	<u>76</u> 66	<u>324,9120</u> 3,5298	<u>71,48</u> 0,78
166	C1547-7 варіант 1	LED світильник, теплий білий світ, 36Вт, IP20, стельовий LED-панель	шт	22	<u>784,33</u> -	<u>-</u> -	17255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,27	<u>37234,36</u> 35497,67	<u>346,94</u> 299,87	10053	9584	<u>94</u> 81	<u>468,0600</u> 3,5298	<u>126,38</u> 0,95
168	C1547-7 варіант 2	LED світильник, теплий білий світ, 36Вт, IP20, вбудований LED-панель	шт	27	<u>710,41</u> -	<u>-</u> -	19181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,23	<u>24404,27</u> 15154,51	<u>242,20</u> 209,35	5613	3486	<u>56</u> 48	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>43,29</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	C1547-7 варіант 3	LED світільник, 15 Вт , IP65	шт	9	<u>4104,12</u>	-	36937	-	-	-	-
171	C1547-7 варіант 4	LED світільник, 8 Вт , IP20	шт	8	<u>4543,23</u>	-	36346	-	-	-	-
172	C1547-7 варіант 5	LED світільник, 9 Вт , IP65	шт	6	<u>1325,28</u>	-	7952	-	-	-	-
173	KP17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,26	<u>17389,12</u> 16760,40	<u>242,20</u> 209,35	4521	4358	<u>63</u> 54	<u>208,1520</u> 2,4642	<u>54,12</u> 0,64
174	C1547-7 варіант 6	LED світільник, 36Вт, IP65, стельовий	шт	13	<u>856,55</u>	-	11135	-	-	-	-
175	C1547-7 варіант 6	LED світільник, 36Вт, IP65, стельовий	шт	13	<u>856,55</u>	-	11135	-	-	-	-
176	KБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,1	<u>13898,29</u> 13374,53	<u>49,37</u> 5,83	1390	1337	<u>5</u> 1	<u>157,4400</u> 0,0710	<u>15,74</u> 0,01
177	C1547-7 варіант 7	Світільник - показчик "Вихід" 3,6Вт з блоком аварійного живлення Варта	шт	13	<u>931,21</u>	-	12106	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					181438	24521	<u>294</u> 250		<u>311,01</u> 2,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					181438 156623 24771 12981 30,45 3890 194419				

		Всього по розділу 1					194419				
178	KM8-402-2	Розділ 2. Кабелі та проводи Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, переріз однієї жили до 6 мм ²	100 м	16,74	<u>5832,37</u> 1855,18	<u>2911,66</u> 578,76	97634	31056	<u>48741</u> 9688	<u>23,0400</u> 7,1858	<u>385,69</u> 120,29
179	& C1545-641-2 варіант 5	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	1000	<u>38,54</u> -	-	38540	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& C1545-641-2 варіант 7	Кабель ВВГнгд 2х1,5	м	300	<u>29,29</u> -	-	8787	-	-	-	-
181	& C1545-641-2 варіант 6	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 3х1,5 кв.мм	м	300	<u>48,37</u> -	-	14511	-	-	-	-
182	& C1545-641-2 варіант 8	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 2х1,5 кв.мм	м	50	<u>32,30</u> -	-	1615	-	-	-	-
183	& C1545-641-2 варіант 9	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 5х6кв.мм	м	4	<u>189,35</u> -	-	757	-	-	-	-
184	& C1545-641-2 варіант 10	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 3х2,5кв.мм	м	20	<u>63,98</u> -	-	1280	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							163124	31056	<u>48741</u> 9688		<u>385,69</u> 120,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							163124 83327 40744 21112 49,08 6269 184236				

Всього по розділу 2							184236				
Розділ 3. Електронастановні вироби											
185	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,28	<u>10259,33</u> 4730,02	<u>60,88</u> 7,94	2873	1324	<u>17</u> 2	<u>55,6800</u> 0,1087	<u>15,59</u> 0,03
186	C1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А, 220В	шт	28	<u>126,83</u> -	-	3551	-	-	-	-
187	КМ8-591-5	Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,1	<u>10259,33</u> 4730,02	<u>60,88</u> 7,94	1026	473	<u>6</u> 1	<u>55,6800</u> 0,1087	<u>5,57</u> 0,01
188	C1547-6 варіант 2	Вимикач на 2 ланцюги для прихованої установки, 6А, 220В	шт	7	<u>167,63</u> -	-	1173	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	C1547-6 варіант 3	Вимикач на 3 ланцюги для прихованої установки, 6А, 220В	шт	3	<u>202,31</u>	-	607	-	-	-	-
190	KM8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,15	<u>13182,17</u>	<u>106,75</u>	1977	1664	<u>16</u>	<u>130,5600</u>	<u>19,58</u>
					<u>11091,07</u>	<u>12,60</u>			<u>2</u>	<u>0,1536</u>	<u>0,02</u>
191	C1547-6 варіант 4	Вимикач відкрита установка вологозахисного виконання, 6А, 220В	шт	15	<u>166,61</u>	-	2499	-	-	-	-
192	C1512-5 варіант 3	Коробка настановна	шт	38	<u>16,75</u>	-	637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					14343	3461	<u>39</u>		<u>40,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14343		<u>5</u>		<u>0,06</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10843				
		всього заробітна плата, грн.					3466				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					506				
		Всього будівельні роботи, грн.					16088				

		Всього по розділу 3					16088				
193	KM10-698-1	Розділ 4. Електромонтажні вироби Коробка відгалужувальна на стіні	шт	145	<u>71,92</u>	-	10428	10163	-	<u>0,9600</u>	<u>139,2</u>
					<u>70,09</u>	-			-	-	-
194	C1512-5 варіант 4	Коробка відгалужувальна з кришка декоративна	шт	120	<u>150,85</u>	-	18102	-	-	-	-
195	C1512-5 варіант 2	Коробка протяжна	шт	25	<u>864,20</u>	-	21605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					50135	10163	-		<u>139,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					50135		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39972				
		всього заробітна плата, грн.					10163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4970				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					55105				

		Всього по розділу 4					55105				
		Розділ 5. Труби									
196	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	16	<u>22395,03</u> 3755,35	<u>14312,70</u> 2854,97	358320	60086	<u>229003</u> 45680	<u>50,7960</u> 35,4521	<u>812,74</u> 567,23
197	С113-1439-1 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 20мм	м	1600	<u>13,06</u> -	<u>-</u> -	20896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	1300	<u>23,04</u> -	<u>-</u> -	29952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	С111-1787 варіант 1	Скоба сталевая для кріплення пластикових труб діам. 20мм	шт	300	<u>6,30</u> -	<u>-</u> -	1890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,583	<u>119,20</u> 119,20	<u>-</u> -	546	546	<u>-</u> -	<u>1,7930</u> -	<u>8,22</u> -
201	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	4,583	<u>126,96</u> -	<u>126,96</u> 14,68	582	-	<u>582</u> 67	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,74
		Разом прямі витрати по розділу 5					412186	60632	<u>229585</u> 45747		<u>820,96</u> 567,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					412186 121969 106379 56707 134,94 17236 468893				

		Всього по розділу 5					468893				
		Розділ 6. Готування цементних розчинів									
202	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00015	<u>409617,99</u> 22592,16	<u>4114,32</u> 3790,45	61	3	<u>1</u> 1	<u>339,8340</u> 51,9173	<u>0,05</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					61	3	<u>1</u> 1		<u>0,05</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					61 57 4 2 0,01 1 63 63				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					821287 821287 412791 185527 97517 229,44 29307 918804 918804	129836	<u>278660</u> 55691		<u>1697,65</u> 691,28
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1944607 56374 2214 58588 1888233 1111428 397082 211797 508,84 65005	302652	<u>474153</u> 94430		<u>3966,16</u> 1171,39

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Монтаж підйомника для МНГ
Існуючий харчоблок.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 71,617 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,59336 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,900 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ3-563-1 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 2 Монтаж підйомника для МНГ[лікарняний]] [лікарняний]	ліфт	1	110554,73 96506,51	5312,03 1417,77	110555	96507	5312 1418	1198,5408 15,0508	1198,54 15,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМЗ-563-6 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08	За кожну зупинку підйомника, додавать або зменьшить[[лікарняний]] [лікарняний]	зупинка	-4	<u>7194,55</u> 6344,72	<u>656,18</u> 174,75	-28778	-25379	<u>-2625</u> -699	<u>78,7968</u> 1,8533	<u>-315,19</u> -7,41
3	КМЗ-563-11 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг[[лікарняний]] [лікарняний]	м	-16,5	<u>1865,17</u> 1652,97	<u>50,48</u> 13,44	-30775	-27274	<u>-833</u> -222	<u>20,5286</u> 0,1426	<u>-338,72</u> -2,35
Разом прямі витрати по кошторису							51002	43854	<u>1854</u> 497		<u>544,63</u> 5,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							51002 5294 44351 20615 43,44 5549 71617				

Всього по кошторису							71617				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							593,36				
Кошторисна заробітна плата, грн.							49900				

Склав

інженер з кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гулякіна О.В.

Перевірів

ГАП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ігнатова Л.О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Придбання підйомника для МНГ
Існуючий харчоблок.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 415,708 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	1906-15002 варіант 1	Підйомника для МНГ	шт	1	400000,00	-	400000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					400000	-	-		-
									-		-
		Разом устаткування, грн.					400000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					15708				
		Всього устаткування, грн.					415708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					415708				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

інженер з кошторисної роботи

Гулякіна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП

Ігнатова Л.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Пуско-налагоджувальні роботи(підйомник для МНГ)
Існуючий харчоблок.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,868 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06413 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,867 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2											
1	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	5244,13 5244,13	- -	5244	5244	- -	50,0000 -	50 -		
2	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	система	1	978,66 978,66	- -	979	979	- -	9,0000 -	9 -		
		Разом прямі витрати по кошторису					6223	6223	- -		59 -		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6223						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					6223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2645				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					644				
		Всього будівельні роботи, грн.					8868				

		Всього по кошторису					8868				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					64,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6867				

Склад

інженер з кошторисної роботи

Гулякіна О.В.

Перевірив

ГАП

Ігнатова Л.О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Система пожежної сигналізації.
Існуючий харчоблок.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 116,095 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55577 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,190 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.


№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 2										
		Розділ 1. Монтажні роботи										
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3561,00	1,75	3561	3433	2	44,1600	44,16	
					3433,44	0,23			-	0,0031	-	
2	KM8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний	шт	3	59,71	-	179	179	-	0,7680	2,3	
					59,71	-			-	-	-	
3	KM10-669-3	Блок живлення	шт	1	1228,78	1,41	1229	791	1	9,6000	9,6	
					791,33	0,18			-	0,0025	-	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, ручний	шт	12	<u>173,79</u> 140,18	<u>6,79</u> 0,88	2085	1682	<u>81</u> 11	<u>1,9200</u> 0,0121	<u>23,04</u> 0,15
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий, у нормальному виконанні	шт	42	<u>326,35</u> 280,36	<u>1,75</u> 0,23	13707	11775	<u>74</u> 10	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>161,28</u> 0,13
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	4,9	<u>6826,78</u> 3096,45	<u>2826,93</u> 610,15	33451	15173	<u>13852</u> 2990	<u>39,3600</u> 7,3673	<u>192,86</u> 36,1
7	С1630-1 варіант 2	Мініканал 25х25	м	490	<u>37,83</u> -	-	18537	-	-	-	-
8	КБ21-15-4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	100м	4,9	<u>1078,01</u> 587,47	<u>373,89</u> 99,58	5282	2879	<u>1832</u> 488	<u>7,2960</u> 1,0560	<u>35,75</u> 5,17
9	& С1545-641-2 варіант 6	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 3х1,5 кв.мм	м	50	<u>48,37</u> -	-	2419	-	-	-	-
10	& С100-15096-1-Т	Кабель огнестойкий JE-H(ST)H Bd FE180/30 2х2х0,8	м	440	<u>29,84</u> -	-	13130	-	-	-	-
11	& С1630-63-10-6 варіант 1	Хомут монтажний 2,5х200шт	шт	1	<u>143,50</u> -	-	144	-	-	-	-
12	& С1544-89-1-ХЯ варіант 1	Изострічка	м	7	<u>112,00</u> -	-	784	-	-	-	-
13	& С1546-15-2 варіант 1	Монтажна піна протипожежна	л	1,5	<u>557,27</u> -	-	836	-	-	-	-
14	& С111-1856-1 варіант 1	Саморіз 2,5х35 500 шт/уп	шт	2	<u>264,81</u> -	-	530	-	-	-	-
15	& С1545-44-11 варіант 1	Дюбель 6х35 500 шт/уп	шт	1	<u>332,93</u> -	-	333	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							96207	35912	<u>15842</u> 3499		<u>468,99</u> 41,55
Разом будівельні роботи, грн.							96207				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44453				
всього заробітна плата, грн.							39411				
Загальновиробничі витрати, грн.							19888				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5779				
Всього будівельні роботи, грн.							116095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					116095				
		Разом прямі витрати по кошторису					96207	35912	<u>15842</u>		<u>468,99</u>
									<u>3499</u>		<u>41,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					96207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44453				
		всього заробітна плата, грн.					39411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19888				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5779				
		Всього будівельні роботи, грн.					116095				

		Всього по кошторису					116095				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					555,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45190				

Склав інженер з кошторисної роботи  Гулякіна О.В.

Перевірив ГАП  Ігнатова Л.О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Придбання обладнання

Існуючий харчоблок.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

101,863 тис. грн.

- тис.люд.год.

- тис. грн.

- розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2											
1 & 1602-301-1	варіант 2	Прилад ППКП «TIRAS PRIMEA»	шт	1	30178,00	-	30178	-	-	-	-		
2 & 1511-1001-1-Т	варіант 1	Батареї акумуляторні 12В 7А/г	шт	3	1253,00	-	3759	-	-	-	-		
3 1602-10489	варіант 2	Модуль автодозвону МЦА-GSM	шт	1	4146,00	-	4146	-	-	-	-		
4 290220-2126	варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	3562,00	-	3562	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1602-30001-80 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT 100	шт	2	<u>990,00</u> -	- -	1980	-	- -	- -	- -
6	& 2402-4059-17 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL 100	шт	10	<u>1182,00</u> -	- -	11820	-	- -	- -	- -
7	& 1602-30076-5 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний з ізолятором КЗ DETECTO SMK 110	шт	3	<u>1128,00</u> -	- -	3384	-	- -	- -	- -
8	& 1602-30076-4-B1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий DETECTO SMK 100	шт.	39	<u>917,00</u> -	- -	35763	-	- -	- -	- -
9	& 1602-30001-80 варіант 1	ЗІП 10% Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT 100	шт	1	<u>990,00</u> -	- -	990	-	- -	- -	- -
10	& 2402-4059-17 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL 100	шт	1	<u>1182,00</u> -	- -	1182	-	- -	- -	- -
11	& 1602-30076-5 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний з ізолятором КЗ DETECTO SMK 110	шт	1	<u>1128,00</u> -	- -	1128	-	- -	- -	- -
12	& 1602-30076-4-B1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий DETECTO SMK 100	шт.	4	<u>917,00</u> -	- -	3668	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					101560	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					41645				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					302				
		Всього устаткування, грн.					41947				
		Разом будівельні роботи, грн.					59915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59915				
		Всього будівельні роботи, грн.					59915				

		Всього по кошторису					101863				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

інженер з кошторисної роботиГулякіна О.В

Перевірив

ГАПІгнатова Л.О.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на Пуско-налагоджувальні роботи СПС
Існуючий харчоблок.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 42,254 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29279 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,790 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2												
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	<u>9241,64</u> 9241,64	<u>-</u> -	9242	9242	<u>-</u> -	<u>83,5440</u> -	<u>83,54</u> -			
2	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	14	<u>538,94</u> 538,94	<u>-</u> -	7545	7545	<u>-</u> -	<u>4,8720</u> -	<u>68,21</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	42	<u>238,94</u>	-	10035	10035	-	<u>2,1600</u>	<u>90,72</u>
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	12	<u>94,25</u>	-	1131	1131	-	<u>0,8520</u>	<u>10,22</u>
5	ПЖ5-35	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги	шт	1	<u>1843,81</u>	-	1844	1844	-	<u>16,6680</u>	<u>16,67</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					29797	29797	-		<u>269,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29797		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					29797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12457				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2993				
		Всього будівельні роботи, грн.					42254				

		Всього по кошторису					42254				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					292,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32790				

Склав

інженер з кошторисної роботи

Гулякіна О.В

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП

Ігнатова Л.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Система передачі тривожних сповіщень. і управління евакуації людей при пожежі
Існуючий харчоблок.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 187,971 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90956 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 74,602 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-667-1	Блок базовий Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	3561,00	1,75	3561	3433	2	44,1600	44,16
					3433,44	0,23			-	0,0031	-
2	KM10-184-5	Монтаж пристрою переговорного ПМН-8	шт	1	1355,89	261,04	1356	950	261	11,5200	11,52
					949,59	55,00			55	0,6672	0,67
3	KM10-398-15	Пульт диспетчера СД02	шт	1	2048,52	-	2049	1899	-	23,0400	23,04
					1899,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-667-13	Модуль виклику ВМ-01	шт	4	<u>619,68</u> 560,72	<u>1,41</u> 0,18	2479	2243	<u>6</u> 1	<u>7,6800</u> 0,0025	<u>30,72</u> 0,01
5	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	31	<u>309,91</u> 298,56	-	9607	9255	-	<u>3,8400</u> -	<u>119,04</u> -
6	КМ10-349-6	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	16	<u>1041,33</u> 873,68	-	16661	13979	-	<u>11,5200</u> -	<u>184,32</u> -
7	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	8,75	<u>6432,87</u> 3096,45	<u>2433,02</u> 507,03	56288	27094	<u>21289</u> 4437	<u>39,3600</u> 6,2806	<u>344,4</u> 54,95
8	С1630-1 варіант 2	Мініканал 25х25	м	875	<u>37,83</u> -	-	33101	-	-	-	-
9	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	8,75	<u>314,69</u> 210,64	<u>23,37</u> 6,22	2754	1843	<u>204</u> 54	<u>2,6160</u> 0,0660	<u>22,89</u> 0,58
10	& С1545-641-2 варіант 6	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 3х1,5 кв.мм	м	10	<u>48,37</u> -	-	484	-	-	-	-
11	& С100-15096-1-Т варіант 1	Лан-кабель КПП-ВП (100) 4х2х0,51 (U/UTP-cat.5E)	м	150	<u>16,61</u> -	-	2492	-	-	-	-
12	& С1545-641-2 варіант 8	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 2х1,5 кв.мм	м	715	<u>32,30</u> -	-	23095	-	-	-	-
13	& С1630-63-10-6 варіант 1	Хомут монтажний 2,5х200шт	шт	2	<u>143,50</u> -	-	287	-	-	-	-
14	& С111-1856-1 варіант 1	Саморіз 2,5х35 500 шт/уп	шт	2	<u>264,81</u> -	-	530	-	-	-	-
15	& С1545-44-11 варіант 1	Дюбель 6х35 500 шт/уп	шт	2	<u>332,93</u> -	-	666	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							155410	60696	<u>21762</u> 4547		<u>780,09</u> 56,21
Разом будівельні роботи, грн.							155410				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72952				
всього заробітна плата, грн.							65243				
Загальновиробничі витрати, грн.							32561				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							73,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9359				
Всього будівельні роботи, грн.							187971				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					187971				
		Разом прямі витрати по кошторису					155410	60696	<u>21762</u>		<u>780,09</u>
									<u>4547</u>		<u>56,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					155410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72952				
		всього заробітна плата, грн.					65243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32561				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9359				
		Всього будівельні роботи, грн.					187971				

		Всього по кошторису					187971				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					909,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74602				

Склав інженер з кошторисної роботи  Гулякіна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП  Ігнатова Л.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Придбання обладнання
Існуючий харчоблок.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 105,761 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2												
1 & 1602-30001-86	варіант 1	ВЕЛЛЕЗН-120-100	шт	1	27275,00	-	27275	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
2 & 1602-3001-76-4	варіант 1	Пульт мікрофонний ПМН-8	шт	1	5160,00	-	5160	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
3 & 1602-300470-31		Пульт диспетчера СД02	шт	1	9650,33	-	9650	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1602-30001-21-Ш	Модуль виклику ВМ-01	шт	10	1564,21	-	15642	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 1601-2362П	Гучномовець ЗАС100ПН(3Вт)	шт.	30	1099,00	-	32970	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& 1601-2362П	Гучномовець 6АС100ПН(6 Вт)	шт.	1	861,00	-	861	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	& 1704-50724П	СЗО ДЖМІЛЬ	шт	1	1205,60	-	1206	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	& 1704-50724П	Оповіщувачі світлові ОС "ВИХІД"	шт	10	779,00	-	7790	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	& 1704-50724П	Оповіщувачі світлові ОС «СТРІЛКА»	шт	5	678,43	-	3392	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					103946	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					103946				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1815				
		Всього устаткування, грн.					105761				

		Всього по кошторису					105761				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

інженер з кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гулякіна О.В

Перевішив

ГАП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ігнатова Л.О.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на Пуско-налагоджувальні роботи со
Існуючий харчоблок.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 43,486 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3036 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,735 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>10656,52</u> 10656,52	- -	10657	10657	- -	<u>98,0000</u> -	<u>98</u> -
2	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	1	<u>217,48</u> 217,48	- -	217	217	- -	<u>2,0000</u> -	<u>2</u> -

Ігнатова Л.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Система локального пожежогасіння кухонного обладнання.

Існуючий харчоблок.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

58,039 тис. грн.

0,20703 тис.люд.год.

16,466 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2											
1	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	1	2671,87	1,41	2672	2621	1	34,5600	34,56		
					2621,03	0,18			-	0,0025	-		
2	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	1	1172,27	1,41	1172	1121	1	15,3600	15,36		
					1121,43	0,18			-	0,0025	-		
3	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	1	1256,01	1,41	1256	791	1	9,6000	9,6		
					791,33	0,18			-	0,0025	-		
4	КМ10-668-1	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з нейлоною опліткою 185*С ТС365N	шт	24	180,52	6,79	4332	3364	163	1,9200	46,08		
					140,18	0,88			21	0,0121	0,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-683-10	Модуль з електромагнітним пуском	шт	1	<u>624,71</u> 316,53	-	625	317	-	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
6	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>163,95</u> 158,27	-	164	158	-	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
7	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	<u>71,06</u> 70,09	-	284	280	-	<u>0,9600</u>	<u>3,84</u>
8 & С1512-2-2	Розподільча коробка RG5222 IP66	шт	4	<u>518,69</u>	-	2075	-	-	-	-	-
9	КМ18-557-3	Монтаж балона	шт	3	<u>1548,13</u> 1258,66	<u>270,81</u> 10,63	4644	3776	<u>812</u> 32	<u>16,8000</u> 0,1298	<u>50,4</u> 0,39
10	КБ16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,2	<u>4305,95</u> 4305,95	-	861	861	-	<u>50,6880</u>	<u>10,14</u>
11 & 241996-19014-5У	Труба сталева нержавіюча 16x1мм	м1	20	<u>138,59</u>	-	2772	-	-	-	-	-
12 & С113-74У	Фітинг: муфта пряма сполучна під трубу 16x1мм	шт	2	<u>290,15</u>	-	580	-	-	-	-	-
13 & С113-74У-1	Фітинг: відвід 90 ° з'єднувальний під трубу 16x1мм	комп.	12	<u>382,07</u>	-	4585	-	-	-	-	-
14 & С113-74У-2	Фітинг: трійник сполучний під трубу 16x1мм	комп.	4	<u>581,99</u>	-	2328	-	-	-	-	-
15 & С171-278П	Хрестовина під трубу 16x1	шт	1	<u>979,20</u>	-	979	-	-	-	-	-
16	КБ21-16-1	Монтаж вводів зовнішнім діаметром до 27 мм	шт	14	<u>81,35</u> 80,01	<u>1,34</u> 0,18	1139	1120	<u>19</u> 3	<u>1,0680</u> 0,0024	<u>14,95</u> 0,03
17 & С113-1495У	Ввід для труб	шт	2	<u>689,30</u>	-	1379	-	-	-	-	-
18 & 18054-1015У-1	Насадок з кутом розпила 50 град з захисним ковпачком РЦ-3-50	шт	6	<u>729,92</u>	-	4380	-	-	-	-	-
19 & 18054-1015У-2	Насадок з кутом розпила 20° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф32	шт	6	<u>316,82</u>	-	1901	-	-	-	-	-
20 & 1601-2459П-У-1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 ХТ-М8-3/8"	шт.	20	<u>28,83</u>	-	577	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 290116-7130У варіант 1	Шпилька М8 DIN 975 3м.	шт	2	<u>136,06</u>	-	272	-	-	-	-
22	& С115-141У варіант 1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР. ВКС	100шт	0,01	<u>1672,22</u>	-	17	-	-	-	-
23	& С1633-117ВДУ варіант 1	Вогнегасна речовина Prevento 10-ВКС	шт.	2	<u>4718,55</u>	-	9437	-	-	-	-
24	С1630-112 варіант 1	Запобіжна мембрана 50 бар (механічного пускача)	шт	1	<u>66,32</u>	-	66	-	-	-	-
25	& С172-1406П варіант 1	Муфти з'єднувальні RG1110	шт	6	<u>399,13</u>	-	2395	-	-	-	-
26	& С171-581П варіант 1	Стяжка універсальна RG1123М	шт	6	<u>11,22</u>	-	67	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							50959	14409	<u>997</u> 56		<u>190,69</u> 0,71
Разом будівельні роботи, грн.							50959				
в тому числі:							35553				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14465				
всього заробітна плата, грн.							7080				
Загальновиробничі витрати, грн.							15,63				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2001				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							58039				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							58039				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							207,03				
Кошторисна заробітна плата, грн.							16466				

Склав

інженер з кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гулякіна О.В.

Перевірів

ГАП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ігнатова Л.О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
 на Придбання обладнання
 Існуючий харчоблок.

Основа:	Кошторисна вартість	66,514 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2											
1	1602-10489	Адресний модуль вводу-виводу АМ-CONVERTER	шт	1	1659,00	-	1659	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
2	& 1602-301-1	Прилад ППКП ПУіЗ 1Х	шт	1	5892,65	-	5893	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
3	290220-2126	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	3562,00	-	3562	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
4	& 1511-1001-1-Т	Батареї акумуляторні 12В 18А/г	шт	3	3035,00	-	9105	-	-	-	-		
	варіант 2				-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1602-301-1 варіант 3	Модуль ВКС-20-2- ЕМ з електромагнітним пуском	шт	1	35892,55	-	35893	-	-	-	-
6	& 1602-30001-80 варіант 2	Сповісвач пожежний тепловий лінійний з нейловою опліткою 185*С TC365N	шт	24	315,00	-	7560	-	-	-	-
7	& 1602-30076П-1У варіант 1	Дистанційний пускач ДРА.ВКС	шт	1	2636,84	-	2637	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							66309	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							56112				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							205				
Всього устаткування, грн.							56317				
Разом будівельні роботи, грн.							10197				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10197				
Всього будівельні роботи, грн.							10197				

Всього по кошторису							66514				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							-				
Кошторисна заробітна плата, грн.							-				

Склав

інженер з кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гулякіна О.В.

Перевірив

ГАП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ігнатова Л.О.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Пуско-налагоджувальні роботи пт кухонного обладнання.
Існуючий харчоблок.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6,956 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04822 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,397 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=0,8												
1	ПЖ5-35	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги	шт	1	1229,21 1229,21	- -	1229	1229	- -	11,1120 -	11,11 -			
2	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	720,36 720,36	- -	720	720	- -	6,5120 -	6,51 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий лінійний.	шт	24	54,87 54,87	- -	1317	1317	- -	0,4960 -	11,9 -
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	1	62,83 62,83	- -	63	63	- -	0,5680 -	0,57 -
5	ПЖ5-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	1	1577,00 1577,00	- -	1577	1577	- -	14,2560 -	14,26 -
		Разом прямі витрати по кошторису					4906	4906	- -		44,35 -
		Разом будівельні роботи, грн.					4906				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2050				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					491				
		Всього будівельні роботи, грн.					6956				

		Всього по кошторису					6956				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					48,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5397				

Склав

інженер з кошторисної роботи

Гулякіна О.В

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГАП

Ігнатова Л.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО «Прилиманський ліцей» по вул.
Центральна, 127
в селі Прилиманське Одеського району Одеської області. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05
Придбання технологічного устаткування
Існуючий харчоблок.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 5572,104 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “3 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
1	2417-605 варіант 1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Плита електрична 4-х комфорочная; 700х700х850; 380 В; 12,9 кВт;; (маса=0,06)	шт	2	89656,00	179312
2	2406-12001 варіант 1	Сковорідка електрична Kogast ЕКРТ 7/40 SL 800х700х900 3ф-220/380, 5,4 кВт; (маса=0,2)	шт	1	127846,00	127846
3	2406-7003 варіант 1	Котел пищеварочный КПЭТ160/9 -160л; 3ф-220/380; 18 кВт; (маса=0,17)	шт	1	116299,40	116299
4	2406-7003 варіант 3	Секция-вставка к тепловому оборудованию;500х700х700; (маса=0,17)	шт	2	12526,00	25052
5	2406-7003 варіант 2	Секция-вставка к тепловому оборудованию; 300х700х700; (маса=0,17)	шт	2	9281,00	18562
6	2407-1202-12 варіант 1	Мийка производствена нержавеющая сталь; (маса=0,0433)	шт	12	5660,00	67920
7	241996-20713 варіант 1	Ванна мийна односекційна зварна 600х600х300; (маса=0)	шт	12	4882,00	58584
8	2403-3088 варіант 1	Стерилизатор для ножей 300 х200 х 500; (маса=0,582)	шт	1	11377,00	11377
9	2406-1001 варіант 3	Шафа холодильна 1400 х 700 х 2000 220 В; 0,23 кВт; (маса=0,18)	шт	1	102354,00	102354
10	241996-18014-3 варіант 4	Стіл холодильний Tecnodom NF 02 MIDGN;220В, 0,5 кВт; (маса=0)	шт	2	67725,00	135450

1	2	3	4	5	6	7
11	170312-5001 варіант 1	Ваги настільні циферблатні 500х230х620; (маса=0,15)	шт	3	5472,91	16419
12	241996-17002- 2 варіант 1	Блендер професійний Нигакап НКМ-НВН750, ємність 5 л., 1,6 кВт.; (маса=0)	шт	1	12656,00	12656
13	& 2406-15008- 45 варіант 2	Машина для нарізання овочів варенных ; 480х390х500;3ф-220/380; 0,18 кВт; (маса=0,05)	шт	1	31541,57	31542
14	241996-18014- 3 варіант 1	Стіл виробничий 1800х600х800; (маса=0)	шт	1	9117,00	9117
15	& 2406-15008- 45 варіант 3	Машина протирочно-резательная Торгмаш МПР350М(с подставкой); 370 х 340 х 460; 220 В; 0,18 кВт; (маса=0,05)	шт	2	52850,00	105700
16	241996-12009 варіант 1	Стеллаж на 4-е уровня на высоте 900мм., под стеллажом шкаф1100х615х850 (h)для кухонной посуды; (маса=0)	шт	1	11764,00	11764
17	241996-15031 варіант 1	Скрина для овочів пересувна 700х500х800; (маса=0)	шт	1	7918,00	7918
18	241996-10001 варіант 1	Настінна полиця для дощок з лотком для води; (маса=0)	шт	1	4974,00	4974
19	241996-11008 варіант 1	Відро для сміття з кришкою; (маса=0)	шт	10	1439,00	14390
20	241996-18014- 3 варіант 5	Стіл холодильний Тесnodom 4-х дверный1683 х 700 х 850(h)220В; 0,45 кВт; (маса=0)	шт	2	74949,00	149898
21	241996-18014- 3 варіант 6	Стіл виробничий с бортом; 1400х600х850(h); (маса=0)	шт	8	10560,00	84480
22	241996-11034 варіант 1	Стілець 500 х 500 х 740; (маса=0)	шт	1	1190,00	1190
23	2406-15012 варіант 1	Машина хліборізальна 510х700х750; 220 В; 0,31 кВт; (маса=0,08)	шт	2	32150,00	64300
24	2406-1001 варіант 4	Шафа холодильна низкотемпературна 1400х600х1800; (маса=0,18)	шт	2	91708,00	183416
25	241996-10001 варіант 2	Полка настенная для досок с лотком для воды 350х600х350; (маса=0)	шт	4	3686,00	14744
26	241996-18014- 8 варіант 1	Пристрій для чищення риби 250х185х250; 220 В; 0,05 кВт; (маса=0)	шт	1	41961,00	41961
27	241996-20802 варіант 2	Мясорубка электрическая; 355 х 435 х 429 1ф-220; 0,2 кВт; (маса=0)	шт	2	27528,17	55056

1	2	3	4	5	6	7
28	2406-3036 варіант 1	Машина картоплеочисна МОО-1; 400х400х640; 220/380 В; 0,38 кВт; (маса=0,13)	шт	1	35299,00	35299
29	& 2406-15008-45 варіант 1	Машина для нарізання овочів 570х340х560, 230 В, 0,50 кВт; (маса=0,05)	шт	1	29802,00	29802
30	241996-18014-3 варіант 7	Стіл холодильний 1400х700х850; 220 В; 0,45 кВт; (маса=0)	шт	2	41640,00	83280
31	2406-1001 варіант 5	Шафа холодильна середнетемпературна 1400х600х1800; (маса=0,18)	шт	1	70141,00	70141
32	241996-12009 варіант 2	Стеллаж усиленный на 4-е уровня, второй уровень на 700мм.от пола 925 х 550 х 1800(н); (маса=0)	шт	6	11096,20	66577
33	2406-1001 варіант 2	Шафа холодильна 1600х700х2114; 220 В; 0,5 кВт; (маса=0,18)	шт	1	77780,00	77780
34	241996-12009 варіант 3	Стеллаж металевий для продуктов1000х600х1800(н); (маса=0)	шт	12	7912,00	94944
35	241996-15031 варіант 2	Візок вантажний на 1 рівень 780х600х900; (маса=0)	шт	1	7910,00	7910
36	2406-1001 варіант 6	Шафа холодильна низкотемпературна 900х800х2000 (н) 220В; 0,5кВт; (маса=0,18)	шт	1	75089,00	75089
37	2406-1001 варіант 7	Шафа холодильна середнетемпературна 1200х800х2000(н) 220 В; 0, 5кВт; (маса=0,18)	шт	2	66568,00	133136
38	2406-1001 варіант 8	Холодильник побутовий600х600х1500 1ф; 220в; 0,135кВт; (маса=0,18)	шт	3	17799,22	53398
39	241996-18014-3 варіант 3	Стіл с подшкафниками для посуды и инвентаря 900х600х750; (маса=0)	шт	1	10486,35	10486
40	241996-20802 варіант 1	Електрочайник; (маса=0)	шт	1	2500,00	2500
41	241996-20802 варіант 3	Микроволновая печь 500х400х400 220в; 0,7кВт; (маса=0)	шт	1	8670,00	8670
42	2406-1001 варіант 1	Шафа холодильна 1200х600х2100; 220 В; 0,40 кВт; (маса=0,18)	шт	1	83286,00	83286
43	241996-19103	Овоскоп; (маса=0)	шт	1	2441,97	2442
44	241996-18014-2 варіант 1	Стіл для збирання брудного посуду та залишків їжі 1200 х 620х850; (маса=0)	шт	1	8196,00	8196
45	2406-5001 варіант 1	Посудомийна машина 640 х 730 х 1470 380в; 6,75кВт; (маса=0,35)	шт	1	139990,00	139990
46	241996-12009 варіант 4	Стеллаж на 5 уровней 1500 х 600 х 1800; (маса=0)	шт	1	7476,00	7476

1	2	3	4	5	6	7
47	241996-15031 варіант 3	Візок пересувний для грязного посуду 400х600х850 ; (маса=0)	шт	1	6219,00	6219
48	241996-10005 варіант 5	Прилавок для столових приладів та підносів 600х700х1700; (маса=0)	шт	1	17374,00	17374
49	241996-10005 варіант 6	Прилавок для хліба и булочних виробов 600х600х1400; (маса=0)	шт	1	9372,00	9372
50	& 560110-74-1K варіант 1	6-х місний комплект обідньої мебелі: стіл 1800х800х740; стілець 420х420; (маса=0,1)	шт	21	9548,00	200508
51	& 560110-74-1K варіант 2	4-х місний комплект обідньої мебелі: стіл 1800х800х740; стілець 420х420; (маса=0,1)	шт	7	8890,00	62230
52	560110-6 варіант 1	Стіл обедений 1200х1200х740; (маса=0)	шт	1	9480,00	9480
53	2403-3088 варіант 2	Пароконвектомат Unox XEVCО 711 E1 RM линия ONE380B, 11,7кВт; (маса=0,582)	шт	1	177738,00	177738
54	2403-3088 варіант 3	Подставка под пароконвектомат стандарт с направляющими; (маса=0,582)	шт	1	7980,00	7980
55	241996-18014-3 варіант 2	Стіл виробничий 900х700х850; (маса=0)	шт	1	5096,00	5096
56	2407-2512 варіант 1	Фильтр для воды DVA 12/LT; (маса=0,0232)	шт	1	4709,00	4709
57	241996-15031 варіант 4	Шпилька передвижная для Gn1/1 375х570х1850 (h); (маса=0)	шт	1	14196,00	14196
58	1515-3007 варіант 1	Знищувач комах KEEOMEE EOO 04-20M; (маса=0,0007)	шт	5	2588,00	12940
59	2403-3050 варіант 1	Машина тісто змішувальна REEDNEE HS 30-2, 220В, 1,5кВт; (маса=0,293)	шт	1	40292,00	40292
60	2406-15010 варіант 1	Миксер планетарный REEDNEEX (Plutone) PML N 7D / CMES 220В, 0,28кВт 420х240х425; (маса=0,145)	шт	1	20146,00	20146
61	2403-3088 варіант 4	Стерилизатор ножей Oztiyakiler OUV 4757, 220В, 0,01кВт; (маса=0,582)	шт	2	11478,00	22956
62	560110-116 варіант 1	Шафа для одягу 400х500х1800; (маса=0)	шт	7	2850,00	19950
63	550101-144 варіант 1	Лава для роздягальні, зі спинкою та вішалкою з гачками 1500х375х1650; (маса=0)	шт	1	6486,00	6486
64	2202-2150 варіант 1	Подрібнювач харчових відходів STATUS Premium 200, 0,56 кВт 1.2л; (маса=0)	шт	1	28499,00	28499
65	2302-5001 варіант 1	Холодильная камера с моноблоком низкотемпер . 220в; 1,8кВт; (маса=0,7)	шт	1	28309,00	28309

1	2	3	4	5	6	7
66	560110-220 варіант 1	Вішалка для рушників п'ятисекційна (750*150*750h); (маса=0)	шт	1	1932,65	1933
67	17064-1745 варіант 1	Комплект посуду для їжі: тарілки супові +тарілки для других страв; (маса=0)	шт	250	1539,67	384918
68	17064-1745 варіант 2	Чашки чайні; (маса=0)	шт	250	109,77	27443
69	17064-1796-1 варіант 5	Набір столових приборів дитячий, 3 предмета, нержавіюча сталь; (маса=0)	шт	250	362,00	90500
70	17064-8017 варіант 1	Набор кастрюль – 1л, 3 л, 5 л.; (маса=0)	шт	3	4421,00	13263
71	17064-1796-1 варіант 1	Набір кухонного приладдя з нержавіючої сталі (6 предметів); (маса=0)	шт	5	2995,00	14975
72	17064-1796-1 варіант 2	Набір дошок обробних; (маса=0)	шт	5	4595,00	22975
73	17064-8025 варіант 1	Ножі кухарські професійні (м'ясо, овочі, хліб, гастрономія); (маса=0)	шт	5	166200,00	831000
74	17064-8025 варіант 2	Терка 4-х стороння 22 см з контейнером; (маса=0)	шт	2	660,00	1320
75	17064-1796-1 варіант 3	Набір прямокутних контейнерів 3 предмета. Скло з силіконовими кришками; (маса=0)	шт	3	1739,00	5217
76	17064-8041 варіант 1	Контейнер для зберігання харчових продуктів 30л на коліщатках.; (маса=0)	шт	2	612,40	1225
77	17064-8041 варіант 2	Кошик для зберігання овочів Irak Plastik SP-140 на 13л; (маса=0)	шт	1	483,00	483
78	17064-1796-1 варіант 4	Набір для спецій; (маса=0)	шт	3	725,09	2175
79	241996-11016 варіант 1	Утримувач паперових рулонних рушників; (маса=0)	шт	8	2592,00	20736
80	17064-8017 варіант 2	Контейнери для транспортування їжі VST-1112 4x7 л, нержавіюча сталь; (маса=0)	шт	2	6985,00	13970
81	1704-20976-1 варіант 1	Фільтри для очищення питної води зворотного осмосу 100 вик.4; (маса=0)	шт	1	11785,00	11785
82	241996-18013 варіант 1	Чайник заварювальний скляний з фільтром, об'єм 1,5 л; (маса=0)	шт	2	620,00	1240
83	17064-8001 варіант 1	Набір скляних банок для сипучих продуктів (чай, цукор); (маса=0)	шт	2	1180,00	2360
84	241996-15038 варіант 1	Кулер для горячей и холодной воды CH-V115CES; (маса=0)	шт	1	5296,00	5296
85	2405-1890 варіант 1	Інформаційні таблички; (маса=0,0015)	шт	5	1358,43	6792
86	2405-1890 варіант 2	Контрастні покажчики поверхів у сходових клітках; (маса=0,0015)	шт	6	408,27	2450

1	2	3	4	5	6	7
87	& 15101-17001-1	Смуги самоклеючі контрастні на сходи та двері в асортименті; (маса=0,001)	рулон	5	299,00	1495
88	550101-88 варіант 1	Тактильна та контрастна протиковзна накладка з гумовою вставкою на щаблі Ъ= 1 мп; (маса=0)	шт	30	299,00	8970
89	2405-1890 варіант 3	Набір наклейок на щаблі «Ступені множення» (або аналогічні); (маса=0,0015)	шт	2	695,00	1390
90	2405-1890 варіант 4	Наклейки запобіжні вологостійкі в асортименті; (маса=0,0015)	шт	10	430,00	4300
91	2405-1890 варіант 5	Тактильний індикатор алюмінієвий із штифтом КТ 08 Д25х5 ДЪ 1-15; (маса=0,0015)	шт	50	160,00	8000
92	1906-15017 варіант 1	Підйомник для МГН; (маса=11)	шт	1	523012,00	523012
		Разом				5346386
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2251964	0,007	20995415764
		Всього вартість устаткування				5556340
		Всього вартість будівельних робіт				15764
		Всього по кошторису				5572104

Склав

Інженер з кошторисної роботи

Гулякіна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГАП

Ігнатова Л.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО Прилиманський ліцей" за адресою: Одеська обл.,
Авангардівська територіальна громада, с.Прилиманське, вул. Центральна, 127. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Існуючий харчоблок.

Кошторисна вартість об'єкта 18484,060 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 32,10550 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2706,664 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 3 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Конструктивні рішення	1828,68	-	1828,68	3,51342	303,98	-
2	02-01-02	на Архітектурне рішення	5235,383	-	5235,383	16,10717	1351,17	-
3	02-01-03	на Водопровод і каналізація	1062,472	-	1062,472	2,25844	193,971	-
4	02-01-04	на Оборудование водопровод і каналізація	87,083	25,046	112,129	-	-	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Придбання технологічного устаткування	15,764	5556,34	5572,104	-	-	-
6	02-01-06	на Вентиляція	770,879	-	770,879	1,60562	130,509	-
7	02-01-07	на Придбання обладнання для вентиляції	0,647	518,017	518,664	-	-	-
8	02-01-09	на Внутрішнє електропостачання	2100,03	58,587	2158,617	5,64639	462,087	-
9	02-01-010	на Монтаж підйомника для МНГ	71,617	-	71,617	0,59336	49,9	-
10	02-01-011	на Придбання підйомника для МНГ	-	415,708	415,708	-	-	-
11	02-01-012	на Пуско-налагоджувальні роботи(підйомник для МНГ)	8,868	-	8,868	0,06413	6,867	-
12	02-01-013	на Система пожежної сигналізації.	116,095	-	116,095	0,55577	45,19	-
13	02-01-014	на Придбання обладнання	59,915	41,948	101,863	-	-	-
14	02-01-015	на Пуско-налагоджувальні роботи СПС	42,254	-	42,254	0,29279	32,79	-
15	02-01-016	на Система передачі тривожних сповіщень. і управління евакуації людей при пожежі	187,971	-	187,971	0,90956	74,602	-
16	02-01-017	на Придбання обладнання	-	105,761	105,761	-	-	-
17	02-01-018	на Пуско-налагоджувальні роботи со	43,486	-	43,486	0,30360	33,735	-
18	02-01-019	на Система локального пожежогасіння кухонного обладнання.	58,039	-	58,039	0,20703	16,466	-
19	02-01-020	на Придбання обладнання	10,197	56,317	66,514	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	02-01-021	на Пуско-налагоджувальні роботи пт кухонного обладнання.	6,956	-	6,956	0,04822	5,397	-
		Всього:	11706,336	6777,724	18484,06	32,10550	2706,664	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ігнатова Л.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Гулякіна О.В

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ігнатова Л.О.

Будова - Реконструкція їдальні (харчоблоку) ЗЗСО «Прилиманський ліцей» по вул. Центральна, 127
в селі Прилиманське Одеського району Одеської області. Коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21200,58	78,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5292,09	77,63			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	652,01	109,79			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1776,68	82,07			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	26,11	91,18			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3158,03	127,73			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	32105,5				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	16,60199	293,45			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	90,93471954	366,56			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,79567014	391,95			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,164475	249,14			
14	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,2057	85,87			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,10444	680,22			
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,06732	646,52			
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	40,71757652	659,25			
18	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,18872579	477,25			
19	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,826455833	543,84			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	12,60366938	389,12			
21	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,827354	505,75			
22	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,08787414	147,37			
23	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	924,25104	530,03			
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	44,74633164	109,10			
25	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,457974	163,37			
26	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,459104	343,63			
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	683,7795456	13,90			
28	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	97,519422	26,08			
29	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	53,856	54,71			
30	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	6,9367776	4,21			
31	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	24,6345	5,96			
32	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	32,28967148	339,59			
33	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	0,320199	395,17			
34	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	22,12899085	42,23			
35	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	10,10100471	453,27			
36	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,57873188	603,26			
37	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м ³ /год	маш. год	2,4817199	88,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	3,45954378	95,15			
39	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	2,8197345	96,45			
40	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	10,90406031	83,21			
41	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,00295625	925,19			
42	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,006149	428,16			
43	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	9,072	794,70			
44	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	57,92644	142,85			
45	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	125,900576	5,60			
46	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	2,08338416	9,02			
47	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,37512	143,32			
48	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,37512	128,84			
49	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	48,71394	101,16			
50	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	130,14	5,07			
51	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	7,871236615	62,67			
52	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,37512	86,72			
53	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	169,3316328	60,40			
54	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	169,3316328	76,38			
55	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	30,77184	5,60			
56	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	79,84111784	6,17			
57	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,927746272	4,65			
58	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	113,305	118,13			
59	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	48,88653	126,96			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
60	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,02783				
61	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	360,544098				
62	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	317,22956				
63	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	10,1547258				
64	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	68,13136				
65	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	4,400914				
66	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	55,3058				
67	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	65,74409424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	32,18088				
69	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	233,9379924				
70	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	18,97409538				
71	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	6,732				
72	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,929354				
73	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,084				
74	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	16,63171224				
75	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,881638				
76	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	63,1719242				
77	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	55,161579				
78	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	190,8524918				
79	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	38,57309119				
80	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	17,81214531				
81	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	18,81944185				
82	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	1,76				
83	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	79,871418				
84	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	58,5474175				
85	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	347,6344541				
86	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,46248				
87	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	73,2926788				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
88	+&C100-15096-1-T	Кабель огнестойкий JE-H(ST)H Bd FE180/30 2x2x0,8	м	440	29,84	29,84	-	-
89	+&C100-15096-1-T варіант 1	Lan-кабель КПП-ВП (100) 4x2x0,51 (U/UTP-cat.5E)	м	150	16,61	16,61	-	-
90	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,028717957	422785,14	413353,42	1141,82	8289,90
91	C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	0,05644	20759,39	19068,22	1284,12	407,05
92	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,00655	18247,91	16605,99	1284,12	357,80
93	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	4,3464	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
94	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00108	221780,70	216694,33	737,73	4348,64
95	+C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,005595	222149,88	217056,27	737,73	4355,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,010608223	227766,97	222563,22	737,73	4466,02
97	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,007786	57921,62	56048,17	737,73	1135,72
98	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00358	56512,81	54666,99	737,73	1108,09
99	+&C111-136-29	Дюбел-шурупы 10x100мм	шт	39,67	22,36	22,36	-	-
100	+&C111-137-12 варіант 1	Винт самосверлящий для сэндвич панелей с шайбой	1000шт	0,24	28757,66	28700,00	0,26	57,40
101	+&C111-137-12 варіант 2	Анкер М8/12*150 с гайкой двухраспорный	1000шт	0,03	24276,98	23800,70	0,26	476,02
102	+&C111-155-20	Підвіси в комплекті	шт	140,48	20,27	20,27	-	-
103	+&C111-155-21	Тяга підвісу	шт	140,48	6,76	6,76	-	-
104	+&C111-155-23	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	166,82	38,11	38,11	-	-
105	+&C111-155-24	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	333,64	38,17	38,17	-	-
106	+&C111-155-25	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	166,82	38,17	38,17	-	-
107	+&C111-155-26	Кутик металевий пристінний	м	189,648	45,68	45,68	-	-
108	+C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,000852	98616,67	95945,28	737,73	1933,66
109	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т	0,0001938	45457,96	43828,90	737,73	891,33
110	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,01023042	86121,89	83695,50	737,73	1688,66
111	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,016726181	88472,48	86000,00	737,73	1734,75
112	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,22121888	17130,29	15718,91	1075,49	335,89
113	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,01989607	27453,47	25850,33	1064,84	538,30
114	+&C111-283-38 варіант 1	Керамічні плитки для підлог	м2	487,046096	756,21	756,21	-	-
115	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	35,5324996	131,12	127,72	0,83	2,57
116	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000002167	156718,86	152980,66	665,28	3072,92
117	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0004905	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
118	C111-311	Каболка	т	0,004998	107529,06	104355,81	1064,84	2108,41
119	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,01572	23389,84	21834,43	1096,79	458,62
120	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	35,409911	52,19	37,97	13,20	1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,02774	65861,18	63387,81	1181,97	1291,40
122	+C111-341	Фарба фасадна	т	0,0734	285520,41	278740,00	1181,97	5598,44
	варіант 1							
123	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,113733	191372,37	186438,00	1181,97	3752,40
124	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,045711	44954,76	43414,60	658,69	881,47
125	+C111-562	Линолеум поливинилхлоридный	м2	19,89	674,83	658,33	3,27	13,23
126	+C111-567	Тактильні підлогові вказівники	м2	25,5	1008,08	985,00	3,31	19,77
	варіант 1							
127	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,0023	19847,60	18382,94	1075,49	389,17
128	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00086	14437,25	13078,68	1075,49	283,08
129	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,04535	12035,32	10596,06	1203,27	235,99
130	+C111-599	Мастика Нарс-1 БіЕМ-М	кг	104	48,14	46,00	1,20	0,94
	варіант 1							
131	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,01666599	50748,61	48550,27	1203,27	995,07
132	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	50,8363	88,92	85,98	1,20	1,74
133	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,4872	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
134	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,055922	117061,24	113541,35	1224,57	2295,32
135	+C111-684	Вологостійка 3-х шарова фанера, товщина 10 мм	1000м2	0,02583	706625,45	689280,00	3490,05	13855,40
	варіант 1							
136	+C111-698	ДСП SwissPan Шлифованная 2 сорт товщина 18 мм	100м2	0,1989	33637,58	31931,00	1047,02	659,56
	варіант 1							
137	+&C111-741-2	Сендвіч-панель з утеплювачем 150мм	м2	17,85	2025,82	1978,00	8,10	39,72
	варіант 1							
138	+&C111-772-М	Плити для підвісної стелі "Армстронг" 600х600 мм	м2	174,3	388,89	388,89	-	-
139	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,019175	46142,48	44500,00	737,73	904,75
140	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,007774	47320,19	45654,61	737,73	927,85
141	C111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,008619	44054,87	42453,32	737,73	863,82
142	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,22842	40608,88	39250,00	562,63	796,25
143	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00202145	53770,96	52154,00	562,63	1054,33
144	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,053751	47328,29	45837,65	562,63	928,01
145	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,01384281	43722,59	42302,65	562,63	857,31
146	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,009928958	46633,18	45156,17	562,63	914,38
147	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00365	24788,88	23740,19	562,63	486,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	+C111-825 варіант 1	Поручень (бук)	пм	6,9	249,21	242,67	1,65	4,89
149	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,32	198,92	194,19	0,83	3,90
150	+C111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою	м2	5,112	132,83	127,50	2,73	2,60
151	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	5,06	107,87	103,86	1,89	2,12
152	+&C111-871-7 варіант 1	Скловітка	м2	191,164	23,42	22,40	0,56	0,46
153	+C111-874 варіант 1	Сітка малярна	м2	1130,1696	22,89	21,82	0,62	0,45
154	+&C111-882-1 варіант 1	Доводчик дверного полотна протипожежних дверей	комплект	11	6309,66	6185,30	0,64	123,72
155	+&C111-950-1	Замок антипаніка	шт	9	9889,24	9695,00	0,33	193,91
156	C111-960 варіант 1	Засувка накладна	шт	125	70,86	69,35	0,12	1,39
157	+C111-962 варіант 1	Мастило для опалубки	т	0,0018	385675,26	376750,00	1363,00	7562,26
158	+C111-964 варіант 1	Труба квадратная 80x80x4 мм	т	0,7230192	51042,60	50100,00	562,63	379,97
159	+C111-964 варіант 2	Труба квадратная 80x40x3 мм	т	0,198144	51042,60	50100,00	562,63	379,97
160	+C111-964 варіант 3	Труба квадратная 40x40x3 мм	т	0,4012416	50992,22	50050,00	562,63	379,59
161	+&C111-964-1162 варіант 1	Труба квадратная 150x5 мм	т	0,631584	53158,35	52200,00	562,63	395,72
162	+C111-982 варіант 1	Прокат листовий товщина 6мм	т	0,850368	53712,47	52750,00	562,63	399,84
163	+C111-987 варіант 1	Уголок 100x6	т	0,245256	45833,82	44930,00	562,63	341,19
164	+C111-987 варіант 2	Уголок 75x5	т	1,308576	42680,35	41800,00	562,63	317,72
165	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,009316656	59152,97	58150,00	562,63	440,34
166	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,068705073	66023,24	63291,14	1437,53	1294,57
167	+C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	3,521986	5405,05	4400,00	899,07	105,98
168	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	6,1215227	5822,48	4809,24	899,07	114,17
169	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,07352	11062,28	9946,30	899,07	216,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	+&C111-1442-1 варіант 1	Шпильки, діаметр різьби 16 мм,	т	0,291	189414,14	184962,41	737,73	3714,00
171	+C111-1477 варіант 1	Крепления	т	0,108	186795,34	182394,96	737,73	3662,65
172	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,002452	82539,70	80183,54	737,73	1618,43
173	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,01078	96915,21	94277,18	737,73	1900,30
174	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00331	81729,16	79388,90	737,73	1602,53
175	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001955	36185,21	34724,79	750,91	709,51
176	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,340256783	217617,93	212600,00	750,91	4267,02
177	+C111-1587 варіант 1	Сітка канілірована чорна 25х25х4	м2	53,7	286,06	280,00	0,45	5,61
178	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	29,502521	255,20	250,08	0,12	5,00
179	C111-1608	Дрантя	кг	14,0637056	13,12	11,10	1,76	0,26
180	+&C111-1613-1-6Я	Герметик селіконовий	л	1,984	831,39	367,86	447,23	16,30
181	C111-1615	Герміт [шнур], діаметр 40 мм	кг	3,8115	196,10	190,74	1,51	3,85
182	C111-1623	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0400875	205942,65	200722,59	1181,97	4038,09
183	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,101	394129,30	385219,30	1181,97	7728,03
184	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1091,858373	48,52	48,52	-	-
185	+C111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовочная краска адгезионная Ceresit CT 16	л	3,7555	86,06	86,06	-	-
186	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	40,8687	296,49	289,34	1,34	5,81
187	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба інтер'єрна	кг	349,8888	296,49	289,34	1,34	5,81
188	C111-1631	Замазка захисна	кг	6,406	116,72	113,09	1,34	2,29
189	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	4,8901952	140,83	137,79	0,28	2,76
190	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,97422	248,20	242,78	0,55	4,87
191	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0261975	168,34	163,96	1,08	3,30
192	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,012882	139278,00	135322,49	1224,57	2730,94
193	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,81601	226,11	220,46	1,22	4,43
194	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	20,16302	567,62	554,73	1,76	11,13
195	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,61745	31405,88	29586,81	1203,27	615,80
196	C111-1708	Клоччя просочене	кг	313,0203	51,33	49,12	1,20	1,01
197	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	40,6	17,31	16,50	0,47	0,34
198	+C111-1720 варіант 1	Підкладка пенополіуретан 2мм,	м2	1	104,52	102,00	0,47	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	+С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	34,542	56,37	53,61	1,65	1,11
200	+&С111-1722-14	Хрестики для плитки	шт	4046,3856	0,09	0,09	-	-
201	+С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	50,53575	48,61	47,10	0,56	0,95
202	+С111-1742-П варіант 1	Пряжки бандажные	т	0,219	39750,29	38408,24	562,63	779,42
203	С111-1748	Жмут смоляний	кг	27,97	50,79	49,12	0,67	1,00
204	С111-1757	Рядно	м2	23,343798	60,37	58,87	0,32	1,18
205	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	21,36035	86,19	83,74	0,76	1,69
206	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,082	18248,27	17889,72	0,74	357,81
207	+С111-1771	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм	шт	0,0404	22683,83	22238,05	1,00	444,78
208	+С111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	1,212	40364,66	39571,16	2,04	791,46
209	+С111-1787 варіант 1	Скоба сталева для кріплення пластикових труб діам. 20мм	шт	300	6,30	4,59	1,59	0,12
210	С111-1788	Скоби ходові	шт	2	196,99	192,02	1,11	3,86
211	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,01756	77296,08	76158,04	562,63	575,41
212	+С111-1804 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,272576	37642,85	36800,00	562,63	280,22
213	+С111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00525	45098,35	44200,00	562,63	335,72
214	+&С111-1807-11 варіант 1	Металлочерепица 0,5 мм	м2	53,663	537,01	460,00	73,01	4,00
215	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0069	43148,56	42264,72	562,63	321,21
216	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0041	48469,62	47546,17	562,63	360,82
217	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0014	45283,97	44384,24	562,63	337,10
218	+С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий 90х90х6мм	т	1,561416	42831,47	41950,00	562,63	318,84
219	+&С111-1824-1	Прокат кутовий 75х75х6 мм	т	0,194016	42831,47	41950,00	562,63	318,84
220	+С111-1837 варіант 1	Швеллери N12	т	0,551088	44695,35	43800,00	562,63	332,72
221	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,047565	90959,08	89514,14	767,83	677,11
222	+С111-1844-1 варіант 1	Уголки штукатурные металлические оцинкованные перфорированные	м	361,4448	19,21	18,67	0,16	0,38
223	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,01912	419126,22	410256,41	651,65	8218,16
224	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,10295137	273356,98	267339,52	657,52	5359,94
225	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00029937	402723,00	394174,82	651,65	7896,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,14118	71237,57	69189,10	651,65	1396,82
227	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,010370442	87349,90	84979,64	657,52	1712,74
228	+&C111-1856-1	Саморіз 2,5х35 500 шт/уп	шт	4	264,81	259,61	0,01	5,19
	варіант 1							
229	C111-1865	Закріпки металеві	кг	8,544375	45,62	44,01	0,72	0,89
230	+&C111-1867-249	Шток з дюбелем М8х500	шт	155	35,19	34,15	0,35	0,69
	варіант 1							
231	+&C111-1867-249	Хомут без штока з гумой та гайкой М8 dn 50	шт	65	57,07	55,60	0,35	1,12
	варіант 2							
232	+&C111-1867-249	Хомут без штока з гумой та гайкой М8 dn 110	шт	45	130,82	127,90	0,35	2,57
	варіант 3							
233	+&C111-1867-249	BIS Консоль опорна з хомутом BISMAT SL dn 110 "Walraven"	шт	61	1277,20	1251,81	0,35	25,04
	варіант 4							
234	+&C111-1867-249	Хомут без штока без гуми та гайкой М8 dn 110	шт	50	107,25	104,80	0,35	2,10
	варіант 5							
235	+&C111-1867-49Ш	Шпилька резьбова М8 L=500	шт	155	92,16	90,00	0,35	1,81
	варіант 1							
236	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0156228	12864,96	11537,22	1075,49	252,25
237	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,5	122,79	120,35	0,03	2,41
238	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,32135235	19611,77	17949,42	1277,81	384,54
239	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	97,6694	39,99	39,18	0,03	0,78
240	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	1,29900302	5505,16	5397,10	0,12	107,94
241	+C111-1905	Бовт М8х25 мм DIN 933	шт	125	6,24	6,00	0,12	0,12
	варіант 1							
242	+C111-1905	Гайка з насічкою М8 DIN 6923	шт	125	6,49	6,24	0,12	0,13
	варіант 2							
243	+C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,121342464	607,72	595,74	0,06	11,92
244	+C111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	3,7267478	79577,96	78000,00	17,61	1560,35
245	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4545,32	12,50	11,13	1,12	0,25
246	+C111-2001-1	Кольоровий шов	кг	322,0509	116,84	116,84	-	-
	варіант 1							
247	+C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	2797,875	11,73	10,38	1,12	0,23
248	+C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	958,066	18,49	16,96	1,17	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	+C111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	3507,678	13,96	12,52	1,17	0,27
250	+C111-2015-5	Шпаклівка полімерна стартова Ceresit CT 29	кг	5381,898	13,40	11,97	1,17	0,26
251	+C111-2015-5	Штукатурка акриловая Ceresit CT 64	кг	314,21	71,40	68,83	1,17	1,40
252	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0021344	7690,95	6940,00	600,15	150,80
253	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	2,540296872	10803,65	10076,19	515,62	211,84
254	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,2099457	13377,93	12600,00	515,62	262,31
255	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	2,7825669	8651,35	7966,10	515,62	169,63
256	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00043	3051,25	2475,80	515,62	59,83
257	+C113-2	Смуга сталева, оцинкована 40x4 мм	м	40	189,00	189,00	-	-
258	+C113-2	Смуга сталева 25x4 мм	м	540	112,27	112,27	-	-
259	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	34,632	118,45	116,38	1,19	0,88
260	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5,2	150,41	147,75	1,54	1,12
261	+C113-5	Трубы стальные, толщина стенки 3 мм	м	4,5	230,31	226,73	1,87	1,71
262	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	6,084	224,15	220,11	2,37	1,67
263	+C113-700	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 300 мм	м	0,8064	493,90	452,70	31,52	9,68
264	C113-731	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 300 мм, зовнішній діаметр муфт 366 мм	шт	0,2016	84,47	79,08	3,73	1,66
265	+&C113-74У	Фітинг: муфта пряма сполучна під трубу 16x1мм	шт	2	290,15	284,40	0,06	5,69
266	+&C113-74У-1	Фітинг: відвід 90 ° з'єднувальний під трубу 16x1мм	комп.	12	382,07	374,00	0,58	7,49
267	+&C113-74У-2	Фітинг: трійник сполучний під трубу 16x1мм	комп.	4	581,99	570,00	0,58	11,41
268	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	6704,64	6500,00	73,18	131,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	+C113-1380 варіант 1	Труби НТЕМ з раструбом 110мм	м	25,25	326,02	315,70	3,93	6,39
270	+C113-1433 варіант 1	Труба сталева електрозварювальна зовнішнім ф40 мм; du=34 мм	м	12	146,33	123,00	20,46	2,87
271	+C113-1433 варіант 2	Труба сталева електрозварювальна зовнішнім ф57 мм; du=51 мм	м	1	266,69	241,00	20,46	5,23
272	+C113-1439-1 варіант 1	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 20мм	м	2000	13,06	11,39	1,41	0,26
273	+C113-1439-1 варіант 2	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 25мм	м	220	19,67	17,87	1,41	0,39
274	+C113-1439-1 варіант 3	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 32мм	м	240	26,54	24,61	1,41	0,52
275	+C113-1439-1 варіант 4	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 40мм	м	50	35,88	33,77	1,41	0,70
276	+C113-1439-1 варіант 5	Труба електротехнічна гофрована, ПВХ зовнішнім діам. 50мм	м	100	50,32	47,92	1,41	0,99
277	+C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	4	389,19	381,20	0,36	7,63
278	+C113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20x2,8 мм	м	188,79	102,38	100,19	0,18	2,01
279	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 25x3,5 мм	м	27,87	145,83	142,61	0,36	2,86
280	+C113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	11,7125	366,83	358,75	0,89	7,19
281	+C113-1702	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	13,244	934,43	913,44	2,67	18,32
282	+C113-1703	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	24,35	1644,54	1608,73	3,56	32,25
283	+C113-1882 варіант 1	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 50 (для 53-61)	шт	20	52,94	51,72	0,18	1,04
284	+C113-1882 варіант 2	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 20	шт	210	33,23	32,40	0,18	0,65
285	+C113-1882 варіант 3	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 25	шт	30	34,70	33,84	0,18	0,68
286	+C113-1882 варіант 4	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 65 (для 75-81)	шт	20	77,96	76,25	0,18	1,53
287	+C113-1882 варіант 5	BIS 2-S хомут з ізоляцією EPDM для d 40	шт	15	39,96	39,00	0,18	0,78
288	+C113-2085 варіант 1	Фиксатор пластмассовый	шт	1403	0,83	0,63	0,18	0,02
289	+C113-2152 варіант 1	Термоизоляция 22 x 13 мм	м	144	50,29	49,20	0,10	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	+С113-2152 варіант 2	Термоізоляція 28 х 13 мм	м	36	57,63	56,40	0,10	1,13
291	+С113-2152 варіант 3	Термоізоляція 42 х 13 мм	м	15	88,64	86,80	0,10	1,74
292	+С113-2152 варіант 4	Термоізоляція 57х13 мм	м	7,2	93,94	92,00	0,10	1,84
293	+С113-2152 варіант 5	Термоізоляція 64х13 мм	м	16,8	103,33	101,20	0,10	2,03
294	+С113-2152 варіант 6	Термоізоляція 76х13 мм	м	30	114,34	112,00	0,10	2,24
295	+С113-2152 варіант 7	Теплоізоляція 25х22	м	90	141,88	139,00	0,10	2,78
296	+С113-2257 варіант 1	Трійник 110/110_45	шт	24	470,80	461,39	0,18	9,23
297	+С113-2265 варіант 1	Трійник 50/110_45	шт	10	333,78	327,06	0,18	6,54
298	+С113-2265 варіант 2	Трійник 50/110_90	шт	14	333,78	327,06	0,18	6,54
299	+С113-2265 варіант 3	Трійник 50/50_90	шт	14	178,60	174,92	0,18	3,50
300	+С113-2265 варіант 4	Трійник 50/50_45	шт	10	178,60	174,92	0,18	3,50
301	+С113-2280 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	1	357,01	349,83	0,18	7,00
302	+С113-2293 варіант 1	Заглушка 110	шт	4	87,25	85,36	0,18	1,71
303	+&С113-1495У варіант 1	Ввід для труб	шт	2	689,30	674,00	1,78	13,52
304	С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного 50мм	м3	0,59015	2448,00	2372,72	27,28	48,00
305	+&С114-97- 5236 варіант 1	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 90" товщиною 100 мм	м2	168,216	384,43	375,88	1,01	7,54
306	+&С114-97- 5236 варіант 2	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 90" товщиною 50 мм	м2	31,686	202,48	197,50	1,01	3,97
307	+&С114-97- 5236 варіант 3	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 135" товщиною 100 мм	м2	65,863	395,92	387,15	1,01	7,76
308	+&С114-97- 5236 варіант 4	Пліти теплоізоляційні "Ізоват 160" товщиною 40 мм	м2	19,89	242,73	236,96	1,01	4,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	+&C114-100-3-Ц2 варіант 1	Ізоляція "ROKWOOL" Lamella mat Al	м2	119,187	377,78	370,00	0,37	7,41
310	+&C115-141У варіант 1	Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS	100шт	0,01	1672,22	1590,00	49,43	32,79
311	+C118-10 варіант 1	Антикорозійна стрічка b=50 мм, L=10 м	комплект	1	558,78	545,71	2,11	10,96
312	+C118-47 варіант 1	Воронка	шт	2	649,06	537,00	99,33	12,73
313	+C118-47 варіант 2	Водосточное колено	шт	4	314,78	209,28	99,33	6,17
314	+C118-47 варіант 3	Хомут крепления трубы	шт	7	266,37	161,82	99,33	5,22
315	+C118-47 варіант 4	Заглушка желоба	шт	2	311,70	206,26	99,33	6,11
316	+C118-47 варіант 5	Угол желоба универсальный	шт	1	767,81	653,42	99,33	15,06
317	+C121-243 варіант 1	Стояки інвентарні металеві	шт	0,02316	1279,04	1218,00	51,52	9,52
318	+&C121-258-1 варіант 1	Двері зовнішні посиленої конструкції, утеплені, засклені армованимсклом та з притворами для самозачинення	м2	4,62	12889,31	12623,04	13,54	252,73
319	+&C121-258-1 варіант 2	Двері зовнішні посиленої конструкції, утеплені, засклені армованимсклом та з притворами для самозачинення	м2	3,96	12831,40	12566,26	13,54	251,60
320	+&C121-258-1 варіант 3	Двері зовнішні посиленої конструкції утеплені, з притворами для самозачинення	м2	2,625	12351,47	12095,74	13,54	242,19
321	+&C121-258-1 варіант 4	Двері зовнішні металеві, глухі утеплені	м2	1,89	12483,87	12225,55	13,54	244,78
322	+&C121-258-1 варіант 5	Двері внутрішні металеві, глухі утеплені	м2	1,89	9553,39	9352,53	13,54	187,32
323	+&C121-258-1 варіант 6	Двері внутрішні металеві, глухі з вентиляційною решіткою в нижній частині	м2	10,5	9393,65	9195,92	13,54	184,19
324	+C121-393	Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані	пм	6,9	4305,67	4268,00	5,62	32,05
325	C121-648	Сталеві настили та щити міжповерхових перекриттів будівель виробничого призначення	т	0,000658	50566,52	49387,66	802,43	376,43
326	+C121-648 варіант 1	Щити опалубки металеві	т	0,002162	170905,85	168831,17	802,43	1272,25
327	C121-760	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнутих профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,0096264	72042,83	70686,84	819,69	536,30
328	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,05	80082,99	78667,15	819,69	596,15
329	+&C123-1-54 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	47,35	7063,02	6916,03	8,50	138,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	+&C123-1-54 варіант 2	Блоки віконні металопластикові індивідуального виготовлення R >0,6	м2	7,65	8297,22	8126,03	8,50	162,69
331	+C123-198 варіант 1	Блоки дверні внутрішні одноповерхні з глухим полотном	м2	4,62	8010,71	7812,66	40,98	157,07
332	+C123-198 варіант 2	Блоки дверні внутрішні засклені	м2	4,62	9228,74	9006,80	40,98	180,96
333	+C123-198 варіант 3	Блоки дверні внутрішні глухі, з притворами для самозачинення	м2	1,995	8010,71	7812,66	40,98	157,07
334	+C123-198 варіант 4	Двері внутрішні, засклені армованим склом і притворами для самозачинення	м2	11,55	11138,38	10879,00	40,98	218,40
335	+C123-198 варіант 5	Двері внутрішні металеві, засклені з вентиляційною решіткою в нижній частині	м2	11,55	9660,17	9429,77	40,98	189,42
336	+C123-357 варіант 1	Наличники	м	118,72	129,20	126,33	0,34	2,53
337	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	22,7179824	447,76	427,15	11,83	8,78
338	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,54162	619,14	590,09	16,91	12,14
339	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	4,6206	634,93	605,57	16,91	12,45
340	C123-521	Дерев'яні деталі рихтувань	м3	0,012231	9629,21	8809,07	631,33	188,81
341	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,182488	40801,55	39438,89	562,63	800,03
342	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,104748	40053,96	38705,96	562,63	785,37
343	+C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,058848	38109,88	36800,00	562,63	747,25
344	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,75334528	38181,71	36870,42	562,63	748,66
345	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,695048	37701,88	36400,00	562,63	739,25
346	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,2553168	41281,99	39909,91	562,63	809,45
347	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,554688	38466,88	37150,00	562,63	754,25
348	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,021	10298,50	10298,50	-	-
349	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,1743	8087,17	8087,17	-	-
350	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,367	7188,44	7188,44	-	-
351	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,41	6731,41	6731,41	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
352	C124-38	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм	т	0,19914	6158,72	6158,72	-	-
353	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	0,03	5675,17	5675,17	-	-
354	C124-46	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм	т	0,016	15968,09	15968,09	-	-
355	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,082	11128,96	11128,96	-	-
356	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,777	10298,50	10298,50	-	-
357	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,285	8570,69	8570,69	-	-
358	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,085	67510,80	65624,43	562,63	1323,74
359	+C124-62 варіант 1	Детали закладные	т	0,05052	50376,94	48826,53	562,63	987,78
360	+C124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, класс А1, диаметр 8 мм	м2	2,5	290,58	277,60	7,28	5,70
361	+C126-1279 варіант 1	Стрижень заземлення , оцинкований о20 мм, L=1,5 м (219 20 ST FT)	шт	18	710,12	704,81	0,02	5,29
362	+&C126-1304-1	Водосточный желоб	м	9,7	183,76	180,00	2,39	1,37
363	+&C126-1304-1 варіант 1	Водосточна труба	м	8	143,46	140,00	2,39	1,07
364	+&C126-1304-1 варіант 2	Планка примыкания 250 мм	м	10,738	170,16	166,50	2,39	1,27
365	+&C126-1304-1 варіант 3	Планка гребня 250 мм	м	2,7	198,87	195,00	2,39	1,48
366	+&C126-1304-1 варіант 4	Планка лобовая	м	4,6	171,47	167,80	2,39	1,28
367	+&C130-59-4 варіант 1	Грати МВ 150с	шт	1	167,88	161,00	3,59	3,29
368	+&C130-59-4 варіант 2	Грати МВМ 125	шт	14	135,24	129,00	3,59	2,65
369	+&C130-59-4 варіант 3	Грати вентиляційні ОНГ 150x150	шт	40	391,26	380,00	3,59	7,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
370	+&C130-59-4 варіант 4	Грати вентиляційні ОНГ 450х250	шт	3	1316,07	1286,67	3,59	25,81
371	+&C130-59-4 варіант 5	Грати вентиляційні IGC-400	шт	1	2379,84	2329,59	3,59	46,66
372	+&C130-162-1 варіант 1	Гибкие вставки, тип ВВГ 400х200 мм	шт	4	1374,96	1347,00	1,00	26,96
373	+&C130-162-1 варіант 2	Гибкие вставки, тип ВВГ d100 мм	шт	2	144,84	141,00	1,00	2,84
374	+&C130-162-1 варіант 3	Гибкие вставки, тип ВВГ 600х300 мм	шт	4	1849,26	1812,00	1,00	36,26
375	+&C130-162-1 варіант 4	Гибкие вставки, тип ВВГ d150 мм	шт	2	211,14	206,00	1,00	4,14
376	+&C130-162-1 варіант 5	Гибкие вставки, тип ВВГ d400 мм	шт	4	2399,04	2351,00	1,00	47,04
377	+C130-246 варіант 1	Глушники шуму СР 400х200	шт	1	6885,08	6720,00	30,08	135,00
378	+C130-246 варіант 2	Глушники шуму СР 150/600	шт	1	1967,66	1899,00	30,08	38,58
379	+C130-248 варіант 1	Глушники шуму СР 500х300	шт	1	7695,54	7506,67	37,98	150,89
380	+C130-248 варіант 2	Глушники шуму СР 600х300	шт	1	8316,89	8115,83	37,98	163,08
381	+C130-277	Зонты вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК200Ц, діаметр шахт 200 мм	шт	1	319,93	311,63	2,03	6,27
382	+C130-277 варіант 1	Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали, марка ЗКц-00.000	шт	1	890,69	871,20	2,03	17,46
383	+C130-280	Зонты вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК400Ц, діаметр шахт 400 мм	шт	1	521,64	503,80	7,61	10,23
384	+C130-280 варіант 1	Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали, марка ЗКц-00.000-03	шт	1	756,14	733,70	7,61	14,83
385	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,01345	11522,05	10476,51	819,62	225,92
386	+C130-483-1 варіант 1	Кріплення	100шт	0,6	3074,38	2977,10	37,00	60,28
387	C130-527	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной та тонколистової оцинкованої сталі, наповнювач - полотно із супертонкого скловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ППЗ-2, ВПЗ-2, переріз 400х500 мм, довжина 1 м, маса наповнювача 3,94 кг	шт	3	1360,28	1311,80	21,81	26,67
388	+C130-541 варіант 1	Піддони душові	шт	1	4852,94	4740,66	17,12	95,16
389	+C130-596-1 варіант 1	Дифузор стельовий ДП258х258	шт	20	1424,82	1396,00	0,88	27,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
390	+С130-596-1 варіант 2	Дифузор стельовий ДП462х462	шт	9	1481,94	1452,00	0,88	29,06
391	С130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 16 мм	м	12,61	94,10	91,37	0,88	1,85
392	+&С130-606-1	Гнучкі шланги для води L=300мм; dn15 PN10 Parigi	шт	112	438,75	430,00	0,15	8,60
393	+С130-624 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	1	1626,63	1593,00	1,74	31,89
394	+С130-626 варіант 1	Змішувачі для умивальників, ванн мийних	комплект	42	1622,68	1589,57	1,29	31,82
395	+&С130-634-1 варіант 1	Трап з сухим сифоном Ду=100 мм	комплект	6	3139,95	3074,00	4,38	61,57
396	+&С130-634-1 варіант 2	Трап з сухим сифоном Ду=50 мм	комплект	2	2054,66	2009,99	4,38	40,29
397	+С130-644 варіант 1	Умивальник	комплект	18	1661,93	1615,00	14,34	32,59
398	+С130-906 варіант 1	Унітази тарілчасті УНТ1 з косим випуском	шт	4	2880,29	2805,00	18,81	56,48
399	С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	2	166,99	160,72	3,00	3,27
400	С130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	2	221,09	211,12	5,63	4,34
401	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	17,741	543,94	529,39	3,88	10,67
402	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	61	566,97	550,73	5,12	11,12
403	+С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	65,312	693,33	675,13	4,61	13,59
404	+С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	183,2	705,10	686,15	5,12	13,83
405	С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2	225,57	218,66	2,49	4,42
406	+С130-1186 варіант 1	Шланг армований L=5м	м	30	85,19	82,42	1,10	1,67
407	С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	6	325,99	316,56	3,04	6,39
408	+С130-1199 варіант 1	Труби для каналізації, діаметр 50 мм	м	64,87	191,93	187,46	0,71	3,76
409	С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,1265	237,45	232,79	-	4,66
410	С142-10-2	Вода	м3	0,0376906	42,10	42,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	+C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм ²	1000м	0,0007	21873,48	21295,30	149,29	428,89
412	+C157-266 варіант 1	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 2,5 мм ²	1000м	2	16178,84	15836,00	25,61	317,23
413	+C157-268 варіант 1	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 4 мм ²	1000м	0,1	25534,49	24996,63	37,18	500,68
414	+C157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм ²	1000м	0,2	40723,38	39869,34	55,54	798,50
415	+C157-272 варіант 1	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 10 мм ²	1000м	0,1	62821,02	61497,91	91,33	1231,78
416	+C157-273 варіант 1	Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой повышенной гибкости, марка ПВЗнгд, сечение 16 мм ²	1000м	0,13	94665,04	92634,69	174,17	1856,18
417	+&C171-278П варіант 1	Хрестовина під трубу 16x1	шт	1	979,20	960,00	-	19,20
418	+&C171-581П варіант 1	Стяжка універсальна RG1123M	шт	6	11,22	11,00	-	0,22
419	+&C172-1406П варіант 1	Муфти з'єднувальні RG1110	шт	6	399,13	391,30	-	7,83
420	C1110-9	Болты для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00034386	81954,26	79527,69	819,62	1606,95
421	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,055118	53939,44	52150,00	731,80	1057,64
422	C1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1 о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм ² і менше, із сталевго оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,0007784	479,03	467,88	1,76	9,39
423	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,004214	44697,04	43258,00	562,63	876,41
424	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,02	43209,88	41800,00	562,63	847,25
425	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	508,56	16,69	16,29	0,07	0,33
426	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,005435926	78451,74	75571,77	1341,70	1538,27
427	C1113-25	Ґрунтовка ГФ-0163 коричнева	т	0,015362494	74286,91	71488,60	1341,70	1456,61
428	C1113-32	Ґрунтовка ХС-04 коричнева	т	0,01017	91999,91	88854,29	1341,70	1803,92
429	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,002877972	22124,85	20615,54	1075,49	433,82
430	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,0100553	44901,55	42679,43	1341,70	880,42
431	+C1113-130 варіант 1	Плитка	м2	282,901	688,80	635,43	39,86	13,51
432	C1113-196	Шпаклівка ХВ-005 сіра	т	0,008136	74724,71	71917,82	1341,70	1465,19
433	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,008543104	95335,89	92124,86	1341,70	1869,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
434	+C1113-279	Фарба вогнезахисна	т	0,000894	145203,99	141174,88	1181,97	2847,14
435	C1113-291	Паста вогнезахисна спучувальна водоемульсійна, марка ВПМ-2	т	1,064376	186693,90	181851,27	1181,97	3660,66
436	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00340176	122432,65	118850,04	1181,97	2400,64
437	C1113-295	Полімерна композиція К-9	кг	8,99602	431,12	421,33	1,34	8,45
438	+C1115-2826 варіант 1	Вогнезахист по металу	кг	13,17679	245,88	240,00	1,06	4,82
439	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	1,436	1852,22	543,54	1272,36	36,32
440	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	5,4	2341,27	1023,00	1272,36	45,91
441	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,2193	1622,72	318,54	1272,36	31,82
442	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,37149	1418,13	398,11	992,21	27,81
443	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	9,12313	2937,88	1821,92	1058,35	57,61
444	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	22,81766	1701,72	610,00	1058,35	33,37
445	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	13,602	9765,13	7300,00	2273,66	191,47
446	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,987825	2291,14	2246,22	-	44,92
447	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,255448	1758,63	1724,15	-	34,48
448	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	24,969	2387,00	2340,20	-	46,80
449	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	18,5946	1558,76	1528,20	-	30,56
450	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0192	1541,68	1511,45	-	30,23
451	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,22295	1278,54	1253,47	-	25,07
452	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,8079	1419,75	1391,91	-	27,84
453	+C1427-11823 варіант 1	Блоки газобетонні D400	м3	62,45	4520,59	3905,00	526,95	88,64
454	+&C1512-2-2 варіант 1	Розподільча коробка RG5222 IP66	шт	4	518,69	508,50	0,02	10,17
455	+C1512-5 варіант 1	Коробка відгалужувальна,	шт	3	392,10	384,37	0,04	7,69
456	+C1512-5 варіант 2	Коробка протяжна	шт	55	864,20	847,21	0,04	16,95
457	+C1512-5 варіант 3	Коробка настановна	шт	41	16,75	16,38	0,04	0,33
458	+C1512-5 варіант 4	Коробка відгалужувальна з кришка декоративна	шт	120	150,85	147,85	0,04	2,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
459	+&C1512-14-3 варіант 1	Розетка с заземлением, со шторками, 10А	шт	3	174,46	171,00	0,04	3,42
460	+&C1512-14-3 варіант 2	Розетка с крышкой, заземлением и защитными шторками IP44, 10А	шт	3	170,50	167,12	0,04	3,34
461	+C1514-1 варіант 1	Корпус металлический ЩРн-18з-1 36 IP31	шт	1	1459,80	1428,87	2,31	28,62
462	+C1514-1 варіант 2	Корпус металлический ЩРв-24з-1 36 IP31	шт	1	2038,11	1995,84	2,31	39,96
463	+C1514-1 варіант 3	Корпус металлический ПР 11Д-3О68-21У3	шт	2	9946,34	9749,00	2,31	195,03
464	+C1514-1 варіант 4	Корпус металлический ЩРн-12з-1 36-IP31	шт	2	1686,25	1650,88	2,31	33,06
465	+C1514-1 варіант 5	Корпус металлический ЩРв-24з-3 36 IP31	шт	1	2081,61	2038,48	2,31	40,82
466	+C1514-1 варіант 6	Ящик вводно-учетный з перемикачем ЯВУ-П-250-IP21	шт	1	10844,96	10630,00	2,31	212,65
467	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсург'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,001154	778109,44	762289,76	562,63	15257,05
468	+C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	9,66	91,85	90,00	0,05	1,80
469	+C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	0,84	122,49	120,00	0,09	2,40
470	+C1530-152	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	0,2	357,27	350,00	0,26	7,01
471	+C1530-154	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	0,224	1061,57	1040,00	0,75	20,82
472	+C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,84	158,95	155,80	0,03	3,12
473	+C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,12	73,00	71,50	0,07	1,43
474	+C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,05	193,47	189,50	0,18	3,79
475	+C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,056	760,24	744,80	0,53	14,91
476	+C1530-161	Перехід, діаметр 75х63 мм	10шт	0,075	1371,67	1344,20	0,57	26,90
477	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	4,83	38,54	37,67	0,11	0,76
478	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,69	63,08	61,65	0,19	1,24
479	C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,175	194,07	189,57	0,69	3,81
480	C1530-170	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,112	439,00	428,32	2,07	8,61
481	C1530-171	Трійник прямий, діаметр 75 мм	10шт	0,175	640,79	625,86	2,37	12,56
482	+C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	1,68	96,29	94,30	0,10	1,89
483	+C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,24	129,80	127,10	0,15	2,55
484	+C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,0875	439,63	430,50	0,51	8,62
485	+C1530-180	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,07	1657,79	1623,60	1,68	32,51
486	+C1532-28 варіант 1	Відведення DN 50_45	шт	27	178,63	174,92	0,21	3,50
487	+C1532-28 варіант 2	Відведення DN 50_90	шт	13	178,63	174,92	0,21	3,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
488	+C1532-30 варіант 1	Відведення DN 110_45	шт	39	471,66	461,39	1,02	9,25
489	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,08980488	727,28	695,00	18,02	14,26
490	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000208	355991,01	348183,86	826,93	6980,22
491	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,1225	1108,54	1084,99	1,81	21,74
492	+&C1544-89-1-ХЯ варіант 1	Изострічка	м	7	112,00	112,00	-	-
493	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,7022	125,36	122,67	0,23	2,46
494	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	1,583	28,50	27,89	0,05	0,56
495	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,5734	22,30	21,82	0,04	0,44
496	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,0732	27,68	27,06	0,08	0,54
497	C1545-21	Втулка В28	100шт	0,25524	46,70	45,65	0,13	0,92
498	+C1545-32 варіант 1	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 20 "Walraven"	100шт	0,02	97409,58	95493,00	6,59	1909,99
499	+C1545-32 варіант 2	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 25 "Walraven"	100шт	0,04	113868,30	111629,00	6,59	2232,71
500	+C1545-32 варіант 3	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 40 "Walraven"	100шт	0,02	127376,16	124872,00	6,59	2497,57
501	+C1545-32 варіант 4	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 56 "Walraven"	100шт	0,01	149570,34	146631,00	6,59	2932,75
502	+C1545-32 варіант 5	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 104-113 "Walraven"	100шт	0,1	213728,34	209531,00	6,59	4190,75
503	+C1545-32 варіант 6	Противопожежна гильза Pacifyre MK II dn 50 "Walraven"	100шт	0,07	141134,94	138361,00	6,59	2767,35
504	+C1545-33 варіант 1	Гильза сталевая d32 L=500 мм	100шт	0,02	85171,80	83500,00	1,76	1670,04
505	+C1545-33 варіант 2	Гильза сталевая d40 L=150 мм	100шт	0,03	27735,60	27190,00	1,76	543,84
506	+C1545-33 варіант 3	Гильза сталевая d32 L=150 мм	100шт	0,06	23627,55	23162,50	1,76	463,29
507	+C1545-37 варіант 1	Утримувач К188	100шт	7,236	2594,90	2540,00	4,02	50,88
508	+C1545-39 варіант 1	Тримач шини заземлення К 188 У 2	шт	780	25,12	24,00	0,63	0,49
509	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	26,2315	413,85	405,09	0,65	8,11
510	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,6108	934,40	915,20	0,88	18,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	+&C1545-43-2-XX варіант 1	Распорный анкер M10x100	100шт	0,24	2153,10	2110,00	0,88	42,22
512	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	63,1134	933,19	914,23	0,66	18,30
513	+&C1545-44-11 варіант 1	Дюбель 6x35 500 шт/уп	шт	3	332,93	326,40	-	6,53
514	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	2,61	67,97	66,44	0,20	1,33
515	C1545-56	Затискач набірний	100шт	0,0918	893,44	803,47	72,45	17,52
516	C1545-70	Кнопка К227	100шт	13,2628	15,81	15,10	0,40	0,31
517	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00418	3544,28	3473,97	0,81	69,50
518	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,08	457,32	447,38	0,97	8,97
519	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,537125	455,46	445,62	0,91	8,93
520	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00016	189325,24	184881,18	731,80	3712,26
521	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	208,8	20,57	19,75	0,42	0,40
522	+C1545-132	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,0408	711,47	697,00	0,52	13,95
523	+C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,4284	1226,17	1201,00	1,13	24,04
524	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	158,4	16,73	16,37	0,03	0,33
525	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000669	26813,19	25438,55	848,89	525,75
526	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	61,887	166,06	160,39	2,41	3,26
527	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	4,698	1361,60	1326,85	8,05	26,70
528	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	93,78	32,44	31,32	0,48	0,64
529	C1545-170	Перемички ПСГ	шт	1	30,30	29,20	0,51	0,59
530	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	0,34	1528,91	1498,36	0,57	29,98
531	C1545-180	Полоски К-404	100шт	10,843	16,90	16,18	0,39	0,33
532	C1545-194	Провід ПС-50	м	30,34	22,82	21,70	0,67	0,45
533	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	10,843	41,65	40,54	0,29	0,82
534	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	3,9422	1057,13	1032,73	3,67	20,73
535	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,07038	1073,82	1048,63	4,13	21,06
536	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04	270,64	263,94	1,39	5,31
537	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,81	19,33	18,15	0,80	0,38
538	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	28,746	533,95	523,13	0,35	10,47
539	C1545-248	Скоби будівельні	кг	8	29,20	27,83	0,80	0,57
540	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,38	66,08	63,98	0,80	1,30
541	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,44	213,96	208,96	0,80	4,20
542	C1545-291	Шпилька	комплект	91,8	42,26	41,14	0,29	0,83
543	+C1545-400 варіант 1	Кутова секція 90°, для сходового лотка, 300x80 мм	шт	8	554,80	543,59	0,33	10,88
544	+C1545-400 варіант 2	Кришка на кутовій секції 90°, для сходового лотка, 300x80 мм	шт	8	195,96	191,79	0,33	3,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
545	+C1545-407-1 варіант 1	З'єднувальна пластина для лотка h=80 мм з компл. гвинтів	шт	12	37,30	36,47	0,10	0,73
546	+C1545-407-8 варіант 1	Кришка лотка, 300x80 L=2м	шт	25	821,09	804,00	0,99	16,10
547	+C1545-413-13 варіант 1	Кабельний лоток сходовий 300x80, L=2м	шт	25	1103,25	1080,42	1,20	21,63
548	+C1545-420 варіант 1	Фіксатор сходового лотка	шт	36	90,83	89,00	0,05	1,78
549	+C1545-428 варіант 1	Латунний розпірний анкер М8х30 865 М8х30	шт	110	40,16	39,32	0,05	0,79
550	+C1545-428 варіант 2	Дюбель APS з шестигранним шурупом М8х80	шт	780	5,05	4,90	0,05	0,10
551	+C1545-428 варіант 3	Розпізнавальний знак введення в будівлю смуги захисного заземлення (УРС10-ZAZEM-5-010)	шт	1	35,75	35,00	0,05	0,70
552	+C1545-428 варіант 4	Інформаційний знак "Заземлення"; 150x150 мм (УРС20-ZAZEM-1-096)	шт	35	22,09	21,61	0,05	0,43
553	+C1545-428 варіант 5	Гайка М10	шт	110	8,49	8,27	0,05	0,17
554	+C1545-437 варіант 1	Накінецьник для стержня заземлення, оцинкований ф20 мм	шт	9	53,62	52,56	0,01	1,05
555	+C1545-437 варіант 2	Насадка для забивання, ф20 мм (2500x20)	шт	1	1224,01	1200,00	0,01	24,00
556	+C1545-437 варіант 3	Універсальний з'єднувач, для заземлювача ф20 мм і смуги 40x4 мм	шт	9	639,55	627,00	0,01	12,54
557	+C1545-437 варіант 4	Накінецьник мідний луджений для кабелю перерізом 185 мм ²	шт	4	73,87	72,41	0,01	1,45
558	+C1545-440 варіант 1	Шайба М10	шт	110	4,43	4,30	0,04	0,09
559	+C1545-508 варіант 1	Перемикач навантаження ETI 004661563 LBS CO 4P 400 («1-0-2» 400A)	шт	1	22752,35	22306,00	0,23	446,12
560	+C1545-512-1 варіант 1	Шпилька резьбова М10, L=1000 мм	шт	100	125,48	123,00	0,02	2,46
561	+&C1545-641-2 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5x25	м	100	873,67	856,42	0,12	17,13
562	+&C1545-641-2 варіант 2	Кабель ВВГнгд 5x2,5	м	50	82,39	80,65	0,12	1,62
563	+&C1545-641-2 варіант 3	Кабель ВВГнгд 5x4	м	50	154,26	151,12	0,12	3,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
564	+&C1545-641-2 варіант 4	Кабель ВВГнгд 5х6	м	150	233,72	229,02	0,12	4,58
565	+&C1545-641-2 варіант 5	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	1100	38,54	37,66	0,12	0,76
566	+&C1545-641-2 варіант 6	Кабель (N)НХН FE 180/E30 3х1,5 кв.мм	м	360	48,37	47,30	0,12	0,95
567	+&C1545-641-2 варіант 7	Кабель ВВГнгд 2х1,5	м	300	29,29	28,60	0,12	0,57
568	+&C1545-641-2 варіант 8	Кабель (N)НХН FE 180/E30 2х1,5 кв.мм	м	765	32,30	31,55	0,12	0,63
569	+&C1545-641-2 варіант 9	Кабель (N)НХН FE 180/E30 5х6кв.мм	м	4	189,35	185,52	0,12	3,71
570	+&C1545-641-2 варіант 10	Кабель (N)НХН FE 180/E30 3х2,5кв.мм	м	20	63,98	62,61	0,12	1,25
571	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00102	116968,16	113450,10	1224,57	2293,49
572	+&C1546-15-2 варіант 1	Монтажна піна протипожежна	л	35,29274	557,27	545,28	1,06	10,93
573	C1546-20	Клей БМК5	кг	6	339,53	331,75	1,12	6,66
574	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,48	190,60	185,74	1,12	3,74
575	+C1546-29 варіант 1	Фарба емалева	т	0,0108	361730,98	353296,52	1341,70	7092,76
576	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00119	214594,51	209045,07	1341,70	4207,74
577	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	7,2415846	64,32	43,30	19,76	1,26
578	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	53,568	133,69	129,85	1,22	2,62
579	+C1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованоїустановки, 6А, 220В	шт	28	126,83	124,00	0,34	2,49
580	+C1547-6 варіант 2	Вимикач на 2 ланцюги для прихованоїустановки, 6А, 220В	шт	7	167,63	164,00	0,34	3,29
581	+C1547-6 варіант 3	Вимикач на 3 ланцюги для прихованоїустановки, 6А, 220В	шт	3	202,31	198,00	0,34	3,97
582	+C1547-6 варіант 4	Вимикач відкрита установка вологозахищеного виконання, 6А, 220В	шт	15	166,61	163,00	0,34	3,27
583	+C1547-7 варіант 1	LED світильник, теплий білий світ, 36Вт, IP20, стельовий LED-панель	шт	22	784,33	768,00	0,95	15,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
584	+C1547-7 варіант 2	LED світильник, теплий білий світ, 36Вт, IP20, вбудований LED-панель	шт	27	710,41	695,53	0,95	13,93
585	+C1547-7 варіант 3	LED світільник, 15 Вт , IP65	шт	9	4104,12	4022,70	0,95	80,47
586	+C1547-7 варіант 4	LED світільник, 8 Вт , IP20	шт	8	4543,23	4453,20	0,95	89,08
587	+C1547-7 варіант 5	LED світільник, 9 Вт , IP65	шт	6	1325,28	1298,34	0,95	25,99
588	+C1547-7 варіант 6	LED світільник, 36Вт, IP65, стельовий	шт	26	856,55	838,80	0,95	16,80
589	+C1547-7 варіант 7	Світильник - показчик "Вихід" 3,6Вт з блоком аварійного живлення Варта	шт	13	931,21	912,00	0,95	18,26
590	+C1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач Ін= 16А, ВА47-100-3р-С	шт	1	1423,74	1395,16	0,66	27,92
591	+C1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач Ін= 20А, ВА47-100-3р-С	шт	3	1648,33	1615,35	0,66	32,32
592	+C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач Ін= 32А, ВА47-100-3р-С	шт	1	1801,03	1765,06	0,66	35,31
593	+C1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач Ін= 40А, ВА47-100-3р-С	шт	1	2061,54	2020,46	0,66	40,42
594	+C1547-16 варіант 5	Автоматичний вимикач Ін= 80А, ВА47-100-3р-С	шт	2	2600,52	2548,87	0,66	50,99
595	+C1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач Ін= 25А, ВА47-29-3р-С	шт	1	433,74	424,58	0,66	8,50
596	+C1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач Ін= 16А, ВА47-29-3р-С	шт	1	434,89	425,70	0,66	8,53
597	+C1547-16 варіант 8	Автоматичний вимикач Ін= 32А, ВА47-29-3р-С	шт	1	431,75	422,62	0,66	8,47
598	+C1547-16 варіант 9	Автоматичний вимикач Ін= 16А, ВА47-29-1р-С	шт	10	143,38	139,91	0,66	2,81
599	+C1547-16 варіант 10	Автоматичний вимикач Ін= 32А, ВН32-4р	шт	1	643,93	630,64	0,66	12,63
600	+C1547-16 варіант 11	Диф. автоматичний вимикач Ін= 10А, АД12-2р	шт	1	463,75	454,00	0,66	9,09
601	+C1547-16 варіант 12	Диф. автоматичний вимикач Ін= 16А, АД12-2р	шт	21	422,08	413,14	0,66	8,28
602	+C1547-16 варіант 13	Диф. автоматичний вимикач Ін= 20А, АД12-2р	шт	3	422,08	413,14	0,66	8,28
603	+C1547-16 варіант 14	Автоматичний вимикач Ін= 20А, ВН32-4р	шт	3	508,31	497,68	0,66	9,97
604	+C1547-16 варіант 15	Автоматичний вимикач Ін= 10А, ВА47-29-1р-С	шт	2	143,23	139,76	0,66	2,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
605	+C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач Ін= 10А,ВА47-29-3р-С	шт	4	379,56	371,46	0,66	7,44
606	+C1547-16 варіант 17	Автоматичний вимикач Ін= 80А,ВН32-4р	шт	1	1219,32	1194,75	0,66	23,91
607	+C1547-16 варіант 18	Автоматичний вимикач Ін= 40А,ВА47-29-3р-С	шт	1	560,84	549,18	0,66	11,00
608	+C1547-16 варіант 19	Автоматичний вимикач Ін= 50А,ВА47-29-3р-С	шт	1	518,24	507,42	0,66	10,16
609	+C1547-16 варіант 20	Автомат Ін=200А,ІЕК ВА88-35Р 3Р 140-200А 35кА	шт	1	6079,44	5959,58	0,66	119,20
610	+C1547-16 варіант 21	Автоматический выключатель ETI Etimat 10 1P, C1, 10kA	шт	4	490,77	480,49	0,66	9,62
611	+C1547-16 варіант 22	Автоматический выключатель ETI Etimat 10 3P, C40, 10kA	шт	2	1476,13	1446,53	0,66	28,94
612	+C1550-36 варіант 1	Алюмінієва плівка 0,1х50мм	пм	900	7,06	6,90	0,02	0,14
613	+&C1550-38-1-6П варіант 1	Монтажна піна	л	2,909	294,40	294,40	-	-
614	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,0110725	21078,09	19318,91	1345,88	413,30
615	+C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	8,636	426,18	415,18	2,64	8,36
616	+C1630-1 варіант 1	Труби для каналізації , діаметр 110 мм	м	79,84	296,78	289,00	1,96	5,82
617	+C1630-1 варіант 2	Мініканал 25х25	м	1365	37,83	37,00	0,83	-
618	+C1630-25 варіант 1	Кран зі штуцером 1 /2" (поливальний)	шт	6	337,47	330,05	0,80	6,62
619	+&C1630-63-10-6 варіант 1	Хомут монтажний 2,5х200шт	шт	3	143,50	143,50	-	-
620	+C1630-76 варіант 1	Зонт витяжний острівний в комплекті з жировловлювачем та піддоном 1,9х1,3х0,45м.	м2	2,47	14003,13	13714,80	13,76	274,57
621	+C1630-76 варіант 2	Зонт витяжний острівний в комплекті з жировловлювачем та піддоном 1,8х0,8х0,45м.	м2	1,44	12796,64	12531,97	13,76	250,91
622	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	16,10	15,05	0,73	0,32
623	+C1630-112 варіант 1	Запобіжна мембрана 50 бар (механічного пускача)	шт	1	66,32	64,00	1,02	1,30
624	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	230,9126	56,94	55,00	0,82	1,12
625	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	29,4	5,63	5,45	0,07	0,11
626	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	2,4	6,15	5,95	0,08	0,12
627	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,75	9,38	9,02	0,18	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
628	C1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	0,7	21,20	20,41	0,37	0,42
629	C1630-124	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм	шт	0,5	25,60	24,57	0,53	0,50
630	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	117,6	32,74	31,81	0,29	0,64
631	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	9,6	38,92	37,80	0,36	0,76
632	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	3	84,71	82,16	0,89	1,66
633	C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	2,52	180,23	175,13	1,57	3,53
634	C1630-140	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	2,5	269,28	261,45	2,55	5,28
635	+C1630-219 варіант 1	Кран кульовий металевий dy15 (dn20)	шт	29	343,94	336,42	0,78	6,74
636	+C1630-220 варіант 1	Кран кульовий металевий dy20 (dn25)	шт	10	504,22	492,82	1,51	9,89
637	+C1630-221 варіант 1	Кран кульовий металевий dy32 (dn40)	шт	1	1396,10	1366,40	2,33	27,37
638	+C1630-223 варіант 1	Клапан запорний муфтовий діаметр 50 мм	шт	1	1536,13	1501,00	5,01	30,12
639	+C1630-451 варіант 2	Вент.клапан DN110 з захисною сіткою HL900N "HL"	шт	9	2408,89	2358,00	3,66	47,23
640	+C1630-973 варіант 1	Сифон с разрывом струи	шт	12	586,95	572,00	3,44	11,51
641	+C1630-1207 варіант 1	Вентиль для підключення змішувача	шт	86	243,42	238,00	0,65	4,77
642	+&C1633-117ВДУ варіант 1	Вогнегасна речовина Prevento 10-ВКС	шт.	2	4718,55	4625,50	0,53	92,52
643	+C188888-4	Дюбель шуруп	шт	115	4,98	4,98	-	-
644	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	1800	23,04	22,59	-	0,45
645	+C188888-21 варіант 1	Поліуретанова пістолетна монтажна піна вогнетривка	шт	5	263,04	257,00	0,88	5,16
646	+K584211-19 варіант 1	Панели перекриття ж/б марки ПК54.12-8Т	шт	1	7330,98	5699,00	1488,24	143,74
647	+K584211-19 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПК54.15-8Т	шт	1	9131,28	7464,00	1488,24	179,04
648	+K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні	шт	1	2192,29	1828,00	321,30	42,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
649	+K585521- Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні	шт	1	2075,31	1550,00	484,62	40,69
650	+K585521- Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні	шт	1	3058,64	2671,55	327,12	59,97
651	+K585521- Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні	шт	1	4479,74	3931,51	460,39	87,84
652	+K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	2	529,61	495,00	24,23	10,38
653	+K585521- П009 варіант 1	Плити перекриття ПЗ-5	шт	22	536,75	502,00	24,23	10,52
654	+&K585821- Г003-1 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки 1/2 Л2-8	шт	5	3337,41	2992,00	279,97	65,44
655	+&K585821- Г147 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л2Д-8	шт	1	1058,91	980,00	58,15	20,76
656	+1504-6002 варіант 1	Вимикач пакетний двухполюсний герм, ПВ2-10М1Б56латунь	шт	2	709,48	695,44	0,13	13,91
657	+1504-6003 варіант 1	Вимикач пакетний трьохполюсний герм, ПВ3-10М1Б56латунь	шт	3	1188,10	1164,64	0,16	23,30
658	+&1601- 2459П-У-1 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1 ХТ-М8-3/8"	шт.	20	28,83	28,48	0,14	0,21
659	+&1602-30001- 80 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO НТ 100	шт	3	990,00	990,00	-	-
660	+&1602-30001- 80 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з нейлоною опліткою 185*С ТС365N	шт	24	315,00	315,00	-	-
661	+&1602-30076- 4-В1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий DETECTO SMK 100	шт.	43	917,00	917,00	-	-
662	+&1602-30076- 5 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний з ізолятором КЗ DETECTO SMK 110	шт	4	1128,00	1128,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
663	+&1602-30076П-1У варіант 1	Дистанційний пускач ДРА.BKS	шт	1	2636,84	2585,00	0,14	51,70
664	+&2402-4059-17 варіант 1	Сповідувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL 100	шт	11	1182,00	1182,00	-	-
665	+2407-703 варіант 1	Бойлер 80л	шт	7	9432,71	9223,60	24,15	184,96
666	+2407-703 варіант 2	Бойлер 50л	шт	3	7018,06	6856,30	24,15	137,61
667	+15092-4026 варіант 1	Провід з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією ПВЗ перетином 6 мм2	1000м	0,015	40711,52	39869,34	43,91	798,27
668	+15095-15031 варіант 1	Провід з мідною жилою з ізоляцією із ПВХ пластикату ПВ 3 нг 1х6 мм2	1000м	0,025	35942,92	35180,42	57,74	704,76
669	+15095-23151 варіант 1	Провід з мідною жилою з ізоляцією із ПВХ пластикату ПВЗнг 1х185 мм2	1000м	0,01	1127628,86	1104000,00	1518,49	22110,37
670	+&18054-1015У-1 варіант 1	Насадок з кутом розпила 50 град з захисним ковпачком РЦ-3-50	шт	6	729,92	715,00	0,61	14,31
671	+&18054-1015У-2 варіант 1	Насадок з кутом розпила 20° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф32	шт	6	316,82	310,00	0,61	6,21
672	+&241996-19014-5У варіант 1	Труба сталевая нержавіюча 16х1мм	м1	20	138,59	135,52	0,35	2,72
673	+&290116-7130У варіант 1	Шпилька М8 DIN 975 3м.	шт	2	136,06	135,00	0,05	1,01
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
674	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	714,8819	-	-	-	-
675	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9,9761	184,55	184,55	-	-
676	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2031	186,09	186,09	-	-
677	С1999-9009	Дрова	м3	6,6194	-	-	-	-
IV. Устаткування								
678	+1503-5012	Трансформатор струму Т-0,66-5-05 (1)-100-200/5	шт	4	1247,12	1200,00	36,00	11,12
679	+1503-8237 варіант 1	Шкаф автоматического ввода резерва, комплектация Электро ТМ , з сигнальна арматура наявності напруги на вводі	шт	1	20241,86	19477,00	584,31	180,55
680	+1504-4009 варіант 1	Пускач магнитний нереверсивний 220В, 0,8А ПМЛ 122002	шт	2	1143,20	1100,00	33,00	10,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	+1504-4009 варіант 2	Пускач магнітний нереверсивний 220В, 3,2А ПМЛ 122002	шт	1	1637,54	1575,66	47,27	14,61
682	+1504-4009 варіант 3	Пускач магнітний нереверсивний 220В, 25А ПМЛ 223002	шт	1	1998,52	1923,00	57,69	17,83
683	+1504-11002 варіант 1	Регулятор оборотів вентилятора РО5	шт	2	1408,00	1354,80	40,64	12,56
684	+1504-13241 варіант 1	Установка конденсаторная, 15кВАр (5х3) АКУ-0,4-15кВАр	шт	1	18360,78	17667,00	530,01	163,77
685	+"&1511-1001-1-Т варіант 1	Батареї акумуляторні 12В 7А/г	шт	3	1253,00	1253,00	-	-
686	+"&1511-1001-1-Т варіант 2	Батареї акумуляторні 12В 18А/г	шт	3	3035,00	3035,00	-	-
687	+1515-3007 варіант 1	Знищувач комах КЕЕОМЕЕ ЕОО 04-20М	шт	5	2689,63	2588,00	77,64	23,99
688	+"&1601-2362П варіант 1	Гучномовець ЗАС100ПН(3Вт)	шт.	30	1142,16	1099,00	32,97	10,19
689	+"&1601-2362П варіант 2	Гучномовець 6АС100ПН(6 Вт)	шт.	1	894,81	861,00	25,83	7,98
690	+"&1602-301-1 варіант 1	Прилад ППКП ПУіЗ 1Х	шт	1	5892,65	5892,65	-	-
691	+"&1602-301-1 варіант 2	Прилад ППКП «TIRAS PRIMEA»	шт	1	30178,00	30178,00	-	-
692	+"&1602-301-1 варіант 3	Модуль ВКС-20-2- ЕМ з електромагнітним пуском	шт	1	35892,55	35892,55	-	-
693	+"&1602-3001-76-4 варіант 1	Пульт мікрофонний ПМН-8	шт	1	5160,00	5160,00	-	-
694	+1602-10489 варіант 1	Адресний модуль вводу-виводу AM-CONVERTER	шт	1	1724,15	1659,00	49,77	15,38
695	+1602-10489 варіант 2	Модуль автодозвону МЦА-GSM	шт	1	4308,81	4146,00	124,38	38,43
696	+"&1602-30001-21-Ш варіант 1	Модуль виклику ВМ-01	шт	10	1564,21	1564,21	-	-
697	+"&1602-30001-86 варіант 1	ВЕЛЛЕЗН-120-100	шт	1	27275,00	27275,00	-	-
698	+"&1602-300470-31	Пульт диспетчера СД02	шт	1	9650,33	9650,33	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
699	+1701-8038 варіант 1	Лічильник ІІК 2303 АРТТ.1800.МС11	шт	1	6256,97	6020,54	180,62	55,81
700	+1704-20976-1 варіант 1	Фільтри для очищення питної води зворотного осмосу 100 вик.4	шт	1	12247,80	11785,00	353,55	109,25
701	+&1704-50724П варіант 1	СЗО ДЖМІЛЬ	шт	1	1252,95	1205,60	36,17	11,18
702	+&1704-50724П варіант 2	Оповіщувачі світлові ОС "ВИХІД"	шт	10	809,59	779,00	23,37	7,22
703	+&1704-50724П варіант 3	Оповіщувачі світлові ОС «СТРІЛКА»	шт	5	705,07	678,43	20,35	6,29
704	+1906-15002 варіант 1	Підйомника для МНГ	шт	1	415708,00	400000,00	12000,00	3708,00
705	+1906-15017 варіант 1	Підйомник для МГН	шт	1	543550,68	523012,00	15690,36	4848,32
706	+2202-2150 варіант 1	Подрібнювач харчових відходів STATUS Premium 200, 0,56 кВт 1.2л	шт	1	29618,16	28499,00	854,97	264,19
707	+2302-5001 варіант 1	Холодильная камера с моноблоком низкотемпер . 220в; 1, 8кВт	шт	1	29420,69	28309,00	849,27	262,42
708	+2308-1100 варіант 5	Канальный центробежный вентилятор с электродвигателем N=0,064 кВт ВКМц 150	шт	1	7887,02	7589,00	227,67	70,35
709	+2308-1100 варіант 6	Канальный центробежный вентилятор с электродвигателем N=0,072 кВт ВКМц 100	шт	1	7119,83	6850,80	205,52	63,51
710	+2308-1100 варіант 7	Канальный відцентровий вентилятор з електродвигуном N=1,56 кВт, n=1310об/мин ВКПФ 4Д 600х300 ВЕНТС	шт	1	40889,04	39344,00	1180,32	364,72
711	+2308-1100 варіант 8	Канальный відцентровий вентилятор з електродвигуном N=0,28 кВт ВКПФ 4Д 400х200 ВЕНТС	шт	2	22238,71	21398,40	641,95	198,36
712	+&2308-5108-12 варіант 1	Припливна компактна установка з автоматикою МПА 3200ЕЗ (фільтр класу G4; електричний нагрівач N=25. 2кВт; вентилятор з електродвигуном N=1,27 кВт) ВЕНТС	компл.	1	156616,95	150699,00	4520,97	1396,98
713	+&2308-5108-12 варіант 2	Припливна компактна установка з автоматикою ВУТ3000 ПЭ ЕС (фільтр класу G4; електричний нагрівач N=18.0кВт; вентилятор(2шт) з електродвигуном N=0,990кВт ВЕНТС	компл.	1	261026,17	251163,00	7534,89	2328,28
714	+2403-3050 варіант 1	Машина тістозмішувальна REEDNEE HS 30-2, 220В, 1,5кВт	шт	1	41874,27	40292,00	1208,76	373,51
715	+2403-3088 варіант 1	Стерилизатор для ножей 300 x200 x 500	шт	1	11823,77	11377,00	341,31	105,46
716	+2403-3088 варіант 2	ПароконвектоматUnox XEVC0 711 E1 RMлинияONE380В, 11,7кВт	шт	1	184717,77	177738,00	5332,14	1647,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
717	+2403-3088 варіант 3	Подставка под пароконвектомат стандарт с направляющими	шт	1	8293,37	7980,00	239,40	73,97
718	+2403-3088 варіант 4	Стерилизатор ножейOztiryakiler OUV 4757, 220В, 0,01кВт	шт	2	11928,74	11478,00	344,34	106,40
719	+2405-1890 варіант 1	Інформаційні таблички	шт	5	1411,77	1358,43	40,75	12,59
720	+2405-1890 варіант 2	Контрастні покажчики поверхів у сходових клітках	шт	6	424,30	408,27	12,25	3,78
721	+2405-1890 варіант 3	Набір наклейок на щаблі «Ступені множення» (або аналогічні)	шт	2	722,29	695,00	20,85	6,44
722	+2405-1890 варіант 4	Наклейки запобіжні вологостійкі в асортименті	шт	10	446,89	430,00	12,90	3,99
723	+2405-1890 варіант 5	Тактильний індикатор алюмінієвий із штифтом КТ 08 Д25х5 ДЬ 1-15	шт	50	166,28	160,00	4,80	1,48
724	+2406-1001 варіант 1	Шафа холодильна 1200х600х2100; 220 В; 0,40 кВт	шт	1	86556,64	83286,00	2498,58	772,06
725	+2406-1001 варіант 2	Шафа холодильна 1600х700х2114; 220 В; 0,5 кВт	шт	1	80834,42	77780,00	2333,40	721,02
726	+2406-1001 варіант 3	Шафа холодильна 1400 х 700 х 2000 220 В; 0,23 кВт	шт	1	106373,44	102354,00	3070,62	948,82
727	+2406-1001 варіант 4	Шафа холодильна низкотемпературна 1400х600х1800	шт	2	95309,37	91708,00	2751,24	850,13
728	+2406-1001 варіант 5	Шафа холодильна середнетемпературна 1400х600х1800	шт	1	72895,44	70141,00	2104,23	650,21
729	+2406-1001 варіант 6	Шафа холодильна низкотемпературна 900х800х2000 (h) 220В; 0,5кВт	шт	1	78037,75	75089,00	2252,67	696,08
730	+2406-1001 варіант 7	Шафа холодильна середнетемпературна 1200х800х2000(h) 220 В; 0, 5кВт	шт	2	69182,13	66568,00	1997,04	617,09
731	+2406-1001 варіант 8	Холодильник побутовий600х600х1500 1ф; 220в; 0,135кВт	шт	3	18498,20	17799,22	533,98	165,00
732	+2406-3036 варіант 1	Машина картоплеочисна МОО-1; 400х400х640; 220/380 В; 0, 38 кВт	шт	1	36685,19	35299,00	1058,97	327,22
733	+2406-5001 варіант 1	Посудомийна машина 640 х 730 х 1470 380в; 6,75кВт	шт	1	145487,41	139990,00	4199,70	1297,71
734	+2406-7003 варіант 1	Котел пищеварочный КПЭТ160/9 -160л; 3ф-220/380; 18 кВт	шт	1	120866,48	116299,40	3488,98	1078,10
735	+2406-7003 варіант 2	Секция-вставка к тепловому оборудованию; 300х700х700	шт	2	9645,46	9281,00	278,43	86,03
736	+2406-7003 варіант 3	Секция-вставка к тепловому оборудованию;500х700х700	шт	2	13017,90	12526,00	375,78	116,12
737	+2406-12001 варіант 1	Сковорідка електрична Kogast ЕКРТ 7/40 SL 800х700х900 3ф-220/380, 5,4 кВт	шт	1	132866,51	127846,00	3835,38	1185,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
738	+&2406-15008-45 варіант 1	Машина для нарізання овочів 570х340х560, 230 В, 0,50 кВт	шт	1	30972,32	29802,00	894,06	276,26
739	+&2406-15008-45 варіант 2	Машина для нарізання овочів варенных ; 480х390х500;3ф-220/380; 0,18 кВт	шт	1	32780,21	31541,57	946,25	292,39
740	+&2406-15008-45 варіант 3	Машина протирочно-резательная Торгмаш МПР350М(с подставкой); 370 х 340 х 460; 220 В; 0,18 кВт	шт	2	54925,42	52850,00	1585,50	489,92
741	+2406-15010 варіант 1	Миксер планетарный REEDNEEX (Plutone) PML N 7D / CMES 220В, 0,28кВт 420х240х425	шт	1	20937,13	20146,00	604,38	186,75
742	+2406-15012 варіант 1	Машина хліборізальна 510х700х750; 220 В; 0,31 кВт	шт	2	33412,53	32150,00	964,50	298,03
743	+2407-1202-12 варіант 1	Мийка производствена нержавеющая стіль	шт	12	5882,27	5660,00	169,80	52,47
744	+2407-2512 варіант 1	Фильтр для водыDVA 12/LT	шт	1	4893,92	4709,00	141,27	43,65
745	+2417-605 варіант 1	Плита електрична 4-х комфорочная; 700х700х850; 380 В; 12,9 кВт;	шт	2	93176,79	89656,00	2689,68	831,11
746	+&15101-17001-1	Смуги самоклеючі контрастні на сходи та двері в асортименті	рулон	5	310,74	299,00	8,97	2,77
747	+17064-1745 варіант 1	Комплект посуду для їжі: тарілки супові +тарілки для других страв	шт	250	1600,13	1539,67	46,19	14,27
748	+17064-1745 варіант 2	Чашки чайні	шт	250	114,08	109,77	3,29	1,02
749	+17064-1796-1 варіант 1	Набір кухонного приладдя з нержавіючої сталі (6 предметів)	шт	5	3112,61	2995,00	89,85	27,76
750	+17064-1796-1 варіант 2	Набір дошок обробних	шт	5	4775,45	4595,00	137,85	42,60
751	+17064-1796-1 варіант 3	Набір прямокутних контейнерів 3 предмета. Скло з силіконовими кришками	шт	3	1807,29	1739,00	52,17	16,12
752	+17064-1796-1 варіант 4	Набір для спецій	шт	3	753,56	725,09	21,75	6,72
753	+17064-1796-1 варіант 5	Набір столових приборів дитячий, 3 предмета, нержавіюча сталь	шт	250	376,22	362,00	10,86	3,36
754	+17064-8001 варіант 1	Набір скляних банок для сипучих продуктів (чай, цукор)	шт	2	1226,34	1180,00	35,40	10,94
755	+17064-8017 варіант 1	Набор кастрюль – 1л, 3 л, 5 л.	шт	3	4594,61	4421,00	132,63	40,98
756	+17064-8017 варіант 2	Контейнери для транспортування їжі VST-1112 4х7 л, нержавіюча сталь	шт	2	7259,30	6985,00	209,55	64,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	+17064-8025 варіант 1	Ножі кухарські професійні (м'ясо, овочі, хліб, гастрономія)	шт	5	172726,67	166200,00	4986,00	1540,67
758	+17064-8025 варіант 2	Терка 4-х стороння 22 см з контейнером	шт	2	685,92	660,00	19,80	6,12
759	+17064-8041 варіант 1	Контейнер для зберігання харчових продуктів 30л на коліщатках.	шт	2	636,45	612,40	18,37	5,68
760	+17064-8041 варіант 2	Кошик для зберігання овочів Irak Plastik SP-140 на 13л	шт	1	501,97	483,00	14,49	4,48
761	+170312-5001 варіант 1	Ваги настільні циферблатні 500x230x620	шт	3	5687,83	5472,91	164,19	50,73
762	+241996-10001 варіант 1	Настінна полиця для дощок з лотком для води	шт	1	5169,33	4974,00	149,22	46,11
763	+241996-10001 варіант 2	Полка настенная для досок с лотком для воды 350x600x350	шт	4	3830,75	3686,00	110,58	34,17
764	+241996-10005 варіант 5	Прилавок для столових приладів та підносів 600x700x1700	шт	1	18056,28	17374,00	521,22	161,06
765	+241996-10005 варіант 6	Прилавок для хліба и булочних виробів 600x600x1400	шт	1	9740,04	9372,00	281,16	86,88
766	+241996-11008 варіант 1	Відро для сміття з кришкою	шт	10	1495,51	1439,00	43,17	13,34
767	+241996-11016 варіант 1	Утримувач паперових рулонних рушників	шт	8	2693,79	2592,00	77,76	24,03
768	+241996-11034 варіант 1	Стілець 500 x 500 x 740	шт	1	1236,73	1190,00	35,70	11,03
769	+241996-12009 варіант 1	Стеллаж на 4-е уровня на высоте 900мм., под стеллажом шкаф 1100x615x850 (h) для кухонной посуды	шт	1	12225,97	11764,00	352,92	109,05
770	+241996-12009 варіант 2	Стеллаж усиленный на 4-е уровня, второй уровень на 700мм. от пола 925 x 550 x 1800(h)	шт	6	11531,95	11096,20	332,89	102,86
771	+241996-12009 варіант 3	Стеллаж металлический для продуктов 1000x600x1800(h)	шт	12	8222,70	7912,00	237,36	73,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	+241996-12009 варіант 4	Стеллаж на 5 урівней 1500 x 600 x 1800	шт	1	7769,58	7476,00	224,28	69,30
773	+241996-15031 варіант 1	Скрина для овочів пересувна 700x500x800	шт	1	8228,94	7918,00	237,54	73,40
774	+241996-15031 варіант 2	Візок вантажний на 1 рівень 780x600x900	шт	1	8220,63	7910,00	237,30	73,33
775	+241996-15031 варіант 3	Візок пересувний для грязного посуду 400x600x850	шт	1	6463,22	6219,00	186,57	57,65
776	+241996-15031 варіант 4	Шпилька передвижная дляGn1/1 375x570x1850 (h)	шт	1	14753,48	14196,00	425,88	131,60
777	+241996-15038 варіант 1	Кулер для горячей и холодной воды CH-V115CES	шт	1	5503,97	5296,00	158,88	49,09
778	+241996-17002-2 варіант 1	Блендер професійний Нигакап НКМ-НВН750, ємність 5 л., 1, 6 кВт.	шт	1	13153,00	12656,00	379,68	117,32
779	+241996-18013 варіант 1	Чайник заварювальний скляний з фільтром, об'єм 1,5 л	шт	2	644,35	620,00	18,60	5,75
780	+241996-18014-2 варіант 1	Стіл для збирання брудного посуду та залишків їжі 1200 x 620x850	шт	1	8517,86	8196,00	245,88	75,98
781	+241996-18014-3 варіант 1	Стіл виробничий 1800x600x800	шт	1	9475,02	9117,00	273,51	84,51
782	+241996-18014-3 варіант 2	Стіл виробничий 900x700x850	шт	1	5296,12	5096,00	152,88	47,24
783	+241996-18014-3 варіант 3	Стіл с подшкафниками для посуду и инвентаря 900x600x750	шт	1	10898,15	10486,35	314,59	97,21
784	+241996-18014-3 варіант 4	Стіл холодильний Tecnodom NF 02 MIDGN;220В, 0,5 кВт	шт	2	70384,56	67725,00	2031,75	627,81
785	+241996-18014-3 варіант 5	Стіл холодильний Tecnodom 4-х дверный1683 x 700 x 850(h)220В; 0,45 кВт	шт	2	77892,25	74949,00	2248,47	694,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	+241996-18014-3 варіант 6	Стіл виробничий с бортом; 1400х600х850(h)	шт	8	10974,69	10560,00	316,80	97,89
787	+241996-18014-3 варіант 7	Стіл холодильний 1400х700х850; 220 В; 0,45 кВт	шт	2	43275,20	41640,00	1249,20	386,00
788	+241996-18014-8 варіант 1	Пристрій для чищення риби 250х185х250; 220 В; 0,05 кВт	шт	1	43608,81	41961,00	1258,83	388,98
789	+241996-19101-2 варіант 1	Сепаратор жиру 4л/сек з шламокамерой. ("RAINPARK")	шт	1	25046,72	24100,30	723,01	223,41
790	+241996-19103	Овоскоп	шт	1	2537,87	2441,97	73,26	22,64
791	+241996-20713 варіант 1	Ванна мийна одностороння зварна 600х600х300	шт	12	5073,72	4882,00	146,46	45,26
792	+241996-20802 варіант 1	Електрочайник	шт	1	2598,18	2500,00	75,00	23,18
793	+241996-20802 варіант 2	Мясорубка электрическая; 355 х 435 х 429 1ф-220; 0,2 кВт	шт	2	28609,21	27528,17	825,85	255,19
794	+241996-20802 варіант 3	Микроволновая печь 500х400х400 220в: 0,7кВт	шт	1	9010,47	8670,00	260,10	80,37
795	+290220-2126 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	шт	2	3701,88	3562,00	106,86	33,02
796	+550101-88 варіант 1	Тактильна та контрастна протиковзна накладка з гумовою вставкою на щаблі Ь= 1 мп	шт	30	310,74	299,00	8,97	2,77
797	+550101-144 варіант 1	Лава для роздягальні, зі спинкою та вішалкою з гачками 1500х375х1650	шт	1	6740,71	6486,00	194,58	60,13
798	+560110-6 варіант 1	Стіл обедений 1200х1200х740	шт	1	9852,28	9480,00	284,40	87,88
799	+560110-74-1К варіант 1	6-х місний комплект обідньої мебелі: стіл 1800х800х740; стілець 420х420	шт	21	9922,95	9548,00	286,44	88,51
800	+560110-74-1К варіант 2	4-х місний комплект обідньої мебелі: стіл 1800х800х740; стілець 420х420	шт	7	9239,11	8890,00	266,70	82,41
801	+560110-116 варіант 1	Шафа для одягу 400х500х1800	шт	7	2961,92	2850,00	85,50	26,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
802	+560110-220 варіант 1	Вішалка для рушників п'ятисекційна (750*150*750h)	шт	1	2008,55	1932,65	57,98	17,92

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 3 квітня 2024 р.

Склад інженер з кошторисної роботи _____ Гулякіна О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП _____ Ігнатова Л.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

