

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[  
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на дороги та тротуари

Дороги та тротуари

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

|                                       |                            |  |            |              |
|---------------------------------------|----------------------------|--|------------|--------------|
| Основа:<br>креслення (специфікації) № | Кошторисна вартість        |  | 17449,736  | тис. грн.    |
|                                       | Кошторисна трудомісткість  |  | 13,0400125 | тис. люд.год |
|                                       | Кошторисна заробітна плата |  | 1002,628   | тис. грн.    |
|                                       | Середній розряд робіт      |  | 3,0        | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 01.09.2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год, |                             |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|        |                             |                                                                               |                |           | Всього                      | експлуа-тації машин           | Всього                  | заробітної плати | експлуа-тації машин           | не зайнятих обслуговуванням машин  |                             |
|        |                             |                                                                               |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                             |
|        |                             |                                                                               |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                      |
| 1      | 2                           | 3                                                                             | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                          |
|        |                             | <b>Демонтаж</b>                                                               |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                             |
| 1      | KP18-1-2                    | Розбирання покриттів та основ бруківки вручну (Н=17 см)                       | 100 м3         | 5,6401    | <u>13687.46</u><br>12902,33 | <u>785.13</u><br>208,66       | 77199                   | 72770            | <u>4428</u><br>1177           | <u>212,9800</u><br>2,5461          | <u>1201,2285</u><br>14,3603 |
| 2      | C1421-10428-2-ВМ            | Бруківка, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                         | м3             | 564,01    | <u>1517.59</u><br>-         | =<br>-                        | 855936                  | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                      |
| 3      | KP18-2-1                    | Розбирання бортових каменів                                                   | 100 м          | 7,01      | <u>7509.91</u><br>6180,37   | <u>1329.54</u><br>310,65      | 52644                   | 43324            | <u>9320</u><br>2178           | <u>102,0200</u><br>3,9000          | <u>715,1602</u><br>27,3390  |
| 4      | C1416-8684-ВМ               | Камені бортові,(1000х300х150 мм), крім того повернення матеріалів (K = 0,50): | м              | 701       | <u>95.85</u><br>-           | =<br>-                        | 67191                   | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                      |
| 5      | KP18-1-2                    | Розбирання покриттів з плитки вручну (Н=6 см)                                 | 100 м3         | 0,576     | <u>13687.46</u><br>12902,33 | <u>785.13</u><br>208,66       | 7884                    | 7432             | <u>452</u><br>120             | <u>212,9800</u><br>2,5461          | <u>122,6765</u><br>1,4666   |
| 6      | C1426-11789                 | Плитки тротуарні товщина 60 мм                                                | м2             | 960       | <u>301.12</u><br>-          | =<br>-                        | 289075                  | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                      |
| 7      | KP18-2-1                    | Розбирання поребрика                                                          | 100 м          | 0,62      | <u>7509.91</u><br>6180,37   | <u>1329.54</u><br>310,65      | 4656                    | 3832             | <u>824</u><br>193             | <u>102,0200</u><br>3,9000          | <u>63,2524</u><br>2,4180    |

|                                 |                     |                                                                                                                                                           |                 |         |                             |                            |        |       |                        |                            |                             |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|-------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 8                               | KP18-1-5            | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом . т.17 см                                                                                    | 100 м3          | 1,755   | <u>32927,39</u><br>11608,34 | <u>21319,05</u><br>4728,30 | 57788  | 20373 | <u>37415</u><br>8298   | <u>191,6200</u><br>62,1681 | <u>336,2931</u><br>109,1050 |
| 9                               | KP18-2-1            | Розбирання лотків водовідвідних бетонних                                                                                                                  | 100 м           | 1,065   | <u>7509,91</u><br>6180,37   | <u>1329,54</u><br>310,65   | 7998   | 6582  | <u>1416</u><br>331     | <u>102,0200</u><br>3,9000  | <u>108,6513</u><br>4,1535   |
| 10                              | KP20-41-1           | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                                                           | 100 т<br>сміття | 19,456  | <u>3116,64</u><br>200,52    | <u>2916,12</u><br>681,36   | 60637  | 3901  | <u>56736</u><br>13257  | <u>3,3100</u><br>8,5540    | <u>64,3994</u><br>166,4266  |
| 11                              | C311-20-M           | Перевезення сміття до 20 км                                                                                                                               | т               | 1945,6  | <u>197,78</u><br>-          | <u>197,78</u><br>23,84     | 384801 | -     | <u>384801</u><br>46385 | <u>-</u><br>0,2870         | <u>-</u><br>558,3872        |
| <b>Асфальтобетонне покриття</b> |                     |                                                                                                                                                           |                 |         |                             |                            |        |       |                        |                            |                             |
| 12                              | KP18-12-8           | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм                                                      | 100 м2          | 40,445  | <u>3051,30</u><br>224,15    | <u>2827,15</u><br>655,13   | 123410 | 9066  | <u>114344</u><br>26497 | <u>3,7000</u><br>8,2080    | <u>149,6465</u><br>331,9726 |
| 13                              | C311-20             | Перевезення ґрунту до 20 км                                                                                                                               | т               | 2750,26 | <u>180,16</u><br>-          | <u>180,16</u><br>23,84     | 495487 | -     | <u>495487</u><br>65569 | <u>-</u><br>0,2870         | <u>-</u><br>789,3246        |
| 14                              | KP1-10-2            | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3                                                                                                                       | 100м3           | 16,178  | <u>620,00</u><br>39,77      | <u>575,60</u><br>94,37     | 10030  | 643   | <u>9312</u><br>1527    | <u>0,6500</u><br>0,9636    | <u>10,5157</u><br>15,5891   |
| 15                              | KP18-22-1           | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см                               | 100 м2          | 40,445  | <u>12764,34</u><br>490,70   | <u>2064,78</u><br>366,69   | 516254 | 19846 | <u>83510</u><br>14831  | <u>7,5100</u><br>3,9873    | <u>303,7420</u><br>161,2663 |
| 16                              | KP18-22-4 к=8       | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3, т.20 см         | 100 м2          | 40,445  | <u>6899,41</u><br>-         | <u>130,77</u><br>16,10     | 279047 | -     | <u>5289</u><br>651     | <u>-</u><br>0,2080         | <u>-</u><br>8,4126          |
| 17                              | KP18-23-1-ИН        | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші С-7 марки 1000 обробленої цементом з доведенням до М40 (5% цементу М400 від маси) | 100 м2          | 40,445  | <u>4709,18</u><br>378,76    | <u>4253,32</u><br>803,51   | 190463 | 15319 | <u>172026</u><br>32498 | <u>5,9600</u><br>8,7330    | <u>241,0522</u><br>353,2062 |
| 18                              | KP18-23-4-ИН<br>к=6 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3, до т.21 см                                                    | 100 м2          | 40,445  | <u>177,96</u><br>-          | <u>147,12</u><br>18,11     | 7198   | -     | <u>5950</u><br>732     | <u>-</u><br>0,2340         | <u>-</u><br>9,4641          |
| 19                              | КБ27-41-1           | Приготування щебенево-піщаної суміші С-7 марки 1000 обробленої цементом з доведенням до М40 (5% цемент М400 від маси) на майданчику механізовано          | 100 м3          | 11,3084 | <u>12370,06</u><br>81,09    | <u>12288,97</u><br>2145,83 | 139886 | 917   | <u>138969</u><br>24266 | <u>1,2190</u><br>24,7288   | <u>13,7849</u><br>279,6432  |

|                                           |                     |                                                                                                                                        |         |         |                             |                            |         |       |                        |                           |                             |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------|-------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 20                                        | C1421-9606          | Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка M1000                                                            | м3      | 1130,84 | <u>1992,49</u><br>-         | -                          | 2253187 | -     | -                      | -                         | -                           |
| 21                                        | C111-1305           | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400                                                               | т       | 96,12   | <u>4287,83</u><br>-         | -                          | 412146  | -     | -                      | -                         | -                           |
| 22                                        | KP18-58-1-ИН        | Розливання в'язучих матеріалів                                                                                                         | 1т      | 4,368   | <u>31511,99</u><br>-        | <u>468,72</u><br>85,73     | 137644  | -     | <u>2047</u><br>374     | -                         | <u>4,8384</u>               |
| 23                                        | KP18-44-1-ИН        | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м, нижнього шару товщиною 70 мм  | 1000 м2 | 4,0445  | <u>818378,60</u><br>1689,75 | <u>21980,85</u><br>2316,16 | 3309932 | 6834  | <u>88902</u><br>9368   | <u>22,5000</u><br>23,7072 | <u>91,0013</u><br>95,8838   |
| 24                                        | KP18-44-2-ИН<br>к=8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару додавати або виключати, до норми 18-44-1, до т.110 мм                                                 | 1000 м2 | 4,0445  | <u>463845,64</u><br>973,30  | <u>8222,08</u><br>585,92   | 1876024 | 3937  | <u>33254</u><br>2370   | <u>12,9600</u><br>5,6376  | <u>52,4167</u><br>22,8013   |
| 25                                        | KP18-58-1-ИН        | Розливання в'язучих матеріалів                                                                                                         | 1т      | 1,699   | <u>31511,99</u><br>-        | <u>468,72</u><br>85,73     | 53539   | -     | <u>796</u><br>146      | -                         | <u>1,8820</u>               |
| 26                                        | KP18-44-3-ИН        | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м, верхнього шару товщиною 50 мм | 1000 м2 | 4,0445  | <u>678277,21</u><br>1608,64 | <u>20936,51</u><br>2206,54 | 2743292 | 6506  | <u>84678</u><br>8924   | <u>21,4200</u><br>22,5879 | <u>86,6332</u><br>91,3568   |
| 27                                        | KP18-29-2           | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів                                                      | 100 м   | 8,068   | <u>28270,70</u><br>8306,64  | <u>696,48</u><br>150,79    | 228088  | 67018 | <u>5619</u><br>1217    | <u>126,0300</u><br>1,5620 | <u>1016,8100</u><br>12,6022 |
| 28                                        | КБ8-2-2-ИН          | Улаштування основи під бортовий камінь: щебеневої                                                                                      | 1 м3    | 32,272  | <u>2596,33</u><br>152,52    | <u>146,32</u><br>37,59     | 83789   | 4922  | <u>4722</u><br>1213    | <u>2,4000</u><br>0,5009   | <u>77,4528</u><br>16,1650   |
| 29                                        | C1416-8684          | Камені бортові,(1000х300х180 мм)                                                                                                       | м       | 807     | <u>382,74</u><br>-          | -                          | 308871  | -     | -                      | -                         | -                           |
| <b>Тротуарна плитка, тактильна плитка</b> |                     |                                                                                                                                        |         |         |                             |                            |         |       |                        |                           |                             |
| 30                                        | KP18-12-7           | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм                                   | 100 м2  | 21,136  | <u>1766,08</u><br>224,15    | <u>1541,93</u><br>354,83   | 37328   | 4738  | <u>32590</u><br>7500   | <u>3,7000</u><br>4,4380   | <u>78,2032</u><br>93,8016   |
| 31                                        | C311-20             | Перевезення ґрунту до 20 км                                                                                                            | т       | 803,8   | <u>180,16</u><br>-          | <u>180,16</u><br>23,84     | 144813  | -     | <u>144813</u><br>19163 | -                         | <u>230,6906</u>             |
| 32                                        | KP1-10-2            | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3                                                                                                    | 100м3   | 4,728   | <u>620,00</u><br>39,77      | <u>575,60</u><br>94,37     | 2931    | 188   | <u>2721</u><br>446     | <u>0,6500</u><br>0,9636   | <u>3,0732</u><br>4,5559     |
| 33                                        | KP1-20-2            | Підсилення ґрунту                                                                                                                      | 100м3   | 0,587   | <u>11534,43</u><br>11534,43 | -                          | 6771    | 6771  | -                      | <u>190,4000</u><br>-      | <u>111,7648</u><br>-        |

|                              |                      |                                                                                                                                         |        |         |                            |                          |         |        |                       |                            |                             |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|--------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 34                           | КР18-23-9-ИН         | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші С-7                                                             | 100 м2 | 21,136  | <u>41178,28</u><br>378,76  | <u>3064,36</u><br>566,49 | 870344  | 8005   | <u>64768</u><br>11973 | <u>5,9600</u><br>6,1790    | <u>125,9706</u><br>130,5993 |
| 35                           | КР18-23-12-ИН<br>к=3 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11, до т.12 см із щебенево-піщаної суміші С-7 | 100 м2 | -21,136 | <u>7620,59</u><br>-        | <u>73,56</u><br>9,06     | -161069 | -      | <u>-1555</u><br>-191  | =<br>0,1170                | =<br>-2,4729                |
| 36                           | КР18-49-1-ИН         | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) т.80 мм, т.60 мм                                               | 100 м2 | 20,391  | <u>16538,34</u><br>8791,19 | <u>212,87</u><br>54,02   | 337233  | 179261 | <u>4341</u><br>1102   | <u>119,8200</u><br>0,6603  | <u>2443,2496</u><br>13,4642 |
| 37                           | С1426-11789          | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, 300х300х60 мм                                                                           | м2     | 1819,91 | <u>421,79</u><br>-         | =<br>-                   | 767620  | -      | =<br>-                | =<br>-                     | =<br>-                      |
| 38                           | С1426-11789          | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, 150х150х80 мм                                                                           | м2     | 239,6   | <u>442,19</u><br>-         | =<br>-                   | 105949  | -      | =<br>-                | =<br>-                     | =<br>-                      |
| 39                           | КР18-49-1-ИН         | Улаштування покриттів з тактильної плитки т.60 мм                                                                                       | 100 м2 | 0,522   | <u>16538,34</u><br>8791,19 | <u>212,87</u><br>54,02   | 8633    | 4589   | <u>111</u><br>28      | <u>119,8200</u><br>0,6603  | <u>62,5460</u><br>0,3447    |
| 40                           | С1426-11783          | Плитка тактильна бетонна 300х300х60 мм                                                                                                  | шт     | 580     | <u>115,41</u><br>-         | =<br>-                   | 66938   | -      | =<br>-                | =<br>-                     | =<br>-                      |
| 41                           | КР18-28-1            | Улаштування бруківки гранітної (навколо люків на тротуарах)                                                                             | 100 м2 | 0,223   | <u>53196,95</u><br>7880,14 | <u>3200,94</u><br>815,01 | 11863   | 1757   | <u>714</u><br>182     | <u>112,6700</u><br>11,1090 | <u>25,1254</u><br>2,4773    |
| 42                           | С1426-11789          | Бруківка гранітна колота т.50 мм                                                                                                        | м2     | 22,5    | <u>581,62</u><br>-         | =<br>-                   | 13086   | -      | =<br>-                | =<br>-                     | =<br>-                      |
| 43                           | КР18-30-1            | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                      | м      | 258     | <u>269,76</u><br>86,25     | =<br>-                   | 69598   | 22253  | =<br>-                | <u>1,3200</u><br>-         | <u>340,5600</u><br>-        |
| 44                           | С1416-8684           | Поребрик бетонний (1000х200х80 мм)                                                                                                      | м      | 258     | <u>179,59</u><br>-         | =<br>-                   | 46334   | -      | =<br>-                | =<br>-                     | =<br>-                      |
| 45                           | КР18-18-1            | Улаштування водосвіддних лотків з чавунною решіткою                                                                                     | 1 м3   | 7,31    | <u>3598,89</u><br>392,71   | <u>1240,99</u><br>268,68 | 26308   | 2871   | <u>9072</u><br>1964   | <u>5,8300</u><br>2,7832    | <u>42,6173</u><br>20,3452   |
| 46                           | С1415-8336           | Лотки бетонні з чавунною решіткою                                                                                                       | м      | 116     | <u>2292,68</u><br>-        | =<br>-                   | 265951  | -      | =<br>-                | =<br>-                     | =<br>-                      |
| <b>Розборка турнікету</b>    |                      |                                                                                                                                         |        |         |                            |                          |         |        |                       |                            |                             |
| 47                           | КР18-62-1            | Розбирання металевої парапетної огорожі                                                                                                 | м      | 75      | <u>2899,50</u><br>108,24   | <u>71,36</u><br>19,98    | 217463  | 8118   | <u>5352</u><br>1499   | <u>1,7200</u><br>0,2660    | <u>129,0000</u><br>19,9500  |
| 48                           | С1545-104            | Брухт металевий                                                                                                                         | т      | 0,63    | <u>11612,34</u><br>-       | =<br>-                   | 7316    | -      | =<br>-                | =<br>-                     | =<br>-                      |
| <b>Облаштування прямиків</b> |                      |                                                                                                                                         |        |         |                            |                          |         |        |                       |                            |                             |

|                                           |              |                                                                                                             |        |        |                              |                           |          |        |                          |                               |                         |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|---------------------------|----------|--------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 49                                        | KP1-18-2     | Чищення прямиків від сміття (H=0,3 м)                                                                       | 100м3  | 0,0123 | <u>18228.52</u><br>18228,52  | =<br>-                    | 224      | 224    | =<br>-                   | <u>300.9000</u><br>-          | <u>3.7011</u><br>-      |
| 50                                        | C311-20-M    | Перевезення сміття до 20 км                                                                                 | т      | 2,214  | <u>197.78</u><br>-           | <u>197.78</u><br>23,84    | 438      | -      | <u>438</u><br>53         | =<br>0,2870                   | =<br>0,6354             |
| 51                                        | KP1-20-2     | Засипання вручну прямику біля буд. №102                                                                     | 100м3  | 0,002  | <u>11534.43</u><br>11534,43  | =<br>-                    | 23       | 23     | =<br>-                   | <u>190.4000</u><br>-          | <u>0.3808</u><br>-      |
| 52                                        | KP3-28-1     | Мурування із цегли прямику біля буд. №102                                                                   | 100 м3 | 0,005  | <u>371111.79</u><br>62214,43 | <u>5448.61</u><br>4547,75 | 1856     | 311    | <u>27</u><br>23          | <u>889.5400</u><br>58,7523    | <u>4.4477</u><br>0,2938 |
| 53                                        | KP3-32-1     | Армування кладки стін та інших конструкцій                                                                  | т      | 0,0023 | <u>8146.10</u><br>7259,68    | <u>886.42</u><br>191,91   | 19       | 17     | <u>2</u><br>-            | <u>102.4800</u><br>1,9880     | <u>0.2357</u><br>0,0046 |
| 54                                        | C124-28      | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм                                                | т      | 0,0023 | <u>31069.23</u><br>-         | =<br>-                    | 71       | -      | =<br>-                   | =<br>-                        | =<br>-                  |
| 55                                        | KP11-26-1    | Просте штукатурення поверхонь стін прямику цементно-вапняним або цементним розчином                         | 100 м2 | 0,014  | <u>10849.22</u><br>6411,49   | <u>82.35</u><br>68,74     | 152      | 90     | <u>1</u><br>1            | <u>88.4100</u><br>0,8880      | <u>1.2377</u><br>0,0124 |
| 56                                        | KP7-17-1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2                   | 100 м2 | 0,041  | <u>10879.61</u><br>4745,54   | <u>110.15</u><br>91,93    | 446      | 195    | <u>5</u><br>4            | <u>71.3400</u><br>1,1877      | <u>2.9249</u><br>0,0487 |
| 57                                        | KP7-17-9 к=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати , до т.50 мм                                     | 100 м2 | 0,041  | <u>10032.54</u><br>862,10    | <u>172.94</u><br>144,35   | 411      | 35     | <u>7</u><br>6            | <u>12.9600</u><br>1,8648      | <u>0.5314</u><br>0,0765 |
| 58                                        | KP18-30-1    | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                          | м      | 10     | <u>269.76</u><br>86,25       | =<br>-                    | 2698     | 863    | =<br>-                   | <u>1.3200</u><br>-            | <u>13.2000</u><br>-     |
| 59                                        | C1416-8684   | Поребрик бетонний (1000x200x80 мм)                                                                          | м      | 10     | <u>179.59</u><br>-           | =<br>-                    | 1796     | -      | =<br>-                   | =<br>-                        | =<br>-                  |
| 60                                        | KP18-49-2    | Різання поребриків                                                                                          | 1 м    | 3,2    | <u>44.83</u><br>43,29        | =<br>-                    | 143      | 139    | =<br>-                   | <u>0.5900</u><br>-            | <u>1.8880</u><br>-      |
| 61                                        | KP3-32-3     | Установлення металевих ґрат прямиків                                                                        | т      | 0,009  | <u>67284.48</u><br>5310,34   | <u>4083.88</u><br>884,17  | 606      | 48     | <u>37</u><br>8           | <u>76.8500</u><br>9,1590      | <u>0.6917</u><br>0,0824 |
| 62                                        | KP12-54-4    | Фарбування нових металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100 м2 | 0,0056 | <u>10757.67</u><br>8656,65   | <u>1.03</u><br>0,86       | 60       | 48     | =<br>-                   | <u>122.2000</u><br>0,0111     | <u>0.6843</u><br>0,0001 |
| Разом прямі витрати                       |              |                                                                                                             |        |        |                              |                           | 16965322 | 533766 | <u>2003741</u><br>305884 | <u>8046.7501</u><br>3592,9742 |                         |
| у тому числі:                             |              |                                                                                                             |        |        |                              |                           | 14427815 | 839649 |                          |                               |                         |
| вартість матеріалів, виробів і комплектів |              |                                                                                                             |        |        |                              |                           |          |        |                          |                               |                         |
| всього заробітна плата                    |              |                                                                                                             |        |        |                              |                           |          |        |                          |                               |                         |
| Загальновиробничі витрати                 |              |                                                                                                             |        |        |                              |                           | 484414   |        |                          |                               |                         |

|  |                                                  |                 |                |  |                   |
|--|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|--|-------------------|
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах     |                 |                |  | 1400,2882         |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах    |                 | 162979         |  |                   |
|  | <b>Всього по кошторису</b>                       | <b>17449736</b> |                |  |                   |
|  | <b>Кошторисна трудомісткість</b>                 |                 |                |  | <b>13040,0125</b> |
|  | <b>Кошторисна заробітна плата</b>                |                 | <b>1002628</b> |  |                   |
|  | Зворотні суми:                                   |                 |                |  |                   |
|  | - крім того вартість матеріалів, що повертаються | 923127          |                |  |                   |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[  
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-01

на організація дорожнього руху

Організація дорожнього руху

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

|                                       |                            |           |              |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| Основа:<br>креслення (специфікації) № | Кошторисна вартість        | 761,852   | тис. грн.    |
|                                       | Кошторисна трудомісткість  | 0,5202270 | тис. люд.год |
|                                       | Кошторисна заробітна плата | 38,327    | тис. грн.    |
|                                       | Середній розряд робіт      | 2,8       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 01.09.2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.   |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                         |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                    |                |           | Всього                   | експлуа-тації машин           | Всього                  | заробітної плати | експлуа-тації машин           | не зайнятих обслуговуванням машин  |                         |
|        |                             |                                                                                                                    |                |           |                          |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                         |
|        |                             |                                                                                                                    |                |           | заробітної плати         | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                  | 4              | 5         | 6                        | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                      |
|        |                             | <b>Розділ 1. Дорожня розмітка</b>                                                                                  |                |           |                          |                               |                         |                  |                               |                                    |                         |
| 1      | КБ27-47-1                   | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії: 1.1 | 1 км           | 0,369     | <u>1965,17</u><br>265,41 | <u>1699,76</u><br>540,70      | 725                     | 98               | <u>627</u><br>200             | <u>3,9900</u><br>6,1434            | <u>1,4723</u><br>2,2669 |
| 2      | С1633-16ВД                  | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                               | т              | 0,015756  | <u>58840,39</u><br>-     | =<br>-                        | 927                     | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                  |
| 3      | С1633-63ВД                  | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                     | т              | 0,22509   | <u>184135,21</u><br>-    | =<br>-                        | 41447                   | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                  |
| 4      | С1633-64ВД                  | Затверджувач                                                                                                       | т              | 0,009004  | <u>442511,03</u><br>-    | =<br>-                        | 3984                    | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                  |
| 5      | КБ27-47-1                   | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії: 1.2 | 1 км           | 0,842     | <u>1965,17</u><br>265,41 | <u>1699,76</u><br>540,70      | 1655                    | 223              | <u>1431</u><br>455            | <u>3,9900</u><br>6,1434            | <u>3,3596</u><br>5,1727 |
| 6      | С1633-16ВД                  | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                               | т              | 0,071907  | <u>58840,39</u><br>-     | =<br>-                        | 4231                    | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                  |
| 7      | С1633-63ВД                  | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                     | т              | 1,02724   | <u>184135,21</u><br>-    | =<br>-                        | 189151                  | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                  |

|    |            |                                                                                                                    |      |           |                          |                          |       |    |                   |                         |                         |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------|----|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8  | C1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                       | т    | 0,04109   | <u>442511.03</u><br>-    | =<br>-                   | 18183 | -  | =<br>-            | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 9  | КБ27-47-1  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії: 1.3 | 1 км | 0,047     | <u>1965.17</u><br>265,41 | <u>1699.76</u><br>540,70 | 92    | 12 | <u>80</u><br>25   | <u>3.9900</u><br>6,1434 | <u>0.1875</u><br>0,2887 |
| 10 | C1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                               | т    | 0,0040014 | <u>58840.39</u><br>-     | =<br>-                   | 235   | -  | =<br>-            | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 11 | C1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                     | т    | 0,05734   | <u>184135.21</u><br>-    | =<br>-                   | 10558 | -  | =<br>-            | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 12 | C1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                       | т    | 0,00294   | <u>442511.03</u><br>-    | =<br>-                   | 1301  | -  | =<br>-            | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 13 | КБ27-47-1  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії: 1.5 | 1 км | 0,086     | <u>1965.17</u><br>265,41 | <u>1699.76</u><br>540,70 | 169   | 23 | <u>146</u><br>47  | <u>3.9900</u><br>6,1434 | <u>0.3431</u><br>0,5283 |
| 14 | C1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                               | т    | 0,001224  | <u>58840.39</u><br>-     | =<br>-                   | 72    | -  | =<br>-            | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 15 | C1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                     | т    | 0,017487  | <u>184135.21</u><br>-    | =<br>-                   | 3220  | -  | =<br>-            | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 16 | C1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                       | т    | 0,000699  | <u>442511.03</u><br>-    | =<br>-                   | 309   | -  | =<br>-            | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 17 | КБ27-47-1  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії: 1.6 | 1 км | 0,116     | <u>1965.17</u><br>265,41 | <u>1699.76</u><br>540,70 | 228   | 31 | <u>197</u><br>63  | <u>3.9900</u><br>6,1434 | <u>0.4628</u><br>0,7126 |
| 18 | C1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                               | т    | 0,003715  | <u>58840.39</u><br>-     | =<br>-                   | 219   | -  | =<br>-            | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 19 | C1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                     | т    | 0,05307   | <u>184135.21</u><br>-    | =<br>-                   | 9772  | -  | =<br>-            | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 20 | C1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                       | т    | 0,002123  | <u>442511.03</u><br>-    | =<br>-                   | 939   | -  | =<br>-            | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 21 | КБ27-47-1  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії: 1.7 | 1 км | 0,264     | <u>1965.17</u><br>265,41 | <u>1699.76</u><br>540,70 | 519   | 70 | <u>449</u><br>143 | <u>3.9900</u><br>6,1434 | <u>1.0534</u><br>1,6219 |
| 22 | C1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                               | т    | 0,005636  | <u>58840.39</u><br>-     | =<br>-                   | 332   | -  | =<br>-            | =<br>-                  | =<br>-                  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |                         |                         |        |      |                      |                         |                            |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|-------------------------|--------|------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 23 | C1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                                                                                                                                                               | т     | 0,08052  | <u>184135.21</u><br>-   | =<br>-                  | 14827  | -    | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 24 | C1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                                                                                                                                                                 | т     | 0,003221 | <u>442511.03</u><br>-   | =<br>-                  | 1425   | -    | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 25 | КБ27-47-2  | <b>Розмітка №1.12</b><br>Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.12                                                                                                    | 10 м2 | 0,72     | <u>878.11</u><br>119,74 | <u>758.37</u><br>254,11 | 632    | 86   | <u>546</u><br>183    | <u>1.8000</u><br>2,9369 | <u>1.2960</u><br>2,1146    |
| 26 | C1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                                                                                                                                                                         | т     | 0,003074 | <u>58840.39</u><br>-    | =<br>-                  | 181    | -    | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 27 | C1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                                                                                                                                                               | т     | 0,04392  | <u>184135.21</u><br>-   | =<br>-                  | 8087   | -    | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 28 | C1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                                                                                                                                                                 | т     | 0,001757 | <u>442511.03</u><br>-   | =<br>-                  | 777    | -    | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 29 | ДБЗ-9-10   | <b>Розмітка №1.14.1 (пластик 6 кг/м2, кульки 0,3кг/м2)</b><br>Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.14.1                | 1 м2  | 110      | <u>203.47</u><br>64,19  | <u>139.28</u><br>23,20  | 22382  | 7061 | <u>15321</u><br>2552 | <u>1.0100</u><br>0,3158 | <u>111.1000</u><br>34,7380 |
| 30 | C1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                                                                                                                                                               | т     | 0,66     | <u>184135.21</u><br>-   | =<br>-                  | 121529 | -    | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 31 | C1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                                                                                                                                                                         | т     | 0,033    | <u>58840.39</u><br>-    | =<br>-                  | 1942   | -    | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 32 | ДБЗ-9-10   | <b>Розмітка №1.14.2 (пластик 6 кг/м2, кульки 0,3кг/м2)</b><br>Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.14.2 (білою фарбою) | 1 м2  | 15,2     | <u>203.47</u><br>64,19  | <u>139.28</u><br>23,20  | 3093   | 976  | <u>2117</u><br>353   | <u>1.0100</u><br>0,3158 | <u>15.3520</u><br>4,8002   |
| 33 | ДБЗ-9-10   | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.14.2 (червоною фарбою)                                                            | 1 м2  | 15,2     | <u>203.47</u><br>64,19  | <u>139.28</u><br>23,20  | 3093   | 976  | <u>2117</u><br>353   | <u>1.0100</u><br>0,3158 | <u>15.3520</u><br>4,8002   |
| 34 | C1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, червоний                                                                                                                                                                                                            | т     | 0,0912   | <u>184135.21</u><br>-   | =<br>-                  | 16793  | -    | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |

|    |            |                                                                                                                                                                             |       |          |                         |                         |       |     |                     |                         |                          |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|-------------------------|-------|-----|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 35 | C1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                                                                                        | т     | 0,00456  | <u>58840.39</u><br>-    | =<br>-                  | 268   | -   | =<br>-              | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 36 | КБ27-47-2  | <b>Розмітка №1.15</b><br>Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.15 (червоною фарбою) | 10 м2 | 5,04     | <u>878.11</u><br>119,74 | <u>758.37</u><br>254,11 | 4426  | 603 | <u>3822</u><br>1281 | <u>1.8000</u><br>2,9369 | <u>9,0720</u><br>14,8020 |
| 37 | C1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                                                                                        | т     | 0,021521 | <u>58840.39</u><br>-    | =<br>-                  | 1266  | -   | =<br>-              | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 38 | C1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, червоний                                                                                                                           | т     | 0,30744  | <u>184135.21</u><br>-   | =<br>-                  | 56611 | -   | =<br>-              | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 39 | C1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                                                                                | т     | 0,012298 | <u>442511.03</u><br>-   | =<br>-                  | 5442  | -   | =<br>-              | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 40 | КБ27-47-2  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип 1.15 (білою фарбою)                                   | 10 м2 | 1,06     | <u>878.11</u><br>119,74 | <u>758.37</u><br>254,11 | 931   | 127 | <u>804</u><br>269   | <u>1.8000</u><br>2,9369 | <u>1,9080</u><br>3,1131  |
| 41 | C1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                                                                                        | т     | 0,004526 | <u>58840.39</u><br>-    | =<br>-                  | 266   | -   | =<br>-              | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 42 | C1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                                                                              | т     | 0,06466  | <u>184135.21</u><br>-   | =<br>-                  | 11906 | -   | =<br>-              | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 43 | C1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                                                                                | т     | 0,002586 | <u>442511.03</u><br>-   | =<br>-                  | 1144  | -   | =<br>-              | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 44 | КБ27-47-2  | <b>Розмітка №1.16.1</b><br>Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.12                 | 10 м2 | 2        | <u>878.11</u><br>119,74 | <u>758.37</u><br>254,11 | 1756  | 239 | <u>1517</u><br>508  | <u>1.8000</u><br>2,9369 | <u>3,6000</u><br>5,8738  |
| 45 | C1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                                                                                        | т     | 0,00854  | <u>58840.39</u><br>-    | =<br>-                  | 502   | -   | =<br>-              | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 46 | C1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                                                                              | т     | 0,122    | <u>184135.21</u><br>-   | =<br>-                  | 22464 | -   | =<br>-              | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 47 | C1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                                                                                | т     | 0,00488  | <u>442511.03</u><br>-   | =<br>-                  | 2159  | -   | =<br>-              | =<br>-                  | =<br>-                   |
|    |            | <b>Розмітка №1.17.1</b>                                                                                                                                                     |       |          |                         |                         |       |     |                     |                         |                          |

|                         |            |                                                                                                                                     |       |          |                         |                         |       |     |                    |                         |                         |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|-------------------------|-------|-----|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 48                      | КБ27-47-2  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії: 1.17.1 | 10 м2 | 0,32     | <u>878.11</u><br>119,74 | <u>758.37</u><br>254,11 | 281   | 38  | <u>243</u><br>81   | <u>1.8000</u><br>2,9369 | <u>0.5760</u><br>0,9398 |
| 49                      | С1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                                                | т     | 0,001366 | <u>58840.39</u><br>-    | =<br>-                  | 80    | -   | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 50                      | С1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, жовтий                                                                                     | т     | 0,01952  | <u>184135.21</u><br>-   | =<br>-                  | 3594  | -   | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 51                      | С1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                                        | т     | 0,000781 | <u>442511.03</u><br>-   | =<br>-                  | 346   | -   | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                  |
| <b>Розмітка №1.18</b>   |            |                                                                                                                                     |       |          |                         |                         |       |     |                    |                         |                         |
| 52                      | КБ27-47-2  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.18    | 10 м2 | 1,79     | <u>878.11</u><br>119,74 | <u>758.37</u><br>254,11 | 1572  | 214 | <u>1357</u><br>455 | <u>1.8000</u><br>2,9369 | <u>3.2220</u><br>5,2571 |
| 53                      | С1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                                                | т     | 0,135743 | <u>58840.39</u><br>-    | =<br>-                  | 7987  | -   | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 54                      | С1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                                      | т     | 0,10919  | <u>184135.21</u><br>-   | =<br>-                  | 20106 | -   | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 55                      | С1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                                        | т     | 0,004368 | <u>442511.03</u><br>-   | =<br>-                  | 1933  | -   | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                  |
| <b>Розмітка №1.28.2</b> |            |                                                                                                                                     |       |          |                         |                         |       |     |                    |                         |                         |
| 56                      | КБ27-47-2  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.28.2  | 10 м2 | 0,55     | <u>878.11</u><br>119,74 | <u>758.37</u><br>254,11 | 483   | 66  | <u>417</u><br>140  | <u>1.8000</u><br>2,9369 | <u>0.9900</u><br>1,6153 |
| 57                      | С1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                                                | т     | 0,002349 | <u>58840.39</u><br>-    | =<br>-                  | 138   | -   | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 58                      | С1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                                      | т     | 0,03355  | <u>184135.21</u><br>-   | =<br>-                  | 6178  | -   | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                  |
| 59                      | С1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                                        | т     | 0,001342 | <u>442511.03</u><br>-   | =<br>-                  | 594   | -   | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                  |
| <b>Розмітка №1.36</b>   |            |                                                                                                                                     |       |          |                         |                         |       |     |                    |                         |                         |
| 60                      | КБ27-47-2  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.36    | 10 м2 | 0,12     | <u>878.11</u><br>119,74 | <u>758.37</u><br>254,11 | 105   | 14  | <u>91</u><br>30    | <u>1.8000</u><br>2,9369 | <u>0.2160</u><br>0,3524 |
| 61                      | С1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                                                | т     | 0,000512 | <u>58840.39</u><br>-    | =<br>-                  | 30    | -   | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                  |

|                                          |            |                                                                                                                                                           |            |          |                             |                            |               |              |                                    |                            |                                          |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 62                                       | C1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                                                            | т          | 0,00732  | <u>184135.21</u><br>-       | =<br>-                     | 1348          | -            | =<br>-                             | =<br>-                     | =<br>-                                   |
| 63                                       | C1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                                                              | т          | 0,000293 | <u>442511.03</u><br>-       | =<br>-                     | 130           | -            | =<br>-                             | =<br>-                     | =<br>-                                   |
| 64                                       | КБ27-47-2  | <b>Розмітка №1.37</b><br>Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.12 | 10 м2      | 0,16     | <u>878.11</u><br>119,74     | <u>758.37</u><br>254,11    | 140           | 19           | <u>121</u><br>41                   | <u>1.8000</u><br>2,9369    | <u>0.2880</u><br>0,4699                  |
| 65                                       | C1633-16ВД | Скляні кульки вітчизняного виробника                                                                                                                      | т          | 0,000683 | <u>58840.39</u><br>-        | =<br>-                     | 40            | -            | =<br>-                             | =<br>-                     | =<br>-                                   |
| 66                                       | C1633-63ВД | Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий                                                                                                            | т          | 0,00976  | <u>184135.21</u><br>-       | =<br>-                     | 1797          | -            | =<br>-                             | =<br>-                     | =<br>-                                   |
| 67                                       | C1633-64ВД | Затверджувач                                                                                                                                              | т          | 0,00039  | <u>442511.03</u><br>-       | =<br>-                     | 173           | -            | =<br>-                             | =<br>-                     | =<br>-                                   |
| 68                                       | C115-126   | <b>Розмітка №2.3.1</b><br>Щит з розміткою 2.3.1                                                                                                           | 1шт        | 2        | <u>817.08</u><br>-          | =<br>-                     | 1634          | -            | =<br>-                             | =<br>-                     | =<br>-                                   |
| 69                                       | ДУЗ-6-2    | <b>Розмітка №2.6 (фарба 400 г/м2)</b><br>Фарбування вручну бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні: 300 мм(150+150мм)                            | 100 м      | 0,21     | <u>560.38</u><br>524,29     | =<br>-                     | 118           | 110          | =<br>-                             | <u>8.2500</u><br>-         | <u>1.7325</u><br>-                       |
| 70                                       | C1633-63ВД | Фарба дорожня АК-111 біла                                                                                                                                 | т          | 0,0024   | <u>106544.63</u><br>-       | =<br>-                     | 256           | -            | =<br>-                             | =<br>-                     | =<br>-                                   |
| 71                                       | C1633-63ВД | Фарба дорожня АК-111 чорна                                                                                                                                | т          | 0,0012   | <u>106544.63</u><br>-       | =<br>-                     | 128           | -            | =<br>-                             | =<br>-                     | =<br>-                                   |
| <b>Всього прямі витрати по розділу 1</b> |            |                                                                                                                                                           |            |          |                             |                            | <b>641361</b> | <b>10986</b> | <b><u>31403</u></b><br><b>7179</b> |                            | <b><u>171.5832</u></b><br><b>89,4675</b> |
| <b>Розділ 2. Дорожні знаки</b>           |            |                                                                                                                                                           |            |          |                             |                            |               |              |                                    |                            |                                          |
| 72                                       | КР18-61-1  | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках                                                                                                         | 100 знаків | 0,35     | <u>62369.12</u><br>33419,65 | <u>18870.58</u><br>1939,42 | 21829         | 11697        | <u>6605</u><br>679                 | <u>502.4000</u><br>24,6961 | <u>175.8400</u><br>8,6436                |
| 73                                       | КР18-61-4  | При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3                                                                             | 100 знаків | 0,2      | <u>8848.30</u><br>6043,34   | =<br>-                     | 1770          | 1209         | =<br>-                             | <u>90.8500</u><br>-        | <u>18.1700</u><br>-                      |
| 74                                       | C1416-8670 | Опори дорожніх знаків Н=3м                                                                                                                                | шт         | 35       | <u>690.04</u><br>-          | =<br>-                     | 24151         | -            | =<br>-                             | =<br>-                     | =<br>-                                   |
| 75                                       | C111-1867  | Кріплення для дорожніх знаків                                                                                                                             | шт         | 55       | <u>72.59</u><br>-           | =<br>-                     | 3992          | -            | =<br>-                             | =<br>-                     | =<br>-                                   |

|                                          |          |                      |     |    |                     |        |               |              |                            |                                   |        |
|------------------------------------------|----------|----------------------|-----|----|---------------------|--------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| 76                                       | C115-126 | Шляхові знаки 2.1    | 1шт | 5  | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 4442          | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 77                                       | C115-126 | Шляхові знаки 3.3    | 1шт | 1  | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 888           | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 78                                       | C115-126 | Шляхові знаки 3.34   | 1шт | 2  | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 1777          | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 79                                       | C115-126 | Шляхові знаки 4.2    | 1шт | 1  | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 888           | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 80                                       | C115-126 | Шляхові знаки 4.7    | 1шт | 2  | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 1777          | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 81                                       | C115-126 | Шляхові знаки 4.14   | 1шт | 1  | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 888           | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 82                                       | C115-126 | Шляхові знаки 4.15   | 1шт | 1  | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 888           | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 83                                       | C115-126 | Шляхові знаки 4.17   | 1шт | 8  | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 7108          | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 84                                       | C115-126 | Шляхові знаки 5.16   | 1шт | 2  | <u>1276.08</u><br>- | =<br>- | 2552          | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 85                                       | C115-126 | Шляхові знаки 5.20.2 | 1шт | 2  | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 1777          | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 86                                       | C115-126 | Шляхові знаки 5.38.1 | 1шт | 10 | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 8885          | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 87                                       | C115-126 | Шляхові знаки 5.38.2 | 1шт | 10 | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 8885          | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 88                                       | C115-126 | Шляхові знаки 5.47.1 | 1шт | 1  | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 888           | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 89                                       | C115-126 | Шляхові знаки 5.47.2 | 1шт | 1  | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 888           | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 90                                       | C115-126 | Шляхові знаки 5.93.1 | 1шт | 4  | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 3554          | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| 91                                       | C115-126 | Шляхові знаки 5.93.2 | 1шт | 4  | <u>888.48</u><br>-  | =<br>- | 3554          | -            | =<br>-                     | =<br>-                            | =<br>- |
| <b>Всього прями витрати по розділу 2</b> |          |                      |     |    |                     |        | <b>101381</b> | <b>12906</b> | <b><u>6605</u><br/>679</b> | <b><u>194.0100</u><br/>8,6436</b> |        |

|  |  |                                               |               |              |              |  |                 |
|--|--|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|-----------------|
|  |  | <b>Разом прямі витрати</b>                    | <b>742742</b> | <b>23892</b> | <b>38008</b> |  | <b>365,5932</b> |
|  |  | <b>у тому числі:</b>                          |               |              | <b>7858</b>  |  | <b>98,1111</b>  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів і комплектів     | 680842        |              |              |  |                 |
|  |  | всього заробітна плата                        |               | 31750        |              |  |                 |
|  |  | <b>Загальновиробничі витрати</b>              | <b>19110</b>  |              |              |  |                 |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах  |               |              |              |  | 56,5227         |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах |               | 6577         |              |  |                 |
|  |  | <b>Всього по кошторису</b>                    | <b>761852</b> |              |              |  |                 |
|  |  | <b>Кошторисна трудомісткість</b>              |               |              |              |  | <b>520,2270</b> |
|  |  | <b>Кошторисна заробітна плата</b>             |               | <b>38327</b> |              |  |                 |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригування)  
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-01-01  
на улаштування зупинок громадського транспорту (2 шт) (вул. Кишинівська та вул. Зелена)

Зупинка громадського транспорту

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

|                            |                            |           |              |
|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| Основа:                    | Кошторисна вартість        | 117,524   | тис. грн.    |
| креслення (специфікації) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,0307859 | тис. люд.год |
|                            | Кошторисна заробітна плата | 3,507     | тис. грн.    |
|                            | Середній розряд робіт      | 3,5       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 01.09.2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.       |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год.                            |                          |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                |                |           | Всього                       | експлуа-тації машин           | Всього                  | заробітної плати | експлуа-тації машин           | не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини |                          |
|        |                             |                                                                                                                                                                |                |           | заробітної плати             | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                                                    | всього                   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                              | 4              | 5         | 6                            | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                                            | 12                       |
| 1      | КР1-19-2                    | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2                                                                                 | 100м3          | 0,00325   | <u>49649.18</u><br>49649,18  | =<br>-                        | 161                     | 161              | =<br>-                        | <u>547.4000</u><br>-                                          | <u>1.7791</u><br>-       |
| 2      | КБ6-1-13-ИН                 | Улаштування фундаментів-стовпів: бетонних, клас бетону С12/15                                                                                                  | 100 м3         | 0,00325   | <u>432668.89</u><br>61887,70 | <u>48.11</u><br>14,07         | 1406                    | 201              | =<br>-                        | <u>598.1800</u><br>0,1251                                     | <u>1.9441</u><br>0,0004  |
| 3      | КБ9-17-1-ИН                 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (конструкції автобусних зупинок) | т              | 1,395     | <u>2271.61</u><br>1605,66    | <u>615.67</u><br>236,75       | 3169                    | 2240             | <u>859</u><br>330             | <u>14.9600</u><br>2,0750                                      | <u>20.8692</u><br>2,8946 |
| 4      | С121-763-ИНБ                | Автобусна зупинка                                                                                                                                              | шт             | 2         | <u>55594.39</u><br>-         | =<br>-                        | 111189                  | -                | =<br>-                        | =<br>-                                                        | =<br>-                   |
|        |                             | Разом прямі витрати                                                                                                                                            |                |           |                              |                               | 115925                  | 2602             | <u>859</u><br>330             |                                                               | <u>24.5924</u><br>2,8950 |
|        |                             | у тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів і комплектів<br>всього заробітна плата                                                                           |                |           |                              |                               | 112464                  | 2932             |                               |                                                               |                          |
|        |                             | Загальновиробничі витрати                                                                                                                                      |                |           |                              |                               | 1599                    |                  |                               |                                                               |                          |
|        |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах                                                                                                                   |                |           |                              |                               |                         |                  |                               |                                                               | 3,2985                   |
|        |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                                                                                                  |                |           |                              |                               |                         | 575              |                               |                                                               |                          |

|   |   |                            |   |   |   |   |        |      |    |    |         |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---|--------|------|----|----|---------|
| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9    | 10 | 11 | 12      |
|   |   | Всього по кошторису        |   |   |   |   | 117524 |      |    |    |         |
|   |   | Кошторисна трудомісткість  |   |   |   |   |        |      |    |    |         |
|   |   | Кошторисна заробітна плата |   |   |   |   |        | 3507 |    |    | 30,7859 |

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[  
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01

на зовнішні електричні мережі

Зовнішні електричні мережі

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

|                                       |                            |           |              |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| Основа:<br>креслення (специфікації) № | Кошторисна вартість        | 3808,364  | тис. грн.    |
|                                       | Кошторисна трудомісткість  | 2,9957834 | тис. люд.год |
|                                       | Кошторисна заробітна плата | 224,615   | тис. грн.    |
|                                       | Середній розряд робіт      | 3,1       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 01.09.2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |         |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|
|        |                             |                                                          |                |           | Всього                 | експлуа-тації машин           | Всього                  | заробітної плати | експлуа-тації машин           | не зайнятих обслуговуванням машин  |         |
|        |                             |                                                          |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |         |
|        |                             |                                                          |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього  |
| 1      | 2                           | 3                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12      |
| 1      | КБ33-115-2                  | Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж світильників               | шт             | 14        | 895,14                 | 739,75                        | 12532                   | 2175             | 10357                         | 2,2218                             | 31,1052 |
|        |                             |                                                          |                |           | 155,39                 | 128,23                        |                         |                  | 1795                          | 1,4017                             | 19,6238 |
| 2      | КБ33-115-2-ИН               | Установлення світильників                                | шт             | 15        | 1491,90                | 1232,91                       | 22379                   | 3885             | 18494                         | 3,7030                             | 55,5450 |
|        |                             |                                                          |                |           | 258,99                 | 213,71                        |                         |                  | 3206                          | 2,3361                             | 35,0415 |
| 3      | С100-1507-4024              | Світильник пот.65 вт JTW SYSTEMS PARK LED-65W/740-1/W-18 | шт             | 15        | 18850,66               | =                             | 282760                  | -                | =                             | =                                  | =       |
|        |                             |                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -       |
| 4      | С100-2405-1448              | ОКР D220 h300 з кронштейном SG 1-1-1 R250 105(48)        | шт             | 1         | 1729,84                | =                             | 1730                    | -                | =                             | =                                  | =       |
|        |                             |                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -       |
| 5      | С1545-547                   | Круг 6,5 мм (з катанки) (A240C)                          | м              | 15        | 12,78                  | =                             | 192                     | -                | =                             | =                                  | =       |
|        |                             |                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -       |
| 6      | 2405-1448                   | Кронштейн ВКГ-41-1                                       | шт             | 15        | 1824,76                | =                             | 27371                   | -                | =                             | =                                  | =       |
|        |                             |                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -       |
| 7      | С1545-547                   | Заземляючий провідник ЗП2                                | м              | 18        | 126,00                 | =                             | 2268                    | -                | =                             | =                                  | =       |
|        |                             |                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -       |
| 8      | КР16-8-3                    | Укладання двостінної гофрованої труби Т110/93            | 100 м          | 0,12      | 4013,43                | 1346,12                       | 482                     | 311              | 162                           | 35,7000                            | 4,2840  |
|        |                             |                                                          |                |           | 2588,96                | 377,23                        |                         |                  | 45                            | 5,2440                             | 0,6293  |

|    |               |                                                                                                                                                                                  |       |       |                           |                          |        |      |                      |                           |                           |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------------------|--------|------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 9  | C113-1451     | Труба гофр двостінна 110/94 чорна (20м) без муфти ДКС                                                                                                                            | м     | 12    | <u>98.79</u><br>-         | =<br>-                   | 1185   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 10 | КМ8-412-1-ИН  | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2                                          | 100 м | 0,84  | <u>609.53</u><br>586,96   | <u>19.01</u><br>4,73     | 512    | 493  | <u>16</u><br>4       | <u>8.0000</u><br>0,0550   | <u>6.7200</u><br>0,0462   |
| 11 | C1545-544     | Провід ПВС 3х1,5 ПК                                                                                                                                                              | м     | 84    | <u>33.15</u><br>-         | =<br>-                   | 2785   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 12 | C1545-512     | Затискачі для щоглових рубильників 400А KG 36                                                                                                                                    | шт    | 56    | <u>351.38</u><br>-        | =<br>-                   | 19677  | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 13 | C1545-400     | Затискач прокол Marel 16-95/16-95                                                                                                                                                | шт    | 56    | <u>146.31</u><br>-        | =<br>-                   | 8193   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 14 | КМ8-523-1-ИН  | Монтаж запобіжника SV 19.25                                                                                                                                                      | шт    | 24    | <u>110.18</u><br>97,63    | <u>12.55</u><br>2,75     | 2644   | 2343 | <u>301</u><br>66     | <u>1.3000</u><br>0,0330   | <u>31.2000</u><br>0,7920  |
| 15 | C1545-490     | Арматура для зовнішнього освітлення [запобіжник] SV 19.25                                                                                                                        | шт    | 24    | <u>346.15</u><br>-        | =<br>-                   | 8308   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 16 | C1545-539     | Затискач плашковий ПС 2-1 (50-70/50-70) М8 50шт                                                                                                                                  | шт    | 32    | <u>57.36</u><br>-         | =<br>-                   | 1836   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 17 | КМ8-543-2     | Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж світлофорів                                                                                                                                        | шт    | 2     | <u>594.14</u><br>144,19   | <u>449.95</u><br>82,56   | 1188   | 288  | <u>900</u><br>165    | <u>1.9200</u><br>1,1224   | <u>3.8400</u><br>2,2448   |
| 18 | КМ8-543-2     | Монтаж існ. світлофорів на опорі                                                                                                                                                 | шт    | 2     | <u>1252.33</u><br>240,32  | <u>749.90</u><br>137,61  | 2505   | 481  | <u>1500</u><br>275   | <u>3.2000</u><br>1,8707   | <u>6.4000</u><br>3,7414   |
| 19 | КБ33-103-1    | Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж залізобетонних опор                                                                                                                                | опора | 21    | <u>1185.14</u><br>236,47  | <u>948.67</u><br>180,85  | 24888  | 4966 | <u>19922</u><br>3798 | <u>3.3810</u><br>2,0853   | <u>71.0010</u><br>43,7913 |
| 20 | C1416-8579-ВМ | Стояки опор зовнішнього освітлення та контактної мережі міського електрифікованого транспорту, вібровані, довжина 10,0 м, СВ-2,8-10, крім того повернення матеріалів (К = 0,50): | шт    | 21    | <u>5175.98</u><br>-       | =<br>-                   | 108696 | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 21 | КБ33-108-1-ИН | Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж проводів СІП                                                                                                                                       | км    | 0,476 | <u>4583.22</u><br>1107,89 | <u>3475.33</u><br>534,34 | 2182   | 527  | <u>1654</u><br>254   | <u>15.4560</u><br>6,5564  | <u>7.3571</u><br>3,1208   |
| 22 | КБ33-108-1-ИН | Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів                                                                              | км    | 0,726 | <u>7754.38</u><br>1846,48 | <u>5792.23</u><br>890,56 | 5630   | 1341 | <u>4205</u><br>647   | <u>25.7600</u><br>10,9274 | <u>18.7018</u><br>7,9333  |
| 23 | C157-375      | Провід AsXSn 4х25-5 (чорний)                                                                                                                                                     | 1000м | 0,12  | <u>92278.96</u><br>-      | =<br>-                   | 11073  | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |

|                                            |               |                                                                                                                  |        |       |                         |                        |      |      |                    |                         |                          |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|------------------------|------|------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 24                                         | C157-376      | Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 2х25 мм2                                                     | 1000м  | 0,15  | <u>50564,72</u><br>-    | =<br>-                 | 7585 | -    | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 25                                         | C1545-32-1-И  | Скрепа А 200                                                                                                     | шт     | 56    | <u>6,21</u><br>-        | =<br>-                 | 348  | -    | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 26                                         | C1545-32-1-И  | Гак бандажний на опору ГС-16 (КБЛ-1) Білмакс                                                                     | шт     | 28    | <u>75,91</u><br>-       | =<br>-                 | 2125 | -    | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 27                                         | C111-11-2     | Стрічка бандажна 19х0,7 (50м)                                                                                    | м      | 56    | <u>28,84</u><br>-       | =<br>-                 | 1615 | -    | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 28                                         | C1545-400     | Затискач прокол Marel 16-95/16-95                                                                                | шт     | 16    | <u>146,31</u><br>-      | =<br>-                 | 2341 | -    | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 29                                         | C1545-400     | GUKp4(ua) Затискач натяжний 4х(16-35)                                                                            | шт     | 18    | <u>182,81</u><br>-      | =<br>-                 | 3291 | -    | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 30                                         | C1545-413     | Затискач проміжний БілмаксЗПА (16-95)/16/95                                                                      | шт     | 14    | <u>71,62</u><br>-       | =<br>-                 | 1003 | -    | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 31                                         | КБ33-118-2-ИН | Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ, д=16 мм                                                     | шт     | 16    | <u>415,65</u><br>54,95  | <u>145,39</u><br>37,23 | 6650 | 879  | <u>2326</u><br>596 | <u>0,8050</u><br>0,5067 | <u>12,8800</u><br>8,1072 |
| 32                                         | КБ33-105-1    | Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж одинарних відтяжок                                                                 | шт     | 11    | <u>376,64</u><br>216,05 | <u>160,59</u><br>35,11 | 4143 | 2377 | <u>1766</u><br>386 | <u>3,0498</u><br>0,4216 | <u>33,5478</u><br>4,6376 |
| 33                                         | КБ33-105-2    | Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж подвійних відтяжок                                                                 | шт     | 8     | <u>411,39</u><br>243,42 | <u>167,97</u><br>37,18 | 3291 | 1947 | <u>1344</u><br>297 | <u>3,4362</u><br>0,4492 | <u>27,4896</u><br>3,5936 |
| 34                                         | КБ33-105-1    | Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ                                                  | шт     | 11    | <u>676,96</u><br>360,08 | <u>267,64</u><br>58,52 | 7447 | 3961 | <u>2944</u><br>644 | <u>5,0830</u><br>0,7028 | <u>55,9130</u><br>7,7308 |
| 35                                         | КБ33-105-2    | Установлення подвійних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ                                                  | шт     | 8     | <u>735,84</u><br>405,70 | <u>279,95</u><br>61,96 | 5887 | 3246 | <u>2240</u><br>496 | <u>5,7270</u><br>0,7487 | <u>45,8160</u><br>5,9896 |
| 36                                         | C1537-87      | Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 6,5 мм | 10м    | 8     | <u>331,54</u><br>-      | =<br>-                 | 2652 | -    | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 37                                         | 2405-1100     | Затискач тростовий ЗТ-5КПУЗ                                                                                      | 1000шт | 0,003 | <u>5801,66</u><br>-     | =<br>-                 | 17   | -    | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 38                                         | 2405-1539     | Муфта натяжна НМ-300УЗ                                                                                           | шт     | 3     | <u>263,26</u><br>-      | =<br>-                 | 790  | -    | =<br>-             | =<br>-                  | =<br>-                   |
| <b>Розділ 1. Розподільні електромережі</b> |               |                                                                                                                  |        |       |                         |                        |      |      |                    |                         |                          |


|                                   |                             |                                                                                                                                                              |       |       |                             |                            |        |       |                       |                             |                            |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|--------|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 39                                | КБ34-108-3-ИН<br>к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення траверса на опорі                                                                                                                    | ШТ    | 64    | <u>77.70</u><br>77,70       | =<br>-                     | 4973   | 4973  | =<br>-                | <u>1.1109</u><br>-          | <u>71.0976</u><br>-        |
| 40                                | КБ33-109-5-ИН<br>к дем.=0,6 | (Демонтаж) Підвішування проводів в населеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів до 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ                                 | км    | 2,279 | <u>22586.05</u><br>4039,58  | <u>18546.47</u><br>2943,74 | 51474  | 9206  | <u>42267</u><br>6709  | <u>52.9920</u><br>34,2888   | <u>120.7688</u><br>78,1442 |
| 41                                | КБ33-109-6-ИН               | Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ | км    | 0,485 | <u>42494.05</u><br>7167,45  | <u>35326.60</u><br>5654,22 | 20610  | 3476  | <u>17133</u><br>2742  | <u>94.0240</u><br>65,2153   | <u>45.6016</u><br>31,6294  |
| 42                                | С157-405                    | Провід AsXSn 2x16                                                                                                                                            | 1000м | 0,102 | <u>32740.28</u><br>-        | =<br>-                     | 3340   | -     | =<br>-                | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 43                                | С1545-400                   | Затискач прокол Marel 16-95/16-95                                                                                                                            | ШТ    | 58    | <u>146.31</u><br>-          | =<br>-                     | 8486   | -     | =<br>-                | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 44                                | С1545-413                   | Затискач проміжний БілмаксЗПА (16-95)/16/95                                                                                                                  | ШТ    | 4     | <u>71.62</u><br>-           | =<br>-                     | 286    | -     | =<br>-                | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 45                                | КБ33-110-2-ИН               | Підвішування проводів [3 проводи при 5 опорах на 1 км лінії] перерізом до 120 мм2 для ВЛ 35 кВ                                                               | км    | 0,398 | <u>53567.90</u><br>16305,71 | <u>37262.19</u><br>6251,72 | 21320  | 6490  | <u>14830</u><br>2488  | <u>217.1200</u><br>73,6920  | <u>86.4138</u><br>29,3294  |
| 46                                | С157-375                    | Провід AsXSn 4x70-5 (чорний) ПК                                                                                                                              | 1000м | 0,398 | <u>232807.37</u><br>-       | =<br>-                     | 92657  | -     | =<br>-                | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 47                                | С1545-400                   | Затискач анкерний ЗА 4x(50-120) ЗА 3.3 (полімід) Білмакс                                                                                                     | ШТ    | 8     | <u>215.83</u><br>-          | =<br>-                     | 1727   | -     | =<br>-                | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 48                                | С1545-413                   | Затискач підтримуючий (підвісний) PSP122TRA (2x16-4x120) SICAME                                                                                              | ШТ    | 10    | <u>469.98</u><br>-          | =<br>-                     | 4700   | -     | =<br>-                | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 49                                | С1545-400                   | GUkr4(ua) Затискач натяжний 4x(16-35)                                                                                                                        | ШТ    | 18    | <u>182.81</u><br>-          | =<br>-                     | 3291   | -     | =<br>-                | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 50                                | С1545-32-1-И                | Скрепа А 200                                                                                                                                                 | ШТ    | 44    | <u>6.21</u><br>-            | =<br>-                     | 273    | -     | =<br>-                | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 51                                | С1545-32-1-И                | Гак бандажний на опорі ГС-16 (КБЛ-1) Білмакс                                                                                                                 | ШТ    | 22    | <u>75.91</u><br>-           | =<br>-                     | 1670   | -     | =<br>-                | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 52                                | С111-11-2                   | Стрічка бандажна 19x0,7 (50м)                                                                                                                                | м     | 44    | <u>28.84</u><br>-           | =<br>-                     | 1269   | -     | =<br>-                | =<br>-                      | =<br>-                     |
| Всього прямі витрати по розділу 1 |                             |                                                                                                                                                              |       |       |                             |                            | 216076 | 24145 | <u>74230</u><br>11939 | <u>323.8818</u><br>139,1030 |                            |
| Розділ 2. Додатково               |                             |                                                                                                                                                              |       |       |                             |                            |        |       |                       |                             |                            |

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |                             |                          |        |       |                      |                         |                            |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 53 | КБ33-115-2-ИН                           | Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж світильників                                                                                                                                                                                         | шт       | 3      | <u>778.38</u><br>135,12     | <u>643.26</u><br>111,50  | 2335   | 405   | <u>1930</u><br>335   | <u>1.9320</u><br>1,2188 | <u>5.7960</u><br>3,6564    |
| 54 | КБ33-115-2-ИН                           | Установлення світильників                                                                                                                                                                                                          | шт       | 13     | <u>1297.31</u><br>225,21    | <u>1072.10</u><br>185,83 | 16865  | 2928  | <u>13937</u><br>2416 | <u>3.2200</u><br>2,0314 | <u>41.8600</u><br>26,4082  |
| 55 | С100-1507-4024                          | Світильник пот.65 Вт JTW SYSTEMS PARK LED-65W/740-1/W-18                                                                                                                                                                           | шт       | 9      | <u>18850.66</u><br>-        | =<br>-                   | 169656 | -     | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 56 | С100-1507-4024                          | Світильник б/у                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 4      | <u>2.09</u><br>-            | =<br>-                   | 8      | -     | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 57 | С100-2405-1448                          | Кронштейн SG 1-1,5-1 (60/48) з флянцем                                                                                                                                                                                             | шт       | 27     | <u>4266.17</u><br>-         | =<br>-                   | 115187 | -     | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 58 | С1545-547                               | Круг 6,5 мм (з катанки) (А240С)                                                                                                                                                                                                    | м        | 13     | <u>12.78</u><br>-           | =<br>-                   | 166    | -     | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 59 | 1515-2031                               | Кронштейн перехідний ОгПР-1                                                                                                                                                                                                        | 10шт     | 2,4    | <u>4264.13</u><br>-         | =<br>-                   | 10234  | -     | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 60 | С1545-413                               | Колодка клемна АСКО 6мм 6А                                                                                                                                                                                                         | шт       | 28     | <u>26.27</u><br>-           | =<br>-                   | 736    | -     | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 61 | КР2-1-3                                 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів                                                                                                                                                                                         | 1 м3     | 2      | <u>2449.60</u><br>578,72    | <u>1870.88</u><br>480,80 | 4899   | 1157  | <u>3742</u><br>962   | <u>8.7000</u><br>6,5276 | <u>17.4000</u><br>13,0552  |
| 62 | КБ46-68-1-ИН                            | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм                                                                                                                                       | 1 м різ. | 23,079 | <u>2599.62</u><br>98,47     | <u>91.26</u><br>1,80     | 59997  | 2273  | <u>2106</u><br>42    | <u>1.3900</u><br>0,0209 | <u>32.0798</u><br>0,4824   |
| 63 | С331-1-3                                | Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення (30,00 км)                                                                                                                           | т        | 33,18  | <u>299.30</u><br>-          | <u>299.30</u><br>-       | 9931   | -     | <u>9931</u><br>-     | =<br>-                  | =<br>-                     |
| 64 | КР1-19-3 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 к=1,15 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 3, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб | 100 м3   | 0,7776 | <u>56019.23</u><br>56019,23 | =<br>-                   | 43561  | 43561 | =<br>-               | <u>924.7150</u><br>-    | <u>719.0584</u><br>-       |
| 65 | КБ33-255-2-ИН                           | Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на різних відмітках з опорою                                                                                                                                              | м3       | 77,76  | <u>4455.39</u><br>421,16    | <u>185.07</u><br>54,78   | 346451 | 32749 | <u>14391</u><br>4260 | <u>6.0950</u><br>0,5594 | <u>473.9472</u><br>43,4989 |
| 66 | С147-33-1-1                             | Арматура фундаменту кругла М27 12_520_620_4_1500                                                                                                                                                                                   | шт       | 23     | <u>11226.10</u><br>-        | =<br>-                   | 258200 | -     | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                     |

|    |                            |                                                                                          |        |      |                           |                        |                |               |                      |                         |                           |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 67 | C147-33-1-1                | Арматура фундаменту кругла М30 12                                                        | шт     | 4    | <u>11228.79</u><br>-      | =<br>-                 | 44915          | -             | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                    |
| 68 | КБ33-259-3-ИН<br>к=0,8     | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т                                        | опора  | 27   | <u>1423.24</u><br>137,15  | <u>303.02</u><br>57,66 | 38427          | 3703          | <u>8182</u><br>1557  | <u>1,9360</u><br>0,6411 | <u>52.2720</u><br>17,3097 |
| 69 | C1416-8550                 | Опора контактної мережі металева 8СРО-1300-RF                                            | шт     | 23   | <u>66312.44</u><br>-      | =<br>-                 | 1525186        | -             | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                    |
| 70 | C1416-8550                 | Опора контактної мережі металева 8СРО-2000-RF<br>посилена                                | шт     | 4    | <u>66312.44</u><br>-      | =<br>-                 | 265250         | -             | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                    |
| 71 | КБ33-118-1-ИН              | Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ                                                 | 1м шин | 136  | <u>364.89</u><br>22,76    | <u>87.16</u><br>3,16   | 49625          | 3095          | <u>11854</u><br>430  | <u>0,3335</u><br>0,0421 | <u>45.3560</u><br>5,7256  |
| 72 | C1545-32-1-И               | Скрепа А 200                                                                             | шт     | 136  | <u>6.21</u><br>-          | =<br>-                 | 845            | -             | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                    |
| 73 | C111-11-2                  | Стрічка бандажна 19х0,7 (50м)                                                            | м      | 136  | <u>28.84</u><br>-         | =<br>-                 | 3922           | -             | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                    |
| 74 | КР20-40-1                  | Навантаження сміття вручну                                                               | 1 т    | 83,1 | <u>98.75</u><br>98,75     | =<br>-                 | 8206           | 8206          | =<br>-               | <u>1,6300</u><br>-      | <u>135.4530</u><br>-      |
| 75 | C311-20-М                  | Перевезення сміття до 20 км                                                              | т      | 83,1 | <u>197.78</u><br>-        | <u>197.78</u><br>23,84 | 16436          | -             | <u>16436</u><br>1981 | =<br>0,2870             | =<br>23,8497              |
| 76 | КР17-4-6                   | Демонтаж електролічильників                                                              | 100шт  | 0,01 | <u>2241.06</u><br>2241,06 | =<br>-                 | 22             | 22            | =<br>-               | <u>33.6900</u><br>-     | <u>0.3369</u><br>-        |
| 77 | КР17-15-3-ИН               | Установлення електролічильників побутових                                                | шт     | 1    | <u>143.54</u><br>143,19   | =<br>-                 | 144            | 143           | =<br>-               | <u>1.8500</u><br>-      | <u>1.8500</u><br>-        |
| 78 | КР17-14-1-ИН к<br>дем.=0,6 | Демонтаж щитків освітлювальних групових масою до 3 кг                                    | шт     | 1    | <u>130.96</u><br>130,75   | =<br>-                 | 131            | 131           | =<br>-               | <u>1.7820</u><br>-      | <u>1.7820</u><br>-        |
| 79 | КР17-14-1-ИН               | Установлення щитків освітлювальних групових масою до<br>3 кг у готовій ніші або на стіні | шт     | 1    | <u>218.26</u><br>217,91   | =<br>-                 | 218            | 218           | =<br>-               | <u>2.9700</u><br>-      | <u>2.9700</u><br>-        |
|    |                            | <b>Всього прямі витрати по розділу 2</b>                                                 |        |      |                           |                        | <b>2991553</b> | <b>98591</b>  | <b><u>82509</u></b>  |                         | <b><u>1530.1613</u></b>   |
|    |                            | <b>Разом прямі витрати</b>                                                               |        |      |                           |                        | <b>3699134</b> | <b>151956</b> | <b><u>11983</u></b>  |                         | <b><u>133.9861</u></b>    |
|    |                            | <b>у тому числі:</b>                                                                     |        |      |                           |                        |                |               | <b><u>224870</u></b> |                         | <b><u>2265.8436</u></b>   |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                                |        |      |                           |                        | 3322308        |               | <b>36596</b>         |                         |                           |
|    |                            | всього заробітна плата                                                                   |        |      |                           |                        |                | 188552        |                      |                         |                           |
|    |                            | <b>Загальновиробничі витрати</b>                                                         |        |      |                           |                        | <b>109230</b>  |               |                      |                         |                           |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах                                             |        |      |                           |                        |                |               |                      |                         | 309,8275                  |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                            |        |      |                           |                        |                | 36063         |                      |                         |                           |

|  |  |                                                  |                |               |  |                  |
|--|--|--------------------------------------------------|----------------|---------------|--|------------------|
|  |  | <b>Всього по кошторису</b>                       | <b>3808364</b> |               |  |                  |
|  |  | <b>Кошторисна трудомісткість</b>                 |                |               |  |                  |
|  |  | <b>Кошторисна заробітна плата</b>                |                | <b>224615</b> |  | <b>2995,7834</b> |
|  |  | Зворотні суми:                                   |                |               |  |                  |
|  |  | - крім того вартість матеріалів, що повертаються | 108696         |               |  |                  |

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[  
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-02-01  
на зовнішні електричні мережі (тролейбусні лінії вул.Кишинівська - вул.Зелена)  
Зовнішні електричні мережі (тролейбусні лінії вул.Кишинівська - вул.Зелена)  
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

|                            |                            |           |              |
|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| Основа:                    | Кошторисна вартість        | 3223,291  | тис. грн.    |
| креслення (специфікації) № | Кошторисна трудомісткість  | 3,7382611 | тис. люд.год |
|                            | Кошторисна заробітна плата | 441,757   | тис. грн.    |
|                            | Середній розряд робіт      | 3,6       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 01.09.2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.       |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                             |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|        |                            |                                                                                                 |                |           | Всього                       | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                             |
|        |                            |                                                                                                 |                |           |                              |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                             |
|        |                            |                                                                                                 |                |           | заробітної плати             | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                      |
| 1      | 2                          | 3                                                                                               | 4              | 5         | 6                            | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                          |
| 1      | КБ33-103-1                 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]         | опора          | 36        | <u>2452.13</u><br>513,13     | <u>1392.28</u><br>392,46      | 88277                   | 18473            | <u>50122</u><br>14129         | <u>4.9000</u><br>3,0222            | <u>176.4000</u><br>108,7992 |
| 2      | С1416-8550                 | Опора з/б СК-105/10                                                                             | шт             | 36        | <u>16299.17</u><br>-         | =<br>-                        | 586770                  | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                      |
| 3      | КБ33-256-1                 | Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори                                     | 100опор        | 0,36      | <u>420941.63</u><br>35218,56 | =<br>-                        | 151539                  | 12679            | =<br>-                        | <u>353.6000</u><br>-               | <u>127.2960</u><br>-        |
| 4      | КМ8-306-3                  | Монтаж ізолятора секційного тролейбусного при поздовжньо-ланцюговій напівкомпенсованій підвісці | шт             | 96        | <u>1284.71</u><br>636,85     | <u>647.86</u><br>178,87       | 123332                  | 61138            | <u>62195</u><br>17172         | <u>5.5800</u><br>1,4382            | <u>535.6800</u><br>138,0672 |
| 5      | 15102-1012                 | Ізолятор підвісний ІП-2                                                                         | шт             | 96        | <u>658.80</u><br>-           | =<br>-                        | 63245                   | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                      |
| 6      | КМ8-306-2                  | Монтаж ізолятора секційного тролейбусного                                                       | шт             | 4         | <u>905.11</u><br>365,22      | <u>539.89</u><br>149,06       | 3620                    | 1461             | <u>2160</u><br>596            | <u>3.2000</u><br>1,1985            | <u>12.8000</u><br>4,7940    |
| 7      | 15102-1013                 | Ізолятор секційний                                                                              | шт             | 4         | <u>9010.06</u><br>-          | =<br>-                        | 36040                   | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                      |
| 8      | 2405-1100                  | Затискач 2-х гвинтовий ЗВП                                                                      | шт             | 96        | <u>255.04</u><br>-           | =<br>-                        | 24484                   | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                      |

|    |              |                                                                        |                   |       |                              |                             |        |        |                        |                             |                              |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|--------|--------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 9  | КМ8-308-4-ИН | Перемикач міжколійна тролейбусна з дужкою                              | шт                | 18    | <u>2005.23</u><br>502,66     | <u>1502.57</u><br>415,63    | 36094  | 9048   | <u>27046</u><br>7481   | <u>4.8000</u><br>3,3410     | <u>86.4000</u><br>60,1380    |
| 10 | C1545-37     | Кривотримач КТ-5                                                       | шт                | 6     | <u>3570.02</u><br>-          | =<br>-                      | 21420  | -      | =<br>-                 | =<br>-                      | =<br>-                       |
| 11 | C1545-37     | Кривотримач КТ-7                                                       | шт                | 12    | <u>2720.02</u><br>-          | =<br>-                      | 32640  | -      | =<br>-                 | =<br>-                      | =<br>-                       |
| 12 | КМ8-303-1    | Монтаж парної підвіски без ЗПВ                                         | шт                | 8     | <u>531.07</u><br>173,74      | <u>357.33</u><br>101,83     | 4249   | 1390   | <u>2859</u><br>815     | <u>1.6000</u><br>0,8150     | <u>12.8000</u><br>6,5200     |
| 13 | 2405-1176    | Підвіска парна без ЗПВ                                                 | шт                | 8     | <u>1531.22</u><br>-          | =<br>-                      | 12250  | -      | =<br>-                 | =<br>-                      | =<br>-                       |
| 14 | 2405-1102    | Затискач ЗКК                                                           | шт                | 6     | <u>187.05</u><br>-           | =<br>-                      | 1122   | -      | =<br>-                 | =<br>-                      | =<br>-                       |
| 15 | 2405-1104    | Затискач з'єднувальний Б-12                                            | шт                | 48    | <u>297.55</u><br>-           | =<br>-                      | 14282  | -      | =<br>-                 | =<br>-                      | =<br>-                       |
| 16 | КМ8-313-3    | Монтаж перетину універсального УТП                                     | шт                | 2     | <u>2738.82</u><br>1042,46    | <u>1675.70</u><br>466,61    | 5478   | 2085   | <u>3351</u><br>933     | <u>9.6000</u><br>3,7471     | <u>19.2000</u><br>7,4942     |
| 17 | 2405-5007    | Перетин універсальний УТП                                              | шт                | 2     | <u>38250.05</u><br>-         | =<br>-                      | 76500  | -      | =<br>-                 | =<br>-                      | =<br>-                       |
| 18 | КМ8-313-2    | Монтаж стрілки автоматичної з хрестовиною                              | шт                | 4     | <u>3279.91</u><br>1409,88    | <u>1847.19</u><br>513,96    | 13120  | 5640   | <u>7389</u><br>2056    | <u>11.6500</u><br>4,1278    | <u>46.6000</u><br>16,5112    |
| 19 | 2405-1769    | Автоматична стрілка                                                    | шт                | 4     | <u>42507.87</u><br>-         | =<br>-                      | 170031 | -      | =<br>-                 | =<br>-                      | =<br>-                       |
| 20 | КМ8-313-3    | Монтаж східної стрілки                                                 | шт                | 4     | <u>2738.82</u><br>1042,46    | <u>1675.70</u><br>466,61    | 10955  | 4170   | <u>6703</u><br>1866    | <u>9.6000</u><br>3,7471     | <u>38.4000</u><br>14,9884    |
| 21 | 2405-1770    | Східна стрілка                                                         | шт                | 4     | <u>30612.01</u><br>-         | =<br>-                      | 122448 | -      | =<br>-                 | =<br>-                      | =<br>-                       |
| 22 | КМ8-311-1    | Монтаж 4-х проводів МФ-85                                              | км - 2<br>провіда | 2,58  | <u>135283.41</u><br>47912,11 | <u>86027.50</u><br>24249,46 | 349031 | 123613 | <u>221951</u><br>62564 | <u>446.4000</u><br>192,0579 | <u>1151.7120</u><br>495,5094 |
| 23 | C157-1       | Проводи МФ-85                                                          | т                 | 2,064 | <u>459350.46</u><br>-        | =<br>-                      | 948099 | -      | =<br>-                 | =<br>-                      | =<br>-                       |
| 24 | КМ8-302-1    | Поперечка з троса, довжина до 30 м                                     | шт                | 26    | <u>791.37</u><br>343,46      | <u>442.66</u><br>124,59     | 20576  | 8930   | <u>11509</u><br>3239   | <u>3.2000</u><br>0,9990     | <u>83.2000</u><br>25,9740    |
| 25 | C1537-87     | Трос оцинкований 6,8 мм                                                | м                 | 60    | <u>29.26</u><br>-            | =<br>-                      | 1756   | -      | =<br>-                 | =<br>-                      | =<br>-                       |
| 26 | КМ8-472-2-ИН | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м             | 0,9   | <u>3223.22</u><br>2460,42    | <u>509.26</u><br>122,88     | 2901   | 2214   | <u>458</u><br>111      | <u>22.4000</u><br>0,9664    | <u>20.1600</u><br>0,8698     |

|                                                  |               |                                                                                           |       |       |                              |                         |                |               |                      |                         |                           |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 27                                               | C1110-171     | Сталь полоса 40x5 мм                                                                      | м     | 90    | <u>402.01</u><br>-           | =<br>-                  | 36181          | -             | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                    |
| 28                                               | KP1-18-2      | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2 | 100м3 | 0,27  | <u>27291.63</u><br>27291,63  | =<br>-                  | 7369           | 7369          | =<br>-               | <u>300.9000</u><br>-    | <u>81.2430</u><br>-       |
| 29                                               | KP1-20-2      | Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2                          | 100м3 | 0,27  | <u>17269.28</u><br>17269,28  | =<br>-                  | 4663           | 4663          | =<br>-               | <u>190.4000</u><br>-    | <u>51.4080</u><br>-       |
| 30                                               | KB34-103-1    | Монтаж труби гофрованої двостінної для кабеля                                             | км    | 0,056 | <u>807817.89</u><br>21906,96 | =<br>-                  | 45238          | 1227          | =<br>-               | <u>222.0000</u><br>-    | <u>12.4320</u><br>-       |
| 31                                               | C113-1451     | Труба гофрована двостінна для кабеля                                                      | м     | 56    | <u>97.41</u><br>-            | =<br>-                  | 5455           | -             | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                    |
| <b>Демонтаж</b>                                  |               |                                                                                           |       |       |                              |                         |                |               |                      |                         |                           |
| 32                                               | KB33-103-1    | Демонтаж (К = 0,40). Демонтаж залізобетонних опор                                         | опора | 9     | <u>762.16</u><br>205,25      | <u>556.91</u><br>156,98 | 6859           | 1847          | <u>5012</u><br>1413  | <u>1.9600</u><br>1,2088 | <u>17.6400</u><br>10,8792 |
| 33                                               | C1416-8579-BM | Опори з/б, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):                                    | шт    | 9     | <u>5175.98</u><br>-          | =<br>-                  | 46584          | -             | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                    |
| 34                                               | KB33-115-2    | Демонтаж (К = 0,40). Демонтаж світильників                                                | шт    | 15    | <u>572.04</u><br>134,88      | <u>437.16</u><br>111,30 | 8581           | 2023          | <u>6557</u><br>1670  | <u>1.2880</u><br>0,8126 | <u>19.3200</u><br>12,1890 |
| 35                                               | 1507-4024-BM  | Світильник, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):                                   | шт    | 15    | <u>550.66</u><br>-           | =<br>-                  | 8260           | -             | =<br>-               | =<br>-                  | =<br>-                    |
| <b>Разом прямі витрати</b>                       |               |                                                                                           |       |       |                              |                         | <b>3034605</b> | <b>267970</b> | <b><u>407312</u></b> |                         | <b><u>2492.6910</u></b>   |
| <b>у тому числі:</b>                             |               |                                                                                           |       |       |                              |                         |                |               | <b>114045</b>        |                         | <b>902,7336</b>           |
| вартість матеріалів, виробів і комплектів        |               |                                                                                           |       |       |                              |                         | 2359323        |               |                      |                         |                           |
| всього заробітна плата                           |               |                                                                                           |       |       |                              |                         |                | 382015        |                      |                         |                           |
| <b>Загальновиробничі витрати</b>                 |               |                                                                                           |       |       |                              |                         | <b>188686</b>  |               |                      |                         |                           |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах     |               |                                                                                           |       |       |                              |                         |                |               |                      |                         | 342,8365                  |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах    |               |                                                                                           |       |       |                              |                         |                | 59742         |                      |                         |                           |
| <b>Всього по кошторису</b>                       |               |                                                                                           |       |       |                              |                         | <b>3223291</b> |               |                      |                         |                           |
| <b>Кошторисна трудомісткість</b>                 |               |                                                                                           |       |       |                              |                         |                |               |                      |                         | <b>3738,2611</b>          |
| <b>Кошторисна заробітна плата</b>                |               |                                                                                           |       |       |                              |                         |                | <b>441757</b> |                      |                         |                           |
| Зворотні суми:                                   |               |                                                                                           |       |       |                              |                         |                |               |                      |                         |                           |
| - крім того вартість матеріалів, що повертаються |               |                                                                                           |       |       |                              |                         | 54844          |               |                      |                         |                           |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[  
найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01  
на зовнішній водопровід Во (ділянка Л.Кобилиці - Січових Стрільців)  
Зовнішній водопровід Во (ділянка Л.Кобилиці - Січових Стрільців)  
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

|                            |                            |           |              |
|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| Основа:                    | Кошторисна вартість        | 2492,335  | тис. грн.    |
| креслення (специфікації) № | Кошторисна трудомісткість  | 3,0256194 | тис. люд.год |
|                            | Кошторисна заробітна плата | 226,533   | тис. грн.    |
|                            | Середній розряд робіт      | 3,2       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 01.09.2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                          | Одиниця виміру  | Кількість | Вартість одиниці, грн.       |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                           |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|        |                             |                                                                                                      |                 |           | Всього                       | експлуа-тації машин           | Всього                  | заробітної плати | експлуа-тації машин           | не зайнятих обслуговуванням машин  |                           |
|        |                             |                                                                                                      |                 |           |                              |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                           |
|        |                             |                                                                                                      |                 |           | заробітної плати             | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                    | 4               | 5         | 6                            | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                        |
|        |                             | <b>Розділ 1. Водопровід для Во ПЕ д=300 мм</b>                                                       |                 |           |                              |                               |                         |                  |                               |                                    |                           |
| 1      | КБ22-47-5                   | Протягування в футляр сталевих труб діаметром 300 мм                                                 | 100 м           | 4         | <u>24433.43</u><br>7771,31   | <u>86.17</u><br>24,12         | 97734                   | 31085            | <u>345</u><br>96              | <u>104.6500</u><br>0,3212          | <u>418.6000</u><br>1,2848 |
| 2      | КБ22-11-7                   | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 250 мм | 1 км            | 0,022     | <u>123942.49</u><br>39039,80 | <u>81870.09</u><br>15035,54   | 2727                    | 859              | <u>1801</u><br>331            | <u>544.6400</u><br>203,1374        | <u>11.9821</u><br>4,4690  |
| 3      | С113-1389                   | Труба водопровідна РЕ 100 Т-PN10 SDR-17 д=315х18,7 мм                                                | м               | 400       | <u>1866.81</u><br>-          | =<br>-                        | 746724                  | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                    |
| 4      | С113-1386                   | Труба водопровідна РЕ 100 Т-PN10 SDR-17 д= 225х13,4 мм                                               | м               | 22        | <u>1000.31</u><br>-          | =<br>-                        | 22007                   | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                    |
| 5      | КБ22-31-8                   | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 300 мм                                             | 1 км            | 0,4       | <u>20523.32</u><br>8743,88   | =<br>-                        | 8209                    | 3498             | =<br>-                        | <u>132.6640</u><br>-               | <u>53.0656</u><br>-       |
| 6      | КР16-21-7                   | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 250 мм                                             | 100 м           | 0,22      | <u>1694.79</u><br>874,63     | =<br>-                        | 373                     | 192              | =<br>-                        | <u>13.2700</u><br>-                | <u>2.9194</u><br>-        |
| 7      | КБ22-38-7                   | Врізування труб ПЕд=3150 мм мм                                                                       | 1<br>врізування | 1         | <u>3393.01</u><br>877,69     | <u>2312.64</u><br>241,85      | 3393                    | 878              | <u>2313</u><br>242            | <u>10.2810</u><br>2,8658           | <u>10.2810</u><br>2,8658  |

|    |                             |                                                                                                                          |            |       |                            |                           |       |       |                      |                           |                            |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------|---------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 8  | КБ22-50-5                   | Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 300 мм                                                   | 1 км       | 0,4   | <u>10160.92</u><br>1096,89 | <u>3490.64</u><br>901,39  | 4064  | 439   | <u>1396</u><br>361   | <u>16.2840</u><br>11,0968 | <u>6.5136</u><br>4,4387    |
| 9  | КБ22-50-3                   | Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 200 мм                                                   | 1 км       | 0,022 | <u>6303.91</u><br>832,74   | <u>3011.75</u><br>782,97  | 139   | 18    | <u>66</u><br>17      | <u>12.3625</u><br>9,7072  | <u>0.2720</u><br>0,2136    |
| 10 | КР16-31-2-ИН                | <b>Колодязі Ø=1500 мм (4 шт)</b><br>Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірної залізобетону в мокрих ґрунтах | 1 м3       | 6,33  | <u>9851.09</u><br>1855,06  | <u>2189.96</u><br>502,19  | 62357 | 11743 | <u>13862</u><br>3179 | <u>25.5800</u><br>5,5684  | <u>161.9214</u><br>35,2480 |
| 11 | К585521-Л001<br>#С1415-8020 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)                                            | шт         | 6     | <u>595.41</u><br>-         | =<br>-                    | 3572  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                     |
| 12 | К585521-Л002<br>#С1415-8011 | Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,15 м3)                                            | шт         | 1     | <u>1236.54</u><br>-        | =<br>-                    | 1237  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                     |
| 13 | К585521-Л008<br>#С1415-8015 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)                                           | шт         | 8     | <u>2389.10</u><br>-        | =<br>-                    | 19113 | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                     |
| 14 | К585521-Л037<br>#С1415-7976 | Плити покриття 2ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)                                  | шт         | 4     | <u>2493.55</u><br>-        | =<br>-                    | 9974  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                     |
| 15 | К585521-Л049<br>#С1415-7976 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)                                         | шт         | 4     | <u>3327.36</u><br>-        | =<br>-                    | 13309 | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                     |
| 16 | К585521-Л052<br>#С1415-7976 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)                                       | шт         | 4     | <u>170.52</u><br>-         | =<br>-                    | 682   | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                     |
| 17 | С113-754                    | Люк чавунний для колодязів важкий                                                                                        | шт         | 4     | <u>4940.25</u><br>-        | =<br>-                    | 19761 | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                     |
| 18 | С111-1789                   | Скоби ходові                                                                                                             | кг         | 29,4  | <u>79.00</u><br>-          | =<br>-                    | 2323  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                     |
| 19 | КР16-25-3                   | Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм                                                     | 1 шт       | 1     | <u>314.99</u><br>178,28    | <u>21.41</u><br>5,99      | 315   | 178   | <u>21</u><br>6       | <u>2.5800</u><br>0,0798   | <u>2.5800</u><br>0,0798    |
| 20 | С1630-67                    | Засувка фланцева з гумовим клином д=100 мм "Hawle"                                                                       | шт         | 1     | <u>6964.52</u><br>-        | =<br>-                    | 6965  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                     |
| 21 | КР16-23-3-ИН                | Установлення чавунних трійників д=300x100 мм                                                                             | 1 т частин | 0,364 | <u>11767.59</u><br>3818,91 | <u>6149.84</u><br>1368,11 | 4283  | 1390  | <u>2239</u><br>498   | <u>57.4100</u><br>14,6506 | <u>20.8972</u><br>5,3328   |
| 22 | С130-921                    | Трійник фланцевий чавунний DN300x100 "Hawle"                                                                             | шт         | 4     | <u>16207.91</u><br>-       | =<br>-                    | 64832 | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                     |

|    |              |                                                                                             |            |       |                            |                           |       |      |                     |                           |                           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------|---------------------------|-------|------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 23 | C113-1316    | Втулка з фланцем д=300 мм                                                                   | шт         | 10    | <u>3902.63</u><br>-        | =<br>-                    | 39026 | -    | =<br>-              | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 24 | КБ22-34-5    | Монтаж втулки з фланцем д=300 мм                                                            | 10 шт      | 1     | <u>11015.03</u><br>4602,39 | <u>6412.64</u><br>1796,24 | 11015 | 4602 | <u>6413</u><br>1796 | <u>60.3750</u><br>24,9741 | <u>60.3750</u><br>24,9741 |
| 25 | КР16-24-1    | Монтаж втулки з фланцем д=100 мм                                                            | 10 шт      | 0,3   | <u>5539.54</u><br>2156,55  | <u>3382.99</u><br>947,33  | 1662  | 647  | <u>1015</u><br>284  | <u>28.2900</u><br>13,1666 | <u>8.4870</u><br>3,9500   |
| 26 | КР16-24-3    | Монтаж втулки з фланцем д=200 мм                                                            | 10 шт      | 0,1   | <u>8513.22</u><br>3112,47  | <u>5400.75</u><br>1512,78 | 851   | 311  | <u>540</u><br>151   | <u>40.8300</u><br>21,0326 | <u>4.0830</u><br>2,1033   |
| 27 | C113-1316    | Втулка з фланцем д=100 мм                                                                   | шт         | 3     | <u>839.97</u><br>-         | =<br>-                    | 2520  | -    | =<br>-              | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 28 | C113-1316    | Втулка з фланцем д=200 мм                                                                   | шт         | 1     | <u>2218.61</u><br>-        | =<br>-                    | 2219  | -    | =<br>-              | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 29 | КР16-27-3-ИН | Установлення пожежних гідрантів                                                             | 1 шт       | 3     | <u>454.21</u><br>222,84    | <u>60.26</u><br>13,93     | 1363  | 669  | <u>181</u><br>42    | <u>3.3500</u><br>0,1857   | <u>10.0500</u><br>0,5571  |
| 30 | C1630-3      | Гідранти пожежні підземні "Jafar" на чавунній підставці                                     | шт         | 3     | <u>14239.43</u><br>-       | =<br>-                    | 42718 | -    | =<br>-              | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 31 | КР16-23-1-ИН | Установлення чавунної підставки                                                             | 1 т частин | 0,048 | <u>8248.44</u><br>5152,64  | <u>485.26</u><br>135,84   | 396   | 247  | <u>23</u><br>7      | <u>77.4600</u><br>1,8088  | <u>3.7181</u><br>0,0868   |
| 32 | C130-544-ИНБ | Чавунна підставка                                                                           | шт         | 3     | <u>3444.66</u><br>-        | =<br>-                    | 10334 | -    | =<br>-              | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 33 | C130-912     | Коліно ПЕ300 двухсекційне 60 град.                                                          | шт         | 1     | <u>9124.34</u><br>-        | =<br>-                    | 9124  | -    | =<br>-              | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 34 | C130-912     | Коліно ПЕ100/90 град.                                                                       | шт         | 2     | <u>484.38</u><br>-         | =<br>-                    | 969   | -    | =<br>-              | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 35 | КБ22-34-5    | Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром до 315 мм                      | 10 шт      | 0,1   | <u>11015.03</u><br>4602,39 | <u>6412.64</u><br>1796,24 | 1102  | 460  | <u>641</u><br>180   | <u>60.3750</u><br>24,9741 | <u>6.0375</u><br>2,4974   |
| 36 | КР16-24-1    | Установлення поліетиленових колін діаметром 110 мм                                          | 10 шт      | 0,2   | <u>5539.54</u><br>2156,55  | <u>3382.99</u><br>947,33  | 1108  | 431  | <u>677</u><br>189   | <u>28.2900</u><br>13,1666 | <u>5.6580</u><br>2,6333   |
| 37 | КР16-30-3    | Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів                             | 1 фланець  | 1     | <u>312.29</u><br>95,14     | <u>199.09</u><br>2,18     | 312   | 95   | <u>199</u><br>2     | <u>1.1000</u><br>0,0290   | <u>1.1000</u><br>0,0290   |
| 38 | C130-969     | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт         | 1     | <u>470.64</u><br>-         | =<br>-                    | 471   | -    | =<br>-              | =<br>-                    | =<br>-                    |

|                                                      |               |                                                                                                         |                |        |                             |                            |                |              |                              |                            |                                    |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 39                                                   | KP18-61-1     | Установлення вказівника пожегідрантів на металевих стояках                                              | 100 знаків     | 0,03   | <u>62369.12</u><br>33419,65 | <u>18870.58</u><br>1939,42 | 1871           | 1003         | <u>566</u><br>58             | <u>502.4000</u><br>24,6961 | <u>15.0720</u><br>0,7409           |
| 40                                                   | C113-138      | Металевий стояк                                                                                         | м              | 7,5    | <u>151.29</u><br>-          | -                          | 1135           | -            | -                            | -                          | -                                  |
| 41                                                   | C130-516-ИНБ  | Табличка - показчик                                                                                     | шт             | 3      | <u>291.70</u><br>-          | -                          | 875            | -            | -                            | -                          | -                                  |
| 42                                                   | KM8-143-5     | Влаштування сигнальної стрічки                                                                          | 100 м тр.      | 0,2    | <u>280.86</u><br>249,46     | <u>31.40</u><br>7,88       | 56             | 50           | <u>6</u><br>2                | <u>3.4000</u><br>0,0915    | <u>0.6800</u><br>0,0183            |
| 43                                                   | C111-1721-11A | Стрічка сигнальна                                                                                       | м              | 20     | <u>8.36</u><br>-            | -                          | 167            | -            | -                            | -                          | -                                  |
| 44                                                   | KP16-38-1     | Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2 | 1 м короба     | 82     | <u>450.66</u><br>97,78      | <u>142.97</u><br>34,80     | 36954          | 8018         | <u>11724</u><br>2854         | <u>1.4700</u><br>0,4107    | <u>120.5400</u><br>33,6774         |
| 45                                                   | KP16-40-1     | Улаштування піщаної основи під трубопроводу                                                             | 1 м3<br>основи | 3,6    | <u>1272.10</u><br>105,49    | <u>132.75</u><br>35,28     | 4580           | 380          | <u>478</u><br>127            | <u>1.6600</u><br>0,4305    | <u>5.9760</u><br>1,5498            |
| 46                                                   | KP1-20-2      | Засипання вручну труб піском                                                                            | 100м3          | 0,0866 | <u>11534.43</u><br>11534,43 | -                          | 999            | 999          | -                            | <u>190.4000</u><br>-       | <u>16.4886</u><br>-                |
| 47                                                   | C1421-10634   | Пісок природний, рядовий                                                                                | м3             | 9,53   | <u>939.87</u><br>-          | -                          | 8957           | -            | -                            | -                          | -                                  |
| <b>Всього прямі витрати по розділу 1</b>             |               |                                                                                                         |                |        |                             |                            | <b>1274877</b> | <b>68192</b> | <b>44506</b><br><b>10422</b> |                            | <b>947.2975</b><br><b>126.7499</b> |
| <b>Розділ 2. Вузол регулятора тиску "після себе"</b> |               |                                                                                                         |                |        |                             |                            |                |              |                              |                            |                                    |
| 48                                                   | KM11-350-5    | Монтаж регулятора тиску д=100 мм PN16 HAWLE-CLA-VAL фл.чавунний                                         | шт             | 1      | <u>1137.59</u><br>712,90    | <u>85.33</u><br>27,74      | 1138           | 713          | <u>85</u><br>28              | <u>9.6000</u><br>0,3780    | <u>9.6000</u><br>0,3780            |
| 49                                                   | C1630-2003    | Регулятор тиску д=100 мм PN16 HAWLE-CLA-VAL фл.чавунний                                                 | шт             | 1      | <u>174786.02</u><br>-       | -                          | 174786         | -            | -                            | -                          | -                                  |
| 50                                                   | KB22-35-8     | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм                                   | 1 шт           | 1      | <u>2369.65</u><br>697,37    | <u>1411.15</u><br>345,26   | 2370           | 697          | <u>1411</u><br>345           | <u>9.7290</u><br>3,8376    | <u>9.7290</u><br>3,8376            |
| 51                                                   | C1630-71      | Засувка фланцева з гумовим клином (коротка) д=300 мм "Hawle"                                            | шт             | 1      | <u>44658.19</u><br>-        | -                          | 44658          | -            | -                            | -                          | -                                  |
| 52                                                   | KP16-25-1     | Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм                                     | 1 шт           | 1      | <u>179.79</u><br>111,94     | <u>7.14</u><br>2,00        | 180            | 112          | <u>7</u><br>2                | <u>1.6200</u><br>0,0266    | <u>1.6200</u><br>0,0266            |
| 53                                                   | C1630-65      | Засувка фланцева чавунна д=50 мм "Hawle"                                                                | шт             | 1      | <u>4685.20</u><br>-         | -                          | 4685           | -            | -                            | -                          | -                                  |

|    |              |                                                                              |            |       |                             |                            |       |      |                     |                            |                           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------|------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 54 | KP16-25-3    | Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм         | 1 шт       | 1     | <u>314,99</u><br>178,28     | <u>21,41</u><br>5,99       | 315   | 178  | <u>21</u><br>6      | <u>2,5800</u><br>0,0798    | <u>2,5800</u><br>0,0798   |
| 55 | C1630-67     | Засувка фланцева з гумовим клином (коротка) д=100 мм "Hawle"                 | шт         | 1     | <u>7096,00</u><br>-         | -<br>-                     | 7096  | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                    |
| 56 | KP16-23-3-ИН | Монтаж трійника діаметром 250-400 мм                                         | 1 т частин | 0,364 | <u>11767,59</u><br>3818,91  | <u>6149,84</u><br>1368,11  | 4283  | 1390 | <u>2239</u><br>498  | <u>57,4100</u><br>14,6506  | <u>20,8972</u><br>5,3328  |
| 57 | C130-921     | Трійник фланцевий чавунний DN300x100 "Hawle"                                 | шт         | 4     | <u>14485,89</u><br>-        | -<br>-                     | 57944 | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                    |
| 58 | KP16-27-2-ИН | Установлення подвійних вантузів                                              | 1 шт       | 2     | <u>495,98</u><br>310,26     | <u>99,19</u><br>22,64      | 992   | 621  | <u>198</u><br>45    | <u>4,0700</u><br>0,3017    | <u>8,1400</u><br>0,6034   |
| 59 | C1630-2      | Вантуз чавунний фланцевий д=100 мм "Hawle"                                   | комплект   | 1     | <u>51240,00</u><br>-        | -<br>-                     | 51240 | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                    |
| 60 | C1630-2      | Вантуз чавунний фланцевий д=50 мм "Hawle"                                    | комплект   | 1     | <u>14097,72</u><br>-        | -<br>-                     | 14098 | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                    |
| 61 | KB22-40-8    | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 300 мм              | 1 фланець  | 1     | <u>1256,68</u><br>389,90    | <u>782,07</u><br>11,86     | 1257  | 390  | <u>782</u><br>12    | <u>4,5080</u><br>0,1580    | <u>4,5080</u><br>0,1580   |
| 62 | C130-966     | Фланець перехідний DN300x250 "Hawle"                                         | шт         | 1     | <u>7629,52</u><br>-         | -<br>-                     | 7630  | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                    |
| 63 | C1630-121    | Патрубок фланцевий д=300 мм L=300 мм "Hawle"                                 | шт         | 1     | <u>11778,54</u><br>-        | -<br>-                     | 11779 | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                    |
| 64 | KP16-23-3-ИН | Монтаж чавунного патрубку                                                    | 1 т частин | 0,055 | <u>11767,59</u><br>3818,91  | <u>6149,84</u><br>1368,11  | 647   | 210  | <u>338</u><br>75    | <u>57,4100</u><br>14,6506  | <u>3,1576</u><br>0,8058   |
| 65 | KB22-34-5    | Монтаж бортової втулки д=315 мм SDR17 довга                                  | 10 шт      | 1     | <u>11015,03</u><br>4602,39  | <u>6412,64</u><br>1796,24  | 11015 | 4602 | <u>6413</u><br>1796 | <u>60,3750</u><br>24,9741  | <u>60,3750</u><br>24,9741 |
| 66 | C113-1316    | Буртові втулки д=315 мм SDR17 довга                                          | шт         | 10    | <u>1541,74</u><br>-         | -<br>-                     | 15417 | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                    |
| 67 | C1630-134    | Ковзна опора (HAWLE) д=300 мм (295-390) Н=25                                 | шт         | 31    | <u>1174,83</u><br>-         | -<br>-                     | 36420 | -    | -<br>-              | -<br>-                     | -<br>-                    |
| 68 | KP16-23-5-ИН | Монтаж опор ковзних                                                          | 1 т частин | 0,315 | <u>57339,59</u><br>15326,03 | <u>38276,23</u><br>3055,35 | 18062 | 4828 | <u>12057</u><br>962 | <u>177,2000</u><br>33,1706 | <u>55,8180</u><br>10,4487 |
| 69 | KP16-23-3-ИН | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-400 мм, трійник д=100/50 | 1 т частин | 0,018 | <u>11767,59</u><br>3818,91  | <u>6149,84</u><br>1368,11  | 212   | 69   | <u>111</u><br>25    | <u>57,4100</u><br>14,6506  | <u>1,0334</u><br>0,2637   |

|    |              |                                                                                |            |     |                            |                           |       |      |                    |                           |                          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 70 | KP15-104-3   | Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном                   | 1 комплект | 2   | <u>47.22</u><br>44,98      | =<br>-                    | 94    | 90   | =<br>-             | <u>0,5900</u><br>-        | <u>1,1800</u><br>-       |
| 71 | C130-921     | Трійник фланцевий чавунний DN100x50 L=320 мм PN10/16                           | шт         | 1   | <u>3886.86</u><br>-        | =<br>-                    | 3887  | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 72 | C130-592     | Штурвал (Hawle) Д=250-350 мм                                                   | шт         | 2   | <u>3464.07</u><br>-        | =<br>-                    | 6928  | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 73 | C130-592     | Штурвал (Hawle) Д=100 мм                                                       | шт         | 1   | <u>830.03</u><br>-         | =<br>-                    | 830   | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 74 | C130-592     | Штурвал (Hawle) Д=50 мм                                                        | шт         | 1   | <u>413.87</u><br>-         | =<br>-                    | 414   | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 75 | C130-966     | Фланець вільний д=315 мм                                                       | шт         | 10  | <u>1224.73</u><br>-        | =<br>-                    | 12247 | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 76 | KB22-40-8    | Монтаж фланця                                                                  | 1 фланець  | 10  | <u>1256.68</u><br>389,90   | <u>782.07</u><br>11,86    | 12567 | 3899 | <u>7821</u><br>119 | <u>4,5080</u><br>0,1580   | <u>45,0800</u><br>1,5800 |
| 77 | KP16-25-3    | Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм           | 1 шт       | 1   | <u>314.99</u><br>178,28    | <u>21,41</u><br>5,99      | 315   | 178  | <u>21</u><br>6     | <u>2,5800</u><br>0,0798   | <u>2,5800</u><br>0,0798  |
| 78 | C1630-67     | Засувка "Hawle" чаунна фланцева д=100 мм PN10/16                               | шт         | 1   | <u>16.38</u><br>-          | =<br>-                    | 16    | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 79 | C1630-1161   | Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-160                 | комплект   | 2   | <u>139.79</u><br>-         | =<br>-                    | 280   | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 80 | KB22-34-5    | Монтаж втулки з фланцем д=300 мм                                               | 10 шт      | 0,2 | <u>11015.03</u><br>4602,39 | <u>6412.64</u><br>1796,24 | 2203  | 920  | <u>1283</u><br>359 | <u>60,3750</u><br>24,9741 | <u>12,0750</u><br>4,9948 |
| 81 | C113-1316    | Втулка з фланцем д=300 мм                                                      | шт         | 2   | <u>3902.63</u><br>-        | =<br>-                    | 7805  | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 82 | KP16-53-1-ИН | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж люка                                             | 1 шт       | 2   | <u>121.70</u><br>97,81     | <u>23.89</u><br>7,77      | 243   | 196  | <u>48</u><br>16    | <u>1,4520</u><br>0,1058   | <u>2,9040</u><br>0,2116  |
| 83 | C113-753-ВМ  | Люк чавунний для колодязів легкий, крім того повернення матеріалів (K = 0,50): | шт         | 2   | <u>1571.56</u><br>-        | =<br>-                    | 3143  | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 84 | KP16-53-1-ИН | Установлення люка                                                              | 1 шт       | 2   | <u>223.90</u><br>163,01    | <u>39.82</u><br>12,94     | 448   | 326  | <u>80</u><br>26    | <u>2,4200</u><br>0,1764   | <u>4,8400</u><br>0,3528  |
| 85 | C113-754     | Люк чавунний для колодязів важкий                                              | шт         | 2   | <u>4940.25</u><br>-        | =<br>-                    | 9881  | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |

|                                          |              |                                                                                                 |              |        |                              |                            |               |              |                              |                            |                                    |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 86                                       | C113-1489    | Хомут врізний "НАКУ" д=300х1 1/4"                                                               | шт           | 1      | <u>6756.68</u><br>-          | =<br>-                     | 6757          | -            | =<br>-                       | =<br>-                     | =<br>-                             |
| 87                                       | KP16-23-3-ИН | Монтаж хомута                                                                                   | 1 т частин   | 0,02   | <u>11767.59</u><br>3818,91   | <u>6149.84</u><br>1368,11  | 235           | 76           | <u>123</u><br>27             | <u>57.4100</u><br>14,6506  | <u>1.1482</u><br>0,2930            |
| 88                                       | C1630-672    | Крани кульові прохідні д=32 мм з ISO- фітингом                                                  | шт           | 1      | <u>450.23</u><br>-           | =<br>-                     | 450           | -            | =<br>-                       | =<br>-                     | =<br>-                             |
| 89                                       | KP15-22-1    | Установлення кранів                                                                             | 100 шт       | 0,01   | <u>3751.63</u><br>3717,45    | =<br>-                     | 38            | 37           | =<br>-                       | <u>49.5000</u><br>-        | <u>0.4950</u><br>-                 |
| 90                                       | KP2-14-1     | Улаштування бетонних упорів                                                                     | 100 м3       | 0,006  | <u>332009.34</u><br>34830,35 | <u>15542.70</u><br>3368,38 | 1992          | 209          | <u>93</u><br>20              | <u>510.2600</u><br>34,9262 | <u>3.0616</u><br>0,2096            |
| <b>Всього прямі витрати по розділу 2</b> |              |                                                                                                 |              |        |                              |                            | <b>533854</b> | <b>19741</b> | <b><u>33131</u><br/>4367</b> |                            | <b><u>250.8220</u><br/>54,6301</b> |
| <b>Розділ 3. Демонтаж</b>                |              |                                                                                                 |              |        |                              |                            |               |              |                              |                            |                                    |
| 91                                       | KP16-31-2-ИН | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж колодязів водопровідних д=1500 мм ; Н=2,40 м                      | 1 м3         | 3,39   | <u>2431.74</u><br>1113,04    | <u>1313.98</u><br>301,31   | 8244          | 3773         | <u>4454</u><br>1021          | <u>15.3480</u><br>3,3410   | <u>52.0297</u><br>11,3260          |
| 92                                       | KP20-41-1    | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т сміття | 0,0814 | <u>3116.64</u><br>200,52     | <u>2916.12</u><br>681,36   | 254           | 16           | <u>237</u><br>55             | <u>3.3100</u><br>8,5540    | <u>0.2694</u><br>0,6963            |
| 93                                       | C311-20-М    | Перевезення сміття до 20 км                                                                     | т            | 8,14   | <u>197.78</u><br>-           | <u>197.78</u><br>23,84     | 1610          | -            | <u>1610</u><br>194           | =<br>0,2870                | =<br>2,3362                        |
| 94                                       | KP16-25-3    | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж чавунних засувок діаметром 100 мм                                 | 1 шт         | 1      | <u>119.82</u><br>106,97      | <u>12.85</u><br>3,60       | 120           | 107          | <u>13</u><br>4               | <u>1.5480</u><br>0,0479    | <u>1.5480</u><br>0,0479            |
| 95                                       | KB22-35-8    | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж чавунних засувок діаметром 300 мм                                 | 1 шт         | 3      | <u>1265.11</u><br>418,42     | <u>846.69</u><br>207,16    | 3795          | 1255         | <u>2540</u><br>621           | <u>5.8374</u><br>2,3026    | <u>17.5122</u><br>6,9078           |
| 96                                       | KP16-25-6    | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж чавунних засувок діаметром 200 мм                                 | 1 шт         | 1      | <u>628.45</u><br>240,41      | <u>388.04</u><br>86,46     | 628           | 240          | <u>388</u><br>86             | <u>3.3540</u><br>0,9274    | <u>3.3540</u><br>0,9274            |
| 97                                       | KP16-27-3    | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж пожежних гідрантів                                                | 1 шт         | 2      | <u>169.86</u><br>133,71      | <u>36.15</u><br>8,36       | 340           | 267          | <u>72</u><br>17              | <u>2.0100</u><br>0,1114    | <u>4.0200</u><br>0,2228            |
| 98                                       | KP16-23-1-ИН | Демонтаж (K = 0,60). Установлення чавунної підставки                                            | 1 т частин   | 0,032  | <u>3382.74</u><br>3091,58    | <u>291.16</u><br>81,50     | 108           | 99           | <u>9</u><br>3                | <u>46.4760</u><br>1,0853   | <u>1.4872</u><br>0,0347            |
| 99                                       | C113-746-ВМ  | Підставка під пожегідрант, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                          | т            | 0,032  | <u>62490.84</u><br>-         | =<br>-                     | 2000          | -            | =<br>-                       | =<br>-                     | =<br>-                             |
| 100                                      | KP16-1-2     | Розбирання трубопроводів водопостачання з труб чавунних діаметром 100 мм                        | 100 м        | 0,19   | <u>5617.30</u><br>5609,71    | <u>7.59</u><br>2,02        | 1067          | 1066         | <u>1</u><br>-                | <u>92.6000</u><br>0,0246   | <u>17.5940</u><br>0,0047           |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                             |                           |       |       |                      |                           |                           |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 101 | КР16-1-4                                | Розбирання трубопроводів водопостачання з труб чавунних діаметром 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 м | 0,18  | <u>8073.68</u><br>8054,72   | <u>18.96</u><br>5,04      | 1453  | 1450  | <u>3</u><br>1        | <u>132.9600</u><br>0,0615 | <u>23.9328</u><br>0,0111  |
| 102 | C113-634-BM                             | Труби чавунні д=100 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м     | 19    | <u>708.04</u><br>-          | =<br>-                    | 13453 | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 103 | C113-637-BM                             | Труби чавунні д=200 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м     | 18    | <u>1463.62</u><br>-         | =<br>-                    | 26345 | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 104 | C1630-71-BM                             | Засувки фланцеві діаметр 300 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 3     | <u>7406.74</u><br>-         | =<br>-                    | 22220 | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 105 | C1630-70-BM                             | Засувки фланцеві діаметр 200 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 1     | <u>3757.34</u><br>-         | =<br>-                    | 3757  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 106 | C1630-67-BM                             | Засувки фланцеві діаметр 100 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 1     | <u>1374.95</u><br>-         | =<br>-                    | 1375  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 107 | C1630-3-BM                              | Гідранти пожежні підземні, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт    | 2     | <u>4595.16</u><br>-         | =<br>-                    | 9190  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 108 | КР1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора | 100м3 | 3,61  | <u>10110.75</u><br>392,05   | <u>9714.07</u><br>2130,89 | 36500 | 1415  | <u>35068</u><br>7693 | <u>6.3480</u><br>26,5069  | <u>22.9163</u><br>95,6899 |
| 109 | КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 к=1,15 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб                                                                                                                           | 100м3 | 1,204 | <u>20962.80</u><br>20962,80 | =<br>-                    | 25239 | 25239 | =<br>-               | <u>346.0350</u><br>-      | <u>416.6261</u><br>-      |
| 110 | КР1-9-10                                | Навантаження екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100м3 | 1,204 | <u>8426.40</u><br>326,71    | <u>8095.06</u><br>1775,74 | 10145 | 393   | <u>9746</u><br>2138  | <u>5.2900</u><br>22,0891  | <u>6.3692</u><br>26,5953  |
| 111 | C311-20                                 | Перевезення ґрунту до 20 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | т     | 210,7 | <u>180.16</u><br>-          | <u>180.16</u><br>23,84    | 37960 | -     | <u>37960</u><br>5023 | =<br>0,2870               | =<br>60,4709              |
| 112 | КР1-10-2                                | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100м3 | 1,204 | <u>620.00</u><br>39,77      | <u>575.60</u><br>94,37    | 746   | 48    | <u>693</u><br>114    | <u>0.6500</u><br>0,9636   | <u>0.7826</u><br>1,1602   |

|     |              |                                                                                                                          |       |       |                             |                           |                |               |                               |                           |                                     |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 113 | KP1-12-2     | Засипка траншей піщано-гравійною сумішшю                                                                                 | 100м3 | 3,17  | <u>936.64</u><br>-          | <u>936.64</u><br>169,31   | 2969           | -             | <u>2969</u><br>537            | =<br>2,0382               | =<br>6,4611                         |
| 114 | KP1-14-1     | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                                            | 100м3 | 3,17  | <u>8218.32</u><br>1402,24   | <u>6816.08</u><br>1735,49 | 26052          | 4445          | <u>21607</u><br>5502          | <u>21,0800</u><br>23,6555 | <u>66,8236</u><br>74,9879           |
| 115 | KP1-20-2     | Засипання вручну траншей піщано-гравійною сумішшю                                                                        | 100м3 | 1,366 | <u>11534.43</u><br>11534,43 | =<br>-                    | 15756          | 15756         | =<br>-                        | <u>190,4000</u><br>-      | <u>260,0864</u><br>-                |
| 116 | C1421-9656-3 | Суміш піщано-гравійна природна                                                                                           | м3    | 567   | <u>669.86</u><br>-          | =<br>-                    | 379811         | -             | =<br>-                        | =<br>-                    | =<br>-                              |
| 117 | KP1-25-2     | Кріплення дошками стінок котлованів та траншей шириною більше 2 м, глибиною до 3 м в стійких ґрунтах, робочих котлованів | 100м2 | 3,56  | <u>6889.93</u><br>3238,19   | =<br>-                    | 24528          | 11528         | =<br>-                        | <u>48,6800</u><br>-       | <u>173,3008</u><br>-                |
|     |              | <b>Всього прямі витрати по розділу 3</b>                                                                                 |       |       |                             |                           | <b>577325</b>  | <b>67097</b>  | <u>117370</u><br><b>23009</b> |                           | <u>1068,6523</u><br><b>287,8802</b> |
|     |              | <b>Разом прямі витрати</b>                                                                                               |       |       |                             |                           | <b>2386056</b> | <b>155030</b> | <u>195007</u><br><b>37798</b> |                           | <u>2266,7718</u><br><b>469,2602</b> |
|     |              | <b>у тому числі:</b>                                                                                                     |       |       |                             |                           |                |               |                               |                           |                                     |
|     |              | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                                                                |       |       |                             |                           | 2036019        |               |                               |                           |                                     |
|     |              | всього заробітна плата                                                                                                   |       |       |                             |                           |                | 192828        |                               |                           |                                     |
|     |              | <b>Загальновиробничі витрати</b>                                                                                         |       |       |                             |                           | <b>106279</b>  |               |                               |                           |                                     |
|     |              | трудомісткість в загальновиробничих витратах                                                                             |       |       |                             |                           |                |               |                               |                           | 289,5874                            |
|     |              | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                                                            |       |       |                             |                           |                | 33705         |                               |                           |                                     |
|     |              | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                               |       |       |                             |                           | <b>2492335</b> |               |                               |                           |                                     |
|     |              | <b>Кошторисна трудомісткість</b>                                                                                         |       |       |                             |                           |                |               |                               |                           | <b>3025,6194</b>                    |
|     |              | <b>Кошторисна заробітна плата</b>                                                                                        |       |       |                             |                           |                | <b>226533</b> |                               |                           |                                     |
|     |              | <b>Зворотні суми:</b>                                                                                                    |       |       |                             |                           |                |               |                               |                           |                                     |
|     |              | - крім того вартість матеріалів, що повертаються                                                                         |       |       |                             |                           | 81483          |               |                               |                           |                                     |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[  
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-02-01  
на Зовнішній водопровід (ділянка вул.Зелена-Січових Стрільців)  
Зовнішній водопровід (ділянка вул.Зелена-Січових Стрільців)  
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

|                                       |                            |           |              |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| Основа:<br>креслення (специфікації) № | Кошторисна вартість        | 3775,195  | тис. грн.    |
|                                       | Кошторисна трудомісткість  | 9,4198590 | тис. люд.год |
|                                       | Кошторисна заробітна плата | 694,526   | тис. грн.    |
|                                       | Середній розряд робіт      | 2,7       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 01.09.2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                 | Одиниця виміру  | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год, |                          |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                             |                 |           | Всього                    | експлуа-тації машин           | Всього                  | заробітної плати | експлуа-тації машин           | не зайнятих обслуговуванням машин  |                          |
|        |                             |                                                             |                 |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                          |
|        |                             |                                                             |                 |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                   |
| 1      | 2                           | 3                                                           | 4               | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                       |
|        |                             | <b>Розділ 1. Водопровід В1 д=75 мм ПЕ</b>                   |                 |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                          |
| 1      | KP16-8-2                    | Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 75х4,5 мм | 100 м           | 2,93      | <u>2228.80</u><br>2049,42 | <u>126.73</u><br>10,21        | 6530                    | 6005             | <u>371</u><br>30              | <u>28.2600</u><br>0,1370           | <u>82.8018</u><br>0,4014 |
| 2      | KP16-8-3                    | Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм    | 100 м           | 0,55      | <u>4013.43</u><br>2588,96 | <u>1346.12</u><br>377,23      | 2207                    | 1424             | <u>740</u><br>207             | <u>35.7000</u><br>5,2440           | <u>19.6350</u><br>2,8842 |
| 3      | KP16-8-1                    | Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 50 мм     | 100 м           | 2,7       | <u>2146.10</u><br>1997,93 | <u>103.23</u><br>7,84         | 5794                    | 5394             | <u>279</u><br>21              | <u>27.5500</u><br>0,1053           | <u>74.3850</u><br>0,2843 |
| 4      | KP16-28-3                   | Врізування труб діаметром 110 мм в існуючі мережі           | 1<br>врізування | 1         | <u>872.34</u><br>307,36   | <u>526.58</u><br>64,31        | 872                     | 307              | <u>527</u><br>64              | <u>3.7000</u><br>0,8563            | <u>3.7000</u><br>0,8563  |
| 5      | KP16-21-1                   | Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм  | 100 м           | 2,7       | <u>657.50</u><br>624,83   | =<br>-                        | 1775                    | 1687             | =<br>-                        | <u>9.4800</u><br>-                 | <u>25.5960</u><br>-      |
| 6      | KP16-21-2                   | Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм  | 100 м           | 2,93      | <u>698.01</u><br>624,83   | =<br>-                        | 2045                    | 1831             | =<br>-                        | <u>9.4800</u><br>-                 | <u>27.7764</u><br>-      |
| 7      | KP16-21-3                   | Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 100 мм    | 100 м           | 0,55      | <u>754.99</u><br>624,83   | =<br>-                        | 415                     | 344              | =<br>-                        | <u>9.4800</u><br>-                 | <u>5.2140</u><br>-       |

|    |               |                                                                          |           |      |                           |                      |       |      |                  |                         |                          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------|----------------------|-------|------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 8  | C113-1380     | Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-17 д=110x6,6 мм                     | м         | 55   | <u>313,50</u><br>-        | =<br>-               | 17243 | -    | =<br>-           | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 9  | C113-1378     | Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-17 д=75x4,5 мм                      | м         | 293  | <u>118,10</u><br>-        | =<br>-               | 34603 | -    | =<br>-           | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 10 | C113-1376     | Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-17 д=50x3 мм                        | м         | 37,5 | <u>70,28</u><br>-         | =<br>-               | 2636  | -    | =<br>-           | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 11 | C113-1437-11B | Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-13,6 д=32x2,4 мм                    | м         | 138  | <u>35,88</u><br>-         | =<br>-               | 4951  | -    | =<br>-           | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 12 | C113-1437-11Б | Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-13,6 д=25x2,4 мм                    | м         | 75   | <u>22,55</u><br>-         | =<br>-               | 1691  | -    | =<br>-           | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 13 | C113-1437-11A | Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-13,6 д=20x2 мм                      | м         | 19,5 | <u>20,49</u><br>-         | =<br>-               | 400   | -    | =<br>-           | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 14 | KM8-143-5     | Влаштування сигнальної стрічки                                           | 100 м тр. | 6,18 | <u>280,86</u><br>249,46   | <u>31,40</u><br>7,88 | 1736  | 1542 | <u>194</u><br>49 | <u>3,4000</u><br>0,0915 | <u>21,0120</u><br>0,5655 |
| 15 | C111-1721-11A | Стрічка сигнальна                                                        | м         | 618  | <u>8,36</u><br>-          | =<br>-               | 5166  | -    | =<br>-           | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 16 | KP16-25-3     | Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм     | 1 шт      | 1    | <u>314,99</u><br>178,28   | <u>21,41</u><br>5,99 | 315   | 178  | <u>21</u><br>6   | <u>2,5800</u><br>0,0798 | <u>2,5800</u><br>0,0798  |
| 17 | C1630-67      | Засувка фланцева з гумовим клином (коротка) д=100 мм "Hawle"             | шт        | 1    | <u>6964,10</u><br>-       | =<br>-               | 6964  | -    | =<br>-           | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 18 | KP16-25-1     | Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 65 мм      | 1 шт      | 1    | <u>179,79</u><br>111,94   | <u>7,14</u><br>2,00  | 180   | 112  | <u>7</u><br>2    | <u>1,6200</u><br>0,0266 | <u>1,6200</u><br>0,0266  |
| 19 | C1630-67      | Засувка фланцева з гумовим клином (коротка) д=65 мм "Hawle"              | шт        | 1    | <u>6964,10</u><br>-       | =<br>-               | 6964  | -    | =<br>-           | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 20 | KP15-22-1     | Установлення кульових кранів (з ISO-фітингами) д=25 мм; д=20 мм          | 100 шт    | 0,23 | <u>3751,63</u><br>3717,45 | =<br>-               | 863   | 855  | =<br>-           | <u>49,5000</u><br>-     | <u>11,3850</u><br>-      |
| 21 | KP15-22-1     | Установлення кульових кранів (з ISO-фітингами) д=50 мм; д=32 мм, д=40 мм | 100 шт    | 0,29 | <u>3751,63</u><br>3717,45 | =<br>-               | 1088  | 1078 | =<br>-           | <u>49,5000</u><br>-     | <u>14,3550</u><br>-      |
| 22 | C1630-673     | Крани кульові (з ISO-фітингами) д=50 мм                                  | шт        | 7    | <u>549,21</u><br>-        | =<br>-               | 3844  | -    | =<br>-           | =<br>-                  | =<br>-                   |
| 23 | C1630-672     | Крани кульові (з ISO-фітингами) д=40 мм                                  | шт        | 1    | <u>980,38</u><br>-        | =<br>-               | 980   | -    | =<br>-           | =<br>-                  | =<br>-                   |

|    |              |                                                                                       |            |      |                           |                          |       |       |                      |                           |                             |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------|--------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 24 | C1630-671    | Крани кульові (з ISO-фітингами) д=32 мм                                               | шт         | 21   | <u>449.87</u><br>-        | =<br>-                   | 9447  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 25 | C1630-670    | Крани кульові (з ISO-фітингами) д=25 мм                                               | шт         | 16   | <u>255.71</u><br>-        | =<br>-                   | 4091  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 26 | C1630-1432   | Крани кульові (з ISO-фітингами) д=20мм                                                | шт         | 7    | <u>213.42</u><br>-        | =<br>-                   | 1494  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 27 | KP16-23-1-ИН | Монтаж фланцевого адаптера д=100 мм                                                   | 1 т частин | 0,02 | <u>8248.44</u><br>5152,64 | <u>485.26</u><br>135,84  | 165   | 103   | <u>10</u><br>3       | <u>77.4600</u><br>1,8088  | <u>1.5492</u><br>0,0362     |
| 28 | C130-965     | Адаптер фланцевий д=100 мм                                                            | шт         | 2    | <u>3024.91</u><br>-       | =<br>-                   | 6050  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 29 | C113-1305    | Втулка з фланцем д=75 мм "Hawex"                                                      | шт         | 3    | <u>552.02</u><br>-        | =<br>-                   | 1656  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 30 | C130-934     | Фланці плоскі приварні і діаметр 75 мм                                                | шт         | 3    | <u>638.49</u><br>-        | =<br>-                   | 1915  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 31 | KP16-24-1    | Монтаж втулки з фланцем д=75 мм                                                       | 10 шт      | 0,3  | <u>5539.54</u><br>2156,55 | <u>3382.99</u><br>947,33 | 1662  | 647   | <u>1015</u><br>284   | <u>28.2900</u><br>13,1666 | <u>8.4870</u><br>3,9500     |
| 32 | KP16-23-1-ИН | Монтаж хомутів врізних 75x2"; 75/1 1/4"; 75x1"; 110x2"                                | 1 т частин | 12   | <u>8248.44</u><br>5152,64 | <u>485.26</u><br>135,84  | 98981 | 61832 | <u>5823</u><br>1630  | <u>77.4600</u><br>1,8088  | <u>929.5200</u><br>21,7056  |
| 33 | C113-1489    | Хомут врізний 110x2" "Hawle"                                                          | шт         | 1    | <u>2549.57</u><br>-       | =<br>-                   | 2550  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 34 | C113-1489    | Хомут врізний 75x2" "Hawle"                                                           | шт         | 3    | <u>2279.78</u><br>-       | =<br>-                   | 6839  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 35 | C113-1489    | Хомут врізний 75x1 1/4" "Hawle"                                                       | шт         | 6    | <u>1927.88</u><br>-       | =<br>-                   | 11567 | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 36 | C113-1489    | Хомут врізний 75x1" "Hawle"                                                           | шт         | 2    | <u>1275.08</u><br>-       | =<br>-                   | 2550  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 37 | KP16-24-1    | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт      | 9,8  | <u>5539.54</u><br>2156,55 | <u>3382.99</u><br>947,33 | 54287 | 21134 | <u>33153</u><br>9284 | <u>28.2900</u><br>13,1666 | <u>277.2420</u><br>129,0327 |
| 38 | C113-1196    | Відвід 32/90 мм                                                                       | шт         | 4    | <u>143.38</u><br>-        | =<br>-                   | 574   | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 39 | C113-1196    | Відвід 50/90 мм                                                                       | шт         | 1    | <u>194.89</u><br>-        | =<br>-                   | 195   | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 40 | C130-912     | Відвід ПЕ д=75 мм 45 град.                                                            | шт         | 2    | <u>934.44</u><br>-        | =<br>-                   | 1869  | -     | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                      |

|    |               |                            |    |    |                    |        |      |   |        |        |        |
|----|---------------|----------------------------|----|----|--------------------|--------|------|---|--------|--------|--------|
| 41 | C130-912      | Відвід ПЕ д=75 мм 90 град. | ШТ | 1  | <u>934.44</u><br>- | =<br>- | 934  | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 42 | C113-1196     | Муфта 75 мм                | ШТ | 1  | <u>357.17</u><br>- | =<br>- | 357  | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 43 | C113-1195     | Куточок (оцинк) – 1"       | ШТ | 1  | <u>180.61</u><br>- | =<br>- | 181  | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 44 | C113-1195     | Куточок (оцинк) 1 1/4"     | ШТ | 5  | <u>207.23</u><br>- | =<br>- | 1036 | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 45 | C113-1195     | Куточок (оцинк) – 1" x 2"  | ШТ | 1  | <u>395.47</u><br>- | =<br>- | 395  | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 46 | C113-1195     | Куточок (оцинк) – 2"       | ШТ | 1  | <u>395.47</u><br>- | =<br>- | 395  | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 47 | C113-1195     | Куточок пе/ ст – 32 x 1"   | ШТ | 1  | <u>74.23</u><br>-  | =<br>- | 74   | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 48 | C113-1196     | Перехід ПЕ/СТ 32x3/4"      | ШТ | 1  | <u>56.17</u><br>-  | =<br>- | 56   | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 49 | C113-1196     | Перехід ПЕ/СТ 50x2"        | ШТ | 3  | <u>173.42</u><br>- | =<br>- | 520  | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 50 | C113-1196     | Перехід ПЕ/СТ 25x3/4"      | ШТ | 2  | <u>38.42</u><br>-  | =<br>- | 77   | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 51 | C113-1196     | Перехід ПЕ/СТ 32x1"        | ШТ | 1  | <u>69.64</u><br>-  | =<br>- | 70   | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 52 | C113-1196     | Перехід ПЕ/СТ 32x1 1/4"    | ШТ | 18 | <u>69.64</u><br>-  | =<br>- | 1254 | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 53 | C113-1196     | Перехід ПЕ/СТ 25x1"        | ШТ | 21 | <u>207.18</u><br>- | =<br>- | 4351 | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 54 | C113-1196     | Перехід ПЕ/СТ 20x3/4"      | ШТ | 6  | <u>33.83</u><br>-  | =<br>- | 203  | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 55 | C113-1196     | Перехід ПЕ/СТ 2"x1"        | ШТ | 2  | <u>289.20</u><br>- | =<br>- | 578  | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 56 | C113-1194-11Д | Ніпель1"x 3/4"             | ШТ | 4  | <u>65.36</u><br>-  | =<br>- | 261  | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 57 | C113-1194-11Д | Ніпель 1 1/4"x1"           | ШТ | 7  | <u>191.12</u><br>- | =<br>- | 1338 | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- |

|    |               |                                                                    |            |       |                           |                           |       |      |                      |                           |                           |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------|---------------------------|-------|------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 58 | C113-1194-11Д | Ніпель 2"                                                          | шт         | 2     | <u>238.14</u><br>-        | =<br>-                    | 476   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 59 | C113-1194-11Д | Ніпель 1 1/4"                                                      | шт         | 3     | <u>191.12</u><br>-        | =<br>-                    | 573   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 60 | C113-1194-11Д | Ніпель 1"                                                          | шт         | 2     | <u>118.21</u><br>-        | =<br>-                    | 236   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 61 | C113-1194-11Д | Ніпель 1 1/2"x 1 1/4"                                              | шт         | 1     | <u>201.37</u><br>-        | =<br>-                    | 201   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 62 | C113-1194-11Д | Ніпель 2"x1 1/2"                                                   | шт         | 1     | <u>328.10</u><br>-        | =<br>-                    | 328   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 63 | C113-1194-11Д | Ніпель 3/4"                                                        | шт         | 1     | <u>76.16</u><br>-         | =<br>-                    | 76    | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 64 | C113-1194-11Д | Ніпель 2"x1 1/4"                                                   | шт         | 2     | <u>290.47</u><br>-        | =<br>-                    | 581   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 65 | C113-1194-11Д | Колекторна заглушка 3/4"                                           | шт         | 1     | <u>63.67</u><br>-         | =<br>-                    | 64    | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 66 | C113-1194-11Д | З'єднувач чавун 3/4"                                               | шт         | 2     | <u>461.42</u><br>-        | =<br>-                    | 923   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 67 | C113-1316     | Трійник чавунний 100 мм                                            | шт         | 1     | <u>16233.83</u><br>-      | =<br>-                    | 16234 | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 68 | KP16-23-1-ИН  | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм, трійник | 1 т частин | 0,025 | <u>8248.44</u><br>5152,64 | <u>485.26</u><br>135,84   | 206   | 129  | <u>12</u><br>3       | <u>77,4600</u><br>1,8088  | <u>1,9365</u><br>0,0452   |
| 69 | C113-1316     | Трійник чавунний 100/100 мм                                        | шт         | 1     | <u>16233.82</u><br>-      | =<br>-                    | 16234 | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 70 | KP16-24-5     | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм          | 10 шт      | 2     | <u>8195.33</u><br>3120,86 | <u>5074.47</u><br>1420,98 | 16391 | 6242 | <u>10149</u><br>2842 | <u>40.9400</u><br>19,7499 | <u>81.8800</u><br>39,4998 |
| 71 | C113-1050     | Трійник ПЕ 50                                                      | шт         | 3     | <u>199.13</u><br>-        | =<br>-                    | 597   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 72 | C113-1042     | Трійник д=40 мм                                                    | шт         | 1     | <u>304.38</u><br>-        | =<br>-                    | 304   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 73 | C113-1050     | Трійник ПЕ 32                                                      | шт         | 8     | <u>160.07</u><br>-        | =<br>-                    | 1281  | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |
| 74 | C113-1050     | Трійник СТ 20                                                      | шт         | 2     | <u>443.20</u><br>-        | =<br>-                    | 886   | -    | =<br>-               | =<br>-                    | =<br>-                    |

|                           |                             |                                                                                        |       |        |                           |                          |        |       |                       |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|--------------------------|--------|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 75                        | C113-1050                   | Трійник ПЕ 25                                                                          | шт    | 6      | <u>70.51</u><br>-         | =<br>-                   | 423    | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 76                        | KP16-24-1                   | Монтаж втулки з фланцем д=100 мм                                                       | 10 шт | 0,4    | <u>5539.54</u><br>2156,55 | <u>3382.99</u><br>947,33 | 2216   | 863   | <u>1353</u><br>379    | <u>28.2900</u><br>13,1666 | <u>11.3160</u><br>5,2666    |
| 77                        | C113-1316                   | Втулка з фланцем д= 100 мм                                                             | шт    | 4      | <u>839.97</u><br>-        | =<br>-                   | 3360   | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 78                        | C130-935                    | Фланці фіксуючі, діаметр 100 мм                                                        | шт    | 4      | <u>954.82</u><br>-        | =<br>-                   | 3819   | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 79                        | KP16-24-1                   | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм  | 10 шт | 0,3    | <u>5539.54</u><br>2156,55 | <u>3382.99</u><br>947,33 | 1662   | 647   | <u>1015</u><br>284    | <u>28.2900</u><br>13,1666 | <u>8.4870</u><br>3,9500     |
| 80                        | C113-1196                   | Перехід ПЕ д=110/80                                                                    | шт    | 1      | <u>295.87</u><br>-        | =<br>-                   | 296    | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 81                        | C113-1196                   | Перехід ПЕ д=110/75                                                                    | шт    | 2      | <u>295.87</u><br>-        | =<br>-                   | 592    | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| <b>Колодязі д=1000 мм</b> |                             |                                                                                        |       |        |                           |                          |        |       |                       |                           |                             |
| 82                        | KP16-31-2-ИН                | Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірної залізобетону в мокрих ґрунтах   | 1 м3  | 23,45  | <u>9851.09</u><br>1855,06 | <u>2189.96</u><br>502,19 | 231008 | 43501 | <u>51355</u><br>11776 | <u>25.5800</u><br>5,5684  | <u>599.8510</u><br>130,5790 |
| 83                        | K585521-Л001<br>#C1415-8020 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)          | шт    | 39     | <u>595.41</u><br>-        | =<br>-                   | 23221  | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 84                        | K585521-Л004<br>#C1415-8032 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)         | шт    | 38     | <u>1124.56</u><br>-       | =<br>-                   | 42733  | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 85                        | K585521-Л005<br>#C1415-8014 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)         | шт    | 26     | <u>1415.54</u><br>-       | =<br>-                   | 36804  | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 86                        | K585521-Л031<br>#C1415-7976 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт    | 32     | <u>918.24</u><br>-        | =<br>-                   | 29384  | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 87                        | K585521-Л048<br>#C1415-7976 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)       | шт    | 32     | <u>1657.70</u><br>-       | =<br>-                   | 53046  | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 88                        | K585521-Л052<br>#C1415-7976 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)     | шт    | 11     | <u>170.52</u><br>-        | =<br>-                   | 1876   | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 89                        | C113-754                    | Люк чавунний для колодязів важкий                                                      | шт    | 32     | <u>4940.25</u><br>-       | =<br>-                   | 158088 | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 90                        | C111-1789                   | Скоби ходові                                                                           | кг    | 158,26 | <u>79.00</u><br>-         | =<br>-                   | 12503  | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |                              |                              |        |       |                        |                             |                            |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------|-------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 91  | КБ22-50-1                                  | Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 км        | 0,618   | <u>4880,35</u><br>661,54     | <u>2812,10</u><br>729,96     | 3016   | 409   | <u>1738</u><br>451     | <u>9,8210</u><br>9,0358     | <u>6,0694</u><br>5,5841    |
| 92  | КР16-38-1                                  | Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу коробка до 0,1 м2                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 м коробка | 70      | <u>450,66</u><br>97,78       | <u>142,97</u><br>34,80       | 31546  | 6845  | <u>10008</u><br>2436   | <u>1,4700</u><br>0,4107     | <u>102,9000</u><br>28,7490 |
| 93  | КР16-88-1                                  | Ремонт окремих ділянок колодязів, глибина колодязя до 3 м, бетонування днища                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 колодязь  | 12      | <u>1200,88</u><br>787,99     | <u>206,71</u><br>53,79       | 14411  | 9456  | <u>2481</u><br>645     | <u>10,7400</u><br>0,7348    | <u>128,8800</u><br>8,8176  |
| 94  | КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.12.2 κ=1,15 | Прочищення колодязів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м3       | 0,096   | <u>20962,80</u><br>20962,80  | =<br>-                       | 2012   | 2012  | =<br>-                 | <u>346,0350</u><br>-        | <u>33,2194</u><br>-        |
| 95  | КБ7-31-1                                   | Установлення плит перекриття діаметром до 1000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м3       | 0,002   | <u>229412,49</u><br>50027,38 | <u>170553,95</u><br>47799,96 | 459    | 100   | <u>341</u><br>96       | <u>715,2900</u><br>547,0176 | <u>1,4306</u><br>1,0940    |
| 96  | К585521-Л031 #С1415-7976                   | Плити перекриття                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт          | 2       | <u>918,24</u><br>-           | =<br>-                       | 1836   | -     | =<br>-                 | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 97  | КР1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 κ=1,2     | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора | 100м3       | 10,7926 | <u>10110,75</u><br>392,05    | <u>9714,07</u><br>2130,89    | 109121 | 4231  | <u>104840</u><br>22998 | <u>6,3480</u><br>26,5069    | <u>68,5114</u><br>286,0784 |
| 98  | КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 κ=1,15    | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб                                                                                                                           | 100м3       | 4,7685  | <u>20962,80</u><br>20962,80  | =<br>-                       | 99961  | 99961 | =<br>-                 | <u>346,0350</u><br>-        | <u>1650,0679</u><br>-      |
| 99  | КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 κ=1,2     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (доробка вручну, розробленого механізованим способом)                                                                                                                                                                                                                         | 100м3       | 0,3338  | <u>21874,23</u><br>21874,23  | =<br>-                       | 7302   | 7302  | =<br>-                 | <u>361,0800</u><br>-        | <u>120,5285</u><br>-       |
| 100 | КР1-9-10                                   | Навантаження екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100м3       | 15,8949 | <u>8426,40</u><br>326,71     | <u>8095,06</u><br>1775,74    | 133937 | 5193  | <u>128670</u><br>28225 | <u>5,2900</u><br>22,0891    | <u>84,0840</u><br>351,1040 |

|     |              |                                                                                                            |                 |         |                             |                           |                |               |                                       |                           |                                             |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 101 | C311-20      | Перевезення ґрунту до 20 км                                                                                | т               | 2781,61 | <u>180.16</u><br>-          | <u>180.16</u><br>23,84    | 501135         | -             | <u>501135</u><br>66317                | =<br>0,2870               | =<br>798,3221                               |
| 102 | KP1-10-2     | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3                                                                        | 100м3           | 15,8949 | <u>620.00</u><br>39,77      | <u>575.60</u><br>94,37    | 9855           | 632           | <u>9149</u><br>1500                   | <u>0.6500</u><br>0,9636   | <u>10.3317</u><br>15,3163                   |
| 103 | KP1-12-2     | Засипка траншей піщано-гравійною сумішшю                                                                   | 100м3           | 8,2867  | <u>936.64</u><br>-          | <u>936.64</u><br>169,31   | 7762           | -             | <u>7762</u><br>1403                   | =<br>2,0382               | =<br>16,8900                                |
| 104 | KP1-14-1     | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                              | 100м3           | 8,2867  | <u>8218.32</u><br>1402,24   | <u>6816.08</u><br>1735,49 | 68103          | 11620         | <u>56483</u><br>14381                 | <u>21.0800</u><br>23,6555 | <u>174.6836</u><br>196,0260                 |
| 105 | KP1-20-2     | Засипання вручну траншей піщано-гравійною сумішшю                                                          | 100м3           | 3,55154 | <u>11534.43</u><br>11534,43 | =<br>-                    | 40965          | 40965         | =<br>-                                | <u>190.4000</u><br>-      | <u>676.2132</u><br>-                        |
| 106 | C1421-9656-3 | Суміш піщано-гравійна природна                                                                             | м3              | 1479,76 | <u>669.86</u><br>-          | =<br>-                    | 991232         | -             | =<br>-                                | =<br>-                    | =<br>-                                      |
| 107 | KP16-40-1    | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                | 1 м3<br>основи  | 102,24  | <u>1272.10</u><br>105,49    | <u>132.75</u><br>35,28    | 130060         | 10785         | <u>13572</u><br>3607                  | <u>1.6600</u><br>0,4305   | <u>169.7184</u><br>44,0143                  |
| 108 | KP1-20-2     | Засипання вручну труб піском                                                                               | 100м3           | 2,1869  | <u>11534.43</u><br>11534,43 | =<br>-                    | 25225          | 25225         | =<br>-                                | <u>190.4000</u><br>-      | <u>416.3858</u><br>-                        |
| 109 | C1421-10634  | Пісок природний, рядовий                                                                                   | м3              | 240,56  | <u>939.87</u><br>-          | =<br>-                    | 226095         | -             | =<br>-                                | =<br>-                    | =<br>-                                      |
|     |              | <b>Всього прямі витрати по розділу 1</b>                                                                   |                 |         |                             |                           | <b>3387889</b> | <b>380591</b> | <b><u>942203</u></b><br><b>168923</b> |                           | <b><u>5853.3528</u></b><br><b>2091,1590</b> |
|     |              | <b>Розділ 2. Демонтаж</b>                                                                                  |                 |         |                             |                           |                |               |                                       |                           |                                             |
| 110 | KP16-1-2     | Розбирання трубопроводів водопостачання з труб чавунних діаметром 100 мм                                   | 100 м           | 3,225   | <u>5617.30</u><br>5609,71   | <u>7.59</u><br>2,02       | 18116          | 18091         | <u>24</u><br>7                        | <u>92.6000</u><br>0,0246  | <u>298.6350</u><br>0,0793                   |
| 111 | C113-634-BM  | Труби чавунні д=100 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                                        | м               | 307,5   | <u>708.04</u><br>-          | =<br>-                    | 217722         | -             | =<br>-                                | =<br>-                    | =<br>-                                      |
| 112 | C113-633-BM  | Труби чавунні д=80 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                                         | м               | 15      | <u>562.83</u><br>-          | =<br>-                    | 8442           | -             | =<br>-                                | =<br>-                    | =<br>-                                      |
| 113 | KP16-31-2-ИН | Демонтаж (K = 0,60). Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах | 1 м3            | 12,33   | <u>2431.74</u><br>1113,04   | <u>1313.98</u><br>301,31  | 29983          | 13724         | <u>16201</u><br>3715                  | <u>15.3480</u><br>3,3410  | <u>189.2408</u><br>41,1945                  |
| 114 | KP20-41-1    | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.            | 100 т<br>сміття | 0,2958  | <u>3116.64</u><br>200,52    | <u>2916.12</u><br>681,36  | 922            | 59            | <u>863</u><br>202                     | <u>3.3100</u><br>8,5540   | <u>0.9791</u><br>2,5303                     |
| 115 | C311-20-M    | Перевезення сміття до 20 км                                                                                | т               | 29,58   | <u>197.78</u><br>-          | <u>197.78</u><br>23,84    | 5850           | -             | <u>5850</u><br>705                    | =<br>0,2870               | =<br>8,4895                                 |

|     |              |                                                                              |            |       |                           |                        |                |               |                                                             |                          |                                                                      |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 116 | КР16-27-3    | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж пожежних гідрантів                             | 1 шт       | 1     | <u>169,86</u><br>133,71   | <u>36,15</u><br>8,36   | 170            | 134           | <u>36</u><br>8                                              | <u>2,0100</u><br>0,1114  | <u>2,0100</u><br>0,1114                                              |
| 117 | С1630-3-ВМ   | Гідранти пожежні підземні, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):       | шт         | 1     | <u>4595,16</u><br>-       | =<br>-                 | 4595           | -             | =<br>-                                                      | =<br>-                   | =<br>-                                                               |
| 118 | КР16-23-1-ИН | Демонтаж (K = 0,60). Установлення чавунної підставки                         | 1 т частин | 0,016 | <u>3382,74</u><br>3091,58 | <u>291,16</u><br>81,50 | 54             | 49            | <u>5</u><br>1                                               | <u>46,4760</u><br>1,0853 | <u>0,7436</u><br>0,0174                                              |
| 119 | С113-746-ВМ  | Підставка під пожегідрант, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):       | т          | 0,016 | <u>62490,84</u><br>-      | =<br>-                 | 1000           | -             | =<br>-                                                      | =<br>-                   | =<br>-                                                               |
| 120 | КР16-25-3    | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж чавунних засувок діаметром 100 мм              | 1 шт       | 1     | <u>119,82</u><br>106,97   | <u>12,85</u><br>3,60   | 120            | 107           | <u>13</u><br>4                                              | <u>1,5480</u><br>0,0479  | <u>1,5480</u><br>0,0479                                              |
| 121 | С1630-67-ВМ  | Засувки фланцеві діаметр 100 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50): | шт         | 1     | <u>1374,95</u><br>-       | =<br>-                 | 1375           | -             | =<br>-                                                      | =<br>-                   | =<br>-                                                               |
|     |              | <b>Всього прямі витрати по розділу 2</b>                                     |            |       |                           |                        | <b>55215</b>   | <b>32164</b>  | <u><b>22992</b></u>                                         |                          | <u><b>493,1565</b></u>                                               |
|     |              | <b>Разом прямі витрати</b>                                                   |            |       |                           |                        | <b>3443104</b> | <b>412755</b> | <u><b>4642</b></u><br><u><b>965195</b></u><br><b>173565</b> |                          | <u><b>52,4703</b></u><br><u><b>6346,5093</b></u><br><b>2143,6293</b> |
|     |              | <b>у тому числі:</b>                                                         |            |       |                           |                        |                |               |                                                             |                          |                                                                      |
|     |              | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                    |            |       |                           |                        | 2065154        |               |                                                             |                          |                                                                      |
|     |              | всього заробітна плата                                                       |            |       |                           |                        |                | 586320        |                                                             |                          |                                                                      |
|     |              | <b>Загальновиробничі витрати</b>                                             |            |       |                           |                        | <b>332091</b>  |               |                                                             |                          |                                                                      |
|     |              | трудомісткість в загальновиробничих витратах                                 |            |       |                           |                        |                |               |                                                             |                          | 929,7204                                                             |
|     |              | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                |            |       |                           |                        |                | 108206        |                                                             |                          |                                                                      |
|     |              | <b>Всього по кошторису</b>                                                   |            |       |                           |                        | <b>3775195</b> |               |                                                             |                          |                                                                      |
|     |              | <b>Кошторисна трудомісткість</b>                                             |            |       |                           |                        |                |               |                                                             |                          | <b>9419,8590</b>                                                     |
|     |              | <b>Кошторисна заробітна плата</b>                                            |            |       |                           |                        |                | <b>694526</b> |                                                             |                          |                                                                      |
|     |              | <b>Зворотні суми:</b>                                                        |            |       |                           |                        |                |               |                                                             |                          |                                                                      |
|     |              | - крім того вартість матеріалів, що повертаються                             |            |       |                           |                        | 233134         |               |                                                             |                          |                                                                      |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[  
найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-03-01

на зовнішні мережі каналізації

Зовнішні мережі каналізації

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

|                                       |                            |           |              |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| Основа:<br>креслення (специфікації) № | Кошторисна вартість        | 3735,848  | тис. грн.    |
|                                       | Кошторисна трудомісткість  | 9,3312402 | тис. люд.год |
|                                       | Кошторисна заробітна плата | 687,565   | тис. грн.    |
|                                       | Середній розряд робіт      | 2,7       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 01.09.2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.       |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                            |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                               |                |           | Всього                       | експлуа-тації машин           | Всього                  | заробітної плати | експлуа-тації машин           | не зайнятих обслуговуванням машин  |                            |
|        |                             |                                                                                                               |                |           |                              |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                            |
|        |                             |                                                                                                               |                |           | заробітної плати             | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                             | 4              | 5         | 6                            | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                         |
| 1      | КБ22-11-9                   | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 400 мм          | 1 км           | 0,023     | <u>162270.48</u><br>44398,70 | <u>111395.38</u><br>20898,86  | 3732                    | 1021             | <u>2562</u><br>481            | <u>619.4015</u><br>273,0722        | <u>14.2462</u><br>6,2807   |
| 2      | КБ22-11-6                   | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 200 мм, випуски | 1 км           | 0,238     | <u>98159.38</u><br>33322,31  | <u>62935.27</u><br>11307,22   | 23362                   | 7931             | <u>14979</u><br>2691          | <u>464.8760</u><br>158,5964        | <u>110.6405</u><br>37,7459 |
| 3      | С113-1456                   | Труба каналізаційна ПЕ SN8 д=400/343 "Корсис"                                                                 | м              | 23        | <u>1093.45</u><br>-          | =<br>-                        | 25149                   | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                     |
| 4      | С113-1454                   | Труба каналізаційна ПВХ SN8 д=200 мм "Евротрубпласт"                                                          | м              | 238       | <u>666.80</u><br>-           | =<br>-                        | 158698                  | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                     |
| 5      | КР16-52-1                   | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах                                    | 1 врізання     | 1         | <u>2683.06</u><br>2194,62    | <u>133.07</u><br>32,43        | 2683                    | 2195             | <u>133</u><br>32              | <u>30.9800</u><br>0,3832           | <u>30.9800</u><br>0,3832   |
| 6      | КР16-38-1                   | Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2       | 1 м короба     | 150       | <u>450.66</u><br>97,78       | <u>142.97</u><br>34,80        | 67599                   | 14667            | <u>21446</u><br>5220          | <u>1.4700</u><br>0,4107            | <u>220.5000</u><br>61,6050 |
|        |                             | Колодязі <b>Д=1500 мм</b>                                                                                     |                |           |                              |                               |                         |                  |                               |                                    |                            |

|                           |                             |                                                                                                        |      |      |                           |                          |       |       |                      |                          |                            |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|--------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 7                         | KP16-46-6                   | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах | 1 м3 | 2,03 | <u>4895.43</u><br>1394,84 | <u>1103.86</u><br>245,56 | 9938  | 2832  | <u>2241</u><br>498   | <u>19.6900</u><br>2,6293 | <u>39.9707</u><br>5,3375   |
| 8                         | K585521-Л004<br>#C1415-8032 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)                         | шт   | 1    | <u>1124.56</u><br>-       | =<br>-                   | 1125  | -     | =<br>-               | =<br>-                   | =<br>-                     |
| 9                         | K585521-Л008<br>#C1415-8015 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)                         | шт   | 3    | <u>2389.10</u><br>-       | =<br>-                   | 7167  | -     | =<br>-               | =<br>-                   | =<br>-                     |
| 10                        | K585521-Л035<br>#C1415-7976 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)                | шт   | 1    | <u>2493.55</u><br>-       | =<br>-                   | 2494  | -     | =<br>-               | =<br>-                   | =<br>-                     |
| 11                        | K585521-Л049<br>#C1415-7976 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)                       | шт   | 1    | <u>3327.36</u><br>-       | =<br>-                   | 3327  | -     | =<br>-               | =<br>-                   | =<br>-                     |
| 12                        | K585521-Л052<br>#C1415-7976 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)                     | шт   | 1    | <u>170.52</u><br>-        | =<br>-                   | 171   | -     | =<br>-               | =<br>-                   | =<br>-                     |
| 13                        | C113-754                    | Люк чавунний для колодязів важкий                                                                      | шт   | 2    | <u>4940.25</u><br>-       | =<br>-                   | 9881  | -     | =<br>-               | =<br>-                   | =<br>-                     |
| 14                        | C111-1789                   | Скоби ходові                                                                                           | кг   | 9,02 | <u>79.00</u><br>-         | =<br>-                   | 713   | -     | =<br>-               | =<br>-                   | =<br>-                     |
| <b>Колодязі d=1000 мм</b> |                             |                                                                                                        |      |      |                           |                          |       |       |                      |                          |                            |
| 15                        | KP16-46-4                   | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах | 1 м3 | 5,77 | <u>6340.68</u><br>1902,76 | <u>2287.18</u><br>504,91 | 36586 | 10979 | <u>13197</u><br>2913 | <u>26.8600</u><br>5,3573 | <u>154.9822</u><br>30,9116 |
| 16                        | K585521-Л001<br>#C1415-8020 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)                          | шт   | 1    | <u>595.41</u><br>-        | =<br>-                   | 595   | -     | =<br>-               | =<br>-                   | =<br>-                     |
| 17                        | K585521-Л004<br>#C1415-8032 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)                         | шт   | 2    | <u>1124.56</u><br>-       | =<br>-                   | 2249  | -     | =<br>-               | =<br>-                   | =<br>-                     |
| 18                        | K585521-Л005<br>#C1415-8014 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)                         | шт   | 15   | <u>1415.54</u><br>-       | =<br>-                   | 21233 | -     | =<br>-               | =<br>-                   | =<br>-                     |
| 19                        | K585521-Л031<br>#C1415-7976 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)                 | шт   | 6    | <u>918.24</u><br>-        | =<br>-                   | 5509  | -     | =<br>-               | =<br>-                   | =<br>-                     |
| 20                        | K585521-Л048<br>#C1415-7976 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)                       | шт   | 6    | <u>1657.70</u><br>-       | =<br>-                   | 9946  | -     | =<br>-               | =<br>-                   | =<br>-                     |

|    |                                                  |                                                                                        |            |        |                              |                              |        |       |                     |                             |                            |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------|------------------------------|--------|-------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 21 | K585521-Л052<br>#C1415-7976                      | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)     | шт         | 6      | <u>170,52</u><br>-           | -                            | 1023   | -     | -                   | -                           | -                          |
| 22 | C113-754                                         | Люк чавунний для колодязів важкий                                                      | шт         | 6      | <u>4940,25</u><br>-          | -                            | 29642  | -     | -                   | -                           | -                          |
| 23 | C111-1789                                        | Скоби ходові                                                                           | кг         | 41     | <u>79,00</u><br>-            | -                            | 3239   | -     | -                   | -                           | -                          |
| 24 | KM8-143-5                                        | Влаштування сигнальної стрічки                                                         | 100 м тр.  | 3,06   | <u>280,86</u><br>249,46      | <u>31,40</u><br>7,88         | 859    | 763   | <u>96</u><br>24     | <u>3,4000</u><br>0,0915     | <u>10,4040</u><br>0,2800   |
| 25 | C111-1721-11A                                    | Стрічка сигнальна                                                                      | м          | 306    | <u>8,36</u><br>-             | -                            | 2558   | -     | -                   | -                           | -                          |
| 26 | KP1-18-2 тех.ч.<br>п.1.3 табл.2<br>п.12.2 к=1,15 | Прочистка каналізаційних бетонних колодязів 0,6х1,0 м                                  | 100м3      | 0,36   | <u>20962,80</u><br>20962,80  | -                            | 7547   | 7547  | -                   | <u>346,0350</u><br>-        | <u>124,5726</u><br>-       |
| 27 | KP16-88-1                                        | Відновлення колодязів, глибина колодязя до 3 м                                         | 1 колодязь | 16     | <u>1200,88</u><br>787,99     | <u>206,71</u><br>53,79       | 19214  | 12608 | <u>3307</u><br>861  | <u>10,7400</u><br>0,7348    | <u>171,8400</u><br>11,7568 |
| 28 | KP16-88-2                                        | Відновлення колодязів, глибина колодязя понад 3 м до 5 м                               | 1 колодязь | 7      | <u>1689,29</u><br>1172,45    | <u>307,74</u><br>79,71       | 11825  | 8207  | <u>2154</u><br>558  | <u>15,9800</u><br>1,0888    | <u>111,8600</u><br>7,6216  |
| 29 | KP16-88-3                                        | Відновлення колодязів, глибина колодязя понад 5 м до 10 м                              | 1 колодязь | 2      | <u>2271,42</u><br>1633,22    | <u>425,60</u><br>109,94      | 4543   | 3266  | <u>851</u><br>220   | <u>22,2600</u><br>1,5018    | <u>44,5200</u><br>3,0036   |
| 30 | C113-753-BM                                      | Люк чавунний для колодязів легкий, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):         | шт         | 25     | <u>1571,56</u><br>-          | -                            | 39289  | -     | -                   | -                           | -                          |
| 31 | C113-754                                         | Люк чавунний для колодязів важкий                                                      | шт         | 25     | <u>4940,25</u><br>-          | -                            | 123506 | -     | -                   | -                           | -                          |
| 32 | KB7-31-1                                         | Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм                                | 100м3      | 0,0508 | <u>262499,69</u><br>57531,49 | <u>196137,04</u><br>54969,96 | 13335  | 2923  | <u>9964</u><br>2792 | <u>822,5835</u><br>629,0702 | <u>41,7872</u><br>31,9568  |
| 33 | K585521-Л031<br>#C1415-7976                      | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт         | 25     | <u>918,24</u><br>-           | -                            | 22956  | -     | -                   | -                           | -                          |
| 34 | K585521-Л052<br>#C1415-7976                      | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)     | шт         | 25     | <u>170,52</u><br>-           | -                            | 4263   | -     | -                   | -                           | -                          |
| 35 | K585521-Л004<br>#C1415-8032                      | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)         | шт         | 13     | <u>1124,56</u><br>-          | -                            | 14619  | -     | -                   | -                           | -                          |
| 36 | KP16-52-1                                        | Перепідключення каналізаційних випусків                                                | 1 врізання | 24     | <u>2683,06</u><br>2194,62    | <u>133,07</u><br>32,43       | 64393  | 52671 | <u>3194</u><br>778  | <u>30,9800</u><br>0,3832    | <u>743,5200</u><br>9,1968  |

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |                              |                           |        |        |                        |                            |                            |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------------------------|--------|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 37 | KP3-28-1                                      | Підмуровка із цегли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м3          | 0,65    | <u>371111.79</u><br>62214,43 | <u>5448.61</u><br>4547,75 | 241223 | 40439  | <u>3542</u><br>2956    | <u>889.5400</u><br>58,7523 | <u>578.2010</u><br>38,1890 |
| 38 | KP16-41-2                                     | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж бетонних труб д=300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 м           | 0,19    | <u>12234.10</u><br>6391,11   | <u>5842.99</u><br>1366,59 | 2324   | 1214   | <u>1110</u><br>260     | <u>87.1080</u><br>14,6509  | <u>16.5505</u><br>2,7837   |
| 39 | KP20-41-1                                     | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 т<br>сміття | 0,025   | <u>3116.64</u><br>200,52     | <u>2916.12</u><br>681,36  | 78     | 5      | <u>73</u><br>17        | <u>3.3100</u><br>8,5540    | <u>0.0828</u><br>0,2139    |
| 40 | C311-20-M                                     | Перевезення сміття до 20 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т               | 2,5     | <u>197.78</u><br>-           | <u>197.78</u><br>23,84    | 494    | -      | <u>494</u><br>60       | =<br>0,2870                | =<br>0,7175                |
| 41 | KP1-9-10 тех.ч.<br>п.1.3 табл.2 п.2<br>к=1,2  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаження на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора | 100м3           | 9,1343  | <u>10110.75</u><br>392,05    | <u>9714.07</u><br>2130,89 | 92355  | 3581   | <u>88731</u><br>19464  | <u>6.3480</u><br>26,5069   | <u>57.9845</u><br>242,1220 |
| 42 | KP1-18-2 тех.ч.<br>п.1.3 табл.2 п.6<br>к=1,15 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб                                                                                                                          | 100м3           | 6,2779  | <u>20962.80</u><br>20962,80  | =<br>-                    | 131602 | 131602 | =<br>-                 | <u>346.0350</u><br>-       | <u>2172.3731</u><br>-      |
| 43 | KP1-18-2 тех.ч.<br>п.1.3 табл.2 п.4<br>к=1,2  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (доробка вручну, розробленого механізованим способом)                                                                                                                                                                                                                        | 100м3           | 0,2825  | <u>21874.23</u><br>21874,23  | =<br>-                    | 6179   | 6179   | =<br>-                 | <u>361.0800</u><br>-       | <u>102.0051</u><br>-       |
| 44 | KP1-9-10                                      | Навантаження екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м3           | 15,6947 | <u>8426.40</u><br>326,71     | <u>8095.06</u><br>1775,74 | 132250 | 5128   | <u>127050</u><br>27870 | <u>5.2900</u><br>22,0891   | <u>83.0250</u><br>346,6818 |
| 45 | C311-20                                       | Перевезення ґрунту до 20 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т               | 2746,57 | <u>180.16</u><br>-           | <u>180.16</u><br>23,84    | 494822 | -      | <u>494822</u><br>65481 | =<br>0,2870                | =<br>788,2656              |
| 46 | KP1-10-2                                      | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м3           | 15,6947 | <u>620.00</u><br>39,77       | <u>575.60</u><br>94,37    | 9731   | 624    | <u>9034</u><br>1481    | <u>0.6500</u><br>0,9636    | <u>10.2016</u><br>15,1234  |
| 47 | KP1-12-2                                      | Засипка траншей піщано-гравійною сумішшю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м3           | 9,051   | <u>936.64</u><br>-           | <u>936.64</u><br>169,31   | 8478   | -      | <u>8478</u><br>1532    | =<br>2,0382                | =<br>18,4477               |

|                              |                             |                                                                                                        |                |         |                             |                           |         |       |                       |                           |                             |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 48                           | KP1-14-1                    | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                          | 100м3          | 9,051   | <u>8218.32</u><br>1402,24   | <u>6816.08</u><br>1735,49 | 74384   | 12692 | <u>61692</u><br>15708 | <u>21.0800</u><br>23,6555 | <u>190.7951</u><br>214,1059 |
| 49                           | KP1-20-2                    | Засипання вручну траншей піщано-гравійною сумішшю                                                      | 100м3          | 3,879   | <u>11534.43</u><br>11534,43 | =<br>-                    | 44742   | 44742 | =<br>-                | <u>190.4000</u><br>-      | <u>738.5616</u><br>-        |
| 50                           | C1421-9656-3                | Суміш піщано-гравійна природна                                                                         | м3             | 1616,25 | <u>669.86</u><br>-          | =<br>-                    | 1082661 | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 51                           | KP16-40-1                   | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                            | 1 м3<br>основи | 55,08   | <u>1272.10</u><br>105,49    | <u>132.75</u><br>35,28    | 70067   | 5810  | <u>7312</u><br>1943   | <u>1.6600</u><br>0,4305   | <u>91.4328</u><br>23,7119   |
| 52                           | KP1-20-2                    | Засипання вручну труб піском                                                                           | 100м3          | 1,1123  | <u>11534.43</u><br>11534,43 | =<br>-                    | 12830   | 12830 | =<br>-                | <u>190.4000</u><br>-      | <u>211.7819</u><br>-        |
| 53                           | C1421-10634                 | Пісок природний, рядовий                                                                               | м3             | 122,35  | <u>939.87</u><br>-          | =<br>-                    | 114993  | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| <b>Каслики тип 1 (14 шт)</b> |                             |                                                                                                        |                |         |                             |                           |         |       |                       |                           |                             |
| 54                           | KB8-2-3-ИН                  | Улаштування основи : піщано-гравійної                                                                  | 1 м3           | 7,2     | <u>1120.43</u><br>175,40    | <u>168.26</u><br>43,23    | 8067    | 1263  | <u>1211</u><br>311    | <u>2.7600</u><br>0,5761   | <u>19.8720</u><br>4,1479    |
| 55                           | KP16-46-4                   | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах | 1 м3           | 10,64   | <u>6340.68</u><br>1902,76   | <u>2287.18</u><br>504,91  | 67465   | 20245 | <u>24336</u><br>5372  | <u>26.8600</u><br>5,3573  | <u>285.7904</u><br>57,0017  |
| 56                           | K585521-Л005<br>#C1415-8014 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)                         | шт             | 28      | <u>1415.54</u><br>-         | =<br>-                    | 39635   | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 57                           | K585521-Л031<br>#C1415-7976 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)                 | шт             | 14      | <u>918.24</u><br>-          | =<br>-                    | 12855   | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 58                           | K585521-Л048<br>#C1415-7976 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)                       | шт             | 14      | <u>1657.70</u><br>-         | =<br>-                    | 23208   | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| <b>Каслики тип 2 (1 шт)</b>  |                             |                                                                                                        |                |         |                             |                           |         |       |                       |                           |                             |
| 59                           | KB8-2-3-ИН                  | Улаштування основи : піщано-гравійної                                                                  | 1 м3           | 0,512   | <u>1120.43</u><br>175,40    | <u>168.26</u><br>43,23    | 574     | 90    | <u>86</u><br>22       | <u>2.7600</u><br>0,5761   | <u>1.4131</u><br>0,2950     |
| 60                           | KP16-46-4                   | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах | 1 м3           | 1,24    | <u>6340.68</u><br>1902,76   | <u>2287.18</u><br>504,91  | 7862    | 2359  | <u>2836</u><br>626    | <u>26.8600</u><br>5,3573  | <u>33.3064</u><br>6,6431    |
| 61                           | K585521-Л005<br>#C1415-8014 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)                         | шт             | 4       | <u>1415.54</u><br>-         | =<br>-                    | 5662    | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |
| 62                           | K585521-Л031<br>#C1415-7976 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)                 | шт             | 1       | <u>918.24</u><br>-          | =<br>-                    | 918     | -     | =<br>-                | =<br>-                    | =<br>-                      |

|    |                             |                                                                                     |    |   |                     |        |                |               |                                |        |                                      |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------|--------|----------------|---------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 63 | K585521-Л048<br>#С1415-7976 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск<br>1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 | <u>1657,70</u><br>- | =<br>- | 1658           | -             | =<br>-                         | =<br>- | =<br>-                               |
|    |                             | <b>Разом прямі витрати</b>                                                          |    |   |                     |        | <b>3402796</b> | <b>416413</b> | <b>904931</b><br><b>160171</b> |        | <b>6413,2003</b><br><b>1964,5296</b> |
|    |                             | <b>у тому числі:</b>                                                                |    |   |                     |        |                |               |                                |        |                                      |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                           |    |   |                     |        | 2081452        |               |                                |        |                                      |
|    |                             | всього заробітна плата                                                              |    |   |                     |        |                | 576584        |                                |        |                                      |
|    |                             | <b>Загальновиробничі витрати</b>                                                    |    |   |                     |        | <b>333052</b>  |               |                                |        |                                      |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах                                        |    |   |                     |        |                |               |                                |        | 953,5103                             |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                       |    |   |                     |        |                | 110981        |                                |        |                                      |
|    |                             | <b>Всього по кошторису</b>                                                          |    |   |                     |        | <b>3735848</b> |               |                                |        |                                      |
|    |                             | <b>Кошторисна трудомісткість</b>                                                    |    |   |                     |        |                |               |                                |        | <b>9331,2402</b>                     |
|    |                             | <b>Кошторисна заробітна плата</b>                                                   |    |   |                     |        |                | <b>687565</b> |                                |        |                                      |
|    |                             | Зворотні суми:                                                                      |    |   |                     |        |                |               |                                |        |                                      |
|    |                             | - крім того вартість матеріалів, що повертаються                                    |    |   |                     |        | 39289          |               |                                |        |                                      |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[  
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-04-01  
на Капітальний ремонт вул. Руської (від вул. П. Сагайдачного до вул. Січових Стрільців)

Газопростачання зовнішнє  
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

|                            |                            |           |              |
|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| Основа:                    | Кошторисна вартість        | 1842,398  | тис. грн.    |
| креслення (специфікації) № | Кошторисна трудомісткість  | 2,3379439 | тис. люд.год |
|                            | Кошторисна заробітна плата | 181,956   | тис. грн.    |
|                            | Середній розряд робіт      | 3,7       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 01.09.2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрун-тування (шифр норми)            | Найменування робіт і витрат                                                                                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                           |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|        |                                        |                                                                                                                                                |                |           | Всього                      | експлуа-тації машин           | Всього                  | заробітної плати | експлуа-тації машин           | не зайнятих обслуговуванням машин  |                           |
|        |                                        |                                                                                                                                                |                |           |                             |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                           |
|        |                                        |                                                                                                                                                |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                    |
| 1      | 2                                      | 3                                                                                                                                              | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                        |
|        |                                        | <b>Розділ 1. Розподільчий газопровід Г1</b>                                                                                                    |                |           |                             |                               |                         |                  |                               |                                    |                           |
| 1      | КР1-9-10                               | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2         | 100 м3         | 3,1164    | <u>8426.40</u><br>326,71    | <u>8095.06</u><br>1775,74     | 26260                   | 1018             | <u>25227</u><br>5534          | <u>5.2900</u><br>22,0891           | <u>16.4858</u><br>68,8385 |
| 2      | КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом] | 100 м3         | 0,312     | <u>21874.23</u><br>21874,23 | =<br>-                        | 6825                    | 6825             | =<br>-                        | <u>361.0800</u><br>-               | <u>112.6570</u><br>-      |
| 3      | С311-15                                | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                    | т              | 498,624   | <u>148.56</u><br>-          | <u>148.56</u><br>18,61        | 74076                   | -                | <u>74076</u><br>9278          | =<br>0,2240                        | =<br>111,6918             |
| 4      | КР1-10-2                               | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3                                                                                                            | 100 м3         | 3,1164    | <u>620.00</u><br>39,77      | <u>575.60</u><br>94,37        | 1932                    | 124              | <u>1794</u><br>294            | <u>0.6500</u><br>0,9636            | <u>2.0257</u><br>3,0030   |
| 5      | КР1-7-5                                | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2                                                                                                | 1000 м2        | 0,2226    | <u>15996.06</u><br>15996,06 | =<br>-                        | 3561                    | 3561             | =<br>-                        | <u>240.4700</u><br>-               | <u>53.5286</u><br>-       |
| 6      | КБ22-12-3-ИН                           | Укладання футлярів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (футляр - L=4м/п)                                                                   | 1000м          | 0,044     | <u>41534.01</u><br>29509,41 | <u>12024.60</u><br>3351,34    | 1827                    | 1298             | <u>529</u><br>147             | <u>402.2000</u><br>46,3270         | <u>17.6968</u><br>2,0384  |

|    |            |                                                                                                              |        |         |                             |                            |        |       |                      |                             |                            |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 7  | C113-966   | Труби поліетиленові PE 100 -RC SDR-17,6(0,6МПа) , зовнішній діаметр 110х6,3 мм                               | м      | 44      | <u>325.32</u><br>-          | -                          | 14314  | -     | -                    | -                           | -                          |
| 8  | KP1-12-2   | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 2,8938  | <u>936.64</u><br>-          | <u>936.64</u><br>169,31    | 2710   | -     | <u>2710</u><br>490   | -                           | 5,8981                     |
| 9  | C1421-9935 | Щебінь, фракція 10-20 мм                                                                                     | т      | 477,477 | <u>1312.60</u><br>-         | -                          | 626736 | -     | -                    | -                           | -                          |
| 10 | KP1-14-1   | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                                | 100 м3 | 0,4452  | <u>8218.32</u><br>1402,24   | <u>6816.08</u><br>1735,49  | 3659   | 624   | <u>3035</u><br>773   | <u>21.0800</u><br>23,6555   | <u>9.3848</u><br>10,5314   |
| 11 | KБ22-12-3  | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням                 | 1000м  | 0,283   | <u>58831.00</u><br>29509,41 | <u>29321.59</u><br>7755,45 | 16649  | 8351  | <u>8298</u><br>2195  | <u>402.2000</u><br>106,3570 | <u>113.8226</u><br>30,0990 |
| 12 | C113-1360  | Труби поліетиленові PE 100 -RC SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 110х10 мм                                   | м      | 285,83  | <u>495.70</u><br>-          | -                          | 141686 | -     | -                    | -                           | -                          |
| 13 | KP16-24-1  | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм                           | 10шт   | 5,1     | <u>5539.54</u><br>2156,55   | <u>3382.99</u><br>947,33   | 28252  | 10998 | <u>17253</u><br>4831 | <u>28.2900</u><br>13,1666   | <u>144.2790</u><br>67,1497 |
| 14 | C113-1339  | З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100                                                                                   | шт     | 1       | <u>2332.88</u><br>-         | -                          | 2333   | -     | -                    | -                           | -                          |
| 15 | C113-1293  | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110                                                                              | шт     | 26      | <u>414.61</u><br>-          | -                          | 10780  | -     | -                    | -                           | -                          |
| 16 | C113-1263  | Заглушка ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110                                                                           | шт     | 2       | <u>954.10</u><br>-          | -                          | 1908   | -     | -                    | -                           | -                          |
| 17 | C113-1287  | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-32                                                                               | шт     | 3       | <u>109.07</u><br>-          | -                          | 327    | -     | -                    | -                           | -                          |
| 18 | C113-1288  | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40                                                                               | шт     | 4       | <u>120.08</u><br>-          | -                          | 480    | -     | -                    | -                           | -                          |
| 19 | C113-1289  | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-50                                                                               | шт     | 12      | <u>186.12</u><br>-          | -                          | 2233   | -     | -                    | -                           | -                          |
| 20 | C113-1290  | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63                                                                               | шт     | 2       | <u>146.19</u><br>-          | -                          | 292    | -     | -                    | -                           | -                          |
| 21 | C113-1291  | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-75                                                                               | шт     | 1       | <u>286.40</u><br>-          | -                          | 286    | -     | -                    | -                           | -                          |
| 22 | KP16-24-5  | Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм                                                       | 10шт   | 1,8     | <u>8195.33</u><br>3120,86   | <u>5074.47</u><br>1420,98  | 14752  | 5618  | <u>9134</u><br>2558  | <u>40.9400</u><br>19,7499   | <u>73.6920</u><br>35,5498  |

|    |               |                                                                                              |       |       |                             |                            |       |      |                     |                             |                           |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 23 | C113-1121-11Д | Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/32                                    | ШТ    | 1     | <u>919.51</u><br>-          | =<br>-                     | 920   | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 24 | C113-1121-11Е | Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/40                                    | ШТ    | 3     | <u>1196.52</u><br>-         | =<br>-                     | 3590  | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 25 | C113-1121-11Ж | Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/50                                    | ШТ    | 10    | <u>1245.88</u><br>-         | =<br>-                     | 12459 | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 26 | C113-1121-11З | Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/63                                    | ШТ    | 2     | <u>1196.52</u><br>-         | =<br>-                     | 2393  | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 27 | C113-1094-11А | Сідельце ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/90                                                            | ШТ    | 1     | <u>4869.70</u><br>-         | =<br>-                     | 4870  | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 28 | C113-1227     | Перехід ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-90/75                                                          | ШТ    | 1     | <u>928.66</u><br>-          | =<br>-                     | 929   | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 29 | КБ22-12-5     | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням | 1000м | 0,088 | <u>71936.76</u><br>35672,49 | <u>36264.27</u><br>9644,51 | 6330  | 3139 | <u>3191</u><br>849  | <u>486,2000</u><br>132,3365 | <u>42,7856</u><br>11,6456 |
| 30 | C113-1363     | Труби поліетиленові ПЕ 100 -RC SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 160x14,6 мм                 | м     | 88,88 | <u>1057.61</u><br>-         | =<br>-                     | 94000 | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 31 | КР16-24-2     | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 160 мм           | 10ШТ  | 1,9   | <u>7302.32</u><br>2910,46   | <u>4391.86</u><br>1230,06  | 13874 | 5530 | <u>8345</u><br>2337 | <u>38,1800</u><br>17,0996   | <u>72,5420</u><br>32,4892 |
| 32 | C113-1293-11В | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160                                                              | ШТ    | 14    | <u>733.17</u><br>-          | =<br>-                     | 10264 | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 33 | C113-999      | Коліно 45° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160                                                         | ШТ    | 1     | <u>3314.28</u><br>-         | =<br>-                     | 3314  | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 34 | C113-1342     | З'єднання ПЕ/СТ Ду 160/150                                                                   | ШТ    | 2     | <u>5458.06</u><br>-         | =<br>-                     | 10916 | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 35 | C113-1264     | Заглушка ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160                                                           | ШТ    | 2     | <u>5691.24</u><br>-         | =<br>-                     | 11382 | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 36 | КР16-24-6     | Установлення поліетиленових трійників діаметром 160 мм                                       | 10ШТ  | 0,7   | <u>10806.30</u><br>4217,04  | <u>6589.26</u><br>1845,48  | 7564  | 2952 | <u>4612</u><br>1292 | <u>55,3200</u><br>25,6551   | <u>38,7240</u><br>17,9586 |
| 37 | C113-1186     | Трійник нерівнопрохідний ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/110                                           | ШТ    | 1     | <u>2429.32</u><br>-         | =<br>-                     | 2429  | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 38 | C113-1103-11Б | Трійник рівнопрохідний ПЕ 100 ГАЗ SDR 11- 160                                                | ШТ    | 1     | <u>2063.96</u><br>-         | =<br>-                     | 2064  | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |

|    |               |                                                                                      |          |       |                           |                          |       |      |                    |                          |                          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------|--------------------------|-------|------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 39 | C113-1121-12K | Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/50                            | шт       | 2     | <u>1466.58</u><br>-       | =<br>-                   | 2933  | -    | =<br>-             | =<br>-                   | =<br>-                   |
| 40 | C113-1121-12Й | Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/40                            | шт       | 1     | <u>1408.19</u><br>-       | =<br>-                   | 1408  | -    | =<br>-             | =<br>-                   | =<br>-                   |
| 41 | C113-1121-12И | Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/32                            | шт       | 2     | <u>1083.59</u><br>-       | =<br>-                   | 2167  | -    | =<br>-             | =<br>-                   | =<br>-                   |
| 42 | KM8-143-5     | Покривання газопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                  | 100 м тр | 3,71  | <u>280.86</u><br>249,46   | <u>31.40</u><br>7,88     | 1042  | 925  | <u>116</u><br>29   | <u>3.4000</u><br>0,0915  | <u>12.6140</u><br>0,3395 |
| 43 | C111-1721-11A | Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" шириною 200мм                                       | м        | 371   | <u>1.53</u><br>-          | =<br>-                   | 568   | -    | =<br>-             | =<br>-                   | =<br>-                   |
| 44 | KP16-30-5     | Приварювання фасонних частин діаметром до 150 мм до сталевих трубопроводів           | шт       | 4     | <u>452.45</u><br>143,57   | <u>281.47</u><br>3,08    | 1810  | 574  | <u>1126</u><br>12  | <u>1.6600</u><br>0,0410  | <u>6.6400</u><br>0,1640  |
| 45 | C1534-24      | Відводи 90 град. діаметр 108 (100) мм, товщина стінки 4 мм                           | шт       | 3     | <u>475.37</u><br>-        | =<br>-                   | 1426  | -    | =<br>-             | =<br>-                   | =<br>-                   |
| 46 | C1534-289     | Переходи сталеві концентричні, діаметр 159х108 (150х100) мм                          | шт       | 1     | <u>444.93</u><br>-        | =<br>-                   | 445   | -    | =<br>-             | =<br>-                   | =<br>-                   |
| 47 | KM8-141-1-ИН  | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | 100 м    | 4,04  | <u>2270.04</u><br>1291,31 | <u>572.88</u><br>136,47  | 9171  | 5217 | <u>2314</u><br>551 | <u>17.6000</u><br>1,5792 | <u>71.1040</u><br>6,3800 |
| 48 | C153-391      | Кабель, марка АВВГ, число жил та переріз 4х10 мм <sup>2</sup>                        | 1000м    | 0,404 | <u>69510.97</u><br>-      | =<br>-                   | 28082 | -    | =<br>-             | =<br>-                   | =<br>-                   |
| 49 | C1545-153     | Наконечники кабельні луджені DT - 50мм <sup>2</sup>                                  | шт       | 4     | <u>164.23</u><br>-        | =<br>-                   | 657   | -    | =<br>-             | =<br>-                   | =<br>-                   |
| 50 | C1545-153     | Наконечники кабельні луджені DT - 120мм <sup>2</sup>                                 | шт       | 1     | <u>326.41</u><br>-        | =<br>-                   | 326   | -    | =<br>-             | =<br>-                   | =<br>-                   |
| 51 | КБ9-49-1      | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами                                     | 100шт    | 0,05  | <u>2790.82</u><br>1348,79 | <u>1426.38</u><br>363,72 | 140   | 67   | <u>71</u><br>18    | <u>19.0400</u><br>4,9558 | <u>0.9520</u><br>0,2478  |
| 52 | C1551-3-СП    | Болт М10, довжина 30 мм, в комплекті з гайкою та двома шайбами                       | шт       | 5     | <u>76.47</u><br>-         | =<br>-                   | 382   | -    | =<br>-             | =<br>-                   | =<br>-                   |
| 53 | КБ27-51-2     | Установлення напрямних стовпчиків залізних                                           | 10стовп. | 0,4   | <u>7417.47</u><br>668,53  | <u>1937.82</u><br>416,49 | 2967  | 267  | <u>775</u><br>167  | <u>10.0500</u><br>4,6610 | <u>4.0200</u><br>1,8644  |
| 54 | C1633-20ВД    | Інформаційна табличка "Обережно. ГАЗ!" (комплект №2)                                 | шт       | 1     | <u>687.43</u><br>-        | =<br>-                   | 687   | -    | =<br>-             | =<br>-                   | =<br>-                   |

|                                          |                                        |                                                                                                                                                |         |         |                             |                           |                |              |                      |                            |                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 55                                       | C1633-20ВД                             | Інформаційна табличка "Обережно. ГАЗ!" (комплект №4)                                                                                           | шт      | 1       | <u>846.55</u><br>-          | -                         | 847            | -            | -                    | -                          | -                        |
| 56                                       | C113-140                               | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм                                         | м       | 6       | <u>182.80</u><br>-          | -                         | 1097           | -            | -                    | -                          | -                        |
| 57                                       | C1421-9935                             | Щебінь, фракція 10-20 мм                                                                                                                       | т       | 0,32    | <u>1312.60</u><br>-         | -                         | 420            | -            | -                    | -                          | -                        |
| <b>Всього прямі витрати по розділу 1</b> |                                        |                                                                                                                                                |         |         |                             |                           | <b>1225751</b> | <b>57088</b> | <b><u>162606</u></b> |                            | <b><u>792.9539</u></b>   |
| <b>Розділ 2. Газопроводи - вводи</b>     |                                        |                                                                                                                                                |         |         |                             |                           |                |              | <b>31355</b>         |                            | <b>405.8888</b>          |
| 58                                       | KP1-9-10                               | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2         | 100 м3  | 1,1984  | <u>8426.40</u><br>326,71    | <u>8095.06</u><br>1775,74 | 10098          | 392          | <u>9701</u><br>2128  | <u>5.2900</u><br>22,0891   | <u>6.3395</u><br>26,4716 |
| 59                                       | KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом] | 100 м3  | 0,12    | <u>21874.23</u><br>21874,23 | -                         | 2625           | 2625         | -                    | <u>361.0800</u><br>-       | <u>43.3296</u><br>-      |
| 60                                       | C311-15                                | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                    | т       | 191,744 | <u>148.56</u><br>-          | <u>148.56</u><br>18,61    | 28485          | -            | <u>28485</u><br>3568 | -                          | <u>42.9507</u>           |
| 61                                       | KP1-10-2                               | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3                                                                                                            | 100 м3  | 1,1984  | <u>620.00</u><br>39,77      | <u>575.60</u><br>94,37    | 743            | 48           | <u>690</u><br>113    | <u>0.6500</u><br>0,9636    | <u>0.7790</u><br>1,1548  |
| 62                                       | KP1-7-5                                | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2                                                                                                | 1000 м2 | 0,0856  | <u>15996.06</u><br>15996,06 | -                         | 1369           | 1369         | -                    | <u>240.4700</u><br>-       | <u>20.5842</u><br>-      |
| 63                                       | KP1-12-2                               | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2                                   | 100 м3  | 0,856   | <u>936.64</u><br>-          | <u>936.64</u><br>169,31   | 802            | -            | <u>802</u><br>145    | -                          | <u>1.7447</u>            |
| 64                                       | C1421-9935                             | Щебінь, фракція 10-20 мм                                                                                                                       | т       | 141,24  | <u>1312.60</u><br>-         | -                         | 185392         | -            | -                    | -                          | -                        |
| 65                                       | KP1-14-1                               | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                                                                  | 100 м3  | 0,1712  | <u>8218.32</u><br>1402,24   | <u>6816.08</u><br>1735,49 | 1407           | 240          | <u>1167</u><br>297   | <u>21.0800</u><br>23,6555  | <u>3.6089</u><br>4,0498  |
| 66                                       | KB16-9-17-ИН                           | Прокладання футлярів зі сталених безшовних труб діаметром 150 мм                                                                               | 100м    | 0,018   | <u>19530.85</u><br>12513,99 | <u>6375.91</u><br>1348,68 | 352            | 225          | <u>115</u><br>24     | <u>170.5600</u><br>17,8859 | <u>3.0701</u><br>0,3219  |
| 67                                       | C113-175                               | Труби сталеві електрозварні діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм                                                                                | м       | 1,8     | <u>659.12</u><br>-          | -                         | 1186           | -            | -                    | -                          | -                        |

|    |                      |                                                                                                                  |        |         |                              |                             |       |      |                     |                             |                           |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-----------------------------|-------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 68 | КБ22-21-5-ИН         | Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм | 1000м  | 0,0018  | <u>73800.29</u><br>5817,50   | <u>67151.97</u><br>13591,88 | 133   | 10   | <u>121</u><br>24    | <u>74.0800</u><br>152,7254  | <u>0.1333</u><br>0,2749   |
| 69 | С111-1715            | Плівка ПВХ-Л (Стрічка бітумно-полімерна "Бізом-стрічка" 1м2=2,05кг)                                              | м2     | 3,276   | <u>219.50</u><br>-           | =<br>-                      | 719   | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 70 | КР16-37-1<br>κ=0,375 | Забивання кінців футляра діаметром 150 мм бітумом та пасмом смоляним                                             | шт     | 1       | <u>1345.29</u><br>385,54     | <u>506.03</u><br>6,60       | 1345  | 386  | <u>506</u><br>7     | <u>5.5125</u><br>0,0881     | <u>5.5125</u><br>0,0881   |
| 71 | КБ16-9-15-ИН         | Прокладання футлярів гзі сталевих безшовних труб діаметром 100 мм                                                | 100м   | 0,252   | <u>14538.44</u><br>9063,75   | <u>5021.30</u><br>1029,01   | 3664  | 2284 | <u>1265</u><br>259  | <u>118.9000</u><br>13,6882  | <u>29.9628</u><br>3,4494  |
| 72 | С113-159             | Труби сталеві електрозварні діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм                                                  | м      | 25,2    | <u>425.31</u><br>-           | =<br>-                      | 10718 | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 73 | КБ22-21-3-ИН         | Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | 1000м  | 0,0252  | <u>51597.91</u><br>17228,32  | <u>33339.75</u><br>5807,65  | 1300  | 434  | <u>840</u><br>146   | <u>232.0000</u><br>63,8412  | <u>5.8464</u><br>1,6088   |
| 74 | С111-1715            | Плівка ПВХ-Л (Стрічка бітумно-полімерна "Бізом-стрічка" 1м2=2,05кг)                                              | м2     | 31,251  | <u>219.50</u><br>-           | =<br>-                      | 6860  | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 75 | КР16-37-1<br>κ=0,25  | Забивання кінців футляра діаметром 100 мм бітумом та пасмом смоляним                                             | шт     | 14      | <u>896.87</u><br>257,03      | <u>337.36</u><br>4,41       | 12556 | 3598 | <u>4723</u><br>62   | <u>3.6750</u><br>0,0588     | <u>51.4500</u><br>0,8232  |
| 76 | КР2-15-1-ИН          | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (футляри)                                                       | 100 м3 | 0,018   | <u>127326.68</u><br>43302,87 | <u>48374.59</u><br>10476,34 | 2292  | 779  | <u>871</u><br>189   | <u>657.0000</u><br>108,5551 | <u>11.8260</u><br>1,9540  |
| 77 | КР20-15-11-ИН        | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20                                                              | 100м3  | 0,01836 | <u>29747.45</u><br>26137,85  | <u>3057.05</u><br>2095,54   | 546   | 480  | <u>56</u><br>38     | <u>431.4600</u><br>31,5008  | <u>7.9216</u><br>0,5784   |
| 78 | С111-1896            | Цемент                                                                                                           | кг     | 610     | <u>5.68</u><br>-             | =<br>-                      | 3465  | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 79 | С1421-9935           | Щебінь, фракція 10-20 мм                                                                                         | т      | 2,205   | <u>1312.60</u><br>-          | =<br>-                      | 2894  | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 80 | С1421-9551-1         | Пісок                                                                                                            | т      | 1,472   | <u>944.57</u><br>-           | =<br>-                      | 1390  | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |
| 81 | КР16-40-1-ИН         | Улаштування піщаної основи під та над трубопроводами                                                             | м3     | 34,24   | <u>238.24</u><br>105,49      | <u>132.75</u><br>35,28      | 8157  | 3612 | <u>4545</u><br>1208 | <u>1.6600</u><br>0,4305     | <u>56.8384</u><br>14,7403 |
| 82 | С1421-9551-1         | Пісок                                                                                                            | т      | 60,2624 | <u>944.57</u><br>-           | =<br>-                      | 56922 | -    | =<br>-              | =<br>-                      | =<br>-                    |

|    |              |                                                                                              |       |        |                             |                            |       |       |                      |                             |                            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 83 | КБ22-12-3    | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням | 1000м | 0,214  | <u>58831.00</u><br>29509,41 | <u>29321.59</u><br>7755,45 | 12590 | 6315  | <u>6275</u><br>1660  | <u>402.2000</u><br>106,3570 | <u>86.0708</u><br>22,7604  |
| 84 | C113-1354    | Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 32х3 мм                             | м     | 28,28  | <u>39.63</u><br>-           | =<br>-                     | 1121  | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 85 | C113-1355    | Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 40х3,7 мм                           | м     | 36,36  | <u>61.31</u><br>-           | =<br>-                     | 2229  | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 86 | C113-1356    | Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 50х4,6 мм                           | м     | 108,07 | <u>95.20</u><br>-           | =<br>-                     | 10288 | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 87 | C113-1357    | Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 63х5,8 мм                           | м     | 32,32  | <u>150.75</u><br>-          | =<br>-                     | 4872  | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 88 | C113-1358    | Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 75х6,8 мм                           | м     | 11,11  | <u>209.93</u><br>-          | =<br>-                     | 2332  | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 89 | KP16-24-1    | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм           | 10шт  | 5,2    | <u>5539.54</u><br>2156,55   | <u>3382.99</u><br>947,33   | 28806 | 11214 | <u>17592</u><br>4926 | <u>28.2900</u><br>13,1666   | <u>147.1080</u><br>68,4663 |
| 90 | C113-993-11Д | Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-50                                                          | шт    | 12     | <u>395.27</u><br>-          | =<br>-                     | 4743  | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 91 | C113-994     | Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63                                                          | шт    | 2      | <u>391.67</u><br>-          | =<br>-                     | 783   | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 92 | C113-994-11A | Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-75                                                          | шт    | 1      | <u>679.48</u><br>-          | =<br>-                     | 679   | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 93 | C113-1287    | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-32                                                               | шт    | 3      | <u>109.07</u><br>-          | =<br>-                     | 327   | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 94 | C113-1288    | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40                                                               | шт    | 4      | <u>120.08</u><br>-          | =<br>-                     | 480   | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 95 | C113-1289    | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-50                                                               | шт    | 12     | <u>186.12</u><br>-          | =<br>-                     | 2233  | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 96 | C113-1290    | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63                                                               | шт    | 2      | <u>146.19</u><br>-          | =<br>-                     | 292   | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 97 | C113-1291    | Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-75                                                               | шт    | 1      | <u>286.40</u><br>-          | =<br>-                     | 286   | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |
| 98 | C113-1335    | З'єднання ПЕ/СТ Ду 50/40                                                                     | шт    | 12     | <u>494.74</u><br>-          | =<br>-                     | 5937  | -     | =<br>-               | =<br>-                      | =<br>-                     |

|     |               |                                                                                                                                                         |          |      |                             |                          |      |      |                    |                           |                          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|------|------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 99  | C113-1336     | З'єднання ПЕ/СТ Ду 63/50                                                                                                                                | шт       | 2    | <u>754.91</u><br>-          | =<br>-                   | 1510 | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 100 | C113-1337     | З'єднання ПЕ/СТ Ду 75/63                                                                                                                                | шт       | 1    | <u>1461.01</u><br>-         | =<br>-                   | 1461 | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 101 | KP16-24-1     | Установлення ввідів домових діаметром до 110 мм                                                                                                         | 10шт     | 0,7  | <u>5539.54</u><br>2156,55   | <u>3382.99</u><br>947,33 | 3878 | 1510 | <u>2368</u><br>663 | <u>28.2900</u><br>13,1666 | <u>19.8030</u><br>9,2166 |
| 102 | C1-ПР10-4-1   | Ввід домовий 32/25 різьба                                                                                                                               | шт       | 3    | <u>1237.30</u><br>-         | =<br>-                   | 3712 | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 103 | C1-ПР10-4-1   | Ввід домовий 40/32 різьба                                                                                                                               | шт       | 4    | <u>2497.10</u><br>-         | =<br>-                   | 9988 | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 104 | KM8-143-5     | Покривання газопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                                                                                     | 100 м тр | 2,14 | <u>280.86</u><br>249,46     | <u>31.40</u><br>7,88     | 601  | 534  | <u>67</u><br>17    | <u>3.4000</u><br>0,0915   | <u>7.2760</u><br>0,1958  |
| 105 | C111-1721-11Б | Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом                                                                                                              | м        | 214  | <u>6.91</u><br>-            | =<br>-                   | 1479 | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 106 | KP15-20-3-ИН  | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | 100шт    | 0,02 | <u>32192.04</u><br>28489,48 | <u>3702.56</u><br>224,36 | 644  | 570  | <u>74</u><br>4     | <u>392.8500</u><br>2,9544 | <u>7.8570</u><br>0,0591  |
| 107 | C1630-2017    | Кран кульовий 11с34п 65/50 PN25                                                                                                                         | шт       | 1    | <u>2553.40</u><br>-         | =<br>-                   | 2553 | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 108 | C130-933      | Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 65 мм                                                                                                          | шт       | 1    | <u>555.71</u><br>-          | =<br>-                   | 556  | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 109 | C1545-160     | Паронітові прокладки DN 65                                                                                                                              | 100шт    | 0,01 | <u>1211.19</u><br>-         | =<br>-                   | 12   | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 110 | C1630-2014    | Кран кульовий 11с34п 50/40 PN40                                                                                                                         | шт       | 1    | <u>2075.80</u><br>-         | =<br>-                   | 2076 | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 111 | C130-932      | Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм                                                                                                          | шт       | 1    | <u>493.88</u><br>-          | =<br>-                   | 494  | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 112 | C1545-160     | Паронітові прокладки DN 50                                                                                                                              | 100шт    | 0,01 | <u>1089.81</u><br>-         | =<br>-                   | 11   | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 113 | KP15-20-2-ИН  | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм  | 100шт    | 0,2  | <u>22599.45</u><br>20334,50 | <u>2264.95</u><br>132,63 | 4520 | 4067 | <u>453</u><br>27   | <u>277.1500</u><br>1,7478 | <u>55.4300</u><br>0,3496 |

|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                            |                           |       |     |                 |                           |                         |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------|-------|-----|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| 114 | C1630-2013                                                   | Кран кульовий 11с34п 40/32 PN40                                                                                                                                                                                                               | шт    | 12      | <u>1647.61</u><br>-        | =<br>-                    | 19771 | -   | =<br>-          | =<br>-                    | =<br>-                  |
| 115 | C130-931                                                     | Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм                                                                                                                                                                                                | шт    | 12      | <u>428.74</u><br>-         | =<br>-                    | 5145  | -   | =<br>-          | =<br>-                    | =<br>-                  |
| 116 | C1545-160                                                    | Паронітові прокладки DN 40                                                                                                                                                                                                                    | 100шт | 0,12    | <u>806.25</u><br>-         | =<br>-                    | 97    | -   | =<br>-          | =<br>-                    | =<br>-                  |
| 117 | C1630-2012                                                   | Кран кульовий 11с34п DN32/25 PN40 BREEZE                                                                                                                                                                                                      | шт    | 4       | <u>1458.21</u><br>-        | =<br>-                    | 5833  | -   | =<br>-          | =<br>-                    | =<br>-                  |
| 118 | C130-930                                                     | Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 32 мм                                                                                                                                                                                                | шт    | 4       | <u>320.66</u><br>-         | =<br>-                    | 1283  | -   | =<br>-          | =<br>-                    | =<br>-                  |
| 119 | C1545-160                                                    | Паронітові прокладки DN 32                                                                                                                                                                                                                    | 100шт | 0,04    | <u>617.55</u><br>-         | =<br>-                    | 25    | -   | =<br>-          | =<br>-                    | =<br>-                  |
| 120 | C1630-2011                                                   | Кран кульовий 11с34п DN25/20 PN40 BREEZE                                                                                                                                                                                                      | шт    | 4       | <u>1260.23</u><br>-        | =<br>-                    | 5041  | -   | =<br>-          | =<br>-                    | =<br>-                  |
| 121 | C130-929                                                     | Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 25 мм                                                                                                                                                                                                | шт    | 4       | <u>135.70</u><br>-         | =<br>-                    | 543   | -   | =<br>-          | =<br>-                    | =<br>-                  |
| 122 | C1545-160                                                    | Паронітові прокладки DN 25                                                                                                                                                                                                                    | 100шт | 0,04    | <u>536.97</u><br>-         | =<br>-                    | 21    | -   | =<br>-          | =<br>-                    | =<br>-                  |
| 123 | C111-98                                                      | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм                                                                                                                                                                          | т     | 0,00946 | <u>102940.28</u><br>-      | =<br>-                    | 974   | -   | =<br>-          | =<br>-                    | =<br>-                  |
| 124 | C111-123                                                     | Гайки шестигранні, діаметр різьби 12-14 мм                                                                                                                                                                                                    | т     | 0,00223 | <u>245159.65</u><br>-      | =<br>-                    | 547   | -   | =<br>-          | =<br>-                    | =<br>-                  |
| 125 | C111-1848-П                                                  | Шайби M14                                                                                                                                                                                                                                     | т     | 0,0015  | <u>245110.32</u><br>-      | =<br>-                    | 368   | -   | =<br>-          | =<br>-                    | =<br>-                  |
| 126 | КБ46-25-10<br>тех.ч. п.1.1.26<br>к(труд)=1,15<br>к(ЕММ)=1,15 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих | 100шт | 0,02    | <u>46139.78</u><br>7723,50 | <u>4829.12</u><br>3944,62 | 923   | 154 | <u>97</u><br>79 | <u>96.9680</u><br>55,6631 | <u>1.9394</u><br>1,1133 |

|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                             |                           |       |      |                    |                            |                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| 127 | КБ46-25-26<br>к=40 тех.ч.<br>п.1.1.26<br>к(труд)=1,15<br>к(ЕММ)=1,15 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих | 100шт | 0,02  | <u>88835.87</u><br>13409,87 | <u>8270.70</u><br>6844,35 | 1777  | 268  | <u>165</u><br>137  | <u>168.3600</u><br>96,6184 | <u>3.3672</u><br>1,9324  |
| 128 | КБ16-9-13-ИН                                                         | Прокладання футлярів зі сталених безшовних труб діаметром 76 мм                                                                                                                                                                                                                     | 100м  | 0,012 | <u>11193.08</u><br>8188,63  | <u>2692.74</u><br>488,55  | 134   | 98   | <u>32</u><br>6     | <u>107.4200</u><br>6,5062  | <u>1.2890</u><br>0,0781  |
| 129 | С113-374                                                             | Труби сталеві, діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм                                                                                                                                                                                                                                   | м     | 1,2   | <u>304.22</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 365   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 130 | КР16-37-1<br>к=0,25                                                  | Забивання кінців футляра діаметром до 100 мм бітумом та пасмом смоляним                                                                                                                                                                                                             | шт    | 2     | <u>896.87</u><br>257,03     | <u>337.36</u><br>4,41     | 1794  | 514  | <u>675</u><br>9    | <u>3.6750</u><br>0,0588    | <u>7.3500</u><br>0,1176  |
| 131 | КР15-140-3                                                           | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм                                                                                                                                                                           | 100м  | 0,2   | <u>5657.84</u><br>3935,02   | <u>1486.04</u><br>341,64  | 1132  | 787  | <u>297</u><br>68   | <u>50.8400</u><br>4,5524   | <u>10.1680</u><br>0,9105 |
| 132 | С113-3                                                               | Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 25 мм, товщина стінки 2,8 мм                                                                                                                                                                                                         | м     | 20    | <u>116.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2329  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 133 | КР15-140-4                                                           | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм                                                                                                                                                                           | 100м  | 0,2   | <u>5473.86</u><br>3738,42   | <u>1486.04</u><br>341,64  | 1095  | 748  | <u>297</u><br>68   | <u>48.3000</u><br>4,5524   | <u>9.6600</u><br>0,9105  |
| 134 | С113-16                                                              | Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 32 мм, товщина стінки 3,2 мм                                                                                                                                                                                                         | м     | 20    | <u>151.98</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3040  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 135 | КР15-140-5                                                           | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм                                                                                                                                                                           | 100м  | 0,55  | <u>6036.45</u><br>3800,34   | <u>1930.94</u><br>439,50  | 3320  | 2090 | <u>1062</u><br>242 | <u>49.1000</u><br>5,8864   | <u>27.0050</u><br>3,2375 |
| 136 | С113-17                                                              | Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 40 мм, товщина стінки 3,5 мм                                                                                                                                                                                                         | м     | 55    | <u>182.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 10033 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 137 | КР15-140-6                                                           | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм                                                                                                                                                                           | 100м  | 0,05  | <u>7566.70</u><br>5196,64   | <u>1992.91</u><br>459,91  | 378   | 260  | <u>100</u><br>23   | <u>67.1400</u><br>6,1221   | <u>3.3570</u><br>0,3061  |
| 138 | С113-139                                                             | Труби сталеві електрозварні, діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм                                                                                                                                                                                                                   | м     | 5     | <u>233.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1165  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |

|     |               |                                                                                     |       |        |                            |                          |                |               |                               |                            |                                     |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 139 | КБ16-9-13     | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм | 100м  | 0,03   | <u>12918,76</u><br>8188,63 | <u>4408,59</u><br>873,84 | 388            | 246           | <u>132</u><br>26              | <u>107,4200</u><br>11,6574 | <u>3,2226</u><br>0,3497             |
| 140 | С113-374      | Труби сталеві, діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм                                   | м     | 3      | <u>304,22</u><br>-         | -<br>-                   | 913            | -             | -<br>-                        | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 141 | КБ13-16-6 к=2 | Грунтування металевих поверхонь за 2 раза ґрунтовою ГФ-021                          | 100м2 | 0,1257 | <u>2421,40</u><br>794,15   | <u>163,99</u><br>10,72   | 304            | 100           | <u>21</u><br>1                | <u>9,5600</u><br>0,1440    | <u>1,2017</u><br>0,0181             |
| 142 | КР12-54-4     | Фарбування металевих труб за 2 рази                                                 | 100м2 | 0,1257 | <u>10757,67</u><br>8656,65 | <u>1,03</u><br>0,86      | 1352           | 1088          | -<br>-                        | <u>122,2000</u><br>0,0111  | <u>15,3605</u><br>0,0014            |
| 143 | С1113-246     | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                     | т     | 0,0055 | <u>165847,54</u><br>-      | -<br>-                   | 912            | -             | -<br>-                        | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 144 | С1633-10      | Розчинник 647                                                                       | л     | 1      | <u>89,18</u><br>-          | -<br>-                   | 89             | -             | -<br>-                        | -<br>-                     | -<br>-                              |
| 145 | КБ19-15-1     | Пневматичне випробування газопроводів                                               | 100м  | 1,03   | <u>5157,38</u><br>4831,97  | -<br>-                   | 5312           | 4977          | -<br>-                        | <u>54,9400</u><br>-        | <u>56,5882</u><br>-                 |
|     |               | <b>Всього прямі витрати по розділу 2</b>                                            |       |        |                            |                          | <b>533316</b>  | <b>52022</b>  | <u>83594</u><br><u>16164</u>  |                            | <u>711,2557</u><br><u>210,2336</u>  |
|     |               | <b>Разом прямі витрати</b>                                                          |       |        |                            |                          | <b>1759067</b> | <b>109110</b> | <u>246200</u><br><b>47519</b> |                            | <u>1504,2096</u><br><b>616,1224</b> |
|     |               | <b>у тому числі:</b>                                                                |       |        |                            |                          |                |               |                               |                            |                                     |
|     |               | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                           |       |        |                            |                          | 1403757        |               |                               |                            |                                     |
|     |               | всього заробітна плата                                                              |       |        |                            |                          |                | 156629        |                               |                            |                                     |
|     |               | <b>Загальновиробничі витрати</b>                                                    |       |        |                            |                          | <b>83331</b>   |               |                               |                            |                                     |
|     |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах                                        |       |        |                            |                          |                |               |                               |                            | 217,6119                            |
|     |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                       |       |        |                            |                          |                | 25327         |                               |                            |                                     |
|     |               | <b>Всього по кошторису</b>                                                          |       |        |                            |                          | <b>1842398</b> |               |                               |                            |                                     |
|     |               | <b>Кошторисна трудомісткість</b>                                                    |       |        |                            |                          |                |               |                               |                            | <b>2337,9439</b>                    |
|     |               | <b>Кошторисна заробітна плата</b>                                                   |       |        |                            |                          |                | <b>181956</b> |                               |                            |                                     |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[  
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-05-01

на зливову каналізацію К-2

Зливова каналізація К-2

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:  
креслення (специфікації) №

|                            |           |              |
|----------------------------|-----------|--------------|
| Кошторисна вартість        | 901,029   | тис. грн.    |
| Кошторисна трудомісткість  | 1,6448619 | тис. люд.год |
| Кошторисна заробітна плата | 182,628   | тис. грн.    |
| Середній розряд робіт      | 2,6       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 01.09.2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.       |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|        |                             |                                                                                                          |                |           | Всього                       | експлуа-тації машин           | Всього                  | заробітної плати | експлуа-тації машин           | не зайнятих обслуговуванням машин  |                           |
|        |                             |                                                                                                          |                |           |                              |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                           |
|        |                             |                                                                                                          |                |           | заробітної плати             | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                        | 4              | 5         | 6                            | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                        |
| 1      | КБ22-11-9                   | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 343/300 мм | 1 км           | 0,03      | <u>185281.56</u><br>66480,36 | <u>112324.80</u><br>31291,33  | 5558                    | 1994             | <u>3370</u><br>939            | <u>619.4015</u><br>273,0722        | <u>18.5820</u><br>8,1922  |
| 2      | КБ22-11-10                  | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 453/400 мм | 1 км           | 0,049     | <u>229485.74</u><br>80671,05 | <u>140642.09</u><br>38798,69  | 11245                   | 3953             | <u>6891</u><br>1901           | <u>751.6170</u><br>339,4613        | <u>36.8292</u><br>16,6336 |
| 3      | С113-1456                   | Труби каналізаційна ПЕСN8 д=343/300 "Корсис"                                                             | м              | 30        | <u>1188.00</u><br>-          | =<br>-                        | 35640                   | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                    |
| 4      | С113-1456                   | Труби каналізаційна ПЕСN8 д=453/400 "Корсис"                                                             | м              | 49        | <u>1901.69</u><br>-          | =<br>-                        | 93183                   | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                    |
| 5      | КР16-52-1                   | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах                               | 1 врізання     | 1         | <u>3777.12</u><br>3286,05    | <u>141.20</u><br>48,56        | 3777                    | 3286             | <u>141</u><br>49              | <u>30.9800</u><br>0,3832           | <u>30.9800</u><br>0,3832  |
| 6      | КМ8-143-5                   | Влаштування сигнальної стрічки                                                                           | 100 м тр.      | 0,79      | <u>406.31</u><br>373,46      | <u>32.85</u><br>11,80         | 321                     | 295              | <u>26</u><br>9                | <u>3.4000</u><br>0,0915            | <u>2.6860</u><br>0,0723   |
| 7      | С111-1721-11А               | Стрічка сигнальна                                                                                        | м              | 79        | <u>8.36</u><br>-             | =<br>-                        | 660                     | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                    |

|                                           |                             |                                                                                                                     |                            |        |                             |                          |       |      |                     |                          |                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 8                                         | KP16-38-1                   | Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м <sup>2</sup> | 1 м короба                 | 32     | <u>507.48</u><br>146,41     | <u>151.67</u><br>52,11   | 16239 | 4685 | <u>4853</u><br>1668 | <u>1.4700</u><br>0,4107  | <u>47.0400</u><br>13,1424 |
| 9                                         | KP16-40-1                   | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                         | 1 м <sup>3</sup><br>основи | 15,2   | <u>1311.90</u><br>157,95    | <u>139.60</u><br>52,82   | 19941 | 2401 | <u>2122</u><br>803  | <u>1.6600</u><br>0,4305  | <u>25.2320</u><br>6,5436  |
| 10                                        | KP1-20-1                    | Засипання вручну труб піском                                                                                        | 100м <sup>3</sup>          | 0,4364 | <u>15727.38</u><br>15727,38 | =<br>-                   | 6863  | 6863 | =<br>-              | <u>173.4000</u><br>-     | <u>75.6718</u><br>-       |
| 11                                        | C1421-10634                 | Пісок природний, рядовий                                                                                            | м <sup>3</sup>             | 48     | <u>922.14</u><br>-          | =<br>-                   | 44263 | -    | =<br>-              | =<br>-                   | =<br>-                    |
| <b>Колодязі каналізаційні Ø=1000 мм</b>   |                             |                                                                                                                     |                            |        |                             |                          |       |      |                     |                          |                           |
| 12                                        | KP16-46-4                   | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах              | 1 м <sup>3</sup>           | 1,56   | <u>7370.86</u><br>2849,04   | <u>2389.19</u><br>755,97 | 11499 | 4445 | <u>3727</u><br>1179 | <u>26.8600</u><br>5,3573 | <u>41.9016</u><br>8,3574  |
| 13                                        | K585521-Л005<br>#C1415-8014 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м <sup>3</sup> )                         | шт                         | 4      | <u>1409.27</u><br>-         | =<br>-                   | 5637  | -    | =<br>-              | =<br>-                   | =<br>-                    |
| 14                                        | K585521-Л031<br>#C1415-7976 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м <sup>3</sup> )                 | шт                         | 2      | <u>915.63</u><br>-          | =<br>-                   | 1831  | -    | =<br>-              | =<br>-                   | =<br>-                    |
| 15                                        | K585521-Л048<br>#C1415-7976 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м <sup>3</sup> )                       | шт                         | 2      | <u>1653.01</u><br>-         | =<br>-                   | 3306  | -    | =<br>-              | =<br>-                   | =<br>-                    |
| 16                                        | K585521-Л052<br>#C1415-7976 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м <sup>3</sup> )                     | шт                         | 2      | <u>169.99</u><br>-          | =<br>-                   | 340   | -    | =<br>-              | =<br>-                   | =<br>-                    |
| 17                                        | C113-754                    | Люк чавунний для колодязів важкий                                                                                   | шт                         | 2      | <u>4939.14</u><br>-         | =<br>-                   | 9878  | -    | =<br>-              | =<br>-                   | =<br>-                    |
| 18                                        | C111-1789                   | Скоби ходові                                                                                                        | кг                         | 9,84   | <u>78.98</u><br>-           | =<br>-                   | 777   | -    | =<br>-              | =<br>-                   | =<br>-                    |
| <b>Колодязі дощоприймальні прямокутні</b> |                             |                                                                                                                     |                            |        |                             |                          |       |      |                     |                          |                           |
| 19                                        | KP16-51-4                   | Улаштування колодязів дощоприймальних прямокутних                                                                   | 1 м <sup>3</sup>           | 2,88   | <u>5055.01</u><br>1984,92   | <u>2083.92</u><br>653,46 | 14558 | 5717 | <u>6002</u><br>1882 | <u>19.6800</u><br>4,5713 | <u>56.6784</u><br>13,1653 |
| 20                                        | K585521-Л005<br>#C1415-8014 | Зливоприймач 1000х600х800(Н) ЗП-1                                                                                   | шт                         | 9      | <u>3723.45</u><br>-         | =<br>-                   | 33511 | -    | =<br>-              | =<br>-                   | =<br>-                    |
| 21                                        | K585521-Л048<br>#C1415-7976 | Плити днищ прямокутні (1000х600)                                                                                    | шт                         | 4      | <u>1653.01</u><br>-         | =<br>-                   | 6612  | -    | =<br>-              | =<br>-                   | =<br>-                    |
| 22                                        | C113-750                    | Люк - дощоприймач чавунний типу ДБ-1 (великий (975х509))                                                            | шт                         | 4      | <u>4278.72</u><br>-         | =<br>-                   | 17115 | -    | =<br>-              | =<br>-                   | =<br>-                    |

|                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                             |                           |        |       |                        |                           |                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 23                    | C111-1789                                     | Скоби ходові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг    | 22,14  | <u>78.98</u><br>-           | =<br>-                    | 1749   | -     | =<br>-                 | =<br>-                    | =<br>-                    |
| <b>Земляні роботи</b> |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                             |                           |        |       |                        |                           |                           |
| 24                    | KP1-9-10 тех.ч.<br>п.1.3 табл.2 п.2<br>к=1,2  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаження на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора | 100м3 | 2,507  | <u>10567.50</u><br>586,94   | <u>9976.02</u><br>3190,29 | 26493  | 1471  | <u>25010</u><br>7998   | <u>6.3480</u><br>26,5069  | <u>15.9144</u><br>66,4528 |
| 25                    | KP1-18-2 тех.ч.<br>п.1.3 табл.2 п.6<br>к=1,15 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб                                                                                                                          | 100м3 | 0,86   | <u>31385.37</u><br>31385,37 | =<br>-                    | 26991  | 26991 | =<br>-                 | <u>346.0350</u><br>-      | <u>297.5901</u><br>-      |
| 26                    | KP1-18-2 тех.ч.<br>п.1.3 табл.2 п.4<br>к=1,2  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (доробка вручну, розробленого механізованим способом)                                                                                                                                                                                                                        | 100м3 | 0,1043 | <u>32749.96</u><br>32749,96 | =<br>-                    | 3416   | 3416  | =<br>-                 | <u>361.0800</u><br>-      | <u>37.6606</u><br>-       |
| 27                    | KP1-9-10                                      | Навантаження екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м3 | 0,9643 | <u>8807.01</u><br>489,11    | <u>8313.36</u><br>2658,57 | 8493   | 472   | <u>8017</u><br>2564    | <u>5.2900</u><br>22,0891  | <u>5.1011</u><br>21,3005  |
| 28                    | C311-20                                       | Перевезення ґрунту до 20 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т     | 590,12 | <u>186.92</u><br>-          | <u>186.92</u><br>35,69    | 110305 | -     | <u>110305</u><br>21064 | =<br>0,2870               | =<br>169,3644             |
| 29                    | KP1-10-2                                      | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м3 | 3,4713 | <u>630.69</u><br>59,55      | <u>566.60</u><br>141,29   | 2189   | 207   | <u>1967</u><br>490     | <u>0.6500</u><br>0,9636   | <u>2.2563</u><br>3,3449   |
| 30                    | KP1-12-2                                      | Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2, піщано-гравійною сумішшю                                                                                                                                                                                                                                  | 100м3 | 2,02   | <u>938.79</u><br>-          | <u>938.79</u><br>253,50   | 1896   | -     | <u>1896</u><br>512     | =<br>2,0382               | =<br>4,1172               |
| 31                    | KP1-14-2                                      | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100м3 | 2,02   | <u>10930.00</u><br>2505,94  | <u>8424.06</u><br>3092,07 | 22079  | 5062  | <u>17017</u><br>6246   | <u>25.1600</u><br>28,1520 | <u>50.8232</u><br>56,8670 |
| 32                    | KP1-20-2                                      | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2, піщано-гравійною сумішшю                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м3 | 0,6743 | <u>17269.28</u><br>17269,28 | =<br>-                    | 11645  | 11645 | =<br>-                 | <u>190.4000</u><br>-      | <u>128.3867</u><br>-      |
| 33                    | C1421-9656-3                                  | Суміш піщано-гравійна природна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3    | 336,8  | <u>669.86</u><br>-          | =<br>-                    | 225609 | -     | =<br>-                 | =<br>-                    | =<br>-                    |

|    |             |                                                                                                 |                 |        |                             |                            |               |               |                               |                            |                                     |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|    |             | <b>Демонтажні роботи</b>                                                                        |                 |        |                             |                            |               |               |                               |                            |                                     |
| 34 | КР16-39-5   | Демонтаж азбестоцементних труб діаметром 200 мм                                                 | 100 м           | 0,28   | <u>13681,77</u><br>13660,33 | <u>21,44</u><br>8,68       | 3831          | 3825          | <u>6</u><br>2                 | <u>150,6100</u><br>0,0747  | <u>42,1708</u><br>0,0209            |
| 35 | КБ23-3-6    | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж керамічних труб діаметром 400 мм                                  | 100 м           | 0,49   | <u>28197,44</u><br>13940,14 | <u>14257,30</u><br>4682,88 | 13817         | 6831          | <u>6986</u><br>2295           | <u>131,4240</u><br>32,4000 | <u>64,3978</u><br>15,8760           |
| 36 | КР16-46-4   | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж колодязів з/б діаметром 1,0 м                                     | 1 м3            | 4,8    | <u>3143,97</u><br>1709,42   | <u>1433,52</u><br>453,59   | 15091         | 8205          | <u>6881</u><br>2177           | <u>16,1160</u><br>3,2143   | <u>77,3568</u><br>15,4286           |
| 37 | С113-754-ВМ | Люк чавунний для колодязів важкий, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                  | шт              | 6      | <u>2404,24</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 14425         | -             | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                       |
| 38 | КР20-41-1   | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т<br>сміття | 0,1152 | <u>3321,62</u><br>300,22    | <u>3021,40</u><br>1020,10  | 383           | 35            | <u>348</u><br>118             | <u>3,3100</u><br>8,5540    | <u>0,3813</u><br>0,9854             |
| 39 | С311-20-М   | Перевезення сміття до 20 км                                                                     | т               | 11,52  | <u>204,04</u><br>-          | <u>204,04</u><br>35,69     | 2351          | -             | <u>2351</u><br>411            | <u>-</u><br>0,2870         | <u>-</u><br>3,3062                  |
|    |             | <b>Разом прямі витрати</b>                                                                      |                 |        |                             |                            | <b>819092</b> | <b>101799</b> | <b>207916</b><br><b>52307</b> |                            | <b>1057,6401</b><br><b>423,5539</b> |
|    |             | <b>у тому числі:</b>                                                                            |                 |        |                             |                            |               |               |                               |                            |                                     |
|    |             | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                                       |                 |        |                             |                            | 509377        |               |                               |                            |                                     |
|    |             | всього заробітна плата                                                                          |                 |        |                             |                            |               | 154106        |                               |                            |                                     |
|    |             | <b>Загальновиробничі витрати</b>                                                                |                 |        |                             |                            | <b>81937</b>  |               |                               |                            |                                     |
|    |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах                                                    |                 |        |                             |                            |               |               |                               |                            | 163,6679                            |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                                   |                 |        |                             |                            |               | 28522         |                               |                            |                                     |
|    |             | <b>Всього по кошторису</b>                                                                      |                 |        |                             |                            | <b>901029</b> |               |                               |                            |                                     |
|    |             | <b>Кошторисна трудомісткість</b>                                                                |                 |        |                             |                            |               |               |                               |                            | <b>1644,8619</b>                    |
|    |             | <b>Кошторисна заробітна плата</b>                                                               |                 |        |                             |                            |               | <b>182628</b> |                               |                            |                                     |
|    |             | <b>Зворотні суми:</b>                                                                           |                 |        |                             |                            |               |               |                               |                            |                                     |
|    |             | - крім того вартість матеріалів, що повертаються                                                |                 |        |                             |                            | 14425         |               |                               |                            |                                     |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[  
найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01

на зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

|                                       |                            |           |              |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| Основа:<br>креслення (специфікації) № | Кошторисна вартість        | 338,888   | тис. грн.    |
|                                       | Кошторисна трудомісткість  | 0,1705330 | тис. люд.год |
|                                       | Кошторисна заробітна плата | 20,477    | тис. грн.    |
|                                       | Середній розряд робіт      | 3,7       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 01.09.2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.   |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|        |                             |                                                                                        |                |           | Всього                   | експлуа-тації машин           | Всього                  | заробітної плати | експлуа-тації машин           | не зайнятих обслуговуванням машин  |                           |
|        |                             |                                                                                        |                |           |                          |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                           |
|        |                             |                                                                                        |                |           | заробітної плати         | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                      | 4              | 5         | 6                        | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                        |
| 1      | КБ33-115-2                  | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами                       | шт             | 15        | <u>1470.22</u><br>337,20 | <u>1092.88</u><br>278,25      | 22053                   | 5058             | <u>16393</u><br>4174          | <u>3,2200</u><br>2,0314            | <u>48,3000</u><br>30,4710 |
| 2      | 1507-4024                   | Світильник зовнішнього освітлення світлодіодний пот.71 Вт ITWSYSTEMS PARKLED-71W       | шт             | 7         | <u>13491.08</u><br>-     | =<br>-                        | 94438                   | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                    |
| 3      | 1507-4024                   | Світильник зовнішнього освітлення світлодіодний пот.36 Вт ITWSYSTEMS PARKLED36 W       | шт             | 7         | <u>12410.73</u><br>-     | =<br>-                        | 86875                   | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                    |
| 4      | 1507-4024                   | Світильник зовнішнього освітлення світлодіодний пот.75 Вт Ip65 "Radiu"                 | шт             | 1         | <u>2602.05</u><br>-      | =<br>-                        | 2602                    | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                    |
| 5      | 2405-1448                   | Кронштейн BKG-41-I                                                                     | шт             | 5         | <u>2081.27</u><br>-      | =<br>-                        | 10406                   | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                    |
| 6      | 2405-1448                   | Кронштейн - оголовок ОГО 2.5-02 (H300 (60) з двома кронштейнами SG-1-1-1 R250 105 (48) | шт             | 7         | <u>1174.90</u><br>-      | =<br>-                        | 8224                    | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                    |
| 7      | C1545-547                   | Заземляючий провідник ЗП2                                                              | м              | 18        | <u>126.00</u><br>-       | =<br>-                        | 2268                    | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                    |

|    |            |                                                                                                                                         |       |     |                           |                           |       |      |                    |                           |                          |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 8  | КМ8-412-1  | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | 100 м | 1,5 | <u>1074.79</u><br>878,72  | <u>19.88</u><br>7,08      | 1612  | 1318 | <u>30</u><br>11    | <u>8.0000</u><br>0,0550   | <u>12.0000</u><br>0,0825 |
| 9  | C1545-544  | Провід мідний ізолюваний ПРГЛ 1,5                                                                                                       | м     | 150 | <u>5.59</u><br>-          | =<br>-                    | 839   | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 10 | C1545-415  | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1                                                                  | шт    | 30  | <u>131.11</u><br>-        | =<br>-                    | 3933  | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 11 | C1545-416  | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 21.1                                                                    | шт    | 15  | <u>47.21</u><br>-         | =<br>-                    | 708   | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 12 | C1545-490  | Арматура для зовнішнього освітлення [запобіжник] SV 19.25                                                                               | шт    | 15  | <u>346.14</u><br>-        | =<br>-                    | 5192  | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 13 | КМ8-523-1  | Запобіжник, що встановлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А                                                                     | шт    | 15  | <u>225.69</u><br>146,19   | <u>12.99</u><br>4,11      | 3385  | 2193 | <u>195</u><br>62   | <u>1.3000</u><br>0,0330   | <u>19.5000</u><br>0,4950 |
| 14 | C1545-539  | Затискач плашковий ПС 1-1                                                                                                               | шт    | 15  | <u>55.05</u><br>-         | =<br>-                    | 826   | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 15 | C1545-546  | Хомут PER 15                                                                                                                            | шт    | 15  | <u>13.14</u><br>-         | =<br>-                    | 197   | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 16 | КБ33-108-1 | Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів                                     | км    | 0,3 | <u>8717.87</u><br>2764,82 | <u>5756.78</u><br>1333,44 | 2615  | 829  | <u>1727</u><br>400 | <u>25.7600</u><br>10,9274 | <u>7.7280</u><br>3,2782  |
| 17 | C157-406   | Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 4x25 мм2                                                                          | 1000м | 0,3 | <u>83493.32</u><br>-      | =<br>-                    | 25048 | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 18 | C1545-466  | Гак SOT 21.1                                                                                                                            | шт    | 8   | <u>333.38</u><br>-        | =<br>-                    | 2667  | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 19 | C1545-471  | Гакообразна гайка PD 2.2                                                                                                                | шт    | 8   | <u>249.23</u><br>-        | =<br>-                    | 1994  | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 20 | C1545-539  | Затискач плашковий ПС 1-1                                                                                                               | шт    | 8   | <u>55.05</u><br>-         | =<br>-                    | 440   | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 21 | C1545-419  | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 9.21                                                                    | шт    | 8   | <u>123.26</u><br>-        | =<br>-                    | 986   | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 22 | C1545-400  | Затискач анкерний [натяжний]                                                                                                            | шт    | 8   | <u>361.91</u><br>-        | =<br>-                    | 2895  | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |
| 23 | C1545-547  | Заземляючий провідник ЗП2                                                                                                               | м     | 9,6 | <u>126.00</u><br>-        | =<br>-                    | 1210  | -    | =<br>-             | =<br>-                    | =<br>-                   |

|    |             |                                                                        |          |    |                           |                         |               |              |                                    |                          |                                          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 24 | C1545-415   | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1 | шт       | 32 | <u>131,11</u><br>-        | =<br>-                  | 4196          | -            | =<br>-                             | =<br>-                   | =<br>-                                   |
| 25 | C1545-488   | Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків COT 37                    | м        | 8  | <u>49,85</u><br>-         | =<br>-                  | 399           | -            | =<br>-                             | =<br>-                   | =<br>-                                   |
| 26 | C1545-489   | Пряжка [скріпка] COT 36                                                | шт       | 8  | <u>10,50</u><br>-         | =<br>-                  | 84            | -            | =<br>-                             | =<br>-                   | =<br>-                                   |
| 27 | КМ39-1-1-ИН | Монтаж пульта                                                          | пристрій | 1  | <u>5947,52</u><br>3577,03 | <u>713,31</u><br>227,89 | 5948          | 3577         | <u>713</u><br>228                  | <u>31,8100</u><br>1,7893 | <u>31,8100</u><br>1,7893                 |
| 28 | 1517-2021   | Пульт включення "Цит ШВКО-03-100-54 (1-710Б)"                          | шт       | 1  | <u>38254,66</u><br>-      | =<br>-                  | 38255         | -            | =<br>-                             | =<br>-                   | =<br>-                                   |
|    |             | <b>Разом прямі витрати</b>                                             |          |    |                           |                         | <b>330295</b> | <b>12975</b> | <b><u>19058</u></b><br><b>4875</b> |                          | <b><u>119,3380</u></b><br><b>36,1160</b> |
|    |             | <b>у тому числі:</b>                                                   |          |    |                           |                         |               |              |                                    |                          |                                          |
|    |             | вартість матеріалів, виробів і комплектів                              |          |    |                           |                         | 298262        |              |                                    |                          |                                          |
|    |             | всього заробітна плата                                                 |          |    |                           |                         |               | 17850        |                                    |                          |                                          |
|    |             | <b>Загальновиробничі витрати</b>                                       |          |    |                           |                         | <b>8593</b>   |              |                                    |                          |                                          |
|    |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах                           |          |    |                           |                         |               |              |                                    |                          | 15,0790                                  |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах                          |          |    |                           |                         |               | 2627         |                                    |                          |                                          |
|    |             | <b>Всього по кошторису</b>                                             |          |    |                           |                         | <b>338888</b> |              |                                    |                          |                                          |
|    |             | <b>Кошторисна трудомісткість</b>                                       |          |    |                           |                         |               |              |                                    |                          | <b>170,5330</b>                          |
|    |             | <b>Кошторисна заробітна плата</b>                                      |          |    |                           |                         |               | <b>20477</b> |                                    |                          |                                          |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[  
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 08-01-01

на тимчасовий водопровід

Тимчасовий водопровід

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

|                                       |                            |  |           |              |
|---------------------------------------|----------------------------|--|-----------|--------------|
| Основа:<br>креслення (специфікації) № | Кошторисна вартість        |  | 78,866    | тис. грн.    |
|                                       | Кошторисна трудомісткість  |  | 0,1964946 | тис. люд.год |
|                                       | Кошторисна заробітна плата |  | 15,531    | тис. грн.    |
|                                       | Середній розряд робіт      |  | 3,8       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 01.09.2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                 |                |           | Всього                    | експлуа-тації машин           | Всього                  | заробітної плати | експлуа-тації машин           | не зайнятих обслуговуванням машин  |                          |
|        |                             |                                                                 |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                          |
|        |                             |                                                                 |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                   |
| 1      | 2                           | 3                                                               | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                       |
| 1      | KP16-8-1                    | Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 50 мм         | 100 м          | 0,8       | <u>2146.10</u><br>1997,93 | <u>103.23</u><br>7,84         | 1717                    | 1598             | <u>83</u><br>6                | <u>27.5500</u><br>0,1053           | <u>22.0400</u><br>0,0842 |
| 2      | KP16-21-1                   | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм      | 100 м          | 0,8       | <u>657.50</u><br>624,83   | =<br>-                        | 526                     | 500              | =<br>-                        | <u>9.4800</u><br>-                 | <u>7.5840</u><br>-       |
| 3      | C113-1376                   | Труби водопровідні PE 100-T-PN10 SDR-17д= 50х3 мм               | м              | 80        | <u>70.28</u><br>-         | =<br>-                        | 5622                    | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                   |
| 4      | KP15-22-1                   | Установлення кульових кранів (з ISO-фітингами) д=50 мм; д=25 мм | 100 шт         | 0,1       | <u>3751.63</u><br>3717,45 | =<br>-                        | 375                     | 372              | =<br>-                        | <u>49.5000</u><br>-                | <u>4.9500</u><br>-       |
| 5      | C1630-673                   | Крани кульові (з ISO-фітингами) д=50 мм                         | шт             | 5         | <u>549.21</u><br>-        | =<br>-                        | 2746                    | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                   |
| 6      | C1630-670                   | Крани кульові (з ISO-фітингами) д=25 мм                         | шт             | 5         | <u>255.71</u><br>-        | =<br>-                        | 1279                    | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                   |
| 7      | KP16-23-1-ИН                | Монтаж хомутів врізних д=100х50 мм; д=80х50 мм                  | 1 т частин     | 0,04      | <u>8248.44</u><br>5152,64 | <u>485.26</u><br>135,84       | 330                     | 206              | <u>19</u><br>5                | <u>77.4600</u><br>1,8088           | <u>3.0984</u><br>0,0724  |
| 8      | C113-1489                   | Хомут врізний універсальний д=100х50 мм                         | шт             | 4         | <u>2422.58</u><br>-       | =<br>-                        | 9690                    | -                | =<br>-                        | =<br>-                             | =<br>-                   |

|                                                                         |              |                                                                                                                                                    |            |       |                             |                           |       |      |                    |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 9                                                                       | C113-1489    | Хомут врізний універсальний д=80х50 мм                                                                                                             | шт         | 1     | <u>2335.88</u><br>-         | =<br>-                    | 2336  | -    | =<br>-             | =<br>-                     | =<br>-                     |
| 10                                                                      | KP16-8-1     | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж труб поліетиленових зовнішнім діаметром 50 мм                                                                        | 100 м      | 0,8   | <u>1279.95</u><br>1198,76   | <u>61.94</u><br>4,71      | 1024  | 959  | <u>50</u><br>4     | <u>16.5300</u><br>0,0632   | <u>13.2240</u><br>0,0506   |
| 11                                                                      | C113-1376-BM | Труби водопровідні PE 100-T-PN10 SDR-17д= 50х3 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                                                     | м          | 80    | <u>34.28</u><br>-           | =<br>-                    | 2742  | -    | =<br>-             | =<br>-                     | =<br>-                     |
| 12                                                                      | KP15-22-1    | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж кульових кранів (з ISO-фітингами) д=50 мм; д=25 мм                                                                   | 100 шт     | 0,1   | <u>2230.47</u><br>2230,47   | =<br>-                    | 223   | 223  | =<br>-             | <u>29.7000</u><br>-        | <u>2.9700</u><br>-         |
| 13                                                                      | C1630-673-BM | Крани кульові (з ISO-фітингами) д=50 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                                                               | шт         | 5     | <u>268.00</u><br>-          | =<br>-                    | 1340  | -    | =<br>-             | =<br>-                     | =<br>-                     |
| 14                                                                      | C1630-670-BM | Крани кульові (з ISO-фітингами) д=25 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                                                               | шт         | 5     | <u>125.00</u><br>-          | =<br>-                    | 625   | -    | =<br>-             | =<br>-                     | =<br>-                     |
| 15                                                                      | KP16-23-1-ИН | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж хомутів врізних д=100х50 мм; д=80х50 мм                                                                              | 1 т частин | 0,04  | <u>3382.74</u><br>3091,58   | <u>291.16</u><br>81,50    | 135   | 124  | <u>12</u><br>3     | <u>46.4760</u><br>1,0853   | <u>1.8590</u><br>0,0434    |
| 16                                                                      | C113-1489-BM | Хомут врізний універсальний д=100х50 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                                                               | шт         | 4     | <u>1187.50</u><br>-         | =<br>-                    | 4750  | -    | =<br>-             | =<br>-                     | =<br>-                     |
| 17                                                                      | C113-1489-BM | Хомут врізний універсальний д=80х50 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):                                                                | шт         | 1     | <u>1145.00</u><br>-         | =<br>-                    | 1145  | -    | =<br>-             | =<br>-                     | =<br>-                     |
| <b>Використання пересувної (ковзної) водопровідної камери (2х2х2 м)</b> |              |                                                                                                                                                    |            |       |                             |                           |       |      |                    |                            |                            |
| 18                                                                      | KB9-70-1-ИН  | Виготовлення металевих листових конструкцій масою понад 0,5 т [виготовлення ковзної камери 2х2х2 м]                                                | т          | 0,69  | <u>21533.01</u><br>11030,69 | <u>8978.97</u><br>1430,71 | 14858 | 7611 | <u>6195</u><br>987 | <u>146.8800</u><br>15,2260 | <u>101.3472</u><br>10,5059 |
| 19                                                                      | C111-986     | Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полицки 180-200 мм | т          | 0,373 | <u>43225.75</u><br>-        | =<br>-                    | 16123 | -    | =<br>-             | =<br>-                     | =<br>-                     |
| 20                                                                      | C111-975     | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм                     | т          | 0,087 | <u>40372.37</u><br>-        | =<br>-                    | 3512  | -    | =<br>-             | =<br>-                     | =<br>-                     |
| 21                                                                      | C111-1133    | Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм                           | т          | 0,23  | <u>35367.30</u><br>-        | =<br>-                    | 8134  | -    | =<br>-             | =<br>-                     | =<br>-                     |

|    |           |                                                                       |        |     |                            |        |              |              |                                   |                     |                                          |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------|--------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 22 | KP12-52-2 | Силікатне фарбування нових фасадів з люльок з підготовленням поверхні | 100 м2 | 0,2 | <u>10527,40</u><br>3129,00 | =<br>- | 2105         | 626          | =<br>-                            | <u>44,1700</u><br>- | <u>8,8340</u><br>-                       |
| 23 | C111-956  | Петля накладна                                                        | шт     | 4   | <u>44,69</u><br>-          | =<br>- | 179          | -            | =<br>-                            | =<br>-              | =<br>-                                   |
| 24 | C111-960  | Засувка накладна                                                      | шт     | 2   | <u>167,83</u><br>-         | =<br>- | 336          | -            | =<br>-                            | =<br>-              | =<br>-                                   |
| 25 | C111-950  | Замок навісний                                                        | шт     | 1   | <u>377,56</u><br>-         | =<br>- | 378          | -            | =<br>-                            | =<br>-              | =<br>-                                   |
|    |           | <b>Разом прямі витрати</b>                                            |        |     |                            |        | <b>71628</b> | <b>12219</b> | <b><u>6359</u></b><br><b>1005</b> |                     | <b><u>165,9066</u></b><br><b>10,7565</b> |
|    |           | <b>у тому числі:</b>                                                  |        |     |                            |        |              |              |                                   |                     |                                          |
|    |           | вартість матеріалів, виробів і комплектів                             |        |     |                            |        | 53050        |              |                                   |                     |                                          |
|    |           | всього заробітна плата                                                |        |     |                            |        |              | 13224        |                                   |                     |                                          |
|    |           | <b>Загальновиробничі витрати</b>                                      |        |     |                            |        | <b>7238</b>  |              |                                   |                     |                                          |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах                          |        |     |                            |        |              |              |                                   |                     | 19,8315                                  |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах                         |        |     |                            |        |              | 2307         |                                   |                     |                                          |
|    |           | <b>Всього по кошторису</b>                                            |        |     |                            |        | <b>78866</b> |              |                                   |                     |                                          |
|    |           | <b>Кошторисна трудомісткість</b>                                      |        |     |                            |        |              |              |                                   |                     | <b>196,4946</b>                          |
|    |           | <b>Кошторисна заробітна плата</b>                                     |        |     |                            |        |              | <b>15531</b> |                                   |                     |                                          |
|    |           | <b>Зворотні суми:</b>                                                 |        |     |                            |        |              |              |                                   |                     |                                          |
|    |           | - крім того вартість матеріалів, що повертаються                      |        |     |                            |        | 10602        |              |                                   |                     |                                          |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[  
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 08-02-01

на тимчасову каналізацію

Тимчасова каналізація

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]


|                                       |                            |  |           |              |
|---------------------------------------|----------------------------|--|-----------|--------------|
| Основа:<br>креслення (специфікації) № | Кошторисна вартість        |  | 39,283    | тис. грн.    |
|                                       | Кошторисна трудомісткість  |  | 0,3148927 | тис. люд.год |
|                                       | Кошторисна заробітна плата |  | 23,931    | тис. грн.    |
|                                       | Середній розряд робіт      |  | 3,6       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 01.09.2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрун-тування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год, |                            |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                            |                |           | Всього                    | експлуа-тації машин           | Всього                  | заробітної плати | експлуа-тації машин           | не зайнятих обслуговуванням машин  |                            |
|        |                             |                                                                                            |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                            |
|        |                             |                                                                                            |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                         |
| 1      | KP16-8-3                    | Монтаж рукава підключення високого тиску з комплектом з'єднань DOA (повторне використання) | 100 м          | 2,5       | <u>4013.43</u><br>2588,96 | <u>1346.12</u><br>377,23      | 10034                   | 6472             | <u>3365</u><br>943            | <u>35.7000</u><br>5,2440           | <u>89.2500</u><br>13,1100  |
| 2      | KP16-8-3                    | Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж рукава підключення високого тиску з комплектом з'єднань DOA  | 100 м          | 2,5       | <u>2380.31</u><br>1553,38 | <u>807.68</u><br>226,34       | 5951                    | 3883             | <u>2019</u><br>566            | <u>21.4200</u><br>3,1464           | <u>53.5500</u><br>7,8660   |
| 3      | KP15-95-1                   | Монтаж гідравлічної помпи (повторне використання)                                          | 1 насос        | 4         | <u>2649.06</u><br>1778,19 | <u>90.94</u><br>13,62         | 10596                   | 7113             | <u>364</u><br>54              | <u>24.5200</u><br>0,1448           | <u>98.0800</u><br>0,5792   |
| 4      | KP15-58-1                   | Демонтаж гідравлічної помпи                                                                | шт             | 4         | <u>403.55</u><br>401,78   | <u>1.77</u><br>0,10           | 1614                    | 1607             | <u>7</u><br>-                 | <u>6.0400</u><br>0,0015            | <u>24.1600</u><br>0,0060   |
|        |                             | Разом прямі витрати                                                                        |                |           |                           |                               | 28195                   | 19075            | <u>5755</u><br>1563           |                                    | <u>265.0400</u><br>21,5612 |
|        |                             | у тому числі:                                                                              |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                            |
|        |                             | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                                  |                |           |                           |                               | 3365                    |                  |                               |                                    |                            |
|        |                             | всього заробітна плата                                                                     |                |           |                           |                               |                         | 20638            |                               |                                    |                            |
|        |                             | Загальновиробничі витрати                                                                  |                |           |                           |                               | 11088                   |                  |                               |                                    |                            |
|        |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах                                               |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    | 28,2915                    |
|        |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                              |                |           |                           |                               |                         | 3293             |                               |                                    |                            |

|  |  |                                   |              |              |  |                 |
|--|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--|-----------------|
|  |  | <b>Всього по кошторису</b>        | <b>39283</b> |              |  |                 |
|  |  | <b>Кошторисна трудомісткість</b>  |              |              |  |                 |
|  |  | <b>Кошторисна заробітна плата</b> |              | <b>23931</b> |  | <b>314,8927</b> |

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]