

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : підготовлення території будівництва

Кошторисна вартість об`єкта  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

19,559 тис.грн.  
0,03668 тис.люд.год.  
3,940 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат              | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                     |        | Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год. | Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                          | будівельних робіт             | устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю | всього |                                           |                                         |                              |
| 1      | 01-01-01                                    | на підготовчі роботи згідно креслення ГП | 19,559                        | -                                   | 19,559 | 0,03668                                   | 3,94                                    | -                            |
| ---    | ---                                         | Всього:                                  | 19,559                        | -                                   | 19,559 | 0,03668                                   | 3,94                                    | -                            |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Панченко В.О.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Северин О.В.

Склад

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Северин О.В.

Перевірів

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Панченко В.О.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 01-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів     | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати     | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                       | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                         |                            |                          |
|                             |                                       | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                         |                            |                          |
| 01-01-01                    | підготовчі роботи згідно креслення ГП | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-        | <u>0.03275</u><br>3,448                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.03275</u><br>3,448 | <u>0.00393</u><br>0,492    | <u>0.03668</u><br>3,94   |
|                             | Разом :                               | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-        | <u>0.03275</u><br>3,448                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.03275</u><br>3,448 | <u>0.00393</u><br>0,492    | <u>0.03668</u><br>3,94   |

Склад \_\_\_\_\_ Северин О.В.

Перевірів \_\_\_\_\_ Панченко В.О.

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01  
на підготовчі роботи згідно креслення ГП  
підготовлення території будівництва

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 19,559 тис. грн.     |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,03668 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 3,940 тис. грн.      |
|                             | Середній розряд робіт      | - розряд             |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                          | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |       |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------|
|           |                               |                                                                                                                                      |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |       |
|           |                               |                                                                                                                                      |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |       |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                    | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12    |
| 1         | КБ1-24-5                      | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1                          | 1000м3            | 0,302     | 6746,68                | 6746,68                             | 2037                    | -                   | 2037                  | -                                       | -     |
|           |                               |                                                                                                                                      |                   |           | -                      | 1299,28                             |                         |                     | 392                   | 12,3420                                 | 3,73  |
| 2         | КБ1-24-13<br>к=9              | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 100м) | 1000м3            | 0,302     | 52537,51               | 52537,51                            | 15866                   | -                   | 15866                 | -                                       | -     |
|           |                               |                                                                                                                                      |                   |           | -                      | 10117,68                            |                         |                     | 3056                  | 96,1092                                 | 29,02 |
|           |                               | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                     |                   |           |                        |                                     | 17903                   | -                   | 17903                 |                                         | -     |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                        |                   |           |                        |                                     | 17903                   |                     | 3448                  |                                         | 32,75 |
|           |                               | в тому числі:                                                                                                                        |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                       |                                         |       |
|           |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                         |                   |           |                        |                                     | 3448                    |                     |                       |                                         |       |
|           |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                      |                   |           |                        |                                     | 1656                    |                     |                       |                                         |       |
|           |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                               |                   |           |                        |                                     | 3,93                    |                     |                       |                                         |       |
|           |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                  |                   |           |                        |                                     | 492                     |                     |                       |                                         |       |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>19559</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>19559</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>36,68</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>3940</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 93432,145 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 102,01542 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 8509,025 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                        |
| Будівельні обсяги           |                        |

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                    | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |           | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                                                | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього    |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 02-01-01/АР                                                 | на архітектурні рішення. захисна споруда цивільного захисту.   | 14606,766                     | 3,369                                          | 14610,135 | 32,14528                                               | 2615,892                                           | -                                  |
| 2            | 02-01-02/АР                                                 | на ліфти та підйомники                                         | 174,441                       | -                                              | 174,441   | 1,23959                                                | 106,537                                            | -                                  |
| 3            | 02-01-03/АР                                                 | на придбання устаткування ліфти та підйомники                  | -                             | 2675,081                                       | 2675,081  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 4            | 02-01-04/ЗДІ                                                | на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення | 85,765                        | -                                              | 85,765    | 0,08081                                                | 6,496                                              | -                                  |
| 5            | 02-01-05/ТХ                                                 | на технологічні рішення                                        | 0,53                          | -                                              | 0,53      | 0,00501                                                | 0,394                                              | -                                  |
| 6            | 02-01-06/ТХ                                                 | на придбання устаткування технологічні рішення                 | 22,517                        | 3522,802                                       | 3545,319  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 7            | 02-01-07/КБ 1                                               | на конструкції залізобетонні. нульовий цикл                    | 41845,343                     | -                                              | 41845,343 | 39,08879                                               | 3410,26                                            | -                                  |
| 8            | 02-01-08/КБ 2                                               | на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні             | 11638,234                     | -                                              | 11638,234 | 9,75677                                                | 795,435                                            | -                                  |
| 9            | 02-01-09/КБ 3                                               | на конструкції залізобетонні. сходи монолітні                  | 390,742                       | -                                              | 390,742   | 0,44360                                                | 36,038                                             | -                                  |
| 10           | 02-01-010/ОВ                                                | на опалення та вентиляція                                      | 3417,869                      | 3910,248                                       | 7328,117  | 5,61424                                                | 446,227                                            | -                                  |

| 1   | 2                | 3                                                                                            | 4         | 5         | 6         | 7         | 8        | 9     |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 11  | 02-01-011/АОВ    | на автоматизація систем вентиляції                                                           | 117,194   | -         | 117,194   | 0,27468   | 21,609   | -     |
| 12  | 02-01-012/ВК     | на водопровід та каналізація                                                                 | 1796,906  | 1142,84   | 2939,746  | 1,84044   | 154,388  | -     |
| 13  | 02-01-013/ЕМ     | на силове електрообладнання                                                                  | 2069,483  | 767,412   | 2836,895  | 3,72575   | 291,852  | -     |
| 14  | 02-01-014/ЕО     | на електроосвітлення                                                                         | 1625,873  | 33,389    | 1659,262  | 3,16092   | 251,377  | -     |
| 15  | 02-01-015/ВС     | на Відеоспостереження                                                                        | 73,279    | 73,73     | 147,009   | 0,29922   | 23,917   | -     |
| 16  | 02-01-016/ВС     | на Відеоспостереження (пусконаладжувальні роботи)                                            | 2,46      | -         | 2,46      | 0,01739   | 1,907    | -     |
| 17  | 02-01-017/ОС     | на Охоронна сигналізація                                                                     | 153,886   | 81,14     | 235,026   | 0,64197   | 50,097   | -     |
| 18  | 02-01-018/3      | на Сигналізація загазованості                                                                | 23,443    | 31,503    | 54,946    | 0,08765   | 6,89     | -     |
| 19  | 02-01-019/СЗ     | на Система зв'язку                                                                           | 23,189    | 4,412     | 27,601    | 0,10162   | 8,019    | -     |
| 20  | 02-01-020/СПС-СО | на Система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням                             | 336,535   | 255,61    | 592,145   | 1,31622   | 103,79   | -     |
| 21  | 02-01-021/СПС-СО | на Система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (пусконаладжувальні роботи) | 16,325    | -         | 16,325    | 0,11540   | 12,658   | -     |
| 22  | 02-01-022/СПДЗ   | на Система протидимного захисту                                                              | 1378,026  | 610,645   | 1988,671  | 1,59217   | 128,158  | -     |
| 23  | 02-01-023/СПЗ    | на Система протипожежного захисту                                                            | 51,164    | 318,516   | 369,68    | 0,19299   | 15,689   | -     |
| 24  | 02-01-024/СКМ    | на Структуровані кабельні мережі                                                             | 64,643    | 86,835    | 151,478   | 0,27491   | 21,395   | -     |
| --- | -----            | -----                                                                                        | -----     | -----     | -----     | -----     | -----    | ----- |
|     |                  | Всього:                                                                                      | 79914,613 | 13517,532 | 93432,145 | 102,01542 | 8509,025 | -     |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Панченко В.О.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Северин О.В.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Северин О.В.

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Панченко В.О.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                           | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати         | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                             |                                                             | Трудовісність, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                              |                             |                            |                             |
|                             |                                                             | Заробітна плата, тис. грн.   |                          |                                                         |                                                    |                              |                             |                            |                             |
| 02-01-01/АР                 | архітектурні рішення. захисна споруда цивільного захисту.   | <u>28,47194</u><br>2167,558  | <u>-</u><br>-            | <u>0,28854</u><br>24,901                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>28,76048</u><br>2192,459 | <u>3,38480</u><br>423,433  | <u>32,14528</u><br>2615,892 |
| 02-01-02/АР                 | ліфти та підйомники                                         | <u>-</u><br>-                | <u>0,87850</u><br>69,277 | <u>0,16959</u><br>15,363                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>0,10000</u><br>-          | <u>1,14809</u><br>95,09     | <u>0,09150</u><br>11,447   | <u>1,23959</u><br>106,537   |
| 02-01-03/АР                 | придбання устаткування ліфти та підйомники                  | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-04/ЗДІ                | заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення | <u>0,07106</u><br>5,347      | <u>0,00128</u><br>0,092  | <u>0,00006</u><br>0,005                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,07240</u><br>5,444     | <u>0,00841</u><br>1,052    | <u>0,08081</u><br>6,496     |
| 02-01-05/ТХ                 | технологічні рішення                                        | <u>-</u><br>-                | <u>0,00457</u><br>0,339  | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,00457</u><br>0,339     | <u>0,00044</u><br>0,055    | <u>0,00501</u><br>0,394     |
| 02-01-06/ТХ                 | придбання устаткування технологічні рішення                 | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-07/КБ 1               | конструкції залізобетонні. нульовий цикл                    | <u>15,52358</u><br>1123,27   | <u>-</u><br>-            | <u>6,26114</u><br>592,149                               | <u>13,11598</u><br>1171,07                         | <u>-</u><br>-                | <u>34,90070</u><br>2886,489 | <u>4,18809</u><br>523,771  | <u>39,08879</u><br>3410,26  |
| 02-01-08/КБ 2               | конструкції залізобетонні. перекриття монолітні             | <u>8,05352</u><br>605,464    | <u>-</u><br>-            | <u>0,65789</u><br>59,195                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>8,71141</u><br>664,659   | <u>1,04536</u><br>130,776  | <u>9,75677</u><br>795,435   |
| 02-01-09/КБ 3               | конструкції залізобетонні. сходи монолітні                  | <u>0,37403</u><br>28,12      | <u>-</u><br>-            | <u>0,02204</u><br>1,976                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,39607</u><br>30,096    | <u>0,04753</u><br>5,942    | <u>0,44360</u><br>36,038    |
| 02-01-010/ОВ                | опалення та вентиляція                                      | <u>4,68692</u><br>349,085    | <u>0,32794</u><br>26,233 | <u>0,09209</u><br>7,442                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>5,10695</u><br>382,76    | <u>0,50729</u><br>63,467   | <u>5,61424</u><br>446,227   |
| 02-01-011/АОВ               | автоматизація систем вентиляції                             | <u>-</u><br>-                | <u>0,24061</u><br>17,718 | <u>0,00978</u><br>0,852                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0,25039</u><br>18,57     | <u>0,02429</u><br>3,039    | <u>0,27468</u><br>21,609    |

| 1                 | 2                                                                                                  | 3/4                       | 5/6                       | 7/8                      | 9/10          | 11/12               | 13/14                     | 15/16                    | 17/18                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 02-01-012/B К     | водопровід та каналізація                                                                          | <u>1.42467</u><br>114,028 | <u>0.10054</u><br>7,678   | <u>0.14565</u><br>11,467 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>1.67086</u><br>133,173 | <u>0.16958</u><br>21,215 | <u>1.84044</u><br>154,388 |
| 02-01-013/E М     | силове електрообладнання                                                                           | <u>0.20113</u><br>15,083  | <u>2.94102</u><br>213,947 | <u>0.24884</u><br>20,944 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>3.39099</u><br>249,974 | <u>0.33476</u><br>41,878 | <u>3.72575</u><br>291,852 |
| 02-01-014/E О     | електроосвітлення                                                                                  | <u>0.21523</u><br>16,584  | <u>2.51016</u><br>186,635 | <u>0.15001</u><br>12,443 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>2.87540</u><br>215,662 | <u>0.28552</u><br>35,715 | <u>3.16092</u><br>251,377 |
| 02-01-015/B С     | Відеоспостереження                                                                                 | <u>-</u><br>-             | <u>0.27329</u><br>20,686  | <u>0.00027</u><br>0,021  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0.27356</u><br>20,707  | <u>0.02566</u><br>3,21   | <u>0.29922</u><br>23,917  |
| 02-01-016/B С     | Відеоспостереження<br>(пусконаладжувальні роботи)                                                  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>0.01600</u><br>- | <u>0.01600</u><br>1,733   | <u>0.00139</u><br>0,174  | <u>0.01739</u><br>1,907   |
| 02-01-017/O С     | Охоронна сигналізація                                                                              | <u>0.00787</u><br>0,703   | <u>0.57957</u><br>42,589  | <u>0.00034</u><br>0,025  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0.58778</u><br>43,317  | <u>0.05419</u><br>6,78   | <u>0.64197</u><br>50,097  |
| 02-01-018/3       | Сигналізація загазованості                                                                         | <u>-</u><br>-             | <u>0.08042</u><br>5,987   | <u>0.00006</u><br>0,005  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0.08048</u><br>5,992   | <u>0.00717</u><br>0,898  | <u>0.08765</u><br>6,89    |
| 02-01-019/C 3     | Система зв'язку                                                                                    | <u>-</u><br>-             | <u>0.09299</u><br>6,939   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0.09299</u><br>6,939   | <u>0.00863</u><br>1,08   | <u>0.10162</u><br>8,019   |
| 02-01-020/C ПС-СО | Система пожежної сигналізації,<br>система керування<br>евакуюванням                                | <u>-</u><br>-             | <u>1.21092</u><br>90,629  | <u>0.00029</u><br>0,021  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>1.21121</u><br>90,65   | <u>0.10501</u><br>13,14  | <u>1.31622</u><br>103,79  |
| 02-01-021/C ПС-СО | Система пожежної сигналізації,<br>система керування<br>евакуюванням<br>(пусконаладжувальні роботи) | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>0.10616</u><br>- | <u>0.10616</u><br>11,502  | <u>0.00924</u><br>1,156  | <u>0.11540</u><br>12,658  |
| 02-01-022/C ПДЗ   | Система протидимного захисту                                                                       | <u>1.21917</u><br>91,811  | <u>0.04900</u><br>3,864   | <u>0.18152</u><br>14,666 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>1.44969</u><br>110,341 | <u>0.14248</u><br>17,817 | <u>1.59217</u><br>128,158 |
| 02-01-023/C ПЗ    | Система протипожежного захисту                                                                     | <u>-</u><br>-             | <u>0.17691</u><br>13,675  | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0.17691</u><br>13,675  | <u>0.01608</u><br>2,014  | <u>0.19299</u><br>15,689  |
| 02-01-024/C КМ    | Структуровані кабельні мережі                                                                      | <u>-</u><br>-             | <u>0.25209</u><br>18,541  | <u>0.00006</u><br>0,005  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0.25215</u><br>18,546  | <u>0.02276</u><br>2,849  | <u>0.27491</u><br>21,395  |

| 1 | 2       | 3/4                         | 5/6                       | 7/8                      | 9/10                       | 11/12               | 13/14                       | 15/16                       | 17/18                        |
|---|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|   | Разом : | <u>60,24912</u><br>4517,053 | <u>9,71981</u><br>724,829 | <u>8,22817</u><br>761,48 | <u>13,11598</u><br>1171,07 | <u>0,22216</u><br>- | <u>91,53524</u><br>7198,117 | <u>10,48018</u><br>1310,908 | <u>102,01542</u><br>8509,025 |

Склад \_\_\_\_\_ Северин О.В.

Перевірів \_\_\_\_\_ Панченко В.О.

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР

на архітектурні рішення. захисна споруда цивільного захисту.

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

14610,135 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

32,14528 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2615,892 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                                                         |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                               |                                                                                         |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                               |                                                                                         |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                                                       | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12           |
|           |                               | <b>Розділ 1. Покрівля</b>                                                               |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                         |              |
|           |                               | арк. 7, 8                                                                               |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                         |              |
|           |                               | = = = = =                                                                               |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                         |              |
|           |                               | Тип 1 (196,0 м2)                                                                        |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                         |              |
| 1         | КБ12-20-1                     | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар                                       | 100м2             | 1,96      | <u>13029.12</u>        | <u>147.55</u>                       | 25537                   | 3785                | <u>289</u>                          | <u>24.4900</u>                          | <u>48</u>    |
|           |                               |                                                                                         |                   |           | 1931,28                | 45,90                               |                         |                     | 90                                  | 0,4915                                  | 0,96         |
| 2         | & С111-859-1-14               | Пароізоляція Біполь ЕПП                                                                 | м2                | 215,6     | <u>143.14</u>          | -                                   | 30861                   | -                   | -                                   | -                                       | -            |
|           |                               |                                                                                         |                   |           | -                      | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -            |
| 3         | КБ12-22-1                     | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                          | 100м2             | 1,96      | <u>9574.46</u>         | <u>1895.58</u>                      | 18766                   | 4863                | <u>3715</u>                         | <u>38.3900</u>                          | <u>75.24</u> |
|           |                               |                                                                                         |                   |           | 2481,15                | 592,63                              |                         |                     | 1162                                | 6,4686                                  | 12,68        |
| 4         | КБ12-22-2<br>к=85             | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 100мм) | 100м2             | 1,96      | <u>29342.07</u>        | <u>2110.31</u>                      | 57510                   | 1507                | <u>4136</u>                         | <u>11.9000</u>                          | <u>23.32</u> |
|           |                               |                                                                                         |                   |           | 769,10                 | 656,35                              |                         |                     | 1286                                | 7,1230                                  | 13,96        |

[illegible]

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                          | 4     | 5        | 6                          | 7                      | 8      | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------|------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 22 | КБ26-30-1        | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                                                                                | 10 м2 | 317,3    | <u>240.78</u><br>105,65    | -                      | 76399  | 33523 | -                   | <u>1.4400</u>            | <u>456.91</u>         |
| 23 | КБ12-20-1        | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар                                                                                                                          | 100м2 | 31,73    | <u>13029.12</u><br>1931,28 | <u>147.55</u><br>45,90 | 413414 | 61280 | <u>4682</u><br>1456 | <u>24.4900</u><br>0,4915 | <u>777.07</u><br>15,6 |
| 24 | & С111-860-15    | Руберойд наплавлюваний HYDROBASE ELAST ЕПП 4,0 ТМ "Sweetondale"<br>=====                                                                                                   | м2    | 3490,3   | <u>187.88</u><br>-         | -                      | 655758 | -     | -                   | -                        | -                     |
| 25 | РС1-4-1          | Парапет вузол 1<br>Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм                                 | 100 м | 0,742    | <u>18060.97</u><br>7303,22 | <u>60.35</u><br>53,68  | 13401  | 5419  | <u>45</u><br>40     | <u>92.6100</u><br>0,7140 | <u>68.72</u><br>0,53  |
| 26 | РС1-4-2          | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати                     | 100 м | 0,742    | <u>3502.21</u><br>3396,50  | <u>36.21</u><br>32,21  | 2599   | 2520  | <u>27</u><br>24     | <u>43.0700</u><br>0,4284 | <u>31.96</u><br>0,32  |
| 27 | РС1-4-3          | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати | 100 м | 0,742    | <u>1468.97</u><br>1364,10  | <u>100.19</u><br>89,10 | 1090   | 1012  | <u>74</u><br>66     | <u>18.5920</u><br>1,1852 | <u>13.8</u><br>0,88   |
| 28 | & С111-1594-13   | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                                                                                                     | м2    | 178,9704 | <u>502.63</u><br>-         | -                      | 89956  | -     | -                   | -                        | -                     |
| 29 | & С1545-44-15    | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)                                                                                                                   | шт    | 890      | <u>6.56</u><br>-           | -                      | 5838   | -     | -                   | -                        | -                     |
| 30 | & С111-1807-94   | Притискна смуга -0,6х100                                                                                                                                                   | м.п.  | 7,7      | <u>27.15</u><br>-          | -                      | 209    | -     | -                   | -                        | -                     |
| 31 | & С1555-109-1-1Ж | Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм                                                                                                      | м2    | 77,91    | <u>316.16</u><br>-         | -                      | 24632  | -     | -                   | -                        | -                     |
| 32 | & С111-16-45     | Костиль К1 -4х40х840                                                                                                                                                       | шт    | 95       | <u>38.43</u><br>-          | -                      | 3651   | -     | -                   | -                        | -                     |
| 33 | КБ26-35-1        | Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних                                                                                                     | 1 м3  | 1,5      | <u>2385.58</u><br>2381,71  | -                      | 3578   | 3573  | -                   | <u>29.0700</u>           | <u>43.61</u>          |
| 34 | & С1545-89-14-9  | Пінополістирол екструдований                                                                                                                                               | м3    | 1,5      | <u>3239.34</u><br>-        | -                      | 4859   | -     | -                   | -                        | -                     |
| 35 | С111-2011-4      | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85 про                                                                                          | кг    | 180      | <u>21.17</u><br>-          | -                      | 3811   | -     | -                   | -                        | -                     |
| 36 | С112-23          | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт                                                                               | м3    | 0,23985  | <u>12604.83</u><br>-       | -                      | 3023   | -     | -                   | -                        | -                     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                | 4      | 5        | 6                         | 7                      | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                     |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| 37 | & C111-1850-21   | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою                                                                       | шт     | 386      | <u>11,44</u>              | -                      | 4416  | -     | -                  | -                         | -                      |
| 38 | & C111-155-26    | Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6                                                                                         | шт     | 309      | <u>2,31</u>               | -                      | 714   | -     | -                  | -                         | -                      |
| 39 | КБ8-5-1          | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м<br>=====                           | 1 м3   | 16,7     | <u>5251,51</u><br>616,48  | <u>133,55</u><br>55,39 | 87700 | 10295 | <u>2230</u><br>925 | <u>8,2000</u><br>0,6120   | <u>136,94</u><br>10,22 |
| 40 | КБ12-15-1        | Звіс вузол 2<br>Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2  | 0,14     | <u>9688,01</u><br>9495,20 | <u>192,81</u><br>51,69 | 1356  | 1329  | <u>27</u><br>7     | <u>132,8000</u><br>0,5247 | <u>18,59</u><br>0,07   |
| 41 | C112-23          | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт                     | м3     | 0,043056 | <u>12604,83</u>           | -                      | 543   | -     | -                  | -                         | -                      |
| 42 | & C1555-109-1-1Ж | Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм                                            | м2     | 14,7     | <u>316,16</u>             | -                      | 4648  | -     | -                  | -                         | -                      |
| 43 | & C111-1850-21   | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою                                                                       | шт     | 140      | <u>11,44</u>              | -                      | 1602  | -     | -                  | -                         | -                      |
| 44 | КБ8-5-1          | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м<br>=====                           | 1 м3   | 2,8      | <u>5251,51</u><br>616,48  | <u>133,55</u><br>55,39 | 14704 | 1726  | <u>374</u><br>155  | <u>8,2000</u><br>0,6120   | <u>22,96</u><br>1,71   |
| 45 | PC1-2-3          | Вузол а-а<br>Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран                                                 | 100 м2 | 0,111    | <u>3162,76</u><br>2530,32 | <u>97,08</u><br>59,62  | 351   | 281   | <u>11</u><br>7     | <u>32,8400</u><br>0,7932  | <u>3,65</u><br>0,09    |
| 46 | & C111-1594-13   | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                                           | м2     | 11,988   | <u>502,63</u>             | -                      | 6026  | -     | -                  | -                         | -                      |
| 47 | & C111-1807-94   | Притискна смуга -0,6х100                                                                                         | м.п.   | 9,9      | <u>27,15</u>              | -                      | 269   | -     | -                  | -                         | -                      |
| 48 | C1632-102-1      | Герметик силіконовий водостійкий                                                                                 | кг     | 1,2      | <u>648,16</u>             | -                      | 778   | -     | -                  | -                         | -                      |
| 49 | КБ8-5-1          | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м                                    | 1 м3   | 1,9      | <u>5251,51</u><br>616,48  | <u>133,55</u><br>55,39 | 9978  | 1171  | <u>254</u><br>105  | <u>8,2000</u><br>0,6120   | <u>15,58</u><br>1,16   |
| 50 | & C111-1850-21   | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою<br>=====                                                              | шт     | 72       | <u>11,44</u>              | -                      | 824   | -     | -                  | -                         | -                      |
| 51 | PC1-2-3          | Вузол б-б<br>Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран                                                 | 100 м2 | 0,013    | <u>3162,76</u><br>2530,32 | <u>97,08</u><br>59,62  | 41    | 33    | <u>1</u><br>1      | <u>32,8400</u><br>0,7932  | <u>0,43</u><br>0,01    |
| 52 | & C111-1594-13   | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                                           | м2     | 1,404    | <u>502,63</u>             | -                      | 706   | -     | -                  | -                         | -                      |
| 53 | & C111-1807-94   | Притискна смуга -0,6х100                                                                                         | м.п.   | 4,4      | <u>27,15</u>              | -                      | 119   | -     | -                  | -                         | -                      |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                 | 4      | 5        | 6                          | 7                         | 8     | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 54 | & C111-1850-21         | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою<br>=====                                                               | шт     | 32       | <u>11,44</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 366   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 55 | PC1-2-3                | Вузол 4<br>Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран                                                    | 100 м2 | 0,21     | <u>3162,76</u><br>2530,32  | <u>97,08</u><br>59,62     | 664   | 531  | <u>20</u><br>13    | <u>32,8400</u><br>0,7932  | <u>6,9</u><br>0,17   |
| 56 | & C111-1594-13         | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                                            | м2     | 22,68    | <u>502,63</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 11400 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 57 | & C111-1807-94         | Притискна смуга -0,6х100                                                                                          | м.п.   | 30,8     | <u>27,15</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 836   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 58 | КБ12-15-1              | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі                  | 100м2  | 0,236    | <u>9688,01</u><br>9495,20  | <u>192,81</u><br>51,69    | 2286  | 2241 | <u>45</u><br>12    | <u>132,8000</u><br>0,5247 | <u>31,34</u><br>0,12 |
| 59 | & C1555-109-1-1Ж       | Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм                                             | м2     | 24,78    | <u>316,16</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 7834  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 60 | & C111-1850-21         | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою<br>=====                                                               | шт     | 224      | <u>11,44</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2563  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 61 | КБ8-5-1                | Шахти (СПДЗ)<br>Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м                     | 1 м3   | 8,4      | <u>5251,51</u><br>616,48   | <u>133,55</u><br>55,39    | 44113 | 5178 | <u>1122</u><br>465 | <u>8,2000</u><br>0,6120   | <u>68,88</u><br>5,14 |
| 62 | КБ12-22-1              | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                                    | 100м2  | 0,093    | <u>9574,46</u><br>2481,15  | <u>1895,58</u><br>592,63  | 890   | 231  | <u>176</u><br>55   | <u>38,3900</u><br>6,4686  | <u>3,57</u><br>0,6   |
| 63 | КБ12-22-2<br>к=135     | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 150мм)                           | 100м2  | 0,093    | <u>46602,11</u><br>1221,51 | <u>3351,67</u><br>1042,44 | 4334  | 114  | <u>312</u><br>97   | <u>18,9000</u><br>11,3130 | <u>1,76</u><br>1,05  |
| 64 | КР9-21-1               | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю                                                                        | м      | 29,5     | <u>218,38</u><br>215,50    | <u>-</u><br>-             | 6442  | 6357 | <u>-</u><br>-      | <u>2,8300</u><br>-        | <u>83,49</u><br>-    |
| 65 | C111-1089<br>варіант 7 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 40х5)<br>===== | т      | 0,087615 | <u>28872,39</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 2530  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 66 | КР8-41-2               | Водостічна система<br>Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                   | 100м   | 0,43     | <u>4365,69</u><br>4365,69  | <u>-</u><br>-             | 1877  | 1877 | <u>-</u><br>-      | <u>55,3600</u><br>-       | <u>23,8</u><br>-     |
| 67 | & C111-180719          | Жолоб круглий Ruukki 150 мм (R5OG1502000)                                                                         | м      | 28       | <u>304,37</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 8522  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 68 | & C111-180723          | Воротник від круг. жолоба в круг. трубу Ruukki 150/100 мм (R4OG1501000)                                           | шт     | 5        | <u>281,36</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1407  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 69 | & C111-180722          | Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм (R4OD1002500)                                                               | м      | 15       | <u>193,54</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2903  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

Тип 1 (327,4 м2)

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                           | 7      | 8      | 9     | 10     | 11                   | 12                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|-------|--------|----------------------|--------------------|
| 79 | ХБ4-8-3         | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм     | 100 м2 | 3,274  | <u>50093.81</u><br>23740,51 | -<br>- | 164007 | 77726 | -<br>- | <u>277.3100</u><br>- | <u>907.91</u><br>- |
| 80 | & C114-1197-10  | Мінераловатна плита Thermowool Fas Optima 120 (компанія SWEETONDALE), 120кг/м3                                                                                                                                              | м3     | 72,028 | <u>3409.34</u><br>-         | -<br>- | 245568 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 81 | & C1550-64-8    | Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з металевим цвяхом 300x10мм)                                                                                                                                                                 | шт     | 2619,2 | <u>12.23</u><br>-           | -<br>- | 32033  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 82 | ХБ4-12-9        | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм           | 100 м2 | 3,274  | <u>15273.25</u><br>5299,26  | -<br>- | 50005  | 17350 | -<br>- | <u>61.9000</u><br>-  | <u>202.66</u><br>- |
| 83 | C111-2012-13    | Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174<br>=====                                                                                                                                                | кг     | 916,72 | <u>98.18</u><br>-           | -<br>- | 90004  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
|    |                 | Тип 2 (279,0 м2)                                                                                                                                                                                                            |        |        |                             |        |        |       |        |                      |                    |
| 84 | КБ8-3-5         | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари                                                                                                      | 100м2  | 2,79   | <u>23037.47</u><br>3974,24  | -<br>- | 64275  | 11088 | -<br>- | <u>49.7900</u><br>-  | <u>138.91</u><br>- |
| 85 | КБ8-3-6         | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари                                                                            | 100м2  | -2,79  | <u>1874.97</u><br>1874,97   | -<br>- | -5231  | -5231 | -<br>- | <u>23.4900</u><br>-  | <u>-65.54</u><br>- |
| 86 | & C111-860-15   | Руберойд наплавлюваний HYDROBASE ELAST ЕПП 4,0 ТМ "Sweetondale"                                                                                                                                                             | м2     | 320,85 | <u>187.88</u><br>-          | -<br>- | 60281  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 87 | ХБ4-9-1         | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 2,79   | <u>48616.89</u><br>20754,43 | -<br>- | 135641 | 57905 | -<br>- | <u>242.4300</u><br>- | <u>676.38</u><br>- |
| 88 | & C1550-64-1    | Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з металевим цвяхом 120x10мм)                                                                                                                                                                 | шт     | 2232   | <u>8.06</u><br>-            | -<br>- | 17990  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 89 | & C1545-89-14-9 | Пінополістирол екструдований                                                                                                                                                                                                | м3     | 13,95  | <u>3239.34</u><br>-         | -<br>- | 45189  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6                           | 7      | 8     | 9     | 10     | 11                   | 12                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|-------|-------|--------|----------------------|--------------------|
| 90 | КБ26-30-1      | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з (шиповидної мембрани з геотекстилем)                                                                                                                              | 10 м2  | 27,9   | <u>105.65</u><br>105,65     | -<br>- | 2948  | 2948  | -<br>- | <u>1.4400</u><br>-   | <u>40.18</u><br>-  |
| 91 | & С111-111-20  | Шиповидна мембрана з геотекстилем, 500г/м2<br>=====                                                                                                                                                                     | м2     | 320,85 | <u>85.58</u><br>-           | -<br>- | 27458 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 92 | ХБ4-8-3        | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм | 100 м2 | 0,686  | <u>50093.81</u><br>23740,51 | -<br>- | 34364 | 16286 | -<br>- | <u>277.3100</u><br>- | <u>190.23</u><br>- |
| 93 | & С114-1197-10 | Мінераловатна плита Thermowool Fas Optima 120 (компанія SWEETONDALE), 120кг/м3                                                                                                                                          | м3     | 15,092 | <u>3409.34</u><br>-         | -<br>- | 51454 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 94 | & С1550-64-8   | Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з металевим цвяхом 300х10мм)                                                                                                                                                             | шт     | 548,8  | <u>12.23</u><br>-           | -<br>- | 6712  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 95 | ХБ4-12-9       | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм       | 100 м2 | 0,686  | <u>15273.25</u><br>5299,26  | -<br>- | 10477 | 3635  | -<br>- | <u>61.9000</u><br>-  | <u>42.46</u><br>-  |
| 96 | С111-2012-13   | Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174<br>=====                                                                                                                                            | кг     | 192,08 | <u>98.18</u><br>-           | -<br>- | 18858 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 97 | ХБ4-8-1        | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм  | 100 м2 | 0,306  | <u>48221.27</u><br>21882,77 | -<br>- | 14756 | 6696  | -<br>- | <u>255.6100</u><br>- | <u>78.22</u><br>-  |
| 98 | & С114-1197-10 | Мінераловатна плита Thermowool Fas Optima 120 (компанія SWEETONDALE), 120кг/м3                                                                                                                                          | м3     | 3,366  | <u>3409.34</u><br>-         | -<br>- | 11476 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 99 | & С1550-64-1   | Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з металевим цвяхом 120х10мм)                                                                                                                                                             | шт     | 244,8  | <u>8.06</u><br>-            | -<br>- | 1973  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5     | 6                          | 7      | 8       | 9      | 10     | 11                  | 12                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------|--------|---------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| 100 | ХБ4-12-9      | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм                                      | 100 м2 | 0,306 | <u>15273,25</u><br>5299,26 | -<br>- | 4674    | 1622   | -<br>- | <u>61.9000</u><br>- | <u>18.94</u><br>-   |
| 101 | C111-2012-13  | Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174<br>=====                                                                                                                                                                           | кг     | 85,68 | <u>98,18</u><br>-          | -<br>- | 8412    | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 102 | КБ8-3-5       | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари                                                                                                                                 | 100м2  | 10,6  | <u>23037,47</u><br>3974,24 | -<br>- | 244197  | 42127  | -<br>- | <u>49.7900</u><br>- | <u>527.77</u><br>-  |
| 103 | КБ8-3-6       | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари                                                                                                       | 100м2  | -10,6 | <u>1874,97</u><br>1874,97  | -<br>- | -19875  | -19875 | -<br>- | <u>23.4900</u><br>- | <u>-248.99</u><br>- |
| 104 | & C111-860-15 | Руберойд наплавлюваний HYDROBASE ELAST ЕПП 4,0 ТМ "Sweetondale"                                                                                                                                                                                        | м2     | 1219  | <u>187,88</u><br>-         | -<br>- | 229026  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 105 | КБ26-30-1     | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з (шиповидної мембрани з геотекстилем)                                                                                                                                                             | 10 м2  | 106   | <u>105,65</u><br>105,65    | -<br>- | 11199   | 11199  | -<br>- | <u>1.4400</u><br>-  | <u>152.64</u><br>-  |
| 106 | & C111-111-20 | Шиповидна мембрана з геотекстилем, 500г/м2<br>=====                                                                                                                                                                                                    | м2     | 1219  | <u>85,58</u><br>-          | -<br>- | 104322  | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
| 107 | ХБ4-12-9      | Шахта аварійного виходу (22,1 м2)<br>Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм | 100 м2 | 0,221 | <u>15273,25</u><br>5299,26 | -<br>- | 3375    | 1171   | -<br>- | <u>61.9000</u><br>- | <u>13.68</u><br>-   |
| 108 | C111-2012-13  | Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174                                                                                                                                                                                    | кг     | 61,88 | <u>98,18</u><br>-          | -<br>- | 6075    | -      | -<br>- | -<br>-              | -<br>-              |
|     |               | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                            |        | 1671643 | 224647 | -<br>- |                     | <u>2675.45</u><br>- |
|     |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                            |        | 1671643 |        |        |                     |                     |
|     |               | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                            |        |         |        |        |                     |                     |
|     |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                       |        |       |                            |        | 1446996 |        |        |                     |                     |
|     |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                            |        | 224647  |        |        |                     |                     |



| 1   | 2                     | 3                                                                                      | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8             | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 113 | КБ9-30-1              | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі | т     | 0,0268 | <u>9797.86</u><br>4425,75   | <u>4786.97</u><br>1172,75 | 263           | 119  | <u>128</u><br>31   | <u>57.4400</u><br>11,6206 | <u>1.54</u><br>0,31  |
| 114 | С121-783<br>варіант 2 | Металоконструкції індивідуальні погрунтовані та пофарбовані                            | т     | 0,0268 | <u>72141.09</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1933          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 115 | КБ7-60-4              | Установлення металевої огорожі без поручня                                             | 100м  | 0,47   | <u>6474.25</u><br>4745,79   | <u>862.71</u><br>181,39   | 3043          | 2231 | <u>405</u><br>85   | <u>60.1800</u><br>2,2464  | <u>28.28</u><br>1,06 |
| 116 | & С121-394-30         | Огородження ОГ-1 ( нержавіюча сталь)                                                   | м     | 47     | <u>2369.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 111368        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 117 | КБ7-60-4              | Установлення металевої огорожі без поручня                                             | 100м  | 1,1    | <u>6474.25</u><br>4745,79   | <u>862.71</u><br>181,39   | 7122          | 5220 | <u>949</u><br>200  | <u>60.1800</u><br>2,2464  | <u>66.2</u><br>2,47  |
| 118 | С121-783<br>варіант 2 | Металоконструкції індивідуальні погрунтовані та пофарбовані                            | т     | 0,4629 | <u>72141.09</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 33394         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|     |                       | Разом прямі витрати по розділу 4                                                       |       |        |                             |                           | 157123        | 7570 | <u>1482</u><br>316 |                           | <u>96.02</u><br>3,84 |
|     |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                          |       |        |                             |                           | 157123        |      |                    |                           |                      |
|     |                       | в тому числі:                                                                          |       |        |                             |                           |               |      |                    |                           |                      |
|     |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                       |       |        |                             |                           | 148071        |      |                    |                           |                      |
|     |                       | всього заробітна плата, грн.                                                           |       |        |                             |                           | 7886          |      |                    |                           |                      |
|     |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                        |       |        |                             |                           | 4435          |      |                    |                           |                      |
|     |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                 |       |        |                             |                           | 11,98         |      |                    |                           |                      |
|     |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                    |       |        |                             |                           | 1499          |      |                    |                           |                      |
|     |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                  |       |        |                             |                           | <b>161558</b> |      |                    |                           |                      |
|     |                       | -----                                                                                  |       |        |                             |                           |               |      |                    |                           |                      |
|     |                       | <b>Всього по розділу 4</b>                                                             |       |        |                             |                           | <b>161558</b> |      |                    |                           |                      |
|     |                       | <b>Розділ 5. Сантехнічні перегородки</b>                                               |       |        |                             |                           |               |      |                    |                           |                      |
| 119 | КБ10-12-1             | арк. 15<br>Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах                   | 100м2 | 0,928  | <u>18967.31</u><br>10305,55 | <u>-</u><br>-             | 17602         | 9564 | <u>-</u><br>-      | <u>140.4600</u><br>-      | <u>130.35</u><br>-   |
| 120 | & С111-742-5          | Сантехнічні перегородки з НРЛ-панелей товщиною 10мм                                    | м2    | 92,8   | <u>6558.65</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 608643        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 121 | КБ15-253-1            | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою     | 100м2 | 0,324  | <u>5236.05</u><br>5171,71   | <u>1.08</u><br>0,92       | 1696          | 1676 | <u>-</u><br>-      | <u>62.1600</u><br>0,0111  | <u>20.14</u><br>-    |
| 122 | & С111-1707-10        | Дзеркало акрилове 3D S SW-00001524 40х60см 2мм Silver КОД MP11535347                   | шт    | 135    | <u>501.61</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 67717         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                | 4     | 5        | 6                           | 7                        | 8             | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 123 | & 560110-A-159         | Розсувна ширма 2000x2100h                                                                                                        | шт    | 1        | <u>3241.67</u>              | <u>-</u>                 | 3242          | -     | <u>-</u>           | <u>-</u>                  | <u>-</u>              |
|     |                        | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                 |       |          | -                           | -                        | 698900        | 11240 | <u>-</u>           | <u>-</u>                  | <u>150.49</u>         |
|     |                        | Разом устаткування, грн.                                                                                                         |       |          |                             |                          | 3242          |       | -                  |                           | -                     |
|     |                        | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                              |       |          |                             |                          | 127           |       |                    |                           |                       |
|     |                        | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                 |       |          |                             |                          | <b>3369</b>   |       |                    |                           |                       |
|     |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                    |       |          |                             |                          | 695658        |       |                    |                           |                       |
|     |                        | в тому числі:                                                                                                                    |       |          |                             |                          |               |       |                    |                           |                       |
|     |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                 |       |          |                             |                          | 684418        |       |                    |                           |                       |
|     |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                     |       |          |                             |                          | 11240         |       |                    |                           |                       |
|     |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                  |       |          |                             |                          | 6532          |       |                    |                           |                       |
|     |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                           |       |          |                             |                          | 18,06         |       |                    |                           |                       |
|     |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                              |       |          |                             |                          | 2259          |       |                    |                           |                       |
|     | Порядок, п. 3.14       | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 3242 x 0,007, грн. |       |          |                             |                          | 23            |       |                    |                           |                       |
|     |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                            |       |          |                             |                          | <b>702213</b> |       |                    |                           |                       |
|     |                        | -----                                                                                                                            |       |          |                             |                          |               |       |                    |                           |                       |
|     |                        | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                       |       |          |                             |                          | <b>705582</b> |       |                    |                           |                       |
|     |                        | <b>Розділ 6. Стіни та перегородки</b>                                                                                            |       |          |                             |                          |               |       |                    |                           |                       |
| 124 | КБ8-6-3                | арк. 16<br>Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м                     | 100м2 | 0,169    | <u>75758.31</u><br>16583,08 | <u>1267.25</u><br>525,55 | 12803         | 2803  | <u>214</u><br>89   | <u>212.7400</u><br>5,8072 | <u>35.95</u><br>0,98  |
| 125 | C111-1780              | Сітка з дроту холоднотягнутого                                                                                                   | т     | 0,00945  | <u>70145.74</u>             | <u>-</u>                 | 663           | -     | <u>-</u>           | <u>-</u>                  | <u>-</u>              |
| 126 | & C111-1155-506        | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм                                   | т     | 0,007599 | <u>27302.36</u>             | <u>-</u>                 | 207           | -     | <u>-</u>           | <u>-</u>                  | <u>-</u>              |
| 127 | C111-1103<br>варіант 4 | Швелери N 14 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245                           | т     | 0,0123   | <u>34153.36</u>             | <u>-</u>                 | 420           | -     | <u>-</u>           | <u>-</u>                  | <u>-</u>              |
| 128 | КБ8-5-7                | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м                                                           | 1 м3  | 15,8     | <u>5482.12</u><br>643,26    | <u>133.55</u><br>55,39   | 86617         | 10164 | <u>2110</u><br>875 | <u>8.6600</u><br>0,6120   | <u>136.83</u><br>9,67 |
| 129 | КБ8-11-1               | Армування мурування стін та інших конструкцій                                                                                    | 1 т   | 0,2184   | <u>4989.56</u><br>4853,04   | <u>136.52</u><br>56,62   | 1090          | 1060  | <u>30</u><br>12    | <u>63.7300</u><br>0,6256  | <u>13.92</u><br>0,14  |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                           | 4     | 5      | 6               | 7              | 8             | 9     | 10          | 11             | 12           |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|----------------|---------------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 130 | C111-1780              | Сітка з дроту холоднотягнутого                                                                              | т     | 0,0942 | <u>70145,74</u> | -              | 6608          | -     | -           | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                             |       |        | -               | -              |               |       | -           | -              | -            |
| 131 | C111-1103<br>варіант 5 | Швелери N 30 з гарячекатаного прокату<br>нормальної точності прокати, немірної<br>довжини, сталь марки С245 | т     | 0,1242 | <u>49694,05</u> | -              | 6172          | -     | -           | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                             |       |        | -               | -              |               |       | -           | -              | -            |
| 132 | & C1545-<br>2044-22    | Анкер НРS-1 6/5х30 Hilti 260349                                                                             | шт    | 29     | <u>10,82</u>    | -              | 314           | -     | -           | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                             |       |        | -               | -              |               |       | -           | -              | -            |
| 133 | & C1550-38-<br>6       | Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR<br>750 мл                                                            | балон | 130    | <u>333,63</u>   | -              | 43372         | -     | -           | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                             |       |        | -               | -              |               |       | -           | -              | -            |
|     |                        | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                            |       |        |                 |                | 158266        | 14027 | <u>2354</u> |                | <u>186,7</u> |
|     |                        |                                                                                                             |       |        |                 |                |               |       | 976         |                | 10,79        |
|     |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                               |       |        |                 |                | 158266        |       |             |                |              |
|     |                        | в тому числі:                                                                                               |       |        |                 |                |               |       |             |                |              |
|     |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                            |       |        |                 |                | 141885        |       |             |                |              |
|     |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                |       |        |                 |                | 15003         |       |             |                |              |
|     |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                             |       |        |                 |                | 8632          |       |             |                |              |
|     |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                      |       |        |                 |                | 23,7          |       |             |                |              |
|     |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                         |       |        |                 |                | 2964          |       |             |                |              |
|     |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                       |       |        |                 |                | <b>166898</b> |       |             |                |              |
|     |                        | -----                                                                                                       |       |        |                 |                |               |       |             |                |              |
|     |                        | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                  |       |        |                 |                | <b>166898</b> |       |             |                |              |
|     |                        | <b>Розділ 7. Перемички</b>                                                                                  |       |        |                 |                |               |       |             |                |              |
|     |                        | арк. 16                                                                                                     |       |        |                 |                |               |       |             |                |              |
| 134 | КБ7-44-10              | Укладання перемичок масою до 0,3 т                                                                          | 100шт | 0,08   | <u>7250,05</u>  | <u>4976,23</u> | 580           | 126   | <u>398</u>  | <u>21.4600</u> | <u>1,72</u>  |
|     |                        |                                                                                                             |       |        | 1574,52         | 1730,11        |               |       | 138         | 20,4483        | 1,64         |
| 135 | К582821-561            | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.<br>1-1 вип.1                                                     | шт    | 6      | <u>235,23</u>   | -              | 1411          | -     | -           | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                             |       |        | -               | -              |               |       | -           | -              | -            |
| 136 | К582821-554            | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-<br>1 вип.1                                                       | шт    | 2      | <u>174,03</u>   | -              | 348           | -     | -           | -              | -            |
|     |                        |                                                                                                             |       |        | -               | -              |               |       | -           | -              | -            |
|     |                        | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                            |       |        |                 |                | 2339          | 126   | <u>398</u>  |                | <u>1,72</u>  |
|     |                        |                                                                                                             |       |        |                 |                |               |       | 138         |                | 1,64         |
|     |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                               |       |        |                 |                | 2339          |       |             |                |              |
|     |                        | в тому числі:                                                                                               |       |        |                 |                |               |       |             |                |              |
|     |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                            |       |        |                 |                | 1815          |       |             |                |              |
|     |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                |       |        |                 |                | 264           |       |             |                |              |



| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 141 | KБ10-96-2        | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 0,2919 | <u>23099.40</u><br>19586,94 | <u>1401.43</u><br>364,20  | 6743   | 5717 | <u>409</u><br>106 | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>68.72</u><br>1,02 |
| 142 | & С123-199-1-109 | Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні, глухі, з порошковим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, з замком "ключ-барашек" Межа вогнестійкості EI 30<br>=====<br>Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 60, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек", | м2    | 29,19  | <u>6279.83</u><br>-         | -<br>-                    | 183308 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 143 | KБ10-96-2        | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 0,0945 | <u>23099.40</u><br>19586,94 | <u>1401.43</u><br>364,20  | 2183   | 1851 | <u>132</u><br>34  | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>22.25</u><br>0,33 |
| 144 | & С123-199-1-110 | Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні, глухі, з порошковим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, з замком "ключ-барашек" Межа вогнестійкості EI 60<br>=====<br>Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні                                              | м2    | 9,45   | <u>6504.23</u><br>-         | -<br>-                    | 61465  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 145 | KБ10-28-1        | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,0336 | <u>13750.74</u><br>7736,95  | <u>5929.11</u><br>1540,84 | 462    | 260  | <u>199</u><br>52  | <u>98.1100</u><br>14,8500 | <u>3.3</u><br>0,5    |
| 146 | & C111-136-1K    | Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками ( 150 мм )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 15     | <u>6.99</u><br>-            | -<br>-                    | 105    | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 147 | C1550-38         | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | балон | 0,89   | <u>298.78</u><br>-          | -<br>-                    | 266    | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 148 | KБ10-28-2        | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м2 | 0,1932 | <u>10733.26</u><br>6252,02  | <u>4413.89</u><br>1147,07 | 2074   | 1208 | <u>853</u><br>222 | <u>79.2800</u><br>11,0550 | <u>15.32</u><br>2,14 |
| 149 | & C111-136-1K    | Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками ( 150 мм )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 70     | <u>6.99</u><br>-            | -<br>-                    | 489    | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 150 | C1550-38         | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | балон | 4,21   | <u>298.78</u><br>-          | -<br>-                    | 1258   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 151 | & С123-199-1-28  | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні                                                                                                                                                                                                                                                     | м2    | 22,68  | <u>3776.33</u><br>-         | -<br>-                    | 85647  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6               | 7              | 8             | 9      | 10          | 11              | 12             |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|----------------|---------------|--------|-------------|-----------------|----------------|
| 152 | КБ10-96-2        | =====                                                                                                                                         |       |        |                 |                |               |        |             |                 |                |
|     |                  | Дверні блоки внутрішні металеві,<br>порошковим фарбуванням, глухі, з<br>ущільненням в притулах, з замком                                      | 100м2 | 0,1638 | <u>23099.40</u> | <u>1401.43</u> | 3784          | 3208   | <u>230</u>  | <u>235.4200</u> | <u>38.56</u>   |
|     |                  | Установлення металевих дверних коробок                                                                                                        |       |        | <u>19586,94</u> | <u>364,20</u>  |               |        | <u>60</u>   | <u>3,5100</u>   | <u>0,57</u>    |
| 153 | & С123-199-1-111 | Дверні блоки внутрішні металеві,<br>порошковим фарбуванням, глухі, з<br>ущільненням в притулах, з замком ключ-<br>барашек, ручка нажимна, RAL | м2    | 16,38  | <u>4255.13</u>  | <u>-</u>       | 69699         | -      | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>       |
|     |                  | =====                                                                                                                                         |       |        | -               | -              |               |        | -           | -               | -              |
| 154 | КБ20-28-5        | Дверні блоки внутрішні, утеплені, з<br>ущільненням в притулах, для венткамер,<br>замок-ключ барашек, ручки нажимні                            | шт    | 6      | <u>908.28</u>   | <u>189.03</u>  | 5450          | 1746   | <u>1134</u> | <u>3.4000</u>   | <u>20.4</u>    |
|     |                  | Установлення дверей герметичних                                                                                                               |       |        | <u>291,07</u>   | <u>41,99</u>   |               |        | <u>252</u>  | <u>0,5201</u>   | <u>3,12</u>    |
| 155 | & С121-251-А-70  | Дверні блоки внутрішні, утеплені, з<br>ущільненням в притулах, для венткамер,<br>замок-ключ барашек, ручки нажимні ДУС                        | м2    | 3,75   | <u>3467.73</u>  | <u>-</u>       | 13004         | -      | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>       |
|     |                  | =====                                                                                                                                         |       |        | -               | -              |               |        | -           | -               | -              |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                              |       |        |                 |                | 956834        | 22652  | <u>3577</u> |                 | <u>272.65</u>  |
|     |                  |                                                                                                                                               |       |        |                 |                |               |        | 887         |                 | 9,23           |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                 |       |        |                 |                | 956834        |        |             |                 |                |
|     |                  | в тому числі:                                                                                                                                 |       |        |                 |                |               |        |             |                 |                |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                              |       |        |                 |                | 930605        |        |             |                 |                |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                  |       |        |                 |                | 23539         |        |             |                 |                |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                               |       |        |                 |                | 12791         |        |             |                 |                |
|     |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                        |       |        |                 |                | 33,48         |        |             |                 |                |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                           |       |        |                 |                | 4188          |        |             |                 |                |
|     |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                         |       |        |                 |                | <b>969625</b> |        |             |                 |                |
|     |                  | -----                                                                                                                                         |       |        |                 |                |               |        |             |                 |                |
|     |                  | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                    |       |        |                 |                | <b>969625</b> |        |             |                 |                |
|     |                  | <b>Розділ 9. Підлоги</b>                                                                                                                      |       |        |                 |                |               |        |             |                 |                |
|     |                  | арк. 18                                                                                                                                       |       |        |                 |                |               |        |             |                 |                |
|     |                  | =====                                                                                                                                         |       |        |                 |                |               |        |             |                 |                |
| 156 | КБ11-2-9         | Тип1 (2205,0 м2)<br>Улаштування підстиляючих бетонних<br>шарів                                                                                | м3    | 485,1  | <u>2898.31</u>  | <u>4.91</u>    | 1405970       | 193540 | <u>2382</u> | <u>5.5800</u>   | <u>2706.86</u> |
|     |                  |                                                                                                                                               |       |        | <u>398,97</u>   | <u>1,12</u>    |               |        | <u>543</u>  | <u>0,0139</u>   | <u>6,74</u>    |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                             | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 157 | КБ11-11-5         | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм                                                                    | 100м2 | 22,05    | <u>12470.80</u><br>4134,85  | <u>100,86</u><br>85,89  | 274981 | 91173  | <u>2224</u><br>1894 | <u>57.8300</u><br>1,0323  | <u>1275.15</u><br>22,76 |
| 158 | КБ11-11-6<br>κ=12 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм)                                  | 100м2 | 22,05    | <u>25795.00</u><br>1501,50  | <u>312.34</u><br>265,97 | 568780 | 33108  | <u>6887</u><br>5865 | <u>21.0000</u><br>3,1968  | <u>463.05</u><br>70,49  |
| 159 | КБ6-11-11         | Армування підстиляючих шарів і набетонок                                                                      | т     | 13,60485 | <u>1398.94</u><br>1005,01   | <u>245.55</u><br>63,81  | 19032  | 13673  | <u>3341</u><br>868  | <u>13.5300</u><br>0,6150  | <u>184.07</u><br>8,37   |
| 160 | & С111-1155-510   | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм               | т     | 13,60485 | <u>27436.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 373272 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 161 | КБ11-15-7         | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                             | 100м2 | 22,05    | <u>7602.77</u><br>6888,53   | <u>278.72</u><br>71,35  | 167641 | 151892 | <u>6146</u><br>1573 | <u>90.4600</u><br>0,9048  | <u>1994.64</u><br>19,95 |
| 162 | КБ13-21-3<br>κ=3  | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)                                         | 100м2 | 22,05    | <u>544.42</u><br>455,37     | <u>88.89</u><br>7,98    | 12004  | 10041  | <u>1960</u><br>176  | <u>5.1700</u><br>0,0992   | <u>114</u><br>2,19      |
| 163 | & С111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                 | л     | 220,5    | <u>33.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 7305   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 164 | & С111-СИТ-2021-6 | Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA                                                                    | л     | 926,1    | <u>277.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 257076 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|     |                   | =====                                                                                                         |       |          |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
|     |                   | Тип2 (147,0 м2)                                                                                               |       |          |                             |                         |        |        |                     |                           |                         |
| 165 | КБ11-2-9          | Улаштування підстиляючих бетонних шарів                                                                       | м3    | 32,34    | <u>2898.31</u><br>398,97    | <u>4.91</u><br>1,12     | 93731  | 12903  | <u>159</u><br>36    | <u>5.5800</u><br>0,0139   | <u>180.46</u><br>0,45   |
| 166 | КБ11-11-1         | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                   | 100м2 | 1,47     | <u>10586.84</u><br>4021,88  | <u>100,86</u><br>85,89  | 15563  | 5912   | <u>148</u><br>126   | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>82.69</u><br>1,52    |
| 167 | КБ11-11-2<br>κ=8  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60мм)                                 | 100м2 | 1,47     | <u>13736.60</u><br>1075,36  | <u>208.22</u><br>177,31 | 20193  | 1581   | <u>306</u><br>261   | <u>15.0400</u><br>2,1312  | <u>22.11</u><br>3,13    |
| 168 | КБ11-11-18        | Армування стяжки дрютяною сіткою                                                                              | 100м2 | 1,47     | <u>1326.96</u><br>1106,62   | <u>55.31</u><br>47,10   | 1951   | 1627   | <u>81</u><br>69     | <u>16.2000</u><br>0,5661  | <u>23.81</u><br>0,83    |
| 169 | & С111-870-4      | Сітка зварна стальна 4вр1 100х100                                                                             | м2    | 161,7    | <u>82.64</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 13363  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 170 | КБ8-3-1           | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом                                         | 100м2 | 1,47     | <u>2050.44</u><br>2036,25   | <u>-</u><br>-           | 3014   | 2993   | <u>-</u><br>-       | <u>26.7400</u><br>-       | <u>39.31</u><br>-       |
| 171 | & С111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                 | л     | 14,7     | <u>33.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 487    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 172 | & С111-СИТ-2021-7 | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30                                                                           | кг    | 661,5    | <u>22.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 14765  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 173 | КБ11-29-1         | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 1,47     | <u>12433.35</u><br>12129,02 | <u>39.04</u><br>33,25   | 18277  | 17830  | <u>57</u><br>49     | <u>155.6000</u><br>0,3996 | <u>228.73</u><br>0,59   |
| 174 | & С111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                 | л     | 14,7     | <u>33.13</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 487    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 175 | С111-2001-2       | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                        | кг    | 59,682   | <u>160.06</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 9553   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                             | 4     | 5        | 6                           | 7                      | 8     | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 176 | & C111-258-3-15A  | Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600х600мм                                                   | м2    | 149,94   | <u>638,87</u>               | -                      | 95792 | -     | -                 | -                         | -                     |
| 177 | & C111-СИТ-2021-8 | Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803                                                                             | кг    | 955,5    | <u>10,28</u>                | -                      | 9823  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 178 | КБ15-26-2         | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші  | 1 м2  | 53,28    | <u>698,86</u><br>673,49     | <u>1,08</u><br>0,92    | 37235 | 35884 | <u>58</u><br>49   | <u>8.6400</u><br>0,0111   | <u>460,34</u><br>0,59 |
| 179 | & C111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                 | л     | 5,328    | <u>33,13</u>                | -                      | 177   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 180 | C111-2001-2       | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                        | кг    | 24,29568 | <u>160,06</u>               | -                      | 3889  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 181 | & C111-258-3-15A  | Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600х600мм                                                   | м2    | 55,4112  | <u>638,87</u>               | -                      | 35401 | -     | -                 | -                         | -                     |
| 182 | & C111-СИТ-2021-8 | Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803                                                                             | кг    | 277,056  | <u>10,28</u>                | -                      | 2848  | -     | -                 | -                         | -                     |
|     |                   | =====                                                                                                         |       |          |                             |                        |       |       |                   |                           |                       |
| 183 | КБ8-3-1           | Тип2а (7,0 м2)<br>Гідроізоляція стін, фундаментів<br>горизонтальна цементна з рідким склом                    | 100м2 | 0,07     | <u>2050,44</u><br>2036,25   | -                      | 144   | 143   | -                 | <u>26.7400</u>            | <u>1,87</u>           |
| 184 | & C111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                 | л     | 0,7      | <u>33,13</u>                | -                      | 23    | -     | -                 | -                         | -                     |
| 185 | & C111-СИТ-2021-7 | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30                                                                           | кг    | 31,5     | <u>22,32</u>                | -                      | 703   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 186 | КБ11-29-1         | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,07     | <u>12433,35</u><br>12129,02 | <u>39,04</u><br>33,25  | 870   | 849   | <u>3</u><br>2     | <u>155.6000</u><br>0,3996 | <u>10,89</u><br>0,03  |
| 187 | & C111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                 | л     | 0,7      | <u>33,13</u>                | -                      | 23    | -     | -                 | -                         | -                     |
| 188 | C111-2001-2       | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                        | кг    | 2,842    | <u>160,06</u>               | -                      | 455   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 189 | & C111-258-3-15A  | Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600х600мм                                                   | м2    | 7,14     | <u>638,87</u>               | -                      | 4562  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 190 | & C111-СИТ-2021-8 | Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803                                                                             | кг    | 45,5     | <u>10,28</u>                | -                      | 468   | -     | -                 | -                         | -                     |
|     |                   | =====                                                                                                         |       |          |                             |                        |       |       |                   |                           |                       |
| 191 | КБ11-15-7         | Тип 3 (289,0 м2)<br>Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                         | 100м2 | 2,89     | <u>7602,77</u><br>6888,53   | <u>278,72</u><br>71,35 | 21972 | 19908 | <u>806</u><br>206 | <u>90.4600</u><br>0,9048  | <u>261,43</u><br>2,61 |
| 192 | КБ13-21-3<br>к=3  | Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)                                         | 100м2 | 2,89     | <u>544,42</u><br>455,37     | <u>88,89</u><br>7,98   | 1573  | 1316  | <u>257</u><br>23  | <u>5.1700</u><br>0,0992   | <u>14,94</u><br>0,29  |
| 193 | & C111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                 | л     | 28,9     | <u>33,13</u>                | -                      | 957   | -     | -                 | -                         | -                     |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                         | 7                   | 8                                                                                | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 194 | & C111-СИТ-2021-6  | Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA<br><br>=====<br>Інше                                                                                                                                                                                                                                                                 | л     | 121,38  | <u>277.59</u><br>-        | -<br>-              | 33694                                                                            | -      | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 195 | КБ8-3-1            | Гідроізоляція стін, фундаментів<br>горизонтальна цементна з рідким склом                                                                                                                                                                                                                                                        | 100м2 | 0,31    | <u>2050.44</u><br>2036,25 | -<br>-              | 636                                                                              | 631    | -<br>-                | <u>26.7400</u><br>-      | <u>8.29</u><br>-         |
| 196 | & C111-СИТ-2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                                                                                                                                                                                                                                   | л     | 3,1     | <u>33.13</u><br>-         | -<br>-              | 103                                                                              | -      | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 197 | & C111-СИТ-2021-7  | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг    | 139,5   | <u>22.32</u><br>-         | -<br>-              | 3114                                                                             | -      | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
|     |                    | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                           |                     | 3531907                                                                          | 595004 | <u>24815</u><br>11740 |                          | <u>8072.64</u><br>140,54 |
|     |                    | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                           |                     | 3531907<br><br>2912088<br>606744<br>354266<br>981,23<br>122756<br><b>3886173</b> |        |                       |                          |                          |
|     |                    | -----<br><b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                           |                     | <b>3886173</b>                                                                   |        |                       |                          |                          |
|     |                    | <b>Розділ 10. Опорядження внутрішнє</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                           |                     |                                                                                  |        |                       |                          |                          |
|     |                    | арк. 19<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                           |                     |                                                                                  |        |                       |                          |                          |
| 198 | КБ15-179-4         | Стеля<br>Поліпшене фарбування стель<br>полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці                                                                                                                                                                                                                              | 100м2 | 24,837  | <u>7916.83</u><br>6156,73 | <u>2.17</u><br>1,85 | 196630                                                                           | 152915 | <u>54</u><br>46       | <u>80.8500</u><br>0,0222 | <u>2008.07</u><br>0,55   |
| 199 | & C111-СИТ-2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                                                                                                                                                                                                                                   | л     | 248,37  | <u>33.13</u><br>-         | -<br>-              | 8228                                                                             | -      | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 200 | & C111-СИТ-2021-9  | Фарба латексна оксамитово-матова. База С Siltek Interior Prestige 5                                                                                                                                                                                                                                                             | л     | 419,976 | <u>169.56</u><br>-        | -<br>-              | 71211                                                                            | -      | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |
| 201 | & C111-СИТ-2021-12 | Фарба латексна оксамитово-матова. База С Siltek Interior Prestige 7<br>=====<br>Стіни                                                                                                                                                                                                                                           | л     | 27,09   | <u>248.26</u><br>-        | -<br>-              | 6725                                                                             | -      | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                   |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                      | 4     | 5        | 6                          | 7                       | 8      | 9      | 10                | 11                       | 12                     |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------|-------------------------|--------|--------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 202 | КБ15-179-3             | Поліпшене фарбування стін<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по штукатурці                                            | 100м2 | 7,124    | <u>6551.43</u><br>4900,25  | <u>2.17</u><br>1,85     | 46672  | 34909  | <u>15</u><br>13   | <u>64.3500</u><br>0,0222 | <u>458.43</u><br>0,16  |
| 203 | & С111-СИТ-<br>2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                                          | л     | 71,24    | <u>33.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2360   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 204 | & С111-СИТ-<br>2021-10 | Фарба лесуюча. База А Siltek Lasur Decor                                                                                               | л     | 158,1528 | <u>170.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 26997  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 205 | КБ15-46-1              | Просте штукатурення цементно-<br>вапняним або цементним розчином по<br>каменю і бетону стін механізованим<br>способом                  | 100м2 | 1,904    | <u>5719.98</u><br>4310,64  | <u>488.70</u><br>405,86 | 10891  | 8207   | <u>930</u><br>773 | <u>55.3000</u><br>5,7780 | <u>105.29</u><br>11    |
| 206 | & С111-СИТ-<br>2021-2  | Штукатурка цементна стартова Siltek P-11                                                                                               | кг    | 1523,2   | <u>6.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 10068  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 207 | КБ15-182-1             | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                                | 100м2 | 42,25    | <u>6108.00</u><br>5849,84  | <u>4.34</u><br>3,69     | 258063 | 247156 | <u>183</u><br>156 | <u>76.8200</u><br>0,0444 | <u>3245.65</u><br>1,88 |
| 208 | КБ15-182-3             | Додавати на 1 мм зміни товщини<br>шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                 | 100м2 | 42,25    | <u>1740.05</u><br>1734,08  | <u>3.25</u><br>2,77     | 73517  | 73265  | <u>137</u><br>117 | <u>21.4800</u><br>0,0333 | <u>907.53</u><br>1,41  |
| 209 | & С111-СИТ-<br>2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                                          | л     | 422,5    | <u>33.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 13997  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 210 | & С111-СИТ-<br>2021-13 | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11                                                                                                | кг    | 11830    | <u>12.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 152134 | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 211 | КБ15-182-1             | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                                | 100м2 | 42,25    | <u>6108.00</u><br>5849,84  | <u>4.34</u><br>3,69     | 258063 | 247156 | <u>183</u><br>156 | <u>76.8200</u><br>0,0444 | <u>3245.65</u><br>1,88 |
| 212 | & С111-СИТ-<br>2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                                          | л     | 422,5    | <u>33.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 13997  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 213 | & С111-СИТ-<br>2021-14 | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-12                                                                                                | кг    | 4647,5   | <u>31.22</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 145095 | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 214 | КБ15-179-5             | Поліпшене фарбування стін<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2 | 42,25    | <u>3135.42</u><br>2902,08  | <u>1.08</u><br>0,92     | 132471 | 122613 | <u>46</u><br>39   | <u>38.1100</u><br>0,0111 | <u>1610.15</u><br>0,47 |
| 215 | & С111-СИТ-<br>2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                                          | л     | 422,5    | <u>33.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 13997  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 216 | & С111-СИТ-<br>2021-9  | Фарба латексна оксамитово-матова. База С<br>Siltek Interior Prestige 5                                                                 | л     | 682,488  | <u>169.56</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 115723 | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 217 | & С111-СИТ-<br>2021-12 | Фарба латексна оксамитово-матова. База С<br>Siltek Interior Prestige 7                                                                 | л     | 78,012   | <u>248.26</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 19367  | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 218 | КБ15-165-8             | Поліпшене фарбування стін колером<br>олійним по штукатурці                                                                             | 100м2 | 4,714    | <u>11447.63</u><br>5875,73 | <u>1.08</u><br>0,92     | 53964  | 27698  | <u>5</u><br>4     | <u>77.1600</u><br>0,0111 | <u>363.73</u><br>0,05  |
| 219 | & С111-СИТ-<br>2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                                          | л     | 47,14    | <u>33.13</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1562   | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                              | 4        | 5       | 6                         | 7                     | 8              | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                    | Разом прямі витрати по розділу 10                                                              |          |         |                           |                       | 1631732        | 913919 | <u>1553</u><br>1304 |                          | <u>11944.5</u><br>17,4 |
|     |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |          |         |                           |                       | 1631732        |        |                     |                          |                        |
|     |                    | в тому числі:                                                                                  |          |         |                           |                       |                |        |                     |                          |                        |
|     |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |          |         |                           |                       | 716260         |        |                     |                          |                        |
|     |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                   |          |         |                           |                       | 915223         |        |                     |                          |                        |
|     |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |          |         |                           |                       | 524412         |        |                     |                          |                        |
|     |                    | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |          |         |                           |                       | 1435,41        |        |                     |                          |                        |
|     |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |          |         |                           |                       | 179571         |        |                     |                          |                        |
|     |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |          |         |                           |                       | <b>2156144</b> |        |                     |                          |                        |
|     |                    | -----                                                                                          |          |         |                           |                       |                |        |                     |                          |                        |
|     |                    | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                    |          |         |                           |                       | <b>2156144</b> |        |                     |                          |                        |
|     |                    | <b>Розділ 11. Деформаційний шов</b>                                                            |          |         |                           |                       |                |        |                     |                          |                        |
| 220 | КБ6-37-3           | арк. 20<br>Улаштування деформаційних швів в<br>ємкісних спорудах із застосуванням<br>герметика | 100м шва | 0,29    | <u>2026.25</u><br>1984,33 | <u>41.92</u><br>10,89 | 588            | 575    | <u>13</u><br>3      | <u>24.8600</u><br>0,1050 | <u>7.21</u><br>0,03    |
| 221 | & С111-<br>1714-8  | Шнур типу "Вілатерм" 60мм                                                                      | м        | 11      | <u>14.52</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 160            | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 222 | & С111-<br>1714-13 | Шнур гернітовий ПРП-60                                                                         | м        | 18      | <u>249.97</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 4499           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 223 | & С111-860-<br>15  | Руберойд наплавлюваний HYDROBASE<br>ELAST ЕПП 4,0 ТМ "Sweetondale"                             | м2       | 10,5    | <u>187.88</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1973           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 224 | & С111-<br>1807-84 | Притискна планка для шиповидної<br>мембрани з ПВХ( код HDPE 400)                               | м        | 122     | <u>106.16</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 12952          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 225 | С111-1810          | Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм                                                          | т        | 0,00882 | <u>33928.29</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 299            | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 226 | & С126-910-<br>44  | Анкер-клин 6,0х60                                                                              | шт       | 7       | <u>3.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 24             | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 227 | & С126-910-<br>43  | Анкер-клин 6,0х40                                                                              | шт       | 42      | <u>2.98</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 125            | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|     |                    | Разом прямі витрати по розділу 11                                                              |          |         |                           |                       | 20620          | 575    | <u>13</u><br>3      |                          | <u>7.21</u><br>0,03    |
|     |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |          |         |                           |                       | 20620          |        |                     |                          |                        |
|     |                    | в тому числі:                                                                                  |          |         |                           |                       |                |        |                     |                          |                        |
|     |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |          |         |                           |                       | 20032          |        |                     |                          |                        |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                                                      | 9       | 10                    | 11 | 12                        |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----|---------------------------|
|   |                     | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | 578<br>323<br>0,87<br>109<br><b>20943</b>                                                                                                              |         |                       |    |                           |
|   |                     | <b>Всього по розділу 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>20943</b>                                                                                                                                           |         |                       |    |                           |
|   | Порядок, п.<br>3.14 | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 3242 x 0,007, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 13362023<br><br>3242<br>127<br><b>3369</b><br>13358781<br><br>11128632<br>2192459<br>1247961<br>3384,8<br>423433<br>23<br><b>14606765</b><br><br>----- | 2167558 | <u>62591</u><br>24901 |    | <u>28471,94</u><br>288,54 |
|   |                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | <b>14610134</b>                                                                                                                                        |         |                       |    |                           |
|   |                     | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>32145,28</b><br><b>2615892</b>                                                                                                                      |         |                       |    |                           |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АР

на ліфти та підйомники

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

174,441 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,23959 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

106,537 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                  |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                                                   |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                  |
|           |                               |                                                                                                                                                                                   |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                  |
|           |                               |                                                                                                                                                                                   |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього           |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12               |
| 1         | КМ3-563-1                     | Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м                                       | ліфт              | 2         | 105288.61<br>72929,73  | 23560.23<br>8364,84                 | 210577                  | 145859              | 47120<br>16730        | 924.8000<br>92,2005                     | 1849.6<br>184,4  |
| 2         | КМ3-563-6                     | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг             | зупинка           | -8        | 5439.36<br>4794,69     | 464.82<br>132,06                    | -43515                  | -38358              | -3719<br>-1056        | 60.8000<br>1,4300                       | -486.4<br>-11,44 |
| 3         | КМ3-563-11                    | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг | м                 | -30,6     | 1521.95<br>1249,14     | 35.76<br>10,16                      | -46572                  | -38224              | -1094<br>-311         | 15.8400<br>0,1100                       | -484.7<br>-3,37  |
| 4         | КП1-81-1                      | Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки                                                                                         | ліфт              | 2         | 5224.88<br>5224,88     | -<br>-                              | 10450                   | 10450               | -<br>-                | 50.0000<br>-                            | 100<br>-         |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9     | 10           | 11 | 12           |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|-------|--------------|----|--------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 130940         | 79727 | <u>42307</u> |    | <u>978,5</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 130940         |       | 15363        |    | 169,59       |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |       |              |    |              |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 8906           |       |              |    |              |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 95090          |       |              |    |              |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 43501          |       |              |    |              |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 91,5           |       |              |    |              |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 11447          |       |              |    |              |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>174441</b>  |       |              |    |              |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |       |              |    |              |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>174441</b>  |       |              |    |              |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>1239,59</b> |       |              |    |              |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>106537</b>  |       |              |    |              |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/ЗДІ  
на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 85,765 тис. грн.     |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,08081 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 6,496 тис. грн.      |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,4 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                     | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці, грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                          |                                          |                                   |        |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                |                               |                                                                                                                 |                   |                | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                          |                                          |                                   |        |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            | заробіт-<br>ної плати                   | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини |        |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                          | на одини-<br>цю                   | всього |
| 1              | 2                             | 3                                                                                                               | 4                 | 5              | 6                      | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                                       |                                          |                                   |        |
|                |                               | <b>Розділ 1. Тактильні ементи</b>                                                                               |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                          |                                   |        |
| 1              | КБ34-108-4                    | Установлення вказівника на стіні                                                                                | шт                | 42             | <u>70,07</u>           | <u>-</u>                   | 2943                    | 2943                  | <u>-</u>                   | <u>0,9800</u>                           | <u>41,16</u>                             |                                          |                                   |        |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |                | 70,07                  | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -                                        |                                          |                                   |        |
| 2              | & С1110-193-51                | Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)                              | шт                | 33             | <u>392,85</u>          | <u>-</u>                   | 12964                   | -                     | <u>-</u>                   | <u>-</u>                                | <u>-</u>                                 |                                          |                                   |        |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |                | -                      | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -                                        |                                          |                                   |        |
| 3              | & С1110-193-52                | Табличка 500х600мм по системі Брайля та з Випуклим шрифтом з позначенням протирадіаційного укриття (арт 1184)   | шт                | 3              | <u>582,88</u>          | <u>-</u>                   | 1749                    | -                     | <u>-</u>                   | <u>-</u>                                | <u>-</u>                                 |                                          |                                   |        |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |                | -                      | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -                                        |                                          |                                   |        |
| 4              | & С1110-193-46                | Табличка 200х630мм по системі Брайля та з опуклим шрифтом "Показчик маршруту руху до протирадіаційного укриття" | шт                | 6              | <u>392,85</u>          | <u>-</u>                   | 2357                    | -                     | <u>-</u>                   | <u>-</u>                                | <u>-</u>                                 |                                          |                                   |        |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |                | -                      | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -                                        |                                          |                                   |        |
| 5              | КБ11-43-1                     | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2                                                           | 100м              | 0,4            | <u>1054,15</u>         | <u>2,17</u>                | 422                     | 421                   | <u>1</u>                   | <u>12,8400</u>                          | <u>5,14</u>                              |                                          |                                   |        |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |                | 1051,98                | 1,85                       |                         |                       | 1                          | 0,0222                                  | 0,01                                     |                                          |                                   |        |

| 1                                                          | 2               | 3                                                                                                  | 4     | 5      | 6                          | 7                       | 8            | 9    | 10            | 11                        | 12                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|-------------------------|--------------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 6                                                          | & C111-1722-35  | Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими сбитловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ | м.п.  | 40     | <u>124,76</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 4990         | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 7                                                          | КБ11-28-1       | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині            | 100м2 | 0,0375 | <u>12129,15</u><br>7994,01 | <u>143,30</u><br>103,70 | 455          | 300  | <u>5</u><br>4 | <u>107.6200</u><br>1,2489 | <u>4.04</u><br>0,05  |
| 8                                                          | & C111-1726-29  | Тактильна плитка керамічна з конгусоподібним рифленням 500х500х55                                  | м2    | 3,75   | <u>829,61</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3111         | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 9                                                          | КБ15-253-1      | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою                 | 100м2 | 0,062  | <u>5236,05</u><br>5171,71  | <u>1,08</u><br>0,92     | 325          | 321  | <u>-</u><br>- | <u>62.1600</u><br>0,0111  | <u>3.85</u><br>-     |
| 10                                                         | & C126-130-23   | Тактильний показник для поручня                                                                    | шт    | 18     | <u>23,93</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 431          | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 11                                                         | & C126-130-24   | Тактильний показник для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)                                | шт    | 44     | <u>23,18</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1020         | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 1                           |                 |                                                                                                    |       |        |                            |                         | 30767        | 3985 | <u>6</u><br>5 |                           | <u>54,19</u><br>0,06 |
| Разом будівельні роботи, грн.                              |                 |                                                                                                    |       |        |                            |                         | 30767        |      |               |                           |                      |
| в тому числі:                                              |                 |                                                                                                    |       |        |                            |                         |              |      |               |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.           |                 |                                                                                                    |       |        |                            |                         | 26776        |      |               |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                               |                 |                                                                                                    |       |        |                            |                         | 3990         |      |               |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                            |                 |                                                                                                    |       |        |                            |                         | 2339         |      |               |                           |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.     |                 |                                                                                                    |       |        |                            |                         | 6,51         |      |               |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.        |                 |                                                                                                    |       |        |                            |                         | 814          |      |               |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                      |                 |                                                                                                    |       |        |                            |                         | <b>33106</b> |      |               |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 1</b>                                 |                 |                                                                                                    |       |        |                            |                         | <b>33106</b> |      |               |                           |                      |
| <b>Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін</b> |                 |                                                                                                    |       |        |                            |                         |              |      |               |                           |                      |
| 12                                                         | КБ17-2-4        | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.                  | 10шт  | 3      | <u>398,18</u><br>370,55    | <u>-</u><br>-           | 1195         | 1112 | <u>-</u><br>- | <u>4.5900</u><br>-        | <u>13,77</u><br>-    |
| 13                                                         | & C126-1237-178 | Дзеркало відкидне поворотне а рамі 900х600мм, з функцією нахила: код ZL-50                         | шт    | 3      | <u>2425,38</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 7276         | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 14                                                         | & C126-1237-220 | Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"                              | шт    | 6      | <u>1752,78</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 10517        | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 15                                                         | & C126-1237-216 | Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"                              | шт    | 3      | <u>1810,58</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 5432         | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                    | 4        | 5    | 6              | 7 | 8            | 9    | 10 | 11             | 12           |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|---|--------------|------|----|----------------|--------------|
| 16 | & C11100-1189   | Поручень для раковини настінний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal                               | шт       | 3    | <u>1635.48</u> | - | 4906         | -    | -  | -              | -            |
| 17 | & C1630-677-A-4 | Вішак на 2 гачки                                                                                     | шт       | 3    | <u>73.21</u>   | - | 220          | -    | -  | -              | -            |
| 18 | & C126-1237-230 | Поручень прямиий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100x600, 32) ТМ "InoxMetal" | шт       | 3    | <u>633.33</u>  | - | 1900         | -    | -  | -              | -            |
| 19 | & C126-1237-236 | Сидіння для душу відкидне, пластикове сидіння, 43x40x39.5 см Sanpreis                                | шт       | 3    | <u>2602.15</u> | - | 7806         | -    | -  | -              | -            |
| 20 | & C126-1237-237 | Штора в зону для душу 1800x2000мм ТОВ «НВП» СК Прометей»                                             | шт       | 3    | <u>663.13</u>  | - | 1989         | -    | -  | -              | -            |
| 21 | & C126-1237-238 | Карниз для душової штори, кутовий, 900x900мм, 20мм ТОВ «НВП» СК Прометей» (Україна, м. Дніпро).      | шт       | 3    | <u>2019.73</u> | - | 6059         | -    | -  | -              | -            |
| 22 | & C11100-1030   | Тримач туалетного паперу                                                                             | шт       | 3    | <u>137.47</u>  | - | 412          | -    | -  | -              | -            |
| 23 | КБ17-2-5        | Установлення гарнітури туалетної: поличок                                                            | 10шт     | 0,3  | <u>860.55</u>  | - | 258          | 250  | -  | <u>10.3300</u> | <u>3.1</u>   |
| 24 | & C11100-1054   | Поличка для банного приладдя                                                                         | шт       | 3    | <u>732.23</u>  | - | 2197         | -    | -  | -              | -            |
| 25 | КБ21-29-1       | Монтаж дзвінків електричних з кнопкою                                                                | 100компл | 0,03 | <u>3209.80</u> | - | 96           | 92   | -  | <u>42.7700</u> | <u>1.28</u>  |
| 26 | & C126-1237-127 | Кнопка виклику допомоги АРЕ510 (бездротова)                                                          | шт       | 3    | <u>535.66</u>  | - | 1607         | -    | -  | -              | -            |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                     |          |      |                |   | 51870        | 1454 | -  |                | <u>18.15</u> |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |          |      |                |   | 51870        |      |    |                | -            |
|    |                 | в тому числі:                                                                                        |          |      |                |   |              |      |    |                |              |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                     |          |      |                |   | 50416        |      |    |                |              |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                         |          |      |                |   | 1454         |      |    |                |              |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                      |          |      |                |   | 788          |      |    |                |              |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                               |          |      |                |   | 1,9          |      |    |                |              |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                  |          |      |                |   | 238          |      |    |                |              |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                |          |      |                |   | <b>52658</b> |      |    |                |              |
|    |                 | -----                                                                                                |          |      |                |   |              |      |    |                |              |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                           |          |      |                |   | <b>52658</b> |      |    |                |              |
|    |                 | Разом прямі витрати по кошторису                                                                     |          |      |                |   | 82637        | 5439 | 6  |                | <u>72.34</u> |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |          |      |                |   | 82637        |      | 5  |                | 0,06         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 77192<br>5444<br>3128<br>8,41<br>1052<br><b>85765</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   | <b>85765</b>                                          |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>80,81</b><br><b>6496</b>                           |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05/ТХ

на технологічні рішення

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,530 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00501 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,394 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                        |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                        |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                               |                                                        |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                      | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
| 1         | КБ21-30-1                     | Установлення сушарок для рук                           | 100шт             | 0,04      | 8707,20                | -                                   | 348                     | 339                 | -                     | 114.2600                                | 4,57   |
|           |                               |                                                        |                   |           | 8487,23                | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
|           |                               | Разом прямі витрати по кошторису                       |                   |           |                        |                                     | 348                     | 339                 | -                     |                                         | 4,57   |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                          |                   |           |                        |                                     | 348                     |                     | -                     |                                         | -      |
|           |                               | в тому числі:                                          |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                   |           |                        |                                     | 9                       |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | всього заробітна плата, грн.                           |                   |           |                        |                                     | 339                     |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                        |                   |           |                        |                                     | 182                     |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                   |           |                        |                                     | 0,44                    |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                   |           |                        |                                     | 55                      |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                   |           |                        |                                     | <b>530</b>              |                     |                       |                                         |        |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8           | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |             |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>530</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>5,01</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>394</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/КБ 1  
на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                       |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 41845,343 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 39,08879 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 3410,260 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,1 розряд            |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                         |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|        |                            |                                                                                                                                                                        |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                         |
|        |                            |                                                                                                                                                                        |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |                         |
|        |                            |                                                                                                                                                                        |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього                  |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                                                      | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                      |
|        |                            | Перелік нарахувань:                                                                                                                                                    |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                         |
|        |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06                                                                                                 |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                         |
|        |                            | Розділ 1. Земляні роботи                                                                                                                                               |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                         |
|        |                            | Розробка з вивозом ґрунта                                                                                                                                              |                |           |                           |                               |                         |                  |                               |                                    |                         |
| 1      | КБ1-17-2                   | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3         | 21,36     | <u>35642.37</u><br>809,56 | <u>34789.86</u><br>8246,31    | 761321                  | 17292            | <u>743111</u><br>176141       | <u>12.4338</u><br>88,1178          | <u>265.59</u><br>1882,2 |

| 1  | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6                           | 7                          | 8        | 9      | 10                         | 11                       | 12                         |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|----------------------------|----------|--------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2  | С311-15                                         | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                                                              | т      | 38661,6 | <u>145,24</u><br>-          | <u>145,24</u><br>20,00     | 5615211  | -      | <u>5615211</u><br>773232   | <u>-</u><br>0,2240       | <u>-</u><br>8660,2         |
| 3  | КБ1-20-2                                        | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3                                                                                                                                                                     | 1000м3 | 21,36   | <u>5192,99</u><br>389,25    | <u>4760,79</u><br>924,88   | 110922   | 8314   | <u>101690</u><br>19755     | <u>5,9784</u><br>8,8235  | <u>127,7</u><br>188,47     |
| 4  | КБ1-164-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                                                | 100м3  | 6,4     | <u>21202,72</u><br>21202,72 | <u>-</u><br>-              | 135697   | 135697 | <u>-</u><br>-              | <u>333.0096</u><br>-     | <u>2131,26</u><br>-        |
| 5  | КБ1-17-1                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1                                   | 1000м3 | 0,64    | <u>28511,48</u><br>647,38   | <u>27831,89</u><br>6597,05 | 18247    | 414    | <u>17812</u><br>4222       | <u>9,9428</u><br>70,4942 | <u>6,36</u><br>45,12       |
| 6  | С311-15                                         | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                                                              | т      | 1158,4  | <u>145,24</u><br>-          | <u>145,24</u><br>20,00     | 168246   | -      | <u>168246</u><br>23168     | <u>-</u><br>0,2240       | <u>-</u><br>259,48         |
| 7  | КБ1-20-2                                        | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3                                                                                                                                                                     | 1000м3 | 0,64    | <u>5192,99</u><br>389,25    | <u>4760,79</u><br>924,88   | 3324     | 249    | <u>3047</u><br>592         | <u>5,9784</u><br>8,8235  | <u>3,83</u><br>5,65        |
| 8  | КБ1-17-1                                        | Розробка з віддаленого відвалу<br>Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 10,35   | <u>28511,48</u><br>647,38   | <u>27831,89</u><br>6597,05 | 295094   | 6700   | <u>288060</u><br>68279     | <u>9,9428</u><br>70,4942 | <u>102,91</u><br>729,62    |
| 9  | С311-15                                         | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                                                              | т      | 18733,5 | <u>145,24</u><br>-          | <u>145,24</u><br>20,00     | 2720854  | -      | <u>2720854</u><br>374670   | <u>-</u><br>0,2240       | <u>-</u><br>4196,3         |
| 10 | КБ1-27-4                                        | Засипання ґрунтом з відвалу<br>Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1                                                      | 1000м3 | 10,35   | <u>6983,21</u><br>-         | <u>6983,21</u><br>1344,83  | 72276    | -      | <u>72276</u><br>13919      | <u>-</u><br>12,7747      | <u>-</u><br>132,22         |
| 11 | КБ1-131-3                                       | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см                                                                                       | 1000м3 | 8,88    | <u>26859,73</u><br>-        | <u>26859,73</u><br>5312,16 | 238514   | -      | <u>238514</u><br>47172     | <u>-</u><br>50,8666      | <u>-</u><br>451,7          |
| 12 | КБ1-131-6<br>K=7                                | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см                                                                             | 1000м3 | 8,88    | <u>27557,25</u><br>-        | <u>27557,25</u><br>6283,55 | 244708   | -      | <u>244708</u><br>55798     | <u>-</u><br>62,5283      | <u>-</u><br>555,25         |
| 13 | КБ1-134-1                                       | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                          | 100м3  | 14,7    | <u>2846,65</u><br>1391,50   | <u>1455,15</u><br>427,74   | 41846    | 20455  | <u>21391</u><br>6288       | <u>19,4616</u><br>5,4246 | <u>286,09</u><br>79,74     |
|    |                                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                         |        |         |                             |                            | 10426260 | 189121 | <u>10234920</u><br>1563236 |                          | <u>2923,74</u><br>17185,95 |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6                         | 7                         | 8                                                                                                            | 9    | 10                     | 11                        | 12                      |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |      |          |                           |                           | 10426260<br><br>2219<br>1752357<br>931586<br>2413,16<br>301728<br><b>11357846</b><br><br><br><b>11357846</b> |      |                        |                           |                         |
|    |                          | <b>Розділ 2. Шпунтове огородження</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |                           |                           |                                                                                                              |      |                        |                           |                         |
| 14 | КБ5-74-7                 | Улаштування буріон'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль більше 12 до 21 м                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3   | 75,48    | <u>3645.84</u><br>107,08  | <u>3511.72</u><br>821,52  | 275188                                                                                                       | 8082 | <u>265065</u><br>62008 | <u>1.4416</u><br>8,7429   | <u>108.81</u><br>659,91 |
| 15 | C1424-11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3   | 95,25576 | <u>3918.49</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 373259                                                                                                       | -    | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 16 | КБ5-75-5                 | Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буріон'єкційних паль                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т    | 1,13214  | <u>1935.42</u><br>1276,99 | <u>-</u><br>-             | 2191                                                                                                         | 1446 | <u>-</u><br>-          | <u>19.0482</u><br>-       | <u>21.57</u><br>-       |
| 17 | & C111-1155-532          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 32-40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | т    | 1,02276  | <u>27134.45</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | 27752                                                                                                        | -    | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 18 | & C111-1155-210          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                            | т    | 0,07515  | <u>28565.94</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | 2147                                                                                                         | -    | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 19 | C111-1120<br>варіант 1   | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 5 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки C245                                                                                                                                                                                                                                            | т    | 0,02808  | <u>29976.44</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | 842                                                                                                          | -    | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 20 | C111-1120<br>варіант 2   | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 4 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки C245                                                                                                                                                                                                                                            | т    | 0,00615  | <u>29976.44</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | 184                                                                                                          | -    | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 21 | КБ5-75-4                 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буріон'єкційних паль                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т    | 1,13214  | <u>6417.59</u><br>978,93  | <u>5414.27</u><br>1523,54 | 7266                                                                                                         | 1108 | <u>6130</u><br>1725    | <u>11.7660</u><br>15,1580 | <u>13.32</u><br>17,16   |
| 22 | КБ5-113-3                | Зрубвання голів залізобетонних паль площею поперечного перерізу понад 0,16 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | паля | 17       | <u>1327.81</u><br>397,66  | <u>930.15</u><br>190,27   | 22573                                                                                                        | 6760 | <u>15813</u><br>3235   | <u>4.9820</u><br>2,2648   | <u>84.69</u><br>38,5    |

| 1                                                      | 2                        | 3                                                                                                     | 4     | 5              | 6                             | 7                          | 8             | 9      | 10                     | 11                           | 12                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 23                                                     | КБ6-18-1                 | Улаштування балок фундаментних                                                                        | 100м3 | 0,0342         | <u>220372.27</u><br>103269,79 | <u>28625.29</u><br>9386,71 | 7537          | 3532   | <u>979</u><br>321      | <u>1340.2958</u><br>104,3549 | <u>45.84</u><br>3,57     |
| 24                                                     | C1424-11603<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25                                                       | м3    | 3,4713         | <u>3918.49</u><br>-           | -                          | 13602         | -      | -                      | -                            | -                        |
| 25                                                     | & C111-<br>1155-525      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм       | т     | 0,2691         | <u>27134.45</u><br>-          | -                          | 7302          | -      | -                      | -                            | -                        |
| 26                                                     | & C111-<br>1155-510      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм       | т     | 0,09975        | <u>27436.70</u><br>-          | -                          | 2737          | -      | -                      | -                            | -                        |
| 27                                                     | КБ1-172-6                | Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною понад 3 м, у ґрунтах мокрих | 100м2 | 0,432          | <u>18563.03</u><br>11002,68   | <u>1157.89</u><br>359,65   | 8019          | 4753   | <u>500</u><br>155      | <u>148.1244</u><br>4,4550    | <u>63.99</u><br>1,92     |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                          |                                                                                                       |       |                |                               |                            | 750599        | 25681  | <u>288487</u><br>67444 |                              | <u>338.22</u><br>721,06  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                                       |       |                |                               |                            | 750599        |        |                        |                              |                          |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                                       |       |                |                               |                            |               |        |                        |                              |                          |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                                       |       |                |                               |                            | 436431        |        |                        |                              |                          |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                                       |       |                |                               |                            | 93125         |        |                        |                              |                          |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                                       |       |                |                               |                            | 49257         |        |                        |                              |                          |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                       |       |                |                               |                            | 127,12        |        |                        |                              |                          |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                                       |       |                |                               |                            | 15903         |        |                        |                              |                          |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                                       |       |                |                               |                            | <b>799856</b> |        |                        |                              |                          |
| -----                                                  |                          |                                                                                                       |       |                |                               |                            |               |        |                        |                              |                          |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                          |                                                                                                       |       |                |                               |                            | <b>799856</b> |        |                        |                              |                          |
| <b>Розділ 3. Фундаментна плита Фпм1</b>                |                          |                                                                                                       |       |                |                               |                            |               |        |                        |                              |                          |
| 28                                                     | КБ6-1-1                  | Улаштування бетонної підготовки                                                                       | 100м3 | 2,9296         | <u>35250.59</u><br>10911,98   | <u>2607.37</u><br>1023,04  | 103270        | 31968  | <u>7639</u><br>2997    | <u>159.7420</u><br>11,3039   | <u>467.98</u><br>33,12   |
| 29                                                     | C1424-11599<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10                                                        | м3    | 298,8192       | <u>3459.49</u><br>-           | -                          | 1033762       | -      | -                      | -                            | -                        |
| 30                                                     | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                  | 100м3 | 14,5685        | <u>37196.94</u><br>19637,75   | <u>9547.82</u><br>3114,48  | 541904        | 286093 | <u>139097</u><br>45373 | <u>264.3746</u><br>34,6869   | <u>3851.54</u><br>505,34 |
| 31                                                     | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 W6 F100                                                  | м3    | 1478,702<br>75 | <u>4071.49</u><br>-           | -                          | 6020523       | -      | -                      | -                            | -                        |
| 32                                                     | & C111-<br>1155-512      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм       | т     | 14,57416       | <u>27134.45</u><br>-          | -                          | 395462        | -      | -                      | -                            | -                        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                | 4     | 5             | 6                            | 7                          | 8               | 9      | 10                     | 11                          | 12                       |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 33 | & C111-1155-514          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм                                                  | т     | 6,23002       | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 169048          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-            |
| 34 | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм                                                  | т     | 186,3307<br>2 | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 5055982         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-            |
| 35 | & C111-1155-520          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм                                                  | т     | 18,00242      | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 488486          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-            |
| 36 | & C111-1155-525          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм                                                  | т     | 12,63501      | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 342844          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-            |
| 37 | & C111-1155-532          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32-40 мм                                               | т     | 1,60789       | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 43629           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-            |
| 38 | C111-1089<br>варіант 6   | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 50х50)                                        | т     | 0,05052       | <u>28872,39</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1459            | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-            |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                 |       |               |                              |                            | 14196369        | 318061 | <u>146736</u><br>48370 |                             | <u>4319,52</u><br>538,46 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                    |       |               |                              |                            | 14196369        |        |                        |                             |                          |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                    |       |               |                              |                            |                 |        |                        |                             |                          |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                 |       |               |                              |                            | 13731572        |        |                        |                             |                          |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                     |       |               |                              |                            | 366431          |        |                        |                             |                          |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                  |       |               |                              |                            | 211749          |        |                        |                             |                          |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                           |       |               |                              |                            | 582,96          |        |                        |                             |                          |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                              |       |               |                              |                            | 72927           |        |                        |                             |                          |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                            |       |               |                              |                            | <b>14408118</b> |        |                        |                             |                          |
|    |                          | -----                                                                                                                                            |       |               |                              |                            |                 |        |                        |                             |                          |
|    |                          | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                       |       |               |                              |                            | <b>14408118</b> |        |                        |                             |                          |
| 39 | КБ6-22-1                 | <b>Розділ 4. Плита перекриття прямоку</b><br><i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i> | 100м3 | 0,0042        | <u>198703,03</u><br>76883,29 | <u>17313,75</u><br>6418,83 | 835             | 323    | <u>73</u><br>27        | <u>1022,6562</u><br>71,3918 | <u>4,3</u><br>0,3        |
| 40 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 W6 F100                                                                                             | м3    | 0,4263        | <u>4071,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1736            | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-            |

| 1  | 2                        | 3                                                                                               | 4     | 5        | 6                           | 7                         | 8           | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 41 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм | т     | 0,06749  | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1831        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                |       |          |                             |                           | 4402        | 323   | <u>73</u><br>27     |                            | <u>4,3</u><br>0,3      |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                   |       |          |                             |                           | 4402        |       |                     |                            |                        |
|    |                          | в тому числі:                                                                                   |       |          |                             |                           |             |       |                     |                            |                        |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                |       |          |                             |                           | 4006        |       |                     |                            |                        |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                    |       |          |                             |                           | 350         |       |                     |                            |                        |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                 |       |          |                             |                           | 201         |       |                     |                            |                        |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                          |       |          |                             |                           | 0,55        |       |                     |                            |                        |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                             |       |          |                             |                           | 69          |       |                     |                            |                        |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                           |       |          |                             |                           | <b>4603</b> |       |                     |                            |                        |
|    |                          | -----                                                                                           |       |          |                             |                           |             |       |                     |                            |                        |
|    |                          | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                      |       |          |                             |                           | <b>4603</b> |       |                     |                            |                        |
|    |                          | <b>Розділ 5. Фундаментна плита Фпм2</b>                                                         |       |          |                             |                           |             |       |                     |                            |                        |
| 42 | КБ6-1-1                  | Улаштування бетонної підготовки                                                                 | 100м3 | 0,1007   | <u>35250.59</u><br>10911,98 | <u>2607.37</u><br>1023,04 | 3550        | 1099  | <u>263</u><br>103   | <u>159.7420</u><br>11,3039 | <u>16.09</u><br>1,14   |
| 43 | C1424-11599<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10                                                  | м3    | 58,497   | <u>3459.49</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 202370      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 44 | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                            | 100м3 | 0,5735   | <u>37196.94</u><br>19637,75 | <u>9547.82</u><br>3114,48 | 21332       | 11262 | <u>5476</u><br>1786 | <u>264.3746</u><br>34,6869 | <u>151.62</u><br>19,89 |
| 45 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 W6 F100                                            | м3    | 58,21025 | <u>4071.49</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 237002      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 46 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм | т     | 0,30623  | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 8309        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 47 | & C111-1155-514          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 14 мм | т     | 0,21024  | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 5705        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 48 | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм | т     | 4,76844  | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 129389      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 49 | & C111-1155-520          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм | т     | 4,09132  | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 111016      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                          | 4     | 5       | 6                           | 7                          | 8             | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 50 | & C111-1155-525          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм            | т     | 3,68074 | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 99875         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 51 | & C111-1155-528          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 28 мм            | т     | 1,2707  | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 34480         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                           |       |         |                             |                            | 853028        | 12361 | <u>5739</u><br>1889  |                            | <u>167,71</u><br>21,03 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                              |       |         |                             |                            | 853028        |       |                      |                            |                        |
|    |                          | в тому числі:                                                                                              |       |         |                             |                            |               |       |                      |                            |                        |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                           |       |         |                             |                            | 834928        |       |                      |                            |                        |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                               |       |         |                             |                            | 14250         |       |                      |                            |                        |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                            |       |         |                             |                            | 8230          |       |                      |                            |                        |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                     |       |         |                             |                            | 22,65         |       |                      |                            |                        |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                        |       |         |                             |                            | 2834          |       |                      |                            |                        |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                      |       |         |                             |                            | <b>861258</b> |       |                      |                            |                        |
|    |                          | -----                                                                                                      |       |         |                             |                            |               |       |                      |                            |                        |
|    |                          | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                 |       |         |                             |                            | <b>861258</b> |       |                      |                            |                        |
|    |                          | <b>Розділ 6. Стіни СМ2</b>                                                                                 |       |         |                             |                            |               |       |                      |                            |                        |
| 52 | КБ6-13-5                 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм | 100м3 | 0,8386  | <u>87603,20</u><br>42766,68 | <u>17581,80</u><br>6233,98 | 73464         | 35864 | <u>14744</u><br>5228 | <u>575,7496</u><br>69,0957 | <u>482,82</u><br>57,94 |
| 53 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 W6 F100                                                       | м3    | 85,1179 | <u>4071,49</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 346557        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 54 | & C111-1155-208          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм             | т     | 0,5768  | <u>28230,11</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 16283         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 55 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм            | т     | 2,42424 | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 65780         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 56 | & C111-1155-520          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм            | т     | 17,4503 | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 473504        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 57 | & C111-1155-525          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм            | т     | 2,58928 | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 70259         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                  | 4     | 5        | 6                            | 7                          | 8              | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------|----------------------------|----------------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 58 | & C111-1155-528          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 28 мм    | т     | 2,21874  | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 60204          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 59 | & C111-1155-532          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32-40 мм | т     | 1,43944  | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 39058          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 60 | КБ6-11-9                 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг                                          | т     | 0,15252  | <u>70962,21</u><br>5682,62   | <u>1460,12</u><br>379,45   | 10823          | 867   | <u>223</u><br>58     | <u>74,6240</u><br>3,6570   | <u>11,38</u><br>0,56   |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                   |       |          |                              |                            | 1155932        | 36731 | <u>14967</u><br>5286 |                            | <u>494,2</u><br>58,5   |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                      |       |          |                              |                            | 1155932        |       |                      |                            |                        |
|    |                          | в тому числі:                                                                                      |       |          |                              |                            |                |       |                      |                            |                        |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                   |       |          |                              |                            | 1104234        |       |                      |                            |                        |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                       |       |          |                              |                            | 42017          |       |                      |                            |                        |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                    |       |          |                              |                            | 24166          |       |                      |                            |                        |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                             |       |          |                              |                            | 66,32          |       |                      |                            |                        |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                |       |          |                              |                            | 8297           |       |                      |                            |                        |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                              |       |          |                              |                            | <b>1180098</b> |       |                      |                            |                        |
|    |                          | -----                                                                                              |       |          |                              |                            |                |       |                      |                            |                        |
|    |                          | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                         |       |          |                              |                            | <b>1180098</b> |       |                      |                            |                        |
|    |                          | <b>Розділ 7. Перекриття евакуаційного виходу</b>                                                   |       |          |                              |                            |                |       |                      |                            |                        |
| 61 | КБ6-22-3                 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м    | 100м3 | 0,3167   | <u>136831,63</u><br>54070,21 | <u>14227,77</u><br>5292,41 | 43335          | 17124 | <u>4506</u><br>1676  | <u>719,2100</u><br>58,8189 | <u>227,77</u><br>18,63 |
| 62 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 W6 F100                                               | м3    | 32,14505 | <u>4071,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 130878         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 63 | & C111-1155-208          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм     | т     | 0,1974   | <u>28230,11</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 5573           | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 64 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм    | т     | 0,87912  | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 23854          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 65 | & C111-1155-520          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм    | т     | 2,0264   | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 54985          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1                                                      | 2                        | 3                                                                                                          | 4     | 5        | 6                           | 7                          | 8             | 9      | 10                     | 11                         | 12                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 66                                                     | & C111-1155-525          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм            | т     | 2,77297  | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 75243         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 67                                                     | & C111-1155-528          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 28 мм            | т     | 0,43506  | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 11805         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 68                                                     | & C111-1155-532          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32-40 мм         | т     | 2,68206  | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 72776         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| Разом прямі витрати по розділу 7                       |                          |                                                                                                            |       |          |                             |                            | 418449        | 17124  | <u>4506</u><br>1676    |                            | <u>227,77</u><br>18,63   |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                                            |       |          |                             |                            | 418449        |        |                        |                            |                          |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                                            |       |          |                             |                            |               |        |                        |                            |                          |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                                            |       |          |                             |                            | 396819        |        |                        |                            |                          |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                                            |       |          |                             |                            | 18800         |        |                        |                            |                          |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                                            |       |          |                             |                            | 10790         |        |                        |                            |                          |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                            |       |          |                             |                            | 29,57         |        |                        |                            |                          |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                                            |       |          |                             |                            | 3699          |        |                        |                            |                          |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                                            |       |          |                             |                            | <b>429239</b> |        |                        |                            |                          |
| -----                                                  |                          |                                                                                                            |       |          |                             |                            |               |        |                        |                            |                          |
| <b>Всього по розділу 7</b>                             |                          |                                                                                                            |       |          |                             |                            | <b>429239</b> |        |                        |                            |                          |
| <b>Розділ 8. Стіни См1</b>                             |                          |                                                                                                            |       |          |                             |                            |               |        |                        |                            |                          |
| 69                                                     | КБ6-13-5                 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм | 100м3 | 11,932   | <u>87603,20</u><br>42766,68 | <u>17581,80</u><br>6233,98 | 1045281       | 510292 | <u>209786</u><br>74384 | <u>575,7496</u><br>69,0957 | <u>6869,84</u><br>824,45 |
| 70                                                     | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 W6 F100                                                       | м3    | 1211,098 | <u>4071,49</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 4930973       | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 71                                                     | & C111-1155-208          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм             | т     | 7,6133   | <u>28230,11</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 214924        | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 72                                                     | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм            | т     | 129,1916 | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 3505543       | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 73                                                     | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм            | т     | 70,7031  | <u>27134,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 1918490       | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                  | 4 | 5       | 6                          | 7                        | 8               | 9       | 10                         | 11                       | 12                          |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 74 | & С111-1155-520 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм    | т | 20,2582 | <u>27134,45</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 549695          | -       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-               |
| 75 | & С111-1155-525 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм    | т | 2,8324  | <u>27134,45</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 76856           | -       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-               |
| 76 | & С111-1155-532 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 32-40 мм | т | 1,7842  | <u>27134,45</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 48413           | -       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-               |
| 77 | КБ6-11-9        | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг                                          | т | 2,389   | <u>70962,21</u><br>5682,62 | <u>1460,12</u><br>379,45 | 169529          | 13576   | <u>3488</u><br>907         | <u>74.6240</u><br>3,6570 | <u>178,28</u><br>8,74       |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                   |   |         |                            |                          | 12459704        | 523868  | <u>213274</u><br>75291     |                          | <u>7048,12</u><br>833,19    |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                      |   |         |                            |                          | 12459704        |         |                            |                          |                             |
|    |                 | в тому числі:                                                                                      |   |         |                            |                          |                 |         |                            |                          |                             |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                   |   |         |                            |                          | 11722562        |         |                            |                          |                             |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                       |   |         |                            |                          | 599159          |         |                            |                          |                             |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                    |   |         |                            |                          | 344620          |         |                            |                          |                             |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                             |   |         |                            |                          | 945,76          |         |                            |                          |                             |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                |   |         |                            |                          | 118314          |         |                            |                          |                             |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                              |   |         |                            |                          | <b>12804324</b> |         |                            |                          |                             |
|    |                 | -----                                                                                              |   |         |                            |                          |                 |         |                            |                          |                             |
|    |                 | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                         |   |         |                            |                          | <b>12804324</b> |         |                            |                          |                             |
|    |                 | Разом прямі витрати по кошторису                                                                   |   |         |                            |                          | 40264743        | 1123270 | <u>10908702</u><br>1763219 |                          | <u>15523,58</u><br>19377,12 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                      |   |         |                            |                          | 40264743        |         |                            |                          |                             |
|    |                 | в тому числі:                                                                                      |   |         |                            |                          |                 |         |                            |                          |                             |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                   |   |         |                            |                          | 28232771        |         |                            |                          |                             |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                       |   |         |                            |                          | 2886489         |         |                            |                          |                             |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                    |   |         |                            |                          | 1580600         |         |                            |                          |                             |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                             |   |         |                            |                          | 4188,09         |         |                            |                          |                             |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                |   |         |                            |                          | 523771          |         |                            |                          |                             |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                              |   |         |                            |                          | <b>41845343</b> |         |                            |                          |                             |
|    |                 | -----                                                                                              |   |         |                            |                          |                 |         |                            |                          |                             |
|    |                 | <b>Всього по кошторису</b>                                                                         |   |         |                            |                          | <b>41845343</b> |         |                            |                          |                             |
|    |                 | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                         |   |         |                            |                          | <b>39088,79</b> |         |                            |                          |                             |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 3410260 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/КБ 2

на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11638,234 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 9,75677 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 795,435 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.       |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                        | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                          |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|           |                               |                                                                                                 |                   |           | Всього                       | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин  | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                          |
|           |                               |                                                                                                 |                   |           | заробітної<br>плати          | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                        | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                          |
|           |                               |                                                                                                 |                   |           |                              |                                     |                         |                     |                        | на одиницю                              | всього                   |
| 1         | 2                             | 3                                                                                               | 4                 | 5         | 6                            | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                     | 11                                      | 12                       |
|           |                               | Перелік нарахувань:                                                                             |                   |           |                              |                                     |                         |                     |                        |                                         |                          |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06                          |                   |           |                              |                                     |                         |                     |                        |                                         |                          |
|           |                               | <b>Розділ 1. Плита монолітна Пм-1</b>                                                           |                   |           |                              |                                     |                         |                     |                        |                                         |                          |
| 1         | КБ6-22-3                      | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3             | 10,528    | <u>136831.63</u><br>54070,21 | <u>14227.77</u><br>5292,41          | 1440563                 | 569251              | <u>149790</u><br>55718 | <u>719.2100</u><br>58,8189              | <u>7571.84</u><br>619,25 |
| 2         | С1424-11604<br>варіант 1      | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 W6 F100                                            | м3                | 1068,592  | <u>4071.49</u><br>-          | -                                   | 4350762                 | -                   | -                      | -                                       | -                        |
| 3         | & С111-1155-210               | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм | т                 | 13,92658  | <u>28565.94</u><br>-         | -                                   | 397826                  | -                   | -                      | -                                       | -                        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                 | 4     | 5        | 6                            | 7                          | 8               | 9      | 10                     | 11                         | 12                       |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 4  | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                                                   | т     | 116,8306 | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3170134         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 5  | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм                                                   | т     | 27,37971 | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 742933          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 6  | & C111-1155-520          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм                                                   | т     | 13,27837 | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 360301          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 7  | & C111-1155-525          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм                                                   | т     | 8,21959  | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 223034          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                  |       |          |                              |                            | 10685553        | 569251 | <u>149790</u><br>55718 |                            | <u>7571.84</u><br>619,25 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |          |                              |                            | 10685553        |        |                        |                            |                          |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                     |       |          |                              |                            |                 |        |                        |                            |                          |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |          |                              |                            | 9966512         |        |                        |                            |                          |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |          |                              |                            | 624969          |        |                        |                            |                          |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |          |                              |                            | 358694          |        |                        |                            |                          |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                            |       |          |                              |                            | 982,93          |        |                        |                            |                          |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |          |                              |                            | 122965          |        |                        |                            |                          |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |          |                              |                            | <b>11044247</b> |        |                        |                            |                          |
|    |                          | -----                                                                                                                                             |       |          |                              |                            |                 |        |                        |                            |                          |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                        |       |          |                              |                            | <b>11044247</b> |        |                        |                            |                          |
| 8  | КБ6-22-3                 | <b>Розділ 2. Плита монолітна Пм-2.1</b><br><i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i> | 100м3 | 0,026    | <u>136831.63</u><br>54070,21 | <u>14227.77</u><br>5292,41 | 3558            | 1406   | <u>370</u><br>138      | <u>719.2100</u><br>58,8189 | <u>18.7</u><br>1,53      |
| 9  | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                                                                   | м3    | 2,639    | <u>4071,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 10745           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 10 | & C111-1155-210          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм                                                   | т     | 0,01296  | <u>28565.94</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 370             | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 11 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                                                   | т     | 0,38714  | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 10505           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                  |       |          |                              |                            | 25178           | 1406   | <u>370</u><br>138      |                            | <u>18.7</u><br>1,53      |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8                                                                | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                              |                            | 25178<br><br>23402<br>1544<br>885<br>2,43<br>304<br><b>26063</b> |      |                   |                            |                      |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                              |                            |                                                                  |      |                   |                            |                      |
|    |                          | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                              |                            | <b>26063</b>                                                     |      |                   |                            |                      |
| 12 | КБ6-22-3                 | <b>Розділ 3. Плита монолітна Пм-2.2</b><br><i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>                                                                                                                                                                               | 100м3 | 0,025   | <u>136831.63</u><br>54070,21 | <u>14227.77</u><br>5292,41 | 3421                                                             | 1352 | <u>356</u><br>132 | <u>719.2100</u><br>58,8189 | <u>17.98</u><br>1,47 |
| 13 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м3    | 2,5375  | <u>4071.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 10331                                                            | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 14 | & C111-<br>1155-210      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                 | т     | 0,0081  | <u>28565.94</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 231                                                              | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 15 | & C111-<br>1155-512      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм                                                                                                                                                                                                                                 | т     | 0,35964 | <u>27134.45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 9759                                                             | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 16 | & C111-<br>1155-516      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм                                                                                                                                                                                                                                 | т     | 0,02904 | <u>27134.45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 788                                                              | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                              |                            | 24530                                                            | 1352 | <u>356</u><br>132 |                            | <u>17.98</u><br>1,47 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                              |                            | 24530<br><br>22822<br>1484<br>852<br>2,33<br>292<br><b>25382</b> |      |                   |                            |                      |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8            | 9    | 10                | 11                          | 12                   |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
|    |                          | -----                                                                                                                                          |       |         |                              |                            |              |      |                   |                             |                      |
|    |                          | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                     |       |         |                              |                            | <b>25382</b> |      |                   |                             |                      |
| 17 | КБ6-22-1                 | <b>Розділ 4. Плита монолітна Пм-3.1</b><br><i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i> | 100м3 | 0,038   | <u>200034,44</u><br>76883,29 | <u>17313,75</u><br>6418,83 | 7601         | 2922 | <u>658</u><br>244 | <u>1022,6562</u><br>71,3918 | <u>38,86</u><br>2,71 |
| 18 | С1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                                                                | м3    | 3,857   | <u>4071,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 15704        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 19 | & С111-1155-210          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм                                                | т     | 0,01458 | <u>28565,94</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 416          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 20 | & С111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                                                | т     | 0,6631  | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 17993        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 21 | & С111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм                                                | т     | 0,06944 | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1884         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                               |       |         |                              |                            | 43598        | 2922 | <u>658</u><br>244 |                             | <u>38,86</u><br>2,71 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                  |       |         |                              |                            | 43598        |      |                   |                             |                      |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                  |       |         |                              |                            |              |      |                   |                             |                      |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                               |       |         |                              |                            | 40018        |      |                   |                             |                      |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                   |       |         |                              |                            | 3166         |      |                   |                             |                      |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                |       |         |                              |                            | 1820         |      |                   |                             |                      |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                         |       |         |                              |                            | 4,99         |      |                   |                             |                      |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                            |       |         |                              |                            | 624          |      |                   |                             |                      |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                          |       |         |                              |                            | <b>45418</b> |      |                   |                             |                      |
|    |                          | -----                                                                                                                                          |       |         |                              |                            |              |      |                   |                             |                      |
|    |                          | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                     |       |         |                              |                            | <b>45418</b> |      |                   |                             |                      |
| 22 | КБ6-22-1                 | <b>Розділ 5. Плита монолітна Пм-3.2</b><br><i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i> | 100м3 | 0,023   | <u>200034,44</u><br>76883,29 | <u>17313,75</u><br>6418,83 | 4601         | 1768 | <u>398</u><br>148 | <u>1022,6562</u><br>71,3918 | <u>23,52</u><br>1,64 |
| 23 | С1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                                                                | м3    | 2,3345  | <u>4071,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 9505         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8            | 9    | 10                 | 11                         | 12                    |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 24 | & C111-1155-210          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм                                                   | т     | 0,0081  | <u>28565,94</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 231          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 25 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                                                   | т     | 0,3567  | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 9679         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                  |       |         |                              |                            | 24016        | 1768 | <u>398</u><br>148  |                            | <u>23,52</u><br>1,64  |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |         |                              |                            | 24016        |      |                    |                            |                       |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                     |       |         |                              |                            |              |      |                    |                            |                       |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |         |                              |                            | 21850        |      |                    |                            |                       |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |         |                              |                            | 1916         |      |                    |                            |                       |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |         |                              |                            | 1102         |      |                    |                            |                       |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                            |       |         |                              |                            | 3,02         |      |                    |                            |                       |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |         |                              |                            | 378          |      |                    |                            |                       |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |         |                              |                            | <b>25118</b> |      |                    |                            |                       |
|    |                          | -----                                                                                                                                             |       |         |                              |                            |              |      |                    |                            |                       |
|    |                          | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                        |       |         |                              |                            | <b>25118</b> |      |                    |                            |                       |
| 26 | КБ6-22-3                 | <b>Розділ 6. Плита монолітна Пм-4.1</b><br><i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i> | 100м3 | 0,162   | <u>136831,63</u><br>54070,21 | <u>14227,77</u><br>5292,41 | 22167        | 8759 | <u>2305</u><br>857 | <u>719,2100</u><br>58,8189 | <u>116,51</u><br>9,53 |
| 27 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                                                                   | м3    | 16,443  | <u>4071,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 66948        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 28 | & C111-1155-210          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм                                                   | т     | 0,18824 | <u>28565,94</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 5377         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 29 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                                                   | т     | 1,50072 | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 40721        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 30 | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм                                                   | т     | 0,06754 | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1833         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                  |       |         |                              |                            | 137046       | 8759 | <u>2305</u><br>857 |                            | <u>116,51</u><br>9,53 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |         |                              |                            | 137046       |      |                    |                            |                       |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                     |       |         |                              |                            |              |      |                    |                            |                       |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |         |                              |                            | 125982       |      |                    |                            |                       |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8                                                                       | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
|    |                          | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                       |       |         |                              |                            | 9616<br>5520<br>15,12<br>1892<br><b>142566</b>                          |       |                     |                            |                        |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                              |                            |                                                                         |       |                     |                            |                        |
|    |                          | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                              |                            | <b>142566</b>                                                           |       |                     |                            |                        |
| 31 | КБ6-22-3                 | <b>Розділ 7. Плита монолітна Пм-4.2</b><br><i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>                                                                                                                                                                             | 100м3 | 0,218   | <u>136831.63</u><br>54070,21 | <u>14227.77</u><br>5292,41 | 29829                                                                   | 11787 | <u>3102</u><br>1154 | <u>719,2100</u><br>58,8189 | <u>156.79</u><br>12,82 |
| 32 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3    | 22,127  | <u>4071.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 90090                                                                   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 33 | & C111-<br>1155-210      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                               | т     | 0,257   | <u>28565.94</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 7341                                                                    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 34 | & C111-<br>1155-512      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм                                                                                                                                                                                                                               | т     | 2,12052 | <u>27134.45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 57539                                                                   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 35 | & C111-<br>1155-516      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм                                                                                                                                                                                                                               | т     | 0,11588 | <u>27134.45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3144                                                                    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                              |                            | 187943                                                                  | 11787 | <u>3102</u><br>1154 |                            | <u>156.79</u><br>12,82 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                              |                            | 187943<br><br>173054<br>12941<br>7428<br>20,35<br>2546<br><b>195371</b> |       |                     |                            |                        |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                              |                            |                                                                         |       |                     |                            |                        |
|    |                          | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                              |                            | <b>195371</b>                                                           |       |                     |                            |                        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8             | 9      | 10                     | 11                         | 12                       |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|---------------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 36 | КБ6-22-3                 | <b>Розділ 8. Плита монолітна Пм-4.3</b><br><i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i> | 100м3 | 0,152   | <u>136831.63</u><br>54070,21 | <u>14227.77</u><br>5292,41 | 20798         | 8219   | <u>2163</u><br>804     | <u>719.2100</u><br>58,8189 | <u>109.32</u><br>8,94    |
| 37 | С1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                                                                   | м3    | 15,428  | <u>4071.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 62815         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 38 | & С111-1155-210          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм                                                   | т     | 0,18824 | <u>28565.94</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 5377          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 39 | & С111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                                                   | т     | 1,43586 | <u>27134.45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 38961         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 40 | & С111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм                                                   | т     | 0,03472 | <u>27134.45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 942           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                  |       |         |                              |                            | 128893        | 8219   | <u>2163</u><br>804     |                            | <u>109.32</u><br>8,94    |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |         |                              |                            | 128893        |        |                        |                            |                          |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                     |       |         |                              |                            |               |        |                        |                            |                          |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |         |                              |                            | 118511        |        |                        |                            |                          |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |         |                              |                            | 9023          |        |                        |                            |                          |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |         |                              |                            | 5179          |        |                        |                            |                          |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                            |       |         |                              |                            | 14,19         |        |                        |                            |                          |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |         |                              |                            | 1775          |        |                        |                            |                          |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |         |                              |                            | <b>134072</b> |        |                        |                            |                          |
|    |                          | -----                                                                                                                                             |       |         |                              |                            |               |        |                        |                            |                          |
|    |                          | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                        |       |         |                              |                            | <b>134072</b> |        |                        |                            |                          |
|    |                          | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                  |       |         |                              |                            | 11256757      | 605464 | <u>159142</u><br>59195 |                            | <u>8053.52</u><br>657,89 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |         |                              |                            | 11256757      |        |                        |                            |                          |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                                     |       |         |                              |                            |               |        |                        |                            |                          |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |         |                              |                            | 10492151      |        |                        |                            |                          |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |         |                              |                            | 664659        |        |                        |                            |                          |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |         |                              |                            | 381477        |        |                        |                            |                          |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                            |       |         |                              |                            | 1045,36       |        |                        |                            |                          |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |         |                              |                            | 130776        |        |                        |                            |                          |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>11638234</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                 |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>11638234</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>9756,77</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>795435</b>   |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/КБ 3  
на конструкції залізобетонні. сходи монолітні

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                     |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 390,742 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,4436 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 36,038 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,4 розряд          |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                                |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                                |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                              | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
|        |                            | Перелік нарахувань:                                                                            |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
|        |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06                         |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
|        |                            | Розділ 1. Вихід №1                                                                             |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
|        |                            | Сходовий марш См-1                                                                             |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1      | КБ6-22-5                   | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м                        | 100м3          | 0,0114    | 293877.97              | 24407.75                      | 3350                    | 1377             | 278                | 1606.4406                          | 18.31  |
|        |                            |                                                                                                |                |           | 120772,20              | 7552,22                       |                         |                  | 86                 | 84,2414                            | 0,96   |
| 2      | С1424-11604                | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                | м3             | 1,1571    | 4071.49                | -                             | 4711                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 2                  |                                                                                                |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3      | & С111-1155-206            | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм | т              | 0,00672   | 28565.94               | -                             | 192                     | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                                |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |

| 1  | 2                        | 3                                                                                               | 4     | 5       | 6                | 7               | 8    | 9    | 10         | 11               | 12           |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|------|------|------------|------------------|--------------|
| 4  | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм | т     | 0,0546  | <u>27134,45</u>  | <u>-</u>        | 1482 | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 5  | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм | т     | 0,17573 | <u>27134,45</u>  | <u>-</u>        | 4768 | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 6  | КБ6-22-5                 | Сходовий марш См-2<br>Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м   | 100м3 | 0,011   | <u>293877,97</u> | <u>24407,75</u> | 3233 | 1328 | <u>268</u> | <u>1606,4406</u> | <u>17,67</u> |
| 7  | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                 | м3    | 1,1165  | <u>4071,49</u>   | <u>-</u>        | 4546 | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 8  | & C111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм  | т     | 0,006   | <u>28565,94</u>  | <u>-</u>        | 171  | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 9  | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм | т     | 0,0494  | <u>27134,45</u>  | <u>-</u>        | 1340 | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 10 | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм | т     | 0,28116 | <u>27134,45</u>  | <u>-</u>        | 7629 | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 11 | КБ6-22-5                 | Сходовий марш См-3<br>Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м   | 100м3 | 0,011   | <u>293877,97</u> | <u>24407,75</u> | 3233 | 1328 | <u>268</u> | <u>1606,4406</u> | <u>17,67</u> |
| 12 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                 | м3    | 1,1165  | <u>4071,49</u>   | <u>-</u>        | 4546 | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 13 | & C111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм  | т     | 0,006   | <u>28565,94</u>  | <u>-</u>        | 171  | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 14 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм | т     | 0,0494  | <u>27134,45</u>  | <u>-</u>        | 1340 | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 15 | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм | т     | 0,28149 | <u>27134,45</u>  | <u>-</u>        | 7638 | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |
| 16 | КБ6-22-5                 | Сходовий марш См-4<br>Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м   | 100м3 | 0,013   | <u>293877,97</u> | <u>24407,75</u> | 3820 | 1570 | <u>317</u> | <u>1606,4406</u> | <u>20,88</u> |
| 17 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                 | м3    | 1,3195  | <u>4071,49</u>   | <u>-</u>        | 5372 | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>     |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8     | 9    | 10                | 11                          | 12                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|-------|------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 18 | & C111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 6 мм                                  | т     | 0,0072  | <u>28565,94</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 206   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 19 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм                                 | т     | 0,064   | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1737  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 20 | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм                                 | т     | 0,28358 | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 7695  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 21 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт)<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,022   | <u>200034,44</u><br>76883,29 | <u>17313,75</u><br>6418,83 | 4401  | 1691 | <u>381</u><br>141 | <u>1022,6562</u><br>71,3918 | <u>22,5</u><br>1,57  |
| 22 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30                                                                                 | м3    | 2,233   | <u>4071,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 9092  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 23 | & C111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 6 мм                                  | т     | 0,0144  | <u>28565,94</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 411   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 24 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм                                 | т     | 0,1432  | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3886  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 25 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-2<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м        | 100м3 | 0,0142  | <u>200034,44</u><br>76883,29 | <u>17313,75</u><br>6418,83 | 2840  | 1092 | <u>246</u><br>91  | <u>1022,6562</u><br>71,3918 | <u>14,52</u><br>1,01 |
| 26 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30                                                                                 | м3    | 1,4413  | <u>4071,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 5868  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 27 | & C111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 6 мм                                  | т     | 0,0092  | <u>28565,94</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 263   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 28 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм                                 | т     | 0,0969  | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 2629  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 29 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-3<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м        | 100м3 | 0,01    | <u>200034,44</u><br>76883,29 | <u>17313,75</u><br>6418,83 | 2000  | 769  | <u>173</u><br>64  | <u>1022,6562</u><br>71,3918 | <u>10,23</u><br>0,71 |
| 30 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30                                                                                 | м3    | 13,195  | <u>4071,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 53723 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |

| 1                                                      | 2                        | 3                                                                                               | 4     | 5       | 6                             | 7                          | 8             | 9    | 10                 | 11                          | 12                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------|------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 31                                                     | & C111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм  | т     | 0,0072  | <u>28565.94</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 206           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 32                                                     | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм | т     | 0,07602 | <u>27134.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2063          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 33                                                     | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм | т     | 0,05712 | <u>27134.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1550          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                          |                                                                                                 |       |         |                               |                            | 156112        | 9155 | <u>1931</u><br>646 |                             | <u>121,78</u><br>7,21 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                                 |       |         |                               |                            | 156112        |      |                    |                             |                       |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                                 |       |         |                               |                            |               |      |                    |                             |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                                 |       |         |                               |                            | 145026        |      |                    |                             |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                                 |       |         |                               |                            | 9801          |      |                    |                             |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                                 |       |         |                               |                            | 5639          |      |                    |                             |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                 |       |         |                               |                            | 15,47         |      |                    |                             |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                                 |       |         |                               |                            | 1935          |      |                    |                             |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                                 |       |         |                               |                            | <b>161751</b> |      |                    |                             |                       |
| -----                                                  |                          |                                                                                                 |       |         |                               |                            |               |      |                    |                             |                       |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                          |                                                                                                 |       |         |                               |                            | <b>161751</b> |      |                    |                             |                       |
| <b>Розділ 2. Вихід №2</b>                              |                          |                                                                                                 |       |         |                               |                            |               |      |                    |                             |                       |
| 34                                                     | КБ6-22-5                 | Сходовий марш СМ-1<br>Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м   | 100м3 | 0,0132  | <u>293877.97</u><br>120772,20 | <u>24407.75</u><br>7552,22 | 3879          | 1594 | <u>322</u><br>100  | <u>1606.4406</u><br>84,2414 | <u>21,21</u><br>1,11  |
| 35                                                     | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                 | м3    | 1,3398  | <u>4071.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 5455          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 36                                                     | & C111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм  | т     | 0,00672 | <u>28565.94</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 192           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 37                                                     | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм | т     | 0,0572  | <u>27134.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1552          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 38                                                     | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм | т     | 0,18392 | <u>27134.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 4991          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                        | 3                                                                                               | 4     | 5       | 6                             | 7                          | 8    | 9    | 10               | 11                          | 12                   |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|----------------------------|------|------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| 39 | КБ6-22-5                 | Сходовий марш См-2<br>Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м   | 100м3 | 0,0128  | <u>293877.97</u><br>120772,20 | <u>24407.75</u><br>7552,22 | 3762 | 1546 | <u>312</u><br>97 | <u>1606.4406</u><br>84,2414 | <u>20.56</u><br>1,08 |
| 40 | С1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                 | м3    | 1,2992  | <u>4071.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 5290 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 41 | & С111-<br>1155-206      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм  | т     | 0,0066  | <u>28565.94</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 189  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 42 | & С111-<br>1155-512      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм | т     | 0,0572  | <u>27134.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1552 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 43 | & С111-<br>1155-516      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм | т     | 0,28435 | <u>27134.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 7716 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 44 | КБ6-22-5                 | Сходовий марш См-3<br>Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м   | 100м3 | 0,0129  | <u>293877.97</u><br>120772,20 | <u>24407.75</u><br>7552,22 | 3791 | 1558 | <u>315</u><br>97 | <u>1606.4406</u><br>84,2414 | <u>20.72</u><br>1,09 |
| 45 | С1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                 | м3    | 1,30935 | <u>4071.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 5331 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 46 | & С111-<br>1155-206      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм  | т     | 0,0066  | <u>28565.94</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 189  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 47 | & С111-<br>1155-512      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм | т     | 0,0572  | <u>27134.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1552 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 48 | & С111-<br>1155-516      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм | т     | 0,28435 | <u>27134.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 7716 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 49 | КБ6-22-5                 | Сходовий марш См-4<br>Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м   | 100м3 | 0,009   | <u>293877.97</u><br>120772,20 | <u>24407.75</u><br>7552,22 | 2645 | 1087 | <u>220</u><br>68 | <u>1606.4406</u><br>84,2414 | <u>14.46</u><br>0,76 |
| 50 | С1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                 | м3    | 0,9135  | <u>4071.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 3719 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 51 | & С111-<br>1155-206      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм  | т     | 0,0054  | <u>28565.94</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 154  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 52 | & С111-<br>1155-512      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм | т     | 0,0468  | <u>27134.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1270 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8    | 9    | 10                | 11                          | 12                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 53 | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм                                 | т     | 0,28138 | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 7635 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 54 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт)<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,02    | <u>200034,44</u><br>76883,29 | <u>17313,75</u><br>6418,83 | 4001 | 1538 | <u>346</u><br>128 | <u>1022,6562</u><br>71,3918 | <u>20,45</u><br>1,43 |
| 55 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                                                 | м3    | 2,03    | <u>4071,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 8265 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 56 | & C111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм                                  | т     | 0,0144  | <u>28565,94</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 411  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 57 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                                 | т     | 0,14156 | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3841 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 58 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-2<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м        | 100м3 | 0,0132  | <u>200034,44</u><br>76883,29 | <u>17313,75</u><br>6418,83 | 2640 | 1015 | <u>229</u><br>85  | <u>1022,6562</u><br>71,3918 | <u>13,5</u><br>0,94  |
| 59 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                                                 | м3    | 1,3398  | <u>4071,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 5455 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 60 | & C111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм                                  | т     | 0,0084  | <u>28565,94</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 240  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 61 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                                 | т     | 0,09016 | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 2446 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 62 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-3<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м        | 100м3 | 0,017   | <u>200034,44</u><br>76883,29 | <u>17313,75</u><br>6418,83 | 3401 | 1307 | <u>294</u><br>109 | <u>1022,6562</u><br>71,3918 | <u>17,39</u><br>1,21 |
| 63 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                                                 | м3    | 1,7255  | <u>4071,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 7025 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 64 | & C111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм                                  | т     | 0,0108  | <u>28565,94</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 309  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 65 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                                 | т     | 0,1164  | <u>27134,45</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3158 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                    | 4     | 5       | 6                             | 7                          | 8             | 9    | 10                 | 11                          | 12                    |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------|------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 66 | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм      | т     | 0,09696 | <u>27134,45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2631          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                     |       |         |                               |                            | 112403        | 9645 | <u>2038</u><br>684 |                             | <u>128,29</u><br>7,62 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |       |         |                               |                            | 112403        |      |                    |                             |                       |
|    |                          | в тому числі:                                                                                        |       |         |                               |                            |               |      |                    |                             |                       |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                     |       |         |                               |                            | 100720        |      |                    |                             |                       |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                         |       |         |                               |                            | 10329         |      |                    |                             |                       |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                      |       |         |                               |                            | 5941          |      |                    |                             |                       |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                               |       |         |                               |                            | 16,32         |      |                    |                             |                       |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                  |       |         |                               |                            | 2039          |      |                    |                             |                       |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                |       |         |                               |                            | <b>118344</b> |      |                    |                             |                       |
|    |                          | -----                                                                                                |       |         |                               |                            |               |      |                    |                             |                       |
|    |                          | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                           |       |         |                               |                            | <b>118344</b> |      |                    |                             |                       |
|    |                          | <b>Розділ 3. Вихід №3</b>                                                                            |       |         |                               |                            |               |      |                    |                             |                       |
| 67 | КБ6-22-5                 | Сходовий марш См-1<br>Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м        | 100м3 | 0,0132  | <u>293877.97</u><br>120772,20 | <u>24407.75</u><br>7552,22 | 3879          | 1594 | <u>322</u><br>100  | <u>1606.4406</u><br>84,2414 | <u>21,21</u><br>1,11  |
| 68 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30                                                      | м3    | 1,3398  | <u>4071.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 5455          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 69 | & C111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм       | т     | 0,00672 | <u>28565.94</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 192           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 70 | & C111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм      | т     | 0,0572  | <u>27134.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1552          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 71 | & C111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм      | т     | 0,18392 | <u>27134.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 4991          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 72 | КБ6-22-5                 | Сходовий марш См-2 (2 шт)<br>Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,0256  | <u>293877.97</u><br>120772,20 | <u>24407.75</u><br>7552,22 | 7523          | 3092 | <u>625</u><br>193  | <u>1606.4406</u><br>84,2414 | <u>41,12</u><br>2,16  |
| 73 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30                                                      | м3    | 2,5984  | <u>4071.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 10579         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                             | 7                          | 8     | 9    | 10                | 11                          | 12                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------|------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 74 | & С111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм                                  | т     | 0,0132  | <u>28565,94</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 377   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 75 | & С111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                                 | т     | 0,1144  | <u>27134,45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 3104  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 76 | & С111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм                                 | т     | 0,53394 | <u>27134,45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 14488 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 77 | КБ6-22-5                 | Сходовий марш См-3<br>Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м                                   | 100м3 | 0,0129  | <u>293877,97</u><br>120772,20 | <u>24407,75</u><br>7552,22 | 3791  | 1558 | <u>315</u><br>97  | <u>1606,4406</u><br>84,2414 | <u>20,72</u><br>1,09 |
| 78 | С1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                                                 | м3    | 1,30935 | <u>4071,49</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 5331  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 79 | & С111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм                                  | т     | 0,0066  | <u>28565,94</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 189   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 80 | & С111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                                 | т     | 0,0572  | <u>27134,45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1552  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 81 | & С111-1155-516          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм                                 | т     | 0,26697 | <u>27134,45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 7244  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 82 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт)<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,02    | <u>200034,44</u><br>76883,29  | <u>17313,75</u><br>6418,83 | 4001  | 1538 | <u>346</u><br>128 | <u>1022,6562</u><br>71,3918 | <u>20,45</u><br>1,43 |
| 83 | С1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30                                                                                 | м3    | 2,03    | <u>4071,49</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 8265  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 84 | & С111-1155-206          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм                                  | т     | 0,0144  | <u>28565,94</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 411   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 85 | & С111-1155-512          | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                                 | т     | 0,14156 | <u>27134,45</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 3841  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 86 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-2<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м        | 100м3 | 0,01    | <u>200034,44</u><br>76883,29  | <u>17313,75</u><br>6418,83 | 2000  | 769  | <u>173</u><br>64  | <u>1022,6562</u><br>71,3918 | <u>10,23</u><br>0,71 |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8             | 9     | 10                  | 11                          | 12                     |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 87 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30                                                                          | м3    | 1,015   | <u>4071.49</u>               | -                          | 4133          | -     | -                   | -                           | -                      |
| 88 | & C111-<br>1155-206      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 6 мм                           | т     | 0,0072  | <u>28565.94</u>              | -                          | 206           | -     | -                   | -                           | -                      |
| 89 | & C111-<br>1155-512      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм                          | т     | 0,07078 | <u>27134.45</u>              | -                          | 1921          | -     | -                   | -                           | -                      |
| 90 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-3<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,01    | <u>200034.44</u><br>76883,29 | <u>17313.75</u><br>6418,83 | 2000          | 769   | <u>173</u><br>64    | <u>1022.6562</u><br>71,3918 | <u>10.23</u><br>0,71   |
| 91 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30                                                                          | м3    | 1,015   | <u>4071.49</u>               | -                          | 4133          | -     | -                   | -                           | -                      |
| 92 | & C111-<br>1155-206      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A240C, діаметр 6 мм                           | т     | 0,0072  | <u>28565.94</u>              | -                          | 206           | -     | -                   | -                           | -                      |
| 93 | & C111-<br>1155-512      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм                          | т     | 0,07558 | <u>27134.45</u>              | -                          | 2051          | -     | -                   | -                           | -                      |
| 94 | & C111-<br>1155-516      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм                          | т     | 0,0552  | <u>27134.45</u>              | -                          | 1498          | -     | -                   | -                           | -                      |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                         |       |         |                              |                            | 104913        | 9320  | <u>1954</u><br>646  |                             | <u>123.96</u><br>7,21  |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                            |       |         |                              |                            | 104913        |       |                     |                             |                        |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                            |       |         |                              |                            |               |       |                     |                             |                        |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                         |       |         |                              |                            | 93639         |       |                     |                             |                        |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                             |       |         |                              |                            | 9966          |       |                     |                             |                        |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                          |       |         |                              |                            | 5733          |       |                     |                             |                        |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                   |       |         |                              |                            | 15,74         |       |                     |                             |                        |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                      |       |         |                              |                            | 1968          |       |                     |                             |                        |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                    |       |         |                              |                            | <b>110646</b> |       |                     |                             |                        |
|    |                          | -----                                                                                                                    |       |         |                              |                            |               |       |                     |                             |                        |
|    |                          | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                               |       |         |                              |                            | <b>110646</b> |       |                     |                             |                        |
|    |                          | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                         |       |         |                              |                            | 373428        | 28120 | <u>5923</u><br>1976 |                             | <u>374.03</u><br>22,04 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                            |       |         |                              |                            | 373428        |       |                     |                             |                        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 339385<br>30096<br>17314<br>47,53<br>5942<br><b>390742</b><br><br><b>390742</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>443,6</b><br><b>36038</b>                                                    |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/ОВ  
на опалення та вентиляція

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 7328,117 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 5,61424 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 446,227 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,4 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч.                                           | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|                                                  |                            |                                               |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|                                                  |                            |                                               |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|                                                  |                            |                                               |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1                                                | 2                          | 3                                             | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| 1                                                | КБ21-30-1                  | <b>Розділ 1. Опалення</b>                     |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
|                                                  |                            | Установлення сушарок для рук                  | 100шт          | 0,54      | 8707.20                | -                             | 4702                    | 4583             | -                  | 114.2600                           | 61.7   |
|                                                  |                            |                                               |                |           | 8487.23                | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
|                                                  |                            |                                               |                |           | 3545.38                | -                             | 124088                  | -                | -                  | -                                  | -      |
| 2                                                | & С130-420-18              | Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex  | шт             | 35        | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3                                                | & С130-420-20              | Електричний конвектор PL-T700-1400/220 Stinex | шт             | 19        | 4131.88                | -                             | 78506                   | -                | -                  | -                                  | -      |
| Разом прямі витрати по розділу 1                 |                            |                                               |                |           |                        |                               | 207296                  | 4583             | -                  |                                    | 61.7   |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                            |                                               |                |           |                        |                               | 207296                  |                  | -                  |                                    | -      |
| в тому числі:                                    |                            |                                               |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                            |                                               |                |           |                        |                               | 202713                  |                  |                    |                                    |        |
| всього заробітна плата, грн.                     |                            |                                               |                |           |                        |                               | 4583                    |                  |                    |                                    |        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5 | 6                  | 7               | 8                                    | 9    | 10        | 11                | 12            |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------|-----------|-------------------|---------------|
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |   |                    |                 | 2465<br>5,98<br>749<br><b>209761</b> |      |           |                   |               |
|    |                  | -----                                                                                                                                                                                   |        |   |                    |                 |                                      |      |           |                   |               |
|    |                  | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                              |        |   |                    |                 | <b>209761</b>                        |      |           |                   |               |
|    |                  | <b>Розділ 2. Вентиляція</b>                                                                                                                                                             |        |   |                    |                 |                                      |      |           |                   |               |
| 4  | КБ20-42-1        | ПВ 1<br>Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                       | камера | 1 | 6709.34<br>5191,15 | 403.72<br>93,17 | 6709                                 | 5191 | 404<br>93 | 68.1700<br>1,1154 | 68.17<br>1,12 |
| 5  | & 2308-П-ПВ-88   | Припливно-витяжна установка внутрішнього виконання Aerostar GreenSTR 10 ПВ 1                                                                                                            | шт     | 1 | 833129.87<br>-     | -<br>-          | 833130                               | -    | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 6  | КМ8-573-4        | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                                                                              | шт     | 1 | 693.11<br>266,24   | 132.18<br>26,98 | 693                                  | 266  | 132<br>27 | 3.2000<br>0,2946  | 3.2<br>0,29   |
| 7  | & 2308-ПВ-АВТ-5  | Система автоматики ПВ1                                                                                                                                                                  | шт     | 1 | 170414.50<br>-     | -<br>-          | 170415                               | -    | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 8  | КМ34-166-20      | ККБ 1<br>Монтаж установки компресорної                                                                                                                                                  | шт     | 1 | 931.84<br>931,84   | -<br>-          | 932                                  | 932  | -<br>-    | 11.2000<br>-      | 11.2<br>-     |
| 9  | & 2308-П-ПВ-70   | Зовнішній блок VRF системи Qоохолодж.=33, 5 кВт; Qнагрів=37,5 кВт Aerostar AER-CS335REOU                                                                                                | шт     | 1 | 254736.30<br>-     | -<br>-          | 254736                               | -    | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 10 | КМ8-575-1        | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                                       | шт     | 1 | 137.77<br>133,12   | 2.77<br>0,99    | 138                                  | 133  | 3<br>1    | 1.6000<br>0,0126  | 1.6<br>0,01   |
| 11 | & 2308-ПВ-АВТ-41 | Провідний пуль керування WRC-VA01A                                                                                                                                                      | шт     | 1 | 5592.98<br>-       | -<br>-          | 5593                                 | -    | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 12 | КМ8-575-1        | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                                       | шт     | 1 | 137.77<br>133,12   | 2.77<br>0,99    | 138                                  | 133  | 3<br>1    | 1.6000<br>0,0126  | 1.6<br>0,01   |
| 13 | КМ11-234-7       | Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм                                                                                                                                 | 10 шт  | 2 | 79.30<br>79,30     | -<br>-          | 159                                  | 159  | -<br>-    | 0.8000<br>-       | 1.6<br>-      |
| 14 | & 2308-ПВ-АВТ-40 | Комплект обв'язки АСК-20BEJ                                                                                                                                                             | шт     | 1 | 51135.83<br>-      | -<br>-          | 51136                                | -    | -<br>-    | -<br>-            | -<br>-        |
| 15 | КБ20-26-5        | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП                                                                                                                            | шт     | 4 | 320.57<br>229,53   | 17.28<br>5,37   | 1282                                 | 918  | 69<br>21  | 3.0900<br>0,0665  | 12.36<br>0,27 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                | 4      | 5      | 6                | 7             | 8      | 9     | 10          | 11              | 12            |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|---------------|--------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 16 | & C1630-1145-7   | Шумопоглинач SMN 60-20                                                                                           | шт     | 1      | <u>4849,26</u>   | -             | 4849   | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 17 | & C1630-1145-8   | Шумопоглинач SMN 60-60                                                                                           | шт     | 1      | <u>7902,47</u>   | -             | 7902   | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 18 | & C1630-1145-9   | Шумопоглинач SMN 100-25                                                                                          | шт     | 2      | <u>10242,51</u>  | -             | 20485  | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 19 | КБ20-13-21       | Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм                                                           | клапан | 4      | <u>706,91</u>    | <u>51,85</u>  | 2828   | 2039  | <u>207</u>  | <u>6.7800</u>   | <u>27,12</u>  |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | 509,72           | 16,11         |        |       | 64          | 0,1995          | 0,8           |
| 20 | & C130-382-A-128 | Противобуховий клапан EPD-8 Aerostar                                                                             | шт     | 4      | <u>56969,57</u>  | -             | 227878 | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 21 | КБ20-11-2        | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                                                           | ґрати  | 2      | <u>273,90</u>    | <u>42,15</u>  | 548    | 355   | <u>84</u>   | <u>2.3600</u>   | <u>4,72</u>   |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | 177,42           | 10,37         |        |       | 21          | 0,1291          | 0,26          |
| 22 | & C1301-1244     | ґрати зовнішні 3070-1Н 1100х500 ПП Григоренко                                                                    | шт     | 2      | <u>2798,66</u>   | -             | 5597   | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 23 | КБ20-11-3        | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2                                                         | ґрати  | 2      | <u>344,03</u>    | <u>53,12</u>  | 688    | 424   | <u>106</u>  | <u>2.8200</u>   | <u>5,64</u>   |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | 212,01           | 13,66         |        |       | 27          | 0,1700          | 0,34          |
| 24 | & C1301-1245     | ґрати зовнішні 3070-1Н 1500х500 ПП Григоренко                                                                    | шт     | 2      | <u>4119,96</u>   | -             | 8240   | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 25 | КБ20-11-1        | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                                        | ґрати  | 68     | <u>180,99</u>    | <u>27,48</u>  | 12307  | 9304  | <u>1869</u> | <u>1.8200</u>   | <u>123,76</u> |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | 136,83           | 5,98          |        |       | 407         | 0,0745          | 5,07          |
| 26 | & C1301-1059     | Металеві дифузори / DVS DVS-100 ФОП Григоренко                                                                   | шт     | 1      | <u>188,88</u>    | -             | 189    | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 27 | & C1301-1060     | Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП Григоренко                                                                   | шт     | 1      | <u>236,62</u>    | -             | 237    | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 28 | & C1301-1123     | Вентиляційні ґратки (алюміній, анемостати круглі) DVS-P-100 ПП Григоренко                                        | шт     | 1      | <u>188,88</u>    | -             | 189    | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 29 | & C1301-1124     | Вентиляційні ґратки (алюміній, анемостати круглі) DVS-P-125 ПП Григоренко                                        | шт     | 2      | <u>236,62</u>    | -             | 473    | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 30 | & C1301-1084     | ґрати вентиляційні, однорядні, 400х200мм 3040-1 ПП Григоренко                                                    | шт     | 63     | <u>398,90</u>    | -             | 25131  | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 31 | & C1301-1042     | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 100мм ДК ПП Григоренко                                                      | шт     | 2      | <u>266,51</u>    | -             | 533    | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 32 | & C1301-1041     | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 125мм ДК ПП Григоренко                                                      | шт     | 3      | <u>287,93</u>    | -             | 864    | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 33 | & C1301-1025     | Дросель-клапан з металевою ручкою 400х200мм ДК ПП Григоренко                                                     | шт     | 18     | <u>547,41</u>    | -             | 9853   | -     | -           | -               | -             |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | -                | -             |        |       | -           | -               | -             |
| 34 | КБ20-3-1         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм            | 100м2  | 0,0816 | <u>101533,92</u> | <u>545,66</u> | 8285   | 1567  | <u>45</u>   | <u>261.8000</u> | <u>21,36</u>  |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | 19208,27         | 168,54        |        |       | 14          | 2,0876          | 0,17          |
| 35 | КБ20-3-10        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2  | 2,014  | <u>104694,25</u> | <u>438,50</u> | 210854 | 30647 | <u>883</u>  | <u>207.4000</u> | <u>417,7</u>  |
|    |                  |                                                                                                                  |        |        | 15216,94         | 135,26        |        |       | 272         | 1,6753          | 3,37          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                       | 4     | 5     | 6                            | 7                        | 8      | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|--------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 36 | KB20-3-11        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100м2 | 0,096 | <u>102176.89</u><br>11450,12 | <u>343.89</u><br>101,09  | 9809   | 1099  | <u>33</u><br>10    | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>14.98</u><br>0,12 |
| 37 | KB20-3-12        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100м2 | 1,97  | <u>99621.04</u><br>9254,89   | <u>350.81</u><br>103,24  | 196253 | 18232 | <u>691</u><br>203  | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>248.5</u><br>2,52 |
| 38 | KB20-3-13        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм | 100м2 | 0,516 | <u>99331.54</u><br>8518,99   | <u>332.58</u><br>96,30   | 51255  | 4396  | <u>172</u><br>50   | <u>116.1100</u><br>1,1928 | <u>59.91</u><br>0,62 |
| 39 | KB26-27-1        | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                   | 10 м2 | 42    | <u>507.92</u><br>507,92      | <u>-</u><br>-            | 21333  | 21333 | <u>-</u><br>-      | <u>6.6700</u><br>-        | <u>280.14</u><br>-   |
| 40 | & C113-2439-2-10 | Теплова ізоляція фольгована, самоклеюча, Аерфом, т=10 мм                                                | м2    | 420   | <u>144.72</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 60782  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 41 | KB26-24-3        | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою                             | 10 м2 | 6     | <u>1286.19</u><br>640,34     | <u>432.10</u><br>134,21  | 7717   | 3842  | <u>2593</u><br>805 | <u>8.1200</u><br>1,6625   | <u>48.72</u><br>9,98 |
| 42 | & C114-50-У-3    | Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"                                 | м2    | 60    | <u>262.67</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 15760  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 43 | C1630-114        | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                | кг    | 100   | <u>66.73</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 6673   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 44 | KM12-70-1        | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм             | 100 м | 0,3   | <u>11381.25</u><br>10333,44  | <u>903.16</u><br>291,24  | 3414   | 3100  | <u>271</u><br>87   | <u>128.0000</u><br>3,9000 | <u>38.4</u><br>1,17  |
| 45 | & C113-22-A-5    | Труба мідна 12,7                                                                                        | м     | 30    | <u>296.89</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 8907   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 46 | KM12-70-2        | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм             | 100 м | 0,3   | <u>14189.34</u><br>12916,80  | <u>626.44</u><br>191,88  | 4257   | 3875  | <u>188</u><br>58   | <u>160.0000</u><br>2,6400 | <u>48</u><br>0,79    |
| 47 | & C113-22-A-10   | Труба мідна 25,4                                                                                        | м     | 30    | <u>720.91</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 21627  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 48 | KB26-11-1        | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                       | 10 м  | 6     | <u>268.05</u><br>268,05      | <u>-</u><br>-            | 1608   | 1608  | <u>-</u><br>-      | <u>3.5200</u><br>-        | <u>21.12</u><br>-    |
| 49 | & C114-66-1-18   | Ізоляція ST 19x12 K-flex                                                                                | м     | 30,6  | <u>64.05</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 1960   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 50 | & C114-66-1-23   | Ізоляція ST 19x25 K-flex                                                                                | м     | 30,6  | <u>104.48</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 3197   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 51 | & C113-243-2     | Клей Thermaflex K-414                                                                                   | л     | 0,852 | <u>686.80</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 585    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 52 | KM8-146-1        | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг                   | 100 м | 0,3   | <u>8159.05</u><br>1514,11    | <u>3430.24</u><br>755,06 | 2448   | 454   | <u>1029</u><br>227 | <u>19.2000</u><br>9,4105  | <u>5.76</u><br>2,82  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                   | 4      | 5    | 6                         | 7                      | 8      | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|------------------------|--------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 53 | & C157-246-3     | Кабель міжблочний ПВС 5х1,5 мм2                                                                     | м      | 30,6 | <u>36,44</u>              | -                      | 1115   | -    | -                | -                        | -                    |
| 54 | & C113-2439-139  | Стрічка обмотувальні тефлонова Benda Vinil (25 м)                                                   | шт     | 6    | <u>118,19</u>             | -                      | 709    | -    | -                | -                        | -                    |
| 55 | & C1545-288-23   | Кронштейн для зовнішнього блоку                                                                     | шт     | 1    | <u>1668,04</u>            | -                      | 1668   | -    | -                | -                        | -                    |
| 56 | КБ20-42-1        | ПВ 2<br>Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год   | камера | 1    | <u>6709,34</u><br>5191,15 | <u>403,72</u><br>93,17 | 6709   | 5191 | <u>404</u><br>93 | <u>68.1700</u><br>1,1154 | <u>68,17</u><br>1,12 |
| 57 | & 2308-П-ПВ-89   | Припливно-витяжна установка GreenSTR 6 Aerostar ПВ 2                                                | шт     | 1    | <u>616317,25</u>          | -                      | 616317 | -    | -                | -                        | -                    |
| 58 | КМ8-573-4        | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                          | шт     | 2    | <u>693,11</u><br>266,24   | <u>132,18</u><br>26,98 | 1386   | 532  | <u>264</u><br>54 | <u>3.2000</u><br>0,2946  | <u>6,4</u><br>0,59   |
| 59 | & 2308-ПВ-АВТ-17 | Система автоматики ПВ2                                                                              | шт     | 1    | <u>144552,56</u>          | -                      | 144553 | -    | -                | -                        | -                    |
| 60 | & 2308-ПВ-АВТ-56 | Блок узгодження (AHU kit) Aerostar                                                                  | шт     | 1    | <u>9160,15</u>            | -                      | 9160   | -    | -                | -                        | -                    |
| 61 | КМ34-166-20      | ККБ 2<br>Монтаж установки компресорної                                                              | шт     | 1    | <u>931,84</u><br>931,84   | -                      | 932    | 932  | -                | <u>11.2000</u>           | <u>11,2</u>          |
| 62 | & 2308-П-ПВ-90   | Зовнішній блок LC AER-60-R32-OU Aerostar                                                            | шт     | 1    | <u>90185,33</u>           | -                      | 90185  | -    | -                | -                        | -                    |
| 63 | КБ20-26-5        | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП                                        | шт     | 3    | <u>320,57</u><br>229,53   | <u>17,28</u><br>5,37   | 962    | 689  | <u>52</u><br>16  | <u>3.0900</u><br>0,0665  | <u>9,27</u><br>0,2   |
| 64 | & C1630-1145-5   | Шумопоглинач SMN 60-25                                                                              | шт     | 1    | <u>5129,81</u>            | -                      | 5130   | -    | -                | -                        | -                    |
| 65 | & C1630-1119-66  | Шумоглушник SMN 70-35                                                                               | шт     | 1    | <u>6897,76</u>            | -                      | 6898   | -    | -                | -                        | -                    |
| 66 | & C1630-1145-9   | Шумопоглинач SMN 100-25                                                                             | шт     | 1    | <u>10242,51</u>           | -                      | 10243  | -    | -                | -                        | -                    |
| 67 | КБ20-13-21       | Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм                                              | клапан | 4    | <u>706,91</u><br>509,72   | <u>51,85</u><br>16,11  | 2828   | 2039 | <u>207</u><br>64 | <u>6.7800</u><br>0,1995  | <u>27,12</u><br>0,8  |
| 68 | & C130-382-A-128 | Противобуховий клапан EPD-8 Aerostar                                                                | шт     | 4    | <u>56969,57</u>           | -                      | 227878 | -    | -                | -                        | -                    |
| 69 | КБ20-14-7        | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм | шт     | 2    | <u>326,83</u><br>151,11   | <u>6,91</u><br>2,15    | 654    | 302  | <u>14</u><br>4   | <u>2.0100</u><br>0,0266  | <u>4,02</u><br>0,05  |
| 70 | & C130-382-A-109 | Клапан вогнезатримуючий FPD-120-400х200-О-М-220-T-2F Aerostar                                       | шт     | 2    | <u>15214,56</u>           | -                      | 30429  | -    | -                | -                        | -                    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                            | 7                       | 8      | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 71 | КБ20-11-2            | Установлення ґрат жалюзійних площею у<br>просвіті до 1 м2                                                              | ґрати | 2      | <u>273.90</u><br>177,42      | <u>42.15</u><br>10,37   | 548    | 355   | <u>84</u><br>21   | <u>2.3600</u><br>0,1291   | <u>4.72</u><br>0,26   |
| 72 | & С1301-<br>1244     | ґрати зовнішні 3070-1Н 1100х500 ПП<br>Григоренко                                                                       | шт    | 2      | <u>2798.66</u><br>-          | -                       | 5597   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 73 | КБ20-11-3            | Установлення ґрат жалюзійних площею у<br>просвіті до 1,5 м2                                                            | ґрати | 2      | <u>344.03</u><br>212,01      | <u>53.12</u><br>13,66   | 688    | 424   | <u>106</u><br>27  | <u>2.8200</u><br>0,1700   | <u>5.64</u><br>0,34   |
| 74 | & С1301-<br>1245     | ґрати зовнішні 3070-1Н 1500х500 ПП<br>Григоренко                                                                       | шт    | 2      | <u>4119.96</u><br>-          | -                       | 8240   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 75 | КБ20-11-1            | Установлення ґрат жалюзійних площею у<br>просвіті до 0,25 м2                                                           | ґрати | 34     | <u>180.99</u><br>136,83      | <u>27.48</u><br>5,98    | 6154   | 4652  | <u>934</u><br>203 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>61.88</u><br>2,53  |
| 76 | & С1301-<br>1123     | Вентиляційні ґратки (алюміній, анемо-<br>статисти) DVS-P-100 ПП Григоренко                                             | шт    | 1      | <u>188.88</u><br>-           | -                       | 189    | -     | -                 | -                         | -                     |
| 77 | & С1301-<br>1084     | ґрати вентиляційні, однорядні, 400х200мм<br>3040-1 ПП Григоренко                                                       | шт    | 33     | <u>398.90</u><br>-           | -                       | 13164  | -     | -                 | -                         | -                     |
| 78 | & С1301-<br>1042     | Дросель-клапан з металевою ручкою д.<br>100мм ДК ПП Григоренко                                                         | шт    | 1      | <u>266.51</u><br>-           | -                       | 267    | -     | -                 | -                         | -                     |
| 79 | & С1301-<br>1024     | Дросель-клапан з металевою ручкою<br>300х200мм ДК ПП Григоренко                                                        | шт    | 4      | <u>547.41</u><br>-           | -                       | 2190   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 80 | & С1301-<br>1025     | Дросель-клапан з металевою ручкою<br>400х200мм ДК ПП Григоренко                                                        | шт    | 12     | <u>547.41</u><br>-           | -                       | 6569   | -     | -                 | -                         | -                     |
| 81 | КБ20-3-1             | Прокладання повітроводів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,<br>діаметром до 200 мм            | 100м2 | 0,0016 | <u>101533.92</u><br>19208,27 | <u>545.66</u><br>168,54 | 162    | 31    | <u>1</u><br>-     | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>0.42</u><br>-      |
| 82 | КБ20-3-10            | Прокладання повітроводів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,<br>периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 1,565  | <u>104694.25</u><br>15216,94 | <u>438.50</u><br>135,26 | 163847 | 23815 | <u>686</u><br>212 | <u>207.4000</u><br>1,6753 | <u>324.58</u><br>2,62 |
| 83 | КБ20-3-11            | Прокладання повітроводів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,<br>периметром до 2400 мм          | 100м2 | 1,072  | <u>102176.89</u><br>11450,12 | <u>343.89</u><br>101,09 | 109534 | 12275 | <u>369</u><br>108 | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>167.3</u><br>1,34  |
| 84 | КБ20-3-12            | Прокладання повітроводів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,<br>периметром до 3200 мм          | 100м2 | 0,625  | <u>99621.04</u><br>9254,89   | <u>350.81</u><br>103,24 | 62263  | 5784  | <u>219</u><br>65  | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>78.84</u><br>0,8   |
| 85 | КБ20-3-13            | Прокладання повітроводів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,<br>периметром до 3600 мм          | 100м2 | 0,306  | <u>99331.54</u><br>8518,99   | <u>332.58</u><br>96,30  | 30395  | 2607  | <u>102</u><br>29  | <u>116.1100</u><br>1,1928 | <u>35.53</u><br>0,36  |
| 86 | КБ26-27-1            | Ізоляція плоских та криволінійних<br>поверхонь листами із спіненого каучуку,<br>поліетилену                            | 10 м2 | 28     | <u>507.92</u><br>507,92      | -                       | 14222  | 14222 | -                 | <u>6.6700</u><br>-        | <u>186.76</u><br>-    |
| 87 | & С113-<br>2439-2-10 | Теплова ізоляція фольгована, самоклеюча,<br>Аерфом, τ=10 мм                                                            | м2    | 280    | <u>144.72</u><br>-           | -                       | 40522  | -     | -                 | -                         | -                     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                 | 4      | 5     | 6                           | 7                        | 8      | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 88  | КБ26-24-3         | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою                       | 10 м2  | 4,5   | <u>1286.19</u><br>640,34    | <u>432.10</u><br>134,21  | 5788   | 2882 | <u>1944</u><br>604 | <u>8.1200</u><br>1,6625   | <u>36.54</u><br>7,48 |
| 89  | & C114-50-Y-3     | Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"                           | м2     | 45    | <u>262.67</u><br>-          | -                        | 11820  | -    | -                  | -                         | -                    |
| 90  | C1630-114         | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                          | кг     | 100   | <u>66.73</u><br>-           | -                        | 6673   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 91  | КМ12-70-1         | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм       | 100 м  | 0,4   | <u>11381.25</u><br>10333,44 | <u>903.16</u><br>291,24  | 4553   | 4133 | <u>361</u><br>116  | <u>128.0000</u><br>3,9000 | <u>51.2</u><br>1,56  |
| 92  | & C113-22-A-6     | Труба мідна 9,53                                                                                  | м      | 20    | <u>213.68</u><br>-          | -                        | 4274   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 93  | & C113-22-A-3     | Труба мідна 15,88                                                                                 | м      | 20    | <u>430.08</u><br>-          | -                        | 8602   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 94  | КБ26-11-1         | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                 | 10 м   | 4     | <u>268.05</u><br>268,05     | -                        | 1072   | 1072 | -                  | <u>3.5200</u>             | <u>14.08</u>         |
| 95  | & C113-3141-13-3  | Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x10                                                            | м      | 20,4  | <u>35.13</u><br>-           | -                        | 717    | -    | -                  | -                         | -                    |
| 96  | & C113-3141-13-6  | Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x18                                                            | м      | 20,4  | <u>43.89</u><br>-           | -                        | 895    | -    | -                  | -                         | -                    |
| 97  | & C113-243-2      | Клей Thermaflex K-414                                                                             | л      | 0,568 | <u>686.80</u><br>-          | -                        | 390    | -    | -                  | -                         | -                    |
| 98  | КМ8-146-1         | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг             | 100 м  | 0,2   | <u>8159.05</u><br>1514,11   | <u>3430.24</u><br>755,06 | 1632   | 303  | <u>686</u><br>151  | <u>19.2000</u><br>9,4105  | <u>3.84</u><br>1,88  |
| 99  | & C157-246-3      | Кабель міжблочний ПВС 5x1,5 мм2                                                                   | м      | 20,4  | <u>36.44</u><br>-           | -                        | 743    | -    | -                  | -                         | -                    |
| 100 | & C113-2439-139   | Стрічка обмотувальні тефлонова Benda Vinil (25 м)                                                 | шт     | 4     | <u>118.19</u><br>-          | -                        | 473    | -    | -                  | -                         | -                    |
| 101 | & C1545-288-23    | Кронштейн для зовнішнього блоку                                                                   | шт     | 1     | <u>1668.04</u><br>-         | -                        | 1668   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 102 | КБ20-42-1         | ПВ 3<br>Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1     | <u>6709.34</u><br>5191,15   | <u>403.72</u><br>93,17   | 6709   | 5191 | <u>404</u><br>93   | <u>68.1700</u><br>1,1154  | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 103 | & 2308-П-ПВ-91    | Припливно-витяжна установка GreenSTR 6 Aerostar ПВ 3                                              | шт     | 1     | <u>620153.85</u><br>-       | -                        | 620154 | -    | -                  | -                         | -                    |
| 104 | КМ8-573-4         | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм                        | шт     | 2     | <u>693.11</u><br>266,24     | <u>132.18</u><br>26,98   | 1386   | 532  | <u>264</u><br>54   | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>6.4</u><br>0,59   |
| 105 | & 2308-ПВ-АВТ-1Я0 | Система автоматики ПВ 3                                                                           | шт     | 1     | <u>144552.56</u><br>-       | -                        | 144553 | -    | -                  | -                         | -                    |

| 1   | 2                | 3                                                                              | 4      | 5  | 6                       | 7                     | 8      | 9    | 10                | 11                      | 12                  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------|-----------------------|--------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 106 | & 2308-ПВ-АВТ-56 | Блок узгодження (АНУ kit) Aerostar                                             | шт     | 1  | <u>9160,15</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 9160   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 107 | КМ34-166-20      | Монтаж установки компресорної                                                  | шт     | 1  | <u>931,84</u><br>931,84 | <u>-</u><br>-         | 932    | 932  | <u>-</u><br>-     | <u>11,2000</u><br>-     | <u>11,2</u><br>-    |
| 108 | & 2308-П-ПВ-90   | Зовнішній блок LC AER-60-R32-OU Aerostar                                       | шт     | 1  | <u>90185,33</u><br>-    | <u>-</u><br>-         | 90185  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 109 | КБ20-26-5        | Установлення шумоглушників<br>вентиляційних трубчастих типу ГТП                | шт     | 2  | <u>320,57</u><br>229,53 | <u>17,28</u><br>5,37  | 641    | 459  | <u>35</u><br>11   | <u>3,0900</u><br>0,0665 | <u>6,18</u><br>0,13 |
| 110 | & С1630-1145-9   | Шумопоглинач SMN 100-25                                                        | шт     | 1  | <u>10242,51</u><br>-    | <u>-</u><br>-         | 10243  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 111 | & С1630-1145-10  | Шумопоглинач SMN 120-30                                                        | шт     | 1  | <u>11942,52</u><br>-    | <u>-</u><br>-         | 11943  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 112 | КБ20-13-21       | Установлення клапанів перекидних<br>периметром до 3600 мм                      | клапан | 4  | <u>706,91</u><br>509,72 | <u>51,85</u><br>16,11 | 2828   | 2039 | <u>207</u><br>64  | <u>6,7800</u><br>0,1995 | <u>27,12</u><br>0,8 |
| 113 | & С130-382-A-128 | Противибуховий клапан EPD-8 Aerostar                                           | шт     | 4  | <u>56969,57</u><br>-    | <u>-</u><br>-         | 227878 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 114 | КБ20-11-2        | Установлення ґрат жалюзійних площею у<br>просвіті до 1 м2                      | ґрати  | 2  | <u>273,90</u><br>177,42 | <u>42,15</u><br>10,37 | 548    | 355  | <u>84</u><br>21   | <u>2,3600</u><br>0,1291 | <u>4,72</u><br>0,26 |
| 115 | & С1301-1244     | ґрати зовнішні 3070-1Н 1100х500 ПП<br>Григоренко                               | шт     | 2  | <u>2798,66</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 5597   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 116 | КБ20-11-3        | Установлення ґрат жалюзійних площею у<br>просвіті до 1,5 м2                    | ґрати  | 2  | <u>344,03</u><br>212,01 | <u>53,12</u><br>13,66 | 688    | 424  | <u>106</u><br>27  | <u>2,8200</u><br>0,1700 | <u>5,64</u><br>0,34 |
| 117 | & С1301-1245     | ґрати зовнішні 3070-1Н 1500х500 ПП<br>Григоренко                               | шт     | 2  | <u>4119,96</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 8240   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 118 | КБ20-11-1        | Установлення ґрат жалюзійних площею у<br>просвіті до 0,25 м2                   | ґрати  | 30 | <u>180,99</u><br>136,83 | <u>27,48</u><br>5,98  | 5430   | 4105 | <u>824</u><br>179 | <u>1,8200</u><br>0,0745 | <u>54,6</u><br>2,24 |
| 119 | & С1301-1059     | Металеві дифузори / DVS DVS-100 ФОП<br>Григоренко                              | шт     | 1  | <u>188,88</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 189    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 120 | & С1301-1123     | Вентиляційні ґратки (алюміній, анемо­стат­и<br>круглі) DVS-P-100 ПП Григоренко | шт     | 1  | <u>188,88</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 189    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 121 | & С1301-1084     | ґрати вентиляційні, однорядні, 400х200мм<br>3040-1 ПП Григоренко               | шт     | 28 | <u>398,90</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 11169  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 122 | & С1301-1042     | Дросель-клапан з металевою ручкою д.<br>100мм ДК ПП Григоренко                 | шт     | 2  | <u>266,51</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 533    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 123 | & С1301-1024     | Дросель-клапан з металевою ручкою<br>300х200мм ДК ПП Григоренко                | шт     | 2  | <u>547,41</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 1095   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 124 | & С1301-1025     | Дросель-клапан з металевою ручкою<br>400х200мм ДК ПП Григоренко                | шт     | 6  | <u>547,41</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 3284   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 125 | & С1301-1226     | Дросель-клапан з металевою ручкою<br>600х250мм ДК ПП Григоренко                | шт     | 1  | <u>773,85</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 774    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                | 4     | 5      | 6                            | 7                       | 8      | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 126 | КБ20-3-1         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм            | 100м2 | 0,0016 | <u>101533.92</u><br>19208,27 | <u>545.66</u><br>168,54 | 162    | 31    | <u>1</u><br>-      | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>0.42</u><br>-      |
| 127 | КБ20-3-10        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 1,115  | <u>104694.25</u><br>15216,94 | <u>438.50</u><br>135,26 | 116734 | 16967 | <u>489</u><br>151  | <u>207.4000</u><br>1,6753 | <u>231.25</u><br>1,87 |
| 128 | КБ20-3-11        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм          | 100м2 | 0,085  | <u>102176.89</u><br>11450,12 | <u>343.89</u><br>101,09 | 8685   | 973   | <u>29</u><br>9     | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>13.27</u><br>0,11  |
| 129 | КБ20-3-12        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм          | 100м2 | 2,026  | <u>99621.04</u><br>9254,89   | <u>350.81</u><br>103,24 | 201832 | 18750 | <u>711</u><br>209  | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>255.56</u><br>2,59 |
| 130 | КБ20-3-13        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм          | 100м2 | 0,136  | <u>99331.54</u><br>8518,99   | <u>332.58</u><br>96,30  | 13509  | 1159  | <u>45</u><br>13    | <u>116.1100</u><br>1,1928 | <u>15.79</u><br>0,16  |
| 131 | КБ26-27-1        | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                            | 10 м2 | 28     | <u>507.92</u><br>507,92      | <u>-</u><br>-           | 14222  | 14222 | <u>-</u><br>-      | <u>6.6700</u><br>-        | <u>186.76</u><br>-    |
| 132 | & С113-2439-2-10 | Теплова ізоляція фольгована, самоклеюча, Аерфом, т=10 мм                                                         | м2    | 280    | <u>144.72</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 40522  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 133 | КБ26-24-3        | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою                                      | 10 м2 | 4,5    | <u>1286.19</u><br>640,34     | <u>432.10</u><br>134,21 | 5788   | 2882  | <u>1944</u><br>604 | <u>8.1200</u><br>1,6625   | <u>36.54</u><br>7,48  |
| 134 | & С114-50-У-3    | Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"                                          | м2    | 45     | <u>262.67</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 11820  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 135 | С1630-114        | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                         | кг    | 100    | <u>66.73</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 6673   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 136 | КМ12-70-1        | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм                      | 100 м | 0,4    | <u>11381.25</u><br>10333,44  | <u>903.16</u><br>291,24 | 4553   | 4133  | <u>361</u><br>116  | <u>128.0000</u><br>3,9000 | <u>51.2</u><br>1,56   |
| 137 | & С113-22-A-6    | Труба мідна 9,53                                                                                                 | м     | 20     | <u>213.68</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 4274   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 138 | & С113-22-A-3    | Труба мідна 15,88                                                                                                | м     | 20     | <u>430.08</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 8602   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 139 | КБ26-11-1        | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                | 10 м  | 4      | <u>268.05</u><br>268,05      | <u>-</u><br>-           | 1072   | 1072  | <u>-</u><br>-      | <u>3.5200</u><br>-        | <u>14.08</u><br>-     |
| 140 | & С113-3141-13-3 | Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x10                                                                           | м     | 20,4   | <u>35.13</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 717    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 141 | & С113-3141-13-6 | Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x18                                                                           | м     | 20,4   | <u>43.89</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 895    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 142 | & С113-243-2     | Клей Thermaflex K-414                                                                                            | л     | 0,568  | <u>686.80</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 390    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                | 3                                                                                                     | 4      | 5     | 6                            | 7                        | 8      | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------|--------------------------|--------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 143 | КМ8-146-1        | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг                 | 100 м  | 0,2   | <u>8159.05</u><br>1514,11    | <u>3430.24</u><br>755,06 | 1632   | 303  | <u>686</u><br>151 | <u>19.2000</u><br>9,4105  | <u>3.84</u><br>1,88  |
| 144 | & С157-246-3     | Кабель міжблочний ПВС 5х1,5 мм2                                                                       | м      | 20,4  | <u>36.44</u><br>-            | -                        | 743    | -    | -                 | -                         | -                    |
| 145 | & С113-2439-139  | Стрічка обмотувальні тефлонова Benda Vinil (25 м)                                                     | шт     | 4     | <u>118.19</u><br>-           | -                        | 473    | -    | -                 | -                         | -                    |
| 146 | & С1545-288-23   | Кронштейн для зовнішнього блоку                                                                       | шт     | 1     | <u>1668.04</u><br>-          | -                        | 1668   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 147 | КБ20-42-1        | П 1<br>Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год      | камера | 1     | <u>6709.34</u><br>5191,15    | <u>403.72</u><br>93,17   | 6709   | 5191 | <u>404</u><br>93  | <u>68.1700</u><br>1,1154  | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 148 | & 2308-П-ПВ-92   | Припливна установка для укріття MSAHU 4 Aerostar                                                      | шт     | 1     | <u>199101.64</u><br>-        | -                        | 199102 | -    | -                 | -                         | -                    |
| 149 | КМ8-573-4        | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                            | шт     | 1     | <u>693.11</u><br>266,24      | <u>132.18</u><br>26,98   | 693    | 266  | <u>132</u><br>27  | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>3.2</u><br>0,29   |
| 150 | & 2308-ПВ-АВТ-57 | Система автоматики до П 1                                                                             | шт     | 1     | <u>26685.91</u><br>-         | -                        | 26686  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 151 | КБ20-11-1        | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                             | ґрати  | 21    | <u>180.99</u><br>136,83      | <u>27.48</u><br>5,98     | 3801   | 2873 | <u>577</u><br>126 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>38.22</u><br>1,56 |
| 152 | & С1301-1123     | Вентиляційні ґратки (алюміній, анемостати круглі) DVS-P-100 ПП Григоренко                             | шт     | 3     | <u>188.88</u><br>-           | -                        | 567    | -    | -                 | -                         | -                    |
| 153 | & С1301-1124     | Вентиляційні ґратки (алюміній, анемостати круглі) DVS-P-125 ПП Григоренко                             | шт     | 18    | <u>236.62</u><br>-           | -                        | 4259   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 154 | & С1301-1042     | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 100мм ДК ПП Григоренко                                           | шт     | 3     | <u>266.51</u><br>-           | -                        | 800    | -    | -                 | -                         | -                    |
| 155 | & С1301-1041     | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 125мм ДК ПП Григоренко                                           | шт     | 13    | <u>287.93</u><br>-           | -                        | 3743   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 156 | КБ20-3-1         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2  | 0,411 | <u>101533.92</u><br>19208,27 | <u>545.66</u><br>168,54  | 41730  | 7895 | <u>224</u><br>69  | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>107.6</u><br>0,86 |
| 157 | КБ20-3-4         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | 100м2  | 0,36  | <u>94004.09</u><br>19208,27  | <u>545.66</u><br>168,54  | 33841  | 6915 | <u>196</u><br>61  | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>94.25</u><br>0,75 |
| 158 | КБ26-27-1        | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                 | 10 м2  | 0,5   | <u>507.92</u><br>507,92      | -                        | 254    | 254  | -                 | <u>6.6700</u><br>-        | <u>3.34</u><br>-     |
| 159 | & С113-2439-2-10 | Теплова ізоляція фольгована, самоклеюча, Аерфом, τ=10 мм                                              | м2     | 5     | <u>144.72</u><br>-           | -                        | 724    | -    | -                 | -                         | -                    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                            | 7                       | 8      | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 160 | C1630-114        | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                               | кг     | 25     | <u>66.73</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1668   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 161 | КБ20-42-1        | П 2<br>Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                       | камера | 1      | <u>6709.34</u><br>5191,15    | <u>403.72</u><br>93,17  | 6709   | 5191 | <u>404</u><br>93 | <u>68.1700</u><br>1,1154  | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 162 | & 2308-П-ПВ-92   | Припливна установка для укріття MSAHU 4 Aerostar                                                                       | шт     | 1      | <u>199101.64</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 199102 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 163 | КМ8-573-4        | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                             | шт     | 1      | <u>693.11</u><br>266,24      | <u>132.18</u><br>26,98  | 693    | 266  | <u>132</u><br>27 | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>3.2</u><br>0,29   |
| 164 | & 2308-ПВ-АВТ-58 | Система автоматики до П 2                                                                                              | шт     | 1      | <u>26685.91</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 26686  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 165 | КБ20-15-1        | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт     | 1      | <u>273.79</u><br>181,18      | <u>10.37</u><br>3,22    | 274    | 181  | <u>10</u><br>3   | <u>2.4100</u><br>0,0399   | <u>2.41</u><br>0,04  |
| 166 | & C1630-18234-2  | Клапан вогнезатримуючий з приводом 220В FPDR-120.125/220 Aerostar                                                      | шт     | 1      | <u>10440.43</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 10440  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 167 | КБ20-11-1        | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                                              | ґрати  | 14     | <u>180.99</u><br>136,83      | <u>27.48</u><br>5,98    | 2534   | 1916 | <u>385</u><br>84 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>25.48</u><br>1,04 |
| 168 | & C1301-1123     | Вентиляційні ґратки (алюміній, анемостати круглі) DVS-P-100 ПП Григоренко                                              | шт     | 1      | <u>188.88</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 189    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 169 | & C1301-1124     | Вентиляційні ґратки (алюміній, анемостати круглі) DVS-P-125 ПП Григоренко                                              | шт     | 13     | <u>236.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3076   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 170 | & C1301-1042     | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 100мм ДК ПП Григоренко                                                            | шт     | 1      | <u>266.51</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 267    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 171 | & C1301-1041     | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 125мм ДК ПП Григоренко                                                            | шт     | 9      | <u>287.93</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2591   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 172 | КБ20-3-1         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм                  | 100м2  | 0,4446 | <u>101533.92</u><br>19208,27 | <u>545.66</u><br>168,54 | 45142  | 8540 | <u>243</u><br>75 | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>116.4</u><br>0,93 |
| 173 | КБ20-3-4         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм                  | 100м2  | 0,176  | <u>94004.09</u><br>19208,27  | <u>545.66</u><br>168,54 | 16545  | 3381 | <u>96</u><br>30  | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>46.08</u><br>0,37 |
| 174 | КБ26-27-1        | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                  | 10 м2  | 0,5    | <u>507.92</u><br>507,92      | <u>-</u><br>-           | 254    | 254  | <u>-</u><br>-    | <u>6.6700</u><br>-        | <u>3.34</u><br>-     |
| 175 | & C113-2439-2-10 | Теплова ізоляція фольгована, самоклеюча, Аерфом, т=10 мм                                                               | м2     | 5      | <u>144.72</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 724    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 176 | C1630-114        | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                               | кг     | 25     | <u>66.73</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1668   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                | 3                                                                                                     | 4      | 5      | 6                            | 7                       | 8      | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 177 | КБ20-42-1        | П 3<br>Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год      | камера | 1      | <u>6709.34</u><br>5191,15    | <u>403.72</u><br>93,17  | 6709   | 5191 | <u>404</u><br>93 | <u>68.1700</u><br>1,1154  | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 178 | & 2308-П-ПВ-92   | Припливна установка для укріття MSAHU 4 Aerostar                                                      | шт     | 1      | <u>199101.64</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 199102 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 179 | КМ8-573-4        | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                            | шт     | 1      | <u>693.11</u><br>266,24      | <u>132.18</u><br>26,98  | 693    | 266  | <u>132</u><br>27 | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>3.2</u><br>0,29   |
| 180 | & 2308-ПВ-АВТ-59 | Система автоматики до П 3                                                                             | шт     | 1      | <u>26685.91</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 26686  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 181 | КБ20-11-1        | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                             | ґрати  | 16     | <u>180.99</u><br>136,83      | <u>27.48</u><br>5,98    | 2896   | 2189 | <u>440</u><br>96 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>29.12</u><br>1,19 |
| 182 | & С1301-1123     | Вентиляційні ґратки (алюміній, анемостати круглі) DVS-P-100 ПП Григоренко                             | шт     | 1      | <u>188.88</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 189    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 183 | & С1301-1124     | Вентиляційні ґратки (алюміній, анемостати круглі) DVS-P-125 ПП Григоренко                             | шт     | 15     | <u>236.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3549   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 184 | & С1301-1042     | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 100мм ДК ПП Григоренко                                           | шт     | 1      | <u>266.51</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 267    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 185 | & С1301-1041     | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 125мм ДК ПП Григоренко                                           | шт     | 7      | <u>287.93</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2016   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 186 | КБ20-3-1         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2  | 0,2596 | <u>101533.92</u><br>19208,27 | <u>545.66</u><br>168,54 | 26358  | 4986 | <u>142</u><br>44 | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>67.96</u><br>0,54 |
| 187 | КБ20-3-4         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | 100м2  | 0,216  | <u>94004.09</u><br>19208,27  | <u>545.66</u><br>168,54 | 20305  | 4149 | <u>118</u><br>36 | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>56.55</u><br>0,45 |
| 188 | КБ26-27-1        | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                 | 10 м2  | 0,5    | <u>507.92</u><br>507,92      | <u>-</u><br>-           | 254    | 254  | <u>-</u><br>-    | <u>6.6700</u><br>-        | <u>3.34</u><br>-     |
| 189 | & С113-2439-2-10 | Теплова ізоляція фольгована, самоклеюча, Аерфом, т=10 мм                                              | м2     | 5      | <u>144.72</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 724    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 190 | С1630-114        | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                              | кг     | 25     | <u>66.73</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1668   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 191 | КБ20-32-1        | В 1<br>Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                             | шт     | 1      | <u>540.04</u><br>501,33      | <u>36.18</u><br>10,63   | 540    | 501  | <u>36</u><br>11  | <u>6.2100</u><br>0,1231   | <u>6.21</u><br>0,12  |
| 192 | & 2308-106-А-18  | Вентс ТТ ПРО 125                                                                                      | шт     | 1      | <u>2467.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2468   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 193 | КБ20-29-1        | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                               | м2     | 0,0785 | <u>746.68</u><br>717,56      | <u>6.91</u><br>2,15     | 59     | 56   | <u>1</u><br>-    | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>0.77</u><br>-     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                     | 4      | 5       | 6                | 7             | 8    | 9    | 10        | 11              | 12           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------|------|------|-----------|-----------------|--------------|
| 194 | & C130-231-8    | Вставки гнучкі, ВВГ 125                                                                               | шт     | 2       | <u>167.60</u>    | -             | 335  | -    | -         | -               | -            |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | -                | -             |      |      | -         | -               | -            |
| 195 | КБ20-13-1       | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                   | клапан | 1       | <u>203.23</u>    | <u>6.91</u>   | 203  | 130  | <u>7</u>  | <u>1.7500</u>   | <u>1.75</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 129,99           | 2,15          |      |      | 2         | 0,0266          | 0,03         |
| 196 | & C1630-466-A-4 | Зворотній клапан КОМ 125                                                                              | шт     | 1       | <u>280.68</u>    | -             | 281  | -    | -         | -               | -            |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | -                | -             |      |      | -         | -               | -            |
| 197 | КБ20-11-1       | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                             | ґрати  | 1       | <u>180.99</u>    | <u>27.48</u>  | 181  | 137  | <u>27</u> | <u>1.8200</u>   | <u>1.82</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 136,83           | 5,98          |      |      | 6         | 0,0745          | 0,07         |
| 198 | & C1301-1060    | Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП Григоренко                                                        | шт     | 1       | <u>236.62</u>    | -             | 237  | -    | -         | -               | -            |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | -                | -             |      |      | -         | -               | -            |
| 199 | КБ20-3-1        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2  | 0,088   | <u>101533.92</u> | <u>545.66</u> | 8935 | 1690 | <u>48</u> | <u>261.8000</u> | <u>23.04</u> |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 19208,27         | 168,54        |      |      | 15        | 2,0876          | 0,18         |
| 200 | C1630-114       | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                              | кг     | 2       | <u>66.73</u>     | -             | 133  | -    | -         | -               | -            |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | -                | -             |      |      | -         | -               | -            |
|     |                 | В 2                                                                                                   |        |         |                  |               |      |      |           |                 |              |
| 201 | КБ20-32-1       | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                    | шт     | 1       | <u>540.04</u>    | <u>36.18</u>  | 540  | 501  | <u>36</u> | <u>6.2100</u>   | <u>6.21</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 501,33           | 10,63         |      |      | 11        | 0,1231          | 0,12         |
| 202 | & 2308-106-A-1  | Вентс ТТ ПРО 160                                                                                      | шт     | 1       | <u>4366.67</u>   | -             | 4367 | -    | -         | -               | -            |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | -                | -             |      |      | -         | -               | -            |
| 203 | КБ20-29-1       | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                               | м2     | 0,10048 | <u>746.68</u>    | <u>6.91</u>   | 75   | 72   | <u>1</u>  | <u>9.7800</u>   | <u>0.98</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 717,56           | 2,15          |      |      | -         | 0,0266          | -            |
| 204 | & C130-231-16   | Вставки гнучкі, ВВГ 160                                                                               | шт     | 2       | <u>202.40</u>    | -             | 405  | -    | -         | -               | -            |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | -                | -             |      |      | -         | -               | -            |
| 205 | КБ20-13-1       | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                   | клапан | 1       | <u>203.23</u>    | <u>6.91</u>   | 203  | 130  | <u>7</u>  | <u>1.7500</u>   | <u>1.75</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 129,99           | 2,15          |      |      | 2         | 0,0266          | 0,03         |
| 206 | & C1630-466-A-1 | Зворотній клапан КОМ 160                                                                              | шт     | 1       | <u>339.33</u>    | -             | 339  | -    | -         | -               | -            |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | -                | -             |      |      | -         | -               | -            |
| 207 | КБ20-11-1       | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                             | ґрати  | 1       | <u>180.99</u>    | <u>27.48</u>  | 181  | 137  | <u>27</u> | <u>1.8200</u>   | <u>1.82</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 136,83           | 5,98          |      |      | 6         | 0,0745          | 0,07         |
| 208 | & C1301-1060    | Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП Григоренко                                                        | шт     | 1       | <u>236.62</u>    | -             | 237  | -    | -         | -               | -            |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | -                | -             |      |      | -         | -               | -            |
| 209 | КБ20-3-1        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2  | 0,097   | <u>101533.92</u> | <u>545.66</u> | 9849 | 1863 | <u>53</u> | <u>261.8000</u> | <u>25.39</u> |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 19208,27         | 168,54        |      |      | 16        | 2,0876          | 0,2          |
| 210 | C1630-114       | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                              | кг     | 2       | <u>66.73</u>     | -             | 133  | -    | -         | -               | -            |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | -                | -             |      |      | -         | -               | -            |
|     |                 | В 3                                                                                                   |        |         |                  |               |      |      |           |                 |              |
| 211 | КБ20-32-1       | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                    | шт     | 1       | <u>540.04</u>    | <u>36.18</u>  | 540  | 501  | <u>36</u> | <u>6.2100</u>   | <u>6.21</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 501,33           | 10,63         |      |      | 11        | 0,1231          | 0,12         |

| 1   | 2               | 3                                                                                                     | 4      | 5       | 6                | 7             | 8     | 9    | 10 | 11              | 12           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------|-------|------|----|-----------------|--------------|
| 212 | & 2308-106-A-1  | Вентс ТТ ПРО 160                                                                                      | шт     | 1       | <u>4366.67</u>   | -             | 4367  | -    | -  | -               | -            |
| 213 | КБ20-29-1       | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                               | м2     | 0,10048 | <u>746.68</u>    | <u>6.91</u>   | 75    | 72   | 1  | <u>9.7800</u>   | <u>0.98</u>  |
| 214 | & С130-231-16   | Вставки гнучкі, ВВГ 160                                                                               | шт     | 2       | <u>202.40</u>    | -             | 405   | -    | -  | -               | -            |
| 215 | КБ20-13-1       | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                   | клапан | 1       | <u>203.23</u>    | <u>6.91</u>   | 203   | 130  | 7  | <u>1.7500</u>   | <u>1.75</u>  |
| 216 | & С1630-466-A-1 | Зворотній клапан КОМ 160                                                                              | шт     | 1       | <u>339.33</u>    | -             | 339   | -    | -  | -               | -            |
| 217 | КБ20-11-1       | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                             | ґрати  | 2       | <u>180.99</u>    | <u>27.48</u>  | 362   | 274  | 55 | <u>1.8200</u>   | <u>3.64</u>  |
| 218 | & С1301-1060    | Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП Григоренко                                                        | шт     | 2       | <u>236.62</u>    | -             | 473   | -    | -  | -               | -            |
| 219 | КБ20-3-1        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2  | 0,097   | <u>101533.92</u> | <u>545.66</u> | 9849  | 1863 | 53 | <u>261.8000</u> | <u>25.39</u> |
| 220 | С1630-114       | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                              | кг     | 2       | <u>66.73</u>     | -             | 133   | -    | -  | -               | -            |
| 221 | КБ20-32-1       | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                    | шт     | 1       | <u>540.04</u>    | <u>36.18</u>  | 540   | 501  | 36 | <u>6.2100</u>   | <u>6.21</u>  |
| 222 | & 2308-106-A-1  | Вентс ТТ ПРО 160                                                                                      | шт     | 1       | <u>4366.67</u>   | -             | 4367  | -    | -  | -               | -            |
| 223 | КБ20-29-1       | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                               | м2     | 0,10048 | <u>746.68</u>    | <u>6.91</u>   | 75    | 72   | 1  | <u>9.7800</u>   | <u>0.98</u>  |
| 224 | & С130-231-16   | Вставки гнучкі, ВВГ 160                                                                               | шт     | 2       | <u>202.40</u>    | -             | 405   | -    | -  | -               | -            |
| 225 | КБ20-13-1       | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                   | клапан | 1       | <u>203.23</u>    | <u>6.91</u>   | 203   | 130  | 7  | <u>1.7500</u>   | <u>1.75</u>  |
| 226 | & С1630-466-A-1 | Зворотній клапан КОМ 160                                                                              | шт     | 1       | <u>339.33</u>    | -             | 339   | -    | -  | -               | -            |
| 227 | КБ20-11-1       | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                             | ґрати  | 2       | <u>180.99</u>    | <u>27.48</u>  | 362   | 274  | 55 | <u>1.8200</u>   | <u>3.64</u>  |
| 228 | & С1301-1060    | Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП Григоренко                                                        | шт     | 2       | <u>236.62</u>    | -             | 473   | -    | -  | -               | -            |
| 229 | КБ20-3-1        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2  | 0,105   | <u>101533.92</u> | <u>545.66</u> | 10661 | 2017 | 57 | <u>261.8000</u> | <u>27.49</u> |
| 230 | С1630-114       | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                              | кг     | 2       | <u>66.73</u>     | -             | 133   | -    | -  | -               | -            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                | 4      | 5       | 6                            | 7                       | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
|     |                  | В 5                                                                                                              |        |         |                              |                         |       |      |                  |                           |                      |
| 231 | КБ20-32-1        | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                               | шт     | 1       | <u>540.04</u><br>501,33      | <u>36.18</u><br>10,63   | 540   | 501  | <u>36</u><br>11  | <u>6.2100</u><br>0,1231   | <u>6.21</u><br>0,12  |
| 232 | & 2308-106-A-103 | Вентс ТТ ПРО 315                                                                                                 | шт     | 1       | <u>7183.33</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 7183  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 233 | КБ20-29-1        | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                          | м2     | 0,19782 | <u>746.68</u><br>717,56      | <u>6.91</u><br>2,15     | 148   | 142  | <u>1</u><br>-    | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>1.93</u><br>0,01  |
| 234 | & С130-231-7-2   | Вставки гнучкі, ВВГ 315                                                                                          | шт     | 2       | <u>378.47</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 757   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 235 | КБ20-13-1        | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                              | клапан | 1       | <u>203.23</u><br>129,99      | <u>6.91</u><br>2,15     | 203   | 130  | <u>7</u><br>2    | <u>1.7500</u><br>0,0266   | <u>1.75</u><br>0,03  |
| 236 | & С1630-466-A-6  | Зворотній клапан КОМ 315                                                                                         | шт     | 1       | <u>612.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 612   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 237 | КБ20-11-1        | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                                        | ґрати  | 8       | <u>180.99</u><br>136,83      | <u>27.48</u><br>5,98    | 1448  | 1095 | <u>220</u><br>48 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>14.56</u><br>0,6  |
| 238 | & С1301-1127     | Металеві дифузори / DVS DVS-250 ФОП Григоренко                                                                   | шт     | 8       | <u>555.06</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 4440  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 239 | & С1301-1129     | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 250мм ДК ПП Григоренко                                                      | шт     | 2       | <u>453.98</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 908   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 240 | КБ20-3-4         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм            | 100м2  | 0,16    | <u>94004.09</u><br>19208,27  | <u>545.66</u><br>168,54 | 15041 | 3073 | <u>87</u><br>27  | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>41.89</u><br>0,33 |
| 241 | КБ20-3-5         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм            | 100м2  | 0,01    | <u>91612.58</u><br>17586,79  | <u>479.98</u><br>148,14 | 916   | 176  | <u>5</u><br>1    | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>2.4</u><br>0,02   |
| 242 | КБ20-3-10        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2  | 0,22    | <u>104694.25</u><br>15216,94 | <u>438.50</u><br>135,26 | 23033 | 3348 | <u>96</u><br>30  | <u>207.4000</u><br>1,6753 | <u>45.63</u><br>0,37 |
| 243 | С1630-114        | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                         | кг     | 5       | <u>66.73</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 334   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|     |                  | В 6                                                                                                              |        |         |                              |                         |       |      |                  |                           |                      |
| 244 | КБ20-32-1        | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                               | шт     | 1       | <u>540.04</u><br>501,33      | <u>36.18</u><br>10,63   | 540   | 501  | <u>36</u><br>11  | <u>6.2100</u><br>0,1231   | <u>6.21</u><br>0,12  |
| 245 | & 2308-106-A-1   | Вентс ТТ ПРО 160                                                                                                 | шт     | 1       | <u>4366.67</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 4367  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 246 | КБ20-29-1        | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                          | м2     | 0,10048 | <u>746.68</u><br>717,56      | <u>6.91</u><br>2,15     | 75    | 72   | <u>1</u><br>-    | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>0.98</u><br>-     |
| 247 | & С130-231-16    | Вставки гнучкі, ВВГ 160                                                                                          | шт     | 2       | <u>202.40</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 405   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2               | 3                                                                                                     | 4      | 5       | 6                            | 7                       | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 248 | КБ20-13-1       | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                   | клапан | 1       | <u>203.23</u><br>129,99      | <u>6.91</u><br>2,15     | 203   | 130  | <u>7</u><br>2    | <u>1.7500</u><br>0,0266   | <u>1.75</u><br>0,03  |
| 249 | & С1630-466-A-1 | Зворотній клапан КОМ 160                                                                              | шт     | 1       | <u>339.33</u><br>-           | -                       | 339   | -    | -                | -                         | -                    |
| 250 | КБ20-11-1       | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                             | ґрати  | 4       | <u>180.99</u><br>136,83      | <u>27.48</u><br>5,98    | 724   | 547  | <u>110</u><br>24 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>7.28</u><br>0,3   |
| 251 | & С1301-1060    | Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП Григоренко                                                        | шт     | 4       | <u>236.62</u><br>-           | -                       | 946   | -    | -                | -                         | -                    |
| 252 | & С1301-1041    | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 125мм ДК ПП Григоренко                                           | шт     | 2       | <u>287.93</u><br>-           | -                       | 576   | -    | -                | -                         | -                    |
| 253 | КБ20-3-1        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2  | 0,13    | <u>101533.92</u><br>19208,27 | <u>545.66</u><br>168,54 | 13199 | 2497 | <u>71</u><br>22  | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>34.03</u><br>0,27 |
| 254 | С1630-114       | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                              | кг     | 2       | <u>66.73</u><br>-            | -                       | 133   | -    | -                | -                         | -                    |
|     |                 | В 7                                                                                                   |        |         |                              |                         |       |      |                  |                           |                      |
| 255 | КБ20-32-1       | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                    | шт     | 1       | <u>540.04</u><br>501,33      | <u>36.18</u><br>10,63   | 540   | 501  | <u>36</u><br>11  | <u>6.2100</u><br>0,1231   | <u>6.21</u><br>0,12  |
| 256 | & 2308-106-A-1  | Вентс ТТ ПРО 160                                                                                      | шт     | 1       | <u>4366.67</u><br>-          | -                       | 4367  | -    | -                | -                         | -                    |
| 257 | КБ20-29-1       | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                               | м2     | 0,10048 | <u>746.68</u><br>717,56      | <u>6.91</u><br>2,15     | 75    | 72   | <u>1</u><br>-    | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>0.98</u><br>-     |
| 258 | & С130-231-16   | Вставки гнучкі, ВВГ 160                                                                               | шт     | 2       | <u>202.40</u><br>-           | -                       | 405   | -    | -                | -                         | -                    |
| 259 | КБ20-13-1       | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                   | клапан | 1       | <u>203.23</u><br>129,99      | <u>6.91</u><br>2,15     | 203   | 130  | <u>7</u><br>2    | <u>1.7500</u><br>0,0266   | <u>1.75</u><br>0,03  |
| 260 | & С1630-466-A-1 | Зворотній клапан КОМ 160                                                                              | шт     | 1       | <u>339.33</u><br>-           | -                       | 339   | -    | -                | -                         | -                    |
| 261 | КБ20-11-1       | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                             | ґрати  | 2       | <u>180.99</u><br>136,83      | <u>27.48</u><br>5,98    | 362   | 274  | <u>55</u><br>12  | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>3.64</u><br>0,15  |
| 262 | & С1301-1060    | Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП Григоренко                                                        | шт     | 2       | <u>236.62</u><br>-           | -                       | 473   | -    | -                | -                         | -                    |
| 263 | КБ20-3-1        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2  | 0,037   | <u>101533.92</u><br>19208,27 | <u>545.66</u><br>168,54 | 3757  | 711  | <u>20</u><br>6   | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>9.69</u><br>0,08  |
| 264 | С1630-114       | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                              | кг     | 2       | <u>66.73</u><br>-            | -                       | 133   | -    | -                | -                         | -                    |
|     |                 | В 8                                                                                                   |        |         |                              |                         |       |      |                  |                           |                      |
| 265 | КБ20-32-1       | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                    | шт     | 1       | <u>540.04</u><br>501,33      | <u>36.18</u><br>10,63   | 540   | 501  | <u>36</u><br>11  | <u>6.2100</u><br>0,1231   | <u>6.21</u><br>0,12  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                     | 4      | 5       | 6                | 7             | 8     | 9    | 10 | 11              | 12           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------|-------|------|----|-----------------|--------------|
| 266 | & 2308-106-A-1  | Вентс ТТ ПРО 160                                                                                      | шт     | 1       | <u>4366.67</u>   | -             | 4367  | -    | -  | -               | -            |
| 267 | КБ20-29-1       | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                               | м2     | 0,10048 | <u>746.68</u>    | <u>6.91</u>   | 75    | 72   | 1  | <u>9.7800</u>   | <u>0.98</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 717,56           | 2,15          |       |      | -  | 0,0266          | -            |
| 268 | & С130-231-16   | Вставки гнучкі, ВВГ 160                                                                               | шт     | 2       | <u>202.40</u>    | -             | 405   | -    | -  | -               | -            |
| 269 | КБ20-13-1       | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                   | клапан | 1       | <u>203.23</u>    | <u>6.91</u>   | 203   | 130  | 7  | <u>1.7500</u>   | <u>1.75</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 129,99           | 2,15          |       |      | 2  | 0,0266          | 0,03         |
| 270 | & С1630-466-A-1 | Зворотній клапан КОМ 160                                                                              | шт     | 1       | <u>339.33</u>    | -             | 339   | -    | -  | -               | -            |
| 271 | КБ20-11-1       | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                             | ґрати  | 2       | <u>180.99</u>    | <u>27.48</u>  | 362   | 274  | 55 | <u>1.8200</u>   | <u>3.64</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 136,83           | 5,98          |       |      | 12 | 0,0745          | 0,15         |
| 272 | & С1301-1060    | Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП Григоренко                                                        | шт     | 2       | <u>236.62</u>    | -             | 473   | -    | -  | -               | -            |
| 273 | & С1301-1041    | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 125мм ДК ПП Григоренко                                           | шт     | 2       | <u>287.93</u>    | -             | 576   | -    | -  | -               | -            |
| 274 | КБ20-3-1        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2  | 0,145   | <u>101533.92</u> | <u>545.66</u> | 14722 | 2785 | 79 | <u>261.8000</u> | <u>37.96</u> |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 19208,27         | 168,54        |       |      | 24 | 2,0876          | 0,3          |
| 275 | С1630-114       | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                              | кг     | 3       | <u>66.73</u>     | -             | 200   | -    | -  | -               | -            |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | -                | -             |       |      | -  | -               | -            |
|     |                 | В 9                                                                                                   |        |         |                  |               |       |      |    |                 |              |
| 276 | КБ20-32-1       | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                    | шт     | 1       | <u>540.04</u>    | <u>36.18</u>  | 540   | 501  | 36 | <u>6.2100</u>   | <u>6.21</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 501,33           | 10,63         |       |      | 11 | 0,1231          | 0,12         |
| 277 | & 2308-106-A-1  | Вентс ТТ ПРО 160                                                                                      | шт     | 1       | <u>4366.67</u>   | -             | 4367  | -    | -  | -               | -            |
| 278 | КБ20-29-1       | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                               | м2     | 0,10048 | <u>746.68</u>    | <u>6.91</u>   | 75    | 72   | 1  | <u>9.7800</u>   | <u>0.98</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 717,56           | 2,15          |       |      | -  | 0,0266          | -            |
| 279 | & С130-231-16   | Вставки гнучкі, ВВГ 160                                                                               | шт     | 2       | <u>202.40</u>    | -             | 405   | -    | -  | -               | -            |
| 280 | КБ20-13-1       | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                   | клапан | 1       | <u>203.23</u>    | <u>6.91</u>   | 203   | 130  | 7  | <u>1.7500</u>   | <u>1.75</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 129,99           | 2,15          |       |      | 2  | 0,0266          | 0,03         |
| 281 | & С1630-466-A-1 | Зворотній клапан КОМ 160                                                                              | шт     | 1       | <u>339.33</u>    | -             | 339   | -    | -  | -               | -            |
| 282 | КБ20-11-1       | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                             | ґрати  | 2       | <u>180.99</u>    | <u>27.48</u>  | 362   | 274  | 55 | <u>1.8200</u>   | <u>3.64</u>  |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 136,83           | 5,98          |       |      | 12 | 0,0745          | 0,15         |
| 283 | & С1301-1061    | Металеві дифузори / DVS DVS-160 ФОП Григоренко                                                        | шт     | 2       | <u>334.44</u>    | -             | 669   | -    | -  | -               | -            |
| 284 | КБ20-3-1        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2  | 0,14    | <u>101533.92</u> | <u>545.66</u> | 14215 | 2689 | 76 | <u>261.8000</u> | <u>36.65</u> |
|     |                 |                                                                                                       |        |         | 19208,27         | 168,54        |       |      | 24 | 2,0876          | 0,29         |



Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011/АОВ  
на автоматизація систем вентиляції

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 117,194 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,27468 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 21,609 тис. грн.     |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,2 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |                               |                             |        |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                                                                        |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |                               |                             |        |
|        |                            |                                                                                                                                                        |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини |        |
|        |                            |                                                                                                                                                        |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                               | на одиницю                  | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                                      | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                            |                               |                             |        |
|        |                            | <b>Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                       |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                               |                             |        |
| 1      | КБ21-4-2                   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м           | 0,76      | 883,28<br>622,73       | 79,01<br>46,63     | 671                     | 473              | 60<br>35           | 8,6000<br>0,5634                   | 6,54<br>0,43                  |                               |                             |        |
| 2      | & С1545-66-А-138           | Кабель КГ 3х1,5 мм2                                                                                                                                    | м              | 15,3      | 29,25<br>-             | -<br>-             | 448                     | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-                        |                               |                             |        |
| 3      | & С1545-66-А-258           | Кабель КГ 4х1,5мм2                                                                                                                                     | м              | 62,22     | 37,18<br>-             | -<br>-             | 2313                    | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-                        |                               |                             |        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6                         | 7                       | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 4  | КБ21-4-3         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2  | 100м | 0,61   | <u>1281.45</u><br>883,40  | <u>145.47</u><br>84,24  | 782   | 539  | <u>89</u><br>51   | <u>12.2000</u><br>1,0147 | <u>7.44</u><br>0,62  |
| 5  | & C1545-66-A-139 | Кабель КГ 4х2,5 мм2                                                                                                                                      | м    | 15,3   | <u>58.33</u><br>-         | -                       | 892   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 6  | & C1545-66-A-172 | Кабель КГ 4х4,0 мм2                                                                                                                                      | м    | 46,92  | <u>87.91</u><br>-         | -                       | 4125  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 7  | КБ21-4-5         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2  | 100м | 0,45   | <u>1953.43</u><br>1221,56 | <u>335.79</u><br>167,20 | 879   | 550  | <u>151</u><br>75  | <u>16.8700</u><br>1,9731 | <u>7.59</u><br>0,89  |
| 8  | & C1545-66-A-140 | Кабель КГ 4х10 мм2                                                                                                                                       | м    | 45,9   | <u>228.03</u><br>-        | -                       | 10467 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 9  | КБ21-4-2         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2   | 100м | 0,38   | <u>883.28</u><br>622,73   | <u>79.01</u><br>46,63   | 336   | 237  | <u>30</u><br>18   | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>3.27</u><br>0,21  |
| 10 | & C1545-66-B-14  | Кабель OLFLEX Classic 115CY 4G1.5                                                                                                                        | м    | 38,76  | <u>186.82</u><br>-        | -                       | 7241  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 11 | КБ21-4-1         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 5,8    | <u>676.46</u><br>536,56   | <u>56.91</u><br>34,09   | 3923  | 3112 | <u>330</u><br>198 | <u>7.4100</u><br>0,4130  | <u>42.98</u><br>2,4  |
| 12 | & C157-403-10    | Кабель OLFLEX SMART 108 2х0.75                                                                                                                           | м    | 475,32 | <u>21.63</u><br>-         | -                       | 10281 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 13 | & C157-403-11    | Кабель OLFLEX SMART 108 3х0.75                                                                                                                           | м    | 116,28 | <u>27.41</u><br>-         | -                       | 3187  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 14 | КБ21-4-2         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2   | 100м | 1,71   | <u>883.28</u><br>622,73   | <u>79.01</u><br>46,63   | 1510  | 1065 | <u>135</u><br>80  | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>14.71</u><br>0,96 |
| 15 | & C157-403-13    | Кабель OLFLEX SMART 108 7х0.75                                                                                                                           | м    | 92,82  | <u>60.18</u><br>-         | -                       | 5586  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 16 | & C157-403-15    | Кабель OLFLEX SMART 108 9х0.75                                                                                                                           | м    | 66,3   | <u>86.38</u><br>-         | -                       | 5727  | -    | -                 | -                        | -                    |

| 1  | 2               | 3                                                                           | 4    | 5      | 6              | 7             | 8            | 9     | 10          | 11             | 12            |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|---------------|--------------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 17 | & C1545-66-B-6  | Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2x2x0.8 мм2                                     | м    | 15,3   | <u>43.37</u>   | <u>-</u>      | 664          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                            |      |        | -              | -             | 59032        | 5976  | <u>795</u>  | <u>-</u>       | <u>82.53</u>  |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                               |      |        |                |               | 59032        |       | 457         |                | 5,51          |
|    |                 | в тому числі:                                                               |      |        |                |               |              |       |             |                |               |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                            |      |        |                |               | 52261        |       |             |                |               |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                |      |        |                |               | 6433         |       |             |                |               |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                             |      |        |                |               | 3492         |       |             |                |               |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                      |      |        |                |               | 8,54         |       |             |                |               |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                         |      |        |                |               | 1069         |       |             |                |               |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                       |      |        |                |               | <b>62524</b> |       |             |                |               |
|    |                 | -----                                                                       |      |        |                |               |              |       |             |                |               |
|    |                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                  |      |        |                |               | <b>62524</b> |       |             |                |               |
| 18 | КБ21-3-4        | <b>Розділ 2. Матеріали для захисту кабелів</b>                              |      |        |                |               |              |       |             |                |               |
|    |                 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм    | 100м | 9,71   | <u>2884.22</u> | <u>143.02</u> | 28006        | 11742 | <u>1389</u> | <u>16.2800</u> | <u>158.08</u> |
|    |                 |                                                                             |      |        | 1209,28        | 40,63         |              |       | 395         | 0,4400         | 4,27          |
| 19 | & C113-2124-A-3 | Труба ПВХ гнучка гофрована легка О 25, з протяжкою "Octopus". Серія 9 91925 | м    | 980,71 | <u>14.01</u>   | <u>-</u>      | 13740        | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                 |                                                                             |      |        | -              | -             |              |       | -           | -              | -             |
| 20 | & C113-2124-B-3 | Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 25-26 53344R                   | шт   | 2000   | <u>3.21</u>    | <u>-</u>      | 6420         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|    |                 |                                                                             |      |        | -              | -             |              |       | -           | -              | -             |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                            |      |        |                |               | 48166        | 11742 | <u>1389</u> |                | <u>158.08</u> |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                               |      |        |                |               | 48166        |       | 395         |                | 4,27          |
|    |                 | в тому числі:                                                               |      |        |                |               |              |       |             |                |               |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                            |      |        |                |               | 35035        |       |             |                |               |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                |      |        |                |               | 12137        |       |             |                |               |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                             |      |        |                |               | 6504         |       |             |                |               |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                      |      |        |                |               | 15,75        |       |             |                |               |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                         |      |        |                |               | 1970         |       |             |                |               |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                       |      |        |                |               | <b>54670</b> |       |             |                |               |
|    |                 | -----                                                                       |      |        |                |               |              |       |             |                |               |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                  |      |        |                |               | <b>54670</b> |       |             |                |               |
|    |                 | Разом прямі витрати по кошторису                                            |      |        |                |               | 107198       | 17718 | <u>2184</u> |                | <u>240.61</u> |
|    |                 |                                                                             |      |        |                |               |              |       | 852         |                | 9,78          |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 107198        |   |    |    |    |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 87296         |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 18570         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 9996          |   |    |    |    |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 24,29         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 3039          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>117194</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>117194</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | 274,68        |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | 21609         |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області 24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/ВК  
на водопровід та каналізація

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 2939,746 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 1,84044 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 154,388 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,9 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
|        |                            | <b>Розділ 1. Водопровод госп-питний В1, В1.1</b>                                                                         |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
| 1      | КБ16-26-1                  | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм                                                                  | шт             | 1         | 66.75                  | 6.91                          | 67                      | 53               | 7                             | 0.6700                             | 0.67   |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | 52,84                  | 2,15                          |                         |                  | 2                             | 0,0266                             | 0,03   |
| 2      | & 1704-30002-20            | Лічильник холодної води 25 з концентратором даних Enco Datalogger та модулем передачі імпульсів і даних HRI 420PC SENSUS | шт             | 1         | 13408.47               | -                             | 13408                   | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 3      | КБ18-22-2                  | Установлення манометрів з триходовим краном                                                                              | комплект       | 1         | 49.26                  | -                             | 49                      | 30               | -                             | 0.3600                             | 0.36   |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | 29,95                  | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 4      | & С113-2029-5              | Манометр загального призначення ОБМ-100                                                                                  | шт             | 1         | 306.15                 | -                             | 306                     | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 5      | & С1630-113-4              | Кран триходовий для встановлення манометра 11618бк                                                                       | шт             | 1         | 306.93                 | -                             | 307                     | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |

| 1  | 2                                       | 3                                                                                                                                                             | 4     | 5   | 6                         | 7                       | 8      | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|-------------------------|--------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 6  | & C1630-674-18                          | Кран кульовий 2" Base VT.214.N                                                                                                                                | шт    | 2   | <u>1889,17</u>            | -                       | 3778   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 7  | & C1630-674-28                          | Зворотній клапан 2" VT.161.N                                                                                                                                  | шт    | 1   | <u>1328,37</u>            | -                       | 1328   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 8  | & C1630-674-20                          | Фільтр косий 2" VT.192.N                                                                                                                                      | шт    | 1   | <u>1750,38</u>            | -                       | 1750   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 9  | KM12-807-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25 | Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 15-50 мм [електричний або електромагнітний привід] | 10 шт | 0,2 | <u>6458,40</u><br>6458,40 | -                       | 1292   | 1292 | -                 | <u>80.0000</u>           | <u>16</u>            |
| 10 | & C113-1873-1Б4                         | Кран кульовий Ру-2,5МПа 2" R2050-25-B3                                                                                                                        | шт    | 2   | <u>7432,47</u>            | -                       | 14865  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 11 | & C1630-6737                            | Електропривод до крана NRQ24A Belimo                                                                                                                          | шт    | 2   | <u>11221,91</u>           | -                       | 22444  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 12 | КБ18-10-16                              | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 4 м3                                                                                        | шт    | 1   | <u>2592,99</u><br>2010,02 | <u>331,06</u><br>103,19 | 2593   | 2010 | <u>331</u><br>103 | <u>27.0600</u><br>1,2173 | <u>27,06</u><br>1,22 |
| 13 | & C130-25-3                             | Призматичний модульний резервуар для води, обсяг 7,56 м <sup>3</sup> розм. 2,16*3,24*1,08 з нержавіючої сталі тип 304 ПП «КІПЦ Брандмауер»                    | шт    | 1   | <u>411417,52</u>          | -                       | 411418 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 14 | КБ18-13-1                               | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                                                   | шт    | 1   | <u>2676,28</u><br>1661,89 | <u>161,90</u><br>42,09  | 2676   | 1662 | <u>162</u><br>42  | <u>21.3200</u><br>0,5002 | <u>21,32</u><br>0,5  |
| 15 | & 15011-184-34                          | Установка насосна підвищення тиску G=6,0 м <sup>3</sup> /год, тиск 25 м.в.ст, COR-2 HELIX FIRST V604/VR, Wilo                                                 | шт    | 1   | <u>263307,30</u>          | -                       | 263307 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 16 | & C1630-674-18                          | Кран кульовий 2" Base VT.214.N                                                                                                                                | шт    | 7   | <u>1889,17</u>            | -                       | 13224  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 17 | & C1630-674-32                          | Кран кульовий 1" 1/4 Base VT.214.N                                                                                                                            | шт    | 2   | <u>864,09</u>             | -                       | 1728   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 18 | & C1630-674-33                          | Кран кульовий 1" Base VT.214.N                                                                                                                                | шт    | 3   | <u>560,31</u>             | -                       | 1681   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 19 | & C1630-674-47                          | Кран кульовий 3/4" Base VT.214.N                                                                                                                              | шт    | 7   | <u>396,81</u>             | -                       | 2778   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 20 | & C1630-674-16                          | Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N                                                                                                                              | шт    | 24  | <u>260,26</u>             | -                       | 6246   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 21 | & C1630-674-28                          | Зворотній клапан 2" VT.161.N                                                                                                                                  | шт    | 1   | <u>1328,37</u>            | -                       | 1328   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 22 | & C1630-1583-7                          | Клапан поплавковий Farg для ємностей 2"                                                                                                                       | шт    | 1   | <u>2558,67</u>            | -                       | 2559   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 23 | & C1630-674-122                         | Кран кульовий кутовий 3/4"-1/2" VT.392.N.05                                                                                                                   | шт    | 33  | <u>234,45</u>             | -                       | 7737   | -    | -                 | -                        | -                    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6                          | 7                         | 8     | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 24 | & C130-11861-2 | Гнучке підведення до унітазу                                                                                                                                | шт   | 33    | <u>64.89</u>               | <u>-</u>                  | 2141  | -    | <u>-</u>           | <u>-</u>                   | <u>-</u>             |
| 25 | КБ16-10-3      | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм                                                         | 100м | 0,176 | <u>12014.70</u><br>8814,03 | <u>2669.11</u><br>564,60  | 2115  | 1551 | <u>470</u><br>99   | <u>107.5800</u><br>6,9058  | <u>18.93</u><br>1,22 |
| 26 | C113-142       | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм                                                      | м    | 17,6  | <u>261.47</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 4602  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 27 | КБ16-7-6       | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм                                                     | 100м | 0,473 | <u>7841.67</u><br>5732,64  | <u>1539.03</u><br>357,58  | 3709  | 2712 | <u>728</u><br>169  | <u>71.0100</u><br>4,3530   | <u>33.59</u><br>2,06 |
| 28 | C113-54        | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм                                 | м    | 47,3  | <u>337.68</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 15972 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 29 | КБ16-14-16     | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,395 | <u>13548.89</u><br>9493,85 | <u>3868.59</u><br>1847,59 | 5352  | 3750 | <u>1528</u><br>730 | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>46.45</u><br>9,38 |
| 30 | & C113-ЕКО-52  | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 / діам. 50/ STRS050RCT Ekoplastik                                                                       | м    | 37,4  | <u>345.25</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 12912 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 31 | КБ16-14-15     | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,317 | <u>11521.07</u><br>9438,34 | <u>1963.13</u><br>871,50  | 3652  | 2992 | <u>622</u><br>276  | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>36.52</u><br>3,53 |
| 32 | & C113-ЕКО-51  | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 / діам. 40/ STRS040RCT Ekoplastik                                                                       | м    | 29,7  | <u>227.69</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 6762  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 33 | КБ16-14-14     | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,047 | <u>10419.51</u><br>8692,77 | <u>1649.40</u><br>715,16  | 490   | 409  | <u>78</u><br>34    | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>4.99</u><br>0,43  |
| 34 | & C113-ЕКО-50  | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 / діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik                                                                       | м    | 4,4   | <u>159.09</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 700   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 35 | КБ16-14-13     | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,568 | <u>10232.47</u><br>7570,33 | <u>2614.87</u><br>1192,64 | 5812  | 4300 | <u>1485</u><br>677 | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>52.48</u><br>8,69 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6                          | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 36 | & C113-ЕКО-49   | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 25/ STRS025RCT Ekoplastik                                                                        | м    | 52,8    | <u>104,62</u>              | -                         | 5524   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 37 | КБ16-14-12      | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,979   | <u>11517,70</u><br>7365,51 | <u>4121,94</u><br>1928,04 | 11276  | 7211  | <u>4035</u><br>1888 | <u>89,9000</u><br>24,7574 | <u>88,01</u><br>24,24 |
| 38 | & C113-ЕКО-48   | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik                                                                        | м    | 88      | <u>72,09</u>               | -                         | 6344   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 39 | КБ26-11-1       | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                           | 10 м | 27,72   | <u>268,05</u><br>268,05    | -                         | 7430   | 7430  | -                   | <u>3,5200</u>             | <u>97,57</u>          |
| 40 | & C113-439-Б-11 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-75, т=9 мм                                                                                                               | м    | 17,952  | <u>70,80</u>               | -                         | 1271   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 41 | & C113-439-Б-10 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-63, т=9 мм                                                                                                               | м    | 48,246  | <u>58,67</u>               | -                         | 2831   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 42 | & C113-439-Б-9  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-54, т=9 мм                                                                                                               | м    | 38,148  | <u>48,56</u>               | -                         | 1852   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 43 | & C113-439-Б-7  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-42, т=9 мм                                                                                                               | м    | 30,294  | <u>30,37</u>               | -                         | 920    | -     | -                   | -                         | -                     |
| 44 | & C113-439-Б-6  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-35, т=9 мм                                                                                                               | м    | 4,488   | <u>24,30</u>               | -                         | 109    | -     | -                   | -                         | -                     |
| 45 | & C113-439-Б-5  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-28, т=9 мм                                                                                                               | м    | 53,856  | <u>20,93</u>               | -                         | 1127   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 46 | & C113-439-Б-4  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-22, т=9 мм                                                                                                               | м    | 89,76   | <u>19,59</u>               | -                         | 1758   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 47 | & C113-243-2    | Клей Thermaflex K-414                                                                                                                                       | л    | 8,38368 | <u>686,80</u>              | -                         | 5758   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 48 | C113-138        | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм                                                      | м    | 3       | <u>195,96</u>              | -                         | 588    | -     | -                   | -                         | -                     |
| 49 | C1630-114       | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                                                    | кг   | 15      | <u>66,73</u>               | -                         | 1001   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 50 | КБ16-20-2       | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм                                                                                                             | шт   | 1       | <u>40,52</u><br>40,15      | -                         | 41     | 40    | -                   | <u>0,4900</u>             | <u>0,49</u>           |
| 51 | & C1630-673-66  | Кран поливальний зовнішній 15                                                                                                                               | шт   | 1       | <u>172,11</u>              | -                         | 172    | -     | -                   | -                         | -                     |
| 52 | & C1545-13-12   | Гнучкий шланг для поливу Д20                                                                                                                                | м    | 30      | <u>33,50</u>               | -                         | 1005   | -     | -                   | -                         | -                     |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                            |      |         |                            |                           | 890095 | 35442 | <u>9446</u><br>4020 |                           | <u>444,44</u><br>51,3 |
|    |                 | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                    |      |         |                            |                           | 276715 |       |                     |                           |                       |
|    |                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                         |      |         |                            |                           | 10866  |       |                     |                           |                       |

| 1  | 2               | 3                                                                                              | 4        | 5   | 6       | 7     | 8             | 9    | 10  | 11      | 12   |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------|-------|---------------|------|-----|---------|------|
|    |                 | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                               |          |     |         |       | <b>287581</b> |      |     |         |      |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |          |     |         |       | 613380        |      |     |         |      |
|    |                 | в тому числі:                                                                                  |          |     |         |       |               |      |     |         |      |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |          |     |         |       | 568492        |      |     |         |      |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                   |          |     |         |       | 39462         |      |     |         |      |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |          |     |         |       | 20954         |      |     |         |      |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                         |          |     |         |       | 49,8          |      |     |         |      |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |          |     |         |       | 6229          |      |     |         |      |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |          |     |         |       | <b>634334</b> |      |     |         |      |
|    |                 | -----                                                                                          |          |     |         |       |               |      |     |         |      |
|    |                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                     |          |     |         |       | <b>921916</b> |      |     |         |      |
|    |                 | <b>Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ</b>                                                      |          |     |         |       |               |      |     |         |      |
| 53 | & C1630-674-33  | Кран кульовий 1" Base VT.214.N                                                                 | шт       | 2   | 560.31  | -     | 1121          | -    | -   | -       | -    |
|    |                 |                                                                                                |          |     | -       | -     |               |      | -   | -       | -    |
| 54 | & C1630-674-16  | Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N                                                               | шт       | 9   | 260.26  | -     | 2342          | -    | -   | -       | -    |
|    |                 |                                                                                                |          |     | -       | -     |               |      | -   | -       | -    |
| 55 | KM35-6-5        | Монтаж водонагрівника електричного                                                             | шт       | 11  | 594.23  | 17.88 | 6537          | 5789 | 197 | 7.0000  | 77   |
|    |                 |                                                                                                |          |     | 526.26  | 5,08  |               |      | 56  | 0,0550  | 0,61 |
| 56 | & 1514-14027-33 | Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 15,0л 1,5кВт 220В Thermex H15-O (pro), Thermex | шт       | 4   | 3558.33 | -     | 14233         | -    | -   | -       | -    |
|    |                 |                                                                                                |          |     | -       | -     |               |      | -   | -       | -    |
| 57 | & 1514-14027-16 | Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V Thermex    | шт       | 4   | 5627.50 | -     | 22510         | -    | -   | -       | -    |
|    |                 |                                                                                                |          |     | -       | -     |               |      | -   | -       | -    |
| 58 | & 1514-14027-41 | Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 100,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 100 V          | шт       | 1   | 6498.33 | -     | 6498          | -    | -   | -       | -    |
|    |                 |                                                                                                |          |     | -       | -     |               |      | -   | -       | -    |
| 59 | & 1514-14027-42 | Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 150,0л 2,0кВт 220В Thermex Hyper 150 V Thermex | шт       | 2   | 8854.17 | -     | 17708         | -    | -   | -       | -    |
|    |                 |                                                                                                |          |     | -       | -     |               |      | -   | -       | -    |
| 60 | KB17-2-3        | Установлення змішувачів                                                                        | 10шт     | 0,7 | 1053.79 | -     | 738           | 658  | -   | 11.4800 | 8.04 |
|    |                 |                                                                                                |          |     | 940.56  | -     |               |      | -   | -       | -    |
| 61 | & C130-630-37   | Змішувач одноважільний для умивальника M-Size Eurosmart Grohe                                  | комплект | 18  | 2295.50 | -     | 41319         | -    | -   | -       | -    |
|    |                 |                                                                                                |          |     | -       | -     |               |      | -   | -       | -    |
| 62 | & C130-630-70   | Одноважільний змішувач для раковини для медичних закладів Eurosmart New M-size, Grohe          | комплект | 3   | 3557.94 | -     | 10674         | -    | -   | -       | -    |
|    |                 |                                                                                                |          |     | -       | -     |               |      | -   | -       | -    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                           | 4        | 5       | 6                          | 7                         | 8     | 9    | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 63 | & C130-630-73  | Змішувач одноважільний для мийки Eurosmart 340 мм, Grohe                                                                                                    | комплект | 1       | <u>3481.39</u>             | -                         | 3481  | -    | -                  | -                         | -                     |
| 64 | & C130-630-71  | Одноважільний змішувач для душу для медичних закладів Eurosmart New, Grohe                                                                                  | комплект | 3       | <u>3404.75</u>             | -                         | 10214 | -    | -                  | -                         | -                     |
| 65 | & C130-630-39  | Гігієнічний душ Tempesta-F Trigger Spray 30 Grohe                                                                                                           | комплект | 3       | <u>3404.75</u>             | -                         | 10214 | -    | -                  | -                         | -                     |
| 66 | & C130-630-72  | Одноважільний змішувач для ванни з душовим набором Eurosmart New, Grohe                                                                                     | комплект | 1       | <u>3481.60</u>             | -                         | 3482  | -    | -                  | -                         | -                     |
| 67 | & C130-630-74  | Універсальний кутовий вентиль Grohe, 1/2-3/8, Grohe                                                                                                         | комплект | 44      | <u>191.67</u>              | -                         | 8433  | -    | -                  | -                         | -                     |
| 68 | КБ16-14-14     | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м     | 0,07    | <u>10419.51</u><br>8692,77 | <u>1649.40</u><br>715,16  | 729   | 608  | <u>115</u><br>50   | <u>106.1000</u><br>9,1445 | <u>7.43</u><br>0,64   |
| 69 | & C113-ЕКО-50  | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik                                                                        | м        | 6,6     | <u>159.09</u>              | -                         | 1050  | -    | -                  | -                         | -                     |
| 70 | КБ16-14-13     | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м     | 0,036   | <u>10232.47</u><br>7570,33 | <u>2614.87</u><br>1192,64 | 368   | 273  | <u>94</u><br>43    | <u>92.4000</u><br>15,2947 | <u>3.33</u><br>0,55   |
| 71 | & C113-ЕКО-49  | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 25/ STRS025RCT Ekoplastik                                                                        | м        | 3,3     | <u>104.62</u>              | -                         | 345   | -    | -                  | -                         | -                     |
| 72 | КБ16-14-12     | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м     | 0,514   | <u>11517.70</u><br>7365,51 | <u>4121.94</u><br>1928,04 | 5920  | 3786 | <u>2119</u><br>991 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>46.21</u><br>12,73 |
| 73 | & C113-ЕКО-48  | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik                                                                        | м        | 46,2    | <u>72.09</u>               | -                         | 3331  | -    | -                  | -                         | -                     |
| 74 | КБ26-11-1      | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                           | 10 м     | 5,61    | <u>268.05</u><br>268,05    | -                         | 1504  | 1504 | -                  | <u>3.5200</u>             | <u>19.75</u>          |
| 75 | & C113-439-В-6 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-35 , т=13 мм                                                                                                             | м        | 6,732   | <u>45.86</u>               | -                         | 309   | -    | -                  | -                         | -                     |
| 76 | & C113-439-В-5 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-28 , т=13 мм                                                                                                             | м        | 3,366   | <u>38.44</u>               | -                         | 129   | -    | -                  | -                         | -                     |
| 77 | & C113-439-В-4 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13 мм                                                                                                             | м        | 47,124  | <u>33.06</u>               | -                         | 1558  | -    | -                  | -                         | -                     |
| 78 | & C113-243-2   | Клей Thermaflex К-414                                                                                                                                       | л        | 0,79662 | <u>686.80</u>              | -                         | 547   | -    | -                  | -                         | -                     |

| 1                                                      | 2               | 3                                                                                                                                            | 4     | 5     | 6                         | 7                        | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 79                                                     | КБ21-30-1       | Установлення сушарок                                                                                                                         | 100шт | 0,01  | <u>8707.20</u><br>8487,23 | -                        | 87            | 85    | -                   | <u>114.2600</u>          | <u>1.14</u>           |
| 80                                                     | & С130-549-1-13 | Сушка для рушників електрична 710x535 мм<br>Теплий Світ                                                                                      | шт    | 1     | <u>1893.05</u><br>-       | -                        | 1893          | -     | -                   | -                        | -                     |
| 81                                                     | С1630-114       | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,<br>планки, хомути]                                                                                  | кг    | 5     | <u>66.73</u><br>-         | -                        | 334           | -     | -                   | -                        | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          | 177608        | 12703 | <u>2525</u><br>1140 |                          | <u>162.9</u><br>14,53 |
| Разом устаткування, грн.                               |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          | 60949         |       |                     |                          |                       |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          | 2393          |       |                     |                          |                       |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          | <b>63342</b>  |       |                     |                          |                       |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          | 116659        |       |                     |                          |                       |
| в тому числі:                                          |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          |               |       |                     |                          |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          | 101431        |       |                     |                          |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          | 13843         |       |                     |                          |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          | 7069          |       |                     |                          |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          | 16,35         |       |                     |                          |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          | 2045          |       |                     |                          |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          | <b>123728</b> |       |                     |                          |                       |
| -----                                                  |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          |               |       |                     |                          |                       |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          | <b>187070</b> |       |                     |                          |                       |
| <b>Розділ 3. Протипожежний водопровід В2</b>           |                 |                                                                                                                                              |       |       |                           |                          |               |       |                     |                          |                       |
| 82                                                     | КБ18-10-16      | Установлення баків розширювальних<br>круглих і прямокутних місткістю 4 м3                                                                    | шт    | 2     | <u>2592.99</u><br>2010,02 | <u>331.06</u><br>103,19  | 5186          | 4020  | <u>662</u><br>206   | <u>27.0600</u><br>1,2173 | <u>54.12</u><br>2,43  |
| 83                                                     | & С130-25-2     | Призматичний модульний резервуар для<br>води, обсяг 5,04м3, розм. 1,08*2,16*2,16                                                             | шт    | 2     | <u>183784.69</u><br>-     | -                        | 367569        | -     | -                   | -                        | -                     |
| 84                                                     | КБ18-13-2       | Установлення насосів відцентрових з<br>електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т                                                               | шт    | 1     | <u>2881.00</u><br>2083,60 | <u>283.40</u><br>77,98   | 2881          | 2084  | <u>283</u><br>78    | <u>26.7300</u><br>0,9228 | <u>26.73</u><br>0,92  |
| 85                                                     | & 2307-11442-18 | Насосна установка для пожежогасіння СО-2<br>HELIX FIRST V1003/ER-EB-FFS-L Wilo                                                               | шт    | 1     | <u>303403.10</u><br>-     | -                        | 303403        | -     | -                   | -                        | -                     |
| 86                                                     | КБ16-6-6        | Прокладання трубопроводів опалення зі<br>сталевих водогазопровідних<br>неоцинкованих труб діаметром 50 мм                                    | 100м  | 1,507 | <u>6365.66</u><br>4869,82 | <u>1174.04</u><br>274,10 | 9593          | 7339  | <u>1769</u><br>413  | <u>61.0100</u><br>3,3385 | <u>91.94</u><br>5,03  |
| 87                                                     | С113-18         | Труби сталеві зварні водогазопровідні з<br>різьбою, чорні звичайні неоцинковані,<br>діаметр умовного проходу 50 мм, товщина<br>стілки 3,5 мм | м     | 150,7 | <u>219.14</u><br>-        | -                        | 33024         | -     | -                   | -                        | -                     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                          | 7                       | 8             | 9     | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|-------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 88 | КБ16-6-3       | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м  | 0,0385 | <u>4609.55</u><br>3888,03  | <u>536.52</u><br>138,23 | 177           | 150   | <u>21</u><br>5     | <u>48.7100</u><br>1,6512 | <u>1.88</u><br>0,06  |
| 89 | С113-15        | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м     | 3,85   | <u>107.63</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 414           | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 90 | КБ10-39-1      | Установлення шаф пожежних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100шт | 0,07   | <u>25404.28</u><br>7648,36 | <u>-</u><br>-           | 1778          | 535   | <u>-</u><br>-      | <u>106.9700</u><br>-     | <u>7.49</u><br>-     |
| 91 | КБ16-20-1      | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 7      | <u>143.99</u><br>118,13    | <u>23.22</u><br>7,83    | 1008          | 827   | <u>163</u><br>55   | <u>1.4800</u><br>0,0937  | <u>10.36</u><br>0,66 |
| 92 | КБ16-20-2      | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 7      | <u>40.52</u><br>40,15      | <u>-</u><br>-           | 284           | 281   | <u>-</u><br>-      | <u>0.4900</u><br>-       | <u>3.43</u><br>-     |
| 93 | & С1630-63-1-2 | Кран-комплект НВ-25-52WКв. Кран-комплект ДУ50 у складі (1шт- Касета для плоскоскладеного рукава, 1шт-Вентиль (клапан) пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, 2шт-Гайка цапкова ГЦ-50, 1штРукав пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50, 1шт-Ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі сприском 16мм). Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з'єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекривальний DN-25). Вогнегасник порошковий ОП-5 2 шт | шт    | 7      | <u>15188.04</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 106316        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 94 | & С1630-674-18 | Кран кульовий 2" Base VT.214.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт    | 3      | <u>1889.17</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 5668          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 95 | С1630-114      | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | кг    | 30     | <u>66.73</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2002          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                            |                         | 839303        | 15236 | <u>2898</u><br>757 |                          | <u>195.95</u><br>9,1 |
|    |                | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                            |                         | 303403        |       |                    |                          |                      |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                            |                         | 11915         |       |                    |                          |                      |
|    |                | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                            |                         | <b>315318</b> |       |                    |                          |                      |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                            |                         | 535900        |       |                    |                          |                      |
|    |                | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                            |                         |               |       |                    |                          |                      |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                            |                         | 517766        |       |                    |                          |                      |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                            |                         | 15993         |       |                    |                          |                      |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                            |                         | 8666          |       |                    |                          |                      |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                            |                         | 20,92         |       |                    |                          |                      |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                            |                         | 2617          |       |                    |                          |                      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                        | 4        | 5   | 6              | 7             | 8             | 9    | 10          | 11             | 12            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|---------------|---------------|------|-------------|----------------|---------------|
|     |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                    |          |     |                |               | <b>544566</b> |      |             |                |               |
|     |                | -----                                                                                                                                    |          |     |                |               |               |      |             |                |               |
|     |                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                               |          |     |                |               | <b>859884</b> |      |             |                |               |
|     |                | <b>Розділ 4. Побутова каналізація К1, К1н</b>                                                                                            |          |     |                |               |               |      |             |                |               |
| 96  | КБ17-1-6       | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води                                                                | 10компл. | 2,1 | <u>3191.35</u> | <u>220.78</u> | 6702          | 5422 | <u>464</u>  | <u>31.9800</u> | <u>67.16</u>  |
|     |                |                                                                                                                                          |          |     | 2581,75        | 71,05         |               |      | 149         | 0,8669         | 1,82          |
| 97  | & С111-2164    | Умивальник керамічний 45см з бутылочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом PRESIDENT 45 Cersanit                                 | шт       | 4   | <u>1809.97</u> | <u>-</u>      | 7240          | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|     |                |                                                                                                                                          |          |     | -              | -             |               |      | -           | -              | -             |
| 98  | & С111-2170    | Умивальник, дитячий з бутылочним пластмасовим сифоном Bambi 40 Kolo                                                                      | шт       | 4   | <u>905.26</u>  | <u>-</u>      | 3621          | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|     |                |                                                                                                                                          |          |     | -              | -             |               |      | -           | -              | -             |
| 99  | & С111-2166    | Умивальник, вмонтований у корпус з бутылочним пластмасовим сифоном CALLA 54 Cersanit                                                     | шт       | 10  | <u>1878.51</u> | <u>-</u>      | 18785         | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|     |                |                                                                                                                                          |          |     | -              | -             |               |      | -           | -              | -             |
| 100 | & С111-2165    | Умивальник керамічний 60см з бутылочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом для інвалідів Etiuda 65 Cersanit                      | шт       | 3   | <u>4992.91</u> | <u>-</u>      | 14979         | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|     |                |                                                                                                                                          |          |     | -              | -             |               |      | -           | -              | -             |
| 101 | КБ17-5-1       | Установлення мийок на одне відділення                                                                                                    | 10компл. | 0,1 | <u>3025.58</u> | <u>169.42</u> | 303           | 207  | <u>17</u>   | <u>25.5800</u> | <u>2.56</u>   |
|     |                |                                                                                                                                          |          |     | 2065,07        | 54,78         |               |      | 5           | 0,6671         | 0,07          |
| 102 | & С130-493-16  | Мийка для кухні з нержавіючої сталі з бутылочним пластмасовим сифоном K-SERIES Grohe                                                     | шт       | 1   | <u>4057.74</u> | <u>-</u>      | 4058          | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|     |                |                                                                                                                                          |          |     | -              | -             |               |      | -           | -              | -             |
| 103 | КБ17-3-1       | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                                                                                 | 10компл. | 3,3 | <u>5365.76</u> | <u>386.25</u> | 17707         | 9591 | <u>1275</u> | <u>36.4100</u> | <u>120.15</u> |
|     |                |                                                                                                                                          |          |     | 2906,25        | 124,92        |               |      | 412         | 1,5210         | 5,02          |
| 104 | & С111-2066    | Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою ЕКО 23 Cersanit                                                 | шт       | 22  | <u>4008.20</u> | <u>-</u>      | 88180         | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|     |                |                                                                                                                                          |          |     | -              | -             |               |      | -           | -              | -             |
| 105 | & С111-2102    | Унітаз для інвалідів компакт з горизонтальним випуском з місцями кріплення поручнів, сидіння з кришкою для інвалідів ETIUDA 593 Cersanit | шт       | 3   | <u>5793.20</u> | <u>-</u>      | 17380         | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|     |                |                                                                                                                                          |          |     | -              | -             |               |      | -           | -              | -             |
| 106 | & С111-2101    | Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою дитячий                                                         | шт       | 8   | <u>2615.06</u> | <u>-</u>      | 20920         | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|     |                |                                                                                                                                          |          |     | -              | -             |               |      | -           | -              | -             |
| 107 | КБ17-1-11      | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                                                      | 10компл. | 1,1 | <u>790.58</u>  | <u>57.79</u>  | 870           | 662  | <u>64</u>   | <u>7.5400</u>  | <u>8.29</u>   |
|     |                |                                                                                                                                          |          |     | 601,84         | 18,57         |               |      | 20          | 0,2267         | 0,25          |
| 108 | & С113-2295-25 | Трап з решіткою із нержавіючої сталі, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr                                                           | шт       | 11  | <u>1650.19</u> | <u>-</u>      | 18152         | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>      |
|     |                |                                                                                                                                          |          |     | -              | -             |               |      | -           | -              | -             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5   | 6                         | 7                       | 8      | 9    | 10               | 11                       | 12                  |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-------------------------|--------|------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 109 | КБ17-1-10        | Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких                                                                                                                                                                                                                                        | 10компл. | 0,1 | <u>2244.69</u><br>1236,68 | <u>561.54</u><br>177,81 | 224    | 124  | <u>56</u><br>18  | <u>16.2400</u><br>2,1845 | <u>1.62</u><br>0,22 |
| 110 | & C130-541-21    | Душовий піддон сталевий р.70x70x11 з сифоном для душового піддону KollerPool 70x70                                                                                                                                                                                                              | шт       | 1   | <u>2463.65</u><br>-       | -                       | 2464   | -    | -                | -                        | -                   |
| 111 | & C113-2295-14   | Вентиляційний клапан Q = 37 л/с, DN 110 HL900N                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 5   | <u>2279.20</u><br>-       | -                       | 11396  | -    | -                | -                        | -                   |
| 112 | КБ18-13-1        | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 1   | <u>2086.36</u><br>1661,89 | <u>161.90</u><br>42,09  | 2086   | 1662 | <u>162</u><br>42 | <u>21.3200</u><br>0,5002 | <u>21.32</u><br>0,5 |
| 113 | & 15011-184-35   | Каналізаційна насосна установка DrainLift SANI-L.19T/4 Wilo                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 1   | <u>348478.40</u><br>-     | -                       | 348478 | -    | -                | -                        | -                   |
| 114 | & 15011-184-29   | Насос стічних вод TMW32/11-10m                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 8   | <u>10218.80</u><br>-      | -                       | 81750  | -    | -                | -                        | -                   |
| 115 | КМ8-575-1        | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                                                                                                                                               | шт       | 1   | <u>137.77</u><br>133,12   | <u>2.77</u><br>0,99     | 138    | 133  | <u>3</u><br>1    | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>1.6</u><br>0,01  |
| 116 | & 15011-184-41   | Насосна установка для відведення побутових стічних вод DrainLift MINI3-XXS-EF Wilo                                                                                                                                                                                                              | шт       | 1   | <u>15414.80</u><br>-      | -                       | 15415  | -    | -                | -                        | -                   |
| 117 | & C1130-1105     | Засувка шиберна ПВХ 110                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 1   | <u>2488.04</u><br>-       | -                       | 2488   | -    | -                | -                        | -                   |
| 118 | КБ16-15-3        | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм                                                                                                                                                            | шт       | 1   | <u>616.11</u><br>332,07   | <u>136.28</u><br>31,71  | 616    | 332  | <u>136</u><br>32 | <u>4.2600</u><br>0,3809  | <u>4.26</u><br>0,38 |
| 119 | & C1141-1015     | Запірний клапан DN80 PN10 GG25 KPL Wilo                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 1   | <u>11320.37</u><br>-      | -                       | 11320  | -    | -                | -                        | -                   |
| 120 | & 17064-1759-517 | HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос ручний "Wilo" без витратомірного пристрою                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 1   | <u>12946.70</u><br>-      | -                       | 12947  | -    | -                | -                        | -                   |
| 121 | КМ11-350-3       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт       | 1   | <u>489.42</u><br>378,53   | <u>49.81</u><br>17,88   | 489    | 379  | <u>50</u><br>18  | <u>4.8000</u><br>0,2268  | <u>4.8</u><br>0,23  |
| 122 | & C1630-255-4    | Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG. 11/2" T-BOHRG. HANDGR.                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 1   | <u>15149.05</u><br>-      | -                       | 15149  | -    | -                | -                        | -                   |
| 123 | & C1630-67-61-98 | Клапан запірний Rp/Rp 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 9   | <u>2576.51</u><br>-       | -                       | 23189  | -    | -                | -                        | -                   |
| 124 | & C1630-67-61-99 | Кульовий зворотний клапан Rp/Rp 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 8   | <u>968.76</u><br>-        | -                       | 7750   | -    | -                | -                        | -                   |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 125 | КБ16-13-2  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм                                                                  | 100м | 0,022 | <u>52612.32</u><br>7641,09  | <u>150.34</u><br>47,33    | 1157  | 168   | <u>3</u><br>1       | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>2.02</u><br>0,01    |
| 126 | КБ16-13-2  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                                                                  | 100м | 0,847 | <u>40532.53</u><br>7641,09  | <u>150.34</u><br>47,33    | 34331 | 6472  | <u>127</u><br>40    | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>77.79</u><br>0,48   |
| 127 | КБ16-13-2  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм                                                                   | 100м | 0,396 | <u>36131.35</u><br>7641,09  | <u>150.34</u><br>47,33    | 14308 | 3026  | <u>60</u><br>19     | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>36.37</u><br>0,22   |
| 128 | КБ16-13-1  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм                                                                   | 100м | 0,286 | <u>28323.85</u><br>7968,90  | <u>73.22</u><br>22,75     | 8101  | 2279  | <u>21</u><br>7      | <u>95.7800</u><br>0,2700   | <u>27.39</u><br>0,08   |
| 129 | КБ16-14-20 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,762 | <u>18974.23</u><br>13266,08 | <u>4618.58</u><br>2123,13 | 14458 | 10109 | <u>3519</u><br>1618 | <u>166.2000</u><br>27,1989 | <u>126.64</u><br>20,73 |
| 130 | С113-1380  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм                                                            | м    | 75,9  | <u>480.21</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 36448 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 131 | КБ16-14-17 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням  | 100м | 0,628 | <u>14272.15</u><br>10107,40 | <u>3868.59</u><br>1847,59 | 8963  | 6347  | <u>2429</u><br>1160 | <u>125.2000</u><br>23,7433 | <u>78.63</u><br>14,91  |
| 132 | С113-1377  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм                                                             | м    | 59,4  | <u>143.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 8503  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 133 | КБ16-14-16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням  | 100м | 1,012 | <u>13548.89</u><br>9493,85  | <u>3868.59</u><br>1847,59 | 13711 | 9608  | <u>3915</u><br>1870 | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>119.01</u><br>24,03 |
| 134 | С113-1376  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм                                                               | м    | 95,7  | <u>90.23</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 8635  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 135 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням  | 100м | 0,176 | <u>10419.51</u><br>8692,77  | <u>1649.40</u><br>715,16  | 1834  | 1530  | <u>290</u><br>126   | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>18.67</u><br>1,61   |



| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   | Порядок, п.<br>3.14 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                  |   |   |   |   | 1575846        |   |    |    |    |
|   |                     | всього заробітна плата, грн.                                                                                                      |   |   |   |   | 133173         |   |    |    |    |
|   |                     | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                   |   |   |   |   | 71150          |   |    |    |    |
|   |                     | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                            |   |   |   |   | 169,58         |   |    |    |    |
|   |                     | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                               |   |   |   |   | 21215          |   |    |    |    |
|   |                     | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 94697 x 0,007, грн. |   |   |   |   | 663            |   |    |    |    |
|   |                     | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                             |   |   |   |   | <b>1796880</b> |   |    |    |    |
|   |                     | -----                                                                                                                             |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                        |   |   |   |   | <b>2939720</b> |   |    |    |    |
|   |                     | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                        |   |   |   |   | <b>1840,44</b> |   |    |    |    |
|   |                     | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                           |   |   |   |   | <b>154388</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*(посада, підпис (ініціали, прізвище))*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013/ЕМ

на силове електрообладнання

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2836,895 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,72575 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

291,852 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                                                                        |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                               |                                                                                                        |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                               |                                                                                                        |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                      | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
|           |                               | <b>Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В</b>                                    |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                       |                                         |              |
| 1         | КБ21-23-1                     | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                   | шафа              | 2         | <u>2229.36</u>         | <u>708.12</u>                       | 4459                    | 1719                | <u>1416</u>           | <u>10.3300</u>                          | <u>20.66</u> |
|           |                               |                                                                                                        |                   |           | 859,46                 | 160,96                              |                         |                     | 322                   | 1,7521                                  | 3,5          |
| 2         | & 1517-2041-31                | Ввідно-розподільчий пристрій ВРП                                                                       | комплект          | 1         | <u>444293.68</u>       | -                                   | 444294                  | -                   | -                     | -                                       | -            |
|           |                               |                                                                                                        |                   |           | -                      | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 3         | КБ21-24-4                     | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг | шт                | 10        | <u>822.00</u>          | <u>85.39</u>                        | 8220                    | 4280                | <u>854</u>            | <u>5.4900</u>                           | <u>54.9</u>  |
|           |                               |                                                                                                        |                   |           | 427,95                 | 31,87                               |                         |                     | 319                   | 0,3620                                  | 3,62         |
| 4         | & 1517-2041-51                | Щит силовий ЩВ1, ЩВ2, ЩВ3 ЩВ-24 (6734)                                                                 | комплект          | 3         | <u>21700.50</u>        | -                                   | 65102                   | -                   | -                     | -                                       | -            |
|           |                               |                                                                                                        |                   |           | -                      | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 5         | & 1517-2041-52                | Щит силовий ЩОп1 ЩТХ-36 (7046)                                                                         | комплект          | 1         | <u>34912.90</u>        | -                                   | 34913                   | -                   | -                     | -                                       | -            |
|           |                               |                                                                                                        |                   |           | -                      | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 6         | & 1517-2041-53                | Щит силовий ЩОп2 ЩТХ-36 (7046)                                                                         | комплект          | 1         | <u>34912.90</u>        | -                                   | 34913                   | -                   | -                     | -                                       | -            |
|           |                               |                                                                                                        |                   |           | -                      | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                         | 4        | 5 | 6                       | 7                      | 8             | 9    | 10                 | 11                      | 12                   |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------|------------------------|---------------|------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 7  | & 1517-2041-54   | Щит силовий ЩТХ1 ЩТХ-36 (7046)                                                                                                            | комплект | 1 | <u>34912.90</u>         | -                      | 34913         | -    | -                  | -                       | -                    |
| 8  | & 1517-2041-55   | Щит силовий ЩТХ2 ЩТХ-36 (7046)                                                                                                            | комплект | 1 | <u>34912.90</u>         | -                      | 34913         | -    | -                  | -                       | -                    |
| 9  | & 1517-2041-56   | Щит силовий ЩТХ3 ЩТХ-36 (7046)                                                                                                            | комплект | 1 | <u>34912.90</u>         | -                      | 34913         | -    | -                  | -                       | -                    |
| 10 | & 1517-2041-57   | Щит силовий ЩПС ЩО-12 (6422)                                                                                                              | комплект | 1 | <u>5055.80</u>          | -                      | 5056          | -    | -                  | -                       | -                    |
| 11 | & 1517-2041-58   | Щит силовий ЩЗ ЩО-12 (6422)                                                                                                               | комплект | 1 | <u>5055.80</u>          | -                      | 5056          | -    | -                  | -                       | -                    |
| 12 | KM8-67-7         | Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг                                                    | шафа     | 1 | <u>692.28</u><br>258,34 | <u>225.89</u><br>61,37 | 692           | 258  | <u>226</u><br>61   | <u>3.2000</u><br>0,6652 | <u>3.2</u><br>0,67   |
| 13 | & 1517-2041-7-55 | Конденсаторна установка потужністю 80 кВАр, з автоматичним блоком управління, 400В, 50Гц КРМ-0,4-80-10-У3 Eaton                           | комплект | 1 | <u>27487.50</u>         | -                      | 27488         | -    | -                  | -                       | -                    |
| 14 | KM8-600-2        | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі                                                                                  | шт       | 2 | <u>160.79</u><br>133,12 | <u>8.94</u><br>2,54    | 322           | 266  | <u>18</u><br>5     | <u>1.6000</u><br>0,0275 | <u>3.2</u><br>0,06   |
| 15 | & 1701-8016-1    | Лічильник електронний трьохфазний активної та реактивної енергії, трансформаторного включення марки GAMA 300G3Y.147.230.F38.B2.P4.C100.H6 | шт       | 2 | <u>4635.00</u>          | -                      | 9270          | -    | -                  | -                       | -                    |
| 16 | KM8-575-1        | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                         | шт       | 6 | <u>137.77</u><br>133,12 | <u>2.77</u><br>0,99    | 827           | 799  | <u>17</u><br>6     | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>9.6</u><br>0,08   |
| 17 | & 1503-5013-33   | Вимірювальний трансформатор струму , тип ТШ-0.66 500/5А                                                                                   | шт       | 6 | <u>1263.78</u>          | -                      | 7583          | -    | -                  | -                       | -                    |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                          |          |   |                         |                        | 752934        | 7322 | <u>2531</u><br>713 |                         | <u>91.56</u><br>7,93 |
|    |                  | Разом устаткування, грн.                                                                                                                  |          |   |                         |                        | 738414        |      |                    |                         |                      |
|    |                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                       |          |   |                         |                        | 28998         |      |                    |                         |                      |
|    |                  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                          |          |   |                         |                        | <b>767412</b> |      |                    |                         |                      |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                             |          |   |                         |                        | 14520         |      |                    |                         |                      |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                                             |          |   |                         |                        |               |      |                    |                         |                      |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                          |          |   |                         |                        | 4667          |      |                    |                         |                      |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                              |          |   |                         |                        | 8035          |      |                    |                         |                      |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                           |          |   |                         |                        | 4125          |      |                    |                         |                      |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                    |          |   |                         |                        | 9,65          |      |                    |                         |                      |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                       |          |   |                         |                        | 1207          |      |                    |                         |                      |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                     |          |   |                         |                        | <b>18645</b>  |      |                    |                         |                      |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6                         | 7                       | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                       | -----                                                                                                                                                                 |      |         |                           |                         |               |       |                     |                          |                        |
|    |                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                            |      |         |                           |                         | <b>786057</b> |       |                     |                          |                        |
|    |                       | <b>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                      |      |         |                           |                         |               |       |                     |                          |                        |
| 18 | КБ21-4-2              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболотці сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>  | 100м | 3,2     | <u>883,28</u><br>622,73   | <u>79,01</u><br>46,63   | 2826          | 1993  | <u>253</u><br>149   | <u>8,6000</u><br>0,5634  | <u>27,52</u><br>1,8    |
| 19 | КБ21-15-1             | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                               | 100м | 1,65    | <u>290,85</u><br>171,91   | <u>17,88</u><br>5,08    | 480           | 284   | <u>30</u><br>8      | <u>2,1800</u><br>0,0550  | <u>3,6</u><br>0,09     |
| 20 | & С1545-66-ВВГ-НГД-31 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5                                                                  | м    | 494,7   | <u>22,17</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 10967         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 21 | КБ21-4-3              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболотці сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup> | 100м | 18,78   | <u>1281,45</u><br>883,40  | <u>145,47</u><br>84,24  | 24066         | 16590 | <u>2732</u><br>1582 | <u>12,2000</u><br>1,0147 | <u>229,12</u><br>19,06 |
| 22 | КБ21-15-2             | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                              | 100м | 12,65   | <u>400,14</u><br>247,62   | <u>44,69</u><br>12,70   | 5062          | 3132  | <u>565</u><br>161   | <u>3,1400</u><br>0,1375  | <u>39,72</u><br>1,74   |
| 23 | & С1545-66-ВВГ-НГД-32 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х2,5                                                                  | м    | 2760,12 | <u>35,66</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 98426         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 24 | & С1545-66-ВВГ-НГД-70 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х1,5                                                                  | м    | 135,66  | <u>36,89</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 5004          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 25 | & С1545-66-ВВГ-НГД-71 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х2,5                                                                  | м    | 412,08  | <u>57,16</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 23554         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 26 | КБ21-4-4              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболотці сумарним перерізом до 35 мм <sup>2</sup> | 100м | 1,65    | <u>1766,95</u><br>1178,83 | <u>227,50</u><br>126,16 | 2915          | 1945  | <u>375</u><br>208   | <u>16,2800</u><br>1,5091 | <u>26,86</u><br>2,49   |
| 27 | КБ21-15-2             | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                              | 100м | 3,62    | <u>400,14</u><br>247,62   | <u>44,69</u><br>12,70   | 1449          | 896   | <u>162</u><br>46    | <u>3,1400</u><br>0,1375  | <u>11,37</u><br>0,5    |
| 28 | & С1545-66-ВВГ-НГД-72 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х4                                                                    | м    | 377,4   | <u>87,28</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 32939         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                          | 7                         | 8      | 9    | 10                   | 11                        | 12                    |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|---------------------------|--------|------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 29 | & C1545-66-ВВГ-НГД-73 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х6                                                                  | м     | 160,14 | <u>127.39</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 20400  | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 30 | КБ21-15-3             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                           | 100м  | 1,34   | <u>586.47</u><br>320,17    | <u>143.02</u><br>40,63    | 786    | 429  | <u>192</u><br>54     | <u>4.0600</u><br>0,4400   | <u>5.44</u><br>0,59   |
| 31 | & C1545-66-ВВГ-НГД-74 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х10                                                                 | м     | 136,68 | <u>210.28</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 28741  | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 32 | КБ21-15-4             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                          | 100м  | 3      | <u>907.64</u><br>479,47    | <u>286.04</u><br>81,27    | 2723   | 1438 | <u>858</u><br>244    | <u>6.0800</u><br>0,8800   | <u>18.24</u><br>2,64  |
| 33 | & C1545-66-ВВГ-НГД-75 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х16                                                                 | м     | 306    | <u>341.13</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 104386 | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 34 | КБ21-15-5             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                          | 100м  | 0,4    | <u>1264.57</u><br>638,77   | <u>429.07</u><br>121,90   | 506    | 256  | <u>172</u><br>49     | <u>8.1000</u><br>1,3200   | <u>3.24</u><br>0,53   |
| 35 | & C1545-66-ВВГ-НГД-77 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х35                                                                 | м     | 40,8   | <u>720.71</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 29405  | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 36 | КМ8-148-6             | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 13 кг                                                                                           | 100 м | 1,3    | <u>14996.97</u><br>4794,69 | <u>8932.42</u><br>2844,70 | 19496  | 6233 | <u>11612</u><br>3698 | <u>60.8000</u><br>33,4371 | <u>79.04</u><br>43,47 |
| 37 | & C1545-66-ВВГ-НГД-69 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 4х240                                                                | м     | 132,6  | <u>3657.16</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 484939 | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 38 | КБ21-4-2              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>  | 100м  | 6,82   | <u>883.28</u><br>622,73    | <u>79.01</u><br>46,63     | 6024   | 4247 | <u>539</u><br>318    | <u>8.6000</u><br>0,5634   | <u>58.65</u><br>3,84  |
| 39 | & C157-249-В-1        | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм <sup>2</sup>                                              | м     | 476,34 | <u>33.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 16048  | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 40 | & C157-249-В-2        | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х1,5 мм <sup>2</sup>                                              | м     | 219,3  | <u>45.04</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 9877   | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 41 | КБ21-4-3              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup> | 100м  | 4,1    | <u>1281.45</u><br>883,40   | <u>145.47</u><br>84,24    | 5254   | 3622 | <u>596</u><br>345    | <u>12.2000</u><br>1,0147  | <u>50.02</u><br>4,16  |
| 42 | & C157-249-В-3        | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х2,5 мм <sup>2</sup>                                              | м     | 173,4  | <u>62.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 10846  | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6                         | 7                       | 8              | 9     | 10                   | 11                       | 12                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|-------------------------|----------------|-------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 43 | & C157-249-B-5  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5x2,5 мм2                                              | м    | 244,8  | <u>96,49</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 23621          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 44 | КБ21-4-2        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2  | 100м | 1,36   | <u>883,28</u><br>622,73   | <u>79,01</u><br>46,63   | 1201           | 847   | <u>107</u><br>63     | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>11.7</u><br>0,77    |
| 45 | & C157-249-Г-1  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3x1,5 мм2                                              | м    | 138,72 | <u>46,37</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 6432           | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 46 | КБ21-4-3        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 6,93   | <u>1281,45</u><br>883,40  | <u>145,47</u><br>84,24  | 8880           | 6122  | <u>1008</u><br>584   | <u>12.2000</u><br>1,0147 | <u>84.55</u><br>7,03   |
| 47 | & C157-249-Г-7  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5x2,5 мм2                                              | м    | 706,86 | <u>99,40</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 70262          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 48 | КБ21-4-4        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м | 3,18   | <u>1766,95</u><br>1178,83 | <u>227,50</u><br>126,16 | 5619           | 3749  | <u>723</u><br>401    | <u>16.2800</u><br>1,5091 | <u>51.77</u><br>4,8    |
| 49 | & C157-249-Г-8  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5x4 мм2                                                | м    | 319,26 | <u>145,97</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 46602          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 50 | & C157-249-Г-19 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 1x35 мм2                                               | м    | 5,1    | <u>196,54</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 1002           | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                        |      |        |                           |                         | 1110738        | 51783 | <u>19924</u><br>7910 |                          | <u>700.84</u><br>93,51 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                           |      |        |                           |                         | 1110738        |       |                      |                          |                        |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                           |      |        |                           |                         |                |       |                      |                          |                        |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                        |      |        |                           |                         | 1039031        |       |                      |                          |                        |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                            |      |        |                           |                         | 59693          |       |                      |                          |                        |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                         |      |        |                           |                         | 31896          |       |                      |                          |                        |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                  |      |        |                           |                         | 77,05          |       |                      |                          |                        |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                     |      |        |                           |                         | 9638           |       |                      |                          |                        |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                   |      |        |                           |                         | <b>1142634</b> |       |                      |                          |                        |

| 1  | 2                | 3                                                               | 4    | 5     | 6                | 7               | 8              | 9    | 10           | 11             | 12           |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-----------------|----------------|------|--------------|----------------|--------------|
|    |                  | -----                                                           |      |       |                  |                 |                |      |              |                |              |
|    |                  | <b>Всього по розділу 2</b>                                      |      |       |                  |                 | <b>1142634</b> |      |              |                |              |
|    |                  | <b>Розділ 3. Лотки з аксесуарами</b>                            |      |       |                  |                 |                |      |              |                |              |
| 51 | КБ21-12-1        | Прокладання коробів металевих                                   | 100м | 1,2   | <u>13880.97</u>  | <u>10046.74</u> | 16657          | 4592 | <u>12056</u> | <u>48,5300</u> | <u>58.24</u> |
|    |                  |                                                                 |      |       | 3827,08          | 2397,52         |                |      | 2877         | 29,0880        | 34,91        |
| 52 | & С1545-8120-42  | Лоток перфорований 200х100мм (L=3м) 3534310 ДКС                 | шт   | 40    | <u>1859.59</u>   | -               | 74384          | -    | -            | -              | -            |
| 53 | & С1545-8120-43  | Кришка лотка 200мм (L=3м) 35524 ДКС                             | шт   | 40    | <u>461.92</u>    | -               | 18477          | -    | -            | -              | -            |
| 54 | & С1545-8120-145 | Кут CD 90 вертикальний зовнішній 200х100 36823, ДКС             | шт   | 6     | <u>470.50</u>    | -               | 2823           | -    | -            | -              | -            |
| 55 | & С1545-8120-146 | Кришка на кут CD 90 вертикальний зовнішній осн. 200 38244, ДКС  | шт   | 6     | <u>247.95</u>    | -               | 1488           | -    | -            | -              | -            |
| 56 | & С1545-8120-147 | Кут CS 90 вертикальний внутрішній 200х100 36664, ДКС            | шт   | 6     | <u>414.96</u>    | -               | 2490           | -    | -            | -              | -            |
| 57 | & С1545-8120-148 | Кришка на кут CS 90 вертикальний внутрішній осн. 200 38204, ДКС | шт   | 6     | <u>227.85</u>    | -               | 1367           | -    | -            | -              | -            |
| 58 | & С1545-8120-3   | Відгалуджувач DTP Т-подібний горизонтальний 200х100 36163       | шт   | 3     | <u>524.33</u>    | -               | 1573           | -    | -            | -              | -            |
| 59 | & С1545-8120-4   | Кришка на відгалуджувач DTP Т-подібний осн.200 38044            | шт   | 3     | <u>295.02</u>    | -               | 885            | -    | -            | -              | -            |
| 60 | & С1545-8120-44  | Кут СРО 90 горизонтальний 90 ° 200х100 36004 ДКС                | шт   | 1     | <u>379.13</u>    | -               | 379            | -    | -            | -              | -            |
| 61 | & С1545-8120-45  | Кришка на кут СРО 90 горизонтальний 90 ° осн.200 38004 ДКС      | шт   | 1     | <u>201.46</u>    | -               | 201            | -    | -            | -              | -            |
| 62 | & С1545-8120-5   | Профіль PSL (L=0,5м) BPL2905                                    | шт   | 120   | <u>98.54</u>     | -               | 11825          | -    | -            | -              | -            |
| 63 | & С1545-8120-6   | Креплення до стелі SML BSV2901                                  | шт   | 60    | <u>176.12</u>    | -               | 10567          | -    | -            | -              | -            |
| 64 | & С1545-8120-149 | Консоль BM 200мм BBM5020 B                                      | шт   | 120   | <u>105.02</u>    | -               | 12602          | -    | -            | -              | -            |
| 65 | & С1545-8120-8   | Пластина кріпильна GTO H100 37305                               | шт   | 100   | <u>26.95</u>     | -               | 2695           | -    | -            | -              | -            |
| 66 | & С1545-8120-118 | Пластина заземлення 37501 ДКС                                   | шт   | 50    | <u>26.13</u>     | -               | 1307           | -    | -            | -              | -            |
| 67 | C122-20          | Комплектуючі деталі та метизи                                   | т    | 0,008 | <u>147569.52</u> | -               | 1181           | -    | -            | -              | -            |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 3                                |      |       | -                | -               | 160901         | 4592 | <u>12056</u> |                | <u>58.24</u> |
|    |                  |                                                                 |      |       |                  |                 |                |      | 2877         |                | 34,91        |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6                         | 7                       | 8                                                                                          | 9     | 10                  | 11                       | 12                      |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b> |      |         |                           |                         | 160901<br><br>144253<br>7469<br>3850<br>9,03<br>1130<br><b>164751</b><br><br><b>164751</b> |       |                     |                          |                         |
| 68 | КБ21-2-7             | <b>Розділ 4. Електромонтажні вироби</b><br><i>Прокладання вінілпластових труб, що<br/>поставляються нормалізованими<br/>елементами в комплекті, по стінах і<br/>колонах із кріпленням накладними скобами,<br/>діаметр умовного проходу до 25 мм</i>                                                                                                                      | 100м | 32,94   | <u>3146.91</u><br>2931,50 | <u>175.56</u><br>68,34  | 103659                                                                                     | 96564 | <u>5783</u><br>2251 | <u>41.0000</u><br>0,7730 | <u>1350.54</u><br>25,46 |
| 69 | & С113-953-<br>К-1   | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм<br>1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОРОС                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м    | 2917,89 | <u>23.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 68104                                                                                      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 70 | & С113-<br>2124-Д-6  | Тримач однолапковий СММ d23-24 157062<br>Sokol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт   | 6000    | <u>4.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 24540                                                                                      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 71 | & С113-953-<br>КФ-4  | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120<br>КВ КОРОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт   | 300     | <u>10.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3258                                                                                       | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 72 | & С113-953-<br>КФ-5  | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220<br>КВ КОРОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт   | 580     | <u>6.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3677                                                                                       | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 73 | & С113-953-<br>К-13  | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм<br>1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА КОРОС                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м    | 409,05  | <u>33.15</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 13560                                                                                      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 74 | & С113-<br>2124-Д-7  | Тримач однолапковий СММ d25-26 158677<br>Sokol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт   | 900     | <u>4.43</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3987                                                                                       | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 75 | & С113-953-<br>КФ-11 | Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125<br>КВ КОРОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт   | 40      | <u>17.33</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 693                                                                                        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 76 | & С113-953-<br>КФ-12 | Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225<br>КВ КОРОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт   | 80      | <u>7.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 612                                                                                        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 77 | КБ21-2-8             | <i>Прокладання вінілпластових труб, що<br/>поставляються нормалізованими<br/>елементами в комплекті, по стінах і<br/>колонах із кріпленням накладними скобами,<br/>діаметр умовного проходу до 32 мм</i>                                                                                                                                                                 | 100м | 8,02    | <u>3955.79</u><br>3439,15 | <u>476.79</u><br>162,53 | 31725                                                                                      | 27582 | <u>3824</u><br>1303 | <u>48.1000</u><br>1,8084 | <u>385.76</u><br>14,5   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                         | 7                       | 8     | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 78 | & C113-953-K-2   | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 32 мм 1532 КА, світло-сіра 320N 1532 КА КОРОС                                                                                                     | м     | 810,02 | <u>39,78</u>              | -                       | 32223 | -     | -                  | -                        | -                     |
| 79 | & C113-2124-Б-4  | Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 32 53346R                                                                                                                            | шт    | 1200   | <u>5,11</u>               | -                       | 6132  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 80 | & C113-953-KФ-6  | Коліно для ПВХ труби 32, світло-сірий 4132 КВ КОРОС                                                                                                                               | шт    | 70     | <u>34,60</u>              | -                       | 2422  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 81 | & C113-953-KФ-7  | Муфта для ПВХ труби 32, світло-сірий 0232 КВ КОРОС                                                                                                                                | шт    | 140    | <u>11,37</u>              | -                       | 1592  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 82 | КБ21-2-9         | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | 100м  | 3,43   | <u>4237,16</u><br>3544,97 | <u>652,34</u><br>230,87 | 14533 | 12159 | <u>2238</u><br>792 | <u>49,5800</u><br>2,5814 | <u>170,06</u><br>8,85 |
| 83 | & C113-953-K-3   | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм 1540 КА, світло-сіра 320N 1540 КА КОРОС                                                                                                     | м     | 346,43 | <u>52,97</u>              | -                       | 18350 | -     | -                  | -                        | -                     |
| 84 | & C113-2124-Б-29 | Тримач однолапковий d39-40 94282 DKC                                                                                                                                              | шт    | 700    | <u>8,38</u>               | -                       | 5866  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 85 | & C113-953-KФ-8  | Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140 КВ КОРОС                                                                                                                               | шт    | 35     | <u>47,18</u>              | -                       | 1651  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 86 | & C113-953-KФ-9  | Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240 КВ КОРОС                                                                                                                                | шт    | 70     | <u>14,42</u>              | -                       | 1009  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 87 | & C113-953-KФ-26 | Дюбель вогнестійкий М6х35 SB 6.3х35 КОРОС                                                                                                                                         | шт    | 9000   | <u>2,90</u>               | -                       | 26100 | -     | -                  | -                        | -                     |
| 88 | & C113-2124-Б-9  | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50. 53800                                                                                                                  | шт    | 100    | <u>112,13</u>             | -                       | 11213 | -     | -                  | -                        | -                     |
| 89 | & C1512-6-30     | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann                                                                                                   | шт    | 5      | <u>1198,25</u>            | -                       | 5991  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 90 | КБ21-3-7         | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм                                                                                                          | 100м  | 1,3    | <u>3485,57</u><br>1891,17 | <u>464,82</u><br>132,06 | 4531  | 2459  | <u>604</u><br>172  | <u>25,4600</u><br>1,4300 | <u>33,1</u><br>1,86   |
| 91 | & C113-953-K-35  | Труба гнучка двостінна електротехнічна з поліетилену 110 s028106 КОРОС                                                                                                            | м     | 131,3  | <u>68,41</u>              | -                       | 8982  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 92 | КБ21-3-6         | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм                                                                                                          | 100м  | 0,6    | <u>2743,68</u><br>1396,46 | <u>286,04</u><br>81,27  | 1646  | 838   | <u>172</u><br>49   | <u>18,8000</u><br>0,8800 | <u>11,28</u><br>0,53  |
| 93 | & C113-953-K-34  | Труба гнучка двостінна електротехнічна з поліетилену 40 s028101 КОРОС                                                                                                             | м     | 60,6   | <u>19,16</u>              | -                       | 1161  | -     | -                  | -                        | -                     |
| 94 | КБ21-22-7        | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                                       | 100шт | 1,91   | <u>1956,93</u><br>1809,67 | -                       | 3738  | 3456  | -                  | <u>25,3100</u>           | <u>48,34</u>          |

| 1                                                      | 2                | 3                                                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                         | 7                        | 8             | 9      | 10                   | 11                       | 12                     |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 95                                                     | & C1547-6-A-126  | Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, Cedar Plus WDE000540 Schneider Electric | шт    | 191  | <u>208.72</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 39866         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 96                                                     | КБ21-22-1        | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                                 | 100шт | 0,09 | <u>2104.26</u><br>1809,67 | <u>-</u><br>-            | 189           | 163    | <u>-</u><br>-        | <u>25.3100</u><br>-      | <u>2.28</u><br>-       |
| 97                                                     | & C1547-62-7     | Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric                                                     | шт    | 1    | <u>189.00</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 189           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 98                                                     | & C1630-671-1-11 | Перемикач швидкості П2-1-300                                                                                                                                      | шт    | 8    | <u>872.14</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 6977          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 448176        | 143221 | <u>12621</u><br>4567 |                          | <u>2001.36</u><br>51,2 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 448176        |        |                      |                          |                        |
| в тому числі:                                          |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          |               |        |                      |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 292334        |        |                      |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 147788        |        |                      |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 80911         |        |                      |                          |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 199,1         |        |                      |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 24907         |        |                      |                          |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | <b>529087</b> |        |                      |                          |                        |
| -----                                                  |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          |               |        |                      |                          |                        |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | <b>529087</b> |        |                      |                          |                        |
| <b>Розділ 5. Матеріали для заземлення будівлі</b>      |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          |               |        |                      |                          |                        |
| 99                                                     | КМ8-471-4        | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                                                                                           | 10 шт | 0,8  | <u>4397.26</u><br>883,23  | <u>3378.43</u><br>533,64 | 3518          | 707    | <u>2703</u><br>427   | <u>11.2000</u><br>6,1915 | <u>8.96</u><br>4,95    |
| 100                                                    | & C1545-423-A-13 | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann                                                                                         | шт    | 24   | <u>708.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 17012         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 101                                                    | & C1545-423-A-14 | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann                                                                                                | шт    | 8    | <u>63.84</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 511           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 102                                                    | & C1545-423-A-16 | З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann                                                                     | шт    | 8    | <u>203.92</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1631          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 103                                                    | & C1545-423-A-17 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 OBO Bettermann                                                                                               | шт    | 2    | <u>455.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 911           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                           | 7                        | 8                                                             | 9    | 10                 | 11                       | 12                   |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 104 | КМ8-472-2        | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 100 м | 0,6   | <u>2467.69</u><br>1766,46   | <u>474.66</u><br>88,27   | 1481                                                          | 1060 | <u>285</u><br>53   | <u>22.4000</u><br>0,9664 | <u>13.44</u><br>0,58 |
| 105 | & С1545-423-А-34 | Провід плаский, 30х3,5 мм., 30 м бухта, 70 мкм ФТ (40-60 мкм) 5019345 ОВО Bettermann                                                                                                                                                                                                                                            | м.п.  | 60    | <u>145.87</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 8752                                                          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 106 | КМ8-68-1         | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м | 0,06  | <u>8191.97</u><br>5683,39   | <u>1292.99</u><br>683,70 | 492                                                           | 341  | <u>78</u><br>41    | <u>70.4000</u><br>9,1936 | <u>4.22</u><br>0,55  |
| 107 | & С1545-423-А-9  | Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 ОВО Bettermann                                                                                                                                                                                                                                                      | шт    | 20    | <u>861.62</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 17232                                                         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                             |                          | 51540                                                         | 2108 | <u>3066</u><br>521 |                          | <u>26.62</u><br>6,08 |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                             |                          | 51540<br>46366<br>2629<br>1353<br>3,17<br>397<br><b>52893</b> |      |                    |                          |                      |
|     |                  | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                             |                          |                                                               |      |                    |                          |                      |
|     |                  | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                             |                          | <b>52893</b>                                                  |      |                    |                          |                      |
|     |                  | <b>Розділ 6. Будівельні роботи для контуру заземлення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                             |                          |                                                               |      |                    |                          |                      |
| 108 | КБ1-164-2        | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                                                                       | 100м3 | 0,072 | <u>16668.81</u><br>16668,81 | <u>-</u><br>-            | 1200                                                          | 1200 | <u>-</u><br>-      | <u>261.8000</u><br>-     | <u>18.85</u><br>-    |
| 109 | КБ1-166-1        | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100м3 | 0,072 | <u>9433.22</u><br>9433,22   | <u>-</u><br>-            | 679                                                           | 679  | <u>-</u><br>-      | <u>150.4500</u><br>-     | <u>10.83</u><br>-    |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                             |                          | 1879                                                          | 1879 | <u>-</u><br>-      |                          | <u>29.68</u><br>-    |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |       |                             |                          | 1879<br>1879<br>1210<br>3,56<br>446<br><b>3089</b>            |      |                    |                          |                      |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                | 4     | 5   | 6                          | 7                         | 8             | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------|---------------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
|     |              | -----                                                                                                                            |       |     |                            |                           |               |       |                      |                           |                        |
|     |              | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                       |       |     |                            |                           | <b>3089</b>   |       |                      |                           |                        |
|     |              | <b>Розділ 7. Матеріали</b>                                                                                                       |       |     |                            |                           |               |       |                      |                           |                        |
| 110 | C113-2       | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м     | 60  | <u>80.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 4839          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 111 | C113-8       | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм | м     | 10  | <u>326.78</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 3268          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 112 | КМ8-472-10   | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм <sup>2</sup>                 | 100 м | 1   | <u>9460.66</u><br>4920,86  | <u>44.69</u><br>12,70     | 9461          | 4921  | <u>45</u><br>13      | <u>62.4000</u><br>0,1375  | <u>62.4</u><br>0,14    |
| 113 | & C157-246-1 | Провід з мідними жилами, ПВ1, перетин 6 мм <sup>2</sup>                                                                          | м     | 100 | <u>27.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2757          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 114 | КБ20-12-1    | Установлення ґрат жалюзійних сталевих нерухомих односекційних, розмір 150х490 мм (проходка кабельна)                             | ґрати | 2   | <u>198.18</u><br>136,83    | <u>27.48</u><br>5,98      | 396           | 274   | <u>55</u><br>12      | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>3.64</u><br>0,15    |
| 115 | & C1513-1-1  | Проходка кабельна RОХТЕС GH 6х2                                                                                                  | шт    | 2   | <u>48728.35</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 97457         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|     |              | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                 |       |     |                            |                           | 118178        | 5195  | <u>100</u><br>25     |                           | <u>66.04</u><br>0,29   |
|     |              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                    |       |     |                            |                           | 118178        |       |                      |                           |                        |
|     |              | в тому числі:                                                                                                                    |       |     |                            |                           |               |       |                      |                           |                        |
|     |              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                 |       |     |                            |                           | 112883        |       |                      |                           |                        |
|     |              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                     |       |     |                            |                           | 5220          |       |                      |                           |                        |
|     |              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                  |       |     |                            |                           | 2727          |       |                      |                           |                        |
|     |              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                           |       |     |                            |                           | 6,47          |       |                      |                           |                        |
|     |              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                              |       |     |                            |                           | 809           |       |                      |                           |                        |
|     |              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                            |       |     |                            |                           | <b>120905</b> |       |                      |                           |                        |
|     |              | -----                                                                                                                            |       |     |                            |                           |               |       |                      |                           |                        |
|     |              | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                       |       |     |                            |                           | <b>120905</b> |       |                      |                           |                        |
|     |              | <b>Розділ 8. Інше</b>                                                                                                            |       |     |                            |                           |               |       |                      |                           |                        |
| 116 | КБ46-29-3    | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см                                                | 100шт | 2   | <u>12516.14</u><br>5818,82 | <u>6697.32</u><br>1968,66 | 25032         | 11638 | <u>13394</u><br>3937 | <u>75.5200</u><br>24,9665 | <u>151.04</u><br>49,93 |

| 1   | 2         | 3                                                                                 | 4     | 5   | 6                          | 7                         | 8              | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 117 | КБ46-29-6 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | 100шт | 0,2 | <u>13159,50</u><br>6462,18 | <u>6697,32</u><br>1968,66 | 2632           | 1292   | <u>1340</u><br>394    | <u>83,8700</u><br>24,9665 | <u>16,77</u><br>4,99     |
|     |           | Разом прямі витрати по розділу 8                                                  |       |     |                            |                           | 27664          | 12930  | <u>14734</u><br>4331  |                           | <u>167,81</u><br>54,92   |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |       |     |                            |                           | 27664          |        |                       |                           |                          |
|     |           | в тому числі:                                                                     |       |     |                            |                           |                |        |                       |                           |                          |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                                                      |       |     |                            |                           | 17261          |        |                       |                           |                          |
|     |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                   |       |     |                            |                           | 9816           |        |                       |                           |                          |
|     |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                              |       |     |                            |                           | 26,73          |        |                       |                           |                          |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                               |       |     |                            |                           | 3344           |        |                       |                           |                          |
|     |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |       |     |                            |                           | <b>37480</b>   |        |                       |                           |                          |
|     |           | -----                                                                             |       |     |                            |                           |                |        |                       |                           |                          |
|     |           | <b>Всього по розділу 8</b>                                                        |       |     |                            |                           | <b>37480</b>   |        |                       |                           |                          |
|     |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                  |       |     |                            |                           | 2672010        | 229030 | <u>65032</u><br>20944 |                           | <u>3142,15</u><br>248,84 |
|     |           | Разом устаткування, грн.                                                          |       |     |                            |                           | 738414         |        |                       |                           |                          |
|     |           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                               |       |     |                            |                           | 28998          |        |                       |                           |                          |
|     |           | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                  |       |     |                            |                           | <b>767412</b>  |        |                       |                           |                          |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |       |     |                            |                           | 1933596        |        |                       |                           |                          |
|     |           | в тому числі:                                                                     |       |     |                            |                           |                |        |                       |                           |                          |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |       |     |                            |                           | 1639534        |        |                       |                           |                          |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                                                      |       |     |                            |                           | 249974         |        |                       |                           |                          |
|     |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                   |       |     |                            |                           | 135887         |        |                       |                           |                          |
|     |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                              |       |     |                            |                           | 334,76         |        |                       |                           |                          |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                               |       |     |                            |                           | 41878          |        |                       |                           |                          |
|     |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |       |     |                            |                           | <b>2069483</b> |        |                       |                           |                          |
|     |           | -----                                                                             |       |     |                            |                           |                |        |                       |                           |                          |
|     |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                        |       |     |                            |                           | <b>2836895</b> |        |                       |                           |                          |
|     |           | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                          |       |     |                            |                           | <b>3725,75</b> |        |                       |                           |                          |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 291852 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області 24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/ЕО  
на електроосвітлення

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 1659,262 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 3,16092 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 251,377 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,3 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.  |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
|        |                            |                                                                                                        |                |           | Всього                  | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|        |                            |                                                                                                        |                |           | заробітної плати        | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                      |
|        |                            |                                                                                                        |                |           |                         |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього               |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                      | 4              | 5         | 6                       | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                   |
|        |                            | <b>Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В</b>                                    |                |           |                         |                               |                         |                  |                    |                                    |                      |
| 1      | КБ21-24-3                  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг | шт             | 6         | <u>680.26</u><br>346,10 | <u>55.32</u><br>21,48         | 4082                    | 2077             | <u>332</u><br>129  | <u>4.4400</u><br>0,2462            | <u>26.64</u><br>1,48 |
| 2      | & 1503-8187-257            | Щит освітлення ЩО1, ЩО2, ЩО3, ЩАО1, ЩАО2, ЩАО3,                                                        | шт             | 6         | <u>5055.80</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 30335                   | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
| 3      | КБ21-24-13                 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А                                      | шт             | 1         | <u>519.71</u><br>150,16 | <u>36.38</u><br>13,27         | 520                     | 150              | <u>36</u><br>13    | <u>1.8600</u><br>0,1505            | <u>1.86</u><br>0,15  |
| 4      | & 1517-2346-45             | Ящик зі знижуючим трансформатором 220/36 В ЯТП-0,25 220/36-0 36 УХЛ4                                   | шт             | 1         | <u>1792.77</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 1793                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-        |
|        |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                       |                |           |                         |                               | 36730                   | 2227             | <u>368</u><br>142  |                                    | <u>28.5</u><br>1,63  |
|        |                            | Разом устаткування, грн.                                                                               |                |           |                         |                               | 32128                   |                  |                    |                                    |                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5    | 6                           | 7                        | 8                                                                                                          | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
|    |                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |       |      |                             |                          | 1262<br><b>33390</b><br>4602<br><br>2007<br>2369<br>1234<br>2,93<br>365<br><b>5836</b><br><br><b>39225</b> |       |                     |                           |                        |
|    |                 | <b>Розділ 2. Електросвітлотехнічна продукція</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                             |                          |                                                                                                            |       |                     |                           |                        |
| 5  | КБ21-17-5       | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100шт | 4,47 | <u>15609.91</u><br>10516,48 | <u>1371.38</u><br>469,08 | 69776                                                                                                      | 47009 | <u>6130</u><br>2097 | <u>126.4000</u><br>5,2858 | <u>565.01</u><br>23,63 |
| 6  | & С1547-4-Б-16  | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 318  | <u>1268.63</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 403424                                                                                                     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 7  | & С1547-4-Б-15  | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт    | 90   | <u>903.40</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 81306                                                                                                      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 8  | & С1547-4-Б-1УХ | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 30 Вт, ЛЕД ГЛОБО LC-30Вт/840-24 G2 D320 WH 33 IP65, Люмен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 31   | <u>591.10</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 18324                                                                                                      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 9  | & С1547-4-Б-19  | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 8    | <u>412.80</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 3302                                                                                                       | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 10 | & С111-88-152-3 | Комплект підвісу 2м WH WSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 100  | <u>92.66</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 9266                                                                                                       | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                             |                          | 585398<br><br>585398<br><br>532259<br>49106                                                                | 47009 | <u>6130</u><br>2097 |                           | <u>565.01</u><br>23,63 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5    | 6       | 7 | 8                                      | 9    | 10 | 11      | 12    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|---|----------------------------------------|------|----|---------|-------|
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |         |   | 24773<br>57,1<br>7143<br><b>610171</b> |      |    |         |       |
|    |                   | -----                                                                                                                                                                                   |       |      |         |   |                                        |      |    |         |       |
|    |                   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                              |       |      |         |   | <b>610171</b>                          |      |    |         |       |
|    |                   | <b>Розділ 3. Електроустановочні вироби</b>                                                                                                                                              |       |      |         |   |                                        |      |    |         |       |
| 11 | КБ21-22-1         | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                                                       | 100шт | 1,84 | 2104.26 | - | 3872                                   | 3330 | -  | 25.3100 | 46.57 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                         |       |      | 1809.67 | - |                                        |      | -  | -       | -     |
| 12 | & С1512-14-43     | Вимикач одноклавішний однополюсний для зовнішнього встановлення, 10 А, 230 В, IP44 Praktik 2CHS530129C4517                                                                              | шт    | 145  | 180.70  | - | 26202                                  | -    | -  | -       | -     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                         |       |      | -       | - |                                        |      | -  | -       | -     |
| 13 | & С1512-14-45-1УШ | Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, Praktik 2CHS530529C4517                                                                                                 | шт    | 3    | 243.73  | - | 731                                    | -    | -  | -       | -     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                         |       |      | -       | - |                                        |      | -  | -       | -     |
| 14 | & С1512-14-50     | Перемикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, сірий, Praktik ABB, 2CHS530629C4517                                                                                  | шт    | 36   | 206.97  | - | 7451                                   | -    | -  | -       | -     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                         |       |      | -       | - |                                        |      | -  | -       | -     |
| 15 | КБ21-28-1         | Установлення фотодатчика                                                                                                                                                                | шт    | 4    | 23.22   | - | 93                                     | 51   | -  | 0.1800  | 0.72  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                         |       |      | 12.87   | - |                                        |      | -  | -       | -     |
| 16 | & С1547-6-A-130   | Датчик руху накладний 360 град радіус 6м EE804A Hager (polo )                                                                                                                           | шт    | 4    | 2957.33 | - | 11829                                  | -    | -  | -       | -     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                         |       |      | -       | - |                                        |      | -  | -       | -     |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                        |       |      |         |   | 50178                                  | 3381 | -  |         | 47.29 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                         |       |      |         |   |                                        |      | -  |         | -     |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                           |       |      |         |   | 50178                                  |      |    |         |       |
|    |                   | в тому числі:                                                                                                                                                                           |       |      |         |   |                                        |      |    |         |       |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                        |       |      |         |   | 46797                                  |      |    |         |       |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                            |       |      |         |   | 3381                                   |      |    |         |       |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                         |       |      |         |   | 1859                                   |      |    |         |       |
|    |                   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                    |       |      |         |   | 4,59                                   |      |    |         |       |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                     |       |      |         |   | 574                                    |      |    |         |       |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                   |       |      |         |   | <b>52037</b>                           |      |    |         |       |
|    |                   | -----                                                                                                                                                                                   |       |      |         |   |                                        |      |    |         |       |
|    |                   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                              |       |      |         |   | <b>52037</b>                           |      |    |         |       |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6                         | 7                      | 8             | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                       | <b>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                                  |      |         |                           |                        |               |        |                     |                          |                        |
| 17 | КБ21-4-2              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>                | 100м | 45,74   | <u>883.28</u><br>622,73   | <u>79.01</u><br>46,63  | 40401         | 28484  | <u>3614</u><br>2133 | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>393.36</u><br>25,77 |
| 18 | & С1545-66-ВВГ-НГД-31 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5                                                                              | м    | 2102,22 | <u>22.17</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 46606         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 19 | & С157-249-В-2        | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х1,5 мм <sup>2</sup>                                                            | м    | 2563,26 | <u>45.04</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 115449        | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                  |      |         |                           |                        | 202456        | 28484  | <u>3614</u><br>2133 |                          | <u>393.36</u><br>25,77 |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                     |      |         |                           |                        | 202456        |        |                     |                          |                        |
|    |                       | в тому числі:                                                                                                                                                                     |      |         |                           |                        |               |        |                     |                          |                        |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                  |      |         |                           |                        | 170358        |        |                     |                          |                        |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                      |      |         |                           |                        | 30617         |        |                     |                          |                        |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                   |      |         |                           |                        | 16623         |        |                     |                          |                        |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                            |      |         |                           |                        | 40,66         |        |                     |                          |                        |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                               |      |         |                           |                        | 5086          |        |                     |                          |                        |
|    |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                             |      |         |                           |                        | <b>219079</b> |        |                     |                          |                        |
|    |                       | -----                                                                                                                                                                             |      |         |                           |                        |               |        |                     |                          |                        |
|    |                       | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                        |      |         |                           |                        | <b>219079</b> |        |                     |                          |                        |
|    |                       | <b>Розділ 5. Електромонтажні вироби</b>                                                                                                                                           |      |         |                           |                        |               |        |                     |                          |                        |
| 20 | КБ21-2-7              | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 36      | <u>3146.91</u><br>2931,50 | <u>175.56</u><br>68,34 | 113289        | 105534 | <u>6320</u><br>2460 | <u>41.0000</u><br>0,7730 | <u>1476</u><br>27,83   |
| 21 | & С113-953-К-1        | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОПОС                                                                                                     | м    | 3636    | <u>23.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 84864         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 22 | & С1110-15-64-1Г      | Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip 733 Bettermann                                                                                                                          | шт   | 7300    | <u>27.06</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 197538        | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 23 | & С113-953-КФ-4       | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB КОПОС                                                                                                                               | шт   | 500     | <u>10.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 5430          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1                                                      | 2                 | 3                                                                                                                                | 4     | 5    | 6               | 7              | 8             | 9      | 10           | 11             | 12            |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|----------------|---------------|--------|--------------|----------------|---------------|
| 24                                                     | & C113-953-КФ-5   | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS                                                                               | шт    | 750  | <u>6.34</u>     | -              | 4755          | -      | -            | -              | -             |
| 25                                                     | & C111-1478-6-1ЦБ | Дюбель вогнестійкий М6х40 910 SD-Q 6х40, Bettermann                                                                              | шт    | 7500 | <u>6.40</u>     | -              | 48000         | -      | -            | -              | -             |
| 26                                                     | & C113-953-КФ-13  | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132х132х72, світло-сіра КО 125 КА KOPOS                                           | шт    | 100  | <u>75.38</u>    | -              | 7538          | -      | -            | -              | -             |
| 27                                                     | & C1512-6-30      | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann                                                  | шт    | 135  | <u>1198.25</u>  | -              | 161764        | -      | -            | -              | -             |
| Разом прямі витрати по розділу 5                       |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 623178        | 105534 | <u>6320</u>  |                | <u>1476</u>   |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 623178        |        | 2460         |                | 27,83         |
| в тому числі:                                          |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                |               |        |              |                |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 511324        |        |              |                |               |
| всього заробітна плата, грн.                           |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 107994        |        |              |                |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 59215         |        |              |                |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 145,87        |        |              |                |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 18248         |        |              |                |               |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | <b>682393</b> |        |              |                |               |
| -----                                                  |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                |               |        |              |                |               |
| <b>Всього по розділу 5</b>                             |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | <b>682393</b> |        |              |                |               |
| <b>Розділ 6. Матеріали</b>                             |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                |               |        |              |                |               |
| 28                                                     | C113-2            | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м     | 100  | <u>80.65</u>    | -              | 8065          | -      | -            | -              | -             |
| 29                                                     | КБ46-29-3         | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см                                                | 100шт | 2,85 | <u>12516.14</u> | <u>6697.32</u> | 35671         | 16584  | <u>19087</u> | <u>75.5200</u> | <u>215.23</u> |
|                                                        |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                |               |        | 5611         | 24,9665        | 71,15         |
| Разом прямі витрати по розділу 6                       |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 43736         | 16584  | <u>19087</u> |                | <u>215.23</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 43736         |        | 5611         |                | 71,15         |
| в тому числі:                                          |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                |               |        |              |                |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 8065          |        |              |                |               |
| всього заробітна плата, грн.                           |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 22195         |        |              |                |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 12621         |        |              |                |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 34,37         |        |              |                |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                   |                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 4299          |        |              |                |               |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>56357</b>   |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 6</b>                           |   |   |   |   | <b>56357</b>   |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1541676        | 203219 | <u>35519</u> |    | <u>2725.39</u> |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 32128          |        | 12443        |    | 150,01         |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 1262           |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>33390</b>   |        |              |    |                |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 1509548        |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 1270810        |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 215662         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 116325         |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 285,52         |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 35715          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1625873</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1659262</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>3160,92</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>251377</b>  |        |              |    |                |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області 24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/BC  
на Відеоспостереження

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 147,009 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,29922 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 23,917 тис. грн.     |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,5 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                 |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                 |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
| 1      | 2                          | 3                                                                               | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | на одиницю                         | всього |
| 1      | КМ10-350-23                | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення                       | шт             | 11        | 297.50                 | -                             | 3273                    | 3273             | -                  | 3.2000                             | 35.2   |
| 2      | & 1601-2430-2              | Відеокамера IP 4 Мп IP67 PoE (802.3af) DS-2CD2143G2-IS (4 мм)                   | шт             | 11        | 4443.50                | -                             | 48879                   | -                | -                  | -                                  | -      |
| 3      | КМ10-667-13                | Монтаж відеореєстратора                                                         | шт             | 1         | 542.61                 | 1.26                          | 543                     | 458              | 1                  | 6.4000                             | 6.4    |
| 4      | & 1504-7038-2-1ЯИ          | IP відеореєстратор 16-канальний мережевий PoE DS-7716NI-K4/16P                  | шт             | 1         | 15000.00               | -                             | 15000                   | -                | -                  | -                                  | -      |
| 5      | КМ11-96-1                  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт             | 2         | 124.72                 | -                             | 249                     | 249              | -                  | 1.6000                             | 3.2    |
| 6      | & 1504-7038-97             | Жорсткий накопичувач 4TB 64MB 5400rpm 3.5 SATA III WD40PURZ                     | шт             | 2         | 3532.50                | -                             | 7065                    | -                | -                  | -                                  | -      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6                         | 7                   | 8             | 9     | 10              | 11                      | 12                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 7  | КБ21-4-2          | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup> | 100м | 7,05  | <u>807.56</u><br>622,73   | <u>8.30</u><br>2,98 | 5693          | 4390  | <u>59</u><br>21 | <u>8.6000</u><br>0,0378 | <u>60.63</u><br>0,27  |
| 8  | & С1545-64-40-19  | Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH                                                                                                                                  | м    | 719,1 | <u>20.17</u><br>-         | -                   | 14504         | -     | -               | -                       | -                     |
| 9  | КБ21-3-1          | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм                                                                                          | 100м | 7     | <u>2751.67</u><br>1759,41 | -                   | 19262         | 12316 | -               | <u>23.9800</u><br>-     | <u>167.86</u><br>-    |
| 10 | & 290902-276-2-ЯИ | Труба гофрована 20 мм ПВХ                                                                                                                                          | м    | 707   | <u>13.56</u><br>-         | -                   | 9587          | -     | -               | -                       | -                     |
| 11 | & 290902-276-6-ЯК | Тримач 20 мм двосторонній                                                                                                                                          | шт   | 1400  | <u>5.87</u><br>-          | -                   | 8218          | -     | -               | -                       | -                     |
| 12 | & С1512-6-3-Ю     | Коробка монтажна герметична IP67 100*100*75                                                                                                                        | шт   | 10    | <u>102.01</u><br>-        | -                   | 1020          | -     | -               | -                       | -                     |
| 13 | & С111-804-111    | Конектор RJ45 5е категорія, 50 мкм TP-RJ45с5е                                                                                                                      | шт   | 22    | <u>5.10</u><br>-          | -                   | 112           | -     | -               | -                       | -                     |
|    |                   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                   |      |       |                           |                     | 133405        | 20686 | <u>60</u><br>21 |                         | <u>273.29</u><br>0,27 |
|    |                   | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                           |      |       |                           |                     | 70944         |       |                 |                         |                       |
|    |                   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                |      |       |                           |                     | 2786          |       |                 |                         |                       |
|    |                   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                   |      |       |                           |                     | <b>73730</b>  |       |                 |                         |                       |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                      |      |       |                           |                     | 62461         |       |                 |                         |                       |
|    |                   | в тому числі:                                                                                                                                                      |      |       |                           |                     |               |       |                 |                         |                       |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                   |      |       |                           |                     | 41715         |       |                 |                         |                       |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                       |      |       |                           |                     | 20707         |       |                 |                         |                       |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                    |      |       |                           |                     | 10818         |       |                 |                         |                       |
|    |                   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                             |      |       |                           |                     | 25,66         |       |                 |                         |                       |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                |      |       |                           |                     | 3210          |       |                 |                         |                       |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                              |      |       |                           |                     | <b>73279</b>  |       |                 |                         |                       |
|    |                   | -----                                                                                                                                                              |      |       |                           |                     |               |       |                 |                         |                       |
|    |                   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                         |      |       |                           |                     | <b>147009</b> |       |                 |                         |                       |
|    |                   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                                         |      |       |                           |                     | <b>299,22</b> |       |                 |                         |                       |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 23917 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/BC  
на Відеоспостереження (пусконаладжувальні роботи)

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 2,460 тис. грн.      |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,01739 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 1,907 тис. грн.      |
|                             | Середній розряд робіт      | 6,0 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                        |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                        |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                        |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                      | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
| 1      | КП2-8-2                    | Прилад електронний, що реєструє                        | шт             | 1         | 1733.44                | -                             | 1733                    | 1733             | -                             | 16.0000                            | 16     |
|        |                            |                                                        |                |           | 1733,44                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
|        |                            | Разом прямі витрати по кошторису                       |                |           |                        |                               | 1733                    | 1733             | -                             |                                    | 16     |
|        |                            |                                                        |                |           |                        |                               |                         |                  | -                             |                                    | -      |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.                          |                |           |                        |                               | 1733                    |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | в тому числі:                                          |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | всього заробітна плата, грн.                           |                |           |                        |                               | 1733                    |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                        |                |           |                        |                               | 727                     |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                |           |                        |                               | 1,39                    |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                |           |                        |                               | 174                     |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                |           |                        |                               | <b>2460</b>             |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | -----                                                  |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | <b>Всього по кошторису</b>                             |                |           |                        |                               | <b>2460</b>             |                  |                               |                                    |        |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 17,39 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 1907  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області 24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/ОС  
на Охоронна сигналізація

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 235,026 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,64197 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 50,097 тис. грн.     |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,2 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                  |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                                  |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                                  |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
|        |                            | <b>Розділ 1. Обладнання ОС</b>                                                                   |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
| 1      | КМ10-667-1                 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС                   | шт             | 1         | 2927,94                | 1,57                          | 2928                    | 2802             | 2                             | 36.8000                            | 36.8   |
|        |                            |                                                                                                  |                |           | 2802,32                | 0,19                          |                         |                  | -                             | 0,0026                             | -      |
| 2      | & 2405-1750-10-1УП         | Прилад приймально-контрольний охоронний Лунь-11                                                  | шт             | 1         | 6360,00                | -                             | 6360                    | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                                  |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 3      | КМ11-96-1                  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг                  | шт             | 1         | 127,49                 | 2,77                          | 127                     | 125              | 2                             | 1.6000                             | 1.6    |
|        |                            |                                                                                                  |                |           | 124,72                 | 0,99                          |                         |                  | 1                             | 0,0126                             | 0,01   |
| 4      | & 2405-1750-9-1Ф7          | Розширювач на 10 зон Лунь-11Е                                                                    | шт             | 1         | 1790,00                | -                             | 1790                    | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                                  |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 5      | КМ10-668-1                 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт             | 18        | 151,76                 | 6,08                          | 2732                    | 2059             | 109                           | 1.6000                             | 28.8   |
|        |                            |                                                                                                  |                |           | 114,40                 | 0,73                          |                         |                  | 13                            | 0,0101                             | 0,18   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6              | 7           | 8     | 9     | 10 | 11             | 12            |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|-------------|-------|-------|----|----------------|---------------|
| 6  | & 1504-15414-7-1ЖЭ | Сповісшувач охоронний магнітно-контактний ИО 102-9-8 «СОМК-1-8»                                                                                                      | шт   | 20    | <u>101.00</u>  | -           | 2020  | -     | -  | -              | -             |
|    | 2 шт резерв        |                                                                                                                                                                      |      |       | -              | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 7  | КМ10-386-7         | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                                                                                         | шт   | 1     | <u>298.21</u>  | -           | 298   | 244   | -  | <u>3.2000</u>  | <u>3.2</u>    |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | 243,68         | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 8  | & 1602-30076-27    | Оповісшувач звуковий "Гном-1"                                                                                                                                        | шт   | 1     | <u>806.51</u>  | -           | 807   | -     | -  | -              | -             |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | -              | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 9  | КМ10-682-1         | Монтаж клавіатури                                                                                                                                                    | шт   | 2     | <u>541.68</u>  | -           | 1083  | 1033  | -  | <u>6.4000</u>  | <u>12.8</u>   |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | 516,67         | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 10 | & 2405-1750-36-1ИИ | Виносний модуль індикації та управління, поєднаний із клавіатурою Линд-11                                                                                            | шт   | 1     | <u>4678.50</u> | -           | 4679  | -     | -  | -              | -             |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | -              | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 11 | & 2405-1750-35-1ИЖ | Пристрій індикації та управління Линд-9М4                                                                                                                            | шт   | 1     | <u>1490.00</u> | -           | 1490  | -     | -  | -              | -             |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | -              | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 12 | КМ8-575-1          | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                    | шт   | 1     | <u>137.77</u>  | <u>2.77</u> | 138   | 133   | 3  | <u>1.6000</u>  | <u>1.6</u>    |
|    |                    | Антенa GSM 25м                                                                                                                                                       |      |       | 133,12         | 0,99        |       |       | 1  | 0,0126         | 0,01          |
| 13 | & 1504-19157-2-1УК | Антенa GSM 25м                                                                                                                                                       | шт   | 1     | <u>1575.97</u> | -           | 1576  | -     | -  | -              | -             |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | -              | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 14 | КМ8-125-1          | Акумулятор лужний одноеlementний, ємкість 10 А.год                                                                                                                   | шт   | 1     | <u>58.03</u>   | <u>5.53</u> | 58    | 49    | 6  | <u>0.6400</u>  | <u>0.64</u>   |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | 48,74          | 1,99        |       |       | 2  | 0,0252         | 0,03          |
| 15 | & 1511-3001-1-Ф    | Акумулятор 12В, 7 А/год                                                                                                                                              | шт   | 1     | <u>814.00</u>  | -           | 814   | -     | -  | -              | -             |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | -              | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 16 | КБ21-4-1           | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100м | 9,75  | <u>615.41</u>  | -           | 6000  | 5231  | -  | <u>7.4100</u>  | <u>72.25</u>  |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | 536,56         | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 17 | & С1545-64-30-1ЖУ  | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 1x2x0,5                                                                                 | м    | 25,5  | <u>6.13</u>    | -           | 156   | -     | -  | -              | -             |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | -              | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 18 | & С1545-64-31-60   | Кабель парної скрутки фіксованого монтажу, екранований КОВЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 2x2x0,5                                                                                 | м    | 102   | <u>14.31</u>   | -           | 1460  | -     | -  | -              | -             |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | -              | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 19 | & С1545-64-38-К    | Дріт зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу ПСВВнг(J-YY-U) 6x0,4                                                                                            | м    | 867   | <u>9.19</u>    | -           | 7968  | -     | -  | -              | -             |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | -              | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 20 | КБ21-3-1           | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм                                                                                            | 100м | 8,5   | <u>2751.67</u> | -           | 23389 | 14955 | -  | <u>23.9800</u> | <u>203.83</u> |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | 1759,41        | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 21 | & 290902-276-2-ЯИ  | Труба гофрована 20 мм ПВХ                                                                                                                                            | м    | 858,5 | <u>13.56</u>   | -           | 11641 | -     | -  | -              | -             |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | -              | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 22 | & 290902-276-6-ЯК  | Тримач 20 мм двосторонній                                                                                                                                            | шт   | 1700  | <u>5.87</u>    | -           | 9979  | -     | -  | -              | -             |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | -              | -           |       |       | -  | -              | -             |
| 23 | & С1512-6-9-11     | Коробка монтажна КМС-1-4н                                                                                                                                            | шт   | 18    | <u>24.50</u>   | -           | 441   | -     | -  | -              | -             |
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |       | -              | -           |       |       | -  | -              | -             |

| 1  | 2                | 3                                                                  | 4     | 5   | 6              | 7            | 8             | 9     | 10  | 11            | 12          |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|--------------|---------------|-------|-----|---------------|-------------|
| 24 | & C1110-82-1     | Кабельна стяжка, 205х3,6                                           | шт    | 500 | <u>0.51</u>    | -            | 255           | -     | -   | -             | -           |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 1                                   |       |     | -              | -            | 88189         | 26631 | 122 |               | 361,52      |
|    |                  | Разом устаткування, грн.                                           |       |     |                |              | 19536         |       | 17  |               | 0,23        |
|    |                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                |       |     |                |              | 768           |       |     |               |             |
|    |                  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                   |       |     |                |              | <b>20304</b>  |       |     |               |             |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                      |       |     |                |              | 68653         |       |     |               |             |
|    |                  | в тому числі:                                                      |       |     |                |              |               |       |     |               |             |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                   |       |     |                |              | 41900         |       |     |               |             |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                       |       |     |                |              | 26648         |       |     |               |             |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                    |       |     |                |              | 14049         |       |     |               |             |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.             |       |     |                |              | 33,59         |       |     |               |             |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                |       |     |                |              | 4202          |       |     |               |             |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                              |       |     |                |              | <b>82702</b>  |       |     |               |             |
|    |                  | -----                                                              |       |     |                |              |               |       |     |               |             |
|    |                  | <b>Всього по розділу 1</b>                                         |       |     |                |              | <b>103006</b> |       |     |               |             |
|    |                  | <b>Розділ 2. Обладнання СКУД</b>                                   |       |     |                |              |               |       |     |               |             |
| 25 | KM10-3-6         | Релейний блок                                                      | 10 шт | 0,1 | <u>257.56</u>  | <u>49.05</u> | 26            | 21    | 5   | <u>2.4000</u> | <u>0.24</u> |
|    |                  |                                                                    |       |     | 208,51         | 11,22        |               |       | 1   | 0,1390        | 0,01        |
| 26 | & 9400-1916-1    | Реле проміжне (3А 24В DC), 3 групи контактів МУЗ                   | шт    | 1   | <u>85.00</u>   | -            | 85            | -     | -   | -             | -           |
|    |                  |                                                                    |       |     | -              | -            |               |       | -   | -             | -           |
| 27 | & 9400-1916-2    | Колодка під проміжне реле МУЗ РУФ11А                               | шт    | 1   | <u>54.00</u>   | -            | 54            | -     | -   | -             | -           |
|    |                  |                                                                    |       |     | -              | -            |               |       | -   | -             | -           |
| 28 | KM10-667-13      | Пристрій проміжний на 1 промінь                                    | шт    | 9   | <u>542.61</u>  | <u>1.26</u>  | 4883          | 4118  | 11  | <u>6.4000</u> | <u>57.6</u> |
|    |                  |                                                                    |       |     | 457,60         | 0,15         |               |       | 1   | 0,0021        | 0,02        |
| 29 | & 9400-1916-3    | Контролер доступу на два зчитувачі формату Wiegand U-Prox IP400    | шт    | 3   | <u>8500.00</u> | -            | 25500         | -     | -   | -             | -           |
|    |                  |                                                                    |       |     | -              | -            |               |       | -   | -             | -           |
| 30 | & 9400-1916-4    | Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів U-Prox Desktop   | шт    | 1   | <u>3200.00</u> | -            | 3200          | -     | -   | -             | -           |
|    |                  |                                                                    |       |     | -              | -            |               |       | -   | -             | -           |
| 31 | & 9400-1916-5    | Зчитувач мультиформатний в антивандальному корпусі U-Prox SL steel | шт    | 5   | <u>2900.00</u> | -            | 14500         | -     | -   | -             | -           |
|    |                  |                                                                    |       |     | -              | -            |               |       | -   | -             | -           |
| 32 | KM10-309-3       | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                         | шт    | 5   | <u>151.17</u>  | -            | 756           | 646   | -   | <u>1.6000</u> | <u>8</u>    |
|    |                  |                                                                    |       |     | 129,17         | -            |               |       | -   | -             | -           |
| 33 | & 170330-10017-6 | Кнопка виходу EXIT-805L                                            | шт    | 5   | <u>333.34</u>  | -            | 1667          | -     | -   | -             | -           |
|    |                  |                                                                    |       |     | -              | -            |               |       | -   | -             | -           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                           | 7                   | 8     | 9    | 10             | 11                      | 12                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---------------------|-------|------|----------------|-------------------------|---------------------|
| 34 | КМ10-668-4        | Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей                                                                               | шт     | 5      | <u>141.04</u><br>114,40     | <u>-</u><br>-       | 705   | 572  | <u>-</u><br>-  | <u>1.6000</u><br>-      | <u>8</u><br>-       |
| 35 | & 9400-1916-6     | Сповіслювач магнітоконтантний СМК 1-16                                                                                                                               | шт     | 5      | <u>100.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 500   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 36 | КМ11-96-1         | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗіє], маса до 5 кг                                                                                      | шт     | 5      | <u>124.72</u><br>124,72     | <u>-</u><br>-       | 624   | 624  | <u>-</u><br>-  | <u>1.6000</u><br>-      | <u>8</u><br>-       |
| 37 | & 9400-1916-7     | Електромагнітний замок УМ-280N                                                                                                                                       | шт     | 3      | <u>1554.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-       | 4662  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 38 | & 9400-1916-8     | Електромагнітний замок УМ-280ND                                                                                                                                      | шт     | 2      | <u>2733.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-       | 5467  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 39 | КР6-27-4          | Установлення доводчиків                                                                                                                                              | 100 шт | 0,07   | <u>10036.20</u><br>10036,20 | <u>-</u><br>-       | 703   | 703  | <u>-</u><br>-  | <u>112.4000</u><br>-    | <u>7.87</u><br>-    |
| 40 | & С111-950-10     | Дотягувач дверний з фіксацією до 100 кг TS 2000 VBC STD HO Geze                                                                                                      | шт     | 7      | <u>2677.65</u><br>-         | <u>-</u><br>-       | 18744 | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 41 | КМ10-901-8        | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм                                                                                                                     | шт     | 1      | <u>105.45</u><br>104,18     | <u>-</u><br>-       | 105   | 104  | <u>-</u><br>-  | <u>1.6000</u><br>-      | <u>1.6</u><br>-     |
| 42 | & 9400-1916-10    | Модульний щиток на 4 модулі 2304-01-IP30                                                                                                                             | шт     | 1      | <u>111.40</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 111   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 43 | & 9400-1916-11    | Карта доступу RFID MiFare card                                                                                                                                       | шт     | 25     | <u>14.00</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 350   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 44 | КМ8-125-1         | Акумулятор лужний одноеlementний, ємкість 10 А.год                                                                                                                   | шт     | 3      | <u>58.03</u><br>48,74       | <u>5.53</u><br>1,99 | 174   | 146  | <u>17</u><br>6 | <u>0.6400</u><br>0,0252 | <u>1.92</u><br>0,08 |
| 45 | & 1511-3001-1-Ф   | Акумулятор 12В, 7 А/год                                                                                                                                              | шт     | 3      | <u>814.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 2442  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 46 | КБ21-4-2          | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>   | 100м   | 0,15   | <u>799.26</u><br>622,73     | <u>-</u><br>-       | 120   | 93   | <u>-</u><br>-  | <u>8.6000</u><br>-      | <u>1.29</u><br>-    |
| 47 | & С1545-64-39-1ЯГ | Кабель інтерфейсу екранований КОБЕВнг(J-Y(St)YU-PF) 4x2x0,5                                                                                                          | м      | 15,15  | <u>28.57</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 433   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 48 | КБ21-4-1          | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100м   | 5,3    | <u>615.41</u><br>536,56     | <u>-</u><br>-       | 3262  | 2844 | <u>-</u><br>-  | <u>7.4100</u><br>-      | <u>39.27</u><br>-   |
| 49 | & С1545-64-41-1ЯД | Дріт зв'язку ПСБВнг(J-YY-U) 4x0,4                                                                                                                                    | м      | 267,65 | <u>5.89</u><br>-            | <u>-</u><br>-       | 1576  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 50 | & С156-3-1-61     | Кабель UTP неекранована вита пара U/UTP кат. 5е, LSZH (UTPcat.5e) IN11-0005 IvyNET                                                                                   | м      | 252,5  | <u>21.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 5502  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                               | 4    | 5     | 6              | 7 | 8             | 9     | 10               | 11             | 12                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|---|---------------|-------|------------------|----------------|-----------------------|
| 51 | & C1545-64-42-1ЯЕ | Дріт живлення ПВСнг-LS 2х0,75                                                                                                   | м    | 15,15 | <u>13.83</u>   | - | 210           | -     | -                | -              | -                     |
| 52 | КБ21-3-1          | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм                                                       | 100м | 3,5   | <u>2751.67</u> | - | 9631          | 6158  | -                | <u>23.9800</u> | <u>83.93</u>          |
|    |                   | Труба гофрована 20 мм ПВХ                                                                                                       | м    | 353,5 | <u>13.56</u>   | - | 4793          | -     | -                | -              | -                     |
| 53 | & 290902-276-2-ЯИ | Тримач 20 мм двосторонній                                                                                                       | шт   | 700   | <u>5.87</u>    | - | 4109          | -     | -                | -              | -                     |
| 54 | & 290902-276-6-ЯК | Прокладання коробів пластикових                                                                                                 | 100м | 0,25  | <u>2593.32</u> | - | 648           | 632   | -                | <u>32.8000</u> | <u>8.2</u>            |
|    |                   | Мініканал зі стандартною знімною кришкою ТМС 40х17                                                                              | м    | 25    | <u>83.75</u>   | - | 2094          | -     | -                | -              | -                     |
| 57 | & C1110-82-1      | Кабельна стяжка, 205х3,6                                                                                                        | шт   | 500   | <u>0.51</u>    | - | 255           | -     | -                | -              | -                     |
| 58 | C113-5            | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм  | м    | 20    | <u>157.57</u>  | - | 3151          | -     | -                | -              | -                     |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                |      |       |                |   | 121042        | 16661 | <u>33</u><br>8   |                | <u>225.92</u><br>0,11 |
|    |                   | Разом устаткування, грн.                                                                                                        |      |       |                |   | 58538         |       |                  |                |                       |
|    |                   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                             |      |       |                |   | 2300          |       |                  |                |                       |
|    |                   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                |      |       |                |   | <b>60838</b>  |       |                  |                |                       |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                   |      |       |                |   | 62504         |       |                  |                |                       |
|    |                   | в тому числі:                                                                                                                   |      |       |                |   |               |       |                  |                |                       |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                |      |       |                |   | 45810         |       |                  |                |                       |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                    |      |       |                |   | 16669         |       |                  |                |                       |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                 |      |       |                |   | 8677          |       |                  |                |                       |
|    |                   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                          |      |       |                |   | 20,6          |       |                  |                |                       |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                             |      |       |                |   | 2578          |       |                  |                |                       |
|    | Порядок, п. 3.14  | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 350 х 0,007, грн. |      |       |                |   | 2             |       |                  |                |                       |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                           |      |       |                |   | <b>71183</b>  |       |                  |                |                       |
|    |                   | -----                                                                                                                           |      |       |                |   |               |       |                  |                |                       |
|    |                   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                      |      |       |                |   | <b>132019</b> |       |                  |                |                       |
|    |                   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                |      |       |                |   | 209231        | 43292 | <u>155</u><br>25 |                | <u>587.44</u><br>0,34 |
|    |                   | Разом устаткування, грн.                                                                                                        |      |       |                |   | 78074         |       |                  |                |                       |
|    |                   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                             |      |       |                |   | 3068          |       |                  |                |                       |

Склад \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області 24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018/3  
на Сигналізація загазованості

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 54,946 тис. грн.     |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,08765 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 6,890 тис. грн.      |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,3 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                       |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                                       |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
| 1      | КМ10-667-4                 | Прилад ПС на 4 промені                                                                                | шт             | 1         | 1410.41                | 1.26                          | 1410                    | 1307             | 1                             | 17.6000                            | 17.6   |
|        |                            |                                                                                                       |                |           | 1307,33                | 0,15                          |                         |                  | -                             | 0,0021                             | -      |
| 2      | & 2402-4058-16-3Щ          | Блок контролю і управління газоаналізатора Варта 1-03.14П                                             | шт             | 1         | 9537.50                | -                             | 9538                    | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                                       |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 3      | КМ10-669-3                 | Блок живлення, монтаж                                                                                 | шт             | 1         | 730.60                 | 1.26                          | 731                     | 646              | 1                             | 8.0000                             | 8      |
|        |                            |                                                                                                       |                |           | 645,84                 | 0,15                          |                         |                  | -                             | 0,0021                             | -      |
| 4      | & 1504-13245-1             | Блок безперервного живлення "БЖ-1230"                                                                 | шт             | 1         | 5210.00                | -                             | 5210                    | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                                       |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 5      | КМ8-125-1                  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                                                    | шт             | 1         | 52.50                  | -                             | 53                      | 49               | -                             | 0.6400                             | 0.64   |
|        |                            |                                                                                                       |                |           | 48,74                  | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 6      | & 1511-3001-1-Ф            | Акумулятор 12В, 7 А/год                                                                               | шт             | 1         | 814.00                 | -                             | 814                     | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                                       |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 7      | КМ10-668-2                 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 3         | 306.98                 | 1.57                          | 921                     | 686              | 5                             | 3.2000                             | 9.6    |
|        |                            |                                                                                                       |                |           | 228,80                 | 0,19                          |                         |                  | 1                             | 0,0026                             | 0,01   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                        | 7                   | 8            | 9    | 10             | 11                      | 12                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|---------------------|--------------|------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 8  | & 2402-4057-99   | Датчик метану ДМ-4                                                                                                                                                  | шт    | 3     | <u>3645.00</u>           | -                   | 10935        | -    | -              | -                       | -                    |
| 9  | КБ21-17-12       | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.                                                                                    | 100шт | 0,05  | <u>11340.87</u>          | -                   | 567          | 546  | -              | <u>131.2000</u>         | <u>6.56</u>          |
| 10 | & 1602-30076-28  | Оповіщувач світло-звуковий "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу 104"                                                             | шт    | 4     | <u>800.00</u>            | -                   | 3200         | -    | -              | -                       | -                    |
| 11 | & 1602-30076-25  | Оповіщувач світловий "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу 104"                                                                   | шт    | 1     | <u>615.00</u>            | -                   | 615          | -    | -              | -                       | -                    |
| 12 | КБ21-4-2         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>  | 100м  | 1,3   | <u>807.56</u><br>622,73  | <u>8.30</u><br>2,98 | 1050         | 810  | <u>11</u><br>4 | <u>8.6000</u><br>0,0378 | <u>11.18</u><br>0,05 |
| 13 | & 15098-99962-7  | Кабель J-Y(St)-Y lg 2x2x0.8.                                                                                                                                        | м     | 132,6 | <u>18.37</u>             | -                   | 2436         | -    | -              | -                       | -                    |
| 14 | КБ21-4-3         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup> | 100м  | 2,2   | <u>1130.20</u><br>883,40 | -                   | 2486         | 1943 | -              | <u>12.2000</u>          | <u>26.84</u>         |
| 15 | & 15098-99962-8  | Кабель J-Y(St)-Y lg 4x2x0.8.                                                                                                                                        | м     | 224,4 | <u>32.65</u>             | -                   | 7327         | -    | -              | -                       | -                    |
| 16 | & С1545-44-10-Ю7 | Монтажний комплект ( дюбель та саморіз ) 6x40                                                                                                                       | шт    | 2000  | <u>0.36</u>              | -                   | 720          | -    | -              | -                       | -                    |
| 17 | & С1512-6-5-1ЯВ  | Коробка розподільча KSK 100PO                                                                                                                                       | шт    | 3     | <u>890.28</u>            | -                   | 2671         | -    | -              | -                       | -                    |
|    |                  | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                    |       |       |                          |                     | 50684        | 5987 | <u>18</u><br>5 |                         | <u>80.42</u><br>0,06 |
|    |                  | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                            |       |       |                          |                     | 30312        |      |                |                         |                      |
|    |                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                 |       |       |                          |                     | 1189         |      |                |                         |                      |
|    |                  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                    |       |       |                          |                     | <b>31501</b> |      |                |                         |                      |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                       |       |       |                          |                     | 20372        |      |                |                         |                      |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                                                                       |       |       |                          |                     |              |      |                |                         |                      |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                    |       |       |                          |                     | 14367        |      |                |                         |                      |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                        |       |       |                          |                     | 5992         |      |                |                         |                      |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                     |       |       |                          |                     | 3071         |      |                |                         |                      |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |       |       |                          |                     | 7,17         |      |                |                         |                      |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                 |       |       |                          |                     | 898          |      |                |                         |                      |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.      |   |   |   |   | 23443 |   |    |    |    |
|   |   | -----                               |   |   |   |   |       |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 54946 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 87,65 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 6890  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області 24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019/СЗ  
на Система зв'язку

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 27,601 тис. грн.     |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,10162 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 8,019 тис. грн.      |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,3 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                                                                          |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                                                                                          |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | на одиницю                         | всього |
| 1      | КМ10-682-4                 | Пульт або табло, кількість сигналів до 20                                                                                                                | шт             | 1         | 1726.69                | -                             | 1727                    | 1292             | -                  | 16.0000                            | 16     |
|        |                            |                                                                                                                                                          |                |           | 1291,68                | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 2      | & 1601-2206-3-1ЯК          | Пульт чергової медсестри СД03-10                                                                                                                         | шт             | 1         | 2055.00                | -                             | 2055                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                                                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3      | КМ10-386-10                | Ключ або кнопка на панелі                                                                                                                                | шт             | 3         | 136.20                 | -                             | 409                     | 366              | -                  | 1.6000                             | 4.8    |
|        |                            |                                                                                                                                                          |                |           | 121,84                 | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 4      | & 1601-2206-3              | Кнопка екстреного виклику КВ-02                                                                                                                          | шт             | 3         | 565.00                 | -                             | 1695                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                                                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 5      | & 1601-2206-5              | Надкімнатний індикатор НТ-01                                                                                                                             | шт             | 3         | 165.00                 | -                             | 495                     | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                                                                                          |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 6      | КБ21-4-1                   | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м           | 2,3       | 615.41                 | -                             | 1415                    | 1234             | -                  | 7.4100                             | 17.04  |
|        |                            |                                                                                                                                                          |                |           | 536,56                 | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |

| 1  | 2                 | 3                                                                         | 4    | 5     | 6              | 7 | 8             | 9    | 10 | 11             | 12           |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|---|---------------|------|----|----------------|--------------|
| 7  | & С1545-64-14-ЮВ  | Кабель F/UTP-cat.3 КПВЭ-ВП (16) 2x2x0,48                                  | м    | 234,6 | <u>14.73</u>   | - | 3456          | -    | -  | -              | -            |
| 8  | КБ21-3-1          | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | 100м | 2,3   | <u>2751.67</u> | - | 6329          | 4047 | -  | <u>23.9800</u> | <u>55.15</u> |
|    |                   | Труба гофрована 20 мм ПВХ                                                 | м    | 232,3 | <u>13.56</u>   | - | 3150          | -    | -  | -              | -            |
| 9  | & 290902-276-2-ЯИ | Тримач 20 мм двосторонній                                                 | шт   | 460   | <u>5.87</u>    | - | 2700          | -    | -  | -              | -            |
| 10 | & 290902-276-6-ЯК | Кабельна стяжка, 205x3,6                                                  | шт   | 300   | <u>0.51</u>    | - | 153           | -    | -  | -              | -            |
| 11 | & С1110-82-1      | Стрічка ізоляційна                                                        | шт   | 3     | <u>72.18</u>   | - | 217           | -    | -  | -              | -            |
| 12 | & С1544-92-1      |                                                                           |      |       | -              | - |               |      |    |                |              |
|    |                   | Разом прямі витрати по кошторису                                          |      |       |                |   | 23801         | 6939 | -  |                | <u>92.99</u> |
|    |                   | Разом устаткування, грн.                                                  |      |       |                |   | 4245          |      | -  |                | -            |
|    |                   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                       |      |       |                |   | 168           |      |    |                |              |
|    |                   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                          |      |       |                |   | <b>4413</b>   |      |    |                |              |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                             |      |       |                |   | 19556         |      |    |                |              |
|    |                   | в тому числі:                                                             |      |       |                |   |               |      |    |                |              |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                          |      |       |                |   | 12617         |      |    |                |              |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                              |      |       |                |   | 6939          |      |    |                |              |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                           |      |       |                |   | 3633          |      |    |                |              |
|    |                   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                    |      |       |                |   | 8,63          |      |    |                |              |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                       |      |       |                |   | 1080          |      |    |                |              |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                     |      |       |                |   | <b>23189</b>  |      |    |                |              |
|    |                   | -----                                                                     |      |       |                |   |               |      |    |                |              |
|    |                   | <b>Всього по кошторису</b>                                                |      |       |                |   | <b>27601</b>  |      |    |                |              |
|    |                   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                       |      |       |                |   | <b>101,62</b> |      |    |                |              |
|    |                   | Кошторисна заробітна плата, грн.                                          |      |       |                |   | <b>8019</b>   |      |    |                |              |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області 24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020/СПС-СО  
на Система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 592,145 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 1,31622 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 103,790 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,4 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                              | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
|        |                            | <b>Розділ 1. Обладнання СПС</b>                                                |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
| 1      | КМ10-667-2                 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт             | 1         | 4835,35                | 1,57                          | 4835                    | 4630             | 2                             | 60.8000                            | 60.8   |
|        |                            |                                                                                |                |           | 4629,92                | 0,19                          |                         |                  | -                             | 0,0026                             | -      |
| 2      | & 2402-4058-11-1Ф6         | Програмне забезпечення "Варта Адрес Моніторинг"                                | шт             | 1         | 9540,00                | -                             | 9540                    | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 3      | & 2402-4058-10             | Прилад приймально-контрольний ППК "Варта-Адрес" с БША                          | шт             | 1         | 24475,00               | -                             | 24475                   | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 4      | КМ11-96-1                  | Установлення модулів                                                           | шт             | 1         | 124,72                 | -                             | 125                     | 125              | -                             | 1.6000                             | 1.6    |
|        |                            |                                                                                |                |           | 124,72                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 5      | & 1715-10063-1             | Модуль дозвона ТК-2/GSM                                                        | шт             | 1         | 3175,00                | -                             | 3175                    | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 6      | КМ8-125-1                  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                             | шт             | 2         | 52,50                  | -                             | 105                     | 97               | -                             | 0.6400                             | 1,28   |
|        |                            |                                                                                |                |           | 48,74                  | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                       | 4  | 5   | 6               | 7           | 8             | 9     | 10         | 11             | 12            |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------|-------------|---------------|-------|------------|----------------|---------------|
| 7  | & 1511-3001-1-Ф    | Акумулятор 12В, 7 А/год                                                                                 | шт | 2   | <u>814.00</u>   | -           | 1628          | -     | -          | -              | -             |
| 8  | КМ8-573-4          | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                              | шт | 2   | <u>269.51</u>   | -           | 539           | 532   | -          | <u>3.2000</u>  | <u>6.4</u>    |
| 9  | & 170330-10014-8   | Щит автоматики ШПА-1                                                                                    | шт | 1   | <u>33848.00</u> | -           | 33848         | -     | -          | -              | -             |
| 10 | & 170330-10014-55  | Щит автоматики ШПА-2                                                                                    | шт | 1   | <u>25568.00</u> | -           | 25568         | -     | -          | -              | -             |
| 11 | КМ10-668-2         | Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоітопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 110 | <u>266.03</u>   | <u>1.57</u> | 29263         | 25168 | <u>173</u> | <u>3.2000</u>  | <u>352</u>    |
|    |                    |                                                                                                         |    |     | 228,80          | 0,19        |               |       | 21         | 0,0026         | 0,29          |
| 12 | & 2402-4057-8-1ЯО  | Сповіслювач пожежний димовий ІПК-8                                                                      | шт | 110 | <u>195.00</u>   | -           | 21450         | -     | -          | -              | -             |
| 13 | КМ10-668-5         | Сповіслювач ручний, монтаж                                                                              | шт | 18  | <u>138.09</u>   | -           | 2486          | 2059  | -          | <u>1.6000</u>  | <u>28.8</u>   |
|    |                    |                                                                                                         |    |     | 114,40          | -           |               |       | -          | -              | -             |
| 14 | & 1602-30066-5-1ЯМ | Сповіслювач пожежний ручний ІПР-1                                                                       | шт | 18  | <u>185.00</u>   | -           | 3330          | -     | -          | -              | -             |
|    |                    |                                                                                                         |    |     | -               | -           |               |       | -          | -              | -             |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                        |    |     |                 |             | 160367        | 32611 | <u>175</u> |                | <u>450.88</u> |
|    |                    | Разом устаткування, грн.                                                                                |    |     |                 |             | 123014        |       | 21         |                | 0,29          |
|    |                    | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                     |    |     |                 |             | 4830          |       |            |                |               |
|    |                    | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                        |    |     |                 |             | <b>127844</b> |       |            |                |               |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                           |    |     |                 |             | 37353         |       |            |                |               |
|    |                    | в тому числі:                                                                                           |    |     |                 |             |               |       |            |                |               |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                        |    |     |                 |             | 4567          |       |            |                |               |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                            |    |     |                 |             | 32632         |       |            |                |               |
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                         |    |     |                 |             | 15954         |       |            |                |               |
|    |                    | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                    |    |     |                 |             | 35,78         |       |            |                |               |
|    |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                     |    |     |                 |             | 4478          |       |            |                |               |
|    |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                   |    |     |                 |             | <b>53307</b>  |       |            |                |               |
|    |                    | -----                                                                                                   |    |     |                 |             |               |       |            |                |               |
|    |                    | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                              |    |     |                 |             | <b>181153</b> |       |            |                |               |
|    |                    | <b>Розділ 2. Обладнання СО</b>                                                                          |    |     |                 |             |               |       |            |                |               |
| 15 | КМ10-99-7          | Підсилювач дуплексний або абонентський, що установлюється окремо                                        | шт | 1   | <u>1880.52</u>  | -           | 1881          | 1785  | -          | <u>19.2000</u> | <u>19.2</u>   |
|    |                    |                                                                                                         |    |     | 1785,02         | -           |               |       | -          | -              | -             |
| 16 | & 17142-9129-2     | Обладнання оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-400                                          | шт | 1   | <u>31875.00</u> | -           | 31875         | -     | -          | -              | -             |
|    |                    |                                                                                                         |    |     | -               | -           |               |       | -          | -              | -             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                | 4     | 5    | 6                           | 7                   | 8     | 9     | 10            | 11                      | 12                |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------|-------|-------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 17 | КМ8-572-1           | Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні | шт    | 1    | <u>1670.42</u><br>266,24    | -<br>-              | 1670  | 266   | -<br>-        | <u>3.2000</u><br>-      | <u>3.2</u><br>-   |
| 18 | & 1602-10652-1-1Ф2  | Блок керування БКІ-02М                                                                           | шт    | 1    | <u>9150.00</u><br>-         | -<br>-              | 9150  | -     | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-            |
| 19 | КМ10-682-4          | Пульт або табло, кількість сигналів до 20                                                        | шт    | 1    | <u>1443.94</u><br>1291,68   | -<br>-              | 1444  | 1292  | -<br>-        | <u>16.0000</u><br>-     | <u>16</u><br>-    |
| 20 | & 1601-2206-29      | Пульт мікрофонний ПМН-12                                                                         | шт    | 1    | <u>5535.00</u><br>-         | -<br>-              | 5535  | -     | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-            |
| 21 | КМ10-669-3          | Блок живлення, монтаж                                                                            | шт    | 1    | <u>730.53</u><br>645,84     | <u>1.26</u><br>0,15 | 731   | 646   | <u>1</u><br>- | <u>8.0000</u><br>0,0021 | <u>8</u><br>-     |
| 22 | & 1601-2441-1-1ЯЛ   | Блок живлення БЖ-1230                                                                            | шт    | 1    | <u>5210.00</u><br>-         | -<br>-              | 5210  | -     | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-            |
| 23 | КМ8-125-1           | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                                               | шт    | 1    | <u>52.50</u><br>48,74       | -<br>-              | 53    | 49    | -<br>-        | <u>0.6400</u><br>-      | <u>0.64</u><br>-  |
| 24 | & 1511-3001-1-Ф     | Акумулятор 12В, 7 А/год                                                                          | шт    | 1    | <u>814.00</u><br>-          | -<br>-              | 814   | -     | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-            |
| 25 | КМ10-386-7          | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні                                                     | шт    | 58   | <u>298.21</u><br>243,68     | -<br>-              | 17296 | 14133 | -<br>-        | <u>3.2000</u><br>-      | <u>185.6</u><br>- |
| 26 | & 8401-151-3-1ЯП    | Гучномовець стіновий 0,75 Вт                                                                     | шт    | 15   | <u>765.00</u><br>-          | -<br>-              | 11475 | -     | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-            |
| 27 | & 8401-151-4-1ЯР    | Гучномовець стіновий 1,5 Вт                                                                      | шт    | 2    | <u>765.00</u><br>-          | -<br>-              | 1530  | -     | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-            |
| 28 | & 8401-151-14       | Гучномовець стіновий 3 Вт                                                                        | шт    | 20   | <u>765.00</u><br>-          | -<br>-              | 15300 | -     | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-            |
| 29 | & 8401-151-19       | Гучномовець стіновий 6 Вт                                                                        | шт    | 20   | <u>765.00</u><br>-          | -<br>-              | 15300 | -     | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-            |
| 30 | & 8401-151-11-1УР   | Гучномовець рупорний 30 Вт                                                                       | шт    | 1    | <u>3970.00</u><br>-         | -<br>-              | 3970  | -     | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-            |
| 31 | КБ21-17-12          | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.                 | 100шт | 0,31 | <u>11340.87</u><br>10915,84 | -<br>-              | 3516  | 3384  | -<br>-        | <u>131.2000</u><br>-    | <u>40.67</u><br>- |
| 32 | & 290116-5433-6-ЯЕ  | Показчик світловий "Вихід" (Сержант У-07-12/24)                                                  | шт    | 20   | <u>660.00</u><br>-          | -<br>-              | 13200 | -     | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-            |
| 33 | & 290116-5433-18    | Показчик світловий "Стрілка"                                                                     | шт    | 3    | <u>660.00</u><br>-          | -<br>-              | 1980  | -     | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-            |
| 34 | & 1602-30076-30-1УТ | Світловий оповіщувач "АВАРІЙНИЙ ВИХІД"                                                           | шт    | 2    | <u>660.00</u><br>-          | -<br>-              | 1320  | -     | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-            |
| 35 | & 290116-5433-15    | Оповіщувач світовий "Вихід" (доступність для інвалідів свіх категорій) Сержант-У-07-12/24        | шт    | 2    | <u>673.00</u><br>-          | -<br>-              | 1346  | -     | -<br>-        | -<br>-                  | -<br>-            |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                    | 4     | 5    | 6                         | 7                   | 8     | 9     | 10     | 11                      | 12                |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|---------------------|-------|-------|--------|-------------------------|-------------------|
| 40 | КБ21-4-1           | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100м  | 30   | <u>615.41</u><br>536,56   | -<br>-              | 18462 | 16097 | -<br>- | <u>7.4100</u><br>-      | <u>222.3</u><br>- |
| 41 | & С1545-64-11-1УД  | Кабель J-Y(St)Y 1x2x0.8                                                                                                                                              | м     | 2040 | <u>9.20</u><br>-          | -<br>-              | 18768 | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |
| 42 | & С1545-64-6-Ю8    | Кабель 1x2x1,5 JE-H(St)H...Bd FE 180/E30                                                                                                                             | м     | 1020 | <u>32.66</u><br>-         | -<br>-              | 33313 | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |
| 43 | КБ21-4-2           | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>   | 100м  | 0,05 | <u>807.56</u><br>622,73   | <u>8.30</u><br>2,98 | 40    | 31    | -<br>- | <u>8.6000</u><br>0,0378 | <u>0.43</u><br>-  |
| 44 | & С153-91-12-ИЖ    | Кабель вогнестійкий 3x1,5 NHXH FE 180/E90.                                                                                                                           | м     | 5,1  | <u>54.51</u><br>-         | -<br>-              | 278   | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |
| 45 | & С1545-44-10-Ю7   | Монтажний копмлект ( дюбель та саморіз ) 6x40                                                                                                                        | шт    | 2000 | <u>0.36</u><br>-          | -<br>-              | 720   | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |
| 46 | КБ21-12-2          | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                      | 100м  | 8    | <u>2593.32</u><br>2527,24 | -<br>-              | 20747 | 20218 | -<br>- | <u>32.8000</u><br>-     | <u>262.4</u><br>- |
| 47 | & С118-37-92       | Кабель канал 60x40 мм.                                                                                                                                               | м     | 404  | <u>220.76</u><br>-        | -<br>-              | 89187 | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |
| 48 | & С1545-89-101-1ЯЖ | З'єднання на стик 60x40                                                                                                                                              | шт    | 200  | <u>75.64</u><br>-         | -<br>-              | 15128 | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |
| 49 | & С1545-89-106-ЮУ  | Кут внутрішній 60x40                                                                                                                                                 | шт    | 25   | <u>36.93</u><br>-         | -<br>-              | 923   | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |
| 50 | & С1545-89-107-ЮФ  | Кут зовнішній 60x40                                                                                                                                                  | шт    | 10   | <u>36.72</u><br>-         | -<br>-              | 367   | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |
| 51 | & С1545-89-20-КТ   | Мініканал ТМС 22x10                                                                                                                                                  | м     | 404  | <u>41.16</u><br>-         | -<br>-              | 16629 | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |
| 52 | & С1512-6-14       | Коробка монтажна вогнетривка КВР 01/30                                                                                                                               | шт    | 20   | <u>477.54</u><br>-        | -<br>-              | 9551  | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |
| 53 | & С1550-38-6       | Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл                                                                                                                        | балон | 5    | <u>333.63</u><br>-        | -<br>-              | 1668  | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |
| 54 | & С1110-82-1       | Кабельна стяжка, 205x3,6                                                                                                                                             | шт    | 1000 | <u>0.51</u><br>-          | -<br>-              | 510   | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |
| 55 | КБ21-3-3           | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм                                                                                            | 100м  | 0,06 | <u>3745.72</u><br>1954,58 | -<br>-              | 225   | 117   | -<br>- | <u>26.6400</u><br>-     | <u>1.6</u><br>-   |
| 56 | & С113-2127-3-1Я8  | Труба пластикова гладка 40 мм (63940)                                                                                                                                | м     | 6    | <u>55.01</u><br>-         | -<br>-              | 330   | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |
| 57 | & С113-2124-В-12   | Тримач з клямкою для труб 40 мм 51040 ДКС                                                                                                                            | шт    | 6    | <u>15.42</u><br>-         | -<br>-              | 93    | -     | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-            |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9     | 10  | 11 | 12      |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|-------|-----|----|---------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 4                     |   |   |   |   | 226939         | 36463 | -   |    | 486,73  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 226939         |       | -   |    | -       |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |       |     |    |         |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 190476         |       |     |    |         |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 36463          |       |     |    |         |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 19518          |       |     |    |         |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 47,21          |       |     |    |         |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 5906           |       |     |    |         |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>246457</b>  |       |     |    |         |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |       |     |    |         |
|   |   | <b>Всього по розділу 4</b>                           |   |   |   |   | <b>246457</b>  |       |     |    |         |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 536832         | 90629 | 176 |    | 1210,92 |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 245949         |       | 21  |    | 0,29    |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 9654           |       |     |    |         |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>255603</b>  |       |     |    |         |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 290883         |       |     |    |         |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |       |     |    |         |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 200078         |       |     |    |         |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 90650          |       |     |    |         |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 45652          |       |     |    |         |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 105,01         |       |     |    |         |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 13140          |       |     |    |         |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>336535</b>  |       |     |    |         |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |       |     |    |         |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>592145</b>  |       |     |    |         |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1316,22</b> |       |     |    |         |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 103790 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021/СПС-СО

на Система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням (пусконаладжувальні роботи)

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

16,325 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,1154 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,658 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |             |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|
|           |                               |                                                                                                                                                   |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |             |
|           |                               |                                                                                                                                                   |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |             |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                 | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12          |
| 1         | ПЖ5-40                        | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф           | шт                | 1         | 7542.63<br>7542,63     | -<br>-                              | 7543                    | 7543                | -<br>-                | 69.6200<br>-                            | 69.62<br>-  |
| 2         | ПЖ5-41                        | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф | шт                | 9         | 439.86<br>439,86       | -<br>-                              | 3959                    | 3959                | -<br>-                | 4.0600<br>-                             | 36.54<br>-  |
|           |                               | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                  |                   |           |                        |                                     | 11502                   | 11502               | -<br>-                |                                         | 106.16<br>- |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |                   |           |                        |                                     | 11502                   |                     |                       |                                         |             |
|           |                               | в тому числі:                                                                                                                                     |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                       |                                         |             |
|           |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |                   |           |                        |                                     | 11502                   |                     |                       |                                         |             |
|           |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |                   |           |                        |                                     | 4823                    |                     |                       |                                         |             |
|           |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                            |                   |           |                        |                                     | 9,24                    |                     |                       |                                         |             |
|           |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |                   |           |                        |                                     | 1156                    |                     |                       |                                         |             |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.      |   |   |   |   | 16325 |   |    |    |    |
|   |   | -----                               |   |   |   |   |       |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 16325 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 115,4 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 12658 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022/СПДЗ  
на Система протидимного захисту

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 1988,671 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 1,59217 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 128,158 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,4 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                             |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|        |                            |                                                                                                                                                                                |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  | тих, що обслуговують машини |
|        |                            |                                                                                                                                                                                |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                      |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                                                              | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                          |
|        |                            | <b>Розділ 1. Система Д1, Д2</b>                                                                                                                                                |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                             |
| 1      | КБ20-32-4                  | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т                                                                                                                               | шт             | 2         | <u>3719,65</u>         | <u>236,45</u>                 | 7439                    | 3498             | <u>473</u>                    | <u>22.4400</u>                     | <u>44,88</u>                |
|        |                            |                                                                                                                                                                                |                |           | 1749,20                | 73,17                         |                         |                  | 146                           | 0,8764                             | 1,75                        |
| 2      | & 2308-1001-25-1Ф3         | Вентилятор радіальний димовидалення ВРАН9-071ДУ, L0 на температуру переміщуваної суміші +400С, з ел./двиг. 11/1500 з межею вогнестійкості 180хв. за ТУ У29.2-24472991-009-2002 | шт             | 2         | <u>79318,75</u>        | -                             | 158638                  | -                | -                             | -                                  | -                           |
|        |                            |                                                                                                                                                                                |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -                           |
| 3      | & С1545-318-21             | Комплект віброоснов до вентилятора ВРАН9-071ДУ, R0                                                                                                                             | шт             | 2         | <u>1288,62</u>         | -                             | 2577                    | -                | -                             | -                                  | -                           |
|        |                            |                                                                                                                                                                                |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -                           |
| 4      | КБ20-13-19                 | Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм                                                                                                                         | клапан         | 4         | <u>423,07</u>          | <u>17,28</u>                  | 1692                    | 1119             | <u>69</u>                     | <u>3.7200</u>                      | <u>14,88</u>                |
|        |                            |                                                                                                                                                                                |                |           | 279,67                 | 5,37                          |                         |                  | 21                            | 0,0665                             | 0,27                        |
| 5      | & С1545-318-9-1ЯА          | Противовибуховий пристрій К-UZS-1                                                                                                                                              | шт             | 4         | <u>31112,58</u>        | -                             | 124450                  | -                | -                             | -                                  | -                           |
|        |                            |                                                                                                                                                                                |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -                           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                    | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 6  | КБ20-13-3           | Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм                                                  | клапан | 2       | <u>378.06</u><br>241,41     | <u>-</u><br>-           | 756           | 483   | <u>-</u><br>-      | <u>3.2500</u><br>-        | <u>6.5</u><br>-       |
| 7  | & 1504-16026-16-1Ф0 | Зворотній клапан КО-071                                                                              | шт     | 2       | <u>3143.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 6288          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 8  | КБ20-29-1           | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                              | м2     | 0,89176 | <u>746.68</u><br>717,56     | <u>6.91</u><br>2,15     | 666           | 640   | <u>6</u><br>2      | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>8.72</u><br>0,02   |
| 9  | & С1545-318-54      | Гнучка вставка круга до вентилятора ВРАН9-071ДУ, L0                                                  | шт     | 2       | <u>2722.99</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 5446          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 10 | & С1545-318-55      | Гнучка вставка прямокутна до вентилятора ВРАН9-071ДУ, L0                                             | шт     | 2       | <u>3577.24</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 7154          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 11 | КБ20-11-2           | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                                               | ґрати  | 4       | <u>218.68</u><br>177,42     | <u>3.61</u><br>0,43     | 875           | 710   | <u>14</u><br>2     | <u>2.3600</u><br>0,0060   | <u>9.44</u><br>0,02   |
| 12 | & С1110-112-64      | Решітка з оцинкованої сталі 600х600                                                                  | шт     | 1       | <u>988.30</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 988           | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 13 | & С1110-112-66      | Решітка з оцинкованої сталі 800х250                                                                  | шт     | 3       | <u>624.92</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1875          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 14 | КБ20-4-11           | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100м2  | 0,63    | <u>11980.92</u><br>11450,12 | <u>343.89</u><br>101,09 | 7548          | 7214  | <u>217</u><br>64   | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>98.32</u><br>0,79  |
| 15 | КБ20-4-12           | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100м2  | 1,498   | <u>9775.42</u><br>9254,89   | <u>350.81</u><br>103,24 | 14644         | 13864 | <u>526</u><br>155  | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>188.96</u><br>1,92 |
| 16 | КБ20-4-8            | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм   | 100м2  | 0,045   | <u>11888.50</u><br>11450,12 | <u>296.55</u><br>73,70  | 535           | 515   | <u>13</u><br>3     | <u>156.0600</u><br>0,9128 | <u>7.02</u><br>0,04   |
| 17 | & С130-1114-399     | Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм                                                  | м2     | 217,3   | <u>683.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 148579        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|    |                     | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                     |        |         |                             |                         | 490150        | 28043 | <u>1318</u><br>393 |                           | <u>378.72</u><br>4,81 |
|    |                     | Разом устаткування, грн.                                                                             |        |         |                             |                         | 164926        |       |                    |                           |                       |
|    |                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                  |        |         |                             |                         | 6477          |       |                    |                           |                       |
|    |                     | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                     |        |         |                             |                         | <b>171403</b> |       |                    |                           |                       |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |        |         |                             |                         | 325224        |       |                    |                           |                       |
|    |                     | в тому числі:                                                                                        |        |         |                             |                         |               |       |                    |                           |                       |
|    |                     | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                     |        |         |                             |                         | 295863        |       |                    |                           |                       |
|    |                     | всього заробітна плата, грн.                                                                         |        |         |                             |                         | 28436         |       |                    |                           |                       |
|    |                     | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                      |        |         |                             |                         | 16180         |       |                    |                           |                       |
|    |                     | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                               |        |         |                             |                         | 40,27         |       |                    |                           |                       |
|    |                     | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                  |        |         |                             |                         | 5038          |       |                    |                           |                       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |        |        |                             |                         | <b>341404</b> |       |                    |                           |                       |
|    |                   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                  |        |        |                             |                         | <b>512807</b> |       |                    |                           |                       |
|    |                   | <b>Розділ 2. Система ДЗ</b>                                                                                                                                                 |        |        |                             |                         |               |       |                    |                           |                       |
| 18 | КБ20-32-6         | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т                                                                                                                            | шт     | 1      | <u>6400.73</u><br>4041,71   | <u>625.02</u><br>193,96 | 6401          | 4042  | <u>625</u><br>194  | <u>51.8500</u><br>2,3298  | <u>51.85</u><br>2,33  |
| 19 | & 2308-1001-9     | Вентилятор радіальний димовидалення KROV60-080DU на температуру переміщуваної суміші +400С, з ел./двиг. 11/1500 з межею вогнестійкості 180хв. за ТУ У29.2-24472991-009-2002 | шт     | 1      | <u>112812.50</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 112813        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 20 | КБ20-30-1         | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                                                                      | 100кг  | 0,81   | <u>955.00</u><br>657,24     | <u>194.88</u><br>43,38  | 774           | 532   | <u>158</u><br>35   | <u>8.5300</u><br>0,5244   | <u>6.91</u><br>0,42   |
| 21 | & С1545-318-40    | Стакан STAM 402-88-N                                                                                                                                                        | шт     | 1      | <u>15258.66</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 15259         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 22 | КБ20-11-2         | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                                                                                                                      | ґрати  | 2      | <u>218.68</u><br>177,42     | <u>3.61</u><br>0,43     | 437           | 355   | <u>7</u><br>1      | <u>2.3600</u><br>0,0060   | <u>4.72</u><br>0,01   |
| 23 | & С1110-112-64    | Решітка з оцинкованої сталі 600х600                                                                                                                                         | шт     | 1      | <u>988.30</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 988           | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 24 | & С1110-112-66    | Решітка з оцинкованої сталі 800х250                                                                                                                                         | шт     | 1      | <u>624.92</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 625           | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 25 | КБ20-13-19        | Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм                                                                                                                      | клапан | 2      | <u>423.07</u><br>279,67     | <u>17.28</u><br>5,37    | 846           | 559   | <u>35</u><br>11    | <u>3.7200</u><br>0,0665   | <u>7.44</u><br>0,13   |
| 26 | & С1545-318-9-1ЯА | Противибуховий пристрій К-UZS-1                                                                                                                                             | шт     | 2      | <u>31112.58</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 62225         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 27 | КБ20-4-11         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [цільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм                                                                        | 100м2  | 0,525  | <u>11980.92</u><br>11450,12 | <u>343.89</u><br>101,09 | 6290          | 6011  | <u>181</u><br>53   | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>81.93</u><br>0,66  |
| 28 | КБ20-4-12         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [цільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм                                                                        | 100м2  | 0,0936 | <u>9775.42</u><br>9254,89   | <u>350.81</u><br>103,24 | 915           | 866   | <u>33</u><br>10    | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>11.81</u><br>0,12  |
| 29 | & С130-1114-399   | Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм                                                                                                                         | м2     | 61,86  | <u>683.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 42297         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                            |        |        |                             |                         | 249870        | 12365 | <u>1039</u><br>304 |                           | <u>164.66</u><br>3,67 |
|    |                   | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                    |        |        |                             |                         | 112813        |       |                    |                           |                       |
|    |                   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                         |        |        |                             |                         | 4430          |       |                    |                           |                       |
|    |                   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                            |        |        |                             |                         | <b>117243</b> |       |                    |                           |                       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                       | 7                    | 8                                                                                            | 9    | 10              | 11                      | 12                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|---------------------|
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |        |       |                         |                      | 137057<br><br>123653<br>12669<br>6873<br>16,27<br>2034<br><b>143930</b><br><br><b>261173</b> |      |                 |                         |                     |
|    |                   | <b>Розділ 3. Система КП1-КПЗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                         |                      |                                                                                              |      |                 |                         |                     |
| 30 | КМ7-170-1         | Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 3     | <u>684.55</u><br>552,02 | -<br>-               | 2054                                                                                         | 1656 | -<br>-          | <u>7.0000</u><br>-      | <u>21</u><br>-      |
| 31 | & 2308-1001-49    | Вентилятор OZA 301-050/B-52-N-00400/2-Y1-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 3     | <u>37950.00</u><br>-    | -<br>-               | 113850                                                                                       | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 32 | КБ20-29-1         | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 0,942 | <u>746.68</u><br>717,56 | <u>6.91</u><br>2,15  | 703                                                                                          | 676  | <u>7</u><br>2   | <u>9.7800</u><br>0,0266 | <u>9.21</u><br>0,03 |
| 33 | & С1545-318-49    | Гнучка вставка круга до вентилятора ОСА301-050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт     | 6     | <u>1244.08</u><br>-     | -<br>-               | 7464                                                                                         | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 34 | КБ20-13-2         | Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | клапан | 3     | <u>246.19</u><br>161,93 | -<br>-               | 739                                                                                          | 486  | -<br>-          | <u>2.1800</u><br>-      | <u>6.54</u><br>-    |
| 35 | & 1504-16026-23   | Зворотній клапан КО-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт     | 3     | <u>1325.00</u><br>-     | -<br>-               | 3975                                                                                         | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 36 | КБ20-11-1         | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ґрати  | 1     | <u>180.99</u><br>136,83 | <u>27.48</u><br>5,98 | 181                                                                                          | 137  | <u>27</u><br>6  | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>1.82</u><br>0,07 |
| 37 | & С1110-112-56    | Сітка OZA-SEM-050-ZS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт     | 1     | <u>841.67</u><br>-      | -<br>-               | 842                                                                                          | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 38 | КБ20-11-2         | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ґрати  | 3     | <u>218.68</u><br>177,42 | <u>3.61</u><br>0,43  | 656                                                                                          | 532  | <u>11</u><br>1  | <u>2.3600</u><br>0,0060 | <u>7.08</u><br>0,02 |
| 39 | & С1110-112-60    | Решітка з оцинкованої сталі 400x1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт     | 2     | <u>1147.67</u><br>-     | -<br>-               | 2295                                                                                         | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 40 | & С1110-112-61    | Решітка з оцинкованої сталі 700x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт     | 1     | <u>1134.92</u><br>-     | -<br>-               | 1135                                                                                         | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 41 | КБ20-13-19        | Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | клапан | 3     | <u>423.07</u><br>279,67 | <u>17.28</u><br>5,37 | 1269                                                                                         | 839  | <u>52</u><br>16 | <u>3.7200</u><br>0,0665 | <u>11.16</u><br>0,2 |
| 42 | & С1545-318-9-1ЯА | Противобуховий пристрій К-UZS-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 3     | <u>31112.58</u><br>-    | -<br>-               | 93338                                                                                        | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                          | 4     | 5      | 6               | 7             | 8             | 9     | 10         | 11              | 12            |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|---------------|---------------|-------|------------|-----------------|---------------|
| 43 | & C1545-318-8      | Коробка монтажна K-UZ-3                                                                                    | шт    | 3      | <u>45738,60</u> | <u>-</u>      | 137216        | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 44 | KB20-4-12          | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм       | 100м2 | 0,857  | <u>9775,42</u>  | <u>350,81</u> | 8378          | 7931  | <u>301</u> | <u>126.1400</u> | <u>108,1</u>  |
|    |                    |                                                                                                            |       |        | 9254,89         | 103,24        |               |       | 88         | 1,2787          | 1,1           |
| 45 | KB20-4-13          | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм       | 100м2 | 0,254  | <u>9021,29</u>  | <u>332,58</u> | 2291          | 2164  | <u>84</u>  | <u>116.1100</u> | <u>29,49</u>  |
|    |                    |                                                                                                            |       |        | 8518,99         | 96,30         |               |       | 24         | 1,1928          | 0,3           |
| 46 | KB20-4-7           | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм | 100м2 | 0,0785 | <u>15821,80</u> | <u>388,28</u> | 1242          | 1195  | <u>30</u>  | <u>207.4000</u> | <u>16,28</u>  |
|    |                    |                                                                                                            |       |        | 15216,94        | 116,41        |               |       | 9          | 1,4418          | 0,11          |
| 47 | & C130-1114-399    | Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм                                                        | м2    | 118,95 | <u>683,75</u>   | <u>-</u>      | 81332         | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                    |                                                                                                            |       |        | -               | -             |               |       | -          | -               | -             |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                           |       |        |                 |               | 458960        | 15616 | <u>512</u> |                 | <u>210,68</u> |
|    |                    |                                                                                                            |       |        |                 |               |               |       | 146        |                 | 1,83          |
|    |                    | Разом устаткування, грн.                                                                                   |       |        |                 |               | 117825        |       |            |                 |               |
|    |                    | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                        |       |        |                 |               | 4627          |       |            |                 |               |
|    |                    | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                           |       |        |                 |               | <b>122452</b> |       |            |                 |               |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                              |       |        |                 |               | 341135        |       |            |                 |               |
|    |                    | в тому числі:                                                                                              |       |        |                 |               |               |       |            |                 |               |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                           |       |        |                 |               | 325007        |       |            |                 |               |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                               |       |        |                 |               | 15762         |       |            |                 |               |
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                            |       |        |                 |               | 8832          |       |            |                 |               |
|    |                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                     |       |        |                 |               | 21,78         |       |            |                 |               |
|    |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                        |       |        |                 |               | 2722          |       |            |                 |               |
|    |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                      |       |        |                 |               | <b>349967</b> |       |            |                 |               |
|    |                    | -----                                                                                                      |       |        |                 |               |               |       |            |                 |               |
|    |                    | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                 |       |        |                 |               | <b>472419</b> |       |            |                 |               |
|    |                    | <b>Розділ 4. Система ПД1, ПД2</b>                                                                          |       |        |                 |               |               |       |            |                 |               |
| 48 | KM7-170-1          | Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т                                                                | шт    | 2      | <u>684,55</u>   | <u>-</u>      | 1369          | 1104  | <u>-</u>   | <u>7.0000</u>   | <u>14</u>     |
|    |                    |                                                                                                            |       |        | 552,02          | -             |               |       | -          | -               | -             |
| 49 | & 2308-1001-27-1ЯН | Вентилятор OZA 301-056/A-55-00400/2-Y1-01                                                                  | шт    | 2      | <u>28950,00</u> | <u>-</u>      | 57900         | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                    |                                                                                                            |       |        | -               | -             |               |       | -          | -               | -             |
| 50 | KB20-29-1          | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                    | м2    | 0,628  | <u>746,68</u>   | <u>6,91</u>   | 469           | 451   | <u>4</u>   | <u>9.7800</u>   | <u>6,14</u>   |
|    |                    |                                                                                                            |       |        | 717,56          | 2,15          |               |       | 1          | 0,0266          | 0,02          |
| 51 | & C1545-318-49     | Гнучка вставка кругла до вентилятора ОСА301-050                                                            | шт    | 4      | <u>1244,08</u>  | <u>-</u>      | 4976          | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                    |                                                                                                            |       |        | -               | -             |               |       | -          | -               | -             |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                          | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8             | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 61 | КМ7-170-1         | Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т                                                                | шт     | 2       | <u>684.55</u><br>552,02     | -<br>-                  | 1369          | 1104 | -<br>-           | <u>7.0000</u><br>-        | <u>14</u><br>-       |
| 62 | & 2308-1001-77    | Вентилятор OZA 301-056/A-55-00400/2-Y1-01                                                                  | шт     | 2       | <u>35227.50</u><br>-        | -<br>-                  | 70455         | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 63 | КБ20-29-1         | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                    | м2     | 0,70336 | <u>746.68</u><br>717,56     | <u>6.91</u><br>2,15     | 525           | 505  | <u>5</u><br>2    | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>6.88</u><br>0,02  |
| 64 | & С1545-318-60    | Гнучка вставка круга до вентилятора OZA301-056                                                             | шт     | 4       | <u>1371.49</u><br>-         | -<br>-                  | 5486          | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 65 | КБ20-13-2         | Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм                                                        | клапан | 2       | <u>246.19</u><br>161,93     | -<br>-                  | 492           | 324  | -<br>-           | <u>2.1800</u><br>-        | <u>4.36</u><br>-     |
| 66 | & 1504-16026-56   | Зворотній клапан КО-560                                                                                    | шт     | 2       | <u>2150.00</u><br>-         | -<br>-                  | 4300          | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 67 | КБ20-13-19        | Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм                                                     | клапан | 2       | <u>423.07</u><br>279,67     | <u>17.28</u><br>5,37    | 846           | 559  | <u>35</u><br>11  | <u>3.7200</u><br>0,0665   | <u>7.44</u><br>0,13  |
| 68 | & С1545-318-9-1ЯА | Противибуховий пристрій К-UZS-1                                                                            | шт     | 2       | <u>31112.58</u><br>-        | -<br>-                  | 62225         | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 69 | & С1545-318-8     | Коробка монтажна К-UZ-3                                                                                    | шт     | 2       | <u>45738.60</u><br>-        | -<br>-                  | 91477         | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 70 | КБ20-13-4         | Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм                                                       | клапан | 2       | <u>612.20</u><br>382,54     | -<br>-                  | 1224          | 765  | -<br>-           | <u>5.1500</u><br>-        | <u>10.3</u><br>-     |
| 71 | & 1504-16026-37   | Клапан OKS-950x650h-1f-N-RON-0                                                                             | шт     | 2       | <u>14993.75</u><br>-        | -<br>-                  | 29988         | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 72 | КБ20-11-2         | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                                                     | ґрати  | 4       | <u>218.68</u><br>177,42     | <u>3.61</u><br>0,43     | 875           | 710  | <u>14</u><br>2   | <u>2.3600</u><br>0,0060   | <u>9.44</u><br>0,02  |
| 73 | & С1110-112-51    | Сітка SET-700x700                                                                                          | шт     | 2       | <u>1307.05</u><br>-         | -<br>-                  | 2614          | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 74 | & С1110-112-52    | Сітка OZA-SEM-056-ZS                                                                                       | шт     | 2       | <u>1115.80</u><br>-         | -<br>-                  | 2232          | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 75 | КБ20-4-12         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм       | 100м2  | 0,0952  | <u>9775.42</u><br>9254,89   | <u>350.81</u><br>103,24 | 931           | 881  | <u>33</u><br>10  | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>12.01</u><br>0,12 |
| 76 | КБ20-4-7          | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм | 100м2  | 0,035   | <u>15821.80</u><br>15216,94 | <u>388.28</u><br>116,41 | 554           | 533  | <u>14</u><br>4   | <u>207.4000</u><br>1,4418 | <u>7.26</u><br>0,05  |
| 77 | & С130-1114-399   | Повітровод з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм                                                        | м2     | 13,02   | <u>683.75</u><br>-          | -<br>-                  | 8902          | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                           |        |         |                             |                         | 284495        | 5381 | <u>101</u><br>29 |                           | <u>71.69</u><br>0,34 |
|    |                   | Разом устаткування, грн.                                                                                   |        |         |                             |                         | 104743        |      |                  |                           |                      |
|    |                   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                        |        |         |                             |                         | 4114          |      |                  |                           |                      |
|    |                   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                           |        |         |                             |                         | <b>108857</b> |      |                  |                           |                      |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5    | 6                        | 7                       | 8                                                                                        | 9     | 10                    | 11                      | 12                      |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 5</b> |          |      |                          |                         | 179752<br><br>174270<br>5410<br>2965<br>7,2<br>899<br><b>182717</b><br><br><b>291574</b> |       |                       |                         |                         |
|    |                  | <b>Розділ 6. Матеріали</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                          |                         |                                                                                          |       |                       |                         |                         |
| 78 | & C1110-82-1-1   | Комплект з'єднання повітропроводів (4 шт. гайки М8, 4 шт. болти М8, 4 шт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | комплект | 85   | <u>18.40</u>             | -                       | 1564                                                                                     | -     | -                     | -                       | -                       |
| 79 | & C1110-82-1-2   | Шнур базальтовий ущільнюючий 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м        | 451  | <u>22.49</u>             | -                       | 10143                                                                                    | -     | -                     | -                       | -                       |
| 80 | КБ26-24-1        | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 м2    | 47,1 | <u>2083.40</u><br>618,92 | <u>940.25</u><br>292,05 | 98128                                                                                    | 29151 | <u>44286</u><br>13756 | <u>7.9400</u><br>3,6176 | <u>373.97</u><br>170,39 |
| 81 | & C1113-286-1-Р  | Вогне-захисна система "Fix-M", EI 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м2       | 471  | <u>280.29</u>            | -                       | 132017                                                                                   | -     | -                     | -                       | -                       |
| 82 | & 1503-8895-16   | Скотч фольгований завширшки 75 мм, бухта 50 м.п.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 10   | <u>182.75</u>            | -                       | 1828                                                                                     | -     | -                     | -                       | -                       |
| 83 | & C1550-38-6     | Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | балон    | 10   | <u>333.63</u>            | -                       | 3336                                                                                     | -     | -                     | -                       | -                       |
| 84 | & C111-1066-21   | Саморіз по металу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 1000 | <u>3.22</u>              | -                       | 3220                                                                                     | -     | -                     | -                       | -                       |
| 85 | & C111-1797-1-Ю0 | Сталь тонколистова 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2       | 80   | <u>175.74</u>            | -                       | 14059                                                                                    | -     | -                     | -                       | -                       |
| 86 | & C188888-21-4   | Герметик морозостійкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 10   | <u>219.69</u>            | -                       | 2197                                                                                     | -     | -                     | -                       | -                       |
| 87 | & C1110-82-1-3   | Профіль монтажний перфорований Т30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м        | 95   | <u>78.24</u>             | -                       | 7433                                                                                     | -     | -                     | -                       | -                       |
| 88 | & C1110-82-1-4   | Шпилька М10 L=1000мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 170  | <u>56.71</u>             | -                       | 9641                                                                                     | -     | -                     | -                       | -                       |
| 89 | & C1110-82-1-5   | Анкер під шпильку М10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 170  | <u>10.55</u>             | -                       | 1794                                                                                     | -     | -                     | -                       | -                       |
| 90 | & C1110-82-1-6   | Гайка М10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 170  | <u>1.71</u>              | -                       | 291                                                                                      | -     | -                     | -                       | -                       |

| 1  | 2              | 3                                                      | 4  | 5   | 6             | 7 | 8              | 9     | 10                    | 11 | 12                       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------|----|-----|---------------|---|----------------|-------|-----------------------|----|--------------------------|
| 91 | & C1110-82-1-7 | Контргайка М10                                         | шт | 170 | <u>6.43</u>   | - | 1093           | -     | -                     | -  | -                        |
| 92 | & C1110-82-1-8 | Шайба М10                                              | шт | 170 | <u>1.75</u>   | - | 298            | -     | -                     | -  | -                        |
| 93 | & C111-826-1   | Опори мереж повітропроводів на покрівлі                | м  | 34  | <u>653.97</u> | - | 22235          | -     | -                     | -  | -                        |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 6                       |    |     |               |   | 309277         | 29151 | <u>44286</u><br>13756 |    | <u>373.97</u><br>170,39  |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |     |               |   | 309277         |       |                       |    |                          |
|    |                | в тому числі:                                          |    |     |               |   |                |       |                       |    |                          |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |     |               |   | 235840         |       |                       |    |                          |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                           |    |     |               |   | 42907          |       |                       |    |                          |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |     |               |   | 21628          |       |                       |    |                          |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |     |               |   | 50,08          |       |                       |    |                          |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |     |               |   | 6265           |       |                       |    |                          |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |     |               |   | <b>330905</b>  |       |                       |    |                          |
|    |                | -----                                                  |    |     |               |   |                |       |                       |    |                          |
|    |                | <b>Всього по розділу 6</b>                             |    |     |               |   | <b>330905</b>  |       |                       |    |                          |
|    |                | Разом прямі витрати по кошторису                       |    |     |               |   | 1906290        | 95675 | <u>47385</u><br>14666 |    | <u>1268.17</u><br>181,52 |
|    |                | Разом устаткування, грн.                               |    |     |               |   | 587570         |       |                       |    |                          |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |    |     |               |   | 23076          |       |                       |    |                          |
|    |                | <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |    |     |               |   | <b>610646</b>  |       |                       |    |                          |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |     |               |   | 1318720        |       |                       |    |                          |
|    |                | в тому числі:                                          |    |     |               |   |                |       |                       |    |                          |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |     |               |   | 1175660        |       |                       |    |                          |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                           |    |     |               |   | 110341         |       |                       |    |                          |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |     |               |   | 59306          |       |                       |    |                          |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |     |               |   | 142,48         |       |                       |    |                          |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |     |               |   | 17817          |       |                       |    |                          |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |     |               |   | <b>1378026</b> |       |                       |    |                          |
|    |                | -----                                                  |    |     |               |   |                |       |                       |    |                          |
|    |                | <b>Всього по кошторису</b>                             |    |     |               |   | <b>1988671</b> |       |                       |    |                          |
|    |                | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |    |     |               |   | <b>1592,17</b> |       |                       |    |                          |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 128158 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023/СПЗ  
на Система протипожежного захисту

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 369,680 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,19299 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 15,689 тис. грн.     |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,6 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
|        |                            |                                                                            |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|        |                            |                                                                            |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |             |
|        |                            |                                                                            |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього      |
| 1      | 2                          | 3                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12          |
|        |                            | <b>Розділ 1. Монтаж обладнання</b>                                         |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |             |
| 1      | КМ10-682-5                 | Пульт або табло, кількість сигналів до 30                                  | шт             | 1         | <u>2267.30</u>         | -                             | 2267                    | 1808             | -                  | <u>22.4000</u>                     | <u>22.4</u> |
|        |                            |                                                                            |                |           | 1808,35                | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
| 2      | & 2402-4058-6-1Ф5          | Табло інформаційне ІТ-64                                                   | шт             | 1         | <u>12515.00</u>        | -                             | 12515                   | -                | -                  | -                                  | -           |
|        |                            |                                                                            |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
| 3      | КМ8-125-1                  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                         | шт             | 1         | <u>52.50</u>           | -                             | 53                      | 49               | -                  | <u>0.6400</u>                      | <u>0.64</u> |
|        |                            |                                                                            |                |           | 48,74                  | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
| 4      | & 1511-3001-4-Я1           | Акумулятор 12В, 2,3 А/г                                                    | шт             | 1         | <u>375.00</u>          | -                             | 375                     | -                | -                  | -                                  | -           |
|        |                            |                                                                            |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
| 5      | КМ8-573-4                  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт             | 3         | <u>269.51</u>          | -                             | 809                     | 799              | -                  | <u>3.2000</u>                      | <u>9.6</u>  |
|        |                            |                                                                            |                |           | 266,24                 | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
| 6      | & 170330-10014-23          | Щит автоматики ШПА-3                                                       | шт             | 1         | <u>24743.00</u>        | -                             | 24743                   | -                | -                  | -                                  | -           |
|        |                            |                                                                            |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
| 7      | & 170330-10014-34          | Щит автоматики ШПА-4                                                       | шт             | 1         | <u>23088.00</u>        | -                             | 23088                   | -                | -                  | -                                  | -           |
|        |                            |                                                                            |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |

| 1  | 2                  | 3                                                                          | 4  | 5  | 6               | 7           | 8             | 9    | 10       | 11            | 12           |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------|-------------|---------------|------|----------|---------------|--------------|
| 8  | & 170330-10014-4   | Щит автоматики ШПА-5                                                       | шт | 1  | <u>27228.00</u> | -           | 27228         | -    | -        | -             | -            |
| 9  | КМ10-386-10        | Ключ або кнопка на панелі                                                  | шт | 14 | <u>136.20</u>   | -           | 1907          | 1706 | -        | <u>1.6000</u> | <u>22.4</u>  |
|    |                    |                                                                            |    |    | 121,84          | -           |               |      | -        | -             | -            |
| 10 | & 1602-30066-3-1КЛ | Кнопка ручного управління адресна «КРУ-А»                                  | шт | 7  | <u>1360.00</u>  | -           | 9520          | -    | -        | -             | -            |
| 11 | & 170330-10017-3   | Кнопка ручного пуску ПК КА-01С (№13)                                       | шт | 7  | <u>340.00</u>   | -           | 2380          | -    | -        | -             | -            |
| 12 | КМ8-573-4          | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 10 | <u>269.51</u>   | -           | 2695          | 2662 | -        | <u>3.2000</u> | <u>32</u>    |
|    |                    |                                                                            |    |    | 266,24          | -           |               |      | -        | -             | -            |
| 13 | & 170330-10014-121 | Щит силовий керування вентиляторами димовидалення ШМУ-1                    | шт | 2  | <u>17500.00</u> | -           | 35000         | -    | -        | -             | -            |
|    | варіант 1          |                                                                            |    |    | -               | -           |               |      | -        | -             | -            |
| 14 | & 170330-10014-122 | Щит силовий керування вентиляторами димовидалення ШМУ-2                    | шт | 2  | <u>18500.00</u> | -           | 37000         | -    | -        | -             | -            |
|    | варіант 1          |                                                                            |    |    | -               | -           |               |      | -        | -             | -            |
| 15 | & 170330-10014-123 | Щит силовий керування вентиляторами димовидалення ШМУ-3                    | шт | 3  | <u>20000.00</u> | -           | 60000         | -    | -        | -             | -            |
|    |                    |                                                                            |    |    | -               | -           |               |      | -        | -             | -            |
| 16 | & 170330-10014-124 | Щит силовий керування вентиляторами димовидалення ШМУ-4                    | шт | 3  | <u>21500.00</u> | -           | 64500         | -    | -        | -             | -            |
|    |                    |                                                                            |    |    | -               | -           |               |      | -        | -             | -            |
| 17 | КМ10-669-3         | Блок живлення, монтаж                                                      | шт | 1  | <u>730.53</u>   | <u>1.26</u> | 731           | 646  | <u>1</u> | <u>8.0000</u> | <u>8</u>     |
|    |                    |                                                                            |    |    | 645,84          | 0,15        |               |      | -        | 0,0021        | -            |
| 18 | & 1601-2441-7      | Блок живлення ИБП-24-5                                                     | шт | 1  | <u>4405.00</u>  | -           | 4405          | -    | -        | -             | -            |
|    |                    |                                                                            |    |    | -               | -           |               |      | -        | -             | -            |
| 19 | КМ8-125-1          | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                         | шт | 2  | <u>52.50</u>    | -           | 105           | 97   | -        | <u>0.6400</u> | <u>1.28</u>  |
|    |                    |                                                                            |    |    | 48,74           | -           |               |      | -        | -             | -            |
| 20 | & 1511-3001-1-Ф    | Акумулятор 12В, 7 А/год                                                    | шт | 2  | <u>814.00</u>   | -           | 1628          | -    | -        | -             | -            |
|    |                    |                                                                            |    |    | -               | -           |               |      | -        | -             | -            |
| 21 | КМ10-309-2         | Реле, установленное на пультах і панелях                                   | шт | 2  | <u>152.18</u>   | -           | 304           | 258  | -        | <u>1.6000</u> | <u>3.2</u>   |
|    |                    |                                                                            |    |    | 129,17          | -           |               |      | -        | -             | -            |
| 22 | & 2402-4057-11     | Датчик-реле рівня ЕРСУ 3 ( 0,25 м/ 0,6 м/ 2 м )                            | шт | 2  | <u>1200.00</u>  | -           | 2400          | -    | -        | -             | -            |
|    |                    |                                                                            |    |    | -               | -           |               |      | -        | -             | -            |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 1                                           |    |    |                 |             | 313653        | 8025 | <u>1</u> |               | <u>99.52</u> |
|    |                    | Разом устаткування, грн.                                                   |    |    |                 |             | 304782        |      | -        |               | -            |
|    |                    | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                        |    |    |                 |             | 11966         |      |          |               |              |
|    |                    | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                           |    |    |                 |             | <b>316748</b> |      |          |               |              |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                              |    |    |                 |             | 8871          |      |          |               |              |
|    |                    | в тому числі:                                                              |    |    |                 |             |               |      |          |               |              |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                           |    |    |                 |             | 845           |      |          |               |              |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                               |    |    |                 |             | 8025          |      |          |               |              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5   | 6                        | 7 | 8                                    | 9    | 10 | 11                  | 12                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------|---|--------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                         |      |     |                          |   | 3878<br>8,58<br>1075<br><b>12749</b> |      |    |                     |                   |
|    |                    | -----                                                                                                                                                                                                           |      |     |                          |   |                                      |      |    |                     |                   |
|    |                    | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                      |      |     |                          |   | <b>329499</b>                        |      |    |                     |                   |
| 23 | & 1602-30066-3-1КЛ | <b>Розділ 2. Підмінний фонд</b><br>Кнопка ручного управління адресна «КРУ-А»                                                                                                                                    | шт   | 1   | <u>1360.00</u>           | - | 1360                                 | -    | -  | -                   | -                 |
| 24 | & 170330-10017-3   | Кнопка ручного пуску ПК КА-01С (№13)                                                                                                                                                                            | шт   | 1   | <u>340.00</u>            | - | 340                                  | -    | -  | -                   | -                 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |     | -                        | - |                                      |      | -  | -                   | -                 |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                |      |     |                          |   | 1700                                 | -    | -  |                     | -                 |
|    |                    | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                                                        |      |     |                          |   | 1700                                 |      |    |                     |                   |
|    |                    | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                                             |      |     |                          |   | 67                                   |      |    |                     |                   |
|    |                    | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                                                |      |     |                          |   | <b>1767</b>                          |      |    |                     |                   |
|    |                    | -----                                                                                                                                                                                                           |      |     |                          |   |                                      |      |    |                     |                   |
|    |                    | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                      |      |     |                          |   | <b>1766</b>                          |      |    |                     |                   |
| 25 | КБ21-4-1           | <b>Розділ 3. Матеріали та їх монтаж</b><br>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100м | 5   | <u>615.41</u><br>536,56  | - | 3077                                 | 2683 | -  | <u>7.4100</u><br>-  | <u>37.05</u><br>- |
| 26 | & С1545-64-16      | Кабель JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0.8                                                                                                                                                                              | м    | 510 | <u>16.09</u><br>-        | - | 8206                                 | -    | -  | -                   | -                 |
| 27 | КБ21-4-3           | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>                                             | 100м | 2,5 | <u>1130.20</u><br>883,40 | - | 2826                                 | 2209 | -  | <u>12.2000</u><br>- | <u>30.5</u><br>-  |
| 28 | & С1545-64-17-ЮД   | Кабель JE-H(ST)H FE180/E30 4x2x0.8                                                                                                                                                                              | м    | 255 | <u>49.61</u><br>-        | - | 12651                                | -    | -  | -                   | -                 |
| 29 | & С1545-44-10-Ю7   | Монтажний копмлект ( дюбель та саморіз ) 6х40                                                                                                                                                                   | шт   | 100 | <u>0.36</u><br>-         | - | 36                                   | -    | -  | -                   | -                 |

| 1  | 2                | 3                                                      | 4     | 5    | 6                         | 7 | 8             | 9     | 10 | 11             | 12            |
|----|------------------|--------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|---|---------------|-------|----|----------------|---------------|
| 30 | КБ21-12-2        | Прокладання коробів пластикових                        | 100м  | 0,3  | <u>2603.81</u><br>2527,24 | - | 781           | 758   | -  | <u>32.8000</u> | <u>9.84</u>   |
| 31 | & С1545-89-7-1УГ | Короб із кришкою із плоскою основою ТА-EN 25х30        | шт    | 30,3 | <u>99.05</u>              | - | 3001          | -     | -  | -              | -             |
| 32 | & С1512-6-10-1УЯ | Коробка FLAMEBOX 140 8х4                               | шт    | 6    | <u>683.42</u>             | - | 4101          | -     | -  | -              | -             |
| 33 | & С1550-38-6     | Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл          | балон | 2    | <u>333.63</u>             | - | 667           | -     | -  | -              | -             |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 3                       |       |      |                           |   | 35346         | 5650  | -  |                | <u>77.39</u>  |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |      |                           |   | 35346         |       | -  |                | -             |
|    |                  | в тому числі:                                          |       |      |                           |   |               |       |    |                |               |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |      |                           |   | 29696         |       |    |                |               |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                           |       |      |                           |   | 5650          |       |    |                |               |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |      |                           |   | 3069          |       |    |                |               |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |      |                           |   | 7,5           |       |    |                |               |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |      |                           |   | 939           |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |      |                           |   | <b>38415</b>  |       |    |                |               |
|    |                  | -----                                                  |       |      |                           |   |               |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Всього по розділу 3</b>                             |       |      |                           |   | <b>38415</b>  |       |    |                |               |
|    |                  | Разом прямі витрати по кошторису                       |       |      |                           |   | 350699        | 13675 | 1  |                | <u>176.91</u> |
|    |                  | Разом устаткування, грн.                               |       |      |                           |   | 306482        |       | -  |                | -             |
|    |                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |       |      |                           |   | 12033         |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |       |      |                           |   | <b>318515</b> |       |    |                |               |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |      |                           |   | 44217         |       |    |                |               |
|    |                  | в тому числі:                                          |       |      |                           |   |               |       |    |                |               |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |      |                           |   | 30541         |       |    |                |               |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                           |       |      |                           |   | 13675         |       |    |                |               |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |      |                           |   | 6947          |       |    |                |               |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |      |                           |   | 16,08         |       |    |                |               |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |      |                           |   | 2014          |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |      |                           |   | <b>51164</b>  |       |    |                |               |
|    |                  | -----                                                  |       |      |                           |   |               |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Всього по кошторису</b>                             |       |      |                           |   | <b>369680</b> |       |    |                |               |
|    |                  | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |       |      |                           |   | <b>192,99</b> |       |    |                |               |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 15689 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області 24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024/СКМ  
на Структуровані кабельні мережі

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

151,478 тис. грн.  
0,27491 тис.люд.год.  
21,395 тис. грн.  
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч.                | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |             |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                          |                                  |                                                                                                                           |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |             |
|                          |                                  |                                                                                                                           |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |             |
| 1                        | 2                                | 3                                                                                                                         | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | на одиницю                              | всього      |
| Розділ 1. Обладнання СКМ |                                  |                                                                                                                           |                   |           |                        |                                     |                         |                     |                                     |                                         |             |
| 1                        | КМ8-572-3                        | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт                | 1         | 1678,13<br>266,24      | -<br>-                              | 1678                    | 266                 | -<br>-                              | 3.2000<br>-                             | 3.2<br>-    |
| 2                        | & 1503-8187-45-ЮЩ                | Шафа 12U, 600х600х640мм (Ш*Г*В), акрілове скло, чорна                                                                     | шт                | 1         | 8565,00<br>-           | -<br>-                              | 8565                    | -                   | -<br>-                              | -<br>-                                  | -<br>-      |
| 3                        | КМ11-96-1                        | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг                                           | шт                | 4         | 127,49<br>124,72       | 2,77<br>0,99                        | 510                     | 499                 | 11<br>4                             | 1.6000<br>0,0126                        | 6,4<br>0,05 |
| 4                        | & 1701-4055-2                    | Вентиляторний модуль 19", 1U, два вентилятора KD700402122                                                                 | шт                | 1         | 2960,00<br>-           | -<br>-                              | 2960                    | -                   | -<br>-                              | -<br>-                                  | -<br>-      |
| 5                        | & 1701-4055-10                   | Термостат арт.40005                                                                                                       | шт                | 1         | 396,00<br>-            | -<br>-                              | 396                     | -                   | -<br>-                              | -<br>-                                  | -<br>-      |
| 6                        | & 2405-1750-41-1Н                | Блок на 8 розеток 220В з вимикачем, 19", 1U DR-F220/8T                                                                    | шт                | 1         | 691,00<br>-            | -<br>-                              | 691                     | -                   | -<br>-                              | -<br>-                                  | -<br>-      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                      | 4      | 5    | 6                          | 7                    | 8            | 9    | 10             | 11                       | 12                   |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------|----------------------|--------------|------|----------------|--------------------------|----------------------|
| 7  | & 1701-4055-8      | Комутаційна патч-панель 24 порти, кат.5е, 19", 1U, з модулями Toolless, неекранована IN22-0001         | шт     | 1    | <u>2010.00</u><br>-        | -<br>-               | 2010         | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |
| 8  | & 1701-4055-9      | Пластиковий тримач комутаційних шнурів перфорований 19 "1U IN23-0002                                   | шт     | 1    | <u>529.82</u><br>-         | -<br>-               | 530          | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |
| 9  | КМ8-591-9          | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці 2xRJ45                                      | 100 шт | 0,01 | <u>12137.14</u><br>4526,08 | <u>54.54</u><br>6,52 | 121          | 45   | <u>1</u><br>-  | <u>54.4000</u><br>0,0906 | <u>0.54</u><br>-     |
| 10 | & 2405-1750-2-1Л   | Лицьова панель 2-портова 86x86 зі шторками, без модулів IN31-0002                                      | шт     | 1    | <u>44.55</u><br>-          | -<br>-               | 45           | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |
| 11 | & 2405-1750-3-1М   | З'єднувальний модуль RJ45, неекран., типу Keystone, Toolessкатегорії 5е, колір білий IN42-0006         | шт     | 2    | <u>70.93</u><br>-          | -<br>-               | 142          | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |
| 12 | КМ10-99-1          | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів | номер  | 1    | <u>967.67</u><br>297,50    | -<br>-               | 968          | 298  | -<br>-         | <u>3.2000</u><br>-       | <u>3.2</u><br>-      |
| 13 | & 1504-7038-7-1Ц4  | Комутатор PoE керований 24-портовий L3 CRS328-24P-4S+RM                                                | шт     | 1    | <u>17357.50</u><br>-       | -<br>-               | 17358        | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |
| 14 | КМ11-96-1          | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3іє], маса до 5 кг                        | шт     | 2    | <u>124.72</u><br>124,72    | -<br>-               | 249          | 249  | -<br>-         | <u>1.6000</u><br>-       | <u>3.2</u><br>-      |
| 15 | & 1715-10063-4-1ЦЯ | SFP-модуль RJ45 SFP 10/100/1000M copper module S-RJ01                                                  | шт     | 2    | <u>960.00</u><br>-         | -<br>-               | 1920         | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |
| 16 | КМ10-667-13        | Пристрій проміжний на 1 промінь                                                                        | шт     | 7    | <u>542.61</u><br>457,60    | <u>1.26</u><br>0,15  | 3798         | 3203 | <u>9</u><br>1  | <u>6.4000</u><br>0,0021  | <u>44.8</u><br>0,01  |
| 17 | & 1504-7038-8-ЮЮ   | Точка доступу Wi-Fi сAP RBcAP2nD                                                                       | шт     | 7    | <u>1965.00</u><br>-        | -<br>-               | 13755        | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |
| 18 | & 1601-2441-30     | ДБЖ Smart-UPS LogicPower-1000 Pro, Rm (rack mounts) LP6738 LogicPower                                  | шт     | 1    | <u>18805.84</u><br>-       | -<br>-               | 18806        | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |
| 19 | КМ10-667-13        | Пристрій проміжний на 1 промінь                                                                        | шт     | 1    | <u>542.61</u><br>457,60    | <u>1.26</u><br>0,15  | 543          | 458  | <u>1</u><br>-  | <u>6.4000</u><br>0,0021  | <u>6.4</u><br>-      |
| 20 | & 1602-10564-8     | Вуличний роутер 4G PoE 4G ODU LTE Cat.4                                                                | шт     | 1    | <u>4800.00</u><br>-        | -<br>-               | 4800         | -    | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-               |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                       |        |      |                            |                      | 79845        | 5018 | <u>22</u><br>5 |                          | <u>67.74</u><br>0,06 |
|    |                    | Разом устаткування, грн.                                                                               |        |      |                            |                      | 71791        |      |                |                          |                      |
|    |                    | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                    |        |      |                            |                      | 2821         |      |                |                          |                      |
|    |                    | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                       |        |      |                            |                      | <b>74612</b> |      |                |                          |                      |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                          |        |      |                            |                      | 8054         |      |                |                          |                      |
|    |                    | в тому числі:                                                                                          |        |      |                            |                      |              |      |                |                          |                      |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                       |        |      |                            |                      | 3014         |      |                |                          |                      |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                           |        |      |                            |                      | 5023         |      |                |                          |                      |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5 | 6              | 7           | 8                                          | 9    | 10       | 11             | 12          |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------|-------------|--------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------|
|    | Порядок, п.<br>3.14 | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 18806 x 0,007, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |    |   |                |             | 2435<br>5,42<br>680<br>132<br><b>10621</b> |      |          |                |             |
|    |                     | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |                |             |                                            |      |          |                |             |
|    |                     | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |                |             | <b>85232</b>                               |      |          |                |             |
|    |                     | <b>Розділ 2. Обладнання телефонії</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |                |             |                                            |      |          |                |             |
| 21 | КМ10-667-9          | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 1 | <u>2224,27</u> | <u>1,26</u> | 2224                                       | 2139 | <u>1</u> | <u>28,8000</u> | <u>28,8</u> |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   | 2139,26        | 0,15        |                                            |      | -        | 0,0021         | -           |
| 22 | & 1602-10564-5      | GSM VoIP-шлюз Neogate TG100                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 1 | <u>9950,00</u> | <u>-</u>    | 9950                                       | -    | <u>-</u> | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   | -              | -           |                                            |      | -        | -              | -           |
| 23 | & 1602-10564-6      | Спліттер POE 48-12V LP6545                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 1 | <u>165,00</u>  | <u>-</u>    | 165                                        | -    | <u>-</u> | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   | -              | -           |                                            |      | -        | -              | -           |
| 24 | КМ10-111-1          | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 1 | <u>244,47</u>  | <u>-</u>    | 244                                        | 113  | <u>-</u> | <u>1,4000</u>  | <u>1,4</u>  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   | 113,02         | -           |                                            |      | -        | -              | -           |
| 25 | & 1602-10564-7      | Дротовий IP-телефон GXP1610                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 1 | <u>1646,67</u> | <u>-</u>    | 1647                                       | -    | <u>-</u> | <u>-</u>       | <u>-</u>    |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   | -              | -           |                                            |      | -        | -              | -           |
|    |                     | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |                |             | 14230                                      | 2252 | <u>1</u> |                | <u>30,2</u> |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |                |             |                                            |      | -        |                | -           |
|    |                     | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |                |             | 11762                                      |      |          |                |             |
|    |                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |                |             | 462                                        |      |          |                |             |
|    |                     | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |                |             | <b>12224</b>                               |      |          |                |             |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |                |             | 2468                                       |      |          |                |             |
|    |                     | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |                |             |                                            |      |          |                |             |
|    |                     | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |                |             | 215                                        |      |          |                |             |
|    |                     | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                |             | 2252                                       |      |          |                |             |
|    |                     | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |                |             | 1081                                       |      |          |                |             |
|    |                     | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |                |             | 2,39                                       |      |          |                |             |
|    |                     | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |                |             | 299                                        |      |          |                |             |
|    |                     | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |                |             | <b>3549</b>                                |      |          |                |             |
|    |                     | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |                |             |                                            |      |          |                |             |
|    |                     | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |                |             | <b>15773</b>                               |      |          |                |             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6                         | 7      | 8            | 9    | 10     | 11                  | 12                 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|--------|--------------|------|--------|---------------------|--------------------|
| 26 | КБ21-4-1         | <b>Розділ 3. Кабелі і дроти</b><br><i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм<sup>2</sup></i> | 100м | 5,43   | <u>615.41</u><br>536,56   | -<br>- | 3342         | 2914 | -<br>- | <u>7.4100</u><br>-  | <u>40.24</u><br>-  |
| 27 | & С1545-64-40-19 | Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH                                                                                                                                                                             | м    | 550,8  | <u>20.17</u><br>-         | -<br>- | 11110        | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 28 | & С1545-183-2-1К | Дріт для заземлення ПВ-3 1х2,5                                                                                                                                                                                | м    | 3,06   | <u>13.47</u><br>-         | -<br>- | 41           | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 29 | & С1545-64-1-13  | Патч-корд UTP кат.5е 1,0м PVC, колір ковпачка - білий IN12-0002-WT                                                                                                                                            | шт   | 11     | <u>45.40</u><br>-         | -<br>- | 499          | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 30 | & С1545-64-4-Т   | Патч-корд UTP кат.5е 3,0м PVC, колір ковпачка - білий IN12-0004-WT                                                                                                                                            | шт   | 2      | <u>88.76</u><br>-         | -<br>- | 178          | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                              |      |        |                           |        | 15170        | 2914 | -<br>- |                     | <u>40.24</u><br>-  |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                 |      |        |                           |        | 15170        |      |        |                     |                    |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                                                                                                                 |      |        |                           |        |              |      |        |                     |                    |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                              |      |        |                           |        | 12256        |      |        |                     |                    |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                  |      |        |                           |        | 2914         |      |        |                     |                    |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                               |      |        |                           |        | 1591         |      |        |                     |                    |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                        |      |        |                           |        | 3,9          |      |        |                     |                    |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                           |      |        |                           |        | 488          |      |        |                     |                    |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                         |      |        |                           |        | <b>16761</b> |      |        |                     |                    |
|    |                  | -----                                                                                                                                                                                                         |      |        |                           |        |              |      |        |                     |                    |
|    |                  | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                    |      |        |                           |        | <b>16761</b> |      |        |                     |                    |
| 31 | КБ21-3-1         | <b>Розділ 4. Монтажні вироби і матеріали</b><br><i>Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм</i>                                                                              | 100м | 4,75   | <u>2751.67</u><br>1759,41 | -<br>- | 13070        | 8357 | -<br>- | <u>23.9800</u><br>- | <u>113.91</u><br>- |
| 32 | & С111-1301-4    | Труба легка гофрована з протяжкою, ПВХ, D=25мм                                                                                                                                                                | м    | 479,75 | <u>16.77</u><br>-         | -<br>- | 8045         | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 33 | & С113-2127-4-Щ  | Тримач з клямкою і дюбелем, D=25мм                                                                                                                                                                            | шт   | 950    | <u>8.19</u><br>-          | -<br>- | 7781         | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 34 | & С1110-82-1     | Кабельна стяжка, 205х3,6                                                                                                                                                                                      | шт   | 500    | <u>0.51</u><br>-          | -<br>- | 255          | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |
| 35 | & 2405-1750-4    | Підрозетник D = 65 мм IMT35101 Multifix                                                                                                                                                                       | шт   | 1      | <u>10.21</u><br>-         | -<br>- | 10           | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                 | 4  | 5  | 6           | 7        | 8             | 9     | 10        | 11       | 12            |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|----------|---------------|-------|-----------|----------|---------------|
| 36 | & C111-804-107   | Конектор RJ45 кат. 5е, неекраниований KDPG8016                                                                                    | шт | 10 | <u>2.04</u> | <u>-</u> | 20            | -     | <u>-</u>  | <u>-</u> | <u>-</u>      |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                  |    |    | -           | -        | 29181         | 8357  | <u>-</u>  | <u>-</u> | <u>113.91</u> |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                     |    |    |             |          | 29181         |       | -         |          | -             |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                                     |    |    |             |          |               |       |           |          |               |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                  |    |    |             |          | 20824         |       |           |          |               |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                      |    |    |             |          | 8357          |       |           |          |               |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                   |    |    |             |          | 4526          |       |           |          |               |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                            |    |    |             |          | 11,05         |       |           |          |               |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                               |    |    |             |          | 1382          |       |           |          |               |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                             |    |    |             |          | <b>33707</b>  |       |           |          |               |
|    |                  | -----                                                                                                                             |    |    |             |          |               |       |           |          |               |
|    |                  | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                        |    |    |             |          | <b>33707</b>  |       |           |          |               |
|    |                  | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                  |    |    |             |          | 138426        | 18541 | <u>23</u> |          | <u>252.09</u> |
|    |                  | Разом устаткування, грн.                                                                                                          |    |    |             |          | 83553         |       | 5         |          | 0,06          |
|    |                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                               |    |    |             |          | 3283          |       |           |          |               |
|    |                  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                  |    |    |             |          | <b>86836</b>  |       |           |          |               |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                     |    |    |             |          | 54873         |       |           |          |               |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                                     |    |    |             |          |               |       |           |          |               |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                  |    |    |             |          | 36309         |       |           |          |               |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                      |    |    |             |          | 18546         |       |           |          |               |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                   |    |    |             |          | 9633          |       |           |          |               |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                            |    |    |             |          | 22,76         |       |           |          |               |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                               |    |    |             |          | 2849          |       |           |          |               |
|    | Порядок, п. 3.14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 18806 x 0,007, грн. |    |    |             |          | 132           |       |           |          |               |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                             |    |    |             |          | <b>64638</b>  |       |           |          |               |
|    |                  | -----                                                                                                                             |    |    |             |          |               |       |           |          |               |
|    |                  | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                        |    |    |             |          | <b>151473</b> |       |           |          |               |
|    |                  | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                                                               |    |    |             |          | <b>274,91</b> |       |           |          |               |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 21395 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : електропостачання

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об`єкта | 1028,282 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 1,86523 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 155,217 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                              | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                     |          | Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год. | Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                          | будівельних робіт             | устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю | всього   |                                           |                                         |                              |
| 1      | 04-01-01/ЕП.ДГ                              | на електропостачання. встановлення дизельного генератора | 550,27                        | 478,012                             | 1028,282 | 1,86523                                   | 155,217                                 | -                            |
| ---    |                                             | Всього:                                                  | 550,27                        | 478,012                             | 1028,282 | 1,86523                                   | 155,217                                 | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                     | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                                       | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                                       | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 04-01-01/ЕП. ДГ             | електропостачання. встановлення дизельного генератора | <u>1.02725</u><br>76,66       | <u>0.52563</u><br>43,228 | <u>0.13367</u><br>12,974                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>1.68655</u><br>132,862 | <u>0.17868</u><br>22,355   | <u>1.86523</u><br>155,217 |
|                             | Разом :                                               | <u>1.02725</u><br>76,66       | <u>0.52563</u><br>43,228 | <u>0.13367</u><br>12,974                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>1.68655</u><br>132,862 | <u>0.17868</u><br>22,355   | <u>1.86523</u><br>155,217 |

Склад \_\_\_\_\_ Северин О.В.

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01/ЕП.ДГ  
на електропостачання. встановлення дизельного генератора  
електропостачання

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість1028,282 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість1,86523 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата155,217 тис. грн.  
Середній розряд робіт3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці, грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                          |                                          |                                   |        |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|           |                                  |                                                                                           |                   |                | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                          |                                          |                                   |        |
|           |                                  |                                                                                           |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            | заробіт-<br>ної плати                   | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини |        |
|           |                                  |                                                                                           |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                          | на одини-<br>цю                   | всього |
| 1         | 2                                | 3                                                                                         | 4                 | 5              | 6                      | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                                       |                                          |                                   |        |
|           |                                  | Перелік нарахувань:                                                                       |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                          |                                   |        |
|           |                                  | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06                    |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                          |                                   |        |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Фундамент</b>                                                                |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                          |                                   |        |
|           |                                  | арк. 5                                                                                    |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                          |                                   |        |
| 1         | КБ1-164-2                        | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3             | 0,09           | <u>17668,93</u>        | <u>-</u>                   | 1590                    | 1590                  | <u>-</u>                   | <u>277,5080</u>                         | <u>24,98</u>                             |                                          |                                   |        |
|           |                                  |                                                                                           |                   |                | 17668,93               | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -                                        |                                          |                                   |        |
| 2         | КБ1-166-1                        | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                            | 100м3             | 0,051          | <u>9999,21</u>         | <u>-</u>                   | 510                     | 510                   | <u>-</u>                   | <u>159,4770</u>                         | <u>8,13</u>                              |                                          |                                   |        |
|           |                                  |                                                                                           |                   |                | 9999,21                | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -                                        |                                          |                                   |        |
| 3         | КБ6-1-1                          | Улаштування бетонної підготовки                                                           | 100м3             | 0,001          | <u>35250,59</u>        | <u>2607,37</u>             | 35                      | 11                    | <u>3</u>                   | <u>159,7420</u>                         | <u>0,16</u>                              |                                          |                                   |        |
|           |                                  |                                                                                           |                   |                | 10911,98               | 1023,04                    |                         |                       | 1                          | 11,3039                                 | 0,01                                     |                                          |                                   |        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                           | 7                          | 8     | 9    | 10               | 11                         | 12                   |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------|------|------------------|----------------------------|----------------------|
| 4  | C1424-11599<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10                                                                                | м3    | 0,102  | <u>3459.49</u>              | -                          | 353   | -    | -                | -                          | -                    |
| 5  | КБ6-1-22                 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм                                             | 100м3 | 0,009  | <u>85621.77</u><br>35929,96 | <u>11788.49</u><br>3736,92 | 771   | 323  | <u>106</u><br>34 | <u>483.7098</u><br>41,5214 | <u>4.35</u><br>0,37  |
| 6  | C1424-11601<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20                                                                               | м3    | 0,9135 | <u>3841.99</u>              | -                          | 3510  | -    | -                | -                          | -                    |
| 7  | & C111-<br>1155-512      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                               | т     | 0,7893 | <u>27134.45</u>             | -                          | 21417 | -    | -                | -                          | -                    |
| 8  | & C111-<br>1155-208      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм                                | т     | 0,0301 | <u>28230.11</u>             | -                          | 850   | -    | -                | -                          | -                    |
| 9  | КБ6-1-1                  | Улаштування бетонної підготовки                                                                                               | 100м3 | 0,004  | <u>35250.59</u><br>10911,98 | <u>2607.37</u><br>1023,04  | 141   | 44   | <u>10</u><br>4   | <u>159.7420</u><br>11,3039 | <u>0.64</u><br>0,05  |
| 10 | C1424-11599<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10                                                                                | м3    | 0,408  | <u>3459.49</u>              | -                          | 1411  | -    | -                | -                          | -                    |
| 11 | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                          | 100м3 | 0,016  | <u>37196.94</u><br>19637,75 | <u>9547.82</u><br>3114,48  | 595   | 314  | <u>153</u><br>50 | <u>264.3746</u><br>34,6869 | <u>4.23</u><br>0,55  |
| 12 | C1424-11601<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20                                                                               | м3    | 1,624  | <u>3841.99</u>              | -                          | 6239  | -    | -                | -                          | -                    |
| 13 | & C111-<br>1155-512      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм                               | т     | 0,2798 | <u>27134.45</u>             | -                          | 7592  | -    | -                | -                          | -                    |
| 14 | & C111-<br>1155-208      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм                                | т     | 0,0757 | <u>28230.11</u>             | -                          | 2137  | -    | -                | -                          | -                    |
| 15 | КБ6-11-7                 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                  | т     | 0,081  | <u>82772.05</u><br>18646,09 | <u>260.28</u><br>67,64     | 6705  | 1510 | <u>21</u><br>5   | <u>244.8600</u><br>0,6519  | <u>19.83</u><br>0,05 |
| 16 | КБ8-3-7                  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,2    | <u>18452.50</u><br>2834,41  | -                          | 3691  | 567  | -                | <u>35.5100</u>             | <u>7.1</u>           |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                              |       |        |                             |                            | 57547 | 4869 | <u>293</u><br>94 |                            | <u>69.42</u><br>1,03 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                 |       |        |                             |                            | 57547 |      |                  |                            |                      |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                 |       |        |                             |                            |       |      |                  |                            |                      |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                              |       |        |                             |                            | 52385 |      |                  |                            |                      |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                  |       |        |                             |                            | 4963  |      |                  |                            |                      |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                               |       |        |                             |                            | 2989  |      |                  |                            |                      |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                        |       |        |                             |                            | 8,46  |      |                  |                            |                      |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                           |       |        |                             |                            | 1059  |      |                  |                            |                      |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6               | 7              | 8            | 9     | 10             | 11              | 12            |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------------|--------------|-------|----------------|-----------------|---------------|
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                          |       |         |                 |                | <b>60536</b> |       |                |                 |               |
|    |                        | -----                                                                                                                                          |       |         |                 |                |              |       |                |                 |               |
|    |                        | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                     |       |         |                 |                | <b>60536</b> |       |                |                 |               |
|    |                        | <b>Розділ 2. Конструкція навісу</b>                                                                                                            |       |         |                 |                |              |       |                |                 |               |
| 17 | КБ9-75-2               | арк. 6<br>Виготовлення драбин, зв'язок,<br>кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                           | m     | 1,8096  | <u>21555.49</u> | <u>5902.27</u> | 39007        | 26623 | <u>10681</u>   | <u>186.5600</u> | <u>337.6</u>  |
| 18 | C111-1104<br>варіант 2 | Швелери N 16 з гарячекатаного прокату<br>нормальної точності прокатки, немірної<br>довжини, сталь марки С255                                   | т     | 0,41418 | <u>14712,12</u> | <u>395,94</u>  | 18889        | -     | <u>716</u>     | <u>4,4266</u>   | <u>8,01</u>   |
| 19 | C111-1090<br>варіант 4 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної<br>точності прокатки, немірної довжини, сталь<br>марки С255 (труба профільна 120x6)                    | т     | 1,325   | <u>-</u>        | <u>-</u>       | 46410        | -     | <u>-</u>       | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 20 | C111-1090<br>варіант 5 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної<br>точності прокатки, немірної довжини, сталь<br>марки С255 (труба профільна 60x3)                     | т     | 0,0954  | <u>-</u>        | <u>-</u>       | 3241         | -     | <u>-</u>       | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 21 | C111-1121<br>варіант 3 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в<br>листах з обрізними кромками, товщина 6 мм,<br>ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь<br>марки С255       | т     | 0,0106  | <u>-</u>        | <u>-</u>       | 321          | -     | <u>-</u>       | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 22 | КБ9-1-1                | Монтаж каркасів одноповерхових<br>виробничих будівель одно- і<br>багатопрогонових без ліхтарів прогоном<br>до 24 м, висотою до 15 м без кранів | m     | 1,8096  | <u>7099.93</u>  | <u>3313.09</u> | 12848        | 5181  | <u>2863,19</u> | <u>1753</u>     | <u>9,7577</u> |
| 23 | КБ13-16-6              | Грунтування металевих поверхонь за один<br>раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                               | 100м2 | 0,724   | <u>452,41</u>   | <u>85.35</u>   | 1101         | 328   | <u>62</u>      | <u>5.0668</u>   | <u>3.67</u>   |
| 24 | КБ13-27-2              | Фарбування металевих поґрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-1189                                                                                 | 100м2 | 1,448   | <u>6,13</u>     | <u>53.26</u>   | 3920         | 489   | <u>4</u>       | <u>0,0763</u>   | <u>0,06</u>   |
| 25 | КР8-30-1               | Улаштування покриття з листової сталі<br>тільки скатів                                                                                         | 100м2 | 0,12    | <u>337,98</u>   | <u>4,53</u>    | 771          | 765   | <u>7</u>       | <u>0,0564</u>   | <u>0,08</u>   |
| 26 | & C111-<br>1807-1      | Профнастил Н57-750-0,8                                                                                                                         | м2    | 12,6    | <u>6426.53</u>  | <u>14.62</u>   | 4286         | -     | <u>2</u>       | <u>83.7400</u>  | <u>10.05</u>  |
| 27 | & C111-<br>1481-17     | Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2x25                                                                                                       | шт    | 96      | <u>6376,80</u>  | <u>13,00</u>   | 20           | -     | <u>2</u>       | <u>0,1730</u>   | <u>0,02</u>   |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                               |       |         | -               | -              | 130814       | 33386 | <u>-</u>       | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                  |       |         |                 |                | 130814       |       | <u>2482</u>    |                 | <u>25,83</u>  |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5             | 6                                  | 7                    | 8                                                         | 9     | 10              | 11                      | 12                  |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------|---------------------|
|    |                        | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |               |                                    |                      | 80611<br>35868<br>19855<br>52,97<br>6628<br><b>150669</b> |       |                 |                         |                     |
|    |                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |               |                                    |                      |                                                           |       |                 |                         |                     |
|    |                        | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |               |                                    |                      | <b>150669</b>                                             |       |                 |                         |                     |
|    |                        | <b>Розділ 3. Огорожа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |               |                                    |                      |                                                           |       |                 |                         |                     |
| 28 | КБ9-75-2               | арк. 7<br>Виготовлення драбин, зв'язок,<br>кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                                                                                                                                                                           | т      | 0,971412      | <u>21555.49</u>                    | <u>5902.27</u>       | 20939                                                     | 14292 | <u>5734</u>     | <u>186.5600</u>         | <u>181.23</u>       |
| 29 | & С111-1155-506        | Прокат для армування з/б конструкцій<br>круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм                                                                                                                                                                                              | т      | 0,019292      | <u>14712,12</u><br><u>27302.36</u> | <u>395,94</u><br>-   | 527                                                       | -     | <u>385</u><br>- | <u>4,4266</u><br>-      | <u>4,3</u><br>-     |
| 30 | С111-1090<br>варіант 6 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної<br>точності прокатки, немірної довжини, сталь<br>марки С255 (кут 50х5)                                                                                                                                                                                 | т      | 0,070924<br>6 | <u>28872.39</u><br>-               | <u>-</u><br>-        | 2048                                                      | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 31 | С111-1089<br>варіант 5 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної<br>точності прокатки, немірної довжини, сталь<br>марки С245 (труба профільна 45х4)                                                                                                                                                                     | т      | 0,682184<br>2 | <u>33977.05</u><br>-               | <u>-</u><br>-        | 23179                                                     | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 32 | С111-1089<br>варіант 4 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної<br>точності прокатки, немірної довжини, сталь<br>марки С245 (труба профільна 15х1,5)                                                                                                                                                                   | т      | 0,183168      | <u>34799.85</u><br>-               | <u>-</u><br>-        | 6374                                                      | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 33 | С111-1121<br>варіант 4 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в<br>листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,<br>ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь<br>марки С255                                                                                                                                                       | т      | 0,034524<br>2 | <u>30320.67</u><br>-               | <u>-</u><br>-        | 1047                                                      | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 34 | С111-956               | Петля накладна                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт     | 2             | <u>26.15</u><br>-                  | <u>-</u><br>-        | 52                                                        | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 35 | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один<br>раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                               | 100м2  | 0,389         | <u>1520.12</u><br>452,41           | <u>85.35</u><br>6,13 | 591                                                       | 176   | <u>33</u><br>2  | <u>5.0668</u><br>0,0763 | <u>1.97</u><br>0,03 |
| 36 | КБ13-27-2              | Фарбування металевих поґрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-1189                                                                                                                                                                                                                                 | 100м2  | 0,778         | <u>2706.84</u><br>337,98           | <u>53.26</u><br>4,53 | 2106                                                      | 263   | <u>41</u><br>4  | <u>3.8372</u><br>0,0564 | <u>2.99</u><br>0,04 |
| 37 | КР6-27-4               | Установлення замків дверних накладних                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 шт | 0,01          | <u>10638.37</u><br>10638,37        | <u>-</u><br>-        | 106                                                       | 106   | <u>-</u><br>-   | <u>119.1440</u><br>-    | <u>1.19</u><br>-    |

| 1  | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5     | 6                | 7               | 8             | 9     | 10           | 11              | 12            |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------------|---------------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 38 | & C1530-4-1-19                                 | Замок з ручкою для хвіртки                                                                                                                                                                                                       | шт    | 1     | <u>403.55</u>    | <u>-</u>        | 404           | -     | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 39 | KP8-30-1                                       | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів                                                                                                                                                                              | 100м2 | 0,35  | <u>6426.53</u>   | <u>14.62</u>    | 2249          | 2232  | <u>5</u>     | <u>83.7400</u>  | <u>29.31</u>  |
| 40 | & C111-1807-1                                  | Профнастил Н57-750-0,8                                                                                                                                                                                                           | м2    | 36,75 | <u>6376.80</u>   | <u>13.00</u>    | 12500         | -     | <u>5</u>     | <u>0,1730</u>   | <u>0,06</u>   |
| 41 | & C111-1481-17                                 | Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2x25                                                                                                                                                                                         | шт    | 280   | <u>340.13</u>    | <u>-</u>        | 59            | -     | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                                                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                 |       |       |                  |                 | 72181         | 17069 | <u>5813</u>  |                 | <u>216.69</u> |
|    |                                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                    |       |       |                  |                 | 72181         |       | 396          |                 | 4,43          |
|    |                                                | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                  |                 |               |       |              |                 |               |
|    |                                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                 |       |       |                  |                 | 49299         |       |              |                 |               |
|    |                                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                     |       |       |                  |                 | 17465         |       |              |                 |               |
|    |                                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                  |       |       |                  |                 | 9793          |       |              |                 |               |
|    |                                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                           |       |       |                  |                 | 26,35         |       |              |                 |               |
|    |                                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                              |       |       |                  |                 | 3299          |       |              |                 |               |
|    |                                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                            |       |       |                  |                 | <b>81974</b>  |       |              |                 |               |
|    |                                                | -----                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                  |                 |               |       |              |                 |               |
|    |                                                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                       |       |       |                  |                 | <b>81974</b>  |       |              |                 |               |
| 42 | КМ6-407-1                                      | <b>Розділ 4. Обладнання</b>                                                                                                                                                                                                      |       |       |                  |                 |               |       |              |                 |               |
|    | Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=0,89 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т                                                                                                                                                                              | т     | 0,75  | <u>121756.81</u> | <u>20463.48</u> | 91318         | 33977 | <u>15348</u> | <u>544.5020</u> | <u>408.38</u> |
|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       | 45302,57         | 8006,12         |               |       | 6005         | 78,5929         | 58,94         |
| 43 | & 1501-4007-14                                 | Дизель-генератор з АВР в кожусі, IP23, 380В, (16 кВт) COELMO PDT44Aa у складі:двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі з вбудованим автоматичним насосом, двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі, паливний бак 240 літрів, АВР | шт    | 1     | <u>459950.26</u> | <u>-</u>        | 459950        | -     | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       | -                | -               |               |       | -            | -               | -             |
|    |                                                | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                 |       |       |                  |                 | 551268        | 33977 | <u>15348</u> |                 | <u>408.38</u> |
|    |                                                | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                         |       |       |                  |                 | 459950        |       | 6005         |                 | 58,94         |
|    |                                                | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                                                              |       |       |                  |                 | 18063         |       |              |                 |               |
|    |                                                | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                                                                 |       |       |                  |                 | <b>478013</b> |       |              |                 |               |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6              | 7             | 8                                                                                           | 9    | 10          | 11             | 12           |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|--------------|
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 4</b> |       |        |                |               | 91318<br><br>41993<br>39982<br>17934<br>36,92<br>4618<br><b>109252</b><br><br><b>587264</b> |      |             |                |              |
|    |                       | <b>Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                |               |                                                                                             |      |             |                |              |
| 44 | КМ8-148-1             | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м | 5,01   | <u>2891.06</u> | <u>500.58</u> | 14484                                                                                       | 6321 | <u>2508</u> | <u>16.0000</u> | <u>80.16</u> |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | 1261,76        | 142,22        |                                                                                             |      | 713         | 1,5400         | 7,72         |
| 45 | & С153-122-А-262      | Кабель силовий з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, 4х6 мм <sup>2</sup> АВВГнгд-1                                                                                                                                                                          | м     | 170,34 | <u>24.79</u>   | <u>-</u>      | 4223                                                                                        | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | -              | -             |                                                                                             |      | -           | -              | -            |
| 46 | & С1545-66-А-136      | Кабель КВВГнгд 5х2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м     | 170,34 | <u>75.31</u>   | <u>-</u>      | 12828                                                                                       | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | -              | -             |                                                                                             |      | -           | -              | -            |
| 47 | & С1545-66-ВВГ-НГД-33 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х4                                                                                                                                                                                                                                                                         | м     | 170,34 | <u>53.95</u>   | <u>-</u>      | 9190                                                                                        | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | -              | -             |                                                                                             |      | -           | -              | -            |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                |               | 40725                                                                                       | 6321 | <u>2508</u> |                | <u>80.16</u> |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                |               |                                                                                             |      | 713         |                | 7,72         |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                            |       |        |                |               | 40725<br><br>31896<br>7034<br>3629<br>8,52<br>1066<br><b>44354</b>                          |      |             |                |              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                               | 4     | 5     | 6               | 7              | 8            | 9    | 10          | 11              | 12            |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|----------------|--------------|------|-------------|-----------------|---------------|
|    |                    | -----                                                                                           |       |       |                 |                |              |      |             |                 |               |
|    |                    | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                      |       |       |                 |                | <b>44354</b> |      |             |                 |               |
|    |                    | <b>Розділ 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж</b>                                     |       |       |                 |                |              |      |             |                 |               |
| 48 | КБ34-103-1         | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів                                | км    | 0,381 | <u>16670.07</u> | -              | 6351         | 6351 | -           | <u>235.3200</u> | <u>89.66</u>  |
|    |                    |                                                                                                 |       |       | 16670,07        | -              |              |      | -           | -               | -             |
| 49 | & С1545-479-200    | Труба ПНД/ПВД гнучка двохстінна електротехнічна із поліетилену 50мм "DKC"121950A                | м     | 381   | <u>16.75</u>    | -              | 6382         | -    | -           | -               | -             |
|    |                    |                                                                                                 |       |       | -               | -              |              |      | -           | -               | -             |
| 50 | КБ22-11-1          | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням     | 1000м | 0,054 | <u>21293.69</u> | <u>997.49</u>  | 1150         | 1069 | <u>54</u>   | <u>253.9760</u> | <u>13.71</u>  |
|    |                    |                                                                                                 |       |       | 19797,43        | 109,95         |              |      | 6           | 1,2893          | 0,07          |
| 51 | С113-1356          | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм | м     | 54,54 | <u>137.96</u>   | -              | 7524         | -    | -           | -               | -             |
|    |                    |                                                                                                 |       |       | -               | -              |              |      | -           | -               | -             |
| 52 | КМ8-143-5          | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                              | 100 м | 2,9   | <u>297.64</u>   | <u>29.52</u>   | 863          | 778  | <u>85</u>   | <u>3.4000</u>   | <u>9.86</u>   |
|    |                    |                                                                                                 |       |       | 268,12          | 8,47           |              |      | 25          | 0,0915          | 0,27          |
| 53 | & С111-1721-11-А-1 | Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм                                          | м     | 290   | <u>3.72</u>     | -              | 1079         | -    | -           | -               | -             |
|    |                    |                                                                                                 |       |       | -               | -              |              |      | -           | -               | -             |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                |       |       |                 |                | 23349        | 8198 | <u>139</u>  |                 | <u>113.23</u> |
|    |                    |                                                                                                 |       |       |                 |                |              |      | 31          |                 | 0,34          |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                   |       |       |                 |                | 23349        |      |             |                 |               |
|    |                    | в тому числі:                                                                                   |       |       |                 |                |              |      |             |                 |               |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                |       |       |                 |                | 15012        |      |             |                 |               |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                    |       |       |                 |                | 8229         |      |             |                 |               |
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                 |       |       |                 |                | 4776         |      |             |                 |               |
|    |                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                          |       |       |                 |                | 13,04        |      |             |                 |               |
|    |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                             |       |       |                 |                | 1631         |      |             |                 |               |
|    |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                           |       |       |                 |                | <b>28125</b> |      |             |                 |               |
|    |                    | -----                                                                                           |       |       |                 |                |              |      |             |                 |               |
|    |                    | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                      |       |       |                 |                | <b>28125</b> |      |             |                 |               |
|    |                    | <b>Розділ 7. Матеріали для заземлення будівлі</b>                                               |       |       |                 |                |              |      |             |                 |               |
| 54 | КМ8-471-4          | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                         | 10 шт | 0,4   | <u>4397.26</u>  | <u>3378.43</u> | 1759         | 353  | <u>1351</u> | <u>11.2000</u>  | <u>4.48</u>   |
|    |                    |                                                                                                 |       |       | 883,23          | 533,64         |              |      | 213         | 6,1915          | 2,48          |

| 1                                                      | 2                | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6                         | 7                         | 8            | 9    | 10                   | 11                       | 12                    |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|---------------------------|--------------|------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 55                                                     | КМ8-472-2        | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>            | 100 м | 0,3  | <u>2467.69</u><br>1766,46 | <u>474.66</u><br>88,27    | 740          | 530  | <u>142</u><br>26     | <u>22.4000</u><br>0,9664 | <u>6.72</u><br>0,29   |
| 56                                                     | & C1545-423-A-13 | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann                     | шт    | 12   | <u>708.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 8506         | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 57                                                     | & C1545-423-A-14 | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann                            | шт    | 4    | <u>63.84</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 255          | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 58                                                     | & C1545-423-A-16 | З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. ОМEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann | шт    | 4    | <u>203.92</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 816          | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 59                                                     | & C1545-423-A-17 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 OBO Bettermann                           | шт    | 1    | <u>455.70</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 456          | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 60                                                     | & C1545-423-A-34 | Провід плаский, 30x3,5 мм., 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann          | м.п.  | 30   | <u>145.87</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 4376         | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 61                                                     | КМ8-68-1         | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм <sup>2</sup>                               | 100 м | 0,03 | <u>8191.97</u><br>5683,39 | <u>1292.99</u><br>683,70  | 246          | 171  | <u>39</u><br>21      | <u>70.4000</u><br>9,1936 | <u>2.11</u><br>0,28   |
| 62                                                     | & C1545-423-A-9  | Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann                    | шт    | 10   | <u>861.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 8616         | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 7                       |                  |                                                                                               |       |      |                           |                           | 25770        | 1054 | <u>1532</u><br>260   |                          | <u>13.31</u><br>3,05  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                  |                                                                                               |       |      |                           |                           | 25770        |      |                      |                          |                       |
| в тому числі:                                          |                  |                                                                                               |       |      |                           |                           |              |      |                      |                          |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                  |                                                                                               |       |      |                           |                           | 23184        |      |                      |                          |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                  |                                                                                               |       |      |                           |                           | 1314         |      |                      |                          |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                  |                                                                                               |       |      |                           |                           | 678          |      |                      |                          |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                  |                                                                                               |       |      |                           |                           | 1,58         |      |                      |                          |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                  |                                                                                               |       |      |                           |                           | 198          |      |                      |                          |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                  |                                                                                               |       |      |                           |                           | <b>26448</b> |      |                      |                          |                       |
| <b>Всього по розділу 7</b>                             |                  |                                                                                               |       |      |                           |                           | <b>26448</b> |      |                      |                          |                       |
| <b>Розділ 8. Матеріали</b>                             |                  |                                                                                               |       |      |                           |                           |              |      |                      |                          |                       |
| 63                                                     | КМ8-142-1        | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї                                               | 100 м | 1,45 | <u>7949.00</u><br>757,06  | <u>7191.94</u><br>2064,42 | 11526        | 1098 | <u>10428</u><br>2993 | <u>9.6000</u><br>22,2955 | <u>13.92</u><br>32,33 |
| 64                                                     | C1421-10634      | Пісок природний, рядовий                                                                      | м3    | 18   | <u>678.92</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 12221        | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 65                                                     | C1550-38         | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                           | балон | 1    | <u>298.78</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 299          | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 8                       |                  |                                                                                               |       |      |                           |                           | 24046        | 1098 | <u>10428</u><br>2993 |                          | <u>13.92</u><br>32,33 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5     | 6                           | 7             | 8                                                                                            | 9     | 10            | 11                   | 12                 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------|--------------------|
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 8</b> |       |       |                             |               | 24046<br><br>12520<br>4091<br>2000<br>4,49<br>561<br><b>26046</b><br><br><b>26046</b>        |       |               |                      |                    |
| 66 | КБ1-164-2 | <b>Розділ 9. Будівельні роботи прокладка кабельних ліній</b><br>Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                                                | 100м3 | 0,53  | <u>17668.93</u><br>17668,93 | <u>-</u><br>- | 9365                                                                                         | 9365  | <u>-</u><br>- | <u>277.5080</u><br>- | <u>147.08</u><br>- |
| 67 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100м3 | 0,35  | <u>9999.21</u><br>9999,21   | <u>-</u><br>- | 3500                                                                                         | 3500  | <u>-</u><br>- | <u>159.4770</u><br>- | <u>55.82</u><br>-  |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 9<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 9</b>             |       |       |                             |               | 12865<br><br>12865<br><br>12865<br>8274<br>24,35<br>3046<br><b>21139</b><br><br><b>21139</b> | 12865 | <u>-</u><br>- |                      | <u>202.9</u><br>-  |
| 68 | КБ1-164-2 | <b>Розділ 10. Будівельні роботи для контуру заземлення</b><br>Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                                                  | 100м3 | 0,038 | <u>17668.93</u><br>17668,93 | <u>-</u><br>- | 671                                                                                          | 671   | <u>-</u><br>- | <u>277.5080</u><br>- | <u>10.55</u><br>-  |

| 1  | 2         | 3                                                              | 4     | 5     | 6                         | 7             | 8              | 9      | 10                    | 11                   | 12                       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 69 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,038 | <u>9999,21</u><br>9999,21 | <u>-</u><br>- | 380            | 380    | <u>-</u><br>-         | <u>159,4770</u><br>- | <u>6,06</u><br>-         |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 10                              |       |       |                           |               | 1051           | 1051   | <u>-</u><br>-         |                      | <u>16,61</u><br>-        |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                  |       |       |                           |               | 1051           |        |                       |                      |                          |
|    |           | в тому числі:                                                  |       |       |                           |               |                |        |                       |                      |                          |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                   |       |       |                           |               | 1051           |        |                       |                      |                          |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                |       |       |                           |               | 677            |        |                       |                      |                          |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.           |       |       |                           |               | 2              |        |                       |                      |                          |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.            |       |       |                           |               | 249            |        |                       |                      |                          |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                          |       |       |                           |               | <b>1728</b>    |        |                       |                      |                          |
|    |           | -----                                                          |       |       |                           |               |                |        |                       |                      |                          |
|    |           | <b>Всього по розділу 10</b>                                    |       |       |                           |               | <b>1728</b>    |        |                       |                      |                          |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                               |       |       |                           |               | 939616         | 119888 | <u>52878</u><br>12974 |                      | <u>1552,88</u><br>133,67 |
|    |           | Разом устаткування, грн.                                       |       |       |                           |               | 459950         |        |                       |                      |                          |
|    |           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.            |       |       |                           |               | 18063          |        |                       |                      |                          |
|    |           | <b>Всього устаткування, грн.</b>                               |       |       |                           |               | <b>478013</b>  |        |                       |                      |                          |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                  |       |       |                           |               | 479666         |        |                       |                      |                          |
|    |           | в тому числі:                                                  |       |       |                           |               |                |        |                       |                      |                          |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.               |       |       |                           |               | 306900         |        |                       |                      |                          |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                   |       |       |                           |               | 132862         |        |                       |                      |                          |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                |       |       |                           |               | 70604          |        |                       |                      |                          |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.           |       |       |                           |               | 178,68         |        |                       |                      |                          |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.            |       |       |                           |               | 22355          |        |                       |                      |                          |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                          |       |       |                           |               | <b>550270</b>  |        |                       |                      |                          |
|    |           | -----                                                          |       |       |                           |               |                |        |                       |                      |                          |
|    |           | <b>Всього по кошторису</b>                                     |       |       |                           |               | <b>1028282</b> |        |                       |                      |                          |
|    |           | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                       |       |       |                           |               | <b>1865,23</b> |        |                       |                      |                          |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 155217 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01**

на будівництво : зовнішні мережі та споруди водопостачання та водовідведення

Кошторисна вартість об'єкта 706,574 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,41302 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 117,498 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                                 | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                                                             | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 06-01-<br>01/ЗВК                                            | на зовнішні мережі водопроводу та каналізації                               | 692,639                       | 13,935                                         | 706,574 | 1,41302                                                | 117,498                                            | -                                  |
| ---          | ---                                                         | Всього:                                                                     | 692,639                       | 13,935                                         | 706,574 | 1,41302                                                | 117,498                                            | -                                  |
| ---          | ---                                                         | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | -                             | -                                              | 20,712  | -                                                      | -                                                  | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Панченко В.О.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Северин О.В.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Северин О.В.

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Панченко В.О.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів          | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                            | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                            | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 06-01-01/3В К               | зовнішні мережі водопроводу та каналізації | <u>0.96703</u><br>71,687      | <u>-</u><br>-        | <u>0.23758</u><br>22,509                                | <u>0.07735</u><br>6,906                            | <u>-</u><br>-                | <u>1.28196</u><br>101,102 | <u>0.13106</u><br>16,396   | <u>1.41302</u><br>117,498 |
|                             | Разом :                                    | <u>0.96703</u><br>71,687      | <u>-</u><br>-        | <u>0.23758</u><br>22,509                                | <u>0.07735</u><br>6,906                            | <u>-</u><br>-                | <u>1.28196</u><br>101,102 | <u>0.13106</u><br>16,396   | <u>1.41302</u><br>117,498 |

Склад \_\_\_\_\_ Северин О.В.

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01/ЗВК  
на зовнішні мережі водопроводу та каналізації  
зовнішні мережі та споруди водопостачання та водовідведення

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

706,574 тис. грн.  
1,41302 тис.люд.год.  
117,498 тис. грн.  
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                               |                                                                                                  |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                | 4                 | 5         | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | на одиницю                              | всього               |
|           |                               | Перелік нарахувань:                                                                              |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                      |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06                           |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                      |
|           |                               | <b>Розділ 1. ВОДОПРОВІД ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНИЙ В1</b>                                               |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                      |
| 1         | КБ22-11-3                     | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням     | 1000м             | 0,1185    | <u>39375.23</u><br>25647,42 | <u>12409.13</u><br>3818,58               | 4666                    | 3039                | <u>1470</u><br>453                       | <u>329.0240</u><br>49,1066              | <u>38.99</u><br>5,82 |
| 2         | С113-1378                     | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм | м                 | 119,685   | <u>146.21</u><br>-          | <u>-</u><br>-                            | 17499                   | -                   | <u>-</u><br>-                            | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 3         | КБ22-33-5                     | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм                               | т                 | 0,064     | <u>73956.64</u><br>34866,35 | <u>34818.94</u><br>691,02                | 4733                    | 2231                | <u>2228</u><br>44                        | <u>375.0280</u><br>8,5549               | <u>24</u><br>0,55    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                  | 4        | 5      | 6               | 7               | 8     | 9   | 10          | 11              | 12          |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------------|-------|-----|-------------|-----------------|-------------|
| 4  | & C130-925-6    | Трійник чавунний фланцевий 300x100 BLUCAST                                                                                                         | шт       | 1      | <u>20270.54</u> | -               | 20271 | -   | -           | -               | -           |
| 5  | КБ22-40-8       | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 300 мм                                                                                    | шт       | 2      | <u>1104.84</u>  | <u>653.99</u>   | 2210  | 773 | <u>1308</u> | <u>4.1552</u>   | <u>8.31</u> |
| 6  | C1533-66        | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 300 мм | шт       | 2      | <u>1402.72</u>  | -               | 2805  | -   | -           | -               | -           |
|    |                 | Лічильник холодної води Ду25, марки SENSUS                                                                                                         |          |        | -               | -               |       |     | -           | -               | -           |
| 7  | КБ22-33-5       | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм                                                                                 | т        | 0,0012 | <u>73956.64</u> | <u>34818.94</u> | 89    | 42  | <u>42</u>   | <u>375.0280</u> | <u>0.45</u> |
| 8  | C1534-139       | Трійник сталевий 65x50.                                                                                                                            | шт       | 2      | <u>300.92</u>   | -               | 602   | -   | -           | -               | -           |
| 9  | КБ22-35-1       | Установлення чавунних засувки або клапанів зворотних діаметром 50 мм                                                                               | шт       | 2      | <u>169.76</u>   | <u>7.33</u>     | 340   | 222 | <u>15</u>   | <u>1.4946</u>   | <u>2.99</u> |
| 10 | C1630-65        | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 50 мм                      | шт       | 2      | <u>1962.12</u>  | -               | 3924  | -   | -           | -               | -           |
| 11 | C1534-256       | Перехід сталевий 50x25                                                                                                                             | шт       | 2      | <u>73.13</u>    | -               | 146   | -   | -           | -               | -           |
| 12 | & C1630-674-33  | Кран кульовий 1" Base VT.214.N                                                                                                                     | шт       | 2      | <u>560.31</u>   | -               | 1121  | -   | -           | -               | -           |
| 13 | & C1630-674-4   | Зворотній клапан 1" VT.161.N                                                                                                                       | шт       | 1      | <u>410.27</u>   | -               | 410   | -   | -           | -               | -           |
| 14 | & C1630-674-3   | Фільтр косий 1" VT.192.N                                                                                                                           | шт       | 1      | <u>619.42</u>   | -               | 619   | -   | -           | -               | -           |
| 15 | КБ16-26-1       | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм                                                                                            | шт       | 1      | <u>70.34</u>    | <u>7.33</u>     | 70    | 56  | <u>7</u>    | <u>0.7102</u>   | <u>0.71</u> |
| 16 | & 1704-30002-20 | Лічильник холодної води 25 з концентратором даних Enco Datalogger та модулем передачі імпульсів і даних HRI 420PC SENSUS                           | шт       | 1      | <u>13408.47</u> | -               | 13408 | -   | -           | -               | -           |
| 17 | & C1630-674-44  | Кран кульовий поливальний 15мм VT.051.N                                                                                                            | шт       | 1      | <u>246.04</u>   | -               | 246   | -   | -           | -               | -           |
| 18 | КБ18-22-2       | Установлення манометрів з триходовим краном                                                                                                        | комплект | 1      | <u>51.06</u>    | -               | 51    | 32  | -           | <u>0.3816</u>   | <u>0.38</u> |
| 19 | & C113-2029-5   | Манометр загального призначення ОБМ-100                                                                                                            | шт       | 1      | <u>306.15</u>   | -               | 306   | -   | -           | -               | -           |
| 20 | & C1630-113-4   | Кран триходовий для встановлення манометра 11618бк                                                                                                 | шт       | 1      | <u>306.93</u>   | -               | 307   | -   | -           | -               | -           |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 21 | КБ22-40-1              | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм                                                                                      | шт    | 4     | <u>150.64</u><br>50,26      | <u>95.63</u><br>1,24      | 603   | 201  | <u>383</u><br>5    | <u>0.5406</u><br>0,0154   | <u>2.16</u><br>0,06  |
| 22 | С1533-82               | Фланці з вуглецевої сталі ВСтЗсп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 50 мм | шт    | 4     | <u>278.27</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1113  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 23 | & С1630-117-БЛУ-38     | Редукція фланцева 100х65 BLUCAST                                                                                                                    | шт    | 1     | <u>2709.03</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2709  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 24 | КБ22-34-1              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                              | 10 шт | 0,1   | <u>5178.50</u><br>2136,41   | <u>3042.09</u><br>939,33  | 518   | 214  | <u>304</u><br>94   | <u>26.0760</u><br>12,1440 | <u>2.61</u><br>1,21  |
| 25 | & С113-1331-6          | Втулка ПЕ під фланець PN=1,0 МПа 75мм                                                                                                               | шт    | 1     | <u>217.15</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 217   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 26 | & С130-983-75          | Фланці плоскі вільні, діаметр 75 мм                                                                                                                 | шт    | 1     | <u>321.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 321   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 27 | КБ22-33-5              | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм                                                                                  | т     | 0,033 | <u>73956.64</u><br>34866,35 | <u>34818.94</u><br>691,02 | 2441  | 1151 | <u>1149</u><br>23  | <u>375.0280</u><br>8,5549 | <u>12.38</u><br>0,28 |
| 28 | & С1630-3-35           | Пожежна підставка прохідна фланцева 150 мм                                                                                                          | шт    | 1     | <u>3836.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 3836  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 29 | КБ22-37-3              | Установлення гідрантів пожежних                                                                                                                     | шт    | 1     | <u>402.03</u><br>220,55     | <u>52.11</u><br>13,47     | 402   | 221  | <u>52</u><br>13    | <u>3.0846</u><br>0,1670   | <u>3.08</u><br>0,17  |
| 30 | С1630-3 варіант 1      | Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 125 мм, висота 1250 мм                                                     | шт    | 1     | <u>9088.43</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 9088  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 31 | КБ22-34-1              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                              | 10 шт | 0,2   | <u>5178.50</u><br>2136,41   | <u>3042.09</u><br>939,33  | 1036  | 427  | <u>609</u><br>188  | <u>26.0760</u><br>12,1440 | <u>5.22</u><br>2,43  |
| 32 | С113-990-11А варіант 2 | Коліна з поліетилену діам. 75 мм для зварювання ПЕ труб 30 град.                                                                                    | шт    | 2     | <u>309.19</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 618   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 33 | КБ22-40-5              | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм                                                                                     | шт    | 2     | <u>440.51</u><br>141,91     | <u>277.72</u><br>5,79     | 881   | 284  | <u>555</u><br>12   | <u>1.5264</u><br>0,0717   | <u>3.05</u><br>0,14  |
| 34 | С1533-63               | Фланці з вуглецевої сталі ВСтЗсп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 150 мм  | шт    | 2     | <u>669.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1339  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 35 | С113-1351-Д варіант 1  | Нераз'ємне з'єднання поліетіпен-сталь 75/63                                                                                                         | шт    | 1     | <u>902.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 902   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 36 | КБ22-38-7              | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 300 мм                                                         | шт    | 1     | <u>2939.22</u><br>869,55    | <u>1969.07</u><br>239,66  | 2939  | 870  | <u>1969</u><br>240 | <u>9.4764</u><br>2,6415   | <u>9.48</u><br>2,64  |
| 37 | КБ23-1-1               | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                                                         | 10м3  | 5,095 | <u>8649.83</u><br>1181,71   | <u>-</u><br>-             | 44071 | 6021 | <u>-</u><br>-      | <u>17.2992</u><br>-       | <u>88.14</u><br>-    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6               | 7               | 8     | 9    | 10           | 11              | 12            |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|-------|------|--------------|-----------------|---------------|
| 38 | КБ34-108-4        | Установлення вказівника на стіні                                                                                                                                          | шт     | 1        | <u>74,27</u>    | -               | 74    | 74   | -            | <u>1.0388</u>   | <u>1.04</u>   |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | 74,27           | -               |       |      | -            | -               | -             |
| 39 | & С130-939-3      | Вказівний знак пожежного гідранта                                                                                                                                         | шт     | 1        | <u>373,46</u>   | -               | 373   | -    | -            | -               | -             |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | -               | -               |       |      | -            | -               | -             |
| 40 | КБ22-11-4         | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням                                                                              | 1000м  | 0,01     | <u>47837,55</u> | <u>14588,45</u> | 478   | 312  | <u>146</u>   | <u>400,2560</u> | <u>4</u>      |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | 31199,96        | 4487,11         |       |      | 45           | 57,6547         | 0,58          |
| 41 | С113-1381         | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 125х7,4 мм                                                                         | м      | 10,1     | <u>590,97</u>   | -               | 5969  | -    | -            | -               | -             |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | -               | -               |       |      | -            | -               | -             |
| 42 | КБ22-47-1         | Протягування у футляр труб діаметром 100 мм                                                                                                                               | 100м   | 0,1      | <u>7142,95</u>  | <u>29,31</u>    | 714   | 706  | <u>3</u>     | <u>89,4640</u>  | <u>8,95</u>   |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | 7055,13         | 9,10            |       |      | 1            | 0,1128          | 0,01          |
| 43 | & С113-1252-70-79 | Ковзна опора для футляра тип BR 70-79, висота ребра 15 мм                                                                                                                 | шт     | 7        | <u>257,60</u>   | -               | 1803  | -    | -            | -               | -             |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | -               | -               |       |      | -            | -               | -             |
| 44 | КБ1-17-8          | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,06695  | <u>38305,85</u> | <u>37108,25</u> | 2565  | 77   | <u>2484</u>  | <u>17,7338</u>  | <u>1,19</u>   |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | 1154,65         | 7469,02         |       |      | 500          | 75,1881         | 5,03          |
| 45 | С311-15           | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                               | т      | 117,1625 | <u>145,24</u>   | <u>145,24</u>   | 17017 | -    | <u>17017</u> | -               | -             |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | -               | 20,00           |       |      | 2343         | 0,2240          | 26,24         |
| 46 | КБ1-12-8          | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2                                            | 1000м3 | 0,28675  | <u>26148,47</u> | <u>25106,32</u> | 7498  | 299  | <u>7199</u>  | <u>16,0060</u>  | <u>4,59</u>   |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | 1042,15         | 5126,02         |       |      | 1470         | 52,5157         | 15,06         |
| 47 | КБ1-27-4          | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1                                                      | 1000м3 | 0,28675  | <u>6983,21</u>  | <u>6983,21</u>  | 2002  | -    | <u>2002</u>  | -               | -             |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | -               | 1344,83         |       |      | 386          | 12,7747         | 3,66          |
| 48 | КБ1-27-10 к=9     | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 50м)        | 1000м3 | 0,28675  | <u>30288,62</u> | <u>30288,62</u> | 8685  | -    | <u>8685</u>  | -               | -             |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | -               | 5832,98         |       |      | 1673         | 55,4083         | 15,89         |
| 49 | КБ1-134-1         | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                           | 100м3  | 2,8675   | <u>2846,65</u>  | <u>1455,15</u>  | 8163  | 3990 | <u>4173</u>  | <u>19,4616</u>  | <u>55,81</u>  |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | 1391,50         | 427,74          |       |      | 1227         | 5,4246          | 15,55         |
| 50 | КБ22-41-1         | Колодязі<br>Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах                                                                                        | 10м3   | 0,6703   | <u>37536,41</u> | <u>18137,47</u> | 25161 | 7390 | <u>12158</u> | <u>150,2656</u> | <u>100,72</u> |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | 11024,99        | 4902,90         |       |      | 3286         | 50,5724         | 33,9          |
| 51 | К585521-Л004      | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                                     | шт     | 2        | <u>1195,39</u>  | -               | 2391  | -    | -            | -               | -             |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | -               | -               |       |      | -            | -               | -             |
| 52 | К585521-Л008      | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                                     | шт     | 2        | <u>2385,66</u>  | -               | 4771  | -    | -            | -               | -             |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |        |          | -               | -               |       |      | -            | -               | -             |

| 1  | 2               | 3                                                                                        | 4     | 5 | 6              | 7 | 8             | 9     | 10             | 11 | 12               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------|---|---------------|-------|----------------|----|------------------|
| 53 | K585521-Л010    | Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                    | шт    | 2 | <u>3344.85</u> | - | 6690          | -     | -              | -  | -                |
| 54 | K585521-Л011    | Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                    | шт    | 1 | <u>3965.45</u> | - | 3965          | -     | -              | -  | -                |
| 55 | K585521-Л031    | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                            | шт    | 1 | <u>1399.66</u> | - | 1400          | -     | -              | -  | -                |
| 56 | K585521-Л036    | Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                           | шт    | 1 | <u>3545.31</u> | - | 3545          | -     | -              | -  | -                |
| 57 | K585521-Л042    | Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                           | шт    | 1 | <u>6299.73</u> | - | 6300          | -     | -              | -  | -                |
| 58 | K585521-Л048    | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                  | шт    | 1 | <u>1848.44</u> | - | 1848          | -     | -              | -  | -                |
| 59 | K585521-Л049    | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                  | шт    | 1 | <u>3748.13</u> | - | 3748          | -     | -              | -  | -                |
| 60 | K585521-Л050    | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                  | шт    | 1 | <u>7942.43</u> | - | 7942          | -     | -              | -  | -                |
| 61 | K585521-Л052    | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                | шт    | 3 | <u>435.78</u>  | - | 1307          | -     | -              | -  | -                |
| 62 | & C121-781-A-31 | Драбина С-2                                                                              | шт    | 2 | <u>1124.63</u> | - | 2249          | -     | -              | -  | -                |
| 63 | & C121-781-A-32 | Драбина С-3                                                                              | шт    | 1 | <u>1336.65</u> | - | 1337          | -     | -              | -  | -                |
| 64 | & C11110-23-4   | Люк чавунний D700 DN550 круглий важкий з замком C250 35257-45M Л-55.70.08-ВЧ-Ф4 VODALAND | шт    | 2 | <u>5334.35</u> | - | 10669         | -     | -              | -  | -                |
| 65 | & C113-753-20   | Люк чавунний D800 DN600 круглий середній з замком B125 35258-35M Vodaland                | комп. | 1 | <u>4757.15</u> | - | 4757          | -     | -              | -  | -                |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                         |       |   |                |   | 290278        | 28632 | 63958<br>12035 |    | 378.25<br>129,61 |
|    |                 | Разом устаткування, грн.                                                                 |       |   |                |   | 13408         |       |                |    |                  |
|    |                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                      |       |   |                |   | 526           |       |                |    |                  |
|    |                 | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                         |       |   |                |   | <b>13934</b>  |       |                |    |                  |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |       |   |                |   | 276870        |       |                |    |                  |
|    |                 | в тому числі:                                                                            |       |   |                |   |               |       |                |    |                  |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                         |       |   |                |   | 184280        |       |                |    |                  |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                             |       |   |                |   | 40667         |       |                |    |                  |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |       |   |                |   | 21050         |       |                |    |                  |
|    |                 | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                     |       |   |                |   | 51,51         |       |                |    |                  |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |       |   |                |   | 6443          |       |                |    |                  |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |       |   |                |   | <b>297920</b> |       |                |    |                  |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                           | 7                          | 8             | 9     | 10                | 11                         | 12                   |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------|-------------------|----------------------------|----------------------|
|    |                       | -----                                                                                                                                   |       |        |                             |                            |               |       |                   |                            |                      |
|    |                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                              |       |        |                             |                            | <b>311855</b> |       |                   |                            |                      |
|    |                       | <b>Розділ 2. Каналізація господарсько-побутова (К1Н.К1)</b>                                                                             |       |        |                             |                            |               |       |                   |                            |                      |
| 66 | КБ22-11-2             | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням                                             | 1000м | 0,031  | <u>22215.58</u><br>20301,45 | <u>1226.15</u><br>140,22   | 689           | 629   | <u>38</u><br>4    | <u>260.4420</u><br>1,6389  | <u>8.07</u><br>0,05  |
| 67 | С113-1377             | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм                                        | м     | 31,31  | <u>143.14</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 4482          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 68 | КБ22-11-3             | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням                                            | 1000м | 0,031  | <u>39375.23</u><br>25647,42 | <u>12409.13</u><br>3818,58 | 1221          | 795   | <u>385</u><br>118 | <u>329.0240</u><br>49,1066 | <u>10.2</u><br>1,52  |
| 69 | С113-1380             | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм                                       | м     | 31,31  | <u>480.21</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 15035         | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 70 | КБ22-11-5             | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм                                                                         | 1000м | 0,171  | <u>36308.56</u><br>32277,17 | <u>1004.03</u><br>288,99   | 6209          | 5519  | <u>172</u><br>49  | <u>418.9120</u><br>3,2577  | <u>71.63</u><br>0,56 |
| 71 | & С113-1453-3         | Труби зовнішньої каналізації ПБХ діаметром SDR 41 (SN4)160х4 мм                                                                         | м     | 172,71 | <u>284.57</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 49148         | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 72 | КБ23-23-1             | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах                                                              | шт    | 1      | <u>2656.46</u><br>2174,57   | <u>114.78</u><br>32,43     | 2656          | 2175  | <u>115</u><br>32  | <u>28.5564</u><br>0,3564   | <u>28.56</u><br>0,36 |
| 73 | КБ23-1-1              | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                                             | 10м3  | 10,388 | <u>8649.83</u><br>1181,71   | <u>-</u><br>-              | 89854         | 12276 | <u>-</u><br>-     | <u>17.2992</u><br>-        | <u>179.7</u><br>-    |
| 74 | КБ22-34-1             | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                  | 10 шт | 0,2    | <u>5178.50</u><br>2136,41   | <u>3042.09</u><br>939,33   | 1036          | 427   | <u>609</u><br>188 | <u>26.0760</u><br>12,1440  | <u>5.22</u><br>2,43  |
| 75 | С113-992<br>варіант 1 | Коліна з поліетилену діам. 110 мм для зварювання ПЕ труб                                                                                | шт    | 1      | <u>746.60</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 747           | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 76 | С113-990<br>варіант 1 | Коліна з поліетилену діам. 63 мм для зварювання ПЕ труб                                                                                 | шт    | 1      | <u>225.21</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 225           | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 77 | КБ22-40-3             | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм                                                                         | шт    | 1      | <u>299.62</u><br>94,61      | <u>191.25</u><br>2,48      | 300           | 95    | <u>191</u><br>2   | <u>1.0176</u><br>0,0307    | <u>1.02</u><br>0,03  |
| 78 | С1533-85              | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм | шт    | 1      | <u>513.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 513           | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 79 | КБ22-40-1             | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм                                                                          | шт    | 1      | <u>150.64</u><br>50,26      | <u>95.63</u><br>1,24       | 151           | 50    | <u>96</u><br>1    | <u>0.5406</u><br>0,0154    | <u>0.54</u><br>0,02  |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5       | 6                           | 7                          | 8     | 9   | 10                   | 11                        | 12                  |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|-------|-----|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 80 | C1533-82               | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 50 мм                                     | шт                 | 1       | <u>278,27</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 278   | -   | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 81 | C1533-85<br>варіант 1  | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі глухі Ру 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 100 мм                                                                  | шт                 | 1       | <u>549,16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 549   | -   | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 82 | C1533-82<br>варіант 1  | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі глухі, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 50 мм                                                                  | шт                 | 1       | <u>301,43</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 301   | -   | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 83 | КБ22-34-1              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                                                                  | 10 шт              | 0,2     | <u>5178,50</u><br>2136,41   | <u>3042,09</u><br>939,33   | 1036  | 427 | <u>609</u><br>188    | <u>26,0760</u><br>12,1440 | <u>5,22</u><br>2,43 |
| 84 | & C113-1302-1-110      | Втулка ПЕ під фланець О110мм                                                                                                                                                            | шт                 | 1       | <u>357,70</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 358   | -   | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 85 | & C113-1302-1-117      | Втулка ПЕ під фланець PN=1,0 МПа 63                                                                                                                                                     | шт                 | 1       | <u>172,83</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 173   | -   | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 86 | & C130-926-1           | Фланці вільні, діаметр 110 мм                                                                                                                                                           | шт                 | 1       | <u>431,60</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 432   | -   | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 87 | & C113-985-A-49        | Фланець вільний PN=1,0 МПа О63мм                                                                                                                                                        | шт                 | 1       | <u>262,02</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 262   | -   | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 88 | КБ22-11-5              | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм                                                                                                                         | 1000м              | 0,00295 | <u>36308,56</u><br>32277,17 | <u>1004,03</u><br>288,99   | 107   | 95  | <u>3</u><br>1        | <u>418,9120</u><br>3,2577 | <u>1,24</u><br>0,01 |
| 89 | & C113-1453-3          | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром SDR 41 (SN4)160x4 мм                                                                                                                         | м                  | 2,9795  | <u>284,57</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 848   | -   | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 90 | C113-1462-1            | Трійник ПВХ діам. 150x150/45                                                                                                                                                            | шт                 | 2       | <u>429,40</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 859   | -   | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 91 | C113-1468<br>варіант 1 | Коліно ПВХ діам. 160                                                                                                                                                                    | шт                 | 2       | <u>209,03</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 418   | -   | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 92 | C113-1491<br>варіант 1 | Заглушка ПВХ діам. 160                                                                                                                                                                  | шт                 | 4       | <u>83,23</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 333   | -   | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 93 | C1630-114              | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                                                                                | кг                 | 26,08   | <u>66,73</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 1740  | -   | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 94 | КБ1-17-8               | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м <sup>3</sup> , група ґрунтів 2 | 1000м <sup>3</sup> | 0,13038 | <u>38305,85</u><br>1154,65  | <u>37108,25</u><br>7469,02 | 4994  | 151 | <u>4838</u><br>974   | <u>17,7338</u><br>75,1881 | <u>2,31</u><br>9,8  |
| 95 | C311-15                | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                                             | т                  | 228,165 | <u>145,24</u><br>-          | <u>145,24</u><br>20,00     | 33139 | -   | <u>33139</u><br>4563 | <u>-</u><br>0,2240        | <u>-</u><br>51,11   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                           | 7                          | 8     | 9    | 10                   | 11                         | 12                     |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|----------------------------|-------|------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 96  | КБ1-12-8           | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2                                     | 1000м3 | 0,50372 | <u>26148,47</u><br>1042,15  | <u>25106,32</u><br>5126,02 | 13172 | 525  | <u>12647</u><br>2582 | <u>16,0060</u><br>52,5157  | <u>8,06</u><br>26,45   |
| 97  | КБ1-27-4           | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1                                               | 1000м3 | 0,50372 | <u>6983,21</u><br>-         | <u>6983,21</u><br>1344,83  | 3518  | -    | <u>3518</u><br>677   | <u>-</u><br>12,7747        | <u>-</u><br>6,43       |
| 98  | КБ1-27-10<br>к=9   | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 50м) | 1000м3 | 0,50372 | <u>30288,62</u><br>-        | <u>30288,62</u><br>5832,98 | 15257 | -    | <u>15257</u><br>2938 | <u>-</u><br>55,4083        | <u>-</u><br>27,91      |
| 99  | КБ1-134-1          | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                    | 100м3  | 5,0372  | <u>2846,65</u><br>1391,50   | <u>1455,15</u><br>427,74   | 14339 | 7009 | <u>7330</u><br>2155  | <u>19,4616</u><br>5,4246   | <u>98,03</u><br>27,32  |
| 100 | КБ23-24-1          | Установлення люка                                                                                                                                                  | шт     | 2       | <u>205,21</u><br>161,18     | <u>21,65</u><br>11,18      | 410   | 322  | <u>43</u><br>22      | <u>2,2260</u><br>0,1420    | <u>4,45</u><br>0,28    |
| 101 | К585521-<br>Л052   | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                          | шт     | 2       | <u>435,78</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 872   | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 102 | КБ8-3-7            | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону                                      | 100м2  | 0,072   | <u>18452,50</u><br>2834,41  | <u>-</u><br>-              | 1329  | 204  | <u>-</u><br>-        | <u>35,5100</u><br>-        | <u>2,56</u><br>-       |
| 103 | КБ23-13-3          | Колодязі<br>Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах                                                      | 10м3   | 0,508   | <u>53256,69</u><br>16272,95 | <u>18442,50</u><br>4855,60 | 27054 | 8267 | <u>9369</u><br>2467  | <u>213,6960</u><br>47,8541 | <u>108,56</u><br>24,31 |
| 104 | К585521-<br>Л004   | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                              | шт     | 9       | <u>1195,39</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 10759 | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 105 | К585521-<br>Л005   | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                              | шт     | 1       | <u>1603,37</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1603  | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 106 | К585521-<br>Л031   | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                      | шт     | 2       | <u>1399,66</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 2799  | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 107 | К585521-<br>Л032   | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                      | шт     | 3       | <u>1399,66</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 4199  | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 108 | К585521-<br>Л048   | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                            | шт     | 5       | <u>1848,44</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 9242  | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 109 | К585521-<br>Л052   | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                          | шт     | 12      | <u>435,78</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 5229  | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 110 | & С121-781-<br>А-3 | Драбина С1-02                                                                                                                                                      | шт     | 5       | <u>849,39</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 4247  | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 111 | & С11110-<br>23-4  | Люк чавунний D700 DN550 круглий важкий з замком С250 35257-45М Л-55.70.08-ВЧ-Ф4 VODALAND                                                                           | шт     | 2       | <u>5334,35</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 10669 | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                            | 4     | 5        | 6                | 7                | 8             | 9     | 10            | 11              | 12            |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|---------------|-------|---------------|-----------------|---------------|
| 112 | & C113-753-20                  | Люк чавунний D800 DN600 круглий середній з замком В125 35258-35M Vodaland                                                    | комп. | 3        | <u>4757,15</u>   | <u>-</u>         | 14271         | -     | <u>-</u>      | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 113 | КБ8-5-1                        | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м                                                | 1 м3  | 0,036562 | <u>5295,49</u>   | <u>141,56</u>    | 194           | 24    | <u>5</u>      | <u>8,6920</u>   | <u>0,32</u>   |
|     |                                | (Демонтаж) Укладання водопровідних чавунних напірних розтрубних труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр 150 мм | 1000м | 0,14     | <u>653,46</u>    | <u>58,71</u>     |               |       | <u>2</u>      | <u>0,6487</u>   | <u>0,02</u>   |
| 114 | КБ22-6-5 к дем.=0,6            | Укладання водопровідних чавунних напірних розтрубних труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр 150 мм            | 1000м | 0,14     | <u>35745,30</u>  | <u>9533,42</u>   | 5004          | 3651  | <u>1335</u>   | <u>338,4792</u> | <u>47,39</u>  |
|     |                                | Брухт металевий (зворотні матеріали)                                                                                         | т     | 1,96     | <u>26079,82</u>  | <u>2601,53</u>   |               |       | <u>364</u>    | <u>26,1722</u>  | <u>3,66</u>   |
| 115 | C1545-104 (зворотні матеріали) | Брухт металевий (зворотні матеріали)                                                                                         | т     | 1,96     | <u>10567,30</u>  | <u>-</u>         | 20712         | -     | <u>-</u>      | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|     |                                | (Демонтаж) Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм                                                           | 100м3 | 0,0008   | <u>-</u>         | <u>-</u>         |               |       | <u>-</u>      | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 116 | КБ7-31-1 к дем.=0,6            | (Демонтаж) Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм                                                           | 100м3 | 0,0008   | <u>138074,01</u> | <u>103872,79</u> | 110           | 27    | <u>83</u>     | <u>454,9244</u> | <u>0,36</u>   |
|     |                                | (Демонтаж) Установлення люка                                                                                                 | шт    | 4        | <u>34201,22</u>  | <u>32678,77</u>  |               |       | <u>26</u>     | <u>347,9032</u> | <u>0,28</u>   |
| 117 | КБ23-24-1 к дем.=0,6           | (Демонтаж) Установлення люка                                                                                                 | шт    | 4        | <u>109,70</u>    | <u>12,99</u>     | 439           | 387   | <u>52</u>     | <u>1,3356</u>   | <u>5,34</u>   |
|     |                                |                                                                                                                              |       |          | <u>96,71</u>     | <u>6,71</u>      |               |       | <u>27</u>     | <u>0,0852</u>   | <u>0,34</u>   |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                             |       |          |                  |                  | 362809        | 43055 | <u>89834</u>  |                 | <u>588,78</u> |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                |       |          |                  |                  | 362809        |       | 17380         |                 | 185,32        |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                                |       |          |                  |                  |               |       |               |                 |               |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                             |       |          |                  |                  | 229920        |       |               |                 |               |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                 |       |          |                  |                  | 60435         |       |               |                 |               |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                              |       |          |                  |                  | 31910         |       |               |                 |               |
|     |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                       |       |          |                  |                  | 79,55         |       |               |                 |               |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                          |       |          |                  |                  | 9953          |       |               |                 |               |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                        |       |          |                  |                  | <b>394719</b> |       |               |                 |               |
|     |                                | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                          |       |          |                  |                  | 20712         |       |               |                 |               |
|     |                                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                   |       |          |                  |                  | <b>394719</b> |       |               |                 |               |
|     |                                | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                             |       |          |                  |                  | 653087        | 71687 | <u>153792</u> |                 | <u>967,03</u> |
|     |                                | Разом устаткування, грн.                                                                                                     |       |          |                  |                  | 13408         |       | 29415         |                 | 314,93        |
|     |                                | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                          |       |          |                  |                  | 526           |       |               |                 |               |
|     |                                | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                             |       |          |                  |                  | <b>13934</b>  |       |               |                 |               |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                |       |          |                  |                  | 639679        |       |               |                 |               |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                                |       |          |                  |                  |               |       |               |                 |               |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                             |       |          |                  |                  | 414200        |       |               |                 |               |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 101102         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 52960          |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 131,06         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 16396          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>692639</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.                  |   |   |   |   | 20712          |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>706574</b>  |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>1413,02</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>117498</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01**

на будівництво : благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 4353,510 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 7,29797 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 568,914 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат    | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |          | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього   |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 07-01-01/ЕЗ                                                 | на зовнішнє електроосвітлення  | 464,633                       | 5,244                                          | 469,877  | 0,84029                                                | 65,948                                             | -                                  |
| 2            | 07-01-02/ГП                                                 | на демонтажні роботи           | 103,644                       | -                                              | 103,644  | 0,37194                                                | 30,59                                              | -                                  |
| 3            | 07-01-03/ГП                                                 | на покриття                    | 2992,235                      | -                                              | 2992,235 | 2,86054                                                | 236,994                                            | -                                  |
| 4            | 07-01-04/ГП                                                 | на озеленення                  | 413,153                       | -                                              | 413,153  | 2,93502                                                | 211,99                                             | -                                  |
| 5            | 07-01-05/ГП                                                 | на МАФи                        | 50,701                        | -                                              | 50,701   | 0,29018                                                | 23,392                                             | -                                  |
| 6            | 07-01-06/ГП                                                 | на придбання устаткування МАФи | 0,143                         | 323,757                                        | 323,9    | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| ---          | -----                                                       | Всього:                        | 4024,509                      | 329,001                                        | 4353,51  | 7,29797                                                | 568,914                                            | -                                  |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Панченко В.О.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Северин О.В.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Северин О.В.

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Панченко В.О.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 07-01-01/ЕЗ                 | зовнішнє електроосвітлення        | <u>0.42145</u><br>27,481      | <u>0.22634</u><br>17,863 | <u>0.10880</u><br>10,135                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.75659</u><br>55,479  | <u>0.08370</u><br>10,469   | <u>0.84029</u><br>65,948  |
| 07-01-02/ГП                 | демонтажні роботи                 | <u>0.18747</u><br>12,883      | <u>-</u><br>-            | <u>0.06979</u><br>5,952                                 | <u>0.07235</u><br>6,46                             | <u>-</u><br>-                | <u>0.32961</u><br>25,295  | <u>0.04233</u><br>5,295    | <u>0.37194</u><br>30,59   |
| 07-01-03/ГП                 | покриття                          | <u>2.23567</u><br>167,69      | <u>-</u><br>-            | <u>0.29777</u><br>28,382                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>2.53344</u><br>196,072 | <u>0.32710</u><br>40,922   | <u>2.86054</u><br>236,994 |
| 07-01-04/ГП                 | озеленення                        | <u>2.68086</u><br>180,741     | <u>-</u><br>-            | <u>0.01676</u><br>1,55                                  | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>2.69762</u><br>182,291 | <u>0.23740</u><br>29,699   | <u>2.93502</u><br>211,99  |
| 07-01-05/ГП                 | МАФи                              | <u>-</u><br>-                 | <u>0.26250</u><br>20,226 | <u>0.00643</u><br>0,508                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.26893</u><br>20,734  | <u>0.02125</u><br>2,658    | <u>0.29018</u><br>23,392  |
| 07-01-06/ГП                 | придбання устаткування МАФи       | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             |
|                             | Разом :                           | <u>5.52545</u><br>388,795     | <u>0.48884</u><br>38,089 | <u>0.49955</u><br>46,527                                | <u>0.07235</u><br>6,46                             | <u>-</u><br>-                | <u>6.58619</u><br>479,871 | <u>0.71178</u><br>89,043   | <u>7.29797</u><br>568,914 |

Склад \_\_\_\_\_

Северин О.В.

Перевірив \_\_\_\_\_

Панченко В.О.

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ЕЗ  
на зовнішнє електроосвітлення  
благоустрій

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

469,877 тис. грн.  
0,84029 тис.люд.год.  
65,948 тис. грн.  
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |                               |                             |        |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                       |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |                               |                             |        |
|        |                            |                                                                                                       |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини |        |
|        |                            |                                                                                                       |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                               | на одиницю                  | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                            |                               |                             |        |
|        |                            | Перелік нарахувань:                                                                                   |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                               |                             |        |
|        |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06                                |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                               |                             |        |
|        |                            | <b>Розділ 1. ЩЗО Щит зовнішнього освітлення</b>                                                       |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                               |                             |        |
| 1      | КБ21-24-1                  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт             | 1         | 471.67<br>265,03       | 34.19<br>13,63     | 472                     | 265              | 34<br>14           | 3,4000<br>0,1579                   | 3,4<br>0,16                   |                               |                             |        |
| 2      | & С1512-150-А-36           | Щит пластиковий накладний, на 12 модулів, ІР40, тип ВС-О-1/12-ЕСО, кат. № 280347                      | шт             | 1         | 794.79<br>-            | -<br>-             | 795                     | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-                        |                               |                             |        |
| 3      | КМ8-575-1                  | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                     | шт             | 6         | 137.77<br>133,12       | 2.77<br>0,99       | 827                     | 799              | 17<br>6            | 1,6000<br>0,0126                   | 9,6<br>0,08                   |                               |                             |        |
| 4      | & 9000-1099-1-230          | Сутінковий вимикач 10А, 2-2000Лк, тип SRSD1NO,кат. № 167377                                           | шт             | 1         | 2131.10<br>-           | -<br>-             | 2131                    | -                | -<br>-             | -<br>-                             | -<br>-                        |                               |                             |        |

| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4  | 5  | 6              | 7             | 8           | 9    | 10                  | 11            | 12                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|---------------|-------------|------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 5  | & 9000-1099-1-217 | Контактор 1р, Ун=230В АС: - Ін=25 А, тип Z-SCH230/1/25-20, кат. №120853 | шт | 2  | <u>1066.13</u> | -             | 2132        | -    | -                   | -             | -                     |
| 6  | & 9000-1099-1-55  | Автоматичний вимикач 1р, Ун=220В: - Ін=20 А, тип PL7, кат. № 262705     | шт | 1  | <u>260.83</u>  | -             | 261         | -    | -                   | -             | -                     |
| 7  | & 9000-1099-1-13  | Автоматичний вимикач 1р, Ун=220В: - Ін=10 А, тип PL7, кат. № 262702     | шт | 2  | <u>260.83</u>  | -             | 522         | -    | -                   | -             | -                     |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 1                                        |    |    |                |               | 7140        | 1064 | <u>51</u><br>20     |               | <u>13</u><br>0,24     |
|    |                   | Разом устаткування, грн.                                                |    |    |                |               | 5046        |      |                     |               |                       |
|    |                   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                     |    |    |                |               | 199         |      |                     |               |                       |
|    |                   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                        |    |    |                |               | <b>5245</b> |      |                     |               |                       |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                           |    |    |                |               | 2094        |      |                     |               |                       |
|    |                   | в тому числі:                                                           |    |    |                |               |             |      |                     |               |                       |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                        |    |    |                |               | 979         |      |                     |               |                       |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                            |    |    |                |               | 1084        |      |                     |               |                       |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                         |    |    |                |               | 552         |      |                     |               |                       |
|    |                   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                  |    |    |                |               | 1,29        |      |                     |               |                       |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                     |    |    |                |               | 160         |      |                     |               |                       |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                   |    |    |                |               | <b>2646</b> |      |                     |               |                       |
|    |                   | -----                                                                   |    |    |                |               |             |      |                     |               |                       |
|    |                   | <b>Всього по розділу 1</b>                                              |    |    |                |               | <b>7890</b> |      |                     |               |                       |
|    |                   | <b>Розділ 2. Електросвітлотехнічна продукція</b>                        |    |    |                |               |             |      |                     |               |                       |
| 8  | КБ33-115-1        | Установлення світильників з лампами розжарювання                        | шт | 12 | <u>675.04</u>  | <u>505.60</u> | 8100        | 1996 | <u>6067</u>         | <u>2.0600</u> | <u>24.72</u>          |
|    |                   |                                                                         |    |    | 166,30         | 100,41        |             |      | 1205                | 1,0263        | 12,32                 |
| 9  | & C1547-1-Б-34    | Світильник консольний 150W, IP65, ~220В OZON LS-150Вт/840-180 SMD GR77  | шт | 4  | <u>6375.45</u> | -             | 25502       | -    | -                   | -             | -                     |
|    |                   |                                                                         |    |    | -              | -             |             |      | -                   | -             | -                     |
| 10 | & C1547-4-А-28    | Світильник консольний 50W, IP65, ~220В OZON LS-50Вт/740-65 SMD GR37     | шт | 8  | <u>3994.17</u> | -             | 31953       | -    | -                   | -             | -                     |
|    |                   |                                                                         |    |    | -              | -             |             |      | -                   | -             | -                     |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                        |    |    |                |               | 65555       | 1996 | <u>6067</u><br>1205 |               | <u>24.72</u><br>12,32 |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                           |    |    |                |               | 65555       |      |                     |               |                       |
|    |                   | в тому числі:                                                           |    |    |                |               |             |      |                     |               |                       |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                        |    |    |                |               | 57492       |      |                     |               |                       |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                            |    |    |                |               | 3201        |      |                     |               |                       |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                         | 7                       | 8                                   | 9    | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                           |                         | 1584<br>3,59<br>449<br><b>67139</b> |      |                     |                          |                        |
|    |                       | -----                                                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         |                                     |      |                     |                          |                        |
|    |                       | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                              |       |        |                           |                         | <b>67139</b>                        |      |                     |                          |                        |
|    |                       | <b>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                                        |       |        |                           |                         |                                     |      |                     |                          |                        |
| 11 | КМ8-148-1             | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                                                                                | 100 м | 0,6    | <u>2891,06</u><br>1261,76 | <u>500,58</u><br>142,22 | 1735                                | 757  | <u>300</u><br>85    | <u>16,0000</u><br>1,5400 | <u>9,6</u><br>0,92     |
| 12 | КМ8-141-1             | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг                                                                                                    | 100 м | 6,41   | <u>4338,75</u><br>1387,94 | <u>539,20</u><br>146,70 | 27811                               | 8897 | <u>3456</u><br>940  | <u>17,6000</u><br>1,5792 | <u>112,82</u><br>10,12 |
| 13 | & С1545-66-ВВГ-НГД-17 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 2х1,5                                                                                    | м     | 40,8   | <u>15,57</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 635                                 | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 14 | & С153-122-А-12       | Кабель АВВГнгд 3х2,5 мм2                                                                                                                                                                | м     | 85,68  | <u>11,63</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 996                                 | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 15 | & С1545-66-А-166      | Кабель броньований з алюмінієвою жилою, з ПВХ ізоляцією перетином 3х4мм2 АВБбШв -1,0                                                                                                    | м     | 588,54 | <u>32,23</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 18969                               | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 16 | & С1510-34            | Муфта кабельна з'єднувальна для кабелю АВБбШв та проводу СІП Т4ТНС 16-35 СМ А SICAME                                                                                                    | шт    | 2      | <u>2005,37</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 4011                                | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                        |       |        |                           |                         | 54157                               | 9654 | <u>3756</u><br>1025 |                          | <u>122,42</u><br>11,04 |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                           |       |        |                           |                         | 54157                               |      |                     |                          |                        |
|    |                       | в тому числі:                                                                                                                                                                           |       |        |                           |                         |                                     |      |                     |                          |                        |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                        |       |        |                           |                         | 40747                               |      |                     |                          |                        |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                            |       |        |                           |                         | 10679                               |      |                     |                          |                        |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                         |       |        |                           |                         | 5511                                |      |                     |                          |                        |
|    |                       | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                    |       |        |                           |                         | 12,95                               |      |                     |                          |                        |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                     |       |        |                           |                         | 1620                                |      |                     |                          |                        |
|    |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                   |       |        |                           |                         | <b>59668</b>                        |      |                     |                          |                        |

| 1  | 2                | 3                                                                           | 4     | 5    | 6               | 7             | 8            | 9   | 10         | 11             | 12          |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---------------|--------------|-----|------------|----------------|-------------|
|    |                  | -----                                                                       |       |      |                 |               |              |     |            |                |             |
|    |                  | <b>Всього по розділу 3</b>                                                  |       |      |                 |               | <b>59668</b> |     |            |                |             |
|    |                  | <b>Розділ 4. Електромонтажні вироби для внутрішніх мереж</b>                |       |      |                 |               |              |     |            |                |             |
| 17 | КБ21-3-4         | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм    | 100м  | 0,6  | <u>2884,22</u>  | <u>143,02</u> | 1731         | 726 | <u>86</u>  | <u>16,2800</u> | <u>9,77</u> |
|    |                  |                                                                             |       |      | 1209,28         | 40,63         |              |     | 24         | 0,4400         | 0,26        |
| 18 | & С113-2124-А-1  | Труба ПВХ гнучка гофрована легка О 16, з протяжкою "Octopus". Серія 9 91916 | м     | 20,2 | <u>8,11</u>     | -             | 164          | -   | -          | -              | -           |
| 19 | & С113-2124-Б-1  | Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 16 53341R                      | шт    | 100  | <u>2,08</u>     | -             | 208          | -   | -          | -              | -           |
| 20 | & С113-2124-А-3  | Труба ПВХ гнучка гофрована легка О 25, з протяжкою "Octopus". Серія 9 91925 | м     | 40,4 | <u>14,01</u>    | -             | 566          | -   | -          | -              | -           |
| 21 | & С113-2124-Б-3  | Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 25-26 53344R                   | шт    | 100  | <u>3,21</u>     | -             | 321          | -   | -          | -              | -           |
| 22 | & С113-2124-Б-27 | Дюбель пластиковий з шурупом, V6 СМ06522                                    | шт    | 200  | <u>3,42</u>     | -             | 684          | -   | -          | -              | -           |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 4                                            |       |      |                 |               | 3674         | 726 | <u>86</u>  |                | <u>9,77</u> |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                               |       |      |                 |               | 3674         |     | 24         |                | 0,26        |
|    |                  | в тому числі:                                                               |       |      |                 |               |              |     |            |                |             |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                            |       |      |                 |               | 2862         |     |            |                |             |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                |       |      |                 |               | 750          |     |            |                |             |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                             |       |      |                 |               | 401          |     |            |                |             |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                      |       |      |                 |               | 0,97         |     |            |                |             |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                         |       |      |                 |               | 122          |     |            |                |             |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                       |       |      |                 |               | <b>4075</b>  |     |            |                |             |
|    |                  | -----                                                                       |       |      |                 |               |              |     |            |                |             |
|    |                  | <b>Всього по розділу 4</b>                                                  |       |      |                 |               | <b>4075</b>  |     |            |                |             |
|    |                  | <b>Розділ 5. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж</b>                 |       |      |                 |               |              |     |            |                |             |
| 23 | КБ33-259-2       | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т                          | опора | 2    | <u>953,95</u>   | <u>477,45</u> | 1908         | 305 | <u>955</u> | <u>2,0034</u>  | <u>4,01</u> |
|    |                  |                                                                             |       |      | 152,56          | 91,48         |              |     | 183        | 0,9921         | 1,98        |
| 24 | & С144-128       | Опора металева оцинкована L=10м з лючком 400x100 POLE 10 PO-191-F(4)        | шт    | 2    | <u>15347,09</u> | -             | 30694        | -   | -          | -              | -           |
|    |                  |                                                                             |       |      | -               | -             |              |     | -          | -              | -           |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                               | 4      | 5       | 6               | 7              | 8            | 9     | 10           | 11              | 12            |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 36 | КМ8-142-1          | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї                                                                                 | 100 м  | 2,53    | <u>7949.00</u>  | <u>7191.94</u> | 20111        | 1915  | <u>18196</u> | <u>9.6000</u>   | <u>24.29</u>  |
| 37 | С1421-10634        | Пісок природний, рядовий                                                                                                        | м3     | 31      | <u>757.06</u>   | <u>2064.42</u> |              |       | <u>5223</u>  | <u>22,2955</u>  | <u>56,41</u>  |
| 38 | С1550-38           | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                             | балон  | 1       | <u>678.92</u>   | -              | 21047        | -     | -            | -               | -             |
| 39 | КМ8-143-5          | Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                                                              | 100 м  | 5,06    | -               | -              |              |       | -            | -               | -             |
| 40 | & С111-1721-11-А-1 | Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм                                                                          | м      | 506     | <u>298.78</u>   | -              | 299          | -     | -            | -               | -             |
| 41 | С1110-172          | Сталь кутова 32х32 мм                                                                                                           | т      | 0,00544 | <u>297.64</u>   | <u>29.52</u>   | 1506         | 1357  | <u>149</u>   | <u>3.4000</u>   | <u>17.2</u>   |
| 42 | & С1545-423-Б-49   | Бандажна стрічка 1,5 м зі скрепою SICAME IF 207 + CF 20                                                                         | компл. | 8       | <u>268.12</u>   | <u>8.47</u>    |              |       | <u>43</u>    | <u>0,0915</u>   | <u>0,46</u>   |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                |        |         | <u>3.72</u>     | -              | 1882         | -     | -            | -               | -             |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                   |        |         | -               | -              |              |       | -            | -               | -             |
|    |                    | в тому числі:                                                                                                                   |        |         | -               | -              |              |       | -            | -               | -             |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                |        |         | <u>45556.32</u> | -              | 248          | -     | -            | -               | -             |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                    |        |         | -               | -              |              |       | -            | -               | -             |
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                 |        |         | <u>110.10</u>   | -              | 881          | -     | -            | -               | -             |
|    |                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                          |        |         | -               | -              |              |       | -            | -               | -             |
|    |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                             |        |         | -               | -              |              |       | -            | -               | -             |
|    |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                           |        |         | -               | -              |              |       | -            | -               | -             |
|    |                    | -----                                                                                                                           |        |         |                 |                |              |       |              |                 |               |
|    |                    | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                      |        |         |                 |                | <b>50191</b> |       |              |                 |               |
| 43 | КБ1-164-2          | <b>Розділ 7. Будівельні роботи</b><br>Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3  | 0,92    | <u>17668.93</u> | -              | 16255        | 16255 | -            | <u>277.5080</u> | <u>255.31</u> |
| 44 | КБ1-166-1          | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                  | 100м3  | 0,61    | <u>17668.93</u> | -              |              |       | -            | -               | -             |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                |        |         | <u>9999.21</u>  | -              | 6100         | 6100  | -            | <u>159.4770</u> | <u>97.28</u>  |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                   |        |         | <u>9999.21</u>  | -              |              |       | -            | -               | -             |
|    |                    | в тому числі:                                                                                                                   |        |         |                 |                |              |       |              |                 |               |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                    |        |         |                 |                | 22355        | 22355 |              |                 | <u>352.59</u> |
|    |                    |                                                                                                                                 |        |         |                 |                | 22355        |       |              |                 | -             |
|    |                    |                                                                                                                                 |        |         |                 |                | 22355        |       |              |                 |               |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5        | 6                         | 7                        | 8                                      | 9    | 10                  | 11                       | 12                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |          |                           |                          | 14379<br>42,31<br>5293<br><b>36734</b> |      |                     |                          |                       |
|    |                      | -----                                                                                                                                                                                   |       |          |                           |                          |                                        |      |                     |                          |                       |
|    |                      | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                              |       |          |                           |                          | <b>36734</b>                           |      |                     |                          |                       |
|    |                      | <b>Розділ 8. Винос ПЛІ-0,4 кВ</b>                                                                                                                                                       |       |          |                           |                          |                                        |      |                     |                          |                       |
| 45 | КБ33-108-2           | Підвішування проводів [1 провод при 20<br>опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну                                                                                                   | км    | 0,211    | <u>3907.24</u><br>3008,03 | <u>746.67</u><br>231,92  | 824                                    | 635  | <u>158</u><br>49    | <u>39.0400</u><br>2,8728 | <u>8.24</u><br>0,61   |
| 46 | & С156-3-1-<br>57    | Провід неізолюваний марки А по ГОСТ 839-<br>2019, алюмінієвий А16                                                                                                                       | м     | 10       | <u>9.30</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 93                                     | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 47 | & С1545-<br>543-8    | Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-<br>5нг, переріз 4х50 мм2                                                                                                                      | м     | 201      | <u>146.64</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 29475                                  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 48 | КБ33-103-1           | Установлення залізобетонних<br>одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10<br>кВ [із траверсами]                                                                                           | опора | 4        | <u>2274.82</u><br>390,48  | <u>1358.46</u><br>298,66 | 9099                                   | 1562 | <u>5434</u><br>1195 | <u>5.1940</u><br>3,2035  | <u>20.78</u><br>12,81 |
| 49 | & К589321-<br>Л001-Б | Опора ЛЕП СК 105-10                                                                                                                                                                     | шт    | 4        | <u>18463.34</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | 73853                                  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 50 | С111-1809            | Сталь кругла                                                                                                                                                                            | т     | 0,120348 | <u>58434.40</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | 7032                                   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 51 | & С1545-<br>412-8-2  | Хомут стяжний CCD 9-62                                                                                                                                                                  | шт    | 2        | <u>11.25</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 23                                     | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 52 | & С1545-<br>412-3-36 | Скоба для підключення переносного<br>заземлення ST 208 SICAME                                                                                                                           | шт    | 8        | <u>892.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 7141                                   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 53 | & С1545-<br>412-4-9  | Гак-болт GHW 16/250 SICAME                                                                                                                                                              | шт    | 6        | <u>232.83</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1397                                   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 54 | & С1545-<br>412-4-10 | Кінцевий ковпачок GPE 3 ENSTO                                                                                                                                                           | шт    | 8        | <u>24.48</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 196                                    | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 55 | & С1545-<br>412-4-11 | Затискач підтримуючий кутовий GP2Q<br>SICAME                                                                                                                                            | шт    | 4        | <u>740.73</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 2963                                   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 56 | & С1545-<br>423-Б-47 | Затискач натяжний магістральний GUKo1<br>Sicame                                                                                                                                         | шт    | 2        | <u>418.35</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 837                                    | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 57 | & С1545-<br>423-Б-50 | ОПН з індикатором пробою BOP-R 0.28/5<br>SICAME                                                                                                                                         | шт    | 6        | <u>359.60</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 2158                                   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 58 | & С1545-<br>423-Б-51 | Затискач плашковий RDAU9535 SICAME                                                                                                                                                      | шт    | 2        | <u>334.58</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 669                                    | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 59 | & С1545-<br>423-Б-48 | Затискач для повторних заземлень PEN<br>провідника TND 151 Sicame                                                                                                                       | шт    | 6        | <u>148.99</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 894                                    | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                  | 4     | 5     | 6                         | 7                       | 8             | 9     | 10                    | 11                       | 12                     |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 60 | & C1545-423-Б-52      | Затискач проколюючий з незалежним підключенням двох абонентів TT2D 83 F3 SICAME                    | шт    | 6     | <u>426,44</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2559          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 61 | & C1545-423-Б-53      | Затискач проколюючий абонентський TTD 151 SICAME                                                   | шт    | 2     | <u>114,79</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 230           | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 62 | & C1545-423-Б-54      | Затискач плашковий ПС-1-1 SICAME                                                                   | шт    | 6     | <u>25,63</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 154           | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 63 | КБ33-108-2 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну      | км    | 0,286 | <u>2252,82</u><br>1804,82 | <u>448,00</u><br>139,15 | 644           | 516   | <u>128</u><br>40      | <u>23,4240</u><br>1,7237 | <u>6,7</u><br>0,49     |
| 64 | КБ33-103-1 к дем.=0,6 | (Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опора | 3     | <u>1049,37</u><br>234,29  | <u>815,08</u><br>179,19 | 3148          | 703   | <u>2445</u><br>538    | <u>3,1164</u><br>1,9221  | <u>9,35</u><br>5,77    |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                   |       |       |                           |                         | 143389        | 3416  | <u>8165</u><br>1822   |                          | <u>45,07</u><br>19,68  |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                      |       |       |                           |                         | 143389        |       |                       |                          |                        |
|    |                       | в тому числі:                                                                                      |       |       |                           |                         |               |       |                       |                          |                        |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                   |       |       |                           |                         | 131808        |       |                       |                          |                        |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                       |       |       |                           |                         | 5238          |       |                       |                          |                        |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                    |       |       |                           |                         | 2851          |       |                       |                          |                        |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                             |       |       |                           |                         | 7,4           |       |                       |                          |                        |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                |       |       |                           |                         | 925           |       |                       |                          |                        |
|    |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                              |       |       |                           |                         | <b>146240</b> |       |                       |                          |                        |
|    |                       | -----                                                                                              |       |       |                           |                         |               |       |                       |                          |                        |
|    |                       | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                         |       |       |                           |                         | <b>146240</b> |       |                       |                          |                        |
|    |                       | Разом прямі витрати по кошторису                                                                   |       |       |                           |                         | 438110        | 45344 | <u>40529</u><br>10135 |                          | <u>647,79</u><br>108,8 |
|    |                       | Разом устаткування, грн.                                                                           |       |       |                           |                         | 5046          |       |                       |                          |                        |
|    |                       | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                |       |       |                           |                         | 199           |       |                       |                          |                        |
|    |                       | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                   |       |       |                           |                         | <b>5245</b>   |       |                       |                          |                        |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                      |       |       |                           |                         | 433064        |       |                       |                          |                        |
|    |                       | в тому числі:                                                                                      |       |       |                           |                         |               |       |                       |                          |                        |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                   |       |       |                           |                         | 347191        |       |                       |                          |                        |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                       |       |       |                           |                         | 55479         |       |                       |                          |                        |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                    |       |       |                           |                         | 31569         |       |                       |                          |                        |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                             |       |       |                           |                         | 83,7          |       |                       |                          |                        |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                |       |       |                           |                         | 10469         |       |                       |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>464633</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>469877</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>840,29</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>65948</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02/ГП**  
**на демонтажні роботи**  
**благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 103,644 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,37194 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 30,590 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                    | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                               |                                                                                                |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                               |                                                                                                |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|           |                               |                                                                                                |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                |
| 1         | 2                             | 3                                                                                              | 4                 | 5         | 6                           | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                    |
|           |                               | Перелік нарахувань:                                                                            |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       |                                         |                       |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06                         |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       |                                         |                       |
| 1         | КБ27-68-1                     | Розбирання бортових каменів на бетонній основі                                                 | 100 м             | 1,62      | <u>6545.64</u><br>3163,63   | <u>3382.01</u><br>905,99            | 10604                   | 5125                | <u>5479</u><br>1468   | <u>45,4740</u><br>10,5830               | <u>73,67</u><br>17,14 |
| 2         | КБ27-67-4                     | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних                                        | 100 м3            | 0,362     | <u>32916.73</u><br>15036,44 | <u>17880.29</u><br>4993,61          | 11916                   | 5443                | <u>6473</u><br>1808   | <u>216,1340</u><br>62,5562              | <u>78,24</u><br>22,65 |
| 3         | КБ27-67-2                     | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих                                               | 100 м3            | 1,448     | <u>5517.49</u><br>1267,83   | <u>4249.66</u><br>760,59            | 7989                    | 1836                | <u>6153</u><br>1101   | <u>19,4722</u><br>7,8250                | <u>28,2</u><br>11,33  |
| 4         | КР20-41-2                     | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | 100 т             | 3,23      | <u>2094.15</u><br>148,39    | <u>1945.76</u><br>487,77            | 6764                    | 479                 | <u>6285</u><br>1575   | <u>2,2790</u><br>5,7787                 | <u>7,36</u><br>18,67  |
| 5         | С311-15-М                     | Перевезення сміття до 15 км                                                                    | т                 | 323       | <u>158.15</u><br>-          | <u>158.15</u><br>20,00              | 51082                   | -                   | <u>51082</u><br>6460  | <u>-</u><br>0,2240                      | <u>-</u><br>72,35     |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10           | 11 | 12            |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|--------------|----|---------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 88355         | 12883 | <u>75472</u> |    | <u>187,47</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 88355         |       | 12412        |    | 142,14        |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 25295         |       |              |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 15289         |       |              |    |               |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 42,33         |       |              |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 5295          |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>103644</b> |       |              |    |               |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>103644</b> |       |              |    |               |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>371,94</b> |       |              |    |               |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>30590</b>  |       |              |    |               |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03/ГП  
на покриття  
благоустрій

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

2992,235 тис. грн.  
2,86054 тис.люд.год.  
236,994 тис. грн.  
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.     |                            | Загальна вартість, грн. |                  |                      | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |                               |                             |        |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                     |                |           | Всього                     | експлуатації машин         | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин   | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |                               |                             |        |
|        |                            |                                                                                                     |                |           |                            |                            |                         |                  |                      | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини |        |
|        |                            |                                                                                                     |                |           |                            |                            |                         |                  |                      |                                    |                               |                               | на одиницю                  | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                   | 4              | 5         | 6                          | 7                          | 8                       | 9                | 10                   | 11                                 | 12                            |                               |                             |        |
|        |                            | Перелік нарахувань:                                                                                 |                |           |                            |                            |                         |                  |                      |                                    |                               |                               |                             |        |
|        |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06                              |                |           |                            |                            |                         |                  |                      |                                    |                               |                               |                             |        |
|        |                            | <b>Розділ 1. Улаштування корит</b>                                                                  |                |           |                            |                            |                         |                  |                      |                                    |                               |                               |                             |        |
| 1      | КБ27-69-1                  | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2        | 0,702     | <u>26263.60</u><br>1007,64 | <u>23388.93</u><br>3825,86 | 18437                   | 707              | <u>16419</u><br>2686 | <u>15.4760</u><br>37,2791          | <u>10.86</u><br>26,17         |                               |                             |        |
| 2      | КБ27-69-2                  | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2        | 0,8695    | <u>47343.21</u><br>1007,64 | <u>44468.54</u><br>7274,56 | 41165                   | 876              | <u>38665</u><br>6325 | <u>15.4760</u><br>70,8818          | <u>13.46</u><br>61,63         |                               |                             |        |
|        |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                    |                |           |                            |                            | 59602                   | 1583             | <u>55084</u><br>9011 |                                    | <u>24.32</u><br>87,8          |                               |                             |        |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                       |                |           |                            |                            | 59602                   |                  |                      |                                    |                               |                               |                             |        |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6                            | 7                          | 8                                                                        | 9     | 10                   | 11                          | 12                     |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
|   |                 | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                  |         |         |                              |                            | 2935<br>10594<br>5784<br>14,8<br>1852<br><b>65386</b>                    |       |                      |                             |                        |
|   |                 | -----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                              |                            | <b>65386</b>                                                             |       |                      |                             |                        |
|   |                 | <b>Розділ 2. Облаштування плиточного покриття тип 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                              |                            |                                                                          |       |                      |                             |                        |
| 3 | КБ27-20-4       | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                                                                                                                                                                                 | 1000м2  | 0,434   | <u>8612.61</u><br>3060,08    | <u>5552.53</u><br>892,80   | 3738                                                                     | 1328  | <u>2410</u><br>387   | <u>46.0994</u><br>8,5767    | <u>20.01</u><br>3,72   |
| 4 | & С1632-80-4    | Геополотно щільністю 160 г/м                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2      | 434     | <u>21.92</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 9513                                                                     | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 5 | КБ27-12-2       | Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м3   | 0,5208  | <u>148843.19</u><br>908,73   | <u>12856.86</u><br>1735,43 | 77518                                                                    | 473   | <u>6696</u><br>904   | <u>13.1758</u><br>16,9473   | <u>6.86</u><br>8,83    |
| 6 | КБ27-65-4       | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                                                                                                                                                                                                             | 1000 м2 | 0,434   | <u>175729.21</u><br>87904,39 | <u>15561.75</u><br>4554,01 | 76266                                                                    | 38151 | <u>6754</u><br>1976  | <u>1127.7022</u><br>60,0122 | <u>489.42</u><br>26,05 |
| 7 | & С1426-11789-1 | Тротуарна плитка - 60, пресована ("Цегла", "Модерн")                                                                                                                                                                                                                                                                            | м2      | 454,398 | <u>345.25</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 156881                                                                   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
|   |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                              |                            | 323916                                                                   | 39952 | <u>15860</u><br>3267 |                             | <u>516.29</u><br>38,6  |
|   |                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |         |                              |                            | 323916<br><br>268104<br>43219<br>26476<br>73,24<br>9163<br><b>350392</b> |       |                      |                             |                        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                   | 4       | 5       | 6                            | 7                          | 8             | 9    | 10                 | 11                          | 12                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|----------------------------|---------------|------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
|    |                 | -----                                                                                                               |         |         |                              |                            |               |      |                    |                             |                       |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                          |         |         |                              |                            | <b>350392</b> |      |                    |                             |                       |
|    |                 | <b>Розділ 3. Облаштування плиточного покриття тип 1*</b>                                                            |         |         |                              |                            |               |      |                    |                             |                       |
| 8  | КБ27-12-2       | Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером                                                         | 100м3   | 0,0312  | <u>148843.19</u><br>908,73   | <u>12856.86</u><br>1735,43 | 4644          | 28   | <u>401</u><br>54   | <u>13,1758</u><br>16,9473   | <u>0.41</u><br>0,53   |
| 9  | КБ27-65-4       | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,026   | <u>175729.21</u><br>87904,39 | <u>15561.75</u><br>4554,01 | 4569          | 2286 | <u>405</u><br>118  | <u>1127.7022</u><br>60,0122 | <u>29.32</u><br>1,56  |
| 10 | & С1426-11789-1 | Тротуарна плитка - 60, пресована ("Цегла", "Модерн")                                                                | м2      | 27,222  | <u>345.25</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 9398          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                    |         |         |                              |                            | 18611         | 2314 | <u>806</u><br>172  |                             | <u>29.73</u><br>2,09  |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                       |         |         |                              |                            | 18611         |      |                    |                             |                       |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                       |         |         |                              |                            |               |      |                    |                             |                       |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                    |         |         |                              |                            | 15491         |      |                    |                             |                       |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                        |         |         |                              |                            | 2486          |      |                    |                             |                       |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                     |         |         |                              |                            | 1519          |      |                    |                             |                       |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                              |         |         |                              |                            | 4,2           |      |                    |                             |                       |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                 |         |         |                              |                            | 526           |      |                    |                             |                       |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                               |         |         |                              |                            | <b>20130</b>  |      |                    |                             |                       |
|    |                 | -----                                                                                                               |         |         |                              |                            |               |      |                    |                             |                       |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                          |         |         |                              |                            | <b>20130</b>  |      |                    |                             |                       |
|    |                 | <b>Розділ 4. Облаштування плиточного покриття тип 2</b>                                                             |         |         |                              |                            |               |      |                    |                             |                       |
| 11 | КБ27-20-4       | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                     | 1000м2  | 0,242   | <u>8612.61</u><br>3060,08    | <u>5552.53</u><br>892,80   | 2084          | 741  | <u>1343</u><br>216 | <u>46.0994</u><br>8,5767    | <u>11.16</u><br>2,08  |
| 12 | & С1632-80-4    | Геополотно щільністю 160 г/м                                                                                        | м2      | 242     | <u>21.92</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 5305          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 13 | КБ6-1-16        | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                | 100м3   | 0,2904  | <u>411629.42</u><br>19637,75 | <u>9547.82</u><br>3114,48  | 119537        | 5703 | <u>2773</u><br>904 | <u>264.3746</u><br>34,6869  | <u>76.77</u><br>10,07 |
| 14 | & С111-1155-510 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм                     | т       | 1,01398 | <u>27436.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 27820         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |

| 1                                                              | 2               | 3                                                                                                                   | 4       | 5       | 6                            | 7                          | 8             | 9     | 10                  | 11                          | 12                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 15                                                             | КБ11-4-5        | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм                                  | 100м2   | 2,42    | <u>10001.38</u><br>2712,69   | <u>8,05</u><br>6,85        | 24203         | 6565  | <u>19</u><br>17     | <u>33.6020</u><br>0,0824    | <u>81.32</u><br>0,2   |
| 16                                                             | КБ11-4-6        | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм                        | 100м2   | 2,42    | <u>3377.43</u><br>882,27     | <u>2,30</u><br>1,96        | 8173          | 2135  | <u>6</u><br>5       | <u>10.9286</u><br>0,0235    | <u>26.45</u><br>0,06  |
| 17                                                             | КБ27-65-4       | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,242   | <u>175729.21</u><br>87904,39 | <u>15561.75</u><br>4554,01 | 42526         | 21273 | <u>3766</u><br>1102 | <u>1127.7022</u><br>60,0122 | <u>272.9</u><br>14,52 |
| 18                                                             | & С1426-11789-1 | Тротуарна плитка - 60, пресована ("Цегла", "Модерн")                                                                | м2      | 253,374 | <u>345.25</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 87477         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 4                               |                 |                                                                                                                     |         |         |                              |                            | 317125        | 36417 | <u>7907</u><br>2244 |                             | <u>468.6</u><br>26,93 |
| Разом будівельні роботи, грн.                                  |                 |                                                                                                                     |         |         |                              |                            | 317125        |       |                     |                             |                       |
| в тому числі:                                                  |                 |                                                                                                                     |         |         |                              |                            |               |       |                     |                             |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.               |                 |                                                                                                                     |         |         |                              |                            | 272801        |       |                     |                             |                       |
| всього заробітна плата, грн.                                   |                 |                                                                                                                     |         |         |                              |                            | 38661         |       |                     |                             |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                                |                 |                                                                                                                     |         |         |                              |                            | 22966         |       |                     |                             |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.         |                 |                                                                                                                     |         |         |                              |                            | 63,07         |       |                     |                             |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.            |                 |                                                                                                                     |         |         |                              |                            | 7890          |       |                     |                             |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                          |                 |                                                                                                                     |         |         |                              |                            | <b>340091</b> |       |                     |                             |                       |
| -----                                                          |                 |                                                                                                                     |         |         |                              |                            |               |       |                     |                             |                       |
| <b>Всього по розділу 4</b>                                     |                 |                                                                                                                     |         |         |                              |                            | <b>340091</b> |       |                     |                             |                       |
| <b>Розділ 5. Облаштування асфальтобетонного покриття тип 3</b> |                 |                                                                                                                     |         |         |                              |                            |               |       |                     |                             |                       |
| 19                                                             | КБ27-20-4       | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                     | 1000м2  | 0,28    | <u>8612.61</u><br>3060,08    | <u>5552.53</u><br>892,80   | 2412          | 857   | <u>1555</u><br>250  | <u>46.0994</u><br>8,5767    | <u>12.91</u><br>2,4   |
| 20                                                             | & С1632-80-4    | Геополотно щільністю 160 г/м                                                                                        | м2      | 280     | <u>21.92</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 6138          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
| 21                                                             | КБ27-12-2       | Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером                                                         | 100м3   | 0,7     | <u>148843.19</u><br>908,73   | <u>12856.86</u><br>1735,43 | 104190        | 636   | <u>9000</u><br>1215 | <u>13.1758</u><br>16,9473   | <u>9.22</u><br>11,86  |
| 22                                                             | КБ27-13-1       | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                           | 1000м2  | 0,28    | <u>278118.30</u><br>2362,03  | <u>17586.14</u><br>3223,02 | 77873         | 661   | <u>4924</u><br>902  | <u>33.9518</u><br>32,6356   | <u>9.51</u><br>9,14   |

| 1                                                                 | 2                | 3                                                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6                                | 7                          | 8             | 9    | 10                   | 11                        | 12                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------|---------------|------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 23                                                                | КБ27-26-1        | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м                                                       | 1000 м2 | 0,28    | <u>1193706.8</u><br>5<br>1192,86 | <u>13570.92</u><br>1882,00 | 334238        | 334  | <u>3800</u><br>527   | <u>16.0590</u><br>18,1833 | <u>4.5</u><br>5,09    |
| 24                                                                | КБ27-26-5<br>к=6 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4 (до 7см) | 1000 м2 | -0,28   | <u>348872.34</u><br>14,17        | <u>-</u><br>-              | -97684        | -4   | <u>-</u><br>-        | <u>0.1908</u><br>-        | <u>-0.05</u><br>-     |
| Разом прямі витрати по розділу 5                                  |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                                  |                            | 427167        | 2484 | <u>19279</u><br>2894 |                           | <u>36.09</u><br>28,49 |
| Разом будівельні роботи, грн.                                     |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                                  |                            | 427167        |      |                      |                           |                       |
| в тому числі:                                                     |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                                  |                            |               |      |                      |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                  |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                                  |                            | 405404        |      |                      |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                                      |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                                  |                            | 5378          |      |                      |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                                   |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                                  |                            | 3163          |      |                      |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.            |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                                  |                            | 8,52          |      |                      |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.               |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                                  |                            | 1066          |      |                      |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                             |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                                  |                            | <b>430330</b> |      |                      |                           |                       |
| -----                                                             |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                                  |                            |               |      |                      |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 5</b>                                        |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                                  |                            | <b>430330</b> |      |                      |                           |                       |
| <b>Розділ 6. Облаштування гумового покриття майданчиків тип 4</b> |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                                  |                            |               |      |                      |                           |                       |
| 25                                                                | КБ27-20-4        | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                                    | 1000м2  | 0,5895  | <u>8612.61</u><br>3060,08        | <u>5552.53</u><br>892,80   | 5077          | 1804 | <u>3273</u><br>526   | <u>46.0994</u><br>8,5767  | <u>27.18</u><br>5,06  |
| 26                                                                | & С1632-80-4     | Геополотно щільністю 160 г/м                                                                                                                                                       | м2      | 589,5   | <u>21.92</u><br>-                | <u>-</u><br>-              | 12922         | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 27                                                                | КБ27-12-1        | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером                                                                                                                        | 100м3   | 0,5895  | <u>84107.85</u><br>1089,94       | <u>8021.36</u><br>1046,19  | 49582         | 643  | <u>4729</u><br>617   | <u>15.6668</u><br>9,9279  | <u>9.24</u><br>5,85   |
| 28                                                                | КБ27-13-3        | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см                                                                                                              | 1000м2  | 0,5895  | <u>247178.82</u><br>2086,22      | <u>12103.97</u><br>2232,23 | 145712        | 1230 | <u>7135</u><br>1316  | <u>29.9874</u><br>22,6066 | <u>17.68</u><br>13,33 |
| 29                                                                | КБ27-13-4<br>к=3 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 12 см)                                                          | 1000м2  | -0,5895 | <u>47756.46</u><br>-             | <u>1032.59</u><br>154,64   | -28152        | -    | <u>-609</u><br>-91   | <u>-</u><br>1,7197        | <u>-</u><br>-1,01     |
| 30                                                                | КБ27-13-2        | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                                                                            | 1000м2  | 0,5895  | <u>311154.00</u><br>2362,03      | <u>17119.70</u><br>3098,05 | 183425        | 1392 | <u>10092</u><br>1826 | <u>33.9518</u><br>31,3355 | <u>20.01</u><br>18,47 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                           | 4      | 5        | 6                            | 7                         | 8       | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|---------------------------|---------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 31 | КБ27-13-4<br>к=5 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10см)                                                    | 1000м2 | -0,5895  | <u>90761.48</u><br>-         | <u>1720.99</u><br>257,73  | -53504  | -     | <u>-1015</u><br>-152 | <u>-</u><br>2,8662         | <u>-</u><br>-1,69      |
| 32 | КБ6-1-16         | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                                                                        | 100м3  | 0,7074   | <u>411629.42</u><br>19637,75 | <u>9547.82</u><br>3114,48 | 291187  | 13892 | <u>6754</u><br>2203  | <u>264.3746</u><br>34,6869 | <u>187.02</u><br>24,54 |
| 33 | & С111-1155-510  | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм                                                                             | т      | 2,470005 | <u>27436.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 67769   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 34 | ЗБ1-2-1          | Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм                                                                                   | 100 м2 | 5,895    | <u>1832.40</u><br>1091,50    | <u>740.90</u><br>322,67   | 10802   | 6434  | <u>4368</u><br>1902  | <u>14.0026</u><br>3,5196   | <u>82.55</u><br>20,75  |
| 35 | ЗБ1-4-1          | Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм                                                            | 100 м2 | 5,895    | <u>1292.11</u><br>890,93     | <u>401.18</u><br>174,98   | 7617    | 5252  | <u>2365</u><br>1032  | <u>11.1618</u><br>1,9077   | <u>65.8</u><br>11,25   |
| 36 | ЗБ1-4-2          | Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати (до 3мм) | 100 м2 | -5,895   | <u>483.46</u><br>323,21      | <u>160.25</u><br>68,69    | -2850   | -1905 | <u>-945</u><br>-405  | <u>4.0492</u><br>0,7490    | <u>-23.87</u><br>-4,42 |
| 37 | & С1555-КОН-1    | Поліуретанова ґрунтовка                                                                                                                                                     | кг     | 88,425   | <u>252.91</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 22364   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 38 | & С1113-174-1    | Сольвент (для приготування ґрунтуючої суміші)                                                                                                                               | кг     | 29,475   | <u>114.29</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3369    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 39 | & С1555-КОН-2    | Сопіріт 326 (зв'язуючий поліуритановий клей Сопіса, Швейцарія)                                                                                                              | кг     | 766,35   | <u>252.91</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 193818  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 40 | & С1555-КОН-3    | Сопіріт 217(зв'язуючий поліуритановий клей, червоний, Сопіса, Швейцарія)                                                                                                    | кг     | 707,4    | <u>257.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 181915  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 41 | & С1555-КОН-4    | Gran.EPDM 0,5-1,5 (штучна каучукова крихта) RAL 3016, червоний колір                                                                                                        | кг     | 471,6    | <u>120.31</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 56738   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 42 | & С1555-КОН-5    | Gran.EPDM 0,0-0,5 (штучна каучукова крихта, пил червоний колір)                                                                                                             | кг     | 29,475   | <u>74.41</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 2193    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 43 | & С1555-КОН-6    | Гумова крихта (для поліуретана) 1 сорт                                                                                                                                      | кг     | 4244,4   | <u>15.76</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 66892   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                            |        |          |                              |                           | 1216876 | 28742 | <u>36147</u><br>8774 |                            | <u>385.61</u><br>92,13 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                               |        |          |                              |                           | 1216876 |       |                      |                            |                        |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                                                                               |        |          |                              |                           |         |       |                      |                            |                        |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                            |        |          |                              |                           | 1151987 |       |                      |                            |                        |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                |        |          |                              |                           | 37516   |       |                      |                            |                        |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5    | 6                          | 7                       | 8                                                                       | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |       |      |                            |                         | 21574<br>58,71<br>7343<br><b>1238450</b>                                |       |                    |                          |                       |
|    |                      | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                            |                         |                                                                         |       |                    |                          |                       |
|    |                      | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                            |                         | <b>1238450</b>                                                          |       |                    |                          |                       |
| 44 | КБ27-66-4            | <b>Розділ 7. Установка бортового каменю<br/>БР 100.20.8</b><br><i>Установлення бетонних бортових каменів<br/>на бетонну основу, за ширини борту у<br/>верхній його частині до 100 мм</i>                                                                                                                                      | 100 м | 5,09 | <u>24939.08</u><br>6157,94 | <u>615.79</u><br>160,03 | 126940                                                                  | 31344 | <u>3134</u><br>815 | <u>86.1250</u><br>1,5423 | <u>438.38</u><br>7,85 |
| 45 | & К589921-<br>А001-3 | Камені бортові БР 100.20.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт    | 509  | <u>200.94</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 102278                                                                  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                            |                         | 229218                                                                  | 31344 | <u>3134</u><br>815 |                          | <u>438.38</u><br>7,85 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                            |                         | 229218<br><br>194740<br>32159<br>20685<br>58,9<br>7369<br><b>249903</b> |       |                    |                          |                       |
|    |                      | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                            |                         |                                                                         |       |                    |                          |                       |
|    |                      | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                            |                         | <b>249903</b>                                                           |       |                    |                          |                       |
| 46 | КБ27-66-5            | <b>Розділ 8. Установка бортового каменю<br/>БР 100.30.15</b><br><i>Установлення бетонних бортових каменів<br/>на бетонну основу, за ширини борту у<br/>верхній його частині понад 100 мм до 150<br/>мм</i>                                                                                                                    | 100 м | 1,2  | <u>28614.90</u><br>6972,14 | <u>895.12</u><br>232,62 | 34338                                                                   | 8367  | <u>1074</u><br>279 | <u>98.4210</u><br>2,2419 | <u>118.11</u><br>2,69 |
| 47 | & К589921-<br>А001-4 | Камені бортові БР 100.30.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт    | 120  | <u>337.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 40543                                                                   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5             | 6                            | 7                          | 8             | 9    | 10                 | 11                          | 12                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                         |         |               |                              |                            | 74881         | 8367 | <u>1074</u><br>279 |                             | <u>118,11</u><br>2,69 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |         |               |                              |                            | 74881         |      |                    |                             |                       |
|    |                | в тому числі:                                                                                                                                            |         |               |                              |                            |               |      |                    |                             |                       |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |         |               |                              |                            | 65440         |      |                    |                             |                       |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                             |         |               |                              |                            | 8646          |      |                    |                             |                       |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                          |         |               |                              |                            | 5586          |      |                    |                             |                       |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                   |         |               |                              |                            | 15,95         |      |                    |                             |                       |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                      |         |               |                              |                            | 1995          |      |                    |                             |                       |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                    |         |               |                              |                            | <b>80467</b>  |      |                    |                             |                       |
|    |                | -----                                                                                                                                                    |         |               |                              |                            |               |      |                    |                             |                       |
|    |                | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                               |         |               |                              |                            | <b>80467</b>  |      |                    |                             |                       |
| 48 | КБ27-65-4      | <b>Розділ 9. Тактильна плитка</b><br>Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,10575       | <u>175729.21</u><br>87904,39 | <u>15561.75</u><br>4554,01 | 18583         | 9296 | <u>1646</u><br>482 | <u>1127.7022</u><br>60,0122 | <u>119.25</u><br>6,35 |
| 49 | & С111-1726-29 | Тактильна плитка керамічна з конгусоподібним рифленням 500x500x55                                                                                        | м2      | 110,7202<br>5 | <u>829.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 91855         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-         |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                         |         |               |                              |                            | 110438        | 9296 | <u>1646</u><br>482 |                             | <u>119.25</u><br>6,35 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |         |               |                              |                            | 110438        |      |                    |                             |                       |
|    |                | в тому числі:                                                                                                                                            |         |               |                              |                            |               |      |                    |                             |                       |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |         |               |                              |                            | 99496         |      |                    |                             |                       |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                             |         |               |                              |                            | 9778          |      |                    |                             |                       |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                          |         |               |                              |                            | 5990          |      |                    |                             |                       |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                   |         |               |                              |                            | 16,58         |      |                    |                             |                       |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                      |         |               |                              |                            | 2074          |      |                    |                             |                       |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                    |         |               |                              |                            | <b>116428</b> |      |                    |                             |                       |
|    |                | -----                                                                                                                                                    |         |               |                              |                            |               |      |                    |                             |                       |
|    |                | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                               |         |               |                              |                            | <b>116428</b> |      |                    |                             |                       |
| 50 | КБ8-2-2        | <b>Розділ 10. Сходи</b><br>Улаштування основи під фундаменти щебеневі                                                                                    | 1 м3    | 2,04          | <u>1775.47</u><br>173,78     | <u>144.66</u><br>42,83     | 3622          | 355  | <u>295</u><br>87   | <u>2.5440</u><br>0,5310     | <u>5.19</u><br>1,08   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                            | 7                         | 8             | 9      | 10                     | 11                         | 12                       |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|---------------------------|---------------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 51 | КБ6-1-16         | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                    | 100м3 | 0,0686 | <u>427158.92</u><br>19637,75 | <u>9547.82</u><br>3114,48 | 29303         | 1347   | <u>655</u><br>214      | <u>264.3746</u><br>34,6869 | <u>18.14</u><br>2,38     |
| 52 | & С111-1155-510  | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм                         | т     | 0,718  | <u>27436.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 19700         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 53 | КБ26-30-1        | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                             | 10 м2 | 1,8    | <u>111.99</u><br>111,99      | <u>-</u><br>-             | 202           | 202    | <u>-</u><br>-          | <u>1.5264</u><br>-         | <u>2.75</u><br>-         |
| 54 | & С111-111-21    | Шиповидна дренажна мембрана Sanpreis 400 г/ м2                                                                          | м2    | 20,7   | <u>31.13</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 644           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 55 | КБ27-66-5        | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,6    | <u>28614.90</u><br>6972,14   | <u>895.12</u><br>232,62   | 17169         | 4183   | <u>537</u><br>140      | <u>98.4210</u><br>2,2419   | <u>59.05</u><br>1,35     |
| 56 | & К589921-А001-4 | Камені бортові БР 100.30.15                                                                                             | шт    | 60     | <u>337.86</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 20272         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 57 | КБ11-29-2        | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт  | 100м2 | 0,081  | <u>35727.21</u><br>13629,32  | <u>41.38</u><br>35,24     | 2894          | 1104   | <u>3</u><br>3          | <u>174.8470</u><br>0,4236  | <u>14.16</u><br>0,03     |
| 58 | & С1426-11789-24 | Тротуарна плитка - 40, пресована ("Цегла", "Модерн")                                                                    | м2    | 8,262  | <u>261.45</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2160          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 10                                                                                       |       |        |                              |                           | 95966         | 7191   | <u>1490</u><br>444     |                            | <u>99.29</u><br>4,84     |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                           |       |        |                              |                           | 95966         |        |                        |                            |                          |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                           |       |        |                              |                           |               |        |                        |                            |                          |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                        |       |        |                              |                           | 87285         |        |                        |                            |                          |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                            |       |        |                              |                           | 7635          |        |                        |                            |                          |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                         |       |        |                              |                           | 4690          |        |                        |                            |                          |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                  |       |        |                              |                           | 13,13         |        |                        |                            |                          |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                     |       |        |                              |                           | 1644          |        |                        |                            |                          |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                   |       |        |                              |                           | <b>100656</b> |        |                        |                            |                          |
|    |                  | -----                                                                                                                   |       |        |                              |                           |               |        |                        |                            |                          |
|    |                  | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                                             |       |        |                              |                           | <b>100656</b> |        |                        |                            |                          |
|    |                  | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                        |       |        |                              |                           | 2873800       | 167690 | <u>142427</u><br>28382 |                            | <u>2235.67</u><br>297,77 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                           |       |        |                              |                           | 2873800       |        |                        |                            |                          |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                           |       |        |                              |                           |               |        |                        |                            |                          |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                        |       |        |                              |                           | 2563683       |        |                        |                            |                          |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                            |       |        |                              |                           | 196072        |        |                        |                            |                          |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                          | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 118435<br>327,1<br>40922<br><b>2992235</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |                                            |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>2992235</b>                             |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>2860,54</b><br><b>236994</b>            |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04/ГП  
на озеленення  
благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 413,153 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,93502 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 211,990 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                        |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                          |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                        |
|           |                               |                                                                                                                                                          |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                        |
|           |                               |                                                                                                                                                          |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                 |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                        | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                     |
|           |                               | Перелік нарахувань:                                                                                                                                      |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |                        |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06                                                                                   |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |                        |
| 1         | КБ47-5-6                      | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті | 10шт              | 1,6       | <u>1926.59</u><br>1332,10 | <u>594.49</u><br>159,26             | 3083                    | 2131                | <u>952</u><br>255     | <u>20.7654</u><br>1,8603                | <u>33.22</u><br>2,98   |
| 2         | КБ47-9-6                      | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м                                                                                           | 10шт              | 1,6       | <u>6933.48</u><br>3880,32 | <u>2464.06</u><br>506,96            | 11094                   | 6209                | <u>3942</u><br>811    | <u>49.2052</u><br>5,2682                | <u>78.73</u><br>8,43   |
| 3         | & С1429-98-27                 | Клен гостролистий (7-10 років)                                                                                                                           | шт                | 16        | <u>1461.68</u><br>-       | <u>-</u><br>-                       | 23387                   | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-          |
| 4         | КБ47-25-3                     | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см                       | 100м2             | 48,2      | <u>3000.82</u><br>2958,05 | <u>42.77</u><br>10,05               | 144640                  | 142578              | <u>2062</u><br>484    | <u>44.5624</u><br>0,1111                | <u>2147.91</u><br>5,35 |

| 1 | 2         | 3                                                          | 4     | 5    | 6                        | 7             | 8              | 9      | 10                  | 11                 | 12                      |
|---|-----------|------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------|---------------|----------------|--------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 5 | КБ47-25-6 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | 100м2 | 48,2 | <u>2758,23</u><br>618,74 | <u>-</u><br>- | 132947         | 29823  | <u>-</u><br>-       | <u>8.7344</u><br>- | <u>421</u><br>-         |
|   |           | Разом прямі витрати по кошторису                           |       |      |                          |               | 315151         | 180741 | <u>6956</u><br>1550 |                    | <u>2680.86</u><br>16,76 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                              |       |      |                          |               | 315151         |        |                     |                    |                         |
|   |           | в тому числі:                                              |       |      |                          |               |                |        |                     |                    |                         |
|   |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.           |       |      |                          |               | 127454         |        |                     |                    |                         |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                               |       |      |                          |               | 182291         |        |                     |                    |                         |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                            |       |      |                          |               | 98002          |        |                     |                    |                         |
|   |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.       |       |      |                          |               | 237,4          |        |                     |                    |                         |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.        |       |      |                          |               | 29699          |        |                     |                    |                         |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                      |       |      |                          |               | <b>413153</b>  |        |                     |                    |                         |
|   |           | -----                                                      |       |      |                          |               |                |        |                     |                    |                         |
|   |           | <b>Всього по кошторису</b>                                 |       |      |                          |               | <b>413153</b>  |        |                     |                    |                         |
|   |           | Кошторисна трудоємність, люд.год.                          |       |      |                          |               | <b>2935,02</b> |        |                     |                    |                         |
|   |           | Кошторисна заробітна плата, грн.                           |       |      |                          |               | <b>211990</b>  |        |                     |                    |                         |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05/ГП  
на МАФи  
благоустрій

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

50,701 тис. грн.  
0,29018 тис.люд.год.  
23,392 тис. грн.  
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |                               |                             |        |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |                               |                             |        |
|        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини |        |
|        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                               | на одиницю                  | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                            |                               |                             |        |
| 1      | КМ38-1-1                   | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06<br>Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т (спортивного та ігрового обладнання) | шт             | 15        | 2727.52<br>1348,38     | 193.04<br>33,89    | 40913                   | 20226            | 2896<br>508        | 17.5000<br>0,4284                  | 262.5<br>6,43                 |                               |                             |        |
|        |                            | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                       |                |           |                        |                    |                         | 40913            | 20226              | 2896<br>508                        | 262.5<br>6,43                 |                               |                             |        |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                          |                |           |                        |                    |                         | 40913            |                    |                                    |                               |                               |                             |        |
|        |                            | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                               |                             |        |
|        |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                       |                |           |                        |                    |                         | 17791            |                    |                                    |                               |                               |                             |        |
|        |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                           |                |           |                        |                    |                         | 20734            |                    |                                    |                               |                               |                             |        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 9788          |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 21,25         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 2658          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>50701</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>50701</b>  |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>290,18</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>23392</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01**

на будівництво : тимчасові будівлі і споруди

Кошторисна вартість об'єкта 539,016 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,22938 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 19,631 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 вересня 2024 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                                 | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                                                             | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 08-01-<br>01/ПОБ                                            | на проєкт організації будівництва                                           | 539,016                       | -                                              | 539,016 | 0,22938                                                | 19,631                                             | -                                  |
| ---          | ---                                                         | Всього:                                                                     | 539,016                       | -                                              | 539,016 | 0,22938                                                | 19,631                                             | -                                  |
| ---          | ---                                                         | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | -                             | -                                              | 1,855   | -                                                      | -                                                  | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Панченко В.О.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Северин О.В.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Северин О.В.

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Панченко В.О.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 08-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники  | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                       |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                       |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
| 08-01-01/ПОБ                | проект організації будівництва    | <u>0.07357</u><br>5,36        | <u>0.08624</u><br>6,8 | <u>0.04647</u><br>4,581                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.20628</u><br>16,741 | <u>0.02310</u><br>2,89     | <u>0.22938</u><br>19,631 |
|                             | Разом :                           | <u>0.07357</u><br>5,36        | <u>0.08624</u><br>6,8 | <u>0.04647</u><br>4,581                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.20628</u><br>16,741 | <u>0.02310</u><br>2,89     | <u>0.22938</u><br>19,631 |

Склад \_\_\_\_\_ Северин О.В.

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області  
24-4211

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01/ПОБ  
на проєкт організації будівництва  
тимчасові будівлі і споруди

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

539,016 тис. грн.  
0,22938 тис.люд.год.  
19,631 тис. грн.  
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 вересня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                          | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |                             |        |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                                                     |                |           | Всього                      | експлуатації машин       | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |                             |        |
|        |                            |                                                                                                                                     |                |           |                             |                          |                         |                  |                    | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини |        |
|        |                            |                                                                                                                                     |                |           |                             |                          |                         |                  |                    |                                    |                               | на одиницю                  | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                   | 4              | 5         | 6                           | 7                        | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                            |                             |        |
| 1      | КМ8-141-1                  | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг                                                | 100 м          | 2,45      | <u>4338.75</u><br>1387,94   | <u>539.20</u><br>146,70  | 10630                   | 3400             | <u>1321</u><br>359 | <u>17.6000</u><br>1,5792           | <u>43.12</u><br>3,87          |                             |        |
| 2      | КМ8-141-1<br>к дем.=1      | (Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг                                     | 100 м          | 2,45      | <u>1999.99</u><br>1387,94   | <u>539.20</u><br>146,70  | 4900                    | 3400             | <u>1321</u><br>359 | <u>17.6000</u><br>1,5792           | <u>43.12</u><br>3,87          |                             |        |
| 3      | КБ22-8-1                   | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм                                              | 1000м          | 0,035     | <u>42011.41</u><br>32239,46 | <u>6927.01</u><br>217,77 | 1470                    | 1128             | <u>242</u><br>8    | <u>393.5000</u><br>2,4017          | <u>13.77</u><br>0,08          |                             |        |
| 4      | С113-15                    | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм | м              | 35        | <u>107.63</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 3767                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-                 |                             |        |
| 5      | КБ22-8-1<br>к дем.=0,6     | (Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм                                   | 1000м          | 0,035     | <u>23603.69</u><br>19343,67 | <u>4156.20</u><br>130,66 | 826                     | 677              | <u>145</u><br>5    | <u>236.1000</u><br>1,4410          | <u>8.26</u><br>0,05           |                             |        |

| 1 | 2                               | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8             | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 6 | C113-15<br>(зворотні матеріали) | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм<br>(зворотні матеріали) | м     | 35   | <u>53.00</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1855          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 7 | КБ27-12-3                       | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером                                                                                                | 100м3 | 2,73 | <u>186172.35</u><br>1302,15 | <u>7609.13</u><br>1410,32 | 508251        | 3555  | <u>20773</u><br>3850 | <u>18.8800</u><br>14,1397 | <u>51.54</u><br>38,6   |
|   |                                 | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                            |       |      |                             |                           | 529844        | 12160 | <u>23802</u><br>4581 |                           | <u>159.81</u><br>46,47 |
|   |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                               |       |      |                             |                           | 529844        |       |                      |                           |                        |
|   |                                 | в тому числі:                                                                                                                                               |       |      |                             |                           |               |       |                      |                           |                        |
|   |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                            |       |      |                             |                           | 493882        |       |                      |                           |                        |
|   |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                |       |      |                             |                           | 16741         |       |                      |                           |                        |
|   |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                             |       |      |                             |                           | 9172          |       |                      |                           |                        |
|   |                                 | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                        |       |      |                             |                           | 23,1          |       |                      |                           |                        |
|   |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                         |       |      |                             |                           | 2890          |       |                      |                           |                        |
|   |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                       |       |      |                             |                           | <b>539016</b> |       |                      |                           |                        |
|   |                                 | -----                                                                                                                                                       |       |      |                             |                           |               |       |                      |                           |                        |
|   |                                 | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                                                         |       |      |                             |                           | 1855          |       |                      |                           |                        |
|   |                                 | -----                                                                                                                                                       |       |      |                             |                           |               |       |                      |                           |                        |
|   |                                 | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                  |       |      |                             |                           | <b>539016</b> |       |                      |                           |                        |
|   |                                 | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                                                                                    |       |      |                             |                           | <b>229,38</b> |       |                      |                           |                        |
|   |                                 | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                     |       |      |                             |                           | <b>19631</b>  |       |                      |                           |                        |

Склад

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03/АР**

ліфти та підйомники

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2675,081 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн.                                                                                      |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                                                                                                            |
| 1      | & 1906-15005-55               | Електрична пасажирська платформа Gen2-Home, в/п 385 кг на 2 зупинки, 0.15 м/с виробник - OTIS Іспанія; ( маса=0,53)<br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт             | 2         | 1287000,00             | 2574000<br><br><br><br><br><b>2574000</b><br><br><br><br><br><b>101081</b><br><br><br><br><br><b>2675081</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06/ТХ

технологічні рішення

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3545,319 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| № Ч.ч.                       | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                            | 2                             | 3                                                                                                                                 | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Воєнний час</b> |                               |                                                                                                                                   |                |           |                        |                         |
| 1                            | & 560110-2023-A-1УЭ           | Споруда подвійного призначення на відм. -6,000<br>Стілець чорний; штабельований; 470 x 520 x 470/810 мм, ISO LS 17; ( маса=0,001) | шт             | 105       | 1100,83                | 115587                  |
| 2                            | & 560110-2023-A-10            | Стілець чорний; штабельований; 430 x 520 x 460/820 мм, Майстер ТМ АМФ; ( маса=0,001)                                              | шт             | 892       | 748,33                 | 667510                  |
| 3                            | & 560103-3891-74              | Стіл прямокутний, 1200 x 600 x 760 мм; ( маса=0,005)                                                                              | шт             | 225       | 1730,83                | 389437                  |
| 4                            | & 1503-8895-94                | Телевізор Samsung 50" UE50CU8510UXUA; ( маса=0,0114)                                                                              | шт             | 21        | 23332,50               | 489983                  |
| 5                            | & 560110-A-102                | Ліжко дитяче 3-ярусне, 1491x648x868 мм, 0833-Б, Гамаюн; ( маса=0,025)                                                             | шт             | 20        | 7410,00                | 148200                  |
| 6                            | & 560110-2023-A-3             | Шафа для іграшок, книг; 802 x 403 x 1816 мм 0632 Гамаюн; ( маса=0,001)                                                            | шт             | 8         | 3265,83                | 26127                   |
| 7                            | & 560110-A-120                | Полиця для взуття 4 яруси; 1000 x 300 x 650 мм, RS-100; ( маса=0,01)                                                              | шт             | 8         | 2366,67                | 18933                   |
| 8                            | & 560103-4050-67              | Вішалка гардеробна одностороння, довжина, мм 1600; ( маса=0,008)                                                                  | шт.            | 16        | 2766,67                | 44267                   |
| 9                            | & 560103-4050-68              | Вішалка гардеробна двостороння, довжина, мм 1900; ( маса=0,008)                                                                   | шт.            | 11        | 4843,60                | 53280                   |
| 10                           | & 560103-1-803-54             | Лава без спинки, 1200 x 300 x 460 мм; ( маса=0,01)                                                                                | шт             | 6         | 1875,00                | 11250                   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                | 4   | 5  | 6        | 7     |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-------|
| 11 | & 560110-222-580     | Бак для сміття з двома колесами, пластиковий, чорний, кришка відкидна; об'єм 120 л; 540 x 480 x 945 мм Europlast; ( маса=0,0045) | шт  | 7  | 1145,83  | 8021  |
| 12 | & 560110-A-126-1X6   | Стіл письмовий з 3-ма шухлядами, 1200 x 600 x 750 мм, (Г) 4102; ( маса=0,02)                                                     | шт  | 2  | 3316,70  | 6633  |
| 13 | & 560103-4050-53     | Стілець напівм'який (шкірозамінник); 530x450x860/500 мм; ( маса=0,007)                                                           | шт. | 3  | 1000,00  | 3000  |
| 14 | & 560103-1-803-96    | Шафа медична одностулкова, 500x400x1610 мм, ШМ-1; ( маса=0,01)                                                                   | шт  | 1  | 10633,33 | 10633 |
| 15 | & 560110-A-101       | Кушетка оглядова; 1950 x 580 x 650 мм Група компаній "Гамаюн"; ( маса=0,02)                                                      | шт  | 1  | 4850,00  | 4850  |
| 16 | & 560110-222-253     | Столик маніпуляційний, 660 x 430 x 900 мм, СМ-3-2; ( маса=0,01)                                                                  | шт  | 1  | 8291,67  | 8292  |
| 17 | & 560110-222-247     | Шафа для одягу персоналу; 800 x 385 x 1860 мм; ( маса=0,04)                                                                      | шт  | 1  | 4763,20  | 4763  |
| 18 | & 560110-222-181     | Холодильник побутовий; 475x530x820 мм; 0,12 кВт; 220В; 1Ф; Beko TS 190020; ( маса=0,027)                                         | шт  | 1  | 7277,50  | 7278  |
| 19 | & 560110-222-581     | Диспенсер для одноразових паперових рушників; ( маса=0,001)                                                                      | шт  | 1  | 486,30   | 486   |
| 20 | & 560110-222-582     | Диспенсер для рідкого мила; ( маса=0,001)                                                                                        | шт  | 1  | 208,60   | 209   |
| 21 | & 560110-222-246     | Тримач паперових рушників Trento 5036; 280 x 105 x 270 мм; ( маса=0,0012)                                                        | шт  | 4  | 1553,33  | 6213  |
| 22 | & 560110-222-505     | Сушарка для рук автоматична; 220 x 145 x 280 мм; Trento; 1,65 кВт; 220В; 1Ф; ( маса=0,004)                                       | шт  | 5  | 1656,67  | 8283  |
| 23 | & 560103-4050-7      | Візок для професійного прибирання приміщень на два відра 25 л, з віджимом; 900 x 450 x 800 мм СК756S; ( маса=0,00056)            | шт. | 1  | 2592,38  | 2592  |
| 24 | & 560103-3891-53     | Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів; 500 x 500 x 1850 мм ШМХ-500/1 УХЛ-МАШ; ( маса=0,00056)                            | шт. | 1  | 3647,50  | 3648  |
| 25 | & 560103-4050-3      | Стелаж виробничий, 4 полиці, нерж.сталь; 1200 x 600 x 1800 мм (С) СтН-4; ( маса=0,00056)                                         | шт. | 12 | 7372,50  | 88470 |
| 26 | & 560110-A-123       | Мікрохвильова піч (НВЧ), об'єм камери 23 л, 489 x 392 x 275 мм, Samsung MG23F302TAS/UA; ( маса=0,013)                            | шт  | 2  | 5665,83  | 11332 |
| 27 | & 560110-222-255-1УА | Кип'ятильник-чаєроздатчик електричний, об'єм 36 л, 500 x 420 x 500 мм, 2,75 кВт, 220В, 1Ф, R16 Remta; ( маса=0,007)              | шт  | 1  | 7135,00  | 7135  |
| 28 | & 560110-222-225     | Електрочайник; 2,0 кВт; 220В; 1Ф; Gorenje K17S; ( маса=0,001)                                                                    | шт  | 1  | 999,17   | 999   |
| 29 | & 560110-2023-A-13   | Стіл-тумба з розсувними дверцятами, з полицею нерж. сталь; 1000 x 600 x 850 мм Гамаюн; ( маса=0,015)                             | шт  | 3  | 11801,67 | 35405 |
| 30 | & 560103-3891-83     | Стіл-тумба з розсувними дверима, з мийкою, нерж. сталь, 1600 x 600 x 850 мм, СТМВ-1С-2ДК; ( маса=0,035)                          | шт. | 1  | 17423,00 | 17423 |
| 31 | & 560110-A-127-1XB   | Стілець для їдальні, шкірозамінник, 450 x 350 x 450 мм, Крісті; ( маса=0,004)                                                    | шт  | 12 | 737,50   | 8850  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 32 | & 560110-222-472   | Стіл для їдальні «Обідній» на хромованих ніжках, столешня-ламінована ДСП, 800x775x640/700/750мм, (М) 330, Гамаюн; ( маса=0,01)                                                                                                    | шт   | 3       | 1650,00  | 4950             |
| 33 | & 2402-3007-13     | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5; ( маса=0,013)                                                                                                                                                                                 | шт   | 4       | 1090,00  | 4360             |
| 34 | & 2402-3026-5      | Вогнегасник водопінний ВВП-6; ( маса=0,011)<br>Разом по розділу 1                                                                                                                                                                 | шт   | 10      | 1083,33  | 10833<br>2229232 |
|    | Порядок, п. 3. 14  | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )                                                                    | грн. | 2269764 | 0,007    | 87541<br>15888   |
|    |                    | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | <b>2332661</b>   |
|    |                    | <b>Розділ 2. Мирний час</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                  |
| 35 | & 560103-1-803-54  | Лава без спинки, 1200 x 300 x 460 мм; ( маса=0,01)                                                                                                                                                                                | шт   | 20      | 1875,00  | 37500            |
| 36 | & 560110-A-125-1ФБ | Шафа для інвентарю, 800 x 385 x 1860 мм; ( маса=0,036)                                                                                                                                                                            | шт   | 29      | 3577,50  | 103748           |
| 37 | & 560103-4050-20   | Шафа індивідуальна для одягу односекційна, із замком 600 x 500 x 1800 мм ШОМ-300/2; ( маса=0,00056)                                                                                                                               | шт.  | 41      | 4335,00  | 177735           |
| 38 | & 560103-4050-35   | Килимок для йоги та фітнесу; 1830 x 610 мм OSPOUT Yoga ECO Pro; ( маса=0,00056)                                                                                                                                                   | шт.  | 4       | 707,50   | 2830             |
| 39 | & 560103-4050-27   | Шведська стінка з турником, брусами та лавкою для преса; 1140 x 2280 мм; макс.вага користувача 120 кг BruStyle №5; ( маса=0,00056)                                                                                                | шт.  | 4       | 6280,00  | 25120            |
| 40 | & 560103-4050-37   | Бігова доріжка; 1700 x 730 x 1300 мм; 2,0 кВт; 220В; 1Ф Ecofit E-MB9; ( маса=0,00056)                                                                                                                                             | шт.  | 1       | 22425,00 | 22425            |
| 41 | & 560103-4050-39   | Степпер Hop-Sport HS-055S; ( маса=0,00056)                                                                                                                                                                                        | шт.  | 1       | 4323,33  | 4323             |
| 42 | & 560103-4050-38   | Велотренажер; 1300 x 600 x 820 мм; 0,5 кВт; 220В; 1Ф Hop-Sport HS-2050L; ( маса=0,00056)                                                                                                                                          | шт.  | 1       | 9323,33  | 9323             |
| 43 | & 550101-3891-8    | Тренажер для розвитку м'язів спини та преса, 1290 x 570 x 920 мм, MS 1532; ( маса=0,03)                                                                                                                                           | шт.  | 1       | 2682,50  | 2683             |
| 44 | & 550101-3891-9    | Спінбайк чорний; 1220 x 520 x 1250 мм; 220В; 1Ф PRECOR SPINNER CHRONO; ( маса=0,03)                                                                                                                                               | шт.  | 1       | 43281,67 | 43282            |
| 45 | & 560103-1-803-103 | Набір інвентарю для ЛФК: м'яч гімнастичний Класік д.750 мм; м'яч бобовидний Фізіо-рол д.300 мм, довж. 500 мм; еластична трубка з рукоятками 1200 мм; м'яч Овербол д.250 мм; диск балансувальний Диск-о-сіт д.390 мм; ( маса=0,01) | шт   | 1       | 2916,67  | 2917             |
| 46 | & 560103-4050-24   | Лава гімнастична; 2000 x 280 x 320 мм; ( маса=0,00056)                                                                                                                                                                            | шт.  | 2       | 4591,67  | 9183             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
| 47 | & 560103-4050-36  | Степ-платформа; 720 x 360 x 100/150 мм Zel FI-4731; ( маса=0,00056)                                                                                                                                                                  | шт.  | 2       | 2124,17  | 4248            |
| 48 | & 560110-A-121    | Пуф "Великий"; д.600 x 300 мм; ( маса=0,02)                                                                                                                                                                                          | шт   | 7       | 1375,00  | 9625            |
| 49 | & 560103-1-803-42 | Стіл для настільного тенісу, 2740 x 1520 x 760 мм, Cornilleau Sport 100 Indoor; ( маса=0,01)                                                                                                                                         | шт   | 3       | 17916,67 | 53750           |
| 50 | & 560103-4050-51  | Інтерактивний (мультимедійний) комплекс, комплектація: інтерактивна дошка R3-800, проєктор, кронштейн для проєктора, ноутбук (Windows), кабель передачі відеосигналу (роз'єм HDMI), розмір дошки 1710 x 1217 x 44,5 мм; ( маса=0,03) | шт.  | 2       | 72241,30 | 144483          |
| 51 | & 2406-1023-21    | Інтерактивний стрілецький тренажер "Захисник Вітчизни 2.1"; ( маса=0,3)                                                                                                                                                              | к-т  | 4       | 85908,33 | 343633          |
| 52 | & 550101-1444     | Аерохокей на повітряній подушці, 1218 x 610 x 762 мм, Avko AH02; ( маса=0,015)                                                                                                                                                       | шт   | 1       | 5833,33  | 5833            |
| 53 | & 560103-4050-21  | Стіл для засідань; 2000 x 900 x 760 мм; ( маса=0,00056)                                                                                                                                                                              | шт.  | 2       | 3753,20  | 7506            |
| 54 | & 560103-4050-22  | Крісло; екокожа; 540 x 590 x 890 мм Slim Gun CF Wax Light Gre AMF; ( маса=0,00056)                                                                                                                                                   | шт.  | 16      | 3557,50  | 56920           |
| 55 | & 56011-1-54      | Крісло-мішок "Веселка" Габаритні розміри, мм 0700 x 800 (Ус)УСКМ-10; ( маса=0,01)                                                                                                                                                    | шт   | 3       | 1240,00  | 3720            |
| 56 | & 560103-1-803-97 | Диван трьохмісний (екошкіра); 1520 x 680 x 730 мм D-01 Гамаюн; ( маса=0,01)                                                                                                                                                          | шт   | 7       | 12810,00 | 89670           |
|    |                   | Разом по розділу 2                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 1160457         |
|    | Порядок, п. 3.14  | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )                                                                       | грн. | 946911  | 0,007    | 45572<br>6628   |
|    |                   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | <b>1212657</b>  |
|    |                   | <b>Разом</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | <b>3389689</b>  |
|    | Порядок, п. 3.14  | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )                                                                       | грн. | 3216675 | 0,007    | 133113<br>22517 |
|    |                   | <b>Всього вартість устаткування</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | <b>3522802</b>  |
|    |                   | <b>Всього вартість будівельних робіт</b>                                                                                                                                                                                             |      |         |          | <b>22517</b>    |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7              |
|---|---|----------------------------|---|---|---|----------------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   | <b>3545319</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області, за адресою: вул. Охтирська, 33, м. Суми, Сумської області

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-06/ГП**

МАФи  
благоустрій

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо  
Кошторисна вартість 323,900 тис. грн.  
Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                 | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
|        |                               | Перелік нарахунків:                                                                                                        |                |           |                        |                         |
| 1      | & 550101-22-1-1               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06<br>Урна для сміття "Дельта" переносна; ( маса=0,01) | шт             | 12        | 1640,83                | 19690                   |
| 2      | & 550101-200-49               | Лава InterAtletika LP064; ( маса=0,02)                                                                                     | шт             | 4         | 10750,00               | 43000                   |
| 3      | & 550101-200-50               | Тренажер для м'язів пресу SE109 InterAtletika; ( маса=0,02)                                                                | шт             | 1         | 14166,67               | 14167                   |
| 4      | & 550101-200-51               | Тренажер "Орбітрек" SE116 InterAtletika; ( маса=0,02)                                                                      | шт             | 1         | 19583,33               | 19583                   |
| 5      | & 550101-200-52               | Тренажер для жиму від грудей SE101 InterAtletika; ( маса=0,02)                                                             | шт             | 1         | 27916,67               | 27917                   |
| 6      | & 550101-200-53               | Тренажер для жиму ногами SE103 InterAtletika; ( маса=0,02)                                                                 | шт             | 1         | 15833,33               | 15833                   |
| 7      | & 550101-200-54               | Тренажер Батерфляй (972x1230x2051 мм) SE228 InterAtletika; ( маса=0,02)                                                    | шт             | 1         | 24166,67               | 24167                   |
| 8      | & 550101-200-55               | Тренажер Степпер (1213x553x1435мм) SE136 InterAtletika; ( маса=0,02)                                                       | шт             | 1         | 24583,33               | 24583                   |
| 9      | & 550101-200-56               | Карусель InterAtletika TE213 InterAtletika; ( маса=0,02)                                                                   | шт             | 1         | 26916,67               | 26917                   |
| 10     | & 550101-200-57<br>варіант 1  | Качалка-балансир InterAtletika TE201 InterAtletika; ( маса=0,02)                                                           | шт             | 1         | 12750,00               | 12750                   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                             | 4    | 5     | 6        | 7             |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------|
| 11 | & 550101-200-58      | КачалкаБалансир 4- хместный nletrAeltkita T215 InterAtletika; ( маса=0,02)                                    | шт   | 1     | 12083,33 | 12083         |
| 12 | & 550101-200-59      | Мост-сетка InterAtletika LK604 InterAtletika; ( маса=0,02)                                                    | шт   | 1     | 26000,00 | 26000         |
| 13 | & 550101-200-60      | Горка "Ракета" InterAtletika TE109 InterAtletika; ( маса=0,02)                                                | шт   | 1     | 44833,33 | 44833         |
|    |                      | <b>Разом</b>                                                                                                  |      |       |          | <b>311523</b> |
|    | Порядок, п. 3.<br>14 | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                 |      |       |          | 12234         |
|    |                      | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 20463 | 0,007    | 143           |
|    |                      | <b>Всього вартість устаткування</b>                                                                           |      |       |          | <b>323757</b> |
|    |                      | <b>Всього вартість будівельних робіт</b>                                                                      |      |       |          | <b>143</b>    |
|    |                      | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                    |      |       |          | <b>323900</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Северин О.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Панченко В.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]