

Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок)№37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області. Коригування
23-07

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на зняття та складування родючого ґрунту
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,136 тис. грн.
0,00186 тис.люд.год.
0,197 тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-25-1	== від влатування котловану під підземне укриття Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01342	<u>7647.83</u> -	<u>7647.83</u> 1260,11	103	-	<u>103</u> 17	<u>-</u> 12,1448	<u>-</u> 0,16
2	КБ1-25-9 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1 до 100 м	1000м3	0,01342	<u>63049.64</u> -	<u>63049.64</u> 10388,52	846	-	<u>846</u> 139	<u>-</u> 100,1232	<u>-</u> 1,34
3	КБ1-25-1	Складування ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01342	<u>7647.83</u> -	<u>7647.83</u> 1260,11	103	-	<u>103</u> 17	<u>-</u> 12,1448	<u>-</u> 0,16
		Разом прямі витрати по кошторису					1052	-	<u>1052</u> 173		<u>-</u> 1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					1052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24				
		Всього будівельні роботи, грн.					1136				

		Всього по кошторису					1136				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					197				

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сущенко М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]