

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи «Лісові дзвіночки» Деснянського району міста Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Космонавта Поповича (Волкова), 22-А»
Лісові Дзвіночки

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на Огорожа
Тимчасові споруди

Основа:	Кошторисна вартість	534,891 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,95523 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	210,080 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-54-3	Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт	т	4,12	<u>14795.05</u> 13058,45	<u>974.20</u> 169,47	60956	53801	<u>4014</u> 698	<u>128.2000</u> 1,5873	<u>528.18</u> 6,54
2	& С111-1145-2 варіант 1	Труба профільна 50х50мм тол.3мм	т	4,12	<u>33540.47</u> -	<u>-</u> -	138187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ46-54-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт	т	4,12	<u>9992.33</u> 9140,92	<u>681.94</u> 118,63	41168	37661	<u>2810</u> 489	<u>89.7400</u> 1,1111	<u>369.73</u> 4,58
4	КБ46-48-3	Влаштування тимчасової вертикальної захисної огорожі з обшивкою по каркасу з дошок (Котлован)	100м2	1,44	<u>13239.47</u> 6965,60	<u>317.21</u> 152,14	19065	10030	<u>457</u> 219	<u>79.3800</u> 1,5186	<u>114.31</u> 2,19
5	КБ10-44-1	Улаштування огорожі глухої з установленим стовпів	100м2	2,2	<u>66236.27</u> 25690,43	<u>4796.05</u> 1519,88	145720	56519	<u>10551</u> 3344	<u>261.6400</u> 11,0846	<u>575.61</u> 24,39
6	КР8-31-1	Улаштування покриття з тканинної сітки 50х50	100м2	2,2	<u>740.61</u> 644,74	<u>11.09</u> 10,14	1629	1418	<u>24</u> 22	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>15.71</u> 0,22
7	С111-856 варіант 3	ЗАТІНЯЮЧА СІТКА 110 ГМ2 ЗЕЛЕНА ПОСИЛЕНА 1*50	м2	242	<u>68.14</u> -	<u>-</u> -	16490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ3-31-1	(Демонтаж) Улаштування покриття з	100м2	2,2	<u>524.66</u> -	<u>2.97</u> -	1154	1125	<u>10</u> -	<u>5.3100</u> -	<u>12.57</u> -