

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі **43 695,823 тис. грн.**

(посилання на документ про затвердження)

" __ " _____ 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою:
м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г**

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Споруда цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11"	21004,785	8943,028	-	29947,813
		Разом по главі 2:	21004,785	8943,028	-	29947,813
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	902,717	-	-	902,717
		Разом по главі 7:	902,717	-	-	902,717
		Разом по главах 1-7:	21907,502	8943,028	-	30850,530
		Разом по главах 1-9:	21907,502	8943,028	-	30850,530
3 4	Настанова [4.32] Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	308,505	308,505
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	446,558	446,558

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	755,063	755,063
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (у т.ч. вартість експертизи)	-	-	1107,833	1107,833
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	119,149	119,149
		Разом по главі 12:	-	-	1226,982	1226,982
		Разом по главах 1-12:	21907,502	8943,028	1982,045	32832,575
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1136,017	-	-	1136,017
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	286,018	286,018
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	547,688	223,576	49,551	820,815
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1269,934	540,606	-	1810,540
		Разом	24861,141	9707,210	2317,614	36885,965
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6809,858	6809,858
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	24861,141	9707,210	9127,472	43695,823

Керівник проектної організації

Вележко Р.М.

Головний інженер проекту

Везенков П.І. (к.с. Серія АР №019999 від 08.09.2022 р.)

Керівник відділу



Будова - Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	37756,42	76,85			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3830,33	77,41			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2195,65	85,16			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1557,87	89,29			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	82,15	108,34			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5148,64	125,10			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	50571,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	22,40135	276,72			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	182,37532	345,68			
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,37164	515,20			
13	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,64327	597,25			
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,24716	296,78			
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	101,45198	352,91			
16	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	120,05037	375,05			
17	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	35,1732	86,22			
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	29,12436	617,17			
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,26767	601,57			
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,74981	598,90			
21	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	18,160128	1508,75			
22	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,39191	490,50			
23	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	104,21481	356,30			
24	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,70295	135,65			
25	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	53,59426	108,45			
26	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,51582	161,55			
27	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,07008	515,32			
28	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	302,80482	43,66			
29	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,82998	80,53			
30	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,78358	54,29			
31	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	313,64981	308,49			
32	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	14,31041	51,42			
33	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	329,59268	415,44			
34	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	97,05654	548,92			
35	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,79902	721,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	35,94115	99,08			
37	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	128,4896	84,49			
38	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,66173	966,44			
39	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,37164	58,37			
40	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	1,64327	124,45			
41	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,31093	433,32			
42	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	3,99509	543,60			
43	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	2,88018	584,84			
44	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,51489	933,58			
45	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,988174	762,07			
46	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	377,1368	6,02			
47	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	5,51431	17,18			
48	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	39,95838	97,83			
49	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	148,63727	5,41			
50	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	14,31041	13,01			
51	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3376,8875	253,60			
52	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	413,571	277,24			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
53	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	39,36				
54	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	35,39168				
55	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	22,58736				
56	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	238,9792				
57	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	137,081784				
58	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	166,1068752				
59	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	140,0187964				
60	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,905192				
61	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	55,9079052				
62	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,6055768				
63	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,82998				
64	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	197,2628805				
				44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,24072				
66	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	165,01254				
67	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	67,80818634				
68	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	106,194936				
69	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	6,307318				
70	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	358,8195959				
				7				
71	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	126,2148015				
72	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	108,6109624				
				8				
73	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	11,82961681				
				8				
74	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	363,7737534				
75	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	357,3633323				
				04				
76	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	23,0352				
77	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	22,433112				
78	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	31,59429732				
79	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	5,18976				
80	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	2446,464				
81	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	8,63952				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
82	+&C100-1507-3038-24 варіант 2	Світильник світлодіодний ДСП07У	шт	131	1244,43	1219,69	0,34	24,40
83	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0489522	508174,99	497732,18	478,59	9964,22
84	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0036471	117636,50	106936,08	8393,82	2306,60
85	C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,0006	60825,09	59119,74	512,70	1192,65
86	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	1,268365	27097,25	26031,69	534,24	531,32
87	C111-102	Папір обгортковий, марка А [у рулонах], маса 1 м2 20 г	1000м2	0,09179	900,43	867,99	14,78	17,66
88	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,03	523,81	512,08	1,46	10,27
89	+&C111-125-2-Р	Гайка М16	шт	110	8,19	8,02	0,01	0,16
90	+&C111-125-2-Р варіант 1	Шайба М16	шт	110	2,89	2,82	0,01	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+&C111-136-31 варіант 1	Дюбель 6х35х500	уп	2	214,20	210,00	-	4,20
92	+&C111-147-3 варіант 1	Саморіз по металу 2,5х35х500	уп	2	183,61	180,00	0,01	3,60
93	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00001	60985,25	59450,67	338,79	1195,79
94	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00093	64362,04	62761,25	338,79	1262,00
95	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,1190207	33360,98	32368,05	338,79	654,14
96	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,001522	42672,75	41497,24	338,79	836,72
97	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,001072	38986,67	37883,44	338,79	764,44
98	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0036723	38475,17	37381,96	338,79	754,42
99	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,164907	11070,33	10395,00	458,26	217,07
100	+C111-233-1 варіант 4	Армуючий шар типу Ceresit CT 190 Pro	кг	5962,56	22,45	21,48	0,53	0,44
101	+C111-233-1 варіант 6	Праймер	кг	191,1	65,86	64,04	0,53	1,29
102	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,1904974	4750,80	4203,93	453,72	93,15
103	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000306	18096,62	17269,91	471,87	354,84
104	+C111-260 варіант 2	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	527,6	879,67	855,59	6,83	17,25
105	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	73,85416	190,20	186,09	0,38	3,73
106	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000716	434622,92	425533,75	567,15	8522,02
107	C111-311	Каболка	т	0,00279	143734,97	140462,92	453,72	2818,33
108	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00005	68194,61	66203,57	653,89	1337,15
109	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00166	37066,46	35685,78	653,89	726,79
110	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00003	31767,59	30677,37	467,33	622,89
111	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	19,28175	57,12	50,37	5,63	1,12
112	+C111-341 варіант 1	Грунтуюча фарба типу Ceresit CT16	т	0,347816	73783,70	71833,33	503,63	1446,74
113	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00086	56341,44	54733,08	503,63	1104,73
114	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0037753	56341,44	54733,08	503,63	1104,73
115	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,0036239	53595,05	52045,08	499,09	1050,88
116	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00006	13221,25	12390,32	571,69	259,24
117	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0590573	60798,97	59304,34	302,49	1192,14
118	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01689	53640,54	51955,12	633,64	1051,78
119	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000668	22768,93	21688,84	633,64	446,45
120	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0175506	67178,59	65348,66	512,70	1317,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,594516	43325,52	41963,30	512,70	849,52
122	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00044	173323,17	169402,90	521,78	3398,49
123	+C111-787 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,00315	71872,87	70124,81	338,79	1409,27
124	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0945	32715,69	31808,42	265,79	641,48
125	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,007344	49263,33	48031,59	265,79	965,95
126	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0004	60594,75	59140,83	265,79	1188,13
127	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1190112	49458,99	48223,42	265,79	969,78
128	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0161954	35321,70	34363,33	265,79	692,58
129	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,109513	41974,29	40885,47	265,79	823,03
130	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,005428	33348,79	32429,10	265,79	653,90
131	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,27	288,98	282,93	0,38	5,67
132	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	42,1	141,03	137,88	0,38	2,77
133	+C111-852 варіант 1	Руберойд бітумно-полімерний з посипкою - 4,2 мм	м2	219,77	216,84	211,43	1,16	4,25
134	+C111-852 варіант 2	Руберойд бітумно-полімерний - 4 мм	м2	269,736	190,57	185,67	1,16	3,74
135	+C111-852 варіант 3	Матеріал рулонний гідроізоляційний	м2	5,58	54,39	52,16	1,16	1,07
136	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	7,15484	64,78	62,71	0,80	1,27
137	C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	833,497	80,14	76,85	1,72	1,57
138	+C111-870 варіант 1	Скловітка фасадна СТ325	м2	571	75,55	74,05	0,02	1,48
139	+C111-870 варіант 2	Сітка 50x50	м2	172,7	115,26	112,98	0,02	2,26
140	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	3,04894	323,46	316,83	0,29	6,34
141	+C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	2283,1515	46,20	45,00	0,29	0,91
142	+C111-953 варіант 1	Доводчик дверного полотна	шт	1	3485,61	3417,12	0,14	68,35
143	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000895	4683,46	3979,11	612,52	91,83
144	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,48981	82183,61	79984,19	587,98	1611,44
145	+&C111-1301-1-ИНБ варіант 4	Труба ПВХ гнучка діам. 20 мм	м	191,9	39,68	38,42	0,48	0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,3001	8098,49	7560,00	379,70	158,79
147	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0026	15168,89	14491,76	379,70	297,43
148	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0067	59807,56	58296,07	338,79	1172,70
149	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0012008	56531,87	55084,61	338,79	1108,47
150	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00026	97251,74	95000,00	344,84	1906,90
151	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,172682	97251,74	95000,00	344,84	1906,90
152	+C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0055737	99087,74	96800,00	344,84	1942,90
153	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00108	81951,74	80000,00	344,84	1606,90
154	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00073	96053,17	93824,93	344,84	1883,40
155	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000863	99933,23	97628,91	344,84	1959,48
156	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,011543	97251,74	95000,00	344,84	1906,90
	варіант 1							
157	+C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,255938	76475,21	74387,72	587,98	1499,51
158	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0942	77385,34	75280,00	587,98	1517,36
	варіант 1							
159	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	143,35414	303,96	297,95	0,05	5,96
160	C111-1608	Дрантя	кг	5,2535	15,86	14,81	0,74	0,31
161	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,409232	70388,99	68505,18	503,63	1380,18
162	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1469,95882	55,29	53,48	0,73	1,08
163	+C111-1626-1	Фарба водоемульсійна	кг	648,8553	249,22	243,76	0,57	4,89
	варіант 1							
164	+C111-1626-1	Фарба акрилова Ceresit СТ48	кг	693,64	452,44	443,00	0,57	8,87
	варіант 2							
165	+C111-1626-1	Фарба структурна	кг	469,45	254,56	249,00	0,57	4,99
	варіант 3							
166	C111-1631	Замазка захисна	кг	4,6	155,85	152,22	0,57	3,06
167	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	28,79337	204,91	200,76	0,13	4,02
168	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,06417	225,57	220,69	0,46	4,42
169	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0007825	150828,42	147299,31	571,69	2957,42
170	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,000222	47752,42	46244,41	571,69	936,32
171	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,894941	303,21	296,74	0,52	5,95
172	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,97	825,16	808,24	0,74	16,18
173	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,4553	41143,28	39823,85	512,70	806,73
174	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	524,52	11,09	10,67	0,20	0,22
175	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	717,1	86,79	84,40	0,69	1,70
176	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,295	55,24	53,89	0,27	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	5,63949	39,86	38,81	0,27	0,78
178	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	2,154	102,85	100,45	0,38	2,02
179	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,21	172,71	168,94	0,38	3,39
180	варіант 1 +&C111-1756-34	Вентиляційні ґрати регульовані РВ 300x150	шт	36	618,06	583,25	22,69	12,12
181	варіант 3 +&C111-1756-34	Вентиляційні ґрати регульовані РВ 200x150	шт	14	584,14	550,00	22,69	11,45
182	варіант 4 +&C111-1756-34	ґрати зовнішні металеві НГ 800x500	шт	1	3633,94	3540,00	22,69	71,25
183	варіант 5 +&C111-1756-34	Вентиляційні ґрати регульовані РВ 250x150	шт	3	533,14	500,00	22,69	10,45
184	варіант 6 +&C111-1756-34	Вентиляційні ґрати металеві 1200x1200	шт	1	5208,06	5083,25	22,69	102,12
185	варіант 7 +&C111-1756-34	Вентиляційні ґрати металеві 1000x1000	шт	1	4698,06	4583,25	22,69	92,12
186	варіант 8 +&C111-1756-34	Вентиляційні ґрати металеві НГ1000x00	шт	1	4205,14	4100,00	22,69	82,45
187	варіант 9 C111-1757	Рядно	м2	143,895	85,89	84,07	0,14	1,68
188	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,00144	37399,26	36855,06	265,79	278,41
189	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,0045	43346,96	42758,49	265,79	322,68
190	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,18579	45075,12	44473,78	265,79	335,55
191	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,23525	53858,97	53192,24	265,79	400,94
192	C111-1846	Болти анкерні	т	0,00616	74311,74	72555,66	298,99	1457,09
193	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,15003363	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
194	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00139944	442569,12	433592,30	298,99	8677,83
195	варіант 1 C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0002009	35112,35	34122,19	301,68	688,48
196	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,086898	35112,35	34122,19	301,68	688,48
197	C111-1870	Шайби	т	0,0003335	40787,96	39649,41	338,79	799,76
198	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,012238	18095,84	17282,76	458,26	354,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	2,83867	964,93	943,39	2,62	18,92
200	C111-1892	Шліфкруги	шт	5,2452	178,87	175,35	0,01	3,51
201	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	179,211	172,89	169,20	0,30	3,39
202	+C111-1896	Ізогіпс	кг	7054,445	12,91	12,12	0,54	0,25
	варіант 1							
203	+C111-1896	Сатенгіпс	кг	3762,315	15,73	14,88	0,54	0,31
	варіант 2							
204	+C111-1904	Анкер розпірний М10х100	шт	134	20,57	20,16	0,01	0,40
	варіант 3							
205	+C111-1904	Анкер розпірний М12х150	шт	335	52,36	51,32	0,01	1,03
	варіант 4							
206	+C111-2000-1	Самовирівнююча суміш CERESIT CN 68	кг	6511,59	15,26	14,48	0,48	0,30
	варіант 4							
207	+C111-2000-7	Клеюча суміш	кг	2461	14,85	14,08	0,48	0,29
	варіант 1							
208	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	221,662	160,06	156,44	0,48	3,14
209	C111-2010-2	Суміш для укладання пінобетонних блоків (зима) Ceresit СТ 21	кг	232,5	13,56	12,81	0,48	0,27
210	+C111-2012-1	Штукатурка декоративна	кг	1341,58	82,61	80,49	0,50	1,62
	варіант 1							
211	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	36,239	264,85	259,16	0,50	5,19
212	+C111-2016-3	Фарба гумова структурна "РабберФлекс" SkyLine для бетонних підлог	л	509,416	261,77	256,00	0,64	5,13
	варіант 2							
213	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,1751	8169,05	7785,41	223,46	160,18
214	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,011043	6010,70	5669,38	223,46	117,86
215	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,017816	6014,76	5673,36	223,46	117,94
216	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	2,057636	7536,24	7165,01	223,46	147,77
217	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	4,633956	7214,26	6849,34	223,46	141,46
218	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000171	5499,49	5168,20	223,46	107,83
219	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,201	8666,71	8273,31	223,46	169,94
220	+C113-5	Поручні з наржавіючої сталі індивідуального виготовлення у повному зборі	м	103	6062,03	6016,01	0,89	45,13
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	+C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,8056	375,87	371,95	1,12	2,80
222	C113-25	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	285	72,94	72,02	0,38	0,54
223	C113-26	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	114	88,46	87,31	0,49	0,66
224	C113-27	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 4 мм	м	116	134,57	132,80	0,77	1,00
225	C113-28	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4 мм	м	20	169,19	166,93	1,00	1,26
226	C113-30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	57	265,29	261,68	1,64	1,97
227	C113-61	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	39	111,20	109,98	0,39	0,83
228	C113-63	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 4 мм	м	10	203,30	200,99	0,80	1,51
229	+C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,2 мм (гільзи)	м	22	73,90	73,11	0,24	0,55
230	+C113-130 варіант 5	Сталь штабова 25x4 мм	м	38	152,77	151,20	0,43	1,14
231	+C113-130 варіант 6	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	252,5	24,73	24,12	0,43	0,18
232	C113-131 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм (гільзи)	м	3	92,23	91,06	0,48	0,69
233	C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм (гільзи)	м	3	142,13	140,34	0,73	1,06
234	C113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм (гільзи)	м	2	222,90	220,01	1,23	1,66
235	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8	292,14	288,31	1,66	2,17
236	C113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм (гільзи)	м	5	342,19	337,68	1,96	2,55
237	+C113-938 варіант 1	Протипожежна манжета Д 32	10шт	0,8	4826,91	4728,10	4,16	94,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	+С113-938 варіант 2	Протипожежна манжета Д 25	10шт	0,4	4010,91	3928,10	4,16	78,65
239	+С113-938 варіант 3	Протипожежна манжета Д 20	10шт	1,6	4010,91	3928,10	4,16	78,65
240	+С113-986 варіант 6	Муфта з'єднувальна перехідна 32х1 1/2"	шт	2	188,82	185,10	0,02	3,70
241	+С113-986 варіант 7	Муфта з'єднувальна перехідна 20х1/2"	шт	60	82,76	81,12	0,02	1,62
242	+С113-986 варіант 8	Муфта з'єднувальна 50х2"	шт	2	698,84	685,12	0,02	13,70
243	+С113-986 варіант 9	Муфта з'єднувальна 25х1"	шт	24	112,36	110,14	0,02	2,20
244	+С113-1042 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	13	1683,52	1650,00	0,51	33,01
245	+С113-1042 варіант 2	Змішувач для поливального крану	шт	2	969,52	950,00	0,51	19,01
246	+С113-1042 варіант 3	Змішувач для душу	шт	4	2438,32	2390,00	0,51	47,81
247	+С113-1042 варіант 4	Змішувач для мийки	шт	3	1958,92	1920,00	0,51	38,41
248	+С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	110	63,25	61,94	0,07	1,24
249	+С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	30	94,92	92,91	0,15	1,86
250	С113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	45	133,14	130,31	0,22	2,61
251	С113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм	м	25	331,77	324,68	0,58	6,51
252	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові з антидифузним захистом PP-R PN 20 "STABI" діам. 20х2,8 мм	м	28	97,24	95,26	0,07	1,91
253	С113-1698 варіант 2	Труби поліпропіленові з антидифузним захистом PP-R PN 20 "STABI" діам. 25х3,5 мм	м	11	128,94	126,26	0,15	2,53
254	С113-1744 варіант 1	Трійник PPR діам. 20х20 мм	шт	60	18,86	18,42	0,07	0,37
255	С113-1746 варіант 1	Трійник PPR діам. 25х20 мм	шт	20	18,86	18,42	0,07	0,37
256	С113-1747 варіант 1	Трійник PPR діам. 32х20 мм	шт	10	32,82	32,11	0,07	0,64
257	С113-1748 варіант 1	Трійник PPR діам. 32х25 мм	шт	1	32,82	32,11	0,07	0,64
258	+С113-1883 варіант 2	Кронштейн кріплення парапетної планки	шт	134	86,06	84,30	0,07	1,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	+С113-1883 варіант 4	Т-подібний костиль 420х200х4	шт	50	55,46	54,30	0,07	1,09
260	+С113-2088 варіант 1	Хрестик пластмасовий	шт	996	0,27	0,26	-	0,01
261	+С113-2126 варіант 1	Захисна трубка гофрована (пешель) Ду 20х3,4 мм	м	28	17,69	17,27	0,07	0,35
262	+С113-2126 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	1905,87	20,81	20,33	0,07	0,41
263	+С113-2126 варіант 4	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм	м	70,7	18,43	18,00	0,07	0,36
264	+С113-2127 варіант 1	Захисна трубка гофрована (пешель) Ду 25х4,2 мм	м	8	26,96	26,36	0,07	0,53
265	+С113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм	м	316,13	25,32	24,75	0,07	0,50
266	+С113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм	м	91,91	28,12	27,50	0,07	0,55
267	+С113-2129 варіант 6	Щит навісний на 12 модулів	шт	4	1328,78	1302,00	0,73	26,05
268	+С113-2129 варіант 14	Операційний щиток на 6 однофазних розеток IP54	шт	2	3231,08	3167,00	0,73	63,35
269	+С113-2129 варіант 15	Щит навісний на 24 модуля	шт	3	2057,06	2016,00	0,73	40,33
270	+С113-2129 варіант 16	Щит навісний на 36 модулів	шт	3	2063,18	2022,00	0,73	40,45
271	+С113-2129 варіант 17	Щиток із шиною заземлення ЩРМ-ШЗ	шт	6	1224,74	1200,00	0,73	24,01
272	+&С113-2132-52 варіант 1	Кран-комплект КПК-01/02	шт	4	5878,92	5760,00	3,65	115,27
273	+С113-2140 варіант 2	Щит автоматичного введення резерву 125А АВР-400-3в-125А	шт	1	69976,08	68604,00	-	1372,08
274	+С113-2140 варіант 3	Щит автоматичного введення резерву 63 А АВРто-200-63А	шт	1	39780,00	39000,00	-	780,00
275	+С113-2145 варіант 3	Теплоізоляція з циліндров з базальтової вати товщиною 40мм для труб ф32	м	8,16	140,98	138,18	0,04	2,76
276	+С113-2145 варіант 4	Теплоізоляція з циліндров з базальтової вати товщиною 40мм для труб ф50	м	10,2	166,59	163,28	0,04	3,27
277	+С113-2145 варіант 5	Теплоізоляція з циліндров з базальтової вати товщиною 40мм для труб ф65	м	8,16	213,32	209,10	0,04	4,18
278	+С113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна DN 50	м	75	131,77	129,08	0,11	2,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	+С113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна DN 100	м	50	258,60	253,38	0,15	5,07
280	+С113-2262 варіант 1	Прочищення Ду 50	шт	2	194,89	191,00	0,07	3,82
281	+С113-2262 варіант 2	Прочищення Ду 100	шт	2	244,87	240,00	0,07	4,80
282	+С113-2301 варіант 2	Зворотний клапан муфтовий, Ду 50	шт	1	1112,36	1090,48	0,07	21,81
283	+С113-2301 варіант 3	Зворотний клапан Ду 32	шт	2	773,23	758,00	0,07	15,16
284	+С113-2301 варіант 4	Зворотний клапан Ду 20	шт	2	538,63	528,00	0,07	10,56
285	+С113-2301 варіант 5	Зворотний клапан, Ду 50	шт	2	1112,36	1090,48	0,07	21,81
286	+С113-2301 варіант 6	Зворотний клапан Ду 25	шт	1	640,63	628,00	0,07	12,56
287	+С113-2301 варіант 7	Зворотний клапан із засувкою PVC, Ду 50	шт	3	3458,36	3390,48	0,07	67,81
288	+С113-2301 варіант 8	Зворотний клапан із засувкою PVC, Ду 32	шт	6	2846,36	2790,48	0,07	55,81
289	+&С113-2438- А варіант 1	Ізоляційна стрічка	мот	3	71,40	70,00	-	1,40
290	+С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	53,16616	4054,12	3933,00	41,63	79,49
291	+&С114-93-1 варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	140,4508	61,41	60,00	0,21	1,20
292	+С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол щільністю 35 кг/м3 - 50 мм	м3	18,1195	4983,84	4874,68	11,44	97,72
293	С115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип І	шт	10,8096	1345,15	1282,87	35,90	26,38
294	С115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	9,6273	1736,11	1689,21	12,86	34,04
295	+&С118-14-1 варіант 4	Оцинкована притискна планка	м	67	110,69	108,20	0,32	2,17
296	+&С118-14-1 варіант 5	Парапетна планка з оцинкованої сталі ширина 600 мм	м	67,67	580,72	569,01	0,32	11,39
297	+&С118-14-1 варіант 14	Звіс настінного жолоба з оцинкованої сталі	м	20,1	428,73	420,00	0,32	8,41
298	+&С123-198- 10 варіант 2	Захисно-герметичні двері	м2	17,22	43612,78	42740,00	17,63	855,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
299	+C123-217 варіант 1	Блоки дверні протипожежні EI60	м2	23,94	16537,67	16200,00	13,40	324,27
300	+&C123-239-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі в комплекті з фурнітурою	м2	10,71	4943,57	4825,83	20,81	96,93
301	+&C123-239-1 варіант 2	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	80,01	5366,03	5240,00	20,81	105,22
302	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	165,25855	586,45	569,82	5,13	11,50
303	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,449016	810,40	787,18	7,33	15,89
304	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,700725	40267,69	39212,34	265,79	789,56
305	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	22,717308	42426,21	41328,53	265,79	831,89
306	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 12 А500С	т	0,022609	42426,21	41328,53	265,79	831,89
307	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	27,91214	40388,52	39330,80	265,79	791,93
308	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 16 А500С	т	0,0106488	40388,52	39330,80	265,79	791,93
309	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	1,68817	59812,67	58374,08	265,79	1172,80
310	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0198	91706,94	89642,97	265,79	1798,18
311	+C124-65 варіант 3	Сітка 4 ВрІ	т	0,2644	44692,11	43550,00	265,79	876,32
312	+C124-65 варіант 15	Кутик 140х140х10	т	0,7891	56819,91	55440,00	265,79	1114,12
313	+C124-65 варіант 16	Кутик 125х125х10	т	0,08886	56819,91	55440,00	265,79	1114,12
314	+C124-65 варіант 17	Лист 8х120х480	т	0,08791	54506,55	53172,00	265,79	1068,76
315	+C124-65 варіант 18	Кутик 100х100х10	т	1,2117	56819,91	55440,00	265,79	1114,12
316	+C124-65 варіант 19	Кутик 75х75х8	т	0,05288	56819,91	55440,00	265,79	1114,12
317	+C124-65 варіант 20	Лист 8х100х180	т	0,06224	54506,55	53172,00	265,79	1068,76
318	+C124-65 варіант 21	Лист 8х100х130	т	0,00669	54506,55	53172,00	265,79	1068,76
319	+C126-1307 варіант 1	Цокольний профіль	м	16,4	66,68	66,00	0,18	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	+С130-17 варіант 2	Баки запасу води 1,0 м3	шт	2	15320,74	14974,00	46,33	300,41
321	С130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,0013	68991,17	67259,64	378,76	1352,77
322	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00008	57519,45	56012,86	378,76	1127,83
323	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00096	52710,78	51298,48	378,76	1033,54
324	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,02333	46204,03	44919,31	378,76	905,96
325	С130-42	Болти з гайками та шайбами, діаметр 24 мм	т	0,0038	42075,77	40871,99	378,76	825,02
326	+С130-152 варіант 2	Водяний повітрянагрівач SWH 70-40/3R	шт	1	16939,74	16411,00	196,59	332,15
327	+С130-152 варіант 3	Водяний повітрянагрівач SWH 50-25/2R	шт	1	8513,52	8150,00	196,59	166,93
328	+&С130-220-1 варіант 1	Дифузор MB 150в	шт	80	154,62	150,00	1,59	3,03
329	+&С130-231-1 варіант 2	Вставки гнучкі Д400	шт	1	754,01	738,00	1,23	14,78
330	+&С130-231-1 варіант 3	Вставки гнучкі 280x280	шт	1	1233,41	1208,00	1,23	24,18
331	+&С130-231-1 варіант 4	Вставки гнучкі RFI 250	шт	2	1005,95	985,00	1,23	19,72
332	+&С130-231-1 варіант 5	Вставки гнучкі RFI 125	шт	2	495,95	485,00	1,23	9,72
333	+&С130-231-1 варіант 6	Вставки гнучкі RFI 160	шт	2	903,95	885,00	1,23	17,72
334	+&С130-231-1 варіант 7	Вставки гнучкі SFI 50-25	шт	2	1330,31	1303,00	1,23	26,08
335	+&С130-231-1 варіант 8	Вставки гнучкі RFI 315	шт	2	2025,95	1985,00	1,23	39,72
336	+&С130-231-1 варіант 9	Вставки гнучкі RFI 200	шт	2	1107,95	1085,00	1,23	21,72
337	+&С130-231-1 варіант 10	Вставки гнучкі Д 630	шт	1	958,01	938,00	1,23	18,78
338	+&С130-231-1 варіант 11	Вставки гнучкі 440[440	шт	1	2253,41	2208,00	1,23	44,18
339	+&С130-276-1 варіант 2	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом РК-302-13	шт	1	2890,71	2832,00	2,03	56,68
340	+&С130-276-1 варіант 3	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 400x150	шт	6	785,43	768,00	2,03	15,40
341	+&С130-276-1 варіант 4	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 200x150	шт	4	544,71	532,00	2,03	10,68
342	+&С130-276-1 варіант 5	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 125	шт	19	238,71	232,00	2,03	4,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
343	+&C130-276-1 варіант 6	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 400x250	шт	3	3229,35	3164,00	2,03	63,32
344	+&C130-276-1 варіант 7	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 300x150	шт	8	724,23	708,00	2,03	14,20
345	+&C130-276-1 варіант 8	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом РК-302-11	шт	2	2686,71	2632,00	2,03	52,68
346	+&C130-276-1 варіант 9	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 160	шт	1	442,71	432,00	2,03	8,68
347	+&C130-276-1 варіант 10	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 315	шт	1	432,51	422,00	2,03	8,48
348	+&C130-276-1 варіант 11	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 200	шт	1	289,71	282,00	2,03	5,68
349	+C130-282 варіант 8	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 600x250/400x250	шт	1	402,05	389,00	5,17	7,88
350	+C130-282 варіант 9	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 700x300/200x150	шт	1	506,09	491,00	5,17	9,92
351	+C130-282 варіант 10	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 500x250/300x150	шт	2	239,51	229,64	5,17	4,70
352	+C130-282 варіант 11	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм 700x400	шт	3	905,11	882,19	5,17	17,75
353	+C130-282 варіант 12	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм 700x300	шт	1	874,51	852,19	5,17	17,15
354	+C130-282 варіант 13	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм 200x150	шт	1	395,11	382,19	5,17	7,75
355	+C130-282 варіант 14	Патрубок з оцинкованої сталі 0,7мм 300x150	шт	36	466,31	452,00	5,17	9,14
356	+C130-282 варіант 15	Патрубок з оцинкованої сталі 0,7мм 250x150	шт	17	423,47	410,00	5,17	8,30
357	+C130-282 варіант 16	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм 400x150	шт	3	598,91	582,00	5,17	11,74
358	+C130-282 варіант 17	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм 300x150	шт	5	496,91	482,00	5,17	9,74
359	+C130-282 варіант 18	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 280x280/600x400	шт	1	536,69	521,00	5,17	10,52
360	+C130-282 варіант 19	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 600x400/500x250	шт	2	530,57	515,00	5,17	10,40
361	+C130-282 варіант 20	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 500x250/400x250	шт	2	515,27	500,00	5,17	10,10
362	+C130-282 варіант 21	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 400x250/300x150	шт	2	505,07	490,00	5,17	9,90
363	+C130-282 варіант 22	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм 500x250	шт	2	629,51	612,00	5,17	12,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
364	+C130-282 варіант 23	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм Д630	шт	2	865,13	843,00	5,17	16,96
365	+C130-376 варіант 2	Противибуховий пристрій УЗС-1 ССК ТМ	шт	1	13928,51	13636,36	19,04	273,11
366	+C130-376 варіант 3	Клапан зворотний вогнестримувальний АЗЕ 073.000-04	шт	2	5662,06	5532,00	19,04	111,02
367	+C130-376 варіант 4	Клапан зворотний вогнестримувальний 400х250	шт	1	2602,06	2532,00	19,04	51,02
368	+C130-376 варіант 5	Клапан зворотний вогнестримувальний АЗЕ 073.000-02	шт	1	3622,06	3532,00	19,04	71,02
369	+C130-376 варіант 6	Клапан зворотний RRC 250	шт	1	1690,18	1638,00	19,04	33,14
370	+C130-376 варіант 7	Клапан зворотний RRC 125	шт	1	874,18	838,00	19,04	17,14
371	+C130-376 варіант 8	Клапан зворотний RRC 160	шт	1	1180,18	1138,00	19,04	23,14
372	+C130-376 варіант 9	Клапан зворотний КОМ 315 Вентс	шт	1	752,80	719,00	19,04	14,76
373	+C130-376 варіант 10	Клапан зворотний RRC 250	шт	1	2098,18	2038,00	19,04	41,14
374	+C130-376 варіант 11	Клапан зворотний RRC 200	шт	1	1743,22	1690,00	19,04	34,18
375	+C130-384 варіант 1	Регулятор швидкості 5-ти ступенчатий з трансформатором RTTT Aerostar	шт	1	9194,73	9009,00	5,44	180,29
376	+C130-404 варіант 1	Герметизація випусків	шт	2	5625,15	5500,00	14,85	110,30
377	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,00494	14983,46	14310,91	378,76	293,79
378	+C130-491 варіант 1	Мийка сталеві в комплекті з сифоном	шт	3	3420,92	3351,00	2,84	67,08
379	+&C130-508-11 варіант 1	Насос циркуляційний WILLO-Star-RS-25/4, з мокрим ротором N=68Вт, n=2000об/мин.	шт	1	5106,10	5005,00	0,98	100,12
380	+&C130-508-11 варіант 2	Насос циркуляційний WILLO-Star-RS-32/8, з мокрим ротором N=132Вт, n=2450об/мин.	шт	1	3372,10	3305,00	0,98	66,12
381	C130-524	Пластина звукопоглинальна із листової гарячекатаної та тонколистової оцинкованої сталі, наповнювач - полотно із супертонкого скловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ПП2-2, ВП2-2, переріз 200х500 мм, довжина 1 м, маса наповнювача 1,94 кг	шт	2	1231,79	1201,01	6,63	24,15
382	+C130-539 варіант 2	Душова кабіна в комплекті з водозмивною та водорозбірною арматурою	шт	4	13563,87	13290,00	7,91	265,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
383	+C130-539 варіант 3	Піддони душові сталеві емальовані в комплекті	шт	4	2652,74	2592,82	7,91	52,01
384	+&C130-555-1 варіант 1	Радіатор сталевий з боковим підключенням KORADO тип 11 500x500	шт	4	2258,74	2206,00	8,45	44,29
385	+&C130-555-1 варіант 2	Радіатор сталевий з боковим підключенням KORADO тип 22 500x400	шт	7	2972,74	2906,00	8,45	58,29
386	+&C130-555-1 варіант 3	Радіатор сталевий з боковим підключенням KORADO тип 22 500x500	шт	12	3400,12	3325,00	8,45	66,67
387	+&C130-555-1 варіант 4	Радіатор сталевий з боковим підключенням KORADO тип 11 500x400	шт	2	2042,50	1994,00	8,45	40,05
388	+&C130-555-1 варіант 5	Комплект кріплення радіаторів для радіаторів висотою 500 мм GBA 500 мм	шт	30	900,55	874,44	8,45	17,66
389	+&C130-555-1 варіант 6	Радіатор сталевий з боковим підключенням KORADO тип 22 500x700	шт	5	3906,04	3821,00	8,45	76,59
390	+&C130-555-1 варіант 8	Термостатичний елемент RA-2991 Danfoss	шт	30	761,26	737,88	8,45	14,93
391	+&C130-555-1 варіант 14	Клапан термостатичний RTOA-N Danfoss Ду15	шт	30	1429,06	1392,59	8,45	28,02
392	+&C130-555-1 варіант 15	Запірно-вимірювальний клапан, Ду20 ASV-M Danfoss	шт	3	2493,17	2435,83	8,45	48,89
393	+&C130-555-1 варіант 17	Радіаторний вентиль RA-N Ду15 з пристрієм для захисту	шт	30	1107,77	1077,60	8,45	21,72
394	+&C130-555-1 варіант 18	Запірно-вимірювальний клапан, Ду15 ASV-M Danfoss	шт	4	1699,96	1658,18	8,45	33,33
395	+&C130-555-1 варіант 19	Автоматичний клапан обмежувач витрат, Ду 20 ASV-PV Danfoss	шт	3	8135,98	7968,00	8,45	159,53
396	+&C130-555-1 варіант 20	Автоматичний клапан обмежувач витрат, Ду 15 ASV-PV Danfoss	шт	4	7585,18	7428,00	8,45	148,73
397	+&C130-555-1 варіант 21	Термостатичний клапан в комплекті з капілярною трубкою та термостатом (захист від заморожування) Ду 20	шт	1	14585,44	14291,00	8,45	285,99
398	+&C130-555-1 варіант 22	Термостатичний клапан в комплекті з капілярною трубкою та термостатом (захист від заморожування) Ду 50	шт	1	21752,98	21318,00	8,45	426,53
399	+&C130-555-1 варіант 23	Клапан ручний запорно-вимір. з функцією попередньої настройки Ду 50 USV-1	шт	2	7585,18	7428,00	8,45	148,73
400	+&C130-555-1 варіант 24	Клапан ручний запорно-вимір. з функцією попередньої настройки Ду 20 USV-1	шт	2	2175,10	2124,00	8,45	42,65
401	+&C130-555-1 варіант 25	Клапан регулюючий двухходовий кульовий з електроприводом Ду 20	шт	1	33274,90	32614,00	8,45	652,45
402	+&C130-555-1 варіант 26	Клапан регулюючий двухходовий кульовий з електроприводом Ду 50	шт	1	40349,62	39550,00	8,45	791,17
403	+C130-616 варіант 3	Куточок для підключення змішувача PPR д20x1/2"	комплект	66	94,31	91,97	0,49	1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
404	+C130-625 варіант 1	Змішувачі для душу	комплект	4	1275,72	1250,00	0,71	25,01
405	+C130-635 варіант 4	Трап Ду 50	комплект	5	2178,33	2133,60	2,02	42,71
406	+C130-670 варіант 1	Умивальник з ногою	комплект	13	4371,72	4277,00	9,00	85,72
407	+C130-901 варіант 2	Унітаз з косим випуском	шт	10	4933,42	4828,00	8,69	96,73
408	+C130-910 варіант 1	Гнучка підводка 1/2" L=400 мм	шт	26	455,31	443,00	3,38	8,93
409	+C130-910 варіант 2	Гнучка підводка 1/2" L=600 мм	шт	10	528,75	515,00	3,38	10,37
410	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	8	252,06	246,54	0,58	4,94
411	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	279,18	273,01	0,70	5,47
412	C130-1067	Фланці плоскі приварні із сталі 12Х18Н9Т, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	1184,50	1160,61	0,66	23,23
413	+&C130-1097- 11 варіант 1	Хомут монтажний 200	уп	5	183,77	180,00	0,17	3,60
414	+C130-1108	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	51,84925	1035,64	1013,54	1,79	20,31
415	+C130-1109	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	52,65	1047,20	1024,88	1,79	20,53
416	+C130-1110	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	17,49765	1052,35	1029,59	2,13	20,63
417	+C130-1111	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	88,0299	1013,23	990,82	2,54	19,87
418	+C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	15,5	1095,33	1071,48	2,37	21,48
419	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	5,495	1045,44	1023,15	1,79	20,50
420	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	29,25	1075,76	1052,30	2,37	21,09
421	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	172,25	1125,11	1100,68	2,37	22,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
422	+C130-1179 варіант 1	Крани 1/2	шт	13	324,58	318,00	0,22	6,36
423	C142-10-2	Вода	м3	20,24381	63,07	63,07	-	-
424	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,03297	7858,70	7678,03	26,58	154,09
425	+C152-50 варіант 4	Кабель ВВГнг LS 3x2.5 мм2	1000м	0,78898	68378,15	66955,90	81,50	1340,75
426	+C152-50 варіант 5	Кабель ВВГнг LS 5x4 мм2	1000м	0,01224	147880,62	144899,50	81,50	2899,62
427	+C152-50 варіант 7	Кабель ВВГнг LS 5x6 мм2	1000м	0,08262	190710,42	186889,50	81,50	3739,42
428	+C152-50 варіант 9	Кабель ВВГнг LS 3x1.5 мм2	1000м	0,67774	38945,13	38100,00	81,50	763,63
429	+C152-50 варіант 10	Кабель ВВГнг LS 5x10 мм2	1000м	0,02244	322402,72	315999,60	81,50	6321,62
430	+C152-50 варіант 11	Кабель ВВГнг LS 5x1,5 мм2	1000м	0,15244	40882,72	39999,60	81,50	801,62
431	+C152-50 варіант 12	Кабель ВВГнг LS 5x2.5 мм2	1000м	0,12154	69371,73	67930,00	81,50	1360,23
432	+C152-50 варіант 15	Кабель ВВГнг LS 3x4 мм2	1000м	0,0618	58977,93	57740,00	81,50	1156,43
433	+C152-50 варіант 20	Кабель ВВГнг LS 3x16 мм2	1000м	0,0204	295883,13	290000,00	81,50	5801,63
434	+&C154-62-71 варіант 2	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E90 2x1,5 мм2	м	20,4	47,69	46,23	0,52	0,94
435	C157-266	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0153	5920,36	5792,43	11,84	116,09
436	C157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 4 мм2	1000м	0,0714	8726,56	8538,27	17,18	171,11
437	C157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2	1000м	0,0612	30030,16	29360,84	80,49	588,83
438	C1110-14	Глухарі	100шт	0,528	988,46	964,55	4,53	19,38
439	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00052167	50902,29	49566,03	338,18	998,08
440	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0078	45021,31	43872,75	265,79	882,77
441	+C1110-172 варіант 2	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,019	55351,11	54000,00	265,79	1085,32
442	+&C1111-65-1	Комплект кріпильний дюбель+шуруп ф6мм	шт	200	0,47	0,46	-	0,01
443	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0799911	104337,12	101719,60	571,69	2045,83
444	+&C1113-57-1 варіант 5	Ізоляція К-флекс 6x35	мп	15,3	49,01	48,00	0,05	0,96
445	+&C1113-57-1 варіант 6	Ізоляція К-флекс 6x28	мп	30,6	43,91	43,00	0,05	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
446	+&C1113-57-1 варіант 7	Ізоляція К-флекс 6х22	мп	112,2	34,73	34,00	0,05	0,68
447	C1113-71	Кислота сірчана технічна покращена	т	0,164976	9758,66	8864,04	703,27	191,35
448	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,013332	28770,92	27748,52	458,26	564,14
449	+C1113-79 варіант 2	Лак БТ-577	т	0,01102	147164,94	143707,66	571,69	2885,59
450	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0125929	127063,19	124000,06	571,69	2491,44
451	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,178783	3616,47	3001,10	544,46	70,91
452	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00021	144529,52	141241,89	453,72	2833,91
453	+&C1113-292- 1 варіант 1	Протигрибковий засіб Altax	л	752,463	260,10	255,00	-	5,10
454	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	3,925	1507,43	850,00	627,87	29,56
455	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	15,8256	1507,43	850,00	627,87	29,56
456	+C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	2,636512	1467,40	850,00	588,63	28,77
457	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,07224	1467,40	850,00	588,63	28,77
458	+C1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	6,62985	1467,40	850,00	588,63	28,77
459	+C1421-9467	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М600	м3	35,37554	1467,40	850,00	588,63	28,77
460	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,441756	1886,79	1407,00	442,79	37,00
461	+C1421-9605	Готова піщано-щебенева суміш N6, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	7,9756	1507,43	850,00	627,87	29,56
462	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	39,836	6344,01	5882,54	337,08	124,39
463	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	24,822	4652,19	4223,89	337,08	91,22
464	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	73,7795	1246,75	750,00	472,30	24,45
465	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	5,25	11935,38	10681,35	1020,00	234,03
466	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	14,616	3297,09	2440,78	791,66	64,65
467	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,304	4020,49	3150,00	791,66	78,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
468	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	204,0556	4145,69	3272,74	791,66	81,29
469	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	16,014	3252,54	2397,10	791,66	63,78
470	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	20,706	3525,93	2665,13	791,66	69,14
471	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	58,10875	4285,36	3409,67	791,66	84,03
472	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	84,0014	4447,46	3568,59	791,66	87,21
473	+C1424-11653 варіант 2	Суміші полістиролбетонні готові легкі	м3	14,64	5930,03	5220,00	593,75	116,28
474	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	10,14692	2097,12	1330,31	725,69	41,12
475	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,084	2292,61	1521,97	725,69	44,95
476	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,2748	3464,83	2671,20	725,69	67,94
477	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 армований фіброволокном	м3	7,491492	4688,83	3871,20	725,69	91,94
478	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,9365	3647,20	2850,00	725,69	71,51
479	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,3835	3007,32	1901,57	1046,78	58,97
480	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	33,642323	3317,04	2526,31	725,69	65,04
481	+C1427-11825 варіант 1	Газобетонні блоки	м3	9,207	4796,54	4400,00	302,49	94,05
482	+C1511-2 варіант 5	Датчик метану СГБ-2-5Б	шт	8	2162,70	2120,00	0,29	42,41
483	C1512-3 варіант 1	Коробка пластмасова з шинкою РЕ на 6 відгалужень для прихованої установки, ІР44 т. 1804/UP	шт	4	23,66	23,18	0,02	0,46
484	+C1512-13 варіант 4	Розетка штепсельна для відкритої установки, 220В,зі шторкою	шт	86	166,60	163,31	0,02	3,27
485	+C1512-13 варіант 5	Розетка силова трифазна настінна 32А	шт	1	455,96	447,00	0,02	8,94
486	+C1512-14 варіант 2	Розетка заземлення РЗ-01	шт	6	361,10	354,00	0,02	7,08
487	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00168	309015,55	302690,63	265,79	6059,13
488	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000812	1062384,67	1041287,81	265,79	20831,07
489	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00001	821051,36	804686,52	265,79	16099,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
490	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	21,7424	167,40	163,02	1,10	3,28
491	+C1532-24 варіант 12	Кран кульовий спускний Ду25	шт	8	899,77	882,00	0,13	17,64
492	+C1532-24 варіант 13	Кран кульовий муфтовий Ду 50	шт	4	1466,38	1437,50	0,13	28,75
493	+C1532-24 варіант 14	Кран кульовий муфтовий Ду 32	шт	2	801,17	785,33	0,13	15,71
494	+C1532-24 варіант 15	Кран кульовий, Ду 20	шт	2	703,93	690,00	0,13	13,80
495	+C1532-24 варіант 16	Кран кульовий спускний, Ду 15	шт	2	800,83	785,00	0,13	15,70
496	+C1532-24 варіант 23	Кран кульовий 1 1/4'	шт	5	981,73	962,35	0,13	19,25
497	+C1532-24 варіант 25	Комплект кріплень	шт	13	153,13	150,00	0,13	3,00
498	+C1532-24 варіант 59	Гнучка підводка для унітазу 1/2" L=500 мм	шт	10	360,19	353,00	0,13	7,06
499	+C1532-24 варіант 60	Гнучкий шланг 1/2" L=500 мм ВВ	шт	56	156,19	153,00	0,13	3,06
500	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	12178,62	11872,18	67,64	238,80
501	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,18	1035,45	1014,39	0,76	20,30
502	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	6,3434	201,45	196,74	0,76	3,95
503	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,9927	187,55	183,76	0,11	3,68
504	+&C1545-13-1 варіант 1	Шланг для унітазу	шт	10	278,81	273,00	0,34	5,47
505	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,52167	144,81	141,74	0,23	2,84
506	+&C1545-25-1 варіант 2	Смуга сталевіа 40x4мм	м	6	237,09	232,00	0,44	4,65
507	+&C1545-25-1 варіант 3	Шина мідна 50x10	м	0,33	3162,45	3100,00	0,44	62,01
508	+&C1545-25-1 варіант 4	Шина мідна 30x4	м	0,33	189,15	185,00	0,44	3,71
509	+&C1545-35-1 варіант 1	Протипожежна гільза Д 32	шт	4	1369,57	1342,71	0,01	26,85
510	+&C1545-35-1 варіант 2	Протипожежна гільза Д 25	шт	2	1269,91	1245,00	0,01	24,90
511	+&C1545-35-1 варіант 3	Протипожежна гільза Д 20	шт	8	1198,51	1175,00	0,01	23,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
512	+C1545-37 варіант 1	Утримувач K188	100шт	0,5092	1118,05	1094,27	1,86	21,92
513	C1545-42 варіант 1	Дюбелі	100шт	0,0408	619,26	606,82	0,30	12,14
514	+C1545-42 варіант 2	Дюбелі У658, У661	100шт	3,333	520,93	510,42	0,30	10,21
515	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,58	1398,81	1370,97	0,41	27,43
516	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	5,17334	1397,22	1369,52	0,30	27,40
517	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	14,4243	101,61	99,53	0,09	1,99
518	+&C1545-66-9-3 варіант 3	Кабель сигналізації ПВС 2х0,75	м	81,6	12,74	12,24	0,25	0,25
519	C1545-70	Кнопка K227	100шт	1,08507	23,27	22,62	0,19	0,46
520	+C1545-90 варіант 5	Коробка відгалужувальна, 105х105х55	100шт	3	17545,72	17200,00	1,69	344,03
521	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1252	681,32	667,54	0,42	13,36
522	+C1545-144 варіант 1	Наконечник мідний DT-16	100шт	0,09	5332,78	5227,00	1,22	104,56
523	+C1545-144 варіант 2	Наконечник мідний DT-4	100шт	0,2	841,72	824,00	1,22	16,50
524	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	63	22,82	22,36	0,01	0,45
525	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	421,69	413,05	0,37	8,27
526	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0612	17,73	17,34	0,04	0,35
527	C1545-159	Очіс льняний	т	0,001782	37452,91	36326,25	392,29	734,37
528	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1300,32	1264,70	10,12	25,50
529	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	5,17334	218,73	213,32	1,12	4,29
530	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	22	42,72	41,66	0,22	0,84
531	C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,06	1866,51	1825,31	4,60	36,60
532	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,24	5431,50	5311,13	13,87	106,50
533	+C1545-240 варіант 1	Скоба будівельна K853	100шт	0,057	26,04	25,16	0,37	0,51
534	C1545-248	Скоби будівельні	кг	21,689	39,16	38,02	0,37	0,77
535	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	3,83	310,92	304,45	0,37	6,10
536	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0062259	220858,25	216155,70	372,00	4330,55
537	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,0015	156290,12	152703,83	521,78	3064,51
538	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00042	608,08	97,07	499,09	11,92
539	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	1,34	255,50	250,01	0,48	5,01
540	+C1546-29 варіант 1	Фарба емалева МО-1	т	0,00076	191407,51	187082,73	571,69	3753,09
541	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00001	221200,78	216291,82	571,69	4337,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
542	C1546-45	Масло машинне	т	0,0045	98648,66	96192,59	521,78	1934,29
543	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,009	762,93	747,45	0,52	14,96
544	C1546-54	Пароніт	т	0,00121	206564,13	202014,76	499,09	4050,28
545	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00105	767236,88	751739,30	453,72	15043,86
546	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	40,29056	68,03	58,28	8,42	1,33
547	+C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0000338	86928,89	84507,07	717,33	1704,49
	варіант 1							
548	C1546-83	Тавот	кг	17,51	45,04	43,64	0,52	0,88
549	C1547-1	Лампи розжарювання	шт	29,58	117,31	114,73	0,28	2,30
550	+C1547-6	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки	шт	52	153,16	150,00	0,16	3,00
	варіант 4							
551	+C1547-6	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки	шт	12	190,90	187,00	0,16	3,74
	варіант 8							
552	+C1547-6	Вимикач прохідний накладний Cedar Plus WDE 000560	шт	28	242,92	238,00	0,16	4,76
	варіант 12							
553	+C1547-7	Світильник світлодіодний WT120C G2 LED40S/840 PSU	шт	20	3070,20	3010,00	-	60,20
	варіант 29	TW3 L1200 CoreLine Waterproof						
554	+C1547-7	Світильник світлодіодний настінно-накладний ДББ26У	шт	29	900,09	882,00	0,44	17,65
	варіант 30	Селена-LED						
555	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	3226,04	35,85	34,69	0,46	0,70
556	+C1551-1-	Дюбель-цвях HPS-1 6/30x55	шт	23	34,96	34,24	0,03	0,69
	СП1							
	варіант 1							
557	+C1555-55	Малярна сітка	м2	3950,43075	33,76	33,00	0,10	0,66
	варіант 1							
558	+C1555-112	Пароізоляційна плівка	м2	140,7715	24,85	24,25	0,11	0,49
	варіант 1							
559	+C1630-10	Зонт над мийками 1200x500x400 з оцинкованої сталі	комплект	2	7454,60	7306,00	2,43	146,17
	варіант 1							
560	+C1630-68	Засувка фланцева чавунна, діаметр 100 мм	шт	2	12365,46	12100,00	23,00	242,46
	варіант 1							
561	C1630-76	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі	м2	11,1156	1211,00	1180,89	6,36	23,75
562	C1630-103	Фільтр сітчастий, Ду 20	шт	1	1034,21	1012,07	1,86	20,28
	варіант 1							
563	C1630-104	Фільтр сітчастий муфтовий, Ду 32	шт	1	1228,29	1196,23	7,98	24,08
	варіант 1							
564	C1630-106	Фільтр сітчастий муфтовий, Ду 50	шт	1	1404,73	1363,22	13,97	27,54
	варіант 1							
565	C1630-106	Фільтр сітчастий, Ду 50	шт	1	1404,73	1363,22	13,97	27,54
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
566	+&C1630-111-1 варіант 2	Шумоглушник каналного типу 700x400x1000м SMN70-40 Aerostar	шт	1	11443,86	11210,00	9,47	224,39
567	+&C1630-111-1 варіант 3	Шумоглушник каналного типу 500x250x1000м SMN 50-25 Aerostar	шт	1	8923,44	8739,00	9,47	174,97
568	+C1630-113 варіант 1	Манометр загального призначення для рідини, 0-1,6 МПа.	комплект	6	347,93	340,20	0,91	6,82
569	+C1630-113 варіант 2	Кран трьохходовий для манометрів	комплект	6	471,31	461,16	0,91	9,24
570	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	90,13742	42,76	41,54	0,38	0,84
571	+&C1630-206-1 варіант 3	Бак запасу води V=0,75м3	шт	2	12736,28	12444,00	42,55	249,73
572	C1630-243	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	30	283,52	277,59	0,37	5,56
573	C1630-244	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	12	344,30	336,98	0,57	6,75
574	C1630-245	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	424,69	415,51	0,85	8,33
575	C1630-247	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	709,06	693,16	2,00	13,90
576	+C1630-537 варіант 2	Поплавок механічний QUICKSTOP, діаметр 25 мм	шт	4	2378,36	2331,59	0,14	46,63
577	+C1630-538 варіант 1	Трьохходовий регулюючий клапан Ду 50 з редукторним електроприводом AMV 435	шт	1	19550,21	19166,67	0,20	383,34
578	+C1630-538 варіант 2	Трьохходовий регулюючий клапан Ду 32 з редукторним електроприводом AMV 435	шт	1	17510,21	17166,67	0,20	343,34
579	C1630-687 варіант 1	Розподільний колектор із сталевих безшовних труб, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,8	1524,04	1490,74	3,42	29,88
580	+&C1630-703-1	Електроводонагрівач 100 л	шт	1	14179,81	13889,00	12,77	278,04
581	+&C1630-703-1 варіант 1	Електроводонагрівач 50 л	шт	4	8957,41	8769,00	12,77	175,64
582	+&C1630-703-1 варіант 2	Електроводонагрівач 30 л	шт	1	5806,63	5680,00	12,77	113,86
583	+C1630-734 варіант 30	Перехід сталевий оцинкований Д250/300x150 S=0,7 мм	шт	3	597,32	550,00	35,61	11,71
584	+C1630-734 варіант 31	Перехід сталевий оцинкований 700x400>600x400 мм S=0,7 мм	шт	2	1800,92	1730,00	35,61	35,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
585	+C1630-734 варіант 32	Перехід сталевий оцинкований 500x350/500x250 мм S=0,7 мм	шт	2	1578,56	1512,00	35,61	30,95
586	+C1630-734 варіант 34	Перехід сталевий оцинкований Д315/500x350 мм S=0,7 мм	шт	2	872,72	820,00	35,61	17,11
587	+C1630-734 варіант 35	Перехід сталевий оцинкований 500x250/400x250 мм S=0,7 мм	шт	2	974,72	920,00	35,61	19,11
588	+C1630-734 варіант 36	Перехід сталевий оцинкований 400x250/400x150 мм S=0,7 мм	шт	1	862,52	810,00	35,61	16,91
589	+C1630-734 варіант 37	Перехід сталевий оцинкований 400x150/300x150 мм S=0,7 мм	шт	1	801,32	750,00	35,61	15,71
590	+C1630-734 варіант 38	Перехід сталевий оцинкований 400x250/125 мм S=0,7 мм	шт	1	556,52	510,00	35,61	10,91
591	+C1630-734 варіант 39	Адаптер 125/250 Vents	шт	11	413,72	370,00	35,61	8,11
592	+C1630-734 варіант 40	Перехід сталевий оцинкований Д400/600x40 мм S=0,7 мм	шт	1	1066,52	1010,00	35,61	20,91
593	+C1630-734 варіант 41	Перехід сталевий оцинкований Д125/Д200 S=0,7 мм	шт	7	464,72	420,00	35,61	9,11
594	+C1630-734 варіант 42	Перехід сталевий оцинкований Д160/Д200 S=0,7 мм	шт	1	515,72	470,00	35,61	10,11
595	+C1630-734 варіант 43	Перехід сталевий оцинкований 400x250/200x150 мм S=0,7 мм	шт	1	842,12	790,00	35,61	16,51
596	+C1630-734 варіант 44	Перехід сталевий оцинкований 400x250/Д315 S=0,7 мм	шт	1	742,16	692,00	35,61	14,55
597	+C1630-734 варіант 45	Перехід сталевий оцинкований 400x250/200x150 мм S=0,7 мм	шт	1	821,72	770,00	35,61	16,11
598	+C1630-734 варіант 46	Перехід сталевий оцинкований 600x400/Д125 S=0,7 мм	шт	2	1790,72	1720,00	35,61	35,11
599	+C1630-734 варіант 47	Перехід сталевий оцинкований 440x440/Д600x1200 S=0,7 мм	шт	1	2627,12	2540,00	35,61	51,51
600	+C1630-734 варіант 48	Перехід сталевий оцинкований 600x400/1200x1200 S=0,7 мм	шт	1	3891,92	3780,00	35,61	76,31
601	+&C1630-734- 3 варіант 2	Фільтр бактеріцидний 310x310x150	шт	1	11748,76	11517,00	1,39	230,37
602	+C1630-973 варіант 3	Сифони для раковин	шт	13	301,50	294,00	1,59	5,91
603	+C1630-986 варіант 1	Біметалевий термометр в комплекті з гільзою	шт	6	424,59	415,80	0,46	8,33
604	+C1630-1119 варіант 3	Віброізолятор пружинний Д040 під вентилятор	шт	7	446,26	425,00	12,51	8,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
605	+C1630-1162 варіант 4	Насосна установка JP 3-42 PT-H Grundfos	шт	1	18457,40	18061,00	34,49	361,91
606	+C1630-1162 варіант 5	Насосна установка SAR550-TRm1/1 Pedrollo	шт	1	194272,76	190429,00	34,49	3809,27
607	+C1630-1162 варіант 6	Насосна установка SAR250-TRm1/1 Pedrollo	шт	1	66992,06	65644,00	34,49	1313,57
608	+C1630-1163 варіант 2	Дренажний насос Drain TS40/10 Willo	шт	2	34289,20	33580,00	36,86	672,34
609	+C1630-1163 варіант 3	Каналізаційна установка Sololift2 D-2 Grundfos	шт	2	28909,72	28306,00	36,86	566,86
610	+C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий DN15	шт	12	495,96	486,00	0,24	9,72
611	+C1630-1432 варіант 2	Водорозбірний кран Ду 15	шт	3	361,32	354,00	0,24	7,08
612	+C1630-1432 варіант 3	Вентиль для унітазу DN15	шт	10	495,96	486,00	0,24	9,72
613	+C1630-1432 варіант 4	Поливальний кран DN20	шт	2	332,76	326,00	0,24	6,52
614	C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий DN 20	шт	8	850,03	832,92	0,44	16,67
615	+C1630-1433 варіант 2	Кран вентильний для сантехприладів 1/2"x1/2" Albertoni	шт	66	326,85	320,00	0,44	6,41
616	+C1630-1531 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник Danfoss	шт	20	597,85	583,00	3,13	11,72
617	+C1630-1614 варіант 1	Ручний насос Willo	шт	2	16703,94	16369,00	7,41	327,53
618	+C1630-1936 варіант 3	Лічильник електронний трансформаторного включення 380В, 5(10) А GAMA300 G3B, 147.240.F47 380В, 5(10)А	шт	1	6898,04	6762,00	0,78	135,26
619	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,288	5,754	5,754	-	-
620	+C188888-4 варіант 1	Дюбель розпірний з універсальним шурупом 10x120 мм нейлон Expert Fix	шт	353	13,19	12,93	-	0,26
621	+C188888-4 варіант 2	Дюбель фасадний	шт	4070	3,06	3,00	-	0,06
622	+C188888-21 варіант 1	Піна пожежна вогнетривка REL 45	шт	2	529,66	518,89	0,38	10,39
623	+C188888-21 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	шт	2	223,77	219,00	0,38	4,39
624	+&C188888-21-12	Піна монтажна.	л	15,69	330,26	323,40	0,38	6,48
625	+&C188888-21-12 варіант 1	Герметик силіконовий	л	1,05	695,69	681,67	0,38	13,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
626	+C188888-54 варіант 2	Утеплювач мінеральна вата щільність 160 кг/м3 - 100 мм	м2	126,0823	468,85	453,00	6,66	9,19
627	+C188888-54 варіант 3	Утеплювач мінеральна вата щільність 110 кг/м3 - 50 мм	м2	126,0823	202,63	192,00	6,66	3,97
628	K582821-606	Перемички з/б марки 5ПБ18-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	1187,75	1108,24	56,22	23,29
629	+K589921- A003 варіант 1	Порєбрик БР 100.20.8	шт	104	324,05	308,70	9,00	6,35
630	+&1511-2016-1 варіант 1	Акумулятор NP 7-12 - 12В 7А/год.	шт	1	1033,10	1012,50	0,34	20,26
631	+&1514-402-10 варіант 1	Електричний повітрянагрівач RЕН 315/9 Aerostar	шт	1	8587,65	8415,00	4,26	168,39
632	+1517-2346 варіант 4	Ящик з понижувальним трансформатором ЯТП-0,25 220/36В	шт	1	3866,82	3791,00	-	75,82
633	+&1517-2346-2 варіант 2	Трансформатор току Т-0,66 150/5 кл.точн. 0,5S	шт	3	921,10	900,00	3,04	18,06
634	+1517-2463-10 варіант 8	Корпус навісний IP54	шт	2	7972,41	7816,09	-	156,32
635	+1517-2463-10 варіант 9	Щит навісний IP54 на 36 модулів	шт	1	2369,46	2323,00	-	46,46
636	+1602-30002 варіант 1	Модуль розширення релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	625,02	606,00	6,76	12,26
637	+1715-1100 варіант 1	Щит розподільчий, підлоговий, в комплекті з розподільним трансформатором та постом дистанційного контролю	шт	1	176868,00	173400,00	-	3468,00
638	+&2308-103-1 варіант 2	Вентилятор каналний круглий RV160L	шт	5	6713,42	6580,78	1,00	131,64
639	+&2308-103-1 варіант 3	Вентилятор каналний круглий RV200L	шт	1	7644,75	7493,85	1,00	149,90
640	+&2308-103-1 варіант 4	Вентилятор каналний круглий RV250L	шт	1	8080,23	7920,79	1,00	158,44
641	+&2308-103-1 варіант 5	Вентилятор центробіжний по типу ВЦ4-75	шт	1	8858,70	8684,00	1,00	173,70
642	+&2308-103-1 варіант 6	Вентилятор каналний круглий RV125 L	шт	5	4057,56	3977,00	1,00	79,56
643	+&2308-103-1 варіант 7	Вентилятор каналний круглий SVF50-25/22-40	шт	1	13754,70	13484,00	1,00	269,70
644	+&2308-103-1 варіант 8	Вентилятор каналний круглий RV 315 L	шт	1	6826,86	6692,00	1,00	133,86
645	+&2308-103-1 варіант 9	Вентилятор центробіжний по типу ВЦ4-75 №6,3 Systemax	шт	1	18565,02	18200,00	1,00	364,02
646	+&2308-6037-7 варіант 13	Дросель-клапан Д 250	шт	1	377,67	367,89	2,37	7,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
647	+&2405-1471-B6 варіант 2	Лоток пластиковий 25х25 мм	1м	1122,11	47,05	45,45	0,68	0,92
648	+15093-35013 варіант 6	Кабель перерізом 3.1,5мм2 FLAME-X-950 FE 180/E30	1000м	0,45084	44176,65	43280,00	30,44	866,21
649	+15093-35013 варіант 7	Кабель перерізом 5х2,5мм2 FLAME-X-950 FE 180/E30	1000м	0,0612	95044,05	93150,00	30,44	1863,61
650	+15093-35013 варіант 8	Кабель перерізом 3х2,5мм2 FLAME-X-950 FE 180/E90	1000м	0,02754	73063,05	71600,00	30,44	1432,61
651	+15093-35013 варіант 9	Кабель перерізом 5х4мм2 FLAME-X-950 FE 180/E30	1000м	0,051	148696,05	145750,00	30,44	2915,61
652	+15093-35013 варіант 10	Кабель перерізом 5х1,5мм2 FLAME-X-950 FE 180/E30	1000м	0,0918	86884,05	85150,00	30,44	1703,61
653	+15093-35303 варіант 5	Кабель перерізом 4х50мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0204	1160655,63	1136780,00	1117,68	22757,95
654	+&15095-1055-B1 варіант 2	Кабель JE-H(St) FE 180/E30 1х2х0,8 мм2	1000м	0,02652	18085,61	17720,00	10,99	354,62
655	+&15095-1055-B1 варіант 3	Кабель JE-H(St) FE 180/E30 2х2х0,8 мм2	1000м	0,08262	26551,61	26020,00	10,99	520,62
656	+15095-14081 варіант 1	Кабель сигналізації 4х0,44 мм2	1000м	0,7956	7463,13	7308,00	8,79	146,34
657	+15095-14081 варіант 3	Кабель ПСВВнг 4Х0,4	1000м	0,02472	14724,51	14427,00	8,79	288,72
658	+&15096-2021-B1 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 3х1,5	1000м	0,051	61460,49	60177,60	77,78	1205,11
659	+&15096-2021-B1 варіант 2	Кабель JE-H(St)H FE 180/E30 3х1,5 мм2	1000м	0,0306	59086,34	57850,00	77,78	1158,56
660	+&15096-2021-B1 варіант 3	Кабель JE-H(St)H FE 180/E30 2х0,8 мм2	1000м	0,51	34606,34	33850,00	77,78	678,56
661	+&15096-2021-B1 варіант 4	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2х1,5	1000м	0,0102	41060,49	40177,60	77,78	805,11
662	+290902-224 варіант 1	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, І н=16А	шт	2	444,54	435,80	0,02	8,72
663	+290902-224 варіант 2	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, І н=32А	шт	3	1343,06	1316,71	0,02	26,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
664	+290902-224 варіант 11	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, I н=40А	шт	4	1574,39	1543,50	0,02	30,87
665	+290902-224 варіант 13	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, I н=10А	шт	62	424,14	415,80	0,02	8,32
666	+290902-224 варіант 25	Автоматичний вимикач трифазний на введені т. С60N/3, I н=25А.	шт	5	1065,93	1045,01	0,02	20,90
667	+290902-224 варіант 26	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, I н=10А.	шт	5	960,05	941,21	0,02	18,82
668	+290902-224 варіант 28	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, I н=20А	шт	6	944,39	925,85	0,02	18,52
669	+290902-224 варіант 33	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, I _p =16А	шт	6	1171,17	1148,19	0,02	22,96
670	+290902-224 варіант 57	Вимикач-роз'єднувач Compact NSXm 160NA	шт	1	9505,40	9319,00	0,02	186,38
671	+290902-224 варіант 58	Автоматичний вимикач трифазний Easycompact EZC250N 3P	шт	1	6331,16	6207,00	0,02	124,14
672	+290902-224 варіант 59	Автоматичний вимикач С60N/1, I н=20А	шт	3	432,50	424,00	0,02	8,48
673	+290902-224 варіант 60	Автоматичний вимикач т.С 60N/1, I _p = 6А	шт	1	357,02	350,00	0,02	7,00
674	+290902-224 варіант 61	Автоматичний вимикач т. С60N/1, I н=63А	шт	1	589,58	578,00	0,02	11,56
675	+290902-224 варіант 62	Незалежний розчіплювач IMX 100-415В	шт	1	1648,34	1616,00	0,02	32,32
676	+290902-224 варіант 63	Диференційний автоматичний вимикач idpn n vigi c16a	шт	31	2310,78	2265,45	0,02	45,31
677	+290902-224 варіант 64	Диференційний автоматичний вимикач 3p+N ic v40	шт	1	6040,26	5921,80	0,02	118,44
678	+290902-224 варіант 65	Диференційний автоматичний вимикач idpn n vigi c20a	шт	2	2155,89	2113,60	0,02	42,27
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
679	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1032,1103	5,754	5,754		
680	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	2479,68	0,07223	0,07223		
681	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	13,6379	163,15	163,15		
682	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,8934	115,36	115,36		
683	С1999-9009	Дрова	м3	0,7569	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
684	+1501-5003 варіант 2	Дизельний генератор HIMOinsa HFW-100 T5 (86 кВт)	шт	1	1031028,59	992070,00	29762,10	9196,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	+1504-13246 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	5092,42	4900,00	147,00	45,42
686	+1504-13247 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	6056,65	5827,80	174,83	54,02
687	+1504-19038 варіант 1	Випробувальна колодка APP6.724.001	шт	1	1610,87	1550,00	46,50	14,37
688	+1507-1001 варіант 1	Хірургічний світильник стельовий LED 620	шт	1	279080,37	268535,00	8056,05	2489,32
689	+1511-3002 варіант 4	Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-6"-Е-С-68-ВЗ (вибухозахищене виконання, електричний пуск, стельове кріплення, температура самоспрацьовування 68 0С)	шт	1	1721,76	1656,70	49,70	15,36
690	+1511-3002 варіант 5	Акумуляторна батарея 12В, 7А/год	шт	3	987,31	950,00	28,50	8,81
691	+1514-4037 варіант 1	Водонагрівач електричний 80л "DUNAL"	шт	1	9470,87	9113,00	273,39	84,48
692	+1514-4037 варіант 2	Водонагрівач -термопот 30л Hendi 211151	шт	1	9342,00	8989,00	269,67	83,33
693	+1517-2410-4 варіант 2	Лавка для сидіння одне місце 450x450x450	шт	216	779,45	750,00	22,50	6,95
694	+1602-30002 варіант 2	Модуль розширення релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	629,80	606,00	18,18	5,62
695	+1602-30002 варіант 3	Модуль автодозвону МЦА-GSM	шт	1	3590,68	3455,00	103,65	32,03
696	+&1602-30033-3 варіант 2	Прилад приймально контролюний ППКП Тирас-4П	шт	1	8125,01	7818,00	234,54	72,47
697	+&1602-30046-5 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-16.128П"	шт	1	20702,26	19920,00	597,60	184,66
698	+1602-30053 варіант 2	Прилад приймально-контрольний управління пожежогасінням ППКП ПУІЗ 1 ТІРАС-12	шт	1	7278,73	7003,70	210,11	64,92
699	+&1602-30053-1 варіант 2	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗН-120-200	шт	1	29172,31	28070,00	842,10	260,21
700	+&1602-30053-2 варіант 2	Пристрій формування спеціальних повідомлень дмп02-fm/mp	шт	1	7775,82	7482,00	224,46	69,36
701	+&1602-30053-2 варіант 3	Шафа комутаційна відкрита Н2,5	шт	1	3423,36	3294,00	98,82	30,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
702	+1602-30068 варіант 8	Сповіщувач пожежний тепловий іскрозахищений СПТ Тірас Ех	шт	3	1078,04	1037,30	31,12	9,62
703	+1602-30068 варіант 9	Кнопковий пост запуску гасіння ПРЗ "Тірас"	шт	1	713,35	686,40	20,59	6,36
704	+1602-30068 варіант 10	Кнопковий пост зупинки гасіння ПАЗ "Тірас"	шт	1	713,35	686,40	20,59	6,36
705	+1602-30068 варіант 12	Сповіщувач пожежний димовий СПД 3	шт	62	779,45	750,00	22,50	6,95
706	+1602-30068 варіант 13	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	9	254,62	245,00	7,35	2,27
707	+1602-30068 варіант 14	Сповіщувач магнітно-контрольний СКМ-Д	шт	1	249,11	239,70	7,19	2,22
708	+1602-30076 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий СЗО "Джміль"	шт	2	1037,19	998,00	29,94	9,25
709	+1602-30076 варіант 6	Гучномовець ЗАС100ПН (1-3 Вт)	шт	44	511,32	492,00	14,76	4,56
710	+1602-30076 варіант 8	Оповіщувач світлозвуковий ОС "ВИХІД"	шт	8	972,76	936,00	28,08	8,68
711	+1602-30076 варіант 9	Гучномовець 10АСП100Пв (10 Вт)	шт	4	1808,33	1740,00	52,20	16,13
712	+&1602-30509-6 варіант 3	Показчик світловий "Аварійне освітлення" ОС-6-1	шт	1	766,98	738,00	22,14	6,84
713	+1715-1167 варіант 1	Прикроватна медична тумба 470x470x750	шт	2	20764,61	19980,00	599,40	185,21
714	+&1906-15007-1 варіант 1	Підйомна платформа для переміщення маломобільних груп населення, типу UML07.109.000 1800x2600x2000(Н)	шт	1	279736,88	269166,70	8075,00	2495,18
715	+&1906-15007-1 варіант 2	Підйомна платформа для переміщення маломобільних груп населення, типу UML07.109.000 900x1250x3000(Н)	шт	1	214817,11	206700,00	6201,00	1916,11
716	+&2203-305-1	Комплект автоматики П1	шт	1	176372,36	169707,93	5091,24	1573,19
717	+&2203-305-1 варіант 1	Комплект автоматики П2	шт	1	172314,46	165803,36	4974,10	1537,00
718	+&2203-305-1 варіант 2	Комплект автоматики	шт	2	44224,52	42553,45	1276,60	394,47
719	+&2203-305-1 варіант 5	Комплект автоматики від заморожування повітрянагрівачів	шт	2	42480,16	40875,00	1226,25	378,91
720	+2203-2091 варіант 1	Анестезіологічна рухома консоль з двома полицями Uzumci 604080	шт	1	209953,33	202020,00	6060,60	1872,73
721	+2203-2091 варіант 2	Підвісна стельова горизонтальна розподільна консоль з лікувальним газом	шт	1	510281,57	491000,00	14730,00	4551,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
722	+&2308-108-3 варіант 2	Припливна установка П-1 SM-SS-54 650x1360x900	шт	1	208498,35	200620,00	6018,60	1859,75
723	+&2308-108-3 варіант 3	Припливна установка П-2 SM-SS-54 500x1250x350	шт	1	55985,47	53870,00	1616,10	499,37
724	+2406-8019 варіант 2	Столик інструментальний СИ-2, СИ-5 710x515x870	шт	5	13666,40	13150,00	394,50	121,90
725	+2406-11001 варіант 2	Плита електрична економ ПЕ-2Ч	шт	1	4832,61	4650,00	139,50	43,11
726	+2406-15014 варіант 2	Стіл медсестри 1100x630x740	шт	1	12482,67	12011,00	360,33	111,34
727	+2407-1101-25 варіант 1	Ванна мийна зварна двосекційна з полицею 1000x500x250	шт	1	10326,19	9936,00	298,08	92,11
728	+2407-1210-1 варіант 1	Мийка лабораторна МЛ-2 900x800x1800	шт	1	6963,11	6700,00	201,00	62,11
729	+2407-1301-4 варіант 1	Умивальник хірургічний з ліктьовим змішувачем 650x590	шт	2	16108,69	15500,00	465,00	143,69
730	+2407-2201 варіант 1	Сенсерний настінний металевий диспенсер для паперових рушників	шт	12	3897,26	3750,00	112,50	34,76
731	+2415-1418 варіант 1	Витяжка	комплект	1	4548,88	4377,00	131,31	40,57
732	+&2417-603-1 варіант 3	Мікрохвильова піч Whirlpool PRO 25 550x370x420	шт	1	3533,52	3400,00	102,00	31,52
733	+&2417-603-1 варіант 5	Електрочайник	шт	1	1247,12	1200,00	36,00	11,12
734	+17142-2034 варіант 5	Світлозвуковий оповіщувач, 12 В ОСЗ-5 "Порошок! НЕ ВХОДИТИ!"	шт	1	1154,63	1111,00	33,33	10,30
735	+17142-2034 варіант 6	Світлозвуковий оповіщувач, 12 В ОСЗ-6 "Порошок! ВИХОДЬ!"	шт	1	1154,63	1111,00	33,33	10,30
736	+17142-2034 варіант 7	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	5	2201,80	2118,60	63,56	19,64
737	+241996-11053 варіант 3	Контейнер для сміття з педаллю 50 л 290x450x610	шт	1	6110,91	5880,00	176,40	54,51
738	+241996-12008 варіант 3	Стіл обідній шестимісний в комплекті зі стільцями 1500x600x850	шт	1	5856,29	5635,00	169,05	52,24
739	+241996-12008 варіант 4	Стіл обідній чотиримісний в комплекті зі стільцями 1000x600x850	шт	2	2452,68	2360,00	70,80	21,88
740	+241996-12009 варіант 6	Ліжко (тільки верхній ярус) 1800x550x1750	шт	47	3377,63	3250,00	97,50	30,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
741	+241996-12009 варіант 7	Підтоварник з нержавіючої сталі 1000x600x200	шт	2	1686,74	1623,00	48,69	15,05
742	+241996-12009 варіант 8	Шафа для зберігання одноразового посуду 840x450x1800	шт	1	2857,99	2750,00	82,50	25,49
743	+241996-12009 варіант 9	Шафа для приладдя прибирання та дезінфікуючих засобів 450x500x1800	шт	2	2463,07	2370,00	71,10	21,97
744	+241996-18014-1-1 варіант 2	Шафа холодильна середньотемпературна однодверна ШХ-1	шт	6	53740,65	51710,00	1551,30	479,35
745	+241996-18014-17 варіант 1	Секція шафи брудної білизни 1100x500x1400	шт	6	8210,23	7900,00	237,00	73,23
746	+241996-19013-6 варіант 1	Шафа для халатів і бахіл 750x440x1800	шт	2	12221,82	11760,00	352,80	109,02
747	+241996-19101-9 варіант 2	Сулія для питної води	шт	2	467,67	450,00	13,50	4,17
748	+241996-19101-9 варіант 3	Помпа механічна для питної води	шт	1	150,69	145,00	4,35	1,34
749	+241996-20208 варіант 2	Стелаж з нержавіючої сталі 1200x500x1800	шт	2	12159,46	11700,00	351,00	108,46
750	+241996-20220 варіант 1	Вішалка ВНДХ4 настінна дерево+метал на 4 гачки	шт	2	3089,17	2972,45	89,17	27,55
751	+241996-20306 варіант 2	Стілець напівм'який 484x525x900	шт	3	1736,62	1671,00	50,13	15,49
752	+280222-20-13 варіант 1	Модульний монітор експертного класу з модулем BIS BM 1900	комплект	1	283512,86	272800,00	8184,00	2528,86
753	+280222-20-13 варіант 2	Монітор пацієнта, що включає: ЕКГ; ЧСС; SpO ₂ ; ЧД; Темп	комплект	2	117994,56	113536,00	3406,08	1052,48
754	+280222-40-2 варіант 1	Коагулятор лазерний універсальний "Лика-хирург"	комплект	1	340671,67	327799,00	9833,97	3038,70
755	+280222-41-60 варіант 1	Відсмоктувач хірургічний 350x230x560	комплект	1	39755,20	38253,00	1147,59	354,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	+280222-64-1 варіант 1	Крісло-коляска складне 850х725х950	шт	29	15026,65	14458,85	433,77	134,03
757	+280222-140-9 варіант 1	Стіл операційний електричний ЕТ 200	шт	1	217207,43	209000,00	6270,00	1937,43
758	+280222-160-4 варіант 2	Злив лікарняний фаянсовий (відуар) СБ-1 500х450х480	комплект	1	145896,88	140384,00	4211,52	1301,36
759	+280222-160-6 варіант 1	Коагулометр RT 2202	комплект	1	63829,88	61418,00	1842,54	569,34
760	+280222-2002 варіант 1	Аналізатор глюкози 82х62х16	шт	1	128349,85	123500,00	3705,00	1144,85
761	+280222-2002 варіант 2	Аналізатор гематологічний 700х600х850	шт	1	228639,40	220000,00	6600,00	2039,40
762	+280222-2002 варіант 3	Аналізатор сечі CL-50	шт	1	31178,10	30000,00	900,00	278,10
763	+280222-4002 варіант 1	Апарат для високочастотної електрохірургії EXBЧ - 300	шт	1	66513,28	64000,00	1920,00	593,28
764	+280222-4017 варіант 1	Апарат для інгаляційного наркоза пересувний НАРКОН-2	комплект	1	549773,83	529000,00	15870,00	4903,83
765	+280222-4028 варіант 1	Апарат портативний для штучного дихання ДП-2	комплект	1	15589,05	15000,00	450,00	139,05
766	+280222-4521 варіант 1	Мікроскоп "Carl Zeiss"	комплект	1	430257,78	414000,00	12420,00	3837,78
767	+280222-10584 варіант 1	Шафа медична одностулкова ШМ-1	шт	3	9543,40	9182,80	275,48	85,12
768	+280222-11064 варіант 1	Ліжко для відділення інтенсивної терапії 220х980х1200	комплект	2	73767,38	70980,00	2129,40	657,98
769	+280222-13017 варіант 1	Випромінювач бактеріцидний настінний РЗТ - 300	комплект	6	27966,76	26910,00	807,30	249,46
770	+280222-14029	Підставка для тазів	шт	1	3013,88	2900,00	87,00	26,88
771	+280222-14055 варіант 1	Стіл лабораторний пристінний 1200х800х750	шт	2	28798,17	27710,00	831,30	256,87
772	+280222-14055 варіант 2	Стіл лабораторний пристінний 1000х800х750	шт	2	22656,09	21800,00	654,00	202,09
773	+280222-16191	Штатив для тривалих вливань ШДВ-2	шт	1	3377,63	3250,00	97,50	30,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
774	+280222-17008 варіант 1	Камера зберігання стерильних інструментів УФ	комплект	1	35905,74	34549,00	1036,47	320,27
775	+290220-1033 варіант 2	Персональний комп'ютер Pentium	шт	3	140298,33	134997,00	4049,91	1251,42
776	+290220-3048 варіант 1	Табурет лабораторний	шт	2	7067,04	6800,00	204,00	63,04
777	+290518-1039 варіант 1	Стельова консоль для операційних - Draeger - DVE 8010	шт	1	79815,94	76800,00	2304,00	711,94
778	+560110-10 варіант 2	Візок сервірувальний з трьома полицями 1000x500x250	шт	1	8439,91	8121,00	243,63	75,28
779	+560110-62 варіант 2	Шафа лабораторна для реактивів ШР-1-0,4 400x500x1800	шт	1	7048,33	6782,00	203,46	62,87
780	+560110-62 варіант 3	Двухстулкова металева шафа для зберігання медикаментів, інструментів	шт	6	23427,22	22542,00	676,26	208,96
781	+560110-74 варіант 4	Стіл виробничий пристінний з полицею 1500x700x850	шт	2	3237,33	3115,00	93,45	28,88
782	+560110-254 варіант 3	Стіл письмовий одностумбовий 1000x600x750	шт	1	5056,05	4865,00	145,95	45,10

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 вересня 2024 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) № 23-28/05-АБ (Лист АБ-7)

Кошторисна вартість 652,100 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,85189 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 369,463 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	19,412	<u>4588,74</u> 4135,53	<u>453,21</u> 137,81	89077	80279	<u>8798</u> 2675	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>1232,97</u> 30,37
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	7,5316	<u>4588,74</u> 4135,53	<u>453,21</u> 137,81	34561	31147	<u>3414</u> 1038	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>478,38</u> 11,78
3	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	26,37	<u>668,22</u> 629,74	<u>38,48</u> 11,70	17621	16606	<u>1015</u> 309	<u>9,6720</u> 0,1328	<u>255,05</u> 3,5
4	KB10-96-2 Кдем=0,7х1, 15=0,805	Демонтаж металевих дверних коробок зі зніманням дверних полотен	100м2	0,0231	<u>18930,83</u> 18920,99	<u>-</u> -	437	437	<u>-</u> -	<u>227,4157</u> -	<u>5,25</u> -
5	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>14413,77</u> 13081,09	<u>1312,61</u> 399,12	144	131	<u>13</u> 4	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>1,91</u> 0,05
6	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0036	<u>4767,19</u> 4575,88	<u>191,31</u> 162,91	17	16	<u>1</u> 1	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>0,25</u> 0,01
7	KP7-16-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	75,31	<u>444,21</u> 440,67	<u>-</u> -	33453	33187	<u>-</u> -	<u>6,1632</u> -	<u>464,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	9,477	<u>15702,02</u> 8414,41	<u>7287,61</u> 2174,89	148808	79743	<u>69065</u> 20611	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>1115,29</u> 252,75
9	КБ6-1-19 к дем.= 0, 8х1,15=0,92	(Демонтаж) Улаштування сходів залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0873	<u>54282,27</u> 36255,73	<u>17956,31</u> 5455,28	4739	3165	<u>1568</u> 476	<u>465,1152</u> 60,7224	<u>40,6</u> 5,3
10	КБ6-22-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,1298	<u>98337,55</u> 80074,68	<u>18032,43</u> 6685,27	12764	10394	<u>2341</u> 868	<u>1065,1061</u> 74,3553	<u>138,25</u> 9,65
11	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,08	<u>13146,15</u> 12599,73	<u>546,42</u> 174,19	1052	1008	<u>44</u> 14	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>14,1</u> 0,17
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	40,019	<u>106,13</u> 106,13	<u>-</u> -	4247	4247	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>65,23</u> -
13	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3,60174	<u>2949,11</u> 215,51	<u>2733,60</u> 732,29	10622	776	<u>9846</u> 2638	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>11,92</u> 30,81
14	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	400,193	<u>277,24</u> -	<u>277,24</u> 36,70	110950	-	<u>110950</u> 14687	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 164,48
		Разом прямі витрати по кошторису					468492	261136	<u>207055</u> 43321		<u>3823,35</u> 508,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					468492 301 304457 183608 519,67 65006 652100				

		Всього по кошторису					652100				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4851,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					369463				

Склав _____ О.Г.Лютова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ П.І.Везенков
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівельні роботи
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15234,279 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 36,11368 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3019,358 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Земляні роботи											
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	11,375	<u>9503,25</u> 421,38	<u>9076,00</u> 2290,26	108099	4793	<u>103240</u> 26052	<u>6,3480</u> 26,5069	<u>72,21</u> 301,52
2	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1990,625	<u>253,60</u> -	<u>253,60</u> 36,70	504823	-	<u>504823</u> 73056	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 818,15
3	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	6,685	<u>9503,25</u> 421,38	<u>9076,00</u> 2290,26	63529	2817	<u>60673</u> 15310	<u>6,3480</u> 26,5069	<u>42,44</u> 177,2
4	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1169,875	<u>253,60</u> -	<u>253,60</u> 36,70	296680	-	<u>296680</u> 42934	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 480,82
5	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	6,685	<u>895,84</u> -	<u>895,84</u> 187,99	5989	-	<u>5989</u> 1257	<u>-</u> 2,1053	<u>-</u> 14,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP1-12-4	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати	100 м3	6,685	<u>507,20</u> -	<u>507,20</u> 106,44	3391	-	<u>3391</u> 712	<u>-</u> 1,1920	<u>-</u> 7,97
7	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	6,685	<u>9423,43</u> 1808,66	<u>7614,77</u> 2238,35	62996	12091	<u>50905</u> 14963	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>169,1</u> 189,76
		Разом прямі витрати по розділу 1					1045507	19701	<u>1025701</u> 174284		<u>283,75</u> 1989,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1045507 105 193985 104319 272,8 34125 1149826				
		----- Всього по розділу 1					1149826				
		Розділ 2. Покрівля вхідних груп									
8	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1,2241	<u>711,06</u> 585,28	<u>10,35</u> 9,20	870	716	<u>13</u> 11	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>10,49</u> 0,15
9	C1555-112 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	140,7715	<u>24,85</u> -	<u>-</u> -	3498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	1,2241	<u>3364,12</u> 3237,89	<u>126,23</u> 112,26	4118	3964	<u>154</u> 137	<u>47,4000</u> 1,4933	<u>58,02</u> 1,83
11	C188888-54 варіант 2	Утеплювач мінеральна вата щільність 160 кг/м3 - 100 мм	м2	126,0823	<u>468,85</u> -	<u>-</u> -	59114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	1,2241	<u>3364,12</u> 3237,89	<u>126,23</u> 112,26	4118	3964	<u>154</u> 137	<u>47,4000</u> 1,4933	<u>58,02</u> 1,83
13	C188888-54 варіант 3	Утеплювач мінеральна вата щільність 110 кг/м3 - 50 мм	м2	126,0823	<u>202,63</u> -	<u>-</u> -	25548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP8-38-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	14,077	<u>705,68</u> 571,18	<u>134,50</u> 119,62	9934	8041	<u>1893</u> 1684	<u>8,5200</u> 1,5912	<u>119,94</u> 22,4
15	C1424-11653 варіант 2	Суміші полістиролбетонні готові легкі	м3	14,64	<u>5930,03</u> -	<u>-</u> -	86816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки з фіброволокном	100м2	1,2241	<u>20943,68</u> 6089,12	<u>202,79</u> 180,35	25637	7454	<u>248</u> 221	<u>82,9920</u> 2,3990	<u>101,59</u> 2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	KP8-35-3 к-6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	1,2241	<u>15511,91</u> 940,31	<u>204,86</u> 182,19	18988	1151	<u>251</u> 223	<u>12,8160</u> 2,4235	<u>15,69</u> 2,97
18	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	1,2241	<u>4417,20</u> 3139,89	<u>52,77</u> 46,93	5407	3844	<u>65</u> 57	<u>39,8160</u> 0,6242	<u>48,74</u> 0,76
19	C111-852 варіант 1	Руберойд бітумно-полімерний з посипкою - 4, 2 мм	м2	140,77	<u>216,84</u> -	-	30525	-	-	-	-
20	C111-852 варіант 2	Руберойд бітумно-полімерний - 4 мм	м2	138,32	<u>190,57</u> -	-	26360	-	-	-	-
21	C111-233-1 варіант 6	Праймер	кг	98	<u>65,86</u> -	-	6454	-	-	-	-
22	KP8-45-2	Примикання Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,67	<u>16960,56</u> 9606,09	<u>182,10</u> 161,95	11364	6436	<u>122</u> 109	<u>121,8120</u> 2,1542	<u>81,61</u> 1,44
23	C111-852 варіант 1	Руберойд бітумно-полімерний з посипкою - 4, 2 мм	м2	79	<u>216,84</u> -	-	17130	-	-	-	-
24	C111-233-1 варіант 6	Праймер	кг	28,8	<u>65,86</u> -	-	1897	-	-	-	-
25	& C118-14-1 варіант 4	Оцинкована притискна планка	м	67	<u>110,69</u> -	-	7416	-	-	-	-
26	C111-1904 варіант 4	Анкер розпірний М12х150	шт	335	<u>52,36</u> -	-	17541	-	-	-	-
27	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	0,67	<u>6722,03</u> 6699,27	<u>22,76</u> 20,24	4504	4489	<u>15</u> 14	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>61,18</u> 0,18
28	& C118-14-1 варіант 5	Парапетна планка з оцинкованої сталі ширина 600 мм	м	67,67	<u>580,72</u> -	-	39297	-	-	-	-
29	C113-1883 варіант 2	Кронштейн кріплення парапетної планки	шт	134	<u>86,06</u> -	-	11532	-	-	-	-
30	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,402	<u>17179,32</u> 6089,12	<u>202,79</u> 180,35	6906	2448	<u>82</u> 73	<u>82,9920</u> 2,3990	<u>33,36</u> 0,96
31	C111-1904 варіант 3	Анкер розпірний М10х100	шт	134	<u>20,57</u> -	-	2756	-	-	-	-
32	KP8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (парапет)	100м2	0,804	<u>2791,28</u> 2150,04	<u>28,97</u> 25,76	2244	1729	<u>23</u> 21	<u>27,2640</u> 0,3427	<u>21,92</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C111-852 варіант 2	Руберойд бітумно-полімерний - 4 мм	м2	92,5	<u>190,57</u>	-	17628	-	-	-	-
34	C111-233-1 варіант 6	Праймер	кг	64,3	<u>65,86</u>	-	4235	-	-	-	-
35	KP8-32-5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару	100м2	0,3444	<u>1630,74</u> 993,64	<u>24,83</u> 22,08	562	342	<u>9</u> 8	<u>12,6000</u> 0,2938	<u>4,34</u> 0,1
36	C111-852 варіант 2	Руберойд бітумно-полімерний - 4 мм	м2	38,916	<u>190,57</u>	-	7416	-	-	-	-
37	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,2009	<u>7270,68</u> 7219,02	<u>16,55</u> 14,72	1461	1450	<u>3</u> 3	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>19,05</u> 0,04
38	& C118-14-1 варіант 14	Звіс настінного жолоба з оцинкованої сталі	м	20,1	<u>428,73</u>	-	8617	-	-	-	-
39	C113-1883 варіант 4	Т-подібний костиль 420x200x4	шт	50	<u>55,46</u>	-	2773	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					472666	46028	<u>3032</u> 2698		<u>633,95</u> 35,88
		Разом будівельні роботи, грн.					472666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					423606				
		всього заробітна плата, грн.					48726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28775				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10054				
		Всього будівельні роботи, грн.					501441				

		Всього по розділу 2					501441				
		Розділ 3. Перегородки									
40	KB8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	9,3	<u>558,12</u> 465,75	<u>82,79</u> 32,49	5191	4331	<u>770</u> 302	<u>6,3480</u> 0,3589	<u>59,04</u> 3,34
41	C1427-11825 варіант 1	Газобетонні блоки	м3	9,207	<u>4796,54</u>	-	44162	-	-	-	-
42	C111-2010-2	Суміш для укладання пінобетонних блоків (зима) Ceresit CT 21	кг	232,5	<u>13,56</u>	-	3153	-	-	-	-
43	C188888-21 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	шт	2	<u>223,77</u>	-	448	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	6,3677	<u>632,09</u> 632,09	-	4025	4025	-	<u>9,7080</u>	<u>61,82</u>
55	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	127,354	<u>55,29</u>	-	7041	-	-	-	-
56	КБ13-55-1	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	100м2	6,3677	<u>20849,44</u> 11036,31	<u>9813,13</u> 3916,99	132763	70276	<u>62487</u> 24942	<u>132,6480</u> 50,9628	<u>844,66</u> 324,52
57	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	2547,08	<u>35,85</u>	-	91313	-	-	-	-
58	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	6,3677	<u>6350,50</u> 6285,28	<u>29,93</u> 25,49	40438	40023	<u>191</u> 162	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>559,76</u> 1,95
59	С111-2000-1 варіант 4	Самовирівнююча суміш CERESIT CN 68	кг	5730,93	<u>15,26</u>	-	87454	-	-	-	-
60	КБ15-170-2	Покриття бетоної підлоги фарбою	100м2	6,3677	<u>2325,59</u> 2320,92	<u>1,50</u> 1,27	14809	14779	<u>10</u> 8	<u>24,9642</u> 0,0153	<u>158,96</u> 0,1
61	С111-2016-3 варіант 2	Фарба гумова структурна "РабберФлекс" SkyLine для бетонних підлог ТИП 2	л	509,416	<u>261,77</u>	-	133350	-	-	-	-
62	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	0,8674	<u>632,09</u> 632,09	-	548	548	-	<u>9,7080</u>	<u>8,42</u>
63	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	17,348	<u>55,29</u>	-	959	-	-	-	-
64	КБ13-55-1	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	100м2	0,8674	<u>23976,86</u> 12691,76	<u>11285,10</u> 4504,53	20798	11009	<u>9789</u> 3907	<u>152,5452</u> 58,6072	<u>132,32</u> 50,84
65	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	346,96	<u>35,85</u>	-	12439	-	-	-	-
66	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,8674	<u>6350,50</u> 6285,28	<u>29,93</u> 25,49	5508	5452	<u>26</u> 22	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>76,25</u> 0,27
67	С111-2000-1 варіант 4	Самовирівнююча суміш CERESIT CN 68	кг	780,66	<u>15,26</u>	-	11913	-	-	-	-
68	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,8674	<u>18157,57</u> 16738,05	<u>53,88</u> 45,88	15750	14519	<u>47</u> 40	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>186,26</u> 0,48
69	С111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	563,81	<u>14,85</u>	-	8373	-	-	-	-
70	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	35,22	<u>160,06</u>	-	5637	-	-	-	-
71	С111-260 варіант 2	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	88,47	<u>879,67</u>	-	77824	-	-	-	-
72	С113-2088 варіант 1	Хрестик пластмасовий	шт	368	<u>0,27</u>	-	99	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КР12-66-1	ТИП 3 Грунтування поверхні	100м2	0,83	<u>632,09</u> 632,09	-	525	525	-	<u>9,7080</u>	<u>8,06</u>
74	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	16,6	<u>55,29</u>	-	918	-	-	-	-
75	КБ13-55-1	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	100м2	0,83	<u>23976,86</u> 12691,76	<u>11285,10</u> 4504,53	19901	10534	<u>9367</u> 3739	<u>152,5452</u> 58,6072	<u>126,61</u> 48,64
76	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	332	<u>35,85</u>	-	11902	-	-	-	-
77	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,83	<u>13117,13</u> 5514,37	<u>139,25</u> 118,58	10887	4577	<u>116</u> 98	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>64,01</u> 1,18
78	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50 мм)	100м2	0,83	<u>12491,04</u> 1111,97	<u>218,64</u> 186,18	10368	923	<u>181</u> 155	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>12,91</u> 1,86
79	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,83	<u>18157,57</u> 16738,05	<u>53,88</u> 45,88	15071	13893	<u>45</u> 38	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>178,22</u> 0,46
80	С111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	33,7	<u>14,85</u>	-	500	-	-	-	-
81	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	33,7	<u>160,06</u>	-	5394	-	-	-	-
82	С111-260 варіант 2	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	84,66	<u>879,67</u>	-	74473	-	-	-	-
83	С113-2088 варіант 1	Хрестик пластмасовий	шт	352	<u>0,27</u>	-	95	-	-	-	-
84	КБ11-29-1	ТИП 4 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6509	<u>18157,57</u> 16738,05	<u>53,88</u> 45,88	11819	10895	<u>35</u> 30	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>139,77</u> 0,36
85	С111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	423,09	<u>14,85</u>	-	6283	-	-	-	-
86	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	26,43	<u>160,06</u>	-	4230	-	-	-	-
87	С111-260 варіант 2	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	66,39	<u>879,67</u>	-	58401	-	-	-	-
88	С113-2088 варіант 1	Хрестик пластмасовий	шт	276	<u>0,27</u>	-	75	-	-	-	-
89	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	277	<u>968,01</u> 929,41	<u>1,50</u> 1,27	268139	257447	<u>416</u> 352	<u>11,9232</u> 0,0153	<u>3302,73</u> 4,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	1440,4	<u>14,85</u>	-	21390	-	-	-	-
91	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	126,312	<u>160,06</u>	-	20217	-	-	-	-
92	C111-260 варіант 2	Плитки керамічні для підлоги протиковзна 10 мм	м2	288,08	<u>879,67</u>	-	253415	-	-	-	-
93	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	7,1	<u>10153,23</u>	<u>2,99</u>	72088	9761	<u>21</u>	<u>17,0292</u>	<u>120,91</u>
					<u>1374,77</u>	<u>2,55</u>			<u>18</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,22</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					1537132	469186	<u>82731</u>		<u>5981,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1537132		<u>33511</u>		<u>435,12</u>
		в тому числі:					985215				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					502697				
		всього заробітна плата, грн.					275281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					719,61				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90021				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1812413				

		Всього по розділу 4					1812413				
94	КБ10-20-4	Розділ 5. Віконні прорізи (Лист АР-16) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1071	<u>10775,38</u>	<u>778,06</u>	1154	1066	<u>83</u>	<u>119,6046</u>	<u>12,81</u>
					<u>9951,10</u>	<u>498,91</u>			<u>53</u>	<u>5,8276</u>	<u>0,62</u>
95	& C123-239-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі в комплекті з фурнітурою	м2	10,71	<u>4943,57</u>	-	52946	-	-	-	-
96	& C188888-21-12	Піна монтажна.	л	2,3	<u>330,26</u>	-	760	-	-	-	-
97	& C188888-21-12 варіант 1	Герметик силіконовий	л	1,05	<u>695,69</u>	-	730	-	-	-	-
98	C188888-4 варіант 1	Дюбель розпірний з універсальним шурупом 10x120 мм нейлон Expert Fix	шт	30	<u>13,19</u>	-	396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					55986	1066	<u>83</u>		<u>12,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55986		<u>53</u>		<u>0,62</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					54837 1119 610 1,61 202 56596 56596				
		Розділ 6. Дверні прорізи (Лист АР-16)									
99	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3591	<u>18976,03</u> 10677,00	<u>8182,17</u> 2126,35	6814	3834	<u>2938</u> 764	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>48,62</u> 7,36
100	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,441	<u>14811,91</u> 8627,79	<u>6091,17</u> 1582,95	6532	3805	<u>2686</u> 698	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>48,25</u> 6,73
101	& С123-239-1 варіант 2	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	80,01	<u>5366,03</u> -	<u>-</u> -	429336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С188888-21-12	Піна монтажна.	л	13,39	<u>330,26</u> -	<u>-</u> -	4422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	С188888-4 варіант 1	Дюбель розпирний з універсальним шурупом 10х120 мм нейлон Expert Fix	шт	323	<u>13,19</u> -	<u>-</u> -	4260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (протипожежні)	100м2	0,2394	<u>30482,74</u> 27029,98	<u>1933,97</u> 502,59	7298	6471	<u>463</u> 120	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>77,78</u> 1,16
105	С123-217 варіант 1	Блоки дверні протипожежні EI60	м2	23,94	<u>16537,67</u> -	<u>-</u> -	395912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1722	<u>30482,74</u> 27029,98	<u>1933,97</u> 502,59	5249	4655	<u>333</u> 87	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>55,94</u> 0,83
107	& С123-198-10 варіант 2	Захисно-герметичні двері	м2	17,22	<u>43612,78</u> -	<u>-</u> -	751012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1610835	18765	<u>6420</u> 1669		<u>230,59</u> 16,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1610835 1585650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					20434 11177 29,6 3702 1622012 1622012				
		Розділ 7. Оздоблення стін (Лист АР-17) ТИП 1									
108	KP12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	21,7443	<u>632,09</u> 632,09	-	13744	13744	-	<u>9,7080</u>	<u>211,09</u>
109	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	434,886	<u>55,29</u> -	-	24045	-	-	-	-
110	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	21,7443	<u>632,09</u> 632,09	-	13744	13744	-	<u>9,7080</u>	<u>211,09</u>
111	& C1113-292-1 варіант 1	Протигрибковий засіб Altax	л	434,886	<u>260,10</u> -	-	113114	-	-	-	-
112	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	21,7443	<u>13452,12</u> 8269,87	<u>104,11</u> 88,66	292507	179823	<u>2264</u> 1928	<u>106,0920</u> 1,0656	<u>2306,9</u> 23,17
113	KB34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	21,7443	<u>3027,39</u> 3027,39	-	65828	65828	-	<u>41,2620</u>	<u>897,21</u>
114	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	2283,151	<u>46,20</u> -	-	105482	-	-	-	-
115	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	21,7443	<u>5450,66</u> 4402,82	<u>4,49</u> 3,82	118521	95736	<u>98</u> 83	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>1185,88</u> 1
116	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм)	100 м2	21,7443	<u>2585,03</u> 2332,87	<u>5,99</u> 5,10	56210	50727	<u>130</u> 111	<u>28,8972</u> 0,0613	<u>628,35</u> 1,33
117	C111-1896 варіант 1	Ізогіпс	кг	4348,86	<u>12,91</u> -	-	56144	-	-	-	-
118	KB34-58-1	Обклеювання малярною сіткою стін в один шар	100м2	21,7443	<u>3027,39</u> 3027,39	-	65828	65828	-	<u>41,2620</u>	<u>897,21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C1555-55 варіант 1	Малярна сітка	м2	2283,151	<u>33,76</u>	-	77079	-	-	-	-
120	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 1 мм)	100 м2	21,7443	<u>2585,03</u> 2332,87	<u>5,99</u> 5,10	56210	50727	<u>130</u> 111	<u>28,8972</u> 0,0613	<u>628,35</u> 1,33
121	C111-1896 варіант 2	Сатенгіпс	кг	2174,43	<u>15,73</u>	-	34204	-	-	-	-
122	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	21,7443	<u>4097,68</u> 4005,19	<u>1,30</u> 1,11	89101	87090	<u>28</u> 24	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1143,66</u> 0,29
123	C111-1626-1 варіант 2	Фарба акрилова Ceresit CT48	кг	693,64	<u>452,44</u>	-	313830	-	-	-	-
124	KP12-66-1	ТИП 2 Грунтування поверхні	100м2	6,47515	<u>632,09</u> 632,09	-	4093	4093	-	<u>9,7080</u>	<u>62,86</u>
125	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	129,503	<u>55,29</u>	-	7160	-	-	-	-
126	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	6,47515	<u>632,09</u> 632,09	-	4093	4093	-	<u>9,7080</u>	<u>62,86</u>
127	& C1113-292-1 варіант 1	Протигрибковий засіб Altax	л	129,503	<u>260,10</u>	-	33684	-	-	-	-
128	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	6,47515	<u>5450,66</u> 4402,82	<u>4,49</u> 3,82	35294	28509	<u>29</u> 25	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>353,14</u> 0,3
129	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм)	100 м2	6,47515	<u>2585,03</u> 2332,87	<u>5,99</u> 5,10	16738	15106	<u>39</u> 33	<u>28,8972</u> 0,0613	<u>187,11</u> 0,4
130	C111-1896 варіант 1	Ізогіпс	кг	1295,03	<u>12,91</u>	-	16719	-	-	-	-
131	KB34-58-1	Обклеювання малярною сіткою стін в один шар	100м2	6,47515	<u>3027,39</u> 3027,39	-	19603	19603	-	<u>41,2620</u>	<u>267,18</u>
132	C1555-55 варіант 1	Малярна сітка	м2	679,8907	<u>33,76</u>	-	22953	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 1 мм)	100 м2	6,47515	<u>2585,03</u> 2332,87	<u>5,99</u> 5,10	16738	15106	<u>39</u> 33	<u>28,8972</u> 0,0613	<u>187,11</u> 0,4
134	С111-1896 варіант 2	Сатенгіпс	кг	647,515	<u>15,73</u> -	-	10185	-	-	-	-
135	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,47515	<u>4097,68</u> 4005,19	<u>1,30</u> 1,11	26533	25934	<u>8</u> 7	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>340,57</u> 0,09
136	С111-1626-1 варіант 3	Фарба структурна	кг	469,45	<u>254,56</u> -	-	119503	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1828887	735691	<u>2765</u> 2355		<u>9570,57</u> 28,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1828887 1090431 738046 421664 1151,86 144100 2250551				
		----- Всього по розділу 7					2250551				
		Розділ 8. Оздоблення стель (Лист АР-17) ТИП 1									
137	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	824,88	<u>24,67</u> 24,67	-	20350	20350	-	<u>0,3450</u> -	<u>284,58</u> -
138	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь	м2	824,88	<u>88,97</u> 87,02	-	73390	71781	-	<u>1,0902</u> -	<u>899,28</u> -
139	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	8,2488	<u>1682,52</u> 588,99	<u>111,12</u> 7,98	13879	4858	<u>917</u> 66	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>54,41</u> 0,82
140	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	8,2488	<u>632,09</u> 632,09	-	5214	5214	-	<u>9,7080</u> -	<u>80,08</u> -
141	& С1113-292-1 варіант 1	Протигрибковий засіб Altax	л	164,976	<u>260,10</u> -	-	42910	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	8,2488	<u>8192,52</u> 7018,67	<u>7,48</u> 6,37	67578	57896	<u>62</u> 53	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>717,15</u> 0,63
143	С111-1896 варіант 1	Ізогіпс	кг	1237,32	<u>12,91</u> -	-	15974	-	-	-	-
144	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	8,2488	<u>3780,83</u> 3766,52	<u>14,31</u> 4,45	31187	31069	<u>118</u> 37	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>423,46</u> 0,45
145	С1555-55 варіант 1	Малярна сітка	м2	866,124	<u>33,76</u> -	-	29240	-	-	-	-
146	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	8,2488	<u>3193,32</u> 2941,16	<u>5,99</u> 5,10	26341	24261	<u>49</u> 42	<u>36,4320</u> 0,0613	<u>300,52</u> 0,51
147	С111-1896 варіант 2	Сатенгіпс	кг	824,88	<u>15,73</u> -	-	12975	-	-	-	-
148	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП 2	100м2	8,2488	<u>21806,48</u> 4508,69	<u>1,30</u> 1,11	179877	37191	<u>11</u> 9	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>488,39</u> 0,11
149	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,1549	<u>632,09</u> 632,09	-	730	730	-	<u>9,7080</u> -	<u>11,21</u> -
150	& С1113-292-1 варіант 1	Протигрибковий засіб Altax	л	23,098	<u>260,10</u> -	-	6008	-	-	-	-
151	КР11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	1,1549	<u>8733,45</u> 5431,95	<u>48,15</u> 41,00	10086	6273	<u>56</u> 47	<u>73,1280</u> 0,4928	<u>84,46</u> 0,57
152	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,1549	<u>8192,52</u> 7018,67	<u>7,48</u> 6,37	9462	8106	<u>9</u> 7	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>100,41</u> 0,09
153	С111-1896 варіант 1	Ізогіпс	кг	173,235	<u>12,91</u> -	-	2236	-	-	-	-
154	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,1549	<u>1596,65</u> 1470,58	<u>2,99</u> 2,55	1844	1698	<u>3</u> 3	<u>18,2160</u> 0,0306	<u>21,04</u> 0,04
155	С111-1896 варіант 2	Сатенгіпс	кг	115,49	<u>15,73</u> -	-	1817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ34-58-2	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	1,1549	<u>3780,83</u> 3766,52	<u>14,31</u> 4,45	4366	4350	<u>16</u> 5	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>59,29</u> 0,06
157	С1555-55 варіант 1	Малярна сітка	м2	121,2645	<u>33,76</u> -	-	4094	-	-	-	-
158	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,1549	<u>21806,48</u> 4508,69	<u>1,30</u> 1,11	25184	5207	<u>2</u> 1	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>68,38</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 8							584742	278984	<u>1243</u> 270		<u>3592,66</u> 3,3
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							584742 304515 279254 151504 390,63 48865 736246				
Всього по розділу 8							736246				
Розділ 9. Зовнішнє оздоблення											
159	КБ15-78-1	Стіни вище землі Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	4,9688	<u>97631,61</u> 50099,07	-	485112	248932	-	<u>576,6468</u>	<u>2865,24</u>
160	С111-233-1 варіант 4	Армуючий шар типу Ceresit СТ 190 Pro	кг	5962,56	<u>22,45</u> -	-	133859	-	-	-	-
161	С111-870 варіант 1	Скловітка фасадна СТ325	м2	571	<u>75,55</u> -	-	43139	-	-	-	-
162	С126-1307 варіант 1	Цокольний профіль	м	16,4	<u>66,68</u> -	-	1094	-	-	-	-
163	С111-341 варіант 1	Грунтуюча фарба типу Ceresit СТ16	т	0,347816	<u>73783,70</u> -	-	25663	-	-	-	-
164	С188888-4 варіант 2	Дюбель фасадний	шт	4070	<u>3,06</u> -	-	12454	-	-	-	-
165	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	1341,58	<u>82,61</u> -	-	110828	-	-	-	-
Стіни нище землі											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,6239	<u>685,69</u> 632,09	-	2485	2291	-	<u>9,7080</u>	<u>35,18</u>
167	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	36,239	<u>264,85</u>	-	9598	-	-	-	-
168	KP2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	3,6239	<u>57142,99</u> 8144,51	-	207080	29515	-	<u>102,0360</u>	<u>369,77</u>
169	KP19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	18,1195	<u>4955,43</u> 3057,63	-	89790	55403	-	<u>37,3200</u>	<u>676,22</u>
170	C114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол щільністю 35 кг/м3 - 50 мм	м3	18,1195	<u>4983,84</u>	-	90305	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					1211407	336141	-		<u>3946,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1211407 875266 336141 177842 454,63 56875 1389249				-

		Всього по розділу 9					1389249				
		Розділ 10. Посилення прорізу П-1									
171	KP3-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 т	0,3346	<u>27969,81</u> 26622,20	<u>541,80</u> 64,39	9359	8908	<u>181</u> 22	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>111,6</u> 0,22
172	C124-65 варіант 15	Кутик 140x140x10	т	0,2587	<u>56819,91</u>	-	14699	-	-	-	-
173	C124-65 варіант 16	Кутик 125x125x10	т	0,03741	<u>56819,91</u>	-	2126	-	-	-	-
174	C124-65 варіант 17	Лист 8x120x480	т	0,04062	<u>54506,55</u>	-	2214	-	-	-	-
175	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 16 А500С	т	0,00459	<u>40388,52</u>	-	185	-	-	-	-
176	& C111-125- 2-Р	Гайка М16	шт	10	<u>8,19</u>	-	82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	& C111-125-2-Р варіант 1	Шайба М16	шт	10	<u>2,89</u>	-	29	-	-	-	-
178	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0891	<u>1670,98</u>	<u>99,58</u>	149	52	<u>9</u>	<u>6,5964</u>	<u>0,59</u>
179	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0891	<u>2918,78</u>	<u>57,79</u>	260	39	<u>5</u>	<u>4,9956</u>	<u>0,45</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10			<u>440,01</u>	<u>2,87</u>	29103	8999	<u>195</u>		<u>112,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29103		<u>22</u>		<u>0,23</u>
		в тому числі:					19909				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9021				
		всього заробітна плата, грн.					5033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13,51				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1690				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34136				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 10					34136				
180	КР3-14-1	Розділ 11. Посилення прорізу П-2 Посилення стін металевим каркасом	1 m	0,32238	<u>27969,81</u>	<u>541,80</u>	9017	8582	<u>175</u>	<u>333,5280</u>	<u>107,52</u>
181	C124-65 варіант 15	Кутик 140x140x10	т	0,2499	<u>26622,20</u>	<u>64,39</u>	14199	-	<u>21</u>	<u>0,6583</u>	<u>0,21</u>
182	C124-65 варіант 16	Кутик 125x125x10	т	0,03741	<u>56819,91</u>	-	2126	-	-	-	-
183	C124-65 варіант 17	Лист 8x120x480	т	0,03692	<u>54506,55</u>	-	2012	-	-	-	-
184	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 16 А500С	т	0,00459	<u>40388,52</u>	-	185	-	-	-	-
185	& C111-125-2-Р	Гайка М16	шт	10	<u>8,19</u>	-	82	-	-	-	-
186	& C111-125-2-Р варіант 1	Шайба М16	шт	10	<u>2,89</u>	-	29	-	-	-	-
187	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0857	<u>1670,98</u>	<u>99,58</u>	143	50	<u>9</u>	<u>6,5964</u>	<u>0,57</u>
					<u>588,99</u>	<u>4,95</u>			-	<u>0,0618</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0857	<u>2918,78</u> 440,01	<u>57,79</u> 2,87	250	38	<u>5</u> -	<u>4,9956</u> 0,0359	<u>0,43</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					28043	8670	<u>189</u> 21		<u>108,52</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28043 19184 8691 4849 13,02 1628 32892				

		Всього по розділу 11					32892				
		Розділ 12. Посилення прорізу П-3									
189	КРЗ-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 т	0,19292	<u>27969,81</u> 26622,20	<u>541,80</u> 64,39	5396	5136	<u>105</u> 12	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>64,34</u> 0,13
190	С124-65 варіант 18	Кутик 100x100x10	т	0,1797	<u>56819,91</u> -	<u>-</u> -	10211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	С124-65 варіант 19	Кутик 75x75x8	т	0,00661	<u>56819,91</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	С124-65 варіант 20	Лист 8x100x180	т	0,00922	<u>54506,55</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 12 А500С	т	0,001224	<u>42426,21</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С111-125-2-Р	Гайка М16	шт	10	<u>8,19</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& С111-125-2-Р варіант 1	Шайба М16	шт	10	<u>2,89</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0514	<u>1670,98</u> 588,99	<u>99,58</u> 4,95	86	30	<u>5</u> -	<u>6,5964</u> 0,0618	<u>0,34</u> -
197	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0514	<u>2918,78</u> 440,01	<u>57,79</u> 2,87	150	23	<u>3</u> -	<u>4,9956</u> 0,0359	<u>0,26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					16885	5189	<u>113</u> 12		<u>64,94</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					16885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					11583 5201 2902 7,79 975 19787 19787				
		Розділ 13. Посилення прорізу П-4									
198	КРЗ-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 м	0,1899	<u>27969,81</u>	<u>541,80</u>	5311	5056	<u>103</u>	<u>333,5280</u>	<u>63,34</u>
					26622,20	64,39			12	0,6583	0,13
199	C124-65	Кутик 100x100x10	т	0,1766	<u>56819,91</u>	-	10034	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
200	C124-65	Кутик 75x75x8	т	0,00661	<u>56819,91</u>	-	376	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-
201	C124-65	Лист 8x100x180	т	0,00922	<u>54506,55</u>	-	503	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
202	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 12 А500С	т	0,001224	<u>42426,21</u>	-	52	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
203	& C111-125-2-Р	Гайка М16	шт	10	<u>8,19</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	& C111-125-2-Р	Шайба М16	шт	10	<u>2,89</u>	-	29	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
205	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0506	<u>1670,98</u>	<u>99,58</u>	85	30	<u>5</u>	<u>6,5964</u>	<u>0,33</u>
					588,99	4,95			-	0,0618	-
206	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0506	<u>2918,78</u>	<u>57,79</u>	148	22	<u>3</u>	<u>4,9956</u>	<u>0,25</u>
					440,01	2,87			-	0,0359	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					16620	5108	<u>111</u>		<u>63,92</u>
									12		0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					16620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11401				
		всього заробітна плата, грн.					5120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2855				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19475				

		Всього по розділу 13					19475				
		Розділ 14. Посилення прорізу П-5									
207	КРЗ-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 m	0,18662	<u>27969,81</u>	<u>541,80</u>	5220	4968	<u>101</u>	<u>333,5280</u>	<u>62,24</u>
					26622,20	64,39			12	0,6583	0,12
208	С124-65	Кутик 100х100х10	т	0,1735	<u>56819,91</u>	-	9858	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
209	С124-65	Кутик 75х75х8	т	0,00661	<u>56819,91</u>	-	376	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-
210	С124-65	Лист 8х100х180	т	0,00922	<u>54506,55</u>	-	503	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
211	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 12 А500С	т	0,000979	<u>42426,21</u>	-	42	-	-	-	-
	варіант 1				2	-			-	-	-
212	& С111-125-2-Р	Гайка М16	шт	10	<u>8,19</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	& С111-125-2-Р	Шайба М16	шт	10	<u>2,89</u>	-	29	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
214	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0498	<u>1670,98</u>	<u>99,58</u>	83	29	<u>5</u>	<u>6,5964</u>	<u>0,33</u>
					588,99	4,95			-	0,0618	-
215	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0498	<u>2918,78</u>	<u>57,79</u>	145	22	<u>3</u>	<u>4,9956</u>	<u>0,25</u>
					440,01	2,87			-	0,0359	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					16338	5019	<u>109</u>		<u>62,82</u>
									12		0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					16338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11210				
		всього заробітна плата, грн.					5031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2806				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					943				
		Всього будівельні роботи, грн.					19144				

		Всього по розділу 14					19144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. Посилення прорізу П-6									
216	КРЗ-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 m	0,1836	<u>27969,81</u>	<u>541,80</u>	5135	4888	<u>99</u>	<u>333,5280</u>	<u>61,24</u>
					26622,20	64,39			12	0,6583	0,12
217	С124-65	Кутик 100х100х10	т	0,1705	<u>56819,91</u>	-	9688	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
218	С124-65	Кутик 75х75х8	т	0,00661	<u>56819,91</u>	-	376	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-
219	С124-65	Лист 8х100х180	т	0,00922	<u>54506,55</u>	-	503	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
220	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,000979	<u>42426,21</u>	-	42	-	-	-	-
	варіант 1	профілю, 12 А500С		2	-	-			-	-	-
221	& С111-125-	Гайка М16	шт	10	<u>8,19</u>	-	82	-	-	-	-
	2-Р				-	-			-	-	-
222	& С111-125-	Шайба М16	шт	10	<u>2,89</u>	-	29	-	-	-	-
	2-Р				-	-			-	-	-
	варіант 1										
223	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,049	<u>1670,98</u>	<u>99,58</u>	82	29	<u>5</u>	<u>6,5964</u>	<u>0,32</u>
		раз ґрунтовкою ГФ-021			588,99	4,95			-	0,0618	-
224	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,049	<u>2918,78</u>	<u>57,79</u>	143	22	<u>3</u>	<u>4,9956</u>	<u>0,24</u>
		поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази			440,01	2,87			-	0,0359	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					16080	4939	<u>107</u>		<u>61,8</u>
									12		0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					16080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11034				
		всього заробітна плата, грн.					4951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					928				
		Всього будівельні роботи, грн.					18842				

		Всього по розділу 15					18842				
		Розділ 16. Посилення прорізу П-7									
225	КРЗ-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 m	0,17945	<u>27969,81</u>	<u>541,80</u>	5019	4777	<u>97</u>	<u>333,5280</u>	<u>59,85</u>
					26622,20	64,39			12	0,6583	0,12
226	С124-65	Кутик 100х100х10	т	0,1674	<u>56819,91</u>	-	9512	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	C124-65 варіант 19	Кутик 75x75x8	т	0,00661	<u>56819,91</u>	-	376	-	-	-	-
228	C124-65 варіант 20	Лист 8x100x180	т	0,00807	<u>54506,55</u>	-	440	-	-	-	-
229	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 12 А500С	т	0,000979	<u>42426,21</u>	-	42	-	-	-	-
230	& C111-125-2-Р	Гайка М16	шт	8	<u>8,19</u>	-	66	-	-	-	-
231	& C111-125-2-Р варіант 1	Шайба М16	шт	8	<u>2,89</u>	-	23	-	-	-	-
232	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0478	<u>1670,98</u>	<u>99,58</u>	80	28	<u>5</u>	<u>6,5964</u>	<u>0,32</u>
233	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0478	<u>588,99</u>	<u>4,95</u>	140	21	<u>3</u>	<u>0,0618</u>	<u>0,24</u>
		Разом прямі витрати по розділу 16					15698	4826	<u>105</u>		<u>60,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15698		12		0,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10767				
		всього заробітна плата, грн.					4838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					906				
		Всього будівельні роботи, грн.					18396				

		Всього по розділу 16					18396				
		Розділ 17. Посилення прорізу П-8									
234	КРЗ-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 т	0,17643	<u>27969,81</u>	<u>541,80</u>	4935	4697	<u>96</u>	<u>333,5280</u>	<u>58,84</u>
					<u>26622,20</u>	<u>64,39</u>			<u>11</u>	<u>0,6583</u>	<u>0,12</u>
235	C124-65 варіант 18	Кутик 100x100x10	т	0,1643	<u>56819,91</u>	-	9336	-	-	-	-
236	C124-65 варіант 19	Кутик 75x75x8	т	0,00661	<u>56819,91</u>	-	376	-	-	-	-
237	C124-65 варіант 20	Лист 8x100x180	т	0,00807	<u>54506,55</u>	-	440	-	-	-	-
238	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 12 А500С	т	0,000979	<u>42426,21</u>	-	42	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	& С111-125-2-Р	Гайка М16	шт	8	8,19	-	66	-	-	-	-
240	& С111-125-2-Р	Шайба М16	шт	8	2,89	-	23	-	-	-	-
241	варіант 1 КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,047	1670,98	99,58	79	28	5	6,5964	0,31
242	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,047	588,99	4,95	137	21	-	0,0618	-
					2918,78	57,79			3	4,9956	0,23
					440,01	2,87			-	0,0359	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					15434	4746	104		59,38
									11		0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					15434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10584				
		всього заробітна плата, грн.					4757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2653				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					891				
		Всього будівельні роботи, грн.					18087				

		Всього по розділу 17					18087				
243	КР3-14-1	Розділ 18. Посилення прорізу П-9 Посилення стін металевим каркасом	1 т	0,11664	27969,81	541,80	3262	3105	63	333,5280	38,9
					26622,20	64,39			8	0,6583	0,08
244	С124-65	Кутик 75х75х8	т	0,00661	56819,91	-	376	-	-	-	-
245	варіант 19				-	-			-	-	-
245	С124-65	Лист 8х100х130	т	0,00669	54506,55	-	365	-	-	-	-
246	варіант 21				-	-			-	-	-
246	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 12 А500С	т	0,00102	42426,21	-	43	-	-	-	-
247	варіант 1				-	-			-	-	-
247	& С111-125-2-Р	Гайка М16	шт	10	8,19	-	82	-	-	-	-
248	& С111-125-2-Р	Шайба М16	шт	10	2,89	-	29	-	-	-	-
249	варіант 1 КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0381	1670,98	99,58	64	22	4	6,5964	0,25
					588,99	4,95			-	0,0618	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	КБ13-26-6	Фарбування металевих покріттованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0381	<u>2918,78</u> 440,01	<u>57,79</u> 2,87	111	17	<u>2</u> -	<u>4,9956</u> 0,0359	<u>0,19</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					4332	3144	<u>69</u> 8		<u>39,34</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4332 1119 3152 1757 4,72 590 6089				
		----- Всього по розділу 18					6089				
		Розділ 19. Посилення прорізу П-10									
251	КР3-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 т	0,19292	<u>27969,81</u> 26622,20	<u>541,80</u> 64,39	5396	5136	<u>105</u> 12	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>64,34</u> 0,13
252	С124-65 варіант 18	Кутик 100х100х10	т	0,1797	<u>56819,91</u> -	<u>-</u> -	10211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	С124-65 варіант 19	Кутик 75х75х8	т	0,00661	<u>56819,91</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	С124-65 варіант 20	Лист 8х100х180	т	0,00922	<u>54506,55</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 12 А500С	т	0,001224	<u>42426,21</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	& С111-125-2-Р	Гайка М16	шт	12	<u>8,19</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	& С111-125-2-Р варіант 1	Шайба М16	шт	12	<u>2,89</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ПФ-021	100м2	0,0514	<u>1670,98</u> 588,99	<u>99,58</u> 4,95	86	30	<u>5</u> -	<u>6,5964</u> 0,0618	<u>0,34</u> -
259	КБ13-26-6	Фарбування металевих покріттованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0514	<u>2918,78</u> 440,01	<u>57,79</u> 2,87	150	23	<u>3</u> -	<u>4,9956</u> 0,0359	<u>0,26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 19					16907	5189	<u>113</u> 12		<u>64,94</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					16907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 19					11605 5201 2902 7,79 975 19809 19809				
		Розділ 20. Посилення прорізу П-11									
260	КРЗ-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 м	0,30037	<u>27969,81</u> 26622,20	<u>541,80</u> 64,39	8401	7997	<u>163</u> 19	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>100,18</u> 0,2
261	С124-65 варіант 15	Кутик 140x140x10	т	0,2805	<u>56819,91</u> -	-	15938	-	-	-	-
262	С124-65 варіант 16	Кутик 125x125x10	т	0,01404	<u>56819,91</u> -	-	798	-	-	-	-
263	С124-65 варіант 17	Лист 8x120x480	т	0,01037	<u>54506,55</u> -	-	565	-	-	-	-
264	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 16 А500С	т	0,001468	<u>40388,52</u> 8	-	59	-	-	-	-
265	& С111-125-2-Р	Гайка М16	шт	12	<u>8,19</u> -	-	98	-	-	-	-
266	& С111-125-2-Р варіант 1	Шайба М16	шт	12	<u>2,89</u> -	-	35	-	-	-	-
267	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0792	<u>1670,98</u> 588,99	<u>99,58</u> 4,95	132	47	<u>8</u> -	<u>6,5964</u> 0,0618	<u>0,52</u> -
268	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0792	<u>2918,78</u> 440,01	<u>57,79</u> 2,87	231	35	<u>5</u> -	<u>4,9956</u> 0,0359	<u>0,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 20					26257	8079	<u>176</u> 19		<u>101,1</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26257 18002 8098 4517 12,13 1517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,465	<u>572622,82</u> 79718,20	<u>27805,39</u> 9223,19	266270	37069	<u>12930</u> 4289	<u>1073,2122</u> 102,4196	<u>499,04</u> 47,63
276	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,347875	<u>59812,67</u> -	- -	20807	-	- -	- -	- -
277	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,342	<u>40267,69</u> -	- -	13772	-	- -	- -	- -
278	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,47608	<u>42426,21</u> -	- -	147477	-	- -	- -	- -
279	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,97312	<u>40388,52</u> -	- -	120080	-	- -	- -	- -
280	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,025	<u>619690,16</u> 110403,49	<u>34799,13</u> 12179,51	15492	2760	<u>870</u> 304	<u>1486,3152</u> 135,0737	<u>37,16</u> 3,38
281	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0099	<u>40267,69</u> -	- -	399	-	- -	- -	- -
282	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,32296	<u>42426,21</u> -	- -	13702	-	- -	- -	- -
283	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,035	<u>535597,45</u> 45319,66	<u>22445,39</u> 6819,10	18746	1586	<u>786</u> 239	<u>581,3940</u> 75,9030	<u>20,35</u> 2,66
284	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,05472	<u>40267,69</u> -	- -	2203	-	- -	- -	- -
285	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3354	<u>42426,21</u> -	- -	14230	-	- -	- -	- -
286	КБ6-22-1	Плита покриття Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,167	<u>678623,86</u> 100093,34	<u>22540,54</u> 8356,59	113330	16716	<u>3764</u> 1396	<u>1331,3826</u> 92,9441	<u>222,34</u> 15,52
287	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,0913	<u>59812,67</u> -	- -	5461	-	- -	- -	- -
288	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0252	<u>40267,69</u> -	- -	1015	-	- -	- -	- -
289	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,721576	<u>42426,21</u> -	- -	30614	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,5721	<u>40388,52</u>	-	63495	-	-	-	-
		Плита перекриття			-	-			-	-	-
291	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,014	<u>678623,86</u>	<u>22540,54</u>	9501	1401	<u>316</u>	<u>1331,3826</u>	<u>18,64</u>
					100093,34	8356,59			117	92,9441	1,3
292	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1332	<u>42426,21</u>	-	5651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 22					1041483	63211	<u>20304</u>		<u>847,77</u>
									6889		76,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1041483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					957968				
		всього заробітна плата, грн.					70100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13876				
		Всього будівельні роботи, грн.					1081860				

		Всього по розділу 22					1081860				
		Розділ 23. Вхід в осях К/4-5									
		Фундамент									
293	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,042	<u>399021,55</u>	<u>3394,50</u>	16759	597	<u>143</u>	<u>207,9660</u>	<u>8,73</u>
					14206,16	1331,89			56	14,7165	0,62
294	КБ6-1-16 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1174	<u>481778,38</u>	<u>12430,18</u>	56561	3001	<u>1459</u>	<u>344,1858</u>	<u>40,41</u>
					25566,12	4054,70			476	45,1584	5,3
295	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,263804	<u>42426,21</u>	-	11192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
296	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,19812	<u>40388,52</u>	-	88779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Стіна Стм-1									
297	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,448	<u>572622,82</u>	<u>27805,39</u>	256535	35714	<u>12457</u>	<u>1073,2122</u>	<u>480,8</u>
					79718,20	9223,19			4132	102,4196	45,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,343035	<u>59812,67</u>	-	20518	-	-	-	-
299	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,294	<u>40267,69</u>	-	11839	-	-	-	-
300	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,248524	<u>42426,21</u>	-	137823	-	-	-	-
301	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Стіна Стм-2	т	2,85576	<u>40388,52</u>	-	115340	-	-	-	-
302	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,027	<u>619690,16</u> 110403,49	<u>34799,13</u> 12179,51	16732	2981	<u>940</u> 329	<u>1486,3152</u> 135,0737	<u>40,13</u> 3,65
303	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,011	<u>40267,69</u>	-	443	-	-	-	-
304	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Сходи	т	0,25296	<u>42426,21</u>	-	10732	-	-	-	-
305	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,035	<u>535597,45</u> 45319,66	<u>22445,39</u> 6819,10	18746	1586	<u>786</u> 239	<u>581,3940</u> 75,9030	<u>20,35</u> 2,66
306	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,05472	<u>40267,69</u>	-	2203	-	-	-	-
307	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,26604	<u>42426,21</u>	-	11287	-	-	-	-
308	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Плита покриття	т	0,06936	<u>40388,52</u>	-	2801	-	-	-	-
309	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площини до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,151	<u>678623,86</u> 100093,34	<u>22540,54</u> 8356,59	102472	15114	<u>3404</u> 1262	<u>1331,3826</u> 92,9441	<u>201,04</u> 14,03
310	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,089375	<u>59812,67</u>	-	5346	-	-	-	-
311	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,02268	<u>40267,69</u>	-	913	-	-	-	-
312	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,67036	<u>42426,21</u>	-	28441	-	-	-	-
313	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ллита перекриття	т	1,5168	<u>40388,52</u>	-	61261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,07	<u>678623,86</u> 100093,34	<u>22540,54</u> 8356,59	47504	7007	<u>1578</u> 585	<u>1331,3826</u> 92,9441	<u>93,2</u> 6,51
315	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,055	<u>59812,67</u> -	- -	3290	-	- -	- -	- -
316	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,37402	<u>42426,21</u> -	- -	15868	-	- -	- -	- -
317	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,2107	<u>40388,52</u> -	- -	48898	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 23							1092283	66000	<u>20767</u> 7079		<u>884,66</u> 78,65
Разом будівельні роботи, грн.							1092283				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1005516				
всього заробітна плата, грн.							73079				
Загальновиробничі витрати, грн.							42085				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							115,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14461				
Всього будівельні роботи, грн.							1134368				

Всього по розділу 23							1134368				
Розділ 24. Вхід в осях К/8-10											
Фундамент											
318	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,094	<u>399021,55</u> 14206,16	<u>3394,50</u> 1331,89	37508	1335	<u>319</u> 125	<u>207,9660</u> 14,7165	<u>19,55</u> 1,38
319	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,27	<u>481778,38</u> 25566,12	<u>12430,18</u> 4054,70	130080	6903	<u>3356</u> 1095	<u>344,1858</u> 45,1584	<u>92,93</u> 12,19
320	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6649	<u>42426,21</u> -	- -	28209	-	- -	- -	- -
321	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Стіна СТМ-1	т	4,39984	<u>40388,52</u> -	- -	177703	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	КБ6-13-11	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,701	<u>582843,63</u> 86315,51	<u>29559,35</u> 9563,78	408573	60507	<u>20721</u> 6704	<u>1162,0290</u> 106,2984	<u>814,58</u> 74,52
323	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,5566	<u>59812,67</u> -	- -	33292	-	- -	- -	- -
324	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,453	<u>40267,69</u> -	- -	18241	-	- -	- -	- -
325	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,67883	<u>42426,21</u> -	- -	198505	-	- -	- -	- -
326	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Стіна СТМ-2	т	4,98336	<u>40388,52</u> -	- -	201271	-	- -	- -	- -
327	КБ6-13-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,222	<u>632706,00</u> 116022,89	<u>38776,67</u> 13187,40	140461	25757	<u>8608</u> 2928	<u>1561,9668</u> 146,3509	<u>346,76</u> 32,49
328	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1551	<u>40267,69</u> -	- -	6246	-	- -	- -	- -
329	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Сходи	т	2,14858	<u>42426,21</u> -	- -	91156	-	- -	- -	- -
330	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,027	<u>535597,45</u> 45319,66	<u>22445,39</u> 6819,10	14461	1224	<u>606</u> 184	<u>581,3940</u> 75,9030	<u>15,7</u> 2,05
331	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,05312	<u>40267,69</u> -	- -	2139	-	- -	- -	- -
332	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,26104	<u>42426,21</u> -	- -	11075	-	- -	- -	- -
333	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Пандус	т	0,03624	<u>40388,52</u> -	- -	1464	-	- -	- -	- -
334	КБ6-22-1	Улаштування пандуса товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,065	<u>678623,86</u> 100093,34	<u>22540,54</u> 8356,59	44111	6506	<u>1465</u> 543	<u>1331,3826</u> 92,9441	<u>86,54</u> 6,04
335	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0076	<u>40267,69</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
336	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,63977	<u>42426,21</u> -	- -	27143	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,024	<u>399021,55</u> 14206,16	<u>3394,50</u> 1331,89	9577	341	<u>81</u> 32	<u>207,9660</u> 14,7165	<u>4,99</u> 0,35
347	КБ6-1-16 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0651	<u>481778,38</u> 25566,12	<u>12430,18</u> 4054,70	31364	1664	<u>809</u> 264	<u>344,1858</u> 45,1584	<u>22,41</u> 2,94
348	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Стіна Стм-1	т	0,64752	<u>42426,21</u> -	- -	27472	-	- -	- -	- -
349	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,144	<u>533557,26</u> 110403,49	<u>34799,13</u> 12179,51	76832	15898	<u>5011</u> 1754	<u>1486,3152</u> 135,0737	<u>214,03</u> 19,45
350	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,08932	<u>40267,69</u> -	- -	3597	-	- -	- -	- -
351	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Сходи	т	0,91968	<u>42426,21</u> -	- -	39019	-	- -	- -	- -
352	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,136	<u>178735,82</u> 43419,09	<u>3099,81</u> 942,56	24308	5905	<u>422</u> 128	<u>607,2600</u> 10,7010	<u>82,59</u> 1,46
353	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0254	<u>535597,45</u> 45319,66	<u>22445,39</u> 6819,10	13604	1151	<u>570</u> 173	<u>581,3940</u> 75,9030	<u>14,77</u> 1,93
354	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03808	<u>40267,69</u> -	- -	1533	-	- -	- -	- -
355	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,26989	<u>42426,21</u> -	- -	11450	-	- -	- -	- -
356	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,328	<u>106,13</u> 106,13	- -	35	35	- -	<u>1,6300</u> -	<u>0,53</u> -
357	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,328	<u>277,24</u> -	<u>277,24</u> 36,70	91	-	<u>91</u> 12	- 0,4110	- 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 25					238882	24994	<u>6984</u> 2363		<u>339,32</u> 26,26
		Разом будівельні роботи, грн.					238882				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					206904				
		всього заробітна плата, грн.					27357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					254765				

		Всього по розділу 25					254765				
		Разом прямі витрати по кошторису					13818397	2300890	<u>1217024</u>		<u>29479,13</u>
									<u>246760</u>		<u>2863,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13818397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10300483				
		всього заробітна плата, грн.					2547650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1415882				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3770,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					471708				
		Всього будівельні роботи, грн.					15234279				

		Всього по кошторису					15234279				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					36113,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3019358				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на система опалення
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

686,969 тис. грн.
0,78961 тис.люд.год.
66,212 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,26684	13993,07	613,60	3734	2683	164	133,7520	35,69
					10055,48	150,29			40	1,4484	0,39
2	& C130-555-1	Радіатор сталевий з боковим підключенням KORADO тип 11 500x400	шт	2	2042,50	-	4085	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	& C130-555-1	Радіатор сталевий з боковим підключенням KORADO тип 11 500x500	шт	4	2258,74	-	9035	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& C130-555-1	Радіатор сталевий з боковим підключенням KORADO тип 22 500x400	шт	7	2972,74	-	20809	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& C130-555-1	Радіатор сталевий з боковим підключенням KORADO тип 22 500x500	шт	12	3400,12	-	40801	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-555-1 варіант 6	Радіатор сталевий з боковим підключенням KORADO тип 22 500x700	шт	5	<u>3906,04</u> -	- -	19530	-	- -	- -	- -
7	& C130-555-1 варіант 5	Комплект кріплення радіаторів для радіаторів висотою 500 мм GBA 500 мм	шт	30	<u>900,55</u> -	- -	27017	-	- -	- -	- -
8	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [кран регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	30	<u>168,65</u> <u>151,41</u>	<u>9,96</u> <u>3,58</u>	5060	4542	<u>299</u> <u>107</u>	<u>1,9200</u> <u>0,0454</u>	<u>57,6</u> <u>1,36</u>
9	& C130-555-1 варіант 14	Клапан термостатичний RTOA-N Danfoss Ду15	шт	30	<u>1429,06</u> -	- -	42872	-	- -	- -	- -
10	& C130-555-1 варіант 8	Термостатичний елемент RA-2991 Danfoss	шт	30	<u>761,26</u> -	- -	22838	-	- -	- -	- -
11	& C130-555-1 варіант 17	Радіаторний вентиль RA-N Ду15 з пристрієм для захисту	шт	30	<u>1107,77</u> -	- -	33233	-	- -	- -	- -
12	KP15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,85	<u>5607,97</u> <u>5230,76</u>	<u>204,49</u> <u>69,03</u>	15983	14908	<u>583</u> <u>197</u>	<u>65,5320</u> <u>0,7286</u>	<u>186,77</u> <u>2,08</u>
13	C113-25	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	285	<u>72,94</u> -	- -	20788	-	- -	- -	- -
14	KP15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1	<u>5673,95</u> <u>5285,36</u>	<u>204,49</u> <u>69,03</u>	5674	5285	<u>204</u> <u>69</u>	<u>66,2160</u> <u>0,7286</u>	<u>66,22</u> <u>0,73</u>
15	C113-26	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	100	<u>88,46</u> -	- -	8846	-	- -	- -	- -
16	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,36	<u>5801,66</u> <u>5357,20</u>	<u>204,49</u> <u>69,03</u>	2089	1929	<u>74</u> <u>25</u>	<u>67,1160</u> <u>0,7286</u>	<u>24,16</u> <u>0,26</u>
17	C113-27	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 4 мм	м	36	<u>134,57</u> -	- -	4845	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>5917,98</u> 5365,82	<u>204,49</u> 69,03	710	644	<u>25</u> 8	<u>67,2240</u> 0,7286	<u>8,07</u> 0,09
19	C113-28	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4 мм	м	12	<u>169,19</u> -	- -	2030	-	- -	- -	- -
20	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,36	<u>6392,11</u> 6157,44	<u>31,23</u> 26,60	2301	2217	<u>11</u> 10	<u>76,2720</u> 0,3197	<u>27,46</u> 0,12
21	C113-61	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	36	<u>111,20</u> -	- -	4003	-	- -	- -	- -
22	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,28	<u>5648,29</u> 5563,70	- -	1582	1558	- -	<u>67,9080</u> -	<u>19,01</u> -
23	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові з антидифузним захистом PP-R PN 20 "STABI" діам. 20x2,8 мм	м	28	<u>97,24</u> -	- -	2723	-	- -	- -	- -
24	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>5893,29</u> 5806,54	- -	471	465	- -	<u>70,8720</u> -	<u>5,67</u> -
25	C113-1698 варіант 2	Труби поліпропіленові з антидифузним захистом PP-R PN 20 "STABI" діам. 25x3,5 мм	м	8	<u>128,94</u> -	- -	1032	-	- -	- -	- -
26	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [кран регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	7	<u>173,00</u> 151,41	<u>9,96</u> 3,58	1211	1060	<u>70</u> 25	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>13,44</u> 0,32
27	& C130-555-1 варіант 18	Запірно-вимірювальний клапан, Ду15 ASV-M Danfoss	шт	4	<u>1699,96</u> -	- -	6800	-	- -	- -	- -
28	& C130-555-1 варіант 15	Запірно-вимірювальний клапан, Ду20 ASV-M Danfoss	шт	3	<u>2493,17</u> -	- -	7480	-	- -	- -	- -
29	& C130-555-1 варіант 20	Автоматичний клапан обмежувач витрат, Ду 15 ASV-PV Danfoss	шт	4	<u>7585,18</u> -	- -	30341	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,08	<u>16585,32</u> 13443,73	<u>1971,91</u> 192,78	1327	1075	<u>158</u> 15	<u>164,0880</u> 2,1040	<u>13,13</u> 0,17
40	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8	<u>292,14</u> -	<u>-</u> -	2337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KP15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>7547,15</u> 6720,21	<u>233,24</u> 84,76	755	672	<u>23</u> 8	<u>84,1920</u> 0,9092	<u>8,42</u> 0,09
42	C113-30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	10	<u>265,29</u> -	<u>-</u> -	2653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KP15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,08	<u>5917,98</u> 5365,82	<u>204,49</u> 69,03	473	429	<u>16</u> 6	<u>67,2240</u> 0,7286	<u>5,38</u> 0,06
44	C113-28	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4 мм	м	8	<u>169,19</u> -	<u>-</u> -	1354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>6224,56</u> 5962,72	<u>31,23</u> 26,60	622	596	<u>3</u> 3	<u>73,8600</u> 0,3197	<u>7,39</u> 0,03
46	C113-63	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 4 мм	м	10	<u>203,30</u> -	<u>-</u> -	2033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	<u>3272,00</u> 2293,60	<u>109,50</u> 17,57	6544	4587	<u>219</u> 35	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>58,85</u> 0,35
48	& C130-508-11 варіант 1	Насос циркуляційний WILLO-Star-RS-25/4, з мокрим ротором N=68Вт, n=2000об/мин.	шт	1	<u>5106,10</u> -	<u>-</u> -	5106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C130-508-11 варіант 2	Насос циркуляційний WILLO-Star-RS-32/8, з мокрим ротором N=132Вт, n=2450об/мин.	шт	1	<u>3372,10</u> -	<u>-</u> -	3372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,08	<u>4846,05</u> 4795,36	<u>-</u> -	388	384	<u>-</u> -	<u>59,4000</u> -	<u>4,75</u> -
51	C1532-24 варіант 13	Кран кульовий муфтовий Ду 50	шт	2	<u>1466,38</u> -	<u>-</u> -	2933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C1532-24 варіант 14	Кран кульовий муфтовий Ду 32	шт	2	<u>801,17</u> -	<u>-</u> -	1602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1532-24 варіант 12	Кран кульковий спускний Ду25	шт	4	<u>899,77</u>	-	3599	-	-	-	-
54	KP15-104-5	Установлення автоматичних повітровідводчиків	комплект	2	<u>27,60</u>	-	55	47	-	<u>0,2760</u>	<u>0,55</u>
55	C1630-1531 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник Danfoss	шт	2	<u>597,85</u>	-	1196	-	-	-	-
56	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>203,09</u>	<u>33,41</u>	203	160	<u>33</u>	<u>2,0520</u>	<u>2,05</u>
57	KP15-103-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	<u>167,41</u>	<u>26,20</u>	167	133	<u>26</u>	<u>1,6920</u>	<u>1,69</u>
58	C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий, Ду 50	шт	1	<u>1404,73</u>	-	1405	-	-	-	-
59	C1630-104 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий, Ду 32	шт	1	<u>1228,29</u>	-	1228	-	-	-	-
60	KP16-26-1	Установлення клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	3	<u>255,56</u>	<u>24,89</u>	767	546	<u>75</u>	<u>2,3640</u>	<u>7,09</u>
61	C113-2301 варіант 2	Зворотний клапан муфтовий, Ду 50	шт	1	<u>1112,36</u>	-	1112	-	-	-	-
62	C113-2301 варіант 3	Зворотний клапан Ду 32	шт	2	<u>773,23</u>	-	1546	-	-	-	-
63	KP15-87-2	Установлення клапанів запобіжних одноразових діаметром понад 25 до 40 мм	клапан	1	<u>415,76</u>	<u>15,19</u>	416	328	<u>15</u>	<u>4,2120</u>	<u>4,21</u>
64	C1630-538 варіант 2	Трьохходовий регулюючий клапан Ду 32 з редукторним електроприводом AMV 435	шт	1	<u>17510,21</u>	-	17510	-	-	-	-
65	KP15-87-3	Установлення клапанів запобіжних одноразових діаметром понад 40 до 50 мм	клапан	1	<u>415,76</u>	<u>15,19</u>	416	328	<u>15</u>	<u>4,2120</u>	<u>4,21</u>
66	C1630-538 варіант 1	Трьохходовий регулюючий клапан Ду 50 з редукторним електроприводом AMV 435	шт	1	<u>19550,21</u>	-	19550	-	-	-	-
67	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	<u>60,98</u>	-	366	242	-	<u>0,4920</u>	<u>2,95</u>
68	C1630-113 варіант 1	Манометр загального призначення для рідини, 0-1,6 МПа.	комплект	6	<u>347,93</u>	-	2088	-	-	-	-
69	C1630-113 варіант 2	Кран трьохходовий для манометрів	комплект	6	<u>471,31</u>	-	2828	-	-	-	-
70	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або куткових	комплект	6	<u>62,30</u>	-	374	335	-	<u>0,7080</u>	<u>4,25</u>
71	C1630-986 варіант 1	Біметалевий термометр в комплекті з гільзою	шт	6	<u>424,59</u>	-	2548	-	-	-	-
72	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	25	<u>42,76</u>	-	1069	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	KP15-86-3	Прокладання трубопроводів обв'язки водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,028	<u>14027,39</u> 13264,26	<u>295,97</u> 72,49	393	371	<u>8</u> 2	<u>164,3040</u> 0,6986	<u>4,6</u> 0,02
74	C1630-687 варіант 1	Розподільний колектор із сталевих безшовних труб, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,8	<u>1524,04</u> -	<u>-</u> -	4267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	KP19-2-3	Ізоляція трубопроводу діаметром 32 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм	100м	0,08	<u>11103,76</u> 10073,86	<u>567,83</u> 203,89	888	806	<u>45</u> 16	<u>121,0800</u> 2,5855	<u>9,69</u> 0,21
76	C113-2145 варіант 3	Теплоізоляція з циліндрів з базальтової вати товщиною 40мм для труб ф32	м	8,16	<u>140,98</u> -	<u>-</u> -	1150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	KP19-2-7	Ізоляція трубопроводу діаметром 50 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм	100м	0,1	<u>14054,45</u> 12453,04	<u>567,83</u> 203,89	1405	1245	<u>57</u> 20	<u>149,6760</u> 2,5855	<u>14,97</u> 0,26
78	C113-2145 варіант 4	Теплоізоляція з циліндрів з базальтової вати товщиною 40мм для труб ф50	м	10,2	<u>166,59</u> -	<u>-</u> -	1699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KP19-2-9	Ізоляція трубопроводу діаметром 65 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм	100м	0,08	<u>14899,61</u> 13127,96	<u>567,83</u> 203,89	1192	1050	<u>45</u> 16	<u>157,7880</u> 2,5855	<u>12,62</u> 0,21
80	C113-2145 варіант 5	Теплоізоляція з циліндрів з базальтової вати товщиною 40мм для труб ф65	м	8,16	<u>213,32</u> -	<u>-</u> -	1741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм (гільзи)	м	1	<u>222,90</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм (гільзи)	м	1	<u>342,19</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					103242	13334	<u>738</u> 150		<u>166,8</u> 1,75
		Разом будівельні роботи, грн.					103242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					13484 7184 17,13 2141 110426 110426				
		Розділ 3. Система теплопостачання повітрянагрівачів									
83	KP15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,14	<u>5673,95</u> 5285,36	<u>204,49</u> 69,03	794	740	<u>29</u> 10	<u>66,2160</u> 0,7286	<u>9,27</u> 0,1
84	C113-26	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	14	<u>88,46</u> -	<u>-</u> -	1238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	KP15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,42	<u>7547,15</u> 6720,21	<u>233,24</u> 84,76	3170	2822	<u>98</u> 36	<u>84,1920</u> 0,9092	<u>35,36</u> 0,38
86	C113-30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	42	<u>265,29</u> -	<u>-</u> -	11142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	<u>168,65</u> 151,41	<u>9,96</u> 3,58	337	303	<u>20</u> 7	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>3,84</u> 0,09
88	& C130-555-1 варіант 21	Термостатичний клапан в комплекті з капілярною трубкою та термостатом (захист від заморожування) Ду 20	шт	1	<u>14585,44</u> -	<u>-</u> -	14585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C130-555-1 варіант 22	Термостатичний клапан в комплекті з капілярною трубкою та термостатом (захист від заморожування) Ду 50	шт	1	<u>21752,98</u> -	<u>-</u> -	21753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	<u>168,65</u> 151,41	<u>9,96</u> 3,58	506	454	<u>30</u> 11	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>5,76</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C130-555-1 варіант 24	Клапан ручний запорно-вимір. з функцією попередньої настройки Ду 20 USV-1	шт	2	<u>2175,10</u> -	-	4350	-	-	-	-
92	& C130-555-1 варіант 25	Клапан регулюючий двухходовий кульовий з електроприводом Ду 20	шт	1	<u>33274,90</u> -	-	33275	-	-	-	-
93	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	3	<u>529,57</u> 454,23	<u>59,77</u> 21,46	1589	1363	<u>179</u> 64	<u>5,7600</u> 0,2722	<u>17,28</u> 0,82
94	& C130-555-1 варіант 23	Клапан ручний запорно-вимір. з функцією попередньої настройки Ду 50 USV-1	шт	2	<u>7585,18</u> -	-	15170	-	-	-	-
95	& C130-555-1 варіант 26	Клапан регулюючий двухходовий кульовий з електроприводом Ду 50	шт	1	<u>40349,62</u> -	-	40350	-	-	-	-
96	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,1	<u>4846,05</u> 4795,36	-	485	480	-	<u>59,4000</u> -	<u>5,94</u> -
97	C1532-24 варіант 13	Кран кульовий муфтовий Ду 50	шт	2	<u>1466,38</u> -	-	2933	-	-	-	-
98	C1532-24 варіант 15	Кран кульовий, Ду 20	шт	2	<u>703,93</u> -	-	1408	-	-	-	-
99	C1532-24 варіант 12	Кран кульовий спускний Ду25	шт	4	<u>899,77</u> -	-	3599	-	-	-	-
100	C1532-24 варіант 16	Кран кульовий спускний, Ду 15	шт	2	<u>800,83</u> -	-	1602	-	-	-	-
101	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,03	<u>6392,11</u> 6157,44	<u>31,23</u> 26,60	192	185	<u>1</u> 1	<u>76,2720</u> 0,3197	<u>2,29</u> 0,01
102	C113-61	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	<u>111,20</u> -	-	334	-	-	-	-
103	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>5893,29</u> 5806,54	-	177	174	-	<u>70,8720</u> -	<u>2,13</u> -
104	C113-1698 варіант 2	Труби поліпропіленові з антидифузним захистом PP-R PN 20 "STABI" діам. 25х3,5 мм	м	3	<u>128,94</u> -	-	387	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>203,09</u> 159,95	<u>33,41</u> 2,74	203	160	<u>33</u> 3	<u>2,0520</u> 0,0290	<u>2,05</u> 0,03
106	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>161,20</u> 133,43	<u>20,96</u> 0,78	161	133	<u>21</u> 1	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>1,69</u> 0,01
107	C1630-106 варіант 2	Фільтр сітчастий, Ду 50	шт	1	<u>1404,73</u> -	- -	1405	-	- -	- -	- -
108	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий, Ду 20	шт	1	<u>1034,21</u> -	- -	1034	-	- -	- -	- -
109	KP16-26-1	Установлення клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	3	<u>255,56</u> 182,15	<u>24,89</u> 7,73	767	546	<u>75</u> 23	<u>2,3640</u> 0,0958	<u>7,09</u> 0,29
110	C113-2301 варіант 5	Зворотний клапан, Ду 50	шт	1	<u>1112,36</u> -	- -	1112	-	- -	- -	- -
111	C113-2301 варіант 4	Зворотний клапан Ду 20	шт	2	<u>538,63</u> -	- -	1077	-	- -	- -	- -
112	KP15-104-5	Установлення автоматичних повітровідводчиків	комплект	4	<u>27,60</u> 23,63	- -	110	95	- -	<u>0,2760</u> -	<u>1,1</u> -
113	C1630-1531 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник Danfoss	шт	4	<u>597,85</u> -	- -	2391	-	- -	- -	- -
114	C113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм (гільзи)	м	4	<u>342,19</u> -	- -	1369	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					169005	7455	<u>486</u> 156		<u>93,8</u> 1,87
		Разом будівельні роботи, грн.					169005				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161064				
		всього заробітна плата, грн.					7611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1155				
		Всього будівельні роботи, грн.					172957				

		Всього по розділу 3					172957				
		Разом прямі витрати по кошторису					656597	56411	<u>2654</u> 787		<u>708,55</u> 8,97
		Разом будівельні роботи, грн.					656597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					597532				
		всього заробітна плата, грн.					57198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					30372 72,09 9014 686969 686969				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					789,61 66212				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на вентиляцію
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1269,429 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,55031 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 204,447 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. П-1									
1	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>12447,08</u> 9968,55	<u>875,14</u> 225,25	12447	9969	<u>875</u> 225	<u>130,9068</u> 2,7073	<u>130,91</u> 2,71
2	КР16-26-5	Установлення сталевих засувов та клапанів зворотних діаметром 250 мм	шт	1	<u>1981,41</u> 819,20	<u>935,86</u> 235,21	1981	819	<u>936</u> 235	<u>10,6320</u> 2,3448	<u>10,63</u> 2,34
3	С130-376 варіант 2	Противибуховий пристрій УЗС-1 ССК ТМ	шт	1	<u>13928,51</u> -	-	13929	-	-	-	-
4	КБ20-46-1	Установлення повітрянагрівників каналних	шт	1	<u>1682,57</u> 1263,36	<u>75,13</u> 18,21	1683	1263	<u>75</u> 18	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
5	С130-152 варіант 2	Водяний повітрянагрівач SWH 70-40/3R	шт	1	<u>16939,74</u> -	-	16940	-	-	-	-
6	КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	<u>1498,41</u> 148,63	<u>43,64</u> 10,75	1498	149	<u>44</u> 11	<u>2,0010</u> 0,1332	<u>2</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-111-1 варіант 2	Шумоглушник каналного типу 700x400x1000м SMN70-40 Aerostar	шт	1	<u>11443,86</u> -	-	11444	-	-	-	-
8	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>505,04</u> 333,15	<u>33,39</u> 10,37	505	333	<u>33</u> 10	<u>4,4850</u> 0,1285	<u>4,49</u> 0,13
9	C130-376 варіант 3	Клапан зворотний вогнестримувальний АЗЕ 073.000-04	шт	1	<u>5662,06</u> -	-	5662	-	-	-	-
10	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>584,52</u> 259,37	<u>14,31</u> 4,45	585	259	<u>14</u> 4	<u>3,4500</u> 0,0551	<u>3,45</u> 0,06
11	& C130-276-1 варіант 2	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом РК-302-13	шт	1	<u>2890,71</u> -	-	2891	-	-	-	-
12	C1630-734 варіант 30	Перехід сталевий оцинкований Д250/300x150 S=0,7 мм	шт	2	<u>597,32</u> -	-	1195	-	-	-	-
13	C1630-734 варіант 31	Перехід сталевий оцинкований 700x400>600x400 мм S=0,7 мм	шт	2	<u>1800,92</u> -	-	3602	-	-	-	-
14	C1630-734 варіант 32	Перехід сталевий оцинкований 500x350/500x250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>1578,56</u> -	-	1579	-	-	-	-
15	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,7535	<u>136779,64</u> 15801,26	<u>53,72</u> 37,40	103063	11906	<u>40</u> 28	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>162,28</u> 0,35
16	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,052	<u>141415,88</u> 20999,37	<u>109,06</u> 75,94	7354	1092	<u>6</u> 4	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>14,88</u> 0,05
17	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,261	<u>139755,79</u> 24270,21	<u>109,06</u> 75,94	36476	6335	<u>28</u> 20	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>86,34</u> 0,25
18	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0315	<u>141992,99</u> 26507,41	<u>109,06</u> 75,94	4473	835	<u>3</u> 2	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>11,38</u> 0,03
19	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,05495	<u>138960,99</u> 26507,41	<u>109,06</u> 75,94	7636	1457	<u>6</u> 4	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>19,85</u> 0,05
20	C130-282 варіант 9	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 700x300/200x150	шт	1	<u>506,09</u> -	-	506	-	-	-	-
21	C130-282 варіант 8	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 600x250/400x250	шт	1	<u>402,05</u> -	-	402	-	-	-	-
22	C130-282 варіант 10	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 500x250/300x150	шт	2	<u>239,51</u> -	-	479	-	-	-	-
23	C130-282 варіант 11	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм 700x400	шт	3	<u>905,11</u> -	-	2715	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C130-282 варіант 12	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм 700x300	шт	1	<u>874,51</u>	-	875	-	-	-	-
25	C130-282 варіант 13	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм 200x150	шт	1	<u>395,11</u>	-	395	-	-	-	-
26	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	9	<u>548,63</u> 225,54	<u>12,44</u> 3,87	4938	2030	<u>112</u> 35	<u>3,0000</u> 0,0479	<u>27</u> 0,43
27	& C130-276-1 варіант 3	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 400x150	шт	6	<u>785,43</u>	-	4713	-	-	-	-
28	& C130-276-1 варіант 4	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 200x150	шт	1	<u>544,71</u>	-	545	-	-	-	-
29	& C130-276-1 варіант 5	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 125	шт	2	<u>238,71</u>	-	477	-	-	-	-
30	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	21	<u>191,13</u> 188,55	-	4014	3960	-	<u>2,5080</u>	<u>52,67</u>
31	& C111-1756-34 варіант 3	Вентиляційні ґрати регульовані РВ 300x150	шт	18	<u>618,06</u>	-	11125	-	-	-	-
32	& C111-1756-34 варіант 4	Вентиляційні ґрати регульовані РВ 200x150	шт	3	<u>584,14</u>	-	1752	-	-	-	-
33	C130-282 варіант 14	Патрубок з оцинкованої сталі 0,7мм 300x150	шт	18	<u>466,31</u>	-	8394	-	-	-	-
34	C130-282 варіант 15	Патрубок з оцинкованої сталі 0,7мм 250x150	шт	3	<u>423,47</u>	-	1270	-	-	-	-
35	& C130-220-1 варіант 1	Дифузор МВ 150в	шт	48	<u>154,62</u>	-	7422	-	-	-	-
36	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>305,39</u> 244,49	<u>10,48</u> 0,39	305	244	<u>10</u>	<u>3,2520</u> 0,0048	<u>3,25</u>
37	& C111-1756-34 варіант 5	ґрати зовнішні металеві НГ 800x500	шт	1	<u>3633,94</u>	-	3634	-	-	-	-
38	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,088	<u>12674,90</u> 7947,16	-	1115	699	-	<u>101,9520</u>	<u>8,97</u>
39	& C114-93-1 варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	9,064	<u>61,41</u>	-	557	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					290576	41350	<u>2182</u> 596		<u>553,75</u> 6,74
		Разом будівельні роботи, грн.					290576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					247044				
		всього заробітна плата, грн.					41946				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22889				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6843				
		Всього будівельні роботи, грн.					313465				

		Всього по розділу 1					313465				
		Розділ 2. П-2									
40	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>12447,08</u> 9968,55	<u>875,14</u> 225,25	12447	9969	<u>875</u> 225	<u>130,9068</u> 2,7073	<u>130,91</u> 2,71
41	КБ20-46-1	Установлення повітрянагрівників каналних	шт	1	<u>1682,57</u> 1263,36	<u>75,13</u> 18,21	1683	1263	<u>75</u> 18	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
42	С130-152 варіант 3	Водяний повітрянагрівач SWH 50-25/2R	шт	1	<u>8513,52</u> -	<u>-</u> -	8514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1642,19</u> 816,99	<u>231,67</u> 55,87	1642	817	<u>232</u> 56	<u>11,4264</u> 0,6743	<u>11,43</u> 0,67
44	& 1514-402-10 варіант 1	Електричний повітрянагрівач REN 315/9 Aerostar	шт	1	<u>8587,65</u> -	<u>-</u> -	8588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	<u>1498,41</u> 148,63	<u>43,64</u> 10,75	1498	149	<u>44</u> 11	<u>2,0010</u> 0,1332	<u>2</u> 0,13
46	& С1630-111-1 варіант 3	Шумоглушник каналного типу 500x250x1000м SMN 50-25 Aerostar	шт	1	<u>8923,44</u> -	<u>-</u> -	8923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>548,63</u> 225,54	<u>12,44</u> 3,87	549	226	<u>12</u> 4	<u>3,0000</u> 0,0479	<u>3</u> 0,05
48	& С130-276-1 варіант 6	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 400x250	шт	1	<u>3229,35</u> -	<u>-</u> -	3229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>323,24</u> 223,46	<u>14,31</u> 4,45	323	223	<u>14</u> 4	<u>3,0084</u> 0,0551	<u>3,01</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C130-376 варіант 4	Клапан зворотний вогнестримувальний 400x250	шт	1	<u>2602,06</u> -	-	2602	-	-	-	-
51	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	1	<u>781,75</u> 766,52	-	782	767	-	<u>9,7200</u> -	<u>9,72</u> -
52	& C1630- 734-3 варіант 2	Фільтр бактеріцидний 310x310x150	шт	1	<u>11748,76</u> -	-	11749	-	-	-	-
53	KP15-120-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,024727 5	<u>136712,35</u> 24270,21	<u>109,06</u> 75,94	3381	600	3 2	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>8,18</u> 0,02
54	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,244	<u>141415,88</u> 20999,37	<u>109,06</u> 75,94	34505	5124	27 19	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>69,84</u> 0,23
55	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02355	<u>137980,99</u> 26507,41	<u>109,06</u> 75,94	3249	624	3 2	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>8,51</u> 0,02
56	C1630-734 варіант 34	Перехід сталевий оцинкований Д315/500x350 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>872,72</u> -	-	873	-	-	-	-
57	C1630-734 варіант 32	Перехід сталевий оцинкований 500x350/500x250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>1578,56</u> -	-	1579	-	-	-	-
58	C1630-734 варіант 35	Перехід сталевий оцинкований 500x250/400x250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>974,72</u> -	-	975	-	-	-	-
59	C1630-734 варіант 36	Перехід сталевий оцинкований 400x250/400x150 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>862,52</u> -	-	863	-	-	-	-
60	C1630-734 варіант 37	Перехід сталевий оцинкований 400x150/300x150 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>801,32</u> -	-	801	-	-	-	-
61	C1630-734 варіант 38	Перехід сталевий оцинкований 400x250/125 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>556,52</u> -	-	557	-	-	-	-
62	C130-282 варіант 15	Патрубок з оцинкованої сталі 0,7мм 250x150	шт	3	<u>423,47</u> -	-	1270	-	-	-	-
63	C130-282 варіант 16	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм 400x150	шт	3	<u>598,91</u> -	-	1797	-	-	-	-
64	C130-282 варіант 17	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм 300x150	шт	1	<u>496,91</u> -	-	497	-	-	-	-
65	& C130-220- 1 варіант 1	Дифузор MB 150в	шт	5	<u>154,62</u> -	-	773	-	-	-	-
66	KB20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних KBP із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	3	<u>584,52</u> 259,37	<u>14,31</u> 4,45	1754	778	43 13	<u>3,4500</u> 0,0551	<u>10,35</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C130-276-1 варіант 7	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 300x150	шт	1	<u>724,23</u> -	-	724	-	-	-	-
68	& C130-276-1 варіант 5	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 125	шт	2	<u>238,71</u> -	-	477	-	-	-	-
69	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>191,13</u> <u>188,55</u>	-	573	566	-	<u>2,5080</u> -	<u>7,52</u> -
70	& C111-1756-34 варіант 6	Вентиляційні ґрати регульовані РВ 250x150	шт	3	<u>533,14</u> -	-	1599	-	-	-	-
71	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,03	<u>12674,90</u> <u>7947,16</u>	-	380	238	-	<u>101,9520</u> -	<u>3,06</u> -
72	& C114-93-1 варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	3,09	<u>61,41</u> -	-	190	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					119346	21344	<u>1328</u> 354		<u>283,18</u> 4,27
		Разом будівельні роботи, грн.					119346				
		в тому числі:					96674				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21698				
		всього заробітна плата, грн.					11430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26,25				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3284				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					130776				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					130776				
		Розділ 3. В-1									
73	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1056,14</u> <u>987,30</u>	-	1056	987	-	<u>11,3640</u> -	<u>11,36</u> -
74	& 2308-103-1 варіант 5	Вентилятор центробіжний по типу ВЦ4-75	шт	1	<u>8858,70</u> -	-	8859	-	-	-	-
75	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,08	<u>1021,98</u> <u>990,23</u>	<u>9,54</u> 2,96	1104	1069	<u>10</u> 3	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>14,58</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C130-231-1 варіант 2	Вставки гнучкі Д400	шт	1	<u>754,01</u> -	- -	754	-	- -	- -	- -
77	& C130-231-1 варіант 3	Вставки гнучкі 280x280	шт	1	<u>1233,41</u> -	- -	1233	-	- -	- -	- -
78	C1630-1119 варіант 3	Віброізолятор пружинний Д040 під вентилятор	шт	1	<u>446,26</u> -	- -	446	-	- -	- -	- -
79	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>505,04</u> 333,15	<u>33,39</u> 10,37	505	333	<u>33</u> 10	<u>4,4850</u> 0,1285	<u>4,49</u> 0,13
80	C130-376 варіант 5	Клапан зворотний вогнестримувальний АЗЕ 073.000-02	шт	1	<u>3622,06</u> -	- -	3622	-	- -	- -	- -
81	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>584,52</u> 259,37	<u>14,31</u> 4,45	585	259	<u>14</u> 4	<u>3,4500</u> 0,0551	<u>3,45</u> 0,06
82	& C130-276-1 варіант 8	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом РК-302-11	шт	1	<u>2686,71</u> -	- -	2687	-	- -	- -	- -
83	КР15-120-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,326403	<u>125591,64</u> 15801,26	<u>53,72</u> 37,40	40993	5158	<u>18</u> 12	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>70,3</u> 0,15
84	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,16	<u>136779,64</u> 15801,26	<u>53,72</u> 37,40	21885	2528	<u>9</u> 6	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>34,46</u> 0,07
85	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,385	<u>141415,88</u> 20999,37	<u>109,06</u> 75,94	54445	8085	<u>42</u> 29	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>110,19</u> 0,36
86	КР15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,442	<u>136899,79</u> 24270,21	<u>109,06</u> 75,94	60510	10727	<u>48</u> 34	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>146,21</u> 0,42
87	C1630-734 варіант 40	Перехід сталевий оцинкований Д400/600x40 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>1066,52</u> -	- -	1067	-	- -	- -	- -
88	C130-282 варіант 18	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 280x280/600x400	шт	1	<u>536,69</u> -	- -	537	-	- -	- -	- -
89	C130-282 варіант 19	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 600x400/500x250	шт	2	<u>530,57</u> -	- -	1061	-	- -	- -	- -
90	C130-282 варіант 20	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 500x250/400x250	шт	2	<u>515,27</u> -	- -	1031	-	- -	- -	- -
91	C130-282 варіант 21	Перехід з оцинкованої сталі S=0,7мм 400x250/300x150	шт	2	<u>505,07</u> -	- -	1010	-	- -	- -	- -
92	C130-282 варіант 17	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм 300x150	шт	4	<u>496,91</u> -	- -	1988	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C130-282 варіант 22	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм 500x250	шт	2	<u>629,51</u>	-	1259	-	-	-	-
94	C130-282 варіант 23	Відвід з оцинкованої сталі 0,7мм Д630	шт	2	<u>865,13</u>	-	1730	-	-	-	-
95	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	21	<u>191,13</u> <u>188,55</u>	-	4014	3960	-	<u>2,5080</u>	<u>52,67</u>
96	& C111-1756-34 варіант 3	Вентиляційні ґрати регульовані РВ 300x150	шт	18	<u>618,06</u>	-	11125	-	-	-	-
97	& C111-1756-34 варіант 4	Вентиляційні ґрати регульовані РВ 200x150	шт	3	<u>584,14</u>	-	1752	-	-	-	-
98	C130-282 варіант 14	Патрубок з оцинкованої сталі 0,7мм 300x150	шт	18	<u>466,31</u>	-	8394	-	-	-	-
99	C130-282 варіант 15	Патрубок з оцинкованої сталі 0,7мм 250x150	шт	3	<u>423,47</u>	-	1270	-	-	-	-
100	KB20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	7	<u>306,49</u> <u>186,75</u>	<u>9,54</u> <u>2,96</u>	2145	1307	<u>67</u> <u>21</u>	<u>2,4840</u> <u>0,0367</u>	<u>17,39</u> <u>0,26</u>
101	& C130-276-1 варіант 7	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 300x150	шт	6	<u>724,23</u>	-	4345	-	-	-	-
102	& C130-276-1 варіант 4	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 200x150	шт	1	<u>544,71</u>	-	545	-	-	-	-
103	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,9782	<u>1727,35</u> <u>153,30</u>	-	3417	303	-	<u>1,9440</u>	<u>3,85</u>
104	KP19-9-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	100м2	0,276948	<u>15030,73</u> <u>12250,93</u>	-	4163	3393	-	<u>157,1640</u>	<u>43,53</u>
105	& C114-93-1 варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	28,5207	<u>61,41</u>	-	1751	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					251288	38109	<u>241</u> <u>119</u>		<u>512,48</u> <u>1,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					251288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212938				
		всього заробітна плата, грн.					38228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21559				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					272847				

		Всього по розділу 3					272847				
		Розділ 4. В-2									
106	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1056,14</u> 987,30	-	1056	987	-	<u>11,3640</u> -	<u>11,36</u> -
107	& 2308-103-1 варіант 4	Вентилятор каналний круглий RV250L	шт	1	<u>8080,23</u> -	-	8080	-	-	-	-
108	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>255,54</u> 179,39	<u>9,54</u> 2,96	256	179	<u>10</u> 3	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
109	C130-376 варіант 6	Клапан зворотний RRC 250	шт	1	<u>1690,18</u> -	-	1690	-	-	-	-
110	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,54	<u>1021,98</u> 990,23	<u>9,54</u> 2,96	552	535	<u>5</u> 2	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>7,29</u> 0,02
111	& C130-231-1 варіант 4	Вставки гнучкі RFI 250	шт	2	<u>1005,95</u> -	-	2012	-	-	-	-
112	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,129525	<u>137980,99</u> 26507,41	<u>109,06</u> 75,94	17872	3433	<u>14</u> 10	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>46,8</u> 0,12
113	KP15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0845	<u>136899,79</u> 24270,21	<u>109,06</u> 75,94	11568	2051	<u>9</u> 6	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>27,95</u> 0,08
114	C1630-734 варіант 30	Перехід сталевий оцинкований Д250/300х150 S=0,7 мм	шт	1	<u>597,32</u> -	-	597	-	-	-	-
115	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>191,13</u> 188,55	-	573	566	-	<u>2,5080</u> -	<u>7,52</u> -
116	& C111-1756-34 варіант 4	Вентиляційні ґрати регульовані РВ 200х150	шт	3	<u>584,14</u> -	-	1752	-	-	-	-
117	C130-282 варіант 15	Патрубок з оцинкованої сталі 0,7мм 250х150	шт	3	<u>423,47</u> -	-	1270	-	-	-	-
118	& C130-220-1 варіант 1	Дифузор МВ 150в	шт	2	<u>154,62</u> -	-	309	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>306,49</u> 186,75	<u>9,54</u> 2,96	306	187	<u>10</u> 3	<u>2,4840</u> 0,0367	<u>2,48</u> 0,04
120	& С130-276-1	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 300x150	шт	1	<u>724,23</u> -	- -	724	-	- -	- -	- -
121	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>285,43</u> 186,75	<u>9,54</u> 2,96	285	187	<u>10</u> 3	<u>2,4840</u> 0,0367	<u>2,48</u> 0,04
122	& С130-276-1	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 125	шт	1	<u>238,71</u> -	- -	239	-	- -	- -	- -
123	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,785	<u>1727,35</u> 153,30	- -	1356	120	- -	<u>1,9440</u> -	<u>1,53</u> -
124	КР19-9-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	100м2	0,098125	<u>15030,73</u> 12250,93	- -	1475	1202	- -	<u>157,1640</u> -	<u>15,42</u> -
125	& С114-93-1	Мінеральна вата 50мм	м2	10,1043	<u>61,41</u> -	- -	621	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					52593	9447	<u>58</u> 27		<u>125,25</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					52593				
		в тому числі:					43088				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9474				
		всього заробітна плата, грн.					5282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12,98				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1623				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57875				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					57875				
		Розділ 5. В-3, В-4, В-6, В-7, В-9, ВП-1									
126	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	5	<u>1056,14</u> 987,30	- -	5281	4937	- -	<u>11,3640</u> -	<u>56,82</u> -
127	& 2308-103-1	Вентилятор каналний круглий RV125 L	шт	5	<u>4057,56</u> -	- -	20288	-	- -	- -	- -
128	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	5	<u>255,54</u> 179,39	<u>9,54</u> 2,96	1278	897	<u>48</u> 15	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>12,08</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C130-376 варіант 7	Клапан зворотний RRC 125	шт	1	<u>874,18</u>	-	874	-	-	-	-
130	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,54	<u>1021,98</u>	<u>9,54</u>	552	535	<u>5</u>	<u>13,4964</u>	<u>7,29</u>
					990,23	2,96			2	0,0367	0,02
131	& C130-231- 1 варіант 5	Вставки гнучкі RFI 125	шт	2	<u>495,95</u>	-	992	-	-	-	-
132	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,127562	<u>137980,99</u>	<u>109,06</u>	17601	3381	<u>14</u>	<u>361,2840</u>	<u>46,09</u>
				5	26507,41	75,94			10	0,9407	0,12
133	C1630-734 варіант 41	Перехід сталевий оцинкований Д125/Д200 S=0,7 мм	шт	5	<u>464,72</u>	-	2324	-	-	-	-
134	& C130-220- 1 варіант 1	Дифузор MB 150в	шт	11	<u>154,62</u>	-	1701	-	-	-	-
135	KB20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	<u>285,43</u>	<u>9,54</u>	1427	934	<u>48</u>	<u>2,4840</u>	<u>12,42</u>
					186,75	2,96			15	0,0367	0,18
136	& C130-276- 1 варіант 5	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 125	шт	5	<u>238,71</u>	-	1194	-	-	-	-
137	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,14	<u>1727,35</u>	-	5424	481	-	<u>1,9440</u>	<u>6,1</u>
					153,30	-			-	-	-
138	KP19-9-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	100м2	0,0471	<u>15030,73</u>	-	708	577	-	<u>157,1640</u>	<u>7,4</u>
					12250,93	-			-	-	-
139	& C114-93-1 варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	4,8513	<u>61,41</u>	-	298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					59942	11742	<u>115</u>		<u>148,2</u>
									42		0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					59942				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48085				
		всього заробітна плата, грн.					11784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1941				
		Всього будівельні роботи, грн.					66367				

		Всього по розділу 5					66367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. В-5									
140	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	5	<u>1056,14</u> 987,30	-	5281	4937	-	<u>11,3640</u>	<u>56,82</u>
141	& 2308-103-1 варіант 2	Вентилятор каналний круглий RV160L	шт	5	<u>6713,42</u>	-	33567	-	-	-	-
142	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>255,54</u> 179,39	<u>9,54</u> 2,96	256	179	<u>10</u> 3	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
143	C130-376 варіант 8	Клапан зворотний RRC 160	шт	1	<u>1180,18</u>	-	1180	-	-	-	-
144	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,288	<u>1021,98</u> 990,23	<u>9,54</u> 2,96	294	285	<u>3</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>3,89</u> 0,01
145	& C130-231-1 варіант 6	Вставки гнучкі RFI 160	шт	2	<u>903,95</u>	-	1808	-	-	-	-
146	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02512	<u>137980,99</u> 26507,41	<u>109,06</u> 75,94	3466	666	<u>3</u> 2	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>9,08</u> 0,02
147	C1630-734 варіант 42	Перехід сталевий оцинкований Д160/Д200 S=0,7 мм	шт	1	<u>515,72</u>	-	516	-	-	-	-
148	& C130-220-1 варіант 1	Дифузор MB 150в	шт	3	<u>154,62</u>	-	464	-	-	-	-
149	KB20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних KBP із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>285,43</u> 186,75	<u>9,54</u> 2,96	285	187	<u>10</u> 3	<u>2,4840</u> 0,0367	<u>2,48</u> 0,04
150	& C130-276-1 варіант 9	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 160	шт	1	<u>442,71</u>	-	443	-	-	-	-
151	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,628	<u>1727,35</u> 153,30	-	1085	96	-	<u>1,9440</u>	<u>1,22</u>
152	KP19-9-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	100м2	0,010048	<u>15030,73</u> 12250,93	-	151	123	-	<u>157,1640</u>	<u>1,58</u>
153	& C114-93-1 варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	10,1043	<u>61,41</u>	-	621	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					49417	6473	<u>26</u> 9		<u>77,49</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					49417				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42918				
		всього заробітна плата, грн.					6482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					3438 8,14 1016 52855 52855				
		Розділ 7. В-8									
154	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1056,14</u> 987,30	-	1056	987	-	<u>11,3640</u>	<u>11,36</u>
155	& 2308-103-1 варіант 7	Вентилятор каналний круглий SVF50-25/22-40	шт	1	<u>13754,70</u>	-	13755	-	-	-	-
156	KP15-106-2	Установлення регуляторів швидкості з трансформатором	шт	1	<u>3014,71</u> 499,39	<u>12,57</u> 0,47	3015	499	<u>13</u> -	<u>5,7480</u> 0,0058	<u>5,75</u> 0,01
157	C130-384 варіант 1	Регулятор швидкості 5-ти ступенчатий з трансформатором RTTT Aerostar	шт	1	<u>9194,73</u>	-	9195	-	-	-	-
158	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	<u>1021,98</u> 990,23	<u>9,54</u> 2,96	255	248	<u>2</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>3,37</u> 0,01
159	& C130-231-1 варіант 7	Вставки гнучкі SFI 50-25	шт	2	<u>1330,31</u>	-	2661	-	-	-	-
160	KP15-120-7	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,138474	<u>129492,07</u> 20999,37	<u>73,25</u> 51,00	17931	2908	<u>10</u> 7	<u>286,2120</u> 0,6318	<u>39,63</u> 0,09
161	KP15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,039	<u>138437,88</u> 20999,37	<u>109,06</u> 75,94	5399	819	<u>4</u> 3	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>11,16</u> 0,04
162	KP15-120-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0385	<u>141712,79</u> 24270,21	<u>109,06</u> 75,94	5456	934	<u>4</u> 3	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>12,74</u> 0,04
163	KP15-120-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,011775	<u>136712,35</u> 24270,21	<u>109,06</u> 75,94	1610	286	<u>1</u> 1	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>3,9</u> 0,01
164	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,019625	<u>137980,99</u> 26507,41	<u>109,06</u> 75,94	2708	520	<u>2</u> 1	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>7,09</u> 0,02
165	C1630-734 варіант 34	Перехід сталевий оцинкований Д315/500х350 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>872,72</u>	-	873	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	C1630-734 варіант 35	Перехід сталевий оцинкований 500х250/400х250 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>974,72</u> -	-	975	-	-	-	-
167	C1630-734 варіант 43	Перехід сталевий оцинкований 400х250/200х150 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>842,12</u> -	-	842	-	-	-	-
168	KP17-17-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	<u>137,70</u> 94,63	<u>39,04</u> 33,25	138	95	<u>39</u> 33	<u>1,2000</u> 0,3996	<u>1,2</u> 0,4
169	C1630-10 варіант 1	Зонт над мийками 1200х500х400 з оцинкованої сталі	комплект	1	<u>7454,60</u> -	-	7455	-	-	-	-
170	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>255,54</u> 179,39	<u>9,54</u> 2,96	256	179	<u>10</u> 3	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
171	C130-376 варіант 9	Клапан зворотний КОМ 315 Вентс	шт	1	<u>752,80</u> -	-	753	-	-	-	-
172	KB20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>387,20</u> 208,53	<u>9,54</u> 2,96	387	209	<u>10</u> 3	<u>2,7738</u> 0,0367	<u>2,77</u> 0,04
173	& C130-276- 1 варіант 6	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 400х250	шт	1	<u>3229,35</u> -	-	3229	-	-	-	-
174	KB20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	<u>306,49</u> 186,75	<u>9,54</u> 2,96	613	374	<u>19</u> 6	<u>2,4840</u> 0,0367	<u>4,97</u> 0,07
175	& C130-276- 1 варіант 4	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 200х150	шт	2	<u>544,71</u> -	-	1089	-	-	-	-
176	KB20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>285,43</u> 186,75	<u>9,54</u> 2,96	571	374	<u>19</u> 6	<u>2,4840</u> 0,0367	<u>4,97</u> 0,07
177	& C130-276- 1 варіант 5	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 125	шт	2	<u>238,71</u> -	-	477	-	-	-	-
178	& 2308-6037- 7 варіант 13	Дросель-клапан Д 250	шт	1	<u>377,67</u> -	-	378	-	-	-	-
179	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>191,13</u> 188,55	-	765	754	-	<u>2,5080</u> -	<u>10,03</u> -
180	& C111- 1756-34 варіант 4	Вентиляційні ґрати регульовані РВ 200х150	шт	4	<u>584,14</u> -	-	2337	-	-	-	-
181	C130-282 варіант 15	Патрубок з оцинкованої сталі 0,7мм 250х150	шт	4	<u>423,47</u> -	-	1694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	C1630-734 варіант 39	Адаптер 125/250 Vents	шт	2	<u>413,72</u>	-	827	-	-	-	-
183	& C130-220-1 варіант 1	Дифузор MB 150в	шт	2	<u>154,62</u>	-	309	-	-	-	-
184	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,9891	<u>1727,35</u>	-	1709	152	-	<u>1,9440</u>	<u>1,92</u>
185	KP19-9-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	100м2	0,123637	<u>15030,73</u>	-	1858	1515	-	<u>157,1640</u>	<u>19,43</u>
186	& C114-93-1 варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	12,7308	<u>61,41</u>	-	782	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							91358	10853	<u>133</u> 67		<u>142,71</u> 0,84
Разом будівельні роботи, грн.							91358				
в тому числі:							80372				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10920				
всього заробітна плата, грн.							6049				
Загальновиробничі витрати, грн.							14,82				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1851				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							97407				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 7							97407				
Розділ 8. В-10											
187	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1056,14</u> <u>987,30</u>	-	1056	987	-	<u>11,3640</u>	<u>11,36</u>
188	& 2308-103-1 варіант 8	Вентилятор каналний круглий RV 315 L	шт	1	<u>6826,86</u>	-	6827	-	-	-	-
189	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>255,54</u> <u>179,39</u>	<u>9,54</u> <u>2,96</u>	256	179	<u>10</u> <u>3</u>	<u>2,4150</u> <u>0,0367</u>	<u>2,42</u> <u>0,04</u>
190	C130-376 варіант 10	Клапан зворотний RRC 250	шт	1	<u>2098,18</u>	-	2098	-	-	-	-
191	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	<u>1021,98</u> <u>990,23</u>	<u>9,54</u> <u>2,96</u>	255	248	<u>2</u> <u>1</u>	<u>13,4964</u> <u>0,0367</u>	<u>3,37</u> <u>0,01</u>
192	& C130-231-1 варіант 8	Вставки гнучкі RFI 315	шт	2	<u>2025,95</u>	-	4052	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	KP15-120-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,138474	<u>136712,35</u> 24270,21	<u>109,06</u> 75,94	18931	3361	<u>15</u> 11	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>45,81</u> 0,13
194	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02355	<u>137980,99</u> 26507,41	<u>109,06</u> 75,94	3249	624	<u>3</u> 2	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>8,51</u> 0,02
195	KP15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,039	<u>138437,88</u> 20999,37	<u>109,06</u> 75,94	5399	819	<u>4</u> 3	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>11,16</u> 0,04
196	KP15-120-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0385	<u>141712,79</u> 24270,21	<u>109,06</u> 75,94	5456	934	<u>4</u> 3	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>12,74</u> 0,04
197	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,019625	<u>137980,99</u> 26507,41	<u>109,06</u> 75,94	2708	520	<u>2</u> 1	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>7,09</u> 0,02
198	C1630-734 варіант 44	Перехід сталевий оцинкований 400x250/Д315 S=0,7 мм	шт	1	<u>742,16</u> -	-	742	-	-	-	-
199	C1630-734 варіант 45	Перехід сталевий оцинкований 400x250/200x150 мм S=0,7 мм	шт	1	<u>821,72</u> -	-	822	-	-	-	-
200	KP17-17-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	<u>137,70</u> 94,63	<u>39,04</u> 33,25	138	95	<u>39</u> 33	<u>1,2000</u> 0,3996	<u>1,2</u> 0,4
201	C1630-10 варіант 1	Зонт над мийками 1200x500x400 з оцинкованої сталі	комплект	1	<u>7454,60</u> -	-	7455	-	-	-	-
202	КБ20-14-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>340,73</u> 208,53	<u>9,54</u> 2,96	341	209	<u>10</u> 3	<u>2,7738</u> 0,0367	<u>2,77</u> 0,04
203	& C130-276-1 варіант 10	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 315	шт	1	<u>432,51</u> -	-	433	-	-	-	-
204	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>387,20</u> 208,53	<u>9,54</u> 2,96	387	209	<u>10</u> 3	<u>2,7738</u> 0,0367	<u>2,77</u> 0,04
205	& C130-276-1 варіант 6	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом 400x250	шт	1	<u>3229,35</u> -	-	3229	-	-	-	-
206	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>285,43</u> 186,75	<u>9,54</u> 2,96	571	374	<u>19</u> 6	<u>2,4840</u> 0,0367	<u>4,97</u> 0,07
207	& C130-276-1 варіант 5	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 125	шт	2	<u>238,71</u> -	-	477	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>191,13</u> 188,55	-	191	189	-	<u>2,5080</u>	<u>2,51</u>
209	& С111-1756-34	Вентиляційні ґрати регульовані РВ 200х150	шт	1	<u>584,14</u>	-	584	-	-	-	-
210	варіант 4				-	-			-	-	-
210	С130-282	Патрубок з оцинкованої сталі 0,7мм 250х150	шт	1	<u>423,47</u>	-	423	-	-	-	-
211	С1630-734	Адаптер 125/250 Vents	шт	4	<u>413,72</u>	-	1655	-	-	-	-
212	варіант 39				-	-			-	-	-
212	& С130-220-1	Дифузор МВ 150в	шт	4	<u>154,62</u>	-	618	-	-	-	-
213	варіант 1				-	-			-	-	-
213	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,9891	<u>1727,35</u> 153,30	-	1709	152	-	<u>1,9440</u>	<u>1,92</u>
214	КР19-9-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	100м2	0,123637	<u>15030,73</u>	-	1858	1515	-	<u>157,1640</u>	<u>19,43</u>
215	& С114-93-1	Мінеральна вата 50мм	м2	12,7308	<u>61,41</u>	-	782	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					72702	10415	<u>118</u> 69		<u>138,03</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					72702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62169				
		всього заробітна плата, грн.					10484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5830				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1789				
		Всього будівельні роботи, грн.					78532				

		Всього по розділу 8					78532				
		Розділ 9. В-11									
216	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1056,14</u> 987,30	-	1056	987	-	<u>11,3640</u>	<u>11,36</u>
217	& 2308-103-1	Вентилятор каналний круглий RV200L	шт	1	<u>7644,75</u>	-	7645	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>255,54</u> 179,39	<u>9,54</u> 2,96	256	179	<u>10</u> 3	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
219	С130-376 варіант 11	Клапан зворотний RRC 200	шт	1	<u>1743,22</u> -	-	1743	-	-	-	-
220	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	<u>1021,98</u> 990,23	<u>9,54</u> 2,96	255	248	<u>2</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>3,37</u> 0,01
221	& С130-231-1 варіант 9	Вставки гнучкі RFI 200	шт	2	<u>1107,95</u> -	-	2216	-	-	-	-
222	КР15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,149935	<u>137980,99</u> 26507,41	<u>109,06</u> 75,94	20688	3974	<u>16</u> 11	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>54,17</u> 0,14
223	С1630-734 варіант 41	Перехід сталевий оцинкований Д125/Д200 S=0,7 мм	шт	2	<u>464,72</u> -	-	929	-	-	-	-
224	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	<u>285,43</u> 186,75	<u>9,54</u> 2,96	1713	1121	<u>57</u> 18	<u>2,4840</u> 0,0367	<u>14,9</u> 0,22
225	& С130-276-1 варіант 11	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 200	шт	1	<u>289,71</u> -	-	290	-	-	-	-
226	& С130-276-1 варіант 5	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом Д 125	шт	5	<u>238,71</u> -	-	1194	-	-	-	-
227	С1630-734 варіант 39	Адаптер 125/250 Vents	шт	5	<u>413,72</u> -	-	2069	-	-	-	-
228	& С130-220-1 варіант 1	Дифузор МВ 150в	шт	5	<u>154,62</u> -	-	773	-	-	-	-
229	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,628	<u>1727,35</u> 153,30	-	1085	96	-	<u>1,9440</u> -	<u>1,22</u> -
230	КР19-9-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	100м2	0,0628	<u>15030,73</u> 12250,93	-	944	769	-	<u>157,1640</u> -	<u>9,87</u> -
231	& С114-93-1 варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	6,4684	<u>61,41</u> -	-	397	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					43253	7374	<u>85</u> 33		<u>97,31</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					43253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35794				
		всього заробітна плата, грн.					7407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					4125 10,14 1267 47378 47378				
		Розділ 10. В-12									
232	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1056,14</u> 987,30	-	1056	987	-	<u>11,3640</u>	<u>11,36</u>
233	& 2308-103-1	Вентилятор центробіжний по типу ВЦ4-75 №6,3 Systemax	шт	1	<u>18565,02</u>	-	18565	-	-	-	-
234	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,08	<u>1021,98</u> 990,23	<u>9,54</u> 2,96	1104	1069	<u>10</u> 3	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>14,58</u> 0,04
235	& C130-231-1	Вставки гнучкі Д 630	шт	1	<u>958,01</u>	-	958	-	-	-	-
236	& C130-231-1	Вставки гнучкі 440[440]	шт	1	<u>2253,41</u>	-	2253	-	-	-	-
237	C1630-1119	Віброізолятор пружинний Д040 під вентилятор	шт	6	<u>446,26</u>	-	2678	-	-	-	-
238	KB20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>505,04</u> 333,15	<u>33,39</u> 10,37	505	333	<u>33</u> 10	<u>4,4850</u> 0,1285	<u>4,49</u> 0,13
239	C130-376	Клапан зворотний вогнестримувальний АЗЕ 073.000-04	шт	1	<u>5662,06</u>	-	5662	-	-	-	-
240	KB20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>584,52</u> 259,37	<u>14,31</u> 4,45	585	259	<u>14</u> 4	<u>3,4500</u> 0,0551	<u>3,45</u> 0,06
241	& C130-276-1	Заслінка повітряна уніфікована з ручним приводом РК-302-11	шт	1	<u>2686,71</u>	-	2687	-	-	-	-
242	KP15-120-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,415422	<u>125591,64</u> 15801,26	<u>53,72</u> 37,40	52174	6564	<u>22</u> 16	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>89,47</u> 0,19
243	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,02	<u>136779,64</u> 15801,26	<u>53,72</u> 37,40	2736	316	<u>1</u> 1	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>4,31</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	C1630-734 варіант 46	Перехід сталевий оцинкований 600x400/Д125 S=0,7 мм	шт	2	<u>1790,72</u> -	-	3581	-	-	-	-
245	C1630-734 варіант 47	Перехід сталевий оцинкований 440x440/Д600x1200 S=0,7 мм	шт	1	<u>2627,12</u> -	-	2627	-	-	-	-
246	C1630-734 варіант 48	Перехід сталевий оцинкований 600x400/1200x1200 S=0,7 мм	шт	1	<u>3891,92</u> -	-	3892	-	-	-	-
247	KP15-122-3	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2	ґрати	1	<u>372,37</u> 292,30	<u>10,48</u> 0,39	372	292	<u>10</u> -	<u>3,8880</u> 0,0048	<u>3,89</u> -
248	& C111- 1756-34 варіант 7	Вентиляційні ґрати металеві 1200x1200	шт	1	<u>5208,06</u> -	-	5208	-	-	-	-
249	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,9782	<u>1727,35</u> 153,30	-	3417	303	-	<u>1,9440</u> -	<u>3,85</u> -
250	KP19-9-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	100м2	0,415422	<u>15030,73</u> 12250,93	-	6244	5089	-	<u>157,1640</u> -	<u>65,29</u> -
251	& C114-93-1 варіант 1	Мінеральна вата 50мм	м2	42,7862	<u>61,41</u> -	-	2628	-	-	-	-
252	KP15-121-14	Припливна вентиляція дизельної з природним спонуканням Прокладання повітроводів периметром до 4000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,108	<u>131542,61</u> 10740,49	<u>40,70</u> 28,34	14207	1160	<u>4</u> 3	<u>146,3880</u> 0,3510	<u>15,81</u> 0,04
253	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	2	<u>305,39</u> 244,49	<u>10,48</u> 0,39	611	489	<u>21</u> 1	<u>3,2520</u> 0,0048	<u>6,5</u> 0,01
254	& C111- 1756-34 варіант 8	Вентиляційні ґрати металеві 1000x1000	шт	1	<u>4698,06</u> -	-	4698	-	-	-	-
255	& C111- 1756-34 варіант 9	Вентиляційні ґрати металеві НГ 1000x00	шт	1	<u>4205,14</u> -	-	4205	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					142653	16861	<u>115</u> 38		<u>223</u> 0,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142653 125677 16899 9275 22,59 2830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					151928				

		Всього по розділу 10					151928				
		Разом прямі витрати по кошторису					1173128	173968	4401		2301,4
									1354		16,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1173128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					994759				
		всього заробітна плата, грн.					175322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96301				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					232,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29125				
		Всього будівельні роботи, грн.					1269429				

		Всього по кошторису					1269429				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2550,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					204447				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на водопровід та каналізація
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1220,071 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,99335 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 82,726 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,8	5801,66 5357,20	204,49 69,03	4641	4286	164 55	67,1160 0,7286	53,69 0,58		
2	C113-27	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 4 мм	м	80	134,57 -	- -	10766	-	- -	- -	- -		
3	KP15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,05	7547,15 6720,21	233,24 84,76	377	336	12 4	84,1920 0,9092	4,21 0,05		
4	C113-30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 4.5 мм	м	5	265,29 -	- -	1326	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,1	<u>5677,93</u> 5563,70	-	6246	6120	-	<u>67,9080</u>	<u>74,7</u>
6	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	110	<u>63,25</u>	-	6958	-	-	-	-
7	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>5939,96</u> 5806,54	-	1782	1742	-	<u>70,8720</u>	<u>21,26</u>
8	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	30	<u>94,92</u>	-	2848	-	-	-	-
9	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>6571,55</u> 6406,27	-	986	961	-	<u>78,1920</u>	<u>11,73</u>
10	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	15	<u>133,14</u>	-	1997	-	-	-	-
11	KP15-93-2	Установлення баків пластикових місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3	бак	2	<u>1509,96</u> 1457,37	-	3020	2915	-	<u>19,6200</u>	<u>39,24</u>
12	KP15-93-3	Установлення баків розширювальних місткістю від 1 м3 до 1,5 м3	бак	2	<u>2048,23</u> 1849,57	<u>101,06</u> 24,75	4096	3699	<u>202</u> 50	<u>24,9000</u> 0,2386	<u>49,8</u> 0,48
13	& C1630-206-1 варіант 3	Бак запасу води V=0,75м3	шт	2	<u>12736,28</u>	-	25473	-	-	-	-
14	C130-17 варіант 2	Баки запасу води 1,0 м3	шт	2	<u>15320,74</u>	-	30641	-	-	-	-
15	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	<u>200,70</u> 151,41	-	803	606	-	<u>1,9200</u>	<u>7,68</u>
16	C1630-537 варіант 2	Поплавок механічний QUICKSTOP, діаметр 25 мм	шт	4	<u>2378,36</u>	-	9513	-	-	-	-
17	KP15-95-1	Установлення насосів каналізаційних масою до 0,1 т	насос	1	<u>2566,12</u> 2293,60	-	2566	2294	-	<u>29,4240</u>	<u>29,42</u>
18	C1630-1162 варіант 4	Насосна установка JP 3-42 PT-H Grundfos	шт	1	<u>18457,40</u>	-	18457	-	-	-	-
19	C1532-24 варіант 23	Кран кульковий 1 1/4'	шт	5	<u>981,73</u>	-	4909	-	-	-	-
20	C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий DN15	шт	12	<u>495,96</u>	-	5952	-	-	-	-
21	C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий DN 20	шт	8	<u>850,03</u>	-	6800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1630-247	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>709,06</u>	-	709	-	-	-	-
23	C1630-245	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>424,69</u>	-	425	-	-	-	-
24	C1630-244	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	12	<u>344,30</u>	-	4132	-	-	-	-
25	C1630-243	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	30	<u>283,52</u>	-	8506	-	-	-	-
26	C113-2301	Зворотний клапан, Ду 50	шт	1	<u>1112,36</u>	-	1112	-	-	-	-
27	C113-2301	Зворотний клапан Ду 25	шт	1	<u>640,63</u>	-	641	-	-	-	-
28	C113-1747	Трійник PPR діам. 32x20 мм	шт	10	<u>32,82</u>	-	328	-	-	-	-
29	C113-1748	Трійник PPR діам. 32x25 мм	шт	1	<u>32,82</u>	-	33	-	-	-	-
30	C113-1746	Трійник PPR діам. 25x20 мм	шт	20	<u>18,86</u>	-	377	-	-	-	-
31	C113-1744	Трійник PPR діам. 20x20 мм	шт	60	<u>18,86</u>	-	1132	-	-	-	-
32	C1630-1432	Вентиль для унітазу DN15	шт	10	<u>495,96</u>	-	4960	-	-	-	-
33	C113-1042	Змішувач для умивальника	шт	13	<u>1683,52</u>	-	21886	-	-	-	-
34	C1630-1432	Водорозбірний кран Ду 15	шт	3	<u>361,32</u>	-	1084	-	-	-	-
35	C113-1042	Змішувач для поливального крану	шт	2	<u>969,52</u>	-	1939	-	-	-	-
36	C113-1042	Змішувач для душу	шт	4	<u>2438,32</u>	-	9753	-	-	-	-
37	C113-1042	Змішувач для мийки	шт	3	<u>1958,92</u>	-	5877	-	-	-	-
38	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	6	<u>659,99</u>	-	3960	3789	-	<u>8,4000</u>	<u>50,4</u>
39	& C1630-703-1	Електроводонагрівач 50 л	шт	4	<u>631,51</u>	-	35830	-	-	-	-
40	& C1630-703-1	Електроводонагрівач 100 л	шт	1	<u>14179,81</u>	-	14180	-	-	-	-
41	& C1630-703-1	Електроводонагрівач 30 л	шт	1	<u>5806,63</u>	-	5807	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C1545-35-1 варіант 1	Протипожежна гільза Д 32	шт	4	<u>1369,57</u>	-	5478	-	-	-	-
43	& C1545-35-1 варіант 2	Протипожежна гільза Д 25	шт	2	<u>1269,91</u>	-	2540	-	-	-	-
44	& C1545-35-1 варіант 3	Протипожежна гільза Д 20	шт	8	<u>1198,51</u>	-	9588	-	-	-	-
45	C113-938 варіант 1	Протипожежна манжета Д 32	10шт	0,8	<u>4826,91</u>	-	3862	-	-	-	-
46	C113-938 варіант 2	Протипожежна манжета Д 25	10шт	0,4	<u>4010,91</u>	-	1604	-	-	-	-
47	C113-938 варіант 3	Протипожежна манжета Д 20	10шт	1,6	<u>4010,91</u>	-	6417	-	-	-	-
48	C113-986 варіант 6	Муфта з'єднувальна перехідна 32x1 1/2"	шт	2	<u>188,82</u>	-	378	-	-	-	-
49	C113-986 варіант 7	Муфта з'єднувальна перехідна 20x1 1/2"	шт	60	<u>82,76</u>	-	4966	-	-	-	-
50	C113-986 варіант 8	Муфта з'єднувальна 50x2"	шт	2	<u>698,84</u>	-	1398	-	-	-	-
51	C113-986 варіант 9	Муфта з'єднувальна 25x1"	шт	24	<u>112,36</u>	-	2697	-	-	-	-
52	C1630-1432 варіант 4	Поливальний кран DN20	шт	2	<u>332,76</u>	-	666	-	-	-	-
53	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,55	<u>3600,37</u>	-	5581	5581	-	<u>47,2800</u>	<u>73,28</u>
54	& C1113-57-1 варіант 5	Ізоляція К-флекс 6x35	мп	15,3	<u>49,01</u>	-	750	-	-	-	-
55	& C1113-57-1 варіант 6	Ізоляція К-флекс 6x28	мп	30,6	<u>43,91</u>	-	1344	-	-	-	-
56	& C1113-57-1 варіант 7	Ізоляція К-флекс 6x22	мп	112,2	<u>34,73</u>	-	3897	-	-	-	-
57	C1532-24 варіант 59	Гнучка підводка для унітазу 1/2" L=500 мм	шт	10	<u>360,19</u>	-	3602	-	-	-	-
58	C1630-1433 варіант 2	Кран вентильний для сантехприладів 1/2"x1/2" Albertoni	шт	66	<u>326,85</u>	-	21572	-	-	-	-
59	C130-616 варіант 3	Куточок для підключення змішувача PPR д20x1/2"	комплект	66	<u>94,31</u>	-	6224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C1532-24 варіант 60	Гнучкий шланг 1/2" L=500 мм ВВ	шт	56	<u>156,19</u>	-	8747	-	-	-	-
61	KP15-23-1	Установлення кран-комплекту	шт	4	<u>162,83</u>	-	651	651	-	<u>2,0400</u>	<u>8,16</u>
62	& C113- 2132-52 варіант 1	Кран-комплект КПК-01/02	шт	4	<u>162,83</u> <u>5878,92</u>	-	23516	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							388306	32980	<u>378</u> 109		<u>423,57</u> 1,11
Разом будівельні роботи, грн.							388306				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							354948				
всього заробітна плата, грн.							33089				
Загальновиробничі витрати, грн.							17654				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5269				
Всього будівельні роботи, грн.							405960				

Всього по розділу 1							405960				
Розділ 2. Мережа К1											
63	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	100м	0,75	<u>6571,47</u>	-	4929	4929	-	<u>78,9840</u>	<u>59,24</u>
64	C113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна DN 50	м	75	<u>6571,47</u> <u>131,77</u>	-	9883	-	-	-	-
65	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>6308,89</u>	-	3154	3154	-	<u>75,8280</u>	<u>37,91</u>
66	C113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна DN 100	м	50	<u>6308,89</u> <u>258,60</u>	-	12930	-	-	-	-
67	C113-2262 варіант 1	Прочищення Ду 50	шт	2	<u>194,89</u>	-	390	-	-	-	-
68	C113-2262 варіант 2	Прочищення Ду 100	шт	2	<u>244,87</u>	-	490	-	-	-	-
69	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,3	<u>3568,90</u>	-	4640	4632	-	<u>44,1360</u>	<u>57,38</u>
70	C130-670 варіант 1	Умивальник з ногою	комплект	13	<u>3563,10</u> <u>4371,72</u>	-	56832	-	-	-	-
71	C130-910 варіант 1	Гнучка підводка 1/2" L=400 мм	шт	26	<u>455,31</u>	-	11838	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C130-1179 варіант 1	Крани 1/2	шт	13	<u>324,58</u>	-	4220	-	-	-	-
73	C1630-973 варіант 3	Сифони для раковин	шт	13	<u>301,50</u>	-	3920	-	-	-	-
74	C1532-24 варіант 25	Комплект кріплень	шт	13	<u>153,13</u>	-	1991	-	-	-	-
75	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1	<u>5797,80</u> 4010,48	-	5798	4010	-	<u>50,2440</u>	<u>50,24</u>
76	C130-901 варіант 2	Унітаз з косим випуском	шт	10	<u>4933,42</u>	-	49334	-	-	-	-
77	& C1545-13-1 варіант 1	Шланг для унітазу	шт	10	<u>278,81</u>	-	2788	-	-	-	-
78	C130-910 варіант 2	Гнучка підводка 1/2" L=600 мм	шт	10	<u>528,75</u>	-	5288	-	-	-	-
79	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,5	<u>964,48</u> 830,45	<u>2,60</u> 2,22	482	415	<u>1</u> 1	<u>10,4040</u> 0,0266	<u>5,2</u> 0,01
80	C130-635 варіант 4	Трап Ду 50	комплект	5	<u>2178,33</u>	-	10892	-	-	-	-
81	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,8	<u>2185,95</u> 1706,98	<u>16,92</u> 14,41	1749	1366	<u>14</u> 12	<u>22,4160</u> 0,1732	<u>17,93</u> 0,14
82	C130-539 варіант 3	Піддони душові сталеві емальовані в комплекті	шт	4	<u>2652,74</u>	-	10611	-	-	-	-
83	C130-539 варіант 2	Душова кабіна в комплекті з водозливною та водорозбірною арматурою	шт	4	<u>13563,87</u>	-	54255	-	-	-	-
84	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1360,85</u> 1297,77	-	544	519	-	<u>15,8400</u>	<u>6,34</u>
85	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душу	комплект	4	<u>1275,72</u>	-	5103	-	-	-	-
86	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,3	<u>3557,71</u> 2850,09	<u>10,41</u> 8,87	1067	855	<u>3</u> 3	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>10,59</u> 0,03
87	C130-491 варіант 1	Мийка сталева в комплекті з сифоном	шт	3	<u>3420,92</u>	-	10263	-	-	-	-
88	KP15-20-3	Установлення фланцевих засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>59718,67</u> 36747,19	<u>4850,63</u> 290,21	1194	735	<u>97</u> 6	<u>471,4200</u> 3,5453	<u>9,43</u> 0,07
89	C1630-68 варіант 1	Засувка фланцева чавунна, діаметр 100 мм	шт	2	<u>12365,46</u>	-	24731	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					299316	20615	<u>115</u> 22		<u>254,26</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					299316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					278586 20637 11152 26,74 3344 310468 310468				
		Розділ 3. Мережа К1Н									
90	KP15-95-1	Установлення насосів каналізаційних масою до 0,1 т	насос	2	<u>2566,12</u> 2293,60	-	5132	4587	-	<u>29,4240</u>	<u>58,85</u>
91	C1630-1162 варіант 5	Насосна установка SAR550-TRm1/1 Pedrollo	шт	1	<u>194272,76</u>	-	194273	-	-	-	-
92	C1630-1162 варіант 6	Насосна установка SAR250-TRm1/1 Pedrollo	шт	1	<u>66992,06</u>	-	66992	-	-	-	-
93	C113-2301 варіант 7	Зворотний клапан із засувкою PVC, Ду 50	шт	3	<u>3458,36</u>	-	10375	-	-	-	-
94	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,25	<u>7156,37</u> 6871,41	-	1789	1718	-	<u>85,1160</u>	<u>21,28</u>
95	C113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	25	<u>331,77</u>	-	8294	-	-	-	-
96	KP15-95-1	Установлення насосів дренажних масою до 0,1 т	насос	4	<u>3272,00</u> 2293,60	<u>109,50</u> 17,57	13088	9174	<u>438</u> 70	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>117,7</u> 0,7
97	C1630-1163 варіант 2	Дренажний насос Drain TS40/10 Willo	шт	2	<u>34289,20</u>	-	68578	-	-	-	-
98	C1630-1163 варіант 3	Каналізаційна установка Sololift2 D-2 Grundfos	шт	2	<u>28909,72</u>	-	57819	-	-	-	-
99	C1630-1614 варіант 1	Ручний насос Willo	шт	2	<u>16703,94</u>	-	33408	-	-	-	-
100	C113-2301 варіант 8	Зворотний клапан із засувкою PVC, Ду 32	шт	6	<u>2846,36</u>	-	17078	-	-	-	-
101	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,3	<u>6571,55</u> 6406,27	-	1971	1922	-	<u>78,1920</u>	<u>23,46</u>
102	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	30	<u>133,14</u>	-	3994	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C130-404 варіант 1	Герметизація випусків	шт	2	<u>5625,15</u>	-	11250	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	494041	17401	<u>438</u> 70		<u>221,29</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					494041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					476202				
		всього заробітна плата, грн.					17471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2916				
		Всього будівельні роботи, грн.					503643				

		Всього по розділу 3					503643				
		Разом прямі витрати по кошторису					1181663	70996	<u>931</u> 201		<u>899,12</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1181663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109736				
		всього заробітна плата, грн.					71197				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38408				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11529				
		Всього будівельні роботи, грн.					1220071				

		Всього по кошторису					1220071				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					993,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82726				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на електромонтажні роботи
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) № 16-0172/24-РП-ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1420,226 тис. грн.
2,2128 тис.люд.год.
179,151 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрощитове обладнання									
		ЯВУ									
1	КБ21-23-1	Монтаж звідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2680,18	977,21	2680	1031	977	12,3960	12,4
					1031,35	222,12			222	2,4179	2,42
2	1517-2463-10	Корпус навісний IP54	шт	1	7972,41	-	7972	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
3	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	37397,22	-	748	578	-	342,4680	6,85
					28907,72	-			-	-	-
4	290902-224	Вимикач-роз'єднувач Compact NSXm 160NA	шт	1	9505,40	-	9505	-	-	-	-
	варіант 57				-	-			-	-	-
5	290902-224	Автоматичний вимикач трифазний Easyract EZC250N 3P	шт	1	6331,16	-	6331	-	-	-	-
	варіант 58				-	-			-	-	-
6	КМ8-54-1	Монтаж трансформатора напруги однофазного напругою до 10 кВ	шт	3	257,33	59,25	772	465	178	1,9200	5,76
					155,00	14,84			45	0,1430	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1517-2346-2	Трансформатор току Т-0,66 150/5 кл.точн. 0, 5S	шт	3	<u>921,10</u>	-	2763	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
8	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	<u>221,19</u>	<u>7,81</u>	221	185	<u>8</u>	<u>2,2200</u>	<u>2,22</u>
					<u>184,70</u>	<u>6,65</u>			<u>7</u>	<u>0,0799</u>	<u>0,08</u>
9	C1630-1936	Лічильник електронний трансформаторного включення 380В, 5(10) А GAMA300 G3B, 147. 240.F47 380В, 5(10)А	шт	1	<u>6898,04</u>	-	6898	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
10	1504-19038	Випробувальна колодка APP6.724.001	шт	1	<u>1550,00</u>	-	1550	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	KP17-14-4	АВР Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>570,60</u>	-	571	520	-	<u>6,5880</u>	<u>6,59</u>
					<u>519,53</u>	-			-	-	-
12	C113-2140	Щит автоматичного введення резерву 125А АВР-400-3в-125А	шт	1	<u>69976,08</u>	-	69976	-	-	-	-
	варіант 2	АВР-ТР			-	-			-	-	-
13	KP17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>570,60</u>	-	571	520	-	<u>6,5880</u>	<u>6,59</u>
					<u>519,53</u>	-			-	-	-
14	C113-2140	Щит автоматичного введення резерву 63 А АВРто-200-63А	шт	1	<u>39780,00</u>	-	39780	-	-	-	-
	варіант 3	ВРП			-	-			-	-	-
15	KB21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2680,18</u>	<u>977,21</u>	2680	1031	<u>977</u>	<u>12,3960</u>	<u>12,4</u>
					<u>1031,35</u>	<u>222,12</u>			<u>222</u>	<u>2,4179</u>	<u>2,42</u>
16	1517-2463-10	Корпус навісний IP54	шт	1	<u>7972,41</u>	-	7972	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
17	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>24374,20</u>	-	3656	3017	-	<u>261,0720</u>	<u>39,16</u>
					<u>20115,60</u>	-			-	-	-
18	290902-224	Автоматичний вимикач трифазний на введені т. С60N/3, І н=25А.	шт	2	<u>1065,93</u>	-	2132	-	-	-	-
	варіант 25				-	-			-	-	-
19	290902-224	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, І н=20А	шт	3	<u>944,39</u>	-	2833	-	-	-	-
	варіант 28				-	-			-	-	-
20	290902-224	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, І н=10А.	шт	2	<u>960,05</u>	-	1920	-	-	-	-
	варіант 26				-	-			-	-	-
21	290902-224	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, Ір=16А	шт	2	<u>1171,17</u>	-	2342	-	-	-	-
	варіант 33				-	-			-	-	-
22	290902-224	Автоматичний вимикач С60N/1, І н=20А	шт	1	<u>432,50</u>	-	433	-	-	-	-
	варіант 59				-	-			-	-	-
23	290902-224	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, І н=16А	шт	1	<u>444,54</u>	-	445	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	290902-224 варіант 13	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, I н=10А	шт	3	<u>424,14</u> -	-	1272	-	-	-	-
25	290902-224 варіант 60	Автоматичний вимикач т.С 60N/1, I _p = 6А	шт	1	<u>357,02</u> -	-	357	-	-	-	-
26	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,05	<u>33723,42</u> 28054,52	-	1686	1403	-	<u>359,9040</u> -	<u>18</u> -
27	290902-224 варіант 11	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, I н=40А	шт	2	<u>1574,39</u> -	-	3149	-	-	-	-
28	290902-224 варіант 2	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, I н=32А	шт	2	<u>1343,06</u> -	-	2686	-	-	-	-
29	290902-224 варіант 61	Автоматичний вимикач т. С60N/1, I н=63А	шт	1	<u>589,58</u> -	-	590	-	-	-	-
30	KБ21-23-1	ЩР-ТР Монтаж звідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2680,18</u> 1031,35	<u>977,21</u> 222,12	2680	1031	<u>977</u> 222	<u>12,3960</u> 2,4179	<u>12,4</u> 2,42
31	1715-1100 варіант 1	Щит розподільчий, підлоговий, в комплекті з розподільним трансформатором та постом дистанційного контролю ЕЩР-0-6	шт	1	<u>176868,00</u> -	-	176868	-	-	-	-
32	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>534,05</u> 281,06	<u>18,25</u> 11,28	1068	562	<u>37</u> 23	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>7,13</u> 0,27
33	C113-2129 варіант 14	Операційний щиток на 6 однофазних розеток IP54 ЩСВ	шт	2	<u>3231,08</u> -	-	6462	-	-	-	-
34	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>534,05</u> 281,06	<u>18,25</u> 11,28	534	281	<u>18</u> 11	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>3,56</u> 0,14
35	1517-2463-10 варіант 9	Щит навісний IP54 на 36 модулів	шт	1	<u>2369,46</u> -	-	2369	-	-	-	-
36	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>33723,42</u> 28054,52	-	674	561	-	<u>359,9040</u> -	<u>7,2</u> -
37	290902-224 варіант 11	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, I н=40А	шт	1	<u>1574,39</u> -	-	1574	-	-	-	-
38	290902-224 варіант 62	Незалежний розчіплювач IMX 100-415В	шт	1	<u>1648,34</u> -	-	1648	-	-	-	-
39	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>24374,20</u> 20115,60	-	3900	3218	-	<u>261,0720</u> -	<u>41,77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	290902-224 варіант 33	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, I _p =16A	шт	2	<u>1171,17</u> -	-	2342	-	-	-	-
41	290902-224 варіант 26	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, I _n =10A.	шт	3	<u>960,05</u> -	-	2880	-	-	-	-
42	290902-224 варіант 13	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, I _n =10A ЩОР-1	шт	11	<u>424,14</u> -	-	4666	-	-	-	-
43	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>534,05</u> <u>281,06</u>	<u>18,25</u> <u>11,28</u>	534	281	<u>18</u> <u>11</u>	<u>3,5640</u> <u>0,1356</u>	<u>3,56</u> <u>0,14</u>
44	C113-2129 варіант 15	Щит навісний на 24 модуля	шт	1	<u>2057,06</u> -	-	2057	-	-	-	-
45	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>24374,20</u> <u>20115,60</u>	-	1219	1006	-	<u>261,0720</u>	<u>13,05</u>
46	290902-224 варіант 25	Автоматичний вимикач трифазний на введені т. С60N/3, I _n =25A.	шт	1	<u>1065,93</u> -	-	1066	-	-	-	-
47	290902-224 варіант 63	Диференційний автоматичний вимикач idpn n вігі c16a	шт	2	<u>2310,78</u> -	-	4622	-	-	-	-
48	290902-224 варіант 13	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, I _n =10A ЩОР-2	шт	4	<u>424,14</u> -	-	1697	-	-	-	-
49	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>534,05</u> <u>281,06</u>	<u>18,25</u> <u>11,28</u>	534	281	<u>18</u> <u>11</u>	<u>3,5640</u> <u>0,1356</u>	<u>3,56</u> <u>0,14</u>
50	C113-2129 варіант 15	Щит навісний на 24 модуля	шт	1	<u>2057,06</u> -	-	2057	-	-	-	-
51	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>33723,42</u> <u>28054,52</u>	-	337	281	-	<u>359,9040</u>	<u>3,6</u>
52	290902-224 варіант 2	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, I _n =32A	шт	1	<u>1343,06</u> -	-	1343	-	-	-	-
53	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>24374,20</u> <u>20115,60</u>	-	3169	2615	-	<u>261,0720</u>	<u>33,94</u>
54	290902-224 варіант 63	Диференційний автоматичний вимикач idpn n вігі c16a	шт	7	<u>2310,78</u> -	-	16175	-	-	-	-
55	290902-224 варіант 1	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, I _n =16A	шт	1	<u>444,54</u> -	-	445	-	-	-	-
56	290902-224 варіант 13	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, I _n =10A ЩОР-3	шт	5	<u>424,14</u> -	-	2121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>534,05</u> 281,06	<u>18,25</u> 11,28	534	281	<u>18</u> 11	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>3,56</u> 0,14
58	C113-2129 варіант 16	Щит навісний на 36 модулів	шт	1	<u>2063,18</u> -	-	2063	-	-	-	-
59	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>24374,20</u> 20115,60	-	3656	3017	-	<u>261,0720</u> -	<u>39,16</u> -
60	290902-224 варіант 25	Автоматичний вимикач трифазний на введені т. С60N/3, I н=25А.	шт	1	<u>1065,93</u> -	-	1066	-	-	-	-
61	290902-224 варіант 63	Диференційний автоматичний вимикач idpn n vigi c16a	шт	11	<u>2310,78</u> -	-	25419	-	-	-	-
62	290902-224 варіант 13	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, I н=10А ЩОР-4	шт	3	<u>424,14</u> -	-	1272	-	-	-	-
63	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>534,05</u> 281,06	<u>18,25</u> 11,28	534	281	<u>18</u> 11	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>3,56</u> 0,14
64	C113-2129 варіант 16	Щит навісний на 36 модулів	шт	1	<u>2063,18</u> -	-	2063	-	-	-	-
65	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>33723,42</u> 28054,52	-	337	281	-	<u>359,9040</u> -	<u>3,6</u> -
66	290902-224 варіант 25	Автоматичний вимикач трифазний на введені т. С60N/3, I н=25А.	шт	1	<u>1065,93</u> -	-	1066	-	-	-	-
67	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>24374,20</u> 20115,60	-	2681	2213	-	<u>261,0720</u> -	<u>28,72</u> -
68	290902-224 варіант 64	Диференційний автоматичний вимикач 3p+N ic v40	шт	1	<u>6040,26</u> -	-	6040	-	-	-	-
69	290902-224 варіант 63	Диференційний автоматичний вимикач idpn n vigi c16a	шт	7	<u>2310,78</u> -	-	16175	-	-	-	-
70	290902-224 варіант 13	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, I н=10А ЩОРоп	шт	3	<u>424,14</u> -	-	1272	-	-	-	-
71	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>534,05</u> 281,06	<u>18,25</u> 11,28	534	281	<u>18</u> 11	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>3,56</u> 0,14
72	C113-2129 варіант 16	Щит навісний на 36 модулів	шт	1	<u>2063,18</u> -	-	2063	-	-	-	-
73	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>33723,42</u> 28054,52	-	337	281	-	<u>359,9040</u> -	<u>3,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	290902-224 варіант 11	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, I н=40А	шт	1	<u>1574,39</u>	-	1574	-	-	-	-
75	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>24374,20</u>	-	2681	2213	-	<u>261,0720</u>	<u>28,72</u>
76	290902-224 варіант 65	Диференційний автоматичний вимикач idpn n вігі с20а	шт	2	<u>2155,89</u>	-	4312	-	-	-	-
77	290902-224 варіант 63	Диференційний автоматичний вимикач idpn n вігі с16а	шт	4	<u>2310,78</u>	-	9243	-	-	-	-
78	290902-224 варіант 59	Автоматичний вимикач С60N/1, I н=20А	шт	2	<u>432,50</u>	-	865	-	-	-	-
79	290902-224 варіант 13	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, I н=10А	шт	3	<u>424,14</u>	-	1272	-	-	-	-
80	KP17-14-1	ЩОА-1 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>534,05</u>	<u>18,25</u>	534	281	<u>18</u>	<u>3,5640</u>	<u>3,56</u>
					<u>281,06</u>	<u>11,28</u>			<u>11</u>	<u>0,1356</u>	<u>0,14</u>
81	C113-2129 варіант 15	Щит навісний на 24 модуля	шт	1	<u>2057,06</u>	-	2057	-	-	-	-
82	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>24374,20</u>	-	1706	1408	-	<u>261,0720</u>	<u>18,28</u>
83	290902-224 варіант 28	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, I н=20А	шт	1	<u>944,39</u>	-	944	-	-	-	-
84	290902-224 варіант 13	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, I н=10А	шт	6	<u>424,14</u>	-	2545	-	-	-	-
85	KP17-14-1	ЩОА-2 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>534,05</u>	<u>18,25</u>	534	281	<u>18</u>	<u>3,5640</u>	<u>3,56</u>
					<u>281,06</u>	<u>11,28</u>			<u>11</u>	<u>0,1356</u>	<u>0,14</u>
86	C113-2129 варіант 6	Щит навісний на 12 модулів	шт	1	<u>1328,78</u>	-	1329	-	-	-	-
87	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>24374,20</u>	-	1706	1408	-	<u>261,0720</u>	<u>18,28</u>
88	290902-224 варіант 28	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, I н=20А	шт	1	<u>944,39</u>	-	944	-	-	-	-
89	290902-224 варіант 13	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, I н=10А	шт	6	<u>424,14</u>	-	2545	-	-	-	-
90	KP17-14-1	ЩОА-3 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>534,05</u>	<u>18,25</u>	534	281	<u>18</u>	<u>3,5640</u>	<u>3,56</u>
					<u>281,06</u>	<u>11,28</u>			<u>11</u>	<u>0,1356</u>	<u>0,14</u>
91	C113-2129 варіант 6	Щит навісний на 12 модулів	шт	1	<u>1328,78</u>	-	1329	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>24374,20</u>	-	1706	1408	-	<u>261,0720</u>	<u>18,28</u>
		Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, І n=20А	шт	1	<u>20115,60</u>	-			-	-	-
93	290902-224	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, І n=20А	шт	1	<u>944,39</u>	-	944	-	-	-	-
	варіант 28				-	-			-	-	-
94	290902-224	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, І n=10А	шт	6	<u>424,14</u>	-	2545	-	-	-	-
	варіант 13	ЩОА-4			-	-			-	-	-
95	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>534,05</u>	<u>18,25</u>	534	281	<u>18</u>	<u>3,5640</u>	<u>3,56</u>
					<u>281,06</u>	<u>11,28</u>			<u>11</u>	<u>0,1356</u>	<u>0,14</u>
96	C113-2129	Щит навісний на 12 модулів	шт	1	<u>1328,78</u>	-	1329	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
97	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>24374,20</u>	-	1706	1408	-	<u>261,0720</u>	<u>18,28</u>
		Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, Ір=16А	шт	1	<u>20115,60</u>	-			-	-	-
98	290902-224	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, Ір=16А	шт	1	<u>1171,17</u>	-	1171	-	-	-	-
	варіант 33				-	-			-	-	-
99	290902-224	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, І n=10А	шт	6	<u>424,14</u>	-	2545	-	-	-	-
	варіант 13	ЩОАоп			-	-			-	-	-
100	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>534,05</u>	<u>18,25</u>	534	281	<u>18</u>	<u>3,5640</u>	<u>3,56</u>
					<u>281,06</u>	<u>11,28</u>			<u>11</u>	<u>0,1356</u>	<u>0,14</u>
101	C113-2129	Щит навісний на 12 модулів	шт	1	<u>1328,78</u>	-	1329	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
102	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>24374,20</u>	-	1706	1408	-	<u>261,0720</u>	<u>18,28</u>
		Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, Ір=16А	шт	1	<u>20115,60</u>	-			-	-	-
103	290902-224	Автоматичний вимикач трифазний т. С60N/3, Ір=16А	шт	1	<u>1171,17</u>	-	1171	-	-	-	-
	варіант 33				-	-			-	-	-
104	290902-224	Автоматичний вимикач однофазний т. С60N/1, І n=10А	шт	6	<u>424,14</u>	-	2545	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
105	KB21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	100м	18,2	<u>2534,17</u>	<u>303,60</u>	46122	22951	<u>5526</u>	<u>16,5600</u>	<u>301,39</u>
					<u>1261,04</u>	<u>79,86</u>			<u>1453</u>	<u>0,8826</u>	<u>16,06</u>
106	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	15,15	<u>20,81</u>	-	315	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
107	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм	м	145,44	<u>25,32</u>	-	3683	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
108	C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм	м	91,91	<u>28,12</u>	-	2585	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
109	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>1006,28</u>	<u>10,41</u>	60	50	<u>1</u>	<u>11,5680</u>	<u>0,69</u>
					<u>837,64</u>	<u>8,87</u>			<u>1</u>	<u>0,1066</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	15093-35013 варіант 6	Кабель перерізом 3.1,5мм2 FLAME-X-950 FE 180/E30	1000м	0,00612	<u>44176,65</u>	-	270	-	-	-	-
111	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,02	<u>1480,29</u>	-	1510	1353	-	<u>18,3240</u>	<u>18,69</u>
					<u>1326,84</u>	-			-	-	-
112	15093-35013 варіант 7	Кабель перерізом 5х2,5мм2 FLAME-X-950 FE 180/E30	1000м	0,0612	<u>95044,05</u>	-	5817	-	-	-	-
113	15093-35013 варіант 8	Кабель перерізом 3х2,5мм2 FLAME-X-950 FE 180/E90	1000м	0,02754	<u>73063,05</u>	-	2012	-	-	-	-
114	C152-50 варіант 4	Кабель ВВГнг LS 3х2.5 мм2	1000м	0,00515	<u>68378,15</u>	-	352	-	-	-	-
115	C152-50 варіант 15	Кабель ВВГнг LS 3х4 мм2	1000м	0,0103	<u>58977,93</u>	-	607	-	-	-	-
116	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	1,43	<u>1973,15</u>	<u>45,55</u>	2822	2464	<u>65</u>	<u>23,7960</u>	<u>34,03</u>
					<u>1723,07</u>	<u>38,79</u>			<u>55</u>	<u>0,4662</u>	<u>0,67</u>
117	C152-50 варіант 5	Кабель ВВГнг LS 5х4 мм2	1000м	0,01224	<u>147880,62</u>	-	1810	-	-	-	-
118	C152-50 варіант 7	Кабель ВВГнг LS 5х6 мм2	1000м	0,08262	<u>190710,42</u>	-	15756	-	-	-	-
119	15093-35013 варіант 9	Кабель перерізом 5х4мм2 FLAME-X-950 FE 180/E30	1000м	0,051	<u>148696,05</u>	-	7583	-	-	-	-
120	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,22	<u>2084,00</u>	<u>66,37</u>	458	396	<u>15</u>	<u>24,8880</u>	<u>5,48</u>
					<u>1802,14</u>	<u>56,52</u>			<u>12</u>	<u>0,6793</u>	<u>0,15</u>
121	C152-50 варіант 10	Кабель ВВГнг LS 5х10 мм2	1000м	0,02244	<u>322402,72</u>	-	7235	-	-	-	-
122	KP17-8-8	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,66	<u>841,13</u>	<u>22,12</u>	555	435	<u>15</u>	<u>9,0960</u>	<u>6</u>
					<u>658,64</u>	<u>18,84</u>			<u>12</u>	<u>0,2264</u>	<u>0,15</u>
123	C152-50 варіант 12	Кабель ВВГнг LS 5х2.5 мм2	1000м	0,06798	<u>69371,73</u>	-	4716	-	-	-	-
124	KP17-8-10	Затягування наступного проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,2	<u>1108,15</u>	<u>66,37</u>	222	176	<u>13</u>	<u>12,1200</u>	<u>2,42</u>
					<u>877,61</u>	<u>56,52</u>			<u>11</u>	<u>0,6793</u>	<u>0,14</u>
125	C152-50 варіант 20	Кабель ВВГнг LS 3х16 мм2	1000м	0,0204	<u>295883,13</u>	-	6036	-	-	-	-
126	KM8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,2	<u>5954,15</u>	<u>1823,54</u>	1191	575	<u>365</u>	<u>36,4800</u>	<u>7,3</u>
					<u>2876,81</u>	<u>518,08</u>			<u>104</u>	<u>5,6100</u>	<u>1,12</u>
127	15093-35303 варіант 5	Кабель перерізом 4х50мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0204	<u>1160655,6</u>	-	23677	-	-	-	-
					<u>3</u>	-			-	-	-
128	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,87	<u>2289,14</u>	-	1992	1984	-	<u>31,8960</u>	<u>27,75</u>
					<u>2280,56</u>	-			-	-	-
129	C1512-13 варіант 4	Розетка штепсельна для відкритої установки, 220В,зі шторкою	шт	86	<u>166,60</u>	-	14328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	C1512-13 варіант 5	Розетка силова трифазна настінна 32A	шт	1	<u>455,96</u>	-	456	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	-	705233	66544	<u>9352</u> 2510	-	<u>867,17</u> 27,88
		Разом устаткування, грн.					1550				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					61				
		Всього устаткування, грн.					1611				
		Разом будівельні роботи, грн.					703683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					627787				
		всього заробітна плата, грн.					69054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10863				
		Всього будівельні роботи, грн.					740038				

		Всього по розділу 1					741649				
Розділ 2. Електроосвітлення											
131	KP17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	1,51	<u>17450,66</u>	<u>240,76</u>	26350	24786	<u>364</u>	<u>208,1520</u>	<u>314,31</u>
					16414,87	205,02			310	2,4642	3,72
132	C1547-7 варіант 29	Світильник світлодіодний WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 CoreLine Waterproof	шт	20	<u>3070,20</u>	-	61404	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	& C100-1507-3038-24 варіант 2	Світильник світлодіодний ДСП07У	шт	131	<u>1244,43</u>	-	163020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,29	<u>22912,82</u>	-	6645	3153	-	<u>130,6920</u>	<u>37,9</u>
					10873,57	-			-	-	-
135	C1547-7 варіант 30	Світильник світлодіодний настінно-накладний ДББ26У Селена-LED	шт	29	<u>900,09</u>	-	26103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,64	<u>2289,14</u>	-	1465	1460	-	<u>31,8960</u>	<u>20,41</u>
					2280,56	-			-	-	-
137	C1547-6 варіант 4	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки	шт	52	<u>153,16</u>	-	7964	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	C1547-6 варіант 8	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки	шт	12	<u>190,90</u>	-	2291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,28	<u>2289,14</u> 2280,56	-	641	639	-	<u>31,8960</u>	<u>8,93</u>
140	C1547-6	Вимикач прохідний накладний Cedar Plus	шт	28	<u>242,92</u>	-	6802	-	-	-	-
	варіант 12	WDE 000560			-	-			-	-	-
141	KM8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>297,32</u> 196,68	<u>2,53</u> 0,30	297	197	<u>3</u>	<u>2,3640</u> 0,0042	<u>2,36</u>
142	1517-2346	Ящик з понижувальним трансформатором	шт	1	<u>3866,82</u>	-	3867	-	-	-	-
	варіант 4	ЯТП-0,25 220/36В			-	-			-	-	-
		Заземлення									
143	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,38	<u>7028,88</u> 2422,58	<u>532,72</u> 91,30	2671	921	<u>202</u> 35	<u>30,7200</u> 1,0024	<u>11,67</u> 0,38
144	C113-130	Сталь штабова 25х4 мм	м	38	<u>152,77</u>	-	5805	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
145	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,06	<u>8706,84</u> 2119,76	<u>463,33</u> 67,76	522	127	<u>28</u> 4	<u>26,8800</u> 0,6758	<u>1,61</u> 0,04
146	& C1545-25-1	Смуга сталева 40х4мм	м	6	<u>237,09</u>	-	1423	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Зрівнювання потенціалів									
147	KB21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	100м	1,3	<u>2534,17</u> 1261,04	<u>303,60</u> 79,86	3294	1639	<u>395</u> 104	<u>16,5600</u> 0,8826	<u>21,53</u> 1,15
148	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм	м	70,7	<u>18,43</u>	-	1303	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
149	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм	м	60,6	<u>25,32</u>	-	1534	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
150	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,85	<u>1006,28</u> 837,64	<u>10,41</u> 8,87	855	712	<u>9</u> 8	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>9,83</u> 0,09
151	C157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 4 мм2	1000м	0,0714	<u>8726,56</u>	-	623	-	-	-	-
152	C157-266	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0153	<u>5920,36</u>	-	91	-	-	-	-
153	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,6	<u>1480,29</u> 1326,84	-	888	796	-	<u>18,3240</u>	<u>10,99</u>
154	C157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2	1000м	0,0612	<u>30030,16</u>	-	1838	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	C1512-3 варіант 1	Коробка пластмасова з шинкою РЕ на 6 відгалужень для прихованої установки, IP44 т. 1804/UP	шт	4	<u>23,66</u> -	-	95	-	-	-	-
156	C1545-144 варіант 1	Наконечник мідний DT-16	100шт	0,09	<u>5332,78</u> -	-	480	-	-	-	-
157	C1545-144 варіант 2	Наконечник мідний DT-4	100шт	0,2	<u>841,72</u> -	-	168	-	-	-	-
158	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	<u>441,71</u> <u>281,06</u>	-	2650	1686	-	<u>3,5640</u>	<u>21,38</u>
159	C113-2129 варіант 17	Щиток із шиною заземлення ЩРМ-ШЗ	шт	6	<u>1224,74</u> -	-	7348	-	-	-	-
160	& C1545-25- 1 варіант 3	Шина мідна 50x10	м	0,33	<u>3162,45</u> -	-	1044	-	-	-	-
161	& C1545-25- 1 варіант 4	Шина мідна 30x4	м	0,33	<u>189,15</u> -	-	62	-	-	-	-
162	C1512-14 варіант 2	Розетка заземлення РЗ-01	шт	6	<u>361,10</u> -	-	2167	-	-	-	-
163	КБ21-31-1	Кабельно-провідникова продукція Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	100м	19,81	<u>2534,17</u> <u>1261,04</u>	<u>303,60</u> 79,86	50202	24981	<u>6014</u> 1582	<u>16,5600</u> 0,8826	<u>328,05</u> 17,49
164	C113-2126 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	1890,72	<u>20,81</u> -	-	39346	-	-	-	-
165	C113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм	м	110,09	<u>25,32</u> -	-	2787	-	-	-	-
166	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	10,94	<u>1006,28</u> 837,64	<u>10,41</u> 8,87	11009	9164	<u>114</u> 97	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>126,55</u> 1,17
167	C152-50 варіант 9	Кабель ВВГнг LS 3x1.5 мм2	1000м	0,67774	<u>38945,13</u> -	-	26395	-	-	-	-
168	15093-35013 варіант 6	Кабель перерізом 3.1,5мм2 FLAME-X-950 FE 180/E30	1000м	0,44472	<u>44176,65</u> -	-	19646	-	-	-	-
169	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	8,87	<u>1480,29</u> <u>1326,84</u>	-	13130	11769	-	<u>18,3240</u>	<u>162,53</u>
170	C152-50 варіант 4	Кабель ВВГнг LS 3x2.5 мм2	1000м	0,56341	<u>68378,15</u> -	-	38525	-	-	-	-
171	C152-50 варіант 15	Кабель ВВГнг LS 3x4 мм2	1000м	0,0515	<u>58977,93</u> -	-	3037	-	-	-	-
172	C152-50 варіант 11	Кабель ВВГнг LS 5x1,5 мм2	1000м	0,15244	<u>40882,72</u> -	-	6232	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	C152-50 варіант 12	Кабель ВВГнг LS 5x2.5 мм2	1000м	0,05356	<u>69371,73</u>	-	3716	-	-	-	-
174	15093-35013 варіант 10	Кабель перерізом 5x1,5мм2 FLAME-X-950 FE 180/E30	1000м	0,0918	<u>86884,05</u>	-	7976	-	-	-	-
175	KP17-8-8	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	2,14	<u>841,13</u>	<u>22,12</u>	1800	1409	<u>47</u>	<u>9,0960</u>	<u>19,47</u>
176	C152-50 варіант 4	Кабель ВВГнг LS 3x2.5 мм2	1000м	0,22042	<u>658,64</u>	18,84	15072	-	40	0,2264	0,48
177	C1545-90 варіант 5	Коробка відгалужувальна, 105x105x55	100шт	3	<u>68378,15</u>	-	52637	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					633220	83439	<u>7176</u>		<u>1097,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					633220		2180		24,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					542605				
		всього заробітна плата, грн.					85619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13615				
		Всього будівельні роботи, грн.					678577				

		Всього по розділу 2					678577				
		Разом прямі витрати по кошторису					1338453	149983	<u>16528</u>		<u>1964,69</u>
		Разом устаткування, грн.					1550		4690		52,4
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					61				
		Всього устаткування, грн.					1611				
		Разом будівельні роботи, грн.					1336903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1170392				
		всього заробітна плата, грн.					154673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81712				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					195,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24478				
		Всього будівельні роботи, грн.					1418615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1420226				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2212,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					179151				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 191,747 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,86266 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,049 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>2983,90</u>	<u>1,57</u>	2984	2802	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					2802,32	0,19			-	0,0026	-
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>127,49</u>	<u>2,77</u>	127	125	<u>2</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					124,72	0,99			1	0,0126	0,01
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>71,10</u>	-	142	97	-	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
					48,74	-			-	-	-
4	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	1	<u>285,96</u>	<u>6,11</u>	286	247	<u>6</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					246,56	0,23			-	0,0028	-
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модуль розширення)	шт	1	<u>124,72</u>	-	125	125	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					124,72	-			-	-	-
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий (СПД 3)	шт	56	<u>307,06</u>	<u>1,57</u>	17195	12813	<u>88</u>	<u>3,2000</u>	<u>179,2</u>
					228,80	0,19			11	0,0026	0,15
7	КМ10-668-5	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	8	<u>144,07</u>	-	1153	915	-	<u>1,6000</u>	<u>12,8</u>
					114,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-397-1	Прокладка кабель каналов	100 м	6	<u>2123,74</u> 1135,58	-	12742	6813	-	<u>14,4000</u>	<u>86,4</u>
9	& 2405-1471-В6	Лоток пластиковий 25х25 мм	1м	606	<u>47,05</u>	-	28512	-	-	-	-
10	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	1	<u>2267,91</u> 1050,87	<u>253,00</u> 66,55	2268	1051	<u>253</u> 67	<u>13,8000</u> 0,7355	<u>13,8</u> 0,74
11	С113-130	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	101	<u>24,73</u>	-	2498	-	-	-	-
12	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,3	<u>1049,09</u> 971,56	-	7658	7092	-	<u>12,3200</u>	<u>89,94</u>
13	15095-14081	Кабель сигналізації 4х0,44 мм2	1000м	0,714	<u>7463,13</u>	-	5329	-	-	-	-
14	& 15096-2021-В1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 3х1,5	1000м	0,0306	<u>61460,49</u>	-	1881	-	-	-	-
15	& С111-147-3	Саморіз по металу 2,5х35х500	уп	1	<u>183,61</u>	-	184	-	-	-	-
16	& С111-136-31	Дюбель 6х35х500	уп	1	<u>214,20</u>	-	214	-	-	-	-
17	& С130-1097-11	Хомут монтажний 200	уп	3	<u>183,77</u>	-	551	-	-	-	-
18	& С113-2438-А	Ізоляційна стрічка	мот	3	<u>71,40</u>	-	214	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					84063	32080	<u>351</u> 79		<u>426,62</u> 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					84063				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51632				
		всього заробітна плата, грн.					32159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					100247				

		Всього по розділу 1					100247				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу									
19	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4891,30</u>	<u>1,57</u>	4891	4630	<u>2</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					4629,92	0,19			-	0,0026	-
20	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (блок керування інформацією- передача сигналів повітряної тривоги)	шт	1	<u>1037,17</u>	-	1037	904	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
					904,18	-			-	-	-
21	КМ8-573-1	Монтаж шафи телекомунікаційної	шт	1	<u>363,09</u>	<u>96,85</u>	363	266	<u>97</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					266,24	34,78			35	0,4410	0,44
22	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	48	<u>298,21</u>	-	14314	11697	-	<u>3,2000</u>	<u>153,6</u>
					243,68	-			-	-	-
23	КМ8-397-1	Прокладка кабель каналов	100 м	3,5	<u>2123,74</u>	-	7433	3975	-	<u>14,4000</u>	<u>50,4</u>
					1135,58	-			-	-	-
24	& 2405-1471-В6	Лоток пластиковий 25x25 мм	1м	353,5	<u>47,05</u>	-	16632	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
25	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	1,5	<u>2267,91</u>	<u>253,00</u>	3402	1576	<u>380</u>	<u>13,8000</u>	<u>20,7</u>
					1050,87	66,55			100	0,7355	1,1
26	С113-130	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	151,5	<u>24,73</u>	-	3747	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
27	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	100 м	5,3	<u>1049,09</u>	-	5560	5149	-	<u>12,3200</u>	<u>65,3</u>
					971,56	-			-	-	-
28	& 15096-2021-В1	Кабель JE-H(St)H FE 180/E30 2x0,8 мм2	1000м	0,51	<u>34606,34</u>	-	17649	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
29	& 15096-2021-В1	Кабель JE-H(St)H FE 180/E30 3x1,5 мм2	1000м	0,0306	<u>59086,34</u>	-	1808	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
30	& С111-147-3	Саморіз по металу 2,5x35x500	уп	1	<u>183,61</u>	-	184	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С111-136-31	Дюбель 6х35х500	уп	1	214,20	-	214	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	& С130-1097-11	Хомут монтажний 200	уп	2	183,77	-	368	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					77602	28197	479 135		365,2 1,54
		Разом будівельні роботи, грн.					77602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48926				
		всього заробітна плата, грн.					28332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3901				
		Всього будівельні роботи, грн.					91500				

		Всього по розділу 2					91500				
		Разом прямі витрати по кошторису					161665	60277	830 214		791,82 2,44
		Разом будівельні роботи, грн.					161665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100558				
		всього заробітна плата, грн.					60491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8558				
		Всього будівельні роботи, грн.					191747				

		Всього по кошторису					191747				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					862,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69049				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пуско-налагоджувальні роботи системи протипожежної сигналізації
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

9,354 тис. грн.
0,06612 тис.люд.год.
7,252 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	752,75 752,75	- -	753	753	- -	6,9480 -	6,95 -		
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	56	58,50 58,50	- -	3276	3276	- -	0,5400 -	30,24 -		
3	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	10	256,12 256,12	- -	2561	2561	- -	2,3640 -	23,64 -		
		Разом прямі витрати по кошторису					6590	6590	- -		60,83 -		
		Разом будівельні роботи, грн.					6590						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					6590						
		Загальновиробничі витрати, грн.					2764						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,29						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					662						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9354				

		Всього по кошторису					9354				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					66,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7252				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на система порошкового пожежогасіння
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37,286 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16743 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,842 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5613,73</u> 5555,90	<u>1,88</u> 0,22	5614	5556	<u>2</u> -	<u>72,9600</u> 0,0031	<u>72,96</u> -
2	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	1	<u>349,78</u> 295,87	<u>20,62</u> 5,04	350	296	<u>21</u> 5	<u>3,8400</u> 0,0638	<u>3,84</u> 0,06
3	КМ11-96-1	Модуль бар'єрного іскрозахисту	шт	1	<u>149,66</u> 149,66	- -	150	150	- -	<u>1,9200</u> -	<u>1,92</u> -
4	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 22 А.год	шт	1	<u>58,48</u> 58,48	- -	58	58	- -	<u>0,7680</u> -	<u>0,77</u> -
5	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	<u>356,18</u> 274,56	<u>2,17</u> 0,26	712	549	<u>4</u> 1	<u>3,8400</u> 0,0036	<u>7,68</u> 0,01
6	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	1	<u>163,92</u> 137,28	- -	164	137	- -	<u>1,9200</u> -	<u>1,92</u> -
7	С111-953 варіант 1	Доводчик дверного полотна	шт	1	<u>3485,61</u> -	- -	3486	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ20-201-10	Монтаж сигналізатора звукового	шт	2	<u>672,12</u>	<u>1,73</u>	1344	1108	<u>3</u>	<u>5,1120</u>	<u>10,22</u>
	Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75				553,83	0,21			-	0,0029	0,01
9	КМ12-594-7	Монтаж модуля порошкового пожежогасіння	10 шт	0,1	<u>2641,13</u>	-	264	264	-	<u>32,6400</u>	<u>3,26</u>
					2635,03	-			-	-	-
10	КМ8-397-1	Прокладка кабель каналов	100 м	1,61	<u>2353,44</u>	-	3789	2194	-	<u>17,2800</u>	<u>27,82</u>
					1362,70	-			-	-	-
11	& 2405-1471- В6 варіант 2	Лоток пластиковий 25х25 мм	1м	162,61	<u>47,05</u>	-	7651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,61	<u>1253,82</u>	-	2019	1877	-	<u>14,7840</u>	<u>23,8</u>
	Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0,77				1165,87	-			-	-	-
13	& 15095- 1055-В1 варіант 2	Кабель JE-H(St) FE 180/E30 1x2x0,8 мм2	1000м	0,02652	<u>18085,61</u>	-	480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& 15095- 1055-В1 варіант 3	Кабель JE-H(St) FE 180/E30 2x2x0,8 мм2	1000м	0,08262	<u>26551,61</u>	-	2194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& 15096- 2021-В1 варіант 4	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2x1,5	1000м	0,0102	<u>41060,49</u>	-	419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& 15096- 2021-В1 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 3x1,5	1000м	0,0204	<u>61460,49</u>	-	1254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	15095-14081 варіант 3	Кабель ПСВВнг 4X0,4	1000м	0,02472	<u>14724,51</u>	-	364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	С188888-21 варіант 1	Піна пожежна вогнетривка REL 45	шт	2	<u>529,66</u>	-	1059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					31371	12189	<u>30</u>		<u>154,19</u>
									6		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					31371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19152				
		всього заробітна плата, грн.					12195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5915 13,16 1647 37286 37286				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					167,43 13842				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пуско-налагоджувальні роботи системи порошкового пожежогасіння
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська ллклінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) № -ППГ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,278 тис. грн.
0,02318 тис.люд.год.
2,541 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	2262,79 2262,79	- -	2263	2263	- -	20,8860 -	20,89 -		
2	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	2	23,08 23,08	- -	46	46	- -	0,2130 -	0,43 -		
		Разом прямі витрати по кошторису					2309	2309	- -		21,32 -		
		Разом будівельні роботи, грн.					2309						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					2309						
		Загальновиробничі витрати, грн.					969						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,86						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					232						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3278				

		Всього по кошторису					3278				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					23,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2541				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на сигналізація довибухонебезпечних концентрацій паливних газів
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 60,492 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15983 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,893 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3432,75</u> 3362,78	<u>1,88</u> 0,22	3433	3363	<u>2</u> -	<u>44,1600</u> 0,0031	<u>44,16</u> -
2	& 1602-30033-3 варіант 2	Прилад приймально контрольний ППКП Тирас-4П	шт	1	<u>7818,00</u> -	- -	7818	-	- -	- -	- -
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>152,98</u> 149,66	<u>3,32</u> 1,19	153	150	<u>3</u> 1	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
4	1602-30002 варіант 1	Модуль розширення релеєних ліній МРЛ-2.1	шт	1	<u>625,02</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
5	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>87,48</u> 58,48	<u>6,64</u> 2,38	87	58	<u>7</u> 2	<u>0,7680</u> 0,0302	<u>0,77</u> 0,03
6	& 1511-2016-1 варіант 1	Акумулятор NP 7-12 - 12В 7А/год.	шт	1	<u>1033,10</u> -	- -	1033	-	- -	- -	- -
7	KM10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	1	<u>883,14</u> 855,71	- -	883	856	- -	<u>11,5200</u> -	<u>11,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1602-30509-6 варіант 3	Показчик світловий "Аварійне освітлення" ОС-6-1	шт	1	<u>738,00</u>	-	738	-	-	-	-
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	<u>276,44</u> <u>274,56</u>	<u>1,88</u> <u>0,22</u>	1106	1098	<u>8</u> <u>1</u>	<u>3,8400</u> <u>0,0031</u>	<u>15,36</u> <u>0,01</u>
10	С1511-2 варіант 5	Датчик метану СГБ-2-5Б	шт	4	<u>2162,70</u>	-	8651	-	-	-	-
11	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	1,9	<u>2534,17</u> <u>1261,04</u>	<u>303,60</u> <u>79,86</u>	4815	2396	<u>577</u> <u>152</u>	<u>16,5600</u> <u>0,8826</u>	<u>31,46</u> <u>1,68</u>
12	& С111-1301-1-ИНБ варіант 4	Труба ПВХ гнучка діам. 20 мм	м	191,9	<u>39,68</u>	-	7615	-	-	-	-
13	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,9	<u>3257,06</u> <u>1514,11</u>	<u>600,69</u> <u>170,66</u>	6188	2877	<u>1141</u> <u>324</u>	<u>19,2000</u> <u>1,8480</u>	<u>36,48</u> <u>3,51</u>
14	15095-14081 варіант 1	Кабель сигналізації 4x0,44 мм2	1000м	0,0816	<u>7463,13</u>	-	609	-	-	-	-
15	& С1545-66-9-3 варіант 3	Кабель сигналізації ПВС 2x0,75	м	81,6	<u>12,74</u>	-	1040	-	-	-	-
16	& С154-62-71 варіант 2	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E90 2x1,5 мм2	м	20,4	<u>47,69</u>	-	973	-	-	-	-
17	& С1111-65-1	Комплект кріпильний дюбель+шуруп ф6мм	шт	200	<u>0,47</u>	-	94	-	-	-	-
18	С1511-2 варіант 5	Резерв 10% Датчик метану СГБ-2-5Б	шт	4	<u>2162,70</u>	-	8651	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							54512	10798	<u>1738</u> <u>480</u>		<u>141,67</u> <u>5,25</u>
Разом устаткування, грн.							8556				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							336				
Всього устаткування, грн.							8892				
Разом будівельні роботи, грн.							45956				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33420				
всього заробітна плата, грн.							11278				
Загальновиробничі витрати, грн.							5644				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					51600				

		Всього по кошторису					60492				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					159,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12893				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на ДЕС
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська ллклінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 182,107 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71663 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,875 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,689	92662,03 27256,32	16997,14 6675,66	156506	46036	28708 11275	327,6000 65,6267	553,32 110,84
		Разом прямі витрати по кошторису					156506	46036	28708 11275		553,32 110,84
		Разом будівельні роботи, грн.					156506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81762				
		всього заробітна плата, грн.					57311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6564				
		Всього будівельні роботи, грн.					182107				

		Всього по кошторису					182107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					716,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63875				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на устаткування ДЕС
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська ллклінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1031,029 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	1501-5003 варіант 2	Дизельний генератор HIMOINSA HFW-100 T5 (86 кВт)	шт	1	992070,00	-	992070	-	-	-	-			
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	992070	-	-	-	-			
		Разом устаткування, грн.					992070							
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					38958							
		Всього устаткування, грн.					1031028							

		Всього по кошторису					1031029							
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-							

		Кошторисна заробітна плата, грн.		-				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на монтаж підйомнику
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська ллклінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25,669 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,112 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,816 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1 Вказівки щодо засто- сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	2	<u>10852,96</u> 2460,15	<u>7673,70</u> 1935,23	21706	4920	<u>15347</u> 3870	<u>33,1200</u> 18,7819	<u>66,24</u> 37,56
		Разом прямі витрати по кошторису					21706	4920	<u>15347</u> 3870		<u>66,24</u> 37,56
		Разом будівельні роботи, грн.					21706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1439				
		всього заробітна плата, грн.					8790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3963				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					25669				

		Всього по кошторису					25669				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					112				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9816				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на придбання підйомнику
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська ллклінічна лікарня №11"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 494,554 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1906-15007-1	Підйомна платформа для переміщення маломобільних груп населення, типу UML07. 109.000 1800x2600x2000(Н)	шт	1	269166,70	-	269167	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
2	& 1906-15007-1	Підйомна платформа для переміщення маломобільних груп населення, типу UML07. 109.000 900x1250x3000(Н)	шт	1	206700,00	-	206700	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					475867	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					475867				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18687				
		Всього устаткування, грн.					494554				

		Всього по кошторису					494554				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.		-				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) № 23-08/11-ГП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

902,717 тис. грн.
0,95157 тис.люд.год.
76,390 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Розділ 1. Демонтажні роботи										
	КР18-50-1	(Демонтаж) Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	102	67,82	-	6918	6918	-	0,9243	94,28
	к дем.=0,8				67,82	-			-	-	-
	2	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	106,13	-	1385	1385	-	1,6300	21,27
3											
					106,13	-			-	-	-
	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	13,05	277,24	277,24	3618	-	3618	-	-
					-	36,70			479	0,4110	5,36
Разом прямі витрати по розділу 1							11921	8303	3618		115,55
									479		5,36
Разом будівельні роботи, грн.							11921				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							8782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5192 14,5 1816 17113				
		Всього по розділу 1					17113				
		Розділ 2. Земляні роботи									
4	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,36	<u>6912,39</u> 368,55	<u>6543,84</u> 1753,00	2488	133	<u>2355</u> 631	<u>5.6604</u> 20,4771	<u>2.04</u> 7,37
5	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,36	<u>11954,20</u> 11954,20	<u>-</u> -	4304	4304	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>66,1</u> -
6	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	63	<u>253,60</u> -	<u>253,60</u> 36,70	15977	-	<u>15977</u> 2312	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 25,89
		Разом прямі витрати по розділу 2					22769	4437	<u>18332</u> 2943		<u>68,14</u> 33,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					22769 7380 4356 12,17 1522 27125				
		Всього по розділу 2					27125				
		Розділ 3. Вимощення									
7	KP18-20-1	Тип 2 (Вимощення) Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0785	<u>145073,49</u> 1847,62	<u>6083,37</u> 1078,31	11388	145	<u>478</u> 85	<u>27,5600</u> 10,4587	<u>2,16</u> 0,82
8	KB27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,57	<u>30320,56</u> 2500,81	<u>1258,83</u> 361,17	47603	3926	<u>1976</u> 567	<u>35,3022</u> 3,9444	<u>55,42</u> 6,19
9	KB27-17-4 K=4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до товщини 10 см)	100м2	-1,57	<u>7858,05</u> -	<u>260,60</u> 79,24	-12337	-	<u>-409</u> -124	<u>-</u> 0,8996	<u>-</u> -1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,157	<u>369059,83</u>	<u>2998,48</u>	57942	1970	<u>471</u>	<u>183,7033</u>	<u>28,84</u>
					12548,77	1176,50			185	12,9995	2,04
11	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,57	<u>1581,42</u>	<u>67,42</u>	2483	2118	<u>106</u>	<u>19,7478</u>	<u>31</u>
					1348,97	57,41			90	0,6901	1,08
12	С111-870 варіант 2	Сітка 50х50	м2	172,7	<u>115,26</u>	-	19905	-	-	-	-
13	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,57	<u>20205,06</u>	<u>9,20</u>	31722	4486	<u>14</u>	<u>35,3934</u>	<u>55,57</u>
					2857,31	7,83			12	0,0941	0,15
14	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,57	<u>26322,27</u>	<u>1127,12</u>	41326	3389	<u>1770</u>	<u>30,4750</u>	<u>47,85</u>
					2158,85	306,23			481	3,3778	5,3
15	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-1,57	<u>15847,12</u>	<u>491,27</u>	-24880	-	<u>-771</u>	-	-
					-	137,33			-216	1,5662	-2,46
16	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	1,57	<u>7414,80</u>	-	11641	3373	-	<u>27,5600</u>	<u>43,27</u>
					2148,30	-			-	-	-
17	КР18-46-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	1,57	<u>1384,83</u>	-	2174	2174	-	<u>17,7656</u>	<u>27,89</u>
					1384,83	-			-	-	-
18	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	18,8	<u>6344,01</u>	-	119267	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					308234	21581	<u>3635</u>		<u>292</u>
									1080		11,71
		Разом будівельні роботи, грн.					308234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					283018				
		всього заробітна плата, грн.					22661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4728				
		Всього будівельні роботи, грн.					321809				

		Всього по розділу 3					321809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Проїзди									
19	KP18-12-8	Тип 1 Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,753	<u>3063,19</u> 255,36	<u>2807,83</u> 746,35	5370	448	<u>4922</u> 1308	<u>3,9220</u> 8,7005	<u>6,88</u> 15,25
20	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	153,3875	<u>253,60</u> -	<u>253,60</u> 36,70	38899	-	<u>38899</u> 5629	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 63,04
21	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,43825	<u>145073,49</u> 1847,62	<u>6083,37</u> 1078,31	63578	810	<u>2666</u> 473	<u>27,5600</u> 10,4587	<u>12,08</u> 4,58
22	KP18-24-1	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 70-120 мм	100м2	1,753	<u>26796,98</u> 520,62	<u>3533,21</u> 690,51	46975	913	<u>6194</u> 1210	<u>7,6214</u> 6,8124	<u>13,36</u> 11,94
23	KP18-24-3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-24-1, 18-24-2	100м2	1,753	<u>14814,87</u> -	<u>-</u> -	25970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KP18-42-1	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	100м2	1,753	<u>6061,76</u> 708,50	<u>-</u> -	10626	1242	<u>-</u> -	<u>9,6566</u> -	<u>16,93</u> -
25	KP18-42-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1	100м2	1,753	<u>660,54</u> 354,64	<u>-</u> -	1158	622	<u>-</u> -	<u>4,8336</u> -	<u>8,47</u> -
26	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	24,822	<u>4652,19</u> -	<u>-</u> -	115477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KP18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	1,753	<u>6645,35</u> 816,61	<u>-</u> -	11649	1432	<u>-</u> -	<u>11,1300</u> -	<u>19,51</u> -
28	KP18-42-4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3	100м2	1,753	<u>355,16</u> 202,21	<u>-</u> -	623	354	<u>-</u> -	<u>2,7560</u> -	<u>4,83</u> -
29	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	21,036	<u>6344,01</u> -	<u>-</u> -	133453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	104	<u>337,10</u> 98,28	<u>-</u> -	35058	10221	<u>-</u> -	<u>1,3992</u> -	<u>145,52</u> -
31	K589921-A003 варіант 1	Поребрик БР 100.20.8	шт	104	<u>324,05</u> -	<u>-</u> -	33701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					522537	16042	<u>52681</u> 8620		<u>227,58</u> 94,81
		Разом будівельні роботи, грн.					522537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					453814				
		всього заробітна плата, грн.					24662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14132				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4839				
		Всього будівельні роботи, грн.					536669				

		Всього по розділу 4					536669				
		Разом прямі витрати по кошторису					865461	50363	<u>78266</u> 13122		<u>703,27</u> 145,14
		Разом будівельні роботи, грн.					865461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					736832				
		всього заробітна плата, грн.					63485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37256				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12905				
		Всього будівельні роботи, грн.					902717				

		Всього по кошторису					902717				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					951,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76390				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.І. Везенков

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
устаткування вентиляції
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська ллклінічна лікарня №11"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 786,578 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-108-3 варіант 2	Припливна установка П-1 SM-SS-54 650x1360x900; (маса=0,661)	шт	1	200620,00	200620
2	& 2308-108-3 варіант 3	Припливна установка П-2 SM-SS-54 500x1250x350; (маса=0,661)	шт	1	53870,00	53870
3	& 2203-305-1	Комплект автоматики П1; (маса=0,01)	шт	1	169707,93	169708
4	& 2203-305-1 варіант 1	Комплект автоматики П2; (маса=0,01)	шт	1	165803,36	165803
5	& 2203-305-1 варіант 2	Комплект автоматики ; (маса=0,01)	шт	2	42553,45	85107
6	& 2203-305-1 варіант 5	Комплект автоматики від заморожування повітронагрівачів; (маса=0,01)	шт	2	40875,00	81750
		Разом				756858
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29720
		Всього по кошторису				786578

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09
придбання устаткування систем протипожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська ллклінічна лікарня №11"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 162,566 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система пожежної сигналізації						
1	& 1602-30046-5	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-16.128П"; (маса=0,0015)	шт	1	19920,00	19920
2	1602-30002	Модуль автодозвону МЦА-GSM; (маса=0,02)	шт	1	3455,00	3455
3	1602-30002	Модуль розширення релейних ліній МРЛ-2.1; (маса=0,02)	шт	1	606,00	606
4	1511-3002	Акумуляторна батарея 12В, 7А/год; (маса=0,005)	шт	2	950,00	1900
5	1504-13246	Блок живлення БЖ 1230; (маса=0,004)	шт	1	4900,00	4900
6	1602-30068	Сповіснич пожежний димовий СПД 3; (маса=0,0016)	шт	56	750,00	42000
7	1602-30068	Сповіснич пожежний ручний СПР-1; (маса=0,0016)	шт	8	245,00	1960
8	1602-30068	Запас 10% згідно ДБН 2.5-56:2014	шт	6	750,00	4500
9	1602-30068	Сповіснич пожежний димовий СПД 3; (маса=0,0016)	шт	1	245,00	245
		Сповіснич пожежний ручний СПР-1; (маса=0,0016)				
		Разом по розділу 1				79486
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3122

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				82608
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу				
10	& 1602-30053-1	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗН-120-200; (маса=0,021)	шт	1	28070,00	28070
11	варіант 2 & 1602-30053-2	Пристрій формування спеціальних повідомлень дмп02-fm/mp; (маса=0,006)	шт	1	7482,00	7482
12	варіант 2 & 1602-30053-2	Шафа комутаційна відкрита Н2,5; (маса=0,006)	шт	1	3294,00	3294
13	варіант 3 1602-30076	Гучномовець ЗАС100ПН (1-3 Вт); (маса=0,0004)	шт	44	492,00	21648
14	варіант 6 1602-30076	Гучномовець 10АСП100Пв (10 Вт); (маса=0,0004)	шт	4	1740,00	6960
15	варіант 9 1602-30076	Оповіщувач світлозвуковий СЗО "Джміль"; (маса=0,0004)	шт	2	998,00	1996
16	варіант 4 1602-30076	Оповіщувач світлозвуковий ОС "ВИХІД"; (маса=0,0004)	шт	8	936,00	7488
	варіант 8	Разом по розділу 2				76938
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3020
		Всього по розділу 2				79958
		Разом				156424
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6142

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				162566

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання устаткування системи порошкового пожежогасіння
Споруда цивільного захисту для КНП "Міська ллклінічна лікарня №11"

Основа: креслення (специфікації) № -ППГ відомості тощо

Кошторисна вартість 34,273 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30053 варіант 2	Прилад приймально-контрольний управління пожежогасінням ППКП ПУіЗ 1 ТІРАС-12; (маса=0,064)	шт	1	7003,70	7004
2	1504-13247 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230; (маса=0,003)	шт	1	5827,80	5828
3	1511-3002 варіант 5	Акумуляторна батарея 12В, 7А/год; (маса=0,005)	шт	1	950,00	950
4	1602-30068 варіант 8	Сповісвач пожежний тепловий іскрозахищений СПТ Тірас Ех; (маса=0,0016)	шт	2	1037,30	2075
5	1602-30068 варіант 9	Кнопковий пост запуску гасіння ПРЗ "Тірас"; (маса=0,0016)	шт	1	686,40	686
6	1602-30068 варіант 10	Кнопковий пост зупинки гасіння ПАЗ "Тірас"; (маса=0,0016)	шт	1	686,40	686
7	1602-30068 варіант 14	Сповісвач магнітно-контрольний СКМ-Д ; (маса=0,0016)	шт	1	239,70	240
8	1511-3002 варіант 4	Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-6"-Е-С-68-ВЗ (вибухозахищене виконання, електричний пуск, стельове кріплення, температура самоспрацьовування 68 0С) ; (маса=0,005)	шт	1	1656,70	1657
9	17142-2034 варіант 5	Світлозвуковий оповісвач, 12 В ОС3-5 "Порошок! НЕ ВХОДИТИ!"; (маса=0,00027)	шт	1	1111,00	1111
10	17142-2034 варіант 6	Світлозвуковий оповісвач, 12 В ОС3-6 "Порошок! ВИХОДЬ!"; (маса=0,00027)	шт	1	1111,00	1111
11	17142-2034 варіант 7	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2; (маса=0,00027)	шт	5	2118,60	10593
		Запас 10% згідно ДБН 2.5-56:2014				

1	2	3	4	5	6	7
12	1602-30068 варіант 8	Сповіщувач пожежний тепловий іскрозахищений СПТ Тірас Ех; (маса=0,0016) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1037,30	1037 32978 1295 34273

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

технологічне обладнання та меблі

Споруда цивільного захисту для КНП "Міська ллклінічна лікарня №11"

Основа: креслення (специфікації) № 16-0172/24-РП-ТХ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 6445,806 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-2410-4 варіант 2	Лавка для сидіння одне місце 450x450x450; (маса=0)	шт	216	750,00	162000
2	241996-12009 варіант 6	Ліжко (тільки верхній ярус) 1800x550x1750; (маса=0)	шт	47	3250,00	152750
3	1507-1001 варіант 1	Хірургічний світильник стельовий LED 620; (маса=0,0009)	шт	1	268535,00	268535
4	290518-1039 варіант 1	Стельова консоль для операційних - Draeger - DVE 8010; (маса=0,04635)	шт	1	76800,00	76800
5	2407-1301-4 варіант 1	Умивальник хірургічний з ліктьовим змішувачем 650x590; (маса=0,0053)	шт	2	15500,00	31000
6	280222-140-9 варіант 1	Стіл операційний електричний ET 200 ; (маса=0,25)	шт	1	209000,00	209000
7	2203-2091 варіант 1	Анестезіологічна рухома консоль з двома полицями Uzumci 604080 ; (маса=0,186)	шт	1	202020,00	202020
8	280222-20-13 варіант 1	Модульний монітор експертного класу з модулем BIS BM 1900 ; (маса=0,015)	комплект	1	272800,00	272800
9	241996-19013-6 варіант 1	Шафа для халатів і бахіл 750x440x1800; (маса=0)	шт	2	11760,00	23520
10	2406-8019 варіант 2	Столик інструментальний СИ-2, СИ-5 710x515x870; (маса=0,032)	шт	5	13150,00	65750
11	280222-4017 варіант 1	Апарат для інгаляційного наркоза пересувний НАРКОН-2; (маса=0,016)	комплект	1	529000,00	529000
12	280222-4002 варіант 1	Апарат для високочастотної електрохірургії EXBЧ - 300; (маса=0,07)	шт	1	64000,00	64000

1	2	3	4	5	6	7
13	280222-11064 варіант 1	Ліжко для відділення інтенсивної терапії 220х980х1200; (маса=0,168)	комплект	2	70980,00	141960
14	280222-4028 варіант 1	Апарат портативний для штучного дихання ДП-2; (маса=0,085)	комплект	1	15000,00	15000
15	280222-40-2 варіант 1	Коагулятор лазерний універсальний "Лика-хирург"; (маса=0,015)	комплект	1	327799,00	327799
16	280222-41-60 варіант 1	Відсмоктувач хірургічний 350х230х560; (маса=0,02)	комплект	1	38253,00	38253
17	280222-13017 варіант 1	Випромінювач бактеріцидний настінний РЗТ - 300 ; (маса=0,028)	комплект	6	26910,00	161460
18	280222-16191	Штатив для тривалих вливань ШДВ-2; (маса=0,008)	шт	1	3250,00	3250
19	280222-14029	Підставка для тазів; (маса=0,005)	шт	1	2900,00	2900
20	280222-17008 варіант 1	Камера зберігання стерильних інструментів УФ; (маса=0,7)	комплект	1	34549,00	34549
21	1715-1167 варіант 1	Прикроватна медична тумба 470х470х750; (маса=0,15)	шт	2	19980,00	39960
22	280222-20-13 варіант 2	Монітор пацієнта, що включає: ЕКГ; ЧСС; SpO ₂ ; ЧД; Темп; (маса=0,015)	комплект	2	113536,00	227072
23	2203-2091 варіант 2	Підвісна стельова горизонтальна розподільна консоль з лікувальним газом; (маса=0,186)	шт	1	491000,00	491000
24	280222-14055 варіант 1	Стіл лабораторний пристінний 1200х800х750; (маса=0)	шт	2	27710,00	55420
25	290220-3048 варіант 1	Табурет лабораторний; (маса=0,038)	шт	2	6800,00	13600
26	290220-1033 варіант 2	Персональний комп'ютер Pentium; (маса=0,013)	шт	3	134997,00	404991
27	280222-2002 варіант 1	Аналізатор глюкози 82х62х16; (маса=0,013)	шт	1	123500,00	123500
28	280222-14055 варіант 2	Стіл лабораторний пристінний 1000х800х750; (маса=0)	шт	2	21800,00	43600
29	280222-2002 варіант 2	Аналізатор гематологічний 700х600х850; (маса=0,013)	шт	1	220000,00	220000
30	280222-4521 варіант 1	Мікроскоп "Carl Zeiss"; (маса=0)	комплект	1	414000,00	414000
31	280222-160-6 варіант 1	Коагулометр RT 2202; (маса=0,027)	комплект	1	61418,00	61418
32	280222-2002 варіант 3	Аналізатор сечі CL-50; (маса=0,013)	шт	1	30000,00	30000
33	280222-160-4 варіант 2	Злив лікарняний фаянсовий (відуар) СБ-1 500х450х480; (маса=0,0037)	комплект	1	140384,00	140384
34	560110-62 варіант 2	Шафа лабораторна для реактивів ШР-1-0,4 400х500х1800; (маса=0)	шт	1	6782,00	6782

1	2	3	4	5	6	7
35	2407-1210-1 варіант 1	Мийка лабораторна МЛ-2 900x800x1800; (маса=0,0065)	шт	1	6700,00	6700
36	& 241996- 18014-1-1 варіант 2	Шафа холодильна середньотемпературна однодверна ШХ-1; (маса=0,1)	шт	6	51710,00	310260
37	1514-4037 варіант 1	Водонагрівач електричний 80л "DUNAL"; (маса=0,08)	шт	1	9113,00	9113
38	2407-2201 варіант 1	Сенсерний настінний металевий диспенсер для паперових рушників; (маса=0,0075)	шт	12	3750,00	45000
39	560110-62 варіант 3	Двухстулкова металева шафа для зберігання медикаментів, інструментів; (маса=0)	шт	6	22542,00	135252
40	2406-15014 варіант 2	Стіл медсестри 1100x630x740; (маса=0,125)	шт	1	12011,00	12011
41	241996-20306 варіант 2	Стілець напівм'який 484x525x900; (маса=0)	шт	3	1671,00	5013
42	241996-18014- 17 варіант 1	Секція шафи брудної білизни 1100x500x1400; (маса=0)	шт	6	7900,00	47400
43	280222-64-1 варіант 1	Крісло-коляска складне 850x725x950; (маса=0,035)	шт	29	14458,85	419307
44	280222-10584 варіант 1	Шафа медична одностулкова ШМ-1; (маса=0,016)	шт	3	9182,80	27548
45	241996-20208 варіант 2	Стелаж з нержавеючої сталі 1200x500x1800; (маса=0)	шт	2	11700,00	23400
46	241996-12009 варіант 7	Підтоварник з нержавеючої сталі 1000x600x200 ; (маса=0)	шт	2	1623,00	3246
47	241996-19101- 9 варіант 2	Сулія для питної води; (маса=0)	шт	2	450,00	900
48	241996-19101- 9 варіант 3	Помпа механічна для питної води; (маса=0)	шт	1	145,00	145
49	241996-20220 варіант 1	Вішалка ВНДХ4 настінна дерево+метал на 4 гачки ; (маса=0)	шт	2	2972,45	5945
50	2407-1101-25 варіант 1	Ванна мийна зварна двосекційна з полицею 1000x500x250; (маса=0,111)	шт	1	9936,00	9936
51	560110-74 варіант 4	Стіл виробничий пристінний з полицею 1500x700x850; (маса=0)	шт	2	3115,00	6230
52	2406-11001 варіант 2	Плита електрична економ ПЕ-2Ч; (маса=0,045)	шт	1	4650,00	4650
53	1514-4037 варіант 2	Водонагрівач -термопот 30л Hendi 211151; (маса=0,08)	шт	1	8989,00	8989

1	2	3	4	5	6	7
54	560110-10 варіант 2	Візок сервірувальний з трьома полицями 1000x500x250; (маса=0)	шт	1	8121,00	8121
55	241996-11053 варіант 3	Контейнер для сміття з педаллю 50 л 290x450x610; (маса=0)	шт	1	5880,00	5880
56	560110-254 варіант 3	Стіл письмовий одностумбовий 1000x600x750; (маса=0)	шт	1	4865,00	4865
57	& 2417-603-1 варіант 3	Мікрохвильова піч Whirlpool PRO 25 550x370x420; (маса=0,0002)	шт	1	3400,00	3400
58	2415-1418 варіант 1	Витяжка; (маса=0,0072)	комплект	1	4377,00	4377
59	& 2417-603-1 варіант 5	Електрочайник; (маса=0,0002)	шт	1	1200,00	1200
60	241996-12008 варіант 3	Стіл обідній шестимісний в комплекті зі стільцями 1500x600x850; (маса=0)	шт	1	5635,00	5635
61	241996-12008 варіант 4	Стіл обідній чотиримісний в комплекті зі стільцями 1000x600x850; (маса=0)	шт	2	2360,00	4720
62	241996-12009 варіант 8	Шафа для зберігання одноразового посуду 840x450x1800; (маса=0)	шт	1	2750,00	2750
63	241996-12009 варіант 9	Шафа для приладдя прибирання та дезинфікуючих засобів 450x500x1800; (маса=0)	шт	2	2370,00	4740
		Разом				6180806
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	3182970	0,007	242719 22281 6423525 22281 6445806

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11"

Кошторисна вартість об'єкта 29947,813 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 49,61949 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4100,625 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	652,1	-	652,1	4,85189	369,463	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи	15234,279	-	15234,279	36,11368	3019,358	-
3	02-01-03	на система опалення +	686,969	-	686,969	0,78961	66,212	-
4	02-01-04	на придбання устаткування устаткування вентиляції +	-	786,578	786,578	-	-	-
5	02-01-05	на вентиляцію +	1269,429	-	1269,429	2,55031	204,447	-
6	02-01-06	на водопровід та каналізація +	1220,071	-	1220,071	0,99335	82,726	-
7	02-01-07	на електромонтажні роботи +	1418,615	1,611	1420,226	2,21280	179,151	-
8	02-01-08	на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу +	191,747	-	191,747	0,86266	69,049	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування систем протипожежної сигналізації та оповіщення про пожежу +	-	162,566	162,566	-	-	-
10	02-01-010	на пуско-налагоджувальні роботи системи протипожежної сигналізації +	9,354	-	9,354	0,06612	7,252	-
11	02-01-011	на система порошкового пожежогасіння +	37,286	-	37,286	0,16743	13,842	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання устаткування системи порошкового пожежогасіння +	-	34,273	34,273	-	-	-
13	02-01-013	на пуско-налагоджувальні роботи системи порошкового пожежогасіння +	3,278	-	3,278	0,02318	2,541	-
14	02-01-014	на придбання устаткування технологічне обладнання та меблі +	22,281	6423,525	6445,806	-	-	-
15	02-01-015	на сигналізація довибухонебезпечних концентрацій паливних газів +	51,6	8,892	60,492	0,15983	12,893	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на ДЕС +	182,107	-	182,107	0,71663	63,875	-
17	02-01-017	на устаткування ДЕС +	-	1031,029	1031,029	-	-	-
18	02-01-018	на монтаж підйомнику +	25,669	-	25,669	0,11200	9,816	-
19	02-01-019	на придбання підйомнику +	-	494,554	494,554	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	21004,785	8943,028	29947,813	49,61949	4100,625	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Везенков П.І. (к.с. Серія АР №019999)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи	3,82335	-	0,34439	0,16448	-	4,33222	0,51967	4,85189
		261,136	-	28,634	14,687	-	304,457	65,006	369,463
02-01-02	загальнобудівельні роботи	29,47913	-	1,56478	1,29910	-	32,34301	3,77067	36,11368
		2300,89	-	130,758	116,002	-	2547,65	471,708	3019,358
02-01-03	система опалення +	0,61063	0,09792	0,00897	-	-	0,71752	0,07209	0,78961
		48,689	7,722	0,787	-	-	57,198	9,014	66,212
02-01-04	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	устаткування вентиляції +	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	вентиляцію +	2,29900	0,00240	0,01603	-	-	2,31743	0,23288	2,55031
		173,778	0,19	1,354	-	-	175,322	29,125	204,447
02-01-06	водопровід та каналізація +	0,84104	0,05808	0,00206	-	-	0,90118	0,09217	0,99335
		66,601	4,395	0,201	-	-	71,197	11,529	82,726
02-01-07	електромонтажні роботи +	-	1,96469	0,05240	-	-	2,01709	0,19571	2,21280
		-	149,983	4,69	-	-	154,673	24,478	179,151
02-01-08	монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу +	-	0,79182	0,00244	-	-	0,79426	0,06840	0,86266
		-	60,277	0,214	-	-	60,491	8,558	69,049
02-01-09	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування систем протипожежної сигналізації та оповіщення про пожежу +	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	пуско-налагоджувальні роботи системи протипожежної сигналізації +	-	-	-	-	0,06083	0,06083	0,00529	0,06612
		-	-	-	-	-	6,59	0,662	7,252
02-01-011	система порошкового пожежогасіння +	-	0,15419	0,00008	-	-	0,15427	0,01316	0,16743
		-	12,189	0,006	-	-	12,195	1,647	13,842
02-01-012	придбання устаткування системи порошкового пожежогасіння +	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	пуско-налагоджувальні роботи системи порошкового пожежогасіння +	-	-	-	-	<u>0,02132</u>	<u>0,02132</u>	<u>0,00186</u>	<u>0,02318</u>
		-	-	-	-	-	2,309	0,232	2,541
02-01-014	придбання устаткування технологічне обладнання та меблі +	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-015	сигналізація довибухонебезпечних концентрацій паливних газів +	-	<u>0,14167</u>	<u>0,00525</u>	-	-	<u>0,14692</u>	<u>0,01291</u>	<u>0,15983</u>
		-	10,798	0,48	-	-	11,278	1,615	12,893
02-01-016	ДЕС +	-	<u>0,55332</u>	<u>0,11084</u>	-	-	<u>0,66416</u>	<u>0,05247</u>	<u>0,71663</u>
		-	46,036	11,275	-	-	57,311	6,564	63,875
02-01-017	устаткування ДЕС +	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-018	монтаж підйомнику +	-	<u>0,06624</u>	<u>0,03756</u>	-	-	<u>0,10380</u>	<u>0,00820</u>	<u>0,11200</u>
		-	4,92	3,87	-	-	8,79	1,026	9,816
02-01-019	придбання підйомнику +	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Разом :		<u>37,05315</u>	<u>3,83033</u>	<u>2,14480</u>	<u>1,46358</u>	<u>0,08215</u>	<u>44,57401</u>	<u>5,04548</u>	<u>49,61949</u>
		2851,094	296,51	182,269	130,689	-	3469,461	631,164	4100,625

Склад _____

Перевірів _____

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту для КНП "Міська клінічна лікарня №11" Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

902,717 тис.грн.
0,95157 тис.люд.год.
76,390 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	902,717	-	902,717	0,95157	76,39	-
		Всього:	902,717	-	902,717	0,95157	76,39	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Везенков П.І. (к.с. Серія АР №019999)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>0,70327</u> 50,363	<u>-</u> -	<u>0,05085</u> 4,702	<u>0,09429</u> 8,42	<u>-</u> -	<u>0,84841</u> 63,485	<u>0,10316</u> 12,905	<u>0,95157</u> 76,39
	Разом :	<u>0,70327</u> 50,363	<u>-</u> -	<u>0,05085</u> 4,702	<u>0,09429</u> 8,42	<u>-</u> -	<u>0,84841</u> 63,485	<u>0,10316</u> 12,905	<u>0,95157</u> 76,39

Склав _____

Перевірив _____