

Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок)№37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області. Коригування 23-07

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на електровимірювальні роботи
Улаштування КЛ-0,4 кВ

Основа:
креслення (специфікації) № 23-07-ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,775 тис. грн.
0,06153 тис.люд.год.
6,807 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-2	=== електровимірювальні роботи заземлюючого пристрою Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	1	<u>218.56</u> 218,56	<u>-</u> -	219	219	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> -	<u>2</u> -
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,4	<u>1857.76</u> 1857,76	<u>-</u> -	743	743	<u>-</u> -	<u>17.0000</u> -	<u>6.8</u> -
3	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	<u>437.12</u> 437,12	<u>-</u> -	437	437	<u>-</u> -	<u>4.0000</u> -	<u>4</u> -
4	КП1-62-15	=== Електровимірювальні роботи Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	22	<u>43.71</u> 43,71	<u>-</u> -	962	962	<u>-</u> -	<u>0.4000</u> -	<u>8.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	5	<u>655,68</u> 655,68	<u>-</u> -	3278	3278	<u>-</u> -	<u>6.0000</u> -	<u>30</u> -
6	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	5	<u>109,28</u> 109,28	<u>-</u> -	546	546	<u>-</u> -	<u>1.0000</u> -	<u>5</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					6185	6185	<u>-</u> -		<u>56,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6185				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6185				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					622				
		Всього будівельні роботи, грн.					8775				

		Всього по кошторису					8775				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					61,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6807				

Склав

Левченко О.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Сущенко М.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]