

Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок)№37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області. Коригування 23-07

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість52,120 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,12025 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата10,239 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР16-89-4	Розділ 1. Каналізація зовнішня									
		Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	8909.75 1709,63	348.43 103,04	8910	1710	348 103	19.9700 1,3098	19.97 1,31
		2 КР20-23-3 Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	212.59 78,61	128.70 38,06	213	79	129 38	1.1300 0,4838	1.13 0,48
		3 С113-8 варіант 2 Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	0,2	409.56 -	- -	82	-	- -	- -	- -
4	КР16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	3043.73 2359,13	72.19 17,68	3044	2359	72 18	30.9800 0,1704	30.98 0,17
		Разом прямі витрати по розділу 1					12249	4148	549 159		52.08 1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					12249 7552 4307 2270 5,67 709 14519 14519				
		Розділ 2. Холодний водопровід									
5	КБ22-6-3	Укладання водопровідних чавунних напірних розтрубних труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр 100 мм	1000м	0,001	<u>632980.18</u> 40682,40	<u>1395.44</u> 362,64	633	41	<u>1</u> -	<u>528.0000</u> 3,4950	<u>0.53</u> -
6	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних коподязях	шт	1	<u>212.59</u> 78,61	<u>128.70</u> 38,06	213	79	<u>129</u> 38	<u>1.1300</u> 0,4838	<u>1.13</u> 0,48
7	С113-8 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні 80х4	м	0,25	<u>409.56</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ22-39-3	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 100 мм	шт	1	<u>656.38</u> 588,52	<u>-</u> -	656	589	<u>-</u> -	<u>7.5500</u> -	<u>7.55</u> -
9	& С1534- 218-9 варіант 2	Трійник чавунний фланцевий Ф100х50	шт	1	<u>4349.65</u> -	<u>-</u> -	4350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	<u>128291.94</u> -	<u>-</u> -	192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0055	<u>7135.24</u> 5190,09	<u>-</u> -	39	29	<u>-</u> -	<u>67.3600</u> -	<u>0.37</u> -
12	& С1534- 214-В101	Фланцевий адаптер під ПЕ трубу ф100	шт	1	<u>3164.45</u> -	<u>-</u> -	3164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00075	<u>128291.94</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	3	<u>297.99</u> 89,25	<u>180.43</u> 2,34	894	268	<u>541</u> 7	<u>0.9600</u> 0,0290	<u>2.88</u> 0,09
15	С130-935 варіант 2	Фланці плоскі приварні, діаметр 100 мм	шт	3	<u>731.66</u> -	<u>-</u> -	2195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1541-6-B80 варіант 2	Прокладка ущільнююча Ду 100	шт	2	<u>13.24</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	<u>128291.94</u> -	<u>-</u> -	192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>7211.18</u> 2916,71	<u>4294.47</u> 1326,02	721	292	<u>429</u> 133	<u>35.6000</u> 17,1450	<u>3.56</u> 1,71
19	C113-1039 варіант 2	Трійник ПЕ ф25х20	шт	1	<u>339.69</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>4878.46</u> 2015,48	<u>2862.98</u> 884,01	1464	605	<u>859</u> 265	<u>24.6000</u> 11,4300	<u>7.38</u> 3,43
21	& C1534-214-B51	Фланець муфта для ПЕ труб ф50	шт	2	<u>548.85</u> -	<u>-</u> -	1098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1199 варіант 2	Перехід ПЕ 50х25	шт	1	<u>288.06</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1873-1А варіант 2	Кран кульовий ф 15 мм	шт	1	<u>193.75</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1873-1Б варіант 2	Кран кульовий Ф20	шт	1	<u>308.19</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1278 варіант 3	Муфта Вр ф25	шт	1	<u>262.11</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1278 варіант 2	Муфта Зр ф25	шт	1	<u>277.61</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,07	<u>20727.53</u> 2673,97	<u>-</u> -	1451	187	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>2.35</u> -
28	КР16-89-4	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	<u>8909.75</u> 1709,63	<u>348.43</u> 103,04	8910	1710	<u>348</u> 103	<u>19.9700</u> 1,3098	<u>19.97</u> 1,31
29	КБ27-67-4	Розбирання вимощення наколо колодязя Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0025	<u>31053.52</u> 14185,32	<u>16868.20</u> 4710,95	78	35	<u>43</u> 12	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>0.51</u> 0,15
30	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених Асфальтове вимощення навколо колодязів	100 м3	0,009	<u>5205.18</u> 1196,07	<u>4009.11</u> 717,54	47	11	<u>36</u> 6	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>0.17</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	100м3	0,0025	<u>150556.81</u> 1028,24	<u>7567.32</u> 986,97	376	3	<u>19</u> 2	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.04</u> 0,02
32	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,005	<u>547957.29</u> 2228,33	<u>16590.70</u> 3040,58	2740	11	<u>83</u> 15	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>0.16</u> 0,15
33	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /до 18 см/	1000м2	0,005	<u>99048.17</u> -	<u>974.14</u> 145,89	495	-	<u>5</u> 1	<u>-</u> 1,6224	<u>-</u> 0,01
34	КР18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,05	<u>55785.83</u> 770,39	<u>-</u> -	2789	39	<u>-</u> -	<u>10.5000</u> -	<u>0.53</u> -
35	КР18-42-4 к=2	На кожному 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до 5 см	100м2	0,05	<u>13228.62</u> 190,76	<u>-</u> -	661	10	<u>-</u> -	<u>2.6000</u> -	<u>0.13</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					35252	3909	<u>2493</u> 582		<u>47.26</u> 7,42
		Разом будівельні роботи, грн.					35252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28850				
		всього заробітна плата, грн.					4491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					732				
		Всього будівельні роботи, грн.					37602				

		Всього по розділу 2					37602				
		Разом прямі витрати по кошторису					47501	8057	<u>3042</u> 741		<u>99.34</u> 9,38
		Разом будівельні роботи, грн.					47501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36402				
		всього заробітна плата, грн.					8798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1441				
		Всього будівельні роботи, грн.					52120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					52120				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					120,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10239				

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Сущенко М.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]