

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Кошторисна вартість об'єкта	149470,646 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	159,20691 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17142,789 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на придбання устаткування Технологічне обладнання та устаткування (ТХ)	207,963	29780,219	29988,182	-	-	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	72539,584	-	72539,584	111,92329	11889,554	-
3	02-01-03	на Слабострумкі мережі: Система контролю граничнодопустимих концентрацій газу; ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ - ОС	124,823	-	124,823	0,41075	43,576	-
4	02-01-04	на придбання устаткування Слабострумкі мережі: Система контролю граничнодопустимих концентрацій газу; ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ - ОС	1,266	371,598	372,864	-	-	-
5	02-01-05	на Пусконаладжувальні роботи слабострумких мереж	39,159	-	39,159	0,21306	30,681	-
6	02-01-06	на ліфт №1	401,54	-	401,54	2,49512	269,832	-
7	02-01-07	на Налагодження ліфтового обладнання (ліфт №1)	152,963	-	152,963	0,83220	119,848	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Придбання устаткування (ліфт №1)	-	2284,35	2284,35	-	-	-
9	02-01-09	на ліфт № 2	353,499	-	353,499	2,26774	245,31	-
10	02-01-010	на Налагодження ліфтового обладнання (ліфт №2)	152,963	-	152,963	0,83220	119,848	-
11	02-01-011	на придбання устаткування Придбання устаткування (ліфт №2)	-	1683,5	1683,5	-	-	-
12	02-01-012	на Монтаж підйомника	30,589	-	30,589	0,13530	15,169	-
13	02-01-013	на придбання устаткування Придбання устаткування-підіймач	-	1499,739	1499,739	-	-	-
14	02-01-014	на Пусконаладжування підйомника	184,61	-	184,61	1,00439	144,644	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на автоматизація систем протипожежного захисту	372,244	-	372,244	1,77290	186,172	-
16	02-01-016	на придбання устаткування придбання устаткування АСПЗ	-	169,189	169,189	-	-	-
17	02-01-017	на пусконаладжувальні роботи АСПЗ	30,37	-	30,37	0,16522	23,796	-
18	02-01-018	на електротехнічні рішення	3219,701	-	3219,701	7,96553	814,924	-
19	02-01-019	на придбання устаткування придбання устаткування електротехнічних систем	-	465,42	465,42	-	-	-
20	02-01-020	на Мережі ВК	4132,101	-	4132,101	5,22836	575,834	-
21	02-01-021	на системи зв'язку	354,299	-	354,299	1,25959	137,48	-
22	02-01-022	на придбання устаткування придбання устаткування систем зв'язку	-	617,998	617,998	-	-	-
23	02-01-023	на відеоспостереження	543,738	-	543,738	1,91987	210,499	-
24	02-01-024	на придбання устаткування придбання устаткування систем відеоспостереження	-	970,117	970,117	-	-	-
25	02-01-025	на система пожежної сигналізації	227,39	-	227,39	0,86125	86,469	-
26	02-01-026	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежної сигналізації	-	140,785	140,785	-	-	-
27	02-01-027	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	51,541	-	51,541	0,28037	40,382	-
28	02-01-028	на автоматична система пожежогасіння	17,056	-	17,056	0,07797	8,013	-
29	02-01-029	на придбання устаткування придбання устаткування автоматичної системи пожежогасіння	-	28,762	28,762	-	-	-
30	02-01-030	на пусконаладжувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння	11,898	-	11,898	0,06472	9,321	-
31	02-01-031	на система оповіщення та евакуації	254,092	-	254,092	0,84102	86,723	-
32	02-01-032	на придбання устаткування придбання устаткування системи оповіщення та евакуації	-	132,506	132,506	-	-	-
33	02-01-033	на пусконаладжувальні роботи систем оповіщення та евакуації	3,201	-	3,201	0,01742	2,508	-
34	02-01-034	на Система димовидалення	467,945	-	467,945	0,76207	80,974	-
35	02-01-035	на придбання устаткування устаткування димовидалення	-	596,152	596,152	-	-	-
36	02-01-036	на пусконаладжувальні роботи системи димовидалення	167,928	-	167,928	0,91363	131,574	-
37	02-01-037	на Вентиляція	7999,674	-	7999,674	9,93795	1117,276	-
38	02-01-038	на придбання устаткування придбання устаткування вентиляції	-	6572,523	6572,523	-	-	-
39	02-01-039	на Опалення	4608,892	-	4608,892	4,52392	486,794	-
40	02-01-040	на придбання устаткування придбання устаткування опалення	-	1477,339	1477,339	-	-	-
41	02-01-041	на Кондиціонування	788,173	192,337	980,51	2,50107	265,588	-
42	02-01-042	на придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування	-	5048,91	5048,91	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	97439,202	52031,444	149470,646	159,20691	17142,789	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

{підпис, (ініціали, прізвище)}

{підпис, (ініціали, прізвище)}

{підпис, (ініціали, прізвище)}

{підпис, (ініціали, прізвище)}

Аркадій ПЕТРЕНКО

Аркадій ПЕТРЕНКО

Любов СТАШЕНКО

Юлія БАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 1804,257 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,97908 тис.люд.год.,
 Кошторисна заробітна плата 118,587 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на дизельна електростанція - ДЕС	232,875	-	232,875	0,78668	90,88	-
2	04-01-02	на придбання устаткування придбання ДЕС	-	1536,017	1536,017	-	-	-
3	04-01-03	на пусконаладжувальні роботи ДЕС	35,365	-	35,365	0,19240	27,707	-
---	---	Всього:	268,24	1536,017	1804,257	0,97908	118,587	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірів

Аркадій ПЕТРЕНКО

Аркадій ПЕТРЕНКО

Любов СТАШЕНКО

Юлія ВАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та тепlopостачання

Кошторисна вартість об'єкта	687,201 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,22018 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	126,874 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на теплові мережі	79,655	-	79,655	0,09644	10,693	-
2	06-01-02	на мережі каналізації та водопостачання	544,239	-	544,239	1,12374	116,181	-
3	06-01-03	на придбання устаткування устаткування мережі каналізації	-	63,307	63,307	-	-	-
		Всього:	623,894	63,307	687,201	1,22018	126,874	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

Аркадій ПЕТРЕНКО

Аркадій ПЕТРЕНКО

Любов СТАШЕНКО

Юлія ВАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	2782,036 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,11926 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	316,125 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на «Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва». Благоустрій	2584,931	-	2584,931	2,75615	279,503	-
2	07-01-02	на освітлення території	192,475	4,63	197,105	0,36311	36,622	-
		Всього:	2777,406	4,63	2782,036	3,11926	316,125	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив

Аркадій ПЕТРЕНКО

Аркадій ПЕТРЕНКО

Любов СТАШЕНКО

Юлія БАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-01

Технологічне обладнання та устаткування (ТХ)

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 29988,182 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування, меблі та обладнання, що не монтується. Підвальне приміщення на на відм. -2,800				
		Технологічне обладнання				
1	& 1504-15225- B6	Стіл трансформер. Габарити, мм 940x400x50 (h); (маса=0,005)	шт	5	1299,00	6495
2	& 1504-15225- B12	Стілець ISO-17 plast black (або аналог); (маса=0,0045)	шт	5	1230,00	6150
	варіант 2					
3	& 1504-15225- B4	Крісло секційне 2-х місне . Габарити, мм 1110x730x910 (h); (маса=0,02)	шт	12	6561,00	78732
4	& 1503-1999- 17	Кушетка оглядова медична АТОН КС; (маса=0,025)	шт	3	6600,00	19800
5	& 1504-15225- B3	Стелаж складський 5 полиць, 455x910x1840(Н) мм Hendi; (маса=0,045)	шт	1	5391,00	5391
	варіант 1					
		Інвентар і майно для організації приміщень				
6	& 1504-15223- C32	Кулер для води підлоговий. Габарити, мм 330x330x1010 (h); (маса=0,013)	шт	1	8500,00	8500
7	& 1504-15223- C42	Вогнегасник; (маса=0,0069)	шт	3	540,00	1620
		Разом по розділу 1				126688
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4977

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 1 Розділ 2. Устаткування, меблі та обладнання, що не монтується навідм.0, 000 Технологічне обладнання	грн.	131665	0,007	922
						132587
8	& 1504-15225- B2	Стіл комп'ютерний з тумбами (офісний).Габарити, мм 1200х680х755 (h); (маса=0,06)	шт	3	9000,00	27000
9	& 1504-15225- B3	Стіл прямокутний. Габарити, мм 800х500х740 (h); (маса=0,045)	шт	1	2690,00	2690
10	& 1504-15225- B4	Крісло секційне 2-х місне . Габарити, мм 1110х730х910 (h); (маса=0,02)	шт	5	6561,00	32805
11	& 1504-15225- B5	Стіл обідній. Габарити, мм 1300х680 х750 (h); (маса=0,01)	шт	6	2450,00	14700
12	& 1504-15225- B6	Стіл трансформер. Габарити, мм 940х400х50 (h); (маса=0,005)	шт	1	1299,00	1299
13	& 1504-15225- B7	Стіл конференційний. Габарити, мм 2500х1300х760(h); (маса=0,1)	шт	1	20812,00	20812
14	& 1504-15225- B8	Настінний пеленальний столик. Габарити, мм 670 х 570 х 80 (h). Badabulle (або аналог); (маса=0,006)	шт	1	7990,00	7990
15	& 1504-15225- B9	Крісло для матері; (маса=0,006)	шт	2	4399,00	8798
16	& 1504-15225- B10	Крісло офісне Плюс Tunis P D-5 (або аналог); (маса=0,012)	шт	11	5260,00	57860
17	& 1504-15225- B11	Стілець дитячий; (маса=0,0025)	шт	6	1586,00	9516
18	& 1504-15225- B12	Стілець офісний AMF I3O A-02 (або аналог); (маса=0,0045)	шт	4	879,00	3516
19	& 1504-15225- B13	Стільчик-трансформер для годування Caretero Homee (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	4078,00	4078
20	& 1504-15225- B14	Крісло-ліжко. Габарити, мм 780х780х990 (h); (маса=0,035)	шт	1	13300,00	13300
21	& 1504-15225- B15	Диван. Габарити, мм 1200х700х760 (h); (маса=0,09)	шт	1	10009,00	10009
22	& 1504-15225- B16	Стілець кухонний. Примтекс Плюс 1011(або аналог); (маса=0,0022)	шт	18	1113,00	20034
23	& 1504-15225- B17	Модульний диван. FLEX (або аналог). Габарити, мм 1200х720х770 (h); (маса=0,09)	шт	3	17400,00	52200

1	2	3	4	5	6	7
24	& 1504-15225-B18	Модульний куточок. FLEX (або аналог). Габарити, мм 720x720x770 (h); (маса=0,045)	шт	4	9980,00	39920
25	& 1504-15225-B19	'Матрац. ComforteX Ideal (або аналог). Габарити, мм 900x1900x200 (h); (маса=0,075)	шт	13	5519,00	71747
26	& 1504-15225-B19 варіант 1	'Матрац. ComforteX Ideal (або аналог). Габарити, мм 1200x1900x200 (h); (маса=0,075)	шт	3	5920,00	17760
27	& 1504-15225-B20	Шафа для одягу. Габарити, мм 600x500 x2200 (h); (маса=0,065)	шт	1	4999,00	4999
28	& 1504-15225-B21	Шафа офісна для документів. Габарити, мм 800x400 x1960 (h); (маса=0,048)	шт	3	4230,00	12690
29	& 1504-15225-B22	Стелаж. Габарити, мм 1170 x 300 x 1790 (h); (маса=0,055)	шт	1	3400,00	3400
30	& 1504-15225-B23	Стінка з фотодруком «Таємничий всесвіт» (або аналог). Габарити, мм 4565x400x1600 (h); (маса=0,11)	шт	1	11800,00	11800
31	& 1504-15225-B24	Стінка з фотодруком "Таємничий Всесвіт" Елемент №1 (або аналог). Габарити, мм 1036x400x1600 (h); (маса=0,06)	шт	2	8149,00	16298
32	& 1504-15225-B25	Комод для білизни. Габарити, мм 1400x370x970 (h); (маса=0,09)	шт	3	4760,00	14280
33	& 1504-15225-B26	Тумба під принер. Габарити, мм 700x600x600 (h); (маса=0,02733)	шт	1	3078,00	3078
34	& 1504-15225-B27	Тумба приліжкова. Габарити, мм 420x380x600 (h); (маса=0,021)	шт	19	1200,00	22800
35	& 1504-15225-B28	Шафа для одягу з нішами. Габарити, мм 1000x500x2000 (h); (маса=0,056)	шт	1	7056,00	7056
36	& 1504-15225-B29	Шафа-сейф. Габарити, мм 460x340x1240 (h); (маса=0,03)	шт	1	5770,00	5770
37	& 1504-15225-B30	Вішалка гардеробна двобічна. Габарити, мм 2000 x 350 x 1850 (h); (маса=0,02)	шт	2	10695,00	21390
38	& 1504-15225-B31	Стійка гардеробна з нішами для взуття. Габарити, мм 2500x1200 (h); (маса=0,036)	шт	1	30050,00	30050
39	& 1504-15225-B32	Банкетка Yola (або аналог). Габарити, мм 1280x420x410 (h); (маса=0,015)	шт	1	11368,00	11368
40	& 1504-15225-B33	Комп'ютер в комплекті: монітор, клавіатура, миша, системний блок, мережевий фільтр; (маса=0,01)	шт	1	45429,00	45429
41	& 1504-15225-B34	Телевізор 50" Samsung UE50CU8500UXUA; (маса=0,01)	шт	2	22000,00	44000
42	& 1504-15225-B35	Акустичний комплект SKY SOUND WS-2404; (маса=0,0018)	шт	1	8600,00	8600
43	& 1504-15225-B36	Моноблок: монітор, клавіатура, миша, системний блок, мережевий фільтр; (маса=0,017)	шт	8	48000,00	384000

1	2	3	4	5	6	7
44	& 1504-15225-B37	Принтер багатофункціональний кольоровий. Canon iR C3326i. Габарити, мм 565 x 687 x 891 (h); (маса=0,048)	шт	1	75000,00	75000
45	& 1504-15225-B38	Принтер багатофункціональний кольоровий. Canon iR 2224N . Габарити, мм 622 x 589 x 499 (h); (маса=0,0072)	шт	1	28100,00	28100
46	& 1504-15224-A1	Спеціалізоване обладнання Стійка адміністратора 2х рівнях. Габарити, мм 4100x2600x900 (h). Індивідуального виготовлення; (маса=0,18)	шт	1	87000,00	87000
47	& 1504-15224-A2	Комплект-трансформер: - парта, габарити, мм 665x495x760(h); - стілець дитячий, габарити, мм 386x380x673-793(h).Piccolino Grey FunDesk (або аналог); (маса=0,017)	шт	3	3990,00	11970
48	& 1504-15224-A3	Стіл-парта для дітей на кріслах колісних. Габарити, мм 950 x 740 x 720...1270 (h). Норма-Трейд НТ СП-2м (або аналог); (маса=0,03)	шт	5	34200,00	171000
49	& 1504-15224-A4	Стілець дитячий регулюючий. Габарити, мм 4565x400x1600 (h). FunDesk SST3LS (або аналог); (маса=0,004)	шт	8	1270,00	10160
50	& 1504-15224-A5	Ліжко- трансформер. Габарити, мм 900x1400...2000x800 (h); (маса=0,089)	шт	13	19383,00	251979
51	& 1504-15224-A5 варіант 4	Ліжко- трансформер. Габарити, мм 1200x1400...2000 (h); (маса=0,089)	шт	3	19800,00	59400
52	& 1504-15224-A6	Медичне ліжко з електроприводом та регулюванням висоти. Габарити, мм 2160 x 1020x480...720 (h). Індивідуального виготовлення.; (маса=0,089)	шт	3	80383,00	241149
53	& 1504-15224-A7	Крісло-реклайнер. Габарити, мм 960 x 890 x 1070 (h). Voyage(або аналог); (маса=0,05)	шт	1	32020,00	32020
54	& 1504-15224-A8	Сидіння кутове дитяче. Інватех СКд - 1(або аналог); (маса=0,004)	шт	4	15290,00	61160
55	& 1504-15224-A9	Кисневий концентратор. Габарити, мм 350 x250 x 670 (h). OLV-10(або аналог); (маса=0,0025)	шт	3	23500,00	70500
56	& 1504-15224-A10	Портативний медичний аспіратор. Габарити, мм 350 x 210 x 180 (h). NEW ASKIR 30(або аналог); (маса=0,0011)	шт	3	15000,00	45000
57	& 1504-15224-A11	Роллер сталевий. Габарити, мм 570 x570 x 790...950 (h). OSD OSD-RB-91040RW (або аналог); (маса=0,0108)	шт	3	5000,00	15000
58	& 1504-15224-A12	Дитячі ходунки. Габарити, мм 450 x 450 x 550...690 (h). Mikirad 20/MK.D.2k (або аналог); (маса=0,00265)	шт	3	3450,00	10350
59	& 1504-15224-A13	Система нульової гравітації. Saebo SBMASmini (або аналог); (маса=0,0015)	шт	3	147500,00	442500
60	& 1504-15224-A14	Підйомник електричний з регулюванням ширини бази. Габарити, мм 870 x 590 – 870 x 1420 – 1920 (h). OSD OSD-1790V (або аналог); (маса=0,039)	шт	3	44000,00	132000
61	& 1504-15224-A15	Інтерактивна панель. Габарити, мм 350 x 410 x 1000 (h). INTBOARD INFOCOM (або аналог); (маса=0,01)	шт	1	44995,00	44995
62	& 1504-15224-A16	Сходовий гусеничний підйомник. Габарити, мм 1380 x 650 x 930 (h). PTR-130 (або аналог); (маса=0,039)	шт	1	200000,00	200000
		Інвентар і майно для організації приміщень				

1	2	3	4	5	6	7
63	& 1504-15223-C1	Комплект дитячий: - стіл дитячий, габарити, мм 820x560x480(h), - стілець дитячий, габарити, мм 300x300x600(h); (маса=0,0042)	шт	1	1438,00	1438
64	& 1504-15223-C2	Комплект дитячий "Ромашка": - стіл дитячий, габарити, мм 1310x1310x460...580 (h), - стілець дитячий, габарити, мм 300x300x600(h); (маса=0,0182)	шт	3	8560,00	25680
65	& 1504-15223-C3	Кріплення для телевізора.Logan Galaxy6; (маса=0,0016)	шт	2	1500,00	3000
66	& 1504-15223-C4	Мат спортивний. Габарити, мм 2000x1000 x100 (h). Tia-Sport (або аналог); (маса=0,0012)	шт	14	2913,00	40782
67	& 1504-15223-C5	Мат татамі ластівчин хвіст. Габарити, мм 1220x1220x520 (h).; (маса=0,0004)	шт	16	549,00	8784
68	& 1504-15223-C6	Безкаркасні м'які крісла-подушки.Габарити, мм 900(d)x1300 (h); (маса=0,0029)	шт	8	1800,00	14400
69	& 1504-15223-C7	Набір тактильних цифр із шрифтом Брайля. GudRV (або аналог); (маса=0,0005)	шт	3	2795,00	8385
70	& 1504-15223-C8	Український алфавіт універсального дизайну шрифтом Брайля. GudRV (або аналог); (маса=0,0002)	шт	3	728,00	2184
71	& 1504-15223-C9	Набір для вивчення шрифту Брайля набірний 10 клітинок. GudRV (або аналог); (маса=0,00032)	шт	3	878,00	2634
72	& 1504-15223-C10	Набір м'ячів для незрячих та слабовзрячих (3-4 м'яча); (маса=0,01)	комплект	3	6800,00	20400
73	& 1504-15223-C11	Набір кубиків з українськими буквами універсального дизайну; (маса=0,0004)	шт	3	2958,00	8874
74	& 1504-15223-C12	Набір ігор для незрячих та слабовзрячих; (маса=0,004)	шт	3	9500,00	28500
75	& 1504-15223-C13	Тифлоприлад "Орієнтир"; (маса=0,0028)	шт	3	13500,00	40500
76	& 1504-15223-C14	Набір лялькового театру домашні тварини, ферма, сафарі; (маса=0,0027)	комплект	3	6960,00	20880
77	& 1504-15223-C15	Набори для розвитку дрібної моторики; (маса=0,0012)	шт	3	3799,00	11397
78	& 1504-15223-C16	Музичний ігровий центр "Веселий будиночок". Hola Toys (або аналог); (маса=0,0006)	шт	3	1043,00	3129
79	& 1504-15223-C17	Крупноформатна мозаїка. Melissa&Doug (або аналог); (маса=0,0005)	шт	3	1495,00	4485
80	& 1504-15223-C18	Набір мозаїки+ 2 дошки .Quercetti (або аналог); (маса=0,00065)	шт	3	766,00	2298
81	& 1504-15223-C19	Рахівниця абетка.Melissa & Doug (або аналог); (маса=0,0008)	шт	3	900,00	2700
82	& 1504-15223-C20	Ігрові набори ланч, обід, вечеря, фрукти, овочі, пікнік, випічка тощо; (маса=0,0014)	шт	3	685,00	2055

1	2	3	4	5	6	7
83	& 1504-15223-C21	Набори пірамідок; (маса=0,0004)	шт	3	346,00	1038
84	& 1504-15223-C22	Набір музичних інструментів; (маса=0,00143)	шт	3	1900,00	5700
85	& 1504-15223-C23	Набір навчальних ігор (до 5-ти ігор); (маса=0,0044)	комплект	3	14500,00	43500
86	& 1504-15223-C24	Ножиці для двох; (маса=0,0001)	шт	6	650,00	3900
87	& 1504-15223-C25	Ножиці мультифункціональні; (маса=0,0001)	шт	6	349,00	2094
88	& 1504-15223-C26	Ножиці дитячі; (маса=0,00013)	шт	9	345,00	3105
89	& 1504-15223-C27	Набір насадок для творчості. Vitivity (або аналог); (маса=0,0003)	шт	6	400,00	2400
90	& 1504-15223-C28	Трикутні насадки на олівець і ручку. Vitivity (або аналог); (маса=0,00012)	шт	6	230,00	1380
91	& 1504-15223-C29	Набір інклюзивних столових приборів з гнучкими ручками. Baboo (або аналог); (маса=0,00011)	шт	6	199,00	1194
92	& 1504-15223-C30	Шезлонг для купання. Габарити, мм 520x160x250 (h); (маса=0,00081)	шт	3	1700,00	5100
93	& 1504-15223-C31	Фліпчарт. Габарити, мм 700x1000x1000...1860(h); (маса=0,0024)	шт	1	5307,00	5307
94	& 1504-15223-C32	Кулер для води підлоговий. Габарити, мм 330x330x1010 (h); (маса=0,013)	шт	1	8500,00	8500
95	& 1504-15223-C33	Пальма Арека. Габарити, мм 1500 (h); (маса=0,0055)	шт	5	4800,00	24000
96	& 1504-15223-C34	Кашпо перегородка для квітів. Габарити, мм 800x250x800 (h); (маса=0,004)	шт	4	4715,00	18860
97	& 1504-15223-C35	Рослина Заміокулькас; (маса=0,0028)	шт	12	1840,00	22080
98	& 1504-15223-C36	Брудозахисний гумовий килим. Габарити, мм 900x1500; (маса=0,0014)	шт	2	1560,00	3120
99	& 1504-15223-C37	Набір магнітних дошок №2. Габарити, мм 1750x 1020x 90 (h). Viga Toys(або аналог); (маса=0,0165)	шт	3	7371,00	22113
100	& 1504-15223-C38	Двосторонній мольберт з регулюванням висоти. Габарити, мм 500x500x 990...1240 (h). Grow Грін(або аналог); (маса=0,009)	шт	4	1650,00	6600
101	& 1504-15223-C39	Набір одягу дівчинка/хлопчик; (маса=0,0009)	шт	6	1200,00	7200
102	& 1504-15223-C40	Органайзер для іграшок; (маса=0,00012)	шт	1	450,00	450
103	& 1504-15223-C41	Набори іграшок; (маса=0,0018)	шт	15	2500,00	37500

1	2	3	4	5	6	7
104	& 1504-15223-C42	Вогнегасник; (маса=0,0069)	шт	10	540,00	5400
105	& 1504-15223-C43	Термогігрометр. RZTK Monitor Pro (або аналог); (маса=0,00015)	шт	10	450,00	4500
106	& 1504-15223-C44	Відро для сміття пластик; (маса=0,00022)	шт	21	53,00	1113
107	& 1504-15223-C45	Об'ємні цифри "Номер поверху"; (маса=0,0003)	шт	1	950,00	950
108	& 1503-2001-11	Інвентар і майно для організації харчування Кухонна стінка (навісні шафи, тумби, стільниця, мийка). Габарити, мм 3500x600; (маса=0,135)	шт	1	60000,00	60000
109	& 1503-2001-12	Стіл з нержавіючої сталі. Габарити, мм 1100x600x850 (h); (маса=0,05)	шт	1	5200,00	5200
110	& 1503-2001-13	Стіл-тумба виробничий з мийкою, без полиці на 1-і двері; (маса=0,068)	шт	1	13250,00	13250
111	& 1503-2001-14	Професійна витяжка вугільна. Габарити, мм 1200x1000x400 (h). Техно 2; (маса=0,021)	шт	2	18000,00	36000
112	& 1503-2001-15	Помудомийна машина. Габарити, мм 845 x 450 x 600 (h). BOSCH SPS2IKI02K; (маса=0,085)	шт	1	20000,00	20000
113	& 1503-2001-16	Холодильник. Габарити, мм 550x 590 x 1430 (h). Prime Technics PSC; (маса=0,11)	шт	1	28900,00	28900
114	& 1503-2001-17	Шафа для одягу металева. Габарити, мм 800 x 500x 1800 (h); (маса=0,064)	шт	1	5337,00	5337
115	& 1503-2001-18	Вітрина -холодильник. Габарити, мм880x568x686 (h). GoodFood RTW160L5; (маса=0,205)	шт	1	31776,00	31776
116	& 1503-2001-19	Кухонний посуд/приладдя/інвентар; (маса=0,07)	шт	1	25600,00	25600
117	& 1503-2001-20 варіант 1	Мікрохвильова піч. Габарити, мм 489x374x275 (h). Samsung MS23F302TAS/UA; (маса=0,0028)	шт	3	6300,00	18900
118	& 1503-2001-21	Електрочайник. Philips HD9350/90; (маса=0,0012)	шт	2	2400,00	4800
119	& 1503-2001-22	Блендер FROSTY FBA-1180B. Габарити, мм 220x195x500 (h); (маса=0,0008)	шт	1	1800,00	1800
120	& 1503-2001-23	Кавоварка крапельна PHILIPS Series 1000 HD7430/90. Габарити, мм 372 x 202 x 298 (h); (маса=0,00215)	шт	1	1600,00	1600
121	& 1503-2001-24	Інвентар для прибирання Шафа металева господарська. Габарити, мм 500x500x1800 (h); (маса=0,038)	шт	1	4260,00	4260
122	& 1503-2001-25	Професійний пилосос сухого та вологого прибирання. Габарити, мм 580 x 510 x 995 (h).NT 90/2 Me Classic Edition; (маса=0,016)	шт	1	27000,00	27000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				3826357
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3976615	0,007	150258 27836
		Всього по розділу 2				4004451
		Розділ 3. Устаткування, меблі та обладнання, що не монтується навідм. +3,500				
		Технологічне обладнання				
123	& 1504-15225-B34 варіант 2	Дитячий стіл та два стільці, пластиковий. '- стіл дитячий, габарити, мм 820x560x480(h) '- стілець дитячий, габарити, мм 300x300x600(h); (маса=0,01)	шт	1	1600,00	1600
124	& 1504-15225-B2	Стіл комп'ютерний з тумбами (офісний). Габарити, мм 1200x680x755 (h); (маса=0,06)	шт	12	9000,00	108000
125	& 1504-15225-B6 варіант 1	Стіл трансформер. Габарити, мм 1000x540(80) x750 (h); (маса=0,005)	шт	2	1980,00	3960
126	& 1504-15225-B5	Стіл обідній. Габарити, мм 1300x680 x750 (h); (маса=0,01)	шт	2	2450,00	4900
127	& 1504-15225-B29 варіант 1	Стіл масажний Войта-Бобата . Габарити, мм 1300..1800x560 x1400...1780 (h) ; (маса=0,03)	шт	4	12100,00	48400
128	& 1504-15225-B10	Крісло офісне Плюс Tunis P D-5 (або аналог); (маса=0,012)	шт	9	5260,00	47340
129	& 1504-15225-B12	Стілець офісний AMF I3O A-02 (або аналог); (маса=0,0045)	шт	19	879,00	16701
130	& 1504-15225-B9 варіант 1	Крісло дитяче Mealux Sprint Duo Lite; (маса=0,006)	шт	2	8400,00	16800
131	& 1504-15225-B16	Стілець кухонний. Примтекс Плюс 1011(або аналог); (маса=0,0022)	шт	8	1113,00	8904
132	& 1504-15225-B12 варіант 1	Стілець медичний; (маса=0,0045)	шт	1	1680,00	1680
133	& 1504-15225-B17	Модульний диван. FLEX (або аналог). Габарити, мм 1200x720x770 (h); (маса=0,09)	шт	2	17400,00	34800
134	& 1504-15225-B18	Модульний куточок. FLEX (або аналог). Габарити, мм 720x720x770 (h); (маса=0,045)	шт	4	9980,00	39920

1	2	3	4	5	6	7
135	& 1504-15225-B20	Шафа для одягу. Габарити, мм 600x500 x2200 (h); (маса=0,065)	шт	3	4999,00	14997
136	& 1504-15225-B21	Шафа офісна для документів. Габарити, мм 800x400 x1960 (h); (маса=0,048)	шт	1	4230,00	4230
137	& 1504-15225-B31 варіант 1	Шафа офісна з полицями. Габарити, мм 800x400 x1960 (h) ; (маса=0,036)	шт	2	4607,00	9214
138	& 1504-15225-B22 варіант 1	Стелаж. Габарити, мм 1780x290 x1780 (h) ; (маса=0,055)	шт	3	3400,00	10200
139	& 1504-15225-B30 варіант 1	Секція. Габарити, мм 600x450 x2120 (h) ; (маса=0,02)	шт	1	2800,00	2800
140	& 1504-15225-B30 варіант 2	Стінка (елемент 8). Габарити, мм 600x410 x1595 (h) ; (маса=0,02)	шт	1	3100,00	3100
141	& 1504-15225-B36	Моноблок: монітор, клавіатура, миша, системний блок, мережевий фільтр; (маса=0,017)	шт	6	48000,00	288000
142	& 1504-15225-B34 варіант 1	Флипчарт 75x100 см. магнітний под маркер двухсторонний на колесах Duo UkrBoards; (маса=0,01)	шт	1	4488,12	4488
143	& 1504-15224-A2 варіант 1	Спеціалізоване обладнання Програмно-технічний комплекс рехаком (всі модулі); (маса=0,017)	шт	1	1189728,00	1189728
144	& 1503-2000-1	Кушетка оглядова медична. Габарити, мм 1890x600 x710 (h); (маса=0,026)	шт	1	6600,00	6600
145	& 1504-15225-B20 варіант 1	Тренувально-реабілітаційний пристрій Симулятор побуту. Габарити, мм 1270x900 x920-1220 (h); (маса=0,065)	шт	1	207525,00	207525
146	& 1504-15224-A4 варіант 1	Підставка для ніг; (маса=0,004)	шт	1	1400,00	1400
147	& 1504-15224-A11 варіант 1	Стіл дзеркальної терапії. Габарити, мм 760x560 x740...1215 (h) ; (маса=0,0108)	шт	1	8400,00	8400
148	& 1503-2000-2	Столик для розробки рук та дрібної моторики пальців (з навантаженням). Габарити, мм 730x530 x550-900 (h); (маса=0,007)	шт	1	19600,00	19600
149	& 1503-2000-2 варіант 1	Столик для розробки рук та дрібної моторики пальців (без навантаження). Габарити, мм 730x530 x550-900 (h); (маса=0,007)	шт	1	18900,00	18900
150	& 1503-2000-2 варіант 2	Тренажер універсальний (стіл реабілітаційний). Габарити, мм 750x550 x450...700 (h) ; (маса=0,007)	шт	1	23800,00	23800

1	2	3	4	5	6	7
151	& 1503-2000-3	Багатофункціональний комплекс для реабілітації. Габарити, мм 1550x600 (TRAC 60E); (маса=0,42)	шт	1	1498868,00	1498868
152	& 1503-2000-4	Пристрій для реабілітації ніг та рук. Габарити, мм 1500x500 (h) (MOTOmed gracile12); (маса=0,118)	шт	4	353800,00	1415200
153	& 1504-15224-A5 варіант 1	Тренажер для вібротерапії G17 . Габарити, мм 818x715x1355 (h) ; (маса=0,089)	шт	4	253800,00	1015200
154	& 1503-2000-5	Горизонтальний велотренажер електромагнітний. Габарити, мм 2000x600x1360 (h); (маса=0,0625)	шт	2	58522,00	117044
155	& 1503-2000-9	Орбітрек електромагнітний з телеметричним поясом + мат HS-300CF Spectre Нор-Sport HS-300CF Spectre; (маса=0,09)	шт	2	59998,00	119996
156	& 1503-2000-10 варіант 1	Реабілітаційна бігова доріжка з поручнями inSPORTline inCondi T5000+; (маса=0,112)	шт	1	157411,00	157411
157	& 1503-2000-11	Реабілітаційний бігова доріжка (трєдмїлл)Spirit MED 7.0T. Габарити, мм 2390 x 920 x 1440 (h); (маса=0,234)	шт	1	450000,00	450000
158	& 1503-2000-9 варіант 1	.Степпер Matrix S1x. Габарити, мм 1180x930x1610 (h) ; (маса=0,09)	шт	1	68400,00	68400
159	& 1504-15224-A1 варіант 1	Інтерактивна стїна. Габарити, мм 1180x930x1610 (h) . Індивідуального виготовлення; (маса=0,18)	шт	1	110000,00	110000
160	& 1504-15224-A1 варіант 2	Інтерактивна підлога «OMG Interactive PRO» версія з управлінням жестами та маркерами. Індивідуального виготовлення. Габарити, мм 1180x930x1610 (h) ; (маса=0,18)	шт	1	121800,00	121800
161	& 1504-15224-A5 варіант 2	Інтерактивний дисплей. Габарити, мм 1180x930x1610 (h). Індивідуального виготовлення; (маса=0,089)	шт	1	134050,00	134050
162	& 1503-2000-12	Інтерактивний стїл INTBOARD STYLE 43"; (маса=0,05)	шт	1	138995,00	138995
163	& 1503-2000-13	Інтерактивна пісочниця Briolight S.; (маса=0,0097)	шт	1	160000,00	160000
164	& 1503-2000-13 варіант 1	Інтерактивне логопедичне дзеркало Briolight. Габарити, мм 250x250x350 (h) ; (маса=0,0097)	шт	2	115000,00	230000
165	& 1503-2000-13 варіант 2	Інтерактивний метроном. Габарити, мм 250x250x350 (h) ; (маса=0,0097)	шт	1	180000,00	180000
166	& 1504-15224-A1 варіант 3	Універсальна кабіна для реабілітації (набір стандарт) WSC-4.Габарити, мм 2000x2000x1970 (h) ; (маса=0,18)	шт	2	122304,00	244608
167	& 1504-15223-C43	Термогірометр. RZTK Monitor Pro (або аналог); (маса=0,00015)	шт	10	450,00	4500

1	2	3	4	5	6	7
168	& 1504-15224-A5 варіант 3	Сходи для відновлення навиків ходьби з похилою рампою S/U. Габарити, мм 3500x350..630/750x630...1150 (h); (маса=0,089)	шт	2	54383,00	108766
169	& 1503-2000-15	Сходи для дорослих для відновлення навиків ходьби. Габарити, мм 2980x800x1200...1600 (h); (маса=0,167)	шт	1	106000,00	106000
170	& 1503-2000-16	Сходінка для ванни з поручнем СВ-1п. Габарити, мм 450x390x195 (h); (маса=0,0032)	шт	2	1150,00	2300
171	& 1503-2000-17	Сходінка для ванни з поручнем СВ-2п. Габарити, мм 670x430x400 (h); (маса=0,0048)	шт	1	1677,00	1677
172	& 1503-2000-18	Поручень двох'ярусний для відновлення навичок ходьби ПДХ-1В. Габарити, мм 3000x1250...1510x870...1380 (h); (маса=0,08)	шт	1	48500,00	48500
173	& 1503-2000-19	Бруси з перешкодами БП-1. Габарити, мм 4000x1340...1515x780...1100 (h); (маса=0,125)	шт	1	106800,00	106800
174	& 1503-2000-20	Стельовий рейковий підйомник GH3+; (маса=0,054)	шт	4	94100,00	376400
175	& 1503-2000-21	Дитячий спортивний куточок шведська стінка для дому з рукоходом «Спартак-220». Габарити, мм 2100x800x2200 (h); (маса=0,035)	шт	1	8820,00	8820
176	& 1503-2000-21 варіант 1	Шведська стінка InterAtletika ST002-P; (маса=0,035)	шт	3	8214,00	24642
177	& 1503-2000-22	Вертикалізатор тип1; (маса=0,0365)	шт	2	150500,00	301000
178	& 1503-2000-20 варіант 1	Вертикалізатор EasyStand Zing MPS 2 max; (маса=0,054)	шт	2	508074,00	1016148
179	& 1503-2000-20 варіант 2	Вертикалізатор EasyStand Bantam (розміри ES, S, M); (маса=0,054)	шт	3	490800,00	1472400
180	& 1503-2000-22 варіант 1	Пристрій реабілітаційний Активал (розміри 1,2,3,4); (маса=0,0365)	шт	4	71466,00	285864
181	& 1503-2000-19 варіант 1	Пристрій ортопедичний PARAMOBIL з ститично- реабілітаційним модулем (розміри 0,1,2,3); (маса=0,125)	шт	4	164471,00	657884
182	& 1503-2000-23	Пристрій реабілітаційний ЛІФТЕР; (маса=0,043)	шт	4	252034,00	1008136
183	& 1503-2000-23 варіант 1	Пристрій реабілітаційний КОТИК II ІНВЕНТО (розмір 1,2); (маса=0,043)	шт	4	286400,00	1145600
184	& 1504-15225-B8 варіант 1	Дорослий пеленальний стол СП-п. Габарити, мм 950x750x925 (h); (маса=0,006)	шт	1	156200,00	156200

1	2	3	4	5	6	7
185	& 1504-15224-A40	Сходовий підйомник SANO PT UNI 160 Праймед; (маса=0,0276)	шт	1	181700,00	181700
186	& 1504-15223-C4	Інвентар і майно для організації приміщень Мат спортивний. Габарити, мм 2000x1000 x100 (h). Tia-Sport (або аналог); (маса=0,0012)	шт	26	2913,00	75738
187	& 1504-15223-C5	Мат татамі ластівчин хвіст. Габарити, мм 1220x1220x520 (h).; (маса=0,0004)	шт	6	549,00	3294
188	& 1504-15223-C6	Безкаркасні м'які крісла-подушки.Габарити, мм 900(d)x1300 (h); (маса=0,0029)	шт	8	1800,00	14400
189	& 1503-2000-24	Набір дитячих іграшок: "Вігвам"8шт.; Дитячий скалодром подвійний1шт.;Коник-стрибунець (Гральний набір)4шт.;Канат дитячий Альпініст 2шт.;Набір сенсорні ручки ніжки 4шт.; Балансувальний шлях "Цеглинки"2шт.;Дитячий лабіринт "Тунель"1шт.;Помічник для надягання шкарпеток Supretto Sock Slider5шт.;Конструктор Танграм квадрат на 7 предметів 2шт.;Бізіборди 3шт.;Сухий басейн кульковий 1шт.;Розвиваючий спортивний набір модулів "М'яка гірка"1шт.; Набір кільце сенсорне 4шт.; Тригерний рол 4шт.; Набір м'ячиків-присосок Тера Воллі 2шт.; М'яч твердий МАЙСТЕР ПЛЮС 4шт.; Фітболи різних розмірів та форм 20шт.; Полиці для фітболів 10шт.; М'яч-стілець 4шт.; М'яч сенсорний терасенсор ф65 та ф100мм (2шт.); Органайзер для іграшок 1шт.; настільні ігри 15шт.; (маса=0,12)	комплект	1	363070,00	363070
190	& 1504-15223-C3 варіант 1	Гойдалка реабілітаційна (Валик) Альва АЛ 409/1. Габарити, мм 1000x 230(d); (маса=0,0016)	шт	2	11400,00	22800
191	& 1504-15223-C3 варіант 2	Гойдалка реабілітаційна ((Платформа)) Альва АЛ 409/2. Габарити, мм 750x750; (маса=0,0016)	шт	2	10880,00	21760
192	& 1503-2000-25	Гамаки: Гамак Гніздо сенсорний-2шт.; Гамак крапля -2шт.; Підвісна гойдалка гамак -2шт.; Підвісна гойдалка жаба -2шт.; Підвісна система з кріпленнями на стелю для сенсорних підвісних тренажерів -4шт.; (маса=0,008)	комплект	1	122664,00	122664
193	& 1503-2000-26	Балансувальна платформа. Габарити, мм 690(d)x 250(h); (маса=0,002)	шт	2	5700,00	11400
194	& 1503-2000-27	Степ платформа. Габарити, мм 670x270 x150 (h); (маса=0,00105)	шт	4	999,00	3996
195	& 1503-2000-28	Платформа балансуєча Напівсфера (Норма-Трейд ПБН-1); (маса=0,0015)	шт	2	6741,00	13482
196	& 1503-2000-29	Балансувальна подушка Нор-Sport HS-R034BC; (маса=0,001)	шт	4	940,00	3760
197	& 1503-2000-30	Степ платформа реабілітаційна. Габарити, мм 420x800x980...1200 (h). Норма-Трейд НТ-СРБ-1; (маса=0,016)	шт	2	18540,00	37080
198	& 1503-2000-31	Балансир зі змінними вкладками Мишачий Лабіринт ZULLU 2142; (маса=0,0034)	шт	2	6800,00	13600

1	2	3	4	5	6	7
199	& 1503-2000-32	Диск здоров'я Твістер Sportop WT2022; (маса=0,0005)	шт	4	200,00	800
200	& 1503-2000-33	Балансувальний стілець Нельсон; (маса=0,0015)	шт	8	1932,00	15456
201	& 1503-2000-34	Платформа на колесах HugME; (маса=0,00095)	шт	4	1790,00	7160
202	& 1503-2000-35	Дошка Белгау (Комплект для мозочкової стимуляції) HugME; (маса=0,0008)	шт	2	3590,00	7180
203	& 1503-2000-36	Тактильна поверхня для шведської стінки "СКЕЛЕДРОМ".Габарити, мм 2100x1100x150 (h); (маса=0,07)	шт	2	3870,00	7740
204	& 1503-1999-1	Пальцевий тренажер Норма-Трейд HD687; (маса=0,001)	шт	1	57566,00	57566
205	& 1503-1999-1 варіант 1	Модуль розвитку великої моторики ; (маса=0,001)	шт	1	2899,00	2899
206	& 1503-1999-1 варіант 2	Модуль розвитку дрібної моторики ; (маса=0,001)	шт	1	3099,00	3099
207	& 1503-1999-1 варіант 3	Набір для відновлення дрібної моторики ; (маса=0,001)	шт	1	5100,00	5100
208	& 1503-1999-1 варіант 4	Модуль самоконтролю; (маса=0,001)	шт	1	8000,00	8000
209	& 1503-2000-34 варіант 1	Набір еластичних стрічок для еспандера для розгинання пальців руки; (маса=0,00095)	шт	10	944,00	9440
210	& 1503-1999-2	Батут для фітнесу з поручнем inSPORTline PROFI Digital 140см; (маса=0,017)	шт	1	6800,00	6800
211	& 1503-1999-3	Обтяжувачі для рук/ніг; (маса=0,005)	шт	4	440,00	1760
212	& 1503-1999-4	-Обтяжувачі для рук/ніг; (маса=0,001)	шт	4	490,00	1960
213	& 1503-1999-5	=Обтяжувачі для рук/ніг; (маса=0,0015)	шт	4	540,00	2160
214	& 1503-1999-6	==Обтяжувачі для рук/ніг; (маса=0,002)	шт	4	590,00	2360
215	& 1503-1999-7	Обтяжуюча сенсорна ковдра без наповнювача HugME. Габарити, мм 1400x1800; (маса=0,007)	шт	2	3470,00	6940
216	& 1503-1999-8	Обтяжуюча сенсорна ковдра без наповнювача HugME. Габарити, мм 1100x1400; (маса=0,005)	шт	2	2390,00	4780
217	& 1503-1999-9	Килимок масажний Гофр з накладними слідочками sm-0996. Габарити, мм 1500x350x30 (h); (маса=0,005)	шт	2	2359,00	4718
218	& 1504-15223-C32	Кулер для води підлоговий. Габарити, мм 330x330x1010 (h); (маса=0,013)	шт	1	8500,00	8500
219	& 1503-1999-10 варіант 2	Інформаційний стенд №1 (інформація для споживача). *Габарити, мм 800x1500 (h) . Індивідуального замовлення; (маса=0,01)	шт	2	4700,00	9400
220	& 1503-1999-11 варіант 1	Інформаційний стенд №2 (навігація по поверху на кожному поверсі). *Габарити, мм 1200x2000 (h) . Індивідуального замовлення; (маса=0,016)	шт	2	5480,00	10960

1	2	3	4	5	6	7
221	& 1503-1999-5 варіант 1	Килимок гігієнічний Mindo Eva.Габарити, мм 500x6000; (маса=0,0015)	шт	1	392,00	392
222	& 1504-15223- C44	Відро для сміття пластик; (маса=0,00022)	шт	5	53,00	265
223	& 1504-15223- C45	Об'ємні цифри "Номер поверху"; (маса=0,0003)	шт	1	950,00	950
224	& 1504-15223- C42	Вогнегасник; (маса=0,0069) Інвентар і майно для організації харчування	шт	10	540,00	5400
225	& 1503-2001- 11 варіант 1	Кухонна стінка (навісні шафи, тумби, стільниця, мийка). Габарити, мм 6350x600 (h)\ Поліці та стіл регулюються по висоті; (маса=0,135)	шт	1	90000,00	90000
226	& 1503-2001- 14 варіант 1	Витяжка вугільна. Pyramida HES 30(D-600 MM) BLACK/AJ; (маса=0,021)	шт	1	17569,00	17569
227	& 1503-2001- 21	Електрочайник. Philips HD9350/90; (маса=0,0012)	шт	1	2400,00	2400
228	& 1503-2001- 19 варіант 1	Кухонний посуд/приладдя/інвентар-1комплект; Набір ерготерапевтичного посуду з ергономічними ручками -2шт.; (маса=0,07)	шт	1	38900,00	38900
229	& 1503-2001- 20 варіант 1	Мікрохвильова піч. Габарити, мм 489x374x275 (h). Samsung MS23F302TAS/UA; (маса=0,0028)	шт	1	6300,00	6300
230	& 1503-1999- 12	Плита електрична BEKO FSE67310GX; (маса=0,0499)	шт	1	18500,00	18500
231	& 1503-1999- 13	Холодильник Whirlpool W5 811E OX; (маса=0,061) Інвентар і майно для організації санітарної зони	шт	1	17800,00	17800
232	& 1503-2001- 20 варіант 2	Лежак для купання для дітей з обмеженими можливостями Clinic AKVOLITO (розміри 1,2,3,4); (маса=0,0028)	шт	4	12100,00	48400
233	& 1503-1999- 14	Стілець-табурет з протиковзким килимком на сидіння регульований Supretto; (маса=0,00316)	шт	2	1700,00	3400
234	& 1503-1999-3 варіант 1	Дошка для ванної OSD-BL650206; (маса=0,005) Інвентар для прибирання	шт	1	1999,00	1999
235	& 1503-2001- 24	Шафа металева господарська. Габарити, мм 500x500x1800 (h); (маса=0,038)	шт	1	4260,00	4260
236	& 1503-1999- 15	Шафа одєжна металева ШО-400/2; (маса=0,051)	шт	1	5190,00	5190
237	& 1504-15225- B12	Стілець офісний AMF ISO A-02 (або аналог); (маса=0,0045)	шт	1	879,00	879

1	2	3	4	5	6	7
238	& 1503-1999-16	Стіл Tetra light 70x70; (маса=0,009)	шт	1	3690,00	3690
239	& 1503-2001-25	Професійний пиłosос сухого та вологого прибирання. Габарити, мм 580 x 510 x 995 (h).NT 90/2 Me Classic Edition; (маса=0,016)	шт	1	27000,00	27000
		Разом по розділу 3				16506012
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	17154210	0,007	648198 120079
		Всього по розділу 3				17274289
		Розділ 4. Устаткування, меблі та обладнання, що не монтується навідм. +7,000				
		Технологічне обладнання				
240	& 1504-15225-B2	Стіл комп'ютерний з тумбами (офісний).Габарити, мм 1200x680x755 (h); (маса=0,06)	шт	10	9000,00	90000
241	& 1503-1999-18	Стіл-трансформер MERCY. Габарити, мм 1200...1600x1200x800 (h); (маса=0,098)	шт	2	25822,00	51644
242	& 1504-15225-B12 варіант 6	Ширма універсальна м'яка на коліщатах. 1350x1850мм; (маса=0,0045)	шт	1	2520,00	2520
243	& 1503-2001-25 варіант 1	Дитяча парта зі стільчиком VolareFunDeskVolare Blue; (маса=0,016)	шт	6	4790,00	28740
244	& 1503-1999-19	Стіл для готування LONG maxі 3,0 м; (маса=0,102)	шт	2	11900,00	23800
245	& 1503-1999-20	Стіл (великий, овальний) з регулюванням висоти. Габарити, мм 2400x900 x750 (h) мм; (маса=0,06)	шт	2	7800,00	15600
246	& 1503-1999-21	Стіл (дитячий, маленький). Габарити, мм 900 (d) x460 (h) мм; (маса=0,016)	шт	6	1705,00	10230
247	& 1503-1999-21 варіант 1	Стіл журнальний. Габарити, мм 500(d) x 470 (h) мм; (маса=0,016)	шт	2	5800,00	11600
248	& 1504-15225-B10	Крісло офісне Плюс Tunis P D-5 (або аналог); (маса=0,012)	шт	8	5260,00	42080
249	& 1504-15225-B12	Стілець офісний AMF ІЗО А-02 (або аналог); (маса=0,0045)	шт	25	879,00	21975

1	2	3	4	5	6	7
250	& 1504-15225-B12 варіант 3	Стілець Макао Ю – комплектація Ніжки чорні – оббивка Жасмін 95 (або аналог); (маса=0,0045)	шт	4	2532,00	10128
251	& 1503-1999-22	Табурет дитячий; (маса=0,0016)	шт	8	590,00	4720
252	& 1504-15225-B16	Стілець кухонний. Примтекс Плюс 1011(або аналог); (маса=0,0022)	шт	8	1113,00	8904
253	& 1504-15225-B12 варіант 1	Стілець медичний; (маса=0,0045)	шт	2	1680,00	3360
254	& 1504-15225-B17	Модульний диван. FLEX (або аналог). Габарити, мм 1200x720x770 (h); (маса=0,09)	шт	6	17400,00	104400
255	& 1504-15225-B18	Модульний куточок. FLEX (або аналог). Габарити, мм 720x720x770 (h); (маса=0,045)	шт	11	9980,00	109780
256	& 1503-1999-23	Диван Аміго полуторний 120x70x76; (маса=0,108)	шт	2	12670,00	25340
257	& 1504-15225-B20	Шафа для одягу. Габарити, мм 600x500 x2200 (h); (маса=0,065)	шт	6	4999,00	29994
258	& 1504-15225-B21	Шафа офісна для документів. Габарити, мм 800x400 x1960 (h); (маса=0,048)	шт	8	4230,00	33840
259	& 1503-1999-24	Стелаж (для книжок) Непо REG60 Дуб сонома Гербор (Gerbor) Україна (або аналог); (маса=0,01)	шт	4	2080,00	8320
260	& 1504-15225-B22 варіант 2	Стелаж. Габарити, мм 1170x300 x1780 (h) ; (маса=0,055)	шт	4	3400,00	13600
261	& 1503-1999-25	Стелаж (для книжок) (з 3-ма полицями). Габарити, мм 600x300 x1165 (h); (маса=0,019)	шт	12	1300,00	15600
262	& 1504-15225-B21 варіант 1	Стелаж «Сходинки». Габарити, мм 1400x300 x1415 (h) ; (маса=0,048)	шт	4	2232,00	8928
263	& 1504-15225-B22 варіант 3	Стелаж; (маса=0,055)	шт	24	4100,00	98400
264	& 1503-1999-26	Кухня низька для дітей. Дитяча кухня University дерев'яна (U52106) (або аналог); (маса=0,04)	шт	1	20103,00	20103
265	& 1504-15225-B26	Тумба під принер. Габарити, мм 700x600x600 (h); (маса=0,02733)	шт	4	3078,00	12312
266	& 1503-1998-1	Тумба підлогова Aqua Rodos Омега 60 під умивальник; (маса=0,035)	шт	6	11468,00	68808
267	& 1503-1998-2	Стійка-вішалка для зберігання килимків HMS STR31 (або аналог); (маса=0,0018)	шт	3	3089,00	9267
268	& 1503-1998-3	Ноутбук; (маса=0,0023)	шт	3	30500,00	91500

1	2	3	4	5	6	7
269	& 1504-15225-B35	Акустичний комплект SKY SOUND WS-2404; (маса=0,0018)	шт	1	8600,00	8600
270	& 1503-1998-4	Мультимедійний проектор з далекофокусним об'єктивом; (маса=0,0024)	шт	1	30578,00	30578
271	& 1504-15225-B36	Моноблок: монітор, клавіатура, миша, системний блок, мережевий фільтр; (маса=0,017)	шт	7	48000,00	336000
272	& 1504-15225-B38	Принтер багатофункціональний кольоровий. Canon iR 2224N . Габарити, мм 622 x 589 x 499 (h); (маса=0,0072)	шт	4	28100,00	112400
273	& 1504-15224-A5-1	Односпальне ліжко Еверест Асторія-2 80x190 см; (маса=0,075)	шт	2	2524,00	5048
274	& 1503-1998-5	Спеціалізоване обладнання Лампа бактерицидна настінна безозонова. Габарити, мм 510x80x45 (h); (маса=0,0009)	шт	4	744,00	2976
275	& 1503-1999-18-1	Кушетка медична з електроприводом. Габарити, мм 600-860x740x2000(h); (маса=0,045)	шт	2	39500,00	79000
276	& 1503-1998-6	Логопедичне дзеркало Бріолайт; (маса=0,0092)	шт	2	11300,00	22600
277	& 1503-1998-7	Комплект дитячих музичних інструментів та додаткового обладнання: Дидактичний матеріал логопедія-2шт; Світломузична панель-1шт; Синтезатор -1шт; Музичний трикутник Тріангл Руді -2шт; Джембе -2шт; Ксилофон на 8 тонов -2шт; Дзвіночки на браслеті Руді -2шт; Дзвіночки музичні кольорові - 2шт; Дерев'яна іграшка Маракас великий -10шт; Детская Гитара Viga Toys - 2шт; Бубенці з ручкою -2шт; Набір музичних інструментів, 20 предметів. Нуш - 2шт; Тамбурин фігурний Зірка -2шт; Металофон дитячий 15 тонів -1шт; Калімба Портативне піаніно для початківців -1шт; Музичний інструмент шум дощу Рейнстік -1шт; Кастаньєти Ігротеко 17 см довжиною -2шт; Стальний язиковий барабан 11 тонів з діаметром 25.4 см, у комплекті з сумкою -1шт; СаундБим (SoundBeam) -1шт; Флейта -1шт; Цифрове піаніно -1шт; Саксафон - 1шт.; (маса=0,04435)	комплект	1	100999,00	100999
278	& 1503-2000-16	Сходинка для ванни з поручнем СВ-1п. Габарити, мм 450x390x195 (h); (маса=0,0032)	шт	2	1150,00	2300
279	& 1503-2000-17	Сходинка для ванни з поручнем СВ-2п. Габарити, мм 670x430x400 (h); (маса=0,0048)	шт	2	1677,00	3354
280	& 1504-15224-A16	Сходовий гусеничний підйомник. Габарити, мм 1380 x 650 x 930 (h). PTR-130 (або аналог); (маса=0,039) Інвентар і майно для організації приміщень	шт	1	200000,00	200000
281	& 1504-15223-C32	Кулер для води підлоговий. Габарити, мм 330x330x1010 (h); (маса=0,013)	шт	1	8500,00	8500
282	& 1503-1999-10 варіант 2	Інформаційний стенд №1 (інформація для споживача). *Габарити, мм 800x1500 (h) . Індивідуального замовлення; (маса=0,01)	шт	2	4700,00	9400
283	& 1503-1999-11 варіант 1	Інформаційний стенд №2 (навігація по поверху на кожному поверсі). *Габарити, мм 1200x2000 (h) . Індивідуального замовлення; (маса=0,016)	шт	2	5480,00	10960

1	2	3	4	5	6	7
284	& 1503-1999-10 варіант 1	Стенди Індивідуального замовлення; (маса=0,01)	шт	26	4780,00	124280
285	& 1504-15223-C33	Пальма Арека. Габарити, мм 1500 (h); (маса=0,0055)	шт	10	4800,00	48000
286	& 1504-15223-C4	Мат спортивний. Габарити, мм 2000x1000 x100 (h). Tia-Sport (або аналог); (маса=0,0012)	шт	4	2913,00	11652
287	& 1504-15223-C5	Мат татамі ластівчин хвіст. Габарити, мм 1220x1220x520 (h).; (маса=0,0004)	шт	4	549,00	2196
288	& 1504-15223-C6	Безкаркасні м'які крісла-подушки.Габарити, мм 900(d)x1300 (h); (маса=0,0029)	шт	2	1800,00	3600
289	& 1504-15223-C42	Вогнегасник; (маса=0,0069)	шт	10	540,00	5400
290	& 1504-15223-C43	Термогігрометр. RZTK Monitor Pro (або аналог); (маса=0,00015)	шт	10	450,00	4500
291	& 1504-15223-C45	Об'ємні цифри "Номер поверху"; (маса=0,0003)	шт	1	950,00	950
292	& 1504-15223-C31-1	Фліпчарт. Габарити, мм 1000x750 x1000 (h); (маса=0,0026)	шт	2	4488,12	8976
293	& 1503-1998-8	Комплект дитячих розвиваючих ігор та додаткового інтерактивного обладнання: кількість (403 одиниці) та найменування, згідно специфікації устаткування та майна для організації приміщень на відм. +7,000; (маса=0,9068) Інвентар і майно для організації харчування	комплект	1	696923,00	696923
294	& 1503-1998-9-1	-Мультиварка TEFAL Essential Cook; (маса=0,0048)	шт	2	4800,00	9600
295	& 1503-1998-10	Кухонний комбайн Gorenje SBR; (маса=0,05)	шт	2	5400,00	10800
296	& 1503-2001-11 варіант 2	Кухонна стінка (навісні шафи, тумби, стільниця, мийка). Габарити, мм 6700x600 (h)/ з регулюванням по висоті; (маса=0,135)	шт	2	95000,00	190000
297	& 1503-2001-14 варіант 1	Витяжка вугільна. Pyramida HES 30(D-600 MM) BLACK/AJ; (маса=0,021)	шт	2	17569,00	35138
298	& 1503-2001-21	Електрочайник. Philips HD9350/90; (маса=0,0012)	шт	2	2400,00	4800
299	& 1503-2001-19 варіант 1	Кухонний посуд/приладдя/інвентар-1комплект; Набір ерготерапевтичного посуду з ергономічними ручками -2шт.; (маса=0,07)	шт	2	38900,00	77800
300	& 1503-2001-20 варіант 1	Мікрохвильова піч. Габарити, мм 489x374x275 (h). Samsung MS23F302TAS/UA; (маса=0,0028)	шт	2	6300,00	12600

1	2	3	4	5	6	7
301	& 1503-1999-12	Плита електрична BEKO FSE67310GX; (маса=0,0499)	шт	2	18500,00	37000
302	& 1503-1998-11	Хлібопічка GORENJE BM1210BK; (маса=0,006)	шт	2	3999,00	7998
303	& 1503-1999-13	Холодильник Whirlpool W5 811E OX; (маса=0,061)	шт	2	17800,00	35600
304	& 1503-1998-12	Посудомийна машина Bosch SPV2XMX01K; (маса=0,0282)	шт	2	20700,00	41400
305	& 1503-1998-13	Пароварка Tefal CONVENIENT VC140131; (маса=0,005)	шт	2	1999,00	3998
306	& 1503-1998-14	Пральна машина вузька ELECTROLUX EW6S404WU; (маса=0,0533)	шт	2	11999,00	23998
307	& 1503-1998-15 варіант 1	Сушарка для білизни; (маса=0,037)	шт	2	1200,00	2400
308	& 1503-1998-16	Пилосос для сухого прибирання PHILIPS XD8122/10; (маса=0,0054)	шт	2	11000,00	22000
309	& 1503-1998-17	Праска DST5040/80; (маса=0,0018)	шт	2	2500,00	5000
310	& 1503-1998-18	Дошка прасувальна JVD з вбудованим гачком та підставкою; (маса=0,006)	шт	2	4032,00	8064
311	& 1503-1998-19	Набір для прибирання; (маса=0,005)	шт	2	2800,00	5600
312	& 1503-1998-20	12 шт набір кухонних махрових рушники 35*70 см Клітинка; (маса=0,002)	шт	2	312,00	624
313	& 1503-1998-21	Набір для сервування столу; (маса=0,025)	комплект	2	32000,00	64000
314	& 1503-1998-22	Ковдра 2000x2000мм; (маса=0,0032)	шт	2	3604,00	7208
315	& 1503-1998-23	Комплект постільної білизни; (маса=0,0018)	комплект	2	3100,00	6200
316	& 1503-2001-20 варіант 2	Інвентар і майно для організації санітарної зони Лежак для купання для дітей з обмеженими можливостями Clinic AKVOLITO (розміри 1,2,3,4); (маса=0,0028)	шт	8	12100,00	96800
317	& 1503-1999-14	Стілець-табурет з протиковзким килимком на сидіння регульований Supretto; (маса=0,00316)	шт	2	1700,00	3400
318	& 1503-1999-3 варіант 1	Дошка для ванної OSD-BL650206; (маса=0,005) Інвентар для прибирання	шт	2	1999,00	3998
319	& 1503-2001-24	Шафа металева господарська. Габарити, мм 500x500x1800 (h); (маса=0,038)	шт	1	4260,00	4260

1	2	3	4	5	6	7
320	& 1503-1999-15	Шафа одержна металева ШО-400/2; (маса=0,051)	шт	1	5190,00	5190
321	& 1504-15225-B12	Стілець офісний AMF ISO A-02 (або аналог); (маса=0,0045)	шт	1	879,00	879
322	& 1503-1999-16	Стіл Tetra light 70x70; (маса=0,009)	шт	1	3690,00	3690
323	& 1503-2001-25	Професійний пилосос сухого та вологого прибирання. Габарити, мм 580 x 510 x 995 (h).NT 90/2 Me Classic Edition; (маса=0,016)	шт	1	27000,00	27000
		Разом по розділу 4				3571730
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3711992	0,007	140262 25984
		Всього по розділу 4				3737976
		Розділ 5. Устаткування, меблі та обладнання, що не монтується навідм. +10,500 (4-й поверх)				
		Технологічне обладнання				
324	& 1504-15225-B2	Стіл комп'ютерний з тумбами (офісний).Габарити, мм 1200x680x755 (h); (маса=0,06)	шт	23	9000,00	207000
325	& 1503-1997-1	Стіл для нарад. Габарити, мм 2000x900x755 (h); (маса=0,096)	шт	1	24970,00	24970
326	& 1503-1999-18-2	Стіл-трансформер "Мобіл" Неман. Габарити, мм 1000x540(80) x750 (h); (маса=0,036)	шт	6	2310,00	13860
327	& 1503-1999-18-3	Стіл виробничий без полиці та борту Техна. Габарити, мм 1600x600 x750 (h); (маса=0,042)	шт	1	6345,00	6345
328	& 1504-15225-B5	Стіл обідній. Габарити, мм 1300x680 x750 (h); (маса=0,01)	шт	1	2450,00	2450
329	& 1503-1999-19	Стіл для готування LONG maxі 3,0 м; (маса=0,102)	шт	1	11900,00	11900
330	& 1503-1997-2	Стіл розкладний (трансформер) Оріон-3. Габарити, мм 1115x880x750 (h); (маса=0,022)	шт	2	3615,00	7230
331	& 1503-1997-3	Manual Basic Стіл з ручним регулюванням висоти. Габарити, мм 1200x700x710-1190 (h); (маса=0,024)	шт	4	10170,00	40680
332	& 1503-1997-2 варіант 1	Стіл з дерев'яною стільницею без полиці . Габарити, мм 2400x800x850 (h) (Стіл робочий великий); (маса=0,022)	шт	2	16350,00	32700
333	& 1503-2001-13-1 варіант 2	Офісний стіл з тумбою (1600x1500x7550); (маса=0,049)	шт	2	11100,00	22200

1	2	3	4	5	6	7
334	& 1504-15225-B26	Тумба під принер. Габарити, мм 700х600х600 (h); (маса=0,02733)	шт	8	3078,00	24624
335	& 1504-15225-B26 варіант 1	Тумба для принтера "Серекунда" (або аналог). Габарити, мм 700х600х600 (h); (маса=0,02733)	шт	1	22681,00	22681
336	& 1503-1999-21 варіант 1	Стіл журнальний. Габарити, мм 500(d) x 470 (h) мм; (маса=0,016)	шт	1	5800,00	5800
337	& 1503-2001-13-1 варіант 1	Тумба під кавову машину. Габарити, мм 1220х510х800 (h) мм; (маса=0,049)	шт	1	22000,00	22000
338	& 1503-1999-24-1	Стелаж для зберігання. Габарити, мм 900х400х1600 (h) мм; (маса=0,0132)	шт	4	2900,00	11600
339	& 1504-15225-B17	Модульний диван. FLEX (або аналог). Габарити, мм 1200х720х770 (h); (маса=0,09)	шт	5	17400,00	87000
340	& 1504-15225-B18	Модульний куточок. FLEX (або аналог). Габарити, мм 720х720х770 (h); (маса=0,045)	шт	5	9980,00	49900
341	& 1503-1999-23	Диван Аміго полуторний 120х70х76; (маса=0,108)	шт	1	12670,00	12670
342	& 1504-15225-B10	Крісло офісне Плюс Tunis P D-5 (або аналог); (маса=0,012)	шт	23	5260,00	120980
343	& 1504-15225-B12	Стілець офісний AMF ISO A-02 (або аналог); (маса=0,0045)	шт	31	879,00	27249
344	& 1504-15225-B12 варіант 4	Стілець Самба (або аналог); (маса=0,0045)	шт	42	2844,00	119448
345	& 1504-15225-B16	Стілець кухонний. Примтекс Плюс 1011(або аналог); (маса=0,0022)	шт	4	1113,00	4452
346	& 1504-15225-B16 варіант 1	Стілець Bora Agave(або аналог); (маса=0,0022)	шт	2	3266,00	6532
347	& 1504-15225-B16 варіант 2	Стілець в майстерню PromStul(або аналог); (маса=0,0022)	шт	8	2190,00	17520
348	& 1504-15225-B16 варіант 3	Стілець промисловий PromStul CT-1 (або аналог); (маса=0,0022)	шт	3	2190,00	6570
349	& 1504-15225-B20	Шафа для одягу. Габарити, мм 600х500 x2200 (h); (маса=0,065)	шт	9	4999,00	44991
350	& 1504-15225-B21	Шафа офісна для документів. Габарити, мм 800х400 x1960 (h); (маса=0,048)	шт	16	4230,00	67680
351	& 1503-1997-4	Шафа для одягу Cota, P 135. Габарити, мм 500х1000; (маса=0,107)	шт	1	12077,00	12077

1	2	3	4	5	6	7
352	& 1503-1997-5	Шафа господарська з полицями та місцем під пиросос. Габарити, мм 800x370x1824(h); (маса=0,065)	шт	1	4099,00	4099
353	& 1503-1999-24	Стелаж (для книжок) Непо REG60 Дуб сонома Гербор (Gerbor) Україна (або аналог); (маса=0,01)	шт	3	2080,00	6240
354	& 1504-15225-B12 варіант 5	Ширма перегородка БІЛА(або аналог). Габарити, мм 1800 x4800 (h) ; (маса=0,0045)	шт	2	6840,00	13680
355	& 1503-1998-3	Ноутбук; (маса=0,0023)	шт	3	30500,00	91500
356	& 1503-1998-4 варіант 1	Проектор Acer X1128H (DLP, SVGA, 4500 лм); (маса=0,0024)	шт	2	15920,00	31840
357	& 1503-1998-4-1	Навушники Pioneer HDJ-CUE1; (маса=0,0006)	шт	8	3495,00	27960
358	& 1503-1998-4 варіант 2	Екран 2Е підвісний моторизований 4:3, 150" 3 x 2.2 м; (маса=0,0024)	шт	2	8237,00	16474
359	& 1504-15225-B36	Моноблок: монітор, клавіатура, миша, системний блок, мережевий фільтр; (маса=0,017)	шт	23	48000,00	1104000
360	& 1504-15225-B35	Акустичний комплект SKY SOUND WS-2404; (маса=0,0018)	шт	2	8600,00	17200
361	& 1504-15225-B38	Принтер багатофункціональний кольоровий. Canon iR 2224N . Габарити, мм 622 x 589 x 499 (h); (маса=0,0072)	шт	9	28100,00	252900
362	& 1504-15225-B37-1	3D-принтер NEOR Professional; (маса=0,04)	шт	1	87287,00	87287
363	& 1504-15224-A15-1	Спеціалізоване обладнання Інтерактивний дисплей NewLine ATLAS (або аналог). Габарити, мм 1180x930x1610 (h); (маса=0,016)	шт	2	134050,00	268100
364	& 1503-1998-14-1	Пральна машина професійна ASCO (або аналог). Габарити, мм 595 x591x850 (h); (маса=0,12)	шт	2	96500,00	193000
365	& 1503-1998-14	Пральна машина вузька ELECTROLUX EW6S404WU; (маса=0,0533)	шт	1	11999,00	11999
366	& 1503-1998-15-1	Сушильна машина професійна ASCO (або аналог). Габарити, мм 595 ? 654 x850 (h); (маса=0,13)	шт	1	68500,00	68500
367	& 1503-1998-15 варіант 1	Сушарка для білизни; (маса=0,037)	шт	1	1200,00	1200
368	& 1503-1997-6	Прасувальна машина (катки). Габарити, мм 1280x400x940(h) (P-18/100 ME Faag; (маса=0,074)	шт	1	178817,55	178818
369	& 1503-1997-7	РІВ 100 Професійна прасувальна система; (маса=0,029)	шт	1	151800,00	151800
370	& 1503-1998-17	Праска DST5040/80; (маса=0,0018)	шт	2	2500,00	5000
371	& 1503-1998-18	Дошка прасувальна JVD з вбудованим гачком та підставкою; (маса=0,006)	шт	2	4032,00	8064

1	2	3	4	5	6	7
372	& 1503-1998-16	Пилосос для сухого прибирання PHILIPS XD8122/10; (маса=0,0054)	шт	1	11000,00	11000
373	& 1503-1997-8	Лобзиковий верстат Holzmann DKS 21PRO; (маса=0,012)	шт	1	9180,00	9180
374	& 1503-1997-9	Шліфувальна машина по дереву Profter SM-150 Yellow 5.0 (350 Вт 150 мм); (маса=0,0013)	шт	1	9499,00	9499
375	& 1503-1997-10	Розпилювальний стіл Bosch Professional GTS 254; (маса=0,01)	шт	1	18858,00	18858
376	& 1503-1997-11	Електрорубанок Machtz MEP-1511; (маса=0,014)	шт	1	5650,00	5650
377	& 1503-1997-12	Електро механічне гончарне коло KE-4; (маса=0,018)	шт	1	27000,00	27000
378	& 1503-1997-13	Муфельна піч МП-12/1200 універсальна; (маса=0,06)	шт	1	29700,00	29700
379	& 1503-1997-14	Професійна витяжка АРМ-ЭКО 1200х600х350; (маса=0,009)	шт	1	7750,00	7750
380	& 1503-1997-15	Набір для випалювання та гравіювання по дереву Exttools 60 Вт; (маса=0,002)	шт	2	900,00	1800
381	& 1503-1997-16	Верстак Stw 326-2M2B/D.Габарити, мм 1800х600х850 (h); (маса=0,096)	шт	2	14706,00	29412
382	& 1504-15224-A40	Сходовий підйомник SANO PT UNI 160 Праймед; (маса=0,0276)	шт	1	181700,00	181700
383	& 1503-1997-17	Швейна машина Janome Sakura 95; (маса=0,0019)	шт	1	6975,00	6975
384	& 1503-1997-18	Вишивальна машина Janome Memory Craft 500E; (маса=0,005)	шт	1	62460,00	62460
385	& 1503-1997-18 варіант 1	Оверлок Janome 210D; (маса=0,005)	шт	1	12990,00	12990
386	& 1504-15223-C32	Інвентар і майно для організації приміщень Кулер для води підлоговий. Габарити, мм 330х330х1010 (h); (маса=0,013)	шт	2	8500,00	17000
387	& 1503-1999-10 варіант 2	Інформаційний стенд №1 (інформація для споживача). *Габарити, мм 800х1500 (h) . Індивідуального замовлення; (маса=0,01)	шт	2	4700,00	9400
388	& 1503-1999-11 варіант 1	Інформаційний стенд №2 (навігація по поверху на кожному поверсі). *Габарити, мм 1200х2000 (h) . Індивідуального замовлення; (маса=0,016)	шт	2	5480,00	10960
389	& 1504-15223-C33	Пальма Арка. Габарити, мм 1500 (h); (маса=0,0055)	шт	5	4800,00	24000
390	& 1503-1997-19 варіант 1	Мольберт дерев'яний 175 см для малювання тринога, Ліра напольний; (маса=0,0038)	шт	8	950,00	7600

1	2	3	4	5	6	7
391	& 1504-15223-C31-1 варіант 1	Візки для білизни. Габарити, мм 690 x 390 x 810 (h); (маса=0,0026)	шт	3	4088,00	12264
392	& 1504-15223-C42	Вогнегасник; (маса=0,0069)	шт	10	540,00	5400
393	& 1504-15223-C43	Термогірмометр. RZTK Monitor Pro (або аналог); (маса=0,00015)	шт	10	450,00	4500
394	& 1503-1997-20	Натуральна Гончарна глина 10 кг для творчості та ліпки - Аналог МКФ-2; (маса=0,01)	шт	1	400,00	400
395	& 1503-1997-21	Витратний матеріал: Дошка обрізна 25x100x4000 мм; (маса=0,0095)	шт	6	107,00	642
396	& 1503-1997-22	Витратний матеріал: Фанера ФСФ підвищеної вологостійкості, товщ.10мм 1500x1500 мм; (маса=0,0214)	шт	10	1840,00	18400
397	& 1503-1997-23	Витратний матеріал: Фарби по дереву 1,2 кг; (маса=0,0012)	шт	5	320,00	1600
398	& 1503-1997-24	Витратний матеріал: Тканина (різних типів - 1 відріз 10м); (маса=0,0035)	шт	10	3200,00	32000
399	& 1503-1997-25	Витратний матеріал: Нитки (набір); (маса=0,0005)	шт	10	1050,00	10500
400	& 1503-1997-26	Витратний матеріал: Лекала; (маса=0,0003)	шт	10	160,00	1600
401	& 1503-1997-27	Витратний матеріал: Барвники для одягу; (маса=0,0003)	шт	10	146,00	1460
402	& 1503-1997-28	Витратний матеріал: Папір у рулоні 175м; (маса=0,006)	шт	1	1590,00	1590
403	& 1503-1997-29	Витратний матеріал: Ватман форм.А1 (100листів); (маса=0,015)	шт	1	1490,00	1490
404	& 1503-1997-30	Витратний матеріал: Набір голок та ножиць для тканини; (маса=0,0009)	комплект	2	540,00	1080
405	& 1504-15223-C45	Об'ємні цифри "Номер поверху"; (маса=0,0003)	шт	1	950,00	950
406	& 1504-15223-C31-1	Фліпчарт. Габарити, мм 1000x750 x1000 (h); (маса=0,0026)	шт	3	4488,12	13464
407	& 1503-1998-9-1	Інвентар і майно для організації харчування -Мультиварка TEFAL Essential Cook; (маса=0,0048)	шт	1	4800,00	4800
408	& 1503-1998-10	Кухонний комбайн Gorenje SBR; (маса=0,05)	шт	1	5400,00	5400
409	& 1503-2001-11 варіант 3	Кухонна стінка (навісні шафи, тумби, стільниця, мийка). Габарити, мм 4500x600 (h)/з регулюванням по висоті; (маса=0,135)	шт	1	75000,00	75000

1	2	3	4	5	6	7
410	& 1503-2001-14 варіант 1	Витяжка вугільна. Pyramida HES 30(D-600 MM) BLACK/AJ; (маса=0,021)	шт	1	17569,00	17569
411	& 1503-2001-21	Електрочайник. Philips HD9350/90; (маса=0,0012)	шт	3	2400,00	7200
412	& 1503-2001-19 варіант 1	Кухонний посуд/приладдя/інвентар-1комплект; Набір ерготерапевтичного посуду з ергономічними ручками -2шт.; (маса=0,07)	шт	1	38900,00	38900
413	& 1503-2001-20 варіант 1	Мікрохвильова піч. Габарити, мм 489x374x275 (h). Samsung MS23F302TAS/UA; (маса=0,0028)	шт	1	6300,00	6300
414	& 1503-1999-12	Плита електрична BEKO FSE67310GX; (маса=0,0499)	шт	1	18500,00	18500
415	& 1503-1998-11	Хлібопічка GORENJE BM1210BK; (маса=0,006)	шт	1	3999,00	3999
416	& 1503-1999-13	Холодильник Whirlpool W5 811E OX; (маса=0,061)	шт	1	17800,00	17800
417	& 1503-2001-23	Кавоварка крапельна PHILIPS Series 1000 HD7430/90. Габарити, мм 372 x 202 x 298 (h); (маса=0,00215)	шт	2	1600,00	3200
418	& 1503-1998-12	Посудомийна машина Bosch SPV2XMX01K; (маса=0,0282)	шт	1	20700,00	20700
419	& 1503-1998-13	Пароварка Tefal CONVENIENT VC140131; (маса=0,005)	шт	1	1999,00	1999
420	& 1503-1998-19	Набір для прибирання; (маса=0,005)	шт	1	2800,00	2800
421	& 1503-1998-21	Набір для сервування столу; (маса=0,025)	комплект	1	32000,00	32000
422	& 1503-1998-20	12 шт набір кухонних махрових рушники 35*70 см Клітинка; (маса=0,002) Інвентар для прибирання	шт	1	312,00	312
423	& 1503-2001-24	Шафа металева господарська. Габарити, мм 500x500x1800 (h); (маса=0,038)	шт	1	4260,00	4260
424	& 1503-1999-15	Шафа одержна металева ШО-400/2; (маса=0,051)	шт	1	5190,00	5190
425	& 1504-15225-B12	Стілець офісний AMF ISO A-02 (або аналог); (маса=0,0045)	шт	1	879,00	879
426	& 1503-1999-16	Стіл Tetra light 70x70; (маса=0,009)	шт	1	3690,00	3690
427	& 1503-2001-25	Професійний пилосос сухого та вологого прибирання. Габарити, мм 580 x 510 x 995 (h).NT 90/2 Me Classic Edition; (маса=0,016)	шт	1	27000,00	27000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 5				4460542
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4564522	0,007	175170 31952
		Всього по розділу 5				4667664
		Розділ 6. ІНШЕ				
428	& 1503-1996-1	Декоративні елементи оздоблення (мох стабілізований під рамкою зі склом, хмарки з пінопласту, LED-стрічка); (маса=0,08)	комплект	1	41200,00	41200
429	& 1503-1996-2	Комплект автоматики FAACGENIUS G-BAT-300; (маса=0,006)	комплект	6	20400,00	122400
		Разом по розділу 6				163600
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	170025	0,007	6425 1190
		Всього по розділу 6				171215
		Разом				28654929
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	29709029	0,007	1125290 207963
		Всього вартість устаткування				29780219
		Всього вартість будівельних робіт				207963

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				29988182

Складав

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Загальнобудівельні роботи
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

72539,584 тис. грн.
111,92329 тис.люд.год.
11889,554 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		ПРОРІЗИ									
1	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,04	17830,98	1276,05	18544	17200	1327	184,3700	191,74
					16537,99	465,22			484	4,0221	4,18
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	2,3355	3894,76	-	9096	9096	-	44,6800	104,35
					3894,76	-			-	-	-
3	КБ10-28-1 Ндем=0, 8;Н6=0;Н2,3, 5=1,15	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,6615	15323,17	5898,71	10136	6183	3902	90,2612	59,71
					9346,55	1861,49			1231	13,6620	9,04
4	КБ10-28-2 Ндем=0, 8;Н6=0;Н2,3, 5=1,15	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4536	12005,91	4391,26	5446	3426	1992	72,9376	33,08
					7552,69	1385,78			629	10,1706	4,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-28-3 Ндем=0, 8;Н6=0;Н2,3, 5=1,15	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0702	<u>9813,61</u> 5704,53	<u>4063,55</u> 1282,36	689	400	<u>285</u> 90	<u>55,0896</u> 9,4116	<u>3,87</u> 0,66
6	КБ10-96-2 Ндем=0, 7;Н6=0;Н2,3, 5=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1611	<u>21932,47</u> 20704,31	<u>1219,96</u> 384,99	3533	3335	<u>197</u> 62	<u>189,5131</u> 2,8256	<u>30,53</u> 0,46
7	КБ10-20-4 Ндем=0, 8;Н6=0;Н2,3, 5=1,15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1296	<u>9359,01</u> 8711,20	<u>622,86</u> 436,77	1213	1129	<u>81</u> 57	<u>79,7364</u> 3,8851	<u>10,33</u> 0,5
8	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	<u>15529,06</u> 14314,33	<u>1198,01</u> 436,77	1398	1288	<u>108</u> 39	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>14,36</u> 0,34
9	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,21	<u>5209,65</u> 5007,72	<u>201,93</u> 178,27	1094	1052	<u>42</u> 37	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>11,94</u> 0,34
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
10	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	5,02	<u>15849,36</u> 9208,77	<u>6640,59</u> 2379,99	79564	46228	<u>33336</u> 11948	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>492,31</u> 111,57
11	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	159,6	<u>757,22</u> 689,13	<u>68,09</u> 41,91	120852	109985	<u>10867</u> 6689	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>1286,38</u> 60,19
12	КР5-2-1	Розбирання перегородок із склоблоків	100 м2	0,48	<u>6221,03</u> 4859,82	<u>1361,21</u> 679,93	2986	2333	<u>653</u> 326	<u>56,8400</u> 6,0372	<u>27,28</u> 2,9
13	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних (ФБС), сміття -2,4т	м3	1	<u>7459,87</u> 3629,64	<u>3734,84</u> 1334,50	7460	3630	<u>3735</u> 1335	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>36,3</u> 12,95
14	КБ10-94-3 Ндем=0, 8;Н6=0;Н2,3, 5=1,15	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	4,61	<u>29261,23</u> 28824,85	<u>299,83</u> 210,25	134894	132883	<u>1382</u> 969	<u>281,5752</u> 1,8702	<u>1298,06</u> 8,62
15	КБ10-9-1 Ндем=0, 8;Н6=0;Н2,3, 5=1,15	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (короба)	100м2	2,39	<u>18112,17</u> 18044,96	<u>-</u> -	43288	43127	<u>-</u> -	<u>176,2720</u> -	<u>421,29</u> -
ПІДЛОГА											
16	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	9,625	<u>8824,06</u> 8714,86	<u>109,20</u> 31,62	84932	83881	<u>1051</u> 304	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>893,3</u> 2,67
17	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	12,503	<u>1583,67</u> 1539,00	<u>44,67</u> 12,94	19801	19242	<u>559</u> 162	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>225,05</u> 1,42
18	КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	100м2	5,855	<u>3380,88</u> 3336,21	<u>44,67</u> 12,94	19795	19534	<u>261</u> 76	<u>39,0200</u> 0,1134	<u>228,46</u> 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	1,635	<u>4539,20</u> 4539,20	- -	7422	7422	- -	53,0900	86,8
20	KP7-1-1	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	1,635	<u>1366,50</u> 1321,83	<u>44,67</u> 12,94	2234	2161	<u>73</u> 21	<u>15,4600</u> 0,1134	<u>25,28</u> 0,19
21	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	1,635	<u>945,63</u> 945,63	- -	1546	1546	- -	11,0600	18,08
22	KP7-2-10	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар (OSB)	100м2	1,022	<u>1802,34</u> 1802,34	- -	1842	1842	- -	21,0800	21,54
23	KP7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	1,497	<u>6008,02</u> 5903,78	<u>104,24</u> 30,19	8994	8838	<u>156</u> 45	<u>69,0500</u> 0,2646	<u>103,37</u> 0,4
24	KP13-15-2	Розбирання облицювання з гранітних плит	100м2	2,103	<u>62333,98</u> 57485,58	<u>4848,40</u> 1760,68	131088	120892	<u>10196</u> 3703	<u>612,2000</u> 16,6718	<u>1287,46</u> 35,06
25	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог т. 100мм	100м2	22,806	<u>6089,93</u> 4777,63	<u>1312,30</u> 457,93	138887	108959	<u>29928</u> 10444	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>1160,37</u> 100,31
26	KP1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	1,1	<u>91106,28</u> 71909,46	- -	100217	79100	- -	787,1000	865,81
27	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	-1,1	<u>14825,70</u> 14825,70	- -	-16308	-16308	- -	173,4000	-190,74
28	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	1,1	<u>15697,80</u> 15697,80	- -	17268	17268	- -	183,6000	201,96
29	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	181,5	<u>265,09</u> -	<u>265,09</u> 48,19	48114	-	<u>48114</u> 8746	- 0,4110	- 74,6
30	KP20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Огорожа металева сходи)	1т	0,1827	<u>7774,41</u> 5755,29	<u>2019,12</u> 389,39	1420	1051	<u>369</u> 71	<u>48,4330</u> 2,8848	<u>8,85</u> 0,53
31	KP7-31-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	10,49	<u>2893,07</u> 2878,78	<u>14,29</u> 12,61	30348	30198	<u>150</u> 132	<u>27,4640</u> 0,1154	<u>288,1</u> 1,21
32	KP7-3-1	Розбирання плінтусів (дерев'яних, МДФ, ПВХ)	100м	13,22	<u>509,58</u> 509,58	- -	6737	6737	- -	5,9600	78,79
33	КБ10-9-1 Н2,3,5=1, 15;Ндем.=0, 8	ОЗДОБЛЕННЯ СТІН Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	7,88	<u>18112,17</u> 18044,96	- -	142724	142194	- -	176,2720	1389,02
34	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	65,08	<u>4939,16</u> 4525,52	<u>413,64</u> 150,81	321441	294521	<u>26920</u> 9815	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>3444,68</u> 84,85
35	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	100м2	11,74	<u>7656,84</u> 6541,37	<u>1115,47</u> 405,08	89891	76796	<u>13095</u> 4756	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>872,28</u> 45,03
36	KP3-1-1	Розбирання МДФ панелей стін	100 м2	2,73	<u>4366,75</u> 4226,27	<u>140,48</u> 51,22	11921	11538	<u>383</u> 140	<u>49,4300</u> 0,4428	<u>134,94</u> 1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,52	<u>2511,14</u> 2511,14	- -	1306	1306	- -	29,3700	15,27
38	KP15-114-7	СТЕЛІ Розбирання сталевих повітроводів 500х300 мм з листової сталі	м2	65,6	<u>69,55</u> 69,55	- -	4562	4562	- -	0,7900	51,82
39	KB15-64-1 H2,3,5=1, 15;Hдем=0,7	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,15	<u>14336,42</u> 14231,75	<u>54,19</u> 47,83	2150	2135	<u>8</u> 7	<u>132,2776</u> 0,4378	<u>19,84</u> 0,07
40	KB15-66-1 H2,3,5=1, 15;Hдем.=0,8	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,15	<u>14392,25</u> 14312,52	<u>26,54</u> 23,43	2159	2147	<u>4</u> 4	<u>125,4604</u> 0,2145	<u>18,82</u> 0,03
41	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (разом із вапняним фарбуванням)	100м2	23,94	<u>4939,16</u> 4525,52	<u>413,64</u> 150,81	118243	108341	<u>9902</u> 3610	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>1267,14</u> 31,21
42	KB15-76-1 H2,3,5=1,15; Hдем=0,7	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	3,65	<u>11294,05</u> 11264,85	<u>3,32</u> 2,93	41223	41117	<u>12</u> 11	<u>112,6598</u> 0,0268	<u>411,21</u> 0,1
43	KB15-76-2 H2,3,5=1,15; Hдем=0,8	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,65	<u>1549,93</u> 1543,61	<u>6,32</u> 5,58	5657	5634	<u>23</u> 20	<u>15,4376</u> 0,0511	<u>56,35</u> 0,19
44	KB15-78-1 H2,3,5=1,15;	ФАСАД Демонтаж утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням (система SCANROCK). Стіни гладкі (зі збереженням матеріалу)	100 м2	0,17	<u>55010,68</u> 54819,89	- -	9352	9319	- -	480,5390	81,69
45	KB15-78-1 H2,3,5=1,15;	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням (система SCANROCK). Стіни гладкі (без вартості матеріалів - матеріал від розбирання)	100 м2	0,17	<u>55010,68</u> 54819,89	- -	9352	9319	- -	480,5390	81,69
		Разом прямі витрати по розділу 1					1804511	1582587	<u>199111</u> 65963		<u>17168,76</u> 596,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1804511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22813				
		всього заробітна плата, грн.					1648550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					949220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2131				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					350081				
		Всього будівельні роботи, грн.					2753731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2753731				
		Розділ 2. Земляні роботи									
46	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,2	<u>25726,95</u>	-	30872	30872	-	300,9000	361,08
					25726,95	-			-	-	-
47	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,2	<u>14825,70</u>	-	17791	17791	-	173,4000	208,08
					14825,70	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					48663	48663	-		569,16
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					48663				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					48663				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11220				
		Всього будівельні роботи, грн.					78109				

		Всього по розділу 2					78109				
		Розділ 3. розділ КБ									
		=====Балки металеві БМ-1 та БМ-2=====									
48	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,21	<u>15849,36</u>	<u>6640,59</u>	3328	1934	<u>1394</u>	<u>98,0700</u>	<u>20,59</u>
					9208,77	2379,99			500	22,2245	4,67
49	KB6-22-8 H2,3,5=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0003	<u>797281,87</u>	<u>21134,02</u>	239	40	<u>6</u>	<u>1335,6200</u>	<u>0,4</u>
					131852,41	5835,49			2	43,6492	0,01
50	KB9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій	т	2,379	<u>5946,81</u>	<u>1453,30</u>	14147	9402	<u>3457</u>	<u>37,2800</u>	<u>88,69</u>
					3952,05	241,53			575	1,8640	4,43
51	C111-1119 варіант 16	Листовий гарячекатаний прокат -товщ.10мм	т	0,3295	<u>39941,98</u>	-	13161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C111-1119 варіант 17	Листовий гарячекатаний прокат -товщ.14мм	т	0,1815	<u>39941,98</u>	-	7249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C111-1838 варіант 2	Швелери N20-П	т	0,704	<u>46161,20</u>	-	32497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C111-1838 варіант 3	Швелери N24-П	т	1,212	<u>46161,20</u>	-	55947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	2,4	<u>14882,91</u>	<u>2884,45</u>	35719	19732	<u>6923</u>	<u>69,1900</u>	<u>166,06</u>
					8221,85	556,27			1335	4,1211	9,89
56	KB13-16-6 H1=2 (за два рази);H2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,84	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	6124	1083	<u>152</u>	<u>10,9940</u>	<u>9,23</u>
					1289,05	14,21			12	0,1350	0,11
57	KB13-26-6 H1=2 (за два рази);H2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,84	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	8958	809	<u>102</u>	<u>8,3260</u>	<u>6,99</u>
					963,07	13,06			11	0,1237	0,1
		=====З/Б ФУНДАМЕНТИ, СТІНИ та ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ=====									
58	KB26-30-1	Улаштування гідро/пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	6,8	<u>972,38</u>	-	6612	943	-	1,4400	9,79
					138,74	-			-	-	-
59	KB6-1-22 H2,3,5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,1914	<u>604545,41</u>	<u>14610,43</u>	115710	9797	<u>2796</u>	<u>524,7795</u>	<u>100,44</u>
					51186,99	3889,98			745	28,9918	5,55
60	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,0608	<u>849668,35</u>	<u>55392,70</u>	51660	8782	<u>3368</u>	<u>1499,0800</u>	<u>91,14</u>
					144436,36	15961,06			970	117,4714	7,14
61	KB9-47-1 H2,3,5=1,15	Влаштування нез'ємної опалубки із профлиста	100м2	0,53	<u>5743,81</u>	<u>48,37</u>	3044	2844	<u>26</u>	<u>55,0160</u>	<u>29,16</u>
					5366,26	7,29			4	0,0775	0,04
62	C188888-11 варіант 1	Профнастил оцинкований Н57	м2	58,3	<u>702,26</u>	-	40942	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,8544	<u>40386,21</u>	-	74892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,20502	<u>39670,51</u>	-	8133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,5722	<u>40388,52</u>	-	23110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C111-1088 варіант 7	Кутовий гарячекатаний прокат 90х7мм	т	0,65484	<u>36647,12</u>	-	23998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ6-57-9 Н2,3,5=1,15	Установлення арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,814	<u>2135,65</u> 952,17	<u>908,46</u> 286,69	1738	775	<u>739</u> 233	<u>8,5905</u> 2,1041	<u>6,99</u> 1,71
68	С124-22 варіант 1	Каркаси КР-1,2,3 із гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,814	<u>62826,21</u> -	- -	51141	-	- -	- -	- -
69	КБ6-59-1 Н2,3,5=1,15	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	100 м3	0,0708	<u>508876,96</u> 15118,69	<u>9990,34</u> 3100,03	36028	1070	<u>707</u> 219	<u>151,2020</u> 23,1012	<u>10,71</u> 1,64
70	КБ7-57-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування деформаційних швів	100м шва	0,115	<u>6344,41</u> 1055,59	- -	730	121	- -	10,5570	1,21
71	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	13,8	<u>15,92</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
72	КР18-49-2	Зрізання бетону з кутової частини ФБС	1м різу	36	<u>62,63</u> 61,09	- -	2255	2199	- -	0,5900	21,24
73	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,84	<u>13353,68</u> 13003,62	<u>350,06</u> 52,73	24571	23927	<u>644</u> 97	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>212,83</u> 1,03
74	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 100мм)	100шт	-1,84	<u>2448,00</u> 2377,68	<u>70,32</u> 10,59	-4504	-4375	<u>-129</u> -19	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>-38,92</u> -0,21
75	КР20-27-9 Н1=1,25 (до 10мм)	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-1,84	<u>5025,99</u> 4890,27	<u>135,72</u> 20,45	-9248	-8998	<u>-250</u> -38	<u>43,5000</u> 0,2175	<u>-80,04</u> -0,4
76	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,15	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	502	286	<u>214</u> 76	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>2,86</u> 0,73
77	& С111-176-Ш2 варіант 3	Шпилька М16х220мм	шт	15	<u>160,25</u> -	- -	2404	-	- -	- -	- -
78	& С111-176-Ш3 варіант 2	Хімічний анкер HILTI HIT	шт	2	<u>595,72</u> -	- -	1191	-	- -	- -	- -
79	КБ6-22-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0003	<u>797281,87</u> 131852,41	<u>21134,02</u> 5835,49	239	40	<u>6</u> 2	<u>1335,6200</u> 43,6492	<u>0,4</u> 0,01
80	КБ13-73-5 Н2,3,5=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,66	<u>5736,67</u> 5682,61	<u>19,70</u> 0,80	3786	3751	<u>13</u> 1	<u>55,5105</u> 0,0076	<u>36,64</u> 0,01
81	КБ13-73-7 Н2,3,5=1,15	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,66	<u>2452,25</u> 2438,10	- -	1618	1609	- -	23,8165	15,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C1113-8-1	Вогнезахисна фарба по металу «DEFENS M 120» ==ПЛИТИ МОНОЛІТНІ ПМ-1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13==	кг	728,64	<u>508,43</u> -	- -	370462	-	- -	- -	- -
83	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти (пісчаної)	100 м3	2,424	<u>123674,19</u> 47518,10	<u>2829,17</u> 1031,46	299786	115184	<u>6858</u> 2500	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>1226,67</u> 21,62
84	KB26-30-1	Улаштування гідро/пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	72,43	<u>972,38</u> 138,74	- -	70429	10049	- -	1,4400 -	104,3 -
85	KB6-1-1 H2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,553	<u>397230,24</u> 15545,46	<u>3332,62</u> 1051,70	219668	8597	<u>1843</u> 582	<u>173,3050</u> 7,7187	<u>95,84</u> 4,27
86	KB6-1-16 H2,3,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,792	<u>535139,72</u> 27976,57	<u>11873,68</u> 3248,46	423831	22157	<u>9404</u> 2573	<u>286,8215</u> 24,3221	<u>227,16</u> 19,26
87	& C111-136-9-И варіант 1	Фіксатор "Піраміда" 40/50	шт	2688	<u>2,06</u> -	- -	5537	-	- -	- -	- -
88	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,2979	<u>40386,21</u> -	- -	213962	-	- -	- -	- -
89	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо (улаштування деформаційних швів)	м3	1,66	<u>5644,80</u> 1678,55	- -	9370	2786	- -	16,2100 -	26,91 -
90	KP2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	7,243	<u>82526,75</u> 3651,63	- -	597741	26449	- -	36,5200 -	264,51 -
91	C111-2014-7 варіант 1	Праймер Bitugum бітумна ґрунтовка 18л	л	362,15	<u>104,04</u> -	- -	37678	-	- -	- -	- -
92	KP18-49-2	Різання бетону з двох боків (для улаштування деф. швів)	1м різу	173,4	<u>62,63</u> 61,09	- -	10860	10593	- -	0,5900 -	102,31 -
93	KB7-57-1 H2,3,5=1,15	Улаштування деформаційних швів	100м шва	0,867	<u>5166,67</u> 1055,59	- -	4480	915	- -	10,5570 -	9,15 -
94	& C11-4-10-222-2	Герметик поліуретановий Soudal Soudaflex 600мл ====ПР-1====	шт	35	<u>392,99</u> -	- -	13755	-	- -	- -	- -
95	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,41	<u>25726,95</u> 25726,95	- -	10548	10548	- -	300,9000 -	123,37 -
96	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,1	<u>15697,80</u> 15697,80	- -	1570	1570	- -	183,6000 -	18,36 -
97	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16,5	<u>265,09</u> -	<u>265,09</u> 48,19	4374	-	<u>4374</u> 795	- 0,4110	- 6,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 (дно траншеї на площі 13,4м2)	100 м3	0,0134	<u>8909,24</u> 1979,41	<u>6929,83</u> 2449,48	119	27	<u>92</u> 33	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,28</u> 0,32
99	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,31	<u>14825,70</u> 14825,70	- -	4596	4596	<u>-</u> -	173,4000 -	53,75 -
100	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти (пісчаної)	100 м3	0,025	<u>123674,19</u> 47518,10	<u>2829,17</u> 1031,46	3092	1188	<u>71</u> 26	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>12,65</u> 0,22
101	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,006	<u>397230,24</u> 15545,46	<u>3332,62</u> 1051,70	2383	93	<u>20</u> 6	<u>173,3050</u> 7,7187	<u>1,04</u> 0,05
102	КБ6-1-16 Н2,3,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,0184	<u>535139,72</u> 27976,57	<u>11873,68</u> 3248,46	9847	515	<u>218</u> 60	<u>286,8215</u> 24,3221	<u>5,28</u> 0,45
103	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,0336	<u>849668,35</u> 144436,36	<u>55392,70</u> 15961,06	28549	4853	<u>1861</u> 536	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>50,37</u> 3,95
104	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3139	<u>40386,21</u> -	<u>-</u> -	12677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,06579	<u>40267,69</u> -	<u>-</u> -	2649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо (улаштування деформаційних швів)	м3	0,05	<u>5644,80</u> 1678,55	<u>-</u> -	282	84	<u>-</u> -	<u>16,2100</u> -	<u>0,81</u> -
107	КБ6-11-7 Н2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00819	<u>91182,18</u> 26562,34	<u>305,36</u> 96,37	747	218	<u>3</u> 1	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>2,18</u> 0,01
108	КР16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>#####</u> 2820,29	<u>93,75</u> 9,65	303639	85	<u>3</u> -	<u>27,5500</u> 0,0920	<u>0,83</u> -
109	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,5	<u>2661,16</u> 516,45	<u>492,02</u> 168,52	1331	258	<u>246</u> 84	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>2,75</u> 0,8
110	КБ27-29-1 Н2,3,5=1,15	Армування геотекстилем	1000 м2	0,005	<u>239,73</u> 239,73	<u>-</u> -	1	1	<u>-</u> -	2,5530 -	0,01 -
111	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний щільністю 200 г/м2	м2	5,17	<u>93,10</u> -	<u>-</u> -	481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ9-73-2	Драбина Д-1 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0468	<u>29050,37</u> 20353,92	<u>6195,98</u> 475,91	1360	953	<u>290</u> 22	<u>192,0000</u> 4,0180	<u>8,99</u> 0,19
113	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 63х5мм	т	0,027348	<u>38511,60</u> -	<u>-</u> -	1053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C111-1804	Сталь листова	т	0,006042	<u>40532,99</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	C111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі - труба 40x5мм	т	0,016218	<u>35666,44</u>	-	578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0468	<u>18885,79</u>	<u>3861,53</u>	884	493	<u>181</u>	<u>88,7100</u>	<u>4,15</u>
					10541,41	717,01			34	5,3174	0,25
117	KB9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,24	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	803	457	<u>343</u>	<u>19,0400</u>	<u>4,57</u>
					1903,81	504,90			121	4,8760	1,17
118	& C111-176- Ш2 варіант 4	Анкер розпирний М10 (150мм)	шт	24	<u>66,41</u>	-	1594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	KB13-16-6 H1=2 (за два рази);H2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,021	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	153	27	<u>4</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,23</u>
					1289,05	14,21			-	0,1350	-
120	KB13-26-6 H1=2 (за два рази);H2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,021	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	224	20	<u>3</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,17</u>
					963,07	13,06			-	0,1237	-
		Накриття ПР-1 та РМ-1									
121	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1428	<u>25890,81</u>	<u>7042,06</u>	3697	2204	<u>1006</u>	<u>145,6000</u>	<u>20,79</u>
					15435,06	1344,07			192	10,1412	1,45
122	C111-964 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі - труба 60x4мм	т	0,0745	<u>35666,44</u>	-	2657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	C111-964 варіант 3	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі - труба 40x4мм	т	0,0729	<u>35666,44</u>	-	2600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1428	<u>18885,79</u>	<u>3861,53</u>	2697	1505	<u>551</u>	<u>88,7100</u>	<u>12,67</u>
					10541,41	717,01			102	5,3174	0,76
125	& C1-1-3 варіант 2	Заглушки на трубу пластикові 6x4	шт	4	<u>14,35</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	KB13-16-6 H1=2 (за два рази);H2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,051	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	372	66	<u>9</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,56</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
127	KB13-26-6 H1=2 (за два рази);H2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,051	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	544	49	<u>6</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,42</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,01	<u>2197,26</u>	-	22	22	-	23,4000	0,23
					2197,26	-			-	-	-
129	& С1-1-3 варіант 3	Ручка-скоба для відкривання Рм-1	шт	1	<u>88,81</u>	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	КР11-40-1	Наклеювання гумової прокладки на Рм-1	100м	0,061	<u>1083,88</u>	<u>2,75</u>	66	66	-	10,8100	0,66
					1080,89	2,43			-	0,0222	-
131	& С111- 1680-ВЦ-1Д варіант 1	Гумова полоса 40мм	м	6,1	<u>27,67</u>	-	169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	КР8-30-1	Улаштування накриття приямку полікарбонатом	100м2	0,072	<u>8053,96</u>	<u>17,64</u>	580	569	1	<u>79,0000</u>	<u>5,69</u>
					7899,21	16,11			1	0,1632	0,01
133	& С1-1-3-7	Полікарботат т.10мм (вкомплекті з кріпленнями)	м2	7,2	<u>4033,63</u>	-	29042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& С1-1-3-8	Амортизатори газові	шт	2	<u>16561,03</u>	-	33122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		=====Монолітна плита ПМК-1 (під кондиціонери)=====									
135	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>25726,95</u>	-	3087	3087	-	300,9000	36,11
					25726,95	-			-	-	-
136	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,12	<u>15697,80</u>	-	1884	1884	-	183,6000	22,03
					15697,80	-			-	-	-
137	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	19,8	<u>265,09</u>	<u>265,09</u>	5249	-	<u>5249</u>	-	-
					-	48,19			954	0,4110	8,14
138	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти (пісчаної)	100 м3	0,086	<u>123674,19</u>	<u>2829,17</u>	10636	4087	<u>243</u>	<u>506,0500</u>	<u>43,52</u>
					47518,10	1031,46			89	8,9175	0,77
139	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,018	<u>397230,24</u>	<u>3332,62</u>	7150	280	<u>60</u>	<u>173,3050</u>	<u>3,12</u>
					15545,46	1051,70			19	7,7187	0,14
140	КБ6-1-16 Н2,3,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,031	<u>535139,72</u>	<u>11873,68</u>	16589	867	<u>368</u>	<u>286,8215</u>	<u>8,89</u>
					27976,57	3248,46			101	24,3221	0,75
141	& С111-136- 9-И варіант 2	Фіксатор 40х50	шт	75	<u>2,06</u>	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3556	<u>40386,21</u>	-	14361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	КБ6-11-7 Н2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0234	<u>91182,18</u>	<u>305,36</u>	2134	622	<u>7</u>	<u>265,6500</u>	<u>6,22</u>
					26562,34	96,37			2	0,7073	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0005	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	4	1	—	10,9940	0,01
					1289,05	14,21			-	0,1350	-
145	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0005	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	5	-	—	8,3260	—
					963,07	13,06			-	0,1237	-
146	КР2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,04	<u>82526,75</u>	—	3301	146	—	36,5200	1,46
					3651,63	-			-	-	-
147	С111-2014-7 варіант 1	Праймер Bitugum бітумна ґрунтовка 18л	л	2	<u>104,04</u>	—	208	-	—	—	—
		=====Стійки, балки та в'язі захисних ролетних ґрат=====			-	-			-	-	-
148	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,55893	<u>25890,81</u>	<u>7042,06</u>	14471	8627	<u>3936</u>	<u>145,6000</u>	<u>81,38</u>
					15435,06	1344,07			751	10,1412	5,67
149	С111-964 варіант 4	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі - труба 80х4мм	т	0,4587	<u>35666,44</u>	—	16360	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
150	С111-964 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі - труба 60х4мм	т	0,0823	<u>35666,44</u>	—	2935	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
151	С111-964 варіант 3	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі - труба 40х4мм	т	0,0359	<u>35666,44</u>	—	1280	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
152	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1145	<u>18885,79</u>	<u>3861,53</u>	2162	1207	<u>442</u>	<u>88,7100</u>	<u>10,16</u>
					10541,41	717,01			82	5,3174	0,61
153	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,44443	<u>14882,91</u>	<u>2884,45</u>	6614	3654	<u>1282</u>	<u>69,1900</u>	<u>30,75</u>
					8221,85	556,27			247	4,1211	1,83
154	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,111	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	809	143	<u>20</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,22</u>
					1289,05	14,21			2	0,1350	0,01
155	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,111	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1184	107	<u>14</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,92</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
156	КБ26-39-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування каркасу з сітки	10 м2	1,45	<u>245,40</u>	—	356	317	—	2,4150	3,5
					218,73	-			-	-	-
157	С111-870 варіант 1	Сітка канільована ф5мм, 35х35мм	м2	15,225	<u>612,02</u>	—	9318	-	—	—	—
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	KP15-122-6	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 3,5 до 5 м2	ґрати	2	<u>1310,92</u> 650,56	<u>17,22</u> 0,83	2622	1301	<u>34</u> 2	<u>6,5900</u> 0,0078	<u>13,18</u> 0,02
159	& C1-1-3-9	Ролетна решітка 1830x2000мм (індивідуального виготовлення)	шт	2	<u>5834,83</u> -	- -	11670	-	- -	- -	- -
160	KP15-122-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2	ґрати	10	<u>849,30</u> 488,66	<u>17,22</u> 0,83	8493	4887	<u>172</u> 8	<u>4,9500</u> 0,0078	<u>49,5</u> 0,08
161	& C1-1-3-9 варіант 1	Ролетна решітка 1530x2000мм (індивідуального виготовлення)	шт	6	<u>5528,83</u> -	- -	33173	-	- -	- -	- -
162	& C1-1-3-9 варіант 2	Ролетна решітка 1570x2000мм (індивідуального виготовлення) ====ПР-3====	шт	4	<u>5626,75</u> -	- -	22507	-	- -	- -	- -
163	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,008	<u>25726,95</u> 25726,95	- -	206	206	- -	300,9000 -	2,41 -
164	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,008	<u>15697,80</u> 15697,80	- -	126	126	- -	183,6000 -	1,47 -
165	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,32	<u>265,09</u> -	<u>265,09</u> 48,19	350	-	<u>350</u> 64	- 0,4110	- 0,54
166	KB26-30-1	Улаштування гідро/пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,09	<u>972,38</u> 138,74	- -	88	12	- -	1,4400 -	0,13 -
167	KB6-1-16 H2,3,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (M250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0016	<u>453565,19</u> 27976,57	<u>11873,68</u> 3248,46	726	45	<u>19</u> 5	<u>286,8215</u> 24,3221	<u>0,46</u> 0,04
168	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,0044	<u>767691,97</u> 144436,36	<u>55392,70</u> 15961,06	3378	636	<u>244</u> 70	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>6,6</u> 0,52
169	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0733	<u>40386,21</u> -	- -	2960	-	- -	- -	- -
170	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03723	<u>40267,69</u> -	- -	1499	-	- -	- -	- -
171	KP2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,015	<u>82526,75</u> 3651,63	- -	1238	55	- -	36,5200 -	0,55 -
172	C111-2014-7 варіант 1	Праймер Bitugum бітумна ґрунтовка 18л	л	0,75	<u>104,04</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
173	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 =====Замонолічування отворів ТИП1-9=====	100м2	0,002	<u>14476,01</u> 6698,83	<u>146,99</u> 129,76	29	13	- -	71,3400 1,1877	0,14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	KP20-38-1	Очищення конструкцій відпилу та бруду металевими щітками	м2	79	<u>35,69</u> 23,94	-	2820	1891	-	0,2800	22,12
175	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,79	<u>691,70</u> 691,70	-	546	546	-	8,0900	6,39
176	C111-2012-13 варіант 1	Грунтовка Бетонконтакт	кг	55,3	<u>99,20</u> -	-	5486	-	-	-	-
177	KB6-22-8 H2,3,5=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0191	<u>797281,87</u> 131852,41	<u>21134,02</u> 5835,49	15228	2518	<u>404</u> 111	<u>1335,6200</u> 43,6492	<u>25,51</u> 0,83
178	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм =====Монолітна З/Б плита (під генератор)=====	т	0,5143	<u>40386,21</u> -	-	20771	-	-	-	-
179	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,188	<u>25726,95</u> 25726,95	-	4837	4837	-	300,9000	56,57
180	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,188	<u>15697,80</u> 15697,80	-	2951	2951	-	183,6000	34,52
181	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	31,02	<u>265,09</u> -	<u>265,09</u> 48,19	8223	-	<u>8223</u> 1495	-	0,4110
182	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти (пісчаної)	100 м3	0,106	<u>123674,19</u> 47518,10	<u>2829,17</u> 1031,46	13109	5037	<u>300</u> 109	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>53,64</u> 0,95
183	KB6-1-1 H2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,022	<u>397230,24</u> 15545,46	<u>3332,62</u> 1051,70	8739	342	<u>73</u> 23	<u>173,3050</u> 7,7187	<u>3,81</u> 0,17
184	KB6-1-16 H2,3,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,06	<u>535139,72</u> 27976,57	<u>11873,68</u> 3248,46	32108	1679	<u>712</u> 195	<u>286,8215</u> 24,3221	<u>17,21</u> 1,46
185	& C111-136-9-И варіант 2	Фіксатор 40х50	шт	75	<u>2,06</u> -	-	155	-	-	-	-
186	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2122	<u>40386,21</u> -	-	8570	-	-	-	-
187	KB6-11-7 H2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,027	<u>91182,18</u> 26562,34	<u>305,36</u> 96,37	2462	717	<u>8</u> 3	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>7,17</u> 0,02
188	KB13-16-6 H1=2 (за два рази);H2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0095	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	69	12	<u>2</u> -	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0095	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	101	9	<u>1</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,08</u>
					963,07	13,06			-	0,1237	-
190	КБ9-73-2	Виготовлення металевих конструкцій огорожі генератора з хврткою	т	0,6122	<u>29050,37</u>	<u>6195,98</u>	17785	12461	<u>3793</u>	<u>192,0000</u>	<u>117,54</u>
					20353,92	475,91			291	4,0180	2,46
191	С111-1119 варіант 16	Листовий гарячекатаний прокат -товщ.10мм	т	0,0024	<u>39941,98</u>	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	С111-1838 варіант 1	Швелери N16-П	т	0,3763	<u>46161,20</u>	-	17370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	С111-964 варіант 3	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі - труба 40х4мм	т	0,0714	<u>35666,44</u>	-	2547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	С111-964 варіант 5	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі - труба 100х5мм	т	0,0672	<u>35666,44</u>	-	2397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	С111-964 варіант 6	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі - квадрат 20х20мм	т	0,1315	<u>35666,44</u>	-	4690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,6122	<u>13107,16</u>	<u>2439,22</u>	8024	4646	<u>1493</u>	<u>63,8700</u>	<u>39,1</u>
					7589,67	510,39			312	3,7734	2,31
197	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,22	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	1604	284	<u>40</u>	<u>10,9940</u>	<u>2,42</u>
					1289,05	14,21			3	0,1350	0,03
198	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,22	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	2346	212	<u>27</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,83</u>
					963,07	13,06			3	0,1237	0,03
199	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,01	<u>13178,90</u>	-	132	132	-	112,4000	1,12
					13178,90	-			-	-	-
200	& С1-1-3-10	Замок для хвртки (в комплекті)	шт	1	<u>908,26</u>	-	908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	КР6-27-4	Установлення петель	100 шт	0,06	<u>13178,90</u>	-	791	791	-	112,4000	6,74
					13178,90	-			-	-	-
202	& С1-1-3-10 варіант 1	Петлі Д20х100	шт	6	<u>352,36</u>	-	2114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	КБ7-53-8 Н1,2,3=1,15	Установлення екранів огорожі площею до 10 м2	100шт	0,25	<u>38615,97</u>	<u>14933,93</u>	9654	4157	<u>3733</u>	<u>168,4175</u>	<u>42,1</u>
					16626,18	4515,77			1129	33,2165	8,3
204	С111-870 варіант 3	Шумозахисні панелі із оцинкованої сталі з утеплювачем =====Монолітна З/Б стежка=====	м2	37,5	<u>9180,02</u>	-	344251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,015	<u>25726,95</u>	-	386	386	-	300,9000	4,51
					25726,95	-			-	-	-
206	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,002	<u>15697,80</u>	-	31	31	-	183,6000	0,37
					15697,80	-			-	-	-
207	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,33	<u>265,09</u>	<u>265,09</u>	87	-	<u>87</u>	-	-
					-	48,19			16	0,4110	0,14
208	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,013	<u>14825,70</u>	-	193	193	-	173,4000	2,25
					14825,70	-			-	-	-
209	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти (пісчаної)	100 м3	0,039	<u>123674,19</u>	<u>2829,17</u>	4823	1853	<u>110</u>	<u>506,0500</u>	<u>19,74</u>
					47518,10	1031,46			40	8,9175	0,35
210	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,013	<u>397230,24</u>	<u>3332,62</u>	5164	202	<u>43</u>	<u>173,3050</u>	<u>2,25</u>
					15545,46	1051,70			14	7,7187	0,1
211	КБ6-1-16 Н2,3,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,028	<u>535139,72</u>	<u>11873,68</u>	14984	783	<u>332</u>	<u>286,8215</u>	<u>8,03</u>
					27976,57	3248,46			91	24,3221	0,68
212	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1581	<u>40386,21</u>	-	6385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0102	<u>40862,39</u>	-	417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,02	<u>29654,75</u>	-	593	52	-	25,9800	0,52
					2597,74	-			-	-	-
215	С111-2014-7 варіант 1	Праймер Bitugum бітумна ґрунтовка 18л	л	1	<u>104,04</u>	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4168639	382000	<u>79376</u>		<u>3899,16</u>
									18627		147,77
		Разом будівельні роботи, грн.					4168639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3707263				
		всього заробітна плата, грн.					400627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					220552				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					478,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78537				
		Всього будівельні роботи, грн.					4389191				

		Всього по розділу 3					4389191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Пандус та навіс над пандусом (КБ39-46 та КМ2-7)									
		ВЛАШТУВАННЯ ОТВОРУ									
216	КР2-1-3	Розбирання бетонних фундаментів (ФБС)	1 м3	1,0464	<u>2723,36</u>	<u>1906,43</u>	2850	855	<u>1995</u>	<u>8,7000</u>	<u>9,1</u>
					816,93	678,59			710	6,5276	6,83
217	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами (посилення отвору)	1 т	0,3472	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	13617	8005	<u>89</u>	<u>217,5000</u>	<u>75,52</u>
					23057,18	49,65			17	0,3752	0,13
218	С111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,289	<u>36647,12</u>	-	10591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	С111-1119 варіант 3	Товстолистовий гарячекатаний прокат - 6х100х400мм	т	0,0176	<u>39941,98</u>	-	703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	С111-1838 варіант 1	Швелери N16-П	т	0,0529	<u>46161,20</u>	-	2442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,14	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	468	267	<u>200</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,67</u>
					1903,81	504,90			71	4,8760	0,68
222	& С111-176-Ш2 варіант 1	Шпилька М12	шт	14	<u>69,47</u>	-	973	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	28	<u>7,08</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	& С111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	28	<u>4,12</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1215	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	886	157	<u>22</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,34</u>
					1289,05	14,21			2	0,1350	0,02
226	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1215	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1296	117	<u>15</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,01</u>
					963,07	13,06			2	0,1237	0,02
227	КБ1-164-2	СТІНА та плита ПІДВАЛУ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,06825	<u>21886,48</u>	-	1494	1494	-	261,8000	17,87
					21886,48	-			-	-	-
228	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,02275	<u>14825,70</u>	-	337	337	-	173,4000	3,94
					14825,70	-			-	-	-
229	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0455	<u>15697,80</u>	-	714	714	-	183,6000	8,35
					15697,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7,5075	<u>265,09</u>	<u>265,09</u>	1990	-	<u>1990</u>	-	-
					-	48,19			362	0,4110	3,09
231	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,29	<u>3104,57</u>	<u>492,02</u>	4005	666	<u>635</u>	<u>5,5000</u>	<u>7,1</u>
					516,45	168,52			217	1,6057	2,07
232	KБ6-1-1 H2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0086	<u>397230,24</u>	<u>3332,62</u>	3416	134	<u>29</u>	<u>173,3050</u>	<u>1,49</u>
					15545,46	1051,70			9	7,7187	0,07
233	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,04	<u>849668,35</u>	<u>55392,70</u>	33987	5777	<u>2216</u>	<u>1499,0800</u>	<u>59,96</u>
					144436,36	15961,06			638	117,4714	4,7
234	KБ6-1-16 H2,3,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,024	<u>535139,75</u>	<u>11873,71</u>	12843	671	<u>285</u>	<u>286,8215</u>	<u>6,88</u>
					27976,57	3248,47			78	24,3221	0,58
235	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, 6, 5А240С	т	0,0322	<u>39905,18</u>	-	1285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,4133	<u>40084,14</u>	-	16567	-	-	-	-
		Фундамент ФМ-1 (2шт.)			-	-			-	-	-
237	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,033	<u>21886,48</u>	-	722	722	-	261,8000	8,64
					21886,48	-			-	-	-
238	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0222	<u>14825,70</u>	-	329	329	-	173,4000	3,85
					14825,70	-			-	-	-
239	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,0108	<u>15697,80</u>	-	170	170	-	183,6000	1,98
					15697,80	-			-	-	-
240	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,782	<u>265,09</u>	<u>265,09</u>	472	-	<u>472</u>	-	-
					-	48,19			86	0,4110	0,73
241	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,3	<u>3104,57</u>	<u>492,02</u>	931	155	<u>148</u>	<u>5,5000</u>	<u>1,65</u>
					516,45	168,52			51	1,6057	0,48
242	KБ6-1-1 H2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,002	<u>397230,24</u>	<u>3332,62</u>	794	31	<u>7</u>	<u>173,3050</u>	<u>0,35</u>
					15545,46	1051,70			2	7,7187	0,02
243	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,0058	<u>668080,26</u>	<u>49710,65</u>	3875	364	<u>288</u>	<u>675,3400</u>	<u>3,92</u>
					62820,13	14795,84			86	108,6453	0,63
244	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, 6, 5А240С	т	0,0018	<u>39905,18</u>	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0175	<u>40084,14</u>	-	701	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ6-11-7 Н2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ПАНДУС	т	0,00881	<u>91182,18</u> 26562,34	<u>305,36</u> 96,37	803	234	<u>3</u> 1	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>2,34</u> 0,01
247	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2292	<u>21886,48</u> 21886,48	- -	5016	5016	- -	261,8000	60
248	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2062	<u>14825,70</u> 14825,70	- -	3057	3057	- -	173,4000	35,76
249	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,023	<u>15697,80</u> 15697,80	- -	361	361	- -	183,6000	4,22
250	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,795	<u>265,09</u> -	<u>265,09</u> 48,19	1006	-	<u>1006</u> 183	- 0,4110	- 1,56
251	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	7,38	<u>3104,57</u> 516,45	<u>492,02</u> 168,52	22912	3811	<u>3631</u> 1244	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>40,59</u> 11,85
252	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0492	<u>397230,24</u> 15545,46	<u>3332,62</u> 1051,70	19544	765	<u>164</u> 52	<u>173,3050</u> 7,7187	<u>8,53</u> 0,38
253	КБ6-1-16 Н2,3,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,045	<u>535139,75</u> 27976,57	<u>11873,71</u> 3248,47	24081	1259	<u>534</u> 146	<u>286,8215</u> 24,3221	<u>12,91</u> 1,09
254	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,1125	<u>849668,35</u> 144436,36	<u>55392,70</u> 15961,06	95588	16249	<u>6232</u> 1796	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>168,65</u> 13,22
255	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0265	<u>742741,67</u> 95242,09	<u>19047,54</u> 5827,36	19683	2524	<u>505</u> 154	<u>964,7700</u> 43,5567	<u>25,57</u> 1,15
256	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, 6, 5А240С	т	0,0875	<u>39905,18</u> -	- -	3492	-	- -	- -	- -
257	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,3643	<u>40084,14</u> -	- -	54687	-	- -	- -	- -
258	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,021216	<u>40388,52</u> -	- -	857	-	- -	- -	- -
259	КБ6-11-7 Н2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,039654	<u>91182,18</u> 26562,34	<u>305,36</u> 96,37	3616	1053	<u>12</u> 4	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>10,53</u> 0,03
260	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,09	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	301	171	<u>129</u> 45	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>1,71</u> 0,44
261	& С111-176-Ш2 варіант 1	Шпилька М12	шт	9	<u>69,47</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	КР8-24-2	М/К Навісу над пандусом Улаштування дерев'яних елементів навісу над пандусом	м3	5,037	<u>6543,47</u> 2206,65	<u>50,71</u> 46,32	32959	11115	<u>255</u> 233	<u>23,5000</u> 0,4692	<u>118,37</u> 2,36
263	С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід 50x150мм	м3	1,26	<u>10564,83</u> -	-	13312	-	-	-	-
264	С112-23 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід 30x100мм	м3	3,78	<u>8524,83</u> -	-	32224	-	-	-	-
265	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3895	<u>25890,81</u> 15435,06	<u>7042,06</u> 1344,07	10084	6012	<u>2743</u> 524	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>56,71</u> 3,95
266	С124-31 варіант 1	Елементи із профільної сталі -труба квадратного перерізу120x4мм	т	0,402	<u>40688,15</u> -	-	16357	-	-	-	-
267	КБ9-17-1 Н2,3,5=1,15	Монтаж стійок	т	0,3895	<u>4376,20</u> 1740,70	<u>2106,94</u> 764,01	1705	678	<u>821</u> 298	<u>17,2040</u> 5,6954	<u>6,7</u> 2,22
268	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази);Н2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1363	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	994	176	<u>25</u> 2	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>1,5</u> 0,02
269	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази);Н2,3,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1363	<u>10664,24</u> 963,07	<u>122,00</u> 13,06	1454	131	<u>17</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>1,13</u> 0,02
270	КБ13-73-5 Н2,3,5=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,1363	<u>5736,67</u> 5682,61	<u>19,70</u> 0,80	782	775	<u>3</u> -	<u>55,5105</u> 0,0076	<u>7,57</u> -
271	КБ13-73-7 Н2,3,5=1,15	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,1363	<u>2452,25</u> 2438,10	-	334	332	-	23,8165	3,25
272	& С1113-8-1 витрата 1, 84кг/1мм/1м 2	Вогнезахисна фарба по металу «DEFENS M 120»	кг	50,16	<u>508,43</u> -	-	25503	-	-	-	-
273	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,0814	<u>25890,81</u> 15435,06	<u>7042,06</u> 1344,07	27998	16691	<u>7615</u> 1453	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>157,45</u> 10,97
274	С124-31 варіант 1	Елементи із профільної сталі -труба квадратного перерізу120x4мм	т	0,9538	<u>40688,15</u> -	-	38808	-	-	-	-
275	С111-1119 варіант 4	Товстолистовий гарячекатаний прокат 300x10мм	т	0,0586	<u>39941,98</u> -	-	2341	-	-	-	-
276	С111-1119 варіант 5	Товстолистовий гарячекатаний прокат 150x10мм	т	0,0036	<u>39941,98</u> -	-	144	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	C111-1119 варіант 6	Листовий гарячекатаний прокат 120x4мм	т	0,0067	<u>39941,98</u>	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	C111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75x5мм	т	0,0933	<u>36647,12</u>	-	3419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	1,0814	<u>14882,91</u>	<u>2884,45</u>	16094	8891	<u>3119</u>	<u>69,1900</u>	<u>74,82</u>
					8221,85	556,27			602	4,1211	4,46
280	KB13-16-6 H1=2 (за два рази);H2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,3785	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	2759	488	<u>68</u>	<u>10,9940</u>	<u>4,16</u>
					1289,05	14,21			5	0,1350	0,05
281	KB13-26-6 H1=2 (за два рази);H2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,3785	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	4036	365	<u>46</u>	<u>8,3260</u>	<u>3,15</u>
					963,07	13,06			5	0,1237	0,05
282	KB13-73-5 H2,3,5=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,3785	<u>5736,67</u>	<u>19,70</u>	2171	2151	<u>7</u>	<u>55,5105</u>	<u>21,01</u>
					5682,61	0,80			-	0,0076	-
283	KB13-73-7 H2,3,5=1,15	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,3785	<u>2452,25</u>	-	928	923	-	23,8165	9,01
					2438,10	-			-	-	-
284	& C1113-8-1 витрата 1, 84кг/1мм/1м 2	Вогнезахисна фарба по металу «DEFENS M 120»	кг	139,29	<u>508,43</u>	-	70819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
285	KB9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	4,58	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	15325	8719	<u>6542</u>	<u>19,0400</u>	<u>87,2</u>
					1903,81	504,90			2312	4,8760	22,33
286	& C111-176- Ш2 варіант 5	Анкерна шпілька HAS-U 5.8 M6x105	шт	422	<u>70,49</u>	-	29747	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	& C111-176- Ш2 варіант 1	Шпилька M12	шт	36	<u>69,47</u>	-	2501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
288	& C111-176- Ш3	Шайба M12	шт	34	<u>7,08</u>	-	241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
289	& C111-176- Ш3 варіант 1	Гайка M12	шт	68	<u>4,12</u>	-	280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							728059	112912	<u>41868</u>		<u>1138,46</u>
									11392		96,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					728059 573279 124304 67858 146,41 24050 795917 795917				
		Розділ 5. Кладка									
290	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок металевих	1 m	0,0183	<u>27337,81</u> 17637,71	<u>930,21</u> 329,93	500	323	<u>17</u> 6	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>3,6</u> 0,06
291	C111-1088 варіант 8	Кутовий гарячекатаний прокат 50x4мм	т	0,019032	<u>36647,12</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0064	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	47	8	<u>1</u> -	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,07</u> -
293	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0064	<u>10664,24</u> 963,07	<u>122,00</u> 13,06	68	6	<u>1</u> -	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,05</u> -
294	КР5-8-8	Влаштування кладки на відм. -2,800 Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (з улаштуванням перемичок)	100 м2	0,3	<u>94725,10</u> 26719,59	<u>515,14</u> 454,76	28418	8016	<u>155</u> 136	<u>261,0100</u> 4,1625	<u>78,3</u> 1,25
295	К582821-699	Перемички з/б марки 9ПБ16-37-П серія 1, 038.1-1 вип.4	шт	2	<u>463,89</u> -	<u>-</u> -	928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	2	<u>112,83</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	& C111- 1784-1-М6 варіант 2	Сітка зварна кладочна 50x50x4мм	м2	14	<u>151,74</u> -	<u>-</u> -	2124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,02291	<u>40267,69</u>	-	923	-	-	-	-
299	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,016	<u>33692,18</u>	-	539	42	-	25,9800	0,42
300	KP19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,048	<u>5902,37</u>	-	283	86	-	17,3200	0,83
301	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	4	<u>6009,64</u>	<u>76,93</u>	24039	3106	<u>308</u>	<u>7,9600</u>	<u>31,84</u>
302	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,054	<u>11153,77</u>	<u>906,79</u>	602	553	<u>49</u>	<u>102,4800</u>	<u>5,53</u>
303	& C111-1784-1-M6 варіант 2	Сітка зварна кладочна 50x50x4мм	м2	15	<u>151,74</u>	-	2276	-	-	-	-
304	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,01	<u>33692,18</u>	-	337	26	-	25,9800	0,26
305	KP19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,03	<u>5902,37</u>	-	177	54	-	17,3200	0,52
306	KP5-8-8	Влаштування кладки на відм. 0,000 Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (з улаштуванням перемичок)	100 м2	2,75	<u>94725,10</u>	<u>515,14</u>	260494	73479	<u>1417</u>	<u>261,0100</u>	<u>717,78</u>
307	K582821-699	Перемички з/б марки 9ПБ16-37-П серія 1, 038.1-1 вип.4	шт	9	<u>463,89</u>	-	4175	-	-	-	-
308	K582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>112,83</u>	-	1354	-	-	-	-
309	K582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>365,38</u>	-	1827	-	-	-	-
310	K582821-571	Перемички з/б марки 2ПБ26-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>489,86</u>	-	490	-	-	-	-
311	& C111-1784-1-M6 варіант 2	Сітка зварна кладочна 50x50x4мм	м2	134	<u>151,74</u>	-	20333	-	-	-	-
312	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,13667	<u>40267,69</u>	-	5503	-	-	-	-
313	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,112	<u>33692,18</u>	-	3774	291	-	25,9800	2,91
					<u>2597,74</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	KP19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,336	<u>5902,37</u> 1793,49	- -	1983	603	- -	17,3200	5,82
315	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	31	<u>6009,64</u> 776,42	<u>76,93</u> 67,91	186299	24069	<u>2385</u> 2105	<u>7,9600</u> 0,6216	<u>246,76</u> 19,27
316	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,624065	<u>11153,77</u> 10246,98	<u>906,79</u> 270,87	6961	6395	<u>566</u> 169	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>63,95</u> 1,24
317	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,026465	<u>40267,69</u> -	- -	1066	-	- -	- -	- -
318	& C111-1784-1-M6 варіант 2	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	166	<u>151,74</u> -	- -	25189	-	- -	- -	- -
319	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,162	<u>33692,18</u> 2597,74	- -	5458	421	- -	25,9800	4,21
320	KP19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,291	<u>5902,37</u> 1793,49	- -	1718	522	- -	17,3200	5,04
321	KP5-8-8	Влаштування кладки на відм. +3,500 Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (з улаштуванням перемичок)	100 м2	2,1	<u>94725,10</u> 26719,59	<u>515,14</u> 454,76	198923	56111	<u>1082</u> 955	<u>261,0100</u> 4,1625	<u>548,12</u> 8,74
322	K582821-699	Перемички з/б марки 9ПБ16-37-П серія 1, 038.1-1 вип.4	шт	7	<u>463,89</u> -	- -	3247	-	- -	- -	- -
323	K582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>112,83</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
324	K582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>365,38</u> -	- -	1096	-	- -	- -	- -
325	& C111-1784-1-M6 варіант 2	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	111	<u>151,74</u> -	- -	16843	-	- -	- -	- -
326	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,12008	<u>40267,69</u> -	- -	4835	-	- -	- -	- -
327	KP19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,276	<u>5902,37</u> 1793,49	- -	1629	495	- -	17,3200	4,78
328	KБ8-25-1 H2,3,5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 (120) мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,18	<u>20046,21</u> 15693,72	<u>748,64</u> 236,25	3608	2825	<u>135</u> 43	<u>145,8660</u> 1,7339	<u>26,26</u> 0,31
329	& C1422-11089-5	Газоблок D500	м3	2,1384	<u>3454,74</u> -	- -	7388	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	22	<u>6009,64</u> 776,42	<u>76,93</u> 67,91	132212	17081	<u>1692</u> 1494	<u>7,9600</u> 0,6216	<u>175,12</u> 13,68
331	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,38581	<u>11153,77</u> 10246,98	<u>906,79</u> 270,87	4303	3953	<u>350</u> 105	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>39,54</u> 0,77
332	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01501	<u>40267,69</u> -	-	604	-	-	-	-
333	& С111-1784-1-М6 варіант 2	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	103	<u>151,74</u> -	-	15629	-	-	-	-
334	КР19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,174	<u>5902,37</u> 1793,49	-	1027	312	-	17,3200	3,01
335	КР5-8-8	Влаштування кладки на відм. +7,000 Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (з улаштуванням перемичок)	100 м2	2,55	<u>94725,10</u> 26719,59	<u>515,14</u> 454,76	241549	68135	<u>1314</u> 1160	<u>261,0100</u> 4,1625	<u>665,58</u> 10,61
336	К582821-699	Перемички з/б марки 9ПБ16-37-П серія 1, 038.1-1 вип.4	шт	8	<u>463,89</u> -	-	3711	-	-	-	-
337	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>112,83</u> -	-	451	-	-	-	-
338	К582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>365,38</u> -	-	731	-	-	-	-
339	& С111-1784-1-М6 варіант 2	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	116	<u>151,74</u> -	-	17602	-	-	-	-
340	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,13035	<u>40267,69</u> -	-	5249	-	-	-	-
341	КР19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,288	<u>5902,37</u> 1793,49	-	1700	517	-	17,3200	4,99
342	КБ8-25-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 (120) мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,16	<u>20046,21</u> 15693,72	<u>748,64</u> 236,25	3207	2511	<u>120</u> 38	<u>145,8660</u> 1,7339	<u>23,34</u> 0,28
343	& С1422-11089-5	Газоблок D500	м3	1,9008	<u>3454,74</u> -	-	6567	-	-	-	-
344	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	21	<u>6009,64</u> 776,42	<u>76,93</u> 67,91	126202	16305	<u>1616</u> 1426	<u>7,9600</u> 0,6216	<u>167,16</u> 13,05
345	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,37501	<u>11153,77</u> 10246,98	<u>906,79</u> 270,87	4183	3843	<u>340</u> 102	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>38,43</u> 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01501	<u>40267,69</u>	-	604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	& C111-1784-1-М6 варіант 2	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	100	<u>151,74</u>	-	15174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
348	KP19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,174	<u>5902,37</u>	-	1027	312	-	17,3200	3,01
					1793,49	-			-	-	-
		Влаштування кладки на відм. +10,500									
349	KP5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (з улаштуванням перемичок)	100 м2	2,65	<u>94725,10</u>	<u>515,14</u>	251022	70807	<u>1365</u>	<u>261,0100</u>	<u>691,68</u>
					26719,59	454,76			1205	4,1625	11,03
350	K582821-699	Перемички з/б марки 9ПБ16-37-П серія 1, 038.1-1 вип.4	шт	10	<u>463,89</u>	-	4639	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
351	K582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	7	<u>112,83</u>	-	790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
352	K582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>365,38</u>	-	1462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
353	& C111-1784-1-М6 варіант 2	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	101	<u>151,74</u>	-	15326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,15326	<u>40267,69</u>	-	6171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
355	KP19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,303	<u>5902,37</u>	-	1788	543	-	17,3200	5,25
					1793,49	-			-	-	-
356	KБ8-25-1 H2,3,5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 (120) мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,16	<u>20046,21</u>	<u>748,64</u>	3207	2511	<u>120</u>	<u>145,8660</u>	<u>23,34</u>
					15693,72	236,25			38	1,7339	0,28
357	& C1422-11089-5	Газоблок D500	м3	1,9008	<u>3454,74</u>	-	6567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
358	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	20	<u>6009,64</u>	<u>76,93</u>	120193	15528	<u>1539</u>	<u>7,9600</u>	<u>159,2</u>
					776,42	67,91			1358	0,6216	12,43
359	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,28237	<u>11153,77</u>	<u>906,79</u>	3149	2893	<u>256</u>	<u>102,4800</u>	<u>28,94</u>
					10246,98	270,87			76	1,9880	0,56
360	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03397	<u>40267,69</u>	-	1368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
361	& C111-1784-1-М6 варіант 2	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	69	<u>151,74</u>	-	10470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	КР19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,129	<u>5902,37</u> 1793,49	- -	761	231	- -	17,3200	2,23 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1835473	382913	<u>14828</u> 11954		<u>3777,87</u> 108,36
		Разом будівельні роботи, грн.					1835473				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1437732				
		всього заробітна плата, грн.					394867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					215439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					465,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76449				
		Всього будівельні роботи, грн.					2050912				

		Всього по розділу 5					2050912				
		Розділ 6. Ремонт стін та стель, обробка антимікробною ґрунтовкою підлог, стін, стель									
363	КР12-66-1	Протравлення поверхонь нейтралізуючим розчином (підлоги, стіни, стелі)	100м2	84,11	<u>691,70</u> 691,70	- -	58179	58179	- -	8,0900	680,45 -
364	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	1682,2	<u>264,85</u> -	- -	445531	-	- -	- -	- -
365	КР3-11-2	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці понад 1 м2	10 м2	124,8	<u>13681,23</u> 6135,39	<u>576,02</u> 284,04	1707418	765697	<u>71887</u> 35448	<u>61,3600</u> 2,5197	<u>7657,73</u> 314,46
366	КР20-38-1	СТЕЛІ Очищення швів металевими щітками	м2	214	<u>35,69</u> 23,94	- -	7638	5123	- -	0,2800	59,92 -
367	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 5х3 см2	100м	21,4	<u>1599,41</u> 1599,41	- -	34227	34227	- -	16,6000	355,24 -
368	& С111-203-1 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	л	297,03	<u>888,05</u> -	- -	263777	-	- -	- -	- -
369	КБ7-19-3 Н2,3,5=1,15	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	21,35	<u>2651,63</u> 2651,63	- -	56612	56612	- -	26,5190	566,18 -
370	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	384,3	<u>15,92</u> -	- -	6118	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,07	<u>691,70</u>	-	740	740	-	8,0900	8,66
					691,70	-			-	-	-
372	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	21,4	<u>66,52</u>	-	1424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					2581664	920578	<u>71887</u>		<u>9328,18</u>
									35448		314,46
		Разом будівельні роботи, грн.					2581664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1589199				
		всього заробітна плата, грн.					956026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					529555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1157,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					190091				
		Всього будівельні роботи, грн.					3111219				

		Всього по розділу 6					3111219				
		Розділ 7. Прорізи									
		ВІКНА									
373	КБ10-20-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0406	<u>1864277,81</u>	<u>994,97</u>	75690	578	<u>40</u>	<u>130,3525</u>	<u>5,29</u>
					14241,01	697,70			28	6,2061	0,25
		ВІТРАЖІ									
374	КБ10-20-4 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвого профілю в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,96769	<u>32398,30</u>	<u>778,58</u>	31352	10537	<u>753</u>	<u>99,6705</u>	<u>96,45</u>
					10889,00	545,96			528	4,8563	4,7
375	& С123-33-1 варіант 1	Внутрішній вітраж з дверним блоком, індивідуального виготовлення, з теплої алюмінієвої стоїчно-ригельної системи з порошковим фарбуванням профіля з заповненням двокамерним енергозберігаючим склопакетом з каленим склом або покриттям протиударною плівкою. Протипожежне виконання вітражів EI45.	м2	23,104	<u>19595,30</u>	-	452730	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	& C123-33-1 варіант 2	Зовнішній вітраж з дверним блоком, індивідуального виготовлення, з теплої алюмінієвої стоїчно-ригельної системи з порошковим фарбуванням профіля з заповненням двокамерним енергозберігаючим склопакетом з каленим склом або покриттям протиударною плівкою. З відкриванням створок (3-шт)	м2	52,745	<u>24939,80</u>	-	1315450	-	-	-	-
377	& C123-33-1 варіант 3	Зовнішній вітраж індивідуального виготовлення, з теплої алюмінієвої стоїчно-ригельної системи з порошковим фарбуванням профіля з заповненням двокамерним енергозберігаючим склопакетом з каленим склом або покриттям протиударною плівкою.	м2	20,92	<u>25306,79</u>	-	529418	-	-	-	-
378	КР13-13-1	Обклеювання склопакетів додатково плівкою	100м2	9,96	<u>7913,60</u> 7809,19	<u>1,37</u> 1,21	78819	77780	<u>14</u> 12	<u>71,4800</u> 0,0111	<u>711,94</u> 0,11
379	& C111- 1720-1-Щ варіант 1	Броньована ударостійка плівка	м2	532,86	<u>304,57</u>	-	162293	-	-	-	-
380	& C111- 1720-1-Щ варіант 2	Теплозберігаюча плівка	м2	532,86	<u>31,88</u>	-	16988	-	-	-	-
381	КБ10-25-3 Н2,3,5=1,15	ПІДВІКОННІ ДОШКИ Установлення пластикових підвіконних дошок ДВЕРІ на відм.-2,800	100м	2,665	<u>99350,03</u> 3492,49	<u>178,47</u> 125,15	264768	9307	<u>476</u> 334	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>96,6</u> 2,97
382	КБ10-96-2 Н2,3,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,12748	<u>33310,54</u> 29577,58	<u>1742,80</u> 549,99	4246	3771	<u>222</u> 70	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>34,51</u> 0,51
383	& C1-1-3-11 варіант 4	Дверний блок металевий EI-60, глухий зі склінням в активному полотні не більше 25% площі полотна, з випадаючим порогом 980x2100мм IB	шт	1	<u>45204,94</u>	-	45205	-	-	-	-
384	& C1-1-3-11 варіант 3	Дверний блок металевий EI-60, глухий зі склінням в активному полотні не більше 25% площі полотна, з випадаючим порогом 1100x2000мм IB	шт	1	<u>46041,34</u>	-	46041	-	-	-	-
385	& C1-1-3-11 варіант 2	Дверний блок металевий EI-60, глухий зі склінням в активному полотні не більше 25% площі полотна, з випадаючим порогом 1100x2100мм IB	шт	1	<u>46347,34</u>	-	46347	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	& C1-1-3-11 варіант 1	Дверний блок металевий, глухий, утеплений 1200x2000мм	шт	2	<u>25029,34</u> -	-	50059	-	-	-	-
387	& C1-1-3-11 варіант 9	Дверний блок металевий EI-60, глухий зі склінням в активному полотні не більше 25% площі полотна, з випадаючим порогом 1200x2000мм IB	шт	1	<u>46347,34</u> -	-	46347	-	-	-	-
388	КБ10-28-6 H2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	3	<u>1150,69</u> 733,63	-	3452	2201	-	7,3370	22,01
389	& C111-876- 12-16 варіант 4	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 1100x2100h (в комплекті з налічником та фурнітурою) на відм. 0,000	шт	3	<u>91126,28</u> -	-	273379	-	-	-	-
390	КБ10-96-2 H2,3,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2048	<u>33310,54</u> 29577,58	<u>1742,80</u> 549,99	6822	6057	<u>357</u> 113	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>55,45</u> 0,83
391	& C1-1-3-11 варіант 5	Дверний блок металевий EI-60, глухий, з випадаючим порогом, з вентиляційною решіткою 1000x2100мм IB	шт	1	<u>56343,34</u> -	-	56343	-	-	-	-
392	& C1-1-3-11 варіант 6	Дверний блок металевий, глухий, 900x2100мм	шт	2	<u>23295,34</u> -	-	46591	-	-	-	-
393	& C1-1-3-12 варіант 5	Дверний блок металевий (алюмінієвий), броньована ударостійка плівка, двохстулковий 1600x2300мм	шт	2	<u>100418,91</u> -	-	200838	-	-	-	-
394	& C1-1-3-13 варіант 1	Дверний блок металевий EI-60 з фрамугою, глухий зі склінням в активному полотні не більше 25% площі полотна, з випадаючим порогом 1600x2800мм	шт	1	<u>55344,16</u> -	-	55344	-	-	-	-
395	& C1-1-3-14 варіант 1	Дверний блок металевий (алюмінієвий), броньована ударостійка плівка, матове скло, розсувний 1200x2300мм	шт	1	<u>88173,35</u> -	-	88173	-	-	-	-
396	КБ10-28-3 H2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04424	<u>21080,00</u> 7130,66	<u>5079,44</u> 1602,95	933	315	<u>225</u> 71	<u>68,8620</u> 11,7645	<u>3,05</u> 0,52
397	& C12-3-1-B2 варіант 1	Блоки дверні з металопластик/алюм , енергоефективні 4i-14Ag-4-14Ag-4i, м/п з фрамугою, броньована ударостійка плівка	м2	4,424	<u>18883,67</u> -	-	83541	-	-	-	-
398	КБ10-28-6 H2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	24	<u>1150,69</u> 733,63	-	27617	17607	-	7,3370	176,09
399	& C111-876- 12-16 варіант 1	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 1000x2100h (в комплекті з налічником та фурнітурою)IB	шт	8	<u>80110,28</u> -	-	640882	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	& C111-876-12-16 варіант 2	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 1200x2300h (в комплекті з налічником та фурнітурою)IB	шт	12	<u>92248,28</u>	-	1106979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
401	& C111-876-12-16 варіант 3	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 1600x2300h (в комплекті з налічником та фурнітурою) на відм. +3,500	шт	4	<u>124582,28</u>	-	498329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
402	КБ10-96-2 H2,3,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2588	<u>33310,54</u>	<u>1742,80</u>	8621	7655	<u>451</u>	<u>270,7330</u>	<u>70,07</u>
					29577,58	549,99			142	4,0365	1,04
403	& C1-1-3-12 варіант 1	Дверний блок металевий (алюмінієвий), броньована ударостійка плівка, двохстулковий 1600x2300мм	шт	2	<u>80018,91</u>	-	160038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
404	& C1-1-3-12 варіант 2	Дверний блок металевий (алюмінієвий), броньована ударостійка плівка, двохстулковий 1950x2800мм	шт	2	<u>115106,91</u>	-	230214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
405	& C1-1-3-13 варіант 1	Дверний блок металевий EI-60 з фрамугою, глухий зі склінням в активному полотні не більше 25% площі полотна, з випадаючим порогом 1600x2800мм	шт	1	<u>55344,16</u>	-	55344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
406	& C1-1-3-13 варіант 3	Дверний блок металевий EI-60 з фрамугою, глухий зі склінням в активному полотні не більше 25% площі полотна, з випадаючим порогом 1200x2600мм IB	шт	1	<u>60015,76</u>	-	60016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
407	КБ10-28-6 H2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	19	<u>1150,69</u>	-	21863	13939	-	7,3370	139,4
					733,63	-			-	-	-
408	& C111-876-12-16 варіант 1	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 1000x2100h (в комплекті з налічником та фурнітурою)IB	шт	5	<u>80110,28</u>	-	400551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
409	& C111-876-12-16 варіант 2	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 1200x2300h (в комплекті з налічником та фурнітурою)IB	шт	8	<u>92248,28</u>	-	737986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
410	& C111-876-12-16 варіант 3	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 1600x2300h (в комплекті з налічником та фурнітурою)	шт	5	<u>124582,28</u>	-	622911	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
411	& C111-876-12-16 варіант 5	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 900x2300h (в комплекті з налічником та фурнітурою) на відм. +7,000	шт	1	<u>80518,28</u>	-	80518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
412	КБ10-96-2 H2,3,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1416	<u>33310,54</u>	<u>1742,80</u>	4717	4188	<u>247</u>	<u>270,7330</u>	<u>38,34</u>
					29577,58	549,99			78	4,0365	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	& C1-1-3-12 варіант 1	Дверний блок металевий (алюмінієвий), броньована ударостійка плівка, двохстулковий 1600x2300мм	шт	2	<u>80018,91</u>	-	160038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
414	& C1-1-3-13 варіант 4	Дверний блок металевий EI-60 з фрамугою, глухий зі склінням в активному полотні не більше 25% площі полотна, з випаданим порогом 1600x2300мм IB	шт	1	<u>63708,16</u>	-	63708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
415	& C1-1-3-13 варіант 3	Дверний блок металевий EI-60 з фрамугою, глухий зі склінням в активному полотні не більше 25% площі полотна, з випаданим порогом 1200x2600мм IB	шт	1	<u>60015,76</u>	-	60016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
416	КБ10-28-6 H2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	23	<u>1150,69</u>	-	26466	16873	-	7,3370	168,75
					733,63	-			-	-	-
417	& C111-876- 12-16 варіант 1	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 1000x2100h (в комплекті з налічником та фурнітурою)IB	шт	4	<u>80110,28</u>	-	320441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
418	& C111-876- 12-16 варіант 2	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 1200x2300h (в комплекті з налічником та фурнітурою)IB	шт	16	<u>92248,28</u>	-	1475972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
419	& C111-876- 12-16 варіант 3	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 1600x2300h (в комплекті з налічником та фурнітурою)	шт	2	<u>124582,28</u>	-	249165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	& C111-876- 12-16 варіант 5	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 900x2300h (в комплекті з налічником та фурнітурою)	шт	1	<u>80518,28</u>	-	80518	-	-	-	-
		на відм. +10,500			-	-			-	-	-
421	КБ10-96-2 H2,3,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1784	<u>33310,54</u>	<u>1742,80</u>	5943	5277	<u>311</u>	<u>270,7330</u>	<u>48,3</u>
					29577,58	549,99			98	4,0365	0,72
422	& C1-1-3-12 варіант 3	Дверний блок металевий (алюмінієвий), броньована ударостійка плівка, двохстулковий 1600x2100мм	шт	2	<u>88484,91</u>	-	176970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
423	& C1-1-3-12 варіант 4	Дверний блок металевий (алюмінієвий) з фрамугою, броньована ударостійка плівка, двохстулковий 2000x2400мм	шт	1	<u>89912,91</u>	-	89913	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	& C1-1-3-13 варіант 5	Дверний блок металевий EI-60 з фрамугою, глухий зі склінням в активному полотні не більше 25% площі полотна, з випаданим порогом 1600x2100мм IB	шт	2	<u>62076,16</u>	-	124152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
425	КБ10-28-6 H2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	31	<u>1150,69</u>	-	35671	22743	-	7,3370	227,45
					733,63	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	& C111-876-12-16 варіант 1	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 1000х2100h (в комплекті з налічником та фурнітурою)ІВ	шт	14	<u>80110,28</u>	-	1121544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
427	& C111-876-12-16 варіант 6	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 1200х2100h (в комплекті з налічником та фурнітурою)	шт	13	<u>81252,68</u>	-	1056285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
428	& C111-876-12-16 варіант 7	Дверні блоки скр. монт. мдф з композитними панелями, глухі 1600х2100h (в комплекті з налічником та фурнітурою) Горище	шт	4	<u>99796,28</u>	-	399185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
429	КБ10-96-2 Н2,3,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,04977	<u>33310,54</u> 29577,58	<u>1742,80</u> 549,99	1658	1472	<u>87</u> 27	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>13,47</u> 0,2
430	& С1-1-3-11 варіант 7	Дверний блок металевий EI-60, глухий 1100х2100мм ІВ	шт	1	<u>34923,34</u>	-	34923	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
431	& С1-1-3-11 варіант 8	Дверний блок металевий EI-60, глухий 1270х2100мм ІВ	шт	1	<u>37575,34</u>	-	37575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
432	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>992,01</u> 276,55	<u>50,78</u> 2,44	1984	553	<u>102</u> 5	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>4,92</u> 0,05
433	& С1-1-3-15 варіант 1	Люк горищний металевий EI-60 1100х1100мм УКОСИ ТИП 1,2	шт	2	<u>18791,14</u> -	- -	37582	-	- -	- -	- -
434	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,4308	<u>691,70</u> 691,70	- -	298	298	- -	8,0900 -	3,49 -
435	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	8,616	<u>66,52</u> -	- -	573	-	- -	- -	- -
436	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,4308	<u>41260,01</u> 12642,70	<u>9,62</u> 8,49	17775	5446	<u>4</u> 4	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>58</u> 0,03
437	KP11-43-3	Високоякісне штукатурення по каменю укосів плоских при ширині більше 200 мм (товщ.30...40мм)	100м	1,34	<u>10962,49</u> 10880,01	<u>76,93</u> 67,91	14690	14579	<u>103</u> 91	<u>96,7800</u> 0,6216	<u>129,69</u> 0,83
438	S1600-106 варіант 1 Витрата 1, 7кг/1м2/1мм	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	2563,26	<u>18,39</u> -	- -	47138	-	- -	- -	- -
439	КБ15-25-2 Н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь стін/укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП 3,4	100м2	0,4308	<u>152172,32</u> 30098,88	<u>53,71</u> 47,42	65556	12967	<u>23</u> 20	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>126,66</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,682	<u>691,70</u> 691,70	- -	1855	1855	- -	8,0900	21,7
441	С111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	53,64	<u>66,52</u> -	- -	3568	-	- -	- -	- -
442	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,682	<u>41260,01</u> 12642,70	<u>9,62</u> 8,49	110659	33908	<u>26</u> 23	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>361,1</u> 0,21
443	КР11-43-3	Високоякісне штукатурення по каменю укосів плоских при ширині більше 200 мм (товщ. 40мм)	100м	8,11	<u>10962,49</u> 10880,01	<u>76,93</u> 67,91	88906	88237	<u>624</u> 551	<u>96,7800</u> 0,6216	<u>784,89</u> 5,04
444	С1600-106 варіант 2 Витрата 8, 5кг/1м2/10м м	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	9118,8	<u>18,34</u> -	- -	167239	-	- -	- -	- -
445	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін/укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,682	<u>6358,30</u> 4817,94	<u>4,74</u> 4,18	17053	12922	<u>13</u> 11	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>121,89</u> 0,1
446	КБ34-58-1 Н2,3,5=1,15	Обклеювання склосіткою стін/укосів в один шар	100м2	2,682	<u>6329,64</u> 3312,99	- -	16976	8885	- -	34,3850	92,22
447	КБ15-56-4 Н1=8 (до 5мм); Н2,3, 5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,682	<u>12543,54</u> 10211,31	<u>25,28</u> 22,31	33642	27387	<u>68</u> 60	<u>96,3240</u> 0,2042	<u>258,34</u> 0,55
448	& С111- 1375-4 варіант 1	Шпаклівка "СТАРТ"	кг	804,6	<u>12,70</u> -	- -	10218	-	- -	- -	- -
449	& С111- 1375-4 варіант 2	Шпаклівка "ФІНІШ"	кг	536,4	<u>14,74</u> -	- -	7907	-	- -	- -	- -
450	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін/укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,682	<u>4942,59</u> 4382,56	<u>1,37</u> 1,21	13256	11754	<u>4</u> 3	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>117,55</u> 0,03
451	С111-2014-6 варіант 1	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна Ceresit IN 53 Lux (колірована)	л	80,46	<u>437,99</u> -	- -	35241	-	- -	- -	- -
452	КБ15-47-5 Н2,3,5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	9,45	<u>4102,93</u> 2507,98	- -	38773	23700	- -	23,3105	220,28
Разом прямі витрати по розділу 7							14888787	442791	<u>4150</u> 2269		<u>4207,9</u> 19,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					14888787 14441846 445060 238198 507,2 83326 15126985 15126985				
		Розділ 8. Оздоблення приміщень									
		СТІНИ									
453	KP3-38-3	Обшивання стін декоративними плитами МДФ товщиною 19 мм	100 м2	0,4	<u>506482,71</u> 3554,35	-	202593	1422	-	36,8900	14,76
454	KP13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності (фотошпалери)	100м2	0,75	<u>36109,43</u> 4200,24	1,37 1,21	27082	3150	1 1	41,0300 0,0111	30,77 0,01
455	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін/укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (декоративне пофарбування з розміткою)	100м2	3,2	<u>4942,59</u> 4382,56	1,37 1,21	15816	14024	4 4	43,8300 0,0111	140,26 0,04
456	C111-2014-6 варіант 3	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна Ceresit IN 53 Lux (тонована)	л	96	<u>429,83</u> -	- -	41264	-	- -	- -	- -
457	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	13,55	<u>691,70</u> 691,70	- -	9373	9373	- -	8,0900 -	109,62 -
458	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	271	<u>66,52</u> -	- -	18027	-	- -	- -	- -
459	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	13,55	<u>41260,01</u> 12642,70	9,62 8,49	559073	171309	130 115	134,6400 0,0777	1824,37 1,05
460	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону товщ. 30...40мм	100м2	13,55	<u>15034,00</u> 13699,43	136,00 120,06	203711	185627	1843 1627	127,3300 1,0989	1725,32 14,89
461	C1600-106 варіант 1 Витрата 1, 7кг/1м2/1мм	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	80622,5	<u>18,39</u> -	- -	1482648	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	КБ15-25-2 Н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь стін/укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	13,55	<u>152172,32</u>	<u>53,71</u>	2061935	407840	<u>728</u>	<u>294,0205</u>	<u>3983,98</u>
					30098,88	47,42			643	0,4340	5,88
463	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	42,48	<u>691,70</u>	-	29383	29383	-	8,0900	343,66
					691,70	-			-	-	-
464	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	849,6	<u>66,52</u>	-	56515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
465	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	42,48	<u>41260,01</u>	<u>9,62</u>	1752725	537062	<u>409</u>	<u>134,6400</u>	<u>5719,51</u>
					12642,70	8,49			361	0,0777	3,3
466	КБ15-45-7 Н2,3,5=1,15	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стін механізованим способом 40мм	100м2	39,53	<u>10829,99</u>	<u>647,60</u>	428110	366208	<u>25600</u>	<u>87,3885</u>	<u>3454,47</u>
					9264,05	560,73			22166	6,0582	239,48
467	С1600-106 варіант 2 Витрата 8, 5кг/1м2/10м м	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	134402	<u>18,34</u>	-	2464933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
468	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону товщ.30...40мм	100м2	2,95	<u>15034,00</u>	<u>136,00</u>	44350	40413	<u>401</u>	<u>127,3300</u>	<u>375,62</u>
					13699,43	120,06			354	1,0989	3,24
469	С1600-106 варіант 1 Витрата 1, 7кг/1м2/1мм	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	17552,5	<u>18,39</u>	-	322790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
470	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін/укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	42,48	<u>6358,30</u>	<u>4,74</u>	270101	204666	<u>201</u>	<u>45,4480</u>	<u>1930,63</u>
					4817,94	4,18			178	0,0383	1,63
471	КБ34-58-1 Н2,3,5=1,15	Обклеювання склосіткою стін/укосів в один шар	100м2	42,48	<u>6329,64</u>	-	268883	140736	-	34,3850	1460,67
					3312,99	-			-	-	-
472	КБ15-56-4 Н1=8 (до 5мм);Н2,3, 5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	42,48	<u>12543,54</u>	<u>25,28</u>	532850	433776	<u>1074</u>	<u>96,3240</u>	<u>4091,84</u>
					10211,31	22,31			948	0,2042	8,68
473	& С111- 1375-4 варіант 1	Шпаклівка "СТАРТ"	кг	12744	<u>12,70</u>	-	161849	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
474	& С111- 1375-4 варіант 2	Шпаклівка "ФІНІШ"	кг	8496	<u>14,74</u>	-	125231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	42,48	<u>691,70</u> 691,70	- -	29383	29383	- -	8,0900	343,66
476	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	849,6	<u>66,52</u> -	- -	56515	-	- -	- -	- -
477	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін/укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,3	<u>4942,59</u> 4382,56	<u>1,37</u> 1,21	16311	14462	<u>5</u> 4	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>144,64</u> 0,04
478	KP13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	39,18	<u>5858,09</u> 4200,24	<u>1,37</u> 1,21	229520	164565	<u>54</u> 47	<u>41,0300</u> 0,0111	<u>1607,56</u> 0,43
479	C111-1704 варіант 1	Флізелін малярний Wellton WF150/20	м2	4388,16	<u>97,06</u> -	- -	425915	-	- -	- -	- -
480	KP12-66-1	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	100м2	39,18	<u>691,70</u> 691,70	- -	27101	27101	- -	8,0900	316,97
481	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	783,6	<u>66,52</u> -	- -	52125	-	- -	- -	- -
482	KP12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	39,18	<u>944,37</u> 914,15	<u>30,22</u> 26,68	37000	35816	<u>1184</u> 1045	<u>9,2600</u> 0,2442	<u>362,81</u> 9,57
483	C111-2014-6 варіант 1	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна Ceresit IN 53 Lux (колірована)	л	1274,4	<u>437,99</u> -	- -	558174	-	- -	- -	- -
484	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	5,305	<u>691,70</u> 691,70	- -	3669	3669	- -	8,0900	42,92
485	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	106,1	<u>66,52</u> -	- -	7058	-	- -	- -	- -
486	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	5,305	<u>41260,01</u> 12642,70	<u>9,62</u> 8,49	218884	67070	<u>51</u> 45	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>714,27</u> 0,41
487	KB15-45-7 H2,3,5=1,15	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стін механізованим способом 40мм	100м2	5,305	<u>10829,99</u> 9264,05	<u>647,60</u> 560,73	57453	49146	<u>3436</u> 2975	<u>87,3885</u> 6,0582	<u>463,6</u> 32,14
488	C1600-106 варіант 2 Витрата 8, 5кг/1м2/10м м	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	18037	<u>18,34</u> -	- -	330799	-	- -	- -	- -
489	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	5,305	<u>691,70</u> 691,70	- -	3669	3669	- -	8,0900	42,92
490	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	106,1	<u>66,52</u> -	- -	7058	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	КР12-49-1	Просте фарбування стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,305	<u>3178,77</u> 2618,74	<u>1,37</u> 1,21	16863	13892	<u>7</u> 6	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>138,94</u> 0,06
492	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	212,2	<u>84,34</u> -	-	17897	-	-	-	-
493	КР11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	5,305	<u>32649,83</u> 32243,33	<u>210,18</u> 185,54	173207	171051	<u>1115</u> 984	<u>271,3400</u> 1,6983	<u>1439,46</u> 9,01
494	С111-2012-15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77	кг	2387,25	<u>194,91</u> -	-	465299	-	-	-	-
495	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	2,12	<u>41803,76</u> 3128,88	<u>15,11</u> 13,34	88624	6633	<u>32</u> 28	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>63,28</u> 0,26
496	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	110,24	<u>27,84</u> -	-	3069	-	-	-	-
497	КБ9-38-2 Н2,3,5=1,15	Монтаж стель підвісних алюмінієвих панельних перфорованих	100м2	2,455	<u>54213,41</u> 52066,79	<u>634,10</u> 78,45	133094	127824	<u>1557</u> 193	<u>520,7200</u> 0,6392	<u>1278,37</u> 1,57
498	& С126-1191-1 варіант 1	Комплекти підвісних стель АРМСТРОНГ (каркас, кріплення та алюмінієві перфоровані плити 600х600мм)	м2	245,5	<u>2380,40</u> -	-	584388	-	-	-	-
499	КБ15-76-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	19,028	<u>16134,36</u> 16092,64	<u>4,74</u> 4,18	307005	306211	<u>90</u> 80	<u>160,9425</u> 0,0383	<u>3062,41</u> 0,73
500	КБ15-76-2 Н2,3,5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	19,028	<u>1937,41</u> 1929,51	<u>7,90</u> 6,97	36865	36715	<u>150</u> 133	<u>19,2970</u> 0,0638	<u>367,18</u> 1,21
501	& С126-1191-1 варіант 2	Комплекти підвісних стель (каркас, кріплення та медична плита Armstrong)	м2	1725,4	<u>2471,08</u> -	-	4263601	-	-	-	-
502	& С126-1191-1 варіант 3	Комплекти підвісних стель (каркас, кріплення та плита Armstrong 600х600 мм)	м2	177,4	<u>1876,65</u> -	-	332918	-	-	-	-
503	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,5	<u>691,70</u> 691,70	-	1038	1038	-	8,0900	12,14
504	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	30	<u>66,52</u> -	-	1996	-	-	-	-
505	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (тільки шви)	100м2	0,15	<u>691,70</u> 691,70	-	104	104	-	8,0900	1,21
506	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	11,25	<u>134,86</u> -	-	1517	-	-	-	-
507	КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,5	<u>9512,44</u> 7680,42	<u>7,90</u> 6,97	14269	11521	<u>12</u> 10	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>108,68</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	КБ15-56-6 Н2,3,5=1,15; Н1=3 (до 3мм)	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,5	<u>5702,28</u> 4827,70	<u>9,48</u> 8,37	8553	7242	<u>14</u> 13	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>68,31</u> 0,11
509	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	810	<u>15,92</u> -	- -	12895	-	- -	- -	- -
510	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,5	<u>691,70</u> 691,70	- -	1038	1038	- -	8,0900 -	12,14 -
511	С111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	30	<u>66,52</u> -	- -	1996	-	- -	- -	- -
512	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,5	<u>5548,91</u> 4933,51	<u>1,37</u> 1,21	8323	7400	<u>2</u> 2	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>74,01</u> 0,02
513	С111-2014-6 варіант 2	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна Ceresit IN 51 Standart	л	54	<u>188,70</u> -	- -	10190	-	- -	- -	- -
514	КБ15-64-1 Н2,3,5=1,15;	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,1	<u>47700,54</u> 20331,07	<u>77,41</u> 68,34	100171	42695	<u>163</u> 144	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>396,83</u> 1,31
515	КБ15-66-1 Н2,3,5=1,15;	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволоконистими листами.	100 м2	2,1	<u>37167,71</u> 17890,65	<u>33,17</u> 29,29	78052	37570	<u>70</u> 62	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>329,33</u> 0,56
516	КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,1	<u>9512,44</u> 7680,42	<u>7,90</u> 6,97	19976	16129	<u>17</u> 15	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>152,15</u> 0,13
517	КБ15-56-6 Н2,3,5=1,15; Н1=3 (до 3мм)	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,1	<u>5702,28</u> 4827,70	<u>9,48</u> 8,37	11975	10138	<u>20</u> 18	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>95,63</u> 0,16
518	& С111- 1375-4 варіант 1	Шпаклівка "СТАРТ"	кг	420	<u>12,70</u> -	- -	5334	-	- -	- -	- -
519	& С111- 1375-4 варіант 2	Шпаклівка "ФІНІШ"	кг	210	<u>14,74</u> -	- -	3095	-	- -	- -	- -
520	КР13-11-4	Обклеювання стель шпалерами простими та середньої щільності	100м2	2,1	<u>6397,47</u> 5350,32	<u>1,37</u> 1,21	13435	11236	<u>3</u> 3	<u>50,4700</u> 0,0111	<u>105,99</u> 0,02
521	С111-1704 варіант 1	Флізелін малярний Wellton WF150/20	м2	237,3	<u>97,06</u> -	- -	23032	-	- -	- -	- -
522	КР12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином	100м2	2,1	<u>691,70</u> 691,70	- -	1453	1453	- -	8,0900 -	16,99 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	42	<u>66,52</u>	-	2794	-	-	-	-
524	KP12-49-14	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по шпалерах за 2 рази	100м2	2,1	<u>1137,00</u>	<u>41,21</u>	2388	2301	<u>87</u>	<u>11,1000</u>	<u>23,31</u>
					1095,79	36,38			76	0,3330	0,7
525	C111-2014-6 варіант 1	Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна Ceresit IN 53 Lux (колірована) ПІДЛОГИ	л	63	<u>437,99</u>	-	27593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
526	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (додатково)	100м2	0,43	<u>3664,42</u>	<u>10,99</u>	1576	1522	<u>5</u>	<u>33,3900</u>	<u>14,36</u>
					3539,67	9,70			4	0,0888	0,04
527	KB7-19-3	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	4,3	<u>2305,77</u>	-	9915	9915	-	23,0600	99,16
					2305,77	-			-	-	-
528	& C11-4-10-222-1	Герметик силіконовий 280мл	шт	43	<u>367,37</u>	-	15797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
529	KP11-40-1	Обклеювання стрічкою	100м	28,14	<u>2586,57</u>	<u>2,75</u>	72786	30416	<u>77</u>	<u>10,8100</u>	<u>304,19</u>
					1080,89	2,43			68	0,0222	0,62
530	C1550-60	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	473	<u>251,53</u>	-	118974	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
531	& C111-1678-100 варіант 1	Демпферна стрічка 7ммх150ммх50м	м	2622,4	<u>16,60</u>	-	43532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
532	KP2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,02	<u>27091,15</u>	-	542	73	-	36,5200	0,73
					3651,63	-			-	-	-
533	C111-1564 варіант 1	Полімер-бітумна мембрана IZOBIT SUPER PV3 FF, 1х10 м	м2	4,6	<u>251,98</u>	-	1159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
534	C111-2014-7 варіант 1	Праймер Bitugum бітумна грунтовка 18л	л	1	<u>104,04</u>	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
535	KB11-11-18 H2,3,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,02	<u>23320,51</u>	<u>80,57</u>	466	33	<u>2</u>	<u>18,6300</u>	<u>0,37</u>
					1671,11	71,12			1	0,6510	0,01
536	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,02	<u>14476,01</u>	<u>146,99</u>	290	134	<u>3</u>	<u>71,3400</u>	<u>1,43</u>
					6698,83	129,76			3	1,1877	0,02
537	KP7-17-9 H1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,02	<u>34259,29</u>	<u>615,42</u>	685	65	<u>12</u>	<u>34,5600</u>	<u>0,69</u>
					3245,18	543,29			11	4,9728	0,1
538	KB11-29-2 H2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,02	<u>132669,25</u>	<u>56,87</u>	2653	388	<u>1</u>	<u>189,6925</u>	<u>3,79</u>
					19418,82	50,21			1	0,4595	0,01
539	KB11-29-2 H2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1	<u>25328,43</u>	<u>56,87</u>	2533	1942	<u>6</u>	<u>189,6925</u>	<u>18,97</u>
					19418,82	50,21			5	0,4595	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	& C1-10K-2-1 варіант 2	Плитка керамічна протиковзья	м2	10,2	<u>963,91</u>	-	9832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
541	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	52	<u>17,35</u>	-	902	-	-	-	-
		ТИП 2			-	-			-	-	-
542	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,193	<u>3753,34</u>	<u>31,60</u>	4478	4440	<u>38</u>	<u>37,7000</u>	<u>44,98</u>
					3721,74	27,89			33	0,2553	0,3
543	& C114-97-3 варіант 2	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ. 50мм	м3	6,1	<u>3887,67</u>	-	23715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
544	KB26-30-1 H23,5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	11,93	<u>993,20</u>	-	11849	1904	-	1,6560	19,76
					159,56	-			-	-	-
545	KB11-11-18 H2,3,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,193	<u>23320,51</u>	<u>80,57</u>	27821	1994	<u>96</u>	<u>18,6300</u>	<u>22,23</u>
					1671,11	71,12			85	0,6510	0,78
546	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,193	<u>14476,01</u>	<u>146,99</u>	17270	7992	<u>175</u>	<u>71,3400</u>	<u>85,11</u>
					6698,83	129,76			155	1,1877	1,42
547	KP7-17-9 H1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,193	<u>34259,29</u>	<u>615,42</u>	40871	3871	<u>734</u>	<u>34,5600</u>	<u>41,23</u>
					3245,18	543,29			648	4,9728	5,93
548	KB11-11-13 H2,3,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,193	<u>47291,86</u>	<u>31,60</u>	56419	8206	<u>38</u>	<u>73,2550</u>	<u>87,39</u>
					6878,64	27,89			33	0,2553	0,3
549	KB11-11-14 H1=16,5 (до товщ.3... 30мм); H2,3, 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	1,193	<u>131714,89</u>	<u>104,26</u>	157136	11287	<u>124</u>	<u>100,7573</u>	<u>120,2</u>
					9461,11	92,04			110	0,8425	1,01
550	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,193	<u>148343,54</u>	<u>10,99</u>	176974	4223	<u>13</u>	<u>33,3900</u>	<u>39,83</u>
					3539,67	9,70			12	0,0888	0,11
551	C111-1624 варіант 1	Праймер MicroSealer 50	т	0,02386	<u>786933,70</u>	-	18776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
552	KP7-16-2	Улаштування підсипки з кварцевого піску	м3	0,04772	<u>14862,84</u>	<u>177,48</u>	709	21	<u>8</u>	<u>4,5800</u>	<u>0,22</u>
					430,06	58,93			3	0,5537	0,03
553	KP12-46-2	Покриття підлог лаком за 2 рази	100м2	1,193	<u>20181,12</u>	<u>1,37</u>	24076	3029	<u>2</u>	<u>20,8000</u>	<u>24,81</u>
					2539,26	1,21			1	0,0111	0,01
		ТИП 3									
554	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,205	<u>3753,34</u>	<u>31,60</u>	769	763	<u>6</u>	<u>37,7000</u>	<u>7,73</u>
					3721,74	27,89			6	0,2553	0,05
555	& C114-97-3 варіант 2	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ. 50мм	м3	1,05	<u>3887,67</u>	-	4082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	КБ26-30-1 Н23,5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	2,05	<u>993,20</u> 159,56	- -	2036	327	- -	1,6560 -	3,39 -
557	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,205	<u>23320,51</u> 1671,11	<u>80,57</u> 71,12	4781	343	<u>17</u> 15	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>3,82</u> 0,13
558	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,205	<u>14476,01</u> 6698,83	<u>146,99</u> 129,76	2968	1373	<u>30</u> 27	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>14,62</u> 0,24
559	КР7-17-9 Н1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,205	<u>34259,29</u> 3245,18	<u>615,42</u> 543,29	7023	665	<u>126</u> 111	<u>34,5600</u> 4,9728	<u>7,08</u> 1,02
560	КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,205	<u>25328,43</u> 19418,82	<u>56,87</u> 50,21	5192	3981	<u>12</u> 10	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>38,89</u> 0,09
561	& С1-10К-2-1 варіант 2	Плитка керамічна протиковзья	м2	20,91	<u>963,91</u> -	- -	20155	-	- -	- -	- -
562	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 12 ТИП 4	кг	106,6	<u>17,35</u> -	- -	1850	-	- -	- -	- -
563	КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП 5	100м2	0,024	<u>132669,25</u> 19418,82	<u>56,87</u> 50,21	3184	466	<u>1</u> 1	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>4,55</u> 0,01
564	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,159	<u>3753,34</u> 3721,74	<u>31,60</u> 27,89	597	592	<u>5</u> 4	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>5,99</u> 0,04
565	& С114-97-3 варіант 3	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ. (50+20)мм	м3	1,14	<u>3887,67</u> -	- -	4432	-	- -	- -	- -
566	КБ26-30-1 Н23,5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,59	<u>993,20</u> 159,56	- -	1579	254	- -	1,6560 -	2,63 -
567	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,159	<u>23320,51</u> 1671,11	<u>80,57</u> 71,12	3708	266	<u>13</u> 11	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>2,96</u> 0,1
568	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,159	<u>14476,01</u> 6698,83	<u>146,99</u> 129,76	2302	1065	<u>23</u> 21	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>11,34</u> 0,19
569	КР7-17-9 Н1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,159	<u>34259,29</u> 3245,18	<u>615,42</u> 543,29	5447	516	<u>98</u> 86	<u>34,5600</u> 4,9728	<u>5,5</u> 0,79
570	КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП 6	100м2	0,159	<u>132669,25</u> 19418,82	<u>56,87</u> 50,21	21094	3088	<u>9</u> 8	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>30,16</u> 0,07
571	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,563	<u>3753,34</u> 3721,74	<u>31,60</u> 27,89	13373	13261	<u>112</u> 99	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>134,33</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	& C114-97-3 варіант 2	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ. 50мм	м3	18,2	<u>3887,67</u> -	-	70756	-	-	-	-
573	КБ26-30-1 Н23,5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	35,63	<u>993,20</u> 159,56	-	35388	5685	-	1,6560	59
574	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,563	<u>23320,51</u> 1671,11	<u>80,57</u> 71,12	83091	5954	<u>287</u> 253	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>66,38</u> 2,32
575	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	3,563	<u>14476,01</u> 6698,83	<u>146,99</u> 129,76	51578	23868	<u>524</u> 462	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>254,18</u> 4,23
576	КР7-17-9 Н1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	3,563	<u>34259,29</u> 3245,18	<u>615,42</u> 543,29	122066	11563	<u>2193</u> 1936	<u>34,5600</u> 4,9728	<u>123,14</u> 17,72
577	КБ11-11-13 Н2,3,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,563	<u>47291,86</u> 6878,64	<u>31,60</u> 27,89	168501	24509	<u>113</u> 99	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>261,01</u> 0,91
578	КБ11-11-14 Н1=16,5 (до товщ.3... 30мм); Н2,3, 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	3,563	<u>131714,89</u> 9461,11	<u>104,26</u> 92,04	469300	33710	<u>371</u> 328	<u>100,7573</u> 0,8425	<u>359</u> 3
579	КБ11-39-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 7	100м2	3,563	<u>146315,67</u> 8246,67	<u>12,64</u> 11,16	521323	29383	<u>45</u> 40	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>287,03</u> 0,36
580	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,427	<u>3753,34</u> 3721,74	<u>31,60</u> 27,89	1603	1589	<u>14</u> 12	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>16,1</u> 0,11
581	& C114-97-3 варіант 3	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ. (50+20)мм	м3	3,05	<u>3887,67</u> -	-	11857	-	-	-	-
582	КБ26-30-1 Н23,5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	4,27	<u>993,20</u> 159,56	-	4241	681	-	1,6560	7,07
583	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,427	<u>23320,51</u> 1671,11	<u>80,57</u> 71,12	9958	714	<u>34</u> 30	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>7,96</u> 0,28
584	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,427	<u>14476,01</u> 6698,83	<u>146,99</u> 129,76	6181	2860	<u>63</u> 55	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>30,46</u> 0,51
585	КР7-17-9 Н1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,427	<u>34259,29</u> 3245,18	<u>615,42</u> 543,29	14629	1386	<u>263</u> 232	<u>34,5600</u> 4,9728	<u>14,76</u> 2,12
586	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,427	<u>3664,42</u> 3539,67	<u>10,99</u> 9,70	1565	1511	<u>5</u> 4	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>14,26</u> 0,04
587	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	8,54	<u>66,52</u> -	-	568	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП 8	100м2	0,427	<u>132669,25</u> 19418,82	<u>56,87</u> 50,21	56650	8292	<u>24</u> 21	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>81</u> 0,2
589	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	14,816	<u>23320,51</u> 1671,11	<u>80,57</u> 71,12	345517	24759	<u>1194</u> 1054	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>276,02</u> 9,65
590	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	14,816	<u>14476,01</u> 6698,83	<u>146,99</u> 129,76	214477	99250	<u>2178</u> 1923	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>1056,97</u> 17,6
591	КР7-17-9 Н1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	14,816	<u>34259,29</u> 3245,18	<u>615,42</u> 543,29	507586	48081	<u>9118</u> 8049	<u>34,5600</u> 4,9728	<u>512,04</u> 73,68
592	КБ11-11-13 Н2,3,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	14,816	<u>47291,86</u> 6878,64	<u>31,60</u> 27,89	700676	101914	<u>468</u> 413	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>1085,35</u> 3,78
593	КБ11-11-14 Н1=16,5 (до товщ.3...30мм); Н2,3,5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	14,816	<u>131714,89</u> 9461,11	<u>104,26</u> 92,04	1951488	140176	<u>1545</u> 1364	<u>100,7573</u> 0,8425	<u>1492,82</u> 12,48
594	КБ11-39-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 9	100м2	14,816	<u>169204,47</u> 8246,67	<u>12,64</u> 11,16	2506933	122183	<u>187</u> 165	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>1193,54</u> 1,51
595	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,241	<u>23320,51</u> 1671,11	<u>80,57</u> 71,12	52261	3745	<u>181</u> 159	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>41,75</u> 1,46
596	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	2,241	<u>14476,01</u> 6698,83	<u>146,99</u> 129,76	32441	15012	<u>329</u> 291	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>159,87</u> 2,66
597	КР7-17-9 Н1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	2,241	<u>34259,29</u> 3245,18	<u>615,42</u> 543,29	76775	7272	<u>1379</u> 1218	<u>34,5600</u> 4,9728	<u>77,45</u> 11,14
598	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,241	<u>3664,42</u> 3539,67	<u>10,99</u> 9,70	8212	7932	<u>25</u> 22	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>74,83</u> 0,2
599	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	44,82	<u>66,52</u> -	<u>-</u> -	2981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
600	КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП 10	100м2	2,241	<u>132669,25</u> 19418,82	<u>56,87</u> 50,21	297312	43518	<u>127</u> 113	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>425,1</u> 1,03
601	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,327	<u>23320,51</u> 1671,11	<u>80,57</u> 71,12	7626	546	<u>26</u> 23	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>6,09</u> 0,21
602	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,327	<u>14476,01</u> 6698,83	<u>146,99</u> 129,76	4734	2191	<u>48</u> 42	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>23,33</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603	КР7-17-9 Н1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,327	<u>34259,29</u>	<u>615,42</u>	11203	1061	<u>201</u>	<u>34,5600</u>	<u>11,3</u>
					3245,18	543,29			178	4,9728	1,63
604	КБ11-11-13 Н2,3,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,327	<u>47291,86</u>	<u>31,60</u>	15464	2249	<u>10</u>	<u>73,2550</u>	<u>23,95</u>
					6878,64	27,89			9	0,2553	0,08
605	КБ11-11-14 Н1=16,5 (до товщ.3... 30мм); Н2,3, 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,327	<u>131714,89</u>	<u>104,26</u>	43071	3094	<u>34</u>	<u>100,7573</u>	<u>32,95</u>
					9461,11	92,04			30	0,8425	0,28
606	КБ11-39-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 11	100м2	0,327	<u>146315,67</u>	<u>12,64</u>	47845	2697	<u>4</u>	<u>80,5575</u>	<u>26,34</u>
					8246,67	11,16			4	0,1021	0,03
607	КБ11-15-7 Н2,3,5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,15	<u>11202,76</u>	<u>346,22</u>	1680	1560	<u>52</u>	<u>104,0290</u>	<u>15,6</u>
					10401,86	107,75			16	1,0405	0,16
608	КБ11-39-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 11-А	100м2	0,15	<u>182157,76</u>	<u>12,64</u>	27324	1237	<u>2</u>	<u>80,5575</u>	<u>12,08</u>
					8246,67	11,16			2	0,1021	0,02
609	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,271	<u>23320,51</u>	<u>80,57</u>	6320	453	<u>22</u>	<u>18,6300</u>	<u>5,05</u>
					1671,11	71,12			19	0,6510	0,18
610	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,271	<u>14476,01</u>	<u>146,99</u>	3923	1815	<u>40</u>	<u>71,3400</u>	<u>19,33</u>
					6698,83	129,76			35	1,1877	0,32
611	КР7-17-9 Н1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,271	<u>34259,29</u>	<u>615,42</u>	9284	879	<u>167</u>	<u>34,5600</u>	<u>9,37</u>
					3245,18	543,29			147	4,9728	1,35
612	КБ11-11-13 Н2,3,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,15	<u>47291,86</u>	<u>31,60</u>	7094	1032	<u>5</u>	<u>73,2550</u>	<u>10,99</u>
					6878,64	27,89			4	0,2553	0,04
613	КБ11-11-14 Н1=16,5 (до товщ.3... 30мм); Н2,3, 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,15	<u>131714,89</u>	<u>104,26</u>	19757	1419	<u>16</u>	<u>100,7573</u>	<u>15,11</u>
					9461,11	92,04			14	0,8425	0,13
614	КБ11-39-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,15	<u>182157,76</u>	<u>12,64</u>	27324	1237	<u>2</u>	<u>80,5575</u>	<u>12,08</u>
					8246,67	11,16			2	0,1021	0,02
615	КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ТИП 12	100м2	0,121	<u>132669,25</u>	<u>56,87</u>	16053	2350	<u>7</u>	<u>189,6925</u>	<u>22,95</u>
					19418,82	50,21			6	0,4595	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
616	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,078	<u>3753,34</u> 3721,74	<u>31,60</u> 27,89	293	290	<u>3</u> 2	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>2,94</u> 0,02
617	& С114-97-3 варіант 3	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ. (50+20)мм	м3	0,56	<u>3887,67</u> -	- -	2177	-	- -	- -	- -
618	КБ26-30-1 Н23,5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,78	<u>993,20</u> 159,56	- -	775	124	- -	1,6560 -	1,29 -
619	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,078	<u>23320,51</u> 1671,11	<u>80,57</u> 71,12	1819	130	<u>6</u> 6	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>1,45</u> 0,05
620	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,078	<u>14476,01</u> 6698,83	<u>146,99</u> 129,76	1129	523	<u>11</u> 10	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>5,56</u> 0,09
621	КР7-17-9 Н1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,078	<u>34259,29</u> 3245,18	<u>615,42</u> 543,29	2672	253	<u>48</u> 42	<u>34,5600</u> 4,9728	<u>2,7</u> 0,39
622	КР12-46-1	Покриття підлог фарбою АК-11 за 1 раз	100м2	0,078	<u>1021,74</u> 1018,15	<u>1,37</u> 1,21	80	79	- -	8,3400 0,0111	0,65 -
623	& С111-390-121М варіант 1	Фарба для бетонної підлоги АК-11 Kompozit	кг	1,326	<u>327,17</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
624	С1633-10	Розчинник	л	0,39	<u>101,40</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
625	КР12-46-2	Покриття підлог фарбою АК-11 за 2 рази	100м2	0,078	<u>2543,80</u> 2539,26	<u>1,37</u> 1,21	198	198	- -	20,8000 0,0111	1,62 -
626	& С111-390-121М варіант 1	Фарба для бетонної підлоги АК-11 Kompozit	кг	2,652	<u>327,17</u> -	- -	868	-	- -	- -	- -
627	КР7-20-1	ТИП 13 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,15	<u>3753,34</u> 3721,74	<u>31,60</u> 27,89	563	558	<u>5</u> 4	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>5,66</u> 0,04
628	& С114-97-3 варіант 2	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ. 50мм	м3	0,8	<u>3887,67</u> -	- -	3110	-	- -	- -	- -
629	КБ26-30-1 Н23,5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,5	<u>993,20</u> 159,56	- -	1490	239	- -	1,6560 -	2,48 -
630	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,15	<u>23320,51</u> 1671,11	<u>80,57</u> 71,12	3498	251	<u>12</u> 11	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>2,79</u> 0,1
631	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,15	<u>14476,01</u> 6698,83	<u>146,99</u> 129,76	2171	1005	<u>22</u> 19	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>10,7</u> 0,18
632	КР7-17-9 Н1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,15	<u>34259,29</u> 3245,18	<u>615,42</u> 543,29	5139	487	<u>92</u> 81	<u>34,5600</u> 4,9728	<u>5,18</u> 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
633	КР12-66-1	Протравлення поверхні нейтралізуючим розчином	100м2	0,15	<u>691,70</u> 691,70	- -	104	104	- -	8,0900	1,21
634	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	3	<u>66,52</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
635	КБ11-33-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з гранітних плит	100м2	0,15	<u>638193,89</u> 84217,66	<u>697,92</u> 506,87	95729	12633	<u>105</u> 76	<u>874,0805</u> 4,6537	<u>131,11</u> 0,7
636	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 ТИП 13-А	кг	114	<u>27,84</u> -	- -	3174	-	- -	- -	- -
637	КР12-66-1	Протравлення поверхні нейтралізуючим розчином	100м2	2,17	<u>691,70</u> 691,70	- -	1501	1501	- -	8,0900	17,56
638	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	43,4	<u>66,52</u> -	- -	2887	-	- -	- -	- -
639	КР7-10-2	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	100місць	1	<u>12658,27</u> 9774,99	- -	12658	9775	- -	104,1000	104,1
640	КР12-66-1	Протравлення поверхні нейтралізуючим розчином	100м2	2,17	<u>691,70</u> 691,70	- -	1501	1501	- -	8,0900	17,56
641	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	43,4	<u>66,52</u> -	- -	2887	-	- -	- -	- -
642	КБ11-33-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з гранітних плит	100м2	2,17	<u>638193,89</u> 84217,66	<u>697,92</u> 506,87	1384881	182752	<u>1514</u> 1100	<u>874,0805</u> 4,6537	<u>1896,75</u> 10,1
643	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 ТИП 14	кг	1649,2	<u>27,84</u> -	- -	45914	-	- -	- -	- -
644	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,224	<u>23320,51</u> 1671,11	<u>80,57</u> 71,12	5224	374	<u>18</u> 16	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>4,17</u> 0,15
645	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,224	<u>14476,01</u> 6698,83	<u>146,99</u> 129,76	3243	1501	<u>33</u> 29	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>15,98</u> 0,27
646	КР7-17-9 Н1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,224	<u>34259,29</u> 3245,18	<u>615,42</u> 543,29	7674	727	<u>138</u> 122	<u>34,5600</u> 4,9728	<u>7,74</u> 1,11
647	КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,224	<u>132669,25</u> 19418,82	<u>56,87</u> 50,21	29718	4350	<u>13</u> 11	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>42,49</u> 0,1
648	КР7-31-1	Улаштування плінтусів спеціальних для лінолеума	100м	27,18	<u>1307,96</u> 1305,21	<u>2,75</u> 2,43	35550	35476	<u>74</u> 66	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>377,8</u> 0,6
649	С123-352 варіант 1	Плінтус коннелюрний Forbo спеціальний для лінолеуму (настінний) в компл з кріпленням	м	2799,54	<u>230,16</u> -	- -	644342	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							31738594	4914674	<u>63643</u> 54221		<u>49076,73</u> 537,66
Разом будівельні роботи, грн.							31738594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					26760277 4968895 2735783 5951,07 977641 34474377 34474377				
		Розділ 9. Утеплення та гідроізоляція стін підвального поверху									
650	KP20-38-1	Очищення фундаментів від ґрунту щітками ТИП 1	м2	126	<u>23,94</u> 23,94	- -	3016	3016	<u>-</u> -	0,2800 -	35,28 -
651	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,73	<u>691,70</u> 691,70	- -	505	505	<u>-</u> -	8,0900 -	5,91 -
652	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	14,6	<u>66,52</u> -	- -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
653	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,73	<u>41260,01</u> 12642,70	<u>9,62</u> 8,49	30120	9229	<u>7</u> 6	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>98,29</u> 0,06
654	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону товщ. 40мм	100м2	0,73	<u>15034,00</u> 13699,43	<u>136,00</u> 120,06	10975	10001	<u>99</u> 88	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>92,95</u> 0,8
655	C1600-106 варіант 1 Витрата 1, 7кг/1м2/1мм	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	4964	<u>18,39</u> -	- -	91288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
656	KP2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,73	<u>33848,00</u> 8912,84	- -	24709	6506	<u>-</u> -	85,0300 -	62,07 -
657	C111-1564 варіант 1	Полімер-бітумна мембрана IZOBIT SUPER PV3 FF, 1x10 м	м2	167,9	<u>251,98</u> -	- -	42307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
658	C111-2014-7 варіант 1	Праймер Bitugum бітумна ґрунтовка 18л	л	36,5	<u>104,04</u> -	- -	3797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
659	KP19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клеї	м3	7,446	<u>4812,73</u> 3346,05	- -	35836	24915	<u>-</u> -	31,1000 -	231,57 -
660	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	438	<u>15,47</u> -	- -	6776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
661	& C114-97-3	Екструдований пінополістирол	м3	7,3	<u>3887,67</u>	-	28380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
662	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,73	<u>22008,26</u>	-	16066	4821	-	63,0100	46
					6604,71	-			-	-	-
663	C111-1564 варіант 2	Шипована мембрана	м2	83,95	<u>189,08</u>	-	15873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
664	KP3-46-1	ТИП 2 <i>Розшивання швів (ФБС)</i>	100 м2	0,53	<u>9773,86</u>	-	5180	4391	-	88,2400	46,77
					8285,74	-			-	-	-
665	KP12-66-1	<i>Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином</i>	100м2	0,53	<u>691,70</u>	-	367	367	-	8,0900	4,29
					691,70	-			-	-	-
666	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	39,75	<u>134,86</u>	-	5361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
667	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,53	<u>41260,01</u>	<u>9,62</u>	21868	6701	5	<u>134,6400</u>	<u>71,36</u>
					12642,70	8,49			4	0,0777	0,04
668	KP11-26-3	<i>Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону товщ. 30...40мм</i>	100м2	0,53	<u>15034,00</u>	<u>136,00</u>	7968	7261	<u>72</u>	<u>127,3300</u>	<u>67,48</u>
					13699,43	120,06			64	1,0989	0,58
669	C1600-106 варіант 1 Витрата 1, 7кг/1м2/1мм	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	3153,5	<u>18,39</u>	-	57993	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
670	KP2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,53	<u>33848,00</u>	-	17939	4724	-	85,0300	45,07
					8912,84	-			-	-	-
671	C111-1564 варіант 1	Полімер-бітумна мембрана IZOBIT SUPER PV3 FF, 1x10 м	м2	121,9	<u>251,98</u>	-	30716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
672	C111-2014-7 варіант 1	Праймер Bitugum бітумна ґрунтовка 18л	л	26,5	<u>104,04</u>	-	2757	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
673	KP19-26-1	<i>Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клеї</i>	м3	5,406	<u>4812,73</u>	-	26018	18089	-	31,1000	168,13
					3346,05	-			-	-	-
674	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	318	<u>15,47</u>	-	4919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
675	& C114-97-3	Екструдований пінополістирол	м3	5,3	<u>3887,67</u>	-	20605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
676	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,53	<u>22008,26</u>	-	11664	3500	-	63,0100	33,4
					6604,71	-			-	-	-
677	C111-1564 варіант 2	Шипована мембрана	м2	60,95	<u>189,08</u>	-	11524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
678	KP3-46-1	ТИП 3 <i>Розшивання швів (ФБС)</i>	100 м2	0,2	<u>9773,86</u>	-	1955	1657	-	88,2400	17,65
					8285,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
679	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2	<u>691,70</u> 691,70	- -	138	138	- -	8,0900	1,62
680	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	15	<u>134,86</u> -	- -	2023	-	- -	- -	- -
681	КБ15-78-1 Н2,3,5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм без опорядження декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,2	<u>150388,79</u> 54819,89	- -	30078	10964	- -	480,5390	96,11
682	КР11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких ТИП 4	100м2	-0,2	<u>32453,51</u> 32243,33	<u>210,18</u> 185,54	-6491	-6449	<u>-42</u> -37	<u>271,3400</u> 1,6983	<u>-54,27</u> -0,34
683	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,05	<u>691,70</u> 691,70	- -	35	35	- -	8,0900	0,4
684	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	1	<u>66,52</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
685	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,05	<u>41260,01</u> 12642,70	<u>9,62</u> 8,49	2063	632	- -	134,6400	6,73
686	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином по каменю та бетону товщ. 40мм	100м2	0,05	<u>15034,00</u> 13699,43	<u>136,00</u> 120,06	752	685	<u>7</u> 6	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>6,37</u> 0,05
687	C1600-106 варіант 1 Витрата 1, 7кг/1м2/1мм	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	340	<u>18,39</u> -	- -	6253	-	- -	- -	- -
688	КБ15-78-1 Н2,3,5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі ТИП 5	100 м2	0,05	<u>204564,41</u> 54819,89	- -	10228	2741	- -	480,5390	24,03
689	КР3-46-1	Розшивання швів (ФБС)	100 м2	0,15	<u>9773,86</u> 8285,74	- -	1466	1243	- -	88,2400	13,24
690	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,15	<u>691,70</u> 691,70	- -	104	104	- -	8,0900	1,21
691	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	11,25	<u>134,86</u> -	- -	1517	-	- -	- -	- -
692	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином по каменю та бетону товщ. 40мм	100м2	0,15	<u>15034,00</u> 13699,43	<u>136,00</u> 120,06	2255	2055	<u>20</u> 18	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>19,1</u> 0,16
693	C1600-106 варіант 1 Витрата 1, 7кг/1м2/1мм	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	1020	<u>18,39</u> -	- -	18758	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
694	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,15	<u>691,70</u> 691,70	- -	104	104	- -	8,0900	1,21
695	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	3	<u>66,52</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
696	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемультсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,15	<u>18581,57</u> 7399,26	<u>2,75</u> 2,43	2787	1110	- -	74,0000	11,1
Разом прямі витрати по розділу 9							609790	119045	<u>168</u> 149		<u>1153,07</u> 1,35
Разом будівельні роботи, грн.							609790				
в тому числі:							490577				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							119194				
всього заробітна плата, грн.							62103				
Загальновиробничі витрати, грн.							127,34				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20922				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							671893				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 9							671893				
Розділ 10. Отвори СПДЗ											
697	КР18-49-2	Різання плити залізобетонної з двох боків	1м різу	288	<u>62,63</u> 61,09	- -	18037	17594	- -	0,5900	169,92
ПІДВАЛ											
698	КР18-49-2	Різання залізобетонної стіни	1м різу	8,8	<u>62,63</u> 61,09	- -	551	538	- -	0,5900	5,19
699	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,12	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	402	228	<u>171</u> 61	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>2,28</u> 0,59
700	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	12	<u>69,47</u> -	- -	834	-	- -	- -	- -
701	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	24	<u>7,08</u> -	- -	170	-	- -	- -	- -
702	& С111-176- Ш3	Гайка М12	шт	24	<u>4,12</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
варіант 1											
703	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,1183	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	4640	2728	<u>30</u> 6	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>25,73</u> 0,04
704	С111-1088 варіант 6	Кутовий гарячекатаний прокат 63х5мм	т	0,0284	<u>36647,12</u> -	- -	1041	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705	C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100x7мм	т	0,0782	<u>36647,12</u>	-	2866	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
706	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,015	<u>39941,98</u>	-	599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
707	C111-1119 варіант 9	Листовий гарячекатаний прокат 60x5мм	т	0,0009	<u>39941,98</u>	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
708	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,049	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	357	63	<u>9</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,54</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
709	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,049	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	523	47	<u>6</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,41</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
710	КБ6-22-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,003	<u>797281,87</u>	<u>21134,02</u>	2392	396	<u>63</u>	<u>1335,6200</u>	<u>4,01</u>
					131852,41	5835,49			18	43,6492	0,13
711	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм 1-Й ПОВЕРХ	т	0,021	<u>40386,21</u>	-	848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
712	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,037	<u>2596,40</u>	<u>327,79</u>	96	83	<u>12</u>	<u>22,2400</u>	<u>0,82</u>
					2250,24	119,51			4	1,0332	0,04
713	КР18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 200 мм	1м різь	0,2	<u>62,63</u>	-	13	12	-	0,5900	0,12
					61,09	-			-	-	-
714	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,27	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	903	514	<u>386</u>	<u>19,0400</u>	<u>5,14</u>
					1903,81	504,90			136	4,8760	1,32
715	& C111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	27	<u>69,47</u>	-	1876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
716	& C111-176- Ш3	Шайба М12	шт	54	<u>7,08</u>	-	382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
717	& C111-176- Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	54	<u>4,12</u>	-	222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
718	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,325584	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	12769	7507	<u>83</u>	<u>217,5000</u>	<u>70,81</u>
					23057,18	49,65			16	0,3752	0,12
719	C111-1088 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат 50x5мм	т	0,0327	<u>36647,12</u>	-	1198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
720	C111-1088 варіант 6	Кутовий гарячекатаний прокат 63x5мм	т	0,125	<u>36647,12</u>	-	4581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721	C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100x7мм	т	0,0637	<u>36647,12</u>	-	2334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
722	C111-1088 варіант 9	Кутовий гарячекатаний прокат 160x10мм	т	0,0886	<u>36647,12</u>	-	3247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
723	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,012	<u>39941,98</u>	-	479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
724	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80x6мм	т	0,0032	<u>39941,98</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
725	C111-1119 варіант 9	Листовий гарячекатаний прокат 60x5мм	т	0,0068	<u>39941,98</u>	-	272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
726	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,116	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	846	150	<u>21</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,28</u>
					1289,05	14,21			2	0,1350	0,02
727	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,116	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1237	112	<u>14</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,97</u>
					963,07	13,06			2	0,1237	0,01
728	КБ6-22-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,015	<u>797281,87</u>	<u>21134,02</u>	11959	1978	<u>317</u>	<u>1335,6200</u>	<u>20,03</u>
					131852,41	5835,49			88	43,6492	0,65
729	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм 2-й ПОВЕРХ	т	0,129	<u>40386,21</u>	-	5210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
730	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,069	<u>2596,40</u>	<u>327,79</u>	179	155	<u>23</u>	<u>22,2400</u>	<u>1,53</u>
					2250,24	119,51			8	1,0332	0,07
731	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,34	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	1138	647	<u>486</u>	<u>19,0400</u>	<u>6,47</u>
					1903,81	504,90			172	4,8760	1,66
732	& C111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	34	<u>69,47</u>	-	2362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
733	& C111-176- Ш3	Шайба М12	шт	68	<u>7,08</u>	-	481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
734	& C111-176- Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	68	<u>4,12</u>	-	280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
735	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,300484	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	11785	6928	<u>77</u>	<u>217,5000</u>	<u>65,36</u>
					23057,18	49,65			15	0,3752	0,11
736	C111-1088 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат 50x5мм	т	0,0386	<u>36647,12</u>	-	1415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
737	C111-1088 варіант 6	Кутовий гарячекатаний прокат 63х5мм	т	0,0966	<u>36647,12</u>	-	3540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
738	C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,0615	<u>36647,12</u>	-	2254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
739	C111-1088 варіант 9	Кутовий гарячекатаний прокат 160х10мм	т	0,0886	<u>36647,12</u>	-	3247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
740	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0106	<u>39941,98</u>	-	423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
741	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0048	<u>39941,98</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
742	C111-1119 варіант 9	Листовий гарячекатаний прокат 60х5мм	т	0,0059	<u>39941,98</u>	-	236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
743	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,103	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	751	133	<u>19</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,13</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
744	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,103	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1098	99	<u>13</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,86</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
745	КБ6-22-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,009	<u>797281,87</u>	<u>21134,02</u>	7176	1187	<u>190</u>	<u>1335,6200</u>	<u>12,02</u>
					131852,41	5835,49			53	43,6492	0,39
746	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм 3-й ПОВЕРХ	т	0,108	<u>40386,21</u>	-	4362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
747	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,023	<u>2596,40</u>	<u>327,79</u>	60	52	<u>8</u>	<u>22,2400</u>	<u>0,51</u>
					2250,24	119,51			3	1,0332	0,02
748	КР18-49-2	Прорізання на ширину 30 мм залізобетонної плити	1м різну	31	<u>62,63</u>	-	1942	1894	-	0,5900	18,29
					61,09	-			-	-	-
749	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,19	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	636	362	<u>271</u>	<u>19,0400</u>	<u>3,62</u>
					1903,81	504,90			96	4,8760	0,93
750	& C111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	19	<u>69,47</u>	-	1320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
751	& C111-176- Ш3	Шайба М12	шт	38	<u>7,08</u>	-	269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
752	& C111-176- Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	38	<u>4,12</u>	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,257984	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	10118	5948	<u>66</u> 13	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>56,11</u> 0,1
754	C111-1088 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат 50x5мм	т	0,025	<u>36647,12</u> -	-	916	-	-	-	-
755	C111-1088 варіант 6	Кутовий гарячекатаний прокат 63x5мм	т	0,0966	<u>36647,12</u> -	-	3540	-	-	-	-
756	C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100x7мм	т	0,0369	<u>36647,12</u> -	-	1352	-	-	-	-
757	C111-1088 варіант 9	Кутовий гарячекатаний прокат 160x10мм	т	0,0886	<u>36647,12</u> -	-	3247	-	-	-	-
758	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,007	<u>39941,98</u> -	-	280	-	-	-	-
759	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80x6мм	т	0,0032	<u>39941,98</u> -	-	128	-	-	-	-
760	C111-1119 варіант 9	Листовий гарячекатаний прокат 60x5мм	т	0,0059	<u>39941,98</u> -	-	236	-	-	-	-
761	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,087	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	634	112	<u>16</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,96</u> 0,01
762	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,087	<u>10664,24</u> 963,07	<u>122,00</u> 13,06	928	84	<u>11</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,72</u> 0,01
763	КБ6-22-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,009	<u>797281,87</u> 131852,41	<u>21134,02</u> 5835,49	7176	1187	<u>190</u> 53	<u>1335,6200</u> 43,6492	<u>12,02</u> 0,39
764	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм 4-Й ПОВЕРХ	т	0,108	<u>40386,21</u> -	-	4362	-	-	-	-
765	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,043	<u>2596,40</u> 2250,24	<u>327,79</u> 119,51	112	97	<u>14</u> 5	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>0,96</u> 0,04
766	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,31	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	1037	590	<u>443</u> 157	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>5,9</u> 1,51
767	& C111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	31	<u>69,47</u> -	-	2154	-	-	-	-
768	& C111-176-Ш3	Шайба М12	шт	62	<u>7,08</u> -	-	439	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
769	& C111-176-ШЗ варіант 1	Гайка М12	шт	62	<u>4,12</u>	-	255	-	-	-	-
770	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,343484	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	13471	7920	<u>88</u> 17	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>74,71</u> 0,13
771	C111-1088 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат 50х5мм	т	0,0413	<u>36647,12</u>	-	1514	-	-	-	-
772	C111-1088 варіант 6	Кутовий гарячекатаний прокат 63х5мм	т	0,131	<u>36647,12</u>	-	4801	-	-	-	-
773	C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,0637	<u>36647,12</u>	-	2334	-	-	-	-
774	C111-1088 варіант 9	Кутовий гарячекатаний прокат 160х10мм	т	0,0886	<u>36647,12</u>	-	3247	-	-	-	-
775	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0123	<u>39941,98</u>	-	491	-	-	-	-
776	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0056	<u>39941,98</u>	-	224	-	-	-	-
777	C111-1119 варіант 9	Листовий гарячекатаний прокат 60х5мм	т	0,0079	<u>39941,98</u>	-	316	-	-	-	-
778	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,072	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	525	93	<u>13</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,79</u>
779	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,072	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	768	69	<u>9</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,6</u>
780	КБ6-22-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,012	<u>797281,87</u> 131852,41	<u>21134,02</u> 5835,49	9567	1582	<u>254</u> 70	<u>1335,6200</u> 43,6492	<u>16,03</u> 0,52
781	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм ГОРИЩЕ	т	0,133	<u>40386,21</u>	-	5371	-	-	-	-
782	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,0741	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	2906	1709	<u>19</u> 4	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>16,12</u> 0,03
783	C111-1088 варіант 6	Кутовий гарячекатаний прокат 63х5мм	т	0,0727	<u>36647,12</u>	-	2664	-	-	-	-
784	C111-1119 варіант 9	Листовий гарячекатаний прокат 60х5мм	т	0,0029	<u>39941,98</u>	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,023	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	168	30	<u>4</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,25</u>
					1289,05	14,21			-	0,1350	-
786	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,023	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	245	22	<u>3</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,19</u>
					963,07	13,06			-	0,1237	-
787	КБ6-22-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,006	<u>797281,87</u>	<u>21134,02</u>	4784	791	<u>127</u>	<u>1335,6200</u>	<u>8,01</u>
					131852,41	5835,49			35	43,6492	0,26
788	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,049	<u>40386,21</u>	-	1979	-	-	-	-
		МАШИННЕ ВІДДІЛЕННЯ			-	-			-	-	-
789	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,004	<u>2596,40</u>	<u>327,79</u>	10	9	<u>1</u>	<u>22,2400</u>	<u>0,09</u>
					2250,24	119,51			-	1,0332	-
790	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,03	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	100	57	<u>43</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,57</u>
					1903,81	504,90			15	4,8760	0,15
791	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	3	<u>69,47</u>	-	208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
792	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	6	<u>7,08</u>	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
793	& С111-176- Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	6	<u>4,12</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
794	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,0652	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	2557	1503	<u>17</u>	<u>217,5000</u>	<u>14,18</u>
					23057,18	49,65			3	0,3752	0,02
795	С111-1088 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат 50х5мм	т	0,0062	<u>36647,12</u>	-	227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
796	С111-1088 варіант 6	Кутовий гарячекатаний прокат 63х5мм	т	0,0555	<u>36647,12</u>	-	2034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
797	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0008	<u>39941,98</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
798	С111-1119 варіант 9	Листовий гарячекатаний прокат 60х5мм	т	0,0039	<u>39941,98</u>	-	156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
799	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,024	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	175	31	<u>4</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,26</u>
					1289,05	14,21			-	0,1350	-
800	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,024	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	256	23	<u>3</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,2</u>
					963,07	13,06			-	0,1237	-
801	КБ6-22-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,006	<u>797281,87</u>	<u>21134,02</u>	4784	791	<u>127</u>	<u>1335,6200</u>	<u>8,01</u>
					131852,41	5835,49			35	43,6492	0,26
802	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,049	<u>40386,21</u>	<u>-</u>	1979	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					231440	66055	<u>3651</u>		<u>633,72</u>
									1095		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					231440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161734				
		всього заробітна плата, грн.					67150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36049				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12633				
		Всього будівельні роботи, грн.					267489				

		Всього по розділу 10					267489				
		Розділ 11. Підсилення отворів ОВіК									
		Влаштування підсилень отворів для прокладання вентиляції на відм. -2,800									
803	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,15	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	502	286	<u>214</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,86</u>
					1903,81	504,90			76	4,8760	0,73
804	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	15	<u>69,47</u>	<u>-</u>	1042	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
805	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	30	<u>7,08</u>	<u>-</u>	212	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
806	& С111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	30	<u>4,12</u>	-	124	-	-	-	-
807	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,0861	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	3377	1985	<u>22</u> 4	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>18,73</u> 0,03
808	С111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,0704	<u>36647,12</u>	-	2580	-	-	-	-
809	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0187	<u>39941,98</u>	-	747	-	-	-	-
810	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0301	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	219	39	<u>5</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,33</u>
811	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0301	<u>10664,24</u> 963,07	<u>122,00</u> 13,06	321	29	<u>4</u> -	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,25</u> -
812	КР20-28-1	Влаштування підсиленнь отворів для прокладання вентиляції на відм. 0,000 Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,148	<u>2596,40</u> 2250,24	<u>327,79</u> 119,51	384	333	<u>49</u> 18	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>3,29</u> 0,15
813	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,98	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	3279	1866	<u>1400</u> 495	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>18,66</u> 4,78
814	& С111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	98	<u>69,47</u>	-	6808	-	-	-	-
815	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	196	<u>7,08</u>	-	1388	-	-	-	-
816	& С111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	196	<u>4,12</u>	-	808	-	-	-	-
817	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,481516	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	18885	11102	<u>123</u> 24	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>104,73</u> 0,18
818	С111-1088 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат 50х5мм	т	0,1261	<u>36647,12</u>	-	4621	-	-	-	-
819	С111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,296	<u>36647,12</u>	-	10848	-	-	-	-
820	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,055	<u>39941,98</u>	-	2197	-	-	-	-
821	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0141	<u>39941,98</u>	-	563	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
822	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,181	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	1319	233	<u>33</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,99</u>
					1289,05	14,21			3	0,1350	0,02
823	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,181	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1930	174	<u>22</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,51</u>
					963,07	13,06			2	0,1237	0,02
		Влаштування підсилень отворів для прокладання вентиляції на відм. +3,500									
824	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,136	<u>2596,40</u>	<u>327,79</u>	353	306	<u>45</u>	<u>22,2400</u>	<u>3,02</u>
					2250,24	119,51			16	1,0332	0,14
825	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,94	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	3145	1790	<u>1343</u>	<u>19,0400</u>	<u>17,9</u>
					1903,81	504,90			475	4,8760	4,58
826	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	94	<u>69,47</u>	-	6530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
827	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	188	<u>7,08</u>	-	1331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
828	& С111-176- Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	188	<u>4,12</u>	-	775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
829	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,4513705	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	17703	10407	<u>116</u>	<u>217,5000</u>	<u>98,17</u>
					23057,18	49,65			22	0,3752	0,17
830	С111-1088 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат 50х5мм	т	0,0706	<u>36647,12</u>	-	2587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
831	С111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,3128	<u>36647,12</u>	-	11463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
832	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,065	<u>39941,98</u>	-	2596	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
833	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,012	<u>39941,98</u>	-	479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
834	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,151	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	1101	195	<u>27</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,66</u>
					1289,05	14,21			2	0,1350	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
835	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,151	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1610	145	<u>18</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,26</u>
					963,07	13,06			2	0,1237	0,02
		Влаштування підсилень отворів для прокладання вентиляції на відм. +7,000									
836	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,144	<u>2596,40</u>	<u>327,79</u>	374	324	<u>47</u>	<u>22,2400</u>	<u>3,2</u>
					2250,24	119,51			17	1,0332	0,15
837	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,84	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	2811	1599	<u>1200</u>	<u>19,0400</u>	<u>15,99</u>
					1903,81	504,90			424	4,8760	4,1
838	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	84	<u>69,47</u>	-	5835	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
839	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	168	<u>7,08</u>	-	1189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
840	& С111-176- Ш3	Гайка М12	шт	168	<u>4,12</u>	-	692	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
841	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,4582725	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	17973	10566	<u>117</u>	<u>217,5000</u>	<u>99,67</u>
					23057,18	49,65			23	0,3752	0,17
842	С111-1088 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат 50х5мм	т	0,0829	<u>36647,12</u>	-	3038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
843	С111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,3172	<u>36647,12</u>	-	11624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
844	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0466	<u>39941,98</u>	-	1861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
845	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0207	<u>39941,98</u>	-	827	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
846	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,176	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	1283	227	<u>32</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,93</u>
					1289,05	14,21			3	0,1350	0,02
847	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,176	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1877	170	<u>21</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,47</u>
					963,07	13,06			2	0,1237	0,02
		Влаштування підсилень отворів для прокладання вентиляції на відм. +10,500									
848	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,14	<u>2596,40</u>	<u>327,79</u>	363	315	<u>46</u>	<u>22,2400</u>	<u>3,11</u>
					2250,24	119,51			17	1,0332	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
849	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,68	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	2275	1295	<u>971</u> 343	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>12,95</u> 3,32
850	& С111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	68	<u>69,47</u> -	-	4724	-	-	-	-
851	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	136	<u>7,08</u> -	-	963	-	-	-	-
852	& С111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	136	<u>4,12</u> -	-	560	-	-	-	-
853	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,1679825	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	6588	3873	<u>43</u> 8	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>36,54</u> 0,06
854	С111-1088 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат 50х5мм	т	0,1448	<u>36647,12</u> -	-	5307	-	-	-	-
855	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0265	<u>39941,98</u> -	-	1058	-	-	-	-
856	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,084	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	612	108	<u>15</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,92</u> 0,01
857	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,084	<u>10664,24</u> 963,07	<u>122,00</u> 13,06	896	81	<u>10</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,7</u> 0,01
858	КБ9-49-1	Влаштування підсиленів отворів для прокладання вентиляції на відм. +13,800 Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,15	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	502	286	<u>214</u> 76	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>2,86</u> 0,73
859	& С111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	15	<u>69,47</u> -	-	1042	-	-	-	-
860	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	30	<u>7,08</u> -	-	212	-	-	-	-
861	& С111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	30	<u>4,12</u> -	-	124	-	-	-	-
862	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,443555	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	17396	10227	<u>114</u> 22	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>96,47</u> 0,17
863	С111-1088 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат 50х5мм	т	0,0453	<u>36647,12</u> -	-	1660	-	-	-	-
864	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0039	<u>39941,98</u> -	-	156	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
865	C111-1088 варіант 6	Кутовий гарячекатаний прокат 63х5мм	т	0,3414	<u>36647,12</u>	-	12511	-	-	-	-
866	C111-1119 варіант 9	Листовий гарячекатаний прокат 60х5мм	т	0,0166	<u>39941,98</u>	-	663	-	-	-	-
867	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,224	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	1633	289	<u>40</u>	<u>10,9940</u>	<u>2,46</u>
					1289,05	14,21			3	0,1350	0,03
868	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,224	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	2389	216	<u>27</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,87</u>
					963,07	13,06			3	0,1237	0,03
869	КБ6-22-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,057	<u>797281,87</u>	<u>21134,02</u>	45445	7516	<u>1205</u>	<u>1335,6200</u>	<u>76,13</u>
					131852,41	5835,49			333	43,6492	2,49
870	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,464	<u>40386,21</u>	-	18739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
871	КР18-49-2	Прорізання на ширину 30 мм залізобетонної плити (з двох боків)	1м різь	129	<u>62,63</u>	-	8079	7881	-	0,5900	76,11
					61,09	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					295108	73863	<u>7523</u>		<u>706,74</u>
									2415		<u>22,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					295108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213722				
		всього заробітна плата, грн.					76278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14283				
		Всього будівельні роботи, грн.					335958				

		Всього по розділу 11					335958				
Розділ 12. КМ.Машинне відділення											
872	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,12	<u>1831,47</u>	<u>253,65</u>	220	189	<u>31</u>	<u>17,5900</u>	<u>2,11</u>
					1577,82	92,48			11	0,7995	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
873	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,7005	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	27473	16152	<u>180</u> 35	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>152,36</u> 0,26
874	C111-1836 варіант 1	Балки двотаврові N24 із сталі	т	0,2123	<u>36850,28</u> -	-	7823	-	-	-	-
875	C111-1836 варіант 2	Балки двотаврові N22 із сталі	т	0,1285	<u>36850,28</u> -	-	4735	-	-	-	-
876	C111-1836 варіант 3	Балки двотаврові N20 із сталі	т	0,045	<u>36850,28</u> -	-	1658	-	-	-	-
877	C111-1119 варіант 10	Листовий гарячекатаний прокат 250x250x10мм	т	0,03	<u>39941,98</u> -	-	1198	-	-	-	-
878	C111-1119 варіант 11	Листовий гарячекатаний прокат 200x150x22мм	т	0,0264	<u>39941,98</u> -	-	1054	-	-	-	-
879	C111-1119 варіант 12	Листовий гарячекатаний прокат 160x300x22мм	т	0,0761	<u>39941,98</u> -	-	3040	-	-	-	-
880	C111-1119 варіант 13	Листовий гарячекатаний прокат 280x300x18мм	т	0,0726	<u>39941,98</u> -	-	2900	-	-	-	-
881	C111-1119 варіант 14	Листовий гарячекатаний прокат 330x200x22мм	т	0,0349	<u>39941,98</u> -	-	1394	-	-	-	-
882	C111-1119 варіант 15	Листовий гарячекатаний прокат 280x300x22мм	т	0,0887	<u>39941,98</u> -	-	3543	-	-	-	-
883	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,243	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	1771	313	<u>44</u> 3	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>2,67</u> 0,03
884	КБ13-73-5 Н2,3,5=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,243	<u>5736,67</u> 5682,61	<u>19,70</u> 0,80	1394	1381	<u>5</u> -	<u>55,5105</u> 0,0076	<u>13,49</u> -
885	КБ13-73-7 Н1=19 (до 20 шарів); Н2,3,5=1,15	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,243	<u>46592,71</u> 46323,81	-	11322	11257	-	452,5135	109,96
886	& C1113-8-1 варіант 1	Вогнезахисна фарба ЕНДОТЕРМ 17025	кг	271,188	<u>263,63</u> -	-	71493	-	-	-	-
887	КБ6-11-10 Н2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (петлі під ліфти)	т	0,3462	<u>68493,11</u> 2668,88	<u>1787,49</u> 564,09	23712	924	<u>619</u> 195	<u>26,6915</u> 4,1400	<u>9,24</u> 1,43
888	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1212	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	884	156	<u>22</u> 2	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>1,33</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
889	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1212	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1293	117	<u>15</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,01</u>
					963,07	13,06			2	0,1237	0,01
890	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,4	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	1338	762	<u>571</u>	<u>19,0400</u>	<u>7,62</u>
					1903,81	504,90			202	4,8760	1,95
891	& С111-176- Ш4 варіант 1	Шпилька М10	шт	40	<u>101,18</u>	-	4047	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
892	& С111-176- Ш5 варіант 2	Гайка М10	шт	80	<u>3,18</u>	-	254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
893	& С111-176- Ш5 варіант 3	Шайба М10	шт	80	<u>6,21</u>	-	497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
894	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 20 мм	100шт	0,04	<u>26759,63</u>	<u>3677,45</u>	1070	250	<u>147</u>	<u>55,6000</u>	<u>2,22</u>
					6250,55	3192,81			128	31,9308	1,28
895	КБ46-25-17 Н1=8	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,04	<u>7627,63</u>	<u>337,03</u>	-305	-23	<u>-13</u>	<u>5,0400</u>	<u>-0,2</u>
					566,60	292,62			-12	2,9264	-0,12
896	КБ6-11-8 Н2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (ЗД-1)	т	0,02508	<u>76456,24</u>	<u>265,53</u>	1918	299	<u>7</u>	<u>119,3900</u>	<u>2,99</u>
					11937,81	83,80			2	0,6150	0,02
897	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0088	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	64	11	<u>2</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,1</u>
					1289,05	14,21			-	0,1350	-
898	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0088	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	94	8	<u>1</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,07</u>
					963,07	13,06			-	0,1237	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					175884	31796	<u>1631</u>		<u>304,97</u>
									568		4,98
		Разом будівельні роботи, грн.					175884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					142457 32364 16459 32,95 5414 192343 192343				
		Розділ 13. Вимощення (ТИП А4)									
899	KP18-26-7	Улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000ка/см2]	100м2	1,32	<u>26172,60</u>	<u>2402,32</u>	34548	622	<u>3171</u>	<u>5,1600</u>	<u>6,81</u>
					471,42	634,77			838	4,8946	6,46
900	KP18-26-6	Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000ка/см2]	100м2	1,32	<u>34433,24</u>	<u>3717,24</u>	45452	1078	<u>4907</u>	<u>8,9400</u>	<u>11,8</u>
					816,76	986,79			1303	7,6444	10,09
901	KP18-26-8 H1=7 (до 8см)	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-5, 18-26-6, 18-26-7	100м2	-1,32	<u>11768,57</u>	<u>202,54</u>	-15535	-	<u>-267</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	41,62			-55	0,3696	-0,49
902	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	1,32	<u>203,36</u>	<u>-</u>	268	268	<u>-</u>	2,0600	2,72
					203,36	-			-	-	-
903	& C111-1784-1-M6 варіант 1	Сітка арматурна ВР-1 ф4мм 200х200мм	м2	145,2	<u>196,62</u>	<u>-</u>	28549	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
904	KP18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	1,32	<u>91976,81</u>	<u>3537,75</u>	121409	6934	<u>4670</u>	<u>54,5200</u>	<u>71,97</u>
					5253,00	689,04			910	6,3660	8,4
905	KP18-34-2 H1=8 (до 12см)	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-1,32	<u>31681,48</u>	<u>-</u>	-41820	-967	<u>-</u>	7,6000	-10,03
					732,26	-			-	-	-
906	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (нижній шар)	100м2	1,32	<u>2524,12</u>	<u>1630,30</u>	3332	849	<u>2152</u>	<u>6,0700</u>	<u>8,01</u>
					643,48	492,18			650	3,7562	4,96
907	C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі грубозернисті типу "B20"	т	13,2	<u>5953,82</u>	<u>-</u>	78590	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
908	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (верхній шар)	100м2	1,32	<u>2524,12</u>	<u>1630,30</u>	3332	849	<u>2152</u>	<u>6,0700</u>	<u>8,01</u>
					643,48	492,18			650	3,7562	4,96
909	КР18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	-1,32	<u>10,58</u>	-	-14	-3	-	0,0200	-0,03
	Н1=1 (до 3см)				2,12	-			-	-	-
910	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні "В20" гарячі і теплі дрібнозернисті, щільні, типу В, безперервної гранулометрії, марки І	т	9,9	<u>5984,42</u>	-	59246	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
911	КР18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	128	<u>245,28</u>	-	31396	18652	-	1,5800	202,24
					145,72	-			-	-	-
912	& С1416-8685-4-2	Поребрик БР100.20.8.	шт	128	<u>224,40</u>	-	28723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							377476	28282	<u>16785</u>		<u>301,5</u>
									4296		34,38
Разом будівельні роботи, грн.							377476				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							332409				
всього заробітна плата, грн.							32578				
Загальновиробничі витрати, грн.							18281				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							40,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6622				
Всього будівельні роботи, грн.							395757				

Всього по розділу 13							395757				
Розділ 14. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ - ЗДІ МГН											
НА ВІДМ.-2,800											
913	& С1-1-4-26	Тактильний індикатор "Конус" самоклеючий	шт	12	<u>24,49</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
914	& С1-1-4-27	Тактильна наклейка на поручні самоклеюча	шт	12	<u>387,61</u>	-	4651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
915	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	12	<u>105,83</u>	-	1270	1270	-	1,1270	13,52
	Н2,3,5=1,15				105,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
916	& C1-1-4-8	Інформаційна тактильна табличка 300х100мм з назвою приміщення (дублюється шрифтом Брайля)	шт	4	<u>969,07</u>	-	3876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
917	& C1-1-4-9	Інформаційна тактильна табличка 150х150мм "Туалет для МГН" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>999,67</u>	-	1000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
918	& C1-1-4-10	Інформаційна тактильна табличка 150х150мм "ВХІД" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	3	<u>923,17</u>	-	2770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
919	& C1-1-4-11	Інформаційна тактильна табличка 150х150мм "ВИХІД" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	2	<u>923,17</u>	-	1846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
920	& C1-1-4-12	Інформаційна тактильна табличка напрямку руху 300х170мм "Підйомник для МГН" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>969,09</u>	-	969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
921	& C1-1-4-13	Інформаційна тактильна табличка для позначення кнопки виклику допомоги 330х140мм (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>969,09</u>	-	969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
922	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	1,2	<u>672,35</u>	-	807	672	-	5,2800	6,34
					559,73	-			-	-	-
923	& C1-1-4-15	Поручень пристінний	шт	3	<u>2405,30</u>	-	7216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
924	& C1-1-4-19	Сидіння для душу відкідне настінне	шт	1	<u>7449,32</u>	-	7449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
925	& C1-1-4-20	Відкідний настінний поручень 400мм	шт	1	<u>6996,56</u>	-	6997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
926	& C1-1-4-21	Посилений настінний кутовий поручень 350х350мм	шт	2	<u>6329,74</u>	-	12659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
927	& C1-1-4-23	Відкидний поручень для унітазу з тримачем для туалетного паперу та додатковою опорою в підлогу 1000х880мм	шт	1	<u>5001,70</u>	-	5002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
928	& C1-1-4-24	Гачок для одягу/милиць	шт	2	<u>759,95</u>	-	1520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
929	& C1-1-4-25	Поручень для умивальника настінний посилений 740х600мм	шт	1	<u>3443,95</u>	-	3444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
930	& C1-1-4-18	Дзеркало акрилове настінне поворотне 400х400мм	шт	1	<u>1578,29</u>	-	1578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
931	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (неіржавіюча труба ф32мм довжина 400мм- додаткове кріплення поручнів для унітазу)	т	0,00278	<u>335520,93</u>	<u>265,53</u>	933	64	1	<u>231,0000</u>	<u>0,64</u>
					23097,69	83,80			-	0,6150	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932	КБ11-43-3	Улаштування відбійників на шурупах	100м	0,23	<u>1817,07</u>	<u>2,75</u>	418	301	<u>1</u>	<u>12,3400</u>	<u>2,84</u>
					1308,16	2,43			1	0,0222	0,01
933	& С1-1-4-28	Відбійник кутовий 50х50мм для захисту стін	м	23,23	<u>2605,68</u>	-	60530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
934	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>174,71</u>	-	349	339	-	1,6000	3,2
					169,62	-			-	-	-
935	& С1-1-4-17	Бездротова система виклику допомоги	шт	1	<u>5815,21</u>	-	5815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
936	& С1-1-4-14	Тактильна кнопка виклику для МГН	шт	1	<u>1704,60</u>	-	1705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
937	КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0036	<u>34141,77</u>	<u>56,87</u>	123	70	-	189,6925	0,68
					19418,82	50,21			-	0,4595	-
938	& С1-1-4-16	Тактильна плитка попереджувальна 300х300х60мм	шт	4	<u>393,10</u>	-	1572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
939	КР12-46-1	Покриття підлог спеціальною маркувальною фарбою за 1 раз - смуги попереджувальні	100м2	0,005	<u>1021,74</u>	<u>1,37</u>	5	5	-	8,3400	0,04
					1018,15	1,21			-	0,0111	-
940	& С111-2016-1-1 варіант 1	Фарба для контрастного фарбування попереджувальних смуг	кг	0,2	<u>286,29</u>	-	57	-	-	-	-
		НА ВІДМ.0,000			-	-			-	-	-
941	& С1-1-4-26	Тактильний індикатор "Конус" самоклеючий	шт	62	<u>24,49</u>	-	1518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
942	& С1-1-4-27	Тактильна наклейка на поручні самоклеюча	шт	78	<u>387,61</u>	-	30234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
943	КБ34-108-4 Н2,3,5=1,15	Установлення вказівника на стіні	шт	48	<u>105,83</u>	-	5080	5080	-	1,1270	54,1
					105,83	-			-	-	-
944	& С1-1-4-8	Інформаційна тактильна табличка 300х100мм з назвою приміщення (дублюється шрифтом Брайля)	шт	11	<u>969,07</u>	-	10660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
945	& С1-1-4-9	Інформаційна тактильна табличка 150х150мм "Туалет для МГН" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	5	<u>999,67</u>	-	4998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
946	& С1-1-4-10	Інформаційна тактильна табличка 150х150мм "ВХІД" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	3	<u>923,17</u>	-	2770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
947	& С1-1-4-11	Інформаційна тактильна табличка 150х150мм "ВИХІД" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	3	<u>923,17</u>	-	2770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
948	& C1-1-4-12	Інформаційна тактильна табличка напрямку руху 300x170мм "Підйомник для МГН" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>969,09</u>	-	969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
949	& C1-1-4-13	Інформаційна тактильна табличка для позначення кнопки виклику допомоги 330x140мм (дублюється шрифтом Брайля)	шт	8	<u>969,09</u>	-	7753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
950	& C1-1-4-12 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка напрямку руху 300x150мм "Сходи вниз" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>969,09</u>	-	969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
951	& C1-1-4-12 варіант 2	Інформаційна тактильна табличка напрямку руху 300x150мм "Сходи вгору" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	2	<u>969,09</u>	-	1938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
952	& C1-1-4-12 варіант 3	Інформаційна тактильна табличка напрямку руху 380x300мм "Інформація про об'єкт"	шт	2	<u>1275,09</u>	-	2550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
953	& C1-1-4-11 варіант 1	Інформаційна табличка 150x150мм "Доступність для всіх категорій населення"	шт	2	<u>617,17</u>	-	1234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
954	& C1-1-4-8 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка 250x250мм "Номер поверху" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	3	<u>969,07</u>	-	2907	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
955	& C1-1-4-8 варіант 2	Інформаційна тактильна табличка 250x250мм "Гардероб" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>969,07</u>	-	969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
956	& C1-1-4-8 варіант 3	Інформаційна тактильна табличка 250x250мм "Зона харчування" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>969,07</u>	-	969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
957	& C1-1-4-8 варіант 4	Інформаційна тактильна табличка 250x250мм "Рецепшен" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>969,07</u>	-	969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
958	& C1-1-4-8 варіант 5	Інформаційна тактильна табличка 250x250мм "Ліфт, обладнаний для людей з інвалідністю" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>969,07</u>	-	969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
959	& C1-1-4-8 варіант 6	Інформаційна тактильна табличка 200x200мм "В укриття по сходам" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>969,07</u>	-	969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
960	& C1-1-4-8 варіант 7	Інформаційна тактильна табличка напрямку руху 200x200мм "До укриття" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>969,07</u>	-	969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
961	& C1-1-4-8 варіант 8	Інформаційна тактильна табличка "МНЕМОСХЕМА" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>9894,07</u>	-	9894	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
962	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	6,9	<u>672,35</u> 559,73	-	4639	3862	-	5,2800	36,43
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
963	& C1-1-4-15	Поручень пристінний	шт	2	<u>2405,30</u>	-	4811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
964	& C1-1-4-19	Сидіння для душі відкідне настінне	шт	1	<u>7449,32</u>	-	7449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
965	& C1-1-4-20	Відкідний настінний поручень 400мм	шт	1	<u>6996,56</u>	-	6997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
966	& C1-1-4-21	Посилений настінний кутовий поручень 350х350мм	шт	15	<u>6329,74</u>	-	94946	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
967	& C1-1-4-23	Відкидний поручень для унітазу з тримачем для туалетного паперу та додатковою опорою в підлогу 1000х880мм	шт	3	<u>5001,70</u>	-	15005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
968	& C1-1-4-24	Гачок для одягу/милиць	шт	24	<u>759,95</u>	-	18239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
969	& C1-1-4-25	Поручень для умивальника настінний посилений 740х600мм	шт	10	<u>3443,95</u>	-	34440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
970	& C1-1-4-25 варіант 1	Поручень для умивальника настінний посилений 550х460мм	шт	3	<u>3071,65</u>	-	9215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
971	& C1-1-4-18	Дзеркало акрилове настінне поворотне 400х400мм	шт	10	<u>1578,29</u>	-	15783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
972	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (неіржавіюча труба ф32мм довжина 400мм- додаткове кріплення поручнів для унітазу)	т	0,00834	<u>335520,93</u>	<u>265,53</u>	2798	193	<u>2</u>	<u>231,0000</u>	<u>1,93</u>
					23097,69	83,80			1	0,6150	0,01
973	КБ11-43-3	Улаштування відбійників на шурупах	100м	0,84	<u>1817,07</u>	<u>2,75</u>	1526	1099	<u>2</u>	<u>12,3400</u>	<u>10,37</u>
					1308,16	2,43			2	0,0222	0,02
974	& C1-1-4-28	Відбійник кутовий 50х50мм для захисту стін	м	84,84	<u>2605,68</u>	-	221066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
975	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	9	<u>174,71</u>	-	1572	1527	-	1,6000	14,4
					169,62	-			-	-	-
976	& C1-1-4-17	Бездротова система виклику допомоги	шт	8	<u>5815,21</u>	-	46522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
977	& C1-1-4-14	Тактильна кнопка виклику для МГН	шт	1	<u>1704,60</u>	-	1705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
978	КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,009	<u>34141,77</u>	<u>56,87</u>	307	175	<u>1</u>	<u>189,6925</u>	<u>1,71</u>
					19418,82	50,21			-	0,4595	-
979	& C1-1-4-16	Тактильна плитка попереджувальна 300х300х60мм	шт	10	<u>393,10</u>	-	3931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
980	КР12-46-1	Покриття підлог спеціальною маркувальною фарбою за 1 раз - смуги попереджувальні	100м2	0,029	<u>1021,74</u>	<u>1,37</u>	30	30	-	8,3400	0,24
					1018,15	1,21			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
981	& C111-2016-1-1 варіант 1	Фарба для контрастного фарбування попереджувальних смуг	кг	1,16	<u>286,29</u>	-	332	-	-	-	-
982	КР12-41-10	Фарбування контрастних кол на скляній поверхні дверей	100м2	0,0075	<u>5776,71</u> 5770,42	<u>1,37</u> 1,21	43	43	-	57,7100 0,0111	0,43 -
983	& C111-2016-1-1 варіант 1	Фарба для контрастного фарбування попереджувальних смуг	кг	0,3	<u>286,29</u>	-	86	-	-	-	-
984	& C1-1-4-26	НА ВІДМ.+3,500 Тактильний індикатор "Конус" самоклеючий	шт	36	<u>24,49</u>	-	882	-	-	-	-
985	& C1-1-4-27	Тактильна наклейка на поручні самоклеюча	шт	32	<u>387,61</u>	-	12404	-	-	-	-
986	КБ34-108-4 H2,3,5=1,15	Установлення вказівника на стіні	шт	31	<u>105,83</u> 105,83	-	3281	3281	-	1,1270	34,94
987	& C1-1-4-8	Інформаційна тактильна табличка 300x100мм з назвою приміщення (дублюється шрифтом Брайля)	шт	11	<u>969,07</u>	-	10660	-	-	-	-
988	& C1-1-4-9	Інформаційна тактильна табличка 150x150мм "Туалет для МГН" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	4	<u>999,67</u>	-	3999	-	-	-	-
989	& C1-1-4-13	Інформаційна тактильна табличка для позначення кнопки виклику допомоги 330x140мм (дублюється шрифтом Брайля)	шт	6	<u>969,09</u>	-	5815	-	-	-	-
990	& C1-1-4-12 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка напрямку руху 300x150мм "Сходи вниз" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	3	<u>969,09</u>	-	2907	-	-	-	-
991	& C1-1-4-12 варіант 2	Інформаційна тактильна табличка напрямку руху 300x150мм "Сходи вгору" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	3	<u>969,09</u>	-	2907	-	-	-	-
992	& C1-1-4-8 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка 250x250мм "Номер поверху" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	3	<u>969,07</u>	-	2907	-	-	-	-
993	& C1-1-4-8 варіант 5	Інформаційна тактильна табличка 250x250мм "Ліфт, обладнаний для людей з інвалідністю" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>969,07</u>	-	969	-	-	-	-
994	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	5,7	<u>672,35</u> 559,73	-	3832	3190	-	5,2800	30,1
995	& C1-1-4-15	Поручень пристінний	шт	8	<u>2405,30</u>	-	19242	-	-	-	-
996	& C1-1-4-15 варіант 1	Поручень пристінний 1700мм індивідуального виготовлення	шт	1	<u>8525,30</u>	-	8525	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1014	& C1-1-4-26	Тактильний індикатор "Конус" самоклеючий	шт	36	<u>24,49</u>	-	882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1015	& C1-1-4-27	Тактильна наклейка на поручні самоклеюча	шт	32	<u>387,61</u>	-	12404	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ34-108-4 H2,3,5=1,15	Установлення вказівника на стіні	шт	37	<u>105,83</u>	-	3916	3916	-	1,1270	41,7
					105,83	-			-	-	-
1017	& C1-1-4-8	Інформаційна тактильна табличка 300x100мм з назвою приміщення (дублюється шрифтом Брайля)	шт	13	<u>969,07</u>	-	12598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1018	& C1-1-4-9	Інформаційна тактильна табличка 150x150мм "Туалет для МГН" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	5	<u>999,67</u>	-	4998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1019	& C1-1-4-13	Інформаційна тактильна табличка для позначення кнопки виклику допомоги 330x140мм (дублюється шрифтом Брайля)	шт	7	<u>969,09</u>	-	6784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1020	& C1-1-4-12 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка напрямку руху 300x150мм "Сходи вниз" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	4	<u>969,09</u>	-	3876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1021	& C1-1-4-12 варіант 2	Інформаційна тактильна табличка напрямку руху 300x150мм "Сходи вгору" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	4	<u>969,09</u>	-	3876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1022	& C1-1-4-8 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка 250x250мм "Номер поверху" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	3	<u>969,07</u>	-	2907	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1023	& C1-1-4-8 варіант 5	Інформаційна тактильна табличка 250x250мм "Ліфт, обладнаний для людей з інвалідністю" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>969,07</u>	-	969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	5,5	<u>672,35</u>	-	3698	3079	-	5,2800	29,04
					559,73	-			-	-	-
1025	& C1-1-4-15	Поручень пристінний	шт	10	<u>2405,30</u>	-	24053	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1026	& C1-1-4-15 варіант 1	Поручень пристінний 1700мм індивідуального виготовлення	шт	2	<u>8525,30</u>	-	17051	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1027	& C1-1-4-19	Сидіння для душу відкідне настінне	шт	3	<u>7449,32</u>	-	22348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1028	& C1-1-4-20	Відкідний настінний поручень 400мм	шт	5	<u>6996,56</u>	-	34983	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1029	& C1-1-4-21	Посилений настінний кутовий поручень 350x350мм	шт	10	<u>6329,74</u>	-	63297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1030	& C1-1-4-23	Відкидний поручень для унітазу з тримачем для туалетного паперу та додатковою опорою в підлогу 1000x880мм	шт	3	<u>5001,70</u>	-	15005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1031	& C1-1-4-24	Гачок для одягу/милиць	шт	12	<u>759,95</u>	-	9119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1032	& C1-1-4-25	Поручень для умивальника настінний посилений 740x600мм	шт	5	<u>3443,95</u>	-	17220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1033	& C1-1-4-18	Дзеркало акрилове настінне поворотне 400x400мм	шт	5	<u>1578,29</u>	-	7891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1034	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (неіржавіюча труба ф32мм довжина 400мм- додаткове кріплення поручнів для унітазу)	т	0,00834	<u>335520,93</u>	<u>265,53</u>	2798	193	<u>2</u>	<u>231,0000</u>	<u>1,93</u>
					23097,69	83,80			1	0,6150	0,01
###	КБ11-43-3	Улаштування відбійників на шурупах	100м	0,72	<u>1817,07</u>	<u>2,75</u>	1308	942	<u>2</u>	<u>12,3400</u>	<u>8,88</u>
					<u>1308,16</u>	<u>2,43</u>			2	<u>0,0222</u>	<u>0,02</u>
1036	& C1-1-4-28	Відбійник кутовий 50x50мм для захисту стін	м	72,72	<u>2605,68</u>	-	189485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	7	<u>174,71</u>	-	1223	1187	-	1,6000	11,2
					<u>169,62</u>	-			-	-	-
1038	& C1-1-4-17	Бездротова система виклику допомоги	шт	7	<u>5815,21</u>	-	40706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР12-46-1	Покриття підлог спеціальною маркувальною фарбою за 1 раз - смуги попереджувальні	100м2	0,011	<u>1021,74</u>	<u>1,37</u>	11	11	-	8,3400	0,09
					<u>1018,15</u>	<u>1,21</u>			-	0,0111	-
1040	& C111-2016-1-1 варіант 1	Фарба для контрастного фарбування попереджувальних смуг	кг	0,44	<u>286,29</u>	-	126	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР12-41-10	Фарбування контрастних кол на скляній поверхні дверей	100м2	0,0025	<u>5776,71</u>	<u>1,37</u>	14	14	-	57,7100	0,14
					<u>5770,42</u>	<u>1,21</u>			-	0,0111	-
1042	& C111-2016-1-1 варіант 1	Фарба для контрастного фарбування попереджувальних смуг	кг	0,1	<u>286,29</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		НА ВІДМ.+10,500									
1043	& C1-1-4-26	Тактильний індикатор "Конус" самоклеючий	шт	36	<u>24,49</u>	-	882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1044	& C1-1-4-27	Тактильна наклейка на поручні самоклеюча	шт	32	<u>387,61</u>	-	12404	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ34-108-4 H2,3,5=1,15	Установлення вказівника на стіні	шт	31	<u>105,83</u>	-	3281	3281	-	1,1270	34,94
					<u>105,83</u>	-			-	-	-
1046	& C1-1-4-8	Інформаційна тактильна табличка 300x100мм з назвою приміщення (дублюється шрифтом Брайля)	шт	14	<u>969,07</u>	-	13567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1047	& C1-1-4-9	Інформаційна тактильна табличка 150x150мм "Туалет для МГН" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	4	<u>999,67</u>	-	3999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1048	& C1-1-4-13	Інформаційна тактильна табличка для позначення кнопки виклику допомоги 330x140мм (дублюється шрифтом Брайля)	шт	5	<u>969,09</u>	-	4845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1049	& C1-1-4-12 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка напрямку руху 300x150мм "Сходи вниз" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	2	<u>969,09</u>	-	1938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1050	& C1-1-4-12 варіант 2	Інформаційна тактильна табличка напрямку руху 300x150мм "Сходи вгору" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	2	<u>969,09</u>	-	1938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1051	& C1-1-4-8 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка 250x250мм "Номер поверху" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	3	<u>969,07</u>	-	2907	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1052	& C1-1-4-8 варіант 5	Інформаційна тактильна табличка 250x250мм "Ліфт, обладнаний для людей з інвалідністю" (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>969,07</u>	-	969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	3,2	<u>672,35</u>	-	2152	1791	-	5,2800	16,9
					559,73	-			-	-	-
1054	& C1-1-4-15	Поручень пристінний	шт	4	<u>2405,30</u>	-	9621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1055	& C1-1-4-19	Сидіння для душу відкідне настінне	шт	1	<u>7449,32</u>	-	7449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1056	& C1-1-4-20	Відкідний настінний поручень 400мм	шт	1	<u>6996,56</u>	-	6997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1057	& C1-1-4-21	Посилений настінний кутовий поручень 350x350мм	шт	8	<u>6329,74</u>	-	50638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1058	& C1-1-4-23	Відкидний поручень для унітазу з тримачем для туалетного паперу та додатковою опорою в підлогу 1000x880мм	шт	1	<u>5001,70</u>	-	5002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1059	& C1-1-4-24	Гачок для одягу/милиць	шт	7	<u>759,95</u>	-	5320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1060	& C1-1-4-25	Поручень для умивальника настінний посилений 740x600мм	шт	6	<u>3443,95</u>	-	20664	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1061	& C1-1-4-18	Дзеркало акрилове настінне поворотне 400x400мм	шт	4	<u>1578,29</u>	-	6313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1062	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (неіржавіюча труба ф32мм довжина 400мм- додаткове кріплення поручнів для унітазу)	т	0,00278	<u>335520,93</u>	<u>265,53</u>	933	64	<u>1</u>	<u>231,0000</u>	<u>0,64</u>
					23097,69	83,80			-	0,6150	-
###	КБ11-43-3	Улаштування відбійників на шурупах	100м	0,6	<u>1817,07</u>	<u>2,75</u>	1090	785	<u>2</u>	<u>12,3400</u>	<u>7,4</u>
					1308,16	2,43			1	0,0222	0,01
1064	& C1-1-4-28	Відбійник кутовий 50x50мм для захисту стін	м	60,6	<u>2605,68</u>	-	157904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	5	<u>174,71</u> 169,62	-	874	848	-	1,6000	8
1066	& С1-1-4-17	Бездротова система виклику допомоги	шт	5	<u>5815,21</u>	-	29076	-	-	-	-
###	КР12-46-1	Покриття підлог спеціальною маркувальною фарбою за 1 раз - смуги попереджувальні	100м2	0,011	<u>1021,74</u> 1018,15	<u>1,37</u> 1,21	11	11	-	8,3400	0,09
1068	& С111-2016-1-1 варіант 1	Фарба для контрастного фарбування попереджувальних смуг	кг	0,44	<u>286,29</u>	-	126	-	-	-	-
###	КР12-41-10	Фарбування контрастних кол на скляній поверхні дверей	100м2	0,0038	<u>5776,71</u> 5770,42	<u>1,37</u> 1,21	22	22	-	57,7100	0,22
1070	& С111-2016-1-1 варіант 1	Фарба для контрастного фарбування попереджувальних смуг	кг	0,152	<u>286,29</u>	-	44	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					2032746	39435	<u>17</u> 10		<u>392,87</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					2032746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1993294				
		всього заробітна плата, грн.					39445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21008				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7127				
		Всього будівельні роботи, грн.					2053754				

		Всього по розділу 14					2053754				
		Розділ 15. Підсилення дверних прорізів									
		ДП-34 (8шт) ПІДВАЛ									
1071	КР18-49-2	Різання цегляної кладки товщина 120мм, довж.1,05 (з двох боків)	1м різу	16,8	<u>62,63</u> 61,09	-	1052	1026	-	0,5900	9,91
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,24	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	803	457	<u>343</u> 121	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>4,57</u> 1,17
1073	& С111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	24	<u>69,47</u>	-	1667	-	-	-	-
1074	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	48	<u>7,08</u>	-	340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1075	& С111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	48	<u>4,12</u>	-	198	-	-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,3672	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	14401	8467	<u>94</u>	<u>217,5000</u>	<u>79,87</u>
					23057,18	49,65			18	0,3752	0,14
1077	& С111-1784-1-М6 варіант 2	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	14,4	<u>151,74</u>	-	2185	-	-	-	-
1078	& С1-1-7-1	Дюбель-шурупи	шт	96	<u>3,35</u>	-	322	-	-	-	-
1079	С111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,332	<u>39669,62</u>	-	13170	-	-	-	-
1080	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0424	<u>39941,98</u>	-	1694	-	-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,096	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	700	124	<u>17</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,06</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,096	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1024	92	<u>12</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,8</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
###	КБ46-66-1	(ДП-1) Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм (зверху та знизу по 3,4м)	1 м різ.	6,8	<u>6933,74</u>	<u>357,50</u>	47149	2176	<u>2431</u>	<u>3,2000</u>	<u>21,76</u>
					319,97	11,71			80	0,0960	0,65
###	КБ46-66-3 Н1=42 (до 80мм)	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м реза	-6,8	<u>5602,33</u>	<u>225,23</u>	-38096	-1371	<u>-1532</u>	<u>2,0160</u>	<u>-13,71</u>
					201,58	7,38			-50	0,0605	-0,41
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,04	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	134	76	<u>57</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,76</u>
					1903,81	504,90			20	4,8760	0,2
1086	& С111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	4	<u>69,47</u>	-	278	-	-	-	-
1087	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	8	<u>7,08</u>	-	57	-	-	-	-
1088	& С111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	8	<u>4,12</u>	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,067	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	2628	1545	<u>17</u> 3	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>14,57</u> 0,03
1090	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,0035	<u>39941,98</u> -	-	140	-	-	-	-
1091	C111-1838 варіант 2	Швелери N20-П	т	0,0648	<u>46161,20</u> -	-	2991	-	-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,025	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	182	32	<u>5</u> -	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,27</u> -
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,025	<u>10664,24</u> 963,07	<u>122,00</u> 13,06	267	24	<u>3</u> -	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,21</u> -
###	КБ9-49-1	(ДП-2, ДП-3, ДП-4) Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,15	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	502	286	<u>214</u> 76	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>2,86</u> 0,73
1095	& C111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	15	<u>69,47</u> -	-	1042	-	-	-	-
1096	& C111-176-Ш3	Шайба М12	шт	30	<u>7,08</u> -	-	212	-	-	-	-
1097	& C111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	30	<u>4,12</u> -	-	124	-	-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,3	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	1004	571	<u>429</u> 151	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>5,71</u> 1,46
1099	& C111-176-Ш4	Шпилька М16	шт	30	<u>131,78</u> -	-	3953	-	-	-	-
1100	& C111-176-Ш5	Гайка М16	шт	60	<u>8,46</u> -	-	508	-	-	-	-
1101	& C111-176-Ш5 варіант 1	Шайба М16	шт	60	<u>7,23</u> -	-	434	-	-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,7466	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	29281	17214	<u>191</u> 37	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>162,39</u> 0,28
1103	C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100x7мм	т	0,3532	<u>36647,12</u> -	-	12944	-	-	-	-
1104	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,1797	<u>39941,98</u> -	-	7178	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1105	C111-1838 варіант 2	Швелери N20-П	т	0,2286	<u>46161,20</u>	-	10552	-	-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,269	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	1961	347	<u>49</u>	<u>10,9940</u>	<u>2,96</u>
					1289,05	14,21			4	0,1350	0,04
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,269	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	2869	259	<u>33</u>	<u>8,3260</u>	<u>2,24</u>
					963,07	13,06			4	0,1237	0,03
		1-Й ПОВЕРХ (ДП-I-1, ДП-I-2, ДП-I-7, ДП-I-8)									
1108	КР18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 2,6 м	1м різь	2,6	<u>62,63</u>	-	163	159	-	0,5900	1,53
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,2	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	669	381	<u>286</u>	<u>19,0400</u>	<u>3,81</u>
					1903,81	504,90			101	4,8760	0,98
1110	& C111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	20	<u>69,47</u>	-	1389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1111	& C111-176- Ш3	Шайба М12	шт	40	<u>7,08</u>	-	283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1112	& C111-176- Ш3	Гайка М12	шт	40	<u>4,12</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,48	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	1606	914	<u>686</u>	<u>19,0400</u>	<u>9,14</u>
					1903,81	504,90			242	4,8760	2,34
1114	& C111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	48	<u>131,78</u>	-	6325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1115	& C111-176- Ш5	Гайка М16	шт	96	<u>8,46</u>	-	812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1116	& C111-176- Ш5	Шайба М16	шт	96	<u>7,23</u>	-	694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,9892	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	38796	22808	<u>254</u>	<u>217,5000</u>	<u>215,15</u>
					23057,18	49,65			49	0,3752	0,37
1118	C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100x7мм	т	0,5049	<u>36647,12</u>	-	18503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1119	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,2688	<u>39941,98</u>	-	10736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1120	C111-1838 варіант 1	Швелери N16-П	т	0,2352	<u>46161,20</u>	-	10857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,365	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	2661	471	<u>66</u>	<u>10,9940</u>	<u>4,01</u>
					1289,05	14,21			5	0,1350	0,05
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,365	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	3892	352	<u>45</u>	<u>8,3260</u>	<u>3,04</u>
					963,07	13,06			5	0,1237	0,05
		(ДП-І-3)									
1123	КР18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,9 м	1м різу	1,9	<u>62,63</u>	-	119	116	-	0,5900	1,12
					61,09	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,06	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	201	114	<u>86</u>	<u>19,0400</u>	<u>1,14</u>
					1903,81	504,90			30	4,8760	0,29
1125	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	6	<u>69,47</u>	-	417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1126	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	12	<u>7,08</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1127	& С111-176- Ш3	Гайка М12	шт	12	<u>4,12</u>	-	49	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,12	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	402	228	<u>171</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,28</u>
					1903,81	504,90			61	4,8760	0,59
1129	& С111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	12	<u>131,78</u>	-	1581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1130	& С111-176- Ш5	Гайка М16	шт	24	<u>8,46</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1131	& С111-176- Ш5	Шайба М16	шт	24	<u>7,23</u>	-	174	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 м	0,2641	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	10358	6089	<u>68</u>	<u>217,5000</u>	<u>57,44</u>
					23057,18	49,65			13	0,3752	0,1
1133	С111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,124	<u>36647,12</u>	-	4544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1134	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,069	<u>39941,98</u>	-	2756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1135	С111-1838 варіант 1	Швелери N16-П	т	0,0764	<u>46161,20</u>	-	3527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,098	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	714	126	<u>18</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,08</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,098	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1045	94	<u>12</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,82</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
		(ДП-I-4)									
1138	КР18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,7 м	1м різу	1,7	<u>62,63</u>	-	106	104	-	0,5900	1
					61,09	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,05	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	167	95	<u>71</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,95</u>
					1903,81	504,90			25	4,8760	0,24
1140	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	5	<u>69,47</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1141	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	10	<u>7,08</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1142	& С111-176- Ш3	Гайка М12	шт	10	<u>4,12</u>	-	41	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,14	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	468	267	<u>200</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,67</u>
					1903,81	504,90			71	4,8760	0,68
1144	& С111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	14	<u>131,78</u>	-	1845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1145	& С111-176- Ш5	Гайка М16	шт	28	<u>8,46</u>	-	237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1146	& С111-176- Ш5	Шайба М16	шт	28	<u>7,23</u>	-	202	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,2807	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	11009	6472	<u>72</u>	<u>217,5000</u>	<u>61,05</u>
					23057,18	49,65			14	0,3752	0,11
1148	С111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,1486	<u>36647,12</u>	-	5446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1149	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0702	<u>39941,98</u>	-	2804	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1150	С111-1838 варіант 1	Швелери N16-П	т	0,0676	<u>46161,20</u>	-	3120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,104	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	758	134	<u>19</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,14</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,104	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1109	100	<u>13</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,87</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
		(ДП-I-5)									
1153	КР18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,7 м	1м різу	1,7	<u>62,63</u>	-	106	104	-	0,5900	1
					61,09	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,07	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	234	133	<u>100</u>	<u>19,0400</u>	<u>1,33</u>
					1903,81	504,90			35	4,8760	0,34
1155	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	7	<u>69,47</u>	-	486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1156	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	14	<u>7,08</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1157	& С111-176- Ш3	Гайка М12	шт	14	<u>4,12</u>	-	58	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,14	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	468	267	<u>200</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,67</u>
					1903,81	504,90			71	4,8760	0,68
1159	& С111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	14	<u>131,78</u>	-	1845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1160	& С111-176- Ш5	Гайка М16	шт	28	<u>8,46</u>	-	237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1161	& С111-176- Ш5	Шайба М16	шт	28	<u>7,23</u>	-	202	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 м	0,2907	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	11401	6703	<u>75</u>	<u>217,5000</u>	<u>63,23</u>
					23057,18	49,65			14	0,3752	0,11
1163	С111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,1464	<u>36647,12</u>	-	5365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1164	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0796	<u>39941,98</u>	-	3179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1165	С111-1838 варіант 1	Швелери N16-П	т	0,0706	<u>46161,20</u>	-	3259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,108	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	787	139	<u>20</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,19</u>
					1289,05	14,21			2	0,1350	0,01
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,108	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1152	104	<u>13</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,9</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
		(ДП-I-6)									
1168	КР18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,7 м	1м різу	1,7	<u>62,63</u>	-	106	104	-	0,5900	1
					61,09	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,06	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	201	114	<u>86</u>	<u>19,0400</u>	<u>1,14</u>
					1903,81	504,90			30	4,8760	0,29
1170	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	6	<u>69,47</u>	-	417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1171	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	12	<u>7,08</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1172	& С111-176- Ш3	Гайка М12	шт	12	<u>4,12</u>	-	49	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,12	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	402	228	<u>171</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,28</u>
					1903,81	504,90			61	4,8760	0,59
1174	& С111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	12	<u>131,78</u>	-	1581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1175	& С111-176- Ш5	Гайка М16	шт	24	<u>8,46</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1176	& С111-176- Ш5	Шайба М16	шт	24	<u>7,23</u>	-	174	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,2584	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	10134	5958	<u>66</u>	<u>217,5000</u>	<u>56,2</u>
					23057,18	49,65			13	0,3752	0,1
1178	С111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,124	<u>36647,12</u>	-	4544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1179	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,069	<u>39941,98</u>	-	2756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1180	С111-1838 варіант 1	Швелери N16-П	т	0,0706	<u>46161,20</u>	-	3259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,095	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	693	122	<u>17</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,04</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,095	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1013	91	<u>12</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,79</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
		(ДП-I-9)									
1183	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0136	<u>10082,06</u>	<u>2703,07</u>	137	100	<u>37</u>	<u>62,0970</u>	<u>0,84</u>
					7378,99	501,91			7	3,7222	0,05
###	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,0773	<u>7655,96</u>	-	592	291	-	40,8800	3,16
					3770,36	-			-	-	-
1185	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	<u>10183,54</u>	-	791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1186	& С112-267- 1	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,3465	<u>472,19</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1187	КР18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 0,8 м	1м різь	0,8	<u>62,63</u>	-	50	49	-	0,5900	0,47
					61,09	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,05	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	167	95	<u>71</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,95</u>
					1903,81	504,90			25	4,8760	0,24
1189	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	5	<u>69,47</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1190	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	10	<u>7,08</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1191	& С111-176- Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	10	<u>4,12</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,0694	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	2722	1600	<u>18</u>	<u>217,5000</u>	<u>15,09</u>
					23057,18	49,65			3	0,3752	0,03
1193	С111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125x10мм	т	0,0672	<u>39669,62</u>	-	2666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1194	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,0035	<u>39941,98</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,012	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	87	15	<u>2</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,13</u>
					1289,05	14,21			-	0,1350	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1211	КР18-49-2	(ДП-II-1, ДП-II-5, ДП-II-6, ДП-II-11) Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 6,7 м	1м різь	6,7	<u>62,63</u> 61,09	-	420	409	-	0,5900	3,95
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,24	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	803	457	<u>343</u> 121	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>4,57</u> 1,17
1213	& С111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	24	<u>69,47</u> -	-	1667	-	-	-	-
1214	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	48	<u>7,08</u> -	-	340	-	-	-	-
1215	& С111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	48	<u>4,12</u> -	-	198	-	-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,48	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	1606	914	<u>686</u> 242	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>9,14</u> 2,34
1217	& С111-176-Ш4	Шпилька М16	шт	48	<u>131,78</u> -	-	6325	-	-	-	-
1218	& С111-176-Ш5	Гайка М16	шт	96	<u>8,46</u> -	-	812	-	-	-	-
1219	& С111-176-Ш5 варіант 1	Шайба М16	шт	96	<u>7,23</u> -	-	694	-	-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 м	0,741	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	29062	17085	<u>190</u> 37	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>161,17</u> 0,28
1221	С111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,2667	<u>36647,12</u> -	-	9774	-	-	-	-
1222	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,207	<u>39941,98</u> -	-	8268	-	-	-	-
1223	С111-1838 варіант 1	Швелери N16-П	т	0,2822	<u>46161,20</u> -	-	13027	-	-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,338	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	2464	436	<u>61</u> 5	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>3,72</u> 0,05
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,338	<u>10664,24</u> 963,07	<u>122,00</u> 13,06	3605	326	<u>41</u> 4	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>2,81</u> 0,04
1226	КР18-49-2	(ДП-II-2) Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,6 м	1м різь	1,6	<u>62,63</u> 61,09	-	100	98	-	0,5900	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,06	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	201	114	<u>86</u> 30	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>1,14</u> 0,29
1228	& С111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	6	<u>69,47</u> -	-	417	-	-	-	-
1229	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	12	<u>7,08</u> -	-	85	-	-	-	-
1230	& С111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	12	<u>4,12</u> -	-	49	-	-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,12	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	402	228	<u>171</u> 61	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>2,28</u> 0,59
1232	& С111-176-Ш4	Шпилька М16	шт	12	<u>131,78</u> -	-	1581	-	-	-	-
1233	& С111-176-Ш5	Гайка М16	шт	24	<u>8,46</u> -	-	203	-	-	-	-
1234	& С111-176-Ш5 варіант 1	Шайба М16	шт	24	<u>7,23</u> -	-	174	-	-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,191	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	7491	4404	<u>49</u> 9	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>41,54</u> 0,07
1236	С111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0667	<u>36647,12</u> -	-	2444	-	-	-	-
1237	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0518	<u>39941,98</u> -	-	2069	-	-	-	-
1238	С111-1838 варіант 1	Швелери N16-П	т	0,0764	<u>46161,20</u> -	-	3527	-	-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,087	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	634	112	<u>16</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,96</u> 0,01
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,087	<u>10664,24</u> 963,07	<u>122,00</u> 13,06	928	84	<u>11</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,72</u> 0,01
###	КБ7-44-10 к дем.= 0, 8Н2,3,5=1,15	(ДП-ІІ-3)існ. (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т (Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П)	100шт	0,03	<u>3926,41</u> 1902,26	<u>2024,15</u> 638,77	118	57	<u>61</u> 19	<u>19,7432</u> 4,6881	<u>0,59</u> 0,14
###	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,001	<u>630696,68</u> 86958,86	<u>7270,99</u> 6418,82	631	87	<u>7</u> 6	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>0,89</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1243	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,0044	<u>41260,01</u>	<u>9,62</u>	182	56	-	134,6400	0,59
					12642,70	8,49			-	0,0777	-
###	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0044	<u>70109,12</u>	<u>332,44</u>	308	149	<u>1</u>	<u>300,5500</u>	<u>1,32</u>
					33787,83	293,47			1	2,6862	0,01
1245	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,8	<u>35,69</u>	-	64	43	-	0,2800	0,5
					23,94	-			-	-	-
###	KB13-16-6 H1=2 (за два рази); H2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	131	23	<u>3</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,2</u>
					1289,05	14,21			-	0,1350	-
###	KB13-26-6 H1=2 (за два рази); H2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	192	17	<u>2</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,15</u>
					963,07	13,06			-	0,1237	-
		(ДП-II-4)									
1248	KP18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,7 м	1м різь	1,7	<u>62,63</u>	-	106	104	-	0,5900	1
					61,09	-			-	-	-
###	KB9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,07	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	234	133	<u>100</u>	<u>19,0400</u>	<u>1,33</u>
					1903,81	504,90			35	4,8760	0,34
1250	& C111-176-Ш2	Шпилька M12	шт	7	<u>69,47</u>	-	486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1251	& C111-176-Ш3	Шайба M12	шт	14	<u>7,08</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1252	& C111-176-Ш3 варіант 1	Гайка M12	шт	14	<u>4,12</u>	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	KB9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,14	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	468	267	<u>200</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,67</u>
					1903,81	504,90			71	4,8760	0,68
1254	& C111-176-Ш4	Шпилька M16	шт	14	<u>131,78</u>	-	1845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1255	& C111-176-Ш5	Гайка M16	шт	28	<u>8,46</u>	-	237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1256	& C111-176-Ш5 варіант 1	Шайба M16	шт	28	<u>7,23</u>	-	202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	KP2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,2048	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	8032	4722	<u>52</u>	<u>217,5000</u>	<u>44,54</u>
					23057,18	49,65			10	0,3752	0,08
1258	C111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75x5мм	т	0,0787	<u>36647,12</u>	-	2884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1259	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0597	<u>39941,98</u>	-	2385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1260	C111-1838 варіант 1	Швелери N16-П	т	0,0706	<u>46161,20</u>	-	3259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,094	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	685	121	<u>17</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,03</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,094	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1002	91	<u>11</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,78</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
		(ДП-II-7)									
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,05	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	167	95	<u>71</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,95</u>
					1903,81	504,90			25	4,8760	0,24
1264	& C111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	5	<u>69,47</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1265	& C111-176- Ш3	Шайба М12	шт	10	<u>7,08</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1266	& C111-176- Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	10	<u>4,12</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,06	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	201	114	<u>86</u>	<u>19,0400</u>	<u>1,14</u>
					1903,81	504,90			30	4,8760	0,29
1268	& C111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	6	<u>131,78</u>	-	791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1269	& C111-176- Ш5	Гайка М16	шт	12	<u>8,46</u>	-	102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1270	& C111-176- Ш5 варіант 1	Шайба М16	шт	12	<u>7,23</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,2225	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	8726	5130	<u>57</u>	<u>217,5000</u>	<u>48,39</u>
					23057,18	49,65			11	0,3752	0,08
1272	C111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,1139	<u>36647,12</u>	-	4174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1273	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0771	<u>39941,98</u>	-	3080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1274	C111-1838 варіант 1	Швелери N16-П	т	0,0706	<u>46161,20</u>	-	3259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,097	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	707	125	<u>18</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,07</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,097	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1034	93	<u>12</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,81</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
		(ДП-II-8)									
1277	КР18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,3 м	1м різу	1,3	<u>62,63</u>	-	81	79	-	0,5900	0,77
					61,09	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,05	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	167	95	<u>71</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,95</u>
					1903,81	504,90			25	4,8760	0,24
1279	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	5	<u>69,47</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1280	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	10	<u>7,08</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1281	& С111-176- Ш3	Гайка М12	шт	10	<u>4,12</u>	-	41	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,12	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	402	228	<u>171</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,28</u>
					1903,81	504,90			61	4,8760	0,59
1283	& С111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	12	<u>131,78</u>	-	1581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1284	& С111-176- Ш5	Гайка М16	шт	24	<u>8,46</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1285	& С111-176- Ш5	Шайба М16	шт	24	<u>7,23</u>	-	174	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,1724	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	6761	3975	<u>44</u>	<u>217,5000</u>	<u>37,5</u>
					23057,18	49,65			9	0,3752	0,06
1287	С111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0667	<u>36647,12</u>	-	2444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1288	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0504	<u>39941,98</u>	-	2013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1289	С111-1838 варіант 1	Швелери N16-П	т	0,0588	<u>46161,20</u>	-	2714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,08	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	583	103	<u>14</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,88</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,08	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	853	77	<u>10</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,67</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
		(ДП-ІІ-9, ДП-ІІ-10)									
1292	КР18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 2,85 м	1м різь	2,85	<u>62,63</u>	-	178	174	-	0,5900	1,68
					61,09	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,1	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	335	190	<u>143</u>	<u>19,0400</u>	<u>1,9</u>
					1903,81	504,90			50	4,8760	0,49
1294	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	10	<u>69,47</u>	-	695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1295	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	20	<u>7,08</u>	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1296	& С111-176- Ш3	Гайка М12	шт	20	<u>4,12</u>	-	82	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,12	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	402	228	<u>171</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,28</u>
					1903,81	504,90			61	4,8760	0,59
1298	& С111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	12	<u>131,78</u>	-	1581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1299	& С111-176- Ш5	Гайка М16	шт	24	<u>8,46</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1300	& С111-176- Ш5	Шайба М16	шт	24	<u>7,23</u>	-	174	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,3178	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	12464	7328	<u>81</u>	<u>217,5000</u>	<u>69,12</u>
					23057,18	49,65			16	0,3752	0,12
1302	С111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,1333	<u>36647,12</u>	-	4885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1303	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,1078	<u>39941,98</u>	-	4306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1304	С111-1838 варіант 1	Швелери N16-П	т	0,1205	<u>46161,20</u>	-	5562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,163	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	1188	210	<u>29</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,79</u>
					1289,05	14,21			2	0,1350	0,02
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,163	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1738	157	<u>20</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,36</u>
					963,07	13,06			2	0,1237	0,02
		(ДП-II-12)									
1307	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0136	<u>10082,06</u>	<u>2703,07</u>	137	100	<u>37</u>	<u>62,0970</u>	<u>0,84</u>
					7378,99	501,91			7	3,7222	0,05
###	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,0773	<u>7655,96</u>	-	592	291	-	40,8800	3,16
					3770,36	-			-	-	-
1309	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	<u>10183,54</u>	-	791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1310	& С112-267- 1	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,3465	<u>472,19</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,05	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	167	95	<u>71</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,95</u>
					1903,81	504,90			25	4,8760	0,24
1312	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	5	<u>69,47</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1313	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	10	<u>7,08</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1314	& С111-176- Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	10	<u>4,12</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,0694	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	2722	1600	<u>18</u>	<u>217,5000</u>	<u>15,09</u>
					23057,18	49,65			3	0,3752	0,03
1316	С111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125x10мм	т	0,0672	<u>39669,62</u>	-	2666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1317	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,0035	<u>39941,98</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,012	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	87	15	<u>2</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,13</u>
					1289,05	14,21			-	0,1350	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1333	КР18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 5 м	1м різу	5	<u>62,63</u> 61,09	-	313	305	-	0,5900	2,95
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,2	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	669	381	<u>286</u> 101	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>3,81</u> 0,98
1335	& С111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	20	<u>69,47</u> -	-	1389	-	-	-	-
1336	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	40	<u>7,08</u> -	-	283	-	-	-	-
1337	& С111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	40	<u>4,12</u> -	-	165	-	-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,48	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	1606	914	<u>686</u> 242	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>9,14</u> 2,34
1339	& С111-176-Ш4	Шпилька М16	шт	48	<u>131,78</u> -	-	6325	-	-	-	-
1340	& С111-176-Ш5	Гайка М16	шт	96	<u>8,46</u> -	-	812	-	-	-	-
1341	& С111-176-Ш5 варіант 1	Шайба М16	шт	96	<u>7,23</u> -	-	694	-	-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,7692	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	30168	17736	<u>197</u> 38	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>167,3</u> 0,29
1343	С111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,2667	<u>36647,12</u> -	-	9774	-	-	-	-
1344	С111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,3164	<u>39669,62</u> -	-	12551	-	-	-	-
1345	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,2016	<u>39941,98</u> -	-	8052	-	-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,306	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	2231	394	<u>55</u> 4	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>3,36</u> 0,04
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,306	<u>10664,24</u> 963,07	<u>122,00</u> 13,06	3263	295	<u>37</u> 4	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>2,55</u> 0,04
1348	КР18-49-2	(ДП-III-3) Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,6 м	1м різу	1,6	<u>62,63</u> 61,09	-	100	98	-	0,5900	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,06	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	201	114	<u>86</u> 30	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>1,14</u> 0,29
1350	& С111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	6	<u>69,47</u> -	-	417	-	-	-	-
1351	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	12	<u>7,08</u> -	-	85	-	-	-	-
1352	& С111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	12	<u>4,12</u> -	-	49	-	-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,12	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	402	228	<u>171</u> 61	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>2,28</u> 0,59
1354	& С111-176-Ш4	Шпилька М16	шт	12	<u>131,78</u> -	-	1581	-	-	-	-
1355	& С111-176-Ш5	Гайка М16	шт	24	<u>8,46</u> -	-	203	-	-	-	-
1356	& С111-176-Ш5 варіант 1	Шайба М16	шт	24	<u>7,23</u> -	-	174	-	-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,2052	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	8048	4731	<u>53</u> 10	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>44,63</u> 0,08
1358	С111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0667	<u>36647,12</u> -	-	2444	-	-	-	-
1359	С111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,091	<u>39669,62</u> -	-	3610	-	-	-	-
1360	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0518	<u>39941,98</u> -	-	2069	-	-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,081	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	590	104	<u>15</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,89</u> 0,01
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,081	<u>10664,24</u> 963,07	<u>122,00</u> 13,06	864	78	<u>10</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,67</u> 0,01
1363	КР18-49-2	(ДП-III-4, ДП-III-5) Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,3 м	1м різу	1,3	<u>62,63</u> 61,09	-	81	79	-	0,5900	0,77
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,1	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	335	190	<u>143</u> 50	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>1,9</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1365	& С111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	10	<u>69,47</u>	-	695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1366	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	20	<u>7,08</u>	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1367	& С111-176-Ш3	Гайка М12	шт	20	<u>4,12</u>	-	82	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,12	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	402	228	<u>171</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,28</u>
					1903,81	504,90			61	4,8760	0,59
1369	& С111-176-Ш4	Шпилька М16	шт	12	<u>131,78</u>	-	1581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1370	& С111-176-Ш5	Гайка М16	шт	24	<u>8,46</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1371	& С111-176-Ш5	Шайба М16	шт	24	<u>7,23</u>	-	174	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,3558	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	13954	8204	<u>91</u>	<u>217,5000</u>	<u>77,39</u>
					23057,18	49,65			18	0,3752	0,13
1373	С111-1088	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,1333	<u>36647,12</u>	-	4885	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
1374	С111-1088	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,1424	<u>39669,62</u>	-	5649	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
1375	С111-1119	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0872	<u>39941,98</u>	-	3483	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
###	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,143	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	1042	184	<u>26</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,57</u>
	Н1=2 (за два рази); Н2,3,5=1,15				1289,05	14,21			2	0,1350	0,02
###	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,143	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1525	138	<u>17</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,19</u>
	Н1=2 (за два рази); Н2,3,5=1,15				963,07	13,06			2	0,1237	0,02
		(ДП-III-6)існ.									
###	КБ7-44-10	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т (Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П)	100шт	0,03	<u>3926,41</u>	<u>2024,15</u>	118	57	<u>61</u>	<u>19,7432</u>	<u>0,59</u>
	к дем.= 0,8Н2,3,5=1,15				1902,26	638,77			19	4,6881	0,14
###	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,001	<u>630696,68</u>	<u>7270,99</u>	631	87	<u>7</u>	<u>891,5200</u>	<u>0,89</u>
					86958,86	6418,82			6	58,7523	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1380	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,0044	<u>41260,01</u>	<u>9,62</u>	182	56	-	134,6400	0,59
					12642,70	8,49			-	0,0777	-
###	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0044	<u>70109,12</u>	<u>332,44</u>	308	149	<u>1</u>	<u>300,5500</u>	<u>1,32</u>
					33787,83	293,47			1	2,6862	0,01
1382	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,8	<u>35,69</u>	-	64	43	-	0,2800	0,5
					23,94	-			-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	131	23	<u>3</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,2</u>
					1289,05	14,21			-	0,1350	-
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	192	17	<u>2</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,15</u>
					963,07	13,06			-	0,1237	-
		(ДП-III-7)									
1385	КР18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,7 м	1м різь	1,7	<u>62,63</u>	-	106	104	-	0,5900	1
					61,09	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,07	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	234	133	<u>100</u>	<u>19,0400</u>	<u>1,33</u>
					1903,81	504,90			35	4,8760	0,34
1387	& С111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	7	<u>69,47</u>	-	486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1388	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	14	<u>7,08</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1389	& С111-176-Ш3	Гайка М12	шт	14	<u>4,12</u>	-	58	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,14	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	468	267	<u>200</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,67</u>
					1903,81	504,90			71	4,8760	0,68
1391	& С111-176-Ш4	Шпилька М16	шт	14	<u>131,78</u>	-	1845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1392	& С111-176-Ш5	Гайка М16	шт	28	<u>8,46</u>	-	237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1393	& С111-176-Ш5	Шайба М16	шт	28	<u>7,23</u>	-	202	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,2287	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	8970	5273	<u>59</u>	<u>217,5000</u>	<u>49,74</u>
					23057,18	49,65			11	0,3752	0,09
1395	С111-1088	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0787	<u>36647,12</u>	-	2884	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1396	C111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125x10мм	т	0,0949	<u>39669,62</u>	-	3765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1397	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80x6мм	т	0,0597	<u>39941,98</u>	-	2385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,091	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	663	117	<u>16</u>	<u>10,9940</u>	<u>1</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,091	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	970	88	<u>11</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,76</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
		(ДП-III-8, ДП-III-9)									
1400	КР18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 3,4 м	1м різь	3,4	<u>62,63</u>	-	213	208	-	0,5900	2,01
					61,09	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,14	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	468	267	<u>200</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,67</u>
					1903,81	504,90			71	4,8760	0,68
1402	& C111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	14	<u>69,47</u>	-	973	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1403	& C111-176- Ш3	Шайба М12	шт	28	<u>7,08</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1404	& C111-176- Ш3	Гайка М12	шт	28	<u>4,12</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,24	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	803	457	<u>343</u>	<u>19,0400</u>	<u>4,57</u>
					1903,81	504,90			121	4,8760	1,17
1406	& C111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	24	<u>131,78</u>	-	3163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1407	& C111-176- Ш5	Гайка М16	шт	48	<u>8,46</u>	-	406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1408	& C111-176- Ш5	Шайба М16	шт	48	<u>7,23</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,4182	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	16402	9643	<u>107</u>	<u>217,5000</u>	<u>90,96</u>
					23057,18	49,65			21	0,3752	0,16
1410	C111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75x5мм	т	0,1333	<u>36647,12</u>	-	4885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1411	C111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125x10мм	т	0,1899	<u>39669,62</u>	-	7533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1412	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,1034	<u>39941,98</u>	-	4130	-	-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,163	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	1188	210	<u>29</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,79</u>
					1289,05	14,21			2	0,1350	0,02
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,163	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1738	157	<u>20</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,36</u>
					963,07	13,06			2	0,1237	0,02
###	КБ9-49-1	(ДП-III-10) Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,05	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	167	95	<u>71</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,95</u>
					1903,81	504,90			25	4,8760	0,24
1416	& C111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	5	<u>69,47</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1417	& C111-176- Ш3	Шайба М12	шт	10	<u>7,08</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1418	& C111-176- Ш3	Гайка М12	шт	10	<u>4,12</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,12	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	402	228	<u>171</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,28</u>
					1903,81	504,90			61	4,8760	0,59
1420	& C111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	12	<u>131,78</u>	-	1581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1421	& C111-176- Ш5	Гайка М16	шт	24	<u>8,46</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1422	& C111-176- Ш5	Шайба М16	шт	24	<u>7,23</u>	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,1807	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	7087	4166	<u>46</u>	<u>217,5000</u>	<u>39,3</u>
					23057,18	49,65			9	0,3752	0,07
1424	C111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0667	<u>36647,12</u>	-	2444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1425	C111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0672	<u>39669,62</u>	-	2666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1426	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0504	<u>39941,98</u>	-	2013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,074	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	539	95	<u>13</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,81</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,074	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	789	71	<u>9</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,62</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
###	КБ9-49-1	(ДП-III-12) Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,05	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	167	95	<u>71</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,95</u>
					1903,81	504,90			25	4,8760	0,24
1430	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	5	<u>69,47</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1431	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	10	<u>7,08</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1432	& С111-176- Ш3	Гайка М12	шт	10	<u>4,12</u>	-	41	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,06	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	201	114	<u>86</u>	<u>19,0400</u>	<u>1,14</u>
					1903,81	504,90			30	4,8760	0,29
1434	& С111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	6	<u>131,78</u>	-	791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1435	& С111-176- Ш5	Гайка М16	шт	12	<u>8,46</u>	-	102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1436	& С111-176- Ш5	Шайба М16	шт	12	<u>7,23</u>	-	87	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,2471	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	9691	5697	<u>63</u>	<u>217,5000</u>	<u>53,74</u>
					23057,18	49,65			12	0,3752	0,09
1438	С111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0959	<u>36647,12</u>	-	3514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1439	С111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0791	<u>39669,62</u>	-	3138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1440	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0771	<u>39941,98</u>	-	3080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,104	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	758	134	<u>19</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,14</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,104	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1109	100	<u>13</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,87</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
		(ДП-III-13)									
1443	КР18-49-2	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,3 м	1м різь	1,3	<u>62,63</u>	-	81	79	-	0,5900	0,77
					61,09	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,05	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	167	95	<u>71</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,95</u>
					1903,81	504,90			25	4,8760	0,24
1445	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	5	<u>69,47</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1446	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	10	<u>7,08</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1447	& С111-176- Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	10	<u>4,12</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,12	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	402	228	<u>171</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,28</u>
					1903,81	504,90			61	4,8760	0,59
1449	& С111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	12	<u>131,78</u>	-	1581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1450	& С111-176- Ш5	Гайка М16	шт	24	<u>8,46</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1451	& С111-176- Ш5 варіант 1	Шайба М16	шт	24	<u>7,23</u>	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,1854	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	7271	4275	<u>48</u>	<u>217,5000</u>	<u>40,32</u>
					23057,18	49,65			9	0,3752	0,07
1453	С111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0667	<u>36647,12</u>	-	2444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1454	С111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0752	<u>39669,62</u>	-	2983	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1455	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0473	<u>39941,98</u>	-	1889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,076	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	554	98	<u>14</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,84</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,076	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	810	73	<u>9</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,63</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
		(ДП-II-15)									
1458	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0136	<u>10082,06</u>	<u>2703,07</u>	137	100	<u>37</u>	<u>62,0970</u>	<u>0,84</u>
					7378,99	501,91			7	3,7222	0,05
###	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,0773	<u>7655,96</u>	-	592	291	-	40,8800	3,16
					3770,36	-			-	-	-
1460	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	<u>10183,54</u>	-	791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1461	& С112-267- 1	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,3465	<u>472,19</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,05	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	167	95	<u>71</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,95</u>
					1903,81	504,90			25	4,8760	0,24
1463	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	5	<u>69,47</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1464	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	10	<u>7,08</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1465	& С111-176- Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	10	<u>4,12</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,0694	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	2722	1600	<u>18</u>	<u>217,5000</u>	<u>15,09</u>
					23057,18	49,65			3	0,3752	0,03
1467	С111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125x10мм	т	0,0672	<u>39669,62</u>	-	2666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1468	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,0035	<u>39941,98</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,012	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	87	15	<u>2</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,13</u>
					1289,05	14,21			-	0,1350	-
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,012	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	128	12	<u>1</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,1</u>
					963,07	13,06			-	0,1237	-
		(ДП-II-16)									
1471	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0139	<u>10082,06</u>	<u>2703,07</u>	140	103	<u>37</u>	<u>62,0970</u>	<u>0,86</u>
					7378,99	501,91			7	3,7222	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,0782	<u>7655,96</u>	-	599	295	-	40,8800	3,2
					3770,36	-			-	-	-
1473	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	<u>10183,54</u>	-	791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1474	& С112-267-1	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,441	<u>472,19</u>	-	208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,05	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	167	95	<u>71</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,95</u>
					1903,81	504,90			25	4,8760	0,24
1476	& С111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	5	<u>69,47</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1477	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	10	<u>7,08</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1478	& С111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	10	<u>4,12</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,0616	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	2416	1420	<u>16</u>	<u>217,5000</u>	<u>13,4</u>
					23057,18	49,65			3	0,3752	0,02
1480	С111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125x10мм	т	0,0593	<u>39669,62</u>	-	2352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1481	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,0035	<u>39941,98</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази);Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,011	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	80	14	<u>2</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,12</u>
					1289,05	14,21			-	0,1350	-
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази);Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,011	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	117	11	<u>1</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,09</u>
					963,07	13,06			-	0,1237	-
		4-Й ПОВЕРХ (ДП-IV-1)									
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,04	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	134	76	<u>57</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,76</u>
					1903,81	504,90			20	4,8760	0,2
1485	& С111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	4	<u>69,47</u>	-	278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1486	& С111-176-Ш3	Шайба М12	шт	8	<u>7,08</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1487	& С111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	8	<u>4,12</u>	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,0464	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	1820	1070	<u>12</u> 2	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>10,09</u> 0,02
1489	C111-1088 варіант 4	Кутовий гарячекатаний прокат 100x10мм	т	0,0438	<u>36647,12</u> -	-	1605	-	-	-	-
1490	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,0035	<u>39941,98</u> -	-	140	-	-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,013	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	95	17	<u>2</u> -	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,14</u> -
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,013	<u>10664,24</u> 963,07	<u>122,00</u> 13,06	139	13	<u>2</u> -	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,11</u> -
###	КБ9-49-1	(ДП-IV-2, ДП-IV-3) Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,12	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	402	228	<u>171</u> 61	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>2,28</u> 0,59
1494	& C111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	12	<u>69,47</u> -	-	834	-	-	-	-
1495	& C111-176-Ш3	Шайба М12	шт	24	<u>7,08</u> -	-	170	-	-	-	-
1496	& C111-176-Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	24	<u>4,12</u> -	-	99	-	-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,2	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	669	381	<u>286</u> 101	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>3,81</u> 0,98
1498	& C111-176-Ш4	Шпилька М16	шт	20	<u>131,78</u> -	-	2636	-	-	-	-
1499	& C111-176-Ш5	Гайка М16	шт	40	<u>8,46</u> -	-	338	-	-	-	-
1500	& C111-176-Ш5 варіант 1	Шайба М16	шт	40	<u>7,23</u> -	-	289	-	-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,401	<u>39219,64</u> 23057,18	<u>256,28</u> 49,65	15727	9246	<u>103</u> 20	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>87,22</u> 0,15
1502	C111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75x5мм	т	0,1237	<u>36647,12</u> -	-	4533	-	-	-	-
1503	C111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125x10мм	т	0,1977	<u>39669,62</u> -	-	7843	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1504	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0876	<u>39941,98</u>	-	3499	-	-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,153	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	1115	197	<u>28</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,68</u>
					1289,05	14,21			2	0,1350	0,02
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,153	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1632	147	<u>19</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,27</u>
					963,07	13,06			2	0,1237	0,02
###	КБ9-49-1	(ДП-IV-4, ДП-IV-5) Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,12	<u>3346,06</u> <u>1903,81</u>	<u>1428,41</u> <u>504,90</u>	402	228	<u>171</u> <u>61</u>	<u>19,0400</u> <u>4,8760</u>	<u>2,28</u> <u>0,59</u>
1508	& C111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	12	<u>69,47</u>	-	834	-	-	-	-
1509	& C111-176- Ш3	Шайба М12	шт	24	<u>7,08</u>	-	170	-	-	-	-
1510	& C111-176- Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	24	<u>4,12</u>	-	99	-	-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,2	<u>3346,06</u> <u>1903,81</u>	<u>1428,41</u> <u>504,90</u>	669	381	<u>286</u> <u>101</u>	<u>19,0400</u> <u>4,8760</u>	<u>3,81</u> <u>0,98</u>
1512	& C111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	20	<u>131,78</u>	-	2636	-	-	-	-
1513	& C111-176- Ш5	Гайка М16	шт	40	<u>8,46</u>	-	338	-	-	-	-
1514	& C111-176- Ш5 варіант 1	Шайба М16	шт	40	<u>7,23</u>	-	289	-	-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,3932	<u>39219,64</u> <u>23057,18</u>	<u>256,28</u> <u>49,65</u>	15421	9066	<u>101</u> <u>20</u>	<u>217,5000</u> <u>0,3752</u>	<u>85,52</u> <u>0,15</u>
1516	C111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,1237	<u>36647,12</u>	-	4533	-	-	-	-
1517	C111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,1899	<u>39669,62</u>	-	7533	-	-	-	-
1518	C111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0876	<u>39941,98</u>	-	3499	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,151	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	1101	195	<u>27</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,66</u>
					1289,05	14,21			2	0,1350	0,02
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,151	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1610	145	<u>18</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,26</u>
					963,07	13,06			2	0,1237	0,02
###	КБ9-49-1	(ДП-IV-6, ДП-IV-7, ДП-IV-8) Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,15	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	502	286	<u>214</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,86</u>
					1903,81	504,90			76	4,8760	0,73
1522	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	15	<u>69,47</u>	-	1042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1523	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	30	<u>7,08</u>	-	212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1524	& С111-176- Ш3	Гайка М12	шт	30	<u>4,12</u>	-	124	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,3	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	1004	571	<u>429</u>	<u>19,0400</u>	<u>5,71</u>
					1903,81	504,90			151	4,8760	1,46
1526	& С111-176- Ш4	Шпилька М16	шт	30	<u>131,78</u>	-	3953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1527	& С111-176- Ш5	Гайка М16	шт	60	<u>8,46</u>	-	508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1528	& С111-176- Ш5	Шайба М16	шт	60	<u>7,23</u>	-	434	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,4907	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	19245	11314	<u>126</u>	<u>217,5000</u>	<u>106,73</u>
					23057,18	49,65			24	0,3752	0,18
1530	С111-1088 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,1856	<u>36647,12</u>	-	6802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1531	С111-1088 варіант 4	Кутовий гарячекатаний прокат 100х10мм	т	0,1876	<u>36647,12</u>	-	6875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1532	С111-1119 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,1273	<u>39941,98</u>	-	5085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	1458	258	<u>36</u>	<u>10,9940</u>	<u>2,2</u>
					1289,05	14,21			3	0,1350	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	2133	193	<u>24</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,67</u>
		(ДП-IV-9)			963,07	13,06			3	0,1237	0,02
1535	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0136	<u>10082,06</u>	<u>2703,07</u>	137	100	<u>37</u>	<u>62,0970</u>	<u>0,84</u>
###	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,0773	<u>7655,96</u>	-	592	291	-	3,7222	0,05
					3770,36	-			-	40,8800	3,16
1537	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	<u>10183,54</u>	-	791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1538	& С112-267- 1	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,3465	<u>472,19</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,05	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	167	95	<u>71</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,95</u>
					1903,81	504,90			25	4,8760	0,24
1540	& С111-176- Ш2	Шпилька М12	шт	5	<u>69,47</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1541	& С111-176- Ш3	Шайба М12	шт	10	<u>7,08</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1542	& С111-176- Ш3 варіант 1	Гайка М12	шт	10	<u>4,12</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,0694	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	2722	1600	<u>18</u>	<u>217,5000</u>	<u>15,09</u>
					23057,18	49,65			3	0,3752	0,03
1544	С111-1088 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат 125x10мм	т	0,0672	<u>39669,62</u>	-	2666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1545	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,0035	<u>39941,98</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,019	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	139	24	<u>3</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,21</u>
					1289,05	14,21			-	0,1350	-
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,019	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	203	18	<u>2</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,16</u>
					963,07	13,06			-	0,1237	-
		(ДП-IV-10)									
1548	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0139	<u>10082,06</u>	<u>2703,07</u>	140	103	<u>37</u>	<u>62,0970</u>	<u>0,86</u>
					7378,99	501,91			7	3,7222	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,0782	<u>7655,96</u>	-	599	295	-	40,8800	3,2
					3770,36	-			-	-	-
1550	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	<u>10183,54</u>	-	791	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1551	& C112-267-1	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,441	<u>472,19</u>	-	208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,05	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	167	95	<u>71</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,95</u>
					1903,81	504,90			25	4,8760	0,24
1553	& C111-176-Ш2	Шпилька М12	шт	5	<u>69,47</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1554	& C111-176-Ш3	Шайба М12	шт	10	<u>7,08</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1555	& C111-176-Ш3	Гайка М12	шт	10	<u>4,12</u>	-	41	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими елементами	1 т	0,0616	<u>39219,64</u>	<u>256,28</u>	2416	1420	<u>16</u>	<u>217,5000</u>	<u>13,4</u>
					23057,18	49,65			3	0,3752	0,02
1557	C111-1088	Кутовий гарячекатаний прокат 125x10мм	т	0,0593	<u>39669,62</u>	-	2352	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
1558	C111-1119	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,0035	<u>39941,98</u>	-	140	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
###	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,017	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	124	22	<u>3</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,19</u>
	H1=2 (за два рази); H2,3, 5=1,15				1289,05	14,21			-	0,1350	-
###	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,017	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	181	16	<u>2</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,14</u>
	H1=2 (за два рази); H2,3, 5=1,15				963,07	13,06			-	0,1237	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					986554	251096	<u>15514</u>		<u>2373,58</u>
									4447		41,76
		Разом будівельні роботи, грн.					986554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					719944				
		всього заробітна плата, грн.					255543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					135875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					287,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1122429				

		Всього по розділу 15					1122429				
		Розділ 16. Поручні металеві									
1561	КР9-20-4	Поручень ОГ-1 (2шт.) Установлення металевих огорож	100м	0,1013	<u>10745,36</u> 7166,70	<u>368,29</u> 17,68	1089	726	<u>37</u> 2	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>7,01</u> 0,02
1562	& С123-361-1 варіант 1	Конструкції огорож із нержавіючої сталі з поручнем, індивідуального виготовлення	м	10,13	<u>10153,31</u> -	- -	102853	-	- -	- -	- -
1563	& С111-1867-2	Кронштейн із оцинкованої сталі - тримач огорожі з поручнями	шт	36	<u>326,55</u> -	- -	11756	-	- -	- -	- -
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	1,08	<u>4894,64</u> 2730,82	<u>1940,49</u> 685,90	5286	2949	<u>2096</u> 741	<u>25,7600</u> 6,6240	<u>27,82</u> 7,15
1565	& С111-176-2 варіант 1	Розпірний анкер М6х80мм	шт	108	<u>7,72</u> -	- -	834	-	- -	- -	- -
1566	КР9-20-4	Поручень ОГ-2 (2шт.) Установлення металевих огорож	100м	0,024	<u>10745,36</u> 7166,70	<u>368,29</u> 17,68	258	172	<u>9</u> -	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>1,66</u> -
1567	& С123-361-1 варіант 1	Конструкції огорож із нержавіючої сталі з поручнем, індивідуального виготовлення	м	2,4	<u>10153,31</u> -	- -	24368	-	- -	- -	- -
1568	& С111-1867-2	Кронштейн із оцинкованої сталі - тримач огорожі з поручнями	шт	12	<u>326,55</u> -	- -	3919	-	- -	- -	- -
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,36	<u>4894,64</u> 2730,82	<u>1940,49</u> 685,90	1762	983	<u>699</u> 247	<u>25,7600</u> 6,6240	<u>9,27</u> 2,38
1570	& С111-176-2 варіант 1	Розпірний анкер М6х80мм	шт	36	<u>7,72</u> -	- -	278	-	- -	- -	- -
1571	КР9-20-4	Поручень ОГ-2-2 (2шт.) Установлення металевих огорож	100м	0,028	<u>10745,36</u> 7166,70	<u>368,29</u> 17,68	301	201	<u>10</u> -	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>1,94</u> -
1572	& С123-361-1 варіант 1	Конструкції огорож із нержавіючої сталі з поручнем, індивідуального виготовлення	м	2,8	<u>10153,31</u> -	- -	28429	-	- -	- -	- -
1573	& С111-1867-2	Кронштейн із оцинкованої сталі - тримач огорожі з поручнями	шт	18	<u>326,55</u> -	- -	5878	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,54	<u>4894,64</u> 2730,82	<u>1940,49</u> 685,90	2643	1475	<u>1048</u> 370	<u>25,7600</u> 6,6240	<u>13,91</u> 3,58
1575	& С111-176-2 варіант 1	Розпірний анкер М6х80мм	шт	54	<u>7,72</u> -	<u>-</u> -	417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1576	КР9-20-4	Поручень ОГ-3 (1шт.) Установлення металевих огорож	100м	0,219	<u>10745,36</u> 7166,70	<u>368,29</u> 17,68	2353	1570	<u>81</u> 4	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>15,16</u> 0,04
1577	& С123-361-1 варіант 2	Конструкції огорож із нержавіючої сталі з поручнем, індивідуального виготовлення (посилена конструкція із вертикальними стійками)	м	21,9	<u>10091,91</u> -	<u>-</u> -	221013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	1,2	<u>4894,64</u> 2730,82	<u>1940,49</u> 685,90	5874	3277	<u>2329</u> 823	<u>25,7600</u> 6,6240	<u>30,91</u> 7,95
1579	& С111-176-2 варіант 2	Розпірний анкер М10х60мм	шт	120	<u>14,76</u> -	<u>-</u> -	1771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1580	КР9-20-4	Поручень ОГ-4 (14шт.) Установлення металевих огорож	100м	0,574	<u>10745,36</u> 7166,70	<u>368,29</u> 17,68	6168	4114	<u>211</u> 10	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>39,73</u> 0,1
1581	& С123-361-1 варіант 1	Конструкції огорож із нержавіючої сталі з поручнем, індивідуального виготовлення	м	57,4	<u>10153,31</u> -	<u>-</u> -	582800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1582	& С111-1867-2	Кронштейн із оцинкованої сталі - тримач огорожі з поручнями	шт	210	<u>326,55</u> -	<u>-</u> -	68576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	6,3	<u>4894,64</u> 2730,82	<u>1940,49</u> 685,90	30836	17204	<u>12225</u> 4321	<u>25,7600</u> 6,6240	<u>162,29</u> 41,73
1584	& С111-176-2 варіант 1	Розпірний анкер М6х80мм	шт	630	<u>7,72</u> -	<u>-</u> -	4864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1585	КР9-20-4	Поручень ОГ-5 (2шт.) Установлення металевих огорож	100м	0,03	<u>10745,36</u> 7166,70	<u>368,29</u> 17,68	322	215	<u>11</u> 1	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>2,08</u> 0,01
1586	& С123-361-1 варіант 2	Конструкції огорож із нержавіючої сталі з поручнем, індивідуального виготовлення (посилена конструкція із вертикальними стійками)	м	3	<u>10091,91</u> -	<u>-</u> -	30276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,24	<u>4894,64</u> 2730,82	<u>1940,49</u> 685,90	1175	655	<u>466</u> 165	<u>25,7600</u> 6,6240	<u>6,18</u> 1,59
1588	& С111-176-2 варіант 2	Розпірний анкер М10х60мм	шт	24	<u>14,76</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1589	КР9-20-4	Поручень ОГ-6 (1шт.) Установлення металевих огорож	100м	0,292	<u>10745,36</u> 7166,70	<u>368,29</u> 17,68	3138	2093	<u>108</u> 5	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>20,21</u> 0,05
1590	& С123-361-1 варіант 2	Конструкції огорож із нержавіючої сталі з поручнем, індивідуального виготовлення (посилена конструкція із вертикальними стійками)	м	29,2	<u>10091,91</u> -	-	294684	-	-	-	-
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	1,6	<u>4894,64</u> 2730,82	<u>1940,49</u> 685,90	7831	4369	<u>3105</u> 1097	<u>25,7600</u> 6,6240	<u>41,22</u> 10,6
1592	& С111-176-2 варіант 2	Розпірний анкер М10х60мм	шт	160	<u>14,76</u> -	-	2362	-	-	-	-
1593	КР9-20-4	ОГ-7 -огорожа вікна, що відмикається (1шт.) Установлення металевих огорож	100м	0,016	<u>10745,36</u> 7166,70	<u>368,29</u> 17,68	172	115	<u>6</u> -	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>1,11</u> -
1594	& С123-361-1 варіант 3	Конструкції огорож із нержавіючої сталі, індивідуального виготовлення (конструкція огорожі, що відмикається), довжина 1600мм, висота 1400мм	м	1,6	<u>6226,11</u> -	-	9962	-	-	-	-
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,14	<u>4894,64</u> 2730,82	<u>1940,49</u> 685,90	685	382	<u>272</u> 96	<u>25,7600</u> 6,6240	<u>3,61</u> 0,93
1596	& С111-176-2 варіант 2	Розпірний анкер М10х60мм	шт	14	<u>14,76</u> -	-	207	-	-	-	-
1597	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,01	<u>13178,90</u> 13178,90	-	132	132	-	112,4000	1,12
1598	С1515-22 варіант 1	Замок навісний з ключами	шт	1	<u>850,28</u> -	-	850	-	-	-	-
1599	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0008	<u>18885,79</u> 10541,41	<u>3861,53</u> 717,01	15	8	<u>3</u> 1	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>0,07</u> -
1600	С111-957 варіант 1	Петля приварна Д12	шт	4	<u>13,05</u> -	-	52	-	-	-	-
1601	КР9-20-4	ОГ-8 -огорожа вікна (2шт.) Установлення металевих огорож	100м	0,032	<u>10745,36</u> 7166,70	<u>368,29</u> 17,68	344	229	<u>12</u> 1	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>2,21</u> 0,01
1602	& С123-361-1 варіант 4	Конструкції огорож із нержавіючої сталі, індивідуального виготовлення (конструкція огорожі вікна), довжина 1600мм, висота 510мм	м	3,2	<u>6328,11</u> -	-	20250	-	-	-	-
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,16	<u>4894,64</u> 2730,82	<u>1940,49</u> 685,90	783	437	<u>310</u> 110	<u>25,7600</u> 6,6240	<u>4,12</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1604	& C111-176-2 варіант 1	Розпірний анкер М6х80мм	шт	16	<u>7,72</u>	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1605	КР9-20-4	ОГ-9 -огорожа вікна (1шт.) Установлення металевих огорож	100м	0,019	<u>10745,36</u>	<u>368,29</u>	204	136	<u>7</u>	<u>69,2100</u>	<u>1,31</u>
					7166,70	17,68			-	0,1668	-
1606	& C123-361-1 варіант 5	Конструкції огорож із нержавіючої сталі, індивідуального виготовлення (конструкція огорожі вікна), довжина 1900мм, висота 510мм	м	1,9	<u>6328,11</u>	-	12023	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,08	<u>4894,64</u>	<u>1940,49</u>	392	218	<u>155</u>	<u>25,7600</u>	<u>2,06</u>
					2730,82	685,90			55	6,6240	0,53
1608	& C111-176-2 варіант 1	Розпірний анкер М6х80мм	шт	8	<u>7,72</u>	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1609	КР9-20-4	Поручень ОГ-10 (1шт.) Установлення металевих огорож	100м	0,106	<u>10745,36</u>	<u>368,29</u>	1139	760	<u>39</u>	<u>69,2100</u>	<u>7,34</u>
					7166,70	17,68			2	0,1668	0,02
1610	& C123-361-1 варіант 2	Конструкції огорож із нержавіючої сталі з поручнем, індивідуального виготовлення (посилена конструкція із вертикальними стійками)	м	10,6	<u>10091,91</u>	-	106974	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,48	<u>4894,64</u>	<u>1940,49</u>	2349	1311	<u>931</u>	<u>25,7600</u>	<u>12,36</u>
					2730,82	685,90			329	6,6240	3,18
1612	& C111-176-2 варіант 1	Розпірний анкер М6х80мм	шт	48	<u>7,72</u>	-	371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1613	КР9-20-4	Поручень ОГ-11 (1шт.) Установлення металевих огорож	100м	0,12	<u>10745,36</u>	<u>368,29</u>	1289	860	<u>44</u>	<u>69,2100</u>	<u>8,31</u>
					7166,70	17,68			2	0,1668	0,02
1614	& C123-361-1 варіант 2	Конструкції огорож із нержавіючої сталі з поручнем, індивідуального виготовлення (посилена конструкція із вертикальними стійками)	м	12	<u>10091,91</u>	-	121103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,56	<u>4894,64</u>	<u>1940,49</u>	2741	1529	<u>1087</u>	<u>25,7600</u>	<u>14,43</u>
					2730,82	685,90			384	6,6240	3,71
1616	& C111-176-2 варіант 1	Розпірний анкер М6х80мм	шт	56	<u>7,72</u>	-	432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1617	КР9-20-4	Поручень ОГ-12 (1шт.) Установлення металевих огорож	100м	0,043	<u>10745,36</u>	<u>368,29</u>	462	308	<u>16</u>	<u>69,2100</u>	<u>2,98</u>
					7166,70	17,68			1	0,1668	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1618	& С123-361-1 варіант 1	Конструкції огорож із нержавіючої сталі з поручнем, індивідуального виготовлення	м	4,3	<u>10153,31</u>	-	43659	-	-	-	-
1619	& С111-1867-2	Кронштейн із оцинкованої сталі - тримач огорожі з поручнями	шт	15	<u>326,55</u>	-	4898	-	-	-	-
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,45	<u>4894,64</u>	<u>1940,49</u>	2203	1229	<u>873</u>	<u>25,7600</u>	<u>11,59</u>
					<u>2730,82</u>	<u>685,90</u>			<u>309</u>	<u>6,6240</u>	<u>2,98</u>
1621	& С111-176-2 варіант 1	Розпірний анкер М6х80мм	шт	45	<u>7,72</u>	-	347	-	-	-	-
		Поручні внутрішні. ПР-1 (3,65м), ПР-2 (2,93м), ПР-3 (5,15м), ПР-4 (5м), ПР-5 (5м), ПР-6 (5,15м), ПР-7 (5м), ПР-8 (5м), ПР-9 (3,08м), ПР-10 (6м), ПР-11 (5м), ПР-12 (5м), ПР-13 (3,16м), ПР-14 (5,16м), ПР-15 (7,36м)			-	-			-	-	-
1622	КР9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,7164	<u>10745,36</u>	<u>368,29</u>	7698	5134	<u>264</u>	<u>69,2100</u>	<u>49,58</u>
					<u>7166,70</u>	<u>17,68</u>			<u>13</u>	<u>0,1668</u>	<u>0,12</u>
1623	& С123-361-1 варіант 6	Конструкції огорож із нержавіючої сталі з поручнем, індивідуального виготовлення (внутрішні)	м	71,64	<u>6746,62</u>	-	483328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1624	& С111-1867-2	Кронштейн із оцинкованої сталі - тримач огорожі з поручнями	шт	351	<u>326,55</u>	-	114619	-	-	-	-
###	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	10,53	<u>4894,64</u>	<u>1940,49</u>	51541	28756	<u>20433</u>	<u>25,7600</u>	<u>271,25</u>
					<u>2730,82</u>	<u>685,90</u>			<u>7223</u>	<u>6,6240</u>	<u>69,75</u>
1626	& С111-176-2 варіант 1	Розпірний анкер М6х80мм	шт	1053	<u>7,72</u>	-	8129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					2454007	81547	<u>46887</u>		<u>772,84</u>
									16312		157,52
		Разом будівельні роботи, грн.					2454007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2325573				
		всього заробітна плата, грн.					97859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18339				
		Всього будівельні роботи, грн.					2506407				

		Всього по розділу 16					2506407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 17. Оздоблення прямоку ПР-1									
###	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,03	<u>691,70</u> 691,70	- -	21	21	- -	8,0900	0,24
1628	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	2,25	<u>134,86</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
1629	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,03	<u>41260,01</u> 12642,70	<u>9,62</u> 8,49	1238	379	- -	134,6400	4,04
###	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін цементним розчином по каменю та бетону 40мм	100м2	0,03	<u>9879,10</u> 9050,53	<u>109,90</u> 97,02	296	272	<u>3</u> 3	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>2,65</u> 0,03
1631	C1600-106 варіант 1 Витрата 1, 7кг/1м2/1мм	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	204	<u>18,39</u> -	- -	3752	-	- -	- -	- -
###	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,03	<u>691,70</u> 691,70	- -	21	21	- -	8,0900	0,24
1633	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	18	<u>126,06</u> -	- -	2269	-	- -	- -	- -
###	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,03	<u>691,70</u> 691,70	- -	21	21	- -	8,0900	0,24
1635	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	1,2	<u>84,34</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
###	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін цементним розчином по каменю та бетону 40мм	100м2	0,03	<u>9879,10</u> 9050,53	<u>109,90</u> 97,02	296	272	<u>3</u> 3	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>2,65</u> 0,03
1637	C1600-106 варіант 1 Витрата 1, 7кг/1м2/1мм	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	204	<u>18,39</u> -	- -	3752	-	- -	- -	- -
###	КБ15-25-2 Н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,03	<u>152274,12</u> 30098,88	<u>53,71</u> 47,42	4568	903	<u>2</u> 1	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>8,82</u> 0,01
###	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,125	<u>691,70</u> 691,70	- -	86	86	- -	8,0900	1,01
1640	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	9,375	<u>134,86</u> -	- -	1264	-	- -	- -	- -
1641	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,125	<u>41260,01</u> 12642,70	<u>9,62</u> 8,49	5158	1580	<u>1</u> 1	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>16,83</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін цементним розчином по каменю та бетону 30мм	100м2	0,125	<u>9879,10</u>	<u>109,90</u>	1235	1131	<u>14</u>	<u>88,4100</u>	<u>11,05</u>
					9050,53	97,02			12	0,8880	0,11
1643	C1600-106 варіант 1 Витрата 1, 7кг/1м2/1мм	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	637,5	<u>18,39</u>	-	11724	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,125	<u>691,70</u>	-	86	86	-	8,0900	1,01
					691,70	-			-	-	-
1645	C111-2014-7 варіант 1	Праймер Bitugum бітумна ґрунтовка 18л	л	6,25	<u>104,04</u>	-	650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1646	КР2-6-7 Н1=2 (2шари)	Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою	100 м2	0,125	<u>51935,44</u>	-	6492	1273	-	97,1600	12,15
					10184,31	-			-	-	-
###	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,112	<u>691,70</u>	-	77	77	-	8,0900	0,91
					691,70	-			-	-	-
1648	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	8,4	<u>134,86</u>	-	1133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1649	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,112	<u>41260,01</u>	<u>9,62</u>	4621	1416	<u>1</u>	<u>134,6400</u>	<u>15,08</u>
					12642,70	8,49			1	0,0777	0,01
###	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін цементним розчином по каменю та бетону 40мм	100м2	0,112	<u>9879,10</u>	<u>109,90</u>	1106	1014	<u>12</u>	<u>88,4100</u>	<u>9,9</u>
					9050,53	97,02			11	0,8880	0,1
1651	C1600-106 варіант 1 Витрата 1, 7кг/1м2/1мм	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	761,6	<u>18,39</u>	-	14006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,112	<u>691,70</u>	-	77	77	-	8,0900	0,91
					691,70	-			-	-	-
1653	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	4,48	<u>84,34</u>	-	378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,112	<u>11474,54</u>	<u>2,75</u>	1285	829	-	74,0000	8,29
					7399,26	2,43			-	0,0222	-
1655	C111-2016-4 варіант 1	Фарба Ceresit СТ 46	л	3,36	<u>357,72</u>	-	1202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,019	<u>691,70</u>	-	13	13	-	8,0900	0,15
					691,70	-			-	-	-
1657	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	1,425	<u>134,86</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,019	<u>134378,03</u>	<u>56,87</u>	2553	369	<u>1</u>	<u>189,6925</u>	<u>3,6</u>
					19418,82	50,21			1	0,4595	0,01
1659	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,042	<u>14476,01</u>	<u>146,99</u>	608	281	<u>6</u>	<u>71,3400</u>	<u>3</u>
					6698,83	129,76			5	1,1877	0,05
1660	КР7-17-9 Н1=8 (до сер. товщ. 60мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,042	<u>17129,65</u>	<u>307,71</u>	719	68	<u>13</u>	<u>17,2800</u>	<u>0,73</u>
					1622,59	271,64			11	2,4864	0,1
###	КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,045	<u>137915,39</u>	<u>56,87</u>	6206	874	<u>3</u>	<u>189,6925</u>	<u>8,54</u>
					19418,82	50,21			2	0,4595	0,02
###	КБ9-40-1 Н2,3,5=1,15	Монтаж дренажних ґрат	100м	0,002	<u>2291,94</u>	-	5	4	-	20,4800	0,04
					2096,54	-			-	-	-
1663	С111-1722 варіант 1	ґрати дренажні (в=136мм)	м	0,2	<u>229,59</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					77560	11067	<u>59</u>		<u>112,08</u>
									51		0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					77560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66434				
		всього заробітна плата, грн.					11118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6174				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2219				
		Всього будівельні роботи, грн.					83734				

		Всього по розділу 17					83734				
		Розділ 18. Покрівля пандуса									
1664	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,73	<u>8053,96</u>	<u>17,64</u>	5879	5766	<u>13</u>	<u>79,0000</u>	<u>57,67</u>
					7899,21	16,11			12	0,1632	0,12
1665	& С111-1849-1	Покрівельні саморізи	шт	876	<u>6,53</u>	-	5720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1666	& С111-1807-1 варіант 2	Профнастил ПП-35-0,6мм	м2	80,3	<u>690,47</u>	-	55445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1682	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,27	<u>9939,02</u>	-	2684	1548	-	55,3600	14,95
					5732,53	-			-	-	-
1683	& С113-967-ИНБ	Труба водостічна 100 мм	м	9,36	<u>149,23</u>	-	1397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1684	& С113-2227-3	Жолоб водостічний пластиковий ф130мм	м	18,72	<u>192,93</u>	-	3612	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1685	& С1115-804-1	Воронка водосточна	шт	2	<u>614,59</u>	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1686	& С111-15-1-Н	Хомут для кріплення водост. труби ф100мм в комплекті з гвинт-шурупом кріплення та дюбелем 270 мм	шт	6	<u>69,89</u>	-	419	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1687	& С111-15-1-Н	Кронштейн жолоба d=130мм	шт	26	<u>86,21</u>	-	2241	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
1688	& С113-1489-B2	Заглушка жолоба d=130мм	шт	4	<u>126,55</u>	-	506	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1689	& С113-1489-B2	З'єднувач водостоку d=100мм	шт	3	<u>100,03</u>	-	300	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
1690	& С113-1489-B2	З'єднувач жолоба d=130мм	шт	6	<u>135,73</u>	-	814	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
1691	& С113-1489-B2	Коліно 45 град. d=100мм	шт	4	<u>150,01</u>	-	600	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					188067	28307	<u>48</u>		<u>283,79</u>
									46		0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					188067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159712				
		всього заробітна плата, грн.					28353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14759				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4922				
		Всього будівельні роботи, грн.					202826				

		Всього по розділу 18					202826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 19. Оздоблення цоколю пандусу та вхідної групи підвалу									
###	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,27	<u>691,70</u> 691,70	-	187	187	-	8,0900	2,18
1693	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	20,25	<u>134,86</u> -	-	2731	-	-	-	-
1694	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,27	<u>41260,01</u> 12642,70	<u>9,62</u> 8,49	11140	3414	3	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>36,35</u> 0,02
###	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін цементним розчином по каменю та бетону 40мм	100м2	0,27	<u>9879,10</u> 9050,53	<u>109,90</u> 97,02	2667	2444	<u>30</u> 26	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>23,87</u> 0,24
1696	C1600-106 варіант 1 Витрата 1, 7кг/1м2/1мм	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	1836	<u>18,39</u> -	-	33764	-	-	-	-
###	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,27	<u>691,70</u> 691,70	-	187	187	-	8,0900	2,18
1698	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	162	<u>126,06</u> -	-	20422	-	-	-	-
###	КБ15-25-2 Н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,27	<u>152274,12</u> 30098,88	<u>53,71</u> 47,42	41114	8127	<u>15</u> 13	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>79,39</u> 0,12
1700	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,25	<u>5037,79</u> 3976,36	<u>9,92</u> 9,06	1259	994	<u>2</u> 2	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>10,32</u> 0,02
1701	& C111-81-6-1 варіант 5	Добірний елемент 1, 430 мм	м	25	<u>232,68</u> -	-	5817	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					119288	15353	<u>50</u> 43		<u>154,29</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					119288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103885				
		всього заробітна плата, грн.					15396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8509				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3049				
		Всього будівельні роботи, грн.					127797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 19					127797				
		Розділ 20. Оздоблення пандусу									
###	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,15	<u>691,70</u>	-	104	104	-	8,0900	1,21
					691,70	-			-	-	-
1703	C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	3	<u>66,52</u>	-	200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином по каменю та бетону товщ. 20мм	100м2	0,15	<u>15034,00</u>	<u>136,00</u>	2255	2055	<u>20</u>	<u>127,3300</u>	<u>19,1</u>
					13699,43	120,06			18	1,0989	0,16
1705	C1600-106 варіант 1 Витрата 1, 7кг/1м2/1мм	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA	кг	510	<u>18,39</u>	-	9379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР12-49-1	Просте фарбування стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,15	<u>3178,77</u>	<u>1,37</u>	477	393	-	26,1900	3,93
					2618,74	1,21			-	0,0111	-
1707	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	6	<u>84,34</u>	-	506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КР11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,15	<u>32649,83</u>	<u>210,18</u>	4897	4836	<u>32</u>	<u>271,3400</u>	<u>40,7</u>
					32243,33	185,54			28	1,6983	0,25
1709	C111-2012- 15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77	кг	67,5	<u>194,91</u>	-	13156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					30974	7388	<u>52</u>		<u>64,94</u>
									46		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					30974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23534				
		всього заробітна плата, грн.					7434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3812				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1288				
		Всього будівельні роботи, грн.					34786				

		Всього по розділу 20					34786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 21. Загальнобудівельні роботи									
		ІТП									
		покриття приміщення ІТП									
###	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (плівка п/е)	100м2	0,259	<u>3286,66</u> 640,46	<u>11,02</u> 10,07	851	166	<u>3</u> 3	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>1,85</u> 0,03
###	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,259	<u>23544,91</u> 1671,11	<u>80,57</u> 71,12	6098	433	<u>21</u> 18	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>4,83</u> 0,17
###	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки т.50мм	100м2	0,259	<u>8282,05</u> 6663,57	<u>216,07</u> 197,37	2145	1726	<u>56</u> 51	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>17,91</u> 0,52
1713	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,3209	<u>3712,09</u> -	-	4903	-	-	-	-
###	КР19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	2,59	<u>5821,19</u> 1854,94	-	15077	4804	-	18,1200	46,93
###	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,259	<u>23544,91</u> 1671,11	<u>80,57</u> 71,12	6098	433	<u>21</u> 18	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>4,83</u> 0,17
###	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки т.50мм (похилоутворююча т.50... 150мм-сер.т.100мм)	100м2	0,275	<u>8282,05</u> 6663,57	<u>216,07</u> 197,37	2278	1832	<u>59</u> 54	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>19,02</u> 0,55
1717	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,805	<u>3712,09</u> -	-	10412	-	-	-	-
1718	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,275	<u>4716,55</u> 3435,79	<u>56,22</u> 51,36	1297	945	<u>15</u> 14	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>9,12</u> 0,14
1719	C111-856 варіант 1	Руберойд IZOBIT SUPER STICK VP	м2	31,625	<u>314,43</u> -	-	9944	-	-	-	-
1720	C111-853 варіант 1	Руберойд IZOBIT SUPER STICK TOP	м2	31,075	<u>552,08</u> -	-	17156	-	-	-	-
1721	C111-2014-7 варіант 1	Праймер Bitugum бітумна ґрунтовка 18л	л	13,75	<u>104,04</u> -	-	1431	-	-	-	-
###	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	100 м	0,16	<u>11618,33</u> 5193,03	<u>174,18</u> 159,11	1859	831	<u>28</u> 25	<u>50,1500</u> 1,6116	<u>8,02</u> 0,26
1723	C111-856 варіант 1	Руберойд IZOBIT SUPER STICK VP	м2	7,55	<u>314,43</u> -	-	2374	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	100 м	0,16	<u>11618,33</u>	<u>174,18</u>	1859	831	<u>28</u>	<u>50,1500</u>	<u>8,02</u>
					5193,03	159,11			25	1,6116	0,26
1725	C111-853 варіант 1	Руберойд IZOBIT SUPER STICK TOP	м2	7,55	<u>552,08</u>	-	4168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1726	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,02	<u>618870,22</u>	<u>7270,99</u>	12377	1756	<u>145</u>	<u>889,5400</u>	<u>17,79</u>
					87815,39	6418,82			128	58,7523	1,18
###	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,045	<u>18608,11</u>	<u>80,57</u>	837	75	<u>4</u>	<u>18,6300</u>	<u>0,84</u>
					1671,11	71,12			3	0,6510	0,03
###	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки т.50...30 мм	100м2	0,259	<u>8282,05</u>	<u>216,07</u>	2145	1726	<u>56</u>	<u>69,1600</u>	<u>17,91</u>
					6663,57	197,37			51	1,9992	0,52
1729	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,18	<u>3712,09</u>	-	668	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1730	КР7-31-2	Улаштування плінтусів цементних (галтель)	100м	0,16	<u>2590,16</u>	<u>9,62</u>	414	234	<u>2</u>	<u>13,8000</u>	<u>2,21</u>
					1462,94	8,49			1	0,0777	0,01
1731	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,07	<u>8969,02</u>	<u>23,15</u>	628	226	<u>2</u>	<u>33,5800</u>	<u>2,35</u>
					3235,43	21,15			1	0,2142	0,01
1732	& C124-31-1- 1 варіант 2	Карнизна планка з оцинкованої сталі, готовий виріб	м	7	<u>271,66</u>	-	1902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1733	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	100м	0,11	<u>8937,77</u>	<u>24,25</u>	983	806	<u>3</u>	<u>76,0900</u>	<u>8,37</u>
					7331,27	22,15			2	0,2244	0,02
1734	& C124-31-1- 1 варіант 1	Парапетна планка з оцинкованої сталі, b=430 мм, готовий виріб	м	11	<u>291,04</u>	-	3201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1735	& C1000-7 варіант 1	Гідроізоляційна стрічка	м	11	<u>18,38</u>	-	202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ20-18-1 Н2,3,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	1	<u>81,24</u>	<u>3,55</u>	81	71	<u>4</u>	<u>0,7015</u>	<u>0,7</u>
					70,98	0,17			-	0,0016	-
1737	C130-296 варіант 3	Флюгарка, діаметр 110 мм	шт	1	<u>1230,06</u>	-	1230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	КБ9-72-1	накриття приямку Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,20729	<u>25890,81</u>	<u>7042,06</u>	5367	3200	<u>1460</u>	<u>145,6000</u>	<u>30,18</u>
					15435,06	1344,07			279	10,1412	2,1
1739	C111-964 варіант 3	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі - труба 40x4мм	т	0,0666	<u>35666,44</u>	-	2375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1740	C111-1119 варіант 16	Листовий гарячекатаний прокат - товщ.10мм	т	0,0158	<u>39941,98</u>	-	631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1741	C111-964 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі - труба 60x4мм	т	0,0704	<u>35666,44</u>	-	2511	-	-	-	-
1742	C111-1838 варіант 4	Швелери N12-У	т	0,0612	<u>46161,20</u>	-	2825	-	-	-	-
###	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,20729	<u>11954,78</u>	<u>1834,41</u>	2478	683	<u>380</u>	<u>31,8320</u>	<u>6,6</u>
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,12	<u>3346,06</u>	<u>1428,41</u>	402	228	<u>171</u>	<u>19,0400</u>	<u>2,28</u>
					1903,81	504,90			61	4,8760	0,59
1745	& C111-176- Ш2 варіант 5	Анкерна шпілька HAS-U 5.8 M6x105	шт	12	<u>70,49</u>	-	846	-	-	-	-
1746	& C111-176- Ш3 варіант 2	Хімічний анкер HILTI HIT	шт	12	<u>595,72</u>	-	7149	-	-	-	-
1747	& C111-176- Ш3 варіант 3	Шайба М6	шт	12	<u>4,12</u>	-	49	-	-	-	-
1748	& C111-176- Ш3 варіант 4	Гайка М6	шт	12	<u>1,88</u>	-	23	-	-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1	<u>7290,04</u>	<u>180,64</u>	729	129	<u>18</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,1</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1	<u>10664,24</u>	<u>122,00</u>	1066	96	<u>12</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,83</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
1751	КР8-30-1	Улаштування покриття з полікарбонату	100м2	0,07	<u>8053,96</u>	<u>17,64</u>	564	553	<u>1</u>	<u>79,0000</u>	<u>5,53</u>
					7899,21	16,11			1	0,1632	0,01
1752	& C111- 1849-1	Покрівельні саморізи	шт	84	<u>6,53</u>	-	549	-	-	-	-
1753	& C111- 1807-1 варіант 4	Полікарбонатний лист монолітний, t=10 мм	м2	7,7	<u>3880,21</u>	-	29878	-	-	-	-
###	КР4-17-7	Улаштування підшивки сталлю покрівельною оцинкованою	100 м2	0,06	<u>4554,89</u>	<u>31,60</u>	273	243	<u>2</u>	<u>45,2400</u>	<u>2,71</u>
					4058,03	27,89			2	0,2553	0,02
1755	& C111- 1807-1 варіант 1	Профнастил ПП-35-0,6мм	м2	6,6	<u>682,41</u>	-	4504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1756	КР18-76-8	Улаштування хвіток із готових ґратчастих полотен висотою 2,3 м	100м2	0,0253	<u>21151,13</u> 8172,12	-	535	207	-	87,0300	2,2
1757	& С1-1-3-10-1	Хвіртка, 2300х1100 мм	шт	1	<u>13389,76</u> -	-	13390	-	-	-	-
###	КБ9-72-1	влаштування огорожі приямку Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0448	<u>25890,81</u> 15435,06	<u>7042,06</u> 1344,07	1160	691	<u>315</u> 60	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>6,52</u> 0,45
1759	С111-964 варіант 7	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі - труба 40х3мм	т	0,0359	<u>35666,44</u> -	-	1280	-	-	-	-
1760	С111-1119 варіант 16	Листовий гарячекатаний прокат -товщ.10мм	т	0,0093	<u>39941,98</u> -	-	371	-	-	-	-
1761	С111-964 варіант 8	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі - квадрат 10х10	т	0,001	<u>35666,44</u> -	-	36	-	-	-	-
###	КБ9-29-1	Монтаж м/к огорожі	т	0,0448	<u>11323,27</u> 4788,15	<u>5341,52</u> 1961,18	507	215	<u>239</u> 88	<u>46,2400</u> 14,6731	<u>2,07</u> 0,66
###	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	100шт	0,1	<u>3346,06</u> 1903,81	<u>1428,41</u> 504,90	335	190	<u>143</u> 50	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>1,9</u> 0,49
1764	& С111-176-Ш2 варіант 5	Анкерна шпілька HAS-U 5.8 M6x105	шт	10	<u>70,49</u> -	-	705	-	-	-	-
1765	& С111-176-Ш3 варіант 2	Хімічний анкер HILTI HIT	шт	10	<u>595,72</u> -	-	5957	-	-	-	-
1766	& С111-176-Ш3 варіант 3	Шайба М6	шт	10	<u>4,12</u> -	-	41	-	-	-	-
1767	& С111-176-Ш3 варіант 4	Гайка М6	шт	10	<u>1,88</u> -	-	19	-	-	-	-
1768	& С111-176-Ш3 варіант 5	Заглушка пластикова кругла D=40 мм	шт	5	<u>13,97</u> -	-	70	-	-	-	-
###	КБ13-16-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>7290,04</u> 1289,05	<u>180,64</u> 14,21	146	26	<u>4</u> -	<u>10,9940</u> 0,1350	<u>0,22</u> -
###	КБ13-26-6 Н1=2 (за два рази); Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>10664,24</u> 963,07	<u>122,00</u> 13,06	213	19	<u>2</u> -	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 21					199602	23375	<u>3194</u> 1061		<u>233.01</u> 9,14
		Разом будівельні роботи, грн.					199602				
		в тому числі:					173033				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24436				
		всього заробітна плата, грн.					13103				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27,64				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4541				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					212705				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 21					212705				
		Розділ 22. Інші роботи									
1771	КР3-2-1	ОТВОРИ для влаштування ніши для станції керування ліфтом	10 м3	0,0012	<u>15849,36</u> 9208,77	<u>6640,59</u> 2379,99	19	11	<u>8</u> 3	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>0,12</u> 0,03
###	КР20-26-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли									
		ОТВОРИ в перекритті	100шт	0,16	<u>20690,44</u>	<u>39,02</u>	3310	3277	<u>6</u>	<u>222,1000</u>	<u>35,54</u>
		Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х550 мм (6шт); 250х350 мм (6шт.); 150х350 мм (4шт). Сміття: (0,2178+0,1155+0,0462=0,3795)м3			20484,28	14,23			2	0,1230	0,02
###	КР20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях товщ.220мм, переріз отворів 700х300 мм (1шт); 340х900 мм (6шт); 500х600 мм (4шт); 850х450 мм (1шт); 950х550 мм (1шт). Сміття: (0,0462+0,4039+0,264+0,0842+0,115=0,9133)м3	100шт	0,13	<u>23418,65</u>	<u>78,05</u>	3044	3004	<u>10</u>	<u>250,5200</u>	<u>32,57</u>
					23105,46	28,45			4	0,2460	0,03
1774	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,13	<u>13353,68</u>	<u>350,06</u>	1736	1690	<u>46</u>	<u>115,6700</u>	<u>15,04</u>
					13003,62	52,73			7	0,5610	0,07
1775	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,13	<u>489,60</u>	<u>14,06</u>	64	62	<u>2</u>	<u>4,2300</u>	<u>0,55</u>
		H1=0,2 (до 220мм)			475,54	2,12			-	0,0225	-
1776	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,13	<u>14072,78</u>	<u>380,02</u>	1829	1780	<u>49</u>	<u>121,8000</u>	<u>15,83</u>
		H1=3,5 (до ф200мм)			13692,76	57,25			7	0,6090	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
###	КР3-36-1	Обрамлення 2-х повітропроводів СПДЗ та улаштування каркасу <i>Установлення елементів каркасу із брусів</i>	1 м3	0,0323	<u>7789,55</u> 3770,36	- -	252	122	- -	40,8800	1,32
1778	C112-28 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід 50х170мм	м3	0,034	<u>10183,54</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
###	КР19-32-1	<i>Утеплення повітропроводів у каналах та коробах</i>	м3	0,08	<u>496,56</u> 496,56	- -	40	40	- -	5,5900	0,45
1780	C114-2-У варіант 1	Базальтовий утеплювач, вкритий алюмінієвою армованою фольгою, т.100мм	м3	0,08	<u>7816,71</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
1781	КБ15-47-5 Н2,3,5=1,15	Установлення перфорованих кутиків	100м	0,48	<u>6121,03</u> 2507,98	- -	2938	1204	- -	23,3105	11,19
1782	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,068	<u>2376,73</u> 2199,67	<u>15,43</u> 14,10	162	150	<u>1</u> 1	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>1,55</u> 0,01
1783	& C124-31-1- 1 варіант 3	Планка примикання (нижня) з оцинкованої сталі, готовий виріб	м	2,4	<u>271,66</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
1784	& C124-31-1- 1 варіант 4	Планка примикання (верхня) з оцинкованої сталі, готовий виріб	м	2,4	<u>271,66</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
1785	& C124-31-1- 1 варіант 5	Планка примикання (бічна) з оцинкованої сталі, готовий виріб	м	2	<u>271,66</u> -	- -	543	-	- -	- -	- -
###	КБ6-37-3 Н2,3,5=1,15	<i>Герметизація швів із застосуванням герметика</i>	100м шва	0,07	<u>3048,84</u> 2996,70	<u>52,14</u> 16,45	213	210	<u>3</u> 1	<u>28,5890</u> 0,1208	<u>2</u> 0,01
1787	& C124-31-1- 1 варіант 6	Ущільнювач покрівельний	м	7	<u>58,27</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
1788	& C11-4-10- 222	Герметик силіконовий	л	0,7	<u>711,97</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
###	КБ34-136-1 Н2,3,5=1,15	<i>Установлення драбини на горищі</i>	шт	1	<u>7706,82</u> 3677,24	- -	7707	3677	- -	40,2500	40,25
1790	& C1-1-3-16	Сходи на горище металеві складні (індивідуального виготовлення, пофарбовані)	шт	1	<u>15425,14</u> -	- -	15425	-	- -	- -	- -
1791	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	21,8	<u>562,15</u> 559,73	- -	12255	12202	- -	5,2800	115,1
1792	& C1-1-4-5	Вішалка настінна з гачками. Габарити, мм 990х330 (h)	шт	3	<u>3520,39</u> -	- -	10561	-	- -	- -	- -
1793	& C1-2-4	Вішалка 3 гачка	шт	43	<u>180,82</u> -	- -	7775	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1794	& C1-2-2	Дозатор рідкого мила . Габарити, мм 110 x 217 (h)	шт	44	<u>1799,65</u>	-	79185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1795	& C1-2-3	Дозатор рідкого антисептика	шт	43	<u>835,71</u>	-	35936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1796	& C1-2-3 варіант 1	Дозатор для антисептика сенсорний	шт	4	<u>1520,13</u>	-	6081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1797	& C1-2-5	Диспенсер паперових рушників. Габарити, мм 283x101x 262 (h)	шт	40	<u>725,50</u>	-	29020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1798	& C1-2-6	Диспенсер для туалетного паперу . Габарити, мм 280 x 270(h)	шт	30	<u>1453,92</u>	-	43618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1799	& C1-2-10	Кутовий карниз для ванної кімнати	шт	7	<u>828,79</u>	-	5802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1800	& C1-2-10 варіант 1	Прямий карниз для ванної кімнати	шт	2	<u>765,55</u>	-	1531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1801	& C1-2-10 варіант 2	Поручень для дзеркала 1550мм інд. замовлення	шт	2	<u>1122,55</u>	-	2245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	KP15-33-5	Установлення дзеркал, полиць	10шт	3,2	<u>1328,82</u>	-	4252	4030	-	11,8800	38,02
					1259,40	-			-	-	-
1803	& C1-1-3-17	Дерев'яна полиця Харлем 26 см (навісна)	шт	1	<u>2959,15</u>	-	2959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1804	& C1-1-4-6	Дзеркало акрилове. Габарити, мм 500x1200 (h)	шт	7	<u>2950,12</u>	-	20651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1805	& C1-1-4-6 варіант 1	Дзеркало акрилове з підсвіткою. Габарити, мм 500x1200 (h)	шт	4	<u>3936,46</u>	-	15746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1806	& C1-1-4-6 варіант 2	Дзеркало з екструдированного акрилу. Габарити, мм 1500x1200 (h)	шт	2	<u>3018,46</u>	-	6037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1807	& C1-2-1	Дзеркало акрилове. Габарити, мм 270x420 (h)	шт	18	<u>1265,35</u>	-	22776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	KБ34-108-4 H2,3,5=1,15	Установлення вказівника на стіні	шт	6	<u>105,83</u>	-	635	635	-	1,1270	6,76
					105,83	-			-	-	-
1809	C1110-193 варіант 1	Інформаційний стенд №1. Габарити, мм 800x1500 (h). (інформація для споживача)	шт	4	<u>1989,15</u>	-	7957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1810	C1110-193 варіант 2	Інформаційний стенд №2. Габарити, мм 1200x2000 (h) . (навігація по поверху на кожному поверсі)	шт	2	<u>2019,75</u>	-	4040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
###	KP15-33-4	Установлення ролетів на вікна	10шт	16,2	<u>629,15</u>	-	10192	9068	-	5,2800	85,54
					559,73	-			-	-	-
1812	& C1-1-4-7 варіант 14	Ролети блек аут. Габарити, мм 1100x2000 (h)	шт	2	<u>2846,64</u>	-	5693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1813	& C1-1-4-7	Ролети блек аут. Габарити, мм 1200x2000 (h)	шт	8	<u>2897,64</u>	-	23181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1814	& C1-1-4-7 варіант 1	Ролети блек аут. Габарити, мм 1350x2000 (h)	шт	8	<u>2970,06</u>	-	23760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1815	& C1-1-4-7 варіант 2	Ролети блек аут. Габарити, мм 1400x2000 (h)	шт	20	<u>3111,84</u>	-	62237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1816	& C1-1-4-7 варіант 3	Ролети блек аут. Габарити, мм 1550x2000 (h)	шт	1	<u>3448,44</u>	-	3448	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1817	& C1-1-4-7 варіант 8	Ролети блек аут. Габарити, мм 1500x2000 (h)	шт	3	<u>3417,84</u>	-	10254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1818	& C1-1-4-7 варіант 7	Ролети блек аут. Габарити, мм 1600x2000 (h)	шт	2	<u>3672,84</u>	-	7346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1819	& C1-1-4-7 варіант 9	Ролети блек аут. Габарити, мм 1950x2000 (h)	шт	11	<u>4692,84</u>	-	51621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1820	& C1-1-4-7 варіант 15	Ролети блек аут термо. Габарити, мм 1100x2000 (h)	шт	2	<u>2958,84</u>	-	5918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1821	& C1-1-4-7 варіант 5	Ролети блек аут термо. Габарити, мм 1200x2000 (h)	шт	4	<u>3030,24</u>	-	12121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1822	& C1-1-4-7 варіант 16	Ролети блек аут термо. Габарити, мм 1300x2000 (h)	шт	20	<u>3213,84</u>	-	64277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1823	& C1-1-4-7 варіант 6	Ролети блек аут термо. Габарити, мм 1400x2000 (h)	шт	38	<u>3283,20</u>	-	124762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1824	& C1-1-4-7 варіант 13	Ролети блек аут термо. Габарити, мм 1500x2000 (h)	шт	12	<u>3597,36</u>	-	43168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1825	& C1-1-4-7 варіант 4	Ролети блек аут термо. Габарити, мм 1600x2000 (h)	шт	9	<u>3996,18</u>	-	35966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1826	& C1-1-4-7 варіант 10	Ролети блек аут термо. Габарити, мм 1700x2000 (h)	шт	2	<u>4295,04</u>	-	8590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1827	& C1-1-4-7 варіант 11	Ролети блек аут термо. Габарити, мм 1950x2000 (h)	шт	19	<u>4845,84</u>	-	92071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1828	& C1-1-4-7 варіант 12	Ролети блек аут термо. Габарити, мм 2000x2000 (h)	шт	1	<u>4917,24</u>	-	4917	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ та Обладнання, що не монтуються									
1829	& C1-2-7	Шторка для ванної/трапу	шт	9	<u>356,53</u>	-	3209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1830	& C1-2-8	Щітка туалетна	шт	30	<u>377,56</u>	-	11327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1831	& C1-2-9	Контейнер для сміття	шт	66	<u>612,45</u>	-	40422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1832	& C1-2-14 варіант 2	Килимок для ванної гумовий	шт	4	<u>499,98</u>	-	2000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1833	& C1-2-11	Одежа для прибирання	шт	8	<u>857,08</u>	-	6857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1834	& C1-2-12	Щітка для підлоги	шт	4	<u>459,09</u>	-	1836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1835	& C1-2-13	Совок для сміття	шт	4	<u>183,68</u>	-	735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1836	& C1-2-14	Урна для сміття	шт	4	<u>387,78</u>	-	1551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1837	& C1-2-14 варіант 3	Корзина для сміття. Габарити, мм 168х225(з педаллю)х250 (h)	шт	16	<u>703,98</u>	-	11264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1838	& C1-2-15	Ганчір'я бавовняне	кг	8	<u>61,66</u>	-	493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1839	& C1-2-14 варіант 1	Електронний термометр безконтактний	шт	1	<u>507,12</u>	-	507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1840	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	13,438	<u>3245,92</u>	<u>2962,91</u>	43619	3803	<u>39816</u>	<u>3,3100</u>	<u>44,48</u>
					283,01	961,60			12922	8,5540	114,95
1841	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	50	<u>139,37</u>	-	6969	6969	-	1,6300	81,5
					139,37	-			-	-	-
1842	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1393,78	<u>288,73</u>	<u>288,73</u>	402426	-	<u>402426</u>	-	-
					-	48,19			67166	0,4110	572,84
		Разом прямі витрати по розділу 22					1482262	51934	<u>442367</u>		<u>527,81</u>
									80113		688,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1482262				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					987961				
		всього заробітна плата, грн.					132047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23378				
		Всього будівельні роботи, грн.					1551265				

		Всього по розділу 22					1551265				
		Разом прямі витрати по кошторису					67055148	9615661	<u>1012809</u>		<u>97181,43</u>
									310526		2790,89
		Разом будівельні роботи, грн.					67055148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56426678				
		всього заробітна плата, грн.					9926187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5484436 11950,97 1963367 72539584 72539584				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					111923,29 11889554				



Склад

Регістраційний

№ 13399

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Любов СТАШЕНКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юлія ВАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Слабострумкі мережі: Система контролю граничнодопустимих концентрацій газу; ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ - ОС
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

124,823 тис. грн.
0,41075 тис.люд.год.
43,576 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,5	22583,85	12021,88	33876	6037	18033	42,3300	63,5
					4024,74	3092,12				29,7818	44,67
					-	-				-	-
					-	-				-	-
2	& С113-2125-В1	Труба захисна гофрована d 20	м	151,5	12,31	-	1865	-	-	-	-
3	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,9	1517,27	10,99	1366	825	10	9,6400	8,68
					916,57	9,70				0,0888	0,08
4	& С153-125-1	Кабель/провід екранований з мідними жилами, контрольний, марка КВВГз, число жил та переріз 4х1 мм2	м	51,5	43,40	-	2235	-	-	-	-
					-	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C153-125-1 варіант 1	Кабель/провід екранований з мідними жилами, контрольний, марка КВВГнгLS, число жил та переріз 4х1 мм2	м	41,2	<u>44,10</u>	-	1817	-	-	-	-
6	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,35	<u>2208,34</u>	<u>23,35</u>	773	508	<u>8</u>	<u>15,2700</u>	<u>5,34</u>
					1451,87	20,62			7	0,1887	0,07
7	& C153-125-2	Кабель силовий з мідними жилами, марка ВВГнгLS, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	36,05	<u>29,63</u>	-	1068	-	-	-	-
8	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм2	100 м	0,35	<u>10989,91</u>	<u>33,28</u>	3846	2262	<u>12</u>	<u>62,4000</u>	<u>21,84</u>
					6461,52	10,15			4	0,0745	0,03
9	& C1545-66-4	Провід ПВ3 -25 мідний гнучкий монтажний (заземлюючий)	м	35,7	<u>179,61</u>	-	6412	-	-	-	-
10	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1527,60</u>	<u>58,43</u>	1528	839	<u>58</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					838,56	14,25			14	0,1106	0,11
11	KM11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	5	<u>1011,27</u>	<u>146,43</u>	5056	3443	<u>732</u>	<u>6,4000</u>	<u>32</u>
					688,58	44,66			223	0,3278	1,64
12	KM10-668-2	Співіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоіотопний, світлозвуковий у нормальному виконанні	шт	2	<u>357,08</u>	<u>1,87</u>	714	691	<u>4</u>	<u>3,6800</u>	<u>7,36</u>
					345,55	0,28			1	0,0030	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					60556	14605	<u>18857</u>		<u>146,72</u>
									4896		46,61
		Разом будівельні роботи, грн.					60556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27094				
		всього заробітна плата, грн.					19501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9581				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2936				
		Всього будівельні роботи, грн.					70137				

		Всього по розділу 1					70137				
		Розділ 2. ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ - ОС									
13	KБ21-12-2 H2,3,5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	2	<u>7811,86</u>	<u>2538,78</u>	15624	7633	<u>5078</u>	<u>37,7200</u>	<u>75,44</u>
					3816,51	699,58			1399	6,5672	13,13
14	& C1110-107-1	Кабель-канал пластиковий 10х15мм	м	202	<u>25,56</u>	-	5163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-13-1 H2,3,5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2,5	<u>1855,80</u> 745,46	<u>988,57</u> 267,51	4640	1864	<u>2471</u> 669	<u>7,1990</u> 2,5676	<u>18</u> 6,42
16	& С153-1-3-1 варіант 1	Кабель для зв'язку та сигналізації, ПСВВ екранований, 4*0.22мм	м	257,5	<u>14,87</u> -	<u>-</u> -	3829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-31-3 H2,3,5=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,76	<u>4260,40</u> 4231,58	<u>-</u> -	3238	3216	<u>-</u> -	<u>42,3200</u> -	<u>32,16</u> -
18	& С1545-90- С15	Коробка розподільча КМС1-4	шт	76	<u>27,59</u> -	<u>-</u> -	2097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР15-33-4	Установлення тримача пластикового для кнопки	10шт	0,1	<u>629,15</u> 559,73	<u>-</u> -	63	56	<u>-</u> -	<u>5,2800</u> -	<u>0,53</u> -
20	& С1-1-3	Тримач Ajax для кнопки тривоги Button i DoubleButton Black Габарити: 47.1 x 37.9 x 14.2 мм	шт	1	<u>162,25</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-28-1 H2,3,5=1,15	Установлення датчиків (COMK1-9, Ajax DoorProtect, Ajax DoorProtectPlus)	шт	175	<u>29,79</u> 19,44	<u>-</u> -	5213	3402	<u>-</u> -	<u>0,2070</u> -	<u>36,23</u> -
22	& С1-1-3 варіант 1	Датчик відкриття Алай COMK 1-9 White	шт	76	<u>71,47</u> -	<u>-</u> -	5432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							45461	16171	<u>7549</u> 2068		<u>162,36</u> 19,55
Разом будівельні роботи, грн.							45461				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21741				
всього заробітна плата, грн.							18239				
Загальновиробничі витрати, грн.							9225				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2900				
Всього будівельні роботи, грн.							54686				

Всього по розділу 2							54686				
Разом прямі витрати по кошторису							106017	30776	<u>26406</u> 6964		<u>309,08</u> 66,16
Разом будівельні роботи, грн.							106017				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							48835				
всього заробітна плата, грн.							37740				
Загальновиробничі витрати, грн.							18806				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					124823				

		Всього по кошторису					124823				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					410,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43576				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Любов СТАШЕНКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юлія ВАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

Слабострумки мережі: Система контролю граничнодопустимих концентрацій газу; ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ - ОС

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 372,864 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система контролю граничнодопустимих концентрацій газу				
1	& 1602-30004-1	Блок управління «ВАРТА 1-03.14»; (маса=0,006)	шт	1	12249,00	12249
2	& 1602-30004-2	Сповіщувач метану ДМ-14; (маса=0,0016)	шт	5	4536,00	22680
3	& 1602-30004-3	Оповіщувач світло-звуковий “Піонер 5”; (маса=0,000216)	шт	2	990,00	1980
		Разом по розділу 1				36909
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1450
		Всього по розділу 1				38359
		Розділ 2. ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ - ОС				
4	& 1503-2001-6	Беспровідна внутрішня сирена Ajax HomeSiren White; (маса=0,0006)	шт	4	2009,00	8036
5	& 1503-2001-7	Кнопка тривоги бездротова Ajax DoubleButton Black; (маса=0,00016)	шт	1	999,00	999
6	& 1503-2001-7 варіант 1	Брелок керування Ajax SpaceControl Black; (маса=0,00016)	шт	1	899,00	899
7	& 1503-2001-8	Захищена безконтактна картка для клавіатури Ajax Pass Black; (маса=0,000016)	шт	10	155,90	1559
8	& 1503-2001-7 варіант 2	Датчик розбиття Ajax GlassProtect Black; (маса=0,00016)	шт	8	2009,00	16072
9	& 1503-2001-7 варіант 3	Датчик руху Ajax MotionProtect Black. Розміри: 110 x 65 x 50 мм; (маса=0,00016)	шт	1	1719,00	1719

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1503-2001-9 варіант 1	Датчик відкриття Ajax DoorProtect Black (бездротовий, але під'єднується до мережі контактом); (маса=0,0001)	комплект	59	1259,00	74281
11	& 1503-2001-9 варіант 2	Датчик відкриття з сенсором удару і нахилу Ajax DoorProtect PLUS Black; (маса=0,0001)	комплект	40	1809,00	72360
12	& 1503-2001-10	Комбінований датчик руху і розбиття Ajax CombiProtect Black бездротовий; (маса=0,0003)	шт	46	2809,00	129214
13	& 1503-2001-10 варіант 1	Клавіатура Ajax KeyPad Black бездротова; (маса=0,0003)	шт	1	2809,00	2809
14	& 1503-2001-6 варіант 1	Бездротова охоронна централь Ajax Hub 2 Plus Black; (маса=0,0006)	шт	1	12699,00	12699
		Разом по розділу 2				320647
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	180839	0,007	12592 1266
		Всього по розділу 2				334505
		Разом				357556
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	180839	0,007	14042 1266
		Всього вартість устаткування				371598
		Всього вартість будівельних робіт				1266
		Всього по кошторису				372864



Склад

Любов СТАШЕНКО

{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Перевіряє

Юлія ВАРАВКА

{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Пусконаладжувальні роботи слабострумких мереж
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

39,159 тис. грн.
0,21306 тис.люд.год.
30,681 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система контролю граничнодопустимих концентрацій газу									
1	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	система	1	1280,25	-	1280	1280	-	9,0000	9
					1280,25	-			-	-	-
2	КП2-14-5	Система вимірювальна складу, властивості або структури речовини	параметр	5	3414,00	-	17070	17070	-	24,0000	120
					3414,00	-			-	-	-
3	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	711,25	-	711	711	-	5,0000	5
					711,25	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					19061	19061	-		134
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					19061				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					19061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					7710 11,66 1915 26771 26771				
		Розділ 2. ОХОРОННА СИГНАЛІЗАЦІЯ - ОС									
4	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	711,25	-	711	711	-	5,0000	5
					711,25	-			-	-	-
5	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	1564,75	-	1565	1565	-	11,0000	11
					1564,75	-			-	-	-
6	КП2-16-3 Н1=23 (до 25 сигналів)	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	1	6543,50	-	6544	6544	-	46,0000	46
					6543,50	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8820	8820	-		62
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8820				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3568				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					885				
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					12388 12388				
		Разом прямі витрати по кошторису					27881	27881	-		196
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					27881				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					27881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11278				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2800				
		Всього будівельні роботи, грн.					39159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					39159				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					213,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30681				



Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Любов СТАШЕНКО

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юлія ВАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на ліфт №1

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

401,540 тис. грн.
2,49512 тис.люд.год.
269,832 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ10-36-1 Н2,3,5=1,15	Установлення каркаса з брусів	м3	0,3	20122,46	67,03	6037	2279	20	70,5985	21,18
					7595,69	21,15			6	0,1553	0,05
2	КБ10-54-7 Н2,3,5=1,15	Улаштування по фермах робочого настилу суцільного товщиною 50 мм	100м2	0,129	55016,60	685,20	7097	603	88	48,5415	6,26
					4676,97	216,23			28	1,5870	0,2
3	КБ46-39-4	Розбирання дерев'яних прогонів, захисного і робочого настилу покриття	100м2	0,129	5625,60	-	726	726	-	63,3300	8,17
					5625,60	-			-	-	-
4	& С1544-89- 1-У	Килимок діелектричний	шт.	2	592,20	-	1184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,02304	18885,79	3861,53	435	243	89	88,7100	2,04
					10541,41	717,01			17	5,3174	0,12
6	& С111- 1834-5	Бортник металевий Б1	шт.	6	176,33	-	1058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					16537	3851	197 51		37,65 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					16537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12489				
		всього заробітна плата, грн.					3902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2118				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					749				
		Всього будівельні роботи, грн.					18655				

		Всього по розділу 1					18655				
		<u>Відділ 1. Демонтаж старого обладнання</u>									
		Розділ 1. Демонтаж ліфта в/п 1000кг на 4 зупинки, Нш-17,97м, V-1,0м/с									
7	КМЗ-560-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	71374,94	-	71375	71375	-	689,2800	689,28
					71374,94	-			-	-	-
8	КМЗ-560-5 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-8	2716,94	-	-21736	-21736	-	26,2380	-209,9
					2716,94	-			-	-	-
9	КМЗ-560-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-26,03	661,06	-	-17207	-17207	-	6,3840	-166,18
					661,06	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					32432	32432	-		313,2
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					32432				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					32432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14529				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					46961				

		Всього по розділу 1					46961				
		Розділ 2. Такелажні роботи									
10	ЖТ1-22-4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг (лебідка)	комплект	4	633,38	-	2534	2493	-	5,8800	23,52
					623,34	-			-	-	-
11	ЖТ1-22-4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 400 кг (кабіна)	комплект	4	633,38	-	2534	2493	-	5,8800	23,52
					623,34	-			-	-	-
12	ЖТ1-22-3	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг (ДШ)	комплект	4	592,46	-	2370	2353	-	5,5500	22,2
					588,36	-			-	-	-
13	ЖТ1-22-1	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 100 кг (СК)	комплект	4	345,73	-	1383	1374	-	3,2400	12,96
					343,47	-			-	-	-
14	ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення (лебідка)	маш прим	1	1753,19	-	1753	1733	-	16,3500	16,35
					1733,26	-			-	-	-
15	ЖТ1-22-8	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 100 кг з рознесенням в машинне приміщення (СК)	маш прим	1	548,48	-	548	545	-	5,1400	5,14
					544,89	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					11122	10991	-		103,69
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131				
		всього заробітна плата, грн.					10991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1600				
		Всього будівельні роботи, грн.					15895				

		Всього по розділу 2					15895				
		Разом прямі витрати по відділу 1					43554	43423	-		416,89
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					43554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					43423 19302 34,49 5665 62856 62856				
		<u>Відділ 2. Монтаж нового обладнання</u>									
		Розділ 1. Такелажні роботи									
16	ЖТ1-22-4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг (лебідка)	комплект	4	633,38 623,34	- -	2534	2493	- -	5,8800	23,52
17	ЖТ1-22-4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 400 кг (кабіна)	комплект	4	633,38 623,34	- -	2534	2493	- -	5,8800	23,52
18	ЖТ1-22-3	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг (ДШ)	комплект	4	592,46 588,36	- -	2370	2353	- -	5,5500	22,2
19	ЖТ1-22-1	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 100 кг (СК)	комплект	4	345,73 343,47	- -	1383	1374	- -	3,2400	12,96
20	ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг з рознесенням в машинне приміщення (лебідка)	маш прим	1	1753,19 1733,26	- -	1753	1733	- -	16,3500	16,35
21	ЖТ1-22-8	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 100 кг з рознесенням в машинне приміщення (СК)	маш прим	1	548,48 544,89	- -	548	545	- -	5,1400	5,14
		Разом прямі витрати по розділу 1					11122	10991	- -		103,69 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11122 131 10991 4773 9,75 1600 15895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					15895				
		Розділ 2. Монтаж ліфта в/п 1600кг на 4 зупинки, Нш-17,97, V-1,6м/с									
22	КМ3-561-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>397336,80</u>	-	397337	392927	__-__	3794,5600	3794,56
					392926,69	-			-	-	-
23	КМ3-561-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-12	<u>12094,52</u>	-	-145134	-144340	__-__	116,1600	-1393,92
					12028,37	-			-	-	-
24	КМ3-561-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-32,03	<u>2644,81</u>	-	-84713	-84642	__-__	25,5200	-817,41
					2642,60	-			-	-	-
		Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт)									
25	& С153-1-1- П	Кабель ВВГп-нгд 3х1,5мм2	м	20	<u>29,99</u>	-	600	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
26	С1547-4 варіант 1	Світильник LED 36Вт 6400K IP65	шт	7	<u>305,46</u>	-	2138	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					170228	163945	__-__		1583,23
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					170228				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6283				
		всього заробітна плата, грн.					163945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20548				
		Всього будівельні роботи, грн.					243673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					243673				
		Разом прямі витрати по відділу 2					181350	174936	—		1686,92
		Разом будівельні роботи, грн.					181350		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6414				
		всього заробітна плата, грн.					174936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78217				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22148				
		Всього будівельні роботи, грн.					259567				

		Всього по відділу 2					259567				
		<u>Відділ 3. Загальнобудівельні та оздоблювальні роботи</u>									
		Розділ 1. Роботи по шахті									
27	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах (Закладання існуючих отворів постів виклику)	100шт	0,04	11001,25	—	440	395	—	110,0500	4,4
					9871,49	-			-	-	-
28	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (отворів d-25 мм під індикатор положення kabini та кнопки виклику, під пост виклику)	100шт	0,09	851,40	—	77	75	—	8,8700	0,8
					832,89	-			-	-	-
29	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0607	16327,68	—	991	177	—	29,2200	1,77
					2921,71	-			-	-	-
30	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,502	14847,24	—	22301	3933	—	26,1900	39,34
					2618,74	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					23809	4580	—		46,31
									-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					23809 19229 4580 2542 5,56 913 26351 26351				
		Розділ 2. Роботи по приямку									
31	КР2-1-3	Демонтаж монолітних бетонних тумб	1 м3	0,4	<u>2614,09</u> 816,93	<u>1797,16</u> 638,76	1046	327	<u>719</u> 256	<u>8,7000</u> 6,1832	<u>3,48</u> 2,47
32	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,061	<u>5960,88</u> 4777,63	<u>1183,25</u> 420,56	364	291	<u>73</u> 26	<u>50,8800</u> 4,0710	<u>3,1</u> 0,25
33	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та підлоги від бруду	100м2	0,11	<u>3626,06</u> 3626,06	- -	399	399	- -	42,4100	4,67
34	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, Н=30мм (суміш армуюча по типу полімін (витрата 1,2кг/мм))	100м2	0,061	<u>6698,83</u> 6698,83	- -	409	409	- -	71,3400	4,35
35	КР7-17-9 к-2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (30-20=10/5=2; к-2)	100м2	0,061	<u>405,65</u> 405,65	- -	25	25	- -	4,3200	0,26
36	С111-1650-1 варіант 1	Стяжка армована Полімін	кг	219,6	<u>5,46</u> -	- -	1199	-	- -	- -	- -
37	КР12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	0,141	<u>13712,77</u> 3549,65	- -	1934	501	- -	35,5000	5,01
38	КР12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,061	<u>11990,18</u> 4055,59	- -	731	247	- -	40,5600	2,47
39	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,24182	<u>139,37</u> 139,37	- -	173	173	- -	1,6300	2,02
40	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	1,24182	<u>164,41</u> -	<u>164,41</u> 26,26	204	-	<u>204</u> 33	- 0,2240	- 0,28
		Разом прямі витрати по розділу 2					6484	2372	<u>996</u> 315		<u>25,36</u> 3
		Разом будівельні роботи, грн.					6484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					3116 2687 1528 3,39 559 8012 8012				
		Разом прямі витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 3					30293 30293 22345 7267 4070 8,95 1472 34363 34363	6952	996 315		71.67 3
		<u>Відділ 4. Електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього, шахти та приямку</u> Розділ 1. Демонтажні роботи по машинному приміщенню									
41	КМ8-545-17 к дем.=0,3	(Демонтаж) Кожух металевий для захисту введів та електроустаткування	кг	0,8	18,21	-	15	15	-	0,1800	0,14
42	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,01	686,21	-	7	7	-	7,6500	0,08
43	КР17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	0,02	439,53	-	9	9	-	4,9000	0,1
44	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,2	1132,91	-	227	227	-	12,6300	2,53
					1132,91	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					258	258	-		2,85
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					258				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45				
		Всього будівельні роботи, грн.					396				

		Всього по розділу 1					396				
		Розділ 2. Монтажні роботи по машинному приміщенню									
45	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1503,06</u>	<u>164,72</u>	1503	1298	<u>165</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					1297,89	7,91			8	0,0746	0,07
46	& 1517-2022-1	Ввідний пристрій ВУ-1-УЗ Етал	шт	1	<u>2040,48</u>	-	2040	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>7497,84</u>	<u>2538,78</u>	1874	954	<u>635</u>	<u>37,7200</u>	<u>9,43</u>
	Н2,3,5=1,15				3816,51	699,58			175	6,5672	1,64
48	& С113-2125-4	Короб пластиковий ПВХ з кришкою 20х16 АСКО	м	25	<u>23,42</u>	-	586	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів	100м	0,25	<u>1734,03</u>	<u>988,57</u>	434	186	<u>248</u>	<u>7,1990</u>	<u>1,8</u>
	Н2,3,5=1,15	перерізом до 6 мм2 у коробах			745,46	267,51			67	2,5676	0,64
50	& С153-1-1-П	Кабель ВВГп-нгд 3х1,5мм2	м	25	<u>29,99</u>	-	750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2503,01</u>	-	25	25	-	26,5800	0,27
					2495,86	-			-	-	-
52	& С1547-6-3	Вимикач зовнішній одноклавішний прохідний VIKO Palmiye IP54 (90555504)	шт	1	<u>141,26</u>	-	141	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
53	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (блок освітлення ліфта)	шт	1	<u>322,39</u>	<u>4,42</u>	322	308	<u>4</u>	<u>2,9700</u>	<u>2,97</u>
					307,54	0,21			-	0,0020	-
54	1505-10011-9	Блок освітлення ліфта БОЛ -6А-24В Родос	шт	1	<u>3683,19</u>	-	3683	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,06	<u>16255,09</u> 16240,78	-	975	974	-	156,8400	9,41
56	C1547-4 варіант 1	Світильник LED 36Вт 6400K IP65	шт	6	<u>305,46</u> -	-	1833	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					14166	3745	<u>1052</u> 250		<u>35,76</u> 2,35
		Разом будівельні роботи, грн.					14166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9369				
		всього заробітна плата, грн.					3995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					607				
		Всього будівельні роботи, грн.					16138				

		Всього по розділу 2					16138				
		Разом прямі витрати по відділу 4					14424	4003	<u>1052</u> 250		<u>38,61</u> 2,35
		Разом будівельні роботи, грн.					14424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9369				
		всього заробітна плата, грн.					4253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					652				
		Всього будівельні роботи, грн.					16533				

		Всього по відділу 4					16533				
		<u>Відділ 5. улаштування диспетчерського зв'язку</u>									
57	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (щит ліфта GSM)	шт	1	<u>848,08</u> 848,08	-	848	848	-	8,0000	8
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Пристрій переговорний GSM, плата пристрою переговорного, датчик охорони)	шт	3	<u>163,79</u> 163,79	- -	491	491	- -	1,6000	4,8
59	КМ8-641-1	Монтаж коробки клемної	шт	1	<u>2863,12</u> 2809,15	<u>7,95</u> 0,38	2863	2809	8 -	<u>28,8000</u> 0,0036	<u>28,8</u> -
60	КБ21-13-1 H2,3,5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² (кабеля)	100м	0,51	<u>1734,03</u> 745,46	<u>988,57</u> 267,51	884	380	<u>504</u> 136	<u>7,1990</u> 2,5676	<u>3,67</u> 1,31
61	& С153-1-2-Р варіант 1	Кабель вита пара FTP 4 cat 5e 24 AVG	м	46,35	<u>19,09</u> -	- -	885	-	- -	- -	- -
62	С152-50 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5*6	1000м	0,00612	<u>201652,13</u> -	- -	1234	-	- -	- -	- -
63	& С1545-42- 2 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом 6*60	шт	40	<u>1,67</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по відділу 5							7272	4528	<u>512</u> 136		<u>45,27</u> 1,31
Разом будівельні роботи, грн.							7272				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2232				
всього заробітна плата, грн.							4664				
Загальновиробничі витрати, грн.							2292				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							701				
Всього будівельні роботи, грн.							9564				

Всього по відділу 5							9564				
Разом прямі витрати по кошторису							293430	237693	<u>2757</u> 752		<u>2297,01</u> 7,03
Разом будівельні роботи, грн.							293430				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52980				
всього заробітна плата, грн.							238445				
Загальновиробничі витрати, грн.							108110				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							191,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31387				
Всього будівельні роботи, грн.							401540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					401540				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2495,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					269832				

Склад

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Налагодження ліфтового обладнання (ліфт №1)
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість152,963 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,8322 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата119,848 тис. грн.
Середній розряд робіт6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	124269,60	-	124270	124270	-	873,6000	873,6		
					124269,60	-			-				
					15363,00	-			-				
					15363,00	-			-				
2	КП1-80-4 к-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (4-10=-6, к-6)	ліфт	-1	15363,00	-	-15363	-15363	-	108,0000	-108		
					15363,00	-			-				
					15363,00	-			-				
					15363,00	-			-				
		Разом прямі витрати по кошторису					108907	108907	-		765,6		
									-		-		
		Разом будівельні роботи, грн.					108907						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					108907						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					44056 66,6 10941 152963				
		Всього по кошторису					152963				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					832,2 119848				

Склад

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Придбання устаткування (ліфт №1)

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2284,350 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-9	Ліфт пасажирський ЛТПП в/п 1600кг на 4 зупинки, V-1,6м/с; (маса=4,2)	шт	1	2272350,00	2272350
2	& 1715-1012-2 варіант 1	Щит ліфта GSM ПР1 ЩЛ GSM 00.00.000; (маса=0,01)	шт.	1	9675,00	9675
3	& 1715-1012-5 варіант 1	Пристрій GSM переговорний ПР1 ПП 00.00.000; (маса=0,01)	шт.	1	600,00	600
4	& 1715-1012-5	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000; (маса=0,01)	шт.	1	375,00	375
5	& 1715-1012-7	Клемна коробка ПР1КК 00.00.000; (маса=0,001)	шт.	1	450,00	450
6	& 1715-1012-6 варіант 1	Датчик охорони ПР 1.ДО.00.00.000; (маса=0,01)	шт.	1	150,00	150
7	& 1715-1012-3 варіант 1	Телефонний апарат GSM (в комплекті - мобільний телефон, стартовий пакет); (маса=0,01)	компл.	1	750,00	750
		Разом				2284350
		Транспорти та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				2284350

Склад

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на ліфт № 2
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

353,499 тис. грн.
2,26774 тис.люд.год.
245,310 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ10-36-1 Н2,3,5=1,15	Установлення каркаса з брусів	м3	0,22	20122,46	67,03	4427	1671	15	70,5985	15,53
					7595,69	21,15			5	0,1553	0,03
2	КБ10-54-7 Н2,3,5=1,15	Улаштування по фермах робочого настилу суцільного товщиною 50 мм	100м2	0,072	55016,60	685,20	3961	337	49	48,5415	3,49
					4676,97	216,23			16	1,5870	0,11
3	КБ46-39-4	Розбирання дерев'яних прогонів, захисного і робочого настилу покриття	100м2	0,072	5625,60	-	405	405	-	63,3300	4,56
					5625,60	-			-	-	-
4	& С1544-89- 1-У	Килимок діелектричний	шт.	1	592,20	-	592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					9385	2413	64		23,58
									21		0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					9385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1322				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					468				
		Всього будівельні роботи, грн.					10707				

		Всього по розділу 1					10707				
		<u>Відділ 1. Демонтаж старого обладнання</u>									
		Розділ 1. Демонтаж ліфта в/п 630кг на 4 зупинки, Нш-17,97м, V-1,0м/с									
5	КМ3-560-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	58054,27	-	58054	58054	-	560,6400	560,64
					58054,27	-			-	-	-
6	КМ3-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	2288,25	-	-18306	-18306	-	22,0980	-176,78
					2288,25	-			-	-	-
7	КМ3-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-20,03	511,95	-	-10254	-10254	-	4,9440	-99,03
					511,95	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					29494	29494	-		284,83
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					29494				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					29494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13213				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3697				
		Всього будівельні роботи, грн.					42707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					42707				
		Розділ 2. Такеажні роботи									
8	ЖТ1-22-4	Такеажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг (лебідка)	комплект	4	<u>633,38</u>	-	2534	2493	-	5,8800	23,52
					623,34	-			-	-	-
9	ЖТ1-22-4	Такеажні роботи. Обладнання вагою до 400 кг (кабіна)	комплект	4	<u>633,38</u>	-	2534	2493	-	5,8800	23,52
					623,34	-			-	-	-
10	ЖТ1-22-3	Такеажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг (ДШ)	комплект	4	<u>592,46</u>	-	2370	2353	-	5,5500	22,2
					588,36	-			-	-	-
11	ЖТ1-22-1	Такеажні роботи. Обладнання вагою до 100 кг (СК)	комплект	4	<u>345,73</u>	-	1383	1374	-	3,2400	12,96
					343,47	-			-	-	-
12	ЖТ1-22-11	Такеажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг з рознесенням в машинне приміщення (лебідка)	маш прим	1	<u>1753,19</u>	-	1753	1733	-	16,3500	16,35
					1733,26	-			-	-	-
13	ЖТ1-22-8	Такеажні роботи. Обладнання вагою до 100 кг з рознесенням в машинне приміщення (СК)	маш прим	1	<u>548,48</u>	-	548	545	-	5,1400	5,14
					544,89	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					11122	10991	-		103,69
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131				
		всього заробітна плата, грн.					10991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1600				
		Всього будівельні роботи, грн.					15895				

		Всього по розділу 2					15895				
		Разом прямі витрати по відділу 1					40616	40485	-		388,52
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					40616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131				
		всього заробітна плата, грн.					40485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					17986 32,25 5297 58602 58602				
		<u>Відділ 2. Монтаж нового обладнання</u>									
		Розділ 1. Такелажні роботи									
14	ЖТ1-22-4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг (лебідка)	комплект	4	633,38 623,34	- -	2534	2493	- -	5,8800	23,52
15	ЖТ1-22-4	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 400 кг (кабіна)	комплект	4	633,38 623,34	- -	2534	2493	- -	5,8800	23,52
16	ЖТ1-22-3	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг (ДШ)	комплект	4	592,46 588,36	- -	2370	2353	- -	5,5500	22,2
17	ЖТ1-22-1	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 100 кг (СК)	комплект	4	345,73 343,47	- -	1383	1374	- -	3,2400	12,96
18	ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення (лебідка)	маш прим	1	1753,19 1733,26	- -	1753	1733	- -	16,3500	16,35
19	ЖТ1-22-8	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 100 кг з рознесенням в машинне приміщення (СК)	маш прим	1	548,48 544,89	- -	548	545	- -	5,1400	5,14
		Разом прямі витрати по розділу 1					11122	10991	- -		103,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					11122 131 10991 4773 9,75 1600 15895 15895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж ліфта в/п 630кг на 4 зупинки, Нш-17,97, V-1,6м/с									
20	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>361215,27</u>	-	361215	357206	—	3449,6000	3449,6
					357206,08	-			-	-	-
21	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	-12	<u>10995,02</u>	-	-131940	-131219	—	105,6000	-1267,2
					10934,88	-			-	-	-
22	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-32,03	<u>2404,36</u>	-	-77012	-76948	—	23,2000	-743,1
					2402,36	-			-	-	-
		Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт)									
23	& С153-1-1-П	Кабель ВВГп-нгд 3х1,5мм2	м	20	<u>29,99</u>	-	600	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
24	С1547-4 варіант 1	Світильник LED 36Вт 6400К IP65	шт	7	<u>305,46</u>	-	2138	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					155001	149039	—		1439,3
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					155001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5962				
		всього заробітна плата, грн.					149039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18679				
		Всього будівельні роботи, грн.					221768				

		Всього по розділу 2					221768				
		Разом прямі витрати по відділу 2					166123	160030	—		1542,99
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					166123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					6093 160030 71539 123,46 20279 237662 237662				
		<u>Відділ 3. Загальнобудівельні та оздоблювальні роботи</u> Розділ 1. Роботи по шахті									
25	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах (Закладання існуючих отворів постів виклику)	100шт	0,04	11001,25	-	440	395	-	110,0500	4,4
					9871,49	-			-	-	-
26	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (отворів d-25 мм під індикатор положення кабіни та кнопки виклику)	100шт	0,08	851,40	-	68	67	-	8,8700	0,71
					832,89	-			-	-	-
27	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,035	16327,68	-	571	102	-	29,2200	1,02
					2921,71	-			-	-	-
28	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,127	14847,24	-	16733	2951	-	26,1900	29,52
					2618,74	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					17812	3515	-		35,65
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					17812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14297				
		всього заробітна плата, грн.					3515				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19766				

		Всього по розділу 1					19766				
		Розділ 2. Роботи по прямку									
29	КР2-1-3	Демонтаж монолітних бетонних тумб	1 м3	0,4	<u>2614,09</u>	<u>1797,16</u>	1046	327	<u>719</u>	<u>8,7000</u>	<u>3,48</u>
					816,93	638,76			256	6,1832	2,47
30	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,035	<u>5960,88</u>	<u>1183,25</u>	209	167	<u>42</u>	<u>50,8800</u>	<u>1,78</u>
					4777,63	420,56			15	4,0710	0,14
31	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та підлоги від бруду	100м2	0,072	<u>3626,06</u>	-	261	261	-	42,4100	3,05
					3626,06	-			-	-	-
32	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, Н=30мм (суміш армуюча по типу полімін (витрата 1,2кг/мм))	100м2	0,035	<u>6698,83</u>	-	234	234	-	71,3400	2,5
					6698,83	-			-	-	-
33	КР7-17-9 к-2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (30-20=10/5=2; к-2)	100м2	0,035	<u>405,65</u>	-	14	14	-	4,3200	0,15
					405,65	-			-	-	-
34	С111-1650-1 варіант 1	Стяжка армована Полімін	кг	126	<u>5,46</u>	-	688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КР12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	0,107	<u>13712,77</u>	-	1467	380	-	35,5000	3,8
					3549,65	-			-	-	-
36	КР12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,035	<u>11990,18</u>	-	420	142	-	40,5600	1,42
					4055,59	-			-	-	-
37	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,1217	<u>139,37</u>	-	156	156	-	1,6300	1,83
					139,37	-			-	-	-
38	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	1,1217	<u>164,41</u>	<u>164,41</u>	184	-	<u>184</u>	-	-
					-	26,26			29	0,2240	0,25
		Разом прямі витрати по розділу 2					4679	1681	<u>945</u>		<u>18,01</u>
									300		2,86
		Разом будівельні роботи, грн.					4679				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2053				
		всього заробітна плата, грн.					1981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5805				

		Всього по розділу 2					5805				
		Разом прямі витрати по відділу 3					22491	5196	945 300		53,66 2,86
		Разом будівельні роботи, грн.					22491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16350				
		всього заробітна плата, грн.					5496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3080				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1114				
		Всього будівельні роботи, грн.					25571				

		Всього по відділу 3					25571				
		<u>Відділ 4. Електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього, шахти та приямку</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи по машинному приміщенню									
39	КМ8-545-17 к дем.=0,3	(Демонтаж) Кожух металевий для захисту введів та електроустаткування	кг	0,8	18,21	-	15	15	-	0,1800	0,14
40	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,01	686,21	-	7	7	-	7,6500	0,08
41	КР17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	0,02	439,53	-	9	9	-	4,9000	0,1
42	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,2	1132,91	-	227	227	-	12,6300	2,53
					1132,91	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					258	258	-		2,85
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					258				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					138 0,28 45 396 396				
		Розділ 2. Монтажні роботи по шахті									
43	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1503,06 1297,89	164,72 7,91	1503	1298	165 8	11,8800 0,0746	11,88 0,07
44	& 1517-2022-1 варіант 1	Ввідний пристрій ВУ-1-УЗ Етал	шт	1	2040,48 -	- -	2040	-	- -	- -	- -
45	КБ21-13-1 Н2,3,5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,2	1734,03 745,46	988,57 267,51	347	149	198 54	7,1990 2,5676	1,44 0,51
46	& С153-1-1-П	Кабель ВВГп-нгд 3х1,5мм2	м	20,6	29,99 -	- -	618	-	- -	- -	- -
47	КБ21-12-2 Н2,3,5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	7497,84 3816,51	2538,78 699,58	1500	763	508 140	37,7200 6,5672	7,54 1,31
48	& С113-2125-4 варіант 1	Короб пластиковий ПВХ з кришкою 20х16 АСКО	м	20	23,42 -	- -	468	-	- -	- -	- -
49	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	2503,01 2495,86	- -	25	25	- -	26,5800 -	0,27 -
50	С113-2106 варіант 1	Розетка із заземленням Viko Palmiye 90555408	шт	1	115,67 -	- -	116	-	- -	- -	- -
51	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	2503,01 2495,86	- -	25	25	- -	26,5800 -	0,27 -
52	& С1547-6-3 варіант 1	Вимикач зовнішній одноклавішний прохідний VIKO Palmiye IP54 (90555504)	шт	1	141,26 -	- -	141	-	- -	- -	- -
53	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,07	16255,09 16240,78	- -	1138	1137	- -	156,8400 -	10,98 -
54	С1547-4 варіант 1	Світильник LED 36Вт 6400К IP65	шт	7	305,46 -	- -	2138	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					10059	3397	871 202		32,38 1,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					10059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					5791 3599 1776 3,33 546 11835 11835				
		Разом прямі витрати по відділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 4					10317 10317 5791 3857 1916 3,61 591 12233 12233	3655	871 202		35,23 1,89
		<u>Відділ 5. улаштування диспетчерського зв'язку</u>									
55	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (щит ліфта GSM)	шт	1	848,08	-	848	848	-	8,0000	8
					848,08	-			-	-	-
56	KM11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Пристрій переговорний GSM, пристрій переговорний, плата пристрою переговорного)	шт	4	163,79	-	655	655	-	1,6000	6,4
					163,79	-			-	-	-
57	KM8-641-1	Монтаж коробки клемної	шт	1	2863,12	7,95	2863	2809	8	28,8000	28,8
					2809,15	0,38			-	0,0036	-
58	KB21-13-1 H2,3,5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 (кабеля)	100м	0,26	1734,03	988,57	451	194	257	7,1990	1,87
					745,46	267,51			70	2,5676	0,67
59	& C153-1-2-P варіант 1	Кабель вита пара FTP 4 cat 5e 24 AVG	м	20,6	19,09	-	393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C152-50 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5*6	1000м	0,00612	<u>201652,13</u>	-	1234	-	-	-	-
61	& C1545-42- 2 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом 6*60	шт	25	<u>1,67</u>	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 5					6486	4506	<u>265</u>		<u>45,07</u>
									70		0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					6486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1715				
		всього заробітна плата, грн.					4576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					683				
		Всього будівельні роботи, грн.					8726				

		Всього по відділу 5					8726				
		Разом прямі витрати по кошторису					255418	216285	<u>2145</u>		<u>2089,05</u>
									593		5,56
		Разом будівельні роботи, грн.					255418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36988				
		всього заробітна плата, грн.					216878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98081				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28432				
		Всього будівельні роботи, грн.					353499				

		Всього по кошторису					353499				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2267,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кшторисна заробітна плата, грн.					245310				

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Налагодження ліфтового обладнання (ліфт №2)
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість152,963 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,8322 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата119,848 тис. грн.
Середній розряд робіт6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	124269,60	-	124270	124270	-	873,6000	873,6			
					124269,60	-			-					
	2	КП1-80-4 к-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (4-10=-6 к-6)	ліфт	-1	15363,00	-	-15363	-15363	-	108,0000	-108		
						15363,00	-			-			-	
		Разом прямі витрати по кошторису					108907	108907	-		765,6			
									-		-			
		Разом будівельні роботи, грн.					108907							
		в тому числі:												
		всього заробітна плата, грн.					108907							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44056 66,6 10941 152963				
		Всього по кошторису					152963				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					832,2 119848				

Склад

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Монтаж підйомника
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	30,589 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,1353 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	15,169 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-2	Монтаж підйомача	шт	1	24642,09	13844,06	24642	9319	13844	94,4000	94,4
					9319,17	4222,61			4223	30,9920	30,99
		Разом прямі витрати по кошторису					24642	9319	13844 4223		94,4 30,99
		Разом будівельні роботи, грн.					24642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1479				
		всього заробітна плата, грн.					13542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1627				
		Всього будівельні роботи, грн.					30589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					30589				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					135,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15169				

Складає



Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

Придбання устаткування-підіймач

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1499,739 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1903-2048-1	Підіймач Винт-гайка Грузоподъёмность: 400 кг Скорость: 0.15 м/с Підіймач ТАЛО (Розмір платформи: 1100 x 1400 мм; Розмір шахти: 1500 x 1460 мм; Розмір приямка: 1540 x 1500 мм; Прямок 50 мм;Підйомна висота: 2407 мм; RAL 9006 (анодірований алюміній); 2 зупинки; додаткове обладнання згідно специфікації). Вантажопід'ємність: 400 кг, швидкість: 0.15 м/с; (маса=2,8) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1443070,00	1443070 1443070 56669 1499739

Склад

Перевіряв

Любов СТАШЕНКО

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ 13399

ІНЖЕНЕР
ПРОЕКТУВАЛЬНИК

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Пусконаладжування підйомника

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	184,610 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,00439 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	144,644 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП1-81-7	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки	ліфт	1	131439,00	-	131439	131439	— -	924,0000	924		
					131439,00	-			-			-	
		Разом прямі витрати по кошторису					131439	131439	— -		924		
									-		-		
		Разом будівельні роботи, грн.					131439						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					131439						
		Загальновиробничі витрати, грн.					53171						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,39						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13205						
		Всього будівельні роботи, грн.					184610						

		Всього по кошторису					184610						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1004,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					144644				



Склад

Регістраційний
№ 13399

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на автоматизація систем протипожежного захисту
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

372,244 тис. грн.
1,7729 тис.люд.год.
186,172 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-6	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС (ППКП-П "Омега")	шт	1	<u>2616,48</u>	<u>2,87</u>	2616	2497	<u>3</u>	<u>25,6000</u>	<u>25,6</u>
					2497,02	0,43			-	0,0046	-
2	КМ10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів (ПІУ-24)	шт	3	<u>2233,44</u>	<u>1,31</u>	6700	6310	<u>4</u>	<u>22,4000</u>	<u>67,2</u>
					2103,36	0,20			1	0,0021	0,01
3	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені (БСА)	шт	14	<u>1819,83</u>	<u>1,31</u>	25478	24034	<u>18</u>	<u>17,6000</u>	<u>246,4</u>
					1716,70	0,20			3	0,0021	0,03
4	КМ10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні (БКА)	шт	41	<u>1262,54</u>	<u>0,87</u>	51764	32797	<u>36</u>	<u>8,0000</u>	<u>328</u>
					799,92	0,13			5	0,0014	0,06
5	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (КА01-Ч)	шт	8	<u>195,70</u>	-	1566	1357	<u>-</u>	1,6000	12,8
					169,62	-			-	-	-
6	С1545-70 варіант 1	Кнопка КА01-Ч	100шт	0,08	<u>45288,19</u>	-	3623	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-420-1	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або показником напруги до розподільного шинопроводу (КВК 1.30-3-1)	100 шт	0,41	<u>34627,12</u> 34627,12	- -	14197	14197	- -	334,4000	137,1
8	С1512-5 варіант 1	Коробка розподільна вогнестійка КВК 1.30-3-1	шт	41	<u>601,82</u> -	- -	24675	-	- -	- -	- -
9	КМ8-599-1 заст.	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг (щит управління насосом, шафа розподільча модульна)	шт	2	<u>761,32</u> 349,60	<u>6,66</u> 2,03	1523	699	<u>13</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0149	<u>6,4</u> 0,03
10	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	11	<u>441,68</u> 169,62	<u>18,64</u> 3,51	4858	1866	<u>205</u> 39	<u>1,6000</u> 0,0295	<u>17,6</u> 0,32
11	С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний 10А, 220В	шт	1	<u>359,86</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
12	С1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний 6А, 220В	шт	10	<u>222,67</u> -	- -	2227	-	- -	- -	- -
13	КМ8-396-1 заст.	Кабель-канал на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина каналу до 2 м	100 м	0,4	<u>5316,22</u> 5301,76	- -	2126	2121	- -	51,2000	20,48
14	С111-1722 варіант 2	Кабель-канал 40x20	м	40	<u>90,46</u> -	- -	3618	-	- -	- -	- -
15	КМ8-399-1 заст.	Провід, що прокладається у кабель-каналах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	6,85	<u>1718,04</u> 497,04	<u>1151,43</u> 303,41	11769	3405	<u>7887</u> 2078	<u>4,8000</u> 2,9206	<u>32,88</u> 20,01
16	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	16	<u>4647,11</u> 4479,55	<u>57,53</u> 8,67	74354	71673	<u>920</u> 139	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>716,8</u> 1,48
17	& С1545-66- В-6 варіант 1	Вогнестійкий ПВХ кабель J-Y(St)H...Bd FE 180/Е30 2х2х0.8 мм ²	м	780	<u>25,45</u> -	- -	19851	-	- -	- -	- -
18	& С1545-66- В-6 варіант 2	Вогнестійкий ПВХ кабель J-Y(St)H...Bd FE 180/Е30 1х2х0.8 мм ²	м	820	<u>13,82</u> -	- -	11332	-	- -	- -	- -
19	& С1545-66- В-6 варіант 3	Вогнестійкий безгалогенний кабель ННХН FE 180/Е30 3х1.5	м	680	<u>33,30</u> -	- -	22644	-	- -	- -	- -
20	& С1545-66- В-6 варіант 4	Кабель вита пара F/UTP Cat.5e 4х2х0,51	м	5	<u>14,46</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
21	С188888-4 варіант 4	Стяжка пластикова 2,5х200 мм (упаковка 20 шт.)	шт	4	<u>13,26</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1545-42 варіант 1	Дюбелі пластикові 6x40 мм (упаковка 100 шт.)	100шт	0,38	<u>12047,53</u>	-	4578	-	-	-	-
23	C188888-4 варіант 3	Саморіз по дереву 3,5x35 мм	шт	3800	<u>0,41</u>	-	1558	-	-	-	-
24	C1545-240 варіант 1	Скоба однолапкова діам.8 мм	100шт	38	<u>89,12</u>	-	3387	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					294929	160956	<u>9086</u> 2269		<u>1611,26</u> 21,94
		Разом будівельні роботи, грн.					294929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124887				
		всього заробітна плата, грн.					163225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77315				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					139,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22947				
		Всього будівельні роботи, грн.					372244				

		Всього по розділу 1					372244				
		Разом прямі витрати по кошторису					294929	160956	<u>9086</u> 2269		<u>1611,26</u> 21,94
		Разом будівельні роботи, грн.					294929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124887				
		всього заробітна плата, грн.					163225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77315				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					139,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22947				
		Всього будівельні роботи, грн.					372244				

		Всього по кошторису					372244				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1772,9				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					186172				





Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016
придбання устаткування АСПЗ

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 169,189 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-4003 варіант 1	Прилад приймально-контрольний на 8 кілець ППКП-П "Омега"; (маса=0,0043)	шт	1	48787,00	48787
2	2402-4003 варіант 2	Виносна індикаторна панель ПІУ-24; (маса=0,0043)	шт	3	14412,00	43236
3	1715-3136 варіант 1	Блок сполучення адресний БСА; (маса=0,0002)	шт	14	620,00	8680
4	1715-3136 варіант 2	Блок комутації адресний БКА; (маса=0,0002)	шт	41	966,00	39606
5	1504-19073 варіант 1	Шафа керування електричною засувкою ЩУЗ (ШУЗ) комплектна; (маса=0,0032)	шт	1	20116,00	20116
6	1504-19073 варіант 2	Щит розподільний 12 модулів навісний із замком металевий; (маса=0,0032)	шт	1	2371,00	2371
		Разом				162796
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6393
		Всього по кошторису				169189



Склад: Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів: Юлія БАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на електротехнічні рішення
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:	Кошторисна вартість	3219,701 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	7,96553 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	814,924 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP17-4-7	Демонтаж розподільчих щитів	100шт	0,67	<u>3796,38</u>	-	2544	2544	-	40,4300	27,09
					3796,38	-			-	-	-
2	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	6,72	<u>686,21</u>	-	4611	4611	-	7,6500	51,41
					686,21	-			-	-	-
3	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	4,51	<u>2201,02</u>	-	9927	9927	-	23,4400	105,71
					2201,02	-			-	-	-
4	KP17-2-1	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2	100м	98,11	<u>269,51</u>	-	26442	26442	-	2,9500	289,42
					269,51	-			-	-	-
5	KP17-2-10	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	14,57	<u>3665,03</u>	-	53399	51248	-	38,5000	560,95
					3517,36	-			-	-	-
6	KM10-668-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Словіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	263	<u>90,63</u>	<u>0,49</u>	23836	23707	<u>129</u>	<u>0,9600</u>	<u>252,48</u>
					90,14	0,07			18	0,0008	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-31-3 к дем.=0, 4НЗ, Н5=1, 15	(Демонтаж) Установлення розподільних коробок (розподільні і протяжні)	100шт	2,6	<u>1704,16</u> 1692,63	- -	4431	4401	- -	16,9280	44,01 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					125190	122880	<u>129</u> 18		<u>1331,07</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					125190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2181				
		всього заробітна плата, грн.					122898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20468				
		Всього будівельні роботи, грн.					188936				

		Всього по розділу 1					188936				
8	КМ39-1-1	Розділ 2. Низковольтне обладнання Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою ВРУ1-11-10, -12-10 (ВРП)	пристрій	1	<u>8625,55</u> 3372,18	<u>512,51</u> 135,27	8626	3372	<u>513</u> 135	<u>31,8100</u> 1,0207	<u>31,81</u> 1,02
9	КМ39-52-1	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної ЩО70-Х-01 (Шафа металева вмонтована)	пристрій	9	<u>5436,96</u> 3054,73	<u>811,29</u> 216,39	48933	27493	<u>7302</u> 1948	<u>29,5000</u> 1,6149	<u>265,5</u> 14,53
		Разом прямі витрати по розділу 2					57559	30865	<u>7815</u> 2083		<u>297,31</u> 15,55
		Разом будівельні роботи, грн.					57559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18879				
		всього заробітна плата, грн.					32948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16230				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4985				
		Всього будівельні роботи, грн.					73789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					73789				
		Розділ 3. Світлотехнічне обладнання									
10	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	3,23	<u>41006,62</u>	<u>364,03</u>	132451	122887	<u>1176</u>	<u>390,0500</u>	<u>1259,86</u>
					38045,48	321,37			1038	2,9415	9,5
11	& С1547-7-100	LED панель накладна 595X595x40,45Вт, 4000К ДВО40454	шт	323	<u>1488,93</u>	-	480924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	2,17	<u>29082,73</u>	<u>254,13</u>	63110	35242	<u>551</u>	<u>156,8400</u>	<u>340,34</u>
					16240,78	224,35			487	2,0535	4,46
13	& С1547-7-102	Світильник LED, 12 Вт, 4000К, IP20, 230В ДВО 1605	шт	141	<u>576,40</u>	-	81272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С1547-7-101	Світильник LED, 12 Вт, 4000К, IP20, 230В ДПБ 1001	шт	19	<u>965,06</u>	-	18336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& С1547-7-103	Світильник накладний 60 Вт, IP54 НПП2603	шт	22	<u>438,82</u>	-	9654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& С118-80-7	Лампа LED E27 5 Вт	шт	22	<u>58,06</u>	-	1277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С1547-7-104	Світильник LED, 12 Вт, 4000К, IP54, 230В, з датчиком руху ДПО 3040Д	шт	1	<u>1978,98</u>	-	1979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С1547-7-105	Світильник LED, 8 Вт, 4000К, IP54, 230В ДПО 3021	шт	8	<u>550,90</u>	-	4407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С1547-7-106	Світильник аварійний, акумулятор, 3г, 4 Вт, LED, IP20 ДПА 5030-3	шт	20	<u>1101,80</u>	-	22036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С1547-7-107	Світильник накладний LED 40Вт IP65 ДСП1401	шт	6	<u>2300,30</u>	-	13802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					829248	158129	<u>1727</u>		<u>1600,2</u>
									1525		13,96
		Разом будівельні роботи, грн.					829248				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					669392				
		всього заробітна плата, грн.					159654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81326				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					156,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25721				
		Всього будівельні роботи, грн.					910574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					910574				
		Розділ 4. Кабельні вироби і кабеленесучі конструкції									
21	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,96	<u>8117,18</u> 4017,74	<u>3460,56</u> 887,92	7792	3857	<u>3322</u> 852	<u>38,8000</u> 8,3517	<u>37,25</u> 8,02
22	& С111-1844-1-15	Пластина заземлення	шт	94	<u>31,54</u> -	-	2965	-	-	-	-
23	& С111-1844-1-16	З'єднувач GTO	шт	94	<u>91,47</u> -	-	8598	-	-	-	-
24	& С111-1844-1-17	Підвіс BSP-21, 400	шт	78	<u>361,31</u> -	-	28182	-	-	-	-
25	& С111-1844-1-35	Консоль ВВН-60, 100	шт	78	<u>227,22</u> -	-	17723	-	-	-	-
26	& С111-1844-1-14	Лоток перфорований 50x100x2000	м	96,96	<u>200,00</u> -	-	19392	-	-	-	-
27	& С111-131-5	Гайка М10	шт	156	<u>3,91</u> -	-	610	-	-	-	-
28	& С130-1098-28	Гвинт М10х30	шт	156	<u>10,82</u> -	-	1688	-	-	-	-
29	& С130-1098-27	Гайка М5	шт	94	<u>1,36</u> -	-	128	-	-	-	-
30	& С130-1098-26	Гвинт М5х8	шт	142	<u>1,24</u> -	-	176	-	-	-	-
31	& С130-1098-24-2	Анкер розпирний зі шпилькою М10	шт	312	<u>66,32</u> -	-	20692	-	-	-	-
32	& С130-1098-24-1	Гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10	шт	156	<u>3,70</u> -	-	577	-	-	-	-
33	& С130-1098-24	Гвинт М6х10	шт	710	<u>1,35</u> -	-	959	-	-	-	-
34	& С111-1844-1-13	Шайба стопорна М6	шт	156	<u>3,49</u> -	-	544	-	-	-	-
35	& С1545-31-3-1	Гайка/гровер М6	шт	156	<u>2,04</u> -	-	318	-	-	-	-
36	& С1545-31-3	Гайка М6	шт	710	<u>1,53</u> -	-	1086	-	-	-	-
37	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	72	<u>3504,32</u> 2657,33	-	252311	191328	-	27,5800	1985,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C113-2126-1	Труба ПВХ гнучка легка з протяжкою 20мм	м	7272	<u>11,83</u>	-	86028	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C113-1879 варіант 1	Тримач з засувкою і дюбелем D20мм, поліпропілен	шт	12000	<u>9,50</u>	-	114000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C111-1785-4	Скоби вогнестійкі для прокладання кабеля Е30/Е90	шт	400	<u>8,72</u>	-	3488	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C130-478-3	Метизи	т	0,002	<u>175274,94</u>	-	351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КМ8-398-2	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,96	<u>1329,96</u>	<u>890,77</u>	1277	318	<u>855</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,07</u>
					331,36	235,69			226	2,2525	2,16
43	& 15093-35183-2-6	Кабель ВВГнгд-0.66 5х4	м	36,72	<u>122,83</u>	-	4510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& 15093-35183-2-7	Кабель ВВГнгд-0.66 5х6	м	61,2	<u>181,01</u>	-	11078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	54,25	<u>1517,27</u>	<u>10,99</u>	82312	49724	<u>596</u>	<u>9,6400</u>	<u>522,97</u>
					916,57	9,70			526	0,0888	4,82
46	& 15096-34051-17-2	Кабель ННХН FE 180/Е30 3х1.5	м	25,5	<u>48,98</u>	-	1249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& 15093-35183-1-4	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5	м	5508	<u>41,24</u>	-	227150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	58	<u>2208,34</u>	<u>23,35</u>	128084	84208	<u>1354</u>	<u>15,2700</u>	<u>885,66</u>
					1451,87	20,62			1196	0,1887	10,94
49	& 15093-35183-19	Кабель (N)ННХН-FE 180/Е90-1 5х1.5	м	102	<u>98,56</u>	-	10053	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& 15093-35183-2-3	Кабель ВВГнгд-0.66 3х2,5	м	5100	<u>75,37</u>	-	384387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& 15093-35183-2-5	Кабель ВВГнгд-0.66 5х2,5	м	714	<u>92,12</u>	-	65774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	5,24	<u>2895,27</u>	<u>48,08</u>	15171	9880	<u>252</u>	<u>19,8300</u>	<u>103,91</u>
					1885,44	42,44			222	0,3885	2,04
53	& 15093-35183-20	Кабель (N)ННХН-FE 180/Е90-1 5х4	м	122,4	<u>174,45</u>	-	21353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& 15093-35183-2-6	Кабель ВВГнгд-0.66 5х4	м	361,08	<u>122,83</u>	-	44351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& 15093-35183-2-9	Кабель ПВнг-0,66 1х25	м	51	<u>174,47</u>	-	8898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C1512-5-2-1	Коробка відгалужувальна кругла, поліпропілен	шт	200	<u>39,80</u>	-	7960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1581215	339315	<u>6379</u>		<u>3538,62</u>
									3022		27,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1581215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1235521 342337 177265 345,97 56833 1758480				
		Всього по розділу 4					1758480				
		Розділ 5. Перенос вводного кабелю									
57	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,2	<u>27484,56</u>	<u>17902,33</u>	5497	909	<u>3580</u>	<u>47,8000</u>	<u>9,56</u>
					4544,82	4628,27			926	44,4650	8,89
58	& С113-2126-3	Труба ПВХ гнучка легка з протяжкою 32мм (УФ-стійка, чорна)	м	20,2	<u>24,54</u>	-	496	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	С113-1879	Тримач з засувкою і дюбелем D32мм, поліпропілен	шт	80	<u>11,62</u>	-	930	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
60	КМ8-170-4	Монтаж муфти сполучної полівінілхлоридної для контрольного неброньованого кабеля з мідними жилами перерізом однієї жили до 6 мм2, кількість жил до 4	шт	1	<u>973,69</u>	<u>6,66</u>	974	730	<u>7</u>	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
					730,11	2,03			2	0,0149	0,01
61	КМ8-164-5	Монтаж муфти щоглової кінцевої металевій для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	1	<u>11627,55</u>	<u>6102,44</u>	11628	1696	<u>6102</u>	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
					1696,16	1607,31			1607	15,4840	15,48
62	& 15093-38183-12	Муфта кінцева з наконечниками 150-240 мм2 4КВТН-1-150/240, 0,4-1 кВ	шт	1	<u>1114,19</u>	-	1114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& 15093-38183-11	Муфта з'єднувальна кабельна 150-240 мм2 4СТп-1- 150/240, 0,4-1 кВ	шт	1	<u>1794,53</u>	-	1795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,2	<u>4193,52</u>	<u>545,78</u>	839	497	<u>109</u>	<u>24,0000</u>	<u>4,8</u>
					2485,20	166,47			33	1,2218	0,24
65	& 15093-38183-2	Кабель АВВГ 4х240мм2	м	20,4	<u>771,64</u>	-	15741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& С130-478-3	Метизи	т	0,002	<u>175274,94</u>	-	351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					39365	3832	<u>9798</u>		<u>36,76</u>
									2568		24,62
		Разом будівельні роботи, грн.					39365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					25735 6400 3171 5,95 978 42536 42536				
		Розділ 6. Електровстановлювальне обладнання									
67	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавівних	100шт	0,72	<u>3492,94</u> 3310,91	-	2515	2384	-	35,2600	25,39
68	& 290902-256-2	Вимикач 1 клав. прохідний 10А	шт	26	<u>242,82</u> -	-	6313	-	-	-	-
69	& 290902-256-13-21	Вимикач 1 клав. 10А	шт	46	<u>169,38</u> -	-	7791	-	-	-	-
70	& С1545-177-2	Підрозетник з гвинтами, поліпропілен	шт	72	<u>14,29</u> -	-	1029	-	-	-	-
71	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавівних	100шт	0,49	<u>3704,22</u> 3522,19	-	1815	1726	-	37,5100	18,38
72	& 290902-256-13-22	Вимикач 2 клав. 10А	шт	49	<u>168,36</u> -	-	8250	-	-	-	-
73	& С1545-177-2	Підрозетник з гвинтами, поліпропілен	шт	49	<u>14,29</u> -	-	700	-	-	-	-
74	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	4,12	<u>5018,68</u> 4916,60	-	20677	20256	-	52,3600	215,72
75	& 290902-256-19	Розетка с з/к та захищ. шторками 16А	шт	412	<u>185,70</u> -	-	76508	-	-	-	-
76	& С1545-177-2	Підрозетник з гвинтами, поліпропілен	шт	412	<u>14,29</u> -	-	5887	-	-	-	-
77	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,91	<u>3427,08</u> 3325,00	-	6546	6351	-	35,4100	67,63
78	& 290902-256-20	Розетка 2-ая с з/к 16А	шт	191	<u>188,76</u> -	-	36053	-	-	-	-
79	& С1545-177-2	Підрозетник з гвинтами, поліпропілен	шт	191	<u>14,29</u> -	-	2729	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& 290902-256-23	Клемник Поліамід 6.6, 12р, 110градС, 450V, 17,4А, 10 мм2 (10 шт / уп)	шт	180	<u>100,60</u>	-	18108	-	-	-	-
81	КМ8-525-5	Апарат штепсельний загального призначення на струм до 25 А, що установлюється на конструкції, кількість контактів до 4	комплект	3	<u>393,93</u>	<u>9,80</u>	1182	636	<u>29</u>	<u>2,0000</u>	<u>6</u>
					212,02	2,20			7	0,0165	0,05
82	& 290902-256-22	Лючок на 1 розетку 16А, 230В	шт	1	<u>2398,08</u>	-	2398	-	-	-	-
83	& 290902-256-21	Лючок на 4 розетки 16А, 230В	шт	2	<u>4088,22</u>	-	8176	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							206677	31353	<u>29</u>		<u>333,12</u>
Разом будівельні роботи, грн.							206677		7		0,05
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							175295				
всього заробітна плата, грн.							31360				
Загальновиробничі витрати, грн.							16414				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5310				
Всього будівельні роботи, грн.							223091				

Всього по розділу 6							223091				
Розділ 7. Заземлення											
84	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,15	<u>2837,35</u>	<u>438,07</u>	426	323	<u>66</u>	<u>20,8000</u>	<u>3,12</u>
					2153,84	21,03			3	0,1984	0,03
85	& С111-516-1	Полоса 25x4 Fe+Zn	м	15	<u>154,26</u>	-	2314	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
86	КМ10-55-8	Провід однопарний з кріпленням дрововими скріпами по стіні цегляній	100 м	0,6	<u>6026,99</u>	<u>520,37</u>	3616	1352	<u>312</u>	<u>24,0000</u>	<u>14,4</u>
					2253,60	145,88			88	1,3761	0,83
87	& 15093-35183-37-2	Провід ПВ3 1x6 Си жовто-зелений	м	30,6	<u>55,15</u>	-	1688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& 15093-35183-37-1	Провід ПВ3 1x25 Си жовто-зелений	м	30,6	<u>147,97</u>	-	4528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							12572	1675	<u>378</u>		<u>17,52</u>
									91		0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					12572 10519 1766 873 1,65 270 13445 13445				
89	КР20-31-1	Розділ 8. Різні роботи <i>Забивання отворів у місцях проходів кабельних проходок в цегляних стінах</i>	100шт	0,1	<u>9893,47</u> 9871,49	<u>21,98</u> 19,40	989	987	<u>2</u> 2	<u>110,0500</u> 0,1776	<u>11,01</u> 0,02
90	& С111-196-6-1	Система SVT - ПІРО-СЕЙФ Універсальна проходка	шт	10	<u>306,46</u> -	<u>-</u> -	3065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7,855	<u>139,37</u> 139,37	<u>-</u> -	1095	1095	<u>-</u> -	1,6300	12,8
92	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7,855	<u>288,73</u> -	<u>288,73</u> 48,19	2268	-	<u>2268</u> 379	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 3,23
		Разом прямі витрати по розділу 8					7417	2082	<u>2270</u> 381		<u>23,81</u> 3,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					7417 3065 2463 1434 3,25 533 8851 8851				
		Разом прямі витрати по кошторису					2859243	690131	<u>28525</u> 9695		<u>7178,41</u> 86,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2859243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2140587 699826 360458 700,64 115098 3219701 3219701				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7965,53 814924				

Склад

Любов СТАШЕНКО

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

придбання устаткування електротехнічних систем

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 465,420 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8001-57	Вводно-розподільчий пристрій на 2-а вводи з перекидними рубільниками, та обліком, 250 А, 380 В, ІР 31, 1800х800х600 (ВхШхГ) в зборі та АВР; (маса=0,005)	комплект	1	176565,54	176566
2	& 1503-8001-59	Шафа металева вмонтована 24 мод. 340х285х72, 25А, 380В ІР31 в зборі ШО1; (маса=0,005)	комплект	1	6237,55	6238
3	& 1503-8001-60	Шафа металева вмонтована 24 мод. 340х285х72, 25А, 380В ІР31 в зборі ШО2; (маса=0,005)	комплект	1	5453,80	5454
4	& 1503-8001-61	Шафа металева вмонтована 24 мод. 340х285х72, 25А, 380В ІР31 в зборі ШО3; (маса=0,005)	комплект	1	7139,52	7140
5	& 1503-8001-62	Шафа металева вмонтована 24 мод. 340х285х72, 25А, 380В ІР31 в зборі ШО4; (маса=0,005)	комплект	1	7139,52	7140
6	& 1503-8001-63	Шафа металева вмонтована 54 мод. 540х440х120, 32А, 380В ІР31 в зборі ЩР1; (маса=0,007)	комплект	1	39226,83	39227
7	& 1503-8001-64	Шафа металева вмонтована 54 мод. 540х440х120, 32А, 380В ІР31 в зборі ЩР2; (маса=0,007)	комплект	1	64124,52	64125
8	& 1503-8001-65	Шафа металева вмонтована 54 мод. 540х440х120, 32А, 380В ІР31 в зборі ЩР3; (маса=0,007)	комплект	1	64124,52	64125
9	& 1503-8001-66	Шафа металева вмонтована 54 мод. 540х440х120, 32А, 380В ІР31 в зборі ЩР4; (маса=0,007)	комплект	1	64124,52	64125
10	& 1503-8001-67	Шафа металева накладний 24 мод. 340х285х72, 25А, 380В ІР31 в зборі ЩВ; (маса=0,005)	комплект	1	13694,73	13695
		Разом				447835
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17585

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				465420



Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Любов СТАШЕНКО

Перевіряє

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юлія ВАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Мережі ВК
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4132,101 тис. грн.
5,22836 тис.люд.год.
575,834 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-25-3	Розділ 1. Водопровід В1 та гаряче водопостачання Т3	шт	1							
		УСТАТКУВАННЯ									
		Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 100 мм			2503,43	80,37	2503	2075	80	20,7500	20,75
					2074,79	3,86			4	0,0364	0,04
2	C1630-113 варіант 1	Лічильник холодної води Ду=25 мм, Qн=6,3 м3/ч, Р=1,6 МПа	комплект	1	16581,03	-	16581	-	-	-	-
3	C1630-113 варіант 2	Манометр загальнотехнічний МП 100Н 0, 6МПа	комплект	1	500,73	-	501	-	-	-	-
4	C1630-670 варіант 1	Кран кульовий сталевий Ру = 1,6 МПа, Ду = 25 мм	шт	2	480,09	-	960	-	-	-	-
5	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	175,40	17,66	175	146	18	1,4100	1,41
					146,01	0,85			1	0,0080	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-103 варіант 1	Фільтр механічного очищення Ду = 25 мм, Ру = 1,6 МПа	шт	1	<u>552,70</u>	-	553	-	-	-	-
7	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	<u>100856,45</u>	<u>4117,26</u>	1009	402	<u>41</u>	<u>392,8500</u>	<u>3,93</u>
					40216,05	316,92			3	2,9544	0,03
8	C1630-1569 варіант 2	Засувка поворотна міжфланцева DANFOSS VFY-WA DN65, Ру=1,6 МПа, Ду = 80 мм, Нел = 24 Вт, 220 В	шт	1	<u>19397,77</u>	-	19398	-	-	-	-
9	C1630-1569 варіант 3	Електропривод ER35	шт	1	<u>9476,84</u>	-	9477	-	-	-	-
10	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>33568,63</u>	<u>1992,98</u>	671	574	<u>40</u>	<u>277,1500</u>	<u>5,54</u>
					28698,88	148,43			3	1,3846	0,03
11	C1630-670 варіант 2	Клапан зворотний муфтовий, Ду = 25 мм, Ру = 1,6 МПа, tmax = 80°C	шт	1	<u>549,35</u>	-	549	-	-	-	-
12	C1630-1569 варіант 4	Кран триходовий натяжний муфтовий з контрольним фланцем для манометра Ру=1,6 МПа, Ду=15мм =====	шт	1	<u>415,57</u>	-	416	-	-	-	-
13	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	4,2	<u>1586,78</u>	-	6664	5965	-	13,2000	55,44
					1420,19	-			-	-	-
14	& C130-628-3 варіант 1	Змішувач гігієнічний	шт	30	<u>8533,50</u>	-	256005	-	-	-	-
15	& C130-628-3 варіант 2	Змішувач для душу з лійкой	шт	9	<u>11570,52</u>	-	104135	-	-	-	-
16	& C130-628-3 варіант 3	Змішувач для ванни	шт	3	<u>3053,99</u>	-	9162	-	-	-	-
17	& C10-140111-1515-13 варіант 1	Гнучкий шланг для унітазу (33) дл. 700мм	шт	30	<u>295,93</u>	-	8878	-	-	-	-
18	& C10-140111-1515-13 варіант 2	Гнучкий шланг для бойлера (33) дл. 500мм	шт	60	<u>265,33</u>	-	15920	-	-	-	-
		КРАН ПОЛИВАЛЬНИЙ ВУЛИЧНИЙ В КОМПЛЕКТІ			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	<u>17482,31</u> 60,25	- -	34965	121	- -	0,5600 -	1,12 -
		КРАН ПОЛИВАЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ В КОМПЛЕКТІ									
20	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	4	<u>8363,25</u> 60,25	- -	33453	241	- -	0,5600 -	2,24 -
21	КР15-142-2	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	30	<u>3146,56</u> 1194,73	- -	94397	35842	- -	11,2700 -	338,1 -
22	& С10-140111-1515-17 варіант 1	Електричний ємнісний водонагрівач V-100л, N=2.3 Квт	шт	11	<u>18360,38</u> -	- -	201964	-	- -	- -	- -
23	& С10-140111-1515-17 варіант 4	Електричний ємнісний водонагрівач V-50л, N=2.25 Квт	шт	2	<u>16014,38</u> -	- -	32029	-	- -	- -	- -
24	& С10-140111-1515-17 варіант 3	Електричний ємнісний водонагрівач V-10л, N=2.0 Квт	шт	17	<u>5304,38</u> -	- -	90174	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							940539	45366	<u>179</u> 11		<u>428,53</u> 0,11
Разом будівельні роботи, грн.							940539				
в тому числі:							894994				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45377				
всього заробітна плата, грн.							23433				
Загальновиробничі витрати, грн.							45,01				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7393				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							963972				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							963972				
Розділ 2. ПК											
25	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	8	<u>191,33</u> 178,19	- -	1531	1426	- -	1,7000 -	13,6 -
26	С1630-670 варіант 3	Комплект кран-комплекта Ду25	шт	8	<u>17850,69</u> -	- -	142806	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					144337	1426	—		13,6
		Разом будівельні роботи, грн.					144337		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142911				
		всього заробітна плата, грн.					1426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					740				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					235				
		Всього будівельні роботи, грн.					145077				

		Всього по розділу 2					145077				
		Розділ 3. Арматура									
27	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,09	<u>57038,49</u>	<u>1992,98</u>	5133	2583	<u>179</u>	<u>277,1500</u>	<u>24,94</u>
					28698,88	148,43			13	1,3846	0,12
28	C1630-542 варіант 1	Клапан з електромагнітним клапаном Ду = 20 мм, Ру = 1.6 МПа Profi 12B 3/4"	шт	2	<u>4344,53</u>	-	8689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C1630-542 варіант 2	Клапан з електромагнітним клапаном Ду = 25 мм, Ру = 1.6 МПа Profi 12B 1"	шт	7	<u>4763,75</u>	-	33346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	1	<u>230,49</u>	<u>6,30</u>	230	150	<u>6</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					150,24	0,95			1	0,0101	0,01
31	C1630-670 варіант 6	Модуль керування системи антипоп	шт	1	<u>7079,49</u>	-	7079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	47	<u>230,49</u>	<u>6,30</u>	10833	7061	<u>296</u>	<u>1,6000</u>	<u>75,2</u>
					150,24	0,95			45	0,0101	0,47
33	C1630-670 варіант 7	Датчик-сповіщувач SW 001	шт	47	<u>861,57</u>	-	40494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	2,65	<u>33568,63</u>	<u>1992,98</u>	88957	76052	<u>5281</u>	<u>277,1500</u>	<u>734,45</u>
					28698,88	148,43			393	1,3846	3,67
35	C1630-542 варіант 3	Клапан захистний для бойлера Ду=15 мм, Ру=1.6 МПа	шт	30	<u>479,75</u>	-	14393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C1630-1432 варіант 1	Кран кульовий муфтовий з амеріканкою, металевий (ЗВ) Ду 15 мм Ру 1.6 МПа	шт	61	<u>320,43</u> -	-	19546	-	-	-	-
37	C1630-1432 варіант 2	Кран кульовий муфтовий з амеріканкою, металевий (ЗВ) Ду 20 мм Ру 1.6 МПа	шт	6	<u>484,47</u> -	-	2907	-	-	-	-
38	C1630-1432 варіант 3	Кран кульовий муфтовий з амеріканкою, металевий (ЗВ) Ду 25 мм Ру 1.6 МПа	шт	8	<u>796,53</u> -	-	6372	-	-	-	-
39	C1630-1432 варіант 4	Кран приладний муфтовий кутовий (ЗЗ) Ду=15 мм; Ру=1.6 МПа	шт	160	<u>221,28</u> -	-	35405	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							273384	85846	<u>5762</u> 452		<u>836,19</u> 4,27
Разом будівельні роботи, грн.							273384				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							181776				
всього заробітна плата, грн.							86298				
Загальновиробничі витрати, грн.							44724				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							86,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14167				
Всього будівельні роботи, грн.							318108				

Всього по розділу 3							318108				
Розділ 4. Матеріали											
40	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	7,5	<u>6158,86</u> 6088,52	-	46191	45664	-	56,5900	424,43
41	C113-1689 варіант 1	Труба поліпропіленова PN-20 Д-20х2,8 мм "KAN-therm"	м	750	<u>97,77</u> -	-	73328	-	-	-	-
42	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,35	<u>6426,41</u> 6354,27	-	8676	8578	-	59,0600	79,73
43	C113-1689 варіант 2	Труба поліпропіленова PN-20 Д-25х3,5 мм "KAN-therm"	м	135	<u>151,19</u> -	-	20411	-	-	-	-
44	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,9	<u>7084,55</u> 7010,56	-	6376	6310	-	65,1600	58,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C113-1691 варіант 1	Труба поліпропіленова PN-20 Д-32х4,4 мм "KAN-therm"	м	90	<u>248,64</u> -	-	22378	-	-	-	-
46	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,25	<u>13633,79</u> 11220,56	<u>1438,98</u> 154,69	3408	2805	<u>360</u> 39	<u>104,2900</u> 1,3339	<u>26,07</u> 0,33
47	C130-1192 варіант 1	Труба сталева водогазопроводна емальована Д-57х3,0	м	25	<u>580,83</u> -	-	14521	-	-	-	-
48	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,5	<u>18053,03</u> 14711,86	<u>1693,35</u> 210,74	9027	7356	<u>847</u> 105	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>68,37</u> 0,88
49	C130-1194 варіант 1	Труба сталева водогазопроводна емальована Д-89х3,5	м	50	<u>361,38</u> -	-	18069	-	-	-	-
50	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	10,5	<u>3939,61</u> 3939,61	-	41366	41366	-	39,4000	413,7
51	& C114-98-У- 4 варіант 1	Циліндри теплоізоляційні 13 мм х Ду 20 "K- flex"	пог.м	766,5	<u>81,82</u> -	-	62715	-	-	-	-
52	& C114-98-У- 4 варіант 2	Циліндри теплоізоляційні 13 мм х Ду 25 "K- flex"	пог.м	137,97	<u>81,82</u> -	-	11289	-	-	-	-
53	& C114-98-У- 4 варіант 3	Циліндри теплоізоляційні 13 мм х Ду 32 "K- flex"	пог.м	91,98	<u>96,75</u> -	-	8899	-	-	-	-
54	& C114-98-У- 4 варіант 4	Циліндри теплоізоляційні 13 мм х Ду 57 "K- flex"	пог.м	25,55	<u>165,11</u> -	-	4219	-	-	-	-
55	& C114-98-У- 4 варіант 5	Циліндри теплоізоляційні 13 мм х Ду 89 "K- flex"	пог.м	51,1	<u>260,92</u> -	-	13333	-	-	-	-
56	& C111- 1679-2 варіант 1	Стрічка алюмінієва 50 м х 75 мм х 30 мкм IndSol	м	1450,47	<u>16,70</u> -	-	24223	-	-	-	-
57	& C113- 2123-1	Кліпси (скоби) монтажні	100шт	31,5	<u>256,49</u> -	-	8079	-	-	-	-
58	& C111- 1650-4-1	Клей для ізоляції	л	14,91	<u>1062,11</u> -	-	15836	-	-	-	-
59	& C111- 1650-4-1 варіант 1	Очищувач для клею	л	3,255	<u>686,94</u> -	-	2236	-	-	-	-
60	KB29-176-1	Установлення гіпз зі сталених труб діаметром 20 мм	10шт	23,5	<u>1739,22</u> 1409,42	-	40872	33121	-	14,8235	348,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ13-16-3 к-1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою цинковою протекторною пензлем	100м2	0,16	<u>13367,56</u> 1515,57	- -	2139	242	- -	13,6735	2,19
62	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо біллом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,16	<u>19961,74</u> 12218,78	<u>1,37</u> 1,21	3194	1955	- -	122,2000	19,55
63	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	110	<u>11,40</u> -	- -	1254	-	- -	- -	- -
64	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	20	<u>15,19</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
65	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	15	<u>26,12</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
66	& C1630-1595-30 варіант 1	Хомут металевий з гумовою вкладкою Д-20 з анкером М6 та пробкою	комплект	550	<u>50,49</u> -	- -	27770	-	- -	- -	- -
67	& C1630-1595-31 варіант 1	Хомут металевий з гумовою вкладкою Д-25 з анкером М6 та пробкою	комплект	170	<u>147,03</u> -	- -	24995	-	- -	- -	- -
68	& C1630-1595-31 варіант 2	Хомут металевий з гумовою вкладкою Д-32 з анкером М6 та пробкою	комплект	90	<u>92,51</u> -	- -	8326	-	- -	- -	- -
69	& C1630-1595-31 варіант 3	Хомут металевий з гумовою вкладкою Д-57 з анкером М8 та пробкою	комплект	17	<u>99,55</u> -	- -	1692	-	- -	- -	- -
70	& C1630-1595-31 варіант 4	Хомут металевий з гумовою вкладкою Д-89 з анкером М8 та пробкою	комплект	35	<u>108,73</u> -	- -	3806	-	- -	- -	- -
71	C113-1721 варіант 1	Відвод настінний з вушками з МРВ Д-20 х 1/2"	шт	280	<u>135,14</u> -	- -	37839	-	- -	- -	- -
72	C113-1776 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовнішньої Д-25 х 3/4 "	шт	8	<u>189,60</u> -	- -	1517	-	- -	- -	- -
73	C113-1776 варіант 2	Перехід з металевою різьбою внутрішньою Д- 25 х 3/4 "	шт	8	<u>157,96</u> -	- -	1264	-	- -	- -	- -
74	C113-1778 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовнішньої Д-32 х 1 "	шт	22	<u>519,71</u> -	- -	11434	-	- -	- -	- -
75	C113-1778 варіант 2	Перехід з металевою різьбою внутрішньою Д- 32 х 1 "	шт	15	<u>458,32</u> -	- -	6875	-	- -	- -	- -
76	C113-1802 варіант 1	Муфта перехідна Д- 25х20	шт	60	<u>15,54</u> -	- -	932	-	- -	- -	- -
77	C113-1804 варіант 1	Муфта перехідна Д- 25х32	шт	15	<u>17,09</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-1804 варіант 2	Муфта перехідна Д- 20х32	шт	20	<u>16,13</u>	-	323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C113-1804 варіант 3	Муфта перехідна приварна Д-89/57	шт	1	<u>340,73</u>	-	341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C113-1804 варіант 4	Муфта перехідна приварна Д-89/108	шт	2	<u>449,30</u>	-	899	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C113-1737 варіант 1	Трійник діам. 20 мм	шт	110	<u>20,85</u>	-	2294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C113-1739 варіант 1	Трійник діам. 32 мм	шт	20	<u>49,24</u>	-	985	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C113-1738 варіант 1	Трійник діам. 25 мм	шт	10	<u>21,80</u>	-	218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C113-1738 варіант 2	Трійник приварний Д-57х3,0	шт	5	<u>460,32</u>	-	2302	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C113-1738 варіант 3	Трійник приварний Д-89х3,5	шт	1	<u>987,95</u>	-	988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C113-1746 варіант 1	Трійник перехідний 25х20х25	шт	100	<u>26,52</u>	-	2652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C113-1747 варіант 1	Трійник перехідний 32х20х25	шт	20	<u>43,52</u>	-	870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C113-1747 варіант 2	Трійник перехідний приварний 89х57х89	шт	1	<u>1040,09</u>	-	1040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C113-1705 варіант 1	Відведення 90° Д- 20	шт	300	<u>16,13</u>	-	4839	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C113-1706 варіант 1	Відведення 90° Д- 25	шт	50	<u>20,85</u>	-	1043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C113-1707 варіант 1	Відведення 90° Д- 32	шт	40	<u>28,42</u>	-	1137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C113-1707 варіант 2	Відведення 90° приварне Ду50	шт	4	<u>196,73</u>	-	787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C113-1707 варіант 3	Відведення 90° приварне Ду80	шт	12	<u>457,24</u>	-	5487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-1835 варіант 1	Різьба сталеві приварна 1"	шт	7	<u>24,55</u>	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C113-1835 варіант 2	Різьба сталеві приварна 3/4"	шт	2	<u>12,62</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C10- 140522- 1624-7 варіант 1	Витратні матеріали (комплект)	шт.	1	<u>81600,13</u>	-	81600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							697443	147397	<u>1207</u>		<u>1441.03</u>
									144		1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					697443 548839 147541 88999 191,94 31531 786442 786442				
		Розділ 5. Демонтаж									
97	KP15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	1,15	<u>6562,08</u> 5884,74	<u>677,34</u> 84,30	7546	6767	<u>779</u> 97	<u>54,6960</u> 0,7013	<u>62,9</u> 0,81
98	KP15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	7,005	<u>5057,77</u> 4488,22	<u>569,55</u> 56,54	35430	31440	<u>3990</u> 396	<u>41,7160</u> 0,4847	<u>292,22</u> 3,4
99	KM8-573-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	8	<u>118,08</u> 104,88	<u>12,98</u> 0,62	945	839	<u>104</u> 5	<u>0,9600</u> 0,0059	<u>7,68</u> 0,05
100	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,92	<u>5985,13</u> 5735,41	<u>249,72</u> 96,43	5506	5277	<u>229</u> 89	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>56,19</u> 0,81
101	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,11	<u>14290,02</u> 13789,22	<u>500,80</u> 190,61	1572	1517	<u>55</u> 21	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>16,15</u> 0,19
102	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 (люки ревізійні)	виріб	32	<u>22,43</u> 22,43	<u>-</u> -	718	718	<u>-</u> -	<u>0,2500</u> -	<u>8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					51717	46558	<u>5157</u> 608		<u>443,14</u> 5,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51717 2 47166 24434 47,15 7744 76151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					76151				
		Розділ 6. Каналізація К1									
		УСТАТКУВАННЯ									
103	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	4,7	<u>4445,11</u> 3899,05	<u>12,36</u> 10,91	20892	18326	<u>58</u> 51	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>172,87</u> 0,47
104	С130-647 варіант 1	Умивальник дитячий МГН	комплект	5	<u>6736,80</u> -	- -	33684	-	- -	- -	- -
105	С130-647 варіант 2	Умивальник для МГН	комплект	24	<u>6959,16</u> -	- -	167020	-	- -	- -	- -
106	С130-647 варіант 3	Умивальник	комплект	17	<u>5631,12</u> -	- -	95729	-	- -	- -	- -
107	С130-647 варіант 4	Умивальник кутовий	комплект	1	<u>1374,66</u> -	- -	1375	-	- -	- -	- -
108	С1630-973 варіант 1	Сіфон пластмасовий пляшковий	шт	49	<u>909,15</u> -	- -	44548	-	- -	- -	- -
109	С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	47	<u>3445,37</u> -	- -	161932	-	- -	- -	- -
110	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	3	<u>6504,40</u> 4388,81	<u>24,73</u> 21,83	19513	13166	<u>74</u> 65	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>125,61</u> 0,6
111	С130-907 варіант 1	Унітаз дитячий для МГН	шт	1	<u>13696,52</u> -	- -	13697	-	- -	- -	- -
112	С130-907 варіант 2	Унітаз стандартний	шт	2	<u>8280,32</u> -	- -	16561	-	- -	- -	- -
113	С130-907 варіант 3	Унітаз для МГН	шт	27	<u>13696,52</u> -	- -	369806	-	- -	- -	- -
114	& С130-231-1 варіант 2	Гофротруба для унітазу Д-100 мм	шт	30	<u>164,45</u> -	- -	4934	-	- -	- -	- -
115	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	1	<u>3935,41</u> 3118,81	<u>10,99</u> 9,70	3935	3119	<u>11</u> 10	<u>29,4200</u> 0,0888	<u>29,42</u> 0,09
116	С130-492 варіант 2	Мийка неірж.сталі з тумбою в комплекті	шт	10	<u>11426,90</u> -	- -	114269	-	- -	- -	- -
117	С130-616 варіант 2	Змішувачі для мийки	комплект	10	<u>2864,61</u> -	- -	28646	-	- -	- -	- -
118	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1	<u>1042,97</u> 908,79	<u>2,75</u> 2,43	104	91	- -	<u>8,6700</u> 0,0222	<u>0,87</u> -
119	С130-635 варіант 1	Трап з нерж. решіткою Д-50	комплект	1	<u>1947,20</u> -	- -	1947	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-м	1	<u>1791,56</u> 1561,82	<u>8,24</u> 7,28	1792	1562	<u>8</u> 7	<u>14,9000</u> 0,0666	<u>14,9</u> 0,07
121	C130-637 варіант 1	Душовий трап з сифоном	комплект	10	<u>5908,21</u> -	-	59082	-	-	-	-
122	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	16	<u>4165,37</u> 2510,11	<u>95,83</u> 19,22	66646	40162	<u>1533</u> 308	<u>24,5200</u> 0,1448	<u>392,32</u> 2,32
123	C1630-1187 варіант 1	Насос для конденсата кондиціонера Mini Blanc	шт	8	<u>5196,03</u> -	-	41568	-	-	-	-
124	C1630-1187 варіант 2	Насос дренажний для брудної води DIWA 07/B Lowara	шт	8	<u>9252,47</u> -	-	74020	-	-	-	-
125	C1630-973 варіант 2	Сифон для дренажу від кондиціонера Д-110 HL138	шт	27	<u>1348,36</u> -	-	36406	-	-	-	-
126	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	<u>100856,45</u> 40216,05	<u>4117,26</u> 316,92	1009	402	<u>41</u> 3	<u>392,8500</u> 2,9544	<u>3,93</u> 0,03
127	C113-2302 варіант 1	Зворотній клапан каналізації Д-110	шт	1	<u>1369,48</u> -	-	1369	-	-	-	-
128	KP15-18-2	МАТЕРІАЛИ Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,6	<u>7014,89</u> 6903,51	<u>12,36</u> 10,91	11224	11046	<u>20</u> 17	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>101,1</u> 0,16
129	C113-2227 варіант 1	Труби каналізаційні поліетиленові діам. 110 мм	м	160	<u>387,96</u> -	-	62074	-	-	-	-
130	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	2,7	<u>7222,31</u> 7190,84	<u>6,87</u> 6,06	19500	19415	<u>19</u> 16	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>177,71</u> 0,15
131	C113-2226 варіант 1	Труби каналізаційні поліетиленові діам. 50 мм	м	270	<u>132,92</u> -	-	35888	-	-	-	-
132	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 32 мм (дренаж від конд.)	100м	2,6	<u>7222,31</u> 7190,84	<u>6,87</u> 6,06	18778	18696	<u>18</u> 16	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>171,13</u> 0,14
133	C113-2226 варіант 2	Труби каналізаційні поліетиленові діам. 32 мм	м	260	<u>101,30</u> -	-	26338	-	-	-	-
134	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм (дренаж від конд.)	100м	0,6	<u>6158,86</u> 6088,52	-	3695	3653	-	56,5900	33,95
135	C113-1689 варіант 3	Труба поліпропіленова Д-16 мм "KAN-therm"	м	60	<u>80,82</u> -	-	4849	-	-	-	-
136	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>7084,55</u> 7010,56	-	1417	1402	-	65,1600	13,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	C113-1691 варіант 1	Труба поліпропіленова PN-20 Д-32x4,4 мм "KAN-therm"	м	20	<u>248,64</u>	-	4973	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	C113-1739 варіант 2	Трійник діам. 32 мм "Ostendorf"	шт	40	<u>73,92</u>	-	2957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	C113-1739 варіант 3	Трійник косий 45° діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	75	<u>109,34</u>	-	8201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	C113-1739 варіант 4	Трійник прямий 87° діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	30	<u>109,34</u>	-	3280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	& C10- 140925- 1704-2 варіант 1	"Трійник косий 45° Д-110 ""Ostendorf"""	шт.	56	<u>189,92</u>	-	10636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	& C10- 140925- 1704-3 варіант 1	"Трійник прямий 87° Д-110 ""Ostendorf"""	шт.	30	<u>231,13</u>	-	6934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	& C10- 140925- 1704-4 варіант 1	"Трійник перехідний Д-110x50x110 ""Ostendorf"""	шт.	18	<u>150,14</u>	-	2703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	& C10- 140925- 1704-5 варіант 1	"Трійник перехідний Д-50x32x50 ""Ostendorf"""	шт.	20	<u>103,16</u>	-	2063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	& C10- 140925- 1704-6 варіант 1	"Перехід Д-110x50 ""Ostendorf"""	шт.	14	<u>76,30</u>	-	1068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	& C10- 140925- 1704-7 варіант 1	"Перехід Д-50x32 ""Ostendorf"""	шт.	8	<u>73,92</u>	-	591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& C10- 140925- 1704-8 варіант 1	"Редукція Д-32x16 ""Ostendorf"""	шт.	8	<u>17,21</u>	-	138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& C10- 140925- 1704-9 варіант 1	"Заглушка Д-110 ""Ostendorf"""	-	15	<u>331,80</u>	-	4977	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C10-140925-1704-11 варіант 1	"Заглушка Д-50 ""Ostendorf""	шт.	15	<u>41,28</u>	-	619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& C10-140925-1704-12 варіант 1	"Хрестовина Д-110 ""Ostendorf""	шт.	5	<u>427,25</u>	-	2136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	& C10-140925-1704-13 варіант 1	"Хрестовина перехідна Д-110x50x110x50 ""Ostendorf""	шт.	4	<u>400,73</u>	-	1603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	& C10-140925-1704-14 варіант 1	"Відведення 45° Д-50 ""Ostendorf""	шт.	100	<u>41,28</u>	-	4128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	& C10-140925-1704-15 варіант 1	"Відведення 45° Д-100 ""Ostendorf""	шт.	82	<u>98,33</u>	-	8063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	& C10-140925-1704-14 варіант 2	"Відведення 90° Д-50 ""Ostendorf""	шт.	90	<u>43,73</u>	-	3936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	& C10-140925-1704-18 варіант 1	"Відведення 90° Д-110 ""Ostendorf""	шт.	30	<u>100,24</u>	-	3007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	& C10-140925-1704-19 варіант 1	"Відведення 90° Д-32 ""Ostendorf""	шт.	70	<u>38,42</u>	-	2689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	& C10-140925-1704-20 варіант 1	Відведення поліпропіленове 45° Д-32	шт.	20	<u>28,41</u>	-	568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	& C10-140925-1704-23 варіант 2	Хомут металевий Д-100 з шпилькою та анкером	шт.	160	<u>86,58</u>	-	13853	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& C10-140925-1704-23 варіант 1	Хомут металевий Д-50 з шпилькою та анкером	шт.	270	<u>58,76</u>	-	15865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	& C10-140925-1704-24 варіант 1	Хомут металевий Д-32 з шпилькою та анкером	шт.	280	<u>44,28</u>	-	12398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	& C10-140925-1704-25 варіант 1	"Ревізія Д-110 ""Ostendorf""	шт.	10	<u>278,60</u>	-	2786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	& C10-140925-1704-26 варіант 1	Муфта протипожежна Д-50	шт.	46	<u>189,79</u>	-	8730	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	& C10-140925-1704-27 варіант 1	Муфта протипожежна Д-110	шт.	32	<u>448,87</u>	-	14364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	& C10-140925-1704-28 варіант 1	Труба сталева Д-76х3,0	шт.	14	<u>245,46</u>	-	3436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	& C10-140925-1704-29 варіант 1	Труба сталева Д-127х4,0	шт.	10	<u>554,83</u>	-	5548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	КР20-25-8	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	4,6	<u>304,91</u>	-	1403	1370	-	3,3200	15,27
					297,80	-			-	-	-
167	КР20-25-24 к-12	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати	10шт	4,6	<u>232,13</u>	-	1068	1040	-	2,5200	11,59
					226,04	-			-	-	-
168	КР20-25-12	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	3,2	<u>781,37</u>	-	2500	2437	-	8,4900	27,17
					761,55	-			-	-	-
169	КР20-25-28 к-12	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати	10шт	3,2	<u>718,51</u>	-	2299	2239	-	7,8000	24,96
					699,66	-			-	-	-
170	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,6	<u>7595,60</u>	<u>741,44</u>	4557	4080	<u>445</u>	<u>67,2000</u>	<u>40,32</u>
					6799,30	270,31			162	2,3370	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КБ20-18-1 H2,3,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонти	4	<u>81,24</u> 70,98	<u>3,55</u> 0,17	325	284	<u>14</u> 1	<u>0,7015</u> 0,0016	<u>2,81</u> 0,01
172	C130-296 варіант 2	Вентиляційний вихід на фанові труби КУ з ковпаком, діаметр 125 мм	шт	4	<u>3157,74</u> -	- -	12631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1741280	142490	<u>2241</u> 656		<u>1358,96</u> 5,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1741280 1596549 143146 74504 145,09 23833 1815784				

		Всього по розділу 6					1815784				
		Розділ 7. Демонтаж									
173	КР15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,41	<u>2766,35</u> 2761,40	<u>4,95</u> 4,37	1134	1132	<u>2</u> 2	<u>25,2760</u> 0,0400	<u>10,36</u> 0,02
174	КР15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,47	<u>2879,08</u> 2876,33	<u>2,75</u> 2,43	4232	4228	<u>4</u> 4	<u>26,3280</u> 0,0222	<u>38,7</u> 0,03
175	КР15-14-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,59	<u>6469,24</u> 6438,47	<u>30,77</u> 27,16	3817	3799	<u>18</u> 16	<u>58,0880</u> 0,2486	<u>34,27</u> 0,15
176	КР15-14-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	1,3	<u>5874,12</u> 5853,24	<u>20,88</u> 18,43	7636	7609	<u>27</u> 24	<u>52,8080</u> 0,1687	<u>68,65</u> 0,22
177	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,3454	<u>139,37</u> 139,37	- -	327	327	<u>-</u> -	1,6300 -	3,82 -
178	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	2,3454	<u>288,73</u> -	<u>288,73</u> 48,19	677	-	<u>677</u> 113	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,96
		Разом прямі витрати по розділу 7					17823	17095	<u>728</u> 159		<u>155,8</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					17823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					17254 8744 16,58 2723 26567				
		Всього по розділу 7					26567				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3866523 3866523 3365071 488208 265578 533,44 87626 4132101	486178	15274 2030		4677,25 17,67
		Всього по кошторису					4132101				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5228,36 575834				

Склав

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія БАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на системи зв'язку
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

354,299 тис. грн.
1,25959 тис.люд.год.
137,480 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Пасивне обладнання											
1	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	3999,57	456,28	4000	699	456	6.4000	6.4
					699,20	122,83			123	0,9079	0,91
2	КМ8-572-6	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	3	3225,59	330,80	9677	1573	992	4.8000	14.4
					524,40	89,44			268	0,6609	1,98
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч-панель)	шт	5	163,79	-	819	819	-	1,6000	8
					163,79	-			-	-	-
4	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг (організатор кабелю)	100 шт	0,05	9734,28	651,05	487	124	33	24.0000	1.2
					2485,20	85,99			4	0,6752	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок вентиляторів)	шт	1	<u>129,75</u> 87,40	- -	130	87	- -	0,8000	0,8
6	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (термостат)	шт	1	<u>129,75</u> 87,40	- -	130	87	- -	0,8000	0,8
7	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (джерело безперебійного живлення)	шт	4	<u>2714,54</u> 1757,95	<u>336,40</u> 94,30	10858	7032	<u>1346</u> 377	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>57,6</u> 3,56
8	КМ8-525-6	Апарат штепсельний загального призначення на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість контактів до 12 (розетковий модуль)	комплект	4	<u>632,82</u> 402,84	<u>9,80</u> 2,20	2531	1611	<u>39</u> 9	<u>3,8000</u> 0,0165	<u>15,2</u> 0,07
9	& С1512-150-СКМ-26	Патчкорд літій 2 м UTP , сірий RJ45 кат. 5е EServer™ шт. 80	шт	80	<u>62,25</u> -	- -	4980	-	- -	- -	- -
10	& С1512-150-СКМ-25	Патчкорд літій 0,25 м UTP , сірий RJ45 кат. 5е EServer™	шт	100	<u>24,51</u> -	- -	2451	-	- -	- -	- -
11	КБ21-12-2 НЗ, Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,24	<u>7812,49</u> 3816,51	<u>2538,78</u> 699,58	1875	916	<u>609</u> 168	<u>37,7200</u> 6,5672	<u>9,05</u> 1,58
12	& С1545-89-2-26	Кабель-канал пластиковий 80x40 Moeller GERMANY PBX,метр DES-1026G 24xFE	м	24,24	<u>116,04</u> -	- -	2813	-	- -	- -	- -
13	КБ21-13-1 НЗ, Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,24	<u>1855,80</u> 745,46	<u>988,57</u> 267,51	445	179	<u>237</u> 64	<u>7,1990</u> 2,5676	<u>1,73</u> 0,62
14	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	4	<u>3504,32</u> 2657,33	- -	14017	10629	- -	27,5800	110,32
15	& С101-87-32-3	Пластикова труба гнучка (гофра) d 20	м	404	<u>14,91</u> -	- -	6024	-	- -	- -	- -
16	& С101-87-32-4	Кріплення для труби d 20	шт	1200	<u>3,63</u> -	- -	4356	-	- -	- -	- -
17	& С111-1477-22	Дюбель-шуруп 6x35	шт	1000	<u>1,72</u> -	- -	1720	-	- -	- -	- -
18	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,14	<u>3958,74</u> 2952,16	- -	554	413	- -	30,6400	4,29
19	& С101-87-32-6	Пластикова труба d 62	м	14,14	<u>41,48</u> -	- -	587	-	- -	- -	- -
20	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	36,22	<u>1328,56</u> 735,92	<u>6,87</u> 6,06	48120	26655	<u>249</u> 219	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>280,34</u> 2,01
21	& С1545-66-В-7	Кабель мережевий UTP, кат.5е, КПВнг-HF-ОП (350) 4* 2* 0,51 LSFRON OK-Net	м	3733,2	<u>18,71</u> -	- -	69848	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1545-241-5	Стяжка пластикова 20 мм	шт	400	<u>1,28</u>	-	512	-	-	-	-
23	КМ8-525-6	Апарат штепсельний загального призначення на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість контактів до 12 (розетковий модуль)	комплект	1	<u>632,82</u>	<u>9,80</u>	633	403	<u>10</u>	<u>3,8000</u>	<u>3,8</u>
					402,84	2,20			2	0,0165	0,02
24	& C1545-177-9	Рамка на 4 модулі, чорна RAL 7016, 75011В, ДКС	шт	2	<u>144,86</u>	-	290	-	-	-	-
25	& C1545-177-8	Каркас на 4 модулі (двомісний) чорний RAL7016, 75021N, ДКС	шт	2	<u>136,75</u>	-	274	-	-	-	-
26	& C1545-177-7	Розетковий модуль "башточка" TOR, 8 модулів, чорна RAL 7021, RAL 7021, 02090 ДКС	шт	1	<u>1804,74</u>	-	1805	-	-	-	-
27	& C1545-177-6	Підрозетник пластиковий FPLF-1WH	шт	56	<u>77,53</u>	-	4342	-	-	-	-
28	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної (комп'ютерна розетка)	шт	4	<u>62,91</u>	-	252	252	-	0,6700	2,68
29	& C1512-13-3	Заглушка чорна RAL 7016, 1 мод., 77616N, ДКС	шт	1	<u>38,14</u>	-	38	-	-	-	-
30	& C1512-13-2	Комп'ютерна розетка RJ-45, кат.5Е (роз'єм AMP) чорна RAL 7016, 1 мод., 77646N, ДКС	шт	4	<u>168,92</u>	-	676	-	-	-	-
31	КМ11-106-15	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля з екранованими жилами, площа перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що підключаються, до 14	шт	56	<u>442,61</u>	-	24786	21594	-	3,2000	179,2
					385,60	-			-	-	-
32	& C1512-13-5	Рамка 86x86 під два модуля KeyStone, 86x86 FPLF-1WH EPNew	шт	38	<u>102,02</u>	-	3877	-	-	-	-
33	& C1512-13-4	Рамка 86x86 під один модуль KeyStone, 86x86 FPLF-1WH EPNew	шт	18	<u>74,48</u>	-	1341	-	-	-	-
34	& C1512-13-6	Модуль RJ 45 UTP, кат.5Е KeyStone WT-2007A EPNew	шт	94	<u>27,56</u>	-	2591	-	-	-	-
35	& C1512-13-8	Ковпачок до конектра RJ-45	шт	21	<u>1,73</u>	-	36	-	-	-	-
36	& C1512-13-7	Конектор RJ-45 RJ-45 EPNew	шт	21	<u>11,21</u>	-	235	-	-	-	-
37	& C1512-13-9	Комплект кріплення в стійку (болт, скоба, квадратна гайка) EServer™	шт	100	<u>6,14</u>	-	614	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					228724	73073	<u>3971</u>		<u>695,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					228724		1234		10,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					151680 74307 35349 63,99 10510 264073 264073				
		Розділ 2. Активне обладнання									
38	KM11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (сервер вага 20кг)	шт	1	<u>238,02</u> 174,80	-	238	175	-	1,6000	1,6
39	KM11-31-3	Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2 (сервер вага 20кг)	5 кг	2	<u>196,51</u> 174,80	-	393	350	-	1,6000	3,2
40	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (маршрутизатор)	шт	1	<u>230,48</u> 161,89	<u>19,97</u> 6,09	230	162	<u>20</u> 6	<u>1,6000</u> 0,0447	<u>1,6</u> 0,04
41	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням - жорсткий диск	шт	2	<u>179,96</u> 174,80	-	360	350	-	1,6000	3,2
42	KM10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної (точка доступу Wi-Fi)	шт	21	<u>638,51</u> 600,96	-	13409	12620	-	6,4000	134,4
43	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	5	<u>1568,19</u> 1017,70	<u>210,25</u> 58,94	7841	5089	<u>1051</u> 295	<u>9,6000</u> 0,5560	<u>48</u> 2,78
44	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	21	<u>305,49</u> 148,41	-	6415	3117	-	1,4000	29,4
45	KM10-87-1	IP -міні АТС , монтаж	статив	1	<u>32851,73</u> 20976,00	<u>4205,04</u> 1178,80	32852	20976	<u>4205</u> 1179	<u>192,0000</u> 11,1200	<u>192</u> 11,12
		Разом прямі витрати по розділу 2					61738	42839	<u>5276</u> 1480		<u>413,4</u> 13,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61738 13623 44319 19795 33,55 5512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					81533				

		Всього по розділу 2					81533				
		Розділ 3. Проводове мовлення									
46	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної (радіорозетка)	шт	10	<u>62,91</u>	-	629	629	-	0,6700	6,7
					62,91	-			-	-	-
47	& С1512-13-1	Радіорозетка РПВ-2	шт	10	<u>48,25</u>	-	483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,2	<u>3504,32</u>	-	701	531	-	27,5800	5,52
					2657,33	-			-	-	-
49	& С101-87-32-1	Пластикова труба гнучка (гофра) d 16	м	20,2	<u>9,68</u>	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ34-103-1 Н2, Н5=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,01	<u>23748,01</u>	-	237	237	-	255,3000	2,55
					23748,01	-			-	-	-
51	& С101-87-32-2	Пластикова труба d 35	м	10,1	<u>138,89</u>	-	1403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,4	<u>1328,56</u>	<u>6,87</u>	1860	1030	<u>10</u>	<u>7,7400</u>	<u>10,84</u>
					735,92	6,06			8	0,0555	0,08
53	& 15095-44031-1	Кабель ШВВП 2х0.75	м	142,8	<u>12,91</u>	-	1844	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& 1504-18075-5	Коробка розподільча УК-2П	шт	8	<u>12,31</u>	-	98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					7451	2427	<u>10</u>		<u>25,61</u>
									8		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					7451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5014				
		всього заробітна плата, грн.					2435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					397				
		Всього будівельні роботи, грн.					8695				

		Всього по розділу 3					8695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					297913	118339	<u>9257</u>		<u>1134,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					297913		2722		24,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170317				
		всього заробітна плата, грн.					121061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56386				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16419				
		Всього будівельні роботи, грн.					354299				

		Всього по кошторису					354299				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1259,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					137480				

Склав

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

придбання устаткування систем зв'язку

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 617,998 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Пасивне обладнання						
1	& 1503-8236-1	Шафа серверна підлогова 32U 1525x800x1000 Triton; (маса=0,091)	шт	1	55695,00	55695
2	& 1503-8236-2	Шафа телекомунікаційна підлогова 24U 600x600 GL CSV; (маса=0,06)	шт	3	14082,00	42246
3	& 1504-19061-1-2	Патч-панель 1U 24 порта кат. 5E 19" с менедж. WT-2126-CAT.5E EServer™; (маса=0,001)	шт	5	1245,00	6225
4	& 1504-19061-1-3	Кабельний організатор з щіткою 1U зі щіткою, з кабельною підтримкою, EPNew; (маса=0,001)	шт	5	672,00	3360
5	& 1504-19061-1-4	Блок вентиляторів 19" 2U 594 м.куб/ч 19" 2U 594 м.куб/ч Triton; (маса=0,001)	шт	1	8695,00	8695
6	& 1504-19061-1-5	Термостат TRT-10A230V-NO с монтажн. ком-м Fandis; (маса=0,001)	шт	1	756,00	756
7	& 290116-90014-1	Джерело безперебійного живлення FSP Champ 1000VA, RM, IEC (CH-1101RS) EPNew; (маса=0,0098)	шт	4	16500,00	66000
8	& 1504-19061-1-6	Розетковий модуль 1U на 9 розеток 10A, з індик. черний, Kingda; (маса=0,0001)	шт	4	945,00	3780
		Разом по розділу 1				186757
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7333
		Всього по розділу 1				194090
Розділ 2. Активне обладнання						
9	& 1503-8236-3	Сервер Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A06FEA); (маса=0,021)	шт	1	137233,00	137233

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1504-7001-44	Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM; (маса=0,00058)	шт	1	8323,00	8323
11	& 1517-1473-1-12	Жорсткий диск 8 TB WD Gold 8TB WD8004FRYZ; (маса=0,00065)	шт	2	11503,00	23006
12	& 1503-837-31	Точка доступа Mikrotik cAP AC (RBcAPGi-5acD2nD); (маса=0,001)	шт	21	3657,60	76810
13	& 1503-8456-400	Рое-комутатор на 24 порти MikroTik CRS328-24P-4S+RM MikroTik; (маса=0,001)	шт	3	22723,00	68169
14	& 1503-8456-401	Некерований комутатор на 24 порти HP IOn 1930 24G 4SFP+ (JL682A) HP; (маса=0,001)	шт	2	15920,00	31840
15	& 1602-10236-9	IP-телефон Grandstream GXP1610 R2H28A; (маса=0,00074)	шт	20	1976,00	39520
16	& 1602-10236-11	IP ATC Grandstream UCM6300A; (маса=0,000705)	шт	1	15960,00	15960
17	& 1602-10236-10	IP-телефон Grandstream GXP2160 R2H28A; (маса=0,00098)	шт	1	7030,00	7030
		Разом по розділу 2				407891
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16017
		Всього по розділу 2				423908
		Разом				594648
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				23350
		Всього по кошторису				617998



Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Любов СТАШЕНКО

Перевіряє

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юлія ВАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на відеоспостереження
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

543,738 тис. грн.
1,91987 тис.люд.год.
210,499 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (відеореєстратор)	шт	5	401,17	10,51	2006	1953	53	3,2000	16
					390,66	2,95			15	0,0278	0,14
2	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	10	1568,19	210,25	15682	10177	2103	9,6000	96
					1017,70	58,94			589	0,5560	5,56
3	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (камера циліндрична)	шт	15	401,17	10,51	6018	5860	158	3,2000	48
					390,66	2,95			44	0,0278	0,42
4	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (камера купольна)	шт	138	401,17	10,51	55361	53911	1450	3,2000	441,6
					390,66	2,95			407	0,0278	3,84
5	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням - жорсткий диск	шт	10	179,96	-	1800	1748	-	1,6000	16
					174,80	-			-	-	-
6	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг (комутаційний бокс)	шт	15	211,40	16,99	3171	694	255	0,4800	7,2
					46,25	9,92			149	0,0842	1,26
7	& С1512-6-5	Комутаційний бокс Dahua DH-PFA134	шт	15	373,50	-	5603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг (організатор кабелю)	100 шт	0,09	<u>9734,28</u>	<u>651,05</u>	876	224	<u>59</u>	<u>24,0000</u>	<u>2,16</u>
					2485,20	85,99			8	0,6752	0,06
9	КМ10-1-12	Рамка зі штифтами на гвинтах у нарізних отворах (полиця консольна)	рамка	6	<u>10,33</u>	-	62	62	-	0,1100	0,66
					10,33	-			-	-	-
10	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч-панель)	шт	9	<u>163,79</u>	-	1474	1474	-	1,6000	14,4
					163,79	-			-	-	-
11	& С1512-13-10	Крепінж для стійці(гвинт+ гайка з фіксатором)	шт	60	<u>6,28</u>	-	377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С1512-150-СКМ-29	Патч-корд CAT.5E UTP CORD-0.5M-GRY EServer™	шт	160	<u>28,59</u>	-	4574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С1512-13-18	Конектор RJ-45	шт	200	<u>11,21</u>	-	2242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ21-12-2 Н3, Н5=1, 15	Прокладання коробів пластикових	100м	2,7	<u>7812,49</u>	<u>2538,78</u>	21094	10305	<u>6855</u>	<u>37,7200</u>	<u>101,84</u>
					3816,51	699,58			1889	6,5672	17,73
15	& С1545-89-2-27	Кабель канал пластиковий 60x40 Moeller GERMANY ПВХ,метр DES-1026G 24xFE	м	272,7	<u>116,81</u>	-	31854	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ21-13-1 Н3, Н5=1, 15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	2,7	<u>1855,80</u>	<u>988,57</u>	5011	2013	<u>2669</u>	<u>7,1990</u>	<u>19,44</u>
					745,46	267,51			722	2,5676	6,93
17	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	20	<u>3504,32</u>	-	70086	53147	-	27,5800	551,6
					2657,33	-			-	-	-
18	& С101-87-32-3	Пластикова труба гнучка (гофра) d 20	м	2020	<u>14,91</u>	-	30118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С101-87-32-4	Кріплення для труби d 20	шт	6000	<u>3,63</u>	-	21780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С111-1477-22	Дюбель-шуруп 6x35	шт	1000	<u>1,72</u>	-	1720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,12	<u>3958,74</u>	-	475	354	-	30,6400	3,68
					2952,16	-			-	-	-
22	& С101-87-32-6	Пластикова труба d 62	м	12,12	<u>41,48</u>	-	503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	52,2	<u>1328,56</u>	<u>6,87</u>	69351	38415	<u>359</u>	<u>7,7400</u>	<u>404,03</u>
					735,92	6,06			316	0,0555	2,9
24	& С1545-66-В-7	Кабель мережевий UTP, кат.5е, КПВнг-НF-ОП (350) 4* 2* 0,51 LSFROH OK-Net	м	5599,8	<u>18,71</u>	-	104772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С1545-241-6	Стяжка пластикова 4x200	шт	100	<u>0,51</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					456061	180337	<u>13961</u>		<u>1722,61</u>
									4139		38,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					456061 261763 184476 87677 158,42 26023 543738				

		Всього по кошторису					543738				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1919,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					210499				

Склав

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

придбання устаткування систем відеоспостереження

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 970,117 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2390-2-B1	Відеореєстратор DHI-NVR5232-EI 32-канальний 1U 2HDD WizSense DHI-NVR5232-EI Dahua; (маса=0,00157)	шт	5	18060,00	90300
2	& 1503-8456-402	Коммутатор керований Cisco CBS110-16PP-EU; (маса=0,0013)	шт	1	11097,00	11097
3	& 1503-8456-403	Рое-комутатор на 16 портів Dahua DH-CS4218-16ET-190; (маса=0,0013)	шт	6	12685,00	76110
4	& 1503-8456-404	Рое-комутатор на 24 порти Dahua DH-CS4226-24ET-240; (маса=0,00247)	шт	3	15050,00	45150
5	& 1601-2390-39	Камера циліндрична DH-IPC-HFW2449T-AS-IL Dahua; (маса=0,00072)	шт	1	5375,00	5375
6	& 1601-2390-40	Камера циліндрична DH-IPC-HFW2449S-S-IL 3.6mm 4 МП WizSense Dahua; (маса=0,00048)	шт	14	4730,00	66220
7	& 1601-2390-41	Камера купольна DH-IPC-HDBW1431EP (2.8 мм) Dahua; (маса=0,00034)	шт	138	3944,00	544272
8	& 1517-1473-1-13	Жорсткий диск 6TB WD60PURX WT-2089A-CAT.5E Western Digital; (маса=0,00072)	шт	10	7920,00	79200
9	& 1504-19061-1-7	Кабельний організатор 1U, 19" PLMN-V0801UZ EPNew; (маса=0,00064)	шт	9	672,00	6048
10	& 56011-1-94-2	Полиця консольна 200мм 1U 19", EServer, черная PK-1U-200-B EServer™; (маса=0,0001)	шт	6	275,00	1650
11	& 1504-19061-1-8	Патч панель 1U 24 портів 19" 1U, 24 портів,5е UTP в сборе WT-2089A-CAT.5E DIGITUS; (маса=0,00064)	шт	9	893,00	8037
		Разом				933459
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				36658

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				970117



Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Любов СТАШЕНКО

Перевіряє

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юлія ВАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на система пожежної сигналізації
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість227,390 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,86125 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата86,469 тис. грн.
Середній розряд робіт3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ППУ-ПТ "Омега")	шт	1	3861,26	1,62	3861	3680	2	36,8000	36,8
					3679,63	0,24			-	0,0026	-
2	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (блок безперебійного живлення)	шт	1	2714,54	336,40	2715	1758	336	14,4000	14,4
					1757,95	94,30			94	0,8896	0,89
3	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (МЦА-GSM)	шт	1	686,75	1,31	687	601	1	6,4000	6,4
					600,96	0,20			-	0,0021	-
4	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	шт	1	99,68	-	100	64	-	0,6400	0,64
					63,99	-			-	-	-
5	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоотопний, світловий у нормальному виконанні (СПДОТА)	шт	95	399,79	1,62	37980	28546	154	3,2000	304
					300,48	0,24			23	0,0026	0,25
6	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТТА)	шт	4	230,50	6,30	922	601	25	1,6000	6,4
					150,24	0,95			4	0,0101	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні (СПРА)	шт	7	<u>230,50</u>	<u>6,30</u>	1614	1052	<u>44</u>	<u>1,6000</u>	<u>11,2</u>
					150,24	0,95			7	0,0101	0,07
8	КМ10-55-8	Провід однопарний з кріпленням дрововими скріпами по стіні цегляній	100 м	16,3	<u>6026,99</u>	<u>520,37</u>	98240	36734	<u>8482</u>	<u>24,0000</u>	<u>391,2</u>
					2253,60	145,88			2378	1,3761	22,43
9	& 15096-34051-17-3	Кабель F/UTP Cat.5e 4x2x0,51	м	51	<u>21,22</u>	-	1082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& 15096-34051-17-2	Кабель NHXH FE 180/E30 3x1.5	м	51	<u>48,98</u>	-	2498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& 15096-34051-17-1	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0.8	м	1530	<u>18,38</u>	-	28121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C111-1850-19	Стяжка пластикова 2,5x200	шт	80	<u>0,55</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C1545-44-31	Дюбель пластиковий 6x40 мм	шт	2700	<u>2,56</u>	-	6912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C111-88-3Г1	Саморіз по дереву 3,5x35мм	шт	2700	<u>0,33</u>	-	891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C1545-240-126	Скоба однолапкова діам. 8 мм	шт	2700	<u>2,01</u>	-	5427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					191094	73036	<u>9044</u>		<u>771,04</u>
									2506		23,68
		Разом будівельні роботи, грн.					191094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109014				
		всього заробітна плата, грн.					75542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36296				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10927				
		Всього будівельні роботи, грн.					227390				

		Всього по кошторису					227390				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					861,25				

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кошторисна заробітна плата, грн.					86469				

Склав _____ Любов СТАШЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Юлія ВАРАВКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026

придбання устаткування системи пожежної сигналізації

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 140,785 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30026-14	Прилад приймально-контрольний на 8 кілець ППУ-ПТ "Омега" ЕКВН.425533. 016 ПП "Резерв-1"; (маса=0,006)	шт	1	65166,00	65166
2	& 1602-500-БЖ1	Блок безперебійного живлення БЖ1230 ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,0025)	шт	1	6252,00	6252
3	& 1602-6013-1	Модуль дозвону МЦА-GSM.4 ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,0005)	шт	1	5646,00	5646
4	& 1511-2001-15	Акумулятор 12 В, 18 А/год; (маса=0,0053)	шт	1	3000,00	3000
5	& 1602-30063-4-1	Сповісник пожежний димовий адресний СПДОТА; (маса=0,001)	шт	105	468,00	49140
6	& 1602-30063-4-3	Сповісник пожежний тепловий адресний СПТТА; (маса=0,001)	шт	5	348,00	1740
7	& 1602-30063-4-1-3	Сповісник пожежний ручний адресний СПРА; (маса=0,001)	шт	8	565,00	4520
		Разом				135464
		транспортні та заготівельно-складські витрати				5321
		Всього по кошторису				140785



Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Любов СТАШЕНКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юлія ВАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

51,541 тис. грн.
0,28037 тис.люд.год.
40,382 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	3294,97	-	3295	3295	-	23,1600	23,16		
					3294,97	-			-			-	
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	7	1195,07	-	8365	8365	-	8,4000	58,8		
					1195,07	-			-			-	
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	95	256,09	-	24329	24329	-	1,8000	171		
					256,09	-			-			-	
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	7	101,01	-	707	707	-	0,7100	4,97		
					101,01	-			-			-	
Разом прямі витрати по кошторису							36696	36696	-		257,93		
									-		-		
Разом будівельні роботи, грн.							36696						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36696 14845 22,44 3686 51541				

		Всього по кошторису					51541				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					280,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40382				

Склав

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на автоматична система пожежогасіння
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

17,056 тис. грн.
0,07797 тис.люд.год.
8,013 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь (Блок дистанційного керування)	шт	1	1802,49	1,31	1802	1717	1	17,6000	17,6
					1716,70	0,20			-	0,0021	-
2	KM10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (ОСЗ-6)	шт	1	403,08	1,87	403	300	2	3,2000	3,2
					300,48	0,28			-	0,0030	-
3	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (ОСЗ-5)	шт	1	399,79	1,62	400	300	2	3,2000	3,2
					300,48	0,24			-	0,0026	-
4	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	195,70	-	587	509	-	1,6000	4,8
					169,62	-			-	-	-
5	KM18-557-4	Монтаж балона-ресивера (Модуль порошкового пожежогасіння)	шт	2	1442,56	284,21	2885	2240	568	11,2000	22,4
					1119,89	16,88			34	0,1467	0,29
6	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (СОМК)	шт	1	197,59	-	198	150	-	1,6000	1,6
					150,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-55-8	Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні цегляній	100 м	0,75	<u>6026,99</u>	<u>520,37</u>	4520	1690	<u>390</u>	<u>24,0000</u>	<u>18</u>
					2253,60	145,88			109	1,3761	1,03
8	& 15096-34051-17-5	Кабель 4x0.4 ПСВВнг	м	5,1	<u>17,35</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& 15096-34051-17-4	Кабель 4x0.8 ПСВВнг	м	15	<u>24,16</u>	-	362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& 15096-34051-17-6-2	Кабель 2x1.5 Е30 (N)НХН	м	5,1	<u>45,97</u>	-	234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& 15096-34051-17-7	Кабель 2x1.5 Е90 (N)НХН	м	20,4	<u>48,01</u>	-	979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& 15096-34051-17-3	Кабель зв'язку RS-485 F/UTP Cat.5e 4x2x0,51	м	30,6	<u>21,22</u>	-	649	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& С1-ПР1-29	Монтажний набір	шт	2	<u>306,00</u>	-	612	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С111-88-3Г1	Саморіз по дереву 3,5x35мм	шт	130	<u>0,33</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					13762	6906	<u>963</u>		<u>70,8</u>
									143		1,32
		Разом будівельні роботи, грн.					13762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5893				
		всього заробітна плата, грн.					7049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3294				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					964				
		Всього будівельні роботи, грн.					17056				

		Всього по кошторису					17056				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					77,97				

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кошторисна заробітна плата, грн.					8013				

Склад

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029

придбання устаткування автоматичної системи пожежогасіння

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 28,762 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30026-28	Блок дистанційного керування БДУ ЕКВН.425459.014 ПП "Резерв-1"; (маса=0,004)	шт	1	11157,00	11157
2	& 1602-30076-10-Ф	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК ВИХОДЬ!" у вибухознах.виконанні ОСЗ-6 ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,00025)	шт	1	1230,00	1230
3	& 1602-30076-11-Х	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК НЕ ВХОДИТИ!" ОСЗ-5 ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,00025)	шт	1	960,00	960
4	& 1504-18075-4-1	Кнопка переходу на ручний режим КА 01-Б ПРАО.425412.001 ПП "Резерв-1"; (маса=0,00002)	шт	1	408,00	408
5	& 1504-18075-4-2	Кнопка ручного запуску КА 01-Ж ПРАО.425412.001 ПП "Резерв-1"; (маса=0,00002)	шт	1	408,00	408
6	& 1504-18075-4-4	Кнопка аварійної зупинки КА 01-С ПРАО.425412.001 ПП "Резерв-1"; (маса=0,00002)	шт	1	408,00	408
7	& 2402-4061-1	Модуль порошкового пожежогасіння МПП"Бранд-3" ТОВ "НВФ"БРАНД МАСТЕР"; (маса=0,008)	шт	2	6486,00	12972
8	& 75080-1-6-2-1	Датчик магнітоконтактний СОМК; (маса=0,0001)	шт	1	133,00	133
		Разом				27676
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1086
		Всього по кошторису				28762

Склад:  Любов СТАШЕНКО
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевіряв:  Юлія БАРАВКА
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на пусконаладжувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

11,898 тис. грн.
0,06472 тис.люд.год.
9,321 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	<u>1158,08</u>	-	1158	1158	<u>-</u>	8,1400	8,14	
					1158,08	-			-			-
2	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	2	<u>1121,09</u>	-	2242	2242	<u>-</u>	7,8800	15,76	
					1121,09	-			-			-
3	ПЖ5-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	2	<u>2535,25</u>	-	5071	5071	<u>-</u>	17,8200	35,64	
					2535,25	-			-			-
		Разом прямі витрати по кошторису					8471	8471	<u>-</u>		59,54	
									-		-	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					8471	8471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3427 5,18 850 11898				
		Всього по кошторису					11898				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					64,72 9321				



Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на система оповіщення та евакуації
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

254,092 тис. грн.
0,84102 тис.люд.год.
86,723 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-669-1	Прилад сигналізуючий ємкісний (Моноблок БМО-120-400)	шт	1	2474,83	1,31	2475	1760	1	17,6000	17,6
					1759,82	0,20			-	0,0021	-
2	KM10-669-1	Прилад сигналізуючий ємкісний (Блок керування інформацією БКІ-02М)	шт	1	2474,83	1,31	2475	1760	1	17,6000	17,6
					1759,82	0,20			-	0,0021	-
3	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	105	374,50	-	39323	33597	-	3,2000	336
					319,97	-			-	-	-
4	KB21-17-12 НЗ, Н5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. (ОС-1 12В)	100шт	0,19	16365,30	1413,26	3109	2723	269	131,2000	24,93
					14333,60	392,43			75	2,8954	0,55
5	KB21-17-12 НЗ, Н5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. (ОС-6.1 12В)	100шт	0,01	16365,30	1413,26	164	143	14	131,2000	1,31
					14333,60	392,43			4	2,8954	0,03
6	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні ("Джміль-2")	шт	1	399,79	1,62	400	300	2	3,2000	3,2
					300,48	0,24			-	0,0026	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,3	<u>3504,32</u>	-	1051	797	-	27,5800	8,27
					2657,33	-			-	-	-
8 & С113-2311-9	Труба жорстка ПВХ Ду 25		м	30,3	<u>41,77</u>	-	1266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,3	<u>1328,56</u>	<u>6,87</u>	399	221	<u>2</u>	<u>7,7400</u>	<u>2,32</u>
					735,92	6,06			2	0,0555	0,02
10	КМ10-55-8	Провід однопарний з кріпленням дрововими скріпами по стіні цегляній	100 м	12,7	<u>6026,99</u>	<u>520,37</u>	76543	28621	<u>6609</u>	<u>24,0000</u>	<u>304,8</u>
					2253,60	145,88			1853	1,3761	17,48
11 & 15096-34051-17-9	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8		м	1326	<u>15,37</u>	-	20381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12 & С1545-240-126	Скоба однолапкова діам. 8 мм		шт	2200	<u>2,01</u>	-	4422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13 & С111-88-3Г1	Саморіз по дереву 3,5x35мм		шт	2200	<u>0,33</u>	-	726	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14 & С1545-44-31	Дюбель пластиковий 6x40 мм		шт	2200	<u>2,56</u>	-	5632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15 & С111-1850-19	Стяжка пластикова 2,5x200		шт	100	<u>0,55</u>	-	55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ21-31-3 Н3, Н5=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	1,14	<u>4562,22</u>	-	5201	4195	-	36,8000	41,95
					3679,63	-			-	-	-
17 & 1602-30066-15-14	Коробка розподільча вогнестійка КВК 1.30-3-1		шт	114	<u>477,60</u>	-	54446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					218068	74117	<u>6898</u>		<u>757,98</u>
									1934		18,08
		Разом будівельні роботи, грн.					218068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137053				
		всього заробітна плата, грн.					76051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10672				
		Всього будівельні роботи, грн.					254092				

		Всього по кошторису					254092				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					841,02				

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86723			

Склав

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-032

придбання устаткування системи оповіщення та евакуації

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 132,506 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30026-29	Моноблок БМО-120-400; (маса=0,024)	шт	1	43986,00	43986
2	& 1602-30026-31	Блок керування інформацією БКІ-02М; (маса=0,002)	шт	1	12630,00	12630
3	& 1601-2354-3	Гучномовець 1АС100ПН; (маса=0,00065)	шт	26	492,00	12792
4	& 1601-2354-4	Гучномовець 3АС100ПП; (маса=0,00065)	шт	75	510,00	38250
5	& 1601-2354-5	Гучномовець 6АС100ПП; (маса=0,00065)	шт	4	552,00	2208
6	& 1504-19155-23-2	Показчик світловий "Вихід" ОС-1 12В; (маса=0,00022)	шт	19	810,00	15390
7	& 1504-19155-23-3	Показчик світловий "Аварійне освітлення" ОС-6.1 12В; (маса=0,00022)	шт	1	738,00	738
8	& 1504-19155-23-4	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-2"; (маса=0,00022)	шт	1	1506,00	1506
		Разом				127500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5006
		Всього по кошторису				132506

Склад

Любов СТАШЕНКО

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033
на пусконаладжувальні роботи систем оповіщення та евакуації
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,201 тис. грн.
0,01742 тис.люд.год.
2,508 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	1158,08	-	1158	1158	-	8,1400	8,14		
					1158,08	-			-	-	-		
2	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	1	1121,09	-	1121	1121	-	7,8800	7,88		
					1121,09	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису						2279	2279	-	16,02		
										-	-		
		Разом будівельні роботи, грн.						2279					
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.						2279					
		Загальновиробничі витрати, грн.						922					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,4					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						229					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3201				

		Всього по кошторису					3201				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2508				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Любов СТАШЕНКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юлія ВАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на Система димовидалення
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

467,945 тис. грн.
0,76207 тис.люд.год.
80,974 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ДВ									
1	KP15-129-6	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,3 до 0,6 т	шт	2	6082,83	129,54	12166	10616	259	51,8500	103,7
					5307,88	38,70			77	0,2840	0,57
2	KP15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	12	1484,19	-	17810	12337	-	10,6700	128,04
					1028,05	-			-	-	-
3	KБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (сітки антивандальні)	ґрати	13	222,76	10,38	2896	2336	135	1,8200	23,66
					179,67	0,79			10	0,0080	0,1
4	C113-2300 варіант 3	Сітка ативандальна SET-700-300-30-ZS	шт	2	538,63	-	1077	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C113-2300 варіант 4	Сітка ативандальна SET-600-400-30-ZS	шт	11	593,71	-	6531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	200,79	-	402	339	-	1,6000	3,2
					169,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>1805,53</u>	<u>164,72</u>	3611	2596	<u>329</u>	<u>11,8800</u>	<u>23,76</u>
					1297,89	7,91			16	0,0746	0,15
8	& C111-1798-1 варіант 1	Сталь листовая оцинкована, товщина 1 мм	м2	170	<u>415,89</u>	-	70701	-	-	-	-
9	& C1545-203-55 варіант 1	Профіль фланцевый s30	м	370	<u>160,91</u>	-	59537	-	-	-	-
10	& C10-140617-1807-49 варіант 1	Куток фланцевий s30	шт	660	<u>9,52</u>	-	6283	-	-	-	-
11	& C10-140617-1807-49 варіант 2	Різьбовой затискач з болтом 30x2,5 M8x20	шт	270	<u>13,70</u>	-	3699	-	-	-	-
12	& C10-140522-1624-36 варіант 1	Болт M8x30	шт.	330	<u>3,35</u>	-	1106	-	-	-	-
13	& C1545-203-55 варіант 2	Профіль T30	м	36	<u>263,78</u>	-	9496	-	-	-	-
14	& C1545-203-55 варіант 3	Шпилька оцинкована M8	м	54	<u>148,35</u>	-	8011	-	-	-	-
15	& C10-140522-1624-36 варіант 2	Анкер розпирний M8x65	шт.	100	<u>11,18</u>	-	1118	-	-	-	-
16	& C10-140522-1624-36 варіант 3	Гайка M8	шт.	420	<u>1,65</u>	-	693	-	-	-	-
17	& C10-140522-1624-36 варіант 4	Шайба M8	шт.	420	<u>2,40</u>	-	1008	-	-	-	-
18	KP19-9-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	100м2	1,4	<u>11013,69</u>	-	15419	12595	-	86,8800	121,63
					8996,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C111-1720-2 варіант 1	Ізоляція фольгована FIX-45	м2	140	<u>279,86</u>	-	39180	-	-	-	-
20	& C10-140522-1624-36 варіант 5	Скотч алюмінієвий фольгований 75мм(40м.п.)	шт.	16	<u>193,93</u>	-	3103	-	-	-	-
21	& C111-18-1 варіант 1	Піна вогнестійка Soudafoam fr	шт	6	<u>558,79</u>	-	3353	-	-	-	-
22	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1	<u>7777,55</u>	<u>1166,12</u>	7778	4412	<u>1166</u>	<u>46,4000</u>	<u>46,4</u>
23	& C100-3000-3-100-8 варіант 1	Гофрорукав ПВХ чорний Д- 32мм	м	101	<u>22,32</u>	-	2254	-	-	-	-
24	& C10-140522-1624-36 варіант 6	Кріплення для гофрорукава Д-32мм	шт.	200	<u>1,41</u>	-	283	-	-	-	-
25	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,4	<u>3218,22</u>	<u>70,06</u>	1287	789	<u>28</u>	<u>20,7400</u>	<u>8,3</u>
26	& C1-ПР8-3-151 варіант 1	Кабель (N)НХН FE 180/Т90 4х2,5	м	40	<u>99,11</u>	-	3964	-	-	-	-
27	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,6	<u>1582,55</u>	<u>10,99</u>	950	550	<u>7</u>	<u>9,6400</u>	<u>5,78</u>
28	& C1-ПР8-3-151 варіант 4	Кабель ПСВЕ Внг (J-Y(St)Y-U) 8х0.4	м	60	<u>68,26</u>	-	4096	-	-	-	-
29	& C10-140522-1624-7 варіант 2	Коробка монтажна з'єднувальна Е90	шт.	2	<u>1484,45</u>	-	2969	-	-	-	-
30	& C10-140522-1624-7 варіант 3	Монтажний набір	шт.	2	<u>1484,45</u>	-	2969	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							293750	46570	<u>1924</u>		<u>464,47</u>
Разом будівельні роботи, грн.							293750		604		5,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					245256 47174 24312 46,96 7713 318062 318062				
		Розділ 2. ПП									
31	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	<u>910,05</u> 893,66	<u>12,95</u> 3,87	1820	1787	<u>26</u> 8	<u>8,4300</u> 0,0284	<u>16,86</u> 0,06
32	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,062	<u>6550,59</u> 992,58	<u>88,32</u> 9,11	406	62	<u>5</u> 1	<u>9,8100</u> 0,0738	<u>0,61</u> -
33	C113-1550 варіант 1	Опора OZA-MOP-050-ZS	шт	2	<u>434,43</u> -	<u>-</u> -	869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-1550 варіант 2	Опора OZA-MOP-056-ZS	шт	2	<u>654,75</u> -	<u>-</u> -	1310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1	<u>988,34</u> 942,30	<u>-</u> -	988	942	<u>-</u> -	<u>9,7800</u> -	<u>9,78</u> -
36	C113-1550 варіант 4	Вставка гнучка OZA-COM-100-050-ZS	шт	2	<u>1199,43</u> -	<u>-</u> -	2399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-1550 варіант 3	Вставка гнучка OZA-COM-100-056-ZS	шт	2	<u>1321,83</u> -	<u>-</u> -	2644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>945,14</u> 784,92	<u>-</u> -	945	785	<u>-</u> -	<u>7,8500</u> -	<u>7,85</u> -
39	KP15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	2	<u>1484,19</u> 1028,05	<u>-</u> -	2968	2056	<u>-</u> -	<u>10,6700</u> -	<u>21,34</u> -
40	KP15-123-3	Установлення клапанів зворотніх периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>945,14</u> 784,92	<u>-</u> -	1890	1570	<u>-</u> -	<u>7,8500</u> -	<u>15,7</u> -
41	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2 (сітки антивандальні)	ґрати	11	<u>222,76</u> 179,67	<u>10,38</u> 0,79	2450	1976	<u>114</u> 9	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>20,02</u> 0,09
42	C113-2300 варіант 3	Сітка ативандальна SET-700-300-30-ZS	шт	1	<u>538,63</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-2300 варіант 9	Сітка ативандальна SET-550-500-30-ZS	шт	7	<u>673,27</u> -	<u>-</u> -	4713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C113-2300 варіант 10	Сітка ативандальна SET-500-400-30-ZS	шт	2	<u>508,03</u>	-	1016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-2300 варіант 11	Сітка ативандальна SET-560-30-ZS	шт	1	<u>1230,19</u>	-	1230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	<u>200,79</u>	-	402	339	-	1,6000	3,2
					169,62	-			-	-	-
47	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>1805,53</u>	<u>164,72</u>	3611	2596	<u>329</u>	<u>11,8800</u>	<u>23,76</u>
					1297,89	7,91			16	0,0746	0,15
48	& C111- 1798-1 варіант 1	Сталь листовая оцинкована, товщина 1 мм	м2	50	<u>415,89</u>	-	20795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C1545- 203-55 варіант 1	Профіль фланцевый s30	м	180	<u>160,91</u>	-	28964	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C10- 140617- 1807-49 варіант 1	Куток фланцевий s30	шт	130	<u>9,52</u>	-	1238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C10- 140617- 1807-49 варіант 2	Різьбовой затискач з болтом 30x2,5 M8x20	шт	60	<u>13,70</u>	-	822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C10- 140522- 1624-36 варіант 1	Болт M8x30	шт.	190	<u>3,35</u>	-	637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& C1545- 203-55 варіант 2	Профіль T30	м	12	<u>263,78</u>	-	3165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C1545- 203-55 варіант 3	Шпилька оцинкована M8	м	20	<u>148,35</u>	-	2967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C10- 140522- 1624-36 варіант 2	Анкер розпирний M8x65	шт.	40	<u>11,18</u>	-	447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C10- 140522- 1624-36 варіант 3	Гайка M8	шт.	220	<u>1,65</u>	-	363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C10-140522-1624-36 варіант 4	Шайба М8	шт.	220	<u>2,40</u>	-	528	-	-	-	-
58	КР19-9-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	100м2	0,5	<u>11013,69</u> 8996,42	-	5507	4498	-	86,8800	43,44
59	& C111-1720-2 варіант 1	Ізоляція фольгована FIX-45	м2	50	<u>279,86</u>	-	13993	-	-	-	-
60	& C10-140522-1624-36 варіант 5	Скотч алюмінієвий фольгований 75мм(40м.п.)	шт.	8	<u>193,93</u>	-	1551	-	-	-	-
61	& C111-18-1 варіант 1	Піна вогнестійка Soudafoam fr	шт	4	<u>558,79</u>	-	2235	-	-	-	-
62	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1	<u>7777,55</u> 4411,71	<u>1166,12</u> 470,22	7778	4412	<u>1166</u> 470	<u>46,4000</u> 4,2182	<u>46,4</u> 4,22
63	& C100-3000-3-100-8 варіант 1	Гофрорукав ПВХ чорний Д- 32мм	м	101	<u>22,32</u>	-	2254	-	-	-	-
64	& C10-140522-1624-36 варіант 6	Кріплення для гофрорукава Д-32мм	шт.	200	<u>1,41</u>	-	283	-	-	-	-
65	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1	<u>1582,55</u> 916,57	<u>10,99</u> 9,70	1583	917	<u>11</u> 10	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>9,64</u> 0,09
66	& C1-ПР8-3-151 варіант 3	Кабель (N)HXH FE 180/T90 4x1,5	м	30	<u>78,71</u>	-	2361	-	-	-	-
67	& C1-ПР8-3-151 варіант 4	Кабель ПСВЕ Внг (J-Y(St)Y-U) 8x0.4	м	70	<u>68,26</u>	-	4778	-	-	-	-
68	& C10-140522-1624-7 варіант 2	Коробка монтажна з'єднувальна Е90	шт.	2	<u>1484,45</u>	-	2969	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C10-140522-1624-7 варіант 3	Монтажний набір	шт.	2	1484,45	-	2969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					138387	21940	1651		218,6
									514		4,61
		Разом будівельні роботи, грн.					138387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114796				
		всього заробітна плата, грн.					22454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11495				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3633				
		Всього будівельні роботи, грн.					149882				

		Всього по розділу 2					149882				
		Разом прямі витрати по кошторису					432137	68510	3575		683,07
									1118		9,93
		Разом будівельні роботи, грн.					432137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					360052				
		всього заробітна плата, грн.					69628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35808				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11346				
		Всього будівельні роботи, грн.					467945				

		Всього по кошторису					467945				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					762,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.						80974			



Склав

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035

устаткування димовидалення

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 596,152 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. ДВ						
1	1517-1516 варіант 1	Вентилятор осьовий димовидалення AF-080- DUF400-N-01100/4-Y2-03-18 ; (маса=0)	шт	2	83058,00	166116
2	15061-16017 варіант 1	Клапан протипожежний KPU-1N-D-N- 600x400-2*1-MP220-out-0-0-0-0-0 ; (маса=0,002)	шт	11	18654,00	205194
3	15061-16017 варіант 2	Клапан протипожежний KPU-1N-D-N- 700x300-2*1-MP220-out-0-0-0-0-0; (маса=0,002)	шт	1	18468,00	18468
4	1503-7042 варіант 1	Реле перепаду тиску PS 1000; (маса=0,0033)	шт	2	1949,00	3898
5	1504-3181 варіант 1	Щит індикації та керування ДВ в зборі; (маса=0,0075)	шт	2	15000,00	30000
		Разом по розділу 1				423676
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16637
		Всього по розділу 1				440313
Розділ 2. ПП						
6	1517-1516 варіант 2	Вентилятор осьовий OZA-501-050-N- 00220/2-Y2; (маса=0)	шт	2	17556,00	35112
7	1517-1516 варіант 3	Вентилятор осьовий OZA-501-056-N- 00400/2-Y2; (маса=0)	шт	1	23682,00	23682
8	15061-16017 варіант 3	Клапан протипожежний KPU-1N-D-N- 400x400-2*1-MP220-out-0-0-0-0-0 ; (маса=0,002)	шт	1	17184,00	17184

1	2	3	4	5	6	7
9	15061-16017 варіант 4	Клапан протипожежний KPU-1N-D-N- 500x400-2*1-MP220-out-0-0-0-0-0 ; (маса=0,002)	шт	1	17916,00	17916
10	15061-16017 варіант 5	Клапан протипожежний KPU-1N-D-N- 600x500-2*1-MP220-out-0-0-0-0-0; (маса=0,002)	шт	1	19488,00	19488
11	15061-16017 варіант 6	Клапан зворотній TUL-3-400x400-N-0; (маса=0,002)	шт	1	2670,00	2670
12	1503-7042 варіант 2	Реле перепаду тиску PS 500; (маса=0,0033)	шт	2	1949,00	3898
13	1504-3181 варіант 2	Щит індикації та керування ПП в зборі; (маса=0,0075)	шт	2	15000,00	30000
		Разом по розділу 2				149950
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5889
		Всього по розділу 2				155839
		Разом				573626
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22526
		Всього по кошторису				596152

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Любов СТАШЕНКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юлія ВАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036
на пусконаладжувальні роботи системи димовидалення
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість167,928 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,91363 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата131,574 тис. грн.
Середній розряд робіт6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	3983,00	-	3983	3983	-	28,0000	28			
					3983,00	-						-		
2	КПЗ-2-14	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 10	пристр.	2	2133,75	-	4268	4268	-	15,0000	30			
					2133,75	-						-		
3	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	3	1280,25	-	3841	3841	-	9,0000	27			
					1280,25	-						-		
4	КПЗ-11-6	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	15	611,68	-	9175	9175	-	4,3000	64,5			
					611,68	-						-		
5	КПЗ-11-5	Регульовально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	426,75	-	427	427	-	3,0000	3			
					426,75	-						-		
6	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	4	284,50	-	1138	1138	-	2,0000	8			
					284,50	-						-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КП1-58-3	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	4	24182,50	-	96730	96730	-	170,0000	680
		Разом прямі витрати по кошторису			24182,50	-			-		
		Разом будівельні роботи, грн.					119562	119562	-		840,5
		в тому числі:							-		-
		всього заробітна плата, грн.					119562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12012				
		Всього будівельні роботи, грн.					167928				

		Всього по кошторису					167928				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					913,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					131574				

Склав

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037
на Вентиляція
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

7999,674 тис. грн.
9,93795 тис.люд.год.
1117,276 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПІДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ. П1									
1	КР15-122-1	П1 Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	237,56	8,83	238	206	9	2,0900	2,09
					206,32	0,42			-	0,0040	-
2	& С1545-183-37 варіант 2	Решітка зовнішня металева 400x200(h)	шт	1	588,95	-	589	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ20-42-1 κ=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	9891,15	192,47	9891	7839	192	78,3955	78,4
					7838,77	27,18			27	0,2121	0,21
4	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пульт керування)	шт	1	108,14	-	108	87	-	0,8000	0,8
					87,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ20-27-5 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>250,72</u> 162,65	<u>8,63</u> 0,41	251	163	<u>9</u> -	<u>1,6675</u> 0,0039	<u>1,67</u> -
6	& С130-236- 2 варіант 2	Шумоглушник 400x200(h)	шт	1	<u>3057,68</u> -	-	3058	-	-	-	-
7	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,312	<u>1131,98</u> 1083,65	-	353	338	-	11,2470	3,51
8	& С130-231- 1-Л варіант 2	Гнучкі вставки 400x200(h)	шт	2	<u>731,95</u> -	-	1464	-	-	-	-
9	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	<u>237,56</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	1188	1032	<u>44</u> 2	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>10,45</u> 0,02
10	& С1545- 183-37 варіант 3	Решітка прямокутна регульована вентиляційна 500x200 3040-2М	шт	4	<u>704,97</u> -	-	2820	-	-	-	-
11	& С1545- 183-37 варіант 4	Решітка прямокутна регульована вентиляційна 600x200 3040-2М	шт	1	<u>846,35</u> -	-	846	-	-	-	-
12	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,024	<u>36428,41</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	874	637	<u>3</u> 2	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>6,62</u> 0,02
13	& С1545- 318-6-2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300x100(h)	м	3	<u>1398,74</u> -	-	4196	-	-	-	-
14	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,192	<u>32322,64</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	6206	4412	<u>21</u> 16	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>45,79</u> 0,15
15	& С1545- 318-6-2 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 400x200(h)	м	16	<u>2097,77</u> -	-	33564	-	-	-	-
16	& С130-390- 20	Перехід прямокутного перерізу 300x100(h)/400x200(h)	шт	1	<u>1225,10</u> -	-	1225	-	-	-	-
17	& С130-390- 20 варіант 1	Відведення прямокутне 90° 400x200(h) мм	шт	1	<u>1296,50</u> -	-	1297	-	-	-	-
18	& С130-390- 20 варіант 2	Відведення прямокутне 90° 200x400(h) мм	шт	2	<u>1296,50</u> -	-	2593	-	-	-	-
19	& С130-390- 20 варіант 3	Трійник 400x200(h) мм	шт	1	<u>1633,10</u> -	-	1633	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,22	<u>17357,20</u> 8697,36	-	3819	1913	-	84,9600	18,69
21	& С113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	22,66	<u>1285,35</u>	-	29126	-	-	-	-
22	& С1-ПРТМ-61	Метал для кріплення	кг.	50	<u>51,00</u>	-	2550	-	-	-	-
23	& С130-646-3	Витратні матеріали	комплект	1	<u>816,00</u>	-	816	-	-	-	-
24	КР20-26-2	ОТВОРИ Пробивання отворів в залізобетонних стінах, переріз отворів 500х300(н) мм	100шт	0,04	<u>23418,65</u> 23105,46	<u>78,05</u> 28,45	937	924	<u>3</u> 1	<u>250,5200</u> 0,2460	<u>10,02</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					109642	17551	<u>281</u> 48		<u>178,04</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					109642 91810 17599 8894 16,58 2724 118536				

		Всього по розділу 1					118536				
		Розділ 2. ПІДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ. В1									
25	КБ20-21-1 κ=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1	<u>150,01</u> 96,58	<u>4,57</u> 0,22	150	97	<u>5</u> -	<u>0,9545</u> 0,0021	<u>0,95</u> -
26	& 2415-2464-20-1	Зонт вентиляційний витяжний 400х200(н)	шт	1	<u>6121,72</u>	-	6122	-	-	-	-
27	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
28	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u> 87,40	-	87	87	-	0,8000	0,8
29	& С1512-6-4 варіант 1	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-25-АТ "Salda"	шт	1	<u>4069,91</u>	-	4070	-	-	-	-
30	КБ20-27-5 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>250,72</u> 162,65	<u>8,63</u> 0,41	251	163	<u>9</u> -	<u>1,6675</u> 0,0039	<u>1,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С130-236-2 варіант 2	Шумоглушник 400x200(h)	шт	1	<u>3057,68</u>	-	3058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,312	<u>1131,98</u>	-	353	338	-	11,2470	3,51
					1083,65	-			-	-	-
33	& С130-231-1-Л варіант 2	Гнучкі вставки 400x200(h)	шт	2	<u>731,95</u>	-	1464	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	<u>237,56</u>	<u>8,83</u>	1188	1032	<u>44</u>	<u>2,0900</u>	<u>10,45</u>
					206,32	0,42			2	0,0040	0,02
35	& С1545-183-37 варіант 3	Решітка прямокутна регульована вентиляційна 500x200 3040-2М	шт	4	<u>704,97</u>	-	2820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& С1545-183-37 варіант 4	Решітка прямокутна регульована вентиляційна 600x200 3040-2М	шт	1	<u>846,35</u>	-	846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,016	<u>36428,41</u>	<u>110,70</u>	583	425	<u>2</u>	<u>275,6600</u>	<u>4,41</u>
					26559,84	83,10			1	0,7839	0,01
38	& С1545-318-6-2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300x100(h)	м	2	<u>1398,74</u>	-	2797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,18	<u>32322,64</u>	<u>110,70</u>	5818	4136	<u>20</u>	<u>238,5100</u>	<u>42,93</u>
					22980,44	83,10			15	0,7839	0,14
40	& С1545-318-6-2 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 400x200(h)	м	15	<u>2097,77</u>	-	31467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& С130-390-20	Перехід прямокутного перерізу 300x100(h)/400x200(h)	шт	1	<u>1225,10</u>	-	1225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& С130-390-20 варіант 1	Відведення прямокутне 90° 400x200(h) мм	шт	2	<u>1296,50</u>	-	2593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& С130-390-20 варіант 2	Відведення прямокутне 90° 200x400(h) мм	шт	1	<u>1296,50</u>	-	1297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& С130-390-20 варіант 3	Трійник 400x200(h) мм	шт	2	<u>1633,10</u>	-	3266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,2	<u>17357,20</u>	-	3471	1739	-	84,9600	16,99
					8697,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	20,6	<u>1285,35</u>	-	26478	-	-	-	-
47	& C1-ПРТМ-61	Метал для кріплення	кг.	50	<u>51,00</u>	-	2550	-	-	-	-
48	& C130-646-3	Витратні матеріали	комплект	1	<u>816,00</u>	-	816	-	-	-	-
49	& C1532-28-7 варіант 1	Вузол проходу крізь ґрунт	шт	1	<u>13069,35</u>	-	13069	-	-	-	-
50	КР20-26-2	ОТВОРИ Пробивання отворів в залізобетонних стінах, переріз отворів 500х300(н) мм	100шт	0,03	<u>23418,65</u> 23105,46	<u>78,05</u> 28,45	703	693	<u>2</u> 1	<u>250,5200</u> 0,2460	<u>7,52</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					117314	9467	<u>95</u> 23		<u>96,37</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					117314 107752 9490 5046 10 1646 122360 122360				
		Розділ 3. ПІДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ. В2									
51	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
52	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u> 87,40	- -	87	87	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
53	& C1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u> -	- -	2675	-	- -	- -	- -
54	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>1131,98</u> 1083,65	- -	116	111	- -	<u>11,2470</u> -	<u>1,15</u> -
55	& C130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,07379	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	2869	2141	<u>8</u> 6	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>22,22</u> 0,06
57	& С1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	6	<u>489,65</u> -	-	2938	-	-	-	-
58	& С1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	14	<u>591,65</u> -	-	8283	-	-	-	-
59	& С130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>205,38</u> -	-	616	-	-	-	-
60	& С130-1136-16 варіант 2	Відведення 90° ф125 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>235,98</u> -	-	708	-	-	-	-
61	& С130-1136-16 варіант 3	Трійник перехідний ф125/100/125 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>523,62</u> -	-	524	-	-	-	-
62	& С1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u> -	-	688	-	-	-	-
63	& С111-155-1-В9-2 варіант 1	Хомут для кріплення з анкером ф100	шт	5	<u>153,06</u> -	-	765	-	-	-	-
64	& С111-155-1-В9-2 варіант 2	Хомут для кріплення з анкером ф125	шт	15	<u>188,76</u> -	-	2831	-	-	-	-
65	& С130-1136-16 варіант 4	Муфта з'єднувальна для повітропровода ф100	шт	1	<u>128,88</u> -	-	129	-	-	-	-
66	& С130-1136-16 варіант 5	Муфта з'єднувальна для повітропровода ф125	шт	7	<u>169,68</u> -	-	1188	-	-	-	-
67	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,41</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	475	413	<u>18</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
68	& С1630-1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	2	<u>207,44</u> -	-	415	-	-	-	-
69	КБ20-20-1 κ=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	2	<u>81,24</u> 70,98	<u>3,55</u> 0,17	162	142	<u>7</u> -	<u>0,7015</u> 0,0016	<u>1,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& 2415-2464-20-1 варіант 1	Зонт ф125	шт	2	<u>466,84</u>	-	934	-	-	-	-
71	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,02	<u>17357,20</u>	-	347	174	-	84,9600	1,7
					<u>8697,36</u>	-			-	-	-
72	& C113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	2,06	<u>1285,35</u>	-	2648	-	-	-	-
		ОТВОРИ				-			-	-	-
73	KP20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>607,27</u>	-	121	118	-	6,6000	1,32
					<u>592,02</u>	-			-	-	-
74	KP20-25-27 к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до товщ.400 мм)	10шт	0,2	<u>1381,75</u>	-	276	269	-	15,0000	3
					<u>1345,50</u>	-			-	-	-
75	& C1532-28-7 варіант 1	Вузол проходу крізь ґрунт	шт	1	<u>13069,35</u>	-	13069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					43925	4212	<u>46</u> 11		<u>42,91</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					43925				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39667				
		всього заробітна плата, грн.					4223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2271				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					745				
		Всього будівельні роботи, грн.					46196				

		Всього по розділу 3					46196				
		Розділ 4. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ. ПВ1									
76	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,56</u>	<u>8,83</u>	475	413	<u>18</u>	<u>2,0900</u>	<u>4,18</u>
					<u>206,32</u>	<u>0,42</u>			<u>1</u>	<u>0,0040</u>	<u>0,01</u>
77	& C1545-183-37 варіант 1	Решітка зовнішня металева 700х300(н)	шт	2	<u>1227,30</u>	-	2455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ20-42-1 κ=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9891,15</u> 7838,77	<u>192,47</u> 27,18	9891	7839	<u>192</u> 27	<u>78,3955</u> 0,2121	<u>78,4</u> 0,21
79	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пульт керування)	шт	1	<u>108,14</u> 87,40	- -	108	87	- -	0,8000	0,8
80	КБ20-27-5 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	<u>250,72</u> 162,65	<u>8,63</u> 0,41	501	325	<u>17</u> 1	<u>1,6675</u> 0,0039	<u>3,34</u> 0,01
81	& С130-236-2 варіант 1	Шумоглушник 700х300 (h)	шт	2	<u>4722,13</u> -	- -	9444	-	- -	- -	- -
82	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,04	<u>1131,98</u> 1083,65	- -	1177	1127	- -	11,2470	11,7
83	& С130-231-1-Л варіант 3	Гнучкі вставки 700х300(h)	шт	4	<u>1328,61</u> -	- -	5314	-	- -	- -	- -
84	КБ20-11-2 κ=1,15	Установлення пленум-дифузоров	грати	10	<u>402,20</u> 267,93	<u>12,94</u> 1,06	4022	2679	<u>129</u> 11	<u>2,7140</u> 0,0108	<u>27,14</u> 0,11
85	& С1630-736-8 варіант 1	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-20 485х485 ФОП "Григоренко"	шт	6	<u>2036,87</u> -	- -	12221	-	- -	- -	- -
86	& С1630-736-8 варіант 2	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-16 (400х400) +панель ФОП "Григоренко"	шт	4	<u>1782,58</u> -	- -	7130	-	- -	- -	- -
87	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,54	<u>26803,87</u> 17291,93	<u>54,53</u> 40,93	14474	9338	<u>29</u> 22	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>96,91</u> 0,21
88	& С1545-318-6-2 варіант 3	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 700х300(h)	м	27	<u>3566,88</u> -	- -	96306	-	- -	- -	- -
89	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,346	<u>32322,64</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	11184	7951	<u>38</u> 29	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>82,52</u> 0,27
90	& С1545-318-6-2 варіант 13	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 500х200(h)	м	5	<u>2497,01</u> -	- -	12485	-	- -	- -	- -
91	& С1545-318-6-2 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 400х200(h)	м	23	<u>2097,77</u> -	- -	48249	-	- -	- -	- -
92	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,1507	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	5859	4372	<u>17</u> 13	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>45,37</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C1545-318-6-2 варіант 4	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф200	м	6	<u>933,95</u>	-	5604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& C1545-318-6-2 варіант 5	Повітропровід гофрований ф200	м	18	<u>143,66</u>	-	2586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C1630-470-6 варіант 2	Дросель-клапан ф200	шт	10	<u>447,12</u>	-	4471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C130-390-20 варіант 12	Перехід прямокутного перерізу 700x300(h)/400x200(h)	шт	2	<u>1837,10</u>	-	3674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C130-390-20 варіант 11	Перехід прямокутного перерізу 500x200(h)/400x200(h)	шт	1	<u>1429,10</u>	-	1429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C130-390-20 варіант 10	Перехід прямокутного перерізу 400x200(h) / ф200	шт	3	<u>1225,10</u>	-	3675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C130-390-20 варіант 9	Відведення прямокутне 90° 700x300(h) мм	шт	4	<u>1531,10</u>	-	6124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C130-390-20 варіант 8	Відведення прямокутне 90° 500x200(h) мм	шт	1	<u>745,70</u>	-	746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C130-390-20 варіант 7	Відведення прямокутне 90° 200x500(h) мм	шт	4	<u>1255,70</u>	-	5023	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& C130-390-20 варіант 1	Відведення прямокутне 90° 400x200(h) мм	шт	2	<u>1296,50</u>	-	2593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& C130-390-20 варіант 6	Відведення 90° ф200 мм	шт	9	<u>450,92</u>	-	4058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C130-390-20 варіант 5	Врізка ф200 мм	шт	7	<u>176,54</u>	-	1236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C130-390-20 варіант 4	Врізка 500x200 мм	шт	1	<u>348,92</u>	-	349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& C130-390-20 варіант 3	Трійник 400x200(h) мм	шт	1	<u>1633,10</u>	-	1633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,75	<u>17357,20</u>	-	13018	6523	-	84,9600	63,72
					8697,36	-			-	-	-
108	& С113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	77,25	<u>1285,35</u>	-	99293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 800х400(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	1217	649	<u>568</u>	<u>160,2600</u>	<u>6,41</u>
					16215,11	5026,37			201	48,5415	1,94
		Разом прямі витрати по розділу 4					398024	41303	<u>1008</u>		<u>420,49</u>
									305		2,88
		Разом будівельні роботи, грн.					398024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					355713				
		всього заробітна плата, грн.					41608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6848				
		Всього будівельні роботи, грн.					419665				

		Всього по розділу 4					419665				
Розділ 5. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ. ПВ2											
110	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>237,56</u>	<u>8,83</u>	713	619	<u>26</u>	<u>2,0900</u>	<u>6,27</u>
					206,32	0,42			1	0,0040	0,01
111	& С1545-183-37 варіант 1	Решітка зовнішня металева 700х300(н)	шт	2	<u>1227,30</u>	-	2455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& С1545-183-37 варіант 5	ґрати вентиляційні ф125мм	шт	1	<u>209,27</u>	-	209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	КБ20-42-1 κ=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9891,15</u>	<u>192,47</u>	9891	7839	<u>192</u>	<u>78,3955</u>	<u>78,4</u>
					7838,77	27,18			27	0,2121	0,21
114	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пульт керування)	шт	1	<u>108,14</u>	-	108	87	-	0,8000	0,8
					87,40	-			-	-	-
115	КБ20-27-5 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	<u>250,72</u>	<u>8,63</u>	501	325	<u>17</u>	<u>1,6675</u>	<u>3,34</u>
					162,65	0,41			1	0,0039	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С130-236-2 варіант 1	Шумоглушник 700x300 (h)	шт	2	<u>4722,13</u>	-	9444	-	-	-	-
117	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,04	<u>1131,98</u>	-	1177	1127	-	11,2470	11,7
118	& С130-231-1-Л варіант 3	Гнучкі вставки 700x300(h)	шт	4	<u>1328,61</u>	-	5314	-	-	-	-
119	КБ20-11-2 κ=1,15	Установлення пленум-дифузорів	грати	14	<u>402,20</u>	<u>12,94</u>	5631	3751	<u>181</u>	<u>2,7140</u>	<u>38</u>
120	& С1630-736-8 варіант 3	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-12 (300x300) +панель ФОП "Григоренко"	шт	10	<u>1327,36</u>	-	13274	-	-	-	-
121	& С1630-736-8 варіант 2	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-16 (400x400) +панель ФОП "Григоренко"	шт	4	<u>1782,58</u>	-	7130	-	-	-	-
122	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,16	<u>26803,87</u>	<u>54,53</u>	4289	2767	<u>9</u>	<u>179,4700</u>	<u>28,72</u>
123	& С1545-318-6-2 варіант 3	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 700x300(h)	м	8	<u>3566,88</u>	-	28535	-	-	-	-
124	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,492	<u>32322,64</u>	<u>110,70</u>	15903	11306	<u>54</u>	<u>238,5100</u>	<u>117,35</u>
125	& С1545-318-6-2 варіант 6	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 500x300(h)	м	12	<u>2853,63</u>	-	34244	-	-	-	-
126	& С1545-318-6-2 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 400x200(h)	м	25	<u>2097,77</u>	-	52444	-	-	-	-
127	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,18	<u>36428,41</u>	<u>110,70</u>	6557	4781	<u>20</u>	<u>275,6600</u>	<u>49,62</u>
128	& С1545-318-6-2 варіант 7	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300x200(h)	м	18	<u>1783,77</u>	-	32108	-	-	-	-
129	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,3305	<u>38876,66</u>	<u>110,70</u>	12849	9587	<u>37</u>	<u>301,0700</u>	<u>99,5</u>
					29008,09	83,10			27	0,7839	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& C1545-318-6-2 варіант 4	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф200	м	22	<u>933,95</u>	-	20547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	& C1545-318-6-2 варіант 14	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125	м	10	<u>700,53</u>	-	7005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& C1545-318-6-2 варіант 5	Повітропровід гофрований ф200	м	15	<u>143,66</u>	-	2155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	& C1545-318-6-2 варіант 8	Повітропровід гофрований ф125	м	15	<u>49,92</u>	-	749	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C1630-470-6 варіант 2	Дросель-клапан ф200	шт	12	<u>447,12</u>	-	5365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& C1630-470-6 варіант 3	Дросель-клапан ф125	шт	14	<u>357,86</u>	-	5010	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& C130-390-20 варіант 5	Врізка ф200 мм	шт	12	<u>176,54</u>	-	2118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& C130-390-20 варіант 13	Врізка ф125 мм	шт	4	<u>154,10</u>	-	616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	& C130-390-20 варіант 14	Перехід прямокутного перерізу 700x300(h)/500x300(h)	шт	2	<u>1939,10</u>	-	3878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	& C130-390-20 варіант 11	Перехід прямокутного перерізу 500x200(h)/400x200(h)	шт	2	<u>1429,10</u>	-	2858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	& C130-390-20 варіант 15	Перехід прямокутного перерізу 400x200(h) / 300x200(h)	шт	3	<u>1225,10</u>	-	3675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	& C130-390-20 варіант 16	Перехід ф200/125	шт	1	<u>286,70</u>	-	287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	& C130-390-20 варіант 9	Відведення прямокутне 90° 700x300(h) мм	шт	4	<u>1531,10</u>	-	6124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	& C130-390-20 варіант 17	Відведення прямокутне 45° 700x300(h) мм	шт	3	<u>1531,10</u>	-	4593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& С130-390-20 варіант 18	Відведення прямокутне 90° 500x300(h) мм	шт	1	<u>888,50</u>	-	889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	& С130-390-20 варіант 19	Відведення прямокутне 45° 500x300(h) мм	шт	1	<u>1194,50</u>	-	1195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	& С130-390-20 варіант 1	Відведення прямокутне 90° 400x200(h) мм	шт	6	<u>1296,50</u>	-	7779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& С130-390-20 варіант 2	Відведення прямокутне 90° 200x400(h) мм	шт	4	<u>1296,50</u>	-	5186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& С130-390-20 варіант 6	Відведення 90° ф200 мм	шт	35	<u>450,92</u>	-	15782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& С130-390-20 варіант 20	Відведення 90° ф125 мм	шт	5	<u>347,90</u>	-	1740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& С130-390-20 варіант 3	Трійник 400x200(h) мм	шт	1	<u>1633,10</u>	-	1633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,75	<u>17357,20</u>	-	13018	6523	-	84,9600	63,72
					8697,36	-			-	-	-
152	& С113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	77,25	<u>1285,35</u>	-	99293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ОТВОРИ									
153	КБ46-29-8	Пробивання отворів в стіні 800x400(h)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,03	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	913	486	<u>427</u>	<u>160,2600</u>	<u>4,81</u>
					16215,11	5026,37			151	48,5415	1,46
154	КБ46-29-8	Пробивання отворів в стіні 500x300(h)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,08	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	2435	1297	<u>1138</u>	<u>160,2600</u>	<u>12,82</u>
					16215,11	5026,37			402	48,5415	3,88
155	КБ46-29-8	Пробивання отворів в стіні ф250 в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,1	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	3044	1622	<u>1422</u>	<u>160,2600</u>	<u>16,03</u>
					16215,11	5026,37			503	48,5415	4,85
		Разом прямі витрати по розділу 5					460663	52117	<u>3523</u>		<u>531,08</u>
									1190		11,42
		Разом будівельні роботи, грн.					460663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					405023				
		всього заробітна плата, грн.					53307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28006				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					488669				

		Всього по розділу 5					488669				
		Розділ 6. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ. В3									
156	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u>	<u>12,95</u>	772	757	<u>13</u>	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
					756,91	3,87			4	0,0284	0,03
157	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u>	-	87	87	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
					87,40	-			-	-	-
158	& С1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u>	-	2675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>1131,98</u>	-	116	111	-	<u>11,2470</u>	<u>1,15</u>
					1083,65	-			-	-	-
160	& С130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,1116	<u>38876,66</u>	<u>110,70</u>	4339	3237	<u>12</u>	<u>301,0700</u>	<u>33,6</u>
					29008,09	83,10			9	0,7839	0,09
162	& С1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	3	<u>489,65</u>	-	1469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	& С1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	3	<u>591,65</u>	-	1775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	& С1-ПР1-32-1 варіант 3	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф160, ГОСТ 19904-89	мп	18	<u>632,45</u>	-	11384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	& С130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>205,38</u>	-	616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	& С130-1136-16 варіант 2	Відведення 90° ф125 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>235,98</u>	-	708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	& С130-1136-16 варіант 3	Трійник перехідний ф125/100/125 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>523,62</u>	-	524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	& С130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>201,30</u>	-	201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	& C1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u>	-	688	-	-	-	-
170	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,41</u>	<u>8,83</u>	475	413	<u>18</u>	<u>2,0900</u>	<u>4,18</u>
					206,32	0,42			1	0,0040	0,01
171	& C1630-1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	2	<u>207,44</u>	-	415	-	-	-	-
172	КБ20-20-1 κ=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>81,24</u>	<u>3,55</u>	81	71	<u>4</u>	<u>0,7015</u>	<u>0,7</u>
					70,98	0,17			-	0,0016	-
173	& 2415-2464-20-1 варіант 2	Зонт ф160	шт	1	<u>532,12</u>	-	532	-	-	-	-
174	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,05	<u>17357,20</u>	-	868	435	-	<u>84,9600</u>	<u>4,25</u>
					8697,36	-			-	-	-
175	& C113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	5,15	<u>1285,35</u>	-	6620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>946,85</u>	-	3787	3140	-	7,8500	31,4
					784,92	-			-	-	-
177	& C130-390-18 варіант 1	Противопожежний клапан ф125 КРУ-1N	шт	1	<u>12653,75</u>	-	12654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	& C130-390-18 варіант 3	Противопожежний клапан ф160 КРУ-1N	шт	3	<u>12913,36</u>	-	38740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	KP15-146-4	Установлення клапанів зворотніх діаметром понад 100 до 200 мм	клапан	1	<u>3250,98</u>	<u>130,86</u>	3251	1657	<u>131</u>	<u>15,6300</u>	<u>15,63</u>
					1656,94	9,53			10	0,0818	0,08
180	& C130-390-18 варіант 2	Зворотній клапан ф125	шт	1	<u>336,68</u>	-	337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 150x150(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	609	324	<u>285</u>	<u>160,2600</u>	<u>3,21</u>
					16215,11	5026,37			101	48,5415	0,97
		Разом прямі витрати по розділу 6					94012	10232	<u>463</u>		<u>102,06</u>
									125		1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					94012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					10357 5494 10,82 1778 99506 99506				
		Розділ 7. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ. В4									
182	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
183	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u> 87,40	<u>-</u> -	87	87	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
184	& С1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u> -	<u>-</u> -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>1131,98</u> 1083,65	<u>-</u> -	116	111	<u>-</u> -	<u>11,2470</u> -	<u>1,15</u> -
186	& С130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,1226	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	4766	3556	<u>14</u> 10	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>36,91</u> 0,1
188	& С1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	4	<u>489,65</u> -	<u>-</u> -	1959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& С1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	5	<u>591,65</u> -	<u>-</u> -	2958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С1-ПР1-32-1 варіант 3	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф160, ГОСТ 19904-89	мп	18	<u>632,45</u> -	<u>-</u> -	11384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& С130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>205,38</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& С130-1136-16 варіант 2	Відведення 90° ф125 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>235,98</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	КБ46-29-8	Пробивання отворів в стіні 150х150(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	<u>30435,24</u> 16215,11	<u>14220,13</u> 5026,37	609	324	<u>285</u> 101	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>3,21</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 7					95640	10551	<u>465</u> 126		<u>105,37</u> 1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					95640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84624				
		всього заробітна плата, грн.					10677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1835				
		Всього будівельні роботи, грн.					101308				

		Всього по розділу 7					101308				
Розділ 8. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ. В5											
208	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
209	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u> 87,40	<u>-</u> -	87	87	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
210	& С1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15- АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u> -	<u>-</u> -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>1131,98</u> 1083,65	<u>-</u> -	116	111	<u>-</u> -	<u>11,2470</u> -	<u>1,15</u> -
212	& С130-231- 1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,1156	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	4494	3353	<u>13</u> 10	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>34,8</u> 0,09
214	& С1-ПР1- 32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	3	<u>489,65</u> -	<u>-</u> -	1469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& С1-ПР1- 32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	4	<u>591,65</u> -	<u>-</u> -	2367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& С1-ПР1- 32-1 варіант 3	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф160, ГОСТ 19904-89	мп	18	<u>632,45</u> -	<u>-</u> -	11384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	& C130-1136-16 варіант 7	Трійник ф125 мм	шт	1	<u>272,70</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	& C130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>205,38</u>	-	616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	& C130-1136-16 варіант 3	Трійник перехідний ф125/100/125 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>523,62</u>	-	524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	& C130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>201,30</u>	-	201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	& C1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u>	-	688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,41</u>	<u>8,83</u>	475	413	<u>18</u>	<u>2,0900</u>	<u>4,18</u>
					206,32	0,42			1	0,0040	0,01
223	& C1630-1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	2	<u>207,44</u>	-	415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	КБ20-20-1 κ=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>81,24</u>	<u>3,55</u>	81	71	<u>4</u>	<u>0,7015</u>	<u>0,7</u>
					70,98	0,17			-	0,0016	-
225	& 2415-2464-20-1 варіант 2	Зонт ф160	шт	1	<u>532,12</u>	-	532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,05	<u>17357,20</u>	-	868	435	-	84,9600	4,25
					8697,36	-			-	-	-
227	& C113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	5,15	<u>1285,35</u>	-	6620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>946,85</u>	-	3787	3140	-	7,8500	31,4
					784,92	-			-	-	-
229	& C130-390-18 варіант 1	Противопожежний клапан ф125 КРУ-1Н	шт	1	<u>12653,75</u>	-	12654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	& C130-390-18 варіант 3	Противопожежний клапан ф160 КРУ-1Н	шт	3	<u>12913,36</u>	-	38740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	KP15-146-4	Установлення клапанів зворотніх діаметром понад 100 до 200 мм	клапан	1	<u>3250,98</u> 1656,94	<u>130,86</u> 9,53	3251	1657	<u>131</u> 10	<u>15,6300</u> 0,0818	<u>15,63</u> 0,08
232	& C130-390-18 варіант 2	Зворотній клапан ф125	шт	1	<u>336,68</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 150x150(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,01	<u>30435,24</u> 16215,11	<u>14220,13</u> 5026,37	304	162	<u>142</u> 50	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>1,6</u> 0,49
		Разом прямі витрати по розділу 8					94019	10186	<u>321</u> 75		<u>101,65</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					94019 83512 10261 5443 10,69 1758 99462				

		Всього по розділу 8					99462				
		Розділ 9. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ. В6									
234	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
235	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u> 87,40	<u>-</u> -	87	87	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
236	& C1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u> -	<u>-</u> -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08164	<u>1131,98</u> 1083,65	<u>-</u> -	92	88	<u>-</u> -	<u>11,2470</u> -	<u>0,92</u> -
238	& C130-231-1-Л варіант 4	Гнучка вставка ф 100	шт	2	<u>113,41</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0094	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	365	273	<u>1</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>2,83</u> 0,01
240	& C1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	3	<u>489,65</u> -	<u>-</u> -	1469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& С130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>205,38</u>	-	205	-	-	-	-
242	& С130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>201,30</u>	-	201	-	-	-	-
243	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>237,41</u>	<u>8,83</u>	237	206	9	<u>2,0900</u>	<u>2,09</u>
					206,32	0,42			-	0,0040	-
244	& С1630-1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	1	<u>207,44</u>	-	207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	КР15-146-3	Установлення клапанів зворотніх діаметром понад 80 до 100 мм	клапан	1	<u>1515,22</u>	<u>64,92</u>	1515	688	<u>65</u>	<u>6,4900</u>	<u>6,49</u>
					688,00	3,12			3	0,0294	0,03
246	& С130-390-18 варіант 4	Зворотній клапан ф100	шт	1	<u>306,08</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
247	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 150х150(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,01	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	304	162	<u>142</u>	<u>160,2600</u>	<u>1,6</u>
					16215,11	5026,37			50	48,5415	0,49
		Разом прямі витрати по розділу 9					8662	2261	<u>230</u>		<u>21,87</u>
									58		0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					8662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6171				
		всього заробітна плата, грн.					2319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					388				
		Всього будівельні роботи, грн.					9875				

		Всього по розділу 9					9875				
		Розділ 10. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ. В7									
248	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u>	<u>12,95</u>	772	757	<u>13</u>	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
					756,91	3,87			4	0,0284	0,03
249	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u>	-	87	87	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
					87,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	& C1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15- АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u>	-	2675	-	-	-	-
251	KB20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>1131,98</u>	-	116	111	-	11,2470	1,15
252	& C130-231- 1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u>	-	289	-	-	-	-
253	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0345	<u>38876,66</u>	<u>110,70</u>	1341	1001	4	<u>301,0700</u>	<u>10,39</u>
					29008,09	83,10			3	0,7839	0,03
254	& C1-ПР1- 32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	6	<u>489,65</u>	-	2938	-	-	-	-
255	& C1-ПР1- 32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	4	<u>591,65</u>	-	2367	-	-	-	-
256	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,144	<u>36428,41</u>	<u>110,70</u>	5246	3825	16	<u>275,6600</u>	<u>39,7</u>
					26559,84	83,10			12	0,7839	0,11
257	& C1545- 318-6-2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300x100(h)	м	18	<u>1398,74</u>	-	25177	-	-	-	-
258	& C130- 1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	6	<u>205,38</u>	-	1232	-	-	-	-
259	& C130- 1136-16 варіант 3	Трійник перехідний ф125/100/125 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>523,62</u>	-	1571	-	-	-	-
260	& C130- 1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>201,30</u>	-	201	-	-	-	-
261	& C1630- 470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	4	<u>344,23</u>	-	1377	-	-	-	-
262	& C130-390- 20 варіант 13	Врізка ф125 мм	шт	1	<u>154,10</u>	-	154	-	-	-	-
263	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>237,41</u>	<u>8,83</u>	950	825	35	<u>2,0900</u>	<u>8,36</u>
					206,32	0,42			2	0,0040	0,02
264	& C1630- 1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	4	<u>207,44</u>	-	830	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>946,85</u> 784,92	- -	2841	2355	- -	7,8500	23,55
266	& С130-390- 18 варіант 5	Протипожежний клапан 300х100 КРУ-1Н	шт	3	<u>13555,23</u> -	- -	40666	-	- -	- -	- -
267	КБ20-21-1 κ=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонти	1	<u>150,01</u> 96,58	<u>4,57</u> 0,22	150	97	<u>5</u> -	<u>0,9545</u> 0,0021	<u>0,95</u> -
268	& 2415-2464- 20-1 варіант 3	Зонти 300х100	шт	1	<u>532,12</u> -	- -	532	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							91512	9058	<u>73</u> 21		<u>92,04</u> 0,19
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							91512				
							82381				
							9079				
							4876				
							9,65				
							1588				
							96388				

Всього по розділу 10							96388				
Розділ 11. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ.											
Підключення кондиціонерів											
269	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	18	<u>87,40</u> 87,40	- -	1573	1573	- -	0,8000	14,4
270	& С121-783- 1-10-1	Пленум для кондиціонера з підключенням 2 х ф200 мм	шт	12	<u>1813,85</u> -	- -	21766	-	- -	- -	- -
271	& С121-783- 1-10-1 варіант 1	Пленум для кондиціонера з підключенням 1 х ф200 мм	шт	6	<u>1108,60</u> -	- -	6652	-	- -	- -	- -
272	КБ20-11-2 κ=1,15	Установлення пленум-дифузорів	грати	30	<u>402,20</u> 267,93	<u>12,94</u> 1,06	12066	8038	<u>388</u> 32	<u>2,7140</u> 0,0108	<u>81,42</u> 0,32
273	& С1630- 736-8 варіант 1	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК- 20 485х485 ФОП "Григоренко"	шт	26	<u>2036,87</u> -	- -	52959	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& С1630-736-8 варіант 2	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-16 (400x400) +панель ФОП "Григоренко"	шт	4	<u>1782,58</u>	-	7130	-	-	-	-
275	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,3328	<u>38876,66</u>	<u>110,70</u>	12938	9654	<u>37</u>	<u>301,0700</u>	<u>100,2</u>
					29008,09	83,10			28	0,7839	0,26
276	& С1-ПР1-32-1 варіант 4	Повітропровід гнучкий ф200 в ізоляції	мп	53	<u>400,53</u>	-	21228	-	-	-	-
277	& С1-ПРТМ-61	Метал для кріплення	кг.	80	<u>51,00</u>	-	4080	-	-	-	-
278	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,6	<u>17357,20</u>	-	10414	5218	-	84,9600	50,98
					8697,36	-			-	-	-
279	& С113-1682-6-1 варіант 2	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=6 мм	м2	61,8	<u>1285,35</u>	-	79435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					230241	24483	<u>425</u>		<u>247</u>
									60		0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					230241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205333				
		всього заробітна плата, грн.					24543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4100				
		Всього будівельні роботи, грн.					243061				

		Всього по розділу 11					243061				
Розділ 12. ДРУГИЙ ПОВЕРХ. ПВ3											
280	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,56</u>	<u>8,83</u>	475	413	<u>18</u>	<u>2,0900</u>	<u>4,18</u>
					206,32	0,42			1	0,0040	0,01
281	& С1545-183-37 варіант 1	Решітка зовнішня металева 700x300(h)	шт	2	<u>1227,30</u>	-	2455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
282	КБ20-42-1 κ=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9891,15</u>	<u>192,47</u>	9891	7839	<u>192</u>	<u>78,3955</u>	<u>78,4</u>
					7838,77	27,18			27	0,2121	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пульт керування)	шт	1	<u>108,14</u> 87,40	- -	108	87	- -	0,8000	0,8
284	КБ20-27-5 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	<u>250,72</u> 162,65	<u>8,63</u> 0,41	501	325	<u>17</u> 1	<u>1,6675</u> 0,0039	<u>3,34</u> 0,01
285	& С130-236-2 варіант 1	Шумоглушник 700х300 (h)	шт	2	<u>4722,13</u> -	- -	9444	-	- -	- -	- -
286	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,04	<u>1131,98</u> 1083,65	- -	1177	1127	- -	11,2470	11,7
287	& С130-231-1-Л варіант 3	Гнучкі вставки 700х300(h)	шт	4	<u>1328,61</u> -	- -	5314	-	- -	- -	- -
288	КБ20-11-2 κ=1,15	Установлення плenum-дифузорів	грати	10	<u>402,20</u> 267,93	<u>12,94</u> 1,06	4022	2679	<u>129</u> 11	<u>2,7140</u> 0,0108	<u>27,14</u> 0,11
289	& С1630-736-8 варіант 1	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-20 485х485 ФОП "Григоренко"	шт	8	<u>2036,87</u> -	- -	16295	-	- -	- -	- -
290	& С1630-736-8 варіант 3	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-12 (300х300) +панель ФОП "Григоренко"	шт	2	<u>1327,36</u> -	- -	2655	-	- -	- -	- -
291	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,46	<u>26803,87</u> 17291,93	<u>54,53</u> 40,93	12330	7954	<u>25</u> 19	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>82,56</u> 0,18
292	& С1545-318-6-2 варіант 3	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 700х300(h)	м	23	<u>3566,88</u> -	- -	82038	-	- -	- -	- -
293	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,468	<u>32322,64</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	15127	10755	<u>52</u> 39	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>111,62</u> 0,37
294	& С1545-318-6-2 варіант 13	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 500х200(h)	м	6	<u>2497,01</u> -	- -	14982	-	- -	- -	- -
295	& С1545-318-6-2 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 400х200(h)	м	32	<u>2097,77</u> -	- -	67129	-	- -	- -	- -
296	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,21	<u>36428,41</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	7650	5578	<u>23</u> 17	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>57,89</u> 0,16
297	& С1545-318-6-2 варіант 7	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300х200(h)	м	21	<u>1783,77</u> -	- -	37459	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,1633	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	6349	4737	<u>18</u> 14	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>49,16</u> 0,13
299	& С1545-318-6-2 варіант 4	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф200	м	11	<u>933,95</u> -	-	10273	-	-	-	-
300	& С1545-318-6-2 варіант 5	Повітропровід гофрований ф200	м	15	<u>143,66</u> -	-	2155	-	-	-	-
301	& С1630-470-6 варіант 2	Дросель-клапан ф200	шт	10	<u>447,12</u> -	-	4471	-	-	-	-
302	& С130-390-20 варіант 12	Перехід прямокутного перерізу 700х300(г)/400х200(г)	шт	3	<u>1837,10</u> -	-	5511	-	-	-	-
303	& С130-390-20 варіант 21	Перехід прямокутного перерізу 700х300(г)/500х200(г)	шт	1	<u>1837,10</u> -	-	1837	-	-	-	-
304	& С130-390-20 варіант 22	Перехід прямокутного перерізу 500х200(г)/300х200(г)	шт	2	<u>1429,10</u> -	-	2858	-	-	-	-
305	& С130-390-20 варіант 23	Перехід прямокутного перерізу 300х200(г) / ф200	шт	2	<u>1225,10</u> -	-	2450	-	-	-	-
306	& С130-390-20 варіант 9	Відведення прямокутне 90° 700х300(г) мм	шт	6	<u>1531,10</u> -	-	9187	-	-	-	-
307	& С130-390-20 варіант 17	Відведення прямокутне 45° 700х300(г) мм	шт	6	<u>1531,10</u> -	-	9187	-	-	-	-
308	& С130-390-20 варіант 1	Відведення прямокутне 90° 400х200(г) мм	шт	5	<u>1296,50</u> -	-	6483	-	-	-	-
309	& С130-390-20 варіант 2	Відведення прямокутне 90° 200х400(г) мм	шт	8	<u>1296,50</u> -	-	10372	-	-	-	-
310	& С130-390-20 варіант 24	Відведення прямокутне 90° 300х200(г) мм	шт	2	<u>1225,10</u> -	-	2450	-	-	-	-
311	& С130-390-20 варіант 6	Відведення 90° ф200 мм	шт	16	<u>450,92</u> -	-	7215	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	& С130-390-20 варіант 5	Врізка ф200 мм	шт	8	<u>176,54</u>	-	1412	-	-	-	-
313	& С130-390-20 варіант 4	Врізка 500x200 мм	шт	1	<u>348,92</u>	-	349	-	-	-	-
314	& С130-390-20 варіант 25	Трійник 700x300(h) мм	шт	1	<u>1633,10</u>	-	1633	-	-	-	-
315	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,3	<u>17357,20</u>	-	22564	11307	-	84,9600	110,45
316	& С113-1682-6-1 варіант 3	Теплоізоляція повітропроводів каучукова самокльюча	м2	133,9	<u>1285,35</u>	-	172108	-	-	-	-
317	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 800x400(h)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,03	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	913	486	<u>427</u>	<u>160,2600</u>	<u>4,81</u>
318	КБ46-29-8	Пробивання отворів в стіні 600x300(h)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	1217	649	<u>568</u>	<u>160,2600</u>	<u>6,41</u>
319	КБ46-29-8	Пробивання отворів в стіні ф250 в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,03	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	913	486	<u>427</u>	<u>160,2600</u>	<u>4,81</u>
Разом прямі витрати по розділу 12							570959	54422	<u>1896</u>		<u>553,27</u>
Разом будівельні роботи, грн.							570959		632		6,04
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							514641				
всього заробітна плата, грн.							55054				
Загальновиробничі витрати, грн.							28680				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							55,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9122				
Всього будівельні роботи, грн.							599639				

Всього по розділу 12							599639				
Розділ 13. ДРУГИЙ ПОВЕРХ. ПВ4											
320	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,56</u>	<u>8,83</u>	475	413	<u>18</u>	<u>2,0900</u>	<u>4,18</u>
					206,32	0,42			1	0,0040	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	& С1545-183-37 варіант 1	Решітка зовнішня металева 700х300(н)	шт	2	<u>1227,30</u>	-	2455	-	-	-	-
322	КБ20-42-1 κ=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9891,15</u> 7838,77	<u>192,47</u> 27,18	9891	7839	<u>192</u> 27	<u>78,3955</u> 0,2121	<u>78,4</u> 0,21
323	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пульт керування)	шт	1	<u>108,14</u> 87,40	-	108	87	-	0,8000	0,8
324	КБ20-27-5 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	<u>250,72</u> 162,65	<u>8,63</u> 0,41	501	325	<u>17</u> 1	<u>1,6675</u> 0,0039	<u>3,34</u> 0,01
325	& С130-236-2 варіант 1	Шумоглушник 700х300 (н)	шт	2	<u>4722,13</u>	-	9444	-	-	-	-
326	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,04	<u>1131,98</u> 1083,65	-	1177	1127	-	11,2470	11,7
327	& С130-231-1-Л варіант 3	Гнучкі вставки 700х300(н)	шт	4	<u>1328,61</u>	-	5314	-	-	-	-
328	КБ20-11-2 κ=1,15	Установлення плenum-дифузорів	грати	12	<u>402,20</u> 267,93	<u>12,94</u> 1,06	4826	3215	<u>155</u> 13	<u>2,7140</u> 0,0108	<u>32,57</u> 0,13
329	& С1630-736-8 варіант 1	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-20 485х485 ФОП "Григоренко"	шт	2	<u>2036,87</u>	-	4074	-	-	-	-
330	& С1630-736-8 варіант 2	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-16 (400х400) +панель ФОП "Григоренко"	шт	4	<u>1782,58</u>	-	7130	-	-	-	-
331	& С1630-736-8 варіант 3	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-12 (300х300) +панель ФОП "Григоренко"	шт	4	<u>1327,36</u>	-	5309	-	-	-	-
332	& С1630-736-8 варіант 9	Дифузор стельовий з адаптором ф100 ПДК-6 150х150 +панель ФОП "Григоренко"	шт	2	<u>455,05</u>	-	910	-	-	-	-
333	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,42	<u>26803,87</u> 17291,93	<u>54,53</u> 40,93	11258	7263	<u>23</u> 17	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>75,38</u> 0,16
334	& С1545-318-6-2 варіант 3	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 700х300(н)	м	21	<u>3566,88</u>	-	74904	-	-	-	-
335	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,437	<u>32322,64</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	14125	10042	<u>48</u> 36	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>104,23</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	& C1545-318-6-2 варіант 13	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 500x200(h)	м	10	<u>2497,01</u>	-	24970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
337	& C1545-318-6-2 варіант 9	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300x250(h)	м	27	<u>1962,08</u>	-	52976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
338	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,22	<u>36428,41</u>	<u>110,70</u>	8014	5843	<u>24</u>	<u>275.6600</u>	<u>60,65</u>
					26559,84	83,10			18	0,7839	0,17
339	& C1545-318-6-2 варіант 7	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300x200(h)	м	22	<u>1783,77</u>	-	39243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,2857	<u>38876,66</u>	<u>110,70</u>	11107	8288	<u>32</u>	<u>301,0700</u>	<u>86,02</u>
					29008,09	83,10			24	0,7839	0,22
341	& C1545-318-6-2 варіант 4	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф200	м	21	<u>933,95</u>	-	19613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	& C1545-318-6-2 варіант 10	Повітропровід гофрований ф100	м	4	<u>49,92</u>	-	200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
343	& C1545-318-6-2 варіант 5	Повітропровід гофрований ф200	м	20	<u>143,66</u>	-	2873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
344	& C1545-318-6-2 варіант 11	Повітропровід гофрований ф250	м	2	<u>191,90</u>	-	384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
345	& C1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u>	-	688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
346	& C1630-470-6 варіант 2	Дросель-клапан ф200	шт	8	<u>447,12</u>	-	3577	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	& C1630-470-6 варіант 4	Дросель-клапан ф250	шт	2	<u>550,34</u>	-	1101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
348	& C130-390-20 варіант 26	Перехід прямокутного перерізу 700x300(h)/300x250(h)	шт	2	<u>1837,10</u>	-	3674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
349	& C130-390-20 варіант 22	Перехід прямокутного перерізу 500x200(h)/300x200(h)	шт	3	<u>1429,10</u>	-	4287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	& C130-390-20 варіант 23	Перехід прямокутного перерізу 300x200(h) / ф200	шт	3	<u>1225,10</u>	-	3675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
351	& C130-390-20 варіант 9	Відведення прямокутне 90° 700x300(h) мм	шт	6	<u>1531,10</u>	-	9187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
352	& C130-390-20 варіант 17	Відведення прямокутне 45° 700x300(h) мм	шт	6	<u>1531,10</u>	-	9187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
353	& C130-390-20 варіант 7	Відведення прямокутне 90° 200x500(h) мм	шт	4	<u>1255,70</u>	-	5023	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	& C130-390-20 варіант 27	Відведення прямокутне 90° 300x250(h) мм	шт	5	<u>974,18</u>	-	4871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
355	& C130-390-20 варіант 28	Відведення прямокутне 90° 250x300(h) мм	шт	8	<u>974,18</u>	-	7793	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
356	& C130-390-20 варіант 24	Відведення прямокутне 90° 300x200(h) мм	шт	1	<u>1225,10</u>	-	1225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
357	& C130-390-20 варіант 29	Відведення прямокутне 90° 200x300(h) мм	шт	4	<u>1225,10</u>	-	4900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
358	& C130-390-20 варіант 6	Відведення 90° ф200 мм	шт	20	<u>450,92</u>	-	9018	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
359	& C130-390-20 варіант 5	Врізка ф200 мм	шт	4	<u>176,54</u>	-	706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
360	& C130-390-20 варіант 4	Врізка 500x200 мм	шт	2	<u>348,92</u>	-	698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
361	& C130-390-20 варіант 30	Врізка 300x200 мм	шт	1	<u>327,50</u>	-	328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
362	& C130-390-20 варіант 31	Трійник 500x200(h) мм	шт	1	<u>1633,10</u>	-	1633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
363	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,3	<u>17357,20</u> 8697,36	-	22564	11307	-	84,9600	110,45
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	& C113-1682-6-1 варіант 3	Теплоізоляція повітропроводів каучукова самокліюча	м2	133,9	<u>1285,35</u>	-	172108	-	-	-	-
365	& C1-ПРТМ-61	Метал для кріплення	кг.	200	<u>51,00</u>	-	10200	-	-	-	-
366	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 800x400(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,03	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	913	486	<u>427</u>	<u>160,2600</u>	<u>4,81</u>
367	КБ46-29-8	Пробивання отворів в стіні 600x300(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	1217	649	<u>568</u>	<u>160,2600</u>	<u>6,41</u>
368	КБ46-29-8	Пробивання отворів в стіні ф250 в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	1217	649	<u>568</u>	<u>160,2600</u>	<u>6,41</u>
		Разом прямі витрати по розділу 13					591071	57533	<u>2072</u>		<u>585,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					591071		690		6,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					531466				
		всього заробітна плата, грн.					58223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9692				
		Всього будівельні роботи, грн.					621472				

		Всього по розділу 13					621472				
		Розділ 14. ДРУГИЙ ПОВЕРХ. В8									
369	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u>	<u>12,95</u>	772	757	<u>13</u>	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
370	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u>	-	87	87	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
371	& C1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15- АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u>	-	2675	-	-	-	-
372	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>990,63</u>	-	101	96	-	<u>9,7800</u>	<u>1</u>
373	& C130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,01727	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	671	501	<u>2</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>5,2</u> 0,01
375	& С1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	3	<u>489,65</u> -	- -	1469	-	- -	- -	- -
376	& С1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	2	<u>591,65</u> -	- -	1183	-	- -	- -	- -
377	& С130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>205,38</u> -	- -	616	-	- -	- -	- -
378	& С130-1136-16 варіант 2	Відведення 90° ф125 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>235,98</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
379	& С130-1136-16 варіант 8	Трійник перехідний ф160/125/160 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>603,18</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
380	& С130-1136-16 варіант 3	Трійник перехідний ф125/100/125 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>523,62</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
381	& С130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>201,30</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
382	& С1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u> -	- -	688	-	- -	- -	- -
383	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,41</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	475	413	<u>18</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
384	& С1630-1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	2	<u>207,44</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
385	& С111-155-1-В9-2 варіант 1	Хомут для кріплення з анкером ф100	шт	4	<u>153,06</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
386	& С111-155-1-В9-2 варіант 2	Хомут для кріплення з анкером ф125	шт	6	<u>188,76</u> -	- -	1133	-	- -	- -	- -
387	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,03	<u>17357,20</u> 8697,36	- -	521	261	- -	84,9600 -	2,55 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	& С113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	3,09	<u>1285,35</u>	-	3972	-	-	-	-
389	КР15-146-4	Установлення клапанів зворотніх діаметром понад 100 до 200 мм	клапан	1	<u>3250,98</u>	<u>130,86</u>	3251	1657	<u>131</u>	<u>15,6300</u>	<u>15,63</u>
390	& С130-390-18 варіант 2	Зворотній клапан ф125	шт	1	<u>1656,94</u>	<u>9,53</u>	337	-	<u>10</u>	<u>0,0818</u>	<u>0,08</u>
391	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 150х150(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	<u>336,68</u>	-	609	324	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14			-	-	21440	4096	<u>285</u>	<u>160,2600</u>	<u>3,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>16215,11</u>	<u>5026,37</u>			<u>101</u>	<u>48,5415</u>	<u>0,97</u>
		в тому числі:							<u>117</u>		<u>1,1</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16895				
		всього заробітна плата, грн.					4213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					705				
		Всього будівельні роботи, грн.					23637				

		Всього по розділу 14					23637				
Розділ 15. ДРУГИЙ ПОВЕРХ. В9											
392	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u>	<u>12,95</u>	772	757	<u>13</u>	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
393	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>756,91</u>	<u>3,87</u>	87	87	<u>4</u>	<u>0,0284</u>	<u>0,03</u>
394	& С1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>87,40</u>	-	2675	-	-	-	-
395	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>2674,55</u>	-	101	96	-	<u>9,7800</u>	<u>1</u>
396	& С130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>942,30</u>	-	289	-	-	-	-
397	КР15-121-4	Прокладання повітропроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,01727	<u>144,44</u>	-	671	501	-	<u>301,0700</u>	<u>5,2</u>
					<u>29008,09</u>	<u>83,10</u>			<u>1</u>	<u>0,7839</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	& C1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	3	<u>489.65</u>	-	1469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
399	& C1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	2	<u>591.65</u>	-	1183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
400	& C130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>205,38</u>	-	616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
401	& C130-1136-16 варіант 8	Трійник перехідний ф160/125/160 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>603,18</u>	-	603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
402	& C130-1136-16 варіант 3	Трійник перехідний ф125/100/125 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>523,62</u>	-	524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
403	& C130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>201,30</u>	-	201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
404	& C1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u>	-	688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
405	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,41</u>	<u>8,83</u>	475	413	<u>18</u>	<u>2,0900</u>	<u>4,18</u>
					206,32	0,42			1	0,0040	0,01
406	& C1630-1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	2	<u>207,44</u>	-	415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
407	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,03	<u>17357,20</u>	-	521	261	-	84,9600	2,55
					8697,36	-			-	-	-
408	& C113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	3,09	<u>1285,35</u>	-	3972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
409	KP15-146-4	Установлення клапанів зворотніх діаметром понад 100 до 200 мм	клапан	1	<u>3250,98</u>	<u>130,86</u>	3251	1657	<u>131</u>	<u>15,6300</u>	<u>15,63</u>
					1656,94	9,53			10	0,0818	0,08
410	& C130-390-18 варіант 2	Зворотній клапан ф125	шт	1	<u>336,68</u>	-	337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
411	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 150x150(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,01	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	304	162	<u>142</u>	<u>160,2600</u>	<u>1,6</u>
					16215,11	5026,37			50	48,5415	0,49
		Разом прямі витрати по розділу 15					19154	3934	<u>306</u>		<u>38,1</u>
									66		0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 15					19154 14914 4000 2082 4,03 664 21236 21236				
		Розділ 16. ДРУГИЙ ПОВЕРХ. В10									
412	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
413	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u> 87,40	<u>-</u> -	87	87	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
414	& C1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u> -	<u>-</u> -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>990,63</u> 942,30	<u>-</u> -	101	96	<u>-</u> -	<u>9,7800</u> -	<u>1</u> -
416	& C130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,01413	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	549	410	<u>2</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>4,25</u> 0,01
418	& C1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	2	<u>489,65</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	& C1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	2	<u>591,65</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	& C130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	2	<u>205,38</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	& C130-1136-16 варіант 8	Трійник перехідний ф160/125/160 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>603,18</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	& C130-1136-16 варіант 7	Трійник ф125 мм	шт	1	<u>272,70</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
423	& C130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	2	<u>201,30</u>	-	403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	& C1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u>	-	688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
425	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,41</u>	<u>8,83</u>	475	413	<u>18</u>	<u>2,0900</u>	<u>4,18</u>
					206,32	0,42			1	0,0040	0,01
426	& C1630-1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	2	<u>207,44</u>	-	415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
427	& C111-155-1-B9-2 варіант 1	Хомут для кріплення з анкером ф100	шт	3	<u>153,06</u>	-	459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
428	& C111-155-1-B9-2 варіант 2	Хомут для кріплення з анкером ф125	шт	3	<u>188,76</u>	-	566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
429	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,03	<u>17357,20</u>	-	521	261	-	84,9600	2,55
					8697,36	-			-	-	-
430	& C113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	3,09	<u>1285,35</u>	-	3972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
431	KP15-146-4	Установлення клапанів зворотніх діаметром понад 100 до 200 мм	клапан	1	<u>3250,98</u>	<u>130,86</u>	3251	1657	<u>131</u>	<u>15,6300</u>	<u>15,63</u>
					1656,94	9,53			10	0,0818	0,08
432	& C130-390-18 варіант 2	Зворотній клапан ф125	шт	1	<u>336,68</u>	-	337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
433	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 150х150(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,01	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	304	162	<u>142</u>	<u>160,2600</u>	<u>1,6</u>
					16215,11	5026,37			50	48,5415	0,49
		Разом прямі витрати по розділу 16					19313	3843	<u>306</u>		<u>37,15</u>
									66		0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					19313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15164				
		всього заробітна плата, грн.					3909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 16					2033 3,93 648 21346 21346				
		Розділ 17. ДРУГИЙ ПОВЕРХ. В11									
434	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	7,1400 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
435	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u> 87,40	- -	87	87	- -	0,8000 -	0,8 -
436	& С1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u> -	- -	2675	-	- -	- -	- -
437	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>1131,98</u> 1083,65	- -	116	111	- -	11,2470 -	1,15 -
438	& С130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -
439	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,02512	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	977	729	<u>3</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>7,56</u> 0,02
440	& С1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	3	<u>489,65</u> -	- -	1469	-	- -	- -	- -
441	& С1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	4	<u>591,65</u> -	- -	2367	-	- -	- -	- -
442	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,144	<u>36428,41</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	5246	3825	<u>16</u> 12	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>39,7</u> 0,11
443	& С1545-318-6-2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300x100(н)	м	18	<u>1398,74</u> -	- -	25177	-	- -	- -	- -
444	& С130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>205,38</u> -	- -	616	-	- -	- -	- -
445	& С130-1136-16 варіант 3	Трійник перехідний ф125/100/125 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>523,62</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	& C130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>201,30</u>	-	201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
447	& C1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u>	-	688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
448	& C130-390-20 варіант 13	Врізка ф125 мм	шт	1	<u>154,10</u>	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
449	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,41</u>	<u>8,83</u>	475	413	<u>18</u>	<u>2,0900</u>	<u>4,18</u>
					206,32	0,42			1	0,0040	0,01
450	& C1630-1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	2	<u>207,44</u>	-	415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
451	& C111-155-1-B9-2 варіант 1	Хомут для кріплення з анкером ф100	шт	3	<u>153,06</u>	-	459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
452	& C111-155-1-B9-2 варіант 2	Хомут для кріплення з анкером ф125	шт	3	<u>188,76</u>	-	566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
453	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,03	<u>17357,20</u>	-	521	261	-	84,9600	2,55
					8697,36	-			-	-	-
454	& C113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	3,09	<u>1285,35</u>	-	3972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
455	KP15-146-4	Установлення клапанів зворотніх діаметром понад 100 до 200 мм	клапан	1	<u>3250,98</u>	<u>130,86</u>	3251	1657	<u>131</u>	<u>15,6300</u>	<u>15,63</u>
					1656,94	9,53			10	0,0818	0,08
456	& C130-390-18 варіант 2	Зворотній клапан ф125	шт	1	<u>336,68</u>	-	337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
457	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 400х200(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,01	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	304	162	<u>142</u>	<u>160,2600</u>	<u>1,6</u>
					16215,11	5026,37			50	48,5415	0,49
		Разом прямі витрати по розділу 17					51658	8002	<u>323</u>		<u>80,31</u>
									79		0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					51658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43333				
		всього заробітна плата, грн.					8081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 17					4301 8,48 1395 55959 55959				
		Розділ 18. ДРУГИЙ ПОВЕРХ. Підключення кондиціонерів									
458	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	16	87,40	-	1398	1398	-	0,8000	12,8
					87,40	-			-	-	-
459	& С121-783-1-10-1	Пленум для кондиціонера з підключенням 2 х ф200 мм	шт	10	1813,85	-	18139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
460	& С121-783-1-10-1	Пленум для кондиціонера з підключенням 1 х ф200 мм	шт	6	1108,60	-	6652	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
461	КБ20-11-2 к=1,15	Установлення пленум-дифузорів	грати	26	402,20	12,94	10457	6966	336	2,7140	70,56
					267,93	1,06			28	0,0108	0,28
462	& С1630-736-8	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-20 485х485 ФОП "Григоренко"	шт	26	2036,87	-	52959	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
463	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,2638	38876,66	110,70	10256	7652	29	301,0700	79,42
					29008,09	83,10			22	0,7839	0,21
464	& С1-ПР1-32-1	Повітропровід гнучкий ф200 в ізоляції	мп	42	400,53	-	16822	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
465	& С1-ПРТМ-61	Метал для кріплення	кг.	80	51,00	-	4080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
466	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,55	17357,20	-	9546	4784	-	84,9600	46,73
					8697,36	-			-	-	-
467	& С113-1682-6-1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=6 мм	м2	56,65	1285,35	-	72815	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					203124	20800	365		209,51
									50		0,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203124 181959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 18					20850 10864 21,11 3468 213988 213988				
		Розділ 19. ТРЕТІЙ ПОВЕРХ. ПБ5									
468	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	237,56	8,83	475	413	18	2,0900	4,18
					206,32	0,42			1	0,0040	0,01
469	& С1545-183-37 варіант 1	Решітка зовнішня металева 700х300(н)	шт	2	1227,30	-	2455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
470	КБ20-42-1 κ=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	9891,15	192,47	9891	7839	192	78,3955	78,4
					7838,77	27,18			27	0,2121	0,21
471	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пульт керування)	шт	1	108,14	-	108	87	-	0,8000	0,8
					87,40	-			-	-	-
472	КБ20-27-5 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	250,72	8,63	501	325	17	1,6675	3,34
					162,65	0,41			1	0,0039	0,01
473	& С130-236-2 варіант 1	Шумоглушник 700х300 (н)	шт	2	4722,13	-	9444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
474	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,04	1131,98	-	1177	1127	-	11,2470	11,7
					1083,65	-			-	-	-
475	& С130-231-1-Л варіант 3	Гнучкі вставки 700х300(н)	шт	4	1328,61	-	5314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
476	КБ20-11-2 κ=1,15	Установлення пленум-дифузорів	ґрати	14	402,20	12,94	5631	3751	181	2,7140	38
					267,93	1,06			15	0,0108	0,15
477	& С1630-736-8 варіант 6	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-9 (225х225) +панель ФОП "Григоренко"	шт	8	1338,37	-	10707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
478	& С1630-736-8 варіант 3	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-12 (300х300) +панель ФОП "Григоренко"	шт	1	1327,36	-	1327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	& C1630-736-8 варіант 5	Дифузор стельовий з адаптором ф250 ПДК-20 485х485 ФОП "Григоренко"	шт	4	<u>1634,17</u>	-	6537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
480	& C1630-736-8 варіант 1	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-20 485х485 ФОП "Григоренко"	шт	1	<u>2036,87</u>	-	2037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
481	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,3	<u>26803,87</u>	<u>54,53</u>	8041	5188	<u>16</u>	<u>179,4700</u>	<u>53,84</u>
					17291,93	40,93			12	0,3861	0,12
482	& C1545-318-6-2 варіант 3	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 700х300(н)	м	15	<u>3566,88</u>	-	53503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
483	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,41	<u>32322,64</u>	<u>110,70</u>	13252	9422	<u>45</u>	<u>238,5100</u>	<u>97,79</u>
					22980,44	83,10			34	0,7839	0,32
484	& C1545-318-6-2 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 500х250(н)	м	10	<u>2675,33</u>	-	26753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
485	& C1545-318-6-2 варіант 12	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 400х250(н)	м	20	<u>2318,70</u>	-	46374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
486	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,21	<u>36428,41</u>	<u>110,70</u>	7650	5578	<u>23</u>	<u>275,6600</u>	<u>57,89</u>
					26559,84	83,10			17	0,7839	0,16
487	& C1545-318-6-2 варіант 7	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300х200(н)	м	21	<u>1783,77</u>	-	37459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
488	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,3799	<u>38876,66</u>	<u>110,70</u>	14769	11020	<u>42</u>	<u>301,0700</u>	<u>114,38</u>
					29008,09	83,10			32	0,7839	0,3
489	& C1545-318-6-2 варіант 4	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф200	м	10	<u>933,95</u>	-	9340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
490	& C1545-318-6-2 варіант 5	Повітропровід гофрований ф200	м	23	<u>143,66</u>	-	3304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
491	& C1545-318-6-2 варіант 11	Повітропровід гофрований ф250	м	22	<u>191,90</u>	-	4222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
492	& C1630-470-6 варіант 2	Дросель-клапан ф200	шт	10	<u>447,12</u>	-	4471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	& C1630-470-6 варіант 4	Дросель-клапан ф250	шт	4	<u>550,34</u>	-	2201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
494	& C130-390-20 варіант 32	Перехід прямокутного перерізу 700x300(h)/500x250(h)	шт	2	<u>1837,10</u>	-	3674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
495	& C130-390-20 варіант 33	Перехід прямокутного перерізу 400x250(h)/300x200(h)	шт	2	<u>1633,10</u>	-	3266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
496	& C130-390-20 варіант 22	Перехід прямокутного перерізу 500x200(h)/300x200(h)	шт	2	<u>1429,10</u>	-	2858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
497	& C130-390-20 варіант 23	Перехід прямокутного перерізу 300x200(h) / ф200	шт	3	<u>1225,10</u>	-	3675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
498	& C130-390-20 варіант 34	Перехід прямокутного перерізу 300x200(h) / ф250	шт	2	<u>1327,10</u>	-	2654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
499	& C130-390-20 варіант 9	Відведення прямокутне 90° 700x300(h) мм	шт	6	<u>1531,10</u>	-	9187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
500	& C130-390-20 варіант 17	Відведення прямокутне 45° 700x300(h) мм	шт	4	<u>1531,10</u>	-	6124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
501	& C130-390-20 варіант 35	Відведення прямокутне 45° 500x250(h) мм	шт	2	<u>1225,10</u>	-	2450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
502	& C130-390-20 варіант 36	Відведення прямокутне 45° 250x400(h) мм	шт	12	<u>1225,10</u>	-	14701	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
503	& C130-390-20 варіант 24	Відведення прямокутне 90° 300x200(h) мм	шт	3	<u>1225,10</u>	-	3675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
504	& C130-390-20 варіант 37	Відведення прямокутне 45° 300x200(h) мм	шт	2	<u>1225,10</u>	-	2450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
505	& C130-390-20 варіант 6	Відведення 90° ф200 мм	шт	18	<u>450,92</u>	-	8117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
506	& C130-390-20 варіант 38	Відведення 90° ф250 мм	шт	12	<u>668,18</u>	-	8018	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	& С130-390-20 варіант 5	Врізка ф200 мм	шт	7	<u>176,54</u>	-	1236	-	-	-	-
508	& С130-390-20 варіант 39	Врізка ф250 мм	шт	2	<u>246,92</u>	-	494	-	-	-	-
509	& С130-390-20 варіант 40	Врізка 400x250 мм	шт	2	<u>348,92</u>	-	698	-	-	-	-
510	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,1	<u>17357,20</u>	-	19093	9567	-	84,9600	93,46
511	& С113-1682-6-1 варіант 3	Теплоізоляція повітропроводів каучукова самокліюча	м2	113,3	<u>1285,35</u>	-	145630	-	-	-	-
512	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 800x400(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,03	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	913	486	<u>427</u>	<u>160,2600</u>	<u>4,81</u>
513	КБ46-29-8	Пробивання отворів в стіні 600x300(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	1217	649	<u>568</u>	<u>160,2600</u>	<u>6,41</u>
514	КБ46-29-8	Пробивання отворів в стіні ф250 в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,04	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	1217	649	<u>568</u>	<u>160,2600</u>	<u>6,41</u>
Разом прямі витрати по розділу 19							528290	56101	<u>2097</u>		<u>571,41</u>
Разом будівельні роботи, грн.							528290		692		6,62
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							470092				
всього заробітна плата, грн.							56793				
Загальновиробничі витрати, грн.							29721				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9487				
Всього будівельні роботи, грн.							558011				

Всього по розділу 19							558011				
Розділ 20. ТРЕТІЙ ПОВЕРХ. ПВ6											
515	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,56</u>	<u>8,83</u>	475	413	<u>18</u>	<u>2,0900</u>	<u>4,18</u>
					206,32	0,42			1	0,0040	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	& C1545-183-37 варіант 1	Решітка зовнішня металева 700x300(h)	шт	2	<u>1227,30</u>	-	2455	-	-	-	-
517	КБ20-42-1 κ=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9891,15</u> 7838,77	<u>192,47</u> 27,18	9891	7839	<u>192</u> 27	<u>78,3955</u> 0,2121	<u>78,4</u> 0,21
518	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пульт керування)	шт	1	<u>108,14</u> 87,40	-	108	87	-	0,8000	0,8
519	КБ20-27-5 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	<u>250,72</u> 162,65	<u>8,63</u> 0,41	501	325	<u>17</u> 1	<u>1,6675</u> 0,0039	<u>3,34</u> 0,01
520	& C130-236-2 варіант 1	Шумоглушник 700x300 (h)	шт	2	<u>4722,13</u>	-	9444	-	-	-	-
521	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,04	<u>1131,98</u> 1083,65	-	1177	1127	-	11,2470	11,7
522	& C130-231-1-Л варіант 3	Гнучкі вставки 700x300(h)	шт	4	<u>1328,61</u>	-	5314	-	-	-	-
523	КБ20-11-2 κ=1,15	Установлення плenum-дифузорів	грати	10	<u>402,20</u> 267,93	<u>12,94</u> 1,06	4022	2679	<u>129</u> 11	<u>2,7140</u> 0,0108	<u>27,14</u> 0,11
524	& C1630-736-8 варіант 6	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-9 (225x225) +панель ФОП "Григоренко"	шт	2	<u>1338,37</u>	-	2677	-	-	-	-
525	& C1630-736-8 варіант 3	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-12 (300x300) +панель ФОП "Григоренко"	шт	2	<u>1327,36</u>	-	2655	-	-	-	-
526	& C1630-736-8 варіант 7	Дифузор стельовий з адаптором ф250 ПДК-16 (400x400) +панель ФОП "Григоренко"	шт	4	<u>1634,17</u>	-	6537	-	-	-	-
527	& C1630-736-8 варіант 1	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-20 485x485 ФОП "Григоренко"	шт	2	<u>2036,87</u>	-	4074	-	-	-	-
528	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,44	<u>26803,87</u> 17291,93	<u>54,53</u> 40,93	11794	7608	<u>24</u> 18	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>78,97</u> 0,17
529	& C1545-318-6-2 варіант 3	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 700x300(h)	м	22	<u>3566,88</u>	-	78471	-	-	-	-
530	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,136	<u>32322,64</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	4396	3125	<u>15</u> 11	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>32,44</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	& C1545-318-6-2 варіант 13	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 500x200(h)	м	8	<u>2497,01</u>	-	19976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
532	& C1545-318-6-2 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 400x200(h)	м	2	<u>2097,77</u>	-	4196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
533	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,23	<u>36428,41</u>	<u>110,70</u>	8379	6109	<u>25</u>	<u>275.6600</u>	<u>63,4</u>
					26559,84	83,10			19	0,7839	0,18
534	& C1545-318-6-2 варіант 7	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300x200(h)	м	23	<u>1783,77</u>	-	41027	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
535	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,3831	<u>38876,66</u>	<u>110,70</u>	14894	11113	<u>42</u>	<u>301,0700</u>	<u>115,34</u>
					29008,09	83,10			32	0,7839	0,3
536	& C1545-318-6-2 варіант 4	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф200	м	38	<u>933,95</u>	-	35490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
537	& C1545-318-6-2 варіант 5	Повітропровід гофрований ф200	м	23	<u>143,66</u>	-	3304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
538	& C1630-470-6 варіант 2	Дросель-клапан ф200	шт	10	<u>447,12</u>	-	4471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
539	& C130-390-20 варіант 32	Перехід прямокутного перерізу 700x300(h)/500x250(h)	шт	2	<u>1837,10</u>	-	3674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
540	& C130-390-20 варіант 22	Перехід прямокутного перерізу 500x200(h)/300x200(h)	шт	3	<u>1429,10</u>	-	4287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
541	& C130-390-20 варіант 23	Перехід прямокутного перерізу 300x200(h) / ф200	шт	3	<u>1225,10</u>	-	3675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
542	& C130-390-20 варіант 9	Відведення прямокутне 90° 700x300(h) мм	шт	6	<u>1531,10</u>	-	9187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
543	& C130-390-20 варіант 17	Відведення прямокутне 45° 700x300(h) мм	шт	6	<u>1531,10</u>	-	9187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
544	& C130-390-20 варіант 8	Відведення прямокутне 90° 500x200(h) мм	шт	2	<u>745,70</u>	-	1491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
545	& С130-390-20 варіант 24	Відведення прямокутне 90° 300x200(h) мм	шт	1	<u>1225,10</u>	-	1225	-	-	-	-
546	& С130-390-20 варіант 37	Відведення прямокутне 45° 300x200(h) мм	шт	4	<u>1225,10</u>	-	4900	-	-	-	-
547	& С130-390-20 варіант 6	Відведення 90° ф200 мм	шт	39	<u>450,92</u>	-	17586	-	-	-	-
548	& С130-390-20 варіант 5	Врізка ф200 мм	шт	8	<u>176,54</u>	-	1412	-	-	-	-
549	& С130-390-20 варіант 31	Трійник 500x200(h) мм	шт	1	<u>1633,10</u>	-	1633	-	-	-	-
550	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,9	<u>17357,20</u>	-	15621	7828	-	84,9600	76,46
551	& С113-1682-6-1 варіант 3	Теплоізоляція повітропроводів каучукова самокліюча	м2	92,7	<u>1285,35</u>	-	119152	-	-	-	-
552	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 800x400(h)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,03	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	913	486	<u>427</u>	<u>160,2600</u>	<u>4,81</u>
553	КБ46-29-8	Пробивання отворів в стіні 600x300(h)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	609	324	<u>285</u>	<u>160,2600</u>	<u>3,21</u>
554	КБ46-29-8	Пробивання отворів в стіні ф250 в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,08	<u>30435,24</u>	<u>14220,13</u>	2435	1297	<u>1138</u>	<u>160,2600</u>	<u>12,82</u>
Разом прямі витрати по розділу 20							472715	50360	<u>2312</u>		<u>513,01</u>
Разом будівельні роботи, грн.							472715		774		7,41
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							420043				
всього заробітна плата, грн.							51134				
Загальновиробничі витрати, грн.							26752				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							51,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8540				
Всього будівельні роботи, грн.							499467				

Всього по розділу 20							499467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 21. ТРЕТІЙ ПОВЕРХ. В12									
555	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
556	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u> 87,40	- -	87	87	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
557	& C1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u> -	- -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
558	KB20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>1131,98</u> 1083,65	- -	116	111	<u>-</u> -	<u>11,2470</u> -	<u>1,15</u> -
559	& C130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u> -	- -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
560	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,01727	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	671	501	<u>2</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>5,2</u> 0,01
561	& C1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	3	<u>489,65</u> -	- -	1469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
562	& C1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	2	<u>591,65</u> -	- -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
563	& C130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>205,38</u> -	- -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
564	& C130-1136-16 варіант 2	Відведення 90° ф125 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>235,98</u> -	- -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
565	& C130-1136-16 варіант 8	Трійник перехідний ф160/125/160 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>603,18</u> -	- -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
566	& C130-1136-16 варіант 3	Трійник перехідний ф125/100/125 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>523,62</u> -	- -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
567	& C130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>201,30</u> -	- -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
568	& C1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u> -	- -	688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
578	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
579	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u> 87,40	- -	87	87	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
580	& C1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u> -	- -	2675	-	- -	- -	- -
581	KБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>990,63</u> 942,30	- -	101	96	- -	<u>9,7800</u> -	<u>1</u> -
582	& C130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -
583	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,01727	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	671	501	<u>2</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>5,2</u> 0,01
584	& C1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	3	<u>489,65</u> -	- -	1469	-	- -	- -	- -
585	& C1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	2	<u>591,65</u> -	- -	1183	-	- -	- -	- -
586	& C130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>205,38</u> -	- -	616	-	- -	- -	- -
587	& C130-1136-16 варіант 8	Трійник перехідний ф160/125/160 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>603,18</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
588	& C130-1136-16 варіант 3	Трійник перехідний ф125/100/125 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>523,62</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
589	& C130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>201,30</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
590	& C1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u> -	- -	688	-	- -	- -	- -
591	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,41</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	475	413	<u>18</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
592	& C1630-1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	2	<u>207,44</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
593	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,03	<u>17357,20</u> 8697,36	- -	521	261	- -	84,9600	2,55
594	& С113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	3,09	<u>1285,35</u>	-	3972	-	-	-	-
595	КР15-146-4	Установлення клапанів зворотніх діаметром понад 100 до 200 мм	клапан	1	<u>3250,98</u> 1656,94	<u>130,86</u> 9,53	3251	1657	<u>131</u> 10	<u>15,6300</u> 0,0818	<u>15,63</u> 0,08
596	& С130-390-18 варіант 2	Зворотній клапан ф125	шт	1	<u>336,68</u>	-	337	-	-	-	-
597	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 150х150(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,01	<u>30435,24</u> 16215,11	<u>14220,13</u> 5026,37	304	162	<u>142</u> 50	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>1,6</u> 0,49
		Разом прямі витрати по розділу 22					19154	3934	<u>306</u> 66		<u>38,1</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 22					19154 14914 4000 2082 4,03 664 21236 21236				
Розділ 23. ТРЕТІЙ ПОВЕРХ. В14											
598	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
599	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u> 87,40	- -	87	87	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
600	& С1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u> -	- -	2675	-	- -	- -	- -
601	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>1131,98</u> 1083,65	- -	116	111	- -	<u>11,2470</u> -	<u>1,15</u> -
602	& С130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,01413	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	549	410	<u>2</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>4,25</u> 0,01
604	& С1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	2	<u>489,65</u> -	-	979	-	-	-	-
605	& С1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	2	<u>591,65</u> -	-	1183	-	-	-	-
606	& С130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	2	<u>205,38</u> -	-	411	-	-	-	-
607	& С130-1136-16 варіант 8	Трійник перехідний ф160/125/160 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>603,18</u> -	-	603	-	-	-	-
608	& С130-1136-16 варіант 7	Трійник ф125 мм	шт	1	<u>272,70</u> -	-	273	-	-	-	-
609	& С130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	2	<u>201,30</u> -	-	403	-	-	-	-
610	& С1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u> -	-	688	-	-	-	-
611	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,41</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	475	413	<u>18</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
612	& С1630-1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	2	<u>207,44</u> -	-	415	-	-	-	-
613	& С111-155-1-В9-2 варіант 1	Хомут для кріплення з анкером ф100	шт	3	<u>153,06</u> -	-	459	-	-	-	-
614	& С111-155-1-В9-2 варіант 2	Хомут для кріплення з анкером ф125	шт	3	<u>188,76</u> -	-	566	-	-	-	-
615	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,03	<u>17357,20</u> 8697,36	-	521	261	-	84,9600	2,55
616	& С113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	3,09	<u>1285,35</u> -	-	3972	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	KP15-146-4	Установлення клапанів зворотніх діаметром понад 100 до 200 мм	клапан	1	<u>3250,98</u> 1656,94	<u>130,86</u> 9,53	3251	1657	<u>131</u> 10	<u>15,6300</u> 0,0818	<u>15,63</u> 0,08
618	& C130-390-18 варіант 2	Зворотній клапан ф125	шт	1	<u>336,68</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
619	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 150x150(н)в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,01	<u>30435,24</u> 16215,11	<u>14220,13</u> 5026,37	304	162	<u>142</u> 50	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>1,6</u> 0,49
		Разом прямі витрати по розділу 23					19328	3858	<u>306</u> 66		<u>37,3</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19328 15164 3924 2040 3,95 651 21368				

		Всього по розділу 23					21368				
		Розділ 24. ТРЕТІЙ ПОВЕРХ. В15									
620	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
621	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u> 87,40	<u>-</u> -	87	87	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
622	& C1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u> -	<u>-</u> -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
623	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>990,63</u> 942,30	<u>-</u> -	101	96	<u>-</u> -	<u>9,7800</u> -	<u>1</u> -
624	& C130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
625	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,03454	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	1343	1002	<u>4</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>10,4</u> 0,03
626	& C1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	6	<u>489,65</u> -	<u>-</u> -	2938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
627	& С1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	4	<u>591,65</u>	-	2367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
628	& С130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	6	<u>205,38</u>	-	1232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
629	& С130-1136-16 варіант 3	Трійник перехідний ф125/100/125 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>523,62</u>	-	1571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
630	& С130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>201,30</u>	-	201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
631	& С130-390-20 варіант 13	Врізка ф125 мм	шт	1	<u>154,10</u>	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
632	& С1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	4	<u>344,23</u>	-	1377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
633	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>237,41</u>	<u>8,83</u>	950	825	<u>35</u>	<u>2,0900</u>	<u>8,36</u>
					206,32	0,42			2	0,0040	0,02
634	& С1630-1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	4	<u>207,44</u>	-	830	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
635	КР15-146-4	Установлення клапанів зворотніх діаметром понад 100 до 200 мм	клапан	1	<u>3250,98</u>	<u>130,86</u>	3251	1657	<u>131</u>	<u>15,6300</u>	<u>15,63</u>
					1656,94	9,53			10	0,0818	0,08
636	& С130-390-18 варіант 2	Зворотній клапан ф125	шт	1	<u>336,68</u>	-	337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ОТВОРИ									
		Разом прямі витрати по розділу 24					20475	4424	<u>183</u>		<u>43,33</u>
									19		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					20475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15868				
		всього заробітна плата, грн.					4443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					746				
		Всього будівельні роботи, грн.					22808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 24					22808				
		Розділ 25. ТРЕТІЙ ПОВЕРХ. Підключення кондиціонерів									
637	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	14	<u>87,40</u>	-	1224	1224	<u>-</u>	0,8000	11,2
					87,40	-			-	-	-
638	& С121-783-1-10-1	Пленум для кондиціонера з підключенням 2 х ф200 мм	шт	6	<u>1813,85</u>	-	10883	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
639	& С121-783-1-10-1	Пленум для кондиціонера з підключенням 1 х ф200 мм	шт	8	<u>1108,60</u>	-	8869	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
640	КБ20-11-2	Установлення пленум-дифузорів	грати	20	<u>402,20</u>	<u>12,94</u>	8044	5359	<u>259</u>	<u>2,7140</u>	<u>54,28</u>
	κ=1,15				267,93	1,06			21	0,0108	0,22
641	& С1630-736-8	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-20 485х485 ФОП "Григоренко"	шт	16	<u>2036,87</u>	-	32590	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
642	& С1630-736-8	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-12 (300х300) +панель ФОП "Григоренко"	шт	4	<u>1327,36</u>	-	5309	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
643	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,1884	<u>38876,66</u>	<u>110,70</u>	7324	5465	<u>21</u>	<u>301,0700</u>	<u>56,72</u>
					29008,09	83,10			16	0,7839	0,15
644	& С1-ПР1-32-1	Повітропровід гнучкий ф200 в ізоляції	мп	30	<u>400,53</u>	-	12016	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
645	& С1-ПРТМ-61	Метал для кріплення	кг.	60	<u>51,00</u>	-	3060	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
646	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,4	<u>17357,20</u>	-	6943	3479	<u>-</u>	<u>84,9600</u>	<u>33,98</u>
					8697,36	-			-	-	-
647	& С113-1682-6-1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=6 мм	м2	41,2	<u>1285,35</u>	-	52956	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 25					149218	15527	<u>280</u>		<u>156,18</u>
									37		0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					149218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133411				
		всього заробітна плата, грн.					15564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 25					8094 15,7 2580 157312 157312				
		Розділ 26. ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ. ПВ7									
648	КБ20-42-1 κ=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	9891,15 7838,77	192,47 27,18	9891	7839	192 27	78,3955 0,2121	78,4 0,21
649	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пульт керування)	шт	1	108,14 87,40	- -	108	87	- -	0,8000 -	0,8 -
650	КБ20-27-5 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	250,72 162,65	8,63 0,41	501	325	17 1	1,6675 0,0039	3,34 0,01
651	& С130-236-2 варіант 1	Шумоглушник 700х300 (h)	шт	2	4722,13 -	- -	9444	-	- -	- -	- -
652	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,04	1131,98 1083,65	- -	1177	1127	- -	11,2470 -	11,7 -
653	& С130-231-1-Л варіант 3	Гнучкі вставки 700х300(h)	шт	4	1328,61 -	- -	5314	-	- -	- -	- -
654	КБ20-11-2 κ=1,15	Установлення плenum-дифузорів	грати	18	402,20 267,93	12,94 1,06	7240	4823	233 19	2,7140 0,0108	48,85 0,19
655	& С1630-736-8 варіант 6	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-9 (225х225) +панель ФОП "Григоренко"	шт	6	1338,37 -	- -	8030	-	- -	- -	- -
656	& С1630-736-8 варіант 3	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-12 (300х300) +панель ФОП "Григоренко"	шт	10	1327,36 -	- -	13274	-	- -	- -	- -
657	& С1630-736-8 варіант 8	Дифузор стельовий з адаптором ф125 ПДК-6 (150х150) +панель ФОП "Григоренко"	шт	2	887,71 -	- -	1775	-	- -	- -	- -
658	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,4	26803,87 17291,93	54,53 40,93	10722	6917	22 16	179,4700 0,3861	71,79 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	& С1545-318-6-2 варіант 3	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 700x300(h)	м	20	<u>3566,88</u>	-	71338	-	-	-	-
660	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,18	<u>32322,64</u>	<u>110,70</u>	5818	4136	<u>20</u>	<u>238,5100</u>	<u>42,93</u>
					22980,44	83,10			15	0,7839	0,14
661	& С1545-318-6-2 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 500x250(h)	м	12	<u>2675,33</u>	-	32104	-	-	-	-
662	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,41	<u>36428,41</u>	<u>110,70</u>	14936	10890	<u>45</u>	<u>275,6600</u>	<u>113,02</u>
					26559,84	83,10			34	0,7839	0,32
663	& С1545-318-6-2 варіант 7	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300x200(h)	м	41	<u>1783,77</u>	-	73135	-	-	-	-
664	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,3525	<u>38876,66</u>	<u>110,70</u>	13704	10225	<u>39</u>	<u>301,0700</u>	<u>106,13</u>
					29008,09	83,10			29	0,7839	0,28
665	& С1545-318-6-2 варіант 4	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф200	м	8	<u>933,95</u>	-	7472	-	-	-	-
666	& С1545-318-6-2 варіант 14	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125	м	15	<u>700,53</u>	-	10508	-	-	-	-
667	& С1545-318-6-2 варіант 5	Повітропровід гофрований ф200	м	25	<u>143,66</u>	-	3592	-	-	-	-
668	& С1545-318-6-2 варіант 15	Повітропровід гофрований ф125	м	22	<u>179,15</u>	-	3941	-	-	-	-
669	& С1630-470-6 варіант 2	Дросель-клапан ф200	шт	16	<u>447,12</u>	-	7154	-	-	-	-
670	& С1630-470-6 варіант 3	Дросель-клапан ф125	шт	2	<u>357,86</u>	-	716	-	-	-	-
671	& С130-390-20 варіант 41	Перехід прямокутного перерізу 700x300(h)/300x200(h)	шт	2	<u>1837,10</u>	-	3674	-	-	-	-
672	& С130-390-20 варіант 42	Перехід прямокутного перерізу 500x250(h)/300x200(h)	шт	4	<u>1429,10</u>	-	5716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
673	& C130-390-20 варіант 23	Перехід прямокутного перерізу 300x200(h) / ф200	шт	6	<u>1225,10</u>	-	7351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
674	& C130-390-20 варіант 43	Перехід прямокутного перерізу 300x200(h) / ф125	шт	2	<u>1225,10</u>	-	2450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
675	& C130-390-20 варіант 9	Відведення прямокутне 90° 700x300(h) мм	шт	1	<u>1531,10</u>	-	1531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
676	& C130-390-20 варіант 44	Відведення прямокутне 90° 500x250(h) мм	шт	2	<u>1225,10</u>	-	2450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
677	& C130-390-20 варіант 45	Відведення прямокутне 90° 250x500(h) мм	шт	6	<u>1225,10</u>	-	7351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
678	& C130-390-20 варіант 24	Відведення прямокутне 90° 300x200(h) мм	шт	2	<u>1225,10</u>	-	2450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
679	& C130-390-20 варіант 37	Відведення прямокутне 45° 300x200(h) мм	шт	2	<u>1225,10</u>	-	2450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
680	& C130-390-20 варіант 29	Відведення прямокутне 90° 200x300(h) мм	шт	2	<u>1225,10</u>	-	2450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
681	& C130-390-20 варіант 46	Трійник 200x300(h) мм	шт	2	<u>450,92</u>	-	902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
682	& C130-390-20 варіант 47	Трійник 250x500(h) мм	шт	2	<u>572,30</u>	-	1145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
683	& C130-390-20 варіант 6	Відведення 90° ф200 мм	шт	14	<u>450,92</u>	-	6313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
684	& C130-390-20 варіант 5	Врізка ф200 мм	шт	10	<u>176,54</u>	-	1765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
685	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,4	<u>17357,20</u>	-	24300	12176	-	84,9600	118,94
					8697,36	-			-	-	-
686	& C113-1682-6-1 варіант 3	Теплоізоляція повітропроводів каучукова самокліюча	м2	144,2	<u>1285,35</u>	-	185347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>946,85</u> 784,92	- -	3787	3140	- -	7,8500	31,4
688	& С130-390- 18 варіант 6	Клапан протипожежний універсальний 500x250 КРУ-1N	шт	2	<u>14672,20</u> -	- -	29344	-	- -	- -	- -
689	& С130-390- 18 варіант 7	Клапан протипожежний універсальний 300x200 КРУ-1N	шт	2	<u>13883,05</u> -	- -	27766	-	- -	- -	- -
690	КБ46-29-7	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 600x350(н) в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,02	<u>23049,14</u> 12487,64	<u>10561,50</u> 3733,16	461	250	<u>211</u> 75	<u>123,4200</u> 36,0525	<u>2,47</u> 0,72
691	КБ46-29-7	Пробивання отворів в стіні 400x300(н) в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,02	<u>23049,14</u> 12487,64	<u>10561,50</u> 3733,16	461	250	<u>211</u> 75	<u>123,4200</u> 36,0525	<u>2,47</u> 0,72
Разом прямі витрати по розділу 26							631358	62185	<u>990</u> 291		<u>632,24</u> 2,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							631358				
							568183				
							62476				
							32615				
							63,14				
							10376				
							663973				

Всього по розділу 26							663973				
Розділ 27. ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ. ПВ8											
692	КБ20-42-1 κ=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9891,15</u> 7838,77	<u>192,47</u> 27,18	9891	7839	<u>192</u> 27	<u>78,3955</u> 0,2121	<u>78,4</u> 0,21
693	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пульт керування)	шт	1	<u>108,14</u> 87,40	- -	108	87	- -	0,8000	0,8
694	КБ20-27-5 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	<u>250,72</u> 162,65	<u>8,63</u> 0,41	501	325	<u>17</u> 1	<u>1,6675</u> 0,0039	<u>3,34</u> 0,01
695	& С130-236- 2 варіант 1	Шумоглушник 700x300 (н)	шт	2	<u>4722,13</u> -	- -	9444	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
696	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,04	<u>1131,98</u> 1083,65	- -	1177	1127	- -	11,2470	11,7
697	& С130-231- 1-Л варіант 3	Гнучкі вставки 700х300(н)	шт	4	<u>1328,61</u> -	- -	5314	-	- -	- -	- -
698	КБ20-11-2 κ=1,15	Установлення плenum-дифузорів	грати	18	<u>402,20</u> 267,93	<u>12,94</u> 1,06	7240	4823	<u>233</u> 19	<u>2,7140</u> 0,0108	<u>48,85</u> 0,19
699	& С1630- 736-8 варіант 1	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК- 20 485х485 ФОП "Григоренко"	шт	4	<u>2036,87</u> -	- -	8147	-	- -	- -	- -
700	& С1630- 736-8 варіант 2	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК- 16 (400х400) +панель ФОП "Григоренко"	шт	2	<u>1782,58</u> -	- -	3565	-	- -	- -	- -
701	& С1630- 736-8 варіант 3	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК- 12 (300х300) +панель ФОП "Григоренко"	шт	4	<u>1327,36</u> -	- -	5309	-	- -	- -	- -
702	& С1630- 736-8 варіант 6	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК- 9 (225х225) +панель ФОП "Григоренко"	шт	8	<u>1338,37</u> -	- -	10707	-	- -	- -	- -
703	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,74	<u>26803,87</u> 17291,93	<u>54,53</u> 40,93	19835	12796	<u>40</u> 30	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>132,81</u> 0,29
704	& С1545- 318-6-2 варіант 3	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 700х300(н)	м	37	<u>3566,88</u> -	- -	131975	-	- -	- -	- -
705	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,147	<u>32322,64</u> 22980,44	<u>110,70</u> 83,10	4751	3378	<u>16</u> 12	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>35,06</u> 0,12
706	& С1545- 318-6-2 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 400х200(н)	м	6	<u>2097,77</u> -	- -	12587	-	- -	- -	- -
707	& С1545- 318-6-2 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 500х250(н)	м	5	<u>2675,33</u> -	- -	13377	-	- -	- -	- -
708	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,54	<u>36428,41</u> 26559,84	<u>110,70</u> 83,10	19671	14342	<u>60</u> 45	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>148,86</u> 0,42
709	& С1545- 318-6-2 варіант 7	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300х200(н)	м	54	<u>1783,77</u> -	- -	96324	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,5024	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	19532	14574	<u>56</u> 42	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>151,26</u> 0,39
711	& С1545-318-6-2 варіант 4	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф200	м	35	<u>933,95</u> -	- -	32688	-	- -	- -	- -
712	& С1545-318-6-2 варіант 5	Повітропровід гофрований ф200	м	45	<u>143,66</u> -	- -	6465	-	- -	- -	- -
713	& С1630-470-6 варіант 2	Дросель-клапан ф200	шт	18	<u>447,12</u> -	- -	8048	-	- -	- -	- -
714	& С130-390-20 варіант 41	Перехід прямокутного перерізу 700х300(г)/300х200(г)	шт	2	<u>1837,10</u> -	- -	3674	-	- -	- -	- -
715	& С130-390-20 варіант 48	Перехід прямокутного перерізу 500х250(г)/400х200(г)	шт	2	<u>1429,10</u> -	- -	2858	-	- -	- -	- -
716	& С130-390-20 варіант 15	Перехід прямокутного перерізу 400х200(г) / 300х200(г)	шт	2	<u>1225,10</u> -	- -	2450	-	- -	- -	- -
717	& С130-390-20 варіант 42	Перехід прямокутного перерізу 500х250(г)/300х200(г)	шт	2	<u>1429,10</u> -	- -	2858	-	- -	- -	- -
718	& С130-390-20 варіант 23	Перехід прямокутного перерізу 300х200(г) / ф200	шт	6	<u>1225,10</u> -	- -	7351	-	- -	- -	- -
719	& С130-390-20 варіант 10	Перехід прямокутного перерізу 400х200(г) / ф200	шт	2	<u>1225,10</u> -	- -	2450	-	- -	- -	- -
720	& С130-390-20 варіант 9	Відведення прямокутне 90° 700х300(г) мм	шт	6	<u>1531,10</u> -	- -	9187	-	- -	- -	- -
721	& С130-390-20 варіант 17	Відведення прямокутне 45° 700х300(г) мм	шт	4	<u>1531,10</u> -	- -	6124	-	- -	- -	- -
722	& С130-390-20 варіант 35	Відведення прямокутне 45° 500х250(г) мм	шт	2	<u>1225,10</u> -	- -	2450	-	- -	- -	- -
723	& С130-390-20 варіант 49	Відведення прямокутне 45° 250х500(г) мм	шт	2	<u>1225,10</u> -	- -	2450	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
724	& C130-390-20 варіант 24	Відведення прямокутне 90° 300x200(h) мм	шт	6	<u>1225,10</u>	-	7351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
725	& C130-390-20 варіант 29	Відведення прямокутне 90° 200x300(h) мм	шт	10	<u>1225,10</u>	-	12251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
726	& C130-390-20 варіант 46	Трійник 200x300(h) мм	шт	2	<u>450,92</u>	-	902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
727	& C130-390-20 варіант 47	Трійник 250x500(h) мм	шт	2	<u>572,30</u>	-	1145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
728	& C130-390-20 варіант 6	Відведення 90° ф200 мм	шт	30	<u>450,92</u>	-	13528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
729	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,7	<u>17357,20</u>	-	29507	14786	-	84,9600	144,43
					8697,36	-			-	-	-
730	& C113-1682-6-1 варіант 3	Теплоізоляція повітропроводів каучукова самокляюча	м2	175,1	<u>1285,35</u>	-	225065	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
731	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	6	<u>946,85</u>	-	5681	4710	-	7,8500	47,1
					784,92	-			-	-	-
732	& C130-390-18 варіант 6	Клапан протипожежний універсальний 500x250 КРУ-1N	шт	2	<u>14672,20</u>	-	29344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
733	& C130-390-18 варіант 7	Клапан протипожежний універсальний 300x200 КРУ-1N	шт	4	<u>13883,05</u>	-	55532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
734	КБ46-29-7	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 600x350(h) в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,02	<u>23049,14</u>	<u>10561,50</u>	461	250	<u>211</u>	<u>123,4200</u>	<u>2,47</u>
					12487,64	3733,16			75	36,0525	0,72
735	КБ46-29-7	Пробивання отворів в стіні 400x300(h) в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,04	<u>23049,14</u>	<u>10561,50</u>	922	500	<u>422</u>	<u>123,4200</u>	<u>4,94</u>
					12487,64	3733,16			149	36,0525	1,44
		Разом прямі витрати по розділу 27					850197	79537	<u>1247</u>		<u>810,02</u>
									400		3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					850197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					769413				
		всього заробітна плата, грн.					79937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 27					41948 81,64 13414 892145 892145				
		Розділ 28. ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ. ПВ9									
736	КБ20-42-1 κ=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9891,15</u> 7838,77	<u>192,47</u> 27,18	9891	7839	<u>192</u> 27	<u>78,3955</u> 0,2121	<u>78,4</u> 0,21
737	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пульт керування)	шт	1	<u>108,14</u> 87,40	- -	108	87	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
738	КБ20-27-5 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	<u>250,72</u> 162,65	<u>8,63</u> 0,41	501	325	<u>17</u> 1	<u>1,6675</u> 0,0039	<u>3,34</u> 0,01
739	& С130-236-2 варіант 1	Шумоглушник 700х300 (h)	шт	2	<u>4722,13</u> -	- -	9444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
740	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,04	<u>1131,98</u> 1083,65	- -	1177	1127	<u>-</u> -	<u>11,2470</u> -	<u>11,7</u> -
741	& С130-231-1-Л варіант 3	Гнучкі вставки 700х300(h)	шт	4	<u>1328,61</u> -	- -	5314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
742	КБ20-11-2 κ=1,15	Установлення плenum-дифузорів	грати	6	<u>402,20</u> 267,93	<u>12,94</u> 1,06	2413	1608	<u>78</u> 6	<u>2,7140</u> 0,0108	<u>16,28</u> 0,06
743	& С1630-736-8 варіант 1	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-20 485х485 ФОП "Григоренко"	шт	6	<u>2036,87</u> -	- -	12221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
744	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,57	<u>26803,87</u> 17291,93	<u>54,53</u> 40,93	15278	9856	<u>31</u> 23	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>102,3</u> 0,22
745	& С1545-318-6-2 варіант 16	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 800х400(h)	м	3	<u>4280,12</u> -	- -	12840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
746	& С1545-318-6-2 варіант 17	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 800х300(h)	м	9	<u>3923,50</u> -	- -	35312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
747	& С1545-318-6-2 варіант 3	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 700х300(н)	м	15	<u>3566,88</u>	-	53503	-	-	-	-
748	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,196	<u>32322,64</u>	<u>110,70</u>	6335	4504	<u>22</u>	<u>238,5100</u>	<u>46,75</u>
					22980,44	83,10			16	0,7839	0,15
749	& С1545-318-6-2 варіант 6	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 500х300(н)	м	7	<u>2853,63</u>	-	19975	-	-	-	-
750	& С1545-318-6-2 варіант 19	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300х300(н)	м	7	<u>2140,39</u>	-	14983	-	-	-	-
751	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0471	<u>38876,66</u>	<u>110,70</u>	1831	1366	<u>5</u>	<u>301,0700</u>	<u>14,18</u>
					29008,09	83,10			4	0,7839	0,04
752	& С1545-318-6-2 варіант 11	Повітропровід гофрований ф250	м	6	<u>191,90</u>	-	1151	-	-	-	-
753	& С1630-470-6 варіант 4	Дросель-клапан ф250	шт	6	<u>550,34</u>	-	3302	-	-	-	-
754	& С130-390-20 варіант 50	Перехід прямокутного перерізу 800х400(н)/800х300(н)	шт	1	<u>2041,10</u>	-	2041	-	-	-	-
755	& С130-390-20 варіант 51	Перехід прямокутного перерізу 800х400(н)/700х300(н)	шт	1	<u>2041,10</u>	-	2041	-	-	-	-
756	& С130-390-20 варіант 52	Перехід прямокутного перерізу 800х300(н)/700х300(н)	шт	2	<u>2041,10</u>	-	4082	-	-	-	-
757	& С130-390-20 варіант 14	Перехід прямокутного перерізу 700х300(н)/500х300(н)	шт	2	<u>1939,10</u>	-	3878	-	-	-	-
758	& С130-390-20 варіант 53	Перехід прямокутного перерізу 500х300(н)/300х300(н)	шт	2	<u>1531,10</u>	-	3062	-	-	-	-
759	& С130-390-20 варіант 54	Трійник 800х400(н) мм	шт	1	<u>1531,10</u>	-	1531	-	-	-	-
760	& С130-390-20 варіант 55	Відведення прямокутне 90° 800х300(н) мм	шт	1	<u>1633,10</u>	-	1633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761	& C130-390-20 варіант 9	Відведення прямокутне 90° 700x300(h) мм	шт	6	<u>1531,10</u>	-	9187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
762	& C130-390-20 варіант 56	Відведення прямокутне 90° 300x700(h) мм	шт	4	<u>1531,10</u>	-	6124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
763	& C130-390-20 варіант 38	Відведення 90° ф250 мм	шт	6	<u>668,18</u>	-	4009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
764	& C130-390-20 варіант 39	Врізка ф250 мм	шт	6	<u>246,92</u>	-	1482	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
765	& C130-390-20 варіант 6	Відведення 90° ф200 мм	шт	6	<u>450,92</u>	-	2706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
766	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,95	<u>17357,20</u>	-	16489	8262	-	84,9600	80,71
					8697,36	-			-	-	-
767	& C113-1682-6-1 варіант 3	Теплоізоляція повітропроводів каучукова самокляуча	м2	97,85	<u>1285,35</u>	-	125771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
768	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>946,85</u>	-	1894	1570	-	7,8500	15,7
					784,92	-			-	-	-
769	& C130-390-18 варіант 8	Клапан протипожежний універсальний 700x300 КРУ-1N	шт	2	<u>16940,06</u>	-	33880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
770	КБ46-29-7	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 800x400(h) в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,04	<u>23049,14</u>	<u>10561,50</u>	922	500	<u>422</u>	<u>123,4200</u>	<u>4,94</u>
					12487,64	3733,16			149	36,0525	1,44
		Разом прямі витрати по розділу 28					426311	37044	<u>767</u>		<u>375,1</u>
									226		2,13
		Разом будівельні роботи, грн.					426311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					388500				
		всього заробітна плата, грн.					37270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6011				
		Всього будівельні роботи, грн.					445483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 28					445483				
		Розділ 29. ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ. В16									
771	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
772	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u> 87,40	- -	87	87	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
773	& С1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u> -	- -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
774	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>990,63</u> 942,30	- -	101	96	<u>-</u> -	<u>9,7800</u> -	<u>1</u> -
775	& С130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u> -	- -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
776	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,01727	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	671	501	<u>2</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>5,2</u> 0,01
777	& С1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	3	<u>489,65</u> -	- -	1469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
778	& С1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	2	<u>591,65</u> -	- -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
779	& С130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>205,38</u> -	- -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
780	& С130-1136-16 варіант 8	Трійник перехідний ф160/125/160 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>603,18</u> -	- -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
781	& С130-1136-16 варіант 3	Трійник перехідний ф125/100/125 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>523,62</u> -	- -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
782	& С130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>201,30</u> -	- -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
783	& С1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u> -	- -	688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
793	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u> 756,91	<u>12,95</u> 3,87	772	757	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
794	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>87,40</u> 87,40	- -	87	87	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
795	& C1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u> -	- -	2675	-	- -	- -	- -
796	KБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>1131,98</u> 1083,65	- -	116	111	- -	<u>11,2470</u> -	<u>1,15</u> -
797	& C130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -
798	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,01413	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	549	410	<u>2</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>4,25</u> 0,01
799	& C1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	2	<u>489,65</u> -	- -	979	-	- -	- -	- -
800	& C1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	2	<u>591,65</u> -	- -	1183	-	- -	- -	- -
801	& C130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	2	<u>205,38</u> -	- -	411	-	- -	- -	- -
802	& C130-1136-16 варіант 8	Трійник перехідний ф160/125/160 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>603,18</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
803	& C130-1136-16 варіант 7	Трійник ф125 мм	шт	1	<u>272,70</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
804	& C130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	2	<u>201,30</u> -	- -	403	-	- -	- -	- -
805	& C1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u> -	- -	688	-	- -	- -	- -
806	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,41</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	475	413	<u>18</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
807	& C1630-1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	2	<u>207,44</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808	& C111-155-1-B9-2 варіант 1	Хомут для кріплення з анкером ф100	шт	3	<u>153,06</u>	-	459	-	-	-	-
809	& C111-155-1-B9-2 варіант 2	Хомут для кріплення з анкером ф125	шт	3	<u>188,76</u>	-	566	-	-	-	-
810	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,03	<u>17357,20</u>	-	521	261	-	84,9600	2,55
811	& C113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	3,09	<u>1285,35</u>	-	3972	-	-	-	-
812	КР15-146-4	Установлення клапанів зворотніх діаметром понад 100 до 200 мм	клапан	1	<u>3250,98</u>	<u>130,86</u>	3251	1657	<u>131</u>	<u>15,6300</u>	<u>15,63</u>
813	& C130-390-18 варіант 2	Зворотній клапан ф125	шт	1	<u>336,68</u>	-	337	-	-	0,0818	0,08
814	КБ46-29-7	ОТВОРИ Пробивання отворів в стіні 150x150(н) в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,01	<u>23049,14</u>	<u>10561,50</u>	230	125	<u>105</u>	<u>123,4200</u>	<u>1,23</u>
		Разом прямі витрати по розділу 30			<u>12487,64</u>	<u>3733,16</u>	19254	3821	<u>269</u>	<u>36,0525</u>	<u>0,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19254		53		0,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15164				
		всього заробітна плата, грн.					3874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					641				
		Всього будівельні роботи, грн.					21266				

		Всього по розділу 30					21266				
Розділ 31. ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ. В18											
815	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u>	<u>12,95</u>	772	757	<u>13</u>	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
816	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>756,91</u>	<u>3,87</u>	87	87	<u>4</u>	<u>0,0284</u>	<u>0,03</u>
817	& C1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>87,40</u>	-	2675	-	-	-	-
					<u>2674,55</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
818	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>990,63</u> 942,30	-	101	96	-	9,7800	1
819	& C130-231-1-Л варіант 1	Гнучка вставка ф 125	шт	2	<u>144,44</u>	-	289	-	-	-	-
820	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,02512	<u>38876,66</u> 29008,09	<u>110,70</u> 83,10	977	729	<u>3</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>7,56</u> 0,02
821	& C1-ПР1-32-1 варіант 1	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф100, ГОСТ 19904-89	мп	3	<u>489,65</u>	-	1469	-	-	-	-
822	& C1-ПР1-32-1 варіант 2	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: ф125, ГОСТ 19904-89	мп	4	<u>591,65</u>	-	2367	-	-	-	-
823	& C130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>205,38</u>	-	616	-	-	-	-
824	& C130-1136-16 варіант 3	Трійник перехідний ф125/100/125 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>523,62</u>	-	524	-	-	-	-
825	& C130-1136-16 варіант 6	Перехід ф125/100 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>201,30</u>	-	201	-	-	-	-
826	& C130-390-20 варіант 13	Врізка ф125 мм	шт	1	<u>154,10</u>	-	154	-	-	-	-
827	& C1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан ф 100	шт	2	<u>344,23</u>	-	688	-	-	-	-
828	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>237,41</u> 206,32	<u>8,83</u> 0,42	475	413	<u>18</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
829	& C1630-1478-63 варіант 1	Анемостат ф100	шт	2	<u>207,44</u>	-	415	-	-	-	-
830	& C111-155-1-B9-2 варіант 1	Хомут для кріплення з анкером ф100	шт	3	<u>153,06</u>	-	459	-	-	-	-
831	& C111-155-1-B9-2 варіант 2	Хомут для кріплення з анкером ф125	шт	3	<u>188,76</u>	-	566	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
832	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,03	<u>17357,20</u>	-	521	261	-	84,9600	2,55
					8697,36	-			-	-	-
833	& С113-1682-6-1 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=10 мм	м2	3,09	<u>1285,35</u>	-	3972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
834	КР15-146-4	Установлення клапанів зворотніх діаметром понад 100 до 200 мм	клапан	1	<u>3250,98</u>	<u>130,86</u>	3251	1657	<u>131</u>	<u>15,6300</u>	<u>15,63</u>
					1656,94	9,53			10	0,0818	0,08
835	& С130-390-18 варіант 2	Зворотній клапан ф125	шт	1	<u>336,68</u>	-	337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 31							20916	4000	<u>165</u>		<u>38,86</u>
									17		0,14
Разом будівельні роботи, грн.							20916				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16751				
всього заробітна плата, грн.							4017				
Загальновиробничі витрати, грн.							2091				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							664				
Всього будівельні роботи, грн.							23007				

Всього по розділу 31							23007				
Розділ 32. В19.ІТП											
836	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>772,39</u>	<u>12,95</u>	772	757	<u>13</u>	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
					756,91	3,87			4	0,0284	0,03
837	& С1-1-2-5	Короб для вентилятора KSV300-90	шт	1	<u>7788,02</u>	-	7788	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
838	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>87,40</u>	-	175	175	-	0,8000	1,6
					87,40	-			-	-	-
839	& С1-1-2-6	Монтажна рамка для короба SSA300	шт	1	<u>306,46</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
840	& С1512-6-4 варіант 2	Регулятор обертів вентилятора МТУ-0-15-АТ "Salda"	шт	1	<u>2674,55</u>	-	2675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
841	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,160768	<u>990,63</u>	-	159	151	-	9,7800	1,57
					942,30	-			-	-	-
842	& С130-231-1-Л варіант 5	Гнучка вставка ф 160	шт	1	<u>184,85</u>	-	185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
843	КР15-20-6	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 150 до 200 мм	100шт	0,01	<u>193546,92</u>	<u>8825,09</u>	1935	1147	<u>88</u>	<u>1120,7000</u>	<u>11,21</u>
					114726,06	675,95			7	6,3020	0,06
844	& С130-390-18 варіант 10	Зворотній клапан ф160	шт	1	<u>694,70</u>	-	695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
845	С1533-12 варіант 1	Фланці для дахових вентиляторів, діаметр 160 мм	шт	1	<u>325,59</u>	-	326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
846	КБ20-18-1 Н2,3,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонти	4	<u>81,24</u>	<u>3,55</u>	325	284	<u>14</u>	<u>0,7015</u>	<u>2,81</u>
					70,98	0,17			1	0,0016	0,01
847	С130-296 варіант 1	Вентиляційний вихід VILPE 160/700 з ковпаком, діаметр 160 мм	шт	4	<u>5477,83</u>	-	21911	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 32					37252	2514	<u>115</u>		<u>24,33</u>
									12		0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					37252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34623				
		всього заробітна плата, грн.					2526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1309				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					415				
		Всього будівельні роботи, грн.					38561				

		Всього по розділу 32					38561				
		Розділ 33. ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ.									
		Підключення кондиціонерів									
848	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	18	<u>87,40</u>	-	1573	1573	-	0,8000	14,4
					87,40	-			-	-	-
849	& С121-783-1-10-1	Пленум для кондиціонера з підключенням 2 х ф200 мм	шт	6	<u>1813,85</u>	-	10883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
850	& С121-783-1-10-1 варіант 1	Пленум для кондиціонера з підключенням 1 х ф200 мм	шт	12	<u>1108,60</u>	-	13303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
851	КБ20-11-2 κ=1,15	Установлення пленум-дифузорів	грати	24	<u>402,20</u>	<u>12,94</u>	9653	6430	<u>311</u>	<u>2,7140</u>	<u>65,14</u>
					267,93	1,06			25	0,0108	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	& C1630-736-8 варіант 1	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-20 485х485 ФОП "Григоренко"	шт	20	<u>2036,87</u>	-	40737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
853	& C1630-736-8 варіант 2	Дифузор стельовий з адаптором ф200 ПДК-16 (400х400) +панель ФОП "Григоренко"	шт	4	<u>1782,58</u>	-	7130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
854	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,2198	<u>38876,66</u>	<u>110,70</u>	8545	6376	<u>24</u>	<u>301,0700</u>	<u>66,18</u>
					29008,09	83,10			18	0,7839	0,17
855	& C1-ПР1-32-1 варіант 4	Повітропровід гнучкий ф200 в ізоляції	мп	35	<u>400,53</u>	-	14019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
856	& C1-ПРТМ-61	Метал для кріплення	кг.	80	<u>51,00</u>	-	4080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
857	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,55	<u>17357,20</u>	-	9546	4784	-	84,9600	46,73
					8697,36	-			-	-	-
858	& C113-1682-6-1 варіант 2	Теплоізоляція повітропроводів самоклеюча фольгована б=6 мм	м2	56,65	<u>1285,35</u>	-	72815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
859	КБ20-14-8 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	18	<u>685,82</u>	-	12345	5109	-	2,8750	51,75
					283,82	-			-	-	-
860	& 1503-1154-2	Заслінка під сервопривід 700х300(н) з приводом Belimo TF24	шт	18	<u>7882,91</u>	-	141892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
861	КР15-123-3	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	18	<u>946,85</u>	-	17043	14129	-	7,8500	141,3
					784,92	-			-	-	-
862	& C130-390-18 варіант 9	Прямокутний клапан під привід 700х30	шт	18	<u>10980,38</u>	-	197647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 33					561211	38401	<u>335</u>		<u>385,5</u>
									43		0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					561211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					522475				
		всього заробітна плата, грн.					38444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6495				
		Всього будівельні роботи, грн.					581439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 33					581439				
		Розділ 34. Кріплення та з'єднання повітропроводів									
863	& C111-100-52-1	Кутник для профіля фланцевого S20	шт.	4500	<u>4.69</u>	-	21105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
864	& C111-100-52-1 варіант 1	Затискач з болтом M8x20	шт.	4500	<u>6.60</u>	-	29700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
865	& C130-91-101	Ущільнювач гумовий для стиків	м	1500	<u>2.18</u>	-	3270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
866	& C1-3-1-17-2	Скотч фольгований для стиків	м.п.	1500	<u>8.24</u>	-	12360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
867	& C130-91-104	Профіль фланцевий S20	м	1500	<u>47.84</u>	-	71760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
868	& C130-91-103	Профіль монтажний 30x20x7x1,4	м	750	<u>64.58</u>	-	48435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
869	& C111-1390-12-1	Шпилька M8	мп	1000	<u>65.42</u>	-	65420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 34					252050	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					252050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					252050				
		Всього будівельні роботи, грн.					252050				

		Всього по розділу 34					252050				
		Розділ 35. ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ									
870	КПЗ-32-6	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу	пристр.	18	<u>5121.00</u>	-	92178	92178	-	36,0000	648
					5121,00	-			-	-	-
871	КПЗ-40-3	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря	пристр.	10	<u>1280.25</u>	-	12803	12803	-	9,0000	90
					1280,25	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
872	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	10	<u>3983,00</u>	-	39830	39830	-	28,0000	280
					3983,00	-			-	-	-
873	КП2-16-7	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління	система	10	<u>10668,75</u>	-	106688	106688	-	75,0000	750
					10668,75	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 35					251499	251499	-		1768
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					251499				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					251499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101739				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25265				
		Всього будівельні роботи, грн.					353238				

		Всього по розділу 35					353238				
		Разом прямі витрати по кошторису					7521350	965264	<u>22737</u>		<u>8990,18</u>
									6608		62,83
		Разом будівельні роботи, грн.					7521350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6533349				
		всього заробітна плата, грн.					971872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					478324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					884,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145404				
		Всього будівельні роботи, грн.					7999674				

		Всього по кошторису					7999674				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9937,95				

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кошторисна заробітна плата, грн.					1117276				

Склав

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-038

придбання устаткування вентиляції

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 6572,523 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. ПІДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ						
1	& 2308-1088-17 варіант 1	П1 Підвісна припливна установка з ел. калорифером Q=740 м /г, P=120 Па, Q= 9, 4 кВт в комплекті з автоматикою VEKA INT 1000 ЕКО "Salda"; (маса=0,465)	шт	1	160819,00	160819
2	& 1517-2032-1-5	Пульт керування настінний ТРС "Salda"; (маса=0,0006)	шт	1	10396,00	10396
3	& 2308-1087-18	В1 Канальний підвісний вентилятор Q=740 м /г, P=120 Па, N=0.36 кВт VKS 400-200-4 L1 "Salda"; (маса=0,014)	шт	1	26726,00	26726
4	& 2308-1087-19	В2 Осьовий вентилятор Q=200 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6578,00	6578
		Разом по розділу 1				204519
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8031
		Всього по розділу 1				212550
Розділ 2. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ						
5	& 2308-1088-18	ПВ1 Підвісна припливн-витяжна установка з ел. калорифером Q=1650 м /г, P=220 Па, Q= 6,9 кВт в комплекті з автоматикою AmberAir Compact 2-СХР-Е2-Л-І50 "Salda"; (маса=0,31)	шт	1	635490,00	635490

1	2	3	4	5	6	7
6	& 1517-2032-1-5 варіант 1	Пульт керування настінний SA-Control "Salda"; (маса=0,0006)	шт	1	31464,00	31464
7	& 2308-1088-18	ПВ2 Підвісна припливн-витяжна установка з ел. калорифером Q=1650 м /г, P=220 Па, Q= 6,9 кВт в комплекті з автоматикою AmberAir Compact 2-CXP-E2-L-I50 "Salda"; (маса=0,31)	шт	1	635490,00	635490
8	& 1517-2032-1-5 варіант 1	Пульт керування настінний SA-Control "Salda"; (маса=0,0006)	шт	1	31464,00	31464
9	& 2308-1087-19 варіант 2	B3 Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6578,00	6578
10	& 2308-1087-19 варіант 2	B4 Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6578,00	6578
11	& 2308-1087-19 варіант 2	B5 Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6578,00	6578
12	& 2308-1087-19 варіант 1	B6 Осьовий вентилятор Q=75 м3/год, P=100 Па, Q=50 Вт VKAP 100 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6348,00	6348
13	& 2308-1087-19 варіант 2	B7 Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6578,00	6578
		Разом по розділу 2				1366568
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				53665
		Всього по розділу 2				1420233
		Розділ 3. ДРУГИЙ ПОВЕРХ				
		ПВ3				

1	2	3	4	5	6	7
14	& 2308-1088-18 варіант 1	Підвісна припливн-витяжна установка з ел. калорифером Q=1560 м /г, P=200 Па, Q= 6,9 кВт в комплекті з автоматикою AmberAir Compact 2-CXP-E2-L-I50 "Salda"; (маса=0,31)	шт	1	635490,00	635490
15	& 1517-2032-1-5 варіант 1	Пульт керування настінний SA-Control "Salda"; (маса=0,0006)	шт	1	31464,00	31464
16	& 2308-1088-18 варіант 2	ПВ4 Підвісна припливн-витяжна установка з ел. калорифером Q=1510 м /г, P=210 Па, Q= 6,9 кВт в комплекті з автоматикою AmberAir Compact 2-CXP-E2-L-I50 "Salda"; (маса=0,31)	шт	1	635490,00	635490
17	& 1517-2032-1-5 варіант 1	Пульт керування настінний SA-Control "Salda"; (маса=0,0006)	шт	1	31464,00	31464
18	& 2308-1087-19 варіант 2	B8 Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6578,00	6578
19	& 2308-1087-19 варіант 2	B9 Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6578,00	6578
20	& 2308-1087-19 варіант 2	B10 Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6578,00	6578
21	& 2308-1087-19 варіант 2	B11 Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6578,00	6578
		Разом по розділу 3				1360220
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				53416
		Всього по розділу 3				1413636
		Розділ 4. ТРЕТІЙ ПОВЕРХ				
22	& 2308-1088-18 варіант 3	ПВ5 Підвісна припливн-витяжна установка з ел. калорифером Q=1690 м /г, P=230 Па, Q= 6,9 кВт в комплекті з автоматикою AmberAir Compact 2-CXP-E2-L-I50 "Salda"; (маса=0,31)	шт	1	635490,00	635490

1	2	3	4	5	6	7
23	& 1517-2032-1-5 варіант 1	Пульт керування настінний SA-Control "Salda"; (маса=0,0006)	шт	1	31464,00	31464
24	& 2308-1088-18 варіант 4	ПВ6 Підвісна припливн-витяжна установка з ел. калорифером Q=1400 м /г, P=190 Па, Q= 6,9 кВт в комплекті з автоматикою AmberAir Compact 2-CXP-E2-L-I50 "Salda"; (маса=0,31)	шт	1	635490,00	635490
25	& 1517-2032-1-5 варіант 1	Пульт керування настінний SA-Control "Salda"; (маса=0,0006)	шт	1	31464,00	31464
26	& 2308-1087-19 варіант 2	B12 Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6578,00	6578
27	& 2308-1087-19 варіант 2	B13 Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6578,00	6578
28	& 2308-1087-19 варіант 2	B14 Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6578,00	6578
29	& 2308-1087-19	B15 Осьовий вентилятор Q=200 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003)	шт	1	6578,00	6578
		Разом по розділу 4				1360220
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				53416
		Всього по розділу 4				1413636
		Розділ 5. ЧЕТВЕРТИЙ ПОВЕРХ				
30	& 2308-1088-18 варіант 5	ПВ7 Підвісна припливн-витяжна установка з ел. калорифером Q=1670 м /г, P=240 Па, Q= 6,9 кВт в комплекті з автоматикою AmberAir Compact 2-CXP-E2-L-I50 "Salda"; (маса=0,31)	шт	1	635490,00	635490
31	& 1517-2032-1-5 варіант 1	Пульт керування настінний SA-Control "Salda"; (маса=0,0006)	шт	1	31464,00	31464
		ПВ8				

1	2	3	4	5	6	7
32	& 2308-1088-18 варіант 6	Підвісна припливн-витяжна установка з ел. калорифером Q=1830 м /г, P=240 Па, Q= 6,9 кВт в комплекті з автоматикою AmberAir Compact 2-CXP-E2-L-150 "Salda"; (маса=0,31)	шт	1	635490,00	635490
33	& 1517-2032-1-5 варіант 1	Пульт керування настінний SA-Control "Salda"; (маса=0,0006) ПВ9	шт	1	31464,00	31464
34	& 2308-1088-18 варіант 6	Підвісна припливн-витяжна установка з ел. калорифером Q=1830 м /г, P=240 Па, Q= 6,9 кВт в комплекті з автоматикою AmberAir Compact 2-CXP-E2-L-150 "Salda"; (маса=0,31)	шт	1	635490,00	635490
35	& 1517-2032-1-5 варіант 1	Пульт керування настінний SA-Control "Salda"; (маса=0,0006) B16	шт	1	31464,00	31464
36	& 2308-1087-19 варіант 2	Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003) B17	шт	1	6578,00	6578
37	& 2308-1087-19 варіант 2	Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003) B18	шт	1	6578,00	6578
38	& 2308-1087-19 варіант 2	Осьовий вентилятор Q=150 м3/год, P=140 Па, Q=74 Вт VKAP 125 LD 3.0 "Salda"; (маса=0,003) B19	шт	1	6578,00	6578
39	& 1503-1996-100	Даховий вентилятор VSA-190L; (маса=0,0044) Разом по розділу 5	шт	1	12049,00	12049
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2032645
		Всього по розділу 5				2112468
		Разом				6324172
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				248351

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				6572523

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Любов СТАШЕНКО

Перевіряє

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юлія ВАРАВКА

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на Опалення
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4608,892 тис. грн.
4,52392 тис.люд.год.
486,794 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ16-10-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	2,92	6610,68	726,15	19303	17183	2120	54,6940	159,71
					5884,53	68,03			199	0,5590	1,63
2	КБ16-10-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	100м	14,5	5112,07	623,69	74125	65082	9043	41,7174	604,9
					4488,38	46,91			680	0,4003	5,8
3	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	11,07	10658,31	941,88	117987	107561	10426	105,3500	1166,22
					9716,43	471,53			5220	4,1874	46,35
4	КР15-58-1	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	3	568,98	1,82	1707	1701	6	6,0400	18,12
					567,16	0,14			-	0,0015	-
5	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (обладнання ІТП)	1т	0,8	10082,06	2703,07	8066	5903	2163	62,0970	49,68
					7378,99	501,91			402	3,7222	2,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					221188	197430	<u>23758</u> 6501		<u>1998.63</u> 56,76
		Разом будівельні роботи, грн.					221188				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					203931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109271				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					216,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35584				
		Всього будівельні роботи, грн.					330459				

		Всього по розділу 1					330459				
6	КМ38-2-5	Розділ 2. Блочний тепловий пункт з блоком підживлення									
		<i>Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 1 т (Модуль системи опалення ІНЖ ІТП ТО-16.-65-65-в-200)</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	<u>8697,64</u>	<u>727,54</u>	8698	3784	<u>728</u>	<u>37,4000</u>	<u>37,4</u>
					3784,13	159,83			160	1,1901	1,19
7	КМ38-2-4	<i>Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т (Модуль системи підживлення ІНЖ ІТП П- СН1-L-201-DN 25)</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	<u>6392,96</u>	<u>429,05</u>	6393	2449	<u>429</u>	<u>24,2000</u>	<u>24,2</u>
					2448,56	91,24			91	0,6810	0,68
		Разом прямі витрати по розділу 2					15091	6233	<u>1157</u> 251		<u>61.6</u> 1,87
		Разом будівельні роботи, грн.					15091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7701				
		всього заробітна плата, грн.					6484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2924				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					824				
		Всього будівельні роботи, грн.					18015				

		Всього по розділу 2					18015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вузол обліку тепла (1-21/02/2024 - ОБ, арк.10)									
8	КМ11-60-1	Установлення приладів (теплолічильник)	комплект	1	<u>981,90</u> 688,58	<u>146,43</u> 44,66	982	689	<u>146</u> 45	<u>6,4000</u> 0,3278	<u>6,4</u> 0,33
9	& С1630-981-2-110	Теплолічильник МВТ-2М НК-01 з двома витратомірами ULTRAHEAT T 150/2WR761 Gmax=10 м3/ч, DN=40 мм, L=300 мм	компл.	1	<u>47766,28</u> -	-	47766	-	-	-	-
10	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>110255,38</u> 40216,05	<u>4117,26</u> 316,92	2205	804	<u>82</u> 6	<u>392,8500</u> 2,9544	<u>7,86</u> 0,06
11	& С1630-674-2-83 варіант 1	Кульовий кран фланцевий Ду = 65 мм, Ру = 1,6 МПа	шт	2	<u>3494,19</u> -	-	6988	-	-	-	-
12	КР16-26-2	Установлення сталевих засувок Ду65	шт	2	<u>984,10</u> 378,41	<u>207,27</u> 61,91	1968	757	<u>415</u> 124	<u>3,7400</u> 0,4544	<u>7,48</u> 0,91
13	& С1630-1766-1 варіант 1	Засувка поворотна міжфланцева "Баттерфляй" Ду = 65 мм, Ру = 1,6 МПа	шт	2	<u>987,53</u> -	-	1975	-	-	-	-
14	КР15-98-3	Установлення грязьовиків, Ду65	шт	2	<u>1661,42</u> 691,00	<u>119,82</u> 13,87	3323	1382	<u>240</u> 28	<u>6,7500</u> 0,1106	<u>13,5</u> 0,22
15	& С1630-1766-1 варіант 2	Грязьовик фланцевий з боковим лючком для чистки Ду = 65 мм, Ру = 1,6 МПа	шт	2	<u>6969,78</u> -	-	13940	-	-	-	-
16	& С113-89-5	Перехід DN 65x40 ДСТУ ГОСТ 17378:2003	шт	2	<u>102,05</u> -	-	204	-	-	-	-
17	& С113-1278-12-6	Фланец 1-65-15 ДСТУ ГОСТ 12820:2008	шт	12	<u>373,36</u> -	-	4480	-	-	-	-
18	& С113-1278-12-7	Фланец 1-40-13 ДСТУ ГОСТ 12820:2008	шт	2	<u>227,97</u> -	-	456	-	-	-	-
19	КБ18-22-4	Установлення термометрів	комплект	2	<u>60,52</u> 52,81	-	121	106	-	0,5100	1,02
20	& С1630-12480-1	Термометр технічний у футлярі ТТМ	шт	2	<u>1224,14</u> -	-	2448	-	-	-	-
21	& 2307-10463-12-1 варіант 2	Заставна конструкція для встановлення термометра (муфта) Ду = 20 мм	шт	4	<u>428,68</u> -	-	1715	-	-	-	-
22	& 2307-10463-12-1 варіант 3	Заставна конструкція для встановлення термодатчика (муфта) Ду = 15 мм	шт	2	<u>397,06</u> -	-	794	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	KP15-104-2	Установлення манометрів	комплект	4	<u>92,52</u> 44,11	-	370	176	-	0,4100	1,64
24	& C1630-113-1-5 варіант 1	Манометр загальнотехнічний межа вимірювання 0...0,6 МПа, МП 100Н 0,6МПа	шт	4	<u>571,23</u>	-	2285	-	-	-	-
25	& 2307-10463-12-1 варіант 1	Заставна конструкція для встановлення манометра (штуцер) Ду = 15 мм	шт	4	<u>357,28</u>	-	1429	-	-	-	-
26	KM12-698-5	Монтаж добірного пристрою тиску	10 шт	0,4	<u>1672,90</u> 1070,70	<u>280,01</u> 12,93	669	428	<u>112</u> 5	<u>10,1000</u> 0,1220	<u>4,04</u> 0,05
27	& 2307-10463-12-1	Добірний пристрій тиску "Промтеплокомплект"	шт	4	<u>1275,28</u>	-	5101	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							99219	4342	<u>995</u> 208		<u>41,94</u> 1,57
Разом будівельні роботи, грн.							99219				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							93882				
всього заробітна плата, грн.							4550				
Загальновиробничі витрати, грн.							2250				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							690				
Всього будівельні роботи, грн.							101469				

Всього по розділу 3							101469				
Розділ 4. Монтажні роботи системи опалення											
МОНТАЖНІ РОБОТИ											
28	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	2,2786	<u>19312,51</u> 11003,33	<u>550,55</u> 164,46	44005	25072	<u>1254</u> 375	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>253,97</u> 2,75
29	& C130-559-87-1 варіант 9	Радіатор сталевий панельний 500x500(h) Compact C22 "Purmo" (936 Вт)	шт	5	<u>6798,85</u>	-	33994	-	-	-	-
30	& C130-559-87-1 варіант 10	Радіатор сталевий панельний 600x500(h) Compact C22 "Purmo" (1123 Вт)	шт	61	<u>7498,70</u>	-	457421	-	-	-	-
31	& C130-559-87-1 варіант 11	Радіатор сталевий панельний 700x500(h) Compact C22 "Purmo" (1311 Вт)	шт	54	<u>8176,09</u>	-	441509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C130-559-87-1 варіант 12	Радіатор сталевий панельний 800x500(h) Compact C22 "Purmo" (1498 Вт)	шт	28	<u>9559,68</u>	-	267671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C130-559-87-1 варіант 13	Радіатор сталевий панельний 1000x500(h) Compact C22 "Purmo" (1872 Вт)	шт	4	<u>11338,78</u>	-	45355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C130-559-87-1 варіант 14	Радіатор сталевий панельний 1200x500(h) Compact C22 "Purmo" (2247 Вт)	шт	7	<u>12652,83</u>	-	88570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C130-559-87-1 варіант 15	Радіатор сталевий панельний 1400x500(h) Compact C22 "Purmo" (2621 Вт)	шт	6	<u>14442,82</u>	-	86657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C130-559-87-1 варіант 16	Радіатор сталевий панельний 1600x500(h) Compact C22 "Purmo" (2996 Вт)	шт	1	<u>15985,57</u>	-	15986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		АРМАТУРА									
37	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	521	<u>31,87</u>	-	16604	13473	-	0,2300	119,83
					25,86	-			-	-	-
38	& C1630-125-301 варіант 9	Клапан автоматичний термостатичний радіаторний прямий Ру = 1,6 МПа, Ду = 15 мм RA-N "Danfoss"	шт	166	<u>1099,52</u>	-	182520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C1630-125-301 варіант 10	Головка термостатична антивандальна RA 2920 "Danfoss"	шт	166	<u>1212,11</u>	-	201210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C1630-125-301 варіант 11	Клапан радіаторний прямий Ру = 1,6 МПа, Ду = 15 мм RLV-15 "Danfoss"	шт	166	<u>458,09</u>	-	76043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C1630-125-301 варіант 15	Клапан балансувальний Ду 20 мм, Ру 1,6 МПа Leno MSV "Danfoss"	шт	4	<u>4945,31</u>	-	19781	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C1630-125-301 варіант 16	Клапан балансувальний Ду 25 мм, Ру 1,6 МПа Leno MSV "Danfoss"	шт	19	<u>5667,47</u>	-	107682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВІДИ									
43	& C1630-125-301 варіант 12	Кран кульовий Ру = 1,6 МПа, Ду = 15 мм	шт	46	<u>276,01</u>	-	12696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C1630-125-301 варіант 13	Кран кульовий Ру = 1,6 МПа, Ду = 20 мм	шт	4	<u>484,57</u>	-	1938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C1630-125-301 варіант 14	Кран кульовий Ру = 1,6 МПа, Ду = 25 мм	шт	19	<u>796,63</u>	-	15136	-	-	-	-
46	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,7	<u>6188,68</u>	-	4332	4262	-	56,5900	39,61
47	C113-1689 варіант 5	Труба поліпропіленова SDR6 PN20 ф20 PPR stabiGLASS "KAN-therm"	м	70	<u>98,79</u>	-	6915	-	-	-	-
48	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	6,8	<u>6473,26</u>	-	44018	43209	-	59,0600	401,61
49	C113-1690 варіант 2	Труба поліпропіленова SDR6 PN20 ф25 PPR stabiGLASS "KAN-therm"	м	680	<u>151,28</u>	-	102870	-	-	-	-
50	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	4,4	<u>7161,05</u>	-	31509	30846	-	65,1600	286,7
51	C113-1691 варіант 3	Труба поліпропіленова SDR6 PN20 ф32 PPR stabiGLASS "KAN-therm"	м	440	<u>248,64</u>	-	109402	-	-	-	-
52	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,4	<u>7663,57</u>	-	10729	10452	-	69,3900	97,15
53	C113-1692 варіант 2	Труба поліпропіленова SDR6 PN20 ф40 PPR stabiGLASS "KAN-therm"	м	140	<u>382,43</u>	-	53540	-	-	-	-
54	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>7787,69</u>	-	5451	5264	-	70,9300	49,65
55	C113-1693 варіант 2	Труба поліпропіленова SDR6 PN20 ф50 PPR stabiGLASS "KAN-therm"	м	70	<u>620,67</u>	-	43447	-	-	-	-
56	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,3	<u>9316,43</u>	-	2795	2644	-	83,1300	24,94
57	C113-1694 варіант 3	Труба поліпропіленова SDR6 PN20 ф75 PPR stabiGLASS "KAN-therm"	м	30	<u>1399,95</u>	-	41999	-	-	-	-
58	KБ16-14-8 к=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>29479,28</u>	<u>4164,10</u>	11792	9885	<u>1666</u>	<u>235,7500</u>	<u>94,3</u>
					24711,32	2496,99			999	24,6198	9,85
59	C113-1694 варіант 4	Труба поліпропіленова SDR6 PN20 ф90 PPR stabiGLASS "KAN-therm"	м	40	<u>2056,40</u>	-	82256	-	-	-	-
60	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	4,5	<u>3939,61</u>	-	17728	17728	-	39,4000	177,3
					3939,61	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C111-1650-10 варіант 1	Клей Thermaflex	л	6,39	<u>1066,59</u>	-	6816	-	-	-	-
62	& C114-54-9-3-1 варіант 2	Ізоляція для труб Ду20 ST "K-flex"	м	61,32	<u>36,83</u>	-	2258	-	-	-	-
63	& C114-54-9-3 варіант 2	Ізоляція для труб Ду25 ST "K-flex"	м	61,32	<u>47,29</u>	-	2900	-	-	-	-
64	& C114-54-9-5-1 варіант 2	Ізоляція для труб Ду32 ST "K-flex"	м	40,88	<u>56,32</u>	-	2302	-	-	-	-
65	& C114-54-9-6 варіант 2	Ізоляція для труб Ду40 ST "K-flex"	м	143,08	<u>61,55</u>	-	8807	-	-	-	-
66	& C114-54-9-7 варіант 2	Ізоляція для труб Ду50 ST "K-flex"	м	71,54	<u>118,59</u>	-	8484	-	-	-	-
67	& C114-54-9-A-1 варіант 3	Ізоляція для труб Ду75 ST "K-flex"	м	30,66	<u>159,47</u>	-	4889	-	-	-	-
68	& C114-54-9-A-1 варіант 4	Ізоляція для труб Ду90 ST "K-flex"	м	51,1	<u>199,39</u>	-	10189	-	-	-	-
69	& C113-89-4 варіант 1	Трійник з металевою різьбою зовнішньою ф90 x 1/2"	шт	2	<u>1978,88</u>	-	3958	-	-	-	-
70	& C113-1300-1 варіант 1	Бурт під фланець діам. 65 мм	шт	2	<u>814,92</u>	-	1630	-	-	-	-
71	& C113-1278-15-20 варіант 1	Фланець ф75 Ду65	шт	2	<u>1675,52</u>	-	3351	-	-	-	-
72	& C130-121-25-10-1	Перехід з МРЗ ф25 x 1/2"	шт	332	<u>157,83</u>	-	52400	-	-	-	-
73	& C130-121-25-10-1 варіант 1	Перехід з МРЗ ф25 x 3/4"	шт	12	<u>189,45</u>	-	2273	-	-	-	-
74	& C130-121-25-10-1 варіант 2	Перехід з МРВ ф25 x 3/4"	шт	4	<u>157,81</u>	-	631	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C130-121-25-10-1 варіант 3	Перехід з МРЗ ф32 х 1"	шт	57	<u>519,57</u>	-	29615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C130-121-25-10-1 варіант 4	Перехід з МРВ ф32 х 1"	шт	19	<u>458,17</u>	-	8705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C130-121-25-10-1 варіант 5	Трійник з МРЗ ф25 х 1/2"	шт	6	<u>158,08</u>	-	948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& C130-121-25-10-1 варіант 6	Трійник з МРЗ ф32 х 1/2"	шт	36	<u>458,06</u>	-	16490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	& C130-121-25-10-1 варіант 7	Обвід ф25	шт	166	<u>60,26</u>	-	10003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C130-121-25-10-1 варіант 8	Трійник ф20	шт	6	<u>20,87</u>	-	125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C130-121-25-10-1 варіант 9	Трійник ф25	шт	30	<u>21,81</u>	-	654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& C130-121-25-10-1 варіант 10	Трійник ф32	шт	10	<u>40,88</u>	-	409	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& C130-121-25-10-1 варіант 11	Трійник ф40	шт	8	<u>70,45</u>	-	564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& C130-121-25-10-1 варіант 12	Трійник ф50	шт	4	<u>179,54</u>	-	718	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& C130-121-25-10-1 варіант 13	Трійник ф90	шт	2	<u>785,93</u>	-	1572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& C130-121-25-10-1 варіант 14	Тройник перехідний ф25/20/25	шт	6	<u>26,53</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C130-121-25-10-1 варіант 15	Тройник переходний ф32/25/32	шт	4	<u>45,42</u>	-	182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& C130-121-25-10-1 варіант 16	Тройник переходний ф40/32/40	шт	26	<u>98,80</u>	-	2569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C130-121-25-10-1 варіант 17	Тройник переходний ф40/25/40	шт	2	<u>93,12</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C130-121-25-10-1 варіант 18	Тройник переходний ф75/40/75	шт	4	<u>529,13</u>	-	2117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C130-121-25-10-1 варіант 19	Хрестовина перехідна ф32/25/32/25	шт	40	<u>88,82</u>	-	3553	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C130-121-25-10-1 варіант 20	Муфта перехідна ф20/25	шт	8	<u>16,14</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& C130-121-25-10-1 варіант 21	Муфта перехідна ф25/32	шт	100	<u>17,07</u>	-	1707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& C130-121-25-10-1 варіант 22	Муфта перехідна ф32/40	шт	16	<u>37,82</u>	-	605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C130-121-25-10-1 варіант 23	Муфта перехідна ф50/75	шт	2	<u>214,28</u>	-	429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C130-121-25-10-1 варіант 24	Муфта перехідна ф90/75	шт	2	<u>285,68</u>	-	571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C130-121-25-10-1 варіант 25	Муфта перехідна ф90/50	шт	2	<u>272,10</u>	-	544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C130-121-25-10-1 варіант 26	Коліно 90град ф20	шт	30	<u>16,14</u>	-	484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C130-121-25-10-1 варіант 27	Коліно 90град ф25	шт	1000	<u>20,87</u>	-	20870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C130-121-25-10-1 варіант 28	Коліно 90град ф32	шт	150	<u>28,42</u>	-	4263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C130-121-25-10-1 варіант 29	Коліно 90град ф40	шт	40	<u>49,20</u>	-	1968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& C130-121-25-10-1 варіант 30	Коліно 90град ф50	шт	30	<u>119,10</u>	-	3573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C130-121-25-10-1 варіант 31	Коліно 90град ф75	шт	9	<u>345,78</u>	-	3112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C130-121-25-10-1 варіант 32	Коліно 90град ф90	шт	16	<u>680,14</u>	-	10882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C105-25-2	Кріплення для труб ф20	шт	100	<u>14,86</u>	-	1486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& C105-25-2 варіант 1	Кріплення для труб ф25	шт	680	<u>17,68</u>	-	12022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& C105-25-2 варіант 2	Кріплення для труб ф32	шт	440	<u>20,99</u>	-	9236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& C105-25-2 варіант 3	Кріплення для труб ф40	шт	120	<u>22,90</u>	-	2748	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C105-25-2 варіант 4	Кріплення для труб ф50	шт	50	<u>45,26</u>	-	2263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& C105-25-2 варіант 5	Кріплення для труб ф75	шт	20	<u>50,95</u>	-	1019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& C105-25-2 варіант 6	Кріплення для труб ф90	шт	30	<u>63,64</u>	-	1909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& C130-646-3 варіант 1	Витратні матеріали	комплект	1	<u>87720,00</u>	-	87720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	КР15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,2	<u>18271,20</u>	<u>1693,35</u>	3654	2942	<u>339</u>	<u>136,7400</u>	<u>27,35</u>
					14711,86	210,74			42	1,7533	0,35
114	C113-20 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 89х4	м	20	<u>385,09</u>	-	7702	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& C1534-260-1 варіант 1	Переход приварний Ду80/65	шт	2	<u>143,57</u>	-	287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& C1534-260-1 варіант 2	Відвод приварний Ду80	шт	16	<u>200,06</u>	-	3201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	КБ13-16-6 κ=1, 15 κ=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 за 2 рази	100м2	0,1	<u>7442,07</u>	<u>180,64</u>	744	129	<u>18</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,1</u>
					1289,05	14,21			1	0,1350	0,01
118	КБ13-26-6 κ=1, 15 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1	<u>10431,68</u>	<u>122,00</u>	1043	96	<u>12</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,83</u>
					963,07	13,06			1	0,1237	0,01
119	& C130-121-25-10-1 варіант 33	Муфта протипожежна для PPR труб ф25	шт	18	<u>177,56</u>	-	3196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& С130-121-25-10-1 варіант 34	Муфта протипожежна для PPR труб ф32	шт	114	<u>177,56</u>	-	20242	-	-	-	-
121	КР15-122-1	Установлення захисних екранів радіаторів	грати	166	<u>236,48</u>	<u>8,83</u>	39256	34249	<u>1466</u>	<u>2,0900</u>	<u>346,94</u>
					<u>206,32</u>	<u>0,42</u>			<u>70</u>	<u>0,0040</u>	<u>0,66</u>
122	& С1545-37-59-1	Декоративний захисний екран для радіатора	шт	166	<u>5631,14</u>	-	934769	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4054652	200251	<u>4755</u>		<u>1921,28</u>
									1488		13,63
		Разом будівельні роботи, грн.					4054652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3849646				
		всього заробітна плата, грн.					201739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					200,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32992				
		Всього будівельні роботи, грн.					4158951				

		Всього по розділу 4					4158951				
		Разом прямі витрати по кошторису					4390150	408256	<u>30665</u>		<u>4023,45</u>
									8448		73,83
		Разом будівельні роботи, грн.					4390150				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3951229				
		всього заробітна плата, грн.					416704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					218742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					426,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70090				
		Всього будівельні роботи, грн.					4608892				

		Всього по кошторису					4608892				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4523,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					486794				

Склад:

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє:

Юлія БАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-040
придбання устаткування опалення

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1477,339 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1630-11-11-25	Модуль системи опалення ІНЖ ІТП ТО-16.-65-65-в-200; (маса=0,545)	шт.	1	939301,03	939301
2	& 1630-11-11-26	Модуль системи підживлення ІНЖ ІТП П- СН1-L-201-DN 25; (маса=0,12)	шт.	1	482214,60	482215
		Разом				1421516
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				55823
		Всього по кошторису				1477339



Склав _____ Любов СТАШЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив _____ Юлія ВАРАВКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на Кондиціонування
«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

980,510 тис. грн.
2,50107 тис.люд.год.
265,588 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1 ПОВЕРХ. Кондиціонування									
1	КБ20-57-1 κ=1, 15	Установлення блоків зовнішніх	блок	1	3877,00	52,14	3877	2425	52	22,8735	22,87
					2424,82	16,45			16	0,1208	0,12
2	КБ20-36-1 κ=1, 15	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	13	1688,59	37,24	21952	11089	484	9,4185	122,44
					853,03	11,75			153	0,0863	1,12
3	& 1808- 10069-1 варіант 1	Розгалужувач для 2-х трубної системи FQZHN-02D	шт	10	3570,00	-	35700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 1808- 10069-1 варіант 2	Розгалужувач для 2-х трубної системи FQZHN-03D	шт	2	5460,00	-	10920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,76	14104,46	378,70	24824	23882	667	128,0000	225,28
					13569,28	121,50			214	1,3800	2,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-265-1-Ф варіант 1	Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм	м	47,84	<u>108,53</u>	-	5192	-	-	-	-
7	& C1545-265-1-Ф варіант 2	Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм	м	21,84	<u>178,92</u>	-	3908	-	-	-	-
8	& C1545-265-1-Ф варіант 3	Трубка мідна для кондиціонера 12,7 мм	м	83,2	<u>244,21</u>	-	20318	-	-	-	-
9	& C1545-265-1-Ф варіант 7	Трубка мідна для кондиціонера 15,9 мм	м	30,16	<u>338,68</u>	-	10215	-	-	-	-
10	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,47	<u>18017,17</u> 16961,60	<u>378,70</u> 121,50	8468	7972	<u>178</u> 57	<u>160.0000</u> 1,3800	<u>75,2</u> 0,65
11	& C1545-265-1-Ф варіант 8	Трубка мідна для кондиціонера 19,1 мм	м	31,2	<u>407,68</u>	-	12720	-	-	-	-
12	& C1545-265-1-Ф варіант 9	Трубка мідна для кондиціонера 22,2 мм	м	13,52	<u>608,20</u>	-	8223	-	-	-	-
13	& C1545-265-1-Ф варіант 4	Трубка мідна для кондиціонера 25,4 мм	м	4,16	<u>697,11</u>	-	2900	-	-	-	-
14	KM12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,21	<u>18448,04</u> 16961,60	<u>378,70</u> 121,50	3874	3562	<u>80</u> 26	<u>160.0000</u> 1,3800	<u>33,6</u> 0,29
15	& C1545-265-1-Ф варіант 6	Трубка мідна для кондиціонера 31,8 мм	м	21,84	<u>1231,50</u>	-	26896	-	-	-	-
16	& C113-1466-115-1	Перехід мідної труби ф12.7 / ф15.9	шт	1	<u>6331,36</u>	-	6331	-	-	-	-
17	& C113-1466-115-1 варіант 1	Перехід мідної труби ф22.2 / ф25.4	шт	1	<u>6403,78</u>	-	6404	-	-	-	-
18	& C113-1466-115-1 варіант 2	Перехід мідної труби ф28.6 / ф31.8	шт	1	<u>7253,44</u>	-	7253	-	-	-	-
19	& C111-1599-1 варіант 1	Дозаправка додатковим хладагентом R410A	кг	12,4	<u>342,57</u>	-	4248	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,44	<u>3939,61</u> 3939,61	-	9613	9613	-	39,4000	96,14
21	С113-2147 варіант 1	Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST	м	47,012	<u>17,40</u> -	-	818	-	-	-	-
22	С113-2147 варіант 2	Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST	м	21,462	<u>19,26</u> -	-	413	-	-	-	-
23	С113-2147 варіант 3	Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST	м	81,76	<u>20,88</u> -	-	1707	-	-	-	-
24	С113-2147 варіант 4	Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST	м	29,638	<u>22,96</u> -	-	680	-	-	-	-
25	С113-2147 варіант 5	Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST	м	43,946	<u>24,35</u> -	-	1070	-	-	-	-
26	С113-2147 варіант 6	Теплоізоляція ф13х25 K-FLEX ST	м	4,088	<u>30,37</u> -	-	124	-	-	-	-
27	С113-2147 варіант 7	Теплоізоляція ф13х35 K-FLEX ST	м	21,462	<u>35,92</u> -	-	771	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							239419	58543	<u>1461</u> 466		<u>575,53</u> 4,61
Разом устаткування, грн.							46620				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1831				
Всього устаткування, грн.							48451				
Разом будівельні роботи, грн.							192799				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							132795				
всього заробітна плата, грн.							59009				
Загальновиробничі витрати, грн.							27184				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7734				
Всього будівельні роботи, грн.							219983				

Всього по розділу 1							268434				
Розділ 2. 2 ПОВЕРХ. Кондиціонування											
28	КБ20-57-1 κ=1,15	Установлення блоків зовнішніх	блок	1	<u>3877,00</u> 2424,82	<u>52,14</u> 16,45	3877	2425	<u>52</u> 16	<u>22,8735</u> 0,1208	<u>22,87</u> 0,12
29	КБ20-36-1 κ=1,15	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	13	<u>1688,59</u> 853,03	<u>37,24</u> 11,75	21952	11089	<u>484</u> 153	<u>9,4185</u> 0,0863	<u>122,44</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& 1808-10069-1 варіант 1	Розгалужувач для 2-х трубної системи FQZHN-02D	шт	1	<u>3570,00</u>	-	3570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& 1808-10069-1 варіант 3	Розгалужувач для 2-х трубної системи FQZHN-01D	шт	8	<u>2691,00</u>	-	21528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& 1808-10069-1 варіант 2	Розгалужувач для 2-х трубної системи FQZHN-03D	шт	3	<u>5460,00</u>	-	16380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,66	<u>14104,46</u>	<u>378,70</u>	23413	22525	<u>629</u>	<u>128,0000</u>	<u>212,48</u>
					13569,28	121,50			202	1,3800	2,29
34	& C1545-265-1-Ф варіант 1	Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм	м	40,56	<u>108,53</u>	-	4402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C1545-265-1-Ф варіант 2	Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм	м	49,92	<u>178,92</u>	-	8932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1545-265-1-Ф варіант 3	Трубка мідна для кондиціонера 12,7 мм	м	46,8	<u>244,21</u>	-	11429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C1545-265-1-Ф варіант 7	Трубка мідна для кондиціонера 15,9 мм	м	35,36	<u>338,68</u>	-	11976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,25	<u>18017,17</u>	<u>378,70</u>	4504	4240	<u>95</u>	<u>160,0000</u>	<u>40</u>
					16961,60	121,50			30	1,3800	0,35
39	& C1545-265-1-Ф варіант 8	Трубка мідна для кондиціонера 19,1 мм	м	22,88	<u>407,68</u>	-	9328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C1545-265-1-Ф варіант 9	Трубка мідна для кондиціонера 22,2 мм	м	3,12	<u>608,20</u>	-	1898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	KM12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,17	<u>18448,04</u>	<u>378,70</u>	3136	2883	<u>64</u>	<u>160,0000</u>	<u>27,2</u>
					16961,60	121,50			21	1,3800	0,23
42	& C1545-265-1-Ф варіант 10	Трубка мідна для кондиціонера 28,6 мм	м	6,24	<u>895,31</u>	-	5587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C1545-265-1-Ф варіант 6	Трубка мідна для кондиціонера 31,8 мм	м	11,44	<u>1231,50</u>	-	14088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C113-1466-115-1	Перехід мідної труби ф12.7 / ф15.9	шт	1	<u>6331,36</u>	-	6331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& C111-1599-1 варіант 1	Дозаправка додатковим хладагентом R410A	кг	8,3	<u>342,57</u>	-	2843	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,08	<u>3939,61</u>	-	8194	8194	-	39,4000	81,95
					3939,61	-			-	-	-
47	C113-2147 варіант 1	Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST	м	39,858	<u>17,40</u>	-	694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-2147 варіант 2	Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST	м	49,056	<u>19,26</u>	-	945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-2147 варіант 3	Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST	м	45,99	<u>20,88</u>	-	960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C113-2147 варіант 4	Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST	м	34,748	<u>22,96</u>	-	798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C113-2147 варіант 5	Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST	м	25,55	<u>24,35</u>	-	622	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C113-2147 варіант 7	Теплоізоляція ф13х35 K-FLEX ST	м	17,374	<u>35,92</u>	-	624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					188011	51356	<u>1324</u>		<u>506,94</u>
									422		4,11
		Разом устаткування, грн.					41478				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1629				
		Всього устаткування, грн.					43107				
		Разом будівельні роботи, грн.					146533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93853				
		всього заробітна плата, грн.					51778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6808				
		Всього будівельні роботи, грн.					170443				

		Всього по розділу 2					213549				
53	КБ20-57-1 κ=1,15	Розділ 3. 3 ПОВЕРХ. Кондиціонування Установлення блоків зовнішніх	блок	1	<u>3877,00</u> 2424,82	<u>52,14</u> 16,45	3877	2425	<u>52</u> 16	<u>22,8735</u> 0,1208	<u>22,87</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ20-36-1 κ=1,15	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	15	<u>1688,59</u> 853,03	<u>37,24</u> 11,75	25329	12795	<u>559</u> 176	<u>9,4185</u> 0,0863	<u>141,28</u> 1,29
55	& 1808- 10069-1 варіант 3	Розгалужувач для 2-х трубної системи FQZHN-01D	шт	12	<u>2691,00</u> -	-	32292	-	-	-	-
56	& 1808- 10069-1 варіант 2	Розгалужувач для 2-х трубної системи FQZHN-03D	шт	2	<u>5460,00</u> -	-	10920	-	-	-	-
57	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,77	<u>14104,46</u> 13569,28	<u>378,70</u> 121,50	24965	24018	<u>670</u> 215	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>226,56</u> 2,44
58	& С1545- 265-1-Ф варіант 1	Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм	м	35,36	<u>108,53</u> -	-	3838	-	-	-	-
59	& С1545- 265-1-Ф варіант 2	Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм	м	83,2	<u>178,92</u> -	-	14886	-	-	-	-
60	& С1545- 265-1-Ф варіант 3	Трубка мідна для кондиціонера 12,7 мм	м	36,4	<u>244,21</u> -	-	8889	-	-	-	-
61	& С1545- 265-1-Ф варіант 7	Трубка мідна для кондиціонера 15,9 мм	м	29,12	<u>338,68</u> -	-	9862	-	-	-	-
62	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,55	<u>18017,17</u> 16961,60	<u>378,70</u> 121,50	9909	9329	<u>208</u> 67	<u>160,0000</u> 1,3800	<u>88</u> 0,76
63	& С1545- 265-1-Ф варіант 8	Трубка мідна для кондиціонера 19,1 мм	м	57,2	<u>407,68</u> -	-	23319	-	-	-	-
64	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,04	<u>18448,04</u> 16961,60	<u>378,70</u> 121,50	738	678	<u>15</u> 5	<u>160,0000</u> 1,3800	<u>6,4</u> 0,06
65	& С1545- 265-1-Ф варіант 10	Трубка мідна для кондиціонера 28,6 мм	м	1,04	<u>895,31</u> -	-	931	-	-	-	-
66	& С1545- 265-1-Ф варіант 6	Трубка мідна для кондиціонера 31,8 мм	м	3,12	<u>1231,50</u> -	-	3842	-	-	-	-
67	& С111- 1599-1 варіант 1	Дозаправка додатковим хладагентом R410A	кг	6,99	<u>342,57</u> -	-	2395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,36	<u>3939,61</u> 3939,61	-	9297	9297	-	39,4000	92,98
69	C113-2147 варіант 1	Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST	м	34,748	<u>17,40</u> -	-	605	-	-	-	-
70	C113-2147 варіант 2	Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST	м	81,76	<u>19,26</u> -	-	1575	-	-	-	-
71	C113-2147 варіант 3	Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST	м	35,77	<u>20,88</u> -	-	747	-	-	-	-
72	C113-2147 варіант 4	Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST	м	28,616	<u>22,96</u> -	-	657	-	-	-	-
73	C113-2147 варіант 5	Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST	м	56,21	<u>24,35</u> -	-	1369	-	-	-	-
74	C113-2147 варіант 7	Теплоізоляція ф13х35 K-FLEX ST	м	4,088	<u>35,92</u> -	-	147	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							190389	58542	<u>1504</u> 479		<u>578,09</u> 4,67
Разом устаткування, грн.							43212				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1697				
Всього устаткування, грн.							44909				
Разом будівельні роботи, грн.							147177				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							87131				
всього заробітна плата, грн.							59021				
Загальновиробничі витрати, грн.							27261				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7761				
Всього будівельні роботи, грн.							174438				

Всього по розділу 3							219347				
Розділ 4. 4 ПОВЕРХ. Кондиціонування											
75	KB20-57-1 κ=1,15	Установлення блоків зовнішніх	блок	1	<u>3877,00</u> 2424,82	<u>52,14</u> 16,45	3877	2425	<u>52</u> 16	<u>22,8735</u> 0,1208	<u>22,87</u> 0,12
76	KB20-36-1 κ=1,15	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	15	<u>1688,59</u> 853,03	<u>37,24</u> 11,75	25329	12795	<u>559</u> 176	<u>9,4185</u> 0,0863	<u>141,28</u> 1,29
77	& 1808- 10069-1 варіант 1	Розгалужувач для 2-х трубної системи FQZHN-02D	шт	12	<u>3570,00</u> -	-	42840	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& 1808-10069-1 варіант 2	Розгалужувач для 2-х трубної системи FQZHN-03D	шт	2	<u>5460,00</u>	-	10920	-	-	-	-
79	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,88	<u>14104,46</u>	<u>378,70</u>	26516	25510	<u>712</u>	<u>128,0000</u>	<u>240,64</u>
					13569,28	121,50			228	1,3800	2,59
80	& C1545-265-1-Ф варіант 1	Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм	м	52	<u>108,53</u>	-	5644	-	-	-	-
81	& C1545-265-1-Ф варіант 2	Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм	м	8,32	<u>178,92</u>	-	1489	-	-	-	-
82	& C1545-265-1-Ф варіант 3	Трубка мідна для кондиціонера 12,7 мм	м	125,84	<u>244,21</u>	-	30731	-	-	-	-
83	& C1545-265-1-Ф варіант 7	Трубка мідна для кондиціонера 15,9 мм	м	9,36	<u>338,68</u>	-	3170	-	-	-	-
84	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,74	<u>18017,17</u>	<u>378,70</u>	13333	12552	<u>280</u>	<u>160,0000</u>	<u>118,4</u>
					16961,60	121,50			90	1,3800	1,02
85	& C1545-265-1-Ф варіант 8	Трубка мідна для кондиціонера 19,1 мм	м	47,84	<u>407,68</u>	-	19503	-	-	-	-
86	& C1545-265-1-Ф варіант 9	Трубка мідна для кондиціонера 22,2 мм	м	29,12	<u>608,20</u>	-	17711	-	-	-	-
87	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,04	<u>18448,04</u>	<u>378,70</u>	738	678	<u>15</u>	<u>160,0000</u>	<u>6,4</u>
					16961,60	121,50			5	1,3800	0,06
88	& C1545-265-1-Ф варіант 6	Трубка мідна для кондиціонера 31,8 мм	м	4,16	<u>1231,50</u>	-	5123	-	-	-	-
89	& C113-1466-115-1	Перехід мідної труби ф12.7 / ф15.9	шт	2	<u>6331,36</u>	-	12663	-	-	-	-
90	& C113-1466-115-1 варіант 2	Перехід мідної труби ф28.6 / ф31.8	шт	1	<u>7253,44</u>	-	7253	-	-	-	-
91	& C111-1599-1 варіант 1	Дозаправка додатковим хладагентом R410A	кг	11,61	<u>342,57</u>	-	3977	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,66	<u>3939,61</u>	-	10479	10479	-	39,4000	104,8
					3939,61	-			-	-	-
93	C113-2147 варіант 1	Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST	м	51,1	<u>17,40</u>	-	889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-2147 варіант 2	Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST	м	8,176	<u>19,26</u>	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C113-2147 варіант 3	Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST	м	123,662	<u>20,88</u>	-	2582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-2147 варіант 4	Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST	м	9,198	<u>22,96</u>	-	211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C113-2147 варіант 5	Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST	м	75,628	<u>24,35</u>	-	1842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	C113-2147 варіант 7	Теплоізоляція ф13х35 K-FLEX ST	м	4,088	<u>35,92</u>	-	147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					247124	64439	<u>1618</u>		<u>634,39</u>
									515		5,08
		Разом устаткування, грн.					53760				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2111				
		Всього устаткування, грн.					55871				
		Разом будівельні роботи, грн.					193364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127307				
		всього заробітна плата, грн.					64954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8523				
		Всього будівельні роботи, грн.					223311				

		Всього по розділу 4					279182				
		Разом прямі витрати по кошторису					864943	232880	<u>5907</u>		<u>2294,95</u>
									1882		18,47
		Разом устаткування, грн.					185070				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7268				
		Всього устаткування, грн.					192338				
		Разом будівельні роботи, грн.					679873				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					441086				
		всього заробітна плата, грн.					234762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					108300 187,65 30826 788173 980510				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2501,07 265588				

Склад

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-042

придбання обладнання кондиціонування

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 5048,910 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. 1 ПОВЕРХ						
1	& 2308-4001-20	Зовнішній блок VRF системи MV6-i560WV2GN1 "Midea"; (маса=0,295)	шт	1	672229,00	672229
2	& 2308-4001-21	Касетний блок кондиціонера MDV-D80Q4/N1-E(B) "Midea"; (маса=0,026)	шт	1	59140,00	59140
3	& 2308-4001-22 варіант 1	Канальний блок кондиціонера MDV-D71T2/N1-DA5(B) "Midea"; (маса=0,033)	шт	2	57943,00	115886
4	& 2308-4001-23 варіант 1	Канальний блок кондиціонера MDV-D56T2/N1-DA5(A) "Midea"; (маса=0,073)	шт	1	45783,00	45783
5	& 2308-4001-24 варіант 1	Канальний блок кондиціонера MDV-D45T2/N1-DA5(B) "Midea"; (маса=0,0268)	шт	2	37630,00	75260
6	& 2308-4001-25 варіант 1	Канальний блок кондиціонера MDV-D36T2/N1-DA5(B) "Midea"; (маса=0,0222)	шт	1	41131,00	41131
7	& 2308-4001-26 варіант 1	Канальний блок кондиціонера MDV-D28T2/N1-DA5(B) "Midea"; (маса=0,0222)	шт	2	33623,00	67246
8	& 2308-4001-27 варіант 1	Канальний блок кондиціонера MDV-D28T2/N1-DA5(A) "Midea"; (маса=0,0415)	шт	1	33623,00	33623
9	& 2308-4001-28 варіант 1	Настінний блок кондиціонера MDV-D22G/N1-M "Midea"; (маса=0,011)	шт	3	26162,00	78486

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				1188784
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				46682
		Всього по розділу 1				1235466
		Розділ 2. 2 ПОВЕРХ				
10	& 2308-4001-20	Зовнішній блок VRF системи MV6-i560WV2GN1 "Midea"; (маса=0,295)	шт	1	672229,00	672229
11	& 2308-4001-29	Касетний блок кондиціонера MDV-D90Q4/N1-E "Midea"; (маса=0,0341)	шт	1	62300,00	62300
12	& 2308-4001-30	Касетний блок кондиціонера MI2-45Q4DHN1 "Midea"; (маса=0,023)	шт	2	41341,00	82682
13	& 2308-4001-22	Канальний блок кондиціонера MDV-D71T2/N1-DA5(B) "Midea"; (маса=0,033)	шт	2	57943,00	115886
	варіант 1					
14	& 2308-4001-24	Канальний блок кондиціонера MDV-D45T2/N1-DA5(B) "Midea"; (маса=0,0268)	шт	2	37630,00	75260
	варіант 1					
15	& 2308-4001-25	Канальний блок кондиціонера MDV-D36T2/N1-DA5(B) "Midea"; (маса=0,0222)	шт	1	41131,00	41131
	варіант 1					
16	& 2308-4001-26	Канальний блок кондиціонера MDV-D28T2/N1-DA5(B) "Midea"; (маса=0,0222)	шт	3	33623,00	100869
	варіант 1					
17	& 2308-4001-28	Настінний блок кондиціонера MDV-D22G/N1-M "Midea"; (маса=0,011)	шт	2	26162,00	52324
	варіант 1					
		Разом по розділу 2				1202681
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				47229
		Всього по розділу 2				1249910
		Розділ 3. 3 ПОВЕРХ				
18	& 2308-4001-20	Зовнішній блок VRF системи MV6-i560WV2GN1 "Midea"; (маса=0,295)	шт	1	672229,00	672229
19	& 2308-4001-31	Касетний блок кондиціонера MI2-71Q4DHN1 "Midea"; (маса=0,0232)	шт	2	45000,00	90000

1	2	3	4	5	6	7
20	& 2308-4001-32	Касетний блок кондиціонера MDV-D56Q4/N1-E(B) "Midea"; (маса=0,0289)	шт	1	56700,00	56700
21	& 2308-4001-33	Касетний блок кондиціонера MI2-36Q4CDHN1 "Midea"; (маса=0,0213)	шт	1	43000,00	43000
22	& 2308-4001-24 варіант 1	Канальний блок кондиціонера MDV-D45T2/N1-DA5(B) "Midea"; (маса=0,0268)	шт	1	37630,00	37630
23	& 2308-4001-34 варіант 1	Канальний блок кондиціонера MI2-45T2DHN1 "Midea"; (маса=0,029)	шт	1	50400,00	50400
24	& 2308-4001-35 варіант 1	Канальний блок кондиціонера MI2-36T2DHN1 "Midea"; (маса=0,018)	шт	1	40000,00	40000
25	& 2308-4001-26 варіант 1	Канальний блок кондиціонера MDV-D28T2/N1-DA5(B) "Midea"; (маса=0,0222)	шт	4	33623,00	134492
26	& 2308-4001-36	Настінний блок кондиціонера MDV-D28G/N1-M "Midea"; (маса=0,011)	шт	1	32196,00	32196
27	& 2308-4001-28 варіант 1	Настінний блок кондиціонера MDV-D22G/N1-M "Midea"; (маса=0,011)	шт	3	26162,00	78486
		Разом по розділу 3				1235133
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				48504
		Всього по розділу 3				1283637
		Розділ 4. 4 ПОВЕРХ				
28	& 2308-4001-20	Зовнішній блок VRF системи MV6-i560WV2GN1 "Midea"; (маса=0,295)	шт	1	672229,00	672229
29	& 2308-4001-37	Касетний блок кондиціонера MI2-80Q4DHN1 "Midea"; (маса=0,023)	шт	1	43000,00	43000
30	& 2308-4001-32	Касетний блок кондиціонера MDV-D56Q4/N1-E(B) "Midea"; (маса=0,0289)	шт	1	56700,00	56700
31	& 2308-4001-38	Касетний блок кондиціонера MI2-71T2DHN1 "Midea"; (маса=0,0275)	шт	1	50620,00	50620
32	& 2308-4001-24 варіант 1	Канальний блок кондиціонера MDV-D45T2/N1-DA5(B) "Midea"; (маса=0,0268)	шт	1	37630,00	37630

1	2	3	4	5	6	7
33	& 2308-4001-25 варіант 1	Канальний блок кондиціонера MDV-D36T2/N1-DA5(B) "Midea"; (маса=0,0222)	шт	1	41131,00	41131
34	& 2308-4001-26 варіант 1	Канальний блок кондиціонера MDV-D28T2/N1-DA5(B) "Midea"; (маса=0,0222)	шт	6	33623,00	201738
35	& 2308-4001-39	Настінний блок кондиціонера MI2-36GDHN1 "Midea"; (маса=0,0114)	шт	1	50000,00	50000
36	& 2308-4001-28 варіант 1	Настінний блок кондиціонера MDV-D22G/N1-M "Midea"; (маса=0,011)	шт	3	26162,00	78486
		Разом по розділу 4				1231534
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				48363
		Всього по розділу 4				1279897
		Разом				4858132
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				190778
		Всього по кошторису				5048910

Склав

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на дизельна електростанція - ДЕС
Електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

232,875 тис. грн.
0,78668 тис.люд.год.
90,880 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,11	<u>6417,68</u>	<u>6232,01</u>	706	20	<u>686</u>	<u>2,1300</u>	<u>0,23</u>
					185,67	2022,58			222	17,9920	1,98
2	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,62	<u>5859,47</u>	<u>4865,39</u>	3633	616	<u>3017</u>	<u>9,6000</u>	<u>5,95</u>
					994,08	1484,00			920	10,8919	6,75
3	КБ34-103-1 κ=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,06	<u>23748,01</u>	-	1425	1425	-	255,3000	15,32
					23748,01	-			-	-	-
4	КБ34-99-1 κ=1,15	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	1	<u>1034,21</u>	-	1034	573	-	6,2100	6,21
					572,75	-			-	-	-
5	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,6	<u>372,04</u>	<u>19,97</u>	223	211	<u>12</u>	<u>3,4000</u>	<u>2,04</u>
					352,07	6,09			4	0,0447	0,03
6	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	60	<u>2,77</u>	-	166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,09	<u>14825,70</u>	-	1334	1334	-	173,4000	15,61
					14825,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-7-18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром 110 мм	100м	0,33	<u>3930,50</u> 2855,97	- -	1297	942	- -	29,2800	9,66
9	С113-2327 варіант 3	Труби двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 110 мм	м	93	<u>97,55</u> -	- -	9072	-	- -	- -	- -
10	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,93	<u>5510,04</u> 3147,92	<u>1131,49</u> 345,12	5124	2928	<u>1052</u> 321	<u>30,4000</u> 2,5330	<u>28,27</u> 2,36
11	15093-38313 варіант 1	Чотирижильний кабель перерізом 4.150мм2 АВВГ-0,66	1000м	0,095	<u>584370,36</u> -	- -	55515	-	- -	- -	- -
12	КМ6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	2,055	<u>54266,14</u> 29825,25	<u>16909,74</u> 4879,41	111517	61291	<u>34750</u> 10027	<u>273,0000</u> 33,8129	<u>561,02</u> 69,49
13	С1545-248 варіант 1	Метизи	кг	2,055	<u>181,96</u> -	- -	374	-	- -	- -	- -
14	С130-149 варіант 1	Віброопора	шт	4	<u>995,88</u> -	- -	3984	-	- -	- -	- -
15	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,1	<u>4640,59</u> 1159,76	<u>3480,83</u> 673,29	464	116	<u>348</u> 67	<u>11,2000</u> 5,9269	<u>1,12</u> 0,59
16	290518-1242-2 варіант 1	Комплект заземлення штирьового 1,5 м (комплект)	шт	1	<u>1288,18</u> -	- -	1288	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					197156	69456	<u>39865</u> 11561		<u>645,43</u> 81,2
		Разом будівельні роботи, грн.					197156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87835				
		всього заробітна плата, грн.					81017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35719				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9863				
		Всього будівельні роботи, грн.					232875				

		Всього по кошторису					232875				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					786,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кешторисна заробітна плата, грн.					90880				



Склав

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02
придбання ДЕС
Електропостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1536,017 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2202-1010 варіант 1	Дизель-генератор номінальна потужність 150 кВА/120 кВт в шумозахисному всепогодному кожусі; (маса=0) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	1536017,00	1536017 1536017 1536017



Склав Любов СТАШЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив Юлія ВАРАВКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на теплові мережі
Зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та тепlopостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

79,655 тис. грн.
0,09644 тис.люд.год.
10,693 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,145	<u>6417,68</u>	<u>6232,01</u>	931	27	<u>904</u>	<u>2,1300</u>	<u>0,31</u>
					185,67	2022,58			293	17,9920	2,61
2	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,05	<u>8627,12</u>	<u>8160,98</u>	431	23	<u>408</u>	<u>5,2900</u>	<u>0,26</u>
					461,13	2506,20			125	22,0891	1,1
3	СЗ11-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	8	<u>265,09</u>	<u>265,09</u>	2121	-	<u>2121</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	48,19			386	0,4110	3,29
4	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,007	<u>30872,34</u>	<u>-</u>	216	216	<u>-</u>	361,0800	2,53
					30872,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5	<u>1032,29</u> 148,90	<u>136,58</u> 49,79	5161	745	<u>683</u> 249	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>8,3</u> 2,15
6	KM8-143-5 заст.	Покрівання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,145	<u>372,04</u> 352,07	<u>19,97</u> 6,09	54	51	<u>3</u> 1	<u>3,4000</u> 0,0447	<u>0,49</u> 0,01
7	C111-1721-11B	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	14,5	<u>0,97</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
8	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,007	<u>14825,70</u> 14825,70	- -	104	104	- -	173,4000 -	1,21 -
9	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,145	<u>924,28</u> -	<u>924,28</u> 238,99	134	-	<u>134</u> 35	- 2,0382	- 0,3
10	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,145	<u>8909,24</u> 1979,41	<u>6929,83</u> 2449,48	1292	287	<u>1005</u> 355	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>3,06</u> 3,43
Разом прямі витрати по розділу 1							10458	1453	<u>5258</u> 1444		<u>16,16</u> 12,89
Разом будівельні роботи, грн.							10458				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3747				
всього заробітна плата, грн.							2897				
Загальновиробничі витрати, грн.							1537				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							527				
Всього будівельні роботи, грн.							11995				

Всього по розділу 1							11995				
Розділ 2. Теплові мережі											
11	KP20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>607,27</u> 592,02	- -	121	118	- -	6,6000 -	1,32 -
12	KP20-25-27 к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати до 400 мм	10шт	0,2	<u>1381,75</u> 1345,50	- -	276	269	- -	15,0000 -	3 -
13	KP16-54-7	Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі діаметром 76 мм в ПЕ оболочці в траншеї без розпорів	100м	0,17	<u>33836,06</u> 17774,73	<u>10483,36</u> 837,58	5752	3022	<u>1782</u> 142	<u>158,1100</u> 6,5264	<u>26,88</u> 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-913 варіант 1	Труби сталеві попередньо ізольовані в ПЕ оболочці, діаметр труб 76/140 мм	км	0,017	<u>1493546,20</u>	-	25390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C113-1513 варіант 1	Відведення 90 град. для теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм, в ПЕ оболочці	шт	6	<u>2986,69</u>	-	17920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP15-16-7	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 80 мм	1 шт	2	<u>226,34</u>	<u>11,92</u>	453	293	<u>24</u>	<u>1,3400</u>	<u>2,68</u>
					<u>146,40</u>	<u>0,57</u>			<u>1</u>	<u>0,0054</u>	<u>0,01</u>
17	KB13-16-6 κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>3665,05</u>	<u>90,32</u>	37	6	<u>1</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,05</u>
					<u>644,52</u>	<u>7,10</u>			-	<u>0,0675</u>	-
18	KB13-26-6 κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>4515,34</u>	<u>61,00</u>	45	5	<u>1</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,04</u>
					<u>481,53</u>	<u>6,53</u>			-	<u>0,0619</u>	-
19	KB26-12-4 κ=1,15	Ізоляція арматури і фланцевих з'єднань знімними напівфутлярами з матів мінераловатних прошивних, умовний діаметр трубопроводів від 80 мм до 200 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	10шт	1,4	<u>1411,87</u>	-	1977	1585	-	<u>10,3615</u>	<u>14,51</u>
					<u>1131,99</u>	-			-	-	-
20	C113-1533	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм	шт	14	<u>328,32</u>	-	4596	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C1547- 22М	Витратні матеріали	компл	1	<u>6066,67</u>	-	6067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	KP15-31-2	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	<u>979,28</u>	-	1959	890	-	<u>4,4500</u>	<u>8,9</u>
					<u>444,96</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					64593	6188	<u>1808</u>		<u>57,38</u>
									143		1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					64593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56597				
		всього заробітна плата, грн.					6331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3068				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					938				
		Всього будівельні роботи, грн.					67661				

		Всього по розділу 2					67661				
		Разом прямі витрати по кошторису					75051	7641	<u>7066</u>		<u>73,54</u>
									1587		14,01
		Разом будівельні роботи, грн.					75051				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60344				
		всього заробітна плата, грн.					9228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4604				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1465				
		Всього будівельні роботи, грн.					79655				

		Всього по кошторису					79655				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					96,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10693				

Склав

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на мережі каналізації та водопостачання
Зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та тепlopостачання

Основа:	Кошторисна вартість	544,239 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,12374 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	116,181 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	3,2	6417,68	6232,01	20537	594	19943	2,1300	6,82
					185,67	2022,58			6472	17,9920	57,57
2	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,14	8627,12	8160,98	1208	65	1143	5,2900	0,74
					461,13	2506,20			351	22,0891	3,09
3	СЗ11-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	22,4	265,09	265,09	5938	-	5938	-	-
					-	48,19			1079	0,4110	9,21
4	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,03	30872,34	-	926	926	-	361,0800	10,83
					30872,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (місця перетину існуючих комунікацій)	100 м3	0,278	<u>25726,95</u>	-	7152	7152	-	300,9000	83,65
					25726,95	-			-	-	-
6	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2	<u>1032,29</u>	<u>136,58</u>	2065	298	<u>273</u>	<u>1,6600</u>	<u>3,32</u>
					148,90	49,79			100	0,4305	0,86
7	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,03	<u>14825,70</u>	-	445	445	-	173,4000	5,2
					14825,70	-			-	-	-
8	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	3,36	<u>924,28</u>	<u>924,28</u>	3106	-	<u>3106</u>	-	-
					-	238,99			803	2,0382	6,85
9	КР1-14-1	Уцілювання ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	3,36	<u>8909,24</u>	<u>6929,83</u>	29935	6651	<u>23284</u>	<u>21,0800</u>	<u>70,83</u>
					1979,41	2449,48			8230	23,6555	79,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					71312	16131	<u>53687</u>		<u>181,39</u>
									17035		157,06
		Разом будівельні роботи, грн.					71312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1494				
		всього заробітна плата, грн.					33166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18472				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6655				
		Всього будівельні роботи, грн.					89784				

		Всього по розділу 1					89784				
		Розділ 2. Каналізація К13									
10	КР16-46-7	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	2,98	<u>4543,21</u>	<u>978,04</u>	13539	3817	<u>2915</u>	<u>12,8100</u>	<u>38,17</u>
					1280,87	292,15			871	2,1442	6,39
11	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,5	<u>678,92</u>	-	339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8275,97</u>	-	8276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>4625,39</u>	-	13876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	К585521-Л041	Плити покриття КЦП-1-20-1а залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>9125,13</u>	-	9125	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>384,78</u>	-	385	-	-	-	-
16	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>6276,90</u>	-	6277	-	-	-	-
17	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,022	<u>249672,47</u>	-	5493	-	-	-	-
18	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>251,65</u>	<u>140,62</u>	755	310	<u>422</u>	<u>1,1300</u>	<u>3,39</u>
19	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (станція перекачування)	насос	1	<u>4222,97</u>	<u>95,83</u>	4223	2510	<u>96</u>	<u>24,5200</u>	<u>24,52</u>
20	KP16-4-5	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 250 мм у траншеї (футляр)	100м	0,29	<u>251855,57</u>	<u>6996,53</u>	73038	2711	<u>2029</u>	<u>83,1500</u>	<u>24,11</u>
21	KP16-11-7	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	100м	0,29	<u>40129,21</u>	<u>3263,16</u>	11637	1785	<u>946</u>	<u>59,4300</u>	<u>17,23</u>
22	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,06	<u>5204,53</u>	<u>1416,49</u>	312	219	<u>85</u>	<u>35,7000</u>	<u>2,14</u>
23	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	6,06	<u>295,07</u>	-	1788	-	-	-	-
24	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,65	<u>2965,47</u>	<u>93,75</u>	1928	1833	<u>61</u>	<u>27,5500</u>	<u>17,91</u>
25	C113-1376	Труби поліетиленові напірні PE 100 SDR-13, 6 (1,25 МПа), зовнішній діаметр 50х3,7 мм	м	65,65	<u>78,17</u>	-	5132	-	-	-	-
26	C113-993-11Д	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град., PN16	шт	6	<u>364,36</u>	-	2186	-	-	-	-
27	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>5461,39</u>	-	55	52	-	<u>49,5000</u>	<u>0,5</u>
28	C113-2158	Поліетиленові кульові крани діам. 50х50 PP-B	шт	1	<u>1280,21</u>	-	1280	-	-	-	-
29	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (вентиляція)	100м	0,03	<u>7222,31</u>	<u>6,87</u>	217	216	-	<u>65,8200</u>	<u>1,97</u>
30	C113-958	Труби поліетиленові напірні PE 100 SDR-17(1,0МПа) , зовнішній діаметр 50х3,0 мм	м	3	<u>64,44</u>	-	193	-	-	-	-
31	C113-1883	Хомут Dn50 мм із гумовою прокладкою (комплект)	шт	5	<u>51,07</u>	-	255	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					160309	13453	<u>6554</u>		<u>129,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					160309		1530		11,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					140302 14983 7318 13,76 2258 167627 167627				
		Розділ 3. Каналізація К1									
32	КР16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>11164,70</u> 11156,90	<u>7,80</u> 2,85	1563	1562	<u>1</u> -	<u>130,4900</u> 0,0246	<u>18,27</u> -
33	КР16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,14	<u>5204,53</u> 3654,61	<u>1416,49</u> 524,03	729	512	<u>198</u> 73	<u>35,7000</u> 5,1642	<u>5</u> 0,72
34	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	14,14	<u>295,07</u> -	<u>-</u> -	4172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР16-39-3	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб більше 100 мм до 200 мм	100м	0,75	<u>15133,24</u> 15121,53	<u>11,71</u> 4,27	11350	11341	<u>9</u> 3	<u>176,8600</u> 0,0369	<u>132,65</u> 0,03
36	КР16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм	100м	0,37	<u>7010,71</u> 4652,72	<u>2031,37</u> 747,35	2594	1722	<u>752</u> 277	<u>45,4500</u> 7,3212	<u>16,82</u> 2,71
37	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	37,37	<u>531,19</u> -	<u>-</u> -	19851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ22-11-6	Укладання труб поліетиленових діаметром 200 мм	1000м	0,038	<u>99134,69</u> 40901,00	<u>53566,51</u> 13567,53	3767	1554	<u>2036</u> 516	<u>404,2400</u> 134,9706	<u>15,36</u> 5,13
39	С113-1454	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм	м	38,38	<u>711,54</u> -	<u>-</u> -	27309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР16-77-4	Заміна чавунних люків	шт	5	<u>8601,80</u> 409,40	<u>-</u> -	43009	2047	<u>-</u> -	<u>4,3600</u> -	<u>21,8</u> -
41	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	5	<u>6276,90</u> -	<u>-</u> -	31385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КР16-87-1	Ремонт окремих ділянок цегляної кладки оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	м3	0,5	<u>6698,95</u> 1699,34	<u>284,67</u> 101,18	3349	850	<u>142</u> 51	<u>16,0300</u> 0,9794	<u>8,02</u> 0,49
43	КР16-77-3	Ремонт бетонних лотків в колодязях [перенабивання лотків]	м	7,5	<u>2022,05</u> 1934,71	<u>-</u> -	15165	14510	<u>-</u> -	<u>20,0800</u> -	<u>150,6</u> -
44	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,2	<u>3887,02</u> -	<u>-</u> -	4664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	3	<u>1457,58</u> 1376,57	- -	4373	4130	- -	14,6600	43,98
46	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	<u>496,89</u> 338,97	- -	1491	1017	- -	3,3900	10,17
Разом прямі витрати по розділу 3							174771	39245	<u>3138</u> 920		<u>422,67</u> 9,08
Разом будівельні роботи, грн.							174771				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							132388				
всього заробітна плата, грн.							40165				
Загальновиробничі витрати, грн.							20871				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							41,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6802				
Всього будівельні роботи, грн.							195642				

Всього по розділу 3							195642				
Розділ 4. Водопостачання В1											
47	KP16-1-2	Розбирання трубопроводів водопостачання з сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,52	<u>7925,10</u> 7917,30	<u>7,80</u> 2,85	4121	4117	<u>4</u> 1	<u>92,6000</u> 0,0246	<u>48,15</u> 0,01
48	KP16-4-7	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї без розпорів	100м	0,52	<u>106702,23</u> 5306,22	<u>1577,32</u> 26,77	55485	2759	<u>820</u> 14	<u>47,2000</u> 0,2525	<u>24,54</u> 0,13
49	KP16-11-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	100м	0,52	<u>18280,81</u> 3905,91	<u>1903,42</u> 523,09	9506	2031	<u>990</u> 272	<u>37,7200</u> 3,8916	<u>19,61</u> 2,02
50	C113-1515 варіант 1	Відвод 90 град. сталевий приварний емальований	шт	2	<u>546,42</u> -	- -	1093	-	- -	- -	- -
51	C113-1525 варіант 1	Трійник сталевий приварний емальований, діаметр 108x4,0 мм	шт	2	<u>1450,21</u> -	- -	2900	-	- -	- -	- -
52	KP16-26-2	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>984,10</u> 378,41	<u>207,27</u> 61,91	984	378	<u>207</u> 62	<u>3,7400</u> 0,4544	<u>3,74</u> 0,45
53	C1630-67 варіант 1	Засувки сталеві поворотні фланцеві, діаметр 100 мм	шт	1	<u>8688,31</u> -	- -	8688	-	- -	- -	- -
54	C130-935 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 100 мм	шт	2	<u>816,73</u> -	- -	1633	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КР16-28-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб діаметром 100 мм	шт	2	<u>780,86</u> 433,83	<u>281,11</u> 4,77	1562	868	<u>562</u> 10	<u>3,7000</u> 0,0450	<u>7,4</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 4					85972	10153	<u>2583</u> 359		<u>103,44</u> 2,7
		Разом будівельні роботи, грн.					85972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73236				
		всього заробітна плата, грн.					10512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5215				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1640				
		Всього будівельні роботи, грн.					91187				

		Всього по розділу 4					91187				
		Разом прямі витрати по кошторису					492364	78982	<u>65962</u> 19844		<u>837,44</u> 180,65
		Разом будівельні роботи, грн.					492364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					347420				
		всього заробітна плата, грн.					98826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17355				
		Всього будівельні роботи, грн.					544239				

		Всього по кошторису					544239				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1123,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					116181				

Склав

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-03
устаткування мережі каналізації
Зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та теплопостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 63,307 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-6001-1	Каналізаційна перекачна станція SAR 250-RXm-3/20 Pedrollo; (маса=0,0423) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	60915,00	60915 60915 2392 63307



Склав _____ Любов СТАШЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив _____ Юлія ВАРАВКА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракції 20-40	100м3	0,656	<u>197992,20</u>	<u>30118,76</u>	129883	2273	<u>19758</u>	<u>39,0000</u>	<u>25,58</u>
					3464,37	7839,08			5142	59,5946	39,09
7	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (нижній шар)	100м2	8,2	<u>2524,12</u>	<u>1630,30</u>	20698	5277	<u>13368</u>	<u>6,0700</u>	<u>49,77</u>
					643,48	492,18			4036	3,7562	30,8
8	KP18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	8,2	<u>42,33</u>	-	347	70	-	0,0800	0,66
	H1=4 (до 6см)				8,48	-			-	-	-
9	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі	т	123	<u>5953,82</u>	-	732320	-	-	-	-
	варіант 1	грубозернисті типу "В20"			-	-			-	-	-
10	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (верхній шар)	100м2	8,2	<u>2524,12</u>	<u>1630,30</u>	20698	5277	<u>13368</u>	<u>6,0700</u>	<u>49,77</u>
					643,48	492,18			4036	3,7562	30,8
11	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні "В20" гарячі і теплі	т	82	<u>5984,42</u>	-	490722	-	-	-	-
	варіант 2	дрібнозернисті, щільні, типу В, безперервної гранулометрії, марки І			-	-			-	-	-
12	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	2,05	<u>35769,88</u>	<u>712,48</u>	73328	24033	<u>1461</u>	<u>126,0300</u>	<u>258,36</u>
					11723,31	212,83			436	1,5620	3,2
13	& C1416-8685-1-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	205	<u>372,03</u>	-	76266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KP18-26-7	ТИП А2 (покриття проїзду з асфальтобетону) Улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	1,08	<u>26172,60</u>	<u>2402,32</u>	28266	509	<u>2595</u>	<u>5,1600</u>	<u>5,57</u>
					471,42	634,77			686	4,8946	5,29
15	KP18-26-8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-5, 18-26-6, 18-26-7	100м2	1,08	<u>4759,19</u>	<u>86,80</u>	5140	-	<u>94</u>	-	-
	H1=3 (до 18см)				-	17,84			19	0,1584	0,17
16	KP18-26-6	Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	1,08	<u>34433,24</u>	<u>3717,24</u>	37188	882	<u>4015</u>	<u>8,9400</u>	<u>9,66</u>
					816,76	986,79			1066	7,6444	8,26
17	KP18-26-8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-5, 18-26-6, 18-26-7	100м2	-1,08	<u>5043,67</u>	<u>86,80</u>	-5447	-	<u>-94</u>	-	-
	H1=3 (до 12см)				-	17,84			-19	0,1584	-0,17
18	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (нижній шар)	100м2	1,08	<u>2524,12</u>	<u>1630,30</u>	2726	695	<u>1761</u>	<u>6,0700</u>	<u>6,56</u>
					643,48	492,18			532	3,7562	4,06
19	KP18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	1,08	<u>42,33</u>	-	46	9	-	0,0800	0,09
	H1=4 (до 6см)				8,48	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі грубозернисті типу "В20"	т	16,2	<u>5953,82</u>	-	96452	-	-	-	-
21	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (верхній шар)	100м2	1,08	<u>2524,12</u>	<u>1630,30</u>	2726	695	<u>1761</u>	<u>6,0700</u>	<u>6,56</u>
					643,48	492,18			532	3,7562	4,06
22	C1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні "В20" гарячі і теплі дрібнозернисті, щільні, типу В, безперервної гранулометрії, марки І	т	10,8	<u>5984,42</u>	-	64632	-	-	-	-
		ТИП АЗ (пішохідне покриття з асфальтобетону)			-	-			-	-	-
23	KP18-26-7	Улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кґ/см2]	100м2	0,12	<u>26172,60</u>	<u>2402,32</u>	3141	57	<u>288</u>	<u>5,1600</u>	<u>0,62</u>
					471,42	634,77			76	4,8946	0,59
24	KP18-26-6	Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кґ/см2]	100м2	0,12	<u>34433,24</u>	<u>3717,24</u>	4132	98	<u>446</u>	<u>8,9400</u>	<u>1,07</u>
					816,76	986,79			118	7,6444	0,92
25	KP18-26-8 Н1=7 (до 8см)	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-5, 18-26-6, 18-26-7	100м2	-0,12	<u>11768,57</u>	<u>202,54</u>	-1412	-	<u>-24</u>	-	-
					-	41,62			-5	0,3696	-0,04
26	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (нижній шар)	100м2	0,12	<u>2524,12</u>	<u>1630,30</u>	303	77	<u>196</u>	<u>6,0700</u>	<u>0,73</u>
					643,48	492,18			59	3,7562	0,45
27	C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі грубозернисті типу "В20"	т	1,2	<u>5953,82</u>	-	7145	-	-	-	-
28	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (верхній шар)	100м2	0,12	<u>2524,12</u>	<u>1630,30</u>	303	77	<u>196</u>	<u>6,0700</u>	<u>0,73</u>
					643,48	492,18			59	3,7562	0,45
29	KP18-43-2 Н1=1 (до 3см)	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	-0,12	<u>10,58</u>	-	-1	-	-	0,0200	-
					2,12	-			-	-	-
30	C1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні "В20" гарячі і теплі дрібнозернисті, щільні, типу В, безперервної гранулометрії, марки І	т	0,9	<u>5984,42</u>	-	5386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	KP18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	8	<u>245,28</u>	-	1962	1166	-	1,5800	12,64
					145,72	-			-	-	-
32	& C1416- 8685-4-2	Поребрик БР100.20.8.	шт	8	<u>224,40</u>	-	1795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1870716	71863	<u>100490</u>		<u>787,04</u>
									27267		221,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1870716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1698363 99130 55184 121,01 19880 1925900 1925900				
		Розділ 2. Озеленення									
33	KP18-30-1	ТИП Т2 (газон з поребриком) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	65	<u>330,89</u> 121,74	- -	21508	7913	- -	1,3200 -	85,8 -
34	& C1416-8685-4-2	Поребрик БР100.20.8.	шт	65	<u>224,40</u> -	- -	14586	-	- -	- -	- -
35	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	8,45	<u>15184,27</u> 6295,42	- -	128307	53196	- -	72,2200 -	610,26 -
36	KP18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100м2	8,45	<u>3824,19</u> 861,24	- -	32314	7277	- -	9,8800 -	83,49 -
37	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	8,45	<u>3021,32</u> 881,83	- -	25530	7451	- -	9,4800 -	80,11 -
38	KP18-83-5	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10 ям	1,7	<u>13549,91</u> 7084,53	- -	23035	12044	- -	82,8600 -	140,86 -
39	KP18-85-5	Садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м автокраном	10шт	1,7	<u>6058,63</u> 3462,71	<u>2274,58</u> 574,14	10300	5887	<u>3867</u> 976	<u>33,4400</u> 4,4972	<u>56,85</u> 7,65
40	& C1-1-3-1-1	-Горобина скандинавська 3-5років	шт	17	<u>362,55</u> -	- -	6163	-	- -	- -	- -
41	KP18-83-15	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 1х1х0,6 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10 ям	0,2	<u>26564,07</u> 12925,89	- -	5313	2585	- -	151,1800 -	30,24 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	KP18-85-7	Садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м автокраном	10шт	0,2	<u>11693,12</u> 7249,54	<u>3759,88</u> 907,72	2339	1450	<u>752</u> 182	<u>70,0100</u> 7,2418	<u>14</u> 1,45
43	& C1-1-3-1 варіант 1	Клен пенсильванський / Acer pensylvanicum, 4хv, Extra, 200-250х350-400, RB	шт	2	<u>36775,54</u> -	- -	73551	-	- -	- -	- -
44	KP18-84-10	Підготовка вручну нестандартних місць для садіння дерев та кущів з грудкою землі з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10м3 ям	0,2106	<u>8812,32</u> 4805,10	- -	1856	1012	- -	56,2000	11,84
45	KP18-85-2	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м вручну	10шт	7,8	<u>1593,05</u> 1151,48	<u>374,09</u> 66,75	12426	8982	<u>2918</u> 521	<u>11,1200</u> 0,6110	<u>86,74</u> 4,77
46	& C1-1-3-2	Дерен білий Sibirica Variegata 3-х річний	шт	31	<u>284,25</u> -	- -	8812	-	- -	- -	- -
47	& C1-1-3-2 варіант 1	Ялівець горизонтальний 5-ти річний	шт	7	<u>670,83</u> -	- -	4696	-	- -	- -	- -
48	& C1-1-3-2 варіант 2	Ялівець китайський (Juniperus chinensis) 5-ти річний	шт	40	<u>464,79</u> -	- -	18592	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							389328	107797	<u>7537</u> 1679		<u>1200,19</u> 13,87
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							389328				
							273994				
							109476				
							56264				
							109,59				
							18000				
							445592				

Всього по розділу 2							445592				
Розділ 3. Малі архітектурні форми											
49	KM38-1-3	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,1 т	шт	4	<u>3727,82</u> 1871,83	<u>284,33</u> 58,13	14911	7487	<u>1137</u> 233	<u>18,5000</u> 0,4378	<u>74</u> 1,75
50	& C1-1-3-3	Лавка Лофт URB.SM.02-1	шт	2	<u>9409,45</u> -	- -	18819	-	- -	- -	- -
51	& C1-1-3-5	Велопарковка URB-VM.08-2	шт	2	<u>11966,40</u> -	- -	23933	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КМ38-1-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,03 т	шт	7	<u>3453,59</u> 1770,65	<u>111,28</u> 5,34	24175	12395	<u>779</u> 37	<u>17,5000</u> 0,0504	<u>122,5</u> 0,35
53	& С1-1-3-4	Урна URB-UM.04-2	шт	7	<u>5929,88</u> -	- -	41509	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							123347	19882	<u>1916</u> 270		<u>196,5</u> 2,1
Разом будівельні роботи, грн.							123347				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							101549				
всього заробітна плата, грн.							20152				
Загальновиробничі витрати, грн.							9117				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2577				
Всього будівельні роботи, грн.							132464				

Всього по розділу 3							132464				
Розділ 4. Інші роботи											
54	КР16-89-2	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	4	<u>8467,02</u> 1732,39	<u>291,52</u> 103,62	33868	6930	<u>1166</u> 414	<u>15,4100</u> 1,0030	<u>61,64</u> 4,01
55	С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	1,024	<u>11016,00</u> -	- -	11280	-	- -	- -	- -
56	КБ27-65-4 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші (плитка тактильна)	1000 м2	0,01035	<u>251774,19</u> 125244,63	<u>17876,46</u> 6282,15	2606	1296	<u>185</u> 65	<u>1223,4505</u> 63,1651	<u>12,66</u> 0,65
57	С1426-11789 варіант 2	Плитки тактильні бетонні	м2	10,35	<u>2765,65</u> -	- -	28624	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							76378	8226	<u>1351</u> 479		<u>74,3</u> 4,66
Разом будівельні роботи, грн.							76378				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							66801				
всього заробітна плата, грн.							8705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4596 9,64 1583 80974				
		Всього по розділу 4					80974				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2459769 2459769 2140707 237463 125162 255,93 42040 2584931	207768	111294 29695		2258,03 242,19
		Всього по кошторису					2584931				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2756,15 279503				

Склав



Любов

Любов СТАШЕНКО

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

«Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва»
1-21/02/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на освітлення території
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

197,105 тис. грн.
0,36311 тис.люд.год.
36,622 тис. грн.
2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,4	25726,95	-	10291	10291	-	300,9000	120,36
					25726,95	-			-	-	-
2	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,15	5859,47	4865,39	6738	1143	5595	9,6000	11,04
					994,08	1484,00			1707	10,8919	12,53
3	КБ34-103-1 κ=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,13	23748,01	-	3087	3087	-	255,3000	33,19
					23748,01	-			-	-	-
4	С113-2327 варіант 2	Труби двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	130	18,41	-	2393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1515-25 варіант 1	Оглядовий пристрій, 360х260х255 мм ІР65 ДКС	шт	1	1360,35	-	1360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ34-99-1 κ=1,15	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	1	1034,21	-	1034	573	-	6,2100	6,21
					572,75	-			-	-	-
7	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,2	372,04	19,97	446	422	24	3,4000	4,08
					352,07	6,09			7	0,0447	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	120	<u>2,77</u>	-	332	-	-	-	-
9	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,3	<u>14825,70</u>	-	4448	4448	-	173,4000	52,02
10	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,3	<u>2208,34</u>	<u>23,35</u>	2871	1887	<u>30</u>	<u>15,2700</u>	<u>19,85</u>
11	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,15	<u>10519,96</u>	<u>61,82</u>	1578	1125	<u>9</u>	<u>71,5700</u>	<u>10,74</u>
12	15093-35113 варіант 1	Трижильний кабель напругою 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд-0.66	1000м	0,146	<u>59213,12</u>	-	8645	-	-	-	-
13	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,34	<u>10140,51</u>	<u>61,82</u>	3448	2422	<u>21</u>	<u>67,9500</u>	<u>23,1</u>
14	15093-35103 варіант 1	Трижильний кабель напругою 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГзнг-0.66	1000м	0,035	<u>41858,97</u>	-	1465	-	-	-	-
15	290220-1244 варіант 1	Коробка розподільча 80х40 IP55 з клемниками Низьковольтне обладнання додатково у ШО1	шт	8	<u>86,09</u>	-	689	-	-	-	-
16	KM8-529-1	Контактор постійного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1629,82</u>	<u>17,62</u>	1630	524	<u>18</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
17	1517-1674 варіант 1	Контактор модульний 1PB+1H3, 25A, 230B	шт	1	<u>756,00</u>	-	756	-	-	-	-
18	KM8-522-1	Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2	<u>400,79</u>	<u>10,65</u>	802	339	<u>21</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
19	290319-6124 варіант 1	Перемикач модульний на DIN, I-0-II, 10A, 230B	шт	1	<u>1500,00</u>	-	1500	-	-	-	-
20	1504-12232 варіант 1	Фотореле 220 В, 50 Гц, 0,2А, 2ВТ ФР-2У3 Світлотехнічне обладнання	шт	1	<u>2199,00</u>	-	2199	-	-	-	-
21	KБ33-256-1 заст. к=1,15	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,08	<u>105142,31</u>	-	8411	764	-	101,6600	8,13
22	C1536-156 варіант 1	Закладна деталь для фундаментів опор (Ф-210)	шт	8	<u>1332,33</u>	-	10659	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	8	<u>755,38</u>	<u>355,80</u>	6043	1088	<u>2846</u>	<u>1,3600</u>	<u>10,88</u>
					135,99	80,52			644	0,6636	5,31
24	2403-10065 варіант 1	Опора типу СОКАР 4,0 LED 30W 3500 лм	шт	8	<u>12278,19</u>	-	98226	-	-	-	-
25	С188888-4 варіант 1	Захисний ковпак М20	шт	32	<u>15,30</u>	-	490	-	-	-	-
26	С188888-4 варіант 2	Гровер М20	шт	32	<u>9,42</u>	-	301	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					179842	28113	<u>8564</u>		<u>307,6</u>
		Разом устаткування, грн.					4455		2421		18,45
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					175				
		Всього устаткування, грн.					4630				
		Разом будівельні роботи, грн.					175387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138710				
		всього заробітна плата, грн.					30534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17088				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6088				
		Всього будівельні роботи, грн.					192475				

		Всього по кошторису					197105				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					363,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36622				

Склад

Любов СТАШЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Юлія ВАРАВКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]