

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Демонтаж існуючих будівель та споруд

Кошторисна вартість об'єкта 12363,770 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 46,94776 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5935,447 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на демонтаж існуючих будівель та споруд	12363,77	-	12363,77	46,94776	5935,447	-
		Всього:	12363,77	-	12363,77	46,94776	5935,447	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	демонтаж існуючих будівель та споруд	<u>30.33298</u>	<u>-</u>	<u>6.45125</u>	<u>5.13341</u>	<u>-</u>	<u>41.91764</u>	<u>5.03012</u>	<u>46.94776</u>
		3414,645	-	851,9	703,323	-	4969,868	965,579	5935,447
	Разом :	<u>30.33298</u>	<u>-</u>	<u>6.45125</u>	<u>5.13341</u>	<u>-</u>	<u>41.91764</u>	<u>5.03012</u>	<u>46.94776</u>
		3414,645	-	851,9	703,323	-	4969,868	965,579	5935,447

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Підготовка території

Кошторисна вартість об'єкта 516,116 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82987 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 123,376 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-02-01	на земляні роботи	516,116	-	516,116	0,82987	123,376	-
		Всього:	516,116	-	516,116	0,82987	123,376	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	земляні роботи	<u>0.06406</u> 7,301	<u>-</u> -	<u>0.29882</u> 47,264	<u>0.37904</u> 51,932	<u>-</u> -	<u>0.74192</u> 106,497	<u>0.08795</u> 16,879	<u>0.82987</u> 123,376
	Разом :	<u>0.06406</u> 7,301	<u>-</u> -	<u>0.29882</u> 47,264	<u>0.37904</u> 51,932	<u>-</u> -	<u>0.74192</u> 106,497	<u>0.08795</u> 16,879	<u>0.82987</u> 123,376

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ліцей

Кошторисна вартість об'єкта 316054,658 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 441,27636 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56553,189 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи на улаштування котлавану під будівлю ліцею	7909,13	-	7909,13	15,97853	2195,05	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи - Блок А	52181,21	-	52181,21	56,05604	7090,426	-
3	02-01-03	на загальнобудівельні роботи - Блок Б	34367,997	-	34367,997	36,20959	4581,102	-
4	02-01-04	на загальнобудівельні роботи - Блок В	11627,343	-	11627,343	14,49807	1840,506	-
5	02-01-05	на загальнобудівельні роботи - Блок Г	11975,118	-	11975,118	13,01357	1637,206	-
6	02-01-06	на оздоблення	103965,61	-	103965,61	186,30398	23704,304	-
7	02-01-07	на заходи для маломобільних груп населення	929,525	-	929,525	1,05070	131,661	-
8	02-01-08	на придбання устаткування обладнання для маломобільних груп населення	-	149,567	149,567	-	-	-
9	02-01-09	на монтаж технологічного устаткування (їдальня, пральня, 1й поверх)	453,375	35,318	488,693	2,31383	287,125	-
10	02-01-010	на придбання устаткування технологічне устаткування (їдальня, пральня, 1й поверх)	9,653	5160,805	5170,458	-	-	-
11	02-01-011	на заходи для маломобільних груп населення	58,301	-	58,301	0,03654	4,759	-
12	02-01-012	на монтаж технологічного обладнання ліцею	29,562	-	29,562	0,17883	22,281	-
13	02-01-013	на придбання устаткування технологічне обладнання Блок А	38,436	5643,154	5681,59	-	-	-
14	02-01-014	на придбання устаткування технологічне обладнання Блок Б	32,1	4721,696	4753,796	-	-	-
15	02-01-015	на придбання устаткування технологічне обладнання Блок Г, Блок В	11,431	1648,731	1660,162	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на придбання устаткування технологічне устаткування ПРУ	19,062	2761,72	2780,782	-	-	-
17	02-01-017	на монтаж ліфтів Блок А, Блок Б	339,475	-	339,475	1,80000	231,507	-
18	02-01-018	на придбання устаткування ліфти (Блок А, Блок Б)	-	2012,727	2012,727	-	-	-
19	02-01-019	на електроосвітлення ліцею	3076,082	16,768	3092,85	10,57250	1301,449	-
20	02-01-020	на придбання устаткування устаткування електроосвітлення ліцею	-	6293,884	6293,884	-	-	-
21	02-01-021	на електроосвітлення ПРУ	1206,872	5,493	1212,365	3,60241	454,068	-
22	02-01-022	на придбання устаткування устаткування електроосвітлення ПРУ	-	2140,806	2140,806	-	-	-
23	02-01-023	на водопостачання ліцею	347,463	-	347,463	0,38337	48,284	-
24	02-01-024	на придбання устаткування устаткування водопостачання ліцею	-	438,31	438,31	-	-	-
25	02-01-025	на поливальний водопровід В3 ліцею	142,287	-	142,287	0,42650	55,311	-
26	02-01-026	на пожежний водопровід В2 на відм. -3.500 ліцею	467,375	42,403	509,778	0,81780	103,809	-
27	02-01-027	на придбання устаткування устаткування пожежного водопровода В2 ліцею	-	887,949	887,949	-	-	-
28	02-01-028	на водопостачання класів ліцею	3017,718	-	3017,718	5,26614	680,217	-
29	02-01-029	на побутову каналізацію К1 ліцею	484,774	-	484,774	1,00576	132,522	-
30	02-01-030	на придбання устаткування устаткування побутової каналізації К1 ліцею	-	80,538	80,538	-	-	-
31	02-01-031	на водопостачання ПРУ	617,536	-	617,536	0,95046	121,966	-
32	02-01-032	на придбання устаткування устаткування водопостачання ПРУ	-	889,804	889,804	-	-	-
33	02-01-033	на побутову каналізацію К1б, К1н ПРУ	78,365	-	78,365	0,21765	29,117	-
34	02-01-034	на водопостачання харчоблоку	901,01	-	901,01	1,49437	192,781	-
35	02-01-035	на придбання устаткування устаткування водопостачання харчоблоку	-	42,169	42,169	-	-	-
36	02-01-036	на побутову та виробничу каналізацію К1, К3 харчоблоку	45,534	-	45,534	0,15188	20,254	-
37	02-01-037	на структурована кабельна мережа ліцею	1578,601	-	1578,601	4,59646	626,09	-
38	02-01-038	на придбання устаткування устаткування структурованої кабельної мережі ліцею	-	94,688	94,688	-	-	-
39	02-01-039	на телефонізація ліцею	295,106	-	295,106	1,07818	143,924	-
40	02-01-040	на придбання устаткування придбання устаткування телефонізації ліцею	-	103,546	103,546	-	-	-
41	02-01-041	на структурована кабельна мережа ПРУ	1218,073	-	1218,073	3,60976	466,731	-
42	02-01-042	на придбання устаткування устаткування структурованої кабельної мережі ліцею ПРУ	-	82,22	82,22	-	-	-
43	02-01-043	на придбання устаткування устаткування мереж радіофікації ПРУ	-	0,279	0,279	-	-	-
44	02-01-044	на телефонізація ПРУ	42,709	-	42,709	0,14198	19,497	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	02-01-045	на придбання устаткування придбання устаткування телефонізації ПРУ	-	1,066	1,066	-	-	-
46	02-01-046	на охоронна сигналізація	359,561	-	359,561	1,10219	138,037	-
47	02-01-047	на придбання устаткування устаткування охоронної сигналізації	-	26,957	26,957	-	-	-
48	02-01-048	на відеонагляд	745,827	-	745,827	2,68408	388,445	-
49	02-01-049	на придбання устаткування устаткування мереж відеоспостереження	-	280,136	280,136	-	-	-
50	02-01-050	на вентиляція	9500,041	-	9500,041	12,96266	1587,202	-
51	02-01-051	на придбання устаткування устаткування вентиляційне	-	4384,942	4384,942	-	-	-
52	02-01-052	на систему автоматичної пожежної сигналізації	3983,613	-	3983,613	15,71382	2355,45	-
53	02-01-053	на придбання устаткування устаткування пожежної сигналізації	-	731,504	731,504	-	-	-
54	02-01-054	на улаштування ІТП	305,019	307,171	612,19	0,31596	40,51	-
55	02-01-055	на опалення	6617,263	-	6617,263	11,84721	1545,525	-
56	02-01-056	на теплопостачання калориферів	936,321	-	936,321	2,29218	297,45	-
57	02-01-057	на блискавкозахист	978,842	-	978,842	1,50449	180,598	-
58	02-01-058	на система керування евакуюванням	1553,799	-	1553,799	4,63603	578,984	-
59	02-01-059	на придбання устаткування устаткування для системи керування евакуюванням	-	352,826	352,826	-	-	-
60	02-01-060	на автоматичну систему пожежогасіння	161,798	-	161,798	0,38035	46,512	-
61	02-01-061	на придбання устаткування устаткування автоматичного пожежогасіння	-	354,186	354,186	-	-	-
62	02-01-062	на силові мережі електропостачання	9096,28	0,99	9097,27	18,68832	2331,118	-
63	02-01-063	на устаткування силових мереж електропостачання	-	756,251	756,251	-	-	-
64	02-01-064	на силові мережі електропостачання ПРУ	2984,047	3,96	2988,007	7,39417	941,411	-
65	02-01-065	на устаткування силових мереж електропостачання ПРУ	-	912,85	912,85	-	-	-
Всього:			274689,244	41365,414	316054,658	441,27636	56553,189	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи на улаштування котлавану під будівлю ліцею	<u>3.40806</u> 346,844	<u>-</u> -	<u>4.20859</u> 608,476	<u>6.64989</u> 911,094	<u>-</u> -	<u>14.26654</u> 1866,414	<u>1.71199</u> 328,636	<u>15.97853</u> 2195,05
02-01-02	загальнобудівельні роботи - Блок А	<u>45.15216</u> 5263,552	<u>-</u> -	<u>4.89842</u> 674,064	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>50.05058</u> 5937,616	<u>6.00546</u> 1152,81	<u>56.05604</u> 7090,426
02-01-03	загальнобудівельні роботи - Блок Б	<u>29.39278</u> 3432,891	<u>-</u> -	<u>2.93744</u> 403,521	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>32.33022</u> 3836,412	<u>3.87937</u> 744,69	<u>36.20959</u> 4581,102
02-01-04	загальнобудівельні роботи - Блок В	<u>11.20260</u> 1301,302	<u>-</u> -	<u>1.74215</u> 241,029	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>12.94475</u> 1542,331	<u>1.55332</u> 298,175	<u>14.49807</u> 1840,506
02-01-05	загальнобудівельні роботи - Блок Г	<u>10.52785</u> 1219,544	<u>-</u> -	<u>1.09143</u> 150,004	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>11.61928</u> 1369,548	<u>1.39429</u> 267,658	<u>13.01357</u> 1637,206
02-01-06	оздоблення	<u>164.51012</u> 19657,133	<u>-</u> -	<u>2.15112</u> 276,534	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>166.66124</u> 19933,667	<u>19.64274</u> 3770,637	<u>186.30398</u> 23704,304
02-01-07	заходи для маломобільних груп населення	<u>0.94198</u> 110,863	<u>-</u> -	<u>0.00107</u> 0,137	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.94305</u> 111	<u>0.10765</u> 20,661	<u>1.05070</u> 131,661
02-01-08	придбання устаткування обладнання для маломобільних груп населення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-09	монтаж технологічного устаткування (їдальня, пральня, 1й поверх)	<u>0.08561</u> 10,4	<u>1.90437</u> 221,286	<u>0.15218</u> 22,489	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.14216</u> 254,175	<u>0.17167</u> 32,95	<u>2.31383</u> 287,125
02-01-10	придбання устаткування технологічне устаткування (їдальня, пральня, 1й поверх)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-11	заходи для маломобільних груп населення	<u>0.03308</u> 4,093	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03308</u> 4,093	<u>0.00346</u> 0,666	<u>0.03654</u> 4,759
02-01-12	монтаж технологічного обладнання ліцею	<u>0.06230</u> 7,717	<u>0.10056</u> 11,523	<u>0.00037</u> 0,043	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16323</u> 19,283	<u>0.01560</u> 2,998	<u>0.17883</u> 22,281

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	придбання устаткування технологічне обладнання Блок А	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-014	придбання устаткування технологічне обладнання Блок Б	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-015	придбання устаткування технологічне обладнання Блок Г, Блок В	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-016	придбання устаткування технологічне устаткування ПРУ	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-017	монтаж ліфтів Блок А, Блок Б	-	1.42918	0.23902	-	-	1.66820	0.13180	1.80000
02-01-018	придбання устаткування лііфти (Блок А, Блок Б)	-	172,93	33,279	-	-	206,209	25,298	231,507
02-01-019	електроосвітлення ліцею	-	8.66628	0.99447	-	-	9.66075	0.91175	10.57250
02-01-020	придбання устаткування устаткування електроосвітлення ліцею	-	999,691	126,744	-	-	1126,435	175,014	1301,449
02-01-021	електроосвітлення ПРУ	-	2.83581	0.45539	-	-	3.29120	0.31121	3.60241
02-01-022	придбання устаткування устаткування електроосвітлення ПРУ	-	336,874	57,459	-	-	394,333	59,735	454,068
02-01-023	водопостачання ліцею	0.30253	0.02940	0.01671	-	-	0.34864	0.03473	0.38337
02-01-024	придбання устаткування устаткування водопостачання ліцею	35,922	3,557	2,142	-	-	41,621	6,663	48,284
02-01-025	поливальний водопровід В3 ліцею	0.36352	-	0.02349	-	-	0.38701	0.03949	0.42650
02-01-026	пожежний водопровід В2 на відм. -3.500 ліцею	0.66315	0.03780	0.04142	-	-	0.74237	0.07543	0.81780
02-01-027	придбання устаткування устаткування пожежного водопровода В2 ліцею	79,517	4,574	5,241	-	-	89,332	14,477	103,809
02-01-028	водопостачання класів ліцею	4.24518	-	0.53168	-	-	4.77686	0.48928	5.26614
02-01-029	побутову каналізацію К1 ліцею	522,582	-	63,711	-	-	586,293	93,924	680,217
		0.72528	0.18200	0.00729	-	-	0.91457	0.09119	1.00576
		92,591	21,518	0,907	-	-	115,016	17,506	132,522

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-046	охоронна сигналізація	<u>-</u>	<u>0.62786</u>	<u>0.29640</u>	<u>-</u>	<u>0.08320</u>	<u>1.00746</u>	<u>0.09473</u>	<u>1.10219</u>
		-	70,149	36,012	-	-	119,872	18,165	138,037
02-01-047	придбання устаткування устаткування охоронної сигналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-048	відеонагляд	<u>-</u>	<u>1.22403</u>	<u>0.18520</u>	<u>-</u>	<u>1.05740</u>	<u>2.46663</u>	<u>0.21745</u>	<u>2.68408</u>
		-	149,709	22,886	-	-	346,854	41,591	388,445
02-01-049	придбання устаткування устаткування мереж відеоспостереження	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-050	вентиляція	<u>11.38583</u>	<u>0.05840</u>	<u>0.30012</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11.74435</u>	<u>1.21831</u>	<u>12.96266</u>
		1303,589	7,165	42,57	-	-	1353,324	233,878	1587,202
02-01-051	придбання устаткування устаткування вентиляційне	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-052	систему автоматичної пожежної сигналізації	<u>-</u>	<u>4.17903</u>	<u>1.32115</u>	<u>-</u>	<u>8.92880</u>	<u>14.42898</u>	<u>1.28484</u>	<u>15.71382</u>
		-	476,56	162,078	-	-	2110,104	245,346	2355,45
02-01-053	придбання устаткування устаткування пожежної сигналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-054	улаштування ІТП	<u>0.24664</u>	<u>0.02720</u>	<u>0.01456</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.28840</u>	<u>0.02756</u>	<u>0.31596</u>
		29,962	3,396	1,861	-	-	35,219	5,291	40,51
02-01-055	опалення	<u>9.98732</u>	<u>-</u>	<u>0.74199</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.72931</u>	<u>1.11790</u>	<u>11.84721</u>
		1241,841	-	89,093	-	-	1330,934	214,591	1545,525
02-01-056	теплопостачання калориферів	<u>1.93242</u>	<u>-</u>	<u>0.14527</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.07769</u>	<u>0.21449</u>	<u>2.29218</u>
		238,898	-	17,377	-	-	256,275	41,175	297,45
02-01-057	блискавкозахист	<u>0.49591</u>	<u>0.77492</u>	<u>0.09025</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.36108</u>	<u>0.14341</u>	<u>1.50449</u>
		48,339	93,225	11,503	-	-	153,067	27,531	180,598
02-01-058	система керування евакуюванням	<u>-</u>	<u>3.07154</u>	<u>1.05510</u>	<u>-</u>	<u>0.11520</u>	<u>4.24184</u>	<u>0.39419</u>	<u>4.63603</u>
		-	354,769	129,581	-	-	503,335	75,649	578,984
02-01-059	придбання устаткування устаткування для системи керування евакуюванням	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-060	автоматичну систему пожежогасіння	<u>-</u>	<u>0.33849</u>	<u>0.01312</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.35161</u>	<u>0.02874</u>	<u>0.38035</u>
		-	39,393	1,597	-	-	40,99	5,522	46,512
02-01-061	придбання устаткування устаткування автоматичного пожежогасіння	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-062	силові мережі електропостачання	<u>0.45497</u>	<u>11.15214</u>	<u>5.42216</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17.02927</u>	<u>1.65905</u>	<u>18.68832</u>
		49,319	1299,756	663,567	-	-	2012,642	318,476	2331,118

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-063	устаткування силових мереж електропостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-064	силові мережі електропостачання ПРУ	<u>-</u> -	<u>5.53363</u> 662,492	<u>1.20935</u> 153,917	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.74298</u> 816,409	<u>0.65119</u> 125,002	<u>7.39417</u> 941,411
02-01-065	устаткування силових мереж електропостачання ПРУ	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом :		<u>298.40675</u> 35323,983	<u>47.96131</u> 5617,399	<u>31.84527</u> 4192,342	<u>6.64989</u> 911,094	<u>11.74620</u> -	<u>396.60942</u> 47980,59	<u>44.66694</u> 8572,599	<u>441.27636</u> 56553,189

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Гараж

Кошторисна вартість об'єкта 1816,742 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,65730 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 341,104 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	03-01-01	на загальнобудівельні роботи	1681,254	-	1681,254	2,47214	318,034	-
2	03-01-02	на електроосвітлення	30,321	-	30,321	0,08168	10,138	-
3	03-01-03	на придбання устаткування устаткування електроосвітлення гаражу	-	50,539	50,539	-	-	-
4	03-01-04	на силові мережі електрообладнання	48,54	-	48,54	0,10348	12,932	-
5	03-01-05	на устаткування силових мереж електропостачання	-	6,088	6,088	-	-	-
Всього:			1760,115	56,627	1816,742	2,65730	341,104	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>2.07687</u> 249,01	<u>-</u> -	<u>0.11450</u> 16	<u>0.01578</u> 2,162	<u>-</u> -	<u>2.20715</u> 267,172	<u>0.26499</u> 50,862	<u>2.47214</u> 318,034
03-01-02	електроосвітлення	<u>-</u> -	<u>0.06789</u> 7,896	<u>0.00655</u> 0,856	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07444</u> 8,752	<u>0.00724</u> 1,386	<u>0.08168</u> 10,138
03-01-03	придбання устаткування устаткування електроосвітлення гаражу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
03-01-04	силові мережі електрообладнання	<u>0.00549</u> 0,528	<u>0.07505</u> 8,886	<u>0.01367</u> 1,738	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09421</u> 11,152	<u>0.00927</u> 1,78	<u>0.10348</u> 12,932
03-01-05	устаткування силових мереж електропостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>2.08236</u> 249,538	<u>0.14294</u> 16,782	<u>0.13472</u> 18,594	<u>0.01578</u> 2,162	<u>-</u> -	<u>2.37580</u> 287,076	<u>0.28150</u> 54,028	<u>2.65730</u> 341,104

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-02

на будівництво : Котельня (модульна)

Кошторисна вартість об'єкта 7809,141 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46514 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,086 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	03-02-01	на загальнобудівельні роботи	142,979	-	142,979	0,09925	12,483	-
2	03-02-02	на монтаж модульної котельні	86,771	-	86,771	0,36589	50,603	-
3	03-02-03	на придбання устаткування модульна котельня	-	7579,391	7579,391	-	-	-
Всього:			229,75	7579,391	7809,141	0,46514	63,086	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-02-01	загальнобудівельні роботи	<u>0.07190</u> 7,998	<u>-</u> -	<u>0.01019</u> 1,551	<u>0.00653</u> 0,895	<u>-</u> -	<u>0.08862</u> 10,444	<u>0.01063</u> 2,039	<u>0.09925</u> 12,483
03-02-02	монтаж модульної котельні	<u>-</u> -	<u>0.23430</u> 29,023	<u>0.10480</u> 16,438	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.33910</u> 45,461	<u>0.02679</u> 5,142	<u>0.36589</u> 50,603
03-02-03	придбання устаткування модульна котельня	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.07190</u> 7,998	<u>0.23430</u> 29,023	<u>0.11499</u> 17,989	<u>0.00653</u> 0,895	<u>-</u> -	<u>0.42772</u> 55,905	<u>0.03742</u> 7,181	<u>0.46514</u> 63,086

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 2725,858 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,045 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на електропостачання	211,617	0,116	211,733	0,32222	41,045	-
2	04-01-02	на придбання устаткування устаткування мереж електропостачання	-	2514,125	2514,125	-	-	-
Всього:			211,617	2514,241	2725,858	0,32222	41,045	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	електропостачання	<u>0.03646</u> 3,736	<u>0.22064</u> 26,727	<u>0.03756</u> 5,293	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.29466</u> 35,756	<u>0.02756</u> 5,289	<u>0.32222</u> 41,045
04-01-02	придбання устаткування устаткування мереж електропостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.03646</u> 3,736	<u>0.22064</u> 26,727	<u>0.03756</u> 5,293	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.29466</u> 35,756	<u>0.02756</u> 5,289	<u>0.32222</u> 41,045

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Проїзд

Кошторисна вартість об'єкта 10773,830 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,55119 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 461,288 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01	на улаштуванні проїздів	10773,83	-	10773,83	3,55119	461,288	-
		Всього:	10773,83	-	10773,83	3,55119	461,288	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	улаштуванні проїздів	<u>2.54178</u>	<u>-</u>	<u>0.59531</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.13709</u>	<u>0.41410</u>	<u>3.55119</u>
		292,831	-	88,968	-	-	381,799	79,489	461,288
	Разом :	<u>2.54178</u>	<u>-</u>	<u>0.59531</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.13709</u>	<u>0.41410</u>	<u>3.55119</u>
		292,831	-	88,968	-	-	381,799	79,489	461,288

Склад _____

Перевірів _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі. Водопровід.

Кошторисна вартість об'єкта	1930,122 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,44260 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	303,917 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на господарсько-питний водопровід В1	511,668	-	511,668	0,53564	66,828	-
2	06-01-02	на придбання устаткування устаткування, господарсько- питний водопровід В1	-	12,407	12,407	-	-	-
3	06-01-03	на поливальний водопровід В3	733,116	-	733,116	1,55077	192,019	-
4	06-01-04	на придбання устаткування устаткування, поливальний водопровід В3	-	268,82	268,82	-	-	-
5	06-01-05	на протипожежний водопровід В2	404,111	-	404,111	0,35619	45,07	-
Всього:			1648,895	281,227	1930,122	2,44260	303,917	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	господарсько-питний водопровід В1	<u>0.36450</u> 41,273	<u>0.00080</u> 0,102	<u>0.11523</u> 15,102	<u>0.00412</u> 0,564	<u>-</u> -	<u>0.48465</u> 57,041	<u>0.05099</u> 9,787	<u>0.53564</u> 66,828
06-01-02	придбання устаткування устаткування, господарсько-питний водопровід В1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
06-01-03	поливальний водопровід В3	<u>1.01052</u> 112,655	<u>0.00080</u> 0,102	<u>0.38152</u> 49,314	<u>0.00666</u> 0,913	<u>-</u> -	<u>1.39950</u> 162,984	<u>0.15127</u> 29,035	<u>1.55077</u> 192,019
06-01-04	придбання устаткування устаткування, поливальний водопровід В3	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
06-01-05	протипожежний водопровід В2	<u>0.23635</u> 26,565	<u>-</u> -	<u>0.07781</u> 10,961	<u>0.00960</u> 1,316	<u>-</u> -	<u>0.32376</u> 38,842	<u>0.03243</u> 6,228	<u>0.35619</u> 45,07
	Разом :	<u>1.61137</u> 180,493	<u>0.00160</u> 0,204	<u>0.57456</u> 75,377	<u>0.02038</u> 2,793	<u>-</u> -	<u>2.20791</u> 258,867	<u>0.23469</u> 45,05	<u>2.44260</u> 303,917

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі. Каналізація.

Кошторисна вартість об'єкта 1195,995 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,73466 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 220,142 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на побутова та виробнича каналізація К1, К3.	1195,995	-	1195,995	1,73466	220,142	-
		Всього:	1195,995	-	1195,995	1,73466	220,142	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	побутова та виробнича каналізація К1, К3.	<u>1.34905</u>	<u>-</u>	<u>0.21154</u>	<u>0.01882</u>	<u>-</u>	<u>1.57941</u>	<u>0.15525</u>	<u>1.73466</u>
		156,664	-	31,102	2,578	-	190,344	29,798	220,142
	Разом :	<u>1.34905</u>	<u>-</u>	<u>0.21154</u>	<u>0.01882</u>	<u>-</u>	<u>1.57941</u>	<u>0.15525</u>	<u>1.73466</u>
		156,664	-	31,102	2,578	-	190,344	29,798	220,142

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Локальні очисні споруди каналізації побутової та виробничої К1, К3.

Кошторисна вартість об'єкта 3433,626 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,57567 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 208,907 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-03-01	на загальнобудівельні роботи (станція очистки)	2262,901	-	2262,901	1,47796	196,514	-
2	06-03-02	на монтажні роботи	25,456	-	25,456	0,09771	12,393	-
3	06-03-03	на придбання устаткування устаткування	-	1145,269	1145,269	-	-	-
Всього:			2288,357	1145,269	3433,626	1,57567	208,907	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	загальнобудівельні роботи (станція очистки)	<u>0.55062</u> 58,271	<u>-</u> -	<u>0.38169</u> 54,731	<u>0.38636</u> 52,936	<u>-</u> -	<u>1.31867</u> 165,938	<u>0.15929</u> 30,576	<u>1.47796</u> 196,514
06-03-02	монтажні роботи	<u>-</u> -	<u>0.08530</u> 10,266	<u>0.00526</u> 0,754	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09056</u> 11,02	<u>0.00715</u> 1,373	<u>0.09771</u> 12,393
06-03-03	придбання устаткування устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.55062</u> 58,271	<u>0.08530</u> 10,266	<u>0.38695</u> 55,485	<u>0.38636</u> 52,936	<u>-</u> -	<u>1.40923</u> 176,958	<u>0.16644</u> 31,949	<u>1.57567</u> 208,907

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Мережі зливових каналізації К2

Кошторисна вартість об'єкта 2357,938 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,56746 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 202,597 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-04-01	на злизова каналізація К2	395,941	-	395,941	0,49162	60,88	-
2	06-04-02	на загальнобудівельні роботи	1653,444	-	1653,444	1,02372	135,095	-
3	06-04-03	на монтажні роботи	13,612	-	13,612	0,05212	6,622	-
4	06-04-04	на придбання устаткування устаткування	-	294,941	294,941	-	-	-
Всього:			2062,997	294,941	2357,938	1,56746	202,597	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	зливова каналізація К2	<u>0.34672</u> 39,106	<u>-</u> -	<u>0.09873</u> 13,127	<u>0.00392</u> 0,537	<u>-</u> -	<u>0.44937</u> 52,77	<u>0.04225</u> 8,11	<u>0.49162</u> 60,88
06-04-02	загальнобудівельні роботи	<u>0.37888</u> 40,145	<u>-</u> -	<u>0.28182</u> 40,379	<u>0.27507</u> 37,688	<u>-</u> -	<u>0.93577</u> 118,212	<u>0.08795</u> 16,883	<u>1.02372</u> 135,095
06-04-03	монтажні роботи	<u>-</u> -	<u>0.04490</u> 5,378	<u>0.00274</u> 0,385	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04764</u> 5,763	<u>0.00448</u> 0,859	<u>0.05212</u> 6,622
06-04-04	придбання устаткування устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.72560</u> 79,251	<u>0.04490</u> 5,378	<u>0.38329</u> 53,891	<u>0.27899</u> 38,225	<u>-</u> -	<u>1.43278</u> 176,745	<u>0.13468</u> 25,852	<u>1.56746</u> 202,597

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Лотки водовідні дощової каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 193,098 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33861 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,089 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-05-01	на лотки водовідвідні	193,098	-	193,098	0,33861	40,089	-
		Всього:	193,098	-	193,098	0,33861	40,089	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	лотки водовідвідні	<u>0.27642</u> 29,418	<u>-</u> -	<u>0.01754</u> 2,57	<u>0.00862</u> 1,182	<u>-</u> -	<u>0.30258</u> 33,17	<u>0.03603</u> 6,919	<u>0.33861</u> 40,089
	Разом :	<u>0.27642</u> 29,418	<u>-</u> -	<u>0.01754</u> 2,57	<u>0.00862</u> 1,182	<u>-</u> -	<u>0.30258</u> 33,17	<u>0.03603</u> 6,919	<u>0.33861</u> 40,089

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Мережі ТМ

Кошторисна вартість об'єкта 1058,985 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49253 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,977 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-06-01	на мережі ТМ	968,583	-	968,583	0,49253	63,977	-
2	06-06-02	на придбання устаткування устаткування мереж ТМ	-	90,402	90,402	-	-	-
Всього:			968,583	90,402	1058,985	0,49253	63,977	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-01	мережі ТМ	<u>0.36909</u> 45,378	<u>0.00510</u> 0,639	<u>0.07389</u> 9,428	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.44808</u> 55,445	<u>0.04445</u> 8,532	<u>0.49253</u> 63,977
06-06-02	придбання устаткування устаткування мереж ТМ	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.36909</u> 45,378	<u>0.00510</u> 0,639	<u>0.07389</u> 9,428	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.44808</u> 55,445	<u>0.04445</u> 8,532	<u>0.49253</u> 63,977

Склав _____

Перевірів _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-07

на будівництво : Пожежний резервуар 330м3

Кошторисна вартість об'єкта 2799,660 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,52149 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 449,255 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-07-01	на загальнобудівельні роботи	2799,66	-	2799,66	3,52149	449,255	-
		Всього:	2799,66	-	2799,66	3,52149	449,255	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-07-01	загальнобудівельні роботи	<u>2.45866</u>	<u>-</u>	<u>0.47920</u>	<u>0.22532</u>	<u>-</u>	<u>3.16318</u>	<u>0.35831</u>	<u>3.52149</u>
		284,045	-	65,565	30,871	-	380,481	68,774	449,255
	Разом :	<u>2.45866</u>	<u>-</u>	<u>0.47920</u>	<u>0.22532</u>	<u>-</u>	<u>3.16318</u>	<u>0.35831</u>	<u>3.52149</u>
		284,045	-	65,565	30,871	-	380,481	68,774	449,255

Склад _____

Перевірів _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об'єкта 928,354 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,00467 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 126,498 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на зовнішнє освітлення	928,354	-	928,354	1,00467	126,498	-
		Всього:	928,354	-	928,354	1,00467	126,498	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	зовнішнє освітлення	<u>0.05260</u> 5,661	<u>0.63561</u> 73,952	<u>0.22687</u> 29,691	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.91508</u> 109,304	<u>0.08959</u> 17,194	<u>1.00467</u> 126,498
	Разом :	<u>0.05260</u> 5,661	<u>0.63561</u> 73,952	<u>0.22687</u> 29,691	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.91508</u> 109,304	<u>0.08959</u> 17,194	<u>1.00467</u> 126,498

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Підпірна стінка

Кошторисна вартість об'єкта 6633,986 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 8,03808 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1000,292 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на підпірна стінка	6633,986	-	6633,986	8,03808	1000,292	-
		Всього:	6633,986	-	6633,986	8,03808	1000,292	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	підпірна стінка	<u>6.31537</u>	<u>-</u>	<u>0.81247</u>	<u>0.04900</u>	<u>-</u>	<u>7.17684</u>	<u>0.86124</u>	<u>8.03808</u>
		715,133	-	113,125	6,713	-	834,971	165,321	1000,292
	Разом :	<u>6.31537</u>	<u>-</u>	<u>0.81247</u>	<u>0.04900</u>	<u>-</u>	<u>7.17684</u>	<u>0.86124</u>	<u>8.03808</u>
		715,133	-	113,125	6,713	-	834,971	165,321	1000,292

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Вертикальне планування території

Кошторисна вартість об'єкта 7809,948 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 12,25807 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1827,804 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на вертикальне планування території	7809,948	-	7809,948	12,25807	1827,804	-
		Всього:	7809,948	-	7809,948	12,25807	1827,804	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	вертикальне планування території	<u>0.53195</u> 53,609	<u>-</u> -	<u>4.59322</u> 724,262	<u>5.81062</u> 796,106	<u>-</u> -	<u>10.93579</u> 1573,977	<u>1.32228</u> 253,827	<u>12.25807</u> 1827,804
	Разом :	<u>0.53195</u> 53,609	<u>-</u> -	<u>4.59322</u> 724,262	<u>5.81062</u> 796,106	<u>-</u> -	<u>10.93579</u> 1573,977	<u>1.32228</u> 253,827	<u>12.25807</u> 1827,804

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 18057,549 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 19,17468 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2447,969 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-04-01	на тротуари, доріжки, майданчики	15972,444	-	15972,444	13,54600	1811,517	-
2	07-04-02	на малі архітектурні форми	917,773	-	917,773	0,79720	101,196	-
3	07-04-03	на озелення	1167,332	-	1167,332	4,83148	535,256	-
---	-----	Всього:	18057,549	-	18057,549	19,17468	2447,969	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	тротуари, доріжки, майданчики	<u>11.05427</u> 1396,078	<u>-</u> -	<u>0.95384</u> 120,221	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>12.00811</u> 1516,299	<u>1.53789</u> 295,218	<u>13.54600</u> 1811,517
07-04-02	малі архітектурні форми	<u>0.66262</u> 77,556	<u>-</u> -	<u>0.04917</u> 7,244	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.71179</u> 84,8	<u>0.08541</u> 16,396	<u>0.79720</u> 101,196
07-04-03	озелення	<u>4.40909</u> 455,742	<u>-</u> -	<u>0.03161</u> 4,499	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.44070</u> 460,241	<u>0.39078</u> 75,015	<u>4.83148</u> 535,256
	Разом :	<u>16.12598</u> 1929,376	<u>-</u> -	<u>1.03462</u> 131,964	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>17.16060</u> 2061,34	<u>2.01408</u> 386,629	<u>19.17468</u> 2447,969

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ
Баштанського району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Огородження території

Кошторисна вартість об'єкта 2008,266 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,70253 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 224,060 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-05-01	на огорожа	2008,266	-	2008,266	1,70253	224,06	-
---	-----	Всього:	2008,266	-	2008,266	1,70253	224,06	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-05-01	огорожа	<u>0.94533</u>	<u>-</u>	<u>0.57479</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.52012</u>	<u>0.18241</u>	<u>1.70253</u>
		102,387	-	86,658	-	-	189,045	35,015	224,06
	Разом :	<u>0.94533</u>	<u>-</u>	<u>0.57479</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.52012</u>	<u>0.18241</u>	<u>1.70253</u>
		102,387	-	86,658	-	-	189,045	35,015	224,06

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на демонтаж існуючих будівель та споруд
Демонтаж існуючих будівель та споруд

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12363,770 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 46,94776 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5935,447 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	900,2	<u>3213.69</u> 1959,80	<u>1253.89</u> 456,95	2892964	1764212	<u>1128752</u> 411346	<u>17.6400</u> 3,5538	<u>15879.53</u> 3199,13
2	КБ46-56-5	Розбирання підземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	425,9	<u>3213.69</u> 1959,80	<u>1253.89</u> 456,95	1368711	834679	<u>534032</u> 194615	<u>17.6400</u> 3,5538	<u>7512.88</u> 1513,56
3	КБ46-59-1	Розбирання фундаментів будівель	10м2	141,98	<u>5703.14</u> 4150,30	<u>1552.84</u> 561,80	809732	589260	<u>220472</u> 79764	<u>34.3000</u> 4,3374	<u>4869.91</u> 615,82
4	КБ46-57-2	Розбирання надземної частини цегляних гаражу, котельні без збереження придатних матеріалів	10м2	17,16	<u>8941.88</u> 6540,12	<u>2401.76</u> 878,38	153443	112228	<u>41215</u> 15073	<u>61.2600</u> 6,8866	<u>1051.22</u> 118,17
5	КБ46-59-1	Розбирання фундаментів гаражу та котельні	10м2	17,16	<u>5703.14</u> 4150,30	<u>1552.84</u> 561,80	97866	71219	<u>26647</u> 9640	<u>34.3000</u> 4,3374	<u>588.59</u> 74,43
6	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	228,9	<u>2200.00</u> 168,85	<u>2031.15</u> 618,01	503580	38650	<u>464930</u> 141462	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>386.84</u> 930,14
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	27	<u>162.85</u> 162,85	<u>-</u> -	4397	4397	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>44.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	22917	<u>168,84</u> -	<u>168,84</u> 30,69	3869306	-	<u>3869306</u> 703323	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 5133,41
		Разом прямі витрати по кошторису					9699999	3414645	<u>6285354</u> 1555223		<u>30332,98</u> 11584,66
		Разом будівельні роботи, грн.					9699999				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4969868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2663771				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5030,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					965579				
		Всього будівельні роботи, грн.					12363770				

		Всього по кошторису					12363770				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					46947,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5935447				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01

на земляні роботи
Підготовка території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 516,116 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82987 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 123,376 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-25-1	Зняття родючого ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,167	<u>8321.33</u> -	<u>8321.33</u> 1933,61	9711	-	<u>9711</u> 2257	- 12,1448	- 14,17
2	КБ1-25-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	1,167	<u>7622.45</u> -	<u>7622.45</u> 1771,22	8895	-	<u>8895</u> 2067	- 11,1248	- 12,98
3	КБ1-25-9	Переміщення у тимчасовий відвал з подальшим використанням під озелення 200 м бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,464	<u>152449.02</u> -	<u>152449.02</u> 35424,31	70736	-	<u>70736</u> 16437	- 222,4960	- 103,24
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,464	<u>4569.77</u> 461,58	<u>4065.79</u> 1098,60	2120	214	<u>1887</u> 510	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>2.14</u> 3,17
5	КБ1-17-13	Навантаження ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,703	<u>38838.38</u> 1800,38	<u>36986.97</u> 11570,51	27303	1266	<u>26002</u> 8134	<u>18.0200</u> 75,0057	<u>12.67</u> 52,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1692,15	<u>155.93</u>	<u>155.93</u>	263857	-	<u>263857</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	30,69			51932	0,2240	379,04
7	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,703	<u>4569.77</u>	<u>4065.79</u>	3213	324	<u>2858</u>	<u>4.6200</u>	<u>3.25</u>
					461,58	1098,60			772	6,8331	4,8
8	КБ1-25-9	Переміщення з тимчасовий відвалу для використання під озелення 200 м бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,464	<u>152449.02</u>	<u>152449.02</u>	70736	-	<u>70736</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-----			-	35424,31			16437	222,4960	103,24
9	КБ1-191-5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	100шт	0,1	<u>3307.59</u>	<u>-</u>	331	276	<u>-</u>	<u>22.7800</u>	<u>2.28</u>
					2756,38	-			-	-	-
10	КБ1-192-2	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см	100шт	0,1	<u>18853.08</u>	<u>14471.03</u>	1885	438	<u>1447</u>	<u>43.8600</u>	<u>4.39</u>
					4382,05	4332,30			433	31,1984	3,12
11	КБ1-193-4	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,1	<u>6454.01</u>	<u>-</u>	645	528	<u>-</u>	<u>48.9600</u>	<u>4.9</u>
					5276,42	-			-	-	-
12	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,1	<u>3129.93</u>	<u>3129.93</u>	313	-	<u>313</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	882,33			88	5,5419	0,55
13	КБ1-202-1	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,1	<u>2120.92</u>	<u>1691.31</u>	212	43	<u>169</u>	<u>4.3000</u>	<u>0.43</u>
					429,61	524,78			52	3,3839	0,34
14	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,1	<u>2864.95</u>	<u>2864.95</u>	286	-	<u>286</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	767,56			77	4,7520	0,48
15	КР18-113-1	Видалення кущової порослі	м3	4	<u>1166.68</u>	<u>-</u>	4667	4212	<u>-</u>	<u>8.5000</u>	<u>34</u>
					1052,90	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					464910	7301	<u>456897</u>		<u>64.06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					464910		99196		677,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					712				
		всього заробітна плата, грн.					106497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16879				
		Всього будівельні роботи, грн.					516116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					516116				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					829,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					123376				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи на улаштування котлану під будівлю ліцею
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7909,130 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 15,97853 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2195,050 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	16,964	<u>47445.75</u> 2208,01	<u>45152.93</u> 14125,04	804870	37457	<u>765974</u> 239617	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>374.9</u> 1553,32
2	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	6,902	<u>30708.32</u> 1953,24	<u>28755.08</u> 9501,73	211949	13481	<u>198468</u> 65581	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>134.93</u> 431,2
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доработка вручну, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	1,8	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	55243	55243	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>565.49</u> -
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	29687	<u>155.93</u> -	<u>155.93</u> 30,69	4629094	-	<u>4629094</u> 911094	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 6649,89
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	16,964	<u>4569.77</u> 461,58	<u>4065.79</u> 1098,60	77522	7830	<u>68972</u> 18637	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>78.37</u> 115,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-7 застосовно	Переміщення ґрунту на відстань 60 для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (у тимчасовий відвал від розробки).	1000м3	6,382	<u>120506,78</u> -	<u>120506,78</u> 34888,48	769074	-	<u>769074</u> 222658	<u>-</u> 254,6460	<u>-</u> 1625,15
7	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	6,382	<u>4569,77</u> 461,58	<u>4065,79</u> 1098,60	29164	2946	<u>25948</u> 7011	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>29,48</u> 43,61
8	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	6,382	<u>8363,44</u> -	<u>8363,44</u> 2421,34	53375	-	<u>53375</u> 15453	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 112,79
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	63,82	<u>3602,93</u> 2014,46	<u>1588,47</u> 619,22	229939	128563	<u>101376</u> 39519	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1171,74</u> 326,6
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	7	<u>14474,79</u> 14474,79	<u>-</u> -	101324	101324	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>1053,15</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					6961554	346844	<u>6612281</u> 1519570		<u>3408,06</u> 10858,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6961554 2429 1866414 947576 1711,99 328636 7909130				
		----- -									
		Всього по кошторису					7909130				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15978,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2195050				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівельні роботи - Блок А
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 52181,210 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 56,05604 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7090,426 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Підземна частина									
		Розділ 1. Фундаменти									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,68	<u>368226.00</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	250394	10741	<u>2023</u> 1007	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>102.48</u> 7,25
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/] водостійкий	100м3	2,53	<u>457642.81</u> 28425,26	<u>10577.16</u> 4507,98	1157836	71916	<u>26760</u> 11405	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>631.01</u> 82,79
3	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,0099	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	38760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2474	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	9094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	34,5939	<u>37599.24</u>	-	1300704	-	-	-	-
6	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,9744	<u>39636.92</u>	-	197170	-	-	-	-
7	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2044	<u>42215.90</u>	-	8629	-	-	-	-
8	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,7225	<u>40538.41</u>	-	29289	-	-	-	-
9	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,7928	<u>38860.88</u>	-	69670	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							3061546	82657	<u>28783</u>		<u>733.49</u>
Разом будівельні роботи, грн.							3061546		12412		90,04
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2950106				
всього заробітна плата, грн.							95069				
Загальновиробничі витрати, грн.							51731				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							98,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18970				
Всього будівельні роботи, грн.							3113277				

-											
Всього по розділу 1							3113277				
Розділ 2. Стіни											
відм. -4.800, -3.750											
10	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,0563	<u>753013.22</u>	<u>46650.59</u>	42395	10820	<u>2626</u>	<u>1666.0000</u>	<u>93.8</u>
					192189,76	20112,70			1132	145,7471	8,21
11	КБ6-17-9	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий	100м3	1,4177	<u>665663.82</u>	<u>35050.81</u>	943712	196566	<u>49692</u>	<u>1201.9000</u>	<u>1703.93</u>
					138651,18	15373,38			21795	111,3145	157,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ6-17-10	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий	100м3	8,812	<u>612379.83</u> 101309,15	<u>24337.04</u> 10574,57	5396291	892736	<u>214458</u> 93183	<u>878.2000</u> 76,6001	<u>7738.7</u> 675
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	31,40055	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	1244621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	54,64098	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	2054459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4608	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	16938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,92	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	73689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	2,3319	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	98443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,462	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	18729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ9-32-1	Монтаж сталевих конструкцій (Рм1)	т	0,52656	<u>10649.25</u> 3234,77	<u>5086.79</u> 2422,62	5607	1703	<u>2679</u> 1276	<u>27.3600</u> 17,0463	<u>14.41</u> 8,98
20	С111-1814	Сталь кутова	т	0,4795	<u>35957.20</u> -	<u>-</u> -	17241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04704	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	1865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,21	<u>1728.06</u> 654,91	<u>83.60</u> 8,86	363	138	<u>18</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1</u> 0,02
23	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,21	<u>5973.42</u> 978,56	<u>124.11</u> 19,85	1254	205	<u>26</u> 4	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.52</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					9915607	1102168	<u>269499</u> 117392		<u>9553.36</u> 850,05
		Разом будівельні роботи, грн.					9915607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8543940				
		всього заробітна плата, грн.					1219560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					657806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1248,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					239629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм] водостійкий	100м3	5,61	<u>574006.68</u> 78271,76	<u>16090.31</u> 7660,73	3220177	439105	<u>90267</u> 42977	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>3806.39</u> 311,3
30	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,7303	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	30830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,802	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	73050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,4967	<u>38860.88</u> -	<u>-</u> -	58163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	104,028	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	3823872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							7206092	439105	<u>90267</u> 42977		<u>3806.39</u> 311,3
Разом будівельні роботи, грн.							7206092				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6676720				
всього заробітна плата, грн.							482082				
Загальновиробничі витрати, грн.							260224				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							494,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							94852				
Всього будівельні роботи, грн.							7466316				

-											
Всього по розділу 4							7466316				
Розділ 5. Аварійний вихід за зоною обвалу (підземний) 40,43 приміщення											
Аварійний вихід за зоною обвалу (підземний) 40,43 приміщення											
=====											
34	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>8989.78</u> 2415,97	<u>5900.79</u> 2654,67	180	48	<u>118</u> 53	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>0.43</u> 0,41
35	К582821-607	Перемички з/б марки 5ПБ18-27-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	2	<u>1246.52</u> -	<u>-</u> -	2493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,076	<u>368226.00</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	27985	1200	<u>226</u> 113	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>11.45</u> 0,81
37	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,18	<u>493341.83</u> 52007,93	<u>13004.68</u> 5408,85	88802	9361	<u>2341</u> 974	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>82.14</u> 7,05
38	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,41302	<u>38860.88</u> -	<u>-</u> -	16050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,38368	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	89625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	1,06	<u>41634.73</u> 8684,42	<u>25915.27</u> 11287,72	44133	9205	<u>27470</u> 11965	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>81.77</u> 82,98
41	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,4	<u>95173.41</u> 17396,29	<u>63958.01</u> 27345,57	38069	6959	<u>25583</u> 10938	<u>150.8000</u> 198,5330	<u>60.32</u> 79,41
42	К581121-А003 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	40	<u>3780.71</u> -	<u>-</u> -	151228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	К581121-А006 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	32	<u>1915.89</u> -	<u>-</u> -	61308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	К581121-А013 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	74	<u>1466.58</u> -	<u>-</u> -	108527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]W6	100м3	0,05	<u>472015.31</u> 82541,63	<u>21108.40</u> 9410,45	23601	4127	<u>1055</u> 471	<u>724.2400</u> 68,0511	<u>36.21</u> 3,4
46	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1516	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	6146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,1	<u>5165.32</u> 945,95	<u>163.15</u> 84,98	5682	1041	<u>179</u> 93	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>9.02</u> 0,67
48	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 3 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,5	<u>45613.94</u> 6154,62	<u>-</u> -	68421	9232	<u>-</u> -	<u>50.2500</u> -	<u>75.38</u> -
49	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,4838	<u>7151.54</u> 2673,30	<u>3829.45</u> 1628,38	3460	1293	<u>1853</u> 788	<u>22.8800</u> 10,7232	<u>11.07</u> 5,19
50	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,4838	<u>35248.78</u> -	<u>-</u> -	17053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ9-29-1	Монтаж косоурів сходів	т	0,48418	<u>12229.92</u>	<u>6040.50</u>	5921	2709	<u>2925</u>	<u>46.2400</u>	<u>22.39</u>
					5595,04	2462,49			1192	16,0249	7,76
52	С121-649	Косоури	т	0,4096	<u>67913.01</u>	-	27817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	С111-1814	Сталь кутова	т	0,02742	<u>35957.20</u>	-	986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	С111-1814 варіант 1	Сталь -200	т	0,04716	<u>35957.20</u>	-	1696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,32	<u>30090.02</u>	<u>2309.65</u>	9629	5584	<u>739</u>	<u>149.3500</u>	<u>47.79</u>
					17450,05	1000,58			320	7,8488	2,51
56	К589111-17	Східці з/б марки ЛС14 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	32	<u>1966.87</u>	-	62940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ6-22-7	Улаштування монолітних ділянок з бетону[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,011	<u>739379.92</u>	<u>22440.35</u>	8133	2129	<u>247</u>	<u>1678.0900</u>	<u>18.46</u>
					193584,46	9663,96			106	70,2113	0,77
58	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1115	<u>41374.86</u>	-	4613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,38	<u>1728.06</u>	<u>83.60</u>	657	249	<u>32</u>	<u>4.7800</u>	<u>1.82</u>
					654,91	8,86			3	0,0720	0,03
60	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,38	<u>5973.42</u>	<u>124.11</u>	2270	372	<u>47</u>	<u>7.2400</u>	<u>2.75</u>
					978,56	19,85			8	0,1608	0,06
61	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці[/бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 10-20 мм/]	100м3	0,0139	<u>585199.50</u>	<u>36230.02</u>	8134	1670	<u>504</u>	<u>1016.3000</u>	<u>14.13</u>
					120157,15	14379,58			200	104,2680	1,45
62	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01822	<u>40538.41</u>	-	739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0123	<u>39636.92</u>	-	488	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна каркас КР-1	т	0,0894	<u>42696.92</u>	-	3817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,04	<u>108717.96</u>	<u>35730.73</u>	4349	1627	<u>1429</u>	<u>332.0500</u>	<u>13.28</u>
					40669,48	15233,69			609	118,2540	4,73
66	К584211- 2021	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	4	<u>6287.27</u>	-	25149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок	т	0,0138	<u>83616.74</u>	<u>6643.42</u>	1154	447	<u>92</u>	<u>246.5000</u>	<u>3.4</u>
		--- приміщення 40 (стіни перекриття)			32380,24	1657,57			23	13,3798	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних стін входу висотою до 3 м, товщиною до 300 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,68	<u>594491.87</u> 122750,25	<u>29932.33</u> 13541,30	404254	83470	<u>20354</u> 9208	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>732.39</u> 66,56
69	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м водостійкий[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,065	<u>553446.84</u> 78271,76	<u>16090.31</u> 7660,73	35974	5088	<u>1046</u> 498	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>44.1</u> 3,61
70	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,0643	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	43145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	6,414	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	254231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,6815	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	28197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	0,1207	<u>12002.88</u> 10018,80	<u>1028.13</u> 306,29	1449	1209	<u>124</u> 37	<u>82.8000</u> 2,4725	<u>9.99</u> 0,3
74	С121-650 варіант 5	Огородження сходів (МВ)	т	3,4436	<u>59794.64</u> -	<u>-</u> -	205909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С123-362 варіант 1	Поручні, НЖО 40х4	м	12,2094	<u>141.97</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ6-1-1	--- приміщення 43 (стіни перекриття) Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,023	<u>368226.00</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	8469	363	<u>68</u> 34	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.47</u> 0,25
77	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних стін входу висотою до 3 м, товщиною до 300 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,451	<u>594491.87</u> 122750,25	<u>29932.33</u> 13541,30	268116	55360	<u>13499</u> 6107	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>485.75</u> 44,14
78	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м та сходів водостійкий[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,122	<u>553446.84</u> 78271,76	<u>16090.31</u> 7660,73	67521	9549	<u>1963</u> 935	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>82.78</u> 6,77
79	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,34585	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	172256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2635	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	10902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм ___ захисний екран ___	т	0,2394	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	9705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,04	<u>9963.39</u> 870,78	<u>403.23</u> 140,19	399	35	<u>16</u> 6	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.32</u> 0,04
83	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,004	<u>368226.00</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	1473	63	<u>12</u> 6	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.6</u> 0,04
84	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,04	<u>28154.80</u> 6329,76	<u>23.67</u> 21,26	1126	253	<u>1</u> 1	<u>51.1000</u> 0,1665	<u>2.04</u> 0,01
85	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,04	<u>18483.13</u> 4101,34	<u>11.05</u> 9,92	739	164	<u>-</u> -	<u>33.1100</u> 0,0777	<u>1.32</u> -
86	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[/бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм]	100м3	0,008	<u>437082.97</u> 28425,26	<u>10577.16</u> 4507,98	3497	227	<u>85</u> 36	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>2</u> 0,26
87	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних стін входу висотою до 3 м, товщиною до 300 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,023	<u>594491.87</u> 122750,25	<u>29932.33</u> 13541,30	13673	2823	<u>688</u> 311	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>24.77</u> 2,25
88	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,06004	<u>45213.11</u> -	<u>-</u> -	2715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1092	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	4328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	0,195	<u>12002.88</u> 10018,80	<u>1028.13</u> 306,29	2341	1954	<u>200</u> 60	<u>82.8000</u> 2,4725	<u>16.15</u> 0,48
91	C121-650 варіант 5	Огородження сходів (МВ)	т	0,08568	<u>59794.64</u> -	<u>-</u> -	5123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C123-362 варіант 1	Поручні, НЖО 40х4	м	19,89	<u>141.97</u> -	<u>-</u> -	2824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2471354	217811	<u>102896</u> 45095		<u>1897.49</u> 322,12
		Разом будівельні роботи, грн.					2471354				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2150647				
		всього заробітна плата, грн.					262906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 5					140941 266,22 51099 2612295 2612295				
		Розділ 6. Евакуаційний вихід (60,61 приміщення) Аварійний вихід за зоною обвалу (підземний) 40,43 приміщення =====									
93	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,035	<u>368226.00</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	12888	553	<u>104</u> 52	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>5.27</u> 0,37
94	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,08	<u>493341.83</u> 52007,93	<u>13004.68</u> 5408,85	39467	4161	<u>1040</u> 433	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>36.51</u> 3,13
95	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,2464	<u>38860.88</u> -	<u>-</u> -	9575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,4302	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	16175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,57	<u>29413.89</u> 6304,48	<u>18381.48</u> 8021,34	16766	3594	<u>10477</u> 4572	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>31.92</u> 31,56
98	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,2	<u>41634.73</u> 8684,42	<u>25915.27</u> 11287,72	8327	1737	<u>5183</u> 2258	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>15.43</u> 15,66
99	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,63	<u>64796.21</u> 13666,70	<u>41471.29</u> 17970,89	40822	8610	<u>26127</u> 11322	<u>118.4700</u> 126,2388	<u>74.64</u> 79,53
100	К581121-А002 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	63	<u>3023.22</u> -	<u>-</u> -	190463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	К581121-А005 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	20	<u>1592.60</u> -	<u>-</u> -	31852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	K581121-A012 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	57	<u>1171.91</u> -	- -	66799	-	- -	- -	- -
103	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1736	<u>40538.41</u> -	- -	7037	-	- -	- -	- -
104	KB8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,1	<u>5165.32</u> 945,95	<u>163.15</u> 84,98	5682	1041	<u>179</u> 93	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>9.02</u> 0,67
105	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 3 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,5	<u>45613.94</u> 6154,62	- -	68421	9232	- -	<u>50.2500</u> -	<u>75.38</u> -
106	KB9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,3226	<u>7151.54</u> 2673,30	<u>3829.45</u> 1628,38	2307	862	<u>1235</u> 525	<u>22.8800</u> 10,7232	<u>7.38</u> 3,46
107	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,3226	<u>35248.78</u> -	- -	11371	-	- -	- -	- -
108	KB9-29-1	Монтаж косоурів сходів	т	0,33506	<u>12229.92</u> 5595,04	<u>6040.50</u> 2462,49	4098	1875	<u>2024</u> 825	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>15.49</u> 5,37
109	C121-649	Косоури	т	0,28232	<u>67913.01</u> -	- -	19173	-	- -	- -	- -
110	C111-1814	Сталь кутова	т	0,0213	<u>35957.20</u> -	- -	766	-	- -	- -	- -
111	C111-1814 варіант 1	Сталь -200	т	0,03144	<u>35957.20</u> -	- -	1130	-	- -	- -	- -
112	KB7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,22	<u>30090.02</u> 17450,05	<u>2309.65</u> 1000,58	6620	3839	<u>508</u> 220	<u>149.3500</u> 7,8488	<u>32.86</u> 1,73
113	K589111-17	Східці з/б марки ЛС14 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	22	<u>1966.87</u> -	- -	43271	-	- -	- -	- -
114	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,01	<u>391837.98</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	3918	158	<u>30</u> 15	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.51</u> 0,11
115	KB6-22-7	Улаштування монолітних ділянок з бетону[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,03	<u>739379.92</u> 193584,46	<u>22440.35</u> 9663,96	22181	5808	<u>673</u> 290	<u>1678.0900</u> 70,2113	<u>50.34</u> 2,11
116	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0896	<u>41374.86</u> -	- -	3707	-	- -	- -	- -
117	KB7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,02	<u>67106.10</u> 28619,09	<u>17753.99</u> 7874,20	1342	572	<u>355</u> 157	<u>239.2500</u> 59,8922	<u>4.79</u> 1,2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,14	<u>640991.67</u> 134544,37	<u>35045.31</u> 15371,66	89739	18836	<u>4906</u> 2152	<u>1166.3000</u> 111,3006	<u>163.28</u> 15,58
129	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,022	<u>627464.59</u> 111295,87	<u>19569.43</u> 9291,21	13804	2449	<u>431</u> 204	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>21.22</u> 1,48
130	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,2503	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	49558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм ---перекриття на відм. -3.600	т	0,0632	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	2562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ9-16-1	Монтаж опорних плит з обробленою поверхнею масою до 0,1 т	т	0,11736	<u>14288.30</u> 4062,94	<u>9007.70</u> 3819,34	1677	477	<u>1057</u> 448	<u>32.8000</u> 24,7846	<u>3.85</u> 2,91
133	С121-782 варіант 1	Металеві конструкції Ст	т	0,11736	<u>66963.29</u> -	<u>-</u> -	7859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,21873	<u>7151.54</u> 2673,30	<u>3829.45</u> 1628,38	1564	585	<u>838</u> 356	<u>22.8800</u> 10,7232	<u>5</u> 2,35
135	С121-782 варіант 2	Металеві конструкції балок Б1, Б2	т	0,21873	<u>50945.73</u> -	<u>-</u> -	11143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів	т	0,0637	<u>14755.80</u> 10177,23	<u>4260.50</u> 1809,45	940	648	<u>271</u> 115	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>5.76</u> 0,75
137	С111-1814	Сталь кутова	т	0,0637	<u>35957.20</u> -	<u>-</u> -	2290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ9-30-1	Монтаж рифленої сталі	т	0,2352	<u>12813.05</u> 6791,13	<u>5413.68</u> 1799,46	3014	1597	<u>1273</u> 423	<u>57.4400</u> 11,6206	<u>13.51</u> 2,73
139	С111-1111	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 4 мм	т	0,2352	<u>39354.53</u> -	<u>-</u> -	9256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3	<u>1728.06</u> 654,91	<u>83.60</u> 8,86	518	196	<u>25</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.43</u> 0,02
141	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,3	<u>5973.42</u> 978,56	<u>124.11</u> 19,85	1792	294	<u>37</u> 6	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>2.17</u> 0,05
142	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,06	<u>8989.78</u> 2415,97	<u>5900.79</u> 2654,67	539	145	<u>354</u> 159	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>1.29</u> 1,23
143	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	6	<u>303.23</u> -	<u>-</u> -	1819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					91955 34144 18116 33,95 6516 145457				
		Всього по розділу 8					145457				
		Розділ 9. Прямок Прм1									
150	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,002	<u>368226.00</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	736	32	<u>6</u> 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.3</u> 0,02
151	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,014	<u>748949.38</u> 194326,00	<u>89343.47</u> 39487,58	10485	2721	<u>1251</u> 553	<u>1606.0000</u> 252,0719	<u>22.48</u> 3,53
152	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0592	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,14	<u>18015.14</u> 3438,13	<u>-</u> -	2522	481	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>4.07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					16143	3234	<u>1257</u> 556		<u>26.85</u> 3,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16143 11652 3790 1976 3,65 700 18119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 9					18119				
		Разом прямі витрати по підземній частині					24358660	2011128	<u>553171</u> 244651		<u>17413.05</u> 1760,76
		Разом будівельні роботи, грн.					24358660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21794361				
		всього заробітна плата, грн.					2255779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1214162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2300,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					441582				
		Всього будівельні роботи, грн.					25572822				
		----- -									
		Всього по підземній частині					25572822				
		<u>Б. Надземна частина</u>									
		Розділ 1. Каркас									
154	КБ6-15-1	Улаштування рам Рм1.1 цивільних будівель у металевій опалубці / бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/л	100м3	0,826	<u>804799.58</u> 171348,47	<u>158433.55</u> 75910,72	664764	141534	<u>130866</u> 62702	<u>1432.4400</u> 547,2600	<u>1183.2</u> 452,04
155	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,88946	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	117134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,62696	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	24851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,75552	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	103605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	3,89984	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	143351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	3,48032	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	133574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ6-15-1	Улаштування рам Рм1.2 цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,58	<u>804799.58</u> 171348,47	<u>158433.55</u> 75910,72	466784	99382	<u>91891</u> 44028	<u>1432.4400</u> 547,2600	<u>830.82</u> 317,41
161	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,04768	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	83010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4892	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	19390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,83616	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	31439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	4,1844	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	153811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	3,16092	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	121316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ6-15-1	Улаштування рам Рм1.3 цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,413	<u>804799.58</u> 171348,47	<u>158433.55</u> 75910,72	332382	70767	<u>65433</u> 31351	<u>1432.4400</u> 547,2600	<u>591.6</u> 226,02
167	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,64094	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	66521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,40536	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	16067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,59296	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	22295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	3,00416	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	110427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	2,2542	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	86516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ6-18-3	Улаштування балок Бм 1.1., Бм1.2. на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм[/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,0554	<u>699099.04</u> 164268,76	<u>37647.96</u> 15629,32	38730	9100	<u>2086</u> 866	<u>1389.4000</u> 113,4416	<u>76.97</u> 6,28
173	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,20541	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	8327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,17732	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	7486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,15796	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	5939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,18488	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	6796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,049	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	1881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ6-18-3	Улаштування балок Бм 1.3. на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм[/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,0443	<u>699099.04</u> 164268,76	<u>37647.96</u> 15629,32	30970	7277	<u>1668</u> 692	<u>1389.4000</u> 113,4416	<u>61.55</u> 5,03
179	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,14583	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	5912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1444	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	6096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,03328	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,24856	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	9137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,12632	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	4848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2824610	328060	<u>291944</u> 139639		<u>2744.14</u> 1006,78
		Разом будівельні роботи, грн.					2824610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2204606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 1					467699 243707 450,11 86404 3068317 3068317				
		Розділ 2. Стіни . Перегородки									
184	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	3,18	<u>8989.78</u> 2415,97	<u>5900.79</u> 2654,67	28588	7683	<u>18765</u> 8442	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>68.24</u> 65,03
185	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	1,23	<u>34243.43</u> 13272,06	<u>20444.07</u> 9629,89	42119	16325	<u>25146</u> 11845	<u>117.8900</u> 72,5867	<u>145</u> 89,28
186	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>88.32</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	45	<u>110.58</u> -	<u>-</u> -	4976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	52	<u>279.53</u> -	<u>-</u> -	14536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	<u>303.23</u> -	<u>-</u> -	2729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	К582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	67	<u>349.70</u> -	<u>-</u> -	23430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	К582821-567	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	40	<u>437.58</u> -	<u>-</u> -	17503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	К582821-571	Перемички з/б марки 2ПБ26-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	86	<u>515.48</u> -	<u>-</u> -	44331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	К582821-573	Перемички з/б марки 2ПБ29-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>567.25</u> -	<u>-</u> -	567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	К582821-577	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>403.78</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	К582821-579	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>485.10</u> -	<u>-</u> -	5821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	К582821-609	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>1425.15</u> -	<u>-</u> -	2850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	К582821-629	Перемички з/б марки 5ПБ27-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>2000.08</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	K582821-631	Перемишки з/б марки 5ПБ30-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	1	<u>2190.88</u>	-	2191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	K582821-646	Перемишки з/б марки ЗПП16-71 серія 1.038. 1-1 вип.2	шт	23	<u>1565.23</u>	-	36000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	K582821-648	Перемишки з/б марки ЗПП21-71 серія 1.038. 1-1 вип.2	шт	33	<u>2089.86</u>	-	68965	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	K582821-649	Перемишки з/б марки ЗПП27-71 серія 1.038. 1-1 вип.2	шт	65	<u>2745.65</u>	-	178467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	KB9-18-1	Монтаж балок з швелера	т	0,04784	<u>7151.54</u>	<u>3829.45</u>	342	128	<u>183</u>	<u>22.8800</u>	<u>1.09</u>
					2673,30	1628,38			78	10,7232	0,51
203	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,04784	<u>35248.78</u>	-	1686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	KB7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т (ПБ 160x20x20-15Н)	100шт	0,36	<u>8989.78</u>	<u>5900.79</u>	3236	870	<u>2124</u>	<u>21.4600</u>	<u>7.73</u>
					2415,97	2654,67			956	20,4483	7,36
205	K582821-649	Перемишки ПБ 160x20x20-15Н (AEROC)	шт	36	<u>1093.60</u>	-	39370	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
206	KB6-18-9	Улаштування перемичок ППм-1 [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,01	<u>755760.90</u>	<u>36042.49</u>	7558	1883	<u>360</u>	<u>1593.0000</u>	<u>15.93</u>
					188340,39	14617,50			146	106,1401	1,06
207	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0433	<u>40538.41</u>	-	1755	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0193	<u>41374.86</u>	-	799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0931	<u>36758.10</u>	-	3422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	KB8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	1398,93	<u>5331.52</u>	<u>163.15</u>	7458423	1323318	<u>228235</u>	<u>8.2000</u>	<u>11471.23</u>
					945,95	84,98			118881	0,6120	856,15
211	KB8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	303,92	<u>5345.88</u>	<u>163.15</u>	1624720	299963	<u>49585</u>	<u>8.6600</u>	<u>2631.95</u>
					986,98	84,98			25827	0,6120	186
212	KB8-5-9	Мурування вентканалів цегляних керамічної	1 м3	21,95	<u>5739.44</u>	<u>145.02</u>	125981	29469	<u>3183</u>	<u>11.7800</u>	<u>258.57</u>
					1342,57	75,54			1658	0,5440	11,94
213	KB8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (по типу перегородок товщ-250мм)	1 м3	18,73	<u>5345.88</u>	<u>163.15</u>	100128	18486	<u>3056</u>	<u>8.6600</u>	<u>162.2</u>
					986,98	84,98			1592	0,6120	11,46
214	KB8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	9,52	<u>83155.44</u>	<u>1548.09</u>	791640	242265	<u>14738</u>	<u>212.7400</u>	<u>2025.28</u>
					25447,96	806,39			7677	5,8072	55,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	2,454166 667	<u>93704.39</u> 19135,59	<u>800.51</u> 416,98	229966	46962	<u>1965</u> 1023	<u>152.2080</u> 3,0029	<u>373.54</u> 7,37
216	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	8,7415	<u>180746.39</u> 31892,65	<u>1334.18</u> 694,97	1579995	278790	<u>11663</u> 6075	<u>253.6800</u> 5,0048	<u>2217.54</u> 43,75
		Разом прямі витрати по розділу 2					12444763	2266142	<u>359003</u> 184200		<u>19378.3</u> 1335,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12444763 9819618 2450342 1314922 2485,61 477143 13759685				
		----- — Всього по розділу 2					13759685				
		Розділ 3. Перекриття									
217	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	1,37	<u>67106.10</u> 28619,09	<u>17753.99</u> 7874,20	91935	39208	<u>24323</u> 10788	<u>239.2500</u> 59,8922	<u>327.77</u> 82,05
218	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,25	<u>108717.96</u> 40669,48	<u>35730.73</u> 15233,69	27179	10167	<u>8933</u> 3808	<u>332.0500</u> 118,2540	<u>83.01</u> 29,56
219	К584211-2020	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	25	<u>7540.79</u> -	<u>-</u> -	188520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	К584211-2039	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	107	<u>5697.45</u> -	<u>-</u> -	609627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	К584211-2058	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.10-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	30	<u>4732.19</u> -	<u>-</u> -	141966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,09	<u>67106.10</u> 28619,09	<u>17753.99</u> 7874,20	6040	2576	<u>1598</u> 709	<u>239.2500</u> 59,8922	<u>21.53</u> 5,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,02	<u>108717.96</u> 40669,48	<u>35730.73</u> 15233,69	2174	813	<u>715</u> 305	<u>332.0500</u> 118,2540	<u>6.64</u> 2,37
224	К584211-Л005	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК42.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.61	шт	2	<u>7537.97</u> -	<u>-</u> -	15076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	К584211-Л008	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК42.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.61	шт	9	<u>5691.83</u> -	<u>-</u> -	51226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	2,58	<u>108717.96</u> 40669,48	<u>35730.73</u> 15233,69	280492	104927	<u>92185</u> 39303	<u>332.0500</u> 118,2540	<u>856.69</u> 305,1
227	К584211-Л005 варіант 3	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК72.10-8АТ5Т	шт	48	<u>9804.77</u> -	<u>-</u> -	470629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	К584211-Л005 варіант 2	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК72.12-8АТ5Т	шт	184	<u>10183.27</u> -	<u>-</u> -	1873722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	К584211-Л005 варіант 4	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК72.12-12.5АтV	шт	26	<u>11370.41</u> -	<u>-</u> -	295631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,75	<u>94620.04</u> 45772,74	<u>34578.48</u> 15427,30	70965	34330	<u>25934</u> 11570	<u>387.1500</u> 118,7677	<u>290.36</u> 89,08
231	К584211-Л005 варіант 5	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК72.15-8АтV	шт	59	<u>13777.44</u> -	<u>-</u> -	812869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	К584211-Л005 варіант 6	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК72.15-12,5АтV	шт	16	<u>14101.05</u> -	<u>-</u> -	225617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,21	<u>67106.10</u> 28619,09	<u>17753.99</u> 7874,20	14092	6010	<u>3728</u> 1654	<u>239.2500</u> 59,8922	<u>50.24</u> 12,58
234	К584211-Л005 варіант 7	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК32.10-8	шт	7	<u>4285.53</u> -	<u>-</u> -	29999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	K584211-Л005 варіант 8	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК32.12-8	шт	13	<u>4555.01</u> -	<u>-</u> -	59215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	K584211-Л005 варіант 9	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК32.15-8	шт	1	<u>4948.14</u> -	<u>-</u> -	4948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг (Арматура 12А4400С)	т	0,705693 6	<u>53704.68</u> 8133,81	<u>4048.27</u> 1192,00	37899	5740	<u>2857</u> 841	<u>61.9200</u> 9,6221	<u>43.7</u> 6,79
238	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ1.1-ДМ1.7 при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,655	<u>620701.51</u> 108226,14	<u>19210.37</u> 8382,75	406559	70888	<u>12583</u> 5491	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>614.49</u> 39,76
239	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,60308	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	105525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,49776	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	59367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	3,30448	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	139502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	14,14976	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	543065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ1.8-ДМ1.13 при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	2,5732	<u>620701.51</u> 108226,14	<u>19210.37</u> 8382,75	1597189	278488	<u>49432</u> 21570	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>2414.07</u> 156,19
244	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,50473	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	20461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,37124	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	15360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,12648	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	5013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,37152	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	50414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ1.14-ДМ1.20 при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,1654	<u>638806.06</u> 108226,14	<u>19210.37</u> 8382,75	105659	17901	<u>3177</u> 1387	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>155.17</u> 10,04
249	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,36254	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	14697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,63512	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	26278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02304	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,12112	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	42153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,67433	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	61545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,03328	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	1277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ1.21а, ДМ1.21б, ДМ1.21в, ДМ1.26 при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,0559	<u>605778.98</u> 108226,14	<u>19210.37</u> 8382,75	33863	6050	<u>1074</u> 469	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>52.44</u> 3,39
256	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,15662	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	6349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,39787	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	16462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,287	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	10791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,553	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	21224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	КБ6-22-12	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ1.22 при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,0888	<u>590249.82</u> 87523,63	<u>18045.86</u> 8262,18	52414	7772	<u>1602</u> 734	<u>758.7000</u> 59,7528	<u>67.37</u> 5,31
261	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,33062	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	13403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,504	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	20853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,73216	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	27529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,09344	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	40193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ1.23, ДМ1.24, ДМ1.25 при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,0537	<u>605778.98</u> 108226,14	<u>19210.37</u> 8382,75	32530	5812	<u>1032</u> 450	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>50.38</u> 3,26
266	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,17103	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	6933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,23561	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	9748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05152	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,17388	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	6538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,47464	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	18217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8823887	590682	<u>229173</u> 99079		<u>5033.86</u> 750,87
		Разом будівельні роботи, грн.					8823887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8004032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					689761 368492 694,17 133251 9192379				
		Всього по розділу 3					9192379				
		Розділ 4. Сходи									
		СК 1.1									
271	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок Сходовий майданчик СПм 1.1, СПм 1.2, СПм 1.3 площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,073	<u>605778.98</u> 108226,14	<u>19210.37</u> 8382,75	44222	7901	<u>1402</u> 612	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>68.49</u> 4,43
272	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,13895	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	5633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,55233	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	21893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,12684	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	5355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,00152	<u>63798.60</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>372294.78</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	1117	47	<u>9</u> 4	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.45</u> 0,03
277	КБ6-22-5	Улаштування сходового маршу СМм 1.1, СМм1.2, СМм1.3, СМм1.4[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,0993	<u>721090.69</u> 174829,23	<u>26832.72</u> 10931,28	71604	17361	<u>2664</u> 1085	<u>1515.5100</u> 79,4730	<u>150.49</u> 7,89
278	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,55482	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	22492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,0248	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	40620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,03344	<u>63798.60</u> -	- -	2133	-	- -	- -	- -
281	КБ9-29-1	Монтаж маршу сходового МС	т	0,09885	<u>12229.92</u> 5595,04	<u>6040.50</u> 2462,49	1209	553	<u>597</u> 243	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>4.57</u> 1,58
282	C121-650 варіант 1	Марш сходовий МС1.1	т	0,09885	<u>67350.89</u> -	- -	6658	-	- -	- -	- -
283	КБ9-29-1	Монтаж огорожувальних конструкцій сходів	т	0,62159	<u>12229.92</u> 5595,04	<u>6040.50</u> 2462,49	7602	3478	<u>3755</u> 1531	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>28.74</u> 9,96
284	C121-650 варіант 2	Огородження сходів	т	0,62159	<u>66444.14</u> -	- -	41301	-	- -	- -	- -
285	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,29	<u>1728.06</u> 654,91	<u>83.60</u> 8,86	501	190	<u>24</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.39</u> 0,02
286	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,29	<u>2986.70</u> 489,28	<u>62.05</u> 9,92	866	142	<u>18</u> 3	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>1.05</u> 0,02
287	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових огорожах _____СК 1.2	100м	1,135	<u>5087.64</u> 4753,69	<u>34.10</u> 11,94	5774	5395	<u>39</u> 14	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>47.34</u> 0,09
288	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок Сходовий майданчик СПм 1.4, СПм 1.5, СПм 1.6 площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,063	<u>605778.98</u> 108226,14	<u>19210.37</u> 8382,75	38164	6818	<u>1210</u> 528	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>59.1</u> 3,82
289	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1191	<u>40538.41</u> -	- -	4828	-	- -	- -	- -
290	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,48417	<u>39636.92</u> -	- -	19191	-	- -	- -	- -
291	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,16308	<u>42215.90</u> -	- -	6885	-	- -	- -	- -
292	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,00152	<u>63798.60</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
293	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>372294.78</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	1117	47	<u>9</u> 4	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.45</u> 0,03
294	КБ6-22-5	Улаштування сходового маршу СМм 1.5, СМм1.6, СМм1.7, СМм1.8[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,0873	<u>721090.69</u> 174829,23	<u>26832.72</u> 10931,28	62951	15263	<u>2342</u> 954	<u>1515.5100</u> 79,4730	<u>132.3</u> 6,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,4818	<u>40538,41</u>	-	19531	-	-	-	-
296	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,88416	<u>39636,92</u>	-	35045	-	-	-	-
297	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,02888	<u>63798,60</u>	-	1843	-	-	-	-
298	КБ9-29-1	Монтаж огорожувальних конструкцій сходів	т	0,53143	<u>12229,92</u>	<u>6040,50</u>	6499	2973	<u>3210</u>	<u>46.2400</u>	<u>24,57</u>
299	C121-650 варіант 2	Огородження сходів	т	0,53143	<u>66444,14</u>	-	35310	-	-	-	-
300	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,21	<u>1728,06</u>	<u>83,60</u>	363	138	<u>18</u>	<u>4,7800</u>	<u>1</u>
301	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,21	<u>2986,70</u>	<u>62,05</u>	627	103	<u>13</u>	<u>3,6200</u>	<u>0,76</u>
302	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових огорожах	100м	1,036	<u>5087,64</u>	<u>34,10</u>	5271	4925	<u>35</u>	<u>41,7100</u>	<u>43,21</u>
					4753,69	11,94			12	0,0750	0,08
		Разом прямі витрати по розділу 4					516799	65334	<u>15345</u>		<u>563,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					516799		6306		43,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436120				
		всього заробітна плата, грн.					71640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38472				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13963				
		Всього будівельні роботи, грн.					555271				

		Всього по розділу 4					555271				
		Розділ 5. Ганки									
		____ 1.1., 1.2. ____									
303	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0095	<u>372294,78</u>	<u>2975,49</u>	3537	150	<u>28</u>	<u>150,7000</u>	<u>1,43</u>
					15794,87	1480,85			14	10,6641	0,1
304	КБ6-1-17	Улаштування конструкцій з/б ганків	100м3	0,0285	<u>438301,06</u>	<u>13911,83</u>	12492	1005	<u>396</u>	<u>309,4600</u>	<u>8,82</u>
					35269,16	6153,12			175	44,6930	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0237	<u>42215.90</u>	-	1001	-	-	-	-
306	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,1397	<u>38860.88</u>	-	5429	-	-	-	-
307	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01036	<u>41374.86</u>	-	429	-	-	-	-
308	C111-826 варіант 1	Прокат полосовий -8мм	т	0,00252	<u>35022.00</u>	-	88	-	-	-	-
309	КБ7-19-3	Герметизація мастикою XPS (деф. шов)	100м шва	0,07	<u>6186.76</u>	<u>16.12</u>	433	189	1	<u>23.0600</u>	<u>1.61</u>
					2694,33	6,59			-	0,0532	-
310	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,21	<u>38287.45</u>	-	8040	862	-	<u>33.5000</u>	<u>7.04</u>
					4103,08	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					31449	2206	425		18.9
									189		1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					31449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28818				
		всього заробітна плата, грн.					2395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					467				
		Всього будівельні роботи, грн.					32736				

		-									
		Всього по розділу 5					32736				
		Разом прямі витрати по надземній частині					24641508	3252424	<u>895890</u>		<u>27739.11</u>
									429413		3137,66
		Разом будівельні роботи, грн.					24641508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20493194				
		всього заробітна плата, грн.					3681837				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1966880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3705,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					711228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					26608388				

		Всього по надземній частині					26608388				
		Разом прямі витрати по кошторису					49000168	5263552	<u>1449061</u>		<u>45152,16</u>
									<u>674064</u>		<u>4898,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49000168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42287555				
		всього заробітна плата, грн.					5937616				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3181042				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6005,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1152810				
		Всього будівельні роботи, грн.					52181210				

		Всього по кошторису					52181210				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					56056,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7090426				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на загальнобудівельні роботи - Блок Б
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 34367,997 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 36,20959 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4581,102 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Підземна частина									
		Розділ 1. Фундаменти									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,68	<u>368226.00</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	250394	10741	<u>2023</u> 1007	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>102.48</u> 7,25
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/] водостійкий	100м3	2,04	<u>457642.81</u> 28425,26	<u>10577.16</u> 4507,98	933591	57988	<u>21577</u> 9196	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>508.8</u> 66,76
3	С124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	1,3776	<u>37541.14</u> -	<u>-</u> -	51717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,2104	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	8075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,3869	<u>36758,10</u>	-	14222	-	-	-	-
6	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	29,399	<u>37599,24</u>	-	1105380	-	-	-	-
7	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,2663	<u>39636,92</u>	-	169103	-	-	-	-
8	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,3469	<u>42215,90</u>	-	14645	-	-	-	-
9	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,5798	<u>40538,41</u>	-	23504	-	-	-	-
10	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,4532	<u>38860,88</u>	-	56473	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2627104	68729	<u>23600</u> 10203		<u>611,28</u> 74,01
Разом будівельні роботи, грн.							2627104				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2534775				
всього заробітна плата, грн.							78932				
Загальновиробничі витрати, грн.							43005				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							82,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15786				
Всього будівельні роботи, грн.							2670109				

-											
Всього по розділу 1							2670109				
Розділ 2. Стіни											
відм. -4.800, -3.750											
11	КБ6-17-10	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий	100м3	7,2	<u>612379,83</u> 101309,15	<u>24337,04</u> 10574,57	4409135	729426	<u>175227</u> 76137	<u>878.2000</u> 76,6001	<u>6323,04</u> 551,52
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	18,87164	<u>39636,92</u>	-	748014	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	22,52946	<u>37599,24</u> -	<u>-</u> -	847091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,71928	<u>36758,10</u> -	<u>-</u> -	26439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,3826	<u>38379,82</u> -	<u>-</u> -	14684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	2,23584	<u>37541,14</u> -	<u>-</u> -	83936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	1,15568	<u>42215,90</u> -	<u>-</u> -	48788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,54644	<u>40538,41</u> -	<u>-</u> -	22152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ9-32-1	Монтаж сталевих конструкцій рам (Рм1)	т	0,35104	<u>10649,25</u> 3234,77	<u>5086,79</u> 2422,62	3738	1136	<u>1786</u> 850	<u>27,3600</u> 17,0463	<u>9,6</u> 5,98
20	C111-1814 варіант 1	Сталь -200	т	0,02244	<u>35957,20</u> -	<u>-</u> -	807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C111-1814	Сталь кутова	т	0,31968	<u>35957,20</u> -	<u>-</u> -	11495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,03622	<u>39636,92</u> -	<u>-</u> -	1436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,14	<u>1728,06</u> 654,91	<u>83,60</u> 8,86	242	92	<u>12</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,67</u> 0,01
24	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,14	<u>5973,42</u> 978,56	<u>124,11</u> 19,85	836	137	<u>17</u> 3	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>1,01</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					6218793	730791	<u>177042</u> 76991		<u>6334,32</u> 557,53
		Разом будівельні роботи, грн.					6218793				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5310960				
		всього заробітна плата, грн.					807782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					435743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					826,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					158744				
		Всього будівельні роботи, грн.					6654536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					6654536				
		Розділ 3. Гідроізоляція									
25	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	3,25	<u>63823.10</u>	-	207425	11513	-	<u>30.3200</u>	<u>98.54</u>
					3542,59	-			-	-	-
26	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	11,6	<u>38287.45</u>	-	444134	47596	-	<u>33.5000</u>	<u>388.6</u>
					4103,08	-			-	-	-
27	КБ7-19-2	Заповнення швів бентонітовим шнуром	100м шва	0,18	<u>1191.64</u>	<u>88.67</u>	214	199	<u>15</u>	<u>9.4400</u>	<u>1.7</u>
					1102,97	36,25			7	0,2926	0,05
28	С111-1714 варіант 1	Шнур бентонітовий для гідроізоляції	м	18,9	<u>208.21</u>	-	3935	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ7-57-5	Герметизація швів пінополістиролом	100м шва	0,18	<u>5564.66</u>	<u>350.66</u>	1002	252	<u>63</u>	<u>12.7700</u>	<u>2.3</u>
					1401,12	143,33			26	1,1571	0,21
		Разом прямі витрати по розділу 3					656710	59560	<u>78</u>		<u>491.14</u>
									33		0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					656710				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					597072				
		всього заробітна плата, грн.					59593				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31535				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11319				
		Всього будівельні роботи, грн.					688245				

		Всього по розділу 3					688245				
		Розділ 4. Перекриття									
30	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм] водостійкий	100м3	4,68	<u>574006.68</u>	<u>16090.31</u>	2686351	366312	<u>75303</u>	<u>678.5000</u>	<u>3175.38</u>
					78271,76	7660,73			35852	55,4895	259,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,6093	<u>42215,90</u>	<u>-</u>	25722	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,524	<u>40538,41</u>	<u>-</u>	61781	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,2239	<u>38860,88</u>	<u>-</u>	47562	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
34	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	86,8634	<u>36758,10</u>	<u>-</u>	3192934	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 4							6014350	366312	<u>75303</u> 35852		<u>3175,38</u> 259,69
Разом будівельні роботи, грн.							6014350				
в тому числі:							5572735				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							402164				
всього заробітна плата, грн.							217086				
Загальновиробничі витрати, грн.							412,21				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							79128				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6231436				

-											
Всього по розділу 4							6231436				
Розділ 5. Сходи евакуаційні											
35	КБ6-22-5	Улаштування сходового маршу Лм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,0276	<u>768494,24</u> 174829,23	<u>26832,72</u> 10931,28	21210	4825	<u>741</u> 302	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>41,83</u> 2,19
36	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок. Сходовий майданчик Пм [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,0167	<u>605778,98</u> 108226,14	<u>19210,37</u> 8382,75	10117	1807	<u>321</u> 140	<u>938,1600</u> 60,6978	<u>15,67</u> 1,01
37	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм[/бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,0035	<u>718694,74</u> 192052,81	<u>41397,82</u> 16845,21	2515	672	<u>145</u> 59	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>5,69</u> 0,43
38	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,30737	<u>41374,86</u> -	<u>-</u> -	12717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01016	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,01808	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,05161	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	2179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0275	<u>38860.88</u> -	<u>-</u> -	1069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,03564	<u>63798.60</u> -	<u>-</u> -	2274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,47782	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	19370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,83192	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	32975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,02888	<u>63798.60</u> -	<u>-</u> -	1843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	1,79	<u>12002.88</u> 10018,80	<u>1028.13</u> 306,29	21485	17934	<u>1840</u> 548	<u>82.8000</u> 2,4725	<u>148.21</u> 4,43
48	C121-650 варіант 2	Огородження сходів	т	0,26966	<u>66444.14</u> -	<u>-</u> -	17917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C123-362 варіант 1	Поручні, НЖО 40х4	м	182,58	<u>141.97</u> -	<u>-</u> -	25921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,12	<u>1728.06</u> 654,91	<u>83.60</u> 8,86	207	79	<u>10</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.57</u> 0,01
51	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,02	<u>5973.42</u> 978,56	<u>124.11</u> 19,85	119	20	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					173001	25337	<u>3059</u> 1050		<u>212.11</u> 8,07
		Разом будівельні роботи, грн.					173001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144605				
		всього заробітна плата, грн.					26387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 5					14049 26,39 5067 187050 187050				
		Розділ 6. Вхід №1									
52	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,01	<u>368226.00</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	3682	158	<u>30</u> 15	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.51</u> 0,11
53	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних стін входу висотою до 3 м, товщиною до 300 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,35	<u>594491.87</u> 122750,25	<u>29932.33</u> 13541,30	208072	42963	<u>10476</u> 4739	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>376.96</u> 34,26
54	КБ6-1-16	Улаштування сходів та плит залізобетонних плоских[/бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/]	100м3	0,11	<u>437082.97</u> 28425,26	<u>10577.16</u> 4507,98	48079	3127	<u>1163</u> 496	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>27.44</u> 3,6
55	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,825	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	111974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,203	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	8399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,13114	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	5316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,08792	<u>63798.60</u> -	<u>-</u> -	5609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	0,1126	<u>12002.88</u> 10018,80	<u>1028.13</u> 306,29	1352	1128	<u>116</u> 34	<u>82.8000</u> 2,4725	<u>9.32</u> 0,28
60	С121-650 варіант 2	Огородження сходів	т	0,18628	<u>66444.14</u> -	<u>-</u> -	12377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С123-362 варіант 1	Поручні, НЖО 40х4	м	11,4852	<u>141.97</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,075	<u>1728.06</u> 654,91	<u>83.60</u> 8,86	130	49	<u>6</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.36</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,075	<u>5973.42</u> 978,56	<u>124.11</u> 19,85	448	73	<u>9</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.54</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					407069	47498	<u>11800</u> 5286		<u>416.13</u> 38,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					407069 347771 52784 28611 54,49 10461 435680				
		----- —									
		Всього по розділу 6					435680				
		Розділ 7. Перегородки									
64	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м (120мм)	100м2	0,916666 667	<u>82974.88</u> 25447,96	<u>1548.09</u> 806,39	76060	23327	<u>1419</u> 739	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>195.01</u> 5,32
65	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	1,3	<u>136941.51</u> 31892,65	<u>1334.18</u> 694,97	178024	41460	<u>1734</u> 903	<u>253.6800</u> 5,0048	<u>329.78</u> 6,51
66	С124-62 Металлокон струкції. Кріплення. Вузол "1" та Вузол "2"	Деталі закладні та накладні, виготовлені без застосування зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,08034	<u>47011.48</u> -	<u>-</u> -	3777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05	<u>8989.78</u> 2415,97	<u>5900.79</u> 2654,67	449	121	<u>295</u> 133	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>1.07</u> 1,02
68	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>232.60</u> -	<u>-</u> -	930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	1	<u>279.53</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ6-18-9	Улаштування перемичок[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,0007	<u>755760.90</u> 188340,39	<u>36042.49</u> 14617,50	529	132	<u>25</u> 10	<u>1593.0000</u> 106,1401	<u>1.12</u> 0,07
71	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00176	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0054	<u>39636,92</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					260337	65040	<u>3473</u> 1785		<u>526,98</u> 12,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					260337 191824 66825 34963 64,78 12437 295300				
		----- -									
		Всього по розділу 7					295300				
		Розділ 8. Прямок Прм1									
73	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,003	<u>368226,00</u> 15794,87	<u>2975,49</u> 1480,85	1105	47	<u>9</u> 4	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0,45</u> 0,03
74	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,021	<u>748949,38</u> 194326,00	<u>89343,47</u> 39487,58	15728	4081	<u>1876</u> 829	<u>1606.0000</u> 252,0719	<u>33,73</u> 5,29
75	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1027	<u>40538,41</u> -	<u>-</u> -	4163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,18	<u>18015,14</u> 3438,13	<u>-</u> -	3243	619	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>5,23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					24239	4747	<u>1885</u> 833		<u>39,41</u> 5,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					24239 17607 5580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					2908 5,37 1031 27147				
		Всього по розділу 8					27147				
		Разом прямі витрати по підземній частині Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					16381603 16381603 14717349 1500047 807899 1531,41 293973 17189502	1368014	<u>296240</u> 132033		<u>11806.75</u> 956,07
		Всього по підземній частині					17189502				
		<u>Б. Надземна частина</u> Розділ 1. Каркас									
77	КБ6-18-7	Балка БП-1 (6 шт) Улаштування балок із жорсткою арматурою при висоті балок до 900 мм [/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,2136	<u>732512.40</u> 151949,20	<u>27371.95</u> 12136,57	156465	32456	<u>5847</u> 2592	<u>1285.2000</u> 87,6156	<u>274.52</u> 18,71
78	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03744	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	1,14192	<u>37901.23</u> -	<u>-</u> -	43280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0192	<u>47492.45</u> -	<u>-</u> -	912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,048	<u>45213,11</u> -	<u>-</u> -	2170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,48	<u>39636,92</u> -	<u>-</u> -	19026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	4,3344	<u>37541,14</u> -	<u>-</u> -	162718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,84588	<u>63798,60</u> -	<u>-</u> -	53966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ6-15-1	Улаштування рам Рм2.1 , Рм2.2, Рм2.3 цивільних будівель у металевій опалубці[/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	1,138	<u>804799,58</u> 171348,47	<u>158433,55</u> 75910,72	915862	194995	<u>180297</u> 86386	<u>1432,4400</u> 547,2600	<u>1630,12</u> 622,78
86	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	3,80149	<u>40538,41</u> -	<u>-</u> -	154106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,31638	<u>38860,88</u> -	<u>-</u> -	12295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,12708	<u>41374,86</u> -	<u>-</u> -	5258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,7618	<u>39636,92</u> -	<u>-</u> -	30195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,97648	<u>37599,24</u> -	<u>-</u> -	74314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	7,81556	<u>36758,10</u> -	<u>-</u> -	287285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	3,2819	<u>38379,82</u> -	<u>-</u> -	125959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	4,02696	<u>37541,14</u> -	<u>-</u> -	151177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,1599	<u>63798.60</u> -	<u>-</u> -	10201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ6-18-3	Улаштування балок Бм 2.1. на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,0267	<u>699099.04</u> 164268,76	<u>37647.96</u> 15629,32	18666	4386	<u>1005</u> 417	<u>1389.4000</u> 113,4416	<u>37.1</u> 3,03
96	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,08864	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	3593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02268	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,03692	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	1559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,159	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	5978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,04896	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	1800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2239202	231837	<u>187149</u> 89395		<u>1941.74</u> 644,52
		Разом будівельні роботи, грн.					2239202				
		в тому числі:					1820216				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					321232				
		всього заробітна плата, грн.					167746				
		Загальновиробничі витрати, грн.					310,36				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59575				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2406948				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		—									
		Всього по розділу 1					2406948				
101	КБ6-19-1	Розділ 2. Стіни , Перегородки Улаштування поясів в опалубці (МП)	100м3	0,0568	<u>594708.02</u> 120157,15	<u>36230.02</u> 14379,58	33779	6825	<u>2058</u> 817	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>57.73</u> 5,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,06048	<u>42215.90</u>	-	2553	-	-	-	-
103	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,03836	<u>37901.23</u>	-	1454	-	-	-	-
104	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,56408	<u>39636.92</u>	-	22358	-	-	-	-
105	КБ6-15-1	Улаштування МС (монолітні сердечники 2.1, 2.2, 2.3) цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,028	<u>732304.96</u> 171348,47	<u>158433.55</u> 75910,72	20505	4798	<u>4436</u> 2126	<u>1432.4400</u> 547,2600	<u>40.11</u> 15,32
106	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,12312	<u>42215.90</u>	-	5198	-	-	-	-
107	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,30996	<u>37901.23</u>	-	11748	-	-	-	-
108	КБ9-18-1	Монтаж балок з швелера	т	0,03536	<u>7151.54</u> 2673,30	<u>3829.45</u> 1628,38	253	95	<u>135</u> 58	<u>22.8800</u> 10,7232	<u>0.81</u> 0,38
109	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,03536	<u>35248.78</u>	-	1246	-	-	-	-
110	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т (ПБ 160x20x20-15Н)	100шт	0,26	<u>8989.78</u> 2415,97	<u>5900.79</u> 2654,67	2337	628	<u>1534</u> 690	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>5.58</u> 5,32
111	К582821-649 варіант 1	Перемички ПБ 160x20x20-15Н (АЕРОС)	шт	26	<u>1093.60</u>	-	28434	-	-	-	-
112	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	2,46	<u>8989.78</u> 2415,97	<u>5900.79</u> 2654,67	22115	5943	<u>14516</u> 6530	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>52.79</u> 50,3
113	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,5	<u>34243.43</u> 13272,06	<u>20444.07</u> 9629,89	17122	6636	<u>10222</u> 4815	<u>117.8900</u> 72,5867	<u>58.95</u> 36,29
114	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	31	<u>110.58</u>	-	3428	-	-	-	-
115	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	11	<u>279.53</u>	-	3075	-	-	-	-
116	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	<u>303.23</u>	-	3032	-	-	-	-
117	К582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	63	<u>349.70</u>	-	22031	-	-	-	-
118	К582821-571	Перемички з/б марки 2ПБ26-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	121	<u>515.48</u>	-	62373	-	-	-	-
119	К582821-573	Перемички з/б марки 2ПБ29-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>567.25</u>	-	1702	-	-	-	-
120	К582821-577	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>403.78</u>	-	404	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	K582821-579	Перемишки з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	5	<u>485.10</u> -	-	2426	-	-	-	-
122	K582821-609	Перемишки з/б марки 5ПБ21-27-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	1	<u>1425.15</u> -	-	1425	-	-	-	-
123	K582821-646	Перемишки з/б марки ЗПП16-71 серія 1.038. 1-1 вип.2	шт	6	<u>1565.23</u> -	-	9391	-	-	-	-
124	K582821-648	Перемишки з/б марки ЗПП21-71 серія 1.038. 1-1 вип.2	шт	18	<u>2089.86</u> -	-	37617	-	-	-	-
125	K582821-649	Перемишки з/б марки ЗПП27-71 серія 1.038. 1-1 вип.2	шт	26	<u>2745.65</u> -	-	71387	-	-	-	-
126	KB8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	1001,72	<u>5331.52</u> 945,95	<u>163.15</u> 84,98	5340690	947577	<u>163431</u> 85126	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>8214.1</u> 613,05
127	KB8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	165,83	<u>5345.88</u> 986,98	<u>163.15</u> 84,98	886507	163671	<u>27055</u> 14092	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>1436.09</u> 101,49
128	KB8-5-9	Мурування вентканалів цегляних керамічної	1 м3	18,5	<u>5739.44</u> 1342,57	<u>145.02</u> 75,54	106180	24838	<u>2683</u> 1397	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>217.93</u> 10,06
129	KB8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (по типу перегородок товщ-250мм)	1 м3	60,69	<u>5345.88</u> 986,98	<u>163.15</u> 84,98	324441	59900	<u>9902</u> 5157	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>525.58</u> 37,14
130	KB8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	5,308333 333	<u>83155.44</u> 25447,96	<u>1548.09</u> 806,39	441417	135086	<u>8218</u> 4281	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>1129.29</u> 30,83
131	KB8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	2,275	<u>93704.39</u> 19135,59	<u>800.51</u> 416,98	213177	43533	<u>1821</u> 949	<u>152.2080</u> 3,0029	<u>346.27</u> 6,83
132	KB8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	6,2525	<u>180746.39</u> 31892,65	<u>1334.18</u> 694,97	1130117	199409	<u>8342</u> 4345	<u>253.6800</u> 5,0048	<u>1586.13</u> 31,29
		Разом прямі витрати по розділу 2					8829922	1598939	<u>254353</u> 130383		<u>13671.36</u> 944,22
		Разом будівельні роботи, грн.					8829922				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6976630				
		всього заробітна плата, грн.					1729322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					927899				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1753,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					336677				
		Всього будівельні роботи, грн.					9757821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					9757821				
		Розділ 3. Перекриття									
133	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,14	<u>67106.10</u> 28619,09	<u>17753.99</u> 7874,20	9395	4007	<u>2486</u> 1102	<u>239.2500</u> 59,8922	<u>33.5</u> 8,38
134	К584211-Л005 варіант 7	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК32.10-8	шт	2	<u>4285.53</u> -	<u>-</u> -	8571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	К584211-Л005 варіант 8	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК32.12-8	шт	4	<u>4555.01</u> -	<u>-</u> -	18220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	К584211-Л005 варіант 10	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК30.15-8	шт	7	<u>4448.34</u> -	<u>-</u> -	31138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	К584211-Л005 варіант 11	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК30.12-8	шт	1	<u>4344.30</u> -	<u>-</u> -	4344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,08	<u>108717.96</u> 40669,48	<u>35730.73</u> 15233,69	8697	3254	<u>2858</u> 1219	<u>332.0500</u> 118,2540	<u>26.56</u> 9,46
139	К584211-2020	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	8	<u>7540.79</u> -	<u>-</u> -	60326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,64	<u>67106.10</u> 28619,09	<u>17753.99</u> 7874,20	42948	18316	<u>11363</u> 5039	<u>239.2500</u> 59,8922	<u>153.12</u> 38,33
141	К584211-2039	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	47	<u>5697.45</u> -	<u>-</u> -	267780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	К584211-2058	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.10-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	17	<u>4732.19</u> -	<u>-</u> -	80447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,13	<u>67106.10</u> 28619,09	<u>17753.99</u> 7874,20	8724	3720	<u>2308</u> 1024	<u>239.2500</u> 59,8922	<u>31.1</u> 7,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	K584211-Л008 варіант 1	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК42.12-12,5АТ5Т	шт	13	<u>5732.63</u> -	<u>-</u> -	74524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,12	<u>108717.96</u> 40669,48	<u>35730.73</u> 15233,69	13046	4880	<u>4288</u> 1828	<u>332.0500</u> 118,2540	<u>39.85</u> 14,19
146	K584211-Л005 варіант 12	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК42.15-12,5АТ5Т	шт	12	<u>7634.84</u> -	<u>-</u> -	91618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	1,09	<u>108717.96</u> 40669,48	<u>35730.73</u> 15233,69	118503	44330	<u>38946</u> 16605	<u>332.0500</u> 118,2540	<u>361.93</u> 128,9
148	K584211-Л005 варіант 3	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК72.10-8АТ5Т	шт	28	<u>9804.77</u> -	<u>-</u> -	274534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	K584211-Л005 варіант 2	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК72.12-8АТ5Т	шт	46	<u>10183.27</u> -	<u>-</u> -	468430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	K584211-Л005 варіант 4	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК72.12-12,5АтV	шт	36	<u>11370.41</u> -	<u>-</u> -	409335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,26	<u>94620.04</u> 45772,74	<u>34578.48</u> 15427,30	24601	11901	<u>8990</u> 4011	<u>387.1500</u> 118,7677	<u>100.66</u> 30,88
152	K584211-Л005 варіант 5	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК72.15-8АтV	шт	7	<u>13777.44</u> -	<u>-</u> -	96442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	K584211-Л005 варіант 6	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК72.15-12,5АтV	шт	17	<u>14101.05</u> -	<u>-</u> -	239718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	K584211-Л005 варіант 13	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК77.10-8АтV	шт	2	<u>13024.95</u> -	<u>-</u> -	26050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,32	<u>108717.96</u> 40669,48	<u>35730.73</u> 15233,69	34790	13014	<u>11434</u> 4875	<u>332.0500</u> 118,2540	<u>106.26</u> 37,84
156	K584211-Г116	Панелі перекриття з/б марки П60.12-8АТ5СКТ-1 серія 1.243.1-5 вип.1	шт	8	<u>13515.94</u> -	<u>-</u> -	108128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	K584211-Г121	Панелі перекриття з/б марки П60.15-8АТ5СКТ-1 серія 1.243.1-5 вип.1	шт	24	<u>16917.89</u>	<u>-</u>	406029	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
158	KБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,32	<u>108717.96</u> 40669,48	<u>35730.73</u> 15233,69	34790	13014	<u>11434</u> 4875	<u>332.0500</u> 118,2540	<u>106.26</u> 37,84
159	K584211-4671	Панелі перекриття марки ПК63.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	12	<u>12717.68</u>	<u>-</u>	152612	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
160	K584211-4694	Панелі перекриття марки ПК63.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	4	<u>9648.35</u>	<u>-</u>	38593	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
161	K584211-4671	Панелі перекриття марки ПК62.15-8А4Т	шт	12	<u>12309.68</u>	<u>-</u>	147716	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
162	K584211-4694 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК62.12-8А4Т	шт	4	<u>9446.17</u>	<u>-</u>	37785	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
163	KБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг, (Арматура 12А4400С)	т	0,411676	<u>53704.68</u> 8133,81	<u>4048.27</u> 1192,00	22109	3349	<u>1667</u> 491	<u>61.9200</u> 9,6221	<u>25.49</u> 3,96
164	KБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ2.1-ДМ2.4 при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,28	<u>620701.51</u> 108226,14	<u>19210.37</u> 8382,75	173796	30303	<u>5379</u> 2347	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>262.68</u> 17
165	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,11664	<u>40538.41</u>	<u>-</u>	45267	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
166	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,91168	<u>39636.92</u>	<u>-</u>	36136	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
167	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,22416	<u>42215.90</u>	<u>-</u>	51679	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
168	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	5,34464	<u>38379.82</u>	<u>-</u>	205126	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
169	KБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ2.5-ДМ2.11 при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,0822	<u>620701.51</u> 108226,14	<u>19210.37</u> 8382,75	51022	8896	<u>1579</u> 689	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>77.12</u> 4,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,30779	<u>40538.41</u>	<u>-</u>	12477	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
171	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,28092	<u>41374.86</u>	<u>-</u>	11623	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
172	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09672	<u>39636.92</u>	<u>-</u>	3834	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
173	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,5173	<u>36758.10</u>	<u>-</u>	19015	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
174	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ2.10а-ДМ2.10б , ДМ2.14 при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,0528	<u>638806.06</u> 108226,14	<u>19210.37</u> 8382,75	33729	5714	<u>1014</u> 443	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>49.53</u> 3,2
175	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,15174	<u>40538.41</u>	<u>-</u>	6151	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
176	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,387	<u>41374.86</u>	<u>-</u>	16012	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
177	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1204	<u>39636.92</u>	<u>-</u>	4772	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
178	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,078	<u>37599.24</u>	<u>-</u>	2933	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
179	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,54067	<u>38379.82</u>	<u>-</u>	20751	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
180	КБ6-22-12	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ2.12 при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,1176	<u>590249.82</u> 87523,63	<u>18045.86</u> 8262,18	69413	10293	<u>2122</u> 972	<u>758.7000</u> 59,7528	<u>89.22</u> 7,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок Сходовий майданчик СГм 2.1, СГм 2.2, СГм 2.3 площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,0761	<u>605778.98</u> 108226,14	<u>19210.37</u> 8382,75	46100	8236	<u>1462</u> 638	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>71.39</u> 4,62
188	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,14067	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	5703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,58313	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	23113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,12684	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	5355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,00152	<u>63798.60</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>372294.78</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	1117	47	<u>9</u> 4	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.45</u> 0,03
193	КБ6-22-5	Улаштування сходового маршу СМм 2.1, СМм2.2, СМм2.3, СМм2.4, СМм2.5[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,093	<u>721090.69</u> 174829,23	<u>26832.72</u> 10931,28	67061	16259	<u>2495</u> 1017	<u>1515.5100</u> 79,4730	<u>140.94</u> 7,39
194	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,47782	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	19370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,83192	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	32975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,02888	<u>63798.60</u> -	<u>-</u> -	1843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ9-29-1	Монтаж огорожувальних конструкцій сходів	т	0,80225	<u>12229.92</u> 5595,04	<u>6040.50</u> 2462,49	9811	4489	<u>4846</u> 1976	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>37.1</u> 12,86
198	С121-650 варіант 2	Огородження сходів	т	0,80225	<u>66444.14</u> -	<u>-</u> -	53305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,32	<u>1728.06</u> 654,91	<u>83.60</u> 8,86	553	210	<u>27</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.53</u> 0,02
200	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,32	<u>2986.70</u> 489,28	<u>62.05</u> 9,92	956	157	<u>20</u> 3	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>1.16</u> 0,03
201	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових огорожах	100м	1,329	<u>5087.64</u> 4753,69	<u>34.10</u> 11,94	6761	6318	<u>45</u> 16	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>55.43</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СК 2.2									
202	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок Сходовий майданчик СПм 2.6, СПм 1.5, СПм 2.7 площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,021	<u>605778.98</u> 108226,14	<u>19210.37</u> 8382,75	12721	2273	<u>403</u> 176	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>19.7</u> 1,27
203	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0397	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	1609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,17656	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	6998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,03648	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	1540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,00152	<u>63798.60</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0004	<u>372294.78</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	149	6	<u>1</u> 1	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.06</u> -
208	КБ6-22-5	Улаштування сходового маршу СМм 2.7, СМм 2.6, СМм1.7, СМм1.8[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,0264	<u>721090.69</u> 174829,23	<u>26832.72</u> 10931,28	19037	4615	<u>708</u> 289	<u>1515.5100</u> 79,4730	<u>40.01</u> 2,1
209	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1536	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	6227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,25056	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	9931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,00912	<u>63798.60</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ9-29-1	Монтаж огорожувальних конструкцій сходів	т	0,31528	<u>12229.92</u> 5595,04	<u>6040.50</u> 2462,49	3856	1764	<u>1904</u> 776	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>14.58</u> 5,05
213	С121-650 варіант 2	Огородження сходів	т	0,53143	<u>66444.14</u> -	<u>-</u> -	35310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,125	<u>1728.06</u> 654,91	<u>83.60</u> 8,86	216	82	<u>10</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.6</u> 0,01
215	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,125	<u>2986.70</u> 489,28	<u>62.05</u> 9,92	373	61	<u>8</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.45</u> 0,01
216	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових огорожах	100м	0,552	<u>5087.64</u> 4753,69	<u>34.10</u> 11,94	2808	2624	<u>19</u> 7	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>23.02</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					375574	47141	<u>11957</u> 4908		<u>406,42</u> 33,53
		Разом будівельні роботи, грн.					375574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					316476				
		всього заробітна плата, грн.					52049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10110				
		Всього будівельні роботи, грн.					403471				

		—									
		Всього по розділу 4					403471				
		Розділ 5. Ганки									
		<u>2.1., 2.2., 2.3</u>									
217	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0355	<u>372294,78</u>	<u>2975,49</u>	13216	561	<u>106</u>	<u>150,7000</u>	<u>5,35</u>
					15794,87	1480,85			53	10,6641	0,38
218	КБ6-1-17	Улаштування конструкцій з/б ганків	100м3	0,1855	<u>438301,06</u>	<u>13911,83</u>	81305	6542	<u>2581</u>	<u>309,4600</u>	<u>57,4</u>
					35269,16	6153,12			1141	44,6930	8,29
219	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,12822	<u>42215,90</u>	-	5413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,06789	<u>38860,88</u>	-	41499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02632	<u>41374,86</u>	-	1089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	С111-826 варіант 1	Прокат полосовий -8мм	т	0,01575	<u>35022,00</u>	-	552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	КБ7-19-3	Герметизація мастикою XPS (деф. шов)	100м шва	0,17	<u>6186,76</u>	<u>16,12</u>	1052	458	<u>3</u>	<u>23,0600</u>	<u>3,92</u>
					2694,33	6,59			1	0,0532	0,01
224	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,8	<u>38287,45</u>	-	30630	3282	-	<u>33,5000</u>	<u>26,8</u>
					4103,08	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					174756	10843	<u>2690</u> 1195		<u>93,47</u> 8,68
		Разом будівельні роботи, грн.					174756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					161223 12038 6475 12,26 2353 181231				
		Всього по розділу 5					181231				
		Разом прямі витрати по надземній частині Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					15931319 15931319 13304225 2336365 1247176 2347,96 450717 17178495	2064877	<u>562217</u> 271488		<u>17586,03</u> 1981,37
		Всього по надземній частині					17178495				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32312922 32312922 28021574 3836412 2055075 3879,37 744690 34367997	3432891	<u>858457</u> 403521		<u>29392,78</u> 2937,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					34367997				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					36209,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4581102				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на загальнобудівельні роботи - Блок В
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11627,343 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,49807 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1840,506 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>А. Підземна частина</u>									
		Розділ 1. Фундаменти									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,31	<u>368226.00</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	114150	4896	<u>922</u> 459	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>46.72</u> 3,31
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/] водостійкий	100м3	1,2	<u>457642.81</u> 28425,26	<u>10577.16</u> 4507,98	549171	34110	<u>12693</u> 5410	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>299.29</u> 39,27
3	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,0784	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	41389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	5,1691	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	194354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,246	<u>40538.41</u>	-	9972	-	-	-	-
6	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,5925	<u>38860.88</u>	-	23025	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							932061	39006	<u>13615</u> 5869		<u>346.01</u> 42,58
Разом будівельні роботи, грн.							932061				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							879440				
всього заробітна плата, грн.							44875				
Загальновиробничі витрати, грн.							24412				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8951				
Всього будівельні роботи, грн.							956473				

-											
Всього по розділу 1							956473				
Розділ 2. Стіни											
7	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,29	<u>29413.89</u> 6304,48	<u>18381.48</u> 8021,34	8530	1828	<u>5331</u> 2326	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>16.24</u> 16,06
8	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	2,29	<u>41634.73</u> 8684,42	<u>25915.27</u> 11287,72	95344	19887	<u>59346</u> 25849	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>176.65</u> 179,27
9	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,82	<u>64796.21</u> 13666,70	<u>41471.29</u> 17970,89	53133	11207	<u>34006</u> 14736	<u>118.4700</u> 126,2388	<u>97.15</u> 103,52
10	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	2,09	<u>95173.41</u> 17396,29	<u>63958.01</u> 27345,57	198912	36358	<u>133672</u> 57152	<u>150.8000</u> 198,5330	<u>315.17</u> 414,93
11	К581121-А002 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	82	<u>3023.22</u> -	- -	247904	-	- -	- -	- -
12	К581121-А003 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	209	<u>3780.71</u> -	- -	790168	-	- -	- -	- -
13	К581121-А005 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	49	<u>1592.60</u> -	- -	78037	-	- -	- -	- -
14	К581121-А006 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	59	<u>1915.89</u> -	- -	113038	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	K581121-A012 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	29	<u>1171,91</u> -	<u>-</u> -	33985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	K581121-A013 варіант 4	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	121	<u>1466,58</u> -	<u>-</u> -	177456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,1	<u>434652,09</u> 42466,36	<u>10389,17</u> 5154,21	43465	4247	<u>1039</u> 515	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>37,26</u> 3,71
		Разом прямі витрати по розділу 2					1839972	73527	<u>233394</u> 100578		<u>642,47</u> 717,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1839972 1533051 174105 89419 163,2 31327 1929391				
		----- — Всього по розділу 2					1929391				
		Розділ 3. Гідроізоляція									
18	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,88	<u>63823,10</u> 3542,59	<u>-</u> -	56164	3117	<u>-</u> -	<u>30,3200</u> -	<u>26,68</u> -
19	КБ7-19-2	Заповнення швів бентонітовим шнуром	100м шва	0,25	<u>1191,64</u> 1102,97	<u>88,67</u> 36,25	298	276	<u>22</u> 9	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>2,36</u> 0,07
20	С111-1714 варіант 1	Шнур бентонітовий для гідроізоляції	м	26,25	<u>208,21</u> -	<u>-</u> -	5466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ7-57-5	Герметизація швів пінополістиролом	100м шва	0,25	<u>5564,66</u> 1401,12	<u>350,66</u> 143,33	1391	350	<u>88</u> 36	<u>12,7700</u> 1,1571	<u>3,19</u> 0,29
		Разом прямі витрати по розділу 3					63319	3743	<u>110</u> 45		<u>32,23</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					63319 59466 3788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					2053 3,91 751 65372				
		Всього по розділу 3					65372				
		Розділ 4. Каркас ____Колони монолітні____									
22	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м[/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/] водостійкий	100м3	0,0608	<u>712244,56</u> 180386,96	<u>48083,49</u> 22866,02	43304	10968	<u>2923</u> 1390	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>91,69</u> 10,03
23	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,752	<u>38379,82</u> -	<u>-</u> -	67241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,108	<u>39636,92</u> -	<u>-</u> -	4281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1434	<u>40538,41</u> -	<u>-</u> -	5813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					120639	10968	<u>2923</u> 1390		<u>91,69</u> 10,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					120639 106748 12358 6533 12,21 2343 127172				
		Всього по розділу 4					127172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по підземній частині					2955991	127244	<u>250042</u> 107882		<u>1112,4</u> 770,46
		Разом будівельні роботи, грн.					2955991				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2578705				
		всього заробітна плата, грн.					235126				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					225,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43372				
		Всього будівельні роботи, грн.					3078408				

		—									
		Всього по підземній частині					3078408				
		<u>Б. Надземна частина</u>									
		Розділ 1. Каркас									
26	КБ6-18-4	Балка БП-2 (4 шт) Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 800 мм /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1452	<u>716051,49</u> 147898,64	<u>34343,30</u> 13976,19	103971	21475	<u>4987</u> 2029	<u>1250,9400</u> 101,5092	<u>181,64</u> 14,74
27	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,02496	<u>40538,41</u> -	<u>-</u> -	1012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,77592	<u>37901,23</u> -	<u>-</u> -	29408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0128	<u>47492,45</u> -	<u>-</u> -	608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,032	<u>45213,11</u> -	<u>-</u> -	1447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,32576	<u>39636,92</u> -	<u>-</u> -	12912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	2,32	<u>37541,14</u> -	<u>-</u> -	87095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,56312	<u>63798.60</u> -	<u>-</u> -	35926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ6-15-1	Улаштування рам Рм3.1 цивільних будівель у металевій опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,2892	<u>804799.58</u> 171348,47	<u>158433.55</u> 75910,72	232748	49554	<u>45819</u> 21953	<u>1432.4400</u> 547,2600	<u>414.26</u> 158,27
35	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,01	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	40944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,12792	<u>38860.88</u> -	<u>-</u> -	4971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,35328	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	49744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	4,79376	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	183984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,05218	<u>63798.60</u> -	<u>-</u> -	3329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					788099	71029	<u>50806</u> 23982		<u>595.9</u> 173,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					788099 666264 95011 49756 92,27 17712 837855				
		----- -									
		Всього по розділу 1					837855				
40	КБ6-19-1	Розділ 2. Стіни. Перегородки Улаштування поясів в опалубці (МП)	100м3	0,0424	<u>594708.02</u> 120157,15	<u>36230.02</u> 14379,58	25216	5095	<u>1536</u> 610	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>43.09</u> 4,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,04416	<u>42215.90</u>	-	1864	-	-	-	-
42	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,04384	<u>37901.23</u>	-	1662	-	-	-	-
43	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,43338	<u>39636.92</u>	-	17178	-	-	-	-
44	КБ6-15-1	Улаштування МС (монолітні сердечники 3.1.) цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,0208	<u>732304.96</u>	<u>158433.55</u>	15232	3564	<u>3295</u>	<u>1432.4400</u>	<u>29.79</u>
45	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,09216	<u>42215.90</u>	-	3891	-	-	-	-
46	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,22656	<u>37901.23</u>	-	8587	-	-	-	-
47	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	2,01	<u>8989.78</u>	<u>5900.79</u>	18069	4856	<u>11861</u>	<u>21.4600</u>	<u>43.13</u>
48	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,21	<u>34243.43</u>	<u>20444.07</u>	7191	2787	<u>4293</u>	<u>117.8900</u>	<u>24.76</u>
49	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	28	<u>110.58</u>	-	3096	-	-	-	-
50	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	104	<u>279.53</u>	-	29071	-	-	-	-
51	К582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	64	<u>349.70</u>	-	22381	-	-	-	-
52	К582821-577	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>403.78</u>	-	404	-	-	-	-
53	К582821-609	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>1425.15</u>	-	4275	-	-	-	-
54	К582821-627	Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>1808.36</u>	-	1808	-	-	-	-
55	К582821-645	Перемички з/б марки 3ПП14-71 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	1	<u>1433.61</u>	-	1434	-	-	-	-
56	К582821-646	Перемички з/б марки 3ПП16-71 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	17	<u>1565.23</u>	-	26609	-	-	-	-
57	К582821-648	Перемички з/б марки 3ПП21-71 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	3	<u>2089.86</u>	-	6270	-	-	-	-
58	КБ6-18-9	Улаштування перемичок ППм-2, ППм-3 [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,00182	<u>755760.90</u>	<u>36042.49</u>	1375	343	<u>66</u>	<u>1593.0000</u>	<u>2.9</u>
59	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,02854	<u>40538.41</u>	-	1157	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,015	<u>41374,86</u> -	<u>-</u> -	621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,01944	<u>37599,24</u> -	<u>-</u> -	731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,048	<u>36758,10</u> -	<u>-</u> -	1764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	639,13	<u>5331,52</u> 945,95	<u>163,15</u> 84,98	3407534	604585	<u>104274</u> 54313	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>5240,87</u> 391,15
64	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	181,86	<u>5345,88</u> 986,98	<u>163,15</u> 84,98	972202	179492	<u>29670</u> 15454	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>1574,91</u> 111,3
65	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	6,7025	<u>83155,44</u> 25447,96	<u>1548,09</u> 806,39	557349	170565	<u>10376</u> 5405	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>1425,89</u> 38,92
66	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,630833	<u>93704,39</u> 333 19135,59	<u>800,51</u> 416,98	59112	12071	<u>505</u> 263	<u>152,2080</u> 3,0029	<u>96,02</u> 1,89
		Разом прямі витрати по розділу 2					5196083	983358	<u>165876</u> 85009		<u>8481,36</u> 615,59
		Разом будівельні роботи, грн.					5196083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4046849				
		всього заробітна плата, грн.					1068367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					575675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1091,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					209551				
		Всього будівельні роботи, грн.					5771758				

		—									
		Всього по розділу 2					5771758				
67	КБ7-45-5	Розділ 3. Перекриття Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,38	<u>67106,10</u> 28619,09	<u>17753,99</u> 7874,20	25500	10875	<u>6747</u> 2992	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>90,92</u> 22,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	K584211-Л005 варіант 14	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК30.10-8	шт	2	<u>4133.16</u> -	<u>-</u> -	8266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	K584211-Л005 варіант 10	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК30.15-8	шт	6	<u>4448.34</u> -	<u>-</u> -	26690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	K584211-Л005 варіант 11	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК30.12-8	шт	4	<u>4344.30</u> -	<u>-</u> -	17377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	K584211-Л005 варіант 7	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК32.10-8	шт	2	<u>4285.53</u> -	<u>-</u> -	8571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	K584211-Л005 варіант 8	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК32.12-8	шт	1	<u>4555.01</u> -	<u>-</u> -	4555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	K584211-Л005 варіант 15	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК32.15-8	шт	3	<u>4753.91</u> -	<u>-</u> -	14262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	K584211-Л005 варіант 16	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК36.10-8	шт	6	<u>4631.51</u> -	<u>-</u> -	27789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	K584211-Л005 варіант 17	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК36.12-8	шт	14	<u>4937.51</u> -	<u>-</u> -	69125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,24	<u>67106.10</u> 28619,09	<u>17753.99</u> 7874,20	16105	6869	<u>4261</u> 1890	<u>239.2500</u> 59,8922	<u>57.42</u> 14,37
77	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,83	<u>108717.96</u> 40669,48	<u>35730.73</u> 15233,69	90236	33756	<u>29657</u> 12644	<u>332.0500</u> 118,2540	<u>275.6</u> 98,15
78	K584211-4671	Панелі перекриття марки ПК63.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	16	<u>12717.68</u> -	<u>-</u> -	203483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	K584211-4694	Панелі перекриття марки ПК63.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	5	<u>9648.35</u> -	<u>-</u> -	48242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	K584211-4699	Панелі перекриття марки ПК48.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	56	<u>6732.72</u> -	<u>-</u> -	377032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	K584211-4717	Панелі перекриття марки ПК63.10-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	6	<u>8029.98</u> -	<u>-</u> -	48180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	K584211-4722	Панелі перекриття марки ПК48.10-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	24	<u>5589.39</u> -	<u>-</u> -	134145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів (Арматура 12А4400С)	т	0,190742	<u>53704.68</u>	<u>4048.27</u>	10244	1551	<u>772</u>	<u>61.9200</u>	<u>11.81</u>
				4	8133,81	1192,00			227	9,6221	1,84
84	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ3.1, ДМ3.2, ДМ3.3 при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,0893	<u>620701.51</u>	<u>19210.37</u>	55429	9665	<u>1715</u>	<u>938.1600</u>	<u>83.78</u>
					108226,14	8382,75			749	60,6978	5,42
85	КБ6-22-12	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ3.4 при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,214	<u>590249.82</u>	<u>18045.86</u>	126313	18730	<u>3862</u>	<u>758.7000</u>	<u>162.36</u>
					87523,63	8262,18			1768	59,7528	12,79
86	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,28525	<u>40538.41</u>	-	11564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,30855	<u>41374.86</u>	-	12766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,91168	<u>39636.92</u>	-	36136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,8988	<u>37599.24</u>	-	33794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,11658	<u>36758.10</u>	-	4285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ2.5-ДМ2.11 при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,0822	<u>620701.51</u>	<u>19210.37</u>	51022	8896	<u>1579</u>	<u>938.1600</u>	<u>77.12</u>
					108226,14	8382,75			689	60,6978	4,99
92	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2161	<u>42215.90</u>	-	9123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,22114	<u>40538.41</u>	-	8965	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,19441	<u>41374.86</u>	-	49419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07032	<u>39636,92</u> -	<u>-</u> -	2787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,3932	<u>37599,24</u> -	<u>-</u> -	14784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,278	<u>36758,10</u> -	<u>-</u> -	10219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,07084	<u>38379,82</u> -	<u>-</u> -	2719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							1559127	90342	<u>48593</u> 20959		<u>759,01</u> 160,32
Разом будівельні роботи, грн.							1559127				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1420192				
всього заробітна плата, грн.							111301				
Загальновиробничі витрати, грн.							58953				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							110,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21177				
Всього будівельні роботи, грн.							1618080				

-											
Всього по розділу 3							1618080				
Розділ 4. Сходи											
_____СК 3.1											
99	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0004	<u>372294,78</u> 15794,87	<u>2975,49</u> 1480,85	149	6	<u>1</u> 1	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.06</u> -
100	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок Сходовий майданчик СПм 2.1, СПм 2.2, СПм 2.3 площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,0744	<u>605778,98</u> 108226,14	<u>19210,37</u> 8382,75	45070	8052	<u>1429</u> 624	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>69.8</u> 4,52
101	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,46367	<u>40538,41</u> -	<u>-</u> -	18796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,8735	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	34623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,02888	<u>63798.60</u> -	<u>-</u> -	1843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ9-29-1	Монтаж огорожувальних конструкцій сходів	т	0,47217	<u>12229.92</u> 5595,04	<u>6040.50</u> 2462,49	5775	2642	<u>2852</u> 1163	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>21.83</u> 7,57
105	C121-650 варіант 2	Огородження сходів	т	0,47217	<u>66444.14</u> -	<u>-</u> -	31373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	<u>1728.06</u> 654,91	<u>83.60</u> 8,86	328	124	<u>16</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.91</u> 0,01
107	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	<u>2986.70</u> 489,28	<u>62.05</u> 9,92	567	93	<u>12</u> 2	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.69</u> 0,02
108	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових огорожах	100м	1,329	<u>5087.64</u> 4753,69	<u>34.10</u> 11,94	6761	6318	<u>45</u> 16	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>55.43</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 4					145285	17235	<u>4355</u> 1808		<u>148.72</u> 12,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					145285 123695 19043 10203 19,26 3696 155488				
		----- -									
		Всього по розділу 4					155488				
		Розділ 5. Ганки <u>3.1., 3.2., 3.3</u>									
109	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	3	<u>1743.96</u> 436,69	<u>143.88</u> 49,00	5232	1310	<u>432</u> 147	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>11.94</u> 1,21
110	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	3	<u>2598.64</u> 445,46	<u>307.81</u> 105,46	7796	1336	<u>923</u> 316	<u>4.0600</u> 0,8699	<u>12.18</u> 2,61
111	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0333	<u>372294.78</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	12397	526	<u>99</u> 49	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>5.02</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ6-1-17	Улаштування конструкцій з/б ганків	100м3	0,1423	<u>438301.06</u>	<u>13911.83</u>	62370	5019	<u>1980</u>	<u>309.4600</u>	<u>44.04</u>
					35269,16	6153,12			876	44,6930	6,36
113	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,06888	<u>42215.90</u>	-	2908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,04154	<u>40538.41</u>	-	1684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,77594	<u>41374.86</u>	-	32104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	С111-826 варіант 1	Прокат полосовий -8мм	т	0,01323	<u>35022.00</u>	-	463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	КБ7-19-3	Герметизація мастикою XPS (деф. шов)	100м шва	0,154	<u>6186.76</u>	<u>16.12</u>	953	415	2	<u>23.0600</u>	<u>3.55</u>
					2694,33	6,59			1	0,0532	0,01
118	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,85	<u>38287.45</u>	-	32544	3488	-	<u>33.5000</u>	<u>28.48</u>
					4103,08	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					158451	12094	<u>3436</u>		<u>105.21</u>
									1389		10,55
		Разом будівельні роботи, грн.					158451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142921				
		всього заробітна плата, грн.					13483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7300				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2667				
		Всього будівельні роботи, грн.					165751				

		—									
		Всього по розділу 5					165751				
		Разом прямі витрати по надземній частині					7847045	1174058	<u>273066</u>		<u>10090.2</u>
									133147		971,69
		Разом будівельні роботи, грн.					7847045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6399921				
		всього заробітна плата, грн.					1307205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					701889 1327,37 254803 8548934				
		Всього по надземній частині					8548934				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					10803036 10803036 8978626 1542331 824307 1553,32 298175 11627343	1301302	<u>523108</u> 241029		<u>11202,6</u> 1742,15
		Всього по кошторису					11627343				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					14498,07 1840506				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на загальнобудівельні роботи - Блок Г
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11975,118 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,01357 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1637,206 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Підземна частина									
		Розділ 1. Фундаменти									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,21	<u>368226.00</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	77327	3317	<u>625</u> 311	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>31.65</u> 2,24
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/] водостійкий	100м3	1,04	<u>457642.81</u> 28425,26	<u>10577.16</u> 4507,98	475949	29562	<u>11000</u> 4688	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>259.39</u> 34,03
3	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,672	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	25791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1488	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	5470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	9,8564	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	370593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,3749	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	54497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1119	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	4724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2507	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	10163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм Під обладнання ФМ1...5	т	0,1627	<u>38860.88</u> -	<u>-</u> -	6323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,028	<u>501258.76</u> 52932,23	<u>19465.61</u> 8749,11	14035	1482	<u>545</u> 245	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>13</u> 1,56
11	КБ6-3-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5м3 до 25 м3[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,051	<u>470722.48</u> 38738,40	<u>16202.56</u> 7287,38	24007	1976	<u>826</u> 372	<u>339.9000</u> 46,4922	<u>17.33</u> 2,37
		Разом прямі витрати по розділу 1					1068879	36337	<u>12996</u> 5616		<u>321.37</u> 40,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1068879				
		в тому числі:					1019546				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41953				
		всього заробітна плата, грн.					22762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43,39				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8330				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1091641				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		-									
		Всього по розділу 1					1091641				
		Розділ 2. Стіни									
		відм. -4.800, -3.750									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ6-17-10	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий	100м3	2,71	<u>612379.83</u> 101309,15	<u>24337.04</u> 10574,57	1659549	274548	<u>65953</u> 28657	<u>878.2000</u> 76,6001	<u>2379.92</u> 207,59
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	6,37904	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	252845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	9,56158	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	359508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2808	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	10322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,98308	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	37730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,24768	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	10041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,30488	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	12871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2342866	274548	<u>65953</u> 28657		<u>2379.92</u> 207,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2342866 2002365 303205 163586 310,5 59604 2506452				
		----- -									
		Всього по розділу 2					2506452				
19	КБ8-3-3	Розділ 3. Гідроізоляція Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	1,26	<u>63823.10</u> 3542,59	<u>-</u> -	80417	4464	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>38.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,15	<u>38287.45</u> 4103,08	<u>-</u> -	120605	12925	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>105.53</u> -
21	КБ7-19-2	Заповнення швів бентонітовим шнуром	100м шва	0,18	<u>1191.64</u> 1102,97	<u>88.67</u> 36,25	214	199	<u>15</u> 7	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>1.7</u> 0,05
22	С111-1714 варіант 1	Шнур бентонітовий для гідроізоляції	м	18,9	<u>208.21</u> -	<u>-</u> -	3935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ7-57-5	Герметизація швів пінополістиролом	100м шва	0,18	<u>5564.66</u> 1401,12	<u>350.66</u> 143,33	1002	252	<u>63</u> 26	<u>12.7700</u> 1,1571	<u>2.3</u> 0,21
Разом прямі витрати по розділу 3							206173	17840	<u>78</u> 33		<u>147.73</u> 0,26
Разом будівельні роботи, грн.							206173				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							188255				
всього заробітна плата, грн.							17873				
Загальновиробничі витрати, грн.							9479				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3409				
Всього будівельні роботи, грн.							215652				

-											
Всього по розділу 3							215652				
Розділ 4. Каркас											
<u>Колони монолітні</u>											
24	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м[/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/] водостійкий	100м3	0,0051	<u>712244.56</u> 180386,96	<u>48083.49</u> 22866,02	3632	920	<u>245</u> 117	<u>1508.0000</u> 165,0336	<u>7.69</u> 0,84
25	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,0768	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	2948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0122	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							7075	920	<u>245</u> 117		<u>7.69</u> 0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 4					7075 5910 1037 549 1,02 197 7624 7624				
27	КБ6-22-3	Розділ 5. Перекриття Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм] водостійкий	100м3	1,61	<u>574006.68</u> 78271,76	<u>16090.31</u> 7660,73	924151	126018	<u>25905</u> 12334	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>1092.39</u> 89,34
28	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2044	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	8629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,518	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	20999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,4167	<u>38860.88</u> -	<u>-</u> -	16193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	30,8084	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	1132458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2102430 2102430 1950507 138352 74680 141,81 27221 2177110	126018	<u>25905</u> 12334		<u>1092.39</u> 89,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 5					2177110				
		Розділ 6. Перегородки									
32	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,175	<u>142460.17</u> 31892,65	<u>1334.18</u> 694,97	24931	5581	<u>233</u> 122	<u>253.6800</u> 5,0048	<u>44.39</u> 0,88
33	КБ6-18-9	Улаштування перемичок[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,0007	<u>755760.90</u> 188340,39	<u>36042.49</u> 14617,50	529	132	<u>25</u> 10	<u>1593.0000</u> 106,1401	<u>1.12</u> 0,07
34	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00176	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0054	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					25748	5713	<u>258</u> 132		<u>45.51</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					25748				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19777				
		всього заробітна плата, грн.					5845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3031				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1070				
		Всього будівельні роботи, грн.					28779				
		----- -									
		Всього по розділу 6					28779				
		Розділ 7. Прямок Прм1									
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,001	<u>368226.00</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	368	16	<u>3</u> 1	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.15</u> 0,01
37	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,01	<u>748949.38</u> 194326,00	<u>89343.47</u> 39487,58	7489	1943	<u>893</u> 395	<u>1606.0000</u> 252,0719	<u>16.06</u> 2,52

Б. Надземна частина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каркас									
40	КБ6-18-4	Балка БП-3 (3 шт) Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 800 мм /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1131	<u>716051.49</u> 147898,64	<u>34343.30</u> 13976,19	80985	16727	<u>3884</u> 1581	<u>1250.9400</u> 101,5092	<u>141.48</u> 11,48
41	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0195	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,6039	<u>37901.23</u> -	<u>-</u> -	22889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0096	<u>47492.45</u> -	<u>-</u> -	456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024	<u>45213.11</u> -	<u>-</u> -	1085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,25416	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	10074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	2,2944	<u>37541.14</u> -	<u>-</u> -	86134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,42294	<u>63798.60</u> -	<u>-</u> -	26983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ6-15-1	Улаштування рам Рм4.1 цивільних будівель у металевій опалубці/ /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/л	100м3	0,1328	<u>804799.58</u> 171348,47	<u>158433.55</u> 75910,72	106877	22755	<u>21040</u> 10081	<u>1432.4400</u> 547,2600	<u>190.23</u> 72,68
49	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,56308	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	22826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04512	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	1788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,6576	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	24172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,93632	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	74316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ6-15-1	Улаштування рам Рм4.2 цивільних будівель у металевій опалубці [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,0664	<u>804799.58</u> 171348,47	<u>158433.55</u> 75910,72	53439	11378	<u>10520</u> 5040	<u>1432.4400</u> 547,2600	<u>95.11</u> 36,34
54	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2015	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	8168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02256	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,21216	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	7977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,54208	<u>38379.82</u> -	<u>-</u> -	20805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ6-15-1	Улаштування рам Рм4.3 цивільних будівель у металевій опалубці [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,134	<u>804799.58</u> 171348,47	<u>158433.55</u> 75910,72	107843	22961	<u>21230</u> 10172	<u>1432.4400</u> 547,2600	<u>191.95</u> 73,33
59	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,36737	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	14893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,06768	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	2683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,58548	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	22014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,63648	<u>36758.10</u> -	<u>-</u> -	23396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ6-18-3	Улаштування балок Бм 4.1. на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,056	<u>699099.04</u> 164268,76	<u>37647.96</u> 15629,32	39150	9199	<u>2108</u> 875	<u>1389.4000</u> 113,4416	<u>77.81</u> 6,35
64	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,34782	<u>40538.41</u> -	<u>-</u> -	14100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04824	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	1996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,023	<u>39636.92</u>	<u>-</u>	912	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
67	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,48972	<u>37599.24</u>	<u>-</u>	18413	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							796058	83020	<u>58782</u> <u>27749</u>		<u>696.58</u> <u>200,18</u>
Разом будівельні роботи, грн.							796058				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							654256				
всього заробітна плата, грн.							110769				
Загальновиробничі витрати, грн.							58021				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							107,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20658				
Всього будівельні роботи, грн.							854079				

-											
Всього по розділу 1							854079				
Розділ 2. Стіни . Перегородки											
68	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці (МП)	100м3	0,0226	<u>594708.02</u>	<u>36230.02</u>	13440	2716	<u>819</u>	<u>1016.3000</u>	<u>22.97</u>
					120157,15	14379,58			325	104,2680	2,36
69	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,024	<u>42215.90</u>	<u>-</u>	1013	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
70	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02741	<u>37901.23</u>	<u>-</u>	1039	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
71	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2444	<u>39636.92</u>	<u>-</u>	9687	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
72	КБ6-15-1	Улаштування МС (монолітні сердечники 4. 1) цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,013	<u>732304.96</u>	<u>158433.55</u>	9520	2228	<u>2060</u>	<u>1432.4400</u>	<u>18.62</u>
					171348,47	75910,72			987	547,2600	7,11
73	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0576	<u>42215.90</u>	<u>-</u>	2432	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
74	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1416	<u>37901.23</u>	<u>-</u>	5367	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
75	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	1,33	<u>8989.78</u>	<u>5900.79</u>	11956	3213	<u>7848</u>	<u>21.4600</u>	<u>28.54</u>
					2415,97	2654,67			3531	20,4483	27,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,26	<u>34243.43</u> 13272,06	<u>20444.07</u> 9629,89	8903	3451	<u>5315</u> 2504	<u>117.8900</u> 72,5867	<u>30.65</u> 18,87
77	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>110.58</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	17	<u>279.53</u> -	<u>-</u> -	4752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	К582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	21	<u>349.70</u> -	<u>-</u> -	7344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	К582821-567	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>437.58</u> -	<u>-</u> -	875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	К582821-569	Перемички з/б марки 2ПБ25-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	62	<u>489.36</u> -	<u>-</u> -	30340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	К582821-571	Перемички з/б марки 2ПБ26-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	24	<u>515.48</u> -	<u>-</u> -	12372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	К582821-579	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>485.10</u> -	<u>-</u> -	2911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	К582821-627	Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>1808.36</u> -	<u>-</u> -	7233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	К582821-646	Перемички з/б марки 3ПП16-71 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	1	<u>1565.23</u> -	<u>-</u> -	1565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	К582821-648	Перемички з/б марки 3ПП21-71 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	21	<u>2089.86</u> -	<u>-</u> -	43887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	502,61	<u>5331.52</u> 945,95	<u>163.15</u> 84,98	2679675	475444	<u>82001</u> 42712	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>4121.4</u> 307,6
88	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	107,7	<u>5345.88</u> 986,98	<u>163.15</u> 84,98	575751	106298	<u>17571</u> 9152	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>932.68</u> 65,91
89	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,984166 667	<u>83155.44</u> 25447,96	<u>1548.09</u> 806,39	81839	25045	<u>1524</u> 794	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>209.37</u> 5,72
		Разом прямі витрати по розділу 2					3512012	618395	<u>117138</u> 60005		<u>5364.23</u> 434,77
		Разом будівельні роботи, грн.					3512012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2776479				
		всього заробітна плата, грн.					678400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					366353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					695,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					133584				
		Всього будівельні роботи, грн.					3878365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					3878365				
		Розділ 3. Перекриття									
90	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,84	<u>67106.10</u> 28619,09	<u>17753.99</u> 7874,20	56369	24040	<u>14913</u> 6614	<u>239.2500</u> 59,8922	<u>200.97</u> 50,31
91	К584211-Л005 варіант 14	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК30.10-8	шт	6	<u>4133.16</u> -	<u>-</u> -	24799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	К584211-Л005 варіант 10	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК30.15-8	шт	68	<u>4448.34</u> -	<u>-</u> -	302487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	К584211-Л005 варіант 11	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПК30.12-8	шт	10	<u>4344.30</u> -	<u>-</u> -	43443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,48	<u>108717.96</u> 40669,48	<u>35730.73</u> 15233,69	52185	19521	<u>17151</u> 7312	<u>332.0500</u> 118,2540	<u>159.38</u> 56,76
95	К584211-4671	Панелі перекриття марки ПК63.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	12	<u>12717.68</u> -	<u>-</u> -	152612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	К584211-4672	Панелі перекриття марки ПК60.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	24	<u>11877.36</u> -	<u>-</u> -	285057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	К584211-4694	Панелі перекриття марки ПК63.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	4	<u>9648.35</u> -	<u>-</u> -	38593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	К584211-4695	Панелі перекриття марки ПК60.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	8	<u>9018.79</u> -	<u>-</u> -	72150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів (Арматура 12А4400С)	т	0,168009	<u>53704.68</u> 6 8133,81	<u>4048.27</u> 1192,00	9023	1367	<u>680</u> 200	<u>61.9200</u> 9,6221	<u>10.4</u> 1,62
100	КБ6-22-9	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМ4.2, ДМ4.3, ДМ4.4, ДМ4.5 при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,0375	<u>620701.51</u> 108226,14	<u>19210.37</u> 8382,75	23276	4058	<u>720</u> 314	<u>938.1600</u> 60,6978	<u>35.18</u> 2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ6-22-12	Улаштування монолітних ділянок перекриттів ДМЗ.4 при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,0636	<u>590249.82</u> 87523,63	<u>18045.86</u> 8262,18	37540	5567	<u>1148</u> 525	<u>758.7000</u> 59,7528	<u>48.25</u> 3,8
102	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,29835	<u>40538.41</u> -	- -	12095	-	- -	- -	- -
103	S124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,46498	<u>41374.86</u> -	- -	19238	-	- -	- -	- -
104	S124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1368	<u>39636.92</u> -	- -	5422	-	- -	- -	- -
105	S124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,75432	<u>37599.24</u> -	- -	28362	-	- -	- -	- -
106	S124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,11658	<u>36758.10</u> -	- -	4285	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1166936	54553	<u>34612</u> 14965		<u>454.18</u> 114,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1166936 1077771 69518				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36633 68,27 13106				
		Всього будівельні роботи, грн.					1203569				

		Всього по розділу 3					1203569				
		Разом прямі витрати по надземній частині					5475006	755968	<u>210532</u> 102719		<u>6514.99</u> 749,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					5475006 4508506 858687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					461008 871,76 167348 5936014				
		Всього по надземній частині					5936014				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					11238673 11238673 9702266 1369548 736445 1394,29 267658 11975118	1219544	<u>316863</u> 150004		<u>10527,85</u> 1091,43
		Всього по кошторису					11975118				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					13013,57 1637206				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на оздоблення
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 103965,610 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 186,30398 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23704,304 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічні перегородки									
1	КБ10-11-2	Улаштування сантехнічних перегородок	100м2	1,6164	20389.53	279.65	32958	32506	452	186.6000	301.62
					20109.88	97.92			158	0,6150	0,99
2	КР6-26-5	Навішування полотен дверей	100 м2	0,816	1206.27	-	984	973	-	10.8700	8.87
	застосовно				1192,66	-			-	-	-
3	С126-386-7	Сантехнічні перегородки з металопласту висота-2000мм	м2	161,64	2171.76	-	351043	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					384985	33479	452		310.49
									158		0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					384985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					351054				
		всього заробітна плата, грн.					33637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					19025 37,37 7175 404010				
		Всього по розділу 1					404010				
		Розділ 2. Засклені перегородки ЗП									
4	КБ9-36-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж перегородок зі склінням[/по залізобетонних і кам'яних опорах/][/монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/]	100м2	2,508105	<u>75593.02</u> 69963,17	<u>2540.35</u> 943,36	189595	175475	<u>6371</u> 2366	<u>540.2144</u> 6,3288	<u>1354.91</u> 15,87
5	КР6-26-5 застосовно	Навішування полотен дверей	100 м2	0,5502	<u>1206.27</u> 1192,66	- -	664	656	- -	<u>10.8700</u> -	<u>5.98</u> -
6	& С126-386-7 варіант 8	Блоки перегородок металопластикові засклені з захисною плівкою	м2	195,7805	<u>3974.68</u> -	- -	778165	-	- -	- -	- -
7	& С126-386-7 варіант 7	Двері металопластикові (полотна для перегородок)	м2	55,02	<u>4055.28</u> -	- -	223122	-	- -	- -	- -
8	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	53,9	<u>203.92</u> -	- -	10991	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1202537	176131	<u>6371</u> 2366		<u>1360.89</u> 15,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1202537 1020035 178497 91046 165,21 31714 1293583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1293583				
		Розділ 3. Вікна									
9	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2385	<u>25643.28</u> 24054,01	<u>1453.23</u> 1064,90	6116	5737	<u>347</u> 254	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>45.63</u> 1,93
10	& С126-386-7	Віконні блоки металопластикові	м2	23,85	<u>4055.28</u> -	<u>-</u> -	96718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	варіант 2 & С111-81-22-90	Герметик силиконовый	л	4,054	<u>195.18</u> -	<u>-</u> -	791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	варіант 1 & С1550-38-1	Монтажна піна	л	13,4	<u>203.92</u> -	<u>-</u> -	2733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	варіант 1 & С123-16-5	Анкер 152x10	шт	199	<u>7.36</u> -	<u>-</u> -	1465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,09372	<u>20326.34</u> 19085,17	<u>1162.58</u> 851,92	1905	1789	<u>109</u> 80	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>14.01</u> 0,61
15	& С126-386-7	Віконні блоки металопластикові	м2	9,372	<u>4055.28</u> -	<u>-</u> -	38006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	варіант 2 & С111-81-22-90	Герметик силиконовый	л	1,41	<u>195.18</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	варіант 1 & С1550-38-1	Монтажна піна	л	3,5	<u>203.92</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	варіант 1 & С123-16-5	Анкер 152x10	шт	47	<u>7.36</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,54092	<u>15494.02</u> 14470,26	<u>967.37</u> 708,87	23875	22298	<u>1491</u> 1092	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>174.66</u> 8,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C126-386-7	Віконні блоки металопластикові	м2	154,092	<u>4055.28</u>	-	624886	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
21	& C111-81-22-90	Герметик силиконовый	л	18,15	<u>195.18</u>	-	3543	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	& C1550-38-1	Монтажна піна	л	45,4	<u>203.92</u>	-	9258	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
23	& C123-16-5	Анкер 152x10	шт	599	<u>7.36</u>	-	4409	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
24	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	9,84503	<u>11857.61</u> 11064,29	<u>756.98</u> 554,70	116739	108928	<u>7452</u> 5461	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>853.27</u> 41,57
25	& C126-386-7	Віконні блоки металопластикові	м2	984,503	<u>4055.28</u>	-	3992435	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
26	& C111-81-22-90	Герметик силиконовый	л	96,5	<u>195.18</u>	-	18835	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	& C1550-38-1	Монтажна піна	л	212	<u>203.92</u>	-	43231	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	& C123-16-5	Анкер 152x10	шт	2737	<u>7.36</u>	-	20144	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
29	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	2,491	<u>3722.04</u> 3548,52	<u>173.52</u> 127,15	9272	8839	<u>433</u> 317	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>78.52</u> 2,41
30	& C123-1-4	Дошки підвіконні металопластикові	м	254,082	<u>393.00</u>	-	99854	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
31	& C1550-38-1	Монтажна піна	л	34,57	<u>203.92</u>	-	7050	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	5,161	<u>5651.84</u> 3073,43	<u>130.14</u> 95,36	29169	15862	<u>672</u> 492	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>140.9</u> 3,75
33	& C111-986-3-1	Віконні зливи	мп	535,1957	<u>188.98</u>	-	101141	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	КРЗ-41-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків (ПСУЛ)	100 м	0,418	<u>4838.10</u> 1233,83	-	2022	516	-	<u>10.5600</u>	<u>4.41</u>
					-	-			-	-	-
35	КБ15-67-1	Улаштування пароізоляції стрічкою	100м шва	24,383	<u>1771.56</u> 1098,30	<u>3.16</u> 2,83	43196	26780	<u>77</u> 69	<u>9.4000</u> 0,0222	<u>229.2</u> 0,54

Розділ 4. Вітражі

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ10-20-4	Заповнення вітражними готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,122991	<u>11857.61</u> 11064,29	<u>756.98</u> 554,70	13316	12425	<u>850</u> 623	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>97.33</u> 4,74
44	& С126-386-7 варіант 6	Вітражні блоки металопластикові з захисною плівкою та дверима	м2	112,2991	<u>4579.18</u> -	<u>-</u> -	514238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С111-81-22-90 варіант 1	Герметик силиконовый	л	11	<u>195.18</u> -	<u>-</u> -	2147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	24	<u>203.92</u> -	<u>-</u> -	4894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С123-16-5 варіант 1	Анкер 152x10	шт	312	<u>7.36</u> -	<u>-</u> -	2296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							536891	12425	<u>850</u> 623		<u>97.33</u> 4,74
Разом будівельні роботи, грн.							536891				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							523616				
всього заробітна плата, грн.							13048				
Загальновиробничі витрати, грн.							6707				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2351				
Всього будівельні роботи, грн.							543598				

-											
Всього по розділу 4							543598				
Розділ 5. Двері											
48	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,85925	<u>33763.59</u> 30053,72	<u>1596.07</u> 558,84	29011	25824	<u>1371</u> 480	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>202.28</u> 3,02
49	& С121-251-2 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI 30	м2	85,925	<u>7140.91</u> -	<u>-</u> -	613583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1113	<u>33763.59</u> 30053,72	<u>1596.07</u> 558,84	3758	3345	<u>178</u> 62	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>26.2</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С121-251-2 варіант 3	Двері металеві протипожежні EI 60	м2	11,13	<u>7160.81</u> -	<u>-</u> -	79700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0378	<u>33763.59</u> 30053,72	<u>1596.07</u> 558,84	1276	1136	<u>60</u> 21	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>8.9</u> 0,13
53	& С121-251-2 варіант 4	Двері металеві протипожежні EI 115	м2	3,78	<u>7150.73</u> -	<u>-</u> -	27030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,4818	<u>33763.59</u> 30053,72	<u>1596.07</u> 558,84	16267	14480	<u>769</u> 269	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>113.43</u> 1,69
55	& С121-251-2 варіант 5	Двері металеві Ст	м2	48,18	<u>5953.82</u> -	<u>-</u> -	286855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5712	<u>18708.58</u> 11871,31	<u>6752.59</u> 2364,32	10686	6781	<u>3857</u> 1350	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>56.04</u> 8,48
57	& С126-386-7 варіант 1	Двері металопластикові	м2	57,12	<u>4317.23</u> -	<u>-</u> -	246600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	10,57	<u>203.92</u> -	<u>-</u> -	2155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С123-16-5 варіант 1	Анкер 152х10	шт	260	<u>7.36</u> -	<u>-</u> -	1914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,9068	<u>14687.16</u> 9592,88	<u>5026.93</u> 1760,10	28005	18292	<u>9585</u> 3356	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>151.17</u> 21,08
61	& С126-386-7 варіант 1	Двері металопластикові	м2	190,68	<u>4317.23</u> -	<u>-</u> -	823209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	29,136	<u>203.92</u> -	<u>-</u> -	5941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С123-16-5 варіант 1	Анкер 152х10	шт	690	<u>7.36</u> -	<u>-</u> -	5078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2772	<u>33763.59</u> 30053,72	<u>1596.07</u> 558,84	9359	8331	<u>442</u> 155	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>65.26</u> 0,97
65	С123-199-1 варіант 3	Блоки Ст дверні металеві захисні герметичні 2.1х1.2	м2	27,72	<u>25859.44</u> -	<u>-</u> -	716824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,063	<u>33763.59</u> 30053,72	<u>1596.07</u> 558,84	2127	1893	<u>101</u> 35	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>14.83</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C123-199-1 варіант 4	Блоки інд. металеві утеплені	м2	6,3	<u>8178.13</u>	-	51522	-	-	-	-
68	КБ10-39-1	Установлення дотягувачів	100шт	1,24	<u>29542.18</u>	-	36632	14554	-	<u>106.9700</u>	<u>132.64</u>
					11736,75	-			-	-	-
69	& C123-16-5 варіант 2	Дотягувач	шт	124	<u>1234.42</u>	-	153068	-	-	-	-
70	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку Д МДФ 21-10	1 блок	72	<u>1317.24</u>	-	94841	63009	-	<u>7.4900</u>	<u>539.28</u>
					875,13	-			-	-	-
71	& C126-386- 7 варіант 4	Двері Д МДФ 21-10	м2	151,2	<u>4760.53</u>	-	719792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C1550-38- 1 варіант 1	Монтажна піна	л	42,48	<u>203.92</u>	-	8663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C123-16-5 варіант 1	Анкер 152x10	шт	579	<u>7.36</u>	-	4261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку Д МДФ 21-12	1 блок	1	<u>1317.24</u>	-	1317	875	-	<u>7.4900</u>	<u>7.49</u>
					875,13	-			-	-	-
75	& C126-386- 7 варіант 5	Двері Д МДФ 21-12	м2	2,52	<u>4760.53</u>	-	11997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C1550-38- 1 варіант 1	Монтажна піна	л	0,59	<u>203.92</u>	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C123-16-5 варіант 1	Анкер 152x10	шт	8	<u>7.36</u>	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,0288	<u>27523.36</u>	<u>5993.44</u>	793	435	<u>173</u>	<u>124.8200</u>	<u>3.59</u>
					15103,22	2697,33			78	17,2020	0,5
79	K536111- 1301 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-12 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)	шт	1	<u>7004.18</u>	-	7004	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C111-890	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, двопольних	комплект	1	<u>966.43</u>	-	966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,0349	<u>27523.36</u> 15103,22	<u>5993.44</u> 2697,33	961	527	<u>209</u> 94	<u>124.8200</u> 17,2020	<u>4.36</u> 0,6
82	К536111-1301 варіант 2	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-15 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)(Ф326)	шт	1	<u>7004.18</u> -	<u>-</u> -	7004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних	комплект	1	<u>1964.73</u> -	<u>-</u> -	1965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,063	<u>27523.36</u> 15103,22	<u>5993.44</u> 2697,33	1734	952	<u>378</u> 170	<u>124.8200</u> 17,2020	<u>7.86</u> 1,08
85	К536111-1301 варіант 4	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-15 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)	шт	2	<u>7004.18</u> -	<u>-</u> -	14008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	С111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних	комплект	2	<u>1964.73</u> -	<u>-</u> -	3929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,0756	<u>27523.36</u> 15103,22	<u>5993.44</u> 2697,33	2081	1142	<u>453</u> 204	<u>124.8200</u> 17,2020	<u>9.44</u> 1,3
88	К536111-1301 варіант 5	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-18 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)	шт	2	<u>7004.18</u> -	<u>-</u> -	14008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних	комплект	2	<u>1964.73</u> -	<u>-</u> -	3929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					4050032	161576	<u>17576</u> 6274		<u>1342.77</u> 39,46
		Разом будівельні роботи, грн.					4050032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3870880				
		всього заробітна плата, грн.					167850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					165,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31840				
		Всього будівельні роботи, грн.					4138793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					4138793				
		Розділ 6. Підлоги									
		На відмітці -3.600									
		ТИП 1 - 30,65 м2									
90	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	12,26	<u>1743.96</u> 436,69	<u>143.88</u> 49,00	21381	5354	<u>1764</u> 601	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>48.79</u> 4,95
91	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,03065	<u>400180.56</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	12266	484	<u>91</u> 45	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>4.62</u> 0,33
92	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	0,3065	<u>26036.80</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	7980	340	<u>61</u> 26	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>2.81</u> 0,18
93	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	4,5975	<u>4442.16</u> 612,24	<u>5.50</u> 1,72	20423	2815	<u>25</u> 8	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>25.65</u> 0,06
94	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,16551	<u>1970.85</u> 1542,01	<u>279.65</u> 97,92	326	255	<u>46</u> 16	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>2.24</u> 0,1
95	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,16551	<u>45213.11</u> -	<u>-</u> -	7483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3065	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	3892	1892	<u>45</u> 40	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>17.24</u> 0,32
97	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3065	<u>21178.25</u> 19731,32	<u>56.81</u> 51,02	6491	6048	<u>17</u> 16	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>50.56</u> 0,12
98	& С111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	31,263	<u>422.58</u> -	<u>-</u> -	13211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	159,38	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	1720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	13,9151	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	2235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТИП 1а - 80,60 м2									
101	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	32,24	<u>1743.96</u> 436,69	<u>143.88</u> 49,00	56225	14079	<u>4639</u> 1580	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>128.32</u> 13,01
102	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,0806	<u>400180.56</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	32255	1273	<u>240</u> 119	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>12.15</u> 0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	0,806	<u>26036.80</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	20986	894	<u>160</u> 68	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>7.39</u> 0,48
104	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	12,09	<u>4442.16</u> 612,24	<u>5.50</u> 1,72	53706	7402	<u>66</u> 21	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>67.46</u> 0,17
105	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,43524	<u>1970.85</u> 1542,01	<u>279.65</u> 97,92	858	671	<u>122</u> 43	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>5.89</u> 0,27
106	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,43524	<u>45213.11</u> -	<u>-</u> -	19679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,806	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	10236	4974	<u>118</u> 106	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>45.34</u> 0,83
108	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,806	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	22756	5633	<u>25</u> 23	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>51.34</u> 0,18
109	КБ11-11-14 к=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ ТИП 2 - 177 м2	100м2	0,806	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	7130	1174	<u>13</u> 11	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>10.7</u> 0,09
110	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,77	<u>9963.39</u> 870,78	<u>403.23</u> 140,19	17635	1541	<u>714</u> 248	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>14.3</u> 1,96
111	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	26,55	<u>4442.16</u> 612,24	<u>5.50</u> 1,72	117939	16255	<u>146</u> 46	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>148.15</u> 0,37
112	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,49742	<u>1970.85</u> 1542,01	<u>279.65</u> 97,92	2951	2309	<u>419</u> 147	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>20.26</u> 0,92
113	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,49742	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	61956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,77	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	22478	10924	<u>260</u> 233	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>99.56</u> 1,83
115	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-1,77	<u>3559.86</u> 412,55	<u>75.75</u> 68,02	-6301	-730	<u>-134</u> -120	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>-6.66</u> -0,94
116	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	1,77	<u>26036.80</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	46085	1964	<u>352</u> 149	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>16.23</u> 1,06
117	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	1,77	<u>3767.50</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	6668	6613	<u>55</u> 50	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>58.02</u> 0,39
118	С188888-65 варіант 1	Екструзійний пінополістерол 50 мм	м3	9,027	<u>3759.54</u> -	<u>-</u> -	33937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,77	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	22478	10924	<u>260</u> 233	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>99.56</u> 1,83
120	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,77	<u>16019.33</u> 1856,46	<u>340.87</u> 306,09	28354	3286	<u>603</u> 542	<u>16.9200</u> 2,3976	<u>29.95</u> 4,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,77	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	38579	3005	<u>142</u> 128	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>28.67</u> 1
122	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,77	<u>21178.25</u> 19731,32	<u>56.81</u> 51,02	37486	34924	<u>101</u> 90	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>291.96</u> 0,71
123	& С111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	180,54	<u>422.58</u> -	<u>-</u> -	76293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	920,4	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	9931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ТИП 3 - 242,35 м2	кг	80,358	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	12909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,4235	<u>9963.39</u> 870,78	<u>403.23</u> 140,19	24146	2110	<u>977</u> 340	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>19.58</u> 2,68
127	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	36,3525	<u>4442.16</u> 612,24	<u>5.50</u> 1,72	161484	22256	<u>200</u> 63	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>202.85</u> 0,51
128	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	2,050281	<u>1970.85</u> 1542,01	<u>279.65</u> 97,92	4041	3162	<u>573</u> 201	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>27.74</u> 1,26
129	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,050281	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	84830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,4235	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	30777	14957	<u>356</u> 319	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>136.32</u> 2,5
131	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-2,4235	<u>3559.86</u> 412,55	<u>75.75</u> 68,02	-8627	-1000	<u>-184</u> -165	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>-9.11</u> -1,29
132	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	2,4235	<u>26036.80</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	63100	2689	<u>483</u> 204	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>22.22</u> 1,45
133	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	2,4235	<u>3767.50</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	9131	9054	<u>77</u> 69	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>79.44</u> 0,54
134	С188888-65 варіант 1	Екструзійний пінополістерол 50 мм	м3	12,35985	<u>3759.54</u> -	<u>-</u> -	46467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,4235	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	30777	14957	<u>356</u> 319	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>136.32</u> 2,5
136	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,4235	<u>16019.33</u> 1856,46	<u>340.87</u> 306,09	38823	4499	<u>826</u> 742	<u>16.9200</u> 2,3976	<u>41.01</u> 5,81
137	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,4235	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	52823	4115	<u>195</u> 175	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>39.26</u> 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	2,4235	<u>61988.33</u> 2655,77	<u>-</u> -	150229	6436	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>55.09</u> -
139	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,4235	<u>21178.25</u> 19731,32	<u>56.81</u> 51,02	51325	47819	<u>138</u> 124	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>399.76</u> 0,97
140	& С111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	247,197	<u>422.58</u> -	<u>-</u> -	104461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1260,22	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	13598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ТИП 4 - 311,3 м2	кг	110,0269	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	17675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,113	<u>9963.39</u> 870,78	<u>403.23</u> 140,19	31016	2711	<u>1255</u> 436	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>25.15</u> 3,44
144	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	46,695	<u>4442.16</u> 612,24	<u>5.50</u> 1,72	207427	28589	<u>257</u> 80	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>260.56</u> 0,65
145	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	2,633598	<u>1970.85</u> 1542,01	<u>279.65</u> 97,92	5190	4061	<u>736</u> 258	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>35.63</u> 1,62
146	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,633598	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	108965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,113	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	39533	19213	<u>457</u> 410	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>175.11</u> 3,21
148	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-3,113	<u>3559.86</u> 412,55	<u>75.75</u> 68,02	-11082	-1284	<u>-236</u> -212	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>-11.7</u> -1,66
149	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	3,1113	<u>26036.80</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	81008	3452	<u>619</u> 262	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>28.53</u> 1,86
150	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	3,113	<u>3767.50</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	11728	11630	<u>98</u> 88	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>102.04</u> 0,69
151	С188888-65 варіант 1	Екструзійний пінополістерол 50 мм	м3	15,8763	<u>3759.54</u> -	<u>-</u> -	59688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,113	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	39533	19213	<u>457</u> 410	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>175.11</u> 3,21
153	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,113	<u>16019.33</u> 1856,46	<u>340.87</u> 306,09	49868	5779	<u>1061</u> 953	<u>16.9200</u> 2,3976	<u>52.67</u> 7,46
154	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,113	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	67851	5286	<u>251</u> 225	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>50.43</u> 1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,113	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	87888	21757	<u>98</u> 88	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>198.3</u> 0,69
156	КБ11-11-14 к=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ ТИП 5 - 52,1 м2	100м2	3,113	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	27539	4534	<u>49</u> 44	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>41.33</u> 0,35
157	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,521	<u>9963.39</u> 870,78	<u>403.23</u> 140,19	5191	454	<u>210</u> 73	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>4.21</u> 0,58
158	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	7,815	<u>4442.16</u> 612,24	<u>5.50</u> 1,72	34715	4785	<u>43</u> 13	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>43.61</u> 0,11
159	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,440766	<u>1970.85</u> 1542,01	<u>279.65</u> 97,92	869	680	<u>123</u> 43	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>5.96</u> 0,27
160	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,440766	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	18237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,521	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	6616	3215	<u>76</u> 69	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>29.31</u> 0,54
162	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-0,521	<u>3559.86</u> 412,55	<u>75.75</u> 68,02	-1855	-215	<u>-39</u> -35	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>-1.96</u> -0,28
163	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	0,521	<u>26036.80</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	13565	578	<u>104</u> 44	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>4.78</u> 0,31
164	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	0,521	<u>3767.50</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	1963	1946	<u>17</u> 15	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>17.08</u> 0,12
165	С188888-65 варіант 1	Екструзійний пінополістерол 50 мм	м3	2,6571	<u>3759.54</u> -	<u>-</u> -	9989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,521	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	6616	3215	<u>76</u> 69	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>29.31</u> 0,54
167	КБ11-11-2 к=9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,521	<u>16019.33</u> 1856,46	<u>340.87</u> 306,09	8346	967	<u>178</u> 159	<u>16.9200</u> 2,3976	<u>8.82</u> 1,25
168	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,521	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	11356	885	<u>42</u> 38	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>8.44</u> 0,29
169	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,521	<u>61988.33</u> 2655,77	<u>-</u> -	32296	1384	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>11.84</u> -
170	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,521	<u>21178.25</u> 19731,32	<u>56.81</u> 51,02	11034	10280	<u>30</u> 27	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>85.94</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& C111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	53,142	<u>422.58</u> -	<u>-</u> -	22457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	270,92	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	2923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ТИП 6 - 13 м2	кг	23,6534	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	3800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,13	<u>61988.33</u> 2655,77	<u>-</u> -	8058	345	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>2.95</u> -
175	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,13	<u>21178.25</u> 19731,32	<u>56.81</u> 51,02	2753	2565	<u>7</u> 7	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>21.44</u> 0,05
176	& C111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	13,26	<u>422.58</u> -	<u>-</u> -	5603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	67,6	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ТИП 7 - 83 м2 (східці)	кг	5,902	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	83	<u>650.45</u> 635,18	<u>1.58</u> 1,42	53987	52720	<u>131</u> 118	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>440.73</u> 0,92
180	& C111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	84,66	<u>422.58</u> -	<u>-</u> -	35776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	431,6	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	4657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ТИП 8 - враховано в загальнобудівельних роботах ТИП 9 - 1718,45 м2	кг	37,682	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	6053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	17,1845	<u>9963.39</u> 870,78	<u>403.23</u> 140,19	171216	14964	<u>6929</u> 2409	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>138.85</u> 18,99
184	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	257,7675	<u>4442.16</u> 612,24	<u>5.50</u> 1,72	1145044	157816	<u>1418</u> 443	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1438.34</u> 3,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	14,53808	<u>1970.85</u>	<u>279.65</u>	28652	22418	<u>4066</u>	<u>13.5300</u>	<u>196.7</u>
				7	1542,01	97,92			1424	0,6150	8,94
186	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	14,53808	<u>41374.86</u>	<u>-</u>	601511	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				7	-	-			-	-	-
187	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	17,1845	<u>12699.21</u>	<u>146.76</u>	218230	106058	<u>2522</u>	<u>56.2500</u>	<u>966.63</u>
					6171,75	131,79			2265	1,0323	17,74
188	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-17,1845	<u>3559.86</u>	<u>75.75</u>	-61174	-7089	<u>-1302</u>	<u>3.7600</u>	<u>-64.61</u>
	к=2				412,55	68,02			-1169	0,5328	-9,16
189	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	17,1845	<u>26036.80</u>	<u>199.10</u>	447429	19067	<u>3421</u>	<u>9.1700</u>	<u>157.58</u>
					1109,57	84,31			1449	0,5980	10,28
190	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	17,1845	<u>3767.50</u>	<u>31.56</u>	64743	64200	<u>543</u>	<u>32.7800</u>	<u>563.31</u>
					3735,94	28,34			487	0,2220	3,81
191	С188888-65	Екструзійний пінополістерол 50 мм	м3	87,64095	<u>3759.54</u>	<u>-</u>	329490	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
192	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	17,1845	<u>12699.21</u>	<u>146.76</u>	218230	106058	<u>2522</u>	<u>56.2500</u>	<u>966.63</u>
					6171,75	131,79			2265	1,0323	17,74
193	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	17,1845	<u>16019.33</u>	<u>340.87</u>	275284	31902	<u>5858</u>	<u>16.9200</u>	<u>290.76</u>
	к=9				1856,46	306,09			5260	2,3976	41,2
194	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	17,1845	<u>21796.10</u>	<u>80.48</u>	374555	29178	<u>1383</u>	<u>16.2000</u>	<u>278.39</u>
					1697,92	72,27			1242	0,5661	9,73
195	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	17,1845	<u>28232.65</u>	<u>31.56</u>	485164	120105	<u>542</u>	<u>63.7000</u>	<u>1094.65</u>
					6989,16	28,34			487	0,2220	3,81
196	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	17,1845	<u>17692.59</u>	<u>31.56</u>	304038	50060	<u>542</u>	<u>26.5500</u>	<u>456.25</u>
	к=5				2913,07	28,34			487	0,2220	3,81
197	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стижах	100м2	17,1845	<u>64257.60</u>	<u>12.62</u>	1104235	106974	<u>217</u>	<u>52.0400</u>	<u>894.28</u>
		На відмітці +0.000			6225,02	11,34			195	0,0888	1,53
		ТИП 16 - 18,85 м2									
198	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1885	<u>9963.39</u>	<u>403.23</u>	1878	164	<u>76</u>	<u>8.0800</u>	<u>1.52</u>
					870,78	140,19			26	1,1053	0,21
199	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	2,8275	<u>4442.16</u>	<u>5.50</u>	12560	1731	<u>16</u>	<u>5.5800</u>	<u>15.78</u>
					612,24	1,72			5	0,0139	0,04
200	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,159471	<u>1970.85</u>	<u>279.65</u>	314	246	<u>45</u>	<u>13.5300</u>	<u>2.16</u>
					1542,01	97,92			16	0,6150	0,1
201	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,159471	<u>41374.86</u>	<u>-</u>	6598	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1885	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	2394	1163	<u>28</u> 25	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>10.6</u> 0,19
203	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-0,1885	<u>3559.86</u> 412,55	<u>75.75</u> 68,02	-671	-78	<u>-14</u> -13	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>-0.71</u> -0,1
204	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	0,1885	<u>26036.80</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	4908	209	<u>38</u> 16	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>1.73</u> 0,11
205	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	0,1885	<u>3767.50</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	710	704	<u>6</u> 5	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>6.18</u> 0,04
206	С188888-65 варіант 2	Екструзійний пінополістерол 100 мм	м3	1,9227	<u>4101.24</u> -	<u>-</u> -	7885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1885	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	2394	1163	<u>28</u> 25	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>10.6</u> 0,19
208	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,1885	<u>10679.56</u> 1237,64	<u>227.25</u> 204,06	2013	233	<u>43</u> 38	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>2.13</u> 0,3
209	КБ11-11-18	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	0,1885	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	4109	320	<u>15</u> 14	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>3.05</u> 0,11
210	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,1885	<u>61988.33</u> 2655,77	<u>-</u> -	11685	501	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>4.28</u> -
211	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1885	<u>21178.25</u> 19731,32	<u>56.81</u> 51,02	3992	3719	<u>11</u> 10	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>31.09</u> 0,08
212	& С111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	19,227	<u>422.58</u> -	<u>-</u> -	8125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	98,02	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	1058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ТИП 17 - 1694 м2	кг	8,5579	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	16,94	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	215125	104549	<u>2486</u> 2233	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>952.88</u> 17,49
216	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-16,94	<u>3559.86</u> 412,55	<u>75.75</u> 68,02	-60304	-6989	<u>-1283</u> -1152	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>-63.69</u> -9,03
217	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	16,94	<u>26036.80</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	441063	18796	<u>3373</u> 1428	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>155.34</u> 10,13
218	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	16,94	<u>3767.50</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	63821	63287	<u>534</u> 480	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>555.29</u> 3,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С188888-65 варіант 2	Екструзійний пінополістерол 100 мм	м3	172,788	<u>4101,24</u>	-	708645	-	-	-	-
220	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	16,94	<u>12699,21</u>	<u>146,76</u>	215125	104549	<u>2486</u>	<u>56.2500</u>	<u>952,88</u>
221	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	16,94	<u>7119,70</u>	<u>151,50</u>	120608	13977	<u>2566</u>	<u>7.5200</u>	<u>127,39</u>
222	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	16,94	<u>21796,10</u>	<u>80,48</u>	369226	28763	<u>1363</u>	<u>16.2000</u>	<u>274,43</u>
223	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	16,94	<u>28232,65</u>	<u>31,56</u>	478261	118396	<u>535</u>	<u>63.7000</u>	<u>1079,08</u>
224	КБ11-11-14 к=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	16,94	<u>8846,29</u>	<u>15,78</u>	149856	24674	<u>267</u>	<u>13.2750</u>	<u>224,88</u>
225	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 18 - 47,6 м2	100м2	16,94	<u>64257,60</u>	<u>12,62</u>	1088524	105452	<u>214</u>	<u>52.0400</u>	<u>881,56</u>
226	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,476	<u>9963,39</u>	<u>403,23</u>	4743	414	<u>192</u>	<u>8.0800</u>	<u>3,85</u>
227	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	7,14	<u>4442,16</u>	<u>5,50</u>	31717	4371	<u>39</u>	<u>5.5800</u>	<u>39,84</u>
228	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,403457	<u>1970,85</u>	<u>279,65</u>	795	622	<u>113</u>	<u>13.5300</u>	<u>5,46</u>
229	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,403457	<u>41374,86</u>	-	16693	-	-	-	-
230	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,476	<u>12699,21</u>	<u>146,76</u>	6045	2938	<u>70</u>	<u>56.2500</u>	<u>26,78</u>
231	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-0,476	<u>3559,86</u>	<u>75,75</u>	-1694	-196	<u>-36</u>	<u>3.7600</u>	<u>-1,79</u>
232	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	0,476	<u>26036,80</u>	<u>199,10</u>	12394	528	<u>95</u>	<u>9.1700</u>	<u>4,36</u>
233	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	0,476	<u>3767,50</u>	<u>31,56</u>	1793	1778	<u>15</u>	<u>32.7800</u>	<u>15,6</u>
234	С188888-65 варіант 1	Екструзійний пінополістерол 50 мм	м3	2,4276	<u>3759,54</u>	-	9127	-	-	-	-
235	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,476	<u>12699,21</u>	<u>146,76</u>	6045	2938	<u>70</u>	<u>56.2500</u>	<u>26,78</u>
236	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,476	<u>10679,56</u>	<u>227,25</u>	5083	589	<u>108</u>	<u>11.2800</u>	<u>5,37</u>
					1237,64	204,06			97	1,5984	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,476	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	10375	808	<u>38</u> 34	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>7.71</u> 0,27
238	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,476	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	13439	3327	<u>15</u> 13	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>30.32</u> 0,11
239	КБ11-11-14 к=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,476	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	4211	693	<u>8</u> 7	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>6.32</u> 0,05
240	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 19 - 21,21 м2	100м2	0,476	<u>64257.60</u> 6225,02	<u>12.62</u> 11,34	30587	2963	<u>6</u> 5	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>24.77</u> 0,04
241	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,2121	<u>9963.39</u> 870,78	<u>403.23</u> 140,19	2113	185	<u>86</u> 30	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>1.71</u> 0,23
242	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	3,1815	<u>4442.16</u> 612,24	<u>5.50</u> 1,72	14133	1948	<u>17</u> 5	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>17.75</u> 0,04
243	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,179436 6	<u>1970.85</u> 1542,01	<u>279.65</u> 97,92	354	277	<u>50</u> 18	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>2.43</u> 0,11
244	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,179436 6	<u>41374.86</u> -	<u>-</u> -	7424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2121	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	2694	1309	<u>31</u> 28	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>11.93</u> 0,22
246	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-0,2121	<u>3559.86</u> 412,55	<u>75.75</u> 68,02	-755	-88	<u>-16</u> -14	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>-0.8</u> -0,11
247	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	0,2121	<u>26036.80</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	5522	235	<u>42</u> 18	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>1.94</u> 0,13
248	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	0,2121	<u>3767.50</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	799	792	<u>7</u> 6	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>6.95</u> 0,05
249	С188888-65 варіант 1	Екструзійний пінополістерол 50 мм	м3	1,08171	<u>3759.54</u> -	<u>-</u> -	4067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2121	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	2694	1309	<u>31</u> 28	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>11.93</u> 0,22
251	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,2121	<u>10679.56</u> 1237,64	<u>227.25</u> 204,06	2265	263	<u>48</u> 43	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>2.39</u> 0,34
252	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2121	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	4623	360	<u>17</u> 15	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>3.44</u> 0,12
253	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,2121	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	5988	1482	<u>7</u> 6	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>13.51</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	КБ11-11-14 κ=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ ТИП 20 - 127,2 м2 (східці)	100м2	0,2121	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	1876	309	<u>3</u> 3	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>2.82</u> 0,02
255	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	127,283	<u>650.45</u> 635,18	<u>1.58</u> 1,42	82791	80848	<u>201</u> 181	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>675.87</u> 1,41
256	& С111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	129,744	<u>422.58</u> -	<u>-</u> -	54827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	661,44	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	7137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ТИП 21 - 252,06 м2	кг	57,7488	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	9277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,5206	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	32010	15557	<u>370</u> 332	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>141.78</u> 2,6
260	КБ11-11-2 κ=2,5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-2,5206	<u>4449.82</u> 515,68	<u>94.69</u> 85,03	-11216	-1300	<u>-239</u> -214	<u>4.7000</u> 0,6660	<u>-11.85</u> -1,68
261	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	2,5206	<u>26036.80</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	65628	2797	<u>502</u> 213	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>23.11</u> 1,51
262	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	2,5206	<u>3767.50</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	9496	9417	<u>79</u> 71	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>82.63</u> 0,56
263	С188888-65 варіант 3	Екструзійний пінополістерол 80 мм	м3	20,56809 6	<u>3881.94</u> -	<u>-</u> -	79844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,5206	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	32010	15557	<u>370</u> 332	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>141.78</u> 2,6
265	КБ11-11-2 κ=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,5206	<u>10679.56</u> 1237,64	<u>227.25</u> 204,06	26919	3120	<u>573</u> 514	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>28.43</u> 4,03
266	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,5206	<u>40408.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	101853	4280	<u>203</u> 182	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>40.83</u> 1,43
267	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,5206	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	71163	17617	<u>80</u> 71	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>160.56</u> 0,56
268	КБ11-11-14 κ=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	2,5206	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	22298	3671	<u>40</u> 36	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>33.46</u> 0,28
269	КБ11-39-2	Улаштування шару підкладки гумово-кіркової на клеї двокомпонентному поліуритановому	100м2	2,5206	<u>34942.28</u> 6518,50	<u>9.47</u> 8,50	88076	16431	<u>24</u> 21	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>140.62</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	КБ11-36-6	Улаштування покриттів з паркету штучного по готовій основі на клеї на основі розчинника та смол, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	100м2	2,5206	<u>248237.67</u> 17997,54	<u>52.08</u> 46,76	625708	45365	<u>131</u> 118	<u>148.7400</u> 0,3663	<u>374.91</u> 0,92
271	КБ15-170-2	Покриття підлог лаком з ґрунтуванням поверхні ТИП 22 - 123,9 м2	100м2	2,5206	<u>16557.25</u> 2580,54	<u>1.58</u> 1,42	41734	6505	<u>4</u> 4	<u>18.0900</u> 0,0111	<u>45.6</u> 0,03
272	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,239	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	15734	7647	<u>182</u> 163	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>69.69</u> 1,28
273	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-1,239	<u>4449.82</u> 515,68	<u>94.69</u> 85,03	-5513	-639	<u>-117</u> -105	<u>4.7000</u> 0,6660	<u>-5.82</u> -0,83
274	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	1,239	<u>26036.80</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	32260	1375	<u>247</u> 104	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>11.36</u> 0,74
275	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	1,239	<u>3767.50</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	4668	4629	<u>39</u> 35	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>40.61</u> 0,28
276	С188888-65 варіант 3	Екструзійний пінополістерол 80 мм	м3	10,11024	<u>3881.94</u> -	<u>-</u> -	39247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,239	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	15734	7647	<u>182</u> 163	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>69.69</u> 1,28
278	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,239	<u>10679.56</u> 1237,64	<u>227.25</u> 204,06	13232	1533	<u>282</u> 253	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>13.98</u> 1,98
279	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,239	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	27005	2104	<u>100</u> 90	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>20.07</u> 0,7
280	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,239	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	34980	8660	<u>39</u> 35	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>78.92</u> 0,28
281	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	1,239	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	10961	1805	<u>20</u> 18	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>16.45</u> 0,14
282	КБ11-36-6	Улаштування покриттів з паркету штучного по готовій основі на клеї на основі розчинника та смол, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	100м2	1,239	<u>248237.67</u> 17997,54	<u>52.08</u> 46,76	307566	22299	<u>65</u> 58	<u>148.7400</u> 0,3663	<u>184.29</u> 0,45
283	КБ15-170-2	Покриття підлог лаком з ґрунтуванням поверхні антипіреном На відмітці +3.600 ТИП 23 - 110,65 м2	100м2	1,239	<u>8882.20</u> 2580,54	<u>1.58</u> 1,42	11005	3197	<u>2</u> 2	<u>18.0900</u> 0,0111	<u>22.41</u> 0,01
284	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	3,3195	<u>2645.21</u> 584,11	<u>143.59</u> 98,99	8781	1939	<u>477</u> 329	<u>5.4200</u> 0,7698	<u>17.99</u> 2,56
285	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,1065	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	14052	6829	<u>162</u> 146	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>62.24</u> 1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,1065	<u>10679.56</u> 1237,64	<u>227.25</u> 204,06	11817	1369	<u>251</u> 226	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>12.48</u> 1,77
287	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,1065	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	24117	1879	<u>89</u> 80	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>17.93</u> 0,63
288	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	1,1065	<u>61988.33</u> 2655,77	<u>-</u> -	68590	2939	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>25.15</u> -
289	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,1065	<u>21178.25</u> 19731,32	<u>56.81</u> 51,02	23434	21833	<u>63</u> 56	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>182.52</u> 0,44
290	& С111-227- 4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	112,863	<u>422.58</u> -	<u>-</u> -	47694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	575,38	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	6208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ТИП 24 - 990,7 м2	кг	50,2351	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	8070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	29,721	<u>2645.21</u> 584,11	<u>143.59</u> 98,99	78618	17360	<u>4268</u> 2942	<u>5.4200</u> 0,7698	<u>161.09</u> 22,88
294	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9,907	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	125811	61144	<u>1454</u> 1306	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>557.27</u> 10,23
295	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9,907	<u>10679.56</u> 1237,64	<u>227.25</u> 204,06	105802	12261	<u>2251</u> 2022	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>111.75</u> 15,84
296	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	9,907	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	215934	16821	<u>797</u> 716	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>160.49</u> 5,61
297	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	9,907	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	279701	69242	<u>313</u> 281	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>631.08</u> 2,2
298	КБ11-11-14 к=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	9,907	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	87640	14430	<u>156</u> 140	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>131.52</u> 1,1
299	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 25 - 1021,35 м2	100м2	9,907	<u>64257.60</u> 6225,02	<u>12.62</u> 11,34	636600	61671	<u>125</u> 112	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>515.56</u> 0,88
300	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	10,2135	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	129703	63035	<u>1499</u> 1346	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>574.51</u> 10,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-10,2135	<u>3559.86</u> 412,55	<u>75.75</u> 68,02	-36359	-4214	<u>-774</u> -695	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>-38.4</u> -5,44
302	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	10,2135	<u>25040.62</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	255752	38157	<u>322</u> 289	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>334.8</u> 2,27
303	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	10,2135	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	129703	63035	<u>1499</u> 1346	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>574.51</u> 10,54
304	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	10,2135	<u>7119.70</u> 825,09	<u>151.50</u> 136,04	72717	8427	<u>1547</u> 1389	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>76.81</u> 10,88
305	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	10,2135	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	222614	17342	<u>822</u> 738	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>165.46</u> 5,78
306	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	10,2135	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	288354	71384	<u>322</u> 289	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>650.6</u> 2,27
307	КБ11-11-14 к=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	10,2135	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	90352	14876	<u>161</u> 145	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>135.58</u> 1,13
308	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 26 - 49,95 м2	100м2	10,2135	<u>64257.60</u> 6225,02	<u>12.62</u> 11,34	656295	63579	<u>129</u> 116	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>531.51</u> 0,91
309	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4995	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	6343	3083	<u>73</u> 66	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>28.1</u> 0,52
310	КБ11-11-2 к=2,5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-0,4995	<u>4449.82</u> 515,68	<u>94.69</u> 85,03	-2223	-258	<u>-47</u> -42	<u>4.7000</u> 0,6660	<u>-2.35</u> -0,33
311	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,4995	<u>25040.62</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	12508	1866	<u>16</u> 14	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>16.37</u> 0,11
312	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4995	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	6343	3083	<u>73</u> 66	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>28.1</u> 0,52
313	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,4995	<u>7119.70</u> 825,09	<u>151.50</u> 136,04	3556	412	<u>76</u> 68	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>3.76</u> 0,53
314	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4995	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	10887	848	<u>40</u> 36	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>8.09</u> 0,28
315	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,4995	<u>61988.33</u> 2655,77	<u>-</u> -	30963	1327	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>11.35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4995	<u>21178,25</u> 19731,32	<u>56,81</u> 51,02	10579	9856	<u>28</u> 25	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>82,39</u> 0,2
317	& С111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	50,949	<u>422,58</u> -	<u>-</u> -	21530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	259,74	<u>10,79</u> -	<u>-</u> -	2803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ТИП 27 - 33,05 м2	кг	22,6773	<u>160,64</u> -	<u>-</u> -	3643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	0,9915	<u>2645,21</u> 584,11	<u>143,59</u> 98,99	2623	579	<u>142</u> 98	<u>5,4200</u> 0,7698	<u>5,37</u> 0,76
321	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3305	<u>12699,21</u> 6171,75	<u>146,76</u> 131,79	4197	2040	<u>49</u> 44	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>18,59</u> 0,34
322	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,3305	<u>10679,56</u> 1237,64	<u>227,25</u> 204,06	3530	409	<u>75</u> 67	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>3,73</u> 0,53
323	КБ11-11-18	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	0,3305	<u>21796,10</u> 1697,92	<u>80,48</u> 72,27	7204	561	<u>27</u> 24	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>5,35</u> 0,19
324	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,3305	<u>28232,65</u> 6989,16	<u>31,56</u> 28,34	9331	2310	<u>10</u> 9	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>21,05</u> 0,07
325	КБ11-11-14 к=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ ТИП 7 - 28 м2 (східці)	100м2	0,3305	<u>8846,29</u> 1456,53	<u>15,78</u> 14,17	2924	481	<u>5</u> 5	<u>13,2750</u> 0,1110	<u>4,39</u> 0,04
326	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	106,65	<u>650,45</u> 635,18	<u>1,58</u> 1,42	69370	67742	<u>169</u> 151	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>566,31</u> 1,18
327	& С111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	108,783	<u>422,58</u> -	<u>-</u> -	45970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	554,58	<u>10,79</u> -	<u>-</u> -	5984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ТИП 29 - 279,8 м2	кг	48,4191	<u>160,64</u> -	<u>-</u> -	7778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,798	<u>12699,21</u> 6171,75	<u>146,76</u> 131,79	35532	17269	<u>411</u> 369	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>157,39</u> 2,89
331	КБ11-11-2 к=2,5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-2,798	<u>4449,82</u> 515,68	<u>94,69</u> 85,03	-12451	-1443	<u>-265</u> -238	<u>4,7000</u> 0,6660	<u>-13,15</u> -1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	КБ12-1-7	Улаштування шару гідроізоляції з рулонних наплавлюваних матеріалів ЕПП	100м2	2,798	<u>26036.80</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	72851	3105	<u>557</u> 236	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>25.66</u> 1,67
333	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит 15мм	100м2	2,798	<u>14532.58</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	40662	10453	<u>88</u> 79	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>91.72</u> 0,62
334	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,798	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	35532	17269	<u>411</u> 369	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>157.39</u> 2,89
335	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,798	<u>8899.63</u> 1031,37	<u>189.37</u> 170,05	24901	2886	<u>530</u> 476	<u>9.4000</u> 1,3320	<u>26.3</u> 3,73
336	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,798	<u>40408.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	113062	4751	<u>225</u> 202	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>45.33</u> 1,58
337	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,798	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	78995	19556	<u>88</u> 79	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>178.23</u> 0,62
338	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	2,798	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	24752	4075	<u>44</u> 40	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>37.14</u> 0,31
339	КБ11-39-2	Улаштування шару підкладки гумово-кіркової на клеї двокомпонентному поліуритановому	100м2	2,798	<u>34942.28</u> 6518,50	<u>9.47</u> 8,50	97768	18239	<u>26</u> 24	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>156.1</u> 0,19
340	КБ11-36-6	Улаштування покриттів з паркету штучного по готовій основі на клеї на основі розчинника та смол, кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук	100м2	2,798	<u>248237.67</u> 17997,54	<u>52.08</u> 46,76	694569	50357	<u>146</u> 131	<u>148.7400</u> 0,3663	<u>416.17</u> 1,02
341	КБ15-170-2	Покриття підлог лаком з ґрунтуванням поверхні	100м2	2,798	<u>16557.25</u> 2580,54	<u>1.58</u> 1,42	46327	7220	<u>4</u> 4	<u>18.0900</u> 0,0111	<u>50.62</u> 0,03
342	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,013	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	25564	12424	<u>295</u> 265	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>113.23</u> 2,08
343	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-2,013	<u>4449.82</u> 515,68	<u>94.69</u> 85,03	-8957	-1038	<u>-191</u> -171	<u>4.7000</u> 0,6660	<u>-9.46</u> -1,34
344	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 30мм	100м2	2,013	<u>25040.62</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	50407	7520	<u>64</u> 57	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>65.99</u> 0,45
345	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,013	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	25564	12424	<u>295</u> 265	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>113.23</u> 2,08
346	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,013	<u>7119.70</u> 825,09	<u>151.50</u> 136,04	14332	1661	<u>305</u> 274	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>15.14</u> 2,15
347	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,013	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	43876	3418	<u>162</u> 145	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>32.61</u> 1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,013	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	56832	14069	<u>64</u> 57	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>128.23</u> 0,45
349	КБ11-11-14 к=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	2,013	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	17808	2932	<u>32</u> 29	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>26.72</u> 0,22
350	КБ11-9-2	Улаштування шару з фанери вологостійкої	100м2	2,013	<u>52454.73</u> 963,05	<u>28.41</u> 25,51	105591	1939	<u>57</u> 51	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>18.32</u> 0,4
351	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 30а - 50,6 м2	100м2	2,013	<u>64257.60</u> 6225,02	<u>12.62</u> 11,34	129351	12531	<u>25</u> 23	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>104.76</u> 0,18
352	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,506	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	6426	3123	<u>74</u> 67	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>28.46</u> 0,52
353	КБ11-11-2 к=2,5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-0,506	<u>4449.82</u> 515,68	<u>94.69</u> 85,03	-2252	-261	<u>-48</u> -43	<u>4.7000</u> 0,6660	<u>-2.38</u> -0,34
354	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 30мм	100м2	0,506	<u>25040.62</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	12671	1890	<u>16</u> 14	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>16.59</u> 0,11
355	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,506	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	6426	3123	<u>74</u> 67	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>28.46</u> 0,52
356	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,506	<u>7119.70</u> 825,09	<u>151.50</u> 136,04	3603	417	<u>77</u> 69	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>3.81</u> 0,54
357	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,506	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	11029	859	<u>41</u> 37	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>8.2</u> 0,29
358	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,506	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	14286	3537	<u>16</u> 14	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>32.23</u> 0,11
359	КБ11-11-14 к=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,506	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	4476	737	<u>8</u> 7	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>6.72</u> 0,06
360	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках На відмітці +7.800 ТИП 31 - 74,4 м2	100м2	0,506	<u>64257.60</u> 6225,02	<u>12.62</u> 11,34	32514	3150	<u>6</u> 6	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>26.33</u> 0,04
361	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	2,232	<u>2645.21</u> 584,11	<u>143.59</u> 98,99	5904	1304	<u>320</u> 221	<u>5.4200</u> 0,7698	<u>12.1</u> 1,72
362	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,744	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	9448	4592	<u>109</u> 98	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>41.85</u> 0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,744	<u>7119.70</u> 825,09	<u>151.50</u> 136,04	5297	614	<u>113</u> 101	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>5.59</u> 0,79
364	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,744	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	16216	1263	<u>60</u> 54	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>12.05</u> 0,42
365	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,744	<u>61988.33</u> 2655,77	<u>-</u> -	46119	1976	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>16.91</u> -
366	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,744	<u>21178.25</u> 19731,32	<u>56.81</u> 51,02	15757	14680	<u>42</u> 38	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>122.72</u> 0,3
367	& С111-227- 4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	75,888	<u>422.58</u> -	<u>-</u> -	32069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	386,88	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	4174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic ТИП 32 - 631,4 м2	кг	33,7776	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	5426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	18,933	<u>2645.21</u> 584,11	<u>143.59</u> 98,99	50082	11059	<u>2719</u> 1874	<u>5.4200</u> 0,7698	<u>102.62</u> 14,57
371	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,314	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	80183	38968	<u>927</u> 832	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>355.16</u> 6,52
372	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6,314	<u>10679.56</u> 1237,64	<u>227.25</u> 204,06	67431	7814	<u>1435</u> 1288	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>71.22</u> 10,09
373	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	6,314	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	137621	10721	<u>508</u> 456	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>102.29</u> 3,57
374	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	6,314	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	178261	44130	<u>199</u> 179	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>402.2</u> 1,4
375	КБ11-11-14 к=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	6,314	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	55855	9197	<u>100</u> 89	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>83.82</u> 0,7
376	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 33 - 941,60 м2	100м2	6,314	<u>64257.60</u> 6225,02	<u>12.62</u> 11,34	405722	39305	<u>80</u> 72	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>328.58</u> 0,56
377	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9,416	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	119576	58113	<u>1382</u> 1241	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>529.65</u> 9,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-9,416	<u>3559.86</u> 412,55	<u>75.75</u> 68,02	-33520	-3885	<u>-713</u> -640	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>-35.4</u> -5,02
379	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	9,416	<u>25040.62</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	235782	35178	<u>297</u> 267	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>308.66</u> 2,09
380	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9,416	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	119576	58113	<u>1382</u> 1241	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>529.65</u> 9,72
381	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9,416	<u>7119.70</u> 825,09	<u>151.50</u> 136,04	67039	7769	<u>1427</u> 1281	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>70.81</u> 10,03
382	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	9,416	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	205232	15988	<u>758</u> 680	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>152.54</u> 5,33
383	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	9,416	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	265839	65810	<u>297</u> 267	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>599.8</u> 2,09
384	КБ11-11-14 к=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	9,416	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	83297	13715	<u>149</u> 133	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>125</u> 1,05
385	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках ТИП 34 - 34,55 м2	100м2	9,416	<u>64257.60</u> 6225,02	<u>12.62</u> 11,34	605050	58615	<u>119</u> 107	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>490.01</u> 0,84
386	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	0,3455	<u>3767.50</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	1302	1291	<u>11</u> 10	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>11.33</u> 0,08
387	С188888-65 варіант 5	Мінераловатні плити товщ. 30 мм	м3	1,76205	<u>5928.06</u> -	<u>-</u> -	10446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3455	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	4388	2132	<u>51</u> 46	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>19.43</u> 0,36
389	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	-0,3455	<u>3559.86</u> 412,55	<u>75.75</u> 68,02	-1230	-143	<u>-26</u> -24	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>-1.3</u> -0,18
390	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3455	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	7531	587	<u>28</u> 25	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>5.6</u> 0,2
391	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,3455	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	9754	2415	<u>11</u> 10	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>22.01</u> 0,08
392	КБ11-11-14 к=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ ТИП 35 - 114,2 м2 (східці)	100м2	0,3455	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	3056	503	<u>5</u> 5	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>4.59</u> 0,04
393	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	114,2	<u>650.45</u> 635,18	<u>1.58</u> 1,42	74281	72538	<u>180</u> 162	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>606.4</u> 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	& C111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	116,484	<u>422.58</u> -	<u>-</u> -	49224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	593,84	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	6408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic На відмітці +11.870 ТИП 36 - 1025,35 м2	кг	51,8468	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	8329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	10,2535	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	130211	63282	<u>1505</u> 1351	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>576.76</u> 10,58
398	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	10,2535	<u>3559.86</u> 412,55	<u>75.75</u> 68,02	36501	4230	<u>777</u> 697	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>38.55</u> 5,46
399	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	10,2535	<u>3767.50</u> 3735,94	<u>31.56</u> 28,34	38630	38306	<u>324</u> 291	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>336.11</u> 2,28
400	C188888-65 варіант 4	Мінераловатні плити 200 мм 135кг/м3	м3	209,1714	<u>4065.54</u> -	<u>-</u> -	850395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	10,2535	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	130211	63282	<u>1505</u> 1351	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>576.76</u> 10,58
402	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	10,2535	<u>5339.77</u> 618,82	<u>113.62</u> 102,03	54751	6345	<u>1165</u> 1046	<u>5.6400</u> 0,7992	<u>57.83</u> 8,19
403	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	10,2535	<u>21796.10</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	223486	17410	<u>825</u> 741	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>166.11</u> 5,8
404	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	10,2535	<u>28232.65</u> 6989,16	<u>31.56</u> 28,34	289483	71663	<u>324</u> 291	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>653.15</u> 2,28
405	КБ11-11-14 к=2,5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ ТИП 37 - 28,5 м2 (східці)	100м2	10,2535	<u>8846.29</u> 1456,53	<u>15.78</u> 14,17	90705	14935	<u>162</u> 145	<u>13.2750</u> 0,1110	<u>136.12</u> 1,14
406	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	28,5	<u>650.45</u> 635,18	<u>1.58</u> 1,42	18538	18103	<u>45</u> 40	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>151.34</u> 0,32
407	& C111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	29,07	<u>422.58</u> -	<u>-</u> -	12284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	148,2	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	1599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Плітиси	кг	12,939	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	2079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (МДФ)	100м	43,149	<u>5618.40</u> 1528,56	<u>3.16</u> 2,83	242428	65956	<u>136</u> 122	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>532.46</u> 0,96
411	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	2,37	<u>18015.14</u> 3438,13	<u>-</u> -	42696	8148	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>68.92</u> -
412	КБ7-57-10	Улаштування гідроізоляційної стрічки	100м шва	7,9	<u>1791.87</u> 1761,95	<u>16.12</u> 6,59	14156	13919	<u>127</u> 52	<u>15.0800</u> 0,0532	<u>119.13</u> 0,42
413	& С1550-25-11 варіант 1	Стрічка герметизуюча Ceresit CL 82	м	829,5	<u>137.71</u> -	<u>-</u> -	114230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	244,125	<u>1070.64</u> 1033,52	<u>1.58</u> 1,42	261370	252308	<u>386</u> 347	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>2109.24</u> 2,71
415	& С111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	253,89	<u>422.58</u> -	<u>-</u> -	107289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	111,321	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	17883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1269,45	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	13697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	КР3-41-1	Деформаційний шов підлоги Герметизація джгутом	100 м	0,3005	<u>1233.83</u> 1233,83	<u>-</u> -	371	371	<u>-</u> -	<u>10.5600</u> -	<u>3.17</u> -
419	С111-1747 варіант 3	Джгут зі спіненого поліетилену	100м	0,3005	<u>2031.37</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					25728437	4372107	<u>105933</u> 74442		<u>38654.24</u> 577,36
		Разом будівельні роботи, грн.					25728437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21250397				
		всього заробітна плата, грн.					4446549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2445136				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4707,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					903712				
		Всього будівельні роботи, грн.					28173573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 6					28173573				
		Розділ 7. Опорядження внутрішнє -3,6000 *****									
		СТЕЛЯ *****									
420	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	25,1965	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	386983	295632	<u>159</u> 143	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>2530.23</u> 1,12
421	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	21,2565	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	222019	113116	<u>201</u> 181	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>913.18</u> 1,42
422	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	3,946	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	20608	10499	<u>19</u> 17	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>84.76</u> 0,13
423	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic)	100м2	20,1145	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	217863	100823	<u>32</u> 29	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>862.91</u> 0,22
424	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit CT 41)	100м2	1,142	<u>12088.99</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	13806	5724	<u>2</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>48.99</u> 0,01
425	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь (по шпатлівці полімерцементній армованій Ceresit CT 29)	100м2	3,946	<u>2457.93</u> 2221,13	<u>1.58</u> 1,42	9699	8765	<u>6</u> 6	<u>19.0100</u> 0,0111	<u>75.01</u> 0,04
426	КБ26-32-1 169,25 м2	Ізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів (плита - 50мм)	1 м3	8,4625	<u>13763.77</u> 3971,27	<u>-</u> -	116476	33607	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>271.31</u> -
427	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 85	100м2	1,6925	<u>16724.80</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	28307	19858	<u>11</u> 10	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>169.96</u> 0,08
428	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 85	100м2	1,6925	<u>6588.58</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	11151	4503	<u>8</u> 7	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>36.35</u> 0,06
429	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолокниста	м2	177,7125	<u>30.26</u> -	<u>-</u> -	5378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь (по шпатлівці Ceresit CT 85) (нормою враховано 1 шар) ***** СТІНИ *****	100м2	1,6925	<u>2458.20</u> 2221,13	<u>1.58</u> 1,42	4161	3759	<u>3</u> 2	<u>19.0100</u> 0,0111	<u>32.17</u> 0,02
431	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	36,145	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	455470	324425	<u>228</u> 205	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>2776.66</u> 1,6
432	КБ15-182-3 κ=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	36,145	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	377527	192344	<u>342</u> 307	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>1552.79</u> 2,41
433	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT IN 51 STANDARD)	100м2	36,145	<u>18512.19</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	669123	160945	<u>57</u> 51	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>1377.49</u> 0,4
434	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	3,7815	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	47651	33941	<u>24</u> 21	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>290.49</u> 0,17
435	КБ15-182-3 κ=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	2,1725	<u>20889.55</u> 10642,91	<u>18.94</u> 17,01	45383	23122	<u>41</u> 37	<u>85.9200</u> 0,1332	<u>186.66</u> 0,29
436	КБ15-182-3 κ=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	1,609	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	16806	8562	<u>15</u> 14	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>69.12</u> 0,11
437	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41)	100м2	3,7815	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	40858	16838	<u>6</u> 5	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>144.11</u> 0,04
438	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь (шпаклівкою Ceresit CT 29 - (нормою враховано 1 шар))	100м2	10,504	<u>1988.36</u> 1742,08	<u>1.58</u> 1,42	20886	18299	<u>17</u> 15	<u>14.9100</u> 0,0111	<u>156.61</u> 0,12
439	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29 (1 шар)	100м2	10,504	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	132363	94280	<u>66</u> 60	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>806.92</u> 0,47
440	КБ26-32-1 262,5 м2	Ізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів стін прямокутних (плита - 50мм)	1 м3	13,125	<u>13763.77</u> 3971,27	<u>-</u> -	180649	52123	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>420.79</u> -
441	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 85 (1 шар)	100м2	2,625	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	36664	23561	<u>17</u> 15	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>201.65</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 85	100м2	2,625	<u>6588.58</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	17295	6984	<u>12</u> 11	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>56.39</u> 0,09
443	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь (шпаклівкою Ceresit CT 85 - (нормою враховано 1 шар))	100м2	2,625	<u>2000.50</u> 1742,08	<u>1.58</u> 1,42	5251	4573	<u>4</u> 4	<u>14.9100</u> 0,0111	<u>39.14</u> 0,03
444	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 85 (1 шар)	100м2	2,625	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	36664	23561	<u>17</u> 15	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>201.65</u> 0,12
445	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 85	100м2	2,625	<u>6588.58</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	17295	6984	<u>12</u> 11	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>56.39</u> 0,09
446	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	288,75	<u>30.26</u> -	<u>-</u> -	8738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
447	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,926	<u>69033.94</u> 3621,38	<u>-</u> -	63925	3353	<u>-</u> -	<u>30.6300</u> -	<u>28.36</u> -
448	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,926	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	11669	8311	<u>6</u> 5	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>71.14</u> 0,04
449	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,926	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	4836	2464	<u>4</u> 4	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>19.89</u> 0,03
450	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41) +0,000 ***** СТЕЛЯ ***** Коридори, гардеробні, рекреації, тамбури входів	100м2	0,926	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	10005	4123	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>35.29</u> 0,01
451	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	3,469	<u>35909.66</u> 16351,76	<u>4.73</u> 4,25	124571	56724	<u>16</u> 15	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>485.49</u> 0,12
452	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,469	<u>21282.17</u> 1960,58	<u>7.89</u> 7,09	73828	6801	<u>27</u> 25	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>58.21</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,4635	<u>49033.11</u> 20658,31	<u>77.33</u> 69,44	120793	50892	<u>191</u> 171	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>404.8</u> 1,34
454	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,4635	<u>37358.54</u> 18179,48	<u>33.14</u> 29,76	92033	44785	<u>82</u> 73	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>335.95</u> 0,57
455	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою для ГКЛ	100м2	2,4635	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	37836	28904	<u>16</u> 14	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>247.38</u> 0,11
456	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic)	100м2	2,4635	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	26682	12348	<u>4</u> 3	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>105.68</u> 0,03
457	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	0,7615	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	11696	8935	<u>5</u> 4	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>76.47</u> 0,03
458	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	0,7615	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3977	2026	<u>4</u> 3	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>16.36</u> 0,03
459	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Сходові клітинки	100м2	0,7615	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	8248	3817	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>32.67</u> 0,01
460	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	4,5435	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	69782	53309	<u>29</u> 26	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>456.26</u> 0,2
461	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	4,5435	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	23728	12089	<u>21</u> 19	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>97.59</u> 0,15
462	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit СТ 41) Комора сировини, труд, інші комори, коридор труд	100м2	4,5435	<u>12088.99</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	54926	22774	<u>7</u> 6	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>194.92</u> 0,05
463	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	0,6765	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	10390	7937	<u>4</u> 4	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>67.93</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,6765	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3533	1800	<u>3</u> 3	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>14.53</u> 0,02
465	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50) Ліфтові холи	100м2	0,6765	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	7327	3391	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>29.02</u> 0,01
466	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,095	<u>49033.11</u> 20658,31	<u>77.33</u> 69,44	4658	1963	<u>7</u> 7	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>15.61</u> 0,05
467	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,095	<u>37358.54</u> 18179,48	<u>33.14</u> 29,76	3549	1727	<u>3</u> 3	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>12.96</u> 0,02
468	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаківкою для ГЛК	100м2	0,095	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	1459	1115	<u>1</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>9.54</u> -
469	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Інвентарна ,18	100м2	0,095	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	1029	476	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>4.08</u> -
470	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,118	<u>49033.11</u> 20658,31	<u>77.33</u> 69,44	5786	2438	<u>9</u> 8	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>19.39</u> 0,06
471	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,118	<u>37358.54</u> 18179,48	<u>33.14</u> 29,76	4408	2145	<u>4</u> 4	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>16.09</u> 0,03
472	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаківкою для ГЛК	100м2	0,118	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	1812	1385	<u>1</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>11.85</u> 0,01
473	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Технічні приміщення	100м2	0,118	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	1278	591	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>5.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29 (1 шар)	100м2	0,212	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	3256	2487	<u>1</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>21.29</u> 0,01
475	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь (по шпатлівці Ceresit CT 29) (нормою враховано 1 шар) Класи, лаборанські тренерські, охорона, гардеробна, зона відпочинку, кухні, спальні, кабінет	100м2	0,212	<u>2457.93</u> 2221,13	<u>1.58</u> 1,42	521	471	<u>-</u> -	<u>19.0100</u> 0,0111	<u>4.03</u> -
476	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	8,4975	<u>35909.66</u> 16351,76	<u>4.73</u> 4,25	305142	138949	<u>40</u> 36	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>1189.23</u> 0,28
477	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	8,4975	<u>21282.17</u> 1960,58	<u>7.89</u> 7,09	180845	16660	<u>67</u> 60	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>142.59</u> 0,47
478	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,4495	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	6904	5274	<u>3</u> 3	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>45.14</u> 0,02
479	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,4495	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	2347	1196	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>9.66</u> 0,01
480	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,4495	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3262	1196	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>9.66</u> 0,01
481	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Гардеробні учнів	100м2	0,4495	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	4869	2253	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>19.28</u> -
482	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,551	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	8463	6465	<u>3</u> 3	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>55.33</u> 0,02
483	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,551	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	5755	2932	<u>5</u> 5	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>23.67</u> 0,04
484	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,551	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3998	1466	<u>3</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>11.84</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Обідня зала. Буфет.	100м2	0,551	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	5968	2762	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>23.64</u> 0,01
486	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,332	<u>49033.11</u> 20658,31	<u>77.33</u> 69,44	114345	48175	<u>180</u> 162	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>383.19</u> 1,27
487	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,333	<u>37358.54</u> 18179,48	<u>33.14</u> 29,76	87157	42413	<u>77</u> 69	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>318.15</u> 0,54
488	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою для ГЛК	100м2	2,332	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	35816	27362	<u>15</u> 13	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>234.18</u> 0,1
489	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic)	100м2	2,332	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	25258	11689	<u>4</u> 3	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>100.04</u> 0,03
490	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,698	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	10720	8190	<u>4</u> 4	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>70.09</u> 0,03
491	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,698	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	7290	3714	<u>7</u> 6	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>29.99</u> 0,05
492	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,698	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	5065	1857	<u>3</u> 3	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>14.99</u> 0,02
493	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic)	100м2	0,698	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	7560	3499	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>29.94</u> 0,01
494	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,365	<u>35909.66</u> 16351,76	<u>4.73</u> 4,25	13107	5968	<u>2</u> 2	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>51.08</u> 0,01
495	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі Спортзал	100м2	0,365	<u>21282.17</u> 1960,58	<u>7.89</u> 7,09	7768	716	<u>3</u> 3	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>6.12</u> 0,02
496	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	3,3935	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	52119	39816	<u>21</u> 19	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>340.78</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	3,3935	<u>10444,78</u> 5321,46	<u>9,47</u> 8,50	35444	18058	<u>32</u> 29	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>145.78</u> 0,23
498	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	3,3935	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	24625	9029	<u>16</u> 14	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>72.89</u> 0,11
499	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT IN 51 STANDARD) Санвузли	100м2	3,3935	<u>1523382,4</u> 4 5012,44	<u>1,58</u> 1,42	5169598	17010	<u>5</u> 5	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>145.58</u> 0,04
500	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,92	<u>49033,11</u> 20658,31	<u>77,33</u> 69,44	45110	19006	<u>71</u> 64	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>151.17</u> 0,5
501	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,92	<u>37358,54</u> 18179,48	<u>33,14</u> 29,76	34370	16725	<u>30</u> 27	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>125.46</u> 0,21
502	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 95	100м2	0,92	<u>36143,20</u> 11733,07	<u>6,31</u> 5,67	33252	10794	<u>6</u> 5	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>92.39</u> 0,04
503	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit CT 41) Душові	100м2	0,92	<u>12088,99</u> 5012,44	<u>1,58</u> 1,42	11122	4611	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>39.47</u> 0,01
504	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,174	<u>49033,11</u> 20658,31	<u>77,33</u> 69,44	8532	3595	<u>13</u> 12	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>28.59</u> 0,09
505	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами (Вологостійкі)	100 м2	0,174	<u>41024,09</u> 18179,48	<u>33,14</u> 29,76	7138	3163	<u>6</u> 5	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>23.73</u> 0,04
506	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 95	100м2	0,174	<u>36143,20</u> 11733,07	<u>6,31</u> 5,67	6289	2042	<u>1</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>17.47</u> 0,01
507	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit CT 44)	100м2	0,92	<u>15564,52</u> 5012,44	<u>1,58</u> 1,42	14319	4611	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>39.47</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Виробничі приміщення									
508	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	2,376	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	36492	27878	<u>15</u> 13	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>238.6</u> 0,11
509	КБ15-182-3 κ=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	2,376	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	24817	12644	<u>23</u> 20	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>102.07</u> 0,16
510	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	2,376	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	17241	6322	<u>11</u> 10	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>51.04</u> 0,08
511	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit CT 44) Коридори кухні	100м2	2,376	<u>15564.52</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	36981	11910	<u>4</u> 3	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>101.93</u> 0,03
512	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	1,1765	<u>35909.66</u> 16351,76	<u>4.73</u> 4,25	42248	19238	<u>6</u> 5	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>164.65</u> 0,04
513	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,1765	<u>21282.17</u> 1960,58	<u>7.89</u> 7,09	25038	2307	<u>9</u> 8	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>19.74</u> 0,07
514	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,1525	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	2342	1789	<u>1</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>15.31</u> 0,01
515	КБ15-182-3 κ=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,1525	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	1593	812	<u>1</u> 1	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>6.55</u> 0,01
516	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,1525	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	1107	406	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>3.28</u> 0,01
517	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Комори кухні	100м2	0,1525	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	1652	764	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>6.54</u> -
518	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,3985	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	6120	4676	<u>3</u> 2	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>40.02</u> 0,02
519	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,3985	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	2081	1060	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>8.56</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit CT 44) ***** СТІНИ *****	100м2	0,3985	<u>15564,52</u> 5012,44	<u>1,58</u> 1,42	6202	1997	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>17,1</u> -
521	КБ15-182-1	Улаштування адгезійного шару	100м2	0,4015	<u>9236,30</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	3708	3604	<u>3</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>30,84</u> 0,02
522	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	521,95	<u>14,14</u> -	<u>-</u> -	7380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
523	С1550-49	Емульсія контактна Ceresit CC 81	кг	5,793645	<u>248,56</u> -	<u>-</u> -	1440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	0,4015	<u>24872,40</u> 14752,72	<u>437,95</u> 386,55	9986	5923	<u>176</u> 155	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>48,36</u> 1,44
525	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 225	100м2	0,4015	<u>14635,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	5876	3604	<u>3</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>30,84</u> 0,02
526	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,4015	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	2913	1068	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>8,62</u> 0,01
527	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41)	100м2	0,4015	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	4338	1788	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>15,3</u> -
528	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	5,018	<u>24872,40</u> 14752,72	<u>437,95</u> 386,55	124810	74029	<u>2198</u> 1940	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>604,42</u> 17,99
529	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 225	100м2	5,018	<u>14635,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	73439	45040	<u>32</u> 28	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>385,48</u> 0,22
530	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	5,018	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	36413	13352	<u>24</u> 21	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>107,79</u> 0,17
531	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41)	100м2	5,018	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	54218	22344	<u>8</u> 7	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>191,24</u> 0,06
532	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	6,374	<u>21635,62</u> 13925,47	<u>321,40</u> 283,66	137905	88761	<u>2049</u> 1808	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>716,57</u> 16,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	6,374	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	80320	57211	<u>40</u> 36	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>489,65</u> 0,28
534	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	6,374	<u>5222,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	33287	16959	<u>30</u> 27	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>136,91</u> 0,21
535	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	6,374	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	46252	16959	<u>30</u> 27	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>136,91</u> 0,21
536	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41)	100м2	6,374	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	68870	28382	<u>10</u> 9	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>242,91</u> 0,07
537	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,293	<u>69033,94</u> 3621,38	<u>-</u> -	20227	1061	<u>-</u> -	<u>30.6300</u> -	<u>8,97</u> -
538	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,293	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	3692	2630	<u>2</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>22,51</u> 0,01
539	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,293	<u>5222,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	1530	780	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>6,29</u> 0,01
540	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 44) Колони	100м2	0,293	<u>20000,88</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	5860	1305	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>11,17</u> -
541	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,208	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	2621	1867	<u>1</u> 1	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>15,98</u> 0,01
542	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,208	<u>10444,78</u> 5321,46	<u>9,47</u> 8,50	2173	1107	<u>2</u> 2	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>8,94</u> 0,01
543	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,208	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	1509	553	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>4,47</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Шумоізоляція	100м2	0,208	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	2247	926	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>7.93</u> -
545	КБ15-63-5	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	1,2905	<u>123331.03</u> 46329,08	<u>47.34</u> 42,51	159159	59788	<u>61</u> 55	<u>368.5100</u> 0,3330	<u>475.56</u> 0,43
546	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	1,2905	<u>12900.65</u> 3832,95	<u>88.67</u> 36,25	16648	4946	<u>114</u> 47	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>44.52</u> 0,38
547	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 85	100м2	1,2905	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	18025	11583	<u>8</u> 7	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>99.14</u> 0,06
548	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 85	100м2	1,2905	<u>13177.18</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	17005	6867	<u>12</u> 11	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>55.44</u> 0,09
549	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	1,2905	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	9364	3434	<u>6</u> 5	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>27.72</u> 0,04
550	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Сходові клітини	100м2	1,2905	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	13944	5746	<u>2</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>49.18</u> 0,01
551	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	13,795	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	288845	192102	<u>4434</u> 3913	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1550.83</u> 36,31
552	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	13,795	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	173833	123819	<u>87</u> 78	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1059.73</u> 0,61
553	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	13,795	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	72043	36705	<u>65</u> 59	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>296.32</u> 0,46
554	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	13,795	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	100102	36705	<u>65</u> 59	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>296.32</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Комора сировини, труд, інші комори, коридор труд	100м2	13,795	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	149052	61426	<u>22</u> 20	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>525,73</u> 0,15
556	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,4265	<u>20938,41</u> 13925,47	<u>321,40</u> 283,66	50807	33790	<u>780</u> 688	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>272,79</u> 6,39
557	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	2,4265	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	30577	21779	<u>15</u> 14	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>186,4</u> 0,11
558	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	2,4265	<u>5222,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	12672	6456	<u>11</u> 10	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>52,12</u> 0,08
559	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Ліфтові холи	100м2	2,4265	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	26218	10805	<u>4</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>92,47</u> 0,03
560	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,455	<u>20938,41</u> 13925,47	<u>321,40</u> 283,66	9527	6336	<u>146</u> 129	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>51,15</u> 1,2
561	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	0,455	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	5734	4084	<u>3</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>34,95</u> 0,02
562	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	0,455	<u>5222,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	2376	1211	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>9,77</u> 0,02
563	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	0,455	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	3302	1211	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>9,77</u> 0,02
564	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Інвентарна,18	100м2	0,455	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	4916	2026	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>17,34</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,342	<u>20938,41</u> 13925,47	<u>321,40</u> 283,66	7161	4763	<u>110</u> 97	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>38,45</u> 0,9
566	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,342	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	4310	3070	<u>2</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>26,27</u> 0,02
567	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,342	<u>5222,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	1786	910	<u>2</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>7,35</u> 0,01
568	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41) Технічні приміщення	100м2	0,342	<u>7916,96</u> 2660,45	<u>1,58</u> 1,42	2708	910	<u>1</u> -	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>7,79</u> -
569	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,94	<u>14476,93</u> 9361,46	<u>259,99</u> 229,47	13608	8800	<u>244</u> 216	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>73,56</u> 2
570	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29 (1 шар)	100м2	0,94	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	11845	8437	<u>6</u> 5	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>72,21</u> 0,04
571	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь (шпаклівкою Ceresit CT 29 - (нормою враховано 1 шар)) Класи	100м2	0,94	<u>1988,36</u> 1742,08	<u>1,58</u> 1,42	1869	1638	<u>1</u> 1	<u>14.9100</u> 0,0111	<u>14,02</u> 0,01
		Колони									
572	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,583	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	7346	5233	<u>4</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>44,79</u> 0,03
573	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,583	<u>10444,78</u> 5321,46	<u>9,47</u> 8,50	6089	3102	<u>6</u> 5	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>25,05</u> 0,04
574	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,583	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	4230	1551	<u>3</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>12,52</u> 0,02
575	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Ceresit IN 51)	100м2	0,583	<u>14332,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	8356	2596	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>22,22</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
576	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону Бетон	100м2	0,4015	<u>24872.40</u> 14752,72	<u>437.95</u> 386,55	9986	5923	<u>176</u> 155	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>48.36</u> 1,44
577	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	2,5275	<u>24872.40</u> 14752,72	<u>437.95</u> 386,55	62865	37287	<u>1107</u> 977	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>304.44</u> 9,06
578	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 85	100м2	2,5275	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	35303	22686	<u>16</u> 14	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>194.16</u> 0,11
579	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 85	100м2	2,5275	<u>13177.18</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	33305	13450	<u>24</u> 21	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>108.58</u> 0,17
580	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	2,5275	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	18341	6725	<u>12</u> 11	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>54.29</u> 0,08
581	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Ceresit IN 51) Цегла	100м2	2,5275	<u>10828.96</u> 2660,45	<u>1.58</u> 1,42	27370	6724	<u>4</u> 4	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>57.55</u> 0,03
582	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	12,3615	<u>24872.40</u> 14752,72	<u>437.95</u> 386,55	307460	182366	<u>5414</u> 4778	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>1488.94</u> 44,31
583	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 225	100м2	12,3615	<u>14635.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	180913	110952	<u>78</u> 70	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>949.61</u> 0,55
584	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Ceresit IN 51) Гардеробні учнів	100м2	12,3615	<u>10828.96</u> 2660,45	<u>1.58</u> 1,42	133862	32887	<u>20</u> 18	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>281.47</u> 0,14
585	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,5585	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	32633	21703	<u>501</u> 442	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>175.21</u> 4,1
586	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	1,5585	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	19639	13989	<u>10</u> 9	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>119.72</u> 0,07
587	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	1,5585	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	8139	4147	<u>7</u> 7	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>33.48</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) -----	100м2	1,5585	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	16839	6940	<u>2</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>59.39</u> 0,02
589	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	0,293	<u>24872.40</u> 14752,72	<u>437.95</u> 386,55	7288	4323	<u>128</u> 113	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>35.29</u> 1,05
590	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 85	100м2	0,293	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	4092	2630	<u>2</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>22.51</u> 0,01
591	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 85	100м2	0,293	<u>6588.58</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	1930	780	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>6.29</u> 0,01
592	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	0,293	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	2126	780	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>6.29</u> 0,01
593	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 44) Обідня зала. Буфет. Колони	100м2	0,293	<u>13978.08</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	4096	1305	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>11.17</u> -
594	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	0,452	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	5696	4057	<u>3</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>34.72</u> 0,02
595	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	0,452	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	4721	2405	<u>4</u> 4	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>19.42</u> 0,03
596	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	0,452	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3280	1203	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>9.71</u> 0,02
597	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Стіни	100м2	0,452	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	4884	2013	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>17.23</u> 0,01
598	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,3315	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	48818	32467	<u>749</u> 661	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>262.11</u> 6,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	2,3315	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	29380	20927	<u>15</u> 13	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>179.11</u> 0,1
600	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	2,3315	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	12176	6203	<u>11</u> 10	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>50.08</u> 0,08
601	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	2,3315	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	16918	6203	<u>11</u> 10	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>50.08</u> 0,08
602	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41) Спортзал	100м2	2,3315	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	25191	10382	<u>4</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>88.85</u> 0,03
Колони											
603	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,7305	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	9205	6557	<u>5</u> 4	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>56.12</u> 0,03
604	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,7305	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	7630	3887	<u>7</u> 6	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>31.38</u> 0,05
605	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,7305	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	5301	1944	<u>3</u> 3	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>15.69</u> 0,02
606	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41) Стіни	100м2	0,7305	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	7893	3253	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>27.84</u> 0,01
607	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3,982	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	83377	55451	<u>1280</u> 1130	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>447.66</u> 10,48
608	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	3,982	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	50178	35741	<u>25</u> 23	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>305.9</u> 0,18
609	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	3,982	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	20796	10595	<u>19</u> 17	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>85.53</u> 0,13
610	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	3,982	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	28895	10595	<u>19</u> 17	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>85.53</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) -----	100м2	3,982	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	43025	17731	<u>6</u> 6	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>151,75</u> 0,04
612	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,2175	<u>20938,41</u> 13925,47	<u>321,40</u> 283,66	4554	3029	<u>70</u> 62	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>24,45</u> 0,57
613	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,2175	<u>69033,94</u> 3621,38	<u>-</u> -	15015	788	<u>-</u> -	<u>30.6300</u> -	<u>6,66</u> -
614	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2175	<u>31818,67</u> 30583,25	<u>53,66</u> 48,18	6921	6652	<u>12</u> 10	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>55,61</u> 0,08
615	& С111-227-4-3	Керамічна плитка	м2	21,9675	<u>409,45</u> -	<u>-</u> -	8995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
616	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	113,1	<u>9,84</u> -	<u>-</u> -	1113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
617	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Санвузли	кг	9,918	<u>160,64</u> -	<u>-</u> -	1593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
618	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3,384	<u>20938,41</u> 13925,47	<u>321,40</u> 283,66	70856	47124	<u>1088</u> 960	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>380,43</u> 8,91
619	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	3,384	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	42642	30374	<u>21</u> 19	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>259,96</u> 0,15
620	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	3,384	<u>5222,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	17673	9004	<u>16</u> 14	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>72,69</u> 0,11
621	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	3,384	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	24556	9004	<u>16</u> 14	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>72,69</u> 0,11
622	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 44)	100м2	3,982	<u>13978,08</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	55661	17731	<u>6</u> 6	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>151,75</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,026	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	21483	14288	<u>330</u> 291	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>115.34</u> 2,7
624	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	1,026	<u>69033.94</u> 3621,38	<u>-</u> -	70829	3716	<u>-</u> -	<u>30.6300</u> -	<u>31.43</u> -
625	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,026	<u>31818.67</u> 30583,25	<u>53.66</u> 48,18	32646	31378	<u>55</u> 49	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>262.32</u> 0,39
626	& С111-227-4-3	Керамічна плитка	м2	103,626	<u>409.45</u> -	<u>-</u> -	42430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
627	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	533,52	<u>9.84</u> -	<u>-</u> -	5250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
628	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Душові	кг	46,7856	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	7516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
629	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,704	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	14741	9804	<u>226</u> 200	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>79.14</u> 1,85
630	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	0,704	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	8871	6319	<u>4</u> 4	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>54.08</u> 0,03
631	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	0,704	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3677	1873	<u>3</u> 3	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>15.12</u> 0,02
632	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	0,704	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	5108	1873	<u>3</u> 3	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>15.12</u> 0,02
633	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 44)	100м2	0,704	<u>13978.08</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	9841	3135	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>26.83</u> 0,01
634	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,365	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	7643	5083	<u>117</u> 104	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>41.03</u> 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635	XB1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,365	<u>69033,94</u> 3621,38	<u>-</u> -	25197	1322	<u>-</u> -	<u>30.6300</u> -	<u>11,18</u> -
636	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,365	<u>31818,67</u> 30583,25	<u>53,66</u> 48,18	11614	11163	<u>20</u> 18	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>93,32</u> 0,14
637	& C111-227-4-3	Керамічна плитка	м2	36,865	<u>409,45</u> -	<u>-</u> -	15094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
638	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	189,8	<u>9,84</u> -	<u>-</u> -	1868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
639	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Виробничі приміщення	кг	16,644	<u>160,64</u> -	<u>-</u> -	2674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Колони											
640	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,123	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	1550	1104	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>9,45</u> 0,01
641	KB15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,123	<u>10444,78</u> 5321,46	<u>9,47</u> 8,50	1285	655	<u>1</u> 1	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>5,28</u> 0,01
642	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,123	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	893	327	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>2,64</u> -
643	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41)	100м2	0,123	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	1329	548	<u>-</u> -	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>4,69</u> -
Стіни											
644	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	4,354	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	54866	39080	<u>27</u> 25	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>334,47</u> 0,19
645	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	4,354	<u>5222,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	22738	11585	<u>21</u> 19	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>93,52</u> 0,14
646	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	4,354	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	31594	11585	<u>21</u> 19	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>93,52</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
647	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Робоча поверхня	100м2	4,354	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	47044	19387	<u>7</u> 6	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>165,93</u> 0,05
648	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,203	<u>20938,41</u> 13925,47	<u>321,40</u> 283,66	46127	30678	<u>708</u> 625	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>247,66</u> 5,8
649	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	2,203	<u>69033,94</u> 3621,38	<u>-</u> -	152082	7978	<u>-</u> -	<u>30.6300</u> -	<u>67,48</u> -
650	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,203	<u>31818,67</u> 30583,25	<u>53,66</u> 48,18	70097	67375	<u>118</u> 106	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>563,24</u> 0,83
651	& С111-227-4-3	Керамічна плитка	м2	222,503	<u>409,45</u> -	<u>-</u> -	91104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
652	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1145,56	<u>9,84</u> -	<u>-</u> -	11272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
653	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Коридори кухні	кг	100,4568	<u>160,64</u> -	<u>-</u> -	16137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
654	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	4,0705	<u>20938,41</u> 13925,47	<u>321,40</u> 283,66	85230	56684	<u>1308</u> 1155	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>457,61</u> 10,71
655	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	4,0705	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	51293	36535	<u>26</u> 23	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>312,7</u> 0,18
656	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	4,0705	<u>5222,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	21258	10831	<u>19</u> 17	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>87,43</u> 0,14
657	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	4,0705	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	29537	10831	<u>19</u> 17	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>87,43</u> 0,14
658	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41)	100м2	4,0705	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	43981	18125	<u>6</u> 6	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>155,13</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Комори кухні									
659	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,341	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	28078	18674	<u>431</u> 380	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>150.76</u> 3,53
660	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	1,341	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	16898	12036	<u>8</u> 8	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>103.02</u> 0,06
661	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	1,341	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	7003	3568	<u>6</u> 6	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>28.8</u> 0,04
662	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41) +3,600 *****	100м2	1,341	<u>7916.96</u> 2660,45	<u>1.58</u> 1,42	10617	3568	<u>2</u> 2	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>30.53</u> 0,01
		СТЕЛЯ *****									
		Сходові клітинки враховано на відм. 0.000									
		Комора сировини, труд, інші комори									
663	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,543	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	8340	6371	<u>3</u> 3	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>54.53</u> 0,02
664	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,543	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	2836	1445	<u>3</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>11.66</u> 0,02
665	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50) Ліфтові холи	100м2	0,543	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	5881	2722	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>23.29</u> 0,01
666	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,095	<u>49033.11</u> 20658,31	<u>77.33</u> 69,44	4658	1963	<u>7</u> 7	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>15.61</u> 0,05
667	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,095	<u>37358.54</u> 18179,48	<u>33.14</u> 29,76	3549	1727	<u>3</u> 3	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>12.96</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
668	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою для ГЛК	100м2	0,095	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	1459	1115	<u>1</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>9.54</u> -
669	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Технічні приміщення	100м2	0,095	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	1029	476	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>4.08</u> -
670	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29 (1 шар)	100м2	0,347	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	5329	4071	<u>2</u> 2	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>34.85</u> 0,02
671	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь (по шпатлівці Ceresit СТ 29) (нормою враховано 1 шар) Коридори, рекреації навчальної зони	100м2	0,212	<u>2457.93</u> 2221,13	<u>1.58</u> 1,42	521	471	<u>-</u> -	<u>19.0100</u> 0,0111	<u>4.03</u> -
672	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	4,3255	<u>35909.66</u> 16351,76	<u>4.73</u> 4,25	155327	70730	<u>20</u> 18	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>605.35</u> 0,14
673	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,3255	<u>21282.17</u> 1960,58	<u>7.89</u> 7,09	92056	8480	<u>34</u> 31	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>72.58</u> 0,24
674	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,1355	<u>49033.11</u> 20658,31	<u>77.33</u> 69,44	202776	85432	<u>320</u> 287	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>679.55</u> 2,25
675	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	4,1355	<u>37358.54</u> 18179,48	<u>33.14</u> 29,76	154496	75181	<u>137</u> 123	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>563.96</u> 0,96
676	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою для ГЛК	100м2	4,1355	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	63515	48522	<u>26</u> 23	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>415.29</u> 0,18
677	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic)	100м2	4,1355	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	44792	20729	<u>7</u> 6	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>177.41</u> 0,05
678	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	0,6465	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	9929	7585	<u>4</u> 4	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>64.92</u> 0,03
679	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	0,6465	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3376	1720	<u>3</u> 3	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>13.89</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,6465	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	4691	1720	<u>3</u> 3	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>13.89</u> 0,02
681	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Класи , кабінет директора, приймальня, лаборантські, тренерські, кабінети , вчительські	100м2	0,6465	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	7002	3241	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>27.73</u> 0,01
682	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	10,141	<u>35909.66</u> 16351,76	<u>4.73</u> 4,25	364160	165823	<u>48</u> 43	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>1419.23</u> 0,34
683	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	10,141	<u>21282.17</u> 1960,58	<u>7.89</u> 7,09	215822	19882	<u>80</u> 72	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>170.17</u> 0,56
684	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,547	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	8401	6418	<u>3</u> 3	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>54.93</u> 0,02
685	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,547	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	2857	1455	<u>3</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>11.75</u> 0,02
686	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,547	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3969	1455	<u>3</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>11.75</u> 0,02
687	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Гардеробні учнів, коридор труд, гардеробні вчителів і персоналу, гримерна	100м2	0,547	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	5925	2742	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>23.47</u> 0,01
688	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	1,12	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	17202	13141	<u>7</u> 6	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>112.47</u> 0,05
689	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	1,12	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	11698	5960	<u>11</u> 10	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>48.12</u> 0,07
690	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	1,12	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	8127	2980	<u>5</u> 5	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>24.06</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
691	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Санвузли	100м2	1,12	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	12131	5614	<u>2</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>48.05</u> 0,01
692	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,9005	<u>49033.11</u> 20658,31	<u>77.33</u> 69,44	44154	18603	<u>70</u> 63	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>147.97</u> 0,49
693	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,9005	<u>37358.54</u> 18179,48	<u>33.14</u> 29,76	33641	16371	<u>30</u> 27	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>122.8</u> 0,21
694	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 95	100м2	0,9005	<u>36143.20</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	32547	10566	<u>6</u> 5	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>90.43</u> 0,04
695	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit СТ 41) Душові	100м2	0,9005	<u>12088.99</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	10886	4514	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>38.63</u> 0,01
696	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0805	<u>49033.11</u> 20658,31	<u>77.33</u> 69,44	3947	1663	<u>6</u> 6	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>13.23</u> 0,04
697	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами (Вологостійкі)	100 м2	0,0805	<u>41024.09</u> 18179,48	<u>33.14</u> 29,76	3302	1463	<u>3</u> 2	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>10.98</u> 0,02
698	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 95	100м2	0,0805	<u>36143.20</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	2910	945	<u>1</u> -	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>8.08</u> -
699	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit СТ 44) Спортзал	100м2	0,0805	<u>15564.52</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	1253	404	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>3.45</u> -
700	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	3,992	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	61312	46838	<u>25</u> 23	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>400.88</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	3,992	<u>10444,78</u> 5321,46	<u>9,47</u> 8,50	41696	21243	<u>38</u> 34	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>171.5</u> 0,27
702	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	3,992	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	28967	10622	<u>19</u> 17	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>85.75</u> 0,13
703	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT IN 51 STANDARD) Актова зала	100м2	3,992	<u>1523382.4</u> 4 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	6081343	20010	<u>6</u> 6	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>171.26</u> 0,04
704	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	2,1575	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	33136	25314	<u>14</u> 12	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>216.66</u> 0,1
705	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	2,1575	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	11267	5741	<u>10</u> 9	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>46.34</u> 0,07
706	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic)	100м2	1,2365	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	13393	6198	<u>2</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>53.05</u> 0,01
707	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	1,2365	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	18991	14508	<u>8</u> 7	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>124.17</u> 0,05
708	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	1,2365	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	12915	6580	<u>12</u> 11	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>53.12</u> 0,08
709	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) ***** СТІНИ ***** Сходові клітини враховано на відм. 0.000 Комора сировини, труд, інші комори	100м2	1,2365	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	13393	6198	<u>2</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>53.05</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,219	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	46462	30901	<u>713</u> 629	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>249.46</u> 5,84
711	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	2,219	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	27962	19917	<u>14</u> 13	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>170.46</u> 0,1
712	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	2,219	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	11588	5904	<u>10</u> 9	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>47.66</u> 0,07
713	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41) Ліфтові холи	100м2	2,219	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	23976	9881	<u>4</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>84.57</u> 0,02
714	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,455	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	9527	6336	<u>146</u> 129	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>51.15</u> 1,2
715	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,455	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	5734	4084	<u>3</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>34.95</u> 0,02
716	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,455	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	2376	1211	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>9.77</u> 0,02
717	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,455	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3302	1211	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>9.77</u> 0,02
718	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41) Технічні приміщення	100м2	0,455	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	4916	2026	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>17.34</u> 0,01
719	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,025	<u>14476.93</u> 9361,46	<u>259.99</u> 229,47	14839	9595	<u>266</u> 235	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>80.22</u> 2,18
720	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29 (1 шар)	100м2	1,025	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	12916	9200	<u>6</u> 6	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>78.74</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь (шпаклівкою Ceresit СТ 29 - (нормою враховано 1 шар)) Коридори, рекреації навчальної зони	100м2	1,025	<u>1988.36</u> 1742,08	<u>1.58</u> 1,42	2038	1786	<u>2</u> 1	<u>14.9100</u> 0,0111	<u>15.28</u> 0,01
		Бетон:									
722	КБ15-182-1	Улаштування адгезійного шару	100м2	0,53	<u>9236.30</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	4895	4757	<u>3</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>40.71</u> 0,02
723	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	620,1	<u>14.14</u> -	<u>-</u> -	8768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
724	С1550-49	Емульсія контактна Ceresit CC 81	кг	7,6479	<u>248.56</u> -	<u>-</u> -	1901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
725	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 85 (1 шар)	100м2	0,53	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	7403	4757	<u>3</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>40.71</u> 0,02
726	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 85	100м2	0,53	<u>6588.58</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3492	1410	<u>3</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>11.38</u> 0,02
727	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	0,53	<u>14512.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	7692	2820	<u>5</u> 5	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>22.77</u> 0,04
728	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Газобетон:	100м2	0,53	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	5727	2360	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>20.2</u> 0,01
729	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	5,995	<u>24872.40</u> 14752,72	<u>437.95</u> 386,55	149110	88443	<u>2626</u> 2317	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>722.1</u> 21,49
730	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 85 (1 шар)	100м2	5,995	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	83734	53809	<u>38</u> 34	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>460.54</u> 0,27
731	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 85	100м2	5,995	<u>6588.58</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	39499	15951	<u>28</u> 25	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>128.77</u> 0,2
732	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Цегла:	100м2	5,995	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	64775	26694	<u>9</u> 9	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>228.47</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
733	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7,2425	<u>21635.62</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	156696	100855	<u>2328</u> 2054	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>814.2</u> 19,06
734	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	7,2425	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	91264	65006	<u>46</u> 41	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>556.37</u> 0,32
735	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	7,2425	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	37823	19270	<u>34</u> 31	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>155.57</u> 0,24
736	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41) Колони:	100м2	7,2425	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	78254	32249	<u>11</u> 10	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>276.01</u> 0,08
737	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,228	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	2873	2046	<u>1</u> 1	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>17.51</u> 0,01
738	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,228	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	2381	1213	<u>2</u> 2	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>9.79</u> 0,02
739	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,228	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	1654	607	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>4.9</u> 0,01
740	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41) Класи , кабінет директора, приймальня, лаборантські, тренерські, кабінети , вчительські Колони:	100м2	0,228	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	2463	1015	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>8.69</u> -
741	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,542	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	6830	4865	<u>3</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>41.64</u> 0,02
742	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,542	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	5661	2884	<u>5</u> 5	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>23.28</u> 0,04
743	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,542	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3933	1442	<u>3</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>11.64</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
744	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Ceresit IN 51) Газобетон:	100м2	0,542	<u>14332,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	7768	2413	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>20.66</u> 0,01
745	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	7,9095	<u>24872.40</u> 14752,72	<u>437.95</u> 386,55	196728	116687	<u>3464</u> 3057	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>952.7</u> 28,35
746	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 85	100м2	7,9095	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	110475	70993	<u>50</u> 45	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>607.61</u> 0,35
747	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 85	100м2	7,9095	<u>6588.58</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	52112	21045	<u>37</u> 34	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>169.9</u> 0,26
748	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	7,9095	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	57394	21045	<u>37</u> 34	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>169.9</u> 0,26
749	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Ceresit IN 51) Цегла:	100м2	7,9095	<u>14332.77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	113365	35219	<u>12</u> 11	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>301.43</u> 0,09
750	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	9,7115	<u>24872.40</u> 14752,72	<u>437.95</u> 386,55	241548	143271	<u>4253</u> 3754	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>1169.75</u> 34,81
751	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 225	100м2	9,7115	<u>14635.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	142130	87167	<u>61</u> 55	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>746.04</u> 0,43
752	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Ceresit IN 51) Шумоізоляція:	100м2	9,7115	<u>14332.77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	139193	43243	<u>15</u> 14	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>370.11</u> 0,11
753	КБ15-63-5	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,345	<u>123331.03</u> 46329,08	<u>47.34</u> 42,51	42549	15984	<u>16</u> 15	<u>368.5100</u> 0,3330	<u>127.14</u> 0,11
754	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,345	<u>12900.65</u> 3832,95	<u>88.67</u> 36,25	4451	1322	<u>31</u> 13	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>11.9</u> 0,1
755	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 85	100м2	0,345	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	4819	3097	<u>2</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>26.5</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 85	100м2	0,345	<u>6588.58</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	2273	918	<u>2</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>7.41</u> 0,01
757	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,345	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	2503	918	<u>2</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>7.41</u> 0,01
758	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41) Навколо раковин:	100м2	0,345	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	3728	1536	<u>1</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>13.15</u> -
759	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,2915	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	6104	4059	<u>94</u> 83	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>32.77</u> 0,77
760	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 85	100м2	0,2915	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	4071	2616	<u>2</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>22.39</u> 0,01
761	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 85	100м2	0,2915	<u>6588.58</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	1921	776	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>6.26</u> 0,01
762	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 44) Кабінет праці:	100м2	0,345	<u>20000.88</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	6900	1536	<u>1</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>13.15</u> -
763	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,209	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	4376	2910	<u>67</u> 59	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>23.5</u> 0,55
764	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,209	<u>69033.94</u> 3621,38	<u>-</u> -	14428	757	<u>-</u> -	<u>30.6300</u> -	<u>6.4</u> -
765	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,209	<u>31818.67</u> 30583,25	<u>53.66</u> 48,18	6650	6392	<u>11</u> 10	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>53.44</u> 0,08
766	& С111-227-4-3	Керамічна плитка	м2	21,109	<u>409.45</u> -	<u>-</u> -	8643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
767	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	108,68	<u>9.84</u> -	<u>-</u> -	1069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
768	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic Гардеробні учнів, коридор труд, гардеробні вчителів і персоналу, гримерна	кг	9,5304	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
769	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3,37	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	70562	46929	<u>1083</u> 956	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>378.86</u> 8,87
770	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	3,37	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	42466	30248	<u>21</u> 19	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>258.88</u> 0,15
771	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	3,37	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	17599	8967	<u>16</u> 14	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>72.39</u> 0,11
772	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Санвузли	100м2	3,37	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	36412	15006	<u>5</u> 5	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>128.43</u> 0,04
773	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3,281	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	68699	45689	<u>1055</u> 931	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>368.85</u> 8,64
774	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	3,281	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	41344	29449	<u>21</u> 19	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>252.05</u> 0,15
775	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	3,281	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	17135	8730	<u>16</u> 14	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>70.48</u> 0,11
776	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	3,281	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	23808	8730	<u>16</u> 14	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>70.48</u> 0,11
777	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 44)	100м2	3,281	<u>20000.88</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	65623	14610	<u>5</u> 5	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>125.04</u> 0,04
778	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,967	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	20247	13466	<u>311</u> 274	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>108.71</u> 2,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
779	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,967	<u>69033.94</u> 3621,38	<u>-</u> -	66756	3502	<u>-</u> -	<u>30.6300</u> -	<u>29.62</u> -
780	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,967	<u>31818.67</u> 30583,25	<u>53.66</u> 48,18	30769	29574	<u>52</u> 47	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>247.23</u> 0,36
781	& С111-227-4-3	Керамічна плитка	м2	97,667	<u>409.45</u> -	<u>-</u> -	39990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
782	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	502,84	<u>9.84</u> -	<u>-</u> -	4948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
783	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Душові	кг	44,0952	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	7083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
784	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,3635	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	7611	5062	<u>117</u> 103	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>40.86</u> 0,96
785	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	0,3635	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	4581	3263	<u>2</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>27.92</u> 0,02
786	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	0,3635	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	1898	967	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>7.81</u> 0,01
787	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	0,3635	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	2638	967	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>7.81</u> 0,01
788	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 44)	100м2	0,3635	<u>20000.88</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	7270	1619	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>13.85</u> -
789	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,222	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	4648	3091	<u>71</u> 63	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>24.96</u> 0,58
790	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,222	<u>69033.94</u> 3621,38	<u>-</u> -	15326	804	<u>-</u> -	<u>30.6300</u> -	<u>6.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
791	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,222	<u>31818,67</u> 30583,25	<u>53,66</u> 48,18	7064	6789	<u>12</u> 11	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>56,76</u> 0,08
792	& С111-227-4-3	Керамічна плитка	м2	22,422	<u>409,45</u> -	<u>-</u> -	9181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
793	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	115,44	<u>9,84</u> -	<u>-</u> -	1136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
794	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Спортзал	кг	10,1232	<u>160,64</u> -	<u>-</u> -	1626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Колони											
795	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	0,624	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	7863	5601	<u>4</u> 4	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>47,94</u> 0,03
796	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	0,624	<u>10444,78</u> 5321,46	<u>9,47</u> 8,50	6518	3321	<u>6</u> 5	<u>42,9600</u> 0,0666	<u>26,81</u> 0,04
797	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	0,624	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	4528	1660	<u>3</u> 3	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>13,4</u> 0,02
798	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41)	100м2	0,624	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	6742	2779	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>23,78</u> 0,01
Стіни											
799	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	4,76	<u>20938,41</u> 13925,47	<u>321,40</u> 283,66	99667	66285	<u>1530</u> 1350	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>535,12</u> 12,53
800	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	4,76	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	59982	42724	<u>30</u> 27	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>365,66</u> 0,21
801	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	4,76	<u>5222,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	24859	12665	<u>23</u> 20	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>102,24</u> 0,16
802	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	4,76	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	34540	12665	<u>23</u> 20	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>102,24</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Актова зала	100м2	4,76	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	51431	21195	<u>8</u> 7	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>181.4</u> 0,05
		Колони									
804	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	0,4205	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	5299	3774	<u>3</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>32.3</u> 0,02
805	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	0,4205	<u>10444,78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	4392	2238	<u>4</u> 4	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>18.06</u> 0,03
806	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	0,4205	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3051	1119	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>9.03</u> 0,01
807	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Стіни	100м2	4,205	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	45434	18724	<u>7</u> 6	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>160.25</u> 0,05
808	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3,822	<u>20938,41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	80027	53223	<u>1228</u> 1084	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>429.67</u> 10,06
809	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	3,822	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	48162	34305	<u>24</u> 22	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>293.61</u> 0,17
810	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	3,822	<u>5222,38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	19960	10169	<u>18</u> 16	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>82.1</u> 0,13
811	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	3,822	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	27734	10169	<u>18</u> 16	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>82.1</u> 0,13
812	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) ----- +7,800 *****	100м2	3,8222	<u>10804,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	41298	17019	<u>6</u> 5	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>145.66</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛЯ ***** Сходові клітинки враховано на відм. 0.000 Архів бібліотеки									
813	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,2205	<u>49033.11</u> 20658,31	<u>77.33</u> 69,44	10812	4555	<u>17</u> 15	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>36.23</u> 0,12
814	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,2205	<u>37358.54</u> 18179,48	<u>33.14</u> 29,76	8238	4009	<u>7</u> 7	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>30.07</u> 0,05
815	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Ліфтові холи	100м2	0,2205	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	2388	1105	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>9.46</u> -
816	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0435	<u>49033.11</u> 20658,31	<u>77.33</u> 69,44	2133	899	<u>3</u> 3	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>7.15</u> 0,02
817	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,0435	<u>37358.54</u> 18179,48	<u>33.14</u> 29,76	1625	791	<u>1</u> 1	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>5.93</u> 0,01
818	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою для ГЛК	100м2	0,0435	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	668	510	<u>-</u> -	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>4.37</u> -
819	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Технічні приміщення	100м2	0,0435	<u>10711.31</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	466	218	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>1.87</u> -
820	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29 (1 шар)	100м2	1,058	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	16249	12414	<u>7</u> 6	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>106.24</u> 0,05
821	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь (по шпатлівці Ceresit СТ 29) (нормою враховано 1 шар)	100м2	1,058	<u>2457.93</u> 2221,13	<u>1.58</u> 1,42	2600	2350	<u>2</u> 2	<u>19.0100</u> 0,0111	<u>20.11</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коридори, музей, рекреації навчальної зони									
822	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	3,791	<u>35909.66</u> 16351,76	<u>4.73</u> 4,25	136134	61990	<u>18</u> 16	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>530.55</u> 0,13
823	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,3255	<u>21282.17</u> 1960,58	<u>7.89</u> 7,09	92056	8480	<u>34</u> 31	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>72.58</u> 0,24
824	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,0395	<u>49033.11</u> 20658,31	<u>77.33</u> 69,44	100003	42133	<u>158</u> 142	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>335.13</u> 1,11
825	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,0395	<u>37358.54</u> 18179,48	<u>33.14</u> 29,76	76193	37077	<u>68</u> 61	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>278.13</u> 0,48
826	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою для ГКЛ	100м2	2,0395	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	31324	23930	<u>13</u> 12	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>204.81</u> 0,09
827	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic)	100м2	2,0395	<u>10831.12</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	22090	10223	<u>3</u> 3	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>87.49</u> 0,02
828	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	0,2894	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	4445	3396	<u>2</u> 2	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>29.06</u> 0,01
829	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	0,2895	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	1512	770	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>6.22</u> 0,01
830	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	0,2895	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	2101	770	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>6.22</u> 0,01
831	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Класи , бібліотека, лаборантські кімнати, кабінети, кладова інв.	100м2	0,2895	<u>10711.31</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	3101	1451	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>12.42</u> -
832	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	8,8475	<u>35909.66</u> 16351,76	<u>4.73</u> 4,25	317711	144672	<u>42</u> 38	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>1238.21</u> 0,29
833	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	8,8475	<u>21282.17</u> 1960,58	<u>7.89</u> 7,09	188294	17346	<u>70</u> 63	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>148.46</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
834	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,4675	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	7180	5485	<u>3</u> 3	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>46.95</u> 0,02
835	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,4675	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	2441	1244	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>10.04</u> 0,02
836	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,4675	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3392	1244	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>10.04</u> 0,02
837	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit IN 50 Basic) Санвузли	100м2	0,4675	<u>10711.31</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	5008	2343	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>20.06</u> 0,01
838	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,744	<u>49033.11</u> 20658,31	<u>77.33</u> 69,44	36481	15370	<u>58</u> 52	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>122.25</u> 0,4
839	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,744	<u>37358.54</u> 18179,48	<u>33.14</u> 29,76	27795	13526	<u>25</u> 22	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>101.46</u> 0,17
840	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 95	100м2	0,744	<u>36143.20</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	26891	8729	<u>5</u> 4	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>74.71</u> 0,03
841	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Акрилова фарба Ceresit CT 41) ВЕНТАКМЕРА Стеля	100м2	0,744	<u>11969.18</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	8905	3729	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>31.92</u> 0,01
842	КБ26-32-1 169,25 м2	Ізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів (плита - 50мм)	1 м3	1,615	<u>13763.77</u> 3971,27	<u>-</u> -	22228	6414	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>51.78</u> -
843	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 85	100м2	0,323	<u>16724.80</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	5402	3790	<u>2</u> 2	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>32.44</u> 0,01
844	КБ15-182-3 к=3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 85	100м2	0,323	<u>19765.75</u> 7982,18	<u>14.20</u> 12,75	6384	2578	<u>5</u> 4	<u>64.4400</u> 0,0999	<u>20.81</u> 0,03
845	С111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолокниста	м2	33,915	<u>30.26</u> -	<u>-</u> -	1026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
846	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь ***** СТІНИ ***** Сходові клітини враховано на відм. 0.000 Архів бібліотеки	100м2	0,323	<u>2457.41</u> 2221,13	<u>1.58</u> 1,42	794	717	<u>1</u> -	<u>19.0100</u> 0,0111	<u>6.14</u> -
847	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,703	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	14720	9790	<u>226</u> 199	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>79.03</u> 1,85
848	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	0,703	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	8859	6310	<u>4</u> 4	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>54</u> 0,03
849	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	0,703	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	3671	1870	<u>3</u> 3	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>15.1</u> 0,02
850	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Ліфтові холи	100м2	0,703	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	7596	3130	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>26.79</u> 0,01
851	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,22	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	4606	3064	<u>71</u> 62	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>24.73</u> 0,58
852	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29	100м2	0,22	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	2772	1975	<u>1</u> 1	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>16.9</u> 0,01
853	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 29	100м2	0,22	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	1149	585	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>4.73</u> 0,01
854	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41) Технічні приміщення	100м2	0,22	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	2377	980	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>8.38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,1	<u>14476.93</u> 9361,46	<u>259.99</u> 229,47	30402	19659	<u>546</u> 482	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>164.35</u> 4,47
856	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 29 (1 шар)	100м2	2,1	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	26462	18849	<u>13</u> 12	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>161.32</u> 0,09
857	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,1	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	10967	5588	<u>10</u> 9	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>45.11</u> 0,07
858	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь Коридори, музей, рекреації навчальної зони	100м2	2,1	<u>1965.66</u> 1742,08	<u>1.58</u> 1,42	4128	3658	<u>3</u> 3	<u>14.9100</u> 0,0111	<u>31.31</u> 0,02
Бетон:											
859	КБ15-182-1	Улаштування адгезійного шару	100м2	0,3655	<u>9236.30</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	3376	3281	<u>2</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>28.08</u> 0,02
860	С111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24	кг	427,635	<u>14.14</u> -	<u>-</u> -	6047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
861	С1550-49	Емульсія контактна Ceresit CC 81	кг	5,274165	<u>248.56</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
862	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 85 (1 шар)	100м2	0,3655	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	5105	3281	<u>2</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>28.08</u> 0,02
863	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 85	100м2	0,3655	<u>6588.58</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	2408	972	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>7.85</u> 0,01
864	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 225	100м2	0,3655	<u>14512.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	5304	1945	<u>3</u> 3	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>15.7</u> 0,02
865	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ 41)	100м2	0,3655	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	3949	1627	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>13.93</u> -
Газобетон:											
866	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	4,6785	<u>24872.40</u> 14752,72	<u>437.95</u> 386,55	116366	69021	<u>2049</u> 1808	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>563.53</u> 16,77
867	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 85 (1 шар)	100м2	4,6785	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	65346	41993	<u>30</u> 27	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>359.4</u> 0,21
868	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 85	100м2	4,6785	<u>6588.58</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	30825	12448	<u>22</u> 20	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>100.49</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
869	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	4,6785	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	33949	12448	<u>22</u> 20	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>100.49</u> 0,16
870	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41) Цегла:	100м2	4,6785	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	50550	20832	<u>7</u> 7	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>178.3</u> 0,05
871	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	4,7	<u>21635.62</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	101687	65450	<u>1511</u> 1333	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>528.37</u> 12,37
872	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	4,7	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	59226	42186	<u>30</u> 27	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>361.05</u> 0,21
873	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	4,7	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	24545	12505	<u>22</u> 20	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>100.96</u> 0,16
874	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	4,7	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	34105	12505	<u>22</u> 20	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>100.96</u> 0,16
875	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41) Колони:	100м2	4,7	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	50782	20928	<u>7</u> 7	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>179.12</u> 0,05
876	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,2	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	2520	1795	<u>1</u> 1	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>15.36</u> 0,01
877	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,2	<u>10444.78</u> 5321,46	<u>9.47</u> 8,50	2089	1064	<u>2</u> 2	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>8.59</u> 0,01
878	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,2	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	1451	532	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>4.3</u> 0,01
879	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT 41) Класи , бібліотека, лаборантські кімнати, кабінети, кладова інв.	100м2	0,2	<u>10804.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	2161	891	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>7.62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колони:									
880	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,52	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	6553	4667	3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>39,95</u> 0,02
881	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	0,52	<u>10444,78</u> 5321,46	<u>9,47</u> 8,50	5431	2767	5 4	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>22,34</u> 0,03
882	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,52	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	3773	1384	2 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>11,17</u> 0,02
883	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT IN 51 STANDARD)	100м2	0,52	<u>14332,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	7453	2315	1 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>19,82</u> 0,01
		Газобетон:									
884	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	4,5235	<u>24872,40</u> 14752,72	<u>437,95</u> 386,55	112510	66734	1981 1749	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>544,86</u> 16,22
885	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 85 (1 шар)	100м2	4,5235	<u>13967,38</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	63181	40601	29 26	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>347,5</u> 0,2
886	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 85	100м2	4,5235	<u>6588,58</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	29803	12036	21 19	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>97,16</u> 0,15
887	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	4,5235	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	32824	12036	21 19	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>97,16</u> 0,15
888	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT IN 51 STANDARD)	100м2	4,5235	<u>14332,77</u> 4452,77	<u>1,58</u> 1,42	64834	20142	7 6	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>172,39</u> 0,05
		Цегла:									
889	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	6,3955	<u>21635,62</u> 13925,47	<u>321,40</u> 283,66	138371	89060	2056 1814	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>718,98</u> 16,83
890	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	6,3955	<u>12601,18</u> 8975,65	<u>6,31</u> 5,67	80591	57404	40 36	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>491,3</u> 0,28
891	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	6,3955	<u>5222,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	33400	17017	30 27	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>137,38</u> 0,21
892	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	6,3955	<u>7256,38</u> 2660,73	<u>4,73</u> 4,25	46408	17017	30 27	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>137,38</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
893	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT IN 51 STANDARD)	100м2	6,3955	<u>14278.64</u> 2660,45	<u>1.58</u> 1,42	91319	17015	<u>10</u> 9	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>145.63</u> 0,07
894	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT IN 51 STANDARD)	100м2	6,3955	<u>14332.77</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	91665	28478	<u>10</u> 9	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>243.73</u> 0,07
895	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,295	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	6177	4108	<u>95</u> 84	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>33.16</u> 0,78
896	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 85 (1 шар)	100м2	0,295	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	4120	2648	<u>2</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>22.66</u> 0,01
897	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 85	100м2	0,295	<u>6588.58</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	1944	785	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>6.34</u> 0,01
898	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	0,295	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	2141	785	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>6.34</u> 0,01
899	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT CT44) Санвузли	100м2	0,295	<u>20000.88</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	5900	1314	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>11.24</u> -
900	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3,065	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	64176	42682	<u>985</u> 869	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>344.57</u> 8,07
901	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	3,065	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	38623	27510	<u>19</u> 17	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>235.45</u> 0,14
902	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	3,065	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	16007	8155	<u>14</u> 13	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>65.84</u> 0,1
903	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 225	100м2	3,065	<u>7256.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	22241	8155	<u>14</u> 13	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>65.84</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
904	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (CERESIT СТ44)	100м2	3,065	<u>20000.88</u> 4452,77	<u>1.58</u> 1,42	61303	13648	<u>5</u> 4	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>116.81</u> 0,03
905	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,785	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	16437	10931	<u>252</u> 223	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>88.25</u> 2,07
906	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,785	<u>69033.94</u> 3621,38	<u>-</u> -	54192	2843	<u>-</u> -	<u>30.6300</u> -	<u>24.04</u> -
907	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,785	<u>31818.67</u> 30583,25	<u>53.66</u> 48,18	24978	24008	<u>42</u> 38	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>200.7</u> 0,3
908	& С111-227-4-3	Керамічна плитка	м2	79,285	<u>409.45</u> -	<u>-</u> -	32463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
909	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	408,2	<u>9.84</u> -	<u>-</u> -	4017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
910	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	35,796	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	5750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Металеві огорожі внутрішніх сходів									
911	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	1,238	<u>17655.32</u> 12415,42	<u>1.58</u> 1,42	21857	15370	<u>2</u> 2	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>131.55</u> 0,01
912	КР3-41-1	Герметизація джгутом	100 м	1,32	<u>1233.83</u> 1233,83	<u>-</u> -	1629	1629	<u>-</u> -	<u>10.5600</u> -	<u>13.94</u> -
913	С111-1747 варіант 3	Джгут зі спіненого поліетилену	100м	1,32	<u>2031.37</u> -	<u>-</u> -	2681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ВЕНТАКМЕРА									
		Стіни									
914	КБ26-32-1 262,5 м2	Ізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів стін прямокутних (плита - 50мм)	1 м3	5,365	<u>13763.77</u> 3971,27	<u>-</u> -	73843	21306	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>172</u> -
915	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ 85 (1 шар)	100м2	1,073	<u>13967.38</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	14987	9631	<u>7</u> 6	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>82.43</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
916	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit СТ 85	100м2	1,073	<u>13177,18</u> 5321,46	<u>9,47</u> 8,50	14139	5710	<u>10</u> 9	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>46.1</u> 0,07
917	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь (шпаклівкою Ceresit СТ 85)	100м2	1,073	<u>1965.66</u> 1742,08	<u>1.58</u> 1,42	2109	1869	<u>2</u> 2	<u>14.9100</u> 0,0111	<u>16</u> 0,01
918	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	288,75	<u>30.26</u> -	<u>-</u> -	8738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							29447638	8792153	<u>59749</u> 52782		<u>73192.05</u> 480,77
Разом будівельні роботи, грн.							29447638				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20595736				
всього заробітна плата, грн.							8844935				
Загальновиробничі витрати, грн.							4700743				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8815,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1692136				
Всього будівельні роботи, грн.							34148381				

-											
Всього по розділу 7							34148381				
Розділ 8. Утеплення та опорядження фасаду											
___ТИП 1 теплоізоляція заглиблених стінових конструкцій (301,5 м2)											
..... Гідроізоляція бітумно-полімерна передбачена в лок.кошторисі на загальнобудівельні роботи.											
919	КБ26-32-1	Улаштування теплоізоляції із екструдованого полістиролу на мастиці стін	1 м3	30,15	<u>9553.54</u> 3971,27	<u>-</u> -	288039	119734	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>966.61</u> -
920	С1555-214 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні, з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм	м2	301,5	<u>1139.46</u> -	<u>-</u> -	343547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
921	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, бокова обклеювальна мембраною профільною в 2 шари	100м2	3,015	<u>70342.46</u> 6098,28	<u>-</u> -	212083	18386	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>150.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
922	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін мембраною профільною додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	-3,015	<u>23646.25</u> 2877,06	-	-71293	-8674	-	<u>23.4900</u>	<u>-70.82</u>
923	КБ7-19-3	Герметизація мастикою XPS стиків	100м шва	9,05	<u>6186.76</u> 2694,33	<u>16.12</u> 6,59	55990	24384	<u>146</u> 60	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>208.69</u> 0,48
924	КР20-37-1	Забивання стиків монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	9,05	<u>1868.83</u> 1868,83	-	16913	16913	-	<u>16.6000</u>	<u>150.23</u>
925	& С111-244-1 варіант 1	Пена монтажная 750мл	фл	27	<u>225.93</u> -	-	6100	-	-	-	-
		____ТИП 2 теплоізоляція заглиблених стінових конструкцій (658,9 м2) Гідроізоляція бітумно-полімерна передбачена в лок.кошторисі на загальнобудівельні роботи.									
926	КБ26-32-1	Улаштування теплоізоляції із екструдованого полістиролу на мастиці стін	1 м3	32,945	<u>9553.54</u> 3971,27	-	314741	130833	-	<u>32.0600</u>	<u>1056.22</u>
927	С1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні, з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	658,9	<u>620.73</u> -	-	408999	-	-	-	-
928	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, бокова обклеювальна мембраною профільною в 2 шари	100м2	6,589	<u>70342.46</u> 6098,28	-	463486	40182	-	<u>49.7900</u>	<u>328.07</u>
929	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін мембраною профільною додавати на кожен шар понад 2 шари ____ТИП 3 теплоізоляція заглиблених стінових конструкцій (70,6 м2) Гідроізоляція бітумно-полімерна передбачена в лок.кошторисі на загальнобудівельні роботи.	100м2	-6,589	<u>23646.25</u> 2877,06	-	-155805	-18957	-	<u>23.4900</u>	<u>-154.78</u>
930	КБ26-32-1	Улаштування теплоізоляції із екструдованого полістиролу на мастиці стін	1 м3	7,06	<u>9553.54</u> 3971,27	-	67448	28037	-	<u>32.0600</u>	<u>226.34</u>
931	С1555-214 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні, з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм	м2	70,6	<u>1139.46</u> -	-	80446	-	-	-	-
932	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, бокова обклеювальна мембраною профільною в 2 шари	100м2	0,706	<u>70342.46</u> 6098,28	-	49662	4305	-	<u>49.7900</u>	<u>35.15</u>
933	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін мембраною профільною додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	-0,706	<u>23646.25</u> 2877,06	-	-16694	-2031	-	<u>23.4900</u>	<u>-16.58</u>
934	КБ7-19-3	Герметизація мастикою XPS стиків	100м шва	2,12	<u>6186.76</u> 2694,33	<u>16.12</u> 6,59	13116	5712	<u>34</u> 14	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>48.89</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935	КР20-37-1	Забивання стиків монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	2,12	<u>1868.83</u>	-	3962	3962	-	<u>16.6000</u>	<u>35.19</u>
936	& С111-244-1	Пена монтажная 750мл	фл	7	<u>1868,83</u>	-			-	-	-
	варіант 1				<u>225.93</u>	-	1582	-	-	-	-
		____ТИП 4 теплоізоляція цоколю (182,90 м2)			-	-			-	-	-
		 Гідроізоляція бітумно-полімерна передбачена в лок.кошторисі на загальнобудівельні роботи.									
937	ПРЛ1-2-1	Улаштування фасадної теплоізоляції плитами пінополістерольними на мастиці клеючій XPS з влаштуванням армованого шару з двома шарами армуючої сітки.	100 м2	1,829	<u>58920.31</u>	-	107765	55194	-	<u>233.0100</u>	<u>426.18</u>
					<u>30177,13</u>	-			-	-	-
938	С1555-214	Плити теплоізоляційні фасадні, з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм	м2	188,387	<u>1139.46</u>	-	214659	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
939	ПРЛ1-4-2	Улаштування декоративного шару опорядження поверхонь фасадів штукатуренням з риштувань. Штукатурка фасадна мінеральна Caparol Condor Mozaik Putz	100 м2	1,829	<u>83417.19</u>	-	152570	19257	-	<u>78.9800</u>	<u>144.45</u>
					<u>10528,82</u>	-			-	-	-
940	С111-1904	Анкери HILTI HTS 8x140-M	шт	290	<u>11.39</u>	-	3303	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
941	КБ7-19-3	Герметизація мастикою XPS стиків	100м шва	5,49	<u>6186.76</u>	<u>16.12</u>	33965	14792	88	<u>23.0600</u>	<u>126.6</u>
					<u>2694,33</u>	<u>6,59</u>			36	<u>0,0532</u>	<u>0,29</u>
942	КР20-37-1	Забивання стиків монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	5,49	<u>1868.83</u>	-	10260	10260	-	<u>16.6000</u>	<u>91.13</u>
					<u>1868,83</u>	-			-	-	-
943	& С111-244-1	Пена монтажная 750мл	фл	17	<u>225.93</u>	-	3841	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		____ТИП 5 теплоізоляція цоколю (81,50 м2)									
944	ХБ4-2-2	Грунтування поверхонь UNIGRUND	100 м2	0,815	<u>940.96</u>	-	767	668	-	<u>7.0100</u>	<u>5.71</u>
					<u>819,05</u>	-			-	-	-
945	ПРЛ1-3-1	Улаштування вирівнюючого шару з Capatect Standard Dammkleber 175.	100 м2	0,8185	<u>15673.63</u>	-	12829	5638	-	<u>56.2400</u>	<u>46.03</u>
					<u>6888,28</u>	-			-	-	-
946	ПРЛ1-2-1	Улаштування фасадної теплоізоляції плитами пінополістерольними на мастиці клеючій XPS з влаштуванням армованого шару з двома шарами армуючої сітки.	100 м2	0,8185	<u>58920.31</u>	-	48226	24700	-	<u>233.0100</u>	<u>190.72</u>
					<u>30177,13</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
947	C1555-214 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні, з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм	м2	84,3055	<u>1139,46</u> -	<u>-</u> -	96063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
948	ПРЛ1-4-2	Улаштування декоративного шару опорядження поверхонь фасадів штукатуренням з риштувань. Штукатурка фасадна мінеральна Caparol Condor Mozaik Putz	100 м2	0,8185	<u>83417,19</u> 10528,82	<u>-</u> -	68277	8618	<u>-</u> -	<u>78,9800</u> -	<u>64,65</u> -
949	C111-1904 варіант 2	Анкери HILTI HTS 8x140-M	шт	328	<u>11,39</u> -	<u>-</u> -	3736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
950	КБ7-19-3	Герметизація мастикою XPS стиків	100м шва	2,48	<u>6186,76</u> 2694,33	<u>16,12</u> 6,59	15343	6682	<u>40</u> 16	<u>23,0600</u> 0,0532	<u>57,19</u> 0,13
951	КР20-37-1	Забивання стиків монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	2,48	<u>1868,83</u> 1868,83	<u>-</u> -	4635	4635	<u>-</u> -	<u>16,6000</u> -	<u>41,17</u> -
952	& C111-244-1 варіант 1	Пена монтажная 750мл ____ТИП 6 теплоізоляція цоколю (31,00 м2)	фл	7	<u>225,93</u> -	<u>-</u> -	1582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
953	ПРЛ1-2-1	Улаштування фасадної теплоізоляції плитами пінополістерольними на мастиці клеючій XPS з влаштуванням армованого шару з двома шарами армуючої сітки.	100 м2	0,31	<u>58920,31</u> 30177,13	<u>-</u> -	18265	9355	<u>-</u> -	<u>233,0100</u> -	<u>72,23</u> -
954	C1555-214 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні, з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм	м2	31,93	<u>1139,46</u> -	<u>-</u> -	36383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
955	ПРЛ1-4-2	Улаштування декоративного шару опорядження поверхонь фасадів штукатуренням з риштувань. Штукатурка фасадна мінеральна Caparol Condor Mozaik Putz	100 м2	0,31	<u>83417,19</u> 10528,82	<u>-</u> -	25859	3264	<u>-</u> -	<u>78,9800</u> -	<u>24,48</u> -
956	C111-1904 варіант 2	Анкери HILTI HTS 8x140-M	шт	50	<u>11,39</u> -	<u>-</u> -	570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
957	КБ7-19-3	Герметизація мастикою XPS стиків	100м шва	0,85	<u>6186,76</u> 2694,33	<u>16,12</u> 6,59	5259	2290	<u>14</u> 6	<u>23,0600</u> 0,0532	<u>19,6</u> 0,05
958	КР20-37-1	Забивання стиків монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,85	<u>1868,83</u> 1868,83	<u>-</u> -	1589	1589	<u>-</u> -	<u>16,6000</u> -	<u>14,11</u> -
959	& C111-244-1 варіант 1	Пена монтажная 750мл ____Перепад між цоколем і стіною в зоні відмостки	фл	3	<u>225,93</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960	КБ7-57-4	Герметизація перепаду стиків пінополістиролом	100м шва	4,0485	<u>2804.32</u> 674,78	<u>205.56</u> 84,02	11353	2732	<u>832</u> 340	<u>6.1500</u> 0,6783	<u>24.9</u> 2,75
961	ПРЛ1-3-1	Улаштування захисного армованого шару з склосіткою з риштувань.	100 м2	0,607275	<u>23141.73</u> 6888,28	<u>-</u> -	14053	4183	<u>-</u> -	<u>56.2400</u> -	<u>34.15</u> -
962	КБ7-19-3	Герметизація герметиком	100м шва	4,0485	<u>2710.45</u> 2694,33	<u>16.12</u> 6,59	10973	10908	<u>65</u> 27	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>93.36</u> 0,22
963	& С111-244-1	Герметик 750мл	фл	5,398	<u>261.63</u> -	<u>-</u> -	1412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
964	КР20-37-1	Забивання стиків монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	4,05	<u>1868.83</u> 1868,83	<u>-</u> -	7569	7569	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>67.23</u> -
965	& С111-244-1	Пена монтажная 750мл	фл	13	<u>225.93</u> -	<u>-</u> -	2937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1	____ТИП 7 теплоізоляція на 2м вище рівня землі (429,10 м2)									
966	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	4,291	<u>18437.59</u> 13298,89	<u>196.88</u> 164,12	79116	57066	<u>845</u> 704	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>434.42</u> 6,53
967	ПРЛ1-1-1	Улаштування фасадної теплоізоляції плитами мінераловатними з влаштуванням армованого шару з риштувань. Стіни.	100 м2	4,291	<u>63602.29</u> 32346,42	<u>-</u> -	272917	138798	<u>-</u> -	<u>249.7600</u> -	<u>1071.72</u> -
968	С1555-214	Мінеральна вата фасадна IZOVAT щільність 135 кг/м.куб 150 мм	м2	441,973	<u>559.85</u> -	<u>-</u> -	247439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
969	С111-1904	Анкери HILTI HTS 8x200-M	шт	2711	<u>15.15</u> -	<u>-</u> -	41072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
970	ПРЛ1-4-2	Улаштування декоративного шару опорядження поверхонь фасадів штукатуренням з риштувань. Штукатурка фасадна мінеральна Caparol "Capatect Mineral Fassadenputz" K15	100 м2	4,291	<u>23404.79</u> 10528,82	<u>-</u> -	100430	45179	<u>-</u> -	<u>78.9800</u> -	<u>338.9</u> -
971	ПРЛ1-5-2	Улаштування декоративного шару опорядження поверхонь фасадів фарбуванням з риштувань. Фарби силікатні	100 м2	4,291	<u>14953.27</u> 4642,93	<u>-</u> -	64164	19923	<u>-</u> -	<u>35.8500</u> -	<u>153.83</u> -
972	КБ15-36-2	____ТИП 8 теплоізоляція (4316,90 м2)									
972	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	43,169	<u>18437.59</u> 13298,89	<u>196.88</u> 164,12	795932	574100	<u>8499</u> 7085	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>4370.43</u> 65,74
973	ПРЛ1-1-1	Улаштування фасадної теплоізоляції плитами мінераловатними з влаштуванням армованого шару з риштувань. Стіни.	100 м2	43,169	<u>56134.19</u> 32346,42	<u>-</u> -	2423257	1396363	<u>-</u> -	<u>249.7600</u> -	<u>10781.89</u> -
974	С1555-214	Мінеральна вата фасадна IZOVAT щільність 135 кг/м.куб 150 мм	м2	4446,407	<u>559.85</u> -	<u>-</u> -	2489321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
975	C111-1904 варіант 3	Анкери HILTI HTS 8x200-M	шт	26581	<u>15.15</u>	-	402702	-	-	-	-
976	ПРЛ1-4-2	Улаштування декоративного шару опорядження поверхонь фасадів штукатуренням з риштувань. Штукатурка фасадна мінеральна Caparol "Capatect Mineral Fassadenputz" K15	100 м2	43,169	<u>23404.79</u> 10528,82	-	1010361	454519	-	<u>78.9800</u>	<u>3409.49</u>
977	ПРЛ1-5-2	Улаштування декоративного шару опорядження поверхонь фасадів фарбуванням з риштувань. Фарби силікатні ____ТИП 9 теплоізоляція ., вентканали вище +0.450 від покрівлі (41,05 м2)	100 м2	43,169	<u>14953.27</u> 4642,93	-	645518	200431	-	<u>35.8500</u>	<u>1547.61</u>
978	ПРЛ1-1-1	Улаштування фасадної теплоізоляції плитами мінераловатними з влаштуванням армованого шару з риштувань. Стіни.	100 м2	0,4105	<u>56134.19</u> 32346,42	-	23043	13278	-	<u>249.7600</u>	<u>102.53</u>
979	C1555-214 варіант 4	Мінеральна вата фасадна IZOVAT щільність 115 кг/м.куб 50 мм	м2	42,2815	<u>189.92</u>	-	8030	-	-	-	-
980	C111-1904 варіант 4	Анкери HILTI HTS 8x100-M	шт	246	<u>10.47</u>	-	2576	-	-	-	-
981	ПРЛ1-4-1	Улаштування декоративного шару опорядження поверхонь фасадів штукатуренням з риштувань. Штукатурка фасадна силікат-силіконова Caparol "Capatect Sil-Si Fassadenputz" K15	100 м2	0,4105	<u>45372.42</u> 10064,01	-	18625	4131	-	<u>74.4600</u>	<u>30.57</u>
982	ПРЛ1-5-2	Улаштування декоративного шару опорядження поверхонь фасадів фарбуванням з риштувань. Фарби силікатні ____ТИП 10 теплоізоляція, внутрішні стіни технічного поверху (148,50 м2)	100 м2	0,4105	<u>14953.27</u> 4642,93	-	6138	1906	-	<u>35.8500</u>	<u>14.72</u>
983	ПРЛ1-1-1	Улаштування теплоізоляції плитами мінераловатними з влаштуванням армованого шару з риштувань. Стіни.	100 м2	1,485	<u>55190.04</u> 32346,42	-	81957	48034	-	<u>249.7600</u>	<u>370.89</u>
984	C1555-214 варіант 5	Мінеральна вата фасадна IZOVAT щільність 115 кг/м.куб 100 мм	м2	152,955	<u>364.21</u>	-	55708	-	-	-	-
985	ХБ4-2-2	Грунтування поверхонь "Capatect Putzgrund 605" ____ТИП 11 теплоізоляція, між зовнішніми стінами та входами до ПРУ за осями А", Б/1, деформаційні шви цоколю (100,00 м2)	100 м2	0,815	<u>1025.96</u> 819,05	-	836	668	-	<u>7.0100</u>	<u>5.71</u>
986	КБ26-32-1	Улаштування теплоізоляції із екструдованого полістиролу на мастиці стін	1 м3	5	<u>9553.54</u> 3971,27	-	47768	19856	-	<u>32.0600</u>	<u>160.3</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
987	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні, з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм ____ТИП 12 теплоізоляція вентканалів технічного поверху (37,70 м2)	м2	100	<u>620.73</u> -	<u>-</u> -	62073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
988	ПРЛ1-1-1	Улаштування теплоізоляції плитами мінераловатними з влаштуванням армованого шару з риштувань. Стіни.	100 м2	0,377	<u>56134.19</u> 32346,42	<u>-</u> -	21163	12195	<u>-</u> -	<u>249.7600</u> -	<u>94.16</u> -
989	C1555-214 варіант 4	Мінеральна вата фасадна IZOVAT щільність 115 кг/м.куб 50 мм	м2	38,831	<u>189.92</u> -	<u>-</u> -	7375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
990	ХБ4-2-2	Грунтування поверхонь "Capatect Putzgrund 605" ____ТИП 13 утеплення парпетів та вентканалів нижче +0,450 від покрівлі (254, 20 м2)	100 м2	0,377	<u>1025.96</u> 819,05	<u>-</u> -	387	309	<u>-</u> -	<u>7.0100</u> -	<u>2.64</u> -
991	ПРЛ1-1-1	Улаштування теплоізоляції плитами мінераловатними з влаштуванням армованого шару з риштувань. Стіни.	100 м2	2,542	<u>56134.19</u> 32346,42	<u>-</u> -	142693	82225	<u>-</u> -	<u>249.7600</u> -	<u>634.89</u> -
992	C1555-214 варіант 4	Мінеральна вата фасадна IZOVAT щільність 115 кг/м.куб 50 мм	м2	261,826	<u>189.92</u> -	<u>-</u> -	49726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
993	C111-1904 варіант 4	Анкери HILTI HTS 8x100-M	шт	2053	<u>10.47</u> -	<u>-</u> -	21495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
994	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, бокова обклеювальна мембраною профільною в 2 шари	100м2	2,542	<u>116793.26</u> 6098,28	<u>-</u> -	296888	15502	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>126.57</u> -
995	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін мембраною профільною додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	-2,542	<u>46871.65</u> 2877,06	<u>-</u> -	-119148	-7313	<u>-</u> -	<u>23.4900</u> -	<u>-59.71</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					12296605	3632290	<u>10563</u> 8288		<u>28098.78</u> 76,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12296605 8653752 3640578 1843570 3313,58 636071 14140175				

		Всього по розділу 8					14140175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Улаштування примикань та відкосів по фасаду									
		----- Нижній відкос									
996	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,818	<u>61988.33</u> 2655,77	<u>-</u> -	50706	2172	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>18.59</u> -
997	ПРЛ1-3-1	Улаштування захисного армованого шару з склосіткою з риштувань.	100 м2	0,818	<u>23141.73</u> 6888,28	<u>-</u> -	18930	5635	<u>-</u> -	<u>56.2400</u> -	<u>46</u> -
		----- Бокові та верхні відкоси									
998	ПРЛ1-4-2	Улаштування декоративного шару опорядження поверхонь фасадів штукатуренням з риштувань. Штукатурка фасадна мінеральна Caparol "Capatect Mineral Fassadenputz" K15	100 м2	3,128	<u>23404.79</u> 10528,82	<u>-</u> -	73210	32934	<u>-</u> -	<u>78.9800</u> -	<u>247.05</u> -
999	ПРЛ1-5-2	Улаштування декоративного шару опорядження поверхонь фасадів фарбуванням з риштувань. Фарби силікатні	100 м2	3,128	<u>14953.27</u> 4642,93	<u>-</u> -	46774	14523	<u>-</u> -	<u>35.8500</u> -	<u>112.14</u> -
100	КБ10-40-1	Установлення профілю	100м	42,378	<u>777.69</u> 777,69	<u>-</u> -	32957	32957	<u>-</u> -	<u>7.4200</u> -	<u>314.44</u> -
100	С111-1844-1	Віконний профіль примикання ПВХ з армуючою сіткою	м	2163,728	<u>44.01</u> -	<u>-</u> -	95226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С111-1844-1	Профіль кутовий ПВХ з армуючою сіткою та крапельником	м	597,968	<u>42.99</u> -	<u>-</u> -	25707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С111-1844-1	Профіль кутовий цокольний ПВХ з армуючою сіткою 20*20	м	1842,96	<u>42.59</u> -	<u>-</u> -	78492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С111-1844-1	Профіль кутовий цокольний ПВХ з армуючою сіткою 20*20	м	141,68	<u>42.59</u> -	<u>-</u> -	6034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С1600-57	Армуюча сітка Capatect Gewebe 650	м2	126,16	<u>64.94</u> -	<u>-</u> -	8193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& С111-244-6	Поліурітановий клей-піна 850мл	фл	14	<u>399.33</u> -	<u>-</u> -	5591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КР3-41-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків	100 м	6,305	<u>2624.94</u> 1233,83	<u>-</u> -	16550	7779	<u>-</u> -	<u>10.5600</u> -	<u>66.58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1008	C111-1747 варіант 1	Прокладки ущільнювальні для герметизації стиків	100м	19,044	<u>5037.98</u>	-	95943	-	-	-	-
1009	KP20-37-1 застосовно	Забивання стиків герметиком	100м	6,034	<u>1868.83</u>	-	11277	11277	-	<u>16.6000</u>	<u>100.16</u>
1010	& C111-244-1 варіант 3	Герметик 750мл	фл	16,1	<u>225.93</u>	-	3637	-	-	-	-
1011	KB10-40-1	Установлення профілю цокольного	100м	3,972	<u>777.69</u>	-	3089	3089	-	<u>7.4200</u>	<u>29.47</u>
1012	C111-1844-1 варіант 10	Профіль цокольний алюмінієвий 140мм	м	444,864	<u>85.15</u>	-	37880	-	-	-	-
1013	& C111-138-4-A варіант 1	Дюбель (нейлон)	шт	1135	<u>0.57</u>	-	647	-	-	-	-
1014	C111-1844-1 варіант 4	Профіль кутовий цокольний ПВХ з крапельником і армуючою сіткою	м	444,864	<u>51.15</u>	-	22755	-	-	-	-
1015	C1600-57 варіант 1	Армуюча сітка Capatetect Gewebe 650	м2	155,065	<u>64.94</u>	-	10070	-	-	-	-
	додатковий шар				-	-			-	-	-
1016	KP20-37-1 застосовно	Забивання стиків піною	100м	0,825	<u>1868.83</u>	-	1542	1542	-	<u>16.6000</u>	<u>13.7</u>
1017	& C111-244-1 варіант 1	Пена монтажная 750мл	фл	9	<u>225.93</u>	-	2033	-	-	-	-
1018	KP20-37-1 застосовно	Забивання стиків герметиком	100м	0,825	<u>1868.83</u>	-	1542	1542	-	<u>16.6000</u>	<u>13.7</u>
1019	& C111-244-1 варіант 3	Герметик 750мл	фл	11	<u>225.93</u>	-	2485	-	-	-	-
1020	KP3-41-1	Герметизація джгутом	100 м	1,65	<u>1233.83</u>	-	2036	2036	-	<u>10.5600</u>	<u>17.42</u>
1021	C111-1747 варіант 3	Джгут зі спіненого поліетилену	100м	1,65	<u>2031.37</u>	-	3352	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					656658	115486	-		<u>979.25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					656658		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					541172				
		всього заробітна плата, грн.					115486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62083 117,51 22556 718741				

		Всього по розділу 9					718741				
		Розділ 10. Улаштування примикань (фасад, покрівля)									
102	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів	100м2	4,20755	<u>14791.26</u>	<u>220.44</u>	62235	61307	<u>928</u>	<u>132.8000</u>	<u>558.76</u>
2		[брендмауери, парапети, звиси і т.п.] із			14570,82	79,31			334	0,5247	2,21
		листової оцинкованої сталі									
102	& С100-9-25	Злив Ф-2 1030 мм*0,7 з полімерним	м	412,585	<u>735.03</u>	-	303262	-	-	-	-
3	варіант 4	покриттям			-	-			-	-	-
102	& С111-138-	Милиця зливу К-1	шт	837	<u>56.11</u>	-	46964	-	-	-	-
4	89				-	-			-	-	-
		варіант 36									
102	& С111-138-	Заклепка сталева	шт	837	<u>0.35</u>	-	293	-	-	-	-
5	4-А				-	-			-	-	-
		варіант 4									
102	& С111-138-	Оцинкована дюбель-шпилька М6х70	шт	1674	<u>9.95</u>	-	16656	-	-	-	-
6	4-А				-	-			-	-	-
		варіант 5									
		Разом прямі витрати по розділу 10					429410	61307	<u>928</u>		<u>558.76</u>
									334		2,21
		Разом будівельні роботи, грн.					429410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					367175				
		всього заробітна плата, грн.					61641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34511				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12922				
		Всього будівельні роботи, грн.					463921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					463921				
		Розділ 11. Утеплення покрівлі, горища									
		____ТИП 14 теплоізоляція суміщеної покрівлі (957,15 м2)									
102	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок	100м2	9,5715	<u>11158,93</u>	<u>2212,25</u>	106808	36440	<u>21175</u>	<u>38.3900</u>	<u>367,45</u>
7		цементно-піщаних товщиною 15 мм			3807,14	909,31			8703	6,4686	61,91
102	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок	100м2	-9,5715	<u>1749,97</u>	<u>144,77</u>	-16750	-664	<u>-1386</u>	<u>0,7000</u>	<u>-6,7</u>
8	к=5	цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини			69,42	59,24			-567	0,4190	-4,01
102	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим (Праймер бітумний)	100м2	9,5715	<u>4690,04</u>	<u>24,18</u>	44891	7597	<u>231</u>	<u>7,0500</u>	<u>67,48</u>
9					793,69	9,89			95	0,0798	0,76
103	КБ12-1-6	Улаштування покриття із наплавлених матеріалів у два шари (Мембрана)	100м2	9,5715	<u>52424,67</u>	<u>401,83</u>	501783	25248	<u>3846</u>	<u>21,8000</u>	<u>208,66</u>
0					2637,80	170,51			1632	1,2096	11,58
103	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (Мембрана)	100м2	-9,5715	<u>26211,60</u>	<u>199,10</u>	-250884	-10620	<u>-1906</u>	<u>9,1700</u>	<u>-87,77</u>
1					1109,57	84,31			-807	0,5980	-5,72
103	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" (50мм+100мм+100мм)	1 м3	239,2875	<u>2031,89</u>	-	486206	484598	-	<u>16,9300</u>	<u>4051,14</u>
2					2025,17	-			-	-	-
103	С1555-212	Утеплювач XPS 50 мм 0,25 МПа	м2	976,293	<u>200,36</u>	-	195610	-	-	-	-
3	варіант 3				-	-			-	-	-
103	С1555-214	Утеплювач XPS 100 мм 0,25 МПа	м2	1952,586	<u>405,83</u>	-	792418	-	-	-	-
4	варіант 7				-	-			-	-	-
103	КБ12-20-3	Улаштування шару з геотекстилю 100г/м2	100м2	9,5715	<u>3614,87</u>	<u>135,97</u>	34600	12268	<u>1301</u>	<u>10,9700</u>	<u>105</u>
5					1281,73	55,63			532	0,4017	3,84
103	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	100,5007	<u>2314,40</u>	<u>363,84</u>	232599	42020	<u>36566</u>	<u>4,2800</u>	<u>430,14</u>
6					418,11	143,30			14402	1,0143	101,94
103	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок	100м2	9,5715	<u>11158,93</u>	<u>2212,25</u>	106808	36440	<u>21175</u>	<u>38.3900</u>	<u>367,45</u>
7		цементно-піщаних товщиною 15 мм			3807,14	909,31			8703	6,4686	61,91
103	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок	100м2	9,5715	<u>8749,84</u>	<u>723,85</u>	83749	3322	<u>6928</u>	<u>3,5000</u>	<u>33,5</u>
8	к=25	цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини			347,10	296,21			2835	2,0950	20,05
103	КБ11-11-18	Армування стяжки	100м2	9,5715	<u>3447,00</u>	<u>80,48</u>	32993	16252	<u>770</u>	<u>16,2000</u>	<u>155,06</u>
9					1697,92	72,27			692	0,5661	5,42
104	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	13,79253	<u>46228,54</u>	-	637609	-	-	-	-
0				15	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104 1	КБ12-20-3	Улаштування шару з геотекстилю 300г/м2	100м2	9,5715	<u>8382.27</u> 1281,73	<u>135.97</u> 55,63	80231	12268	<u>1301</u> 532	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>105</u> 3,84
104 2	РС1-2-3	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран	100 м2	9,5715	<u>58135.85</u> 3882,67	<u>128.96</u> 91,50	556447	37163	<u>1234</u> 876	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>314.33</u> 7,59
104 3	& С111-137-35	Саморез 4,8х50	шт	5743	<u>0.88</u> -	<u>-</u> -	5054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 4	& С111-138-4-А	Дюбель (нейлон)	шт	5743	<u>0.57</u> -	<u>-</u> -	3274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 5	& С111-138-589	Шайба оцинк.50мм	шт	5743	<u>2.66</u> -	<u>-</u> -	15276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1	ТИП 15 теплоізоляція суміщеної покрівлі (Блок Г) (450,90 м2)									
104 6	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4,509	<u>11158.93</u> 3807,14	<u>2212.25</u> 909,31	50316	17166	<u>9975</u> 4100	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>173.1</u> 29,17
104 7	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-4,509	<u>1749.97</u> 69,42	<u>144.77</u> 59,24	-7891	-313	<u>-653</u> -267	<u>0.7000</u> 0,4190	<u>-3.16</u> -1,89
104 8	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим (Праймер бітумний)	100м2	4,509	<u>4690.04</u> 793,69	<u>24.18</u> 9,89	21147	3579	<u>109</u> 45	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>31.79</u> 0,36
104 9	КБ12-1-6	Улаштування покриття із наплавлених матеріалів у два шари (Мембрана)	100м2	4,509	<u>52424.67</u> 2637,80	<u>401.83</u> 170,51	236383	11894	<u>1812</u> 769	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>98.3</u> 5,45
105 0	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (Мембрана)	100м2	-4,509	<u>26211.60</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	-118188	-5003	<u>-898</u> -380	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>-41.35</u> -2,7
105 1	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" (50мм+100мм+100мм)	1 м3	112,725	<u>2031.89</u> 2025,17	<u>-</u> -	229045	228287	<u>-</u> -	<u>16.9300</u> -	<u>1908.43</u> -
105 2	С1555-212 варіант 3	Утеплювач XPS 50 мм 0,25 МПа	м2	459,918	<u>200.36</u> -	<u>-</u> -	92149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105 3	С1555-214 варіант 7	Утеплювач XPS 100 мм 0,25 МПа	м2	919,836	<u>405.83</u> -	<u>-</u> -	373297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105 4	КБ12-20-3	Улаштування шару з геотекстилю 100г/м2	100м2	4,509	<u>3614.87</u> 1281,73	<u>135.97</u> 55,63	16299	5779	<u>613</u> 251	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>49.46</u> 1,81
105 5	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	40,581	<u>2314.40</u> 418,11	<u>363.84</u> 143,30	93921	16967	<u>14765</u> 5815	<u>4.2800</u> 1,0143	<u>173.69</u> 41,16
105 6	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4,509	<u>11158.93</u> 3807,14	<u>2212.25</u> 909,31	50316	17166	<u>9975</u> 4100	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>173.1</u> 29,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105 7	КБ12-22-2 к=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	4,509	<u>8749.84</u> 347,10	<u>723.85</u> 296,21	39453	1565	<u>3264</u> 1336	<u>3.5000</u> 2,0950	<u>15.78</u> 9,45
105 8	КБ11-11-18	Армування стяжки	100м2	4,509	<u>3447.00</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	15543	7656	<u>363</u> 326	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>73.05</u> 2,55
105 9	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	6,497469	<u>46228.54</u> -	<u>-</u> -	300369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 0	КБ12-20-3	Улаштування шару з геотекстилю 300г/м2	100м2	4,509	<u>8382.27</u> 1281,73	<u>135.97</u> 55,63	37796	5779	<u>613</u> 251	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>49.46</u> 1,81
106 1	РС1-2-3	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран	100 м2	4,509	<u>58135.85</u> 3882,67	<u>128.96</u> 91,50	262135	17507	<u>581</u> 413	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>148.08</u> 3,58
106 2	& С111-137-35	Саморез 4,8х50	шт	2030	<u>0.88</u> -	<u>-</u> -	1786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 3	& С111-138-4-А	Дюбель (нейлон)	шт	2030	<u>0.57</u> -	<u>-</u> -	1157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 4	& С111-138-89	Шайба оцинк.50мм	шт	2030	<u>2.66</u> -	<u>-</u> -	5400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1	___ ТИП 16 теплоізоляція суміщеної покрівлі (сходові клітини, тамбури) (145,80 м2)									
106 5	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,458	<u>11158.93</u> 3807,14	<u>2212.25</u> 909,31	16270	5551	<u>3225</u> 1326	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>55.97</u> 9,43
106 6	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-1,458	<u>1749.97</u> 69,42	<u>144.77</u> 59,24	-2551	-101	<u>-211</u> -86	<u>0.7000</u> 0,4190	<u>-1.02</u> -0,61
106 7	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим (Граймер бітумний)	100м2	1,458	<u>4690.04</u> 793,69	<u>24.18</u> 9,89	6838	1157	<u>35</u> 14	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>10.28</u> 0,12
106 8	КБ12-1-6	Улаштування покриття із наплавлюваних матеріалів у два шари (Мембрана)	100м2	1,458	<u>52424.67</u> 2637,80	<u>401.83</u> 170,51	76435	3846	<u>586</u> 249	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>31.78</u> 1,76
106 9	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів (Мембрана)	100м2	-1,458	<u>26211.60</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	-38217	-1618	<u>-290</u> -123	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>-13.37</u> -0,87
107 0	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" (50мм+100мм+100мм)	1 м3	36,45	<u>2031.89</u> 2025,17	<u>-</u> -	74062	73817	<u>-</u> -	<u>16.9300</u> -	<u>617.1</u> -
107 1	С1555-212 варіант 3	Утеплювач XPS 50 мм 0,25 МПа	м2	148,716	<u>200.36</u> -	<u>-</u> -	29797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107 2	C1555-214 варіант 7	Утеплювач XPS 100 мм 0,25 МПа	м2	297,432	<u>405.83</u>	<u>-</u>	120707	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
107 3	КБ12-20-3	Улаштування шару з геотекстилю 100г/м2	100м2	1,458	<u>3614.87</u>	<u>135.97</u>	5270	1869	<u>198</u>	<u>10.9700</u>	<u>15.99</u>
107 4	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	5,832	<u>2314.40</u>	<u>363.84</u>	13498	2438	<u>2122</u>	<u>4.2800</u>	<u>24.96</u>
107 5	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,458	<u>11158.93</u>	<u>2212.25</u>	16270	5551	<u>3225</u>	<u>38.3900</u>	<u>55.97</u>
107 6	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	1,458	<u>8749.84</u>	<u>723.85</u>	12757	506	<u>1055</u>	<u>3.5000</u>	<u>5.1</u>
107 7	КБ11-11-18	Армування стяжки	100м2	1,458	<u>3447.00</u>	<u>80.48</u>	5026	2476	<u>117</u>	<u>16.2000</u>	<u>23.62</u>
107 8	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	2,100978	<u>46228.54</u>	<u>-</u>	97125	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
107 9	КБ12-20-3	Улаштування шару з геотекстилю 300г/м2	100м2	1,458	<u>8382.27</u>	<u>135.97</u>	12221	1869	<u>198</u>	<u>10.9700</u>	<u>15.99</u>
108 0	РС1-2-3	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран	100 м2	1,458	<u>58135.85</u>	<u>128.96</u>	84762	5661	<u>188</u>	<u>32.8400</u>	<u>47.88</u>
108 1	& C111-137- 35	Саморез 4,8х50	шт	729	<u>0.88</u>	<u>-</u>	642	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
108 2	& C111-138- 4-А	Дюбель (нейлон)	шт	729	<u>0.57</u>	<u>-</u>	416	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
108 3	& C111-138- 89	Шайба оцинк.50мм	шт	729	<u>2.66</u>	<u>-</u>	1939	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
108 4	КБ12-21-1	____ТИП 16 теплоізоляція експлуатованої покрівлі (706,5 м2) ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим (Праймер бітумний)	100м2	7,065	<u>4690.04</u>	<u>24.18</u>	33135	5607	<u>171</u>	<u>7.0500</u>	<u>49.81</u>
108 5	КБ12-1-6	Улаштування покриття із наплавлених матеріалів у два шари (Мембрана)	100м2	7,065	<u>52424.67</u>	<u>401.83</u>	370380	18636	<u>2839</u>	<u>21.8000</u>	<u>154.02</u>
108 6	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (Мембрана)	100м2	-7,065	<u>26211.60</u>	<u>199.10</u>	-185185	-7839	<u>-1407</u>	<u>9.1700</u>	<u>-64.79</u>
108 7	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" (50мм+100мм+100мм)	1 м3	176,625	<u>2031.89</u>	<u>-</u>	358883	357696	<u>-</u>	<u>16.9300</u>	<u>2990.26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108 8	C1555-212 варіант 3	Утеплювач XPS 50 мм 0,25 МПа	м2	720,63	<u>200.36</u>	-	144385	-	-	-	-
108 9	C1555-214 варіант 7	Утеплювач XPS 100 мм 0,25 МПа	м2	1441,26	<u>405.83</u>	-	584907	-	-	-	-
109 0	КБ12-20-3	Улаштування шару з геотекстилю 100г/м2	100м2	7,065	<u>3614.87</u> 1281,73	<u>135.97</u> 55,63	25539	9055	<u>961</u> 393	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>77.5</u> 2,84
109 1	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	70,65	<u>6460.64</u> 560,74	<u>301.92</u> 119,14	456444	39616	<u>21331</u> 8417	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>405.53</u> 59,67
109 2	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	7,065	<u>11158.93</u> 3807,14	<u>2212.25</u> 909,31	78838	26897	<u>15630</u> 6424	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>271.23</u> 45,7
109 3	КБ12-22-2 к=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	7,065	<u>8749.84</u> 347,10	<u>723.85</u> 296,21	61818	2452	<u>5114</u> 2093	<u>3.5000</u> 2,0950	<u>24.73</u> 14,8
109 4	КБ11-11-18	Армування стяжки	100м2	7,065	<u>3447.00</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	24353	11996	<u>569</u> 511	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>114.45</u> 4
109 5	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	10,18066 5	<u>46228.54</u> -	-	470637	-	-	-	-
109 6	КБ12-20-3	Улаштування шару з геотекстилю 300г/м2	100м2	7,065	<u>8382.27</u> 1281,73	<u>135.97</u> 55,63	59221	9055	<u>961</u> 393	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>77.5</u> 2,84
109 7	РС1-2-3	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран	100 м2	7,065	<u>58135.85</u> 3882,67	<u>128.96</u> 91,50	410730	27431	<u>911</u> 646	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>232.01</u> 5,6
109 8	& C111-137- 35	Саморез 4,8х50	шт	2826	<u>0.88</u> -	-	2487	-	-	-	-
109 9	& C111-138- 4-А	Дюбель (нейлон)	шт	2826	<u>0.57</u> -	-	1611	-	-	-	-
110 0	& C111-138- 89	Шайба оцинк.50мм	шт	2826	<u>2.66</u> -	-	7517	-	-	-	-
110 1	КБ12-20-3	Улаштування шару з геотекстилю 300г/м2	100м2	0,804	<u>8382.27</u> 1281,73	<u>135.97</u> 55,63	6739	1031	<u>109</u> 45	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>8.82</u> 0,32
110 2	& C111-138- 4-А	Нерегулюємі пластикові опори 15 мм	шт	8040	<u>2.87</u> -	-	23075	-	-	-	-
110 3	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м Горищна покрівля (973,90 м2)	1000 м2	0,7065	<u>633989.22</u> 84852,45	<u>13887.53</u> 6091,07	447913	59948	<u>9812</u> 4303	<u>709.3500</u> 52,9209	<u>501.16</u> 37,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110 4	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	97,39	<u>2314.40</u> 418,11	<u>363.84</u> 143,30	225399	40720	<u>35434</u> 13956	<u>4.2800</u> 1,0143	<u>416.83</u> 98,78
110 5	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	9,739	<u>11158.93</u> 3807,14	<u>2212.25</u> 909,31	108677	37078	<u>21545</u> 8856	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>373.88</u> 63
110 6	КБ12-22-2 к=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	9,739	<u>8749.84</u> 347,10	<u>723.85</u> 296,21	85215	3380	<u>7050</u> 2885	<u>3.5000</u> 2,0950	<u>34.09</u> 20,4
110 7	КБ11-11-18	Армування стяжки	100м2	9,739	<u>3447.00</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	33570	16536	<u>784</u> 704	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>157.77</u> 5,51
110 8	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	14,03389	<u>46228.54</u> -	-	648767	-	-	-	-
110 9	КБ12-20-3	Улаштування шару з геотекстилю 300г/м2	100м2	9,739	<u>8382.27</u> 1281,73	<u>135.97</u> 55,63	81635	12483	<u>1324</u> 542	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>106.84</u> 3,91
111 0	РС1-2-3	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран	100 м2	9,739	<u>58135.85</u> 3882,67	<u>128.96</u> 91,50	566185	37813	<u>1256</u> 891	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>319.83</u> 7,72
111 1 35	& С111-137- варіант 2	Саморез 4,8х50	шт	5844	<u>0.88</u> -	-	5143	-	-	-	-
111 2 4-А	& С111-138- варіант 1	Дюбель (нейлон)	шт	5844	<u>0.57</u> -	-	3331	-	-	-	-
111 3 89	& С111-138- варіант 1	Шайба оцинк.50мм	шт	5844	<u>2.66</u> -	-	15545	-	-	-	-
111 4	КБ12-19-2	Горищна покрівля . Блок В (126,75 м2) Утеплення покриттів керамзитом	м3	44,99625	<u>2314.40</u> 418,11	<u>363.84</u> 143,30	104139	18813	<u>16371</u> 6448	<u>4.2800</u> 1,0143	<u>192.58</u> 45,64
111 5	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,2675	<u>11158.93</u> 3807,14	<u>2212.25</u> 909,31	14144	4826	<u>2804</u> 1153	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>48.66</u> 8,2
111 6	КБ12-22-2 к=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	1,2675	<u>8749.84</u> 347,10	<u>723.85</u> 296,21	11090	440	<u>917</u> 375	<u>3.5000</u> 2,0950	<u>4.44</u> 2,66
111 7	КБ11-11-18	Армування стяжки	100м2	1,2675	<u>3447.00</u> 1697,92	<u>80.48</u> 72,27	4369	2152	<u>102</u> 92	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>20.53</u> 0,72
111 8	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	1,826467	<u>46228.54</u> -	-	84435	-	-	-	-
111 9	КБ12-20-3	Улаштування шару з геотекстилю 300г/м2	100м2	1,2675	<u>8382.27</u> 1281,73	<u>135.97</u> 55,63	10625	1625	<u>172</u> 71	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>13.9</u> 0,51
112 0	РС1-2-3	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран	100 м2	1,2675	<u>58135.85</u> 3882,67	<u>128.96</u> 91,50	73687	4921	<u>163</u> 116	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>41.62</u> 1,01

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114 1	& C111-138-4-А варіант 4	Заклепка сталева	шт	837	<u>0.35</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114 2	& C111-138-4-А варіант 5	Оцинкована дюбель-шпилька М6х70	шт	1674	<u>9.95</u> -	<u>-</u> -	16656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114 3	KP20-37-1 застосовно	Забивання стиків герметиком	100м	4,085	<u>1868.83</u> 1868,83	<u>-</u> -	7634	7634	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>67.81</u> -
114 4	& C111-244-1 варіант 3	Герметик 750мл	фл	108,9	<u>225.93</u> -	<u>-</u> -	24604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114 5	C1600-57 варіант 1 додатковий шар	Армуюча сітка Capatect Gewebe 650	м2	122,55	<u>64.94</u> -	<u>-</u> -	7958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114 6	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм ВУЗОЛ 6а	100м2	0,6536	<u>69033.94</u> 3621,38	<u>-</u> -	45121	2367	<u>-</u> -	<u>30.6300</u> -	<u>20.02</u> -
114 7	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	1,6575	<u>46358.50</u> 11205,81	<u>89.04</u> 82,36	76839	18574	<u>148</u> 137	<u>92.6100</u> 0,7140	<u>153.5</u> 1,18
114 8	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,518	<u>560.08</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114 9	C1555-116 варіант 1	Рейка крайова прижимна	п.м	167,4075	<u>71.29</u> -	<u>-</u> -	11934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115 0	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати (до висоти 500мм)	100 м	1,6575	<u>19420.56</u> 5211,47	<u>53.42</u> 49,42	32190	8638	<u>89</u> 82	<u>43.0700</u> 0,4284	<u>71.39</u> 0,71
115 1	C1555-116 варіант 1	Рейка крайова прижимна	п.м	167,4075	<u>71.29</u> -	<u>-</u> -	11934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115 2	PC1-4-3 к=6,3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1130 мм додавати (висота 630мм)	100 м	1,6575	<u>39806.19</u> 1588,73	<u>112.19</u> 103,78	65979	2633	<u>186</u> 172	<u>14.1120</u> 0,8996	<u>23.39</u> 1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115 3	& C100-9-25 варіант 8	Злив Ф-3 970 мм*0,7 з полімерним покриттям	м	167,4075	<u>704.43</u>	-	117927	-	-	-	-
115 4	& C111-138- 89	Милиця зливу К-2	шт	342	<u>55.09</u>	-	18841	-	-	-	-
115 5	& C111-138- 4-А	Заклепка сталева	шт	342	<u>0.35</u>	-	120	-	-	-	-
115 6	& C111-138- 4-А	Оцинкована дюбель-шпилька М6х70	шт	684	<u>9.95</u>	-	6806	-	-	-	-
115 7	КР20-37-1 застосовно	Забивання стиків герметиком	100м	1,6575	<u>1868.83</u>	-	3098	3098	-	<u>16.6000</u>	<u>27.51</u>
115 8	& C111-244- 1	Герметик 750мл	фл	4,42	<u>225.93</u>	-	999	-	-	-	-
115 9	С1600-57 варіант 1 додатковий шар	Армуюча сітка Capatect Gewebe 650	м2	49,725	<u>64.94</u>	-	3229	-	-	-	-
116 0	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм ВУЗОЛ 7	100м2	0,2652	<u>69033.94</u> 3621,38	-	18308	960	-	<u>30.6300</u>	<u>8.12</u>
116 1	& C111-138- 4-А	Дюбель (нейлон)	шт	1658	<u>0.57</u>	-	945	-	-	-	-
116 2	& C111-138- 89	Шайба оцинк.50мм	шт	1658	<u>2.66</u>	-	4410	-	-	-	-
116 3	& C111-137- 35	Саморез 4,8х100	шт	1658	<u>1.36</u>	-	2255	-	-	-	-
116 4	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	28	<u>902.08</u> 531,80	<u>265.06</u> 73,63	25258	14890	<u>7422</u> 2062	<u>4.2300</u> 0,5911	<u>118.44</u> 16,55
116 5	& C111-138- 89	Воронка водостічна 100*100 патрубков 650мм	шт	28	<u>1632.63</u>	-	45714	-	-	-	-
	варіант 64				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116 6 89	& C111-138- варіант 65	Перехідник 100*100 на 100мм	шт	28	<u>260.61</u> -	<u>-</u> -	7297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116 7 89	& C111-138- варіант 66	Листоуловлювач	шт	28	<u>214.71</u> -	<u>-</u> -	6012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116 8 4-А	& C111-138- варіант 1	Дюбель (нейлон)	шт	56	<u>0.57</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116 9 89	& C111-138- варіант 1	Шайба оцинк.50мм	шт	56	<u>2.66</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117 0	КР20-37-1 застосовно	Забивання стиків герметиком	100м	0,112	<u>1868.83</u> 1868,83	<u>-</u> -	209	209	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>1.86</u> -
117 1 1	& C111-244- варіант 3	Герметик 750мл	фл	0,3	<u>225.93</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117 2	C1555-116 варіант 1	Рейка крайова прижимна	п.м	12,6	<u>71.29</u> -	<u>-</u> -	898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117 3 35	& C111-137- варіант 5	Саморез 4,8x100	шт	56	<u>1.36</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117 4 4-А	& C111-138- варіант 1	Дюбель (нейлон)	шт	56	<u>0.57</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ВУЗОЛ 7а											
117 5	КБ12-1-6	Улаштування покриття із наплавлених матеріалів у два шари (Мембрана)	100м2	0,0651	<u>52424.67</u> 2637,80	<u>401.83</u> 170,51	3413	172	<u>26</u> 11	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>1.42</u> 0,08
117 6	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (Мембрана)	100м2	-0,0651	<u>26211.60</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	-1706	-72	<u>-13</u> -5	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>-0.6</u> -0,04
117 7	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,217	<u>46358.50</u> 11205,81	<u>89.04</u> 82,36	10060	2432	<u>19</u> 18	<u>92.6100</u> 0,7140	<u>20.1</u> 0,15
117 8	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,3255	<u>560.08</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117 9	C1555-116 варіант 1	Рейка крайова прижимна	п.м	21,917	<u>71.29</u> -	<u>-</u> -	1562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118 0	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати (до висоти 500мм)	100 м	0,217	<u>19420.56</u> 5211,47	<u>53.42</u> 49,42	4214	1131	<u>12</u> 11	<u>43.0700</u> 0,4284	<u>9.35</u> 0,09
118 1	C1555-116 варіант 1	Рейка крайова прижимна	п.м	21,917	<u>71.29</u> -	<u>-</u> -	1562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118 2	PC1-4-3 κ=1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 800 мм додавати (висота 600мм)	100 м	0,217	<u>6318.45</u> 252,18	<u>17.81</u> 16,47	1371	55	<u>4</u> 4	<u>2.2400</u> 0,1428	<u>0.49</u> 0,03
118 3	& C100-9-25 варіант 11	Злив Ф-4 580 мм*0,7 з полімерним покриттям	м	21,917	<u>407.61</u> -	<u>-</u> -	8934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118 4	& C111-138- 89 варіант 69	Милиця зливу К-3	шт	39	<u>45.91</u> -	<u>-</u> -	1790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118 5	& C111-138- 4-А варіант 1	Дюбель (нейлон)	шт	254	<u>0.57</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118 6	& C111-138- 89 варіант 1	Шайба оцинк.50мм	шт	111	<u>2.66</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118 7	KP20-37-1 застосовно	Забивання стиків герметиком	100м	0,217	<u>1868.83</u> 1868,83	<u>-</u> -	406	406	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>3.6</u> -
118 8	& C111-244- 1 варіант 3	Герметик 750мл	фл	5,78	<u>225.93</u> -	<u>-</u> -	1306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118 9	C1600-57 варіант 1 додатковий шар	Армуюча сітка Capatect Gewebe 650	м2	6,51	<u>64.94</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ВУЗОЛ 8									
119 0	KB12-1-6	Улаштування покриття із наплавлених матеріалів у два шари (Мембрана)	100м2	0,1068	<u>52424.67</u> 2637,80	<u>401.83</u> 170,51	5599	282	<u>43</u> 18	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>2.33</u> 0,13
119 1	KB12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (Мембрана)	100м2	-0,1068	<u>26211.60</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	-2799	-119	<u>-21</u> -9	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>-0.98</u> -0,06
119 2	PC1-2-4	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою	100 м2	0,0445	<u>73911.41</u> 12973,35	<u>400.21</u> 206,77	3289	577	<u>18</u> 9	<u>120.3800</u> 1,7525	<u>5.36</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C1555-214	Мінеральна вата фасадна IZOVAT	м2	0,2225	<u>189,92</u>	-	42	-	-	-	-
3	варіант 13	щільність 135 кг/м.куб 50 мм			-	-			-	-	-
119	& C100-9-25	Компенсатор Ф-5 485 мм*0,7	м	8,989	<u>367,83</u>	-	3306	-	-	-	-
4	варіант 13				-	-			-	-	-
119	& C111-137-5	Саморез 4,8х50	шт	176	<u>0,88</u>	-	155	-	-	-	-
35	варіант 2				-	-			-	-	-
119	& C111-138-6	Дюбель (нейлон)	шт	176	<u>0,57</u>	-	100	-	-	-	-
4-А	варіант 1				-	-			-	-	-
119	КБ8-20-1	Мурування бортика із легкобетонних каменів	1 м3	0,6764	<u>5491,03</u>	<u>101,51</u>	3714	448	<u>69</u>	<u>5,8800</u>	<u>3,98</u>
7					661,97	52,88			36	0,3808	0,26
119	КРЗ-41-1	Герметизація джгутом	100 м	0,089	<u>1233,83</u>	-	110	110	-	<u>10,5600</u>	<u>0,94</u>
8					1233,83	-			-	-	-
119	C111-1747	Джгут зі спіненого поліетилену	100м	0,089	<u>2031,37</u>	-	181	-	-	-	-
9	варіант 3				-	-			-	-	-
120	& C111-138-0	Дюбель (нейлон)	шт	88	<u>0,57</u>	-	50	-	-	-	-
4-А	варіант 1				-	-			-	-	-
120	& C111-138-1	Шайба оцинк.50мм	шт	88	<u>2,66</u>	-	234	-	-	-	-
89	варіант 1				-	-			-	-	-
120	& C111-137-2	Саморез 4,8х50	шт	88	<u>0,88</u>	-	77	-	-	-	-
35	варіант 2				-	-			-	-	-
		Примикання вентканалів умов.									
120	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін вентканалів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,515	<u>46358,50</u>	<u>89,04</u>	23875	5771	<u>46</u>	<u>92,6100</u>	<u>47,69</u>
3					11205,81	82,36			42	0,7140	0,37
120	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,03	<u>560,08</u>	-	577	-	-	-	-
4					-	-			-	-	-
120	C1555-116	Рейка крайова прижимна	п.м	52,015	<u>71,29</u>	-	3708	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
120	РС1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,515	<u>19420,56</u>	<u>53,42</u>	10002	2684	<u>28</u>	<u>43,0700</u>	<u>22,18</u>
6					5211,47	49,42			25	0,4284	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120 7	PC1-4-3 к=3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 800 мм додавати	100 м	0,515	<u>18955.33</u> 756,54	<u>53.42</u> 49,42	9762	390	<u>28</u> 25	<u>6.7200</u> 0,4284	<u>3.46</u> 0,22
120 8	C1555-116 варіант 1	Рейка крайова прижимна	п.м	52,015	<u>71.29</u> -	<u>-</u> -	3708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120 9	& C100-9-25 варіант 4	Злив Ф-2 1030 мм*0,7 з полімерним покриттям	м	14,544	<u>735.03</u> -	<u>-</u> -	10690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121 0	& C111-138- 89	Милиця зливу К-1	шт	24	<u>56.11</u> -	<u>-</u> -	1347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121 1	& C111-138- 4-А	Дюбель (нейлон)	шт	774	<u>0.57</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121 2	& C111-138- 89	Шайба оцинк.50мм	шт	258	<u>2.66</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121 3	& C111-137- 35	Саморез 4,8х50	шт	774	<u>0.88</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121 4	& C111-138- 4-А	Заклепка сталеві	шт	24	<u>0.35</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121 5	& C111-138- 4-А	Оцинкована дюбель-шпилька М6х70	шт	48	<u>9.95</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121 6	C1600-57 варіант 1	Армуюча сітка Capatect Gewebe 650	м2	5,38	<u>64.94</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121 7	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм Деформаційний шов з середини парапетів	100м2	0,03228	<u>69033.94</u> 3621,38	<u>-</u> -	2228	117	<u>-</u> -	<u>30.6300</u> -	<u>0.99</u> -
121 8	КБ12-1-6	Улаштування покриття із наплавлюваних матеріалів у два шари (Мембрана)	100м2	0,018	<u>52424.67</u> 2637,80	<u>401.83</u> 170,51	944	47	<u>7</u> 3	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>0.39</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121 9	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів (Мембрана)	100м2	-0,018	<u>26211.60</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	-472	-20	<u>-4</u> -2	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>-0.17</u> -0,01
122 0	КР3-41-1	Герметизація джгутом	100 м	0,06	<u>1233.83</u> 1233,83	<u>-</u> -	74	74	<u>-</u> -	<u>10.5600</u> -	<u>0.63</u> -
122 1	С111-1747 варіант 3	Джгут зі спіненого поліетилену	100м	0,06	<u>2031.37</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122 2	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін вентканалів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,06	<u>46358.50</u> 11205,81	<u>89.04</u> 82,36	2782	672	<u>5</u> 5	<u>92.6100</u> 0,7140	<u>5.56</u> 0,04
122 3	С1555-116 варіант 1	Рейка крайова прижимна	п.м	12,12	<u>71.29</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122 4	РС1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	-0,06	<u>19420.56</u> 5211,47	<u>53.42</u> 49,42	-1165	-313	<u>-3</u> -3	<u>43.0700</u> 0,4284	<u>-2.58</u> -0,03
122 5	& С111-138- 4-А	Дюбель (нейлон)	шт	60	<u>0.57</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122 6	& С111-137- 35	Саморез 4,8х50	шт	60	<u>0.88</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122 7	РС1-4-1	____Примикання без деф. шва умовно Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін вентканалів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,907	<u>46358.50</u> 11205,81	<u>89.04</u> 82,36	42047	10164	<u>81</u> 75	<u>92.6100</u> 0,7140	<u>84</u> 0,65
122 8	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,814	<u>560.08</u> -	<u>-</u> -	1016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122 9	С1555-116 варіант 1	Рейка крайова прижимна	п.м	91,607	<u>71.29</u> -	<u>-</u> -	6531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123 0	РС1-4-2 κ=0,5	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,907	<u>9710.28</u> 2605,74	<u>26.71</u> 24,71	8807	2363	<u>24</u> 22	<u>21.5350</u> 0,2142	<u>19.53</u> 0,19
123 1	С1555-116 варіант 1	Рейка крайова прижимна	п.м	91,607	<u>71.29</u> -	<u>-</u> -	6531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123 2	& C111-138-4-A варіант 1	Дюбель (нейлон)	шт	1380	<u>0.57</u> -	<u>-</u> -	787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123 3	& C111-138-89 варіант 1	Шайба оцинк.50мм	шт	460	<u>2.66</u> -	<u>-</u> -	1224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123 4	& C111-137-35 варіант 2	Саморез 4,8х50	шт	1380	<u>0.88</u> -	<u>-</u> -	1214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Вузол 8а									
123 5	КБ12-1-6	Улаштування покриття із наплавлюваних матеріалів у два шари (Мембрана)	100м2	0,6705	<u>52424.67</u> 2637,80	<u>401.83</u> 170,51	35151	1769	<u>269</u> 114	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>14.62</u> 0,81
123 6	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів (Мембрана)	100м2	-0,6705	<u>26211.60</u> 1109,57	<u>199.10</u> 84,31	-17575	-744	<u>-133</u> -57	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>-6.15</u> -0,4
123 7	РС1-2-4	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою	100 м2	0,45594	<u>73911.41</u> 12973,35	<u>400.21</u> 206,77	33699	5915	<u>182</u> 94	<u>120.3800</u> 1,7525	<u>54.89</u> 0,8
123 8	C1555-214 варіант 13	Мінеральна вата фасадна IZOVAT щільність 135 кг/м.куб 50 мм	м2	45,594	<u>189.92</u> -	<u>-</u> -	8659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123 9	& C100-9-25 варіант 14	Компенсатор Ф-6 435 мм*0,7	м	67,7205	<u>361.71</u> -	<u>-</u> -	24495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124 0	& C111-138-4-A варіант 1	Дюбель (нейлон)	шт	1340	<u>0.57</u> -	<u>-</u> -	764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124 1	& C111-137-35 варіант 2	Саморез 4,8х50	шт	1340	<u>0.88</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124 2	КБ8-20-1	Мурування бортика із легкобетонних каменів	1 м3	2,2797	<u>5491.03</u> 661,97	<u>101.51</u> 52,88	12518	1509	<u>231</u> 121	<u>5.8800</u> 0,3808	<u>13.4</u> 0,87
124 3	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	2,0115	<u>560.08</u> -	<u>-</u> -	1127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124 4	& C111-138-4-A варіант 1	Дюбель (нейлон)	шт	672	<u>0.57</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124 5	& C111-138-89 варіант 1	Шайба оцинк.50мм	шт	336	<u>2.66</u> -	<u>-</u> -	894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124 6	& C111-137-35 варіант 2	Саморез 4,8х50	шт	672	<u>0.88</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124 7	ПРП1-3-1	Улаштування захисного армованого шару з склосіткою з риштувань.	100 м2	0,167625	<u>23141.73</u>	-	3879	1155	-	<u>56.2400</u>	<u>9.43</u>
124 8	С111-1904	Анкери HILTI HTS 8x100-М	шт	134	<u>10.47</u>	-	1403	-	-	-	-
124 9	КБ10-40-1	Установлення профілю цокольного	100м	0,6705	<u>777.69</u>	-	521	521	-	<u>7.4200</u>	<u>4.98</u>
125 0	С111-1844-1	Профіль кутовий цокольний ПВХ з крапельником і армуючою сіткою	м	75,096	<u>51.15</u>	-	3841	-	-	-	-
125 1	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,033525	<u>14791.26</u>	<u>220.44</u>	496	488	8	<u>132.8000</u>	<u>4.45</u>
125 2	& С100-9-25	Метал з полімерним покриттям 50мм х 0,7мм	м	67,7205	<u>82.23</u>	-	5569	-	-	-	-
125 3	КБ12-1-6	Улаштування покриття із наплавлюваних матеріалів у два шари (Мембрана)	100м2	0,257	<u>28648.34</u>	<u>401.83</u>	7363	678	103	<u>21.8000</u>	<u>5.6</u>
125 4	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів (Мембрана)	100м2	0,257	<u>26211.60</u>	<u>199.10</u>	6736	285	51	<u>9.1700</u>	<u>2.36</u>
125 5	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,09509	<u>14791.26</u>	<u>220.44</u>	1407	1386	21	<u>132.8000</u>	<u>12.63</u>
125 6	& С100-9-25	Злив Ф-7 370 мм*0,7 з полімерним покриттям	м	25,957	<u>308.67</u>	-	8012	-	-	-	-
125 7	& С111-138-89	Милиця зливу К-4	шт	44	<u>187.69</u>	-	8258	-	-	-	-
125 8	& С111-137-35	Саморез 4,8x50	шт	345	<u>0.88</u>	-	304	-	-	-	-
125 9	& С111-138-4-А	Дюбель (нейлон)	шт	345	<u>0.57</u>	-	197	-	-	-	-
126 0	КР20-37-1	Забивання стиків герметиком	100м	0,052	<u>1868.83</u>	-	97	97	-	<u>16.6000</u>	<u>0.86</u>
126 1	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,104	<u>560.08</u>	-	58	-	-	-	-
126 2	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,080475	<u>14791.26</u>	<u>220.44</u>	1190	1173	17	<u>132.8000</u>	<u>10.69</u>
					<u>14570,82</u>	<u>79,31</u>			6	<u>0,5247</u>	<u>0,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126 3	& C100-9-25 варіант 14	Компенсатор Ф-6 435 мм*0,7	м	18,685	<u>361,71</u>	-	6759	-	-	-	-
126 4	& C111-137- 35	Саморез 4,8x50	шт	93	<u>0,88</u>	-	82	-	-	-	-
126 5	& C111-138- 4-А	Дюбель (нейлон)	шт	93	<u>0,57</u>	-	53	-	-	-	-
126 6	КБ8-20-1	Мурування бортика із легкобетонних каменів	1 м3	0,629	<u>5491,03</u>	<u>101,51</u>	3454	416	<u>64</u>	<u>5,8800</u>	<u>3,7</u>
126 7	РС1-2-4	Улаштування покриття із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою	100 м2	0,1258	<u>73911,41</u>	<u>400,21</u>	9298	1632	<u>50</u>	<u>120,3800</u>	<u>15,14</u>
					12973,35	206,77			26	1,7525	0,22
126 8	C1555-214 варіант 13	Мінеральна вата фасадна IZOVAT щільність 135 кг/м.куб 50 мм	м2	0,629	<u>189,92</u>	-	119	-	-	-	-
126 9	C111-1904 варіант 4	Анкери HILTI HTS 8x100-M	шт	37	<u>10,47</u>	-	387	-	-	-	-
127 0	КР20-37-1 застосовно	Забивання стиків герметиком	100м	0,185	<u>1868,83</u>	-	346	346	-	<u>16,6000</u>	<u>3,07</u>
127 1	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,555	<u>560,08</u>	-	311	-	-	-	-
127 2	КБ10-40-1	Установлення профілю	100м	0,185	<u>777,69</u>	-	144	144	-	<u>7,4200</u>	<u>1,37</u>
127 3	C111-1844-1 варіант 8	Профіль кутовий ПВХ з армуючою сіткою та крапельником	м	20,72	<u>42,99</u>	-	891	-	-	-	-
127 4	ПРП1-3-1	Улаштування захисного армованого шару з склосіткою з риштувань.	100 м2	0,04625	<u>23141,73</u>	-	1070	319	-	<u>56,2400</u>	<u>2,6</u>
127 5	КБ12-1-6	Улаштування покриття із наплавлюваних матеріалів у два шари (Мембрана)	100м2	0,074	<u>31383,67</u>	<u>401,83</u>	2322	195	<u>30</u>	<u>21,8000</u>	<u>1,61</u>
127 6	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів (Мембрана)	100м2	0,074	<u>26211,60</u>	<u>199,10</u>	1940	82	<u>15</u>	<u>9,1700</u>	<u>0,68</u>
		ДЕФОРМАЦІЙНІ ШВИ			1109,57	84,31			6	0,5980	0,04
127 7	КР3-41-1	Герметизація джгутом	100 м	1,32	<u>1233,83</u>	-	1629	1629	-	<u>10,5600</u>	<u>13,94</u>
127 8	C111-1747 варіант 3	Джгут зі спіненого поліетилену	100м	1,32	<u>2031,37</u>	-	2681	-	-	-	-
127 9	КБ10-40-1	Установлення профілю	100м	1,32	<u>777,69</u>	-	1027	1027	-	<u>7,4200</u>	<u>9,79</u>
128 0	C111-1844-1 варіант 11	Профіль деформаційний із склосіткою	м	147,84	<u>42,99</u>	-	6356	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					1698623	176364	<u>10025</u> 3882		<u>1478,25</u> 31,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1698623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1512234				
		всього заробітна плата, грн.					180246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95909				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					179,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34394				
		Всього будівельні роботи, грн.					1794532				

		—									
		Всього по розділу 12					1794532				
		Розділ 13. Опорядження ганків, входів ГАНКИ									
128	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,9	<u>21178,25</u> 19731,32	<u>56,81</u> 51,02	19060	17758	<u>51</u> 46	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>148,46</u> 0,36
128	& С111-227-2 4-1И	Керамічна плитка	м2	91,8	<u>422,58</u> -	<u>-</u> -	38793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	468	<u>10,79</u> -	<u>-</u> -	5050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	40,86	<u>160,64</u> -	<u>-</u> -	6564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	ПРЛ1-3-1	Улаштування захисного армованого шару з склосіткою з риштувань.	100 м2	0,245	<u>23141,73</u> 6888,28	<u>-</u> -	5670	1688	<u>-</u> -	<u>56.2400</u> -	<u>13,78</u> -
128	ПРЛ1-4-2	Улаштування декоративного шару опорядження поверхонь фасадів штукатуренням з риштувань.	100 м2	0,245	<u>83417,19</u> 10528,82	<u>-</u> -	20437	2580	<u>-</u> -	<u>78.9800</u> -	<u>19,35</u> -
		<i>Штукатурка фасадна мінеральна Caparol Condor Mozaik Putz</i>									
		Входи до ПРУ									
128	ПРЛ1-3-1	Улаштування захисного армованого шару з склосіткою з риштувань.	100 м2	0,5135	<u>23141,73</u> 6888,28	<u>-</u> -	11883	3537	<u>-</u> -	<u>56.2400</u> -	<u>28,88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128 8	ПРЛ1-4-2	Улаштування декоративного шару опорядження поверхонь фасадів штукатуренням з риштувань. Штукатурка фасадна мінеральна Caparol Condor Mozaik Putz	100 м2	0,5135	<u>83417,19</u> 10528,82	<u>-</u> -	42835	5407	<u>-</u> -	<u>78.9800</u> -	<u>40.56</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					150292	30970	<u>51</u> 46		<u>251.03</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					150292 119271 31016 16257 30,17 5790 166549				
		----- -									
		Всього по розділу 13					166549				
		Розділ 14. Водостічна система									
128 9	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	3,42	<u>6698.56</u> 6698,56	<u>-</u> -	22909	22909	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>189.33</u> -
129 0	& С119-411- 1-К-4 варіант 4	Водостічні труби д-50 мм	м	7,28	<u>115.61</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129 1	& С119-411- 1-К-4 варіант 3	Водостічні труби д-100 мм	м	333,84	<u>206.39</u> -	<u>-</u> -	68901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129 2	& С111-138- 2 89 варіант 77	З*єднувач ПВХ труби 110	шт	83	<u>234.61</u> -	<u>-</u> -	19473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129 3	& С111-138- 3 89 варіант 80	З*єднувач ПВХ труби 50	шт	2	<u>103.03</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129 4	& С111-138- 4 89 варіант 78	Кронштейн для труби 100мм	шт	349	<u>49.99</u> -	<u>-</u> -	17447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129 5 89	& C111-138- варіант 79	Відвід ПВХ труби 67*, 100мм	шт	30	<u>188.71</u> -	<u>-</u> -	5661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129 6 89	& C111-138- варіант 81	Відвід ПВХ труби 67*, 50мм	шт	2	<u>85.69</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129 7 89	& C111-138- варіант 82	Кронштейн для труби 50мм	шт	8	<u>40.81</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129 8 89	& C111-138- варіант 83	Воронка 50мм	шт	2	<u>112.21</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129 9 1-K-4	& C119-411- варіант 5	Ринва	м	14,56	<u>172.73</u> -	<u>-</u> -	2515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130 0 89	& C111-138- варіант 84	З'єднувач ринви	шт	4	<u>102.01</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130 1 89	& C111-138- варіант 85	Кронштейн для ринви	шт	23	<u>45.91</u> -	<u>-</u> -	1056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					140139	22909	<u>-</u> -		<u>189.33</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					140139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117230				
		всього заробітна плата, грн.					22909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12139				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4361				
		Всього будівельні роботи, грн.					152278				

		Всього по розділу 14					152278				
		Разом прямі витрати по кошторису					93422373	19657133	<u>512182</u> 276534		<u>164510.12</u> 2151,12
		Разом будівельні роботи, грн.					93422373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73253058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19933667 10543237 19642,74 3770637 10396561 0				
		----- — Всього по кошторису					10396561 0				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					186303,98 23704304				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на заходи для маломобільних груп населення
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) № 15/2023 ТХ

Кошторисна вартість 929,525 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,0507 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 131,661 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блок А									
1	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних	100м2	0,54	<u>48011.44</u> 7995,93	<u>11.05</u> 9,92	25926	4318	<u>6</u> 5	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>32.39</u> 0,04
2	& С111-227-4-4	Попереджувальна тактильна плитка поліуретанова 300х300 Конус	шт	600	<u>191.69</u> -	<u>-</u> -	115014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ11-42-1 заст.	Контрастне маркування (стрічка НАПРЯМНА)	100м	10,8	<u>1216.66</u> 1213,50	<u>3.16</u> 2,83	13140	13106	<u>34</u> 31	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>119.45</u> 0,24
4	& С111-1679-1-2Д	Тактильна стрічка "Напрямна" спрямовуюча ПТ32	мп	1080	<u>60.48</u> -	<u>-</u> -	65318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ11-42-1 заст.	Контрастне маркування	100м	1,6	<u>1216.66</u> 1213,50	<u>3.16</u> 2,83	1947	1942	<u>5</u> 5	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>17.7</u> 0,04
6	& С111-1679-1-2Д	Стрічка маркування дверей 100мм	мп	160	<u>21.72</u> -	<u>-</u> -	3475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-42-1 заст.	Контрастне маркування сходинок	100м	0,51	<u>1216.66</u> 1213,50	<u>3.16</u> 2,83	620	619	<u>1</u> 1	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>5.64</u> 0,01
8	& С111- 1679-1-2Д варіант 2	Стрічка маркування сходинок	мп	51	<u>90.06</u> -	<u>-</u> -	4593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ17-2-5	Установлення тактильних табличок, наклеєк та знаків	10шт	11,1	<u>1306.33</u> 1279,58	<u>-</u> -	14500	14203	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>114.66</u> -
10	241996- 20306 варіант 4	"Доступний" знак доступності зі шрифтом Брайля	шт	11	<u>281.00</u> -	<u>-</u> -	3091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	241996- 20306 варіант 5	"Вхід" тактильна інформаційна піктограма	шт	5	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	1403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	241996- 20306 варіант 6	"Вихід" тактильна інформаційна піктограма	шт	12	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	3368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	241996- 20306 варіант 7	"До укриття" знак доступності зі шрифтом Брайля, антивандальний	шт	6	<u>281.00</u> -	<u>-</u> -	1686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	241996- 20306 варіант 2	Тактильна інформаційна піктограма "Туалет універсальний"	шт	6	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	1684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	241996- 20306 варіант 11	Тактильна інформаційні піктограми, таблички	шт	71	<u>281.00</u> -	<u>-</u> -	19951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ10-21-2 застосовно	Установлення дверних пристроїв	100шт	0,02	<u>7915.50</u> 7915,50	<u>-</u> -	158	158	<u>-</u> -	<u>70.3100</u> -	<u>1.41</u> -
17	& С111-138- 4-А варіант 7	Пристрій самозачинення	шт	2	<u>3070.83</u> -	<u>-</u> -	6142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		САНВУЗОЛ елементи доступності враховані у розділі ТХ									
		Разом прямі витрати по розділу 1					282016	34346	<u>46</u> 42		<u>291.25</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					282016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					247624				
		всього заробітна плата, грн.					34388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18218				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					300234				

		Всього по розділу 1					300234				
		Розділ 2. Блок Б									
18	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних	100м2	0,432	<u>48011.44</u> 7995.93	<u>11.05</u> 9,92	20741	3454	<u>5</u> 4	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>25.91</u> 0,03
19	& С111-227- 4-4 варіант 1	Попереджувальна тактильна плитка поліуретанова 300х300 Конус	шт	480	<u>191.69</u> -	<u>-</u> -	92011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ11-42-1 заст.	Контрастне маркування (стрічка НАПРЯМНА)	100м	8,1	<u>1216.66</u> 1213,50	<u>3.16</u> 2,83	9855	9829	<u>26</u> 23	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>89.59</u> 0,18
21	& С111- 1679-1-2Д варіант 3	Тактильна стрічка "Напрямна" спрямовуюча ПТ32	мп	810	<u>60.48</u> -	<u>-</u> -	48989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ11-42-1 заст.	Контрастне маркування	100м	1,56	<u>1216.66</u> 1213,50	<u>3.16</u> 2,83	1898	1893	<u>5</u> 4	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>17.25</u> 0,03
23	& С111- 1679-1-2Д варіант 1	Стрічка маркування дверей 100мм	мп	156	<u>21.72</u> -	<u>-</u> -	3388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ11-42-1 заст.	Контрастне маркування сходинок	100м	0,428	<u>1216.66</u> 1213,50	<u>3.16</u> 2,83	521	519	<u>2</u> 1	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>4.73</u> 0,01
25	& С111- 1679-1-2Д варіант 2	Стрічка маркування сходинок	мп	42,8	<u>90.06</u> -	<u>-</u> -	3855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ17-2-5	Установлення тактильних табличок, наклеек та знаків	10шт	9	<u>1306.33</u> 1279,58	<u>-</u> -	11757	11516	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>92.97</u> -
27	241996- 20306 варіант 4	"Доступний" знак достіпності зі шрифтом Брайля	шт	16	<u>281.00</u> -	<u>-</u> -	4496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	241996- 20306 варіант 5	"Вхід" тактильна інформаційна піктограма	шт	4	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	241996- 20306 варіант 6	"Вихід" тактильна інформаційна піктограма	шт	10	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	2806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	241996-20306 варіант 7	"До укриття" знак доступності зі шрифтом Брайля, антівандальний	шт	4	<u>281.00</u> -	<u>-</u> -	1124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	241996-20306 варіант 2	Тактильна інформаційна піктограма "Туалет універсальний"	шт	5	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	1403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	241996-20306 варіант 11	Тактильна інформаційні піктограми, таблички	шт	51	<u>281.00</u> -	<u>-</u> -	14331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ10-21-2 застосовно	Установлення дверних пристроїв	100шт	0,02	<u>7915.50</u> 7915,50	<u>-</u> -	158	158	<u>-</u> -	<u>70.3100</u> -	<u>1.41</u> -
34	& С111-138-4-А варіант 7	Пристрій самозачинення	шт	2	<u>3070.83</u> -	<u>-</u> -	6142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		САНВУЗОЛ елементи доступності враховані у розділі ТХ									
		Разом прямі витрати по розділу 2					224598	27369	<u>38</u> 32		<u>231.86</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					224598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197191				
		всього заробітна плата, грн.					27401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14506				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5079				
		Всього будівельні роботи, грн.					239104				

		—									
		Всього по розділу 2					239104				
		Розділ 3. Блок В,Г									
35	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних	100м2	0,2295	<u>48011.44</u> 7995,93	<u>11.05</u> 9,92	11019	1835	<u>3</u> 2	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>13.77</u> 0,02
36	& С111-227-4-4 варіант 1	Попереджувальна тактильна плитка поліуретанова 300х300 Конус	шт	255	<u>191.69</u> -	<u>-</u> -	48881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ11-42-1 заст.	Контрастне маркування (стрічка НАПРЯМНА)	100м	8,05	<u>1216.66</u> 1213,50	<u>3.16</u> 2,83	9794	9769	<u>25</u> 23	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>89.03</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С111-1679-1-2Д варіант 3	Тактильна стрічка "Напрямна" спрямовуюча ПТ32	мп	805	<u>60.48</u> -	<u>-</u> -	48686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ11-42-1 заст.	Контрастне маркування	100м	2,16	<u>1216.66</u> 1213,50	<u>3.16</u> 2,83	2628	2621	<u>7</u> 6	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>23.89</u> 0,05
40	& С111-1679-1-2Д варіант 1	Стрічка маркування дверей 100мм	мп	216	<u>21.72</u> -	<u>-</u> -	4692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ11-42-1 заст.	Контрастне маркування сходинок	100м	0,558	<u>1216.66</u> 1213,50	<u>3.16</u> 2,83	679	677	<u>2</u> 2	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>6.17</u> 0,01
42	& С111-1679-1-2Д варіант 2	Стрічка маркування сходинок	мп	55,8	<u>90.06</u> -	<u>-</u> -	5025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ17-2-5	Установлення тактильних табличок, наклеєк та знаків	10шт	6,8	<u>1306.33</u> 1279,58	<u>-</u> -	8883	8701	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>70.24</u> -
44	241996-20306 варіант 4	"Доступний" знак достіпності зі шрифтом Брайля	шт	9	<u>281.00</u> -	<u>-</u> -	2529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	241996-20306 варіант 5	"Вхід" тактильна інформаційна піктограма	шт	4	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	241996-20306 варіант 6	"Вихід" тактильна інформаційна піктограма	шт	16	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	4490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	241996-20306 варіант 7	"До укриття" знак достіпності зі шрифтом Брайля, антівандальний	шт	4	<u>281.00</u> -	<u>-</u> -	1124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	241996-20306 варіант 2	Тактильна інформаційна піктограма "Туалет універсальний"	шт	1	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	241996-20306 варіант 11	Тактильна інформаційні піктограми, таблички	шт	34	<u>281.00</u> -	<u>-</u> -	9554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		САНВУЗОЛ елементи доступності враховані у розділі ТХ									
		Разом прямі витрати по розділу 3					159388	23603	<u>37</u> 33		<u>203.1</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					159388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135748				
		всього заробітна плата, грн.					23636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					12647 23,35 4481 172035				
		Всього по розділу 3					172035				
		Розділ 4. ПРУ									
50	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних	100м2	0,423	<u>48011.44</u> 7995,93	<u>11.05</u> 9,92	20309	3382	<u>5</u> 4	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>25.37</u> 0,03
51	& С111-227-4-4 варіант 1	Попереджувальна тактильна плитка поліуретанова 300х300 Конус	шт	470	<u>191.69</u> -	<u>-</u> -	90094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ11-42-1 заст.	Контрастне маркування (стрічка НАПРЯМНА)	100м	6,9	<u>1216.66</u> 1213,50	<u>3.16</u> 2,83	8395	8373	<u>22</u> 20	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>76.31</u> 0,15
53	& С111-1679-1-2Д варіант 3	Тактильна стрічка "Напрямна" спрямовуюча ПТ32	мп	690	<u>60.48</u> -	<u>-</u> -	41731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ11-42-1 заст.	Контрастне маркування	100м	2,06	<u>1216.66</u> 1213,50	<u>3.16</u> 2,83	2506	2500	<u>6</u> 6	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>22.78</u> 0,05
55	& С111-1679-1-2Д варіант 1	Стрічка маркування дверей 100мм	мп	206	<u>21.72</u> -	<u>-</u> -	4474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ11-42-1 заст.	Контрастне маркування сходинок	100м	0,13	<u>1216.66</u> 1213,50	<u>3.16</u> 2,83	158	158	<u>-</u> -	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>1.44</u> -
57	& С111-1679-1-2Д варіант 2	Стрічка маркування сходинок	мп	13	<u>90.06</u> -	<u>-</u> -	1171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ17-2-5	Установлення тактильних табличок, налепок та знаків	10шт	8,7	<u>1306.33</u> 1279,58	<u>-</u> -	11365	11132	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>89.87</u> -
59	241996-20306 варіант 4	"Доступний" знак достіпності зі шрифтом Брайля	шт	10	<u>281.00</u> -	<u>-</u> -	2810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	241996-20306 варіант 5	"Вхід" тактильна інформаційна піктограма	шт	8	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	2245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	241996-20306 варіант 6	"Вихід" тактильна інформаційна піктограма	шт	12	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	3368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	241996-20306 варіант 7	"До укриття" знак доступності зі шрифтом Брайля, антівандальний	шт	4	<u>281.00</u> -	<u>-</u> -	1124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	241996-20306 варіант 2	Тактильна інформаційна піктограма "Туалет універсальний"	шт	4	<u>280.64</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	241996-20306 варіант 11	Тактильна інформаційні піктограми, таблички	шт	49	<u>281.00</u> -	<u>-</u> -	13769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		САНВУЗОЛ елементи доступності враховані у розділі ТХ									
		Разом прямі витрати по розділу 4					204642	25545	<u>33</u> 30		<u>215.77</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					204642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179064				
		всього заробітна плата, грн.					25575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4716				
		Всього будівельні роботи, грн.					218150				

		-									
		Всього по розділу 4					218150				
		Разом прямі витрати по кошторису					870644	110863	<u>154</u> 137		<u>941.98</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					870644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					759627				
		всього заробітна плата, грн.					111000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20661				
		Всього будівельні роботи, грн.					929525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по кошторису					929525				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1050,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					131661				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на монтаж технологічного устаткування (їдальня, пральня, 1й поверх)
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 488,693 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,31383 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 287,125 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ36-2-1	Монтаж машини пральної	шт	1	<u>4363.30</u>	<u>435.52</u>	4363	3599	<u>436</u>	<u>30.8000</u>	<u>30.8</u>
					3598,67	164,36			164	1,1600	1,16
2	КМ33-813-1	Монтаж сушильної машини	шт	1	<u>3232.57</u>	<u>401.84</u>	3233	2800	<u>402</u>	<u>25.2000</u>	<u>25.2</u>
					2799,72	125,69			126	1,0147	1,01
3	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>4161.74</u>	<u>198.69</u>	416	317	<u>20</u>	<u>25.5800</u>	<u>2.56</u>
					3168,59	84,06			8	0,6671	0,07
4	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	1,2	<u>6328.40</u>	<u>756.78</u>	7594	5509	<u>908</u>	<u>37.0600</u>	<u>44.47</u>
					4590,62	316,35			380	2,4311	2,92

5	КМ28-316-1	Монтаж пічі електричної (пароконвекційна)	шт	1	<u>9787.35</u>	<u>1323.43</u>	9787	7025	<u>1323</u>	<u>62.4000</u>	<u>62.4</u>
					7024,99	482,38			482	3,3840	3,38
6	КМ28-927-13	Монтаж пристрою багатофункціонального	шт	1	<u>2076.39</u>	<u>70.42</u>	2076	1846	<u>70</u>	<u>16.0000</u>	<u>16</u>
					1845,76	25,97			26	0,2120	0,21
7	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	2	<u>1599.61</u>	<u>52.82</u>	3199	2953	<u>106</u>	<u>12.8000</u>	<u>25.6</u>
					1476,61	19,48			39	0,1590	0,32
8	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	5	<u>2349.54</u>	<u>169.84</u>	11748	10533	<u>849</u>	<u>19.2000</u>	<u>96</u>
					2106,62	62,27			311	0,5077	2,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KM28-911-3	Монтаж морозильної шафи	шт	1	<u>2349.54</u> 2106,62	<u>169.84</u> 62,27	2350	2107	<u>170</u> 62	<u>19.2000</u> 0,5077	<u>19.2</u> 0,51
10	KM28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	<u>6122.75</u> 4739,90	<u>193.66</u> 71,42	6123	4740	<u>194</u> 71	<u>43.2000</u> 0,5830	<u>43.2</u> 0,58
11	KM28-929-1	Монтаж машини посудомийної (Модуль попередньої мийки для посудомийної машини купольного типу)	шт	1	<u>6122.75</u> 4739,90	<u>193.66</u> 71,42	6123	4740	<u>194</u> 71	<u>43.2000</u> 0,5830	<u>43.2</u> 0,58
12	KM28-929-1	Монтаж машини котломийної	шт	1	<u>6122.75</u> 4739,90	<u>193.66</u> 71,42	6123	4740	<u>194</u> 71	<u>43.2000</u> 0,5830	<u>43.2</u> 0,58
13	KM38-2-1 застосовно	Монтаж установки очищення води	шт	1	<u>3570.81</u> 2151,79	<u>212.92</u> 52,09	3571	2152	<u>213</u> 52	<u>18.2000</u> 0,4292	<u>18.2</u> 0,43
14	KM28-928-6	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2	<u>1520.03</u> 1404,42	<u>52.82</u> 19,48	3040	2809	<u>106</u> 39	<u>12.8000</u> 0,1590	<u>25.6</u> 0,32
15	KM28-928-4	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	2	<u>2323.57</u> 2161,54	<u>88.03</u> 32,46	4647	4323	<u>176</u> 65	<u>19.2000</u> 0,2650	<u>38.4</u> 0,53
16	KM28-928-4	Монтаж прилавка помічника	шт	1	<u>2323.57</u> 2161,54	<u>88.03</u> 32,46	2324	2162	<u>88</u> 32	<u>19.2000</u> 0,2650	<u>19.2</u> 0,27
17	KM28-928-12	Монтажні частини лінії (елемент роздаткової лінії)	комплект	1	<u>1457.88</u> 1404,42	<u>52.82</u> 19,48	1458	1404	<u>53</u> 19	<u>12.8000</u> 0,1590	<u>12.8</u> 0,16
18	KM28-926-1	Монтаж машини тістомісильної	шт	1	<u>1704.78</u> 1579,97	<u>83.98</u> 28,36	1705	1580	<u>84</u> 28	<u>14.4000</u> 0,2292	<u>14.4</u> 0,23
19	KM28-605-10	Монтаж машини для очищення картоплі	шт	1	<u>4111.28</u> 3738,88	<u>286.67</u> 102,21	4111	3739	<u>287</u> 102	<u>32.0000</u> 0,7316	<u>32</u> 0,73
20	KM28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1	<u>1308.60</u> 1228,86	<u>63.38</u> 21,34	1309	1229	<u>63</u> 21	<u>11.2000</u> 0,1724	<u>11.2</u> 0,17
21	KM28-921-14	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	2	<u>1668.17</u> 1579,97	<u>83.68</u> 22,61	3336	3160	<u>167</u> 45	<u>14.4000</u> 0,1804	<u>28.8</u> 0,36
22	KM28-921-14	Монтаж комбайна кухонного	шт	1	<u>1668.17</u> 1579,97	<u>83.68</u> 22,61	1668	1580	<u>84</u> 23	<u>14.4000</u> 0,1804	<u>14.4</u> 0,18
23	KM28-926-2	Монтаж просіювача	шт	1	<u>2240.80</u> 2106,62	<u>106.16</u> 35,66	2241	2107	<u>106</u> 36	<u>19.2000</u> 0,2880	<u>19.2</u> 0,29
24	KM28-50-3	Монтаж шафи розстоечної	шт	1	<u>179033.40</u> 99123,20	<u>69998.68</u> 16996,21	179033	99123	<u>69999</u> 16996	<u>819.2000</u> 110,4203	<u>819.2</u> 110,42
25	KM28-618-7	Монтаж печі конвекційної	шт	1	<u>18074.22</u> 14581,50	<u>2802.51</u> 951,83	18074	14582	<u>2803</u> 952	<u>126.4000</u> 7,0934	<u>126.4</u> 7,09
26	KM28-298-1	Монтаж фаршомішалки	шт	1	<u>14378.39</u> 10029,36	<u>3058.37</u> 1054,13	14378	10029	<u>3058</u> 1054	<u>88.0000</u> 7,7829	<u>88</u> 7,78
27	KM28-60-1	Монтаж слайсера	шт	1	<u>8889.26</u> 7745,50	<u>926.03</u> 330,23	8889	7746	<u>926</u> 330	<u>68.8000</u> 2,4284	<u>68.8</u> 2,43
28	KM28-921-12	Монтаж машини протиральної	шт	1	<u>1683.59</u> 1579,97	<u>83.68</u> 22,61	1684	1580	<u>84</u> 23	<u>14.4000</u> 0,1804	<u>14.4</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ28-60-1	Монтаж машини хліборізної	шт	1	<u>8889.26</u>	<u>926.03</u>	8889	7746	<u>926</u>	<u>68.8000</u>	<u>68.8</u>
					7745,50	330,23			330	2,4284	2,43
30	КМ28-911-3	Монтаж вітрини холодильної	шт	1	<u>2349.54</u>	<u>169.84</u>	2350	2107	<u>170</u>	<u>19.2000</u>	<u>19.2</u>
					2106,62	62,27			62	0,5077	0,51
31	КБ20-21-8	Установлення зонтів витяжних пристінний з жироуловлювачем	зонти	4	<u>753.86</u>	<u>83.66</u>	3015	2357	<u>335</u>	<u>5.1700</u>	<u>20.68</u>
					589,22	28,85			115	0,2329	0,93
32	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>2925.82</u>	<u>774.65</u>	2926	1931	<u>775</u>	<u>17.6000</u>	<u>17.6</u>
					1931,07	285,68			286	2,3320	2,33
33	КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	<u>4992.77</u>	<u>238.05</u>	4993	4593	<u>238</u>	<u>38.4000</u>	<u>38.4</u>
					4593,41	68,08			68	0,5495	0,55
34	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,04	<u>13242.78</u>	-	530	521	-	<u>114.2600</u>	<u>4.57</u>
					13022,21	-			-	-	-
35	КБ17-2-4	Установлення диспенсерів	10шт	3,9	<u>596.35</u>	-	2326	2217	-	<u>4.5900</u>	<u>17.9</u>
					568,56	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ									
		---Миючі засоби до теплового обладнання									
		---Миючі засоби до теплового обладнання									
36	2402-3002 варіант 21	Очисні таблетки в індивідуальних упаковках без вмісту фосфатів та фосфору для камери пароконвектоматів бойлерного типу (Відро, 150 шт.)	шт	1	<u>5150.00</u>	-	5150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	2402-3002 варіант 22	Таблетки в індивідуальних упаковках для очищення бойлеру пароконвектоматів бойлерного типу (Відро, 150 шт.)	шт	1	<u>4650.00</u>	-	4650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	2402-3002 варіант 23	Миючий засіб Рідкий високо лужний безфосфатний активний хлорний універсальний миючий засіб призначений для професійних посудомийних машин.	шт	4	<u>5100.00</u>	-	20400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	2402-3002 варіант 31	Ополіскуючий засіб є нейтральним ополіскувачем без вмісту хлору та фосфатів для використання в професійних посудомийних машинах.	шт	2	<u>2400.00</u>	-	4800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					374632	231686	<u>85607</u>		<u>1989.98</u>
		Разом устаткування, грн.					35000		22489		152,18
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					317				
		Всього устаткування, грн.					35317				
		Разом будівельні роботи, грн.					339632				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22339				
		всього заробітна плата, грн.					254175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 35000 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					113496 171,67 32950 245 453373 488691				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2313,83 287125				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на заходи для маломобільних груп населення
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) № 15/2023 ТХ

Кошторисна вартість 58,301 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,759 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-2-4	САНВУЗОЛ (ХАРЧОБЛОК) -див. аркуш ТХ Установлення поручнів, опорних стійок та інш.	10шт	0,5	<u>596.35</u>	-	298	284	-	<u>4.5900</u>	<u>2.3</u>
					568,56	-			-	-	-
2	С126-1237	Поручень зовнішній двохопорний НТ-09-022	шт	1	<u>893.68</u>	-	894	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	241996-20306	Опорний поручень на стіну та підлогу НТ-09-027	шт	1	<u>945.48</u>	-	945	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	С126-1237	Відкідний поручень консольний НТ-09-030	шт	1	<u>936.00</u>	-	936	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	С126-1237	Поручень прямий НТ-09-001	шт	2	<u>364.75</u>	-	730	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	КБ17-2-4	САНВУЗОЛ (ПРУ БЛОК -А) -див. аркуш ТХ Установлення поручнів, опорних стійок та інш.	10шт	0,5	<u>596.35</u>	-	298	284	-	<u>4.5900</u>	<u>2.3</u>
					568,56	-			-	-	-
7	С126-1237	Поручень зовнішній двохопорний НТ-09-022	шт	1	<u>893.68</u>	-	894	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C126-1237 варіант 1	Відкідний поручень консольний НТ-09-030	шт	1	<u>936.00</u>	-	936	-	-	-	-
9	241996- 20306 варіант 1	Опорний поручень на стіну та підлогу НТ-09-027	шт	1	<u>945.48</u>	-	945	-	-	-	-
10	C126-1237 варіант 3	Поручень прямий НТ-09-001	шт	2	<u>364.75</u>	-	730	-	-	-	-
11	КБ17-2-4	САНВУЗОЛ (1й-поверх БЛОК -А) -див. аркуш ТХ Установлення поручнів, опорних стійок та інш.	10шт	0,5	<u>596.35</u> 568,56	-	298	284	-	<u>4.5900</u>	<u>2.3</u>
12	C126-1237 варіант 2	Поручень зовнішній двохопорний НТ-09-022	шт	1	<u>893.68</u>	-	894	-	-	-	-
13	C126-1237 варіант 1	Відкідний поручень консольний НТ-09-030	шт	1	<u>936.00</u>	-	936	-	-	-	-
14	241996- 20306 варіант 1	Опорний поручень на стіну та підлогу НТ-09-027	шт	1	<u>945.48</u>	-	945	-	-	-	-
15	C126-1237 варіант 3	Поручень прямий НТ-09-001	шт	2	<u>364.75</u>	-	730	-	-	-	-
16	КБ17-2-4	САНВУЗОЛ (2й-поверх БЛОК -А) -див. аркуш ТХ Установлення поручнів, опорних стійок та інш.	10шт	0,5	<u>596.35</u> 568,56	-	298	284	-	<u>4.5900</u>	<u>2.3</u>
17	C126-1237 варіант 2	Поручень зовнішній двохопорний НТ-09-022	шт	1	<u>893.68</u>	-	894	-	-	-	-
18	C126-1237 варіант 1	Відкідний поручень консольний НТ-09-030	шт	1	<u>936.00</u>	-	936	-	-	-	-
19	241996- 20306 варіант 1	Опорний поручень на стіну та підлогу НТ-09-027	шт	1	<u>945.48</u>	-	945	-	-	-	-
20	C126-1237 варіант 3	Поручень прямий НТ-09-001	шт	2	<u>364.75</u>	-	730	-	-	-	-
21	КБ17-2-4	САНВУЗОЛ (3й-поверх БЛОК -А) -див. аркуш ТХ Установлення поручнів, опорних стійок та інш.	10шт	0,5	<u>596.35</u> 568,56	-	298	284	-	<u>4.5900</u>	<u>2.3</u>
22	C126-1237 варіант 2	Поручень зовнішній двохопорний НТ-09-022	шт	1	<u>893.68</u>	-	894	-	-	-	-
23	C126-1237 варіант 1	Відкідний поручень консольний НТ-09-030	шт	1	<u>936.00</u>	-	936	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	241996-20306 варіант 1	Опорний поручень на стіну та підлогу НТ-09-027	шт	1	<u>945.48</u> -	- -	945	-	- -	- -	- -
25	C126-1237 варіант 3	Поручень прямий НТ-09-001	шт	2	<u>364.75</u> -	- -	730	-	- -	- -	- -
26	КБ17-2-4	САНВУЗОЛ (ПРУ БЛОК - Б) -див. аркуш ТХ Установлення поручнів, опорних стійок та інш.	10шт	0,7	<u>596.35</u> 568,56	- -	417	398	- -	<u>4.5900</u> -	<u>3.21</u> -
27	C126-1237 варіант 2	Поручень зовнішній двохопорний НТ-09-022	шт	1	<u>893.68</u> -	- -	894	-	- -	- -	- -
28	C126-1237 варіант 7	Поручень прямий НТ-09-006	шт	2	<u>364.75</u> -	- -	730	-	- -	- -	- -
29	C126-1237 варіант 6	Сидіння для душу відкидне	шт	1	<u>2520.80</u> -	- -	2521	-	- -	- -	- -
30	C126-1237 варіант 1	Відкідний поручень консольний НТ-09-030	шт	2	<u>936.00</u> -	- -	1872	-	- -	- -	- -
31	C126-1237 варіант 3	Поручень прямий НТ-09-001	шт	1	<u>364.75</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
32	КБ17-2-4	САНВУЗОЛ (1й-поверх БЛОК - Б) -див. аркуш ТХ Установлення поручнів, опорних стійок та інш.	10шт	1,5	<u>596.35</u> 568,56	- -	895	853	- -	<u>4.5900</u> -	<u>6.89</u> -
33	C126-1237 варіант 2	Поручень зовнішній двохопорний НТ-09-022	шт	3	<u>893.68</u> -	- -	2681	-	- -	- -	- -
34	C126-1237 варіант 1	Відкідний поручень консольний НТ-09-030	шт	3	<u>936.00</u> -	- -	2808	-	- -	- -	- -
35	241996-20306 варіант 1	Опорний поручень на стіну та підлогу НТ-09-027	шт	3	<u>945.48</u> -	- -	2836	-	- -	- -	- -
36	C126-1237 варіант 3	Поручень прямий НТ-09-001	шт	6	<u>364.75</u> -	- -	2189	-	- -	- -	- -
37	КБ17-2-4	САНВУЗОЛ (2й-поверх БЛОК - Б) -див. аркуш ТХ Установлення поручнів, опорних стійок та інш.	10шт	1	<u>596.35</u> 568,56	- -	596	569	- -	<u>4.5900</u> -	<u>4.59</u> -
38	C126-1237 варіант 2	Поручень зовнішній двохопорний НТ-09-022	шт	2	<u>893.68</u> -	- -	1787	-	- -	- -	- -
39	C126-1237 варіант 1	Відкідний поручень консольний НТ-09-030	шт	2	<u>936.00</u> -	- -	1872	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2065				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					666				
		Всього будівельні роботи, грн.					58301				

		Всього по кошторису					58301				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					36,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4759				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на монтаж технологічного обладнання ліцею

Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,562 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17883 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,281 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блок А									
1	КБ17-2-4	Установлення диспесерів	10шт	5,4	596.35	-	3220	3070	-	4.5900	24.79
					568,56	-			-	-	-
2	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,24	13242.78	-	3178	3125	-	114.2600	27.42
					13022,21	-			-	-	-
3	КБ17-5-1	Установлення мийок, ван на одне відділення	10компл.	0,1	4161.74	198.69	416	317	20	25.5800	2.56
					3168,59	84,06			8	0,6671	0,07
4	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	1	1599.61	52.82	1600	1477	53	12.8000	12.8
					1476,61	19,48			19	0,1590	0,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					8414	7989	73		67.57
									27		0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					8414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					352				
		всього заробітна плата, грн.					8016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3954 6,56 1261 12368				
		Всього по розділу 1					12368				
		Розділ 2. Блок Б									
5	КБ17-2-4	Установлення диспесерів	10шт	5,6	<u>596.35</u>	-	3340	3184	-	<u>4.5900</u>	<u>25.7</u>
					568,56	-			-	-	-
6	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,27	<u>13242.78</u>	-	3576	3516	-	<u>114.2600</u>	<u>30.85</u>
					13022,21	-			-	-	-
7	КБ17-5-1	Установлення мийок, ван на одне відділення	10компл.	0,1	<u>4161.74</u>	<u>198.69</u>	416	317	<u>20</u>	<u>25.5800</u>	<u>2.56</u>
					3168,59	84,06			8	0,6671	0,07
8	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	<u>1869.44</u>	-	1869	1869	-	<u>16.0000</u>	<u>16</u>
					1869,44	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					9201	8886	<u>20</u>		<u>75.11</u>
									8		<u>0,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					9201 295 8894 4369 7,23 1388 13570				
		Всього по розділу 2					13570				
		Розділ 3. Блок Г, Блок В									
9	КБ17-2-4	Установлення диспесерів	10шт	0,9	<u>596.35</u>	-	537	512	-	<u>4.5900</u>	<u>4.13</u>
					568,56	-			-	-	-
10	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	<u>13242.78</u>	-	265	260	-	<u>114.2600</u>	<u>2.29</u>
					13022,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ17-5-1	Установлення мийок,ван на одне відділення	10компл.	0,1	<u>4161.74</u> 3168,59	<u>198.69</u> 84,06	416	317	<u>20</u> 8	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>2.56</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 3					1218	1089	<u>20</u> 8		<u>8.98</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1218 109 1097 553 0,93 179 1771				
		----- -									
		Всього по розділу 3					1771				
12	КМ34-53-4	Розділ 4. ПРУ Монтаж опромінювача ультрафіолетового короткохвильового для місцевих опромінювань	комплект	1	<u>1276.46</u> 1276,46	<u>-</u> -	1276	1276	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1276	1276	<u>-</u> -		<u>11.2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1276 1276 576 0,88 170 1852				
		----- -									
		Всього по розділу 4					1852				
		Разом прямі витрати по кошторису					20109	19240	<u>113</u> 43		<u>162.86</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					20109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					756				
		всього заробітна плата, грн.					19283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9453				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2998				
		Всього будівельні роботи, грн.					29562				

		—									
		Всього по кошторису					29562				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					178,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22281				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на монтаж ліфтів Блок А, Блок Б

Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 339,475 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,8 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 231,507 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	752087,15 556019,20	162267,21 74746,86	752087	556019	162267 74747	4595,2000 536,1296	4595,2 536,13
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-9	28138,24 21165,32	6567,09 3008,00	-253244	-190488	-59104 -27072	174,9200 21,5410	-1574,28 -193,87
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-37,4	6659,35 5149,76	940,88 384,91	-249060	-192601	-35189 -14396	42,5600 2,7604	-1591,74 -103,24
		Разом прямі витрати по кошторису					249783	172930	67974 33279		1429,18 239,02
		Разом будівельні роботи, грн.					249783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					206209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89692				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25298				
		Всього будівельні роботи, грн.					339475				

		—									
		Всього по кошторису					339475				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1800				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					231507				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на електроосвітлення ліцею
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) № 155/2023

Кошторисна вартість 3092,850 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,5725 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1301,449 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. БЛОК А									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	4	<u>711,79</u> 467,71	<u>43,05</u> 22,34	2847	1871	<u>172</u> 89	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>15,64</u> 0,68
2	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних, накладних	100шт	2,89	<u>46431,10</u> 25555,20	<u>8031,58</u> 4778,96	134186	73855	<u>23211</u> 13811	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>610,37</u> 106,04
3	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	1,7	<u>59659,28</u> 42337,58	<u>16209,45</u> 10594,47	101421	71974	<u>27556</u> 18011	<u>371,4800</u> 82,8284	<u>631,52</u> 140,81
4	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	1,54	<u>26435,15</u> 18585,60	<u>6691,71</u> 4059,44	40710	28622	<u>10305</u> 6252	<u>153,6000</u> 31,4660	<u>236,54</u> 48,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних з акумуляторними батареями, які встановлюються на штирах	100шт	0,17	<u>46431.10</u> 25555,20	<u>8031.58</u> 4778,96	7893	4344	<u>1365</u> 812	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>35.9</u> 6,24
6	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,43	<u>19053.14</u> 16748,99	<u>1830.65</u> 650,33	8193	7202	<u>787</u> 280	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>56.42</u> 1,98
7	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>562.83</u> 230,40	<u>43.47</u> 20,37	563	230	<u>43</u> 20	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>1.86</u> 0,15
8	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,65	<u>8188.54</u> 3037,05	<u>-</u> -	5323	1974	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>17.99</u> -
9	КБ21-22-5	Установлення вимикачів перехресних незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>3415.41</u> 3118,24	<u>-</u> -	68	62	<u>-</u> -	<u>28.4200</u> -	<u>0.57</u> -
10	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток накладних	100шт	0,55	<u>8195.55</u> 3052,41	<u>-</u> -	4508	1679	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>15.3</u> -
11	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (світн. реле)	шт	1	<u>130.37</u> 102,13	<u>-</u> -	130	102	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
12	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик)	шт	29	<u>130.37</u> 102,13	<u>-</u> -	3781	2962	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>23.2</u> -
13	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	820	<u>89.32</u> 87,78	<u>-</u> -	73242	71980	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>656</u> -
14	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	21,4	<u>7612.46</u> 3877,94	<u>2415.68</u> 759,62	162907	82988	<u>51696</u> 16256	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>701.92</u> 130,84
15	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,2	<u>4194.66</u> 2699,67	<u>164.74</u> 62,35	9228	5939	<u>362</u> 137	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>52.76</u> 0,97
16	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби кабелю у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,2	<u>1241.42</u> 955,46	<u>103.93</u> 71,56	2731	2102	<u>229</u> 157	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>18.92</u> 1,24
17	КБ21-13-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	18,8	<u>1784.85</u> 757,46	<u>905.42</u> 274,86	33555	14240	<u>17022</u> 5167	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>117.69</u> 42,45
18	КБ21-13-2	Прокладання кабелю перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	2,6	<u>2954.35</u> 1155,55	<u>1450.20</u> 459,70	7681	3004	<u>3771</u> 1195	<u>9.5500</u> 3,7573	<u>24.83</u> 9,77
19	КБ21-9-2	Прокладання кабелю за підвісною стелею	100м	46,8	<u>2477.04</u> 1968,69	<u>30.89</u> 11,69	115925	92135	<u>1446</u> 547	<u>17.7200</u> 0,0825	<u>829.3</u> 3,86
	застосовно	Разом прямі витрати по розділу 1					714892	467265	<u>137965</u> 62734		<u>4047.53</u> 493,49
		Разом будівельні роботи, грн.					714892				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109662				
		всього заробітна плата, грн.					529999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					258811				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					428,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					973703				

		Всього по розділу 1					973703				
		Розділ 2. Матеріали									
20	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	877.48	-	877	-	-	-	-
21	& C1545- 215-9-1М варіант 1	Вимикач "перехресний" VHE-6 (білий, IP54)	шт	2	189.96	-	380	-	-	-	-
22	& C1545- 215-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний накладний E.Next e. aqua.1111.gr IP44 (s035051)	шт	65	87.88	-	5712	-	-	-	-
23	290902-226 варіант 5	Розетка штепсельна E.Next e.aqua.1230.grt IP20	шт	14	79.68	-	1116	-	-	-	-
24	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна E.Next e.aqua.1231.grt IP54	шт	41	103.14	-	4229	-	-	-	-
25	& C113-1-12- С варіант 5	Пластиковий кабельний канал 25*17 (00304)	м	2161,4	25.81	-	55786	-	-	-	-
26	& C113-1-5 варіант 2	Гофтруба армована 91820 ДКС ф 20 мм	м	61,2	56.04	-	3430	-	-	-	-
27	& 290902- 224-21-1 варіант 2	Коробка SDMN (00677)	шт	820	213.21	-	174832	-	-	-	-
28	& C153-21- 39-7 варіант 1	Кабель перерізом 3x2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	1,1832	38305.06	-	45323	-	-	-	-
29	& C153-21- 39-10 варіант 1	Кабель перерізом 2x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	5,0898	20047.06	-	102036	-	-	-	-
30	& C153-21- 39-13 варіант 1	Кабель перерізом 2x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1428	18517.06	-	2644	-	-	-	-
31	& C157-291- 87 варіант 1	Кабель вогнезахистний 4x1,5 мм2 NHXH FE 180/E90	1000м	0,765	59026.48	-	45155	-	-	-	-
		ЩИТИ ОСВІТЛЕННЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩОЗ									
32	& 1503-8377-3-1 варіант 1	Щит E.NEXT 48 модульний E-next (s0100124)	шт	1	<u>924.43</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 1504-1005-79-2 варіант 2	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.C16, 1P, 16А, С, 6кА (p042008)	шт	1	<u>158.80</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 1504-1005-79-2 варіант 3	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	13	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	1600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	14	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 1504-1005-79-2 варіант 4	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	7	<u>417.88</u> -	<u>-</u> -	2925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	7	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩО4									
40	& 1503-8377-3-1 варіант 3	Щит розподільчий освітлення E.NEXT на 12 модулів	шт	1	<u>366.00</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 1504-1005-79-2	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	4	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	4	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 1504-1005-79-2	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	1	<u>417.88</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 1503-8377-3-1	ЩО2 Щит E.NEXT 48 модульний E-next (s0100124)	шт	1	<u>924.43</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 1504-1005-79-2	Вимикач навантаження e.is. 3p, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 1504-1005-79-2	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	16	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	1970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	16	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& 1504-1005-79-2 варіант 4	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	9	<u>417.88</u> -	<u>-</u> -	3761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ. ЩО1	шт	9	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	1039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& 1503-8377-3-1 варіант 1	Щит E.NEXT 48 модульний E-next (s0100124)	шт	1	<u>924.43</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 1504-1005-79-2 варіант 3	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	16	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	1970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	16	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& 1504-1005-79-2 варіант 4	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	7	<u>417.88</u> -	<u>-</u> -	2925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	7	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					468632	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					6176				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					230				
		Всього устаткування, грн.					6406				
		Разом будівельні роботи, грн.					462456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 2					462456 462456 468866				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по відділу 1					1183524 6176 230 6406 1177348 572118 529999 258811 428,25 82203 1436159 1442569	467265	<u>137965</u> 62734		<u>4047,53</u> 493,49
		<u>Відділ 2. БЛОК Б</u> Розділ 1. Монтажні роботи									
61	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	<u>711,79</u> 467,71	<u>43,05</u> 22,34	2135	1403	<u>129</u> 67	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>11,73</u> 0,51
62	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних, накладних	100шт	1,53	<u>46431,10</u> 25555,20	<u>8031,58</u> 4778,96	71040	39099	<u>12288</u> 7312	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>323,14</u> 56,14
63	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,92	<u>59659,28</u> 42337,58	<u>16209,45</u> 10594,47	54887	38951	<u>14913</u> 9747	<u>371,4800</u> 82,8284	<u>341,76</u> 76,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,95	<u>26435.15</u> 18585,60	<u>6691.71</u> 4059,44	25113	17656	<u>6357</u> 3856	<u>153.6000</u> 31,4660	<u>145.92</u> 29,89
65	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних з акумуляторними батареями, які встановлюються на штирах	100шт	0,09	<u>46431.10</u> 25555,20	<u>8031.58</u> 4778,96	4179	2300	<u>723</u> 430	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>19.01</u> 3,3
66	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,84	<u>19053.14</u> 16748,99	<u>1830.65</u> 650,33	16005	14069	<u>1538</u> 546	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>110.21</u> 3,86
67	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>562.83</u> 230,40	<u>43.47</u> 20,37	563	230	<u>43</u> 20	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>1.86</u> 0,15
68	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,43	<u>8188.54</u> 3037,05	-	3521	1306	-	<u>27.6800</u> -	<u>11.9</u> -
69	КБ21-22-5	Установлення вимикачів перехресних незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>3415.41</u> 3118,24	-	68	62	-	<u>28.4200</u> -	<u>0.57</u> -
70	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток накладних	100шт	0,28	<u>8195.55</u> 3052,41	-	2295	855	-	<u>27.8200</u> -	<u>7.79</u> -
71	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (світн. реле)	шт	1	<u>130.37</u> 102,13	-	130	102	-	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
72	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик)	шт	25	<u>130.37</u> 102,13	-	3259	2553	-	<u>0.8000</u> -	<u>20</u> -
73	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	480	<u>89.32</u> 87,78	-	42874	42134	-	<u>0.8000</u> -	<u>384</u> -
74	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	6,6	<u>7612.46</u> 3877,94	<u>2415.68</u> 759,62	50242	25594	<u>15943</u> 5013	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>216.48</u> 40,35
75	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,6	<u>4194.66</u> 2699,67	<u>164.74</u> 62,35	6711	4319	<u>264</u> 100	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>38.37</u> 0,7
76	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби кабелю у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,6	<u>1241.42</u> 955,46	<u>103.93</u> 71,56	1986	1529	<u>166</u> 114	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>13.76</u> 0,9
77	КБ21-13-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	4,3	<u>1784.85</u> 757,46	<u>905.42</u> 274,86	7675	3257	<u>3893</u> 1182	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>26.92</u> 9,71
78	КБ21-13-2	Прокладання кабелю перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	1,2	<u>2954.35</u> 1155,55	<u>1450.20</u> 459,70	3545	1387	<u>1740</u> 552	<u>9.5500</u> 3,7573	<u>11.46</u> 4,51
79	КБ21-9-2	Прокладання кабелю за підвісною стелею	100м	33,6	<u>2477.04</u> 1968,69	<u>30.89</u> 11,69	83229	66148	<u>1038</u> 393	<u>17.7200</u> 0,0825	<u>595.39</u> 2,77
	застосовно	Разом прямі витрати по розділу 1					379457	262954	<u>59035</u> 29332		<u>2281.07</u> 228,99
		Разом будівельні роботи, грн.					379457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57468				
		всього заробітна плата, грн.					292286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 1					142734 236,18 45338 522191 522191				
		Розділ 2. Матеріали									
80	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним	шт	1	<u>877.48</u>	-	877	-	-	-	-
	варіант 1	282x205x130мм ЯТП-0,25			-	-			-	-	-
81	& C1545-215-9-1M	Вимикач "перехресний" VHE-6 (білий, IP54)	шт	2	<u>189.96</u>	-	380	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
82	& C1545-215-6	Вимикач одноклавішний накладний E.Next e.aqua.1111.gr IP44 (s035051)	шт	43	<u>87.88</u>	-	3779	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
83	290902-226	Розетка штепсельна E.Next e.aqua.1230.grt IP20	шт	10	<u>79.68</u>	-	797	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
84	290902-226	Розетка штепсельна E.Next e.aqua.1231.grt IP54	шт	18	<u>103.14</u>	-	1857	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
85	& C113-1-12-С	Пластиковий кабельний канал 25*17 (00304)	м	666,6	<u>25.81</u>	-	17205	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
86	& C113-1-5	Гофтруба армована 91820 ДКС ф 20 мм	м	163,2	<u>56.04</u>	-	9146	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
87	& 290902-224-21-1	Коробка SDMN (00677)	шт	480	<u>213.21</u>	-	102341	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
88	& C153-21-39-7	Кабель перерізом 3x2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,5814	<u>38305.06</u>	-	22271	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
89	& C153-21-39-10	Кабель перерізом 2x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	2,7642	<u>20047.06</u>	-	55414	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
90	& C153-21-39-13	Кабель перерізом 2x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0918	<u>18517.06</u>	-	1700	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C157-291-87 варіант 1	Кабель вогнезахистний 4x1,5 мм2 NHXN FE 180/E90 ЩИТИ ОСВІТЛЕННЯ ЩО2.1	1000м	0,714	<u>59026.48</u> -	<u>-</u> -	42145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& 1503-8377-3-1 варіант 1	Щит E.NEXT 48 модульний E-next (s0100124)	шт	1	<u>924.43</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40A (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& 1504-1005-79-2 варіант 3	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6A, B, 6кA (s001106)	шт	13	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	1600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	13	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& 1504-1005-79-2 варіант 4	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	8	<u>417.88</u> -	<u>-</u> -	3343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ. ЩО3.1.	шт	8	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& 1503-8377-3-1 варіант 5	Щит розподільчий освітлення E.NEXT на 24 модулів	шт	1	<u>569.00</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40A (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& 1504-1005-79-2	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	7	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 3										
103	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	7	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& 1504-1005-79-2	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	3	<u>417.88</u> -	<u>-</u> -	1254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 4										
105	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	3	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	ЩО1.1.										
106	& 1503-8377-3-1	Щит E.NEXT 48 модульний E-next (s0100124)	шт	1	<u>924.43</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
107	& 1504-1005-79-2	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
108	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& 1504-1005-79-2	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	16	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	1970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 3										
110	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	16	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& 1504-1005-79-2	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	7	<u>417.88</u> -	<u>-</u> -	2925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	варіант 4 1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	7	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					278009	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					4837				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					174				
		Всього устаткування, грн.					5011				
		Разом будівельні роботи, грн.					273172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273172				
		Всього будівельні роботи, грн.					273172				

		—									
		Всього по розділу 2					278184				
		Разом прямі витрати по відділу 2					657466	262954	<u>59035</u> 29332		<u>2281.07</u> 228,99
		Разом устаткування, грн.					4837				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					174				
		Всього устаткування, грн.					5011				
		Разом будівельні роботи, грн.					652629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330640				
		всього заробітна плата, грн.					292286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142734				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					236,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45338				
		Всього будівельні роботи, грн.					795363				

		—									
		Всього по відділу 2					800375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 3. БЛОК В									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
113	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	5	<u>711,79</u> 467,71	<u>43,05</u> 22,34	3559	2339	<u>215</u> 112	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>19,55</u> 0,85
114	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних, накладних	100шт	0,97	<u>46431,10</u> 25555,20	<u>8031,58</u> 4778,96	45038	24789	<u>7791</u> 4636	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>204,86</u> 35,59
115	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	1,15	<u>59659,28</u> 42337,58	<u>16209,45</u> 10594,47	68608	48688	<u>18641</u> 12184	<u>371,4800</u> 82,8284	<u>427,2</u> 95,25
116	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,2	<u>26435,15</u> 18585,60	<u>6691,71</u> 4059,44	5287	3717	<u>1338</u> 812	<u>153,6000</u> 31,4660	<u>30,72</u> 6,29
117	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних з акумуляторними батареями, які встановлюються на штирах	100шт	0,68	<u>46431,10</u> 25555,20	<u>8031,58</u> 4778,96	31573	17378	<u>5461</u> 3250	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>143,62</u> 24,95
118	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,34	<u>19053,14</u> 16748,99	<u>1830,65</u> 650,33	6478	5695	<u>622</u> 221	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>44,61</u> 1,56
119	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	4	<u>562,83</u> 230,40	<u>43,47</u> 20,37	2251	922	<u>174</u> 81	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>7,44</u> 0,6
120	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,42	<u>8188,54</u> 3037,05	<u>-</u> -	3439	1276	<u>-</u> -	<u>27,6800</u> -	<u>11,63</u> -
121	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток накладних	100шт	0,1	<u>8195,55</u> 3052,41	<u>-</u> -	820	305	<u>-</u> -	<u>27,8200</u> -	<u>2,78</u> -
122	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (сутінкове реле)	шт	1	<u>130,37</u> 102,13	<u>-</u> -	130	102	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
123	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик)	шт	21	<u>130,37</u> 102,13	<u>-</u> -	2738	2145	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>16,8</u> -
124	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	300	<u>89,32</u> 87,78	<u>-</u> -	26796	26334	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>240</u> -
125	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7,3	<u>7612,46</u> 3877,94	<u>2415,68</u> 759,62	55571	28309	<u>17634</u> 5545	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>239,44</u> 44,63
126	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,2	<u>4194,66</u> 2699,67	<u>164,74</u> 62,35	9228	5939	<u>362</u> 137	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>52,76</u> 0,97
127	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби кабелю у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,05	<u>1241,42</u> 955,46	<u>103,93</u> 71,56	1303	1003	<u>109</u> 75	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>9,03</u> 0,59
128	КБ21-13-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	6,8	<u>1784,85</u> 757,46	<u>905,42</u> 274,86	12137	5151	<u>6157</u> 1869	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>42,57</u> 15,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ21-13-2	Прокладання кабелю перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,5	<u>2954.35</u> 1155,55	<u>1450.20</u> 459,70	1477	578	<u>725</u> 230	<u>9,5500</u> 3,7573	<u>4.78</u> 1,88
130	КБ21-9-2 застосовно	Прокладання кабелю за підвісною стелею	100м	27,8	<u>2477.04</u> 1968,69	<u>30.89</u> 11,69	68862	54730	<u>859</u> 325	<u>17.7200</u> 0,0825	<u>492.62</u> 2,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					345295	229400	<u>60088</u> 29477		<u>1991.21</u> 230,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					345295 55807 258877 126963 210,9 40482 472258				
		----- -									
		Всього по розділу 1					472258				
		Розділ 2. Матеріали									
131	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	4	<u>877.48</u> -	<u>-</u> -	3510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C1545-215-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний накладний E.Next e.aqua.1111.gr IP44 (s035051)	шт	42	<u>87.88</u> -	<u>-</u> -	3691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	290902-226 варіант 5	Розетка штепсельна E.Next e.aqua.1230.grt IP20	шт	6	<u>79.68</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C113-1-12- С варіант 5	Пластиковий кабельний канал 25*17 (00304)	м	717,1	<u>25.81</u> -	<u>-</u> -	18508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& C113-1-12- С варіант 8	Пластиковий кабельний канал 100*40 (01783)	м	20,2	<u>353.25</u> -	<u>-</u> -	7136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& C113-1-5 варіант 2	Гофтруба армована 91820 ДКС ф 20 мм	м	107,1	<u>56.04</u> -	<u>-</u> -	6002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& 290902-224-21-1 варіант 2	Коробка SDMN (00677)	шт	300	<u>213.21</u> -	<u>-</u> -	63963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& C153-21-39-21 варіант 1	Кабель перерізом 5х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,7242	<u>56056.83</u> -	<u>-</u> -	40596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C153-21-39-7 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,3672	<u>38305.06</u> -	<u>-</u> -	14066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C153-21-39-10 варіант 1	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	2,0604	<u>20047.06</u> -	<u>-</u> -	41305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C153-21-39-13 варіант 1	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0969	<u>18517.06</u> -	<u>-</u> -	1794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C157-291-87 варіант 1	Кабель вогнезахистний 4х1,5 мм2 ННХН FE 180/E90	1000м	0,4284	<u>59026.48</u> -	<u>-</u> -	25287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C157-291-86 варіант 2	Кабель вогнезахистний 2х1,5 мм2 ННХН FE 180/E90	1000м	0,00102	<u>31177.70</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩИТИ ОСВІТЛЕННЯ									
		ЩОГ									
144	& 1503-8377-3-1 варіант 1	Щит E.NEXT 48 модульний E-next (s0100124)	шт	1	<u>924.43</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& 1504-1005-79-2 варіант 5	Вимикач навантаження e.is. 3р, 125А (p008010)	шт	1	<u>508.66</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	1517-1352-6	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710,АЕ2050, А3110 та ін. Багатоблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>306.06</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& 1504-1005-79-2 варіант 6	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.C25, 3Р, 25А, С, 6кА (s002133)	шт	9	<u>225.10</u> -	<u>-</u> -	2026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	9	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	1428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& 1504-1005-79-2 варіант 7	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.C25, 1Р, 25А, С, 6кА	шт	1	<u>204.70</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ. ЩО3.2	шт	1	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& 1503-8377-3-1 варіант 3	Щит розподільчий освітлення E.NEXT на 12 модулів	шт	1	<u>366.00</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& 1504-1005-79-2 варіант 3	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	3	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	3	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& 1504-1005-79-2 варіант 4	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	1	<u>417.88</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ. ЩО2.2	шт	1	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& 1503-8377-3-1 варіант 5	Щит розподільчий освітлення E.NEXT на 24 модулів	шт	1	<u>569.00</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& 1504-1005-79-2 варіант 3	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	5	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	5	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& 1504-1005-79-2 варіант 4	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	1	<u>417.88</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& 1503-8377-3-1 варіант 1	ЩО1.2 Щит E.NEXT 48 модульний E-next (s0100124)	шт	1	<u>924.43</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& 1504-1005-79-2 варіант 3	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	14	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	1723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	14	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& 1504-1005-79-2 варіант 4	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	3	<u>417.88</u> -	<u>-</u> -	1254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	3	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& 1503-8377-3-1 варіант 5	Щит розподільчий освітлення E.NEXT на 24 модулів	шт	1	<u>569.00</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& 1504-1005-79-2 варіант 3	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	13	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	1600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	13	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					245301	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					4269				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					126				
		Всього устаткування, грн.					4395				
		Разом будівельні роботи, грн.					241032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241032				
		Всього будівельні роботи, грн.					241032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по розділу 2					245429				
		Разом прямі витрати по відділу 3					590596	229400	<u>60088</u> 29477		<u>1991,21</u> 230,8
		Разом устаткування, грн.					4269				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					126				
		Всього устаткування, грн.					4395				
		Разом будівельні роботи, грн.					586327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					296839				
		всього заробітна плата, грн.					258877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126963				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					210,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40482				
		Всього будівельні роботи, грн.					713290				
		----- —									
		Всього по відділу 3					717687				
		<u>Відділ 4. БЛОК Г</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
177	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>711,79</u> 467,71	<u>43,05</u> 22,34	712	468	<u>43</u> 22	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
178	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних, накладних	100шт	0,22	<u>46431,10</u> 25555,20	<u>8031,58</u> 4778,96	10215	5622	<u>1767</u> 1051	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>46,46</u> 8,07
179	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,04	<u>59659,28</u> 42337,58	<u>16209,45</u> 10594,47	2386	1694	<u>648</u> 424	<u>371,4800</u> 82,8284	<u>14,86</u> 3,31
180	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,21	<u>26435,15</u> 18585,60	<u>6691,71</u> 4059,44	5551	3903	<u>1405</u> 852	<u>153,6000</u> 31,4660	<u>32,26</u> 6,61
181	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій провідці одноклавішних	100шт	0,06	<u>8188,54</u> 3037,05	<u>-</u> -	491	182	<u>-</u> -	<u>27,6800</u> -	<u>1,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток накладних	100шт	0,04	<u>8195.55</u> 3052,41	<u>-</u> -	328	122	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>1.11</u> -
183	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик)	шт	2	<u>130.37</u> 102,13	<u>-</u> -	261	204	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
184	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	80	<u>89.32</u> 87,78	<u>-</u> -	7146	7022	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>64</u> -
185	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,6	<u>7612.46</u> 3877,94	<u>2415.68</u> 759,62	19792	10083	<u>6281</u> 1975	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>85.28</u> 15,9
186	КБ21-13-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2	<u>1784.85</u> 757,46	<u>905.42</u> 274,86	3570	1515	<u>1811</u> 550	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>12.52</u> 4,52
187	КБ21-13-2	Прокладання кабелю перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	0,6	<u>2954.35</u> 1155,55	<u>1450.20</u> 459,70	1773	693	<u>870</u> 276	<u>9.5500</u> 3,7573	<u>5.73</u> 2,25
188	КБ21-9-2 застосовно	Прокладання кабелю за підвісною стелею	100м	4,35	<u>2477.04</u> 1968,69	<u>30.89</u> 11,69	10775	8564	<u>134</u> 51	<u>17.7200</u> 0,0825	<u>77.08</u> 0,36
		Разом прямі витрати по розділу 1					63000	40072	<u>12959</u> 5201		<u>346.47</u> 41,19
		Разом будівельні роботи, грн.					63000				
		в тому числі:					9969				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45273				
		всього заробітна плата, грн.					22061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36,42				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6991				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85061				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		—									
		Всього по розділу 1					85061				
		Розділ 2. Матеріали									
189	& C1545-215-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний накладний E.Next e.aqua.1111.gr IP44 (s035051)	шт	6	<u>87.88</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	290902-226 варіант 5	Розетка штепсельна E.Next e.aqua.1230.grt IP20	шт	4	<u>79.68</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& C113-1-12-С варіант 5	Пластиковий кабельний канал 25*17 (00304)	м	262,6	<u>25.81</u> -	<u>-</u> -	6778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	& 290902-224-21-1 варіант 2	Коробка SDMN (00677)	шт	80	<u>213.21</u> -	<u>-</u> -	17057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& C153-21-30 варіант 1	Кабель перерізом 5x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0918	<u>67139.09</u> -	<u>-</u> -	6163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& C153-21-39-7 варіант 1	Кабель перерізом 3x2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>38305.06</u> -	<u>-</u> -	2735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& C153-21-39-10 варіант 1	Кабель перерізом 2x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,5304	<u>20047.06</u> -	<u>-</u> -	10633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& C153-21-39-13 варіант 1	Кабель перерізом 2x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0153	<u>18517.06</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ЩИТИ ОСВІТЛЕННЯ											
ЩО2.3											
197	& 1503-8377-3-1 варіант 5	Щит розподільчий освітлення E.NEXT на 24 модулів	шт	1	<u>569.00</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& 1504-1005-79-2 варіант 2	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.C16, 1P, 16А, С, 6кА (p042008)	шт	1	<u>158.80</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& 1504-1005-79-2 варіант 3	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	4	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	4	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& 1504-1005-79-2	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	1	<u>417.88</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					47136	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					927				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20				
		Всього устаткування, грн.					947				
		Разом будівельні роботи, грн.					46209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46209				
		Всього будівельні роботи, грн.					46209				

		—									
		Всього по розділу 2					47158				
		Разом прямі витрати по відділу 4					110136	40072	<u>12959</u> 5201		<u>346.47</u> 41,19
		Разом устаткування, грн.					927				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20				
		Всього устаткування, грн.					947				
		Разом будівельні роботи, грн.					109209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56178				
		всього заробітна плата, грн.					45273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					131270				

		Всього по відділу 4					132219				
		Разом прямі витрати по кошторису					2541722	999691	<u>270047</u>		<u>8666,28</u>
		Разом устаткування, грн.					16209		126744		994,47
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					550				
		Всього устаткування, грн.					16759				
		Разом будівельні роботи, грн.					2525513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1255775				
		всього заробітна плата, грн.					1126435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					550569				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					911,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					175014				
		Всього будівельні роботи, грн.					3076082				

		Всього по кошторису					3092850				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10572,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1301449				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на електроосвітлення ПРУ
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) № 155/2023

Кошторисна вартість 1212,365 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,60241 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 454,068 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>Відділ 1. БЛОК А, В</u>												
		Розділ 1. Монтажні роботи												
1	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>711,79</u> 467,71	<u>43,05</u> 22,34	712	468	<u>43</u> 22	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17			
2	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних, накладних	100шт	2,33	<u>46431,10</u> 25555,20	<u>8031,58</u> 4778,96	108184	59544	<u>18714</u> 11135	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>492,1</u> 85,49			
3	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних з акумуляторними батареями, які встановлюються на штирах	100шт	0,08	<u>46431,10</u> 25555,20	<u>8031,58</u> 4778,96	3714	2044	<u>643</u> 382	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>16,9</u> 2,94			
4	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,95	<u>19053,14</u> 16748,99	<u>1830,65</u> 650,33	18100	15912	<u>1739</u> 618	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>124,64</u> 4,37			
5	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>562,83</u> 230,40	<u>43,47</u> 20,37	1126	461	<u>87</u> 41	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>3,72</u> 0,3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,31	<u>8188.54</u>	-	2538	941	-	<u>27.6800</u>	<u>8.58</u>
					3037,05	-			-	-	-
7	КБ21-22-5	Установлення вимикачів перехресних незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>3415.41</u>	-	68	62	-	<u>28.4200</u>	<u>0.57</u>
					3118,24	-			-	-	-
8	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток накладних	100шт	0,16	<u>8195.55</u>	-	1311	488	-	<u>27.8200</u>	<u>4.45</u>
					3052,41	-			-	-	-
9	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	280	<u>89.32</u>	-	25010	24578	-	<u>0.8000</u>	<u>224</u>
					87,78	-			-	-	-
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	13,15	<u>7612.46</u>	<u>2415.68</u>	100104	50995	<u>31766</u>	<u>32.8000</u>	<u>431.32</u>
					3877,94	759,62			9989	6,1138	80,4
11	КБ21-13-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	21,7	<u>1784.85</u>	<u>905.42</u>	38731	16437	<u>19648</u>	<u>6.2600</u>	<u>135.84</u>
					757,46	274,86			5964	2,2579	49
12	КБ21-13-2	Прокладання кабелю перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	4,6	<u>2954.35</u>	<u>1450.20</u>	13590	5316	<u>6671</u>	<u>9.5500</u>	<u>43.93</u>
					1155,55	459,70			2115	3,7573	17,28
		Разом прямі витрати по розділу 1					313188	177246	79311		<u>1489.96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					313188		30266		<u>239.95</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56631				
		всього заробітна плата, грн.					207512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31437				
		Всього будівельні роботи, грн.					413290				

		—									
		Всього по розділу 1					413290				
		Розділ 2. Матеріали									
13	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним	шт	2	<u>877.48</u>	-	1755	-	-	-	-
	варіант 1	282x205x130мм ЯТП-0,25			-	-			-	-	-
14	& C1545-215-9-1M	Вимикач "перехресний" VHE-6 (білий, IP54)	шт	2	<u>189.96</u>	-	380	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	& C1545-215-6	Вимикач одноклавішний накладний E.Next e.aqua.1111.gr IP44 (s035051)	шт	31	<u>87.88</u>	-	2724	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	290902-226	Розетка штепсельна E.Next e.aqua.1231.grt IP54	шт	16	<u>103.14</u>	-	1650	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C113-1-12-С варіант 5	Пластиковий кабельний канал 25*17 (00304)	м	2656,3	<u>25.81</u> -	- -	68559	-	- -	- -	- -
18	& 290902-224-21-1 варіант 2	Коробка SDMN (00677)	шт	280	<u>213.21</u> -	- -	59699	-	- -	- -	- -
19	& C153-21-39-7 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,4692	<u>38305.06</u> -	- -	17973	-	- -	- -	- -
20	& C153-21-39-10 варіант 1	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	1,8054	<u>20047.06</u> -	- -	36193	-	- -	- -	- -
21	& C153-21-39-13 варіант 1	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0612	<u>18517.06</u> -	- -	1133	-	- -	- -	- -
22	& C157-291-87 варіант 1	Кабель вогнезахистний 4х1,5 мм2 ННХН FE 180/E90	1000м	0,3468	<u>59026.48</u> -	- -	20470	-	- -	- -	- -
		ЩИТИ ОСВІТЛЕННЯ									
		ЩО1-ПРУ									
23	& 1503-8377-3-1 варіант 1	Щит E.NEXT 48 модульний E-next (s0100124)	шт	1	<u>924.43</u> -	- -	924	-	- -	- -	- -
24	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
25	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
26	& 1504-1005-79-2 варіант 3	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	17	<u>123.10</u> -	- -	2093	-	- -	- -	- -
27	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	17	<u>60.81</u> -	- -	1034	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& 1504-1005-79-2	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	10	<u>417.88</u>	<u>-</u>	4179	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	варіант 4 1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	10	<u>115.46</u>	<u>-</u>	1155	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					220407	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом устаткування, грн.					2189				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					87				
		Всього устаткування, грн.					2276				
		Разом будівельні роботи, грн.					218218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218218				
		Всього будівельні роботи, грн.					218218				

		—									
		Всього по розділу 2					220492				
		Разом прямі витрати по відділу 1					533595	177246	<u>79311</u>		<u>1489.96</u>
		Разом устаткування, грн.					2189		30266		239,95
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					87				
		Всього устаткування, грн.					2276				
		Разом будівельні роботи, грн.					531406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274849				
		всього заробітна плата, грн.					207512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100102				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31437				
		Всього будівельні роботи, грн.					631508				

		—									
		Всього по відділу 1					633782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 2. БЛОК Б									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
30	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	2	<u>711,79</u> 467,71	<u>43,05</u> 22,34	1424	935	<u>86</u> 45	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>7,82</u> 0,34
31	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних, накладних	100шт	1,78	<u>46431,10</u> 25555,20	<u>8031,58</u> 4778,96	82647	45488	<u>14296</u> 8507	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>375,94</u> 65,31
32	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних з акумуляторними батареями, які встановлюються на штирах	100шт	0,04	<u>46431,10</u> 25555,20	<u>8031,58</u> 4778,96	1857	1022	<u>321</u> 191	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>8,45</u> 1,47
33	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,5	<u>19053,14</u> 16748,99	<u>1830,65</u> 650,33	9527	8374	<u>915</u> 325	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>65,6</u> 2,3
34	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	4	<u>562,83</u> 230,40	<u>43,47</u> 20,37	2251	922	<u>174</u> 81	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>7,44</u> 0,6
35	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,28	<u>8188,54</u> 3037,05	<u>-</u> -	2293	850	<u>-</u> -	<u>27,6800</u> -	<u>7,75</u> -
36	КБ21-22-5	Установлення вимикачів перехресних незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>3415,41</u> 3118,24	<u>-</u> -	68	62	<u>-</u> -	<u>28,4200</u> -	<u>0,57</u> -
37	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток накладних	100шт	0,08	<u>8195,55</u> 3052,41	<u>-</u> -	656	244	<u>-</u> -	<u>27,8200</u> -	<u>2,23</u> -
38	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	230	<u>89,32</u> 87,78	<u>-</u> -	20544	20189	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>184</u> -
39	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	9,8	<u>7612,46</u> 3877,94	<u>2415,68</u> 759,62	74602	38004	<u>23674</u> 7444	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>321,44</u> 59,92
40	КБ21-13-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	15,8	<u>1784,85</u> 757,46	<u>905,42</u> 274,86	28201	11968	<u>14306</u> 4343	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>98,91</u> 35,67
41	КБ21-13-2	Прокладання кабелю перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	3,8	<u>2954,35</u> 1155,55	<u>1450,20</u> 459,70	11227	4391	<u>5511</u> 1747	<u>9,5500</u> 3,7573	<u>36,29</u> 14,28
		Разом прямі витрати по розділу 1					235297	132449	<u>59283</u> 22683		<u>1116,44</u> 179,89
		Разом будівельні роботи, грн.					235297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43565				
		всього заробітна плата, грн.					155132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23502				
		Всього будівельні роботи, грн.					310130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩОГ-ПРУ									
54	& 1503-8377-3-1 варіант 1	Щит E.NEXT 48 модульний E-next (s0100124)	шт	1	<u>924.43</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 1504-1005-79-2 варіант 3	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	13	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	1600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& 1504-1005-79-2 варіант 6	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.C25, 3P, 25А, С, 6кА (s002133)	шт	2	<u>225.10</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	15	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& 1504-1005-79-2 варіант 4	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	7	<u>417.88</u> -	<u>-</u> -	2925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	7	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩАОГ-ПРУ									
62	& 1503-8377-3-1 варіант 3	Щит розподільчий освітлення E.NEXT на 12 модулів	шт	1	<u>366.00</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& 1504-1005-79-2	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	5	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	варіант 3 1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	5	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					173732	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					2390				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					83				
		Всього устаткування, грн.					2473				
		Разом будівельні роботи, грн.					171342				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171342				
		Всього будівельні роботи, грн.					171342				

		—									
		Всього по розділу 2					173817				
		Разом прямі витрати по відділу 2					409029	132449	<u>59283</u> 22683		<u>1116,44</u> 179,89
		Разом устаткування, грн.					2390				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					83				
		Всього устаткування, грн.					2473				
		Разом будівельні роботи, грн.					406639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214907				
		всього заробітна плата, грн.					155132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					481472				

		Всього по відділу 2					483947				
		<u>Відділ 3. БЛОК Г</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
67	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>711.79</u> 467,71	<u>43.05</u> 22,34	712	468	<u>43</u> 22	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
68	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних, накладних	100шт	0,48	<u>46431.10</u> 25555,20	<u>8031.58</u> 4778,96	22287	12266	<u>3855</u> 2294	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>101.38</u> 17,61
69	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,05	<u>19053.14</u> 16748,99	<u>1830.65</u> 650,33	953	837	<u>92</u> 33	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>6.56</u> 0,23
70	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>562.83</u> 230,40	<u>43.47</u> 20,37	563	230	<u>43</u> 20	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>1.86</u> 0,15
71	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06	<u>8188.54</u> 3037,05	<u>-</u> -	491	182	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>1.66</u> -
72	КБ21-22-5	Установлення вимикачів перехресних незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>3415.41</u> 3118,24	<u>-</u> -	68	62	<u>-</u> -	<u>28.4200</u> -	<u>0.57</u> -
73	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	50	<u>89.32</u> 87,78	<u>-</u> -	4466	4389	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>40</u> -
74	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,6	<u>7612.46</u> 3877,94	<u>2415.68</u> 759,62	12180	6205	<u>3865</u> 1215	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>52.48</u> 9,78
75	КБ21-13-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3,2	<u>1784.85</u> 757,46	<u>905.42</u> 274,86	5712	2424	<u>2897</u> 880	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>20.03</u> 7,23
76	КБ21-13-2	Прокладання кабелю перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,1	<u>2954.35</u> 1155,55	<u>1450.20</u> 459,70	295	116	<u>145</u> 46	<u>9.5500</u> 3,7573	<u>0.96</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 1					47727	27179	<u>10940</u> 4510		<u>229.41</u> 35,55
		Разом будівельні роботи, грн.					47727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9608				
		всього заробітна плата, грн.					31689				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					63007				

		Всього по розділу 1					63007				
		Розділ 2. Матеріали									
77	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>877.48</u>	-	877	-	-	-	-
78	& C1545- 215-9-1M варіант 1	Вимикач "перехресний" VHE-6 (білий, IP54)	шт	2	<u>189.96</u>	-	380	-	-	-	-
79	& C1545- 215-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний накладний E.Next e. aqua.1111.gr IP44 (s035051)	шт	6	<u>87.88</u>	-	527	-	-	-	-
80	& C113-1-12- C варіант 5	Пластиковий кабельний канал 25*17 (00304)	м	323,2	<u>25.81</u>	-	8342	-	-	-	-
81	& 290902- 224-21-1 варіант 2	Коробка SDMN (00677)	шт	50	<u>213.21</u>	-	10661	-	-	-	-
82	& C153-21- 39-7 варіант 1	Кабель перерізом 3x2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>38305.06</u>	-	391	-	-	-	-
83	& C153-21- 39-10 варіант 1	Кабель перерізом 2x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,255	<u>20047.06</u>	-	5112	-	-	-	-
84	& C153-21- 39-13 варіант 1	Кабель перерізом 2x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>18517.06</u>	-	189	-	-	-	-
85	& C157-291- 87 варіант 1	Кабель вогнезахистний 4x1,5 мм2 NHXH FE 180/E90	1000м	0,051	<u>59026.48</u>	-	3010	-	-	-	-
		ЩИТИ ОСВІТЛЕННЯ									
		ЩО2-ПРУ									
86	& 1503-8377- 3-1 варіант 3	Щит розподільчий освітлення E.NEXT на 12 модулів	шт	1	<u>366.00</u>	-	366	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач навантаження e.is. 3р, 40А (p0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& 1504-1005-79-2 варіант 3	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	4	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	4	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& 1504-1005-79-2 варіант 4	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	1	<u>417.88</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							31609	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
Разом устаткування, грн.							724				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							18				
Всього устаткування, грн.							742				
Разом будівельні роботи, грн.							30885				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30885				
Всього будівельні роботи, грн.							30885				

-											
Всього по розділу 2							31629				
Разом прямі витрати по відділу 3							79336	27179	<u>10940</u>		<u>229,41</u>
Разом устаткування, грн.							724		4510		35,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по відділу 3					18 742 78612 40493 31689 15280 24,99 4796 93892 94636				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					1021960 5303 188 5491 1016657 530249 394333 190215 311,21 59735 1206872 1212365	336874	<u>149534</u> 57459		<u>2835.81</u> 455,39
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3602,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					454068				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на водопостачання ліцею
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 347,463 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38337 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,284 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. В1 насосна (прим. 36)									
1	КМ7-218-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж насосної установки, маса 0,17 т	шт	1	<u>4951.48</u> 3557,40	<u>233.90</u> 40,73	4951	3557	<u>234</u> 41	<u>29.4000</u> 0,2937	<u>29.4</u> 0,29
2	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3588.36</u> 2550,30	<u>184.39</u> 64,57	3588	2550	<u>184</u> 65	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5
3	КБ18-11-1	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,3 м3	шт	1	<u>22089.21</u> 2062,64	<u>300.46</u> 103,51	22089	2063	<u>300</u> 104	<u>17.8800</u> 0,8060	<u>17.88</u> 0,81
4	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	4	<u>7271.87</u> 2056,02	<u>196.52</u> 81,18	29087	8224	<u>786</u> 325	<u>18.0400</u> 0,6224	<u>72.16</u> 2,49
5	& С1630-1583-2	Поплавковий кран 2" FARG 511 з сидлом з нержавіючої сталі	шт	4	<u>2438.65</u> -	<u>-</u> -	9755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	16	<u>461.97</u> 291,61	<u>92.76</u> 23,94	7392	4666	<u>1484</u> 383	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>38.56</u> 2,9
7	C1630-1371 варіант 1	Засувки клинові фланцеві JAFAR 2111, діаметр 50 мм	шт	15	<u>2588.53</u> -	<u>-</u> -	38828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1630-559	Клапани зворотні поворотні фланцеві для води та пари, 19ч16бр, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>2438.30</u> -	<u>-</u> -	2438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	32	<u>330.67</u> -	<u>-</u> -	10581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>811.74</u> 509,58	<u>153.22</u> 48,65	4870	3057	<u>919</u> 292	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>25.56</u> 2,29
11	C1630-1372 варіант 1	Засувки клинові фланцеві JAFAR 2111, діаметр 80 мм	шт	5	<u>2919.02</u> -	<u>-</u> -	14595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1630-560	Клапани зворотні поворотні фланцеві для води та пари, 19ч16бр, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	<u>4474.37</u> -	<u>-</u> -	4474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	12	<u>451.41</u> -	<u>-</u> -	5417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ18-14-3	Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 50 мм	шт	2	<u>2571.40</u> 204,55	<u>54.53</u> 15,84	5143	409	<u>109</u> 32	<u>1.7100</u> 0,1279	<u>3.42</u> 0,26
15	КБ18-14-5	Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 80 мм	шт	2	<u>3651.87</u> 285,89	<u>87.25</u> 26,73	7304	572	<u>175</u> 53	<u>2.3900</u> 0,2125	<u>4.78</u> 0,43
16	C130-470 варіант 1	Кран дренажний VT.430.N, діаметр 20 мм	шт	2	<u>222.12</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>65.37</u> 45,96	<u>-</u> -	131	92	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.72</u> -
18	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	2	<u>664.91</u> -	<u>-</u> -	1330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3588.36</u> 2550,30	<u>184.39</u> 64,57	3588	2550	<u>184</u> 65	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5
20	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>407.83</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1630-654	Крани прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч6бк, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	1	<u>467.69</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C130-470	Крани пробкові подвійного регулювання КРДП-20 латунні, діаметр 20 мм	шт	4	<u>193.63</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	4	<u>3571.41</u> 61,60	<u>-</u> -	14286	246	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>1.96</u> -
24	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,02	<u>16794.83</u> 11616,53	<u>3252.33</u> 1830,10	336	232	<u>65</u> 37	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>1.85</u> 0,31
25	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	1,858	<u>129.12</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>63618.89</u> 8796,01	<u>1730.07</u> 548,62	25448	3518	<u>692</u> 219	<u>71.0100</u> 4,3530	<u>28.4</u> 1,74
27	КБ16-7-9	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 90 мм	100м	0,3	<u>115916.67</u> 13378,91	<u>3176.13</u> 1010,51	34775	4014	<u>953</u> 303	<u>113.1600</u> 8,0075	<u>33.95</u> 2,4
28	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>46.74</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					252975	35750	<u>6085</u> 1919		<u>301.28</u> 14,92
		Разом будівельні роботи, грн.					252975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211140				
		всього заробітна плата, грн.					37669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6009				
		Всього будівельні роботи, грн.					271742				

		—									
		Всього по розділу 1					271742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Обв'язка загального водомірного вузла (прим. 36)									
29	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,04	<u>54066.46</u> 6846,29	<u>654.13</u> 221,64	2163	274	<u>26</u> 9	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>2.21</u> 0,07
30	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>96.16</u> 81,07	<u>8.06</u> 3,30	96	81	<u>8</u> 3	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
31	С1630-1457 варіант 1	Лічильники холодної води МТ QN40 Т40	шт	1	<u>4935.76</u> -	<u>-</u> -	4936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С1630-655 варіант 1	Крани прохідні муфтові, тиск 1,6 МПа, діаметр 40 мм	шт	2	<u>762.92</u> -	<u>-</u> -	1526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1630-545	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	<u>407.13</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>15472.64</u> 1784,73	<u>1090.22</u> 365,14	1547	178	<u>109</u> 37	<u>14.9200</u> 2,9394	<u>1.49</u> 0,29
35	С1630-218	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>231.07</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>65.37</u> 45,96	<u>-</u> -	65	46	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
37	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>664.91</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>493.24</u> 344,68	<u>-</u> -	493	345	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12129	924	<u>143</u> 49		<u>7.68</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					12129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11062				
		всього заробітна плата, грн.					973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					162				
		Всього будівельні роботи, грн.					12627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					12627				
		Розділ 3. Обв'язка водомірного вузла холодної води для ПРУ (прим. 36)									
39	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,04	<u>37185.85</u> 6846,29	<u>654.13</u> 221,64	1487	274	<u>26</u> 9	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>2.21</u> 0,07
40	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>96.16</u> 81,07	<u>8.06</u> 3,30	96	81	<u>8</u> 3	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
41	С1630-1457 варіант 2	Лічильники холодної води MN QN DN15	шт	1	<u>2277.64</u> -	<u>-</u> -	2278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С1630-633 варіант 1	Крани прохідні натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, діаметр 15 мм	шт	2	<u>162.28</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	0,1	<u>11004.57</u> 1488,30	<u>771.13</u> 254,08	1100	149	<u>77</u> 25	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
44	С1630-218	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>231.07</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С1630-541	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>141.10</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>65.37</u> 45,96	<u>-</u> -	65	46	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
47	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>664.91</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6388	550	<u>111</u> 37		<u>4.47</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					6388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5727				
		всього заробітна плата, грн.					587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96				
		Всього будівельні роботи, грн.					6685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 3					6685				
		Розділ 4. Обв'язка водомірного вузла ГВС (прим. 37)									
48	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,08	<u>54066.46</u> 6846,29	<u>654.13</u> 221,64	4325	548	<u>52</u> 18	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>4.42</u> 0,14
49	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>96.16</u> 81,07	<u>8.06</u> 3,30	192	162	<u>16</u> 7	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>1.34</u> 0,05
50	С1630-1457 варіант 3	Лічильники горячої води AN 130 Qp10 ANF	шт	2	<u>19805.32</u> -	<u>-</u> -	39611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С1630-655 варіант 1	Крани прохідні муфтові, тиск 1,6 МПа, діаметр 40 мм	шт	4	<u>762.92</u> -	<u>-</u> -	3052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С1630-545	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>407.13</u> -	<u>-</u> -	814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 40 мм	10шт	0,2	<u>15472.64</u> 1784,73	<u>1090.22</u> 365,14	3095	357	<u>218</u> 73	<u>14.9200</u> 2,9394	<u>2.98</u> 0,59
54	С1630-218	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>231.07</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>65.37</u> 45,96	<u>-</u> -	131	92	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.72</u> -
56	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	2	<u>664.91</u> -	<u>-</u> -	1330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 50 мм	шт	2	<u>317.07</u> 203,33	<u>71.94</u> 19,66	634	407	<u>144</u> 39	<u>1.5700</u> 0,1587	<u>3.14</u> 0,32
58	С130-982	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>279.86</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>493.24</u> 344,68	<u>-</u> -	986	689	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>5.9</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					55192	2255	<u>430</u> 137		<u>18.5</u> 1,1
		Разом будівельні роботи, грн.					55192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					2392 1216 2,07 396 56408				
		Всього по розділу 4					56408				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					326684 326684 280436 41621 20779 34,73 6663 347463	39479	<u>6769</u> 2142		<u>331,93</u> 16,71
		Всього по кошторису					347463				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					383,37 48284				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на поливальний водопровід В3 ліцею
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 142,287 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4265 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 55,311 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,5	<u>17821.91</u> 13338,89	<u>2031.66</u> 1097,42	44555	33347	<u>5079</u> 2744	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>265.25</u> 22,86
2	С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	234,5	<u>87.28</u> -	<u>-</u> -	20467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	167	<u>9.87</u> -	<u>-</u> -	1648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1630-1432-34 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий д=25 мм VALTEC BASE	шт	6	<u>559.03</u> -	<u>-</u> -	3354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С130-465 варіант 1	Крани водорозбірні латунні, діаметр 15 мм	шт	6	<u>222.94</u> -	<u>-</u> -	1338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	6	<u>3605.54</u> 61,60	<u>-</u> -	21633	370	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>2.94</u> -
7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	25	<u>411.28</u> 411,28	<u>-</u> -	10282	10282	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-2444 варіант 1	Ізоляція для труб FRZ товщ.6мм ф32мм	м	255	<u>17.95</u>	-	4577	-	-	-	-
9	C1551-40- СП варіант 1	Клей для теплоізоляції K-FLEX	л	2,1	<u>784.32</u>	-	1647	-	-	-	-
10	C111-1721- 11Г варіант 1	Стрічка для ізоляції L=50м	рулон	5,5	<u>467.23</u>	-	2570	-	-	-	-
11	КБ16-7-1	___ОБВ'ЯЗКА ВОДОМІРНОГО ВУЗЛА ДЛЯ ПОЛИВУ___ Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,015	<u>37185.85</u> 6846,29	<u>654.13</u> 221,64	558	103	<u>10</u> 3	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>0.83</u> 0,03
12	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>96.16</u> 81,07	<u>8.06</u> 3,30	96	81	<u>8</u> 3	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
13	C1630-1457 варіант 2	Лічильники холодної води MN QN DN15	шт	1	<u>2277.64</u>	-	2278	-	-	-	-
14	C1630-633 варіант 1	Крани прохідні натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, діаметр 15 мм	шт	2	<u>162.28</u>	-	325	-	-	-	-
15	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	0,1	<u>11004.57</u> 1488,30	<u>771.13</u> 254,08	1100	149	<u>77</u> 25	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
16	C1630-218	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>231.07</u>	-	231	-	-	-	-
17	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>65.37</u> 45,96	-	65	46	-	<u>0.3600</u>	<u>0.36</u>
18	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>664.91</u>	-	665	-	-	-	-
19	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,04	<u>17821.91</u> 13338,89	<u>2031.66</u> 1097,42	713	534	<u>81</u> 44	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>4.24</u> 0,37
20	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	<u>25.57</u>	-	26	-	-	-	-
21	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	3,752	<u>118.94</u>	-	446	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					118574	44912	<u>5255</u> 2819		<u>363.52</u> 23,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					118574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68407				
		всього заробітна плата, грн.					47731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23713				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7580				
		Всього будівельні роботи, грн.					142287				

		—									
		Всього по кошторису					142287				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					426,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55311				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на пожежний водопровід В2 на відм. -3.500 ліцею

Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 509,778 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8178 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 103,809 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАСОСНА									
1	КМ7-218-1	Монтаж насосної установки	шт	1	6311.06	234.67	6311	4574	235	37.8000	37.8
					4573,80	26,17			26	0,1942	0,19
2	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	10	7271.87	196.52	72719	20560	1965	18.0400	180.4
					2056,02	81,18			812	0,6224	6,22
3	& C1630-1583-2	Поплавковий кран 2" FARG 511 з сидлом з нержавіючої сталі	шт	10	2438.65	-	24387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	5	461.97	92.76	2310	1458	464	2.4100	12.05
					291,61	23,94			120	0,1814	0,91
5	C1630-1371	Засувки клинові фланцеві JAFAR 2111, діаметр 50 мм	шт	4	2588.53	-	10354	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	C1630-559	Клапани зворотні поворотні фланцеві для води та пари, 19ч16бр, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	2438.30	-	2438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	10	<u>330.67</u> -	<u>-</u> -	3307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	22	<u>811.74</u> 509,58	<u>153.22</u> 48,65	17858	11211	<u>3371</u> 1070	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>93.72</u> 8,38
9	C1630-1372 варіант 1	Засувки клинові фланцеві JAFAR 2111, діаметр 80 мм	шт	22	<u>2919.02</u> -	<u>-</u> -	64218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	44	<u>451.41</u> -	<u>-</u> -	19862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ18-14-3	Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 50 мм	шт	1	<u>2571.40</u> 204,55	<u>54.53</u> 15,84	2571	205	<u>55</u> 16	<u>1.7100</u> 0,1279	<u>1.71</u> 0,13
12	КБ18-14-5	Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 80 мм	шт	1	<u>3651.87</u> 285,89	<u>87.25</u> 26,73	3652	286	<u>87</u> 27	<u>2.3900</u> 0,2125	<u>2.39</u> 0,21
13	C130-470 варіант 1	Кран дренажний VT.430.N, діаметр 20 мм	шт	1	<u>222.12</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>65.37</u> 45,96	<u>-</u> -	65	46	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
15	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>664.91</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	2	<u>59192.09</u> 11401,55	<u>2978.03</u> 782,60	118384	22803	<u>5956</u> 1565	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>181.38</u> 12,5
17	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,5	<u>86288.65</u> 14948,11	<u>3917.03</u> 1135,99	43144	7474	<u>1959</u> 568	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>59.45</u> 4,52
18	КБ26-2-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	20	<u>800.74</u> 561,59	<u>96.73</u> 39,54	16015	11232	<u>1935</u> 791	<u>4.7500</u> 0,3192	<u>95</u> 6,38
19	КБ26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	5	<u>862.90</u> 599,43	<u>108.83</u> 44,48	4315	2997	<u>544</u> 222	<u>5.0700</u> 0,3591	<u>25.35</u> 1,8
20	& C114-22-222 варіант 1	Мати теплоізоляційні ISOVER RIO ALU, товщина 50 мм	м3	1,3	<u>3951.79</u> -	<u>-</u> -	5137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>461.97</u> 291,61	<u>92.76</u> 23,94	462	292	<u>93</u> 24	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>2.41</u> 0,18
22	С1630-1371 варіант 1	Засувки клинові фланцеві JAFAR 2111, діаметр 50 мм	шт	1	<u>2588.53</u> -	<u>-</u> -	2589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1630-445	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-50	шт	2	<u>37.59</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	2402-5043	Головки-заглушки з'єднувальні напірні ГЗ-50	шт	2	<u>57.26</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ10-38-1	Установлення пожежної шафи	10шт	0,9	<u>1630.61</u> 1059,06	<u>-</u> -	1468	953	<u>-</u> -	<u>9.9200</u> -	<u>8.93</u> -
26	560110-196 варіант 1	Шафа пожежна HW-25-50NV в комплекті	шт	9	<u>4650.00</u> -	<u>-</u> -	41850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							464493	84091	<u>16664</u> 5241		<u>700.95</u> 41,42
Разом устаткування, грн.							41965				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							437				
Всього устаткування, грн.							42402				
Разом будівельні роботи, грн.							422528				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							321773				
всього заробітна плата, грн.							89332				
Загальновиробничі витрати, грн.							44847				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							75,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14477				
Всього будівельні роботи, грн.							467375				

-											
Всього по кошторису							509778				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							817,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103809				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на водопостачання класів ліцею
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3017,718 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,26614 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 680,217 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та обладнання									
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	7,7	<u>4611.25</u>	<u>258.75</u>	35507	30502	<u>1992</u>	<u>31,9800</u>	<u>246.25</u>
					3961,36	109,02			839	0,8669	6,68
2	С130-674	Умивальники для МНГ	комплект	8	<u>3941.28</u>	-	31530	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	С130-674	Умивальник підвисний із склопластику	комплект	65	<u>4369.68</u>	-	284029	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	С130-644	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	4	<u>5026.13</u>	-	20105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С130-628	Змішувачі для умивальників, См-Ум-НКСа, настольні, з нижньою камерою змішування та аератором	комплект	77	<u>867.94</u>	-	66831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	5,5	<u>6999.26</u>	<u>453.01</u>	38496	24527	<u>2492</u>	<u>36.4100</u>	<u>200.26</u>
7	С130-903	Унітази напівфарфорові та фарфорові дитячі УНТД та УНТПД без суцільновідлитої полочки з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском	шт	6	<u>4459,50</u>	<u>191,67</u>	15815	-	<u>1054</u>	<u>1,5210</u>	<u>8,37</u>
8	С130-901	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою полочкою	шт	41	<u>2635.81</u>	<u>-</u>	130048	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	С130-901	Унітаз для маломобільних груп населення	шт	8	<u>-</u>	<u>-</u>	51553	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	55	<u>6444,18</u>	<u>-</u>	51823	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	2,7	<u>-</u>	<u>-</u>	11237	8555	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	С130-493	Мийки із нержавіючої сталі з однією прямокутною чашею, з кріпленнями, МНДЦ, МНДКЦ, із змішувачем, з пластмасовим пляшковим сифоном та латунним випуском, розмір 800х600х222 мм	шт	4	<u>4161,74</u>	<u>198,69</u>	18321	-	<u>536</u>	<u>25.5800</u>	<u>69.07</u>
13	С130-499	Мийки сталеві емальовані уніфіковані з однією чашею для встановлення на підстіллі [шафі кухонних меблів], МСУЦА, із змішувачем та пляшковим пластмасовим сифоном, розмір 500х600х174 мм	шт	23	<u>3168,59</u>	<u>84,06</u>	159285	-	<u>227</u>	<u>0,6671</u>	<u>1,8</u>
14	С1630-973	Трубний сифон для повітряного розриву потоку струменя з приймальною лійкою 1 1/2"х50 мм НС840-FUN McAlpine	шт	4	<u>4580.16</u>	<u>-</u>	2796	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,6	<u>-</u>	<u>-</u>	1478	1107	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	С130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлितим сифоном, розмір 435х360х290 мм	шт	6	<u>698.97</u>	<u>-</u>	11333	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових	10компл.	0,9	<u>2464,03</u>	<u>195,47</u>	2703	1708	<u>117</u>	<u>15.2500</u>	<u>9.15</u>
18	С130-539	Піддони душові	шт	9	<u>1845,25</u>	<u>81,93</u>	29525	-	<u>49</u>	<u>0,6532</u>	<u>0,39</u>
19	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,9	<u>1888.83</u>	<u>-</u>	1406	1299	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>3002.91</u>	<u>656.56</u>			<u>591</u>	<u>16.2400</u>	<u>14.62</u>
					<u>1897,48</u>	<u>272,84</u>			<u>246</u>	<u>2,1845</u>	<u>1,97</u>
					<u>3280.54</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>1562.15</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>11.4800</u>	<u>10.33</u>
					<u>1443,27</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C130-625	Змішувачі для душових установок, См-Д-ШлФ, з душовою сіткою на гнучкому шланзі та фарфоровим корпусом	комплект	9	<u>2704.48</u> -	<u>-</u> -	24340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1,5	<u>9326.69</u> 923,50	<u>67.71</u> 28,49	13990	1385	<u>102</u> 43	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>11.31</u> 0,34
22	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	15	<u>3535.85</u> 61,60	<u>-</u> -	53038	924	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>7.35</u> -
23	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	15	<u>850.50</u> -	<u>-</u> -	12758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1630-1449 варіант 1	Комплекти підключення точки холодної води	комплект	61	<u>664.76</u> -	<u>-</u> -	40550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							1108497	70007	<u>5830</u> 2458		<u>568.34</u> 19,55
Разом будівельні роботи, грн.							1108497				
в тому числі:							1032660				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72465				
всього заробітна плата, грн.							36631				
Загальновиробничі витрати, грн.							61,72				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11848				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1145128				

-											
Всього по розділу 1							1145128				
Розділ 2. Господарчо-питний водопровід В16, Т36											
25	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	9,6	<u>19244.21</u> 11302,23	<u>5152.45</u> 2958,55	184744	108501	<u>49464</u> 28402	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>863.04</u> 237,67
26	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	863,04	<u>50.61</u> -	<u>-</u> -	43678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C113-1-177	Гофтруба "пешель" 20мм	м	960	<u>9.34</u> -	<u>-</u> -	8966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	5,8	<u>16794.83</u> 11616,53	<u>3252.33</u> 1830,10	97410	67376	<u>18864</u> 10615	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>535.92</u> 88,71
29	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	538,82	<u>78.97</u> -	<u>-</u> -	42551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C113-1-178	Гофтруба "пешель" 25мм	м	580	<u>11.76</u> -	<u>-</u> -	6821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4	<u>17821.91</u> 13338,89	<u>2031.66</u> 1097,42	71288	53356	<u>8127</u> 4390	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>424.4</u> 36,58
32	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	375,2	<u>133.43</u> -	<u>-</u> -	50063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,6	<u>20015.44</u> 14482,94	<u>2428.95</u> 1337,33	52040	37656	<u>6315</u> 3477	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>299.52</u> 28,99
34	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	243,62	<u>216.81</u> -	<u>-</u> -	52819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3	<u>23153.67</u> 14567,11	<u>4856.11</u> 2835,10	69461	43701	<u>14568</u> 8505	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>352.8</u> 71,23
36	C113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	283,8	<u>332.53</u> -	<u>-</u> -	94372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,8	<u>25528.01</u> 15508,52	<u>4856.11</u> 2835,10	20422	12407	<u>3885</u> 2268	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>100.16</u> 18,99
38	C113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	75,68	<u>539.65</u> -	<u>-</u> -	40841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>28540.51</u> 17614,31	<u>6565.62</u> 3767,21	11416	7046	<u>2626</u> 1507	<u>142.2000</u> 31,4932	<u>56.88</u> 12,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C113-1695	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	38,96	<u>800.35</u>	-	31182	-	-	-	-
41	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	<u>28669.18</u> 17845,34	<u>5694.54</u> 3240,47	17202	10707	<u>3417</u> 1944	<u>145.7000</u> 27,0649	<u>87.42</u> 16,24
42	C113-1695	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 90x15,0 мм	м	58,44	<u>1278.41</u>	-	74710	-	-	-	-
43	& C1630-1432-33	Кран кульовий латунний муфтовий д=15 мм VALTEC BASE	шт	120	<u>260.17</u>	-	31220	-	-	-	-
44	& C1630-1432-33	Кран кульовий латунний муфтовий д=20 мм VALTEC BASE	шт	40	<u>395.83</u>	-	15833	-	-	-	-
45	& C1630-1432-34	Кран кульовий латунний муфтовий д=25 мм VALTEC BASE	шт	40	<u>559.03</u>	-	22361	-	-	-	-
46	& C1630-1432-35	Кран кульовий латунний муфтовий д=32 мм VALTEC BASE	шт	20	<u>862.99</u>	-	17260	-	-	-	-
47	& C1630-1432-36	Кран кульовий латунний муфтовий д=40 мм VALTEC BASE	шт	8	<u>1366.87</u>	-	10935	-	-	-	-
48	C130-465	Крани водорозбірні латунні, діаметр 15 мм	шт	3	<u>222.94</u>	-	669	-	-	-	-
49	& C1630-1531-2-4Ш	Повітрівідводник автоматичний діаметр 15мм	шт	6	<u>222.02</u>	-	1332	-	-	-	-
50	& C1630-1531-4-7A	Автоматичний клапан балансування ф20 MTCV	шт	6	<u>4200.53</u>	-	25203	-	-	-	-
51	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>461.97</u> 291,61	<u>92.76</u> 23,94	924	583	<u>186</u> 48	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>4.82</u> 0,36
52	C1630-1371	Засувки клинові фланцеві JAFAR 2111, діаметр 50 мм	шт	2	<u>2588.53</u>	-	5177	-	-	-	-
53	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>330.67</u>	-	1323	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>811.74</u> 509,58	<u>153.22</u> 48,65	1623	1019	<u>306</u> 97	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>8.52</u> 0,76
55	C1630-1372 варіант 1	Засувки клинові фланцеві JAFAR 2111, діаметр 80 мм	шт	1	<u>2919.02</u> -	- -	2919	-	- -	- -	- -
56	C1630-1372 варіант 2	Засувки клинові фланцеві JAFAR 2111, діаметр 65 мм	шт	1	<u>2205.02</u> -	- -	2205	-	- -	- -	- -
57	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>408.66</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -
58	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>451.41</u> -	- -	903	-	- -	- -	- -
59	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	268	<u>411.28</u> 411,28	- -	110223	110223	- -	<u>3.5200</u> -	<u>943.36</u> -
60	C113-2443 варіант 1	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф20мм	м	979,2	<u>10.20</u> -	- -	9988	-	- -	- -	- -
61	C113-2443 варіант 2	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф25мм	м	591,6	<u>14.56</u> -	- -	8614	-	- -	- -	- -
62	C113-2444 варіант 1	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф32мм	м	408	<u>17.95</u> -	- -	7324	-	- -	- -	- -
63	C113-2444 варіант 2	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф40мм	м	265,2	<u>28.66</u> -	- -	7601	-	- -	- -	- -
64	C113-2444 варіант 3	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф50мм	м	306	<u>39.10</u> -	- -	11965	-	- -	- -	- -
65	C113-2444 варіант 4	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф63мм	м	81,6	<u>49.80</u> -	- -	4064	-	- -	- -	- -
66	C113-2444 варіант 5	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф75мм	м	40,8	<u>58.24</u> -	- -	2376	-	- -	- -	- -
67	C113-2444 варіант 6	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф90мм	м	61,2	<u>106.18</u> -	- -	6498	-	- -	- -	- -
68	C1551-40- СП варіант 1	Клей для теплоізоляції K-FLEX	л	22,3	<u>784.32</u> -	- -	17490	-	- -	- -	- -
69	C111-1721- 11Г варіант 1	Стрічка для ізоляції L=50м	рулон	59	<u>467.23</u> -	- -	27567	-	- -	- -	- -
70	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	550	<u>65.05</u> -	- -	35778	-	- -	- -	- -
71	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	80	<u>94.20</u> -	- -	7536	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	50	<u>219.41</u>	-	10971	-	-	-	-
73	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	40	<u>432.75</u>	-	17310	-	-	-	-
74	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	30	<u>513.39</u>	-	15402	-	-	-	-
75	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	8	<u>632.57</u>	-	5061	-	-	-	-
76	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 75x3" мм	шт	8	<u>816.08</u>	-	6529	-	-	-	-
77	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 90x3" мм	шт	6	<u>1004.87</u>	-	6029	-	-	-	-
78	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	200	<u>8.04</u>	-	1608	-	-	-	-
79	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	100	<u>12.44</u>	-	1244	-	-	-	-
80	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	60	<u>25.57</u>	-	1534	-	-	-	-
81	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	60	<u>42.10</u>	-	2526	-	-	-	-
82	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	<u>81.31</u>	-	813	-	-	-	-
83	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	20	<u>325.64</u>	-	6513	-	-	-	-
84	C113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм	шт	20	<u>428.57</u>	-	8571	-	-	-	-
85	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	70	<u>9.46</u>	-	662	-	-	-	-
86	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	40	<u>10.82</u>	-	433	-	-	-	-
87	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	<u>11.43</u>	-	23	-	-	-	-
88	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	8	<u>19.71</u>	-	158	-	-	-	-
89	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	20	<u>22.43</u>	-	449	-	-	-	-
90	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	8	<u>32.24</u>	-	258	-	-	-	-
91	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	8	<u>36.64</u>	-	293	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C113-1786	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х40 мм	шт	2	<u>57.56</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	6	<u>74.98</u>	-	450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х63 мм	шт	2	<u>135.18</u>	-	270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C113-1790 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 90х63 мм	шт	1	<u>237.18</u>	-	237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-1790 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 90х75 мм	шт	2	<u>291.21</u>	-	582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>12.20</u>	-	244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>17.90</u>	-	179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	<u>34.29</u>	-	274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	<u>50.61</u>	-	202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>82.71</u>	-	496	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	<u>188.87</u>	-	378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C113-1743	Трійник із поліпропілену діам. 75 мм	шт	2	<u>416.90</u>	-	834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	120	<u>18.96</u>	-	2275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	6	<u>32.93</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	100	<u>32.93</u>	-	3293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	40	<u>59.83</u>	-	2393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	6	<u>59.83</u>	-	359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	8	<u>59.83</u>	-	479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм	шт	30	<u>104.37</u>	-	3131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт	8	<u>104.37</u>	-	835	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	4	<u>104.37</u>	-	417	-	-	-	-
113	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х40 мм	шт	4	<u>104.37</u>	-	417	-	-	-	-
114	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт	6	<u>203.30</u>	-	1220	-	-	-	-
115	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х40 мм	шт	6	<u>203.30</u>	-	1220	-	-	-	-
116	C113-1759	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х50 мм	шт	6	<u>203.30</u>	-	1220	-	-	-	-
117	C113-1759 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 90х50 мм	шт	2	<u>270.81</u>	-	542	-	-	-	-
118	C113-1759 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 90х63 мм	шт	2	<u>296.31</u>	-	593	-	-	-	-
119	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	640	<u>7.23</u>	-	4627	-	-	-	-
120	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	387	<u>8.69</u>	-	3363	-	-	-	-
121	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	267	<u>9.87</u>	-	2635	-	-	-	-
122	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	173	<u>11.69</u>	-	2022	-	-	-	-
123	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	200	<u>18.96</u>	-	3792	-	-	-	-
124	C113-1884	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	53	<u>26.36</u>	-	1397	-	-	-	-
125	C113-1885	Хомут із шурупом діам. 75 мм	шт	27	<u>40.20</u>	-	1085	-	-	-	-
126	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 90 мм	шт	40	<u>43.01</u>	-	1720	-	-	-	-
127	& 2403-3005- 23-1 варіант 4	Гільза протипожежна для труб 18-20 BIS Pacifire MK II (2154024026)	шт	34	<u>1190.97</u>	-	40493	-	-	-	-
128	& 2403-3005- 23-1 варіант 3	Гільза протипожежна для труб 23-28 BIS Pacifire MK II (2154024026)	шт	18	<u>1326.63</u>	-	23879	-	-	-	-
129	& 2403-3005- 23-1 варіант 2	Гільза протипожежна для труб 29-36 BIS Pacifire MK II (2154030032)	шт	8	<u>1342.95</u>	-	10744	-	-	-	-
130	& 2403-3005- 23-1 варіант 5	Гільза протипожежна для труб 38-44 BIS Pacifire MK II	шт	16	<u>1679.55</u>	-	26873	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& 2403-3005-23-1 варіант 1	Гільза протипожежна для труб 48-55 BIS Pacifire MK II (2154051053)	шт	2	<u>1442.91</u> -	<u>-</u> -	2886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& 2403-3005-23-1 варіант 9	Гільза протипожежна для труб 61-67 BIS Pacifire MK II	шт	2	<u>2093.67</u> -	<u>-</u> -	4187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& 2403-3005-23-1 варіант 10	Гільза протипожежна для труб 70-79 BIS Pacifire MK II	шт	2	<u>2310.93</u> -	<u>-</u> -	4622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& 2403-3005-23-1 варіант 8	Гільза протипожежна для труб 86-94 BIS Pacifire MK II	шт	2	<u>2628.15</u> -	<u>-</u> -	5256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1616535	452575	<u>107758</u> 61253		<u>3676.84</u> 512,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1616535 1056202 513828 256056 427,56 82076 1872591				
		----- —									
		Всього по розділу 2					1872591				
		Разом прямі витрати по кошторису					2725032	522582	<u>113588</u> 63711		<u>4245.18</u> 531,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2725032 2088862 586293 292686 489,28 93924 3017718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по кошторису					3017718				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5266,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					680217				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на побутову каналізацію К1 ліцею
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 484,774 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,00576 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 132,522 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. К1									
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	3,8	<u>12450.36</u> 12227,27	<u>85.38</u> 34,91	47311	46464	<u>324</u> 133	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>363.96</u> 1,03
2	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	379,24	<u>31.58</u> -	-	11976	-	-	-	-
3	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	3,1	<u>12237.29</u> 11724,29	<u>175.63</u> 72,62	37936	36345	<u>544</u> 225	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>284.7</u> 1,75
4	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	309,38	<u>83.58</u> -	-	25858	-	-	-	-
5	& С1630-973-5-1	Прочищення d=110мм	шт	60	<u>27.81</u> -	-	1669	-	-	-	-
6	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	30	<u>58.77</u> -	-	1763	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	20	<u>24.83</u>	-	497	-	-	-	-
8	C113-2250	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	100	<u>54.81</u>	-	5481	-	-	-	-
9	C113-2249	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	50	<u>40.20</u>	-	2010	-	-	-	-
10	C113-2248	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	38	<u>22.09</u>	-	839	-	-	-	-
11	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	28	<u>22.09</u>	-	619	-	-	-	-
12	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	34	<u>54.81</u>	-	1864	-	-	-	-
13	C113-2232	Коліна каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	50	<u>29.42</u>	-	1471	-	-	-	-
14	C113-2231	Коліна каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	196	<u>13.44</u>	-	2634	-	-	-	-
15	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	60	<u>29.29</u>	-	1757	-	-	-	-
16	C113-2271	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	24	<u>176.59</u>	-	4238	-	-	-	-
17	C113-2270	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	4	<u>176.59</u>	-	706	-	-	-	-
18	C113-2272	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	20	<u>120.07</u>	-	2401	-	-	-	-
19	C113-2300	Клапан противакуумний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5	<u>140.02</u>	-	700	-	-	-	-
20	& 2403-3005-23-1	Гільза протипожежна для труб 48-55 BIS Pacifire MK II	шт	50	<u>1389.87</u>	-	69494	-	-	-	-
21	& 2403-3005-23-1	Гільза протипожежна для труб 108-110 BIS Pacifire MK II	шт	60	<u>2318.07</u>	-	139084	-	-	-	-
22	KM38-2-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	3	<u>3570.81</u> 2151,79	<u>212.92</u> 52,09	10712	6455	<u>639</u> 156	<u>18.2000</u> 0,4292	<u>54.6</u> 1,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					371020	89264	<u>1507</u> 514		<u>703.26</u> 4,07
		Разом будівельні роботи, грн.					371020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280249				
		всього заробітна плата, грн.					89778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					44196 72,82 13979 415216				
		Всього по розділу 1					415216				
		Розділ 2. К1н									
23	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 40 мм	100м	0,8	<u>12450.36</u> 12227,27	<u>85.38</u> 34,91	9960	9782	<u>68</u> 28	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>76.62</u> 0,22
24	С113-2225	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 40 мм	м	79,84	<u>30.15</u> -	<u>-</u> -	2407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С113-2261	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 40х40 мм	шт	4	<u>37.46</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С113-2242	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	<u>17.35</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 2403-3005-23-1	Гільза протипожежна для труб 38-44 BIS Pacifire MK II	шт	12	<u>1679.55</u> -	<u>-</u> -	20155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ38-2-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	7	<u>3570.81</u> 2151,79	<u>212.92</u> 52,09	24996	15063	<u>1490</u> 365	<u>18.2000</u> 0,4292	<u>127.4</u> 3
		Разом прямі витрати по розділу 2					57842	24845	<u>1558</u> 393		<u>204.02</u> 3,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57842 31439 25238 11716 18,37 3527 69558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по розділу 2					69558				
		Разом прямі витрати по кошторису					428862	114109	<u>3065</u>		<u>907,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					428862		907		7,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					311688				
		всього заробітна плата, грн.					115016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55912				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17506				
		Всього будівельні роботи, грн.					484774				
		----- —									
		Всього по кошторису					484774				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1005,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132522				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на водопостачання ПРУ
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 617,536 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,95046 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 121,966 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та обладнання									
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,9	<u>4611.25</u>	<u>258.75</u>	8761	7527	<u>492</u>	<u>31.9800</u>	<u>60.76</u>
					3961,36	109,02			207	0,8669	1,65
2	С130-674	Умивальники для МНГ	комплект	2	<u>3941.28</u>	-	7883	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	С130-674	Умивальник підвисний із склопластику	комплект	17	<u>4369.68</u>	-	74285	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	С130-628	Змішувачі для умивальників, См-Ум-НКСА, настольні, з нижньою камерою змішування та аератором	комплект	17	<u>867.94</u>	-	14755	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,5	<u>6999.26</u>	<u>453.01</u>	10499	6689	<u>680</u>	<u>36.4100</u>	<u>54.62</u>
					4459,50	191,67			288	1,5210	2,28
6	С130-901	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлистою полочкою	шт	13	<u>3171.90</u>	-	41235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-901 варіант 1	Унітаз для маломобільних груп населення	шт	2	<u>6444.18</u>	-	12888	-	-	-	-
8	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	15	<u>942.24</u>	-	14134	-	-	-	-
9	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,2	<u>4161.74</u> 3168,59	<u>198.69</u> 84,06	832	634	<u>40</u> 17	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>5.12</u> 0,13
10	C130-493 варіант 1	Мийки із нержавіючої сталі з однією прямокутною чашею, з кріпленнями, МНДЦ, МНДКЦ, із змішувачем, з пластмасовим пляшковим сифоном та латунним випуском, розмір 800x600x222 мм	шт	2	<u>4580.16</u>	-	9160	-	-	-	-
11	C1630-973 варіант 1	Трубний сифон для повітряного розриву потоку струменя з приймальною лійкою 1 1/2"x50 мм HC840-FUN McAlpine	шт	2	<u>698.97</u>	-	1398	-	-	-	-
12	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,1	<u>2464.03</u> 1845,25	<u>195.47</u> 81,93	246	185	<u>20</u> 8	<u>15.2500</u> 0,6532	<u>1.53</u> 0,07
13	C130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435x360x290 мм	шт	1	<u>1888.83</u>	-	1889	-	-	-	-
14	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових	10компл.	0,2	<u>3002.91</u> 1897,48	<u>656.56</u> 272,84	601	379	<u>131</u> 55	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>3.25</u> 0,44
15	C130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	2	<u>3280.54</u>	-	6561	-	-	-	-
16	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,8	<u>9326.69</u> 923,50	<u>67.71</u> 28,49	7461	739	<u>54</u> 23	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>6.03</u> 0,18
17	КБ17-2-5	Установлення душової системи	10шт	0,8	<u>1306.33</u> 1279,58	-	1045	1024	-	<u>10.3300</u>	<u>8.26</u>
18	C126-1237 варіант 8	Душова система	шт	8	<u>2772.67</u>	-	22181	-	-	-	-
19	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1562.15</u> 1443,27	-	156	144	-	<u>11.4800</u>	<u>1.15</u>
20	C130-625	Змішувачі для душових установок, См-Д-ШлФ, з душовою сіткою на гнучкому шланзі та фарфоровим корпусом	комплект	1	<u>2704.48</u>	-	2704	-	-	-	-
21	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	2	<u>3535.85</u> 61,60	-	7072	123	-	<u>0.4900</u>	<u>0.98</u>
22	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	18	<u>850.50</u>	-	15309	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1630-635	Крани прохідні натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б16к, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	3	<u>407.00</u> -	<u>-</u> -	1221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	3	<u>407.83</u> -	<u>-</u> -	1223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1833 варіант 1	Розбірне з'єднання діам. 50 мм	шт	2	<u>1081.37</u> -	<u>-</u> -	2163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	4	<u>450.43</u> 325,13	<u>32.24</u> 13,18	1802	1301	<u>129</u> 53	<u>2.7500</u> 0,1064	<u>11</u> 0,43
27	C1630-658 варіант 1	Крани прохідні сальникові фланцеві, діаметр 80 мм	шт	2	<u>1977.64</u> -	<u>-</u> -	3955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1630-560	Клапани зворотні поворотні фланцеві для води та пари, 19ч16бр, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>4474.37</u> -	<u>-</u> -	8949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т	шт	2	<u>3606.28</u> 2187,26	<u>212.92</u> 52,09	7213	4375	<u>426</u> 104	<u>18.5000</u> 0,4292	<u>37</u> 0,86
30	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3593.27</u> 2550,30	<u>184.39</u> 64,57	7187	5101	<u>369</u> 129	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
31	КМ38-2-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	1	<u>3570.81</u> 2151,79	<u>212.92</u> 52,09	3571	2152	<u>213</u> 52	<u>18.2000</u> 0,4292	<u>18.2</u> 0,43
32	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3588.36</u> 2550,30	<u>184.39</u> 64,57	3588	2550	<u>184</u> 65	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5
33	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1	<u>16972.78</u> 15617,47	<u>1271.77</u> 520,06	16973	15617	<u>1272</u> 520	<u>129.0700</u> 4,0028	<u>129.07</u> 4
34	C1630-1449 варіант 1	Комплекти підключення точки холодної води	комплект	18	<u>664.76</u> -	<u>-</u> -	11966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					330866	48540	<u>4010</u> 1521		<u>400.93</u> 11,97
		Разом будівельні роботи, грн.					330866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278316				
		всього заробітна плата, грн.					50061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24432				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7690				
		Всього будівельні роботи, грн.					355298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					355298				
		Розділ 2. Господарчо-питний водопровід В16, Т36									
35	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7	<u>19244,21</u> 11302,23	<u>5152,45</u> 2958,55	13471	7912	<u>3607</u> 2071	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>62.93</u> 17,33
36	С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	62,93	<u>50.61</u> -	<u>-</u> -	3185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С113-1-177	Гофтруба "пешель" 20мм	м	70	<u>9.34</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,8	<u>16794.83</u> 11616,53	<u>3252.33</u> 1830,10	13436	9293	<u>2602</u> 1464	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>73.92</u> 12,24
39	С113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	74,32	<u>78.97</u> -	<u>-</u> -	5869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С113-1-178	Гофтруба "пешель" 25мм	м	80	<u>11.76</u> -	<u>-</u> -	941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>17821.91</u> 13338,89	<u>2031.66</u> 1097,42	7129	5336	<u>813</u> 439	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>42.44</u> 3,66
42	С113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	37,52	<u>133.43</u> -	<u>-</u> -	5006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3	<u>20015.44</u> 14482,94	<u>2428.95</u> 1337,33	6005	4345	<u>729</u> 401	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>34.56</u> 3,34
44	С113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	28,11	<u>216.81</u> -	<u>-</u> -	6095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7	<u>23153.67</u> 14567,11	<u>4856.11</u> 2835,10	16208	10197	<u>3399</u> 1985	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>82.32</u> 16,62
46	C113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	66,22	<u>332.53</u> -	- -	22020	-	- -	- -	- -
47	& C1630-1432-33 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий д=15 мм VALTEC BASE	шт	36	<u>260.17</u> -	- -	9366	-	- -	- -	- -
48	& C1630-1432-33 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий д=20 мм VALTEC BASE	шт	9	<u>395.83</u> -	- -	3562	-	- -	- -	- -
49	& C1630-1432-34 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий д=25 мм VALTEC BASE	шт	5	<u>559.03</u> -	- -	2795	-	- -	- -	- -
50	& C1630-1432-35 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий д=32 мм VALTEC BASE	шт	3	<u>862.99</u> -	- -	2589	-	- -	- -	- -
51	& C1630-1432-36 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий д=40 мм VALTEC BASE	шт	20	<u>1366.87</u> -	- -	27337	-	- -	- -	- -
52	& C1630-1432-37 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий д=50 мм VALTEC BASE	шт	2	<u>1889.41</u> -	- -	3779	-	- -	- -	- -
53	C1630-542	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	10	<u>182.31</u> -	- -	1823	-	- -	- -	- -
54	C130-465 варіант 1	Крани водорозбірні латунні, діаметр 15 мм	шт	2	<u>222.94</u> -	- -	446	-	- -	- -	- -
55	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	29	<u>411.28</u> 411,28	- -	11927	11927	- -	<u>3.5200</u> -	<u>102.08</u> -
56	C113-2443 варіант 1	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф20мм	м	71,4	<u>10.20</u> -	- -	728	-	- -	- -	- -
57	C113-2443 варіант 2	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф25мм	м	81,6	<u>14.56</u> -	- -	1188	-	- -	- -	- -
58	C113-2444 варіант 1	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф32мм	м	40,8	<u>17.95</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -
59	C113-2444 варіант 2	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф40мм	м	30,6	<u>28.66</u> -	- -	877	-	- -	- -	- -
60	C113-2444 варіант 3	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф50мм	м	71,4	<u>39.10</u> -	- -	2792	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1551-40-СП варіант 1	Клей для теплоізоляції K-FLEX	л	4,118	<u>784.32</u> -	- -	3230	-	- -	- -	- -
62	C111-1721-11Г варіант 1	Стрічка для ізоляції L=50м	рулон	6,4	<u>467.23</u> -	- -	2990	-	- -	- -	- -
63	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	170	<u>65.05</u> -	- -	11059	-	- -	- -	- -
64	C113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	4	<u>76.30</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
65	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	18	<u>94.20</u> -	- -	1696	-	- -	- -	- -
66	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	10	<u>219.41</u> -	- -	2194	-	- -	- -	- -
67	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	6	<u>432.75</u> -	- -	2597	-	- -	- -	- -
68	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	6	<u>513.39</u> -	- -	3080	-	- -	- -	- -
69	C113-1891	Коліно ніпельне до поліпропіленових труб діам. 20 мм	шт	20	<u>11.06</u> -	- -	221	-	- -	- -	- -
70	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	100	<u>8.04</u> -	- -	804	-	- -	- -	- -
71	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	<u>12.44</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
72	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	30	<u>25.57</u> -	- -	767	-	- -	- -	- -
73	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	<u>42.10</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
74	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	14	<u>81.31</u> -	- -	1138	-	- -	- -	- -
75	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	20	<u>9.46</u> -	- -	189	-	- -	- -	- -
76	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	10	<u>11.43</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
77	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	2	<u>22.43</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
78	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	1	<u>32.24</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
79	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>36.64</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>12.20</u>	-	244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>17.90</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	30	<u>18.96</u>	-	569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	14	<u>32.93</u>	-	461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	16	<u>59.83</u>	-	957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	4	<u>59.83</u>	-	239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм	шт	10	<u>104.37</u>	-	1044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	2	<u>104.37</u>	-	209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>82.71</u>	-	83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	70	<u>7.23</u>	-	506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	80	<u>8.69</u>	-	695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	40	<u>9.87</u>	-	395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	20	<u>11.69</u>	-	234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	50	<u>18.96</u>	-	948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& 2403-3005-23-1 варіант 4	Гільза протипожежна для труб 18-20 BIS Pacifire MK II (2154024026)	шт	1	<u>1190.97</u>	-	1191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& 2403-3005-23-1 варіант 3	Гільза протипожежна для труб 23-28 BIS Pacifire MK II (2154024026)	шт	8	<u>1326.63</u>	-	10613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& 2403-3005-23-1 варіант 2	Гільза протипожежна для труб 29-36 BIS Pacifire MK II (2154030032)	шт	2	<u>1342.95</u>	-	2686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& 2403-3005-23-1 варіант 5	Гільза протипожежна для труб 38-44 BIS Pacifire MK II	шт	2	<u>1679.55</u>	-	3359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& 2403-3005-23-1 варіант 1	Гільза протипожежна для труб 48-55 BIS Pacifire MK II (2154051053)	шт	6	<u>1442.91</u> -	<u>-</u> -	8657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					234646	49010	<u>11150</u> 6360		<u>398.25</u> 53,19
		Разом будівельні роботи, грн.					234646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174486				
		всього заробітна плата, грн.					55370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8845				
		Всього будівельні роботи, грн.					262238				

		—									
		Всього по розділу 2					262238				
		Разом прямі витрати по кошторису					565512	97550	<u>15160</u> 7881		<u>799.18</u> 65,16
		Разом будівельні роботи, грн.					565512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					452802				
		всього заробітна плата, грн.					105431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16535				
		Всього будівельні роботи, грн.					617536				

		—									
		Всього по кошторису					617536				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					950,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					121966				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033
на побутову каналізацію К1б, К1н ПРУ
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,365 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21765 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,117 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система К1									
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>12450.36</u> 12227,27	<u>85.38</u> 34,91	7470	7336	<u>51.21</u>	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>57.47</u> 0,16
2	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	59,88	<u>31.58</u> -	-	1891	-	-	-	-
3	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,7	<u>12237.29</u> 11724,29	<u>175.63</u> 72,62	8566	8207	<u>123.51</u>	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>64.29</u> 0,4
4	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	69,86	<u>83.58</u> -	-	5839	-	-	-	-
5	& С1630-973-5-1 варіант 1	Прочищення d=110мм	шт	14	<u>27.81</u> -	-	389	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 40 мм	100м	0,2	<u>12450.36</u> 12227,27	<u>85.38</u> 34,91	2490	2445	<u>17</u> 7	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>19.16</u> 0,05
17	C113-2225	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 40 мм	м	19,96	<u>30.15</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 90 мм	100м	0,6	<u>12237.29</u> 11724,29	<u>175.63</u> 72,62	7342	7035	<u>105</u> 44	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>55.1</u> 0,34
19	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 90 мм	м	60	<u>59.50</u> -	<u>-</u> -	3570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-2242	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>17.35</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 90 мм	шт	12	<u>29.29</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 90x90 мм	шт	1	<u>54.81</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 2403-3005- 23-1 варіант 8	Гільза протипожежна для труб 86-94 BIS Pacifire MK II	шт	2	<u>2628.15</u> -	<u>-</u> -	5256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					19701	9480	<u>122</u> 51		<u>74.26</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					19701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10099				
		всього заробітна плата, грн.					9531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1505				
		Всього будівельні роботи, грн.					24429				

		Всього по розділу 2					24429				
		Разом прямі витрати по кошторису					65890	25023	<u>296</u> 123		<u>196.02</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					65890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40571				
		всього заробітна плата, грн.					25146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12475 20,68 3971 78365				
		----- —									
		Всього по кошторису					78365				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					217,65 29117				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на водопостачання харчоблоку
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 901,010 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,49437 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 192,781 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ17-1-6	Розділ 1. Устаткування та обладнання Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,3	4611.25 3961,36	258.75 109,02	5995	5150	336 142	31.9800 0,8669	41.57 1,13			
2	С130-674 варіант 2	Умивальники для МНГ	комплект	1	3941.28 -	- -	3941	-	- -	- -	- -			
3	С130-674 варіант 1	Умивальник підвисний із склопластику	комплект	12	4369.68 -	- -	52436	-	- -	- -	- -			
4	С130-628	Змішувачі для умивальників, См-Ум-НКСА, настольні, з нижньою камерою змішування та аератором	комплект	13	867.94 -	- -	11283	-	- -	- -	- -			
5	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	6999.26 4459,50	453.01 191,67	700	446	45 19	36.4100 1,5210	3.64 0,15			
6	С130-901 варіант 1	Унітаз для маломобільних груп населення	шт	1	6444.18 -	- -	6444	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	1	<u>942.24</u> -	<u>-</u> -	942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	2,4	<u>4161.74</u> 3168,59	<u>198.69</u> 84,06	9988	7605	<u>477</u> 202	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>61.39</u> 1,6
9	C130-493 варіант 1	Мийки із нержавіючої сталі з однією прямокутною чашею, з кріпленнями, МНДЦ, МНДКЦ, із змішувачем, з пластмасовим пляшковим сифоном та латунним випуском, розмір 800х600х222 мм	шт	24	<u>4580.16</u> -	<u>-</u> -	109924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1630-973 варіант 1	Трубний сифон для повітряного розриву потоку струменя з приймальною лійкою 1 1/2"x50 мм HC840-FUN McAlpine	шт	24	<u>698.97</u> -	<u>-</u> -	16775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових	10компл.	0,1	<u>3002.91</u> 1897,48	<u>656.56</u> 272,84	300	190	<u>66</u> 27	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>1.62</u> 0,22
12	C130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	1	<u>3280.54</u> -	<u>-</u> -	3281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1562.15</u> 1443,27	<u>-</u> -	156	144	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>1.15</u> -
14	C130-625	Змішувачі для душових установок, См-Д-ШлФ, з душовою сіткою на гнучкому шланзі та фарфоровим корпусом	комплект	1	<u>2704.48</u> -	<u>-</u> -	2704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	1,4	<u>19119.91</u> 1587,34	<u>130.98</u> 55,57	26768	2222	<u>183</u> 78	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>18.14</u> 0,62
16	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	10	<u>3535.85</u> 61,60	<u>-</u> -	35359	616	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>4.9</u> -
17	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	10	<u>850.50</u> -	<u>-</u> -	8505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,9	<u>16972.78</u> 15617,47	<u>1271.77</u> 520,06	15276	14056	<u>1145</u> 468	<u>129.0700</u> 4,0028	<u>116.16</u> 3,6
19	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	5	<u>850.50</u> -	<u>-</u> -	4253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1630-647	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б7бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	18	<u>2024.07</u> -	<u>-</u> -	36433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	9	<u>203.78</u> -	<u>-</u> -	1834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для пом'якшення води	10шт	0,1	<u>2295.67</u> 1488,30	<u>771.13</u> 254,08	230	149	<u>77</u> 25	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
23	C1630-103 варіант 2	Фільтр пом'якшення води Ecosoft FU1054CI	шт	1	<u>23815.79</u> -	<u>-</u> -	23816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1630-973 варіант 1	Трубний сифон для повітряного розриву потоку струменя з приймальною лійкою 1 1/2"x50 мм HC840-FUN McAlpine	шт	5	<u>698.97</u> -	<u>-</u> -	3495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1630-1449 варіант 1	Комплекти підключення точки холодної води	комплект	1	<u>664.76</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							381503	30578	<u>2329</u> 961		<u>249.8</u> 7,52
Разом будівельні роботи, грн.							381503				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							348596				
всього заробітна плата, грн.							31539				
Загальновиробничі витрати, грн.							15992				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5187				
Всього будівельні роботи, грн.							397495				

-											
Всього по розділу 1							397495				
Розділ 2. Обв'язка водомірного вузла харчоблока (прим. 38)											
26	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,04	<u>47786.54</u> 6846,29	<u>654.13</u> 221,64	1911	274	<u>26</u> 9	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>2.21</u> 0,07
27	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>96.16</u> 81,07	<u>8.06</u> 3,30	96	81	<u>8</u> 3	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
28	C1630-1457 варіант 4	Лічильники холодної води МТ QN 6/40	шт	1	<u>4674.64</u> -	<u>-</u> -	4675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1630-654 варіант 1	Крани прохідні муфтові, тиск 1,6 МПа, діаметр 32 мм	шт	2	<u>467.69</u> -	<u>-</u> -	935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>407.83</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>14697.42</u> 1488,30	<u>799.30</u> 256,44	1470	149	<u>80</u> 26	<u>12.3000</u> 2,0619	<u>1.23</u> 0,21
32	C1630-218	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>231.07</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>65.37</u> 45,96	<u>-</u> -	65	46	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
34	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>664.91</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>493.24</u> 344,68	<u>-</u> -	493	345	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							10949	895	<u>114</u> 38		<u>7.42</u> 0,31
Разом будівельні роботи, грн.							10949				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9940				
всього заробітна плата, грн.							933				
Загальновиробничі витрати, грн.							476				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							155				
Всього будівельні роботи, грн.							11425				

—											
Всього по розділу 2							11425				
Розділ 3. Обв'язка водомірного вузла ГВС (прим. 38)											
36	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>43832.60</u> 6846,29	<u>654.13</u> 221,64	3507	548	<u>52</u> 18	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>4.42</u> 0,14
37	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>96.16</u> 81,07	<u>8.06</u> 3,30	192	162	<u>16</u> 7	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>1.34</u> 0,05
38	С1630-1457 варіант 5	Лічильники горячої води АН 130 Qp3,5 АН	шт	2	<u>17133.94</u> -	<u>-</u> -	34268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С1630-653 варіант 1	Крани прохідні муфтові для води, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм	шт	4	<u>306.18</u> -	<u>-</u> -	1225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С1630-218	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>231.07</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>203.78</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2	<u>12657.67</u> 1488,30	<u>771,13</u> 254,08	2532	298	<u>154</u> 51	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>2.46</u> 0,41
43	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>65.37</u> 45,96	<u>-</u> -	131	92	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.72</u> -
44	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	2	<u>664.91</u> -	<u>-</u> -	1330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>493.24</u> 344,68	<u>-</u> -	986	689	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>5.9</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							45041	1789	<u>222</u> 76		<u>14.84</u> 0,6
Разом будівельні роботи, грн.							45041				
в тому числі:							43030				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1865				
всього заробітна плата, грн.							953				
Загальновиробничі витрати, грн.							1,63				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							312				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							45994				

-											
Всього по розділу 3							45994				
Розділ 4. Господарчо-питний водопровід В1,Т3,Т4											
46	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2	<u>19244.21</u> 11302,23	<u>5152.45</u> 2958,55	38488	22604	<u>10305</u> 5917	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>179.8</u> 49,51
47	С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	179,8	<u>50.61</u> -	<u>-</u> -	9100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С113-1-177	Гофтруба "пешель" 20мм	м	200	<u>9.34</u> -	<u>-</u> -	1868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,8	<u>16794.83</u> 11616,53	<u>3252.33</u> 1830,10	47026	32526	<u>9107</u> 5124	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>258.72</u> 42,83
50	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	260,12	<u>78.97</u> -	<u>-</u> -	20542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C113-1-178	Гофтруба "пешель" 25мм	м	280	<u>11.76</u> -	<u>-</u> -	3293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>17821.91</u> 13338,89	<u>2031.66</u> 1097,42	7129	5336	<u>813</u> 439	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>42.44</u> 3,66
53	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	37,52	<u>133.43</u> -	<u>-</u> -	5006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>20015.44</u> 14482,94	<u>2428.95</u> 1337,33	4003	2897	<u>486</u> 267	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>23.04</u> 2,23
55	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	18,74	<u>216.81</u> -	<u>-</u> -	4063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,6	<u>23153.67</u> 14567,11	<u>4856.11</u> 2835,10	37046	23307	<u>7770</u> 4536	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>188.16</u> 37,99
57	C113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм	м	151,36	<u>332.53</u> -	<u>-</u> -	50332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1630-1432-33 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий д=15 мм VALTEC BASE	шт	10	<u>260.17</u> -	<u>-</u> -	2602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1630-1432-33 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий д=20 мм VALTEC BASE	шт	20	<u>395.83</u> -	<u>-</u> -	7917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1630-1432-34 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий д=25 мм VALTEC BASE	шт	2	<u>559.03</u> -	<u>-</u> -	1118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1630-1432-35 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий д=32 мм VALTEC BASE	шт	2	<u>862.99</u> -	<u>-</u> -	1726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1630-1432-36 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий д=40 мм VALTEC BASE	шт	2	<u>1366.87</u> -	<u>-</u> -	2734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C130-465 варіант 1	Крани водорозбірні латунні, діаметр 15 мм	шт	1	<u>222.94</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1630-1531-2-4Ш варіант 1	Повітрвідводник автоматичний діаметр 15мм	шт	3	<u>222.02</u> -	<u>-</u> -	666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1630-1531-4-7A варіант 1	Автоматичний клапан балансування ф20 MTCV	шт	3	<u>4200.53</u> -	<u>-</u> -	12602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	70	<u>411.28</u> 411,28	<u>-</u> -	28790	28790	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>246.4</u> -
67	C113-2443 варіант 1	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф20мм	м	204	<u>10.20</u> -	<u>-</u> -	2081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C113-2443 варіант 2	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф25мм	м	285,6	<u>14.56</u> -	<u>-</u> -	4158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C113-2444 варіант 1	Ізоляція для труб FRZ товщ.6мм ф32мм	м	40,8	<u>17.95</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C113-2444 варіант 2	Ізоляція для труб FRZ товщ. 6мм ф40мм	м	20,4	<u>28.66</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C113-2444 варіант 3	Ізоляція для труб FRZ товщ.6мм ф50мм	м	163,2	<u>39.10</u> -	<u>-</u> -	6381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C1551-40-СП варіант 1	Клей для теплоізоляції K-FLEX	л	9,94	<u>784.32</u> -	<u>-</u> -	7796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C111-1721-11Г варіант 1	Стрічка для ізоляції L=50м	рулон	19,32	<u>467.23</u> -	<u>-</u> -	9027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	110	<u>65.05</u> -	<u>-</u> -	7156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	50	<u>94.20</u> -	<u>-</u> -	4710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>219.41</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	4	<u>432.75</u> -	<u>-</u> -	1731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	4	<u>513.39</u> -	<u>-</u> -	2054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	<u>8.04</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	50	<u>12.44</u>	-	622	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	40	<u>81.31</u>	-	3252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	22	<u>9.46</u>	-	208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	4	<u>11.43</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	4	<u>22.43</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	4	<u>36.64</u>	-	147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>12.20</u>	-	244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	<u>17.90</u>	-	215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	60	<u>18.96</u>	-	1138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	7	<u>32.93</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	4	<u>59.83</u>	-	239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	4	<u>104.37</u>	-	417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	4	<u>104.37</u>	-	417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>82.71</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	70	<u>7.23</u>	-	506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	80	<u>8.69</u>	-	695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	40	<u>9.87</u>	-	395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	20	<u>11.69</u>	-	234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	50	<u>18.96</u>	-	948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& 2403-3005-23-1 варіант 4	Гільза протипожежна для труб 18-20 BIS Pacifire MK II (2154024026)	шт	6	<u>1190.97</u>	-	7146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& 2403-3005-23-1 варіант 3	Гільза протипожежна для труб 23-28 BIS Pacifire MK II (2154024026)	шт	12	<u>1326.63</u> -	<u>-</u> -	15920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& 2403-3005-23-1 варіант 2	Гільза протипожежна для труб 29-36 BIS Pacifire MK II (2154030032)	шт	2	<u>1342.95</u> -	<u>-</u> -	2686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& 2403-3005-23-1 варіант 5	Гільза протипожежна для труб 38-44 BIS Pacifire MK II	шт	2	<u>1679.55</u> -	<u>-</u> -	3359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& 2403-3005-23-1 варіант 1	Гільза протипожежна для труб 48-55 BIS Pacifire MK II (2154051053)	шт	2	<u>1442.91</u> -	<u>-</u> -	2886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& 2403-3005-23-1 варіант 9	Гільза протипожежна для труб 61-67 BIS Pacifire MK II	шт	2	<u>2093.67</u> -	<u>-</u> -	4187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					380438	115460	<u>28481</u> 16283		<u>938.56</u> 136,22
		Разом будівельні роботи, грн.					380438				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236497				
		всього заробітна плата, грн.					131743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21047				
		Всього будівельні роботи, грн.					446094				

		Всього по розділу 4					446094				
		Разом прямі витрати по кошторису					817931	148722	<u>31146</u> 17358		<u>1210.62</u> 144,65
		Разом будівельні роботи, грн.					817931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					638063				
		всього заробітна плата, грн.					166080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					139,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					901010				

		Всього по кошторису					901010				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1494,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					192781				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036
на побутову та виробничу каналізацію К1, К3 харчоблоку
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 45,534 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15188 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,254 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>12450.36</u> 12227,27	<u>85.38</u> 34,91	7470	7336	<u>51</u> 21	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>57.47</u> 0,16
2	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	59,88	<u>31.58</u> -	-	1891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,8	<u>12237.29</u> 11724,29	<u>175.63</u> 72,62	9790	9379	<u>141</u> 58	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>73.47</u> 0,45
4	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	79,84	<u>83.58</u> -	-	6673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1630-973-5-1 варіант 1	Прочищення d=110мм	шт	10	<u>27.81</u> -	-	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С1630-973-5-1 варіант 2	Прочищення d=50мм	шт	26	<u>23.22</u> -	-	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	<u>58.77</u>	-	353	-	-	-	-
8	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	24	<u>22.09</u>	-	530	-	-	-	-
9	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	<u>40.20</u>	-	161	-	-	-	-
10	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	8	<u>54.81</u>	-	438	-	-	-	-
11	C113-2232	Коліна каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	<u>29.42</u>	-	177	-	-	-	-
12	C113-2231	Коліна каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	40	<u>13.44</u>	-	538	-	-	-	-
13	& 2403-3005-23-1	Гільза протипожежна для труб 108-110 BIS Pacifire MK II	шт	3	<u>2318.07</u>	-	6954	-	-	-	-
14	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>493.24</u> 344,68	-	986	689	-	<u>2.9500</u>	<u>5.9</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					36843	17404	<u>192</u> 79		<u>136.84</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					36843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19247				
		всього заробітна плата, грн.					17483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8691				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2771				
		Всього будівельні роботи, грн.					45534				

		—									
		Всього по кошторису					45534				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					151,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20254				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037
на структурована кабельна мережа ліцею
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) № СКС

Кошторисна вартість 1578,601 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,59646 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 626,090 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-397-7	Монтаж. Шафа 33Ux600x600x1650 для мережевого обладнання	шт	1	<u>11927.39</u>	<u>66.06</u>	11927	9513	<u>66</u>	<u>76.8000</u>	<u>76.8</u>
					9513,22	20,66			21	0,1668	0,17
2	КМ10-669-3	Блок живлення (джерело безперебійного живлення)	шт	1	<u>1705.56</u>	<u>1.34</u>	1706	991	<u>1</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					990,96	0,23			-	0,0021	-
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (встановлення вентиляторного блоку, медіаконвертер, комутатор, патч-панель мережева, оптична панель)	шт	11	<u>209.45</u>	<u>3.30</u>	2304	2247	<u>36</u>	<u>1.6000</u>	<u>17.6</u>
					204,26	1,52			17	0,0126	0,14
4	КМ8-591-12	Блок розеток (фільтр мережевий)	100 шт	0,01	<u>20642.44</u>	<u>160.95</u>	206	127	<u>2</u>	<u>99.2000</u>	<u>0.99</u>
					12663,87	48,94			-	0,3656	-
5	КМ10-398-2	Панель комутації	шт	4	<u>7045.19</u>	<u>-</u>	28181	21405	<u>-</u>	<u>43.2000</u>	<u>172.8</u>
					5351,18	-			-	-	-
6	КМ10-514-17	Монтаж розетки (портова)	шт	71	<u>73.51</u>	<u>-</u>	5219	5219	<u>-</u>	<u>0.6700</u>	<u>47.57</u>
					73,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (медіаконвектор)	шт	2	<u>130.37</u> 102,13	<u>-</u> -	261	204	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
8	КМ10-698-1	Коробка монтажна внутрішня	шт	64	<u>89.32</u> 87,78	<u>-</u> -	5716	5618	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>51.2</u> -
9	КМ11-106-1	Монтаж модулів з'єднувальних	шт	176	<u>443.86</u> 387,20	<u>-</u> -	78119	68147	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>563.2</u> -
10	КМ11-107-1	Вмикання патч-кордів	шт	176	<u>41.14</u> 41,14	<u>-</u> -	7241	7241	<u>-</u> -	<u>0.3400</u> -	<u>59.84</u> -
11	КМ8-409-1	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,1	<u>23559.78</u> 4702,86	<u>12595.63</u> 3637,49	25916	5173	<u>13855</u> 4001	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>46.56</u> 32,98
12	КМ8-407-8	Труба сталевая у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	0,3	<u>10576.39</u> 4798,86	<u>3522.45</u> 1825,36	3173	1440	<u>1057</u> 548	<u>39.6600</u> 15,2028	<u>11.9</u> 4,56
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	5	<u>7612.46</u> 3877,94	<u>2415.68</u> 759,62	38062	19390	<u>12078</u> 3798	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>164</u> 30,57
14	КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	3,6	<u>11388.38</u> 5702,73	<u>4910.98</u> 1458,84	40998	20530	<u>17680</u> 5252	<u>47.1300</u> 11,7107	<u>169.67</u> 42,16
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	26,3	<u>3647.30</u> 1936,00	<u>576.59</u> 218,23	95924	50917	<u>15164</u> 5739	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>420.8</u> 40,5
16	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	34,7	<u>7377.29</u> 2904,00	<u>1710.59</u> 532,06	255992	100769	<u>59357</u> 18462	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>832.8</u> 146,14
17	КМ8-403-3	Кабель під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	6	<u>9053.70</u> 2917,63	<u>3998.17</u> 1179,24	54322	17506	<u>23989</u> 7075	<u>25.6000</u> 9,7317	<u>153.6</u> 58,39
18	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	2,5	<u>9383.89</u> 2323,20	<u>3833.78</u> 1158,60	23460	5808	<u>9584</u> 2897	<u>19.2000</u> 9,4105	<u>48</u> 23,53
		Разом прямі витрати по розділу 1					678727	342245	<u>152869</u> 47810		<u>2846.93</u> 379,14
		Разом будівельні роботи, грн.					678727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183613				
		всього заробітна плата, грн.					390055				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					294,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56565				
		Всього будівельні роботи, грн.					862763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 1					862763				
19	КП2-15-1 к=0,8	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Налогоджування мережі	система	1	<u>659,20</u> 659,20	- -	659	659	- -	<u>4,0000</u> -	<u>4</u> -
20	КП2-13-9 застосовно к=0,8	Тестування ліній на відповідність технічним вимогам	шт	88	<u>1845,76</u> 1845,76	- -	162427	162427	- -	<u>11,2000</u> -	<u>985,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					163086	163086	- -		<u>989,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					163086				
		всього заробітна плата, грн.					163086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16384				
		Всього будівельні роботи, грн.					228003				
		----- -									
		Всього по розділу 2					228003				
		Розділ 3. Матеріали									
21	C1512-14 варіант 2	Модуль з'єднувальний RJ45, кат.5е	шт	88	<u>46,77</u> -	- -	4116	-	- -	- -	- -
22	C1512-14 варіант 3	Вставка маркировочна жовта	шт	88	<u>11,71</u> -	- -	1030	-	- -	- -	- -
23	C1512-14 варіант 4	Заглушка універсальна	шт	88	<u>6,73</u> -	- -	592	-	- -	- -	- -
24	C1512-13 варіант 9	Розетка внутрішня - 2 портова 80x80,ОР, без модуля	шт	17	<u>31,46</u> -	- -	535	-	- -	- -	- -
25	C1512-13 варіант 10	Лицьова панель - 2 портова 86x86	шт	17	<u>37,61</u> -	- -	639	-	- -	- -	- -
26	C1512-13 варіант 11	Розетка внутрішня - 1 портова 80x80,ОР, без модуля	шт	30	<u>28,60</u> -	- -	858	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1512-13 варіант 12	Лицьова панель - 1 портова 86x86	шт	30	<u>35.74</u>	-	1072	-	-	-	-
28	C1512-13 варіант 13	Коробка монтажна для внутрішнього монтажу	шт	64	<u>6.15</u>	-	394	-	-	-	-
29	C1512-13 варіант 1	Розетка зовнішня 1-портова	шт	24	<u>125.82</u>	-	3020	-	-	-	-
30	C1512-13 варіант 14	Медіаконвектор MC-R-0.1-1SM-1550nm-20	шт	2	<u>331.54</u>	-	663	-	-	-	-
31	1602-10159 варіант 2	Панч-корд FTR	шт	176	<u>50.56</u>	-	8899	-	-	-	-
32	C154-83 варіант 1	Кабель кручена пара в оболонці LSZH, 4*2*0,51мм, КПВонг-НФ-ВП(350)4x2x0,51	1000м	6,834	<u>16276.69</u>	-	111235	-	-	-	-
33	C154-83 варіант 2	Кабель волоконнооптичний ОКТ-Д(1.0)П-2Е1-0, 36Ф3.5022Н18-2	1000м	0,255	<u>51568.69</u>	-	13150	-	-	-	-
34	C113-2126 варіант 6	Кабель-канал 40x20 LHD	м	500	<u>46.28</u>	-	23140	-	-	-	-
35	C113-2126 варіант 2	Труба /гофрована/ вінілпластова 25мм	м	1100	<u>26.69</u>	-	29359	-	-	-	-
36	C113-137 варіант 1	Труби сталеві діаметр 57 мм, товщина стілки 2,0 мм	м	30	<u>169.98</u>	-	5099	-	-	-	-
37	C113-2126 варіант 7	Лоток перфорований 300x60x3000	м	360	<u>433.67</u>	-	156121	-	-	-	-
38	C1512-13 варіант 15	3*єднувач перфорований CLW10-CP	шт	240	<u>62.26</u>	-	14942	-	-	-	-
39	C1512-13 варіант 16	3*єднувач комплект CLW10-MS20	шт	960	<u>19.42</u>	-	18643	-	-	-	-
40	C113-2126 варіант 8	Косоль стельова	м	400	<u>169.49</u>	-	67796	-	-	-	-
41	C1512-13 варіант 17	Майданчик фіксаторний CLW10	шт	800	<u>28.60</u>	-	22880	-	-	-	-
42	C1512-13 варіант 18	Монтажні вироби	шт	1	<u>3651.64</u>	-	3652	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					487835	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					487835				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					487835				
		Всього будівельні роботи, грн.					487835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по розділу 3					487835				
		Разом прямі витрати по кошторису					1329648	505331	<u>152869</u>		<u>3836.53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1329648		47810		379,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					671448				
		всього заробітна плата, грн.					553141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					248953				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					380,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72949				
		Всього будівельні роботи, грн.					1578601				
		----- —									
		Всього по кошторису					1578601				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4596,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					626090				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на телефонізація ліцею
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) № СКС.С

Кошторисна вартість 295,106 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,07818 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 143,924 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-397-7	Монтаж. Шафа 12Ux600x600x1650 для мережевого обладнання	шт	1	<u>11927.39</u>	<u>66.06</u>	11927	9513	<u>66</u>	<u>76.8000</u>	<u>76.8</u>
					9513,22	20,66			21	0,1668	0,17
2	КМ11-106-1	Монтаж модулів з'єднувальних	шт	22	<u>443.86</u>	<u>-</u>	9765	8518	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>70.4</u>
					387,20	-			-	-	-
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (комутатор)	шт	1	<u>209.45</u>	<u>3.30</u>	209	204	<u>3</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					204,26	1,52			2	0,0126	0,01
4	КМ10-398-2	Панель комутації	шт	1	<u>7045.19</u>	<u>-</u>	7045	5351	<u>-</u>	<u>43.2000</u>	<u>43.2</u>
					5351,18	-			-	-	-
5	КМ10-669-3	Блок живлення (джерело безперебійного живлення)	шт	1	<u>1705.56</u>	<u>1.34</u>	1706	991	<u>1</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					990,96	0,23			-	0,0021	-
6	КМ10-87-1	Станція АТС, монтаж	статив	1	<u>32982.61</u>	<u>4403.68</u>	32983	24511	<u>4404</u>	<u>192.0000</u>	<u>192</u>
					24510,72	1377,44			1377	11,1200	11,12
7	КМ10-111-1	Апарат телефонний системний 24кн	шт	1	<u>329.80</u>	<u>-</u>	330	173	<u>-</u>	<u>1.4000</u>	<u>1.4</u>
					173,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KM10-111-1	Апарат телефонний	шт	10	<u>329.80</u> 173,42	<u>-</u> -	3298	1734	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>14</u> -
9	KM8-409-1	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,9	<u>23559.78</u> 4702,86	<u>12595.63</u> 3637,49	44764	8935	<u>23932</u> 6911	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>80.43</u> 56,97
10	KM8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,6	<u>28962.07</u> 5310,58	<u>18840.43</u> 5481,24	17377	3186	<u>11304</u> 3289	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>28.68</u> 27,04
11	KM8-407-3	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,1	<u>44350.00</u> 8882,61	<u>29697.32</u> 9612,80	4435	888	<u>2970</u> 961	<u>73.4100</u> 77,8145	<u>7.34</u> 7,78
12	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>7612.46</u> 3877,94	<u>2415.68</u> 759,62	3806	1939	<u>1208</u> 380	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>16.4</u> 3,06
13	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,1	<u>3647.30</u> 1936,00	<u>576.59</u> 218,23	29543	15682	<u>4670</u> 1768	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>129.6</u> 12,47
14	KM8-403-3	Кабель дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	1	<u>9053.70</u> 2917,63	<u>3998.17</u> 1179,24	9054	2918	<u>3998</u> 1179	<u>25.6000</u> 9,7317	<u>25.6</u> 9,73
15	KM10-926-1	З'єднання волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4	муфта	2	<u>1367.27</u> 576,85	<u>775.87</u> 386,77	2735	1154	<u>1552</u> 774	<u>3.4700</u> 3,3010	<u>6.94</u> 6,6
16	KM10-929-1	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4	пристрій	2	<u>422.47</u> 352,43	<u>63.92</u> 2,94	845	705	<u>128</u> 6	<u>2.1200</u> 0,0196	<u>4.24</u> 0,04
17	KM10-924-1	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4	барабан	2	<u>1017.87</u> 402,30	<u>575.90</u> 297,32	2036	805	<u>1152</u> 595	<u>2.4200</u> 2,5392	<u>4.84</u> 5,08
18	KM10-925-1	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 4	буд.довж	2	<u>1061.66</u> 448,85	<u>573.17</u> 295,70	2123	898	<u>1146</u> 591	<u>2.7000</u> 2,5253	<u>5.4</u> 5,05
19	KM10-927-1	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4	ділянка	2	<u>182.62</u> 181,20	<u>-</u> -	365	362	<u>-</u> -	<u>1.0900</u> -	<u>2.18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					184346	88467	<u>56534</u> 17854		<u>719.05</u> 145,12
		Разом будівельні роботи, грн.					184346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39345				
		всього заробітна плата, грн.					106321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					48708 75,74 14535 233054				
		Всього по розділу 1					233054				
20	КП2-15-1 к=0,8	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Налогоджування мережі	система	1	<u>659,20</u> 659,20	- -	659	659	- -	<u>4.0000</u> -	<u>4</u> -
21	КП2-13-9 застосовно к=0,8	Тестування ліній на відповідність технічним вимогам	шт	11	<u>1845,76</u> 1845,76	- -	20303	20303	- -	<u>11.2000</u> -	<u>123,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20962	20962	- -		<u>127,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					20962 20962 8345 11,07 2106 29307				
		Всього по розділу 2					29307				
22	C1512-14 варіант 2	Розділ 3. Матеріали Модуль з'єднувальний RJ45, кат.5е	шт	11	<u>46,77</u> -	- -	514	-	- -	- -	- -
23	C154-83 варіант 3	Кабель кручена пара в оболонці, 4*2*0, 51мм2, КПВЕ-ВП(200)-4x2x0,51	1000м	0,867	<u>18673,69</u> -	- -	16190	-	- -	- -	- -
24	C154-83 варіант 4	Кабель пер, 10*2*0,41мм2, ТППвп	1000м	0,0612	<u>45984,19</u> -	- -	2814	-	- -	- -	- -
25	C113-2126 варіант 6	Кабель-канал 40x20 LHD	м	50	<u>46,28</u> -	- -	2314	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-2126 варіант 9	Труба вінілпластова /гофрована/ 20мм	м	190	<u>19.55</u>	-	3715	-	-	-	-
27	C113-2126 варіант 10	Труба вінілпластова /гофрована/ 40мм	м	60	<u>30.77</u>	-	1846	-	-	-	-
28	C113-137 варіант 1	Труби сталеві діаметр 57 мм, товщина стілки 2,0 мм	м	10	<u>169.98</u>	-	1700	-	-	-	-
29	C1512-13 варіант 18	Монтажні вироби	шт	1	<u>3651.64</u>	-	3652	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					32745	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					32745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32745				
		Всього будівельні роботи, грн.					32745				

		Всього по розділу 3					32745				
		Разом прямі витрати по кошторису					238053	109429	<u>56534</u>		<u>846.25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					238053		17854		145,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72090				
		всього заробітна плата, грн.					127283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57053				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16641				
		Всього будівельні роботи, грн.					295106				

		Всього по кошторису					295106				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1078,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					143924				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на структурована кабельна мережа ПРУ
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) № СКС

Кошторисна вартість 1218,073 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,60976 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 466,731 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-397-7	Монтаж. Шафа 33Ux600x600x1650 для мережевого обладнання	шт	1	<u>11927.39</u> 9513,22	<u>66.06</u> 20,66	11927	9513	<u>66</u> 21	<u>76.8000</u> 0,1668	<u>76.8</u> 0,17
2	КМ10-514-17	Монтаж розетки (портова)	шт	38	<u>73.51</u> 73,51	<u>-</u> -	2793	2793	<u>-</u> -	<u>0.6700</u> -	<u>25.46</u> -
3	КМ11-107-1	Вмикання патч-кордів	шт	76	<u>41.14</u> 41,14	<u>-</u> -	3127	3127	<u>-</u> -	<u>0.3400</u> -	<u>25.84</u> -
4	КМ11-106-1	Монтаж модулів з'єднувальних	шт	76	<u>443.86</u> 387,20	<u>-</u> -	33733	29427	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>243.2</u> -
5	КМ10-398-2	Панель комутації	шт	2	<u>7045.19</u> 5351,18	<u>-</u> -	14090	10702	<u>-</u> -	<u>43.2000</u> -	<u>86.4</u> -
6	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (комутатор)	шт	2	<u>209.45</u> 204,26	<u>3.30</u> 1,52	419	409	<u>7</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
7	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (медиаконвектор)	шт	2	<u>130.37</u> 102,13	<u>-</u> -	261	204	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-669-3	Блок живлення (джерело безперебійного живлення)	шт	1	<u>1705.56</u> 990,96	<u>1.34</u> 0,23	1706	991	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
9	КМ8-409-1	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	23,55	<u>23559.78</u> 4702,86	<u>12595.63</u> 3637,49	554833	110752	<u>296627</u> 85663	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>996.87</u> 706,11
10	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,6	<u>28962.07</u> 5310,58	<u>18840.43</u> 5481,24	17377	3186	<u>11304</u> 3289	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>28.68</u> 27,04
11	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,05	<u>32293.40</u> 6947,82	<u>18925.97</u> 6101,08	1615	347	<u>946</u> 305	<u>57.4200</u> 49,7031	<u>2.87</u> 2,49
12	КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	1,2	<u>11388.38</u> 5702,73	<u>4910.98</u> 1458,84	13666	6843	<u>5893</u> 1751	<u>47.1300</u> 11,7107	<u>56.56</u> 14,05
13	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	23,6	<u>3647.30</u> 1936,00	<u>576.59</u> 218,23	86076	45690	<u>13608</u> 5150	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>377.6</u> 36,34
14	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>7377.29</u> 2904,00	<u>1710.59</u> 532,06	4426	1742	<u>1026</u> 319	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>14.4</u> 2,53
15	КМ10-513-5	Контроллер WiFi	шт	4	<u>526.66</u> 526,66	<u>-</u> -	2107	2107	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>19.2</u> -
16	КМ10-513-5	Точка доступу	шт	25	<u>526.66</u> 526,66	<u>-</u> -	13167	13167	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>120</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							761323	241000	<u>329478</u> 96501		<u>2086.68</u> 788,76
Разом будівельні роботи, грн.							761323				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							190845				
всього заробітна плата, грн.							337501				
Загальновиробничі витрати, грн.							163154				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							267,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							51320				
Всього будівельні роботи, грн.							924477				

-											
Всього по розділу 1							924477				
17	КП2-15-1 к=0,8	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Налогоджування мережі	система	1	<u>659.20</u> 659,20	<u>-</u> -	659	659	<u>-</u> -	<u>4.0000</u> -	<u>4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КП2-13-9 застосовно к=0,8	Тестування ліній на відповідність технічним вимогам	шт	38	<u>1845.76</u> 1845,76	<u>-</u> -	70139	70139	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>425.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					70798	70798	<u>-</u> -		<u>429.6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70798 70798 28182 37,38 7112 98980				
		----- -									
		Всього по розділу 2					98980				
		Розділ 3. Матеріали									
19	C1512-14 варіант 2	Модуль з'єднувальний RJ45, кат.5е	шт	38	<u>46.77</u> -	<u>-</u> -	1777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1512-14 варіант 3	Вставка маркировочна жовта	шт	38	<u>11.71</u> -	<u>-</u> -	445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1512-14 варіант 4	Заглушка універсальна	шт	38	<u>6.73</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1512-13 варіант 1	Розетка зовнішня 1-портова	шт	38	<u>125.82</u> -	<u>-</u> -	4781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	1602-10159 варіант 2	Папч-корд FTR	шт	76	<u>50.56</u> -	<u>-</u> -	3843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C154-83 варіант 1	Кабель кручена пара в оболонці LSZH, 4*2*0,51мм, КПВонг-НФ-ВП(350)4x2x0,51	1000м	2,4072	<u>16276.69</u> -	<u>-</u> -	39181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C154-83 варіант 5	Кабель волоконнооптичний А-ВQ (BN) Н BG50CC OM2	1000м	0,0612	<u>84208.69</u> -	<u>-</u> -	5154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-2126 варіант 11	Захисна трубка /гофрована/ 20мм	м	2355	<u>16.49</u> -	<u>-</u> -	38834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-2126 варіант 12	Захисна трубка /гофрована/ 550мм	м	60	<u>61.37</u> -	<u>-</u> -	3682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-137 варіант 2	Труби сталеві діаметр 25 мм, товщина стілки 2,0 мм	м	5	<u>61.24</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-2126 варіант 7	Лоток перфорований 300x60x3000	м	120	<u>433.67</u> -	<u>-</u> -	52040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1512-13 варіант 15	З*єднувач перфорований CLW10-CP	шт	80	<u>62.26</u>	-	4981	-	-	-	-
31	C1512-13 варіант 16	З*єднувач комплект CLW10-MS20	шт	320	<u>19.42</u>	-	6214	-	-	-	-
32	C113-2126 варіант 8	Косоль стельова	м	130	<u>169.49</u>	-	22034	-	-	-	-
33	C1512-13 варіант 17	Майданчик фіксаторний CLW10	шт	260	<u>28.60</u>	-	7436	-	-	-	-
34	C1512-13 варіант 18	Монтажні вироби	шт	1	<u>3651.64</u>	-	3652	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					194616	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					194616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194616				
		Всього будівельні роботи, грн.					194616				

		Всього по розділу 3					194616				
		Разом прямі витрати по кошторису					1026737	311798	<u>329478</u>		<u>2516.28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1026737		96501		788,76
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					385461				
		всього заробітна плата, грн.					408299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					191336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					304,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58432				
		Всього будівельні роботи, грн.					1218073				

		Всього по кошторису					1218073				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3609,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					466731				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-044
на телефонізація ПРУ
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) № СК.С

Кошторисна вартість 42,709 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14198 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,497 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-111-1	Апарат телефонний	шт	1	<u>329.80</u>	-	330	173	-	<u>1.4000</u>	<u>1.4</u>
					173,42	-			-	-	-
2	КМ10-698-1	Коробки телефонні	шт	2	<u>89.32</u>	-	179	176	-	<u>0.8000</u>	<u>1.6</u>
					87,78	-			-	-	-
3	КМ10-349-7	Монтаж розетки	шт	1	<u>203.30</u>	-	203	176	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					175,55	-			-	-	-
4	КМ8-409-1	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,4	<u>23559.78</u>	<u>12595.63</u>	9424	1881	<u>5038</u>	<u>42.3300</u>	<u>16.93</u>
					4702,86	3637,49			1455	29,9834	11,99
5	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	<u>7612.46</u>	<u>2415.68</u>	4567	2327	<u>1449</u>	<u>32.8000</u>	<u>19.68</u>
					3877,94	759,62			456	6,1138	3,67
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>3647.30</u>	<u>576.59</u>	3647	1936	<u>577</u>	<u>16.0000</u>	<u>16</u>
					1936,00	218,23			218	1,5400	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-926-1	З'єднання волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4	муфта	2	<u>1367.27</u> 576,85	<u>775.87</u> 386,77	2735	1154	<u>1552</u> 774	<u>3.4700</u> 3,3010	<u>6.94</u> 6,6
8	КМ10-929-1	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4	пристрій	2	<u>422.47</u> 352,43	<u>63.92</u> 2,94	845	705	<u>128</u> 6	<u>2.1200</u> 0,0196	<u>4.24</u> 0,04
9	КМ10-924-1	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4	барабан	2	<u>1017.87</u> 402,30	<u>575.90</u> 297,32	2036	805	<u>1152</u> 595	<u>2.4200</u> 2,5392	<u>4.84</u> 5,08
10	КМ10-925-1	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 4	буд.довж	2	<u>1061.66</u> 448,85	<u>573.17</u> 295,70	2123	898	<u>1146</u> 591	<u>2.7000</u> 2,5253	<u>5.4</u> 5,05
11	КМ10-927-1	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4	ділянка	2	<u>182.62</u> 181,20	<u>-</u> -	365	362	<u>-</u> -	<u>1.0900</u> -	<u>2.18</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							26454	10593	<u>11042</u> 4095		<u>80.81</u> 33,97
Разом будівельні роботи, грн.							26454				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4819				
всього заробітна плата, грн.							14688				
Загальновиробничі витрати, грн.							6796				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2053				
Всього будівельні роботи, грн.							33250				

-											
Всього по розділу 1							33250				
Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи											
12	КП2-15-1 к=0,8	Налогоджування мережі	система	1	<u>659.20</u> 659,20	<u>-</u> -	659	659	<u>-</u> -	<u>4.0000</u> -	<u>4</u> -
13	КП2-13-9 застосовно к=0,8	Тестування ліній на відповідність технічним вимогам	шт	1	<u>1845.76</u> 1845,76	<u>-</u> -	1846	1846	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					2505	2505	-		15,2
		Разом будівельні роботи, грн.					2505		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					997				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					251				
		Всього будівельні роботи, грн.					3502				

		—									
		Всього по розділу 2					3502				
		Розділ 3. Матеріали									
14	C1512-14 варіант 7	Телефонна коробка УК-2Р	шт	1	9,18	-	9	-	-	-	-
15	C1512-14 варіант 8	Телефонна коробка КРТП-10*20	шт	1	373,32	-	373	-	-	-	-
16	C1512-14 варіант 9	Телефонна розетка категорії 5 зовнішньої установки	шт	1	112,20	-	112	-	-	-	-
17	C113-2126 варіант 6	Кабель-канал 40x20 LHD	м	60	46,28	-	2777	-	-	-	-
18	C113-2126 варіант 9	Труба вінілпластова /гофрована/ 20мм	м	40	19,55	-	782	-	-	-	-
19	C154-83 варіант 6	Кабель кручена пара в оболонці, 4*2*0, 51мм2, FTP cat5e	1000м	0,102	18673,69	-	1905	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5958	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5958				
		Всього будівельні роботи, грн.					5958				

		—									
		Всього по розділу 3					5958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					34917	13098	<u>11042</u>		<u>96,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					34917		4095		33,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10777				
		всього заробітна плата, грн.					17193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7792				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2304				
		Всього будівельні роботи, грн.					42709				

		Всього по кошторису					42709				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					141,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19497				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-046
на охоронна сигналізація
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) № СС.С1

Кошторисна вартість 359,561 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,10219 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 138,037 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий	шт	1	<u>2091.03</u>	<u>1.34</u>	2091	2006	1	<u>17.6000</u>	<u>17.6</u>
					2005,87	0,23			-	0,0021	-
2	КМ10-667-13	Пристрій проміжний (модуль розширення)	шт	3	<u>787.37</u>	<u>1.34</u>	2362	2107	4	<u>6.4000</u>	<u>19.2</u>
					702,21	0,23			1	0,0021	0,01
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12 А.год	шт	1	<u>104.00</u>	<u>6.60</u>	104	75	7	<u>0.6400</u>	<u>0.64</u>
					74,78	3,05			3	0,0252	0,03
4	КМ10-669-3	Блок живлення (джерело безперебійного живлення)	шт	1	<u>1705.56</u>	<u>1.34</u>	1706	991	1	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					990,96	0,23			-	0,0021	-
5	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	33	<u>202.25</u>	-	6674	5793	-	<u>1.6000</u>	<u>52.8</u>
					175,55	-			-	-	-
6	КМ10-668-1	Сповіслювач тривожна кнопка	шт	1	<u>233.54</u>	<u>6.46</u>	234	176	6	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					175,55	1,11			1	0,0101	0,01
7	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС руху	шт	1	<u>205.30</u>	-	205	176	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					175,55	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& 2405-1338-2	Коробка відгалужувальна	шт	5	<u>8.19</u>	-	41	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
18	& C157-291-4	Кабель ПСВВнг, перерізом 4x0,4мм ²	1000м	0,8343	<u>7425.41</u>	-	6195	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
19	C154-83	Кабель кручена пара в оболонці, 4*2*0,5 мм ² , КПВ-ВП	1000м	0,2754	<u>18673.69</u>	-	5143	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
20	C113-2126	Труба вінілпластова /гофрована/ 20мм	м	900	<u>19.55</u>	-	17595	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
21	C113-137	Труби сталеві діаметр 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	10	<u>61.24</u>	-	612	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					29586	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					29586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29586				
		Всього будівельні роботи, грн.					29586				

		Всього по розділу 2					29586				
22	КП2-16-9 к=0,8	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настрювання до 5	система	1	<u>12920.32</u> 12920,32	- -	12920	12920	- -	<u>78.4000</u> -	<u>78.4</u> -
23	КП2-16-3 к=0,8	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	3	<u>263.68</u> 263,68	- -	791	791	- -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13711	13711	-		<u>83.2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13711				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19168				

		Всього по розділу 3					19168				
		Разом прямі витрати по кошторису					301727	83860	<u>123317</u>		<u>711,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					301727		<u>36012</u>		<u>296,4</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94550				
		всього заробітна плата, грн.					119872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57834				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18165				
		Всього будівельні роботи, грн.					359561				

		Всього по кошторису					359561				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1102,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					138037				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-048

на відеонагляд

Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 745,827 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,68408 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 388,445 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-397-7	Монтаж. Шафа мережевна	шт	1	<u>11927.39</u>	<u>66.06</u>	11927	9513	<u>66</u>	<u>76.8000</u>	<u>76.8</u>
					9513,22	20,66			21	0,1668	0,17
2	КМ10-350-23	Монтаж камер відеонагляду	шт	42	<u>467.49</u>	<u>11.01</u>	19635	19172	<u>463</u>	<u>3.2000</u>	<u>134.4</u>
					456,48	3,44			144	0,0278	1,17
3	КМ11-107-1	Вмикання патч-кордів	шт	42	<u>41.14</u>	<u>-</u>	1728	1728	<u>-</u>	<u>0.3400</u>	<u>14.28</u>
					41,14	-			-	-	-
4	КМ11-106-1	Монтаж модулів з'єднувальних	шт	84	<u>443.86</u>	<u>-</u>	37284	32525	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>268.8</u>
					387,20	-			-	-	-
5	КМ10-398-2	Панель комутації	шт	1	<u>7045.19</u>	<u>-</u>	7045	5351	<u>-</u>	<u>43.2000</u>	<u>43.2</u>
					5351,18	-			-	-	-
6	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (комутатор)	шт	5	<u>209.45</u>	<u>3.30</u>	1047	1021	<u>17</u>	<u>1.6000</u>	<u>8</u>
					204,26	1,52			8	0,0126	0,06
7	КМ10-350-23	Монтаж відеореєстратора	шт	2	<u>467.49</u>	<u>11.01</u>	935	913	<u>22</u>	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
					456,48	3,44			7	0,0278	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-409-1	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,1	<u>23559.78</u> 4702,86	<u>12595.63</u> 3637,49	49476	9876	<u>26451</u> 7639	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>88.89</u> 62,97
9	КМ8-407-1	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,2	<u>32293.40</u> 6947,82	<u>18925.97</u> 6101,08	6459	1390	<u>3785</u> 1220	<u>57.4200</u> 49,7031	<u>11.48</u> 9,94
10	КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	0,9	<u>11388.38</u> 5702,73	<u>4910.98</u> 1458,84	10250	5132	<u>4420</u> 1313	<u>47.1300</u> 11,7107	<u>42.42</u> 10,54
11	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (в серверний шкаф)	шт	4	<u>209.45</u> 204,26	<u>3.30</u> 1,52	838	817	<u>13</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>6.4</u> 0,05
12	КМ10-698-1	Коробка монтажна	шт	42	<u>89.32</u> 87,78	<u>-</u> -	3751	3687	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>33.6</u> -
13	КМ10-669-6	Блок живлення	шт	1	<u>2500.53</u> 1585,54	<u>1.73</u> 0,30	2501	1586	<u>2</u> -	<u>12.8000</u> 0,0027	<u>12.8</u> -
14	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	2,4	<u>8924.16</u> 4694,80	<u>3765.19</u> 1109,20	21418	11268	<u>9036</u> 2662	<u>38.8000</u> 8,9439	<u>93.12</u> 21,47
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1	<u>7612.46</u> 3877,94	<u>2415.68</u> 759,62	7612	3878	<u>2416</u> 760	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>32.8</u> 6,11
16	КМ11-107-1	Патч-корд оптичний монтаж	шт	4	<u>41.14</u> 41,14	<u>-</u> -	165	165	<u>-</u> -	<u>0.3400</u> -	<u>1.36</u> -
17	КМ10-698-1	Коробка антивандальна	шт	3	<u>89.32</u> 87,78	<u>-</u> -	268	263	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>2.4</u> -
18	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,3	<u>3647.30</u> 1936,00	<u>576.59</u> 218,23	12036	6389	<u>1903</u> 720	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>52.8</u> 5,08
19	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	9	<u>7377.29</u> 2904,00	<u>1710.59</u> 532,06	66396	26136	<u>15395</u> 4789	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>216</u> 37,9
20	КМ8-403-3	Кабель під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	3,05	<u>9053.70</u> 2917,63	<u>3998.17</u> 1179,24	27614	8899	<u>12194</u> 3597	<u>25.6000</u> 9,7317	<u>78.08</u> 29,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					288385	149709	<u>76183</u> 22886		<u>1224.03</u> 185,2
		Разом будівельні роботи, грн.					288385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62493				
		всього заробітна плата, грн.					172595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79886				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24085				
		Всього будівельні роботи, грн.					368271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 1					368271				
21	КП2-15-1 к=0,8	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Налогоджування мережі	система	1	<u>659.20</u> 659,20	- -	659	659	- -	<u>4.0000</u> -	<u>4</u> -
22	КП2-14-4	Система налаштування пристроїв	параметр	53	<u>1812.80</u> 1812,80	- -	96078	96078	- -	<u>11.0000</u> -	<u>583</u> -
23	КП2-13-9 застосовно к=0,8	Тестування ліній на відповідність технічним вимогам	шт	42	<u>1845.76</u> 1845,76	- -	77522	77522	- -	<u>11.2000</u> -	<u>470.4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					174259	174259	- -		<u>1057.4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					174259 174259 69364 91,99 17506 243623				
		----- -									
		Всього по розділу 2					243623				
		Розділ 3. Матеріали									
24	C1512-14 варіант 2	Модуль з'єднувальний RJ45, кат.5е	шт	68	<u>46.77</u> -	- -	3180	-	- -	- -	- -
25	C1512-14 варіант 3	Вставка маркировочна жовта	шт	42	<u>11.71</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -
26	C1512-14 варіант 4	Заглушка універсальна	шт	42	<u>6.73</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -
27	1602-10159 варіант 2	Папч-корд FTR	шт	42	<u>50.56</u> -	- -	2124	-	- -	- -	- -
28	1602-10159 варіант 3	Папч-корд оптичний	шт	4	<u>194.38</u> -	- -	778	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C154-83 варіант 8	Кабель HDMI 1.3	1000м	0,00153	<u>127558.69</u>	-	195	-	-	-	-
30	C1512-13 варіант 19	Коробка антивандальна настінна	шт	3	<u>611.02</u>	-	1833	-	-	-	-
31	C154-83 варіант 11	Кабель кручена пара UTP 4*2*0,51мм, КПВ-ВП	1000м	1,0557	<u>19438.69</u>	-	20521	-	-	-	-
32	C154-83 варіант 7	Кабель кручена пара в оболонці, 4*2*0,5 мм2, КПВ-ВП	1000м	0,51	<u>18673.69</u>	-	9524	-	-	-	-
33	C113-2126 варіант 2	Труба /гофрована/ вінілпластова 25мм	м	210	<u>26.69</u>	-	5605	-	-	-	-
34	C113-137 варіант 2	Труби сталеві діаметр 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	20	<u>61.24</u>	-	1225	-	-	-	-
35	C113-2126 варіант 7	Лоток перфорований 300x60x3000	м	90	<u>433.67</u>	-	39030	-	-	-	-
36	C1512-13 варіант 15	З'єднувач перфорований CLW10-CP	шт	12	<u>62.26</u>	-	747	-	-	-	-
37	C1512-13 варіант 16	З'єднувач комплект CLW10-MS20	шт	48	<u>19.42</u>	-	932	-	-	-	-
38	C1512-13 варіант 27	Консоль стельова	шт	90	<u>163.24</u>	-	14692	-	-	-	-
39	C1512-13 варіант 17	Майданчик фіксаторний CLW10	шт	40	<u>28.60</u>	-	1144	-	-	-	-
40	C113-2126 варіант 6	Кабель-канал 40x20 LHD	м	100	<u>46.28</u>	-	4628	-	-	-	-
41	C113-2126 варіант 13	Лоток металевий UD 27/30/3000	м	240	<u>55.25</u>	-	13260	-	-	-	-
42	C1512-13 варіант 20	Коробка зовнішня	шт	42	<u>25.54</u>	-	1073	-	-	-	-
43	C1512-13 варіант 21	Кронштейн універсальний	шт	42	<u>19.42</u>	-	816	-	-	-	-
44	C1512-13 варіант 22	Роз'єм RJ45	шт	2	<u>15.34</u>	-	31	-	-	-	-
45	C1512-13 варіант 23	Кабель-накінечники	шт	4	<u>1.26</u>	-	5	-	-	-	-
46	C1512-13 варіант 24	Кронштейн металевий	шт	4	<u>50.02</u>	-	200	-	-	-	-
47	C1512-13 варіант 25	Решітка для камер (кожух)	шт	28	<u>104.08</u>	-	2914	-	-	-	-
48	& C111-138-4-А варіант 8	Дюбель (упаковка 50 шт) 8*160	шт	1	<u>163.83</u>	-	164	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C111-138-4-A варіант 9	Шуруп	шт	100	<u>0.30</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
50	& C111-138-4-A варіант 10	Дюбель (для мереж)	шт	100	<u>1.26</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
51	& C111-138-4-A варіант 8	Дюбель (упаковка 50 шт) 8*160	шт	1	<u>163.83</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -
52	& C111-138-4-A варіант 11	Дюбель (упаковка 100 шт) 6*60	шт	3	<u>72.03</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
53	& C111-138-4-A варіант 12	Дюбель (упаковка 50 шт) 8*100	шт	1	<u>153.63</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
54	& C111-138-4-A варіант 13	Стрічка маркерна	шт	1	<u>255.01</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
55	& C111-138-4-A варіант 14	Ізолента	шт	2	<u>255.01</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
56	& C111-138-4-A варіант 17	Стяжка (упаковка)	шт	5	<u>101.61</u> -	- -	508	-	- -	- -	- -
57	& C111-138-4-A варіант 16	Монтажний комплект шафи	шт	5	<u>202.99</u> -	- -	1015	-	- -	- -	- -
58	C113-2126 варіант 14	DIN-рейка перфорована	м	2	<u>395.93</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -
59	& C111-138-4-A варіант 18	Розетка на рейку із заземленням	шт	6	<u>158.11</u> -	- -	949	-	- -	- -	- -
60	C1512-13 варіант 28	Консольна полка 19"	шт	3	<u>180.58</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
61	C1512-13 варіант 29	Мережевий фільтр	шт	3	<u>887.44</u> -	- -	2662	-	- -	- -	- -
62	1602-10159 варіант 4	Папч-корд литий FTR	шт	4	<u>153.58</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					133933	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					133933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 3					133933 133933 133933				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					596577 596577 196426 346854 149250 217,45 41591 745827 745827	323968	<u>76183</u> 22886		<u>2281,43</u> 185,2
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2684,08 388445				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-050
на вентиляція
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9500,041 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,96266 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1587,202 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-42-1	Установлення припливних установок	камера	11	<u>9536.52</u> 7964,98	<u>453.49</u> 142,94	104902	87615	<u>4988</u> 1572	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>749.87</u> 12,27
2	КМ11-168-1	Щит управління припливною установкою (комплект)	шт	7	<u>1671.12</u> 979,84	<u>77.33</u> 24,28	11698	6859	<u>541</u> 170	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>56</u> 1,22
3	КБ18-15-1	Установлення нагрівача	шт	3	<u>4127.14</u> 1393,54	<u>113.03</u> 39,30	12381	4181	<u>339</u> 118	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>33.75</u> 0,92
4	& С130-605-34 варіант 21	Нагрівач водяний НВ Л 600х350-2 А31	шт	3	<u>28415.40</u> -	<u>-</u> -	85246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	2,52	<u>1131.38</u> 1101,03	<u>8.06</u> 3,30	2851	2775	<u>20</u> 8	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>24.65</u> 0,07
6	& С130-605-34 варіант 19	Гнучка вставка ВВГ АВ 600*350	шт	12	<u>1685.70</u> -	<u>-</u> -	20228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	3	<u>749.28</u> 392,22	<u>20.15</u> 8,24	2248	1177	<u>60</u> 25	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>10.2</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C130-605-34 варіант 20	Комплект заслінок з електроприводом РРВ П600х350-ТФ230х1	шт	3	<u>21133.80</u> -	<u>-</u> -	63401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ18-15-1 застос	Установлення вузла змішування	шт	3	<u>1535.80</u> 1393,54	<u>113.03</u> 39,30	4607	4181	<u>339</u> 118	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>33.75</u> 0,92
10	C130-254 варіант 1	Вузол змішування УСВК 3/4-6	комплект	3	<u>22631.90</u> -	<u>-</u> -	67896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ11-31-1	Панель керування	шт	3	<u>130.37</u> 102,13	<u>-</u> -	391	306	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>2.4</u> -
12	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	39	<u>1533.89</u> 1220,12	<u>53.95</u> 21,25	59822	47585	<u>2104</u> 829	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>397.8</u> 6,36
13	КБ18-15-1	Установлення нагрівача	шт	9	<u>4127.14</u> 1393,54	<u>113.03</u> 39,30	37144	12542	<u>1017</u> 354	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>101.25</u> 2,75
14	& C130-605-34 варіант 22	Нагрівач водяний ВЕНТС НКВ 500х250-2	шт	1	<u>8184.21</u> -	<u>-</u> -	8184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C130-605-34 варіант 23	Нагрівач водяний ВЕНТС НКВ 500х300-2	шт	1	<u>9548.46</u> -	<u>-</u> -	9548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C130-605-34 варіант 24	Нагрівач водяний ВЕНТС НКВ 600х300-2	шт	7	<u>10635.78</u> -	<u>-</u> -	74450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-30-1	Установлення монтажної рами під вентиляційне устаткування	100кг	1,89	<u>1329.97</u> 1008,50	<u>218.05</u> 66,55	2514	1906	<u>412</u> 126	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>16.12</u> 0,99
18	& C130-605-34 варіант 25	Рама монтажна FRM -4	шт	9	<u>10938.72</u> -	<u>-</u> -	98448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	5,04	<u>922.46</u> 851,84	<u>56.43</u> 23,07	4649	4293	<u>284</u> 116	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>35.48</u> 0,94
20	& C130-605-34 варіант 26	Фільтр SCF+SCI7 70-40	шт	9	<u>4396.44</u> -	<u>-</u> -	39568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C130-605-34 варіант 27	Фільтр SCF+SCI3 70-40	шт	9	<u>4396.44</u> -	<u>-</u> -	39568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ20-14-9 заст.	Установлення протитвибухового пристрою	шт	6	<u>1108.43</u> 433,75	<u>28.21</u> 11,53	6651	2603	<u>169</u> 69	<u>3.7600</u> 0,0931	<u>22.56</u> 0,56
23	& C130-605-34 варіант 28	Пристрій протитвибуховий ERD-25	шт	2	<u>71663.40</u> -	<u>-</u> -	143327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С130-605-34 варіант 29	Пристрій протитвибуховий ERD-1	шт	4	<u>71663.40</u> -	<u>-</u> -	286654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-14-2	Установлення клапанів KVP	шт	9	<u>362.51</u> 231,87	<u>8.06</u> 3,30	3263	2087	<u>73</u> 30	<u>2.0100</u> 0,0266	<u>18.09</u> 0,24
26	& С130-605-34 варіант 30	Клапан KVP 350	шт	9	<u>10936.68</u> -	<u>-</u> -	98430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів KV	10шт	0,9	<u>2328.06</u> 1041,71	<u>8.06</u> 3,30	2095	938	<u>7</u> 3	<u>8.1600</u> 0,0266	<u>7.34</u> 0,02
28	& С130-605-34 варіант 31	Віброізолятор KV-M8	шт	9	<u>1242.60</u> -	<u>-</u> -	11183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	10	<u>952.89</u> 798,02	<u>12.09</u> 4,94	9529	7980	<u>121</u> 49	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>68.3</u> 0,4
30	& С130-605-34 варіант 32	Клапан вогнезатримуючий прямокутний КП-1-0-Н-400Х250-2ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>15901.02</u> -	<u>-</u> -	15901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С130-605-34 варіант 33	Клапан вогнезатримуючий прямокутний КП-1-0-Н-400Х400-2ПВП230Т-СН-0	шт	4	<u>16787.40</u> -	<u>-</u> -	67150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С130-605-34 варіант 34	Клапан вогнезатримуючий прямокутний КП-1-0-Н-500Х250-2ПВП230Т-СН-0	шт	4	<u>17265.78</u> -	<u>-</u> -	69063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С130-605-34 варіант 35	Клапан вогнезатримуючий прямокутний КП-1-0-Н-500Х300-2ПВП230Т-СН-0	шт	1	<u>20716.44</u> -	<u>-</u> -	20716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	57	<u>1474.98</u> 1044,74	<u>68.52</u> 28,01	84074	59550	<u>3906</u> 1597	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>528.96</u> 12,89
35	& С130-605-34 варіант 36	Клапан вогнезатримуючий прямокутний КП-1-0-Н-500Х400-2ПВП230Т-СН-0	шт	8	<u>21293.76</u> -	<u>-</u> -	170350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С130-605-34 варіант 37	Клапан вогнезатримуючий прямокутний КП-1-0-Н-600Х300-2ПВП230Т-СН-0	шт	14	<u>21416.16</u> -	<u>-</u> -	299826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С130-605-34 варіант 38	Клапан вогнезатримуючий прямокутний КП-1-0-Н-600Х350-2ПВП230Т-СН-0	шт	3	<u>21885.36</u> -	<u>-</u> -	65656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С130-605-34 варіант 39	Клапан вогнезатримуючий прямокутний КП-1-0-Н-600Х400-2ПВП230Т-СН-0	шт	24	<u>21415.14</u> -	<u>-</u> -	513963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C130-605-34 варіант 42	Клапан вогнезатримуючий прямокутний КП-1-0-Н-600Х450-2ПВП230Т-СН-0	шт	4	<u>21915.96</u> -	<u>-</u> -	87664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C130-605-34 варіант 41	Клапан вогнезатримуючий прямокутний КП-1-0-Н-700Х500-2ПВП230Т-СН-0	шт	4	<u>22425.96</u> -	<u>-</u> -	89704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C130-392 варіант 3	Хомут ХЦК100	шт	2	<u>209.31</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C130-392 варіант 4	Хомут ХЦК125	шт	4	<u>223.59</u> -	<u>-</u> -	894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C130-392 варіант 5	Хомут ХЦК150	шт	30	<u>234.81</u> -	<u>-</u> -	7044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C130-392 варіант 8	Хомут ХЦК200	шт	6	<u>305.19</u> -	<u>-</u> -	1831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,820925	<u>1131.38</u> 1101,03	<u>8.06</u> 3,30	3192	3106	<u>23</u> 9	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>27.59</u> 0,08
46	& C130-605-34 варіант 43	Гнучка вставка SFI 60х30	шт	4	<u>806.97</u> -	<u>-</u> -	3228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C130-605-34 варіант 44	Гнучка вставка ВВГ 600х300	шт	2	<u>1525.05</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C130-605-34 варіант 45	Гнучка вставка ВВГ 600х350	шт	6	<u>1685.19</u> -	<u>-</u> -	10111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C130-605-34 варіант 46	Гнучка вставка ВВГ 700х400	шт	2	<u>1958.55</u> -	<u>-</u> -	3917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C130-605-34 варіант 47	Гнучка вставка ВВГ 200	шт	2	<u>253.11</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C130-605-34 варіант 48	Гнучка вставка ВВГ 250	шт	2	<u>304.11</u> -	<u>-</u> -	608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	4	<u>272.44</u> 165,26	<u>35.78</u> 11,95	1090	661	<u>143</u> 48	<u>1.4500</u> 0,0965	<u>5.8</u> 0,39
53	C130-524 варіант 3	Шумоглушник ВЕНТС СР 500х300	шт	1	<u>8971.50</u> -	<u>-</u> -	8972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C130-524 варіант 4	Шумоглушник ВЕНТС СР 600х400	шт	3	<u>9206.10</u> -	<u>-</u> -	27618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,16799	<u>112098.28</u> 29473,44	<u>635.72</u> 258,60	18831	4951	<u>107</u> 43	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>43.98</u> 0,35
56	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,157	<u>104605.43</u> 29473,44	<u>635.72</u> 258,60	16423	4627	<u>100</u> 41	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>41.1</u> 0,33
57	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,16485	<u>101334.73</u> 26985,43	<u>559.14</u> 227,30	16705	4449	<u>92</u> 37	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>39.51</u> 0,3
58	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,7693	<u>97650.02</u> 23349,09	<u>510.77</u> 207,53	75122	17962	<u>393</u> 160	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>159.55</u> 1,29
59	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	2,735	<u>115191.28</u> 29473,44	<u>635.72</u> 258,60	315048	80610	<u>1739</u> 707	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>716.02</u> 5,71
60	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	3,3	<u>89228.43</u> 17569,23	<u>397.91</u> 155,10	294454	57978	<u>1313</u> 512	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>515</u> 4,13
61	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	3,69	<u>117557.84</u> 26985,43	<u>559.14</u> 227,30	433788	99576	<u>2063</u> 839	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>884.49</u> 6,77
62	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	15,345	<u>113167.02</u> 23349,09	<u>510.77</u> 207,53	1736548	358292	<u>7838</u> 3185	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>3182.55</u> 25,71
63	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	12,27	<u>108618.37</u> 17569,23	<u>397.91</u> 155,10	1332747	215574	<u>4882</u> 1903	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>1914.86</u> 15,36
64	КБ9-62-3	Монтаж труб	т	7,404	<u>15948.39</u> 6920,19	<u>7253.92</u> 3112,27	118082	51237	<u>53708</u> 23043	<u>51.2000</u> 19,3430	<u>379.08</u> 143,22
65	С113-220	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 9 мм	м	80	<u>4543.51</u> -	- -	363481	-	- -	- -	- -
66	С130-392 варіант 9	Регулюючий клапан КР100	шт	2	<u>724.41</u> -	- -	1449	-	- -	- -	- -
67	С130-392 варіант 10	Регулюючий клапан КР250	шт	2	<u>842.73</u> -	- -	1685	-	- -	- -	- -
68	С130-392 варіант 11	Регулюючий клапан КР400	шт	3	<u>1684.23</u> -	- -	5053	-	- -	- -	- -
69	С130-392 варіант 12	Регулюючий клапан КР100х150	шт	60	<u>878.43</u> -	- -	52706	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C130-392 варіант 13	Регулюючий клапан КР100х200	шт	4	<u>941.67</u>	-	3767	-	-	-	-
71	C130-392 варіант 14	Регулюючий клапан КР150х150	шт	15	<u>1041.63</u>	-	15624	-	-	-	-
72	C130-392 варіант 15	Регулюючий клапан КР150х200	шт	16	<u>1585.29</u>	-	25365	-	-	-	-
73	C130-392 варіант 16	Регулюючий клапан КР200х200	шт	28	<u>1846.41</u>	-	51699	-	-	-	-
74	C130-392 варіант 17	Регулюючий клапан КР250х200	шт	43	<u>2236.05</u>	-	96150	-	-	-	-
75	C130-392 варіант 18	Регулюючий клапан КР250х250	шт	4	<u>2287.05</u>	-	9148	-	-	-	-
76	C130-392 варіант 19	Регулюючий клапан КР300х250	шт	3	<u>2287.05</u>	-	6861	-	-	-	-
77	C130-392 варіант 20	Регулюючий клапан КР400х250	шт	15	<u>2471.67</u>	-	37075	-	-	-	-
78	C130-392 варіант 21	Регулюючий клапан КР500х250	шт	12	<u>2755.23</u>	-	33063	-	-	-	-
79	КБ20-11-1	Установлення ґрат площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	710	<u>257.43</u> 209,96	<u>30.67</u> 9,17	182775	149072	<u>21776</u> 6511	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1292.2</u> 52,9
80	& C130-605-34 варіант 49	Вентиляційні ґрати Вентс ДР 150х100	шт	126	<u>370.41</u>	-	46672	-	-	-	-
81	& C130-605-34 варіант 2	Вентиляційні ґрати Вентс ДР 200х100	шт	168	<u>459.15</u>	-	77137	-	-	-	-
82	& C130-605-34 варіант 50	Вентиляційні ґрати Вентс ДР 200х150	шт	59	<u>502.50</u>	-	29648	-	-	-	-
83	& C130-605-34 варіант 51	Вентиляційні ґрати Вентс ДР 200х200	шт	113	<u>555.03</u>	-	62718	-	-	-	-
84	& C130-605-34 варіант 52	Вентиляційні ґрати Вентс ДР 250х100	шт	16	<u>481.59</u>	-	7705	-	-	-	-
85	& C130-605-34 варіант 53	Вентиляційні ґрати Вентс ДР 250х150	шт	170	<u>574.41</u>	-	97650	-	-	-	-
86	& C130-605-34 варіант 54	Вентиляційні ґрати Вентс ДР 250х250	шт	40	<u>702.93</u>	-	28117	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C130-605-34 варіант 55	Вентиляційні грати Вентс РД 200x200	шт	18	<u>565.23</u> -	- -	10174	-	- -	- -	- -
88	& C130-605-34 варіант 57	Адаптер під грати Вентс ДР 150x100	шт	126	<u>255.15</u> -	- -	32149	-	- -	- -	- -
89	& C130-605-34 варіант 58	Адаптер під грати Вентс ДР 200x100	шт	168	<u>357.15</u> -	- -	60001	-	- -	- -	- -
90	& C130-605-34 варіант 61	Адаптер під грати Вентс ДР 200x150	шт	59	<u>361.23</u> -	- -	21313	-	- -	- -	- -
91	& C130-605-34 варіант 63	Адаптер під грати Вентс ДР 200x200	шт	113	<u>356.13</u> -	- -	40243	-	- -	- -	- -
92	& C130-605-34 варіант 64	Адаптер під грати Вентс ДР 250x100	шт	16	<u>315.33</u> -	- -	5045	-	- -	- -	- -
93	& C130-605-34 варіант 65	Адаптер під грати Вентс ДР 250x150	шт	170	<u>377.55</u> -	- -	64184	-	- -	- -	- -
94	& C130-605-34 варіант 66	Адаптер під грати Вентс ДР 250x250	шт	40	<u>403.05</u> -	- -	16122	-	- -	- -	- -
95	& C130-605-34 варіант 67	Адаптер під грати РД200x200	шт	18	<u>362.25</u> -	- -	6521	-	- -	- -	- -
96	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	грати	35	<u>257.43</u> 209,96	<u>30.67</u> 9,17	9010	7349	<u>1073</u> 321	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>63.7</u> 2,61
97	& C130-605-34 варіант 56	Вентиляційні дифузори Вентс ДП 325*325	шт	35	<u>908.97</u> -	- -	31814	-	- -	- -	- -
98	& C130-605-34 варіант 68	Адаптер під грати ДП 325*325	шт	35	<u>407.13</u> -	- -	14250	-	- -	- -	- -
99	C1630-83 варіант 1	Метал для кріплення	кг	100	<u>21.68</u> -	- -	2168	-	- -	- -	- -
100	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	8,85	<u>1371.58</u> 779,32	- -	12138	6897	- -	<u>6.6700</u> -	<u>59.03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C114-269-У-1 варіант 1	Ізоляція K-flex AIR AD Metal 20	м2	90,447	<u>48,14</u> -	<u>-</u> -	4354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	1,074	<u>1502,47</u> 372,67	<u>65,75</u> 7,53	1614	400	<u>71</u> 8	<u>2.7200</u> 0,0612	<u>2.92</u> 0,07
103	КБ13-17-1 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за 2р ґрунтовкою ПФ-020	100м2	1,074	<u>3414,42</u> 1335,83	<u>167,20</u> 17,71	3667	1435	<u>180</u> 19	<u>9.6200</u> 0,1440	<u>10.33</u> 0,15
		Разом прямі витрати по кошторису					8795486	1310754	<u>109881</u> 42570		<u>11444,23</u> 300,12
		Разом будівельні роботи, грн.					8795486				
		в тому числі:					7374851				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1353324				
		всього заробітна плата, грн.					704555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1218,31				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					233878				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9500041				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					9500041				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12962,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1587202				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-052
на систему автоматичної пожежної сигналізації
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) № СПС.С.

Кошторисна вартість 3983,613 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 15,71382 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2355,450 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-6	Монтаж прибога ПС приемно-контрольного сигнального	шт	2	<u>3036.52</u>	<u>2.94</u>	6073	5835	6	<u>25.6000</u>	<u>51.2</u>
					2917,63	0,51			1	0,0046	0,01
2	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний	шт	33	<u>117.47</u>	<u>6.60</u>	3877	2468	<u>218</u>	<u>0.6400</u>	<u>21.12</u>
					74,78	3,05			101	0,0252	0,83
3	КМ11-96-1	Монтаж модуля цифрового автодозвона М-GSM	шт	1	<u>194.69</u>	<u>3.30</u>	195	191	<u>4</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					191,39	1,52			2	0,0126	0,01
4	КМ11-31-1	Установка адресного модуля для підключення пристроїв управління Тірас	шт	1	<u>130.37</u>	-	130	102	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
					102,13	-			-	-	-
5	КМ11-31-1	Установка пристрою ввода-виводу	шт	13	<u>130.37</u>	-	1695	1328	-	<u>0.8000</u>	<u>10.4</u>
					102,13	-			-	-	-
6	КМ11-31-1	Установка модуля ввода-виводу	шт	2	<u>130.37</u>	-	261	204	-	<u>0.8000</u>	<u>1.6</u>
					102,13	-			-	-	-
7	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	14	<u>1705.56</u>	<u>1.34</u>	23878	13873	<u>19</u>	<u>8.0000</u>	<u>112</u>
					990,96	0,23			3	0,0021	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий	шт	339	<u>429.47</u> 351,10	<u>1.66</u> 0,29	145590	119023	<u>563</u> 98	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>1084.8</u> 0,88
9	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий	шт	40	<u>233.54</u> 175,55	<u>6.46</u> 1,11	9342	7022	<u>258</u> 44	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>64</u> 0,4
10	КМ8-532-4	Сповіслювач ПС ручний	шт	45	<u>416.92</u> 247,74	<u>16.34</u> 4,26	18761	11148	<u>735</u> 192	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>90</u> 1,37
11	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на трубопроводі [датчик положення пожежного крану], діаметр трубопроводу до 50 мм (ДППК-І)	шт	9	<u>701.43</u> 580,80	<u>59.37</u> 27,44	6313	5227	<u>534</u> 247	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>43.2</u> 2,04
12	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (СОМК-1-9)	шт	9	<u>202.25</u> 175,55	<u>-</u> -	1820	1580	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>14.4</u> -
13	КМ10-309-3	Кнопка, ручного управління	шт	9	<u>220.21</u> 198,19	<u>-</u> -	1982	1784	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>14.4</u> -
14	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний	шт	3	<u>202.25</u> 175,55	<u>-</u> -	607	527	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
15	КМ8-573-4	Шафа навісна, висота, ширина і глибина 500x400x240 мм	шт	14	<u>851.12</u> 408,51	<u>146.59</u> 41,40	11916	5719	<u>2052</u> 580	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>44.8</u> 4,12
16	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	2	<u>851.12</u> 408,51	<u>146.59</u> 41,40	1702	817	<u>293</u> 83	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>6.4</u> 0,59
17	КМ10-698-1	Коробка монтажна	шт	10	<u>89.32</u> 87,78	<u>-</u> -	893	878	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>8</u> -
18	КМ8-409-1	Гофтруба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	38,08	<u>23559.78</u> 4702,86	<u>12595.63</u> 3637,49	897156	179085	<u>479642</u> 138516	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>1611.93</u> 1141,77
19	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	5,23	<u>7612.46</u> 3877,94	<u>2415.68</u> 759,62	39813	20282	<u>12634</u> 3973	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>171.54</u> 31,98
20	КМ8-407-2	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,96	<u>39564.05</u> 8703,53	<u>25631.61</u> 8279,06	37981	8355	<u>24606</u> 7948	<u>71.9300</u> 67,1686	<u>69.05</u> 64,48
21	КБ21-18-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,01	<u>46431.10</u> 25555,20	<u>8031.58</u> 4778,96	464	256	<u>80</u> 48	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>2.11</u> 0,37
22	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	46,93	<u>3647.30</u> 1936,00	<u>576.59</u> 218,23	171168	90856	<u>27059</u> 10242	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>750.88</u> 72,27
		Разом прямі витрати по розділу 1					1381617	476560	<u>548703</u> 162078		<u>4179.03</u> 1321,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1381617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356354				
		всього заробітна плата, грн.					638638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					309340 508,04 97521 1690957				
		Всього по розділу 1					1690957				
		Розділ 2. Матеріали									
23	& 290902-224-21-1 варіант 5	Коробка вогнестійка розподільча KSK100_PC	шт	10	<u>929.48</u> -	- -	9295	-	- -	- -	- -
24	& C157-291-86 варіант 7	Кабель вогнезахистний (N)HXH FE180/E30 2x1.5мм2	1000м	0,102	<u>26495.89</u> -	- -	2703	-	- -	- -	- -
25	& C157-291-86 варіант 8	Кабель вогнезахистний (N)HXH FE180/E30 3x1.5мм2	1000м	0,0357	<u>35684.35</u> -	- -	1274	-	- -	- -	- -
26	& C157-291-86 варіант 9	Кабель вогнезахистний (N)HXH FE180/E30 4x2.5мм2	1000м	0,102	<u>72795.36</u> -	- -	7425	-	- -	- -	- -
27	& C157-291-86 варіант 10	Кабель вогнезахистний JE-H(St)H 1x2x1.5 FE 180/E30	1000м	4,233	<u>28036.05</u> -	- -	118677	-	- -	- -	- -
28	& C157-291-86 варіант 11	Кабель вогнезахистний JE-H(St)H 4x2x0.8 FE 180/E30	1000м	0,31416	<u>45877.20</u> -	- -	14413	-	- -	- -	- -
29	& C157-291-86 варіант 12	Кабель вогнезахистний J-Y(St)Y 2x2x0.8 Lg	1000м	0,1785	<u>15845.35</u> -	- -	2828	-	- -	- -	- -
30	& C157-291-86 варіант 13	Кабель вогнезахистний J-Y(St)Y 1x2x0.8 Lg	1000м	0,17748	<u>8547.25</u> -	- -	1517	-	- -	- -	- -
31	& C113-1-4-2Д варіант 3	Гофтруба ф 20 мм 1220_L50D	м	3884,16	<u>15.64</u> -	- -	60748	-	- -	- -	- -
32	& C1530-41-177 варіант 3	Кабельний канал LND 60x20_ HD	м	8,08	<u>74.21</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1530-41-177 варіант 1	Кабельний канал LND 25x15_ HD	м	520,15	<u>28.31</u> -	<u>-</u> -	14725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1113-296 варіант 1	Вогнегасна суміш PROMASTOP M	кг	3	<u>126.54</u> -	<u>-</u> -	380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1547-7-1 варіант 1	Світильник аварійний акумуляторний VT281DC 1x20W	шт	1	<u>806.72</u> -	<u>-</u> -	807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1547-7-1 варіант 2	Лампа люмінесцентна G13. 30Вт	шт	1	<u>81.69</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					235474	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					235474 235474 235474				
		----- -									
		Всього по розділу 2					235474				
37	КП2-16-9 к=0,8	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>12920.32</u> 12920,32	<u>-</u> -	12920	12920	<u>-</u> -	<u>78.4000</u> -	<u>78.4</u> -
38	КП2-16-10 к=0,8	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	481	<u>3032.32</u> 3032,32	<u>-</u> -	1458546	1458546	<u>-</u> -	<u>18.4000</u> -	<u>8850.4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1471466	1471466	<u>-</u> -		<u>8928.8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1471466 1471466 585715 776,8 147825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2057181				

		Всього по розділу 3					2057181				
		Разом прямі витрати по кошторису					3088557	1948026	<u>548703</u>		<u>13107,83</u>
									<u>162078</u>		<u>1321,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3088557				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					591828				
		всього заробітна плата, грн.					2110104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					895056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1284,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					245346				
		Всього будівельні роботи, грн.					3983613				

		Всього по кошторису					3983613				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15713,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2355450				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-054
на улаштування ІТП
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 612,190 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31596 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,510 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>11546.38</u> 9909,60	<u>470.82</u> 168,04	1155	991	<u>47</u> 17	<u>80.0000</u> 1,1440	<u>8</u> 0,11
2	& 15011-4041-19 варіант 14	Клапан регулюючий VRB3 д-50м (065Z0220) з електроприводом AMV 435 Danfoss AMV 435 (082H0163)	шт	1	<u>31609.00</u> -	<u>-</u> -	31609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,2	<u>8871.14</u> 7432,20	<u>330.86</u> 120,59	1774	1486	<u>66</u> 24	<u>60.0000</u> 0,8460	<u>12</u> 0,17
4	& 15011-4041-19 варіант 15	Клапан регулюючий VRB3 д-32м (065Z0238) з електроприводом AMV 435 Danfoss AMV 435 (082H0163)	шт	1	<u>19850.00</u> -	<u>-</u> -	19850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 15011-4041-19 варіант 17	Клапан регулюючий VRB2 д-32м (065Z0238) з електроприводом AMV 435 Danfoss AMV 435 (082H0163)	шт	1	<u>21600.00</u> -	- -	21600	-	- -	- -	- -
6	& C1630-237-1-3 варіант 4	Американка д 50мм 2"	шт	3	<u>873.68</u> -	- -	2621	-	- -	- -	- -
7	& C1630-237-1-3 варіант 6	Американка д 32-5/4"	шт	3	<u>311.66</u> -	- -	935	-	- -	- -	- -
8	& C1630-237-1-3 варіант 7	Американка д 40-3/2"	шт	2	<u>260.66</u> -	- -	521	-	- -	- -	- -
9	& 15011-4041-19 варіант 10	Ключ A376 ECL	шт	1	<u>10480.00</u> -	- -	10480	-	- -	- -	- -
10	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	9	<u>130.37</u> 102,13	- -	1173	919	- -	<u>0.8000</u> -	<u>7.2</u> -
11	& 15011-4041-19 варіант 3	Електронний регулятор ECL Comfort 310	шт	1	<u>30980.00</u> -	- -	30980	-	- -	- -	- -
12	& 15011-4041-19 варіант 1	Базова частина ECL (087H3230)	шт	1	<u>3499.80</u> -	- -	3500	-	- -	- -	- -
13	& 15011-4041-19 варіант 4	Датчик ESMT	шт	1	<u>25600.00</u> -	- -	25600	-	- -	- -	- -
14	& 15011-4041-19 варіант 6	Датчик ESMU-100	шт	6	<u>3890.00</u> -	- -	23340	-	- -	- -	- -
15	C113-2155 варіант 3	Занурювальна гільза для ESMU-100	шт	6	<u>4100.55</u> -	- -	24603	-	- -	- -	- -
16	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3593.27</u> 2550,30	<u>184.39</u> 64,57	7187	5101	<u>369</u> 129	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
17	& 15011-4041-19 варіант 11	Насос Willo Yonos MAXO 65/0.5-16	шт	1	<u>74437.50</u> -	- -	74438	-	- -	- -	- -
18	& 15011-4041-19 варіант 12	Насос Willo Yonos MAXO 50/0.5-12	шт	1	<u>53614.00</u> -	- -	53614	-	- -	- -	- -
19	КБ18-18-1 застосовно	Установлення теплообмінника в ізоляції	шт	1	<u>3531.14</u> 1929,89	<u>339.53</u> 133,27	3531	1930	<u>340</u> 133	<u>15.5800</u> 1,0327	<u>15.58</u> 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1630-100 варіант 3	Пластинчатий теплообмінник S4A-IG16-32- TL в ізоляції	комплект	1	<u>39874,76</u>	-	39875	-	-	-	-
21	& C1630- 237-1-3 варіант 8	Американка д 32- 1 1/4"	шт	4	<u>250,46</u>	-	1002	-	-	-	-
22	КБ16-15-2	Установлення кранів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	8	<u>461,97</u> 291,61	<u>92,76</u> 23,94	3696	2333	<u>742</u> 192	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>19,28</u> 1,45
23	C113-2155 варіант 11	Кран кульовий JIP-WW DN50 (065N0125)	шт	4	<u>3080,55</u>	-	12322	-	-	-	-
24	C113-2155 варіант 5	Кран кульовий JIP-FF DN32 (065N0315) фланцевий	шт	2	<u>3396,75</u>	-	6794	-	-	-	-
25	C130-947	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	4	<u>190,27</u>	-	761	-	-	-	-
26	C113-2155 варіант 16	Кран кульовий JIP-FF DN50 (065N0325) фланцевий	шт	2	<u>5069,55</u>	-	10139	-	-	-	-
27	C130-949	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>225,35</u>	-	901	-	-	-	-
28	КБ16-15-3	Установлення кранів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	<u>811,74</u> 509,58	<u>153,22</u> 48,65	6494	4077	<u>1226</u> 389	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>34,08</u> 3,05
29	C113-2155 варіант 12	Кран кульовий JIP-WW DN80 (065N3601)	шт	3	<u>8335,59</u>	-	25007	-	-	-	-
30	C113-2155 варіант 13	Кран кульовий JIP-WW DN65 (065N3600)	шт	3	<u>4326,69</u>	-	12980	-	-	-	-
31	C113-2155 варіант 14	Кран кульовий JIP-WW DN100 (065N3602)	шт	3	<u>8015,62</u>	-	24047	-	-	-	-
32	C130-950	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>260,38</u>	-	1042	-	-	-	-
33	C113-2155 варіант 17	Запобіжний клапан	шт	2	<u>467,31</u>	-	935	-	-	-	-
34	C113-2155 варіант 18	Кран кульовий JIP-II DN20 (065N0805)	шт	2	<u>2119,71</u>	-	4239	-	-	-	-
35	C113-2155 варіант 19	Зворотній муфтовий клапан DN20	шт	1	<u>407,13</u>	-	407	-	-	-	-
36	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3593,27</u> 2550,30	<u>184,39</u> 64,57	3593	2550	<u>184</u> 65	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
37	& 15011- 4041-19 варіант 13	Насос GBC Willo Star-Z 20/4	шт	1	<u>9400,00</u>	-	9400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С1630-237-1-3 варіант 9	Американка д 20	шт	2	<u>182.12</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм	10шт	0,2	<u>12657.67</u> 1488,30	<u>771.13</u> 254,08	2532	298	<u>154</u> 51	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>2.46</u> 0,41
40	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>38719.71</u> 2177,08	<u>1391.38</u> 477,31	3872	218	<u>139</u> 48	<u>18.2000</u> 3,8268	<u>1.82</u> 0,38
41	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,1	<u>20683.76</u> 2707,00	<u>1677.60</u> 572,35	2068	271	<u>168</u> 57	<u>22.6300</u> 4,5255	<u>2.26</u> 0,45
42	& С1630-237-1-3 варіант 10	Магнітна вставка (065В7796)	шт	1	<u>2131.34</u> -	<u>-</u> -	2131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 35л	шт	1	<u>2402.82</u> 711,74	<u>89.01</u> 36,80	2403	712	<u>89</u> 37	<u>5.9500</u> 0,2836	<u>5.95</u> 0,28
44	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	15	<u>65.37</u> 45,96	<u>-</u> -	981	689	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>5.4</u> -
45	С1630-113 варіант 1	Манометри технічні з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	15	<u>227.43</u> -	<u>-</u> -	3411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	9	<u>69.52</u> 61,71	<u>-</u> -	626	555	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>4.59</u> -
47	С1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	9	<u>276.03</u> -	<u>-</u> -	2484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,1	<u>86288.65</u> 14948,11	<u>3917.03</u> 1135,99	8629	1495	<u>392</u> 114	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>11.89</u> 0,9
49	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>106851.71</u> 14948,11	<u>3917.03</u> 1135,99	6411	897	<u>235</u> 68	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>7.13</u> 0,54
50	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,06	<u>133670.19</u> 20637,76	<u>5018.11</u> 1522,93	8020	1238	<u>301</u> 91	<u>170.5600</u> 12,0859	<u>10.23</u> 0,73
51	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,1	<u>156865.43</u> 20637,76	<u>5018.11</u> 1522,93	15687	2064	<u>502</u> 152	<u>170.5600</u> 12,0859	<u>17.06</u> 1,21
52	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,08	<u>73911.98</u> 13524,96	<u>2970.71</u> 866,21	5913	1082	<u>238</u> 69	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>8.61</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>59192.09</u> 11401,55	<u>2978.03</u> 782,60	4735	912	<u>238</u> 63	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>7.26</u> 0,5
54	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>31621.00</u> 5966,00	<u>610.38</u> 212,09	632	119	<u>12</u> 4	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>0.97</u> 0,03
55	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>32048.38</u> 5966,00	<u>610.38</u> 212,09	641	119	<u>12</u> 4	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>0.97</u> 0,03
56	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,12	<u>1335.74</u> 1231,11	<u>25.71</u> 1,76	160	148	<u>3</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.99</u> -
57	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,24	<u>1512.34</u> 1231,11	<u>25.71</u> 1,76	363	295	<u>6</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.97</u> -
58	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,16	<u>2300.71</u> 1231,11	<u>25.71</u> 1,76	368	197	<u>4</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.32</u> -
59	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,184	<u>1728.06</u> 654,91	<u>83.60</u> 8,86	318	121	<u>15</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.88</u> 0,01
60	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistoю за 2 рази	100м2	0,184	<u>3004.92</u> 745,33	<u>131.49</u> 15,07	553	137	<u>24</u> 3	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>1</u> 0,02
61	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту]	10 м	2	<u>485.26</u> 339,99	<u>44.34</u> 18,12	971	680	<u>89</u> 36	<u>3.0200</u> 0,1463	<u>6.04</u> 0,29
62	КБ26-1-4	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту]	10 м	2,2	<u>756.86</u> 504,12	<u>76.58</u> 31,30	1665	1109	<u>168</u> 69	<u>4.3700</u> 0,2527	<u>9.61</u> 0,56
63	КБ26-1-6	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту]	10 м	1	<u>929.85</u> 594,10	<u>108.83</u> 44,48	930	594	<u>109</u> 44	<u>5.1500</u> 0,3591	<u>5.15</u> 0,36
64	& С111-654-88 варіант 1	Ізоляція ALU LAMELLA MAT	м3	1,2215	<u>10762.35</u> -	<u>-</u> -	13146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ9-34-1	Установлення опорних конструкцій ОПБ	т	0,00156	<u>16876.87</u> 13759,08	<u>1605.16</u> 222,36	26	21	<u>3</u> -	<u>117.7600</u> 1,7764	<u>0.18</u> -
66	С113-1549 варіант 1	Опора ОПБ 1-25	шт	2	<u>10.38</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C113-1552 варіант 1	Опора ОПБ 1-57	шт	2	<u>16.44</u>	-	33	-	-	-	-
68	C113-1554 варіант 2	Опора ОПБ 1-76	шт	2	<u>22.24</u>	-	44	-	-	-	-
69	C113-1554 варіант 1	Опора ОПБ 1-89	шт	2	<u>22.24</u>	-	44	-	-	-	-
70	C113-1554 варіант 3	Опора ОПБ 1-108	шт	2	<u>25.72</u>	-	51	-	-	-	-
71	C113-1554 варіант 4	Опора ОПБ 1-159	шт	2	<u>34.30</u>	-	69	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					592447	33358	<u>5875</u> 1861		<u>273.84</u> 14,56
		Разом устаткування, грн.					304411				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2760				
		Всього устаткування, грн.					307171				
		Разом будівельні роботи, грн.					288036				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248803				
		всього заробітна плата, грн.					35219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16983				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5291				
		Всього будівельні роботи, грн.					305019				

		Всього по кошторису					612190				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					315,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40510				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-055
на опалення
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ.С.8-9

Кошторисна вартість 6617,263 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,84721 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1545,525 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	10,5	<u>42165.96</u> 33813,65	<u>5152.45</u> 2958,55	442743	355043	<u>54101</u> 31065	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>2824.08</u> 259,95
2	С113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	943,95	<u>97.34</u> -	<u>-</u> -	91884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	15	<u>32261.46</u> 26597,32	<u>3252.33</u> 1830,10	483922	398960	<u>48785</u> 27452	<u>211.5600</u> 15,2947	<u>3173.4</u> 229,42
4	С113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	1393,5	<u>129.12</u> -	<u>-</u> -	179929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	7	<u>26662.58</u> 21648,98	<u>2031.66</u> 1097,42	186638	151543	<u>14222</u> 7682	<u>172.2000</u> 9,1445	<u>1205.4</u> 64,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	656,6	<u>216.47</u> -	<u>-</u> -	142134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,8	<u>35132.59</u> 28865,31	<u>2428.95</u> 1337,33	98371	80823	<u>6801</u> 3745	<u>229.6000</u> 11,1495	<u>642.88</u> 31,22
8	C113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	262,36	<u>273.23</u> -	<u>-</u> -	71685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,5	<u>34251.30</u> 24783,91	<u>4873.25</u> 2836,27	51377	37176	<u>7310</u> 4254	<u>200.0800</u> 23,7533	<u>300.12</u> 35,63
10	C113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	141,9	<u>446.53</u> -	<u>-</u> -	63363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>36168.52</u> 24783,91	<u>4856.11</u> 2835,10	14467	9914	<u>1942</u> 1134	<u>200.0800</u> 23,7433	<u>80.03</u> 9,5
12	C113-1702	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	37,84	<u>683.78</u> -	<u>-</u> -	25874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2	<u>40019.25</u> 28440,55	<u>6565.62</u> 3767,21	80039	56881	<u>13131</u> 7534	<u>229.6000</u> 31,4932	<u>459.2</u> 62,99
14	C113-1703	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	194,8	<u>1287.86</u> -	<u>-</u> -	250875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,2	<u>86288.65</u> 14948,11	<u>3917.03</u> 1135,99	17258	2990	<u>783</u> 227	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>23.78</u> 1,81
16	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,2	<u>1512.34</u> 1231,11	<u>25.71</u> 1,76	302	246	<u>5</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.64</u> -
17	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	6,29188	<u>17517.18</u> 11180,69	<u>2260.64</u> 943,64	110216	70348	<u>14224</u> 5937	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>609.81</u> 46,95
18	& C130-558-1 варіант 2	Радіатори 22 тип 500x1000 Korado Radik Klasik	шт	121	<u>6531.42</u> -	<u>-</u> -	790302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C130-558-1 варіант 3	Радіатори 22 тип 500x1200 Korado Radik Klasik	шт	39	<u>7491.24</u> -	<u>-</u> -	292158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C130-558-1 варіант 4	Радіатори 22 тип 500x1400 Korado Radik Klasik	шт	126	<u>8388.33</u> -	<u>-</u> -	1056930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1630-237-1-3 варіант 12	Вентиль термостатический прямой із попереднім RA-N 15мм	шт	286	<u>922.64</u> -	<u>-</u> -	263875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-2154 варіант 4	Запірний клапан тип RLV-S д-15 мм	шт	286	<u>380.61</u> -	<u>-</u> -	108854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1630-237-1-3 варіант 13	Термостатичний елемент RA2990 для монтажу на клапан	шт	286	<u>803.30</u> -	<u>-</u> -	229744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	50	<u>237.81</u> -	<u>-</u> -	11891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	98	<u>273.05</u> -	<u>-</u> -	26759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	50	<u>293.91</u> -	<u>-</u> -	14696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-1873-1B	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>554.41</u> -	<u>-</u> -	3326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>1280.25</u> -	<u>-</u> -	2561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1873-1Г варіант 2	Кран кульовий із поліпропілену діам. 65 мм	шт	4	<u>1479.15</u> -	<u>-</u> -	5917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-2154 варіант 5	Запірно-вимірjuвальний клапан тип ASV-M д-15 мм	шт	2	<u>1550.55</u> -	<u>-</u> -	3101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-2154 варіант 6	Запірно-вимірjuвальний клапан тип ASV-M д-20 мм	шт	9	<u>1764.75</u> -	<u>-</u> -	15883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-2154 варіант 7	Запірно-вимірjuвальний клапан тип ASV-M д-25 мм	шт	18	<u>2203.35</u> -	<u>-</u> -	39660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-2154 варіант 1	Запірно-вимірjuвальний клапан тип ASV-M д-32 мм	шт	1	<u>2946.93</u> -	<u>-</u> -	2947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-2154 варіант 10	Автоматичний балансувальний клапан тип ASV-P д-15 мм	шт	2	<u>5508.15</u> -	<u>-</u> -	11016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-2154 варіант 9	Автоматичний балансувальний клапан тип ASV-P д-20 мм	шт	9	<u>5977.35</u> -	<u>-</u> -	53796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-2154 варіант 11	Автоматичний балансувальний клапан тип ASV-P д-25 мм	шт	18	<u>7752.15</u> -	-	139539	-	-	-	-
37	C113-2154 варіант 3	Автоматичний балансувальний клапан тип ASV-P д-32 мм	шт	1	<u>9679.95</u> -	-	9680	-	-	-	-
38	& 2403-3005- 23-1 варіант 19	Гільза протипожежна для труб WALRAVEN пластик MKII 18-20мм 2151018020	шт	11	<u>1179.75</u> -	-	12977	-	-	-	-
39	& 2403-3005- 23-1 варіант 20	Гільза протипожежна для труб WALRAVEN пластик MKII 23-28мм 2154024026	шт	44	<u>1486.77</u> -	-	65418	-	-	-	-
40	& 2403-3005- 23-1 варіант 21	Гільза протипожежна для труб WALRAVEN пластик MKII 2154030032	шт	32	<u>1501.05</u> -	-	48034	-	-	-	-
41	& 2403-3005- 23-1 варіант 22	Гільза протипожежна для труб WALRAVEN пластик MKII 2154039041	шт	6	<u>1676.49</u> -	-	10059	-	-	-	-
42	& 2403-3005- 23-1 варіант 23	Гільза протипожежна для труб WALRAVEN пластик MKII 2154075077	шт	8	<u>2343.57</u> -	-	18749	-	-	-	-
43	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	187	<u>411.28</u> 411,28	-	76909	76909	-	<u>3.5200</u>	<u>658.24</u>
44	C113-2438 варіант 1	K-Fiex EC-H ізоляція для труб d-25 мм	м	510	<u>106.80</u> -	-	54468	-	-	-	-
45	C113-2438 варіант 2	K-Fiex EC-H ізоляція для труб d-32мм	м	714	<u>131.49</u> -	-	93884	-	-	-	-
46	C113-2438 варіант 3	K-Fiex EC-H ізоляція для труб d-40мм	м	285,6	<u>158.21</u> -	-	45185	-	-	-	-
47	C113-2438 варіант 5	K-Fiex EC-H ізоляція для труб d-50мм	м	153	<u>286.73</u> -	-	43870	-	-	-	-
48	C113-2438 варіант 4	K-Fiex EC-H ізоляція для труб d-63мм	м	40,8	<u>305.09</u> -	-	12448	-	-	-	-
49	C113-2438 варіант 6	K-Fiex EC-H ізоляція для труб d-75 мм	м	204	<u>326.51</u> -	-	66608	-	-	-	-
50	KB26-1-4	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту]	10 м	2	<u>756.86</u> 504,12	<u>76.58</u> 31,30	1514	1008	<u>153</u> 63	<u>4.3700</u> 0,2527	<u>8.74</u> 0,51
51	& C111-654- 88 варіант 1	Ізоляція ALU LAMELLA MAT	м3	0,45	<u>10762.35</u> -	-	4843	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& 2403-3005-23-1 варіант 19	Гільза протипожежна для труб WALRAVEN пластик MKII 18-20мм 2151018020	шт	1	<u>1179.75</u> -	<u>-</u> -	1180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					5949858	1241841	<u>161457</u> 89093		<u>9987.32</u> 741,99
		Разом будівельні роботи, грн.					5949858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4546560				
		всього заробітна плата, грн.					1330934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					667405				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1117,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					214591				
		Всього будівельні роботи, грн.					6617263				

		Всього по кошторису					6617263				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11847,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1545525				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-056
на теплопостачання калориферів
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ.С.

Кошторисна вартість 936,321 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,29218 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 297,450 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,8	<u>26662.58</u> 21648,98	<u>2031.66</u> 1097,42	47993	38968	<u>3657</u> 1975	<u>172.2000</u> 9,1445	<u>309.96</u> 16,46
2	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	168,84	<u>118.94</u> -	<u>-</u> -	20082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,2	<u>35132.59</u> 28865,31	<u>2428.95</u> 1337,33	77292	63504	<u>5344</u> 2942	<u>229.6000</u> 11,1495	<u>505.12</u> 24,53
4	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	206,14	<u>181.56</u> -	<u>-</u> -	37427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,8	<u>34251.30</u> 24783,91	<u>4873.25</u> 2836,27	27401	19827	<u>3899</u> 2269	<u>200.0800</u> 23,7533	<u>160.06</u> 19
6	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	75,68	<u>320.98</u> -	<u>-</u> -	24292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2	<u>36168.52</u> 24783,91	<u>4856.11</u> 2835,10	72337	49568	<u>9712</u> 5670	<u>200.0800</u> 23,7433	<u>400.16</u> 47,49
8	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	189,2	<u>475.32</u> -	<u>-</u> -	89931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,2	<u>40019.25</u> 28440,55	<u>6565.62</u> 3767,21	48023	34129	<u>7879</u> 4521	<u>229.6000</u> 31,4932	<u>275.52</u> 37,79
10	C113-1687	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 75x10,3 мм	м	116,88	<u>757.90</u> -	<u>-</u> -	88583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	80	<u>411.28</u> 411,28	<u>-</u> -	32902	32902	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>281.6</u> -
12	C113-2438 варіант 2	K-Fiex EC-H ізоляція для труб d-32мм	м	183,6	<u>131.49</u> -	<u>-</u> -	24142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-2438 варіант 3	K-Fiex EC-H ізоляція для труб d-40мм	м	224,4	<u>158.21</u> -	<u>-</u> -	35502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-2438 варіант 5	K-Fiex EC-H ізоляція для труб d-50мм	м	81,6	<u>286.73</u> -	<u>-</u> -	23397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-2438 варіант 4	K-Fiex EC-H ізоляція для труб d-63мм	м	204	<u>305.09</u> -	<u>-</u> -	62238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-2438 варіант 6	K-Fiex EC-H ізоляція для труб d-75 мм	м	122,4	<u>326.51</u> -	<u>-</u> -	39965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	<u>293.91</u> -	<u>-</u> -	4115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1873-1B	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	28	<u>554.41</u> -	<u>-</u> -	15523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>1165.84</u> -	<u>-</u> -	2332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>1280.25</u> -	<u>-</u> -	5121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1873-1Г варіант 2	Кран кульовий із поліпропілену діам. 65 мм	шт	2	<u>1479.15</u> -	<u>-</u> -	2958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 2403-3005-23-1 варіант 21	Гільза протипожежна для труб WALRAVEN пластик MKII 2154030032	шт	3	<u>1501.05</u> -	<u>-</u> -	4503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 2403-3005-23-1 варіант 22	Гільза протипожежна для труб WALRAVEN пластик MKII 2154039041	шт	6	<u>1676.49</u> -	<u>-</u> -	10059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 2403-3005-23-1 варіант 24	Гільза протипожежна для труб WALRAVEN пластик MKII 2154051053	шт	2	<u>1763.70</u> -	<u>-</u> -	3527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 2403-3005-23-1 варіант 25	Гільза протипожежна для труб WALRAVEN пластик MKII 2154063065	шт	4	<u>2120.19</u> -	<u>-</u> -	8481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					808126	238898	<u>30491</u> 17377		<u>1932.42</u> 145,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					808126 538737 256275 128195 214,49 41175 936321				
		----- -									
		Всього по кошторису					936321				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2292,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					297450				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-057
на блискавкозахист
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 978,842 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,50449 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 180,598 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КБ33-30-15	Установлення сталевих зварних блискавководів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,0044	<u>15991.32</u> 7230,66	<u>8760.66</u> 3420,60	70	32	<u>38</u> 15	<u>56.6400</u> 21,8384	<u>0.25</u> 0,1
2	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 25 мм	10 шт	3,7	<u>5156.07</u> 1355,20	<u>3663.58</u> 818,79	19077	5014	<u>13555</u> 3030	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>41.44</u> 22,91
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]]	100 м	2,28	<u>7572.80</u> 3455,76	<u>371.31</u> 73,86	17266	7879	<u>847</u> 168	<u>28.5600</u> 0,5328	<u>65.12</u> 1,21
4	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]	100 м	14,96	<u>7737.36</u> 3620,32	<u>371.31</u> 73,86	115751	54160	<u>5555</u> 1105	<u>29.9200</u> 0,5328	<u>447.6</u> 7,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,76	<u>7408.24</u> 3291,20	<u>371.31</u> 73,86	5630	2501	<u>282</u> 56	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>20.67</u> 0,4
6	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	1,14	<u>28962.07</u> 5310,58	<u>18840.43</u> 5481,24	33017	6054	<u>21478</u> 6249	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>54.49</u> 51,38
7	КБ34-104-1	Улаштування трубопроводу з труб поліетилену	км	0,06	<u>25881.45</u> 24131,40	<u>-</u> -	1553	1448	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>13.32</u> -
8	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,17	<u>25575.24</u> 25575,24	<u>-</u> -	29923	29923	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>306.31</u> -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,17	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	16936	16936	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>176.03</u> -
10	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	5,9	<u>9349.68</u> 2710,40	<u>521.80</u> 135,41	55163	15991	<u>3079</u> 799	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>132.16</u> 5,7
11	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний в трубі зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,6	<u>9349.68</u> 2710,40	<u>521.80</u> 135,41	5610	1626	<u>313</u> 81	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>13.44</u> 0,58
		Разом прямі витрати по розділу 1					299996	141564	<u>45147</u> 11503		<u>1270.83</u> 90,25
		Разом будівельні роботи, грн.					299996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113285				
		всього заробітна плата, грн.					153067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27531				
		Всього будівельні роботи, грн.					379989				

		Всього по розділу 1					379989				
		Розділ 2. Матеріали									
12	& С113-2125-Б-1 варіант 3	Блискавкоприймач М16/10 2000мм 5401983 101/VL	шт	8	<u>802.21</u> -	<u>-</u> -	6418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-1 варіант 8	Дріт для блискавкозахисту RD 8-FT 8мм (5021081)	м	1840	<u>65.56</u> -	<u>-</u> -	120630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-1 варіант 9	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 40х4мм	м	650	<u>185.30</u> -	<u>-</u> -	120445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					712138				
		всього заробітна плата, грн.					153067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27531				
		Всього будівельні роботи, грн.					978842				

		—									
		Всього по кошторису					978842				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1504,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					180598				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-058

на система керування евакуюванням

Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1553,799 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,63603 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 578,984 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-385-7	Моноблок настінного типу . Монтаж.	шт	1	1865.43	-	1865	1496	-	12.8000	12.8
					1495,55	-			-	-	-
2	КМ10-398-1	Блок керування . Монтаж.	шт	1	1881.22	-	1881	991	-	8.0000	8
					990,96	-			-	-	-
3	КМ10-397-7	Монтаж. Шафа комутаційна 26Ux600x600x1400 (комплект)	шт	1	11927.39	66.06	11927	9513	66	76.8000	76.8
					9513,22	20,66			21	0,1668	0,17
4	КМ11-91-1	Установлення. Пристрій інтерфейсу БИ01	шт	1	265.79	30.89	266	189	31	1.6000	1.6
					189,17	11,69			12	0,0825	0,08
5	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	195	428.57	-	83571	72909	-	3.2000	624
					373,89	-			-	-	-
6	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС світлозвуковий (Джміль-1)	шт	2	429.47	1.66	859	702	3	3.2000	6.4
					351,10	0,29			1	0,0026	0,01
7	КМ10-3-9	Покажчики. Монтаж.	табло	111	39.64	-	4400	4400	-	0.3200	35.52
					39,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-698-1	Коробка для електропроводки	шт	63	<u>89.32</u> 87,78	<u>-</u> -	5627	5530	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>50.4</u> -
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,46	<u>7612.46</u> 3877,94	<u>2415.68</u> 759,62	26339	13418	<u>8358</u> 2628	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>113.49</u> 21,15
10	КМ8-409-1	Гофтруба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	32	<u>23559.78</u> 4702,86	<u>12595.63</u> 3637,49	753913	150492	<u>403060</u> 116400	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>1354.56</u> 959,47
11	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,96	<u>5136.37</u> 2999,13	<u>329.48</u> 124,70	4931	2879	<u>316</u> 120	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>25.57</u> 0,84
12	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	47,65	<u>3647.30</u> 1936,00	<u>576.59</u> 218,23	173794	92250	<u>27475</u> 10399	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>762.4</u> 73,38
		Разом прямі витрати по розділу 1					1069373	354769	<u>439309</u> 129581		<u>3071.54</u> 1055,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1069373 275295 484350 234320 384,17 73742 1303693				
		----- -									
		Всього по розділу 1					1303693				
		Розділ 2. Матеріали									
13	& С113-1-4-2Д варіант 4	Гофтруба вініпластова ф 20 мм	м	3264	<u>7.68</u> -	<u>-</u> -	25068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1530-41-177 варіант 1	Кабельний канал LND 25x15_ HD	м	345,42	<u>28.31</u> -	<u>-</u> -	9779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1530-41-177 варіант 6	Кабельний канал LND 60x40_ HD	м	4,04	<u>85.94</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1530-41-177 варіант 5	Труба жорстка електромонтажна ПВХ 40мм	м	96,96	<u>55.34</u> -	<u>-</u> -	5366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1504-17152 варіант 1	Коробка KSK 100_PO	шт	63	<u>890.02</u>	-	56071	-	-	-	-
18	& C157-291- 86	Кабель вогнезахистний JE-H(St)H 2x2x0.8 FE 180/E30	1000м	0,4233	<u>22138.75</u>	-	9371	-	-	-	-
19	& C157-291- 86	Кабель вогнезахистний (N)HXH FE180/E30 2x1.5мм2	1000м	4,437	<u>26495.89</u>	-	117562	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					223564	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					223564				
		в тому числі:					223564				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223564				
		Всього будівельні роботи, грн.					223564				

		-									
		Всього по розділу 2					223564				
20	КП2-16-9 к=0,8	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>12920.32</u>	-	12920	12920	-	<u>78.4000</u>	<u>78.4</u>
					12920,32	-			-	-	-
21	КП2-16-10 к=0,8	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	2	<u>3032.32</u>	-	6065	6065	-	<u>18.4000</u>	<u>36.8</u>
					3032,32	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					18985	18985	-		<u>115.2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18985		-		-
		в тому числі:					18985				
		всього заробітна плата, грн.					7557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10,02				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1907				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26542				
		Всього будівельні роботи, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по розділу 3					26542				
		Разом прямі витрати по кошторису					1311922	373754	<u>439309</u>		<u>3186,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1311922		129581		1055,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					498859				
		всього заробітна плата, грн.					503335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					241877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					394,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75649				
		Всього будівельні роботи, грн.					1553799				
		----- —									
		Всього по кошторису					1553799				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4636,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					578984				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-060
на автоматичну систему пожежогасіння
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) № АСПГ/2

Кошторисна вартість 161,798 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38035 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 46,512 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Зона 1									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	1177,44	1,34	1177	1094	1	9,6000	9,6
					1094,11	0,23			-	0,0021	-
2	КМ11-31-1	Установка пристрою ввода-виводу	шт	1	130,37	-	130	102	-	0,8000	0,8
					102,13	-			-	-	-
3	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	1705,56	1,34	1706	991	1	8,0000	8
					990,96	0,23			-	0,0021	-
4	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	117,47	6,60	117	75	7	0,6400	0,64
					74,78	3,05			3	0,0252	0,03
5	КМ10-671-4	Прокладання. Сповіщувач пожежний	м лінії	20	93,68	0,38	1874	748	8	0,3200	6,4
		тепловий лінійний (термокабель) ТН105			37,39	0,07			1	0,0006	0,01
6	КМ10-668-2	Сповіщувач світлозвуковий (С-05С-12)	шт	1	429,47	1,66	429	351	2	3,2000	3,2
					351,10	0,29			-	0,0026	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-3-9	Табло сигналізації . Сповіщувач світловий. (У-05-1224)	табло	1	<u>39.64</u> 39,64	<u>-</u> -	40	40	<u>-</u> -	<u>0,3200</u> -	<u>0,32</u> -
8	КМ11-31-1	Монтаж пристрія аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	<u>130.37</u> 102,13	<u>-</u> -	130	102	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
9	КМ12-594-9	Монтаж модуля системи локального пожежогасіння кухонного обладнання.	10 шт	0,1	<u>6675.72</u> 4954,80	<u>828.05</u> 249,35	668	495	<u>83</u> 25	<u>40,0000</u> 2,0572	<u>4</u> 0,21
10	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр до 18 мм	100 м	0,15	<u>17067.52</u> 15855,36	<u>1058.81</u> 446,89	2560	2378	<u>159</u> 67	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>19,2</u> 0,59
11	КМ12-594-3	Монтаж насадок, діаметр умовного проходу до 16 мм	10 шт	0,5	<u>826.96</u> 792,77	<u>3,30</u> 1,52	413	396	<u>2</u> 1	<u>6,4000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,01
12	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	4	<u>739.83</u> 702,21	<u>-</u> -	2959	2809	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>25,6</u> -
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,27	<u>7612.46</u> 3877,94	<u>2415.68</u> 759,62	2055	1047	<u>652</u> 205	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>8,86</u> 1,65
14	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів (кабелів) перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,63	<u>1784.85</u> 757,46	<u>905.42</u> 274,86	1124	477	<u>570</u> 173	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>3,94</u> 1,42
		Разом прямі витрати по розділу 1					15382	11105	<u>1485</u> 475		<u>94,56</u> 3,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15382 2792 11580 5256 8,06 1552 20638				
		----- — Всього по розділу 1					20638				
		Розділ 2. Матеріали									
15	& С157-291-4 варіант 5	Провід ПСВВнг, перерізом 4x0,4мм2	1000м	0,02266	<u>9904.01</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С157-291-5 варіант 1	Кабель КОРкЕН FRHF FE180/E30 1X2X0,8мм	1000м	0,01224	<u>17920.71</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C157-291-5 варіант 2	Кабель КОРКЕН FRHF FE180/E30 2X2X0, 8мм	1000м	0,02958	<u>35974.71</u> -	- -	1064	-	- -	- -	- -
18	& C1530-41-177 варіант 7	Кабельний канал LND 20x20_ HD	м	27,27	<u>16.78</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -
19	1504-17152 варіант 3	Коробка RG5222	шт	2	<u>176.02</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -
20	1504-17152 варіант 4	Муфта сполучна RG1110	шт	5	<u>348.91</u> -	- -	1745	-	- -	- -	- -
21	1504-17152 варіант 5	Коробка клемна RS7041	шт	2	<u>82.69</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
22	1504-17152 варіант 6	Площадка універсальна зі стяжкою RG1123	шт	40	<u>20.47</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -
23	1504-17152 варіант 16	Вогнегасна речовина 10л Prevento 10-BKS	шт	1	<u>9384.07</u> -	- -	9384	-	- -	- -	- -
24	& C1530-41-177 варіант 9	Труба мідна TH-16-BRS 16мм	м	17,17	<u>256.28</u> -	- -	4400	-	- -	- -	- -
25	1504-17152 варіант 7	Ввід трубний BT 16 BKS	шт	1	<u>9.25</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
26	1504-17152 варіант 8	Насадка під кутом 90* PЦ-3-90	шт	3	<u>663.07</u> -	- -	1989	-	- -	- -	- -
27	1504-17152 варіант 10	Насадка під кутом 45* PЦ-3-45	шт	2	<u>663.07</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
28	1504-17152 варіант 11	Фітінг коліно д=16мм M24x1.5	шт	9	<u>15.37</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -
29	1504-17152 варіант 12	Фітінг трійник д=16мм M24x1.5	шт	4	<u>15.37</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
30	1504-17152 варіант 13	Фітінг прямий д=16мм	шт	2	<u>16.39</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
31	1504-17152 варіант 14	Хомут 3/8" з гайкою M8	шт	30	<u>12.31</u> -	- -	369	-	- -	- -	- -
32	1504-17152 варіант 15	Шпилька M8 3м	шт	4	<u>183.67</u> -	- -	735	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23490	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					23490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23490				

		—									
		Всього по розділу 2					23490				
		Разом прямі витрати по відділу 1					38872	11105	<u>1485</u>		<u>94,56</u>
									475		3,92
		Разом будівельні роботи, грн.					38872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26282				
		всього заробітна плата, грн.					11580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5256				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1552				
		Всього будівельні роботи, грн.					44128				

		—									
		Всього по відділу 1					44128				
		<u>Відділ 2. Зона 2</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
33	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>1177,44</u>	<u>1,34</u>	1177	1094	<u>1</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					1094,11	0,23			-	0,0021	-
34	КМ11-31-1	Установка пристрою ввода-виводу	шт	1	<u>130,37</u>	<u>-</u>	130	102	<u>-</u>	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
					102,13	-			-	-	-
35	КМ10-671-4	Прокладання. Сповіщувач пожежний	м лінії	50	<u>93,68</u>	<u>0,38</u>	4684	1870	<u>19</u>	<u>0,3200</u>	<u>16</u>
		тепловий лінійний (термокабель) ТН105			37,39	0,07			4	0,0006	0,03
36	КМ11-31-1	Монтаж пристрою аварійної зупинки ПА3	шт	1	<u>130,37</u>	<u>-</u>	130	102	<u>-</u>	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
					102,13	-			-	-	-
37	КМ12-594-9	Монтаж модуля системи локального	10 шт	0,1	<u>6675,72</u>	<u>828,05</u>	668	495	<u>83</u>	<u>40,0000</u>	<u>4</u>
		пожежогасіння кухонного обладнання.			4954,80	249,35			25	2,0572	0,21
38	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний	100 м	0,24	<u>17067,52</u>	<u>1058,81</u>	4096	3805	<u>254</u>	<u>128,0000</u>	<u>30,72</u>
		тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр до 18			15855,36	446,89			107	3,9000	0,94
		мм									
39	КМ12-594-3	Монтаж насадок, діаметр умовного проходу	10 шт	1	<u>826,96</u>	<u>3,30</u>	827	793	<u>3</u>	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
		до 16 мм			792,77	1,52			2	0,0126	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	7	<u>739.83</u>	<u>-</u>	5179	4915	<u>-</u>	<u>6.4000</u>	<u>44.8</u>
					702,21	-			-	-	-
41	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>7612.46</u>	<u>2415.68</u>	761	388	<u>242</u>	<u>32.8000</u>	<u>3.28</u>
					3877,94	759,62			76	6,1138	0,61
42	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів (кабелів) перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,34	<u>1784.85</u>	<u>905.42</u>	607	258	<u>308</u>	<u>6.2600</u>	<u>2.13</u>
					757,46	274,86			93	2,2579	0,77
		Разом прямі витрати по розділу 1					18259	13822	<u>910</u>		<u>118.53</u>
									307		2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					18259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3527				
		всього заробітна плата, грн.					14129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1870				
		Всього будівельні роботи, грн.					24632				

		-									
		Всього по розділу 1					24632				
		Розділ 2. Матеріали									
43	& C157-291-4	Провід ПСВВнг, перерізом 4х0,4мм ²	1000м	0,01236	<u>9904.01</u>	<u>-</u>	122	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-
44	& C157-291-5	Кабель КОРкЕН FRHF FE180/E30 1X2X0, 8мм	1000м	0,00816	<u>17920.71</u>	<u>-</u>	146	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
45	& C157-291-5	Кабель КОРкЕН FRHF FE180/E30 2X2X0, 8мм	1000м	0,01428	<u>35974.71</u>	<u>-</u>	514	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
46	& C1530-41-177	Кабельний канал LND 20x20_ HD	м	10,1	<u>16.78</u>	<u>-</u>	169	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 7				-	-			-	-	-
47	1504-17152	Коробка RG5222	шт	2	<u>176.02</u>	<u>-</u>	352	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
48	1504-17152	Муфта сполучна RG1110	шт	5	<u>348.91</u>	<u>-</u>	1745	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
49	1504-17152	Коробка клемна RS7041	шт	2	<u>82.69</u>	<u>-</u>	165	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1504-17152 варіант 6	Площадка універсальна зі стяжкою RG1123	шт	100	<u>20.47</u>	-	2047	-	-	-	-
51	1504-17152 варіант 17	Вогнегасна речовина 20л Prevento 20-BKS	шт	2	<u>17340.07</u>	-	34680	-	-	-	-
52	& C1530-41- 177 варіант 9	Труба мідна TH-16-BRS 16мм	м	24,24	<u>256.28</u>	-	6212	-	-	-	-
53	1504-17152 варіант 7	Ввід трубний BT 16 BKS	шт	1	<u>9.25</u>	-	9	-	-	-	-
54	1504-17152 варіант 8	Насадка під кутом 90* PЦ-3-90	шт	2	<u>663.07</u>	-	1326	-	-	-	-
55	1504-17152 варіант 9	Насадка під кутом 60* PЦ-3-60	шт	2	<u>663.07</u>	-	1326	-	-	-	-
56	1504-17152 варіант 18	Насадка під кутом 20* PЦ-3-20	шт	6	<u>663.07</u>	-	3978	-	-	-	-
57	1504-17152 варіант 11	Фітинг коліно д=16мм M24x1.5	шт	16	<u>15.37</u>	-	246	-	-	-	-
58	1504-17152 варіант 12	Фітинг трійник д=16мм M24x1.5	шт	5	<u>15.37</u>	-	77	-	-	-	-
59	1504-17152 варіант 19	Фітинг хрестовина д=16мм M24x1.5	шт	2	<u>18.43</u>	-	37	-	-	-	-
60	1504-17152 варіант 13	Фітинг прямий д=16мм	шт	4	<u>16.39</u>	-	66	-	-	-	-
61	1504-17152 варіант 14	Хомут 3/8" з гайкою M8	шт	48	<u>12.31</u>	-	591	-	-	-	-
62	1504-17152 варіант 15	Шпилька M8 3м	шт	6	<u>183.67</u>	-	1102	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					54910	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					54910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54910				
		Всього будівельні роботи, грн.					54910				

		Всього по розділу 2					54910				
		Разом прямі витрати по відділу 2					73169	13822	<u>910</u>		<u>118.53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					73169		307		2,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по відділу 2					58437 14129 6373 9,74 1870 79542 79542				
		<u>Відділ 3. ПРУ</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
63	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>1177.44</u> 1094,11	<u>1.34</u> 0,23	1177	1094	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0021	<u>9.6</u> -
64	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>1705.56</u> 990,96	<u>1.34</u> 0,23	1706	991	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
65	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	<u>117.47</u> 74,78	<u>6.60</u> 3,05	117	75	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
66	КМ11-31-1	Монтаж модуля іскрозахисту	шт	3	<u>130.37</u> 102,13	<u>-</u> -	391	306	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>2.4</u> -
67	КМ11-31-1	Монтаж пристрою аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	<u>130.37</u> 102,13	<u>-</u> -	130	102	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
68	КМ11-31-1	Установка пристрою вводу-виводу	шт	1	<u>130.37</u> 102,13	<u>-</u> -	130	102	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
69	КМ8-538-1	Вимикач кінцевий	шт	1	<u>282.85</u> 198,19	<u>14.30</u> 4,12	283	198	<u>14</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0293	<u>1.6</u> 0,03
70	КМ10-668-2	Сповіщувач світлозвуковий	шт	2	<u>429.47</u> 351,10	<u>1.66</u> 0,29	859	702	<u>3</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>6.4</u> 0,01
71	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий	шт	5	<u>432.41</u> 351,10	<u>1.92</u> 0,33	2162	1756	<u>10</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>16</u> 0,02
72	КМ12-594-9	Монтаж модуля системи пожежогасіння	10 шт	0,4	<u>6675.72</u> 4954,80	<u>828.05</u> 249,35	2670	1982	<u>331</u> 100	<u>40.0000</u> 2,0572	<u>16</u> 0,82
73	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	6	<u>739.83</u> 702,21	<u>-</u> -	4439	4213	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>38.4</u> -
74	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,56	<u>7612.46</u> 3877,94	<u>2415.68</u> 759,62	4263	2172	<u>1353</u> 425	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>18.37</u> 3,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів (кабелів) перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,02	<u>1784.85</u>	<u>905.42</u>	1821	773	<u>924</u>	<u>6.2600</u>	<u>6.39</u>
					757,46	274,86			280	2,2579	2,3
		Разом прямі витрати по розділу 1					20148	14466	<u>2644</u>		<u>125.4</u>
									815		6,63
		Разом будівельні роботи, грн.					20148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3038				
		всього заробітна плата, грн.					15281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7022				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2100				
		Всього будівельні роботи, грн.					27170				

		—									
		Всього по розділу 1					27170				
		Розділ 2. Матеріали									
76	& C1530-41-177	Кабельний канал LND 40x20_ HD	м	6,06	<u>60.44</u>	-	366	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
77	& C1530-41-177	Кабельний канал LND 25x15_ HD	м	50,5	<u>28.31</u>	-	1430	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
78	1504-17152	Коробка KSK 100_PO	шт	6	<u>890.02</u>	-	5340	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
79	& C157-291-86	Кабель вогнезахистний JE-H(St)H 1x2x0.8 FE 180/E30	1000м	0,02754	<u>13881.51</u>	-	382	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
80	& C157-291-86	Кабель вогнезахистний JE-H(St)H 2x2x0.8 FE 180/E30	1000м	0,0357	<u>25315.71</u>	-	904	-	-	-	-
	варіант 21				-	-			-	-	-
81	& C157-291-86	Кабель вогнезахистний J-Y(St)Y 2x2x0.8 Lg	1000м	0,00408	<u>15845.35</u>	-	65	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
82	& C157-291-86	Кабель вогнезахистний J-Y(St)Y 1x2x0.8 Lg	1000м	0,03672	<u>8547.25</u>	-	314	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
83	1504-17152	Вогнегасна речовина 1кг ПРО-МИКС ABC-50	шт	44	<u>49.03</u>	-	2157	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					10958	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10958		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10958				
		Всього будівельні роботи, грн.					10958				

		—									
		Всього по розділу 2					10958				
		Разом прямі витрати по відділу 3					31106	14466	<u>2644</u>		<u>125,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					31106		815		6,63
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13996				
		всього заробітна плата, грн.					15281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7022				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2100				
		Всього будівельні роботи, грн.					38128				

		—									
		Всього по відділу 3					38128				
		Разом прямі витрати по кошторису					143147	39393	<u>5039</u>		<u>338,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					143147		1597		13,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98715				
		всього заробітна плата, грн.					40990				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18651				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5522				
		Всього будівельні роботи, грн.					161798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по кошторису					161798				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					380,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46512				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-062

на силові мережі електропостачання

Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9097,270 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 18,68832 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2331,118 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1800х1100 мм (ЩМП-18.6.4) - щит- ШО	шт	1	<u>4297.37</u> 817,02	<u>671.58</u> 233,49	4297	817	<u>672</u> 233	<u>6.4000</u> 1,6513	<u>6.4</u> 1,65
2	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів	100 жил	0,38	<u>6416.38</u> 2972,88	<u>247.11</u> 93,53	2438	1130	<u>94</u> 36	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>9.12</u> 0,25
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (лічильник)	шт	2	<u>209.45</u> 204,26	<u>3.30</u> 1,52	419	409	<u>7</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
4	КМ11-96-1	Монтаж модуля GSM лічильника	шт	2	<u>194.69</u> 191,39	<u>3.30</u> 1,52	389	383	<u>6</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
5	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1800х1100 мм (ЩМП-18.6.4) - щит- ГРЩ	шт	1	<u>4297.37</u> 817,02	<u>671.58</u> 233,49	4297	817	<u>672</u> 233	<u>6.4000</u> 1,6513	<u>6.4</u> 1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів	100 жил	0,96	<u>6416.38</u> 2972,88	<u>247.11</u> 93,53	6160	2854	<u>237</u> 90	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>23.04</u> 0,63
7	КМ8-67-7	Установка [шафа] комплектна конденсаторна (УКР 0,4)	шафа	2	<u>864.20</u> 396,38	<u>258.68</u> 94,17	1728	793	<u>517</u> 188	<u>3.2000</u> 0,6652	<u>6.4</u> 1,33
8	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (АВР-154)	шт	1	<u>2018.10</u> 408,51	<u>191.34</u> 57,19	2018	409	<u>191</u> 57	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
9	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів	100 жил	0,39	<u>6416.38</u> 2972,88	<u>247.11</u> 93,53	2502	1159	<u>96</u> 36	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>9.36</u> 0,26
10	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (розподільчі щити)	шт	28	<u>2018.10</u> 408,51	<u>191.34</u> 57,19	56507	11438	<u>5358</u> 1601	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>89.6</u> 11,37
11	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів (розподільчі щити)	100 жил	46,09	<u>6416.38</u> 2972,88	<u>247.11</u> 93,53	295731	137020	<u>11389</u> 4311	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>1106.16</u> 30,42
12	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм (ЩС-1.1, ЩСК1, ЩС-2.1, ЩС-3.1., ЩС-4.1)	шт	3	<u>3466.04</u> 612,77	<u>502.78</u> 167,59	10398	1838	<u>1508</u> 503	<u>4.8000</u> 1,1866	<u>14.4</u> 3,56
13	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів	100 жил	4,49	<u>6416.38</u> 2972,88	<u>247.11</u> 93,53	28810	13348	<u>1110</u> 420	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>107.76</u> 2,96
14	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, (ЩРК)	шт	1	<u>4297.37</u> 817,02	<u>671.58</u> 233,49	4297	817	<u>672</u> 233	<u>6.4000</u> 1,6513	<u>6.4</u> 1,65
15	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (лічильник)	шт	1	<u>209.45</u> 204,26	<u>3.30</u> 1,52	209	204	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
16	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів	100 жил	1,82	<u>6416.38</u> 2972,88	<u>247.11</u> 93,53	11678	5411	<u>450</u> 170	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>43.68</u> 1,2
17	КМ8-572-3	Монтаж боксів	шт	42	<u>2018.10</u> 408,51	<u>191.34</u> 57,19	84760	17157	<u>8036</u> 2402	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>134.4</u> 17,06
18	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів	100 жил	3	<u>6416.38</u> 2972,88	<u>247.11</u> 93,53	19249	8919	<u>741</u> 281	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>72</u> 1,98
19	КМ8-80-4	Монтаж контакторів	шт	3	<u>372.46</u> 198,19	<u>164.74</u> 62,35	1117	595	<u>494</u> 187	<u>1.6000</u> 0,4400	<u>4.8</u> 1,32
20	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Регулятор швидкості)	шт	5	<u>130.37</u> 102,13	<u>-</u> -	652	511	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4</u> -
21	КМ8-572-3	Монтаж комплекту електропостачання кабінетів фізики, біології	шт	2	<u>2018.10</u> 408,51	<u>191.34</u> 57,19	4036	817	<u>383</u> 114	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>6.4</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	1,47	<u>9964.65</u> 7353,22	<u>107.99</u> 29,20	14648	10809	<u>159</u> 43	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>84.67</u> 0,33
23	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	5,59	<u>14615.70</u> 6944,70	<u>109.47</u> 29,45	81702	38821	<u>612</u> 165	<u>54.4000</u> 0,2281	<u>304.1</u> 1,28
24	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,11	<u>13594.42</u> 5923,42	<u>109.47</u> 29,45	1495	652	<u>12</u> 3	<u>46.4000</u> 0,2281	<u>5.1</u> 0,03
25	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	21	<u>23559.78</u> 4702,86	<u>12595.63</u> 3637,49	494755	98760	<u>264508</u> 76387	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>888.93</u> 629,65
26	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	71,8	<u>28962.07</u> 5310,58	<u>18840.43</u> 5481,24	2079477	381300	<u>1352743</u> 393553	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>3432.04</u> 3236,01
27	КМ8-409-3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	2,3	<u>34425.66</u> 5866,08	<u>23593.63</u> 6877,60	79179	13492	<u>54265</u> 15818	<u>52.8000</u> 56,5342	<u>121.44</u> 130,03
28	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,35	<u>32293.40</u> 6947,82	<u>18925.97</u> 6101,08	11303	2432	<u>6624</u> 2135	<u>57.4200</u> 49,7031	<u>20.1</u> 17,4
29	КМ8-407-6	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,25	<u>7505.86</u> 3170,20	<u>2241.50</u> 1159,06	1876	793	<u>560</u> 290	<u>26.2000</u> 9,7670	<u>6.55</u> 2,44
30	КМ8-407-3	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,05	<u>44350.00</u> 8882,61	<u>29697.32</u> 9612,80	2218	444	<u>1485</u> 481	<u>73.4100</u> 77,8145	<u>3.67</u> 3,89
31	КМ8-407-8	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	0,05	<u>10576.39</u> 4798,86	<u>3522.45</u> 1825,36	529	240	<u>176</u> 91	<u>39.6600</u> 15,2028	<u>1.98</u> 0,76
32	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,25	<u>16074.60</u> 5788,64	<u>1465.49</u> 192,52	4019	1447	<u>366</u> 48	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>11.96</u> 0,36
33	КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	3,9	<u>11388.38</u> 5702,73	<u>4910.98</u> 1458,84	44415	22241	<u>19153</u> 5689	<u>47.1300</u> 11,7107	<u>183.81</u> 45,67
34	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	9	<u>1241.42</u> 955,46	<u>103.93</u> 71,56	11173	8599	<u>935</u> 644	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>77.4</u> 5,07
35	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених труба, маса 1 м до 1 кг	100 м	86,5	<u>3647.30</u> 1936,00	<u>576.59</u> 218,23	315491	167464	<u>49875</u> 18877	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>1384</u> 133,21
36	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,95	<u>4915.28</u> 2904,00	<u>844.29</u> 319,55	9585	5663	<u>1646</u> 623	<u>24.0000</u> 2,2550	<u>46.8</u> 4,4
37	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,35	<u>6664.81</u> 3678,40	<u>1750.35</u> 662,47	2333	1287	<u>613</u> 232	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>10.64</u> 1,64
38	КМ8-403-3	Кабель дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	74,5	<u>9053.70</u> 2917,63	<u>3998.17</u> 1179,24	674501	217363	<u>297864</u> 87853	<u>25.6000</u> 9,7317	<u>1907.2</u> 725,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1,1	<u>9383.89</u> 2323,20	<u>3833.78</u> 1158,60	10322	2556	<u>4217</u> 1274	<u>19.2000</u> 9,4105	<u>21.12</u> 10,35
40	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	6	<u>9636.80</u> 3097,60	<u>484.57</u> 116,72	57821	18586	<u>2907</u> 700	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>153.6</u> 5,01
41	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,4	<u>13773.45</u> 3484,80	<u>587.53</u> 155,69	5509	1394	<u>235</u> 62	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>11.52</u> 0,44
42	КМ8-575-1	Підключення електродвигунів	шт	37	<u>209.45</u> 204,26	<u>3.30</u> 1,52	7750	7558	<u>122</u> 56	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>59.2</u> 0,47
43	КМ8-164-2	Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм ²	шт	8	<u>8189.22</u> 1387,34	<u>3051.05</u> 904,84	65514	11099	<u>24408</u> 7239	<u>11.2000</u> 7,4404	<u>89.6</u> 59,52
44	КМ8-164-3	Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	16	<u>9282.91</u> 1585,54	<u>3946.54</u> 1168,38	148527	25369	<u>63145</u> 18694	<u>12.8000</u> 9,6184	<u>204.8</u> 153,89
45	КМ8-164-4	Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм ²	шт	6	<u>10911.13</u> 1731,70	<u>5335.90</u> 1577,26	65467	10390	<u>32015</u> 9464	<u>13.9800</u> 12,9976	<u>83.88</u> 77,99
46	КМ8-164-5	Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 350 мм ²	шт	6	<u>12225.08</u> 1981,92	<u>6399.63</u> 1890,32	73350	11892	<u>38398</u> 11342	<u>16.0000</u> 15,5848	<u>96</u> 93,51
47	КМ8-158-1	Закладення сухе кінцеве для одножильного кабеля контактної мережі міського транспорту напругою до 1 кВ, переріз до 240 мм ²	шт	28	<u>1544.20</u> 396,38	<u>-</u> -	43238	11099	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>89.6</u> -
48	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>19053.14</u> 16748,99	<u>1830.65</u> 650,33	191	167	<u>18</u> 7	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>1.31</u> 0,05
49	КМ10-698-1	Коробка на стіні	шт	216	<u>89.32</u> 87,78	<u>-</u> -	19293	18960	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>172.8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4867373	1297723	<u>2249697</u> 662873		<u>11135.34</u> 5416,99
		Разом будівельні роботи, грн.					4867373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1319953				
		всього заробітна плата, грн.					1960596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					963184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1602,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					307584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5830557				

		—									
		Всього по розділу 1					5830557				
		Розділ 2. Заземлення та зрівнювання потенціалів									
50	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,0072	<u>34722.46</u> 1885,80	<u>32836.66</u> 9274,98	250	14	<u>236</u> 67	<u>18.8750</u> 61,9289	<u>0.14</u> 0,45
51	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,072	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	1042	1042	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>10.83</u> -
52	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 25 мм	10 шт	0,7	<u>12552.50</u> 1355,20	<u>3663.58</u> 818,79	8787	949	<u>2565</u> 573	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>7.84</u> 4,33
53	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,38	<u>9349.68</u> 2710,40	<u>521.80</u> 135,41	3553	1030	<u>198</u> 51	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>8.51</u> 0,37
54	КБ34-104-1	Улаштування трубопроводу з труб поліетилену	км	2	<u>103571.45</u> 24131,40	<u>-</u> -	207143	48263	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>444</u> -
55	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у трубі зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,02	<u>9349.68</u> 2710,40	<u>521.80</u> 135,41	187	54	<u>10</u> 3	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>0.45</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					220962	51352	<u>3009</u> 694		<u>471.77</u> 5,17
		Разом будівельні роботи, грн.					220962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166601				
		всього заробітна плата, грн.					52046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10892				
		Всього будівельні роботи, грн.					250106				

		—									
		Всього по розділу 2					250106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Матеріали									
56	290902-226 варіант 16	Розетка силова для прихованої установки	шт	551	<u>103.14</u>	-	56830	-	-	-	-
57	290902-226 варіант 16	Розетка силова для прихованої установки	шт	155	<u>103.14</u>	-	15987	-	-	-	-
58	290902-226 варіант 17	Вимика одноклавішний для прихованої установки	шт	11	<u>113.34</u>	-	1247	-	-	-	-
59	& 290902- 224-21-1 варіант 13	Коробка для вимикачів та розеток РЕ000043	шт	551	<u>7.17</u>	-	3951	-	-	-	-
60	& 290902- 224-21-1 варіант 14	Коробка відгалужувальна КМ41001	шт	120	<u>18.39</u>	-	2207	-	-	-	-
61	& 290902- 224-21-1 варіант 15	Коробка відгалужувальна КМ41233	шт	90	<u>19.41</u>	-	1747	-	-	-	-
62	& 290902- 224-21-1 варіант 16	Коробка протяжна	шт	6	<u>91.83</u>	-	551	-	-	-	-
63	2407-904 варіант 17	Світильник світлодіодний ДПП05В-8-121	шт	1	<u>980.00</u>	-	980	-	-	-	-
64	& 290902- 224-21-1 варіант 17	Муфта протипожежна 20-25	шт	16	<u>122.43</u>	-	1959	-	-	-	-
65	& 290902- 224-21-1 варіант 18	Муфта протипожежна 26-50	шт	15	<u>290.73</u>	-	4361	-	-	-	-
66	& 290902- 224-21-1 варіант 20	Вогнезахисна суміш (упаковка)	шт	4	<u>530.43</u>	-	2122	-	-	-	-
67	& С111- 1780-6 варіант 2	Вогнезахисний склад для кабельної продукції	кг	5,4	<u>214.74</u>	-	1160	-	-	-	-
68	& С153-21- 39-21 варіант 10	Провід,600 В 6мм2 ПВЗ	1000м	0,927	<u>34126.83</u>	-	31636	-	-	-	-
69	& С153-21- 39-10 варіант 1	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,816	<u>20047.06</u>	-	16358	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C153-21-39-7 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	11,6892	<u>38305.06</u> -	- -	447756	-	- -	- -	- -
71	& C153-21-39-7 варіант 3	Кабель перерізом 3х4,0 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2448	<u>74005.06</u> -	- -	18116	-	- -	- -	- -
72	& C153-21-30 варіант 1	Кабель перерізом 5х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0153	<u>67139.09</u> -	- -	1027	-	- -	- -	- -
73	& C153-21-39-21 варіант 1	Кабель перерізом 5х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,4284	<u>56056.83</u> -	- -	24015	-	- -	- -	- -
74	& C153-21-39-21 варіант 4	Кабель перерізом 5х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0765	<u>96274.91</u> -	- -	7365	-	- -	- -	- -
75	& C153-21-39-21 варіант 5	Кабель перерізом 5*6 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,8262	<u>157942.59</u> -	- -	130492	-	- -	- -	- -
76	& C153-21-39-21 варіант 6	Кабель перерізом 5*10 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,4233	<u>236808.99</u> -	- -	100241	-	- -	- -	- -
77	& C153-21-39-21 варіант 7	Кабель перерізом 5*16 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,5916	<u>445908.99</u> -	- -	263800	-	- -	- -	- -
78	& C153-21-39-21 варіант 8	Кабель перерізом 5*25 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1581	<u>690708.99</u> -	- -	109201	-	- -	- -	- -
79	& C153-21-39-21 варіант 9	Кабель перерізом 5*35мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0408	<u>915108.99</u> -	- -	37336	-	- -	- -	- -
80	& C157-291-86 варіант 23	Кабель вогнезахистний 5х16 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,0306	<u>416329.70</u> -	- -	12740	-	- -	- -	- -
81	& C157-291-86 варіант 24	Кабель вогнезахистний 5х6 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,0918	<u>147865.70</u> -	- -	13574	-	- -	- -	- -
82	& C157-291-86 варіант 25	Кабель вогнезахистний 5х4 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,1071	<u>137359.70</u> -	- -	14711	-	- -	- -	- -
83	& C157-291-86 варіант 26	Кабель вогнезахистний 3х2,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,0153	<u>62899.70</u> -	- -	962	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C157-291-86 варіант 22	Кабель вогнезахистний 3х1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,6681	<u>48841.04</u> -	<u>-</u> -	32631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C157-291-86 варіант 27	Кабель вогнезахистний 5х10 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,102	<u>396439.70</u> -	<u>-</u> -	40437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C157-291-86 варіант 28	Кабель вогнезахистний 3х2,5 мм2 КГнг	1000м	0,0102	<u>85900.70</u> -	<u>-</u> -	876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C157-291-86 варіант 29	Кабель вогнезахистний 3х1,5 мм2 КГнг	1000м	0,1122	<u>75700.70</u> -	<u>-</u> -	8494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C157-291-86 варіант 30	Кабель вогнезахистний 2х1,5 мм2 КГнг	1000м	0,0612	<u>60084.50</u> -	<u>-</u> -	3677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C157-291-86 варіант 31	Кабель вогнезахистний 5х1,5 мм2 КГнг	1000м	0,2244	<u>304639.70</u> -	<u>-</u> -	68361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C113-1-12-С варіант 15	Труба сталева 25мм	м	239,7	<u>38.91</u> -	<u>-</u> -	9327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C113-1-12-С варіант 16	Труба сталева 40 мм	м	10,2	<u>51.00</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C113-1-12-С варіант 17	Гофтруба вінілпластова 63 мм	м	234,6	<u>222.27</u> -	<u>-</u> -	52145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C113-1-12-С варіант 18	Гофтруба вінілпластова 50 мм	м	622,2	<u>203.13</u> -	<u>-</u> -	126387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C113-1-12-С варіант 19	Гофтруба вінілпластова 40 мм	м	1183,2	<u>187.01</u> -	<u>-</u> -	221270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C113-1-12-С варіант 20	Гофтруба вінілпластова 32 мм	м	5518,2	<u>135.63</u> -	<u>-</u> -	748433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C113-1-12-С варіант 21	Гофтруба вінілпластова 25 мм	м	1224	<u>105.40</u> -	<u>-</u> -	129010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C113-1-12-С варіант 22	Гофтруба вінілпластова 20 мм	м	918	<u>72.46</u> -	<u>-</u> -	66518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C113-1-12-С варіант 23	Рукав металевий 29мм	м	15	<u>127.57</u> -	<u>-</u> -	1914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C113-1-12-С варіант 24	Рукав металевий 38мм	м	1	<u>201.12</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C113-1-12-С варіант 25	Лоток дротовий 300мм (комплект)	м	390	<u>454.00</u> -	<u>-</u> -	177060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& 290902-224-21-1 варіант 21	Муфти кабельні кінцеві	шт	36	<u>191.79</u> -	<u>-</u> -	6904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3016597	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					980				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10				
		Всього устаткування, грн.					990				
		Разом будівельні роботи, грн.					3015617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3015617				
		Всього будівельні роботи, грн.					3015617				

		Всього по розділу 3					3016607				
		Разом прямі витрати по кошторису					8104932	1349075	<u>2252706</u> 663567		<u>11607.11</u> 5422,16
		Разом устаткування, грн.					980				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10				
		Всього устаткування, грн.					990				
		Разом будівельні роботи, грн.					8103952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4502171				
		всього заробітна плата, грн.					2012642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					992328				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1659,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					318476				
		Всього будівельні роботи, грн.					9096280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по кошторису					9097270				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					18688,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2331118				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-063
на устаткування силових мереж електропостачання
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 756,251 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1503-8377-3-1 варіант 21 (ШО)	Щит ввідно- обліковий IP54, ЩМП-18.6.4-0У2І354 (в комплекті)	шт	1	<u>65669.00</u> -	<u>-</u> -	65669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	& 1503-8377-3-1 варіант 22 (ГРЩ)	Щит ввідно- обліковий IP54, ЩМП-18.6.4-0У2І354 (в комплекті)	шт	1	<u>59820.00</u> -	<u>-</u> -	59820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 1503-8377-3-1 варіант 23	Установка конденсаторна 37,5кВАр, 380 УКР 0,4-37,5/12,5 (в комплекті)	шт	2	<u>39890.00</u> -	<u>-</u> -	79780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 1503-8377-3-1 варіант 24 АВР	Пристрій автоматичного введення резерву 380В,40А, ІР21 АВР-154-40 УЗ ІР21 (в комплекті)	шт	1	<u>10400.00</u> -	<u>-</u> -	10400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1503-8377-3-1 варіант 25 ЩСД	Щит силовий роподідьний навісний, на 26 модулів (в комплекті) PRA 29213 IP40	шт	1	<u>7920.00</u> -	<u>-</u> -	7920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1503-8377-3-1 варіант 26 ЩСБ	Щит силовий роподідьний навісний, на 26 модулів (в комплекті) PRA 29213 IP40	шт	1	<u>6380.00</u> -	<u>-</u> -	6380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1503-8377-3-1 варіант 27 ЩСТ	Щит силовий роподідьний навісний, на 26 модулів (в комплекті) PRA 29213 IP40	шт	1	<u>5620.00</u> -	<u>-</u> -	5620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1503-8377-3-1 варіант 28 ЩС1.1	Щит силовий роподідьний вбудований, на 96 модулів (в комплекті) PRA 24424 IP40	шт	1	<u>28040.00</u> -	<u>-</u> -	28040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1503-8377-3-1 варіант 29 ЩС1.2	Щит силовий роподідьний вбудований, на 72модулів (в комплекті) PRA 24424 IP40	шт	1	<u>26120.00</u> -	<u>-</u> -	26120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1503-8377-3-1 варіант 30 ЩСХ	Щит силовий роподільний навісний, на 26 модулів (в комплекті) PRA 29213 IP40	шт	1	<u>20020.00</u> -	<u>-</u> -	20020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1503-8377-3-1 варіант 31 ЩСК1	Щит силовий роподільний навісний, на 72 модулів (в комплекті) Kaedra N13987 IP65	шт	1	<u>14400.00</u> -	<u>-</u> -	14400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1503-8377-3-1 варіант 32 ЩСК2	Щит силовий роподільний навісний, на 36модулів (в комплекті) Kaedra N13984 IP65	шт	1	<u>7400.00</u> -	<u>-</u> -	7400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1503-8377-3-1 варіант 35 ЩСК2	Щит силовий роподільний навісний, на 24 модулів (в комплекті) Kaedra N13983 IP65	шт	1	<u>5995.00</u> -	<u>-</u> -	5995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 1503-8377-3-1 варіант 34 ЩСФ	Щит силовий роподільний навісний, на 36 модулів (в комплекті) PRA 29218 IP40	шт	1	<u>30250.00</u> -	<u>-</u> -	30250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 1503-8377-3-1 варіант 33 ЩСКХ	Щит силовий роподільний навісний, на 24 модулів (в комплекті) Kaedra N13983 IP65	шт	1	<u>5489.00</u> -	<u>-</u> -	5489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1503-8377-3-1 варіант 36 ЩСШ	Щит силовий роподільний навісний, на 24 модулів (в комплекті) Kaedra N13983 IP65	шт	1	<u>5780.00</u> -	<u>-</u> -	5780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 1503-8377-3-1 варіант 22 ЩРК	Щит ввідно- обліковий IP54, ЩМП-18.6.4-0У2I354 (в комплекті)	шт	1	<u>59820.00</u> -	<u>-</u> -	59820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 1503-8377-3-1 варіант 37 ЩССЦ	Щит силовий роподільний навісний, на 36модулів (в комплекті) Kaedra N13984 IP65	шт	1	<u>7330.00</u> -	<u>-</u> -	7330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 1503-8377-3-1 варіант 34 ЩС-2.3	Щит силовий роподільний навісний, на 36 модулів (в комплекті) PRA 29218 IP40	шт	1	<u>30250.00</u> -	<u>-</u> -	30250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 1503-8377-3-1 варіант 38 ЩС-3.1	Щит силовий роподільний вбудований, на 96 модулів (в комплекті) PRA 24424 IP40	шт	1	<u>29950.00</u> -	<u>-</u> -	29950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 1503-8377-3-1 варіант 39 ЩС-2.1	Щит силовий роподільний вбудований, на 96 модулів (в комплекті) PRA 24424 IP40	шт	1	<u>27840.00</u> -	<u>-</u> -	27840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 1503-8377-3-1 варіант 40 ЩСП	Щит силовий роподільний навісний, на 12 модулів (в комплекті) Kaedra N13191 IP65	шт	1	<u>4998.00</u> -	<u>-</u> -	4998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 1503-8377-3-1 варіант 41 ЩС-2.2	Щит силовий роподільний вбудований, на 72 модулів (в комплекті) PRA 24324 IP40	шт	1	<u>24997.00</u> -	<u>-</u> -	24997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 1503-8377-3-1 варіант 42 ЩСІ	Щит силовий роподільний навісний, на 36 модулів (в комплекті) PRA 29218 IP40	шт	1	<u>16520.00</u> -	<u>-</u> -	16520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& 1503-8377-3-1 варіант 43 ЩСГМ	Щит силовий роподідьний навісний, на 18 модулів (в комплекті) PRA 29118 IP40	шт	1	<u>12100.00</u> -	<u>-</u> -	12100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 1503-8377-3-1 варіант 44 ЩС-3.2	Щит силовий роподідьний вбудований, на 54 модулів (в комплекті) PRA 24318 IP40	шт	1	<u>27890.00</u> -	<u>-</u> -	27890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 1503-8377-3-1 варіант 45 ЩС-3.3	Щит силовий роподідьний вбудований, на 18 модулів (в комплекті) PRA 24118 IP40	шт	1	<u>10888.00</u> -	<u>-</u> -	10888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 1503-8377-3-1 варіант 46 ЩСС	Щит силовий розподільний навісний, на 26 модулів (в комплекті) PRA 29213 IP40	шт	1	<u>11244.00</u> -	<u>-</u> -	11244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 1503-8377-3-1 варіант 47 ЩС-4.1	Щит силовий розподільний навісний, на 96 модулів (в комплекті) PRA 29424 IP40	шт	1	<u>30240.00</u> -	<u>-</u> -	30240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 1503-8377-3-1 варіант 48 ЩС-4.1	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії навісний 1 ряд, 4 модуля (в комплекті) EZ9EAB104 IP40	шт	6	<u>410.00</u> -	<u>-</u> -	2460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1503-8377-3-1 варіант 50 ЩС-4.1	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії навісний 1 ряд, 2 модуля (в комплекті) EZ9EAB102 IP40	шт	2	<u>390.00</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 1503-8377-3-1 варіант 51 ЩС-4.1	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії навісний 1 ряд, 3модуля (в комплекті) Kaedta N13975 IP65	шт	40	<u>395.00</u> -	<u>-</u> -	15800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 1504-1005-79-2 варіант 54	Контактор з кнопкою КМИ-10960 9А	шт	3	<u>860.00</u> -	<u>-</u> -	2580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& 1504-1005-79-2 варіант 55	Регулятор швидкості PCA5E-12-M	шт	1	<u>19428.00</u> -	<u>-</u> -	19428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 1504-1005-79-2 варіант 56	Регулятор швидкості PCA5E-4-M	шт	1	<u>4970.00</u> -	<u>-</u> -	4970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& 1504-1005-79-2 варіант 57	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	3	<u>941.00</u> -	<u>-</u> -	2823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 1504-1005-79-2 варіант 58	Комплект електропостачання кабінету фізики КЕС, 390*310*180мм	шт	1	<u>13520.00</u> -	<u>-</u> -	13520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 1504-1005-79-2 варіант 59	Комплект електропостачання кабінету біології КЕС, 390*310*180мм	шт	1	<u>13520.00</u> -	<u>-</u> -	13520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					749031	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					749031				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7208				
		Всього устаткування, грн.					756239				

		Всього по кошторису					756251				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-064
на силові мережі електропостачання ПРУ
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2988,007 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,39417 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 941,411 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина (ЩМП) - щит- ШО	шт	1	4297.37 817,02	671.58 233,49	4297	817	672 233	6.4000 1,6513	6.4 1,65		
2	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів	100 жил	0,25	6416.38 2972,88	247.11 93,53	1604	743	62 23	24.0000 0,6600	6 0,17		
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (лічильник)	шт	2	209.45 204,26	3.30 1,52	419	409	7 3	1.6000 0,0126	3.2 0,03		
4	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (АВР)	шт	1	2018.10 408,51	191.34 57,19	2018	409	191 57	3.2000 0,4062	3.2 0,41		
5	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів	100 жил	0,3	6416.38 2972,88	247.11 93,53	1925	892	74 28	24.0000 0,6600	7.2 0,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ38-6-7	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 2 т (Дизельна станція)	шт	1	<u>18412.94</u> 10285,00	<u>2793.33</u> 887,05	18413	10285	<u>2793</u> 887	<u>85.0000</u> 5,9280	<u>85</u> 5,93
7	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина - щит- ГРЩ	шт	2	<u>4297.37</u> 817,02	<u>671.58</u> 233,49	8595	1634	<u>1343</u> 467	<u>6.4000</u> 1,6513	<u>12.8</u> 3,3
8	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів	100 жил	0,63	<u>6416.38</u> 2972,88	<u>247.11</u> 93,53	4042	1873	<u>156</u> 59	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>15.12</u> 0,42
9	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (розподільчі щити)	шт	19	<u>2018.10</u> 408,51	<u>191.34</u> 57,19	38344	7762	<u>3635</u> 1087	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>60.8</u> 7,72
10	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів (розподільчі щити)	100 жил	0,19	<u>6416.38</u> 2972,88	<u>247.11</u> 93,53	1219	565	<u>47</u> 18	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>4.56</u> 0,13
11	КМ8-535-1	Монтаж контролера	шт	2	<u>1562.40</u> 594,58	<u>28.30</u> 8,39	3125	1189	<u>57</u> 17	<u>4.8000</u> 0,0601	<u>9.6</u> 0,12
12	КМ8-80-4	Монтаж контакторів	шт	11	<u>372.46</u> 198,19	<u>164.74</u> 62,35	4097	2180	<u>1812</u> 686	<u>1.6000</u> 0,4400	<u>17.6</u> 4,84
13	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Регулятор швидкості)	шт	5	<u>130.37</u> 102,13	<u>-</u> -	652	511	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4</u> -
14	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>19053.14</u> 16748,99	<u>1830.65</u> 650,33	762	670	<u>73</u> 26	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>5.25</u> 0,18
15	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	1,74	<u>9964.65</u> 7353,22	<u>107.99</u> 29,20	17338	12795	<u>188</u> 51	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>100.22</u> 0,39
16	КМ8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,07	<u>9351.88</u> 6740,45	<u>107.99</u> 29,20	655	472	<u>8</u> 2	<u>52.8000</u> 0,2258	<u>3.7</u> 0,02
17	КМ8-532-1	Пост керування кнопковий	шт	1	<u>718.65</u> 272,51	<u>11.51</u> 4,05	719	273	<u>12</u> 4	<u>2.2000</u> 0,0289	<u>2.2</u> 0,03
18	КМ8-407-1	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1	<u>32293.40</u> 6947,82	<u>18925.97</u> 6101,08	32293	6948	<u>18926</u> 6101	<u>57.4200</u> 49,7031	<u>57.42</u> 49,7
19	КМ8-407-7	Труба сталевая у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 40 мм	100 м	0,1	<u>9229.36</u> 4082,54	<u>3006.82</u> 1559,23	923	408	<u>301</u> 156	<u>33.7400</u> 13,0366	<u>3.37</u> 1,3
20	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	3,5	<u>16074.60</u> 5788,64	<u>1465.49</u> 192,52	56261	20260	<u>5129</u> 674	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>167.44</u> 5,02
21	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,5	<u>23559.78</u> 4702,86	<u>12595.63</u> 3637,49	58899	11757	<u>31489</u> 9094	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>105.83</u> 74,96
22	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	5,5	<u>28962.07</u> 5310,58	<u>18840.43</u> 5481,24	159291	29208	<u>103622</u> 30147	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>262.9</u> 247,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-409-3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 80 мм	100 м	2,6	<u>34425.66</u> 5866,08	<u>23593.63</u> 6877,60	89507	15252	<u>61343</u> 17882	<u>52.8000</u> 56,5342	<u>137.28</u> 146,99
24	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,09	<u>8924.16</u> 4694,80	<u>3765.19</u> 1109,20	803	423	<u>339</u> 100	<u>38.8000</u> 8,9439	<u>3.49</u> 0,8
25	КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	0,6	<u>11388.38</u> 5702,73	<u>4910.98</u> 1458,84	6833	3422	<u>2947</u> 875	<u>47.1300</u> 11,7107	<u>28.28</u> 7,03
26	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,02	<u>20433.06</u> 5872,13	<u>11328.06</u> 3678,85	409	117	<u>227</u> 74	<u>48.5300</u> 29,0880	<u>0.97</u> 0,58
27	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	40	<u>7612.46</u> 3877,94	<u>2415.68</u> 759,62	304498	155118	<u>96627</u> 30385	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>1312</u> 244,55
28	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,6	<u>1241.42</u> 955,46	<u>103.93</u> 71,56	3228	2484	<u>270</u> 186	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>22.36</u> 1,46
29	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,6	<u>8364.79</u> 4646,40	<u>2450.50</u> 927,46	21748	12081	<u>6371</u> 2411	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>99.84</u> 17,02
30	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	4,5	<u>6664.81</u> 3678,40	<u>1750.35</u> 662,47	29992	16553	<u>7877</u> 2981	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>136.8</u> 21,04
31	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених труба, маса 1 м до 1 кг	100 м	151,05	<u>3647.30</u> 1936,00	<u>576.59</u> 218,23	550925	292433	<u>87094</u> 32964	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>2416.8</u> 232,62
32	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,6	<u>9383.89</u> 2323,20	<u>3833.78</u> 1158,60	5630	1394	<u>2300</u> 695	<u>19.2000</u> 9,4105	<u>11.52</u> 5,65
33	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	1,8	<u>9636.80</u> 3097,60	<u>484.57</u> 116,72	17346	5576	<u>872</u> 210	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>46.08</u> 1,5
34	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	1	<u>13773.45</u> 3484,80	<u>587.53</u> 155,69	13773	3485	<u>588</u> 156	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>28.8</u> 1,11
35	КМ8-575-1	Підключення електродвигунів	шт	35	<u>209.45</u> 204,26	<u>3.30</u> 1,52	7331	7149	<u>116</u> 53	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>56</u> 0,44
36	КМ8-164-1	Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	18	<u>6889.31</u> 1189,15	<u>1949.33</u> 580,61	124008	21405	<u>35088</u> 10451	<u>9.6000</u> 4,7608	<u>172.8</u> 85,69
37	КМ8-164-3	Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	4	<u>9282.91</u> 1585,54	<u>3946.54</u> 1168,38	37132	6342	<u>15786</u> 4674	<u>12.8000</u> 9,6184	<u>51.2</u> 38,47
38	КМ10-698-1	Коробка на стіні	шт	82	<u>89.32</u> 87,78	<u>-</u> -	7324	7198	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>65.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1636378	662492	488442 153917		5533.63 1209,35
		Разом будівельні роботи, грн.					1636378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					485444				
		всього заробітна плата, грн.					816409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					396008				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					651,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125002				
		Всього будівельні роботи, грн.					2032386				

		—									
		Всього по розділу 1					2032386				
		Розділ 2. Матеріали									
39	290902-226 варіант 18	Розетка силова	шт	174	103.14	-	17946	-	-	-	-
40	290902-226 варіант 17	Вимика одноклавішний для прихованої установки	шт	7	113.34	-	793	-	-	-	-
41	& 290902- 224-21-1 варіант 22	Коробка відгалужувальна КМ41233	шт	980	19.10	-	18718	-	-	-	-
42	& 290902- 224-21-1 варіант 16	Коробка протяжна	шт	2	91.83	-	184	-	-	-	-
43	2407-904 варіант 17	Світильник світлодіодний ДПП05В-8-121	шт	4	980.00	-	3920	-	-	-	-
44	& 290902- 224-21-1 варіант 23	Кнопка ПКУ-15	шт	1	188.73	-	189	-	-	-	-
45	& С153-21- 39-21 варіант 10	Провід,600 В 6мм2 ПВЗ	1000м	0,2678	34126.83	-	9139	-	-	-	-
46	& С153-21- 39-10 варіант 1	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1224	20047.06	-	2454	-	-	-	-
47	& С153-21- 39-10 варіант 5	Кабель перерізом 3х1,5 мм2 (ВВГ нгд)	1000м	0,4131	40804.06	-	16856	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C153-21-39-7 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	3,417	<u>38305.06</u> -	- -	130888	-	- -	- -	- -
49	& C153-21-39-7 варіант 3	Кабель перерізом 3х4,0 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0408	<u>74005.06</u> -	- -	3019	-	- -	- -	- -
50	& C153-21-39-21 варіант 1	Кабель перерізом 5х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,5967	<u>56056.83</u> -	- -	33449	-	- -	- -	- -
51	& C153-21-39-21 варіант 4	Кабель перерізом 5х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0918	<u>96274.91</u> -	- -	8838	-	- -	- -	- -
52	& C153-21-39-21 варіант 5	Кабель перерізом 5*6 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0153	<u>157942.59</u> -	- -	2417	-	- -	- -	- -
53	& C153-21-39-21 варіант 7	Кабель перерізом 5*16 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,3366	<u>445908.99</u> -	- -	150093	-	- -	- -	- -
54	& C157-291-86 варіант 23	Кабель вогнезахистний 5х16 мм2 ННХН FE 180/E30	1000м	0,1224	<u>416329.70</u> -	- -	50959	-	- -	- -	- -
55	& C157-291-86 варіант 25	Кабель вогнезахистний 5х4 мм2 ННХН FE 180/E30	1000м	0,0867	<u>137359.70</u> -	- -	11909	-	- -	- -	- -
56	& C157-291-86 варіант 32	Кабель вогнезахистний 5х1,5 мм2 ННХН FE 180/E30	1000м	0,0816	<u>107779.70</u> -	- -	8795	-	- -	- -	- -
57	& C157-291-86 варіант 26	Кабель вогнезахистний 3х2,5 мм2 ННХН FE 180/E30	1000м	0,0102	<u>62899.70</u> -	- -	642	-	- -	- -	- -
58	& C157-291-86 варіант 22	Кабель вогнезахистний 3х1,5 мм2 ННХН FE 180/E30	1000м	0,4182	<u>48841.04</u> -	- -	20425	-	- -	- -	- -
59	& C157-291-86 варіант 29	Кабель вогнезахистний 3х1,5 мм2 КГнг	1000м	0,0153	<u>75700.70</u> -	- -	1158	-	- -	- -	- -
60	& C157-291-86 варіант 30	Кабель вогнезахистний 2х1,5 мм2 КГнг	1000м	0,2499	<u>60084.50</u> -	- -	15015	-	- -	- -	- -
61	& C157-291-86 варіант 31	Кабель вогнезахистний 5х1,5 мм2 КГнг	1000м	0,2856	<u>304639.70</u> -	- -	87005	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C157-291-86 варіант 33	Кабель вогнезахистний 10х2,5 мм2 КВВГнг	1000м	0,0306	<u>169999,70</u> -	- -	5202	-	- -	- -	- -
63	& C113-1-12-С варіант 15	Труба сталева 25мм	м	102	<u>38,91</u> -	- -	3969	-	- -	- -	- -
64	& C113-1-12-С варіант 16	Труба сталева 40 мм	м	10,2	<u>51,00</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
65	& C113-1-12-С варіант 26	Гофтруба вінілпластова 80 мм	м	265,2	<u>292,80</u> -	- -	77651	-	- -	- -	- -
66	& C113-1-12-С варіант 18	Гофтруба вінілпластова 50 мм	м	336,6	<u>203,13</u> -	- -	68374	-	- -	- -	- -
67	& C113-1-12-С варіант 19	Гофтруба вінілпластова 40 мм	м	30,6	<u>187,01</u> -	- -	5723	-	- -	- -	- -
68	& C113-1-12-С варіант 20	Гофтруба вінілпластова 32 мм	м	193,8	<u>135,63</u> -	- -	26285	-	- -	- -	- -
69	& C113-1-12-С варіант 21	Гофтруба вінілпластова 25 мм	м	51	<u>105,40</u> -	- -	5375	-	- -	- -	- -
70	& C113-1-12-С варіант 22	Гофтруба вінілпластова 20 мм	м	204	<u>72,46</u> -	- -	14782	-	- -	- -	- -
71	& C113-1-12-С варіант 23	Рукав металевий 29мм	м	345	<u>127,57</u> -	- -	44012	-	- -	- -	- -
72	& C113-1-12-С варіант 24	Рукав металевий 38мм	м	5	<u>201,12</u> -	- -	1006	-	- -	- -	- -
73	& C113-1-12-С варіант 25	Лоток дрововий 300мм (комплект)	м	60	<u>454,00</u> -	- -	27240	-	- -	- -	- -
74	& C113-1-12-С варіант 27	Лоток дрововий 100мм (комплект)	м	9	<u>301,87</u> -	- -	2717	-	- -	- -	- -
75	C113-2126 варіант 15	Кабель-канал 40х25	м	1500	<u>49,13</u> -	- -	73695	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& 290902-224-21-1 варіант 21	Муфти кабельні кінцеві	шт	22	<u>191,79</u> -	<u>-</u> -	4219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					955581	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					3920				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					40				
		Всього устаткування, грн.					3960				
		Разом будівельні роботи, грн.					951661				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					951661				
		Всього будівельні роботи, грн.					951661				

		—									
		Всього по розділу 2					955621				
		Разом прямі витрати по кошторису					2591959	662492	<u>488442</u> 153917		<u>5533.63</u> 1209,35
		Разом устаткування, грн.					3920				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					40				
		Всього устаткування, грн.					3960				
		Разом будівельні роботи, грн.					2588039				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1437105				
		всього заробітна плата, грн.					816409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					396008				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					651,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125002				
		Всього будівельні роботи, грн.					2984047				

		—									
		Всього по кошторису					2988007				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7394,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					941411				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-065
на устаткування силових мереж електропостачання ПРУ
Ліцей

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 912,850 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1503-8377-3-1 варіант 52 (ШО)	Щит ввідно- обліковий IP54, ЩМП--7-0У2І354 (в комплекті)	шт	1	<u>54669.00</u>	-	54669	-	-	-	-
2	& 1503-8377-3-1 варіант 53 АВР	Пристрій автоматичного введення резерву 380В,32А, ІР31 АВР-300-63А УЗ ІР31 (в комплекті)	шт	1	<u>90250.00</u>	-	90250	-	-	-	-
3	& 1503-8377-3-1 варіант 22 (ГРЩ)	Щит ввідно- обліковий IP54, ЩМП-18.6.4-0У2І354 (в комплекті)	шт	1	<u>59820.00</u>	-	59820	-	-	-	-
4	& 1503-8377-3-1 варіант 54	Дизельна електростанція KJ POWER KJA 50	шт	1	<u>422585.00</u>	-	422585	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1503-8377-3-1 варіант 36 ГРЩ	Щит силовий роподільний навісний, на 24 модулів (в комплекті) Kaedra N13983 IP65	шт	1	<u>5780.00</u> -	<u>-</u> -	5780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1503-8377-3-1 варіант 55 ГРЩ	Щит силовий роподільний навісний, на 24 модулів (в комплекті) Kaedra N13986 IP65	шт	1	<u>6980.00</u> -	<u>-</u> -	6980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1503-8377-3-1 варіант 56 ЩС-0.1	Щит силовий роподільний навісний, на 54 модулів (в комплекті) Kaedra N13986 IP65	шт	1	<u>9875.00</u> -	<u>-</u> -	9875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1503-8377-3-1 варіант 57 ЩСА-0.1	Щит силовий роподільний навісний, на 54 модулів (в комплекті) Kaedra N13986 IP65	шт	1	<u>12100.00</u> -	<u>-</u> -	12100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1503-8377-3-1 варіант 58 ЩСПП	Щит силовий роподільний навісний, на 18 модулів (в комплекті) Kaedra N13982 IP65	шт	1	<u>9120.00</u> -	<u>-</u> -	9120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1503-8377-3-1 варіант 59 ЩС-0.2	Щит силовий роподільний навісний, на 18 модулів (в комплекті) Kaedra N13986 IP65	шт	1	<u>15150.00</u> -	<u>-</u> -	15150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1503-8377-3-1 варіант 60 ЩСА-0.2	Щит силовий роподільний навісний, на 54 модулів (в комплекті) Kaedra N13986 IP65	шт	1	<u>28950.00</u> -	<u>-</u> -	28950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1503-8377-3-1 варіант 61 ЩС-0.3	Щит силовий роподільний навісний, на 54 модулів (в комплекті) Kaedra N13986 IP65	шт	1	<u>20250.00</u> -	<u>-</u> -	20250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1503-8377-3-1 варіант 62 ЩСА-0.3	Щит силовий роподільний навісний, на 36 модулів (в комплекті) Kaedra N13984 IP65	шт	1	<u>20985.00</u> -	<u>-</u> -	20985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 1503-8377-3-1 варіант 51	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії навісний 1 ряд, 3 модуля (в комплекті) Kaedra N13975 IP65	шт	14	<u>395.00</u> -	<u>-</u> -	5530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 1504-1005-79-2 варіант 54	Контактор з кнопкою КМИ-10960 9А	шт	11	<u>860.00</u> -	<u>-</u> -	9460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1504-1005-79-2 варіант 60	Регулятор швидкості PCA5Д-10-М	шт	3	<u>31250.00</u> -	<u>-</u> -	93750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 1504-1005-79-2 варіант 61	Регулятор швидкості PCA5Д-8-М	шт	1	<u>29560.00</u> -	<u>-</u> -	29560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 1504-1005-79-2 варіант 62	Регулятор швидкості PCA5Е-3,5-М	шт	1	<u>4550.00</u> -	<u>-</u> -	4550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 1504-1005-79-2 варіант 63	Контролер сухого ходу LC221/2/380/3/10	шт	2	<u>1890.00</u> -	<u>-</u> -	3780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					903144	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					903144				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9701				
		Всього устаткування, грн.					912845				

		Всього по кошторису					912850				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01
на загальнобудівельні роботи
Гараж

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1681,254 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,47214 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 318,034 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,029	<u>47445.75</u> 2208,01	<u>45152.93</u> 14125,04	1376	64	<u>1309</u> 410	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>0.64</u> 2,66
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	0,026	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	798	798	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>8.17</u> -
3	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0299	<u>30708.32</u> 1953,24	<u>28755.08</u> 9501,73	918	58	<u>860</u> 284	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.58</u> 1,87
4	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	50,75	<u>205.69</u> -	<u>205.69</u> 42,61	10439	-	<u>10439</u> 2162	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 15,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,029	<u>4569.77</u> 461,58	<u>4065.79</u> 1098,60	133	13	<u>118</u> 32	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.13</u> 0,2
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (днище)	100м3	0,00194	<u>3602.93</u> 2014,46	<u>1588.47</u> 619,22	7	4	<u>3</u> 1	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.04</u> 0,01
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0293	<u>8363.44</u> -	<u>8363.44</u> 2421,34	245	-	<u>245</u> 71	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,52
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0293	<u>4132.88</u> -	<u>4132.88</u> 1196,53	121	-	<u>121</u> 35	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,26
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,293	<u>3602.93</u> 2014,46	<u>1588.47</u> 619,22	1056	590	<u>466</u> 181	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>5.38</u> 1,5
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,032	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	463	463	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.81</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					15556	1990	<u>13561</u> 3176		<u>19.75</u> 22,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15556 5 5166 2733 5,11 979 18289				
		----- -									
		Всього по розділу 1					18289				
		Розділ 2. Фундаменти									
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,026	<u>391837.98</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	10188	411	<u>77</u> 39	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.92</u> 0,28
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,191	<u>493341.83</u> 52007,93	<u>13004.68</u> 5408,85	94228	9934	<u>2484</u> 1033	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>87.16</u> 7,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,79864	<u>39636,92</u> -	<u>-</u> -	31656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00396	<u>42215,90</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,765	<u>38287,45</u> 4103,08	<u>-</u> -	29290	3139	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>25.63</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							165529	13484	<u>2561</u> 1072		<u>116.71</u> 7,76
Разом будівельні роботи, грн.							165529				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							149484				
всього заробітна плата, грн.							14556				
Загальновиробничі витрати, грн.							7861				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2867				
Всього будівельні роботи, грн.							173390				

-											
Всього по розділу 2							173390				
Розділ 3. Стіни											
16	КБ8-5-2	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху понад 4 м	1 м3	60	<u>5299,55</u> 932,11	<u>145.02</u> 75,54	317973	55927	<u>8701</u> 4532	<u>8.0800</u> 0,5440	<u>484.8</u> 32,64
17	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8989,78</u> 2415,97	<u>5900,79</u> 2654,67	1618	435	<u>1062</u> 478	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>3.86</u> 3,68
18	К582821-581	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	18	<u>566,43</u> -	<u>-</u> -	10196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ7-44-4	Укладання балок перекриття масою до 3 т	100шт	0,02	<u>60692,79</u> 32400,93	<u>27295,79</u> 12972,90	1214	648	<u>546</u> 259	<u>274.0500</u> 97,3791	<u>5.48</u> 1,95
20	К582211-18	Прогони залізобетонні марки ПРГ60.2.5-4Т серія 1.225-2 вип. 11(Ф68)	шт	2	<u>12543,56</u> -	<u>-</u> -	25087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,2172	<u>3356,00</u> -	<u>-</u> -	729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,02	<u>28643,60</u> 17450,05	<u>2309,65</u> 1000,58	573	349	<u>46</u> 20	<u>149.3500</u> 7,8488	<u>2.99</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	K581121-1041	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1. 225-2 випуск 12	шт	2	<u>214,51</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					357819	57359	<u>10355</u> 5289		<u>497,13</u> 38,43
		Разом будівельні роботи, грн.					357819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					290105				
		всього заробітна плата, грн.					62648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12337				
		Всього будівельні роботи, грн.					391653				

		—									
		Всього по розділу 3					391653				
24	KB7-45-6	Розділ 4. Перекриття Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,1	<u>108717,96</u> 40669,48	<u>35730,73</u> 15233,69	10872	4067	<u>3573</u> 1523	<u>332.0500</u> 118,2540	<u>33,21</u> 11,83
25	K584211-4042	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63	шт	10	<u>9018,79</u> -	<u>-</u> -	90188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KB7-20-3	Установлення арматурних стикових накладок	т	0,0298	<u>53704,68</u> 8133,81	<u>4048,27</u> 1192,00	1600	242	<u>121</u> 36	<u>61.9200</u> 9,6221	<u>1,85</u> 0,29
		Разом прямі витрати по розділу 4					102660	4309	<u>3694</u> 1559		<u>35,06</u> 12,12
		Разом будівельні роботи, грн.					102660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94657				
		всього заробітна плата, грн.					5868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1086				
		Всього будівельні роботи, грн.					105721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					105721				
		Розділ 5. Покрівля									
27	КБ12-1-6	Улаштування покриття із наплавлюваних матеріалів у два шари (Мембрана)	100м2	4,509	<u>28648.34</u>	<u>401.83</u>	129175	11894	<u>1812</u>	<u>21.8000</u>	<u>98.3</u>
					2637,80	170,51			769	1,2096	5,45
28	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,78	<u>11158.93</u>	<u>2212.25</u>	8704	2970	<u>1726</u>	<u>38.3900</u>	<u>29.94</u>
					3807,14	909,31			709	6,4686	5,05
29	КБ12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,78	<u>17499.66</u>	<u>1447.69</u>	13650	541	<u>1129</u>	<u>7.0000</u>	<u>5.46</u>
					694,19	592,42			462	4,1900	3,27
30	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів (примикання 600 мм 12,9м.п.)	100м2	0,0774	<u>26211.60</u>	<u>199.10</u>	2029	86	<u>15</u>	<u>9.1700</u>	<u>0.71</u>
					1109,57	84,31			7	0,5980	0,05
31	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів (примикання звису 300 мм 24,00 м.п.)	100м2	0,072	<u>26211.60</u>	<u>199.10</u>	1887	80	<u>14</u>	<u>9.1700</u>	<u>0.66</u>
					1109,57	84,31			6	0,5980	0,04
32	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1365	<u>75903.16</u>	<u>220.44</u>	10361	1989	<u>30</u>	<u>132.8000</u>	<u>18.13</u>
					14570,82	79,31			11	0,5247	0,07
33	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,45	<u>6698.56</u>	-	3014	3014	-	<u>55.3600</u>	<u>24.91</u>
					6698,56	-			-	-	-
34	& С119-411-1-К-4 варіант 6	Водостічні труби д-75 мм	м	21,84	<u>144.17</u>	-	3149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& С111-138-89 варіант 86	Кронштейн для труби 75 мм	шт	8	<u>38.77</u>	-	310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& С111-138-89 варіант 87	Коліно труби 75мм	шт	4	<u>102.01</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& С111-138-89 варіант 88	Воронка водостічна 75 мм	шт	4	<u>102.01</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& С111-138-89 варіант 89	Злив 75 мм	шт	4	<u>102.01</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C119-411-1-K-4 варіант 5	Ринва	м	24,96	<u>172.73</u> -	<u>-</u> -	4311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-138-89 варіант 84	З'єднувач ринви	шт	8	<u>102.01</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-138-89 варіант 85	Кронштейн для ринви	шт	40	<u>45.91</u> -	<u>-</u> -	1836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C111-138-89 варіант 90	Заглушка зовня 90мм	шт	4	<u>81.61</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							180792	20574	<u>4726</u> 1964		<u>178.11</u> 13,93
Разом будівельні роботи, грн.							180792				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							155492				
всього заробітна плата, грн.							22538				
Загальновиробничі витрати, грн.							12148				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4423				
Всього будівельні роботи, грн.							192940				

-											
Всього по розділу 5							192940				
Розділ 6. Вікна											
43	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1404	<u>15494.02</u> 14470,26	<u>967.37</u> 708,87	2175	2032	<u>136</u> 100	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>15.91</u> 0,76
44	& C126-386-7 варіант 2	Віконні блоки металопластикові	м2	14,04	<u>4055.28</u> -	<u>-</u> -	56936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C111-81-22-90 варіант 1	Герметик силіконовий	л	1,65	<u>195.18</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	4,13	<u>203.92</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C123-16-5 варіант 1	Анкер 152x10	шт	55	<u>7.36</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,078	<u>3722.04</u> 3548,52	<u>173.52</u> 127,15	290	277	<u>13</u> 10	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>2.46</u> 0,08
49	& C123-1-4 варіант 1	Дошки підвіконні металопластикові	м	7,956	<u>393.00</u> -	<u>-</u> -	3127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна	л	1,08	<u>203.92</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,078	<u>5651.84</u> 3073,43	<u>130.14</u> 95,36	441	240	<u>10</u> 7	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>2.13</u> 0,06
52	& C111-986-3-1 варіант 1	Віконні зливи	мп	8,0886	<u>188.98</u> -	<u>-</u> -	1529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							66287	2549	<u>159</u> 117		<u>20.5</u> 0,9
Разом будівельні роботи, грн.							66287				
в тому числі:							63579				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2666				
всього заробітна плата, грн.							1389				
Загальновиробничі витрати, грн.							2,56				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							492				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							67676				

-											
Всього по розділу 6							67676				
Розділ 7. Ворота											
53	КБ9-46-1	Монтаж воріт металевих утеплених	т	0,41	<u>26461.05</u> 8578,74	<u>14140.91</u> 5763,61	10849	3517	<u>5798</u> 2363	<u>66.2400</u> 32,7836	<u>27.16</u> 13,44
54	& C126-386-7 варіант 10	Ворота металеві утеплені з хврткою 4000x4200h	м2	16,8	<u>9626.75</u> -	<u>-</u> -	161729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							172578	3517	<u>5798</u> 2363		<u>27.16</u> 13,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					172578 163263 5880 2828 4,87 935 175406				
		----- —									
		Всього по розділу 7					175406				
		Розділ 8. Підлоги									
55	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,49	<u>9963.39</u>	<u>403.23</u>	4882	427	<u>198</u>	<u>8.0800</u>	<u>3.96</u>
					870,78	140,19			69	1,1053	0,54
56	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	7,35	<u>4442.16</u>	<u>5.50</u>	32650	4500	<u>40</u>	<u>5.5800</u>	<u>41.01</u>
					612,24	1,72			13	0,0139	0,1
57	КБ11-11-18	Армування дротяною сіткою	100м2	0,49	<u>1944.00</u>	<u>80.48</u>	953	832	<u>39</u>	<u>16.2000</u>	<u>7.94</u>
					1697,92	72,27			35	0,5661	0,28
58	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,41454	<u>41374.86</u>	<u>-</u>	17152	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
59	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,49	<u>18699.57</u>	<u>220.93</u>	9163	3105	<u>108</u>	<u>57.0400</u>	<u>27.95</u>
					6337,14	198,39			97	1,5540	0,76
60	КБ11-15-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	0,49	<u>8809.84</u>	<u>151.50</u>	4317	357	<u>74</u>	<u>6.5600</u>	<u>3.21</u>
					728,82	136,04			67	1,0656	0,52
		Разом прямі витрати по розділу 8					69117	9221	<u>459</u>		<u>84.07</u>
									281		2,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					69117 59437 9502 5313 10,36 1987 74430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					74430				
		Розділ 9. Опорядження внутрішнє									
61	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	0,6691	<u>15358.60</u> 11733,07	<u>6.31</u> 5,67	10276	7851	<u>4</u> 4	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>67.19</u> 0,03
62	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6691	<u>20772.64</u> 5012,44	<u>1.58</u> 1,42	13899	3354	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>28.7</u> 0,01
63	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,83	<u>20938.41</u> 13925,47	<u>321.40</u> 283,66	38317	25484	<u>588</u> 519	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>205.73</u> 4,82
64	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT 29	100м2	1,83	<u>12601.18</u> 8975,65	<u>6.31</u> 5,67	23060	16425	<u>12</u> 10	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>140.58</u> 0,08
65	КБ15-182-3 к=1	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Ceresit CT 29	100м2	1,83	<u>5222.38</u> 2660,73	<u>4.73</u> 4,25	9557	4869	<u>9</u> 8	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>39.31</u> 0,06
66	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,83	<u>14278.64</u> 2660,45	<u>1.58</u> 1,42	26130	4869	<u>3</u> 3	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>41.67</u> 0,02
67	КБ7-60-4	Установлення металевих огорож- поручнів	100м	0,024	<u>9180.26</u> 7281,78	<u>959.60</u> 278,29	220	175	<u>23</u> 7	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1.44</u> 0,05
68	С121-650 варіант 2	Огородження сходів	т	0,00864	<u>66444.14</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					122033	63027	<u>640</u> 552		<u>524.62</u> 5,07
		Разом будівельні роботи, грн.					122033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58366				
		всього заробітна плата, грн.					63579				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33839				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,021	<u>391837.98</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	8229	332	<u>62</u> 31	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.16</u> 0,22
74	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[/бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,027	<u>449015.31</u> 28425,26	<u>10577.16</u> 4507,98	12123	767	<u>286</u> 122	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>6.73</u> 0,88
75	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці на відм. -0.200[/бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/]	100м3	0,018	<u>616434.09</u> 120157,15	<u>36230.02</u> 14379,58	11096	2163	<u>652</u> 259	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>18.29</u> 1,88
76	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,18202	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	6844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,14014	<u>78356.27</u> 13949,53	<u>279.65</u> 97,92	10981	1955	<u>39</u> 14	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>16.73</u> 0,09
78	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	8,7	<u>5297.37</u> 945,95	<u>163.15</u> 84,98	46087	8230	<u>1419</u> 739	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>71.34</u> 5,32
79	КБ8-5-3	Мурування сходів з цегли керамічної	1 м3	0,6	<u>5511.59</u> 1103,54	<u>163.15</u> 84,98	3307	662	<u>98</u> 51	<u>9.0100</u> 0,6120	<u>5.41</u> 0,37
80	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону ____Пандус 9,6 м2	100м2	0,36	<u>38287.45</u> 4103,08	<u>-</u> -	13783	1477	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>12.06</u> -
81	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0192	<u>3602.93</u> 2014,46	<u>1588.47</u> 619,22	69	39	<u>30</u> 12	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.35</u> 0,1
82	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,0096	<u>391837.98</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	3762	152	<u>29</u> 14	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.45</u> 0,1
83	КБ6-1-16	Улаштування залізобетонних плоских пандусів	100м3	0,01152	<u>427289.24</u> 28425,26	<u>10577.16</u> 4507,98	4922	327	<u>122</u> 52	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>2.87</u> 0,38
84	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0913	<u>39636.92</u> -	<u>-</u> -	3619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см ____Вимощення 58,7м2	100м2	0,096	<u>25234.82</u> 1885,77	<u>-</u> -	2423	181	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>1.53</u> -
86	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1174	<u>3602.93</u> 2014,46	<u>1588.47</u> 619,22	423	236	<u>187</u> 73	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>2.16</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,073375	<u>391837,98</u> 15794,87	<u>2975,49</u> 1480,85	28751	1159	<u>218</u> 109	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>11.06</u> 0,78
88	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,587	<u>25234,82</u> 1885,77	<u>-</u> -	14813	1107	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>9.36</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					171232	18787	<u>3142</u> 1476		<u>162.5</u> 10,72
		Разом будівельні роботи, грн.					171232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149303				
		всього заробітна плата, грн.					20263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4015				
		Всього будівельні роботи, грн.					182224				

		—									
		Всього по розділу 11					182224				
		Разом прямі витрати по кошторису					1539678	249010	<u>45471</u> 18162		<u>2076.87</u> 130,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1539678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1245197				
		всього заробітна плата, грн.					267172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					264,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50862				
		Всього будівельні роботи, грн.					1681254				

		—									
		Всього по кошторису					1681254				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2472,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					318034				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-02
на електроосвітлення
Гараж

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,321 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08168 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,138 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних, накладних	100шт	0,14	<u>46431,10</u> 25555,20	<u>8031,58</u> 4778,96	6500	3578	<u>1124</u> 669	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>29.57</u> 5,14
2	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>3415,41</u> 3118,24	<u>-</u> -	68	62	<u>-</u> -	<u>28.4200</u> -	<u>0.57</u> -
3	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>562,83</u> 230,40	<u>43,47</u> 20,37	563	230	<u>43</u> 20	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>1.86</u> 0,15
4	КБ21-3-1	Прокладання гофр труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>4194,66</u> 2699,67	<u>164,74</u> 62,35	4195	2700	<u>165</u> 62	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>23.98</u> 0,44
5	КБ21-2-10	Прокладання гофр. труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,2	<u>1944,04</u> 896,14	<u>199,46</u> 93,53	389	179	<u>40</u> 19	<u>7.9600</u> 0,6842	<u>1.59</u> 0,14
6	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби кабелю у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,2	<u>1241,42</u> 955,46	<u>103,93</u> 71,56	1490	1147	<u>125</u> 86	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>10.32</u> 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					13205	7896	<u>1497</u> 856		<u>67,89</u> 6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					13205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3812				
		всього заробітна плата, грн.					8752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1386				
		Всього будівельні роботи, грн.					17525				

		—									
		Всього по розділу 1					17525				
		Розділ 2. Матеріали									
7	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним	шт	1	<u>877.48</u>	-	877	-	-	-	-
	варіант 1	282x205x130мм ЯТП-0,25			-	-			-	-	-
8	& C1545-215-6	Вимикач одноклавішний накладний E.Next e.aqua.1111.gr IP44 (s035051)	шт	2	<u>87.88</u>	-	176	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& C113-1-5	Гофтруба армована 91820 ДКС ф 20 мм	м	20,4	<u>56.04</u>	-	1143	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	& C113-1-5	Гофтруба армована 57025 ДКС ф 25 мм	м	102	<u>70.39</u>	-	7180	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
11	& C153-21-39-7	Кабель перерізом 3x2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>38305.06</u>	-	391	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& C153-21-39-10	Кабель перерізом 2x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0816	<u>20047.06</u>	-	1636	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& C153-21-39-13	Кабель перерізом 2x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>18517.06</u>	-	189	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	& C157-291-87	Кабель вогнезахистний 4x1,5 мм2 NHXH FE 180/E90	1000м	0,0204	<u>59026.48</u>	-	1204	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					12796	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 2					12796 12796 12796				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					26001 26001 16608 8752 4320 7,24 1386 30321 30321	7896	<u>1497</u> 856		<u>67.89</u> 6,55
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					81,68 10138				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-04
на силові мережі електрообладнання
Гараж

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,540 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10348 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,932 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>2018.10</u> 408,51	<u>191.34</u> 57,19	2018	409	<u>191</u> 57	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
2	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2925.00</u> 2777,01	<u>-</u> -	59	56	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0.51</u> -
3	КМ8-591-11	Розетка штепсельна силова	100 шт	0,01	<u>18080.96</u> 13480,90	<u>185.33</u> 70,14	181	135	<u>2</u> 1	<u>105.6000</u> 0,4950	<u>1.06</u> -
4	КМ8-409-6	Труба гоф, діаметр до 25 мм	100 м	0,65	<u>7358.41</u> 3099,98	<u>359.48</u> 76,06	4783	2015	<u>234</u> 49	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>17.68</u> 0,36
5	КМ8-409-2	Прокладання ПВХ труб гофр. по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,2	<u>28962.07</u> 5310,58	<u>18840.43</u> 5481,24	5792	1062	<u>3768</u> 1096	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>9.56</u> 9,01
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,85	<u>3647.30</u> 1936,00	<u>576.59</u> 218,23	3100	1646	<u>490</u> 185	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>13.6</u> 1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					15933	5323	<u>4685</u>		<u>45,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15933		1388		11,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5925				
		всього заробітна плата, грн.					6711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3302				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1056				
		Всього будівельні роботи, грн.					19235				

		—									
		Всього по розділу 1					19235				
		Розділ 2. Матеріали									
7	290902-226	Розетка силова E.Next e.aqua.1230.grt IP54	шт	2	<u>103,14</u>	-	206	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
8	290902-226	Розетка силова стаціонарна	шт	4	<u>125,58</u>	-	502	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
9	& C113-1-5	Гофтруба армована 57025 ДКС ф 25 мм	м	66,3	<u>70,39</u>	-	4667	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
10	& C113-1-12-С	Гофтруба аромована 57050 ДКС ф 50 мм	м	20,4	<u>197,09</u>	-	4021	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
11	& C153-21-39-7	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0663	<u>38305,06</u>	-	2540	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& C153-21-39-21	Кабель перерізом 5х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0204	<u>96274,91</u>	-	1964	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					13900	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					13900				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13900				
		Всього будівельні роботи, грн.					13900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					13900				
		Розділ 3. Заземлення та зрівнювання потенціалів									
		Траншея тип Т-1									
13	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,0036	<u>34722.46</u> 1885,80	<u>32836.66</u> 9274,98	125	7	<u>118</u> 33	<u>18.8750</u> 61,9289	<u>0.07</u> 0,22
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,036	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	521	521	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>5.42</u> -
15	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм, 5м	10 шт	0,3	<u>13080.82</u> 1355,20	<u>3663.58</u> 818,79	3924	407	<u>1099</u> 246	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>3.36</u> 1,86
16	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,15	<u>9349.68</u> 2710,40	<u>521.80</u> 135,41	1402	407	<u>78</u> 20	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>3.36</u> 0,14
17	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,4	<u>11467.20</u> 3097,60	<u>484.57</u> 116,72	4587	1239	<u>194</u> 47	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>10.24</u> 0,33
18	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм2	100 м	0,2	<u>12098.24</u> 7550,40	<u>51.48</u> 19,48	2420	1510	<u>10</u> 4	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>12.48</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					12979	4091	<u>1499</u> 350		<u>34.93</u> 2,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12979 7389 4441 2213 3,77 724 15192				
		----- -									
		Всього по розділу 3					15192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C157-251	Розділ 4. Матеріали Заземлення та зрівнювання потенціалів Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм ²	1000м	0,02	10632,77	-	213	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					213	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					213				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213				
		Всього будівельні роботи, грн.					213				

		Всього по розділу 4					213				
		Разом прямі витрати по кошторису					43025	9414	6184		80,54
									1738		13,67
		Разом будівельні роботи, грн.					43025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27427				
		всього заробітна плата, грн.					11152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5515				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1780				
		Всього будівельні роботи, грн.					48540				

		Всього по кошторису					48540				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					103,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12932				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-05

на устаткування силових мереж електропостачання

Гараж

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6,088 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГРЩ =====									
1	& 1503-8377-3-1 варіант 13	Щит E.NEXT e.mbox.standard n.f3.24z.e (s0100052)	шт	1	582.00 -	- -	582	-	- -	- -	- -
2	& 1504-1005-79-2 варіант 2	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.3.C32, 3P, 32A, C, 6кА (s002134)	шт	1	158.33 -	- -	158	-	- -	- -	- -
3	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	155.60 -	- -	156	-	- -	- -	- -
4	& 1504-1005-79-2 варіант 28	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6A, C, 6кА (s001106)	шт	3	89.00 -	- -	267	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	3	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1504-1005-79-2	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 (s034103)	шт	5	<u>409.00</u> -	<u>-</u> -	2045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	5	<u>115.46</u> -	<u>-</u> -	577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1504-1005-79-2	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.4.C16.30 (p0720015)	шт	1	<u>888.00</u> -	<u>-</u> -	888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, 4-полюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>155.60</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1504-1005-79-2	Реле контролю напруги e.control.v02 (p0690007)	шт	1	<u>840.00</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	1517-1428-1	Реле напруги, часу, сигнальні, проміжні та ін., з кількістю контактів від 1 до 4, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>144.44</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					5995	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					5995				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					89				
		Всього устаткування, грн.					6084				

		Всього по кошторису					6088				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-01
на загальнобудівельні роботи
Котельня (модульна)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 142,979 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09925 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,483 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,012	<u>47445.75</u> 2208,01	<u>45152.93</u> 14125,04	569	26	<u>542</u> 170	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>0.27</u> 1,1
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	0,001	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>0.31</u> -
3	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00499	<u>30708.32</u> 1953,24	<u>28755.08</u> 9501,73	153	10	<u>143</u> 47	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.1</u> 0,31
4	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	21	<u>205.69</u> -	<u>205.69</u> 42,61	4319	-	<u>4319</u> 895	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 6,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,012	<u>4569.77</u> 461,58	<u>4065.79</u> 1098,60	55	6	<u>49</u> 13	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.06</u> 0,08
6	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,5031	<u>9963.39</u> 870,78	<u>403.23</u> 140,19	5013	438	<u>203</u> 71	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>4.07</u> 0,56
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,00499	<u>8363.44</u> -	<u>8363.44</u> 2421,34	42	-	<u>42</u> 12	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,09
8	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,00499	<u>4132.88</u> -	<u>4132.88</u> 1196,53	21	-	<u>21</u> 6	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,04
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0499	<u>3602.93</u> 2014,46	<u>1588.47</u> 619,22	180	101	<u>79</u> 31	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.92</u> 0,26
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,032	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	463	463	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.81</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					10846	1075	<u>5398</u> 1245		<u>10.54</u> 8,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10846 4373 2320 1241 2,34 447 12087				
		----- -									
		Всього по розділу 1					12087				
		Розділ 2. Фундаменти									
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,0503	<u>391837.98</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	19709	794	<u>150</u> 74	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>7.58</u> 0,54
12	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,141	<u>488692.66</u> 43471,58	<u>18405.12</u> 7994,38	68906	6129	<u>2595</u> 1127	<u>381.4300</u> 51,1298	<u>53.78</u> 7,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,84482	<u>39636,92</u>	-	33486	-	-	-	-
14	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01248	<u>42215,90</u>	-	527	-	-	-	-
15	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,09594	<u>40538,41</u>	-	3889	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					126517	6923	<u>2745</u>		<u>61,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					126517		1201		7,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116849				
		всього заробітна плата, грн.					8124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1592				
		Всього будівельні роботи, грн.					130893				

		—									
		Всього по розділу 2					130893				
		Разом прямі витрати по кошторису					137363	7998	<u>8143</u>		<u>71,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					137363		2446		16,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121222				
		всього заробітна плата, грн.					10444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2039				
		Всього будівельні роботи, грн.					142979				

		—									
		Всього по кошторису					142979				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					99,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12483				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-02

на монтаж модульної котельні

Котельня (модульна)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 86,771 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36589 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,603 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-6-12 в.в. п.2.1.1.4 к(труд)=1,1	Монтаж устаткування модульної котельні масою -17т [із убудованими механізмами]	шт	1	<u>67712,26</u> 29022,74	<u>32878,79</u> 16437,53	67712	29023	<u>32879</u> 16438	<u>234.3000</u> 104,8040	<u>234.3</u> 104,8
		Разом прямі витрати по кошторису					67712	29023	<u>32879</u> 16438		<u>234.3</u> 104,8
		Разом будівельні роботи, грн.					67712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5810				
		всього заробітна плата, грн.					45461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19059				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5142				
		Всього будівельні роботи, грн.					86771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					86771				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					365,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50603				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на електропостачання
Мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 211,733 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,045 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-6-7 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,2	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 2,5 т (Дизельна станція)	шт	1	<u>22095.53</u> 12342,00	<u>3352.00</u> 1064,46	22096	12342	<u>3352</u> 1064	<u>102.0000</u> 7,1136	<u>102</u> 7,11
2	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	1	<u>1056.22</u> 470,71	<u>22.53</u> 5,63	1056	471	<u>23</u> 6	<u>3.8000</u> 0,0421	<u>3.8</u> 0,04
3	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>745.79</u> 346,84	<u>22.53</u> 5,63	1492	694	<u>45</u> 11	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>5.6</u> 0,08
4	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа]	шт	1	<u>3466.04</u> 612,77	<u>502.78</u> 167,59	3466	613	<u>503</u> 168	<u>4.8000</u> 1,1866	<u>4.8</u> 1,19
5	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (лічильник)	шт	1	<u>209.45</u> 204,26	<u>3.30</u> 1,52	209	204	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,01	<u>18080.96</u> 13480,90	<u>185.33</u> 70,14	181	135	<u>2</u> 1	<u>105.6000</u> 0,4950	<u>1.06</u> -
7	1504-17152 варіант 2	Розетка силова IP44	шт	1	<u>115.00</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,036	<u>34722.46</u> 1885,80	<u>32836.66</u> 9274,98	1250	68	<u>1182</u> 334	<u>18.8750</u> 61,9289	<u>0.68</u> 2,23
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,12	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	1737	1737	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>18.05</u> -
10	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,024	<u>8363.44</u> -	<u>8363.44</u> 2421,34	201	-	<u>201</u> 58	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,42
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,24	<u>3602.93</u> 2014,46	<u>1588.47</u> 619,22	865	483	<u>382</u> 149	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>4.41</u> 1,23
12	КБ34-104-1	Улаштування трубопроводу з труб поліетилену	км	0,06	<u>170431.45</u> 24131,40	<u>-</u> -	10226	1448	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>13.32</u> -
13	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,6	<u>8364.79</u> 4646,40	<u>2450.50</u> 927,46	5019	2788	<u>1470</u> 556	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>23.04</u> 3,93
14	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,45	<u>8632.72</u> 3484,80	<u>2668.92</u> 972,79	21150	8538	<u>6539</u> 2383	<u>28.8000</u> 6,8244	<u>70.56</u> 16,72
15	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1	<u>445.44</u> 411,40	<u>34.04</u> 13,00	445	411	<u>34</u> 13	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>3.4</u> 0,09
16	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна 300	м	100	<u>10.21</u> -	<u>-</u> -	1021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-409-2	Труба ПВХ захисна по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,1	<u>28962.07</u> 5310,58	<u>18840.43</u> 5481,24	2896	531	<u>1884</u> 548	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>4.78</u> 4,51
18	С157-411 варіант 3	Кабель силовий 4х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>208136.70</u> -	<u>-</u> -	2123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С157-411 варіант 1	Кабель силовий броньований з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, на напругу 1 кВт. перерізом 4х185м2 АВБ6Шв	1000м	0,1326	<u>563630.50</u> -	<u>-</u> -	74737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С157-411 варіант 4	Кабель силовий броньований з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, на напругу 1 кВт. перерізом 4х16м2 АВБ6Шв	1000м	0,0969	<u>395330.50</u> -	<u>-</u> -	38308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C157-411 варіант 5	Кабель силовий ВБбШв 4х2,5мм2	1000м	0,0306	<u>84574,25</u>	-	2588	-	-	-	-
22	C157-411 варіант 6	Кабель силовий ВБбШв 3х2,5мм2	1000м	0,051	<u>70498,25</u>	-	3595	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					194776	30463	<u>15620</u> 5293		<u>257,1</u> 37,56
		Разом устаткування, грн.					115				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1				
		Всього устаткування, грн.					116				
		Разом будівельні роботи, грн.					194661				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148578				
		всього заробітна плата, грн.					35756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5289				
		Всього будівельні роботи, грн.					211617				

		—									
		Всього по кошторису					211733				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					322,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41045				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на улаштуванні проїздів
Проїзд

Основа:
креслення (специфікації) № ГП-6

Кошторисна вартість 10773,830 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,55119 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 461,288 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП А - 2125м2									
1	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	6,375	<u>123568.51</u> 1577,91	<u>8094.75</u> 1514,40	787749	10059	<u>51604</u> 9654	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>94.22</u> 59,71
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	2,125	<u>416303.74</u> 3419,52	<u>18215.65</u> 4665,53	884645	7266	<u>38708</u> 9914	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>68.06</u> 65,43
3	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	2,125	<u>73068.33</u> -	<u>1052.11</u> 223,85	155270	-	<u>2236</u> 476	<u>-</u> 1,6224	<u>-</u> 3,45
4	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (оброблена цементом 6%)	1000м2	2,125	<u>232639.77</u> 2738,39	<u>10244.84</u> 2691,37	494360	5819	<u>21770</u> 5719	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>54.51</u> 36,84
5	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	140,25	<u>5037.98</u> -	<u>-</u> -	706577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	2,125	<u>629724.84</u> 1726,65	<u>13751.53</u> 2724,24	1338165	3669	<u>29222</u> 5789	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>32.19</u> 36,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	2,125	<u>384362.28</u> 1591,02	<u>12333.70</u> 2356,75	816770	3381	<u>26209</u> 5008	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>29.67</u> 31,53
8	КБ27-27-5 к=6	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	2,125	<u>215811.67</u> 20,51	- -	458600	44	- -	<u>0.1800</u> -	<u>0.38</u> -
9	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	9,49	<u>34194.27</u> 7492,58	<u>4808.66</u> 1683,68	324504	71105	<u>45634</u> 15978	<u>67.4400</u> 10,5750	<u>640.01</u> 100,36
10	К589921- А003 варіант 3	Бордюр БР100.30.18 ТИП БП - 2000 м2	шт	949	<u>431.09</u> -	- -	409104	-	- -	- -	- -
11	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	6	<u>123568.51</u> 1577,91	<u>8094.75</u> 1514,40	741411	9467	<u>48569</u> 9086	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>88.68</u> 56,2
12	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	2	<u>416303.74</u> 3419,52	<u>18215.65</u> 4665,53	832607	6839	<u>36431</u> 9331	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>64.06</u> 61,58
13	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	2	<u>73068.33</u> -	<u>1052.11</u> 223,85	146137	-	<u>2104</u> 448	- 1,6224	- 3,24
14	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (оброблена цементом 6%)	1000м2	2	<u>232639.77</u> 2738,39	<u>10244.84</u> 2691,37	465280	5477	<u>20490</u> 5383	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>51.3</u> 34,68
15	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	132	<u>5037.98</u> -	- -	665013	-	- -	- -	- -
16	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	2	<u>665874.92</u> 84852,45	<u>13887.53</u> 6091,07	1331750	169705	<u>27775</u> 12182	<u>709.3500</u> 52,9209	<u>1418.7</u> 105,84
		Разом прямі витрати по кошторису					10557942	292831	<u>350752</u> 88968		<u>2541.78</u> 595,31
		Разом будівельні роботи, грн.					10557942				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9914359				
		всього заробітна плата, грн.					381799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					215888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					414,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10773830				

		Всього по кошторису					10773830				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3551,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					461288				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на господарсько-питний водопровід В1

Зовнішні мережі. Водопровід.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 511,668 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,53564 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,828 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,0105	<u>50640.41</u> 2089,37	<u>48466.23</u> 13514,30	532	22	<u>509</u> 142	<u>20.9125</u> 88,6653	<u>0.22</u> 0,93
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	18,375	<u>155.93</u> -	<u>155.93</u> 30,69	2865	-	<u>2865</u> 564	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 4,12
3	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,261	<u>34722.46</u> 1885,80	<u>32836.66</u> 9274,98	9063	492	<u>8571</u> 2421	<u>18.8750</u> 61,9289	<u>4.93</u> 16,16
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,085	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	2609	2609	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>26.7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2545	<u>8363.44</u> -	<u>8363.44</u> 2421,34	2128	-	<u>2128</u> 616	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 4,5
6	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,2545	<u>4132.88</u> -	<u>4132.88</u> 1196,53	1052	-	<u>1052</u> 305	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 2,22
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,15	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	2171	2171	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>22.57</u> -
8	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	2,546	<u>9655.57</u> 2312,90	<u>7342.67</u> 2862,32	24583	5889	<u>18694</u> 7287	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>53.67</u> 60,23
9	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,006	<u>30145.75</u> 28660,95	<u>996.41</u> 159,11	181	172	<u>6</u> 1	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>1.44</u> 0,01
10	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	6,06	<u>46.16</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-11-3 36.5м у футлярі	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,1135	<u>52070.01</u> 37130,05	<u>13631.66</u> 5527,37	5910	4214	<u>1547</u> 627	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>35.23</u> 5,26
12	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,365	<u>1512.34</u> 1231,11	<u>25.71</u> 1,76	552	449	<u>9</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>3</u> 0,01
13	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	50,5	<u>323.38</u> -	<u>-</u> -	16331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	101	<u>482.33</u> -	<u>-</u> -	48715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,006	<u>9712.13</u> 8956,88	<u>-</u> -	58	54	<u>-</u> -	<u>82.4000</u> -	<u>0.49</u> -
16	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,15	<u>11965.06</u> 8956,88	<u>-</u> -	1795	1344	<u>-</u> -	<u>82.4000</u> -	<u>12.36</u> -
17	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>220.52</u> 160,70	<u>8.06</u> 3,30	221	161	<u>8</u> 3	<u>1.4100</u> 0,0266	<u>1.41</u> 0,03
18	С1630-65 варіант 1	Засувки клинові з штурвалом PN16 AVK 06-30, діаметр 50 мм	шт	1	<u>5171.97</u> -	<u>-</u> -	5172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>279.93</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	<u>367.45</u> 248,45	<u>20.15</u> 8,24	367	248	<u>20</u> 8	<u>2.1800</u> 0,0665	<u>2.18</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1630-66 варіант 1	Засувки клинові з штурвалом PN16 AVK 06-30, діаметр 65 мм	шт	1	<u>6048.82</u>	-	6049	-	-	-	-
22	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>373.73</u>	-	747	-	-	-	-
23	KB22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>374.29</u> 255,29	<u>20.15</u> 8,24	374	255	<u>20</u> 8	<u>2.2400</u> 0,0665	<u>2.24</u> 0,07
24	C1630-67 варіант 1	Засувки клинові з штурвалом PN16 AVK 06-30, діаметр 100 мм	шт	1	<u>7058.87</u>	-	7059	-	-	-	-
25	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>486.43</u>	-	973	-	-	-	-
26	KB22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	<u>56495.00</u> 319,29	<u>55.95</u> 19,49	56495	319	<u>56</u> 19	<u>2.9100</u> 0,1575	<u>2.91</u> 0,16
27	KB22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100мм	т	0,032	<u>87969.69</u> 50469,57	<u>33195.51</u> 999,36	2815	1615	<u>1062</u> 32	<u>353.8000</u> 8,0707	<u>11.32</u> 0,26
28	& C113-1799-1 варіант 2	Підставка трійник пожежний фланцевий ППТФ 100	шт	1	<u>7270.94</u>	-	7271	-	-	-	-
29	KB22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (переходи)	т	0,0193	<u>10384.73</u> 7963,97	<u>475.61</u> 194,41	200	154	<u>9</u> 4	<u>67.3600</u> 1,5694	<u>1.3</u> 0,03
30	C113-1214 варіант 2	Перехід фланцевий 100/50 AVK 712/2210	шт	1	<u>2851.07</u>	-	2851	-	-	-	-
31	KB22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>6436.11</u> 3092,71	<u>3343.40</u> 1359,67	644	309	<u>335</u> 136	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>2.46</u> 1,15
32	C113-1214 варіант 1	Перехід ПЕ 50/32	шт	1	<u>836.21</u>	-	836	-	-	-	-
33	KB22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (трійники)	т	0,0363	<u>10384.73</u> 7963,97	<u>475.61</u> 194,41	377	289	<u>17</u> 7	<u>67.3600</u> 1,5694	<u>2.45</u> 0,06
34	C130-1173 варіант 2	Трійник чавунний фланцевий Ду (DN) 100 AVK 712/1010	шт	1	<u>5754.41</u>	-	5754	-	-	-	-
35	C130-1173 варіант 1	Трійник чавунний фланцевий Ду (DN) 100х65 AVK 712/1010	шт	1	<u>5345.19</u>	-	5345	-	-	-	-
36	KB22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (муфта-фланець)	т	0,0498	<u>10384.73</u> 7963,97	<u>475.61</u> 194,41	517	397	<u>24</u> 10	<u>67.3600</u> 1,5694	<u>3.35</u> 0,08
37	C130-911 варіант 3	Муфта-фланець 50мм, Фланцевий адаптер AVK для ПЕ та ПВХ труб SUPA PLUS PN 10 або PN 16, AVK 623/10	шт	1	<u>4888.21</u>	-	4888	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C130-911 варіант 2	Муфта-фланець 65мм. Фланцевий адаптер AVK для ПЕ та ПВХ труб SUPA PLUS PN 10 або PN 16, AVK 623/10	шт	1	<u>5032.54</u> -	<u>-</u> -	5033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C130-911 варіант 4	Муфта-фланець 80мм. Фланцевий адаптер AVK для ПЕ та ПВХ труб SUPA PLUS PN 10 або PN 16, AVK 623/10	шт	1	<u>5555.19</u> -	<u>-</u> -	5555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C130-911 варіант 7	Муфта-фланець 100мм. Фланцевий адаптер AVK для ПЕ та ПВХ труб SUPA PLUS PN 10 або PN 16, AVK 623/10	шт	4	<u>7206.89</u> -	<u>-</u> -	28828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C130-911 варіант 6	Муфта-фланець для чавунних труб 100мм. Фланцевий адаптер AVK SUPA PN 10 або PN 16, AVK 603/A	шт	2	<u>5588.24</u> -	<u>-</u> -	11176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ16-30-1	Зароблення гільз , діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>493.24</u> 344,68	<u>-</u> -	493	345	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
43	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,6	<u>471.67</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ16-30-2	Зароблення гільз, діаметр труб до 200 мм	сальник	7	<u>982.55</u> 452,17	<u>-</u> -	6878	3165	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>27.09</u> -
45	C113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,24	<u>850.85</u> -	<u>-</u> -	1055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	3	<u>1214.05</u> -	<u>-</u> -	3642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ22-11-5	Укладання футлярів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,0365	<u>69281.90</u> 46724,50	<u>19322.39</u> 7835,92	2529	1705	<u>705</u> 286	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>14.42</u> 2,4
48	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,365	<u>2300.71</u> 1231,11	<u>25.71</u> 1,76	-840	-449	<u>-9</u> -1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>-3</u> -0,01
49	C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм	м	36,865	<u>963.41</u> -	<u>-</u> -	35516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1382	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 140x8,3 мм	м	20,2	<u>742.54</u> -	<u>-</u> -	14999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	2	<u>3726.43</u> 1474,30	<u>635.27</u> 77,83	7453	2949	<u>1271</u> 156	<u>12.7800</u> 0,5859	<u>25.56</u> 1,17
52	КБ22-47-1	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 100мм	100м	0,365	<u>15999.81</u> 10212,40	<u>32.24</u> 13,18	5840	3728	<u>12</u> 5	<u>84.4000</u> 0,1064	<u>30.81</u> 0,04
53	C113-1292 варіант 1	Опора змінна для труби 90x5,4 висота-15мм	шт	11	<u>400.19</u> -	<u>-</u> -	4402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C113-1292 варіант 2	Опора змінна для труби 110х6,6 висота-15мм	шт	9	<u>515.45</u>	-	4639	-	-	-	-
55	KB22-50-1	Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 100 мм	1000м	0,0024	<u>6426.63</u>	<u>2697.37</u>	15	2	6	<u>8.5400</u>	<u>0.02</u>
56	KB22-39-3	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 100 мм	шт	1	<u>3671.01</u>	<u>64.49</u>	3671	903	64	<u>7.5500</u>	<u>7.55</u>
57	KB22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,422	<u>45345.23</u>	<u>19582.77</u>	19136	6735	<u>8264</u>	<u>141.7600</u>	<u>59.82</u>
58	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>6197.88</u>	-	18594	-	-	-	-
59	K585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>3449.20</u>	-	10348	-	-	-	-
60	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>4770.92</u>	-	19084	-	-	-	-
61	K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4794.59</u>	-	9589	-	-	-	-
62	K585521-Л038	Плити покриття 2ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4817.01</u>	-	4817	-	-	-	-
63	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>315.50</u>	-	947	-	-	-	-
64	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,05124	<u>109037.50</u>	-	5587	-	-	-	-
65	KB15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,026644	<u>14683.59</u>	<u>1.58</u>	391	331	-	<u>106.2600</u>	<u>2.83</u>
66	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>2968.09</u>	-	5936	-	-	-	-
67	C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>5787.76</u>	-	5788	-	-	-	-
68	KB11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,93	<u>5759.62</u>	<u>5.50</u>	5356	569	5	<u>5.5800</u>	<u>5.19</u>
		ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ (технічний облік котельні)			612,24	1,72			2	0,0139	0,01
69	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>96.16</u>	<u>8.06</u>	96	81	8	<u>0.6700</u>	<u>0.67</u>
70	C1630-1821 варіант 2	Лічильник Sensus MN QN 15мм	шт	1	<u>3598.18</u>	-	3598	-	-	-	-
71	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>130.37</u>	-	130	102	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
					102,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C1630-103-1 варіант 2	Фільтр сітчастий муфтовий Ру1,6МПа Valtec VT 192 Ду 25	шт	1	<u>804.59</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>203.78</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1630-1432-35-И варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=25 мм	шт	2	<u>376.86</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>65.37</u> 45,96	<u>-</u> -	65	46	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
76	C1630-1159 варіант 1	Манометри технічні	комплект	1	<u>868.91</u> -	<u>-</u> -	869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>203.29</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C130-465 варіант 2	Крани спускний, діаметр 15 мм	шт	1	<u>222.94</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C130-465 варіант 3	Згін "американка" 1"	шт	2	<u>326.64</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C113-1706 варіант 1	Відведення 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>12.44</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C113-1881 варіант 1	Кріплення водомірного вузла	шт	1	<u>25.67</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					482756	41375	<u>47258</u> 15666		<u>365.3</u> 119,35
		Разом будівельні роботи, грн.					482756				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					394123				
		всього заробітна плата, грн.					57041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9787				
		Всього будівельні роботи, грн.					511668				

		—									
		Всього по кошторису					511668				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					535,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66828				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на поливальний водопровід В3

Зовнішні мережі. Водопровід.

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВК.С

Кошторисна вартість 733,116 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,55077 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 192,019 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,017	<u>50640.41</u> 2089,37	<u>48466.23</u> 13514,30	861	36	<u>824</u> 230	<u>20.9125</u> 88,6653	<u>0.36</u> 1,51
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	29,75	<u>155.93</u> -	<u>155.93</u> 30,69	4639	-	<u>4639</u> 913	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 6,66
3	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	1,064	<u>34722.46</u> 1885,80	<u>32836.66</u> 9274,98	36945	2006	<u>34939</u> 9869	<u>18.8750</u> 61,9289	<u>20.08</u> 65,89
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,33	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	10128	10128	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>103.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,047	<u>8363.44</u> -	<u>8363.44</u> 2421,34	8757	-	<u>8757</u> 2535	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 18,5
6	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	1,047	<u>4132.88</u> -	<u>4132.88</u> 1196,53	4327	-	<u>4327</u> 1253	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 9,14
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,5	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	7237	7237	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>75.23</u> -
8	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	10,47	<u>9655.57</u> 2312,90	<u>7342.67</u> 2862,32	101094	24216	<u>76878</u> 29968	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>220.71</u> 247,67
9	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,72	<u>30145.75</u> 28660,95	<u>996.41</u> 159,11	21705	20636	<u>717</u> 115	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>172.51</u> 0,88
10	С113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	303	<u>41.08</u> -	<u>-</u> -	12447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	303	<u>58.20</u> -	<u>-</u> -	17635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	121,2	<u>90.67</u> -	<u>-</u> -	10989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,314	<u>31295.61</u> 29390,63	<u>1227.38</u> 202,92	9827	9229	<u>385</u> 64	<u>245.7000</u> 1,5461	<u>77.15</u> 0,49
14	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	303	<u>143.82</u> -	<u>-</u> -	43577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С113-1378	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм	м	14,14	<u>227.48</u> -	<u>-</u> -	3217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	1,02	<u>9712.13</u> 8956,88	<u>-</u> -	9906	9136	<u>-</u> -	<u>82.4000</u> -	<u>84.05</u> -
17	КБ22-31-2	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм	1000м	0,014	<u>10653.08</u> 8956,88	<u>-</u> -	149	125	<u>-</u> -	<u>82.4000</u> -	<u>1.15</u> -
18	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	<u>220.52</u> 160,70	<u>8.06</u> 3,30	441	321	<u>16</u> 7	<u>1.4100</u> 0,0266	<u>2.82</u> 0,05
19	С1630-65 варіант 2	Зворотній клапан тарільчастий PN16 AVK 41/61, діаметр 50 мм	шт	1	<u>17032.53</u> -	<u>-</u> -	17033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1630-65 варіант 1	Засувки клинові з штурвалом PN16 AVK 06-30, діаметр 50 мм	шт	1	<u>5171.97</u> -	<u>-</u> -	5172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>279.93</u> -	<u>-</u> -	1120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	3	<u>367.45</u> 248,45	<u>20.15</u> 8,24	1102	745	<u>60</u> 25	<u>2.1800</u> 0,0665	<u>6.54</u> 0,2
23	C1630-66 варіант 1	Засувки клинові з штурвалом PN16 AVK 06-30, діаметр 65 мм	шт	3	<u>6048.82</u> -	<u>-</u> -	18146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	<u>338.62</u> -	<u>-</u> -	2032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ16-15-2	Установлення вентилів, діаметром до 50 мм	шт	20	<u>461.97</u> 291,61	<u>92.76</u> 23,94	9239	5832	<u>1855</u> 479	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>48.2</u> 3,63
26	C1630-1501 варіант 1	Кран шаровий , діаметр 40 мм	шт	20	<u>754.35</u> -	<u>-</u> -	15087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-2169	Ковер до поліетиленового кульового крана	шт	20	<u>801.38</u> -	<u>-</u> -	16028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-2169 варіант 1	Імпульсний зрошувач для поливу 35BPJ-TNT	шт	20	<u>2344.16</u> -	<u>-</u> -	46883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,526	<u>45345.23</u> 15959,34	<u>19582.77</u> 7097,33	23852	8395	<u>10301</u> 3733	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>74.57</u> 25,1
30	K585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>3042.85</u> -	<u>-</u> -	9129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	K585521- Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10545.13</u> -	<u>-</u> -	10545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	K585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>2700.14</u> -	<u>-</u> -	16201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	K585521- Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>5368.93</u> -	<u>-</u> -	16107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	K585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>7447.97</u> -	<u>-</u> -	7448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	K585521- Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1994.78</u> -	<u>-</u> -	5984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	K585521- Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10291.93</u> -	<u>-</u> -	10292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	K585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>315.50</u> -	<u>-</u> -	1262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,07798	<u>109037.50</u> -	<u>-</u> -	8503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,040549 6	<u>14683.59</u> 12415,42	<u>1.58</u> 1,42	595	503	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>4.31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	4	<u>2050.09</u>	-	8200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	1,24	<u>5759.62</u>	<u>5.50</u>	7142	759	<u>7</u>	<u>5.5800</u>	<u>6.92</u>
					612,24	1,72			2	0,0139	0,02
42	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	<u>6436.11</u>	<u>3343.40</u>	2574	1237	<u>1337</u>	<u>24.6000</u>	<u>9.84</u>
					3092,71	1359,67			544	11,4566	4,58
43	C113-1214 варіант 3	Фітінги для ПЕ труб 25мм (комплект)	шт	1	<u>1276.19</u>	-	1276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1214 варіант 4	Фітінги для ПЕ труб 40мм (комплект)	шт	1	<u>1449.59</u>	-	1450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1214 варіант 5	Фітінги для ПЕ труб 50мм (комплект)	шт	1	<u>1609.73</u>	-	1610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-1214 варіант 6	Фітінги для ПЕ труб 63мм (комплект)	шт	1	<u>1941.23</u>	-	1941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3588.36</u>	<u>184.39</u>	3588	2550	<u>184</u>	<u>21.3200</u>	<u>21.32</u>
					2550,30	64,57			65	0,5002	0,5
48	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>17122.41</u>	<u>1089.01</u>	1712	178	<u>109</u>	<u>14.9200</u>	<u>1.49</u>
					1784,73	365,87			37	2,9403	0,29
49	КБ16-30-2	Зароблення гільз, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	<u>982.55</u>	-	1965	904	-	<u>3.8700</u>	<u>7.74</u>
					452,17	-			-	-	-
50	C113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,24	<u>850.85</u>	-	1055	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КБ22-11-3	Укладання футлярів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	1000м	0,0264	<u>52070.01</u>	<u>13631.66</u>	1375	980	<u>360</u>	<u>310.4000</u>	<u>8.19</u>
					37130,05	5527,37			146	46,3270	1,22
52	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,264	<u>1512.34</u>	<u>25.71</u>	-399	-325	<u>-7</u>	<u>8.2200</u>	<u>-2.17</u>
					1231,11	1,76			-	0,0150	-
53	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	26,664	<u>482.33</u>	-	12861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	2	<u>3726.43</u>	<u>635.27</u>	7453	2949	<u>1271</u>	<u>12.7800</u>	<u>25.56</u>
					1474,30	77,83			156	0,5859	1,17
55	КБ22-47-1	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 100мм	100м	0,365	<u>15999.81</u>	<u>32.24</u>	5840	3728	<u>12</u>	<u>84.4000</u>	<u>30.81</u>
					10212,40	13,18			5	0,1064	0,04
56	C113-1292 варіант 1	Опора змінна для труби 90х5,4 висота-15мм	шт	11	<u>400.19</u>	-	4402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (під насос)	100м3	0,00036	<u>445636.12</u>	<u>19465.61</u>	160	19	<u>7</u>	<u>464.4400</u>	<u>0.17</u>
					52932,23	8749,11			3	55,8405	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ									
58	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>59192.09</u> 11401,55	<u>2978.03</u> 782,60	2368	456	<u>119</u> 31	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>3.63</u> 0,25
59	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,04	<u>1335.74</u> 1231,11	<u>25.71</u> 1,76	53	49	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.33</u> -
60	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>96.16</u> 81,07	<u>8.06</u> 3,30	96	81	<u>8</u> 3	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
61	С1630-1821 варіант 3	Лічильник Sensus 420	шт	1	<u>3464.56</u> -	<u>-</u> -	3465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувки або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	<u>220.52</u> 160,70	<u>8.06</u> 3,30	441	321	<u>16</u> 7	<u>1.4100</u> 0,0266	<u>2.82</u> 0,05
63	С1630-65 варіант 2	Зворотній клапан тарільчастий PN16 AVK 41/61, діаметр 50 мм	шт	1	<u>17032.53</u> -	<u>-</u> -	17033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С1630-65 варіант 1	Засувки клинові з штурвалом PN16 AVK 06-30, діаметр 50 мм	шт	2	<u>5171.97</u> -	<u>-</u> -	10344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	<u>279.93</u> -	<u>-</u> -	1680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>17122.41</u> 1784,73	<u>1089.01</u> 365,87	1712	178	<u>109</u> 37	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>1.49</u> 0,29
67	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	1	<u>65.37</u> 45,96	<u>-</u> -	65	46	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
68	С1630-1159 варіант 2	Манометр МП4-УМ	комплект	1	<u>999.47</u> -	<u>-</u> -	999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С130-465 варіант 4	Крани метрологічні 25мм	шт	2	<u>222.94</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С130-465 варіант 5	Кран ш. 25мм для промивки та продувки	шт	1	<u>294.00</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>130.37</u> 102,13	<u>-</u> -	130	102	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
72	С113-1292 варіант 3	Опора для трубопроводів варіант А	шт	2	<u>69.71</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					649111	112757	<u>147231</u> 50227		<u>1011.32</u> 388,18
		Разом будівельні роботи, грн.					649111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					389123				
		всього заробітна плата, грн.					162984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					84005 151,27 29035 733116				
		----- —									
		Всього по кошторису					733116				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1550,77 192019				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05

на протипожежний водопровід В2

Зовнішні мережі. Водопровід.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 404,111 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35619 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,070 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,0245	<u>50640.41</u> 2089,37	<u>48466.23</u> 13514,30	1241	51	<u>1187</u> 331	<u>20.9125</u> 88,6653	<u>0.51</u> 2,17
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	42,875	<u>155.93</u> -	<u>155.93</u> 30,69	6685	-	<u>6685</u> 1316	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 9,6
3	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,0865	<u>34722.46</u> 1885,80	<u>32836.66</u> 9274,98	3003	163	<u>2840</u> 802	<u>18.8750</u> 61,9289	<u>1.63</u> 5,36
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,03	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	921	921	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>9.42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0785	<u>8363.44</u> -	<u>8363.44</u> 2421,34	657	-	<u>657</u> 190	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,39
6	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0785	<u>4132.88</u> -	<u>4132.88</u> 1196,53	324	-	<u>324</u> 94	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,69
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,08	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	1158	1158	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>12.04</u> -
8	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,785	<u>9655.57</u> 2312,90	<u>7342.67</u> 2862,32	7580	1816	<u>5764</u> 2247	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>16.55</u> 18,57
9	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,01	<u>177035.09</u> 74002,01	<u>85427.83</u> 11073,19	1770	740	<u>854</u> 111	<u>571.4000</u> 87,0980	<u>5.71</u> 0,87
10	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,1	<u>20215.40</u> 10890,00	<u>52.40</u> 21,42	2022	1089	<u>5</u> 2	<u>90.0000</u> 0,1729	<u>9</u> 0,02
11	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	2	<u>3726.43</u> 1474,30	<u>635.27</u> 77,83	7453	2949	<u>1271</u> 156	<u>12.7800</u> 0,5859	<u>25.56</u> 1,17
12	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	20,08	<u>1411.74</u> -	<u>-</u> -	28348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,1	<u>2300.71</u> 1231,11	<u>25.71</u> 1,76	230	123	<u>3</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.82</u> -
14	КБ22-13-6	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,02	<u>195827.65</u> 29040,00	<u>13591.72</u> 4473,98	3917	581	<u>272</u> 89	<u>240.0000</u> 31,1839	<u>4.8</u> 0,62
15	КБ22-11-8	Укладання футляра із поліетиленових труб діаметром 315 мм	1000м	0,01	<u>146383.98</u> 57885,41	<u>77776.67</u> 23125,28	1464	579	<u>778</u> 231	<u>489.6000</u> 189,4511	<u>4.9</u> 1,89
16	С113-1389	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм	м	10,1	<u>3866.08</u> -	<u>-</u> -	39047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ16-29-4	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	100м	-0,1	<u>5183.01</u> 1231,11	<u>25.71</u> 1,76	-518	-123	<u>-3</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>-0.82</u> -
18	КБ22-35-6	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	2	<u>1365.13</u> 574,60	<u>622.67</u> 229,88	2730	1149	<u>1245</u> 460	<u>4.8600</u> 1,5275	<u>9.72</u> 3,06
19	С1630-1394 варіант 1	Засувки клинові з штурвалом, діаметр 200 мм АВК 06/03	шт	2	<u>21881.90</u> -	<u>-</u> -	43764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	4	<u>1131.51</u> -	<u>-</u> -	4526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1292 варіант 4	Опора змінна для труби 219*6,0 висота- 25мм	шт	7	<u>666.41</u>	-	4665	-	-	-	-
22	KB22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,88	<u>45345.23</u> 15959,34	<u>19582.77</u> 7097,33	39904	14044	<u>17233</u> 6246	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>124.75</u> 41,98
23	K585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>6197.88</u>	-	12396	-	-	-	-
24	K585521- Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>10545.13</u>	-	21090	-	-	-	-
25	K585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	4	<u>4770.92</u>	-	19084	-	-	-	-
26	K585521- Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	6	<u>5368.93</u>	-	32214	-	-	-	-
27	K585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>7447.97</u>	-	14896	-	-	-	-
28	K585521- Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4794.59</u>	-	9589	-	-	-	-
29	K585521- Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>10291.93</u>	-	20584	-	-	-	-
30	K585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>315.50</u>	-	1262	-	-	-	-
31	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,08764	<u>109037.50</u>	-	9556	-	-	-	-
32	KB15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,045572	<u>14683.59</u> 12415,42	<u>1.58</u> 1,42	669	566	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>4.84</u> -
33	KB11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	1,24	<u>5759.62</u> 612,24	<u>5.50</u> 1,72	7142	759	<u>7</u> 2	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>6.92</u> 0,02
34	C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>5787.76</u>	-	23151	-	-	-	-
35	C113-754 варіант 2	Решітка 500x500x100	шт	4	<u>3135.76</u>	-	12543	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					385067	26565	<u>39122</u> 12277		<u>236.35</u> 87,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					385067				
							319380				
							38842				
							19044				
							32,43				
							6228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					404111				

		Всього по кошторису					404111				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					356,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45070				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на побутова та виробнича каналізація К1, К3.

Зовнішні мережі. Каналізація.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1195,995 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,73466 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

220,142 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,048	<u>50640.41</u> 2089,37	<u>48466.23</u> 13514,30	2431	100	<u>2326</u> 649	<u>20.9125</u> 88,6653	<u>1</u> 4,26
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	84	<u>155.93</u> -	<u>155.93</u> 30,69	13098	-	<u>13098</u> 2578	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 18,82
3	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,196	<u>34722.46</u> 1885,80	<u>32836.66</u> 9274,98	6806	370	<u>6436</u> 1818	<u>18.8750</u> 61,9289	<u>3.7</u> 12,14
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,08	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	2455	2455	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>25.13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,184	<u>8363.44</u> -	<u>8363.44</u> 2421,34	1539	-	<u>1539</u> 446	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 3,25
6	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,184	<u>4132.88</u> -	<u>4132.88</u> 1196,53	760	-	<u>760</u> 220	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 1,61
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	2895	2895	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>30.09</u> -
8	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,84	<u>9655.57</u> 2312,90	<u>7342.67</u> 2862,32	17766	4256	<u>13510</u> 5267	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>38.79</u> 43,53
9	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,05	<u>74875.04</u> 73996,93	<u>-</u> -	3744	3700	<u>-</u> -	<u>618.6000</u> -	<u>30.93</u> -
10	С113-1451-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,2 мм	м	49,9	<u>337.71</u> -	<u>-</u> -	16852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,4	<u>78886.59</u> 77226,67	<u>-</u> -	31555	30891	<u>-</u> -	<u>645.6000</u> -	<u>258.24</u> -
12	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	399,2	<u>481.72</u> -	<u>-</u> -	192303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-1486	Перехідник ПВХ діам. 200х150 мм	шт	2	<u>407.89</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ22-35-6	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	1	<u>1365.13</u> 574,60	<u>622.67</u> 229,88	1365	575	<u>623</u> 230	<u>4.8600</u> 1,5275	<u>4.86</u> 1,53
15	С1630-67 варіант 2	Засувки клинові з штурвалом АВК 702/10, діаметр 200 мм	шт	1	<u>23751.61</u> -	<u>-</u> -	23752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	2	<u>1131.51</u> -	<u>-</u> -	2263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ16-30-2	Зароблення гільз, діаметр труб до 200 мм	сальник	13	<u>982.55</u> 452,17	<u>-</u> -	12773	5878	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>50.31</u> -
18	С113-177	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	7,8	<u>850.85</u> -	<u>-</u> -	6637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ16-30-1	Зароблення гільз, діаметр труб до 100 мм	сальник	50	<u>493.24</u> 344,68	<u>-</u> -	24662	17234	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>147.5</u> -
20	С113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	30	<u>1214.05</u> -	<u>-</u> -	36422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	2,965	<u>62094.85</u> 23554,94	<u>19846.71</u> 7028,88	184111	69840	<u>58845</u> 20841	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>597.74</u> 133,86
22	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,329	<u>49757.42</u> 17198,85	<u>9914.37</u> 3524,76	16370	5658	<u>3262</u> 1160	<u>147.2000</u> 22,8058	<u>48.43</u> 7,5
23	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	24	<u>3042.85</u> -	-	73028	-	-	-	-
24	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6197.88</u> -	-	6198	-	-	-	-
25	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	23	<u>1955.47</u> -	-	44976	-	-	-	-
26	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	25	<u>2700.14</u> -	-	67504	-	-	-	-
27	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4770.92</u> -	-	9542	-	-	-	-
28	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	24	<u>1994.78</u> -	-	47875	-	-	-	-
29	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4794.59</u> -	-	4795	-	-	-	-
30	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>715.79</u> -	-	2863	-	-	-	-
31	К585521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	<u>1789.85</u> -	-	37587	-	-	-	-
32	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	25	<u>315.50</u> -	-	7888	-	-	-	-
33	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,3291	<u>109037.50</u> -	-	35884	-	-	-	-
34	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,171132	<u>14683.59</u> 12415,42	<u>1.58</u> 1,42	2513	2125	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>18.18</u> -
35	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	21	<u>2050.09</u> -	-	43052	-	-	-	-
36	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	5	<u>3135.76</u> -	-	15679	-	-	-	-
37	С111-1789	Скоби ходові	кг	53,6	<u>45.34</u> -	-	2430	-	-	-	-
38	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	7,75	<u>5759.62</u> 612,24	<u>5.50</u> 1,72	44637	4745	<u>43</u> 13	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>43.25</u> 0,11
39	КБ22-11-5	Укладання футлярів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,005	<u>69281.90</u> 46724,50	<u>19322.39</u> 7835,92	346	234	<u>97</u> 39	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>1.98</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,05	<u>2300.71</u> 1231,11	<u>25.71</u> 1,76	-115	-62	<u>-1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>-0.41</u> -
41	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	5,05	<u>963.41</u> -	<u>-</u> -	4865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,016	<u>109202.90</u> 47793,30	<u>56742.42</u> 16216,77	1747	765	<u>908</u> 259	<u>404.2400</u> 137,9099	<u>6.47</u> 2,21
43	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,16	<u>2300.71</u> 1231,11	<u>25.71</u> 1,76	-368	-197	<u>-4</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>-1.32</u> -
44	С113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	16,16	<u>1903.67</u> -	<u>-</u> -	30763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	2	<u>3726.43</u> 1474,30	<u>635.27</u> 77,83	7453	2949	<u>1271</u> 156	<u>12.7800</u> 0,5859	<u>25.56</u> 1,17
46	КБ22-47-1	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 100мм	100м	0,05	<u>15999.81</u> 10212,40	<u>32.24</u> 13,18	800	511	<u>2</u> 1	<u>84.4000</u> 0,1064	<u>4.22</u> 0,01
47	КБ22-47-3	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 200мм	100м	0,16	<u>20215.40</u> 10890,00	<u>52.40</u> 21,42	3234	1742	<u>8</u> 3	<u>90.0000</u> 0,1729	<u>14.4</u> 0,03
48	С113-1292 варіант 1	Опора змінна для труби 90х5,4 висота-15мм	шт	6	<u>400.19</u> -	<u>-</u> -	2401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С113-1292 варіант 5	Опора змінна для труби 160х4,0 висота-15мм	шт	9	<u>490.97</u> -	<u>-</u> -	4419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1103371	156664	<u>102723</u> 33680		<u>1349.05</u> 230,36
		Разом будівельні роботи, грн.					1103371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					843984				
		всього заробітна плата, грн.					190344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					155,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29798				
		Всього будівельні роботи, грн.					1195995				

		—									
		Всього по кошторису					1195995				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1734,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					220142				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на загальнобудівельні роботи (станція очистки)
Локальні очисні споруди каналізації побутової та виробничої К1, К3.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2262,901 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,47796 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 196,514 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Станція очистки									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,276	<u>47397.77</u> 2208,01	<u>45152.93</u> 14125,04	13082	609	<u>12462</u> 3899	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>6.1</u> 25,27
2	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,275	<u>30708.32</u> 1953,24	<u>28755.08</u> 9501,73	8445	537	<u>7908</u> 2613	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>5.38</u> 17,18
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доработка вручну, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	0,1	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	3069	3069	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>31.42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	483	<u>155.93</u>	<u>155.93</u>	75314	-	<u>75314</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	30,69			14823	0,2240	108,19
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,265	<u>8363.44</u>	<u>8363.44</u>	2216	-	<u>2216</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	2421,34			642	17,6730	4,68
6	КБ1-27-8 к=4	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,265	<u>16531.53</u>	<u>16531.53</u>	4381	-	<u>4381</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	4786,12			1268	34,9332	9,26
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,65	<u>3602.93</u>	<u>1588.47</u>	9548	5338	<u>4210</u>	<u>18.3600</u>	<u>48.65</u>
					2014,46	619,22			1641	5,1175	13,56
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2	<u>14474.79</u>	<u>-</u>	2895	2895	<u>-</u>	<u>150.4500</u>	<u>30.09</u>
					14474,79	-			-	-	-
9	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (пісок)	1000м3	0,1271	<u>7173.02</u>	<u>7173.02</u>	912	-	<u>912</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	2076,70			264	15,1575	1,93
10	C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	127,1	<u>869.35</u>	<u>-</u>	110494	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	КБ27-41-1 застосовно	Приготування піщано-цементних сумішей на майданчику механізовано	100 м3	0,75	<u>11034.44</u>	<u>10918.14</u>	8276	87	<u>8189</u>	<u>1.0600</u>	<u>0.8</u>
					116,30	3077,39			2308	21,5033	16,13
12	C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	41,25	<u>4132.86</u>	<u>-</u>	170480	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	37,5	<u>869.35</u>	<u>-</u>	32601	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	C311-1 (підвезення суміші)	Перевезення ґрунту до 1 км	т	106,875	<u>13.80</u>	<u>13.80</u>	1475	-	<u>1475</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	6,58			703	0,0480	5,13
15	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (суміш - пісок+цемент 1:1)	1000м3	0,075	<u>7173.02</u>	<u>7173.02</u>	538	-	<u>538</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	2076,70			156	15,1575	1,14
16	КБ1-27-7 к=10	Переміщення з тимчасового відвалу на 50 м ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (для зворотньої засипки)	1000м3	0,075	<u>40168.93</u>	<u>40168.93</u>	3013	-	<u>3013</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	11629,49			872	84,8820	6,37
		Разом прямі витрати по розділу 1					446739	12535	<u>120618</u>		<u>122.44</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					446739		29189		208,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					313586 41724 21703 39,95 7671 468442				
		Всього по розділу 1					468442				
17	КБ6-1-1	Розділ 2. Фундаменти під устаткування Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,038	<u>391837.98</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	14890	600	<u>113</u> 56	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>5.73</u> 0,41
18	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1051	<u>521719.74</u> 43471,58	<u>18405.12</u> 7994,38	54833	4569	<u>1934</u> 840	<u>381.4300</u> 51,1298	<u>40.09</u> 5,37
19	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,66368	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	62553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,15048	<u>38860.88</u> -	<u>-</u> -	5848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг КрУ-1	т	0,0566	<u>78356.27</u> 13949,53	<u>279.65</u> 97,92	4435	790	<u>16</u> 6	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>6.76</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					142559	5959	<u>2063</u> 902		<u>52.58</u> 5,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					142559 134537 6861 3697 7,02 1344 146256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					146256				
		Разом прямі витрати по відділу 1					589298	18494	<u>122681</u> 30091		<u>175.02</u> 214,65
		Разом будівельні роботи, грн.					589298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					448123				
		всього заробітна плата, грн.					48585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9015				
		Всього будівельні роботи, грн.					614697				
		----- -									
		Всього по відділу 1					614697				
		<u>Відділ 2. Резервуар технічної води</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи									
22	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,63	<u>47397.77</u> 2208,01	<u>45152.93</u> 14125,04	29861	1391	<u>28446</u> 8899	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>13.92</u> 57,69
23	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,63	<u>30708.32</u> 1953,24	<u>28755.08</u> 9501,73	19346	1231	<u>18115</u> 5986	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>12.32</u> 39,36
24	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доработка вручну, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	0,2	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	6138	6138	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>62.83</u> -
25	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1102,5	<u>155.93</u> -	<u>155.93</u> 30,69	171913	-	<u>171913</u> 33836	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 246,96
26	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,62	<u>8363.44</u> -	<u>8363.44</u> 2421,34	5185	-	<u>5185</u> 1501	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 10,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ1-27-8 к=4	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,62	<u>16531.53</u> -	<u>16531.53</u> 4786,12	10250	-	<u>10250</u> 2967	<u>-</u> 34,9332	<u>-</u> 21,66
28	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,2	<u>3602.93</u> 2014,46	<u>1588.47</u> 619,22	22338	12490	<u>9848</u> 3839	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>113.83</u> 31,73
29	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	4342	4342	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>45.14</u> -
30	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (пісок)	1000м3	0,141	<u>7173.02</u> -	<u>7173.02</u> 2076,70	1011	-	<u>1011</u> 293	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 2,14
31	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	141	<u>869.35</u> -	<u>-</u> -	122578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ27-41-1 застосовно	Приготування піщано-цементних сумішей на майданчику механізовано	100 м3	3,001	<u>11034.44</u> 116,30	<u>10918.14</u> 3077,39	33114	349	<u>32765</u> 9235	<u>1.0600</u> 21,5033	<u>3.18</u> 64,53
33	С111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	165,055	<u>4132.86</u> -	<u>-</u> -	682149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	150,05	<u>869.35</u> -	<u>-</u> -	130446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С311-1 (підвезення суміші)	Перевезення ґрунту до 1 км	т	427,6425	<u>13.80</u> -	<u>13.80</u> 6,58	5901	-	<u>5901</u> 2814	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 20,53
36	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (суміш - пісок+цемент 1:1)	1000м3	0,3001	<u>7173.02</u> -	<u>7173.02</u> 2076,70	2153	-	<u>2153</u> 623	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 4,55
37	КБ1-27-7 к=10	Переміщення з тимчасового відвалу на 50 м ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (для зворотньої засипки)	1000м3	0,3001	<u>40168.93</u> -	<u>40168.93</u> 11629,49	12055	-	<u>12055</u> 3490	<u>-</u> 84,8820	<u>-</u> 25,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					1258780	25941	<u>297642</u> 73483		<u>251.22</u> 525,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1258780 935197 99424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					51385 94,04 18052 1310165				
		Всього по розділу 1					1310165				
38	КБ6-1-1	Розділ 2. Фундаменти під устаткування Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,081	<u>391837.98</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	31739	1279	<u>241</u> 120	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>12.21</u> 0,86
39	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,2328	<u>521719.74</u> 43471,58	<u>18405.12</u> 7994,38	121456	10120	<u>4285</u> 1861	<u>381.4300</u> 51,1298	<u>88.8</u> 11,9
40	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	3,2018	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	120385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,2385	<u>38860.88</u> -	<u>-</u> -	9268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					282848	11399	<u>4526</u> 1981		<u>101.01</u> 12,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					282848 266923 13380 7204 13,65 2621 290052				
		Всього по розділу 2					290052				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1541628	37340	<u>302168</u> 75464		<u>352.23</u> 538,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по відділу 2					1541628 1202120 112804 58589 107,69 20673 1600217 1600217				
		<u>Відділ 3. Сепаратор жиру зі шламокамерою</u> Розділ 1. Земляні роботи									
42	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,013	<u>47397,77</u> 2208,01	<u>45152,93</u> 14125,04	616	29	<u>587</u> 184	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>0.29</u> 1,19
43	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,034	<u>30708,32</u> 1953,24	<u>28755,08</u> 9501,73	1044	66	<u>978</u> 323	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.66</u> 2,12
44	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доработка вручну, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	0,02	<u>30690,29</u> 30690,29	<u>-</u> -	614	614	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>6.28</u> -
45	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	22,75	<u>155,93</u> -	<u>155,93</u> 30,69	3547	-	<u>3547</u> 698	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 5,1
46	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,033	<u>8363,44</u> -	<u>8363,44</u> 2421,34	276	-	<u>276</u> 80	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,58
47	КБ1-27-8 к=4	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,033	<u>16531,53</u> -	<u>16531,53</u> 4786,12	546	-	<u>546</u> 158	<u>-</u> 34,9332	<u>-</u> 1,15
48	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,33	<u>3602,93</u> 2014,46	<u>1588,47</u> 619,22	1189	665	<u>524</u> 204	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>6.06</u> 1,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>14474,79</u>	<u>-</u>	434	434	<u>-</u>	<u>150.4500</u>	<u>4,51</u>
					14474,79	-			-	-	-
50	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (пісок)	1000м3	0,0033	<u>7173,02</u>	<u>7173,02</u>	24	-	<u>24</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	2076,70			7	15,1575	0,05
51	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,3	<u>869,35</u>	<u>-</u>	2869	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
52	КБ27-41-1	Приготування піщано-цементних сумішей	100 м3	0,066	<u>11034,44</u>	<u>10918,14</u>	728	8	<u>720</u>	<u>1.0600</u>	<u>0,07</u>
	застосовно	на майданчику механізовано			116,30	3077,39			203	21,5033	1,42
53	С111-1323	Шлакопортландцемент	т	3,63	<u>4132,86</u>	<u>-</u>	15002	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300			-	-			-	-	-
54	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,3	<u>869,35</u>	<u>-</u>	2869	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
55	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	9,405	<u>13,80</u>	<u>13,80</u>	130	-	<u>130</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	(підвезення суміші)				-	6,58			62	0,0480	0,45
56	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (суміш - пісок+цемент 1:1)	1000м3	0,0066	<u>7173,02</u>	<u>7173,02</u>	47	-	<u>47</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	2076,70			14	15,1575	0,1
57	КБ1-27-7	Переміщення з тимчасового відвалу на 50 м ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (для зворотньої засипки)	1000м3	0,0066	<u>40168,93</u>	<u>40168,93</u>	265	-	<u>265</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	к=10				-	11629,49			77	84,8820	0,56
		Разом прямі витрати по розділу 1					30200	1816	<u>7644</u>		<u>17,87</u>
									2010		14,41
		Разом будівельні роботи, грн.					30200				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20740				
		всього заробітна плата, грн.					3826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2059				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					746				
		Всього будівельні роботи, грн.					32259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					32259				
58	КБ6-1-1	Розділ 2. Фундаменти під устаткування Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,004	<u>391837.98</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	1567	63	<u>12</u> 6	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.6</u> 0,04
59	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>550309.95</u> 55836,18	<u>21763.80</u> 9582,52	5503	558	<u>218</u> 96	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>4.9</u> 0,61
60	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,198	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	7445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,02118	<u>38860.88</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					15338	621	<u>230</u> 102		<u>5.5</u> 0,65
		Разом будівельні роботи, грн.					15338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14487				
		всього заробітна плата, грн.					723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142				
		Всього будівельні роботи, грн.					15727				

		Всього по розділу 2					15727				
		Разом прямі витрати по відділу 3					45538	2437	<u>7874</u> 2112		<u>23.37</u> 15,06
		Разом будівельні роботи, грн.					45538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35227				
		всього заробітна плата, грн.					4549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					2447 4,63 888 47985				
		Всього по відділу 3					47985				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					2176464 2176464 1685470 165938 86437 159,29 30576 2262901	58271	<u>432723</u> 107667		<u>550.62</u> 768,05
		Всього по кошторису					2262901				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1477,96 196514				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KM38-6-5	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т (станція біологічної очистки Vodaland Organic PROCAS-20)	шт	1	<u>9753.75</u> 4888,40	<u>1186.46</u> 368,58	9754	4888	<u>1186</u> 369	<u>40,4000</u> 2,5168	<u>40,4</u> 2,52		
2	KM38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т (резервуар технічної води)	шт	1	<u>6098.86</u> 2329,13	<u>710.98</u> 229,56	6099	2329	<u>711</u> 230	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>19,7</u> 1,6		
3	KM38-6-3	Монтаж сепаратора жиру	шт	1	<u>4774.85</u> 3049,20	<u>512.86</u> 155,09	4775	3049	<u>513</u> 155	<u>25,2000</u> 1,1390	<u>25,2</u> 1,14		
		Разом прямі витрати по кошторису					20628	10266	<u>2410</u> 754		<u>85,3</u> 5,26		
		Разом будівельні роботи, грн.					20628						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7952						
		всього заробітна плата, грн.					11020						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4828				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1373				
		Всього будівельні роботи, грн.					25456				

		Всього по кошторису					25456				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					97,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12393				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01

на зливаю каналізація К2
Мережі зливових каналізації К2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 395,941 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49162 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,880 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,01	<u>50640.41</u> 2089,37	<u>48466.23</u> 13514,30	506	21	<u>485</u> 135	<u>20.9125</u> 88,6653	<u>0.21</u> 0,89
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	17,5	<u>155.93</u> -	<u>155.93</u> 30,69	2729	-	<u>2729</u> 537	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 3,92
3	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,25	<u>34722.46</u> 1885,80	<u>32836.66</u> 9274,98	8681	471	<u>8210</u> 2319	<u>18.8750</u> 61,9289	<u>4.72</u> 15,48
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,1	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	3069	3069	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>31.42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,24	<u>8363.44</u> -	<u>8363.44</u> 2421,34	2007	-	<u>2007</u> 581	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 4,24
6	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,24	<u>4132.88</u> -	<u>4132.88</u> 1196,53	992	-	<u>992</u> 287	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 2,1
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	2895	2895	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>30.09</u> -
8	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	2,4	<u>9655.57</u> 2312,90	<u>7342.67</u> 2862,32	23173	5551	<u>17622</u> 6870	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>50.59</u> 56,77
9	КБ23-2-2 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 200 мм	1000м	0,14	<u>84873.61</u> 82358,37	<u>-</u> -	11882	11530	<u>-</u> -	<u>688.5000</u> -	<u>96.39</u> -
10	С113-1454	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм	м	139,72	<u>738.36</u> -	<u>-</u> -	103164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ23-2-3 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 250 мм	1000м	0,04	<u>91497.66</u> 87801,08	<u>-</u> -	3660	3512	<u>-</u> -	<u>734.0000</u> -	<u>29.36</u> -
12	С113-1455	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250х6,2 мм	м	39,92	<u>1176.22</u> -	<u>-</u> -	46955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-35-7	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм	шт	1	<u>1954.99</u> 730,66	<u>1025.67</u> 380,66	1955	731	<u>1026</u> 381	<u>6.1800</u> 2,5588	<u>6.18</u> 2,56
14	С1630-1395 варіант 1	Засувки шиберні зі штурвалом АВК 702/10, діаметр 250 мм	шт	1	<u>70965.12</u> -	<u>-</u> -	70965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С130-973	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 250 мм	шт	2	<u>1473.73</u> -	<u>-</u> -	2947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ16-30-3	Зароблення гільз, діаметр труб до 300 мм	сальник	6	<u>1341.24</u> 577,19	<u>-</u> -	8047	3463	<u>-</u> -	<u>4.9400</u> -	<u>29.64</u> -
17	С113-202	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,6	<u>2073.49</u> -	<u>-</u> -	7465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,138	<u>45345.23</u> 15959,34	<u>19582.77</u> 7097,33	6258	2202	<u>2702</u> 979	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>19.56</u> 6,58
19	К585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6197.88</u> -	<u>-</u> -	6198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	К585521- Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>3449.20</u> -	<u>-</u> -	10348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	К585521- Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4794.59</u> -	<u>-</u> -	4795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>315.50</u>	-	316	-	-	-	-
23	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	<u>109037.50</u>	-	1862	-	-	-	-
24	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,0088816	<u>14683.59</u> 12415,42	<u>1.58</u> 1,42	130	110	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0.94</u> -
25	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2050.09</u>	-	2050	-	-	-	-
26	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>5759.62</u> 612,24	<u>5.50</u> 1,72	1785	190	2	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1.73</u> -
27	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,224	<u>62094.85</u> 23554,94	<u>19846.71</u> 7028,88	13909	5276	<u>4446</u> 1574	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>45.16</u> 10,11
28	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3042.85</u>	-	6086	-	-	-	-
29	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2700.14</u>	-	5400	-	-	-	-
30	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1994.78</u>	-	3990	-	-	-	-
31	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>315.50</u>	-	631	-	-	-	-
32	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0132	<u>109037.50</u>	-	1439	-	-	-	-
33	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,006864	<u>14683.59</u> 12415,42	<u>1.58</u> 1,42	101	85	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0.73</u> -
34	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>2050.09</u>	-	4100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					370490	39106	<u>40221</u> 13664		<u>346.72</u> 102,65
		Разом будівельні роботи, грн.					370490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291163				
		всього заробітна плата, грн.					52770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8110				
		Всього будівельні роботи, грн.					395941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по кошторису					395941				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					491,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60880				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-02

на загальнобудівельні роботи
Мережі зливових каналізації К2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1653,444 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,02372 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 135,095 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<u>Відділ 1. Резервуар технічної води</u>											
		Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,63	<u>47397.77</u> 2208,01	<u>45152.93</u> 14125,04	29861	1391	<u>28446</u> 8899	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>13.92</u> 57,69		
2	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,63	<u>30708.32</u> 1953,24	<u>28755.08</u> 9501,73	19346	1231	<u>18115</u> 5986	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>12.32</u> 39,36		
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доработка вручну, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	0,2	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	6138	6138	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>62.83</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1102,5	<u>155.93</u>	<u>155.93</u>	171913	-	<u>171913</u>	-	-
					-	30,69			33836	0,2240	246,96
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,62	<u>8363.44</u>	<u>8363.44</u>	5185	-	<u>5185</u>	-	-
					-	2421,34			1501	17,6730	10,96
6	КБ1-27-8 к=4	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,62	<u>16531.53</u>	<u>16531.53</u>	10250	-	<u>10250</u>	-	-
					-	4786,12			2967	34,9332	21,66
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,2	<u>3602.93</u>	<u>1588.47</u>	22338	12490	<u>9848</u>	<u>18.3600</u>	<u>113.83</u>
					2014,46	619,22			3839	5,1175	31,73
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3	<u>14474.79</u>	-	4342	4342	-	<u>150.4500</u>	<u>45.14</u>
					14474,79	-			-	-	-
9	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (пісок)	1000м3	0,141	<u>7173.02</u>	<u>7173.02</u>	1011	-	<u>1011</u>	-	-
					-	2076,70			293	15,1575	2,14
10	C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	141	<u>869.35</u>	-	122578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ27-41-1 застосовно	Приготування піщано-цементних сумішей на майданчику механізовано	100 м3	3,001	<u>11034.44</u>	<u>10918.14</u>	33114	349	<u>32765</u>	<u>1.0600</u>	<u>3.18</u>
					116,30	3077,39			9235	21,5033	64,53
12	C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	165,055	<u>4132.86</u>	-	682149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	150,05	<u>869.35</u>	-	130446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C311-1 (підвезення суміші)	Перевезення ґрунту до 1 км	т	427,6425	<u>13.80</u>	<u>13.80</u>	5901	-	<u>5901</u>	-	-
					-	6,58			2814	0,0480	20,53
15	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (суміш - пісок+цемент 1:1)	1000м3	0,3001	<u>7173.02</u>	<u>7173.02</u>	2153	-	<u>2153</u>	-	-
					-	2076,70			623	15,1575	4,55
16	КБ1-27-7 к=10	Переміщення з тимчасового відвалу на 50 м ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (для зворотньої засипки)	1000м3	0,3001	<u>40168.93</u>	<u>40168.93</u>	12055	-	<u>12055</u>	-	-
					-	11629,49			3490	84,8820	25,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					1258780	25941	<u>297642</u>		<u>251.22</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1258780		73483		525,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					935197 99424 45912 73,01 14017 1304692				

		Всього по розділу 1					1304692				
17	КБ6-1-1	Розділ 2. Фундаменти під устаткування Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,081	<u>391837.98</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	31739	1279	<u>241</u> 120	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>12.21</u> 0,86
18	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,2328	<u>521719.74</u> 43471,58	<u>18405.12</u> 7994,38	121456	10120	<u>4285</u> 1861	<u>381.4300</u> 51,1298	<u>88.8</u> 11,9
19	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	3,2018	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	120385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,2385	<u>38860.88</u> -	<u>-</u> -	9268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					282848	11399	<u>4526</u> 1981		<u>101.01</u> 12,76
		Разом будівельні роботи, грн.					282848				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266923				
		всього заробітна плата, грн.					13380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2053				
		Всього будівельні роботи, грн.					289296				

		Всього по розділу 2					289296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					1541628	37340	<u>302168</u>		<u>352,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1541628		75464		538,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1202120				
		всього заробітна плата, грн.					112804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16070				
		Всього будівельні роботи, грн.					1593988				

		—									
		Всього по відділу 1					1593988				
		<u>Відділ 2. Сепаратор нафтопродуктів і піску</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи									
21	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,018	<u>47397,77</u> 2208,01	<u>45152,93</u> 14125,04	853	40	<u>813</u> 254	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,4</u> 1,65
22	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,036	<u>30708,32</u> 1953,24	<u>28755,08</u> 9501,73	1105	70	<u>1035</u> 342	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>0,7</u> 2,25
23	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доработка вручну, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	0,02	<u>30690,29</u> 30690,29	<u>-</u> -	614	614	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>6,28</u> -
24	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	31,5	<u>155,93</u> -	<u>155,93</u> 30,69	4912	-	<u>4912</u> 967	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 7,06
25	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,035	<u>8363,44</u> -	<u>8363,44</u> 2421,34	293	-	<u>293</u> 85	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,62
26	КБ1-27-8 к=4	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,035	<u>16531,53</u> -	<u>16531,53</u> 4786,12	579	-	<u>579</u> 168	<u>-</u> 34,9332	<u>-</u> 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,35	<u>3602.93</u> 2014,46	<u>1588.47</u> 619,22	1261	705	<u>556</u> 217	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>6.43</u> 1,79
28	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	434	434	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.51</u> -
29	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (пісок)	1000м3	0,0037	<u>7173.02</u> -	<u>7173.02</u> 2076,70	27	-	<u>27</u> 8	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,06
30	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	3,7	<u>869.35</u> -	<u>-</u> -	3217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ27-41-1 застосовно	Приготування піщано-цементних сумішей на майданчику механізовано	100 м3	0,076	<u>11034.44</u> 116,30	<u>10918.14</u> 3077,39	839	9	<u>830</u> 234	<u>1.0600</u> 21,5033	<u>0.08</u> 1,63
32	С111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	4,18	<u>4132.86</u> -	<u>-</u> -	17275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	3,8	<u>869.35</u> -	<u>-</u> -	3304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С311-1 (підвезення суміші)	Перевезення ґрунту до 1 км	т	10,83	<u>13.80</u> -	<u>13.80</u> 6,58	149	-	<u>149</u> 71	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,52
35	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (суміш - пісок+цемент 1:1)	1000м3	0,0076	<u>7173.02</u> -	<u>7173.02</u> 2076,70	55	-	<u>55</u> 16	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,12
36	КБ1-27-7 к=10	Переміщення з тимчасового відвалу на 50 м ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (для зворотньої засипки)	1000м3	0,0076	<u>40168.93</u> -	<u>40168.93</u> 11629,49	305	-	<u>305</u> 88	<u>-</u> 84,8820	<u>-</u> 0,65
		Разом прямі витрати по розділу 1					35222	1872	<u>9554</u> 2450		<u>18.4</u> 17,57
		Разом будівельні роботи, грн.					35222				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23796				
		всього заробітна плата, грн.					4322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2059				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					647				
		Всього будівельні роботи, грн.					37281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					37281				
37	КБ6-1-1	Розділ 2. Фундаменти під устаткування Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,006	<u>391837.98</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	2351	95	<u>18</u> 9	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.9</u> 0,06
38	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,015	<u>550309.95</u> 55836,18	<u>21763.80</u> 9582,52	8255	838	<u>326</u> 144	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>7.35</u> 0,92
39	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,26739	<u>37599.24</u> -	<u>-</u> -	10054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,02553	<u>38860.88</u> -	<u>-</u> -	992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					21652	933	<u>344</u> 153		<u>8.25</u> 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					21652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20375				
		всього заробітна плата, грн.					1086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					524				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					166				
		Всього будівельні роботи, грн.					22176				

		Всього по розділу 2					22176				
		Разом прямі витрати по відділу 2					56874	2805	<u>9898</u> 2603		<u>26.65</u> 18,55
		Разом будівельні роботи, грн.					56874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44171				
		всього заробітна плата, грн.					5408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					2582 4,24 813 59456				
		Всього по відділу 2					59456				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					1598502 1598502 1246291 118212 54942 87,95 16883 1653444	40145	<u>312066</u> 78067		<u>378.88</u> 556,89
		Всього по кошторису					1653444				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1023,72 135095				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-03

на монтажні роботи
Мережі зливових каналізації К2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13,612 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05212 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,622 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т (резервуар технічної води)	шт	1	<u>6098.86</u> 2329,13	<u>710.98</u> 229,56	6099	2329	<u>711</u> 230	<u>19.7000</u> 1,6042	<u>19.7</u> 1,6
2	КМ38-6-3	Монтаж сепаратора	шт	1	<u>4774.85</u> 3049,20	<u>512.86</u> 155,09	4775	3049	<u>513</u> 155	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>25.2</u> 1,14
		Разом прямі витрати по кошторису					10874	5378	<u>1224</u> 385		<u>44.9</u> 2,74
		Разом будівельні роботи, грн.					10874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4272				
		всього заробітна плата, грн.					5763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2738				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					859				
		Всього будівельні роботи, грн.					13612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по кошторису					13612				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					52,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6622				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01

на лотки водовідвідні

Лотки водовідні дощової каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 193,098 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33861 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,089 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,25	<u>25575.24</u> 25575,24	<u>-</u> -	6394	6394	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>65.45</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	289	289	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.01</u> -
3	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	38,5	<u>155.93</u> -	<u>155.93</u> 30,69	6003	-	<u>6003</u> 1182	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 8,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					12686	6683	<u>6003</u> 1182		<u>68.46</u> 8,62
		Разом будівельні роботи, грн.					12686				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					17288				

		-									
		Всього по розділу 1					17288				
		Розділ 2. Лінія 1									
4	КБ27-5-1	Улаштування лотків	100 м	0,05	<u>20311.84</u>	<u>1330.10</u>	1016	462	<u>67</u>	<u>82.1000</u>	<u>4.11</u>
					9242,82	543,68			27	4,3890	0,22
5	КБ27-6-2	Улаштування піскоуловлювача	колодязь	1	<u>8986.66</u>	<u>906.99</u>	8987	2081	<u>907</u>	<u>19.3100</u>	<u>19.31</u>
					2081,04	315,57			316	1,9955	2
6	& С1426-11789-2-5А	Лоток Vodaland PRO DN300 Н310 бетонний з щільною чавунною решіткою ВЧ класу D 047071334/310	мп	3	<u>13480.82</u>	-	40442	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	& С1426-11789-2-5А	Лоток водовідвідний бетонний Pro DN300 Н285 з решіткою чавунною щільною D400	мп	2	<u>13349.91</u>	-	26700	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
8	& С111-1798-5	Пісковловлювач бетонний Pro DN300 Н650 верхня частина з решіткою чавунною щільною D400	шт	1	<u>12715.18</u>	-	12715	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& С111-1798-5	Заглушка Pro DN300 Н410	шт	3	<u>670.52</u>	-	2012	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					91872	2543	<u>974</u>		<u>23.42</u>
									343		2,22
		Разом будівельні роботи, грн.					91872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88355				
		всього заробітна плата, грн.					2886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					650				
		Всього будівельні роботи, грн.					93581				

		-									
		Всього по розділу 2					93581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Лінія 2									
10	КБ27-5-1	Улаштування лотків	100 м	0,135	<u>20311.84</u> 9242,82	<u>1330.10</u> 543,68	2742	1248	<u>180</u> 73	<u>82.1000</u> 4,3890	<u>11.08</u> 0,59
11	КБ27-6-2	Улаштування піскоуловлювача	колодязь	1	<u>4776.35</u> 2081,04	<u>906.99</u> 315,57	4776	2081	<u>907</u> 316	<u>19.3100</u> 1,9955	<u>19.31</u> 2
12	& С1426-11789-2-5A варіант 3	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 Н75 високий борт Vodaland арт. 80061	мп	0,5	<u>324.18</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1426-11789-2-5A варіант 4	Лоток водовідвідний з ухилом пластиковий Base DN100 Н95 №1 високий борт з решіткою пластиковою чарунковою А15	мп	2	<u>943.32</u> -	<u>-</u> -	1887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1426-11789-2-5A варіант 5	Лоток водовідвідний з ухилом пластиковий Base DN100 Н105 №2 високий борт з решіткою пластиковою чарунковою А15	мп	2	<u>1258.50</u> -	<u>-</u> -	2517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1426-11789-2-5A варіант 6	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 Н115 високий борт	мп	7	<u>472.08</u> -	<u>-</u> -	3305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-1798-5 варіант 3	Пісковловлювач пластиковий PRO DN100 Н365 з адаптерами 2 шт., корзиною та решіткою чавунною щілинною D400	шт	1	<u>3599.32</u> -	<u>-</u> -	3599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ23-24-1	Установлення решітки	шт	27	<u>259.37</u> 233,31	<u>26.06</u> 16,19	7003	6299	<u>704</u> 437	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>56.7</u> 3,62
18	С113-753 варіант 3	Решетка PolyMax Basic РВ-10.14.50-ПП кл. В 208021	шт	27	<u>244.86</u> -	<u>-</u> -	6611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-753 варіант 4	Кріплення арт.6800-35	шт	27	<u>29.72</u> -	<u>-</u> -	802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С111-1798-5 варіант 4	Заглушка для лотків пластикових Base DN100 Н60 пластикова	шт	2	<u>88.19</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С111-1798-5 варіант 5	Заглушка для лотків пластикових Base DN100 з ухилом №3-9 та стандартних Н100 і Н150 пластикова	шт	2	<u>77.10</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					33734	9628	<u>1791</u> 826		<u>87.09</u> 6,21
		Разом будівельні роботи, грн.					33734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22315				
		всього заробітна плата, грн.					10454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 3					5536 10,02 1924 39270 39270				
		Розділ 4. Система поверхневого водовідведення									
22	КБ27-66-4	Установлення дощоприймачів	100 м	0,042	<u>9643.67</u> 8914,75	<u>661.62</u> 231,66	405	374	<u>28</u> 10	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>3.41</u> 0,06
23	& С111-1798-5 варіант 6	Дощоприймач пластиковий Base 300x300 чорний без дна	шт	7	<u>287.67</u> -	<u>-</u> -	2014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-1798-5 варіант 7	Дощоприймач пластиковий Base 300x300	шт	7	<u>301.78</u> -	<u>-</u> -	2112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-1798-5 варіант 8	Корзина пл. дощоприймача Base 300x300	шт	7	<u>181.88</u> -	<u>-</u> -	1273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-1798-5 варіант 9	Перегородка-сифон ПС-ДП-30.30-ПП	шт	14	<u>72.07</u> -	<u>-</u> -	1009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ23-24-1	Установлення решітки	шт	7	<u>259.37</u> 233,31	<u>26.06</u> 16,19	1816	1633	<u>183</u> 113	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>14.7</u> 0,94
28	С113-753 варіант 5	Решетка дощоприймача 300x300 ПЧ А15	шт	7	<u>278.52</u> -	<u>-</u> -	1950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					10579	2007	<u>211</u> 123		<u>18.11</u> 1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10579 8361 2130 1095 1,93 370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11674				

		-									
		Всього по розділу 4					11674				
		Розділ 5. Система поверхневого водовідведення									
29	КБ27-6-2	Улаштування піскоуловлювача	колодязь	4	<u>4776.35</u>	<u>906.99</u>	19105	8324	<u>3628</u>	<u>19.3100</u>	<u>77.24</u>
					2081,04	315,57			1262	1,9955	7,98
30	С113-8	Труба несуча для колодязів DN 315мм	м	2,83	<u>966.09</u>	-	2734	-	-	-	-
	варіант 1	(SN2) гофрована без розтруба			-	-			-	-	-
31	& С111-1798-5	Днище-лоток збірний 315/160мм	шт	1	<u>2272.45</u>	-	2272	-	-	-	-
	варіант 10	(ущільнювач DN 315мм в комплекті)			-	-			-	-	-
32	КБ23-24-1	Установлення кришки	шт	1	<u>259.37</u>	<u>26.06</u>	259	233	<u>26</u>	<u>2.1000</u>	<u>2.1</u>
					233,31	16,19			16	0,1340	0,13
33	& С111-1798-5	Кришка ПП 315 на гофровану несучу трубу А15-7,5т "Karomat"	шт	1	<u>1108.78</u>	-	1109	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					25479	8557	<u>3654</u>		<u>79.34</u>
									1278		8,11
		Разом будівельні роботи, грн.					25479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13268				
		всього заробітна плата, грн.					9835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2199				
		Всього будівельні роботи, грн.					31285				

		-									
		Всього по розділу 5					31285				
		Разом прямі витрати по кошторису					174350	29418	<u>12633</u>		<u>276.42</u>
									3752		26,16
		Разом будівельні роботи, грн.					174350				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132299				
		всього заробітна плата, грн.					33170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6919				
		Всього будівельні роботи, грн.					193098				

		—									
		Всього по кошторису					193098				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					338,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40089				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-01

на мережі ТМ

Мережі ТМ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 968,583 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49253 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,977 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,093	<u>34722.46</u> 1885,80	<u>32836.66</u> 9274,98	3229	175	<u>3054</u> 863	<u>18.8750</u> 61,9289	<u>1.76</u> 5,76
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,07	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	2148	2148	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>21.99</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,085	<u>8363.44</u> -	<u>8363.44</u> 2421,34	711	-	<u>711</u> 206	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,5
4	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,085	<u>4132.88</u> -	<u>4132.88</u> 1196,53	351	-	<u>351</u> 102	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 0,74
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,15	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	2171	2171	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>22.57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,85	<u>9655.57</u>	<u>7342.67</u>	8207	1966	<u>6241</u>	<u>21.0800</u>	<u>17.92</u>
					2312,90	2862,32			2433	23,6555	20,11
7	КБ24-10-4	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,211	<u>1865136.9</u>	<u>134110.87</u>	393544	38918	<u>28297</u>	<u>1444.8000</u>	<u>304.85</u>
					1	26090,54			5505	206,2949	43,53
					184443,17						
8	С113-161 варіант 1	Труби сталеві попередньоізововані 01-1-108/200-11-А	м	211	<u>1888.53</u>	-	398480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	С113-1515 варіант 1	Коліно гнуте для теплоізовованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	10	<u>5021.69</u>	-	50217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С113-1540 варіант 1	Кільце ущільнює до теплоізовованих труб, типорозмір 112-200	шт	4	<u>108.60</u>	-	434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С113-1540 варіант 2	Рукав кінцевий 1-11-108/200	шт	4	<u>653.29</u>	-	2613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С113-1540 варіант 3	Нерухома опора 06-1-108/200-11-А	шт	6	<u>9262.09</u>	-	55573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С113-1540 варіант 4	Комплект ізоляції стику 14-3-1-108/200	шт	22	<u>969.49</u>	-	21329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КМ11-30-2	Прилади, - лічильник	шт	1	<u>1265.36</u>	<u>823.70</u>	1265	409	<u>824</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					408,51	311,75			312	2,2000	2,2
15	КМ8-143-5	Покривання сигнальної стрічки	100 м	0,56	<u>445.44</u>	<u>34.04</u>	249	230	<u>19</u>	<u>3.4000</u>	<u>1.9</u>
					411,40	13,00			7	0,0915	0,05
16	& С154-93-589 варіант 1	Стрічка сигнальна	м	56	<u>25.57</u>	-	1432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					941953	46017	<u>39497</u>		<u>374.19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					941953		9428		73,89
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					856439				
		всього заробітна плата, грн.					55445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8532				
		Всього будівельні роботи, грн.					968583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по кошторису					968583				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					492,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63977				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-01
на загальнобудівельні роботи
Пожежний резервуар 330м3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2799,660 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,52149 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 449,255 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,414	<u>47445.75</u> 2208,01	<u>45152.93</u> 14125,04	19643	914	<u>18693</u> 5848	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>9.15</u> 37,91
2	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,624	<u>30708.32</u> 1953,24	<u>28755.08</u> 9501,73	19162	1219	<u>17943</u> 5929	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>12.2</u> 38,98
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доработка вручну, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	0,16	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	4910	4910	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>50.27</u> -
4	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	724,5	<u>205.69</u> -	<u>205.69</u> 42,61	149022	-	<u>149022</u> 30871	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 225,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,414	<u>4569.77</u> 461,58	<u>4065.79</u> 1098,60	1892	191	<u>1683</u> 455	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>1.91</u> 2,83
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,62	<u>8363.44</u> -	<u>8363.44</u> 2421,34	5185	-	<u>5185</u> 1501	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 10,96
7	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,62	<u>4132.88</u> -	<u>4132.88</u> 1196,53	2562	-	<u>2562</u> 742	<u>-</u> 8,7333	<u>-</u> 5,41
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	2895	2895	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>30.09</u> -
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,2	<u>3602.93</u> 2014,46	<u>1588.47</u> 619,22	22338	12490	<u>9848</u> 3839	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>113.83</u> 31,73
Разом прямі витрати по розділу 1							227609	22619	<u>204936</u> 49185		<u>217.45</u> 353,14
Разом будівельні роботи, грн.							227609				
в тому числі:							54				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71804				
всього заробітна плата, грн.							37228				
Загальновиробничі витрати, грн.							68,47				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13140				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							264837				

-											
Всього по розділу 1							264837				
Розділ 2. Монолітна конструкція резервуару											
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,40392	<u>3602.93</u> 2014,46	<u>1588.47</u> 619,22	1455	814	<u>641</u> 250	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>7.42</u> 2,07
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,16	<u>391837.98</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	62694	2527	<u>476</u> 237	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>24.11</u> 1,71
12	КБ6-34-2	Улаштування днищ при товщині днищ понад 400 мм, клас бетону В20 [М-250]	100 м3	0,566	<u>546206.90</u> 31359,86	<u>28350.05</u> 12179,48	309153	17750	<u>16046</u> 6894	<u>268.4000</u> 77,8309	<u>151.91</u> 44,05
13	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02688	<u>42215.90</u> -	<u>-</u> -	1135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,25248	<u>40538.41</u>	<u>-</u>	10235	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,27472	<u>39636.92</u>	<u>-</u>	10889	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	5,88293	<u>37599.24</u>	<u>-</u>	221194	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	КБ6-34-5	Улаштування прямокутних стін підземної частини при товщині стін понад 300 мм, клас бетону В20 [М-250]	100 м3	0,76	<u>629817.38</u> 94918,21	<u>36927.07</u> 15624,17	478661	72138	<u>28065</u> 11874	<u>822.8000</u> 99,8981	<u>625.33</u> 75,92
18	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,122	<u>42215.90</u>	<u>-</u>	5150	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,02552	<u>40538.41</u>	<u>-</u>	1035	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,06914	<u>39636.92</u>	<u>-</u>	82014	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	3,08224	<u>37599.24</u>	<u>-</u>	115890	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,1876	<u>63798.60</u>	<u>-</u>	11969	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							1311474	93229	<u>45228</u> 19255		<u>808.77</u> 123,75
Разом будівельні роботи, грн.							1311474				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1173017				
всього заробітна плата, грн.							112484				
Загальновиробничі витрати, грн.							59704				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							111,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21480				
Всього будівельні роботи, грн.							1371178				

-											
Всього по розділу 2							1371178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Покриття									
23	КБ7-13-1	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 6 м, площею до 10 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,06	<u>116035.14</u> 34900,11	<u>38962.02</u> 16134,70	6962	2094	<u>2338</u> 968	<u>298.7000</u> 112,0597	<u>17.92</u> 6,72
24	К584111-19 варіант 1	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки ЗПГ 6-8AmVI	шт	6	<u>12556.80</u> -	<u>-</u> -	75341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,048	<u>3356.00</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ7-20-3	Установлення арматурних стикових накладок	т	0,0062	<u>53704.68</u> 8133,81	<u>4048.27</u> 1192,00	333	50	<u>25</u> 7	<u>61.9200</u> 9,6221	<u>0.38</u> 0,06
27	КБ7-31-2	Установлення кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,08	<u>187382.58</u> 50791,52	<u>129787.57</u> 53550,15	14991	4063	<u>10383</u> 4284	<u>434.7100</u> 386,2719	<u>34.78</u> 30,9
28	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття площею до 5 м2	100шт	0,04	<u>33756.88</u> 12046,06	<u>20541.59</u> 9146,81	1350	482	<u>822</u> 366	<u>107.0000</u> 59,9754	<u>4.28</u> 2,4
29	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	4	<u>2331.00</u> 233,31	<u>26.06</u> 16,19	9324	933	<u>104</u> 65	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>8.4</u> 0,54
30	КБ9-29-1	Монтаж драбин, скоб	т	0,39156	<u>12229.92</u> 5595,04	<u>6040.50</u> 2462,49	4789	2191	<u>2365</u> 964	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>18.11</u> 6,27
31	К585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	8	<u>3502.44</u> -	<u>-</u> -	28020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	4	<u>4701.96</u> -	<u>-</u> -	18808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	4	<u>5212.09</u> -	<u>-</u> -	20848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С111-1789	Скоби ходові	кг	22,72	<u>45.34</u> -	<u>-</u> -	1030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С121-781-1 варіант 1	Драбини металеві	т	0,36884	<u>109037.50</u> -	<u>-</u> -	40217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					222174	9813	<u>16037</u> 6654		<u>83.87</u> 46,89
		Разом будівельні роботи, грн.					222174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196324				
		всього заробітна плата, грн.					16467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					8476 15,46 2968 230650				
		Всього по розділу 3					230650				
		Розділ 4. Ізоляційні роботи									
		Зовнішня									
36	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,47	<u>38287.45</u> 4103,08	- -	94570	10135	- -	<u>33.5000</u> -	<u>82.75</u> -
37	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,17	<u>11443.92</u> 3926,68	<u>11.05</u> 9,92	13389	4594	<u>13</u> 12	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>37.09</u> 0,09
38	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,17	<u>3861.24</u> 1277,10	<u>3.16</u> 2,83	4518	1494	<u>4</u> 3	<u>10.3100</u> 0,0222	<u>12.06</u> 0,03
		Внутрішня									
39	КБ13-55-1	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю ГІДРОХІТ	100м2	4,17	<u>40215.16</u> 14111,54	<u>9922.06</u> 5008,61	167697	58845	<u>41375</u> 20886	<u>110.5400</u> 42,4690	<u>460.95</u> 177,1
40	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних гідрошпонкою	100м шва	0,51	<u>30300.52</u> 1072,59	<u>16.12</u> 6,59	15453	547	<u>8</u> 3	<u>9.1800</u> 0,0532	<u>4.68</u> 0,03
41	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків шнуром	100м шва	0,51	<u>7778.10</u> 1072,59	<u>16.12</u> 6,59	3967	547	<u>8</u> 3	<u>9.1800</u> 0,0532	<u>4.68</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					299594	76162	41408 20907		602.21 177,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					299594 182024 97069 45218 72,49 13912 344812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по розділу 4					344812				
		Розділ 5. Підлоги									
42	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,17	<u>12699.21</u> 6171,75	<u>146.76</u> 131,79	14858	7221	<u>172</u> 154	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>65.81</u> 1,21
43	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,17	<u>3559.86</u> 412,55	<u>75.75</u> 68,02	4165	483	<u>89</u> 80	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>4.4</u> 0,62
44	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	117	<u>4442.16</u> 612,24	<u>5.50</u> 1,72	519733	71632	<u>644</u> 201	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>652.86</u> 1,63
45	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	1,17	<u>2768.53</u> 2466,25	<u>-</u> -	3239	2886	<u>-</u> -	<u>19.9100</u> -	<u>23.29</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					541995	82222	<u>905</u> 435		<u>746.36</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн.					541995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					458868				
		всього заробітна плата, грн.					82657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17274				
		Всього будівельні роботи, грн.					588184				
		----- —									
		Всього по розділу 5					588184				
		Разом прямі витрати по кошторису					2602846	284045	<u>308514</u> 96436		<u>2458.66</u> 704,52
		Разом будівельні роботи, грн.					2602846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2010287				
		всього заробітна плата, грн.					380481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					358,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68774				
		Всього будівельні роботи, грн.					2799660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по кошторису					2799660				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3521,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					449255				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 928,354 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,00467 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 126,498 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,036	<u>30708.32</u> 1953,24	<u>28755.08</u> 9501,73	1105	70	<u>1035</u> 342	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.7</u> 2,25
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,12	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	1737	1737	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>18.05</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,024	<u>8363.44</u> -	<u>8363.44</u> 2421,34	201	-	<u>201</u> 58	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,42
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,24	<u>3602.93</u> 2014,46	<u>1588.47</u> 619,22	865	483	<u>382</u> 149	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>4.41</u> 1,23
5	КБ34-104-1	Улаштування трубопроводу з труб поліетилену	км	0,015	<u>170431.45</u> 24131,40	<u>-</u> -	2556	362	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>3.33</u> -
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>3647.30</u> 1936,00	<u>576.59</u> 218,23	547	290	<u>86</u> 33	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>2.4</u> 0,23
7	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,85	<u>5169.51</u> 2129,60	<u>617.60</u> 225,11	9564	3940	<u>1143</u> 416	<u>17.6000</u> 1,5792	<u>32.56</u> 2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	15093-12163 варіант 2	Кабель АВБ6Шв 2х16 мм2	1000м	0,204	<u>56503.04</u>	-	11527	-	-	-	-
9	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2	<u>445.44</u>	<u>34.04</u>	891	823	<u>68</u>	<u>3.4000</u>	<u>6.8</u>
10	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна 150	м	200	<u>5.11</u>	-	1022	-	-	-	-
11	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	12	<u>762.85</u>	<u>385.49</u>	9154	1907	<u>4626</u>	<u>1.3600</u>	<u>16.32</u>
12	С1416-8575 варіант 3	Опора освітлення оцинкована ОГК 9/175/65кс	шт	12	<u>5351.42</u>	-	64217	-	-	-	-
13	& С1111-90-27-1 варіант 6	Анкерна заставна для опори А1-210кс	шт	12	<u>3142.19</u>	-	37706	-	-	-	-
14	& 1503-8377-3-1 варіант 3	Щиток комплектний внутрішній ввідний на 2 гнізда для опори освітлення ТВ-2	шт	12	<u>2460.04</u>	-	29520	-	-	-	-
15	КБ33-115-2	Установлення світильників (прожекторів)	шт	24	<u>1539.05</u>	<u>1121.13</u>	36937	8915	<u>26907</u>	<u>3.2200</u>	<u>77.28</u>
16	& С1111-90-27-1 варіант 5	Кронштейн КП1 з оголовником	шт	12	<u>5224.01</u>	-	62688	-	-	-	-
17	С1547-3 варіант 4	Прожектор світлодіодний IP65, 1200лм, Рн-86Вт L-indastry, IEK	шт	24	<u>1689.06</u>	-	40537	-	-	-	-
18	& С153-21-39-7 варіант 2	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГ)	1000м	0,24	<u>38313.22</u>	-	9195	-	-	-	-
19	КБ21-17-5	Монтаж світильників на стіні	100шт	0,55	<u>21487.82</u>	<u>1622.07</u>	11818	8875	<u>892</u>	<u>126.4000</u>	<u>69.52</u>
20	С1547-3 варіант 2	Прожектор світлодіодний IP65, 5300лм, Рн-50Вт LED СДО 08-50PRO, IEK	шт	38	<u>596.64</u>	-	22672	-	-	-	-
21	С1547-3 варіант 3	Прожектор світлодіодний IP65, 5600лм, Рн-70Вт СДО 06-70 PRO, IEK	шт	17	<u>668.04</u>	-	11357	-	-	-	-
22	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	3	<u>612.81</u>	<u>41.47</u>	1838	1220	<u>124</u>	<u>3.4000</u>	<u>10.2</u>
23	& 1503-8377-3-1 варіант 2	Щиток ROSA ТВ-1 із запобіжником D01/E14 6А	шт	3	<u>2238.19</u>	-	6715	-	-	-	-
24	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,05	<u>23559.78</u>	<u>12595.63</u>	1178	235	<u>630</u>	<u>42.3300</u>	<u>2.12</u>
					4702,86	3637,49			182	29,9834	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C113-1-5 варіант 3	Гофтруба армована 57025 ДКС ф 25 мм	м	5	<u>70.39</u>	<u>-</u>	352	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	3,2	<u>28962.07</u> 5310,58	<u>18840.43</u> 5481,24	92679	16994	<u>60289</u> 17540	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>152.96</u> 144,22
27	& C113-1-5 варіант 4	Труби гофр. DN36мм, V0, Двн 36,3мм, Днар 42,5мм, поліамід 6, колір сірий РА603643F0 ДКС	м	320	<u>192.05</u> -	<u>-</u> -	61456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	55	<u>89.32</u> 87,78	<u>-</u> -	4913	4828	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>44</u> -
29	& 290902- 224-21-1 варіант 3	Коробка розподільча IP55 (53800)	шт	300	<u>111.38</u> -	<u>-</u> -	33414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-9-2 застосовно	Прокладання кабелю за підвісною стелею	100м	4,6	<u>2477.04</u> 1968,69	<u>30.89</u> 11,69	11394	9056	<u>142</u> 54	<u>17.7200</u> 0,0825	<u>81.51</u> 0,38
31	& C153-21- 39-7 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	5,52	<u>38305.06</u> -	<u>-</u> -	211444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,25	<u>3647.30</u> 1936,00	<u>576.59</u> 218,23	11854	6292	<u>1874</u> 709	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>52</u> 5,01
33	& C153-21- 39-21 варіант 4	Кабель перерізом 5х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0051	<u>96274.91</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C153-21- 39-7 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,3264	<u>38305.06</u> -	<u>-</u> -	12503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання (ЯУО)	шафа	1	<u>5244.41</u> 2576,50	<u>1290.35</u> 470,32	5244	2577	<u>1290</u> 470	<u>20.8000</u> 3,2994	<u>20.8</u> 3,3
36	& 1503-8377- 3-1 варіант 5	Комплектний щит керування зовнішнім освітленням Іп-25А із виносним датчиком освітленості в комплекті, ЯУО-9601-3474.	шт	1	<u>12978.79</u> -	<u>-</u> -	12979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (ЩРПО)	шт	1	<u>2018.10</u> 408,51	<u>191.34</u> 57,19	2018	409	<u>191</u> 57	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
38	& 1503-8377- 3-1 варіант 4 ЩРПО	Щит розподільчий освітлення Е.NEXT на 12 модулів	шт	1	<u>377.71</u> -	<u>-</u> -	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& 1504-1005- 79-2 варіант 1	Вимикач навантаження е.іс. 3р, 40А (р0100124)	шт	1	<u>327.10</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 1504-1005-79-2	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B6, 1P, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	6	<u>123.10</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 1504-1005-79-2	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.B16, 1P, 16А, В, 6кА	шт	1	<u>158.80</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	7	<u>62.03</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ33-25-1	ЗАЗЕМЛЕННЯ ОПОР ОСВІТЛЕННЯ Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	100м	0,72	<u>4492.35</u> 1531,09	<u>2956.48</u> 852,02	3234	1102	<u>2129</u> 613	<u>13.6000</u> 5,5007	<u>9.79</u> 3,96
45	КМ8-289-1	Заземлення одиночне опори металевої	шт	24	<u>1306.25</u> 378,34	<u>-</u> -	31350	9080	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>76.8</u> -
46	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,12	<u>13773.45</u> 3484,80	<u>587.53</u> 155,69	1653	418	<u>71</u> 19	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>3.46</u> 0,13
		Разом прямі витрати по кошторису					874721	79613	<u>102080</u> 29691		<u>688.21</u> 226,87
		Разом будівельні роботи, грн.					874721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					693028				
		всього заробітна плата, грн.					109304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17194				
		Всього будівельні роботи, грн.					928354				

		Всього по кошторису					928354				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1004,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					126498				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на підпірна стінка

Підпірна стінка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6633,986 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,03808 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1000,292 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,125	<u>47445.75</u> 2208,01	<u>45152.93</u> 14125,04	5931	276	<u>5644</u> 1766	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>2.76</u> 11,45
2	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,547	<u>30708.32</u> 1953,24	<u>28755.08</u> 9501,73	16797	1068	<u>15729</u> 5197	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>10.69</u> 34,17
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доработка вручну, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	0,78	<u>30690.29</u> 30690,29	<u>-</u> -	23938	23938	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>245.04</u> -
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	218,75	<u>155.93</u> -	<u>155.93</u> 30,69	34110	-	<u>34110</u> 6713	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,125	<u>4569.77</u> 461,58	<u>4065.79</u> 1098,60	571	58	<u>508</u> 137	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.58</u> 0,85
6	КБ1-27-7 застосовно	Переміщення ґрунту на відстань 60 для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (у тимчасовий відвал від розробки).	1000м3	0,625	<u>120506.78</u> -	<u>120506.78</u> 34888,48	75317	-	<u>75317</u> 21805	<u>-</u> 254,6460	<u>-</u> 159,15
7	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,625	<u>4569.77</u> 461,58	<u>4065.79</u> 1098,60	2856	288	<u>2541</u> 687	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>2.89</u> 4,27
8	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,555	<u>8363.44</u> -	<u>8363.44</u> 2421,34	4642	-	<u>4642</u> 1344	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 9,81
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,55	<u>3602.93</u> 2014,46	<u>1588.47</u> 619,22	19996	11180	<u>8816</u> 3437	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>101.9</u> 28,4
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,7	<u>14474.79</u> 14474,79	<u>-</u> -	10132	10132	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>105.32</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					194290	46940	<u>147307</u> 41086		<u>469.18</u> 297,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					194290 43 88026 48035 91,96 17652 242325				
		----- -									
		Всього по розділу 1					242325				
		Розділ 2. Стіни									
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,7765	<u>372294.78</u> 15794,87	<u>2975.49</u> 1480,85	289087	12265	<u>2310</u> 1150	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>117.02</u> 8,28
12	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	2,82	<u>478065.72</u> 82541,63	<u>21108.40</u> 9410,45	1348145	232767	<u>59526</u> 26537	<u>724.2400</u> 68,0511	<u>2042.36</u> 191,9
13	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	4,2635	<u>489043.69</u> 88633,33	<u>23719.74</u> 10254,38	2085038	377888	<u>101129</u> 43720	<u>777.6900</u> 74,2171	<u>3315.68</u> 316,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,30014	<u>40538.41</u>	<u>-</u>	93244	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	23,11413	<u>39636.92</u>	<u>-</u>	916173	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	20,79023	<u>37599.24</u>	<u>-</u>	781697	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	C111-826 варіант 2	Прокат полосовий -6мм	т	0,13282	<u>31959.86</u>	<u>-</u>	4245	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	КБ9-29-1	Монтаж огорожі	т	2,90919	<u>12229.92</u> 5595,04	<u>6040.50</u> 2462,49	35579	16277	<u>17573</u> 7164	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>134.52</u> 46,62
19	C121-650 варіант 6	Огорожа для підпірної стінки	т	2,90919	<u>108927.88</u>	<u>-</u>	316892	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,27195	<u>7653.03</u> 5341,27	<u>2311.76</u> 664,98	2081	1453	<u>628</u> 181	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>11.73</u> 1,15
21	C121-775 варіант 1	Труба 95*5	т	0,27195	<u>61830.60</u>	<u>-</u>	16815	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	6,7127	<u>14654.64</u> 4103,08	<u>-</u> -	98372	27543	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>224.88</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5987368	668193	<u>181166</u> 78752		<u>5846.19</u> 564,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5987368 5138009 746945 404292 769,28 147669 6391660				

		Всього по розділу 2					6391660				
		Разом прямі витрати по кошторису					6181658	715133	<u>328473</u> 119838		<u>6315.37</u> 861,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6181658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					5138052 834971 452328 861,24 165321 6633986 6633986				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8038,08 1000292				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01

на вертикальне планування території

Вертикальне планування території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7809,948 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,25807 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1827,804 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	10,217	<u>49917.00</u> 1458,69	<u>45618.80</u> 10530,14	510002	14903	<u>466087</u> 107586	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>149.17</u> 683,21
2	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	5,665	<u>38838.38</u> 1800,38	<u>36986.97</u> 11570,51	220019	10199	<u>209531</u> 65547	<u>18.0200</u> 75,0057	<u>102.08</u> 424,91
3	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	9913,75	<u>155.93</u> -	<u>155.93</u> 30,69	1545851	-	<u>1545851</u> 304253	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 2220,68
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	5,665	<u>4561.39</u> 461,58	<u>4065.79</u> 1098,60	25840	2615	<u>23033</u> 6224	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>26.17</u> 38,71
5	КБ1-25-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	9,415	<u>10259.56</u> -	<u>10259.56</u> 2384,00	96594	-	<u>96594</u> 22445	<u>-</u> 14,9736	<u>-</u> 140,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-25-10 к=19	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	9,415	<u>179882.39</u> -	<u>179882.39</u> 41798,95	1693593	-	<u>1693593</u> 393537	<u>-</u> 262,5344	<u>-</u> 2471,76
7	КБ1-25-10 к=19	Переміщення ґрунту в насип [200 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,257	<u>189349.89</u> -	<u>189349.89</u> 43998,90	48663	-	<u>48663</u> 11308	<u>-</u> 276,3520	<u>-</u> 71,02
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,57	<u>3602.93</u> 2014,46	<u>1588.47</u> 619,22	9260	5177	<u>4083</u> 1591	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>47.19</u> 13,15
9	КБ1-17-13	Навантаження ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	9,158	<u>38838.38</u> 1800,38	<u>36986.97</u> 11570,51	355682	16488	<u>338727</u> 105963	<u>18.0200</u> 75,0057	<u>165.03</u> 686,9
10	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	16026,5	<u>155.93</u> -	<u>155.93</u> 30,69	2499012	-	<u>2499012</u> 491853	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 3589,94
11	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	9,158	<u>4569.77</u> 461,58	<u>4065.79</u> 1098,60	41850	4227	<u>37235</u> 10061	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>42.31</u> 62,58
		Разом прямі витрати по кошторису					7046366	53609	<u>6962409</u> 1520368		<u>531.95</u> 10403,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7046366 30348 1573977 763582 1322,28 253827 7809948				
		----- -									
		Всього по кошторису					7809948				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12258,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1827804				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на тротуари, доріжки, майданчики
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 15972,444 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,546 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1811,517 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-65-4	Тротуар з покриттям ФЕМ- 3280м2 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	3,28	<u>786281.83</u> 127260,13	<u>16976.38</u> 6591,72	2579004	417413	<u>55683</u> 21621	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>3489.49</u> 185,7
2	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (оброблена цементом 6%)	1000м2	3,28	<u>232639.77</u> 2738,39	<u>10244.84</u> 2691,37	763058	8982	<u>33603</u> 8828	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>84.13</u> 56,87
3	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	32,472	<u>5037.98</u> -	<u>-</u> -	163593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	6,56	<u>123568.51</u> 1577,91	<u>8094.75</u> 1514,40	810609	10351	<u>53102</u> 9934	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>96.96</u> 61,44
5	КБ27-12-1	Майданчики для відпочинку із синтетичних матеріалів - (360+320+320)= 1000 м2 Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2	<u>123568.51</u> 1577,91	<u>8094.75</u> 1514,40	247137	3156	<u>16190</u> 3029	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>29.56</u> 18,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	10	<u>41794.52</u> 3147,95	<u>1420.56</u> 501,07	417945	31480	<u>14206</u> 5011	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>289.6</u> 36
7	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	10	<u>31797.20</u> 1258,52	<u>350.98</u> 124,41	317972	12585	<u>3510</u> 1244	<u>10.1600</u> 0,8307	<u>101.6</u> 8,31
8	КБ27-22-5 к=7	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	10	<u>22930.88</u> 988,48	<u>-</u> -	229309	9885	<u>-</u> -	<u>7.9800</u> -	<u>79.8</u> -
9	КБ11-23-5	Улаштування покриттів безшовних синтетичних товщиною 5 мм Майданчики волейбольні, баскетбольні, бігові доріжки із синтетичних матеріалів - (360+364+1452 = 2176 м2)	100м2	10	<u>182937.83</u> 16494,17	<u>1626.17</u> 1493,57	1829378	164942	<u>16262</u> 14936	<u>110.1300</u> 13,6136	<u>1101.3</u> 136,14
10	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	4,352	<u>123568.51</u> 1577,91	<u>8094.75</u> 1514,40	537770	6867	<u>35228</u> 6591	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>64.32</u> 40,76
11	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	21,76	<u>41794.52</u> 3147,95	<u>1420.56</u> 501,07	909449	68499	<u>30911</u> 10903	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>630.17</u> 78,33
12	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	21,76	<u>22663.42</u> 1885,77	<u>-</u> -	493156	41034	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>347.07</u> -
13	КБ27-22-2 к=10	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	21,76	<u>34657.81</u> 3050,31	<u>-</u> -	754154	66375	<u>-</u> -	<u>25.5000</u> -	<u>554.88</u> -
14	КБ11-23-5	Улаштування покриттів безшовних синтетичних товщиною 5 мм	100м2	21,76	<u>182937.83</u> 16494,17	<u>1626.17</u> 1493,57	3980727	358913	<u>35385</u> 32500	<u>110.1300</u> 13,6136	<u>2396.43</u> 296,23
15	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	13,71	<u>28028.73</u> 8914,75	<u>661.62</u> 231,66	384274	122221	<u>9071</u> 3176	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>1113.94</u> 19,95
16	К589921- А003 варіант 2	Бордюр БР100.20.8	шт	1371	<u>197.89</u> -	<u>-</u> -	271307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	7,27	<u>32129.04</u> 10092,80	<u>961.73</u> 336,74	233578	73375	<u>6992</u> 2448	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>675.02</u> 15,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	K589921-A003 варіант 1	Бордюр БР100.30.15	шт	727	<u>314,59</u> -	<u>-</u> -	228707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					15151127	1396078	<u>310143</u> 120221		<u>11054,27</u> 953,84
		Разом будівельні роботи, грн.					15151127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13444906				
		всього заробітна плата, грн.					1516299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					821317				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1537,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					295218				
		Всього будівельні роботи, грн.					15972444				

		Всього по кошторису					15972444				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13546				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1811517				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-02
на малі архітектурні форми
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 917,773 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,7972 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 101,196 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-25-11	Установлення малих форм	100шт	0,17	<u>168960.10</u>	<u>101243.87</u>	28723	11512	<u>17211</u>	<u>572.7500</u>	<u>97.37</u>
					67716,23	36335,78			6177	239,0666	40,64
2	& С111-1851-У	Урна InterAtletika LP205 (с закладними)	шт	15	<u>7650.87</u>	-	114763	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С111-1851-У	Велопарковка InterAtletika LP501 (с закладними)	шт	2	<u>8741.13</u>	-	17482	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	КБ9-34-1	Монтаж трибуни 5 ярусів -32 місця	т	4,8	<u>16876.87</u>	<u>1605.16</u>	81009	66044	<u>7705</u>	<u>117.7600</u>	<u>565.25</u>
					13759,08	222,36			1067	1,7764	8,53
5	& С111-1851-У	Трибуна 5 ярусів -32 місця	шт	6	<u>98380.18</u>	-	590281	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
6	& С111-1851-У	Баки сміттєві	шт	4	<u>10047.87</u>	-	40191	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					872449	77556	<u>24916</u>		<u>662.62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					872449		7244		49,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					769977				
		всього заробітна плата, грн.					84800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45324				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16396				
		Всього будівельні роботи, грн.					917773				

		Всього по кошторису					917773				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					797,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					101196				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-03

на озелення

Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1167,332 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,83148 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 535,256 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-5-6	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті	10шт	3	<u>2569.38</u> 1928,24	<u>641.14</u> 230,54	7708	5785	<u>1923</u> 692	<u>19.5900</u> 1,7550	<u>58.77</u> 5,27
2	КБ47-9-4	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	10шт	3	<u>5892.35</u> 3421,88	<u>2219.44</u> 660,84	17677	10266	<u>6658</u> 1983	<u>28.2800</u> 4,3980	<u>84.84</u> 13,19
3	С1429-98	(Клен)(горобина) з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	10	<u>1077.40</u> -	-	10774	-	-	-	-
4	С1429-94 варіант 1	Граб з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	10	<u>837.70</u> -	-	8377	-	-	-	-
5	С1429-101 варіант 2	Акація з грудкою розміром 0,8х0,8х0,6 м	шт	10	<u>722.28</u> -	-	7223	-	-	-	-
6	КБ47-15-1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті (рослинний ґрунт використовувати від зрізки)	10шт	2	<u>443.35</u> 307,10	<u>136.25</u> 43,66	887	614	<u>273</u> 87	<u>3.1200</u> 0,3144	<u>6.24</u> 0,63
7	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	2	<u>323.80</u> 301,09	-	648	602	-	<u>2.6100</u> -	<u>5.22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1429-56 варіант 2	Декоративні кущі (туя)	шт	20	<u>194.04</u>	<u>-</u>	3881	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	96,24	<u>672.42</u> 627,00	<u>45.42</u> 14,55	64714	60342	<u>4372</u> 1400	<u>6.3700</u> 0,1048	<u>613.05</u> 10,09
10	КБ47-25-2	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	32,08	<u>2708.56</u> 2708,56	<u>-</u> -	86891	86891	<u>-</u> -	<u>27.1100</u> -	<u>869.69</u> -
11	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	23,18	<u>7388.69</u> 4281,77	<u>45.42</u> 14,55	171270	99251	<u>1053</u> 337	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>974.49</u> 2,43
12	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	7,72	<u>9457.68</u> 6396,18	<u>-</u> -	73013	49379	<u>-</u> -	<u>62.8000</u> -	<u>484.82</u> -
13	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	159,22	<u>3035.83</u> 895,69	<u>-</u> -	483365	142612	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>1311.97</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					936428	455742	<u>14279</u> 4499		<u>4409.09</u> 31,61
		Разом будівельні роботи, грн.					936428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					466407				
		всього заробітна плата, грн.					460241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					230904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					390,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75015				
		Всього будівельні роботи, грн.					1167332				

		—									
		Всього по кошторису					1167332				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4831,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					535256				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру, 39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області
155/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01

на огорожа
Огородження території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2008,266 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,70253 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 224,060 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-24-3	Установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 2,5 м при відстані між стовпами 2,4 м	100м	7,6	<u>44872.60</u> 11610,15	<u>30748.18</u> 11032,12	341032	88237	<u>233686</u> 83844	<u>108.7500</u> 73,2016	<u>826.5</u> 556,33
2	К589321-Л060	Фундаменти залізобетонні марки Ф5 серія 3.017-1	шт	316	<u>717.13</u> -	<u>-</u> -	226613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	К589321-Л022	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки С2В серія 3.017-1	шт	316	<u>920.51</u> -	<u>-</u> -	290881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	К589321-Л039	Панелі для огорожі залізобетонні 2х2,5	шт	304	<u>3167.32</u> -	<u>-</u> -	962865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ7-25-5 варіант 1	Улаштування воріт двостулкових з установленням залізобетонних стовпів з фундаментами (ворота металеві глухі (гнутий профіль) висотою 2,0 м, тип ВМ4В)	100шт	0,02	<u>614496.78</u> 227020,12	<u>364233.62</u> 129080,69	12290	4540	<u>7285</u> 2582	<u>1943.0000</u> 838,2066	<u>38.86</u> 16,76
6	К589321-Л061	Фундаменти залізобетонні марки Ф6 серія 3.017-1	шт	4	<u>2333.27</u> -	<u>-</u> -	9333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	К589321-Л019	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки С5В серія 3.017-1	шт	4	<u>2020.19</u> -	<u>-</u> -	8081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ9-75-2	Виготовлення панелей або рам для панелей воріт	т	0,3068	<u>28016.68</u> 21296,00	<u>5767.94</u> 573,30	8596	6534	<u>1770</u> 176	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>54</u> 1,28
9	С111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,1868	<u>128096.97</u> -	<u>-</u> -	23929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С111-829	Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату	т	0,12	<u>98601.58</u> -	<u>-</u> -	11832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (воріт або рам)	100м2	0,08064	<u>17655.32</u> 12415,42	<u>1.58</u> 1,42	1424	1001	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>8.57</u> -
12	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей (хвіртки металеві ґратчасті висотою 2,0 м, тип КМЗВ)	100шт	0,02	<u>14157.72</u> 11295,67	<u>1919.21</u> 556,57	283	226	<u>38</u> 11	<u>102.9500</u> 4,4928	<u>2.06</u> 0,09
13	КБ9-75-2	Виготовлення панелей або рам для панелей хвіртки	т	0,0781	<u>28016.68</u> 21296,00	<u>5767.94</u> 573,30	2188	1663	<u>450</u> 45	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>13.75</u> 0,33
14	С111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,0781	<u>128096.97</u> -	<u>-</u> -	10004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (хвіртки або рами)	100м2	0,015	<u>17655.32</u> 12415,42	<u>1.58</u> 1,42	265	186	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>1.59</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1909616	102387	<u>243229</u> 86658		<u>945.33</u> 574,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1909616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1564000				
		всього заробітна плата, грн.					189045				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					182,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35015				
		Всього будівельні роботи, грн.					2008266				

		—									
		Всього по кошторису					2008266				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1702,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					224060				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
обладнання для маломобільних груп населення
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № 15/2023 ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 149,567 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2403-11007- 1 варіант 1	Похилий підйомник Київліфт; (маса=0,25)	шт	1	148000,00	148000
		Разом				148000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1567
		Всього по кошторису				149567

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

технологічне устаткування (їдальня, пральня, 1й поверх)

Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5170,458 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування монтуюме						
		ПРАЛЬНЯ				
1	2410-3002 варіант 1	Машина пральна професійна ALS NF3J; (маса=0,122)	шт	1	125992,00	125992
2	2410-3002 варіант 2	Машина сушильна професійна ALS FDE; (маса=0,061)	шт	1	52500,00	52500
3	241996-20713 варіант 1	Ванна мийна 2-х секційна Техно 1 (Україна) 700х600х850; (маса=0,01)	шт	1	5470,42	5470
		ХАРЧОБЛОК				
4	1514-2049 варіант 4	Піч пароконвекційна на 10 рівнів бойлерного типу, iCombi Pro 10- 1/1 ; (маса=0,127)	шт	1	448300,00	448300
5	1514-2049 варіант 5	Багатофункціональний прилад 25л+25л. iVario 2-XS; (маса=0,134)	шт	1	711600,00	711600
6	1514-2049 варіант 3	Плита електрична на 4 конфорки. RM Gastro SPL 780 E; (маса=0,0947)	шт	2	96650,00	193300
7	15062-6039 варіант 1	Шафа холодильна Samaref (Італія) PF 700M TN UA; (маса=0,106)	шт	5	79250,00	396250
8	15062-6039 варіант 2	Шафа морозильна Samaref (Італія) PF 700M BT; (маса=0,11)	шт	1	94500,00	94500
9	2406-5001 варіант 1	Посудомийна машина купольного типу. Elframo (Італія) CE 24F VE; (маса=0,115)	шт	1	113900,00	113900
10	2406-5001 варіант 2	Модуль попередньої мийки для посудомийної машини купольного типу з нержавіючої сталі, з мийної ванною, бортиком і нижньою полицею. Габарити 1200*575*859 мм; (маса=0,025)	шт	1	16350,00	16350
11	2406-5001 варіант 4	Котломийна машина фронтального типу. Elframo (Італія) LP 61 VE 675*841*2014; (маса=0,105)	шт	1	201550,00	201550

1	2	3	4	5	6	7
12	2406-5001 варіант 5	Фільтраційна система очищення води Ecosoft (Україна) FU 1054CI 730*450*1600; (маса=0,105)	шт	1	38350,00	38350
13	2406-5001 варіант 6	Марміт перших страв з однією полицею з направляючими для розносів. Сталь марки AISI 201. 1500*700(1000)*900(1300). 3 конфорки розміром 295x417 мм. Споживна потужність не більше 4,5 кВт. Ефес (Україна) МСЭ-1-150; (маса=0,105)	шт	1	30400,00	30400
14	2406-5001 варіант 7	Марміт других страв з однією полицею з направляючими для розносів. Сталь марки AISI 201. 1500*700(1000)*900(1300). Споживна потужність не більше 3 кВт. Ефес (Україна) МСЭ-2-150; (маса=0,105)	шт	1	26900,00	26900
15	2406-5001 варіант 10	Прилавок-вітрина холодильний з трьома полицями з направляючими для розносів. Сталь марки AISI 201. 1500*700*900 Ефес (Україна) ПВХЛС-К-120; (маса=0,095)	шт	2	68743,00	137486
16	2406-5001 варіант 11	Прилавок-помічник універсальний ПУ-60 1500*700*900 Ефес (Україна) ; (маса=0,0305)	шт	1	12210,00	12210
17	2406-5001 варіант 12	Нейтральний елемент (елемент роздаткової лінії) ПУ-60 1500*700*900 Ефес (Україна) ; (маса=0,0305) ____Електромеханічне обладнання	шт	2	9880,00	19760
18	2403-3047 варіант 1	Тістоміс спіральний. Pizza Group (Італія) IR22 420*720*640; (маса=0,0153)	шт	1	54850,00	54850
19	2403-3047 варіант 2	Картоплечистка для очищення картоплі та моркви. Fimar (Італія) PPF 10M 380*770*1160; (маса=0,0153)	шт	1	75400,00	75400
20	2403-3047 варіант 3	М'ясорубка електрична. Sirman TC 22 Dakota 230 В Продуктивність 120 кг/годину Споживана потужність 750 Вт. Sirman (Італія) TC 22 395*360*485; (маса=0,01)	шт	1	28900,00	28900
21	2403-3047 варіант 4	Овочерізка електрична, для нарізання сирих і відварених овочів. Robot Coupe (Франція) CL50 390*310*610; (маса=0,018) ____Електромеханічне обладнання (додатково)	шт	2	56350,00	112700
22	2403-3047 варіант 9	Комбайн кухонний 4,6л KENWOOD KM 010; (маса=0,01)	шт	1	24850,00	24850
23	2403-3047 варіант 10	Просіювач електричний ВП-0.15 АО "РОСС"; (маса=0,032)	шт	1	20988,00	20988
24	2403-3047 варіант 13	Шафа розстоечна КИЙ-В ШР-9-650; (маса=0,04)	шт	1	19200,00	19200
25	2403-3047 варіант 14	Піч конвекційна AP7M "Arach"; (маса=0,13)	шт	1	49699,00	49699
26	2403-3047 варіант 15	Фаршезмішувач електричний IP-10M CE M/SWITCH; (маса=0,038)	шт	1	55062,00	55062
27	2403-3047 варіант 16	Слайсер SIRMAN SMART 250 Італія; (маса=0,008)	шт	1	24380,00	24380
28	2403-3047 варіант 17	Машина протиручна (куттер) C4 VV CE M/SWITCH; (маса=0,008)	шт	1	35600,00	35600

1	2	3	4	5	6	7
29	2403-3047 варіант 18	Машина для різки хліба SM-302; (маса=0,018)	шт	1	43838,00	43838
30	2406-5001 варіант 13	Шафа-вітрина холодильна однодверна (зі скляними дверцятами 680*650*2130 INTER 550; (маса=0,0805)	шт	1	10500,00	10500
31	241996-20229 варіант 1	Ванна мийна двосекційна ; (маса=0,002)	шт	11	2129,47	23424
32	241996-20713 варіант 2	Ванна мийна односекційна; (маса=0,0015)	шт	1	2070,42	2070
33	170312-5194 варіант 5	Зонт витяжний пристінний з жироулавлювачем. Сталь марки AISI 201. 1500*1200*300; (маса=0,006)	шт	4	9150,00	36600
34	2403-3047 варіант 21	Сковорода промислова 80л; (маса=0,05)	шт	1	54600,00	54600
35	2403-3047 варіант 22	Котел харчовий 50л; (маса=0,045)	шт	1	229520,00	229520
36	280222-14094 варіант 7	Диспенсер видачі паперових рушників; (маса=0,00082)	шт	13	1690,00	21970
37	280222-14094 варіант 6	Диспенсер для мила; (маса=0,00082)	шт	13	891,00	11583
38	280222-14094 варіант 8	Диспенсер для деззасобів; (маса=0,00082)	шт	13	700,00	9100
39	280222-14094 варіант 18	Сушарка для рук FL-2009 1000W (51839); (маса=0,00082)	шт	4	1703,00	6812
		Разом по розділу 1				3576464
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				34322
		Всього по розділу 1				3610786
		Розділ 2. Устаткування що не монтується (меблі, інвентар та подібне)				
		ПРАЛЬНЯ				
40	2410-4021 варіант 3	Стіл прасувальний TV/SG1F; (маса=0,146)	шт	1	29268,13	29268
41	2410-4021 варіант 2	Візки для мокрої та сухої білизни 1380 CR; (маса=0,146)	шт	1	30495,00	30495
42	241996-18014-11 варіант 2	Стелаж виробничий на 4 полиці Техно 1 (Україна) 1500х600х1800; (маса=0,089)	шт	2	10452,62	20905
		ХАРЧОБЛОК				
43	170312-5194 варіант 12	Підставка під 10 -рівневий пароконвекційної печі ПТК (Україна) ; (маса=0,007)	шт	1	8787,00	8787

1	2	3	4	5	6	7
44	241996-18014-11 варіант 3	Універсальний кошик для посудомийної машини Stalgast 810100; (маса=0,002)	шт	4	654,00	2616
45	2406-5001 варіант 3	Стіл приставний розвантажувальний для посудомийної машини купольного типу з нержавіючої сталі з нижньою. Габарити 1200*575*852 мм; (маса=0,025) _____ Аксесуари для теплового обладнання +++++	шт	1	12100,00	12100
46	2402-3002 варіант 11	Збірник конденсату Rational (Німеччина) 60.72.592; (маса=0,0012)	шт	1	6250,00	6250
47	2402-3002 варіант 12	Решітка GN 1/1, виконана з іржостійкої сталі, розмір 325x530 мм; (маса=0,0012)	шт	1	1750,00	1750
48	2402-3002 варіант 13	Корзина для смаження CombiFry GN 1/1, розмір 325x530 мм; (маса=0,0012)	шт	6	4300,00	25800
49	2402-3002 варіант 14	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям 1/1 GN h 60 мм, розмір 325x530 мм; (маса=0,0012)	шт	6	4800,00	28800
50	2402-3002 варіант 15	Перфарована ємкість із нержавіючої сталі 1/1 GN h 55 мм GN 1/1, розмір 325x530 мм; (маса=0,0012)	шт	5	2000,00	10000
51	2402-3002 варіант 28	Противень для смаження та випікання 1/1 GN з антипригарним покриттям Trilax, розмір 325x530 мм; (маса=0,0012)	шт	12	2850,00	34200
52	2402-3002 варіант 29	Форма Multibaker 1/1 GN з антипригарним покриттям Trilax, розмір 325x530 мм; (маса=0,0012)	шт	12	4250,00	51000
53	2402-3002 варіант 16	Візок із нержавіючої сталі під гастроемності GN 1/1 на 18 рівнів, однорядний. Оснащений 4ма колесами діаметром 100мм, 2 колеса оснащені гальмами. Комплектується по 1ній захисній блоkadі для гастроемностей в передній та задній частині візка.; (маса=0,02)	шт	2	10450,00	20900
54	2402-3002 варіант 17	Гастроемність GN 1/2, виготовлена з нержавіючої сталі, h65, розмір 325x265 мм; (маса=0,0012)	шт	12	450,00	5400
55	2402-3002 варіант 18	Гастроемність GN 1/1, виготовлена з нержавіючої сталі, h20, розмір 325x530 мм; (маса=0,0012)	шт	5	550,00	2750
56	2402-3002 варіант 19	Гастроемність GN 1/1, виготовлена з нержавіючої сталі, h65, розмір 325x530 мм; (маса=0,0012)	шт	15	700,00	10500
57	2402-3002 варіант 3	Гастроемність GN 1/1, виготовлена з нержавіючої сталі, h100, розмір 325x530 мм KAYALAR (Туреччина) 54004000047 GN1/1 h100; (маса=0,0012)	шт	10	950,00	9500
58	2402-3002 варіант 4	Гастроемність GN 1/1, виготовлена з нержавіючої сталі, h150, розмір 325x530 мм (Туреччина) 54004000048 GN1/1 h150; (маса=0,0012)	шт	6	950,00	5700
59	2402-3002 варіант 20	Гастроемність GN 1/1, виготовлена з нержавіючої сталі, h200, розмір 325x530 мм; (маса=0,0012)	шт	6	1400,00	8400
60	2402-3002 варіант 27	Кришка для гастроемності GN 1/2, виготовлена з нержавіючої сталі, розмір 325x265 мм; (маса=0,00052)	шт	12	400,00	4800

1	2	3	4	5	6	7
61	2402-3002 варіант 5	Кришка для гастроємкост GN 1/1, виготовлена з нержавіючої сталі, розмір 325x530 мм; (маса=0,00052)	шт	12	550,00	6600
62	2402-3002 варіант 30	Візок GN 1/1 для теплової кулінарної системи ПТК (Україна); (маса=0,02)	шт	1	6502,50	6503
		____Електромеханічне обладнання				
63	170312-5194 варіант 13	Підставка під тістоміс печі "Технофуд" 500*800*500 ; (маса=0,037)	шт	1	8787,00	8787
64	2403-3047 варіант 5	Комплект з 7 дисків для овочерізки. Комплектація: Диск-слайсер 1 мм Диск-слайсер 2 мм Диск-слайсер 4 мм Диск-терка 2 мм Комплект для нарізки кубіками 10x10x10 мм Диск для нарізки соломкою 2,5x2,5 мм Леза на дисках слайсера, а також ріжуча частина з нержавіючої сталі дисків для терки є зйомними. Robot Coupe (Франція) 1961; (маса=0,01)	шт	1	34440,00	34440
65	2403-3047 варіант 6	Набір для картопляного пюре 2мм. для встановлення на овочерізку Комплектація: Диск-протирка Лопасті Диск-скидач Воронка для загрузки. Robot Coupe (Франція) 28189; (маса=0,01)	шт	1	12550,00	12550
66	2403-3047 варіант 7	Robot Coupe (Франція) 39881 Комплект для очистки решіток для нарізки кубиків 5, 8 і 10 мм Комплектація: Двошаровий тримач для решіток Інструмент для очистки решіток Чистящий інструмент.; (маса=0,005)	шт	1	3300,00	3300
67	2403-3047 варіант 8	Robot Coupe (Франція) CMP 250 Combi h:640мм Ручний міксер з насадкою вінчик; (маса=0,001)	шт	1	27550,00	27550
68	2403-12191 варіант 1	Стерилізатор для ножів. Підходить для зберігання будь-яких ножів. Корпус з нержавіючої сталі Функція стерилізації проводиться за допомогою UV. Sirman (Італія) UV 16W; (маса=0,009)	шт	2	15950,00	31900
69	2403-12191 варіант 2	Стерилізатор для яєць Одноразово дезінфікує 30 яєць Sirman (Італія) UV 16W Stalgast (Польща) 690552 530x360x245; (маса=0,009)	шт	1	13900,00	13900
70	170312-5194 варіант 1	Ваги кухонні Максимальна вага зважування: 10 кг Габарити: 350*325*105мм CAS (Корея) AD-10; (маса=0,001)	шт	5	9350,00	46750
71	170312-5194 варіант 2	Ваги Товарні Платформа з нержавіючої сталі Максимальна вага зважування: 150 кг Габарити: 360*580*765мм CAS (Корея) DB II-150E; (маса=0,007)	шт	1	13200,00	13200
		____Електромеханічне обладнання (додатково)				
72	2403-3047 варіант 11	Ємність для просіювання д-400мм; (маса=0,012)	шт	1	9520,00	9520
73	2403-3047 варіант 12	Сито для ручного просіювання д-400мм; (маса=0,0005)	шт	1	3420,00	3420
74	2403-3047 варіант 19	Піч мікрохвильова 350x300x400; (маса=0,0025)	шт	1	4002,00	4002
75	2403-3047 варіант 20	Чайник електричний; (маса=0,0025)	шт	1	2480,00	2480
		____Меблі з нержавіючої сталі				

1	2	3	4	5	6	7
76	170312-5194 варіант 4	Візок сервірувальний Виконано з хромонікелевої сталі 4 напрямних колеса, з них 2 з фіксаторами Діаметр коліс 100 мм Максимальне навантаження: 90 кг; (маса=0,005)	шт	2	6300,00	12600
77	170312-5194 варіант 14	Візок вантажний. Вантажопідйомність 100кг, ТГ-100; (маса=0,012)	шт	2	5920,00	11840
78	170312-5194 варіант 15	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями 1500*600*850; (маса=0,01)	шт	21	6250,00	131250
79	170312-5194 варіант 6	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями 1200*600*850; (маса=0,01)	шт	6	5742,50	34455
80	170312-5194 варіант 16	Стіл для борошняних робіт (стільніця дерев'яна) 1200*600*850; (маса=0,02)	шт	1	5980,00	5980
81	170312-5194 варіант 17	Стіл для обвалки м'яса 1200*600*850, СП1200; (маса=0,02)	шт	1	5980,00	5980
82	170312-5194 варіант 18	Стіл виробничий 1000*600*850, СП1000; (маса=0,02)	шт	1	4980,00	4980
83	170312-5194 варіант 19	Стелаж виробничий 5 полиць (пристінний металевий) ТЕХНО 2 1000х500х1800; (маса=0,02)	шт	3	9282,00	27846
84	170312-5194 варіант 20	Стелаж виробничий 4 полки ТЕХНО 2 1200х500х1800; (маса=0,02)	шт	6	9575,00	57450
85	170312-5194 варіант 21	Стелаж виробничий 4 полки ТЕХНО 2 1500х500х1800; (маса=0,02)	шт	2	11340,00	22680
86	170312-5194 варіант 22	Стелаж виробничий 5 полиць (пристінний металевий) ТЕХНО 2 2000х500х1800; (маса=0,02)	шт	2	18522,00	37044
87	170312-5194 варіант 23	Стелаж виробничий 5 полиць (сушка) ТЕХНО 2 1800х500х1800; (маса=0,02)	шт	4	17052,00	68208
88	170312-5194 варіант 24	Стелаж для сушки посуду з піддоном для збирання води з нержавіючої сталі 2 рівня під тарілки 2-рівня під стакани 1000х320х1650; (маса=0,02)	шт	3	8580,00	25740
89	170312-5194 варіант 25	Полиця з нержавіючої сталі навісна 2-х рівнева 1000х300*300; (маса=0,035)	шт	8	1840,00	14720
90	170312-5194 варіант 26	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів 1000*500*850; (маса=0,025)	шт	1	4825,00	4825
91	170312-5194 варіант 8	Підтоварник з нержавіючої сталі 800х600х150; (маса=0,005)	шт	6	14950,00	89700
92	280222-14094 варіант 9	Скриня для зберігання сипких продуктів 1200х800х850; (маса=0,0025)	шт	1	5100,00	5100
93	280222-14094 варіант 10	Контейнер для зберігання овочів 1000*800*850; (маса=0,007)	шт	2	4950,00	9900
94	280222-14094 варіант 11	Обідня зала + буфет Стіл для їдалень, стільниця вкрита пластиком HPL 1200х750х760; (маса=0,017)	шт	29	3315,00	96135

1	2	3	4	5	6	7
95	280222-14094 варіант 12	Стілець ISO №6 з покриттям фанери пластиком, HPL 390x420x460; (маса=0,017)	шт	126	931,00	117306
96	280222-14094 варіант 4	Бак для збору відходів з кришкою 20л; (маса=0,002)	шт	10	1780,00	17800
97	280222-14094 варіант 13	Бак сміттевий з кришкою 120л 450x450x800; (маса=0,008)	шт	2	1262,00	2524
98	280222-14094 варіант 14	Урна; (маса=0,002)	шт	7	350,00	2450
99	280222-14094 варіант 15	Свильник для знищення комах VDAR-40-01; (маса=0,0012)	шт	4	1199,00	4796
100	280222-14094 варіант 16	Піддон дерев'яний решітка (1200x400x144); (маса=0,00282)	шт	11	250,00	2750
101	280222-14094 варіант 17	Піддон дерев'яний решітка (600x400x144); (маса=0,00182)	шт	1	155,00	155
ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ						
102	280222-14094 варіант 19	Шафа для одягу коміркова 800x500x1800 ШОМ-400/2; (маса=0,05)	шт	8	6200,00	49600
103	170312-5194 варіант 27	Стіл в комплекті з 2-ма стільцями 1200x600x750; (маса=0,039)	шт	2	6129,00	12258
104	280222-14094 варіант 20	Шафа для прибирального інвентарю 800x500x1800 ШМХ400/2; (маса=0,019)	шт	3	4560,00	13680
105	280222-14094 варіант 21	Лава для роздягальні 1000x500x400; (маса=0,01)	шт	1	860,00	860
106	280222-14094 варіант 22	Шафа для зберігання білизни 900x500x1800 ШБМ-18; (маса=0,038)	шт	2	5302,00	10604
107	170312-5194 варіант 28	Стіл офісний з кутовою тумбою 1400x1200x750; (маса=0,035)	шт	1	6210,00	6210
108	170312-5194 варіант 29	Стілець з м'яким сидінням на металевому каркасі 500x500x800; (маса=0,0038)	шт	6	720,00	4320
109	280222-14094 варіант 23	Шафа гардеробна 800x400x2000; (маса=0,04)	шт	1	4127,00	4127
110	280222-14094 варіант 24	Шафа для бумаг 800x400x2000; (маса=0,04)	шт	1	7068,00	7068
111	280222-14094 варіант 25	Сейф 450x400x650; (маса=0,083)	шт	1	6500,00	6500
112	280222-14094 варіант 26	Лава для шкільної їдальні 1500x300x460; (маса=0,01)	шт	2	1208,00	2416
113	280222-14094 варіант 27	Комп'ютер персональний; (маса=0,029)	шт	1	29500,00	29500
114	280222-14094 варіант 28	Принтер лазерний; (маса=0,011)	шт	1	7850,00	7850

1	2	3	4	5	6	7
115	2402-3002 варіант 1	Аптечка первинної медичної допомоги; (маса=0,012)	шт	1	1690,00	1690
116	2402-3002 варіант 2	Вогнегаситель углекислотный ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	5	1342,41	6712
		Разом по розділу 2				1532432
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1379008	0,007	17587 9653
		Всього по розділу 2				1559672
		Разом				5108896
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1379008	0,007	51909 9653
		Всього вартість устаткування				5160805
		Всього вартість будівельних робіт				9653
		Всього по кошторису				5170458

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

технологічне обладнання Блок А
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5681,590 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування монтуюме						
БЛОК А						
_____ 1й поверх						
1	280222-14094 варіант 35	Сушарка для рук ; (маса=0,00082)	шт	8	720,00	5760
2	280222-14094 варіант 7	Диспенсер видачі паперових рушників; (маса=0,00082)	шт	9	1690,00	15210
3	280222-14094 варіант 6	Диспенсер для мила; (маса=0,00082)	шт	9	891,00	8019
_____ 2й поверх						
4	280222-14094 варіант 35	Сушарка для рук ; (маса=0,00082)	шт	8	720,00	5760
5	280222-14094 варіант 7	Диспенсер видачі паперових рушників; (маса=0,00082)	шт	10	1690,00	16900
6	280222-14094 варіант 6	Диспенсер для мила; (маса=0,00082)	шт	10	891,00	8910
7	2406-11001 варіант 1	Плита електрична SPL780E; (маса=0,0947)	шт	1	54298,00	54298
8	241996-20713 варіант 3	Ванна мийна подвійна з нержавіючої сталі з бортом 1000x600x850/350; (маса=0,01)	шт	1	5120,00	5120
_____ 3й поверх						
9	280222-14094 варіант 35	Сушарка для рук ; (маса=0,00082)	шт	8	720,00	5760
10	280222-14094 варіант 7	Диспенсер видачі паперових рушників; (маса=0,00082)	шт	8	1690,00	13520

1	2	3	4	5	6	7
11	280222-14094 варіант 6	Диспенсер для мила; (маса=0,00082) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Розділ 2. Меблі та устаткування що не монтується БЛОК А _____ 1й поверх	шт	8	891,00	7128 146385 1434 147819
12	280222-14094 варіант 34	Дісплей відеоспостереження; (маса=0,012)	шт	1	5900,00	5900
13	280222-14094 варіант 25	Сейф 450х400х650; (маса=0,083)	шт	1	6500,00	6500
14	241996-20306 варіант 8	Парта і стілець одномісна (комплект) 600х500; (маса=0,025)	шт	120	1460,00	175200
15	241996-20306 варіант 11	Стіл лабораторний фізичний з 2-ма розетками №6; (маса=0,02314)	шт	15	4300,00	64500
16	241996-20306 варіант 12	Стілець учнівський зі змінною висотою (Т-подібний); (маса=0,005)	шт	30	1188,00	35640
17	241996-20306 варіант 13	Крісло підйомно-поворотне; (маса=0,025)	шт	7	2100,00	14700
18	241996-20306 варіант 14	Стіл демонстраційний для кабінету біології (хімії) (комплект); (маса=0,103)	шт	1	14697,00	14697
19	241996-20306 варіант 15	Шафа витяжна демонстраційна (комплект); (маса=0,015)	шт	1	6980,00	6980
20	241996-20306 варіант 16	Стіл письмовий 1-дверний з трьома ящиками 1500х600х750мм; (маса=0,02)	шт	8	3650,00	29200
21	241996-20306 варіант 5	Стілець з м*яким сидінням на металевому каркасі 500х500х800; (маса=0,005)	шт	10	1440,00	14400
22	241996-20306 варіант 17	Стіл лабораторний СЛ-П; (маса=0,02314)	шт	1	3756,00	3756
23	241996-20306 варіант 18	Стіл мийка СМ-Н; (маса=0,025)	шт	1	18900,00	18900
24	241996-20306 варіант 20	Шафа лабораторна ШМ-27С; (маса=0,077)	шт	2	14700,00	29400
25	241996-20306 варіант 21	Шафа лабораторна ШМ-17; (маса=0,077)	шт	1	11328,00	11328

1	2	3	4	5	6	7
26	2402-3002 варіант 1	Аптечка первинної медичної допомоги; (маса=0,012)	шт	12	1690,00	20280
27	2402-3002 варіант 35	Вогнегаситель ВП-5; (маса=0,012)	шт	4	520,00	2080
28	2402-3002 варіант 36	Вогнегаситель ВВ-3; (маса=0,012)	шт	12	700,00	8400
29	2402-3002 варіант 34	Стенд протипожежного інвентарю протипожежний; (маса=0,012)	шт	3	7025,00	21075
30	241996-20306 варіант 22	5Ш Банкетка 3-х секційна м*яка 1500x400x1600; (маса=0,018)	шт	3	4860,00	14580
31	241996-20306 варіант 23	Принтер лазерний (А4); (маса=0,018)	шт	6	7200,00	43200
32	241996-20306 варіант 24	Мультимедійний комплекс для НУШ "Інтерактивна дошка з проектором та ноутбуком"; (маса=0,0232)	шт	6	78550,00	471300
33	241996-20306 варіант 26	Шафа чотирьохдверна (С-025) 850x32x1864; (маса=0,077)	шт	7	4512,00	31584
34	241996-20306 варіант 27	Стінка для шкільного класу "Дніпро-1" 2550x432x1864; (маса=0,08)	шт	2	16950,00	33900
35	241996-20306 варіант 28	Шафа для одягу С-07 850x432x1864; (маса=0,025)	шт	10	3466,00	34660
36	241996-20306 варіант 29	Стінка універсальна "Кмітливчик" 696x410x1594; (маса=0,03514)	шт	3	6388,00	19164
37	241996-20306 варіант 30	Дзеркало настінне 400x500; (маса=0,0025)	шт	9	1250,00	11250
38	241996-18014- 11 варіант 12	Стелаж виробничий на 4 полиці 1250x400x1800; (маса=0,069)	шт	15	5552,62	83289
39	241996-18014- 11 варіант 11	Стелаж МС 4 полиці 1450x1000x1800; (маса=0,069)	шт	3	1995,00	5985
40	280222-14094 варіант 20	Шафа для прибирального інвентарю 800x500x1800 ШМХ400/2; (маса=0,019)	шт	4	4560,00	18240
41	560110-194 варіант 2	Диван дитячий кутовий 1100x1100x535; (маса=0,065)	шт	1	3990,00	3990
42	241996-11037 варіант 1	Вішалка одностороння на 15 гачків 1832*360*1800мм; (маса=0,026)	шт	13	2234,60	29050
43	241996-11037 варіант 3	Вішалка двобічна на 22 гачка 1783*381*1750мм; (маса=0,026)	шт	4	3510,00	14040
44	241996-20306 варіант 31	Шафа для зберігання дидактичного матеріалу 4680x440x1864; (маса=0,09)	шт	1	13978,00	13978

1	2	3	4	5	6	7
45	241996-20306 варіант 32	Шафа інструментальна ШІ-15 1800x800x500; (маса=0,055)	шт	2	7758,00	15516
46	241996-11037 варіант 5	Пилосос; (маса=0,012)	шт	1	7500,00	7500
47	241996-20306 варіант 33	Промисловий стілець СВФ (фанера); (маса=0,0067)	шт	36	2000,00	72000
48	560110-116 варіант 3	Шафа для одягу коміркова УХЛ-Маш ШО-300/2-8; (маса=0,06)	шт	8	6243,61	49949
49	280222-14094 варіант 21	Лава для роздягальні 1000x500x400; (маса=0,01)	шт	9	860,00	7740
50	280222-14094 варіант 13	Бак сміттевий з кришкою 120л 450x450x800; (маса=0,008)	шт	5	1262,00	6310
51	280222-14094 варіант 14	Урна; (маса=0,002)	шт	18	350,00	6300
52	1801-1055 варіант 5	Верстат токарний по дереву Holz S1; (маса=0,032)	шт	4	11417,00	45668
53	1801-1055 варіант 6	Верстат токарно-гвинтовий по металу 9craft DBL180; (маса=0,05)	шт	4	26500,00	106000
54	1801-1055 варіант 7	Настільний свердлильно-фрезерний верстат по металу 9craft BT16L 550W; (маса=0,08)	шт	1	33300,00	33300
55	1801-1055 варіант 8	Розпилювальна BOSCH GTS 254; (маса=0,0244)	шт	1	15718,00	15718
56	290827-33 варіант 5	Верстат слюсарний одностумбовий 2 відсіки BC1-2-01; (маса=0,08)	шт	7	6731,00	47117
57	290827-33 варіант 6	Верстат безтумбовий середньої серії (Верстак 21) ; (маса=0,012)	шт	7	4750,00	33250
58	290827-33 варіант 7	Верстат столярний BC 31 ФЛ/БЛ з фронтальними та боковими лещатами; (маса=0,01) _____ 2й поверх	шт	10	8905,00	89050
59	280222-14094 варіант 27	Комп'ютер персональний; (маса=0,029)	шт	2	29500,00	59000
60	280222-14094 варіант 25	Сейф 450x400x650; (маса=0,083)	шт	2	6500,00	13000
61	241996-20306 варіант 8	Парта і стілець одномісна (комплект) 600x500; (маса=0,025)	шт	90	1460,00	131400
62	241996-20306 варіант 11	Стіл лабораторний фізичний з 2-ма розетками №6; (маса=0,02314)	шт	30	4300,00	129000
63	241996-20306 варіант 12	Стілець учнівський зі змінною висотою (Т-подібний); (маса=0,005)	шт	95	1188,00	112860
64	241996-20306 варіант 6	Стіл для вчителя кутовий 1600x900x750; (маса=0,025)	шт	6	3560,00	21360

1	2	3	4	5	6	7
65	241996-20306 варіант 13	Крісло підйомно-поворотне; (маса=0,025)	шт	9	2100,00	18900
66	241996-20306 варіант 35	Стіл демонстраційний для кабінету фізики (хімії) (комплект); (маса=0,103)	шт	3	14697,00	44091
67	241996-20306 варіант 15	Шафа витяжна демонстраційна (комплект); (маса=0,015)	шт	1	6980,00	6980
68	241996-20306 варіант 16	Стіл письмовий 1-дверний з трьома ящиками 1500x600x750мм; (маса=0,02)	шт	6	3650,00	21900
69	241996-20306 варіант 5	Стілець з м'яким сидінням на металевому каркасі 500x500x800; (маса=0,005)	шт	41	1440,00	59040
70	241996-20306 варіант 17	Стіл лабораторний СЛ-П; (маса=0,02314)	шт	2	3756,00	7512
71	241996-20306 варіант 18	Стіл мийка СМ-Н; (маса=0,025)	шт	2	18900,00	37800
72	241996-20306 варіант 20	Шафа лабораторна ШМ-27С; (маса=0,077)	шт	3	14700,00	44100
73	241996-20306 варіант 21	Шафа лабораторна ШМ-17; (маса=0,077)	шт	2	11328,00	22656
74	2402-3002 варіант 1	Аптечка первинної медичної допомоги; (маса=0,012)	шт	8	1690,00	13520
75	2402-3002 варіант 35	Вогнегаситель ВП-5; (маса=0,012)	шт	4	520,00	2080
76	2402-3002 варіант 37	Вогнегаситель ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	8	980,00	7840
77	2402-3002 варіант 34	Стенд протипожежного інвентарю протипожежний; (маса=0,012)	шт	3	7025,00	21075
78	241996-20306 варіант 22	5Ш Банкетка 3-х секційна м'яка 1500x400x1600; (маса=0,018)	шт	2	4860,00	9720
79	241996-20306 варіант 23	Принтер лазерний (А4); (маса=0,018)	шт	9	7200,00	64800
80	241996-20306 варіант 24	Мультимедійний комплекс для НУШ "Інтерактивна дошка з проектором та ноутбуком"; (маса=0,0232)	шт	6	78550,00	471300
81	241996-20306 варіант 36	Ноутбук 15.6"; (маса=0,0032)	шт	1	27850,00	27850
82	241996-20306 варіант 37	Стіл для кабінету хімії з мийкою; (маса=0,103)	шт	15	6306,00	94590
83	241996-20306 варіант 38	Шафа для зберігання хімреактивів ШХР-1; (маса=0,0524)	шт	1	6768,00	6768
84	241996-20306 варіант 39	Стіл-приставка до столу керівника-комплект столів для засідань (2400x700x750); (маса=0,103)	шт	2	4750,00	9500

1	2	3	4	5	6	7
85	241996-20306 варіант 40	Тумба помічник 111x520x680; (маса=0,015)	шт	3	2950,00	8850
86	560110-78 варіант 2	Крісло м*яке з підлокотниками 800x760x850; (маса=0,03)	шт	2	4544,75	9090
87	560110-78 варіант 4	Столік журнальний 900x500x500; (маса=0,018)	шт	1	2520,00	2520
88	241996-20306 варіант 26	Шафа чотирьохдверна (С-025) 850x32x1864; (маса=0,077)	шт	14	4512,00	63168
89	241996-20306 варіант 27	Стінка для шкільного класу "Дніпро-1" 2550x432x1864; (маса=0,08)	шт	1	16950,00	16950
90	241996-20306 варіант 28	Шафа для одягу С-07 850x432x1864; (маса=0,025)	шт	19	3466,00	65854
91	241996-20306 варіант 29	Стінка універсальна "Кмітливчик" 696x410x1594; (маса=0,03514)	шт	5	6388,00	31940
92	241996-20306 варіант 30	Дзеркало настінне 400x500; (маса=0,0025)	шт	8	1250,00	10000
93	241996-18014- 11 варіант 12	Стелаж виробничий на 4 полиці 1250x400x1800; (маса=0,069)	шт	2	5552,62	11105
94	241996-18014- 11 варіант 11	Стелаж МС 4 полиці 1450x1000x1800; (маса=0,069)	шт	1	1995,00	1995
95	280222-14094 варіант 20	Шафа для прибирального інвентарю 800x500x1800 ШМХ400/2; (маса=0,019)	шт	3	4560,00	13680
96	560110-194 варіант 2	Диван дитячий кутовий 1100x1100x535; (маса=0,065)	шт	3	3990,00	11970
97	280222-14094 варіант 21	Лава для роздягальні 1000x500x400; (маса=0,01)	шт	3	860,00	2580
98	280222-14094 варіант 22	Шафа для зберігання білизни 900x500x1800 ШБМ-18; (маса=0,038)	шт	1	5302,00	5302
99	241996-20306 варіант 41	Шафа для зберігання дидактичного матеріалу 1680x440x1864; (маса=0,09)	шт	1	8835,00	8835
100	241996-20306 варіант 42	Стіл для вчительської (С-018) 1200x500x734; (маса=0,02)	шт	20	1782,00	35640
101	241996-20306 варіант 43	Стіл кутовий (С-017) 500x500x734; (маса=0,0115)	шт	8	980,00	7840
102	241996-20306 варіант 44	Швейна машина Minerva; (маса=0,0072)	шт	15	7500,00	112500
103	241996-20306 варіант 45	Праска; (маса=0,0009)	шт	2	1415,00	2830

1	2	3	4	5	6	7
104	241996-20306 варіант 46	Прасувальна дошка; (маса=0,0019)	шт	2	2500,00	5000
105	280222-52-1 варіант 3	Холодильник побутовий 600x400x2000; (маса=0,01)	шт	1	18800,00	18800
106	2403-3047 варіант 19	Піч мікрохвильова 350x300x400; (маса=0,0025)	шт	1	4002,00	4002
107	2403-3047 варіант 20	Чайник електричний; (маса=0,0025)	шт	1	2480,00	2480
108	280222-14094 варіант 11	Стіл для їдалень, стільниця вкрита пластиком HPL 1200x750x760; (маса=0,017)	шт	4	3315,00	13260
109	280222-14094 варіант 12	Стілець ISO №6 з покриттям фанери пластиком, HPL 390x420x460; (маса=0,017)	шт	20	931,00	18620
110	280222-14094 варіант 13	Бак сміттевий з кришкою 120л 450x450x800; (маса=0,008)	шт	5	1262,00	6310
111	280222-14094 варіант 14	Урна; (маса=0,002)	шт	24	350,00	8400
112	170312-5194 варіант 31	Стіл виробничий з полицею 1500*600*850, СП1500; (маса=0,02)	шт	2	6095,00	12190
113	170312-5194 варіант 32	Стіл виробничий 700*600*850, СП700; (маса=0,02)	шт	2	4520,00	9040
114	170312-5194 варіант 33	Стіл виробничий для борошняних робіт 1200*600*850, СП1200; (маса=0,02)	шт	1	7459,00	7459
115	241996-20306 варіант 47	Шафа з нержавіючої сталі ШКГНж-9; (маса=0,0615)	шт	1	16950,00	16950
116	170312-5194 варіант 25	Полиця з нержавіючої сталі навісна 2-х рівнева 1000x300*300; (маса=0,035) _____ 3й поверх	шт	1	1840,00	1840
117	241996-20306 варіант 16	Стіл письмовий 1-дверний з трьома ящиками 1500x600x750мм; (маса=0,02)	шт	2	3650,00	7300
118	241996-20306 варіант 5	Стілець з м*яким сидінням на металевому каркасі 500x500x800; (маса=0,005)	шт	2	1440,00	2880
119	241996-20306 варіант 8	Парта і стілець одномісна (комплект) 600x500; (маса=0,025)	шт	150	1460,00	219000
120	241996-20306 варіант 29	Стінка універсальна "Кмітливчик" 696x410x1594; (маса=0,03514)	шт	2	6388,00	12776
121	241996-20306 варіант 6	Стіл для вчителя кутовий 1600x900x750; (маса=0,025)	шт	5	3560,00	17800
122	241996-20306 варіант 13	Крісло підйомно-поворотне; (маса=0,025)	шт	5	2100,00	10500
123	2402-3002 варіант 1	Аптечка первинної медичної допомоги; (маса=0,012)	шт	6	1690,00	10140

1	2	3	4	5	6	7
124	2402-3002 варіант 35	Вогнегаситель ВП-5; (маса=0,012)	шт	3	520,00	1560
125	2402-3002 варіант 37	Вогнегаситель ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	7	980,00	6860
126	2402-3002 варіант 34	Стенд протипожежного інвентарю протипожежний; (маса=0,012)	шт	2	7025,00	14050
127	241996-20306 варіант 22	5Ш Банкетка 3-х секційна м*яка 1500х400х1600; (маса=0,018)	шт	2	4860,00	9720
128	241996-20306 варіант 23	Принтер лазерний (А4); (маса=0,018)	шт	7	7200,00	50400
129	241996-20306 варіант 24	Мультимедійний комплекс для НУШ "Інтерактивна дошка з проектором та ноутбуком"; (маса=0,0232)	шт	6	78550,00	471300
130	241996-20306 варіант 36	Ноутбук 15.6"; (маса=0,0032)	шт	1	27850,00	27850
131	241996-20306 варіант 60	Демонстраційний подіум 600х600х200; (маса=0,0232)	шт	6	2150,00	12900
132	241996-20306 варіант 61	Скляна музейна вітрина повного образу 600х1000х2100; (маса=0,0232)	шт	3	5400,00	16200
133	241996-20306 варіант 62	Музейна вітрина (стіл-тумба) 600х1000х7500; (маса=0,0232)	шт	5	2380,00	11900
134	280222-14094 варіант 50	Крісло-мішок футбольний м*яч Тканина; (маса=0,02)	шт	8	3600,00	28800
135	280222-14094 варіант 36	Комплект пуфіков "Квіточка" 1200х1080х340мм; (маса=0,007)	шт	12	4500,00	54000
136	241996-20306 варіант 26	Шафа чотирьохдверна (С-025) 850х32х1864; (маса=0,077)	шт	2	4512,00	9024
137	241996-20306 варіант 27	Стінка для шкільного класу "Дніпро-1" 2550х432х1864; (маса=0,08)	шт	1	16950,00	16950
138	241996-20306 варіант 28	Шафа для одягу С-07 850х432х1864; (маса=0,025)	шт	6	3466,00	20796
139	241996-20306 варіант 63	Стінка для класу універсального призначення 4260х432х1864; (маса=0,08)	шт	4	20010,00	80040
140	241996-20306 варіант 30	Дзеркало настінне 400х500; (маса=0,0025)	шт	8	1250,00	10000
141	241996-18014- 11 варіант 12	Стелаж виробничий на 4 полиці 1250х400х1800; (маса=0,069)	шт	7	5552,62	38868
142	241996-18014- 11 варіант 11	Стелаж МС 4 полиці 1450х1000х1800; (маса=0,069)	шт	2	1995,00	3990

1	2	3	4	5	6	7
143	280222-14094 варіант 20	Шафа для прибирального інвентарю 800х500х1800 ШМХ400/2; (маса=0,019)	шт	2	4560,00	9120
144	241996-20306 варіант 22	5Ш Банкетка 3-х секційна м*яка 1500х400х1600; (маса=0,018)	шт	3	4860,00	14580
145	241996-20306 варіант 64	Ресурсна кімната Стіл мобільний С-1 1400х600х750; (маса=0,08)	шт	3	2860,00	8580
146	241996-20306 варіант 65	Стілець VITRA tip top; (маса=0,005)	шт	5	14200,00	71000
147	241996-20306 варіант 66	Кухня К-1 2900х600х2150; (маса=0,1)	шт	1	18900,00	18900
148	241996-20306 варіант 67	Шафа відкрита Ш-2 600х350х2150; (маса=0,025)	шт	2	3466,00	6932
149	241996-20306 варіант 68	Шафа мобільна Ш-01 900х350х1600; (маса=0,025)	шт	4	5200,00	20800
150	241996-20306 варіант 69	Стіл С-2 1000х737; (маса=0,025)	шт	1	2950,00	2950
151	241996-20306 варіант 70	Тумба Т-01 2700х400х470; (маса=0,025)	шт	2	2320,00	4640
152	241996-20306 варіант 71	Полиця П-1 2700х400х230; (маса=0,025)	шт	1	2780,00	2780
153	241996-20306 варіант 72	Матрац для сидіння 1330х370; (маса=0,025)	шт	2	8000,00	16000
154	241996-20306 варіант 73	Крісло-мішок; (маса=0,025)	шт	2	1590,00	3180
155	241996-20306 варіант 74	М*яч гімнастичний; (маса=0,00125)	шт	1	499,00	499
156	280222-14094 варіант 13	Бак сміттєвий з кришкою 120л 450х450х800; (маса=0,008)	шт	2	1262,00	2524
157	280222-14094 варіант 14	Урна; (маса=0,002)	шт	15	350,00	5250
		_____ технічний поверх, +11.870				
158	2402-3002 варіант 37	Серверна Вогнегаситель ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	7	980,00	6860
159	241996-20306 варіант 88	Системний блок ASUS S500MC-3101050360; (маса=0,018)	шт	7	30500,00	213500
		Разом по розділу 2				5425905
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				69430

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 2 Разом	грн.	5490899	0,007	38436 5533771 5572290
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	5490899	0,007	70864 38436 5643154 38436 5681590

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

технологічне обладнання Блок Б
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4753,796 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування монтуюме						
БЛОК Б						
_____ 1й поверх						
1	280222-14094 варіант 35	Сушарка для рук ; (маса=0,00082)	шт	9	720,00	6480
2	280222-14094 варіант 7	Диспенсер видачі паперових рушників; (маса=0,00082)	шт	10	1690,00	16900
3	280222-14094 варіант 6	Диспенсер для мила; (маса=0,00082)	шт	8	891,00	7128
_____ 2й поверх						
4	280222-14094 варіант 35	Сушарка для рук ; (маса=0,00082)	шт	10	720,00	7200
5	280222-14094 варіант 7	Диспенсер видачі паперових рушників; (маса=0,00082)	шт	11	1690,00	18590
6	280222-14094 варіант 6	Диспенсер для мила; (маса=0,00082)	шт	13	891,00	11583
7	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150; (маса=0,005)	комплект	1	3749,42	3749
8	241996-20713 варіант 2	Ванна мийна одностекційна; (маса=0,0015)	шт	1	2070,42	2070
_____ 3й поверх						
9	280222-14094 варіант 35	Сушарка для рук ; (маса=0,00082)	шт	8	720,00	5760
10	280222-14094 варіант 7	Диспенсер видачі паперових рушників; (маса=0,00082)	шт	8	1690,00	13520

1	2	3	4	5	6	7
11	280222-14094 варіант 6	Диспенсер для мила; (маса=0,00082) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Розділ 2. Меблі та устаткування що не монтується БЛОК Б _____ 1й поверх	шт	6	891,00	5346 99265
12	280222-14094 варіант 33	Пуф дитячий ігровий круглий (стілець) 450х450х250мм; (маса=0,007)	шт	9	2500,00	22500
13	280222-14094 варіант 36	Комплект пуфіков "Квіточка" 1200х1080х340мм; (маса=0,007)	шт	1	4500,00	4500
14	241996-20306 варіант 8	Парта і стілець одномісна (комплект) 600х500; (маса=0,025)	шт	42	1460,00	61320
15	241996-20306 варіант 6	Стіл для вчителя кутовий 1600х900х750; (маса=0,025)	шт	4	3560,00	14240
16	241996-20306 варіант 16	Стіл письмовий 1-дверний з трьома ящиками 1500х600х750мм; (маса=0,02)	шт	2	3650,00	7300
17	241996-20306 варіант 5	Стілець з м'яким сидінням на металевому каркасі 500х500х800; (маса=0,005)	шт	3	1440,00	4320
18	241996-20306 варіант 13	Крісло підйомно-поворотне; (маса=0,025)	шт	4	2100,00	8400
19	2402-3002 варіант 1	Аптечка первинної медичної допомоги; (маса=0,012)	шт	5	1690,00	8450
20	2402-3002 варіант 35	Вогнегаситель ВП-5; (маса=0,012)	шт	5	520,00	2600
21	2402-3002 варіант 37	Вогнегаситель ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	5	980,00	4900
22	2402-3002 варіант 34	Стенд протипожежного інвентарю протипожежний; (маса=0,012)	шт	3	7025,00	21075
23	560110-225 варіант 1	Ліжко дитяче ДСП 1450х660х600; (маса=0,025)	шт	20	3512,88	70258
24	241996-20306 варіант 23	Принтер лазерний (А4); (маса=0,018)	шт	4	7200,00	28800
25	241996-20306 варіант 24	Мультимедійний комплекс для НУШ "Інтерактивна дошка з проектором та ноутбуком"; (маса=0,0232)	шт	3	78550,00	235650

1	2	3	4	5	6	7
26	241996-20306 варіант 26	Шафа чотирьохдверна (С-025) 850х32х1864; (маса=0,077)	шт	8	4512,00	36096
27	241996-20306 варіант 48	Шафа відкрита (стелаж для іграшок) 850х432х1864; (маса=0,077)	шт	5	3890,00	19450
28	241996-20306 варіант 28	Шафа для одягу С-07 850х432х1864; (маса=0,025)	шт	4	3466,00	13864
29	241996-20306 варіант 49	Шафа для дитячого одягу (п*ятимісна) 1456х356х1320; (маса=0,025)	шт	8	4500,00	36000
30	280222-14094 варіант 46	Лавка для роздягальні кути заокруглені 1200х300х300; (маса=0,0085)	шт	4	860,00	3440
31	241996-11037 варіант 3	Вішалка двобічна на 22 гачка 1783*381*1750мм; (маса=0,026)	шт	4	3510,00	14040
32	241996-20306 варіант 30	Дзеркало настінне 400х500; (маса=0,0025)	шт	13	1250,00	16250
33	241996-18014- 11	Стелаж виробничий на 4 полиці 1250х400х1800; (маса=0,069)	шт	14	5552,62	77737
34	280222-14094 варіант 20	Шафа для прибирального інвентарю 800х500х1800 ШМХ400/2; (маса=0,019)	шт	2	4560,00	9120
35	241996-20306 варіант 41	Шафа для зберігання дидактичного матеріалу 1680х440х1864; (маса=0,09)	шт	1	8835,00	8835
36	280222-14094 варіант 37	Комплект з 2-х трапецеподібних столів, регулюємих на ростові групи №1-3; (маса=0,0087)	шт	4	5600,00	22400
37	280222-14094 варіант 39	Стілець дитячий Т-подібний на круглій трубі регулюється на ростові групи №1-№3; (маса=0,00228)	шт	24	2300,00	55200
38	280222-14094 варіант 40	Диван дитячий "Гусенечка" 1920х460х700; (маса=0,00228)	шт	2	4850,00	9700
39	280222-14094 варіант 42	Шафа дитячий "Мозаїка" закрита 1296х350х1040; (маса=0,057)	шт	1	5980,00	5980
40	280222-14094 варіант 43	Дитяча шафка для роздягальні з лавкою (5 секцій) 1520х300х1400; (маса=0,057)	шт	8	5000,00	40000
41	280222-14094 варіант 13	Бак сміттевий з кришкою 120л 450х450х800; (маса=0,008)	шт	2	1262,00	2524
42	280222-14094 варіант 14	Урна; (маса=0,002)	шт	16	350,00	5600
Спортзал для молодшої школи						
43	550101-82 варіант 2	Велотренажер вертикальний; (маса=0,05)	шт	1	18995,16	18995
44	550101-82 варіант 3	Силовий тренажер; (маса=0,085)	шт	1	28988,00	28988

1	2	3	4	5	6	7
45	550101-82 варіант 5	Еліптичний ергометр; (маса=0,09)	шт	1	14002,00	14002
46	550101-82 варіант 6	Орбітрек; (маса=0,09)	шт	1	42055,00	42055
47	550101-82 варіант 7	Тренажер багатофункціональний; (маса=0,1)	шт	1	50250,00	50250
48	550101-82 варіант 8	Лава гімнастична Кідіго 22159/200; (маса=0,009)	шт	11	3700,00	40700
49	550101-82 варіант 9	Мат гімнастичний різного розміру; (маса=0,009)	шт	8	1350,00	10800
50	550101-82 варіант 10	Стінка гімнастична (Шведська стінка з овальними перекладинами) висота 260/280/300, ширина 80см, виступ вперед-21см; (маса=0,081)	шт	3	8025,00	24075
51	550101-82 варіант 11	Шведська стінка для ЛФК (висота 120, ширина 73*100см, виступ вперед-70см); (маса=0,033)	шт	1	2980,00	2980
52	550101-82 варіант 12	Гладіаторська стінка з нависним турніком (висота 220/240*80, виступ 75см); (маса=0,035)	шт	2	3667,00	7334
53	550101-82 варіант 13	Спортивний куточок "Дракончик" Ірель 320132; (маса=0,035)	шт	1	7800,00	7800
54	550101-82 варіант 14	Сходинки гімнастичні КіндерБум С69; (маса=0,06)	шт	1	6400,00	6400
55	550101-82 варіант 15	Спортивний комплекс для дітей Трансформер-2 , висота-220; (маса=0,055)	шт	1	9100,00	9100
56	550101-144 варіант 1	Додаткове спротивне обладнання Канат гімнастичний; (маса=0,023)	шт	1	1310,00	1310
57	550101-144 варіант 2	Обручі гімнастичний; (маса=0,001)	шт	20	980,00	19600
58	550101-144 варіант 3	Скакалка; (маса=0,001)	шт	20	280,00	5600
59	550101-144 варіант 4	М*яч гумовий різного діаметру; (маса=0,001)	шт	20	2005,00	40100
60	550101-144 варіант 5	Ростомітр; (маса=0,001)	шт	1	420,00	420
61	550101-144 варіант 15	Секундомір; (маса=0,0001)	шт	1	280,00	280
62	280222-14094 варіант 33	____ 2й поверх Пуф дитячий ігровий круглий (стілець) 450x450x250мм; (маса=0,007)	шт	16	2500,00	40000
63	280222-14094 варіант 36	Комплект пуфіков "Квіточка" 1200x1080x340мм; (маса=0,007)	шт	2	4500,00	9000

1	2	3	4	5	6	7
64	241996-20306 варіант 8	Парта і стілець одномісна (комплект) 600х500; (маса=0,025)	шт	50	1460,00	73000
65	241996-20306 варіант 6	Стіл для вчителя кутовий 1600х900х750; (маса=0,025)	шт	3	3560,00	10680
66	241996-20306 варіант 16	Стіл письмовий 1-дверний з трьома ящиками 1500х600х750мм; (маса=0,02)	шт	4	3650,00	14600
67	241996-20306 варіант 5	Стілець з м'яким сидінням на металевому каркасі 500х500х800; (маса=0,005)	шт	22	1440,00	31680
68	241996-20306 варіант 13	Крісло підйомно-поворотне; (маса=0,025)	шт	3	2100,00	6300
69	2402-3002 варіант 1	Аптечка первинної медичної допомоги; (маса=0,012)	шт	7	1690,00	11830
70	2402-3002 варіант 35	Вогнегаситель ВП-5; (маса=0,012)	шт	3	520,00	1560
71	2402-3002 варіант 37	Вогнегаситель ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	9	980,00	8820
72	2402-3002 варіант 34	Стенд протипожежного інвентарю протипожежний; (маса=0,012)	шт	2	7025,00	14050
73	241996-20306 варіант 27	Стінка для шкільного класу "Дніпро-1" 2550х432х1864; (маса=0,08)	шт	1	16950,00	16950
74	241996-20306 варіант 23	Принтер лазерний (А4); (маса=0,018)	шт	4	7200,00	28800
75	241996-20306 варіант 24	Мультимедійний комплекс для НУШ "Інтерактивна дошка з проектором та ноутбуком"; (маса=0,0232)	шт	3	78550,00	235650
76	241996-20306 варіант 36	Ноутбук 15.6"; (маса=0,0032)	шт	4	27850,00	111400
77	241996-20306 варіант 26	Шафа чотирьохдверна (С-025) 850х32х1864; (маса=0,077)	шт	12	4512,00	54144
78	241996-20306 варіант 48	Шафа відкрита (стелаж для іграшок) 850х432х1864; (маса=0,077)	шт	4	3890,00	15560
79	241996-20306 варіант 28	Шафа для одягу С-07 850х432х1864; (маса=0,025)	шт	11	3466,00	38126
80	241996-20306 варіант 49	Шафа для дитячого одягу (п*ятимісна) 1456х356х1320; (маса=0,025)	шт	4	4500,00	18000
81	241996-20306 варіант 42	Стіл для вчительської (С-018) 1200х500х734; (маса=0,02)	шт	6	1782,00	10692
82	241996-20306 варіант 43	Стіл кутовий (С-017) 500х500х734; (маса=0,0115)	шт	4	980,00	3920
83	241996-20306 варіант 40	Тумба помічник 111х520х680; (маса=0,015)	шт	1	2950,00	2950

1	2	3	4	5	6	7
84	241996-20306 варіант 30	Дзеркало настінне 400х500; (маса=0,0025)	шт	8	1250,00	10000
85	241996-18014- 11 варіант 12	Стелаж виробничий на 4 полиці 1250х400х1800; (маса=0,069)	шт	4	5552,62	22210
86	280222-14094 варіант 20	Шафа для прибирального інвентарю 800х500х1800 ШМХ400/2; (маса=0,019)	шт	1	4560,00	4560
87	241996-20306 варіант 41	Шафа для зберігання дидактичного матеріалу 1680х440х1864; (маса=0,09)	шт	2	8835,00	17670
88	280222-14094 варіант 37	Комплект з 2-х трапецеподібних столів, регулюємих на ростові групи №1-3; (маса=0,0087)	шт	3	5600,00	16800
89	280222-14094 варіант 39	Стілець дитячий Т-подібний на круглій трубі регулюється на ростові групи №1-№3; (маса=0,00228)	шт	18	2300,00	41400
90	280222-14094 варіант 40	Диван дитячий "Гусенечка" 1920х460х700; (маса=0,00228)	шт	4	4850,00	19400
91	280222-14094 варіант 42	Шафа дитячий "Мозаїка" закрита 1296х350х1040; (маса=0,057)	шт	2	5980,00	11960
92	280222-14094 варіант 43	Дитяча шафка для роздягальні з лавкою (5 секцій) 1520х300х1400; (маса=0,057)	шт	2	5000,00	10000
93	280222-14094 варіант 44	Дитяча стінка "Куточок природи" 1040х400х1275; (маса=0,03664)	шт	2	7100,00	14200
94	280222-14094 варіант 13	Бак сміттєвий з кришкою 120л 450х450х800; (маса=0,008)	шт	2	1262,00	2524
95	280222-14094 варіант 14	Урна; (маса=0,002)	шт	20	350,00	7000
96	560110-116 варіант 3	Шафа для одягу коміркова УХЛ-Маш ШО-300/2-8; (маса=0,06)	шт	3	6243,61	18731
97	280222-14094 варіант 21	Лавка для роздягальні 1000х500х400; (маса=0,01)	шт	1	860,00	860
98	280222-14094 варіант 45	Стіл в комплекті з 2ма стільцями 1200х600х750; (маса=0,039)	шт	5	4022,00	20110
99	280222-14076 варіант 10	Кушетка медична 1900х555х530; (маса=0,032)	шт	2	6200,00	12400
100	280222-52-1 варіант 3	Холодильник побутовий 600х400х2000; (маса=0,01)	шт	2	18800,00	37600
101	280222-52-1 варіант 5	Шафа медична Sml324 чотирьохдверна 800х400х1850; (маса=0,01)	шт	2	8931,00	17862
102	280222-140-13 варіант 1	Столик маніпуляційний 600х500х850; (маса=0,02)	шт	2	7094,33	14189
103	280222-140-13 варіант 2	Контейнер для голок та медичних відходів 3л; (маса=0,0012)	шт	1	1520,00	1520

1	2	3	4	5	6	7
104	280222-16196 варіант 1	Штатив для тривалих вливань; (маса=0,0055)	шт	1	1702,79	1703
105	241996-11037 варіант 2	Вішалка настінне металеве на 3 крючка 400x100; (маса=0,0026)	шт	2	850,00	1700
106	280222-4117 варіант 3	Дефібрилятор; (маса=0,022)	комплект	1	56660,00	56660
107	280222-2159 варіант 5	Електрокардіограф; (маса=0,00465)	комплект	1	34500,00	34500
108	280222-140-13 варіант 3	Тумба медична 500x400x850; (маса=0,02)	шт	1	3890,00	3890
109	280222-4117 варіант 4	Освітлювач таблиць для перевірки зору , апарат Ромта медичний АР-2М в комплекті з таблицями; (маса=0,022)	комплект	1	28560,00	28560
110	170312-5194 варіант 35	Стіл 1200*600*850, СП1200; (маса=0,02)	шт	2	3859,00	7718
111	2403-3047 варіант 19	Піч мікрохвильова 350x300x400; (маса=0,0025)	шт	1	4002,00	4002
112	2403-3047 варіант 20	Чайник електричний; (маса=0,0025)	шт	1	2480,00	2480
113	170312-5194 варіант 25	Полиця з нержавіючої сталі навісна 2-х рівнева 1000x300*300; (маса=0,035) _____ 3й поверх	шт	1	1840,00	1840
114	280222-14094 варіант 36	Комплект пуфіков "Квіточка" 1200x1080x340мм; (маса=0,007)	шт	13	4500,00	58500
115	241996-20306 варіант 8	Парта і стілець одномісна (комплект) 600x500; (маса=0,025)	шт	30	1460,00	43800
116	241996-20306 варіант 75	Стіл для кабінету фізики з 2-ма розетками; (маса=0,02314)	шт	5	4300,00	21500
117	280222-14094 варіант 51	Стілець учнівський Т-подібний зі змінною висотою; (маса=0,00228)	шт	71	1188,00	84348
118	241996-20306 варіант 76	Стіл для кабінету інформатики 800*600*760; (маса=0,02314)	шт	34	1776,00	60384
119	241996-20306 варіант 77	Випалювач по дереву художній , 5 насадок; (маса=0,02314)	шт	5	502,00	2510
120	241996-20306 варіант 6	Стіл для вчителя кутовий 1600x900x750; (маса=0,025)	шт	3	3560,00	10680
121	241996-20306 варіант 13	Крісло підйомно-поворотне; (маса=0,025)	шт	3	2100,00	6300
122	2402-3002 варіант 1	Аптечка первинної медичної допомоги; (маса=0,012)	шт	4	1690,00	6760
123	2402-3002 варіант 35	Вогнегаситель ВП-5; (маса=0,012)	шт	1	520,00	520

1	2	3	4	5	6	7
124	2402-3002 варіант 37	Вогнегаситель ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	4	980,00	3920
125	2402-3002 варіант 34	Стенд протипожежного інвентарю протипожежний; (маса=0,012)	шт	1	7025,00	7025
126	241996-20306 варіант 78	Комп'ютер персональний ; (маса=0,0032)	шт	34	24900,00	846600
127	241996-20306 варіант 23	Принтер лазерний (А4); (маса=0,018)	шт	4	7200,00	28800
128	241996-20306 варіант 24	Мультимедійний комплекс для НУШ "Інтерактивна дошка з проектором та ноутбуком"; (маса=0,0232)	шт	3	78550,00	235650
129	241996-20306 варіант 36	Ноутбук 15.6"; (маса=0,0032)	шт	4	27850,00	111400
130	241996-20306 варіант 16	Стіл письмовий 1-дверний з трьома ящиками 1500х600х750мм; (маса=0,02)	шт	2	3650,00	7300
131	241996-20306 варіант 5	Стілець з м'яким сидінням на металевому каркасі 500х500х800; (маса=0,005)	шт	3	1440,00	4320
132	241996-20306 варіант 26	Шафа чотирьохдверна (С-025) 850х32х1864; (маса=0,077)	шт	2	4512,00	9024
133	241996-20306 варіант 27	Стінка для шкільного класу "Дніпро-1" 2550х432х1864; (маса=0,08)	шт	3	16950,00	50850
134	241996-20306 варіант 28	Шафа для одягу С-07 850х432х1864; (маса=0,025)	шт	4	3466,00	13864
135	241996-20306 варіант 30	Дзеркало настінне 400х500; (маса=0,0025)	шт	6	1250,00	7500
136	241996-20306 варіант 79	Штори-жалюзі (або римські штори); (маса=0,0025)	шт	7	4025,00	28175
137	241996-18014-11 варіант 12	Стелаж виробничий на 4 полиці 1250х400х1800; (маса=0,069)	шт	5	5552,62	27763
138	241996-18014-11 варіант 13	Стелаж МС на 4 полиці 1400х1000х400; (маса=0,069)	шт	3	1269,00	3807
139	280222-14094 варіант 20	Шафа для прибирального інвентарю 800х500х1800 ШМХ400/2; (маса=0,019)	шт	2	4560,00	9120
140	241996-20306 варіант 22	5Ш Банкетка 3-х секційна м'яка 1500х400х1600; (маса=0,018)	шт	7	4860,00	34020
141	280222-14094 варіант 50	Крісло-мішок футбольний м'яч Тканина; (маса=0,02)	шт	17	3600,00	61200
142	280222-14094 варіант 52	Крісло-мішок 900*1200 Жакард; (маса=0,02)	шт	6	3740,00	22440

1	2	3	4	5	6	7
143	241996-18014-11 варіант 14	Стіл мобільний " Трикутник" регульований по висоті 700х513х580...760; (маса=0,069)	шт	30	1884,00	56520
144	241996-20306 варіант 80	Стілець з пластиковим моноблоком 435х500х820; (маса=0,005)	шт	30	2560,00	76800
145	241996-20306 варіант 81	Стіл учнівський двомісний стільниця с заокругленими кутами; (маса=0,005)	шт	16	2139,00	34224
146	241996-20306 варіант 29	Стінка універсальна "Кмітливчик" 696х410х1594; (маса=0,03514)	шт	12	6388,00	76656
147	241996-18014-11 варіант 16	Стелаж двосторонній 1000х486х2014; (маса=0,069)	шт	15	4275,00	64125
148	241996-18014-11 варіант 17	Стелаж односторонній 1000х250х2014; (маса=0,069)	шт	2	2835,00	5670
149	241996-20306 варіант 82	Стінка "Кмітливчик" елемент відкритий 696х410х1594; (маса=0,03514)	шт	2	6388,00	12776
150	241996-20306 варіант 83	Стіл кафедра 1150х682х904; (маса=0,039)	шт	1	3714,00	3714
151	241996-20306 варіант 84	Стіл робочий для читального залу 1200х650х760; (маса=0,005)	шт	1	1620,00	1620
152	241996-20306 варіант 85	Стелаж-тумба виставковий 885*470*2014; (маса=0,005)	шт	3	4932,00	14796
153	280222-14094 варіант 13	Бак сміттєвий з кришкою 120л 450х450х800; (маса=0,008)	шт	2	1262,00	2524
154	280222-14094 варіант 14	Урна; (маса=0,002)	шт	18	350,00	6300
		Разом по розділу 2				4566904
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4585736	0,007	55527 32100
		Всього по розділу 2				4654531
		Разом				4665230
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4585736	0,007	56466 32100

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				4721696
		Всього вартість будівельних робіт				32100
		Всього по кошторису				4753796

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015
технологічне обладнання Блок Г, Блок В
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1660,162 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування монтуєме				
		БЛОК Г				
		_____ 2й поверх				
		БЛОКИ Г, В				
		Корпус спортивний-старша школа				
1	280222-14094 варіант 35	Сушарка для рук ; (маса=0,00082)	шт	2	720,00	1440
2	280222-14094 варіант 7	Диспенсер видачі паперових рушників; (маса=0,00082)	шт	3	1690,00	5070
3	280222-14094 варіант 6	Диспенсер для мила; (маса=0,00082)	шт	3	891,00	2673
		Третій поверх на відм. +7.800				
4	280222-14094 варіант 7	Диспенсер видачі паперових рушників; (маса=0,00082)	шт	2	1690,00	3380
5	280222-14094 варіант 6	Диспенсер для мила; (маса=0,00082)	шт	1	891,00	891
6	241996-20713 варіант 2	Ванна мийна односекційна; (маса=0,0015)	шт	1	2070,42	2070
		Разом по розділу 1				15524
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				148
		Всього по розділу 1				15672

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 2. Меблі та устаткування що не монтується				
		БЛОК Г				
		2й поверх				
		Актова зала, костюмерна, фойє-коридор				
7	241996-20306 варіант 50	Крісло "Овація" 520х685х935; (маса=0,0025)	шт	146	3690,00	538740
8	241996-20306 варіант 51	Мультимедійний проектор Casio XJ-F10X; (маса=0,002)	шт	1	46750,00	46750
9	241996-20306 варіант 52	Трибуна для виступів велика 700х600х1180; (маса=0,002)	шт	1	3940,00	3940
10	241996-20306 варіант 53	Стіл 900х600х750; (маса=0,025)	шт	1	2560,00	2560
11	241996-20306 варіант 5	Стілець з м'яким сидінням на металевому каркасі 500х500х800; (маса=0,005)	шт	8	1440,00	11520
12	241996-20306 варіант 54	Столик туалетний ; (маса=0,025)	шт	4	2600,00	10400
13	241996-20306 варіант 55	Лампа настольна; (маса=0,0015)	шт	4	980,00	3920
14	241996-20306 варіант 56	Дзеркало настінне 900х500; (маса=0,0025)	шт	4	1450,00	5800
15	241996-20306 варіант 36	Ноутбук 15.6"; (маса=0,0032)	шт	2	27850,00	55700
16	241996-20306 варіант 23	Принтер лазерний (A4); (маса=0,018)	шт	1	7200,00	7200
17	280222-14094 варіант 49	Комплект м'яких меблів (Диван-2 шт, журнальний столик 1шт); (маса=0,088)	шт	1	32500,00	32500
18	241996-11037 варіант 1	Вішалка одностороння на 15 гачків 1832*360*1800мм; (маса=0,026)	шт	2	2234,60	4469
19	241996-11037 варіант 6	Вішалка пересувна одинарна; (маса=0,0026)	шт	3	799,00	2397
20	280222-14094 варіант 21	Лава для роздягальні 1000х500х400; (маса=0,01)	шт	7	860,00	6020
21	280222-14094 варіант 50	Крісло-мішок футбольний м'яч Тканина; (маса=0,02)	шт	14	3600,00	50400
22	1515-19001 варіант 2	Софіти; (маса=0,00218)	10шт	0,6	15500,00	9300
23	1515-19001 варіант 3	Світильники для підсвічування сцени =софіти; (маса=0,00218)	10шт	0,5	18200,00	9100
24	1601-2227 варіант 2	Мікрофон ; (маса=0,00015)	шт	3	603,09	1809

1	2	3	4	5	6	7
25	241996-20306 варіант 57	Музичний центр; (маса=0,002)	шт	1	25700,00	25700
26	241996-20306 варіант 58	Завіса-штора з електромотором; (маса=0,002)	шт	2	4980,00	9960
27	241996-20306 варіант 59	Штори-жалюзі 2100x1590; (маса=0,002)	шт	8	2560,00	20480
БЛОКИ Г, В						
Корпус спортивний-старша школа						
28	280222-14094 варіант 43	Дитяча шапка для роздягальні з лавкою (5 секцій) 1520x300x1400; (маса=0,057)	шт	8	5000,00	40000
29	550101-128 варіант 1	Система кріплення під кільця гімнастичні; (маса=0,02)	шт	2	7450,00	14900
30	241996-20306 варіант 30	Дзеркало настінне 400x500; (маса=0,0025)	шт	3	1250,00	3750
31	241996-18014- 11	Стелаж виробничий на 4 полиці 1250x400x1800; (маса=0,069)	шт	9	5552,62	49974
32	280222-14094 варіант 20	Шафа для прибирального інвентарю 800x500x1800 ШМХ400/2; (маса=0,019)	шт	1	4560,00	4560
33	241996-20306 варіант 26	Шафа чотирьохдверна (С-025) 850x32x1864; (маса=0,077)	шт	2	4512,00	9024
34	241996-20306 варіант 6	Стіл для вчителя кутовий 1600x900x750; (маса=0,025)	шт	1	3560,00	3560
35	241996-20306 варіант 13	Крісло підйомно-поворотне; (маса=0,025)	шт	1	2100,00	2100
36	241996-20306 варіант 28	Шафа для одягу С-07 850x432x1864; (маса=0,025)	шт	1	3466,00	3466
37	280222-14094 варіант 14	Урна; (маса=0,002)	шт	4	350,00	1400
Спортивний зал для старшої школи						
38	550101-82 варіант 8	Лавка гімнастична Кідіго 22159/200; (маса=0,009)	шт	8	3700,00	29600
39	550101-146 варіант 2	Баскетбольний щит тренувальний 1200x900, оргскло 10мм; (маса=0,025)	шт	4	17000,00	68000
40	550101-146 варіант 3	Баскетбольне кільце звичайне д=45см; (маса=0,0035)	шт	4	2680,00	10720
41	550101-82 варіант 9	Мат гімнастичний різного розміру; (маса=0,009)	шт	4	1350,00	5400
42	550101-82 варіант 10	Стінка гімнастична (Шведська стінка з овальними перекладинами) висота 260/280/300, ширина 80см, виступ вперед-21см; (маса=0,081)	шт	6	8025,00	48150

1	2	3	4	5	6	7
43	550101-146 варіант 4	Стійка волейбольна; (маса=0,0035)	шт	1	3520,00	3520
44	550101-146 варіант 5	Стійки волейбольні пристінні 2шт; (маса=0,0035)	шт	1	6980,00	6980
45	550101-34 варіант 2	Брусья гімнастичні паралельні; (маса=0,15)	шт	1	55500,00	55500
46	550101-82 варіант 16	Комплект. Шведські стінки класичні 4000x2100x100; (маса=0,12)	шт	1	19200,00	19200
47	550101-134 варіант 1	Козел гімнастичний; (маса=0,048)	шт	1	17500,00	17500
48	550101-134 варіант 2	Кінь для опорних стрибків; (маса=0,048)	шт	1	19650,00	19650
49	550101-134 варіант 3	Ворота для міні футболу 2000x3000x940; (маса=0,05)	шт	2	14300,00	28600
50	550101-134 варіант 4	Кошик для зберігання м'ячів 750x1050x750мм; (маса=0,015)	шт	2	9300,00	18600
51	550101-144 варіант 11	М'яч волейбольний; (маса=0,001)	шт	30	660,00	19800
52	550101-144 варіант 10	М'яч баскетбольний; (маса=0,001)	шт	30	490,00	14700
53	550101-82 варіант 17	Мат гімнастичний 2x1x0,1м; (маса=0,009)	шт	8	3700,00	29600
54	550101-144 варіант 9	Канат для лазіння (бавовна) 5,15м, д-30; (маса=0,023)	шт	2	1650,00	3300
55	550101-144 варіант 12	Ферма баскетбольна фіксована ; (маса=0,02)	шт	2	3300,00	6600
56	550101-146 варіант 6	Стійки для зберігання м'ячів мобільні на 28шт; (маса=0,0035)	шт	2	7650,00	15300
57	550101-146 варіант 7	Стійки для зберігання обручів на 30 шт; (маса=0,0035)	шт	2	2658,00	5316
58	550101-144 варіант 2	Додаткове спротивне обладнання Обручі гімнастичний; (маса=0,001)	шт	30	980,00	29400
59	550101-144 варіант 3	Скакалка; (маса=0,001)	шт	30	280,00	8400
60	550101-144 варіант 13	М'яч гумовий; (маса=0,001)	шт	30	280,00	8400
61	550101-144 варіант 14	Ростомір; (маса=0,001)	шт	1	420,00	420
62	550101-144 варіант 6	Секундомітр; (маса=0,0001)	шт	1	280,00	280

1	2	3	4	5	6	7
63	2402-3002 варіант 1	Інвентар Аптечка первинної медичної допомоги; (маса=0,012)	шт	2	1690,00	3380
64	2402-3002 варіант 35	Вогнегаситель ВП-5; (маса=0,012)	шт	2	520,00	1040
65	2402-3002 варіант 37	Вогнегаситель ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	6	980,00	5880
66	2402-3002 варіант 34	Стенд протипожежного інвентарю протипожежний; (маса=0,012)	шт	1	7025,00	7025
БЛОКИ Г, В Третій поверх на відм. +7.800						
67	280222-14094 варіант 11	Стіл для їдалень, стільниця вкрита пластиком HPL 1200x750x760; (маса=0,017)	шт	4	3315,00	13260
68	280222-14094 варіант 12	Стілець ISO №6 з покриттям фанери пластиком, HPL 390x420x460; (маса=0,017)	шт	20	931,00	18620
69	241996-20306 варіант 22	5Ш Банкетка 3-х секційна м*яка 1500x400x1600; (маса=0,018)	шт	2	4860,00	9720
70	241996-20306 варіант 86	Тумба для ксерокса 820*554*590; (маса=0,025)	шт	3	3114,00	9342
71	241996-20306 варіант 27	Стінка для шкільного класу "Дніпро-1" 2550x432x1864; (маса=0,08)	шт	1	16950,00	16950
72	241996-20306 варіант 28	Шафа для одягу С-07 850x432x1864; (маса=0,025)	шт	2	3466,00	6932
73	2402-3002 варіант 1	Інвентар Аптечка первинної медичної допомоги; (маса=0,012)	шт	1	1690,00	1690
74	2402-3002 варіант 35	Вогнегаситель ВП-5; (маса=0,012)	шт	1	520,00	520
75	2402-3002 варіант 37	Вогнегаситель ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	1	980,00	980
76	2402-3002 варіант 34	Стенд протипожежного інвентарю протипожежний; (маса=0,012)	шт	1	7025,00	7025
77	280222-14094 варіант 53	Стіл СП-1200 1200x600x850; (маса=0,017)	шт	3	2990,00	8970
78	241996-20306 варіант 87	Полиця навісна 2-х рівнева 1000x300x300; (маса=0,037)	шт	2	2990,00	5980
79	2403-3047 варіант 20	Чайник електричний; (маса=0,0025)	шт	2	2480,00	4960
80	280222-52-1 варіант 3	Холодильник побутовий 600x400x2000; (маса=0,01)	шт	1	18800,00	18800

1	2	3	4	5	6	7
81	2403-3047 варіант 19	Піч мікрохвильова 350x300x400; (маса=0,0025)	шт	2	4002,00	8004
82	280222-14094 варіант 13	Бак сміттєвий з кришкою 120л 450x450x800; (маса=0,008)	шт	1	1262,00	1262
83	280222-14094 варіант 14	Урна; (маса=0,002)	шт	1	350,00	350
		Разом по розділу 2				1615025
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1633059	0,007	18034 11431
		Всього по розділу 2				1644490
		Разом				1630549
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1633059	0,007	18182 11431
		Всього вартість устаткування				1648731
		Всього вартість будівельних робіт				11431
		Всього по кошторису				1660162

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016
технологічне устаткування ПРУ
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2780,782 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування монтуюме				
		БЛОК А				
1	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150; (маса=0,005)	комплект	1	3749,42	3749
		БЛОК Б				
		Разом по розділу 1				3749
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37
		Всього по розділу 1				3786
		Розділ 2. Меблі та устаткування що не монтуюється				
		БЛОК А				
2	& 560103-37-1 варіант 6	Двоярусні 10-місні нари для захисних споруд (тип V); (маса=0,06)	шт	4	24035,00	96140
3	& 560103-37-1 варіант 5	Двоярусні 5-місні нари для захисних споруд (тип IV); (маса=0,025)	шт	12	17976,00	215712
4	550101-154 варіант 3	Матрац 1800х500х60мм; (маса=0,005)	шт	40	1890,00	75600
5	560110-47 варіант 1	Дошка крейдяно-магнітна одноповерхова 2000х1000мм; (маса=0,025)	шт	8	4250,00	34000
6	241996-20306 варіант 5	Стілець з м'яким сидінням на металевому каркасі 500х500х800; (маса=0,005)	шт	10	1440,00	14400

1	2	3	4	5	6	7
7	241996-20306 варіант 6	Стіл для вчителя кутовий 1600х900х750; (маса=0,025)	шт	8	3560,00	28480
8	241996-20306 варіант 8	Парта і стілець одномісна (комплект) 600х500; (маса=0,025)	шт	210	1460,00	306600
9	241996-11037 варіант 1	Вішалка одностороння на 15 гачків 1832*360*1800мм; (маса=0,026)	шт	17	2234,60	37988
10	241996-20306 варіант 9	Стіл прямокутний двомістний з 2-ма стільцями 1200х500х600; (маса=0,005)	шт	10	4980,00	49800
11	560110-116 варіант 2	Шафа книжкова відкрита; (маса=0,0395)	шт	2	3890,00	7780
12	560110-116 варіант 3	Шафа для одягу коміркова УХЛ-Маш ШО-300/2-8; (маса=0,06)	шт	22	6243,61	137359
13	280222-14094 варіант 29	Бак сміттевий з кришкою 240л 700х550х750; (маса=0,01)	шт	8	3062,00	24496
14	241996-20306 варіант 10	Стіл письмовий з тумбою 900х600х750; (маса=0,005)	шт	2	3080,00	6160
15	2402-3002 варіант 1	Аптечка первинної медичної допомоги; (маса=0,012)	шт	2	1690,00	3380
16	280222-14076 варіант 10	Кушетка медична 1900х555х530; (маса=0,032)	шт	2	6200,00	12400
17	241996-18014- 11 варіант 5	Стелаж виробничий на 4 полиці 1200х600х1800; (маса=0,089)	шт	5	8452,62	42263
18	280222-14094 варіант 20	Шафа для прибирального інвентарю 800х500х1800 ШМХ400/2; (маса=0,019)	шт	4	4560,00	18240
19	241996-18014- 11 варіант 8	Ноші медичні каркасні для перенесення хворих складні (2200х530х110); (маса=0,00289)	шт	2	2590,00	5180
20	241996-18014- 11 варіант 7	Ноші медичні безаркасні для перенесення хворих ; (маса=0,0029)	шт	2	1980,00	3960
21	241996-18014- 11 варіант 9	Стрем*янка алюмінієва одностороння (1600х460); (маса=0,0029)	шт	1	1685,00	1685
22	280222-52-1 варіант 3	Холодильник побутовий 600х400х2000; (маса=0,01)	шт	1	18800,00	18800
23	280222-52-1 варіант 5	Шафа медична Sml324 чотирьохдверна 800х400х1850; (маса=0,01)	шт	1	8931,00	8931
24	280222-4117 варіант 3	Дефібрилятор; (маса=0,022)	комплект	1	56660,00	56660
25	280222-2159 варіант 5	Електрокардіограф; (маса=0,00465)	комплект	1	34500,00	34500

1	2	3	4	5	6	7
26	280222-16196 варіант 1	Штатив для тривалих вливань; (маса=0,0055)	шт	1	1702,79	1703
27	280222-140-13 варіант 1	Столик маніпуляційний 600x500x850; (маса=0,02)	шт	1	7094,33	7094
28	241996-11037 варіант 2	Вішалка настінне металеве на 3 крючка 400x100; (маса=0,0026)	шт	2	850,00	1700
29	280222-14094 варіант 13	Бак сміттевий з кришкою 120л 450x450x800; (маса=0,008)	шт	2	1262,00	2524
30	280222-14094 варіант 14	Урна; (маса=0,002)	шт	7	350,00	2450
31	2402-3002 варіант 34	Стенд протипожежного інвентарю протипожежний; (маса=0,012)	шт	3	7025,00	21075
32	2402-3002 варіант 32	Вогнегаситель ВВП-6; (маса=0,012)	шт	3	680,00	2040
БЛОК Б						
33	& 560103-37-1 варіант 6	Двоярусні 10-місні нари для захисних споруд (тип V); (маса=0,06)	шт	4	24035,00	96140
34	& 560103-37-1 варіант 5	Двоярусні 5-місні нари для захисних споруд (тип IV); (маса=0,025)	шт	14	17976,00	251664
35	550101-154 варіант 3	Матрац 1800x500x60мм; (маса=0,005)	шт	44	1890,00	83160
36	560110-47 варіант 1	Дошка крейдяно-магнітна одноповерхова 2000x1000мм; (маса=0,025)	шт	4	4250,00	17000
37	241996-20306 варіант 5	Стілець з м'яким сидінням на металевому каркасі 500x500x800; (маса=0,005)	шт	13	1440,00	18720
38	241996-20306 варіант 6	Стіл для вчителя кутовий 1600x900x750; (маса=0,025)	шт	5	3560,00	17800
39	241996-20306 варіант 8	Парта і стілець одномісна (комплект) 600x500; (маса=0,025)	шт	86	1460,00	125560
40	241996-11037 варіант 1	Вішалка одностороння на 15 гачків 1832*360*1800мм; (маса=0,026)	шт	5	2234,60	11173
41	241996-20306 варіант 9	Стіл прямокутний двомістний з 2-ма стільцями 1200x500x600; (маса=0,005)	шт	8	4980,00	39840
42	560110-116 варіант 2	Шафа книжкова відкрита; (маса=0,0395)	шт	3	3890,00	11670
43	560110-116 варіант 3	Шафа для одягу коміркова УХЛ-Маш ШО-300/2-8; (маса=0,06)	шт	22	6243,61	137359
44	280222-14094 варіант 29	Бак сміттевий з кришкою 240л 700x550x750; (маса=0,01)	шт	7	3062,00	21434
45	241996-20306 варіант 10	Стіл письмовий з тумбою 900x600x750; (маса=0,005)	шт	2	3080,00	6160

1	2	3	4	5	6	7
46	2402-3002 варіант 1	Аптечка первинної медичної допомоги; (маса=0,012)	шт	2	1690,00	3380
47	280222-14076 варіант 10	Кушетка медична 1900х555х530; (маса=0,032)	шт	2	6200,00	12400
48	241996-18014- 11 варіант 5	Стелаж виробничий на 4 полиці 1200х600х1800; (маса=0,089)	шт	20	8452,62	169052
49	280222-14094 варіант 20	Шафа для прибирального інвентарю 800х500х1800 ШМХ400/2; (маса=0,019)	шт	5	4560,00	22800
50	241996-18014- 11 варіант 8	Ноші медичні каркасні для перенесення хворих складні (2200х530х110); (маса=0,00289)	шт	2	2590,00	5180
51	241996-18014- 11 варіант 7	Ноші медичні безаркасні для перенесення хворих ; (маса=0,0029)	шт	2	1980,00	3960
52	241996-18014- 11 варіант 9	Стрем*янка алюмінієва одностороння (1600х460); (маса=0,0029)	шт	1	1685,00	1685
53	241996-11037 варіант 2	Вішалка настінне металеве на 3 крючка 400х100; (маса=0,0026)	шт	9	850,00	7650
54	280222-14094 варіант 13	Бак сміттевий з кришкою 120л 450х450х800; (маса=0,008)	шт	7	1262,00	8834
55	280222-14094 варіант 14	Урна; (маса=0,002)	шт	9	350,00	3150
56	2402-3002 варіант 34	Стенд протипожежного інвентарю протипожежний; (маса=0,012)	шт	3	7025,00	21075
57	2402-3002 варіант 32	Вогнегаситель ВВП-6; (маса=0,012)	шт	3	680,00	2040
58	280222-14094 варіант 27	Комп*ютер персональний; (маса=0,029)	шт	1	29500,00	29500
59	280222-14094 варіант 30	Стінка універсальна "Школа-Сад" Елемент №7; (маса=0,022)	шт	8	8999,00	71992
БЛОК Г						
60	280222-52-1 варіант 3	Холодильник побутовий 600х400х2000; (маса=0,01)	шт	3	18800,00	56400
61	2403-3047 варіант 19	Піч мікрохвильова 350х300х400; (маса=0,0025)	шт	3	4002,00	12006
62	2403-3047 варіант 20	Чайник електричний; (маса=0,0025)	шт	3	2480,00	7440
63	2403-3047 варіант 23	Плита електрична настільна на дві конфорки 96х500х262мм; (маса=0,0025)	шт	2	3020,00	6040

1	2	3	4	5	6	7
64	170312-5194 варіант 30	Візок сервірувальний ; (маса=0,005)	шт	2	4300,00	8600
65	280222-14094 варіант 13	Бак сміттевий з кришкою 120л 450x450x800; (маса=0,008)	шт	4	1262,00	5048
66	280222-14094 варіант 31	Стіл металевий кухонний з полицю 1200x600x750; (маса=0,008)	шт	9	4982,00	44838
67	280222-14094 варіант 11	Стіл для їдалень, стільниця вкрита пластиком HPL 1200x750x760; (маса=0,017)	шт	10	3315,00	33150
68	280222-14094 варіант 12	Стілець ISO №6 з покриттям фанери пластиком, HPL 390x420x460; (маса=0,017)	шт	32	931,00	29792
69	280222-14094 варіант 32	Кухонний модуль нижній з шухлядою (600мм*460мм*820мм); (маса=0,017)	шт	4	3920,00	15680
70	280222-14094 варіант 33	Пуф дитячий ігровий круглий (стілець) 450x450x250мм; (маса=0,007)	шт	6	2500,00	15000
71	2402-3002 варіант 34	Стенд протипожежного інвентарю протипожежний; (маса=0,012)	шт	1	7025,00	7025
72	2402-3002 варіант 32	Вогнегаситель ВВП-6; (маса=0,012)	шт	1	680,00	680
		Разом по розділу 2				2721177
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				36757
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2723120	0,007	19062
		Всього по розділу 2				2776996
		Разом				2724926
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				36794
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2723120	0,007	19062
		Всього вартість устаткування				2761720
		Всього вартість будівельних робіт				19062

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				2780782

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

лііфти (Блок А, Блок Б)

Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2012,727 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15024 варіант 3	Ліфт пасажирський GeN2 Gentsis , вантажопідйомність - 1000кг; (маса=1, 4)	шт	1	1007509,82	1007510
2	1906-15024 варіант 2	Ліфт пасажирський GeN2 Gentsis , вантажопідйомність - 630кг; (маса=1)	шт	1	985600,00	985600
		Разом				1993110
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19617
		Всього по кошторису				2012727

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020

устаткування електроосвітлення ліцею

Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 6293,884 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		____Устаткування електроосвітлення Блок А				
1	2407-904 варіант 11	Світильник світлодіодний підвісний KeyLine IP20. 5000лм, 4000K, "Д"; (маса=0,0017)	шт	154	2690,00	414260
2	2407-904 варіант 12	Світильник світлодіодний ВІГА 120 ЛЕДПО; (маса=0,0017)	шт	17	2550,00	43350
3	2407-904 варіант 9	Світильник світлодіодний накладний Класика LED-СПО-05; (маса=0,0017)	шт	200	3085,00	617000
4	2407-904 варіант 10	Світильник світлодіодний Офіс LED-СПО-03; (маса=0,0017)	шт	200	3150,00	630000
5	2407-904 варіант 3	Світильник світлодіодний ДББ28У-8-011 УЗ Селена-LED-M; (маса=0,0017)	шт	82	1500,00	123000
6	2407-904 варіант 5	Світильник світлодіодний зовнішній ДБУ01В-30-011 У1; (маса=0,0017)	шт	6	3990,00	23940
7	2407-904 варіант 6	Світильник світлодіодний в комплекті з фотоакустичним датчиком Мерідіан LED-СПО-10-010-0621-40Д; (маса=0,0017)	шт	68	1250,00	85000
8	2407-904 варіант 2	Світильник аварійний з аккумулятором ДПП06У-8-211; (маса=0,0017)	шт	68	5252,00	357136
9	2407-904 варіант 1	Світильник показник виходу з аккумулятором ДБО 02ВСП-3-а; (маса=0,0017)	шт	43	3300,00	141900
10	2407-904 варіант 8	Датчик руху інфрочервоний ; (маса=0,0017)	шт	29	310,00	8990
11	2407-904 варіант 7	Реле сутінкове виносне (s061007); (маса=0,0017)	шт	1	155,00	155
		____Устаткування електроосвітлення Блок Б				
12	2407-904 варіант 11	Світильник світлодіодний підвісний KeyLine IP20. 5000лм, 4000K, "Д"; (маса=0,0017)	шт	80	2690,00	215200

1	2	3	4	5	6	7
13	2407-904 варіант 13	Світильник світлодіодний на підвісах ДСП46У ; (маса=0,0017)	шт	15	3100,00	46500
14	2407-904 варіант 12	Світильник світлодіодний ВІГА 120 ЛЕДПО; (маса=0,0017)	шт	9	2550,00	22950
15	2407-904 варіант 9	Світильник світлодіодний накладний Класика LED-СПО-05; (маса=0,0017)	шт	6	3085,00	18510
16	2407-904 варіант 10	Світильник світлодіодний Офіс LED-СПО-03; (маса=0,0017)	шт	109	3150,00	343350
17	2407-904 варіант 3	Світильник світлодіодний ДББ28У-8-011 УЗ Селена-LED-M; (маса=0,0017)	шт	100	1500,00	150000
18	2407-904 варіант 5	Світильник світлодіодний зовнішній ДБУ01В-30-011 У1; (маса=0,0017)	шт	3	3990,00	11970
19	2407-904 варіант 6	Світильник світлодіодний в комплекті з фотоакустичним датчиком Мерідіан LED-СПО-10-010-0621-40Д; (маса=0,0017)	шт	27	1250,00	33750
20	2407-904 варіант 2	Світильник аварійний з аккумулятором ДПП06У-8-211; (маса=0,0017)	шт	53	5252,00	278356
21	2407-904 варіант 1	Світильник показчик виходу з аккумулятором ДБО 02ВСП-3-а; (маса=0,0017)	шт	31	3300,00	102300
22	2407-904 варіант 8	Датчик руху інфрочервоний ; (маса=0,0017)	шт	25	310,00	7750
23	2407-904 варіант 7	Реле сутінкове виносне (s061007); (маса=0,0017)	шт	1	155,00	155
____Устаткування електроосвітлення Блок В						
24	2407-904 варіант 11	Світильник світлодіодний підвісний KeyLine IP20. 5000лм, 4000К, "Д"; (маса=0,0017)	шт	154	2690,00	414260
25	2407-904 варіант 12	Світильник світлодіодний ВІГА 120 ЛЕДПО; (маса=0,0017)	шт	17	2550,00	43350
26	2407-904 варіант 9	Світильник світлодіодний накладний Класика LED-СПО-05; (маса=0,0017)	шт	200	3085,00	617000
27	2407-904 варіант 10	Світильник світлодіодний Офіс LED-СПО-03; (маса=0,0017)	шт	200	3150,00	630000
28	2407-904 варіант 3	Світильник світлодіодний ДББ28У-8-011 УЗ Селена-LED-M; (маса=0,0017)	шт	82	1500,00	123000
29	2407-904 варіант 5	Світильник світлодіодний зовнішній ДБУ01В-30-011 У1; (маса=0,0017)	шт	6	3990,00	23940
30	2407-904 варіант 6	Світильник світлодіодний в комплекті з фотоакустичним датчиком Мерідіан LED-СПО-10-010-0621-40Д; (маса=0,0017)	шт	68	1250,00	85000
31	2407-904 варіант 2	Світильник аварійний з аккумулятором ДПП06У-8-211; (маса=0,0017)	шт	68	5252,00	357136
32	2407-904 варіант 1	Світильник показчик виходу з аккумулятором ДБО 02ВСП-3-а; (маса=0,0017)	шт	43	3300,00	141900

1	2	3	4	5	6	7
33	2407-904 варіант 8	Датчик руху інфрочервоний ; (маса=0,0017)	шт	21	310,00	6510
34	2407-904 варіант 7	Реле сутінкове виносне (s061007); (маса=0,0017)	шт	1	155,00	155
		____Устаткування електроосвітлення Блок Г				
35	2407-904 варіант 11	Світильник світлодіодний підвісний KeyLine IP20. 5000лм, 4000К, "Д"; (маса=0,0017)	шт	9	2690,00	24210
36	2407-904 варіант 13	Світильник світлодіодний на підвісах ДСП46У ; (маса=0,0017)	шт	12	3100,00	37200
37	2407-904 варіант 10	Світильник світлодіодний Офіс LED-СПО-03; (маса=0,0017)	шт	12	3150,00	37800
38	2407-904 варіант 6	Світильник світлодіодний в комплекті з фотоакустичним датчиком Мерідіан LED-СПО-10-010-0621-40Д; (маса=0,0017)	шт	14	1250,00	17500
39	2407-904 варіант 8	Датчик руху інфрочервоний ; (маса=0,0017)	шт	2	310,00	620
		Разом				6235103
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				58781
		Всього по кошторису				6293884

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022
устаткування електроосвітлення ПРУ
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2140,806 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		БЛОК А,В				
1	2407-904 варіант 10	Світильник світлодіодний Офіс LED-СПО-03; (маса=0,0017)	шт	121	3150,00	381150
2	2407-904 варіант 9	Світильник світлодіодний накладний Класика LED-СПО-05; (маса=0,0017)	шт	81	3085,00	249885
3	2407-904 варіант 12	Світильник світлодіодний ВІГА 120 ЛЕДПО; (маса=0,0017)	шт	8	2550,00	20400
4	2407-904 варіант 3	Світильник світлодіодний ДББ28У-8-011 УЗ Селена-LED-M; (маса=0,0017)	шт	31	1500,00	46500
5	2407-904 варіант 1	Світильник показчик виходу з аккумулят.батареєю ДБО 02ВСП-3-а; (маса=0,0017)	шт	2	3300,00	6600
6	2407-904 варіант 2	Світильник аварійний з аккумулят.батареєю ДПП06У-8-211; (маса=0,0017)	шт	59	5252,00	309868
7	2407-904 варіант 14	Світильник сітловий аварійний ДБО02ВСП; (маса=0,0017)	шт	34	2980,00	101320
		БЛОК Б				
8	2407-904 варіант 10	Світильник світлодіодний Офіс LED-СПО-03; (маса=0,0017)	шт	78	3150,00	245700
9	2407-904 варіант 9	Світильник світлодіодний накладний Класика LED-СПО-05; (маса=0,0017)	шт	85	3085,00	262225
10	2407-904 варіант 12	Світильник світлодіодний ВІГА 120 ЛЕДПО; (маса=0,0017)	шт	4	2550,00	10200
11	2407-904 варіант 3	Світильник світлодіодний ДББ28У-8-011 УЗ Селена-LED-M; (маса=0,0017)	шт	35	1500,00	52500
12	2407-904 варіант 1	Світильник показчик виходу з аккумулят.батареєю ДБО 02ВСП-3-а; (маса=0,0017)	шт	2	3300,00	6600

1	2	3	4	5	6	7
13	2407-904 варіант 2	Світильник аварійний з аккумулятором ДПП06У-8-211; (маса=0,0017)	шт	35	5252,00	183820
14	2407-904 варіант 14	Світильник світловий аварійний ДБО02ВСП; (маса=0,0017) _БЛОК Г	шт	13	2980,00	38740
15	2407-904 варіант 10	Світильник світлодіодний Офіс LED-СПО-03; (маса=0,0017)	шт	30	3150,00	94500
16	2407-904 варіант 9	Світильник світлодіодний накладний Класика LED-СПО-05; (маса=0,0017)	шт	9	3085,00	27765
17	2407-904 варіант 2	Світильник аварійний з аккумулятором ДПП06У-8-211; (маса=0,0017)	шт	13	5252,00	68276
18	2407-904 варіант 14	Світильник світловий аварійний ДБО02ВСП; (маса=0,0017)	шт	5	2980,00	14900
		Разом				2120949
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19857
		Всього по кошторису				2140806

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

устаткування водопостачання ліцею

Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 438,310 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. В1 насосна (прим. 36)				
1	17064-1759 варіант 15	Насосна станція Grundfos Hydro Multi-E 3 CME 5-5 (Станція Hydro Multi-E 3 CME5-3 U2 A-A-AA); (маса=0,0043)	шт	1	400747,30	400747
2	17064-1759 варіант 16	Насос-гідрофор Grundfos JP 3-42 PT-H (Насос.установка JP 3-42 PT-H 1x230V 50Hz); (маса=0,0065)	шт	1	18824,17	18824
3	17064-1759 варіант 2	Дренажний насос Grundfos Unilift KP 250; (маса=0,0065)	шт	1	14817,00	14817
		Разом по розділу 1				434388
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3922
		Всього по розділу 1				438310
		Разом				434388
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3922

		Всього по кошторису				438310

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027

устаткування пожежного водопровода В2 ліцею
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 887,949 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	17064-1759 варіант 14	Насосна станція Grundfos Fire 2 CRF (Станція пож.гас Fire 2CRF10-4 Спец UA); (маса=0,0043)	шт	1	878804,30	878804
2	2402-3001 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,007)	шт	2	592,81	1186
		Разом				879990
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7959
		Всього по кошторису				887949

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030
устаткування побутової каналізації К1 ліцею
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 80,538 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	17064-1759 варіант 9	Жироуловлювач Оптима; (маса=0,0053)	шт	3	2586,00	7758
2	17064-1759 варіант 5	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 D-2 ; (маса=0,0043)	шт	7	10290,00	72030
		Разом				79788
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				750
		Всього по кошторису				80538

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-032
устаткування водопостачання ПРУ
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 889,804 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	17064-1759 варіант 4	Каналізаційна установка Grundfos Multilift MDG.09.3.2 3x400V (97901137) в комплекті (засувка ПВХ ф100, зворотній клапан ф32, ручний мембранний насос для відкачки); (маса=0,05)	шт	2	400747,30	801495
2	17064-1759 варіант 7	Дренажний насос Unilift CC9-A1; (маса=0,003)	шт	2	13180,00	26360
3	17064-1759 варіант 5	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 D-2 ; (маса=0,0043)	шт	1	10290,00	10290
4	17064-1759 варіант 6	Фекальний насос Rosa SWP-238; (маса=0,01)	шт	1	2100,00	2100
5	1808-1001 варіант 3	Електроводонагрівач THERMEX ERS V=100л, N=2.5 кВт; (маса=0,0092)	шт	3	4865,00	14595
6	1808-1001 варіант 4	Електроводонагрівач THERMEX ERS V=50л, N=2.0 кВт; (маса=0,0092)	шт	7	3840,00	26880
		Разом				881720
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8084

		Всього по кошторису				889804

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035
устаткування водопостачання харчоблоку
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 42,169 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1808-1001 варіант 3	Електроводонагрівач THERMEX ERS V=100л, N=2.5 кВт; (маса=0,0092)	шт	7	4865,00	34055
2	1808-1001 варіант 4	Електроводонагрівач THERMEX ERS V=50л, N=2.0 кВт; (маса=0,0092)	шт	2	3840,00	7680
		Разом				41735
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				434
		Всього по кошторису				42169

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-038

устаткування структурованої кабельної мережі ліцею
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 94,688 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Шафа ШК1 в комплекті:				
1	290220-1013 варіант 10	Шафа серверна 33U 600 x 600x1650 для мережевого обладнання; (маса=0,098)	шт	1	25850,00	25850
2	1504-17072 варіант 6	19" вентиляторний блок. 4 вент. термостат 220В; (маса=0,00023)	шт	1	3999,00	3999
3	1504-17072 варіант 7	Кріплення для вентиляторного блоку 800мм; (маса=0,00023)	шт	1	356,00	356
4	1504-17072 варіант 8	Фільтр сітвий 19" на 8 розеток ; (маса=0,00023)	шт	1	1020,00	1020
5	1504-17072 варіант 9	Планка шини заземлення; (маса=0,00023)	шт	1	590,00	590
6	1504-17072 варіант 10	Кріплення комплект 19"; (маса=0,00023)	шт	1	302,00	302
7	290220-1013 варіант 12	Медіаконвертер 10/1000Mbt. 1310nm SC; (маса=0,002)	шт	1	511,00	511
8	290220-1013 варіант 13	Комутатор CSS326-24G-2S+RM; (маса=0,002)	шт	4	6970,00	27880
9	1504-17072 варіант 11	Патч-панель мережева 19" RJ45 24порти; (маса=0,00023)	шт	4	3020,00	12080
10	1602-10159 варіант 7	Пластиковий тримач комутаційних шнурів 19" 1U; (маса=0,00012)	шт	8	590,00	4720
11	290220-1013 варіант 14	Оптична панель в комплекті ; (маса=0,002)	шт	1	3890,00	3890
12	1504-17072 варіант 3	Полка консольна 1U; (маса=0,00023)	шт	1	370,00	370

1	2	3	4	5	6	7
13	290220-1013 варіант 15	Обжимний гвинт 6мм2; (маса=0,002)	шт	1	100,00	100
14	290220-1013 варіант 16	Заземлююча перемичка 300мм 16мм2; (маса=0,002)	шт	1	650,00	650
15	290220-1013 варіант 17	З*єднувальний модуль , RJ45.кат5е; (маса=0,0012)	шт	88	55,00	4840
16	290220-1013 варіант 11	Джерело бесперебійного живлення 1500VA; (маса=0,05)	шт	1	6500,00	6500
		Разом				93658
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1030
		Всього по кошторису				94688

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-040

придбання устаткування телефонізації ліцею
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № СКС.С відомості тощо

Кошторисна вартість 103,546 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Шафа ШК1 в комплекті:				
1	290220-1013 варіант 18	Шафа мережева 12U 600 x 600x640 комплекті з обладнанням, АТС, аккумулятором; (маса=0,098)	шт	1	75320,00	75320
2	6203-4 варіант 2	Системний телефон 24кн 6-рядків дисплей; (маса=0,0013)	шт	1	16665,42	16665
3	6203-4 варіант 3	Дротовий однолінійний телефон; (маса=0,0013)	шт	10	1056,00	10560
		Разом				102545
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1001
		Всього по кошторису				103546

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-042
устаткування структурованої кабельної мережі ліцею ПРУ
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 82,220 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Шафа ШК1 в комплекті:				
1	290220-1013 варіант 19	Шафа серверна 18U 600 x 600x920 для мережевого обладнання; (маса=0,098)	шт	1	12890,00	12890
2	1504-17072 варіант 6	19" вентиляторний блок. 4 вент. термостат 220В; (маса=0,00023)	шт	1	3999,00	3999
3	1504-17072 варіант 7	Кріплення для вентиляторного блоку 800мм; (маса=0,00023)	шт	1	356,00	356
4	1504-17072 варіант 8	Фільтр сітвий 19" на 8 розеток ; (маса=0,00023)	шт	1	1020,00	1020
5	1504-17072 варіант 9	Планка шини заземлення; (маса=0,00023)	шт	1	590,00	590
6	1504-17072 варіант 10	Кріплення комплект 19"; (маса=0,00023)	шт	1	302,00	302
7	290220-1013 варіант 12	Медіаконвертер 10/1000Mbt. 1310nm SC; (маса=0,002)	шт	1	511,00	511
8	290220-1013 варіант 13	Комутатор CSS326-24G-2S+RM; (маса=0,002)	шт	2	6970,00	13940
9	1504-17072 варіант 11	Патч-панель мережева 19" RJ45 24порти; (маса=0,00023)	шт	2	3020,00	6040
10	1602-10159 варіант 7	Пластиковий тримач комутаційних шнурів 19" 1U; (маса=0,00012)	шт	4	590,00	2360
11	290220-1013 варіант 14	Оптична панель в комплекті ; (маса=0,002)	шт	1	3890,00	3890
12	1504-17072 варіант 3	Полка консольна 1U; (маса=0,00023)	шт	1	370,00	370

1	2	3	4	5	6	7
13	290220-1013 варіант 15	Обжимний гвинт 6мм2; (маса=0,002)	шт	1	100,00	100
14	290220-1013 варіант 16	Заземлююча перемичка 300мм 16мм2; (маса=0,002)	шт	1	650,00	650
15	290220-1013 варіант 17	З*єднувальний модуль , RJ45.кат5е; (маса=0,0012)	шт	38	55,00	2090
16	290220-1013 варіант 11	Джерело бесперебійного живлення 1500VA; (маса=0,05)	шт	1	6500,00	6500
17	& 102-7-23 варіант 2	Контроллер WiFi RB2011iUiAS-RM; (маса=0,001)	шт	1	4325,00	4325
18	1504-18074 варіант 3	WiFi точка доступу MikroTik cAP AC; (маса=0,002)	шт	25	855,00	21375
		Разом				81308
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				912
		Всього по кошторису				82220

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-043
устаткування мереж радіофікації ПРУ
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № ССК.С відомості тощо
Кошторисна вартість 0,279 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2211-3	Радіоприймач переносний GOLON RN-606AC; (маса=0,002) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	275,00	275 275 4 279

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-045
придбання устаткування телефонізації ПРУ
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № СКС.С відомості тощо
Кошторисна вартість 1,066 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	6203-4 варіант 4	Шафа ШК1 в комплекті: Телефонний апарат; (маса=0,0013) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1056,00	1056 1056 10 1066

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-047
устаткування охоронної сигналізації
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № 27/04-23 ОС відомості тощо

Кошторисна вартість 26,957 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30035-1-6H варіант 6	Прилад Макс 2708 M 8588 RK; (маса=0,0035)	шт	1	5902,00	5902
2	& 1602-30035-1-6H варіант 7	Модуль розширення на 8 зон MP8108; (маса=0,0025)	шт	3	1848,00	5544
3	& 1602-30035-1-6H варіант 8	Сповіщувач КС-141; (маса=0,0025)	шт	8	489,00	3912
4	& 1602-30035-1-6H варіант 9	Сповіщувач КС-101; (маса=0,0025)	шт	1	365,00	365
5	& 1602-30035-1-6H варіант 10	Сповіщувач СМК-1Е; (маса=0,0025)	шт	14	69,00	966
6	& 1602-30035-1-6H варіант 11	Сповіщувач СМК-1-8; (маса=0,0025)	шт	19	113,00	2147
7	& 1602-30035-1-6H варіант 4	Ethernet комунікатор OPION M-NET+; (маса=0,0025)	шт	1	1116,00	1116
8	& 1602-30045-49-A варіант 4	Оповіщувач сирена PS-23; (маса=0,001)	шт	1	355,00	355

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1511-3002-12 варіант 3	Блок живлення 220В/12В 5А; (маса=0,005)	шт	1	3498,00	3498
10	& 1511-3002-12 варіант 4	Акумулятор 12В 4год; (маса=0,005)	шт	1	2300,00	2300
11	& 1602-30035-1-6Н варіант 12	Тривожна кнопка сповіщувач; (маса=0,0035)	шт	1	520,00	520
		Разом				26625
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				332
		Всього по кошторису				26957

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-049
устаткування мереж відеоспостереження
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № ССК.С відомості тощо

Кошторисна вартість 280,136 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1601-2451 варіант 9	Мережева шафа відеоспостереження (комплект); (маса=0,027)	комплект	1	85900,00	85900
2	1604-5007 варіант 3	Оптичний SPF-модуль передачі даних S-RJ01; (маса=0,0048)	шт	2	1231,00	2462
3	1604-5007 варіант 2	Оптичний SPF-модуль передачі даних SPF; (маса=0,0048)	шт	6	352,00	2112
4	1601-2451 варіант 5	Відеокамера IP вулична; (маса=0,0005)	комплект	14	3242,00	45388
5	1601-2451 варіант 4	Відеокамера IP купольна; (маса=0,0005)	комплект	14	6541,00	91574
6	1601-2451 варіант 3	Блок живлення відеоспостереження; (маса=0,007)	комплект	2	2000,00	4000
7	1601-2451 варіант 6	Комп'ютер; (маса=0,007)	комплект	1	28950,00	28950
8	1601-2451 варіант 7	Монітор; (маса=0,007)	комплект	1	5980,00	5980
9	1601-2451 варіант 8	Маніпулятор бездротова миша; (маса=0,007)	комплект	1	2950,00	2950
10	1604-5007 варіант 4	POE-комутатор TP-LINK ; (маса=0,0048)	шт	1	5673,00	5673
11	1604-5007 варіант 5	POE-комутатор 6-портовий; (маса=0,0048)	шт	2	1280,00	2560
		Разом				277549
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2587

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				280136

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-051

устаткування вентиляційне
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4384,942 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-6001-2 варіант 9	Припливна установка АВ04 в комплекті з автоматикою (Щит управління SN-V010-0-P-3PEC/3PEC, внутрішній електромонтаж частини елементів автоматики у вентустановці); (маса=0,2645)	шт	3	357926,34	1073779
2	& 2308-6001-2 варіант 10	Припливна установка АВ02 СФП 1500-П-А31 в комплекті з автоматикою (внутрішній електромонтаж частини елементів автоматики у вентустановці); (маса=0,2645)	шт	3	199289,50	597869
3	& 2308-6001-2 варіант 11	Панель керування А32; (маса=0,001)	шт	3	10022,50	30068
4	& 2308-6001-2 варіант 12	Припливна установка АВ04 в комплекті з автоматикою (Щит управління SN-V010-0-P-1PEC(x2)/1PEC(x2), внутрішній електромонтаж частини елементів автоматики у вентустановці); (маса=0,2645)	шт	1	327613,00	327613
5	& 2308-6001-2 варіант 13	Припливна установка АВ03 в комплекті з автоматикою (Щит управління, внутрішній електромонтаж частини елементів автоматики у вентустановці); (маса=0,2645)	шт	2	336792,00	673584
6	& 2308-6001-2 варіант 14	Припливна установка АВ06 в комплекті з автоматикою (Щит управління, внутрішній електромонтаж частини елементів автоматики у вентустановці); (маса=0,2645)	шт	1	399898,00	399898
7	& 2308-6001-2 варіант 15	Припливна установка Вентс ПА03 В2 LCD; (маса=0,2645)	шт	1	122771,00	122771
8	1501-1371 варіант 9	Вентилятор ERF-4-G-355 Вентс; (маса=0,049)	шт	9	82620,00	743580
9	1501-1371 варіант 8	Вентилятор AEROSTAR SVV 60-30/25 2D; (маса=0,0046)	шт	2	30480,00	60960
10	1501-1371 варіант 2	Вентилятор ТТ Сайлент-М100; (маса=0,0046)	шт	1	7650,00	7650

1	2	3	4	5	6	7
11	1501-1371 варіант 1	Вентилятор ТТ Сайлент-М125; (маса=0,0046)	шт	2	9386,00	18772
12	1501-1371 варіант 3	Вентилятор ТТ Сайлент-М150; (маса=0,0046)	шт	15	11147,00	167205
13	1501-1371 варіант 7	Вентилятор ТТ Сайлент-М200; (маса=0,006)	шт	3	13352,00	40056
14	1501-1371 варіант 10	Вентилятор кухонний КСК 200 4Е; (маса=0,006)	шт	1	33070,00	33070
15	1501-1371 варіант 11	Вентилятор кухонний КСК 250 4Е; (маса=0,006)	шт	1	46545,00	46545
		Разом				4343420
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				41522
		Всього по кошторису				4384942

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-053
устаткування пожежної сигналізації
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 731,504 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30046-2-3Е варіант 3	Прилад приймально-контрольний "Tiras PRIME A" ; (маса=0,03)	шт	2	26800,00	53600
2	& 1511-3002-12 варіант 5	Акумуляторна батарея 12В 18А/ч; (маса=0,005)	шт	5	1312,00	6560
3	& 1602-30046-149 варіант 4	Модуль автодозвону М-GSM; (маса=0,003)	шт	1	3640,00	3640
4	& 1602-30046-2-3Е варіант 4	Прилад вводу-виводу AN-Multi+ ; (маса=0,03)	шт	1	5450,00	5450
5	& 1602-30046-2-3Е варіант 6	Прилад вводу-виводу М-LOOP; (маса=0,03)	шт	2	3550,00	7100
6	& 1602-30046-149 варіант 5	Модуль релейних ліній; (маса=0,003)	шт	2	1100,00	2200
7	& 1602-30046-2-3Е варіант 5	Прилад вводу-виводу 1+AL AM-Converter; (маса=0,03)	шт	2	4450,00	8900
8	& 1511-3002-12 варіант 8	Блок живлення БЖ-2415 ; (маса=0,005)	шт	14	5130,00	71820

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1511-3002-12 варіант 7	Акумуляторна батарея 12В 7А/ч; (маса=0,005)	шт	28	780,00	21840
10	& 1602-30007-31-Ю варіант 4	Сповіщувач димовий адресний DETECTO SVK100; (маса=0,0005)	шт	330	775,00	255750
11	& 1602-30007-31-Ю варіант 5	Сповіщувач димовий адресний DETECTO SMK100; (маса=0,0005)	шт	43	775,00	33325
12	& 1602-30007-31-Ю варіант 6	Сповіщувач тепловий адресний DETECTO HT100; (маса=0,0005)	шт	44	636,00	27984
13	& 1602-30007-31-Ю варіант 7	Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110; (маса=0,0005)	шт	50	1145,00	57250
14	& 1602-30046-2-3Е варіант 7	Пристрій вводу-виводу АМ; (маса=0,03)	шт	9	5450,00	49050
15	& 1602-30007-31-Ю варіант 8	ДППК-I - датчик положення під кран; (маса=0,0005)	шт	9	292,00	2628
16	& 1602-30007-31-Ю варіант 14	Датчик відкриття магнітоконтанний COMK-1-9; (маса=0,00005)	шт	9	157,50	1418
17	& 1602-30007-31-Ю варіант 10	Кнопка ручного управління з написом "Пуск гасіння" КРУ (ІЗ-54); (маса=0,00005)	шт	9	160,00	1440
18	& 1602-30007-31-Ю варіант 15	Сповіщувач магнітоконтанний для металевих СМК-ТЄП; (маса=0,00005)	шт	3	120,00	360
19	& 1517-1100-31 варіант 14	ШПА (14 шт) Корпус пластиковий, ЩМПп 500х400х240 МКР93-N-504024-65; (маса=0,0032)	шт	14	2016,00	28224
20	& 1602-30046-2-3Е варіант 8	Пристрій вводу-виводу 2 виходи, АМ-OUT2R; (маса=0,03)	шт	20	1495,00	29900
21	& 1602-30046-2-3Е варіант 9	Пристрій вводу-виводу 4 входи, АМ-IN4; (маса=0,03)	шт	17	1090,00	18530
22	1517-1479-1 варіант 1	Прилади вводу-виводу, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	37	98,14	3631

1	2	3	4	5	6	7
23	& 1517-1100-31 варіант 15	ШУ-П1 (2 шт) Шафа керування вентилятором підпору повітря Я5111-3074-54У3; (маса=0,0032)	шт	2	5900,00	11800
24	& 1602-30007-31-Ю варіант 16	Датчик-реле тиску КРІ35; (маса=0,00005)	шт	2	3850,00	7700
25	& 1602-30007-31-Ю варіант 17	Датчик поплавковий WA65; (маса=0,00005)	шт	4	3185,00	12740
26	1517-1479-1 варіант 2	Датчики, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	98,14	589
		Разом				723429
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8075
		Всього по кошторису				731504

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-059

устаткування для системи керування евакуюванням
Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 352,826 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30046-110 варіант 2	Моноблок настінного типу потужністю 400 Вт ВЕЛЛЕЗ н 120-400; (маса=0,0035)	шт	1	36655,00	36655
2	& 1602-30046-111 варіант 1	Блок управління інформацією Веллез БКІ-02М; (маса=0,003)	шт	1	9150,00	9150
3	& 1601-2361-152 варіант 1	Гучкомовець 6АС100ПНм; (маса=0,0005)	компл	181	1135,00	205435
4	& 1601-2361-152 варіант 2	Гучкомовець 30АС100Пв; (маса=0,0005)	компл	4	2298,00	9192
5	& 1601-2361-152 варіант 4	Гучкомовець 20АС100Пв; (маса=0,0005)	компл	8	1100,00	8800
6	& 1601-2361-152 варіант 5	Гучкомовець 10АС100Пв; (маса=0,0005)	компл	2	1060,00	2120
7	& 1602-30046-112 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-1; (маса=0,0005)	шт	2	940,00	1880
8	& 1602-30046-112 варіант 2	Показчик ""Пожежа" У-07-12/24; (маса=0,0005)	шт	38	694,00	26372

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1602-30046-112	Показчик "Вихід" У-07-12/24; (маса=0,0005)	шт	54	694,00	37476
10	варіант 3 & 1602-30046-112	Показчик "Стрілка" У-07-12/24; (маса=0,0005)	шт	18	694,00	12492
	варіант 4	Разом				349572
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3254
		Всього по кошторису				352826

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-061

устаткування автоматичного пожежогасіння

Ліцей

Основа: креслення (специфікації) № АПГ відомості тощо

Кошторисна вартість 354,186 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		-----ЗОНА1				
1	& 1602-30046-52 варіант 1	Прилад ПУІЗ "Тірас-1"; (маса=0,01)	шт	1	6366,00	6366
2	& 1602-30046-52 варіант 3	Пристрій вводу-виводу AM-CONVERTER; (маса=0,01)	шт	1	899,00	899
3	& 1511-3002-12 варіант 3	Блок живлення 220В/12В 5А; (маса=0,005)	шт	1	3498,00	3498
4	& 1511-3002-12 варіант 4	Акумулятор 12В 4год; (маса=0,005)	шт	1	2300,00	2300
5	15097-17073 варіант 1	Сповіщувач лінійний тепловий 105*С; (маса=3,715)	1000м	0,02	301000,00	6020
6	& 1504-18009-23 варіант 3	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ Тірас; (маса=0,00015)	шт	1	625,00	625
7	& 1602-30045-49-А варіант 6	Сповіщувач світлозвуковий С-05С-12; (маса=0,001)	шт	1	762,00	762
8	& 1602-30045-49-А варіант 7	Сповіщувач світловий У-05С-12 /24; (маса=0,001)	шт	2	477,00	954

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1602-30046-52 варіант 4	Модуль системб локального пожежогасіння кухонного обладнання 10 ВКС-10-1-ЕМ; (маса=0,008) -----ЗОНА2	шт	1	133330,00	133330
10	& 1602-30046-52 варіант 1	Прилад ПУіЗ "Тірас-1"; (маса=0,01)	шт	1	6366,00	6366
11	& 1602-30046-52 варіант 3	Пристрій вводу-виводу AM-CONVERTER; (маса=0,01)	шт	1	899,00	899
12	15097-17073 варіант 1	Сповіщувач лінійний тепловий 105*С; (маса=3,715)	1000м	0,05	301000,00	15050
13	& 1504-18009-23 варіант 3	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ Тірас; (маса=0,00015)	шт	1	625,00	625
14	& 1602-30046-52 варіант 2	Модуль системб локального пожежогасіння кухонного обладнання 20 ВКС-20-2-ЕМ; (маса=0,008) -----ЗОНА3	шт	1	128000,00	128000
15	& 1602-30046-52 варіант 1	Прилад ПУіЗ "Тірас-1"; (маса=0,01)	шт	1	6366,00	6366
16	& 1511-3002-12 варіант 3	Блок живлення 220В/12В 5А; (маса=0,005)	шт	1	3498,00	3498
17	& 1511-3002-12 варіант 4	Акумулятор 12В 4год; (маса=0,005)	шт	1	2300,00	2300
18	& 1504-18009-23 варіант 4	Модуль МБі-2 іскрозахист; (маса=0,00015)	шт	3	2028,00	6084
19	& 1504-18009-23 варіант 3	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ Тірас; (маса=0,00015)	шт	1	625,00	625
20	& 1602-30045-49-А варіант 8	Вимикач кінцевий ME8108; (маса=0,001)	шт	1	132,00	132
21	& 1602-30045-49-А варіант 6	Сповіщувач світлозвуковий С-05С-12; (маса=0,001)	шт	1	762,00	762

1	2	3	4	5	6	7
22	& 1602-30045-49-A варіант 9	Сповіщувач світлозвуковий Тортила; (маса=0,001)	шт	1	820,00	820
23	& 1602-30046-52 варіант 5	Модуль порошкообразного пожежогасіння Бранд-12 Е-С-83; (маса=0,008)	шт	4	6120,00	24480
		Разом				350761
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3425
		Всього по кошторису				354186

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-03
устаткування електроосвітлення гаражу
Гараж

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 50,539 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2407-904 варіант 2	Світильник аварійний з аккумулятором ДПП06У-8-211; (маса=0,0017)	шт	4	5252,00	21008
2	2407-904 варіант 15	Світильник світлодіодний ДСП07У; (маса=0,0017)	шт	6	2850,00	17100
3	2407-904 варіант 16	Світильник світлодіодний ДКП01У-40-213; (маса=0,0017)	шт	4	2991,00	11964
		Разом				50072
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				467
		Всього по кошторису				50539

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-02-03

модульна котельня
Котельня (модульна)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 7579,391 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2108-305 варіант 2	Котельня модульна; (маса=17) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	7500000,00	7500000 7500000 79391 7579391

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02

устаткування мереж електропостачання
Мережі електропостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2514,125 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8377-3-1	Дизельна електростанція CUMMINS C 05 Pn240 кВт IP54; (маса=2,5)	шт	1	2429456,00	2429456
2	варіант 76 & 1504-1005-79-2	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.100 S 50; (маса=0,0012)	шт	1	1414,00	1414
3	варіант 84 & 1504-1005-79-2	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.100 S 63A; (маса=0,0012)	шт	1	1463,00	1463
4	варіант 85 & 1504-1005-79-2	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.400Re 400A; (маса=0,0012)	шт	1	11389,00	11389
5	варіант 86 & 1503-8377-3-1	Щит ЩРС (комплект); (маса=0,012)	шт	2	19862,00	39724
6	варіант 77 1517-1867	Лічильник NIK 2300; (маса=0,0013)	шт	2	3250,00	6500
	варіант 5	Разом				2489946
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24179

		Всього по кошторису				2514125

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02

устаткування, господарсько-питний водопровід В1
Зовнішні мережі. Водопровід.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 12,407 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-30028- Э-125-40 варіант 1	Абонентський термінал телеметричної мережі GSM "Ергомера-160.04"; (маса=0,003) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	к-т	1	12295,00	12295 12295 112 12407

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-04

устаткування, поливальний водопровід ВЗ
Зовнішні мережі. Водопровід.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 268,820 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	17064-1759 варіант 13	Насос підвищення тиску CR10-7 A-FJ-A-E HQQE 3x400D5, Grundfos з атоматикою та датчиками; (маса=0,1)	шт	1	254057,10	254057
2	& 1704-30028- Э-125-40 варіант 1	Абонентський термінал телеметричної мережі GSM "Ергомера-160.04"; (маса=0,003)	к-т	1	12295,00	12295
		Разом				266352
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2468
		Всього по кошторису				268820

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-03-03

устаткування

Локальні очисні споруди каналізації побутової та виробничої К1, К3.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1145,269 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2413-1 варіант 4	Станція біологічної очистки Vodaland Organic PROCAS-20; (маса=1)	шт	1	842050,00	842050
2	2413-2 варіант 4	Резервуар технічних рідин TankTechnical-60; (маса=1,036)	шт	1	255000,00	255000
3	2413-2 варіант 5	Сепаратор жиру зі шламокамерою GBase-3; (маса=0,1036)	шт	1	36520,00	36520
		Разом				1133570
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11699
		Всього по кошторису				1145269

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-04-04

устаткування
Мережі зливових каналізації К2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 294,941 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2413-2	Резервуар технічних рідин TankTechnical-60; (маса=1,036)	шт	1	255000,00	255000
2	2413-2	Сепаратор жиру зі шламокамерою GBase-3; (маса=0,1036)	шт	1	36520,00	36520
	варіант 3	Разом				291520
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3421
		Всього по кошторису				294941

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Червонодолинського ліцею, с.Червона Долина, вул. Миру,
39, Широківської ТГ Баштанського району Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-06-02
устаткування мереж ТМ
Мережі ТМ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 90,402 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1867 варіант 1	Лічильник MULTICAL 602 80ммх300мм , KAMSTRUP; (маса=0,023)	шт	1	89580,00	89580
		Разом				89580
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				822
		Всього по кошторису				90402

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]