

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

11/03.03.23 - 3K

Tom



Керівник проєктної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Данчук О.М.

Данчук О.М.



2024 p.

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Об'єктний кошторис : Протирадіаційне укриття № 02-01	-----
10. Локальний кошторис на Будівельні роботи (Залишки об'ємів робіт) № 02-01-01	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
12. Локальний кошторис на Будівельні роботи (додаткові роботи) № 02-01-02	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
14. Локальний кошторис на Водопровід і каналізація (Залишки об'ємів робіт) № 02-01-03	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
16. Локальний кошторис на Водопровід і каналізація (додаткові роботи) № 02-01-04	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
18. Локальний кошторис на Опалення (Залишки об'ємів робіт) № 02-01-05	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
20. Локальний кошторис на Придбання обладнання (Залишки об'ємів робіт) № 02-01-06	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
22. Локальний кошторис на Технологічне обладнання (Залишки об'ємів робіт) № 02-01-07	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
24. Локальний кошторис на Влаштування комплексу систем протипожежного захисту по об'єкту: (Залишки об'ємів робіт) № 02-01-08	-----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
26. Локальний кошторис на Обладнання та матеріали силової мережі та електроосвітлення (Залишки об'ємів робіт) № 02-01-09	-----
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
28. Локальний кошторис на Вентиляція (додаткові роботи) № 02-01-010	-----

-

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Будівництво розташоване на території Рівненської..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,70	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,01	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	5,22597	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	4,691	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	470,393	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8	15000,00	грн.
Тарифна сітка для пусканалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 4	15221,91	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

22363,001 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

15695,703 тис.грн.

вартість устаткування -

1900,249 тис.грн.

інші витрати -

3690,327 тис.грн.

податок на додану вартість -

1076,722 тис.грн.

Склав:



Данчук

Перевірів:



Чоповська

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 22363,001 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 28,206 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Складений за поточними цінами станом на 4 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Протирадіаційне укриття	3169,169	1355,103	-	4524,272
		Разом по главі 2:	3169,169	1355,103	-	4524,272
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		Зовнішні сантехнічні мережі	130,353	-	-	130,353
		Разом по главі 6:	130,353	-	-	130,353

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій та озеленення	43,404	-	-	43,404
		Разом по главі 7:	43,404	-	-	43,404
		Разом по главах 1-7:	3342,926	1355,103	-	4698,029
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
4	08-01	Тимчасова під'їзна дорога	188,040	-	-	188,040
		Разом по главі 8:	188,040	-	-	188,040
		Разом по главах 1-8:	3530,966	1355,103	-	4886,069
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	87,248	87,248
		Разом по главі 9:	-	-	87,248	87,248
		Разом по главах 1-9:	3530,966	1355,103	87,248	4973,317
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	54,273	54,273
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	2,119	2,119
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж). Геодезична зйомка, технічна інвентаризація об'єкта	-	-	60,000	60,000
		Разом по главі 10:	-	-	116,392	116,392
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	25,000	25,000

1	2	3	4	5	6	7
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	25,000	25,000
		Разом по главі 12:	-	-	50,000	50,000
		Разом по главах 1-12:	3530,966	1355,103	253,640	5139,709
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	92,510	-	-	92,510
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	26,205	26,205
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	70,619	27,102	5,073	102,794
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	34,250	13,144	-	47,394
		Разом	3728,345	1395,349	284,918	5408,612
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1076,722	1076,722
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3728,345	1395,349	1361,640	6485,334
	Дані замовника	Вартість виконаних робіт та витрат на 30.08.24	11967,358	504,900	3405,409	15877,667
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	15695,703	1900,249	4767,049	22363,001
		Зворотні суми	-	-	-	28,206
		у тому числі:	-	-	-	-
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	28,206




Керівник проектної організації

Данчук О.М.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Данчук О.М.



Директор Кідрівського ліцею
Каноницької сільської ради
Рівненської області
МП



Павлюк О.В.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-94

Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом**1. Вихідні дані**

- п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=5,22597;
- п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.
8=8;
- п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0 - експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
0,8=0,8;
- п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
46=46;
- п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;
- п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
15=15;
- п1.7 (P1+P2+P3+P4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км
80=80;
- п1.8 P1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км
75=75;
- п1.9 P2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км
0=0;
- п1.10 P3 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтови), км
0=0;
- п1.11 P4 - у тому числі відстань у межах міста, км
5=5;
- п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;
- п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;
- п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 - якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
- п1.15 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
- п1.16 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=0;
- п1.17 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0;
- п1.18 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальній чисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці
1=1;

п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою
 $0=0$;

2. Розрахунок

- п2.1 M_p - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.
 $p1.5 + W(p1.5) * F(p1.18 * (p1.1 + p1.16 + p1.17) * 1000 / (p1.2 * p1.3 * p1.4) + 0,99) = 0 + W(0) * F(1 * (5,22597 + 0 + 0) * 1000 / (8 * 0,8 * 46) + 0,99) = 18$;
- п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт
 $F(p2.1 / p1.6 + 0,99) = F(18 / 15 + 0,99) = 2$;
- п2.3 T_p - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої зміни, год;
 $p1.2 + p1.12 / 60 + p1.13 / 60 = 8 + 60 / 60 + 30 / 60 = 9,5$;
- п2.4 $Ч_a$ - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
 $(p1.8 / 49 + p1.9 / 37 + p1.10 / 28 + p1.11 / 25) * 2 + p1.19 * (p2.3 - p1.12 / 60) = (75 / 49 + 0 / 37 + 0 / 28 + 5 / 25) * 2 + 0 * (9,5 - 60 / 60) = 3,46$;
- п2.5 Усереднена вартість експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
 $p1.15 * (200 * V(F(7/p1.6)) + (200 + (250 - 200) / (16 - 7)) * V(F(p1.6/7)) * V(F(16/p1.6)) + (220 + (350 - 220) / (27 - 17)) * V(F(p1.6/17)) * V(F(27/p1.6))) + (300 + (400 - 300) / (32 - 28)) * V(F(p1.6/28)) * V(F(32/p1.6)) + (320 + (600 - 320) / (55 - 33)) * V(F(p1.6/33)) * V(F(55/p1.6)) + 625 * V(F(p1.6/56))) = 1,137 * (200 * V(F(7/15)) + (200 + (250 - 200) / (16 - 7)) * V(F(15/7)) * V(F(16/15)) + (220 + (350 - 220) / (27 - 17)) * V(F(15/17)) * V(F(27/15)) + (300 + (400 - 300) / (32 - 28)) * V(F(15/28)) * V(F(32/15)) + (320 + (600 - 320) / (55 - 33)) * V(F(15/33)) * V(F(55/15)) + 625 * V(F(15/56))) = 277,93$;
- п2.6 $В_a$ - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
 $p1.14 + W(p1.14) * p2.5 = 0 + W(0) * 277,93 = 277,93$;
- п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
 Інші витрати
 $p1.18 * (p1.1 + p1.16 + p1.17) / (p1.2 * p2.1 * p1.3) * p2.4 * p2.6 * p2.2 = 1 * (5,22597 + 0 + 0) / (8 * 18 * 0,8) * 3,46 * 277,93 * 2 = 87,248$;
 Трудовитрати
 $0 = 0$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23 + П23Г + П713 + П6 = 4973,317$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_ТУ = 1355,102$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п1.2 - п1.3) * п1.1 * 0,01 * ИНП116 = (4973,317 - 1355,102) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 54,273$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23=3530,966$;
- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 $0,06=0,06$;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(3530,966+0)*0,06/100=2,11858$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 $КОД=0$;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23=3530,966$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248=0$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=1355,103$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,114$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,097$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=9,13$;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,114$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=2$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=9,15$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,082$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=2$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=2$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|9,15-9,13|-(9,15-9,13))*W(|9,15-0|-(9,15-0))=1$;

- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|9,15+2-12|+(9,15+2-12))+V(|9,15+2-24|+(9,15+2-24))=0$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(9,15+2)*W(0)+12*V(0)=11,15$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(9,15+2-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(9,15+2-24-1*W(9,15+2-37))*W(0-2)*V(|36-9,15-2|+(36-9,15-2))+12*W(|36-9,15-2|+(36-9,15-2))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-9,13+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0368$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0368+(1-1)=1,0368$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0368+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(9,15-(9,13*1+0*0))/12)=1,00019$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,00019+W(1-2)*(1,0368+(1,114-1)*9,15/12)=1,0002$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0002+(1,114-1)*(11,15-9,15)/12=1,0192$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(0)*1,0192=0$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(0)*(0+(1,097-1)*0/12)=0$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(0-2)*0=0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(0-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=11,15-9,15=2$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*2/2=1$;

- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*2/2=1;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.19=(3530,966-V(0)*(0+0+0))*1=3530,966;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.20=(3530,966-V(0)*(0+0+0))*0=0;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((3530,966-V(0)*(0+0+0))-0-3530,966)*W(0-2)=0;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(1355,103*W(0)+0*V(0))*1=1355,103;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(1355,103*W(0)+0*V(0))*0=0;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((1355,103*W(0)+0*V(0))-0-1355,103)*W(0-2)=0;$$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.19=0*1=0;$$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.20=0*0=0;$$
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.

$$(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;$$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(2-1)=0,5;$$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(2-1)=0,5;$$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(2-1)=0,5;$$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
 Гірничі роботи

$$(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))))*p2.4*p2.1=0,5*0*((1,0192-1)+(1,0002-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))*1*1=0;$$

 Будівельні роботи

$$(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))))*p2.4*p2.1=0,5*3530,966*((1,0192-1)+(1,0002-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))*1*1=34,25;$$

 Устаткування

$$(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))))*p2.4*p2.1=0,5*1355,103*((1,0192-1)+(1,0002-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))*1*1=13,144;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130
Кошторисний прибуток

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 5,22597;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 5,20912;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,53485 - 0,00197 = 0,53288;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0,01685;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 5,20912 - 0,53288 + 0 = 4,67624;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 5,22597 - 5,20912 - 0,01685 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (4,67624 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Протирадіаційне укриття (без пусконаладжувальних робіт)	4,31970	0,49814	0,01558	-	4,83342	18,11	87,53324
	пусконаладжувальні роботи	0,12129	0,01056	0,00043	-	0,13228	1,99	0,26324
06-01	Зовнішні сантехнічні мережі	0,19852	0,01933	0,00070	-	0,21855	18,11	3,95794
07-01	Благоустрій та озеленення	0,03673	0,00485	0,00013	-	0,04171	18,11	0,75537
	Разом:	4,67624	0,53288	0,01685	-	5,22597	17,70194	92,51000

п.2.4. Показник прибутку, який приймається для об'єкта Глави 8 "Тимчасові будівлі та споруди", грн./чел.год.:

$$Гр.8 = 17,70194;$$

п.2.5. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$92,51 * ИНП130 = 92,51 * 1 = 92,51;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 5,22597;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 5,20912;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,53485 - 0,00197 = 0,53288;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0,01685;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 5,20912 - 0,53288 + 0 = 4,67624;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 5,22597 - 5,20912 - 0,01685 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (4,67624 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Протирадіаційне укриття (без пусконаладжувальних робіт)	4,31970	0,49814	0,01558	-	4,83342	5,06	24,45711
	пусконаладжувальні роботи	0,12129	0,01056	0,00043	-	0,13228	3,26	0,43123
06-01	Зовнішні сантехнічні мережі	0,19852	0,01933	0,00070	-	0,21855	5,06	1,10586
07-01	Благоустрій та озеленення	0,03673	0,00485	0,00013	-	0,04171	5,06	0,21105
	Разом:	4,67624	0,53288	0,01685	-	5,22597	5,01443	26,20500

п.2.4. Показник адміністративних витрат, який приймається для об'єкта Глави 8 "Тимчасові будівлі та споруди", грн./чел.-год.:

$$Гр.8 = 5,01443;$$

п.2.5. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$26,205 * ИНП147 = 26,205 * 1 = 26,205;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
 $C1541 = 20$;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
 $C1621 = 7$;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
 $P13 = 5408,612$;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
 $P249001 = 0$;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
 $P235002 = 0$;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
 $P154001 = 25$;
у тому числі:
- Кошти на здійснення авторського нагляду ($P102$) = 25

2. Розрахунок

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
 $= p1.3 - p1.4 - p1.5 - p1.6 = 5408,612 - 0 - 0 - 25 = 5383,612$;
- п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
 $= p2.1 * p1.1 / 100 + p1.5 * p.1.2 / 100 = 5383,612 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 1076,722$;

Будова - «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3498,8	83,24			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	512,83	84,27			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	543,32	86,50			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	121,29	118,31			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	534,85	136,88			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	14,88				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5225,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,57027	355,79			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,01282	383,75			
12	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,04472	609,95			
13	КБМ202-128	Крани , вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0278	308,36			
	варіант 1							
14	КБМ202-129	Крани , вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,05374	365,95			
	варіант 1							
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0341	93,44			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,30834	631,73			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2907	615,45			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,80955	613,56			
19	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	10,79267	799,74			
20	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,23875	555,28			
21	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03946	501,06			
22	+КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	2,9	398,66			
23	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,08041	925,25			
24	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,80867	80,12			
25	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,03842	143,83			
26	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,48	311,45			
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	9,53145	43,80			
28	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	13,89628	107,86			
29	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,35824	317,04			
30	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,24166	735,79			
31	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,35443	425,93			
32	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,19002	559,76			
33	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,34458	869,71			
34	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,08643	1082,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,04128	557,17			
36	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	4,35014	97,58			
37	КБМ211-901-1	Розчинозмшувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	1,65507	88,10			
38	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,62701	980,02			
39	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,07009	59,68			
40	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,94631	444,07			
41	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,08966	554,81			
42	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	1,77348	596,83			
43	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,20898	1195,40			
44	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,12083	72,56			
45	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,25413	772,26			
46	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,03842	149,57			
47	КБМ231-102	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 4 кВт	маш. год	1502,8	54,70			
48	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	12,879	116,23			
49	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,68978	98,70			
50	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,264	5,60			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
51	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	5,3603				
52	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,0208104				
53	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	17,5341376				
54	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,00344				
55	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,29576				
56	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,181397				
57	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,334035				
58	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,91312				
59	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,97388				
60	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,664999				
61	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	14,791054				
62	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,5915				
63	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,1604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1,416786				
65	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	86,646248				
66	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,06816				
67	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,1536				
68	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,0252				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
69	+&C101-22-11 варіант 1	Демпферна стрічка (7x165 мм)	м	98	24,70	24,15	0,07	0,48
70	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0030444	508788,86	497732,18	1080,43	9976,25
71	+&C111-48-1 варіант 2	Металопрофіль (комплектне постачання)	м2	25,2	602,06	585,00	5,25	11,81
72	+&C111-48-1 варіант 3	Металопрофіль плоский	м2	4,5	435,80	422,00	5,25	8,55
73	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001197	98183,51	95563,50	694,84	1925,17
74	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00123	87069,07	84666,99	694,84	1707,24
75	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0000466	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
76	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0001623	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
77	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0006032	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
78	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,0000468	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
79	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01368	7448,32	6289,92	1012,35	146,05
80	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000495	7350,39	6203,93	1002,33	144,13
81	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,74305	190,61	186,09	0,78	3,74
82	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000032	223464,63	218456,38	626,59	4381,66
83	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000826	435322,39	425533,75	1252,91	8535,73
84	C111-311	Каболка	т	0,00143	144294,56	140462,92	1002,33	2829,31
85	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,23946	59,38	45,79	12,43	1,16
86	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00042	180388,94	175739,31	1112,59	3537,04
87	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0050386	180389,02	175739,39	1112,59	3537,04
88	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000266	872962,58	854733,08	1112,59	17116,91
89	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло- бежева	т	0,0003025	146661,11	142672,81	1112,59	2875,71
90	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,000287	61123,22	59304,34	620,39	1198,49
91	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00182	18988,58	17603,90	1012,35	372,33
92	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00245	15702,83	14262,30	1132,63	307,90
93	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0018026	67810,92	65348,66	1132,63	1329,63
94	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0377394	44538,73	42970,58	694,84	873,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0001404	72273,85	70325,52	531,20	1417,13
96	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000082	32986,41	31808,42	531,20	646,79
97	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000003	73069,70	71105,76	531,20	1432,74
98	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000111	60865,47	59140,83	531,20	1193,44
99	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000504	49729,71	48223,42	531,20	975,09
100	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0002615	35592,42	34363,33	531,20	697,89
101	C111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,000015	48380,11	46900,28	531,20	948,63
102	+&C111-825-1	Поручень настінний відкідний L=700,h=800	шт	1	3194,18	3130,00	1,55	62,63
103	+&C111-825-1 варіант 1	Поручень пристінний стаціонарний L=1100,h=800	шт	1	3354,32	3287,00	1,55	65,77
104	+&C111-825-1 варіант 2	Поручень настінний для умивальника h=800	шт	1	3956,94	3917,00	1,55	38,39
105	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,56	289,38	282,93	0,78	5,67
106	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,1582	141,43	137,88	0,78	2,77
107	+C111-864 варіант 1	Рубероїд	м2	0,5	13,11	10,50	2,35	0,26
108	+C111-872 варіант 1	Сітка металева плетена	м2	0,5	139,27	135,00	1,54	2,73
109	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	6,3156	221,76	216,83	0,58	4,35
110	+C111-965 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗкп, квадратний, розмір 40x25x3 мм	т	0,159426	52925,18	52000,00	531,20	393,98
111	+C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,00121	49246,06	48348,26	531,20	366,60
112	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00043	36424,40	35622,05	531,20	271,15
113	+C111-1153	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,0898562	35641,36	34844,84	531,20	265,32
114	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,2625	6974,80	6000,00	838,04	136,76
115	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0036	15636,40	14491,76	838,04	306,60
116	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000021	70416,73	68341,17	694,84	1380,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,001749	56895,04	55084,61	694,84	1115,59
118	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0011529	52027,75	50312,76	694,84	1020,15
119	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00025376	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
120	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000532	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
121	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00149528	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
122	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0036	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
123	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00499788	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
124	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00076	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
125	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,054	123,22	101,76	19,04	2,42
126	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	17,97517	304,03	297,95	0,12	5,96
127	C111-1608	Дрантя	кг	9,08405	16,79	14,81	1,65	0,33
128	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	233,76456	56,18	53,48	1,60	1,10
129	+C111-1626-1	Латексна фарба	кг	868,2743	200,19	195,00	1,26	3,93
	варіант 2							
130	C111-1631	Замазка захисна	кг	2,96	156,55	152,22	1,26	3,07
131	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04283	361,34	353,73	0,52	7,09
132	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,73153	303,85	296,74	1,15	5,96
133	C111-1708	Ключчя просочене	кг	9	72,70	70,14	1,13	1,43
134	+C111-1721-11А	Поліетиленова плівка з надписом "вода"	м	121	6,74	6,60	0,01	0,13
	варіант 3							
135	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,07	103,25	100,45	0,78	2,02
136	C111-1757	Рядно	м2	0,19032	86,06	84,07	0,30	1,69
137	+C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	0,4545	4484,28	4395,06	1,29	87,93
	варіант 1							
138	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,3655	1469,43	1440,49	0,13	28,81
139	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,006669	105347,30	104031,88	531,20	784,22
140	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,0159848	41801,50	40959,12	531,20	311,18
141	+C111-1816	Прокат штабовий із сталі, ширина 40 мм, товщина 4 мм	т	0,1279208	53046,08	52120,00	531,20	394,88
	варіант 1							
142	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,00551	123914,79	122276,32	716,03	922,44
143	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0050326	94469,75	91985,78	631,62	1852,35
144	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00087108	549850,16	538442,80	625,98	10781,38
145	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,00049425	432398,99	423294,60	625,98	8478,41
146	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0002873	73064,25	71000,00	631,62	1432,63
147	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,000072	869534,66	851858,98	625,98	17049,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	+С111-1885 варіант 1	Фіброволокно	кг	17,13172	187,21	182,41	1,13	3,67
149	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,083587	15662,20	14152,30	1202,80	307,10
150	+С111-2008-3 варіант 1	Будівельна фарба Siltek для бетону	л	130,634	302,02	295,00	1,10	5,92
151	+С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна	кг	2915,982	38,86	37,00	1,10	0,76
152	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,004176	3879,93	3239,17	564,68	76,08
153	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00028	8858,85	8200,00	485,15	173,70
154	+С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,15768	8858,85	8200,00	485,15	173,70
155	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,007168	8858,85	8200,00	485,15	173,70
156	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00091	3863,63	3302,72	485,15	75,76
157	С113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	36,888	88,83	87,31	0,86	0,66
158	+С113-754 варіант 1	Люк для колодязів важкий	шт	2	4354,71	4200,00	69,32	85,39
159	+С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	4354,71	4200,00	69,32	85,39
160	+С113-1415 варіант 1	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу ПЕ-80 Л-РN 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 160х3 ,9 мм(футляр)	м	0,707	329,74	320,00	3,27	6,47
161	С113-1453-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,6 мм	м	51	422,33	407,71	6,34	8,28
162	+&С114-1-У-4Ф варіант 1	Теплоізоляція "Скорлупа" із базальтового волокна для труб, д.50мм	м	1	66,87	56,00	9,56	1,31
163	+&С121-298-3-Н варіант 1	Перегородки металопластикові в санвузлах	м2	29,2	4883,20	4800,00	46,85	36,35
164	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0000172	87032,29	85617,93	766,48	647,88
165	+С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	88887,50	87459,33	766,48	661,69
166	+&С121-784-11 варіант 3	Двері захисно-герметичні металеві розмір 1200х2100 Кз=200	шт	4	165773,88	163850,00	689,83	1234,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	+&C123-198-2 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	2,4	7077,31	6900,00	38,54	138,77
168	+&C123-198-3 варіант 3	Блоки дверні металеві протипожежні сертифіковані Е1 60	м2	10,92	10047,10	9800,00	50,10	197,00
169	+&C123-198-3 варіант 4	Блоки дверні металеві протипожежні сертифіковані Е1 30	м2	4,62	9843,10	9600,00	50,10	193,00
170	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,48786	592,57	569,82	11,13	11,62
171	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,5544	819,15	787,18	15,91	16,06
172	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	1,045	840,21	807,83	15,91	16,47
173	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,00152	12591,97	11751,30	593,77	246,90
174	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,045464	37901,23	36626,87	531,20	743,16
175	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,65309	43414,86	42032,39	531,20	851,27
176	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	4,15648	39587,42	38280,00	531,20	776,22
177	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500С, діаметр 16 мм	т	0,37315	39587,42	38280,00	531,20	776,22
178	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	91977,65	89642,97	531,20	1803,48
179	C126-1298 варіант 1	таблички для інклюзії	шт	12	313,07	310,14	0,60	2,33
180	+C130-33 варіант 1	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	7	980,24	949,17	11,85	19,22
181	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00237	95529,54	92880,00	776,41	1873,13
182	+C130-465 варіант 1	Крани водорозбірні, марка Кр-15, діаметр 15 мм	шт	7	280,13	274,40	0,24	5,49
183	+C130-530 варіант 1	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном	шт	2	2547,28	2489,36	7,97	49,95
184	+C130-595 варіант 1	Грати жалюзійні нерухомі, розмір 700x700 мм	м2	0,49	881,62	854,97	9,36	17,29
185	+C130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	1	601,65	585,70	4,15	11,80
186	+C130-857 варіант 1	Умивальник керамичний з сифоном пластмасовим типу СПР ППМ	комплект	6	3582,48	3499,00	13,24	70,24
187	+C130-907 варіант 1	Унітази з косим випуском типу "Компакт"	шт	7	3504,08	3417,00	18,37	68,71
188	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	252,68	246,54	1,19	4,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	3	279,93	273,01	1,43	5,49
190	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	10,08	741,36	723,15	3,67	14,54
191	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	3,24	772,29	752,30	4,85	15,14
192	+C130-1128 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі 400x250 на 400x300 мм; 400x300 на 400x400 мм	м2	5,34	1471,20	1437,50	4,85	28,85
193	+C130-1128 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі 300x200 на 400x200 мм	м2	16,79	1471,20	1437,50	4,85	28,85
194	C142-10-2	Вода	м3	7,82616	63,07	63,07	-	-
195	+C157-227 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 2,5 мм ²	1000м	0,121	8456,91	8280,00	11,09	165,82
196	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000484	47912,68	46280,00	693,22	939,46
197	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0121	45781,34	44352,47	531,20	897,67
198	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000843	105042,19	101719,60	1262,94	2059,65
199	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00056	143297,08	139134,18	1353,15	2809,75
200	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000163	64389,99	61864,50	1262,94	1262,55
201	+C1421-9467-1	Щебінь-висівки, марка М-600, фракція до 3 мм	м3	2,3865	1360,14	482,00	851,47	26,67
202	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1,04412	1408,86	607,18	774,06	27,62
203	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,1333	850,00	850,00	-	-
204	+C1421-9615 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш	м3	136,7982	1423,57	570,00	825,66	27,91
205	+C1421-9656-4 варіант 1	Суміш напівсуха цементно- піщана "гарцовка" для стяжок	м3	28,55286	3147,87	2085,00	1001,15	61,72
206	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,88835	678,92	193,31	472,30	13,31
207	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,81846	4413,76	2125,00	2288,76	-
208	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,7308	4476,26	2187,50	2288,76	-
209	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,9282	4809,59	2520,83	2288,76	-
210	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	42,9165	4476,26	2187,50	2288,76	-
211	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0602	2790,26	1690,00	1045,55	54,71
212	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0663	3975,55	2930,00	1045,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,82758	2925,55	1880,00	1045,55	-
214	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3,4712	2438,55	1393,00	1045,55	-
215	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,2212	2440,55	1395,00	1045,55	-
216	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 30 мм	м2	61,5132	497,22	382,00	105,47	9,75
217	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	43,43	442,14	328,00	105,47	8,67
218	+&C1426-11789-1Т	Плитки тактильні товщ 30 мм	шт	38	223,98	216,67	2,92	4,39
219	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000968	309286,27	302690,63	531,20	6064,44
220	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	1062655,39	1041287,81	531,20	20836,38
221	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,000604	606,77	577,86	17,01	11,90
222	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000024	518248,96	507303,88	783,34	10161,74
223	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	4748,81	4586,38	69,32	93,11
224	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04	1399,24	1370,97	0,83	27,44
225	+C1545-44	Дюбель забивний з саморізом 6x40	100шт	6	39,39	38,00	0,62	0,77
226	+C1545-44	Дюбель забивний з саморізом 6x60	100шт	1	59,79	58,00	0,62	1,17
227	+C1545-44	Дюбель забивний з саморізом 6x80	100шт	0,2	74,53	72,45	0,62	1,46
228	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01162	681,78	667,54	0,87	13,37
229	C1545-119-3	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	8,16	280,71	275,04	0,17	5,50
230	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000098	37873,00	36326,25	804,14	742,61
231	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	1311,15	1264,70	20,74	25,71
232	C1545-248	Скоби будівельні	кг	16	39,56	38,02	0,76	0,78
233	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,18	311,31	304,45	0,76	6,10
234	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000605	767796,46	751739,30	1002,33	15054,83
235	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,159716	78,42	58,28	18,60	1,54
236	+C1547-7	Світильник аварійного освітлення HL360L	шт	1	688,57	674,17	0,90	13,50
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	+&C1548-10-1M варіант 1	Кабель-канал ПВХ 25x40	м	100	40,12	38,40	0,93	0,79
238	+&C1548-10-1M варіант 2	Кабель-канал ПВХ 16x16	м	200	25,22	23,80	0,93	0,49
239	+&C1548-10-1M варіант 3	Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою d16 мм	м	20	50,93	49,00	0,93	1,00
240	+C1550-44 варіант 1	Грунтовка всепогодна Ceresit BT 26	кг	0,62	347,51	339,67	1,03	6,81
241	+C1550-45 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляція Ceresit CP66	кг	117,8	139,46	135,70	1,03	2,73
242	+C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	34,1	70,24	68,60	0,26	1,38
243	+C1555-107 варіант 1	Клей для мембран і парозоляційних плівок VAPOURSEAL	л	0,1705	1317,35	1290,32	1,20	25,83
244	+C1630-87 варіант 1	Кран поливочний з пл.ручкою, з насадкою під шланг, діаметр 15 мм	шт	1	300,10	294,00	0,22	5,88
245	+C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм "Danfoss" Py1,6	шт	2	2309,68	2263,00	1,39	45,29
246	+C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм Py1,6 Danfoss	шт	9	1569,00	1537,75	0,49	30,76
247	+C1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм "Danfoss" Py1,6	шт	2	2027,66	1987,00	0,90	39,76
248	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	2726,66	2400,00	273,20	53,46
249	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	3420,15	2897,75	455,34	67,06
250	+K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2360,12	2200,00	113,84	46,28
251	K585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	3455,37	3080,27	307,35	67,75
252	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2606,00	2350,00	204,90	51,10
253	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	4470,00	3949,78	432,57	87,65
254	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	3	430,92	399,70	22,77	8,45
255	+K585821-Л001 варіант 1	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4(Ф305)	шт	2	1279,63	1210,83	43,71	25,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	+1504-13251 варіант 1	М-GSM комунікатор	шт	1	4463,76	4370,00	6,24	87,52
257	+1504-13251 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний управління і затримки ПУІЗ "Тірас-1Х"	шт	1	10675,56	10460,00	6,24	209,32
258	+1504-13251 варіант 3	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	3	1949,46	1905,00	6,24	38,22
259	+1504-19050 варіант 1	Сигналізатор загазованості "Варта2-03А"	шт	1	3023,00	2956,80	6,93	59,27
260	+1511-3001 варіант 1	Акумулятор 12В/7 А год	шт	4	1391,16	1358,33	5,55	27,28
261	+1511-3001 варіант 2	Джерело безперебійного живлення БЖ-2415	шт	1	4983,26	4880,00	5,55	97,71
262	+1602-30002 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас PRIME 8"	шт	1	12580,54	12320,00	13,86	246,68
263	+1602-30045 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	4	745,51	725,00	5,89	14,62
264	+1602-30045 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" (24В)	шт	1	939,31	915,00	5,89	18,42
265	+1602-30045 варіант 3	Оповіщувач світловий ОСЗ "ПРОШОК! НЕ ВХОДИТИ" ОСЗ-5	шт	1	745,51	725,00	5,89	14,62
266	+1602-30045 варіант 4	Оповіщувач світловий ОСЗ "ПРОШОК! НВИХОДЬ" ОСЗ-6	шт	1	745,51	725,00	5,89	14,62
267	+1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний зовнішній ИПР-1 ІР-54	шт	2	311,60	305,00	0,49	6,11
268	+1602-30066 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	18	293,75	287,50	0,49	5,76
269	+1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	3	228,47	223,50	0,49	4,48
270	+1602-30066 варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	157,24	153,67	0,49	3,08
271	+1602-30066 варіант 5	Сповіщувач точовий магнітоконтатний СМК-13	шт	1	69,86	68,00	0,49	1,37
272	+1602-30066 варіант 6	Електричний пристрій зупинення ручного типу ПРЗ "Тірас"	шт	1	530,90	520,00	0,49	10,41
273	+1602-30066 варіант 7	Електричний пристрій запуску ручного типу ПАЗ "Тірас"	шт	1	530,90	520,00	0,49	10,41
274	+1602-30066 варіант 8	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-Тірас-Ех	шт	3	801,20	785,00	0,49	15,71
275	+1704-50694 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗІП SLP20-275/3+1	шт	1	2234,35	2189,50	1,04	43,81
276	+2301-1001 варіант 1	Каналізаційна автоматична насосна установка Q=2,5м3/год, Н=7м, N=1,5кВт SFA Sanicubic 1WP	шт	1	106373,12	104243,00	44,37	2085,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	+2307-11368 варіант 1	Затвор поворотно-дисковий ,д.50мм	шт	1	3599,04	3525,00	3,47	70,57
278	+2311-14019 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6 ВЗ"	шт	1	4407,63	4319,13	2,08	86,42
279	+2407-1702 варіант 1	Сифон пластмасовий типу СПР ППМ для мийок	шт	1	140,67	135,00	2,91	2,76
280	+2417-309 варіант 1	Панельний керамічний електронагрівач Hybrid-550 white	шт	30	7817,58	7626,16	38,13	153,29
281	+15097-32011 варіант 1	Провід сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0,33	13275,20	13000,00	14,90	260,30
282	+15097-32011 варіант 2	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8	1000м	0,11	19395,20	19000,00	14,90	380,30
283	+15097-32011 варіант 3	Кабель NHXH-FE180/E30 3x1,5	1000м	0,025	58665,20	57500,00	14,90	1150,30
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
284	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,789	5,19627	5,19627		
285	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0783	163,15	163,15		
286	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1085	115,36	115,36		
IV. Устаткування								
287	+2402-3004 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5	шт	2	1708,56	1644,00	49,32	15,24
288	+2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	6	681,76	656,00	19,68	6,08
289	+2406-1001 варіант 1	Холодильник N=0.4кВт,220В	шт	2	22822,57	22000,00	619,00	203,57
290	+2406-6003 варіант 1	Електрочайник побутовий N=1,5кВт,220В	шт	1	1609,83	1549,00	46,47	14,36
291	+2406-10003 варіант 1	Піч мікрохвильова побутова N=0,8кВт,220В	шт	1	6235,62	6000,00	180,00	55,62
292	+15062-6048 варіант 1	Емність для води д.650мм 1515;V=470л	шт	9	5035,26	4845,00	145,35	44,91
293	+15062-6048 варіант 2	Емність для дезінфекції взуття 1200х600	шт	1	2639,75	2540,00	76,20	23,55
294	+241996-11037 варіант 1	Вішак напольний односторонній 1900х200х1800	шт	8	2656,70	2556,31	76,69	23,70
295	+241996-11037 варіант 2	Вішак напольний двосторонній 1900х350х1800	шт	3	2806,66	2700,61	81,02	25,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	+241996-14064 варіант 1	Вішак для милиць	шт	1	1553,71	1495,00	44,85	13,86
297	+241996-18014-1 варіант 1	Стіл виробничий з полицями 1800x600x850	шт	1	11042,24	10625,00	318,75	98,49
298	+241996-18014-11 варіант 1	Стелаж металевий 1500x600x2500	шт	4	4712,05	4534,00	136,02	42,03
299	+241996-20501 варіант 1	Підтоварник 1200x800x150	шт	3	3177,05	3057,00	91,71	28,34
300	+280222-9102 варіант 1	Кушетка медична 1900x530x580 КРП	шт	1	6074,53	5845,00	175,35	54,18
301	+280222-14095 варіант 1	Шафа медична 700x320x1655	шт	1	8303,77	7990,00	239,70	74,07
302	+280222-15028 варіант 1	Шафа сухожарова 520x440x420 N=1,2кВт 220В ГП-20	шт	1	17324,63	16670,00	500,10	154,53
303	+560103-32 варіант 1	Стіл робочий двотумбовий 1200x600x730	шт	1	8176,98	7868,00	236,04	72,94
304	+560110-11 варіант 1	Табурет350x350x420	шт	28	872,99	840,00	25,20	7,79
305	+560110-16 варіант 1	Шафа для прибирального інвентаря 600x450x2000	шт	1	6339,55	6100,00	183,00	56,55
306	+560110-72 варіант 1	Стіл обідній шкільний 1200x600x700	шт	7	4811,82	4630,00	138,90	42,92
307	+560110-170 варіант 1	Стілець напівм"який	шт	32	1010,17	972,00	29,16	9,01
308	+560110-223 варіант 1	Нари 2-х ярусні одностороні 1864x550x1720	шт	70	14723,00	14166,67	425,00	131,33
309	+560110-235 варіант 1	Тумба приліжкова 500x500x700 ТП-2	шт	1	4396,11	4230,00	126,90	39,21
310	+560110-235 варіант 2	Тумба підставка 600x500x700	шт	1	3820,36	3676,00	110,28	34,08

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.



- 32 -

Склав

Данчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Чоповська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Директор Кідрівського ліцею
Канонницької сільської ради
Рівненської області
МІП



Павлюк О.В.

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Протирадіаційне укриття

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

4524,272 тис.грн.
4,94969 тис.люд.год.
445,394 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 4 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи (Залишки об`ємів робіт)	1188,67	-	1188,67	0,74953	68,217	-
2	02-01-02	на Будівельні роботи (додаткові роботи)	1289,749	-	1289,749	3,34585	297,534	-
3	02-01-03	на Водопровід і каналізація (Залишки об`ємів робіт)	172,983	-	172,983	0,05090	4,63	-
4	02-01-04	на Водопровід і каналізація (додаткові роботи)	31,33	-	31,33	0,02501	2,302	-
5	02-01-05	на Опалення (Залишки об`ємів робіт)	240,899	-	240,899	0,02774	2,486	-
6	02-01-06	на Придбання обладнання (Залишки об`ємів робіт)	9,364	1337,778	1347,142	-	-	-
7	02-01-07	на Технологічне обладнання (Залишки об`ємів робіт)	12,303	17,325	29,628	0,01550	1,349	-
8	02-01-08	на Влаштування комплексу систем протипожежного захисту по об`єкту: ( Залишки об`ємів робіт)	161,472	-	161,472	0,61093	58,068	-
9	02-01-09	на Обладнання та матеріали силової мережі та електроосвітлення (Залишки об`ємів робіт)	7,15	-	7,15	0,03574	3,228	-
10	02-01-010	на Вентиляція (додаткові роботи)	55,249	-	55,249	0,08849	7,58	-
---	-----	Всього:	3169,169	1355,103	4524,272	4,94969	445,394	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данчук О.М.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данчук

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чоповська

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні роботи (Залишки об'ємів робіт)	<u>0,66506</u> 56,794	-	<u>0,00420</u> 0,432	-	-	<u>0,66926</u> 57,226	<u>0,08027</u> 10,991	<u>0,74953</u> 68,217
02-01-02	Будівельні роботи (додаткові роботи)	<u>2,48453</u> 205,651	-	<u>0,50300</u> 42,833	-	-	<u>2,98753</u> 248,484	<u>0,35832</u> 49,05	<u>3,34585</u> 297,534
02-01-03	Водопровід і каналізація (Залишки об'ємів робіт)	<u>0,04632</u> 4,013	-	<u>0,00024</u> 0,024	-	-	<u>0,04656</u> 4,037	<u>0,00434</u> 0,593	<u>0,05090</u> 4,63
02-01-04	Водопровід і каналізація (додаткові роботи)	<u>0,02185</u> 1,908	-	<u>0,00078</u> 0,069	-	-	<u>0,02263</u> 1,977	<u>0,00238</u> 0,325	<u>0,02501</u> 2,302
02-01-05	Опалення (Залишки об'ємів робіт)	<u>0,02354</u> 1,985	<u>0,00160</u> 0,146	-	-	-	<u>0,02514</u> 2,131	<u>0,00260</u> 0,355	<u>0,02774</u> 2,486
02-01-06	Придбання обладнання (Залишки об'ємів робіт)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	Технологічне обладнання (Залишки об'ємів робіт)	<u>0,00138</u> 0,122	<u>0,01280</u> 1,053	<u>0,00016</u> 0,014	-	-	<u>0,01434</u> 1,189	<u>0,00116</u> 0,16	<u>0,01550</u> 1,349
02-01-08	Влаштування комплексу систем протипожежного захисту по об'єкту: (Залишки об'ємів робіт)	-	<u>0,44102</u> 37,062	<u>0,00002</u> 0,001	-	<u>0,12129</u> -	<u>0,56233</u> 51,414	<u>0,04860</u> 6,654	<u>0,61093</u> 58,068
02-01-09	Обладнання та матеріали силової мережі та електроосвітлення (Залишки об'ємів робіт)	-	<u>0,03200</u> 2,761	<u>0,00112</u> 0,109	-	-	<u>0,03312</u> 2,87	<u>0,00262</u> 0,358	<u>0,03574</u> 3,228
02-01-010	Вентиляція (додаткові роботи)	<u>0,08006</u> 6,428	-	<u>0,00002</u> 0,001	-	-	<u>0,08008</u> 6,429	<u>0,00841</u> 1,151	<u>0,08849</u> 7,58
	Разом :	<u>3,32274</u> 276,901	<u>0,48742</u> 41,022	<u>0,50954</u> 43,483	-	<u>0,12129</u> -	<u>4,44099</u> 375,757	<u>0,50870</u> 69,637	<u>4,94969</u> 445,394

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____ Данчук

Перевірів _____ Чоповська

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи (Залишки об'ємів робіт)
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № Залишки об'ємів робіт

Кошторисна вартість	1188,670 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,74953 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,217 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ6-3-4	Розділ 1. Фундаменти під устаткування Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0072	<u>554286,16</u> 39820,70	<u>19014,70</u> 6833,42	3991	287	<u>137</u> 49	<u>489,9200</u> 61,2455	<u>3,53</u> 0,44	
2	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,045464	<u>37901,23</u> -	<u>-</u> -	1723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 1							5714	287	<u>137</u> 49		<u>3,53</u> 0,44	
Разом будівельні роботи, грн.							5714					
в тому числі:							5290					
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							336					
всього заробітна плата, грн.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					188 0,48 65 5902				
		Всього по розділу 1					5902				
3	ХБ4-2-2	Розділ 2. Ізоляційні роботи горизонтальні поверхні <i>Грунтування поверхонь бітумною</i> <i>гідроізоляційною емульсією: основа з</i> <i>низькою абсорбуючою здатністю [бетон,</i> <i>силікатна цегла, бетонна стяжка]</i>	100 м2	0,31	<u>1279,33</u> 584,07	- -	397	181	- -	<u>7,0100</u> -	<u>2,17</u> -
4	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	0,31	<u>54540,83</u> 1541,37	- -	16908	478	- -	<u>18,0700</u> -	<u>5,6</u> -
5	РС1-2-2	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику (горизонтальні поверхні)	100 м2	0,31	<u>8994,44</u> 533,22	<u>10,28</u> 9,23	2788	165	<u>3</u> 3	<u>6,7300</u> 0,1122	<u>2,09</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					20093	824	<u>3</u> 3		<u>9,86</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					20093 19266 827 468 1,18 163 20561				
		Всього по розділу 2					20561				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ15-179-2	Просте фарбування стель латексною фарбою по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,5959	<u>13714,46</u> 2117,16	- -	63030	9730	- -	<u>25,4100</u> -	<u>116,78</u> -
15	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,284	<u>35168,09</u> 24429,87	- -	9988	6938	- -	<u>260,7800</u> -	<u>74,06</u> -
16	КБ15-179-1	Просте фарбування стін латексною фарбою по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,744	<u>12476,60</u> 1897,20	- -	109095	16589	- -	<u>22,7700</u> -	<u>199,1</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							182113	33257	- -		<u>389,94</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							182113				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							148856				
всього заробітна плата, грн.							33257				
Загальновиробничі витрати, грн.							18574				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6406				
Всього будівельні роботи, грн.							200687				

Всього по розділу 4							200687				
Розділ 5. Вхід №1											
17	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,48	<u>12604,59</u> 8747,35	<u>30,06</u> 7,37	6050	4199	<u>14</u> 4	<u>107,6200</u> 0,0834	<u>51,66</u> 0,04
18	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 30 мм	м2	45,54	<u>497,22</u> -	- -	22643	-	- -	- -	- -
19	С1426-11789-1Т варіант 1	Плитки тактильні товщ 30 мм	шт	38	<u>223,98</u> -	- -	8511	-	- -	- -	- -
20	КБ9-29-1	Монтаж поручня	т	0,23973	<u>5478,46</u> 3990,05	<u>601,81</u> 24,18	1313	957	<u>144</u> 6	<u>46,2400</u> 0,2748	<u>11,09</u> 0,07
21	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,23973	<u>25730,57</u> 16959,36	<u>6329,95</u> 466,89	6168	4066	<u>1517</u> 112	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>46,03</u> 1,15
22	С111-1153	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,083623 4	<u>35641,36</u> -	- -	2980	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі , ширина 40 мм, товщина 4 мм	т	0,115900	<u>53046,08</u>	-	6148	-	-	-	-
24	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	36,888	<u>88,83</u>	-	3277	-	-	-	-
25	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,12	<u>14250,06</u> 8853,58	-	1710	1062	-	<u>106,2600</u>	<u>12,75</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							58800	10284	<u>1675</u> 122		<u>121,53</u> 1,26
Разом будівельні роботи, грн.							58800				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46841				
всього заробітна плата, грн.							10406				
Загальновиробничі витрати, грн.							5833				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2016				
Всього будівельні роботи, грн.							64633				
Всього по розділу 5							64633				
Розділ 6. Вхід №2											
26	KB11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,1566	<u>12604,59</u> 8747,35	<u>30,06</u> 7,37	1974	1370	<u>5</u> 1	<u>107,6200</u> 0,0834	<u>16,85</u> 0,01
27	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 30 мм	м2	15,9732	<u>497,22</u>	-	7942	-	-	-	-
28	KB9-29-1	Монтаж поручня	т	0,01722	<u>5599,19</u> 3990,05	<u>601,81</u> 24,18	96	69	<u>10</u> -	<u>46,2400</u> 0,2748	<u>0,8</u> -
29	KB9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,01722	<u>25730,57</u> 16959,36	<u>6329,95</u> 466,89	443	292	<u>109</u> 8	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>3,31</u> 0,08
30	C111-1153	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,006232	<u>35641,36</u>	-	222	-	-	-	-
31	C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі , ширина 40 мм, товщина 4 мм	т	0,012020	<u>53046,08</u>	-	638	-	-	-	-
32	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0085	<u>14250,06</u> 8853,58	-	121	75	-	<u>106,2600</u>	<u>0,9</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					11436	1806	<u>124</u> 9		<u>21,86</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					11436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9506				
		всього заробітна плата, грн.					1815				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					361				
		Всього будівельні роботи, грн.					12468				

		Всього по розділу 6					12468				
		Розділ 7. Вентшахти									
33	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій під ковпак	т	0,01508	<u>9423,27</u>	<u>1853,65</u>	142	36	<u>28</u>	<u>27,6800</u>	<u>0,42</u>
					2388,51	442,02			7	4,2044	0,06
34	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок,	т	0,01508	<u>23778,94</u>	<u>5774,55</u>	359	229	<u>87</u>	<u>176,0000</u>	<u>2,65</u>
		кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.			15187,04	443,45			7	4,4690	0,07
35	С111-1814	Сталь кутова	т	0,015984	<u>41801,50</u>	-	668	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
36	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами	1 колпак	1	<u>245,75</u>	<u>7,12</u>	246	239	<u>7</u>	<u>3,0500</u>	<u>3,05</u>
					238,63	2,35			2	0,0266	0,03
37	& С111-48-1	Металопрофіль плоский	м2	4,5	<u>435,80</u>	-	1961	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
38	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій	100шт	0,02	<u>27585,72</u>	<u>2022,56</u>	552	249	<u>40</u>	<u>149,3500</u>	<u>2,99</u>
		[підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою			12443,84	713,49			14	7,8488	0,16
		до 0,5 т									
39	К585821-Л001	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4(Ф305)	шт	2	<u>1279,63</u>	-	2559	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>302,60</u>	<u>39,47</u>	303	194	<u>39</u>	<u>2,3600</u>	<u>2,36</u>
					194,13	10,87			11	0,1231	0,12
41	С130-595	ґрати жалюзійні нерухомі , розмір 700x700 мм	м2	0,49	<u>881,62</u>	-	432	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів	100м2	0,0117	<u>71877,31</u>	<u>197,68</u>	841	122	<u>2</u>	<u>132,8000</u>	<u>1,55</u>
		[брандмауери, парпети, зв'іси і т.п.] із			10390,27	56,55			1	0,5247	0,01
		листової оцинкованої сталі									
43	КБ9-40-1	Монтаж сталевих направляючих із гнутого профілю	100м	0,563	<u>2117,49</u>	<u>46,25</u>	1192	984	<u>26</u>	<u>20,4800</u>	<u>11,53</u>
					1746,94	15,27			9	0,1729	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,1563	<u>5568,24</u> 3292,94	<u>1732,66</u> 287,80	870	515	<u>271</u> 45	<u>37,2800</u> 2,7450	<u>5,83</u> 0,43
45	C111-965 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, квадратний, розмір 40х25х3 мм	т	0,159426	<u>52925,18</u> -	-	8438	-	-	-	-
46	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,078	<u>14250,06</u> 8853,58	-	1112	691	-	<u>106,2600</u> -	<u>8,29</u> -
47	КБ9-47-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Облицювання стін профільованим листом /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,24	<u>4662,51</u> 4005,09	<u>266,84</u> 88,11	1119	961	<u>64</u> 21	<u>49,2752</u> 0,9975	<u>11,83</u> 0,24
48	КБ9-52-1	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	10,4	<u>66,73</u> 44,42	-	694	462	-	<u>0,5400</u> -	<u>5,62</u> -
49	& C111-48-1 варіант 2	Металопрофіль (комплектне постачання)	м2	25,2	<u>602,06</u> -	-	15172	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							36660	4682	<u>564</u> 117		<u>56,12</u> 1,22
Разом будівельні роботи, грн.							36660				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31414				
всього заробітна плата, грн.							4799				
Загальновиробничі витрати, грн.							2705				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							938				
Всього будівельні роботи, грн.							39365				

Всього по розділу 7							39365				
Разом прямі витрати по кошторису							1156761	56794	<u>2980</u> 432		<u>665,06</u> 4,2
Разом будівельні роботи, грн.							1156761				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1096987				
всього заробітна плата, грн.							57226				
Загальновиробничі витрати, грн.							31909				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							80,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1188670				

		Всього по кошторису					1188670				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					749,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					68217				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Будівельні роботи (Залишки об'ємів робіт)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	665,06	85,40			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,2	102,44			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	80,27	136,90			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	749,53				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,6937	355,79			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,01282	383,75			
12	КБМ202-128 варіант 1	Крани , вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0278	308,36			
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0341	93,44			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,30834	631,73			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,77955	613,56			
16	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,19581	799,74			
17	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,23875	555,28			
18	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03928	501,06			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,87266	43,80			
20	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	13,89628	107,86			
21	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,68978	98,70			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
22	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,0208104				
23	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	17,5341376				
24	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,23796				
25	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,181397				
26	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,334035				
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,134999				
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,385354				
29	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,1224				
30	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1,416786				
31	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	71,497148				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
32	+&C111-48-1 варіант 2	Металопрофіль (комплектне постачання)	м2	25,2	602,06	585,00	5,25	11,81
33	+&C111-48-1 варіант 3	Металопрофіль плоский	м2	4,5	435,80	422,00	5,25	8,55
34	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001197	98183,51	95563,50	694,84	1925,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000027	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
36	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0000468	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
37	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00033	7350,39	6203,93	1002,33	144,13
38	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000032	223464,63	218456,38	626,59	4381,66
39	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,59546	59,38	45,79	12,43	1,16
40	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0050386	180389,02	175739,39	1112,59	3537,04
41	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000413	872962,58	854733,08	1112,59	17116,91
42	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0001404	72273,85	70325,52	531,20	1417,13
43	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000082	32986,41	31808,42	531,20	646,79
44	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000504	49729,71	48223,42	531,20	975,09
45	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0001735	35592,42	34363,33	531,20	697,89
46	+С111-965 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, квадратний, розмір 40х25х3 мм	т	0,159426	52925,18	52000,00	531,20	393,98
47	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00043	36424,40	35622,05	531,20	271,15
48	+С111-1153	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,0898562	35641,36	34844,84	531,20	265,32
49	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0011529	52027,75	50312,76	694,84	1020,15
50	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0001088	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
51	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000072	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
52	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00149528	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
53	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00499788	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
54	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,13985	304,03	297,95	0,12	5,96
55	+С111-1626-1 варіант 2	Латексна фарба	кг	716,6543	200,19	195,00	1,26	3,93
56	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04283	361,34	353,73	0,52	7,09
57	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,55755	303,85	296,74	1,15	5,96
58	С111-1757	Рядно	м2	0,04032	86,06	84,07	0,30	1,69
59	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,006669	105347,30	104031,88	531,20	784,22
60	+С111-1814	Сталь кутова	т	0,0159848	41801,50	40959,12	531,20	311,18
61	+С111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі , ширина 40 мм, товщина 4 мм	т	0,1279208	53046,08	52120,00	531,20	394,88
62	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00046032	94469,75	91985,78	631,62	1852,35
63	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00087108	549850,16	538442,80	625,98	10781,38
64	С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,00049425	432398,99	423294,60	625,98	8478,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0002873	73064,25	71000,00	631,62	1432,63
66	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих настилу та різноманітних листових деталей	т	0,000072	869534,66	851858,98	625,98	17049,70
67	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0689975	15662,20	14152,30	1202,80	307,10
68	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,004176	3879,93	3239,17	564,68	76,08
69	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00028	8858,85	8200,00	485,15	173,70
70	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004248	8858,85	8200,00	485,15	173,70
71	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	36,888	88,83	87,31	0,86	0,66
72	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0000172	87032,29	85617,93	766,48	647,88
73	+&C121-784-11	Двері захисно-герметичні металеві розмір 1200х2100 Кз=200	шт	4	165773,88	163850,00	689,83	1234,05
	варіант 3							
74	+&C123-198-2	Блоки дверні металопластикові	м2	2,4	7077,31	6900,00	38,54	138,77
	варіант 1							
75	+&C123-198-3	Блоки дверні металеві протипожежні сертифіковані Е1 60	м2	10,92	10047,10	9800,00	50,10	197,00
	варіант 3							
76	+&C123-198-3	Блоки дверні металеві протипожежні сертифіковані Е1 30	м2	4,62	9843,10	9600,00	50,10	193,00
	варіант 4							
77	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,32926	592,57	569,82	11,13	11,62
78	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,045464	37901,23	36626,87	531,20	743,16
79	+C130-595	Грати жалюзійні нерухомі, розмір 700х700 мм	м2	0,49	881,62	854,97	9,36	17,29
	варіант 1							
80	C142-10-2	Вода	м3	0,25451	63,07	63,07	-	-
81	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000843	105042,19	101719,60	1262,94	2059,65
82	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000163	64389,99	61864,50	1262,94	1262,55
83	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,7308	4476,26	2187,50	2288,76	-
84	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0663	3975,55	2930,00	1045,55	-
85	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,82758	2925,55	1880,00	1045,55	-
86	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,0284	2438,55	1393,00	1045,55	-
87	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,2212	2440,55	1395,00	1045,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 30 мм	м2	61,5132	497,22	382,00	105,47	9,75
89	+&C1426-11789-1T варіант 1	Плитки тактильні товщ 30 мм	шт	38	223,98	216,67	2,92	4,39
90	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,000604	606,77	577,86	17,01	11,90
91	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,03662	78,42	58,28	18,60	1,54
92	+C1550-44 варіант 1	Грунтовка всепогодна Ceresit BT 26	кг	0,62	347,51	339,67	1,03	6,81
93	+C1550-45 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляція Ceresit CP66	кг	117,8	139,46	135,70	1,03	2,73
94	+C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	34,1	70,24	68,60	0,26	1,38
95	+C1555-107 варіант 1	Клей для мембран і парозоляційних плівок VAPOURSEAL	л	0,1705	1317,35	1290,32	1,20	25,83
96	+K585821-Л001 варіант 1	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4(Ф305)	шт	2	1279,63	1210,83	43,71	25,09
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
97	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,6995	5,754	5,754		
98	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0184	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склад _____ Данчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Будівельні роботи (додаткові роботи)
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт на додаткові роботи

Кошторисна вартість 1289,749 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,34585 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 297,534 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-173-2	Розділ 1. Земляні роботи	100м3	2,6	<u>31616,60</u>	<u>31616,60</u>	82203	-	<u>82203</u>	-	<u>-</u>		
		-			15773,62	41011			184,9600		480,9		
		Разом прямі витрати по розділу 1					82203	-	82203		-		
		Разом будівельні роботи, грн.					82203		41011		480,9		
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					41011						
		Загальновиробничі витрати, грн.					22906						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,71						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7900						
		Всього будівельні роботи, грн.					105109						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					105109				
		Розділ 2. Фундаменти та стіни									
2	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,6904	<u>39587,42</u>	-	27331	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500С, діаметр 16 мм	т	0,37315	<u>39587,42</u>	-	14772	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					42103	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					42103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42103				
		Всього будівельні роботи, грн.					42103				

		Всього по розділу 2					42103				
		Розділ 3. Перекриття									
		МП-3									
4	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,65309	<u>43414,86</u>	-	28354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	3,46608	<u>39587,42</u>	-	137213	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KB11-11-6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додатково 75 мм до середньої товщини стяжки 125 мм, враховано було 50 мм)	100м2	5,61	<u>36297,19</u>	-	203627	11522	-	<u>26,2500</u>	<u>147,26</u>
	к=15				2053,80	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					369194	11522	-		<u>147,26</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					369194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					357672				
		всього заробітна плата, грн.					11522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					375967				

		Всього по розділу 3					375967				
7	КБ10-12-1	Розділ 4. Прорізи									
		Улаштування перегородок з металопластику в санвузлах	100м2	0,292	<u>19182,58</u>	-	5601	3293	-	<u>140,4600</u>	<u>41,01</u>
					11277,53	-			-	-	-
8	& С121-298-3-Н	Перегородки металопластикові в санвузлах	м2	29,2	<u>4883,20</u>	-	142589	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					148190	3293	-		<u>41,01</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					148190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144897				
		всього заробітна плата, грн.					3293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1906				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					674				
		Всього будівельні роботи, грн.					150096				

		Всього по розділу 4					150096				
		Розділ 5. Підлоги									
9	КР13-13-1	Обклеювання стін демпferною самоклеюною плівкою	100м2	0,1617	<u>6507,54</u>	-	1052	1052	-	<u>71,4800</u>	<u>11,56</u>
					6507,54	-			-	-	-
10	& С101-22-11	Демпferна стрічка (7x165 мм)	м	98	<u>24,70</u>	-	2421	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Тип 1									
11	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	4,6655	<u>24996,31</u>	-	116620	38963	-	<u>106,7400</u>	<u>498</u>
					8351,34	-			-	-	-
12	КБ11-11-4	Додавати на 10 мм зміни товщини стяжок з напівсухої суміші (заг товщ 60 мм)	100м2	4,6655	<u>4035,82</u>	-	18829	3314	-	<u>9,0800</u>	<u>42,36</u>
	κ=2				710,42	-			-	-	-
13	КБ15-170-2	Покриття підлоги будівельною фарбою Siltek для бетону за 2 рази	100м2	4,6655	<u>10300,22</u>	-	48056	8586	-	<u>18,0900</u>	<u>84,4</u>
					1840,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					186978	51915	-		<u>636,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					186978		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135063				
		всього заробітна плата, грн.					51915				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29760				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10452				
		Всього будівельні роботи, грн.					216738				

		Всього по розділу 5					216738				
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє									
14	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	4,5959	<u>16426,81</u>	-	75496	38454	-	<u>100,4200</u>	<u>461,52</u>
					8366,99	-			-	-	-
15	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою полімерцементною	100м2	8,744	<u>14460,46</u>	-	126442	55967	-	<u>76,8200</u>	<u>671,71</u>
					6400,64	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					201938	94421	-		<u>1133,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					201938		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107517				
		всього заробітна плата, грн.					94421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53459				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18615				
		Всього будівельні роботи, грн.					255397				

		Всього по розділу 6					255397				
		Розділ 7. Входи									
16	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,58	<u>16426,81</u>	-	9528	4853	-	<u>100,4200</u>	<u>58,24</u>
					8366,99	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ15-179-2	Просте фарбування стель латексною фарбою по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,39	<u>13714,46</u> 2117,16	- -	5349	826	- -	<u>25,4100</u> -	<u>9,91</u> -
18	КБ15-179-2 тех.ч п.1.3.20 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Просте фарбування стель латексною фарбою по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/	100м2	0,19	<u>14243,75</u> 2646,45	- -	2706	503	- -	<u>31,7625</u> -	<u>6,03</u> -
19	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,19	<u>14747,31</u> 6431,89	- -	2802	1222	- -	<u>81,1800</u> -	<u>15,42</u> -
20	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,34	<u>11217,48</u> 6675,58	<u>194,18</u> 163,66	15031	8945	<u>260</u> 219	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>104,87</u> 2,85
21	КБ15-46-2 тех.ч п.1.3.10 к(труд)=0,9 к(ЕММ)=0,9	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/	100м2	0,94	<u>10530,51</u> 6008,02	<u>174,77</u> 147,29	9899	5648	<u>164</u> 138	<u>70,4340</u> 1,9164	<u>66,21</u> 1,8
22	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою полімерцементною	100м2	2,28	<u>14460,46</u> 6400,64	- -	32970	14593	- -	<u>76,8200</u> -	<u>175,15</u> -
23	КБ15-179-1	Просте фарбування стін латексною фарбою по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,28	<u>12476,60</u> 1897,20	- -	28447	4326	- -	<u>22,7700</u> -	<u>51,92</u> -
24	КБ17-2-5	Установлення табличок	10шт	1,2	<u>941,24</u> 912,45	- -	1129	1095	- -	<u>10,3300</u> -	<u>12,4</u> -
25	С126-1298 варіант 1	таблички для інклюдії	шт	12	<u>313,07</u> -	- -	3757	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							111618	42011	<u>424</u> 357		<u>500,15</u> 4,65
Разом будівельні роботи, грн.							111618				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69183				
всього заробітна плата, грн.							42368				
Загальновиробничі витрати, грн.							23869				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							60,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8267				
Всього будівельні роботи, грн.							135487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					135487				
26	КБ46-26-14	Розділ 8. Різне Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,09	<u>47143,35</u> 19166,93	<u>18199,18</u> 11943,48	4243	1725	<u>1638</u> 1075	<u>204,6000</u> 141,8373	<u>18,41</u> 12,77
27	КБ46-26-30 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм (загальна товщина 500 мм)	100шт	0,09	<u>27406,76</u> 8487,41	<u>5125,74</u> 4335,91	2467	764	<u>461</u> 390	<u>90,6000</u> 52,0380	<u>8,15</u> 4,68
		Разом прямі витрати по розділу 8					6710	2489	<u>2099</u> 1465		<u>26,56</u> 17,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6710 2122 3954 2142 5,28 723 8852				

		Всього по розділу 8					8852				
		Разом прямі витрати по кошторису					1148934	205651	<u>84726</u> 42833		<u>2484,53</u> 503
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1148934 858557 248484 140815 358,32 49050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1289749				

		Всього по кошторису					1289749				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3345,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					297534				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Будівельні роботи (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2484,53	82,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	503	85,16			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	358,32	136,89			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3345,85				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,6929	355,79			
11	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	4,35014	97,58			
12	КБМ231-102	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 4 кВт	маш. год	1502,8	54,70			
13	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	12,879	116,23			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	15,1491				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	+&C101-22-11 варіант 1	Демпферна стрічка (7х165 мм)	м	98	24,70	24,15	0,07	0,48
16	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00024	87069,07	84666,99	694,84	1707,24
17	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0001596	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
18	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0002336	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
19	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01368	7448,32	6289,92	1012,35	146,05
20	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0199728	44538,73	42970,58	694,84	873,31
21	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	6,3156	221,76	216,83	0,58	4,35
22	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00024	56895,04	55084,61	694,84	1115,59
23	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	13,83532	304,03	297,95	0,12	5,96
24	C111-1608	Дрантя	кг	9,03305	16,79	14,81	1,65	0,33
25	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	233,76456	56,18	53,48	1,60	1,10
26	+C111-1626-1 варіант 2	Латексна фарба	кг	151,62	200,19	195,00	1,26	3,93
27	+C111-1773 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	0,4545	4484,28	4395,06	1,29	87,93
28	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,00551	123914,79	122276,32	716,03	922,44
29	+C111-1885 варіант 1	Фіброволокно	кг	17,13172	187,21	182,41	1,13	3,67
30	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01459	15662,20	14152,30	1202,80	307,10
31	+C111-2008-3 варіант 1	Будівельна фарба Siltek для бетону	л	130,634	302,02	295,00	1,10	5,92
32	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна	кг	2915,982	38,86	37,00	1,10	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,15768	8858,85	8200,00	485,15	173,70
34	+&C121-298-3-Н варіант 1	Перегородки металопластикові в санвузлах	м2	29,2	4883,20	4800,00	46,85	36,35
35	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	1,045	840,21	807,83	15,91	16,47
36	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,00152	12591,97	11751,30	593,77	246,90
37	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,65309	43414,86	42032,39	531,20	851,27
38	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	4,15648	39587,42	38280,00	531,20	776,22
39	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500С, діаметр 16 мм	т	0,37315	39587,42	38280,00	531,20	776,22
40	C126-1298 варіант 1	таблички для інклюзії	шт	12	313,07	310,14	0,60	2,33
41	C142-10-2	Вода	м3	3,3498	63,07	63,07	-	-
42	+C1421-9656-4 варіант 1	Суміш напівсуха цементно- піщана "гарцовка" для стяжок	м3	28,55286	3147,87	2085,00	1001,15	61,72
43	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	42,9165	4476,26	2187,50	2288,76	-
44	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3,4428	2438,55	1393,00	1045,55	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул.

Поліська, 1»- коригування

11/03.03.23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Водопровід і каналізація (Залишки об'ємів робіт)
Протирадіаційне укриття**

Основа:

креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)

Кошторисна вартість

172,983 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0509 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,630 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопровід											
1	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові , діаметр 15 мм Ру1,6 Danfoss	шт	9	<u>1569,00</u>	-	14121	-	-	-	-
2	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм "Danfoss" Ру1,6	шт	2	<u>2027,66</u>	-	4055	-	-	-	-
3	C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові , діаметр 25 мм "Danfoss" Ру1,6	шт	1	<u>2309,68</u>	-	2310	-	-	-	-
4	КБІ6-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>44,31</u>	-	44	44	-	<u>0,4900</u>	<u>0,49</u>
5	C1630-87 варіант 1	Кран поливочний з пл.ручкою, з насадкою під шланг, діаметр 15 мм	шт	1	<u>300,10</u>	-	300	-	-	-	-
6	C130-465 варіант 1	Крани водорозбірні , марка Кр-15, діаметр 15 мм	шт	7	<u>280,13</u>	-	1961	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							22791	44	-	-	<u>0,49</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					22791 22747 44 23 0,05 7 22814 22814				
		Розділ 2. Каналізація К1									
7	КБ18-13-1	Установлення насосної станції	шт	1	<u>2827,97</u> 1818,60	<u>50,82</u> 6,41	2828	1819	<u>51</u> 6	<u>21,3200</u> 0,0598	<u>21,32</u> 0,06
8	2301-1001 варіант 1	Каналізаційна автоматична насосна установка Q=2,5м3/год, Н=7м, N=1,5кВт SFA Sanicubic 1WP	шт	1	<u>106373,12</u> -	<u>-</u> -	106373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-15-2	Установлення затвора поворотно-дискового, діаметром 50 мм	шт	1	<u>430,62</u> 207,96	<u>54,98</u> 5,65	431	208	<u>55</u> 6	<u>2,4100</u> 0,0538	<u>2,41</u> 0,05
10	2307-11368 варіант 1	Затвор поворотно-дисковий ,д.50мм	шт	1	<u>3599,04</u> -	<u>-</u> -	3599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>279,93</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>6790,00</u> 658,54	<u>-</u> -	679	66	<u>-</u> -	<u>7,5400</u> -	<u>0,75</u> -
13	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,2	<u>1739,82</u> 1315,92	<u>-</u> -	348	263	<u>-</u> -	<u>15,2500</u> -	<u>3,05</u> -
14	С130-530 варіант 1	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном	шт	2	<u>2547,28</u> -	<u>-</u> -	5095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	2407-1702 варіант 1	Сифон пластмасовий типу СПР ППМ для мийок	шт	1	<u>140,67</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>5609,02</u> 3180,05	<u>348,67</u> 115,13	561	318	<u>35</u> 12	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>3,64</u> 0,13
17	С130-907 варіант 1	Унітази з косим випуском типу "Компакт"	шт	1	<u>3504,08</u> -	<u>-</u> -	3504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C130-33 варіант 1	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	1	<u>980,24</u>	-	980	-	-	-	-
19	KB17-1-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10компл.	0,6	<u>2620,60</u>	-	1572	1295	-	<u>24,4400</u>	<u>14,66</u>
20	C130-857 варіант 1	Умивальник керамичний з сифоном пластмасовим типу СПР ППМ	комплект	6	<u>3582,48</u>	-	21495	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					148166	3969	<u>141</u> 24		<u>45,83</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					148166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144056				
		всього заробітна плата, грн.					3993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2003				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					586				
		Всього будівельні роботи, грн.					150169				

		Всього по розділу 2					150169				
		Разом прямі витрати по кошторису					170957	4013	<u>141</u> 24		<u>46,32</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					170957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166803				
		всього заробітна плата, грн.					4037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2026				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					593				
		Всього будівельні роботи, грн.					172983				

		Всього по кошторису					172983				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					50,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4630				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Водопровід і каналізація (Залишки об'ємів робіт)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	46,32	86,62			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,24	96,63			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4,34	136,71			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	50,9				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,098	355,79			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,03	613,56			
12	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,02	799,74			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,63	43,80			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00063	87069,07	84666,99	694,84	1707,24
15	С111-311	Каболка	т	0,00083	144294,56	140462,92	1002,33	2829,31
16	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00018	180388,94	175739,31	1112,59	3537,04
17	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00216	44538,73	42970,58	694,84	873,31
18	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	289,38	282,93	0,78	5,67
19	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0002	6974,80	6000,00	838,04	136,76
20	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0004	15636,40	14491,76	838,04	306,60
21	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000003	70416,73	68341,17	694,84	1380,72
22	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000468	56895,04	55084,61	694,84	1115,59
23	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00076	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
24	С111-1631	Замазка захисна	кг	0,56	156,55	152,22	1,26	3,07
25	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,09	303,85	296,74	1,15	5,96
26	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,07	103,25	100,45	0,78	2,02
27	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	91977,65	89642,97	531,20	1803,48
28	+С130-33 варіант 1	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	1	980,24	949,17	11,85	19,22
29	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00237	95529,54	92880,00	776,41	1873,13
30	+С130-465 варіант 1	Крани водорозбірні, марка Кр-15, діаметр 15 мм	шт	7	280,13	274,40	0,24	5,49
31	+С130-530 варіант 1	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном	шт	2	2547,28	2489,36	7,97	49,95
32	+С130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм	комплект	1	601,65	585,70	4,15	11,80
33	+С130-857 варіант 1	Умивальник керамичний з сифоном пластмасовим типу СПР ППМ	комплект	6	3582,48	3499,00	13,24	70,24
34	+С130-907 варіант 1	Унітази з косим випуском типу "Компакт"	шт	1	3504,08	3417,00	18,37	68,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	1	252,68	246,54	1,19	4,95
36	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	3	279,93	273,01	1,43	5,49
37	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00008	143297,08	139134,18	1353,15	2809,75
38	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,014	2790,26	1690,00	1045,55	54,71
39	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000024	518248,96	507303,88	783,34	10161,74
40	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	4748,81	4586,38	69,32	93,11
41	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000074	37873,00	36326,25	804,14	742,61
42	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	39,56	38,02	0,76	0,78
43	+C1630-87	Кран поливочний з пл.ручкою, з насадкою під шланг, діаметр 15 мм	шт	1	300,10	294,00	0,22	5,88
44	+C1630-670	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм "Danfoss" Py1,6	шт	1	2309,68	2263,00	1,39	45,29
45	+C1630-1432	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм Py1,6 Danfoss	шт	9	1569,00	1537,75	0,49	30,76
46	+C1630-1433	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм "Danfoss" Py1,6	шт	2	2027,66	1987,00	0,90	39,76
47	+2301-1001	Каналізаційна автоматична насосна установка Q=2,5м ³ /год, Н=7м, N=1,5кВт SFA Sanicubic 1WP	шт	1	106373,12	104243,00	44,37	2085,75
48	+2307-11368	Затвор поворотно-дисковий ,д.50мм	шт	1	3599,04	3525,00	3,47	70,57
49	+2407-1702	Сифон пластмасовий типу СПР ППМ для мийок	шт	1	140,67	135,00	2,91	2,76

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Водопровід і каналізація (додаткові роботи)
Протирадіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	31,330 тис. грн.
креслення (специфікації) № Дефектний акт на додаткові роботи	Кошторисна трудомісткість	0,02501 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2,302 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ17-3-1	Розділ 1. Каналізація К1											
		Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,6	5609,02	348,67	3365	1908	209	36,4100	21,85		
					3180,05	115,13			69	1,3034	0,78		
		Унітази з косим випуском типу "Компакт"	шт	6	3504,08	-	21024	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
2	С130-907	Унітази з косим випуском типу "Компакт"	шт	6	3504,08	-	21024	-	-	-	-		
3	С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	6	980,24	-	5881	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 1							30270	1908	209		21,85		
									69		0,78		
Разом будівельні роботи, грн.							30270						
в тому числі:													
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28153						
всього заробітна плата, грн.							1977						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1060 2,38 325 31330				
		Всього по розділу 1					31330				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					30270 30270 28153 1977 1060 2,38 325 31330	1908	209 69		21,85 0,78
		Всього по кошторису					31330				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					25,01 2302				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на Водопровід і каналізація (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21,85	87,34			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,78	88,33			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,38	136,66			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	25,01				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,588	355,79			
11	+С111-136	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0003	87069,07	84666,99	694,84	1707,24
12	С111-311	Каболка	т	0,0006	144294,56	140462,92	1002,33	2829,31
13	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00024	180388,94	175739,31	1112,59	3537,04
14	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,48	289,38	282,93	0,78	5,67
15	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000018	70416,73	68341,17	694,84	1380,72
16	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00024	56895,04	55084,61	694,84	1115,59
17	С111-1631	Замазка захисна	кг	2,4	156,55	152,22	1,26	3,07
18	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,06	303,85	296,74	1,15	5,96
19	+С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	6	980,24	949,17	11,85	19,22
20	+С130-907	Унітази з косим випуском типу "Компакт" варіант 1	шт	6	3504,08	3417,00	18,37	68,71
21	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00048	143297,08	139134,18	1353,15	2809,75
22	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000024	37873,00	36326,25	804,14	742,61
23	С1545-248	Скоби будівельні	кг	12	39,56	38,02	0,76	0,78

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склад _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Опалення (Залишки об'ємів робіт)
Протирадіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	240,899 тис. грн.
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)	Кошторисна трудомісткість	0,02774 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2,486 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-3	Установлення панельних електронагрівачів	100кВт	0,165	12291,89	-	2028	1985	-	142,6800	23,54
					12029,35	-			-	-	-
2	2417-309	Панельний керамічний електронагрівач	шт	30	7817,58	-	234527	-	-	-	-
	варіант 1	Hybrid-550 white			-	-			-	-	-
3	КМ11-31-2	Установка сигналізатора загазованості	шт	1	172,00	-	172	146	-	1,6000	1,6
					145,66	-			-	-	-
4	1504-19050	Сигналізатор загазованості "Варта2-03А"	шт	1	3023,00	-	3023	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							239750	2131	-		25,14
Разом будівельні роботи, грн.							239750		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							237619				
всього заробітна плата, грн.							2131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1149 2,6 355 240899 240899				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					27,74 2486				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на Опалення (Залишки об'ємів робіт)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	23,54	84,31			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1,6	91,04			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-			
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,6	136,80			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	27,74				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ270-115	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u> Дрилі електричні	маш. год	0,0561				
11	С111-1483	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u> Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000759	56895,04	55084,61	694,84	1115,59
12	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00014	94469,75	91985,78	631,62	1852,35
13	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	1311,15	1264,70	20,74	25,71
14	+1504-19050	Сигналізатор загазованості "Варта2-03А"	шт	1	3023,00	2956,80	6,93	59,27
15	+2417-309 варіант 1	Панельний керамічний електронагрівач Hybrid-550 white	шт	30	7817,58	7626,16	38,13	153,29
16	С1999-9001	<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат</u> Електроенергія	кВт-год	0,0236	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склад _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Придбання обладнання (Залишки об'ємів робіт)
Протиградіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	1347,142 тис. грн.
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	241996-18014-11 варіант 1	Стелаж металевий 1500х600х2500	шт	4	4534,00	-	18136	-	-	-	-
2	241996-20501 варіант 1	Підтоварник 1200х800х150	шт	3	3057,00	-	9171	-	-	-	-
3	560110-170 варіант 1	Стілець напівм"який	шт	32	972,00	-	31104	-	-	-	-
4	560103-32 варіант 1	Стіл робочий двотумбовий 1200х600х730	шт	1	7868,00	-	7868	-	-	-	-
5	280222-14095 варіант 1	Шафа медична 700х320х1655	шт	1	7990,00	-	7990	-	-	-	-
6	560110-235 варіант 1	Тумба приліжкова 500х500х700 ТП-2	шт	1	4230,00	-	4230	-	-	-	-
7	280222-9102 варіант 1	Кушетка медична 1900х530х580 КРП	шт	1	5845,00	-	5845	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2406-1001 варіант 1	Холодильник N=0.4кВт,220В	шт	2	<u>22000,00</u>	-	44000	-	-	-	-
9	560110-235 варіант 2	Тумба підставка 600х500х700	шт	1	<u>3676,00</u>	-	3676	-	-	-	-
10	15062-6048 варіант 1	Емність для води д.650мм 1515;V=470л	шт	9	<u>4845,00</u>	-	43605	-	-	-	-
11	560110-16 варіант 1	Шафа для прибирального інвентаря 600х450х2000	шт	1	<u>6100,00</u>	-	6100	-	-	-	-
12	2406-6003 варіант 1	Електрочайник побутовий N=1,5кВт;220В	шт	1	<u>1549,00</u>	-	1549	-	-	-	-
13	2406-10003 варіант 1	Піч мікрохвильова побутова N=0,8кВт,220В	шт	1	<u>6000,00</u>	-	6000	-	-	-	-
14	241996- 18014-1 варіант 1	Стіл виробничий з полицями 1800х600х850	шт	1	<u>10625,00</u>	-	10625	-	-	-	-
15	560110-72 варіант 1	Стіл обідній шкільний 1200х600х700	шт	7	<u>4630,00</u>	-	32410	-	-	-	-
16	560110-11 варіант 1	Табурет350х350х420	шт	28	<u>840,00</u>	-	23520	-	-	-	-
17	241996- 11037 варіант 1	Вішак напольний односторонній 1900х200х1800	шт	8	<u>2556,31</u>	-	20450	-	-	-	-
18	241996- 11037 варіант 2	Вішак напольний двосторонній 1900х350х1800	шт	3	<u>2700,61</u>	-	8102	-	-	-	-
19	560110-223 варіант 1	Нари 2-х ярусні односторонні 1864х550х1720	шт	70	<u>14166,67</u>	-	991667	-	-	-	-
20	15062-6048 варіант 2	Емність для дезинфекції взуття 1200х600	шт	1	<u>2540,00</u>	-	2540	-	-	-	-
21	241996- 14064 варіант 1	Вішак для милиць	шт	1	<u>1495,00</u>	-	1495	-	-	-	-
22	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	6	<u>656,00</u>	-	3936	-	-	-	-
23	2402-3004 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5	шт	2	<u>1644,00</u>	-	3288	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1287307	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							1287307	-	-	-	-
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							50468	-	-	-	-
Всього устаткування, грн.							1337775	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1287307 х 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9011 9011 1346789				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на Придбання обладнання (Залишки об'ємів робіт)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-	-			
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-	-			
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-			
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
		IV. <u>Устаткування</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+2402-3004 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5	шт	2	1708,56	1644,00	49,32	15,24
11	+2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	6	681,76	656,00	19,68	6,08
12	+2406-1001 варіант 1	Холодильник N=0.4кВт,220В	шт	2	22822,57	22000,00	619,00	203,57
13	+2406-6003 варіант 1	Електрочайник побутовий N=1,5кВт,220В	шт	1	1609,83	1549,00	46,47	14,36
14	+2406-10003 варіант 1	Піч мікрохвильова побутова N=0,8кВт,220В	шт	1	6235,62	6000,00	180,00	55,62
15	+15062-6048 варіант 1	Емність для води д.650мм 1515;V=470л	шт	9	5035,26	4845,00	145,35	44,91
16	+15062-6048 варіант 2	Емність для дезінфекції взуття 1200х600	шт	1	2639,75	2540,00	76,20	23,55
17	+241996-11037 варіант 1	Вішак напольний односторонній 1900х200х1800	шт	8	2656,70	2556,31	76,69	23,70
18	+241996-11037 варіант 2	Вішак напольний двосторонній 1900х350х1800	шт	3	2806,66	2700,61	81,02	25,03
19	+241996-14064 варіант 1	Вішак для милиць	шт	1	1553,71	1495,00	44,85	13,86
20	+241996-18014-1 варіант 1	Стіл виробничий з полицями 1800х600х850	шт	1	11042,24	10625,00	318,75	98,49
21	+241996-18014-11 варіант 1	Стелаж металевий 1500х600х2500	шт	4	4712,05	4534,00	136,02	42,03
22	+241996-20501 варіант 1	Підтоварник 1200х800х150	шт	3	3177,05	3057,00	91,71	28,34
23	+280222-9102 варіант 1	Кушетка медична 1900х530х580 КРП	шт	1	6074,53	5845,00	175,35	54,18
24	+280222-14095 варіант 1	Шафа медична 700х320х1655	шт	1	8303,77	7990,00	239,70	74,07
25	+560103-32 варіант 1	Стіл робочий двотумбовий 1200х600х730	шт	1	8176,98	7868,00	236,04	72,94
26	+560110-11 варіант 1	Табурет350х350х420	шт	28	872,99	840,00	25,20	7,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	+560110-16 варіант 1	Шафа для прибирального інвентаря 600x450x2000	шт	1	6339,55	6100,00	183,00	56,55
28	+560110-72 варіант 1	Стіл обідній шкільний 1200x600x700	шт	7	4811,82	4630,00	138,90	42,92
29	+560110-170 варіант 1	Стілець напівм"який	шт	32	1010,17	972,00	29,16	9,01
30	+560110-223 варіант 1	Нари 2-х ярусні одностороні 1864x550x1720	шт	70	14723,00	14166,67	425,00	131,33
31	+560110-235 варіант 1	Тумба приліжкова 500x500x700 ТП-2	шт	1	4396,11	4230,00	126,90	39,21
32	+560110-235 варіант 2	Тумба підставка 600x500x700	шт	1	3820,36	3676,00	110,28	34,08

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Технологічне обладнання (Залишки об'ємів робіт)
Протирадіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	29,628 тис. грн.
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)	Кошторисна трудомісткість	0,0155 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,349 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-927-8	Монтаж шафи сухожарової	шт	1	1099,83	46,90	1100	1053	47	12,8000	12,8
					1052,93	14,36			14	0,1578	0,16
2	280222-15028	Шафа сухожарова 520х440х420 N=1,2кВт 220В ГП-20	шт	1	16670,00	-	16670	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,3	435,26	-	131	122	-	4,5900	1,38
					405,43	-			-	-	-
4	& С111-825-1	Поручень пристінний стаціонарний L=1100, h=800	шт	1	3354,32	-	3354	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С111-825-1	Поручень настінний відкідний L=700,h=800	шт	1	3194,18	-	3194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С111-825-1	Поручень настінний для умивальника h=800	шт	1	3956,94	-	3957	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					28406	1175	<u>47</u> 14		<u>14,18</u> 0,16
		Разом устаткування, грн.					16670				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					655				
		Всього устаткування, грн.					17325				
		Разом будівельні роботи, грн.					11736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10514				
		всього заробітна плата, грн.					1189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					567				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					160				
		Всього будівельні роботи, грн.					12303				

		Всього по кошторису					29628				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					15,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1349				

Склав _____ Данчук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на Технологічне обладнання (Залишки об'ємів робіт)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,38	88,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	12,8	82,26			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,16	91,00			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,16	137,86			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	15,5				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06	355,79			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,06	425,93			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00006	87069,07	84666,99	694,84	1707,24
13	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00003	44538,73	42970,58	694,84	873,31
14	+&С111-825-1	Поручень настінний відкідний L=700,h=800	шт	1	3194,18	3130,00	1,55	62,63
15	+&С111-825-1	Поручень пристінний стаціонарний L=1100,h=800	шт	1	3354,32	3287,00	1,55	65,77
16	+&С111-825-1	Поручень настінний для умивальника h=800	шт	1	3956,94	3917,00	1,55	38,39
17	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000042	56895,04	55084,61	694,84	1115,59
		IV. Устаткування						
18	+280222-15028	Шафа сухожарова 520х440х420 N=1,2кВт 220В ГП-20	шт	1	17324,63	16670,00	500,10	154,53
	варіант 1							

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склад _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Влаштування комплексу систем протипожежного захисту по об'єкту: (Залишки об'ємів робіт)
Протигарядіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	161,472 тис. грн.
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)	Кошторисна трудомісткість	0,61093 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	58,068 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи пожежної сигналізації									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3246,30</u> 3066,18	<u>-</u> -	3246	3066	<u>-</u> -	<u>36,8000</u> -	<u>36,8</u> -
2	KM10-309-2	Монтаж GSM-комунікатора	шт	1	<u>141,33</u> 141,33	<u>-</u> -	141	141	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
3	KM10-668-2	Монтаж сповісுவача пожежного димового	шт	16	<u>250,37</u> 250,37	<u>-</u> -	4006	4006	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>51,2</u> -
4	KM10-668-1	Монтаж сповісுவача пожежного теплового	шт	2	<u>125,18</u> 125,18	<u>-</u> -	250	250	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
5	KM8-531-2	Монтаж сповісுவача пожежного ручного	шт	2	<u>185,49</u> 185,49	<u>-</u> -	371	371	<u>-</u> -	<u>2,1000</u> -	<u>4,2</u> -
6	KM8-531-2	Монтаж сповісுவача пожежного ручного зовнішнього	шт	1	<u>185,49</u> 185,49	<u>-</u> -	185	185	<u>-</u> -	<u>2,1000</u> -	<u>2,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2	282,66	-	565	565	-	3,2000	6,4
					282,66	-			-	-	-
8	КМ10-667-13	Монтаж ПЗП	шт	1	500,74	-	501	501	-	6,4000	6,4
					500,74	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ									
9	1602-30002	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт	1	12580,54	-	12581	-	-	-	-
	варіант 1	"Тірас PRIME 8"			-	-			-	-	-
10	1504-13251	М-GSM комунікатор	шт	1	4463,76	-	4464	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	1602-30066	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	18	293,75	-	5288	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	1602-30066	Сповіслювач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	3	228,47	-	685	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
13	1602-30066	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	3	157,24	-	472	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
14	1602-30066	Сповіслювач пожежний ручний зовнішній ИПР-1 IP-54	шт	2	311,60	-	623	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	1511-3001	Акумулятор 12В/7 А год	шт	2	1391,16	-	2782	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	1704-50694	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг	шт	1	2234,35	-	2234	-	-	-	-
	варіант 1	ПЗП SLP20-275/3+1			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					38394	9085	-		111,9
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					38394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29309				
		всього заробітна плата, грн.					9085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1242				
		Всього будівельні роботи, грн.					42760				

		Всього по розділу 1					42760				
		Розділ 2. Монтаж системи керування евакуюванням									
17	КМ10-386-15	Монтаж оповіслювача світлозвукового "Джміль"	шт	1	282,66	-	283	283	-	3,2000	3,2
					282,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ10-386-15	Монтаж оповісцувача світлозвукового	шт	4	<u>282,66</u> 282,66	-	1131	1131	-	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
		МАТЕРІАЛИ				-			-	-	-
19	1602-30045	Оповісцувач світлозвуковий "Джміль" (24В)	шт	1	<u>939,31</u>	-	939	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
20	1602-30045	Оповісцувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	4	<u>745,51</u>	-	2982	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					5335	1414	-		<u>16</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3921				
		всього заробітна плата, грн.					1414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					169				
		Всього будівельні роботи, грн.					5971				

		Всього по розділу 2					5971				
		Розділ 3. Монтаж автоматичної системи пожежогасіння									
21	КМ10-667-2	Монтаж приймально-контрольного пожежного управління та затримки	шт	1	<u>5065,86</u> 5065,86	-	5066	5066	-	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
						-			-	-	-
22	КМ8-531-2	Монтаж пристрою запускання ручного типу	шт	1	<u>185,49</u>	-	185	185	-	<u>2,1000</u>	<u>2,1</u>
					185,49	-			-	-	-
23	КМ8-531-2	Монтаж пристрою зупинення ручного типу	шт	1	<u>185,49</u>	-	185	185	-	<u>2,1000</u>	<u>2,1</u>
					185,49	-			-	-	-
24	КМ10-309-2	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	3	<u>141,33</u> 141,33	-	424	424	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
						-			-	-	-
25	КМ10-668-1	Монтаж сповісцувача пожежного теплового вибухозахищеного	шт	2	<u>125,18</u> 125,18	-	250	250	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
						-			-	-	-
26	КМ10-386-15	Монтаж оповісцувача світлозвукового	шт	2	<u>282,66</u> 282,66	-	565	565	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
						-			-	-	-
27	КМ10-668-1	Монтаж сповісцувача магнітоконтального	шт	1	<u>125,18</u> 125,18	-	125	125	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
						-			-	-	-
28	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>282,66</u> 282,66	-	565	565	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ10-99-6	Монтаж джерела безперебійного живлення	шт	1	<u>1464,91</u>	-	1465	1465	-	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
					1464,91	-			-	-	-
30	КМ4-294-1	Монтаж піногасника	шт	1	<u>1733,06</u>	-	1733	1733	-	<u>20,8000</u>	<u>20,8</u>
					1733,06	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ									
31	1504-13251	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт	1	<u>10675,56</u>	-	10676	-	-	-	-
	варіант 2	управління і затримки ПУіЗ "Тірас-1Х"			-	-			-	-	-
32	1504-13251	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	3	<u>1949,46</u>	-	5848	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
33	1602-30066	Електричний пристрій зупинення ручного	шт	1	<u>530,90</u>	-	531	-	-	-	-
	варіант 6	типу ПРЗ "Тірас"			-	-			-	-	-
34	1602-30066	Електричний пристрій запуску ручного типу	шт	1	<u>530,90</u>	-	531	-	-	-	-
	варіант 7	ПАЗ "Тірас"			-	-			-	-	-
35	1602-30045	Оповіщувач світловий ОСЗ "ПРОШОК! НЕ	шт	1	<u>745,51</u>	-	746	-	-	-	-
	варіант 3	ВХОДИТИ" ОСЗ-5			-	-			-	-	-
36	1602-30045	Оповіщувач світловий ОСЗ "ПРОШОК!	шт	1	<u>745,51</u>	-	746	-	-	-	-
	варіант 4	НВИХОДЬ" ОСЗ-6			-	-			-	-	-
37	1602-30066	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-Тірас-	шт	3	<u>801,20</u>	-	2404	-	-	-	-
	варіант 8	Ех			-	-			-	-	-
38	1602-30066	Сповіщувач точовий магнітоконтатний СМК-	шт	1	<u>69,86</u>	-	70	-	-	-	-
	варіант 5	13			-	-			-	-	-
39	2311-14019	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-	шт	1	<u>4407,63</u>	-	4408	-	-	-	-
	варіант 1	6 ВЗ"			-	-			-	-	-
40	1511-3001	Акумулятор 12В/7 А год	шт	2	<u>1391,16</u>	-	2782	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	1511-3001	Джерело безперебійного живлення БЖ-2415	шт	1	<u>4983,26</u>	-	4983	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					44288	10563	-		<u>122,6</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					44288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33725				
		всього заробітна плата, грн.					10563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4906				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1350				
		Всього будівельні роботи, грн.					49194				

		Всього по розділу 3					49194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Кабельна продукція та витратні матеріали									
42	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3	<u>2775,86</u>	-	8328	8296	-	<u>32,8000</u>	<u>98,4</u>
					2765,37	-			-	-	-
43	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3	<u>540,18</u>	-	1621	1621	-	<u>6,2600</u>	<u>18,78</u>
					540,18	-			-	-	-
44	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>1925,35</u>	-	385	385	-	<u>23,9800</u>	<u>4,8</u>
					1925,35	-			-	-	-
45	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби проводу	100м	0,2	<u>987,96</u>	<u>21,35</u>	198	193	<u>5</u>	<u>12,2000</u>	<u>2,44</u>
					966,61	7,05			1	0,0798	0,02
46	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,45	<u>3732,74</u>	-	5412	5412	-	<u>44,8000</u>	<u>64,96</u>
					3732,74	-			-	-	-
47	КБ21-17-18	Монтаж світильника аварійного освітлення	100шт	0,01	<u>9424,39</u>	-	94	93	-	<u>113,6000</u>	<u>1,14</u>
					9344,74	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ									
48	15097-32011 варіант 3	Кабель NHXH-FE180/E30 3x1,5	1000м	0,025	<u>58665,20</u>	-	1467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	15097-32011 варіант 2	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8	1000м	0,11	<u>19395,20</u>	-	2133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	15097-32011 варіант 1	Провід сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0,33	<u>13275,20</u>	-	4381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C1548-10-1M варіант 1	Кабель-канал ПВХ 25x40	м	100	<u>40,12</u>	-	4012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C1548-10-1M варіант 2	Кабель-канал ПВХ 16x16	м	200	<u>25,22</u>	-	5044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& C1548-10-1M варіант 3	Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою d16 мм	м	20	<u>50,93</u>	-	1019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення HL360L	шт	1	<u>688,57</u>	-	689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C1545-44 варіант 1	Дюбель забивний з саморізом 6x40	100шт	6	<u>39,39</u>	-	236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C1545-44 варіант 2	Дюбель забивний з саморізом 6x60	100шт	1	<u>59,79</u>	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C1545-44 варіант 3	Дюбель забивний з саморізом 6x80	100шт	0,2	<u>74,53</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					35094	16000	<u>5</u> 1		<u>190,52</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					35094 19089 16001 8160 17,9 2451 43254				
		Всього по розділу 4					43254				
58	КП1-58-2	Розділ 5. Пусконаладжування Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>3290,56</u> 3290,56	- -	3291	3291	- -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
59	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий та тепловий	шт	20	<u>213,39</u> 213,39	- -	4268	4268	- -	<u>1,8000</u> -	<u>36</u> -
60	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3	<u>84,17</u> 84,17	- -	253	253	- -	<u>0,7100</u> -	<u>2,13</u> -
61	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	7	<u>934,17</u> 934,17	- -	6539	6539	- -	<u>7,8800</u> -	<u>55,16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					14351	14351	- -		<u>121,29</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14351 14351 5943 10,56 1442 20294				
		Всього по розділу 5					20294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					137462	51413	51		562,31
		Разом будівельні роботи, грн.					137462				0,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86044				
		всього заробітна плата, грн.					51414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24010				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6654				
		Всього будівельні роботи, грн.					161472				

		Всього по кошторису					161472				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					610,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58068				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на Влаштування комплексу систем протипожежного захисту по об'єкту: (Залишки об'ємів робіт)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	441,02	84,05			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	88,35			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	121,29	118,31			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	48,6	136,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	610,93				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,012	355,79			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	13,3496				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	435322,39	425533,75	1252,91	8535,73
13	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	1062655,39	1041287,81	531,20	20836,38
14	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04	1399,24	1370,97	0,83	27,44
15	+C1545-44 варіант 1	Дюбель забивний з саморізом 6x40	100шт	6	39,39	38,00	0,62	0,77
16	+C1545-44 варіант 2	Дюбель забивний з саморізом 6x60	100шт	1	59,79	58,00	0,62	1,17
17	+C1545-44 варіант 3	Дюбель забивний з саморізом 6x80	100шт	0,2	74,53	72,45	0,62	1,46
18	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,18	311,31	304,45	0,76	6,10
19	+C1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення HL360L	шт	1	688,57	674,17	0,90	13,50
20	+&C1548-10-1M варіант 1	Кабель-канал ПВХ 25x40	м	100	40,12	38,40	0,93	0,79
21	+&C1548-10-1M варіант 2	Кабель-канал ПВХ 16x16	м	200	25,22	23,80	0,93	0,49
22	+&C1548-10-1M варіант 3	Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою d16 мм	м	20	50,93	49,00	0,93	1,00
23	+1504-13251 варіант 1	M-GSM комунікатор	шт	1	4463,76	4370,00	6,24	87,52
24	+1504-13251 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний управління і затримки ПУіЗ "Тірас-1X"	шт	1	10675,56	10460,00	6,24	209,32
25	+1504-13251 варіант 3	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	3	1949,46	1905,00	6,24	38,22
26	+1511-3001 варіант 1	Акумулятор 12В/7 А год	шт	4	1391,16	1358,33	5,55	27,28
27	+1511-3001 варіант 2	Джерело безперебійного живлення БЖ-2415	шт	1	4983,26	4880,00	5,55	97,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+1602-30002 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас PRIME 8"	шт	1	12580,54	12320,00	13,86	246,68
29	+1602-30045 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	4	745,51	725,00	5,89	14,62
30	+1602-30045 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" (24В)	шт	1	939,31	915,00	5,89	18,42
31	+1602-30045 варіант 3	Оповіщувач світловий ОСЗ "ПРОШОК! НЕ ВХОДИТИ" ОСЗ-5	шт	1	745,51	725,00	5,89	14,62
32	+1602-30045 варіант 4	Оповіщувач світловий ОСЗ "ПРОШОК! НЕ ВХОДИТЬ" ОСЗ-6	шт	1	745,51	725,00	5,89	14,62
33	+1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний зовнішній ИПР-1 ІР-54	шт	2	311,60	305,00	0,49	6,11
34	+1602-30066 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	18	293,75	287,50	0,49	5,76
35	+1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	3	228,47	223,50	0,49	4,48
36	+1602-30066 варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	157,24	153,67	0,49	3,08
37	+1602-30066 варіант 5	Сповіщувач точовий магнітоконтатний СМК-13	шт	1	69,86	68,00	0,49	1,37
38	+1602-30066 варіант 6	Електричний пристрій зупинення ручного типу ПРЗ "Тірас"	шт	1	530,90	520,00	0,49	10,41
39	+1602-30066 варіант 7	Електричний пристрій запуску ручного типу ПАЗ "Тірас"	шт	1	530,90	520,00	0,49	10,41
40	+1602-30066 варіант 8	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-Тірас-Ех	шт	3	801,20	785,00	0,49	15,71
41	+1704-50694 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗІП SLP20-275/3+1	шт	1	2234,35	2189,50	1,04	43,81
42	+2311-14019 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6 ВЗ"	шт	1	4407,63	4319,13	2,08	86,42
43	+15097-32011 варіант 1	Провід сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0,33	13275,20	13000,00	14,90	260,30
44	+15097-32011 варіант 2	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8	1000м	0,11	19395,20	19000,00	14,90	380,30
45	+15097-32011 варіант 3	Кабель NHXH-FE180/E30 3x1,5	1000м	0,025	58665,20	57500,00	14,90	1150,30
46	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат Електроенергія	кВт-год	5,6068	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав	_____	Данчук
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів	_____	Чоповська
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Обладнання та матеріали силової мережі та електроосвітлення (Залишки об'ємів робіт)
Протиградіаційне укриття

Основа:	Кошторисна вартість	7,150 тис. грн.
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)	Кошторисна трудомісткість	0,03574 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3,228 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ38-7-4	І.Щитки,ввідні пристрої та апарати низької напруги Монтаж дизельної електростанції у приміщенні, маса устаткування 0,65 т	шт	1	5832,24	1703,01	5832	2761	1703	32,0000	32		
					2761,28	109,15			109	1,1230	1,12		
		Разом прямі витрати по кошторису					5832	2761	1703		32		
									109		1,12		
		Разом будівельні роботи, грн.					5832						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1368						
		всього заробітна плата, грн.					2870						
		Загальновиробничі витрати, грн.					1318						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,62						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					358						
		Всього будівельні роботи, грн.					7150						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					7150				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					35,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3228				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на Обладнання та матеріали силової мережі та електроосвітлення (Залишки об'ємів робіт)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	32	86,29			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,12	97,20			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,62	136,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	35,74				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,5	355,79			
11	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,22	799,74			
12	+КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	2,9	398,66			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,1	43,80			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,17				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,44	59,38	45,79	12,43	1,16
16	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0152	44538,73	42970,58	694,84	873,31
17	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0036	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
18	С1545-248	Скоби будівельні	кг	2	39,56	38,02	0,76	0,78
19	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1231	78,42	58,28	18,60	1,54

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул.

Поліська, 1»- коригування

11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Вентиляція (додаткові роботи)
Протирадіаційне укріття

Основа:

креслення (специфікації) № Дефектний акт на додаткові роботи

Кошторисна вартість

55,249 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08849 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,580 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] ,периметром 700, 800, 1000 мм	100м2	0,0324	<u>104457,99</u> 19245,51	<u>114,76</u> 4,61	3384	624	<u>4</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>7,77</u> -
2	КБ20-3-10	Перехід з оцинкованої сталі 400х250 на 400х300 мм;400х300 на 400х400мм	100м2	0,0534	<u>171048,57</u> 16652,15	<u>114,76</u> 4,61	9134	889	<u>6</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>11,08</u> -
3	КБ20-3-10	Перехід з оцинкованої сталі 300х250 на 400х250 мм	100м2	0,1391	<u>171048,57</u> 16652,15	<u>114,76</u> 4,61	23793	2316	<u>16</u> 1	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>28,85</u> 0,01
4	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] , діаметром до 200 мм	100м2	0,1008	<u>103145,14</u> 21019,92	<u>114,76</u> 4,61	10397	2119	<u>12</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>26,39</u> 0,01
5	КБ20-3-10	Перехід з оцинкованої сталі 300х250 на 400х250 мм	100м2	0,0288	<u>171048,57</u> 16652,15	<u>114,76</u> 4,61	4926	480	<u>3</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>5,97</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					51634	6428	<u>41</u> 1		<u>80,06</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					51634				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					6429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3615				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1151				
		Всього будівельні роботи, грн.					55249				

		Всього по кошторису					55249				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					88,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7580				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на Вентиляція (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	80,06	80,29			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	87,98			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8,41	136,85			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	88,49				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-502	II. Будівельні машини і механізми Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,92879	43,80			
11	C111-27	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0030444	508788,86	497732,18	1080,43	9976,25
12	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,74305	190,61	186,09	0,78	3,74
13	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0018026	67810,92	65348,66	1132,63	1329,63
14	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00014495	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
15	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0044323	94469,75	91985,78	631,62	1852,35
16	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	10,08	741,36	723,15	3,67	14,54
17	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	3,24	772,29	752,30	4,85	15,14
18	+C130-1128 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі 400x250 на 400x300 мм; 400x300 на 400x400 мм	м2	5,34	1471,20	1437,50	4,85	28,85
19	+C130-1128 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі 300x200 на 400x200 мм	м2	16,79	1471,20	1437,50	4,85	28,85

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склад _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні сантехнічні мережі

Кошторисна вартість об`єкта 130,353 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21785 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,537 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішній водопровід (Залишки об`ємів робіт)	47,554	-	47,554	0,10824	9,768	-
2	06-01-02	на Зовнішня каналізація (Залишки об`ємів робіт)	1,019	-	1,019	0,00619	0,518	-
3	06-01-03	на Зовнішня каналізація (додаткові роботи)	81,78	-	81,78	0,10342	9,251	-
		Всього:	130,353	-	130,353	0,21785	19,537	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Данчук О.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Данчук
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Чоповська
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішній водопровід (Залишки об'ємів робіт)	<u>0,06536</u> 5,422	<u>0,02541</u> 2,193	<u>0,00791</u> 0,846	- -	- -	<u>0,09868</u> 8,461	<u>0,00956</u> 1,307	<u>0,10824</u> 9,768
06-01-02	Зовнішня каналізація (Залишки об'ємів робіт)	<u>0,00564</u> 0,445	- -	<u>0,00001</u> 0,001	- -	- -	<u>0,00565</u> 0,446	<u>0,00054</u> 0,072	<u>0,00619</u> 0,518
06-01-03	Зовнішня каналізація (додаткові роботи)	<u>0,07283</u> 5,756	- -	<u>0,02136</u> 2,231	- -	- -	<u>0,09419</u> 7,987	<u>0,00923</u> 1,264	<u>0,10342</u> 9,251
	Разом :	<u>0,14383</u> 11,623	<u>0,02541</u> 2,193	<u>0,02928</u> 3,078	- -	- -	<u>0,19852</u> 16,894	<u>0,01933</u> 2,643	<u>0,21785</u> 19,537

Склав _____

Данчук

Перевірів _____

Чоповська

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішній водопровід (Залишки об'ємів робіт)
Зовнішні сантехнічні мережі

Основа:	Кошторисна вартість	47,554 тис. грн.
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)	Кошторисна трудомісткість	0,10824 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	9,768 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,121	6386,82	-	773	773	-	82,4000	9,97			
					6386,82	-			-	-	-			
2	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,21	2745,78	-	3322	1838	-	17,6000	21,3			
					1518,70	-			-	-	-			
3	С157-227 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,121	8456,91	-	1023	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
4	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,21	293,39	-	355	355	-	3,4000	4,11			
					293,39	-			-	-	-			
5	С111-1721-11А варіант 3	Поліетиленова плівка з надписом "вода"	м	121	6,74	-	816	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
6	С1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові , діаметр 25 мм "Danfoss" Ру1,6	шт	1	2309,68	-	2310	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
7	КБ22-38-2	Врізування в існуючі мережі , діаметром 65мм	шт	2	564,01	230,47	1128	582	461	2,9800	5,96			
					291,15	3,26			7	0,0370	0,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ6-1-13	Улаштування упорів бетонних	100м3	0,002	<u>579509,70</u>	<u>9878,17</u>	1159	97	<u>20</u>	<u>598,1800</u>	<u>1,2</u>
					48620,07	4082,12			8	41,2362	0,08
9	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (футляр)	1000м	0,0005	<u>50733,81</u>	<u>17206,85</u>	25	17	<u>9</u>	<u>395,2000</u>	<u>0,2</u>
					33319,31	5612,37			3	65,8495	0,03
10	С113-1415 варіант 1	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу ПЕ-80 ЛІ-РН 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 160х3 ,9 мм(футляр)	м	0,505	<u>329,74</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ22-47-1	Протягування у футляр п/е труб діаметром до 100 мм	100м	0,005	<u>12903,84</u>	<u>28,46</u>	65	36	-	<u>84,4000</u>	<u>0,42</u>
					7282,88	9,40			-	0,1064	-
12	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни к-зя, діаметр труб до 100 мм	сальник	5	<u>394,35</u>	-	1972	1229	-	<u>2,9500</u>	<u>14,75</u>
					245,79	-			-	-	-
13	КБ22-11-1	Демонтаж трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм	1000м	0,07	<u>12349,10</u>	<u>86,37</u>	864	858	<u>6</u>	<u>143,7600</u>	<u>10,06</u>
					12262,73	22,07			2	0,1944	0,01
14	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,142	<u>43454,26</u>	<u>21678,43</u>	6171	1616	<u>3078</u>	<u>141,7600</u>	<u>20,13</u>
					11381,91	5820,38			826	54,3914	7,72
15	К585521- Л049 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,38+18,30:100х3209,39+13,15:100х4421,99+1,68:100х3068,84	шт	1	<u>4470,00</u>	-	4470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	К585521- Л008 варіант 1 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: 3255,9х0,89	шт	2	<u>3420,15</u>	-	6840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	К585521- Л036 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,43:100х3209,39+5,07:100х2992,56+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	<u>3455,37</u>	-	3455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>430,92</u>	-	431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	<u>88887,50</u>	-	1518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,008881	<u>31759,93</u>	-	282	79	-	<u>106,2600</u>	<u>0,94</u>
				6	8853,58	-			-	-	-
21	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4354,71</u>	-	4355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимоцнення навколо колодязів	м3	0,31	<u>5597,86</u> 436,58	<u>-</u> -	1735	135	<u>-</u> -	<u>5,5800</u> -	<u>1,73</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					43236	7615	<u>3574</u> 846		<u>90,77</u> 7,91
		Разом будівельні роботи, грн.					43236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32047				
		всього заробітна плата, грн.					8461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1307				
		Всього будівельні роботи, грн.					47554				

		Всього по кошторису					47554				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					108,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9768				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на Зовнішній водопровід (Залишки об'ємів робіт)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	65,36	82,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	25,41	86,29			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,91	106,67			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	9,56	136,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	108,24				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,50352	355,79			
11	КБМ202-129 варіант 1	Крани , вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,05374	365,95			
12	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	3,188715	799,74			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00018	501,06			
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,02744	143,83			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,48	311,45			
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,02744	149,57			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	5,3603				
18	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,0578				
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,36				
20	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,2015				
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,038				
22	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,06816				
23	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,018				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
24	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0000466	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
25	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001136	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
26	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000164	7350,39	6203,93	1002,33	144,13
27	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000726	435322,39	425533,75	1252,91	8535,73
28	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,204	59,38	45,79	12,43	1,16
29	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000224705	872962,58	854733,08	1112,59	17116,91
30	С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0003025	146661,11	142672,81	1112,59	2875,71
31	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00062	18988,58	17603,90	1012,35	372,33
32	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00245	15702,83	14262,30	1132,63	307,90
33	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,000269	44538,73	42970,58	694,84	873,31
34	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000088	35592,42	34363,33	531,20	697,89
35	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,113	141,43	137,88	0,78	2,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,00121	49246,06	48348,26	531,20	366,60
37	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0032	15636,40	14491,76	838,04	306,60
38	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00046	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
39	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,054	123,22	101,76	19,04	2,42
40	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02398	303,85	296,74	1,15	5,96
41	C111-1708	Клоччя просочене	кг	9	72,70	70,14	1,13	1,43
42	+C111-1721-11А	Поліетиленова плівка з надписом "вода"	м	121	6,74	6,60	0,01	0,13
43	варіант 3 C111-1757	Рядно	м2	0,15	86,06	84,07	0,30	1,69
44	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00292	8858,85	8200,00	485,15	173,70
45	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00031	3863,63	3302,72	485,15	75,76
46	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	4354,71	4200,00	69,32	85,39
47	варіант 2 +C113-1415	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу ПЕ-80 Л-РN 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 160х3 ,9 мм(футляр)	м	0,505	329,74	320,00	3,27	6,47
48	+C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	88887,50	87459,33	766,48	661,69
49	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,1586	592,57	569,82	11,13	11,62
50	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1704	819,15	787,18	15,91	16,06
51	C142-10-2	Вода	м3	0,00085	63,07	63,07	-	-
52	+C157-227	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,121	8456,91	8280,00	11,09	165,82
53	варіант 1 +C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000484	47912,68	46280,00	693,22	939,46
54	варіант 1 +C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0121	45781,34	44352,47	531,20	897,67
55	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,32092	1408,86	607,18	774,06	27,62
56	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0961	678,92	193,31	472,30	13,31
57	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,39286	4413,76	2125,00	2288,76	-
58	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3162	4809,59	2520,83	2288,76	-
59	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0142	2790,26	1690,00	1045,55	54,71
60	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000968	309286,27	302690,63	531,20	6064,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01162	681,78	667,54	0,87	13,37
62	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000605	767796,46	751739,30	1002,33	15054,83
63	+C1630-670	Крани кульові муфтові , діаметр 25 мм "Danfoss" Py1,6	шт	1	2309,68	2263,00	1,39	45,29
64	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	3420,15	2897,75	455,34	67,06
65	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	3455,37	3080,27	307,35	67,75
66	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	4470,00	3949,78	432,57	87,65
67	+К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	430,92	399,70	22,77	8,45
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
68	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,191	5,754	5,754		
69	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,056	163,15	163,15		
70	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1081	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Зовнішня каналізація (Залишки об'ємів робіт)
Зовнішні сантехнічні мережі

Основа:	Кошторисна вартість	1,019 тис. грн.
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)	Кошторисна трудомісткість	0,00619 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	0,518 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	KB22-31-2	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм	1000м	0,053	8058,18	-	427	339	-	82,4000	4,37			
					6386,82	-			-	-	-			
2	KB22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням(футляр)	1000м	0,0002	50196,57	16669,61	10	7	3	395,2000	0,08			
					33319,31	5434,97			1	63,8412	0,01			
3	C113-1415 варіант 1	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу ПЕ-80 Л-РН 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 160х3 ,9 мм(футляр)	м	0,202	329,74	-	67	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
4	KB22-47-1	Протягування у футляр п/е труб діаметром 75 мм	100м	0,002	12875,38	-	26	15	-	84,4000	0,17			
					7282,88	-			-	-	-			
5	KB26-3-1	Теплоізоляція трубопроводів -"Скорлупа із базальтового волокна" для труби д.50мм	10м	0,1	790,16	-	79	53	-	6,2300	0,62			
					525,25	-			-	-	-			
6	& C114-1-У-4Ф варіант 1	Теплоізоляція "Скорлупа" із базальтового волокна для труб,д.50мм	м	1	66,87	-	67	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ26-21-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>228,97</u> 228,97	- -	23	23	- -	<u>2,8900</u> -	<u>0,29</u> -
8	С111-864 варіант 1	Рубероїд	м2	0,5	<u>13,11</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
9	КБ26-39-3	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на трубопроводах	10 м2	0,05	<u>173,00</u> 158,49	- -	9	8	- -	<u>2,1000</u> -	<u>0,11</u> -
10	С111-872 варіант 1	Сітка металева плетена	м2	0,5	<u>139,27</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					785	445	<u>3</u> 1		<u>5,64</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					337				
		всього заробітна плата, грн.					446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					234				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72				
		Всього будівельні роботи, грн.					1019				

		Всього по кошторису					1019				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					518				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
на Зовнішня каналізація (Залишки об'ємів робіт)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5,64	78,67			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,01	85,13			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,54	134,00			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6,19				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,00014	799,74			
11	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,01098	143,83			
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,01098	149,57			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
13	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,0072				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,000287	61123,22	59304,34	620,39	1198,49
15	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0001076	44538,73	42970,58	694,84	873,31
16	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00003	73069,70	71105,76	531,20	1432,74
17	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000111	60865,47	59140,83	531,20	1193,44
18	C111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,000015	48380,11	46900,28	531,20	948,63
19	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,0452	141,43	137,88	0,78	2,77
20	+C111-864	Рубероїд	м2	0,5	13,11	10,50	2,35	0,26
21	+C111-872	Сітка металева плетена	м2	0,5	139,27	135,00	1,54	2,73
22	+C113-1415	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу ПЕ-80 Л- PN 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 160х3 ,9 мм(футляр)	м	0,202	329,74	320,00	3,27	6,47
23	+&C114-1-У-4Ф	Теплоізоляція "Скорлупа" із базальтового волокна для труб, д.50мм	м	1	66,87	56,00	9,56	1,31
24	C142-10-2	Вода	м3	1,4045	63,07	63,07	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
25	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0004	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав	_____	Данчук
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив	_____	Чоповська
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на Зовнішня каналізація (додаткові роботи)
Зовнішні сантехнічні мережі

Основа:	Кошторисна вартість	81,780 тис. грн.
креслення (специфікації) № Дефектний акт на додаткові роботи	Кошторисна трудомісткість	0,10342 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	9,251 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,01632	<u>34854,96</u> 1228,64	<u>33626,32</u> 9614,29	569	20	<u>549</u> 157	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>0,28</u> 1,67
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0163	<u>21884,39</u> 21884,39	- -	357	357	- -	<u>314,1600</u> -	<u>5,12</u> -
3	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 160 мм	100 м	0,51	<u>5762,13</u> 918,28	<u>350,81</u> 91,90	2939	468	<u>179</u> 47	<u>11,5900</u> 0,8094	<u>5,91</u> 0,41
4	С113-1453-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,6 мм	м	51	<u>422,33</u> -	- -	21539	-	- -	- -	- -
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,408	<u>8687,88</u> 1219,76	- -	3545	498	- -	<u>16,3200</u> -	<u>6,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01387	<u>7668,71</u> -	<u>7668,71</u> 1726,61	106	-	<u>106</u> 24	-	-
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1632	<u>2847,32</u> 1436,49	<u>1410,83</u> 441,57	465	234	<u>231</u> 72	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3</u> 0,84
8	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,32	<u>43489,95</u> 11381,91	<u>21716,89</u> 5823,73	13917	3642	<u>6949</u> 1864	<u>141,7600</u> 54,4298	<u>45,36</u> 17,42
9	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>2726,66</u> -	-	10907	-	-	-	-
10	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2360,12</u> -	-	4720	-	-	-	-
11	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2606,00</u> -	-	5212	-	-	-	-
12	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>430,92</u> -	-	862	-	-	-	-
13	С113-754 варіант 1	Люк для колодязів важкий	шт	2	<u>4354,71</u> -	-	8709	-	-	-	-
14	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах колодців товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,02	<u>24117,95</u> 13745,57	<u>10372,38</u> 3283,56	482	275	<u>207</u> 66	<u>157,3800</u> 38,2360	<u>3,15</u> 0,76
15	КБ11-2-9	Улаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,6	<u>5602,12</u> 436,58	<u>4,26</u> 1,22	3361	262	<u>3</u> 1	<u>5,5800</u> 0,0130	<u>3,35</u> 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					77690	5756	<u>8224</u> 2231		<u>72,83</u> 21,36
		Разом будівельні роботи, грн.					77690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63710				
		всього заробітна плата, грн.					7987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4090				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1264				
		Всього будівельні роботи, грн.					81780				

		Всього по кошторису					81780				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					103,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9251				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-03
на Зовнішня каналізація (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	72,83	79,04			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,36	104,40			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	9,23	137,02			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	103,42				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,3856	355,79			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2907	615,45			
12	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	7,168	799,74			
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,1536	80,12			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,35824	317,04			
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,29443	425,93			
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,19002	559,76			
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,264	5,60			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат						
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,91312				
19	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,39				
20	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,1536				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
21	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000256	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
22	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,0012	18988,58	17603,90	1012,35	372,33
23	С111-1608	Дрантя	кг	0,051	16,79	14,81	1,65	0,33
24	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0006	3863,63	3302,72	485,15	75,76
25	+С113-754 варіант 1	Люк для колодязів важкий	шт	2	4354,71	4200,00	69,32	85,39
26	С113-1453-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,6 мм	м	51	422,33	407,71	6,34	8,28
27	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,384	819,15	787,18	15,91	16,06
28	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,7232	1408,86	607,18	774,06	27,62
29	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,674	678,92	193,31	472,30	13,31
30	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,4256	4413,76	2125,00	2288,76	-
31	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,612	4809,59	2520,83	2288,76	-
32	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,032	2790,26	1690,00	1045,55	54,71
33	С1545-119-3	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	8,16	280,71	275,04	0,17	5,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	2726,66	2400,00	273,20	53,46
35	+K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2360,12	2200,00	113,84	46,28
36	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2606,00	2350,00	204,90	51,10
37	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	430,92	399,70	22,77	8,45
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
38	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3759	3,4028	3,4028		
39	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0039	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об’єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

43,404 тис.грн.
0,04158 тис.люд.год.
3,832 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 4 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій (додаткові роботи)	43,404	-	43,404	0,04158	3,832	-
		Всього:	43,404	-	43,404	0,04158	3,832	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данчук О.М.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данчук

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чоповська

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій (додаткові роботи)	<u>0,03223</u> 2,731	<u>-</u> -	<u>0,00450</u> 0,437	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03673</u> 3,168	<u>0,00485</u> 0,664	<u>0,04158</u> 3,832
	Разом :	<u>0,03223</u> 2,731	<u>-</u> -	<u>0,00450</u> 0,437	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03673</u> 3,168	<u>0,00485</u> 0,664	<u>0,04158</u> 3,832

Склад _____ Данчук

Перевірив _____ Чоповська

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій (додаткові роботи)
Благоустрій та озеленення

Основа:	Кошторисна вартість	43,404 тис. грн.
креслення (специфікації) № акт на додаткові роботи	Кошторисна трудомісткість	0,04158 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3,832 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,043	<u>25312,28</u> 1040,25	<u>22405,00</u> 3949,27	1088	45	<u>963</u> 170	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>0,63</u> 1,51
2	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,0645	<u>189455,80</u> 1303,35	<u>8341,14</u> 1242,62	12220	84	<u>538</u> 80	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>1,1</u> 0,71
3	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення товщ 40 мм з приготуванням відсіво-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,043	<u>655837,17</u> 60507,56	<u>12140,15</u> 4343,69	28201	2602	<u>522</u> 187	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>30,5</u> 2,28
		Разом прямі витрати по кошторису					41509	2731	<u>2023</u> 437		<u>32,23</u> 4,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					41509				
							36755				
							3168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1895 4,85 664 43404 43404				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					41,58 3832				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на Благоустрій (додаткові роботи)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	32,23	84,71			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,5	97,10			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4,85	136,85			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	41,58				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03655	355,79			
11	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,04472	609,95			
12	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,08041	925,25			
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,65507	80,12			
14	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,24166	735,79			
15	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,08643	1082,40			
16	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,04128	557,17			
17	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	1,65507	88,10			
18	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,84409	980,02			
19	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,07009	59,68			
20	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,08966	554,81			
21	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,20898	1195,40			
22	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,12083	72,56			
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,25413	772,26			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
24	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,00344				
25	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,97388				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
26	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,2623	6974,80	6000,00	838,04	136,76
27	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,3655	1469,43	1440,49	0,13	28,81
28	С142-10-2	Вода	м3	2,8165	63,07	63,07	-	-
29	+С1421-9467-1	Щебінь-висівки, марка М-600, фракція до 3 мм	м3	2,3865	1360,14	482,00	851,47	26,67
30	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,1333	850,00	850,00	-	-
31	+С1421-9615	Готова піщано-щебенева суміш	м3	8,127	1423,57	570,00	825,66	27,91
	варіант 2							
32	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,11825	678,92	193,31	472,30	13,31
33	+С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	43,43	442,14	328,00	105,47	8,67
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	кВт-год	0,8922	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасова під’їзна дорога

Кошторисна вартість об’єкта188,040 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,01685 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1,630 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на Тимчасова під’їзна дорога (додаткові роботи)	188,04	-	188,04	0,01685	1,63	-
		Всього:	188,04	-	188,04	0,01685	1,63	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Данчук О.М.

Керівник відділу

Склав

Данчук

Перевірів

Чоповська

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Тимчасова під'їзна дорога (додаткові роботи)	<u>0,00873</u> 0,665	<u>-</u> -	<u>0,00615</u> 0,696	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01488</u> 1,361	<u>0,00197</u> 0,269	<u>0,01685</u> 1,63
	Разом :	<u>0,00873</u> 0,665	<u>-</u> -	<u>0,00615</u> 0,696	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01488</u> 1,361	<u>0,00197</u> 0,269	<u>0,01685</u> 1,63

Склад _____ Данчук

Перевірив _____ Чоповська

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на Тимчасова під'їзна дорога (додаткові роботи)
Тимчасова під'їзна дорога

Основа:	Кошторисна вартість	188,040 тис. грн.
креслення (специфікації) № акт на додаткові роботи	Кошторисна трудомісткість	0,01685 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,630 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,3404	279344,92 1952,73	8337,46 1745,25	95089	665	2838 594	25,6500 15,4277	8,73 5,25
2	КБ27-15-2 К=15	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (загальна товщина 30 см)	1000м2	0,3404	270750,66 -	1695,93 301,08	92164	-	577 102	- 2,6520	- 0,9
		Разом прямі витрати по кошторису					187253	665	3415 696		8,73 6,15
		Разом будівельні роботи, грн.					187253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183173				
		всього заробітна плата, грн.					1361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					787				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					188040				

		Всього по кошторису					188040				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1630				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01
на Тимчасова під'їзна дорога (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8,73	76,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,15	113,18			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,97	136,53			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	16,85				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,34458	869,71			
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,78292	980,02			
12	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,94631	444,07			
13	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	1,77348	596,83			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	+С1421-9615 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш	м3	128,6712	1423,57	570,00	825,66	27,91

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]