

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою:
Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Протирадіаційне укриття

Кошторисна вартість об'єкта 4524,272 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,94969 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 445,394 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Будівельні роботи (Залишки об'ємів робіт)	1188,67	-	1188,67	0,74953	68,217	-
2	02-01-02	на Будівельні роботи (додаткові роботи)	1289,749	-	1289,749	3,34585	297,534	-
3	02-01-03	на Водопровід і каналізація (Залишки об'ємів робіт)	172,983	-	172,983	0,05090	4,63	-
4	02-01-04	на Водопровід і каналізація (додаткові роботи)	31,33	-	31,33	0,02501	2,302	-
5	02-01-05	на Опалення (Залишки об'ємів робіт)	240,899	-	240,899	0,02774	2,486	-
6	02-01-06	на Придбання обладнання (Залишки об'ємів робіт)	9,364	1337,778	1347,142	-	-	-
7	02-01-07	на Технологічне обладнання (Залишки об'ємів робіт)	12,303	17,325	29,628	0,01550	1,349	-
8	02-01-08	на Влаштування комплексу систем протипожежного захисту по об'єкту: (Залишки об'ємів робіт)	161,472	-	161,472	0,61093	58,068	-
9	02-01-09	на Обладнання та матеріали силової мережі та електроосвітлення (Залишки об'ємів робіт)	7,15	-	7,15	0,03574	3,228	-
10	02-01-010	на Вентиляція (додаткові роботи)	55,249	-	55,249	0,08849	7,58	-
		Всього:	3169,169	1355,103	4524,272	4,94969	445,394	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данчук О.М.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данчук

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чоповська

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Будівельні роботи (Залишки об'ємів робіт)	<u>0,66506</u> 56,794	-	<u>0,00420</u> 0,432	-	-	<u>0,66926</u> 57,226	<u>0,08027</u> 10,991	<u>0,74953</u> 68,217
02-01-02	Будівельні роботи (додаткові роботи)	<u>2,48453</u> 205,651	-	<u>0,50300</u> 42,833	-	-	<u>2,98753</u> 248,484	<u>0,35832</u> 49,05	<u>3,34585</u> 297,534
02-01-03	Водопровід і каналізація (Залишки об'ємів робіт)	<u>0,04632</u> 4,013	-	<u>0,00024</u> 0,024	-	-	<u>0,04656</u> 4,037	<u>0,00434</u> 0,593	<u>0,05090</u> 4,63
02-01-04	Водопровід і каналізація (додаткові роботи)	<u>0,02185</u> 1,908	-	<u>0,00078</u> 0,069	-	-	<u>0,02263</u> 1,977	<u>0,00238</u> 0,325	<u>0,02501</u> 2,302
02-01-05	Опалення (Залишки об'ємів робіт)	<u>0,02354</u> 1,985	<u>0,00160</u> 0,146	-	-	-	<u>0,02514</u> 2,131	<u>0,00260</u> 0,355	<u>0,02774</u> 2,486
02-01-06	Придбання обладнання (Залишки об'ємів робіт)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	Технологічне обладнання (Залишки об'ємів робіт)	<u>0,00138</u> 0,122	<u>0,01280</u> 1,053	<u>0,00016</u> 0,014	-	-	<u>0,01434</u> 1,189	<u>0,00116</u> 0,16	<u>0,01550</u> 1,349
02-01-08	Влаштування комплексу систем протипожежного захисту по об'єкту: (Залишки об'ємів робіт)	-	<u>0,44102</u> 37,062	<u>0,00002</u> 0,001	-	<u>0,12129</u> -	<u>0,56233</u> 51,414	<u>0,04860</u> 6,654	<u>0,61093</u> 58,068
02-01-09	Обладнання та матеріали силової мережі та електроосвітлення (Залишки об'ємів робіт)	-	<u>0,03200</u> 2,761	<u>0,00112</u> 0,109	-	-	<u>0,03312</u> 2,87	<u>0,00262</u> 0,358	<u>0,03574</u> 3,228
02-01-010	Вентиляція (додаткові роботи)	<u>0,08006</u> 6,428	-	<u>0,00002</u> 0,001	-	-	<u>0,08008</u> 6,429	<u>0,00841</u> 1,151	<u>0,08849</u> 7,58
	Разом :	<u>3,32274</u> 276,901	<u>0,48742</u> 41,022	<u>0,50954</u> 43,483	-	<u>0,12129</u> -	<u>4,44099</u> 375,757	<u>0,50870</u> 69,637	<u>4,94969</u> 445,394

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____

Данчук

Перевірів _____

Чоповська

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					188 0,48 65 5902				
		----- Всього по розділу 1					5902				
		Розділ 2. Ізоляційні роботи горизонтальні поверхні									
3	ХБ4-2-2	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	100 м2	0,31	<u>1279,33</u> 584,07	- -	397	181	- -	<u>7,0100</u> -	<u>2,17</u> -
4	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	0,31	<u>54540,83</u> 1541,37	- -	16908	478	- -	<u>18,0700</u> -	<u>5,6</u> -
5	РС1-2-2	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику (горизонтальні поверхні)	100 м2	0,31	<u>8994,44</u> 533,22	<u>10,28</u> 9,23	2788	165	<u>3</u> 3	<u>6,7300</u> 0,1122	<u>2,09</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					20093	824	<u>3</u> 3		<u>9,86</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20093 19266 827 468 1,18 163 20561				
		----- Всього по розділу 2					20561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Прорізи											
6	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1008	<u>24982,17</u> 21432,64	<u>1435,73</u> 398,50	2518	2160	<u>145</u> 40	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>23,73</u> 0,35
7	& С121-784-11 варіант 3	Двері захисно-герметичні металеві розмір 1200x2100 Кз=200	шт	4	<u>165773,88</u>	-	663096	-	-	-	-
8	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1092	<u>24982,17</u> 21432,64	<u>1435,73</u> 398,50	2728	2340	<u>157</u> 44	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>25,71</u> 0,38
9	& С123-198-3 варіант 3	Блоки дверні металеві протипожежні сертифіковані Е1 60	м2	10,92	<u>10047,10</u>	-	109714	-	-	-	-
10	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0462	<u>24982,17</u> 21432,64	<u>1435,73</u> 398,50	1154	990	<u>66</u> 18	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>10,88</u> 0,16
11	& С123-198-3 варіант 4	Блоки дверні металеві протипожежні сертифіковані Е1 30	м2	4,62	<u>9843,10</u>	-	45475	-	-	-	-
12	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,024	<u>11430,36</u> 6841,07	<u>4521,94</u> 1255,11	274	164	<u>109</u> 30	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,9</u> 0,27
13	& С123-198-2 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	2,4	<u>7077,31</u>	-	16986	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							841945	5654	<u>477</u> 132		<u>62,22</u> 1,16
Разом будівельні роботи, грн.							841945				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							835814				
всього заробітна плата, грн.							5786				
Загальновиробничі витрати, грн.							3109				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1042				
Всього будівельні роботи, грн.							845054				
Всього по розділу 3							845054				
Розділ 4. Опорядження внутрішнє											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ15-179-2	Просте фарбування стель латексною фарбою по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,5959	<u>13714,46</u> 2117,16	-	63030	9730	-	<u>25,4100</u>	<u>116,78</u>
15	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,284	<u>35168,09</u> 24429,87	-	9988	6938	-	<u>260,7800</u>	<u>74,06</u>
16	КБ15-179-1	Просте фарбування стін латексною фарбою по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,744	<u>12476,60</u> 1897,20	-	109095	16589	-	<u>22,7700</u>	<u>199,1</u>
Разом прямі витрати по розділу 4							182113	33257	-		<u>389,94</u>
Разом будівельні роботи, грн.							182113				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							148856				
всього заробітна плата, грн.							33257				
Загальновиробничі витрати, грн.							18574				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6406				
Всього будівельні роботи, грн.							200687				

Всього по розділу 4							200687				
Розділ 5. Вхід №1											
17	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,48	<u>12604,59</u> 8747,35	<u>30,06</u> 7,37	6050	4199	<u>14</u> 4	<u>107,6200</u> 0,0834	<u>51,66</u> 0,04
18	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 30 мм	м2	45,54	<u>497,22</u>	-	22643	-	-	-	-
19	С1426-11789-1Т варіант 1	Плитки тактильні товщ 30 мм	шт	38	<u>223,98</u>	-	8511	-	-	-	-
20	КБ9-29-1	Монтаж поручня	т	0,23973	<u>5478,46</u> 3990,05	<u>601,81</u> 24,18	1313	957	<u>144</u> 6	<u>46,2400</u> 0,2748	<u>11,09</u> 0,07
21	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,23973	<u>25730,57</u> 16959,36	<u>6329,95</u> 466,89	6168	4066	<u>1517</u> 112	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>46,03</u> 1,15
22	С111-1153	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,083623 4	<u>35641,36</u>	-	2980	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі , ширина 40 мм, товщина 4 мм	т	0,115900	<u>53046,08</u>	-	6148	-	-	-	-
24	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	36,888	<u>88,83</u>	-	3277	-	-	-	-
25	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,12	<u>14250,06</u> 8853,58	-	1710	1062	-	<u>106,2600</u>	<u>12,75</u>
Разом прямі витрати по розділу 5								58800	10284	<u>1675</u> 122	<u>121,53</u> 1,26
Разом будівельні роботи, грн.								58800			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								46841			
всього заробітна плата, грн.								10406			
Загальновиробничі витрати, грн.								5833			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								14,73			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								2016			
Всього будівельні роботи, грн.								64633			
Всього по розділу 5								64633			
Розділ 6. Вхід №2											
26	KB11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,1566	<u>12604,59</u> 8747,35	<u>30,06</u> 7,37	1974	1370	<u>5</u> 1	<u>107,6200</u> 0,0834	<u>16,85</u> 0,01
27	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 30 мм	м2	15,9732	<u>497,22</u>	-	7942	-	-	-	-
28	KB9-29-1	Монтаж поручня	т	0,01722	<u>5599,19</u> 3990,05	<u>601,81</u> 24,18	96	69	<u>10</u>	<u>46,2400</u> 0,2748	<u>0,8</u>
29	KB9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,01722	<u>25730,57</u> 16959,36	<u>6329,95</u> 466,89	443	292	<u>109</u> 8	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>3,31</u> 0,08
30	C111-1153	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,006232	<u>35641,36</u>	-	222	-	-	-	-
31	C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі , ширина 40 мм, товщина 4 мм	т	0,012020	<u>53046,08</u>	-	638	-	-	-	-
32	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0085	<u>14250,06</u> 8853,58	-	121	75	-	<u>106,2600</u>	<u>0,9</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					11436	1806	<u>124</u> 9		<u>21,86</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11436 9506 1815 1032 2,64 361 12468				
		----- Всього по розділу 6					12468				
		Розділ 7. Вентшахти									
33	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій під ковпак	т	0,01508	<u>9423,27</u> 2388,51	<u>1853,65</u> 442,02	142	36	<u>28</u> 7	<u>27,6800</u> 4,2044	<u>0,42</u> 0,06
34	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01508	<u>23778,94</u> 15187,04	<u>5774,55</u> 443,45	359	229	<u>87</u> 7	<u>176,0000</u> 4,4690	<u>2,65</u> 0,07
35	С111-1814	Сталь кутова	т	0,015984	<u>41801,50</u>	-	668	-	-	-	-
36	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами	1 колпак	8 1	- <u>245,75</u> 238,63	- <u>7,12</u> 2,35	246	239	- <u>7</u> 2	- <u>3,0500</u> 0,0266	- <u>3,05</u> 0,03
37	& С111-48-1 варіант 3	Металопрофіль плоский	м2	4,5	<u>435,80</u>	-	1961	-	-	-	-
38	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,02	<u>27585,72</u> 12443,84	<u>2022,56</u> 713,49	552	249	<u>40</u> 14	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>2,99</u> 0,16
39	К585821- Л001 варіант 1	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1- 4(Ф305)	шт	2	<u>1279,63</u>	-	2559	-	-	-	-
40	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>302,60</u> 194,13	<u>39,47</u> 10,87	303	194	<u>39</u> 11	<u>2,3600</u> 0,1231	<u>2,36</u> 0,12
41	С130-595 варіант 1	ґрати жалюзійні нерухомі , розмір 700x700 мм	м2	0,49	<u>881,62</u>	-	432	-	-	-	-
42	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0117	<u>71877,31</u> 10390,27	<u>197,68</u> 56,55	841	122	<u>2</u> 1	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>1,55</u> 0,01
43	КБ9-40-1	Монтаж сталевих направляючих із гнутого профілю	100м	0,563	<u>2117,49</u> 1746,94	<u>46,25</u> 15,27	1192	984	<u>26</u> 9	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>11,53</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,1563	<u>5568,24</u> 3292,94	<u>1732,66</u> 287,80	870	515	<u>271</u> 45	<u>37,2800</u> 2,7450	<u>5,83</u> 0,43
45	С111-965 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, квадратний, розмір 40x25x3 мм	т	0,159426	<u>52925,18</u>	-	8438	-	-	-	-
46	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,078	<u>14250,06</u> 8853,58	-	1112	691	-	<u>106,2600</u>	<u>8,29</u>
47	КБ9-47-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Облицювання стін профільованим листом /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,24	<u>4662,51</u> 4005,09	<u>266,84</u> 88,11	1119	961	<u>64</u> 21	<u>49,2752</u> 0,9975	<u>11,83</u> 0,24
48	КБ9-52-1	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	10,4	<u>66,73</u> 44,42	-	694	462	-	<u>0,5400</u>	<u>5,62</u>
49	& С111-48-1 варіант 2	Металопрофіль (комплектне постачання)	м2	25,2	<u>602,06</u>	-	15172	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							36660	4682	<u>564</u> 117		<u>56,12</u> 1,22
Разом будівельні роботи, грн.							36660				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31414				
всього заробітна плата, грн.							4799				
Загальновиробничі витрати, грн.							2705				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							938				
Всього будівельні роботи, грн.							39365				
Всього по розділу 7							39365				
Разом прямі витрати по кошторису							1156761	56794	<u>2980</u> 432		<u>665,06</u> 4,2
Разом будівельні роботи, грн.							1156761				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1096987				
всього заробітна плата, грн.							57226				
Загальновиробничі витрати, грн.							31909				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							80,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1188670				

		Всього по кошторису					1188670				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					749,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					68217				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Будівельні роботи (Залишки об'ємів робіт)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	665,06	85,40			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,2	102,44			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	80,27	136,90			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	749,53				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,6937	355,79			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,01282	383,75			
12	КБМ202-128 варіант 1	Крани , вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0278	308,36			
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0341	93,44			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,30834	631,73			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,77955	613,56			
16	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,19581	799,74			
17	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,23875	555,28			
18	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03928	501,06			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,87266	43,80			
20	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	13,89628	107,86			
21	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,68978	98,70			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат						
22	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,0208104				
23	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	17,5341376				
24	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,23796				
25	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,181397				
26	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,334035				
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,134999				
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,385354				
29	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,1224				
30	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1,416786				
31	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	71,497148				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
32	+&C111-48-1 варіант 2	Металопрофіль (комплектне постачання)	м2	25,2	602,06	585,00	5,25	11,81
33	+&C111-48-1 варіант 3	Металопрофіль плоский	м2	4,5	435,80	422,00	5,25	8,55
34	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001197	98183,51	95563,50	694,84	1925,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000027	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
36	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0000468	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
37	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00033	7350,39	6203,93	1002,33	144,13
38	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000032	223464,63	218456,38	626,59	4381,66
39	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,59546	59,38	45,79	12,43	1,16
40	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0050386	180389,02	175739,39	1112,59	3537,04
41	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000413	872962,58	854733,08	1112,59	17116,91
42	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0001404	72273,85	70325,52	531,20	1417,13
43	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000082	32986,41	31808,42	531,20	646,79
44	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000504	49729,71	48223,42	531,20	975,09
45	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0001735	35592,42	34363,33	531,20	697,89
46	+С111-965 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗкп, квадратний, розмір 40х25х3 мм	т	0,159426	52925,18	52000,00	531,20	393,98
47	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00043	36424,40	35622,05	531,20	271,15
48	+С111-1153	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,0898562	35641,36	34844,84	531,20	265,32
49	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0011529	52027,75	50312,76	694,84	1020,15
50	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0001088	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
51	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000072	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
52	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00149528	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
53	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00499788	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
54	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,13985	304,03	297,95	0,12	5,96
55	+С111-1626-1 варіант 2	Латексна фарба	кг	716,6543	200,19	195,00	1,26	3,93
56	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04283	361,34	353,73	0,52	7,09
57	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,55755	303,85	296,74	1,15	5,96
58	С111-1757	Рядно	м2	0,04032	86,06	84,07	0,30	1,69
59	С111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,006669	105347,30	104031,88	531,20	784,22
60	+С111-1814	Сталь кутова	т	0,0159848	41801,50	40959,12	531,20	311,18
61	+С111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі, ширина 40 мм, товщина 4 мм	т	0,1279208	53046,08	52120,00	531,20	394,88
62	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00046032	94469,75	91985,78	631,62	1852,35
63	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00087108	549850,16	538442,80	625,98	10781,38
64	С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,00049425	432398,99	423294,60	625,98	8478,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0002873	73064,25	71000,00	631,62	1432,63
66	С111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих настилу та різноманітних листових деталей	т	0,000072	869534,66	851858,98	625,98	17049,70
67	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0689975	15662,20	14152,30	1202,80	307,10
68	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,004176	3879,93	3239,17	564,68	76,08
69	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00028	8858,85	8200,00	485,15	173,70
70	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004248	8858,85	8200,00	485,15	173,70
71	С113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	36,888	88,83	87,31	0,86	0,66
72	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0000172	87032,29	85617,93	766,48	647,88
73	+&С121-784-11	Двері захисно-герметичні металеві розмір 1200х2100 Кз=200	шт	4	165773,88	163850,00	689,83	1234,05
	варіант 3							
74	+&С123-198-2	Блоки дверні металопластикові	м2	2,4	7077,31	6900,00	38,54	138,77
	варіант 1							
75	+&С123-198-3	Блоки дверні металеві протипожежні сертифіковані Е1 60	м2	10,92	10047,10	9800,00	50,10	197,00
	варіант 3							
76	+&С123-198-3	Блоки дверні металеві протипожежні сертифіковані Е1 30	м2	4,62	9843,10	9600,00	50,10	193,00
	варіант 4							
77	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,32926	592,57	569,82	11,13	11,62
78	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,045464	37901,23	36626,87	531,20	743,16
79	+С130-595	Грати жалюзійні нерухомі, розмір 700х700 мм	м2	0,49	881,62	854,97	9,36	17,29
	варіант 1							
80	С142-10-2	Вода	м3	0,25451	63,07	63,07	-	-
81	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000843	105042,19	101719,60	1262,94	2059,65
82	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000163	64389,99	61864,50	1262,94	1262,55
83	+С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,7308	4476,26	2187,50	2288,76	-
84	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0663	3975,55	2930,00	1045,55	-
85	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,82758	2925,55	1880,00	1045,55	-
86	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,0284	2438,55	1393,00	1045,55	-
87	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,2212	2440,55	1395,00	1045,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 30 мм	м2	61,5132	497,22	382,00	105,47	9,75
89	+&С1426-11789-1Т варіант 1	Плитки тактильні товщ 30 мм	шт	38	223,98	216,67	2,92	4,39
90	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,000604	606,77	577,86	17,01	11,90
91	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,03662	78,42	58,28	18,60	1,54
92	+С1550-44 варіант 1	Грунтовка всепогодна Ceresit BT 26	кг	0,62	347,51	339,67	1,03	6,81
93	+С1550-45 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляція Ceresit CP66	кг	117,8	139,46	135,70	1,03	2,73
94	+С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	34,1	70,24	68,60	0,26	1,38
95	+С1555-107 варіант 1	Клей для мембран і парозоляційних плівок VAPOURSEAL	л	0,1705	1317,35	1290,32	1,20	25,83
96	+К585821-Л001 варіант 1	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4(Ф305)	шт	2	1279,63	1210,83	43,71	25,09
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
97	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,6995	5,754	5,754		
98	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0184	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Будівельні роботи (додаткові роботи)
Протирадіаційне укриття**

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт на додаткові роботи

Кошторисна вартість	1289,749 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,34585 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	297,534 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-173-2	Водовідлив із котлованів	100м3	2,6	31616,60	31616,60	82203	-	82203	-	-
					-	15773,62			41011	184,9600	480,9
		Разом прямі витрати по розділу 1					82203	-	82203		-
		Разом будівельні роботи, грн.					82203		41011		480,9
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					41011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22906				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7900				
		Всього будівельні роботи, грн.					105109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						105109				
		Розділ 2. Фундаменти та стіни										
2	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,6904	<u>39587,42</u>	-	27331	-	-	-	-	
3	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500С, діаметр 16 мм	т	0,37315	<u>39587,42</u>	-	14772	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2						42103	-	-	-	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						42103				
		Всього будівельні роботи, грн.						42103				

		Всього по розділу 2						42103				
		Розділ 3. Перекриття										
		МП-3										
4	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,65309	<u>43414,86</u>	-	28354	-	-	-	-	
5	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	3,46608	<u>39587,42</u>	-	137213	-	-	-	-	
6	KB11-11-6 к=15	<i>Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додатково 75 мм до середньої товщини стяжки 125 мм, враховано було 50 мм)</i>	<i>100м2</i>	<i>5,61</i>	<u><i>36297,19</i></u> <i>2053,80</i>	-	<i>203627</i>	<i>11522</i>	-	<i>26.2500</i>	<i>147,26</i>	
		Разом прямі витрати по розділу 3						369194	11522	-	-	147,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						369194				
								357672				
								11522				
								6773				
								17,67				
								2419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					375967				

		Всього по розділу 3					375967				
		Розділ 4. Прорізи									
7	КБ10-12-1	Улаштування перегородок з металопластику в санвузлах	100м2	0,292	<u>19182,58</u>	-	5601	3293	-	<u>140,4600</u>	<u>41,01</u>
					11277,53	-			-	-	-
8	& С121-298-3-Н	Перегородки металопластикові в санвузлах	м2	29,2	<u>4883,20</u>	-	142589	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					148190	3293	-		<u>41,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					148190				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144897				
		всього заробітна плата, грн.					3293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1906				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					674				
		Всього будівельні роботи, грн.					150096				

		Всього по розділу 4					150096				
		Розділ 5. Підлоги									
9	КР13-13-1	Обклеювання стін демпферною самоклеюною плівкою	100м2	0,1617	<u>6507,54</u>	-	1052	1052	-	<u>71,4800</u>	<u>11,56</u>
					6507,54	-			-	-	-
10	& С101-22-11	Демпферна стрічка (7x165 мм)	м	98	<u>24,70</u>	-	2421	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Тип 1									
11	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	4,6655	<u>24996,31</u>	-	116620	38963	-	<u>106,7400</u>	<u>498</u>
					8351,34	-			-	-	-
12	КБ11-11-4	Додавати на 10 мм зміни товщини стяжок з напівсухої суміші (заг товщ 60 мм)	100м2	4,6655	<u>4035,82</u>	-	18829	3314	-	<u>9,0800</u>	<u>42,36</u>
	к=2				710,42	-			-	-	-
13	КБ15-170-2	Покриття підлоги будівельною фарбою Siltek для бетону за 2 рази	100м2	4,6655	<u>10300,22</u>	-	48056	8586	-	<u>18,0900</u>	<u>84,4</u>
					1840,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					186978	51915	-		<u>636,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					186978				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135063				
		всього заробітна плата, грн.					51915				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29760				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10452				
		Всього будівельні роботи, грн.					216738				

		Всього по розділу 5					216738				
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє									
14	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	4,5959	<u>16426,81</u> 8366,99	-	75496	38454	-	<u>100,4200</u>	<u>461,52</u>
15	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою полімерцементною	100м2	8,744	<u>14460,46</u> 6400,64	-	126442	55967	-	<u>76,8200</u>	<u>671,71</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					201938	94421	-		<u>1133,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					201938				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107517				
		всього заробітна плата, грн.					94421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53459				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18615				
		Всього будівельні роботи, грн.					255397				

		Всього по розділу 6					255397				
		Розділ 7. Входи									
16	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,58	<u>16426,81</u> 8366,99	-	9528	4853	-	<u>100,4200</u>	<u>58,24</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ15-179-2	Просте фарбування стель латексною фарбою по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,39	<u>13714,46</u> 2117,16	-	5349	826	-	<u>25,4100</u>	<u>9,91</u>
18	КБ15-179-2 тех.ч п.1.3.20 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Просте фарбування стель латексною фарбою по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/у приміщеннях висотою від 4 до 8 м/	100м2	0,19	<u>14243,75</u> 2646,45	-	2706	503	-	<u>31,7625</u>	<u>6,03</u>
19	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,19	<u>14747,31</u> 6431,89	-	2802	1222	-	<u>81,1800</u>	<u>15,42</u>
20	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,34	<u>11217,48</u> 6675,58	<u>194,18</u> 163,66	15031	8945	<u>260</u> 219	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>104,87</u> 2,85
21	КБ15-46-2 тех.ч п.1.3.10 к(труд)=0,9 к(ЕММ)=0,9	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/	100м2	0,94	<u>10530,51</u> 6008,02	<u>174,77</u> 147,29	9899	5648	<u>164</u> 138	<u>70,4340</u> 1,9164	<u>66,21</u> 1,8
22	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою полімерцементною	100м2	2,28	<u>14460,46</u> 6400,64	-	32970	14593	-	<u>76,8200</u>	<u>175,15</u>
23	КБ15-179-1	Просте фарбування стін латексною фарбою по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,28	<u>12476,60</u> 1897,20	-	28447	4326	-	<u>22,7700</u>	<u>51,92</u>
24	КБ17-2-5	Установлення табличок	10шт	1,2	<u>941,24</u> 912,45	-	1129	1095	-	<u>10,3300</u>	<u>12,4</u>
25	С126-1298 варіант 1	таблички для інклюдії	шт	12	<u>313,07</u>	-	3757	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7								111618	42011	<u>424</u> 357	<u>500,15</u> 4,65
Разом будівельні роботи, грн.								111618			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								69183			
всього заробітна плата, грн.								42368			
Загальновиробничі витрати, грн.								23869			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								60,39			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								8267			
Всього будівельні роботи, грн.								135487			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

		Всього по розділу 7						135487							
		Розділ 8. Різне													
26	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,09	<u>47143,35</u> 19166,93	<u>18199,18</u> 11943,48	4243	1725	<u>1638</u> 1075	<u>204,6000</u> 141,8373	<u>18,41</u> 12,77				
27	КБ46-26-30 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм (загальна товщина 500 мм)	100шт	0,09	<u>27406,76</u> 8487,41	<u>5125,74</u> 4335,91	2467	764	<u>461</u> 390	<u>90,6000</u> 52,0380	<u>8,15</u> 4,68				
		Разом прями витрати по розділу 8						6710	2489	<u>2099</u> 1465		<u>26,56</u> 17,45			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						6710		2122	3954	2142	5,28	723	8852

		Всього по розділу 8						8852							
		Разом прями витрати по кошторису						1148934	205651	<u>84726</u> 42833		<u>2484,53</u> 503			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1148934		858557	248484	140815	358,32	49050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1289749				

		Всього по кошторису					1289749				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3345,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					297534				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Будівельні роботи (додаткові роботи)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2484,53	82,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	503	85,16			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	358,32	136,89			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3345,85				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,6929	355,79			
11	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	4,35014	97,58			
12	КБМ231-102	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 4 кВт	маш. год	1502,8	54,70			
13	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	12,879	116,23			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	15,1491				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	+&C101-22-11 варіант 1	Демпферна стрічка (7x165 мм)	м	98	24,70	24,15	0,07	0,48
16	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00024	87069,07	84666,99	694,84	1707,24
17	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0001596	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
18	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0002336	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
19	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01368	7448,32	6289,92	1012,35	146,05
20	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0199728	44538,73	42970,58	694,84	873,31
21	+С111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	6,3156	221,76	216,83	0,58	4,35
22	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00024	56895,04	55084,61	694,84	1115,59
23	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	13,83532	304,03	297,95	0,12	5,96
24	С111-1608	Дрантя	кг	9,03305	16,79	14,81	1,65	0,33
25	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	233,76456	56,18	53,48	1,60	1,10
26	+С111-1626-1 варіант 2	Латексна фарба	кг	151,62	200,19	195,00	1,26	3,93
27	+С111-1773 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	0,4545	4484,28	4395,06	1,29	87,93
28	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,00551	123914,79	122276,32	716,03	922,44
29	+С111-1885 варіант 1	Фіброволокно	кг	17,13172	187,21	182,41	1,13	3,67
30	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01459	15662,20	14152,30	1202,80	307,10
31	+С111-2008-3 варіант 1	Будівельна фарба Siltek для бетону	л	130,634	302,02	295,00	1,10	5,92
32	+С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна	кг	2915,982	38,86	37,00	1,10	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт	м3	0,15768	8858,85	8200,00	485,15	173,70
34	+&С121-298-3-Н варіант 1	Перегородки металопластикові в санвузлах	м2	29,2	4883,20	4800,00	46,85	36,35
35	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	1,045	840,21	807,83	15,91	16,47
36	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,00152	12591,97	11751,30	593,77	246,90
37	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	т	0,65309	43414,86	42032,39	531,20	851,27
38	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	4,15648	39587,42	38280,00	531,20	776,22
39	+С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500С, діаметр 16 мм	т	0,37315	39587,42	38280,00	531,20	776,22
40	С126-1298 варіант 1	таблички для інклюзії	шт	12	313,07	310,14	0,60	2,33
41	С142-10-2	Вода	м3	3,3498	63,07	63,07	-	-
42	+С1421-9656-4 варіант 1	Суміш напівсуха цементно- піщана "гарцовка" для стяжок	м3	28,55286	3147,87	2085,00	1001,15	61,72
43	+С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	42,9165	4476,26	2187,50	2288,76	-
44	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3,4428	2438,55	1393,00	1045,55	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Водопровід і каналізація (Залишки об'ємів робіт)
Протирадіаційне укриття**

Основа:
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)

Кошторисна вартість 172,983 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0509 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,630 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід									
1	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові , діаметр 15 мм Ру1,6 Danfoss	шт	9	<u>1569,00</u>	-	14121	-	-	-	-
2	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм "Danfoss" Ру1,6	шт	2	<u>2027,66</u>	-	4055	-	-	-	-
3	C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові , діаметр 25 мм "Danfoss" Ру1,6	шт	1	<u>2309,68</u>	-	2310	-	-	-	-
4	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>44,31</u>	-	44	44	-	<u>0,4900</u>	<u>0,49</u>
					43,93	-			-	-	-
5	C1630-87 варіант 1	Кран поливочний з пл.ручкою, з насадкою під шланг, діаметр 15 мм	шт	1	<u>300,10</u>	-	300	-	-	-	-
6	C130-465 варіант 1	Крани водорозбірні , марка Кр-15, діаметр 15 мм	шт	7	<u>280,13</u>	-	1961	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					22791	44	-		<u>0,49</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22791 22747 44 23 0,05 7 22814					
		----- Всього по розділу 1					22814					
		Розділ 2. Каналізація К1										
7	КБ18-13-1	Установлення насосної станції	шт	1	<u>2827,97</u> 1818,60	<u>50,82</u> 6,41	2828	1819	<u>51</u> 6	<u>21,3200</u> 0,0598	<u>21,32</u> 0,06	
8	2301-1001 варіант 1	Каналізаційна автоматична насосна установка Q=2,5м3/год, Н=7м, N=1,5кВт SFA Sanicubic 1WP	шт	1	<u>106373,12</u>	-	106373	-	-	-	-	
9	КБ16-15-2	Установлення затвора поворотно-дискового, діаметром 50 мм	шт	1	<u>430,62</u> 207,96	<u>54,98</u> 5,65	431	208	<u>55</u> 6	<u>2,4100</u> 0,0538	<u>2,41</u> 0,05	
10	2307-11368 варіант 1	Затвор поворотно-дисковий ,д.50мм	шт	1	<u>3599,04</u>	-	3599	-	-	-	-	
11	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>279,93</u>	-	560	-	-	-	-	
12	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>6790,00</u> 658,54	-	679	66	-	<u>7,5400</u>	<u>0,75</u>	
13	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,2	<u>1739,82</u> 1315,92	-	348	263	-	<u>15,2500</u>	<u>3,05</u>	
14	С130-530 варіант 1	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном	шт	2	<u>2547,28</u>	-	5095	-	-	-	-	
15	2407-1702 варіант 1	Сифон пластмасовий типу СПР ППМ для мийок	шт	1	<u>140,67</u>	-	141	-	-	-	-	
16	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>5609,02</u> 3180,05	<u>348,67</u> 115,13	561	318	<u>35</u> 12	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>3,64</u> 0,13	
17	С130-907 варіант 1	Унітази з косим випуском типу "Компакт"	шт	1	<u>3504,08</u>	-	3504	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С130-33 варіант 1	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	1	980,24	-	980	-	-	-	-
19	КБ17-1-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10компл.	0,6	2620,60	-	1572	1295	-	24,4400	14,66
20	С130-857 варіант 1	Умивальник керамичний з сифоном пластмасовим типу СПР ППМ	комплект	6	3582,48	-	21495	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							148166	3969	141		45,83
Разом будівельні роботи, грн.							148166		24		0,24
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							144056				
всього заробітна плата, грн.							3993				
Загальновиробничі витрати, грн.							2003				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							586				
Всього будівельні роботи, грн.							150169				

Всього по розділу 2							150169				
Разом прямі витрати по кошторису							170957	4013	141		46,32
Разом будівельні роботи, грн.							170957		24		0,24
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							166803				
всього заробітна плата, грн.							4037				
Загальновиробничі витрати, грн.							2026				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							593				
Всього будівельні роботи, грн.							172983				

Всього по кошторису							172983				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							50,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						4630				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Водопровід і каналізація (Залишки об'ємів робіт)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	46,32	86,62			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,24	96,63			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	4,34	136,71			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	50,9				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,098	355,79			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,03	613,56			
12	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,02	799,74			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,63	43,80			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00063	87069,07	84666,99	694,84	1707,24
15	С111-311	Каболка	т	0,00083	144294,56	140462,92	1002,33	2829,31
16	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00018	180388,94	175739,31	1112,59	3537,04
17	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00216	44538,73	42970,58	694,84	873,31
18	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	289,38	282,93	0,78	5,67
19	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0002	6974,80	6000,00	838,04	136,76
20	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0004	15636,40	14491,76	838,04	306,60
21	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000003	70416,73	68341,17	694,84	1380,72
22	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000468	56895,04	55084,61	694,84	1115,59
23	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00076	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
24	С111-1631	Замазка захисна	кг	0,56	156,55	152,22	1,26	3,07
25	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,09	303,85	296,74	1,15	5,96
26	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,07	103,25	100,45	0,78	2,02
27	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	91977,65	89642,97	531,20	1803,48
28	+С130-33 варіант 1	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	1	980,24	949,17	11,85	19,22
29	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00237	95529,54	92880,00	776,41	1873,13
30	+С130-465 варіант 1	Крани водорозбірні, марка Кр-15, діаметр 15 мм	шт	7	280,13	274,40	0,24	5,49
31	+С130-530 варіант 1	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном	шт	2	2547,28	2489,36	7,97	49,95
32	+С130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	1	601,65	585,70	4,15	11,80
33	+С130-857 варіант 1	Умивальник керамичний з сифоном пластмасовим типу СПР ППМ	комплект	6	3582,48	3499,00	13,24	70,24
34	+С130-907 варіант 1	Унітази з косим випуском типу "Компакт"	шт	1	3504,08	3417,00	18,37	68,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	1	252,68	246,54	1,19	4,95
36	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	3	279,93	273,01	1,43	5,49
37	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00008	143297,08	139134,18	1353,15	2809,75
38	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м ³	0,014	2790,26	1690,00	1045,55	54,71
39	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000024	518248,96	507303,88	783,34	10161,74
40	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	4748,81	4586,38	69,32	93,11
41	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000074	37873,00	36326,25	804,14	742,61
42	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	39,56	38,02	0,76	0,78
43	+C1630-87	Кран поливочний з пл.ручкою, з насадкою під шланг, діаметр 15 мм	шт	1	300,10	294,00	0,22	5,88
44	+C1630-670	Крани кульові муфтові , діаметр 25 мм "Danfoss" Ру1,6	шт	1	2309,68	2263,00	1,39	45,29
45	+C1630-1432	Крани кульові муфтові , діаметр 15 мм Ру1,6 Danfoss	шт	9	1569,00	1537,75	0,49	30,76
46	+C1630-1433	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм "Danfoss" Ру1,6	шт	2	2027,66	1987,00	0,90	39,76
47	+2301-1001	Каналізаційна автоматична насосна установка Q=2,5м ³ /год, Н=7м, N=1,5кВт SFA Sanicubic 1WP	шт	1	106373,12	104243,00	44,37	2085,75
48	+2307-11368	Затвор поворотно-дисковий ,д.50мм	шт	1	3599,04	3525,00	3,47	70,57
49	+2407-1702	Сифон пластмасовий типу СПР ППМ для мийок	шт	1	140,67	135,00	2,91	2,76

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1060 2,38 325 31330				
		----- Всього по розділу 1					31330				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30270 30270 28153 1977 1060 2,38 325 31330	1908	<u>209</u> 69		<u>21.85</u> 0,78
		----- Всього по кошторису					31330				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					25,01 2302				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на Водопровід і каналізація (додаткові роботи)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21,85	87,34			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,78	88,33			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	2,38	136,66			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	25,01				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,588	355,79			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,0003	87069,07	84666,99	694,84	1707,24
12	С111-311	Каболка	т	0,0006	144294,56	140462,92	1002,33	2829,31
13	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00024	180388,94	175739,31	1112,59	3537,04
14	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,48	289,38	282,93	0,78	5,67
15	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000018	70416,73	68341,17	694,84	1380,72
16	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00024	56895,04	55084,61	694,84	1115,59
17	С111-1631	Замазка захисна	кг	2,4	156,55	152,22	1,26	3,07
18	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,06	303,85	296,74	1,15	5,96
19	+С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	6	980,24	949,17	11,85	19,22
20	+С130-907	Унітази з косим випуском типу "Компакт" варіант 1	шт	6	3504,08	3417,00	18,37	68,71
21	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00048	143297,08	139134,18	1353,15	2809,75
22	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000024	37873,00	36326,25	804,14	742,61
23	С1545-248	Скоби будівельні	кг	12	39,56	38,02	0,76	0,78

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Опалення (Залишки об'ємів робіт)
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)

Кошторисна вартість 240,899 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02774 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,486 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ18-6-3	Установлення панельних електронагрівачів	100кВт	0,165	12291,89	-	2028	1985	-	142,6800	23,54		
					12029,35	-			-				
2	2417-309 варіант 1	Панельний керамічний електронагрівач Hybrid-550 white	шт	30	7817,58	-	234527	-	-	-	-		
3	КМ11-31-2	Установка сигналізатора загазованості	шт	1	172,00	-	172	146	-	1,6000	1,6		
					145,66	-			-				
4	1504-19050 варіант 1	Сигналізатор загазованості "Варта2-03А"	шт	1	3023,00	-	3023	-	-	-	-		
		Разом прями витрати по кошторису					239750	2131	-		25,14		
		Разом будівельні роботи, грн.					239750						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					237619						
		всього заробітна плата, грн.					2131						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1149 2,6 355 240899				
		----- Всього по кошторису					240899				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					27,74 2486				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на Опалення (Залишки об'ємів робіт)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	23,54	84,31			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1,6	91,04			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-			
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,6	136,80			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	27,74				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0561				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
11	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000759	56895,04	55084,61	694,84	1115,59
12	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00014	94469,75	91985,78	631,62	1852,35
13	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	1311,15	1264,70	20,74	25,71
14	+1504-19050	Сигналізатор загазованості "Варта2-03А"	шт	1	3023,00	2956,80	6,93	59,27
15	+2417-309 варіант 1	Панельний керамічний електронагрівач Hybrid-550 white	шт	30	7817,58	7626,16	38,13	153,29
		<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат</u>						
16	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0236	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Придбання обладнання (Залишки об'ємів робіт)
Протирадіаційне укриття**

Основа:
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)

Кошторисна вартість 1347,142 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
					на одини- цю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	241996-18014-11 варіант 1	Стелаж металевий 1500x600x2500	шт	4	<u>4534,00</u>	-	18136	-	-	-	-
2	241996-20501 варіант 1	Підтоварник 1200x800x150	шт	3	<u>3057,00</u>	-	9171	-	-	-	-
3	560110-170 варіант 1	Стілець напівм"який	шт	32	<u>972,00</u>	-	31104	-	-	-	-
4	560103-32 варіант 1	Стіл робочий двотумбовий 1200x600x730	шт	1	<u>7868,00</u>	-	7868	-	-	-	-
5	280222-14095 варіант 1	Шафа медична 700x320x1655	шт	1	<u>7990,00</u>	-	7990	-	-	-	-
6	560110-235 варіант 1	Тумба приліжкова 500x500x700 ТП-2	шт	1	<u>4230,00</u>	-	4230	-	-	-	-
7	280222-9102 варіант 1	Кушетка медична 1900x530x580 КРП	шт	1	<u>5845,00</u>	-	5845	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2406-1001 варіант 1	Холодильник N=0.4кВт,220В	шт	2	<u>22000,00</u>	-	44000	-	-	-	-
9	560110-235 варіант 2	Тумба підставка 600x500x700	шт	1	<u>3676,00</u>	-	3676	-	-	-	-
10	15062-6048 варіант 1	Емність для води д.650мм 1515;V=470л	шт	9	<u>4845,00</u>	-	43605	-	-	-	-
11	560110-16 варіант 1	Шафа для прибирального інвентаря 600x450x2000	шт	1	<u>6100,00</u>	-	6100	-	-	-	-
12	2406-6003 варіант 1	Електрочайник побутовий N=1,5кВт;220В	шт	1	<u>1549,00</u>	-	1549	-	-	-	-
13	2406-10003 варіант 1	Піч мікрохвильова побутова N=0,8кВт,220В	шт	1	<u>6000,00</u>	-	6000	-	-	-	-
14	241996- 18014-1 варіант 1	Стіл виробничий з полицями 1800x600x850	шт	1	<u>10625,00</u>	-	10625	-	-	-	-
15	560110-72 варіант 1	Стіл обідній шкільний 1200x600x700	шт	7	<u>4630,00</u>	-	32410	-	-	-	-
16	560110-11 варіант 1	Табурет350x350x420	шт	28	<u>840,00</u>	-	23520	-	-	-	-
17	241996- 11037 варіант 1	Вішак напольний односторонній 1900x200x1800	шт	8	<u>2556,31</u>	-	20450	-	-	-	-
18	241996- 11037 варіант 2	Вішак напольний двосторонній 1900x350x1800	шт	3	<u>2700,61</u>	-	8102	-	-	-	-
19	560110-223 варіант 1	Нари 2-х ярусні односторонні 1864x550x1720	шт	70	<u>14166,67</u>	-	991667	-	-	-	-
20	15062-6048 варіант 2	Емність для дезинфекції взуття 1200x600	шт	1	<u>2540,00</u>	-	2540	-	-	-	-
21	241996- 14064 варіант 1	Вішак для милиць	шт	1	<u>1495,00</u>	-	1495	-	-	-	-
22	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	6	<u>656,00</u>	-	3936	-	-	-	-
23	2402-3004 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5	шт	2	<u>1644,00</u>	-	3288	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1287307	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							1287307				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							50468				
Всього устаткування, грн.							1337775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1287307 х 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9011 9011 1346789				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на Придбання обладнання (Залишки об'ємів робіт)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
		IV. <u>Устаткування</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+2402-3004 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5	шт	2	1708,56	1644,00	49,32	15,24
11	+2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	6	681,76	656,00	19,68	6,08
12	+2406-1001 варіант 1	Холодильник N=0.4кВт,220В	шт	2	22822,57	22000,00	619,00	203,57
13	+2406-6003 варіант 1	Електрочайник побутовий N=1,5квт,220В	шт	1	1609,83	1549,00	46,47	14,36
14	+2406-10003 варіант 1	Піч мікрохвильова побутова N=0,8кВт,220В	шт	1	6235,62	6000,00	180,00	55,62
15	+15062-6048 варіант 1	Ємність для води д.650мм 1515;V=470л	шт	9	5035,26	4845,00	145,35	44,91
16	+15062-6048 варіант 2	Ємність для дезинфекції взуття 1200x600	шт	1	2639,75	2540,00	76,20	23,55
17	+241996-11037 варіант 1	Вішак напольний односторонній 1900x200x1800	шт	8	2656,70	2556,31	76,69	23,70
18	+241996-11037 варіант 2	Вішак напольний двосторонній 1900x350x1800	шт	3	2806,66	2700,61	81,02	25,03
19	+241996-14064 варіант 1	Вішак для милиць	шт	1	1553,71	1495,00	44,85	13,86
20	+241996-18014-1 варіант 1	Стіл виробничий з полицями 1800x600x850	шт	1	11042,24	10625,00	318,75	98,49
21	+241996-18014-11 варіант 1	Стелаж металевий 1500x600x2500	шт	4	4712,05	4534,00	136,02	42,03
22	+241996-20501 варіант 1	Підтоварник 1200x800x150	шт	3	3177,05	3057,00	91,71	28,34
23	+280222-9102 варіант 1	Кушетка медична 1900x530x580 КРП	шт	1	6074,53	5845,00	175,35	54,18
24	+280222-14095 варіант 1	Шафа медична 700x320x1655	шт	1	8303,77	7990,00	239,70	74,07
25	+560103-32 варіант 1	Стіл робочий двотумбовий 1200x600x730	шт	1	8176,98	7868,00	236,04	72,94
26	+560110-11 варіант 1	Табурет350x350x420	шт	28	872,99	840,00	25,20	7,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	+560110-16 варіант 1	Шафа для прибирального інвентаря 600x450x2000	шт	1	6339,55	6100,00	183,00	56,55
28	+560110-72 варіант 1	Стіл обідній шкільний 1200x600x700	шт	7	4811,82	4630,00	138,90	42,92
29	+560110-170 варіант 1	Стілець напівм"який	шт	32	1010,17	972,00	29,16	9,01
30	+560110-223 варіант 1	Нари 2-х ярусні одностороні 1864x550x1720	шт	70	14723,00	14166,67	425,00	131,33
31	+560110-235 варіант 1	Тумба приліжкова 500x500x700 ТП-2	шт	1	4396,11	4230,00	126,90	39,21
32	+560110-235 варіант 2	Тумба підставка 600x500x700	шт	1	3820,36	3676,00	110,28	34,08

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Технологічне обладнання (Залишки об'ємів робіт)
Протирадіаційне укриття**

Основа:
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)

Кошторисна вартість 29,628 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0155 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,349 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ28-927-8	Монтаж шафи сухожарової	шт	1	<u>1099,83</u>	<u>46,90</u>	1100	1053	<u>47</u>	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>		
					1052,93	14,36			14	0,1578	0,16		
2	280222- 15028 варіант 1	Шафа сухожарова 520x440x420 N=1,2кВт 220В ГП-20	шт	1	<u>16670,00</u>	-	16670	-	-	-	-		
3	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,3	<u>435,26</u>	-	131	122	-	<u>4,5900</u>	<u>1,38</u>		
					405,43	-			-	-	-		
4	& С111-825- 1 варіант 1	Поручень пристінний стаціонарний L=1100, h=800	шт	1	<u>3354,32</u>	-	3354	-	-	-	-		
5	& С111-825- 1	Поручень настінний відкідний L=700,h=800	шт	1	<u>3194,18</u>	-	3194	-	-	-	-		
6	& С111-825- 1 варіант 2	Поручень настінний для умивальника h=800	шт	1	<u>3956,94</u>	-	3957	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					28406	1175	<u>47</u> 14		<u>14,18</u> 0,16
		Разом устаткування, грн.					16670				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					655				
		Всього устаткування, грн.					17325				
		Разом будівельні роботи, грн.					11736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10514				
		всього заробітна плата, грн.					1189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					567				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					160				
		Всього будівельні роботи, грн.					12303				

		Всього по кошторису					29628				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					15,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1349				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на Технологічне обладнання (Залишки об'ємів робіт)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,38	88,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	12,8	82,26			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,16	91,00			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	1,16	137,86			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	15,5				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06	355,79			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,06	425,93			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00006	87069,07	84666,99	694,84	1707,24
13	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00003	44538,73	42970,58	694,84	873,31
14	+&С111-825-1	Поручень настінний відкідний L=700,h=800	шт	1	3194,18	3130,00	1,55	62,63
15	+&С111-825-1	Поручень пристінний стаціонарний L=1100,h=800	шт	1	3354,32	3287,00	1,55	65,77
	варіант 1							
16	+&С111-825-1	Поручень настінний для умивальника h=800	шт	1	3956,94	3917,00	1,55	38,39
	варіант 2							
17	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000042	56895,04	55084,61	694,84	1115,59
		IV. Устаткування						
18	+280222-15028	Шафа сухожарова 520x440x420 N=1,2кВт 220В ГП-20	шт	1	17324,63	16670,00	500,10	154,53
	варіант 1							

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Влаштування комплексу систем протипожежного захисту по об'єкту: (Залишки об'ємів робіт)
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)

Кошторисна вартість 161,472 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61093 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,068 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
					на одини- цю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3246,30</u> 3066,18	- -	3246	3066	- -	<u>36,8000</u> -	<u>36,8</u> -
2	КМ10-309-2	Монтаж GSM-комунікатора	шт	1	<u>141,33</u> 141,33	- -	141	141	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
3	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	16	<u>250,37</u> 250,37	- -	4006	4006	- -	<u>3,2000</u> -	<u>51,2</u> -
4	КМ10-668-1	Монтаж сповіщувача пожежного теплового	шт	2	<u>125,18</u> 125,18	- -	250	250	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
5	КМ8-531-2	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	2	<u>185,49</u> 185,49	- -	371	371	- -	<u>2,1000</u> -	<u>4,2</u> -
6	КМ8-531-2	Монтаж сповіщувача пожежного ручного зовнішнього	шт	1	<u>185,49</u> 185,49	- -	185	185	- -	<u>2,1000</u> -	<u>2,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2	282,66	-	565	565	-	3,2000	6,4
					282,66	-			-	-	-
8	КМ10-667-13	Монтаж ПЗП	шт	1	500,74	-	501	501	-	6,4000	6,4
					500,74	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ									
9	1602-30002	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт	1	12580,54	-	12581	-	-	-	-
	варіант 1	"Тірас PRIME 8"			-	-			-	-	-
10	1504-13251	М-GSM комунікатор	шт	1	4463,76	-	4464	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	1602-30066	Сповісвач пожежний димовий СПД-3	шт	18	293,75	-	5288	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	1602-30066	Сповісвач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	3	228,47	-	685	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
13	1602-30066	Сповісвач пожежний ручний SPR-1	шт	3	157,24	-	472	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
14	1602-30066	Сповісвач пожежний ручний зовнішній ИПР-1	шт	2	311,60	-	623	-	-	-	-
	варіант 1	IP-54			-	-			-	-	-
15	1511-3001	Акумулятор 12В/7 А год	шт	2	1391,16	-	2782	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	1704-50694	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг	шт	1	2234,35	-	2234	-	-	-	-
	варіант 1	ПЗП SLP20-275/3+1			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					38394	9085	-		111,9
		Разом будівельні роботи, грн.					38394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29309				
		всього заробітна плата, грн.					9085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1242				
		Всього будівельні роботи, грн.					42760				

		Всього по розділу 1					42760				
		Розділ 2. Монтаж системи керування евакуюванням									
17	КМ10-386-15	Монтаж оповісвача світлозвукового	шт	1	282,66	-	283	283	-	3,2000	3,2
		"Джміль"			282,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ10-386-15	Монтаж оповіслювача світлозвукового	шт	4	<u>282,66</u> 282,66	-	1131	1131	-	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
		МАТЕРІАЛИ									
19	1602-30045 варіант 2	Оповіслювач світлозвуковий "Джміль" (24В)	шт	1	<u>939,31</u>	-	939	-	-	-	-
20	1602-30045 варіант 1	Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	4	<u>745,51</u>	-	2982	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					5335	1414	-		<u>16</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудоємність в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5335 3921 1414 636 1,24 169 5971				
		Всього по розділу 2					5971				
		Розділ 3. Монтаж автоматичної системи пожежогашіння									
21	КМ10-667-2	Монтаж приймально-контрольного пожежного управління та затримки	шт	1	<u>5065,86</u> 5065,86	-	5066	5066	-	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
22	КМ8-531-2	Монтаж пристрою запускання ручного типу	шт	1	<u>185,49</u> 185,49	-	185	185	-	<u>2,1000</u>	<u>2,1</u>
23	КМ8-531-2	Монтаж пристрою зупинення ручного типу	шт	1	<u>185,49</u> 185,49	-	185	185	-	<u>2,1000</u>	<u>2,1</u>
24	КМ10-309-2	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	3	<u>141,33</u> 141,33	-	424	424	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
25	КМ10-668-1	Монтаж сповіслювача пожежного теплового вибухозахищеного	шт	2	<u>125,18</u> 125,18	-	250	250	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
26	КМ10-386-15	Монтаж оповіслювача світлозвукового	шт	2	<u>282,66</u> 282,66	-	565	565	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
27	КМ10-668-1	Монтаж сповіслювача магнітоконтактного	шт	1	<u>125,18</u> 125,18	-	125	125	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
28	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>282,66</u> 282,66	-	565	565	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ10-99-6	Монтаж джерела безперебійного живлення	шт	1	<u>1464,91</u>	-	1465	1465	-	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
					1464,91	-			-	-	-
30	КМ4-294-1	Монтаж піногасника	шт	1	<u>1733,06</u>	-	1733	1733	-	<u>20,8000</u>	<u>20,8</u>
					1733,06	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ									
31	1504-13251	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт	1	<u>10675,56</u>	-	10676	-	-	-	-
	варіант 2	управління і затримки ПУіЗ "Тірас-1Х"			-	-			-	-	-
32	1504-13251	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	3	<u>1949,46</u>	-	5848	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
33	1602-30066	Електричний пристрій зупинення ручного	шт	1	<u>530,90</u>	-	531	-	-	-	-
	варіант 6	типу ПРЗ "Тірас"			-	-			-	-	-
34	1602-30066	Електричний пристрій запуску ручного типу	шт	1	<u>530,90</u>	-	531	-	-	-	-
	варіант 7	ПАЗ "Тірас"			-	-			-	-	-
35	1602-30045	Оповіщувач світловий ОСЗ "ПРОШОК! НЕ	шт	1	<u>745,51</u>	-	746	-	-	-	-
	варіант 3	ВХОДИТИ" ОСЗ-5			-	-			-	-	-
36	1602-30045	Оповіщувач світловий ОСЗ "ПРОШОК!	шт	1	<u>745,51</u>	-	746	-	-	-	-
	варіант 4	НВИХОДЬ" ОСЗ-6			-	-			-	-	-
37	1602-30066	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-Тірас-	шт	3	<u>801,20</u>	-	2404	-	-	-	-
	варіант 8	Ех			-	-			-	-	-
38	1602-30066	Сповіщувач точовий магнітоконтактний СМК-	шт	1	<u>69,86</u>	-	70	-	-	-	-
	варіант 5	13			-	-			-	-	-
39	2311-14019	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-	шт	1	<u>4407,63</u>	-	4408	-	-	-	-
	варіант 1	6 ВЗ"			-	-			-	-	-
40	1511-3001	Акумулятор 12В/7 А год	шт	2	<u>1391,16</u>	-	2782	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	1511-3001	Джерело безперебійного живлення БЖ-2415	шт	1	<u>4983,26</u>	-	4983	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					44288	10563	-		<u>122,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33725				
		всього заробітна плата, грн.					10563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4906				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1350				
		Всього будівельні роботи, грн.					49194				

		Всього по розділу 3					49194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Кабельна продукція та витратні матеріали									
42	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3	<u>2775,86</u> 2765,37	-	8328	8296	-	<u>32,8000</u>	<u>98,4</u>
43	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	3	<u>540,18</u> 540,18	-	1621	1621	-	<u>6,2600</u>	<u>18,78</u>
44	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>1925,35</u> 1925,35	-	385	385	-	<u>23,9800</u>	<u>4,8</u>
45	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби проводу	100м	0,2	<u>987,96</u> 966,61	<u>21,35</u> 7,05	198	193	<u>5</u> 1	<u>12,2000</u> 0,0798	<u>2,44</u> 0,02
46	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,45	<u>3732,74</u> 3732,74	-	5412	5412	-	<u>44,8000</u>	<u>64,96</u>
47	КБ21-17-18	Монтаж світильника аварійного освітлення	100шт	0,01	<u>9424,39</u> 9344,74	-	94	93	-	<u>113,6000</u>	<u>1,14</u>
		МАТЕРІАЛИ									
48	15097-32011 варіант 3	Кабель NHXN-FE180/E30 3x1,5	1000м	0,025	<u>58665,20</u>	-	1467	-	-	-	-
49	15097-32011 варіант 2	Кабель JE-N(St)N FE180 / E30 1x2x0,8	1000м	0,11	<u>19395,20</u>	-	2133	-	-	-	-
50	15097-32011 варіант 1	Провід сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0,33	<u>13275,20</u>	-	4381	-	-	-	-
51	& C1548-10-1M варіант 1	Кабель-канал ПВХ 25x40	м	100	<u>40,12</u>	-	4012	-	-	-	-
52	& C1548-10-1M варіант 2	Кабель-канал ПВХ 16x16	м	200	<u>25,22</u>	-	5044	-	-	-	-
53	& C1548-10-1M варіант 3	Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою d16 мм	м	20	<u>50,93</u>	-	1019	-	-	-	-
54	C1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення HL360L	шт	1	<u>688,57</u>	-	689	-	-	-	-
55	C1545-44 варіант 1	Дюбель забивний з саморізом 6x40	100шт	6	<u>39,39</u>	-	236	-	-	-	-
56	C1545-44 варіант 2	Дюбель забивний з саморізом 6x60	100шт	1	<u>59,79</u>	-	60	-	-	-	-
57	C1545-44 варіант 3	Дюбель забивний з саморізом 6x80	100шт	0,2	<u>74,53</u>	-	15	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					35094	16000	<u>5</u> 1		<u>190,52</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35094 19089 16001 8160 17,9 2451 43254				
		----- Всього по розділу 4					43254				
		Розділ 5. Пусконаладжування									
58	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>3290,56</u> 3290,56	- -	3291 -	3291 -	- -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
59	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий та тепловий	шт	20	<u>213,39</u> 213,39	- -	4268 -	4268 -	- -	<u>1,8000</u> -	<u>36</u> -
60	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3	<u>84,17</u> 84,17	- -	253 -	253 -	- -	<u>0,7100</u> -	<u>2,13</u> -
61	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	7	<u>934,17</u> 934,17	- -	6539 -	6539 -	- -	<u>7,8800</u> -	<u>55,16</u> -
		Разом прями витрати по розділу 5					14351	14351	-		<u>121,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14351 14351 5943 10,56 1442 20294				
		----- Всього по розділу 5					20294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					137462	51413	5 1		562,31 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					137462				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86044				
		всього заробітна плата, грн.					51414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24010				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6654				
		Всього будівельні роботи, грн.					161472				

		Всього по кошторису					161472				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					610,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58068				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на Влаштування комплексу систем протипожежного захисту по об'єкту: (Залишки об'ємів робіт)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	441,02	84,05			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	88,35			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	121,29	118,31			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	48,6	136,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	610,93				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,012	355,79			
		Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат						
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	13,3496				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	435322,39	425533,75	1252,91	8535,73
13	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	1062655,39	1041287,81	531,20	20836,38
14	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04	1399,24	1370,97	0,83	27,44
15	+C1545-44 варіант 1	Дюбель забивний з саморізом 6x40	100шт	6	39,39	38,00	0,62	0,77
16	+C1545-44 варіант 2	Дюбель забивний з саморізом 6x60	100шт	1	59,79	58,00	0,62	1,17
17	+C1545-44 варіант 3	Дюбель забивний з саморізом 6x80	100шт	0,2	74,53	72,45	0,62	1,46
18	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,18	311,31	304,45	0,76	6,10
19	+C1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення HL360L	шт	1	688,57	674,17	0,90	13,50
20	+&C1548-10-1M варіант 1	Кабель-канал ПВХ 25x40	м	100	40,12	38,40	0,93	0,79
21	+&C1548-10-1M варіант 2	Кабель-канал ПВХ 16x16	м	200	25,22	23,80	0,93	0,49
22	+&C1548-10-1M варіант 3	Металорукав в ПВХ оболонці з протяжкою d16 мм	м	20	50,93	49,00	0,93	1,00
23	+1504-13251 варіант 1	M-GSM комунікатор	шт	1	4463,76	4370,00	6,24	87,52
24	+1504-13251 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний управління і затримки ПУіЗ "Тірас-1X"	шт	1	10675,56	10460,00	6,24	209,32
25	+1504-13251 варіант 3	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	3	1949,46	1905,00	6,24	38,22
26	+1511-3001 варіант 1	Акумулятор 12В/7 А год	шт	4	1391,16	1358,33	5,55	27,28
27	+1511-3001 варіант 2	Джерело безперебійного живлення БЖ-2415	шт	1	4983,26	4880,00	5,55	97,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+1602-30002 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас PRIME 8"	шт	1	12580,54	12320,00	13,86	246,68
29	+1602-30045 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	4	745,51	725,00	5,89	14,62
30	+1602-30045 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль" (24В)	шт	1	939,31	915,00	5,89	18,42
31	+1602-30045 варіант 3	Оповіщувач світловий ОСЗ "ПРОШОК! НЕ ВХОДИТИ" ОСЗ-5	шт	1	745,51	725,00	5,89	14,62
32	+1602-30045 варіант 4	Оповіщувач світловий ОСЗ "ПРОШОК! НВИХОДЬ" ОСЗ-6	шт	1	745,51	725,00	5,89	14,62
33	+1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний зовнішній ИПР-1 ІР-54	шт	2	311,60	305,00	0,49	6,11
34	+1602-30066 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	18	293,75	287,50	0,49	5,76
35	+1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	3	228,47	223,50	0,49	4,48
36	+1602-30066 варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	157,24	153,67	0,49	3,08
37	+1602-30066 варіант 5	Сповіщувач точовий магнітоконтатний СМК-13	шт	1	69,86	68,00	0,49	1,37
38	+1602-30066 варіант 6	Електричний пристрій зупинення ручного типу ПРЗ "Тірас"	шт	1	530,90	520,00	0,49	10,41
39	+1602-30066 варіант 7	Електричний пристрій запуску ручного типу ПАЗ "Тірас"	шт	1	530,90	520,00	0,49	10,41
40	+1602-30066 варіант 8	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-Тірас-Ех	шт	3	801,20	785,00	0,49	15,71
41	+1704-50694 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗІП SLP20-275/3+1	шт	1	2234,35	2189,50	1,04	43,81
42	+2311-14019 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6 ВЗ"	шт	1	4407,63	4319,13	2,08	86,42
43	+15097-32011 варіант 1	Провід сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0,33	13275,20	13000,00	14,90	260,30
44	+15097-32011 варіант 2	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8	1000м	0,11	19395,20	19000,00	14,90	380,30
45	+15097-32011 варіант 3	Кабель NHXN-FE180/E30 3x1,5	1000м	0,025	58665,20	57500,00	14,90	1150,30
46	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат Електроенергія	кВт-год	5,6068	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Обладнання та матеріали силової мережі та електроосвітлення (Залишки об'ємів робіт)
Противірадіаційне укриття**

Основа:
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)

Кошторисна вартість 7,150 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03574 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,228 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-7-4	І.Щитки,ввідні пристрої та апарати низької напруги Монтаж дизельної електростанції у приміщенні, маса устаткування 0,65 т	шт	1	<u>5832,24</u> 2761,28	<u>1703,01</u> 109,15	5832	2761	<u>1703</u> 109	<u>32,0000</u> 1,1230	<u>32</u> 1,12
		Разом прямі витрати по кошторису					5832	2761	<u>1703</u> 109		<u>32</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					5832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1368				
		всього заробітна плата, грн.					2870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					358				
		Всього будівельні роботи, грн.					7150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						7150				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						35,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						3228				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на Обладнання та матеріали силової мережі та електроосвітлення (Залишки об'ємів робіт)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	32	86,29			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,12	97,20			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	2,62	136,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	35,74				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,5	355,79			
11	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,22	799,74			
12	+КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	2,9	398,66			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,1	43,80			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат						
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,17				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,44	59,38	45,79	12,43	1,16
16	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0152	44538,73	42970,58	694,84	873,31
17	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0036	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
18	С1545-248	Скоби будівельні	кг	2	39,56	38,02	0,76	0,78
19	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1231	78,42	58,28	18,60	1,54

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Вентиляція (додаткові роботи)
Протирадіаційне укріття**

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт на додаткові роботи

Кошторисна вартість 55,249 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08849 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,580 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] ,периметром 700, 800, 1000 мм	100м2	0,0324	<u>104457,99</u> 19245,51	<u>114,76</u> 4,61	3384	624	<u>4</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>7,77</u> -
2	КБ20-3-10	Перехід з оцинкованої сталі 400х250 на 400х300 мм; 400х300 на 400х400мм	100м2	0,0534	<u>171048,57</u> 16652,15	<u>114,76</u> 4,61	9134	889	<u>6</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>11,08</u> -
3	КБ20-3-10	Перехід з оцинкованої сталі 300х250 на 400х250 мм	100м2	0,1391	<u>171048,57</u> 16652,15	<u>114,76</u> 4,61	23793	2316	<u>16</u> 1	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>28,85</u> 0,01
4	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] , діаметром до 200 мм	100м2	0,1008	<u>103145,14</u> 21019,92	<u>114,76</u> 4,61	10397	2119	<u>12</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>26,39</u> 0,01
5	КБ20-3-10	Перехід з оцинкованої сталі 300х250 на 400х250 мм	100м2	0,0288	<u>171048,57</u> 16652,15	<u>114,76</u> 4,61	4926	480	<u>3</u> -	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>5,97</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					51634	6428	<u>41</u> 1		<u>80,06</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51634				
							45165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					6429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3615				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1151				
		Всього будівельні роботи, грн.					55249				

		Всього по кошторису					55249				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					88,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7580				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на Вентиляція (додаткові роботи)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	80,06	80,29			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	87,98			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	8,41	136,85			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	88,49				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,92879	43,80			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0030444	508788,86	497732,18	1080,43	9976,25
12	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,74305	190,61	186,09	0,78	3,74
13	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0018026	67810,92	65348,66	1132,63	1329,63
14	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00014495	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
15	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0044323	94469,75	91985,78	631,62	1852,35
16	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	10,08	741,36	723,15	3,67	14,54
17	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	3,24	772,29	752,30	4,85	15,14
18	+С130-1128 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі 400x250 на 400x300 мм; 400x300 на 400x400мм	м2	5,34	1471,20	1437,50	4,85	28,85
19	+С130-1128 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі 300x200 на 400x200 мм	м2	16,79	1471,20	1437,50	4,85	28,85

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою:
Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні сантехнічні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 130,353 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21785 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,537 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішній водопровід (Залишки об'ємів робіт)	47,554	-	47,554	0,10824	9,768	-
2	06-01-02	на Зовнішня каналізація (Залишки об'ємів робіт)	1,019	-	1,019	0,00619	0,518	-
3	06-01-03	на Зовнішня каналізація (додаткові роботи)	81,78	-	81,78	0,10342	9,251	-
		Всього:	130,353	-	130,353	0,21785	19,537	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данчук О.М.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данчук

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чоповська

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішній водопровід (Залишки об'ємів робіт)	<u>0,06536</u> 5,422	<u>0,02541</u> 2,193	<u>0,00791</u> 0,846	-	-	<u>0,09868</u> 8,461	<u>0,00956</u> 1,307	<u>0,10824</u> 9,768
06-01-02	Зовнішня каналізація (Залишки об'ємів робіт)	<u>0,00564</u> 0,445	-	<u>0,00001</u> 0,001	-	-	<u>0,00565</u> 0,446	<u>0,00054</u> 0,072	<u>0,00619</u> 0,518
06-01-03	Зовнішня каналізація (додаткові роботи)	<u>0,07283</u> 5,756	-	<u>0,02136</u> 2,231	-	-	<u>0,09419</u> 7,987	<u>0,00923</u> 1,264	<u>0,10342</u> 9,251
	Разом :	<u>0,14383</u> 11,623	<u>0,02541</u> 2,193	<u>0,02928</u> 3,078	-	-	<u>0,19852</u> 16,894	<u>0,01933</u> 2,643	<u>0,21785</u> 19,537

Склав _____

Данчук

Перевірів _____

Чоповська

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішній водопровід (Залишки об'ємів робіт)
Зовнішні сантехнічні мережі**

Основа:
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)

Кошторисна вартість 47,554 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10824 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,768 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,121	6386,82	-	773	773	-	82,4000	9,97
2	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,21	2745,78	-	3322	1838	-	17,6000	21,3
					1518,70	-			-		
3	С157-227 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,121	8456,91	-	1023	-	-	-	-
4	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,21	293,39	-	355	355	-	3,4000	4,11
					293,39	-			-		
5	С111-1721-11А варіант 3	Поліетиленова плівка з надписом "вода"	м	121	6,74	-	816	-	-	-	-
6	С1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові , діаметр 25 мм "Danfoss" Ру1,6	шт	1	2309,68	-	2310	-	-	-	-
7	КБ22-38-2	Врізування в існуючі мережі , діаметром 65мм	шт	2	564,01	230,47	1128	582	461	2,9800	5,96
					291,15	3,26			7	0,0370	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ6-1-13	Улаштування упорів бетонних	100м3	0,002	<u>579509,70</u> 48620,07	<u>9878,17</u> 4082,12	1159	97	<u>20</u> 8	<u>598,1800</u> 41,2362	<u>1,2</u> 0,08
9	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (футляр)	1000м	0,0005	<u>50733,81</u> 33319,31	<u>17206,85</u> 5612,37	25	17	<u>9</u> 3	<u>395,2000</u> 65,8495	<u>0,2</u> 0,03
10	С113-1415 варіант 1	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу ПЕ-80 ЛІ-РН 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 160х3,9 мм(футляр)	м	0,505	<u>329,74</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
11	КБ22-47-1	Протягування у футляр п/е труб діаметром до 100 мм	100м	0,005	<u>12903,84</u> 7282,88	<u>28,46</u> 9,40	65	36	- -	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>0,42</u> -
12	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни к-зя, діаметр труб до 100 мм	сальник	5	<u>394,35</u> 245,79	- -	1972	1229	- -	<u>2,9500</u> -	<u>14,75</u> -
13	КБ22-11-1	Демонтаж трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм	1000м	0,07	<u>12349,10</u> 12262,73	<u>86,37</u> 22,07	864	858	<u>6</u> 2	<u>143,7600</u> 0,1944	<u>10,06</u> 0,01
14	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,142	<u>43454,26</u> 11381,91	<u>21678,43</u> 5820,38	6171	1616	<u>3078</u> 826	<u>141,7600</u> 54,3914	<u>20,13</u> 7,72
15	К585521- Л049 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,38+18,30:100х3209,39+13,15:100х4421,99+1,68:100х3068,84	шт	1	<u>4470,00</u> -	- -	4470	-	- -	- -	- -
16	К585521- Л008 варіант 1 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: 3255,9х0,89	шт	2	<u>3420,15</u> -	- -	6840	-	- -	- -	- -
17	К585521- Л036 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття ІПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,43:100х3209,39+5,07:100х2992,56+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	<u>3455,37</u> -	- -	3455	-	- -	- -	- -
18	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>430,92</u> -	- -	431	-	- -	- -	- -
19	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	<u>88887,50</u> -	- -	1518	-	- -	- -	- -
20	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,008881	<u>31759,93</u> 8853,58	- -	282	79	- -	<u>106,2600</u> -	<u>0,94</u> -
21	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4354,71</u> -	- -	4355	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>5597,86</u> 436,58	-	1735	135	-	<u>5,5800</u>	<u>1,73</u>
Разом прямі витрати по кошторису							43236	7615	<u>3574</u> 846		<u>90,77</u> 7,91
Разом будівельні роботи, грн.							43236				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32047				
всього заробітна плата, грн.							8461				
Загальновиробничі витрати, грн.							4318				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1307				
Всього будівельні роботи, грн.							47554				

Всього по кошторису							47554				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							108,24				
Кошторисна заробітна плата, грн.							9768				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на Зовнішній водопровід (Залишки об'ємів робіт)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	65,36	82,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	25,41	86,29			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,91	106,67			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	9,56	136,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	108,24				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,50352	355,79			
11	КБМ202-129 варіант 1	Крани , вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,05374	365,95			
12	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	3,188715	799,74			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00018	501,06			
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,02744	143,83			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,48	311,45			
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,02744	149,57			
		Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат						
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	5,3603				
18	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,0578				
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,36				
20	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,2015				
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,038				
22	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,06816				
23	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,018				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
24	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0000466	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
25	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0001136	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
26	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000164	7350,39	6203,93	1002,33	144,13
27	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000726	435322,39	425533,75	1252,91	8535,73
28	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,204	59,38	45,79	12,43	1,16
29	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000224705	872962,58	854733,08	1112,59	17116,91
30	С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0003025	146661,11	142672,81	1112,59	2875,71
31	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00062	18988,58	17603,90	1012,35	372,33
32	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00245	15702,83	14262,30	1132,63	307,90
33	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,000269	44538,73	42970,58	694,84	873,31
34	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000088	35592,42	34363,33	531,20	697,89
35	С111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	0,113	141,43	137,88	0,78	2,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,00121	49246,06	48348,26	531,20	366,60
37	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0032	15636,40	14491,76	838,04	306,60
38	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00046	143521,38	140000,00	707,24	2814,14
39	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,054	123,22	101,76	19,04	2,42
40	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02398	303,85	296,74	1,15	5,96
41	С111-1708	Клоччя просочене	кг	9	72,70	70,14	1,13	1,43
42	+С111-1721-11А	Поліетиленова плівка з надписом "вода"	м	121	6,74	6,60	0,01	0,13
	варіант 3							
43	С111-1757	Рядно	м2	0,15	86,06	84,07	0,30	1,69
44	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00292	8858,85	8200,00	485,15	173,70
45	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00031	3863,63	3302,72	485,15	75,76
46	+С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	4354,71	4200,00	69,32	85,39
	варіант 2							
47	+С113-1415	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу PE-80 L-PN 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 160x3 ,9 мм(футляр)	м	0,505	329,74	320,00	3,27	6,47
	варіант 1							
48	+С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	88887,50	87459,33	766,48	661,69
49	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,1586	592,57	569,82	11,13	11,62
50	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1704	819,15	787,18	15,91	16,06
51	С142-10-2	Вода	м3	0,00085	63,07	63,07	-	-
52	+С157-227	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,121	8456,91	8280,00	11,09	165,82
	варіант 1							
53	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000484	47912,68	46280,00	693,22	939,46
	варіант 1							
54	+С1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0121	45781,34	44352,47	531,20	897,67
	варіант 1							
55	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,32092	1408,86	607,18	774,06	27,62
56	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0961	678,92	193,31	472,30	13,31
57	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,39286	4413,76	2125,00	2288,76	-
58	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3162	4809,59	2520,83	2288,76	-
59	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0142	2790,26	1690,00	1045,55	54,71
60	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000968	309286,27	302690,63	531,20	6064,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01162	681,78	667,54	0,87	13,37
62	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000605	767796,46	751739,30	1002,33	15054,83
63	+C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові , діаметр 25 мм "Danfoss" Py1,6	шт	1	2309,68	2263,00	1,39	45,29
64	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	3420,15	2897,75	455,34	67,06
65	K585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	3455,37	3080,27	307,35	67,75
66	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	4470,00	3949,78	432,57	87,65
67	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	430,92	399,70	22,77	8,45
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
68	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,191	5,754	5,754		
69	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,056	163,15	163,15		
70	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1081	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Зовнішня каналізація (Залишки об'ємів робіт)
Зовнішні сантехнічні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № (Залишки об'ємів робіт)

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,019 тис. грн.
0,00619 тис.люд.год.
0,518 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB22-31-2	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм	1000м	0,053	8058,18 6386,82	-	427	339	-	82,4000	4,37
2	KB22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням(футляр)	1000м	0,0002	50196,57 33319,31	16669,61 5434,97	10	7	3 1	395,2000 63,8412	0,08 0,01
3	C113-1415 варіант 1	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу ПЕ-80 Л-РН 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 160х3 ,9 мм(футляр)	м	0,202	329,74	-	67	-	-	-	-
4	KB22-47-1	Протягування у футляр п/е труб діаметром 75 мм	100м	0,002	12875,38 7282,88	-	26	15	-	84,4000	0,17
5	KB26-3-1	Теплоізоляція трубопроводів -"Скорлупа із базальтового волокна" для труби д.50мм	10м	0,1	790,16 525,25	-	79	53	-	6,2300	0,62
6	& C114-1-У- 4Ф варіант 1	Теплоізоляція "Скорлупа" із базальтового волокна для труб,д.50мм	м	1	66,87	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ26-21-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,1	<u>228,97</u> 228,97	-	23	23	-	<u>2,8900</u>	<u>0,29</u>
8	С111-864 варіант 1	Рубероїд	м2	0,5	<u>13,11</u>	-	7	-	-	-	-
9	КБ26-39-3	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на трубопроводах	10 м2	0,05	<u>173,00</u> 158,49	-	9	8	-	<u>2,1000</u>	<u>0,11</u>
10	С111-872 варіант 1	Сітка металева плетена	м2	0,5	<u>139,27</u>	-	70	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							785	445	<u>3</u> 1		<u>5,64</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн.							785				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							337				
всього заробітна плата, грн.							446				
Загальновиробничі витрати, грн.							234				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							72				
Всього будівельні роботи, грн.							1019				

Всього по кошторису							1019				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							6,19				
Кошторисна заробітна плата, грн.							518				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
на Зовнішня каналізація (Залишки об'ємів робіт)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5,64	78,67			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,01	85,13			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,54	134,00			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6,19				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,00014	799,74			
11	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,01098	143,83			
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,01098	149,57			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
13	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,0072				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,000287	61123,22	59304,34	620,39	1198,49
15	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0001076	44538,73	42970,58	694,84	873,31
16	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00003	73069,70	71105,76	531,20	1432,74
17	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000111	60865,47	59140,83	531,20	1193,44
18	C111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,000015	48380,11	46900,28	531,20	948,63
19	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,0452	141,43	137,88	0,78	2,77
20	+C111-864 варіант 1	Рубероїд	м2	0,5	13,11	10,50	2,35	0,26
21	+C111-872 варіант 1	Сітка металева плетена	м2	0,5	139,27	135,00	1,54	2,73
22	+C113-1415 варіант 1	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу PE-80 L-PN 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній діаметр 160х3,9 мм(футляр)	м	0,202	329,74	320,00	3,27	6,47
23	+&C114-1-У-4Ф варіант 1	Теплоізоляція "Скорлупа" із базальтового волокна для труб, д.50мм	м	1	66,87	56,00	9,56	1,31
24	C142-10-2	Вода	м3	1,4045	63,07	63,07	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
25	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0004	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на Зовнішня каналізація (додаткові роботи)
Зовнішні сантехнічні мережі

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт на додаткові роботи

Кошторисна вартість 81,780 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10342 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,251 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,01632	<u>34854,96</u> 1228,64	<u>33626,32</u> 9614,29	569	20	<u>549</u> 157	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>0,28</u> 1,67
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0163	<u>21884,39</u> 21884,39	- -	357	357	- -	<u>314,1600</u> -	<u>5,12</u> -
3	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 160 мм	100 м	0,51	<u>5762,13</u> 918,28	<u>350,81</u> 91,90	2939	468	<u>179</u> 47	<u>11,5900</u> 0,8094	<u>5,91</u> 0,41
4	С113-1453-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,6 мм	м	51	<u>422,33</u> -	- -	21539	-	- -	- -	- -
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,408	<u>8687,88</u> 1219,76	- -	3545	498	- -	<u>16,3200</u> -	<u>6,66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01387	<u>7668,71</u>	<u>7668,71</u> 1726,61	106	-	<u>106</u> 24	-	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,25
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1632	<u>2847,32</u> 1436,49	<u>1410,83</u> 441,57	465	234	<u>231</u> 72	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3</u> 0,84	
8	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірної залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,32	<u>43489,95</u> 11381,91	<u>21716,89</u> 5823,73	13917	3642	<u>6949</u> 1864	<u>141,7600</u> 54,4298	<u>45,36</u> 17,42	
9	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>2726,66</u>	-	10907	-	-	-	-	
10	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2360,12</u>	-	4720	-	-	-	-	
11	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2606,00</u>	-	5212	-	-	-	-	
12	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КОб залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>430,92</u>	-	862	-	-	-	-	
13	С113-754 варіант 1	Люк для колодязів важкий	шт	2	<u>4354,71</u>	-	8709	-	-	-	-	
14	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах колодців товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,02	<u>24117,95</u> 13745,57	<u>10372,38</u> 3283,56	482	275	<u>207</u> 66	<u>157,3800</u> 38,2360	<u>3,15</u> 0,76	
15	КБ11-2-9	Улаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,6	<u>5602,12</u> 436,58	<u>4,26</u> 1,22	3361	262	<u>3</u> 1	<u>5,5800</u> 0,0130	<u>3,35</u> 0,01	
		Разом прямі витрати по кошторису					77690	5756	<u>8224</u> 2231		<u>72,83</u> 21,36	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					77690	63710	7987	4090	9,23	1264
		Всього по кошторису					81780					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					103,42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						9251				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-03
на Зовнішня каналізація (додаткові роботи)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	72,83	79,04			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,36	104,40			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	9,23	137,02			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	103,42				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,3856	355,79			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2907	615,45			
12	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	7,168	799,74			
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,1536	80,12			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,35824	317,04			
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,29443	425,93			
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,19002	559,76			
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,264	5,60			
		Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат						
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,91312				
19	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,39				
20	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,1536				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
21	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000256	93528,74	91000,00	694,84	1833,90
22	С111-595	Мастика бітумно-латексна покривельна	т	0,0012	18988,58	17603,90	1012,35	372,33
23	С111-1608	Дрантя	кг	0,051	16,79	14,81	1,65	0,33
24	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0006	3863,63	3302,72	485,15	75,76
25	+С113-754 варіант 1	Люк для колодязів важкий	шт	2	4354,71	4200,00	69,32	85,39
26	С113-1453-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,6 мм	м	51	422,33	407,71	6,34	8,28
27	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,384	819,15	787,18	15,91	16,06
28	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,7232	1408,86	607,18	774,06	27,62
29	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,674	678,92	193,31	472,30	13,31
30	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,4256	4413,76	2125,00	2288,76	-
31	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,612	4809,59	2520,83	2288,76	-
32	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,032	2790,26	1690,00	1045,55	54,71
33	С1545-119-3	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	8,16	280,71	275,04	0,17	5,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	2726,66	2400,00	273,20	53,46
35	+К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2360,12	2200,00	113,84	46,28
36	+К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2606,00	2350,00	204,90	51,10
37	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	430,92	399,70	22,77	8,45
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
38	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3759	3,4028	3,4028		
39	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0039	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об'єкта	43,404 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04158 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,832 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій (додаткові роботи)	43,404	-	43,404	0,04158	3,832	-
		Всього:	43,404	-	43,404	0,04158	3,832	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данчук О.М.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данчук

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чоповська

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій (додаткові роботи)	<u>0,03223</u> 2,731	-	<u>0,00450</u> 0,437	-	-	<u>0,03673</u> 3,168	<u>0,00485</u> 0,664	<u>0,04158</u> 3,832
	Разом :	<u>0,03223</u> 2,731	-	<u>0,00450</u> 0,437	-	-	<u>0,03673</u> 3,168	<u>0,00485</u> 0,664	<u>0,04158</u> 3,832

Склав _____

Данчук

Перевірив _____

Чоповська

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій (додаткові роботи)
Благоустрій та озеленення**

Основа:
креслення (специфікації) № акт на додаткові роботи

Кошторисна вартість 43,404 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04158 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,832 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,043	<u>25312,28</u> 1040,25	<u>22405,00</u> 3949,27	1088	45	<u>963</u> 170	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>0,63</u> 1,51	
2	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,0645	<u>189455,80</u> 1303,35	<u>8341,14</u> 1242,62	12220	84	<u>538</u> 80	<u>17,1200</u> 11,0052	<u>1,1</u> 0,71	
3	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення товщ 40 мм з приготуванням відсівно-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,043	<u>655837,17</u> 60507,56	<u>12140,15</u> 4343,69	28201	2602	<u>522</u> 187	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>30,5</u> 2,28	
Разом прямі витрати по кошторису							41509	2731	<u>2023</u> 437		<u>32,23</u> 4,5	
Разом будівельні роботи, грн.							41509					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36755					
всього заробітна плата, грн.							3168					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1895				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					664				
		Всього будівельні роботи, грн.					43404				

		Всього по кошторису					43404				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					41,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3832				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на Благоустрій (додаткові роботи)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	32,23	84,71			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,5	97,10			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	4,85	136,85			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	41,58				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03655	355,79			
11	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,04472	609,95			
12	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,08041	925,25			
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,65507	80,12			
14	КБМ206-248	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,24166	735,79			
15	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,08643	1082,40			
16	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,04128	557,17			
17	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	1,65507	88,10			
18	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,84409	980,02			
19	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,07009	59,68			
20	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,08966	554,81			
21	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,20898	1195,40			
22	КБМ212-1560	Вібрущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,12083	72,56			
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,25413	772,26			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
24	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,00344				
25	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,97388				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
26	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,2623	6974,80	6000,00	838,04	136,76
27	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,3655	1469,43	1440,49	0,13	28,81
28	С142-10-2	Вода	м3	2,8165	63,07	63,07	-	-
29	+С1421-9467-1	Щебінь-висівки, марка М-600, фракція до 3 мм	м3	2,3865	1360,14	482,00	851,47	26,67
30	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,1333	850,00	850,00	-	-
31	+С1421-9615	Готова піщано-щебенева суміш	м3	8,127	1423,57	570,00	825,66	27,91
	варіант 2							
32	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,11825	678,92	193,31	472,30	13,31
33	+С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	43,43	442,14	328,00	105,47	8,67
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	0,8922	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасова під'їзна дорога

Кошторисна вартість об'єкта	188,040 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01685 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,630 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на Тимчасова під'їзна дорога (додаткові роботи)	188,04	-	188,04	0,01685	1,63	-
		Всього:	188,04	-	188,04	0,01685	1,63	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данчук О.М.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данчук

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Чоповська

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Тимчасова під'їзна дорога (додаткові роботи)	<u>0,00873</u> 0,665	-	<u>0,00615</u> 0,696	-	-	<u>0,01488</u> 1,361	<u>0,00197</u> 0,269	<u>0,01685</u> 1,63
	Разом :	<u>0,00873</u> 0,665	-	<u>0,00615</u> 0,696	-	-	<u>0,01488</u> 1,361	<u>0,00197</u> 0,269	<u>0,01685</u> 1,63

Склав _____

Данчук

Перевірив _____

Чоповська

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування
11/03.03.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на Тимчасова під'їзна дорога (додаткові роботи)
Тимчасова під'їзна дорога

Основа:
креслення (специфікації) № акт на додаткові роботи

Кошторисна вартість 188,040 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01685 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,630 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,3404	279344,92 1952,73	8337,46 1745,25	95089	665	2838 594	25,6500 15,4277	8,73 5,25
2	КБ27-15-2 К=15	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (загальна товщина 30 см)	1000м2	0,3404	270750,66 -	1695,93 301,08	92164	-	577 102	- 2,6520	- 0,9
Разом прямі витрати по кошторису							187253	665	3415 696		8,73 6,15
Разом будівельні роботи, грн.							187253				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							183173				
всього заробітна плата, грн.							1361				
Загальновиробничі витрати, грн.							787				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					188040				

		Всього по кошторису					188040				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1630				

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Кідрівського ліцею за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Кідри, вул. Поліська, 1»- коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01
на Тимчасова під'їздна дорога (додаткові роботи)**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8,73	76,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,15	113,18			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,97	136,53			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	16,85				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,34458	869,71			
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,78292	980,02			
12	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,94631	444,07			
13	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	1,77348	596,83			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	+С1421-9615 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш	м3	128,6712	1423,57	570,00	825,66	27,91

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2024 р.

Склав _____ Данчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Чоповська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]