

.

.

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

028/2021-АБ - ЗК

Том 7

2024 р.

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

028/2021-АБ - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	0,75	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	1,00	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,062	
6.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві другого року будівництва, коефіцієнт , Настанова [4.41]	-	
7.	Співвідношення вартості першого року будівництва до загальної вартості будівництва, Настанова [4.41]	-	
8.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,63	грн./люд.год
9.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,01	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	133,53051	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	120,115	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	11212,865	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусканалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	14033,49	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	82617,710	тис.грн.
у тому числі:		

24 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)

- 5 -

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

49_КД_ЗКР

62551,016

4984,357

3250,189

11832,148

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 82617,710 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 23 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01 02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ	43180,522	4935,007	-	48115,529
		Пусконаладжувальні роботи	568,314	-	-	568,314
		Разом по главі 2:	43748,836	4935,007	-	48683,843
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішнє електроосвітлення КЛ-0,4кВ	375,479	-	-	375,479
		Разом по главі 4:	375,479	-	-	375,479

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання, каналізації та тепlopостачання	1645,501	-	-	1645,501
		Разом по главі 6:	1645,501	-	-	1645,501
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій території	3543,819	-	-	3543,819
		Разом по главі 7:	3543,819	-	-	3543,819
		Разом по главах 1-7:	49313,635	4935,007	-	54248,642
		Разом по главах 1-8:	49313,635	4935,007	-	54248,642
		Разом по главах 1-9:	49313,635	4935,007	-	54248,642
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (0,75 %)	-	-	406,865	406,865
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	813,730	813,730
		Разом по главі 10:	-	-	1220,595	1220,595
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	150,000	150,000
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	52,993	52,993
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	40,000	40,000
		Разом по главі 12:	-	-	242,993	242,993
		Разом по главах 1-12:	49313,635	4935,007	1463,588	55712,230
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2353,925	-	-	2353,925
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	668,483	668,483
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	493,136	49,350	14,636	557,122
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	58,979	-	-	58,979
		Разом	52219,675	4984,357	2146,707	59350,739
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	11832,148	11832,148

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	52219,675	4984,357	13978,855	71182,887
	Довідка	Виконані будівельно-монтажні роботи	10331,341	-	207,640	10538,981
	Довідка	Проведений технічний нагляд	-	-	34,215	34,215
	Довідка	Виконані проєктні рроботи	-	-	779,000	779,000
	Довідка	Проведена експертиза проєкту	-	-	82,627	82,627
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	62551,016	4984,357	15082,337	82617,710

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	82617,71000
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	62551,01600
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	4984,35700
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	15082,33700
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	71182,88700
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	82617,71000
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	59350,73900
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	59350,73900
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	54415,73200
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	55712,23000
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	49313,63500
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	4935,00700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	1463,58800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	150,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	52219,67500
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	49313,63500
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	49313,63500
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	49313,63500
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	49313,63500
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4935,00700
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПБР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПБР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	44085,35500
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	49020,36200
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	420,70200
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПБР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	11,72700
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПБР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	9,98752
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	235,31802
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	48,17589
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	18,96389
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	7,80264
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	86,56100
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	11212,86500
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9447,74400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	86,56100
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9534,30500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1678,56000
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1678,56000

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,28300
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	125,12000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	78,86000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	34216,90900
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1155,45200
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1157,90967
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	629,60444
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	2353,92500
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	2353,92500
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	668,48300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	493,13600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	49,35000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	14,63600
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	58,97900
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	11832,14800
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	5228,28000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5228,28000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	3,98964
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	133,53051
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	120,11488
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	133,53051
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	133,53051
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	13,41563
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	119,04159
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	1,07329
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,07329
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	13,41563
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0

1	2	3
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	3,67031
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00317
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,90000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	1,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	2615,46800
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	2466,84300
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	106,70000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	934,25200
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	41,92500
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	2,44424
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	190,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00610
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,56893
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00287
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,26802
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,83000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	32602,67176
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1013,31951
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	585,68846
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	4748,94100
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	142,15000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	43,91400
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 54248,642$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (54248,642 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 813,730$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=49313,635$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=0$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=4935,007$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $П234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,062$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=0$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=8,77$;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,062$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=8,5$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=11,32$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_H=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=0$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_H$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_H = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-8,77|-(11,32-8,77))*W(|11,32-0|-(11,32-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;

- p2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- p2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- p2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|11,32+8,5-12|+(11,32+8,5-12))+V(|11,32+8,5-24|+(11,32+8,5-24))=1$;
- p2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,32+8,5)*W(1)+12*V(1)=12$;
- p2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,32+8,5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=7,82$;
- p2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(11,32+8,5-24-1*W(11,32+8,5-37))*W(1-2)*V(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))+12*W(|36-11,32-8,5|+(36-11,32-8,5))=0$;
- p2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,062-1)*((1*(12-8,77+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0219$;
- p2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0219+(1-1)=1,0219$;
- p2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0219+V(1-2)*(1+(1,062-1)*(11,32-(8,77*1+0*0))/12)=1,013175$;
- p2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,013175+W(1-2)*(1,0219+(1,062-1)*11,32/12)=1,0132$;
- p2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0132+(1,062-1)*(12-11,32)/12=1,0167$;
- p2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0167=1,0167$;
- p2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0167+(0-1)*7,82/12)=0,365$;
- p2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*0,365=0$;
- p2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(0-1)*0/12)=0$;
- p2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-11,32=0,68$;
- p2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/8,5=0,08$;

- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,08)+W(1-2)*(1-0,08)*(1-0/(7,82+0)))=0,92;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/8,5=0;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(7,82+0)))=1;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(49313,635-V(0)*(0+0+0))*0,08=3945,091;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(49313,635-V(0)*(0+0+0))*0,92=45368,544;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.

$$((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((49313,635-V(0)*(0+0+0))-45368,544-3945,091)*W(1-2)=0;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(4935,007*W(0)+0*V(0))*0=0;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(4935,007*W(0)+0*V(0))*1=4935,007;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((4935,007*W(0)+0*V(0))-4935,007-0)*W(1-2)=0;$$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.19=0*0,08=0;$$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.20=0*0,92=0;$$
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.

$$(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;$$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,062-0,1)*W(1-1)=0,5;$$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(0-0,1)*W(1-1)=0;$$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(0-0,1)*W(1-1)=0;$$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи

$$(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))))*p2.4*p2.1=(0,5*0*((1,0167-1)+(1,0132-1)*V(0,5-1))+0*0*((0,365-1)+(1,0167-1)*V(0-1))+0*0*((0-1)+(0-1)*V(0-1)))^1*1=0;$$

 Будівельні роботи

$$(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))))*p2.4*p2.1=(0,5*3945,091*((1,0167-1)+(1,0132-1)*V(0,5-1))+0*45368,544*((0,365-1)+(1,0167-1)*V(0-1))+0*0*((0-1)+(0-1)*V(0-1)))^1*1=58,979;$$



 Устаткування

$$(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))))*p2.4*p2.1=(0,5*0*((1,0167-1)+(1,0132-1)*V(0,5-1))+0*4935,007*((0,365-1)+(1,0167-1)*V(0-1))+0*0*((0-1)+(0-1)*V(0-1)))^1*1=0;$$

24 Програмний комплекс АВК - 5 (2.9.1)

Склад

Перевірив

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)**1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73 = 133,53051;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 133,53051;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 13,41563 - 0 = 13,41563;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 133,53051 - 13,41563 + 0 = 120,11488;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 133,53051 - 133,53051 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (120,11488 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ	111,31385	12,51458	-	-	123,82843	18,11	2242,53287
02-02	Пусконаладжувальні роботи	3,67031	0,31933	-	-	3,98964	1,99	7,93938
04-01	Зовнішнє електроосвітлення КЛ-0,4кВ	0,70382	0,07905	-	-	0,78287	18,11	14,17778
06-01	Зовнішні мережі водопостачання, каналізації та тепlopостачання	1,55838	0,15589	-	-	1,71427	18,11	31,04543
07-01	Благоустрій території	2,86852	0,34678	-	-	3,21530	18,11	58,22908
	Разом:	120,11488	13,41563	-	-	133,53051	17,62836	2353,92500

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$2353,925 * \text{ИНП130} = 2353,925 * 1 = 2353,925;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)**1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73 = 133,53051;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 133,53051;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 13,41563 - 0 = 13,41563;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 133,53051 - 13,41563 + 0 = 120,11488;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 133,53051 - 133,53051 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (120,11488 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ	111,31385	12,51458	-	-	123,82843	5,06	626,57186
02-02	Пусконаладжувальні роботи	3,67031	0,31933	-	-	3,98964	3,26	13,00623
04-01	Зовнішнє електроосвітлення КЛ-0,4кВ	0,70382	0,07905	-	-	0,78287	5,06	3,96132
06-01	Зовнішні мережі водопостачання, каналізації та теплопостачання	1,55838	0,15589	-	-	1,71427	5,06	8,67421
07-01	Благоустій території	2,86852	0,34678	-	-	3,21530	5,06	16,26942
	Разом:	120,11488	13,41563	-	-	133,53051	5,00622	668,48300

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

24 Програмный комплекс АВК - 5 (3.9.1)

668,483 * ИНП147 = 668,483 * 1 = 668,483;

- 23 -

49_КД_ЗКР

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

C1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

C1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 59350,739;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 190;

у тому числі:

- Вартість проектних робіт (коригування) (П122) = 150

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 40

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 59350,739 - 0 - 0 - 190 = 59160,739;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 59160,739 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 11832,148;

Будова - Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	106802,3	78,49			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	8568,98	77,58			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1070,12	80,62			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	3,17	89,32			
		и						
8		будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	3670,31	109,13			
		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	13415,63	125,12			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.3		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	133530,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	14,37523	966,44			
11	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,14431	827,44			
12	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	8,89323	853,41			
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	42,66472	311,08			
14	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	166,52664	271,88			
15	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,175	847,06			
16	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	161,32252	8,31			
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	5,27283	13,01			
18	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	2,85016	3798,27			
19	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,790221	1067,86			
20	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,96867	548,92			
21	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,6078	856,42			
22	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	2,8041	72,26			
23	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	24,6401	721,89			
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	51,67546	415,44			
25	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	24,49079	54,29			
26	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	10,36	871,63			
27	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	38,61181	79,52			
28	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	33,40448	143,16			
29	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	41,97701	308,49			
30	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,2214	357,33			
31	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	0,32	622,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	175,00127	51,42			
33	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	24,55108	543,60			
34	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	11,52946	933,58			
35	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,33148	86,22			
36	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,04824	296,78			
37	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,70353	352,91			
38	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,922	617,17			
39	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	59,18513	598,90			
40	КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,78482	598,90			
41	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	15,27398	762,07			
42	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	393,7931	6,02			
43	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	83,95402	5,41			
44	КБМ204-400	Напіваавтомати зварювальні з номінальним зварювальним струмом 40-500 А	маш. год	13,58043	156,95			
45	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	6,3756	188,71			
46	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	437,509807	107,56			
47	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,64	4,93			
48	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	1,8	206,34			
49	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	11,96627	97,83			
50	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	3,82427	465,44			
51	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	38,40917	81,03			
52	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	12,49409	84,49			
53	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	437,58818	90,50			
54	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	915,45647	43,66			
55	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	756,966	16,73			
56	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	1,54	97,64			
57	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	18,675	107,76			
58	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	19,71	124,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
59	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	228,5203108				
				49				
60	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,612725				
61	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,019875				
62	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,39405				
63	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	135,78317				
64	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	44,08074				
65	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	42,473967				
66	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	440,8812715				
				63				
67	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	10,0548				
68	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	1,15652				
69	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	11,69644				
70	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,09563				
71	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	2,64				
72	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	14,54256				
73	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	67,60216				
74	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	203,7509751				
75	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	295,647956				
76	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	19,39				
77	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	5,69432				
78	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	4,986				
79	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	14,913469				
80	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,40528				
81	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	13,6496				
82	КБМ233-303	Машини шліфувальні пневматичні при роботі від пересувних компресорів	маш. год	5,075964				
83	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	6,282				
84	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	1,84032				
85	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	825,8752				
86	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	8,68				
87	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1265,204645				
				2				
88	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	339,5824838				
89	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	69,014764				
90	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	30,24				
91	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	74,62722				
92	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	16,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,326226				
94	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	254,14026				
95	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	884,6918586				
96	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	27,202				
97	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	505,34886				
98	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	11,6876				
99	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1562,096685				
				159				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
100	+&C1545-92-12	Коньковий блискавкоприймач М10/20	шт	3	822,08	802,50	3,46	16,12
	варіант 1							
101	+&C1511-1-31	6АС100ПН гучномовець	шт	31	448,86	440,00	0,06	8,80
102	+&C126-952-5-Т	Ј-планка	мп	192	50,90	50,30	0,22	0,38
103	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0305631	104000,17	101719,60	241,35	2039,22
104	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	184,46196	21,23	20,50	0,31	0,42
105	+&C1633-8ВД-145	Акрилова фарба для внутрішніх робіт	кг	4205,535	212,15	207,80	0,19	4,16
106	+&C1549-4	Акумуляторна батарея 7Аг, 12В	шт	10	390,87	383,00	0,21	7,66
107	+&C1123-366-256	Арматура фланцева	шт	3	1591,20	1560,00	-	31,20
108	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,054	107,51	101,76	3,64	2,11
109	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000488	112689,36	106936,08	3543,68	2209,60
110	+&C111-736-12	Бітуми нафтові дорожні	т	18,039	46326,59	45200,00	218,23	908,36
111	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,01098	179471,05	175739,39	212,62	3519,04
112	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,242	187,50	183,76	0,06	3,68
113	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0076446	26774,92	26031,69	218,23	525,00
114	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,54117	28980,10	28147,65	264,21	568,24
115	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,3419	24024,96	23331,42	222,46	471,08
116	С111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	0,39984	27553,58	26790,85	222,46	540,27
117	+&C111-1836-12	Балки двотаврові N10-14 із сталі марки 18сп	т	1,8155	42982,28	42520,00	142,31	319,97
118	С111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	4,0014	49823,37	49310,17	142,31	370,89
119	+&C11-16-103	Бандаж із стрічки сталеві (0,7х20 мм)	кг	1,1	46,25	45,18	0,16	0,91
120	С111-333	Барвник кислотний жовтий К	т	0,010812	472124,58	462658,45	208,79	9257,34
121	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000306	37178,42	36232,98	216,45	728,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,1315	30504,70	29690,12	216,45	598,13
123	+&C1545-92-11 варіант 1	Блискавкоприймач М-10/20	шт	2	822,08	802,50	3,46	16,12
124	+&C1549-6 варіант 1	Блок живлення БЖ 2415	шт	4	5232,81	5130,00	0,21	102,60
125	+&C1549-5 варіант 1	Блок живлення ГАЛС-С МХ МХ1	шт	2	15130,21	14833,33	0,21	296,67
126	+&C1549-2 варіант 1	Блок живлення Форт FX703S	шт	1	27120,31	26588,33	0,21	531,77
127	+&C100-1504-5 варіант 1	Блок розеток pdu19-6e-lsp	шт	3	982,31	963,00	0,05	19,26
128	+&C121-184-11	Блоки віконні металопластикові	м2	181,688	4378,17	4333,33	12,25	32,59
129	+&C123-199-853	Блоки газобетонні 600x300x200 мм.	м3	50,4702	3518,05	3200,00	249,07	68,98
130	C130-1103	Блочки	шт	28	10,14	9,90	0,04	0,20
131	+&C113-136-9	Бобишка з оправою для установки термометра	шт	2	122,43	120,00	0,03	2,40
132	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0180237	77596,07	75899,36	175,22	1521,49
133	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,1461254	54437,70	53195,07	175,22	1067,41
134	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0028	74158,49	72555,66	148,74	1454,09
135	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,2055747	93978,58	91985,78	150,08	1842,72
136	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00007	57330,83	56012,86	193,84	1124,13
137	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01766	52522,17	51298,48	193,84	1029,85
138	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0689002	46015,41	44919,31	193,84	902,26
139	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0054	43400,64	42355,81	193,84	850,99
140	+&K589921-A003-1	Бордюр БР 100.30.15	шт	336,7	218,98	210,00	4,69	4,29
141	C1545-9	Брезент	10м2	0,000936	3878,31	3800,53	1,73	76,05
142	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,03096	7242,31	7000,00	100,30	142,01
143	+C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,4092	7242,31	7000,00	100,30	142,01
144	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,012467	7242,31	7000,00	100,30	142,01
145	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,08256	7242,31	7000,00	100,30	142,01
146	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,2046	7242,31	7000,00	100,30	142,01
147	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,633759	7846,11	7678,03	14,23	153,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	+&C113-173-67	Відвід ПВХ 45 град. Ду 110	шт	61	134,67	132,00	0,03	2,64
149	+&C113-173-66	Відвід ПВХ 45 град. Ду 50	шт	31	97,95	96,00	0,03	1,92
150	+&C113-173-122	Відвід вентиляційний круглого січення діам. 100 мм	шт	19	244,83	240,00	0,03	4,80
151	+&C113-173-123	Відвід вентиляційний круглого січення діам. 200 мм	шт	10	465,15	456,00	0,03	9,12
152	+&C113-173-25	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 20	шт	649	53,89	52,80	0,03	1,06
153	+&C113-173-26	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 25	шт	50	57,56	56,40	0,03	1,13
154	+&C113-173-27	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 32	шт	20	55,11	54,00	0,03	1,08
155	+&C113-173-28	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 40	шт	10	73,47	72,00	0,03	1,44
156	+&C113-173-29	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 50	шт	10	82,04	80,40	0,03	1,61
157	+&C186-967	Відвід серединний	шт	8	877,52	860,00	0,31	17,21
158	+&C113-173-12	Відвід сталевий електрозварний 90 град. Ду 32	шт	4	722,19	708,00	0,03	14,16
159	+&C113-173-82	Відвід сталевий електрозварний 90 град. Ду 65	шт	2	501,87	492,00	0,03	9,84
160	+&C113-173-196	Відвід сталевий електрозварний 90 град. Ду 50	шт	4	440,67	432,00	0,03	8,64
161	+&C113-1703-75	Відвід сталевий електрозварний 90 град. Ду 100	шт	1	469,23	460,00	0,03	9,20
162	+&C123-1223-53	Віконний блок металопластиковий 1000x500(h)	м2	1	4426,04	4333,33	5,92	86,79
163	+&C123-1223-56	Віконний блок металопластиковий 1040x1500(h)	м2	1,56	4426,04	4333,33	5,92	86,79
164	+&C123-1223-58	Віконний блок металопластиковий 1060x1280(h)	м2	1,3568	4426,04	4333,33	5,92	86,79
165	+&C123-1223-54	Віконний блок металопластиковий 1180x660(h)	м2	1,5576	4426,04	4333,33	5,92	86,79
166	+&C123-1223-57	Віконний блок металопластиковий 1200x1200(h)	м2	1,44	4426,04	4333,33	5,92	86,79
167	+&C123-1223-59	Віконний блок металопластиковий 1200x1730(h)	м2	2,076	4426,04	4333,33	5,92	86,79
168	+&C123-1223-66	Віконний блок металопластиковий 1390x1730(h)	м2	2,4047	4426,04	4333,33	5,92	86,79
169	+&C123-1223-60	Віконний блок металопластиковий 1660x1730(h)	м2	2,8718	4426,04	4333,33	5,92	86,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	+&C123-1223-51	Віконний блок металопластиковий 1770x1730(h)	м2	6,1242	4426,04	4333,33	5,92	86,79
171	+&C123-1223-61	Віконний блок металопластиковий 1800x1500(h)	м2	5,4	4426,04	4333,33	5,92	86,79
172	+&C123-1223-64	Віконний блок металопластиковий 1800x1790(h)	м2	3,222	4426,04	4333,33	5,92	86,79
173	+&C123-1223-55	Віконний блок металопластиковий 1930x950(h)	м2	11,001	4426,04	4333,33	5,92	86,79
174	+&C123-1223-65	Віконний блок металопластиковий 2000x2930(h)	м2	11,72	4426,04	4333,33	5,92	86,79
175	+&C123-1223-52	Віконний блок металопластиковий 600x600(h)	м2	1,08	4426,04	4333,33	5,92	86,79
176	+&C1236-236-13	Вітражний блок скляний алюмінієвий 4830x2450 (h)	м2	11,8335	5114,89	5012,00	2,60	100,29
177	+&C1236-235-12	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5120x2780 (h)	м2	28,4672	5114,89	5012,00	2,60	100,29
178	+&C1236-236-14	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5300x2450 (h)	м2	12,985	5114,89	5012,00	2,60	100,29
179	+&C1236-236-12-11	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5350x2450 (h)	м2	26,215	5114,89	5012,00	2,60	100,29
180	+&C1236-236-15	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5370x2610 (h)	м2	56,0628	5114,89	5012,00	2,60	100,29
181	+&C1236-236-16	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5370x1620 (h)	м2	8,6994	5114,89	5012,00	2,60	100,29
182	+&C1236-235-9	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5740x3500 (h) (перегородка)	м2	80,36	5114,89	5012,00	2,60	100,29
183	+&C1236-235-8	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5900x3500 (h) (перегородка)	м2	20,65	5114,89	5012,00	2,60	100,29
184	+&C1236-235-10	Вітражний блок скляний алюмінієвий 6080x3500 (h) (перегородка)	м2	17,78	5114,89	5012,00	2,60	100,29
185	+&C1236-235-11	Вітражний блок скляний алюмінієвий 9060x2880 (h) (перегородка)	м2	26,0928	5114,89	5012,00	2,60	100,29
186	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00011	155982,59	152703,83	220,28	3058,48
187	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000038	4483,39	4203,93	191,55	87,91
188	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0017056	17818,50	17269,91	199,21	349,38
189	+&C1547-16-84	Вимикач однополюсний схованої установки, 220В, 10А,	шт	202	270,46	265,00	0,16	5,30
190	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	107,6585	190,02	186,09	0,20	3,73
191	+&C14-721-8	Вироби теплоізоляційні із скляного і шпательного волокна	м3	0,5	6460,57	6320,00	13,89	126,68
192	+&C1113-5-В варіант 1	Вогнезахисний засіб "Ендотерм ХР 150"	кг	12,53	222,89	218,33	0,19	4,37
193	+C142-10-2	Вода	м3	538,8377505	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,508371	3295,58	3001,10	229,86	64,62
195	+&C1123-12369-12	Водомір	шт	1	1238,81	1202,00	12,52	24,29
196	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	72,854	956,18	937,11	0,32	18,75
197	C130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	20	278,94	273,01	0,46	5,47
198	C130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	1	310,08	303,44	0,56	6,08
199	C1630-94	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 25 мм	м	12	348,64	341,47	0,33	6,84
200	+C130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	192	339,85	332,42	0,77	6,66
201	+C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	69	412,94	403,80	1,04	8,10
202	+C130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	61,6	458,89	448,67	1,22	9,00
203	+C130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	153,6	660,61	645,94	1,72	12,95
204	+C130-1196	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 133х4мм	м	21	854,38	835,50	2,13	16,75
205	C1630-1466	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	22	290,67	284,59	0,38	5,70
206	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	53,0936	259,35	254,14	0,12	5,09
207	C111-1564	Гідроізол	м2	3,266	63,66	62,25	0,16	1,25
208	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,62745	3341,21	3082,23	193,47	65,51
209	C1545-94	Гак У625	100шт	2,4048	1229,06	1203,58	1,38	24,10
210	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0018	41819,24	40856,94	142,31	819,99
211	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,043208	32100,26	31328,53	142,31	629,42
212	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1188	41819,24	40856,94	142,31	819,99
213	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0216948	50405,36	49241,80	175,22	988,34
214	+&C111-772-75	Гвинти самонарізні	шт	24016,42	1,35	1,30	0,02	0,03
215	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,000132	431912,21	423294,60	148,74	8468,87
216	+&C111-772-453	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	3433,022	2,16	2,10	0,02	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00022018	549363,37	538442,80	148,74	10771,83
218	+&C111-197-7	Герметик п/ур. Soudafex 40 сір.600мл	шт	26	420,35	412,00	0,11	8,24
219	+&C111-206-6	Герметик силіконовий	л	34,86827	411,25	403,00	0,19	8,06
220	+&C1-172П	Гермобутил	кг	53,01285	62,25	61,00	0,03	1,22
	варіант 1							
221	C1110-14	Глухарі	100шт	0,011	986,21	964,55	2,32	19,34
222	+&C111-220-11-1	Грунт полімерний двокомпонентний	кг	75,354	214,41	210,00	0,21	4,20
223	+&C111-189-6551	Грунт полімерноцементний "Пайгум"	кг	173,96	236,87	232,00	0,23	4,64
224	+&C111-173-23	Грунтовка Ceresit СТ-16	л	151,3	61,37	60,00	0,17	1,20
225	+&C111-1736-10	Грунтовка Ceresit СТ-17	л	1619,75142	42,25	41,25	0,17	0,83
226	+&C111-1736-6	Грунтовка Thomsit R 777	кг	24,888	141,75	138,80	0,17	2,78
227	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	79,752	140,84	137,88	0,20	2,76
228	+&C1514-7-1-1	Гучномовці для настінного монтажу ЗАС100ПН	шт	21	422,47	410,00	4,19	8,28
	варіант 1							
229	+&C1123-11-1	Датчик охорони ПР1КК00.00.000	шт	1	4651,36	4560,00	0,16	91,20
230	+&C123-205-40-23	Двері металеві притипожежні	м2	6,476	7384,13	7230,00	9,34	144,79
231	+&C123-198-457	Дверний блок зовнішній алюмінієвий мм	м2	11,214	5978,57	5860,00	1,34	117,23
232	+&C123-198-230	Дверний блок металопластиковий 1000x2100(h) мм	м2	69,3	4326,62	4241,00	0,78	84,84
233	+&C123-198-233	Дверний блок металопластиковий 1000x2600(h) мм	м2	5,2	4326,62	4241,00	0,78	84,84
234	+&C123-198-232	Дверний блок металопластиковий 1090x2000(h) мм	м2	2,18	4326,62	4241,00	0,78	84,84
235	+&C123-198-362	Дверний блок металопластиковий 1200x2600(h) мм	м2	3,12	4326,62	4241,00	0,78	84,84
236	+&C123-198-248	Дверний блок металопластиковий 1200x2620(h) мм	м2	6,288	4326,62	4241,00	0,78	84,84
237	+&C123-198-236	Дверний блок металопластиковий 1480x2660(h) мм	м2	3,9368	4326,62	4241,00	0,78	84,84
238	+&C123-198-239	Дверний блок металопластиковий 1500x2100(h) мм	м2	9,45	4326,62	4241,00	0,78	84,84
239	+&C123-198-2296	Дверний блок металопластиковий 1500x2100(h) мм //глухі	м2	3,15	4326,62	4241,00	0,78	84,84
240	+&C123-198-244	Дверний блок металопластиковий 1500x2600(h) мм	м2	58,5	4326,62	4241,00	0,78	84,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	+&C123-198-247	Дверний блок металопластиковий 1600x2600(h) мм	м2	4,16	4326,62	4241,00	0,78	84,84
242	+&C123-198-2963	Дверний блок металопластиковий 1620x3500(h) мм	м2	11,34	4326,62	4241,00	0,78	84,84
243	+&C123-198-240	Дверний блок металопластиковий 1800x2100(h) мм	м2	3,78	4326,62	4241,00	0,78	84,84
244	+&C123-198-241	Дверний блок металопластиковий 1930x2070(h) мм	м2	3,9951	4326,62	4241,00	0,78	84,84
245	+&C123-198-2742	Дверний блок металопластиковий 1950x3500(h) мм	м2	13,65	4326,62	4241,00	0,78	84,84
246	+&C123-198-231	Дверний блок металопластиковий 910x2270(h) мм	м2	2,0657	4326,62	4241,00	0,78	84,84
247	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,066915	12084,87	11751,30	96,61	236,96
248	+&C111-115-253	Дерев'яні підкоси 60x150(h)	м3	1,06	7777,66	7500,00	125,16	152,50
249	+&C121-783-85	Дерев'яні рейки 60x60(h)мм	м3	1,52	9933,42	9760,00	99,47	73,95
250	+&C121-783-542	Дерев'яна дошка t=30(h)мм	м3	0,57	7837,01	7530,00	248,67	58,34
	варіант 1							
251	+&C121-783-56	Дерев'яна стійка (60+60)x150 (h)	м3	4,01	10083,74	9760,00	248,67	75,07
252	+&C121-783-52	Дерев'яна сходи́нка 300x40(h)мм	м3	0,12	10083,74	9760,00	248,67	75,07
253	+&C121-783-54	Дерев'яний лежень 150x60(h)мм	м3	0,07	10083,74	9760,00	248,67	75,07
254	+&C121-783-55	Дерев'яний лежень 150x80(h)мм	м3	2,16	10083,74	9760,00	248,67	75,07
255	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0066	63401,94	62016,45	142,31	1243,18
256	+&C111-882-2	Дотягувач дверний з фіксацією	шт	105	982,41	963,00	0,15	19,26
257	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,000396	4333,97	4148,69	100,30	84,98
258	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,49726	3471,08	3302,72	100,30	68,06
259	C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,030576	6458,47	6231,53	100,30	126,64
260	C112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, II сорт	м3	0,72268	10316,89	10014,30	100,30	202,29
261	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0192	7242,31	7000,00	100,30	142,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,017536	7242,31	7000,00	100,30	142,01
263	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,20202	7242,31	7000,00	100,30	142,01
264	+C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	1,5746	7242,31	7000,00	100,30	142,01
265	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,5414	7242,31	7000,00	100,30	142,01
266	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,045505	7242,31	7000,00	100,30	142,01
267	+&C1236-236-56	Дошки підвіконні ПВХ	пм	139,944	255,16	250,00	0,16	5,00
268	+&C1545-92-5 варіант 1	Дріт алюмінієвий, W08/AL	м	620	42,63	41,77	0,02	0,84
269	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00188	59686,72	58374,08	142,31	1170,33
270	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000158	49137,38	48031,59	142,31	963,48
271	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,008136	65100,36	63681,57	142,31	1276,48
272	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	233014,47	228303,25	142,31	4568,91
273	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,022263	104959,32	102758,98	142,31	2058,03
274	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000067	72673,03	71105,76	142,31	1424,96
275	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00012	60468,80	59140,83	142,31	1185,66
276	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0004115	49333,04	48223,42	142,31	967,31
277	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0020279	35195,75	34363,33	142,31	690,11
278	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01188	41848,34	40885,47	142,31	820,56
279	C111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	1,1445	48,49	47,40	0,14	0,95
280	C111-1608	Дрантя	кг	62,99505	15,41	14,81	0,30	0,30
281	+&C163-236-23	Душова кабіна в компл.	к-т	7	6646,28	6500,00	15,96	130,32
282	+&C111-136-1223-Н	Дюбелі 6x40 мм металевий	шт	346,36	2,04	2,00	-	0,04
283	+&C111-136-1225	Дюбелі 6x40 мм пластиковий	шт	831,264	1,22	1,20	-	0,02
284	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	30,1886	619,11	606,82	0,15	12,14
285	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,079555	76347,34	74675,11	175,22	1497,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм	т	0,0002	60818,41	59450,67	175,22	1192,52
287	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,11	1398,60	1370,97	0,21	27,42
288	+&C111-136-12-A	Дюбелі монтажні	шт	8,784	1,02	1,00	-	0,02
289	+&C111-136-9	Дюбель 6x40	шт	6150,42	3,26	3,20	-	0,06
290	+&C111-136-96	Дюбель 6x40 мм в комплекті	шт	10369,182	0,92	0,90	-	0,02
291	+&C111-178-57	Дюбель з каліброваною голівкою 4x100	шт	1547,07	12,32	12,00	0,08	0,24
292	+&C111-133-23 варіант 1	Дюбель з шурупом 6x40 гриб для швидкого монтажу	шт	2500	3,26	3,20	-	0,06
293	+&C1545-44-1	Дюбель монтажний	шт	81,8367	2,20	2,00	0,16	0,04
294	+&C111-563-52	Дюбель самоанкеруючий діам. 10 мм l=150 мм	шт	183	23,47	23,00	0,01	0,46
295	+&C111-136-23	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	285,05943	8,19	8,00	0,03	0,16
296	+&C111-136-523	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(160мм)	шт	6712,9696	8,19	8,00	0,03	0,16
297	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,1008	1397,07	1369,52	0,16	27,39
298	+&C111-136-945	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	850,59576	2,75	2,70	-	0,05
299	+&C1-1078	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	311,8268	8,16	8,00	-	0,16
300	+&C111-141-1-1 варіант 1	Дюбель-ялинка	шт	1500	1,04	1,00	0,02	0,02
301	+&C111-136-123	Дюбель-ялинка 8 мм	шт	13410	1,03	1,00	0,01	0,02
302	+&C1632-118-2 варіант 1	Екран захисний K-391	м	30	277,45	272,00	0,01	5,44
303	C1545-296	Електроди ВЛ-10, вольфрамові	т	0,000002	1704968,60	1671340,54	197,30	33430,76
304	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,03867	95546,13	93494,33	178,35	1873,45
305	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,096575	47289,57	46183,97	178,35	927,25
306	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,065748	49223,51	48079,99	178,35	965,17
307	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00532	58483,73	57158,64	178,35	1146,74
308	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,3562312	46068,82	44987,16	178,35	903,31
309	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0923614	51229,30	50046,45	178,35	1004,50
310	+&C1630-981-45	Електролічильник NIK 2303 ARTT.1800.MC.21/ In=5(10) А, 380В, 50Гц	шт	1	2390,97	2344,00	0,09	46,88
311	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00006	101181,83	98956,52	241,35	1983,96
312	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,060951	126726,24	124000,06	241,35	2484,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	619,78	7,61	7,44	0,02	0,15
314	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	16	8,31	8,13	0,02	0,16
315	+&C151-12-9	З'єднувач	100 шт	0,01	234,77	230,00	0,17	4,60
316	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих настилу та різноманітних листових деталей	т	0,000132	869047,87	851858,98	148,74	17040,15
317	C111-1865	Закріпки металеві	кг	4,20525	61,50	60,12	0,17	1,21
318	C111-1631	Замазка захисна	кг	15	155,51	152,22	0,24	3,05
319	+&C1113-279-11	Засіб вогнезахисний для металевих матеріалів	кг	844,526	301,94	295,83	0,19	5,92
320	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	14,475	148,61	145,36	0,34	2,91
321	+&C111-178-566	Звукоізоляційна смуза з поліуретану	мп	972,444	4,98	4,80	0,08	0,10
322	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	309,89	20,21	19,71	0,10	0,40
323	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	8	24,40	23,80	0,12	0,48
324	C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	0,312	301,76	294,37	1,47	5,92
325	+&C126-933-2-X	Зливи віконні шириною 200 мм	м	187,1785	191,63	190,00	0,20	1,43
326	варіант 1 +&C1110-180-25	Злучник Універсальний С-011 ОС	шт	24	46,18	44,80	0,47	0,91
327	варіант 1 +&C1110-180-24	Злучник контрольний С-031 ОС	шт	16	90,58	88,33	0,47	1,78
328	варіант 1 +&C130-616-1-И	Змішувач для умивальника	шт	31	1171,22	1148,00	0,25	22,97
329	+&C130-616-97	Змішувач з душовою стійкою	комплект	7	2656,34	2604,00	0,25	52,09
330	C130-294	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, марка ЗП800Х1000Ц, периметр шахт 3600 мм	шт	2	2748,33	2679,76	14,68	53,89
331	+&C1-388-49	Кільце ущільнюоче Dз225	шт	10	1071,81	1050,00	0,79	21,02
332	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	927,61	862,50	46,92	18,19
333	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	1270,30	1175,00	70,39	24,91
334	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	209,99	200,00	5,87	4,12
335	+&C181-362-91	Кабелі силові, марка АВБ6Шв, число жил та переріз 4х95 мм2	м	560	422,66	414,17	0,20	8,29
336	+&C157-369-24-1	Кабель FinMark FTTH004-SM-02	1000м	0,06	2681,59	2583,32	45,69	52,58
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	+&C1-445-256	Кабель LPb 4*2*0.50	м	10	111,60	109,00	0,41	2,19
338	+&C1545-64-1-7	Кабель UTP-cat5E 4x2x0.51 ОК-NET КПВ-ВП	м	2000	9,38	9,17	0,03	0,18
339	варіант 1 +&C157-369-46	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H ...BdFE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,28	8716,57	8499,97	45,69	170,91
340	варіант 1 +&C1545-194-21	Кабель вогнетривкий перерізом 3x1,5 мм.кв.	м	1050,6	31,99	31,20	0,16	0,63
341	+&C1545-194-22	Кабель вогнетривкий перерізом 3x2,5 мм.кв.	м	163,2	43,31	42,30	0,16	0,85
342	+&C155-4-11	Кабель для заземлення	мп	6	39,06	38,00	0,29	0,77
343	+&C1-3939-17	Кабель з мідними жилами 2x1,5 мм.кв.	м	419,1	17,05	16,70	0,02	0,33
344	варіант 1 +&C1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3x1,5 мм.кв.	м	750,4	41,04	40,22	0,02	0,80
345	+&C1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3x2,5 мм.кв.	м	3916,8	38,21	37,44	0,02	0,75
346	+&C1-3939-38	Кабель з мідними жилами 4x4 мм.кв.	м	10,2	75,40	73,90	0,02	1,48
347	+&C1-3939-11-Р	Кабель з мідними жилами 5x1,5 мм.кв.	м	91,8	39,49	38,70	0,02	0,77
348	+&C1-3939-52	Кабель з мідними жилами 5x10 мм.кв.	м	255	227,82	223,33	0,02	4,47
349	+&C1-3939-46	Кабель з мідними жилами 5x16 мм.кв.	м	193,8	383,44	375,90	0,02	7,52
350	+&C1-3939-9	Кабель з мідними жилами 5x2,5 мм.кв.	м	163,2	61,88	60,65	0,02	1,21
351	+&C1-3939-50	Кабель з мідними жилами 5x25 мм.кв.	м	115	636,50	624,00	0,02	12,48
352	+&C1-3939-51	Кабель з мідними жилами 5x4 мм.кв.	м	249,9	117,32	115,00	0,02	2,30
353	+&C1-3939-524	Кабель з мідними жилами 5x6 мм.кв.	м	214,2	147,92	145,00	0,02	2,90
354	+&C1-3939-382	Кабель з мідними жилами контрольний переріз 4x1,5 мм.кв.	м	710,7	32,54	31,88	0,02	0,64
355	+&C1545-64-4-П	Кабель силовий NHXH FE180/E30 3x1,5	м	40	41,09	40,00	0,28	0,81
356	варіант 1 С111-311	Каболка	т	0,00737	143467,56	140462,92	191,55	2813,09
357	С1113-51	Калій вуглекислий технічний [поташ] кальцинований, I сорт	т	0,004316	25104,64	24411,26	201,13	492,25
358	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00006	434288,65	425533,75	239,44	8515,46
359	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,22634	594,07	577,86	4,56	11,65
360	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00121036	222986,68	218456,38	158,01	4372,29
361	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00152	36669,99	35685,78	265,19	719,02
362	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00346289	32589,74	31808,42	142,31	639,01
363	С1113-59	Каучук СКН-26-1, СКН-26-1А	т	0,070278	403737,72	395579,94	241,35	7916,43
364	+&C1113-134-41	Керамічна плитка для стін	м2	632,462	454,18	437,00	8,27	8,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
365	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	73,91879	10,37	7,79	2,38	0,20
366	+&C1630-540-87	Клапан зворотній діам.25 мм	шт	2	327,39	320,83	0,14	6,42
367	+&C111-1756-49	Клапан зворотній ф 32 мм	шт	11	581,64	570,00	0,24	11,40
368	+&C111-176-552	Клапан зворотній ф 50 мм	шт	2	877,44	860,00	0,24	17,20
369	+&C111-1756-552	Клапан зворотній ф 80 мм	шт	6	1594,50	1563,00	0,24	31,26
370	+&C111-17-458	Клапан протипожежний 400x200	шт	2	7515,60	7368,00	0,24	147,36
371	+&C111-17-457	Клапан протипожежний 400x400	шт	8	9127,20	8948,00	0,24	178,96
372	+&C111-17-456	Клапан протипожежний 700x300	шт	4	9346,50	9163,00	0,24	183,26
373	+&C111-175-236	Клапан скидний ф 32 мм	шт	2	3223,44	3160,00	0,24	63,20
374	+&C116-236-12	Клей для лінолеуму і ковроліну BauGut	кг	5,36	100,16	98,00	0,20	1,96
375	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,0565	255,21	250,01	0,20	5,00
376	+&C1546-20-12	Клей універсальний	кг	37,332	61,40	60,00	0,20	1,20
377	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00272	142180,63	139134,18	258,59	2787,86
378	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	4917,25	15,31	14,81	0,20	0,30
379	C111-1708-1	Клоччя	кг	8,5008	72,13	70,51	0,21	1,41
380	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,78	71,77	70,14	0,22	1,41
381	+&C1123-236-12	Ковролін комерційний	м2	136,68	529,01	518,33	0,31	10,37
382	+&C1856-44-81	Коліно 112,5 град. "Hunter" Шторм	шт	18	550,88	540,00	0,08	10,80
383	+&C13-136-6	Коліно 90 град. Ф133/225	шт	10	5732,43	5620,00	0,03	112,40
384	+&C1856-44-52	Коліно відвідне	шт	8	326,48	320,00	0,08	6,40
385	+&C1221-103-12	Компактний унітаз із керамічним бачком для МГН	шт	3	7914,77	7750,00	9,58	155,19
386	+&C1221-103	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	31	3264,58	3200,00	0,57	64,01
387	+&C154-563-13	Компенсаційна подушка висотою 250 мм	мп	14	181,73	178,00	0,17	3,56
388	+&C1548-43 варіант 1	Комплекс "ВЕЛЛЕЗш 120-400"	шт	1	37388,44	36655,00	0,33	733,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
389	+&C11-329-45	Комплект ізоляції стика (тип EP-3) Ф133/225	шт	40	920,20	902,00	0,16	18,04
390	+&C1110-180-18 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача G-16/30 ОС	шт	5	1127,58	1105,00	0,47	22,11
391	+&C100-1504-2 варіант 1	Комутатор мережевий MikroTik CRS328-24P-4S+RM	шт	3	18926,15	18555,00	0,05	371,10
392	+&C114-60-1	Конструкції з матів мінватних прошивних М-100 товщиною 80 мм з покриттям алюмінієвою фольгою	м3	1,1	2631,92	2560,00	20,31	51,61
393	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,000541	43150,73	42107,34	197,30	846,09
394	+&C126-952-1	Конькова планка	мп	3	161,42	160,00	0,22	1,20
395	+&C1512-1-2 варіант 1	Коробка	шт	15	41,83	41,00	0,01	0,82
396	+&C1512-1-5 варіант 1	Коробка для фасадного ревізійного з'єднання W-R-681	шт	10	245,66	240,83	0,01	4,82
397	+&C154-236-12	Коробка розподільна KM41004	шт	720	41,40	40,50	0,09	0,81
398	+&C1110-18-23 варіант 1	Коробка установча KM10001	шт	524	51,08	50,00	0,08	1,00
399	+&C121-783-53	Косоур 60x150(h)мм	м3	0,08	10083,74	9760,00	248,67	75,07
400	+&C111-1867-111	Кріплення	шт	10	1,41	1,30	0,08	0,03
401	+&C1326-863-236	Кріплення для вентиляційних труб	кг	857,4	46,06	45,00	0,16	0,90
402	+&C111-1867-236	Кріплення для вентиляційних труб в комплекті	шт	602	155,33	152,00	0,28	3,05
403	+&C1326-863-23	Кріплення для труби система Hunter Шторм	шт	125	122,43	120,00	0,03	2,40
404	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	21,9	46,13	45,04	0,19	0,90
405	+&C113-136-112	Кран кульовий із випуском повітря і штуцером діам. 15	шт	4	270,33	265,00	0,03	5,30
406	+&C1630-642-69	Кран кульовий діам.25 мм	шт	5	329,02	322,50	0,07	6,45
407	+&C113-167-2345	Кран кульовий зварювання-фланець ф32	шт	22	1594,29	1563,00	0,03	31,26
408	+&C181-12-11	Кран кульовий фланцевий PN Ф40	шт	2	4388,42	4302,20	0,17	86,05
409	+&C113-166-752	Кран кульовий фланцевий Ду-80мм	шт	12	6969,69	6833,00	0,03	136,66
410	+&C1-714-32	Кран кульовий фланцевий, PN16 Ф125	шт	2	17870,48	17520,00	0,08	350,40
411	+&C1-714-31	Кран кульовий фланцевий, PN16 Ф50	шт	2	6222,08	6100,00	0,08	122,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
412	+&C1630-64-63	Кран поливний діам. 15 мм	шт	37	165,31	162,00	0,07	3,24
413	+&C1630-64-65	Кран поливочний діам. 15 мм	шт	12	112,27	110,00	0,07	2,20
414	+&C113-1873-67	Кран триходовий для манометра Ду15 Ру16	шт	5	877,23	860,00	0,03	17,20
415	+&C175-12-79	Кран шаровий BREEZE Ф125	шт	4	7262,57	7120,00	0,17	142,40
416	+&C15-461-45	Кран шаровий муфтовий Ду 20	шт	2	238,03	233,33	0,03	4,67
417	+&C113-863-22	Крани кульові, діаметром 15 мм	шт	135	540,63	530,00	0,03	10,60
418	+&C113-1-50	Крани кульові, діаметром 50 мм	шт	5	1356,63	1330,00	0,03	26,60
419	+&C113-24-23-36	Кришка фланця для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм	шт	5	189,74	186,00	0,02	3,72
420	+&C113-24-23	Кришка фланця для стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм	шт	73	122,42	120,00	0,02	2,40
421	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	99,50746	45,23	44,18	0,16	0,89
422	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	26	21,14	20,56	0,17	0,41
423	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	21,5644	204,85	200,76	0,07	4,02
424	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	5,40273	360,94	353,73	0,13	7,08
425	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0044685	28500,83	27748,52	193,47	558,84
426	+&C111-1848-1	Кутик 50х50х6	т	0,0296	30906,52	30520,00	156,45	230,07
427	+&C126-1300-598	Кутик металевий пристіінний	м	3747,168	22,00	21,00	0,84	0,16
428	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1688,001	5,97	5,82	0,03	0,12
429	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	35,416	117,13	114,81	0,02	2,30
430	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	1,6	123,95	121,48	0,04	2,43
431	+&C111-542-2-Ф23	Лінолеум сценічний Grabo Evidance 60	м2	124,44	531,00	520,00	0,59	10,41
432	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,32315	3423,03	3239,17	116,74	67,12
433	+&C12-38-68	Лічильник тепла ультразвуковий фланцевий Sharky775 в комплекті з модулем M-Bus	к-т	1	23991,70	23520,00	1,27	470,43
434	+&K536112-108-73	Лавка паркова.	шт	6	4059,53	3960,00	19,93	79,60
435	+&C123-399-123	Лаги для підлог дерев'яних антисептован перерізом 80х40 (h) мм	м3	3,5456	10055,82	9760,00	98,65	197,17
436	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0016024	42317,02	41245,92	241,35	829,75
437	+&C111-1660-23	Лак ПУ50	кг	878,498	867,24	850,00	0,24	17,00
438	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0494	81588,27	79747,15	241,35	1599,77
439	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0036	73825,57	72136,66	241,35	1447,56
440	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00003	220863,83	216291,82	241,35	4330,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00013	287248,33	281374,66	241,35	5632,32
442	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001582	47415,48	46244,41	241,35	929,72
443	+&C111-648-1	Ламінована фанера, товщина 8 мм	м2	52	359,37	352,00	0,32	7,05
444	+&C111-741-12	Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12 мм	м2	2436,84	115,10	111,00	1,84	2,26
445	+K585821-Г012	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	2	4844,73	4458,00	291,74	94,99
446	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7	2567,66	2500,00	17,31	50,35
447	+&C113-1873-685	Манометр з краном триходовим	к-т	22	877,23	860,00	0,03	17,20
448	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	5	226,00	221,10	0,47	4,43
449	C111-1690	Маршаліт	т	0,418965	1296,01	1100,81	169,79	25,41
450	C111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,001526	22413,04	21688,84	284,73	439,47
451	+&C1632-102-1-Д варіант 1	Мастика К910	шт	1	714,10	700,00	0,10	14,00
452	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,9576	25435,65	24743,44	193,47	498,74
453	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,016998	26119,24	25390,65	216,45	512,14
454	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0401294	66876,41	65348,66	216,45	1311,30
455	+C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0000544	33536,35	32662,32	216,45	657,58
456	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,389384	106073,79	103777,46	216,45	2079,88
457	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,001534	27987,35	27193,40	245,18	548,77
458	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,08	92100,91	91249,52	165,78	685,61
459	+&C111-829-6-М	Металопрофіль	м2	220,2	297,54	291,00	0,71	5,83
460	+&C114-25644	Металопрофіль	м2	45,92	286,53	280,00	0,91	5,62
461	+&C130-616-963	Мийка	комплект	3	2044,34	2004,00	0,25	40,09
462	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,03	26,28	25,68	0,08	0,52
463	+&C1549-18-20 варіант 1	Модуль AM-MULTI	шт	1	1331,31	1305,00	0,21	26,10
464	+&C1549-18-20 варіант 2	Модуль AM-OUT2R	шт	3	1525,11	1495,00	0,21	29,90
465	+&C1548-1-2	Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛ	шт	2	639,57	627,00	0,03	12,54
466	+&C1549-45	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	3712,83	3640,00	0,03	72,80
467	+&C1412-32-26-1 варіант 1	Монтажна шафа настінна CSV Wallmount Lite 15U-580 (перф)	шт	2	5432,33	5300,00	25,81	106,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
468	+&C1505-10102-11-Щ	Муфта 4КВТпН-1 70/120	шт	32	538,97	526,67	1,73	10,57
469	+&C113-169-51	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 20	шт	118	8,58	8,40	0,01	0,17
470	+&C113-169-52	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 25	шт	230	9,19	9,00	0,01	0,18
471	+&C113-169-50	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 32	шт	22	18,37	18,00	0,01	0,36
472	+&C113-169-49	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 40	шт	15	25,71	25,20	0,01	0,50
473	+&C113-169-48	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 50	шт	14	31,83	31,20	0,01	0,62
474	+&C113-169-521	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 20/ зовнішня різьба 1/2``	шт	311	159,13	156,00	0,01	3,12
475	+&C113-169-523	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 25/ зовнішня різьба 3/4``	шт	104	140,77	138,00	0,01	2,76
476	+&C113-169-525	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 32	шт	4	146,89	144,00	0,01	2,88
477	+&C113-169-529	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 40	шт	2	183,61	180,00	0,01	3,60
478	+&C113-169-63	Муфта редукційна сталева Ду32/25	шт	2	134,65	132,00	0,01	2,64
479	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	189,474	40,83	40,02	0,01	0,80
480	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000721	517649,44	507303,88	195,57	10149,99
481	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	2464,82	2415,37	1,12	48,33
482	C1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100шт	0,0612	1455,37	1426,10	0,73	28,54
483	C1545-142	Наконечники алюмінієві для опресування 240-20-20а	100шт	0,1224	1833,71	1796,58	1,17	35,96
484	C1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,0612	773,81	758,35	0,29	15,17
485	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,12	2364,83	2317,77	0,69	46,37
486	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	273	22,82	22,36	0,01	0,45
487	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,068	866,09	848,82	0,29	16,98
488	+&C1630-1162-2123	Насос циркуляційний 25/10	к-т	1	4336,76	4250,00	1,73	85,03
489	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,02216	58841,62	57446,51	241,35	1153,76
490	+&C130-254-312	Незалежний розподільювач РН-47	шт	7	265,34	260,00	0,14	5,20
491	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,02	421,50	413,05	0,19	8,26
492	+&C1123-12369-236	Обв'язка вузла обліку В1 в комплекті	к-т	1	22758,77	22300,00	12,52	446,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
493	+&C1263-123-24	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	841,16	46,06	45,00	0,16	0,90
494	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0255439	86427,09	85617,93	165,78	643,38
495	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00056	173015,64	169402,90	220,28	3392,46
496	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	12,0489	302,90	296,74	0,22	5,94
497	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	122,479	827,34	807,83	3,29	16,22
498	C121-788	Опори ковзні	т	0,010005	82892,13	82109,29	165,78	617,06
499	C121-789	Опори нерухомі	т	0,12604	82892,13	82109,29	165,78	617,06
500	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0065646	37257,55	36326,25	200,76	730,54
501	+&C111-136-16	Підвіси в комплекті	шт	3122,04	214,20	210,00	-	4,20
502	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	7,2924	1707,29	1673,51	0,30	33,48
503	+&C136-96-885	Підшива листи ПС -8	м2	17	215,43	211,00	0,21	4,22
504	+&C111-196-2-Н	Піна монтажна	л	68,20853	302,11	296,00	0,19	5,92
505	+&C111-246-2	Піна монтажна	л	32,20555	302,03	296,00	0,11	5,92
506	+&C111-197-6	Піна монтажна Ceresit PU Profi	бал.	5	214,34	210,00	0,14	4,20
507	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	10,09349	803,24	580,05	207,44	15,75
508	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	780,54903	422,86	193,31	221,26	8,29
509	+&C1-445-257	Пісуар	м	10	2754,42	2700,00	0,41	54,01
510	+&C1632-803	ПВХ мембрана Logicroof V-RP 1,2 покрівельна, завтовшки 1,2 мм, армована сіткою з поліестеру, світло-сіра, у рулонах, 2,1 x 20,0 м	м2	109,1664	326,82	320,00	0,41	6,41
511	+&C1549-18-20	ППКП Tiras PRIME A	шт	1	27030,21	26500,00	0,21	530,00
512	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	490,49622	303,93	297,95	0,02	5,96
513	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00101136	163388,47	159972,15	212,62	3203,70
514	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,048	218,17	213,32	0,57	4,28
515	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	106,00	103,35	0,57	2,08
516	+&C100-1504-4	Патч -панель cor-x 19 1u 24 порта rj45 cat 5e	шт	3	1081,25	1060,00	0,05	21,20
517	+&C126-236-253	Перегородки сантехнічні алюмінієва профільна система	м2	86,14	3919,97	3890,00	0,79	29,18
518	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	21	42,61	41,66	0,11	0,84
519	C1545-170	Перемички ПСГ	шт	12	39,74	38,84	0,12	0,78
520	K582821-579	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	449,94	429,15	11,97	8,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
521	+&C1-536-6	Перехід ПЕ -сталь фланцей з бортовою втулкою Ф100 мм	шт	1	877,23	860,00	0,03	17,20
522	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	17,708	28,86	28,28	0,01	0,57
523	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,8	40,84	40,02	0,02	0,80
524	+&C1551-25-1	Перило з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	68	567,58	556,00	0,45	11,13
525	+&C111-1907-23	Пил кварцевий	кг	8,698	1652,53	1620,00	0,13	32,40
526	+&C111-1720-585	Плівка звукоізоляційна для дерев'яних підлог	м2	140,3	147,98	145,00	0,08	2,90
527	+&C1-236-63	Плівка гідроізоляційна	м2	4365,515	32,66	32,00	0,02	0,64
528	+&C111-172-12	Плівка пароізоляційна для стелі	м2	123,05	31,75	31,00	0,13	0,62
529	+&C111-40-125	Планка вітрова	мп	6,88	124,30	120,00	1,86	2,44
530	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	43,7492	253,22	248,23	0,02	4,97
531	+&C1236-23-3	Пластикові хрестики для укладання плитки.	шт	14970,67	0,31	0,30	-	0,01
532	+&C111-95-74	Пластина t=10 мм	т	0,0974	41469,58	40500,00	156,45	813,13
533	+&C111-95-774	Пластина t=6 мм	т	0,1728	36879,58	36000,00	156,45	723,13
534	+&C111-95-963	Пластина t=8 мм	т	0,006	38409,58	37500,00	156,45	753,13
535	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,82	288,79	282,93	0,20	5,66
536	+&C136-236-12	Плита QSB 20 мм	м2	268,26	224,56	220,00	0,16	4,40
537	+&C14-236-13-С	Плити DUNE PLUS VECTOR 600х600х19 мм	м2	238,035	324,78	318,10	0,31	6,37
538	+&C14-236-12-Р	Плити Optima Vectore 600х600х22 мм	м2	3352,65	324,78	318,10	0,31	6,37
539	+&C14-236-56	Плити Plain Board 600х600х22 мм	м2	52,395	324,78	318,10	0,31	6,37
540	+&C14276-1179-12	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1007,879	335,17	302,00	26,60	6,57
541	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	1874,55	1785,00	52,79	36,76
542	+&C114-25-23 варіант 1	Плити мінераловатні акустичні Acoustic WoolSonet товщина 150 мм	м3	41,835	2348,65	2300,00	2,60	46,05
543	+&C114-823-123	Плити мінераловатні "ROCKTON SUPER" товщ 50мм	м2	109,14	122,94	120,00	0,53	2,41
544	+C1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм	м2	22	428,96	416,90	3,65	8,41
545	+K585521-П030	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87	шт	3	2399,70	2250,00	102,65	47,05
546	+K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	1039,72	990,00	29,33	20,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
547	+&C114-97-654	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 20мм	м2	1531,632	51,70	50,00	0,69	1,01
548	+&C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	1546,626	112,90	110,00	0,69	2,21
549	+&C114-97-97	Плити теплоізоляційні мінераловатні 100мм Rockwool	м3	1,095	3362,39	3260,00	36,46	65,93
550	+&C114-97-96	Плити теплоізоляційні мінераловатні 150мм Rockwool	м3	67,0275	2689,19	2600,00	36,46	52,73
551	+&C11-97-96	Плити теплоізоляційні мінераловатні 30мм	м2	115,6	112,57	110,00	0,36	2,21
552	+&C114-96-1-Ц	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 150мм	м2	751,4097	285,29	279,00	0,70	5,59
553	+&C111-256-251	Плитки з шорскою поверхнею для внутрішніх приміщень	м2	2114,97	453,82	442,00	2,92	8,90
554	C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	22	788,14	771,48	1,21	15,45
555	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	15,072	738,55	723,15	0,92	14,48
556	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1034,2	817,93	800,68	1,21	16,04
557	+&C111-741-632	Подвійний гіпсокартон Knauf Titan	м2	585,69	236,48	230,00	1,84	4,64
558	+&C1263-123-23	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	148,44	32,80	32,00	0,16	0,64
559	+&K536112-108-8	Показчик пожежного гідранта	шт	2	211,49	205,00	2,34	4,15
560	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,1934205	63790,21	62364,20	175,22	1250,79
561	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2068515	44008,72	42970,58	175,22	862,92
562	+&C111-Д-17-6	Поліамідна анкерна гільза 60 мм	шт	360	97,93	96,00	0,01	1,92
563	варіант 1 C1113-152	Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний, марка А	т	0,0363103	259461,83	254040,20	334,14	5087,49
564	+&C1110-171-1-4	Полоса W 25x4	м	190	134,75	132,00	0,11	2,64
565	варіант 1 C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00003	2211,54	2166,56	1,62	43,36
566	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,3038	118,39	114,74	1,33	2,32
567	+&K589921-A125	Поробрики БР 100.20.8	шт	401	98,40	96,00	0,47	1,93
568	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	6,18119	4347,88	4101,16	161,47	85,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
569	+&C1236-123-1	Поручень для МГН	шт	6	2104,68	2063,00	0,41	41,27
570	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,347	17,71	17,34	0,02	0,35
571	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000344	668428,58	655179,83	142,31	13106,44
572	+&2415-23704-23	Пристінна планка	мп	13,8	183,62	180,00	0,02	3,60
573	+&C1513-101-19	Пристрій захисту від перенапруг FLP-12,5 V/3	шт	1	5179,92	5078,33	0,02	101,57
574	варіант 1 +&C1123-11-12	Пристрій переговорний нержавійка ПР1 ППН	шт	1	3047,92	2988,00	0,16	59,76
575	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,005	5424,59	5311,13	7,10	106,36
576	+&C11-335-3	Провід мідний А-1-06	мп	25	13,80	13,50	0,03	0,27
577	+&C157-369-11	Проводи з мідною жилою ШВВП 2x0,75 мм2	1000м	2,95	5044,58	4899,98	45,69	98,91
578	+&C121-783-55-223	Прогон 60x150(h)мм	м3	1,62	10083,74	9760,00	248,67	75,07
579	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,11739	25957,59	25622,05	142,31	193,23
580	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00441	65578,56	64948,07	142,31	488,18
581	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,956	102,66	100,45	0,20	2,01
582	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,014	3129,01	3063,36	4,30	61,35
583	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,027	5669,71	5551,62	6,92	111,17
584	C1541-65	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,006	9184,35	8993,42	10,84	180,09
585	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,35	3534,43	3447,82	17,31	69,30
586	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,029	12144,93	11872,18	34,61	238,14
587	C1541-69-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,004	35359,05	34463,25	202,49	693,31
588	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	13,40212	63,08	58,28	3,56	1,24
589	+&C111-136-86	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	1622,97	32,64	32,00	-	0,64
590	+&C111-136-89	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	3937,62	57,43	56,30	-	1,13
591	+&C126-1300-563	Профіль холодногнутий напрямний	м	570,795	63,31	62,00	0,84	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
592	+&C126-1300-564	Профіль холодногугтий стійкий	м	37,8	61,30	60,00	0,84	0,46
593	+&C126-1300-565	Профіль холодногугтий стійковий	м	1650,208	76,41	75,00	0,84	0,57
594	+&C1549-18-11 варіант 2	Пульт ВМ01	шт	1	1280,31	1255,00	0,21	25,10
595	+&C1549-18-11 варіант 1	Пульт СД02	шт	1	6722,01	6590,00	0,21	131,80
596	+&C130-556-30	Радіатори сталевий 22 тип 500x1000 (1,89 кВт)	шт	1	2542,73	2492,00	0,87	49,86
597	+&C130-556-28	Радіатори сталевий 22 тип 500x1200 (2,27 кВт)	шт	1	2642,69	2590,00	0,87	51,82
598	+&C130-556-29	Радіатори сталевий 22 тип 500x1800 (3,4 кВт)	шт	1	4998,89	4900,00	0,87	98,02
599	+&C130-556-40	Радіатори сталевий 22 тип 500x500 (0,9 кВт)	шт	2	2328,53	2282,00	0,87	45,66
600	+&C130-556-39	Радіатори сталевий 22 тип 500x800 (1,4 кВт)	шт	5	2471,33	2422,00	0,87	48,46
601	+&C130-556-31	Радіатори сталевий 33 тип 500x1000 (2,73 кВт)	шт	8	4998,89	4900,00	0,87	98,02
602	+&C130-556-36	Радіатори сталевий 33 тип 500x1200 (2,31 кВт)	шт	25	7378,88	7233,33	0,87	144,68
603	+&C130-556-35	Радіатори сталевий 33 тип 500x1800 (3,47 кВт)	шт	19	9675,59	9485,00	0,87	189,72
604	+&C130-556-34	Радіатори сталевий 33 тип 500x2000 (3,86 кВт)	шт	5	11424,89	11200,00	0,87	224,02
605	+&C130-556-33	Радіатори сталевий 33 тип 500x3000 (5,79 кВт)	шт	3	14875,55	14583,00	0,87	291,68
606	+&C130-556-38	Радіатори сталевий 33 тип 500x500 (0,97 кВт)	шт	2	3047,29	2986,67	0,87	59,75
607	+&C130-556-37	Радіатори сталевий 33 тип 500x800 (1,54 кВт)	шт	16	3666,08	3593,33	0,87	71,88
608	+&C1236-236-3-10	Радіаторний кран з термоголовкою, кутовий	к-т	88	591,73	580,00	0,13	11,60
609	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	15	303,76	297,74	0,06	5,96
610	+&C113-1673-964	Ревізія ПВХ 110/50	шт	18	428,43	420,00	0,03	8,40
611	+&C113-1673-963	Ревізія ПВХ 160x110	шт	1	918,03	900,00	0,03	18,00
612	+&C113-1478-3	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	6	326,46	320,00	0,06	6,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
613	+&C1-3939-96	Реверсний перекидний рубильник на 630А/ ВР 32-39	шт	1	3273,24	3208,90	0,16	64,18
614	+&C1549-314-236	Регулятор тиску "перед собою" Ду32	шт	3	214,22	210,00	0,02	4,20
615	+&C1549-314-235	Регулятор тиску "перед собою" Ду80	шт	2	428,42	420,00	0,02	8,40
616	+&C1115-2333-1	Резистори	шт	200	2,12	2,08	-	0,04
617	+&C111-1756-362	Решітка вентиляційна кругла діам. 100 мм	шт	58	153,49	150,00	0,48	3,01
618	+&C130-596-426	Решітки вентиляційні ОНГ 300X200/ 3040-1Ж	шт	55	685,53	672,00	0,09	13,44
619	+&C130-596-425	Решітки вентиляційні ОНГ 300x100/ 3040-1Ж	шт	112	642,69	630,00	0,09	12,60
620	+&C130-596-436	Решітки вентиляційні ОНГ 300x450/ 3040-1Ж	шт	10	685,53	672,00	0,09	13,44
621	+&C130-596-427	Решітки вентиляційні ОНГ 500X100/ 3040-1Ж	шт	32	1213,89	1190,00	0,09	23,80
622	+&C130-596-428	Решітки вентиляційні ОНГ 800X100/ 3040-1Ж	шт	6	1370,97	1344,00	0,09	26,88
623	+&C130-596-429	Решітки вентиляційні алюмінієві 1390x600 (h)	шт	1	2998,89	2940,00	0,09	58,80
624	+&C130-596-421	Решітки вентиляційні алюмінієві 1530x900 (h)	шт	2	3999,81	3920,00	1,38	78,43
625	+&C130-596-422	Решітки вентиляційні алюмінієві 1800x1000 (h)	шт	2	4127,01	4046,00	0,09	80,92
626	+&C130-596-423	Решітки вентиляційні алюмінієві 600x800 (h)	шт	2	2570,49	2520,00	0,09	50,40
627	+&C112-236-12	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	136	255,20	250,00	0,20	5,00
628	+&C1856-44-96	Ринва водостічна 200x133 (h) мм "Hunter" Шторм	м	95,7	308,20	302,00	0,16	6,04
629	+&C1856-44-962	Ринва водостічна діам. 125 мм "Hunter" Шторм	м	18,75	122,56	120,00	0,16	2,40
630	+&C113-2106-1-ИНБ варіант 1	Розетка МВ-УТР6	шт.	26	153,03	150,00	0,03	3,00
631	+&C1512-1435-3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	322	112,21	110,00	0,01	2,20
632	+&C1110-197-335	Розподільчий блок теплової підлоги на 3 виходи	к-т	1	2805,02	2750,00	0,02	55,00
633	+&C1110-197-336	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	8	4806,06	4711,80	0,02	94,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
634	+&C1110-197-326	Розподільчий блок теплової підлоги на 5 виходи	к-т	4	3940,28	3863,00	0,02	77,26
635	+&C1110-197-324	Розподільчий блок теплової підлоги на 7 виходи	к-т	1	5270,05	5166,70	0,02	103,33
636	+&C1110-197-337	Розподільчий блок теплової підлоги на 8 виходи	к-т	2	7670,42	7520,00	0,02	150,40
637	+&C18-635-37	Розрядник	шт	3	6451,92	6325,00	0,41	126,51
638	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,13152	2537,29	2202,18	285,36	49,75
639	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,23764	1843,48	1521,97	285,36	36,15
640	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,34666	2242,95	1913,61	285,36	43,98
641	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	12,93768	2562,19	2226,59	285,36	50,24
642	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	6,862624	2046,36	1720,88	285,36	40,12
643	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	7,259675	2230,67	1901,57	285,36	43,74
644	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	7,51076	2359,64	2028,01	285,36	46,27
645	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	141,56526	2153,90	1826,31	285,36	42,23
646	+&C1425-116-16	Розчин цементний	м3	0,20392	1325,90	986,00	313,90	26,00
647	+&C1425-116-1	Розчин цементно-піщаний	м3	194,93118	1120,88	785,00	313,90	21,98
648	+&C1425-116-156	Розчин цементно-піщаний з пінополістирольною крихтою	м3	10,22448	1227,98	890,00	313,90	24,08
649	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0007262	63347,97	61864,50	241,35	1242,12
650	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	19,7	254,55	249,39	0,17	4,99
651	+&C151-53-5	Рукав кінцевий роз'ємний Ф133/225	шт	4	2091,17	2050,00	0,17	41,00
652	+&C1545-42-42	Рукав прогумований діам. 15 мм	м	740	38,01	37,17	0,09	0,75
653	C111-1757	Рядно	м2	0,1323	85,81	84,07	0,06	1,68
654	+&C111-1784-2-3	Сітка армувальна Вр-1 д 3мм	м2	3319,69	107,18	105,00	0,08	2,10
655	+&C111-872-2	Сітка армуюча	м2	1,2788	255,42	250,00	0,41	5,01
656	C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,42688	323,33	316,83	0,16	6,34
657	+&C1236-2356-13	Сажанці дерев/ вік 3 роки	шт	5	1551,20	1520,00	0,78	30,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
658	+&C111-1849-28 варіант 1	Самонаріз по бетону	шт	360	1,35	1,31	0,01	0,03
659	+&C188-184-5	Саморіз 3,5*25	шт	6797,7	0,51	0,50	-	0,01
660	+&C111-115-1	Саморізи	шт	1500	240,11	0,80	234,60	4,71
661	+&C111-136-12-Г	Саморізи 3,5х9,5	шт	22875,15	0,82	0,80	-	0,02
662	+&C111-115-56	Саморізи 3х25 мм	шт	31975,65	0,42	0,39	0,02	0,01
663	+&1507-3013-14	Світильник накладний IP65	шт	75	757,27	742,00	0,42	14,85
664	+&1507-3078-412 варіант 1	Світильник світлодіодний вмонтований	шт	545	757,23	742,00	0,38	14,85
665	+&1507-3078-75 варіант 1	Світильник світлодіодний настінний ВІГА 150 ЛЕДПО 1х16	шт	17	1237,65	1213,00	0,38	24,27
666	+&1507-3078-41	Світильник світлодіодний, IP 65	шт	71	914,31	896,00	0,38	17,93
667	+&1507-3097-74	Світильник з акумулятором "Аварійний"	шт	39	1041,29	1020,00	0,87	20,42
668	+&1507-3097-41	Світильник з акумулятором "ВИХІД"	шт	28	1071,89	1050,00	0,87	21,02
669	+&C1548-7-5 варіант 1	Світловий оповіщувач ОС-1 Вихід	шт	19	627,33	615,00	0,03	12,30
670	+&C1548-7-5 варіант 2	Світловий оповіщувач ОС-6.4 стрілка	шт	9	627,33	615,00	0,03	12,30
671	+&C1548-1-11 варіант 1	Світлозвуковий сповіщувач "Джміль-1"24В	шт	1	979,41	960,00	0,21	19,20
672	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,45	2219,41	2175,71	0,18	43,52
673	+&C126-11072	Сендвіч-панель (базальтова вата) покрівля 200мм	м2	2010	1884,04	1866,67	3,34	14,03
674	C111-878	Скипидар живичний	т	0,058565	37613,10	36624,66	250,93	737,51
675	+&C111-1784-2-1Г	Скловітка	м2	1003,5335	12,26	12,00	0,02	0,24
676	+&C111-1716-12	Скловітка армуюча	м2	418,547	12,32	12,00	0,08	0,24
677	+&C111-772-4512	Склострічка для зароблення примикань	м	1362,895	2,88	2,80	0,02	0,06
678	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	8,8428	1034,99	1014,39	0,31	20,29
679	+&C11-16-163	Склотканина для теплової ізоляції TG 140	м2	5,7	45,92	45,00	0,02	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
680	+&C111-1719-9 варіант 1	Склохолст	м2	110,124	12,27	12,00	0,03	0,24
681	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	0,876	25,48	24,79	0,19	0,50
682	C1545-248	Скоби будівельні	кг	78,9842	38,97	38,02	0,19	0,76
683	C111-1789	Скоби ходові	кг	22,14	44,82	43,77	0,17	0,88
684	+&C1110-197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	22037	0,61	0,60	-	0,01
685	+&K536112-108-5	Смітник.	шт	6	1346,33	1300,00	19,93	26,40
686	C1113-163	Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20	т	0,253181	402205,67	394091,34	227,94	7886,39
687	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,002649	11506,38	11041,35	239,41	225,62
688	+&C111-1794-62	Снігозатримувач трубчастий	мп	161,67	498,92	494,50	0,71	3,71
689	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	2457,84	44,39	43,45	0,07	0,87
690	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	24,64	77,95	76,26	0,16	1,53
691	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	14,4	114,69	112,23	0,21	2,25
692	C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	9,54	181,48	177,68	0,24	3,56
693	+&C111-1859-5	Спецпланка 13	м	44	181,76	178,20	-	3,56
694	+&C111-1859-6	Спецпланка 7	м	24	104,55	102,50	-	2,05
695	+&C1548-1-1 варіант 1	Сповіщувач димовий Артон-ДЛ 3	шт	2	5161,23	5060,00	0,03	101,20
696	+&C1548-10-10	Сповіщувач димовий адресний DETECTO SMK110	шт	172	989,43	970,00	0,03	19,40
697	+&C1548-10-10 варіант 1	Сповіщувач димовий адресний DETECTO SMK110 (резерв)	шт	18	989,43	970,00	0,03	19,40
698	+&C1548-10-11	Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110	шт	17	1167,93	1145,00	0,03	22,90
699	+&C1548-10-11 варіант 1	Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110 (резерв)	шт	2	1167,93	1145,00	0,03	22,90
700	+&C1548-10-12	Сповіщувач тепловий адресний DETECTO HT110	шт	3	841,53	825,00	0,03	16,50
701	+&C1548-10-12 варіант 1	Сповіщувач тепловий адресний DETECTO HT110 (резерв)	шт	1	841,53	825,00	0,03	16,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
702	+&C1412-32-26-1 варіант 2	Стійка CSV 24U-400	шт	1	3708,53	3610,00	25,81	72,72
703	+&C1551-25-25	Стійка з нержавіючої сталі ф 32 мм	м	74	357,46	350,00	0,45	7,01
704	+&C111-187-12	Стійка, труба металева, діаметр 219х6 мм	т	0,234	45025,16	44000,00	142,31	882,85
705	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,500225	147229,53	146000,00	133,53	1096,00
706	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,02	127629,55	126523,00	156,45	950,10
707	C111-1809	Сталь кругла	т	0,089484	58309,99	57733,61	142,31	434,07
708	+&C121-786-20	Сталь кутова (кутник)	т	0,1134	30368,38	30000,00	142,31	226,07
709	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,005	45430,37	44397,27	142,31	890,79
710	+&C118-4-1122	Сталь кутова, штрабова	т	2,218866	37096,48	36200,00	169,10	727,38
711	C111-1804	Сталь листовая	т	0,193648	45446,09	44965,47	142,31	338,31
712	+&C1-2214-792	Сталь рифлена t=6 мм	т	0,4022	43509,58	42500,00	156,45	853,13
713	+&C1-6363-352	Сталь швелерна 6,5	т	0,045	37100,53	36200,00	173,07	727,46
714	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,01224	44895,36	43872,75	142,31	880,30
715	+&C123-963-5	Сталь штрабова 40х4 мм	т	0,00486	30401,52	29600,00	205,41	596,11
716	+&C1544-92-1	Стрічка ізоляційна	шт	13	34,71	34,00	0,03	0,68
717	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,35	200,99	196,74	0,31	3,94
718	+&C1544-89123-2	Стрічка армувальна	м	73,71	5,44	5,30	0,03	0,11
719	+&C111-1747-4	Стрічка бутилкаучукова / герметик К-2	м	450	15,66	15,30	0,05	0,31
720	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,13	683,82	670,18	0,23	13,41
721	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	474,12874	824,71	808,24	0,30	16,17
722	+&C111-778-65	Стрічка сигнальна	мп	85	3,73	3,20	0,46	0,07
723	C111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	260	2,77	2,72	-	0,05
724	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00016	282667,58	276952,01	173,07	5542,50
725	+&C111-1678-9	Стрічка ущільнювальна 70мм (30м/п)	м	445,32	7,99	7,80	0,03	0,16
726	+&C111-1747-3	Стрічка ущільнювальна ППЕ НХ5х20х20м	м	1000	9,74	9,50	0,05	0,19
727	+&C1516-602-23	Стрічки армуючі гіпсокарт. перегород.	м	1287,976	10,20	10,00	-	0,20
728	+&C121-84-1	Стрижень заземлення Ф20мм сталь оцинкована	шт	4	876,63	870,00	0,10	6,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
729	+C1512-5 варіант 1	Стяжка	шт	1500	0,27	0,25	0,01	0,01
730	+&C111-1736-46	Суміш для укладання блоків	кг	1274,5	7,75	7,43	0,17	0,15
731	+&C111-1736-8	Суміш клейова Ceresit CM-11	кг	14852,5	8,54	8,20	0,17	0,17
732	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,27572	75424,50	73929,94	15,65	1478,91
733	+&C111-189-36	Суміш суха "Ceresit CE-33"	кг	254,2372	74,69	73,00	0,23	1,46
734	+&C111-189-65	Суміш суха "Ceresit CE-40"	кг	941,369	94,07	92,00	0,23	1,84
735	+&C111-2001-12	Суміш суха СТ33	кг	307,139	67,01	65,50	0,20	1,31
736	+&C111-1736-1	Суміш суха клейова Ceresit СТ 190	кг	10337,96	12,11	11,70	0,17	0,24
737	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	219,35424	3208,26	3010,00	135,35	62,91
738	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,4936	2730,44	2365,60	311,30	53,54
739	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,2302	2471,86	2112,09	311,30	48,47
740	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	42,07255	2643,95	2280,81	311,30	51,84
741	+C1424-11613-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостікістю 250	м3	2,6506	2791,45	2425,42	311,30	54,73
742	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,310672	2785,05	2419,14	311,30	54,61
743	+&C126-1300-567	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	3296,12	36,11	35,00	0,84	0,27
744	+&C126-1300-568	Т-профілі металеві основні поперечні довжиною 1,2 м	м	6592,24	37,12	36,00	0,84	0,28
745	+&C126-1300-569	Т-профілі металеві основні поперечні довжиною 0,6 м	м	3296,12	38,12	37,00	0,84	0,28
746	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0385579	17825,75	17282,76	193,47	349,52
747	+&C111-1849-27 варіант 1	Телескопічний крипильний елемент для ізоляційних матеріалів L=235 мм	шт	380	8,48	8,30	0,01	0,17
748	+&C111-1809-963	Теплова ізоляція труб О100 мм, TERMAFLEX	м	88,74	153,18	150,00	0,18	3,00
749	+&C111-180-236	Теплова ізоляція труб О16 мм, TERMAFLEX	м	1206,66	19,56	19,00	0,18	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	+&C111-1809-26	Теплова ізоляція труб О20 мм, TERMAFLEX	м	630,36	21,60	21,00	0,18	0,42
751	+&C111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	316,2	29,66	28,90	0,18	0,58
752	+&C111-1809-24	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	522,24	33,33	32,50	0,18	0,65
753	+&C111-1809-47	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	106,08	35,88	35,00	0,18	0,70
754	+&C111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	109,14	46,93	45,83	0,18	0,92
755	+&C111-1869-18	Теплова ізоляція труб О65 мм, TERMAFLEX	м	75,48	56,28	55,00	0,18	1,10
756	+&C111-1809-85	Теплова ізоляція труб О80 мм, TERMAFLEX	м	81,6	76,68	75,00	0,18	1,50
757	+&C111-171-12	Теплопровідна плівка з розмітки 100 мкр	м2	2713,54	24,53	24,00	0,05	0,48
758	+&C113-167-326	Термометр механічний	шт	3	1487,46	1458,00	0,29	29,17
759	+&C15-176-4	Термометр прямий шкала 0-100 з оправою і штуцером	шт	2	1444,35	1416,00	0,03	28,32
760	C111-631	Тирса деревна	м3	2,77	707,22	664,23	29,12	13,87
761	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00242	963,34	943,39	1,06	18,89
762	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	75,64974	58,25	56,97	0,14	1,14
763	+&C126-952-4	Торцева планка	мп	192	115,68	114,60	0,22	0,86
764	+&C100-1504-3	Точка доступу Wi-Fi Mikrotik сAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)	шт	12	2946,22	2888,40	0,05	57,77
765	варіант 1 +&C113-826-84	Трійник сталевий прямий Ду100x25x100	шт	8	409,16	401,00	0,14	8,02
766	+&C113-846-84	Трійник сталевий прямий Ду100x65x65	шт	4	326,54	320,00	0,14	6,40
767	+&C113-826-96	Трійник сталевий прямий Ду32x25x32	шт	6	326,54	320,00	0,14	6,40
768	+&C113-826-97	Трійник сталевий прямий Ду40x25x40	шт	6	333,68	327,00	0,14	6,54
769	+&C113-826-98	Трійник сталевий прямий Ду50x25x50	шт	8	347,96	341,00	0,14	6,82
770	+&C113-826-984	Трійник сталевий прямий Ду65x25x65	шт	8	387,74	380,00	0,14	7,60
771	+&C113-836-963	Трійник сталевий прямий Ду65x50x50	шт	2	229,64	225,00	0,14	4,50
772	+&C113-826-99	Трійник сталевий прямий Ду80x25x80	шт	8	369,38	362,00	0,14	7,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
773	+&C113-169-83	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 25x25x25	шт	24	73,45	72,00	0,01	1,44
774	+&C113-169-84	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 25x20x25	шт	24	61,21	60,00	0,01	1,20
775	+&C113-169-85	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 25x20x20	шт	16	61,21	60,00	0,01	1,20
776	+&C113-169-86	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 20x20x20	шт	16	73,45	72,00	0,01	1,44
777	+&C113-169-81	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 32x25x32	шт	8	97,93	96,00	0,01	1,92
778	+&C113-169-82	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 32x32x32	шт	6	73,45	72,00	0,01	1,44
779	+&C113-169-80	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 40x32x40	шт	4	73,45	72,00	0,01	1,44
780	+&C113-169-76	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50x50x50	шт	2	97,93	96,00	0,01	1,92
781	+&C113-169-77	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50x25x50	шт	2	85,69	84,00	0,01	1,68
782	+&C113-169-78	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50x40x50	шт	2	97,93	96,00	0,01	1,92
783	+&C113-169-79	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50x40x40	шт	2	85,69	84,00	0,01	1,68
784	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	101,821	56,02	54,89	0,03	1,10
785	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	4,6	91,66	89,82	0,04	1,80
786	+&C113-87-1	Трійник сталевий 50x50x50	шт	8	215,96	210,00	1,73	4,23
787	+&1505-1010-22	Трансформатор струму 0,4 кВ, 600/5 А (в комплекті з шинами)	к-т	3	1554,82	1520,00	4,33	30,49
788	+&C119-392-75	Трап 150x150 мм сталеві з вертикальним випуском d=50мм	шт	18	2142,23	2100,00	0,23	42,00
789	+&C1110-180-26 варіант 1	Тримач Н-033	шт	168	58,31	56,70	0,47	1,14
790	+&C1110-180-23-10 варіант 1	Тримач дроту Н-024	шт	372	23,43	22,50	0,47	0,46
791	+&C1545-92-7 варіант 1	Тримач дроту Н043	шт	43	52,72	51,67	0,02	1,03
792	+&C151-12-7	Тримач проводів	50шт	0,04	100,13	98,00	0,17	1,96
793	+&C111-1804-561	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	8820	29,69	29,10	0,01	0,58
794	+&C1856-44-97	Труба водостічна діам. 110 мм "Hunter" Шторм	м	84,2	214,36	210,00	0,16	4,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	+&C1856-44-855	Труба водостічна діам. 82 мм "Hunter"	м	13,7	137,86	135,00	0,16	2,70
796	+&C153-236-13	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф25 мм	м	555,5	15,66	15,00	0,35	0,31
797	+&C113-952-95	Труба металева квадр.120x60x4 мм	т	0,03	43643,72	42500,00	287,96	855,76
798	+&C113-952-53	Труба металева квадр.20x2 мм	т	0,0527	30893,72	30000,00	287,96	605,76
799	+&C113-952-52	Труба металева квадр.40x4 мм	т	4,3132	37625,72	36600,00	287,96	737,76
800	+&C113-952-89	Труба металева квадр.80x4 мм	т	0,0463	41603,72	40500,00	287,96	815,76
801	+&C113-952-54	Труба металева переріз 40x20x3 мм	т	0,105	36095,72	35100,00	287,96	707,76
802	+&C18-9-39	Труба попередньоізолювана із сталевую провідною трубою в захисній металевій оболонці Ф133/225	мп	34,845	2734,41	2680,00	0,79	53,62
803	+&C18-39-39	Труба попередньоізолювана із сталевую провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці Ф133/225	мп	95,68	3086,31	3025,00	0,79	60,52
804	+&C111-1829-1	Труба профільна 100x100x3	т	5,653296	36010,38	35600,00	142,31	268,07
805	+&C111-1829-2	Труба профільна 50x50x3	т	1,29	36010,38	35600,00	142,31	268,07
806	+&C113-838-6	Труба сталева водогазопровідна Ф20 мм	м	0,4	43,07	42,00	0,23	0,84
807	+&C181-52-9	Труба сталева водогазопровідна Ф80	мп	0,7	257,24	252,00	0,20	5,04
808	+&C112-1236-12	Труба стальна.40x30 мм	т	0,20329	41705,72	40600,00	287,96	817,76
809	C113-2312	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 160 мм	м	153,52	228,26	223,39	0,39	4,48
810	+&C113-1400-7	Труби поліетиленові РЕ 100 RC SDR-11, діаметр 160мм x14,6	м	60	525,18	514,00	0,88	10,30
811	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00008	220673,00	216155,70	190,38	4326,92
812	+&C113-385-2	Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200x11,6 мм	м	26	940,40	920,00	1,96	18,44
813	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	27,27	479,22	469,18	0,64	9,40
814	+&C111-15-33	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 20x2,2 мм	м	270	64,49	63,00	0,23	1,26
815	+&C111-164-49	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	118	106,52	104,20	0,23	2,09
816	+&C111-165-56-11	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	88	110,39	108,00	0,23	2,16
817	+&C111-167-23	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	53	205,76	201,50	0,23	4,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
818	+&C111-169-36	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	60	157,31	154,00	0,23	3,08
819	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,4	222,33	220,01	0,66	1,66
820	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,1	103,52	102,45	0,30	0,77
821	C113-13	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,8	68,99	68,30	0,18	0,51
822	+C113-24	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,816	553,87	547,22	2,53	4,12
823	+&C147-32-3	Трубка ізоляційна	упак. 50	1	183,80	180,00	0,20	3,60
824	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,985	95,28	93,22	0,19	1,87
825	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,0938	310,73	304,45	0,19	6,09
826	+&C1630-1433-423	Трьохходовий клапан з елетроприводом Ду50	шт	1	11599,61	11372,00	0,17	227,44
827	+&C157-176-12	Тяга підвісу	шт	3122,04	97,92	96,00	-	1,92
828	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,15502	4322,45	3979,11	258,59	84,75
829	+&C130-644-12	Умивальник з кронштейнами, сифоном.	к-т	31	2594,26	2540,00	3,39	50,87
830	+&C111-1747-2	Ущільнювач ІП-38 (1,0м) сендвіч КН	шт	100	40,85	40,00	0,05	0,80
831	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	1033,28	1012,07	0,95	20,26
832	C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	3	1224,32	1196,23	4,08	24,01
833	C1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	1397,78	1363,22	7,15	27,41
834	C1630-108	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	1576,47	1531,33	14,23	30,91
835	C1630-110	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм	шт	2	1967,86	1896,56	32,71	38,59
836	+&C112-268-15	Фанера для сценічних підлог 18мм	м2	122	735,68	720,00	1,25	14,43
837	+&C111-341-56	Фарба акрілова фасадна Cerezit CT-42	кг	431,50414	183,79	180,00	0,19	3,60
838	C1113-279	Фарба вогнезахисна	т	0,1313788	128413,11	125682,59	212,62	2517,90
839	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	87243,26	85319,99	212,62	1710,65
840	+&C111-334-22	Фарба водноемультійна для внутрішніх робіт Ceresit	кг	525,987	209,31	205,00	0,21	4,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
841	+&C111-1624-3	Фарба ґрунтувальна	кг	146,1269	121,08	118,50	0,21	2,37
842	+&C1-1-362-24	Фарба епоксидна	кг	513,70388	255,20	250,00	0,20	5,00
843	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00116	56044,61	54733,08	212,62	1098,91
844	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0068957	56044,61	54733,08	212,62	1098,91
845	C111-404	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015, ПФ-014 чорна	т	0,0006	92473,84	90448,01	212,62	1813,21
846	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00026	69055,21	67488,57	212,62	1354,02
847	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00792	128466,63	125736,97	210,71	2518,95
848	+&C113-276-42	Фасадна плитка/цоколь	м2	764,065	326,60	320,00	0,20	6,40
849	+&C113-2-644-45	Фасадна штукатурка	кг	2326,619	95,37	93,30	0,20	1,87
850	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,030682	133541,49	130766,58	156,45	2618,46
851	+&C151-112-9	Фетр А-1-01	к-т	20	571,37	560,00	0,17	11,20
852	+&C1123-23-124	Фланець для кронштейн-стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм,	шт	73	163,22	160,00	0,02	3,20
853	+&C1123-23-126	Фланець для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	5	104,06	102,00	0,02	2,04
854	C130-931	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	189,72	185,84	0,16	3,72
855	C130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	201,30	197,17	0,18	3,95
856	C130-934	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	271,08	265,44	0,32	5,32
857	C130-936	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	16	418,38	409,73	0,45	8,20
858	C130-950	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	259,51	254,14	0,28	5,09
859	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	17	251,78	246,54	0,30	4,94
860	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	7	278,84	273,01	0,36	5,47
861	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	337,13	330,04	0,48	6,61
862	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	12	372,03	364,19	0,55	7,29
863	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	484,33	474,14	0,69	9,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
864	C130-970	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	2	612,24	599,31	0,93	12,00
865	C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	4	744,01	728,27	1,15	14,59
866	C1111-66	Хомут для кріплення кронштейнів пофарбований	т	0,0172	94191,93	92151,19	193,84	1846,90
867	+&C1110-194-52	Хомут для ринви	шт	180	163,23	160,00	0,03	3,20
868	+&C113-953-37	Хомут тримач гофрованої труби Ф25 мм типу CFC	шт	520	15,64	15,30	0,03	0,31
869	+&C113-953-38	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6x200 мм	шт	800	2,58	2,50	0,03	0,05
870	+&C111-136-9-И	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	5862,648	0,32	0,30	0,01	0,01
871	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,000111	34957,72	34122,19	150,08	685,45
872	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0009532	34957,72	34122,19	150,08	685,45
873	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0004536	33194,14	32368,05	175,22	650,87
874	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,002046	32938,38	32117,31	175,22	645,85
875	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00937856	42505,91	41497,24	175,22	833,45
876	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,038226	40411,59	39443,99	175,22	792,38
877	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,033851	38819,83	37883,44	175,22	761,17
878	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,003367	38819,83	37883,44	175,22	761,17
879	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,005098	64195,20	62761,25	175,22	1258,73
880	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0002355	88437,28	86528,00	175,22	1734,06
881	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,020919	38911,71	38000,00	148,74	762,97
882	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	22,06643	5291,66	4681,35	506,55	103,76
883	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00828	14946,29	14491,76	161,47	293,06
884	+&C1-1-362-25	Чіпси поліуретанові кольорові	кг	364,96808	367,40	360,00	0,20	7,20
885	+&C1547-1012-12	Шафа ВРУ-2 18.80.60 IP 54 TITAN	к-т	1	17570,03	17211,67	13,85	344,51
886	+&C1547-1012-89	Шафа відно-розподільча ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31 Pro	к-т	3	1532,83	1482,00	20,77	30,06
887	+&C1547-1012-85	Шафа відно-розподільча ЩРн-24з-1 74 IP54 Pro	к-т	1	2241,73	2177,00	20,77	43,96
888	+&C1547-1012-87	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-24з-1 36 УХЛ3 IP31 PRO	к-т	1	1706,23	1652,00	20,77	33,46
889	варіант 1 +&C1547-1012-84	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-36з-1 36 УХЛ3 IP31 PRO	к-т	2	2305,99	2240,00	20,77	45,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
890	+&C1547-1012-86 варіант 1	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-48з-1 36 УХЛЗ IP31 PRO	к-т	1	2550,79	2480,00	20,77	50,02
891	+&C1547-1012-847	Шафа відно-розподільча ЩРн-36з-1 36 УХЛЗ IP31 PRO	к-т	1	2305,99	2240,00	20,77	45,22
892	+&C1547-1012-88	Шафа відно-розподільча ЩРн-48з-1 36 УХЛЗ IP31 PRO	к-т	3	1986,39	1926,67	20,77	38,95
893	+&C1547-1096-26	Шафа пожежна в комплекті з краном у рукавом	к-т	12	4781,19	4666,67	20,77	93,75
894	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0226134	28681,80	28325,98	142,31	213,51
895	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	8,32	53734,56	53192,24	142,31	400,01
896	C111-1892	Шліфкруги	шт	1,802	178,87	175,35	0,01	3,51
897	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	50795,34	49622,56	176,79	995,99
898	+&C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,375729	12629,80	12152,30	229,86	247,64
899	+&C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикань	кг	108,3327	16,37	15,86	0,19	0,32
900	+&C111-189-655	Шпаклівка полімерноцементна двокомпонентна "Пайгум"	кг	352,269	185,87	182,00	0,23	3,64
901	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	0,76	840,15	811,51	12,17	16,47
902	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	40003,7604	13,28	12,81	0,21	0,26
903	+&2405-1937-12	Шпилька M12 з гайкою	шт	3	98,05	96,00	0,13	1,92
904	+&C1236-236-458	Шпунтована дошка для підлог товщина 37 мм	м2	288,08	502,16	492,00	0,31	9,85
905	+&C18888-52	Шуруп самосвердл. 4,8х19мм	шт	1500	1,02	1,00	-	0,02
906	+&C18888-51	Шуруп самосвердл. з шайбою д/металу	шт	7500	36,72	36,00	-	0,72
907	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00077	69886,72	68341,17	175,22	1370,33
908	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,001092	65017,65	63567,57	175,22	1274,86
909	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00021	59640,72	58296,07	175,22	1169,43
910	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0143749	56365,03	55084,61	175,22	1105,20
911	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0006082	51497,74	50312,76	175,22	1009,76
912	+&C111-14771	Шурупи самонарізні	шт	994,165	1,22	1,20	-	0,02
913	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка M1000 і більше	м3	18,39978	1567,60	1229,80	307,06	30,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
914	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	19,30173	1309,50	976,76	307,06	25,68
915	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	19,30173	1076,10	747,94	307,06	21,10
916	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	506,53512	898,84	574,16	307,06	17,62
917	+&C1123-23-223	Щит ліфта GSM (40А)	шт	1	21958,38	21520,00	7,82	430,56
918	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	26,9098	583,56	569,82	2,30	11,44
919	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,654	806,28	787,18	3,29	15,81
920	+&K536112-108-6	відкрите велосипедне паркомісце	шт	10	4761,59	4666,67	1,56	93,36
921	+&C11-236-321	засувка чавунна фланцева діам. 100 мм	шт	1	10461,14	10256,00	0,02	205,12
922	+&C1856-44-82	перехідник 160x110 мм	шт	8	571,36	560,00	0,16	11,20
923	+&C113-823-123	труба PPR PN-20 Stabi Ду 20 мм	мп	308	23,73	23,00	0,26	0,47
924	+&C113-823-124	труба PPR PN-20 Stabi Ду 25 мм	мп	200	25,77	25,00	0,26	0,51
925	&C111-122-1	Труба профільна 100x100x3 (зворотній матеріал)	т	5,65147	-	-		
926	&C111-122-2	Труба профільна 50x50x3 (зворотній матеріал)	т	6,89192	-	-		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
927	C1999-9003	Бензин	кг	10,2851	55,69	55,69		
928	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2120,1955	5,69726	5,69726		
929	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	12,0051	163,15	163,15		
930	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,8084	115,36	115,36		
931	C1999-9009	Дрова	м3	1,6145	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
932	+&2410-3024-3231	Автоматична пожежна станція	к-т	1	479556,59	461436,00	13843,08	4277,51
933	+&13-512-42	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА	шт	118	342,96	330,00	9,90	3,06
934	+&13-512-38	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50 Гц Ін=10А ВА47-29 1Р	шт	2	103,93	100,00	3,00	0,93
935	+&13-512-31	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=40А/ВА88-35 3Р	шт	2	997,70	960,00	28,80	8,90
936	+&13-512-37	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ір=50А/ВА88-33 3Р	шт	1	1887,31	1816,00	54,48	16,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
937	+&13-512-40	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ір=80А/ВА88-35 3Р	шт	1	2771,73	2667,00	80,01	24,72
938	+&13-512-44	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=20А/ВА47-29 3Р	шт	4	155,89	150,00	4,50	1,39
939	+&13-512-54	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ір=250 А	шт	1	6062,06	5833,00	174,99	54,07
940	+&13-512-55	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ір=400 А	шт	1	24485,20	23560,00	706,80	218,40
941	+&13-512-43	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт	45	135,11	130,00	3,90	1,21
942	+&13-512-49	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 3Р	шт	1	311,78	300,00	9,00	2,78
943	+&13-512-50	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 1Р	шт	15	124,71	120,00	3,60	1,11
944	+&13-512-39	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=6А	шт	6	363,74	350,00	10,50	3,24
945	+&13-512-32	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50 Гц Ін=10А ВА47-29 3Р	шт	1	161,09	155,00	4,65	1,44
946	+&13-512-33	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=23А/ВА47-29 3Р	шт	1	291,00	280,00	8,40	2,60
947	+&13-512-34	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=10А/ВА47-29-3Р	шт	1	239,03	230,00	6,90	2,13
948	+&13-512-35	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=16А/ ВА47-29 3Р	шт	1	363,74	350,00	10,50	3,24
949	+&13-512-41	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ін=20А/ВА47-29 3Р	шт	2	155,89	150,00	4,50	1,39
950	+&13-512-45	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=100 А ВА88-35-3 Р	шт	3	3705,00	3565,00	106,95	33,05
951	+&13-512-46	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=63А/ВА88-33 3Р	шт	3	2234,43	2150,00	64,50	19,93
952	+&13-512-47	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=50 А ВА88-33 3Р	шт	3	498,85	480,00	14,40	4,45
953	+&13-512-48	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=40А/ВА47-29 3Р	шт	1	291,00	280,00	8,40	2,60
954	+&13-512-51	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=25А/ВА47-29 3Р	шт	8	239,03	230,00	6,90	2,13
955	+&13-512-52	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=25А	шт	1	581,99	560,00	16,80	5,19
956	+&113-52-56	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=630А/ВА88-40 3 Р	шт	1	11647,19	11520,00	23,30	103,89
957	+&1503-582-1663	Бойлер комбінований V=500 л. з теном Р=11.2 кВт	к-т	2	43316,77	41680,00	1250,40	386,37
958	+&13-527-57	Вимикач роз'єднувач на 630 А/ВР32-39	шт	1	3310,07	3185,00	95,55	29,52
959	+&1503-580-385	Витратомір Ду 100 в комплекті з обчислювачем	к-т	1	35231,18	34000,00	1020,00	211,18
960	+&1503-580-385-23	Датчик температури	шт	2	623,56	600,00	18,00	5,56


1	2	3	4	5	6	7	8	9
961	+&1503-580-3585	Засувка батерфляй Ду 100	шт	4	2442,28	2350,00	70,50	21,78
962	+&1906-15007-1	Ліфт пасажирський	к-т	1	854214,47	821937,00	24658,11	7619,36
963	+&3001-10-7 варіант 3	Модуль SFP	шт	2	883,38	850,00	25,50	7,88
964	+&1503-581-296	Насос підвищення тиску P=0.6 кВт	шт	1	4466,78	4298,00	128,94	39,84
965	+&1503-58123-81	Насос циркуляційний P=0.6 кВт	к-т	1	4759,86	4580,00	137,40	42,46
966	+&1503-58123-97	Насос циркуляційний P=0.9 кВт	к-т	2	4416,90	4250,00	127,50	39,40
967	+&1503-58123-96	Насос циркуляційний P=4.2 кВт	к-т	2	7448,11	7166,67	215,00	66,44
968	+&1503-580-344-236	Осьовий вентилятор ВЕНТС 100	шт	40	1293,89	1245,00	37,35	11,54
969	+&1503-581-9286	Підйомник для інвалідів DIASON	шт	1	106958,21	102916,67	3087,50	954,04
970	+&3001-10-7 варіант 1	Патч-корд 1м RJ45	шт	30	341,92	329,00	9,87	3,05
971	+&3001-10-7 варіант 2	Патч-корд SC-SC оптичний	шт	2	844,93	813,00	24,39	7,54
972	+&1503-580-344-23	Припливно-витяжна установка комбінованого типу з редукцією Q=1000 м3/год	компл.	1	120555,32	116000,00	3480,00	1075,32
973	+&1503-580-344-24	Припливно-витяжна установка комбінованого типу з редукцією Q=4000 м3/год	компл.	1	268131,66	258000,00	7740,00	2391,66
974	+&1503-580-363-12	Припливно-витяжна установка комбінованого типу з редукцією Q=10000 м3/год	компл.	2	477413,62	459374,00	13781,22	4258,40
975	+&1602-30007-552	Тепловий насос MURANO BAW-HR	к-т	2	851508,55	819333,33	24580,00	7595,22
976	+&1503-5003-34	Трансформатор пониження ступу 220/12 В	шт	1	2629,35	2530,00	75,90	23,45
977	+&1503-58123-83	Трьохходовий клапан з сервопривод Ду32	шт	4	7482,74	7200,00	216,00	66,74
978	+&1503-58123-84	Трьохходовий клапан з сервопривод Ду80.	шт	2	25445,49	24484,00	734,52	226,97
979	+&560110-196-1	Шафа для пожежного крана і рукава	шт	1	5612,06	5400,00	162,00	50,06

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ

Кошторисна вартість об'єкта	48115,529 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	123,82843 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10313,655 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	442,878	-	442,878	4,46372	328,884	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи/ підсилення конструкцій	8676,712	-	8676,712	13,35039	1085,264	-
3	02-01-03	на Заповнення віконних та дверних прорізів	3877,65	-	3877,65	1,48410	127,363	-
4	02-01-04	на Опоряджувальні роботи	17817,631	-	17817,631	55,80925	4671,371	-
5	02-01-05	на Система опалення	5481,398	-	5481,398	31,92400	2732,354	-
6	02-01-06	на Система водопостачання та каналізації	1389,069	-	1389,069	3,21005	272,712	-
7	02-01-07	на Система вентиляції	1721,26	-	1721,26	3,46438	274,915	-
8	02-01-08	на Мережі електроосвітлення	1993,621	130,003	2123,624	4,57856	372,287	-
9	02-01-09	на Встановлення системи блискавкозахисту	182,46	-	182,46	0,79575	60,981	-
10	02-01-010	на Система пожежної сигналізації	972,083	-	972,083	2,05863	164,895	-
11	02-01-011	на Мережа інтернету	316,244	13,715	329,959	1,13084	93,978	-
12	02-01-013	на Монтаж ліфта	309,516	-	309,516	1,55876	128,651	-
13	02-01-014	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	4791,289	4791,289	-	-	-
Всього:			43180,522	4935,007	48115,529	123,82843	10313,655	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Демонтажні роботи	<u>3,95317</u>	-	<u>0,02926</u>	<u>0,00317</u>	-	<u>3,98560</u>	<u>0,47812</u>	<u>4,46372</u>
		266,502	-	2,287	0,283	-	269,072	59,812	328,884
02-01-02	Загальнобудівельні роботи/ підсилення конструкцій	<u>11,86559</u>	-	<u>0,06930</u>	-	-	<u>11,93489</u>	<u>1,41550</u>	<u>13,35039</u>
		902,184	-	6,001	-	-	908,185	177,079	1085,264
02-01-03	Заповнення віконних та дверних прорізів	<u>1,32373</u>	-	<u>0,00137</u>	-	-	<u>1,32510</u>	<u>0,15900</u>	<u>1,48410</u>
		107,359	-	0,111	-	-	107,47	19,893	127,363
02-01-04	Опоряджувальні роботи	<u>49,36465</u>	-	<u>0,48528</u>	-	-	<u>49,84993</u>	<u>5,95932</u>	<u>55,80925</u>
		3891,669	-	34,198	-	-	3925,867	745,504	4671,371
02-01-05	Система опалення	<u>28,87450</u>	<u>0,02625</u>	<u>0,01043</u>	-	-	<u>28,91118</u>	<u>3,01282</u>	<u>31,92400</u>
		2352,467	2,184	0,81	-	-	2355,461	376,893	2732,354
02-01-06	Система водопостачання та каналізації	<u>2,83096</u>	<u>0,07360</u>	<u>0,00512</u>	-	-	<u>2,90968</u>	<u>0,30037</u>	<u>3,21005</u>
		228,944	5,78	0,411	-	-	235,135	37,577	272,712
02-01-07	Система вентиляції	<u>3,14301</u>	-	<u>0,00286</u>	-	-	<u>3,14587</u>	<u>0,31851</u>	<u>3,46438</u>
		234,847	-	0,222	-	-	235,069	39,846	274,915
02-01-08	Мережі електроосвітлення	-	<u>4,14809</u>	<u>0,02561</u>	-	-	<u>4,17370</u>	<u>0,40486</u>	<u>4,57856</u>
		-	319,694	1,949	-	-	321,643	50,644	372,287
02-01-09	Встановлення системи блискавкозахисту	<u>0,44236</u>	<u>0,27407</u>	-	-	-	<u>0,71643</u>	<u>0,07932</u>	<u>0,79575</u>
		29,466	21,589	-	-	-	51,055	9,926	60,981
02-01-010	Система пожежної сигналізації	-	<u>1,89714</u>	-	-	-	<u>1,89714</u>	<u>0,16149</u>	<u>2,05863</u>
		-	144,693	-	-	-	144,693	20,202	164,895
02-01-011	Мережа інтернету	-	<u>1,04225</u>	<u>0,00002</u>	-	-	<u>1,04227</u>	<u>0,08857</u>	<u>1,13084</u>
		-	82,894	0,002	-	-	82,896	11,082	93,978
02-01-013	Монтаж ліфта	<u>0,58676</u>	<u>0,82975</u>	<u>0,00555</u>	-	-	<u>1,42206</u>	<u>0,13670</u>	<u>1,55876</u>
		45,481	65,559	0,511	-	-	111,551	17,1	128,651
02-01-014	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>102,38473</u>	<u>8,29115</u>	<u>0,63480</u>	<u>0,00317</u>	-	<u>111,31385</u>	<u>12,51458</u>	<u>123,82843</u>
		8058,919	642,393	46,502	0,283	-	8748,097	1565,558	10313,655

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склад



Перевірів



Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи
Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 442,878 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,46372 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 328,884 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж I поверх									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	18,8	<u>1237,03</u>	<u>367,21</u>	23256	16353	<u>6903</u>	<u>11,7100</u>	<u>220,15</u>
					869,82	109,23			2054	1,3915	26,16
2	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	18,824	<u>2451,39</u>	-	46145	46145	-	<u>37,6500</u>	<u>708,72</u>
					2451,39	-			-	-	-
3	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	11,8	<u>2428,60</u>	-	28657	28657	-	<u>37,3000</u>	<u>440,14</u>
					2428,60	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					98058	91155	<u>6903</u>		<u>1369,01</u>
									2054		26,16
		Разом будівельні роботи, грн.					98058				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					93209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					167,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					156065				

		Всього по розділу 1					156065				
4	КБ46-24-2	Розділ 2. Демонтаж II поверх									
		<i>Відбивання штукатурки з поверхонь</i>	100м2	14,513	<u>2451,39</u>	-	35577	35577	-	<u>37,6500</u>	<u>546,41</u>
		<i>цегляних стін і стелі</i>			<u>2451,39</u>	-			-	-	-
5	КР12-65-14	<i>Очищення вручну внутрішніх поверхонь</i>	100м2	9,2	<u>2428,60</u>	-	22343	22343	-	<u>37,3000</u>	<u>343,16</u>
		<i>стель від вапняної фарби</i>			<u>2428,60</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					57920	57920	-		<u>889,57</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					57920				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					57920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36632				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13355				
		Всього будівельні роботи, грн.					94552				

		Всього по розділу 2					94552				
6	КБ46-24-2	Розділ 3. Демонтаж III поверх									
		<i>Відбивання штукатурки з поверхонь</i>	100м2	10,138	<u>2451,39</u>	-	24852	24852	-	<u>37,6500</u>	<u>381,7</u>
		<i>цегляних стін і стелі</i>			<u>2451,39</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					24852	24852	-		<u>381,7</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					24852				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					24852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15718				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5730				
		Всього будівельні роботи, грн.					40570				

		Всього по розділу 3					40570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Демонтаж покрівля/ прибудова									
7	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	18,7	<u>923,98</u> 921,96	-	17278	17241	-	<u>14,1600</u>	<u>264,79</u>
8	КР8-2-7	Демонтаж прокладної пароізоляція	100м2	5,2	<u>503,90</u> 496,14	<u>7,76</u> 6,90	2620	2580	<u>40</u> 36	<u>7,6200</u> 0,0918	<u>39,62</u> 0,48
9	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	5,2	<u>1867,64</u> 1827,98	<u>39,66</u> 35,27	9712	9505	<u>207</u> 183	<u>26,7600</u> 0,4692	<u>139,15</u> 2,44
10	КБ9-24-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	12,54339	<u>4673,53</u> 4642,85	<u>30,56</u> 1,13	58622	58237	<u>383</u> 14	<u>63,2800</u> 0,0140	<u>793,75</u> 0,18
11	& С111-122-1 (зворотні матеріали)	Труба профільна 100х100х3 (зворотні матеріали)	т	5,65147	-	-	-	-	-	-	-
12	& С111-122-2 (зворотні матеріали)	Труба профільна 50х50х3 (зворотні матеріали)	т	6,89192	-	-	-	-	-	-	-
13	КБ20-1-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 0,9 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,22	<u>3743,67</u> 3701,96	<u>30,56</u> 1,13	824	814	<u>7</u> -	<u>50,4560</u> 0,0140	<u>11,1</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					89056	88377	<u>637</u> 233		<u>1248,41</u> 3,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					89056 42 88610 53188 150,02 18767 142244				

		Всього по розділу 4					142244				
		Розділ 5. Очищення від сміття									
14	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,1971	<u>21298,78</u> 21298,78	-	4198	4198	-	<u>327,1200</u>	<u>64,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	19,71	<u>124,01</u>	<u>124,01</u>	2444	-	<u>2444</u>	-	-
					-	14,38			283	0,1610	3,17
		Разом прямі витрати по розділу 5					6642	4198	<u>2444</u>		<u>64,48</u>
									283		3,17
		Разом будівельні роботи, грн.					6642				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1016				
		Всього будівельні роботи, грн.					9446				

		Всього по розділу 5					9446				
		Разом прямі витрати по кошторису					276528	266502	<u>9984</u>		<u>3953,17</u>
									2570		32,43
		Разом будівельні роботи, грн.					276528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42				
		всього заробітна плата, грн.					269072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					478,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59812				
		Всього будівельні роботи, грн.					442878				

		Всього по кошторису					442878				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4463,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					328884				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Демонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3953,17	67,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	29,26	78,18			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	3,17	89,32			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	478,12	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4463,72				
		Середній розряд робіт	розряд	2,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	21,62	308,49			
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,86	86,22			
12	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	43,24	5,41			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,93437	43,66			
14	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	19,71	124,01			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат						
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	34,2434547				
16	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	4,675				
17	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1,50392				
18	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	8,780373				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	&С111-122-1	Труба профільна 100х100х3 (зворотній матеріал)	т	5,65147	-	-		
20	&С111-122-2	Труба профільна 50х50х3 (зворотній матеріал)	т	6,89192	-	-		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
21	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,4994	5,754	5,754		
22	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0618	163,15	163,15		

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Загальнобудівельні роботи/ підсилення конструкцій
Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8676,712 тис. грн.
13,35039 тис.люд.год.
1085,264 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Підсилення металевими каркасами</u>									
		Розділ 1. Колони									
1	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,979	1477,88	72,16	4403	1271	215	4,7800	14,24
					426,81	3,58			11	0,0448	0,13
2	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	2,979	2774,74	41,88	8266	950	125	3,6200	10,78
					318,85	2,08			6	0,0260	0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					12669	2221	340		25,02
									17		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					12669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10108				
		всього заробітна плата, грн.					2238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1033 2,19 274 13702 13702				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					12669 12669 10108 2238 1033 2,19 274 13702 13702	2221	340 17		25,02 0,21
		Відділ 2. Покрівля									
3	КБ9-25-1 K=1,15	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	m	18,20024	1772,23	43,66	32255	30126	795	22,5600	410,6
4	& C111- 1829-1	Труба профільна 100x100x3	т	5,653296	1655,23	1,62	203577	-	29	0,0200	0,36
5	& C111- 1829-2	Труба профільна 50x50x3	т	1,29	-	-	46453	-	-	-	-
6	КБ9-42-3 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1, 03	Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	19,3	5367,84 5019,81	346,66 12,86	103599	96882	6691 248	65,9200 0,1588	1272,26 3,06
7	& C126- 11072	Сендвіч-панель (базальтова вата) покрівля 200мм	м2	2010	1884,04	-	3786920	-	-	-	-
8	& C18888-51	Шуруп самосвердл. з шайбою д/металу	шт	7500	36,72	-	275400	-	-	-	-
9	& C18888-52	Шуруп самосвердл. 4,8x19мм	шт	1500	1,02	-	1530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ7-19-3 прим.	Герметизація швів сендвіч-панелей	100м шва	14,5	<u>1756,02</u> 1756,02	-	25462	25462	-	<u>23,0600</u>	<u>334,37</u>
11	& C111-1747-3	Стрічка ущільнювальна ППЕ НХ5х20х20м	м	1000	<u>9,74</u>	-	9740	-	-	-	-
12	& C111-1747-4	Стрічка бутилкаучукова / герметик К-2	м	450	<u>15,66</u>	-	7047	-	-	-	-
13	& C111-197-7	Герметик п/ур. Soudafex 40 сір.600мл	шт	26	<u>420,35</u>	-	10929	-	-	-	-
14	& C111-1747-2	Ущільнювач ІП-38 (1,0м) сендвіч КН	шт	100	<u>40,85</u>	-	4085	-	-	-	-
15	КБ9-52-1	Різання сталюого профільованого настилу /багатошарових панелей/	1м різа	230,4	<u>40,60</u> 40,60	-	9354	9354	-	<u>0,5400</u>	<u>124,42</u>
16	КБ9-40-1 тех. ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж сталюих планок із гнүтого профілю /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м	0,68	<u>1644,31</u> 1644,31	-	1118	1118	-	<u>21,0944</u>	<u>14,34</u>
17	& C111-1859-5	Спецпланка 13	м	44	<u>181,76</u>	-	7997	-	-	-	-
18	& C111-1859-6	Спецпланка 7	м	24	<u>104,55</u>	-	2509	-	-	-	-
19	КР3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2	1,246	<u>31802,99</u> 18577,85	-	39627	23148	-	<u>259,8300</u>	<u>323,75</u>
20	& C126-952-4	Торцева планка	мп	192	<u>115,68</u>	-	22211	-	-	-	-
21	& C126-952-5-Т	Ј-планка	мп	192	<u>50,90</u>	-	9773	-	-	-	-
22	& C111-829-6-М	Металопрофіль	м2	174,44	<u>297,54</u>	-	51903	-	-	-	-
23	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гл	19,1	<u>5878,24</u> 5878,24	-	112274	112274	-	<u>81,1800</u>	<u>1550,54</u>
24	КБ8-37-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень при установленні і розбиранні інвентарних риштувань внутрішніх, трубчастих	100м2 гл	19,1	<u>5697,22</u> 5697,22	-	108817	108817	-	<u>78,6800</u>	<u>1502,79</u>
25	КБ9-75-1	Розділ 1. Вентиляційні шахти Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,182	<u>77404,23</u> 20314,34	<u>6561,16</u> 197,03	14088	3697	<u>1194</u> 36	<u>257,6000</u> 2,4400	<u>46,88</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ20-1-14	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	100м2	0,22	<u>89341,49</u> 7783,09	<u>67,67</u> 2,51	19655	1712	<u>15</u> 1	<u>106,0800</u> 0,0310	<u>23,34</u> 0,01
27	КБ9-47-1	Облицювання коробів сталених профільованим листом	100м2	0,22	<u>3984,42</u> 3553,56	<u>40,57</u> 4,85	877	782	<u>9</u> 1	<u>47,8400</u> 0,0674	<u>10,52</u> 0,01
28	& С111-829-6-М	Металопрофіль	м2	22,88	<u>297,54</u> -	<u>-</u> -	6808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	2,2	<u>1326,41</u> 1319,69	<u>-</u> -	2918	2903	<u>-</u> -	<u>16,9300</u> -	<u>37,25</u> -
30	С1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм	м2	22	<u>428,96</u> -	<u>-</u> -	9437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ9-47-1	Облицювання коробів сталених профільованим листом	100м2	0,22	<u>3984,42</u> 3553,56	<u>40,57</u> 4,85	877	782	<u>9</u> 1	<u>47,8400</u> 0,0674	<u>10,52</u> 0,01
32	& С111-829-6-М	Металопрофіль	м2	22,88	<u>297,54</u> -	<u>-</u> -	6808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-21-7	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу	зонт	2	<u>3142,48</u> 313,46	<u>13,97</u> 0,52	6285	627	<u>28</u> 1	<u>4,2200</u> 0,0064	<u>8,44</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					67753	10503	<u>1255</u> 40		<u>136,95</u> 0,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67753 55995 10543 5823 14,97 1873 73576				
		Всього по розділу 1					73576				
		Розділ 2. Вогнезахист металевих конструкцій									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Всього по розділу 2					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Частковий ремонт покрівлі									
34	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,957	<u>15436,38</u>	<u>22,42</u>	14773	4388	<u>21</u>	<u>58,1400</u>	<u>55,64</u>
					4584,92	19,94			19	0,2652	0,25
35	& C1856-44-96	Ринва водостічна 200x133 (h) мм "Hunter" Шторм	м	95,7	<u>308,20</u>	-	29495	-	-	-	-
36	& C1110-194-52	Хомут для ринви	шт	160	<u>163,23</u>	-	26117	-	-	-	-
37	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,842	<u>8556,30</u>	-	7204	3676	-	<u>55,3600</u>	<u>46,61</u>
					4365,69	-			-	-	-
38	& C1856-44-97	Труба водостічна діам. 110 мм "Hunter" Шторм	м	84,2	<u>214,36</u>	-	18049	-	-	-	-
39	& C1856-44-81	Коліно 112,5 град. "Hunter" Шторм	шт	18	<u>550,88</u>	-	9916	-	-	-	-
40	& C1326-863-23	Кріплення для труби система Hunter Шторм	шт	106	<u>122,43</u>	-	12978	-	-	-	-
41	KB16-21-1	Установлення воронок водостічних	шт	8	<u>549,26</u>	<u>98,67</u>	4394	2772	<u>789</u>	<u>4,2300</u>	<u>33,84</u>
					346,56	3,66			29	0,0452	0,36
42	& C1856-44-52	Коліно відвідне	шт	8	<u>326,48</u>	-	2612	-	-	-	-
43	& C186-967	Відвід серединний	шт	8	<u>877,52</u>	-	7020	-	-	-	-
44	& C1856-44-82	перехідник 160x110 мм	шт	8	<u>571,36</u>	-	4571	-	-	-	-
45	KP8-39-1	Монтаж снігозатримувачів	100м	1,6167	<u>1471,22</u>	-	2379	2379	-	<u>19,3200</u>	<u>31,23</u>
					1471,22	-			-	-	-
46	& C111-1794-62	Снігозатримувач трубчастий	мп	161,67	<u>498,92</u>	-	80660	-	-	-	-
47	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1461	<u>58839,69</u>	<u>4703,34</u>	8596	2028	<u>687</u>	<u>176,0000</u>	<u>25,71</u>
					13879,36	146,33			21	1,8240	0,27
48	KB33-10-1	Установлення сталевих драбин	т	0,1461	<u>6639,24</u>	-	970	970	-	<u>82,2400</u>	<u>12,02</u>
					6639,24	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					229734	16213	<u>1497</u>		<u>205,05</u>
									69		0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					229734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212024				
		всього заробітна плата, грн.					16282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					238782				

		Всього по розділу 3					238782				
		Разом прямі витрати по відділу 2					5170067	433897	<u>10238</u>		<u>5875,07</u>
									386		4,78
		Разом будівельні роботи, грн.					5170067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4725932				
		всього заробітна плата, грн.					434283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					253831				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					703,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87967				
		Всього будівельні роботи, грн.					5423898				

		Всього по відділу 2					5423898				
		<u>Відділ 3. Мурування стін та перегородок</u>									
		Розділ 1. I- поверх									
49	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м перегородки	1 м3	4,3	<u>3326,07</u> 616,48	<u>133,55</u> 55,39	14302	2651	<u>574</u> 238	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>35,26</u> 2,63
50	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,017	<u>47955,40</u> 14902,48	<u>1252,41</u> 519,40	96726	30058	<u>2526</u> 1048	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>385,61</u> 11,58
51	КБ10-28-2	Заповнення в санвузлах готовими перегородками сантехнічними площею понад 2 до 3 м2 з	100м2	0,3378	<u>405885,31</u> 6252,02	<u>-</u> -	137108	2112	<u>-</u> -	<u>79,2800</u> -	<u>26,78</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					248136	34821	<u>3100</u> 1286		<u>447,65</u> 14,21
		Разом будівельні роботи, грн.					248136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210215				
		всього заробітна плата, грн.					36107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20428				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					268564				

		Всього по розділу 1					268564				
		Розділ 2. II- поверх									
52	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	6,81	<u>8600,80</u>	-	58571	19591	-	<u>40,6100</u>	<u>276,55</u>
					2876,81	-			-	-	-
53	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	50,65	<u>4087,66</u>	<u>59,99</u>	207040	17094	<u>3038</u>	<u>4,6000</u>	<u>232,99</u>
					337,50	23,54			1192	0,2601	13,17
54	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,8	<u>3326,07</u>	<u>133,55</u>	12639	2343	<u>507</u>	<u>8,2000</u>	<u>31,16</u>
					616,48	55,39			210	0,6120	2,33
55	КБ10-28-2	Заповнення в санвузлах готовими перегородками сантехнічними площею понад 2 до 3 м2 з	100м2	0,2618	<u>405885,31</u>	-	106261	1637	-	<u>79,2800</u>	<u>20,76</u>
					6252,02	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					384511	40665	<u>3545</u>		<u>561,46</u>
									1402		15,5
		Разом будівельні роботи, грн.					384511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					340301				
		всього заробітна плата, грн.					42067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8662				
		Всього будівельні роботи, грн.					409321				

		Всього по розділу 2					409321				
		Розділ 3. III- поверх									
56	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	4,2	<u>8600,80</u>	-	36123	12083	-	<u>40,6100</u>	<u>170,56</u>
					2876,81	-			-	-	-
57	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	8,2	<u>3322,88</u>	<u>130,36</u>	27248	5055	<u>1069</u>	<u>8,2000</u>	<u>67,24</u>
					616,48	33,88			278	0,3265	2,68
58	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	10,87	<u>3402,38</u>	<u>133,55</u>	36984	6992	<u>1452</u>	<u>8,6600</u>	<u>94,13</u>
					643,26	55,39			602	0,6120	6,65
59	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>2135,26</u>	-	43	31	-	<u>21,4600</u>	<u>0,43</u>
					1574,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	K582821-579	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1 Пм-10	шт	2	<u>449,94</u> -	-	900	-	-	-	-
61	KБ9-75-2	Виготовлення дрібних металевих конструкцій та ін.	т	0,0171	<u>19517,42</u> 13879,36	<u>4703,34</u> 146,33	334	237	<u>80</u> 3	<u>176,0000</u> 1,8240	<u>3,01</u> 0,03
62	& C121-786-20	Сталь кутова (кутник)	т	0,0152	<u>30368,38</u> -	-	462	-	-	-	-
63	& 2405-1937-12	Шпилька М12 з гайкою	шт	3	<u>98,05</u> -	-	294	-	-	-	-
64	KБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,01	<u>2135,26</u> 1574,52	-	21	16	-	<u>21,4600</u> -	<u>0,21</u> -
65	KБ10-28-2	перегородки Заповнення в санвузлах готовими перегородками сантехнічними площею понад 2 до 3 м2 з	100м2	0,2618	<u>405885,31</u> 6252,02	-	106261	1637	-	<u>79,2800</u> -	<u>20,76</u> -
66	KБ46-33-7	Закладення цеглою прорізів	м3	2,89	<u>5917,30</u> 3254,97	-	17101	9407	-	<u>47,6500</u> -	<u>137,71</u> -
67	KБ10-93-4	Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях з ізоляційною прокладкою товщиною 150 мм	100м2	4,4685	<u>87253,32</u> 24563,60	-	389891	109762	-	<u>315,1200</u> -	<u>1408,11</u> -
68	& C114-97-96	Плити теплоізоляційні мінераловатні 150мм Rockwool	м3	67,0275	<u>2689,19</u> -	-	180250	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					795912	145220	<u>2601</u> 883		<u>1902,16</u> 9,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					795912 648091 146103 83767 229,38 28696 879679				
		----- Всього по розділу 3					879679				
		Розділ 4. Монтаж козирків									
69	KБ9-72-1	Кз-1 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,05939	<u>15926,92</u> 11754,29	<u>3018,57</u> 95,99	946	698	<u>179</u> 6	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>8,65</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C112-1236-12	Труба стальна.40х30 мм	т	0,05939	<u>41705,72</u>	-	2477	-	-	-	-
71	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0576	<u>6851,26</u>	-	395	266	-	<u>60,5500</u>	<u>3,49</u>
72	КР8-30-1	Улаштування покриття з металопрофілю тільки скатів	100м2	0,02	<u>6015,85</u>	-	120	120	-	<u>79,0000</u>	<u>1,58</u>
73	& C114-25644	Металопрофіль	м2	2	<u>286,53</u>	-	573	-	-	-	-
74	& C111-40-125	Планка вітрова	мп	2	<u>124,30</u>	-	249	-	-	-	-
75	& C126-952-1	Конькова планка	мп	1	<u>161,42</u>	-	161	-	-	-	-
76	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,02	<u>1726,43</u>	-	35	34	-	<u>22,8300</u>	<u>0,46</u>
77	& 2415-23704-23	Пристінна планка	мп	2	<u>183,62</u>	-	367	-	-	-	-
78	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1439	<u>15926,92</u>	<u>3018,57</u>	2292	1691	<u>434</u>	<u>145,6000</u>	<u>20,95</u>
79	& C112-1236-12	Труба стальна.40х30 мм	т	0,1439	<u>41705,72</u>	-	6001	-	-	-	-
80	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0694	<u>6851,26</u>	-	475	320	-	<u>60,5500</u>	<u>4,2</u>
81	КР8-30-1	Улаштування покриття з металопрофілю тільки скатів	100м2	0,0492	<u>6015,85</u>	-	296	296	-	<u>79,0000</u>	<u>3,89</u>
82	& C114-25644	Металопрофіль	м2	4,92	<u>286,53</u>	-	1410	-	-	-	-
83	& C111-40-125	Планка вітрова	мп	4,88	<u>124,30</u>	-	607	-	-	-	-
84	& C126-952-1	Конькова планка	мп	2	<u>161,42</u>	-	323	-	-	-	-
85	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,026	<u>1726,43</u>	-	45	44	-	<u>22,8300</u>	<u>0,59</u>
86	& 2415-23704-23	Пристінна планка	мп	2,6	<u>183,62</u>	-	477	-	-	-	-
87	КБ8-22-2	Козирки входу Кз-3 - Кз-5 Мурування стін з газобетонних блоків	1 м3	0,33	<u>4087,66</u>	<u>59,99</u>	1349	111	<u>20</u>	<u>4,6000</u>	<u>1,52</u>
88	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,516	<u>337,50</u>	<u>23,54</u>	6527	1203	<u>8</u>	<u>0,2601</u>	<u>0,09</u>
89	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків	100м2	0,341	<u>12649,14</u>	<u>101,81</u>	5262	734	<u>53</u>	<u>33,5000</u>	<u>17,29</u>
					<u>2330,60</u>	<u>26,46</u>			<u>14</u>	<u>0,2550</u>	<u>0,13</u>
					<u>15430,95</u>	<u>43,97</u>			<u>15</u>	<u>30,9500</u>	<u>10,55</u>
					<u>2153,19</u>	<u>39,11</u>			<u>13</u>	<u>0,5202</u>	<u>0,18</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	KP20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	0,358	<u>8156,26</u> 355,11	-	2920	127	-	<u>4,8400</u>	<u>1,73</u>
91	KP8-30-1	Улаштування покриття з металопрофілю тільки скатів	100м2	0,341	<u>6015,85</u> 6015,85	-	2051	2051	-	<u>79,0000</u>	<u>26,94</u>
92	& C114-25644	Металопрофіль	м2	34,1	<u>286,53</u>	-	9771	-	-	-	-
93	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,065	<u>1726,43</u> 1675,04	-	112	109	-	<u>22,8300</u>	<u>1,48</u>
94	& 2415-23704-23	Пристінна планка	мп	9,2	<u>183,62</u>	-	1689	-	-	-	-
95	KB10-14-4	Підшивання софитів	100м2	0,15	<u>3194,76</u> 3066,65	-	479	460	-	<u>44,0800</u>	<u>6,61</u>
96	& C136-96-885	Підшива листи ПС -8	м2	15	<u>215,43</u>	-	3231	-	-	-	-
97	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,159	<u>15436,38</u> 4584,92	<u>22,42</u> 19,94	2454	729	<u>4</u> 3	<u>58,1400</u> 0,2652	<u>9,24</u> 0,04
98	& C1856-44-962	Ринна водостічна діам. 125 мм "Hunter" Шторм	м	15,9	<u>122,56</u>	-	1949	-	-	-	-
99	& C1110-194-52	Хомут для ринви	шт	16	<u>163,23</u>	-	2612	-	-	-	-
100	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,112	<u>8556,30</u> 4365,69	-	958	489	-	<u>55,3600</u>	<u>6,2</u>
101	& C1856-44-855	Труба водостічна діам. 82 мм "Hunter"	м	11,2	<u>137,86</u>	-	1544	-	-	-	-
102	& C1326-863-23	Кріплення для труби система Hunter Шторм	шт	15	<u>122,43</u>	-	1836	-	-	-	-
103	KB6-1-22	Кз-6 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0015	<u>351129,31</u> 33896,19	<u>11116,31</u> 3524,27	527	51	<u>17</u> 5	<u>456,3300</u> 39,1572	<u>0,68</u> 0,06
104	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0068	<u>32100,26</u>	-	218	-	-	-	-
105	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0018	<u>41819,24</u>	-	75	-	-	-	-
106	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0066	<u>81322,54</u> 17590,65	-	537	116	-	<u>231,0000</u>	<u>1,52</u>
107	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3273	<u>15926,92</u> 11754,29	<u>3018,57</u> 95,99	5213	3847	<u>988</u> 31	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>47,65</u> 0,39
108	& C113-952-52	Труба металева квадр.40x4 мм	т	0,1164	<u>37625,72</u>	-	4380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C113-952-54	Труба металева переріз 40x20x3 мм	т	0,105	<u>36095,72</u>	-	3790	-	-	-	-
110	& C113-952-89	Труба металева квадр.80x4 мм	т	0,0463	<u>41603,72</u>	-	1926	-	-	-	-
111	& C113-952-95	Труба металева квадр.120x60x4 мм	т	0,03	<u>43643,72</u>	-	1309	-	-	-	-
112	& C111-1848-1	Кутик 50x50x6	т	0,0296	<u>30906,52</u>	-	915	-	-	-	-
113	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,142	<u>6851,26</u>	-	973	655	-	<u>60,5500</u>	<u>8,6</u>
114	КР8-30-1	Улаштування покриття з металопрофілю тільки скатів	100м2	0,049	<u>6015,85</u>	-	295	295	-	<u>79,0000</u>	<u>3,87</u>
115	& C114-25644	Металопрофіль	м2	4,9	<u>286,53</u>	-	1404	-	-	-	-
116	КБ10-14-4	Підшивання софитів	100м2	0,02	<u>3194,76</u>	-	64	61	-	<u>44,0800</u>	<u>0,88</u>
117	& C136-96-885	Підшива листи ПС -8	м2	2	<u>215,43</u>	-	431	-	-	-	-
118	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,0285	<u>15436,38</u>	<u>22,42</u>	440	131	<u>1</u>	<u>58,1400</u>	<u>1,66</u>
119	& C1856-44-962	Ринва водостічна діам. 125 мм "Hunter"	м	2,85	<u>122,56</u>	-	349	-	-	-	-
120	& C1110-194-52	Шторм	шт	4	<u>163,23</u>	-	653	-	-	-	-
121	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,025	<u>8556,30</u>	-	214	109	-	<u>55,3600</u>	<u>1,38</u>
122	& C1856-44-855	Труба водостічна діам. 82 мм "Hunter"	м	2,5	<u>137,86</u>	-	345	-	-	-	-
123	& C1326-863-23	Кріплення для труби система Hunter Шторм	шт	4	<u>122,43</u>	-	490	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							86541	14747	<u>1711</u>		<u>191,61</u>
Разом будівельні роботи, грн.							86541		95		1,14
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							70083				
всього заробітна плата, грн.							14842				
Загальновиробничі витрати, грн.							8474				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2891				
Всього будівельні роботи, грн.							95015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					95015				
		Разом прямі витрати по відділу 3					1515100	235453	<u>10957</u>		<u>3102,88</u>
									3666		40,21
		Разом будівельні роботи, грн.					1515100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1268690				
		всього заробітна плата, грн.					239119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137478				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					377,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47183				
		Всього будівельні роботи, грн.					1652578				

		Всього по відділу 3					1652578				
		<u>Відділ 4. Прибудова</u>									
		<u>Розділ 1. Покрівля</u>									
124	КБ12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,9576	<u>29225,39</u>	-	27986	2273	-	<u>30,1000</u>	<u>28,82</u>
					2373,69	-			-	-	-
125	& С1632-803 варіант 1	ПВХ мембрана Logicroof V-RP 1,2 покрівельна, завтовшки 1,2 мм, армована сіткою з поліестеру, світло-сіра, у рулонах, 2, 1 x 20,0 м	м2	109,1664	<u>326,82</u>	-	35678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& С111-1719-9 варіант 1	Склохолст	м2	110,124	<u>12,27</u>	-	1351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	& С111-1849-27 варіант 1	Телескопічний крипильний елемент для ізоляційних матеріалів L=235 мм	шт	380	<u>8,48</u>	-	3222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& С111-1849-28 варіант 1	Самонаріз по бетону	шт	360	<u>1,35</u>	-	486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& С111-Д-17-6 варіант 1	Поліамідна анкерна гільза 60 мм	шт	360	<u>97,93</u>	-	35255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					103978	2273	-		<u>28,82</u>
									-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					103978 101705 2273 1280 3,46 433 105258 105258				
		Разом прямі витрати по відділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 4					103978 103978 101705 2273 1280 3,46 433 105258 105258	2273	- -		28,82 -
		<u>Відділ 5. Монтаж опорних елементів каркасу амфітеатру</u>									
130	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	10,5226	<u>15926,92</u> 11754,29	<u>3018,57</u> 95,99	167593	123686	<u>31763</u> 1010	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>1532,09</u> 12,64
131	& C111-187-12	Стійка, труба металева, діаметр 219х6 мм	т	0,234	<u>45025,16</u> -	- -	10536	-	- -	- -	- -
132	& C111-1836-12	Балки двотаврові N10-14 із сталі марки 18сп	т	1,8155	<u>42982,28</u> -	- -	78034	-	- -	- -	- -
133	C111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	4,0014	<u>49823,37</u> -	- -	199363	-	- -	- -	- -
134	& C111-95-774	Пластина t=6 мм	т	0,1728	<u>36879,58</u> -	- -	6373	-	- -	- -	- -
135	& C111-95-74	Пластина t=10 мм	т	0,0974	<u>41469,58</u> -	- -	4039	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C111-95-963	Пластина t=8 мм	т	0,006	<u>38409,58</u>	-	230	-	-	-	-
137	& C121-786-20	Сталь кутова (кутник)	т	0,0982	<u>30368,38</u>	-	2982	-	-	-	-
138	& C113-952-52	Труба металева квадр.40x4 мм	т	4,0971	<u>37625,72</u>	-	154156	-	-	-	-
139	КБ9-43-1	Монтаж металевого каркасу	т	8,2963	<u>5037,35</u>	<u>1098,51</u>	41791	28348	<u>9114</u>	<u>40,4800</u>	<u>335,83</u>
140	КБ39-7-5	Монтаж металоконструкцій покриття	т	2,2263	<u>3416,92</u>	<u>39,88</u>	19955	11559	<u>331</u>	<u>0,4924</u>	<u>4,09</u>
					<u>8963,16</u>	<u>1543,80</u>			<u>3437</u>	<u>61,5100</u>	<u>136,94</u>
					<u>5192,06</u>	<u>30,89</u>			<u>69</u>	<u>0,3814</u>	<u>0,85</u>
Розділ 1. Вогнезахист металевих конструкцій											
141	КБ13-74-5	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	4,012	<u>38814,72</u>	<u>998,33</u>	155725	10570	<u>4005</u>	<u>33,8000</u>	<u>135,61</u>
					<u>2634,71</u>	<u>53,11</u>			<u>213</u>	<u>0,6638</u>	<u>2,66</u>
142	КБ13-74-7 к=2	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5	100м2	4,012	<u>32254,77</u>	<u>1446,09</u>	129406	9063	<u>5802</u>	<u>28,9800</u>	<u>116,27</u>
					<u>2258,99</u>	<u>76,91</u>			<u>309</u>	<u>0,9612</u>	<u>3,86</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					285131	19633	<u>9807</u>		<u>251,88</u>
									<u>522</u>		<u>6,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					285131				
		в тому числі:					255691				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20155				
		всього заробітна плата, грн.					9934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22,48				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2812				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					295065				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					295065				
Розділ 2. Конструкції сцени											
143	КБ10-41-3	Улаштування сцени на лежнях висотою 1 м	100м3	0,13406	<u>318922,64</u>	-	42755	34242	-	<u>3238,9000</u>	<u>434,21</u>
					<u>255419,65</u>	-			-	-	-
144	& C121-783-55	Дерев'яний лежень 150x80(н)мм	м3	2,16	<u>10083,74</u>	-	21781	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& C121-783-54	Дерев'яний лежень 150x60(h)мм	м3	0,07	<u>10083,74</u>	-	706	-	-	-	-
146	& C121-783-56	Дерев'яна стійка (60+60)x150 (h)	м3	4,01	<u>10083,74</u>	-	40436	-	-	-	-
147	& C121-783-53	Косоур 60x150(h)мм	м3	0,08	<u>10083,74</u>	-	807	-	-	-	-
148	& C121-783-52	Дерев'яна сходи́нка 300x40(h)мм	м3	0,12	<u>10083,74</u>	-	1210	-	-	-	-
149	& C121-783-55-223	Прогон 60x150(h)мм	м3	1,62	<u>10083,74</u>	-	16336	-	-	-	-
150	& C121-783-85	Дерев'яні рейки 60x60(h)мм	м3	1,52	<u>9933,42</u>	-	15099	-	-	-	-
151	& C121-783-542 варіант 1	Дерев'яна дошка t=30(h)мм	м3	0,57	<u>7837,01</u>	-	4467	-	-	-	-
152	& C111-115-253	Дерев'яні підкоси 60x150(h)	м3	1,06	<u>7777,66</u>	-	8244	-	-	-	-
153	& C112-268-15	Фанера для сценічних підлог 18мм	м2	122	<u>735,68</u>	-	89753	-	-	-	-
154	КБ10-55-2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів, естакад	10м3	1,3406	<u>14763,57</u>	-	19792	2921	-	<u>29,7000</u>	<u>39,82</u>
155	КБ26-30-1	Улаштування звукоізоляційної плівки	10 м2	12,2	<u>2419,35</u>	-	29516	1289	-	<u>1,4400</u>	<u>17,57</u>
156	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,22	<u>77463,40</u>	-	94505	6662	-	<u>70,0500</u>	<u>85,46</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>5460,40</u>	-	385407	45114	-		<u>577,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					385407				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					340293				
		всього заробітна плата, грн.					45114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8601				
		Всього будівельні роботи, грн.					410848				

		Всього по розділу 2					410848				
		Разом прямі витрати по відділу 5					1355590	228340	<u>54121</u>		<u>2833,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1355590		1932		24,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1073129 230272 125686 329,53 41222 1481276				
		Всього по відділу 5					1481276				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8157404 8157404 7179564 908185 519308 1415,5 177079 8676712	902184	<u>75656</u> 6001		<u>11865,59</u> 69,3
		Всього по кошторису					8676712				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					13350,39 1085264				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Загальнобудівельні роботи/ підсилення конструкцій

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	11865,59	76,03			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	69,3	86,57			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	1415,5	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	13350,39				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	161,32252	8,31			
11	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	5,27283	13,01			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	18,92984	54,29			
13	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	175,00127	51,42			
14	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,47148	86,22			
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,04824	296,78			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,70353	352,91			
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,08772	598,90			
18	КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,78482	598,90			
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,9656	6,02			
20	КБМ204-400	Напівавтомати зварювальні з номінальним зварювальним струмом 40-500 А	маш. год	13,58043	156,95			
21	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	319,87169	107,56			
22	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	9,42187	97,83			
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	399,69602	43,66			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	164,7185162				
25	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,034725				
26	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,019875				
27	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,1838				
28	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	44,08074				
29	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,078519				
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	49,165715				
31	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	10,0548				
32	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	2,64				
33	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,11916				
34	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,5317				
35	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,2494				
36	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	12,278389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ233-303	Машини шліфувальні пневматичні при роботі від пересувних компресорів	маш. год	5,075964				
38	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,3822				
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	78,795295				
40	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,5770838				
41	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	658,950807				
42	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	11,6876				
43	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	231,602355				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
44	+&C126-952-5-Т	Ј-планка	мп	192	50,90	50,30	0,22	0,38
45	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,02938285	104000,17	101719,60	241,35	2039,22
46	+&C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	7,06023	21,23	20,50	0,31	0,42
47	+&C111-1836-12	Балки двотаврові N10-14 із сталі марки 18сп	т	1,8155	42982,28	42520,00	142,31	319,97
48	С111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	4,0014	49823,37	49310,17	142,31	370,89
49	+&C123-199-853	Блоки газобетонні 600х300х200 мм.	м3	50,4702	3518,05	3200,00	249,07	68,98
50	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0116585	77596,07	75899,36	175,22	1521,49
51	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,1461254	54437,70	53195,07	175,22	1067,41
52	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00296	93978,58	91985,78	150,08	1842,72
53	+&C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,03096	7242,31	7000,00	100,30	142,01
54	+&C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,4092	7242,31	7000,00	100,30	142,01
55	+&C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,008545	7242,31	7000,00	100,30	142,01
56	+&C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,08256	7242,31	7000,00	100,30	142,01
57	+&C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,2046	7242,31	7000,00	100,30	142,01
58	+&C186-967	Відвід серединний	шт	8	877,52	860,00	0,31	17,21
59	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000038	4483,39	4203,93	191,55	87,91
60	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,1802	190,02	186,09	0,20	3,73
61	+&C1113-5-В варіант 1	Вогнезахисний засіб "Ендотерм ХР 150"	кг	12,53	222,89	218,33	0,19	4,37
62	+&C142-10-2	Вода	м3	0,7276245	-	-	-	-
63	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0018	41819,24	40856,94	142,31	819,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0068	32100,26	31328,53	142,31	629,42
65	+&C111-772-75	Гвинти самонарізні	шт	14567,31	1,35	1,30	0,02	0,03
66	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,000132	431912,21	423294,60	148,74	8468,87
67	+&C111-772-453	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	2082,321	2,16	2,10	0,02	0,04
68	+&C111-197-7	Герметик п/ур. Soudafex 40 сір.600мл	шт	26	420,35	412,00	0,11	8,24
69	+&C111-1736-6	Грунтовка Thomsit R 777	кг	24,888	141,75	138,80	0,17	2,78
70	+&C111-115-253	Дерев'яні підкоси 60x150(н)	м3	1,06	7777,66	7500,00	125,16	152,50
71	+&C121-783-85	Дерев'яні рейки 60x60(н)мм	м3	1,52	9933,42	9760,00	99,47	73,95
72	+&C121-783-542	Дерев'яна дошка t=30(н)мм	м3	0,57	7837,01	7530,00	248,67	58,34
	варіант 1							
73	+&C121-783-56	Дерев'яна стійка (60+60)x150 (н)	м3	4,01	10083,74	9760,00	248,67	75,07
74	+&C121-783-52	Дерев'яна сходи́нка 300x40(н)мм	м3	0,12	10083,74	9760,00	248,67	75,07
75	+&C121-783-54	Дерев'яний лежень 150x60(н)мм	м3	0,07	10083,74	9760,00	248,67	75,07
76	+&C121-783-55	Дерев'яний лежень 150x80(н)мм	м3	2,16	10083,74	9760,00	248,67	75,07
77	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0066	63401,94	62016,45	142,31	1243,18
78	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,000396	4333,97	4148,69	100,30	84,98
79	C112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, II сорт	м3	0,72268	10316,89	10014,30	100,30	202,29
80	+C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	1,5746	7242,31	7000,00	100,30	142,01
81	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,5414	7242,31	7000,00	100,30	142,01
82	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,000705	7242,31	7000,00	100,30	142,01
83	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,022263	104959,32	102758,98	142,31	2058,03
84	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000315	49333,04	48223,42	142,31	967,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0000279	35195,75	34363,33	142,31	690,11
86	C111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	1,1445	48,49	47,40	0,14	0,95
87	C111-1608	Дрантя	кг	2,80886	15,41	14,81	0,30	0,30
88	+&C111-178-57	Дюбель з каліброваною голівкою 4x100	шт	938,385	12,32	12,00	0,08	0,24
89	+&C111-563-52	Дюбель самоанкеруючий діам. 10 мм l=150 мм	шт	183	23,47	23,00	0,01	0,46
90	+&C1-1078	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	311,8268	8,16	8,00	-	0,16
91	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0328616	95546,13	93494,33	178,35	1873,45
92	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000042	47289,57	46183,97	178,35	927,25
93	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0282074	49223,51	48079,99	178,35	965,17
94	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,248716	46068,82	44987,16	178,35	903,31
95	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0152	51229,30	50046,45	178,35	1004,50
96	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,056601	126726,24	124000,06	241,35	2484,83
97	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,000132	869047,87	851858,98	148,74	17040,15
98	+&C1113-279-11	Засіб вогнезахисний для металевих матеріалів	кг	844,526	301,94	295,83	0,19	5,92
99	+&C111-178-566	Звукоізоляційна смуза з поліуретану	мп	589,842	4,98	4,80	0,08	0,10
100	C130-294	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, марка ЗП800Х1000Ц, периметр шахт 3600 мм	шт	2	2748,33	2679,76	14,68	53,89
101	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,15514	594,07	577,86	4,56	11,65
102	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00082963	222986,68	218456,38	158,01	4372,29
103	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0033487	32589,74	31808,42	142,31	639,01
104	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	49,55548	10,37	7,79	2,38	0,20
105	+&C1546-20-12	Клей універсальний	кг	37,332	61,40	60,00	0,20	1,20
106	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,48	71,77	70,14	0,22	1,41
107	+&C1856-44-81	Коліно 112,5 град. "Hunter" Шторм	шт	18	550,88	540,00	0,08	10,80
108	+&C1856-44-52	Коліно відвідне	шт	8	326,48	320,00	0,08	6,40
109	+&C126-952-1	Конькова планка	мп	3	161,42	160,00	0,22	1,20
110	+&C121-783-53	Косоур 60x150(h)мм	м3	0,08	10083,74	9760,00	248,67	75,07
111	+&C1326-863-23	Кріплення для труби система Hunter Шторм	шт	125	122,43	120,00	0,03	2,40
112	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	3,35048	360,94	353,73	0,13	7,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0044685	28500,83	27748,52	193,47	558,84
114	+&C111-1848-1	Кутик 50х50х6	т	0,0296	30906,52	30520,00	156,45	230,07
115	+&C111-542-2-Ф23	Лінолеум сценічний Grabo Evidance 60	м2	124,44	531,00	520,00	0,59	10,41
116	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,3212	3423,03	3239,17	116,74	67,12
117	+&C111-741-12	Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12 мм	м2	938,385	115,10	111,00	1,84	2,26
118	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,9576	25435,65	24743,44	193,47	498,74
119	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0003674	66876,41	65348,66	216,45	1311,30
120	+C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0000544	33536,35	32662,32	216,45	657,58
121	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,232362	106073,79	103777,46	216,45	2079,88
122	+&C111-829-6-М	Металопрофіль	м2	220,2	297,54	291,00	0,71	5,83
123	+&C114-25644	Металопрофіль	м2	45,92	286,53	280,00	0,91	5,62
124	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0082963	86427,09	85617,93	165,78	643,38
125	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,7263	302,90	296,74	0,22	5,94
126	+&C136-96-885	Підшива листи ПС -8	м2	17	215,43	211,00	0,21	4,22
127	+&C111-246-2	Піна монтажна	л	13,16219	302,03	296,00	0,11	5,92
128	+&C1632-803 варіант 1	ПВХ мембрана Logicroof V-RP 1,2 покрівельна, завтовшки 1,2 мм, армована сіткою з поліестеру, світло-сіра, у рулонах, 2,1 x 20,0 м	м2	109,1664	326,82	320,00	0,41	6,41
129	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00101136	163388,47	159972,15	212,62	3203,70
130	+&C126-236-253	Перегородки сантехнічні алюмінієва профільна система	м2	86,14	3919,97	3890,00	0,79	29,18
131	K582821-579	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	449,94	429,15	11,97	8,82
132	+&C111-1720-585	Плівка звукоізоляційна для дерев'яних підлог	м2	140,3	147,98	145,00	0,08	2,90
133	+&C111-40-125	Планка вітрова	мп	6,88	124,30	120,00	1,86	2,44
134	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	43,7492	253,22	248,23	0,02	4,97
135	+&C111-95-74	Пластина t=10 мм	т	0,0974	41469,58	40500,00	156,45	813,13
136	+&C111-95-774	Пластина t=6 мм	т	0,1728	36879,58	36000,00	156,45	723,13
137	+&C111-95-963	Пластина t=8 мм	т	0,006	38409,58	37500,00	156,45	753,13
138	+C1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм	м2	22	428,96	416,90	3,65	8,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	+&C114-97-96	Плити теплоізоляційні мінераловатні 150мм Rockwool	м3	67,0275	2689,19	2600,00	36,46	52,73
140	C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	22	788,14	771,48	1,21	15,45
141	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,1934205	63790,21	62364,20	175,22	1250,79
142	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,156653	44008,72	42970,58	175,22	862,92
143	+&C111-Д-17-6	Поліамідна анкерна гільза 60 мм	шт	360	97,93	96,00	0,01	1,92
	варіант 1							
144	+&2415-23704-23	Пристінна планка	мп	13,8	183,62	180,00	0,02	3,60
145	+&C121-783-55-223	Прогон 60x150(h)мм	м3	1,62	10083,74	9760,00	248,67	75,07
146	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	8,65979	63,08	58,28	3,56	1,24
147	+&C126-1300-563	Профіль холодногугий напрямний	м	335,1375	63,31	62,00	0,84	0,47
148	+&C126-1300-565	Профіль холодногугий стійковий	м	1000,944	76,41	75,00	0,84	0,57
149	+&C1856-44-96	Ринва водостічна 200x133 (h) мм "Hunter" Шторм	м	95,7	308,20	302,00	0,16	6,04
150	+&C1856-44-962	Ринва водостічна діам. 125 мм "Hunter" Шторм	м	18,75	122,56	120,00	0,16	2,40
151	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0075	2242,95	1913,61	285,36	43,98
152	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	5,5965	2046,36	1720,88	285,36	40,12
153	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	7,2479	2230,67	1901,57	285,36	43,74
154	+&C1425-116-16	Розчин цементний	м3	0,20392	1325,90	986,00	313,90	26,00
155	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0004978	63347,97	61864,50	241,35	1242,12
156	C111-1757	Рядно	м2	0,1323	85,81	84,07	0,06	1,68
157	+&C111-1849-28	Самонаріз по бетону	шт	360	1,35	1,31	0,01	0,03
	варіант 1							
158	+&C126-11072	Сендвіч-панель (базальтова вата) покрівля 200мм	м2	2010	1884,04	1866,67	3,34	14,03
159	+&C111-772-4512	Скlostрічка для зароблення примикань	м	826,6725	2,88	2,80	0,02	0,06
160	+&C111-1719-9	Склохолст	м2	110,124	12,27	12,00	0,03	0,24
	варіант 1							
161	C1545-248	Скоби будівельні	кг	9,3842	38,97	38,02	0,19	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	+&C111-1794-62	Снігозатримувач трубчастий	мп	161,67	498,92	494,50	0,71	3,71
163	+&C111-1859-5	Спецпланка 13	м	44	181,76	178,20	-	3,56
164	+&C111-1859-6	Спецпланка 7	м	24	104,55	102,50	-	2,05
165	+&C111-187-12	Стійка, труба металева, діаметр 219х6 мм	т	0,234	45025,16	44000,00	142,31	882,85
166	+&C121-786-20	Сталь кутова (кутник)	т	0,1134	30368,38	30000,00	142,31	226,07
167	+&C118-4-1122	Сталь кутова, штрабова	т	0,154866	37096,48	36200,00	169,10	727,38
168	C111-1804	Сталь листовая	т	0,193648	45446,09	44965,47	142,31	338,31
169	+&C111-1747-4	Стрічка бутилкаучукова / герметик К-2	м	450	15,66	15,30	0,05	0,31
170	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	9,0524	824,71	808,24	0,30	16,17
171	+&C111-1747-3	Стрічка ущільнювальна ППЕ НХ5х20х20м	м	1000	9,74	9,50	0,05	0,19
172	+&C1516-602-23	Стрічки армуючі гіпсокарт. перегород.	м	706,023	10,20	10,00	-	0,20
173	+&C111-1736-46	Суміш для укладання блоків	кг	1274,5	7,75	7,43	0,17	0,15
174	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,2302	2471,86	2112,09	311,30	48,47
175	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,15225	2643,95	2280,81	311,30	51,84
176	+&C111-1849-27	Телескопічний крипильний елемент для ізоляційних матеріалів L=235 мм	шт	380	8,48	8,30	0,01	0,17
177	варіант 1 C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	1,74408	58,25	56,97	0,14	1,14
178	+&C126-952-4	Торцева планка	мп	192	115,68	114,60	0,22	0,86
179	+&C1856-44-97	Труба водостічна діам. 110 мм "Hunter" Шторм	м	84,2	214,36	210,00	0,16	4,20
180	+&C1856-44-855	Труба водостічна діам. 82 мм "Hunter"	м	13,7	137,86	135,00	0,16	2,70
181	+&C113-952-95	Труба металева квадр.120х60х4 мм	т	0,03	43643,72	42500,00	287,96	855,76
182	+&C113-952-52	Труба металева квадр.40х4 мм	т	4,2135	37625,72	36600,00	287,96	737,76
183	+&C113-952-89	Труба металева квадр.80х4 мм	т	0,0463	41603,72	40500,00	287,96	815,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	+&C113-952-54	Труба металева переріз 40х20х3 мм	т	0,105	36095,72	35100,00	287,96	707,76
185	+&C111-1829-1	Труба профільна 100х100х3	т	5,653296	36010,38	35600,00	142,31	268,07
186	+&C111-1829-2	Труба профільна 50х50х3	т	1,29	36010,38	35600,00	142,31	268,07
187	+&C112-1236-12	Труба стальна.40х30 мм	т	0,20329	41705,72	40600,00	287,96	817,76
188	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,15502	4322,45	3979,11	258,59	84,75
189	+&C111-1747-2	Ущільнювач ІП-38 (1,0м) сендвіч КН	шт	100	40,85	40,00	0,05	0,80
190	+&C112-268-15	Фанера для сценічних підлог 18мм	м2	122	735,68	720,00	1,25	14,43
191	C1113-279	Фарба вогнезахисна	т	0,1313788	128413,11	125682,59	212,62	2517,90
192	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0068057	56044,61	54733,08	212,62	1098,91
193	+&C1110-194-52	Хомут для ринви	шт	180	163,23	160,00	0,03	3,20
194	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000111	34957,72	34122,19	150,08	685,45
195	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000132	34957,72	34122,19	150,08	685,45
196	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0000336	33194,14	32368,05	175,22	650,87
197	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,002046	32938,38	32117,31	175,22	645,85
198	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000083	42505,91	41497,24	175,22	833,45
199	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0274265	38819,83	37883,44	175,22	761,17
200	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,005098	64195,20	62761,25	175,22	1258,73
201	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,020919	38911,71	38000,00	148,74	762,97
202	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	22,06643	5291,66	4681,35	506,55	103,76
203	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00128	14946,29	14491,76	161,47	293,06
204	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,016095	28681,80	28325,98	142,31	213,51
205	+&C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикань	кг	49,60035	16,37	15,86	0,19	0,32
206	+&2405-1937-12	Шпилька М12 з гайкою	шт	3	98,05	96,00	0,13	1,92
207	+&C18888-52	Шуруп самосвердл. 4,8х19мм	шт	1500	1,02	1,00	-	0,02
208	+&C18888-51	Шуруп самосвердл. з шайбою д/металу	шт	7500	36,72	36,00	-	0,72
209	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	25,3818	583,56	569,82	2,30	11,44
210	+&C1856-44-82	перехідник 160х110 мм	шт	8	571,36	560,00	0,16	11,20


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
211	C1999-9003	Бензин	кг	10,2851	55,69	55,69		
212	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	333,2519	5,754	5,754		
213	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,1853	163,15	163,15		
214	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,6664	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Заповнення віконних та дверних прорізів
Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3877,650 тис. грн.
1,4841 тис.люд.год.
127,363 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заміна склопакетів вікон та вітражів									
1	КБ10-20-1 к=0,7	демонтажні роботи (Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0216	<u>7737,56</u> 7681,08	-	167	166	-	<u>93,7517</u>	<u>2,03</u>
2	КБ10-20-2 к=0,7	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,020748	<u>8743,32</u> 8706,88	-	181	181	-	<u>104,6500</u>	<u>2,17</u>
3	КБ10-20-3 к=0,7	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,437153	<u>6628,46</u> 6601,50	-	2898	2886	-	<u>79,3450</u>	<u>34,69</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ10-20-4 к=0,7	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,123106	<u>5066,64</u> 5047,66	-	5690	5669	-	<u>60,6690</u>	<u>68,14</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					8936	8902	-		<u>107,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8936				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34				
		всього заробітна плата, грн.					8902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4859				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1607				
		Всього будівельні роботи, грн.					13795				

		Всього по розділу 1					13795				
		Розділ 2. Встановлення готових віконних блоків									
5	КБ10-20-1	заміна існуючих Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0216	<u>42016,94</u> 15675,67	-	908	339	-	<u>191,3300</u>	<u>4,13</u>
6	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2058	<u>33832,74</u> 12438,40	-	6963	2560	-	<u>149,5000</u>	<u>30,77</u>
7	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,63756	<u>24280,65</u> 9430,72	-	15480	6013	-	<u>113,3500</u>	<u>72,27</u>
8	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,95192	<u>18528,17</u> 7210,94	-	17637	6864	-	<u>86,6700</u>	<u>82,5</u>
9 & С121-184-11		Блоки віконні металопластикові	м2	181,688	<u>4378,17</u> -	-	795461	-	-	-	-
10	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,372	<u>32531,12</u> 2312,62	-	44633	3173	-	<u>31,5200</u>	<u>43,25</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ10-20-1	внутрішні Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,036376	<u>42016,94</u> 15675,67	-	1528	570	-	<u>191,3300</u>	<u>6,96</u>
12	& С123- 1223-52	Віконний блок металопластиковий 600х600(н)	м2	1,08	<u>4426,04</u>	-	4780	-	-	-	-
13	& С123- 1223-53	Віконний блок металопластиковий 1000х500(н)	м2	1	<u>4426,04</u>	-	4426	-	-	-	-
14	& С123- 1223-54	Віконний блок металопластиковий 1180х660(н)	м2	1,5576	<u>4426,04</u>	-	6894	-	-	-	-
15	КБ10-20-2	зовнішні Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,153578	<u>33832,74</u> 12438,40	-	5196	1910	-	<u>149,5000</u>	<u>22,96</u>
16	& С123- 1223-55	Віконний блок металопластиковий 1930х950(н)	м2	11,001	<u>4426,04</u>	-	48691	-	-	-	-
17	& С123- 1223-56	Віконний блок металопластиковий 1040х1500(н)	м2	1,56	<u>4426,04</u>	-	6905	-	-	-	-
18	& С123- 1223-57	Віконний блок металопластиковий 1200х1200(н)	м2	1,44	<u>4426,04</u>	-	6373	-	-	-	-
19	& С123- 1223-58	Віконний блок металопластиковий 1060х1280(н)	м2	1,3568	<u>4426,04</u>	-	6005	-	-	-	-
20	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,127525	<u>24280,65</u> 9430,72	-	3096	1203	-	<u>113,3500</u>	<u>14,45</u>
21	& С123- 1223-66	Віконний блок металопластиковий 1390х1730(н)	м2	2,4047	<u>4426,04</u>	-	10643	-	-	-	-
22	& С123- 1223-59	Віконний блок металопластиковий 1200х1730(н)	м2	2,076	<u>4426,04</u>	-	9188	-	-	-	-
23	& С123- 1223-60	Віконний блок металопластиковий 1660х1730(н)	м2	2,8718	<u>4426,04</u>	-	12711	-	-	-	-
24	& С123- 1223-61	Віконний блок металопластиковий 1800х1500(н)	м2	5,4	<u>4426,04</u>	-	23901	-	-	-	-
25	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,210662	<u>18528,17</u> 7210,94	-	3903	1519	-	<u>86,6700</u>	<u>18,26</u>
26	& С123- 1223-64	Віконний блок металопластиковий 1800х1790(н)	м2	3,222	<u>4426,04</u>	-	14261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C123-1223-65	Віконний блок металопластиковий 2000x2930(h)	м2	11,72	<u>4426,04</u>	-	51873	-	-	-	-
28	& C123-1223-51	Віконний блок металопластиковий 1770x1730(h)	м2	6,1242	<u>4426,04</u>	-	27106	-	-	-	-
29	КБ9-45-1	Вітражі Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях	т	1,139676	<u>37431,87</u>	<u>2619,60</u>	42660	35330	<u>2985</u>	<u>384,0000</u>	<u>437,64</u>
				91	<u>31000,32</u>	<u>97,20</u>			<u>111</u>	<u>1,2000</u>	<u>1,37</u>
30	& C1236-236-12-11	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5350x2450 (h)	м2	26,215	<u>5114,89</u>	-	134087	-	-	-	-
31	& C1236-236-14	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5300x2450 (h)	м2	12,985	<u>5114,89</u>	-	66417	-	-	-	-
32	& C1236-236-13	Вітражний блок скляний алюмінієвий 4830x2450 (h)	м2	11,8335	<u>5114,89</u>	-	60527	-	-	-	-
33	& C1236-236-15	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5370x2610 (h)	м2	56,0628	<u>5114,89</u>	-	286755	-	-	-	-
34	& C1236-236-16	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5370x1620 (h)	м2	8,6994	<u>5114,89</u>	-	44496	-	-	-	-
35	& C1236-235-12	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5120x2780 (h)	м2	28,4672	<u>5114,89</u>	-	145607	-	-	-	-
36	КБ8-26-1	Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2	1,710978	<u>15235,13</u>	-	26067	23476	-	<u>167,4700</u>	<u>286,54</u>
					<u>13720,82</u>	-			-		
37	& C1236-235-11	Вітражний блок скляний алюмінієвий 9060x2880 (h) (перегородка)	м2	26,0928	<u>5114,89</u>	-	133462	-	-	-	-
38	& C1236-235-10	Вітражний блок скляний алюмінієвий 6080x3500 (h) (перегородка)	м2	17,78	<u>5114,89</u>	-	90943	-	-	-	-
39	& C1236-235-9	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5740x3500 (h) (перегородка)	м2	80,36	<u>5114,89</u>	-	411033	-	-	-	-
40	& C1236-235-8	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5900x3500 (h) (перегородка)	м2	20,65	<u>5114,89</u>	-	105622	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2676238	82957	<u>2985</u>		<u>1019,73</u>
									<u>111</u>		<u>1,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2676238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2590296				
		всього заробітна плата, грн.					83068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15329				
		Всього будівельні роботи, грн.					2722155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2722155				
		Розділ 3. Дверні прорізи									
		зовнішні									
41	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,06476	<u>21696,70</u>	-	1405	1268	-	<u>235,4200</u>	<u>15,25</u>
42	& С123-205-40-23	Двері металеві притипожежні	м2	6,476	<u>19586,94</u> <u>7384,13</u>	-	47820	-	-	-	-
43	КБ10-28-2	внутрішні Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,787457	<u>13900,39</u> <u>6252,02</u>	-	10946	4923	-	<u>79,2800</u>	<u>62,43</u>
44	& С123-198-230	Дверний блок металопластиковий 1000х2100(н) мм	м2	69,3	<u>4326,62</u>	-	299835	-	-	-	-
45	& С123-198-231	Дверний блок металопластиковий 910х2270(н) мм	м2	2,0657	<u>4326,62</u>	-	8937	-	-	-	-
46	& С123-198-232	Дверний блок металопластиковий 1090х2000(н) мм	м2	2,18	<u>4326,62</u>	-	9432	-	-	-	-
47	& С123-198-233	Дверний блок металопластиковий 1000х2600(н) мм	м2	5,2	<u>4326,62</u>	-	22498	-	-	-	-
48	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,213699	<u>4771,63</u> <u>4722,14</u>	-	5791	5731	-	<u>59,8800</u>	<u>72,68</u>
49	& С123-198-236	Дверний блок металопластиковий 1480х2660(н) мм	м2	3,9368	<u>4326,62</u>	-	17033	-	-	-	-
50	& С123-198-239	Дверний блок металопластиковий 1500х2100(н) мм	м2	9,45	<u>4326,62</u>	-	40887	-	-	-	-
51	& С123-198-240	Дверний блок металопластиковий 1800х2100(н) мм	м2	3,78	<u>4326,62</u>	-	16355	-	-	-	-
52	& С123-198-241	Дверний блок металопластиковий 1930х2070(н) мм	м2	3,9951	<u>4326,62</u>	-	17285	-	-	-	-
53	& С123-198-2963	Дверний блок металопластиковий 1620х3500(н) мм	м2	11,34	<u>4326,62</u>	-	49064	-	-	-	-
54	& С123-198-2742	Дверний блок металопластиковий 1950х3500(н) мм	м2	13,65	<u>4326,62</u>	-	59058	-	-	-	-
55	& С123-198-244	Дверний блок металопластиковий 1500х2600(н) мм	м2	58,5	<u>4326,62</u>	-	253107	-	-	-	-
56	& С123-198-247	Дверний блок металопластиковий 1600х2600(н) мм	м2	4,16	<u>4326,62</u>	-	17999	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C123-198-362	Дверний блок металопластиковий 1200x2600(h) мм	м2	3,12	<u>4326,62</u>	-	13499	-	-	-	-
58	& C123-198-248	Дверний блок металопластиковий 1200x2620(h) мм	м2	6,288	<u>4326,62</u>	-	27206	-	-	-	-
59	& C123-198-2296	Дверний блок металопластиковий 1500x2100(h) мм //глухі	м2	3,15	<u>4326,62</u>	-	13629	-	-	-	-
60	КБ10-29-4	Заповнення дверних прорізів у кам'яних стінах житлових і громадських будівель дверними блоками з роздільними [роздільно-спареними] полотнами, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,0528	<u>45045,64</u> 26135,53	-	2378	1380	-	<u>323,7400</u>	<u>17,09</u>
61	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0441	<u>19157,57</u> 10761,57	-	845	475	-	<u>139,6700</u>	<u>6,16</u>
62	& C123-198-457	Дверний блок зовнішній алюмінієвий мм	м2	4,41	<u>5978,57</u>	-	26365	-	-	-	-
63	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,06804	<u>19157,57</u> 10761,57	-	1303	732	-	<u>139,6700</u>	<u>9,5</u>
64	& C123-198-457	Дверний блок зовнішній алюмінієвий мм	м2	6,804	<u>5978,57</u>	-	40678	-	-	-	-
65	& C111-882-2	Дотягувачі дверей Дотягувач дверний з фіксацією	шт	105	<u>982,41</u>	-	103153	-	-	-	-
66	КБ15-104-9	Установлення металевих ґрат вентиляційних	шт	7	<u>141,57</u> 141,57	-	991	991	-	<u>1,9800</u>	<u>13,86</u>
67	& C111-197-6	Піна монтажна Ceresit PU Profi	бал.	5	<u>214,34</u>	-	1072	-	-	-	-
68	& C130-596-422	Решітки вентиляційні алюмінієві 1800x1000 (h)	шт	2	<u>4127,01</u>	-	8254	-	-	-	-
69	& C130-596-423	Решітки вентиляційні алюмінієві 600x800 (h)	шт	2	<u>2570,49</u>	-	5141	-	-	-	-
70	& C130-596-429	Решітки вентиляційні алюмінієві 1390x600 (h)	шт	1	<u>2998,89</u>	-	2999	-	-	-	-
71	& C130-596-421	Решітки вентиляційні алюмінієві 1530x900 (h)	шт	2	<u>3999,81</u>	-	8000	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1132965	15500	-		<u>196,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1132965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1117465				
		всього заробітна плата, грн.					15500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8735 23,63 2957 1141700				
		Всього по розділу 3					1141700				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3818139 3818139 3707795 107470 59511 159 19893 3877650	107359	<u>2985</u> 111		<u>1323,73</u> 1,37
		Всього по кошторису					3877650				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1484,1 127363				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Заповнення віконних та дверних прорізів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1323,73	81,10			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,37	81,00			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	159	125,11			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1484,1				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	68,38061	43,66			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,444739949				
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	54,62116571				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	30,616199				
14	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	68,3806146				
15	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	25,05669515				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0003533	104000,17	101719,60	241,35	2039,22
17	+&C121-184-11	Блоки віконні металопластикові	м2	181,688	4378,17	4333,33	12,25	32,59
18	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0005015	77596,07	75899,36	175,22	1521,49
19	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001174	7242,31	7000,00	100,30	142,01
20	+&C123-1223-53	Віконний блок металопластиковий 1000x500(h)	м2	1	4426,04	4333,33	5,92	86,79
21	+&C123-1223-56	Віконний блок металопластиковий 1040x1500(h)	м2	1,56	4426,04	4333,33	5,92	86,79
22	+&C123-1223-58	Віконний блок металопластиковий 1060x1280(h)	м2	1,3568	4426,04	4333,33	5,92	86,79
23	+&C123-1223-54	Віконний блок металопластиковий 1180x660(h)	м2	1,5576	4426,04	4333,33	5,92	86,79
24	+&C123-1223-57	Віконний блок металопластиковий 1200x1200(h)	м2	1,44	4426,04	4333,33	5,92	86,79
25	+&C123-1223-59	Віконний блок металопластиковий 1200x1730(h)	м2	2,076	4426,04	4333,33	5,92	86,79
26	+&C123-1223-66	Віконний блок металопластиковий 1390x1730(h)	м2	2,4047	4426,04	4333,33	5,92	86,79
27	+&C123-1223-60	Віконний блок металопластиковий 1660x1730(h)	м2	2,8718	4426,04	4333,33	5,92	86,79
28	+&C123-1223-51	Віконний блок металопластиковий 1770x1730(h)	м2	6,1242	4426,04	4333,33	5,92	86,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+&C123-1223-61	Віконний блок металопластиковий 1800x1500(h)	м2	5,4	4426,04	4333,33	5,92	86,79
30	+&C123-1223-64	Віконний блок металопластиковий 1800x1790(h)	м2	3,222	4426,04	4333,33	5,92	86,79
31	+&C123-1223-55	Віконний блок металопластиковий 1930x950(h)	м2	11,001	4426,04	4333,33	5,92	86,79
32	+&C123-1223-65	Віконний блок металопластиковий 2000x2930(h)	м2	11,72	4426,04	4333,33	5,92	86,79
33	+&C123-1223-52	Віконний блок металопластиковий 600x600(h)	м2	1,08	4426,04	4333,33	5,92	86,79
34	+&C1236-236-13	Вітражний блок скляний алюмінієвий 4830x2450 (h)	м2	11,8335	5114,89	5012,00	2,60	100,29
35	+&C1236-235-12	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5120x2780 (h)	м2	28,4672	5114,89	5012,00	2,60	100,29
36	+&C1236-236-14	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5300x2450 (h)	м2	12,985	5114,89	5012,00	2,60	100,29
37	+&C1236-236-12-11	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5350x2450 (h)	м2	26,215	5114,89	5012,00	2,60	100,29
38	+&C1236-236-15	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5370x2610 (h)	м2	56,0628	5114,89	5012,00	2,60	100,29
39	+&C1236-236-16	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5370x1620 (h)	м2	8,6994	5114,89	5012,00	2,60	100,29
40	+&C1236-235-9	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5740x3500 (h) (перегородка)	м2	80,36	5114,89	5012,00	2,60	100,29
41	+&C1236-235-8	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5900x3500 (h) (перегородка)	м2	20,65	5114,89	5012,00	2,60	100,29
42	+&C1236-235-10	Вітражний блок скляний алюмінієвий 6080x3500 (h) (перегородка)	м2	17,78	5114,89	5012,00	2,60	100,29
43	+&C1236-235-11	Вітражний блок скляний алюмінієвий 9060x2880 (h) (перегородка)	м2	26,0928	5114,89	5012,00	2,60	100,29
44	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0109466	3341,21	3082,23	193,47	65,51
45	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00022018	549363,37	538442,80	148,74	10771,83
46	+&C111-206-6	Герметик силіконовий	л	34,86827	411,25	403,00	0,19	8,06
47	+&C123-205-40-23	Двері металеві притипожежні	м2	6,476	7384,13	7230,00	9,34	144,79
48	+&C123-198-457	Дверний блок зовнішній алюмінієвий мм	м2	11,214	5978,57	5860,00	1,34	117,23
49	+&C123-198-230	Дверний блок металопластиковий 1000x2100(h) мм	м2	69,3	4326,62	4241,00	0,78	84,84
50	+&C123-198-233	Дверний блок металопластиковий 1000x2600(h) мм	м2	5,2	4326,62	4241,00	0,78	84,84
51	+&C123-198-232	Дверний блок металопластиковий 1090x2000(h) мм	м2	2,18	4326,62	4241,00	0,78	84,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	+&C123-198-362	Дверний блок металлопластиковий 1200x2600(h) мм	м2	3,12	4326,62	4241,00	0,78	84,84
53	+&C123-198-248	Дверний блок металлопластиковий 1200x2620(h) мм	м2	6,288	4326,62	4241,00	0,78	84,84
54	+&C123-198-236	Дверний блок металлопластиковий 1480x2660(h) мм	м2	3,9368	4326,62	4241,00	0,78	84,84
55	+&C123-198-239	Дверний блок металлопластиковий 1500x2100(h) мм	м2	9,45	4326,62	4241,00	0,78	84,84
56	+&C123-198-2296	Дверний блок металлопластиковий 1500x2100(h) мм //глухі	м2	3,15	4326,62	4241,00	0,78	84,84
57	+&C123-198-244	Дверний блок металлопластиковий 1500x2600(h) мм	м2	58,5	4326,62	4241,00	0,78	84,84
58	+&C123-198-247	Дверний блок металлопластиковий 1600x2600(h) мм	м2	4,16	4326,62	4241,00	0,78	84,84
59	+&C123-198-2963	Дверний блок металлопластиковий 1620x3500(h) мм	м2	11,34	4326,62	4241,00	0,78	84,84
60	+&C123-198-240	Дверний блок металлопластиковий 1800x2100(h) мм	м2	3,78	4326,62	4241,00	0,78	84,84
61	+&C123-198-241	Дверний блок металлопластиковий 1930x2070(h) мм	м2	3,9951	4326,62	4241,00	0,78	84,84
62	+&C123-198-2742	Дверний блок металлопластиковий 1950x3500(h) мм	м2	13,65	4326,62	4241,00	0,78	84,84
63	+&C123-198-231	Дверний блок металлопластиковий 910x2270(h) мм	м2	2,0657	4326,62	4241,00	0,78	84,84
64	+&C111-882-2	Дотягувач дверний з фіксацією	шт	105	982,41	963,00	0,15	19,26
65	+&C1236-236-56	Дошки підвіконні ПВХ	пм	139,944	255,16	250,00	0,16	5,00
66	+&C111-136-23	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	285,05943	8,19	8,00	0,03	0,16
67	+&C111-136-945	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	850,59576	2,75	2,70	-	0,05
68	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004559	95546,13	93494,33	178,35	1873,45
69	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0341903	49223,51	48079,99	178,35	965,17
70	C111-1865	Закріпки металеві	кг	4,20525	61,50	60,12	0,17	1,21
71	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,02131	594,07	577,86	4,56	11,65
72	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00011397	222986,68	218456,38	158,01	4372,29
73	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000034	32589,74	31808,42	142,31	639,01
74	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,22237	10,37	7,79	2,38	0,20
75	C111-1708-1	Клоччя	кг	8,5008	72,13	70,51	0,21	1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,01709515	86427,09	85617,93	165,78	643,38
77	+&C111-196-2-Н	Піна монтажна	л	68,20853	302,11	296,00	0,19	5,92
78	+&C111-246-2	Піна монтажна	л	19,04336	302,03	296,00	0,11	5,92
79	+&C111-197-6	Піна монтажна Ceresit PU Profi	бал.	5	214,34	210,00	0,14	4,20
80	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0193745	44008,72	42970,58	175,22	862,92
81	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,67241	63,08	58,28	3,56	1,24
82	+&C130-596-429	Решітки вентиляційні алюмінієві 1390x600 (h)	шт	1	2998,89	2940,00	0,09	58,80
83	+&C130-596-421	Решітки вентиляційні алюмінієві 1530x900 (h)	шт	2	3999,81	3920,00	1,38	78,43
84	+&C130-596-422	Решітки вентиляційні алюмінієві 1800x1000 (h)	шт	2	4127,01	4046,00	0,09	80,92
85	+&C130-596-423	Решітки вентиляційні алюмінієві 600x800 (h)	шт	2	2570,49	2520,00	0,09	50,40
86	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1,2661237	2046,36	1720,88	285,36	40,12
87	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,011775	2230,67	1901,57	285,36	43,74
88	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000684	63347,97	61864,50	241,35	1242,12
89	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,002649	11506,38	11041,35	239,41	225,62
90	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	15,73566	58,25	56,97	0,14	1,14
91	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000114	42505,91	41497,24	175,22	833,45
92	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0005445	38819,83	37883,44	175,22	761,17
93	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0002355	88437,28	86528,00	175,22	1734,06
94	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00221097	28681,80	28325,98	142,31	213,51
95	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0006082	51497,74	50312,76	175,22	1009,76
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
96	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	45,8693	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Опоряджувальні роботи
Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17817,631 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 55,80925 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4671,371 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Опорядження фасаду</u>									
1	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	7,435	<u>11363,61</u> 3288,86	-	84488	24453	-	<u>45,4200</u>	<u>337,7</u>
2	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією Cerezit. Стіни гладкі	100 м2	7,4397	<u>104785,85</u> 41749,23	-	779575	310602	-	<u>480,5390</u>	<u>3575,07</u>
3	& С114-96-1-Ц	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 150мм	м2	751,4097	<u>285,29</u>	-	214370	-	-	-	-
4	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	1,156	<u>106559,00</u> 41778,85	-	123182	48296	-	<u>480,8800</u>	<u>555,9</u>
5	& С11-97-96	Плити теплоізоляційні мінераловатні 30мм	м2	115,6	<u>112,57</u>	-	13013	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-164-1	Утеплення цоколя підземно ї частини	100м3	1,068	<u>12772,20</u> 12772,20	-	13641	13641	-	<u>200,6000</u>	<u>214,24</u>
7	КБ1-166-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 1	100м3	1,068	<u>9433,22</u> 9433,22	-	10075	10075	-	<u>150,4500</u>	<u>160,68</u>
8	КБ15-25-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м2	7,565	<u>65329,26</u> 18284,73	-	494216	138324	-	<u>234,5700</u>	<u>1774,52</u>
9	КБ10-25-4	Облицювання поверхонь цоколя керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м	1,805	<u>24143,22</u> 2003,00	-	43579	3615	-	<u>27,3000</u>	<u>49,28</u>
		Віконні відливи									
		Установлення віконних зливів шир. 200 мм									
		Разом прямі витрати по відділу 1					1776139	549006	-		<u>6667,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1776139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1227133				
		всього заробітна плата, грн.					549006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					301366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					800,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100091				
		Всього будівельні роботи, грн.					2077505				

		Всього по відділу 1					2077505				
		<u>Відділ 2. Підлоги</u>									
		Розділ 1. Тип 1,2 (1-ий поверх)									
10	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	86,98	<u>1093,17</u> 105,65	-	95084	9189	-	<u>1,4400</u>	<u>125,25</u>
11	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	100м2	8,698	<u>13950,70</u> 2434,90	-	121343	21179	-	<u>32,7800</u>	<u>285,12</u>
12	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	8,698	<u>6325,32</u> 4021,88	-	55018	34982	-	<u>56,2500</u>	<u>489,26</u>
13	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	8,698	<u>13061,19</u> 1106,62	-	113606	9625	-	<u>16,2000</u>	<u>140,91</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	100м2	86,98	<u>706,07</u> 134,42	-	61414	11692	-	<u>1,8800</u>	<u>163,52</u>
15	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	8,698	<u>156920,33</u> 15942,48	-	1364893	138668	-	<u>168,6500</u>	<u>1466,92</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					1811358	225335	-		<u>2670,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1811358				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1586023				
		всього заробітна плата, грн.					225335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					317				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39657				
		Всього будівельні роботи, грн.					1932765				

		Всього по розділу 1					1932765				
		Розділ 2. Тип 3 (2,3-ий поверх)									
16	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	106,52	<u>1093,17</u> 105,65	-	116444	11254	-	<u>1,4400</u>	<u>153,39</u>
17	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 20 мм	100м2	10,652	<u>7708,30</u> 2434,90	-	82109	25937	-	<u>32,7800</u>	<u>349,17</u>
18	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	10,652	<u>6325,32</u> 4021,88	-	67377	42841	-	<u>56,2500</u>	<u>599,18</u>
19	КБ11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	10,652	<u>13061,19</u> 1106,62	-	139128	11788	-	<u>16,2000</u>	<u>172,56</u>
20	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 50 мм	100м2	63,912	<u>706,07</u> 134,42	-	45126	8591	-	<u>1,8800</u>	<u>120,15</u>
21	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	10,652	<u>69184,62</u> 12857,85	-	736955	136962	-	<u>164,9500</u>	<u>1757,05</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					1187139	237373	-		<u>3151,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1187139				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					949766				
		всього заробітна плата, грн.					237373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					136574 373,89 46773 1323713				
		Всього по розділу 2					1323713				
		Розділ 3. Тип 4 (2-ий поверх)									
22	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	27,7	<u>1093,17</u>	-	30281	2927	-	<u>1,4400</u>	<u>39,89</u>
					105,65	-			-	-	-
23	КБ11-12-3	Укладання лаг по плитам перекриттів	100м2	2,77	<u>17428,35</u>	-	48277	7929	-	<u>39,5300</u>	<u>109,5</u>
					2862,37	-			-	-	-
24	КБ11-36-1	Улаштування покриттів з дошок паркетних по укладених лагах	100м2	2,77	<u>64417,88</u>	-	178438	13222	-	<u>60,5300</u>	<u>167,67</u>
					4773,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					256996	24078	-		<u>317,06</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					256996 232918 24078 13672 36,93 4620 270668				
		Всього по розділу 3					270668				
		Розділ 4. Тип 5 (2,3-ий поверх)									
25	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,228	<u>9265,59</u>	-	39175	17005	-	<u>56,2500</u>	<u>237,83</u>
					4021,88	-			-	-	-
26	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 30 мм	100м2	8,456	<u>1441,14</u>	-	12186	1137	-	<u>1,8800</u>	<u>15,9</u>
					134,42	-			-	-	-
27	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	42,28	<u>1093,17</u>	-	46219	4467	-	<u>1,4400</u>	<u>60,88</u>
					105,65	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 20 мм	100м2	4,228	<u>7708,30</u> 2434,90	-	32591	10295	-	<u>32,7800</u>	<u>138,59</u>
29	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	4,228	<u>6325,32</u> 4021,88	-	26743	17005	-	<u>56,2500</u>	<u>237,83</u>
30	КБ11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	4,228	<u>13061,19</u> 1106,62	-	55223	4679	-	<u>16,2000</u>	<u>68,49</u>
31	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 50 мм	100м2	25,368	<u>706,07</u> 134,42	-	17912	3410	-	<u>1,8800</u>	<u>47,69</u>
32	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,228	<u>69184,62</u> 12857,85	-	292513	54363	-	<u>164,9500</u>	<u>697,41</u>
Разом прямі витрати по розділу 4							522562	112361	-		<u>1504,62</u>
Разом будівельні роботи, грн.							522562				-
в тому числі:							410201				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							112361				
всього заробітна плата, грн.							65036				
Загальновиробничі витрати, грн.							178,85				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22375				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							587598				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							587598				
33	КБ11-29-2	Розділ 5. Тип 6 (1,2-ий поверх) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,707	<u>69184,62</u> 12857,85	-	48914	9090	-	<u>164,9500</u>	<u>116,62</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							48914	9090	-		<u>116,62</u>
Разом будівельні роботи, грн.							48914				-
в тому числі:							39824				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9090				
всього заробітна плата, грн.							5153				
Загальновиробничі витрати, грн.							13,99				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1751				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					54067				

		Всього по розділу 5					54067				
		Розділ 6. Тип 7 (3-ий поверх)									
34	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	50,12	<u>1093,17</u>	-	54790	5295	-	<u>1,4400</u>	<u>72,17</u>
					105,65	-			-	-	-
35	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	5,012	<u>6543,80</u>	-	32798	20158	-	<u>56,2500</u>	<u>281,93</u>
					4021,88	-			-	-	-
36	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 40 мм	100м2	20,048	<u>706,07</u>	-	14155	2695	-	<u>1,8800</u>	<u>37,69</u>
					134,42	-			-	-	-
37	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,012	<u>69184,62</u>	-	346753	64444	-	<u>164,9500</u>	<u>826,73</u>
					12857,85	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					448496	92592	-		<u>1218,52</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					448496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					355904				
		всього заробітна плата, грн.					92592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52936				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18039				
		Всього будівельні роботи, грн.					501432				

		Всього по розділу 6					501432				
		Розділ 7. Тип 8 (3-ий поверх)									
38	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,36	<u>1093,17</u>	-	1487	144	-	<u>1,4400</u>	<u>1,96</u>
					105,65	-			-	-	-
39	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 20 мм	100м2	0,136	<u>7708,30</u>	-	1048	331	-	<u>32,7800</u>	<u>4,46</u>
					2434,90	-			-	-	-
40	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	0,136	<u>6325,32</u>	-	860	547	-	<u>56,2500</u>	<u>7,65</u>
					4021,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 40 мм	100м2	0,544	<u>706,07</u> 134,42	-	384	73	-	<u>1,8800</u>	<u>1,02</u>
42	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,136	<u>13061,19</u> 1106,62	-	1776	151	-	<u>16,2000</u>	<u>2,2</u>
43	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,136	<u>69184,62</u> 12857,85	-	9409	1749	-	<u>164,9500</u>	<u>22,43</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					14964	2995	-		<u>39,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11969				
		всього заробітна плата, грн.					2995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1721				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					590				
		Всього будівельні роботи, грн.					16685				

		Всього по розділу 7					16685				
44	КБ26-30-1	Розділ 8. Тип 9, 10 (1-ий поверх) Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	64,65	<u>1093,17</u> 105,65	-	70673	6830	-	<u>1,4400</u>	<u>93,1</u>
45	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	100м2	6,465	<u>13950,70</u> 2434,90	-	90191	15742	-	<u>32,7800</u>	<u>211,92</u>
46	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	100м2	6,465	<u>6325,32</u> 4021,88	-	40893	26001	-	<u>56,2500</u>	<u>363,66</u>
47	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,465	<u>13061,19</u> 1106,62	-	84441	7154	-	<u>16,2000</u>	<u>104,73</u>
48	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	100м2	64,65	<u>706,07</u> 134,42	-	45647	8690	-	<u>1,8800</u>	<u>121,54</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					331845	64417	-		<u>894,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					331845				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					267428				
		всього заробітна плата, грн.					64417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					37857 104,79 13107 369702 369702				
49	КБ11-23-5	Розділ 9. Тип 11 (1-ий поверх) Улаштування покриттів безшовних / топінг	100м2	0,901	<u>175919,36</u> 10749,79	<u>1105,97</u> 973,37	158503	9686	<u>996</u> 877	<u>110,1300</u> 13,6136	<u>99,23</u> 12,27
		Разом прямі витрати по розділу 9 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					158503 158503 147821 10563 5362 13,38 1674 163865 163865	9686	<u>996</u> 877		<u>99,23</u> 12,27
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					4780777 4780777 4001854 778804 439717 1187,73 148586 5220494 5220494	777927	<u>996</u> 877		<u>10013,2</u> 12,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 3. Внутрішнє опорядження приміщень									
		Розділ 1. І - поверх									
		Стеля									
50	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	13,644	<u>52412,83</u> 10657,19	-	715121	145407	-	<u>139,9500</u>	<u>1909,48</u>
51	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	13,644	<u>1277,80</u> 1277,80	-	17434	17434	-	<u>16,7800</u>	<u>228,95</u>
52	& С14-236-12-Р	Плити Optima Vectore 600x600x22 мм	м2	1271,76	<u>324,78</u> -	-	413042	-	-	-	-
53	КБ15-45-9	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	0,693	<u>13526,37</u> 7105,05	<u>437,12</u> 363,02	9374	4924	<u>303</u> 252	<u>88,0100</u> 5,1681	<u>60,99</u> 3,58
54	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,693	<u>10897,90</u> 7646,98	-	7552	5299	-	<u>100,4200</u>	<u>69,59</u>
55	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,386	<u>4124,48</u> 1734,08	-	5717	2403	-	<u>21,4800</u>	<u>29,77</u>
56	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування прибудова	100м2	0,693	<u>17878,99</u> 3266,84	-	12390	2264	-	<u>42,9000</u>	<u>29,73</u>
57	КБ15-45-9	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	0,903	<u>13526,37</u> 7105,05	<u>437,12</u> 363,02	12214	6416	<u>395</u> 328	<u>88,0100</u> 5,1681	<u>79,47</u> 4,67
58	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,903	<u>10897,90</u> 7646,98	-	9841	6905	-	<u>100,4200</u>	<u>90,68</u>
59	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,806	<u>4124,48</u> 1734,08	-	7449	3132	-	<u>21,4800</u>	<u>38,79</u>
60	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,903	<u>17878,99</u> 3266,84	-	16145	2950	-	<u>42,9000</u>	<u>38,74</u>
61	КР12-66-1	Стіни та перегородки Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	100м2	28,93	<u>741,15</u> 526,74	-	21441	15239	-	<u>8,0900</u>	<u>234,04</u>
62	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	28,93	<u>11607,98</u> 6971,84	<u>514,95</u> 427,66	335819	201695	<u>14898</u> 12372	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>2498,39</u> 176,13

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9,143	<u>52412,83</u> 10657,19	-	479211	97439	-	<u>139,9500</u>	<u>1279,56</u>
71	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9,143	<u>1277,80</u> 1277,80	-	11683	11683	-	<u>16,7800</u>	<u>153,42</u>
72	& С14-236-12-Р	Плити Optima Vectore 600x600x22 мм	м2	960,015	<u>324,78</u>	-	311794	-	-	-	-
73	& С14-236-13-С	Плити DUNE PLUS VECTOR 600x600x19 мм	м2	160,86	<u>324,78</u>	-	52244	-	-	-	-
74	КР12-66-1	Стіни та перегородки Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	100м2	14,963	<u>741,15</u> 526,74	-	11090	7882	-	<u>8,0900</u>	<u>121,05</u>
75	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	14,963	<u>11607,98</u> 6971,84	<u>514,95</u> 427,66	173690	104320	<u>7705</u> 6399	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>1292,2</u> 91,1
76	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	14,513	<u>9100,76</u> 5849,84	-	132079	84899	-	<u>76,8200</u>	<u>1114,89</u>
77	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	29,026	<u>4124,48</u> 1734,08	-	119717	50333	-	<u>21,4800</u>	<u>623,48</u>
78	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	100м2	14,513	<u>16421,86</u> 2902,08	-	238330	42118	-	<u>38,1100</u>	<u>553,09</u>
79	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,45	<u>73751,45</u> 18284,73	-	33188	8228	-	<u>234,5700</u>	<u>105,56</u>
80	КБ10-93-4	Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях з ізоляційною прокладкою товщиною 100 мм	100м2	0,1095	<u>87253,32</u> 24563,60	-	9554	2690	-	<u>315,1200</u>	<u>34,51</u>
81	& С114-97-97	Плити теплоізоляційні мінераловатні 100мм Rockwool Приміщ. 63,88,89,91 Стеля	м3	1,095	<u>3362,39</u>	-	3682	-	-	-	-
82	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,499	<u>52412,83</u> 10657,19	-	26154	5318	-	<u>139,9500</u>	<u>69,84</u>
83	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,999	<u>1277,80</u> 1277,80	-	6388	6388	-	<u>16,7800</u>	<u>83,88</u>
84	& С14-236-56	Плити Plain Board 600x600x22 мм Стіни та перегородки	м2	52,395	<u>324,78</u>	-	17017	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КР12-66-1	Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	100м2	1,919	<u>741,15</u> 526,74	-	1422	1011	-	<u>8,0900</u>	<u>15,52</u>
86	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	1,919	<u>11607,98</u> 6971,84	<u>514,95</u> 427,66	22276	13379	<u>988</u> 821	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>165,72</u> 11,68
87	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,864	<u>9100,76</u> 5849,84	-	16964	10904	-	<u>76,8200</u>	<u>143,19</u>
88	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,728	<u>4124,48</u> 1734,08	-	15376	6465	-	<u>21,4800</u>	<u>80,08</u>
89	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,864	<u>16247,72</u> 2902,08	-	30286	5409	-	<u>38,1100</u>	<u>71,04</u>
90	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Приміщ. 80-84 Стеля	100м2	0,055	<u>73751,45</u> 18284,73	-	4056	1006	-	<u>234,5700</u>	<u>12,9</u>
91	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,343	<u>52412,83</u> 10657,19	-	17978	3655	-	<u>139,9500</u>	<u>48</u>
92	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,343	<u>1277,80</u> 1277,80	-	438	438	-	<u>16,7800</u>	<u>5,76</u>
93	& С14-236- 13-С	Плити DUNE PLUS VECTOR 600x600x19 мм	м2	36,015	<u>324,78</u>	-	11697	-	-	-	-
94	КР12-66-1	Стіни та перегородки Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	100м2	1,597	<u>741,15</u> 526,74	-	1184	841	-	<u>8,0900</u>	<u>12,92</u>
95	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	1,597	<u>11607,98</u> 6971,84	<u>514,95</u> 427,66	18538	11134	<u>822</u> 683	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>137,92</u> 9,72
96	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Приміщ. 58,79 Стеля	100м2	1,597	<u>73751,45</u> 18284,73	-	117781	29201	-	<u>234,5700</u>	<u>374,61</u>
97	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,183	<u>64116,35</u> 13462,74	-	11733	2464	-	<u>164,3200</u>	<u>30,07</u>
98	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,183	<u>25936,14</u> 11847,83	-	4746	2168	-	<u>136,3700</u>	<u>24,96</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,183	<u>10897,90</u> 7646,98	-	1994	1399	-	<u>100,4200</u>	<u>18,38</u>
100	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,366	<u>4124,48</u> 1734,08	-	1510	635	-	<u>21,4800</u>	<u>7,86</u>
101	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	100м2	0,183	<u>18074,95</u> 3266,84	-	3308	598	-	<u>42,9000</u>	<u>7,85</u>
102	КР12-66-1	Стіни та перегородки Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	100м2	1,345	<u>741,15</u> 526,74	-	997	708	-	<u>8,0900</u>	<u>10,88</u>
103	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	1,345	<u>11607,98</u> 6971,84	<u>514,95</u> 427,66	15613	9377	<u>693</u> 575	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>116,15</u> 8,19
104	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,305	<u>9100,76</u> 5849,84	-	11876	7634	-	<u>76,8200</u>	<u>100,25</u>
105	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,61	<u>4124,48</u> 1734,08	-	10765	4526	-	<u>21,4800</u>	<u>56,06</u>
106	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	100м2	1,305	<u>16421,86</u> 2902,08	-	21431	3787	-	<u>38,1100</u>	<u>49,73</u>
107	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,04	<u>73751,45</u> 18284,73	-	2950	731	-	<u>234,5700</u>	<u>9,38</u>
108	КР9-7-2	Ремонт бетонних східців	100шт	0,94	<u>15287,99</u> 12082,86	-	14371	11358	-	<u>149,6700</u>	<u>140,69</u>
109	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,183	<u>64116,35</u> 13462,74	-	11733	2464	-	<u>164,3200</u>	<u>30,07</u>
110	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,231	<u>25936,14</u> 11847,83	-	5991	2737	-	<u>136,3700</u>	<u>31,5</u>
111	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,231	<u>10897,90</u> 7646,98	-	2517	1766	-	<u>100,4200</u>	<u>23,2</u>
112	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,462	<u>4124,48</u> 1734,08	-	1906	801	-	<u>21,4800</u>	<u>9,92</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба Приміщ. 92,94,95 (актовий зал) Стеля	100м2	0,231	<u>18074,95</u> 3266,84	-	4175	755	-	<u>42,9000</u>	<u>9,91</u>
114	КБ13-56-1	Улаштування і розбирання інвентарних трубчастих риштувань висотою до 20 м всередині апаратів	100м2	2,4	<u>54509,35</u> 6279,13	-	130822	15070	-	<u>87,8200</u>	<u>210,77</u>
115	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,974	<u>52412,83</u> 10657,19	-	208289	42352	-	<u>139,9500</u>	<u>556,16</u>
116	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,974	<u>1277,80</u> 1277,80	-	5078	5078	-	<u>16,7800</u>	<u>66,68</u>
117	& С14-236- 12-Р	Плити Optima Vectore 600x600x22 мм	м2	417,27	<u>324,78</u>	-	135521	-	-	-	-
118	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,07	<u>64116,35</u> 13462,74	-	68604	14405	-	<u>164,3200</u>	<u>175,82</u>
119	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,07	<u>26945,94</u> 11847,83	-	28832	12677	-	<u>136,3700</u>	<u>145,92</u>
120	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,07	<u>10897,90</u> 7646,98	-	11661	8182	-	<u>100,4200</u>	<u>107,45</u>
121	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,14	<u>4124,48</u> 1734,08	-	8826	3711	-	<u>21,4800</u>	<u>45,97</u>
122	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба Стіни та перегородки	100м2	1,07	<u>18074,95</u> 3266,84	-	19340	3496	-	<u>42,9000</u>	<u>45,9</u>
123	КР12-66-1	Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	100м2	6,492	<u>741,15</u> 526,74	-	4812	3420	-	<u>8,0900</u>	<u>52,52</u>
124	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	5,95	<u>11607,98</u> 6971,84	<u>514,95</u> 427,66	69067	41482	<u>3064</u> 2545	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>513,84</u> 36,23
125	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	6,492	<u>9100,76</u> 5849,84	-	59082	37977	-	<u>76,8200</u>	<u>498,72</u>
126	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	12,984	<u>4124,48</u> 1734,08	-	53552	22515	-	<u>21,4800</u>	<u>278,9</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	100м2	6,492	<u>16421,86</u> 2902,08	-	106611	18840	-	<u>38,1100</u>	<u>247,41</u>
128	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу Приміщ. 90	100м2	0,21	<u>50487,06</u> 14935,22	-	10602	3136	-	<u>191,6000</u>	<u>40,24</u>
129	КР12-66-1	Стіни та перегородки Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	100м2	0,377	<u>741,15</u> 526,74	-	279	199	-	<u>8,0900</u>	<u>3,05</u>
130	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,377	<u>11607,98</u> 6971,84	<u>514,95</u> 427,66	4376	2628	<u>194</u> 161	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>32,56</u> 2,3
Разом прямі витрати по розділу 2							2936787	793817	<u>13466</u> 11184		<u>10197,91</u> 159,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2936787				
							2129504				
							805001				
							455780				
							1235,93				
							154611				
							3392567				

Всього по розділу 2							3392567				
Розділ 3. III - поверх											
Утеплення покрівлі Приміщ. 96,97,103-113,119,123,124 Стеля											
131	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	6,701	<u>52412,83</u> 10657,19	-	351218	71414	-	<u>139,9500</u>	<u>937,8</u>
132	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	6,701	<u>1277,80</u> 1277,80	-	8563	8563	-	<u>16,7800</u>	<u>112,44</u>
133	& С14-236-12-Р	Плити Optima Vectore 600x600x22 мм	м2	703,605	<u>324,78</u> -	-	228517	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	3,356	<u>25936,14</u> 11847,83	-	87042	39761	-	<u>136,3700</u>	<u>457,66</u>
135	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,356	<u>10897,90</u> 7646,98	-	36573	25663	-	<u>100,4200</u>	<u>337,01</u>
136	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	6,712	<u>4124,48</u> 1734,08	-	27684	11639	-	<u>21,4800</u>	<u>144,17</u>
137	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	100м2	3,356	<u>18074,95</u> 3266,84	-	60660	10964	-	<u>42,9000</u>	<u>143,97</u>
138	КР12-66-1	Стіни та перегородки Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	100м2	16,95	<u>741,15</u> 526,74	-	12562	8928	-	<u>8,0900</u>	<u>137,13</u>
139	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	16,95	<u>11607,98</u> 6971,84	<u>514,95</u> 427,66	196755	118173	<u>8728</u> 7249	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>1463,8</u> 103,2
140	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	16,537	<u>9100,76</u> 5849,84	-	150499	96739	-	<u>76,8200</u>	<u>1270,37</u>
141	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	33,074	<u>4124,48</u> 1734,08	-	136413	57353	-	<u>21,4800</u>	<u>710,43</u>
142	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	100м2	16,537	<u>16421,86</u> 2902,08	-	271568	47992	-	<u>38,1100</u>	<u>630,23</u>
143	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Приміщ. 98,99,114-118 Стеля	100м2	0,413	<u>73751,45</u> 18284,73	-	30459	7552	-	<u>234,5700</u>	<u>96,88</u>
144	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,392	<u>52412,83</u> 10657,19	-	20546	4178	-	<u>139,9500</u>	<u>54,86</u>
145	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,392	<u>1277,80</u> 1277,80	-	501	501	-	<u>16,7800</u>	<u>6,58</u>
146	& С14-236-13-С	Плити DUNE PLUS VECTOR 600x600x19 мм	м2	41,16	<u>324,78</u>	-	13368	-	-	-	-
147	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,443	<u>64116,35</u> 13462,74	-	28404	5964	-	<u>164,3200</u>	<u>72,79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,443	<u>25936,14</u> 11847,83	-	11490	5249	-	<u>136,3700</u>	<u>60,41</u>
149	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,443	<u>10897,90</u> 7646,98	-	4828	3388	-	<u>100,4200</u>	<u>44,49</u>
150	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,886	<u>4124,48</u> 1734,08	-	3654	1536	-	<u>21,4800</u>	<u>19,03</u>
151	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	100м2	0,443	<u>18074,95</u> 3266,84	-	8007	1447	-	<u>42,9000</u>	<u>19</u>
152	КР12-66-1	Стіни та перегородки Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	100м2	2,781	<u>741,15</u> 526,74	-	2061	1465	-	<u>8,0900</u>	<u>22,5</u>
153	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,73	<u>11607,98</u> 6971,84	<u>514,95</u> 427,66	8474	5089	<u>376</u> 312	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>63,04</u> 4,44
154	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,781	<u>73751,45</u> 18284,73	-	205103	50850	-	<u>234,5700</u>	<u>652,34</u>
155	КБ15-64-1	Вентиляційний короб Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,37	<u>64116,35</u> 13462,74	-	87839	18444	-	<u>164,3200</u>	<u>225,12</u>
156	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,37	<u>25936,14</u> 11847,83	-	35533	16232	-	<u>136,3700</u>	<u>186,83</u>
157	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,37	<u>10897,90</u> 7646,98	-	14930	10476	-	<u>100,4200</u>	<u>137,58</u>
158	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,74	<u>4124,48</u> 1734,08	-	11301	4751	-	<u>21,4800</u>	<u>58,86</u>
159	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	100м2	1,37	<u>18074,95</u> 3266,84	-	24763	4476	-	<u>42,9000</u>	<u>58,77</u>
160	КБ15-64-1	Приміщ. 100,120, 122 Стеля Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,629	<u>64116,35</u> 13462,74	-	40329	8468	-	<u>164,3200</u>	<u>103,36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,629	<u>25936,14</u> 11847,83	-	16314	7452	-	<u>136,3700</u>	<u>85,78</u>
162	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,629	<u>10897,90</u> 7646,98	-	6855	4810	-	<u>100,4200</u>	<u>63,16</u>
163	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,258	<u>4124,48</u> 1734,08	-	5189	2181	-	<u>21,4800</u>	<u>27,02</u>
164	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	100м2	0,629	<u>18074,95</u> 3266,84	-	11369	2055	-	<u>42,9000</u>	<u>26,98</u>
165	КБ10-93-4	Стіни та перегородки Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях з ізоляційною прокладкою товщиною 150 мм	100м2	2,789	<u>112743,12</u> 24563,60	-	314441	68508	-	<u>315,1200</u>	<u>878,87</u>
166	& С114-25-23 варіант 1	Плити мінераловатні акустичні Acoustic WoolSonet товщина 150 мм	м3	41,835	<u>2348,65</u> -	-	98256	-	-	-	-
167	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	2,789	<u>11607,98</u> 6971,84	<u>514,95</u> 427,66	32375	19444	<u>1436</u> 1193	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>240,86</u> 16,98
168	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,789	<u>9100,76</u> 5849,84	-	25382	16315	-	<u>76,8200</u>	<u>214,25</u>
169	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	5,578	<u>4124,48</u> 1734,08	-	23006	9673	-	<u>21,4800</u>	<u>119,82</u>
170	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,789	<u>16247,72</u> 2902,08	-	45315	8094	-	<u>38,1100</u>	<u>106,29</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							2698146	785787	<u>10540</u> 8754		<u>9990,48</u> 124,62
Разом будівельні роботи, грн.							2698146				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1901819				
всього заробітна плата, грн.							794541				
Загальновиробничі витрати, грн.							448261				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1213,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							151850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3146407				

		Всього по розділу 3					3146407				
		Розділ 4. Опорядження відкосів									
171	КБ15-251-2	Обклеювання стін і відкосів армуючою склосіткою	100м2	1,112	<u>3499,19</u> 3205,30	-	3891	3564	-	<u>41,1200</u>	<u>45,73</u>
172	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,112	<u>32687,22</u> 22325,38	-	36348	24826	-	<u>260,7800</u>	<u>289,99</u>
173	КБ15-182-2	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	100м2	1,112	<u>10897,90</u> 7646,98	-	12118	8503	-	<u>100,4200</u>	<u>111,67</u>
174	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	12,377	<u>2287,57</u> 1660,72	-	28313	20555	-	<u>20,2700</u>	<u>250,88</u>
175	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,112	<u>16426,64</u> 2902,08	-	18266	3227	-	<u>38,1100</u>	<u>42,38</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					98936	60675	-		<u>740,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					98936				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38261				
		всього заробітна плата, грн.					60675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11117				
		Всього будівельні роботи, грн.					132340				

		Всього по розділу 4					132340				
		Розділ 5. Опорядження анфітеатру									
176	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	2,63	<u>31762,54</u> 3932,59	-	83535	10343	-	<u>54,3100</u>	<u>142,84</u>
177	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ковроліну на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	1,34	<u>60928,16</u> 6541,29	-	81644	8765	-	<u>79,8400</u>	<u>106,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолкнистих	100м2	1,07	<u>14974,78</u> 2434,90	-	16023	2605	-	<u>32,7800</u>	<u>35,07</u>
179	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	10,7	<u>1082,71</u> 105,65	-	11585	1130	-	<u>1,4400</u>	<u>15,41</u>
180	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,07	<u>64116,35</u> 13462,74	-	68604	14405	-	<u>164,3200</u>	<u>175,82</u>
181	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,07	<u>25936,14</u> 11847,83	-	27752	12677	-	<u>136,3700</u>	<u>145,92</u>
182	КБ34-60-2	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, фанерою товщиною 8 мм/ перила	100м2	0,52	<u>14853,14</u> 6661,72	-	7724	3464	-	<u>92,0000</u>	<u>47,84</u>
183	& С111-648-1	Ламінована фанера, товщина 8 мм	м2	52	<u>359,37</u> -	-	18687	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					315554	53389	-		<u>669,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					315554 262165 53389 29794 79,96 10001 345348				

		Всього по розділу 5					345348				
		Разом прямі витрати по відділу 3					8862736	2534900	<u>39602</u> 32890		<u>32313,33</u> 468,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8862736 6288234 2567790 1449781 3926,45 491191 10312517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 3					10312517				
		<u>Відділ 4. Огородження сходових</u>									
		Розділ 1. огороження ОГ-1									
184	КБ9-75-1	Виготовлення огорожень сходів	m	0,123	<u>29668,61</u>	<u>7180,18</u>	3649	2499	<u>883</u>	<u>257,6000</u>	<u>31,68</u>
					20314,34	523,94			64	5,5000	0,68
185	КР20-12-1	Монтаж огороження сходів	1m	0,123	<u>10967,78</u>	<u>1542,96</u>	1349	987	<u>190</u>	<u>88,7100</u>	<u>10,91</u>
					8028,26	20,04			2	0,2480	0,03
186	& С1551-25-1	Перило з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	19,5	<u>567,58</u>	-	11068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	& С1551-25-25	Стійка з нержавіючої сталі ф 32 мм	м	22	<u>357,46</u>	-	7864	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	& С1123-23-124	Фланець для кронштейн-стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм,	шт	22	<u>163,22</u>	-	3591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	& С112-236-12	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	39	<u>255,20</u>	-	9953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	& С113-24-23	Кришка фланця для стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм	шт	22	<u>122,42</u>	-	2693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					40167	3486	<u>1073</u>		<u>42,59</u>
									66		<u>0,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35608				
		всього заробітна плата, грн.					3552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					650				
		Всього будівельні роботи, грн.					42122				

		Всього по розділу 1					42122				
		Розділ 2. огороження ОГ-2									
191	КБ9-75-1	Виготовлення огорожень сходів	m	0,112	<u>29668,61</u>	<u>7180,18</u>	3323	2275	<u>804</u>	<u>257,6000</u>	<u>28,85</u>
					20314,34	523,94			59	5,5000	0,62
192	КР20-12-1	Монтаж огороження сходів	1m	0,112	<u>10967,78</u>	<u>1542,96</u>	1228	899	<u>173</u>	<u>88,7100</u>	<u>9,94</u>
					8028,26	20,04			2	0,2480	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	& C1551-25-1	Перило з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	18	<u>567,58</u>	-	10216	-	-	-	-
194	& C1551-25-25	Стійка з нержавіючої сталі ф 32 мм	м	20	<u>357,46</u>	-	7149	-	-	-	-
195	& C1123-23-124	Фланець для кронштейн-стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм,	шт	20	<u>163,22</u>	-	3264	-	-	-	-
196	& C112-236-12	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	36	<u>255,20</u>	-	9187	-	-	-	-
197	& C113-24-23	Кришка фланця для стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм	шт	20	<u>122,42</u>	-	2448	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							36815	3174	<u>977</u> 61		<u>38,79</u> 0,65
Разом будівельні роботи, грн.							36815				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32664				
всього заробітна плата, грн.							3235				
Загальновиробничі витрати, грн.							1780				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							592				
Всього будівельні роботи, грн.							38595				


Всього по розділу 2							38595				
Розділ 3. огородження ОГ-3											
198	КБ9-75-1	Виготовлення огорожень сходів	м	0,365	<u>29668,61</u>	<u>7180,18</u>	10829	7415	<u>2621</u>	<u>257,6000</u>	<u>94,02</u>
					20314,34	523,94			191	5,5000	2,01
199	КР20-12-1	Монтаж огороження сходів	1м	0,365	<u>10967,78</u>	<u>1542,96</u>	4003	2930	<u>563</u>	<u>88,7100</u>	<u>32,38</u>
					8028,26	20,04			7	0,2480	0,09
200	& C1551-25-1	Перило з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	30,5	<u>567,58</u>	-	17311	-	-	-	-
201	& C1551-25-25	Стійка з нержавіючої сталі ф 32 мм	м	32	<u>357,46</u>	-	11439	-	-	-	-
202	& C1123-23-124	Фланець для кронштейн-стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм,	шт	31	<u>163,22</u>	-	5060	-	-	-	-
203	& C112-236-12	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	61	<u>255,20</u>	-	15567	-	-	-	-
204	& C113-24-23	Кришка фланця для стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм	шт	31	<u>122,42</u>	-	3795	-	-	-	-
205	& C1123-23-126	Фланець для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	5	<u>104,06</u>	-	520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	& C113-24-23-36	Кришка фланця для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм	шт	5	<u>189,74</u>	-	949	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	69473	10345	<u>3184</u> 198	-	<u>126,4</u> 2,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					69473 55944 10543 5799 15,42 1929 75272				
		----- Всього по розділу 3					75272				
Розділ 4. Сходи на покрівлю											
207	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею пероли	т	0,1524	<u>21693,11</u> 15500,16	<u>5341,95</u> 176,96	3306	2362	<u>814</u> 27	<u>192,0000</u> 2,2300	<u>29,26</u> 0,34
208	& C113-952-52	Труба металева квадр.40x4 мм	т	0,0997	<u>37625,72</u>	-	3751	-	-	-	-
209	& C113-952-53	Труба металева квадр.20x2 мм	т	0,0527	<u>30893,72</u>	-	1628	-	-	-	-
210	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,1524	<u>4834,92</u> 3646,49	<u>633,55</u> 23,26	737	556	<u>97</u> 4	<u>46,2400</u> 0,2872	<u>7,05</u> 0,04
211	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази металеві елементи виходу	100м2	0,45	<u>9823,64</u> 4610,88	-	4421	2075	-	<u>60,5500</u>	<u>27,25</u>
212	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,4472	<u>19517,42</u> 13879,36	<u>4703,34</u> 146,33	8728	6207	<u>2103</u> 65	<u>176,0000</u> 1,8240	<u>78,71</u> 0,82
213	& C1-6363-352	Сталь швелерна 6,5	т	0,045	<u>37100,53</u>	-	1670	-	-	-	-
214	& C1-2214-792	Сталь рифлена t=6 мм	т	0,4022	<u>43509,58</u>	-	17500	-	-	-	-
215	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,4472	<u>4692,85</u> 3646,49	<u>633,55</u> 23,26	2099	1631	<u>283</u> 10	<u>46,2400</u> 0,2872	<u>20,68</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 4					43840	12831	<u>3297</u> 106	-	<u>162,95</u> 1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					43840				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					27712 12937 7287 19,71 2465 51127				
		Всього по розділу 4					51127				
		Разом прямі витрати по відділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					190295 190295 151928 30267 16821 45,06 5636 207116	29836	<u>8531</u> 431		<u>370,73</u> 4,79
		Всього по відділу 4					207116				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					15609947 15609947 11669149 3925867 2207684 5959,32 745504 17817631	3891669	<u>49129</u> 34198		<u>49364,65</u> 485,28
		Всього по кошторису					17817631				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					55809,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4671371				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на Опоряджувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	49364,65	78,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	485,28	70,48			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	2,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	5959,32	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	55809,25				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,976	311,08			
11	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,37175	54,29			
12	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	63,03812	107,56			
13	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	1,8	206,34			
14	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,754	97,83			
15	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	11,79409	84,49			
16	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	437,58818	90,50			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,2385	43,66			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,97732				
19	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	135,20717				
20	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,827448				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	305,5751488				
				5				
22	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	3,682				
23	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	202,2192751				
24	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	19,39				
25	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	5,69432				
26	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	4,986				
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,43508				
28	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	1,45812				
29	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1014,993151				
				2				
30	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	336,0054				
31	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	70,62522				
32	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	254,14026				
33	КБМ204-1100	Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	71,276624				
34	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	505,34886				
35	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1305,437635				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
36	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0001859	104000,17	101719,60	241,35	2039,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	177,40173	21,23	20,50	0,31	0,42
38	+&С1633-8ВД-145	Акрилова фарба для внутрішніх робіт	кг	4205,535	212,15	207,80	0,19	4,16
39	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,01098	179471,05	175739,39	212,62	3519,04
40	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,3419	24024,96	23331,42	222,46	471,08
41	С111-333	Барвник кислотний жовтий К	т	0,010812	472124,58	462658,45	208,79	9257,34
42	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,1315	30504,70	29690,12	216,45	598,13
43	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002638	77596,07	75899,36	175,22	1521,49
44	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0084	93978,58	91985,78	150,08	1842,72
45	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,0006176	7242,31	7000,00	100,30	142,01
46	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,633759	7846,11	7678,03	14,23	153,85
47	+С142-10-2	Вода	м3	155,458826	-	-	-	-
48	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,54276	3341,21	3082,23	193,47	65,51
49	+&С111-772-75	Гвинти самонарізні	шт	9449,11	1,35	1,30	0,02	0,03
50	+&С111-772-453	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	1350,701	2,16	2,10	0,02	0,04
51	+&С1-172П варіант 1	Гермобутил	кг	53,01285	62,25	61,00	0,03	1,22
52	+&С111-220-11-1	Грунт полімерний двокомпонентний	кг	75,354	214,41	210,00	0,21	4,20
53	+&С111-189-6551	Грунт полімерноцементний "Пайгум"	кг	173,96	236,87	232,00	0,23	4,64
54	+&С111-173-23	Грунтовка Ceresit СТ-16	л	151,3	61,37	60,00	0,17	1,20
55	+&С111-1736-10	Грунтовка Ceresit СТ-17	л	1619,75142	42,25	41,25	0,17	0,83
56	С123-521	Дерев'яні деталі рихтувань	м3	0,066915	12084,87	11751,30	96,61	236,96
57	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,49726	3471,08	3302,72	100,30	68,06
58	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00188	59686,72	58374,08	142,31	1170,33
59	С111-1608	Дрантя	кг	58,28119	15,41	14,81	0,30	0,30
60	+&С111-136-1223-Н	Дюбелі 6х40 мм металевий	шт	346,36	2,04	2,00	-	0,04
61	+&С111-136-1225	Дюбелі 6х40 мм пластиковий	шт	831,264	1,22	1,20	-	0,02
62	+&С111-136-9	Дюбель 6х40	шт	6150,42	3,26	3,20	-	0,06
63	+&С111-136-96	Дюбель 6х40 мм в комплекті	шт	10369,182	0,92	0,90	-	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+&C111-178-57	Дюбель з каліброваною голівкою 4x100	шт	608,685	12,32	12,00	0,08	0,24
65	+&C1545-44-1	Дюбель монтажний	шт	81,8367	2,20	2,00	0,16	0,04
66	+&C111-136-523	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(160мм)	шт	6712,9696	8,19	8,00	0,03	0,16
67	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00023984	95546,13	93494,33	178,35	1873,45
68	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00078	47289,57	46183,97	178,35	927,25
69	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0023984	49223,51	48079,99	178,35	965,17
70	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0372152	46068,82	44987,16	178,35	903,31
71	+&C111-178-566	Звукоізоляційна смуза з поліуретану	мп	382,602	4,98	4,80	0,08	0,10
72	+&C126-933-2-X варіант 1	Зливи віконні шириною 200 мм	м	187,1785	191,63	190,00	0,20	1,43
73	C1113-51	Калій вуглекислий технічний [поташ] кальцинований, I сорт	т	0,004316	25104,64	24411,26	201,13	492,25
74	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01121	594,07	577,86	4,56	11,65
75	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00005996	222986,68	218456,38	158,01	4372,29
76	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000018	32589,74	31808,42	142,31	639,01
77	C1113-59	Каучук СКН-26-1, СКН-26-1А	т	0,070278	403737,72	395579,94	241,35	7916,43
78	+&C1113-134-41	Керамічна плитка для стін	м2	632,462	454,18	437,00	8,27	8,91
79	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,90898	10,37	7,79	2,38	0,20
80	+&C116-236-12	Клей для лінолеуму і ковrolіну BauGut	кг	5,36	100,16	98,00	0,20	1,96
81	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	4917,25	15,31	14,81	0,20	0,30
82	+&C1123-236-12	Ковrolін комерційний	м2	136,68	529,01	518,33	0,31	10,37
83	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,000541	43150,73	42107,34	197,30	846,09
84	+&C113-24-23-36	Кришка фланця для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм	шт	5	189,74	186,00	0,02	3,72
85	+&C113-24-23	Кришка фланця для стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм	шт	73	122,42	120,00	0,02	2,40
86	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	21,5644	204,85	200,76	0,07	4,02
87	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,11996	360,94	353,73	0,13	7,08
88	+&C126-1300-598	Кутик металевий пристіінний	м	3747,168	22,00	21,00	0,84	0,16
89	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1688,001	5,97	5,82	0,03	0,12
90	+&C123-399-123	Лаги для підлог дерев'яних антисептован перерізом 80x40 (h) мм	м3	3,5456	10055,82	9760,00	98,65	197,17
91	+&C111-1660-23	Лак ПУ50	кг	878,498	867,24	850,00	0,24	17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0494	81588,27	79747,15	241,35	1599,77
93	+&C111-648-1	Ламінована фанера, товщина 8 мм	м2	52	359,37	352,00	0,32	7,05
94	+&C111-741-12	Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12 мм	м2	1498,455	115,10	111,00	1,84	2,26
95	C111-1690	Маршаліт	т	0,418965	1296,01	1100,81	169,79	25,41
96	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,157022	106073,79	103777,46	216,45	2079,88
97	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,02216	58841,62	57446,51	241,35	1153,76
98	+&C1263-123-24	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	841,16	46,06	45,00	0,16	0,90
99	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0001524	86427,09	85617,93	165,78	643,38
100	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,215	302,90	296,74	0,22	5,94
101	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	122,479	827,34	807,83	3,29	16,22
102	+&C111-136-16	Підвіси в комплекті	шт	3122,04	214,20	210,00	-	4,20
103	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	490,49622	303,93	297,95	0,02	5,96
104	+&C1551-25-1	Перило з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	68	567,58	556,00	0,45	11,13
105	+&C111-1907-23	Пил кварцевий	кг	8,698	1652,53	1620,00	0,13	32,40
106	+&C1-236-63	Плівка гідроізоляційна	м2	4365,515	32,66	32,00	0,02	0,64
107	+&C111-172-12	Плівка пароізоляційна для стелі	м2	123,05	31,75	31,00	0,13	0,62
108	+&C1236-23-3	Пластикові хрестики для укладання плитки.	шт	14970,67	0,31	0,30	-	0,01
109	+&C136-236-12	Плита QSB 20 мм	м2	268,26	224,56	220,00	0,16	4,40
110	+&C14-236-13-С	Плити DUNE PLUS VECTOR 600x600x19 мм	м2	238,035	324,78	318,10	0,31	6,37
111	+&C14-236-12-Р	Плити Optima Vectore 600x600x22 мм	м2	3352,65	324,78	318,10	0,31	6,37
112	+&C14-236-56	Плити Plain Board 600x600x22 мм	м2	52,395	324,78	318,10	0,31	6,37
113	+&C114-25-23	Плити мінераловатні акустичні Acoustic WoolSonet товщина 150 мм	м3	41,835	2348,65	2300,00	2,60	46,05
114	+&C114-823-123	Плити мінераловатні "ROCKTON SUPER" товщ 50мм	м2	109,14	122,94	120,00	0,53	2,41
115	+&C114-97-654	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 20мм	м2	1531,632	51,70	50,00	0,69	1,01
116	+&C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	1546,626	112,90	110,00	0,69	2,21
117	+&C114-97-97	Плити теплоізоляційні мінераловатні 100мм Rockwool	м3	1,095	3362,39	3260,00	36,46	65,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	+&C11-97-96	Плити теплоізоляційні мінераловатні 30мм	м2	115,6	112,57	110,00	0,36	2,21
119	+&C114-96-1-Ц	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 150мм	м2	751,4097	285,29	279,00	0,70	5,59
120	+&C111-256-251	Плитки з шорскою поверхнею для внутрішніх приміщень	м2	2114,97	453,82	442,00	2,92	8,90
121	+&C111-741-632	Подвійний гіпсокартон Knauf Titan	м2	585,69	236,48	230,00	1,84	4,64
122	+&C1263-123-23	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	148,44	32,80	32,00	0,16	0,64
123	C1113-152	Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний, марка А	т	0,0363103	259461,83	254040,20	334,14	5087,49
124	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,094	4347,88	4101,16	161,47	85,25
125	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,57392	63,08	58,28	3,56	1,24
126	+&C111-136-86	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	1622,97	32,64	32,00	-	0,64
127	+&C111-136-89	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	3937,62	57,43	56,30	-	1,13
128	+&C126-1300-563	Профіль холодногугий напрямний	м	235,6575	63,31	62,00	0,84	0,47
129	+&C126-1300-564	Профіль холодногугий стійкий	м	37,8	61,30	60,00	0,84	0,46
130	+&C126-1300-565	Профіль холодногугий стійковий	м	649,264	76,41	75,00	0,84	0,57
131	+&C112-236-12	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	136	255,20	250,00	0,20	5,00
132	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	12,93768	2562,19	2226,59	285,36	50,24
133	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	7,51076	2359,64	2028,01	285,36	46,27
134	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	141,56526	2153,90	1826,31	285,36	42,23
135	+&C1425-116-1	Розчин цементно-піщаний	м3	194,93118	1120,88	785,00	313,90	21,98
136	+&C1425-116-156	Розчин цементно-піщаний з пінополістирольною крихтою	м3	10,22448	1227,98	890,00	313,90	24,08
137	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000036	63347,97	61864,50	241,35	1242,12
138	+&C111-1784-2-3	Сітка армувальна Вр-1 д 3мм	м2	3319,69	107,18	105,00	0,08	2,10
139	+&C111-872-2	Сітка армуюча	м2	1,2788	255,42	250,00	0,41	5,01
140	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,42688	323,33	316,83	0,16	6,34
141	+&C188-184-5	Саморіз 3,5*25	шт	6797,7	0,51	0,50	-	0,01
142	+&C111-136-12-Г	Саморізи 3,5х9,5	шт	22875,15	0,82	0,80	-	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	+&C111-115-56	Саморізи 3x25 мм	шт	31975,65	0,42	0,39	0,02	0,01
144	C111-878	Скипидар живичний	т	0,058565	37613,10	36624,66	250,93	737,51
145	+&C111-1784-2-1Г	Скловітка	м2	1003,5335	12,26	12,00	0,02	0,24
146	+&C111-1716-12	Скловітка армуюча	м2	418,547	12,32	12,00	0,08	0,24
147	+&C111-772-4512	Скловістрічка для зароблення примикань	м	536,2225	2,88	2,80	0,02	0,06
148	C1113-163	Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20	т	0,253181	402205,67	394091,34	227,94	7886,39
149	+&C1551-25-25	Стійка з нержавіючої сталі ф 32 мм	м	74	357,46	350,00	0,45	7,01
150	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,500225	147229,53	146000,00	133,53	1096,00
151	+&C1-2214-792	Сталь рифлена t=6 мм	т	0,4022	43509,58	42500,00	156,45	853,13
152	+&C1-6363-352	Сталь швелерна 6,5	т	0,045	37100,53	36200,00	173,07	727,46
153	+&C1544-89123-2	Стрічка армувальна	м	73,71	5,44	5,30	0,03	0,11
154	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	289,61002	824,71	808,24	0,30	16,17
155	+&C111-1678-9	Стрічка ущільнювальна 70мм (30м/п)	м	445,32	7,99	7,80	0,03	0,16
156	+&C1516-602-23	Стрічки армуючі гіпсокарт. перегород.	м	581,953	10,20	10,00	-	0,20
157	+&C111-1736-8	Суміш клейова Ceresit CM-11	кг	14852,5	8,54	8,20	0,17	0,17
158	+&C111-189-36	Суміш суха "Ceresit CE-33"	кг	254,2372	74,69	73,00	0,23	1,46
159	+&C111-189-65	Суміш суха "Ceresit CE-40"	кг	941,369	94,07	92,00	0,23	1,84
160	+&C111-2001-12	Суміш суха СТ33	кг	307,139	67,01	65,50	0,20	1,31
161	+&C111-1736-1	Суміш суха клейова Ceresit СТ 190	кг	10337,96	12,11	11,70	0,17	0,24
162	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,2632	2785,05	2419,14	311,30	54,61
163	+&C126-1300-567	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	3296,12	36,11	35,00	0,84	0,27
164	+&C126-1300-568	Т-профілі металеві основні поперечні довжиною 1,2 м	м	6592,24	37,12	36,00	0,84	0,28
165	+&C126-1300-569	Т-профілі металеві основні поперечні довжиною 0,6 м	м	3296,12	38,12	37,00	0,84	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,03419	17825,75	17282,76	193,47	349,52
167	C111-631	Тирса деревна	м3	2,77	707,22	664,23	29,12	13,87
168	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	58,17	58,25	56,97	0,14	1,14
169	+&C113-952-53	Труба металева квадр.20x2 мм	т	0,0527	30893,72	30000,00	287,96	605,76
170	+&C113-952-52	Труба металева квадр.40x4 мм	т	0,0997	37625,72	36600,00	287,96	737,76
171	+&C157-176-12	Тяга підвісу	шт	3122,04	97,92	96,00	-	1,92
172	+&C111-341-56	Фарба акрілова фасадна Cerezit CT-42	кг	431,50414	183,79	180,00	0,19	3,60
173	+&C111-334-22	Фарба водноемulsion для внутрішніх робіт Ceresit	кг	525,987	209,31	205,00	0,21	4,10
174	+&C111-1624-3	Фарба ґрунтувальна	кг	146,1269	121,08	118,50	0,21	2,37
175	+&C1-1-362-24	Фарба епоксидна	кг	513,70388	255,20	250,00	0,20	5,00
176	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00009	56044,61	54733,08	212,62	1098,91
177	+&C113-276-42	Фасадна плитка/цоколь	м2	764,065	326,60	320,00	0,20	6,40
178	+&C113-2-644-45	Фасадна штукатурка	кг	2326,619	95,37	93,30	0,20	1,87
179	+&C1123-23-124	Фланець для кронштейн-стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм,	шт	73	163,22	160,00	0,02	3,20
180	+&C1123-23-126	Фланець для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	5	104,06	102,00	0,02	2,04
181	+&C111-136-9-И	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	5862,648	0,32	0,30	0,01	0,01
182	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00094	34957,72	34122,19	150,08	685,45
183	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0092635	42505,91	41497,24	175,22	833,45
184	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,038226	40411,59	39443,99	175,22	792,38
185	+&C1-1-362-25	Чіпси поліуретанові кольорові	кг	364,96808	367,40	360,00	0,20	7,20
186	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0002957	28681,80	28325,98	142,31	213,51
187	C111-1892	Шліфкруги	шт	1,802	178,87	175,35	0,01	3,51
188	+&C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,375729	12629,80	12152,30	229,86	247,64
189	+&C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикань	кг	58,73235	16,37	15,86	0,19	0,32
190	+&C111-189-655	Шпаклівка полімерноцементна двокомпонентна "Пайгум"	кг	352,269	185,87	182,00	0,23	3,64
191	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	40003,7604	13,28	12,81	0,21	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	+&C1236-236-458	Шпунтована дошка для підлог товщина 37 мм	м2	288,08	502,16	492,00	0,31	9,85
193	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,001092	65017,65	63567,57	175,22	1274,86
194	+&C111-14771	Шурупи самонарізні	шт	994,165	1,22	1,20	-	0,02
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
195	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1372,2111	5,754	5,754		
196	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,5564	163,15	163,15		
197	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0165	115,36	115,36		
198	C1999-9009	Дрова	м3	0,4418	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Система опалення
Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5481,398 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 31,924 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2732,354 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж індивідуального теплового пункту									
1	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>3522,48</u>	<u>81,35</u>	7045	3427	<u>163</u>	<u>21,9800</u>	<u>43,96</u>
					1713,34	3,07			6	0,0382	0,08
2	КБ18-3-2	Установлення водопідігрівників швидкісних односекційних поверхнею нагріву однієї секції до 8 м2	шт	2	<u>4996,01</u>	<u>114,97</u>	9992	3336	<u>230</u>	<u>20,6600</u>	<u>41,32</u>
					1667,88	4,32			9	0,0536	0,11
3	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	5	<u>1694,20</u>	<u>32,31</u>	8471	8309	<u>162</u>	<u>21,3200</u>	<u>106,6</u>
					1661,89	1,20			6	0,0148	0,07
4	КБ16-26-3	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	1	<u>251,27</u>	<u>33,62</u>	251	218	<u>33</u>	<u>2,7600</u>	<u>2,76</u>
					217,65	1,25			1	0,0154	0,02
5	КМ11-30-3	Монтаж термоперетворювачів опору (датчиків температури)	шт	7	<u>266,24</u>	-	1864	1864	-	<u>3,2000</u>	<u>22,4</u>
					266,24	-			-	-	-
6	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (теплообчислювач)	шт	1	<u>133,12</u>	-	133	133	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					133,12	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	5	<u>37,44</u> 37,44	-	187	187	-	<u>0,4500</u>	<u>2,25</u>
8 & С1549-314-236	Регулятор тиску "перед собою" Ду32	шт	3	<u>214,22</u>	-	643	-	-	-	-	-
9 & С1549-314-235	Регулятор тиску "перед собою" Ду80	шт	2	<u>428,42</u>	-	857	-	-	-	-	-
10	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,3	<u>13455,00</u> 969,98	<u>200,84</u> 7,45	4037	291	<u>60</u> 2	<u>12,3000</u> 0,0920	<u>3,69</u> 0,03
11	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,2	<u>17941,28</u> 1764,01	<u>315,23</u> 11,70	3588	353	<u>63</u> 2	<u>22,6300</u> 0,1444	<u>4,53</u> 0,03
12	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	51	<u>370,93</u> 332,07	<u>38,86</u> 1,44	18917	16936	<u>1981</u> 73	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>217,26</u> 0,91
13 & С111-1756-552	Клапан зворотній ф 80 мм	шт	6	<u>1594,50</u>	-	9567	-	-	-	-	-
14 & С111-1756-49	Клапан зворотній ф 32 мм	шт	11	<u>581,64</u>	-	6398	-	-	-	-	-
15 & С113-167-2345	Кран кульовий зварювання-фланець ф32	шт	22	<u>1594,29</u>	-	35074	-	-	-	-	-
16 & С113-166-752	Кран кульовий фланцевий Ду-80мм	шт	12	<u>6969,69</u>	-	83636	-	-	-	-	-
17 & С111-175-236	Клапан скидний ф 32 мм	шт	2	<u>3223,44</u>	-	6447	-	-	-	-	-
18	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	22	<u>29,95</u> 29,95	-	659	659	-	<u>0,3600</u>	<u>7,92</u>
19 & С113-1873-685	Манометр з краном триходовим	к-т	22	<u>877,23</u>	-	19299	-	-	-	-	-
20	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	0,3	<u>40,22</u> 40,22	-	12	12	-	<u>0,5100</u>	<u>0,15</u>
21 & С113-167-326	Термометр механічний	шт	3	<u>1487,46</u>	-	4462	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							221539	35725	<u>2692</u> 99		<u>454,44</u> 1,25
Разом будівельні роботи, грн.							221539				
в тому числі:							183122				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35824				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					18294 42,18 5274 239833 239833				
		Розділ 2. Радіатори									
22	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	2,2513	11748,12	-	26449	16404	-	96,9200	218,2
					7286,45	-			-	-	-
23	& С130-556-40	Радіатори сталевий 22 тип 500х500 (0,9 кВт)	шт	2	2328,53	-	4657	-	-	-	-
24	& С130-556-39	Радіатори сталевий 22 тип 500х800 (1,4 кВт)	шт	5	2471,33	-	12357	-	-	-	-
25	& С130-556-38	Радіатори сталевий 33 тип 500х500 (0,97 кВт)	шт	2	3047,29	-	6095	-	-	-	-
26	& С130-556-37	Радіатори сталевий 33 тип 500х800 (1,54 кВт)	шт	16	3666,08	-	58657	-	-	-	-
27	& С130-556-36	Радіатори сталевий 33 тип 500х1200 (2,31 кВт)	шт	25	7378,88	-	184472	-	-	-	-
28	& С130-556-35	Радіатори сталевий 33 тип 500х1800 (3,47 кВт)	шт	19	9675,59	-	183836	-	-	-	-
29	& С130-556-34	Радіатори сталевий 33 тип 500х2000 (3,86 кВт)	шт	5	11424,89	-	57124	-	-	-	-
30	& С130-556-33	Радіатори сталевий 33 тип 500х3000 (5,79 кВт)	шт	3	14875,55	-	44627	-	-	-	-
31	& С130-556-31	Радіатори сталевий 33 тип 500х1000 (2,73 кВт)	шт	8	4998,89	-	39991	-	-	-	-
32	& С130-556-30	Радіатори сталевий 22 тип 500х1000 (1,89 кВт)	шт	1	2542,73	-	2543	-	-	-	-
33	& С130-556-29	Радіатори сталевий 22 тип 500х1800 (3,4 кВт)	шт	1	4998,89	-	4999	-	-	-	-
34	& С130-556-28	Радіатори сталевий 22 тип 500х1200 (2,27 кВт)	шт	1	2642,69	-	2643	-	-	-	-
35	КБ18-22-5	Установлення кранів	комплект	88	20,52	-	1806	1507	-	0,2000	17,6
			т		17,12	-			-	-	-
36	& С1236-236-3-10	Радіаторний кран з термоголовкою, кутовий	к-т	88	591,73	-	52072	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					682328	17911	-		235,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					682328 664417 17911 10050 24,76 3097 692378 692378				
		Розділ 3. Система "Тепла підлога"									
37	КБ18-22-2	Розподільчий блок теплової підлоги - 1 Установлення розподільчого блоку	комплек	1	47,42	-	47	30	-	0,3600	0,36
			т		29,95	-			-	-	-
38	& С1110-197-336	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	1	4806,06	-	4806	-	-	-	-
39	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	4,53	22163,04	127,15	100399	99823	576	268,9600	1218,39
					22035,89	5,78			26	0,0760	0,34
40	& С1110-197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	1131	0,61	-	690	-	-	-	-
41	& С111-1804-561	Труба РЕ-RT діам. вн. 16х2	мп	453	29,69	-	13450	-	-	-	-
42	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	12,1	999,68	-	12096	1278	-	1,4400	17,42
		Розподільчий блок теплової підлоги - 2			105,65	-			-	-	-
43	КБ18-22-2	Установлення розподільчого блоку	комплек	1	47,42	-	47	30	-	0,3600	0,36
			т		29,95	-			-	-	-
44	& С1110-197-335	Розподільчий блок теплової підлоги на 3 виходи	к-т	1	2805,02	-	2805	-	-	-	-
45	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	4,42	22163,04	127,15	97961	97399	562	268,9600	1188,8
					22035,89	5,78			26	0,0760	0,34
46	& С1110-197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	1105	0,61	-	674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C111-1804-561	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	442	<u>29,69</u>	-	13123	-	-	-	-
48	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	12,06	<u>999,68</u>	-	12056	1274	-	<u>1,4400</u>	<u>17,37</u>
		Розподільчий блок теплової підлоги - 3			<u>105,65</u>	-			-	-	-
49	КБ18-22-2	Установлення розподільчого блоку	комплек	1	<u>47,42</u>	-	47	30	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
			т		<u>29,95</u>	-			-	-	-
50	& C1110-197-336	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	1	<u>4806,06</u>	-	4806	-	-	-	-
51	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	7,97	<u>22163,04</u>	<u>127,15</u>	176639	175626	<u>1013</u>	<u>268,9600</u>	<u>2143,61</u>
					<u>22035,89</u>	<u>5,78</u>			<u>46</u>	<u>0,0760</u>	<u>0,61</u>
52	& C1110-197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	1992	<u>0,61</u>	-	1215	-	-	-	-
53	& C111-1804-561	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	797	<u>29,69</u>	-	23663	-	-	-	-
54	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	21,3	<u>999,68</u>	-	21293	2250	-	<u>1,4400</u>	<u>30,67</u>
		Розподільчий блок теплової підлоги -4 (2 компл.)			<u>105,65</u>	-			-	-	-
55	КБ18-22-2	Установлення розподільчого блоку	комплек	2	<u>47,42</u>	-	95	60	-	<u>0,3600</u>	<u>0,72</u>
			т		<u>29,95</u>	-			-	-	-
56	& C1110-197-336	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	2	<u>4806,06</u>	-	9612	-	-	-	-
57	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	9,44	<u>22163,04</u>	<u>127,15</u>	209219	208019	<u>1200</u>	<u>268,9600</u>	<u>2538,98</u>
					<u>22035,89</u>	<u>5,78</u>			<u>55</u>	<u>0,0760</u>	<u>0,72</u>
58	& C1110-197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	2356	<u>0,61</u>	-	1437	-	-	-	-
59	& C111-1804-561	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	944	<u>29,69</u>	-	28027	-	-	-	-
60	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	25,2	<u>999,68</u>	-	25192	2662	-	<u>1,4400</u>	<u>36,29</u>
		Розподільчий блок теплової підлоги - 5 (2 компл.)			<u>105,65</u>	-			-	-	-
61	КБ18-22-2	Установлення розподільчого блоку	комплек	2	<u>47,42</u>	-	95	60	-	<u>0,3600</u>	<u>0,72</u>
			т		<u>29,95</u>	-			-	-	-
62	& C1110-197-337	Розподільчий блок теплової підлоги на 8 виходи	к-т	2	<u>7670,42</u>	-	15341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	6,8	<u>22163,04</u> 22035,89	<u>127,15</u> 5,78	150709	149844	<u>865</u> 39	<u>268,9600</u> 0,0760	<u>1828,93</u> 0,52
64	& С1110-197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	1700	<u>0,61</u> -	-	1037	-	-	-	-
65	& С111-1804-561	Труба РЕ-RT діам. вн. 16х2	мп	680	<u>29,69</u> -	-	20189	-	-	-	-
66	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	18,2	<u>999,68</u> 105,65	-	18194	1923	-	<u>1,4400</u> -	<u>26,21</u> -
67	КБ18-22-2	Розподільчий блок теплової підлоги - 6 Установлення розподільчого блоку	комплек т	1	<u>47,42</u> 29,95	-	47	30	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
68	& С1110-197-336	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	1	<u>4806,06</u> -	-	4806	-	-	-	-
69	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	6,29	<u>22163,22</u> 22035,89	<u>127,15</u> 5,78	139407	138606	<u>800</u> 36	<u>268,9600</u> 0,0760	<u>1691,76</u> 0,48
70	& С1110-197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	1570	<u>0,61</u> -	-	958	-	-	-	-
71	& С111-1804-561	Труба РЕ-RT діам. вн. 16х2	мп	629	<u>29,69</u> -	-	18675	-	-	-	-
72	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	16,8	<u>999,68</u> 105,65	-	16795	1775	-	<u>1,4400</u> -	<u>24,19</u> -
73	КБ18-22-2	Розподільчий блок теплової підлоги - 7 Установлення розподільчого блоку	комплек т	1	<u>47,42</u> 29,95	-	47	30	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
74	& С1110-197-326	Розподільчий блок теплової підлоги на 5 виходи	к-т	1	<u>3940,28</u> -	-	3940	-	-	-	-
75	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	7,56	<u>22163,22</u> 22035,89	<u>127,15</u> 5,78	167554	166591	<u>961</u> 44	<u>268,9600</u> 0,0760	<u>2033,34</u> 0,57
76	& С1110-197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	1888	<u>0,61</u> -	-	1152	-	-	-	-
77	& С111-1804-561	Труба РЕ-RT діам. вн. 16х2	мп	756	<u>29,69</u> -	-	22446	-	-	-	-
78	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	20,2	<u>999,68</u> 105,65	-	20194	2134	-	<u>1,4400</u> -	<u>29,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ18-22-2	Розподільчий блок теплової підлоги - 8 Установлення розподільчого блоку	комплек т	1	<u>47,42</u> 29,95	-	47	30	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
80	& С1110- 197-326	Розподільчий блок теплової підлоги на 5 виходи	к-т	1	<u>3940,28</u>	-	3940	-	-	-	-
81	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	3,52	<u>25318,98</u> 22035,89	<u>127,15</u> 5,78	89123	77566	<u>448</u> 20	<u>268,9600</u> 0,0760	<u>946,74</u> 0,27
82	& С1110- 197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	879	<u>0,61</u>	-	536	-	-	-	-
83	& С111- 1804-561	Труба РЕ-RT діам. вн. 16х2	мп	352	<u>29,69</u>	-	10451	-	-	-	-
84	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової Розподільчий блок теплової підлоги - 9	10 м2	9,4	<u>999,68</u> 105,65	-	9397	993	-	<u>1,4400</u>	<u>13,54</u>
85	КБ18-22-2	Установлення розподільчого блоку	комплек т	1	<u>47,42</u> 29,95	-	47	30	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
86	& С1110- 197-336	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	1	<u>4806,06</u>	-	4806	-	-	-	-
87	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,55	<u>25318,98</u> 22035,89	<u>127,15</u> 5,78	64563	56192	<u>324</u> 15	<u>268,9600</u> 0,0760	<u>685,85</u> 0,19
88	& С1110- 197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	636	<u>0,61</u>	-	388	-	-	-	-
89	& С111- 1804-561	Труба РЕ-RT діам. вн. 16х2	мп	255	<u>29,69</u>	-	7571	-	-	-	-
90	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової Розподільчий блок теплової підлоги - 10	10 м2	6,8	<u>999,68</u> 105,65	-	6798	718	-	<u>1,4400</u>	<u>9,79</u>
91	КБ18-22-2	Установлення розподільчого блоку	комплек т	1	<u>47,42</u> 29,95	-	47	30	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
92	& С1110- 197-336	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	1	<u>4806,06</u>	-	4806	-	-	-	-
93	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	3,74	<u>25318,98</u> 22035,89	<u>127,15</u> 5,78	94693	82414	<u>476</u> 22	<u>268,9600</u> 0,0760	<u>1005,91</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C1110-197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	935	<u>0,61</u>	-	570	-	-	-	-
95	& C111-1804-561	Труба PE-RT діам. вн. 16x2	мп	374	<u>29,69</u>	-	11104	-	-	-	-
96	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	10	<u>999,68</u>	-	9997	1057	-	<u>1,4400</u>	<u>14,4</u>
		Розподільчий блок теплової підлоги - 11			<u>105,65</u>	-					
97	КБ18-22-2	Установлення розподільчого блоку	комплек	1	<u>47,42</u>	-	47	30	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
			т		<u>29,95</u>	-					
98	& C1110-197-336	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	1	<u>4806,06</u>	-	4806	-	-	-	-
99	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,17	<u>25318,98</u>	<u>127,15</u>	54942	47818	<u>276</u>	<u>268,9600</u>	<u>583,64</u>
					<u>22035,89</u>	<u>5,78</u>			<u>13</u>	<u>0,0760</u>	<u>0,16</u>
100	& C1110-197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	543	<u>0,61</u>	-	331	-	-	-	-
101	& C111-1804-561	Труба PE-RT діам. вн. 16x2	мп	217	<u>29,69</u>	-	6443	-	-	-	-
102	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	5,8	<u>999,68</u>	-	5798	613	-	<u>1,4400</u>	<u>8,35</u>
		Розподільчий блок теплової підлоги - 12			<u>105,65</u>	-					
103	КБ18-22-2	Установлення розподільчого блоку	комплек	1	<u>47,42</u>	-	47	30	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
			т		<u>29,95</u>	-					
104	& C1110-197-324	Розподільчий блок теплової підлоги на 7 виходи	к-т	1	<u>5270,05</u>	-	5270	-	-	-	-
105	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	10,36	<u>25318,98</u>	<u>127,15</u>	262305	228292	<u>1317</u>	<u>268,9600</u>	<u>2786,43</u>
					<u>22035,89</u>	<u>5,78</u>			<u>60</u>	<u>0,0760</u>	<u>0,79</u>
106	& C1110-197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	2590	<u>0,61</u>	-	1580	-	-	-	-
107	& C111-1804-561	Труба PE-RT діам. вн. 16x2	мп	1036	<u>29,69</u>	-	30759	-	-	-	-
108	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	27,7	<u>999,68</u>	-	27691	2927	-	<u>1,4400</u>	<u>39,89</u>
		Розподільчий блок теплової підлоги - 13			<u>105,65</u>	-					
109	КБ18-22-2	Установлення розподільчого блоку	комплек	1	<u>47,42</u>	-	47	30	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
			т		<u>29,95</u>	-					
110	& C1110-197-326	Розподільчий блок теплової підлоги на 5 виходи	к-т	1	<u>3940,28</u>	-	3940	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	6,73	<u>25318,98</u> 22035,89	<u>127,15</u> 5,78	170397	148302	<u>856</u> 39	<u>268,9600</u> 0,0760	<u>1810,1</u> 0,51
112	& С1110-197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	1683	<u>0,61</u> -	-	1027	-	-	-	-
113	& С111-1804-561	Труба РЕ-RT діам. вн. 16х2	мп	673	<u>29,69</u> -	-	19981	-	-	-	-
114	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	18	<u>999,68</u> 105,65	-	17994	1902	-	<u>1,4400</u>	<u>25,92</u>
115	КБ18-22-2	Розподільчий блок теплової підлоги - 14 Установлення розподільчого блоку	комплек т	1	<u>47,42</u> 29,95	-	47	30	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
116	& С1110-197-326	Розподільчий блок теплової підлоги на 5 виходи	к-т	1	<u>3940,28</u> -	-	3940	-	-	-	-
117	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	12,12	<u>25318,98</u> 22035,89	<u>127,15</u> 5,78	306866	267075	<u>1541</u> 70	<u>268,9600</u> 0,0760	<u>3259,8</u> 0,92
118	& С1110-197-74	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	3029	<u>0,61</u> -	-	1848	-	-	-	-
119	& С111-1804-561	Труба РЕ-RT діам. вн. 16х2	мп	1212	<u>29,69</u> -	-	35984	-	-	-	-
120	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	32,4	<u>999,68</u> 105,65	-	32390	3423	-	<u>1,4400</u>	<u>46,66</u>
121	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	118,3	<u>268,05</u> 268,05	-	31710	31710	-	<u>3,5200</u>	<u>416,42</u>
122	& С111-180-236	Теплова ізоляція труб О16 мм, TERMAFLEX	м	1206,66	<u>19,56</u> -	-	23602	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							2729661	2000686	<u>11215</u> 511		<u>24484,25</u> 6,7
Разом будівельні роботи, грн.							2729661				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							717760				
всього заробітна плата, грн.							2001197				
Загальновиробничі витрати, грн.							1073903				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2561,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							320471				
Всього будівельні роботи, грн.							3803564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					3803564				
		Розділ 4. Трубопроводи Т1, Т2									
123	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,866	<u>77424,57</u> 9741,48	<u>1274,44</u> 47,29	67050	8436	<u>1104</u> 41	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>102,97</u> 0,51
124	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,616	<u>57251,32</u> 9741,48	<u>1274,44</u> 47,29	35267	6001	<u>785</u> 29	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>73,24</u> 0,36
125	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,37	<u>51298,35</u> 8814,03	<u>952,22</u> 35,33	18980	3261	<u>352</u> 13	<u>107,5800</u> 0,4362	<u>39,8</u> 0,16
126	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,27	<u>42847,63</u> 7430,23	<u>1195,85</u> 44,37	11569	2006	<u>323</u> 12	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>24,49</u> 0,15
127	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,22	<u>37929,27</u> 7430,23	<u>1195,85</u> 44,37	8344	1635	<u>263</u> 10	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>19,95</u> 0,12
128	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>32005,30</u> 3888,03	<u>105,22</u> 3,90	6401	778	<u>21</u> 1	<u>48,7100</u> 0,0482	<u>9,74</u> 0,01
129	КБ16-12-1	Установлення трійників на сталевих трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	20	<u>168,81</u> 132,52	<u>27,07</u> 1,00	3376	2650	<u>541</u> 20	<u>1,5700</u> 0,0124	<u>31,4</u> 0,25
130	& С113-826-96	Трійник сталевий прямий Ду32х25х32	шт	6	<u>326,54</u> -	-	1959	-	-	-	-
131	& С113-826-97	Трійник сталевий прямий Ду40х25х40	шт	6	<u>333,68</u> -	-	2002	-	-	-	-
132	& С113-826-98	Трійник сталевий прямий Ду50х25х50	шт	8	<u>347,96</u> -	-	2784	-	-	-	-
133	КБ16-12-2	Установлення трійників на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	8	<u>304,65</u> 201,74	<u>46,72</u> 1,73	2437	1614	<u>374</u> 14	<u>2,3900</u> 0,0214	<u>19,12</u> 0,17
134	& С113-826-984	Трійник сталевий прямий Ду65х25х65	шт	8	<u>387,74</u> -	-	3102	-	-	-	-
135	КБ16-12-3	Установлення трійників на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	8	<u>276,12</u> 201,74	<u>46,72</u> 1,73	2209	1614	<u>374</u> 14	<u>2,3900</u> 0,0214	<u>19,12</u> 0,17
136	& С113-826-99	Трійник сталевий прямий Ду80х25х80	шт	8	<u>369,38</u> -	-	2955	-	-	-	-
137	КБ16-12-4	Установлення трійників на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	8	<u>276,12</u> 201,74	<u>46,72</u> 1,73	2209	1614	<u>374</u> 14	<u>2,3900</u> 0,0214	<u>19,12</u> 0,17
138	& С113-826-84	Трійник сталевий прямий Ду100х25х100	шт	8	<u>409,16</u> -	-	3273	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	4	<u>146,11</u> 132,50	-	584	530	-	<u>1,6600</u>	<u>6,64</u>
140	& С113-173-12	Відвід стальний електрозварний 90 град. Ду 32	шт	4	<u>722,19</u>	-	2889	-	-	-	-
141	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>295,24</u> 190,05	<u>21,39</u> 0,79	590	380	<u>43</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>4,82</u> 0,02
142	& С113-169-63	Муфта редукційна сталева Ду32/25	шт	2	<u>134,65</u>	-	269	-	-	-	-
143	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	3,08	<u>22645,32</u> 22035,89	<u>127,15</u> 5,78	69748	67871	<u>392</u> 18	<u>268,9600</u> 0,0760	<u>828,4</u> 0,23
144	& С113-823-123	труба PPR PN-20 Stabi Ду 20 мм	мп	308	<u>23,73</u>	-	7309	-	-	-	-
145	& С113-169-51	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 20	шт	50	<u>8,58</u>	-	429	-	-	-	-
146	& С113-169-521	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 20/ зовнішня різьба 1/2``	шт	176	<u>159,13</u>	-	28007	-	-	-	-
147	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2	<u>17954,17</u> 17333,11	<u>130,49</u> 5,93	35908	34666	<u>261</u> 12	<u>211,5600</u> 0,0780	<u>423,12</u> 0,16
148	& С113-823-124	труба PPR PN-20 Stabi Ду 25 мм	мп	200	<u>25,77</u>	-	5154	-	-	-	-
149	& С113-169-52	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 25	шт	200	<u>9,19</u>	-	1838	-	-	-	-
150	& С113-169-523	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 25/ зовнішня різьба 3/4``	шт	88	<u>140,77</u>	-	12388	-	-	-	-
151	КБ18-20-2	Установлення вузлів конденсатовідвідників діаметром 20 мм	шт	352	<u>361,22</u> 351,98	-	127149	123897	-	<u>4,3600</u>	<u>1534,72</u>
152	& С113-173-25	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 20	шт	352	<u>53,89</u>	-	18969	-	-	-	-
153	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	161,82	<u>268,05</u> 268,05	-	43376	43376	-	<u>3,5200</u>	<u>569,61</u>
154	& С111-1809-26	Теплова ізоляція труб О20 мм, TERMAFLEX	м	354,96	<u>21,60</u>	-	7667	-	-	-	-
155	& С111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	195,84	<u>29,66</u>	-	5809	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	& C111-1809-24	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	432,48	<u>33,33</u>	-	14415	-	-	-	-
157	& C111-1809-47	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	44,88	<u>35,88</u>	-	1610	-	-	-	-
158	& C111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	55,08	<u>46,93</u>	-	2585	-	-	-	-
159	& C111-1869-18	Теплова ізоляція труб О65 мм, TERMAFLEX	м	75,48	<u>56,28</u>	-	4248	-	-	-	-
160	& C111-1809-85	Теплова ізоляція труб О80 мм, TERMAFLEX	м	81,6	<u>76,68</u>	-	6257	-	-	-	-
161	& C111-1809-963	Теплова ізоляція труб О100 мм, TERMAFLEX	м	88,74	<u>153,18</u>	-	13593	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							584708	300329	<u>5207</u> 200		<u>3726,26</u> 2,48
Разом будівельні роботи, грн.							584708				
в тому числі:							279172				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							300529				
всього заробітна плата, грн.							160917				
Загальновиробничі витрати, грн.							384,13				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							48051				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							745625				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							745625				
Разом прямі витрати по кошторису							4218236	2354651	<u>19114</u> 810		<u>28900,75</u> 10,43
Разом будівельні роботи, грн.							4218236				
в тому числі:							1844471				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2355461				
всього заробітна плата, грн.							1263162				
Загальновиробничі витрати, грн.							3012,82				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							376893				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5481398				
Всього будівельні роботи, грн.											


Всього по кошторису							5481398				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							31924				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2732354				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на Система опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	28874,5	81,47			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	26,25	83,20			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,43	77,60			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	3012,82	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	31924				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	165,35638	43,66			
11	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	710,928	16,73			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,324				
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,765442				
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	634,304				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	140,8				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000026	112689,36	106936,08	3543,68	2209,60
17	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00476	52522,17	51298,48	193,84	1029,85
18	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0268	46015,41	44919,31	193,84	902,26
19	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0054	43400,64	42355,81	193,84	850,99
20	+&C113-173-25	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 20	шт	352	53,89	52,80	0,03	1,06
21	+&C113-173-12	Відвід сталевий електрозварний 90 град. Ду 32	шт	4	722,19	708,00	0,03	14,16
22	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0008894	17818,50	17269,91	199,21	349,38
23	+C142-10-2	Вода	м3	79,62992	-	-	-	-
24	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,508371	3295,58	3001,10	229,86	64,62
25	C130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	20	278,94	273,01	0,46	5,47
26	+C130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	27	339,85	332,42	0,77	6,66
27	+C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	37	412,94	403,80	1,04	8,10
28	+C130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	61,6	458,89	448,67	1,22	9,00
29	+C130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	86,6	660,61	645,94	1,72	12,95
30	C1630-1466	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	22	290,67	284,59	0,38	5,70
31	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000034	49137,38	48031,59	142,31	963,48
32	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0363424	51229,30	50046,45	178,35	1004,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	619,78	7,61	7,44	0,02	0,15
34	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	16	8,31	8,13	0,02	0,16
35	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	309,89	20,21	19,71	0,10	0,40
36	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	8	24,40	23,80	0,12	0,48
37	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0562	10,37	7,79	2,38	0,20
38	+&C111-1756-49	Клапан зворотній ф 32 мм	шт	11	581,64	570,00	0,24	11,40
39	+&C111-1756-552	Клапан зворотній ф 80 мм	шт	6	1594,50	1563,00	0,24	31,26
40	+&C111-175-236	Клапан скидний ф 32 мм	шт	2	3223,44	3160,00	0,24	63,20
41	+&C113-167-2345	Кран кульовий зварювання-фланець ф32	шт	22	1594,29	1563,00	0,03	31,26
42	+&C113-166-752	Кран кульовий фланцевий Ду-80мм	шт	12	6969,69	6833,00	0,03	136,66
43	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	99,50746	45,23	44,18	0,16	0,89
44	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	35,416	117,13	114,81	0,02	2,30
45	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	1,6	123,95	121,48	0,04	2,43
46	+&C113-1873-685	Манометр з краном триходовим	к-т	22	877,23	860,00	0,03	17,20
47	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,0002	22413,04	21688,84	284,73	439,47
48	+&C113-169-51	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 20	шт	50	8,58	8,40	0,01	0,17
49	+&C113-169-52	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 25	шт	200	9,19	9,00	0,01	0,18
50	+&C113-169-521	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 20/ зовнішня різьба 1/2``	шт	176	159,13	156,00	0,01	3,12
51	+&C113-169-523	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 25/ зовнішня різьба 3/4``	шт	88	140,77	138,00	0,01	2,76
52	+&C113-169-63	Муфта редукційна сталева Ду32/25	шт	2	134,65	132,00	0,01	2,64
53	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	189,474	40,83	40,02	0,01	0,80
54	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	8,352	302,90	296,74	0,22	5,94
55	C1545-159	Очіс льняний	т	0,004792	37257,55	36326,25	200,76	730,54
56	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	17,708	28,86	28,28	0,01	0,57
57	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,8	40,84	40,02	0,02	0,80
58	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,64	102,66	100,45	0,20	2,01
59	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,014	3129,01	3063,36	4,30	61,35
60	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,022	5669,71	5551,62	6,92	111,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C1541-65	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,006	9184,35	8993,42	10,84	180,09
62	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	3534,43	3447,82	17,31	69,30
63	+&C130-556-30	Радіатори сталевий 22 тип 500x1000 (1,89 кВт)	шт	1	2542,73	2492,00	0,87	49,86
64	+&C130-556-28	Радіатори сталевий 22 тип 500x1200 (2,27 кВт)	шт	1	2642,69	2590,00	0,87	51,82
65	+&C130-556-29	Радіатори сталевий 22 тип 500x1800 (3,4 кВт)	шт	1	4998,89	4900,00	0,87	98,02
66	+&C130-556-40	Радіатори сталевий 22 тип 500x500 (0,9 кВт)	шт	2	2328,53	2282,00	0,87	45,66
67	+&C130-556-39	Радіатори сталевий 22 тип 500x800 (1,4 кВт)	шт	5	2471,33	2422,00	0,87	48,46
68	+&C130-556-31	Радіатори сталевий 33 тип 500x1000 (2,73 кВт)	шт	8	4998,89	4900,00	0,87	98,02
69	+&C130-556-36	Радіатори сталевий 33 тип 500x1200 (2,31 кВт)	шт	25	7378,88	7233,33	0,87	144,68
70	+&C130-556-35	Радіатори сталевий 33 тип 500x1800 (3,47 кВт)	шт	19	9675,59	9485,00	0,87	189,72
71	+&C130-556-34	Радіатори сталевий 33 тип 500x2000 (3,86 кВт)	шт	5	11424,89	11200,00	0,87	224,02
72	+&C130-556-33	Радіатори сталевий 33 тип 500x3000 (5,79 кВт)	шт	3	14875,55	14583,00	0,87	291,68
73	+&C130-556-38	Радіатори сталевий 33 тип 500x500 (0,97 кВт)	шт	2	3047,29	2986,67	0,87	59,75
74	+&C130-556-37	Радіатори сталевий 33 тип 500x800 (1,54 кВт)	шт	16	3666,08	3593,33	0,87	71,88
75	+&C1236-236-3-10	Радіаторний кран з термоголовкою, кутовий	к-т	88	591,73	580,00	0,13	11,60
76	+&C1549-314-236	Регулятор тиску "перед собою" Ду32	шт	3	214,22	210,00	0,02	4,20
77	+&C1549-314-235	Регулятор тиску "перед собою" Ду80	шт	2	428,42	420,00	0,02	8,40
78	+&C1110-197-335	Розподільчий блок теплової підлоги на 3 виходи	к-т	1	2805,02	2750,00	0,02	55,00
79	+&C1110-197-336	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	8	4806,06	4711,80	0,02	94,24
80	+&C1110-197-326	Розподільчий блок теплової підлоги на 5 виходи	к-т	4	3940,28	3863,00	0,02	77,26
81	+&C1110-197-324	Розподільчий блок теплової підлоги на 7 виходи	к-т	1	5270,05	5166,70	0,02	103,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	+&C1110-197-337	Розподільчий блок теплової підлоги на 8 виходи	к-т	2	7670,42	7520,00	0,02	150,40
83	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,352	1843,48	1521,97	285,36	36,15
84	+&C1110-197-74	Скоби якрна для теплої підлоги 16 мм	шт	22037	0,61	0,60	-	0,01
85	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	2306,64	44,39	43,45	0,07	0,87
86	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	175,08232	824,71	808,24	0,30	16,17
87	+&C111-1809-963	Теплова ізоляція труб О100 мм, TERMAFLEX	м	88,74	153,18	150,00	0,18	3,00
88	+&C111-180-236	Теплова ізоляція труб О16 мм, TERMAFLEX	м	1206,66	19,56	19,00	0,18	0,38
89	+&C111-1809-26	Теплова ізоляція труб О20 мм, TERMAFLEX	м	354,96	21,60	21,00	0,18	0,42
90	+&C111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	195,84	29,66	28,90	0,18	0,58
91	+&C111-1809-24	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	432,48	33,33	32,50	0,18	0,65
92	+&C111-1809-47	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	44,88	35,88	35,00	0,18	0,70
93	+&C111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	55,08	46,93	45,83	0,18	0,92
94	+&C111-1869-18	Теплова ізоляція труб О65 мм, TERMAFLEX	м	75,48	56,28	55,00	0,18	1,10
95	+&C111-1809-85	Теплова ізоляція труб О80 мм, TERMAFLEX	м	81,6	76,68	75,00	0,18	1,50
96	+&C111-171-12	Теплопровідна плівка з розмітки 100 мкр	м2	2713,54	24,53	24,00	0,05	0,48
97	+&C113-167-326	Термометр механічний	шт	3	1487,46	1458,00	0,29	29,17
98	+&C113-826-84	Трійник сталевий прямий Ду100x25x100	шт	8	409,16	401,00	0,14	8,02
99	+&C113-826-96	Трійник сталевий прямий Ду32x25x32	шт	6	326,54	320,00	0,14	6,40
100	+&C113-826-97	Трійник сталевий прямий Ду40x25x40	шт	6	333,68	327,00	0,14	6,54
101	+&C113-826-98	Трійник сталевий прямий Ду50x25x50	шт	8	347,96	341,00	0,14	6,82
102	+&C113-826-984	Трійник сталевий прямий Ду65x25x65	шт	8	387,74	380,00	0,14	7,60
103	+&C113-826-99	Трійник сталевий прямий Ду80x25x80	шт	8	369,38	362,00	0,14	7,24
104	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	101,821	56,02	54,89	0,03	1,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	4,6	91,66	89,82	0,04	1,80
106	+&C111-1804-561	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	8820	29,69	29,10	0,01	0,58
107	C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	3	1224,32	1196,23	4,08	24,01
108	C1630-108	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	1576,47	1531,33	14,23	30,91
109	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	6	278,84	273,01	0,36	5,47
110	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	4	337,13	330,04	0,48	6,61
111	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	2	484,33	474,14	0,69	9,50
112	C130-970	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	2	612,24	599,31	0,93	12,00
113	C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	4	744,01	728,27	1,15	14,59
114	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,010131	56365,03	55084,61	175,22	1105,20
115	+&C113-823-123	труба PPR PN-20 Stabi Ду 20 мм	мп	308	23,73	23,00	0,26	0,47
116	+&C113-823-124	труба PPR PN-20 Stabi Ду 25 мм	мп	200	25,77	25,00	0,26	0,51
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
117	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	59,4575	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Система водопостачання та каналізації
Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ

Основа:	Кошторисна вартість	1389,069 тис. грн.
креслення (специфікації) № 028/2021-ВК	Кошторисна трудомісткість	3,21005 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	272,712 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-22-2	Розділ 1. Мережі водопостачання	шт	1							
		Вузол В1									
		Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 100 мм, діаметром водоміру до 80 мм			<u>31391,46</u> 1635,70	<u>73,79</u> 2,74	31391	1636	<u>74</u> 3	<u>21,4800</u> 0,0338	<u>21,48</u> 0,03
2	КБ16-10-5	Вузол В2	100м	0,27							
		Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм			<u>77424,57</u> 9741,48	<u>1274,44</u> 47,29	20905	2630	<u>344</u> 13	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>32,1</u> 0,16
		Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм			<u>42847,63</u> 7430,23	<u>1195,85</u> 44,37	32993	5721	<u>921</u> 34	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>69,83</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,7	<u>24648,88</u> 22035,89	<u>127,15</u> 5,78	66552	59497	<u>343</u> 16	<u>268,9600</u> 0,0760	<u>726,19</u> 0,21
5 & С111-15-33	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 20х2,2 мм	м	270	<u>64,49</u> -	-	-	17412	-	-	-	-
6 & С113-173-25	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 20	шт	297	<u>53,89</u> -	-	-	16005	-	-	-	-
7 & С113-169-51	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 20	шт	68	<u>8,58</u> -	-	-	583	-	-	-	-
8 & С113-169-86	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 20х20х20	шт	16	<u>73,45</u> -	-	-	1175	-	-	-	-
9 & С113-169-85	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 25х20х20	шт	16	<u>61,21</u> -	-	-	979	-	-	-	-
10 & С113-169-84	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 25х20х25	шт	24	<u>61,21</u> -	-	-	1469	-	-	-	-
11 & С113-169-521	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 20/ зовнішня різьба 1/2``	шт	135	<u>159,13</u> -	-	-	21483	-	-	-	-
12	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,18	<u>17463,78</u> 17333,11	<u>130,49</u> 5,93	20607	20453	<u>154</u> 7	<u>211,5600</u> 0,0780	<u>249,64</u> 0,09
13 & С111-164-49	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	118	<u>106,52</u> -	-	-	12569	-	-	-	-
14 & С113-173-26	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 25	шт	50	<u>57,56</u> -	-	-	2878	-	-	-	-
15 & С113-169-52	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 25	шт	30	<u>9,19</u> -	-	-	276	-	-	-	-
16 & С113-169-83	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 25х25х25	шт	24	<u>73,45</u> -	-	-	1763	-	-	-	-
17 & С113-169-523	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 25/ зовнішня різьба 3/4``	шт	16	<u>140,77</u> -	-	-	2252	-	-	-	-
18	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,88	<u>16421,44</u> 14108,35	<u>130,49</u> 5,93	14451	12415	<u>115</u> 5	<u>172,2000</u> 0,0780	<u>151,54</u> 0,07
19 & С111-165-56-11	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	88	<u>110,39</u> -	-	-	9714	-	-	-	-
20 & С113-173-32	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 32	шт	20	<u>55,11</u> -	-	-	1102	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C113-169-50	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 32	шт	22	<u>18,37</u>	-	404	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C113-169-82	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 32x32x32	шт	6	<u>73,45</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C113-169-81	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 32x25x32	шт	8	<u>97,93</u>	-	783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C113-169-525	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 32	шт	4	<u>146,89</u>	-	588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,6	<u>21694,18</u> 18811,13	<u>130,49</u> 5,93	13017	11287	<u>78</u> 4	<u>229,6000</u> 0,0780	<u>137,76</u> 0,05
26	& C111-169-36	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	60	<u>157,31</u>	-	9439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C113-173-28	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 40	шт	10	<u>73,47</u>	-	735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C113-169-49	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 40	шт	15	<u>25,71</u>	-	386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C113-169-80	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 40x32x40	шт	4	<u>73,45</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C113-169-79	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50x40x40	шт	2	<u>85,69</u>	-	171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C113-169-529	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 40	шт	2	<u>183,61</u>	-	367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,53	<u>19569,67</u> 16152,46	<u>150,57</u> 6,84	10372	8561	<u>80</u> 4	<u>200,0800</u> 0,0900	<u>106,04</u> 0,05
33	& C111-167-23	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	53	<u>205,76</u>	-	10905	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C113-173-29	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 50	шт	10	<u>82,04</u>	-	820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C113-169-48	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 50	шт	14	<u>31,83</u>	-	446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C113-169-78	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50x40x50	шт	2	<u>97,93</u>	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C113-169-77	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50x25x50	шт	2	<u>85,69</u>	-	171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C113-169-76	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50x50x50	шт	2	<u>97,93</u>	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3,4	<u>4901,28</u> 2906,25	-	16664	9881	-	<u>36,4100</u>	<u>123,79</u>
40	& С1221-103	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	31	<u>3264,58</u>	-	101202	-	-	-	-
41	& С1221-103-12	Компактний унітаз із керамічним бачком для МГН	шт	3	<u>7914,77</u>	-	23744	-	-	-	-
42	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів і т.п.	10шт	0,3	<u>398,11</u> 370,55	-	119	111	-	<u>4,5900</u>	<u>1,38</u>
43	& С1236-123-1	Поручень для МГН	шт	3	<u>2104,68</u>	-	6314	-	-	-	-
44	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	3,1	<u>2915,66</u> 2581,75	-	9039	8003	-	<u>31,9800</u>	<u>99,14</u>
45	& С130-644-12	Умивальник з кронштейнами, сифоном.	к-т	31	<u>2594,26</u>	-	80422	-	-	-	-
46	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	3,1	<u>1012,08</u> 940,56	-	3137	2916	-	<u>11,4800</u>	<u>35,59</u>
47	& С130-616-1-И	Змішувач для умивальника	шт	31	<u>1171,22</u>	-	36308	-	-	-	-
48	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів і т.п.	10шт	0,3	<u>398,11</u> 370,55	-	119	111	-	<u>4,5900</u>	<u>1,38</u>
49	& С1236-123-1	Поручень для МГН	шт	3	<u>2104,68</u>	-	6314	-	-	-	-
50	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,3	<u>2806,10</u> 2065,07	-	842	620	-	<u>25,5800</u>	<u>7,67</u>
51	& С130-616-963	Мийка	комплект	3	<u>2044,34</u>	-	6133	-	-	-	-
52	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	1	<u>1604,07</u> 1202,62	-	1604	1203	-	<u>15,2500</u>	<u>15,25</u>
53	& С1-445-257	Пісуар	м	10	<u>2754,42</u>	-	27544	-	-	-	-
54	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	37	<u>966,03</u> 40,15	-	35743	1486	-	<u>0,4900</u>	<u>18,13</u>
55	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	147	<u>197,12</u> 190,05	-	28977	27937	-	<u>2,4100</u>	<u>354,27</u>
56	& С1630-64-65	Кран поливочний діам. 15 мм	шт	12	<u>112,27</u>	-	1347	-	-	-	-
57	& С113-863-22	Крани кульові, діаметром 15 мм	шт	135	<u>540,63</u>	-	72985	-	-	-	-
58	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових	10компл.	0,7	<u>1393,94</u> 1236,68	-	976	866	-	<u>16,2400</u>	<u>11,37</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C163-236-23	Душова кабіна в компл.	к-т	7	<u>6646,28</u>	-	46524	-	-	-	-
60	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,7	<u>1012,08</u>	-	708	658	-	<u>11,4800</u>	<u>8,04</u>
					<u>940,56</u>	-			-	-	-
61	& C130-616-97	Змішувач з душовою стійкою	комплект	7	<u>2656,34</u>	-	18594	-	-	-	-
62	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	58,9	<u>268,05</u>	-	15788	15788	-	<u>3,5200</u>	<u>207,33</u>
					<u>268,05</u>	-			-	-	-
63	& C111-1809-26	Теплова ізоляція труб О20 мм, TERMAFLEX	м	275,4	<u>21,60</u>	-	5949	-	-	-	-
64	& C111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	120,36	<u>29,66</u>	-	3570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C111-1809-24	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	89,76	<u>33,33</u>	-	2992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C111-1809-47	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	61,2	<u>35,88</u>	-	2196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& C111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	54,06	<u>46,93</u>	-	2537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					884681	191780	<u>2109</u>		<u>2377,92</u>
									86		1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					884681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					690792				
		всього заробітна плата, грн.					191866				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103254				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					247,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30912				
		Всього будівельні роботи, грн.					987935				

		Всього по розділу 1					987935				
		Розділ 2. Мережі каналізації									
68	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,532	<u>33964,25</u>	-	18069	4239	-	<u>95,7800</u>	<u>50,95</u>
					<u>7968,90</u>	-			-	-	-
69	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,73	<u>103304,27</u>	-	75412	5578	-	<u>91,8400</u>	<u>67,04</u>
					<u>7641,09</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	2,4	<u>3447,08</u> 2015,48	<u>1431,60</u> 71,90	8273	4837	<u>3436</u> 173	<u>24,6000</u> 0,9000	<u>59,04</u> 2,16
71	& С113-173-66	Відвід ПВХ 45 град. Ду 50	шт	31	<u>97,95</u>	-	3036	-	-	-	-
72	& С113-173-67	Відвід ПВХ 45 град. Ду 110	шт	61	<u>134,67</u>	-	8215	-	-	-	-
73	& С113-1478-3	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	6	<u>326,46</u>	-	1959	-	-	-	-
74	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	15	<u>303,76</u>	-	4556	-	-	-	-
75	& С113-1673-963	Ревізія ПВХ 160x110	шт	1	<u>918,03</u>	-	918	-	-	-	-
76	& С113-1673-964	Ревізія ПВХ 110/50	шт	18	<u>428,43</u>	-	7712	-	-	-	-
77	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1,8	<u>22154,46</u> 601,84	-	39878	1083	-	<u>7,5400</u>	<u>13,57</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							168028	15737	<u>3436</u> 173		<u>190,6</u> 2,16
Разом будівельні роботи, грн.							168028				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							148855				
всього заробітна плата, грн.							15910				
Загальновиробничі витрати, грн.							8304				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2448				
Всього будівельні роботи, грн.							176332				

Всього по розділу 2							176332				
Розділ 3. Протипожежний водопровід											
78	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,12	<u>40109,51</u> 3833,86	<u>1220,00</u> 279,90	4813	460	<u>146</u> 34	<u>46,0800</u> 3,5478	<u>5,53</u> 0,43
79	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,88	<u>42847,63</u> 7430,23	<u>1195,85</u> 44,37	37706	6539	<u>1052</u> 39	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>79,81</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,32	<u>51298,35</u> 8814,03	<u>952,22</u> 35,33	16415	2820	<u>305</u> 11	<u>107,5800</u> 0,4362	<u>34,43</u> 0,14
81	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,4	<u>77424,57</u> 9741,48	<u>1274,44</u> 47,29	30970	3897	<u>510</u> 19	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>47,56</u> 0,23
82	КМ8-67-7	Установка [шафа] пожежної на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	12	<u>473,29</u> 258,34	<u>11,35</u> 0,42	5679	3100	<u>136</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0052	<u>38,4</u> 0,06
83	& С1547-1096-26	Шафа пожежна в комплекті з краном у рукавом	к-т	12	<u>4781,19</u> -	-	57374	-	-	-	-
84	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	12	<u>200,88</u> 132,52	<u>27,07</u> 1,00	2411	1590	<u>325</u> 12	<u>1,5700</u> 0,0124	<u>18,84</u> 0,15
85	& С113-87-1	Трійник сталевий 50х50х50	шт	8	<u>215,96</u> -	-	1728	-	-	-	-
86	& С113-173-196	Відвід сталевий електрозварний 90 град. Ду 50	шт	4	<u>440,67</u> -	-	1763	-	-	-	-
87	КБ16-12-2	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	4	<u>316,80</u> 201,74	<u>46,72</u> 1,73	1267	807	<u>187</u> 7	<u>2,3900</u> 0,0214	<u>9,56</u> 0,09
88	& С113-836-963	Трійник сталевий прямий Ду65х50х50	шт	2	<u>229,64</u> -	-	459	-	-	-	-
89	& С113-173-82	Відвід сталевий електрозварний 90 град. Ду 65	шт	2	<u>501,87</u> -	-	1004	-	-	-	-
90	КБ16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	5	<u>351,31</u> 201,74	<u>46,72</u> 1,73	1757	1009	<u>234</u> 9	<u>2,3900</u> 0,0214	<u>11,95</u> 0,11
91	& С113-846-84	Трійник сталевий прямий Ду100х65х65	шт	4	<u>326,54</u> -	-	1306	-	-	-	-
92	& С113-1703-75	Відвід сталевий електрозварний 90 град. Ду 100	шт	1	<u>469,23</u> -	-	469	-	-	-	-
93	КМ10-822-3	Насосна станція пожежна	шт	1	<u>5316,95</u> 2680,48	-	5317	2680	-	<u>35,2000</u> -	<u>35,2</u> -
94	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2336,23</u> 1661,89	<u>32,31</u> 1,20	2336	1662	<u>32</u> 1	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>21,32</u> 0,01
95	& С1630-1162-2123	Насос циркуляційний 25/10	к-т	1	<u>4336,76</u> -	-	4337	-	-	-	-
96	& С1630-1433-423	Трьохходовий клапан з електроприводом Ду50	шт	1	<u>11599,61</u> -	-	11600	-	-	-	-
97	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	7	<u>295,24</u> 190,05	<u>21,39</u> 0,79	2067	1330	<u>150</u> 6	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>16,87</u> 0,07
98	& С1630-642-69	Кран кульовий діам.25 мм	шт	5	<u>329,02</u> -	-	1645	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& С1630-540-87	Клапан зворотній діам.25 мм	шт	2	<u>327,39</u>	-	655	-	-	-	-
100	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	5	<u>47,42</u>	-	237	150	-	<u>0,3600</u>	<u>1,8</u>
101	& С113-1873-67	Кран триходовий для манометра Ду15 Ру16	шт	5	<u>877,23</u>	-	4386	-	-	-	-
102	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	5	<u>305,55</u> <u>190,05</u>	<u>38,86</u> <u>1,44</u>	1528	950	<u>194</u> <u>7</u>	<u>2,4100</u> <u>0,0178</u>	<u>12,05</u> <u>0,09</u>
103	& С113-1-50	Крани кульові, діаметром 50 мм	шт	5	<u>1356,63</u>	-	6783	-	-	-	-
104	& С111-176-552	Клапан зворотній ф 50 мм	шт	2	<u>877,44</u>	-	1755	-	-	-	-
105	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>11510,66</u> <u>969,98</u>	<u>172,02</u> <u>6,38</u>	1151	97	<u>17</u> <u>1</u>	<u>12,3000</u> <u>0,0788</u>	<u>1,23</u> <u>0,01</u>
106	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>15421,26</u> <u>1163,01</u>	<u>229,22</u> <u>8,51</u>	1542	116	<u>23</u> <u>1</u>	<u>14,9200</u> <u>0,1050</u>	<u>1,49</u> <u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					210460	27207	<u>3311</u> <u>152</u>		<u>336,04</u> <u>1,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					210460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179942				
		всього заробітна плата, грн.					27359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4217				
		Всього будівельні роботи, грн.					224802				

		Всього по розділу 3					224802				
		Разом прямі витрати по кошторису					1263169	234724	<u>8856</u> <u>411</u>		<u>2904,56</u> <u>5,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1263169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1019589				
		всього заробітна плата, грн.					235135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					125900 300,37 37577 1389069 1389069				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3210,05 272712				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на Система водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2830,96	80,87			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	73,6	78,54			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,12	79,88			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	300,37	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3210,05				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	24	143,16			
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,36	357,33			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	103,5558	43,66			
13	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	46,038	16,73			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,708				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	40,052				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	+&C1123-366-256	Арматура фланцева	шт	3	1591,20	1560,00	-	31,20
17	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000228	112689,36	106936,08	3543,68	2209,60
18	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0036	93978,58	91985,78	150,08	1842,72
19	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00007	57330,83	56012,86	193,84	1124,13
20	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0085	52522,17	51298,48	193,84	1029,85
21	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0261202	46015,41	44919,31	193,84	902,26
22	+&C113-173-67	Відвід ПВХ 45 град. Ду 110	шт	61	134,67	132,00	0,03	2,64
23	+&C113-173-66	Відвід ПВХ 45 град. Ду 50	шт	31	97,95	96,00	0,03	1,92
24	+&C113-173-25	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 20	шт	297	53,89	52,80	0,03	1,06
25	+&C113-173-26	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 25	шт	50	57,56	56,40	0,03	1,13
26	+&C113-173-27	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 32	шт	20	55,11	54,00	0,03	1,08
27	+&C113-173-28	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 40	шт	10	73,47	72,00	0,03	1,44
28	+&C113-173-29	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 50	шт	10	82,04	80,40	0,03	1,61
29	+&C113-173-82	Відвід стальний електрозварний 90 град. Ду 65	шт	2	501,87	492,00	0,03	9,84
30	+&C113-173-196	Відвід стальний електрозварний 90 град. Ду 50	шт	4	440,67	432,00	0,03	8,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+&C113-1703-75	Відвід сталевий електрозварний 90 град. Ду 100	шт	1	469,23	460,00	0,03	9,20
32	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000247	17818,50	17269,91	199,21	349,38
33	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,5976	190,02	186,09	0,20	3,73
34	+C142-10-2	Вода	м3	18,86238	-	-	-	-
35	+&C1123-12369-12	Водомір	шт	1	1238,81	1202,00	12,52	24,29
36	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	72,854	956,18	937,11	0,32	18,75
37	C1630-94	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 25 мм	м	12	348,64	341,47	0,33	6,84
38	+C130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	165	339,85	332,42	0,77	6,66
39	+C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	32	412,94	403,80	1,04	8,10
40	+C130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	67	660,61	645,94	1,72	12,95
41	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	53,0936	259,35	254,14	0,12	5,09
42	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00012	49137,38	48031,59	142,31	963,48
43	C111-1608	Дрантя	кг	1,905	15,41	14,81	0,30	0,30
44	+&C163-236-23	Душова кабіна в компл.	к-т	7	6646,28	6500,00	15,96	130,32
45	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0058	76347,34	74675,11	175,22	1497,01
46	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0287608	51229,30	50046,45	178,35	1004,50
47	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0024	126726,24	124000,06	241,35	2484,83
48	C111-1631	Замазка захисна	кг	15	155,51	152,22	0,24	3,05
49	+&C130-616-1-И	Змішувач для умивальника	шт	31	1171,22	1148,00	0,25	22,97
50	+&C130-616-97	Змішувач з душовою стійкою	комплект	7	2656,34	2604,00	0,25	52,09
51	C111-311	Каболка	т	0,00677	143467,56	140462,92	191,55	2813,09
52	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0216	10,37	7,79	2,38	0,20
53	+&C1630-540-87	Клапан зворотній діам.25 мм	шт	2	327,39	320,83	0,14	6,42
54	+&C111-176-552	Клапан зворотній ф 50 мм	шт	2	877,44	860,00	0,24	17,20
55	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00272	142180,63	139134,18	258,59	2787,86
56	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,3	71,77	70,14	0,22	1,41
57	+&C1221-103-12	Компактний унітаз із керамічним бачком для МГН	шт	3	7914,77	7750,00	9,58	155,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+&C1221-103	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	31	3264,58	3200,00	0,57	64,01
59	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	8,5	46,13	45,04	0,19	0,90
60	+&C1630-642-69	Кран кульовий діам.25 мм	шт	5	329,02	322,50	0,07	6,45
61	+&C1630-64-63	Кран поливний діам.15 мм	шт	37	165,31	162,00	0,07	3,24
62	+&C1630-64-65	Кран поливочний діам.15 мм	шт	12	112,27	110,00	0,07	2,20
63	+&C113-1873-67	Кран триходовий для манометра Ду15 Ру16	шт	5	877,23	860,00	0,03	17,20
64	+&C113-863-22	Крани кульові, діаметром 15 мм	шт	135	540,63	530,00	0,03	10,60
65	+&C113-1-50	Крани кульові, діаметром 50 мм	шт	5	1356,63	1330,00	0,03	26,60
66	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12,4	21,14	20,56	0,17	0,41
67	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0036	73825,57	72136,66	241,35	1447,56
68	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	226,00	221,10	0,47	4,43
69	C111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000886	22413,04	21688,84	284,73	439,47
70	+&C130-616-963	Мийка	комплект	3	2044,34	2004,00	0,25	40,09
71	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,03	26,28	25,68	0,08	0,52
72	+&C113-169-51	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 20	шт	68	8,58	8,40	0,01	0,17
73	+&C113-169-52	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 25	шт	30	9,19	9,00	0,01	0,18
74	+&C113-169-50	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 32	шт	22	18,37	18,00	0,01	0,36
75	+&C113-169-49	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 40	шт	15	25,71	25,20	0,01	0,50
76	+&C113-169-48	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 50	шт	14	31,83	31,20	0,01	0,62
77	+&C113-169-521	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 20/ зовнішня різьба 1/2``	шт	135	159,13	156,00	0,01	3,12
78	+&C113-169-523	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 25/ зовнішня різьба 3/4``	шт	16	140,77	138,00	0,01	2,76
79	+&C113-169-525	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 32	шт	4	146,89	144,00	0,01	2,88
80	+&C113-169-529	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 40	шт	2	183,61	180,00	0,01	3,60
81	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000721	517649,44	507303,88	195,57	10149,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,12	2364,83	2317,77	0,69	46,37
83	+&C1630-1162-2123	Насос циркуляційний 25/10	к-т	1	4336,76	4250,00	1,73	85,03
84	+&C1123-12369-236	Обв'язка вузла обліку В1 в комплекті	к-т	1	22758,77	22300,00	12,52	446,25
85	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,7056	302,90	296,74	0,22	5,94
86	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0017226	37257,55	36326,25	200,76	730,54
87	+&C1-445-257	Пісуар	м	10	2754,42	2700,00	0,41	54,01
88	C1545-170	Перемички ПСГ	шт	12	39,74	38,84	0,12	0,78
89	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,72	288,79	282,93	0,20	5,66
90	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01122	44008,72	42970,58	175,22	862,92
91	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00003	2211,54	2166,56	1,62	43,36
92	+&C1236-123-1	Поручень для МГН	шт	6	2104,68	2063,00	0,41	41,27
93	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,224	17,71	17,34	0,02	0,35
94	+&C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00012	668428,58	655179,83	142,31	13106,44
95	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,316	102,66	100,45	0,20	2,01
96	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,005	5669,71	5551,62	6,92	111,17
97	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,33	3534,43	3447,82	17,31	69,30
98	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,009	12144,93	11872,18	34,61	238,14
99	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	15	303,76	297,74	0,06	5,96
100	+&C113-1673-964	Ревізія ПВХ 110/50	шт	18	428,43	420,00	0,03	8,40
101	+&C113-1673-963	Ревізія ПВХ 160x110	шт	1	918,03	900,00	0,03	18,00
102	+&C113-1478-3	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	6	326,46	320,00	0,06	6,40
103	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,014	1843,48	1521,97	285,36	36,15
104	+&C1545-42-42	Рукав прогумований діам. 15 мм	м	740	38,01	37,17	0,09	0,75
105	C1545-248	Скоби будівельні	кг	69,6	38,97	38,02	0,19	0,76
106	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	151,2	44,39	43,45	0,07	0,87
107	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	24,64	77,95	76,26	0,16	1,53
108	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	14,4	114,69	112,23	0,21	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	9,54	181,48	177,68	0,24	3,56
110	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,02	127629,55	126523,00	156,45	950,10
111	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,01224	44895,36	43872,75	142,31	880,30
112	+&C111-1809-26	Теплова ізоляція труб О20 мм, TERMAFLEX	м	275,4	21,60	21,00	0,18	0,42
113	+&C111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	120,36	29,66	28,90	0,18	0,58
114	+&C111-1809-24	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	89,76	33,33	32,50	0,18	0,65
115	+&C111-1809-47	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	61,2	35,88	35,00	0,18	0,70
116	+&C111-1809-12	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	54,06	46,93	45,83	0,18	0,92
117	+&C113-846-84	Трійник сталевий прямий Ду100х65х65	шт	4	326,54	320,00	0,14	6,40
118	+&C113-836-963	Трійник сталевий прямий Ду65х50х50	шт	2	229,64	225,00	0,14	4,50
119	+&C113-169-83	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 25х25х25	шт	24	73,45	72,00	0,01	1,44
120	+&C113-169-84	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 25х20х25	шт	24	61,21	60,00	0,01	1,20
121	+&C113-169-85	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 25х20х20	шт	16	61,21	60,00	0,01	1,20
122	+&C113-169-86	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 20х20х20	шт	16	73,45	72,00	0,01	1,44
123	+&C113-169-81	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 32х25х32	шт	8	97,93	96,00	0,01	1,92
124	+&C113-169-82	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 32х32х32	шт	6	73,45	72,00	0,01	1,44
125	+&C113-169-80	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 40х32х40	шт	4	73,45	72,00	0,01	1,44
126	+&C113-169-76	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50х50х50	шт	2	97,93	96,00	0,01	1,92
127	+&C113-169-77	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50х25х50	шт	2	85,69	84,00	0,01	1,68
128	+&C113-169-78	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50х40х50	шт	2	97,93	96,00	0,01	1,92
129	+&C113-169-79	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50х40х40	шт	2	85,69	84,00	0,01	1,68
130	+&C113-87-1	Трійник сталевий 50х50х50	шт	8	215,96	210,00	1,73	4,23
131	+&C119-392-75	Трап 150х150 мм сталеві з вертикальним випуском d=50мм	шт	18	2142,23	2100,00	0,23	42,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	+&C111-15-33	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 20x2,2 мм	м	270	64,49	63,00	0,23	1,26
133	+&C111-164-49	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	118	106,52	104,20	0,23	2,09
134	+&C111-165-56-11	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	88	110,39	108,00	0,23	2,16
135	+&C111-167-23	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	53	205,76	201,50	0,23	4,03
136	+&C111-169-36	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	60	157,31	154,00	0,23	3,08
137	+&C1630-1433-423	Трьохходовий клапан з електроприводом Ду50	шт	1	11599,61	11372,00	0,17	227,44
138	+&C130-644-12	Умивальник з кронштейнами, сифоном.	к-т	31	2594,26	2540,00	3,39	50,87
139	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	1033,28	1012,07	0,95	20,26
140	C1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	1397,78	1363,22	7,15	27,41
141	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	1	251,78	246,54	0,30	4,94
142	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	278,84	273,01	0,36	5,47
143	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,007	14946,29	14491,76	161,47	293,06
144	+&C1547-1096-26	Шафа пожежна в комплекті з краном у рукавом	к-т	12	4781,19	4666,67	20,77	93,75
145	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000102	69886,72	68341,17	175,22	1370,33
146	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,004244	56365,03	55084,61	175,22	1105,20

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Система вентиляції
Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1721,260 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,46438 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 274,915 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ20-42-9	монтаж устаткування вентиляційного Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	4	10148,38 6955,30	107,84 4,00	40594	27821	431 16	90,2700 0,0494	361,08 0,2
2	КБ20-34-1	Установлення агрегатів припливно-витяжних масою до 0,25 т	шт	1	1036,03 935,47	6,11 0,23	1036	935	6 -	12,7500 0,0028	12,75 -
3	КБ20-34-2	Установлення агрегатів припливно-витяжних масою до 0,4 т	шт	1	1285,40 1183,46	6,11 0,23	1285	1183	6 -	16,1300 0,0028	16,13 -
4	КБ20-34-3	Установлення агрегатів припливно-витяжних масою до 0,8 т	шт	2	4768,26 2332,43	20,08 0,75	9537	4665	40 2	31,7900 0,0092	63,58 0,02
5	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	40	503,86 501,33	- -	20154	20053	- -	6,2100 -	248,4 -
6	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	273	163,46 136,83	10,19 0,61	44625	37355	2782 167	1,8200 0,0080	496,86 2,18
7	& С111-1756-362	Решітка вентиляційна кругла діам. 100 мм	шт	58	153,49 -	- -	8902	-	- -	- -	- -
8	& С130-596-425	Решітки вентиляційні ОНГ 300x100/ 3040-1Ж	шт	112	642,69 -	- -	71981	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C130-596-426	Решітки вентиляційні ОНГ 300X200/ 3040-1Ж	шт	55	<u>685,53</u>	-	37704	-	-	-	-
10	& C130-596-436	Решітки вентиляційні ОНГ 300x450/ 3040-1Ж	шт	10	<u>685,53</u>	-	6855	-	-	-	-
11	& C130-596-427	Решітки вентиляційні ОНГ 500X100/ 3040-1Ж	шт	32	<u>1213,89</u>	-	38844	-	-	-	-
12	& C130-596-428	Решітки вентиляційні ОНГ 800X100/ 3040-1Ж	шт	6	<u>1370,97</u>	-	8226	-	-	-	-
13	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,15072	<u>96485,55</u> 19208,27	<u>114,39</u> 4,24	14542	2895	<u>17</u> 1	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>39,46</u> 0,01
14	& C111-1867-236	Кріплення для вентиляційних труб в комплекті	шт	30	<u>155,33</u>	-	4660	-	-	-	-
15	& C113-173-122	Відвід вентиляційний круглого січення діам. 100 мм	шт	19	<u>244,83</u>	-	4652	-	-	-	-
16	& C113-173-123	Відвід вентиляційний круглого січення діам. 200 мм	шт	10	<u>465,15</u>	-	4652	-	-	-	-
17	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	5,716	<u>106887,78</u> 15216,94	<u>114,39</u> 4,24	610971	86980	<u>654</u> 24	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>1185,5</u> 0,3
18	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,92	<u>96197,59</u> 11450,12	<u>76,41</u> 2,84	184699	21984	<u>147</u> 5	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>299,64</u> 0,07
19	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100м2	2,706	<u>93354,84</u> 8518,99	<u>67,67</u> 2,51	252618	23052	<u>183</u> 7	<u>116,1100</u> 0,0310	<u>314,19</u> 0,08
20	& C111-1867-236	Кріплення для вентиляційних труб в комплекті	шт	572	<u>155,33</u>	-	88849	-	-	-	-
21	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	10	<u>601,31</u> 520,10	-	6013	5201	-	<u>6,8300</u>	<u>68,3</u>
22	& C111-17-457	Клапан протипожежний 400x400	шт	8	<u>9127,20</u>	-	73018	-	-	-	-
23	& C111-17-458	Клапан протипожежний 400x200	шт	2	<u>7515,60</u>	-	15031	-	-	-	-
24	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	<u>888,93</u> 680,87	-	3556	2723	-	<u>9,2800</u>	<u>37,12</u>
25	& C111-17-456	Клапан протипожежний 700x300	шт	4	<u>9346,50</u>	-	37386	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1590390	234847	<u>4266</u> 222		<u>3143,01</u> 2,86
Разом будівельні роботи, грн.							1590390				
в тому числі:							1351277				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					235069 130870 318,51 39846 1721260 1721260				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3464,38 274915				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на Система вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3143,01	74,72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,86	77,37			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	318,51	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3464,38				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	125,58	6,02			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	80,41511	43,66			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат						
12	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	281,22834				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	C130-1103	Блочки	шт	28	10,14	9,90	0,04	0,20
14	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0028	74158,49	72555,66	148,74	1454,09
15	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1484356	93978,58	91985,78	150,08	1842,72
16	+&C113-173-122	Відвід вентиляційний круглого січення діам. 100 мм	шт	19	244,83	240,00	0,03	4,80
17	+&C113-173-123	Відвід вентиляційний круглого січення діам. 200 мм	шт	10	465,15	456,00	0,03	9,12
18	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	104,8807	190,02	186,09	0,20	3,73
19	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0039004	95546,13	93494,33	178,35	1873,45
20	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00522	58483,73	57158,64	178,35	1146,74
21	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0273	46068,82	44987,16	178,35	903,31
22	C111-311	Каболка	т	0,0006	143467,56	140462,92	191,55	2813,09
23	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00152	36669,99	35685,78	265,19	719,02
24	+&C111-17-458	Клапан протипожежний 400x200	шт	2	7515,60	7368,00	0,24	147,36
25	+&C111-17-457	Клапан протипожежний 400x400	шт	8	9127,20	8948,00	0,24	178,96
26	+&C111-17-456	Клапан протипожежний 700x300	шт	4	9346,50	9163,00	0,24	183,26
27	+&C1326-863-236	Кріплення для вентиляційних труб	кг	857,4	46,06	45,00	0,16	0,90
28	+&C111-1867-236	Кріплення для вентиляційних труб в комплекті	шт	602	155,33	152,00	0,28	3,05
29	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,039762	66876,41	65348,66	216,45	1311,30
30	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00056	173015,64	169402,90	220,28	3392,46
31	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	15,072	738,55	723,15	0,92	14,48
32	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1034,2	817,93	800,68	1,21	16,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,11739	25957,59	25622,05	142,31	193,23
34	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,02	12144,93	11872,18	34,61	238,14
35	+&C111-1756-362	Решітка вентиляційна кругла діам. 100 мм	шт	58	153,49	150,00	0,48	3,01
36	+&C130-596-426	Решітки вентиляційні ОНГ 300X200/ 3040-1Ж	шт	55	685,53	672,00	0,09	13,44
37	+&C130-596-425	Решітки вентиляційні ОНГ 300x100/ 3040-1Ж	шт	112	642,69	630,00	0,09	12,60
38	+&C130-596-436	Решітки вентиляційні ОНГ 300x450/ 3040-1Ж	шт	10	685,53	672,00	0,09	13,44
39	+&C130-596-427	Решітки вентиляційні ОНГ 500X100/ 3040-1Ж	шт	32	1213,89	1190,00	0,09	23,80
40	+&C130-596-428	Решітки вентиляційні ОНГ 800X100/ 3040-1Ж	шт	6	1370,97	1344,00	0,09	26,88
41	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0819	2242,95	1913,61	285,36	43,98
42	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,1	103,52	102,45	0,30	0,77
43	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00116	56044,61	54733,08	212,62	1098,91
44	C130-950	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	259,51	254,14	0,28	5,09
45	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	16	251,78	246,54	0,30	4,94
46	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	12	372,03	364,19	0,55	7,29
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
47	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,8123	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Мережі електроосвітлення
Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ

Основа:
креслення (специфікації) № 028/2021-ЕТР.С

Кошторисна вартість 2123,624 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,57856 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 372,287 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ввідно-розподільчі щити ЩВР-1									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>1697,89</u>	<u>162,85</u>	1698	859	<u>163</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					859,46	6,04			6	0,0746	0,07
2	& C1547-1012-12	Шафа ВРУ-2 18.80.60 IP 54 TITAN	к-т	1	<u>17570,03</u>	-	17570	-	-	-	-
3	& C1-3939-96	Реверсний перекидний рубильник на 630А/ВР 32-39	шт	1	<u>3273,24</u>	-	3273	-	-	-	-
4	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>151,84</u>	-	152	133	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					133,12	-			-	-	-
5	& C1630-981-45	Електролічильник NIK 2303 ARTT.1800.MC. 21/ In=5(10) А, 380В, 50Гц	шт	1	<u>2390,97</u>	-	2391	-	-	-	-
6	КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	1	<u>1115,09</u>	<u>11,64</u>	1115	388	<u>12</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					387,50	1,13			1	0,0146	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & 13-527-57	Вимикач роз'єднувач на 630 А/ВР32-39	шт	1	3185,00	-	3185	-	-	-	-	-
8 КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	338,33 258,34	-	1015	775	-	-	3,2000	9,6
9 & 1505-1010-22	Трансформатор струму 0,4 кВ, 600/5 А (в комплекті з шинами)	к-т	3	1554,82	-	4664	-	-	-	-	-
10 КМ8-291-3	Монтаж розрядника рогового	шт	3	1009,41 1009,41	-	3028	3028	-	-	12,8000	38,4
11 & С18-635-37	Розрядник	шт	3	6451,92	-	19356	-	-	-	-	-
12 КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	1	1115,09 387,50	11,64 1,13	1115	388	12 1	4,8000 0,0146	4,8 0,01	
13 & 113-52-56	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ip=630А/ВА88-40 3 Р	шт	1	11520,00	-	11520	-	-	-	-	-
14 КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	1	878,49 306,77	11,64 1,13	878	307	12 1	3,8000 0,0146	3,8 0,01	
15 & 13-512-55	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ip=400 А	шт	1	23560,00	-	23560	-	-	-	-	-
16 КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	749,97 258,34	11,64 1,13	750	258	12 1	3,2000 0,0146	3,2 0,01	
17 & 13-512-54	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ip=250 А	шт	1	5833,00	-	5833	-	-	-	-	-
18 КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,17	21528,25 15964,76	894,41 745,76	3660	2714	152 127	207,2000 9,7940	35,22 1,66	
19 & 13-512-52	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ip=25А	шт	1	560,00	-	560	-	-	-	-	-
20 & 13-512-51	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ip=25А/ВА47-29 3Р	шт	6	230,00	-	1380	-	-	-	-	-
21 & 13-512-50	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ip=16А/ВА47-29 1Р	шт	9	120,00	-	1080	-	-	-	-	-
22 & 13-512-49	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ip=16А/ВА47-29 3Р	шт	1	300,00	-	300	-	-	-	-	-
23 КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,08	29287,31 22265,64	894,41 745,76	2343	1781	72 60	285,6400 9,7940	22,85 0,78	
24 & 13-512-48	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ip=40А/ВА47-29 3Р	шт	1	280,00	-	280	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& 13-512-47	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ip=50 А ВА88-33 3Р	шт	2	<u>480,00</u>	-	960	-	-	-	-
26	& 13-512-46	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ip=63А/ВА88-33 3Р	шт	3	<u>2150,00</u>	-	6450	-	-	-	-
27	& 13-512-45	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ip=100 А ВА88-35-3 Р ЩВР-2	шт	3	<u>3565,00</u>	-	10695	-	-	-	-
28	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	1	<u>1683,79</u>	<u>162,85</u>	1684	859	<u>163</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					859,46	6,04			6	0,0746	0,07
29	& С1547- 1012-85	Шафа відно-розподільча ЩРн-24з-1 74 IP54 Pro	к-т	1	<u>2241,73</u>	-	2242	-	-	-	-
30	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>21528,25</u>	<u>894,41</u>	1076	798	<u>45</u>	<u>207,2000</u>	<u>10,36</u>
					15964,76	745,76			37	9,7940	0,49
31	& 13-512-44	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц In=20А/ВА47-29 3Р	шт	1	<u>150,00</u>	-	150	-	-	-	-
32	& 13-512-43	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц In=10 А	шт	2	<u>130,00</u>	-	260	-	-	-	-
33	& 13-512-42	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц In=16А, I вит 30мА ЩВР-3	шт	2	<u>330,00</u>	-	660	-	-	-	-
34	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	1	<u>1683,79</u>	<u>162,85</u>	1684	859	<u>163</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					859,46	6,04			6	0,0746	0,07
35	& С1547- 1012-86 варіант 1	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-48з-1 36 УХЛЗ IP31 PRO	к-т	1	<u>2550,79</u>	-	2551	-	-	-	-
36	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,38	<u>21528,25</u>	<u>894,41</u>	8181	6067	<u>340</u>	<u>207,2000</u>	<u>78,74</u>
					15964,76	745,76			283	9,7940	3,72
37	& 13-512-41	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц In=20А/ВА47-29 3Р	шт	2	<u>150,00</u>	-	300	-	-	-	-
38	& 13-512-43	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц In=10 А	шт	7	<u>130,00</u>	-	910	-	-	-	-
39	& 13-512-42	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц In=16А, I вит 30мА	шт	29	<u>330,00</u>	-	9570	-	-	-	-
40	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>29287,31</u>	<u>894,41</u>	293	223	<u>9</u>	<u>285,6400</u>	<u>2,86</u>
					22265,64	745,76			7	9,7940	0,1
41	& 13-512-40	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ip=80А/ВА88-35 3Р ЩВР-4	шт	1	<u>2667,00</u>	-	2667	-	-	-	-
42	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	1	<u>1683,79</u>	<u>162,85</u>	1684	859	<u>163</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					859,46	6,04			6	0,0746	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C1547-1012-87 варіант 1	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-24з-1 36 УХЛЗ ІР31 PRO	к-т	1	<u>1706,23</u>	-	1706	-	-	-	-
44	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	<u>21528,25</u>	<u>894,41</u>	4736	3512	<u>197</u>	<u>207,2000</u>	<u>45,58</u>
45	& 13-512-43	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт	7	<u>130,00</u>	-	910	-	-	-	-
46	& 13-512-50	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 1Р	шт	1	<u>120,00</u>	-	120	-	-	-	-
47	& 13-512-42	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА	шт	14	<u>330,00</u>	-	4620	-	-	-	-
48	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>29287,31</u>	<u>894,41</u>	586	445	<u>18</u>	<u>285,6400</u>	<u>5,71</u>
					<u>22265,64</u>	<u>745,76</u>			<u>15</u>	<u>9,7940</u>	<u>0,2</u>
49	& 13-512-31	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=40А/ВА88-35 3Р	шт	1	<u>960,00</u>	-	960	-	-	-	-
50	& C130-254-312	Незалежний розподільювач РН-47	шт	1	<u>265,34</u>	-	265	-	-	-	-
51	КБ21-23-1	ЩВР-5 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	1	<u>1683,79</u>	<u>162,85</u>	1684	859	<u>163</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					<u>859,46</u>	<u>6,04</u>			<u>6</u>	<u>0,0746</u>	<u>0,07</u>
52	& C1547-1012-88	Шафа відно-розподільча ЩРн-4з-1 36 УХЛЗ ІР31 PRO	к-т	1	<u>1986,39</u>	-	1986	-	-	-	-
53	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>21528,25</u>	<u>894,41</u>	3229	2395	<u>134</u>	<u>207,2000</u>	<u>31,08</u>
					<u>15964,76</u>	<u>745,76</u>			<u>112</u>	<u>9,7940</u>	<u>1,47</u>
54	& 13-512-51	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=25А/ВА47-29 3Р	шт	2	<u>230,00</u>	-	460	-	-	-	-
55	& 13-512-43	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт	3	<u>130,00</u>	-	390	-	-	-	-
56	& 13-512-50	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 1Р	шт	1	<u>120,00</u>	-	120	-	-	-	-
57	& 13-512-42	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА	шт	9	<u>330,00</u>	-	2970	-	-	-	-
58	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>29287,31</u>	<u>894,41</u>	586	445	<u>18</u>	<u>285,6400</u>	<u>5,71</u>
					<u>22265,64</u>	<u>745,76</u>			<u>15</u>	<u>9,7940</u>	<u>0,2</u>
59	& 13-512-47	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=50 А ВА88-33 3Р	шт	1	<u>480,00</u>	-	480	-	-	-	-
60	& C130-254-312	Незалежний розподільювач РН-47	шт	1	<u>265,34</u>	-	265	-	-	-	-
61	КБ21-23-1	ЩВР-6 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	1	<u>1683,79</u>	<u>162,85</u>	1684	859	<u>163</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					<u>859,46</u>	<u>6,04</u>			<u>6</u>	<u>0,0746</u>	<u>0,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1547-1012-84	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-36з-1 36 УХЛЗ ІР31 PRO	к-т	1	<u>2305,99</u>	-	2306	-	-	-	-
63	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	<u>21528,25</u>	<u>894,41</u>	4736	3512	<u>197</u>	<u>207,2000</u>	<u>45,58</u>
64	& 13-512-44	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=20А/ВА47-29 3Р	шт	1	<u>150,00</u>	-	150	-	-	-	-
65	& 13-512-43	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт	4	<u>130,00</u>	-	520	-	-	-	-
66	& 13-512-50	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 1Р	шт	1	<u>120,00</u>	-	120	-	-	-	-
67	& 13-512-42	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА ЩВР-7	шт	16	<u>330,00</u>	-	5280	-	-	-	-
68	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	1	<u>1683,79</u>	<u>162,85</u>	1684	859	<u>163</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
69	& C1547-1012-84	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-36з-1 36 УХЛЗ ІР31 PRO	к-т	1	<u>859,46</u>	<u>6,04</u>	2306	-	<u>6</u>	<u>0,0746</u>	<u>0,07</u>
70	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,23	<u>21528,25</u>	<u>894,41</u>	4951	3672	<u>206</u>	<u>207,2000</u>	<u>47,66</u>
71	& 13-512-43	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт	6	<u>130,00</u>	-	780	-	-	-	-
72	& 13-512-50	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 1Р	шт	1	<u>120,00</u>	-	120	-	-	-	-
73	& 13-512-42	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА	шт	16	<u>330,00</u>	-	5280	-	-	-	-
74	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>29287,31</u>	<u>894,41</u>	586	445	<u>18</u>	<u>285,6400</u>	<u>5,71</u>
75	& 13-512-31	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=40А/ВА88-35 3Р	шт	1	<u>22265,64</u>	<u>745,76</u>			<u>15</u>	<u>9,7940</u>	<u>0,2</u>
76	& C130-254-312	Незалежний розподілювач РН-47	шт	1	<u>960,00</u>	-	960	-	-	-	-
77	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	1	<u>265,34</u>	-	265	-	-	-	-
78	& C1547-1012-847	Шафа відно-розподільча ЩРн-36з-1 36 УХЛЗ ІР31 PRO	к-т	1	<u>1683,79</u>	<u>162,85</u>	1684	859	<u>163</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
79	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>859,46</u>	<u>6,04</u>	2306	-	<u>6</u>	<u>0,0746</u>	<u>0,07</u>
80	& 13-512-44	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=20А/ВА47-29 3Р	шт	1	<u>2305,99</u>	-	2306	-	-	-	-
81	& 13-512-43	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт	5	<u>21528,25</u>	<u>894,41</u>	2799	2075	<u>116</u>	<u>207,2000</u>	<u>26,94</u>
					<u>15964,76</u>	<u>745,76</u>	150	-	<u>97</u>	<u>9,7940</u>	<u>1,27</u>
					<u>150,00</u>	-	150	-	-	-	-
					<u>130,00</u>	-	650	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& 13-512-42	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА ЩВР-9	шт	7	<u>330,00</u>	-	2310	-	-	-	-
83	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	1	<u>1683,79</u>	<u>162,85</u>	1684	859	<u>163</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					859,46	6,04			6	0,0746	0,07
84	& С1547-1012-88	Шафа відно-розподільча ЩРн-48з-1 36 УХЛЗ ІР31 PRO	к-т	1	<u>1986,39</u>	-	1986	-	-	-	-
85	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	<u>21528,25</u>	<u>894,41</u>	4090	3033	<u>170</u>	<u>207,2000</u>	<u>39,37</u>
					15964,76	745,76			142	9,7940	1,86
86	& 13-512-44	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=20А/ВА47-29 3Р	шт	1	<u>150,00</u>	-	150	-	-	-	-
87	& 13-512-32	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50 Гц Ін=10А ВА47-29 3Р	шт	1	<u>155,00</u>	-	155	-	-	-	-
88	& 13-512-43	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт	6	<u>130,00</u>	-	780	-	-	-	-
89	& 13-512-50	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 1Р	шт	1	<u>120,00</u>	-	120	-	-	-	-
90	& 13-512-42	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА	шт	9	<u>330,00</u>	-	2970	-	-	-	-
91	& С130-254-312	Незалежний розподільювач РН-47 ЩВР-10	шт	1	<u>265,34</u>	-	265	-	-	-	-
92	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	1	<u>1683,79</u>	<u>162,85</u>	1684	859	<u>163</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					859,46	6,04			6	0,0746	0,07
93	& С1547-1012-88	Шафа відно-розподільча ЩРн-48з-1 36 УХЛЗ ІР31 PRO	к-т	1	<u>1986,39</u>	-	1986	-	-	-	-
94	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,25	<u>21528,25</u>	<u>894,41</u>	5382	3991	<u>224</u>	<u>207,2000</u>	<u>51,8</u>
					15964,76	745,76			186	9,7940	2,45
95	& 13-512-33	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=23А/ВА47-29 3Р	шт	1	<u>280,00</u>	-	280	-	-	-	-
96	& 13-512-34	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=10А/ВА47-29-3Р	шт	1	<u>230,00</u>	-	230	-	-	-	-
97	& 13-512-43	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт	5	<u>130,00</u>	-	650	-	-	-	-
98	& 13-512-50	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 1Р	шт	1	<u>120,00</u>	-	120	-	-	-	-
99	& 13-512-35	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=16А/ ВА47-29 3Р	шт	1	<u>350,00</u>	-	350	-	-	-	-
100	& 13-512-42	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА	шт	16	<u>330,00</u>	-	5280	-	-	-	-
101	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>29287,31</u>	<u>894,41</u>	879	668	<u>27</u>	<u>285,6400</u>	<u>8,57</u>
					22265,64	745,76			22	9,7940	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& 13-512-37	Автоматичний вимикач на ввіді 380В, 50Гц Ip=50А/ВА88-33 3Р	шт	1	<u>1816,00</u>	-	1816	-	-	-	-
103	& С130-254-312	Незалежний розподільювач РН-47	шт	3	<u>265,34</u>	-	796	-	-	-	-
104	КБ21-23-1	ЩВР-11 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	1	<u>1683,79</u> 859,46	<u>162,85</u> 6,04	1684	859	<u>163</u> 6	<u>10,3300</u> 0,0746	<u>10,33</u> 0,07
105	& С1547-1012-89	Шафа відно-розподільча ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ ІР31 Pro	к-т	1	<u>1532,83</u>	-	1533	-	-	-	-
106	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>21528,25</u> 15964,76	<u>894,41</u> 745,76	646	479	<u>27</u> 22	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
107	& 13-512-38	Автоматичний вимикач на ввіді 380В, 50 Гц In=10А ВА47-29 1Р	шт	1	<u>100,00</u>	-	100	-	-	-	-
108	& 13-512-39	Автоматичний вимикач на лінії 220В,50Гц Ip=6А ЩВР-12	шт	2	<u>350,00</u>	-	700	-	-	-	-
109	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	2	<u>1683,79</u> 859,46	<u>162,85</u> 6,04	3368	1719	<u>326</u> 12	<u>10,3300</u> 0,0746	<u>20,66</u> 0,15
110	& С1547-1012-89	Шафа відно-розподільча ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ ІР31 Pro	к-т	2	<u>1532,83</u>	-	3066	-	-	-	-
111	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>21528,25</u> 15964,76	<u>894,41</u> 745,76	1076	798	<u>45</u> 37	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49
112	& 13-512-38	Автоматичний вимикач на ввіді 380В, 50 Гц In=10А ВА47-29 1Р	шт	1	<u>100,00</u>	-	100	-	-	-	-
113	& 13-512-39	Автоматичний вимикач на лінії 220В,50Гц Ip=6А	шт	4	<u>350,00</u>	-	1400	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							275749	53498	<u>4182</u> 1759		<u>680,81</u> 22,98
Разом устаткування, грн.							122871				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							4502				
Всього устаткування, грн.							127373				
Разом будівельні роботи, грн.							152878				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							95198				
всього заробітна плата, грн.							55257				
Загальновиробничі витрати, грн.							28817				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							68,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8539				
Всього будівельні роботи, грн.							181695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					309069				
		Розділ 2. освітлювальне обладнання									
114	КМ8-593-7	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий	100 шт	7,08	<u>15870,41</u> 10915,84	<u>212,69</u> 25,44	112363	77284	<u>1506</u> 180	<u>131,2000</u> 0,3533	<u>928,9</u> 2,5
115	& 1507-3078-41	Світильник світлодіодний, IP 65	шт	71	<u>914,31</u> -	-	64916	-	-	-	-
116	& 1507-3013-14	Світильник накладний IP65	шт	75	<u>757,27</u> -	-	56795	-	-	-	-
117	& 1507-3078-412	Світильник світлодіодний вмонтований	шт	545	<u>757,23</u> -	-	412690	-	-	-	-
	варіант 1										
118	& 1507-3078-75	Світильник світлодіодний настінний ВІГА 150 ЛЕДПО 1x16	шт	17	<u>1237,65</u> -	-	21040	-	-	-	-
	варіант 1										
119	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,67	<u>11517,67</u> 10915,84	<u>129,23</u> 4,80	7717	7314	<u>87</u> 3	<u>131,2000</u> 0,0592	<u>87,9</u> 0,04
120	& 1507-3097-41	Світильник з акумулятором "ВИХІД"	шт	28	<u>1071,89</u> -	-	30013	-	-	-	-
121	& 1507-3097-74	Світильник з акумулятором "Аварійний"	шт	39	<u>1041,29</u> -	-	40610	-	-	-	-
122	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>485,03</u> 150,16	<u>3,06</u> 0,11	485	150	<u>3</u> -	<u>1,8600</u> 0,0014	<u>1,86</u> -
123	& 1503-5003-34	Трансформатор пониження ступу 220/12 В	шт	1	<u>2530,00</u> -	-	2530	-	-	-	-
124	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	5,24	<u>3650,79</u> 3650,79	-	19130	19130	-	<u>51,0600</u> -	<u>267,55</u> -
125	& С1547-16-84	Вимикач однополюсний схованої установки, 220В, 10А,	шт	202	<u>270,46</u> -	-	54633	-	-	-	-
126	& С1512-1435-3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	322	<u>112,21</u> -	-	36132	-	-	-	-
127	& С1110-18-23	Коробка установча КМ10001	шт	524	<u>51,08</u> -	-	26766	-	-	-	-
	варіант 1										
128	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	7,2	<u>3452,77</u> 2802,32	-	24860	20177	-	<u>36,8000</u> -	<u>264,96</u> -
129	& С154-236-12	Коробка розподільна КМ41004	шт	720	<u>41,40</u> -	-	29808	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	67,05	<u>2290,96</u> 1894,14	-	153609	127002	-	<u>25,5000</u>	<u>1709,78</u>
131	& C1-3939-17	Кабель з мідними жилами 2х1,5 мм.кв.	м	419,1	<u>17,05</u>	-	7146	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
132	& C1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.	м	3916,8	<u>38,21</u>	-	149661	-	-	-	-
133	& C1-3939-38	Кабель з мідними жилами 4х4 мм.кв.	м	10,2	<u>75,40</u>	-	769	-	-	-	-
134	& C1-3939-11-P	Кабель з мідними жилами 5х1,5 мм.кв.	м	91,8	<u>39,49</u>	-	3625	-	-	-	-
135	& C1-3939-9	Кабель з мідними жилами 5х2,5 мм.кв.	м	163,2	<u>61,88</u>	-	10099	-	-	-	-
136	& C1-3939-51	Кабель з мідними жилами 5х4 мм.кв.	м	249,9	<u>117,32</u>	-	29318	-	-	-	-
137	& C1-3939-524	Кабель з мідними жилами 5х6 мм.кв.	м	214,2	<u>147,92</u>	-	31684	-	-	-	-
138	& C1-3939-52	Кабель з мідними жилами 5х10 мм.кв.	м	255	<u>227,82</u>	-	58094	-	-	-	-
139	& C1-3939-46	Кабель з мідними жилами 5х16 мм.кв.	м	193,8	<u>383,44</u>	-	74311	-	-	-	-
140	& C1-3939-50	Кабель з мідними жилами 5х25 мм.кв.	м	115	<u>636,50</u>	-	73198	-	-	-	-
141	& C1545-194-21	Кабель вогнетривкий перерізом 3х1,5 мм.кв.	м	1050,6	<u>31,99</u>	-	33609	-	-	-	-
142	& C1545-194-22	Кабель вогнетривкий перерізом 3х2,5 мм.кв.	м	163,2	<u>43,31</u>	-	7068	-	-	-	-
143	& C111-133-23	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	2500	<u>3,26</u>	-	8150	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
144	& C113-953-38	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200 мм	шт	800	<u>2,58</u>	-	2064	-	-	-	-
145	КБ21-3-1	Прокладання гофрованих труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	5,5	<u>1852,14</u> 1759,41	-	10187	9677	-	<u>23,9800</u>	<u>131,89</u>
146	& C153-236-13	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф25 мм	м	555,5	<u>15,66</u>	-	8699	-	-	-	-
147	& C113-953-37	Хомут тримач гофрованої труби Ф25 мм типу CFC	шт	520	<u>15,64</u>	-	8133	-	-	-	-
148	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,53	<u>615,24</u> 536,56	-	326	284	-	<u>7,4100</u>	<u>3,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.	м	750,4	<u>41,04</u>	-	30796	-	-	-	-
150	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6,9	<u>804,03</u> 622,73	-	5548	4297	-	<u>8,6000</u>	<u>59,34</u>
151	& C1-3939-382	Кабель з мідними жилами контрольний переріз 4х1,5 мм.кв. заземлення	м	710,7	<u>32,54</u>	-	23126	-	-	-	-
152	КМ8-472-4	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,18	<u>4832,56</u> 1892,64	<u>433,11</u> 16,07	870	341	<u>78</u> 3	<u>24,0000</u> 0,1984	<u>4,32</u> 0,04
153	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>5893,94</u> 883,23	<u>152,81</u> 5,67	2947	442	<u>76</u> 3	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>5,6</u> 0,04
154	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 40х4 мм2	100 м	0,06	<u>4831,92</u> 1640,29	<u>433,11</u> 16,07	290	98	<u>26</u> 1	<u>20,8000</u> 0,1984	<u>1,25</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 2							1673815	266196	<u>1776</u> 190		<u>3467,28</u> 2,63
Разом устаткування, грн.							2530				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							99				
Всього устаткування, грн.							2629				
Разом будівельні роботи, грн.							1671285				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1403313				
всього заробітна плата, грн.							266386				
Загальновиробничі витрати, грн.							140640				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							336,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							42105				
Всього будівельні роботи, грн.							1811925				

Всього по розділу 2							1814554				
Разом прямі витрати по кошторису							1949564	319694	<u>5958</u> 1949		<u>4148,09</u> 25,61
Разом устаткування, грн.							125401				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							4601				
Всього устаткування, грн.							130002				
Разом будівельні роботи, грн.							1824163				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1498511 321643 169458 404,86 50644 1993621 2123624				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4578,56 372287				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на Мережі електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4148,09	77,07			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	25,61	75,95			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	404,86	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4578,56				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	250,2964	6,02			
11	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,64	4,93			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	55,194	43,66			
13	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	18,675	107,76			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	26,2658				
15	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2376				
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	130,7032				
17	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопродукту	маш. год	30,24				
18	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	4,002				
19	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	16,56				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
20	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,102	187,50	183,76	0,06	3,68
21	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00469	77596,07	75899,36	175,22	1521,49
22	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0078	93978,58	91985,78	150,08	1842,72
23	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00011	155982,59	152703,83	220,28	3058,48
24	+&С1547-16-84	Вимикач однополюсний схованої установки, 220В, 10А,	шт	202	270,46	265,00	0,16	5,30
25	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0729	3341,21	3082,23	193,47	65,51
26	С1545-94	Гак У625	100шт	2,4048	1229,06	1203,58	1,38	24,10
27	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0216948	50405,36	49241,80	175,22	988,34
28	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	69,3	140,84	137,88	0,20	2,76
29	С111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,008136	65100,36	63681,57	142,31	1276,48
30	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00012	60468,80	59140,83	142,31	1185,66
31	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01188	41848,34	40885,47	142,31	820,56
32	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	28,9436	619,11	606,82	0,15	12,14
33	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,073755	76347,34	74675,11	175,22	1497,01
34	+&С111-136-12-А	Дюбелі монтажні	шт	8,784	1,02	1,00	-	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+&C111-133-23 варіант 1	Дюбель з шурупом 6x40 гриб для швидкого монтажу	шт	2500	3,26	3,20	-	0,06
36	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0528	1397,07	1369,52	0,16	27,39
37	+&C111-136-123	Дюбель-ялинка 8 мм	шт	13410	1,03	1,00	0,01	0,02
38	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000385	95546,13	93494,33	178,35	1873,45
39	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00351	51229,30	50046,45	178,35	1004,50
40	+&C1630-981-45	Електролічильник NIK 2303 ARTT.1800.MC.21/ In=5(10) А, 380В, 50Гц	шт	1	2390,97	2344,00	0,09	46,88
41	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00195	126726,24	124000,06	241,35	2484,83
42	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	14,475	148,61	145,36	0,34	2,91
43	+&C1545-194-21	Кабель вогнетривкий перерізом 3x1,5 мм.кв.	м	1050,6	31,99	31,20	0,16	0,63
44	+&C1545-194-22	Кабель вогнетривкий перерізом 3x2,5 мм.кв.	м	163,2	43,31	42,30	0,16	0,85
45	+&C1-3939-17 варіант 1	Кабель з мідними жилами 2x1,5 мм.кв.	м	419,1	17,05	16,70	0,02	0,33
46	+&C1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3x1,5 мм.кв.	м	750,4	41,04	40,22	0,02	0,80
47	+&C1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3x2,5 мм.кв.	м	3916,8	38,21	37,44	0,02	0,75
48	+&C1-3939-38	Кабель з мідними жилами 4x4 мм.кв.	м	10,2	75,40	73,90	0,02	1,48
49	+&C1-3939-11-Р	Кабель з мідними жилами 5x1,5 мм.кв.	м	91,8	39,49	38,70	0,02	0,77
50	+&C1-3939-52	Кабель з мідними жилами 5x10 мм.кв.	м	255	227,82	223,33	0,02	4,47
51	+&C1-3939-46	Кабель з мідними жилами 5x16 мм.кв.	м	193,8	383,44	375,90	0,02	7,52
52	+&C1-3939-9	Кабель з мідними жилами 5x2,5 мм.кв.	м	163,2	61,88	60,65	0,02	1,21
53	+&C1-3939-50	Кабель з мідними жилами 5x25 мм.кв.	м	115	636,50	624,00	0,02	12,48
54	+&C1-3939-51	Кабель з мідними жилами 5x4 мм.кв.	м	249,9	117,32	115,00	0,02	2,30
55	+&C1-3939-524	Кабель з мідними жилами 5x6 мм.кв.	м	214,2	147,92	145,00	0,02	2,90
56	+&C1-3939-382	Кабель з мідними жилами контрольний переріз 4x1,5 мм.кв.	м	710,7	32,54	31,88	0,02	0,64
57	+&C154-236-12	Коробка розподільна КМ41004	шт	720	41,40	40,50	0,09	0,81
58	+&C1110-18-23 варіант 1	Коробка установча КМ10001	шт	524	51,08	50,00	0,08	1,00
59	+&C111-1867-111	Кріплення	шт	10	1,41	1,30	0,08	0,03
60	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00013	287248,33	281374,66	241,35	5632,32
61	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001582	47415,48	46244,41	241,35	929,72
62	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,012	92100,91	91249,52	165,78	685,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	C1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100шт	0,0612	1455,37	1426,10	0,73	28,54
64	C1545-142	Наконечники алюмінієві для опресування 240-20-20а	100шт	0,1224	1833,71	1796,58	1,17	35,96
65	C1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,0612	773,81	758,35	0,29	15,17
66	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	273	22,82	22,36	0,01	0,45
67	+&C130-254-312	Незалежний розподільювач РН-47	шт	7	265,34	260,00	0,14	5,20
68	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,02	421,50	413,05	0,19	8,26
69	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	7,2924	1707,29	1673,51	0,30	33,48
70	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	106,00	103,35	0,57	2,08
71	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	21	42,61	41,66	0,11	0,84
72	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,123	17,71	17,34	0,02	0,35
73	+&C1-3939-96	Реверсний перекидний рубильник на 630А/ ВР 32-39	шт	1	3273,24	3208,90	0,16	64,18
74	+&C1512-1435-3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	322	112,21	110,00	0,01	2,20
75	+&C18-635-37	Розрядник	шт	3	6451,92	6325,00	0,41	126,51
76	+&1507-3013-14	Світильник накладний IP65	шт	75	757,27	742,00	0,42	14,85
77	+&1507-3078-412	Світильник світлодіодний вмонтований	шт	545	757,23	742,00	0,38	14,85
	варіант 1							
78	+&1507-3078-75	Світильник світлодіодний настінний ВІГА 150 ЛЕДПО 1х16	шт	17	1237,65	1213,00	0,38	24,27
	варіант 1							
79	+&1507-3078-41	Світильник світлодіодний, IP 65	шт	71	914,31	896,00	0,38	17,93
80	+&1507-3097-74	Світильник з акумулятором "Аварійний"	шт	39	1041,29	1020,00	0,87	20,42
81	+&1507-3097-41	Світильник з акумулятором "ВИХІД"	шт	28	1071,89	1050,00	0,87	21,02
82	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,45	2219,41	2175,71	0,18	43,52
83	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	8,8428	1034,99	1014,39	0,31	20,29
84	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0477	58309,99	57733,61	142,31	434,07
85	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,005	45430,37	44397,27	142,31	890,79
86	+&C123-963-5	Сталь штрабова 40х4 мм	т	0,00486	30401,52	29600,00	205,41	596,11
87	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,31	824,71	808,24	0,30	16,17
88	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,004368	17825,75	17282,76	193,47	349,52
89	+&1505-1010-22	Трансформатор струму 0,4 кВ, 600/5 А (в комплекті з шинами)	к-т	3	1554,82	1520,00	4,33	30,49
90	+&C153-236-13	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф25 мм	м	555,5	15,66	15,00	0,35	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	95,28	93,22	0,19	1,87
92	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00026	69055,21	67488,57	212,62	1354,02
93	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,00792	128466,63	125736,97	210,71	2518,95
94	+&C113-953-37	Хомут тримач гофрованої труби Ф25 мм типу CFC	шт	520	15,64	15,30	0,03	0,31
95	+&C113-953-38	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200 мм	шт	800	2,58	2,50	0,03	0,05
96	+&C1547-1012-12	Шафа ВРУ-2 18.80.60 IP 54 TITAN	к-т	1	17570,03	17211,67	13,85	344,51
97	+&C1547-1012-89	Шафа відно-розподільча ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ IP31 Pro	к-т	3	1532,83	1482,00	20,77	30,06
98	+&C1547-1012-85	Шафа відно-розподільча ЩРн-24з-1 74 IP54 Pro	к-т	1	2241,73	2177,00	20,77	43,96
99	+&C1547-1012-87	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-24з-1 36 УХЛЗ IP31 PRO	к-т	1	1706,23	1652,00	20,77	33,46
100	варіант 1 +&C1547-1012-84	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-36з-1 36 УХЛЗ IP31 PRO	к-т	2	2305,99	2240,00	20,77	45,22
101	+&C1547-1012-86	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-48з-1 36 УХЛЗ IP31 PRO	к-т	1	2550,79	2480,00	20,77	50,02
102	варіант 1 +&C1547-1012-847	Шафа відно-розподільча ЩРн-36з-1 36 УХЛЗ IP31 PRO	к-т	1	2305,99	2240,00	20,77	45,22
103	+&C1547-1012-88	Шафа відно-розподільча ЩРн-48з-1 36 УХЛЗ IP31 PRO	к-т	3	1986,39	1926,67	20,77	38,95
104	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	50795,34	49622,56	176,79	995,99
105	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000668	69886,72	68341,17	175,22	1370,33
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
106	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	31,4613	5,754	5,754		
107	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6096	163,15	163,15		
IV. Устаткування								
108	+&13-512-42	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА	шт	118	342,96	330,00	9,90	3,06
109	+&13-512-38	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50 Гц Ін=10А ВА47-29 1Р	шт	2	103,93	100,00	3,00	0,93
110	+&13-512-31	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=40А/ВА88-35 3Р	шт	2	997,70	960,00	28,80	8,90


1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	+"&13-512-37	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ір=50А/ВА88-33 3Р	шт	1	1887,31	1816,00	54,48	16,83
112	+"&13-512-40	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ір=80А/ВА88-35 3Р	шт	1	2771,73	2667,00	80,01	24,72
113	+"&13-512-44	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=20А/ВА47-29 3Р	шт	4	155,89	150,00	4,50	1,39
114	+"&13-512-54	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ір=250 А	шт	1	6062,06	5833,00	174,99	54,07
115	+"&13-512-55	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ір=400 А	шт	1	24485,20	23560,00	706,80	218,40
116	+"&13-512-43	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт	45	135,11	130,00	3,90	1,21
117	+"&13-512-49	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 3Р	шт	1	311,78	300,00	9,00	2,78
118	+"&13-512-50	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 1Р	шт	15	124,71	120,00	3,60	1,11
119	+"&13-512-39	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=6А	шт	6	363,74	350,00	10,50	3,24
120	+"&13-512-32	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50 Гц Ін=10А ВА47-29 3Р	шт	1	161,09	155,00	4,65	1,44
121	+"&13-512-33	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=23А/ВА47-29 3Р	шт	1	291,00	280,00	8,40	2,60
122	+"&13-512-34	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=10А/ВА47-29-3Р	шт	1	239,03	230,00	6,90	2,13
123	+"&13-512-35	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=16А/ ВА47-29 3Р	шт	1	363,74	350,00	10,50	3,24
124	+"&13-512-41	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ін=20А/ВА47-29 3Р	шт	2	155,89	150,00	4,50	1,39
125	+"&13-512-45	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=100 А ВА88-35-3 Р	шт	3	3705,00	3565,00	106,95	33,05
126	+"&13-512-46	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=63А/ВА88-33 3Р	шт	3	2234,43	2150,00	64,50	19,93
127	+"&13-512-47	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=50 А ВА88-33 3Р	шт	3	498,85	480,00	14,40	4,45
128	+"&13-512-48	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=40А/ВА47-29 3Р	шт	1	291,00	280,00	8,40	2,60
129	+"&13-512-51	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=25А/ВА47-29 3Р	шт	8	239,03	230,00	6,90	2,13
130	+"&13-512-52	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=25А	шт	1	581,99	560,00	16,80	5,19
131	+"&113-52-56	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=630А/ВА88-40 3 Р	шт	1	11647,19	11520,00	23,30	103,89
132	+"&13-527-57	Вимикач роз'єднувач на 630 А/ВР32-39	шт	1	3310,07	3185,00	95,55	29,52
133	+"&1503-5003-34	Трансформатор пониження ступу 220/12 В	шт	1	2629,35	2530,00	75,90	23,45

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Встановлення системи блискавкозахисту
Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 182,460 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79575 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,981 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,665	16668,81	-	11085	11085	-	261,8000	174,1
					16668,81	-			-	-	-
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,665	10360,55	-	6890	6890	-	165,2400	109,88
					10360,55	-			-	-	-
3	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	883,23	-	442	442	-	11,2000	5,6
					883,23	-			-	-	-
4	& С1110-180-18 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача G-16/30 ОС	шт	5	1127,58	-	5638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	1,9	1766,46	-	3356	3356	-	22,4000	42,56
					1766,46	-			-	-	-
6	& С1110-171-1-4 варіант 1	Полоса W 25x4	м	190	134,75	-	25603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ21-12-1	Прокладання екранів захисних	100м	0,3	3834,23	-	1150	1148	-	48,5300	14,56
					3827,08	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1632-118-2 варіант 1	Екран захисний К-391	м	30	<u>277,45</u> -	-	8324	-	-	-	-
9	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,2	<u>2154,81</u> 2144,99	-	431	429	-	<u>27,2000</u>	<u>5,44</u>
10	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,6	<u>2262,06</u> 2252,24	-	1357	1351	-	<u>28,5600</u>	<u>17,14</u>
11	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	5,4	<u>2369,31</u> 2359,49	-	12794	12741	-	<u>29,9200</u>	<u>161,57</u>
12	& C1545-92-5 варіант 1	Дріт алюмінієвий, W08/AL	м	620	<u>42,63</u> -	-	26431	-	-	-	-
13	& C1545-92-7 варіант 1	Тримач дроту Н043	шт	43	<u>52,72</u> -	-	2267	-	-	-	-
14	& C1110-180-23-10 варіант 1	Тримач дроту Н-024	шт	372	<u>23,43</u> -	-	8716	-	-	-	-
15	& C1110-180-24 варіант 1	Злучник контрольний С-031 ОС	шт	16	<u>90,58</u> -	-	1449	-	-	-	-
16	& C1110-180-25 варіант 1	Злучник Універсальний С-011 ОС	шт	24	<u>46,18</u> -	-	1108	-	-	-	-
17	& C1110-180-26 варіант 1	Тримач Н-033	шт	168	<u>58,31</u> -	-	9796	-	-	-	-
18	& C1632-102-1-Д варіант 1	Мастика К910	шт	1	<u>714,10</u> -	-	714	-	-	-	-
19	КМ10-698-1	Коробка на стіні	шт	10	<u>57,93</u> 57,20	-	579	572	-	<u>0,8000</u>	<u>8</u>
20	& C1512-1-5 варіант 1	Коробка для фасадного ревізійного з'єднання W-R-681	шт	10	<u>245,66</u> -	-	2457	-	-	-	-
21	КБ45-65-1	Установлення стійок блискавкозахисту	100м	0,09	<u>5190,38</u> 5190,38	-	467	467	-	<u>68,1600</u>	<u>6,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1545-92-12 варіант 1	Коньковий блискавкоприймач M10/20	шт	3	822,08	-	2466	-	-	-	-
23	& C1545-92-11 варіант 1	Блискавкоприймач M-10/20	шт	2	822,08	-	1644	-	-	-	-
24	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	2,1	5249,73	-	11024	11024	-	72,5000	152,25
25	KM8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги	комплект	1	1550,02	-	1550	1550	-	19,2000	19,2
26	& C1513-101-19 варіант 1	Пристрій захисту від перенапруг FLP-12,5 V/3	шт	1	5179,92	-	5180	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							152918	51055	-		716,43
Разом будівельні роботи, грн.							152918				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							101863				
всього заробітна плата, грн.							51055				
Загальновиробничі витрати, грн.							29542				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							79,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9926				
Всього будівельні роботи, грн.							182460				

Всього по кошторису							182460				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							795,75				
Кошторисна заробітна плата, грн.							60981				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на Встановлення системи блискавкозахисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	442,36	66,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	274,07	78,78			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-			
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	79,32	125,11			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	795,75				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,888				
11	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,852				
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	20,336				
13	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	8,68				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
14	+&C1545-92-12 варіант 1	Коньковий блискавкоприймач M10/20	шт	3	822,08	802,50	3,46	16,12
15	+&C1545-92-11 варіант 1	Блискавкоприймач M-10/20	шт	2	822,08	802,50	3,46	16,12
16	+&C1545-92-5 варіант 1	Дріт алюмінієвий, W08/AL	м	620	42,63	41,77	0,02	0,84
17	+&C1632-118-2 варіант 1	Екран захисний K-391	м	30	277,45	272,00	0,01	5,44
18	+&C1110-180-25 варіант 1	Злучник Універсальний C-011 ОС	шт	24	46,18	44,80	0,47	0,91
19	+&C1110-180-24 варіант 1	Злучник контрольний C-031 ОС	шт	16	90,58	88,33	0,47	1,78
20	+&C1110-180-18 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача G-16/30 ОС	шт	5	1127,58	1105,00	0,47	22,11
21	+&C1512-1-5 варіант 1	Коробка для фасадного ревізійного з'єднання W-R-681	шт	10	245,66	240,83	0,01	4,82
22	+&C1632-102-1-Д варіант 1	Мастика K910	шт	1	714,10	700,00	0,10	14,00
23	+&C1110-171-1-4 варіант 1	Полоса W 25x4	м	190	134,75	132,00	0,11	2,64
24	+&C1513-101-19 варіант 1	Пристрій захисту від перенапруг FLP-12,5 V/3	шт	1	5179,92	5078,33	0,02	101,57
25	+&C1110-180-26 варіант 1	Тримач Н-033	шт	168	58,31	56,70	0,47	1,14


1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	+&C1110-180-23-10 варіант 1	Тримач дроту Н-024	шт	372	23,43	22,50	0,47	0,46
27	+&C1545-92-7 варіант 1	Тримач дроту Н043	шт	43	52,72	51,67	0,02	1,03
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,6754	5,754	5,754		
29	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2306	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Система пожежної сигналізації
Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 972,083 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,05863 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 164,895 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. монтажні роботи									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на адресний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4629,92</u> 4629,92	-	4630	4630	-	<u>60,8000</u> -	<u>60,8</u> -
2	& C1549-18-20	ППКП Tiras PRIME A	шт	1	<u>27030,21</u> -	-	27030	-	-	-	-
3	КМ10-667-11	Монтаж додаткових модулів	шт	4	<u>1601,60</u> 1601,60	-	6406	6406	-	<u>22,4000</u> -	<u>89,6</u> -
4	& C1549-18-20	Модуль AM-MULTI	шт	1	<u>1331,31</u> -	-	1331	-	-	-	-
5	варіант 1 & C1549-18-20	Модуль AM-OUT2R	шт	3	<u>1525,11</u> -	-	4575	-	-	-	-
6	варіант 2 КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 10 А.год	шт	10	<u>48,74</u> 48,74	-	487	487	-	<u>0,6400</u> -	<u>6,4</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1549-4	Акумуляторна батарея 7Аг, 12В	шт	10	<u>390,87</u>	-	3909	-	-	-	-
8	КМ10-667-13	Пристрій цифрового автодозвону	шт	1	<u>457,60</u>	-	458	458	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
9	& C1549-45	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>3712,83</u>	-	3713	-	-	-	-
10	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	4	<u>645,84</u>	-	2583	2583	-	<u>8,0000</u>	<u>32</u>
11	& C1549-6 варіант 1	Блок живлення БЖ 2415	шт	4	<u>5232,81</u>	-	20931	-	-	-	-
12	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	172	<u>228,80</u>	-	39354	39354	-	<u>3,2000</u>	<u>550,4</u>
13	& C1548-10- 10	Сповіслювач димовий адресний DETECTO SMK110	шт	172	<u>989,43</u>	-	170182	-	-	-	-
14	& C1548-10- 10 варіант 1	Сповіслювач димовий адресний DETECTO SMK110 (резерв)	шт	18	<u>989,43</u>	-	17810	-	-	-	-
15	КМ10-668-2	Монтаж пристрою сигнального світлозвукового	шт	29	<u>228,80</u>	-	6635	6635	-	<u>3,2000</u>	<u>92,8</u>
16	& C1548-7-5 варіант 1	Світловий оповіслювач ОС-1 Вихід	шт	19	<u>627,33</u>	-	11919	-	-	-	-
17	& C1548-7-5 варіант 2	Світловий оповіслювач ОС-6.4 стрілка	шт	9	<u>627,33</u>	-	5646	-	-	-	-
18	& C1548-1- 11 варіант 1	Світлозвуковий сповіслювач "Джміль-1"24В	шт	1	<u>979,41</u>	-	979	-	-	-	-
19	КМ10-669-7	Комплект перетворювачів [випромінювач, фотоприймач] оптико[фото]-електричних	комплект	2	<u>1162,51</u>	-	2325	2325	-	<u>14,4000</u>	<u>28,8</u>
20	& C1548-1-1 варіант 1	Сповіслювач димовий Артон-ДЛ 3	шт	2	<u>5161,23</u>	-	10322	-	-	-	-
21	КМ10-667-13	Пристрій узгодження	шт	2	<u>457,60</u>	-	915	915	-	<u>6,4000</u>	<u>12,8</u>
22	& C1548-1-2	Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛ	шт	2	<u>639,57</u>	-	1279	-	-	-	-
23	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	<u>114,40</u>	-	343	343	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
24	& C1548-10- 12	Сповіслювач тепловий адресний DETECTO НТ110	шт	3	<u>841,53</u>	-	2525	-	-	-	-
25	& C1548-10- 12 варіант 1	Сповіслювач тепловий адресний DETECTO НТ110 (резерв)	шт	1	<u>841,53</u>	-	842	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ8-531-2	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	17	<u>169,53</u> 169,53	-	2882	2882	-	<u>2,1000</u>	<u>35,7</u>
27	& C1548-10-11	Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110	шт	17	<u>1167,93</u>	-	19855	-	-	-	-
28	& C1548-10-11	Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110 (резерв)	шт	2	<u>1167,93</u>	-	2336	-	-	-	-
29	КМ10-761-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Апаратура гучномовного зв'язку	комплек т	1	<u>10842,62</u> 10842,62	-	10843	10843	-	<u>124,8000</u>	<u>124,8</u>
30	& C1548-43 варіант 1	Комплекс "ВЕЛЛЕЗш 120-400"	шт	1	<u>37388,44</u>	-	37388	-	-	-	-
31	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	52	<u>243,68</u> 243,68	-	12671	12671	-	<u>3,2000</u>	<u>166,4</u>
32	& C1511-1-31	6АС100ПН гучномовець	шт	31	<u>448,86</u>	-	13915	-	-	-	-
33	& C1514-7-1-1 варіант 1	Гучномовці для настінного монтажу 3АС100ПН	шт	21	<u>422,47</u>	-	8872	-	-	-	-
34	КМ10-372-7	Монтаж пункту диспетчера	комплек т	1	<u>2325,02</u> 2325,02	-	2325	2325	-	<u>28,8000</u>	<u>28,8</u>
35	& C1549-18-11 варіант 1	Пульт СД02	шт	1	<u>6722,01</u>	-	6722	-	-	-	-
36	КМ10-372-7	Монтаж модуля виклику	комплек т	1	<u>2325,02</u> 2325,02	-	2325	2325	-	<u>28,8000</u>	<u>28,8</u>
37	& C1549-18-11 варіант 2	Пульт ВМ01	шт	1	<u>1280,31</u>	-	1280	-	-	-	-
38	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	32,7	<u>1514,11</u> 1514,11	-	49511	49511	-	<u>19,2000</u>	<u>627,84</u>
39	& C157-369-11	Проводи з мідною жилою ШВВП 2х0,75 мм2	1000м	2,95	<u>5044,58</u>	-	14882	-	-	-	-
40	& C1545-64-4-П варіант 1	Кабель силовий NHXH FE180/E30 3х1,5	м	40	<u>41,09</u>	-	1644	-	-	-	-
41	& C157-369-46 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H ... BdFE180/E30 1х2х0,8	1000м	0,28	<u>8716,57</u>	-	2441	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C1512-1-2 варіант 1	Коробка	шт	15	<u>41,83</u>	-	627	-	-	-	-
43	& C1115- 2333-1	Резистори	шт	200	<u>2,12</u>	-	424	-	-	-	-
44	& C111-141- 1-1 варіант 1	Дюбель-ялинка	шт	1500	<u>1,04</u>	-	1560	-	-	-	-
45	& C111-115- 1	Саморізи	шт	1500	<u>240,11</u>	-	360165	-	-	-	-
46	C1512-5 варіант 1	Стяжка	шт	1500	<u>0,27</u>	-	405	-	-	-	-
47	& C1544-92- 1	Стрічка ізоляційна	шт	13	<u>34,71</u>	-	451	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					900653	144693	-		<u>1897,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					900653 755960 144693 71430 161,49 20202 972083				-
		Всього по розділу 1					972083				
		Разом прямі витрати по кошторису					900653	144693	-		<u>1897,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					900653 755960 144693 71430 161,49 20202 972083				-
		Всього по кошторису					972083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2058,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					164895				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на Система пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1897,14	76,27			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	161,49	125,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2058,63				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
10	+&C1511-1-31	6АС100ПН гучномовець	шт	31	448,86	440,00	0,06	8,80
11	+&C1549-4	Акумуляторна батарея 7Аг, 12В	шт	10	390,87	383,00	0,21	7,66
12	+&C1549-6	Блок живлення БЖ 2415	шт	4	5232,81	5130,00	0,21	102,60
	варіант 1							
13	+&C1514-7-1-1	Гучномовці для настінного монтажу 3АС100ПН	шт	21	422,47	410,00	4,19	8,28
	варіант 1							
14	+&C111-141-1-1	Дюбель-ялинка	шт	1500	1,04	1,00	0,02	0,02
	варіант 1							
15	+&C157-369-46	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H ...BdFE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,28	8716,57	8499,97	45,69	170,91
	варіант 1							
16	+&C1545-64-4-П	Кабель силовий NHXH FE180/E30 3x1,5	м	40	41,09	40,00	0,28	0,81
	варіант 1							
17	+&C1548-43	Комплекс "ВЕЛЛЕЗш 120-400"	шт	1	37388,44	36655,00	0,33	733,11
	варіант 1							
18	+&C1512-1-2	Коробка	шт	15	41,83	41,00	0,01	0,82
	варіант 1							
19	+&C1549-18-20	Модуль AM-MULTI	шт	1	1331,31	1305,00	0,21	26,10
	варіант 1							
20	+&C1549-18-20	Модуль AM-OUT2R	шт	3	1525,11	1495,00	0,21	29,90
	варіант 2							
21	+&C1548-1-2	Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛ	шт	2	639,57	627,00	0,03	12,54
22	+&C1549-45	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	3712,83	3640,00	0,03	72,80
23	+&C1549-18-20	ППКП Tiras PRIME A	шт	1	27030,21	26500,00	0,21	530,00
24	+&C157-369-11	Проводи з мідною жилою ШВВП 2x0,75 мм2	1000м	2,95	5044,58	4899,98	45,69	98,91
25	+&C1549-18-11	Пульт ВМ01	шт	1	1280,31	1255,00	0,21	25,10
	варіант 2							
26	+&C1549-18-11	Пульт СД02	шт	1	6722,01	6590,00	0,21	131,80
	варіант 1							
27	+&C1115-2333-1	Резистори	шт	200	2,12	2,08	-	0,04
28	+&C111-115-1	Саморізи	шт	1500	240,11	0,80	234,60	4,71


1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+&C1548-7-5 варіант 1	Світловий оповіщувач ОС-1 Вихід	шт	19	627,33	615,00	0,03	12,30
30	+&C1548-7-5 варіант 2	Світловий оповіщувач ОС-6.4 стрілка	шт	9	627,33	615,00	0,03	12,30
31	+&C1548-1-11 варіант 1	Світлозвуковий сповіщувач "Джміль-1"24В	шт	1	979,41	960,00	0,21	19,20
32	+&C1548-1-1 варіант 1	Сповіщувач димовий Артон-ДЛ 3	шт	2	5161,23	5060,00	0,03	101,20
33	+&C1548-10-10	Сповіщувач димовий адресний DETECTO SMK110	шт	172	989,43	970,00	0,03	19,40
34	+&C1548-10-10 варіант 1	Сповіщувач димовий адресний DETECTO SMK110 (резерв)	шт	18	989,43	970,00	0,03	19,40
35	+&C1548-10-11	Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110	шт	17	1167,93	1145,00	0,03	22,90
36	+&C1548-10-11 варіант 1	Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL110 (резерв)	шт	2	1167,93	1145,00	0,03	22,90
37	+&C1548-10-12	Сповіщувач тепловий адресний DETECTO HT110	шт	3	841,53	825,00	0,03	16,50
38	+&C1548-10-12 варіант 1	Сповіщувач тепловий адресний DETECTO HT110 (резерв)	шт	1	841,53	825,00	0,03	16,50
39	+&C1544-92-1	Стрічка ізоляційна	шт	13	34,71	34,00	0,03	0,68
40	+C1512-5 варіант 1	Стяжка	шт	1500	0,27	0,25	0,01	0,01

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Мережа інтернету
Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 329,959 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,13084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 93,978 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-350-15	Монтаж комутатора мережевого	шт	3	6329,23	-	18988	18988	-	78,4000	235,2
2	& C100-1504-2 варіант 1	Комутатор мережевий MikroTik CRS328-24P-4S+RM	шт	3	6329,23	-	56778	-	-	-	-
3	KM10-385-7 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Апаратура настінна	шт	12	731,04	-	8772	8772	-	9,6000	115,2
4	& C100-1504-3 варіант 1	Точка доступу Wi-Fi Mikrotik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)	шт	12	2946,22	-	35355	-	-	-	-
5	KM10-361-15	Монтаж статива устаткування	статив	1	4908,38	-	4908	4908	-	60,8000	60,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1412-32-26-1 варіант 2	Стійка CSV 24U-400	шт	1	<u>3708,53</u>	-	3709	-	-	-	-
7	KM10-345-4	Монтаж шафи настінної комутаційної	шт	2	<u>4908,38</u>	-	9817	9817	-	<u>60,8000</u>	<u>121,6</u>
8	& C1412-32-26-1 варіант 1	Монтажна шафа настінна CSV Wallmount Lite 15U-580 (перф)	шт	2	<u>5432,33</u>	-	10865	-	-	-	-
9	KM10-386-12	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 40	шт	3	<u>1291,68</u>	-	3875	3875	-	<u>16,0000</u>	<u>48</u>
10	& C100-1504-4 варіант 1	Патч -панель сог-х 19 1u 24 порта rj45 cat 5e	шт	3	<u>1081,25</u>	-	3244	-	-	-	-
11	KB21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо	100шт	0,03	<u>3978,98</u>	-	119	119	-	<u>55,6500</u>	<u>1,67</u>
12	& C100-1504-5 варіант 1	Блок розеток pdu19-6e-lsp	шт	3	<u>982,31</u>	-	2947	-	-	-	-
13	KM10-669-6	Блок живлення	шт	3	<u>1033,34</u>	-	3100	3100	-	<u>12,8000</u>	<u>38,4</u>
14	& C1549-2 варіант 1	Блок живлення Форт FX703S	шт	1	<u>27120,31</u>	-	27120	-	-	-	-
15	& C1549-5 варіант 1	Блок живлення ГАПС-С MX MX1	шт	2	<u>15130,21</u>	-	30260	-	-	-	-
16	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	20,6	<u>1514,11</u>	-	31191	31191	-	<u>19,2000</u>	<u>395,52</u>
17	& C1545-64-1-7 варіант 1	Кабель UTP-cat5E 4x2x0.51 ОК-NET КПВ-ВП	м	2000	<u>9,38</u>	-	18760	-	-	-	-
18	& C157-369-24-1 варіант 1	Кабель FinMark FTTH004-SM-02	1000м	0,06	<u>2681,59</u>	-	161	-	-	-	-
19	KM10-385-8	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру , переріз до 6 мм2	10кінців	3,4	<u>290,59</u>	-	988	878	-	<u>3,2000</u>	<u>10,88</u>
20	& 3001-10-7 варіант 1	Патч-корд 1м RJ45	шт	30	<u>329,00</u>	-	9870	-	-	-	-
21	& 3001-10-7 варіант 2	Патч-корд SC-SC оптичний	шт	2	<u>813,00</u>	-	1626	-	-	-	-
22	& 3001-10-7 варіант 3	Модуль SFP	шт	2	<u>850,00</u>	-	1700	-	-	-	-
23	KM8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,26	<u>4845,48</u>	<u>53,16</u>	1260	1246	<u>14</u>	<u>57,6000</u>	<u>14,98</u>
					<u>4792,32</u>	<u>6,36</u>			<u>2</u>	<u>0,0883</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С113- 2106-1-ИНБ варіант 1	Розетка МВ-УТР6	шт.	26	153,03	-	3979	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					289392	82894	14 2		1042,25 0,02
		Разом устаткування, грн.					13196				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					519				
		Всього устаткування, грн.					13715				
		Разом будівельні роботи, грн.					276196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193288				
		всього заробітна плата, грн.					82896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40048				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11082				
		Всього будівельні роботи, грн.					316244				

		Всього по кошторису					329959				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1130,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					93978				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
на Мережа інтернету

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1042,25	79,53			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	72,03			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	88,57	125,11			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1130,84				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,2958	6,02			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	+&C1549-5 варіант 1	Блок живлення ГАЛС-С МХ МХ1	шт	2	15130,21	14833,33	0,21	296,67
12	+&C1549-2 варіант 1	Блок живлення Форт FX703S	шт	1	27120,31	26588,33	0,21	531,77
13	+&C100-1504-5 варіант 1	Блок розеток pdu19-6e-lsp	шт	3	982,31	963,00	0,05	19,26
14	+&C157-369-24-1 варіант 1	Кабель FinMark FTTH004-SM-02	1000м	0,06	2681,59	2583,32	45,69	52,58
15	+&C1545-64-1-7 варіант 1	Кабель UTP-cat5E 4x2x0.51 ОК-NET КПВ-ВП	м	2000	9,38	9,17	0,03	0,18
16	+&C100-1504-2 варіант 1	Комутатор мережевий MikroTik CRS328-24P-4S+RM	шт	3	18926,15	18555,00	0,05	371,10
17	+&C1412-32-26-1 варіант 1	Монтажна шафа настінна CSV Wallmount Lite 15U-580 (перф)	шт	2	5432,33	5300,00	25,81	106,52
18	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,068	866,09	848,82	0,29	16,98
19	+&C100-1504-4 варіант 1	Патч -панель cor-x 19 1u 24 порта rj45 cat 5e	шт	3	1081,25	1060,00	0,05	21,20
20	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000034	668428,58	655179,83	142,31	13106,44
21	+&C113-2106-1-ИНБ варіант 1	Розетка MB-UTP6	шт.	26	153,03	150,00	0,03	3,00
22	+&C1412-32-26-1 варіант 2	Стійка CSV 24U-400	шт	1	3708,53	3610,00	25,81	72,72
23	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,034	824,71	808,24	0,30	16,17
24	+&C100-1504-3 варіант 1	Точка доступу Wi-Fi Mikrotik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)	шт	12	2946,22	2888,40	0,05	57,77
		IV. Устаткування						


1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	+&3001-10-7 варіант 3	Модуль SFP	шт	2	883,38	850,00	25,50	7,88
26	+&3001-10-7 варіант 1	Патч-корд 1м RJ45	шт	30	341,92	329,00	9,87	3,05
27	+&3001-10-7 варіант 2	Патч-корд SC-SC оптичний	шт	2	844,93	813,00	24,39	7,54

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Монтаж ліфта
Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 309,516 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,55876 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 128,651 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каркас ліфтової шахти									
1	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	2	<u>54210,49</u>	<u>3018,57</u>	108421	23509	<u>6037</u>	<u>145,6000</u>	<u>291,2</u>
					11754,29	95,99			192	1,2012	2,4
2	КБ9-35-1	Монтаж металевго каркасу устаткування ліфту	m	2	<u>12158,42</u>	<u>64,37</u>	24317	20561	<u>129</u>	<u>138,4000</u>	<u>276,8</u>
					10280,35	4,10			8	0,0544	0,11
3	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,02	<u>678736,18</u>	<u>2548,38</u>	13575	1411	<u>51</u>	<u>938,1600</u>	<u>18,76</u>
					70530,87	125,86			3	1,6376	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					146313	45481	<u>6217</u>		<u>586,76</u>
									203		2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					146313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94615				
		всього заробітна плата, грн.					45684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					25974 70,72 8847 172287 172287				
		Розділ 2. Монтаж ліфта									
4	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>189614,38</u> 147373,57	<u>4451,86</u> 1054,81	189614	147374	<u>4452</u> 1055	<u>1868,8000</u> 10,1881	<u>1868,8</u> 10,19
5	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-9	<u>6206,33</u> 5808,83	<u>228,35</u> 57,20	-55857	-52279	<u>-2055</u> -515	<u>73,6600</u> 0,5513	<u>-662,94</u> -4,96
6	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-25,3	<u>1620,34</u> 1299,61	<u>37,03</u> 9,28	-40995	-32880	<u>-937</u> -235	<u>16,4800</u> 0,0894	<u>-416,94</u> -2,26
7	КМ10-668-1	Датчик охорони	шт	1	<u>4819,28</u> 114,40	<u>6,08</u> 0,73	4819	114	<u>6</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>1,6</u> 0,01
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>1862,60</u> 1338,77	<u>-</u> -	1863	1339	<u>-</u> -	<u>14,4000</u> -	<u>14,4</u> -
9	КМ10-386-7	Встановлення пристрою переговорного	шт	1	<u>3346,07</u> 243,68	<u>-</u> -	3346	244	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
10	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,365	<u>5080,85</u> 3411,52	<u>55,50</u> 6,64	1855	1245	<u>20</u> 2	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>16,35</u> 0,03
11	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>18408,56</u> 4020,72	<u>-</u> -	1841	402	<u>-</u> -	<u>52,8000</u> -	<u>5,28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					106486	65559	<u>1486</u> 308		<u>829,75</u> 3,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					106486 39441 65867 30743 65,98 8253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					137229				

		Всього по розділу 2					137229				
		Разом прямі витрати по кошторису					252799	111040	<u>7703</u>		<u>1416,51</u>
									511		5,55
		Разом будівельні роботи, грн.					252799				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134056				
		всього заробітна плата, грн.					111551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56717				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17100				
		Всього будівельні роботи, грн.					309516				

		Всього по кошторису					309516				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1558,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					128651				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
на Монтаж ліфта

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	586,76	77,51			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	829,75	79,01			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,55	92,05			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	136,7	125,09			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1558,76				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	5,04	54,29			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,922	617,17			
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	11,2553	6,02			
13	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	54,6	107,56			
14	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,7904	97,83			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,92	43,66			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	9,8				
17	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,578				
18	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,576				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,6				
20	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	14,14				
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	22,24				
22	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,2				
23	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	75,402				
24	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	18,802				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
25	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00062	104000,17	101719,60	241,35	2039,22
26	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00088	77596,07	75899,36	175,22	1521,49
27	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,03305	93978,58	91985,78	150,08	1842,72
28	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00206	7242,31	7000,00	100,30	142,01
29	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000843	3341,21	3082,23	193,47	65,51
30	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1188	41819,24	40856,94	142,31	819,99
31	С1110-14	Глухарі	100шт	0,011	986,21	964,55	2,32	19,34
32	+&С1123-11-1	Датчик охорони ПР1КК00.00.000	шт	1	4651,36	4560,00	0,16	91,20
33	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0192	7242,31	7000,00	100,30	142,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0448	7242,31	7000,00	100,30	142,01
35	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	233014,47	228303,25	142,31	4568,91
36	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000067	72673,03	71105,76	142,31	1424,96
37	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00038	49333,04	48223,42	142,31	967,31
38	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,002	35195,75	34363,33	142,31	690,11
39	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,245	619,11	606,82	0,15	12,14
40	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,0002	60818,41	59450,67	175,22	1192,52
41	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,11	1398,60	1370,97	0,21	27,42
42	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0008	95546,13	93494,33	178,35	1873,45
43	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,010987	47289,57	46183,97	178,35	927,25
44	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,043	46068,82	44987,16	178,35	903,31
45	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00006	101181,83	98956,52	241,35	1983,96
46	C1545-249	Зкрепи фігурні [скоби]	100шт	0,312	301,76	294,37	1,47	5,92
47	+&C1-445-256	Кабель LPb 4*2*0.50	м	10	111,60	109,00	0,41	2,19
48	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00006	434288,65	425533,75	239,44	8515,46
49	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0374	594,07	577,86	4,56	11,65
50	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0002	222986,68	218456,38	158,01	4372,29
51	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00006	32589,74	31808,42	142,31	639,01
52	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	9,1	10,37	7,79	2,38	0,20
53	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,0565	255,21	250,01	0,20	5,00
54	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,6	360,94	353,73	0,13	7,08
55	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0014	42317,02	41245,92	241,35	829,75
56	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00003	220863,83	216291,82	241,35	4330,66
57	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	2464,82	2415,37	1,12	48,33
58	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00019	668428,58	655179,83	142,31	13106,44
59	+&C1123-11-12	Пристрій переговорний нержавійка ПР1 ППН	шт	1	3047,92	2988,00	0,16	59,76
60	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,005	5424,59	5311,13	7,10	106,36
61	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00441	65578,56	64948,07	142,31	488,18
62	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,692	63,08	58,28	3,56	1,24
63	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00012	63347,97	61864,50	241,35	1242,12
64	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	19,7	254,55	249,39	0,17	4,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,876	25,48	24,79	0,19	0,50
66	+&C118-4-1122	Сталь кутова, штрабова	т	2,064	37096,48	36200,00	169,10	727,38
67	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,35	200,99	196,74	0,31	3,94
68	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,13	683,82	670,18	0,23	13,41
69	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	824,71	808,24	0,30	16,17
70	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00016	282667,58	276952,01	173,07	5542,50
71	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,03	2785,05	2419,14	311,30	54,61
72	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00008	220673,00	216155,70	190,38	4326,92
73	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,965	95,28	93,22	0,19	1,87
74	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,0938	310,73	304,45	0,19	6,09
75	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	87243,26	85319,99	212,62	1710,65
76	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,00042	33194,14	32368,05	175,22	650,87
77	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00002	42505,91	41497,24	175,22	833,45
78	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00388	28681,80	28325,98	142,31	213,51
79	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00021	59640,72	58296,07	175,22	1169,43
80	+&C1123-23-223	Щит ліфта GSM (40A)	шт	1	21958,38	21520,00	7,82	430,56
81	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,528	583,56	569,82	2,30	11,44
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
82	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	144,2812	5,754	5,754		
83	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4136	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Придбання устаткування
Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ


Складений за поточними цінами станом на “23 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування ІТП				
1	& 1503-58123-96	Насос циркуляційний P=4.2 кВт; (маса=0,026)	к-т	2	7166,67	14333
2	& 1503-58123-97	Насос циркуляційний P=0.9 кВт; (маса=0,026)	к-т	2	4250,00	8500
3	& 1503-58123-81	Насос циркуляційний P=0.6 кВт; (маса=0,026)	к-т	1	4580,00	4580
4	& 1503-58123-84	Трьохходовий клапан з сервопривод Ду80.; (маса=0,002)	шт	2	24484,00	48968
5	& 1503-58123-83	Трьохходовий клапан з сервопривод Ду32; (маса=0,002)	шт	4	7200,00	28800
6	& 1602-30007-552	Тепловий насос MURANO BAW-HR; (маса=0,915)	к-т	2	819333,33	1638667
7	& 1503-582-1663	Бойлер комбінований V=500 л. з тенom P=11.2 кВт; (маса=0,72)	к-т	2	41680,00	83360
8	& 1503-581-296	Насос підвищення тиску P=0.6 кВт; (маса=0,0057)	шт	1	4298,00	4298
		Разом по розділу 1				1831506
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				71924
		Всього по розділу 1				1903430
		Розділ 2. Устаткування вентиляції та водопостачання				


1	2	3	4	5	6	7
9	& 1503-580-344-23	Припливно-втяжна установка комбінованого типу з редукцією Q=1000 м3/год; (маса=0,112)	компл.	1	116000,00	116000
10	& 1503-580-344-24	Припливно-втяжна установка комбінованого типу з редукцією Q=4000 м3/год; (маса=0,642)	компл.	1	258000,00	258000
11	& 1503-580-363-12	Припливно-втяжна установка комбінованого типу з редукцією Q=10000 м3/год; (маса=1,99)	компл.	2	459374,00	918748
12	& 1503-580-344-236	Осьовий вентилятор ВЕНТС 100; (маса=0,008)	шт	40	1245,00	49800
13	& 1503-580-385	Витратомір Ду 100 в комплекті з обчислювачем; (маса=0,0012)	к-т	1	34000,00	34000
14	& 1503-580-385-23	Датчик температури; (маса=0,0012)	шт	2	600,00	1200
15	& 1503-580-3585	Засувка батерфляй Ду 100; (маса=0,0012)	шт	4	2350,00	9400
16	& 2410-3024-3231	Вузол В2				
17	& 560110-196-1	Автоматична пожежна станція; (маса=0,98)	к-т	1	461436,00	461436
		Шафа для пожежного крана і рукава; (маса=0,015)	шт	1	5400,00	5400
		Разом по розділу 2				1853984
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				72702
		Всього по розділу 2				1926686
		Розділ 3. Підйомник для МГН				
18	& 1503-581-9286	Підйомник для інвалідів DIASON; (маса=0,126)	шт	1	102916,67	102917
		Разом по розділу 3				102917
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4042
		Всього по розділу 3				106959
		Розділ 4. Ліфтове обладнання				
19	& 1906-15007-1	Ліфт пасажирський; (маса=4,166)	к-т	1	821937,00	821937

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 4				821937
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				32277
		Всього по розділу 4				854214
		Разом				4610344
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				180945
		Всього по кошторису				4791289

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Пусконалагоджувальні роботи


Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

568,314 тис.грн.
3,98964 тис.люд.год.
440,767 тис.грн.


Складений за поточними цінами станом на 23 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Пусконалагоджувальні роботи	568,314	-	568,314	3,98964	440,767	-
---	---	Всього:	568,314	-	568,314	3,98964	440,767	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>3,67031</u> -	<u>3,67031</u> 400,532	<u>0,31933</u> 40,235	<u>3,98964</u> 440,767
	Разом :	- -	- -	- -	- -	<u>3,67031</u> -	<u>3,67031</u> 400,532	<u>0,31933</u> 40,235	<u>3,98964</u> 440,767

Склав



Перевірив



Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-01
на Пусконалагоджувальні роботи
Пусконалагоджувальні роботи

Кошторисна вартість 568,314 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,98964 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 440,767 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розділ 1. Система опалення								
1	КПЗ-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	5	1748,48	8742	16,0000	80
2	КПЗ-11-2	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	пристр.	2	437,12	874	4,0000	8
3	КП2-12-7	Перетворювач [елемент, модуль] цифро-аналоговий	шт	2	2841,28	5683	26,0000	52
4	КП7-5-1	Котел пароводогрійний, працюючий на рідкому або газоподібному паливі сумарної, теплопродуктивність до 30 Гкал/год	котел	2	121519,36	243039	1112,0000	2224
5	КП2-6-3	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Реле	шт	2	546,40	1093	5,0000	10
Разом прямі витрати по розділу 1						259431		2374
всього заробітна плата, грн.						259431		
Разом будівельні роботи, грн.						259431		
в тому числі:								
Загальновиробничі витрати, грн.						108654		
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						206,54		
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						26061		
Всього будівельні роботи, грн.						368085		

Всього по розділу 1, грн.						368085		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 2. Система пожежогасіння						
6	ПЖ5-47	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач оптикоелектронний в складі двох блоків випромінювачів і приймачів з двома шлейфами	комплект	2	2686,83	5374	24,8000	49,6
7	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий і тепловий	шт	175	195,01	34127	1,8000	315
8	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	28	853,72	23904	7,8800	220,64
9	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	17	76,92	1308	0,7100	12,07
		Разом прямі витрати по розділу 2				64713		597,31
		всього заробітна плата, грн.				64713		
		Разом будівельні роботи, грн.				64713		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				27136		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				51,98		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				6500		
		Всього будівельні роботи, грн.				91849		

		Всього по розділу 2, грн.				91849		
		Розділ 3. Монтаж ліфту						
10	КП1-80-1 к=0,8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	97914,88	97915	896,0000	896
11	КП1-80-2 к=0,8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-9	2622,72	-23604	24,0000	-216
12	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	1	218,56	219	2,0000	2
13	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	система	1	983,52	984	9,0000	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КП2-4-2	Перетворювач передаючий [проміжний, номінуючий, масштабний, вимірювальний], модуль нормалізації або фільтрації	шт	1	874,24	874	8,0000	8
		Разом прямі витрати по розділу 3				76388		699
		всього заробітна плата, грн.				76388		
		Разом будівельні роботи, грн.				76388		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				31991		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				60,81		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				7674		
		Всього будівельні роботи, грн.				108379		

		Всього по розділу 3, грн.				108379		
		Разом прямі витрати по кошторису				400532		3670,31
		всього заробітна плата, грн.				400532		
		Разом будівельні роботи, грн.				400532		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				167782		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				319,33		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				40235		
		Всього будівельні роботи, грн.				568314		

		Всього по кошторису, грн.				568314		
		Кошторисна трудоємність, люд.год.				3989,64		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				440767		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на Пусконалагоджувальні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-	-			
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-	-			
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-			
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	3670,31	109,13			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	319,33	126,00			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3989,64				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склав	 _____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив	 _____
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електроосвітлення КЛ-0,4кВ

Кошторисна вартість об'єкта	375,479 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,78287 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	60,894 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Електромонтажні роботи	375,479	-	375,479	0,78287	60,894	-
---	---	Всього:	375,479	-	375,479	0,78287	60,894	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Електромонтажні роботи	<u>0,46904</u> 32,12	<u>0,23474</u> 18,88	<u>0,00004</u> 0,003	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,70382</u> 51,003	<u>0,07905</u> 9,891	<u>0,78287</u> 60,894
	Разом :	<u>0,46904</u> 32,12	<u>0,23474</u> 18,88	<u>0,00004</u> 0,003	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,70382</u> 51,003	<u>0,07905</u> 9,891	<u>0,78287</u> 60,894

Склад



Перевірив



Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Електромонтажні роботи
Зовнішнє електроосвітлення КЛ-0,4кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 375,479 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78287 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,894 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,8052	<u>22568,11</u> 22568,11	-	18172	18172	-	<u>321,3000</u>	<u>258,71</u>
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,7352	<u>9433,22</u> 9433,22	-	6935	6935	-	<u>150,4500</u>	<u>110,61</u>
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,3	<u>757,06</u> 757,06	-	984	984	-	<u>9,6000</u>	<u>12,48</u>
4	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	3,9	<u>252,35</u> 252,35	-	984	984	-	<u>3,2000</u>	<u>12,48</u>
5	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,3	<u>268,12</u> 268,12	-	349	349	-	<u>3,4000</u>	<u>4,42</u>
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,06	<u>15726,48</u> 15726,48	-	944	944	-	<u>222,0000</u>	<u>13,32</u>
7	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,6	<u>3182,02</u> 3028,22	-	1909	1817	-	<u>38,4000</u>	<u>23,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	4,6	<u>2400,70</u> 2271,17	-	11043	10447	-	<u>28,8000</u>	<u>132,48</u>
9	КМ8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,4	<u>3443,39</u> 3280,58	-	1377	1312	-	<u>41,6000</u>	<u>16,64</u>
10	КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	8	<u>758,59</u> 758,59	-	6069	6069	-	<u>10,8000</u>	<u>86,4</u>
11	КМ8-574-7	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 150 мм2	100 жил	0,32	<u>7586,35</u> 7586,35	-	2428	2428	-	<u>81,6000</u>	<u>26,11</u>
12	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>5799,11</u> 883,23	<u>152,81</u> 5,67	2320	353	<u>61</u> 2	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>4,48</u> 0,03
13	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	100 м	0,12	<u>6462,28</u> 1715,99	<u>160,32</u> 5,95	775	206	<u>19</u> 1	<u>21,7600</u> 0,0734	<u>2,61</u> 0,01
14	& С181-362-91	Кабелі силові, марка АВБбШв, число жил та переріз 4х95 мм2	м	560	<u>422,66</u>	-	236690	-	-	-	-
15	& С113-1400-7	Труби поліетиленові PE 100 RC SDR-11, діаметр 160мм х14,6	м	60	<u>525,18</u>	-	31511	-	-	-	-
16	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	7	<u>803,24</u>	-	5623	-	-	-	-
17	С111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	260	<u>2,77</u>	-	720	-	-	-	-
18	& С1505-10102-11-Щ	Муфта 4КВТпН-1 70/120	шт	32	<u>538,97</u>	-	17247	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							346080	51000	<u>80</u> 3		<u>703,78</u> 0,04
Разом будівельні роботи, грн.							346080				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							295000				
всього заробітна плата, грн.							51003				
Загальновиробничі витрати, грн.							29399				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							79,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9891				
Всього будівельні роботи, грн.							375479				


Всього по кошторису							375479				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							782,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60894				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на Електромонтажні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	469,04	68,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	234,74	80,43			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,04	81,00			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	79,05	125,11			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	782,87				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-502	II. Будівельні машини і механізми Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,84064	43,66			
11	КБМ203-204	Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	40,568				
12	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	40,568				
13	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,4				
14	С111-1522	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0003732	51229,30	50046,45	178,35	1004,50
15	+&C181-362-91	Кабелі силові, марка АВБбШв, число жил та переріз 4х95 мм2	м	560	422,66	414,17	0,20	8,29
16	+&C1505-10102-11-Щ	Муфта 4КВТпН-1 70/120	шт	32	538,97	526,67	1,73	10,57
17	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	7	803,24	580,05	207,44	15,75
18	С111-1809	Сталь кругла	т	0,041784	58309,99	57733,61	142,31	434,07
19	С111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	260	2,77	2,72	-	0,05
20	+&C113-1400-7	Труби поліетиленові РЕ 100 RC SDR-11, діаметр 160мм х14,6	м	60	525,18	514,00	0,88	10,30
21	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	91,6362	5,754	5,754		
22	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8114	163,15	163,15		
23	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,8114	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання, каналізації та тепlopостачання

Кошторисна вартість об'єкта 1645,501 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,71427 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 145,261 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	349,425	-	349,425	0,69607	56,75	-
2	06-01-02	на Зовнішні мережі тепlopостачання	1296,076	-	1296,076	1,01820	88,511	-
		Всього:	1645,501	-	1645,501	1,71427	145,261	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0,56694</u> 42,399	<u>-</u> -	<u>0,06575</u> 6,427	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,63269</u> 48,826	<u>0,06338</u> 7,924	<u>0,69607</u> 56,75
06-01-02	Зовнішні мережі тепlopостачання	<u>0,79546</u> 66,036	<u>0,04309</u> 3,492	<u>0,08714</u> 7,413	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,92569</u> 76,941	<u>0,09251</u> 11,57	<u>1,01820</u> 88,511
	Разом :	<u>1,36240</u> 108,435	<u>0,04309</u> 3,492	<u>0,15289</u> 13,84	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,55838</u> 125,767	<u>0,15589</u> 19,494	<u>1,71427</u> 145,261

Склав



Перевірів



Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Зовнішні мережі водопостачання, каналізації та теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 349,425 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,69607 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,750 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровідна мережа									
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,015	<u>35334,29</u> 1169,54	<u>34164,75</u> 9152,21	530	18	<u>512</u> 137	<u>17,9625</u> 106,9088	<u>0,27</u> 1,6
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015	<u>15326,64</u> 15326,64	- -	230	230	- -	<u>240,7200</u> -	<u>3,61</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,2025	<u>5766,28</u> 1114,82	- -	1168	226	- -	<u>16,3200</u> -	<u>3,3</u> -
4	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,027	<u>514015,70</u> 24195,68	<u>5634,78</u> 283,00	13878	653	<u>152</u> 8	<u>310,4000</u> 3,5424	<u>8,38</u> 0,1
5	КБ22-47-3	Протягування у футляр труб діаметром 200 мм	100м	0,26	<u>16300,47</u> 7097,40	- -	4238	1845	- -	<u>90,0000</u> -	<u>23,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & С113-385-2	Труби поліетиленові PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,6 мм	м	26	<u>940,40</u>	-	24450	-	-	-	-	-
7 КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>264,29</u>	-	264	166	-	-	<u>2,2400</u>	<u>2,24</u>
8 & С11-236-321	засувка чавунна фланцева діам. 100 мм	шт	1	<u>10461,14</u>	-	10461	-	-	-	-	-
9 & С1-536-6	Перехід ПЕ -сталь фланцей з бортовою втулкою Ф100 мм	шт	1	<u>877,23</u>	-	877	-	-	-	-	-
10 КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,109	<u>9433,22</u>	-	1028	1028	-	-	<u>150,4500</u>	<u>16,4</u>
	Разом прямі витрати по розділу 1			<u>9433,22</u>	-	57124	4166	-	<u>664</u>	-	<u>57,6</u>
	Разом будівельні роботи, грн.					57124			145		1,7
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52294					
	всього заробітна плата, грн.					4311					
	Загальновиробничі витрати, грн.					2378					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,14					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					768					
	Всього будівельні роботи, грн.					59502					

	Всього по розділу 1					59502					
Розділ 2. Каналізаційні мережі											
ТРУБОПРОВІД											
11 КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,1672	<u>28267,43</u>	<u>27331,80</u>	4726	156	<u>4570</u>	<u>14,3700</u>	<u>2,4</u>	
				935,63	7321,77			1224	85,5270	14,3	
12 КБ1-164-1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1672	<u>15326,64</u>	-	2563	2563	-	<u>240,7200</u>	<u>40,25</u>	
				15326,64	-			-	-	-	
13 КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,14	<u>5766,28</u>	-	6574	1271	-	<u>16,3200</u>	<u>18,6</u>	
				1114,82	-			-	-	-	
14 КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,152	<u>269057,03</u>	<u>7856,62</u>	40897	4628	<u>1194</u>	<u>395,2000</u>	<u>60,07</u>	
				30450,16	394,59			60	4,9392	0,75	
15 КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1672	<u>9433,22</u>	-	1577	1577	-	<u>150,4500</u>	<u>25,16</u>	
				9433,22	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 КОЛОДЯЗІ	1000м3	0,1355	<u>6449,81</u> -	<u>6449,81</u> 1353,48	874	-	<u>874</u> 183	- 15,1575	- 2,05
17	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0113	<u>28267,43</u> 935,63	<u>27331,80</u> 7321,77	319	11	<u>308</u> 83	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>0,16</u> 0,97
18	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0113	<u>15326,64</u> 15326,64	- -	173	173	- -	<u>240,7200</u> -	<u>2,72</u> -
19	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	1,096	<u>45293,24</u> 15351,84	<u>16230,19</u> 4217,84	49641	16826	<u>17788</u> 4623	<u>201,6000</u> 40,6500	<u>220,95</u> 44,55
20	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>927,61</u> -	- -	5566	-	- -	- -	- -
21	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>1270,30</u> -	- -	6352	-	- -	- -	- -
22	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>1039,72</u> -	- -	7278	-	- -	- -	- -
23	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>1874,55</u> -	- -	13122	-	- -	- -	- -
24	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>209,99</u> -	- -	1470	-	- -	- -	- -
25	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	7	<u>178,45</u> 152,06	<u>8,45</u> 7,44	1249	1064	<u>59</u> 52	<u>2,1000</u> 0,1040	<u>14,7</u> 0,73
26	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7	<u>2567,66</u> -	- -	17974	-	- -	- -	- -
27	С111-1789	Скоби ходові	кг	22,14	<u>44,82</u> -	- -	992	-	- -	- -	- -
28	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,028	<u>9433,22</u> 9433,22	- -	264	264	- -	<u>150,4500</u> -	<u>4,21</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							161611	28533	<u>24793</u> 6225		<u>389,22</u> 63,35
Разом будівельні роботи, грн.							161611				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							108285				
всього заробітна плата, грн.							34758				
Загальновиробничі витрати, грн.							18249				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							44,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5619				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					179860				

		Всього по розділу 2					179860				
		Розділ 3. ВУЗОЛ ОБЛІКУ									
29	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення вузла обліку	м	0,068	<u>103776,02</u>	<u>1241,80</u>	7057	610	<u>84</u>	<u>117,7600</u>	<u>8,01</u>
					8967,42	45,33			3	0,5596	0,04
30	КБ16-22-3	Установлення вodomірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 150 мм, діаметром вodomіру до 100 мм	шт	1	<u>3309,72</u>	<u>96,49</u>	3310	2260	<u>96</u>	<u>29,6800</u>	<u>29,68</u>
					2260,13	3,58			4	0,0442	0,04
31	& C12-38-68	Лічильник тепла ультразвуковий фланцевий Sharky775 в комплекті з модулем M-Bus	к-т	1	<u>23991,70</u>	-	23992	-	-	-	-
32	& C175-12-79	Кран шаровий BREEZE Ф125	шт	4	<u>7262,57</u>	-	29050	-	-	-	-
33	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	4	<u>226,00</u>	-	904	-	-	-	-
34	& C113-838-6	Труба сталевая водогазопровідна Ф20 мм	м	0,4	<u>43,07</u>	-	17	-	-	-	-
35	& C181-52-9	Труба сталевая водогазопровідна Ф80	мп	0,7	<u>257,24</u>	-	180	-	-	-	-
36	& C15-461-45	Кран шаровий муфтовий Ду 20	шт	2	<u>238,03</u>	-	476	-	-	-	-
37	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>1490,44</u>	-	2981	80	-	<u>0,5100</u>	<u>1,02</u>
			м		40,22	-			-	-	-
38	КБ18-21-8	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм	10шт	0,2	<u>25290,31</u>	<u>426,12</u>	5058	1002	<u>85</u>	<u>64,2900</u>	<u>12,86</u>
					5011,41	15,81			3	0,1952	0,04
39	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	4	<u>484,04</u>	<u>133,76</u>	1936	275	<u>535</u>	<u>0,7400</u>	<u>2,96</u>
					68,80	1,74			7	0,0215	0,09
40	КБ22-40-4	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	шт	12	<u>740,01</u>	<u>199,09</u>	8880	1272	<u>2389</u>	<u>1,1400</u>	<u>13,68</u>
					105,99	2,59			31	0,0320	0,38
41	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,16	<u>100819,41</u>	<u>1439,03</u>	16131	2152	<u>230</u>	<u>170,5600</u>	<u>27,29</u>
					13450,36	53,40			9	0,6592	0,11


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ26-23-22	Ізоляція трубопроводів діаметром 125 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із полімерних матеріалів, товщина ізоляційного шару 80 мм	10 м	1,6	<u>1280,45</u> 1280,45	-	2049	2049	-	<u>15,3900</u>	<u>24,62</u>
43 & С114-60-1		Конструкції з матів мінватних прошивних М-100 товщиною 80 мм з покриттям алюмінієвою фольгою	м3	1,1	<u>2631,92</u> -	-	2895	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					104916	9700	<u>3419</u> 57		<u>120,12</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					104916 91797 9757 5147 12,31 1537 110063				
		----- Всього по розділу 3					110063				
		Разом прямі витрати по кошторису					323651	42399	<u>28876</u> 6427		<u>566,94</u> 65,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					323651 252376 48826 25774 63,38 7924 349425				
		----- Всього по кошторису					349425				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					696,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56750				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	566,94	74,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	65,75	97,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	63,38	125,04			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	696,07				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	9,4	311,08			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,59213	548,92			
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	12,97708	415,44			
13	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,1292	54,29			
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	9,40448	143,16			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	29,7016	598,90			
16	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,7	84,49			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,20904	43,66			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,2652				
19	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,40256				
20	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	9,23				
21	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	6,282				
22	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,77344				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
23	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000211	104000,17	101719,60	241,35	2039,22
24	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000299	77596,07	75899,36	175,22	1521,49
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00034	93978,58	91985,78	150,08	1842,72
26	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	46015,41	44919,31	193,84	902,26
27	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,00007	7242,31	7000,00	100,30	142,01
28	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000048	17818,50	17269,91	199,21	349,38
29	+С142-10-2	Вода	м3	15,4692	-	-	-	-
30	+С130-1196	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 133х4мм	м	16	854,38	835,50	2,13	16,75
31	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	10,452	140,84	137,88	0,20	2,76
32	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,017536	7242,31	7000,00	100,30	142,01
33	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000272	95546,13	93494,33	178,35	1873,45
34	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00508	47289,57	46183,97	178,35	927,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000952	49223,51	48079,99	178,35	965,17
36	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00306	51229,30	50046,45	178,35	1004,50
37	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	927,61	862,50	46,92	18,19
38	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	1270,30	1175,00	70,39	24,91
39	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	209,99	200,00	5,87	4,12
40	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,001272	594,07	577,86	4,56	11,65
41	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000068	222986,68	218456,38	158,01	4372,29
42	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000002	32589,74	31808,42	142,31	639,01
43	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1326	10,37	7,79	2,38	0,20
44	+&C114-60-1	Конструкції з матів мінватних прошивних М-100 товщиною 80 мм з покриттям алюмінієвою фольгою	м3	1,1	2631,92	2560,00	20,31	51,61
45	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	13,4	46,13	45,04	0,19	0,90
46	+&C175-12-79	Кран шаровий BREEZE Ф125	шт	4	7262,57	7120,00	0,17	142,40
47	+&C15-461-45	Кран шаровий муфтовий Ду 20	шт	2	238,03	233,33	0,03	4,67
48	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	13,6	21,14	20,56	0,17	0,41
49	+&C12-38-68	Лічильник тепла ультразвуковий фланцевий Sharky775 в комплекті з модулем M-Bus	к-т	1	23991,70	23520,00	1,27	470,43
50	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7	2567,66	2500,00	17,31	50,35
51	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	4	226,00	221,10	0,47	4,43
52	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,00022	22413,04	21688,84	284,73	439,47
53	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,001534	27987,35	27193,40	245,18	548,77
54	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,068	92100,91	91249,52	165,78	685,61
55	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03	302,90	296,74	0,22	5,94
56	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00003	37257,55	36326,25	200,76	730,54
57	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16,5211	422,86	193,31	221,26	8,29
58	+&C1-536-6	Перехід ПЕ -сталь фланцей з бортовою втулкою Ф100 мм	шт	1	877,23	860,00	0,03	17,20
59	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	288,79	282,93	0,20	5,66
60	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	1874,55	1785,00	52,79	36,76
61	+K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	1039,72	990,00	29,33	20,39
62	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,019604	44008,72	42970,58	175,22	862,92
63	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,04012	63,08	58,28	3,56	1,24
64	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,13152	2537,29	2202,18	285,36	49,75
65	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,84392	1843,48	1521,97	285,36	36,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,056	2242,95	1913,61	285,36	43,98
67	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000041	63347,97	61864,50	241,35	1242,12
68	C111-1789	Скоби ходові	кг	22,14	44,82	43,77	0,17	0,88
69	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,4936	2730,44	2365,60	311,30	53,54
70	+&C15-176-4	Термометр прямий шкала 0-100 з оправою і штуцером	шт	2	1444,35	1416,00	0,03	28,32
71	+&C113-838-6	Труба сталева водогазопровідна Ф20 мм	м	0,4	43,07	42,00	0,23	0,84
72	+&C181-52-9	Труба сталева водогазопровідна Ф80	мп	0,7	257,24	252,00	0,20	5,04
73	C113-2312	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 160 мм	м	153,52	228,26	223,39	0,39	4,48
74	+&C113-385-2	Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,6 мм	м	26	940,40	920,00	1,96	18,44
75	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	27,27	479,22	469,18	0,64	9,40
76	C1630-110	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм	шт	2	1967,86	1896,56	32,71	38,59
77	C130-934	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	271,08	265,44	0,32	5,32
78	C130-936	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	12	418,38	409,73	0,45	8,20
79	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000007	42505,91	41497,24	175,22	833,45
80	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0001319	28681,80	28325,98	142,31	213,51
81	+&C11-236-321	засувка чавунна фланцева діам. 100 мм	шт	1	10461,14	10256,00	0,02	205,12
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
82	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3954	5,754	5,754		
83	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0963	163,15	163,15		
84	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3141	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Зовнішні мережі теплопостачання
Зовнішні мережі водопостачання, каналізації та теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1296,076 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,0182 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 88,511 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	ПРОКЛАДАННЯ В ЗЕМЛІ Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,192	<u>35334,29</u> 1169,54	<u>34164,75</u> 9152,21	6784	225	<u>6559</u> 1757	<u>17,9625</u> 106,9088	<u>3,45</u> 20,53
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,192	<u>15326,64</u> 15326,64	- -	2943	2943	- -	<u>240,7200</u> -	<u>46,22</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,414	<u>5766,28</u> 1114,82	- -	2387	462	- -	<u>16,3200</u> -	<u>6,76</u> -
4	КБ24-10-5	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 133 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену]	1000м	0,092	<u>361001,72</u> 135582,72	<u>122100,94</u> 15607,50	33212	12474	<u>11233</u> 1436	<u>1629,6000</u> 190,9260	<u>149,92</u> 17,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & C18-39-39	Труба попередньоізольована із сталевую провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці Ф133/225	мп	95,68	<u>3086,31</u>	-	295298	-	-	-	-	-
6 & C13-136-6	Коліно 90 град. Ф133/225	шт	6	<u>5732,43</u>	-	34395	-	-	-	-	-
7 & C151-53-5	Рукав кінцевий роз'ємний Ф133/225	шт	2	<u>2091,17</u>	-	4182	-	-	-	-	-
8 & C1-388-49	Кільце ущільнююче Dз225	шт	10	<u>1071,81</u>	-	10718	-	-	-	-	-
9 & C11-329-45	Комплект ізоляції стику (тип ЕР-3) Ф133/225	шт	26	<u>920,20</u>	-	23925	-	-	-	-	-
10 КМ8-143-5	Покрівання прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,85	<u>641,12</u>	-	545	228	-	-	<u>3,4000</u>	<u>2,89</u>
11 КБ24-12-8	Установлення П-подібних компенсаторів висотою 250 мм	шт	14	<u>6400,49</u>	<u>3728,13</u>	89607	33356	<u>52194</u>	<u>27,0500</u>	<u>378,7</u>	<u>22,99</u>
12 & C154-563-13	Компенсаційна подушка висотою 250 мм	мп	14	<u>181,73</u>	-	2544	-	-	-	-	-
13 КБ1-13-4	Засипка ґрунту екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛІВ	1000м3	0,1877	<u>28267,43</u>	<u>27331,80</u>	5306	176	<u>5130</u>	<u>14,3700</u>	<u>2,7</u>	<u>16,05</u>
14 КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,1176	<u>135848,90</u>	-	15976	4375	-	<u>482,8500</u>	<u>56,78</u>	-
15 К585821-Г012	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3. 006.1-2.87 вып.0-2	шт	2	<u>4844,73</u>	-	9689	-	-	-	-	-
16 КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,03	<u>6443,18</u>	-	193	186	-	<u>84,3000</u>	<u>2,53</u>	-
17 К585521-П030	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87	шт	3	<u>2399,70</u>	-	7199	-	-	-	-	-
18 КБ7-62-3	Улаштування нерухомих опор з монолітного залізобетону	100м3	0,029	<u>452233,10</u>	-	13115	2543	-	<u>1138,2500</u>	<u>33,01</u>	-
19 С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,036408	<u>32100,26</u>	-	1169	-	-	-	-	-
20 КБ14-37-1	Установлення коткових і нерухомих опор під трубопроводи опалення	т	0,0832	<u>7821,71</u>	-	651	551	-	<u>88,0100</u>	<u>7,32</u>	-
21 С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	8,32	<u>53734,56</u>	-	447072	-	-	-	-	-
22 КБ24-1-5	ПРОКЛАДАННЯ НАДЗЕМНЕ Прокладання трубопроводів надземне і в каналах, діаметр труб 133 мм	1000м	0,0345	<u>380174,41</u>	<u>123488,94</u>	13116	2612	<u>4260</u>	<u>924,0000</u>	<u>31,88</u>	<u>8,77</u>
				<u>75703,32</u>	<u>22050,82</u>			<u>761</u>	<u>254,1672</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C18-9-39	Труба попередньоізольована із сталевую провідною трубою в захисній металевій оболонці Ф133/225	мп	34,845	<u>2734,41</u>	-	95281	-	-	-	-
24	& C13-136-6	Коліно 90 град. Ф133/225	шт	4	<u>5732,43</u>	-	22930	-	-	-	-
25	& C151-53-5	Рукав кінцевий роз'ємний Ф133/225	шт	2	<u>2091,17</u>	-	4182	-	-	-	-
26	& C11-329-45	Комплект ізоляції стику (тип ЕР-3) Ф133/225	шт	14	<u>920,20</u>	-	12883	-	-	-	-
27	КМ12-559-1	СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГУ Трубна проводка із кабелів із закладенням кінців	100 м	0,25	<u>4748,68</u> 3358,37	<u>1390,31</u> 199,66	1187	840	<u>347</u> 50	<u>41,6000</u> 2,5614	<u>10,4</u> 0,64
28	КМ12-560-1	Коробки сполучні для ліній	100 шт	0,02	<u>31649,91</u> 25833,60	<u>333,71</u> 11,99	633	517	<u>7</u> -	<u>320,0000</u> 0,1480	<u>6,4</u> -
29	& C151-112-9	Фетр А-1-01	к-т	20	<u>571,37</u>	-	11427	-	-	-	-
30	& C151-12-9	З'єднувач	100 шт	0,01	<u>234,77</u>	-	2	-	-	-	-
31	& C151-12-7	Тримач проводів	50шт	0,04	<u>100,13</u>	-	4	-	-	-	-
32	& C11-335-3	Провід мідний А-1-06	мп	25	<u>13,80</u>	-	345	-	-	-	-
33	КМ8-289-1	Заземлення одиночне опори металеві	шт	4	<u>835,42</u> 246,56	-	3342	986	-	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
34	& C121-84-1	Стрижень заземлення Ф20мм сталь оцинкована	шт	4	<u>876,63</u>	-	3507	-	-	-	-
35	& C155-4-11	Кабель для заземлення	мп	6	<u>39,06</u>	-	234	-	-	-	-
36	& C147-32-3	Трубка ізоляційна	упак. 50	1	<u>183,80</u>	-	184	-	-	-	-
37	КБ29-176-2	ПІД'ЄДНАННЯ ДО ВУЗЛА ТЕПЛОФІКАЦІЇ Установлення гілз зі сталевих труб	10шт	0,2	<u>3234,29</u> 973,53	-	647	195	-	<u>13,8600</u>	<u>2,77</u>
38	КМ13-321-9	Врізування штуцера з вуглецевої сталі, товщина стінки трубопроводу 2-4 мм, діаметр штуцера 14-25 мм	шт	2	<u>558,96</u> 460,46	<u>90,12</u> 4,50	1118	921	<u>180</u> 9	<u>5,3000</u> 0,0572	<u>10,6</u> 0,11
39	C113-13	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,8	<u>68,99</u>	-	55	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	шт	1	<u>443,57</u> 185,72	<u>158,65</u> 2,06	444	186	<u>159</u> 2	<u>2,0800</u> 0,0255	<u>2,08</u> 0,03
41	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,05	<u>100819,41</u> 13450,36	<u>1439,03</u> 53,40	5041	673	<u>72</u> 3	<u>170,5600</u> 0,6592	<u>8,53</u> 0,03
42	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	<u>343,65</u> 47,41	<u>90,21</u> 1,17	687	95	<u>180</u> 2	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,02</u> 0,03
43	КБ22-40-4	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	шт	4	<u>740,01</u> 105,99	<u>199,09</u> 2,59	2960	424	<u>796</u> 10	<u>1,1400</u> 0,0320	<u>4,56</u> 0,13
44	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>295,24</u> 190,05	<u>21,39</u> 0,79	1181	760	<u>86</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>9,64</u> 0,04
45	& С113-136-112	Кран кульовий із випуском повітря і штуцером діам. 15	шт	4	<u>270,33</u> -	<u>-</u> -	1081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>305,55</u> 190,05	<u>38,86</u> 1,44	611	380	<u>78</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>4,82</u> 0,04
47	& С1-714-31	Кран кульовий фланцевий, PN16 Ф50	шт	2	<u>6222,08</u> -	<u>-</u> -	12444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ16-15-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	2	<u>1153,91</u> 755,41	<u>52,83</u> 1,96	2308	1511	<u>106</u> 4	<u>9,9200</u> 0,0242	<u>19,84</u> 0,05
49	& С1-714-32	Кран кульовий фланцевий, PN16 Ф125	шт	2	<u>17870,48</u> -	<u>-</u> -	35741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ18-22-4	Установлення бобишка для термометра	комплект	2	<u>46,09</u> 40,22	<u>-</u> -	92	80	<u>-</u> -	<u>0,5100</u> -	<u>1,02</u> -
51	& С113-136-9	Бобишка з оправою для установки термометра	шт	2	<u>122,43</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ22-14-1	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,0018	<u>73830,67</u> 20306,21	<u>1972,10</u> 158,47	133	37	<u>4</u> -	<u>254,4000</u> 1,9840	<u>0,46</u> -
53	КБ22-14-4	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 133 мм	1000м	0,005	<u>141306,64</u> 21449,92	<u>2118,41</u> 170,23	707	107	<u>11</u> 1	<u>272,0000</u> 2,1312	<u>1,36</u> 0,01
54	КБ26-23-8	Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 80 мм	10 м	0,5	<u>1637,38</u> 1637,38	<u>-</u> -	819	819	<u>-</u> -	<u>19,6800</u> -	<u>9,84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C14-721-8	Вироби теплоізоляційні із скляного і шпательного волокна	м3	0,5	<u>6460,57</u>	-	3230	-	-	-	-
56	& C11-16-163	Склотканина для теплової ізоляції TG 140	м2	5,7	<u>45,92</u>	-	262	-	-	-	-
57	& C11-16-103	Бандаж із стрічки сталевної (0,7х20 мм)	кг	1,1	<u>46,25</u>	-	51	-	-	-	-
58	КБ22-38-1	ПРИМІЩЕННЯ учбово-лабораторного корпусу Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	шт	2	<u>354,64</u> <u>185,72</u>	<u>158,65</u> <u>2,06</u>	709	371	<u>317</u> <u>4</u>	<u>2,0800</u> <u>0,0255</u>	<u>4,16</u> <u>0,05</u>
59	C130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	1	<u>310,08</u>	-	310	-	-	-	-
60	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 40 мм	шт	2	<u>332,07</u> <u>47,41</u>	<u>90,21</u> <u>1,17</u>	664	95	<u>180</u> <u>2</u>	<u>0,5100</u> <u>0,0145</u>	<u>1,02</u> <u>0,03</u>
61	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>305,55</u> <u>190,05</u>	<u>38,86</u> <u>1,44</u>	611	380	<u>78</u> <u>3</u>	<u>2,4100</u> <u>0,0178</u>	<u>4,82</u> <u>0,04</u>
62	& C181-12-11	Кран кульовий фланцевий PN 40	шт	2	<u>4388,42</u>	-	8777	-	-	-	-
63	КБ22-14-1	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 40 мм	1000м	0,001	<u>73830,67</u> <u>20306,21</u>	<u>1972,10</u> <u>158,47</u>	74	20	<u>2</u> <u>-</u>	<u>254,4000</u> <u>1,9840</u>	<u>0,25</u> <u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					1257169	69528	<u>81979</u> <u>7413</u>		<u>838,55</u> <u>87,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1257169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1105662				
		всього заробітна плата, грн.					76941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11570				
		Всього будівельні роботи, грн.					1296076				


		Всього по кошторису					1296076				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1018,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					88511				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
на Зовнішні мережі тепlopостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	795,46	83,01			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	43,09	81,02			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	87,14	85,09			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	92,51	125,08			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1018,2				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	30,28872	311,08			
11	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	166,52664	271,88			
12	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,175	847,06			
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	28,13838	415,44			
14	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,02	54,29			
15	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	10,36	871,63			
16	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,20264	79,52			
17	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,8614	357,33			
18	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	0,32	622,94			
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,65846	598,90			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,4	6,02			
21	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	6,3756	188,71			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	9,716	43,66			
23	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	1,54	97,64			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	8,03908				
25	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,21025				
26	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	1,15652				
27	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	8,01444				
28	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,09563				
29	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	0,436296				
30	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,40528				
31	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	10,56				
32	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,48				
33	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,128				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,054	107,51	101,76	3,64	2,11
35	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,14	187,50	183,76	0,06	3,68
36	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0076446	26774,92	26031,69	218,23	525,00
37	C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	0,39984	27553,58	26790,85	222,46	540,27
38	+&C11-16-103	Бандаж із стрічки сталеві (0,7x20 мм)	кг	1,1	46,25	45,18	0,16	0,91
39	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000306	37178,42	36232,98	216,45	728,99
40	+&C113-136-9	Бобишка з оправою для установки термометра	шт	2	122,43	120,00	0,03	2,40
41	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00098912	93978,58	91985,78	150,08	1842,72
42	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0044	52522,17	51298,48	193,84	1029,85
43	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01448	46015,41	44919,31	193,84	902,26
44	C1545-9	Брезент	10м2	0,000936	3878,31	3800,53	1,73	76,05
45	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000521	17818,50	17269,91	199,21	349,38
46	+&C14-721-8	Вироби теплоізоляційні із скляного і шпательного волокна	м3	0,5	6460,57	6320,00	13,89	126,68
47	+C142-10-2	Вода	м3	7,6688	-	-	-	-
48	C130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	1	310,08	303,44	0,56	6,08
49	+C130-1196	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 133x4мм	м	5	854,38	835,50	2,13	16,75
50	C111-1564	Гідроізол	м2	3,266	63,66	62,25	0,16	1,25
51	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,036408	32100,26	31328,53	142,31	629,42
52	C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,030576	6458,47	6231,53	100,30	126,64
53	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000004	49137,38	48031,59	142,31	963,48
54	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,048	1397,07	1369,52	0,16	27,39
55	C1545-296	Електроди ВЛ-10, вольфрамові	т	0,000002	1704968,60	1671340,54	197,30	33430,76
56	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,079686	47289,57	46183,97	178,35	927,25
57	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0001	58483,73	57158,64	178,35	1146,74
58	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,005115	51229,30	50046,45	178,35	1004,50
59	+&C151-12-9	З'єднувач	100 шт	0,01	234,77	230,00	0,17	4,60
60	+&C1-388-49	Кільце ущільнюоче D3225	шт	10	1071,81	1050,00	0,79	21,02
61	+&C155-4-11	Кабель для заземлення	мп	6	39,06	38,00	0,29	0,77
62	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	9,92156	10,37	7,79	2,38	0,20
63	+&C13-136-6	Коліно 90 град. Ф133/225	шт	10	5732,43	5620,00	0,03	112,40
64	+&C154-563-13	Компенсційна подушка висотою 250 мм	мп	14	181,73	178,00	0,17	3,56
65	+&C11-329-45	Комплект ізоляції стика (тип ЕР-3) Ф133/225	шт	40	920,20	902,00	0,16	18,04
66	+&C113-136-112	Кран кульовий із випуском повітря і штуцером діам. 15	шт	4	270,33	265,00	0,03	5,30
67	+&C181-12-11	Кран кульовий фланцевий РН Ф40	шт	2	4388,42	4302,20	0,17	86,05
68	+&C1-714-32	Кран кульовий фланцевий, РН16 Ф125	шт	2	17870,48	17520,00	0,08	350,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	+&C1-714-31	Кран кульовий фланцевий, PN16 Ф50	шт	2	6222,08	6100,00	0,08	122,00
70	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,33229	360,94	353,73	0,13	7,08
71	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00195	3423,03	3239,17	116,74	67,12
72	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002024	42317,02	41245,92	241,35	829,75
73	+K585821-Г012	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	2	4844,73	4458,00	291,74	94,99
74	C111-587	Масло індустриєне И-20А	т	0,00022	22413,04	21688,84	284,73	439,47
75	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,016998	26119,24	25390,65	216,45	512,14
76	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02	302,90	296,74	0,22	5,94
77	C121-788	Опори ковзні	т	0,010005	82892,13	82109,29	165,78	617,06
78	C121-789	Опори нерухомі	т	0,12604	82892,13	82109,29	165,78	617,06
79	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00002	37257,55	36326,25	200,76	730,54
80	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,554	422,86	193,31	221,26	8,29
81	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,048	218,17	213,32	0,57	4,28
82	+K585521-П030	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87	шт	3	2399,70	2250,00	102,65	47,05
83	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,3038	118,39	114,74	1,33	2,32
84	+&C11-335-3	Провід мідний А-1-06	мп	25	13,80	13,50	0,03	0,27
85	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,016	3534,43	3447,82	17,31	69,30
86	C1541-69-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,004	35359,05	34463,25	202,49	693,31
87	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,76388	63,08	58,28	3,56	1,24
88	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,02772	1843,48	1521,97	285,36	36,15
89	+&C151-53-5	Рукав кінцевий роз'ємний Ф133/225	шт	4	2091,17	2050,00	0,17	41,00
90	+&C11-16-163	Склотканина для теплової ізоляції TG 140	м2	5,7	45,92	45,00	0,02	0,90
91	+&C111-778-65	Стрічка сигнальна	мп	85	3,73	3,20	0,46	0,07
92	+&C121-84-1	Стрижень заземлення Ф20мм сталь оцинкована	шт	4	876,63	870,00	0,10	6,53
93	+C1424-11613-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостікістю 250	м3	2,6506	2791,45	2425,42	311,30	54,73
94	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,017472	2785,05	2419,14	311,30	54,61
95	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00242	963,34	943,39	1,06	18,89
96	+&C151-12-7	Тримач проводів	50шт	0,04	100,13	98,00	0,17	1,96
97	+&C18-9-39	Труба попередньоізолювана із сталевую провідною трубою в захисній металевій оболонці Ф133/225	мп	34,845	2734,41	2680,00	0,79	53,62
98	+&C18-39-39	Труба попередньоізолювана із сталевую провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці Ф133/225	мп	95,68	3086,31	3025,00	0,79	60,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,4	222,33	220,01	0,66	1,66
100	C113-13	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,8	68,99	68,30	0,18	0,51
101	+C113-24	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,816	553,87	547,22	2,53	4,12
102	+&C147-32-3	Трубка ізоляційна	упак. 50	1	183,80	180,00	0,20	3,60
103	C111-404	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015, ПФ-014 чорна	т	0,0006	92473,84	90448,01	212,62	1813,21
104	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,030682	133541,49	130766,58	156,45	2618,46
105	+&C151-112-9	Фетр А-1-01	к-т	20	571,37	560,00	0,17	11,20
106	C130-931	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	189,72	185,84	0,16	3,72
107	C130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	201,30	197,17	0,18	3,95
108	C130-936	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	4	418,38	409,73	0,45	8,20
109	C1111-66	Хомут для кріплення кронштейнів пофарбований	т	0,0172	94191,93	92151,19	193,84	1846,90
110	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00588	38819,83	37883,44	175,22	761,17
111	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	8,32	53734,56	53192,24	142,31	400,01
112	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	0,76	840,15	811,51	12,17	16,47
113	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,654	806,28	787,18	3,29	15,81
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
114	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,7525	5,63444	5,63444		
115	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2279	163,15	163,15		
116	C1999-9009	Дрова	м3	1,1727	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	3543,819 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,21530 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	252,288 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	3543,819	-	3543,819	3,21530	252,288	-
---	---	Всього:	3543,819	-	3543,819	3,21530	252,288	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій	<u>2,58613</u> 182,973	<u>-</u> -	<u>0,28239</u> 25,933	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,86852</u> 208,906	<u>0,34678</u> 43,382	<u>3,21530</u> 252,288
	Разом :	<u>2,58613</u> 182,973	<u>-</u> -	<u>0,28239</u> 25,933	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,86852</u> 208,906	<u>0,34678</u> 43,382	<u>3,21530</u> 252,288

Склав



Перевірив



Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)
028/2021-АБ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3543,819 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,2153 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 252,288 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP18-115-6	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 50 см до 70 см	шт	8	<u>1246,21</u> 1246,21	-	9970	9970	-	<u>19,1400</u> -	<u>153,12</u> -
2	KP18-115-8	Корчування вручну в міських умовах пнів дуба, ясеня, в'яза, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт	6	<u>1103,61</u> 1103,61	-	6622	6622	-	<u>16,9500</u> -	<u>101,7</u> -
3	KP18-115-5	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт	14	<u>541,06</u> 541,06	-	7575	7575	-	<u>8,3100</u> -	<u>116,34</u> -
4	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,450975	<u>26890,03</u> 12476,38	<u>14413,65</u> 4287,40	12127	5627	<u>6500</u> 1934	<u>191,6200</u> 54,6194	<u>86,42</u> 24,63
5	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	3,52	<u>7888,84</u> 6642,52	<u>1246,32</u> 333,87	27769	23382	<u>4387</u> 1175	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>359,11</u> 13,73
		Разом прямі витрати по розділу 1					64063	53176	<u>10887</u> 3109		<u>816,69</u> 38,36
		Разом будівельні роботи, грн.					64063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					56285 33341 90,73 11351 97404 97404				
		Розділ 2. Планування території									
		Тип I									
6	КБ1-30-3	Планування площ бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,921	<u>309,68</u>	<u>309,68</u>	285	-	<u>285</u>	-	-
					-	44,75			41	0,4379	0,4
7	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,921	<u>6170,50</u>	<u>4057,02</u>	5683	876	<u>3737</u>	<u>14,6000</u>	<u>13,45</u>
					950,61	828,33			763	8,4862	7,82
8	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,921	<u>51278,37</u>	<u>3735,53</u>	47227	947	<u>3440</u>	<u>14,7800</u>	<u>13,61</u>
					1028,24	548,47			505	5,3807	4,96
9	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,9979	<u>456062,58</u>	<u>9766,21</u>	455105	55178	<u>9746</u>	<u>709,3500</u>	<u>707,86</u>
					55293,83	3624,67			3617	49,3781	49,27
10	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	4,01	<u>21175,29</u>	-	84913	26376	-	<u>92,8500</u>	<u>372,33</u>
					6577,49	-			-	-	-
11	& К589921- А125	Поребрики БР 100.20.8	шт	401	<u>98,40</u>	-	39458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Тип 2									
12	КБ1-30-3	Планування площ бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,8039	<u>309,68</u>	<u>309,68</u>	559	-	<u>559</u>	-	-
					-	44,75			81	0,4379	0,79
13	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,8039	<u>9902,67</u>	<u>7789,19</u>	17863	1715	<u>14051</u>	<u>14,6000</u>	<u>26,34</u>
					950,61	1590,34			2869	16,2929	29,39
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	5,4117	<u>51278,37</u>	<u>3735,53</u>	277503	5565	<u>20216</u>	<u>14,7800</u>	<u>79,98</u>
					1028,24	548,47			2968	5,3807	29,12
15	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,8039	<u>180413,98</u>	<u>8565,08</u>	325449	3550	<u>15451</u>	<u>28,2900</u>	<u>51,03</u>
					1968,14	1616,25			2916	16,6024	29,95
16	КБ27-23-7	Улаштування чорнощобенових покриттів методом просочування за товщини 8 см	1000 м2	1,8039	<u>595736,77</u>	<u>6933,87</u>	1074650	2720	<u>12508</u>	<u>21,4700</u>	<u>38,73</u>
					1508,05	1504,41			2714	16,8997	30,49


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,8039	<u>409778,01</u> 1036,95	<u>9922,61</u> 1116,80	739199	1871	<u>17899</u> 2015	<u>13,9600</u> 10,5460	<u>25,18</u> 19,02
18	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	3,367	<u>25245,53</u> 4883,33	<u>4222,25</u> 1097,26	85002	16442	<u>14216</u> 3694	<u>67,4400</u> 10,5750	<u>227,07</u> 35,61
19	& К589921-А003-1	Бордюр БР 100.30.15	шт	336,7	<u>218,98</u> -	<u>-</u> -	73731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							3226627	115240	<u>112108</u> 22183		<u>1555,58</u> 236,82
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3226627 2999279 137423 85006 236,59 29597 3311633				
Всього по розділу 2							3311633				
Розділ 3. Озелення											
20	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	13,786	<u>214,08</u> -	<u>214,08</u> 44,92	2951	-	<u>2951</u> 619	<u>-</u> 0,5031	<u>-</u> 6,94
21	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	13,786	<u>408,64</u> 408,64	<u>-</u> -	5634	5634	<u>-</u> -	<u>6,3700</u> -	<u>87,82</u> -
22	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	13,786	<u>2092,21</u> 583,72	<u>-</u> -	28843	8047	<u>-</u> -	<u>8,2400</u> -	<u>113,6</u> -
23	КБ47-6-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті	10шт	0,5	<u>989,67</u> 989,67	<u>-</u> -	495	495	<u>-</u> -	<u>15,2000</u> -	<u>7,6</u> -
24	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	10шт	0,5	<u>16587,03</u> 762,58	<u>312,45</u> 44,35	8294	381	<u>156</u> 22	<u>9,6700</u> 0,5330	<u>4,84</u> 0,27
Разом прямі витрати по розділу 3							46217	14557	<u>3107</u> 641		<u>213,86</u> 7,21
Разом будівельні роботи, грн.							46217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					28553 15198 8092 19,46 2434 54309				
		Всього по розділу 3					54309				
		Розділ 4. МАФ									
25 & K536112-108-73	Лавка паркова.	шт	6	<u>4059,53</u>	-	-	24357	-	-	-	-
26 & K536112-108-5	Смітник.	шт	6	<u>1346,33</u>	-	-	8078	-	-	-	-
27 & K536112-108-6	відкрите велосипедне паркомісце	шт	10	<u>4761,59</u>	-	-	47616	-	-	-	-
28 & K536112-108-8	Показчик пожежного гідранта	шт	2	<u>211,49</u>	-	-	423	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 4						80474	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----						80474 80474 80474				
	Всього по розділу 4						80474				
	Разом прямі витрати по кошторису						3417381	182973	<u>126102</u> 25933		<u>2586,13</u> 282,39
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3417381 3108306 208906 126438 346,78 43382				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3543819				

		Всього по кошторису					3543819				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3215,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					252288				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2586,13	70,75			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	282,39	91,84			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	346,78	125,09			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3215,3				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	14,37523	966,44			
11	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,14431	827,44			
12	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	8,89323	853,41			
13	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	2,85016	3798,27			
14	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,790221	1067,86			
15	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,37654	548,92			
16	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,6078	856,42			
17	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	2,8041	72,26			
18	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	24,6401	721,89			
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	10,56	415,44			
20	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	38,40917	79,52			
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	20,35701	308,49			
22	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	24,55108	543,60			
23	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	11,52946	933,58			
24	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,73735	598,90			
25	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	15,27398	762,07			
26	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	40,71402	5,41			
27	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	3,82427	465,44			
28	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	38,40917	81,03			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
29	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	69,014764				
30	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,326226				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
31	+&C111-736-12	Бітуми нафтові дорожні	т	18,039	46326,59	45200,00	218,23	908,36
32	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,54117	28980,10	28147,65	264,21	568,24
33	+&K589921-A003-1	Бордюр БР 100.30.15	шт	336,7	218,98	210,00	4,69	4,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C142-10-2	Вода	м3	261,021	-	-	-	-
35	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,20202	7242,31	7000,00	100,30	142,01
36	+&K536112-108-73	Лавка паркова.	шт	6	4059,53	3960,00	19,93	79,60
37	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	3,09349	803,24	580,05	207,44	15,75
38	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	759,473925	422,86	193,31	221,26	8,29
39	+&C14276-1179-12	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1007,879	335,17	302,00	26,60	6,57
40	+&K536112-108-8	Показчик пожежного гідранта	шт	2	211,49	205,00	2,34	4,15
41	+&K589921-A125	Порєбрики БР 100.20.8	шт	401	98,40	96,00	0,47	1,93
42	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	6,08719	4347,88	4101,16	161,47	85,25
43	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,20126	2242,95	1913,61	285,36	43,98
44	+&C1236-2356-13	Сажанці дерев/ вік 3 роки	шт	5	1551,20	1520,00	0,78	30,42
45	+&K536112-108-5	Смітник.	шт	6	1346,33	1300,00	19,93	26,40
46	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,27572	75424,50	73929,94	15,65	1478,91
47	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	219,35424	3208,26	3010,00	135,35	62,91
48	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	41,9203	2643,95	2280,81	311,30	51,84
49	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,003367	38819,83	37883,44	175,22	761,17
50	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	18,39978	1567,60	1229,80	307,06	30,74
51	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	19,30173	1309,50	976,76	307,06	25,68
52	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	19,30173	1076,10	747,94	307,06	21,10
53	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	506,53512	898,84	574,16	307,06	17,62
54	+&K536112-108-6	відкрите велосипедне паркомісце	шт	10	4761,59	4666,67	1,56	93,36
55	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	20,7044	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 вересня 2024 р.

Склав	 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Реконструкція учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ на вул. Даньшина, 10 м. Луцьк (Створення SMART Volyn Hub як об'єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області) (коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж I поверх</u>			
1	Розбирання цегляних стін	м3	18,8	
2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	1882,4	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	1180	
	<u>Розділ 2. Демонтаж II поверх</u>			
4	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	1451,3	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	920	
	<u>Розділ 3. Демонтаж III поверх</u>			
6	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	1013,8	
	<u>Розділ 4. Демонтаж покрівля/ прибудова</u>			
7	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	м2	1870	
8	Демонтаж прокладної пароізоляція	м2	520	
9	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	520	
10	(Демонтаж) Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	12,54339	
11	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 0,9 мм, периметром до 3200 мм	м2	22	
	<u>Розділ 5. Очищення від сміття</u>			
12	Очищення приміщень від сміття	т	19,71	
13	Перевезення сміття до 10 км	т	19,71	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Загальнобудівельні роботи/ підсилення конструкцій</u>			
	<u>Відділ 1. Підсилення металевими каркасами</u>			
	<u>Розділ 1. Колони</u>			
14	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	297,9	

1	2	3	4	5
15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Відділ 2. Покрівля</u>	м2	297,9	
16	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	18,200248	
17	Труба профільна 100х100х3	т	5,653296	
18	Труба профільна 50х50х3	т	1,29	
19	Монтаж покрівельного покриття з багат шарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	м2	1930	
20	Сендвіч-панель (базальтова вата) покрівля 200мм	м2	2010	
21	Шуруп самосвердл. з шайбою д/металу	шт	7500	
22	Шуруп самосвердл. 4,8х19мм	шт	1500	
23	Герметизація швів сендвіч-панелей	м шва	1450	
24	Стрічка ущільнювальна ППЕ НХ5х20х20м	м	1000	
25	Стрічка бутилкаучукова / герметик К-2	м	450	
26	Герметик п/ур. Soudafex 40 сір.600мл	шт	26	
27	Ущільнювач ІП-38 (1,0м) сендвіч КН	шт	100	
28	Різання сталюого профільованого настилу /багат шарових панелей/	м різа	230,4	
29	Монтаж сталюих планок із гнүтого профілю /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	м	68	
30	Спецпланка 13	м	44	
31	Спецпланка 7	м	24	
32	Улаштування карнизів	м2	124,6	
33	Торцева планка	мп	192	
34	Ј-планка	мп	192	
35	Металопрофіль	м2	174,44	
36	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2 гп	1910	
37	Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень при установленні і розбиранні інвентарних риштувань внутрішніх, трубчастих <u>Розділ 1. Вентиляційні шахти</u>	м2 гп	1910	
38	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,182	
39	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	м2	22	
40	Облицювання коробів сталюих профільованим листом	м2	22	
41	Металопрофіль	м2	22,88	
42	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	м3	2,2	
43	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм	м2	22	
44	Облицювання коробів сталюих профільованим листом	м2	22	
45	Металопрофіль	м2	22,88	
46	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу <u>Розділ 2. Вогнезахист металевих конструкцій</u>	зонт	2	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Частковий ремонт покрівлі</u>			
47	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	95,7	
48	Ринва водостічна 200х133 (h) мм "Hunter" Шторм	м	95,7	
49	Хомут для ринви	шт	160	
50	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	84,2	
51	Труба водостічна діам. 110 мм "Hunter" Шторм	м	84,2	
52	Коліно 112,5 град. "Hunter" Шторм	шт	18	
53	Кріплення для труби система Hunter Шторм	шт	106	
54	Установлення воронки водостічних	шт	8	
55	Коліно відвідне	шт	8	
56	Відвід серединний	шт	8	
57	перехідник 160х110 мм	шт	8	
58	Монтаж снігозатримувачів	м	161,67	
59	Снігозатримувач трубчастий	мп	161,67	
60	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1461	
61	Установлення сталевих драбин	т	0,1461	
	<u>Відділ 3. Мурування стін та перегородок</u>			
	<u>Розділ 1. I- поверх</u>			
62	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	4,3	
	<u>перегородки</u>			
63	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	201,7	
64	Заповнення в санвузлах готовими перегородками сантехнічними площею понад 2 до 3 м2 з	м2	33,78	
	<u>Розділ 2. II- поверх</u>			
65	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	6,81	
66	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	м3	50,65	
67	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	3,8	
68	Заповнення в санвузлах готовими перегородками сантехнічними площею понад 2 до 3 м2 з	м2	26,18	
	<u>Розділ 3. III- поверх</u>			
69	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	4,2	
70	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	8,2	
71	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	10,87	
72	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
73	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
	<u>Пм-10</u>			
74	Виготовлення дрібних металевих конструкцій та ін.	т	0,0171	
75	Сталь кутова (кутник)	т	0,0152	
76	Шпилька М12 з гайкою	шт	3	
77	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>перегородки</u>			
78	Заповнення в санвузлах готовими перегородками сантехнічними площею понад 2 до 3 м2 з	м2	26,18	
79	Закладення цеглою прорізів	м3	2,89	
80	Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях з ізоляційною прокладкою товщиною 150 мм	м2	446,85	
81	Плити теплоізоляційні мінераловатні 150мм Rockwool	м3	67,0275	
	<u>Розділ 4. Монтаж козирків</u>			
	<u>Кз-1</u>			
82	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,05939	
83	Труба стальна.40х30 мм	т	0,05939	
84	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	5,76	
85	Улаштування покриття з металопрофілю тільки скатів	м2	2	
86	Металопрофіль	м2	2	
87	Планка вітрова	мп	2	
88	Конькова планка	мп	1	
89	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2	
90	Пристінна планка	мп	2	
	<u>Кз-2</u>			
91	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1439	
92	Труба стальна.40х30 мм	т	0,1439	
93	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	6,94	
94	Улаштування покриття з металопрофілю тільки скатів	м2	4,92	
95	Металопрофіль	м2	4,92	
96	Планка вітрова	мп	4,88	
97	Конькова планка	мп	2	
98	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,6	
99	Пристінна планка	мп	2,6	
	<u>Козирки входу Кз-3 - Кз-5</u>			
100	Мурування стін з газобетонних блоків	м3	0,33	
101	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,516	
102	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків	м2	34,1	
103	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	35,8	
104	Улаштування покриття з металопрофілю тільки скатів	м2	34,1	
105	Металопрофіль	м2	34,1	
106	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	6,5	
107	Пристінна планка	мп	9,2	
108	Підшивання софітів	м2	15	
109	Підшива листи ПС -8	м2	15	
110	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	15,9	
111	Ринва водостічна діам. 125 мм "Hunter" Шторм	м	15,9	

1	2	3	4	5
112	Хомут для ринви	шт	16	
113	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	11,2	
114	Труба водостічна діам. 82 мм "Hunter"	м	11,2	
115	Кріплення для труби система Hunter Шторм <u>Кз-6</u>	шт	15	
116	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,15	
117	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0068	
118	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0018	
119	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0066	
120	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3273	
121	Труба металева квадр.40x4 мм	т	0,1164	
122	Труба металева переріз 40x20x3 мм	т	0,105	
123	Труба металева квадр.80x4 мм	т	0,0463	
124	Труба металева квадр.120x60x4 мм	т	0,03	
125	Кутик 50x50x6	т	0,0296	
126	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	14,2	
127	Улаштування покриття з металопрофілю тільки скатів	м2	4,9	
128	Металопрофіль	м2	4,9	
129	Підшивання софітів	м2	2	
130	Підшива листи ПС -8	м2	2	
131	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	2,85	
132	Ринва водостічна діам. 125 мм "Hunter" Шторм	м	2,85	
133	Хомут для ринви	шт	4	
134	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2,5	
135	Труба водостічна діам. 82 мм "Hunter"	м	2,5	
136	Кріплення для труби система Hunter Шторм <u>Відділ 4. Прибудова</u>	шт	4	
<u>Розділ 1. Покрівля</u>				
137	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	м2	95,76	
138	ПВХ мембрана Logicroof V-RP 1,2 покрівельна, завтовшки 1,2 мм, армована сіткою з поліестеру, світло-сіра, у рулонах, 2,1 x 20,0 м	м2	109,1664	
139	Склохолст	м2	110,124	
140	Телескопічний крипильний елемент для ізоляційних матеріалів L=235 мм	шт	380	
141	Самонаріз по бетону	шт	360	
142	Поліамідна анкерна гільза 60 мм <u>Відділ 5. Монтаж опорних елементів каркасу амфітеатру</u>	шт	360	
143	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	10,5226	
144	Стійка, труба металева, діаметр 219x6 мм	т	0,234	
145	Балки двотаврові N10-14 із сталі марки 18сп	т	1,8155	
146	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	4,0014	

1	2	3	4	5
147	Пластина t=6 мм	т	0,1728	
148	Пластина t=10 мм	т	0,0974	
149	Пластина t=8 мм	т	0,006	
150	Сталь кутова (кутник)	т	0,0982	
151	Труба металева квадр.40x4 мм	т	4,0971	
152	Монтаж металевого каркасу	т	8,2963	
153	Монтаж металоконструкцій покриття	т	2,2263	
	<u>Розділ 1. Вогнезахист металевих конструкцій</u>			
154	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	401,2	
155	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5	м2	401,2	
	<u>Розділ 2. Конструкції сцени</u>			
156	Улаштування сцени на лежнях висотою 1 м	м3	13,406	
157	Дерев'яний лежень 150x80(н)мм	м3	2,16	
158	Дерев'яний лежень 150x60(н)мм	м3	0,07	
159	Дерев'яна стійка (60+60)x150 (н)	м3	4,01	
160	Косоур 60x150(н)мм	м3	0,08	
161	Дерев'яна сходинка 300x40(н)мм	м3	0,12	
162	Прогон 60x150(н)мм	м3	1,62	
163	Дерев'яні рейки 60x60(н)мм	м3	1,52	
164	Дерев'яна дошка t=30(н)мм	м3	0,57	
165	Дерев'яні підкоси 60x150(н)	м3	1,06	
166	Фанера для сценічних підлог 18мм	м2	122	
167	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів, естакад	м3	13,406	
168	Улаштування звукоізоляційної плівки	м2	122	
169	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	122	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Заповнення віконних та дверних прорізів</u>			
	<u>Розділ 1. Заміна склопакетів вікон та вітражів</u>			
	<u>демонтажні роботи</u>			
170	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,16	
171	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,0748	
172	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	43,7153	
173	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	112,3106	
	<u>Розділ 2. Встановлення готових віконних блоків</u>			
	<u>заміна існуючих</u>			

1	2	3	4	5
174	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,16	
175	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	20,58	
176	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	63,756	
177	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	95,192	
178	Блоки віконні металопластикові	м2	181,688	
179	Установлення пластикових підвіконних дошок <u>внутрішні</u>	м	137,2	
180	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,6376	
181	Віконний блок металопластиковий 600х600(н)	м2	1,08	
182	Віконний блок металопластиковий 1000х500(н)	м2	1	
183	Віконний блок металопластиковий 1180х660(н) <u>зовнішні</u>	м2	1,5576	
184	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	15,3578	
185	Віконний блок металопластиковий 1930х950(н)	м2	11,001	
186	Віконний блок металопластиковий 1040х1500(н)	м2	1,56	
187	Віконний блок металопластиковий 1200х1200(н)	м2	1,44	
188	Віконний блок металопластиковий 1060х1280(н)	м2	1,3568	
189	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,7525	
190	Віконний блок металопластиковий 1390х1730(н)	м2	2,4047	
191	Віконний блок металопластиковий 1200х1730(н)	м2	2,076	
192	Віконний блок металопластиковий 1660х1730(н)	м2	2,8718	
193	Віконний блок металопластиковий 1800х1500(н)	м2	5,4	
194	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	21,0662	
195	Віконний блок металопластиковий 1800х1790(н)	м2	3,222	
196	Віконний блок металопластиковий 2000х2930(н)	м2	11,72	
197	Віконний блок металопластиковий 1770х1730(н) <u>Вітражі</u>	м2	6,1242	
198	Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях	т	1,13967691	
199	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5350х2450 (н)	м2	26,215	
200	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5300х2450 (н)	м2	12,985	
201	Вітражний блок скляний алюмінієвий 4830х2450 (н)	м2	11,8335	
202	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5370х2610 (н)	м2	56,0628	
203	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5370х1620 (н)	м2	8,6994	
204	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5120х2780 (н)	м2	28,4672	
205	Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м	м2	171,0978	

1	2	3	4	5
206	Вітражний блок скляний алюмінієвий 9060x2880 (h) (перегородка)	м2	26,0928	
207	Вітражний блок скляний алюмінієвий 6080x3500 (h) (перегородка)	м2	17,78	
208	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5740x3500 (h) (перегородка)	м2	80,36	
209	Вітражний блок скляний алюмінієвий 5900x3500 (h) (перегородка)	м2	20,65	
	<u>Розділ 3. Дверні прорізи</u>			
	<u>зовнішні</u>			
210	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	6,476	
211	Двері металеві притипожежні	м2	6,476	
	<u>внутрішні</u>			
212	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	78,7457	
213	Дверний блок металопластиковий 1000x2100(h) мм	м2	69,3	
214	Дверний блок металопластиковий 910x2270(h) мм	м2	2,0657	
215	Дверний блок металопластиковий 1090x2000(h) мм	м2	2,18	
216	Дверний блок металопластиковий 1000x2600(h) мм	м2	5,2	
217	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	121,3699	
218	Дверний блок металопластиковий 1480x2660(h) мм	м2	3,9368	
219	Дверний блок металопластиковий 1500x2100(h) мм	м2	9,45	
220	Дверний блок металопластиковий 1800x2100(h) мм	м2	3,78	
221	Дверний блок металопластиковий 1930x2070(h) мм	м2	3,9951	
222	Дверний блок металопластиковий 1620x3500(h) мм	м2	11,34	
223	Дверний блок металопластиковий 1950x3500(h) мм	м2	13,65	
224	Дверний блок металопластиковий 1500x2600(h) мм	м2	58,5	
225	Дверний блок металопластиковий 1600x2600(h) мм	м2	4,16	
226	Дверний блок металопластиковий 1200x2600(h) мм	м2	3,12	
227	Дверний блок металопластиковий 1200x2620(h) мм	м2	6,288	
228	Дверний блок металопластиковий 1500x2100(h) мм //глухі	м2	3,15	
229	Заповнення дверних прорізів у кам'яних стінах житлових і громадських будівель дверними блоками з роздільними [роздільно-спареними] полотнами, площа прорізу більше 3 м2	м2	5,28	
230	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	4,41	
231	Дверний блок зовнішній алюмінієвий мм	м2	4,41	
232	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	6,804	
233	Дверний блок зовнішній алюмінієвий мм <u>дотягувачі дверей</u>	м2	6,804	
234	Дотягувач дверний з фіксацією	шт	105	
235	Установлення металевих ґрат вентиляційних	шт	7	
236	Піна монтажна Ceresit PU Profi	бал.	5	
237	Решітки вентиляційні алюмінієві 1800x1000 (h)	шт	2	
238	Решітки вентиляційні алюмінієві 600x800 (h)	шт	2	

1	2	3	4	5
239	Решітки вентиляційні алюмінієві 1390х600 (h)	шт	1	
240	Решітки вентиляційні алюмінієві 1530х900 (h)	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Опоряджувальні роботи</u>			
	<u>Відділ 1. Опорядження фасаду</u>			
241	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	743,5	
242	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією Cerezit. Стіни гладкі	м2	743,97	
243	Плити теплоізоляційні Rockwool Frontrock товщ 150мм	м2	751,4097	
244	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	115,6	
245	Плити теплоізоляційні мінераловатні 30мм	м2	115,6	
	<u>Утеплення цоколя підземної частини</u>			
246	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 1	м3	106,8	
247	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	106,8	
248	Облицювання поверхонь цоколя керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	756,5	
	<u>віконні відливи</u>			
249	Установлення віконних зливів шир. 200 мм	м	180,5	
	<u>Відділ 2. Підлоги</u>			
	<u>Розділ 1. Тип 1,2 (1-ий поверх)</u>			
250	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	869,8	
251	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	869,8	
252	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	869,8	
253	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	869,8	
254	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	м2	869,8	
255	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	м2	869,8	
	<u>Розділ 2. Тип 3 (2,3-ий поверх)</u>			
256	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	1065,2	
257	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 20 мм	м2	1065,2	
258	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	1065,2	
259	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1065,2	
260	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 50 мм	м2	6391,2	

1	2	3	4	5
261	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1065,2	
	<u>Розділ 3. Тип 4 (2-ий поверх)</u>			
262	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	277	
263	Укладання лаг по плитах перекриттів	м2	277	
264	Улаштування покриттів з дошок паркетних по укладених лагах	м2	277	
	<u>Розділ 4. Тип 5 (2,3-ий поверх)</u>			
265	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	422,8	
266	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 30 мм	м2	845,6	
267	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	422,8	
268	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 20 мм	м2	422,8	
269	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	422,8	
270	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	422,8	
271	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 50 мм	м2	2536,8	
272	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	422,8	
	<u>Розділ 5. Тип 6 (1,2-ий поверх)</u>			
273	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	70,7	
	<u>Розділ 6. Тип 7 (3-ий поверх)</u>			
274	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	501,2	
275	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	501,2	
276	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 40 мм	м2	2004,8	
277	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	501,2	
	<u>Розділ 7. Тип 8 (3-ий поверх)</u>			
278	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	13,6	
279	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 20 мм	м2	13,6	
280	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	13,6	
281	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 40 мм	м2	54,4	
282	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	13,6	
283	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,6	
	<u>Розділ 8. Тип 9, 10 (1-ий поверх)</u>			

1	2	3	4	5
284	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	646,5	
285	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	646,5	
286	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	646,5	
287	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	646,5	
288	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм <u>Розділ 9. Тип 11 (1-ий поверх)</u>	м2	6465	
289	Улаштування покриттів безшовних / топінг <u>Відділ 3. Внутрішнє опорядження приміщень</u> <u>Розділ 1. I - поверх</u> <u>Стеля</u>	м2	90,1	
290	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1364,4	
291	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1364,4	
292	Плити Optima Vectore 600x600x22 мм	м2	1271,76	
293	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	м2	69,3	
294	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	69,3	
295	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	138,6	
296	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>прибудова</u>	м2	69,3	
297	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	м2	90,3	
298	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	90,3	
299	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	180,6	
300	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Стіни та перегородки</u>	м2	90,3	
301	Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	м2	2893	
302	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	2893	
303	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	2076,8	
304	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4153,6	
305	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	м2	1882	
306	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	194,8	
307	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	92,6	

1	2	3	4	5
308	Улаштування обшивки колон периметром понад 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу	м2	234	
309	Улаштування обшивки прогонів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевго каркасу	м2	315	
	<u>Розділ 2. II - поверх</u>			
	<u>Приміщ. 59-64, 67-78, 85-87</u>			
	<u>Стеля</u>			
310	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	914,3	
311	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	914,3	
312	Плити Optima Vectore 600x600x22 мм	м2	960,015	
313	Плити DUNE PLUS VECTOR 600x600x19 мм	м2	160,86	
	<u>Стіни та перегородки</u>			
314	Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	м2	1496,3	
315	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	1496,3	
316	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1451,3	
317	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2902,6	
318	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	м2	1451,3	
319	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	45	
320	Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях з ізоляційною прокладкою товщиною 100 мм	м2	10,95	
321	Плити теплоізоляційні мінераловатні 100мм Rockwool	м3	1,095	
	<u>Приміщ. 63,88,89,91</u>			
	<u>Стеля</u>			
322	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	49,9	
323	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	499,9	
324	Плити Plain Board 600x600x22 мм	м2	52,395	
	<u>Стіни та перегородки</u>			
325	Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	м2	191,9	
326	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	191,9	
327	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	186,4	
328	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	372,8	
329	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	186,4	

1	2	3	4	5
330	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Приміщ. 80-84</u> <u>Стеля</u>	м2	5,5	
331	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	34,3	
332	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	34,3	
333	Плити DUNE PLUS VECTOR 600x600x19 мм <u>Стіни та перегородки</u>	м2	36,015	
334	Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	м2	159,7	
335	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	159,7	
336	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Приміщ. 58,79</u> <u>Стеля</u>	м2	159,7	
337	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	18,3	
338	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	18,3	
339	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	18,3	
340	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	36,6	
341	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба <u>Стіни та перегородки</u>	м2	18,3	
342	Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	м2	134,5	
343	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	134,5	
344	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	130,5	
345	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	261	
346	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	м2	130,5	
347	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт <u>сходова</u>	м2	4	
348	Ремонт бетонних східців	шт	94	
349	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	18,3	
350	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	23,1	

1	2	3	4	5
351	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	23,1	
352	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	46,2	
353	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба <u>Приміщ. 92,94,95 (актовий зал)</u>	м2	23,1	
	<u>Стеля</u>			
354	Улаштування і розбирання інвентарних трубчастих риштувань висотою до 20 м всередині апаратів	м2	240	
355	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	397,4	
356	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	397,4	
357	Плити Optima Vectore 600x600x22 мм	м2	417,27	
358	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	107	
359	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	107	
360	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	107	
361	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	214	
362	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба <u>Стіни та перегородки</u>	м2	107	
363	Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	м2	649,2	
364	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	595	
365	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	649,2	
366	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1298,4	
367	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	м2	649,2	
368	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу <u>Приміщ. 90</u>	м2	21	
	<u>Стіни та перегородки</u>			
369	Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	м2	37,7	
370	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом <u>Розділ 3. III - поверх</u> <u>Утеплення покрівлі</u> <u>Приміщ. 96,97,103-113,119,123,124</u> <u>Стеля</u>	м2	37,7	

1	2	3	4	5
371	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	670,1	
372	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	670,1	
373	Плити Optima Vectore 600x600x22 мм	м2	703,605	
374	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	335,6	
375	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	335,6	
376	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	671,2	
377	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба <u>Стіни та перегородки</u>	м2	335,6	
378	Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	м2	1695	
379	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	1695	
380	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1653,7	
381	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3307,4	
382	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	м2	1653,7	
383	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Приміщ. 98,99,114-118</u> <u>Стеля</u>	м2	41,3	
384	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	39,2	
385	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	39,2	
386	Плити DUNE PLUS VECTOR 600x600x19 мм	м2	41,16	
387	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	44,3	
388	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	44,3	
389	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	44,3	
390	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	88,6	
391	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба <u>Стіни та перегородки</u>	м2	44,3	
392	Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	м2	278,1	
393	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	73	
394	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Вентиляційний короб</u>	м2	278,1	

1	2	3	4	5
395	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	137	
396	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	137	
397	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	137	
398	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	274	
399	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба <u>Приміщ. 100, 120, 122</u>	м2	137	
	<u>Стеля</u>			
400	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	62,9	
401	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	62,9	
402	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	62,9	
403	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	125,8	
404	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба <u>Стіни та перегородки</u>	м2	62,9	
405	Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях з ізоляційною прокладкою товщиною 150 мм	м2	278,9	
406	Плити мінераловатні акустичні Acoustic WoolSonet товщина 150 мм	м3	41,835	
407	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	278,9	
408	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	278,9	
409	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	557,8	
410	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 4. Опорядження відкосів</u>	м2	278,9	
411	Обклеювання стін і відкосів армуючою склосіткою	м2	111,2	
412	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	111,2	
413	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	111,2	
414	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	1237,7	
415	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 5. Опорядження анфітеатру</u>	м2	111,2	
416	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	м2	263	

1	2	3	4	5
417	Улаштування покриттів з ковrolіну на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	м2	134	
418	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	107	
419	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	107	
420	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	107	
421	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	107	
422	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, фанерою товщиною 8 мм/ перила	м2	52	
423	Ламінована фанера, товщина 8 мм	м2	52	
<u>Відділ 4. Огородження сходових</u>				
<u>Розділ 1. огороження ОГ-1</u>				
424	Виготовлення огорожень сходів	т	0,123	
425	Монтаж огороження сходів	т	0,123	
426	Перило з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	19,5	
427	Стійка з нержавіючої сталі ф 32 мм	м	22	
428	Фланець для кронштейн-стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм,	шт	22	
429	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	39	
430	Кришка фланця для стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм	шт	22	
<u>Розділ 2. огороження ОГ-2</u>				
431	Виготовлення огорожень сходів	т	0,112	
432	Монтаж огороження сходів	т	0,112	
433	Перило з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	18	
434	Стійка з нержавіючої сталі ф 32 мм	м	20	
435	Фланець для кронштейн-стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм,	шт	20	
436	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	36	
437	Кришка фланця для стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм	шт	20	
<u>Розділ 3. огороження ОГ-3</u>				
438	Виготовлення огорожень сходів	т	0,365	
439	Монтаж огороження сходів	т	0,365	
440	Перило з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	30,5	
441	Стійка з нержавіючої сталі ф 32 мм	м	32	
442	Фланець для кронштейн-стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм,	шт	31	
443	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	61	
444	Кришка фланця для стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм	шт	31	
445	Фланець для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	5	
446	Кришка фланця для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм	шт	5	
<u>Розділ 4. Сходи на покрівлю</u>				

1	2	3	4	5
447	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею <u>пероли</u>	т	0,1524	
448	Труба металева квадрат.40x4 мм	т	0,0997	
449	Труба металева квадрат.20x2 мм	т	0,0527	
450	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,1524	
451	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази <u>металеві елементи виходу</u>	м2	45	
452	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,4472	
453	Сталь швелерна 6,5	т	0,045	
454	Сталь рифлена t=6 мм	т	0,4022	
455	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Система опалення</u> <u>Розділ 1. Монтаж індивідуального теплового пункту</u>	т	0,4472	
456	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	
457	Установлення водопідігрівників швидкісних односекційних поверхнею нагріву однієї секції до 8 м2	шт	2	
458	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	5	
459	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	1	
460	Монтаж термоперетворювачів опору (датчиків температури)	шт	7	
461	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (теплообчислювач)	шт	1	
462	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	5	
463	Регулятор тиску "перед собою" Ду32	шт	3	
464	Регулятор тиску "перед собою" Ду80	шт	2	
465	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	3	
466	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	
467	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	51	
468	Клапан зворотній ф 80 мм	шт	6	
469	Клапан зворотній ф 32 мм	шт	11	
470	Кран кульовий зварювання-фланець ф32	шт	22	
471	Кран кульовий фланцевий Ду-80мм	шт	12	
472	Клапан скидний ф 32 мм	шт	2	
473	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	22	
474	Манометр з краном триходовим	к-т	22	
475	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	0,3	
476	Термометр механічний	шт	3	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Радіатори</u>			
477	Установлення радіаторів сталених	кВт	225,13	
478	Радіатори сталевий 22 тип 500х500 (0,9 кВт)	шт	2	
479	Радіатори сталевий 22 тип 500х800 (1,4 кВт)	шт	5	
480	Радіатори сталевий 33 тип 500х500 (0,97 кВт)	шт	2	
481	Радіатори сталевий 33 тип 500х800 (1,54 кВт)	шт	16	
482	Радіатори сталевий 33 тип 500х1200 (2,31 кВт)	шт	25	
483	Радіатори сталевий 33 тип 500х1800 (3,47 кВт)	шт	19	
484	Радіатори сталевий 33 тип 500х2000 (3,86 кВт)	шт	5	
485	Радіатори сталевий 33 тип 500х3000 (5,79 кВт)	шт	3	
486	Радіатори сталевий 33 тип 500х1000 (2,73 кВт)	шт	8	
487	Радіатори сталевий 22 тип 500х1000 (1,89 кВт)	шт	1	
488	Радіатори сталевий 22 тип 500х1800 (3,4 кВт)	шт	1	
489	Радіатори сталевий 22 тип 500х1200 (2,27 кВт)	шт	1	
490	Установлення кранів	комплект	88	
491	Радіаторний кран з термоголовкою, кутовий	к-т	88	
	<u>Розділ 3. Система "Тепла підлога"</u>			
	<u>Розподільчий блок теплової підлоги - 1</u>			
492	Установлення розподільчого блоку	комплект	1	
493	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	1	
494	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	453	
495	Скоби якорна для теплої підлоги 16 мм	шт	1131	
496	Труба РЕ-RT діам. вн. 16х2	мп	453	
497	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	121	
	<u>Розподільчий блок теплової підлоги - 2</u>			
498	Установлення розподільчого блоку	комплект	1	
499	Розподільчий блок теплової підлоги на 3 виходи	к-т	1	
500	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	442	
501	Скоби якорна для теплої підлоги 16 мм	шт	1105	
502	Труба РЕ-RT діам. вн. 16х2	мп	442	
503	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	120,6	
	<u>Розподільчий блок теплової підлоги - 3</u>			
504	Установлення розподільчого блоку	комплект	1	
505	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	1	
506	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	797	
507	Скоби якорна для теплої підлоги 16 мм	шт	1992	
508	Труба РЕ-RT діам. вн. 16х2	мп	797	
509	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	213	
	<u>Розподільчий блок теплової підлоги -4 (2 компл.)</u>			
510	Установлення розподільчого блоку	комплект	2	

1	2	3	4	5
511	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	2	
512	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	944	
513	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	2356	
514	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	944	
515	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	252	
	<u>Розподільчий блок теплової підлоги - 5 (2 компл.)</u>			
516	Установлення розподільчого блоку	комплект	2	
517	Розподільчий блок теплової підлоги на 8 виходи	к-т	2	
518	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	680	
519	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	1700	
520	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	680	
521	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	182	
	<u>Розподільчий блок теплової підлоги - 6</u>			
522	Установлення розподільчого блоку	комплект	1	
523	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	1	
524	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	629	
525	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	1570	
526	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	629	
527	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	168	
	<u>Розподільчий блок теплової підлоги - 7</u>			
528	Установлення розподільчого блоку	комплект	1	
529	Розподільчий блок теплової підлоги на 5 виходи	к-т	1	
530	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	756	
531	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	1888	
532	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	756	
533	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	202	
	<u>Розподільчий блок теплової підлоги - 8</u>			
534	Установлення розподільчого блоку	комплект	1	
535	Розподільчий блок теплової підлоги на 5 виходи	к-т	1	
536	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	352	
537	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	879	
538	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	352	
539	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	94	
	<u>Розподільчий блок теплової підлоги - 9</u>			
540	Установлення розподільчого блоку	комплект	1	
541	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	1	

1	2	3	4	5
542	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	255	
543	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	636	
544	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	255	
545	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової <u>Розподільчий блок теплової підлоги - 10</u>	м2	68	
546	Установлення розподільчого блоку	комплект	1	
547	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	1	
548	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	374	
549	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	935	
550	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	374	
551	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової <u>Розподільчий блок теплової підлоги - 11</u>	м2	100	
552	Установлення розподільчого блоку	комплект	1	
553	Розподільчий блок теплової підлоги на 4 виходи	к-т	1	
554	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	217	
555	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	543	
556	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	217	
557	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової <u>Розподільчий блок теплової підлоги - 12</u>	м2	58	
558	Установлення розподільчого блоку	комплект	1	
559	Розподільчий блок теплової підлоги на 7 виходи	к-т	1	
560	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1036	
561	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	2590	
562	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	1036	
563	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової <u>Розподільчий блок теплової підлоги - 13</u>	м2	277	
564	Установлення розподільчого блоку	комплект	1	
565	Розподільчий блок теплової підлоги на 5 виходи	к-т	1	
566	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	673	
567	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	1683	
568	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	673	
569	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової <u>Розподільчий блок теплової підлоги - 14</u>	м2	180	
570	Установлення розподільчого блоку	комплект	1	
571	Розподільчий блок теплової підлоги на 5 виходи	к-т	1	

1	2	3	4	5
572	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1212	
573	Скоби якірна для теплої підлоги 16 мм	шт	3029	
574	Труба РЕ-RT діам. вн. 16x2	мп	1212	
575	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	324	
576	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	1183	
577	Теплова ізоляція труб О16 мм, TERMAFLEX <u>Розділ 4. Трубопроводи Т1, Т2</u>	м	1206,66	
578	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м	86,6	
579	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	м	61,6	
580	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	37	
581	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	27	
582	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	22	
583	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	20	
584	Установлення трійників на сталевих трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	20	
585	Трійник сталевий прямий Ду32х25х32	шт	6	
586	Трійник сталевий прямий Ду40х25х40	шт	6	
587	Трійник сталевий прямий Ду50х25х50	шт	8	
588	Установлення трійників на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	8	
589	Трійник сталевий прямий Ду65х25х65	шт	8	
590	Установлення трійників на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	8	
591	Трійник сталевий прямий Ду80х25х80	шт	8	
592	Установлення трійників на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	8	
593	Трійник сталевий прямий Ду100х25х100	шт	8	
594	Установлення повітровідвідників	шт	4	
595	Відвід сталений електрозварний 90 град. Ду 32	шт	4	
596	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	2	
597	Муфта редукційна сталева Ду32/25	шт	2	
598	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	308	
599	труба PPR PN-20 Stabi Ду 20 мм	мп	308	
600	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 20	шт	50	
601	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 20/ зовнішня різьба 1/2"	шт	176	
602	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	200	
603	труба PPR PN-20 Stabi Ду 25 мм	мп	200	
604	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 25	шт	200	

1	2	3	4	5
605	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 25/ зовнішня різьба 3/4"	шт	88	
606	Установлення вузлів конденсатовідвідників діаметром 20 мм	шт	352	
607	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 20	шт	352	
608	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	1618,2	
609	Теплова ізоляція труб О20 мм, TERMAFLEX	м	354,96	
610	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	195,84	
611	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	432,48	
612	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	44,88	
613	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	55,08	
614	Теплова ізоляція труб О65 мм, TERMAFLEX	м	75,48	
615	Теплова ізоляція труб О80 мм, TERMAFLEX	м	81,6	
616	Теплова ізоляція труб О100 мм, TERMAFLEX	м	88,74	
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Система водопостачання та каналізації</u>				
<u>Розділ 1. Мережі водопостачання</u>				
<u>Вузол В1</u>				
617	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 100 мм, діаметром водоміру до 80 мм	шт	1	
<u>Вузол В2</u>				
618	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	27	
619	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	77	
<u>Вузол</u>				
620	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	270	
621	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 20x2,2 мм	м	270	
622	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 20	шт	297	
623	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 20	шт	68	
624	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 20x20x20	шт	16	
625	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 25x20x20	шт	16	
626	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 25x20x25	шт	24	
627	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 20/ зовнішня різьба 1/2"	шт	135	
628	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	118	
629	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	118	
630	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 25	шт	50	
631	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 25	шт	30	
632	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 25x25x25	шт	24	
633	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 25/ зовнішня різьба 3/4"	шт	16	

1	2	3	4	5
634	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	88	
635	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	88	
636	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 32	шт	20	
637	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 32	шт	22	
638	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 32x32x32	шт	6	
639	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 32x25x32	шт	8	
640	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 32	шт	4	
641	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	60	
642	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	60	
643	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 40	шт	10	
644	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 40	шт	15	
645	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 40x32x40	шт	4	
646	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50x40x40	шт	2	
647	Муфта редукційна PPR PN-20 Ду 40	шт	2	
648	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	53	
649	Труби поліпропіленові PN20 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	53	
650	Відвід поліпропіленовий PN-20 90 град. Ду 50	шт	10	
651	Муфта з'єднувальна PPR PN-20 Ду 50	шт	14	
652	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50x40x50	шт	2	
653	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50x25x50	шт	2	
654	Трійник поліпропіленовий PN-20 град 90 50x50x50	шт	2	
655	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	34	
656	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	31	
657	Компактний унітаз із керамічним бачком для МГН	шт	3	
658	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів і т.п.	шт	3	
659	Поручень для МГН	шт	3	
660	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	31	
661	Умивальник з кронштейнами, сифоном.	к-т	31	
662	Установлення змішувачів	шт	31	
663	Змішувач для умивальника	шт	31	
664	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів і т.п.	шт	3	
665	Поручень для МГН	шт	3	
666	Установлення мийок на одне відділення	компл.	3	
667	Мийка	комплект	3	
668	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	компл.	10	
669	Пісуар	м	10	
670	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	37	
671	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	147	
672	Кран поливочний діам. 15 мм	шт	12	
673	Крани кульові, діаметром 15 мм	шт	135	

1	2	3	4	5
674	Установлення піддонів душових	компл.	7	
675	Душова кабіна в компл.	к-т	7	
676	Установлення змішувачів	шт	7	
677	Змішувач з душовою стійкою	комплект	7	
678	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	589	
679	Теплова ізоляція труб О20 мм, TERMAFLEX	м	275,4	
680	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	120,36	
681	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	89,76	
682	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	61,2	
683	Теплова ізоляція труб О50 мм, TERMAFLEX	м	54,06	
<u>Розділ 2. Мережі каналізації</u>				
684	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	53,2	
685	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	73	
686	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	24	
687	Відвід ПВХ 45 град. Ду 50	шт	31	
688	Відвід ПВХ 45 град. Ду 110	шт	61	
689	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	6	
690	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	15	
691	Ревізія ПВХ 160x110	шт	1	
692	Ревізія ПВХ 110/50	шт	18	
693	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	18	
<u>Розділ 3. Протипожежний водопровід</u>				
694	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	12	
695	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	88	
696	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	32	
697	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	40	
698	Установка [шафа] пожежної на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	12	
699	Шафа пожежна в комплекті з краном у рукавом	к-т	12	
700	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	12	
701	Трійник сталевий 50x50x50	шт	8	
702	Відвід сталевий електрозварний 90 град. Ду 50	шт	4	
703	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	4	
704	Трійник сталевий прямий Ду65x50x50	шт	2	
705	Відвід сталевий електрозварний 90 град. Ду 65	шт	2	
706	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	5	
707	Трійник сталевий прямий Ду100x65x65	шт	4	
708	Відвід сталевий електрозварний 90 град. Ду 100	шт	1	
709	Насосна станція пожежна	шт	1	
710	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
711	Насос циркуляційний 25/10	к-т	1	

1	2	3	4	5
712	Трьохходовий клапан з електроприводом Ду50	шт	1	
713	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	7	
714	Кран кульовий діам.25 мм	шт	5	
715	Клапан зворотній діам.25 мм	шт	2	
716	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	5	
717	Кран триходовий для манометра Ду15 Ру16	шт	5	
718	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	5	
719	Крани кульові, діаметром 50 мм	шт	5	
720	Клапан зворотній ф 50 мм	шт	2	
721	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
722	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Система вентиляції</u>				
<u>монтаж устаткування вентиляційного</u>				
723	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	4	
724	Установлення агрегатів припливно-витяжних масою до 0,25 т	шт	1	
725	Установлення агрегатів припливно-витяжних масою до 0,4 т	шт	1	
726	Установлення агрегатів припливно-витяжних масою до 0,8 т	шт	2	
727	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	40	
728	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	273	
729	Решітка вентиляційна кругла діам. 100 мм	шт	58	
730	Решітки вентиляційні ОНГ 300х100/ 3040-1Ж	шт	112	
731	Решітки вентиляційні ОНГ 300Х200/ 3040-1Ж	шт	55	
732	Решітки вентиляційні ОНГ 300х450/ 3040-1Ж	шт	10	
733	Решітки вентиляційні ОНГ 500Х100/ 3040-1Ж	шт	32	
734	Решітки вентиляційні ОНГ 800Х100/ 3040-1Ж	шт	6	
735	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	15,072	
736	Кріплення для вентиляційних труб в комплекті	шт	30	
737	Відвід вентиляційний круглого січення діам. 100 мм	шт	19	
738	Відвід вентиляційний круглого січення діам. 200 мм	шт	10	
739	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	571,6	
740	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	192	
741	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	м2	270,6	
742	Кріплення для вентиляційних труб в комплекті	шт	572	
743	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	10	
744	Клапан протипожежний 400х400	шт	8	
745	Клапан протипожежний 400х200	шт	2	

1	2	3	4	5
746	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан		4
747	Клапан протипожежний 700х300 <u>Локальний кошторис 02-01-08 на Мережі електроосвітлення</u> <u>Розділ 1. Ввідно-розподільчі щити</u> <u>ЩВР-1</u>	шт		4
748	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа		1
749	Шафа ВРУ-2 18.80.60 IP 54 TITAN	к-т		1
750	Реверсний перекидний рубильник на 630А/ ВР 32-39	шт		1
751	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт		1
752	Електролічильник NIK 2303 ARTT.1800.MC.21/ In=5(10) А, 380В, 50Гц	шт		1
753	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт		1
754	Вимикач роз'єднувач на 630 А/ВР32-39	шт		1
755	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт		3
756	Трансформатор струму 0,4 кВ, 600/5 А (в комплекті з шинами)	к-т		3
757	Монтаж розрядника рогового	шт		3
758	Розрядник	шт		3
759	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт		1
760	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ip=630А/ВА88-40 3 Р	шт		1
761	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт		1
762	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ip=400 А	шт		1
763	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт		1
764	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ip=250 А	шт		1
765	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	17	
766	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ip=25А	шт		1
767	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ip=25А/ВА47-29 3Р	шт		6
768	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ip=16А/ВА47-29 1Р	шт		9
769	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ip=16А/ВА47-29 3Р	шт		1
770	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт		8
771	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ip=40А/ВА47-29 3Р	шт		1
772	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ip=50 А ВА88-33 3Р	шт		2
773	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ip=63А/ВА88-33 3Р	шт		3

1	2	3	4	5
774	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=100 А ВА88-35-3 Р <u>ЩВР-2</u>	шт		3
775	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа		1
776	Шафа відно-розподільча ЩРн-24з-1 74 ІР54 Pro	к-т		1
777	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		5
778	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=20А/ВА47-29 3Р	шт		1
779	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт		2
780	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА <u>ЩВР-3</u>	шт		2
781	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа		1
782	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-48з-1 36 УХЛ3 ІР31 PRO	к-т		1
783	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		38
784	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ін=20А/ВА47-29 3Р	шт		2
785	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт		7
786	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА	шт		29
787	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт		1
788	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ір=80А/ВА88-35 3Р <u>ЩВР-4</u>	шт		1
789	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа		1
790	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-24з-1 36 УХЛ3 ІР31 PRO	к-т		1
791	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		22
792	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт		7
793	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 1Р	шт		1
794	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА	шт		14
795	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт		2
796	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=40А/ВА88-35 3Р	шт		1
797	Незалежний розподільювач РН-47 <u>ЩВР-5</u>	шт		1
798	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа		1
799	Шафа відно-розподільча ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 ІР31 PRO	к-т		1
800	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		15

1	2	3	4	5
801	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=25А/ВА47-29 3Р	шт		2
802	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт		3
803	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 1Р	шт		1
804	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА	шт		9
805	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт		2
806	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц Ір=50 А ВА88-33 3Р	шт		1
807	Незалежний розподільювач РН-47 <u>ЩВР-6</u>	шт		1
808	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа		1
809	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-36з-1 36 УХЛ3 ІР31 PRO	к-т		1
810	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		22
811	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=20А/ВА47-29 3Р	шт		1
812	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт		4
813	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 1Р	шт		1
814	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА <u>ЩВР-7</u>	шт		16
815	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа		1
816	Шафа відно-розподільча ЩРн-2х-36з-1 36 УХЛ3 ІР31 PRO	к-т		1
817	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		23
818	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт		6
819	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ір=16А/ВА47-29 1Р	шт		1
820	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА	шт		16
821	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт		2
822	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=40А/ВА88-35 3Р	шт		1
823	Незалежний розподільювач РН-47 <u>ЩВР-8</u>	шт		1
824	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа		1
825	Шафа відно-розподільча ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 ІР31 PRO	к-т		1
826	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		13
827	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц Ін=20А/ВА47-29 3Р	шт		1
828	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц Ін=10 А	шт		5
829	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц Ін=16А, І вит 30мА	шт		7

1	2	3	4	5
	<u>ЩВР-9</u>			
830	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	1	
831	Шафа відно-розподільча ЩРн-48з-1 36 УХЛЗ ІР31 PRO	к-т	1	
832	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	19	
833	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц І _н =20А/ВА47-29 3Р	шт	1	
834	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50 Гц І _н =10А ВА47-29 3Р	шт	1	
835	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц І _н =10 А	шт	6	
836	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц І _р =16А/ВА47-29 1Р	шт	1	
837	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц І _н =16А, І вит 30мА	шт	9	
838	Незалежний розподільювач РН-47	шт	1	
	<u>ЩВР-10</u>			
839	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	1	
840	Шафа відно-розподільча ЩРн-48з-1 36 УХЛЗ ІР31 PRO	к-т	1	
841	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	25	
842	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц І _р =23А/ВА47-29 3Р	шт	1	
843	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц І _р =10А/ВА47-29-3Р	шт	1	
844	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц І _н =10 А	шт	5	
845	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц І _р =16А/ВА47-29 1Р	шт	1	
846	Автоматичний вимикач на лінії 380В, 50Гц І _р =16А/ ВА47-29 3Р	шт	1	
847	Автоматичний вимикач диференційний на лінії 220В, 50Гц І _н =16А, І вит 30мА	шт	16	
848	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
849	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50Гц І _р =50А/ВА88-33 3Р	шт	1	
850	Незалежний розподільювач РН-47	шт	3	
	<u>ЩВР-11</u>			
851	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	1	
852	Шафа відно-розподільча ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ ІР31 Pro	к-т	1	
853	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
854	Автоматичний вимикач на вводі 380В, 50 Гц І _н =10А ВА47-29 1Р	шт	1	
855	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц І _р =6А	шт	2	
	<u>ЩВР-12</u>			
856	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв/ навісного виконання	шафа	2	
857	Шафа відно-розподільча ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ ІР31 Pro	к-т	2	

1	2	3	4	5
858	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
859	Автоматичний вимикач на ввіді 380В, 50 Гц І _н =10А ВА47-29 1Р	шт	1	
860	Автоматичний вимикач на лінії 220В, 50Гц І _р =6А <u>Розділ 2. освітлювальне обладнання</u>	шт	4	
861	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий	шт	708	
862	Світильник світлодіодний, IP 65	шт	71	
863	Світильник накладний IP65	шт	75	
864	Світильник світлодіодний вмонтований	шт	545	
865	Світильник світлодіодний настінний ВІГА 150 ЛЕДПО 1х16	шт	17	
866	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	67	
867	Світильник з акумулятором "ВИХІД"	шт	28	
868	Світильник з акумулятором "Аварійний"	шт	39	
869	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
870	Трансформатор пониження ступу 220/12 В	шт	1	
871	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	524	
872	Вимикач однополюсний схованої установки, 220В, 10А,	шт	202	
873	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	322	
874	Коробка установча КМ10001	шт	524	
875	Установлення розподільних коробок	шт	720	
876	Коробка розподільна КМ41004	шт	720	
877	Прокладання проводу при схованій проводці	м	6705	
878	Кабель з мідними жилами 2х1,5 мм.кв.	м	419,1	
879	Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.	м	3916,8	
880	Кабель з мідними жилами 4х4 мм.кв.	м	10,2	
881	Кабель з мідними жилами 5х1,5 мм.кв.	м	91,8	
882	Кабель з мідними жилами 5х2,5 мм.кв.	м	163,2	
883	Кабель з мідними жилами 5х4 мм.кв.	м	249,9	
884	Кабель з мідними жилами 5х6 мм.кв.	м	214,2	
885	Кабель з мідними жилами 5х10 мм.кв.	м	255	
886	Кабель з мідними жилами 5х16 мм.кв.	м	193,8	
887	Кабель з мідними жилами 5х25 мм.кв.	м	115	
888	Кабель вогнетривкий перерізом 3х1,5 мм.кв.	м	1050,6	
889	Кабель вогнетривкий перерізом 3х2,5 мм.кв.	м	163,2	
890	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	2500	
891	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200 мм	шт	800	
892	Прокладання гофрований труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	550	
893	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф25 мм	м	555,5	
894	Хомут тримач гофрованої труби Ф25 мм типу CFC	шт	520	
895	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	53	
896	Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.	м	750,4	

1	2	3	4	5
897	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	690	
898	Кабель з мідними жилами контрольний переріз 4х1,5 мм. кв. <u>заземлення</u>	м	710,7	
899	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 8 мм	м	18	
900	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	5	
901	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 40х4 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-09 на Встановлення системи блискавкозахисту</u>	м	6	
902	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	66,5	
903	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	66,5	
904	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	5	
905	Комплект стержневого уземлювача G-16/30 ОС	шт	5	
906	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	м	190	
907	Полоса W 25х4	м	190	
908	Прокладання екранів захисних	м	30	
909	Екран захисний К-391	м	30	
910	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	20	
911	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	60	
912	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	540	
913	Дріт алюмінієвий, W08/AL	м	620	
914	Тримач дроту Н043	шт	43	
915	Тримач дроту Н-024	шт	372	
916	Злучник контрольний С-031 ОС	шт	16	
917	Злучник Універсальний С-011 ОС	шт	24	
918	Тримач Н-033	шт	168	
919	Мастика К910	шт	1	
920	Коробка на стіні	шт	10	
921	Коробка для фасадного ревізійного з'єднання W-R-681	шт	10	
922	Установлення стійок блискавкозахисту	м	9	
923	Коньковий блискавкоприймач М10/20	шт	3	
924	Блискавкоприймач М-10/20	шт	2	
925	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	210	
926	Монтаж обмежувача перенапруги	комплект	1	
927	Пристрій захисту від перенапруг FLP-12,5 V/3 <u>Локальний кошторис 02-01-010 на Система пожежної сигналізації</u>	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. монтажні роботи</u>			
928	Блок базовий на адресний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
929	ППКП Tiras PRIME A	шт	1	
930	Монтаж додаткових модулів	шт	4	
931	Модуль AM-MULTI	шт	1	
932	Модуль AM-OUT2R	шт	3	
933	Акумулятор лужний одноелементний, ємність до 10 А.год	шт	10	
934	Акумуляторна батарея 7Ah, 12В	шт	10	
935	Пристрій цифрового автодозвону	шт	1	
936	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	
937	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	4	
938	Блок живлення БЖ 2415	шт	4	
939	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	172	
940	Сповісвач димовий адресний DETECTO SMK110	шт	172	
941	Сповісвач димовий адресний DETECTO SMK110 (резерв)	шт	18	
942	Монтаж пристрою сигнального світлозвукового	шт	29	
943	Світловий оповісвач ОС-1 Вихід	шт	19	
944	Світловий оповісвач ОС-6.4 стрілка	шт	9	
945	Світлозвуковий сповісвач "Джміль-1"24В	шт	1	
946	Комплект перетворювачів [випромінювач, фотоприймач] оптико[фото]-електричних	комплект	2	
947	Сповісвач димовий Артон-ДЛ 3	шт	2	
948	Пристрій узгодження	шт	2	
949	Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛ	шт	2	
950	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	
951	Сповісвач тепловий адресний DETECTO HT110	шт	3	
952	Сповісвач тепловий адресний DETECTO HT110 (резерв)	шт	1	
953	Монтаж сповісвача пожежного ручного	шт	17	
954	Сповісвач ручний адресний DETECTO MNL110	шт	17	
955	Сповісвач ручний адресний DETECTO MNL110 (резерв)	шт	2	
956	Апаратура гучномовного зв'язку	комплект	1	
957	Комплекс "ВЕЛЛЕЗш 120-400"	шт	1	
958	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	52	
959	6АС100ПН гучномовець	шт	31	
960	Гучномовці для настінного монтажу 3АС100ПН	шт	21	
961	Монтаж пункту диспетчера	комплект	1	
962	Пульт СД02	шт	1	
963	Монтаж модуля виклику	комплект	1	
964	Пульт ВМ01	шт	1	
965	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	3270	
966	Проводи з мідною жилою ШВВП 2х0,75 мм2	м	2950	
967	Кабель силовий NHXN FE180/E30 3х1,5	м	40	
968	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H ...BdFE180/E30 1х2х0,8	м	280	
969	Коробка	шт	15	
970	Резистори	шт	200	

1	2	3	4	5
971	Дюбель-япинка	шт	1500	
972	Саморізи	шт	1500	
973	Стяжка	шт	1500	
974	Стрічка ізоляційна	шт	13	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на Мережа інтернету</u>			
975	Монтаж комутатора мережевого	шт	3	
976	Комутатор мережевий MikroTik CRS328-24P-4S+RM	шт	3	
977	Апаратура настінна	шт	12	
978	Точка доступу Wi-Fi Mikrotik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)	шт	12	
979	Монтаж стативи устаткування	статив	1	
980	Стійка CSV 24U-400	шт	1	
981	Монтаж шафи настінної комутаційної	шт	2	
982	Монтажна шафа настінна CSV Wallmount Lite 15U-580 (перф)	шт	2	
983	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 40	шт	3	
984	Патч -панель cor-x 19 1u 24 порта rj45 cat 5e	шт	3	
985	Установлення блоків у готове гніздо	шт	3	
986	Блок розеток pdu19-6e-lsp	шт	3	
987	Блок живлення	шт	3	
988	Блок живлення Форт FX703S	шт	1	
989	Блок живлення ГАЛС-С МХ МХ1	шт	2	
990	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	2060	
991	Кабель UTP-cat5E 4x2x0.51 ОК-NET КПВ-ВП	м	2000	
992	Кабель FinMark FTTH004-SM-02	м	60	
993	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру, переріз до 6 мм ²	кінців	34	
994	Патч-корд 1м RJ45	шт	30	
995	Патч-корд SC-SC оптичний	шт	2	
996	Модуль SFP	шт	2	
997	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	26	
998	Розетка МВ-УТР6	шт.	26	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на Монтаж ліфта</u>			
	<u>Розділ 1. Каркас ліфтової шахти</u>			
999	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	2	
1000	Монтаж металевого каркасу устаткування ліфту	т	2	
1001	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м ² , приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	м ³	2	
	<u>Розділ 2. Монтаж ліфта</u>			
1002	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
1003	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-9	

1	2	3	4	5
1004	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-25,3	
1005	Датчик охорони	шт	1	
1006	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
1007	Встановлення пристрою переговорного	шт	1	
1008	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	36,5	
1009	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг <u>Локальний кошторис 02-01-014 на Придбання устаткування</u> <u>Розділ 1. Устаткування ІТП</u>	м	10	
1010	Насос циркуляційний Р=4.2 кВт	к-т	2	
1011	Насос циркуляційний Р=0.9 кВт	к-т	2	
1012	Насос циркуляційний Р=0.6 кВт	к-т	1	
1013	Трьохходовий клапан з сервопривод Ду80.	шт	2	
1014	Трьохходовий клапан з сервопривод Ду32	шт	4	
1015	Тепловий насос MURANO BAW-HR	к-т	2	
1016	Бойлер комбінований V=500 л. з теном Р=11.2 кВт	к-т	2	
1017	Насос підвищення тиску Р=0.6 кВт <u>Розділ 2. Устаткування вентиляції та водопостачання</u>	шт	1	
1018	Припливно-витяжна установка комбінованого типу з редуцією Q=1000 м3/год	компл.	1	
1019	Припливно-витяжна установка комбінованого типу з редуцією Q=4000 м3/год	компл.	1	
1020	Припливно-витяжна установка комбінованого типу з редуцією Q=10000 м3/год	компл.	2	
1021	Осьовий вентилятор ВЕНТС 100	шт	40	
1022	Витратомір Ду 100 в комплекті з обчислювачем	к-т	1	
1023	Датчик температури	шт	2	
1024	Засувка батерфляй Ду 100 <u>Вузол В2</u>	шт	4	
1025	Автоматична пожежна станція	к-т	1	
1026	Шафа для пожежного крана і рукава <u>Розділ 3. Підйомник для МГН</u>	шт	1	
1027	Підйомник для інвалідів DIASON <u>Розділ 4. Ліфтове обладнання</u>	шт	1	
1028	Ліфт пасажирський <u>Локальний кошторис 02-02-01 на Пусконаладжувальні роботи</u> <u>Розділ 1. Система опалення</u>	к-т	1	
1029	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	5	
1030	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	пристр.	2	
1031	Перетворювач [елемент, модуль] цифро-аналоговий	шт	2	

1	2	3	4	5
1032	Котел пароводогрійний, працюючий на рідкому або газоподібному паливі сумарної, теплопродуктивність до 30 Гкал/год	котел	2	
1033	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Реле	шт	2	
	<u>Розділ 2. Система пожежогасіння</u>			
1034	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач оптикоелектронний в складі двох блоків випромінювачів і приймачів з двома шлейфами	комплект	2	
1035	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий і тепловий	шт	175	
1036	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	28	
1037	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	17	
	<u>Розділ 3. Монтаж ліфту</u>			
1038	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	
1039	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-9	
1040	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	1	
1041	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	система	1	
1042	Перетворювач передаючий [проміжний, номінуючий, масштабний, вимірювальний], модуль нормалізації або фільтрації	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на Електромонтажні роботи</u>			
1043	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	80,52	
1044	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	73,52	
1045	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	130	
1046	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	390	
1047	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	130	
1048	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,06	
1049	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	60	
1050	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	460	
1051	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	м	40	
1052	Улаштування введення кабелів у будинок	увед.	8	

1	2	3	4	5
1053	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 150 мм ²	жил	32	
1054	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
1055	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм ²	м	12	
1056	Кабелі силові, марка АВББШв, число жил та переріз 4x95 мм ²	м	560	
1057	Труби поліетиленові РЕ 100 RC SDR-11, діаметр 160мм x14,6	м	60	
1058	Пісок природний, збагачений	м ³	7	
1059	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	260	
1060	Муфта 4КВТпН-1 70/120	шт	32	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровідна мережа</u>			
1061	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 1, траншей прямокутного перерізу	м ³	15	
1062	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	1,5	
1063	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	2,025	
1064	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	27	
1065	Протягування у футляр труб діаметром 200 мм	м	26	
1066	Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200x11,6 мм	м	26	
1067	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
1068	засувка чавунна фланцева діам. 100 мм	шт	1	
1069	Перехід ПЕ -сталь фланцей з бортовою втулкою Ф100 мм	шт	1	
1070	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	10,9	
	<u>Розділ 2. Каналізаційні мережі</u>			
	<u>ТРУБОПРОВІД</u>			
1071	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 1	м ³	167,2	
1072	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	16,72	
1073	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	11,4	
1074	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	152	
1075	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	16,72	
1076	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³	135,5	


1	2	3	4	5
	<u>КОЛОДЯЗІ</u>			
1077	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	11,3	
1078	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1,13	
1079	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	10,96	
1080	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	
1081	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	
1082	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	
1083	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	
1084	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	
1085	Установлення люка	шт	7	
1086	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7	
1087	Скоби ходові	кг	22,14	
1088	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2,8	
	<u>Розділ 3. ВУЗОЛ ОБЛІКУ</u>			
1089	Монтаж опорних конструкцій для кріплення вузла обліку	т	0,068	
1090	Установлення вимірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 150 мм, діаметром водоміру до 100 мм	шт	1	
1091	Лічильник тепла ультразвуковий фланцевий Sharky775 в комплекті з модулем M-Bus	к-т	1	
1092	Кран шаровий BREEZE Ф125	шт	4	
1093	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	4	
1094	Труба сталева водогазопровідна Ф20 мм	м	0,4	
1095	Труба сталева водогазопровідна Ф80	мп	0,7	
1096	Кран шаровий муфтовий Ду 20	шт	2	
1097	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	
1098	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм	шт	2	
1099	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	4	
1100	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	шт	12	
1101	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 125 мм	м	16	
1102	Ізоляція трубопроводів діаметром 125 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із полімерних матеріалів, товщина ізоляційного шару 80 мм	м	16	
1103	Конструкції з матів мінватних прошивних М-100 товщиною 80 мм з покриттям алюмінієвою фольгою	м3	1,1	
	<u>Локальний кошторис 06-01-02 на Зовнішні мережі теплопостачання</u>			

1	2	3	4	5
	<u>ПРОКЛАДАННЯ В ЗЕМЛІ</u>			
1104	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1, траншей прямокутного перерізу	м3	192	
1105	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	19,2	
1106	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	4,14	
1107	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 133 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену]	м	92	
1108	Труба попередньоізована із сталевую провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці Ф133/225	мп	95,68	
1109	Коліно 90 град. Ф133/225	шт	6	
1110	Рукав кінцевий роз'ємний Ф133/225	шт	2	
1111	Кільце ущільнююче Дз225	шт	10	
1112	Комплект ізоляції стика (тип ЕР-3) Ф133/225	шт	26	
1113	Покривання прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	85	
1114	Установлення П-подібних компенсаторів висотою 250 мм	шт	14	
1115	Компенсаційна подушка висотою 250 мм	мп	14	
1116	Засипка ґрунту екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	187,7	
	<u>ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛІВ</u>			
1117	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	11,76	
1118	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	2	
1119	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	шт	3	
1120	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87	шт	3	
1121	Улаштування нерухомих опор з монолітного залізобетону	м3	2,9	
1122	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,036408	
1123	Установлення коткових і нерухомих опор під трубопроводи опалення	т	0,0832	
1124	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	8,32	
	<u>ПРОКЛАДАННЯ НАДЗЕМНЕ</u>			
1125	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах, діаметр труб 133 мм	м	34,5	
1126	Труба попередньоізована із сталевую провідною трубою в захисній металевій оболонці Ф133/225	мп	34,845	
1127	Коліно 90 град. Ф133/225	шт	4	
1128	Рукав кінцевий роз'ємний Ф133/225	шт	2	
1129	Комплект ізоляції стика (тип ЕР-3) Ф133/225	шт	14	
	<u>СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГУ</u>			
1130	Трубна проводка із кабелів із закладенням кінців	м	25	
1131	Коробки сполучні для ліній	шт	2	
1132	Фетр А-1-01	к-т	20	
1133	З'єднувач	шт	1	

1	2	3	4	5
1134	Тримач проводів	шт	2	
1135	Провід мідний А-1-06	мп	25	
1136	Заземлення одиночне опори металевої	шт	4	
1137	Стрижень заземлення Ф20мм сталь оцинкована	шт	4	
1138	Кабель для заземлення	мп	6	
1139	Трубка ізоляційна <u>ПІД'ЄДНАННЯ ДО ВУЗЛА ТЕПЛОФІКАЦІЇ</u>	упак. 50	1	
1140	Установлення гільз зі сталевих труб	шт	2	
1141	Врізування штуцера з вуглецевої сталі, товщина стінки трубопроводу 2-4 мм, діаметр штуцера 14-25 мм	шт	2	
1142	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,8	
1143	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	шт	1	
1144	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	м	5	
1145	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	
1146	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	шт	4	
1147	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
1148	Кран кульовий із випуском повітря і штуцером діам. 15	шт	4	
1149	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	
1150	Кран кульовий фланцевий, PN16 Ф50	шт	2	
1151	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	2	
1152	Кран кульовий фланцевий, PN16 Ф125	шт	2	
1153	Установлення бобишка для термометра	комплект	2	
1154	Бобишка з оправою для установки термометра	шт	2	
1155	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	м	1,8	
1156	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 133 мм	м	5	
1157	Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 80 мм	м	5	
1158	Вироби теплоізоляційні із скляного і шпательного волокна	м3	0,5	
1159	Склотканина для теплової ізоляції TG 140	м2	5,7	
1160	Бандаж із стрічки сталевий (0,7x20 мм) <u>ПРИМІЩЕННЯ учбово-лабораторного корпусу</u>	кг	1,1	
1161	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	шт	2	
1162	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	1	
1163	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 40 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
1164	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт		2
1165	Кран кульовий фланцевий PN Ф40	шт		2
1166	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 40 мм <u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій</u>	м		1
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
1167	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 50 см до 70 см	шт		8
1168	Корчування вручну в міських умовах пнів дуба, ясеня, в'яза, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт		6
1169	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт		14
1170	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	45,0975	
1171	Розбирання бортових каменів <u>Розділ 2. Планування території</u>	м	352	
<u>Тип I</u>				
1172	Планування площ бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] за 1 прохід	м2	921	
1173	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	921	
1174	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	92,1	
1175	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	997,9	
1176	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	401	
1177	Поребрики БР 100.20.8 <u>Тип 2</u>	шт	401	
1178	Планування площ бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] за 1 прохід	м2	1803,9	
1179	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	1803,9	
1180	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	541,17	
1181	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	1803,9	
1182	Улаштування чорнощебневих покриттів методом просочування за товщини 8 см	м2	1803,9	
1183	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	1803,9	
1184	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	м	336,7	
1185	Бордюри БР 100.30.15 <u>Розділ 3. Озелення</u>	шт	336,7	

1	2	3	4	5
1186	Планування ділянки механізованим способом	м2	1378,6	
1187	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	1378,6	
1188	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	1378,6	
1189	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті	шт	5	
1190	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	шт	5	
	<u>Розділ 4. МАФ</u>			
1191	Лавка паркова.	шт	6	
1192	Смітник.	шт	6	
1193	відкрите велосипедне паркомісце	шт	10	
1194	Показчик пожежного гідранта	шт	2	

Склав  _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]