.

ФОП Корж В.І.

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А"

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

04-24/02 - ЗК

Том 10

Керівник проєктної організації	В.І. Корж
Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)	В.І. Корж

2024 р.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 117897,020 тис.грн
В тому числі зворотних сум 50,442 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

"___"_____20__г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А"

Складено в поточних цінах станом на 8 жовтня 2024р..

Найменнування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	114477,313	3419,707	117897,02
- будівельних робіт	79335,455	2070,407	81405,862
- устаткування, меблів та інвентарю	6619,482	610,609	7230,091
- інших витрат, тис.грн.	28522,376	738,691	29261,067
зворотні суми	50,442	-	50,442

Найменування черг будівництва

1 - "Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)

2 - "Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (2 черга)

Керівник проектної організації _____ В.І. Корж

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) _____ В.І. Корж

Керівник відділу _____ В.І. Корж

.

ФОП Корж В.І.

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

04-24/02 - ЗК

Том 10.1

Керівник проєктної організації В.І. Корж

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) В.І. Корж

2024 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)

Будівництво розташоване на території Київської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
3 ..	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,61	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	175,68916	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	157,690	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	18714,191	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8	17500,00	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 4	17913,18	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	114477,313	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	79335,455	тис.грн.

вартість устаткування -	6619,482	тис.грн.
інші витрати -	9442,824	тис.грн.
податок на додану вартість -	19079,552	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Я.В. Пилипович Перевірив: В.І Корж

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 114477,313 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 50,442 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___"_____20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)

Складений за поточними цінами станом на 8 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу	70571,355	5303,539	-	75874,894
		Разом по главі 2:	70571,355	5303,539	-	75874,894
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	сонячна електростанція	768,749	736,686	-	1505,435
		Разом по главі 4:	768,749	736,686	-	1505,435

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	71340,104	6040,225	-	77380,329
		Разом по главах 1-8:	71340,104	6040,225	-	77380,329
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	3944,719	3944,719
4	Тарифи	Кошти на захоронення ТПВ (653,49м3 х 158,32грн/м3= 103460,54грн)	-	-	103,461	103,461
		Разом по главі 9:	-	-	4048,180	4048,180
		Разом по главах 1-9:	71340,104	6040,225	4048,180	81428,509
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1221,428	1221,428
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з видачі сертифікату проприйняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта - СС2)	-	-	13,929	13,929
7	Настанова	Витрати на складання технічного паспорту об'єкта	-	-	45,000	45,000
8	Настанова	Витати на отримання сертифікату енергоефективності	-	-	50,000	50,000
9	ст. 39 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності"	Витрати на проведення контрольного геодезичного знімання для прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта - СС2	-	-	100,000	100,000
		Разом по главі 10:	-	-	1430,357	1430,357
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт (Обстеження та оцінки технічного стану об'єкту)	-	-	40,373	40,373
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	2681,160	2681,160
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	150,000	150,000
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	178,000	178,000
14	Настанова [4.34]	Обстеження та оцінки технічного стану ліфтового господарства	-	-	22,399	22,399
15	Настанова [4.34]	Обстеження та оцінки технічного стану існуючого киснепроводу	-	-	4,469	4,469
		Разом по главі 12:	-	-	3076,401	3076,401

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	71340,104	6040,225	8554,938	85935,267
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	1336,264	-	-	1336,264
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	682,567	682,567
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	1712,162	144,965	205,319	2062,446
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	4946,925	434,292	-	5381,217
		Разом	79335,455	6619,482	9442,824	95397,761
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	19079,552	19079,552
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	79335,455	6619,482	28522,376	114477,313
		Зворотні суми	-	-	-	50,442
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	50,442

Керівник проєктної організації _____ В.І. Корж

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ В.І. Корж

Керівник відділу _____ В.І. Корж

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-929

Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва

1. Вихідні дані

п1.1 Частка трудовитрат у відсотках від сумарних трудовитрат, що виконуються робітниками, які знаходяться у відрядженні (питома вага відряджених робітників), %
25=25;

п1.2 Кількість проїздів за місяць на одного відрядженого
2=2;

п1.3 Норматив добових на 1 людину, грн.
300=300;

п1.4 Витрати з найму житла на 1 людину на добу, грн.
200=200;

п1.5 Загальна вартість проїзду в один кінець на 1 людину, грн.
40,00=40,00;

п1.6 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=175,68916;

п1.7 Кількість календарних днів у період будівництва
365=365;

п1.8 Кількість робочих днів у період будівництва
250=250;

п1.9 Термін будівництва об'єкту згідно з ПОБ, місяців
12=12;

п1.10 Тривалість робочої зміни, годин
8=8;

п1.11 Термін перебування у дорозі до місця роботи і назад, днів
1=1;

п1.12 Частка трудовитрат, що виконуються працівниками, чий труд урахований у складі ЗВВ і які знаходяться у відрядженні, в процентах від загальних трудовитрат ЗВВ (питома вага відряджених ІТР), %
25=25;

п1.13 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.
П736=17,99877;

п1.14 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=0;

п1.15 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0;

2. Розрахунок

п2.1 Кількість днів перебування відрядженого працівника у дорозі до місця роботи і назад, днів
п1.11*п1.2*п1.9=1*2*12=24;

п2.2 Кількість днів проживання відряженого працівника у готелі, днів
п1.7-п2.1=365-24=341;

п2.3 Нормативна трудомісткість (у людино-днях) робіт, що підлягають виконанню відрядженими працівниками, люд.-днів
0,01*(п1.1*(п1.6+п1.14+п1.15-п1.13)+п1.12*п1.13)*1000/п1.10=0,01*(25*(175,68916+0+0-17,99877)+25*17,99877)*1000/8=5490,29;

п2.4 Середня розрахункова кількість працівників, щодня відряджених на будівництво протягом усього періоду будівництва, люд.
п2.3/п1.8=5490,29/250=21,9612;

п2.5 Вартість готельних послуг, грн.
п1.4*п2.2*п2.4=200*341*21,9612=1497753,84;

п2.6 Витрати на виплату добових відрядженим працівникам, грн.
п1.3*F(п1.7*п2.4+0,99)=300*F(365*21,9612+0,99)=2404800;

п2.7 Вартість проїзду відряджених працівників до місця роботи і назад, грн.
п1.5*п2.4*п1.9*п1.2*2=40*21,9612*12*2*2=42165,5;

п2.8 Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва
Інші витрати
(п2.5+п2.6+п2.7)/1000=(1497753,84+2404800+42165,5)/1000=3944,71934;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 81428,509

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (81428,509 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1221,428

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=71340,104;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=50,4416;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=6040,225;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=9,26;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=12;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32 міс.
КС145МП=11,33;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,082;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Запланованe співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

2. Розрахунок

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,33-9,26|-(11,33-9,26))*W(|11,33-0|-(11,33-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|11,33+12-12|+(11,33+12-12))+V(|11,33+12-24|+(11,33+12-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(11,33+12)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(11,33+12-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=11,33;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(11,33+12-24-1*W(11,33+12-37))*W(1-2)*V(|36-11,33-12|+(36-11,33-12))+12*W(|36-11,33-12|+(36-11,33-12))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-9,26+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0355;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0355+(1-1)=1,0355;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0355+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(11,33-(9,26*1+0*0))/12)=1,019665;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,019665+W(1-2)*(1,0355+(1,114-1)*11,33/12)=1,0197;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0197+(1,114-1)*(12-11,33)/12=1,0261;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0261=1,0261;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0261+(1,097-1)*11,33/12)=1,1177;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,1177=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-11,33=0,67;

п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,67/12=0,055833333;

п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,055833333)+W(1-2)*(1-0,055833333)*(1-0/(11,33+0)))=0,944166667;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,67/12=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(11,33+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(71340,104-V(0)*(0+0+50,4416))*0,055833333=3983,156;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(71340,104-V(0)*(0+0+50,4416))*0,944166667=67356,948;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((71340,104-V(0)*(0+0+50,4416))-67356,948-3983,156)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(6040,225*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(6040,225*W(0)+0*V(0))*1=6040,225;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((6040,225*W(0)+0*V(0))-6040,225-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,055833333=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,944166667=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

Гірничі роботи

(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0261-1)+(1,0197-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1177-1)+(1,0261-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будівельні роботи

(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*3983,156*((1,0261-1)+(1,0197-1)*V(1-1))+0,5*67356,948*((1,1177-1)+(1,0261-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=4946,925;

Устаткування

(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0261-1)+(1,0197-1)*V(1-1))+0,5*6040,225*((1,1177-1)+(1,0261-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=434,292;

Склав _____ Я.В. Пилипович

Перевірів _____ В.І Корж

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 175,68916;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 175,68916;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 17,99877 - 0 = 17,99877;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 175,68916 - 17,99877 + 0 = 157,69039;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 175,68916 - 175,68916 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (157,69039 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу (без пусконалагоджувальних робіт)	154,38708	17,72361	-	-	172,11069	7,65	1316,64678
	пусконалагоджувальні роботи	1,19500	0,10396	-	-	1,29896	1,99	2,58493
04-01	сонячна електростанція (без пусконалагоджувальних робіт)	2,04231	0,16546	-	-	2,20777	7,65	16,88944
	пусконалагоджувальні роботи	0,06600	0,00574	-	-	0,07174	1,99	0,14276

1	2	3	4	5	6	7	8	9
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	Разом:	157,69039	17,99877	-	-	175,68916	7,60584	1336,26400

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

1336,264 * ИНП130 = 1336,264 * 1 = 1336,264;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 175,68916;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 175,68916;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 17,99877 - 0 = 17,99877;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 175,68916 - 17,99877 + 0 = 157,69039;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 175,68916 - 175,68916 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (157,69039 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу (без пусконалагоджувальних робіт)	154,38708	17,72361	-	-	172,11069	3,89	669,51058
	пусконалагоджувальні роботи	1,19500	0,10396	-	-	1,29896	3,26	4,23461
04-01	сонячна електростанція (без пусконалагоджувальних робіт)	2,04231	0,16546	-	-	2,20777	3,89	8,58823
	пусконалагоджувальні роботи	0,06600	0,00574	-	-	0,07174	3,26	0,23387

1	2	3	4	5	6	7	8	9
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	Разом:	157,69039	17,99877	-	-	175,68916	3,88508	682,56700

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

682,567 * ИНП147 = 682,567 * 1 = 682,567;

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Кошторисна вартість об`єкта	75874,894	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	173,40965	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18474,808	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 8 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на архітектурно-будівельні рішення	21960,585	-	21960,585	54,13883	5930,203	-
2	02-01-02	на внутрішній ремонт	29786,061	-	29786,061	78,56319	8220,439	-
3	02-01-03	на опалення та вентиляція	7404,371	492,932	7897,303	13,58512	1440,818	-
4	02-01-04	на водопровід та каналізація	5718,85	921,642	6640,492	10,18149	1087,158	-
5	02-01-05	на електротехнічні рішення	2477,991	-	2477,991	5,03339	524,119	-
6	02-01-06	на система протипожежного захисту	1997,629	56,94	2054,569	6,10430	623,315	-
7	02-01-07	на вогнезахист дерев'яних конструкцій	93,797	-	93,797	0,20890	21,049	-
8	02-01-08	на блискавкозахист будівлі	378,25	-	378,25	0,93577	103,818	-
9	02-01-09	на монтаж ліфтового обладнання	753,821	3832,025	4585,846	4,65866	523,889	-
		Всього:	70571,355	5303,539	75874,894	173,40965	18474,808	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	50,441	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ В.І. Корж
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____ В.І. Корж
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Я.В. Пилипович
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І Корж
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	архітектурно-будівельні рішення	47,73148	0,18903	0,35189	0,08452	-	48,35692	5,78191	54,13883
		4937,357	19,494	40,395	9,635	-	5006,881	923,322	5930,203
02-01-02	внутрішній ремонт	69,27978	-	0,73498	0,13121	-	70,14597	8,41722	78,56319
		6780,489	-	80,845	14,954	-	6876,288	1344,151	8220,439
02-01-03	опалення та вентиляція	9,33429	2,65241	0,16886	0,00092	0,17900	12,33548	1,24964	13,58512
		931,391	266,857	18,159	0,104	-	1241,267	199,551	1440,818
02-01-04	водопровід та каналізація	8,91116	0,19019	0,09061	0,00295	-	9,19491	0,98658	10,18149
		900,718	18,775	9,783	0,336	-	929,612	157,546	1087,158
02-01-05	електротехнічні рішення	0,26151	4,28836	0,03268	0,00028	-	4,58283	0,45056	5,03339
		25,711	423,017	3,406	0,032	-	452,166	71,953	524,119
02-01-06	система протипожежного захисту	0,02240	5,31159	0,28053	-	-	5,61452	0,48978	6,10430
		2,045	512,281	30,779	-	-	545,105	78,21	623,315
02-01-07	вогнезахист дерев'яних конструкцій	0,18567	-	0,00085	-	-	0,18652	0,02238	0,20890
		17,389	-	0,086	-	-	17,475	3,574	21,049
02-01-08	блискавкозахист будівлі	0,04583	0,60345	0,05854	-	0,14600	0,85382	0,08195	0,93577
		3,85	60,372	6,315	-	-	90,729	13,089	103,818
02-01-09	монтаж ліфтового обладнання	-	3,05118	0,38993	-	0,87000	4,31111	0,34755	4,65866
		-	307,161	45,179	-	-	468,392	55,497	523,889
	Разом :	135,77212	16,28621	2,10887	0,21988	1,19500	155,58208	17,82757	173,40965
		13598,95	1607,957	234,947	25,061	-	15627,915	2846,893	18474,808

Склав _____ Я.В. Пилипович Перевірив _____ В.І Корж

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на архітектурно-будівельні рішення

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) № 04-24/02 АБ

Кошторисна вартість	21960,585	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	54,13883	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5930,203	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заміна зовнішніх дверей									
1	*КБ10-96-2 Н1=0,7; Н2=1,15; Н5=1,15*	*Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,1204*	*25612,43*	*1451,04*	*3084*	*2908*	*175*	*227,4157*	*27,38*
					24151,55	*449,08*			*54*	*3,3907*	*0,41*
2	*КБ10-96-2 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,1204*	*38692,80*	*2072,92*	*4659*	*4154*	*250*	*324,8796*	*39,12*
					34502,21	*641,55*			*77*	*4,8438*	*0,58*
3	С123-217 варіант 1	Дверні блоки посилені герметичні для укриттів ДУ-IV	м2	6	38384,51	-	230307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С123-215 варіант 1	Дверні блоки металеві утеплені	м2	6,04	9053,23	-	54682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КР20-37-1*	*Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2*	*100м*	*0,3216*	*1865,71*	-	*600*	*600*	-	*19,9200*	*6,41*
					1865,71	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1113-200-8	Піна монтажна 750 мл	шт	5	250,79 -	- -	1254	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					294586	7662	425 131		72,91 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					294586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					286499				
		всього заробітна плата, грн.					7793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1417				
		Всього будівельні роботи, грн.					**298703**				
		Всього по розділу 1					**298703**				
		Розділ 2. Улаштування внутрішніх відкосів									
7	*КБ15-63-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами*	*100м2*	*5,8248*	*130768,06* *62968,68*	*72,11* *63,44*	*761698*	*366780*	*420* *370*	*602,0526* *0,5974*	*3506,84* *3,48*
8	& С1545-203-2	Профілі перфоровані кутові з перфорованими стінками 25 мм "Ceresit CT 340 D/03"	м	1911,27	27,72 -	- -	52980	-	- -	- -	- -
9	*КБ15-182-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*5,8248*	*11282,62* *10304,33*	*7,40* *6,51*	*65719*	*60021*	*43* *38*	*106,0116* *0,0613*	*617,5* *0,36*
10	*КБ15-182-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*5,8248*	*3062,92* *3054,65*	*5,55* *4,88*	*17841*	*17793*	*32* *28*	*29,6424* *0,0460*	*172,66* *0,27*
11	С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	1980,43	117,20 -	- -	232106	-	- -	- -	- -
12	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*5,8248*	*5218,13* *5112,33*	*1,61* *1,41*	*30395*	*29778*	*9* *8*	*52,5960* *0,0133*	*306,36* *0,08*
13	С111-2016-7	Інтер'єрна акрилова фарба (СУПЕР) Ceresit CT 51	л	232,99	195,33 -	- -	45510	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1206249	474372	504 444		4603,36 4,19
		Разом будівельні роботи, грн.					1206249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					731373				
		всього заробітна плата, грн.					474816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					254104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					552,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88293				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1460353**				
		Всього по розділу 2					**1460353**				
		Розділ 3. Улаштування зовнішніх відкосів									
14	*ХБ4-14-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС*	*100 м2*	*5,2788*	*22095,71* *8269,98*	- -	*116639*	*43656*	- -	*81,1578* -	*428,42* -
15	& С1545-203-2 варіант 1	Профіль кутовий із капельником "Ceresit CT 340 D/29.2"	м	642,6	54,34 -	- -	34919	-	- -	- -	- -
16	& С1545-203-2	Профілі перфоровані кутові з перфорованими стінками 25 мм "Ceresit CT 340 D/03"	м	1911,27	27,72 -	- -	52980	-	- -	- -	- -
17	& С1545-203-3 варіант 1	Профілі примикаючі зі склосіткою "Ceresit CT 340 A/03"	м	1911,27	51,91 -	- -	99214	-	- -	- -	- -
18	*КБ15-183-2 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Дисперсійне фарбування фасаду*	*100м2*	*5,2788*	*27777,81* *25787,58*	- -	*146634*	*136127*	- -	*232,5300* -	*1227,48* -
19	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2850,55	14,69 -	- -	41875	-	- -	- -	- -
20	С111-2016-5 варіант 1	Силікон-силікатна фарба Ceresit CT 46	л	211,15	302,25 -	- -	63820	-	- -	- -	- -
21	*КР19-24-1*	*Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів (під відливом)*	*м3*	*5,32*	*4242,53* *4241,54*	- -	*22570*	*22565*	- -	*41,1600* -	*218,97* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КР12-66-1*	*Грунтування поверхні*	*100м2*	*1,7748*	*1771,33*	*-*	*3144*	*1432*	*-*	*9,7080*	*17,23*
					806,93	-			-	-	-
23	С114-132-У варіант 8	Плити теплоізоляційні мінераловатні, щільність 135 кг/м3, товщиною 30 мм	м3	5,69	3860,84	-	21968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	2129,76	21,78	-	46386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	ХБ1-5-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	1,7748	62383,28	-	110718	5411	-	31,3674	55,67
					3048,91	-			-	-	-
26	*КБ10-25-4 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*6,12*	*6679,00*	*157,48*	*40875*	*21595*	*964*	*37,6740*	*230,56*
					3528,55	*109,49*			*670*	*1,0019*	*6,13*
27	& С126-931-1 варіант 1	Зливи для віконних блоків із оцинкованної сталі товщ. 0,75 мм, шириною 400 мм, з покриттям поліестером	пог.м	634,64	250,06	-	158698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					960440	230786	964		2178,33
									670		6,13
		Разом будівельні роботи, грн.					960440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					728690				
		всього заробітна плата, грн.					231456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120672				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					256,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40882				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1081112**				
		Всього по розділу 3					**1081112**				
		Розділ 4. Віднесення існуючого киснепроводу (демонтаж/монтаж)									
28	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	0,195	463,05	8,22	90	89	1	5,4720	1,07
					454,83	3,33			1	0,0300	0,01
29	КМ12-70-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,924	5108,20	354,13	4720	4388	327	46,0800	42,58
					4748,54	133,84			124	1,4040	1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,924	17193,50 15828,48	1180,44 446,14	15887	14626	1091 412	153,6000 4,6800	141,93 4,32
31	С113-1 варіант 1	Труби мідні, 18х1 мм	м	92,4	362,49 -	- -	33494	-	- -	- -	- -
32	*КР19-3-5*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм*	*100м*	*0,308*	*4836,46* *4836,46*	- -	*1490*	*1490*	- -	*49,1760* -	*15,15* -
33	С114-96-У варіант 18	Циліндр теплоізоляційний з базальтової шкаралупи фольгований, 38/50	пм	30,8	166,50 -	- -	5128	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					60809	20593	1419 537		200,73 5,63
		Разом будівельні роботи, грн.					60809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38797				
		всього заробітна плата, грн.					21130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2638				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70289**				
		Всього по розділу 4					**70289**				
		Розділ 5. Демонтаж/монтаж системи водовідведення (дощової води)									
34	*КР8-41-2* *к дем.=0,7*	*(Демонтаж) водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*3,654*	*4681,40* *4681,40*	- -	*17106*	*17106*	- -	*46,5024* -	*169,92* -
35	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*3,654*	*6697,61* *6687,71*	- -	*24473*	*24437*	- -	*66,4320* -	*242,74* -
		Разом прямі витрати по розділу 5					41579	41543	- -		412,66 -
		Разом будівельні роботи, грн.					41579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36				
		всього заробітна плата, грн.					41543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					22530				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7908				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64109**				
		Всього по розділу 5					**64109**				
		Розділ 6. Демонтаж/монтаж навісного обладнання (кондиціонери існуючі)									
36	*КБ20-40-1*	*(Демонтаж) кондиціонерів ежекційних*	*10шт*	*1,9*	*1999,17*	*105,67*	*3798*	*3598*	*200*	*17,8296*	*33,88*
	к дем.=0,4	*(зовнішній блок)*			*1893,50*	*38,59*			*73*	*0,3744*	*0,71*
37	*КР15-128-1*	*(Демонтаж) кронштейнів під вентиляційне*	*100кг*	*0,38*	*884,41*	*73,97*	*336*	*308*	*28*	*8,2404*	*3,13*
	к дем.=0,7	*устаткування*			*810,44*	*7,44*			*3*	*0,0620*	*0,02*
38	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне	100кг	0,38	3600,98	105,68	1368	440	40	11,7720	4,47
		устаткування			1157,78	10,63			4	0,0886	0,03
39	*КБ20-40-1*	*Установлення кондиціонерів ежекційних*	*10шт*	*1,9*	*4997,95*	*264,19*	*9496*	*8994*	*502*	*44,5740*	*84,69*
		(зовнішній блок)			*4733,76*	*96,46*			*183*	*0,9361*	*1,78*
		Разом прямі витрати по розділу 6					14998	13340	770		126,17
									263		2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					14998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					888				
		всього заробітна плата, грн.					13603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6208				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1656				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21206**				
		Всього по розділу 6					**21206**				
		Розділ 7. Утеплення зовнішніх стін плитами мінеральної вати 150 мм									
40	КМ8-593-18	(Демонтаж) Світильники для ламп	100 шт	0,08	9398,75	3403,97	752	480	272	56,4480	4,52
	к дем.=0,3	розжарювання на кронштейнах по стінах			5994,78	2162,25			173	20,8599	1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КР20-5-1*	*Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м*	*100м2*	*53,44*	*14664,58* *8041,41*	- -	*783675*	*429733*	- -	*87,0000* -	*4649,28* -
42	*КБ15-78-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*38,82*	*111278,55* *63950,13*	- -	*4319833*	*2482544*	- -	*576,6468* -	*22385,43* -
43	& С1545-203-3 варіант 2	Профілі цокольні з перфорованими поличками "Ceresit CT 340 DN/30.08"	м	304,98	133,18 -	- -	40617	-	- -	- -	- -
44	& С111-156-102 варіант 1	Дюбель розпорний з шурупом і шайбою FIX-10/120	шт	897	4,02 -	- -	3606	-	- -	- -	- -
45	С114-132-У варіант 9	Плити теплоізоляційні мінераловатні "Novoterm Фасад 115", товщиною 150 мм	м3	623,06	5808,74 -	- -	3619194	-	- -	- -	- -
46	*ХБ4-14-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування додаткового захисного антивандального шару (на висоту 2 м) товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС*	*100 м2*	*4,524*	*27390,31* *8269,98*	- -	*123914*	*37413*	- -	*81,1578* -	*367,16* -
47	С111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	1164,6	200,00 -	- -	232920	-	- -	- -	- -
48	С1550-4	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм	кг	8734,5	39,38 -	- -	343965	-	- -	- -	- -
49	С111-2016-5 варіант 1	Силікон-силікатна фарба Ceresit CT 46	л	1552,8	302,25 -	- -	469334	-	- -	- -	- -
50	& С1545-203-2	Профілі перфоровані кутові з перфорованими стінками 25 мм "Ceresit CT 340 D/03"	м	491,65	27,72 -	- -	13629	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					9951439	2950170	272 173		27406,39 1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					9951439				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7000997				
		всього заробітна плата, грн.					2950343				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1540892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3288,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					525193				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11492331**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 7					**11492331**				
		Розділ 8. Утеплення стін цоколю (надземна частина)									
51	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,5196	5770,77 5279,45	491,32 175,92	14540	13302	1238 443	63,5160 1,5646	160,03 3,94
52	*ХБ1-2-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоратина*	*100м2*	*1,87*	*105500,88* *52444,43*	- -	*197287*	*98071*	- -	*472,8984* -	*884,32* -
53	С114-4-У варіант 7	Плити з екструдованого пінополістиролу, щільність 35 кг/м3, товщиною 100 мм	м3	20,01	6194,70 -	- -	123956	-	- -	- -	- -
54	С1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	841,5	148,87 -	- -	125274	-	- -	- -	- -
55	& С1545-203-2 варіант 1	Профіль кутовий із капельником "Ceresit CT 340 D/29.2"	м	313,95	54,34 -	- -	17060	-	- -	- -	- -
56	& С1545-203-2	Профілі перфоровані кутові з перфорованими стінками 25 мм "Ceresit CT 340 D/03"	м	44,52	27,72 -	- -	1234	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					479351	111373	1238 443		1044,35 3,94
		Разом будівельні роботи, грн.					479351				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					366740				
		всього заробітна плата, грн.					111816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58697				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20088				
		Всього будівельні роботи, грн.					**538048**				
		Всього по розділу 8					**538048**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Утеплення стін цоколю (підземна частина на глибину 1,0м)									
57	КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	2,4696	23060,81 23060,81	- -	56951	56951	- -	277,4400 -	685,17 -
58	*ХБ4-9-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині плит 50 до 120 мм*	*100 м2*	*2,52*	*78289,96* *36560,00*	- -	*197291*	*92131*	- -	*334,5534* -	*843,07* -
59	С114-4-У варіант 7	Плити з екструдованого пінополістиролу, щільність 35 кг/м3, товщиною 100 мм	м3	26,96	6194,70 -	- -	167009	-	- -	- -	- -
60	ХБ1-5-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	2,52	63491,57 4157,20	- -	159999	10476	- -	42,2694 -	106,52 -
61	*КР2-6-5*	*Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар*	*100 м2*	*2,52*	*9807,56* *7704,86*	- -	*24715*	*19416*	- -	*75,6120* -	*190,54* -
62	С111-1720 варіант 1	Профільна мембрана "Planter geo"	м2	277,2	123,95 -	- -	34359	-	- -	- -	- -
63	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,7136	17295,61 17295,61	- -	29638	29638	- -	208,0800 -	356,57 -
64	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	50,4	1824,88 -	- -	91974	-	- -	- -	- -
65	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,756	18313,00 18313,00	- -	13845	13845	- -	220,3200 -	166,56 -
66	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	120,96	119,28 -	119,28 18,35	14428	-	14428 2220	- 0,1610	- 19,47
		Разом прямі витрати по розділу 9					790209	222457	14428 2220		2348,43 19,47
		Разом будівельні роботи, грн.					790209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					553324				
		всього заробітна плата, грн.					224677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126078				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					284,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**916287**				
		Всього по розділу 9					**916287**				
		Розділ 10. Улаштування вимощення									
67	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0897	30471,79 30471,79	- -	2733	2733	- -	366,6000 -	32,88 -
68	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,4485	9110,55 2585,36	6525,19 1319,51	4086	1160	2926 592	31,1040 10,3249	13,95 4,63
69	*КБ27-29-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*0,299*	*46251,25* *279,61*	- -	*13829*	*84*	- -	*3,0636* -	*0,92* -
70	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,598	212058,47 2670,10	8336,22 1752,03	126811	1597	4985 1048	31,2000 13,6652	18,66 8,17
71	*КР18-47-1*	*Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню*	*100м2*	*2,99*	*50734,18* *4760,60*	*2118,80* *551,92*	*151695*	*14234*	*6335* *1650*	*52,6440* *4,6254*	*157,41* *13,83*
72	*КР18-47-2 Н1=8*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1*	*100м2*	*2,99*	*32232,45* *850,77*	- -	*96375*	*2544*	- -	*9,4080* -	*28,13* -
73	*КР18-49-1*	*Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]*	*100м2*	*2,99*	*67393,72* *14474,74*	*258,47* *88,95*	*201507*	*43279*	*773* *266*	*143,7840* *0,7924*	*429,91* *2,37*
74	С1421-9599 варіант 1	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	18,09	3945,99 -	- -	71383	-	- -	- -	- -
75	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,8	1824,88 -	- -	5110	-	- -	- -	- -
76	*КР18-29-2*	*Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів*	*100м*	*3*	*46861,99* *13676,27*	*847,85* *248,27*	*140586*	*41029*	*2544* *745*	*151,2360* *1,8744*	*453,71* *5,62*
77	& С1416-8684-11 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	м/п	300	208,90 -	- -	62670	-	- -	- -	- -
		Улаштування термошву									
78	*КР3-42-3*	*Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом*	*100 м*	*2,99*	*774,33* *774,33*	- -	*2315*	*2315*	- -	*8,4840* -	*25,37* -
79	С114-4-У варіант 8	Плити з екструдованого пінополістиролу, щільність 35 кг/м3, товщиною 20 мм	м3	0,45	6194,70 -	- -	2788	-	- -	- -	- -
80	С111-1630 варіант 1	Спінений поліетилен, діаметром 25 мм	м	299	9,15 -	- -	2736	-	- -	- -	- -
81	*КР3-43-1*	*Герметизація герметиком горизонтальних та вертикальних швів*	*100 м*	*2,99*	*5260,01* *3150,45*	*2109,56* *732,13*	*15727*	*9420*	*6307* *2189*	*32,4120* *7,2726*	*96,91* *21,75*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& С111-196-111 варіант 3	Герметик поліуритановий	л	55,81	684,48 -	- -	38201	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					938552	118395	23870 6490		1257,85 56,37
		Разом будівельні роботи, грн.					938552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					796287				
		всього заробітна плата, грн.					124885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					157,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25185				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1008577**				
		Всього по розділу 10					**1008577**				
		Розділ 11. Утеплення перекриття горища									
83	КР20-36-1	Очищення горища від сміття	100т	2,7114	32628,26 32628,26	- -	88468	88468	- -	392,5440 -	1064,34 -
84	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*13,7*	*963,19* *747,13*	*12,89* *11,75*	*13196*	*10236*	*177* *161*	*8,5680* *0,1224*	*117,38* *1,68*
85	С111-1720 варіант 3	Пароізоляційна плівка	м2	1575,5	33,09 -	- -	52133	-	- -	- -	- -
86	*КР8-37-5*	*Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати насухо в один шар*	*100м2*	*13,7*	*4290,56* *4133,28*	*157,28* *143,31*	*58781*	*56626*	*2155* *1963*	*47,4000* *1,4933*	*649,38* *20,46*
87	С114-132-У варіант 17	Плити теплоізоляційні мінераловатні "Novoterm Лайт 30", товщиною 100 мм	м3	141,11	4694,39 -	- -	662425	-	- -	- -	- -
88	*КР8-37-5*	*Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати насухо (наступний шар)*	*100м2*	*13,7*	*4290,56* *4133,28*	*157,28* *143,31*	*58781*	*56626*	*2155* *1963*	*47,4000* *1,4933*	*649,38* *20,46*
89	С114-132-У варіант 17	Плити теплоізоляційні мінераловатні "Novoterm Лайт 30", товщиною 100 мм	м3	141,11	4694,39 -	- -	662425	-	- -	- -	- -
90	*КР8-37-5*	*Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати насухо (наступний шар)*	*100м2*	*13,7*	*4290,56* *4133,28*	*157,28* *143,31*	*58781*	*56626*	*2155* *1963*	*47,4000* *1,4933*	*649,38* *20,46*
91	С114-132-У варіант 18	Плити теплоізоляційні мінераловатні "Novoterm Лайт 30", товщиною 50 мм	м3	70,56	4694,39 -	- -	331236	-	- -	- -	- -
92	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*13,7*	*963,19* *747,13*	*12,89* *11,75*	*13196*	*10236*	*177* *161*	*8,5680* *0,1224*	*117,38* *1,68*
93	С111-1720 варіант 4	Гідроізоляційна плівка	м2	1575,5	39,21 -	- -	61775	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					2061197	278818	6819		3247,24
									6211		64,74
		Разом будівельні роботи, грн.					2061197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1775560				
		всього заробітна плата, грн.					285029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					397,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63466				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2230725**				
		Всього по розділу 11					**2230725**				
		Розділ 12. Улаштування ходових трапів на горищі									
94	*КР7-14-4*	*Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2*	*100м2*	*2,0152*	*6313,90*	*14,47*	*12724*	*9238*	*29*	*49,5960*	*99,95*
					4584,16	*12,73*			*26*	*0,1199*	*0,24*
95	С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	6,3	7294,86	-	45958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	*КБ10-15-1*	*Укладання ходових дошок*	*100м*	*2,519*	*637,53*	-	*1606*	*1493*	-	*6,6120*	*16,66*
					592,83	-			-	-	-
97	С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	6,05	7294,86	-	44134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					104422	10731	29		116,61
									26		0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					104422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93662				
		всього заробітна плата, грн.					10757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2239				
		Всього будівельні роботи, грн.					**110567**				
		Всього по розділу 12					**110567**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Ремонт ганків									
98	КР7-2-7	Розбирання покриттів ганків з керамічних плиток	100м2	0,588	10294,91 10164,92	129,99 36,89	6053	5977	76 22	111,3720 0,3326	65,49 0,2
99	КР2-1-3	Розбирання залізобетонних фундаментів ганку	1 м3	0,8	3217,92 952,86	2265,06 791,66	2574	762	1812 633	10,4400 7,8331	8,35 6,27
		Ганок №1									
100	*КР7-17-2*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2*	*100м2*	*0,42*	*18920,26* *7039,11*	*172,03* *151,36*	*7947*	*2956*	*72* *64*	*77,1240* *1,4252*	*32,39* *0,6*
101	*КР7-17-9* *Н1=6*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати*	*100м2*	*0,42*	*19208,92* *1419,43*	*270,10* *237,65*	*8068*	*596*	*113* *100*	*15,5520* *2,2378*	*6,53* *0,94*
102	*КБ11-11-18* *Н2=1,15;* *Н5=1,15*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,42*	*3176,84* *1949,44*	*94,30* *82,96*	*1334*	*819*	*40* *35*	*22,3560* *0,7812*	*9,39* *0,33*
103	С111-875 варіант 1	Сітка металева зварна оцинкована з квадратними чарунками 12х12х0,9 мм	м2	46,2	87,29 -	- -	4033	-	- -	- -	- -
104	*КБ11-29-2* *Н2=1,15;* *Н5=1,15*	*Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,42*	*94465,90* *22651,56*	*66,56* *58,56*	*39676*	*9514*	*28* *25*	*227,6310* *0,5514*	*95,61* *0,23*
105	*КБ6-11-8* *Н2=1,15;* *Н5=1,15*	*Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг*	*т*	*0,09584*	*16908,00* *16014,50*	*363,20* *112,41*	*1620*	*1535*	*35* *11*	*164,7582* *0,8487*	*15,79* *0,08*
106	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01728	42696,92 -	- -	738	-	- -	- -	- -
107	С111-1804 варіант 3	Сталь листова, товщиною 10 мм	т	0,07856	36217,48 -	- -	2845	-	- -	- -	- -
108	*КБ9-73-2*	*Виготовлення огорожі*	*т*	*0,11868*	*33677,39* *23742,72*	*7689,39* *653,72*	*3997*	*2818*	*913* *78*	*230,4000* *5,7792*	*27,34* *0,69*
109	& С113-8-2 варіант 1	Труба сталева оцинкована Ду 40х2 мм	т	0,12224	72208,10 -	- -	8827	-	- -	- -	- -
110	& С113-8-2 варіант 2	Труба сталева оцинкована Ду 20х2 мм	т	0,00356	65491,43 -	- -	233	-	- -	- -	- -
111	*КР20-12-5*	*Монтаж металоконструкцій огороджень*	*1т*	*0,11868*	*11454,65* *6653,95*	*4150,74* *845,85*	*1359*	*790*	*493* *100*	*57,6000* *6,4338*	*6,84* *0,76*
		Ганок №2									
112	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2*	*100м2*	*0,128*	*19700,42* *7813,44*	*172,03* *151,36*	*2522*	*1000*	*22* *19*	*85,6080* *1,4252*	*10,96* *0,18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	*КР7-17-9*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару*	*100м2*	*0,128*	*6402,97*	*90,03*	*820*	*61*	*12*	*5,1840*	*0,66*
	Н1=2	*цементної стяжки додавати або виключати*			*473,14*	*79,22*			*10*	*0,7459*	*0,1*
114	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,128*	*3176,84*	*94,30*	*407*	*250*	*12*	*22,3560*	*2,86*
	Н2=1,15; Н5=1,15				*1949,44*	*82,96*			*11*	*0,7812*	*0,1*
115	С111-875 варіант 1	Сітка металева зварна оцинкована з квадратними чарунками 12х12х0,9 мм	м2	14,08	87,29	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з плиток на*	*100м2*	*0,128*	*94465,90*	*66,56*	*12092*	*2899*	*9*	*227,6310*	*29,14*
	Н2=1,15; Н5=1,15	*розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*			*22651,56*	*58,56*			*7*	*0,5514*	*0,07*
117	*КБ6-11-8*	*Установлення закладних деталей вагою*	*т*	*0,04792*	*16908,00*	*363,20*	*810*	*767*	*17*	*164,7582*	*7,9*
	Н2=1,15; Н5=1,15	*понад 5 кг до 10 кг*			*16014,50*	*112,41*			*5*	*0,8487*	*0,04*
118	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00864	42696,92	-	369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	С111-1804 варіант 3	Сталь листова, товщиною 10 мм	т	0,03928	36217,48	-	1423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	*КБ9-73-2*	*Виготовлення огорожі*	*т*	*0,05372*	*33677,39*	*7689,39*	*1809*	*1275*	*413*	*230,4000*	*12,38*
					23742,72	*653,72*			*35*	*5,7792*	*0,31*
121	& С113-8-2 варіант 1	Труба сталева оцинкована Ду 40х2 мм	т	0,05516	72208,10	-	3983	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	& С113-8-2 варіант 2	Труба сталева оцинкована Ду 20х2 мм	т	0,00178	65491,43	-	117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	*КР20-12-5*	*Монтаж металоконструкцій огороджень*	*1т*	*0,05372*	*11454,65*	*4150,74*	*615*	*357*	*223*	*57,6000*	*3,09*
					6653,95	*845,85*			*45*	*6,4338*	*0,35*
		Ганок №3									
124	*КР7-13-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,03*	*1533,04*	*519,63*	*46*	*30*	*16*	*11,1480*	*0,33*
					999,53	*159,73*			*5*	*1,5131*	*0,05*
125	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,6	2431,29	-	1459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	*КР2-15-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]*	*100 м3*	*0,005*	*811043,51*	*59157,24*	*4055*	*366*	*296*	*810,4080*	*4,05*
					73285,20	*17259,46*			*86*	*130,3744*	*0,65*
127	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,06293	38860,88	-	2446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з плиток на*	*100м2*	*0,03*	*94465,90*	*66,56*	*2834*	*680*	*2*	*227,6310*	*6,83*
	Н2=1,15; Н5=1,15	*розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*			*22651,56*	*58,56*			*2*	*0,5514*	*0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	*КБ15-25-2 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* Улаштування піддашків ганків	*100м2*	*0,01*	*104623,13* *35109,58*	*62,86* *55,31*	*1046*	*351*	*1* *1*	*352,8246* *0,5208*	*3,53* *0,01*
130	*КР20-12-2 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (елементи навісу)*	*1т*	*0,3*	*9123,87* *6713,98*	*2409,89* *454,22*	*2737*	*2014*	*723* *136*	*58,1196* *3,4617*	*17,44* *1,04*
131	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з профільних листів	100м2	0,282	1694,01 1652,76	41,25 37,59	478	466	12 11	19,8840 0,3917	5,61 0,11
132	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,282	1872,53 1836,43	36,10 32,89	528	518	10 9	21,0600 0,3427	5,94 0,1
133	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*0,09564*	*29779,62* *18004,90*	*8630,66* *1650,08*	*2848*	*1722*	*825* *158*	*174,7200* *12,9674*	*16,71* *1,24*
134	& С113-8-2 варіант 3	Труба сталева 40х40х2 мм	т	0,08508	36537,13 -	- -	3109	-	- -	- -	- -
135	С111-1804 варіант 1	Сталь листова, товщиною 4 мм	т	0,01362	35209,98 -	- -	480	-	- -	- -	- -
136	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,09564*	*18508,24* *12297,34*	*4609,81* *836,39*	*1770*	*1176*	*441* *80*	*106,4520* *6,3809*	*10,18* *0,61*
137	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,09	1854,79 751,86	113,32 10,17	167	68	10 1	6,5964 0,0994	0,59 0,01
138	КБ13-27-1 Н1=2; Н2=1, 15; Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю УРФ-1128	100м2	0,09	5787,83 976,88	123,41 13,09	521	88	11 1	8,6880 0,1277	0,78 0,01
139	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар*	*100м2*	*0,069*	*1523,75* *1506,99*	*16,76* *15,27*	*105*	*104*	*1* *1*	*15,5040* *0,1591*	*1,07* *0,01*
140	С111-1720 варіант 4	Гідроізоляційна плівка	м2	7,59	39,21 -	- -	298	-	- -	- -	- -
141	*КР8-30-1*	*Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів*	*100м2*	*0,069*	*9302,85* *9214,56*	*20,63* *18,79*	*642*	*636*	*1* *1*	*94,8000* *0,1958*	*6,54* *0,01*
142	С114-151-У варіант 2	Металева черепиця "Monterrey" 0,5 мм	м2	7,25	435,12 -	- -	3155	-	- -	- -	- -
143	*КБ12-15-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,0135*	*18150,49* *16726,51*	*285,80* *91,05*	*245*	*226*	*4* *1*	*183,2640* *0,7241*	*2,47* *0,01*
144	С114-180-У варіант 1	Сталь оцинкована із полімерним покриттям, товщина 0,7 мм	м2	1,42	821,70 -	- -	1167	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					145636	40821	6643 1693		416,79 15,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					145636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98172				
		всього заробітна плата, грн.					42514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8270				
		Всього будівельні роботи, грн.					**168978**				
		Всього по розділу 13					**168978**				
		Розділ 14. Гідроізоляція металевого протипожежного резервуару									
145	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	343,2	33,94 27,93	- -	11648	9586	- -	0,3360 -	115,32 -
146	*ХБ3-1-2 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Підготовка поверхонь, що підлягають ремонту: вертикальні поверхні*	*1 м2*	*343,2*	*728,70* *116,45*	- -	*250090*	*39966*	- -	*1,2282* -	*421,52* -
147	ХБ1-5-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	3,432	63491,57 4157,20	- -	217903	14268	- -	42,2694 -	145,07 -
		Разом прямі витрати по розділу 14					479641	63820	- -		681,91 -
		Разом будівельні роботи, грн.					479641				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					415821				
		всього заробітна плата, грн.					63820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13069				
		Всього будівельні роботи, грн.					**515744**				
		Всього по розділу 14					**515744**				
		Розділ 15. Відновлення рампи 1									
148	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,1049	44486,05 19112,95	25373,10 7785,07	4667	2005	2662 817	229,9440 74,6017	24,12 7,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,1574	9110,55	6525,19	1434	407	1027	31,1040	4,9
					2585,36	1319,51			208	10,3249	1,63
150	КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,3462	23060,81	-	7984	7984	-	277,4400	96,05
					23060,81	-			-	-	-
151	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,3462	18313,00	-	6340	6340	-	220,3200	76,27
					18313,00	-			-	-	-
152	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	52,192	119,28	119,28	6225	-	6225	-	-
					-	18,35			958	0,1610	8,4
153	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,62	5770,77	491,32	3578	3273	305	63,5160	39,38
					5279,45	175,92			109	1,5646	0,97
154	*КР20-12-5 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) металоконструкцій сходів, площадок, огороджень*	*1т*	*0,15*	*7563,29*	*2905,52*	*1134*	*699*	*435*	*40,3200*	*6,05*
					4657,77	*592,10*			*89*	*4,5037*	*0,68*
155	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,15	4400,00	-	660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Покриття									
156	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,2098	10542,86	8234,09	2212	484	1728	25,2960	5,31
					2308,77	2857,67			600	28,3866	5,96
157	*КБ27-29-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*0,1049*	*46251,25*	-	*4852*	*29*	-	*3,0636*	*0,32*
					279,61	-			-	-	-
158	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,2098	212058,47	8336,22	44490	560	1749	31,2000	6,55
					2670,10	1752,03			368	13,6652	2,87
159	*КБ27-29-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*0,1049*	*46251,25*	-	*4852*	*29*	-	*3,0636*	*0,32*
					279,61	-			-	-	-
160	*КР18-47-3*	*Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню*	*100м2*	*1,049*	*7005,54*	*2118,80*	*7349*	*4994*	*2223*	*52,6440*	*55,22*
					4760,60	*551,92*			*579*	*4,6254*	*4,85*
161	*КР18-47-4 Н1=3*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-3*	*100м2*	*1,049*	*319,04*	-	*335*	*335*	-	*3,5280*	*3,7*
					319,04	-			-	-	-
162	С1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	13,64	2513,14	-	34279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	С1421-9457	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	6,82	2574,34	-	17557	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	*КБ6-1-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,1574*	*674941,85*	*3762,70*	*106236*	*2854*	*592*	*207,9660*	*32,73*
					18134,64	*1700,09*			*268*	*14,7165*	*2,32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	*КБ11-11-18 Н1=2; Н2=1, 15; Н5=1,15*	*Армування стяжки дротяною сіткою (в 2 шари)*	*100м2*	*1,049*	*39837,68* *3898,89*	*188,59* *165,93*	*41790*	*4090*	*198* *174*	*44,7120* *1,5624*	*46,9* *1,64*
166	*КР18-49-1*	*Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*1,049*	*14890,89* *14474,74*	*258,47* *88,95*	*15621*	*15184*	*271* *93*	*143,7840* *0,7924*	*150,83* *0,83*
167	С1421-9599 варіант 1	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	4,62	3945,99 -	- -	18230	-	- -	- -	- -
168	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,18	1824,88 -	- -	2153	-	- -	- -	- -
169	С1426-11789 варіант 5	Бруківка "Старе місто"	м2	105,95	507,08 -	- -	53725	-	- -	- -	- -
		Підпірна стіна									
170	*КР12-66-1*	*Грунтування поверхні*	*100м2*	*0,62*	*1771,33* *806,93*	- -	*1098*	*500*	- -	*9,7080* -	*6,02* -
171	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,62	27189,80 14746,31	11,25 9,90	16858	9143	7 6	161,5680 0,0932	100,17 0,06
172	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	310	1,05 -	- -	326	-	- -	- -	- -
173	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,62	24850,36 15202,60	159,17 140,04	15407	9426	99 87	139,1160 1,3187	86,25 0,82
174	*ХБ4-11-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм*	*100 м2*	*0,62*	*83808,67* *11532,27*	- -	*51961*	*7150*	- -	*99,8292* -	*61,89* -
		Закладна деталь Зд-1 - 36 шт									
175	*КБ6-11-8 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг*	*т*	*0,21564*	*16908,00* *16014,50*	*363,20* *112,41*	*3646*	*3453*	*78* *24*	*164,7582* *0,8487*	*35,53* *0,18*
176	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,03888	42696,92 -	- -	1660	-	- -	- -	- -
177	С111-1804 варіант 3	Сталь листова, товщиною 10 мм	т	0,17676	36217,48 -	- -	6402	-	- -	- -	- -
		Огорожа									
178	*КБ9-73-2*	*Виготовлення огорожі*	*т*	*0,21732*	*33677,39* *23742,72*	*7689,39* *653,72*	*7319*	*5160*	*1671* *142*	*230,4000* *5,7792*	*50,07* *1,26*
179	& С113-8-2 варіант 1	Труба сталева оцинкована Ду 40х2 мм	т	0,23036	72208,10 -	- -	16634	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	*КР20-12-5*	*Монтаж металоконструкцій огороджень*	*1т*	*0,21732*	*11454,65*	*4150,74*	*2489*	*1446*	*902*	*57,6000*	*12,52*
					6653,95	*845,85*			*184*	*6,4338*	*1,4*
181	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,18	1854,79	113,32	334	135	20	6,5964	1,19
					751,86	10,17			2	0,0994	0,02
182	КБ13-27-1 Н1=2; Н2=1, 15; Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю УРФ-1128	100м2	0,18	5787,83	123,41	1042	176	22	8,6880	1,56
					976,88	13,09			2	0,1277	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 15					510219	85856	20214		903,85
									4710		41,74
		Разом будівельні роботи, грн.					510219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					404149				
		всього заробітна плата, грн.					90566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18107				
		Всього будівельні роботи, грн.					**560747**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					660				
		Всього по розділу 15					**560747**				
		Розділ 16. Улаштування рампи 2									
183	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,0656	44486,05	25373,10	2918	1254	1664	229,9440	15,08
					19112,95	7785,07			511	74,6017	4,89
184	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,0984	9110,55	6525,19	896	254	642	31,1040	3,06
					2585,36	1319,51			130	10,3249	1,02
185	КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,269	23060,81	-	6203	6203	-	277,4400	74,63
					23060,81	-			-	-	-
186	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,269	18313,00	-	4926	4926	-	220,3200	59,27
					18313,00	-			-	-	-
187	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	43,04	119,28	119,28	5134	-	5134	-	-
					-	18,35			790	0,1610	6,93
188	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,574	8955,34	1325,03	5140	4380	760	89,1600	51,18
					7630,31	472,57			271	4,6028	2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з профнастила	100м2	0,902	1694,01 1652,76	41,25 37,59	1528	1491	37 34	19,8840 0,3917	17,94 0,35
190	*КБ9-47-1* *к дем.=0,7* *Н2=1,15;* *Н5=1,15*	*(Демонтаж) Облицювання стін стальних профільованим листом*	*100м2*	*0,496*	*4693,89* *4381,50*	*312,39* *105,22*	*2328*	*2173*	*155* *52*	*46,2134* *1,0287*	*22,92* *0,51*
191	КР13-1-6	Демонтаж обшивання стін із полікарбонату	100м2	0,992	7655,35 7655,35	- -	7594	7594	- -	92,1000 -	91,36 -
192	*КР20-12-5* *к дем.=0,7*	*(Демонтаж) металоконструкцій сходів, площадок, огороджень*	*1т*	*2,3*	*7563,29* *4657,77*	*2905,52* *592,10*	*17396*	*10713*	*6683* *1362*	*40,3200* *4,5037*	*92,74* *10,36*
193	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,3	4400,00 -	- -	10120	-	- -	- -	- -
194	*КБ33-257-1* *Н2=1,15;* *Н5=1,15* *к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом (перенесення)*	*100опор*	*0,02*	*175453,58* *37030,06*	*138423,52* *34602,99*	*3509*	*741*	*2768* *692*	*405,7200* *281,3345*	*8,11* *5,63*
195	КБ33-258-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Земляні роботи при складанні та установленні залізобетонних одностоякових опор із кабельним і повітряним вводами	100опор	0,02	59951,31 28296,43	31654,88 6051,58	1199	566	633 121	333,9600 55,3766	6,68 1,11
196	*КБ33-256-1* *Н2=1,15;* *Н5=1,15*	*Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори*	*100опор*	*0,02*	*786286,08* *44536,84*	- -	*15726*	*891*	- -	*487,9680* -	*9,76* -
197	*КБ33-257-1* *Н2=1,15;* *Н5=1,15*	*Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом (існуючі)*	*100опор*	*0,02*	*371573,01* *61716,77*	*230705,86* *57671,66*	*7431*	*1234*	*4614* *1153*	*676,2000* *468,8909*	*13,52* *9,38*
		Фундаменти та підпірні стіни									
198	КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,338	23060,81 23060,81	- -	7795	7795	- -	277,4400 -	93,77 -
199	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,338	18313,00 18313,00	- -	6190	6190	- -	220,3200 -	74,47 -
200	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	54,08	119,28 -	119,28 18,35	6451	-	6451 992	- 0,1610	- 8,71
201	КБ6-1-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0332	561446,45 18134,64	3762,70 1700,09	18640	602	125 56	207,9660 14,7165	6,9 0,49
202	*КР2-11-6*	*Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 1 т до 1,5 т*	*100 шт*	*0,53*	*71579,54* *15689,94*	*34322,48* *10050,24*	*37937*	*8316*	*18191* *5327*	*163,4880* *75,8791*	*86,65* *40,22*
203	К581121-А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	53	1936,28 -	- -	102623	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	*КР2-11-5*	*Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 0,5 т до 1 т*	*100 шт*	*0,14*	*47491,96*	*23392,93*	*6649*	*1396*	*3275*	*106,5000*	*14,91*
					9974,79	*6849,87*			*959*	*51,7164*	*7,24*
205	К581121-А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	14	1292,44	-	18094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	*КР2-11-4*	*Улаштування стін підвалів з блоків масою до 0,5 т*	*100 шт*	*0,14*	*34025,07*	*17095,72*	*4764*	*1013*	*2393*	*77,2800*	*10,82*
					7238,04	*5005,94*			*701*	*37,7947*	*5,29*
207	К581121-А012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	14	882,91	-	12361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	*КР3-28-1*	*Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли*	*100 м3*	*0,049*	*635275,93*	*8509,87*	*31129*	*5020*	*417*	*1067,4480*	*52,3*
					102442,98	*7487,27*			*367*	*70,5028*	*3,45*
209	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою Покриття	100 м2	0,443	20905,63	-	9261	2632	-	58,2960	25,83
					5940,36	-			-	-	-
210	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,1	10542,86	8234,09	1054	231	823	25,2960	2,53
					2308,77	2857,67			286	28,3866	2,84
211	*КБ27-29-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*0,05*	*46251,25*	-	*2313*	*14*	-	*3,0636*	*0,15*
					279,61	-			-	-	-
212	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,1	212058,47	8336,22	21206	267	834	31,2000	3,12
					2670,10	1752,03			175	13,6652	1,37
213	*КБ27-29-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*0,05*	*46251,25*	-	*2313*	*14*	-	*3,0636*	*0,15*
					279,61	-			-	-	-
214	*КР18-47-3*	*Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню*	*100м2*	*0,5*	*7005,54*	*2118,80*	*3503*	*2380*	*1059*	*52,6440*	*26,32*
					4760,60	*551,92*			*276*	*4,6254*	*2,31*
215	*КР18-47-4 Н1=8*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-3*	*100м2*	*0,5*	*850,77*	-	*425*	*425*	-	*9,4080*	*4,7*
					850,77	-			-	-	-
216	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	13	2513,14	-	32671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	*КБ6-1-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,075*	*674941,85*	*3762,70*	*50621*	*1360*	*282*	*207,9660*	*15,6*
					18134,64	*1700,09*			*128*	*14,7165*	*1,1*
218	*КБ11-11-18 Н1=2; Н2=1, 15; Н5=1,15*	*Армування стяжки дротяною сіткою (в 2 шари)*	*100м2*	*0,5*	*39837,68*	*188,59*	*19919*	*1949*	*94*	*44,7120*	*22,36*
					3898,89	*165,93*			*83*	*1,5624*	*0,78*
219	*КР8-32-5*	*Улаштування покриттів з матеріалів рулонних, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників*	*100м2*	*0,5*	*20658,35*	*30,94*	*10329*	*634*	*15*	*12,6000*	*6,3*
					1268,44	*28,19*			*14*	*0,2938*	*0,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	*КР18-46-3*	*Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см*	*100м2*	*0,5*	*54940,50* *2000,82*	*714,07* *223,92*	*27470*	*1000*	*357* *112*	*19,4160* *1,7971*	*9,71* *0,9*
221	*КР18-46-5 Н1=13*	*На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4*	*100м2*	*0,5*	*72158,74* -	- -	*36079*	-	- -	- -	- -
222	*КР18-29-2*	*Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів*	*100м*	*0,224*	*46861,99* *13676,27*	*847,85* *248,27*	*10497*	*3063*	*190* *56*	*151,2360* *1,8744*	*33,88* *0,42*
223	& С1416-8684-11 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	м/п	23	208,90 -	- -	4805	-	- -	- -	- -
		Підпірна стіна									
224	*КР12-66-1*	*Грунтування поверхні*	*100м2*	*1,023*	*1771,33* *806,93*	- -	*1812*	*825*	- -	*9,7080* -	*9,93* -
225	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,023	27189,80 14746,31	11,25 9,90	27815	15085	12 10	161,5680 0,0932	165,28 0,1
226	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	512	1,05 -	- -	538	-	- -	- -	- -
227	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	1,023	24850,36 15202,60	159,17 140,04	25422	15552	163 143	139,1160 1,3187	142,32 1,35
228	*ХБ4-11-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм*	*100 м2*	*1,023*	*83808,67* *11532,27*	- -	*85736*	*11798*	- -	*99,8292* -	*102,13* -
		Закладна деталь Зд-1 - 38 шт									
229	*КБ6-11-8 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг*	*т*	*0,22762*	*16908,00* *16014,50*	*363,20* *112,41*	*3849*	*3645*	*83* *26*	*164,7582* *0,8487*	*37,5* *0,19*
230	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04104	42696,92 -	- -	1752	-	- -	- -	- -
231	С111-1804 варіант 3	Сталь листова, товщиною 10 мм	т	0,18658	36217,48 -	- -	6757	-	- -	- -	- -
		Стіни									
232	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*1,08495*	*29779,62* *18004,90*	*8630,66* *1650,08*	*32309*	*19534*	*9364* *1790*	*174,7200* *12,9674*	*189,56* *14,07*
233	& С113-8-2 варіант 4	Труба сталева 40х40х3 мм	т	0,57462	36537,13 -	- -	20995	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	& С113-8-2 варіант 5	Труба сталева 40х20х2 мм	т	0,54505	36537,13 -	- -	19915	-	- -	- -	- -
235	*КР20-12-3*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т*	*1т*	*1,08495*	*12831,45* *8853,91*	*2909,96* *595,37*	*13921*	*9606*	*3157* *646*	*76,6440* *4,5281*	*83,15* *4,91*
236	*КР13-5-2*	*Обшивання стін із полікорбанату* Покриття і стеля	*100м2*	*1,355*	*65134,65* *22799,11*	*65,92* *58,00*	*88257*	*30893*	*89* *79*	*223,7400* *0,5461*	*303,17* *0,74*
237	*КБ9-72-1*	*Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]*	*т*	*1,20538*	*29779,62* *18004,90*	*8630,66* *1650,08*	*35896*	*21703*	*10403* *1989*	*174,7200* *12,9674*	*210,6* *15,63*
238	& С113-8-2 варіант 6	Труба сталева 80х40х3 мм	т	0,61066	36537,13 -	- -	22312	-	- -	- -	- -
239	& С113-8-2 варіант 5	Труба сталева 40х20х2 мм	т	0,6333	36537,13 -	- -	23139	-	- -	- -	- -
240	*КР20-12-3*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т*	*1т*	*1,20538*	*12831,45* *8853,91*	*2909,96* *595,37*	*15467*	*10672*	*3508* *718*	*76,6440* *4,5281*	*92,39* *5,46*
241	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар*	*100м2*	*1,214*	*1523,75* *1506,99*	*16,76* *15,27*	*1850*	*1829*	*21* *19*	*15,5040* *0,1591*	*18,82* *0,19*
242	С111-1720 варіант 4	Гідроізоляційна плівка	м2	133,54	39,21 -	- -	5236	-	- -	- -	- -
243	*КР8-30-1*	*Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів*	*100м2*	*1,214*	*9302,85* *9214,56*	*20,63* *18,79*	*11294*	*11186*	*25* *23*	*94,8000* *0,1958*	*115,09* *0,24*
244	С114-151-У варіант 2	Металева черепиця "Monterrey" 0,5 мм	м2	127,47	435,12 -	- -	55465	-	- -	- -	- -
245	С123-528 варіант 1	Коньковий елемент круглий	пм	20	256,02 -	- -	5120	-	- -	- -	- -
246	*КБ15-77-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм*	*100м2*	*1,012*	*114806,26* *37630,84*	*33,28* *29,28*	*116184*	*38082*	*34* *30*	*378,1614* *0,2757*	*382,7* *0,28*
247	*КБ12-15-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,1*	*18150,49* *16726,51*	*285,80* *91,05*	*1815*	*1673*	*29* *9*	*183,2640* *0,7241*	*18,33* *0,07*
248	С114-180-У варіант 1	Сталь оцинкована із полімерним покриттям, товщина 0,7 мм	м2	10,5	821,70 -	- -	8628	-	- -	- -	- -
249	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,302	1854,79 751,86	113,32 10,17	4270	1731	261 23	6,5964 0,0994	15,18 0,23
250	КБ13-27-1 Н1=2; Н2=1,15; Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю УРФ-1128	100м2	2,302	5787,83 976,88	123,41 13,09	13324	2249	284 30	8,6880 0,1277	20 0,29
		Разом прямі витрати по розділу 16					1216105	282784	85029 20183		2862,87 161,84
		Разом будівельні роботи, грн.					1216105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					848292				
		всього заробітна плата, грн.					302967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					164523				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					361,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57774				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1380628**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					10120				
		Всього по розділу 16					**1380628**				
		Розділ 17. Інші роботи									
251	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	1,64791	2569,79 214,45	2355,34 704,79	4235	353	3882 1161	2,5800 6,5419	4,25 10,78
252	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	18,31	162,58 162,58	- -	2977	2977	- -	1,9560 -	35,81 -
253	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	183,101	163,68 -	163,68 25,53	29970	-	29970 4675	- 0,2240	- 41,01
		Разом прямі витрати по розділу 17					37182	3330	33852 5836		40,06 51,79
		Разом будівельні роботи, грн.					37182				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1760				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42178**				
		Всього по розділу 17					**42178**				
		Разом прямі витрати по кошторису					19292614	4956851	196476 50030		47920,51 436,41
		Разом будівельні роботи, грн.					19292614				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14139287				
		всього заробітна плата, грн.					5006881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2667971				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5781,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					923322				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21960585**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					10780				
		Всього по кошторису					**21960585**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**54138,83**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**5930203**				

Склав _____ Я.В. Пилипович

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І. Корж

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на внутрішній ремонт

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) № 04-24/02 АБ2

Кошторисна вартість	29786,061	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	78,56319	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8220,439	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР5-1-3	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	100 м2	1,1157	5199,83 5005,15	194,68 69,70	5801	5584	217 78	60,2160 0,6199	67,18 0,69
2	*КБ10-94-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Розбирання перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях*	*100м2*	*0,7227*	*24868,54* *24459,02*	*245,66* *170,80*	*17972*	*17677*	*178* *123*	*245,7946* *1,5629*	*177,64* *1,13*
3	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	10,38	884,24 803,94	80,30 48,89	9178	8345	833 507	9,6720 0,4525	100,4 4,7
4	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	23,22	2141,90 1840,62	301,28 107,87	49735	42739	6996 2505	21,1080 0,9594	490,13 22,28
5	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,92	11927,38 9223,22	- -	10973	8485	- -	106,8120 -	98,27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					93659	82830	8224		933,62
									3213		28,8
		Разом будівельні роботи, грн.					93659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2605				
		всього заробітна плата, грн.					86043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18443				
		Всього будівельні роботи, грн.					**143671**				
		Всього по розділу 1					**143671**				
		Розділ 2. Заповнення дверних прорізів									
6	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0184	636887,33	8509,87	11719	1866	157	1069,8240	19,68
					101430,01	7487,27			138	70,5028	1,3
		Перемички Пм-1									
7	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок металевих*	*1 т*	*0,0481*	*24331,90*	*1105,24*	*1170*	*990*	*53*	*235,9560*	*11,35*
					20575,36	*384,90*			*19*	*3,7786*	*0,18*
8	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,04214	39995,60	-	1685	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	С1110-169 варіант 1	Полоса сталева 50х5 мм	т	0,00412	36241,82	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С111-1439 варіант 1	Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 14 мм, довжина 400 мм з гайками та шайбами	т	0,00376	46133,86	-	173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,015	1854,79	113,32	28	11	2	6,5964	0,1
					751,86	10,17			-	0,0994	-
12	КБ13-27-1 Н1=2; Н2=1,15; Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю УРФ-1128	100м2	0,015	5787,83	123,41	87	15	2	8,6880	0,13
					976,88	13,09			-	0,1277	-
13	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	2,43	20828,49	1515,68	50613	46881	3683	221,2440	537,62
					19292,48	542,69			1319	4,8265	11,73
14	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	5,679	4542,88	-	25799	25799	-	53,6160	304,49
					4542,88	-			-	-	-
15	*КБ10-28-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,8779*	*34334,28*	*8770,05*	*30142*	*11966*	*7699*	*135,3918*	*118,86*
					13629,89	*2714,23*			*2383*	*20,4930*	*17,99*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КБ10-28-2 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*1,4054*	*27223,30* *11013,94*	*6528,81* *2020,59*	*38260*	*15479*	*9176* *2840*	*109,4064* *15,2559*	*153,76* *21,44*
17	*КБ10-28-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*2,5109*	*22178,70* *8318,81*	*6041,59* *1869,80*	*55688*	*20888*	*15170* *4695*	*82,6344* *14,1174*	*207,49* *35,45*
18	С123-218 варіант 1	Дверні блоки металопластикові внутрішні	м2	479,42	7313,74 -	- -	3506353	-	- -	- -	- -
19	*КБ10-96-2 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,893*	*38692,80* *34502,21*	*2072,92* *641,55*	*34553*	*30810*	*1851* *573*	*324,8796* *4,8438*	*290,12* *4,33*
20	С123-215 варіант 1	Дверні блоки металеві утеплені	м2	28,36	9053,23 -	- -	256750	-	- -	- -	- -
21	С123-215 варіант 2	Дверні блоки протипожежні	м2	60,94	7769,74 -	- -	473488	-	- -	- -	- -
22	*КР20-37-1*	*Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2*	*100м*	*2,7916*	*1865,71* *1865,71*	- -	*5208*	*5208*	- -	*19,9200* -	*55,61* -
23	& С1113-200-8	Піна монтажна 750 мл	шт	45	250,79 -	- -	11286	-	- -	- -	- -
24	*КБ10-40-1 Н2=1,15*	*Установлення і кріплення наличників*	*100м*	*13,376*	*15528,97* *892,89*	- -	*207716*	*11943*	- -	*10,2396* -	*136,96* -
25	*КР6-27-2*	*Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]*	*100 шт*	*2,43*	*2562,86* *2562,86*	- -	*6228*	*6228*	- -	*28,0800* -	*68,23* -
26	& С111-184-2 варіант 1	Обмежувач відкриття дверей	шт	243	112,26 -	- -	27279	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4744374	178084	37793 11967		1904,4 92,42
		Разом будівельні роботи, грн.					4744374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4528497				
		всього заробітна плата, грн.					190051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					239,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38263				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4850830**				
		Всього по розділу 2					**4850830**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Улаштування перегородок металопластикових									
27	*КБ10-28-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*1,5005*	*22178,70*	*6041,59*	*33279*	*12482*	*9065*	*82,6344*	*123,99*
					8318,81	*1869,80*			*2806*	*14,1174*	*21,18*
28	С123-218 варіант 2	Блок перегородки з дверима металопластикові	м2	150,05	9603,51	-	1441007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1474286	12482	9065		123,99
									2806		21,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1474286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1452739				
		всього заробітна плата, грн.					15288				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2782				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1482369**				
		Всього по розділу 3					**1482369**				
		Розділ 4. Улаштування відкосів									
		Відкоси шириною 100 мм									
29	*КБ15-47-4 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами*	*100м2*	*0,547*	*30686,96*	*676,94*	*16786*	*16111*	*370*	*269,5140*	*147,42*
					29452,49	*178,06*			*97*	*1,6897*	*0,92*
30	С111-1891-1К варіант 2	Суміш штукатурка гіпсова МР75	кг	820,5	11,91	-	9772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ15-47-5 Н2=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	5,4698	4934,30	-	26990	16003	-	27,9726	153
					2925,65	-			-	-	-
32	*КБ34-58-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*0,547*	*8571,81*	-	*4689*	*2114*	-	*41,2620*	*22,57*
					3864,60	-			-	-	-
33	*КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,547*	*6592,25*	*5,55*	*3606*	*3074*	*3*	*54,5376*	*29,83*
					5620,10	*4,88*			*3*	*0,0460*	*0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	*КБ15-56-4 Н2=1,15; Н5=1,15; Н1=2*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*0,547*	*3256,88 2977,86*	*7,40 6,51*	*1782*	*1629*	*4 4*	*28,8972 0,0613*	*15,81 0,03*
35	& С111-1896СТ варіант 1	Шпаклівка гіпсова HP Finish	кг	98,46	12,95 -	- -	1275	-	- -	- -	- -
36	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,547*	*5218,13 5112,33*	*1,61 1,41*	*2854*	*2796*	*1 1*	*52,5960 0,0133*	*28,77 0,01*
37	С111-2016-9 варіант 1	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 53	л	10,94	326,23 -	- -	3569	-	- -	- -	- -
		Відкоси шириною 200 мм									
38	*КБ15-47-4 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами*	*100м2*	*0,7791*	*30686,96 29452,49*	*676,94 178,06*	*23908*	*22946*	*527 139*	*269,5140 1,6897*	*209,98 1,32*
39	С111-1891-1К варіант 2	Суміш штукатурка гіпсова МР75	кг	1168,65	11,91 -	- -	13919	-	- -	- -	- -
40	КБ15-47-5 Н2=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	3,8954	4934,30 2925,65	- -	19221	11397	- -	27,9726 -	108,96 -
41	*КБ34-58-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*0,7791*	*8571,81 3864,60*	- -	*6678*	*3011*	- -	*41,2620 -*	*32,15 -*
42	*КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,7791*	*6592,25 5620,10*	*5,55 4,88*	*5136*	*4379*	*4 4*	*54,5376 0,0460*	*42,49 0,04*
43	*КБ15-56-4 Н2=1,15; Н5=1,15; Н1=2*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*0,7791*	*3256,88 2977,86*	*7,40 6,51*	*2537*	*2320*	*6 5*	*28,8972 0,0613*	*22,51 0,05*
44	& С111-1896СТ варіант 1	Шпаклівка гіпсова HP Finish	кг	140,24	12,95 -	- -	1816	-	- -	- -	- -
45	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,7791*	*5218,13 5112,33*	*1,61 1,41*	*4065*	*3983*	*1 1*	*52,5960 0,0133*	*40,98 0,01*
46	С111-2016-9 варіант 1	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 53	л	15,58	326,23 -	- -	5083	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відкоси шириною 280 мм									
47	*КБ15-47-4 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами*	*100м2*	*0,9644*	*30686,96* *29452,49*	*676,94* *178,06*	*29595*	*28404*	*653* *172*	*269,5140* *1,6897*	*259,92* *1,63*
48	С111-1891-1К варіант 2	Суміш штукатурка гіпсова МР75	кг	1446,6	11,91 -	- -	17229	-	- -	- -	- -
49	КБ15-47-5 Н2=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	3,4442	4934,30 2925,65	- -	16995	10077	- -	27,9726 -	96,34 -
50	*КБ34-58-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*0,9644*	*8571,81* *3864,60*	- -	*8267*	*3727*	- -	*41,2620* -	*39,79* -
51	*КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,9644*	*6592,25* *5620,10*	*5,55* *4,88*	*6358*	*5420*	*5* *5*	*54,5376* *0,0460*	*52,6* *0,04*
52	*КБ15-56-4 Н2=1,15; Н5=1,15; Н1=2*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*0,9644*	*3256,88* *2977,86*	*7,40* *6,51*	*3141*	*2872*	*7* *6*	*28,8972* *0,0613*	*27,87* *0,06*
53	& С111-1896СТ варіант 1	Шпаклівка гіпсова HP Finish	кг	173,59	12,95 -	- -	2248	-	- -	- -	- -
54	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,9644*	*5218,13* *5112,33*	*1,61* *1,41*	*5032*	*4930*	*2* *1*	*52,5960* *0,0133*	*50,72* *0,01*
55	С111-2016-9 варіант 1	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 53	л	19,29	326,23 -	- -	6293	-	- -	- -	- -
		Відкоси шириною 320 мм									
56	*КБ15-47-4 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами*	*100м2*	*2,0908*	*30686,96* *29452,49*	*676,94* *178,06*	*64160*	*61579*	*1415* *372*	*269,5140* *1,6897*	*563,5* *3,53*
57	С111-1891-1К варіант 2	Суміш штукатурка гіпсова МР75	кг	3136,2	11,91 -	- -	37352	-	- -	- -	- -
58	КБ15-47-5 Н2=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	6,5337	4934,30 2925,65	- -	32239	19115	- -	27,9726 -	182,76 -
59	*КБ34-58-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*2,0908*	*8571,81* *3864,60*	- -	*17922*	*8080*	- -	*41,2620* -	*86,27* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,0908	6592,25 5620,10	5,55 4,88	13783	11751	12 10	54,5376 0,0460	114,03 0,1
61	КБ15-56-4 Н2=1,15; Н5=1,15; Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,0908	3256,88 2977,86	7,40 6,51	6809	6226	15 14	28,8972 0,0613	60,42 0,13
62	& С111-1896СТ варіант 1	Шпаклівка гіпсова HP Finish	кг	376,34	12,95 -	- -	4874	-	- -	- -	- -
63	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,0908	5218,13 5112,33	1,61 1,41	10910	10689	3 3	52,5960 0,0133	109,97 0,03
64	С111-2016-9 варіант 1	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 53	л	41,82	326,23 -	- -	13643	-	- -	- -	- -
		Опорядження стін навколо прорізів шириною 100 мм									
65	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,6321	6569,72 6078,40	491,32 175,92	4153	3842	311 111	73,1280 1,5646	46,22 0,99
66	КБ15-47-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,6321	40942,75 14012,22	752,62 165,81	25880	8857	476 105	131,9418 1,5768	83,4 1
67	КБ15-47-3 Н1=5; Н2=1,15; Н5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	100м2	-0,0632	7432,72 1167,16	166,23 39,36	-470	-74	-11 -2	11,4540 0,3740	-0,72 -0,02
68	КБ34-58-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,6321	8571,81 3864,60	- -	5418	2443	- -	41,2620 -	26,08 -
69	КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,6321	6592,25 5620,10	5,55 4,88	4167	3552	4 3	54,5376 0,0460	34,47 0,03
70	КБ15-56-4 Н2=1,15; Н5=1,15; Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,6321	3256,88 2977,86	7,40 6,51	2059	1882	5 4	28,8972 0,0613	18,27 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& С111-1896СТ варіант 1	Шпаклівка гіпсова HP Finish	кг	113,78	12,95 -	- -	1473	-	- -	- -	- -
72	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,6321*	*5218,13* *5112,33*	*1,61* *1,41*	*3298*	*3232*	*1* *1*	*52,5960* *0,0133*	*33,25* *0,01*
73	С111-2016-9 варіант 1	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 53	л	12,64	326,23 -	- -	4124	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					500638	286367	3814 1059		2739,63 9,99
		Разом будівельні роботи, грн.					500638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210457				
		всього заробітна плата, грн.					287426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					152592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					329,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52690				
		Всього будівельні роботи, грн.					**653230**				
		Всього по розділу 4					**653230**				
		Розділ 5. Улаштування фундаменту для перегородки в підвалі (прим. 10-19 санвузли)									
74	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,0041	72014,35 64497,37	- -	295	264	- -	726,2400 -	2,98 -
75	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0041	18313,00 18313,00	- -	75	75	- -	220,3200 -	0,9 -
76	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	0,656	119,28 -	119,28 18,35	78	-	78 12	- 0,1610	- 0,11
77	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	100 м3	0,0003	251977,61 55424,62	3360,46 1203,21	76	17	1 -	607,2600 10,7010	0,18 -
78	*КБ8-2-2 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої*	*1 м3*	*0,1*	*3374,70* *288,81*	*203,76* *71,19*	*337*	*29*	*20* *7*	*3,3120* *0,6912*	*0,33* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	*КР2-15-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]*	*100 м3*	*0,0031*	*666336,11* *73285,20*	*59157,24* *17259,46*	*2066*	*227*	*183* *54*	*810,4080* *130,3744*	*2,51* *0,4*
80	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,04268	37901,23 -	- -	1618	-	- -	- -	- -
81	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,0321	20905,63 5940,36	- -	671	191	- -	58,2960 -	1,87 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5216	803	282 73		8,77 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					5216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4131				
		всього заробітна плата, грн.					876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					180				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5711**				
		Всього по розділу 5					**5711**				
		Розділ 6. Улаштування перегородки цегляної (прим. 10-19 санвузли)									
82	*КР2-6-3*	*Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари*	*100 м2*	*0,0155*	*63823,07* *4259,69*	- -	*989*	*66*	- -	*43,8240* -	*0,68* -
83	*КР5-8-7*	*Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2*	*100 м2*	*0,1442*	*94806,91* *28233,77*	*602,91* *530,46*	*13671*	*4071*	*87* *76*	*283,7280* *4,9950*	*40,91* *0,72*
84	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00186	38860,88 -	- -	72	-	- -	- -	- -
85	С111-1780 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, 50х50х3 мм	т	0,00468	70416,45 -	- -	330	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					15062	4137	87 76		41,59 0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					15062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					811				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17361**				
		Всього по розділу 6					**17361**				
		Розділ 7. Улаштування дренажного приямку									
86	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,006	72014,35 64497,37	- -	432	387	- -	726,2400 -	4,36 -
87	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,006	18313,00 18313,00	- -	110	110	- -	220,3200 -	1,32 -
88	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	0,96	119,28 -	119,28 18,35	115	-	115 18	- 0,1610	- 0,15
89	КБ8-2-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,11	3304,32 288,81	203,76 71,19	363	32	22 8	3,3120 0,6912	0,36 0,08
90	КБ6-1-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0003	530234,45 18134,64	3762,70 1700,09	159	5	1 1	207,9660 14,7165	0,06 -
91	*КР2-6-6*	*Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари*	*100 м2*	*0,016*	*73089,05* *10397,47*	- -	*1169*	*166*	- -	*102,0360* -	*1,63* -
92	*КБ8-5-9 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної]*	*1 м3*	*0,24*	*7184,87* *1541,27*	*354,35* *109,67*	*1724*	*370*	*85* *26*	*16,2564* *0,8280*	*3,9* *0,2*
93	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,016	26077,69 15980,93	159,17 140,04	417	256	3 2	152,7960 1,3187	2,44 0,02
94	ХБ1-5-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,016	63491,57 4157,20	- -	1016	67	- -	42,2694 -	0,68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	ХБ1-5-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм Кришка приямку Кр-1	100м2	0,0025	62383,28 3048,91	- -	156	8	- -	31,3674 -	0,08 -
96	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*т*	*0,01927*	*30634,66* *21261,50*	*6805,53* *571,96*	*590*	*410*	*131* *11*	*211,2000* *5,0112*	*4,07* *0,1*
97	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 40х40х4	т	0,01314	35797,68 -	- -	470	-	- -	- -	- -
98	С111-1068 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, товщина 6 мм	т	0,00728	41674,76 -	- -	303	-	- -	- -	- -
99	*КБ9-30-1*	*Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі*	*т*	*0,01927*	*13329,00* *6779,07*	*5649,05* *1601,56*	*257*	*131*	*109* *31*	*68,9280* *12,1476*	*1,33* *0,23*
100	С111-956 варіант 1	Петля накладна металева, ПН1-130	шт	2	44,44 -	- -	89	-	- -	- -	- -
101	С111-953 варіант 1	Ручка металева приварна відкидна	шт	1	174,54 -	- -	175	-	- -	- -	- -
102	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	1854,79 751,86	113,32 10,17	19	8	1 -	6,5964 0,0994	0,07 -
103	КБ13-27-1 Н1=2; Н2=1,15; Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю УРФ-1128	100м2	0,01	5787,83 976,88	123,41 13,09	58	10	1 -	8,6880 0,1277	0,09 -
		Разом прямі витрати по розділу 7					7622	1960	468 97		20,39 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					7622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5194				
		всього заробітна плата, грн.					2057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8759**				
		Всього по розділу 7					**8759**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Утеплення перекриття підвалу									
104	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	11,3461	3720,45	-	42213	42213	-	44,7600	507,85
		стель від вапняної фарби			3720,45	-			-	-	-
105	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною*	*100м2*	*1,1346*	*17092,43*	*7,40*	*19393*	*15283*	*8*	*138,5796*	*157,23*
	Н2=1,15; Н5=1,15	*шпаклівкою (10% від заг. площі)*			*13469,94*	*6,51*			*7*	*0,0613*	*0,07*
106	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини*	*100м2*	*1,1346*	*22828,49*	*22,19*	*25901*	*13863*	*25*	*118,5696*	*134,53*
	Н1=4; Н2=1, 15; Н5=1,15	*шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*			*12218,60*	*19,52*			*22*	*0,1838*	*0,21*
107	*ХБ4-8-2*	*Улаштування теплоізоляції вертикальних*	*100 м2*	*11,3461*	*73634,19*	-	*835461*	*455930*	-	*367,7148*	*4172,13*
	Н2=1,15; Н5=1,15	*будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм*			*40183,87*	-			-	-	-
108	С114-132-У	Плити теплоізоляційні мінераловатні	м3	182,1	5808,74	-	1057772	-	-	-	-
	варіант 9	"Novoterm Фасад 115", товщиною 150 мм			-	-			-	-	-
109	& С111-155-109	Дюбелі поліамідні зі стальними	шт.	9168	14,66	-	134403	-	-	-	-
	варіант 9	сердечниками "Ceresit CT 335", довжиною 260 мм діаметр 10 мм			-	-			-	-	-
110	*КР12-66-1*	*Грунтування поверхні*	*100м2*	*11,3461*	*806,93*	-	*9156*	*9156*	-	*9,7080*	*110,15*
					806,93	-			-	-	-
111	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	850,96	70,09	-	59644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					2183943	536445	33		5081,89
									29		0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					2183943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1647465				
		всього заробітна плата, грн.					536474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					283255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					609,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97389				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2467198**				
		Всього по розділу 8					**2467198**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Опорядження стель по утеплювачу (тип опорядження 1)									
112	*КБ15-56-5 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*11,3461*	*10070,94* *8959,17*	*9,24* *8,13*	*114266*	*101652*	*105* *92*	*86,9400* *0,0766*	*986,43* *0,87*
113	*КБ15-56-6 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*11,3461*	*2016,67* *1877,16*	*3,70* *3,25*	*22881*	*21298*	*42* *37*	*18,2160* *0,0306*	*206,68* *0,35*
114	& С111-1896СТ варіант 1	Шпаклівка гіпсова HP Finish	кг	2042,3	12,95 -	- -	26448	-	- -	- -	- -
115	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*11,3461*	*5870,72* *5755,02*	*1,61* *1,41*	*66610*	*65297*	*18* *16*	*59,2080* *0,0133*	*671,78* *0,15*
116	С111-2016-9 варіант 1	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 53	л	226,92	326,23 -	- -	74028	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					304233	188247	165 145		1864,89 1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					304233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115821				
		всього заробітна плата, грн.					188392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					223,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35762				
		Всього будівельні роботи, грн.					**406240**				
		Всього по розділу 9					**406240**				
		Розділ 10. Опорядження стель (тип опорядження 2)									
117	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	3,9934	3720,45 3720,45	- -	14857	14857	- -	44,7600 -	178,74 -
118	*КР12-66-1*	*Грунтування поверхні*	*100м2*	*3,9934*	*1869,93* *806,93*	- -	*7467*	*3222*	- -	*9,7080* -	*38,77* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	*КР11-29-3*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм*	*100м2*	*3,9934*	*6992,76* *6933,27*	*59,49* *52,34*	*27925*	*27687*	*238* *209*	*73,1280* *0,4928*	*292,03* *1,97*
120	С111-1891-1К варіант 3	Штукатурка гіпсова Rotband	кг	1697,2	13,73 -	- -	23303	-	- -	- -	- -
121	*КБ34-58-2 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Обклеювання склотканиною стелі в один шар*	*100м2*	*3,9934*	*9515,34* *4808,13*	- -	*37999*	*19201*	- -	*51,3360* -	*205,01* -
122	*КБ15-56-5 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*3,9934*	*10070,94* *8959,17*	*9,24* *8,13*	*40217*	*35778*	*37* *32*	*86,9400* *0,0766*	*347,19* *0,31*
123	*КБ15-56-6 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*3,9934*	*2016,67* *1877,16*	*3,70* *3,25*	*8053*	*7496*	*15* *13*	*18,2160* *0,0306*	*72,74* *0,12*
124	& С111-1896СТ варіант 1	Шпаклівка гіпсова HP Finish	кг	718,81	12,95 -	- -	9309	-	- -	- -	- -
125	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*3,9934*	*5870,72* *5755,02*	*1,61* *1,41*	*23444*	*22982*	*6* *6*	*59,2080* *0,0133*	*236,44* *0,05*
126	С111-2016-9 варіант 1	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 53	л	79,87	326,23 -	- -	26056	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					218630	131223	296 260		1370,92 2,45
		Разом будівельні роботи, грн.					218630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87111				
		всього заробітна плата, грн.					131483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73398				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					164,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26317				
		Всього будівельні роботи, грн.					**292028**				
		Всього по розділу 10					**292028**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Додаткове покриття стель гідроізоляцією (душові, мийки підвалу)									
127	ХБ1-5-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,2953	62383,28 3048,91	- -	18422	900	- -	31,3674 -	9,26 -
		Разом прямі витрати по розділу 11					18422	900	- -		9,26 -
		Разом будівельні роботи, грн.					18422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17522				
		всього заробітна плата, грн.					900				
		Загальновиробничі витрати, грн.					498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					178				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18920**				
		Всього по розділу 11					**18920**				
		Розділ 12. Улаштування підвісної стелі (тип опорядження 3)									
128	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	21,5269	3720,45 3720,45	- -	80090	80090	- -	44,7600 -	963,54 -
129	*КБ15-76-1* *Н2=1,15;* *Н5=1,15*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*21,5269*	*56671,24* *18772,33*	*5,55* *4,88*	*1219956*	*404110*	*119* *105*	*193,1310* *0,0460*	*4157,51* *0,99*
130	*КБ15-76-2* *Н2=1,15;* *Н5=1,15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*21,5269*	*27468,44* *2250,80*	*9,24* *8,13*	*591310*	*48453*	*199* *175*	*23,1564* *0,0766*	*498,49* *1,65*
		Разом прямі витрати по розділу 12					1891356	532653	318 280		5619,54 2,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1891356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1358385				
		всього заробітна плата, грн.					532933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					299229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					674,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107736				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2190585**				
		Всього по розділу 12					**2190585**				
		Розділ 13. Опорядження стін (тип опорядження 4)									
131	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	72,2714	5770,77 5279,45	491,32 175,92	417062	381553	35509 12714	63,5160 1,5646	4590,39 113,07
132	*КБ15-47-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*72,2714*	*40942,75* *14012,22*	*752,62* *165,81*	*2958990*	*1012683*	*54393* *11983*	*131,9418* *1,5768*	*9535,62* *113,96*
133	*КБ34-58-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*72,2714*	*8571,81* *3864,60*	- -	*619497*	*279300*	- -	*41,2620* -	*2982,06* -
134	*КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*72,2714*	*6592,25* *5620,10*	*5,55* *4,88*	*476431*	*406172*	*401* *353*	*54,5376* *0,0460*	*3941,51* *3,32*
135	*КБ15-56-4 Н2=1,15; Н5=1,15; Н1=2*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*72,2714*	*3256,88* *2977,86*	*7,40* *6,51*	*235379*	*215214*	*535* *470*	*28,8972* *0,0613*	*2088,44* *4,43*
136	& С111-1896СТ варіант 1	Шпаклівка гіпсова HP Finish	кг	13008,85	12,95 -	- -	168465	-	- -	- -	- -
137	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*72,2714*	*5218,13* *5112,33*	*1,61* *1,41*	*377122*	*369475*	*116* *102*	*52,5960* *0,0133*	*3801,19* *0,96*
138	С111-2016-9 варіант 1	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 53	л	1445,43	326,23 -	- -	471543	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					5724489	2664397	90954 25622		26939,21 235,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					5724489				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2969138				
		всього заробітна плата, грн.					2690019				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1472946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3261				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					520750				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7197435**				
		Всього по розділу 13					**7197435**				
		Розділ 14. Улаштування захисних смуг									
139	*КБ10-40-1 Н2=1,15*	*Установлення і кріплення відбійників захисних*	*100м*	*7,7647*	*940,97* / *892,89*	- / -	*7306*	*6933*	- / -	*10,2396* / -	*79,51* / -
140	С123-357 варіант 2	Відбійник з ДСП ламінований, розмір 250х16 мм	м	717,85	120,94 / -	- / -	86817	-	- / -	- / -	- / -
141	С123-357 варіант 3	Відбійник з ДСП ламінований, розмір 150х16 мм	м	97,44	72,70 / -	- / -	7084	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 14					101207	6933	- / -		79,51 / -
		Разом будівельні роботи, грн.					101207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94274				
		всього заробітна плата, грн.					6933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4092				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1524				
		Всього будівельні роботи, грн.					**105299**				
		Всього по розділу 14					**105299**				
		Розділ 15. Опорядження стін плиткою (тип опорядження 5)									
142	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	8,3398	8955,34 / 7630,31	1325,03 / 472,57	74686	63635	11051 / 3941	89,1600 / 4,6028	743,58 / 38,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	*КР11-1-2*	*Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм*	*100м2*	*8,3398*	*7659,48* *7547,38*	*90,03* *79,22*	*63879*	*62944*	*751* *661*	*76,7400* *0,7459*	*640* *6,22*
144	С111-1891-1К варіант 4	Суміш штукатурна цементно-вапнякова Старт Цемент	кг	16262,61	11,49 -	- -	186857	-	- -	- -	- -
145	*КБ15-47-5 Н2=1,15*	*Установлення штукатурних маяків*	*100м*	*8,3398*	*4005,05* *2925,65*	- -	*33401*	*24399*	- -	*27,9726* -	*233,29* -
146	*КБ15-25-2 Н2=1, 15;Н5=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*8,3398*	*119484,43* *35109,58*	*62,86* *55,31*	*996476*	*292807*	*524* *461*	*352,8246* *0,5208*	*2942,49* *4,34*
		Разом прямі витрати по розділу 15					1355299	443785	12326 5063		4559,36 48,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1355299 899188 448848 248072 553 88308 **1603371**				
		Всього по розділу 15					**1603371**				
		Розділ 16. Обладнання в санвузлах									
147	*КБ10-12-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах*	*100м2*	*0,072*	*26112,42* *18154,57*	- -	*1880*	*1307*	- -	*193,8348* -	*13,96* -
148	С121-233 варіант 1	Душові перегородки 18/25 мм сендвіч, алюмінієвий каркас, 900х2000 мм	шт	2	4807,46 -	- -	9615	-	- -	- -	- -
149	С121-233 варіант 2	Туалетні кабінки з алюмінієвого профілю із ЛДСП 25 мм, потрійні, 900х2000 мм з дверима	шт	2	2229,94 -	- -	4460	-	- -	- -	- -
150	*КР15-33-4*	*Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо*	*10шт*	*2,5*	*687,22* *652,92*	- -	*1718*	*1632*	- -	*6,3360* -	*15,84* -
151	560110-216 варіант 1	Дзеркало настінне, 400х700 мм	шт	19	881,14 -	- -	16742	-	- -	- -	- -
152	С126-1237 варіант 1	Поручень для мийки "Стіна-підлога", діам. 32мм - 530х710х800 мм	шт	1	2253,81 -	- -	2254	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	С126-1237 варіант 2	Поручень одинарний в туалет "Стіна-підлога", діам. 32мм 700х800 мм	шт	1	1849,13 -	- -	1849	-	- -	- -	- -
154	С126-1237 варіант 4	Поручень пристінний кутовий, діам. 32мм - 350х350 мм	шт	1	1236,23 -	- -	1236	-	- -	- -	- -
155	С126-1237 варіант 9	Поручень пристінний прямий, діам. 32мм - 600 мм	шт	1	1135,48 -	- -	1135	-	- -	- -	- -
156	С126-1237 варіант 3	Тримач для милиць, 60х200 мм	шт	1	824,84 -	- -	825	-	- -	- -	- -
157	560110-216 варіант 2	Дзеркало поворотне, 500х700 мм	шт	1	2708,64 -	- -	2709	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					44423	2939	- -		29,8 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					44423 41484 2939 1585 3,33 533 **46008**				
		Всього по розділу 16					**46008**				
		Розділ 17. Улаштування покриття підлог (тип опорядження 6)									
158	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	16,8428	10294,91 10164,92	129,99 36,89	173395	171206	2189 621	111,3720 0,3326	1875,82 5,6
159	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (товщ. 30 мм)	100м2	16,8428	7132,06 5572,58	1559,48 534,23	120124	93858	26266 8998	61,0560 5,2783	1028,35 88,9
160	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2*	*100м2*	*16,8428*	*18238,66* *7813,44*	*172,03* *151,36*	*307190*	*131600*	*2897* *2549*	*85,6080* *1,4252*	*1441,88* *24,01*
161	*КР7-17-9*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати*	*100м2*	*16,8428*	*2836,05* *236,57*	*45,02* *39,61*	*47767*	*3985*	*758* *667*	*2,5920* *0,3730*	*43,66* *6,28*
162	*КБ11-11-18 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*16,8428*	*17543,94* *1949,44*	*94,30* *82,96*	*295489*	*32834*	*1588* *1397*	*22,3560* *0,7812*	*376,54* *13,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних*	*100м2*	*16,8428*	*109885,12*	*65,52*	*1850773*	*381516*	*1104*	*227,6310*	*3833,94*
	Н2=1,15;	*плиток на розчині із сухої клеючої суміші,*			*22651,56*	*58,57*			*986*	*0,5514*	*9,29*
	Н5=1,15	*кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*									
164	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*11,5093*	*25801,46*	*20,90*	*296957*	*48315*	*241*	*41,1960*	*474,14*
					4197,87	*18,39*			*212*	*0,1732*	*1,99*
165	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	34,53	48,22	-	1665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1087,63	36,26	-	39437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	69,06	138,77	-	9583	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					3142380	863314	35043		9074,33
									15430		149,23
		Разом будівельні роботи, грн.					3142380				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2244023				
		всього заробітна плата, грн.					878744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					491938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1106,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176749				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3634318**				
		Всього по розділу 17					**3634318**				
		Розділ 18. Додаткове покриття підлог гідроізоляцією (душові, ванни)									
168	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної	100м2	0,3728	62383,28	-	23256	1137	-	31,3674	11,69
	Н2=1,15;	двокомпонентної полімерцементної			3048,91	-			-	-	-
	Н5=1,15	обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм									
169	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної	100м2	0,0651	63491,57	-	4133	271	-	42,2694	2,75
	Н2=1,15;	полімерцементної обмазувальної			4157,20	-			-	-	-
	Н5=1,15	гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм									
		Разом прямі витрати по розділу 18					27389	1408	-		14,44
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					27389				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25981				
		всього заробітна плата, грн.					1408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28166**				
		Всього по розділу 18					**28166**				
		Розділ 19. Улаштування покриття підлог (тип опорядження 7)									
170	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	7,352	1848,57 1795,39	53,18 15,09	13591	13200	391 111	21,6000 0,1361	158,8 1
171	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (товщ. 35 мм)	100м2	7,352	7132,06 5572,58	1559,48 534,23	52435	40970	11465 3928	61,0560 5,2783	448,88 38,81
172	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2*	*100м2*	*7,352*	*18238,66* *7813,44*	*172,03* *151,36*	*134091*	*57444*	*1265* *1113*	*85,6080* *1,4252*	*629,39* *10,48*
173	*КР7-17-9 Н1=2*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати*	*100м2*	*7,352*	*5672,08* *473,14*	*90,03* *79,22*	*41701*	*3479*	*662* *582*	*5,1840* *0,7459*	*38,11* *5,48*
174	*КБ11-11-18 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*7,352*	*17543,94* *1949,44*	*94,30* *82,96*	*128983*	*14332*	*693* *610*	*22,3560* *0,7812*	*164,36* *5,74*
175	*КБ11-11-13 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*7,352*	*20273,14* *8023,18*	*36,98* *32,53*	*149048*	*58986*	*272* *239*	*87,9060* *0,3064*	*646,28* *2,25*
176	*КБ11-39-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*7,683*	*55940,41* *9619,53*	*14,79* *13,01*	*429790*	*73907*	*114* *100*	*96,6690* *0,1225*	*742,71* *0,94*
177	& С111-573-ИНБС варіант 1	Лінолеум Tarkett Primo Premium	м2	783,67	661,03 -	- -	518029	-	- -	- -	- -
178	*КБ11-43-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*6,4281*	*16773,42* *1754,86*	*3,70* *3,25*	*107821*	*11280*	*24* *21*	*17,0292* *0,0306*	*109,47* *0,2*
		Разом прямі витрати по розділу 19					1575489	273598	14886 6704		2938 64,9
		Разом будівельні роботи, грн.					1575489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1287005				
		всього заробітна плата, грн.					280302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					360,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57543				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1734299**				
		Всього по розділу 19					**1734299**				
		Розділ 20. Улаштування покриття сходів (тип опорядження 8)									
179	*КБ11-11-13 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*2,1137*	*14200,34* *8023,18*	*36,98* *32,53*	*30015*	*16959*	*78* *69*	*87,9060* *0,3064*	*185,81* *0,65*
180	*КБ11-11-14 Н2,Н5=1,15; Н1=3*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ*	*100м2*	*-2,1137*	*2039,18* *2006,42*	*22,19* *19,52*	*-4310*	*-4241*	*-47* *-41*	*21,9834* *0,1838*	*-46,47* *-0,39*
181	С111-2005-4	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	422,74	19,84 -	- -	8387	-	- -	- -	- -
182	*КР12-66-1*	*Грунтування поверхні*	*100м2*	*2,1137*	*806,93* *806,93*	- -	*1706*	*1706*	- -	*9,7080* -	*20,52* -
183	С111-2014-1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14	л	31,71	670,14 -	- -	21250	-	- -	- -	- -
184	*КР7-34-1*	*Залізнення цементних покриттів*	*м2*	*211,37*	*28,44* *28,44*	- -	*6011*	*6011*	- -	*0,2760* -	*58,34* -
185	С111-2006-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56	кг	2113,7	25,90 -	- -	54745	-	- -	- -	- -
186	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*3,3476*	*25801,46* *4197,87*	*20,90* *18,39*	*86373*	*14053*	*70* *62*	*41,1960* *0,1732*	*137,91* *0,58*
187	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,04	48,22 -	- -	484	-	- -	- -	- -
188	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	316,35	36,26 -	- -	11471	-	- -	- -	- -
189	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	20,09	138,77 -	- -	2788	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					218920	34488	101 90		356,11 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					218920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					184331				
		всього заробітна плата, грн.					34578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6840				
		Всього будівельні роботи, грн.					**238090**				
		Всього по розділу 20					**238090**				
		Розділ 21. Заміна поручнів на сходових клітинах									
190	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	1,0675	1388,26 1346,54	41,72 14,94	1482	1437	45 16	16,2000 0,1328	17,29 0,14
191	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг	100м	1,0675	8246,96 7338,55	472,78 169,28	8804	7834	505 181	82,6320 1,5055	88,21 1,61
192	*КР9-20-3*	*Установлення металевих огорож з поручнями*	*100м*	*1,0675*	*14374,74* *11502,96*	*441,35* *20,62*	*15345*	*12279*	*471* *22*	*114,2640* *0,2002*	*121,98* *0,21*
193	С123-361 варіант 1	Перила (поручні) із нержавіючої сталі, Стандарт+	м	106,75	3042,34 -	- -	324770	-	- -	- -	- -
194	& С111-1846-1 варіант 1	Анкер розпірний, М8х100 мм	шт	427	20,11 -	- -	8587	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					358988	21550	1021 219		227,48 1,96
		Разом будівельні роботи, грн.					358988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					336417				
		всього заробітна плата, грн.					21769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12217				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4397				
		Всього будівельні роботи, грн.					**371205**				
		Всього по розділу 21					**371205**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 22. Улаштування покриття підлоги підвалу (тип опорядження 9)									
195	*КР7-10-2*	*Забивання вибоїв, тріщин у підлогах площею до 0,5 м2*	*100місць*	*2,11*	*11404,35* *11401,45*	*-* -	*24063*	*24057*	*-* -	*124,9200* -	*263,58* -
196	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	447,42	54,88 -	- -	24554	-	- -	- -	- -
197	*КБ11-11-13 Н2=1, 15;Н5=1,15*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*7,9542*	*44362,06* *8023,18*	*36,98* *32,53*	*352865*	*63818*	*294* *259*	*87,9060* *0,3064*	*699,22* *2,44*
198	*КБ11-11-14 Н2=1, 15;Н5=1,15; Н1=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ*	*100м2*	*7,9542*	*62111,28* *6688,08*	*73,96* *65,07*	*494046*	*53198*	*588* *518*	*73,2780* *0,6127*	*582,87* *4,87*
199	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*7,661*	*15849,93* *4197,87*	*20,90* *18,39*	*121426*	*32160*	*160* *141*	*41,1960* *0,1732*	*315,6* *1,33*
200	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,19	48,22 -	- -	443	-	- -	- -	- -
201	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	289,59	36,26 -	- -	10501	-	- -	- -	- -
202	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	18,39	138,77 -	- -	2552	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 22					1030450	173233	1042 918		1861,27 8,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1030450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					856175				
		всього заробітна плата, грн.					174151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35833				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1129248**				
		Всього по розділу 22					**1129248**				
		Розділ 23. Фартухи рукомийників по кабінетах									
203	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,304	8955,34 7630,31	1325,03 472,57	20633	17580	3053 1089	89,1600 4,6028	205,42 10,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	*КР11-1-2*	*Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм*	*100м2*	*2,304*	*7659,48* *7547,38*	*90,03* *79,22*	*17647*	*17389*	*207* *183*	*76,7400* *0,7459*	*176,81* *1,72*
205	С111-1891-1К варіант 4	Суміш штукатурна цементно-вапнякова Старт Цемент	кг	4492,8	11,49 -	- -	51622	-	- -	- -	- -
206	*КБ15-47-5 Н2=1,15*	*Установлення штукатурних маяків*	*100м*	*6,144*	*4005,05* *2925,65*	- -	*24607*	*17975*	- -	*27,9726* -	*171,86* -
207	*КБ15-25-2 Н2=1, 15;Н5=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*2,304*	*119484,43* *35109,58*	*62,86* *55,31*	*275292*	*80892*	*145* *127*	*352,8246* *0,5208*	*812,91* *1,2*
208	С111-1844-1 варіант 1	Кутики для плитки зовнішній ПВХ 9 мм	м	451,2	20,55 -	- -	9272	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 23					399073	133836	3405 1399		1367 13,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					399073 261832 135235 74497 165,65 26455 **473570**				
		Всього по розділу 23					**473570**				
		Розділ 24. Відновлення оздоблення стін в місцях заміни радіаторів (тип опорядження 4)									
209	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (30% площі)	100м2	1,4196	5770,77 5279,45	491,32 175,92	8192	7495	697 250	63,5160 1,5646	90,17 2,22
210	*КБ15-47-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (30% площі)*	*100м2*	*1,4196*	*40942,75* *14012,22*	*752,62* *165,81*	*58122*	*19892*	*1068* *235*	*131,9418* *1,5768*	*187,3* *2,24*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	*КР12-66-1*	*Грунтування поверхні*	*100м2*	*4,7321*	*1220,03* *806,93*	*-* *-*	*5773*	*3818*	*-* *-*	*9,7080* *-*	*45,94* *-*
212	*КР11-1-1*	*Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі розчином при товщині накиді до 5 мм*	*100м2*	*4,7321*	*5771,00* *5703,91*	*45,02* *39,61*	*27309*	*26991*	*213* *187*	*57,9960* *0,3730*	*274,44* *1,76*
213	С111-1891-1К варіант 3	Штукатурка гіпсова Rotband	кг	2011,14	13,73 -	- -	27613	-	- -	- -	- -
214	*КБ34-58-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*4,7321*	*8571,81* *3864,60*	*-* *-*	*40563*	*18288*	*-* *-*	*41,2620* *-*	*195,26* *-*
215	*КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*4,7321*	*6592,25* *5620,10*	*5,55* *4,88*	*31195*	*26595*	*26* *23*	*54,5376* *0,0460*	*258,08* *0,22*
216	*КБ15-56-4 Н2=1,15; Н5=1,15; Н1=2*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*4,7321*	*3256,88* *2977,86*	*7,40* *6,51*	*15412*	*14092*	*35* *31*	*28,8972* *0,0613*	*136,74* *0,29*
217	& С111-1896СТ варіант 1	Шпаклівка гіпсова HP Finish	кг	851,78	12,95 -	- -	11031	-	- -	- -	- -
218	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,7321*	*5218,13* *5112,33*	*1,61* *1,41*	*24693*	*24192*	*8* *7*	*52,5960* *0,0133*	*248,89* *0,06*
219	С111-2016-9 варіант 1	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 53	л	94,64	326,23 -	- -	30874	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 24					280777	141363	2047 733		1436,82 6,79
		Разом будівельні роботи, грн.					280777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137367				
		всього заробітна плата, грн.					142096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27664				
		Всього будівельні роботи, грн.					**358838**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 24					**358838**				
		Розділ 25. Улаштування приямків (прим. 32, 39, 65) до розділу ВК									
220	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,0174	72014,35 64497,37	- -	1253	1122	- -	726,2400 -	12,64 -
221	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0174	18313,00 18313,00	- -	319	319	- -	220,3200 -	3,83 -
222	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2,784	119,28 -	119,28 18,35	332	-	332 51	- 0,1610	- 0,45
223	КБ8-2-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,45	3304,32 288,81	203,76 71,19	1487	130	92 32	3,3120 0,6912	1,49 0,31
224	КБ6-1-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0023	530234,45 18134,64	3762,70 1700,09	1220	42	9 4	207,9660 14,7165	0,48 0,03
225	*КР2-6-6*	*Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари*	*100 м2*	*0,063*	*73089,05* *10397,47*	- -	*4605*	*655*	- -	*102,0360* -	*6,43* -
226	*КБ8-5-9* *Н2=1,15;* *Н5=1,15*	*Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної]*	*1 м3*	*0,54*	*7184,87* *1541,27*	*354,35* *109,67*	*3880*	*832*	*191* *59*	*16,2564* *0,8280*	*8,78* *0,45*
227	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,0381	26077,69 15980,93	159,17 140,04	994	609	6 5	152,7960 1,3187	5,82 0,05
228	ХБ1-5-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,0381	63491,57 4157,20	- -	2419	158	- -	42,2694 -	1,61 -
229	ХБ1-5-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм Кришка приямку Кр-2	100м2	0,0108	62383,28 3048,91	- -	674	33	- -	31,3674 -	0,34 -
230	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*т*	*0,09684*	*30634,66* *21261,50*	*6805,53* *571,96*	*2967*	*2059*	*659* *55*	*211,2000* *5,0112*	*20,45* *0,49*
231	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 40х40х4	т	0,05152	35797,68 -	- -	1844	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	С111-1111 варіант 1	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, товщина основи листа 4 мм	т	0,05113	39354,53 -	- -	2012	-	- -	- -	- -
233	*КБ9-30-1*	*Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі*	*т*	*0,09684*	*13329,00* *6779,07*	*5649,05* *1601,56*	*1291*	*656*	*547* *155*	*68,9280* *12,1476*	*6,67* *1,18*
234	С111-956 варіант 1	Петля накладна металева, ПН1-130	шт	6	44,44 -	- -	267	-	- -	- -	- -
235	С111-953 варіант 1	Ручка металева приварна відкидна	шт	3	174,54 -	- -	524	-	- -	- -	- -
236	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,03	1854,79 751,86	113,32 10,17	56	23	3 -	6,5964 0,0994	0,2 -
237	КБ13-27-1 Н1=2; Н2=1,15; Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю УРФ-1128	100м2	0,03	5787,83 976,88	123,41 13,09	174	29	4 -	8,6880 0,1277	0,26 -
		Разом прямі витрати по розділу 25					26318	6667	1843 361		69 2,96
		Разом будівельні роботи, грн.					26318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17808				
		всього заробітна плата, грн.					7028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1377				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30193**				
		Всього по розділу 25					**30193**				
		Розділ 26. Улаштування штроб в підлозі для монтажу каналізації (до розділу ВК)									
238	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	4,4	357,36 350,54	- -	1572	1542	- -	4,0200 -	17,69 -
239	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,76	2763,42 501,62	211,00 68,75	4864	883	371 121	5,4960 0,6644	9,67 1,17
240	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2*	*100м2*	*0,088*	*18238,66* *7813,44*	*172,03* *151,36*	*1605*	*688*	*15* *13*	*85,6080* *1,4252*	*7,53* *0,13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	*КР7-17-9 Н1=6*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати*	*100м2*	*0,088*	*17016,27 1419,43*	*270,10 237,65*	*1497*	*125*	*24 21*	*15,5520 2,2378*	*1,37 0,2*
		Разом прямі витрати по розділу 26					9538	3238	410 155		36,26 1,5
		Разом будівельні роботи, грн.					9538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5890				
		всього заробітна плата, грн.					3393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1965				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					724				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11503**				
		Всього по розділу 26					**11503**				
		Розділ 27. Відновлення оздоблення стін в місцях заміни сантехприладів (до розділу ВК)									
242	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,0064	8955,34 7630,31	1325,03 472,57	9013	7679	1334 476	89,1600 4,6028	89,73 4,63
243	*КБ15-25-2 Н2=1, 15;Н5=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,0064*	*119484,43 35109,58*	*62,86 55,31*	*120249*	*35334*	*63 56*	*352,8246 0,5208*	*355,08 0,52*
		Разом прямі витрати по розділу 27					129262	43013	1397 532		444,81 5,15
		Разом будівельні роботи, грн.					129262				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84852				
		всього заробітна плата, грн.					43545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8622				
		Всього будівельні роботи, грн.					**153419**				
		Всього по розділу 27					**153419**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 28. Інші роботи									
244	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	5,24312	2569,79 214,45	2355,34 704,79	13474	1124	12350 3695	2,5800 6,5419	13,53 34,3
245	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	58,26	162,58 162,58	- -	9472	9472	- -	1,9560 -	113,96 -
246	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	582,572	163,68 -	163,68 25,53	95355	-	95355 14873	- 0,2240	- 130,5
		Разом прямі витрати по розділу 28					118301	10596	107705 18568		127,49 164,8
		Разом будівельні роботи, грн.					118301				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					29164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5599				
		Всього будівельні роботи, грн.					**134198**				
		Всього по розділу 28					**134198**				
		Разом прямі витрати по кошторису					25999744	6780489	332725 95799		69279,78 866,19
		Разом будівельні роботи, грн.					25999744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18886530				
		всього заробітна плата, грн.					6876288				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3786317				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8417,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1344151				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29786061**				
		Всього по кошторису					**29786061**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**78563,19**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**8220439**				

Склав _____ Я.В. Пилипович

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І. Корж

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на опалення та вентиляція

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) № 04-24/02 ОВ.С

Кошторисна вартість	7897,303	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,58512	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1440,818	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	4,05	12449,27	1114,45	50420	45906	4514	126,4200	512
					11334,82	550,03			2228	5,0249	20,35
2	КР15-55-3	Демонтаж грязьовиків, діаметр труб до 125 мм	шт	2	458,40	-	917	917	-	4,7160	9,43
					458,40	-			-	-	-
3	КР15-2-5	Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 100 до 150 мм	100шт	0,07	26165,36	1407,46	1832	1733	99	271,2600	18,99
					24757,90	525,52			37	4,9483	0,35
4	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,08	17036,30	724,89	1363	1305	58	178,7160	14,3
					16311,41	271,08			22	2,5525	0,2
		трубопроводи в межах підвалу									
5	*КР15-85-6 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм*	*100м*	*0,1*	*10497,07*	*1019,27*	*1050*	*948*	*102*	*94,1472*	*9,41*
					9477,80	*139,96*			*14*	*1,1640*	*0,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-85-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,12	7674,76 6864,79	809,97 98,32	921	824	97 12	65,6352 0,8416	7,88 0,1
7	КР15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,69	7674,76 6864,79	809,97 98,32	5296	4737	559 68	65,6352 0,8416	45,29 0,58
8	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,99	5924,32 5235,69	688,63 72,17	11789	10419	1370 144	50,0592 0,6403	99,62 1,27
9	КР15-83-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,71	3447,40 3355,36	89,43 35,25	2448	2382	63 25	32,9280 0,2915	23,38 0,21
10	КР15-83-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,52	2831,51 2740,05	89,43 35,25	4304	4165	136 54	26,8896 0,2915	40,87 0,44
11	КР15-83-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм трубопроводи вище відм. 0,000	100м	1,16	2827,63 2735,65	89,43 35,25	3280	3173	104 41	26,8464 0,2915	31,14 0,34
12	КР15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,69	7674,76 6864,79	809,97 98,32	5296	4737	559 68	65,6352 0,8416	45,29 0,58
13	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,99	5924,32 5235,69	688,63 72,17	11789	10419	1370 144	50,0592 0,6403	99,62 1,27
14	КР15-83-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,71	3447,40 3355,36	89,43 35,25	2448	2382	63 25	32,9280 0,2915	23,38 0,21
15	КР15-83-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,52	2831,51 2740,05	89,43 35,25	4304	4165	136 54	26,8896 0,2915	40,87 0,44
16	КР15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	6,6	2790,94 2698,96	89,43 35,25	18420	17813	590 233	26,4864 0,2915	174,81 1,92
17	КР15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	6,08	2763,30 2671,08	89,43 35,25	16801	16240	544 214	26,2128 0,2915	159,37 1,77
18	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	5,986	4400,00 -	- -	26338	-	- -	- -	- -
19	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,087	162,58 162,58	- -	664	664	- -	1,9560 -	7,99 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	4,087	163,68 -	163,68 25,53	669	-	669 104	- 0,2240	- 0,92
		Разом прямі витрати по розділу 1					144011	132929	11033 3487		1363,64 31,07
		Разом будівельні роботи, грн.					144011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49				
		всього заробітна плата, грн.					136416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23407				
		Всього будівельні роботи, грн.					**216819**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					26338				
		Всього по розділу 1					**216819**				
		Розділ 2. Прилади опалення									
		Прилади опалення Н=500 мм									
21	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих*	*100кВт*	*4,3166*	*18302,00* *12836,18*	*655,16* *191,84*	*79002*	*55409*	*2828* *828*	*133,7520* *1,4484*	*577,35* *6,25*
22	& С130-557-1 варіант 1	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=0,4 м	шт	10	1274,13 -	- -	12741	-	- -	- -	- -
23	& С130-557-1 варіант 4	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=0,5 м	шт	3	1482,52 -	- -	4448	-	- -	- -	- -
24	& С130-557-1 варіант 2	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=0,6 м	шт	4	1694,12 -	- -	6776	-	- -	- -	- -
25	& С130-557-1 варіант 3	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=0,7 м	шт	8	1923,06 -	- -	15384	-	- -	- -	- -
26	& С130-557-1 варіант 17	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=0,8 м	шт	4	2189,07 -	- -	8756	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С130-557-1 варіант 18	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=0,9 м	шт	1	2442,95 -	- -	2443	-	- -	- -	- -
28	& С130-557-1 варіант 19	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=1,1 м	шт	1	3064,69 -	- -	3065	-	- -	- -	- -
29	& С130-557-1 варіант 5	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=1,6 м	шт	6	4340,97 -	- -	26046	-	- -	- -	- -
30	& С130-557-1 варіант 6	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=0,5 м	шт	1	1961,61 -	- -	1962	-	- -	- -	- -
31	& С130-557-1 варіант 7	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=0,6 м	шт	3	2267,10 -	- -	6801	-	- -	- -	- -
32	& С130-557-1 варіант 8	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=0,7 м	шт	2	2572,59 -	- -	5145	-	- -	- -	- -
33	& С130-557-1 варіант 9	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=0,8 м	шт	2	2878,03 -	- -	5756	-	- -	- -	- -
34	& С130-557-1 варіант 10	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=0,9 м	шт	20	3145,53 -	- -	62911	-	- -	- -	- -
35	& С130-557-1 варіант 11	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=1,0 м	шт	24	3451,02 -	- -	82824	-	- -	- -	- -
36	& С130-557-1 варіант 12	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=1,1 м	шт	38	3756,46 -	- -	142745	-	- -	- -	- -
37	& С130-557-1 варіант 13	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=1,2 м	шт	42	4062,00 -	- -	170604	-	- -	- -	- -
38	& С130-557-1 варіант 14	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=1,4 м	шт	68	4634,93 -	- -	315175	-	- -	- -	- -
39	& С130-557-1 варіант 15	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=1,6 м	шт	94	5245,91 -	- -	493116	-	- -	- -	- -
40	& С130-557-1 варіант 22	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=1,8 м	шт	49	5665,85 -	- -	277627	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С130-557-1 варіант 21	Радіатор панельний, KALITE 500-30, L=1,0 м	шт	12	5207,97 -	- -	62496	-	- -	- -	- -
42	& С130-557-1 варіант 16	Радіатор панельний, KALITE 500-30, L=1,1 м	шт	1	4724,03 -	- -	4724	-	- -	- -	- -
43	& С130-557-1 варіант 23	Радіатор панельний, KALITE 500-30, L=1,2 м	шт	1	6124,34 -	- -	6124	-	- -	- -	- -
44	& С130-557-1 варіант 24	Радіатор панельний, KALITE 500-30, L=1,4 м	шт	18	7002,76 -	- -	126050	-	- -	- -	- -
45	& С130-557-1 варіант 25	Радіатор панельний, KALITE 500-30, L=1,6 м	шт	3	7919,23 -	- -	23758	-	- -	- -	- -
46	С1630-115 варіант 1	Комплект кріплень для радіаторів	комплект	415	175,74 -	- -	72932	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2019411	55409	2828 828		577,35 6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					2019411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1961174				
		всього заробітна плата, грн.					56237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9786				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2049674**				
		Всього по розділу 2					**2049674**				
		Розділ 3. Підключення опалювальних приладів									
		Вузол підключення радіатора, труба діам. 20 мм (вузол 5, арк.24), в комплекті:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*788*	*228,91* *193,29*	- -	*180381*	*152313*	- -	*1,9200* -	*1512,96* -
48	& С1630-1509-2 варіант 1	Вентиль термостатичний з попереднім налаштуванням RA-N K, кутовий, діаметр 15 мм	шт	394	918,63 -	- -	361940	-	- -	- -	- -
49	& С1630-1509-2 варіант 2	Клапан запірний RLV-K, кутовий, діаметр 15 мм	шт	394	537,15 -	- -	211637	-	- -	- -	- -
50	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	394	157,32 57,35	- -	61984	22596	- -	0,5400 -	212,76 -
51	С130-592 варіант 1	Термостатична головка з термоелементом	шт	394	751,03 -	- -	295906	-	- -	- -	- -
52	С130-610 варіант 1	Пристрій для запобігання несанкціонованого демонтажу термоголовки	шт	394	18,65 -	- -	7348	-	- -	- -	- -
53	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	788	102,04 -	- -	80408	-	- -	- -	- -
54	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2364	11,22 -	- -	26524	-	- -	- -	- -
		Вузол підключення радіатора, труба діам. 20 мм (вузол 6, арк.24), в комплекті:									
55	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*36*	*228,91* *193,29*	- -	*8241*	*6958*	- -	*1,9200* -	*69,12* -
56	& С1630-1509-2 варіант 3	Вентиль термостатичний з стабілізацією перепаду тиску RA-DV K, кутовий, діаметр 15 мм	шт	18	1298,07 -	- -	23365	-	- -	- -	- -
57	& С1630-1509-2 варіант 2	Клапан запірний RLV-K, кутовий, діаметр 15 мм	шт	18	537,15 -	- -	9669	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	18	157,32 57,35	- -	2832	1032	- -	0,5400 -	9,72 -
59	С130-592 варіант 1	Термостатична головка з термоелементом	шт	18	751,03 -	- -	13519	-	- -	- -	- -
60	С130-610 варіант 1	Пристрій для запобігання несанкціонованого демонтажу термоголовки	шт	18	18,65 -	- -	336	-	- -	- -	- -
61	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	36	102,04 -	- -	3673	-	- -	- -	- -
62	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	108	11,22 -	- -	1212	-	- -	- -	- -
		Вузол підключення радіатора, труба діам. 20 мм (вузол 7, арк.24), в комплекті:									
63	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*14*	*228,91* *193,29*	- -	*3205*	*2706*	- -	*1,9200* -	*26,88* -
64	& С1630-1509-2 варіант 8	Вентиль термостатичний з стабілізацією перепаду тиску RA-DV, прямий, діаметр 15 мм	шт	7	1298,07 -	- -	9086	-	- -	- -	- -
65	& С1630-1509-2 варіант 9	Клапан запірний RLV, прямий, діаметр 15 мм	шт	7	537,15 -	- -	3760	-	- -	- -	- -
66	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	7	157,32 57,35	- -	1101	401	- -	0,5400 -	3,78 -
67	С130-592 варіант 1	Термостатична головка з термоелементом	шт	7	751,03 -	- -	5257	-	- -	- -	- -
68	С130-610 варіант 1	Пристрій для запобігання несанкціонованого демонтажу термоголовки	шт	7	18,65 -	- -	131	-	- -	- -	- -
69	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	14	102,04 -	- -	1429	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1312944	186006	- -		1835,22 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1312944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1126938				
		всього заробітна плата, грн.					186006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					83366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23150				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1396310**				
		Всього по розділу 3					**1396310**				
		Розділ 4. Гідравлічне балансування системи опалення									
		Вузол балансування, труба діам. 25 мм (вузол 1, арк.23), в комплекті:									
70	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*8*	*228,91* *193,29*	- -	*1831*	*1546*	- -	*1,9200* -	*15,36* -
71	& С1630-1509-2 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан з дренажем В-В, ASV-P H, діаметр 15 мм	шт	4	5510,67 -	- -	22043	-	- -	- -	- -
72	& С1630-1509-2 варіант 6	Клапан запірно-вимірювальний, ASV-M, діаметр 20 мм	шт	4	1767,27 -	- -	7069	-	- -	- -	- -
73	С1630-126 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1/2"	шт	8	155,11 -	- -	1241	-	- -	- -	- -
74	С113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	8	116,28 -	- -	930	-	- -	- -	- -
75	С1630-127 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 3/4"	шт	8	215,53 -	- -	1724	-	- -	- -	- -
76	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	8	135,00 -	- -	1080	-	- -	- -	- -
77	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	14,79 -	- -	237	-	- -	- -	- -
78	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	8	116,28 -	- -	930	-	- -	- -	- -
		Вузол балансування, труба діам. 32 мм (вузол 1, арк.23), в комплекті:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*37*	*228,91* *193,29*	- -	*8470*	*7152*	- -	*1,9200* -	*71,04* -
80	& С1630-1509-2 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан з дренажем В-В, ASV-P H, діаметр 15 мм	шт	37	5510,67 -	- -	203895	-	- -	- -	- -
81	*КМ11-350-2*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм*	*шт*	*37*	*242,72* *193,29*	- -	*8981*	*7152*	- -	*1,9200* -	*71,04* -
82	& С1630-1509-2 варіант 7	Клапан запірно-вимірювальний, ASV-M, діаметр 25 мм	шт	37	2205,87 -	- -	81617	-	- -	- -	- -
83	С1630-126 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1/2"	шт	74	155,11 -	- -	11478	-	- -	- -	- -
84	С113-1778 варіант 1	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	74	21,73 -	- -	1608	-	- -	- -	- -
85	С113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	74	116,28 -	- -	8605	-	- -	- -	- -
86	С1630-128 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1"	шт	74	248,92 -	- -	18420	-	- -	- -	- -
87	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	74	252,62 -	- -	18694	-	- -	- -	- -
88	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	148	25,57 -	- -	3784	-	- -	- -	- -
89	С113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	74	337,37 -	- -	24965	-	- -	- -	- -
		Вузол підключення, труба діам. 20 мм (вузол 2, арк.23), в комплекті:									
90	С1630-670 варіант 11	Крани кульові з дренажем В-В, діаметр 15 мм	шт	6	347,48 -	- -	2085	-	- -	- -	- -
91	С1630-126 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1/2"	шт	12	155,11 -	- -	1861	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	12	102,04 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
93	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	11,22 -	- -	135	-	- -	- -	- -
94	С113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	12	85,34 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
		Вузол балансування, труба діам. 15 мм (вузол 3, арк.23), в комплекті:									
95	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*2*	*228,91* *193,29*	- -	*458*	*387*	- -	*1,9200* -	*3,84* -
96	& С1630-1509-2 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан з дренажем В-В, ASV-P H, діаметр 15 мм	шт	1	5510,67 -	- -	5511	-	- -	- -	- -
97	& С1630-1509-2 варіант 5	Клапан запірно-вимірювальний, ASV-M, діаметр 15 мм	шт	1	1553,07 -	- -	1553	-	- -	- -	- -
98	С1630-126 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1/2"	шт	4	155,11 -	- -	620	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					442073	16237	- -		161,28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					442073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					425836				
		всього заробітна плата, грн.					16237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7300				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2034				
		Всього будівельні роботи, грн.					**449373**				
		Всього по розділу 4					**449373**				
		Розділ 5. Запірна арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С1630-672 варіант 1	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 40 мм	шт	4	1276,98 -	- -	5108	-	- -	- -	- -
100	С1630-670 варіант 8	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 15 мм	шт	48	243,63 -	- -	11694	-	- -	- -	- -
101	С1630-129 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1 1/4"	шт	8	241,67 -	- -	1933	-	- -	- -	- -
102	С1630-126 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1/2"	шт	32	155,11 -	- -	4964	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					23699	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					23699 23699 **23699**				
		Всього по розділу 5					**23699**				
		Розділ 6. Трубопроводи системи опалення. Прокладання, теплоізоляція нижче відм. 0,000									
103	*КР15-85-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,6954*	*17990,67* *15527,85*	*1487,93* *184,67*	*12511*	*10798*	*1035* *128*	*148,4640* *1,6031*	*103,24* *1,11*
104	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	69	262,91 -	- -	18141	-	- -	- -	- -
105	С1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	4	128,22 -	- -	513	-	- -	- -	- -
106	С1534-258	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	2	134,28 -	- -	269	-	- -	- -	- -
107	*КР15-85-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*2,0141*	*15618,82* *13089,23*	*1721,57* *180,41*	*31458*	*26363*	*3467* *363*	*125,1480* *1,6007*	*252,06* *3,22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	199	197,03 -	- -	39209	-	- -	- -	- -
109	С1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	24	71,82 -	- -	1724	-	- -	- -	- -
110	С1534-256 варіант 2	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 60х3,4-48,3х3,6 мм	шт	6	44,34 -	- -	266	-	- -	- -	- -
111	С1534-256 варіант 3	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 60х3,4-42,4х3,6 мм	шт	2	40,94 -	- -	82	-	- -	- -	- -
112	*КР15-83-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,7138*	*9100,51* *8388,41*	*223,57* *88,12*	*6496*	*5988*	*160* *63*	*82,3200* *0,7286*	*58,76* *0,52*
113	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	71	177,84 -	- -	12627	-	- -	- -	- -
114	С1534-256 варіант 4	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 40х32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 48,3х3,6-42,4х3,6 мм	шт	6	32,78 -	- -	197	-	- -	- -	- -
115	*КР15-83-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*1,5388*	*7454,82* *6850,13*	*223,57* *88,12*	*11471*	*10541*	*344* *136*	*67,2240* *0,7286*	*103,44* *1,12*
116	С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм, зовнішній діаметр 42,4 мм, товщина стінки 3,6 мм	шт	24	33,45 -	- -	803	-	- -	- -	- -
117	С1534-256 варіант 5	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 32х25 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 42,4х3,6-33,7х3,2 мм	шт	10	24,80 -	- -	248	-	- -	- -	- -
118	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	152	139,23 -	- -	21163	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	*КР15-83-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*1,168*	*7325,16* *6839,12*	*223,57* *88,12*	*8556*	*7988*	*261* *103*	*67,1160* *0,7286*	*78,39* *0,85*
120	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	116	108,27 -	- -	12559	-	- -	- -	- -
121	С1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм, зовнішній діаметр 33,7 мм, товщина стінки 3,2 мм	шт	18	22,99 -	- -	414	-	- -	- -	- -
122	С1534-256 варіант 6	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 25х20 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 33,7х3,2-26,9х3,2 мм	шт	2	17,15 -	- -	34	-	- -	- -	- -
123	*КР15-83-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*2,83*	*7091,90* *6677,71*	*223,57* *88,12*	*20070*	*18898*	*633* *249*	*65,5320* *0,7286*	*185,46* *2,06*
124	С113-13	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	283	69,50 -	- -	19669	-	- -	- -	- -
125	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	6,2506	1774,58 1671,63	- -	11092	10449	- -	13,4160 -	83,86 -
126	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	2,7095	1951,18 1671,63	- -	5287	4529	- -	13,4160 -	36,35 -
127	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,445	1854,79 751,86	113,32 10,17	2680	1086	164 15	6,5964 0,0994	9,53 0,14
128	КБ13-26-12 Н1=2; Н2=1, 15; Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	1,445	5517,26 742,89	166,67 22,79	7972	1073	241 33	6,4308 0,2219	9,29 0,32
129	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*1,19*	*8343,39* *8178,10*	- -	*9929*	*9732*	- -	*78,1920* -	*93,05* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	119	216,47 -	- -	25760	-	- -	- -	- -
131	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,16*	*7545,92* *7412,50*	- -	*1207*	*1186*	- -	*70,8720* -	*11,34* -
132	С113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	16	129,12 -	- -	2066	-	- -	- -	- -
133	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,03*	*7216,74* *7102,50*	- -	*217*	*213*	- -	*67,9080* -	*2,04* -
134	С113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	3	97,34 -	- -	292	-	- -	- -	- -
135	С113-1549 варіант 8	Опора рухома для двох труб діам. 65, тип 1 (комплект)	шт	7	2665,84 -	- -	18661	-	- -	- -	- -
136	С113-1549 варіант 9	Опора нерухома для двох труб діам. 65, тип 2 (комплект)	шт	1	634,44 -	- -	634	-	- -	- -	- -
137	С113-1549 варіант 1	Опора рухома для двох труб діам. 50, тип 3 (комплект)	шт	8	1373,94 -	- -	10992	-	- -	- -	- -
138	С113-1549 варіант 2	Опора нерухома для двох труб діам. 50, тип 4 (комплект)	шт	4	726,24 -	- -	2905	-	- -	- -	- -
139	С113-1549 варіант 3	Опора рухома для двох труб діам. 40, тип 5 (комплект)	шт	8	1358,64 -	- -	10869	-	- -	- -	- -
140	С113-1549 варіант 4	Опора нерухома для двох труб діам. 40, тип 6 (комплект)	шт	3	710,94 -	- -	2133	-	- -	- -	- -
141	С113-1549 варіант 5	Опора рухома для двох труб діам. 32, тип 7 (комплект)	шт	21	1287,24 -	- -	27032	-	- -	- -	- -
142	С113-1549 варіант 6	Опора нерухома для двох труб діам. 32, тип 8 (комплект)	шт	6	658,25 -	- -	3950	-	- -	- -	- -
143	С113-1549 варіант 7	Опора рухома для двох труб діам. 25, тип 9 (комплект)	шт	24	1243,04 -	- -	29833	-	- -	- -	- -
144	С113-1549 варіант 10	Опора нерухома для двох труб діам. 25, тип 10 (комплект)	шт	6	508,64 -	- -	3052	-	- -	- -	- -
145	С111-1867 варіант 8	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб OD 57 мм	шт	32	99,38 -	- -	3180	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С111-1867 варіант 9	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб OD 76 мм	шт	4	115,19 -	- -	461	-	- -	- -	- -
147	*КР19-3-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм*	*100м*	*0,06*	*4634,65* *4634,65*	- -	*278*	*278*	- -	*47,1240* -	*2,83* -
148	*КР19-3-3*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм*	*100м*	*1,16*	*4634,65* *4634,65*	- -	*5376*	*5376*	- -	*47,1240* -	*54,66* -
149	*КР19-3-5*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм*	*100м*	*1,52*	*4836,46* *4836,46*	- -	*7351*	*7351*	- -	*49,1760* -	*74,75* -
150	*КР19-3-7*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм*	*100м*	*0,71*	*5028,83* *5028,83*	- -	*3570*	*3570*	- -	*51,1320* -	*36,3* -
151	*КР19-3-9*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*100м*	*1,99*	*6436,81* *6436,81*	- -	*12809*	*12809*	- -	*65,4480* -	*130,24* -
152	*КР19-3-11*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*100м*	*0,69*	*6829,82* *6829,82*	- -	*4713*	*4713*	- -	*69,4440* -	*47,92* -
153	С114-96-У варіант 6	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 21	пм	6	67,67 -	- -	406	-	- -	- -	- -
154	С114-96-У варіант 8	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 34	пм	116	82,46 -	- -	9565	-	- -	- -	- -
155	С114-96-У варіант 9	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 30 мм Ду 42	пм	152	119,32 -	- -	18137	-	- -	- -	- -
156	С114-96-У варіант 11	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 40 мм Ду 48	пм	71	165,27 -	- -	11734	-	- -	- -	- -
157	С114-96-У варіант 2	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 50 мм Ду 57	пм	199	208,94 -	- -	41579	-	- -	- -	- -
158	С114-96-У варіант 5	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 60 мм Ду 76	пм	12	307,04 -	- -	3684	-	- -	- -	- -
159	С114-96-У варіант 12	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 30 мм Ду 76	пм	57	173,56 -	- -	9893	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С111-1683-1 варіант 1	Скотч для швів	м	471	3,63 -	- -	1710	-	- -	- -	- -
161	*КР19-9-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними*	*100м2*	*0,32*	*13315,32* *10145,24*	- -	*4261*	*3246*	- -	*101,9520* -	*32,62* -
162	& С114-27-У-1 варіант 2	Ізоляція з мінеральної вати з покриттям із алюмінію, товщ. 35мм	м2	32	195,66 -	- -	6261	-	- -	- -	- -
163	С111-1683-1 варіант 1	Скотч для швів	м	65	3,63 -	- -	236	-	- -	- -	- -
164	*КР19-3-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм*	*100м*	*0,19*	*4634,65* *4634,65*	- -	*881*	*881*	- -	*47,1240* -	*8,95* -
165	*КР19-3-3*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм*	*100м*	*1,19*	*4634,65* *4634,65*	- -	*5515*	*5515*	- -	*47,1240* -	*56,08* -
166	С114-96-У варіант 6	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 21	пм	3	67,67 -	- -	203	-	- -	- -	- -
167	С114-96-У варіант 13	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 25	пм	16	69,03 -	- -	1104	-	- -	- -	- -
168	С114-96-У варіант 14	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 32	пм	119	78,10 -	- -	9294	-	- -	- -	- -
169	С111-1683-1 варіант 1	Скотч для швів	м	62	3,63 -	- -	225	-	- -	- -	- -
		Гільзи для труб									
170	*КР15-83-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,09*	*7454,82* *6850,13*	*223,57* *88,12*	*671*	*617*	*20* *8*	*67,2240* *0,7286*	*6,05* *0,07*
171	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9	135,26 -	- -	1217	-	- -	- -	- -
172	*КР15-83-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,075*	*9100,51* *8388,41*	*223,57* *88,12*	*683*	*629*	*17* *7*	*82,3200* *0,7286*	*6,17* *0,05*
173	С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	7,5	158,46 -	- -	1188	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	*КР15-85-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,199*	*15618,82* *13089,23*	*1721,57* *180,41*	*3108*	*2605*	*343* *36*	*125,1480* *1,6007*	*24,9* *0,32*
175	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	14,6	187,78 -	- -	2742	-	- -	- -	- -
176	С113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 60 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5,3	193,22 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
177	*КР15-85-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,053*	*17990,67* *15527,85*	*1487,93* *184,67*	*954*	*823*	*79* *10*	*148,4640* *1,6031*	*7,87* *0,08*
178	С113-141 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 70 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5,3	217,64 -	- -	1153	-	- -	- -	- -
179	*КР15-85-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,037*	*20603,96* *17161,96*	*2024,93* *245,80*	*762*	*635*	*75* *9*	*164,0880* *2,1040*	*6,07* *0,08*
180	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,7	301,47 -	- -	1115	-	- -	- -	- -
181	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,85	993,69 971,48	- -	2832	2769	- -	10,6440 -	30,34 -
182	КР20-27-3 Н1=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	2,12	1808,13 1774,29	- -	3833	3761	- -	19,4400 -	41,21 -
183	КР20-27-3 Н1=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,16	2410,84 2365,72	- -	386	379	- -	25,9200 -	4,15 -
184	КР20-27-3 Н1=5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,38	3013,56 2957,15	- -	1145	1124	- -	32,4000 -	12,31 -
185	КР20-27-3 Н1=7	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,12	4218,98 4140,01	- -	506	497	- -	45,3600 -	5,44 -
186	КР20-27-3 Н1=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,07	4821,69 4731,44	- -	338	331	- -	51,8400 -	3,63 -
187	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,3	748,61 732,72	- -	225	220	- -	8,0280 -	2,41 -
188	КР20-27-2 Н1=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	1,31	1497,21 1465,43	- -	1961	1920	- -	16,0560 -	21,03 -
189	КР20-27-2 Н1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,68	2245,83 2198,15	- -	1527	1495	- -	24,0840 -	16,38 -
190	КР20-27-2 Н1=4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,1	2994,43 2930,86	- -	299	293	- -	32,1120 -	3,21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах трубопроводи вище відм. 0,000	100шт	2,85	14211,72 11515,63	25,72 22,63	40503	32820	73 64	132,0600 0,2131	376,37 0,61
		Вузол компенсації видовження, труба діам. 32 мм (вузол 8, арк.24)									
192	С113-1876	Компенсатор із поліпропілену діам. 32 мм	шт	48	272,52 -	- -	13081	-	- -	- -	- -
193	С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	96	18,87 -	- -	1812	-	- -	- -	- -
		Вузол компенсації видовження, труба діам. 25 мм (вузол 8, арк.24)									
194	С113-1875	Компенсатор із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	138,81 -	- -	3609	-	- -	- -	- -
195	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	52	11,29 -	- -	587	-	- -	- -	- -
		Вузол компенсації видовження, труба діам. 20 мм (вузол 8, арк.24)									
196	С113-1874	Компенсатор із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	99,78 -	- -	200	-	- -	- -	- -
197	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	4	8,67 -	- -	35	-	- -	- -	- -
198	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*4,82*	*8343,39* *8178,10*	- -	*40215*	*39418*	- -	*78,1920* -	*376,89* -
199	С113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	482	216,47 -	- -	104339	-	- -	- -	- -
200	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*3,89*	*7545,92* *7412,50*	- -	*29354*	*28835*	- -	*70,8720* -	*275,69* -
201	С113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	389	129,12 -	- -	50228	-	- -	- -	- -
202	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*19,33*	*7216,74* *7102,50*	- -	*139500*	*137291*	- -	*67,9080* -	*1312,66* -
203	С113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	1933	97,34 -	- -	188158	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	*КБ21-12-2 Н3=1,15; Н5=1,15*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*12,52*	*8789,01*	*3157,47*	*110038*	*55735*	*39532*	*45,2640*	*566,71*
					4451,71	*872,11*			*10919*	*8,4370*	*105,63*
205	& С1530-1-8 варіант 2	Короб пластиковий, 80х40 мм	м	424,2	169,83	-	72042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	& С1530-1-8 варіант 5	Короб пластиковий, 90х60 мм	м	727,2	192,27	-	139819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	& С1530-1-8 варіант 4	Короб пластиковий, 120х60 мм	м	113,12	208,43	-	23578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	С1551-16-СП варіант 1	Заглушка короба 80х40 мм	шт	350	49,76	-	17416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*20,11*	*7050,34*	-	*141782*	*92418*	-	*47,2800*	*950,8*
					4595,62	-			-	-	-
210	С114-97-У варіант 6	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 6 мм для труб DN 22	пм	1165,08	21,98	-	25608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	С114-97-У варіант 7	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 28	пм	397,56	32,26	-	12825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	С114-97-У варіант 8	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 35	пм	492,6	38,74	-	19083	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Гільзи для труб									
213	*КР15-83-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*1,46*	*7454,82*	*223,57*	*10884*	*10001*	*326*	*67,2240*	*98,15*
					6850,13	*88,12*			*129*	*0,7286*	*1,06*
214	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	146	135,26	-	19748	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	3,48	993,69	-	3458	3381	-	10,6440	37,04
					971,48	-			-	-	-
216	КР20-27-3 Н1=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	3,48	1808,13	-	6292	6175	-	19,4400	67,65
					1774,29	-			-	-	-
217	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,22	748,61	-	165	161	-	8,0280	1,77
					732,72	-			-	-	-
218	КР20-27-2 Н1=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	1,3	1497,21	-	1946	1905	-	16,0560	20,87
					1465,43	-			-	-	-
219	КР20-27-2 Н1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	1,52	2245,83	-	3414	3341	-	24,0840	36,61
					2198,15	-			-	-	-
220	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	3,48	14211,72	25,72	49457	40074	90	132,0600	459,57
					11515,63	22,63			79	0,2131	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	С1630-134 варіант 1	Протипожежна гільза для труб діам. 20 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	96	1145,46 -	- -	109964	-	- -	- -	- -
222	С1630-134 варіант 2	Протипожежна гільза для труб діам. 25 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	104	1482,30 -	- -	154159	-	- -	- -	- -
223	С1630-134 варіант 3	Протипожежна гільза для труб діам. 32 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	188	1445,21 -	- -	271699	-	- -	- -	- -
224	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	3,88	15586,56 15168,50	418,06 61,26	60476	58854	1622 238	138,8040 0,6732	538,56 2,61
225	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	3,88	2857,51 2773,53	83,98 12,31	11087	10761	326 48	25,3800 0,1352	98,47 0,52
226	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	3,88	21350,89 16066,93	51,45 45,27	82841	62340	200 176	159,6000 0,4262	619,25 1,65
		Разом прямі витрати по розділу 6					2544540	754191	49008 12813		7499,39 122,76
		Разом будівельні роботи, грн.					2544540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1741341				
		всього заробітна плата, грн.					767004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					399405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					812,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129748				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2943945**				
		Всього по розділу 6					**2943945**				
		Розділ 7. Тепловий пункт									
227	*КМ38-7-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,8*	*Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т (МІТП)*	*шт*	*1*	*6955,63* *3092,58*	*1360,61* *478,88*	*6956*	*3093*	*1361* *479*	*30,7200* *3,9857*	*30,72* *3,99*
228	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг*	*шт*	*1*	*1399,21* *978,24*	*87,89* *24,23*	*1399*	*978*	*88* *24*	*9,6000* *0,2083*	*9,6* *0,21*
229	& 280222-150-13 варіант 1	Модульний блок підготовки теплоносія МІТП в комплекті з шафою автоматики, 400кВт	комплект	1	445500,00 -	- -	445500	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	КМ38-12-27	Гідравлічне випробування посудин або апаратів горизонтальних і вертикальних, що працюють під тиском, місткість 50 м3	шт	1	5702,41 2663,69	60,45 11,52	5702	2664	60 12	28,4400 0,1176	28,44 0,12
231	КП7-59-2	Розробка заходів щодо регулювання системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	9819,30 9819,30	- -	9819	9819	- -	71,0000 -	71 -
232	КП7-60-1	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	3042,60 3042,60	- -	3043	3043	- -	22,0000 -	22 -
233	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	11893,80 11893,80	- -	11894	11894	- -	86,0000 -	86 -
234	*КР15-98-5*	*Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 133 мм*	*шт*	*1*	*2305,20* *1723,12*	*185,72* *21,95*	*2305*	*1723*	*186* *22*	*17,3160* *0,1790*	*17,32* *0,18*
235	2415-1180 варіант 2	Грязьовики для труб DN 125 мм, фланцеві	шт	1	12282,98 -	- -	12283	-	- -	- -	- -
236	С130-970	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	4	615,11 -	- -	2460	-	- -	- -	- -
237	*КР15-98-4*	*Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 108 мм*	*шт*	*1*	*1408,33* *806,03*	*143,32* *16,18*	*1408*	*806*	*143* *16*	*8,1000* *0,1327*	*8,1* *0,13*
238	2415-1180 варіант 3	Грязьовики для труб DN 100 мм, фланцеві	шт	1	8938,71 -	- -	8939	-	- -	- -	- -
239	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	486,43 -	- -	1946	-	- -	- -	- -
240	*КР15-20-4*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм*	*100шт*	*0,04*	*142517,12* *99129,87*	*6110,60* *526,54*	*5701*	*3965*	*244* *21*	*996,1800* *5,0376*	*39,85* *0,2*
241	& С1630-675-1 варіант 2	Кран кульовий фланцевий, Brandoni B2. 100l125L16CN, діаметр 125 мм	шт	2	19841,26 -	- -	39683	-	- -	- -	- -
242	С1630-68 варіант 1	Засувки поворотні міжфланцеві, Brandoni J9. 000125L16, діаметр 125 мм	шт	1	3864,59 -	- -	3865	-	- -	- -	- -
243	С1630-67 варіант 1	Засувки поворотні міжфланцеві, Brandoni J9. 000100L16, діаметр 100 мм	шт	1	2973,52 -	- -	2974	-	- -	- -	- -
244	С130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	4	712,51 -	- -	2850	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	486,43 -	- -	973	-	- -	- -	- -
246	*КР15-20-3*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм*	*100шт*	*0,04*	*71783,11* *46911,00*	*4930,01* *369,59*	*2871*	*1876*	*197* *15*	*471,4200* *3,5453*	*18,86* *0,14*
247	С1630-66 варіант 1	Засувки поворотні міжфланцеві, Brandoni J9. 000080L16, діаметр 80 мм	шт	2	2370,04 -	- -	4740	-	- -	- -	- -
248	С1630-66 варіант 2	Засувки поворотні міжфланцеві, Brandoni J9. 000065L16, діаметр 65 мм	шт	2	2026,64 -	- -	4053	-	- -	- -	- -
249	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	373,73 -	- -	1495	-	- -	- -	- -
250	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	338,62 -	- -	1354	-	- -	- -	- -
251	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,06*	*46537,43* *33480,83*	*3014,43* *218,50*	*2792*	*2009*	*181* *13*	*332,5800* *2,0974*	*19,95* *0,13*
252	С1630-65 варіант 1	Засувки поворотні міжфланцеві, Brandoni J9. 000050L16, діаметр 50 мм	шт	6	1641,75 -	- -	9851	-	- -	- -	- -
253	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	12	279,93 -	- -	3359	-	- -	- -	- -
254	С1630-671 варіант 1	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 32 мм	шт	2	806,80 -	- -	1614	-	- -	- -	- -
255	С1630-670 варіант 6	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 25 мм	шт	11	523,13 -	- -	5754	-	- -	- -	- -
256	С1630-670 варіант 8	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 15 мм	шт	6	243,63 -	- -	1462	-	- -	- -	- -
257	*КР15-104-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*6*	*33,58* *30,16*	- -	*201*	*181*	- -	*0,2760* -	*1,66* -
258	С130-1158 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	6	279,36 -	- -	1676	-	- -	- -	- -
259	С113-2062 варіант 5	Штуцер 3, Ду 1"х25	шт	8	196,10 -	- -	1569	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	КМ11-30-2	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання фланцеві (теплобчислювач з витратоміром)	шт	1	1366,52 407,81	925,56 311,22	1367	408	926 311	3,8400 2,6400	3,84 2,64
261	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	2	407,81 407,81	- -	816	816	- -	3,8400 -	7,68 -
262	*КМ12-698-1*	*Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]*	*10 шт*	*0,4*	*1649,40* *1150,04*	*277,36* *12,36*	*660*	*460*	*111* *5*	*11,1600* *0,1200*	*4,46* *0,05*
263	1704-30015 варіант 1	Лічильник тепла, в комплекті: (теплобчислювач з ультразвуковим витратоміром Qn=25 м3/год Ду 65 мм фланець; термоперетворювач опору - 2шт; захисна гільза 83 мм - 2шт; бобишка - 2шт), ULTRAHEAT T550/UH50B	шт	1	42825,00 -	- -	42825	-	- -	- -	- -
264	С130-1001	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	431,69 -	- -	863	-	- -	- -	- -
265	*КР15-104-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*7*	*72,54* *51,46*	- -	*508*	*360*	- -	*0,4920* -	*3,44* -
266	С1630-113 варіант 3	Манометр ДМ 05100 0,6 МПа	комплект	7	490,66 -	- -	3435	-	- -	- -	- -
267	С1630-670 варіант 16	Крани кульові муфтові В-В з дренажним клапаном і пробкою, діаметр 15 мм	шт	7	347,48 -	- -	2432	-	- -	- -	- -
268	*КР15-104-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих або кутових*	*комплект*	*4*	*78,15* *71,27*	- -	*313*	*285*	- -	*0,7080* -	*2,83* -
269	С1630-986 варіант 2	Термометр ТТЖ-М 1П-4 (0+100 С)-1-160/66	шт	4	91,91 -	- -	368	-	- -	- -	- -
270	2415-1436 варіант 1	Оправа для термометру пряма,2П 215/63 М27х2	шт	4	192,66 -	- -	771	-	- -	- -	- -
271	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,4	3358,10 1150,04	277,36 12,36	1343	460	111 5	11,1600 0,1200	4,46 0,05
272	*КР15-95-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т*	*насос*	*1*	*3149,06* *2927,98*	*44,98* *2,10*	*3149*	*2928*	*45* *2*	*29,4240* *0,0204*	*29,42* *0,02*
273	С1630-1614 варіант 1	Насос дренажу DOC 3 Lowara в комплекті: (з поплавковим датчиком, N=0,25 кВт; зворотній клапан VRD 1 1/4"; під'єднання трубне RPG 1 1/4")	шт	1	6696,48 -	- -	6696	-	- -	- -	- -
274	*КР15-85-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм*	*100м*	*0,0716*	*29124,36* *23694,50*	*2548,16* *349,91*	*2085*	*1697*	*182* *25*	*235,3680* *2,9101*	*16,85* *0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	С113-934	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	645,00 -	- -	3870	-	- -	- -	- -
276	С1534-24	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125 мм, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4 мм	шт	4	318,27 -	- -	1273	-	- -	- -	- -
277	С1534-278	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133х5-108х4 мм	шт	2	272,09 -	- -	544	-	- -	- -	- -
278	С1534-284	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133х8-76х5 мм	шт	2	197,94 -	- -	396	-	- -	- -	- -
279	*КР15-85-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,138*	*20853,71* *17161,96*	*2024,93* *245,80*	*2878*	*2368*	*279* *34*	*164,0880* *2,1040*	*22,64* *0,29*
280	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	12	471,67 -	- -	5660	-	- -	- -	- -
281	С1534-18	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	12	219,11 -	- -	2629	-	- -	- -	- -
282	*КР15-85-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,0672*	*20603,96* *17161,96*	*2024,93* *245,80*	*1385*	*1153*	*136* *17*	*164,0880* *2,1040*	*11,03* *0,14*
283	С113-152	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6	285,98 -	- -	1716	-	- -	- -	- -
284	С1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	6	152,87 -	- -	917	-	- -	- -	- -
285	*КР15-85-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,003*	*17990,67* *15527,85*	*1487,93* *184,67*	*54*	*47*	*4* *1*	*148,4640* *1,6031*	*0,45* -
286	С113-145	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,8 мм	м	0,3	317,00 -	- -	95	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,0702	1951,18 1671,63	- -	137	117	- -	13,4160 -	0,94 -
288	КР15-30-3	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	100м	0,2096	2522,36 1412,96	70,13 4,02	529	296	15 1	11,3400 0,0414	2,38 0,01
289	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,097	1854,79 751,86	113,32 10,17	180	73	11 1	6,5964 0,0994	0,64 0,01
290	КБ13-26-12 Н1=2; Н2=1, 15; Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,097	5517,26 742,89	166,67 22,79	535	72	16 2	6,4308 0,2219	0,62 0,02
291	КР15-97-2	Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб, зовнішній діаметр корпуса гребінок 159 мм	гребінка	2	4729,79 1600,16	65,53 12,55	9460	3200	131 25	15,5280 0,0974	31,06 0,19
292	С130-484 варіант 6	Кронштейни стінові для кріплення труб DN150	100шт	0,04	7835,44 -	- -	313	-	- -	- -	- -
293	С130-484 варіант 5	Кронштейни стінові для кріплення труб DN125	100шт	0,08	7427,44 -	- -	594	-	- -	- -	- -
294	С130-484 варіант 4	Кронштейни стінові для кріплення труб DN100	100шт	0,06	7121,44 -	- -	427	-	- -	- -	- -
295	С111-1867 варіант 11	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб OD 108 мм	шт	8	136,00 -	- -	1088	-	- -	- -	- -
296	С111-1867 варіант 10	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб OD 89 мм	шт	4	122,74 -	- -	491	-	- -	- -	- -
297	*КР19-9-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними*	*100м2*	*0,027*	*13315,32* *10145,24*	- -	*360*	*274*	- -	*101,9520* -	*2,75* -
298	& С114-27-У-1 варіант 1	Ізоляція з мінеральної вати з покриттям із алюмінію, товщ. 50мм	м2	26	331,14 -	- -	8610	-	- -	- -	- -
299	*КР19-3-15*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*100м*	*0,18*	*7822,37* *7822,37*	- -	*1408*	*1408*	- -	*79,5360* -	*14,32* -
300	*КР19-3-13*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*100м*	*0,06*	*8030,08* *8030,08*	- -	*482*	*482*	- -	*81,6480* -	*4,9* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	С114-96-У варіант 15	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 50 мм Ду 133	пм	6	519,86 -	- -	3119	-	- -	- -	- -
302	С114-96-У варіант 16	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 50 мм Ду 108	пм	12	356,44 -	- -	4277	-	- -	- -	- -
303	С114-96-У варіант 17	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 50 мм Ду 89	пм	6	285,97 -	- -	1716	-	- -	- -	- -
304	С111-1683-1 варіант 1	Скотч для швів	м	37	3,63 -	- -	134	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					735399	58955	4427 1031		518,21 8,73
		Разом устаткування, грн.					488325				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4606				
		Всього устаткування, грн.					**492931**				
		Разом будівельні роботи, грн.					247074				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183692				
		всього заробітна плата, грн.					59986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7874				
		Всього будівельні роботи, грн.					**274733**				
		Всього по розділу 7					**767665**				
		Розділ 8. Вентиляція теплового пункту									
		Система В1									
305	*КР15-130-1*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном*	*шт*	*1*	*1344,73* *1260,27*	*15,42* *4,51*	*1345*	*1260*	*15* *5*	*11,3640* *0,0341*	*11,36* *0,03*
306	С130-66 варіант 2	Вентилятор канальний ВК 200, (690 м3/год; 80 Па)	шт	1	4355,33 -	- -	4355	-	- -	- -	- -
307	*КБ20-25-2 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм*	*шт*	*1*	*296,47* *242,05*	*15,54* *5,67*	*296*	*242*	*16* *6*	*2,5530* *0,0551*	*2,55* *0,06*
308	С130-233 варіант 2	Шумоглушник, СР 200/900	шт	1	2730,11 -	- -	2730	-	- -	- -	- -
309	*КР15-121-1*	*Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм*	*100м2*	*0,0398*	*115921,40* *33837,86*	*130,06* *96,94*	*4614*	*1347*	*5* *4*	*361,2840* *0,9407*	*14,38* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	*КР15-122-1*	*Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2*	*грати*	*5*	*267,23* *240,69*	*10,58* *0,49*	*1336*	*1203*	*53* *2*	*2,5080* *0,0048*	*12,54* *0,02*
311	С130-600-1 варіант 2	Решітка вентиляційна МВ 200 Пфс	шт	4	213,49 -	- -	854	-	- -	- -	- -
312	С130-600-1 варіант 3	Решітка вентиляційна зовнішня діам. 200 мм	шт	1	536,49 -	- -	536	-	- -	- -	- -
313	С113-1878 варіант 2	Хомут для кріплення повітроводу Х200С	шт	8	52,88 -	- -	423	-	- -	- -	- -
314	С113-1878 варіант 3	Хомут для кріплення шумоглушника Х250С	шт	2	64,77 -	- -	130	-	- -	- -	- -
315	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	993,69 971,48	- -	10	10	- -	10,6440 -	0,11 -
316	КР20-27-3 Н1=18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	10848,79 10645,73	- -	108	106	- -	116,6400 -	1,17 -
317	КР20-27-2 Н1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	2245,83 2198,15	- -	22	22	- -	24,0840 -	0,24 -
318	*КР15-119-1*	*Прочищення вентиляційних коробів*	*100м*	*4,1*	*5444,11* *3679,65*	*24,12* *21,22*	*22321*	*15087*	*99* *87*	*41,0400* *0,1998*	*168,26* *0,82*
		Разом прямі витрати по розділу 8					39080	19277	188 104		210,61 0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					39080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19615				
		всього заробітна плата, грн.					19381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10739				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3552				
		Всього будівельні роботи, грн.					**49819**				
		Всього по розділу 8					**49819**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7261157	1223004	67484 18263		12165,7 169,78
		Разом устаткування, грн.					488325				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4606				
		Всього устаткування, грн.					**492931**				
		Разом будівельні роботи, грн.					6772832				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5482344				
		всього заробітна плата, грн.					1241267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					631539				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1249,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					199551				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7404371**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					26338				
		Всього по кошторису					**7897303**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**13585,12**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1440818**				

Склав _____ Я.В. Пилипович

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І. Корж

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на водопровід та каналізація

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) № 04-24/02 ВК.С

Кошторисна вартість	6640,492	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,18149	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1087,158	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
		санітарно-технічне обладнання									
1	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,3	16678,18	594,58	5003	4825	178	176,2200	52,87
					16083,60	222,35			67	2,0936	0,63
2	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	1,11	6986,16	296,43	7755	7426	329	73,2960	81,36
					6689,73	112,48			125	1,0591	1,18
3	*КР15-32-8 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) біде*	*10к-т*	*0,3*	*2544,53*	*5,14*	*763*	*761*	*2*	*24,8976*	*7,47*
					2537,07	*4,53*			*1*	*0,0426*	*0,01*
		побутова каналізація (в межах підвалу)									
4	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	2,1	10117,87	293,22	21248	20632	616	112,6680	236,6
					9824,65	109,65			230	1,0325	2,17
5	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,48	8072,04	146,61	3875	3804	71	90,8880	43,63
					7925,43	54,83			26	0,5162	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		побутова каналізація (вище відм. 0,000)									
6	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	3,84	10117,87 9824,65	293,22 109,65	38853	37727	1126 421	112,6680 1,0325	432,65 3,96
7	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	2,26	8072,04 7925,43	146,61 54,83	18243	17911	332 124	90,8880 0,5162	205,41 1,17
		водопостачання (в межах підвалу)									
8	*КР15-85-4 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*1,12*	*7674,76 6864,79*	*809,97 98,32*	*8596*	*7689*	*907 110*	*65,6352 0,8416*	*73,51 0,94*
9	*КР15-85-2 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,41*	*5924,32 5235,69*	*688,63 72,17*	*2429*	*2147*	*282 30*	*50,0592 0,6403*	*20,52 0,26*
10	*КР15-15-4 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм*	*100м*	*0,21*	*2974,50 2956,46*	*15,43 13,58*	*625*	*621*	*3 3*	*28,6896 0,1279*	*6,02 0,03*
11	*КР15-15-3 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм*	*100м*	*1,9*	*3064,51 3044,51*	*15,43 13,58*	*5823*	*5785*	*29 26*	*29,5440 0,1279*	*56,13 0,24*
12	*КР15-15-2 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм*	*100м*	*1,05*	*3101,61 3081,61*	*15,43 13,58*	*3257*	*3236*	*16 14*	*29,9040 0,1279*	*31,4 0,13*
13	*КР15-15-1 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм*	*100м*	*5,46*	*3164,17 3143,93*	*15,43 13,58*	*17276*	*17166*	*84 74*	*30,5088 0,1279*	*166,58 0,7*
		водопостачання (вище відм. 0,000)									
14	*КР15-85-2 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1,5*	*5924,32 5235,69*	*688,63 72,17*	*8886*	*7854*	*1032 108*	*50,0592 0,6403*	*75,09 0,96*
15	*КР15-15-4 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм*	*100м*	*0,1*	*2974,50 2956,46*	*15,43 13,58*	*297*	*296*	*2 1*	*28,6896 0,1279*	*2,87 0,01*
16	*КР15-15-3 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм*	*100м*	*0,39*	*3064,51 3044,51*	*15,43 13,58*	*1195*	*1187*	*6 5*	*29,5440 0,1279*	*11,52 0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	*КР15-15-2*	*(Демонтаж) трубопроводу*	*100м*	*0,53*	*3101,61*	*15,43*	*1644*	*1633*	*8*	*29,9040*	*15,85*
	к дем.=0,4	*водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм*			*3081,61*	*13,58*			*7*	*0,1279*	*0,07*
18	*КР15-15-1*	*(Демонтаж) трубопроводу*	*100м*	*0,65*	*3164,17*	*15,43*	*2057*	*2044*	*10*	*30,5088*	*19,83*
	к дем.=0,4	*водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм*			*3143,93*	*13,58*			*9*	*0,1279*	*0,08*
19	С1545-104	Брухт металевий	т	3,028	4400,00	-	13323	-	-	-	-
	(зворотні матеріали)	(зворотні матеріали)			-	-			-	-	-
20	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	13,173	162,58	-	2142	2142	-	1,9560	25,77
					162,58	-			-	-	-
21	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	13,173	163,68	163,68	2156	-	2156	-	-
					-	25,53			336	0,2240	2,95
		Разом прямі витрати по розділу 1					152123	144886	7189		1565,08
									1717		15,79
		Разом будівельні роботи, грн.					152123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48				
		всього заробітна плата, грн.					146603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80689				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					166,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26577				
		Всього будівельні роботи, грн.					**232812**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13323				
		Всього по розділу 1					**232812**				
		Розділ 2. Санітарно-технічне обладнання підвального поверху									
		Санітарний вузол для МГН (прим. 40)									
22	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,1*	*7203,82*	*28,94*	*720*	*512*	*3*	*50,2440*	*5,02*
					5119,86	*25,46*			*3*	*0,2398*	*0,02*
23	С130-905	Унітаз керамічний із косим випуском та	шт	1	4012,47	-	4012	-	-	-	-
	варіант 1	змивним бачком			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,1*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*504*	*455*	*1* *1*	*44,1360* *0,1199*	*4,41* *0,01*
25	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем	комплект	1	3936,81 -	- -	3937	-	- -	- -	- -
26	*КР15-33-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,1*	*1759,58* *1656,71*	- -	*176*	*166*	- -	*15,8400* -	*1,58* -
27	С130-624 варіант 3	Гігієнічний душ зі змішувачем	комплект	1	2264,38 -	- -	2264	-	- -	- -	- -
28	*КР15-33-4*	*Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо*	*10шт*	*0,6*	*687,22* *652,92*	- -	*412*	*392*	- -	*6,3360* -	*3,8* -
29	С126-1237 варіант 5	Поручень для унітазу відкидний для людей з інвалідністю, діам. 32мм - 700 мм	шт	1	1981,78 -	- -	1982	-	- -	- -	- -
30	С126-1237 варіант 10	Поручень посилений кутовий пристінний для людей з інвалідністю, діам. 32мм - 350х350 мм	шт	1	1378,97 -	- -	1379	-	- -	- -	- -
31	С126-1237 варіант 7	Поручень прямий для людей з інвалідністю, діам. 32мм - 1000 мм	шт	2	1395,02 -	- -	2790	-	- -	- -	- -
32	С126-1237 варіант 8	Поручень для мийки "Стіна-стіна" для людей з інвалідністю, діам. 32мм - 530х710 мм	шт	1	2087,57 -	- -	2088	-	- -	- -	- -
33	560110-216 варіант 1	Дзеркало настінне, 400х700 мм	шт	1	881,14 -	- -	881	-	- -	- -	- -
34	*КР17-19-1*	*Установлення сушарок для рук*	*100шт*	*0,01*	*13119,27* *12742,46*	- -	*131*	*127*	- -	*134,4000* -	*1,34* -
35	С130-549 варіант 1	Сушарка для рук	шт	1	2773,82 -	- -	2774	-	- -	- -	- -
		Загальний санітарний вузол (прим. 15, 10)									
36	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,6*	*7203,82* *5119,86*	*28,94* *25,46*	*4322*	*3072*	*17* *15*	*50,2440* *0,2398*	*30,15* *0,14*
37	С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний із косим випуском та змивним бачком	шт	6	4012,47 -	- -	24075	-	- -	- -	- -
38	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,4*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*2016*	*1819*	*6* *5*	*44,1360* *0,1199*	*17,65* *0,05*
39	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем	комплект	4	3936,81 -	- -	15747	-	- -	- -	- -
40	*КР15-33-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,3*	*1759,58* *1656,71*	- -	*528*	*497*	- -	*15,8400* -	*4,75* -
41	С130-624 варіант 3	Гігієнічний душ зі змішувачем	комплект	3	2264,38 -	- -	6793	-	- -	- -	- -
42	*КР17-19-1*	*Установлення сушарок для рук*	*100шт*	*0,02*	*13119,27* *12742,46*	- -	*262*	*255*	- -	*134,4000* -	*2,69* -
43	С130-549 варіант 1	Сушарка для рук	шт	2	2773,82 -	- -	5548	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	*КР15-33-4*	*Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо*	*10шт*	*0,2*	*687,22* *652,92*	- -	*137*	*131*	- -	*6,3360* -	*1,27* -
45	560110-216 варіант 1	Дзеркало настінне, 400х700 мм	шт	2	881,14 -	- -	1762	-	- -	- -	- -
		Душова кімната (прим. 5, 7)									
46	*КР15-32-10*	*Установлення піддонів душових*	*10к-т*	*0,1*	*2714,27* *2178,84*	*20,90* *18,39*	*271*	*218*	*2* *2*	*22,4160* *0,1732*	*2,24* *0,02*
47	С130-539 варіант 1	Піддон душовий з сифоном 52 мм та зливною трубкою 40/50, розмір 900х900 мм	шт	1	4962,70 -	- -	4963	-	- -	- -	- -
48	*КР15-33-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,1*	*1759,58* *1656,71*	- -	*176*	*166*	- -	*15,8400* -	*1,58* -
49	С130-624 варіант 4	Змішувач з душевою сіткою	комплект	1	2919,22 -	- -	2919	-	- -	- -	- -
50	*КР15-33-4*	*Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо*	*10шт*	*0,1*	*687,22* *652,92*	- -	*69*	*65*	- -	*6,3360* -	*0,63* -
51	560110-216 варіант 1	Дзеркало настінне, 400х700 мм	шт	1	881,14 -	- -	881	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					94519	7875	29 26		77,11 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					94519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86615				
		всього заробітна плата, грн.					7901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4106				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1295				
		Всього будівельні роботи, грн.					**98625**				
		Всього по розділу 2					**98625**				
		Розділ 3. Санітарно-технічне обладнання першого поверху									
		Санвузол (прим. 18)									
52	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,1*	*7203,82* *5119,86*	*28,94* *25,46*	*720*	*512*	*3* *3*	*50,2440* *0,2398*	*5,02* *0,02*
53	С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний із косим випуском та змивним бачком	шт	1	4012,47 -	- -	4012	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,1*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*504*	*455*	*1* *1*	*44,1360* *0,1199*	*4,41* *0,01*
55	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем Кабінет	комплект	1	3936,81 -	- -	3937	-	- -	- -	- -
56	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,7*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*3528*	*3184*	*10* *9*	*44,1360* *0,1199*	*30,9* *0,08*
57	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем	комплект	7	3936,81 -	- -	27558	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					40259	4151	14 13		40,33 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					40259 36094 4164 2159 4,24 678 **42418**				
		Всього по розділу 3					**42418**				
		Розділ 4. Санітарно-технічне обладнання другого поверху Загальний санітарний вузол (прим. 70, 71)									
58	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,2*	*7203,82* *5119,86*	*28,94* *25,46*	*1441*	*1024*	*6* *5*	*50,2440* *0,2398*	*10,05* *0,05*
59	С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний із косим випуском та змивним бачком	шт	2	4012,47 -	- -	8025	-	- -	- -	- -
60	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,2*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*1008*	*910*	*3* *3*	*44,1360* *0,1199*	*8,83* *0,02*
61	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем	комплект	2	3936,81 -	- -	7874	-	- -	- -	- -
62	*КР17-19-1*	*Установлення сушарок для рук*	*100шт*	*0,02*	*13119,27* *12742,46*	- -	*262*	*255*	- -	*134,4000* -	*2,69* -
63	С130-549 варіант 1	Сушарка для рук	шт	2	2773,82 -	- -	5548	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	*КР15-33-4*	*Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо*	*10шт*	*0,2*	*687,22* *652,92*	*-* -	*137*	*131*	*-* -	*6,3360* -	*1,27* -
65	560110-216 варіант 1	Дзеркало настінне, 400х700 мм Санвузол (прим. 67)	шт	2	881,14 -	- -	1762	-	- -	- -	- -
66	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,1*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*504*	*455*	*1* *1*	*44,1360* *0,1199*	*4,41* *0,01*
67	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем Санвузол (прим. 63, 64)	комплект	1	3936,81 -	- -	3937	-	- -	- -	- -
68	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,2*	*7203,82* *5119,86*	*28,94* *25,46*	*1441*	*1024*	*6* *5*	*50,2440* *0,2398*	*10,05* *0,05*
69	С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний із косим випуском та змивним бачком	шт	2	4012,47 -	- -	8025	-	- -	- -	- -
70	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,2*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*1008*	*910*	*3* *3*	*44,1360* *0,1199*	*8,83* *0,02*
71	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем Кабінет/палата	комплект	2	3936,81 -	- -	7874	-	- -	- -	- -
72	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,8*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*4032*	*3639*	*12* *10*	*44,1360* *0,1199*	*35,31* *0,1*
73	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем Роздаточна (прим. 18)	комплект	8	3936,81 -	- -	31494	-	- -	- -	- -
74	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,3*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*1512*	*1364*	*4* *4*	*44,1360* *0,1199*	*13,24* *0,04*
75	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем Ванна (прим. 66)	комплект	3	3936,81 -	- -	11810	-	- -	- -	- -
76	*КР15-32-8*	*Установлення біде*	*10к-т*	*0,1*	*10559,18* *6342,66*	*12,86* *11,32*	*1056*	*634*	*1* *1*	*62,2440* *0,1066*	*6,22* *0,01*
77	С130-35 варіант 1	Біде із змішувачем, випуском та сифоном	комплект	1	6559,25 -	- -	6559	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					105309	10346	36 32		100,9 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					105309 94927 10378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1693				
		Всього будівельні роботи, грн.					**110696**				
		Всього по розділу 4					**110696**				
		Розділ 5. Санітарно-технічне обладнання третього поверху									
		Загальний санітарний вузол (прим. 12, 13, 66, 67)									
78	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,4*	*7203,82* *5119,86*	*28,94* *25,46*	*2882*	*2048*	*12* *10*	*50,2440* *0,2398*	*20,1* *0,1*
79	С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний із косим випуском та змивним бачком	шт	4	4012,47 -	- -	16050	-	- -	- -	- -
80	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,4*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*2016*	*1819*	*6* *5*	*44,1360* *0,1199*	*17,65* *0,05*
81	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем	комплект	4	3936,81 -	- -	15747	-	- -	- -	- -
82	*КР17-19-1*	*Установлення сушарок для рук*	*100шт*	*0,04*	*13119,27* *12742,46*	- -	*525*	*510*	- -	*134,4000* -	*5,38* -
83	С130-549 варіант 1	Сушарка для рук	шт	4	2773,82 -	- -	11095	-	- -	- -	- -
84	*КР15-33-4*	*Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо*	*10шт*	*0,4*	*687,22* *652,92*	- -	*275*	*261*	- -	*6,3360* -	*2,53* -
85	560110-216 варіант 1	Дзеркало настінне, 400х700 мм	шт	4	881,14 -	- -	3525	-	- -	- -	- -
		Санвузол (прим. 15, 17, 19, 64)									
86	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,4*	*7203,82* *5119,86*	*28,94* *25,46*	*2882*	*2048*	*12* *10*	*50,2440* *0,2398*	*20,1* *0,1*
87	С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний із косим випуском та змивним бачком	шт	4	4012,47 -	- -	16050	-	- -	- -	- -
88	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,4*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*2016*	*1819*	*6* *5*	*44,1360* *0,1199*	*17,65* *0,05*
89	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем	комплект	4	3936,81 -	- -	15747	-	- -	- -	- -
		Кабінет/палата									
90	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*2*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*10081*	*9096*	*29* *25*	*44,1360* *0,1199*	*88,27* *0,24*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем	комплект	20	3936,81 -	- -	78736	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					177627	17601	65 55		171,68 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					177627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159961				
		всього заробітна плата, грн.					17656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9166				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2881				
		Всього будівельні роботи, грн.					**186793**				
		Всього по розділу 5					**186793**				
		Розділ 6. Санітарно-технічне обладнання четвертого поверху									
		Загальний санітарний вузол (прим. 67, 71)									
92	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,2*	*7203,82* *5119,86*	*28,94* *25,46*	*1441*	*1024*	*6* *5*	*50,2440* *0,2398*	*10,05* *0,05*
93	С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний із косим випуском та змивним бачком	шт	2	4012,47 -	- -	8025	-	- -	- -	- -
94	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,2*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*1008*	*910*	*3* *3*	*44,1360* *0,1199*	*8,83* *0,02*
95	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем	комплект	2	3936,81 -	- -	7874	-	- -	- -	- -
96	*КР17-19-1*	*Установлення сушарок для рук*	*100шт*	*0,02*	*13119,27* *12742,46*	- -	*262*	*255*	- -	*134,4000* -	*2,69* -
97	С130-549 варіант 1	Сушарка для рук	шт	2	2773,82 -	- -	5548	-	- -	- -	- -
		Санвузол/ванна/кабінет (прим. 55, 62, 63, 65, 66)									
98	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,5*	*7203,82* *5119,86*	*28,94* *25,46*	*3602*	*2560*	*14* *13*	*50,2440* *0,2398*	*25,12* *0,12*
99	С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний із косим випуском та змивним бачком	шт	5	4012,47 -	- -	20062	-	- -	- -	- -
100	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,5*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*2520*	*2274*	*7* *6*	*44,1360* *0,1199*	*22,07* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем Кабінет/палата	комплект	5	3936,81 -	- -	19684	-	- -	- -	- -
102	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*1,1*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*5544*	*5003*	*16* *14*	*44,1360* *0,1199*	*48,55* *0,13*
103	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем Роздаточна (прим. 42)	комплект	11	3936,81 -	- -	43305	-	- -	- -	- -
104	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,4*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*2016*	*1819*	*6* *5*	*44,1360* *0,1199*	*17,65* *0,05*
105	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем	комплект	4	3936,81 -	- -	15747	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					136638	13845	52 46		134,96 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					136638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122741				
		всього заробітна плата, грн.					13891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7211				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2266				
		Всього будівельні роботи, грн.					**143849**				
		Всього по розділу 6					**143849**				
		Розділ 7. Санітарно-технічне обладнання п'ятого поверху Загальний санітарний вузол (прим. 13, 14, 69, 72)									
106	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,4*	*7203,82* *5119,86*	*28,94* *25,46*	*2882*	*2048*	*12* *10*	*50,2440* *0,2398*	*20,1* *0,1*
107	С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний із косим випуском та змивним бачком	шт	4	4012,47 -	- -	16050	-	- -	- -	- -
108	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,4*	*5040,38* *4548,21*	*14,47* *12,73*	*2016*	*1819*	*6* *5*	*44,1360* *0,1199*	*17,65* *0,05*
109	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем	комплект	4	3936,81 -	- -	15747	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	*КР17-19-1*	*Установлення сушарок для рук*	*100шт*	*0,04*	*13119,27*	*-*	*525*	*510*	*-*	*134,4000*	*5,38*
					12742,46	-			-	-	-
111	С130-549 варіант 1	Сушарка для рук	шт	4	2773,82	-	11095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	*КР15-33-4*	*Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо*	*10шт*	*0,4*	*687,22*	*-*	*275*	*261*	*-*	*6,3360*	*2,53*
					652,92	-			-	-	-
113	560110-216 варіант 1	Дзеркало настінне, 400х700 мм	шт	4	881,14	-	3525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Санвузол (прим. 16, 17, 20, 63, 64, 66)									
114	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,6*	*7203,82*	*28,94*	*4322*	*3072*	*17*	*50,2440*	*30,15*
					5119,86	*25,46*			*15*	*0,2398*	*0,14*
115	С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний із косим випуском та змивним бачком	шт	6	4012,47	-	24075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,6*	*5040,38*	*14,47*	*3024*	*2729*	*9*	*44,1360*	*26,48*
					4548,21	*12,73*			*8*	*0,1199*	*0,07*
117	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем Кабінет/палата/санвузол	комплект	6	3936,81	-	23621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*2,4*	*5040,38*	*14,47*	*12097*	*10916*	*35*	*44,1360*	*105,93*
					4548,21	*12,73*			*31*	*0,1199*	*0,29*
119	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем Роздаточна (прим. 43)	комплект	24	3936,81	-	94483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,3*	*5040,38*	*14,47*	*1512*	*1364*	*4*	*44,1360*	*13,24*
					4548,21	*12,73*			*4*	*0,1199*	*0,04*
121	С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем Палата/Ванна (прим. 15, 67)	комплект	3	3936,81	-	11810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	*КР15-32-8*	*Установлення біде*	*10к-т*	*0,2*	*10559,18*	*12,86*	*2112*	*1269*	*3*	*62,2440*	*12,45*
					6342,66	*11,32*			*2*	*0,1066*	*0,02*
123	С130-35 варіант 1	Біде із змішувачем, випуском та сифоном	комплект	2	6559,25	-	13119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					242290	23988	86		233,91
									75		0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					242290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218216				
		всього заробітна плата, грн.					24063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**254781**				
		Всього по розділу 7					**254781**				
		Розділ 8. Обладнання приготування гарячої води									
124	*КБ17-8-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних*	*10компл.*	*4,3*	*19648,95* *17931,00*	*1634,41* *597,05*	*84490*	*77103*	*7028* *2567*	*178,1166* *5,5239*	*765,9* *23,75*
125	С1630-1240 варіант 1	Електричний водонагрівач 100 л, 1.5 кВт	шт	43	5380,39 -	- -	231357	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					315847	77103	7028 2567		765,9 23,75
		Разом будівельні роботи, грн.					315847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231716				
		всього заробітна плата, грн.					79670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13240				
		Всього будівельні роботи, грн.					**357629**				
		Всього по розділу 8					**357629**				
		Розділ 9. В2. Протипожежне водопостачання									
126	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,1*	*112671,43* *33480,83*	*3014,43* *218,50*	*11267*	*3348*	*301* *22*	*332,5800* *2,0974*	*33,26* *0,21*
127	С1630-161 варіант 2	Засувка поворотна міжфланцева J9. 000050L16, Ру=1,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	10	1647,40 -	- -	16474	-	- -	- -	- -
128	*КР15-85-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1,91*	*60407,82* *13089,23*	*1721,57* *180,41*	*115379*	*25000*	*3288* *345*	*125,1480* *1,6007*	*239,03* *3,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	1,91	1774,58 1671,63	- -	3389	3193	- -	13,4160 -	25,62 -
130	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,35	1854,79 751,86	113,32 10,17	649	263	40 4	6,5964 0,0994	2,31 0,03
131	КБ13-26-12 Н1=2; Н2=1,15; Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,35	5517,26 742,89	166,67 22,79	1931	260	58 8	6,4308 0,2219	2,25 0,08
132	С113-1885 варіант 8	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 50 мм Гільзи для труб	шт	65	54,57 -	- -	3547	-	- -	- -	- -
133	*КР15-85-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,11*	*17990,67* *15527,85*	*1487,93* *184,67*	*1979*	*1708*	*164* *20*	*148,4640* *1,6031*	*16,33* *0,18*
134	С113-141	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	11	247,30 -	- -	2720	-	- -	- -	- -
135	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,3	15586,56 15168,50	418,06 61,26	4676	4551	125 18	138,8040 0,6732	41,64 0,2
136	КР20-27-8 Н1=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,3	5715,02 5547,05	167,97 24,61	1715	1664	51 7	50,7600 0,2705	15,23 0,08
137	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,3	4693,19 4563,53	129,66 19,00	1408	1369	39 6	41,7600 0,2088	12,53 0,06
138	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,3	21350,89 16066,93	51,45 45,27	6405	4820	15 14	159,6000 0,4262	47,88 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 9					171539	46176	4081 444		436,08 4,03
		Разом будівельні роботи, грн.					171539				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121282				
		всього заробітна плата, грн.					46620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7648				
		Всього будівельні роботи, грн.					**195521**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 9					**195521**				
		Розділ 10. Протипожежне обладнання									
139	*КБ10-39-1 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Установлення шаф пожежних*	*100шт*	*0,6*	*13622,14*	*-*	*8173*	*8084*	*-*	*147,6186*	*88,57*
					13473,15	*-*			*-*	*-*	*-*
140	*КР15-23-1*	*Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм*	*шт*	*120*	*211,90*	*-*	*25428*	*24946*	*-*	*2,0400*	*244,8*
					207,88	*-*			*-*	*-*	*-*
141	2402-4060 варіант 1	Шафа пожежна з кранами-комплектами Ду 50 мм та Ду 25 мм, HW-25-52 NKV	шт	60	15192,50	-	911550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					945151	33030	-		333,37
									-		-
		Разом устаткування, грн.					911550				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10092				
		Всього устаткування, грн.					**921642**				
		Разом будівельні роботи, грн.					33601				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					571				
		всього заробітна плата, грн.					33030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17653				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5802				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51254**				
		Всього по розділу 10					**972896**				
		Розділ 11. Вузол вводу холодної води (ХВП)									
		Вузол обліку - 2 шт									
142	*КР15-27-1*	*Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 65 мм*	*шт*	*2*	*1268,36*	*29,11*	*2537*	*569*	*58*	*2,7600*	*5,52*
					284,42	*1,36*			*3*	*0,0132*	*0,03*
143	С1630-981 варіант 2	Лічильник води фланцевий Qn=25 м3/год, діам. 65 мм	шт	2	26434,42	-	52869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	*КР15-103-6*	*Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм*	*фільтр*	*2*	*6318,32*	*60,17*	*12637*	*621*	*120*	*3,1200*	*6,24*
					310,47	*8,50*			*17*	*0,0679*	*0,14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	*КР15-20-3*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм (1 кран існ.)*	*100шт*	*0,06*	*146529,11* *46911,00*	*4930,01* *369,59*	*8792*	*2815*	*296* *22*	*471,4200* *3,5453*	*28,29* *0,21*
146	С1630-551 варіант 1	Клапан зворотний міжфланцевий, діаметр 80 мм	шт	2	4257,53 -	- -	8515	-	- -	- -	- -
147	С1630-675 варіант 1	Крани кульові фланцеві В2.100І080L16CN, діаметр 80 мм	шт	3	8639,07 -	- -	25917	-	- -	- -	- -
148	С1630-670 варіант 17	Крани кульові муфтові В-З, DRH31, діаметр 25 мм	шт	2	454,78 -	- -	910	-	- -	- -	- -
149	С113-2081	Заглушка В, Ду 1" мм	шт	2	93,68 -	- -	187	-	- -	- -	- -
150	*КР15-104-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*6*	*71,66* *51,46*	- -	*430*	*309*	- -	*0,4920* -	*2,95* -
151	С1630-113 варіант 1	Манометр ДМ 05100 0,6 МПа з краном В-В 1/2"- М20	комплект	6	788,15 -	- -	4729	-	- -	- -	- -
152	*КР15-85-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,0206*	*20603,96* *17161,96*	*2024,93* *245,80*	*424*	*354*	*42* *5*	*164,0880* *2,1040*	*3,38* *0,04*
153	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,6	301,47 -	- -	482	-	- -	- -	- -
154	С1534-272	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-89х3,5 мм	шт	2	158,45 -	- -	317	-	- -	- -	- -
155	С1534-265	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х6-76х5 мм	шт	4	152,51 -	- -	610	-	- -	- -	- -
156	*КР15-85-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,012*	*17990,67* *15527,85*	*1487,93* *184,67*	*216*	*186*	*18* *2*	*148,4640* *1,6031*	*1,78* *0,02*
157	С113-145 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,2	339,12 -	- -	407	-	- -	- -	- -
158	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,0326	1951,18 1671,63	- -	64	54	- -	13,4160 -	0,44 -
159	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	1854,79 751,86	113,32 10,17	19	8	1 -	6,5964 0,0994	0,07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ13-26-12 Н1=2; Н2=1, 15; Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,01	5517,26 742,89	166,67 22,79	55	7	2 -	6,4308 0,2219	0,06 -
		Разом прямі витрати по розділу 11					120117	4923	537 49		48,73 0,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					120117 114657 4972 2603 5,17 824 **122720**				
		Всього по розділу 11					**122720**				
		Розділ 12. К1. Каналізація Каналізаційний затвор з електроприводом у приямку - 2 шт									
161	КМ12-790-4 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,2	15037,42 9892,80	749,97 231,84	3007	1979	150 46	96,0000 1,9356	19,2 0,39
162	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок управління)	шт	2	130,19 101,95	- -	260	204	- -	0,9600 -	1,92 -
163	1504-19156 варіант 1	Затвор каналізаційний двокамерний HL710. 2EPC з електриприводом і блоком управління, діаметр 110 мм	шт	2	92396,57 -	- -	184793	-	- -	- -	- -
164	С113-2276 варіант 1	Муфта подовжена до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	83,58 -	- -	167	-	- -	- -	- -
165	С113-1885 варіант 9	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 110 мм	шт	4	93,68 -	- -	375	-	- -	- -	- -
		Каналізаційний затвор з ручним приводом у приямку									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0,1	13058,86 7914,24	749,97 231,84	1306	791	75 23	76,8000 1,9356	7,68 0,19
167	1504-19156 варіант 2	Затвор каналізаційний двокамерний HL710.2, діаметр 110 мм	шт	1	17674,37 -	- -	17674	-	- -	- -	- -
168	С113-2276 варіант 1	Муфта подовжена до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	83,58 -	- -	84	-	- -	- -	- -
169	С113-1885 варіант 9	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 110 мм	шт	2	93,68 -	- -	187	-	- -	- -	- -
		Каналізація нижче відм. 0,000									
170	*КР15-18-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*2,25*	*8166,42* *8052,93*	*14,47* *12,73*	*18374*	*18119*	*33* *29*	*75,8280* *0,1199*	*170,61* *0,27*
171	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	225	231,70 -	- -	52133	-	- -	- -	- -
172	*КР15-18-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,48*	*8420,74* *8388,10*	*8,04* *7,07*	*4042*	*4026*	*4* *3*	*78,9840* *0,0666*	*37,91* *0,03*
173	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	48	97,84 -	- -	4696	-	- -	- -	- -
174	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	117	67,67 -	- -	7917	-	- -	- -	- -
175	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	67,67 -	- -	203	-	- -	- -	- -
176	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	36	143,15 -	- -	5153	-	- -	- -	- -
177	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	10	86,07 -	- -	861	-	- -	- -	- -
178	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	7	64,50 -	- -	452	-	- -	- -	- -
179	С113-1489 варіант 1	Заглушка каналізаційна із поліпропілену діам. 110 мм	шт	9	34,17 -	- -	308	-	- -	- -	- -
180	С113-2279 варіант 1	Відвід сифонний до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм	шт	5	81,52 -	- -	408	-	- -	- -	- -
181	С113-2305 варіант 1	Манжета до унітазу діам. 110 мм	шт	7	267,94 -	- -	1876	-	- -	- -	- -
182	С113-2284	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	7	83,99 -	- -	588	-	- -	- -	- -
183	*КР15-32-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10к-т*	*0,2*	*45216,01* *1821,97*	*9,65* *8,49*	*9043*	*364*	*2* *2*	*17,8800* *0,0799*	*3,58* *0,02*
		Каналізація вище відм. 0,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	*КР15-18-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*3,84*	*8166,42* *8052,93*	*14,47* *12,73*	*31359*	*30923*	*56* *49*	*75,8280* *0,1199*	*291,18* *0,46*
185	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	384	231,70 -	- -	88973	-	- -	- -	- -
186	*КР15-18-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм*	*100м*	*2,26*	*8420,74* *8388,10*	*8,04* *7,07*	*19031*	*18957*	*18* *16*	*78,9840* *0,0666*	*178,5* *0,15*
187	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	226	97,84 -	- -	22112	-	- -	- -	- -
188	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	24	67,67 -	- -	1624	-	- -	- -	- -
189	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	203	24,91 -	- -	5057	-	- -	- -	- -
190	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	42	67,67 -	- -	2842	-	- -	- -	- -
191	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	67	24,91 -	- -	1669	-	- -	- -	- -
192	С113-2232	Коліна каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	30	74,74 -	- -	2242	-	- -	- -	- -
193	С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	19	144,18 -	- -	2739	-	- -	- -	- -
194	С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	44	42,57 -	- -	1873	-	- -	- -	- -
195	С113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	11	106,90 -	- -	1176	-	- -	- -	- -
196	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	41	143,15 -	- -	5869	-	- -	- -	- -
197	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	31	42,57 -	- -	1320	-	- -	- -	- -
198	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	48	86,07 -	- -	4131	-	- -	- -	- -
199	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	42	64,50 -	- -	2709	-	- -	- -	- -
200	С113-2268	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	10	234,86 -	- -	2349	-	- -	- -	- -
201	С113-2268 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм (двоплощинна)	шт	5	376,42 -	- -	1882	-	- -	- -	- -
202	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	48	136,52 -	- -	6553	-	- -	- -	- -
203	С113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	24	97,07 -	- -	2330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С113-1489 варіант 1	Заглушка каналізаційна із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	34,17 -	- -	103	-	- -	- -	- -
205	С113-1489 варіант 2	Заглушка каналізаційна із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	16,63 -	- -	83	-	- -	- -	- -
206	С113-2279 варіант 1	Відвід сифонний до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм	шт	156	81,52 -	- -	12717	-	- -	- -	- -
207	С113-2305 варіант 1	Манжета до унітазу діам. 110 мм	шт	51	267,94 -	- -	13665	-	- -	- -	- -
208	С113-1885 варіант 9	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 110 мм	шт	396	93,68 -	- -	37097	-	- -	- -	- -
209	С113-1885 варіант 8	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 50 мм	шт	452	54,57 -	- -	24666	-	- -	- -	- -
210	*КР15-20-3*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм*	*100шт*	*0,13*	*71783,11* *46911,00*	*4930,01* *369,59*	*9332*	*6098*	*641* *48*	*471,4200* *3,5453*	*61,28* *0,46*
211	С113-2302	Клапан зворотній Capricorn діам. 110 мм	шт	6	1773,27 -	- -	10640	-	- -	- -	- -
212	С113-2301	Клапан зворотній Capricorn діам. 50 мм	шт	7	1198,77 -	- -	8391	-	- -	- -	- -
213	С1630-134 варіант 4	Протипожежна гільза для труб діам. 110 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	136	2231,86 -	- -	303533	-	- -	- -	- -
214	С1630-134 варіант 5	Протипожежна гільза для труб діам. 50 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	56	1389,11 -	- -	77790	-	- -	- -	- -
215	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,92	15586,56 15168,50	418,06 61,26	29926	29124	802 118	138,8040 0,6732	266,5 1,29
216	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	1,92	2857,51 2773,53	83,98 12,31	5486	5325	161 24	25,3800 0,1352	48,73 0,26
217	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,56	4693,19 4563,53	129,66 19,00	2628	2556	72 11	41,7600 0,2088	23,39 0,12
218	КР20-27-9 Н1=3	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	1,36	14079,59 13690,60	388,99 57,00	19148	18619	529 78	125,2800 0,6264	170,38 0,85
219	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	1,92	21350,89 16066,93	51,45 45,27	40994	30849	99 87	159,6000 0,4262	306,43 0,82
220	*КБ21-12-2 Н3=1,15; Н5=1,15*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*3,12*	*8789,01* *4451,71*	*3157,47* *872,11*	*27422*	*13889*	*9851* *2721*	*45,2640* *8,4370*	*141,22* *26,32*
221	& С1530-1-8 варіант 6	Короб пластиковий 150х200 мм	м	312	394,40 -	- -	123053	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	С111-1867 варіант 12	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб OD 110 мм	шт	153	136,00 -	- -	20808	-	- -	- -	- -
223	С111-1867 варіант 13	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб OD 50 мм	шт	84	99,38 -	- -	8348	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					1297577	181823	12493 3255		1728,51 31,63
		Разом будівельні роботи, грн.					1297577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1103261				
		всього заробітна плата, грн.					185078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					194,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31137				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1393214**				
		Всього по розділу 12					**1393214**				
		Розділ 13. ТЗ. Гаряче водопостачання									
224	С1630-670 варіант 11	Крани кульові з дренажем В-В, діаметр 15 мм	шт	43	347,48 -	- -	14942	-	- -	- -	- -
225	С1630-670 варіант 12	Крани кульові муфтові В-В, СВВ-011, діаметр 15 мм	шт	8	218,88 -	- -	1751	-	- -	- -	- -
226	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	10	102,04 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
227	С113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	30	116,28 -	- -	3488	-	- -	- -	- -
228	С1630-126 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1/2" трубопроводи нижче відм. 0,000	шт	43	155,11 -	- -	6670	-	- -	- -	- -
229	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,36*	*7216,74* *7102,50*	- -	*2598*	*2557*	- -	*67,9080* -	*24,45* -
230	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 Glass для гарячої води діам. 20х2,8 мм	м	36	89,51 -	- -	3222	-	- -	- -	- -
231	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*0,06*	*7050,34* *4595,62*	- -	*423*	*276*	- -	*47,2800* -	*2,84* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	С114-97-У варіант 2	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 20	пм	6,13	28,95 -	- -	177	-	- -	- -	- -
233	С113-1885 варіант 7	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 20 мм Гільзи для труб	шт	4	23,97 -	- -	96	-	- -	- -	- -
234	*КР15-83-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,008*	*7454,82* *6850,13*	*223,57* *88,12*	*60*	*55*	*2* *1*	*67,2240* *0,7286*	*0,54* *0,01*
235	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,8	135,26 -	- -	108	-	- -	- -	- -
236	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	993,69 971,48	- -	20	19	- -	10,6440 -	0,21 -
237	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	748,61 732,72	- -	7	7	- -	8,0280 -	0,08 -
238	КР20-27-2 Н1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	2245,83 2198,15	- -	22	22	- -	24,0840 -	0,24 -
239	КР20-27-3 Н1=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	1808,13 1774,29	- -	36	35	- -	19,4400 -	0,39 -
240	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах трубопроводи вище відм. 0,000	100шт	0,02	14211,72 11515,63	25,72 22,63	284	230	1 -	132,0600 0,2131	2,64 -
241	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*6,59*	*7216,74* *7102,50*	- -	*47558*	*46805*	- -	*67,9080* -	*447,51* -
242	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 Glass для гарячої води діам. 20х2,8 мм	м	659	89,51 -	- -	58987	-	- -	- -	- -
243	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,33*	*7545,92* *7412,50*	- -	*2490*	*2446*	- -	*70,8720* -	*23,39* -
244	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 Glass для гарячої води діам. 25х3,5 мм	м	33	133,14 -	- -	4394	-	- -	- -	- -
245	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*2,11*	*7050,34* *4595,62*	- -	*14876*	*9697*	- -	*47,2800* -	*99,76* -
246	С114-97-У варіант 2	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 20	пм	215,64	28,95 -	- -	6243	-	- -	- -	- -
247	С113-1885 варіант 3	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм	шт	39	14,45 -	- -	564	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	С113-1885 варіант 4	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	698	12,08 -	- -	8432	-	- -	- -	- -
249	С113-1885 варіант 7	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 20 мм	шт	77	23,97 -	- -	1846	-	- -	- -	- -
250	С1630-134 варіант 1	Протипожежна гільза для труб діам. 20 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	66	1145,46 -	- -	75600	-	- -	- -	- -
251	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,66	15586,56 15168,50	418,06 61,26	10287	10011	276 40	138,8040 0,6732	91,61 0,44
252	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,66	2857,51 2773,53	83,98 12,31	1886	1831	55 8	25,3800 0,1352	16,75 0,09
253	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях Гільзи для труб	100шт	0,66	21350,89 16066,93	51,45 45,27	14092	10604	34 30	159,6000 0,4262	105,34 0,28
254	*КР15-83-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,34*	*7454,82* *6850,13*	*223,57* *88,12*	*2535*	*2329*	*76* *30*	*67,2240* *0,7286*	*22,86* *0,25*
255	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	34	135,26 -	- -	4599	-	- -	- -	- -
256	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,84	993,69 971,48	- -	835	816	- -	10,6440 -	8,94 -
257	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,08	748,61 732,72	- -	60	59	- -	8,0280 -	0,64 -
258	КР20-27-2 Н1=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,23	1497,21 1465,43	- -	344	337	- -	16,0560 -	3,69 -
259	КР20-27-2 Н1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	2245,83 2198,15	- -	45	44	- -	24,0840 -	0,48 -
260	КР20-27-2 Н1=4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,27	2994,43 2930,86	- -	808	791	- -	32,1120 -	8,67 -
261	КР20-27-3 Н1=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,84	1808,13 1774,29	- -	1519	1490	- -	19,4400 -	16,33 -
262	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,84	14211,72 11515,63	25,72 22,63	11938	9673	22 19	132,0600 0,2131	110,93 0,18
		Разом прямі витрати по розділу 13					304862	100134	466 128		988,29 1,25
		Разом будівельні роботи, грн.					304862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204262				
		всього заробітна плата, грн.					100262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					52676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17261				
		Всього будівельні роботи, грн.					**357538**				
		Всього по розділу 13					**357538**				
		Розділ 14. В1. Холодне водопостачання									
263	*КР15-20-3*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм*	*100шт*	*0,02*	*146529,11* *46911,00*	*4930,01* *369,59*	*2931*	*938*	*99* *7*	*471,4200* *3,5453*	*9,43* *0,07*
264	С1630-161 варіант 3	Засувка поворотна міжфланцева J9. 000080L16, Ру=1,6 МПа, діаметр 80 мм	шт	2	2366,50 -	- -	4733	-	- -	- -	- -
265	С1630-672 варіант 1	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 40 мм	шт	3	1276,98 -	- -	3831	-	- -	- -	- -
266	С1630-671 варіант 1	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 32 мм	шт	4	806,80 -	- -	3227	-	- -	- -	- -
267	С1630-670 варіант 6	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 25 мм	шт	20	523,13 -	- -	10463	-	- -	- -	- -
268	С1630-670 варіант 7	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм	шт	8	370,83 -	- -	2967	-	- -	- -	- -
269	С1630-670 варіант 8	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 15 мм	шт	10	243,63 -	- -	2436	-	- -	- -	- -
270	С1630-670 варіант 9	Крани кульові зі з'єднувачем під шланг З-З, діаметр 20 мм	шт	4	417,53 -	- -	1670	-	- -	- -	- -
271	С1630-670 варіант 10	Крани кульові зі з'єднувачем під шланг З-З, діаметр 15 мм	шт	52	253,39 -	- -	13176	-	- -	- -	- -
272	С1630-670 варіант 11	Крани кульові з дренажем В-В, діаметр 15 мм	шт	43	347,48 -	- -	14942	-	- -	- -	- -
273	С1630-543 варіант 2	Клапани зворотні муфтові В-В, діаметр 15 мм	шт	43	184,02 -	- -	7913	-	- -	- -	- -
274	С1630-670 варіант 12	Крани кульові муфтові В-В, СВВ-011, діаметр 15 мм	шт	66	218,88 -	- -	14446	-	- -	- -	- -
275	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	10	102,04 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
276	С113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	30	116,28 -	- -	3488	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	С113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	10	85,34 -	- -	853	-	- -	- -	- -
278	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	6	116,28 -	- -	698	-	- -	- -	- -
279	С113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	18	337,37 -	- -	6073	-	- -	- -	- -
280	С113-1805 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1 1/4" мм	шт	3	396,68 -	- -	1190	-	- -	- -	- -
281	С1630-130 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-3, 1 1/2"	шт	6	273,55 -	- -	1641	-	- -	- -	- -
282	С1630-129 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-3, 1 1/4"	шт	8	241,67 -	- -	1933	-	- -	- -	- -
283	С1630-128 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-3, 1"	шт	40	248,92 -	- -	9957	-	- -	- -	- -
284	С1630-127 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-3, 3/4"	шт	16	215,53 -	- -	3448	-	- -	- -	- -
285	С1630-126 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-3, 1/2"	шт	20	155,11 -	- -	3102	-	- -	- -	- -
286	С1630-134 варіант 1	Протипожежна гільза для труб діам. 20 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	47	1145,46 -	- -	53837	-	- -	- -	- -
287	С1630-134 варіант 2	Протипожежна гільза для труб діам. 25 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	16	1482,30 -	- -	23717	-	- -	- -	- -
288	С1630-134 варіант 3	Протипожежна гільза для труб діам. 32 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	47	1445,21 -	- -	67925	-	- -	- -	- -
289	С1630-134 варіант 6	Протипожежна гільза для труб діам. 40 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	5	1491,69 -	- -	7458	-	- -	- -	- -
290	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,15	15586,56 15168,50	418,06 61,26	17925	17444	481 70	138,8040 0,6732	159,62 0,77
291	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	1,15	2857,51 2773,53	83,98 12,31	3286	3190	96 14	25,3800 0,1352	29,19 0,16
292	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях трубопроводи нижче відм. 0,000	100шт	1,15	21350,89 16066,93	51,45 45,27	24554	18477	59 52	159,6000 0,4262	183,54 0,49
293	*КР15-85-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*2,24*	*87233,96* *17161,96*	*2024,93* *245,80*	*195404*	*38443*	*4536* *551*	*164,0880* *2,1040*	*367,56* *4,71*
294	*КР15-15-4*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм*	*100м*	*0,1*	*47753,96* *7391,16*	*38,59* *33,95*	*4775*	*739*	*4* *3*	*71,7240* *0,3197*	*7,17* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	*КР15-15-3*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм*	*100м*	*0,39*	*44003,56* *7611,27*	*38,59* *33,95*	*17161*	*2968*	*15* *13*	*73,8600* *0,3197*	*28,81* *0,12*
296	*КР15-15-2*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм*	*100м*	*0,53*	*39780,73* *7704,02*	*38,59* *33,95*	*21084*	*4083*	*20* *18*	*74,7600* *0,3197*	*39,62* *0,17*
297	*КР15-15-1*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм*	*100м*	*0,65*	*37605,95* *7859,83*	*38,59* *33,95*	*24444*	*5109*	*25* *22*	*76,2720* *0,3197*	*49,58* *0,21*
298	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	2,24	1951,18 1671,63	- -	4371	3744	- -	13,4160 -	30,05 -
299	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	1,67	1774,58 1671,63	- -	2964	2792	- -	13,4160 -	22,4 -
300	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,76	1854,79 751,86	113,32 10,17	1410	571	86 8	6,5964 0,0994	5,01 0,08
301	КБ13-26-12 Н1=2; Н2=1,15; Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,76	5517,26 742,89	166,67 22,79	4193	565	127 17	6,4308 0,2219	4,89 0,17
302	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*3,49*	*7050,34* *4595,62*	- -	*24606*	*16039*	- -	*47,2800* -	*165,01* -
303	С114-97-У варіант 9	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 80	пм	228,93	122,96 -	- -	28149	-	- -	- -	- -
304	С114-97-У варіант 1	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 15	пм	29,64	26,40 -	- -	782	-	- -	- -	- -
305	С114-97-У варіант 2	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 20	пм	48,03	28,95 -	- -	1390	-	- -	- -	- -
306	С114-97-У варіант 3	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 25	пм	39,86	31,50 -	- -	1256	-	- -	- -	- -
307	С114-97-У варіант 4	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 32 Гільзи для труб	пм	10,22	38,30 -	- -	391	-	- -	- -	- -
308	*КР15-83-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,015*	*7325,16* *6839,12*	*223,57* *88,12*	*110*	*103*	*3* *1*	*67,1160* *0,7286*	*1,01* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,5	104,36 -	- -	157	-	- -	- -	- -
310	*КР15-83-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,026*	*7454,82* *6850,13*	*223,57* *88,12*	*194*	*178*	*6* *2*	*67,2240* *0,7286*	*1,75* *0,02*
311	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,6	135,26 -	- -	352	-	- -	- -	- -
312	*КР15-83-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,037*	*9100,51* *8388,41*	*223,57* *88,12*	*337*	*310*	*8* *3*	*82,3200* *0,7286*	*3,05* *0,03*
313	С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,7	158,46 -	- -	586	-	- -	- -	- -
314	*КР15-85-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,004*	*15618,82* *13089,23*	*1721,57* *180,41*	*62*	*52*	*7* *1*	*125,1480* *1,6007*	*0,5* *0,01*
315	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,4	187,78 -	- -	75	-	- -	- -	- -
316	*КР15-85-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,004*	*17990,67* *15527,85*	*1487,93* *184,67*	*72*	*62*	*6* *1*	*148,4640* *1,6031*	*0,59* *0,01*
317	С113-141 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 70 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,4	217,64 -	- -	87	-	- -	- -	- -
318	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,23	993,69 971,48	- -	229	223	- -	10,6440 -	2,45 -
319	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,13	748,61 732,72	- -	97	95	- -	8,0280 -	1,04 -
320	КР20-27-2 Н1=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,05	1497,21 1465,43	- -	75	73	- -	16,0560 -	0,8 -
321	КР20-27-2 Н1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04	2245,83 2198,15	- -	90	88	- -	24,0840 -	0,96 -
322	КР20-27-2 Н1=4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	2994,43 2930,86	- -	30	29	- -	32,1120 -	0,32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	КР20-27-3 Н1=2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,04	1205,42 1182,86	- -	48	47	- -	12,9600 -	0,52 -
324	КР20-27-3 Н1=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,17	1808,13 1774,29	- -	307	302	- -	19,4400 -	3,3 -
325	КР20-27-3 Н1=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	2410,84 2365,72	- -	24	24	- -	25,9200 -	0,26 -
326	КР20-27-3 Н1=6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	3616,27 3548,58	- -	36	35	- -	38,8800 -	0,39 -
327	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,23	14211,72 11515,63	25,72 22,63	3269	2649	6 5	132,0600 0,2131	30,37 0,05
328	С111-1867 варіант 14	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб DN 15 мм	шт	16	69,70 -	- -	1115	-	- -	- -	- -
329	С111-1867 варіант 5	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб DN 20 мм	шт	24	77,61 -	- -	1863	-	- -	- -	- -
330	С111-1867 варіант 6	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб DN 25 мм	шт	20	81,78 -	- -	1636	-	- -	- -	- -
331	С111-1867 варіант 7	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб DN 32 мм	шт	5	85,85 -	- -	429	-	- -	- -	- -
332	С111-1867 варіант 10	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб OD 89 мм	шт	75	122,74 -	- -	9206	-	- -	- -	- -
		трубопроводи вище відм. 0,000									
333	*КР15-19-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм*	*100м*	*0,21*	*8922,73* *8709,00*	- -	*1874*	*1829*	- -	*83,2680* -	*17,49* -
334	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	21	181,56 -	- -	3813	-	- -	- -	- -
335	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*1,9*	*8343,39* *8178,10*	- -	*15852*	*15538*	- -	*78,1920* -	*148,56* -
336	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	190	118,94 -	- -	22599	-	- -	- -	- -
337	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*1,05*	*7545,92* *7412,50*	- -	*7923*	*7783*	- -	*70,8720* -	*74,42* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	105	71,71 -	- -	7530	-	- -	- -	- -
339	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*5,46*	*7216,74* *7102,50*	- -	*39403*	*38780*	- -	*67,9080* -	*370,78* -
340	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	546	45,62 -	- -	24909	-	- -	- -	- -
341	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*2,93*	*7050,34* *4595,62*	- -	*20657*	*13465*	- -	*47,2800* -	*138,53* -
342	С114-97-У варіант 10	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 40	пм	20,44	44,76 -	- -	915	-	- -	- -	- -
343	С114-97-У варіант 4	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 32	пм	137,97	38,30 -	- -	5284	-	- -	- -	- -
344	С114-97-У варіант 3	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 25	пм	33,73	31,50 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
345	С114-97-У варіант 2	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 20	пм	107,31	28,95 -	- -	3107	-	- -	- -	- -
346	С113-1885 варіант 2	Хомут для кріплення труб діам. 32 мм	шт	61	16,16 -	- -	986	-	- -	- -	- -
347	С113-1885 варіант 3	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм	шт	103	14,45 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
348	С113-1885 варіант 4	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	735	12,08 -	- -	8879	-	- -	- -	- -
349	С113-1885 варіант 10	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 40 мм	шт	20	44,37 -	- -	887	-	- -	- -	- -
350	С113-1885 варіант 5	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 32 мм	шт	150	30,77 -	- -	4616	-	- -	- -	- -
351	С113-1885 варіант 6	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 25 мм	шт	47	26,95 -	- -	1267	-	- -	- -	- -
352	С113-1885 варіант 7	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 20 мм	шт	175	23,97 -	- -	4195	-	- -	- -	- -
		Гільзи для труб									
353	*КР15-83-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,31*	*7454,82* *6850,13*	*223,57* *88,12*	*2311*	*2124*	*69* *27*	*67,2240* *0,7286*	*20,84* *0,23*
354	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	31	135,26 -	- -	4193	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,81	993,69 971,48	- -	805	787	- -	10,6440 -	8,62 -
356	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,07	748,61 732,72	- -	52	51	- -	8,0280 -	0,56 -
357	КР20-27-2 Н1=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,21	1497,21 1465,43	- -	314	308	- -	16,0560 -	3,37 -
358	КР20-27-2 Н1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	2245,83 2198,15	- -	22	22	- -	24,0840 -	0,24 -
359	КР20-27-3 Н1=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,24	2410,84 2365,72	- -	579	568	- -	25,9200 -	6,22 -
360	КР20-27-3 Н1=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,81	1808,13 1774,29	- -	1465	1437	- -	19,4400 -	15,75 -
361	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,81	14211,72 11515,63	25,72 22,63	11511	9328	21 18	132,0600 0,2131	106,97 0,17
		Разом прямі витрати по розділу 14					866204	211392	5674 833		2061,54 7,51
		Разом будівельні роботи, грн.					866204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					649138				
		всього заробітна плата, грн.					212225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					221,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35366				
		Всього будівельні роботи, грн.					**976151**				
		Всього по розділу 14					**976151**				
		Розділ 15. Система аварійного запасу води підвального поверху									
362	*КР15-38-1*	*Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т*	*шт*	*7*	*3597,91* *3052,72*	*369,97* *108,33*	*25185*	*21369*	*2590* *758*	*30,3240* *0,8179*	*212,27* *5,73*
363	С130-18 варіант 1	Ємність для води напірна металева в кожусі, V=1000л, діам. 908мм, Н=1952мм	шт	7	121513,05 -	- -	850591	-	- -	- -	- -
364	*КР15-95-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т*	*насос*	*1*	*3149,06* *2927,98*	*44,98* *2,10*	*3149*	*2928*	*45* *2*	*29,4240* *0,0204*	*29,42* *0,02*
365	С1630-1614 варіант 2	Насосна установка в комплекті із захистом від нестачі води, Isar MODH1-1CH1-L-202/EC	шт	1	149757,43 -	- -	149757	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	С113-112 варіант 1	Амортизаційний фітинг В-В, DN 32 мм	10шт	0,2	14876,97 -	- -	2975	-	- -	- -	- -
367	КР16-27-1	Установлення одинарних вантузів	шт	2	5478,22 347,59	33,85 10,55	10956	695	68 21	3,5760 0,1025	7,15 0,2
368	С1630-671 варіант 1	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 32 мм	шт	10	806,80 -	- -	8068	-	- -	- -	- -
369	С1630-670 варіант 6	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 25 мм	шт	3	523,13 -	- -	1569	-	- -	- -	- -
370	С1630-673 варіант 1	Крани кульові В-В, діаметр 50 мм	шт	16	1764,45 -	- -	28231	-	- -	- -	- -
371	С1630-670 варіант 18	Крани кульові зі з'єднувачем під шланг З-З, діаметр 15 мм	шт	4	253,36 -	- -	1013	-	- -	- -	- -
372	С1630-544 варіант 1	Клапани зворотні В-В, діаметр 32 мм	шт	2	579,08 -	- -	1158	-	- -	- -	- -
373	*КР15-103-2*	*Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм*	*фільтр*	*1*	*1059,18* *170,33*	*26,46* *1,24*	*1059*	*170*	*26* *1*	*1,6920* *0,0120*	*1,69* *0,01*
374	С1630-129 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1 1/4"	шт	20	241,67 -	- -	4833	-	- -	- -	- -
375	С1630-128 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1"	шт	6	248,92 -	- -	1494	-	- -	- -	- -
376	С1630-131 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 2"	шт	32	378,70 -	- -	12118	-	- -	- -	- -
377	*КР15-85-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,39*	*60407,82* *13089,23*	*1721,57* *180,41*	*23559*	*5105*	*671* *70*	*125,1480* *1,6007*	*48,81* *0,62*
378	*КР15-15-5*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм*	*100м*	*0,04*	*53973,67* *7305,83*	*38,59* *33,95*	*2159*	*292*	*2* *1*	*70,8960* *0,3197*	*2,84* *0,01*
379	*КР15-15-4*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм*	*100м*	*0,44*	*47753,96* *7391,16*	*38,59* *33,95*	*21012*	*3252*	*17* *15*	*71,7240* *0,3197*	*31,56* *0,14*
380	*КР15-15-3*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм*	*100м*	*0,19*	*44003,56* *7611,27*	*38,59* *33,95*	*8361*	*1446*	*7* *6*	*73,8600* *0,3197*	*14,03* *0,06*
381	*КР15-15-1*	*Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм*	*100м*	*0,01*	*37605,95* *7859,83*	*38,59* *33,95*	*376*	*79*	- -	*76,2720* *0,3197*	*0,76* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	1,07	1774,58 1671,63	- -	1899	1789	- -	13,4160 -	14,36 -
383	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,15	1854,79 751,86	113,32 10,17	278	113	17 2	6,5964 0,0994	0,99 0,01
384	КБ13-26-12 Н1=2; Н2=1, 15; Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,15	5517,26 742,89	166,67 22,79	828	111	25 3	6,4308 0,2219	0,96 0,03
385	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*1,06*	*7050,34* *4595,62*	- -	*7473*	*4871*	- -	*47,2800* -	*50,12* -
386	С114-97-У варіант 11	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 57	пм	39,86	50,88 -	- -	2028	-	- -	- -	- -
387	С114-97-У варіант 10	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 40	пм	4,09	44,76 -	- -	183	-	- -	- -	- -
388	С114-97-У варіант 4	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 32	пм	44,97	38,30 -	- -	1722	-	- -	- -	- -
389	С114-97-У варіант 3	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 25	пм	19,42	31,50 -	- -	612	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					1172646	42220	3468 879		414,96 6,83
		Разом будівельні роботи, грн.					1172646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1126958				
		всього заробітна плата, грн.					43099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6951				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1194847**				
		Всього по розділу 15					**1194847**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6142708	919493	41218 10119		9101,35 93,56
		Разом устаткування, грн.					911550				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10092				
		Всього устаткування, грн.					**921642**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5231158				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4270447				
		всього заробітна плата, грн.					929612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					487692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					986,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					157546				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5718850**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					13323				
		Всього по кошторису					**6640492**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10181,49**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1087158**				

Склав _____ Я.В. Пилипович

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І. Корж

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на електротехнічні рішення

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) № 04-24/02 ЕТР.С

Кошторисна вартість	2477,991	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,03339	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	524,119	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силові електромережі									
1	*КР17-14-1*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*6*	*546,01*	*21,37*	*3276*	*2153*	*128*	*3,5640*	*21,38*
					358,79	*14,39*			*86*	*0,1356*	*0,81*
2	& 1517-2179-3 варіант 1	Щит розподільчий вбудований ЩО1 на 12 модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач е. mcb.stand.45.1.B16; автомат. вимикачі е. mcb.stand.45.1.B6 - 6шт; шина мідна нульова - 2шт)	комплект	1	1256,57	-	1257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 1517-2179-3 варіант 2	Щит розподільчий вбудований ЩО3 на 12 модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач е. mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикач е. mcb .stand.45.1.B6 -2 шт; шина мідна нульова)	комплект	1	902,63	-	903	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1517-2179-3 варіант 3	Щит розподільчий вбудований ЩО5 на 12 модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач е. mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикач е. mcb .stand.45.1.B6; шина мідна нульова)	комплект	1	833,27 -	- -	833	-	- -	- -	- -
5	& 1517-2179-3 варіант 4	Щит розподільчий вбудований ЩО7 на 12 модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач е. mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикач е. mcb .stand.45.1.B6; шина мідна нульова)	комплект	1	833,27 -	- -	833	-	- -	- -	- -
6	& 1517-2179-3 варіант 5	Щит розподільчий вбудований ЩО8 на 12 модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач е. mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикач е. mcb .stand.45.1.B6; шина мідна нульова)	комплект	1	833,27 -	- -	833	-	- -	- -	- -
7	& 1517-2179-3 варіант 6	Щит розподільчий вбудований ЩАО на 12 модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач е. mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикачі е . mcb.stand.45.1.B6 - 7шт; шина мідна нульова - 2шт)	комплект	1	1325,93 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
		Дообладнання існуючого ВРП:									
8	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,06*	*29947,03* *25676,43*	- -	*1797*	*1541*	- -	*261,0720* -	*15,66* -
9	1504-1002 варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р, 10А	шт	2	103,87 -	- -	208	-	- -	- -	- -
10	1504-1002 варіант 3	Вимикач автоматичний 1Р, 6А	шт	4	103,87 -	- -	415	-	- -	- -	- -
11	*КР17-12-8*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А*	*100шт*	*0,05*	*41498,95* *35814,05*	- -	*2075*	*1791*	- -	*359,9040* -	*18* -
12	1504-1002 варіант 4	Вимикач диференційний 4Р, 32А, 30mA	шт	5	838,11 -	- -	4191	-	- -	- -	- -
		Дообладнання існуючого ЩО2:									
13	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,02*	*29947,03* *25676,43*	- -	*599*	*514*	- -	*261,0720* -	*5,22* -
14	1504-1002 варіант 3	Вимикач автоматичний 1Р, 6А	шт	2	103,87 -	- -	208	-	- -	- -	- -
		Дообладнання існуючого ЩО4:									
15	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,01*	*29947,03* *25676,43*	- -	*299*	*257*	- -	*261,0720* -	*2,61* -
16	1504-1002 варіант 3	Вимикач автоматичний 1Р, 6А	шт	1	103,87 -	- -	104	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дообладнання існуючого ЩО6:									
17	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,01*	*29947,03* *25676,43*	- -	*299*	*257*	- -	*261,0720* -	*2,61* -
18	1504-1002 варіант 3	Вимикач автоматичний 1Р, 6А	шт	1	103,87 -	- -	104	-	- -	- -	- -
19	*КР17-12-2*	*Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних*	*100шт*	*0,43*	*3926,46* *3861,82*	- -	*1688*	*1661*	- -	*42,3120* -	*18,19* -
20	& С1547-6-1 варіант 2	Вимикач водонагрівача одноклавішний	шт	43	126,98 -	- -	5460	-	- -	- -	- -
21	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*3,45*	*3081,11* *1932,86*	- -	*10630*	*6668*	- -	*19,2000* -	*66,24* -
22	*КР17-5-2*	*Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні*	*100м*	*5,62*	*3349,98* *3217,47*	- -	*18827*	*18082*	- -	*33,9360* -	*190,72* -
23	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,10302	49249,35 -	- -	5074	-	- -	- -	- -
24	15093-35033 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгнд	1000м	0,05304	71488,29 -	- -	3792	-	- -	- -	- -
25	15094-4021 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напругою 660в, перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгнд	1000м	0,11118	67432,83 -	- -	7497	-	- -	- -	- -
26	15094-4031 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напругою 660в, перерізом 5.4мм2 ВВГнгнд	1000м	0,58446	139756,37 -	- -	81682	-	- -	- -	- -
27	& С153-2-194-О-2 варіант 5	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE 180/E90 3х2,5 мм2	1000м	0,07344	63424,83 -	- -	4658	-	- -	- -	- -
28	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*3,45*	*16143,98* *5779,26*	*1349,41* *67,57*	*55697*	*19938*	*4655* *233*	*57,4080* *0,6646*	*198,06* *2,29*
29	& С1545-318-1 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-Х, діаметр 25 мм	м	345	64,77 -	- -	22346	-	- -	- -	- -
30	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,65	993,69 971,48	- -	646	631	- -	10,6440 -	6,92 -
31	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,65	748,61 732,72	- -	487	476	- -	8,0280 -	5,22 -
32	КР20-27-3 Н1=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,65	2410,84 2365,72	- -	1567	1538	- -	25,9200 -	16,85 -
33	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,16	15586,56 15168,50	418,06 61,26	2494	2427	67 10	138,8040 0,6732	22,21 0,11
34	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,16	2857,51 2773,53	83,98 12,31	457	444	13 2	25,3800 0,1352	4,06 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	*КР17-7-8*	*Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм*	*100м*	*0,21*	*9694,94* *8002,06*	*691,37* *505,12*	*2036*	*1680*	*145* *106*	*79,4880* *4,7581*	*16,69* *1*
36	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	21	197,03 -	- -	4138	-	- -	- -	- -
37	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у приміщення*	*прохід*	*81*	*154,47* *112,35*	- -	*12512*	*9100*	- -	*1,1160* -	*90,4* -
38	С1546-90 варіант 1	Вогнестримуюча суміш	кг	2	164,22 -	- -	328	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					261576	69158	5008 437		701,04 4,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					261576 187410 69595 35352 69,69 11128 **296928**				
		Всього по розділу 1					**296928**				
		Розділ 2. Електроосвітленя									
39	КР17-4-3	Демонтаж світильників	100шт	1,4	906,86 906,86	- -	1270	1270	- -	9,9360 -	13,91 -
40	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,65	800,50 800,50	- -	520	520	- -	9,1800 -	5,97 -
41	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,249	162,58 162,58	- -	203	203	- -	1,9560 -	2,44 -
42	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	1,249	163,68 -	163,68 25,53	204	-	204 32	- 0,2240	- 0,28
43	*КР17-11-1*	*Монтаж світильників світлодіодних*	*100шт*	*4,19*	*31724,18* *18946,90*	*297,44* *261,69*	*132924*	*79388*	*1246* *1096*	*188,2080* *2,4642*	*788,59* *10,32*
44	*КР17-11-9*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт*	*100шт*	*1,34*	*22261,94* *21216,20*	*297,44* *261,69*	*29831*	*28430*	*399* *351*	*223,7760* *2,4642*	*299,86* *3,3*
45	С1547-4 варіант 5	Світильник світлодіодний (220Вт, 36w)	шт	177	1051,73 -	- -	186156	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний (220Вт, 20w)	шт	39	2324,17 -	- -	90643	-	- -	- -	- -
47	С1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний (220Вт, 8w)	шт	2	290,13 -	- -	580	-	- -	- -	- -
48	С1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний (220Вт, 20w) IP54	шт	14	3484,42 -	- -	48782	-	- -	- -	- -
49	С1547-4 варіант 6	Світильник світлодіодний (220Вт, 20w)	шт	35	2212,05 -	- -	77422	-	- -	- -	- -
50	С1547-4 варіант 8	Світильник світлодіодний вбудований (220Вт, 36w)	шт	134	1051,73 -	- -	140932	-	- -	- -	- -
51	С1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний (220Вт, 20w) IP54	шт	152	3484,42 -	- -	529632	-	- -	- -	- -
52	*КР17-12-1*	*Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,57*	*3079,87* *2911,15*	- -	*1756*	*1659*	- -	*31,8960* -	*18,18* -
53	& С1547-6-1 варіант 3	Вимикач відкритого встановлення одноклавішний, IP54	шт	57	115,08 -	- -	6560	-	- -	- -	- -
54	*КР17-12-2*	*Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних*	*100шт*	*0,62*	*3926,46* *3861,82*	- -	*2434*	*2394*	- -	*42,3120* -	*26,23* -
55	& С1547-6-1 варіант 4	Вимикач прихованого встановлення одноклавішний, IP20	шт	62	86,18 -	- -	5343	-	- -	- -	- -
56	*КР17-12-3*	*Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних*	*100шт*	*0,44*	*4172,89* *4108,25*	- -	*1836*	*1808*	- -	*45,0120* -	*19,81* -
57	& С1547-6-1 варіант 5	Вимикач відкритого встановлення двоклавішний, IP20	шт	44	124,77 -	- -	5490	-	- -	- -	- -
58	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*16*	*3081,11* *1932,86*	- -	*49298*	*30926*	- -	*19,2000* -	*307,2* -
59	*КР17-5-2*	*Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні*	*100м*	*23,9*	*3349,98* *3217,47*	- -	*80065*	*76898*	- -	*33,9360* -	*811,07* -
60	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгнд	1000м	3,06	31936,80 -	- -	97727	-	- -	- -	- -
61	& С153-2-194-О-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий НХН FE 180/E30 3х1,5 мм2	1000м	1,0098	39199,83 -	- -	39584	-	- -	- -	- -
62	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*16*	*16143,98* *5779,26*	*1349,41* *67,57*	*258304*	*92468*	*21591* *1081*	*57,4080* *0,6646*	*918,53* *10,63*
63	& С1545-318-1 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-Х, діаметр 25 мм	м	1600	64,77 -	- -	103632	-	- -	- -	- -
64	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,84	993,69 971,48	- -	2822	2759	- -	10,6440 -	30,23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	2,84	748,61	-	2126	2081	-	8,0280	22,8
					732,72	-			-	-	-
66	КР20-27-3 Н1=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	2,84	2410,84	-	6847	6719	-	25,9200	73,61
					2365,72	-			-	-	-
67	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,47	15586,56	418,06	7326	7129	197	138,8040	65,24
					15168,50	61,26			29	0,6732	0,32
68	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,47	2857,51	83,98	1343	1304	39	25,3800	11,93
					2773,53	12,31			6	0,1352	0,06
69	*КР17-7-8*	*Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм*	*100м*	*0,803*	*9694,94*	*691,37*	*7785*	*6426*	*555*	*79,4880*	*63,83*
					8002,06	*505,12*			*406*	*4,7581*	*3,82*
70	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	80,3	197,03	-	15822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у приміщення*	*прохід*	*331*	*154,47*	-	*51130*	*37188*	-	*1,1160*	*369,4*
					112,35	-			-	-	-
72	С1546-90 варіант 1	Вогнестримуюча суміш	кг	5	164,22	-	821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1987150	379570	24231		3848,83
									3001		28,73
		Разом будівельні роботи, грн.					1987150				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1583349				
		всього заробітна плата, грн.					382571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					193914				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					380,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60825				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2181064**				
		Всього по розділу 2					**2181064**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2248726	448728	29239		4549,87
									3438		32,96
		Разом будівельні роботи, грн.					2248726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1770759				
		всього заробітна плата, грн.					452166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					229265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					450,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71953				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2477991**				
		Всього по кошторису					**2477991**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5033,39**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**524119**				

Склав _____ Я.В. Пилипович

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І. Корж

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на система протипожежного захисту

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) № 04-24/02 СПЗ.РК

Кошторисна вартість	2054,569	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,1043	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	623,315	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	7272,39 7091,71	1,94 0,28	7272	7092	2 -	72,9600 0,0031	72,96 -
2	& 2402-4059-И20 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Tiras Prime A	шт	1	26500,00 -	- -	26500	-	- -	- -	- -
3	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*191,06* *191,06*	- -	*191*	*191*	- -	*1,9200* -	*1,92* -
4	& 2402-4059-И20 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону M-GSM	шт	1	2539,83 -	- -	2540	-	- -	- -	- -
5	*КР17-11-1*	*Монтаж світильників аварійного освітлення*	*100шт*	*0,01*	*31724,18* *18946,90*	*297,44* *261,69*	*317*	*189*	*3* *3*	*188,2080* *2,4642*	*1,88* *0,02*
6	& С1512-1-293-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення	шт	1	467,54 -	- -	468	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*9*	*191,06* *191,06*	- -	*1720*	*1720*	- -	*1,9200* -	*17,28* -
8	& 2402-4059-И20 варіант 5	Адресний модуль розширення, AM-MULTI+	шт	3	5559,03 -	- -	16677	-	- -	- -	- -
9	& 2402-4059-И20 варіант 6	Розширювач адресних інтерфейсів, M-LOOP	шт	6	1672,83 -	- -	10037	-	- -	- -	- -
10	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	2808,84 2050,62	400,53 110,01	2809	2051	401 110	17,2800 1,0675	17,28 1,07
11	1504-11133 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	5554,60 -	- -	5555	-	- -	- -	- -
12	*КМ8-125-2*	*Акумулятор лужний одноелементний*	*шт*	*6*	*98,98* *74,65*	- -	*594*	*448*	- -	*0,7680* -	*4,61* -
13	& С1512-1-538-Э варіант 1	Аккумуляторна батарея 12В 7А*год	шт	6	790,54 -	- -	4743	-	- -	- -	- -
14	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4411,90 4292,35	1,94 0,28	4412	4292	2 -	44,1600 0,0031	44,16 -
15	& 2402-4059-И20 варіант 2	Прилад оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	29590,00 -	- -	29590	-	- -	- -	- -
16	*КМ10-386-7*	*Гучномовець або звукова колонка у приміщенні*	*шт*	*97*	*389,77* *373,25*	- -	*37808*	*36205*	- -	*3,8400* -	*372,48* -
17	1601-2294 варіант 1	Гучномовець 1Вт, ЗАС100ПН-2	комплект	97	480,10 -	- -	46570	-	- -	- -	- -
18	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	130,19 101,95	- -	130	102	- -	0,9600 -	0,96 -
19	& 2402-4059-И20 варіант 4	Блок керування інформації БКІ-02М	шт	1	10735,53 -	- -	10736	-	- -	- -	- -
20	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	130,19 101,95	- -	130	102	- -	0,9600 -	0,96 -
21	1516-7395 варіант 1	Комутатор TL-SF1005D 5xFe	шт	1	332,50 -	- -	333	-	- -	- -	- -
22	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	39	396,92 350,48	1,94 0,28	15480	13669	76 11	3,8400 0,0031	149,76 0,12
23	& 2402-4059-И21 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	39	627,33 -	- -	24466	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	525	396,92 350,48	1,94 0,28	208383	184002	1019 147	3,8400 0,0031	2016 1,64
25	& 2402-4059-И21 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий точковий адресний, DETECO SMK110	шт	588	989,43 -	- -	581785	-	- -	- -	- -
26	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	83	215,22 175,24	7,53 1,10	17863	14545	625 91	1,9200 0,0121	159,36 1,01
27	& 2402-4059-И21 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECO MNL110	шт	34	1167,93 -	- -	39710	-	- -	- -	- -
28	& 2402-4059-И21 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECO HT110	шт	59	841,53 -	- -	49650	-	- -	- -	- -
29	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*2*	*191,06* *191,06*	- -	*382*	*382*	- -	*1,9200* -	*3,84* -
30	& 2402-4059-И20 варіант 7	Адресний модуль, AM-OUT1R+	шт	1	1438,23 -	- -	1438	-	- -	- -	- -
31	& 2402-4059-И20 варіант 8	Адресний модуль, AM-IN4	шт	1	1111,83 -	- -	1112	-	- -	- -	- -
32	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	12	89,57 87,62	- -	1075	1051	- -	0,9600 -	11,52 -
33	& С1512-2-760-7 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-100В	шт	12	397,84 -	- -	4774	-	- -	- -	- -
34	*КБ21-12-2 Н3=1,15; Н5=1,15*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*17*	*8363,25* *4451,71*	*2731,71* *728,94*	*142175*	*75679*	*46439* *12392*	*45,2640* *7,2226*	*769,49* *122,78*
35	& С1545-89-1 варіант 3	Кабельний канал 25х25 мм	м	202	42,86 -	- -	8658	-	- -	- -	- -
36	& С1545-89-1 варіант 2	Кабельний канал 25х16 мм	м	1515	40,20 -	- -	60903	-	- -	- -	- -
37	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,2	993,69 971,48	- -	1192	1166	- -	10,6440 -	12,77 -
38	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	1,2	748,61 732,72	- -	898	879	- -	8,0280 -	9,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	*КР17-7-5*	*Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку*	*100м*	*0,6*	*4445,80* *3639,82*	*258,88* *159,43*	*2667*	*2184*	*155* *96*	*36,1560* *1,5024*	*21,69* *0,9*
40	С113-127 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 18 мм, товщина стінки 1,2 мм	м	60	28,30 -	- -	1698	-	- -	- -	- -
41	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	77,8	3729,00 1932,86	647,89 217,86	290116	150377	50406 16950	19,2000 1,8480	1493,76 143,77
42	& С153-2-194-О-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий НХН FE 180/E30 3х1,5 мм2	1000м	0,2369	39199,83 -	- -	9286	-	- -	- -	- -
43	& С153-2-193-Т варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE 180/E30 1х2х0,8	1000м	3,193	13548,54 -	- -	43260	-	- -	- -	- -
44	& С153-2-193-Т варіант 4	Кабель вогнестійкий сигнальний J-H(St)H 1х2х0,8	1000м	4,429	11149,83 -	- -	49383	-	- -	- -	- -
45	& 15096-6011-1 варіант 2	Кабель кручена пара КВП-ВП (350) 4*2*0.51, (UTP cat/5e)	1000м	0,153	13772,38 -	- -	2107	-	- -	- -	- -
46	& С1550-38-В1-В1 варіант 2	Вогнестійка піна TERMOPUR FIRESTOP B1	шт	3	485,27 -	- -	1456	-	- -	- -	- -
47	КМ10-765-9	Перевірка схем сигналізації	схема	1	22757,70 17999,87	4757,83 978,70	22758	18000	4758 979	151,6800 9,2160	151,68 9,22
		Разом прямі витрати по кошторису					1791807	514326	103886 30779		5333,99 280,53
		Разом устаткування, грн.					56423				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					516				
		Всього устаткування, грн.					**56939**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1735384				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1117172				
		всього заробітна плата, грн.					545105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					262245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					489,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78210				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1997629**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**2054569**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**6104,3** **623315**				

Склав _____ Я.В. Пилипович

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І. Корж

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на вогнезахист дерев'яних конструкцій
капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) № 04-24/02 ВЗ

Кошторисна вартість	93,797	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2089	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21,049	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вогнезахисна обробка дерев'яних елементів покрівлі									
1	*КБ10-55-1*	*Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів*	*10м3*	*4,167*	*1625,58*	*33,21*	*6774*	*6635*	*139*	*17,0016*	*70,85*
	Н2=1,15; Н5=1,15				*1592,37*	*7,67*			*32*	*0,0759*	*0,32*
2	*КБ10-56-1*	*Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах*	*1000м2*	*1,81584*	*6050,14*	*127,87*	*10986*	*10754*	*232*	*63,2316*	*114,82*
	Н2=1,15; Н5=1,15				*5922,27*	*29,52*			*54*	*0,2923*	*0,53*
3	С1113-299 варіант 1	Вогнезахисний засіб "Antifire impregnet"	кг	674,88	98,03	-	66158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					83918	17389	371		185,67
									86		0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					83918				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66158				
		всього заробітна плата, грн.					17475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3574				
		Всього будівельні роботи, грн.					**93797**				
		Всього по розділу 1					**93797**				
		Разом прямі витрати по кошторису					83918	17389	371		185,67
									86		0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					83918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66158				
		всього заробітна плата, грн.					17475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3574				
		Всього будівельні роботи, грн.					**93797**				
		Всього по кошторису					**93797**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**208,9**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**21049**				

Склав _____ Я.В. Пилипович

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І. Корж

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на блискавкозахист будівлі

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) № 04-24/02 БЗ.С

Кошторисна вартість	378,250	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,93577	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	103,818	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блискавкоприймачі та струмопроводи									
1	*КБ33-30-15 Н2=1,15; Н5=1,15*	*Установлення стальних зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т*	*т*	*0,0226*	*19597,40* / *8300,93*	*11296,47* / *3927,19*	*443*	*188*	*255* / *89*	*78,1632* / *30,1370*	*1,77* / *0,68*
2	С1110-134 варіант 2	Блискавкоприймач кониковий, L=2000 мм, М-10/20	шт	10	819,33 / -	- / -	8193	-	- / -	- / -	- / -
3	С1110-134 варіант 3	Блискавкоприймач, L=1500 мм, М-10/15	шт	1	750,48 / -	- / -	750	-	- / -	- / -	- / -
4	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм*	*100 м*	*12,3*	*4156,07* / *3285,87*	*430,66* / *73,71*	*51120*	*40416*	*5297* / *907*	*32,6400* / *0,6394*	*401,47* / *7,86*
5	С111-1628 варіант 1	Дріт алюмінієвий діам. 8 мм	м	1230	39,36 / -	- / -	48413	-	- / -	- / -	- / -
6	*КМ8-472-6*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,805*	*4044,81* / *3092,58*	*557,92* / *116,51*	*3256*	*2490*	*449* / *94*	*30,7200* / *1,0024*	*24,73* / *0,81*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова оцинкована 25х4 мм	т	0,0644	124981,82 -	- -	8049	-	- -	- -	- -
8	С1110-182 варіант 6	Компенсатор для дроту, К-220	шт	4	73,12 -	- -	292	-	- -	- -	- -
9	С1110-182 варіант 1	Злучник для дроту універсальний, С-011	шт	41	57,16 -	- -	2344	-	- -	- -	- -
10	С1110-182 варіант 4	Злучник для дроту хрестовий, С-021	шт	25	94,39 -	- -	2360	-	- -	- -	- -
11	С1110-182 варіант 5	Злучник для стержня D16 та дроту/полоси, С-041	шт	52	135,70 -	- -	7056	-	- -	- -	- -
12	С113-1878 варіант 1	Зажим для дроту до ринви, С-061	шт	28	60,61 -	- -	1697	-	- -	- -	- -
13	С111-1867 варіант 1	Тримач дроту коньковий прямий з NIRO, Н-042	шт	234	63,22 -	- -	14793	-	- -	- -	- -
14	С111-1867 варіант 3	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою, Н-021	шт	272	31,75 -	- -	8636	-	- -	- -	- -
15	С111-1867 варіант 4	Тримач дроту металевий flip з дюбелем А=100, Н-031	шт	650	52,87 -	- -	34366	-	- -	- -	- -
16	С111-1867 варіант 2	Тримач полоси металевий flip з дюбелем, Н-037	шт	25	44,45 -	- -	1111	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-409-1*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,6*	*19049,21* *4695,07*	*14196,12* *3569,21*	*11430*	*2817*	*8518* *2142*	*50,7960* *35,4521*	*30,48* *21,27*
18	С113-1681 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту, діам. 20х4 мм, К-201	м	60	48,57 -	- -	2914	-	- -	- -	- -
19	С1110-182 варіант 3	Затискач UD-20 для труби D20, К-203	шт	72	7,95 -	- -	572	-	- -	- -	- -
20	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	23	89,57 87,62	- -	2060	2015	- -	0,9600 -	22,08 -
21	С1512-1 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681	шт	23	269,83 -	- -	6206	-	- -	- -	- -
22	С1110-182 варіант 2	Злучник контрольний, С-031	шт	23	109,69 -	- -	2523	-	- -	- -	- -
23	& С111-136-3-1Э варіант 2	Шуруп даховий з підкладками, К-901	шт	1208	2,23 -	- -	2694	-	- -	- -	- -
24	& С111-136-3-1Э варіант 1	Шуруп з дюбелем розпірним, К-904	шт	236	3,09 -	- -	729	-	- -	- -	- -
25	С1546-55 варіант 1	Антикорозійна паста, К-950	кг	1	286,77 -	- -	287	-	- -	- -	- -
		Заземлювачі									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0774	30012,97 30012,97	- -	2323	2323	- -	361,0800 -	27,95 -
27	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*3,5*	*5781,83* *1353,00*	*4231,11* *817,37*	*20236*	*4736*	*14809* *2861*	*13,4400* *7,4298*	*47,04* *26*
28	С1545-533 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача діам. 16 мм, 3,0 м, G-16/30	шт	35	1002,29 -	- -	35080	-	- -	- -	- -
29	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм2*	*100 м*	*1,575*	*3604,82* *2706,01*	*598,84* *135,17*	*5678*	*4262*	*943* *213*	*26,8800* *1,1597*	*42,34* *1,83*
30	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова оцинкована 25х4 мм	т	0,126	124981,82 -	- -	15748	-	- -	- -	- -
31	С130-479 варіант 1	Антикорозійна стрічка, G-115	м	70	36,58 -	- -	2561	-	- -	- -	- -
32	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0774	17295,61 17295,61	- -	1339	1339	- -	208,0800 -	16,11 -
33	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	553,20 553,20	- -	553	553	- -	4,0000 -	4 -
34	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	276,60 276,60	- -	277	277	- -	2,0000 -	2 -
35	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту ПЗІП	вимір.	35	553,20 553,20	- -	19362	19362	- -	4,0000 -	140 -
36	*КМ8-15-10*	*Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ*	*комплект*	*1*	*3368,00* *2374,27*	*200,04* *9,34*	*3368*	*2374*	*200* *9*	*23,0400* *0,0907*	*23,04* *0,09*
37	С1545-494-1 варіант 1	Обмежувач перенапруги ПЗІП SLP-275 V/4	шт	1	3515,10 -	- -	3515	-	- -	- -	- -
38	*КМ8-61-1*	*Монтаж запобіжника*	*шт*	*6*	*210,14* *197,86*	- -	*1261*	*1187*	- -	*1,9200* -	*11,52* -
39	1504-3101 варіант 1	Запобіжник 160А	шт	6	131,24 -	- -	787	-	- -	- -	- -
40	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 16 мм2*	*100 м*	*0,01*	*11918,24* *7538,17*	- -	*119*	*75*	- -	*74,8800* -	*0,75* -
41	С157-254	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 16 мм2	1000м	0,001	82616,73 -	- -	83	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					334584	84414	30471 6315		795,28 58,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					334584 219699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					90729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43666				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13089				
		Всього будівельні роботи, грн.					**378250**				
		Всього по кошторису					**378250**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**935,77**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**103818**				

Склав _____ Я.В. Пилипович

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І. Корж

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на монтаж ліфтового обладнання

капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу

Основа:
креслення (специфікації) № 04-24/02

Кошторисна вартість	4585,846	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,65866	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	523,889	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Ліфт №2									
1	КМ3-563-1 к дем.=0,3 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08	(Демонтаж) ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м [лікарняний]	ліфт	1	46860,99 36197,13	10059,29 4151,32	46861	36197	10059 4151	359,5622 35,8476	359,56 35,85
2	КМ3-563-6 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг [лікарняний]	зупинка	-1	2601,63 2379,74	194,92 65,54	-2602	-2380	-195 -66	23,6390 0,5560	-23,64 -0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ3-563-11 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг [лікарняний] Ліфт №4	м	-5,67	637,21 619,99	14,99 5,04	-3613	-3515	-85 -29	6,1586 0,0428	-34,92 -0,24
4	КМ3-563-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 1000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	51785,64 39488,41	11634,41 4752,92	51786	39488	11634 4753	392,2560 41,0102	392,26 41,01
5	КМ3-563-8 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг	зупинка	-1	2938,78 2551,38	357,50 120,21	-2939	-2551	-358 -120	25,3440 1,0197	-25,34 -1,02
6	КМ3-563-12 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг	м	-9,3	660,01 626,25	31,24 10,50	-6138	-5824	-291 -98	6,2208 0,0891	-57,85 -0,83
		Разом прямі витрати по розділу 1					83355	61415	20764 8591		610,07 74,21
		Разом будівельні роботи, грн.					83355				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1176				
		всього заробітна плата, грн.					70006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8632				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114593**				
		Всього по розділу 1					**114593**				
		Розділ 2. Монтажні роботи Ліфт №2									
7	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	311198,08 225758,52	67849,05 28144,52	311198	225759	67849 28145	2242,5600 242,5808	2242,56 242,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-7	12051,23 8898,42	2915,39 1203,38	-84359	-62289	-20408 -8424	88,3920 10,3589	-618,74 -72,51
9	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-21,17	2737,69 1990,85	460,02 189,65	-57957	-42146	-9739 -4015	19,7760 1,6322	-418,66 -34,55
10	1906-15001 варіант 2	Ліфти пасажирські №2 в/п 525 кг на 5 зупинок без машинного приміщення	шт	1	1390000,00 -	- -	1390000	-	- -	- -	- -
		Ліфт №4									
11	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	386056,98 277559,27	89821,23 37309,02	386057	277559	89821 37309	2757,1200 321,6778	2757,12 321,68
12	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-7	14474,69 10565,52	3636,86 1501,41	-101323	-73959	-25458 -10510	104,9520 12,9246	-734,66 -90,47
13	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-30,8	3383,23 2570,71	525,70 192,12	-104203	-79178	-16192 -5917	25,5360 1,6562	-786,51 -51,01
14	1906-15002 варіант 2	Ліфти лікарняні №4 в/п 1275 кг на 5 зупинок без машинного приміщення	шт	1	2400000,00 -	- -	2400000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4139413	245746	85873 36588		2441,11 315,72
		Разом устаткування, грн.					3790000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					42023				
		Всього устаткування, грн.					**3832023**				
		Разом будівельні роботи, грн.					349413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17794				
		всього заробітна плата, грн.					282334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					217,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34778				
		Всього будівельні роботи, грн.					**475335**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**4307360**				
		Розділ 3. ПНР									
15	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	75366,76 75366,76	- -	150734	150734	- -	565,0000 -	1130 -
16	КП1-79-6 Н1=5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-2	17341,03 17341,03	- -	-34682	-34682	- -	130,0000 -	-260 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					116052	116052	- -		870 -
		Разом будівельні роботи, грн.					116052				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					116052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12087				
		Всього будівельні роботи, грн.					**163892**				
		Всього по розділу 3					**163892**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4338820	423213	106637 45179		3921,18 389,93
		Разом устаткування, грн.					3790000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					42023				
		Всього устаткування, грн.					**3832023**				
		Разом будівельні роботи, грн.					548820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18970				
		всього заробітна плата, грн.					468392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					205001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					347,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55497				
		Всього будівельні роботи, грн.					**753821**				
		Всього по кошторису					**4585846**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4658,66**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**523889**				

Склав _____ Я.В. Пилипович

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І. Корж

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : сонячна електростанція

Кошторисна вартість об`єкта	1505,435	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,27951	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	239,383	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 8 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на влаштування сонячної електростанції	768,749	736,686	1505,435	2,27951	239,383	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	768,749	736,686	1505,435	2,27951	239,383	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ В.І. Корж
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____ В.І. Корж
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Я.В. Пилипович
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.І Корж
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	влаштування сонячної електростанції	- -	1,96853 195,211	0,07378 7,705	- -	0,06600 -	2,10831 212,044	0,17120 27,339	2,27951 239,383
	Разом :	- -	1,96853 195,211	0,07378 7,705	- -	0,06600 -	2,10831 212,044	0,17120 27,339	2,27951 239,383

Склав _____ Я.В. Пилипович Перевірив _____ В.І Корж

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)
04-24/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на влаштування сонячної електростанції

сонячна електростанція

Основа:
креслення (специфікації) № 04-24/02 ЕТР.С

Кошторисна вартість	1505,435	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,27951	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	239,383	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-1-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т (PV модуль)	шт	48	3851,15 2065,35	242,87 51,89	184855	99137	11658 2491	21,0000 0,5141	1008 24,68
2	КМ10-173-14	Перевірка комутації PV модулів	плата	48	68,35 68,35	- -	3281	3281	- -	0,5760 -	27,65 -
3	1504-19166 варіант 1	PV модуль Ja Solar JAM72S30-565/GR 565 Wp, Mono	шт	48	5452,83 -	- -	261736	-	- -	- -	- -
4	КМ8-101-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т	шафа	3	1834,32 1038,74	251,58 81,26	5503	3116	755 244	10,0800 0,6853	30,24 2,06
5	1604-6049 варіант 1	Інвертор автономний LuxPower SNA6000 Wide PV (6 кВт, 1 фаза)	шт	3	32726,70 -	- -	98180	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	4	879,28 407,81	167,56 41,33	3517	1631	670 165	3,8400 0,3535	15,36 1,41
7	& С100-1517-1967-6 варіант 2	Щит постійного струму DC 2.2 SwitchETI	шт	3	25243,48 -	- -	75730	-	- -	- -	- -
8	& С100-1517-1967-6 варіант 3	Щит AC LUX 400В 15кВт	шт	1	16390,57 -	- -	16391	-	- -	- -	- -
9	КМ8-125-5	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год	шт	5	276,99 186,62	18,25 7,61	1385	933	91 38	1,9200 0,0756	9,6 0,38
10	1511-2001 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 48100 (4,8 кВт*г/48В)	шт	5	73816,23 -	- -	369081	-	- -	- -	- -
11	КМ8-523-2	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	5	270,89 197,86	15,17 4,52	1354	989	76 23	1,9200 0,0396	9,6 0,2
12	1504-3003 варіант 1	Плавкий запобіжник VictonEnergy Mega-fuse 200A/58V	шт	5	2438,84 -	- -	12194	-	- -	- -	- -
13	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	4	7628,70 2899,30	1945,40 531,17	30515	11597	7782 2125	28,8000 5,0537	115,2 20,21
14	С1545-66 варіант 1	Кабель для сонячних станцій КВЕ DB+ 6 мм2	м	408	59,56 -	- -	24300	-	- -	- -	- -
15	*КМ8-574-1*	*Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2*	*100 жил*	*0,32*	*4027,61* *2967,84*	*277,67* *93,37*	*1289*	*950*	*89* *30*	*28,8000* *0,7920*	*9,22* *0,25*
16	& С100-15-10 варіант 2	MC-4 конектор Staubli MC-socket PV-KVT4/6I-UR 5-6 мм (мама)	шт	16	158,96 -	- -	2543	-	- -	- -	- -
17	& С100-15-10 варіант 1	MC-4 конектор Staubli MC-plug PV-KST4/6I-UR 5-6 мм (папа)	шт	16	170,99 -	- -	2736	-	- -	- -	- -
18	*КМ11-1-7*	*Конструкції для установлення приладів, маса до 40 кг*	*шт*	*2*	*1030,56* *407,81*	*219,32* *122,61*	*2061*	*816*	*439* *245*	*3,8400* *1,0786*	*7,68* *2,16*
19	КМ11-1-8	Додавати за кожні 10 кг понад 40 кг до норми 11-1-7	шт	2	1635,61 407,81	155,10 71,17	3271	816	310 142	3,8400 0,6300	7,68 1,26
20	& С111-826-1-Ф варіант 1	Комплект кріплення StringSetter XL M22 для 22 ФЕМ	шт	2	41273,25 -	- -	82547	-	- -	- -	- -
21	*КМ11-1-1*	*Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг*	*шт*	*2*	*96,80* *53,95*	*20,05* *11,57*	*194*	*108*	*40* *23*	*0,5760* *0,1010*	*1,15* *0,2*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1517-1525 варіант 1	Розподілювач (шина паралельно підключення) Lynx Power In	шт	2	14193,54 -	- -	28387	-	- -	- -	- -
23	КМ8-572-6	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200x1000 мм	шт	2	3522,11 611,71	550,94 169,78	7044	1223	1102 340	5,7600 1,4432	11,52 2,89
24	& С100-1517-1967-6 варіант 1	Щафа серверна 18U	шт	2	20298,37 -	- -	40597	-	- -	- -	- -
25	*КМ11-1-1*	*Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг*	*шт*	*10*	*89,35* *53,95*	*20,05* *11,57*	*894*	*540*	*201* *116*	*0,5760* *0,1010*	*5,76* *1,01*
26	С1511-13 варіант 1	Комплект полиці стаціонарної СШ-600	шт	10	2004,54 -	- -	20045	-	- -	- -	- -
27	КМ38-1-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т (існуючі PV модулі)	шт	28	931,78 826,14	97,15 20,76	26090	23132	2720 581	8,4000 0,2056	235,2 5,76
28	КМ38-1-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т (існуючі PV модулі)	шт	22	3851,15 2065,35	242,87 51,89	84725	45438	5343 1142	21,0000 0,5141	462 11,31
29	КМ10-173-14	Перевірка комутації PV модулів	плата	22	68,35 68,35	- -	1504	1504	- -	0,5760 -	12,67 -
30	КП2-11-10	Елемент, модуль введення сигналів постійного струму	шт	3	3042,60 3042,60	- -	9128	9128	- -	22,0000 -	66 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1401077	204339	31276 7705		2034,53 73,78
		Разом устаткування, грн.					728997				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7689				
		Всього устаткування, грн.					**736686**				
		Разом будівельні роботи, грн.					672080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436465				
		всього заробітна плата, грн.					212044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27339				
		Всього будівельні роботи, грн.					**768749**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	135772,12	100,16				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	18254,74	98,78				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2182,65	111,17				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	219,88	113,97				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	1261	134,91				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	17998,77	159,69				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	175689,16					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	197,796096	515,88 102039,05				
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	7,6233648	1006,31 7671,47				
12	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	7,39416	490,33 3625,58				
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	101,74104816	304,2 30949,63				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	20,8393317	375,37 7822,46				
15	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00468	342,52 1,60				
16	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,0678086	521,52 556,88				
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	17,27633184	312,19 5393,50				
18	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	43,982813928	8,75 384,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	17,5493664	13,45 236,04				
20	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,678552	76,26 51,75				
21	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	3,2863968	5,84 19,19				
22	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	1,44144	375,3 540,97				
23	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	34,15194468	475,25 16230,71				
24	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	-16,14280872	54,73 -883,50				
25	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,168	81,28 13,66				
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	173,4334056	333,58 57853,92				
27	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,02592	382,64 9,92				
28	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	17,5493664	51,86 910,11				
29	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	3,26808	132,16 431,91				
30	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	13,56798	464,89 6307,62				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,0054	424,35 2,29				
32	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,0239984	970,79 994,09				
33	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	64,598292	107,43 6939,79				
34	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	220,080192	436,58 96082,61				
35	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,95822	330,8 647,78				
36	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,57970852	391,19 1009,16				
37	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	0,48	443,53 212,89				
38	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,07224928	687,13 5546,68				
39	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	97,34197416	659,92 64237,92				
40	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	78,10398948	642,31 50166,97				
41	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	71,270142072	641,93 45750,44				
42	КБМ202-1438	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,3368304	722,32 243,30				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	7,2	660,81 4757,83				
44	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	2,784	315,05 877,10				
45	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	19,821504	754,55 14956,32				
46	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,9043312	791,97 4676,05				
47	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1221,36353664	6,21 7584,67				
48	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	123,66816	6 742,01				
49	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	12,6390432	544,76 6885,25				
50	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	140,8652748	386,26 54410,62				
51	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	13,1979648	492,37 6498,28				
52	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	6,000857136	190,19 1141,30				
53	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,0319992	161,77 5,18				
54	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	1,340928	177,09 237,46				
55	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	237,958382888	134,53 32012,54				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	106,2761604	108,45 11525,65				
57	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	14,1	5,14 72,47				
58	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	2,064	98,33 202,95				
59	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	2,064	236,47 488,07				
60	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,73244976	100,39 374,70				
61	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	799,71364044	66,91 53508,84				
62	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,972	15,31 14,88				
63	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,0452872	546,22 1117,18				
64	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,26808	634,54 2073,73				
65	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,554432	537,14 834,95				
66	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1394,92236912	44,1 61516,08				
67	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	0,867744	16,94 14,70				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,152	120,27 138,55				
69	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	274,672	119,28 32762,88				
70	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	784,182	163,68 128354,91				
		Разом по розділу II	**грн.**		**939786,39**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	2153,555					
		Дизельне паливо	кг	2652,862					
		Електроенергія	кВт-год	13162,049					
		Стиснене повітря	м3	8570,203					
		Мастильні матеріали	кг	391,181					
		Гідравлічна рідина	кг	44,749					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
71	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	353,15686884					
72	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	143,3664					
73	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,3880508					
74	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,3167748					
75	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	156,9483588					
76	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	672,72					
77	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	495,154413244					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2093,33587272					
79	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,168					
80	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	2,0452872					
81	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	597,3937068					
82	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1358,3387007					
83	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,6948					
84	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	613,739682					
85	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	285,0358332					
86	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	8,04666					
87	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	495,8244072					
88	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,6719632					
89	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	281,917728					
90	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	2,622					
91	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	170,1042					
92	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	62,6321016					
93	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3724,626234972					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	359,5413408					
95	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	51,44444868					
96	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	295,75397688					
97	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	220,28639664					
98	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	9,0497832					
99	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	184,126422722					
100	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	975,1999644					
101	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	101,5723332					
102	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	18,90876					
103	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1249,955704968					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
104	&С100-15-10 варіант 1	MC-4 конектор Staubli MC-plug PV-KST4/6I-UR 5-6 мм (папа)	шт	16	170,99 2735,84	166,53 2664,48	1,11 17,76	3,35 53,60	80 км.
105	&С100-15-10 варіант 2	MC-4 конектор Staubli MC-socket PV-KVT4/6I-UR 5-6 мм (мама)	шт	16	158,96 2543,36	154,73 2475,68	1,11 17,76	3,12 49,92	80 км.
106	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4032,98275	48,22 194470,43	46,17 186202,81	1,1 4436,28	0,95 3831,34	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,051847	105042,19 5446,12	101719,60 5273,86	1262,94 65,48	2059,65 106,78	80 км.
108	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	126,822	94,71 12011,31	91,69 11628,31	1,16 147,11	1,86 235,89	80 км.
109	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,00756	108872,34 823,07	105625,00 798,53	1112,59 8,41	2134,75 16,13	80 км.
110	+С111-2008-10	Ґрунтовка багатофункціональна висококонцентрована Thomsit R 766	кг	156,69774	415,6 65123,58	406,35 63674,13	1,1 172,37	8,15 1277,08	80 км.
111	+С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	156,7332	133,48 20920,75	129,76 20337,70	1,1 172,41	2,62 410,64	80 км.
112	+С111-2014-1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14	л	31,71	670,14 21250,14	656,00 20801,76	1 31,71	13,14 416,67	80 км.
113	+С111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	1220,7	200 244140,00	194,58 237523,81	1,5 1831,05	3,92 4785,14	80 км.
114	+С130-18 варіант 1	Ємність для води напірна металева в кожусі, V=1000л, діам. 908мм, Н=1952мм	шт	7	121513,05 850591,35	118814,17 831699,19	316,27 2213,89	2382,61 16678,27	80 км.
115	&С114-27-У-1 варіант 1	Ізоляція з мінеральної вати з покриттям із алюмінію, товщ. 50мм	м2	26	331,14 8609,64	320,83 8341,58	3,82 99,32	6,49 168,74	80 км.
116	&С114-27-У-1 варіант 2	Ізоляція з мінеральної вати з покриттям із алюмінію, товщ. 35мм	м2	32	195,66 6261,12	188,00 6016,00	3,82 122,24	3,84 122,88	80 км.
117	+С114-97-У варіант 1	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 15	пм	29,64	26,4 782,50	25,00 741,00	0,88 26,08	0,52 15,42	80 км.
118	+С114-97-У варіант 2	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 20	пм	377,11	28,95 10917,33	27,50 10370,53	0,88 331,86	0,57 214,94	80 км.
119	+С114-97-У варіант 3	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 25	пм	93,01	31,5 2929,82	30,00 2790,30	0,88 81,85	0,62 57,67	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	+С114-97-У варіант 4	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 32	пм	193,16	38,3 7398,03	36,67 7083,18	0,88 169,98	0,75 144,87	80 км.
121	+С114-97-У варіант 7	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 28	пм	397,56	32,26 12825,29	30,75 12224,97	0,88 349,85	0,63 250,47	80 км.
122	+С114-97-У варіант 8	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 35	пм	492,6	38,74 19083,32	37,10 18275,46	0,88 433,49	0,76 374,37	80 км.
123	+С114-97-У варіант 9	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 80	пм	228,93	122,96 28149,23	119,67 27396,05	0,88 201,46	2,41 551,72	80 км.
124	+С114-97-У варіант 10	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 40	пм	24,53	44,76 1097,96	43,00 1054,79	0,88 21,59	0,88 21,58	80 км.
125	+С114-97-У варіант 11	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 10 мм для труб DN 57	пм	39,86	50,88 2028,08	49,00 1953,14	0,88 35,08	1 39,86	80 км.
126	+С114-97-У варіант 6	Ізоляція трубна із поліетилену, товщ. 6 мм для труб DN 22	пм	1165,08	21,98 25608,46	20,67 24082,20	0,88 1025,27	0,43 500,99	80 км.
127	+С111-2016-7	Інтер'єрна акрилова фарба (СУПЕР) Ceresit CT 51	л	232,99	195,33 45509,94	190,00 44268,10	1,5 349,49	3,83 892,35	80 км.
128	+С111-2016-9 варіант 1	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 53	л	1947,13	326,23 635212,22	318,33 619829,89	1,5 2920,70	6,4 12461,63	80 км.
129	&С1630-1509-2 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан з дренажем В-В, ASV-P H, діаметр 15 мм	шт	42	5510,67 231448,14	5400,00 226800,00	2,62 110,04	108,05 4538,10	80 км.
130	+С130-1158 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	6	279,36 1676,16	273,33 1639,98	0,55 3,30	5,48 32,88	80 км.
131	&2402-4059-И20 варіант 5	Адресний модуль розширення, AM-MULTI+	шт	3	5559,03 16677,09	5450,00 16350,00	0,03 0,09	109 327,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	&2402-4059-И20 варіант 8	Адресний модуль, AM-IN4	шт	1	1111,83 1111,83	1090,00 1090,00	0,03 0,03	21,8 21,80	80 км.
133	&2402-4059-И20 варіант 7	Адресний модуль, AM-OUT1R+	шт	1	1438,23 1438,23	1410,00 1410,00	0,03 0,03	28,2 28,20	80 км.
134	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00454	71247,87 323,47	68166,63 309,48	1684,22 7,65	1397,02 6,34	80 км.
135	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00038422	508788,86 195,49	497732,18 191,24	1080,43 0,42	9976,25 3,83	80 км.
136	&С1512-1-538-Э варіант 1	Аккумуляторна батарея 12В 7А*год	шт	6	790,54 4743,24	775,00 4650,00	0,04 0,24	15,5 93,00	80 км.
137	+С1550-27	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	1980,43	117,2 232106,40	114,44 226640,41	0,46 911,00	2,3 4554,99	80 км.
138	+С113-112 варіант 1	Амортизаційний фітинг В-В, DN 32 мм	10шт	0,2	14876,97 2975,39	14583,33 2916,67	1,93 0,39	291,71 58,33	80 км.
139	&С111-1846-1	Анкер віконний, дверний	шт	1975,2317	12,33 24354,61	12,00 23702,78	0,09 177,77	0,24 474,06	80 км.
140	&С111-1846-1 варіант 1	Анкер розпірний, М8х100 мм	шт	427	20,11 8586,97	19,63 8382,01	0,09 38,43	0,39 166,53	80 км.
141	+С1546-55 варіант 1	Антикорозійна паста, К-950	кг	1	286,77 286,77	280,00 280,00	1,15 1,15	5,62 5,62	80 км.
142	+С130-479 варіант 1	Антикорозійна стрічка, G-115	м	70	36,58 2560,60	35,75 2502,50	0,11 7,70	0,72 50,40	80 км.
143	+С1550-25 варіант 2	Армуюча "панцирна" сітка Ceresit CT 327 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	735,31	90,35 66435,26	88,51 65082,29	0,07 51,47	1,77 1301,50	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	6665,9635	44,31 295368,84	43,37 289102,84	0,07 466,62	0,87 5799,38	80 км.
145	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00788764	127988,77 1009,53	106936,08 843,47	18543,11 146,26	2509,58 19,80	80 км.
146	С1113-3	Ацетон технічний, І сорт	т	0,0005625	43913,28 24,70	41558,77 23,38	1493,47 0,84	861,04 0,48	80 км.
147	+С130-35 варіант 1	Біде із змішувачем, випуском та сифоном	комплект	3	6559,25 19677,75	6415,67 19247,01	14,97 44,91	128,61 385,83	80 км.
148	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,001032	180388,94 186,16	175739,31 181,36	1112,59 1,15	3537,04 3,65	80 км.
149	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,8834	187,66 916,42	183,76 897,37	0,22 1,07	3,68 17,98	80 км.
150	+С111-1559	Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130	т	0,03	45535,28 1366,06	43371,02 1301,13	1271,41 38,14	892,85 26,79	80 км.
151	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0032	38112,92 121,96	36232,98 115,95	1132,63 3,62	747,31 2,39	80 км.
152	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,022308	31439,21 701,35	29690,12 662,33	1132,63 25,27	616,46 13,75	80 км.
153	+С1110-134 варіант 2	Блискавкоприймач кониковий, L=2000 мм, М-10/20	шт	10	819,33 8193,30	802,50 8025,00	0,76 7,60	16,07 160,70	80 км.
154	+С1110-134 варіант 3	Блискавкоприймач, L=1500 мм, М-10/15	шт	1	750,48 750,48	735,00 735,00	0,76 0,76	14,72 14,72	80 км.
155	+1504-11133 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	5554,6 5554,60	5210,00 5210,00	235,69 235,69	108,91 108,91	80 км.
156	&2402-4059-И20 варіант 4	Блок керування інформації БКІ-02М	шт	1	10735,53 10735,53	10525,00 10525,00	0,03 0,03	210,5 210,50	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	+С123-218 варіант 2	Блок перегородки з дверима металопластикові	м2	150,05	9603,51 1441006,68	9378,21 1407200,41	37 5551,85	188,3 28254,42	80 км.
158	+К581121-А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	53	1936,28 102622,84	1305,00 69165,00	593,31 31445,43	37,97 2012,41	80 км.
159	+К581121-А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	14	1292,44 18094,16	977,50 13685,00	289,6 4054,40	25,34 354,76	80 км.
160	+К581121-А012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9. 4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	14	882,91 12360,74	652,50 9135,00	213,1 2983,40	17,31 242,34	80 км.
161	С1545-8	Бобишки	шт	4	170,87 683,48	167,06 668,24	0,46 1,84	3,35 13,40	80 км.
162	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00105	78126,08 82,03	75899,36 79,69	694,84 0,73	1531,88 1,61	80 км.
163	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00536	71342,16 382,39	69248,45 371,17	694,84 3,72	1398,87 7,50	80 км.
164	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0257081	54967,71 1413,12	53195,07 1367,54	694,84 17,86	1077,8 27,72	80 км.
165	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,3391961	94469,75 32043,77	91985,78 31201,22	631,62 214,24	1852,35 628,31	80 км.
166	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	57925,06 0,58	56012,86 0,56	776,41 0,01	1135,79 0,01	80 км.
167	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0041	53116,39 217,78	51298,48 210,32	776,41 3,18	1041,5 4,28	80 км.
168	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,09868	46609,63 4599,44	44919,31 4432,64	776,41 76,62	913,91 90,18	80 км.
169	+С1426-11789 варіант 5	Бруківка "Старе місто"	м2	105,95	507,08 53725,13	391,67 41497,44	105,47 11174,55	9,94 1053,14	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
170	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,54808	7294,86 3998,17	6666,67 3653,87	485,15 265,90	143,04 78,40	80 км.
171	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00012	8994,85 1,08	8333,33 1,00	485,15 0,06	176,37 0,02	80 км.
172	+С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,03888	8994,85 349,72	8333,33 324,00	485,15 18,86	176,37 6,86	80 км.
173	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	2,925058	7294,86 21337,89	6666,67 19500,40	485,15 1419,09	143,04 418,40	80 км.
174	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,000024	7294,86 0,18	6666,67 0,16	485,15 0,01	143,04 0,01	80 км.
175	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	6,3	7294,86 45957,62	6666,67 42000,02	485,15 3056,45	143,04 901,15	80 км.
176	С111-112	Бура	т	0,0000185	121020,87 2,24	117575,42 2,18	1072,49 0,02	2372,96 0,04	80 км.
177	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,11	525,67 57,82	512,08 56,33	3,28 0,36	10,31 1,13	80 км.
178	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,584657	7885,77 4610,47	7678,03 4489,01	53,12 31,06	154,62 90,40	80 км.
179	+С123-357 варіант 3	Відбійник з ДСП ламінований, розмір 150х16 мм	м	97,44	72,7 7083,89	70,95 6913,37	0,32 31,18	1,43 139,34	80 км.
180	+С123-357 варіант 2	Відбійник з ДСП ламінований, розмір 250х16 мм	м	717,85	120,94 86816,78	118,25 84885,76	0,32 229,71	2,37 1701,31	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
181	+С113-2279 варіант 1	Відвід сифонний до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х40 мм	шт	161	81,52 13124,72	79,75 12839,75	0,17 27,37	1,6 257,60	80 км.
182	+С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм, зовнішній діаметр 42,4 мм, товщина стінки 3,6 мм	шт	24	33,45 802,80	32,58 781,92	0,21 5,04	0,66 15,84	80 км.
183	+С1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм, зовнішній діаметр 33,7 мм, товщина стінки 3,2 мм	шт	18	22,99 413,82	22,33 401,94	0,21 3,78	0,45 8,10	80 км.
184	С1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	24	71,82 1723,68	70,06 1681,44	0,35 8,40	1,41 33,84	80 км.
185	+С1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	4	128,22 512,88	125,00 500,00	0,71 2,84	2,51 10,04	80 км.
186	С1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	6	152,87 917,22	148,88 893,28	0,99 5,94	3 18,00	80 км.
187	С1534-18	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	12	219,11 2629,32	213,04 2556,48	1,77 21,24	4,3 51,60	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
188	С1534-24	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125 мм, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4 мм	шт	4	318,27 1273,08	309,34 1237,36	2,69 10,76	6,24 24,96	80 км.
189	&С123-366-2	Вагонка ПВХ	м2	106,26	383,72 40774,09	296,67 31524,15	79,53 8450,86	7,52 799,08	80 км.
190	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,000082	156933,64 12,87	152703,83 12,52	1152,68 0,09	3077,13 0,26	80 км.
191	+С1630-1198 варіант 1	Вантуз повітряний, діаметр 25 мм	комплект	2	5041,17 10082,34	4916,67 9833,34	25,65 51,30	98,85 197,70	80 км.
192	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000483	18678,58 9,02	17269,91 8,34	1042,42 0,50	366,25 0,18	80 км.
193	&С1630-1509-2 варіант 1	Вентиль термостатичний з попереднім налаштуванням RA-N K, кутовий, діаметр 15 мм	шт	394	918,63 361940,22	898,00 353812,00	2,62 1032,28	18,01 7095,94	80 км.
194	&С1630-1509-2 варіант 3	Вентиль термостатичний з стабілізацією перепаду тиску RA-DV K, кутовий, діаметр 15 мм	шт	18	1298,07 23365,26	1270,00 22860,00	2,62 47,16	25,45 458,10	80 км.
195	&С1630-1509-2 варіант 8	Вентиль термостатичний з стабілізацією перепаду тиску RA-DV, прямий, діаметр 15 мм	шт	7	1298,07 9086,49	1270,00 8890,00	2,62 18,34	25,45 178,15	80 км.
196	+С130-66 варіант 2	Вентилятор канальний ВК 200, (690 м3/год; 80 Па)	шт	1	4355,33 4355,33	4226,67 4226,67	43,26 43,26	85,4 85,40	80 км.
197	+1504-1002 варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р, 10А	шт	2	103,87 207,74	101,45 202,90	0,38 0,76	2,04 4,08	80 км.
198	+1504-1002 варіант 3	Вимикач автоматичний 1Р, 6А	шт	8	103,87 830,96	101,45 811,60	0,38 3,04	2,04 16,32	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
199	&C1547-6-1 варіант 5	Вимикач відкритого встановлення двоклавішний, IP20	шт	44	124,77 5489,88	122,00 5368,00	0,32 14,08	2,45 107,80	80 км.
200	&C1547-6-1 варіант 3	Вимикач відкритого встановлення одноклавішний, IP54	шт	57	115,08 6559,56	112,50 6412,50	0,32 18,24	2,26 128,82	80 км.
201	&C1547-6-1 варіант 2	Вимикач водонагрівача одноклавішний	шт	43	126,98 5460,14	124,17 5339,31	0,32 13,76	2,49 107,07	80 км.
202	+1504-1002 варіант 4	Вимикач диференційний 4P, 32A, 30mA	шт	5	838,11 4190,55	821,30 4106,50	0,38 1,90	16,43 82,15	80 км.
203	&C1547-6-1 варіант 4	Вимикач прихованого встановлення одноклавішний, IP20	шт	62	86,18 5343,16	84,17 5218,54	0,32 19,84	1,69 104,78	80 км.
204	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,3984	190,61 75,94	186,09 74,14	0,78 0,31	3,74 1,49	80 км.
205	+C1113-299 варіант 1	Вогнезахисний засіб "Antifire impregnet"	кг	674,88	98,03 66158,49	95,00 64113,60	1,11 749,12	1,92 1295,77	80 км.
206	&C1550-38-B1-B1 варіант 2	Вогнестійка піна TERMOPUR FIRESTOP B1	шт	3	485,27 1455,81	475,00 1425,00	0,75 2,25	9,52 28,56	80 км.
207	+C1546-90 варіант 1	Вогнестримуюча суміш	кг	7	164,22 1149,54	159,85 1118,95	1,15 8,05	3,22 22,54	80 км.
208	C142-10-2	Вода	м3	444,14664	63,07 28012,33	63,07 28012,33	- -	- -	
209	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0088	1223,62 10,77	97,07 0,85	1102,56 9,70	23,99 0,22	80 км.
210	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	2,892122	4287,98 12401,36	3001,10 8679,55	1202,8 3478,64	84,08 243,17	80 км.
211	C1545-23	Втулка B54, B59	100шт	3,89	145,05 564,24	141,74 551,37	0,47 1,83	2,84 11,04	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
212	С1545-24	Втулка В69	100шт	1,945	193,09 375,56	188,40 366,44	0,9 1,75	3,79 7,37	80 км.
213	С115-124	Втулки ізолювальні текстолітові	1000шт	0,012	82395,22 988,74	80764,12 969,17	15,51 0,19	1615,59 19,38	80 км.
214	С130-887	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм	м	66	294,83 19458,78	288,31 19028,46	0,74 48,84	5,78 381,48	80 км.
215	С130-888	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	53	318,24 16866,72	311,04 16485,12	0,96 50,88	6,24 330,72	80 км.
216	С130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	58	361,02 20939,16	352,67 20454,86	1,27 73,66	7,08 410,64	80 км.
217	С130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	54	400,28 21615,12	390,68 21096,72	1,75 94,50	7,85 423,90	80 км.
218	С130-891	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	4	462,68 1850,72	451,33 1805,32	2,28 9,12	9,07 36,28	80 км.
219	+С130-1192 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб емальованих, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3, 5 мм	м	230	447,89 103014,70	436,24 100335,20	2,87 660,10	8,78 2019,40	80 км.
220	С130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	224	666,3 149251,20	648,67 145302,08	4,57 1023,68	13,06 2925,44	80 км.
221	+С130-624 варіант 3	Гігієнічний душ зі змішувачем	комплект	4	2264,38 9057,52	2218,33 8873,32	1,65 6,60	44,4 177,60	80 км.
222	+С111-1720 варіант 4	Гідроізоляційна плівка	м2	1716,63	39,21 67309,06	38,00 65231,94	0,44 755,32	0,77 1321,80	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
223	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,312111	9488,32 12449,73	8289,92 10877,30	1012,35 1328,32	186,05 244,11	80 км.
224	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00268	161840,65 433,73	157972,46 423,37	694,84 1,86	3173,35 8,50	80 км.
225	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,06479	38860,88 2517,80	37567,70 2434,01	531,2 34,42	761,98 49,37	80 км.
226	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,04268	37901,23 1617,62	36626,87 1563,23	531,2 22,67	743,16 31,72	80 км.
227	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,10584	42696,92 4519,04	41328,53 4374,21	531,2 56,22	837,19 88,61	80 км.
228	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00011	32343,97 3,56	30677,37 3,37	1032,4 0,11	634,2 0,08	80 км.
229	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0786825	50935,37 4007,72	49241,80 3874,47	694,84 54,67	998,73 78,58	80 км.
230	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00344556	549850,16 1894,54	538442,80 1855,24	625,98 2,16	10781,38 37,14	80 км.
231	+С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 250 г/м2	м2	629,4992	44,46 27987,53	43,33 27276,20	0,26 163,67	0,87 547,66	80 км.
232	&С111-196-111 варіант 3	Герметик поліуритановий	л	55,81	684,48 38200,83	669,64 37372,61	1,42 79,25	13,42 748,97	80 км.
233	&С111-196-111 варіант 2	Герметик силіконовий Ceresit CS 24	л	22,7404	781,75 17777,31	765,00 17396,41	1,42 32,29	15,33 348,61	80 км.
234	С130-255 варіант 1	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпуса 159 мм, довжина корпуса 1,2 м, 4 патрубка, зовнішній діаметр патрубка 57 мм	комплект	2	3012,07 6024,14	2911,90 5823,80	41,11 82,22	59,06 118,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
235	+С111-233-2 варіант 1	Грунтовка Rotband Grund	кг	79,868	53,15 4244,98	50,95 4069,27	1,16 92,65	1,04 83,06	80 км.
236	+С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка Tiefengrund Pro	л	834,365	41,31 34467,62	39,40 32873,98	1,1 917,80	0,81 675,84	80 км.
237	+2415-1180 варіант 3	Грязьовики для труб DN 100 мм, фланцеві	шт	1	8938,71 8938,71	8743,20 8743,20	20,24 20,24	175,27 175,27	80 км.
238	+2415-1180 варіант 2	Грязьовики для труб DN 125 мм, фланцеві	шт	1	12282,98 12282,98	12021,90 12021,90	20,24 20,24	240,84 240,84	80 км.
239	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	5	141,43 707,15	137,88 689,40	0,78 3,90	2,77 13,85	80 км.
240	+1601-2294 варіант 1	Гучномовець 1Вт, ЗАС100ПН-2	комплект	97	480,1 46569,70	470,00 45590,00	0,69 66,93	9,41 912,77	80 км.
241	+С123-218 варіант 1	Дверні блоки металопластикові внутрішні	м2	479,42	7313,74 3506353,23	7133,33 3419861,07	37 17738,54	143,41 68753,62	80 км.
242	+С123-215 варіант 1	Дверні блоки металеві утеплені	м2	34,4	9053,23 311431,11	8833,33 303866,55	42,39 1458,22	177,51 6106,34	80 км.
243	+С123-217 варіант 1	Дверні блоки посилені герметичні для укриттів ДУ-IV	м2	6	38384,51 230307,06	37569,44 225416,64	62,43 374,58	752,64 4515,84	80 км.
244	+С123-215 варіант 2	Дверні блоки протипожежні	м2	60,94	7769,74 473487,96	7575,00 461620,50	42,39 2583,25	152,35 9284,21	80 км.
245	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,4008	12591,97 5046,86	11751,30 4709,92	593,77 237,98	246,9 98,96	80 км.
246	+560110-216 варіант 1	Дзеркало настінне, 400х700 мм	шт	33	881,14 29077,62	850,00 28050,00	13,86 457,38	17,28 570,24	80 км.
247	+560110-216 варіант 2	Дзеркало поворотне, 500х700 мм	шт	1	2708,64 2708,64	2641,67 2641,67	13,86 13,86	53,11 53,11	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
248	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,032873	7294,86 239,80	6666,67 219,15	485,15 15,95	143,04 4,70	80 км.
249	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	6,05	7294,86 44133,90	6666,67 40333,35	485,15 2935,16	143,04 865,39	80 км.
250	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,019525	7294,86 142,43	6666,67 130,17	485,15 9,47	143,04 2,79	80 км.
251	+С112-134	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,138	7294,86 1006,69	6666,67 920,00	485,15 66,95	143,04 19,74	80 км.
252	+С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0000393	7294,86 0,29	6666,67 0,26	485,15 0,02	143,04 0,01	80 км.
253	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,5868	8994,85 5278,18	8333,33 4890,00	485,15 284,69	176,37 103,49	80 км.
254	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00162	7294,86 11,82	6666,67 10,80	485,15 0,79	143,04 0,23	80 км.
255	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,005589	7294,86 40,77	6666,67 37,26	485,15 2,71	143,04 0,80	80 км.
256	+С111-1628 варіант 1	Дріт алюмінієвий діам. 8 мм	м	1230	39,36 48412,80	38,50 47355,00	0,09 110,70	0,77 947,10	80 км.
257	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,01459654	49534,05 723,03	48031,59 701,10	531,2 7,75	971,26 14,18	80 км.
258	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,001362	72273,85 98,44	70325,52 95,78	531,2 0,72	1417,13 1,94	80 км.
259	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0001848	306393,87 56,62	299854,95 55,41	531,2 0,10	6007,72 1,11	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
260	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	233411,14 23,34	228303,25 22,83	531,2 0,05	4576,69 0,46	80 км.
261	С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,8675	55,51 48,15	53,89 46,75	0,53 0,46	1,09 0,94	80 км.
262	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	12,839	40,13 515,23	38,81 498,28	0,53 6,80	0,79 10,15	80 км.
263	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001003	73069,7 7,33	71105,76 7,13	531,2 0,05	1432,74 0,15	80 км.
264	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0002886	60865,47 17,57	59140,83 17,07	531,2 0,15	1193,44 0,35	80 км.
265	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000567	49729,71 28,20	48223,42 27,34	531,2 0,30	975,09 0,56	80 км.
266	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,042714	73227,87 3127,86	71260,83 3043,84	531,2 22,69	1435,84 61,33	80 км.
267	С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,015962	33619,51 536,63	32429,10 517,63	531,2 8,48	659,21 10,52	80 км.
268	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0660273	51264,44 3384,85	49566,03 3272,71	693,22 45,77	1005,19 66,37	80 км.
269	С111-1608	Дрантя	кг	91,17501	16,79 1530,83	14,81 1350,30	1,65 150,44	0,33 30,09	80 км.
270	+С121-233 варіант 1	Душові перегородки 18/25 мм сендвіч, алюмінієвий каркас, 900х2000 мм	шт	2	4807,46 9614,92	4700,00 9400,00	71,67 143,34	35,79 71,58	80 км.
271	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	52,8768	619,59 32761,94	606,82 32086,70	0,62 32,78	12,15 642,46	80 км.
272	С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00056	61348,42 34,36	59450,67 33,29	694,84 0,39	1202,91 0,68	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
273	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	15,1308	538,69 8150,81	527,30 7978,47	0,83 12,56	10,56 159,78	80 км.
274	&С111-155-109 варіант 4	Дюбелі поліамідні зі стальними сердечниками "Ceresit CT 335", довжиною 160 мм діаметр 10 мм	шт.	3547,12	10,27 36428,92	10,06 35684,03	0,01 35,47	0,2 709,42	80 км.
275	&С111-155-109 варіант 9	Дюбелі поліамідні зі стальними сердечниками "Ceresit CT 335", довжиною 260 мм діаметр 10 мм	шт.	40534,56	14,66 594236,65	14,33 580860,24	0,04 1621,38	0,29 11755,03	80 км.
276	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,759	325,21 246,83	318,07 241,42	0,76 0,58	6,38 4,83	80 км.
277	&С1-874-1-1	Дюбель 6х40	шт	6393,4893	1,81 11572,22	1,60 10229,58	0,17 1086,89	0,04 255,75	80 км.
278	&С111-156-102 варіант 1	Дюбель розпорний з шурупом і шайбою FIX-10/120	шт	897	4,02 3605,94	3,91 3507,27	0,03 26,91	0,08 71,76	80 км.
279	+С188888-4	Дюбель шуруп	шт	1792,2269	1,57 2813,80	1,48 2652,50	0,06 107,53	0,03 53,77	80 км.
280	+С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп 6х60	шт	1619,2944	1,3 2105,08	1,26 2040,31	0,01 16,19	0,03 48,58	80 км.
281	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	48,1398	525,15 25280,62	514,23 24754,93	0,62 29,85	10,3 495,84	80 км.
282	+С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	7811,76	1,05 8202,35	1,02 7968,00	0,01 78,12	0,02 156,23	80 км.
283	+С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	4263,7	28,41 121131,72	26,84 114437,71	1,01 4306,34	0,56 2387,67	80 км.
284	+С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	1218,22436	309,08 376528,79	301,99 367891,57	1,03 1254,77	6,06 7382,45	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
285	+С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1426,65138	138,77 197976,41	135,00 192597,94	1,05 1497,98	2,72 3880,49	80 км.
286	+С1630-1240 варіант 1	Електричний водонагрівач 100 л, 1.5 кВт	шт	43	5380,39 231356,77	5250,00 225750,00	24,89 1070,27	105,5 4536,50	80 км.
287	+С1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	129326,08 15,52	126000,00 15,12	790,27 0,09	2535,81 0,31	80 км.
288	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00606644	129241,38 784,04	126000,00 764,37	707,24 4,29	2534,14 15,38	80 км.
289	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,104122	129241,38 13456,87	126000,00 13119,37	707,24 73,64	2534,14 263,86	80 км.
290	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0004644	129241,38 60,02	126000,00 58,51	707,24 0,33	2534,14 1,18	80 км.
291	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,24868	129241,38 32139,75	126000,00 31333,68	707,24 175,88	2534,14 630,19	80 км.
292	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,05974	129241,38 7720,88	126000,00 7527,24	707,24 42,25	2534,14 151,39	80 км.
293	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0397588	129241,38 5138,48	126000,00 5009,61	707,24 28,12	2534,14 100,75	80 км.
294	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	33,24	5,754 191,26	5,75400 191,26	- -	- -	
295	С111-1674	Емаль УРФ-1128, світло-димчаста, кремова, чорна	т	0,0488622	244742,46 11958,66	238680,65 11662,46	1262,94 61,71	4798,87 234,49	80 км.
296	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,110456	94132,05 10397,45	91023,38 10054,08	1262,94 139,50	1845,73 203,87	80 км.
297	С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00016	102223,85 16,36	98956,52 15,83	1262,94 0,20	2004,39 0,33	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
298	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00014	127768,26 17,89	124000,06 17,36	1262,94 0,18	2505,26 0,35	80 км.
299	+С111-829-1 варіант 1	З'єднувальні профілі	м	112,8715	91,04 10275,82	89,17 10064,75	0,08 9,03	1,79 202,04	80 км.
300	+С113-1489 варіант 1	Заглушка каналізаційна із поліпропілену діам. 110 мм	шт	12	34,17 410,04	33,33 399,96	0,17 2,04	0,67 8,04	80 км.
301	+С113-1489 варіант 2	Заглушка каналізаційна із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	16,63 83,15	16,13 80,65	0,17 0,85	0,33 1,65	80 км.
302	+С113-2081	Заглушка В, Ду 1" мм	шт	2	93,68 187,36	91,67 183,34	0,17 0,34	1,84 3,68	80 км.
303	+С1551-16-СП варіант 1	Заглушка короба 80х40 мм	шт	350	49,76 17416,00	48,77 17069,50	0,01 3,50	0,98 343,00	80 км.
304	+С113-1878 варіант 1	Зажим для дроту до ринви, С-061	шт	28	60,61 1697,08	59,25 1659,00	0,17 4,76	1,19 33,32	80 км.
305	С111-1631	Замазка захисна	кг	39,2	156,55 6136,76	152,22 5967,02	1,26 49,39	3,07 120,35	80 км.
306	+1504-3101 варіант 1	Запобіжник 160А	шт	6	131,24 787,44	128,33 769,98	0,34 2,04	2,57 15,42	80 км.
307	+С1630-161 варіант 2	Засувка поворотна міжфланцева J9. 000050L16, Ру=1,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	10	1647,4 16474,00	1595,00 15950,00	20,1 201,00	32,3 323,00	80 км.
308	+С1630-161 варіант 3	Засувка поворотна міжфланцева J9. 000080L16, Ру=1,6 МПа, діаметр 80 мм	шт	2	2366,5 4733,00	2300,00 4600,00	20,1 40,20	46,4 92,80	80 км.
309	+С1630-65 варіант 1	Засувки поворотні міжфланцеві, Brandoni J9. 000050L16, діаметр 50 мм	шт	6	1641,75 9850,50	1595,00 9570,00	14,56 87,36	32,19 193,14	80 км.
310	+С1630-66 варіант 1	Засувки поворотні міжфланцеві, Brandoni J9. 000080L16, діаметр 80 мм	шт	2	2370,04 4740,08	2300,00 4600,00	23,57 47,14	46,47 92,94	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
311	+С1630-66 варіант 2	Засувки поворотні міжфланцеві, Brandoni J9. 000065L16, діаметр 65 мм	шт	2	2026,64 4053,28	1963,33 3926,66	23,57 47,14	39,74 79,48	80 км.
312	+С1630-67 варіант 1	Засувки поворотні міжфланцеві, Brandoni J9. 000100L16, діаметр 100 мм	шт	1	2973,52 2973,52	2883,33 2883,33	31,89 31,89	58,3 58,30	80 км.
313	+С1630-68 варіант 1	Засувки поворотні міжфланцеві, Brandoni J9. 000125L16, діаметр 125 мм	шт	1	3864,59 3864,59	3741,67 3741,67	47,14 47,14	75,78 75,78	80 км.
314	+1504-19156 варіант 1	Затвор каналізаційний двокамерний HL710. 2EPC з електроприводом і блоком управління, діаметр 110 мм	шт	2	92396,57 184793,14	90536,34 181072,68	48,53 97,06	1811,7 3623,40	80 км.
315	+1504-19156 варіант 2	Затвор каналізаційний двокамерний HL710.2, діаметр 110 мм	шт	1	17674,37 17674,37	17279,28 17279,28	48,53 48,53	346,56 346,56	80 км.
316	+С1110-182 варіант 3	Затискач UD-20 для труби D20, К-203	шт	72	7,95 572,40	7,75 558,00	0,04 2,88	0,16 11,52	80 км.
317	+С1630-126 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1/2"	шт	193	155,11 29936,23	151,67 29272,31	0,4 77,20	3,04 586,72	80 км.
318	+С1630-127 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 3/4"	шт	24	215,53 5172,72	210,83 5059,92	0,47 11,28	4,23 101,52	80 км.
319	+С1630-128 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1"	шт	120	248,92 29870,40	243,33 29199,60	0,71 85,20	4,88 585,60	80 км.
320	+С1630-129 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1 1/4"	шт	36	241,67 8700,12	235,98 8495,28	0,95 34,20	4,74 170,64	80 км.
321	+С1630-130 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 1 1/2"	шт	6	273,55 1641,30	267,00 1602,00	1,19 7,14	5,36 32,16	80 км.
322	+С1630-131 варіант 1	Згони роз'ємні (американка) з різьбою В-З, 2"	шт	32	378,7 12118,40	369,61 11827,52	1,66 53,12	7,43 237,76	80 км.
323	&С126-931-1 варіант 1	Зливи для віконних блоків із оцинкованної сталі товщ. 0,75 мм, шириною 400 мм, з покриттям поліестером	пог.м	634,64	250,06 158698,08	247,00 156756,08	1,2 761,57	1,86 1180,43	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
324	+С1110-182 варіант 1	Злучник для дроту універсальний, С-011	шт	41	57,16 2343,56	56,00 2296,00	0,04 1,64	1,12 45,92	80 км.
325	+С1110-182 варіант 4	Злучник для дроту хрестовий, С-021	шт	25	94,39 2359,75	92,50 2312,50	0,04 1,00	1,85 46,25	80 км.
326	+С1110-182 варіант 5	Злучник для стержня D16 та дроту/полоси, С-041	шт	52	135,7 7056,40	133,00 6916,00	0,04 2,08	2,66 138,32	80 км.
327	+С1110-182 варіант 2	Злучник контрольний, С-031	шт	23	109,69 2522,87	107,50 2472,50	0,04 0,92	2,15 49,45	80 км.
328	+С130-624 варіант 4	Змішувач з душевою сіткою	комплект	1	2919,22 2919,22	2860,33 2860,33	1,65 1,65	57,24 57,24	80 км.
329	&С153-2-194-О-2 варіант 5	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE 180/E90 3х2,5 мм2	1000м	0,07344	63424,83 4657,92	62083,33 4559,40	97,88 7,19	1243,62 91,33	80 км.
330	&С153-2-193-Т варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE 180/E30 1х2х0,8	1000м	3,193	13548,54 43260,49	13185,00 42099,71	97,88 312,53	265,66 848,25	80 км.
331	&С153-2-194-О-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий НХН FE 180/E30 3х1,5 мм2	1000м	1,2467	39199,83 48870,43	38333,33 47790,16	97,88 122,03	768,62 958,24	80 км.
332	&С153-2-193-Т варіант 4	Кабель вогнестійкий сигнальний J-H(St)H 1х2х0,8	1000м	4,429	11149,83 49382,60	10833,33 47980,82	97,88 433,51	218,62 968,27	80 км.
333	+С1545-66 варіант 1	Кабель для сонячних станцій КВЕ DB+ 6 мм2	м	408	59,56 24300,48	57,87 23610,96	0,52 212,16	1,17 477,36	80 км.
334	&15096-6011-1 варіант 2	Кабель кручена пара КВП-ВП (350) 4*2*0.51, (UTP cat/5e)	1000м	0,153	13772,38 2107,17	13250,00 2027,25	252,33 38,61	270,05 41,31	80 км.
335	+15094-4021 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напругою 660в, перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгнд	1000м	0,11118	67432,83 7497,18	65833,33 7319,35	277,29 30,83	1322,21 147,00	80 км.
336	+15094-4031 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напругою 660в, перерізом 5.4мм2 ВВГнгнд	1000м	0,58446	139756,37 81682,01	136666,67 79876,20	349,38 204,20	2740,32 1601,61	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
337	&C1545-89-1 варіант 2	Кабельний канал 25х16 мм	м	1515	40,2 60903,00	38,72 58660,80	0,69 1045,35	0,79 1196,85	80 км.
338	&C1545-89-1 варіант 3	Кабельний канал 25х25 мм	м	202	42,86 8657,72	41,33 8348,66	0,69 139,38	0,84 169,68	80 км.
339	C111-311	Каболка	т	0,00422	144294,56 608,92	140462,92 592,75	1002,33 4,23	2829,31 11,94	80 км.
340	+C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00384	62088,24 238,42	59868,49 229,90	1002,33 3,85	1217,42 4,67	80 км.
341	&C1416-8684-11 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	м/п	323	208,9 67474,70	187,50 60562,50	17,3 5587,90	4,1 1324,30	80 км.
342	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0117475	435322,39 5113,95	425533,75 4998,96	1252,91 14,72	8535,73 100,27	80 км.
343	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00217	606,77 1,32	577,86 1,25	17,01 0,04	11,9 0,03	80 км.
344	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0210437	32986,41 694,16	31808,42 669,37	531,2 11,18	646,79 13,61	80 км.
345	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	122,08476	76,94 9393,20	63,00 7691,34	12,43 1517,51	1,51 184,35	80 км.
346	&C1630-1509-2 варіант 9	Клапан запірний RLV, прямий, діаметр 15 мм	шт	7	537,15 3760,05	524,00 3668,00	2,62 18,34	10,53 73,71	80 км.
347	&C1630-1509-2 варіант 2	Клапан запірний RLV-К, кутовий, діаметр 15 мм	шт	412	537,15 221305,80	524,00 215888,00	2,62 1079,44	10,53 4338,36	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
348	&C1630-1509-2 варіант 5	Клапан запірно-вимірювальний, ASV-M, діаметр 15 мм	шт	1	1553,07 1553,07	1520,00 1520,00	2,62 2,62	30,45 30,45	80 км.
349	&C1630-1509-2 варіант 6	Клапан запірно-вимірювальний, ASV-M, діаметр 20 мм	шт	4	1767,27 7069,08	1730,00 6920,00	2,62 10,48	34,65 138,60	80 км.
350	&C1630-1509-2 варіант 7	Клапан запірно-вимірювальний, ASV-M, діаметр 25 мм	шт	37	2205,87 81617,19	2160,00 79920,00	2,62 96,94	43,25 1600,25	80 км.
351	+C113-2302	Клапан зворотній Capricorn діам. 110 мм	шт	6	1773,27 10639,62	1738,33 10429,98	0,17 1,02	34,77 208,62	80 км.
352	C113-2301	Клапан зворотній Capricorn діам. 50 мм	шт	7	1198,77 8391,39	1175,09 8225,63	0,17 1,19	23,51 164,57	80 км.
353	+C1630-551 варіант 1	Клапан зворотний міжфланцевий, діаметр 80 мм	шт	2	4257,53 8515,06	4150,00 8300,00	24,05 48,10	83,48 166,96	80 км.
354	+C1630-544 варіант 1	Клапани зворотні В-В, діаметр 32 мм	шт	2	579,08 1158,16	566,14 1132,28	1,59 3,18	11,35 22,70	80 км.
355	+C1630-543 варіант 2	Клапани зворотні муфтові В-В, діаметр 15 мм	шт	43	184,02 7912,86	179,72 7727,96	0,69 29,67	3,61 155,23	80 км.
356	+C1555-107 варіант 1	Клей для ізоляції К-414	л	42,2592	900,3 38045,96	881,45 37249,37	1,2 50,71	17,65 745,88	80 км.
357	+C1551-40-СП варіант 1	Клей для склополотна	л	1892,2266	108,63 205552,58	105,56 199743,44	0,94 1778,69	2,13 4030,45	80 км.
358	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	12,94	109,16 1412,53	105,97 1371,25	1,05 13,59	2,14 27,69	80 км.
359	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00296	143297,08 424,16	139134,18 411,84	1353,15 4,01	2809,75 8,31	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
360	+С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	19644,16	36,26 712297,24	34,50 677723,52	1,05 20626,37	0,71 13947,35	80 км.
361	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	369,34	13,7 5059,96	12,38 4572,43	1,05 387,81	0,27 99,72	80 км.
362	С111-1708	Ключчя просочене	кг	62,30003	72,7 4529,21	70,14 4369,72	1,13 70,40	1,43 89,09	80 км.
363	С1545-70	Кнопка К227	100шт	9,73	23,46 228,27	22,62 220,09	0,38 3,70	0,46 4,48	80 км.
364	+С113-2232	Коліна каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	30	74,74 2242,20	73,10 2193,00	0,17 5,10	1,47 44,10	80 км.
365	+С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	67	24,91 1668,97	24,37 1632,79	0,05 3,35	0,49 32,83	80 км.
366	+С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	159	67,67 10759,53	66,29 10540,11	0,05 7,95	1,33 211,47	80 км.
367	+С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	203	24,91 5056,73	24,37 4947,11	0,05 10,15	0,49 99,47	80 км.
368	+С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	27	67,67 1827,09	66,29 1789,83	0,05 1,35	1,33 35,91	80 км.
369	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2484	11,22 27870,48	10,83 26901,72	0,17 422,28	0,22 546,48	80 км.
370	+С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	14,79 236,64	14,33 229,28	0,17 2,72	0,29 4,64	80 км.
371	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	148	25,57 3784,36	24,90 3685,20	0,17 25,16	0,5 74,00	80 км.
372	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,015125	3881,19 58,70	3240,41 49,01	564,68 8,54	76,1 1,15	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
373	С113-1874	Компенсатор із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	99,78 199,56	97,65 195,30	0,17 0,34	1,96 3,92	80 км.
374	С113-1875	Компенсатор із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	138,81 3609,06	135,92 3533,92	0,17 4,42	2,72 70,72	80 км.
375	С113-1876	Компенсатор із поліпропілену діам. 32 мм	шт	48	272,52 13080,96	267,01 12816,48	0,17 8,16	5,34 256,32	80 км.
376	+С1110-182 варіант 6	Компенсатор для дроту, К-220	шт	4	73,12 292,48	71,65 286,60	0,04 0,16	1,43 5,72	80 км.
377	+С111-1867 варіант 5	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб DN 20 мм	шт	24	77,61 1862,64	75,76 1818,24	0,33 7,92	1,52 36,48	80 км.
378	+С111-1867 варіант 6	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб DN 25 мм	шт	20	81,78 1635,60	79,85 1597,00	0,33 6,60	1,6 32,00	80 км.
379	+С111-1867 варіант 7	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб DN 32 мм	шт	5	85,85 429,25	83,84 419,20	0,33 1,65	1,68 8,40	80 км.
380	+С111-1867 варіант 8	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб OD 57 мм	шт	32	99,38 3180,16	97,10 3107,20	0,33 10,56	1,95 62,40	80 км.
381	+С111-1867 варіант 9	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб OD 76 мм	шт	4	115,19 460,76	112,60 450,40	0,33 1,32	2,26 9,04	80 км.
382	+С111-1867 варіант 10	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб OD 89 мм	шт	79	122,74 9696,46	120,00 9480,00	0,33 26,07	2,41 190,39	80 км.
383	+С111-1867 варіант 11	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб OD 108 мм	шт	8	136 1088,00	133,00 1064,00	0,33 2,64	2,67 21,36	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
384	+С111-1867 варіант 12	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб OD 110 мм	шт	153	136 20808,00	133,00 20349,00	0,33 50,49	2,67 408,51	80 км.
385	+С111-1867 варіант 13	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб OD 50 мм	шт	84	99,38 8347,92	97,10 8156,40	0,33 27,72	1,95 163,80	80 км.
386	+С111-1867 варіант 14	Комплект кріплення (хомут з гумовою ізоляцією, шпилька метрична, анкер) для труб DN 15 мм	шт	16	69,7 1115,20	68,00 1088,00	0,33 5,28	1,37 21,92	80 км.
387	&С111-826-1-Ф варіант 1	Комплект кріплення StringSetter XL M22 для 22 ФЕМ	шт	2	41273,25 82546,50	40432,10 80864,20	31,87 63,74	809,28 1618,56	80 км.
388	+С1630-115 варіант 1	Комплект кріплень для радіаторів	комплект	415	175,74 72932,10	171,67 71243,05	0,62 257,30	3,45 1431,75	80 км.
389	+С1511-13 варіант 1	Комплект полиці стаціонарної СШ-600	шт	10	2004,54 20045,40	1962,39 19623,90	2,85 28,50	39,3 393,00	80 км.
390	+С1545-533 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача діам. 16 мм, 3,0 м, G-16/30	шт	35	1002,29 35080,15	982,50 34387,50	0,14 4,90	19,65 687,75	80 км.
391	+С123-528 варіант 1	Коньковий елемент круглий	пм	20	256,02 5120,40	250,60 5012,00	0,4 8,00	5,02 100,40	80 км.
392	&С1530-1-8 варіант 6	Короб пластиковий 150х200 мм	м	312	394,4 123052,80	386,00 120432,00	0,67 209,04	7,73 2411,76	80 км.
393	&С1530-1-8 варіант 4	Короб пластиковий, 120х60 мм	м	113,12	208,43 23577,60	203,67 23039,15	0,67 75,79	4,09 462,66	80 км.
394	&С1530-1-8 варіант 2	Короб пластиковий, 80х40 мм	м	424,2	169,83 72041,89	165,83 70345,09	0,67 284,21	3,33 1412,59	80 км.
395	&С1530-1-8 варіант 5	Короб пластиковий, 90х60 мм	м	727,2	192,27 139818,74	187,83 136589,98	0,67 487,22	3,77 2741,54	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
396	+С1512-1 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681	шт	23	269,83 6206,09	264,50 6083,50	0,04 0,92	5,29 121,67	80 км.
397	&С1512-2-760-7 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-100В	шт	12	397,84 4774,08	390,00 4680,00	0,04 0,48	7,8 93,60	80 км.
398	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	8,4	46,74 392,62	45,04 378,34	0,78 6,55	0,92 7,73	80 км.
399	&С1630-675-1 варіант 2	Кран кульовий фланцевий, Brandoni B2. 100I125L16CN, діаметр 125 мм	шт	2	19841,26 39682,52	19450,00 38900,00	2,22 4,44	389,04 778,08	80 км.
400	+С1630-670 варіант 11	Крани кульові з дренажем В-В, діаметр 15 мм	шт	92	347,48 31968,16	339,28 31213,76	1,39 127,88	6,81 626,52	80 км.
401	+С1630-670 варіант 9	Крани кульові зі з'єднувачем під шланг З-З, діаметр 20 мм	шт	4	417,53 1670,12	407,95 1631,80	1,39 5,56	8,19 32,76	80 км.
402	+С1630-670 варіант 10	Крани кульові зі з'єднувачем під шланг З-З, діаметр 15 мм	шт	52	253,39 13176,28	247,03 12845,56	1,39 72,28	4,97 258,44	80 км.
403	+С1630-670 варіант 18	Крани кульові зі з'єднувачем під шланг З-З, діаметр 15 мм	шт	4	253,36 1013,44	247,00 988,00	1,39 5,56	4,97 19,88	80 км.
404	+С1630-670 варіант 12	Крани кульові муфтові В-В, СВВ-011, діаметр 15 мм	шт	74	218,88 16197,12	213,20 15776,80	1,39 102,86	4,29 317,46	80 км.
405	+С1630-670 варіант 8	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 15 мм	шт	64	243,63 15592,32	237,46 15197,44	1,39 88,96	4,78 305,92	80 км.
406	+С1630-670 варіант 7	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм	шт	8	370,83 2966,64	362,17 2897,36	1,39 11,12	7,27 58,16	80 км.
407	+С1630-670 варіант 6	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 25 мм	шт	34	523,13 17786,42	511,48 17390,32	1,39 47,26	10,26 348,84	80 км.
408	+С1630-671 варіант 1	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 32 мм	шт	16	806,8 12908,80	788,90 12622,40	2,08 33,28	15,82 253,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
409	+С1630-672 варіант 1	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 40 мм	шт	7	1276,98 8938,86	1249,17 8744,19	2,77 19,39	25,04 175,28	80 км.
410	+С1630-670 варіант 17	Крани кульові муфтові В-З, DRH31, діаметр 25 мм	шт	2	454,78 909,56	444,47 888,94	1,39 2,78	8,92 17,84	80 км.
411	+С1630-673 варіант 1	Крани кульові В-В, діаметр 50 мм	шт	16	1764,45 28231,20	1725,00 27600,00	4,85 77,60	34,6 553,60	80 км.
412	+С1630-670 варіант 16	Крани кульові муфтові В-В з дренажним клапаном і пробкою, діаметр 15 мм	шт	7	347,48 2432,36	339,28 2374,96	1,39 9,73	6,81 47,67	80 км.
413	+С1630-675 варіант 1	Крани кульові фланцеві В2.100І080L16CN, діаметр 80 мм	шт	3	8639,07 25917,21	8447,50 25342,50	22,18 66,54	169,39 508,17	80 км.
414	+С130-484 варіант 4	Кронштейни стінові для кріплення труб DN100	100шт	0,06	7121,44 427,29	6900,00 414,00	81,8 4,91	139,64 8,38	80 км.
415	+С130-484 варіант 5	Кронштейни стінові для кріплення труб DN125	100шт	0,08	7427,44 594,20	7200,00 576,00	81,8 6,54	145,64 11,66	80 км.
416	+С130-484 варіант 6	Кронштейни стінові для кріплення труб DN150	100шт	0,04	7835,44 313,42	7600,00 304,00	81,8 3,27	153,64 6,15	80 км.
417	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	38	21,68 823,84	20,56 781,28	0,69 26,22	0,43 16,34	80 км.
418	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	18,11763	205,04 3714,84	200,76 3637,30	0,26 4,71	4,02 72,83	80 км.
419	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	51,971374	361,34 18779,34	353,73 18383,83	0,52 27,03	7,09 368,48	80 км.
420	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0202427	29336,09 593,84	27748,52 561,70	1012,35 20,49	575,22 11,65	80 км.
421	С1545-270	Кутик перфорований УП35х35	м	2,12	64,23 136,17	61,93 131,29	1,04 2,20	1,26 2,68	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
422	+С111-1844-1 варіант 1	Кутики для плитки зовнішній ПВХ 9 мм	м	451,2	20,55 9272,16	20,00 9024,00	0,15 67,68	0,4 180,48	80 км.
423	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	2031,0255	19,13 38853,52	18,60 37777,07	0,15 304,65	0,38 771,80	80 км.
424	&С111-573-ИНБС варіант 1	Лінолеум Tarkett Primo Premium	м2	783,67	661,03 518029,38	645,00 505467,15	3,07 2405,87	12,96 10156,36	80 км.
425	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,244789	3879,93 949,76	3239,17 792,91	564,68 138,23	76,08 18,62	80 км.
426	+С1630-981 варіант 2	Лічильник води фланцевий Qn=25 м3/год, діам. 65 мм	шт	2	26434,42 52868,84	25913,33 51826,66	2,77 5,54	518,32 1036,64	80 км.
427	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00788	43359,04 341,67	41245,92 325,02	1262,94 9,95	850,18 6,70	80 км.
428	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,008715	151533,5 1320,61	147299,31 1283,71	1262,94 11,01	2971,25 25,89	80 км.
429	+С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00003	94801,88 2,84	91680,08 2,75	1262,94 0,04	1858,86 0,05	80 км.
430	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,000082	288290,35 23,64	281374,66 23,07	1262,94 0,10	5652,75 0,47	80 км.
431	+С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00022	6645,16 1,46	5251,92 1,16	1262,94 0,28	130,3 0,02	80 км.
432	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0003375	202847,83 68,46	197607,48 66,69	1262,94 0,43	3977,41 1,34	80 км.
433	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,0128275	48457,5 621,59	46244,41 593,20	1262,94 16,20	950,15 12,19	80 км.
434	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні волостійкий, товщина 12, 5 мм	м2	611,604	173,22 105942,04	162,20 99202,17	7,62 4660,42	3,4 2079,45	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
435	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,081	309286,27 25052,19	302690,63 24517,94	531,2 43,03	6064,44 491,22	80 км.
436	+С123-357 варіант 1	Лиштва МДФ ламінована, розмір 70х8 мм	м	1498,112	130,25 195129,09	127,38 190829,51	0,32 479,40	2,55 3820,18	80 км.
437	+С1555-301 варіант 1	Малярне склополотно Wellton W45	м2	9031,0815	22,07 199315,97	21,13 190826,75	0,51 4605,85	0,43 3883,37	80 км.
438	+С113-2305 варіант 1	Манжета до унітазу діам. 110 мм	шт	58	267,94 15540,52	262,52 15226,16	0,17 9,86	5,25 304,50	80 км.
439	+С1630-113 варіант 3	Манометр ДМ 05100 0,6 МПа	комплект	7	490,66 3434,62	479,17 3354,19	1,87 13,09	9,62 67,34	80 км.
440	+С1630-113 варіант 1	Манометр ДМ 05100 0,6 МПа з краном В-В 1/2"- М20	комплект	6	788,15 4728,90	770,83 4624,98	1,87 11,22	15,45 92,70	80 км.
441	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,001311	23520,18 30,83	21688,84 28,43	1370,16 1,80	461,18 0,60	80 км.
442	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0001994	67810,92 13,52	65348,66 13,03	1132,63 0,23	1329,63 0,26	80 км.
443	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,155294	62355,28 9683,40	60000,00 9317,64	1132,63 175,89	1222,65 189,87	80 км.
444	+С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	7882,85636	10,28 81035,76	10,00 78828,56	0,08 630,63	0,2 1576,57	80 км.
445	+С114-151-У варіант 2	Металева черепиця "Monterrey" 0,5 мм	м2	134,72	435,12 58619,37	422,67 56942,10	3,92 528,10	8,53 1149,17	80 км.
446	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,065	92706,12 6025,90	91249,52 5931,22	766,48 49,82	690,12 44,86	80 км.
447	&С1545-318-1 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-Х, діаметр 25 мм	м	1945	64,77 125977,65	63,09 122710,05	0,41 797,45	1,27 2470,15	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
448	&2402-4059-И20 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону M-GSM	шт	1	2539,83 2539,83	2490,00 2490,00	0,03 0,03	49,8 49,80	80 км.
449	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,156	763,57 119,12	747,45 116,60	1,15 0,18	14,97 2,34	80 км.
450	+С188888-5	Монтажна кліпса	шт	8928	1,76 15713,28	1,67 14909,76	0,06 535,68	0,03 267,84	80 км.
451	+С113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	22	85,34 1877,48	83,50 1837,00	0,17 3,74	1,67 36,74	80 км.
452	+С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	14	116,28 1627,92	113,83 1593,62	0,17 2,38	2,28 31,92	80 км.
453	+С113-1805 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1 1/4" мм	шт	3	396,68 1190,04	388,73 1166,19	0,17 0,51	7,78 23,34	80 км.
454	+С113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	92	337,37 31038,04	330,58 30413,36	0,17 15,64	6,62 609,04	80 км.
455	+С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	870	102,04 88774,80	99,87 86886,90	0,17 147,90	2 1740,00	80 км.
456	+С113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	142	116,28 16511,76	113,83 16163,86	0,17 24,14	2,28 323,76	80 км.
457	+С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	8	135 1080,00	132,18 1057,44	0,17 1,36	2,65 21,20	80 км.
458	+С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	74	252,62 18693,88	247,50 18315,00	0,17 12,58	4,95 366,30	80 км.
459	+С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	4	8,67 34,68	8,33 33,32	0,17 0,68	0,17 0,68	80 км.
460	+С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	52	11,29 587,08	10,90 566,80	0,17 8,84	0,22 11,44	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
461	+С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	96	18,87 1811,52	18,33 1759,68	0,17 16,32	0,37 35,52	80 км.
462	+С113-2276 варіант 1	Муфта подовжена до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	83,58 250,74	81,77 245,31	0,17 0,51	1,64 4,92	80 км.
463	+С113-1778 варіант 1	Муфта редукційна діам. 32х25 мм	шт	74	21,73 1608,02	20,80 1539,20	0,5 37,00	0,43 31,82	80 км.
464	+С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	1453,21 145,32	1420,21 142,02	4,51 0,45	28,49 2,85	80 км.
465	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,102	1003,8 102,39	982,24 100,19	1,88 0,19	19,68 2,01	80 км.
466	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,2754	2366,95 651,86	2317,77 638,31	2,77 0,76	46,41 12,79	80 км.
467	+С1630-1614 варіант 1	Насос дренажу DOC 3 Lowara в комплекті: (з поплавковим датчиком, N=0,25 кВт; зворотній клапан VRD 1 1/4"; під'єднання трубне RPG 1 1/4")	шт	1	6696,48 6696,48	6550,00 6550,00	15,18 15,18	131,3 131,30	80 км.
468	+С1630-1614 варіант 2	Насосна установка в комплекті із захистом від нестачі води, Isar MODH1-1CH1-L-202/EC	шт	1	149757,43 149757,43	146805,83 146805,83	15,18 15,18	2936,42 2936,42	80 км.
469	С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,0161216	59883,64 965,42	57446,51 926,13	1262,94 20,36	1174,19 18,93	80 км.
470	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,0032	422,09 1,35	413,05 1,32	0,76 -	8,28 0,03	80 км.
471	&С111-184-2 варіант 1	Обмежувач відкриття дверей	шт	243	112,26 27279,18	110,00 26730,00	0,06 14,58	2,2 534,60	80 км.
472	+С1545-494-1 варіант 1	Обмежувач перенапруги ПЗІП SLP-275 V/4	шт	1	3515,1 3515,10	3445,83 3445,83	0,35 0,35	68,92 68,92	80 км.
473	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	12,19315	303,85 3704,89	296,74 3618,20	1,15 14,02	5,96 72,67	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
474	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	122,912	840,21 103271,89	807,83 99292,00	15,91 1955,53	16,47 2024,36	80 км.
475	&2402-4059-И21 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	39	627,33 24465,87	615,00 23985,00	0,03 1,17	12,3 479,70	80 км.
476	+С113-1549 варіант 10	Опора нерухома для двох труб діам. 25, тип 10 (комплект)	шт	6	508,64 3051,84	487,50 2925,00	11,17 67,02	9,97 59,82	80 км.
477	+С113-1549 варіант 6	Опора нерухома для двох труб діам. 32, тип 8 (комплект)	шт	6	658,25 3949,50	634,17 3805,02	11,17 67,02	12,91 77,46	80 км.
478	+С113-1549 варіант 4	Опора нерухома для двох труб діам. 40, тип 6 (комплект)	шт	3	710,94 2132,82	685,83 2057,49	11,17 33,51	13,94 41,82	80 км.
479	+С113-1549 варіант 2	Опора нерухома для двох труб діам. 50, тип 4 (комплект)	шт	4	726,24 2904,96	700,83 2803,32	11,17 44,68	14,24 56,96	80 км.
480	+С113-1549 варіант 9	Опора нерухома для двох труб діам. 65, тип 2 (комплект)	шт	1	634,44 634,44	610,83 610,83	11,17 11,17	12,44 12,44	80 км.
481	+С113-1549 варіант 7	Опора рухома для двох труб діам. 25, тип 9 (комплект)	шт	24	1243,04 29832,96	1207,50 28980,00	11,17 268,08	24,37 584,88	80 км.
482	+С113-1549 варіант 5	Опора рухома для двох труб діам. 32, тип 7 (комплект)	шт	21	1287,24 27032,04	1250,83 26267,43	11,17 234,57	25,24 530,04	80 км.
483	+С113-1549 варіант 3	Опора рухома для двох труб діам. 40, тип 5 (комплект)	шт	8	1358,64 10869,12	1320,83 10566,64	11,17 89,36	26,64 213,12	80 км.
484	+С113-1549 варіант 1	Опора рухома для двох труб діам. 50, тип 3 (комплект)	шт	8	1373,94 10991,52	1335,83 10686,64	11,17 89,36	26,94 215,52	80 км.
485	+С113-1549 варіант 8	Опора рухома для двох труб діам. 65, тип 1 (комплект)	шт	7	2665,84 18660,88	2602,40 18216,80	11,17 78,19	52,27 365,89	80 км.
486	+2415-1436 варіант 1	Оправа для термометру пряма,2П 215/63 М27х2	шт	4	192,66 770,64	188,33 753,32	0,55 2,20	3,78 15,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
487	С1545-159	Очіс льняний	т	0,01352851	37873 512,37	36326,25 491,44	804,14 10,88	742,61 10,05	80 км.
488	+С1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею	л	9,2256	473,69 4370,07	464,30 4283,45	0,1 0,92	9,29 85,70	80 км.
489	+С130-539 варіант 1	Піддон душовий з сифоном 52 мм та зливною трубкою 40/50, розмір 900х900 мм	шт	1	4962,7 4962,70	4849,17 4849,17	16,22 16,22	97,31 97,31	80 км.
490	&С111-69-П-Н	Піна монтажна	л	91,1964	335,35 30582,71	327,77 29891,44	1 91,20	6,58 600,07	80 км.
491	&С1113-200-8	Піна монтажна 750 мл	шт	50	250,79 12539,50	245,83 12291,50	0,04 2,00	4,92 246,00	80 км.
492	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	156,2407	1824,88 285120,53	787,95 123109,86	1001,15 156420,38	35,78 5590,29	80 км.
493	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	567,53092	329,94 187251,15	323,35 183511,12	0,12 68,10	6,47 3671,93	80 км.
494	+С111-1720 варіант 3	Пароізоляційна плівка	м2	1575,5	33,09 52133,30	32,00 50416,00	0,44 693,22	0,65 1024,08	80 км.
495	С1546-54	Пароніт	т	0,015142	207179,67 3137,11	202014,76 3058,91	1102,56 16,69	4062,35 61,51	80 км.
496	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	4,25	1311,15 5572,39	1264,70 5374,98	20,74 88,15	25,71 109,26	80 км.
497	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	48,0498	219,92 10567,11	213,32 10249,98	2,29 110,03	4,31 207,10	80 км.
498	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,09	107,75 9,70	103,35 9,30	2,29 0,21	2,11 0,19	80 км.
499	С1545-168	Патрубок У-479	100шт	1,945	4630,31 9005,95	4510,40 8772,73	29,12 56,64	90,79 176,58	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
500	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	111,578	42,96 4793,39	41,66 4648,34	0,46 51,33	0,84 93,72	80 км.
501	+С113-2284	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	7	83,99 587,93	82,17 575,19	0,17 1,19	1,65 11,55	80 км.
502	+С1534-256 варіант 2	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х40 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 60х3,4-48,3х3,6 мм	шт	6	44,34 266,04	43,33 259,98	0,14 0,84	0,87 5,22	80 км.
503	+С1534-256 варіант 3	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 60х3,4-42,4х3,6 мм	шт	2	40,94 81,88	40,00 80,00	0,14 0,28	0,8 1,60	80 км.
504	+С1534-256 варіант 4	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 40х32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 48,3х3,6-42,4х3,6 мм	шт	6	32,78 196,68	32,00 192,00	0,14 0,84	0,64 3,84	80 км.
505	+С1534-256 варіант 5	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 32х25 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 42,4х3,6-33,7х3,2 мм	шт	10	24,8 248,00	24,17 241,70	0,14 1,40	0,49 4,90	80 км.
506	+С1534-256 варіант 6	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 25х20 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 33,7х3,2-26,9х3,2 мм	шт	2	17,15 34,30	16,67 33,34	0,14 0,28	0,34 0,68	80 км.
507	С1534-258	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х3,5-57х3 мм	шт	2	134,28 268,56	131,37 262,74	0,28 0,56	2,63 5,26	80 км.
508	С1534-265	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х6-76х5 мм	шт	4	152,51 610,04	148,88 595,52	0,64 2,56	2,99 11,96	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
509	С1534-272	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-89х3,5 мм	шт	2	158,45 316,90	154,63 309,26	0,71 1,42	3,11 6,22	80 км.
510	С1534-278	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133х5-108х4 мм	шт	2	272,09 544,18	265,55 531,10	1,2 2,40	5,34 10,68	80 км.
511	С1534-284	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 133х8-76х5 мм	шт	2	197,94 395,88	192,65 385,30	1,41 2,82	3,88 7,76	80 км.
512	+С123-361 варіант 1	Перила (поручні) із нержавіючої сталі, Стандарт+	м	106,75	3042,34 324769,80	2981,82 318309,29	0,87 92,87	59,65 6367,64	80 км.
513	+С111-956 варіант 1	Петля накладна металева, ПН1-130	шт	8	44,44 355,52	43,33 346,64	0,24 1,92	0,87 6,96	80 км.
514	+С111-1722 варіант 1	Плінтус санітарний коннелюрний	м	649,2381	146,25 94951,07	141,83 92081,44	1,55 1006,32	2,87 1863,31	80 км.
515	+1504-3003 варіант 1	Плавкий запобіжник VictonEnergy Mega-fuse 200A/58V	шт	5	2438,84 12194,20	2390,33 11951,65	0,69 3,45	47,82 239,10	80 км.
516	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	473,04 946,08	461,68 923,36	2,08 4,16	9,28 18,56	80 км.
517	+С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	275,51238	44,23 12185,91	43,23 11910,40	0,13 35,82	0,87 239,69	80 км.
518	С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,24	306,45 73,55	299,66 71,92	0,78 0,19	6,01 1,44	80 км.
519	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,5	289,38 1012,83	282,93 990,26	0,78 2,73	5,67 19,84	80 км.
520	+С113-2085 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	8835,9804	0,34 3004,23	0,16 1413,76	0,17 1502,12	0,01 88,35	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
521	+С1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон В30 [М400]	м2	301,99	519,83 156983,46	404,17 122055,30	105,47 31850,89	10,19 3077,27	80 км.
522	+С114-4-У варіант 7	Плити з екструдованого пінополістиролу, щільність 35 кг/м3, товщиною 100 мм	м3	46,97	6194,7 290965,06	5979,25 280845,37	93,99 4414,71	121,46 5704,98	80 км.
523	+С114-4-У варіант 8	Плити з екструдованого пінополістиролу, щільність 35 кг/м3, товщиною 20 мм	м3	0,45	6194,7 2787,62	5979,25 2690,66	93,99 42,30	121,46 54,66	80 км.
524	&С111-741-1 варіант 1	Плити стельові 600*600мм	м2	2260,3245	240,08 542658,71	233,33 527401,52	2,04 4611,06	4,71 10646,13	80 км.
525	+С114-132-У варіант 9	Плити теплоізоляційні мінераловатні "Novoterm Фасад 115", товщиною 150 мм	м3	805,16	5808,74 4676965,10	5462,50 4398186,50	232,34 187070,87	113,9 91707,73	80 км.
526	+С114-132-У варіант 17	Плити теплоізоляційні мінераловатні "Novoterm Лайт 30", товщиною 100 мм	м3	282,22	4694,39 1324850,75	4370,00 1233301,40	232,34 65570,99	92,05 25978,36	80 км.
527	+С114-132-У варіант 18	Плити теплоізоляційні мінераловатні "Novoterm Лайт 30", товщиною 50 мм	м3	70,56	4694,39 331236,16	4370,00 308347,20	232,34 16393,91	92,05 6495,05	80 км.
528	+С114-132-У варіант 7	Плити теплоізоляційні мінераловатні, щільність 135 кг/м3, товщиною 50 мм	м3	14,85324	3860,84 57345,98	3552,80 52770,59	232,34 3451,00	75,7 1124,39	80 км.
529	+С114-132-У варіант 8	Плити теплоізоляційні мінераловатні, щільність 135 кг/м3, товщиною 30 мм	м3	5,69	3860,84 21968,18	3552,80 20215,43	232,34 1322,01	75,7 430,74	80 км.
530	+С111-287 варіант 2	Плитки керамічні	м2	1176,6702	533,92 628247,75	495,00 582451,75	28,45 33476,27	10,47 12319,73	80 км.
531	+С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1717,9656	554,32 952302,69	515,00 884752,28	28,45 48876,12	10,87 18674,29	80 км.
532	+С111-283 варіант 1	Плитки керамогранітні	м2	59,966	542,42 32526,76	503,33 30182,69	28,45 1706,03	10,64 638,04	80 км.
533	+С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні, шириною 150 мм	м	1500,5469	213,69 320651,87	207,60 311513,54	1,9 2851,04	4,19 6287,29	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
534	+С111-1724 варіант 2	Плитки плінтусні, шириною 60 мм	м	773,761	115,16 89106,32	111,00 85887,47	1,9 1470,15	2,26 1748,70	80 км.
535	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	3,98	741,36 2950,61	723,15 2878,14	3,67 14,61	14,54 57,86	80 км.
536	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	1,0810848	44538,73 48150,14	42970,58 46454,84	694,84 751,18	873,31 944,12	80 км.
537	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0138	40076,5 553,06	38595,85 532,62	694,84 9,59	785,81 10,85	80 км.
538	+С111-1235 варіант 1	Полікарбонат сотовий, 10 мм	м2	138,21	339,01 46854,57	326,72 45155,97	5,64 779,50	6,65 919,10	80 км.
539	+С111-2009-5 варіант 1	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	1716	122,42 210072,72	118,97 204152,52	1,05 1801,80	2,4 4118,40	80 км.
540	+С1550-40 варіант 1	Поліуритановий клей Thomsit R 710 для каучукових і ПВХ покриттів	кг	460,98	689,04 317633,66	674,50 310931,01	1,03 474,81	13,51 6227,84	80 км.
541	+С1110-169 варіант 1	Полоса сталева 50х5 мм	т	0,00412	36241,82 149,32	35000,00 144,20	531,2 2,19	710,62 2,93	80 км.
542	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,160125	7586,8 1214,84	6600,00 1056,83	838,04 134,19	148,76 23,82	80 км.
543	+С126-1237 варіант 1	Поручень для мийки "Стіна-підлога", діам. 32мм - 530х710х800 мм	шт	1	2253,81 2253,81	2235,00 2235,00	2,03 2,03	16,78 16,78	80 км.
544	+С126-1237 варіант 8	Поручень для мийки "Стіна-стіна" для людей з інвалідністю, діам. 32мм - 530х710 мм	шт	1	2087,57 2087,57	2070,00 2070,00	2,03 2,03	15,54 15,54	80 км.
545	+С126-1237 варіант 5	Поручень для унітазу відкидний для людей з інвалідністю, діам. 32мм - 700 мм	шт	1	1981,78 1981,78	1965,00 1965,00	2,03 2,03	14,75 14,75	80 км.
546	+С126-1237 варіант 2	Поручень одинарний в туалет "Стіна-підлога", діам. 32мм 700х800 мм	шт	1	1849,13 1849,13	1833,33 1833,33	2,03 2,03	13,77 13,77	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
547	+С126-1237 варіант 10	Поручень посилений кутовий пристінний для людей з інвалідністю, діам. 32мм - 350х350 мм	шт	1	1378,97 1378,97	1366,67 1366,67	2,03 2,03	10,27 10,27	80 км.
548	+С126-1237 варіант 4	Поручень пристінний кутовий, діам. 32мм - 350х350 мм	шт	1	1236,23 1236,23	1225,00 1225,00	2,03 2,03	9,2 9,20	80 км.
549	+С126-1237 варіант 9	Поручень пристінний прямий, діам. 32мм - 600 мм	шт	1	1135,48 1135,48	1125,00 1125,00	2,03 2,03	8,45 8,45	80 км.
550	+С126-1237 варіант 7	Поручень прямий для людей з інвалідністю, діам. 32мм - 1000 мм	шт	2	1395,02 2790,04	1382,61 2765,22	2,03 4,06	10,38 20,76	80 км.
551	С111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,192	202,96 38,97	198,26 38,07	0,72 0,14	3,98 0,76	80 км.
552	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,5559	17,77 9,88	17,34 9,64	0,08 0,04	0,35 0,20	80 км.
553	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0073471	1062655,39 7807,44	1041287,81 7650,45	531,2 3,90	20836,38 153,09	80 км.
554	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,049625	767796,46 38101,90	751739,30 37305,06	1002,33 49,74	15054,83 747,10	80 км.
555	+С130-610 варіант 1	Пристрій для запобігання несанкціонованого демонтажу термоголовки	шт	419	18,65 7814,35	18,00 7542,00	0,28 117,32	0,37 155,03	80 км.
556	+С157-254	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 16 мм2	1000м	0,001	82616,73 82,62	80833,33 80,83	163,46 0,16	1619,94 1,63	80 км.
557	С111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0788	28051,59 2210,47	27311,57 2152,15	531,2 41,86	208,82 16,46	80 км.
558	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,008409	65970,36 554,74	64948,07 546,15	531,2 4,47	491,09 4,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
559	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,413	103,25 42,64	100,45 41,49	0,78 0,32	2,02 0,83	80 км.
560	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	14,65932	165,21 2421,87	143,37 2101,71	18,6 272,66	3,24 47,50	80 км.
561	+С111-1068 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, товщина 6 мм	т	0,00728	41674,76 303,39	40833,33 297,27	531,2 3,87	310,23 2,25	80 км.
562	+С1630-134 варіант 4	Протипожежна гільза для труб діам. 110 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	136	2231,86 303532,96	2187,83 297544,88	0,27 36,72	43,76 5951,36	80 км.
563	+С1630-134 варіант 1	Протипожежна гільза для труб діам. 20 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	209	1145,46 239401,14	1122,73 234650,57	0,27 56,43	22,46 4694,14	80 км.
564	+С1630-134 варіант 2	Протипожежна гільза для труб діам. 25 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	120	1482,3 177876,00	1452,97 174356,40	0,27 32,40	29,06 3487,20	80 км.
565	+С1630-134 варіант 3	Протипожежна гільза для труб діам. 32 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	235	1445,21 339624,35	1416,60 332901,00	0,27 63,45	28,34 6659,90	80 км.
566	+С1630-134 варіант 6	Протипожежна гільза для труб діам. 40 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	5	1491,69 7458,45	1462,17 7310,85	0,27 1,35	29,25 146,25	80 км.
567	+С1630-134 варіант 5	Протипожежна гільза для труб діам. 50 мм, BIS Pacifyre MK II	шт	56	1389,11 77790,16	1361,60 76249,60	0,27 15,12	27,24 1525,44	80 км.
568	&С1545-203-2	Профілі перфоровані кутові з перфорованими стінками 25 мм "Ceresit CT 340 D/03"	м	4358,71	27,72 120823,44	25,10 109403,62	2,08 9066,12	0,54 2353,70	80 км.
569	&С1545-203-3 варіант 1	Профілі примикаючі зі склосіткою "Ceresit CT 340 A/03"	м	1911,27	51,91 99214,03	48,81 93289,09	2,08 3975,44	1,02 1949,50	80 км.
570	&С1545-203-3 варіант 2	Профілі цокольні з перфорованими поличками "Ceresit CT 340 DN/30.08"	м	304,98	133,18 40617,24	128,49 39186,88	2,08 634,36	2,61 796,00	80 км.
571	&С1545-203-2 варіант 1	Профіль кутовий із капельником "Ceresit CT 340 D/29.2"	м	956,55	54,34 51978,93	51,19 48965,79	2,08 1989,62	1,07 1023,52	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
572	&С126-1314-1-1 варіант 1	Профілі металеві 28/27	м	1939,6584	41,61 80709,19	40,30 78168,23	1 1939,66	0,31 601,30	80 км.
573	&С126-1314-1-2 варіант 1	Профілі металеві 60/27	м	2667,7584	44,66 119142,09	43,33 115593,97	1 2667,76	0,33 880,36	80 км.
574	+С123-528 варіант 6	Профіль J-подібний	пм	336,996	107,51 36230,44	105,00 35384,58	0,4 134,80	2,11 711,06	80 км.
575	&С111-829-10-ИНБ	Профіль основний 1200 мм	м	4090,111	61,05 249701,28	59,00 241316,55	0,85 3476,59	1,2 4908,14	80 км.
576	&С111-829-9-ИНБ	Профіль основний 3700 мм	м	2045,0555	90,12 184300,40	87,50 178942,36	0,85 1738,30	1,77 3619,74	80 км.
577	&С111-829-11-ИНБ	Профіль основний 600 мм	м	2045,0555	61 124748,39	58,95 120556,02	0,85 1738,30	1,2 2454,07	80 км.
578	&С111-82-911 варіант 1	Профіль пристінний 3000 мм	м	2324,9052	80,44 187015,37	76,04 176785,79	2,82 6556,23	1,58 3673,35	80 км.
579	+С111-1720 варіант 1	Профільна мембрана "Planter geo"	м2	277,2	123,95 34358,94	121,08 33563,38	0,44 121,97	2,43 673,59	80 км.
580	&С130-557-1 варіант 1	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=0,4 м	шт	10	1274,13 12741,30	1235,70 12357,00	13,45 134,50	24,98 249,80	80 км.
581	&С130-557-1 варіант 4	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=0,5 м	шт	3	1482,52 4447,56	1440,00 4320,00	13,45 40,35	29,07 87,21	80 км.
582	&С130-557-1 варіант 2	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=0,6 м	шт	4	1694,12 6776,48	1647,45 6589,80	13,45 53,80	33,22 132,88	80 км.
583	&С130-557-1 варіант 3	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=0,7 м	шт	8	1923,06 15384,48	1871,90 14975,20	13,45 107,60	37,71 301,68	80 км.
584	&С130-557-1 варіант 17	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=0,8 м	шт	4	2189,07 8756,28	2132,70 8530,80	13,45 53,80	42,92 171,68	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
585	&C130-557-1 варіант 18	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=0,9 м	шт	1	2442,95 2442,95	2381,60 2381,60	13,45 13,45	47,9 47,90	80 км.
586	&C130-557-1 варіант 19	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=1,1 м	шт	1	3064,69 3064,69	2991,15 2991,15	13,45 13,45	60,09 60,09	80 км.
587	&C130-557-1 варіант 5	Радіатор панельний, KALITE 500-10, L=1,6 м	шт	6	4340,97 26045,82	4242,40 25454,40	13,45 80,70	85,12 510,72	80 км.
588	&C130-557-1 варіант 6	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=0,5 м	шт	1	1961,61 1961,61	1909,70 1909,70	13,45 13,45	38,46 38,46	80 км.
589	&C130-557-1 варіант 7	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=0,6 м	шт	3	2267,1 6801,30	2209,20 6627,60	13,45 40,35	44,45 133,35	80 км.
590	&C130-557-1 варіант 8	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=0,7 м	шт	2	2572,59 5145,18	2508,70 5017,40	13,45 26,90	50,44 100,88	80 км.
591	&C130-557-1 варіант 9	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=0,8 м	шт	2	2878,03 5756,06	2808,15 5616,30	13,45 26,90	56,43 112,86	80 км.
592	&C130-557-1 варіант 10	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=0,9 м	шт	20	3145,53 62910,60	3070,40 61408,00	13,45 269,00	61,68 1233,60	80 км.
593	&C130-557-1 варіант 11	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=1,0 м	шт	24	3451,02 82824,48	3369,90 80877,60	13,45 322,80	67,67 1624,08	80 км.
594	&C130-557-1 варіант 12	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=1,1 м	шт	38	3756,46 142745,48	3669,35 139435,30	13,45 511,10	73,66 2799,08	80 км.
595	&C130-557-1 варіант 13	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=1,2 м	шт	42	4062 170604,00	3968,90 166693,80	13,45 564,90	79,65 3345,30	80 км.
596	&C130-557-1 варіант 14	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=1,4 м	шт	68	4634,93 315175,24	4530,60 308080,80	13,45 914,60	90,88 6179,84	80 км.
597	&C130-557-1 варіант 15	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=1,6 м	шт	94	5245,91 493115,54	5129,60 482182,40	13,45 1264,30	102,86 9668,84	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
598	&C130-557-1 варіант 22	Радіатор панельний, KALITE 500-20, L=1,8 м	шт	49	5665,85 277626,65	5541,30 271523,70	13,45 659,05	111,1 5443,90	80 км.
599	&C130-557-1 варіант 21	Радіатор панельний, KALITE 500-30, L=1,0 м	шт	12	5207,97 62495,64	5092,40 61108,80	13,45 161,40	102,12 1225,44	80 км.
600	&C130-557-1 варіант 16	Радіатор панельний, KALITE 500-30, L=1,1 м	шт	1	4724,03 4724,03	4617,95 4617,95	13,45 13,45	92,63 92,63	80 км.
601	&C130-557-1 варіант 23	Радіатор панельний, KALITE 500-30, L=1,2 м	шт	1	6124,34 6124,34	5990,80 5990,80	13,45 13,45	120,09 120,09	80 км.
602	&C130-557-1 варіант 24	Радіатор панельний, KALITE 500-30, L=1,4 м	шт	18	7002,76 126049,68	6852,00 123336,00	13,45 242,10	137,31 2471,58	80 км.
603	&C130-557-1 варіант 25	Радіатор панельний, KALITE 500-30, L=1,6 м	шт	3	7919,23 23757,69	7750,50 23251,50	13,45 40,35	155,28 465,84	80 км.
604	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,14	348,14 48,74	338,73 47,42	2,58 0,36	6,83 0,96	80 км.
605	+C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	24	97,07 2329,68	95,00 2280,00	0,17 4,08	1,9 45,60	80 км.
606	+C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	48	136,52 6552,96	133,67 6416,16	0,17 8,16	2,68 128,64	80 км.
607	+C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	49	64,5 3160,50	63,07 3090,43	0,17 8,33	1,26 61,74	80 км.
608	+C130-600-1 варіант 2	Решітка вентиляційна МВ 200 Пфс	шт	4	213,49 853,96	207,50 830,00	1,8 7,20	4,19 16,76	80 км.
609	+C130-600-1 варіант 3	Решітка вентиляційна зовнішня діам. 200 мм	шт	1	536,49 536,49	524,17 524,17	1,8 1,80	10,52 10,52	80 км.
610	C111-1111 варіант 1	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, товщина основи листа 4 мм	т	0,05113	39354,53 2012,20	38530,37 1970,06	531,2 27,16	292,96 14,98	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
611	+1517-1525 варіант 1	Розподілювач (шина паралельно підключення) Lynx Power In	шт	2	14193,54 28387,08	13914,55 27829,10	0,69 1,38	278,3 556,60	80 км.
612	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,25995	4077,99 1060,07	1900,00 493,91	2098,03 545,38	79,96 20,78	80 км.
613	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,2254	4233,54 954,24	2052,50 462,63	2098,03 472,90	83,01 18,71	80 км.
614	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	66,254294	5008,74 331850,53	2812,50 186340,20	2098,03 139003,50	98,21 6506,83	80 км.
615	+С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	4,49618	5725,29 25741,93	3515,00 15804,07	2098,03 9433,12	112,26 504,74	80 км.
616	+С1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,123	4077,99 501,59	1900,00 233,70	2098,03 258,06	79,96 9,83	80 км.
617	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,78755	4233,54 3334,12	2052,50 1616,45	2098,03 1652,30	83,01 65,37	80 км.
618	+С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	1,176	4409,49 5185,56	2225,00 2616,60	2098,03 2467,28	86,46 101,68	80 км.
619	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3,206437	5008,74 16060,21	2812,50 9018,10	2098,03 6727,20	98,21 314,91	80 км.
620	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,046689	64389,99 3006,30	61864,50 2888,39	1262,94 58,97	1262,55 58,94	80 км.
621	&2402-4059-И20 варіант 6	Розширювач адресних інтерфейсів, M-LOOP	шт	6	1672,83 10036,98	1640,00 9840,00	0,03 0,18	32,8 196,80	80 км.
622	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	21,58	65,77 1419,32	62,71 1353,28	1,77 38,20	1,29 27,84	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
623	С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	38,03	255,08 9700,69	249,39 9484,30	0,69 26,24	5 190,15	80 км.
624	+С111-953 варіант 1	Ручка металева приварна відкидна	шт	4	174,54 698,16	170,83 683,32	0,29 1,16	3,42 13,68	80 км.
625	С111-1757	Рядно	м2	67,13181	86,06 5777,36	84,07 5643,77	0,3 20,14	1,69 113,45	80 км.
626	+С111-871 варіант 1	Сітка арматурна Вр-1 100х100х3	м2	2661,428	130,61 347609,11	128,00 340662,78	0,05 133,07	2,56 6813,26	80 км.
627	+С111-871 варіант 2	Сітка арматурна, 200х200х10	м2	340,78	152,2 51866,72	149,17 50834,15	0,05 17,04	2,98 1015,53	80 км.
628	+С111-875 варіант 1	Сітка металева зварна оцинкована з квадратними чарунками 12х12х0,9 мм	м2	60,28	87,29 5261,84	85,00 5123,80	0,58 34,96	1,71 103,08	80 км.
629	С111-1780 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, 50х50х3 мм	т	0,00468	70416,45 329,55	68504,54 320,60	531,2 2,49	1380,71 6,46	80 км.
630	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	181,02971	91,37 16540,68	89,00 16111,64	0,58 105,00	1,79 324,04	80 км.
631	+С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	963,97061	38,41 37026,11	37,50 36148,90	0,16 154,24	0,75 722,97	80 км.
632	+С111-2005-11	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	21476,34	30,73 659967,93	29,03 623458,15	1,1 23623,97	0,6 12885,81	80 км.
633	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Ceresit "Рівна підлога"	кг	6616,8	11,99 79335,43	10,70 70799,76	1,05 6947,64	0,24 1588,03	80 км.
634	+С1547-4 варіант 6	Світильник світлодіодний (220Вт, 20w)	шт	35	2212,05 77421,75	2167,57 75864,95	1,11 38,85	43,37 1517,95	80 км.
635	+С1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний (220Вт, 20w)	шт	39	2324,17 90642,63	2277,49 88822,11	1,11 43,29	45,57 1777,23	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
636	+С1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний (220Вт, 20w) IP54	шт	166	3484,42 578413,72	3414,99 566888,34	1,11 184,26	68,32 11341,12	80 км.
637	+С1547-4 варіант 5	Світильник світлодіодний (220Вт, 36w)	шт	177	1051,73 186156,21	1030,00 182310,00	1,11 196,47	20,62 3649,74	80 км.
638	+С1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний (220Вт, 8w)	шт	2	290,13 580,26	283,33 566,66	1,11 2,22	5,69 11,38	80 км.
639	+С1547-4 варіант 8	Світильник світлодіодний вбудований (220Вт, 36w)	шт	134	1051,73 140931,82	1030,00 138020,00	1,11 148,74	20,62 2763,08	80 км.
640	&С1512-1-293-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення	шт	1	467,54 467,54	458,33 458,33	0,04 0,04	9,17 9,17	80 км.
641	+С111-2016-5 варіант 1	Силікон-силікатна фарба Ceresit CT 46	л	1763,95	302,25 533153,89	294,92 520224,13	1,4 2469,53	5,93 10460,23	80 км.
642	&С171-2202-В варіант 1	Система підвісу	шт	1722,152	22,79 39247,84	22,11 38076,78	0,23 396,09	0,45 774,97	80 км.
643	С1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	8,118	369,1 2996,35	360,54 2926,86	1,32 10,72	7,24 58,77	80 км.
644	С1545-248	Скоби будівельні	кг	75,6	39,56 2990,74	38,02 2874,31	0,76 57,46	0,78 58,97	80 км.
645	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	48,6454	1553,93 75591,55	1523,13 74093,27	0,33 16,05	30,47 1482,23	80 км.
646	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	4,08	835,52 3408,92	818,75 3340,50	0,39 1,59	16,38 66,83	80 км.
647	+С111-1683-1 варіант 1	Скотч для швів	м	4746,0464	3,63 17228,15	3,45 16373,86	0,11 522,07	0,07 332,22	80 км.
648	+С111-1630 варіант 1	Спінений поліетилен, діаметром 25 мм	м	299	9,15 2735,85	8,40 2511,60	0,57 170,43	0,18 53,82	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
649	&2402-4059-И21 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий точковий адресний, DETECO SMK110	шт	588	989,43 581784,84	970,00 570360,00	0,03 17,64	19,4 11407,20	80 км.
650	&2402-4059-И21 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECO MNL110	шт	34	1167,93 39709,62	1145,00 38930,00	0,03 1,02	22,9 778,60	80 км.
651	&2402-4059-И21 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECO HT110	шт	59	841,53 49650,27	825,00 48675,00	0,03 1,77	16,5 973,50	80 км.
652	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	1,92384	123914,79 238392,23	122276,32 235240,08	716,03 1377,53	922,44 1774,62	80 км.
653	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,006	40024,32 240,15	38708,33 232,25	531,2 3,19	784,79 4,71	80 км.
654	+С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 40х40х4	т	0,06466	35797,68 2314,68	35000,00 2263,10	531,2 34,35	266,48 17,23	80 км.
655	С111-1804	Сталь листова	т	0,028	45837,9 1283,46	44965,47 1259,03	531,2 14,87	341,23 9,56	80 км.
656	+С111-1804 варіант 3	Сталь листова, товщиною 10 мм	т	0,48118	36217,48 17427,13	35416,67 17041,79	531,2 255,60	269,61 129,74	80 км.
657	+С111-1804 варіант 1	Сталь листова, товщиною 4 мм	т	0,01362	35209,98 479,56	34416,67 468,76	531,2 7,23	262,11 3,57	80 км.
658	+С114-180-У варіант 1	Сталь оцинкована із полімерним покриттям, товщина 0,7 мм	м2	11,92	821,7 9794,66	801,00 9547,92	4,59 54,71	16,11 192,03	80 км.
659	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	1,001675	45292,03 45367,89	43872,75 43946,24	531,2 532,09	888,08 889,56	80 км.
660	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова оцинкована 25х4 мм	т	0,1904	124981,82 23796,54	122000,00 23228,80	531,2 101,14	2450,62 466,60	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
661	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,5435	202,41 1122,06	196,74 1090,63	1,7 9,42	3,97 22,01	80 км.
662	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,054468	5308,88 289,16	5204,01 283,45	0,77 0,04	104,1 5,67	80 км.
663	С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,31	684,52 212,20	670,18 207,76	0,92 0,29	13,42 4,15	80 км.
664	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,249	681,78 851,54	667,54 833,76	0,87 1,09	13,37 16,69	80 км.
665	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,5915	826,09 2140,81	808,24 2094,55	1,65 4,28	16,2 41,98	80 км.
666	С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00036	283198,13 101,95	276952,01 99,70	693,22 0,25	5552,9 2,00	80 км.
667	С111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	66250,2	21,78 1442929,36	20,25 1341566,55	1,1 72875,22	0,43 28487,59	80 км.
668	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	5268	21,78 114737,04	20,25 106677,00	1,1 5794,80	0,43 2265,24	80 км.
669	+С1421-9599 варіант 1	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	22,71	3945,99 89613,43	2665,00 60522,15	1203,62 27334,21	77,37 1757,07	80 км.
670	+С111-1891-1К варіант 2	Суміш штукатурка гіпсова МР75	кг	158084,5189	11,91 1882786,62	11,09 1753157,31	0,59 93269,87	0,23 36359,44	80 км.
671	+С111-1891-1К варіант 4	Суміш штукатурна цементно-вапнякова Старт Цемент	кг	20755,41	11,49 238479,66	10,67 221460,22	0,59 12245,69	0,23 4773,75	80 км.
672	+С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	5,35	4625,56 24746,75	3908,33 20909,57	626,53 3351,94	90,7 485,24	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
673	+С1421-9850	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	7,8	4625,56 36079,37	3908,33 30484,97	626,53 4886,93	90,7 707,47	80 км.
674	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	19,0216	5208,39 99071,91	2817,50 53593,36	2288,76 43535,88	102,13 1942,67	80 км.
675	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,3864	5075,79 17188,66	2687,50 9100,95	2288,76 7750,66	99,53 337,05	80 км.
676	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	26,7879	6188,49 165776,65	3778,39 101215,13	2288,76 61311,07	121,34 3250,45	80 км.
677	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,5814	4769,79 2773,16	2387,50 1388,09	2288,76 1330,69	93,53 54,38	80 км.
678	+С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	5,85832	5001,84 29302,38	2615,00 15319,51	2288,76 13408,29	98,08 574,58	80 км.
679	+С130-549 варіант 1	Сушарка для рук	шт	15	2773,82 41607,30	2715,83 40737,45	3,6 54,00	54,39 815,85	80 км.
680	С1546-83	Тавот	кг	801,34	45,69 36613,22	43,64 34970,48	1,15 921,54	0,9 721,20	80 км.
681	+С1630-986 варіант 2	Термометр ТТЖ-М 1П-4 (0+100 С)-1-160/66	шт	4	91,91 367,64	89,17 356,68	0,94 3,76	1,8 7,20	80 км.
682	+С111-852 варіант 1	Термоплавна рулонна гідроізоляція, товщ. 5 мм	м2	56,5	158,16 8936,04	152,50 8616,25	2,56 144,64	3,1 175,15	80 км.
683	+С130-592 варіант 1	Термостатична головка з термоелементом	шт	419	751,03 314681,57	736,00 308384,00	0,3 125,70	14,73 6171,87	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
684	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2	75,07 150,14	71,07 142,14	2,53 5,06	1,47 2,94	80 км.
685	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	42,3192	58,83 2489,64	56,97 2410,92	0,71 30,05	1,15 48,67	80 км.
686	+С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	31	42,57 1319,67	41,57 1288,67	0,17 5,27	0,83 25,73	80 км.
687	+С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	58	86,07 4992,06	84,21 4884,18	0,17 9,86	1,69 98,02	80 км.
688	+С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	77	143,15 11022,55	140,17 10793,09	0,17 13,09	2,81 216,37	80 км.
689	+С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	44	42,57 1873,08	41,57 1829,08	0,17 7,48	0,83 36,52	80 км.
690	+С113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	11	106,9 1175,90	104,63 1150,93	0,17 1,87	2,1 23,10	80 км.
691	+С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	19	144,18 2739,42	141,18 2682,42	0,17 3,23	2,83 53,77	80 км.
692	+С130-637 варіант 1	Трап з гідрозатвором, діаметр 110	комплект	2	4316,07 8632,14	4222,50 8445,00	8,94 17,88	84,63 169,26	80 км.
693	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгнд	1000м	3,06	31936,8 97726,61	31248,20 95619,49	62,39 190,91	626,21 1916,21	80 км.
694	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,10302	49249,35 5073,67	48186,63 4964,19	97,05 10,00	965,67 99,48	80 км.
695	+15093-35033 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгнд	1000м	0,05304	71488,29 3791,74	69950,00 3710,15	136,56 7,24	1401,73 74,35	80 км.
696	+С126-1237 варіант 3	Тримач для милиць, 60х200 мм	шт	1	824,84 824,84	816,67 816,67	2,03 2,03	6,14 6,14	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
697	+С111-1867 варіант 3	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою, Н-021	шт	272	31,75 8636,00	30,80 8377,60	0,33 89,76	0,62 168,64	80 км.
698	+С111-1867 варіант 1	Тримач дроту коньковий прямий з NIRO, Н-042	шт	234	63,22 14793,48	61,65 14426,10	0,33 77,22	1,24 290,16	80 км.
699	+С111-1867 варіант 4	Тримач дроту металевий flip з дюбелем А=100, Н-031	шт	650	52,87 34365,50	51,50 33475,00	0,33 214,50	1,04 676,00	80 км.
700	+С111-1867 варіант 2	Тримач полоси металевий flip з дюбелем, Н-037	шт	25	44,45 1111,25	43,25 1081,25	0,33 8,25	0,87 21,75	80 км.
701	+С113-1681 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту, діам. 20х4 мм, К-201	м	60	48,57 2914,20	47,45 2847,00	0,17 10,20	0,95 57,00	80 км.
702	&С113-8-2 варіант 5	Труба сталева 40х20х2 мм	т	1,17835	36537,13 43053,53	36261,24 42728,43	3,9 4,60	271,99 320,50	80 км.
703	&С113-8-2 варіант 3	Труба сталева 40х40х2 мм	т	0,08508	36537,13 3108,58	36261,24 3085,11	3,9 0,33	271,99 23,14	80 км.
704	&С113-8-2 варіант 4	Труба сталева 40х40х3 мм	т	0,57462	36537,13 20994,97	36261,24 20836,43	3,9 2,24	271,99 156,30	80 км.
705	&С113-8-2 варіант 6	Труба сталева 80х40х3 мм	т	0,61066	36537,13 22311,76	36261,24 22143,29	3,9 2,38	271,99 166,09	80 км.
706	&С113-8-2 варіант 2	Труба сталева оцинкована Ду 20х2 мм	т	0,00534	65491,43 349,72	65000,00 347,10	3,9 0,02	487,53 2,60	80 км.
707	&С113-8-2 варіант 1	Труба сталева оцинкована Ду 40х2 мм	т	0,40776	72208,1 29443,57	71666,67 29222,80	3,9 1,59	537,53 219,18	80 км.
708	+С113-1 варіант 1	Труби мідні, 18х1 мм	м	92,4	362,49 33494,08	359,17 33187,31	0,62 57,29	2,7 249,48	80 км.
709	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,012695	221256,6 2808,85	216155,70 2744,10	762,54 9,68	4338,36 55,07	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
710	+С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 Glass для гарячої води діам. 20х2,8 мм	м	695	89,51 62209,45	87,58 60868,10	0,17 118,15	1,76 1223,20	80 км.
711	+С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 Glass для гарячої води діам. 25х3,5 мм	м	33	133,14 4393,62	130,20 4296,60	0,33 10,89	2,61 86,13	80 км.
712	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	546	45,62 24908,52	44,56 24329,76	0,17 92,82	0,89 485,94	80 км.
713	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	105	71,71 7529,55	69,97 7346,85	0,33 34,65	1,41 148,05	80 км.
714	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	190	118,94 22598,60	116,11 22060,90	0,5 95,00	2,33 442,70	80 км.
715	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	21	181,56 3812,76	177,17 3720,57	0,83 17,43	3,56 74,76	80 км.
716	С113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	1936	97,34 188450,24	95,26 184423,36	0,17 329,12	1,91 3697,76	80 км.
717	С113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	405	129,12 52293,60	126,26 51135,30	0,33 133,65	2,53 1024,65	80 км.
718	С113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	601	216,47 130098,47	211,73 127249,73	0,5 300,50	4,24 2548,24	80 км.
719	+С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	274	97,84 26808,16	95,67 26213,58	0,25 68,50	1,92 526,08	80 км.
720	+С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	609	231,7 141105,30	226,83 138139,47	0,33 200,97	4,54 2764,86	80 км.
721	+С113-127 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 18 мм, товщина стінки 1,2 мм	м	60	28,3 1698,00	27,84 1670,40	0,25 15,00	0,21 12,60	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
722	+С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	15	187,78 2816,70	184,60 2769,00	1,78 26,70	1,4 21,00	80 км.
723	+С113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 60 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5,3	193,22 1024,07	190,00 1007,00	1,78 9,43	1,44 7,64	80 км.
724	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	300,3	197,03 59168,11	193,44 58090,03	2,12 636,64	1,47 441,44	80 км.
725	С113-141	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	11	247,3 2720,30	242,77 2670,47	2,69 29,59	1,84 20,24	80 км.
726	+С113-141 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 70 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5,7	217,64 1240,55	213,33 1215,98	2,69 15,33	1,62 9,24	80 км.
727	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	69	262,91 18140,79	258,08 17807,52	2,87 198,03	1,96 135,24	80 км.
728	С113-145	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,8 мм	м	0,3	317 95,10	311,04 93,31	3,6 1,08	2,36 0,71	80 км.
729	+С113-145 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,2	339,12 406,94	333,00 399,60	3,6 4,32	2,52 3,02	80 км.
730	С113-152	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6	285,98 1715,88	280,69 1684,14	3,16 18,96	2,13 12,78	80 км.
731	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,3	301,47 1597,79	295,85 1568,01	3,38 17,91	2,24 11,87	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
732	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	12	471,67 5660,04	462,69 5552,28	5,47 65,64	3,51 42,12	80 км.
733	С113-934	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	645 3870,00	633,44 3800,64	6,76 40,56	4,8 28,80	80 км.
734	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,5	104,36 156,54	102,45 153,68	1,13 1,70	0,78 1,16	80 км.
735	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	223,4	135,26 30217,08	132,80 29667,52	1,45 323,93	1,01 225,63	80 км.
736	С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	11,2	158,46 1774,75	155,51 1741,71	1,77 19,82	1,18 13,22	80 км.
737	С113-13	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	283	69,5 19668,50	68,30 19328,90	0,68 192,44	0,52 147,16	80 км.
738	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	116	108,27 12559,32	106,19 12318,04	1,27 147,32	0,81 93,96	80 км.
739	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	152	139,23 21162,96	136,55 20755,60	1,64 249,28	1,04 158,08	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
740	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	71	177,84 12626,64	174,48 12388,08	2,04 144,84	1,32 93,72	80 км.
741	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,8	220,44 617,23	216,21 605,39	2,59 7,25	1,64 4,59	80 км.
742	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,24	367,51 2293,26	360,34 2248,52	4,43 27,64	2,74 17,10	80 км.
743	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	1,99	95,86 190,76	93,22 185,51	0,76 1,51	1,88 3,74	80 км.
744	+С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	32,83	155,25 5096,86	151,45 4972,10	0,76 24,95	3,04 99,81	80 км.
745	+С121-233 варіант 2	Туалетні кабінки з алюмінієвого профілю із ЛДСП 25 мм, потрійні, 900х2000 мм з дверима	шт	2	2229,94 4459,88	2141,67 4283,34	71,67 143,34	16,6 33,20	80 км.
746	&С111-829-13-ИНБ	Тяга підвісу	шт	1722,152	10,56 18185,93	9,50 16360,44	0,85 1463,83	0,21 361,66	80 км.
747	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00016	5438,91 0,87	3979,11 0,64	1353,15 0,22	106,65 0,01	80 км.
748	+С111-2006-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог Ceresit CF 56	кг	2113,7	25,9 54744,83	24,34 51447,46	1,05 2219,39	0,51 1077,98	80 км.
749	+С130-678 варіант 1	Умивальник/рукомийник керамічний з кріпленням, сифоном та змішувачем	комплект	116	3936,81 456669,96	3843,33 445826,28	16,29 1889,64	77,19 8954,04	80 км.
750	+С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	578,94025	54,88 31772,24	52,70 30510,15	1,1 636,83	1,08 625,26	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
751	+С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний із косим випуском та змивним бачком	шт	37	4012,47 148461,39	3916,67 144916,79	17,12 633,44	78,68 2911,16	80 км.
752	+С113-2085 варіант 2	Фіксатор пластиковий для арматури	шт	12528,36	2,15 26935,97	1,94 24305,02	0,17 2129,82	0,04 501,13	80 км.
753	+С1630-108 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий, діаметром 80 мм	шт	2	5923,12 11846,24	5750,00 11500,00	56,98 113,96	116,14 232,28	80 км.
754	+С1630-104 варіант 1	Фільтр сітчастий, діаметром 32 мм	шт	1	852,05 852,05	818,98 818,98	16,36 16,36	16,71 16,71	80 км.
755	+С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	1049,785	70,09 73579,43	67,22 70566,55	1,5 1574,68	1,37 1438,20	80 км.
756	+С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	38022,9 0,76	36164,76 0,72	1112,59 0,02	745,55 0,02	80 км.
757	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,02621	155719,2 4081,40	151402,94 3968,27	1262,94 33,10	3053,32 80,03	80 км.
758	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0197622	87834,84 1735,81	85000,00 1679,79	1112,59 21,99	1722,25 34,03	80 км.
759	С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,00022	89525,77 19,70	86657,77 19,06	1112,59 0,24	1755,41 0,40	80 км.
760	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	12	279,93 3359,16	273,01 3276,12	1,43 17,16	5,49 65,88	80 км.
761	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	338,62 2708,96	330,04 2640,32	1,94 15,52	6,64 53,12	80 км.
762	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	20	373,73 7474,60	364,19 7283,80	2,21 44,20	7,33 146,60	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
763	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	486,43 2918,58	474,14 2844,84	2,75 16,50	9,54 57,24	80 км.
764	С130-970	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	4	615,11 2460,44	599,31 2397,24	3,74 14,96	12,06 48,24	80 км.
765	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	20	330,67 6613,40	322,40 6448,00	1,79 35,80	6,48 129,60	80 км.
766	С130-987	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	4	712,51 2850,04	694,12 2776,48	4,42 17,68	13,97 55,88	80 км.
767	С130-1001	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	431,69 863,38	421,00 842,00	2,23 4,46	8,46 16,92	80 км.
768	С1545-275	Фольга мідна	т	0,0838	434302,72 36394,57	425024,44 35617,05	762,54 63,90	8515,74 713,62	80 км.
769	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,05	503,32 25,17	489,64 24,48	3,81 0,19	9,87 0,50	80 км.
770	+С113-1878 варіант 2	Хомут для кріплення повітроводу Х200С	шт	8	52,88 423,04	51,67 413,36	0,17 1,36	1,04 8,32	80 км.
771	+С113-1885 варіант 4	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	1433	12,08 17310,64	11,67 16723,11	0,17 243,61	0,24 343,92	80 км.
772	+С113-1885 варіант 3	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм	шт	142	14,45 2051,90	14,00 1988,00	0,17 24,14	0,28 39,76	80 км.
773	+С113-1885 варіант 2	Хомут для кріплення труб діам. 32 мм	шт	61	16,16 985,76	15,67 955,87	0,17 10,37	0,32 19,52	80 км.
774	+С113-1885 варіант 5	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 32 мм	шт	150	30,77 4615,50	30,00 4500,00	0,17 25,50	0,6 90,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
775	+С113-1885 варіант 6	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 25 мм	шт	47	26,95 1266,65	26,25 1233,75	0,17 7,99	0,53 24,91	80 км.
776	+С113-1885 варіант 7	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 20 мм	шт	256	23,97 6136,32	23,33 5972,48	0,17 43,52	0,47 120,32	80 км.
777	+С113-1885 варіант 8	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 50 мм	шт	517	54,57 28212,69	53,33 27571,61	0,17 87,89	1,07 553,19	80 км.
778	+С113-1885 варіант 9	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 110 мм	шт	402	93,68 37659,36	91,67 36851,34	0,17 68,34	1,84 739,68	80 км.
779	+С113-1885 варіант 10	Хомут для кріплення труб зі штоком діам. 40 мм	шт	20	44,37 887,40	43,33 866,60	0,17 3,40	0,87 17,40	80 км.
780	+С113-1878 варіант 3	Хомут для кріплення шумоглушника Х250С	шт	2	64,77 129,54	63,33 126,66	0,17 0,34	1,27 2,54	80 км.
781	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011	15389,07 16,93	14310,91 15,74	776,41 0,85	301,75 0,34	80 км.
782	+С113-2088 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	12160,5016	0,34 4134,57	0,16 1945,68	0,17 2067,29	0,01 121,60	80 км.
783	+С113-2268	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	10	234,86 2348,60	230,08 2300,80	0,17 1,70	4,61 46,10	80 км.
784	+С113-2268 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм (двоплощинна)	шт	5	376,42 1882,10	368,87 1844,35	0,17 0,85	7,38 36,90	80 км.
785	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,001283	67658,25 86,81	65700,00 84,29	631,62 0,81	1326,63 1,71	80 км.
786	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,1718566	67658,25 11627,52	65700,00 11290,98	631,62 108,55	1326,63 227,99	80 км.
787	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0000825	67658,25 5,58	65700,00 5,42	631,62 0,05	1326,63 0,11	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
788	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0005325	67722,74 36,06	65700,00 34,99	694,84 0,37	1327,9 0,70	80 км.
789	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,02127404	67722,74 1440,74	65700,00 1397,70	694,84 14,78	1327,9 28,26	80 км.
790	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,000454	67722,74 30,75	65700,00 29,83	694,84 0,32	1327,9 0,60	80 км.
791	+С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0822	67722,74 5566,81	65700,00 5400,54	694,84 57,12	1327,9 109,15	80 км.
792	+С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	2,024	96,22 194,75	93,70 189,65	0,63 1,28	1,89 3,82	80 км.
793	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,6898	10675,74 39391,35	8333,33 30748,32	2133,08 7870,64	209,33 772,39	80 км.
794	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00144	15636,4 22,52	14491,76 20,87	838,04 1,21	306,6 0,44	80 км.
795	+С114-96-У варіант 2	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 50 мм Ду 57	пм	199	208,94 41579,06	204,10 40615,90	0,74 147,26	4,1 815,90	80 км.
796	+С114-96-У варіант 5	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 60 мм Ду 76	пм	12	307,04 3684,48	300,28 3603,36	0,74 8,88	6,02 72,24	80 км.
797	+С114-96-У варіант 6	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 21	пм	9	67,67 609,03	65,60 590,40	0,74 6,66	1,33 11,97	80 км.
798	+С114-96-У варіант 8	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 34	пм	116	82,46 9565,36	80,10 9291,60	0,74 85,84	1,62 187,92	80 км.
799	+С114-96-У варіант 9	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 30 мм Ду 42	пм	152	119,32 18136,64	116,24 17668,48	0,74 112,48	2,34 355,68	80 км.
800	+С114-96-У варіант 11	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 40 мм Ду 48	пм	71	165,27 11734,17	161,29 11451,59	0,74 52,54	3,24 230,04	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
801	+С114-96-У варіант 12	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 30 мм Ду 76	пм	57	173,56 9892,92	169,42 9656,94	0,74 42,18	3,4 193,80	80 км.
802	+С114-96-У варіант 13	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 25	пм	16	69,03 1104,48	66,94 1071,04	0,74 11,84	1,35 21,60	80 км.
803	+С114-96-У варіант 14	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 20 мм Ду 32	пм	119	78,1 9293,90	75,83 9023,77	0,74 88,06	1,53 182,07	80 км.
804	+С114-96-У варіант 15	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 50 мм Ду 133	пм	6	519,86 3119,16	508,93 3053,58	0,74 4,44	10,19 61,14	80 км.
805	+С114-96-У варіант 16	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 50 мм Ду 108	пм	12	356,44 4277,28	348,71 4184,52	0,74 8,88	6,99 83,88	80 км.
806	+С114-96-У варіант 17	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 50 мм Ду 89	пм	6	285,97 1715,82	279,62 1677,72	0,74 4,44	5,61 33,66	80 км.
807	+С114-96-У варіант 18	Циліндр теплоізоляційний з базальтової шкаралупи фольгований, 38/50	пм	30,8	166,5 5128,20	162,50 5005,00	0,74 22,79	3,26 100,41	80 км.
808	С1546-96	Чорнила незмивні	кг	0,0096	1342,93 12,89	1315,34 12,63	1,26 0,01	26,33 0,25	80 км.
809	С1545-285	Швелер перфорований ШП60Х35	м	0,44	79,49 34,98	76,09 33,48	1,84 0,81	1,56 0,69	80 км.
810	+С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,04214	39995,6 1685,41	39166,67 1650,48	531,2 22,38	297,73 12,55	80 км.
811	С111-2005-4	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	422,74	19,84 8387,16	18,40 7778,42	1,05 443,88	0,39 164,86	80 км.
812	С1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,02472	520234,27 12860,19	509250,26 12588,67	783,34 19,36	10200,67 252,16	80 км.
813	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,0064	173,22 1,11	169,20 1,08	0,62 -	3,4 0,03	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
814	&С111-1896СТ варіант 1	Шпаклівка гіпсова HP Finish	кг	17524,15	12,95 226937,74	11,70 205032,56	1 17524,15	0,25 4381,03	80 км.
815	С115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	1,6	887,77 1420,43	811,51 1298,42	58,85 94,16	17,41 27,85	80 км.
816	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3871,69	14,69 56875,13	13,30 51493,48	1,1 4258,86	0,29 1122,79	80 км.
817	С1545-291	Шпилька	комплект	856,8	57,61 49360,25	56,20 48152,16	0,28 239,90	1,13 968,19	80 км.
818	+С111-1439 варіант 1	Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 14 мм, довжина 400 мм з гайками та шайбами	т	0,00376	46133,86 173,46	44534,43 167,45	694,84 2,61	904,59 3,40	80 км.
819	+С111-1891-1К варіант 3	Штукатурка гіпсова Rotband	кг	3708,34	13,73 50915,51	12,87 47726,34	0,59 2187,92	0,27 1001,25	80 км.
820	+С1550-4	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм	кг	8734,5	39,38 343964,61	37,60 328417,20	1,01 8821,85	0,77 6725,56	80 км.
821	+С1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	1580,85	148,87 235341,14	144,94 229128,40	1,01 1596,66	2,92 4616,08	80 км.
822	+С113-2062 варіант 5	Штуцер 3, Ду 1"х25	шт	8	196,1 1568,80	192,08 1536,64	0,17 1,36	3,85 30,80	80 км.
823	+С130-233 варіант 2	Шумоглушник, СР 200/900	шт	1	2730,11 2730,11	2664,17 2664,17	12,41 12,41	53,53 53,53	80 км.
824	&С111-136-3-1Э варіант 2	Шуруп даховий з підкладками, К-901	шт	1208	2,23 2693,84	2,16 2609,28	0,03 36,24	0,04 48,32	80 км.
825	&С111-136-3-1Э варіант 1	Шуруп з дюбелем розпірним, К-904	шт	236	3,09 729,24	3,00 708,00	0,03 7,08	0,06 14,16	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
826	&С111-1477-1 варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5х25	шт	26695,0584	0,47 12546,68	0,43 11478,88	0,03 800,85	0,01 266,95	80 км.
827	&С111-1477-1-К варіант 1	Шуруп самонарізний 3,5х9,5 мм	шт	9709,9416	0,5 4854,97	0,46 4466,57	0,03 291,30	0,01 97,10	80 км.
828	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,06521	60170,73 3923,73	58296,07 3801,49	694,84 45,31	1179,82 76,93	80 км.
829	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0194247	56895,04 1105,17	55084,61 1070,00	694,84 13,50	1115,59 21,67	80 км.
830	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0045603	52027,75 237,26	50312,76 229,44	694,84 3,17	1020,15 4,65	80 км.
831	&С111-1477-1-К варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	2160,36	0,47 1015,37	0,40 864,14	0,06 129,62	0,01 21,61	80 км.
832	&С100-1517-1967-6 варіант 1	Щафа серверна 18U	шт	2	20298,37 40596,74	19896,48 39792,96	3,88 7,76	398,01 796,02	80 км.
833	+С1421-9456	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800	м3	35,88	2615,14 93831,22	1280,00 45926,40	1283,86 46064,90	51,28 1839,92	80 км.
834	+С1421-9457	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	6,82	2574,34 17557,00	1240,00 8456,80	1283,86 8755,93	50,48 344,27	80 км.
835	+С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	65,026	2513,14 163419,44	1180,00 76730,68	1283,86 83484,28	49,28 3204,48	80 км.
836	+С1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	13,64	2513,14 34279,23	1180,00 16095,20	1283,86 17511,85	49,28 672,18	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
837	+С1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	0,115	2492,49 286,64	1240,00 142,60	1203,62 138,42	48,87 5,62	80 км.
838	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,644	2431,29 1565,75	1180,00 759,92	1203,62 775,13	47,67 30,70	80 км.
839	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,6	2431,29 1458,77	1180,00 708,00	1203,62 722,17	47,67 28,60	80 км.
840	&С100-1517-1967-6 варіант 3	Щит АС LUX 400В 15кВт	шт	1	16390,57 16390,57	16065,31 16065,31	3,88 3,88	321,38 321,38	80 км.
841	&С100-1517-1967-6 варіант 2	Щит постійного струму DC 2.2 SwitchETI	шт	3	25243,48 75730,44	24744,63 74233,89	3,88 11,64	494,97 1484,91	80 км.
842	&1517-2179-3 варіант 6	Щит розподільчий вбудований ЩАО на 12 модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач е. mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикачі е . mcb.stand.45.1.B6 - 7шт; шина мідна нульова - 2шт)	комплект	1	1325,93 1325,93	1293,00 1293,00	6,93 6,93	26 26,00	80 км.
843	&1517-2179-3 варіант 1	Щит розподільчий вбудований ЩО1 на 12 модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач е. mcb.stand.45.1.B16; автомат. вимикачі е. mcb.stand.45.1.B6 - 6шт; шина мідна нульова - 2шт)	комплект	1	1256,57 1256,57	1225,00 1225,00	6,93 6,93	24,64 24,64	80 км.
844	&1517-2179-3 варіант 2	Щит розподільчий вбудований ЩО3 на 12 модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач е. mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикач е. mcb .stand.45.1.B6 -2 шт; шина мідна нульова)	комплект	1	902,63 902,63	878,00 878,00	6,93 6,93	17,7 17,70	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
845	&1517-2179-3 варіант 3	Щит розподільчий вбудований ЩО5 на 12 модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач е. mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикач е. mcb .stand.45.1.B6; шина мідна нульова)	комплект	1	833,27 833,27	810,00 810,00	6,93 6,93	16,34 16,34	80 км.
846	&1517-2179-3 варіант 4	Щит розподільчий вбудований ЩО7 на 12 модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач е. mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикач е. mcb .stand.45.1.B6; шина мідна нульова)	комплект	1	833,27 833,27	810,00 810,00	6,93 6,93	16,34 16,34	80 км.
847	&1517-2179-3 варіант 5	Щит розподільчий вбудований ЩО8 на 12 модулів, з апаратурою: (автомат. вимикач е. mcb.stand.45.1.B10; автомат. вимикач е. mcb .stand.45.1.B6; шина мідна нульова)	комплект	1	833,27 833,27	810,00 810,00	6,93 6,93	16,34 16,34	80 км.
848	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,40095	549,05 220,14	527,15 211,36	11,13 4,46	10,77 4,32	80 км.
849	+С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	11,464	4400 50441,60	4400 50441,60			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
850	С1999-9003	Бензин	кг	89,3837	55,69 4977,78	55,69 4977,78			
851	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6078,1443	5,75393 34973,22	5,75393 34973,22			
852	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	42381,36	0,07223 3061,21	0,07223 3061,21			
853	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	48,9466	163,15 7985,65	163,15 7985,65			
854	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	34,6943	115,36 4002,34	115,36 4002,34			
		Разом	грн.		55000,20	55000,20			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**46407831,26**	**43943082,02**	**1568916,31**	**895832,93**	
		IV. Устаткування							
855	+1504-19166 варіант 1	PV модуль Ja Solar JAM72S30-565/GR 565 Wp, Mono	шт	48	5521,49 265031,52	5452,83 261735,84	19,41 931,68	49,25 2364,00	80 км.
856	+1604-6049 варіант 1	Інвертор автономний LuxPower SNA6000 Wide PV (6 кВт, 1 фаза)	шт	3	33031,38 99094,14	32726,70 98180,10	10,05 30,15	294,63 883,89	80 км.
857	+1511-2001 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 48100 (4,8 кВт*г/48В)	шт	5	74512,05 372560,25	73816,23 369081,15	31,19 155,95	664,63 3323,15	80 км.
858	+1516-7395 варіант 1	Комутатор TL-SF1005D 5xFe	шт	1	337,59 337,59	332,50 332,50	2,08 2,08	3,01 3,01	80 км.
859	+1704-30015 варіант 1	Лічильник тепла, в комплекті: (теплобчислювач з ультразвуковим витратоміром Qn=25 м3/год Ду 65 мм фланець; термоперетворювач опору - 2шт; захисна гільза 83 мм - 2шт; бобишка - 2шт), ULTRAHEAT T550/UH50B	шт	1	43212,74 43212,74	42825,00 42825,00	2,29 2,29	385,45 385,45	80 км.
860	+1906-15002 варіант 2	Ліфти лікарняні №4 в/п 1275 кг на 5 зупинок без машинного приміщення	шт	1	2425796,75 2425796,75	2400000,00 2400000,00	4159,32 4159,32	21637,43 21637,43	80 км.
861	+1906-15001 варіант 2	Ліфти пасажирські №2 в/п 525 кг на 5 зупинок без машинного приміщення	шт	1	1406227,62 1406227,62	1390000,00 1390000,00	3684,46 3684,46	12543,16 12543,16	80 км.
862	&280222-150-13 варіант 1	Модульний блок підготовки теплоносія МІТП в комплекті з шафою автоматики, 400кВт	комплект	1	449719,34 449719,34	445500,00 445500,00	207,97 207,97	4011,37 4011,37	80 км.
863	&2402-4059-И20 варіант 2	Прилад оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	29859,81 29859,81	29590,00 29590,00	3,47 3,47	266,34 266,34	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
864	&2402-4059-И20 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Tiras Prime A	шт	1	26742 26742,00	26500,00 26500,00	3,47 3,47	238,53 238,53	80 км.
865	+2402-4060 варіант 1	Шафа пожежна з кранами-комплектами Ду 50 мм та Ду 25 мм, HW-25-52 NKV	шт	60	15360,7 921642,00	15192,50 911550,00	31,19 1871,40	137,01 8220,60	80 км.
		Разом по розділу IV	**грн.**		**6040223,76**	**5975294,59**	**11052,24**	**53876,93**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	19240,193					
		Стиснене повітря	м3	50951,563					
		Мастильні матеріали	кг	440,127					
		Гідравлічна рідина	кг	79,443					
		Бензин	л	3030,998					
		Дизельне паливо	л	3121,014					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	784,196136					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "8 жовтня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____Я.В. Пилипович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____В.І Корж
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 - А" (1 черга)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на архітектурно-будівельні рішення			
	Розділ 1. Заміна зовнішніх дверей			
1	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,04	
2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,04	
3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	32,16	
	Розділ 2. Улаштування внутрішніх відкосів			
4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	582,48	
5	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	582,48	
6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	582,48	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	582,48	
	Розділ 3. Улаштування зовнішніх відкосів			
8	Улаштування захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	527,88	
9	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	527,88	
10	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів (під відливом)	м3	5,32	
11	Грунтування поверхні	м2	177,48	
12	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	177,48	
13	Установлення віконних зливів	м	612	
	Розділ 4. Віднесення існуючого киснепроводу (демонтаж/монтаж)			
14	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	0,195	

1	2	3	4	5
15	(Демонтаж) Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	92,4	
16	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	92,4	
17	Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	30,8	
	Розділ 5. Демонтаж/монтаж системи водовідведення (дощової води)			
18	(Демонтаж) водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	365,4	
19	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	365,4	
	Розділ 6. Демонтаж/монтаж навісного обладнання (кондиціонери існуючі)			
20	(Демонтаж) кондиціонерів ежекційних (зовнішній блок)	шт	19	
21	(Демонтаж) кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	38	
22	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	38	
23	Установлення кондиціонерів ежекційних (зовнішній блок)	шт	19	
	Розділ 7. Утеплення зовнішніх стін плитами мінеральної вати 150 мм			
24	(Демонтаж) Світильники для ламп розжарювання на кронштейнах по стінах	шт	8	
25	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	5344	
26	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	3882	
27	Улаштування додаткового захисного антивандального шару (на висоту 2 м) товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	452,4	
	Розділ 8. Утеплення стін цоколю (надземна частина)			
28	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	251,96	
29	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоратина	м2	187	
	Розділ 9. Утеплення стін цоколю (підземна частина на глибину 1,0м)			
30	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	246,96	
31	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині плит 50 до 120 мм	м2	252	
32	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	252	
33	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	252	

1	2	3	4	5
34	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	171,36	
35	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	75,6	
36	Перевезення ґрунту до 10 км	т	120,96	
	Розділ 10. Улаштування вимощення			
37	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	8,97	
38	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	44,85	
39	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	299	
40	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	59,8	
41	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	299	
42	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	м2	299	
43	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	299	
44	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	300	
45	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом	м	299	
46	Герметизація герметиком горизонтальних та вертикальних швів	м	299	
	Розділ 11. Утеплення перекриття горища			
47	Очищення горища від сміття	т	271,14	
48	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	1370	
49	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати насухо в один шар	м2	1370	
50	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати насухо (наступний шар)	м2	1370	
51	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати насухо (наступний шар)	м2	1370	
52	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	1370	
	Розділ 12. Улаштування ходових трапів на горищі			
53	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	201,52	
54	Укладання ходових дошок	м	251,9	
	Розділ 13. Ремонт ганків			
55	Розбирання покриттів ганків з керамічних плиток	м2	58,8	
56	Розбирання залізобетонних фундаментів ганку	м3	0,8	
57	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	42	
58	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	42	
59	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	42	
60	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	42	
61	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,09584	
62	Виготовлення огорожі	т	0,11868	
63	Монтаж металоконструкцій огороджень	т	0,11868	
64	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	12,8	
65	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	12,8	

1	2	3	4	5
66	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	12,8	
67	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12,8	
68	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,04792	
69	Виготовлення огорожі	т	0,05372	
70	Монтаж металоконструкцій огороджень	т	0,05372	
71	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	3	
72	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	0,5	
73	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3	
74	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1	
75	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (елементи навісу)	т	0,3	
76	Розбирання покриттів покрівлі з профільних листів	м2	28,2	
77	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	28,2	
78	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,09564	
79	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,09564	
80	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9	
81	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю УРФ-1128	м2	9	
82	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	6,9	
83	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	6,9	
84	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	1,35	
	Розділ 14. Гідроізоляція металевого протипожежного резервуару			
85	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	343,2	
86	Підготовка поверхонь, що підлягають ремонту: вертикальні поверхні	м2	343,2	
87	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	343,2	
	Розділ 15. Відновлення рампи 1			
88	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	10,49	
89	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	15,74	
90	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	34,62	
91	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	34,62	
92	Перевезення ґрунту до 10 км	т	52,192	
93	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	62	
94	(Демонтаж) металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,15	
95	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	20,98	
96	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	104,9	
97	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	20,98	

1	2	3	4	5
98	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	104,9	
99	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	104,9	
100	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-3	м2	104,9	
101	Улаштування бетонної підготовки	м3	15,74	
102	Армування стяжки дротяною сіткою (в 2 шари)	м2	104,9	
103	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	104,9	
104	Грунтування поверхні	м2	62	
105	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	62	
106	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	62	
107	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	м2	62	
108	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,21564	
109	Виготовлення огорожі	т	0,21732	
110	Монтаж металоконструкцій огороджень	т	0,21732	
111	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	18	
112	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю УРФ-1128	м2	18	
	Розділ 16. Улаштування рампи 2			
113	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	6,56	
114	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	9,84	
115	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	26,9	
116	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	26,9	
117	Перевезення ґрунту до 10 км	т	43,04	
118	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	57,4	
119	Розбирання покриттів покрівлі з профнастила	м2	90,2	
120	(Демонтаж) Облицювання стін стальних профільованим листом	м2	49,6	
121	Демонтаж обшивання стін із полікарбонату	м2	99,2	
122	(Демонтаж) металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	2,3	
123	(Демонтаж) Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом (перенесення)	опор	2	
124	Земляні роботи при складанні та установленні залізобетонних одностоякових опор із кабельним і повітряним вводами	опор	2	
125	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	опор	2	
126	Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом (існуючі)	опор	2	
127	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	33,8	
128	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	33,8	
129	Перевезення ґрунту до 10 км	т	54,08	
130	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,32	

1	2	3	4	5
131	Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 1 т до 1, 5 т	шт	53	
132	Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 0,5 т до 1 т	шт	14	
133	Улаштування стін підвалів з блоків масою до 0,5 т	шт	14	
134	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	4,9	
135	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	44,3	
136	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	10	
137	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	50	
138	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	10	
139	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	50	
140	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	50	
141	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-3	м2	50	
142	Улаштування бетонної підготовки	м3	7,5	
143	Армування стяжки дротяною сіткою (в 2 шари)	м2	50	
144	Улаштування покриттів з матеріалів рулонних, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників	м2	50	
145	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	м2	50	
146	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-46-3, 18-46-4	м2	50	
147	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	22,4	
148	Грунтування поверхні	м2	102,3	
149	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	102,3	
150	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	102,3	
151	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	м2	102,3	
152	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,22762	
153	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,08495	
154	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	1,08495	
155	Обшивання стін із полікорбанату	м2	135,5	
156	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,20538	
157	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	1,20538	
158	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	121,4	
159	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	121,4	
160	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	101,2	
161	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	10	
162	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	230,2	
163	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю УРФ-1128	м2	230,2	

1	2	3	4	5
	Розділ 17. Інші роботи			
164	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	164,791	
165	Навантаження сміття вручну	т	18,31	
166	Перевезення сміття до 15 км	т	183,101	
	Локальний кошторис 02-01-02 на внутрішній ремонт			
	Розділ 1. Демонтаж			
167	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	м2	111,57	
168	Розбирання перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	72,27	
169	Розбирання цегляних перегородок	м3	10,38	
170	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	23,22	
171	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	м	92	
	Розділ 2. Заповнення дверних прорізів			
172	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	1,84	
173	Улаштування перемичок металевих	т	0,0481	
174	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,5	
175	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю УРФ-1128	м2	1,5	
176	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	243	
177	Знімання дверних полотен	м2	567,9	
178	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	87,79	
179	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	140,54	
180	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	251,09	
181	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	89,3	
182	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	279,16	
183	Установлення і кріплення наличників	м	1337,6	
184	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	243	
	Розділ 3. Улаштування перегородок металопластикових			
185	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	150,05	
	Розділ 4. Улаштування відкосів			
186	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	м2	54,7	
187	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	546,98	
188	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	54,7	
189	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	54,7	

1	2	3	4	5
190	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	54,7	
191	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54,7	
192	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	м2	77,91	
193	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	389,54	
194	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	77,91	
195	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	77,91	
196	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	77,91	
197	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	77,91	
198	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	м2	96,44	
199	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	344,42	
200	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	96,44	
201	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	96,44	
202	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	96,44	
203	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	96,44	
204	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	м2	209,08	
205	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	653,37	
206	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	209,08	
207	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	209,08	
208	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	209,08	
209	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	209,08	
210	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	63,21	
211	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	63,21	
212	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	м2	-6,32	
213	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	63,21	
214	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	63,21	
215	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	63,21	
216	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	63,21	

1	2	3	4	5
	Розділ 5. Улаштування фундаменту для перегородки в підвалі (прим. 10-19 санвузли)			
217	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	0,41	
218	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,41	
219	Перевезення ґрунту до 10 км	т	0,656	
220	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,03	
221	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,1	
222	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	0,31	
223	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	3,21	
	Розділ 6. Улаштування перегородки цегляної (прим. 10-19 санвузли)			
224	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	1,55	
225	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	14,42	
	Розділ 7. Улаштування дренажного приямку			
226	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	0,6	
227	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,6	
228	Перевезення ґрунту до 10 км	т	0,96	
229	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,11	
230	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,03	
231	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	1,6	
232	Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної]	м3	0,24	
233	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	1,6	
234	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	1,6	
235	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	0,25	
236	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01927	
237	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,01927	
238	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1	
239	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю УРФ-1128	м2	1	
	Розділ 8. Утеплення перекриття підвалу			
240	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	1134,61	
241	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою (10% від заг. площі)	м2	113,46	
242	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	113,46	

1	2	3	4	5
243	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм	м2	1134,61	
244	Грунтування поверхні	м2	1134,61	
	Розділ 9. Опорядження стель по утеплювачу (тип опорядження 1)			
245	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1134,61	
246	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1134,61	
247	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1134,61	
	Розділ 10. Опорядження стель (тип опорядження 2)			
248	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	399,34	
249	Грунтування поверхні	м2	399,34	
250	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	399,34	
251	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	399,34	
252	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	399,34	
253	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	399,34	
254	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	399,34	
	Розділ 11. Додаткове покриття стель гідроізоляцією (душові, мийки підвалу)			
255	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	29,53	
	Розділ 12. Улаштування підвісної стелі (тип опорядження 3)			
256	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	2152,69	
257	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	2152,69	
258	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	2152,69	
	Розділ 13. Опорядження стін (тип опорядження 4)			
259	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	7227,14	
260	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	7227,14	
261	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	7227,14	
262	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7227,14	

1	2	3	4	5
263	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7227,14	
264	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7227,14	
	Розділ 14. Улаштування захисних смуг			
265	Установлення і кріплення відбійників захисних	м	776,47	
	Розділ 15. Опорядження стін плиткою (тип опорядження 5)			
266	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	833,98	
267	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	833,98	
268	Установлення штукатурних маяків	м	833,98	
269	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	833,98	
	Розділ 16. Обладнання в санвузлах			
270	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	7,2	
271	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	25	
	Розділ 17. Улаштування покриття підлог (тип опорядження 6)			
272	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1684,28	
273	Розбирання цементних покриттів підлог (товщ. 30 мм)	м2	1684,28	
274	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1684,28	
275	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	1684,28	
276	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1684,28	
277	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1684,28	
278	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	1150,93	
	Розділ 18. Додаткове покриття підлог гідроізоляцією (душові, ванни)			
279	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	37,28	
280	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	6,51	
	Розділ 19. Улаштування покриття підлог (тип опорядження 7)			
281	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	735,2	
282	Розбирання цементних покриттів підлог (товщ. 35 мм)	м2	735,2	
283	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	735,2	
284	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	735,2	
285	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	735,2	

1	2	3	4	5
286	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	735,2	
287	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	768,3	
288	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	642,81	
	Розділ 20. Улаштування покриття сходів (тип опорядження 8)			
289	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	211,37	
290	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	-211,37	
291	Грунтування поверхні	м2	211,37	
292	Залізнення цементних покриттів	м2	211,37	
293	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	334,76	
	Розділ 21. Заміна поручнів на сходових клітинах			
294	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	м	106,75	
295	Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг	м	106,75	
296	Установлення металевих огорож з поручнями	м	106,75	
	Розділ 22. Улаштування покриття підлоги підвалу (тип опорядження 9)			
297	Забивання вибоїв, тріщин у підлогах площею до 0,5 м2	місць	211	
298	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	795,42	
299	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	795,42	
300	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	766,1	
	Розділ 23. Фартухи рукомийників по кабінетах			
301	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	230,4	
302	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	230,4	
303	Установлення штукатурних маяків	м	614,4	
304	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	230,4	
	Розділ 24. Відновлення оздоблення стін в місцях заміни радіаторів (тип опорядження 4)			
305	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (30% площі)	м2	141,96	
306	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм (30% площі)	м2	141,96	
307	Грунтування поверхні	м2	473,21	
308	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	473,21	
309	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	473,21	
310	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	473,21	

1	2	3	4	5
311	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	473,21	
312	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	473,21	
	Розділ 25. Улаштування приямків (прим. 32, 39, 65) до розділу ВК			
313	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	1,74	
314	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,74	
315	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2,784	
316	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,45	
317	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,23	
318	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	6,3	
319	Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної]	м3	0,54	
320	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	3,81	
321	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	3,81	
322	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	1,08	
323	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,09684	
324	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,09684	
325	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	
326	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю УРФ-1128	м2	3	
	Розділ 26. Улаштування штроб в підлозі для монтажу каналізації (до розділу ВК)			
327	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	44	
328	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,76	
329	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,8	
330	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	8,8	
	Розділ 27. Відновлення оздоблення стін в місцях заміни сантехприладів (до розділу ВК)			
331	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	100,64	
332	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	100,64	
	Розділ 28. Інші роботи			
333	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	524,312	
334	Навантаження сміття вручну	т	58,26	
335	Перевезення сміття до 15 км	т	582,572	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-03 на опалення та вентиляція			
	Розділ 1. Демонтаж			
336	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	405	
337	Демонтаж грязьовиків, діаметр труб до 125 мм	шт	2	
338	Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 100 до 150 мм	шт	7	
339	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	8	
340	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	м	10	
341	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	12	
342	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	69	
343	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	199	
344	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	71	
345	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	152	
346	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	116	
347	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	69	
348	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	199	
349	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	71	
350	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	152	
351	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	660	
352	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	608	
353	Навантаження сміття вручну	т	4,087	
354	Перевезення сміття до 15 км	т	4,087	
	Розділ 2. Прилади опалення			
355	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	431,66	
	Розділ 3. Підключення опалювальних приладів			
356	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	788	
357	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	394	
358	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	36	
359	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	18	

1	2	3	4	5
360	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	14	
361	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	7	
	Розділ 4. Гідравлічне балансування системи опалення			
362	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	8	
363	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	37	
364	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	37	
365	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	
	Розділ 5. Запірна арматура			
	Розділ 6. Трубопроводи системи опалення. Прокладання, теплоізоляція			
366	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	69,54	
367	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	201,41	
368	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	71,38	
369	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	153,88	
370	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	116,8	
371	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	283	
372	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	625,06	
373	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	270,95	
374	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	144,5	
375	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	м2	144,5	

1	2	3	4	5
376	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	119	
377	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16	
378	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	3	
379	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	6	
380	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	116	
381	Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	152	
382	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	71	
383	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	199	
384	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	69	
385	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	32	
386	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	19	
387	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	119	
388	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	9	
389	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	7,5	
390	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	19,9	
391	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	5,3	
392	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	3,7	
393	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	285	
394	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	212	
395	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	16	
396	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	38	
397	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	12	
398	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	7	
399	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	30	
400	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	131	
401	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	68	
402	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	10	
403	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	285	
404	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	482	

1	2	3	4	5
405	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	389	
406	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	1933	
407	Прокладання коробів пластикових	м	1252	
408	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	2011	
409	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	146	
410	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	348	
411	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	348	
412	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	22	
413	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	130	
414	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	152	
415	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	348	
416	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	388	
417	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	388	
418	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	388	
	Розділ 7. Тепловий пункт			
419	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т (МІТП)	шт	1	
420	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
421	Гідравлічне випробування посудин або апаратів горизонтальних і вертикальних, що працюють під тиском, місткість 50 м3	шт	1	
422	Розробка заходів щодо регулювання системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	
423	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	
424	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	
425	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 133 мм	шт	1	
426	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 108 мм	шт	1	
427	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	шт	4	
428	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	4	
429	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	6	
430	Установлення кранів повітряних	комплект	6	
431	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання фланцеві (теплобчислювач з витратоміром)	шт	1	
432	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	2	

1	2	3	4	5
433	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	шт	4	
434	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	7	
435	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	4	
436	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	шт	4	
437	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
438	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	м	7,16	
439	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	13,8	
440	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	6,72	
441	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	0,3	
442	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	7,02	
443	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	м	20,96	
444	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,7	
445	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	м2	9,7	
446	Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб, зовнішній діаметр корпуса гребінок 159 мм	гребінка	2	
447	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	2,7	
448	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	18	
449	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	6	
	Розділ 8. Вентиляція теплового пункту			
450	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном	шт	1	
451	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1	
452	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,98	
453	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	5	
454	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
455	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1	
456	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
457	Прочищення вентиляційних коробів	м	410	
	Локальний кошторис 02-01-04 на водопровід та каналізація			
	Розділ 1. Демонтаж			
458	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	30	
459	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	111	
460	(Демонтаж) біде	к-т	3	
461	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	210	

1	2	3	4	5
462	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	48	
463	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	384	
464	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	226	
465	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	112	
466	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	41	
467	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	21	
468	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	190	
469	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	105	
470	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	546	
471	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	150	
472	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	10	
473	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	39	
474	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	53	
475	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	65	
476	Навантаження сміття вручну	т	13,173	
477	Перевезення сміття до 15 км	т	13,173	
	Розділ 2. Санітарно-технічне обладнання підвального поверху			
478	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
479	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
480	Установлення змішувачів	шт	1	
481	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	6	
482	Установлення сушарок для рук	шт	1	
483	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	6	
484	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	
485	Установлення змішувачів	шт	3	
486	Установлення сушарок для рук	шт	2	
487	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
488	Установлення піддонів душових	к-т	1	
489	Установлення змішувачів	шт	1	
490	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	1	

1	2	3	4	5
	Розділ 3. Санітарно-технічне обладнання першого поверху			
491	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
492	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
493	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	7	
	Розділ 4. Санітарно-технічне обладнання другого поверху			
494	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
495	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
496	Установлення сушарок для рук	шт	2	
497	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
498	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
499	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
500	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
501	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
502	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
503	Установлення біде	к-т	1	
	Розділ 5. Санітарно-технічне обладнання третього поверху			
504	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
505	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	
506	Установлення сушарок для рук	шт	4	
507	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	4	
508	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
509	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	
510	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	20	
	Розділ 6. Санітарно-технічне обладнання четвертого поверху			
511	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
512	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
513	Установлення сушарок для рук	шт	2	
514	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5	
515	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
516	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	11	
517	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	

1	2	3	4	5
	Розділ 7. Санітарно-технічне обладнання п'ятого поверху			
518	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
519	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	
520	Установлення сушарок для рук	шт	4	
521	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	4	
522	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	6	
523	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	6	
524	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	24	
525	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
526	Установлення біде	к-т	2	
	Розділ 8. Обладнання приготування гарячої води			
527	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	43	
	Розділ 9. В2. Протипожежне водопостачання			
528	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	10	
529	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	191	
530	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	191	
531	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	35	
532	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	м2	35	
533	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	11	
534	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	30	
535	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	30	
536	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	30	
537	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	30	
	Розділ 10. Протипожежне обладнання			
538	Установлення шаф пожежних	шт	60	
539	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	120	
	Розділ 11. Вузол вводу холодної води (ХВП)			
540	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 65 мм	шт	2	
541	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм	фільтр	2	
542	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм (1 кран існ.)	шт	6	
543	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	
544	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	2,06	

1	2	3	4	5
545	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	1,2	
546	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	3,26	
547	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1	
548	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	м2	1	
	Розділ 12. К1. Каналізація			
549	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	2	
550	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок управління)	шт	2	
551	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	1	
552	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	225	
553	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	48	
554	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	2	
555	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	384	
556	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	226	
557	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	13	
558	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	192	
559	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	192	
560	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	56	
561	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	136	
562	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	192	
563	Прокладання коробів пластикових	м	312	
	Розділ 13. Т3. Гаряче водопостачання			
564	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	36	
565	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	6	
566	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	0,8	
567	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
568	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
569	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
570	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	2	
571	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	2	
572	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	659	

1	2	3	4	5
573	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	33	
574	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	211	
575	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	66	
576	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	66	
577	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	66	
578	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	34	
579	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	84	
580	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	8	
581	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	23	
582	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
583	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	27	
584	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	84	
585	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	84	
	Розділ 14. В1. Холодне водопостачання			
586	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
587	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	115	
588	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	115	
589	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	115	
590	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	224	
591	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	10	
592	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	39	
593	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	53	
594	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	65	
595	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	224	
596	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	167	
597	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	76	
598	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	м2	76	
599	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	349	
600	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	1,5	

1	2	3	4	5
601	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	2,6	
602	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	3,7	
603	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	0,4	
604	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	0,4	
605	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	23	
606	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	13	
607	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	5	
608	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4	
609	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
610	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	4	
611	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	17	
612	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1	
613	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1	
614	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	23	
615	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	21	
616	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	190	
617	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	105	
618	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	546	
619	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	293	
620	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	31	
621	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	81	
622	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	7	
623	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	21	
624	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
625	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	24	
626	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	81	
627	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	81	
	Розділ 15. Система аварійного запасу води підвального поверху			
628	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	7	
629	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
630	Установлення одинарних вантузів	шт	2	
631	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	
632	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	39	
633	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	4	

1	2	3	4	5
634	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	44	
635	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	19	
636	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	1	
637	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	107	
638	ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15	
639	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	м2	15	
640	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	106	
	Локальний кошторис 02-01-05 на електротехнічні рішення			
	Розділ 1. Силові електромережі			
641	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	
642	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
643	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	5	
644	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
645	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
646	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
647	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	43	
648	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	345	
649	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	562	
650	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	345	
651	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	65	
652	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	65	
653	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	65	
654	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	16	
655	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	16	
656	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм	м	21	
657	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у приміщення	прохід	81	
	Розділ 2. Електроосвітленя			
658	Демонтаж світильників	шт	140	
659	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	65	
660	Навантаження сміття вручну	т	1,249	
661	Перевезення сміття до 15 км	т	1,249	
662	Монтаж світильників світлодіодних	шт	419	

1	2	3	4	5
663	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	134	
664	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	57	
665	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	62	
666	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	44	
667	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1600	
668	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	2390	
669	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	1600	
670	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	284	
671	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	284	
672	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	284	
673	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	47	
674	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	47	
675	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм	м	80,3	
676	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у приміщення	прохід	331	
	Локальний кошторис 02-01-06 на система протипожежного захисту			
677	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
678	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
679	Монтаж світильників аварійного освітлення	шт	1	
680	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	9	
681	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
682	Акумулятор лужний одноелементний	шт	6	
683	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
684	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	97	
685	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
686	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
687	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	39	
688	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	525	
689	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	83	
690	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	
691	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	12	
692	Прокладання коробів пластикових	м	1700	
693	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	120	
694	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	120	

1	2	3	4	5
695	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	60	
696	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	7780	
697	Перевірка схем сигналізації	схема	1	
	Локальний кошторис 02-01-07 на вогнезахист дерев'яних конструкцій			
	Розділ 1. Вогнезахисна обробка дерев'яних елементів покрівлі			
698	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	41,67	
699	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	1815,84	
	Локальний кошторис 02-01-08 на блискавкозахист будівлі			
700	Установлення стальних зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,0226	
701	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	1230	
702	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	80,5	
703	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	60	
704	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	23	
705	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	7,74	
706	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	35	
707	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм2	м	157,5	
708	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	7,74	
709	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	
710	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	
711	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	35	
712	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	
713	Монтаж запобіжника	шт	6	
714	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 16 мм2	м	1	
	Локальний кошторис 02-01-09 на монтаж ліфтового обладнання			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
715	(Демонтаж) ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м [лікарняний]	ліфт	1	
716	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг [лікарняний]	зупинка	-1	

1	2	3	4	5
717	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг [лікарняний]	м	-5,67	
718	(Демонтаж) ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 1000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	
719	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг	зупинка	-1	
720	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг	м	-9,3	
	Розділ 2. Монтажні роботи			
721	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
722	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-7	
723	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-21,17	
724	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	
725	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-7	
726	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-30,8	
	Розділ 3. ПНР			
727	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	
728	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-2	
	Локальний кошторис 04-01-01 на влаштування сонячної електростанції			
729	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 03 т (PV модуль)	шт	48	
730	Перевірка комутації PV модулів	плата	48	
731	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т	шафа	3	
732	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	4	
733	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год	шт	5	
734	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	5	
735	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	400	

1	2	3	4	5
736	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	жил	32	
737	Конструкції для установлення приладів, маса до 40 кг	шт	2	
738	Додавати за кожні 10 кг понад 40 кг до норми 11-1-7	шт	2	
739	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	2	
740	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	2	
741	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	10	
742	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т (існуючі PV модулі)	шт	28	
743	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 03 т (існуючі PV модулі)	шт	22	
744	Перевірка комутації PV модулів	плата	22	
745	Елемент, модуль введення сигналів постійного струму	шт	3	

Склав _____ Я.В. Пилипович

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

Перевірив _____ В.І Корж

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*