



ТОВ «ПВК «БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА»

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП "Київська міська клінічна лікарня № 4" на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському р-ні (Коригування)

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 11

Кошторисна документація

0405Р-ПР/21 -К

Директор
ТОВ «ПВК «Будівельна спілка»



О.Е. Сохацький

Головний інженер проекту



П.М. Храпачевський

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 011165

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

інженер-проектувальник
(найменування професії)

Виданий про те, що Щебетун Катерина Іванівна
(прізвище, ім'я по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням _____ відповідної _____ секції Комісії

від 02.07.2015 № 78 , затвердженням президією

Комісії 03.07.2015 № 76-ІІІ).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 03.07 20 15 року
за № 9929

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Дата видачі 03.07 20 15 року

Голова (підпис) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Голови (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

Губень П.І.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 20012;
- Пусконаладжувальні роботи. ДСТУ Б Д.2.6 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт (K = 0,09), Настанова [4.41]	1,383	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,25	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,85	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	16,88256	тис.люд.год
------------------------------------	----------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	15,304	тис.люд.год
---	--------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	1958,566	тис.грн.
-------------------------------------	----------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,5 люд.год та розряді робіт 3,8	18000,00	грн.
---	----------	------

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 4	18425,74	грн.
--	----------	------

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

72830,066 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

13636,704 тис.грн.

вартість устаткування -

47843,153 тис.грн.

інші витрати -

1444,673 тис.грн.

податок на додану вартість -

9905,536 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



інженер-проектувальник

Перевірив:



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$C1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$C1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 62924,53;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 20610,54;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 62924,53 - 0 - 20610,54 - 0 = 42313,99;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 \times п1.1 : 100 + п1.5 \times п1.2 : 100 = 42313,99 \times 20 : 100 + 20610,54 \times 7 : 100 = 9905,536;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 16,88256;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 16,88256;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 1,57827 - 0 = 1,57827;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 16,88256 - 1,57827 + 0 = 15,30429;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 16,88256 - 16,88256 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (15,30429 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (без пусконалагоджувальних робіт)	14,20729	1,48283	-	-	15,69012	3,89	61,03457
	пусконалагоджувальні роботи	1,09700	0,09544	-	-	1,19244	3,26	3,88735
	Разом:	15,30429	1,57827	-	-	16,88256	3,84550	64,92200

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$64,922 \times \text{ИНП147} = 64,922 \times 1 = 64,922;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 16,88256;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 16,88256;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 1,57827 - 0 = 1,57827;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 16,88256 - 1,57827 + 0 = 15,30429;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 16,88256 - 16,88256 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (15,30429 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (без пусконалагоджувальних робіт)	14,20729	1,48283	-	-	15,69012	7,65	120,02942
	пусконалагоджувальні роботи	1,09700	0,09544	-	-	1,19244	1,99	2,37296

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	15,30429	1,57827	-	-	16,88256	7,25023	122,40200

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$122,402 \times \text{ИНП130} = 122,402 \times 1 = 122,402;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**1. Вихідні дані**

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=13086,85;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0,236;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0,43894;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=46268,811;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=46268,814;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,383;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,322;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=11,23;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,078;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=4;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33 міс.
КС145МП=11,32;

- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,057$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(M(p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.12))*W(M(p1.16-p1.12)-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(M(11,32-11,23)-(11,32-11,23))*W(M(11,32-0)-(11,32-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(11,32+4-12)+(11,32+4-12))+V(M(11,32+4-24)+(11,32+4-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,32+4)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,32+4-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=3,32$;

- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)

$$(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))+12*W(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))=(11,32+4-24-1*W(11,32+4-37))*W(1-2)*V(M(36-11,32-4)+(36-11,32-4))+12*W(M(36-11,32-4)+(36-11,32-4))=0;$$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т

$$1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,078-1)*((1*(12-11,23+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0115;$$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т

$$п2.9+(п1.14-1)=1,0115+(1-1)=1,0115;$$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0115+V(1-2)*(1+(1,078-1)*(11,32-(11,23*1+0*0))/12)=1,000585;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,000585+W(1-2)*(1,0115+(1,383-1)*11,32/12)=1,0006;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0006+(1,383-1)*(12-11,32)/12=1,0223;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0223=1,0223;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0223+(1,322-1)*3,32/12)=1,1114;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,1114=0;$$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,057-1)*0/12)=0;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$п2.6-п1.16=12-11,32=0,68;$$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/4=0,17;$$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,17)+W(1-2)*(1-0,17)*(1-0/(3,32+0)))=0,83;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/4=0;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(3,32+0)))=1;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(п1.2-V(п1.1))*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(13086,85-V(0)*(0,236+0,43894+0))*0,17=2224,765;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(п1.2-V(п1.1))*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(13086,85-V(0)*(0,236+0,43894+0))*0,83=10862,086;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.

$$((п1.2-V(п1.1))*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((13086,85-V(0)*(0,236+0,43894+0))-10862,086-2224,765)*W(1-2)=0;$$

- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(46268,811*W(0)+46268,814*V(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(46268,811*W(0)+46268,814*V(0))*1=46268,811;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((46268,811*W(0)+46268,814*V(0))-46268,811-0)*W(1-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $п1.6*п2.19=0*0,17=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $п1.6*п2.20=0*0,83=0;$
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,383-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,057-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0223-1)+(1,0006-1)*V(1-1))+1*0*((1,1114-1)+(1,0223-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$
 Будівельні роботи
 $(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*2224,765*((1,0223-1)+(1,0006-1)*V(1-1))+1*10862,086*((1,1114-1)+(1,0223-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=1259,649;$
 Устаткування
 $(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0223-1)+(1,0006-1)*V(1-1))+1*46268,811*((1,1114-1)+(1,0223-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=5154,346;$

Склав

інженер-проектувальник

Перевірив

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання
КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»
(Коригування).

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування)

Кошторисна вартість об'єкта	59355,661 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	16,88256 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1958,566 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 7 грудня 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Залишки						
1	02-01-02	на Система водопроводу та каналізації(монтаж)	434,565	-	434,565	0,07360	8,253	-
2	02-01-03	на Система вентиляції та опалення	445,004	-	445,004	0,76884	85,034	-
3	02-01-04	на Придбання обладнання системи вентиляції та опалення	-	187,754	187,754	-	-	-
4	02-01-05	на Пуско-налагоджувальні роботи. Вентиляція	93,992	-	93,992	0,48785	73,762	-
5	02-01-06	на Електротехнічні рішення	1401,585	-	1401,585	0,59802	64,631	-
6	02-01-013	на Автоматика вентиляційних систем	415,219	-	415,219	0,09821	10,318	-
7	02-01-014	на Автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматизація клапанів протипожежних.	3,342	-	3,342	0,01883	2,099	-
8	02-01-015	на Пусконаладжувальні роботи системи автоматизації	79,791	-	79,791	0,41415	62,618	-
9	02-01-016	на придбання устаткування Устаткування, автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматизація клапанів протипожежних	-	141,362	141,362	-	-	-
10	02-01-017	на СКС, локально-обчислювальна мережа, система відеонагляду, Часофікація. Система виклику персоналу контролю та управління доступом, система закладних пристроїв, Система охоронної сигналізації. Крос	67,436	-	67,436	0,43285	48,993	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-018	на придбання устаткування Придбання устаткування СКС, локально-обчислювальна мережа, система відеонагляду, Часофікація. Система виклику персоналу контролю та управління доступом, система закладних пристроїв, Система охоронної сигналізації..Крос	-	1497,256	1497,256	-	-	-
12	02-01-019	на Пусконаладжувальні роботи СКС, локально-обчислювальна мережа, система відеонагляду, Часофікація. Система виклику персоналу контролю та управління доступом, система закладних пристроїв, Система охоронної .Кроссигналізації.	55,959	-	55,959	0,29044	43,914	-
13	02-01-020	на Архітектурні та конструктивні рішення	2972,894	-	2972,894	2,91155	329,973	-
14	02-01-021	на "чисті" приміщення	102,378	-	102,378	0,05394	5,856	-
15	02-01-022	на Монтаж технологічного інвентарю	5,853	-	5,853	0,03731	4,162	-
16	02-01-023	на придбання устаткування Придбання технологічного інвентарю	-	96,66	96,66	-	-	-
17	02-01-029	на Обладнання та меблі не медичного призначення	8,785	1255	1263,785	-	-	-
18	02-01-030	на придбання устаткування Придбання медичного обладнання(технологічного)	15,764	40147,866	40163,63	-	-	-
19	02-01-031	на придбання устаткування придбання медичного обладнання меблі	20,6	2942,913	2963,513	-	-	-
20	02-01-032	на Монтаж медичного обладнання	597,38	-	597,38	3,94762	464,589	-
---	-----	-----	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу: Додаткові роботи	6720,547	46268,811	52989,358	10,13321	1204,202	-
21	02-01-033	на Система вентиляції та опалення	236,624	-	236,624	0,31418	33,669	-
22	02-01-034	на Електротехнічні рішення	1359,627	-	1359,627	0,43405	48,318	-
23	02-01-035	на Архітектурні та конструктивні рішення	3818,357	-	3818,357	5,16213	578,303	-
24	02-01-036	на "чисті" приміщення	951,695	-	951,695	0,83899	94,074	-
---	-----	-----	---	---	---	---	---	---
		-	--	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом по розділу:	6366,303	-	6366,303	6,74935	754,364	-
		Всього:	13086,85	46268,811	59355,661	16,88256	1958,566	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Храпачевский П.М.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Храпачевский П.М.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Система водопроводу та каналізації(монтаж)

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 434,565 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,0736 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 8,253 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Підвал									
		Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1)									
		Трубопроводи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Дощова каналізація (К2)									
		Трубопроводи									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1)									
		Трубопроводи									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Система гарячого водопостачання (Т3)									
		Трубопроводи									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Разом прямі витрати по відділу 1					-	-	-		-

		Всього по відділу 1					-				
		<u>Відділ 2. 1-ий поверх</u>									
		Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1)									
		Трубопроводи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1)									
		Обладнання									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Система гарячого водопостачання (Т3)									
		Трубопроводи									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 3					-				
		Разом прямі витрати по відділу 2					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по відділу 2					-				
		<u>Відділ 3. 2-ий поверх</u>									
		Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1)									
		Санітарно-технічне обладнання									
1	PH15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,4	<u>4034,36</u>	-	1614	1272	-	<u>29,4200</u>	<u>11,77</u>
					3179,42	-			-	-	-
2	& C1530-9-8	Мийка ТЕКА CLASSIC 1В 1D полірована	од	4	<u>4676,70</u>	-	18707	-	-	-	-
		габаритні розмі-ри:860*500*203мм			-	-			-	-	-
3	& C1530-9-10	Змішувач для кухні Decor 90015-7А, АКВА РОДОСТМ	од	11	<u>2757,06</u>	-	30328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C1530-9-13	Сифон для мийки	од	6	<u>334,56</u>	-	2007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	PH15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1647,22</u>	-	165	145	-	<u>13,2000</u>	<u>1,32</u>
					1447,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1530-9-14	Душовий гарнітур: Змішувач VERO для душу Душовий набір (стійка з лійкою) CERSANIT SENTI	од	1	<u>5995,56</u>	-	5996	-	-	-	-
7	& C1530-9-13	Сифон для душу	од	1	<u>365,16</u>	-	365	-	-	-	-
8	PH15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-м	0,1	<u>3822,42</u>	-	382	190	-	<u>18,6800</u>	<u>1,87</u>
9	& C1530-9-17	Душовий піддон	од	1	<u>5322,36</u>	-	5322	-	-	-	-
10	PH15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-м	0,1	<u>1754,78</u>	-	175	159	-	<u>14,9000</u>	<u>1,49</u>
11	& C1530-9-18	Трап душу з металевою решіткою ALCAPLAST APV31	од	1	<u>1446,36</u>	-	1446	-	-	-	-
12	PH15-34-6	Установлення зливів лікарняних	10к-м	0,3	<u>14454,60</u>	-	4336	2498	-	<u>79,7800</u>	<u>23,93</u>
13	& C1530-9-20	Відуар (лікарняний злив) на ніжках нерж. DELABIE 180150	од	3	<u>66053,16</u>	-	198159	-	-	-	-
14	& C1530-9-9	Змішувач для відуара	од	3	<u>2629,56</u>	-	7889	-	-	-	-
15	PH15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,9	<u>1022,88</u>	-	921	834	-	<u>8,6700</u>	<u>7,8</u>
16	& C1530-9-21	Трап д50 HL310NPr-3000, HL	од	9	<u>1833,11</u>	-	16498	-	-	-	-
17	PH15-35-3	Установлення фонтанчиків питних наземних з педальним пуском	10к-м	0,1	<u>4823,56</u>	-	482	410	-	<u>37,9000</u>	<u>3,79</u>
18	& C1530-9-22	Питний фонтанчик TB35-2, Yangfar Industry Co,Ltd	од	1	<u>122102,16</u>	-	122102	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							416894	5508	-	-	<u>51,97</u>
Разом будівельні роботи, грн.							416894				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							411386				
всього заробітна плата, грн.							5508				
Загальновиробничі витрати, грн.							2864				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							914				
Всього будівельні роботи, грн.							419758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					419758				
		Розділ 2. Господарсько-питний та протипожежний водопровід (В1)									
19	M8-532-9	Обладнання Пост керування кнопковий вибухозахищений з кількістю елементів поста до 3-х, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	4	<u>465,07</u> 397,70	<u>1,71</u> 0,37	1860	1591	<u>7</u> 1	<u>3,6800</u> 0,0035	<u>14,72</u> 0,01
20	& C1530-11-12	Блок управління пожежним краном	од	4	<u>1265,62</u> -	- -	5062	-	- -	- -	- -
21	& C1530-11-13	Вогнегасник ВП-6	од	8	<u>888,22</u> -	- -	7106	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14028	1591	<u>7</u> 1		<u>14,72</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					14028				
		в тому числі:					12430				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1592				
		всього заробітна плата, грн.					779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					239				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14807				

		Всього по розділу 2					14807				
		Розділ 3. Система гарячого водопостачання (Т3)									
		Обладнання та трубопроводи									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	- -		- -

		Всього по розділу 3					-				
		Разом прямі витрати по відділу 3					430922	7099	<u>7</u> 1		<u>66,69</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					430922 423816 7100 3643 6,9 1153 434565				
		Всього по відділу 3					434565				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					430922 430922 423816 7100 3643 6,9 1153 434565	7099	7 1		66,69 0,01
		Всього по кошторису					434565				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					73,6 8253				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Система вентиляції та опалення

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

445,004 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,76884 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

85,034 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція.									
		ОБЛАДНАННЯ									
		П1									
		ПВ1,П2,П3,П4/П4,П5,П6									
1	РН15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,345	864,51	-	298	295	-	8,1105	2,8
					856,23	-			-	-	-
2	С1630-1626	Фільтр касетний 300х200, F7 ФКП 300х200	шт	1	1623,75	-	1624	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С1630-1626	Фільтр касетний 300х150, F7 F7 ФКП	шт	1	1276,95	-	1277	-	-	-	-
	варіант 2	300х150			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PH15-132-1	B1 B2,B4,B7,B9,B11,B27,B29,30 В- (3;5;6;8;10;12;13;14;15;16;18;19;20;21;22;23;24;25;) Установлення фільтрів чарункових	м2	1,43184	<u>864,51</u> 856,23	-	1238	1226	-	<u>8,1105</u>	<u>11,61</u>
5	& C1630-950-2 варіант 2	Фільтр G4 д.150	шт	6	<u>1458,94</u>	-	8754	-	-	-	-
6	& C1630-950-3 варіант 1	Фільтр G4 д125	шт	3	<u>1193,74</u>	-	3581	-	-	-	-
7	M8-147-10	ККБ1 K1 ;K2;K;K4;K5 Спліт-система Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,08	<u>3124,15</u> 3032,49	-	250	243	-	<u>29,0580</u>	<u>2,32</u>
8	& C1545-65-112 варіант 1	Кабель нагрівальний саморегулюючий 10Вт/м /TESR-10-AO/	м	8	<u>179,80</u>	-	1438	-	-	-	-
9	& C113-937-1 варіант 1	Набір для підключення і кінцювання саморегулюючих нагрівальних кабелів	комплект	2	<u>146,34</u>	-	293	-	-	-	-
10	PH15-123-3	ПЗ 1_ Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	17	<u>837,14</u> 801,09	-	14231	13619	-	<u>7,8584</u>	<u>133,59</u>
11	& C130-112-21 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електродвигуном 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 500x200 Е	шт	2	<u>7281,62</u>	-	14563	-	-	-	-
12	& C130-112-22 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електродвигуном 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 400x200 Е	шт	2	<u>7353,22</u>	-	14706	-	-	-	-
13	& C130-112-22 варіант 2	Клапан протипожежний універсальний з електродвигуном 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 300x200 Е	шт	2	<u>7302,27</u>	-	14605	-	-	-	-
14	& C130-112-22 варіант 3	Клапан протипожежний універсальний з електродвигуном 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 150	шт	11	<u>2895,87</u>	-	31855	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОВІТРОПРОВІД									
15	& C113-230-21 варіант 3	Решітка зовнішня повітрязабірна з захисною сіткою РВ 3070-1Н розм.200х200	шт	12	<u>663,08</u> -	- -	7957	-	- -	- -	- -
16	& C113-230-21 варіант 4	Решітка зовнішня повітрязабірна з захисною сіткою РВ 3070-1Н розм.250х300	шт	1	<u>724,28</u> -	- -	724	-	- -	- -	- -
17	& C113-230-21 варіант 1	Решітка зовнішня повітрязабірна з захисною сіткою РВ 3070-1Н розм.300х300	шт	2	<u>795,68</u> -	- -	1591	-	- -	- -	- -
18	& C113-230-21 варіант 7	Решітка зовнішня повітрязабірна з захисною сіткою РВ 3070-1Н розм.400х300	шт	2	<u>831,38</u> -	- -	1663	-	- -	- -	- -
		ФАСОННІ ЧАСТИНИ ІЗОЛЯЦІЯ									
19	PH15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>309,80</u> 272,76	<u>2,03</u> 0,43	310	273	<u>2</u> -	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>2,71</u> -
20	& C113-230-21 варіант 2	Решітка зовнішня повітрязабірна з захисною сіткою РВ 3070-1Н Fжп=0,75кв.м.	шт	1	<u>2244,08</u> -	- -	2244	-	- -	- -	- -
21	PH15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	<u>219,56</u> 210,36	<u>2,03</u> 0,43	3293	3155	<u>30</u> 6	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>31,35</u> 0,06
22	& C113-230-21 варіант 5	Решітка повітророзподільча з 2-ма рядами жалюзі 100х100 РВ 2535-1	шт	2	<u>397,88</u> -	- -	796	-	- -	- -	- -
23	& C113-230-21 варіант 6	Решітка повітророзподільча з 2-ма рядами жалюзі 200х200 РВ 2535-1	шт	13	<u>548,84</u> -	- -	7135	-	- -	- -	- -
24	E20-10-1 к=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	79	<u>251,31</u> 251,31	- -	19853	19853	- -	<u>2,3805</u> -	<u>188,06</u> -
25	C130-220 варіант 1	Дифузор повітророзподільний класичний 600х600 діаметр патрубка 630 мм ПДК 24	шт	15	<u>2792,11</u> -	- -	41882	-	- -	- -	- -
26	C130-599-1 варіант 1	Анемостат припливно- витяжний О125	шт	26	<u>367,80</u> -	- -	9563	-	- -	- -	- -
27	& C111-1756-13-1П варіант 1	Анемостат припливно-Витяжний ф150	шт	38	<u>459,13</u> -	- -	17447	-	- -	- -	- -
28	E20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких	м2	0,516	<u>1121,09</u> 1104,68	- -	578	570	- -	<u>11,2470</u> -	<u>5,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C130-231-20 варіант 3	ВВГ 125 вставка гнучка	шт	26	<u>174,77</u> -	- -	4544	-	- -	- -	- -
30	& C130-231-20 варіант 4	ВВГ 150 вставка гнучка	шт	12	<u>200,27</u> -	- -	2403	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							230696	39234	<u>32</u> 6		<u>378,24</u> 0,06
Разом будівельні роботи, грн.							230696				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							191430				
всього заробітна плата, грн.							39240				
Загальновиробничі витрати, грн.							20643				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6649				
Всього будівельні роботи, грн.							251339				

Всього по розділу 1							251339				
Розділ 2. Опалення.Теплопостачання											
МОНТАЖНІ РОБОТИ											
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ											
ЗМІШУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ для П1, П2,П3											
31	PH15-97-1	Установлення гребінок	гребінка	3	<u>1453,11</u> 1422,66	<u>5,17</u> 1,10	4359	4268	<u>16</u> 3	<u>13,1642</u> 0,0102	<u>39,49</u> 0,03
пароводорозподільчих із сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу гребінок 108 мм											
32	PH15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	3	<u>2987,99</u> 2602,01	<u>8,61</u> 1,84	8964	7806	<u>26</u> 6	<u>24,9330</u> 0,0170	<u>74,8</u> 0,05
33	PH15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>6547,00</u> 6477,70	- -	524	518	- -	<u>59,0600</u> -	<u>4,72</u> -
34	C113-1352 варіант 4	Труба поліпропіленова PP-R Stabi Al 25*3, 5 PN16	м	8	<u>61,00</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -
35	C1532-24 варіант 4	Відвод 90° для труб PP-R дм 25*3,5 PN16 Stabi Al	шт	6	<u>31,76</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -
36	& C1545-120-3	Трійник для труб PP-R діам. 25x25x25 PN16 Stabi Al /KAN-therm/	шт	3	<u>22,04</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-1519 варіант 5	Перехід 32x25	шт	4	<u>37,11</u> -	-	148	-	-	-	-
38	C113-1519 варіант 4	Перехід 63*40	шт	6	<u>72,26</u> -	-	434	-	-	-	-
39	& C1545- 120-16 варіант 1	Муфта для труб PPR діам. 25x3,5 / KAN- therm /	шт	6	<u>29,09</u> -	-	175	-	-	-	-
40	C113-1873- 1A варіант 1	Кран шаровий діам. 20 мм	шт	8	<u>294,85</u> -	-	2359	-	-	-	-
41	C113-1873- 1A варіант 2	Кран шаровий діам. 32 мм	шт	8	<u>420,31</u> -	-	3362	-	-	-	-
42	& 2307- 10934-15 варіант 1	Кран шаровий для спуску води дм.15мм	шт	3	<u>199,28</u> -	-	598	-	-	-	-
43	RH15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	<u>413,91</u> 148,85	<u>4,05</u> 0,86	828	298	<u>8</u> 2	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>2,82</u> 0,02
44	RH15-103-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	<u>955,49</u> 148,85	<u>5,07</u> 1,08	955	149	<u>5</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0100	<u>1,41</u> 0,01
45	E16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	5	<u>319,49</u> 254,42	<u>9,02</u> 1,92	1597	1272	<u>45</u> 10	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>12,05</u> 0,09
46	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній діам. 32 мм	шт	1	<u>520,28</u> -	-	520	-	-	-	-
47	& C1630- 540-2B варіант 1	Клапан зворотній Ду20	шт	2	<u>410,12</u> -	-	820	-	-	-	-
48	& 2307- 10934-15 варіант 2	Кран шаровий муфтовий дм.50мм	шт	2	<u>1821,08</u> -	-	3642	-	-	-	-
49	RH15-104-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	5	<u>173,84</u> 161,23	-	869	806	-	<u>1,4700</u> -	<u>7,35</u> -
50	C113-1873- 1A варіант 3	Автоматичний повітровідводчик 15мм	шт	5	<u>236,71</u> -	-	1184	-	-	-	-
51	RH15-104-3	Установлення манометрів	комплект	12	<u>66,00</u> 64,71	-	792	777	-	<u>0,5900</u> -	<u>7,08</u> -
52	C1630-1159 варіант 1	Манометр в комплекті з закладною конструкцією	комплект	12	<u>633,41</u> -	-	7601	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	PH15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або куткових	комплект	6	<u>65,46</u> 62,29	-	393	374	-	<u>0,5900</u>	<u>3,54</u>
54	C1630-987 варіант 1	Термометр в комплекті з закладною конструкцією	шт	6	<u>554,50</u>	-	3327	-	-	-	-
55	M12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,6	<u>5965,46</u> 5965,46	-	3579	3579	-	<u>55,2000</u>	<u>33,12</u>
56	C1630-538 варіант 1	Клапан ручний балансувальний дм.25MSVDanfoss	шт	4	<u>3488,62</u>	-	13954	-	-	-	-
57	C1630-540 варіант 1	Клапан ручний балансувальний дм.50 MSV Danfoss	шт	2	<u>7681,72</u>	-	15363	-	-	-	-
58	PH19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,15	<u>4016,44</u> 4016,44	-	602	602	-	<u>39,4000</u>	<u>5,91</u>
59	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	45	<u>61,20</u>	-	2754	-	-	-	-
60	& C1633-116ВП варіант 1	Клей двухкомпонентный K-FLEX K 425 0,85 литра	л	0,213	<u>1103,39</u>	-	235	-	-	-	-
61	& C1633-116ВП варіант 2	Очиститель K-Flex 1 литр	л	0,0465	<u>238,38</u>	-	11	-	-	-	-
62	& C111-1678-B10 варіант 1	Лента K-FLEX AL CLAD, ширина 50 мм, довжина 25 м	м.п.	20,721	<u>28,14</u>	-	583	-	-	-	-
63	& C1545-120-26 варіант 5	Ізоляція трубчаста K-FLEX ST 25-19	м.п.	10,22	<u>53,42</u>	-	546	-	-	-	-
64	& C1545-120-26 варіант 3	Ізоляція трубчаста K-FLEX ST 35-19	м.п.	5,11	<u>68,02</u>	-	348	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							82171	20449	<u>100</u> 22		<u>192,29</u> 0,2
Разом будівельні роботи, грн.							82171				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							61622				
всього заробітна плата, грн.							20471				
Загальновиробничі витрати, грн.							10339				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3226				
Всього будівельні роботи, грн.							92510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					92510				
		Розділ 3. Матеріали та інші елементи обв'язки ККБ1 та систем К1-К5									
65	M12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,63	<u>16262,20</u> 16196,48	-	10245	10204	-	<u>149,8703</u>	<u>94,42</u>
66	& C113-22-33	Труба мідна діам. 12,7мм	м.п.	30	<u>130,27</u>	-	3908	-	-	-	-
67	& C113-22-32	Труба мідна дм22.22	м.п.	3	<u>218,90</u>	-	657	-	-	-	-
68	& C113-22-32	Труба мідна дм25.4	м.п.	30	<u>290,86</u>	-	8726	-	-	-	-
69	& 2307-10934-15	Кутник мідний 90град. О22,22	шт	2	<u>28,94</u>	-	58	-	-	-	-
70	& 2307-10934-15	Кутник мідний 90град. дм 25,4	шт	10	<u>72,80</u>	-	728	-	-	-	-
71	PH19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,63	<u>4016,44</u> 4016,44	-	2530	2530	-	<u>39,4000</u>	<u>24,82</u>
72	& C113-22-36	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 12.7ммK-FLEX ST 12-9	м.п.	30,6	<u>27,49</u>	-	841	-	-	-	-
73	& C113-22-36	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 22.22мм K-FLEX ST 22-9	м.п.	3,06	<u>48,65</u>	-	149	-	-	-	-
74	& C113-22-36	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам.25.4мм K-FLEX ST 25-9	м.п.	30,6	<u>52,68</u>	-	1612	-	-	-	-
75	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	438	<u>61,20</u>	-	26806	-	-	-	-
76	& C1633-116ВП	Клей двухкомпонентный K-FLEX K 425 0,85 литра	л	2,0732	<u>1103,39</u>	-	2288	-	-	-	-
77	& C1633-116ВП	Очиститель K-Flex 1 литр	л	0,4526	<u>238,38</u>	-	108	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C111-1678-B10 варіант 1	Лента K-FLEX AL CLAD, ширина 50 мм, довжина 25 м	м.п.	201,6844	<u>28,14</u> -	- -	5675	-	- -	- -	- -
79	PH17-7-13	Монтаж гофрованих труб діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах	100м	0,04	<u>3549,27</u> <u>3307,26</u>	- -	142	132	- -	<u>33,6720</u> -	<u>1,35</u> -
80	& C113-22-42 варіант 1	Труба ПВХ для дренажу дм32	м.п.	3	<u>48,65</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
81	& C113-22-42 варіант 3	Труба спіральна для дренажу О32	м.п.	1	<u>54,70</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
82	PH15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,65	<u>1135,51</u> <u>1026,22</u>	<u>15,80</u> <u>3,37</u>	738	667	<u>10</u> <u>2</u>	<u>9,9488</u> <u>0,0312</u>	<u>6,47</u> <u>0,02</u>
83	& C113-22-47 варіант 3	Кронштейни для ККБ	шт	2	<u>5823,64</u> -	- -	11647	-	- -	- -	- -
84	& C111-951-1 варіант 1	Матеріали не враховані позиціями: Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 750 мл	шт	2	<u>243,44</u> -	- -	487	-	- -	- -	- -
85	& C1546-94-123 варіант 1	Хладагент R410-A, балон 11,3кг	уп	1	<u>14645,69</u> -	- -	14646	-	- -	- -	- -
86	& C113-22-45	Припій 2,0x500мм з флюсом White (St-A40-WF(кг) с флюсом	кг	0,4	<u>607,81</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -
87	& C113-22-45 варіант 1	Припій мідно-фосфорний 2x2x500мм (St-CuP 6(кг)	кг	1	<u>607,81</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
88	& C111-1630-21 варіант 1	BENDA VINIL Стрічка біла для т/із	шт	2	<u>81,07</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
89	& C113-937-1 варіант 2	Монтажний комплект для монтажу фреонових проводів	комплект	1	<u>117,78</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
90	& C1545-65-112 варіант 1	Кабель нагрівальний саморегулюючий 10Вт/м /TESR-10-AO/	м	4	<u>179,80</u> -	- -	719	-	- -	- -	- -
91	& C113-937-1 варіант 3	Муфта зажимна для встановлення кабеля DPH-10	комплект	4	<u>146,34</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							94627	13533	<u>10</u> <u>2</u>		<u>127,06</u> <u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					94627 81084 13535 6169 10,55 1767 100796				
		----- Всього по розділу 3					100796				
		Розділ 4. Демонтаж систем опалення та вентиляції СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-
		----- Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Інші витрати									
92	RH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6296	142,09	-	89	89	-	1,6300	1,03
					142,09	-			-	-	-
93	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,6296	319,13	319,13	201	-	201	-	-
					-	49,13			31	0,4110	0,26
		Разом прямі витрати по розділу 5					290	89	201		1,03
									31		0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					290 120 70 0,15 26 360				
		----- Всього по розділу 5					360				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					407784	73305	343 61		698,62 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					407784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					334136				
		всього заробітна плата, грн.					73366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11668				
		Всього будівельні роботи, грн.					445004				

		Всього по кошторису					445004				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					768,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					85034				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Придбання обладнання системи вентиляції та опалення

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 187,754 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
 Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. вентиляція									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-


		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. опалення									
1	1808-1013	Вузол змішувальний SUMX15-BA-2.5(25-60)	шт	2	52270,00	-	104540	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
2	1808-1013	Вузол змішувальний SUMX32-BA-10(25-70)	шт	1	76120,00	-	76120	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					180660	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					180660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. -----					7095 187755				
		Всього по розділу 2					187754				
		Разом прямі витрати по кошторису					180660	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					180660		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7095				
		Всього устаткування, грн. -----					187755				
		Всього по кошторису					187754				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Пуско-налагоджувальні роботи. Вентиляція

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

93,992 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,48785 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

73,762 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу=0,8									
		Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ									
1	ПЗ-12-5	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 30 (припливні системи)	Вен.мер.	5	<u>5376,60</u> 5376,60	- -	26883	26883	- -	<u>36,0000</u> -	<u>180</u> -
2	ПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 (витяжні системи)	Вен.мер.	12	<u>3345,44</u> 3345,44	- -	40145	40145	- -	<u>22,4000</u> -	<u>268,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					67028	67028	- -		<u>448,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					67028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					67028 26964 39,05 6734 93992				
		Всього по розділу 1					93992				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					67028 67028 67028 26964 39,05 6734 93992	67028	- -		448,8 -
		Всього по кошторису					93992				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					487,85 73762				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Електротехнічні рішення

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:

креслення (специфікації) № 2404ОР-ПР/19-ЕТР

Кошторисна вартість

1401,585 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,59802 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

64,631 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове обладнання									
1	PH17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,07	<u>42916,18</u> 37083,15	-	3004	2596	-	<u>328,1985</u>	<u>22,97</u>
2	& C1547-62-1	Автоматичний вимикач 380В, 250А, 3 полюса, тип AC, DRX250 [27117], Legrand	шт	4	<u>7573,88</u>	-	30296	-	-	-	-
3	& C1547-62-2	Автоматичний вимикач 380В, 125А, 3 полюса, тип C, [2135733], ETI	шт	3	<u>8684,66</u>	-	26054	-	-	-	-
4	PH17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,08	<u>39888,63</u> 35994,60	-	3191	2880	-	<u>344,9080</u>	<u>27,59</u>
5	& C1547-62-3	Автоматичний вимикач 380В, 100А, 3 полюса, тип C, [2135732], ETI	шт	2	<u>6968,00</u>	-	13936	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1547-62-3 варіант 1	Автоматичний вимикач 380В, 80А, 3 полюса, тип С, [2135731], ЕТІ	шт	1	<u>6008,69</u> -	-	6009	-	-	-	-
7	& C1547-62-4	Автоматичний вимикач 380В, 63А, 3 полюса, тип С, [2145522], ЕТІ	шт	2	<u>1212,14</u> -	-	2424	-	-	-	-
8	& C1547-62-6 варіант 1	Автоматичний вимикач 380В, 32А, 3 полюса, тип С, [2135719], ЕТІ	шт	2	<u>757,73</u> -	-	1515	-	-	-	-
9	PH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>28732,04</u> <u>25807,51</u>	-	2586	2323	-	<u>250,1940</u>	<u>22,52</u>
10	& C1547-62-8	Автоматичний вимикач 380В, 20А, 3 полюса, тип С, [2145517], ЕТІ	шт	4	<u>687,04</u> -	-	2748	-	-	-	-
11	& C1547-62-10	Автоматичний вимикач 220В, 20А, 1 полюс, тип С, [2131717], ЕТІ	шт	1	<u>262,93</u> -	-	263	-	-	-	-
12	& C1547-62-11	Автоматичний вимикач 220В, 16А, 1 полюс, тип С, [2141516], ЕТІ	шт	1	<u>202,34</u> -	-	202	-	-	-	-
13	& C1547-62-12	Автоматичний вимикач 220В, 10А, 1 полюс, тип С, [2141514], ЕТІ	шт	3	<u>202,34</u> -	-	607	-	-	-	-
14	PH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>28732,04</u> <u>25807,51</u>	-	287	258	-	<u>250,1940</u>	<u>2,5</u>
15	& C1547-62-18 варіант 1	Електромагнітне реле 230В 16?А PP-2Zi-230V	шт	1	<u>1785,38</u> -	-	1785	-	-	-	-
16	M10-901-4	Шафа наземна, розмір до 1000х2000 мм	шт	1	<u>723,71</u> <u>673,00</u>	-	724	673	-	<u>7,3600</u>	<u>7,36</u>
17	& C1547-62-20	АВР на 3 вводи, 160А, [ABP-300-160А]	к-т	1	<u>219300,38</u> -	-	219300	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							314931	8730	-	-	<u>82,94</u>
Разом будівельні роботи, грн.							314931				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							306201				
всього заробітна плата, грн.							8730				
Загальновиробничі витрати, грн.							4315				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1336				
Всього будівельні роботи, грн.							319246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					319246				
		Розділ 2. Контур заземлення									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-

		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Освітлення									
18	RH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,61	<u>3908,14</u>	-	2384	2368	-	<u>40,5490</u>	<u>24,73</u>
					3881,35	-			-	-	-
19	& C1547-64-1	Вимикач 10AX 250В однополюсний, AS 500, [501U], JUNG	шт	60	<u>350,44</u>	-	21026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C1547-64-2	Вимикач 10AX 250В універсальний, AS 500, [506U], JUNG	шт	1	<u>504,67</u>	-	505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C1547-64-3	Клавіша для вимикача, біла, AS 500, [ABAS591WW], JUNG	шт	60	<u>209,48</u>	-	12569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C1547-64-4	Рамка 1-кратна, біла, AS 500, [ABAS581WW], JUNG	шт	60	<u>242,73</u>	-	14564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C1547-64-5	Вимикач 1-кл., білий, Asfora, [EPH0100121], Schneider Electric	шт	6	<u>135,02</u>	-	810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	RH17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,15	<u>28119,08</u>	-	4218	2856	-	<u>180,3660</u>	<u>27,05</u>
					19041,24	-			-	-	-
25	& C1547-64-6	Світильник освітлення стельовий, CL KOS LED 16W 4000K IP44 8776	шт	3	<u>1438,58</u>	-	4316	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
26	& C1547-64-7	Світильник освітлення стельовий, LED DURE 2 IP44 25W 4000K	шт	12	<u>2397,38</u>	-	28769	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	RH17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,25	<u>44724,59</u>	-	11181	11150	-	<u>448,5575</u>	<u>112,14</u>
					44600,07	-			-	-	-
28	& C1547-64-9	Світильник освітлення, стельовий, з LED модулями, 30 Вт, 600x600 IP54, 4000K	шт	19	<u>4075,28</u>	-	77430	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
29	& C1547-65-4	Універсальна монтажна рама для панелей 600x600 мм	шт	6	<u>213,56</u>	-	1281	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	PH17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,28	<u>28119,08</u> 19041,24	-	7873	5332	-	<u>180,3660</u>	<u>50,5</u>
31	& C1547-64-10	Аварійний світильник постійної дії, LED 8Вт, вбуд. акумулятор, 3 год., IP65	шт	18	<u>2223,98</u>	-	40032	-	-	-	-
32	& C1547-64-11	Світильник не постійної дії, 8Вт.	шт	10	<u>839,33</u>	-	8393	-	-	-	-
33	PH17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,1	<u>34233,06</u> 25155,22	-	3423	2516	-	<u>238,2800</u>	<u>23,83</u>
34	& C1547-64-12	Лампа бактерицидна ORBB 15x2 Gorizont, [ORBB 15x2 Gorizont], BactoSfera	шт	10	<u>13158,38</u>	-	131584	-	-	-	-
35	PH17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,5	<u>28119,08</u> 19041,24	-	14060	9521	-	<u>180,3660</u>	<u>90,18</u>
36	& C1547-64-13	Лампа бактерицидна ORBB 15x1 Gorizont, [ORBB 15x1 Gorizont], BactoSfera	шт	50	<u>10036,16</u>	-	501808	-	-	-	-
37	PH17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,15	<u>34233,06</u> 25155,22	-	5135	3773	-	<u>238,2800</u>	<u>35,74</u>
38	& C1547-64-14 варіант 1	ЛПалатний нічний світильник	шт	15	<u>2283,14</u>	-	34247	-	-	-	-
39	M10-668-4	Сповіслювач автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (датчик присутності)	шт	8	<u>184,31</u> 176,12	-	1474	1409	-	<u>1,8400</u>	<u>14,72</u>
40	& C1547-64-15	Датчик присутності, IP54, 360град., S360-100 AP WH, [th 2080550], Theben	шт	8	<u>2688,08</u>	-	21505	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							948587	38925	-	-	<u>378,89</u>
Разом будівельні роботи, грн.							948587				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							909662				
всього заробітна плата, грн.							38925				
Загальновиробничі витрати, грн.							19496				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6111				
Всього будівельні роботи, грн.							968083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					968083				
		Розділ 4. Електричні розетки									
41	PH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,68	<u>3918,94</u>	-	6584	6548	-	<u>40,7215</u>	<u>68,41</u>
					<u>3897,86</u>	-			-	-	-
42	& C1547-65-1	SCHUKO-розетка, антибактеріальна, біла, AS 500, [ABA1520WW], JUNG	шт	121	<u>459,38</u>	-	55585	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C1547-65-3	Розетка із заземлюючим контактом, біла, з/к, Mosaic, [77210], Legrand	шт	30	<u>247,22</u>	-	7417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C1547-65-8	Розетка одинарна із заземленням і захисними шторками та кришкою біла, накладна, Cedar Plus, [WDE000643], Schneider Electric	шт	2	<u>236,00</u>	-	472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& C1547-65-7	Розетка одинарна із заземленням і захисними шторками та кришкою біла, Asfora, [EPH3100321], Schneider Electric	шт	15	<u>280,88</u>	-	4213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C1547-65-4	Рамка 1-кратна, біла, AS 500, [ABAS581WW], JUNG.	шт	48	<u>242,73</u>	-	11651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C1547-65-5	Рамка 2-кратна, біла, AS 500, [ABAS582WW], JUNG	шт	4	<u>411,03</u>	-	1644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C1547-65-6	Рамка 3-кратна, біла, AS 500, [ABAS583WW], JUNG	шт	8	<u>689,29</u>	-	5514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C1547-65-6	Рамка 4-кратна, біла, AS 500, [ABAS584WW], JUNG	шт	4	<u>823,93</u>	-	3296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	варіант 2										
50	& C1547-65-6	Рамка 5-кратна, біла, AS 500, [ABAS585WW], JUNG	шт	11	<u>967,54</u>	-	10643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 4					107019	6548	-		<u>68,41</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					107019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100471				
		всього заробітна плата, грн.					6548				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3423				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1111				
		Всього будівельні роботи, грн.					110442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					110442				
51	& С1547-67-9	Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
		Труба гофрована d25, легка, з протяжкою, [91925], ДКС	м	20,2	6,13	-	124	-	-	-	-
52	E9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] (захисні гіпсу)	т	0,05722	33342,81	4195,58	1908	1556	240	257,6000	14,74
					27194,83	263,52			15	2,4400	0,14
		Разом прямі витрати по розділу 5					2032	1556	240		14,74
		Разом будівельні роботи, грн.					2032		15		0,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236				
		всього заробітна плата, грн.					1571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					847				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					299				
		Всього будівельні роботи, грн.					2879				

		Всього по розділу 5					2879				
		Розділ 6. Матеріали не враховані позиціями (проект)									
53	& С1547-67-24	Наклейка, "Не заходити !"	шт	10	30,98	-	310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& С1547-67-25	Наклейка, "ПК", напрямок руху та "Вихід"	шт	18	30,98	-	558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& С1547-67-39	Мінераловатна жорстка плита, 1000x600, [ТЛ Покрівля В], ТЕРМОЛАЙФ	шт	1	66,68	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					935	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					935				


		Всього по розділу 6					935				
		Разом прямі витрати по кошторису					1373504	55759	<u>240</u>		<u>544,98</u>
									<u>15</u>		<u>0,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1373504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1317505				
		всього заробітна плата, грн.					55774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28081				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8857				
		Всього будівельні роботи, грн.					1401585				

		Всього по кошторису					1401585				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					598,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64631				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Автоматика вентиляційних систем

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

415,219 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,09821 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

10,318 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	M10-668-1	Сповіщувач автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (датчики температури, перепаду тиску, затоплення)	шт	36	<u>208,25</u> 176,12	<u>4,92</u> 1,12	7497	6340	<u>177</u> 40	<u>1,8400</u> 0,0116	<u>66,24</u> 0,42
2	& C1547-68-1	Перетворювач зовнішньої температури, Pt1000, -40...+90°C, [TeS-A2-Pt1000], "Certa"	шт	2	<u>1071,38</u> -	- -	2143	-	- -	- -	- -
3	& C1547-68-3	Перетворювач температури настінний, Pt1000, -40...+90°C, [TeS-A3-Pt1000], "Certa"	шт	1	<u>1234,58</u> -	- -	1235	-	- -	- -	- -
4	& C1547-68-5	Термостат захисту від заморожування, -30...+30°C, [F-3000], "Вентс"	шт	3	<u>846,98</u> -	- -	2541	-	- -	- -	- -
5	& C1547-68-7	Датчик реле перепаду тиску повітря, 50...500Па, [ДТВ 500], "Вентс"	шт	30	<u>3213,38</u> -	- -	96401	-	- -	- -	- -
6	E21-23-1 H2, H4=1,15	Монтаж щитів розподільчих та шаф автоматики	шафа	2	<u>1868,53</u> 1323,14	<u>44,83</u> 10,64	3737	2646	<u>90</u> 21	<u>11,8795</u> 0,0987	<u>23,76</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & С1547-69-2	Шафа автоматизації та диспетчеризації (компл.), ША-2, ТОВ "Гіом"	шт	1	221646,38	-	221646	-	-	-	-	-
8 & С1547-70-1	АРМ диспетчера з монітором та спеціалізованим програмним забезпеченням, ТОВ "Гіом"	компл.	1	75742,49	-	75742	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						410942	8986	267 61		90 0,62
	Разом будівельні роботи, грн.						410942				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						401689				
	всього заробітна плата, грн.						9047				
	Загальновиробничі витрати, грн.						4277				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						7,59				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1271				
	Всього будівельні роботи, грн.						415219				

	Всього по розділу 1						415219				
	Розділ 2. Прокладання кабелів										
	Разом прямі витрати по розділу 2						-	-	-		-

	Всього по розділу 2						-				
	Разом прямі витрати по кошторису						410942	8986	267 61		90 0,62
	Разом будівельні роботи, грн.						410942				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						401689				
	всього заробітна плата, грн.						9047				
	Загальновиробничі витрати, грн.						4277				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						7,59				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1271				
	Всього будівельні роботи, грн.						415219				


	Всього по кошторису						415219				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						98,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10318				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Монтаж обладнання											
1	M11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1595,46</u>	<u>58,05</u>	1595	983	<u>58</u>	<u>9,2000</u>	<u>9,2</u>		
					983,11	16,71			17	0,1272	0,13		
2	M11-30-3	Монтаж перетворювача	шт	1	<u>409,88</u>	-	410	410	-	<u>3,6800</u>	<u>3,68</u>		
					409,88	-			-	-	-		
3	M11-96-1	Установлення жорсткого диска з програмним забезпеченням "SCADA система	шт	1	<u>192,02</u>	-	192	192	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>		
					192,02	-			-	-	-		
4	M8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>81,76</u>	-	82	75	-	<u>0,7360</u>	<u>0,74</u>		
					75,03	-			-	-	-		
5	M11-91-1	Пульти та робочі місця (Робоча станція (ПК) у складі: монітор, мишка, клавіатура, системний блок, ліцензійне ПО)	шт	1	<u>229,76</u>	-	230	190	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>		
					189,80	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					2509	1850	<u>58</u>		<u>17,3</u>		
									17		0,13		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2509 601 1867 833 1,4 232 3342				
		Всього по розділу 1					3342				
		Розділ 2. Кабельні мережі									
		Разом прямі витрати по розділу 2 -----					- -----	-	- -----		
		Всього по розділу 2					-				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2509 2509 601 1867 833 1,4 232 3342	1850	<u>58</u> 17		<u>17,3</u> 0,13
		Всього по кошторису					3342				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2099				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Пусконаладжувальні роботи системи автоматизації

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 79,791 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,41415 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 62,618 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	П1-58-5	Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи системи автоматизації протипожежного захисту Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 200 (Щит протидимного захисту ЩПЗ)	Схема	1	56902,35 56902,35	- -	56902	56902	- -	381,0000 -	381 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					56902	56902	- -		381 -
		Разом будівельні роботи, грн.					56902				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					56902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22889				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					79791				


		Всього по розділу 1					79791				
		Разом прямі витрати по кошторису					56902	56902	-		<u>381</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					56902		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					56902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22889				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5716				
		Всього будівельні роботи, грн.					79791				

		Всього по кошторису					79791				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					414,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62618				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

Устаткування, автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматизація клапанів протипожежних
«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 141,362 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& ПДЗ-2-2-В1-1	Щит протидимного захисту (ЩПЗ) ШУ ЕЛЕКОН-11.732; (маса=0,0001)	шт	1	33625,00	33625
2	варіант 1 1715-10001	Перетворювач RS-485 to USB; (маса=0,0003)	шт	1	3175,00	3175
3	варіант 1 1715-10001	Джерело безперебійного живлення Powercom BNT-800AP Schuko; (маса=0,0003)	шт	1	2582,00	2582
4	варіант 2 1601-2383	Жорсткий диск з програмним забезпеченням "SCADA система диспетчеризації інженерного обладнання"; (маса=0)	комплект	1	49599,00	49599
5	варіант 1 1601-2383	ЖРобоче місце оператора систем протипожежного захисту у складі:ПК /Chassis: Micro Form Factor/Intel Core i3-9100T (4 Cores/6MB/4T/3.1GHz/35W)/RAM: 32GB 2666MHz DDR4/HDD: 500GB 2.5inch SATA/HDD: 256GB SSD/Intel HD Graphics/On-board Gigabit NIC/AC adapter 65W/5Yr Partner Led Carry In Service 2)Dell 22 Monitor 3)Dell Multimedia Keyboard-KB216 4)Dell Wired Mouse MS116 Black 5)Windows 10 Pro, 64-bit; (маса=0)	комплект	1	47040,00	47040
	варіант 2	Разом				136021
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5341

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				141362

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на СКС, локально-обчислювальна мережа, система відеонагляду, Часофікація. Система виклику персоналу контролю та управління доступом, система закладних пристроїв, Система охоронної сигналізації. Крос

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 67,436 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,43285 тис. люд. год.
 Кошторисна заробітна плата 48,993 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СКС									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Крос									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-

		Всього по розділу 2					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Локально-обчислювально мережа									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Система відеонагляду									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Матеріали системи закладних пристроїв									
1 & 2405-1203-1	Проволочный лоток 50x100 оцинкований, 3м	м	6	78,39	-	470	-	-	-	-	-
варіант 4				-	-			-	-	-	-
2 & C1-1-581-M	Легка консоль стельова для пров. лотка осн.100 мм, товщ.2,5 мм FBA3010	шт	4	90,73	-	363	-	-	-	-	-
варіант 2				-	-			-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 5						833	-	-		-
	Разом будівельні роботи, грн.						833				
	в тому числі:						833				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						833				
	Всього будівельні роботи, грн.						833				

	Всього по розділу 5						833				
	Розділ 6. Часофікація										
3 M10-697-2	Монтаж часової станції	шт	1	1827,45	8,83	1827	1790	9	16,5600	16,56	
				1789,64	2,00			2	0,0208	0,02	
4 M10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	17	391,99	-	6664	6605	-	3,6800	62,56	
				388,50	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	M8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	3,05	<u>1267,00</u> 1165,49	-	3864	3555	-	<u>11,0400</u>	<u>33,67</u>
6	C154-114 варіант 2	Інсталяційний кабель 4-пари, F/UTP, кат. 5е, LSZH оболонка, box 305м (R300316)	1000м	0,015305	<u>32387,05</u>	-	496	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							12851	11950	9 2		<u>112,79</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							12851 892 11952 5342 9,52 1594 18193				
Всього по розділу 6							18193				
Розділ 7. Система виклику персоналу											
7	M11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	3	<u>229,76</u> 189,80	-	689	569	-	<u>1,8400</u>	<u>5,52</u>
8	M11-250-1	Установлення блоків	комплект	42	<u>223,18</u> 216,97	-	9374	9113	-	<u>1,8400</u>	<u>77,28</u>
9	M10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5(Коридорний світловий блок,Дверний блок з дисплеєм.	шт	20	<u>900,83</u> 795,40	-	18017	15908	-	<u>7,3600</u>	<u>147,2</u>
10	M10-683-9	Табло відображення Коридорний блок відображення інформації	шт	1	<u>2606,24</u> 2386,19	-	2606	2386	-	<u>22,0800</u>	<u>22,08</u>
11	M8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	9	<u>81,76</u> 75,03	-	736	675	-	<u>0,7360</u>	<u>6,62</u>
12	M11-96-1	Перетворювач що встановлюється окремо(Interface unit RS232 ? IP, .Інтерфейс DECT)	шт	6	<u>192,02</u> 192,02	-	1152	1152	-	<u>1,8400</u>	<u>11,04</u>
13	M11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т(Супорт для установки пультів на столі.Виносний мікрофон пацієнта)	шт	7	<u>229,76</u> 189,80	-	1608	1329	-	<u>1,8400</u>	<u>12,88</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	M10-137-3	Вмикання кабельних перемичок між секціями одного статива з укладанням у кабельному каналі	100 шт	0,02	<u>795,40</u> 795,40	<u>-</u> -	16	16	<u>-</u> -	<u>7,3600</u> -	<u>0,15</u> -
15	& C1530-41-1 варіант 2	Кабельно-провідникова продукція Труба гофрована, легка діаметр зовн./внутр.20/14,1 мм, з протяжкою	м	0,45	<u>3,37</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					34200	31148	<u>-</u> -		<u>282,77</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34200 3052 31148 13290 22,46 3760 47490				
		----- Всього по розділу 7					47490				
		Розділ 8. Система контролю та управління доступом									
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		----- Всього по розділу 8					-				
		Розділ 9. Система охоронної сигналізації									
		Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		----- Всього по розділу 9					-				
		Розділ 10. Робоче місце									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					-				
16	PH17-12-12	Розділ 11. Мультимедіа Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,08	<u>5784,78</u> 5763,68	-	463	461	-	<u>60,2140</u>	<u>4,82</u>
17	C113-2109 варіант 7	Рамка для 2-ух модулів Mosaic, біла 0 788 02	шт	2	<u>44,96</u>	-	90	-	-	-	-
18	C188888-45 варіант 7	Заглушка 22.5x45 мм, біла R451352	шт	3	<u>22,48</u>	-	67	-	-	-	-
19	C188888-45 варіант 8	Супорт для 2-ух модулів Mosaic 0 802 51	шт	2	<u>34,01</u>	-	68	-	-	-	-


		Разом прямі витрати по розділу 11					688	461	-		<u>4,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					688		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227				
		всього заробітна плата, грн.					461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					233				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				
		Всього будівельні роботи, грн.					921				

		Всього по розділу 11					921				
		Разом прямі витрати по кошторису					48572	43559	<u>9</u> 2		<u>400,38</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					48572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5004				
		всього заробітна плата, грн.					43561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18864				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5432				
		Всього будівельні роботи, грн.					67436				


		Всього по кошторису					67436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					432,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48993				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

Придбання устаткування СКС, локально-обчислювальна мережа, система відеонагляду, Часофікація. Система виклику персоналу контролю та управління доступом, система закладних пристроїв, Система охоронної сигналізації..Крос
«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1497,256 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. СКС				
		Разом по розділу 1				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				-
		Розділ 2. Локально-обчислювальна мережа				
		Разом по розділу 2				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 2				-
		Розділ 3. Система відеонагляду				
		Разом по розділу 3				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 3				-
		Розділ 4. Система часофікації				

1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-1270-20-B3 варіант 2	Часова станція GRAN CLOCK-O-01 GPS; (маса=0,19)	шт	1	11137,50	11138
2	& 1503-1270-20-B3 варіант 1	Вторинний електронний годинник GRAN-CLOCK-I100G7; (маса=0,19)	шт	17	4620,00	78540
		Разом по розділу 4				89678
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 4				89678
		Розділ 5. Система виклику персоналу				
3	1504-3177 варіант 1	Прикроватний блок (розетка) виклику (Socket unit) 0 782 41; (маса=0,00847)	шт	15	2941,58	44124
4	1503-8874 варіант 1	Ручний пульт дистанційного виклику (Hand-held remote control unit for call) 0 782 81; (маса=0,008)	шт	15	7487,25	112309
5	& 1701-270-11 варіант 5	Блок живлення індикатора (Indicator power supply) 0 782 90; (маса=0,002)	шт	3	36101,00	108303
6	1504-13251 варіант 1	Додатковий блок живлення (Auxiliary power supply) E49; (маса=0,009)	шт	3	13138,50	39416
7	& 1701-270-11 варіант 6	Блок живлення BUS / SCS (BUS/SCS power supply); (маса=0,002)	шт	3	4513,00	13539
8	& 290518-4157-2-1 варіант 1	Дверний блок з дисплеєм (Door unit with display unit) 0 766 07; (маса=0,0015)	шт	10	22028,90	220289
9	1602-11090 варіант 1	Переговорний блок (Interphone unit) 0 766 08; (маса=0,018)	шт	12	29102,90	349235
10	1602-11090 варіант 2	Коридорний світловий блок (наявність події та присутність персоналу) (Monobloc corridor overdoor unit (call and nurse presence light) 0 766 70; (маса=0,018)	шт	9	2356,20	21206
11	1602-11090 варіант 3	Коридорний світловий блок (наявність події) (Monobloc corridor overdoor unit (call only light) 0 766 71; (маса=0,018)	шт	1	1303,00	1303
12	290220-1299 варіант 1	Коридорний блок відображення інформації (Corridor display unit with interface) 0 766 04; (маса=0,005)	шт	1	143038,65	143039
13	1602-10139 варіант 1	Шнур для виклику (Bathroom pull-cord) 0 782 48; (маса=0,006)	шт	2	5320,90	10642
14	1715-1309 варіант 1	Інтерфейс DECT, (DECT interface) 0 766 19; (маса=0)	шт	3	44892,55	134678
15	1715-1309 варіант 2	Interface unit RS232 ? IP ADAM-4570-CE; (маса=0)	шт	3	15314,80	45944


1	2	3	4	5	6	7
16	1601-2227 варіант 1	Виносний мікрофон пацієнта (Patient room microphone) 0 782 00; (маса=0,00015)	шт	4	6351,00	25404
17	1517-2032 варіант 1	Супорт для установки пультів на столі (inclined plane) 0 766 08; (маса=0,006)	шт	3	9645,00	28935
18	1504-3174 варіант 1	Головний блок управління медсестер (Main nurses' control unit) 0 766 11; (маса=0,016)	шт	3	18675,00	56025
		Разом по розділу 5				1354391
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				53187
		Всього по розділу 5				1407578
		Розділ 6. Система контролю та управління доступом				
		Разом по розділу 6				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 6				-
		Розділ 7. Система охоронної сигналізації				
		Разом по розділу 7				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 7				-
		Розділ 8. Робоче місце				
		Разом по розділу 8				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 8				-
		Розділ 9. Мультимедіа				
		Разом по розділу 9				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 9				-
		Разом				1444069
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				53187
		Всього по кошторису				1497256

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
№6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Пусконалагоджувальні роботи СКС, локально-обчислювальна мережа, система відеонагляду, Часофікація. Система виклику персоналу контролю та управління доступом, система закладних пристроїв, Система охоронної. Кроссигналізації.

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

55,959 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,29044 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

43,914 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	П2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	1	11709,04 11709,04	- -	11709	11709	- -	78,4000 -	78,4 -
2	П2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів] локально-обчислювальної мережі системи відеонагляду ситеми контролю та упрвління доступом відображення єдиного часу	шт	4	2748,04 2748,04	- -	10992	10992	- -	18,4000 -	73,6 -
3	П2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5[Пусконалагодження системи часофікації]	Система	1	11709,04 11709,04	- -	11709	11709	- -	78,4000 -	78,4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	П2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. [Настроювання комутаторів]	шт	2	<u>2748,04</u>	-	5496	5496	-	<u>18,4000</u>	<u>36,8</u>
		Разом прями витрати по кошторису			<u>2748,04</u>	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					39906	39906	-		<u>267,2</u>
		в тому числі:							-		-
		всього заробітна плата, грн.					39906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16053				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4008				
		Всього будівельні роботи, грн.					55959				

		Всього по кошторису					55959				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					290,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43914				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Архітектурні та конструктивні рішення

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2972,894 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,91155 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

329,973 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ремонтні роботи згідно дефектів обстеженої частини приміщень під реанімаційне відділення									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. приміщення підвалу									
		Влаштування підлог з керамограніту									
1	PH7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,1298	5059,85 3608,46	11,01 9,89	5717	4077	12 11	33,3900 0,0888	37,72 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	EH11-11-13 K=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	1,1298	<u>8989,44</u> 7011,97	<u>31,65</u> 28,44	10156	7922	<u>36</u> 32	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>82,76</u> 0,29
3	& C111-197-2 варіант 1	Самовирівнюча суміш Ceresit DG	кг	827,0136	<u>14,94</u> -	-	12356	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							28229	11999	<u>48</u> 43		<u>120,48</u> 0,39
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							28229 16182 12042 6709 14,51 2429 34938				
----- Всього по розділу 2							34938				
Розділ 3. приміщення 2-го поверху											
4	EH15-185-2 K=1,15	Обклеювання склообоями стін в один шар	100м2	5,5817	<u>6093,49</u> 2851,02	-	34012	15914	-	<u>29,7850</u>	<u>166,25</u>
5	EH15-182-4 K=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою "Ветоніт"	100м2	2,24434	<u>10325,98</u> 7392,59	<u>3,17</u> 2,84	23175	16591	<u>7</u> 6	<u>72,5190</u> 0,0255	<u>162,76</u> 0,06
6	EH15-182-6 K=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	2,24434	<u>7605,18</u> 5581,44	<u>3,17</u> 2,84	17069	12527	<u>7</u> 6	<u>51,6465</u> 0,0255	<u>115,91</u> 0,06
7	RH12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Sadolin Vatrum NSC S 1502-B	100м2	2,047	<u>22527,69</u> 9047,11	<u>1,38</u> 1,24	46114	18519	<u>3</u> 3	<u>80,0700</u> 0,0111	<u>163,9</u> 0,02
Облицювання стін (інсталяція)											
8	EH11-39-3 K=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (вертикальні поверхні)	100м2	1,5802	<u>9079,87</u> 8406,98	<u>12,66</u> 11,37	14348	13285	<u>20</u> 18	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>127,3</u> 0,16
9	& C111-220-2 варіант 1	Грунтовка Forbo 050 Europrimer Mix	л	32,57608	<u>415,57</u> -	-	13538	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& C111-330-1-А варіант 3	Клей Форбо 522	кг	49,38412	<u>306,44</u> -	-	15133	-	-	-	-
11	& C111-573-1 варіант 1	ПВХ-покриття Forbo Sparkling (GRABO Muravyl)	м2	163,9504	<u>741,08</u> -	-	121500	-	-	-	-
12	& C111-330-1-А варіант 2	Клей Forbo 233 г жидкие гвозди	кг	1,255328	<u>476,78</u> -	-	599	-	-	-	-
		Влаштування підлог									
13	ЕН11-39-3 К=1,15	ПВХ(істаляція) Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKEТT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,3847	<u>15313,77</u> <u>8406,98</u>	<u>12,66</u> <u>11,37</u>	21205	11641	<u>18</u> <u>16</u>	<u>80,5575</u> <u>0,1021</u>	<u>111,55</u> <u>0,14</u>
14	& C111-220-2 варіант 1	Грунтовка Forbo 050 Europrimer Mix	л	5,3048	<u>415,57</u> -	-	2205	-	-	-	-
15	& C111-330-1-А варіант 3	Клей Форбо 522	кг	59,6265	<u>306,44</u> -	-	18272	-	-	-	-
16	& C111-573-1 варіант 2	Forbo Surestep Original R10 172752 slate gray	м2	16,98	<u>1311,26</u> -	-	22265	-	-	-	-
17	& C111-573-1 варіант 4	Forbo Safestep R11 174752 slate gray	м2	124,26	<u>1296,98</u> -	-	161163	-	-	-	-
		Облицювання стін									
		плиткою									
		Влаштування підвісної									
		стелі растрової									
18	ЕН15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,5	<u>48498,16</u> <u>14266,50</u>	<u>4,13</u> <u>3,71</u>	24249	7133	<u>2</u> <u>2</u>	<u>139,9500</u> <u>0,0333</u>	<u>69,98</u> <u>0,02</u>
19	ЕН15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	3,4662	<u>1717,43</u> <u>1710,55</u>	<u>6,88</u> <u>6,18</u>	5953	5929	<u>24</u> <u>21</u>	<u>16,7800</u> <u>0,0555</u>	<u>58,16</u> <u>0,19</u>
20	& C111-672-12 варіант 7	Плити композитні 600х600 мм	м2	194,23	<u>1714,84</u> -	-	333073	-	-	-	-
21	& C111-672-12 варіант 7	Плити композитні 600х600 мм	м2	152,39	<u>1714,84</u> -	-	261324	-	-	-	-
22	С188888-5 варіант 3	Кліпса прижимна	шт	1650	<u>35,00</u> -	-	57750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Влаштування підшивної стелі									
23	PH8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки Пароізоляція	100м2	0,9358	<u>748,71</u> 652,88	<u>10,95</u> 10,27	701	611	<u>10</u> 10	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>6,68</u> 0,1
24	C111-856 варіант 1	Пароізоляція	м2	107,617	<u>15,71</u> -	-	1691	-	-	-	-
25	PH7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,9358	<u>3826,16</u> 3794,51	<u>31,65</u> 28,44	3581	3551	<u>30</u> 27	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>35,28</u> 0,24
26	& C114-9-У-4 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Технолайт екстра ,35 кг/м2, товщиною 50мм	м2	95,4516	<u>69,49</u> -	-	6633	-	-	-	-
27	E9-72-1	Грати захисні Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,27655	<u>23143,71</u> 15734,99	<u>6313,98</u> 1370,15	6400	4352	<u>1746</u> 379	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>40,27</u> 2,8
28	C111-1839 варіант 2	Труба профільна 20х20*4(1,79кг/м.п)	т	0, 12619929	<u>49357,97</u> -	-	6229	-	-	-	-
29	& C111-222-31-12 варіант 1	Сітка зварна сталева 200х100* 10 мм (6, 45кг/м2)	м2	18,50688	<u>122,52</u> -	-	2267	-	-	-	-
30	C118-68 варіант 1	розпірний анкер О12х300	шт	138,24	<u>43,46</u> -	-	6008	-	-	-	-
31	PH20-12-5	Монтаж металоконструкцій	1т	0,27655	<u>9667,36</u> 5815,20	<u>3817,66</u> 739,20	2674	1608	<u>1056</u> 204	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>13,27</u> 1,48
32	E13-16-6 K=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0432	<u>2040,77</u> 657,06	<u>60,28</u> 7,24	88	28	<u>3</u> -	<u>5,4970</u> 0,0675	<u>0,24</u> -
33	E13-26-6 H1=2 K=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115/за два рази/	100м2	0,0432	<u>6990,08</u> 981,80	<u>89,04</u> 13,31	302	42	<u>4</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1237	<u>0,36</u> 0,01
34	EH15-77-2 к=1,15	Влаштування захисних планок на стіні Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,856645	<u>24895,04</u> 24618,91	<u>28,49</u> 25,59	21326	21090	<u>24</u> 22	<u>238,6710</u> 0,2298	<u>204,46</u> 0,2
35	C111-1844-1 варіант 1	відбійник-дошка (алюм.+вініл) WG-201 4000х200х20мм Колір 41 (світло-сірий) TM Arfen, "Арфен-Україна"	м	256	<u>1999,28</u> -	-	511816	-	-	-	-
36	& C113-938-3 варіант 1	заглушка WG 030	шт	312	<u>146,21</u> -	-	45618	-	-	-	-
37	C111-1844-1 варіант 2	відбійник-дошка (алюм.+вініл) WG-150-2 4000х150х10мм TM Arfen, "Арфен-Україна"	м	112	<u>1674,92</u> -	-	187591	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C113-938-3 варіант 3	заглушка WG 013	шт	198	<u>125,81</u> -	-	24910	-	-	-	-
39	C111-1844-1 варіант 4	відбійник-панель (вініл) WG-304 4000х300мм Колір 41 (світло-сірий)	м	88	<u>1259,78</u> -	-	110861	-	-	-	-
40	C1555-146 варіант 1	Клей клей Vinibond	кг	2,16108	<u>617,61</u> -	-	1335	-	-	-	-
41	C111-1844-1 варіант 3	відбійник для кутів (вініл) CG-50 3000х50х50мм Колір 41 (світло-сірий)	м	84	<u>979,28</u> -	-	82260	-	-	-	-
42	& C113-938-3 варіант 6	заглушка WG 012	шт	112	<u>82,97</u> -	-	9293	-	-	-	-
43	C111-1844-1 варіант 5	відбійник для кутів (вініл) CG-50B 3000х50х50мм Колір 41 (світло-сірий)	м	9	<u>856,88</u> -	-	7712	-	-	-	-
44	C1555-146 варіант 1	Клей клей Vinibond	кг	0,0405	<u>617,61</u> -	-	25	-	-	-	-
45	EH15-77-2 K=1,15	Плитка тактильна накладна Опорядження стін пластиковими панелями	100м2	0,0608	<u>30790,44</u> <u>24618,91</u>	<u>28,49</u> <u>25,59</u>	1872	1497	<u>2</u> <u>2</u>	<u>238,6710</u> <u>0,2298</u>	<u>14,51</u> <u>0,01</u>
46	& C113-938-3 варіант 7	YI-001 напрям руху (смуги)	шт	31	<u>697,01</u> -	-	21607	-	-	-	-
47	& C113-938-3 варіант 2	YI-002 (стоп)	шт	7	<u>697,01</u> -	-	4879	-	-	-	-
48	C111-2000-1 варіант 1	Клей двокомпонентний поліуретановий типу Forbo 144 або Yerizi Adhesive Влаштування металевих конструкцій для В1	кг	3	<u>428,94</u> -	-	1287	-	-	-	-
49	RH1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,03	<u>47716,86</u> <u>47716,86</u>	-	1432	1432	-	<u>547,4000</u>	<u>16,42</u>
50	RH2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0045	<u>135777,25</u> <u>48439,11</u>	<u>3090,39</u> <u>1051,54</u>	611	218	<u>14</u> <u>5</u>	<u>506,0500</u> <u>8,9175</u>	<u>2,28</u> <u>0,04</u>
51	EH6-1-1 H2,H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0027	<u>300527,41</u> <u>15847,01</u>	-	811	43	-	<u>173,3050</u>	<u>0,47</u>
52	RH2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0108	<u>518514,02</u> <u>64042,49</u>	<u>53102,64</u> <u>15083,37</u>	5600	692	<u>574</u> <u>163</u>	<u>675,3400</u> <u>108,6453</u>	<u>7,29</u> <u>1,17</u>
53	RH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,029325	<u>15115,28</u> <u>15115,28</u>	-	443	443	-	<u>173,4000</u>	<u>5,08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C199999-31-51 варіант 1	Арматура діам. 12 мм А500С ДСТУ 3760-98	т	0,080901	<u>45277,97</u>	-	3663	-	-	-	-
55	& C199999-31-51 варіант 2	Арматура діам. 8 мм А240С ДСТУ 3760-98	т	0,012726	<u>45277,97</u>	-	576	-	-	-	-
56	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,1317	<u>23143,71</u>	<u>6313,98</u>	26192	17807	<u>7146</u>	<u>145,6000</u>	<u>164,78</u>
57	C111-1839 варіант 1	Швелер №12	т	0,321984	<u>49357,97</u>	-	15892	-	-	-	-
58	C111-1139 варіант 1	Труба квадрат 60х3	т	0,1355016	<u>48753,10</u>	-	6606	-	-	-	-
59	C111-1139 варіант 2	Труба квадрат 40х4	т	0,22188	<u>48753,10</u>	-	10817	-	-	-	-
60	C111-1139 варіант 3	Труба квадрат 120*4	т	0,18576	<u>48753,10</u>	-	9056	-	-	-	-
61	& C1412-857-6 варіант 1	Кутник L75х5мм	т	0,1077408	<u>51682,59</u>	-	5568	-	-	-	-
62	& C199999-31-51 варіант 3	Арматура діам. 18 мм А240С ДСТУ 3760-98	т	0,0202	<u>45277,97</u>	-	915	-	-	-	-
63	C111-1811 варіант 1	Просічно витяжний лист t4	т	0,157	<u>49377,75</u>	-	7752	-	-	-	-
64	C1545-291 варіант 1	Шпильки M18 L=500	комплект	8	<u>42,12</u>	-	337	-	-	-	-
65	C118-68 варіант 2	Шайби M18	шт	16	<u>22,86</u>	-	366	-	-	-	-
66	C1630-135 варіант 1	Гайки M18	шт	16	<u>38,74</u>	-	620	-	-	-	-
67	E13-16-6 H1=2; H2, H5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,362144	<u>2033,94</u>	<u>53,57</u>	737	238	<u>19</u>	<u>5,4970</u>	<u>1,99</u>
68	E13-26-6 H1=2; H2, H5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,3621	<u>3481,50</u>	<u>31,09</u>	1261	178	<u>11</u>	<u>4,1630</u>	<u>1,51</u>
69	PH3-32-3	Установлення металевих ґрат	1 т	1,1317	<u>15777,01</u>	<u>4479,01</u>	17855	8648	<u>5069</u>	<u>76,8500</u>	<u>86,97</u>
70	EH15-63-7 K=1,15	Улаштування обшивки стін OSB листами з улаштуванням дерев'яного решетування	100м2	0,3	<u>10798,80</u>	<u>15,83</u>	3240	3162	<u>5</u>	<u>108,7440</u>	<u>32,62</u>
71	C111-31 варіант 1	Листи OSB Свісс Крона 10 мм	м2	31,5	<u>434,24</u>	-	13679	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	EH15-78-1 K=1,15	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	1,1081	<u>121254,13</u> 64189,58	-	134362	71128	-	<u>551,9310</u>	<u>611,59</u>
73	C114-4-У варіант 1	Плити фасадні Технофас (марки "Напівжорстка", 145кг/м3, 0,046(Вт/м К) t=50мм Влаштування отворів в несучих стінах	м3	5,93	<u>5758,11</u>	-	34146	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							2564450	238307	<u>15794</u> 3883		<u>2221,88</u> 28,62
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2564450 2310349 242190 129069 269,91 45205 2693519				
Всього по розділу 3							2693519				
Розділ 4. заповнення прорізів											
74	PH15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	9	<u>452,38</u> 281,94	<u>11,65</u> 2,48	4071	2537	<u>105</u> 22	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>22,14</u> 0,21
75	& C130-595-5-90 варіант 1	Дерцята ревізійні, розмір 300x600 мм з замком	шт	9	<u>545,32</u>	-	4908	-	-	-	-
76	E20-11-1 K=1,15	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	22	<u>239,16</u> 210,66	<u>4,22</u> 0,93	5262	4635	<u>93</u> 20	<u>2,0930</u> 0,0092	<u>46,05</u> 0,2
77	& C123-1-2 варіант 1	Лючок ревізійний металевий з замком	м2	5,06	<u>4565,40</u>	-	23101	-	-	-	-
78	C123-237 варіант 1	Люки ревізійні BOX 1100x800 вмонтовані в металевий каркас	м2	1,76	<u>7044,78</u>	-	12399	-	-	-	-
79	C123-237 варіант 2	Люки ревізійні BOX 600x800	м2	0,48	<u>5965,09</u>	-	2863	-	-	-	-
80	C123-237 варіант 3	Люки ревізійні 400x500	м2	0,4	<u>7338,29</u>	-	2935	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C123-237 варіант 4	Люки ревізійні BOX 300x300	м2	0,36	<u>8835,96</u>	-	3181	-	-	-	-
82	C123-237 варіант 5	Люки ревізійні BOX 200x200	м2	0,44	<u>16299,07</u>	-	7172	-	-	-	-
83	C123-237 варіант 6	Люки ревізійні BOX 900x900	м2	1,62	<u>7686,27</u>	-	12452	-	-	-	-
		Відновлення вентиляційної шахти									
		Відновлення вимощення									
84	PH18-47-3	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню (щебінь фракції 10-20 мм)	100м2	0,4558	<u>31410,91</u> 4160,19	<u>1958,95</u> 482,35	14317	1896	<u>893</u> 220	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>20</u> 1,76
85	PH18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	0,4558	<u>86090,24</u> 5354,95	<u>3874,03</u> 702,52	39240	2441	<u>1766</u> 320	<u>54,5200</u> 6,3660	<u>24,85</u> 2,9
86	PH18-34-2 к=10	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 загальна товщ. 5см	100м2	-0,4558	<u>37132,67</u> 933,09	-	-16925	-425	-	<u>9,5000</u>	<u>-4,33</u>
87	PH18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,4558	<u>207,34</u> 207,34	-	95	95	-	<u>2,0600</u>	<u>0,94</u>
88	& C111-1587-1 варіант 1	Сітка 100x100 Вр1 діаметр 5 мм	м2	46,4916	<u>53,81</u>	-	2502	-	-	-	-
89	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,4558	<u>12938,55</u> 12649,40	<u>238,77</u> 77,74	5897	5766	<u>109</u> 35	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>54,61</u> 0,3
90	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні 6мм	м2	46,0358	<u>533,72</u>	-	24570	-	-	-	-
91	C1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна РЦГ М150 Ж-1	м3	1,8232	<u>1641,90</u>	-	2994	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							151034	16945	<u>2966</u> 617		<u>164,26</u> 5,37
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							151034				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							131123				
всього заробітна плата, грн.							17562				
Загальновиробничі витрати, грн.							9441				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					160475				

		Всього по розділу 4					160475				
92	E13-73-5	Розділ 5. Вогнезахист елементів металевих конструкцій (межа вогнестійкості - R120). <i>Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Праймер Ammakote QUARTZ на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій</i>	100м2	1,2728	<u>5065,58</u> 5037,46	<u>10,50</u> 0,71	6447	6412	<u>13</u> 1	<u>48,2700</u> 0,0066	<u>61,44</u> 0,01
93	& C1530-126-15-19	Вогнезахисний матеріал Праймер Ammakote QUARTZ	кг.	38,184	<u>123,22</u> -	-	4705	-	-	-	-
94	& C1530-126-15-18	Вогнезахисний матеріал Ammokote GP-240	кг.	566,396	<u>123,22</u> -	-	69791	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					80943	6412	<u>13</u> 1		<u>61,44</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					80943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74518				
		всього заробітна плата, грн.					6413				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					895				
		Всього будівельні роботи, грн.					83963				

		Всього по розділу 5					83963				
		Разом прямі витрати по кошторису					2824656	273663	<u>18821</u> 4544		<u>2568,06</u> 34,39
		Разом будівельні роботи, грн.					2824656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2532172				
		всього заробітна плата, грн.					278207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					148238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					309,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2972894				

		Всього по кошторису					2972894				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2911,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					329973				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на "чисті" приміщення

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

102,378 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,05394 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,856 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Вікна									
1	EH10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0225	16682,76	-	375	375	-	149,5000	3,36
					16651,31	-			-	-	-
2	& C126-385-5	Рама віконна 750x750 мм	шт	4	7300,00	-	29200	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C111-952-1-27 варіант 1	Піна монтажна	шт	1	<u>129,00</u>	-	129	-	-	-	-
4	& C111-623-55-B1 варіант 1	Кріплення анкерні	шт	11	<u>12,80</u>	-	141	-	-	-	-
5	& C111-31-454-1 варіант 1	Герметик сіліконовий 0,31 л	шт	1	<u>310,00</u>	-	310	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							30155	375	-		<u>3,36</u>
Разом будівельні роботи, грн.							30155		-		-
в тому числі:							29780				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							375				
всього заробітна плата, грн.							196				
Загальновиробничі витрати, грн.							0,4				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30351				

Всього по розділу 2							30351				
Розділ 3. Стіни та стеля											
6	EH15-76-2 к=1,15	стеля Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	1,036	<u>1975,05</u>	<u>7,91</u>	2046	2038	<u>8</u>	<u>19,2970</u>	<u>19,99</u>
7	C111-1564 варіант 1	Плити звукоізоляційні в пароізоляційній обкладці товщиною 50мм стіни	м2	103,6	<u>1967,14</u>	<u>7,11</u>	18182	-	<u>7</u>	<u>0,0638</u>	<u>0,07</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							20228	2038	-		
Разом будівельні роботи, грн.							20228				
в тому числі:							18182				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2045				
всього заробітна плата, грн.							1124				
Загальновиробничі витрати, грн.							2,41				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							403				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					21352				

		Всього по розділу 3					21352				
		Розділ 4. Підлоги									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Освітлення									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-		-

		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Вентиляція									
8	PH15-122-1	Установлення ґрат	ґрати	12	<u>210,36</u>	-	2524	2524	-	<u>2,0900</u>	<u>25,08</u>
					<u>210,36</u>	-			-	-	-
9	& C130-62-1-1В	Решітка витяжна	шт	12	<u>3900,00</u>	-	46800	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					49324	2524	-		<u>25,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49324		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46800				
		всього заробітна плата, грн.					2524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					441				
		Всього будівельні роботи, грн.					50674				

		Всього по розділу 6					50674				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					99707	4937	8 7		48,43 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					99707				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94762				
		всього заробітна плата, грн.					4944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					912				
		Всього будівельні роботи, грн.					102378				

		Всього по кошторису					102378				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					53,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5856				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на Монтаж технологічного інвентарю

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5,853 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03731 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,162 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН13-13-1	Наклейки знаків,табличок	100м2	0,094	8007,97	-	753	748	-	71,4800	6,72
					7961,44	-			-	-	-
2	М38-7-1	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т(улаштування встроеного карнизу)	шт	1	3407,22	-	3407	2914	-	27,6000	27,6
					2913,73	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					4160	3662	-		34,32
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					498				
		всього заробітна плата, грн.					3662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					500				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5853				

		Всього по кошторису					5853				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					37,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4162				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023

Придбання технологічного інвентарю

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 96,660 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вказівники та навігація						
1	& 199999-64-1 варіант 1	Табличка кабінетна; (маса=0,05)	шт.	20	322,00	6440
2	& 199999-64-1 варіант 2	Табличка кабінетна з шрифтом Брайля; (маса=0,05)	шт.	18	616,00	11088
3	& 199999-64-1 варіант 3	Номерок (піктограма) на двері ПВХ 3мм, ORACAL; (маса=0,05)	шт.	57	168,00	9576
4	& 199999-64-1 варіант 4	Номерок (піктограма) на двері з шрифтом Брайля; (маса=0,05)	шт.	2	224,00	448
5	& 199999-64-1 варіант 5	Табличка "Вказівник-Текст" з шрифтом Брайля ПВХ 4мм, ORACAL; (маса=0,05)	шт.	9	980,00	8820
6	& 199999-64-1 варіант 6	Табличка "Вказівник-Стрілка"; (маса=0,05)	шт.	9	420,00	3780
7	& 199999-64-1 варіант 7	Таблички "Вхід/Вихід", "Виклик" та ін. з шрифтом Брайля ПВХ 3мм, ORACAL; (маса=0,05)	шт.	9	462,00	4158
8	& 199999-64-1 варіант 8	Табличка з шрифтом Брайля "Стороннім вхід заборонено"; (маса=0,05)	шт.	3	966,00	2898
9	& 199999-64-1 варіант 9	Таблички підвісні; (маса=0,05)	шт.	4	490,00	1960
10	& 199999-64-1 варіант 10	Мнемосхема с/вузлів для МГН ПВХ 4мм, ORACAL; (маса=0,05)	шт.	1	3500,00	3500
11	& 199999-64-1 варіант 11	Мнемосхема схеми евакуації; (маса=0,05)	шт.	2	18200,00	36400
12	& 199999-64-1 варіант 12	Наклейки (Знаки безпеки); (маса=0,05)	шт.	94	42,00	3948

1	2	3	4	5	6	7
13	& 199999-64-1 варіант 13	Наклейки (Категорія приміщення); (маса=0,05)	шт.	18	42,00	756
14	& 199999-64-1 варіант 14	Наклейки (Відповідальність); (маса=0,05)	шт.	11	98,00	1078
		Разом по розділу 1				94850
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1810
		Всього по розділу 1				96660
		Разом				94850
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1810
		Всього по кошторису				96660

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029

на Обладнання та меблі не медичного призначення

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1263,785 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
 Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання та меблі не медичного призначення									
1	1705-194 варіант 1	поз.47 Принтер HP Laser 135w with Wi-Fi (4ZB83A), 0,3 кВт, 220В габаритні розміри: 406*359.6*253 мм 98767054	шт	2	4699,00	-	9398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	& 9000-268-26 варіант 1	поз.48 Тумба офісна мобільна габаритні розміри: 450*450*610 мм ТО 45/2	шт	1	3820,00	-	3820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	290220-1236 варіант 1	поз Б/П Екран до офісного столу	шт	3	7000,00	-	21000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 9000-268-25 варіант 1	поз.49 Стіл офісний з тумбою пересувною габаритні розміри: (Д*Ш*В): 1200*600*743 мм Promo Q	шт	13	6204,00	-	80652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 9000-268-24 варіант 3	поз.49а Стіл офісний габаритні розміри: (Д*Ш*В): 1600*700*743 мм Promo Q	шт	1	<u>6532,00</u> -	- -	6532	-	- -	- -	- -
6	280222-13192 варіант 1	поз. 50а Комплект стіл офісний + тумба для керівника стіл, габаритні розміри: (Д*Ш*В): 1600*800/1500*761 мм тумба, габаритні розміри: (Д*Ш*В): 850*440*560 мм Promo Top Manager 33-4	комплект	1	<u>9200,00</u> -	- -	9200	-	- -	- -	- -
7	280222-7126 варіант 1	поз.51 Крісло, що обертається, на механізмі качання Install Black Alum Black 544877	шт	3	<u>6999,00</u> -	- -	20997	-	- -	- -	- -
8	280222-7126 варіант 2	поз.51а Крісло, що обертається, на механізмі качання Synchro - TiltLead White HR сидіння Нест-08 сіра/спинка Сітка SL-18 аквамарин	шт	8	<u>4497,00</u> -	- -	35976	-	- -	- -	- -
9	& 9000-268-29 варіант 1	поз.52 Стілець габаритні розміри: 860*530*560 мм ISO Plast BL (синій)04363	шт	28	<u>663,00</u> -	- -	18564	-	- -	- -	- -
10	& 9000-268-29 варіант 2	поз.53а Стілець з відкидним столиком габаритні розміри (ш*г*в): 530*560*860 мм ISO T	шт	25	<u>895,00</u> -	- -	22375	-	- -	- -	- -
11	& 9000-268-27 варіант 2	поз.55 Гардеробно канцелярська шафа габаритні розміри: 1800*900*500 мм ШМР-20	шт	6	<u>4273,00</u> -	- -	25638	-	- -	- -	- -
12	241996-20223 варіант 2	поз.57а Диван офісний, штучна шкіра Флай габаритні розміри: 2100*760*735 мм Флай	шт	2	<u>5363,00</u> -	- -	10726	-	- -	- -	- -
13	& 9000-268-22 варіант 3	поз.56 Шафа з ролетними дверима ШКГ- 12р габаритні розміри: 1970*1200*455 мм ШКГ-12р	шт	5	<u>12009,00</u> -	- -	60045	-	- -	- -	- -
14	241996-20223 варіант 1	поз.57 Диван офісний габаритні розміри: 2000*750*730 мм Дорз-3 DLS	шт	1	<u>13494,00</u> -	- -	13494	-	- -	- -	- -
15	& 9000-268-28 варіант 1	поз.58 Холодильник побутовий двокамерний, з верхньою морозильною камерою, 210 л 0,3 кВт, 220В габаритні розміри (ш*г*в): 550*550*1430 мм Т 271	шт	7	<u>6999,00</u> -	- -	48993	-	- -	- -	- -
16	241996-18014-2 варіант 2	поз.60 Стіл виробничий з нержавіючої сталі (з полицею і бортом) габаритні розміри: 1200*500*850 мм 01026	шт	1	<u>1540,00</u> -	- -	1540	-	- -	- -	- -
17	241996-18014-2 варіант 1	поз.60а Стіл виробничий з нержавіючої сталі (з полицею і бортом) габаритні розміри: 900*500*850 мм 01026	шт	1	<u>1540,00</u> -	- -	1540	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	241996-18014-7 варіант 1	поз. 61 Стіл виробничий з отвором для харчових відходів габаритні розміри: 1200*600*850 мм 01287	шт	1	<u>1720,00</u>	-	1720	-	-	-	-
19	& 9000-268-21 варіант 2	поз.62 Шафа для кухонної посуду з нержавіючої сталі габаритні розміри: 600*600*1800 мм Orest SCSW-1C-600	шт	1	<u>1080,00</u>	-	1080	-	-	-	-
20	& 9000-268-23 варіант 1	поз.63 Шафа навісна з сушінням посуду розсувні двері габаритні розміри L*B*H: 1600*400*800 мм Orest WCSW-2.2-DS	шт	1	<u>11116,00</u>	-	11116	-	-	-	-
21	& 9000-268-23 варіант 2	поз.63а Шафа навісна з сушінням посуду габаритні розміри L*B*H: 1600*400*800 мм Orest WCSL-2.2-DS	шт	2	<u>10422,00</u>	-	20844	-	-	-	-
22	17064-4046 варіант 1	Ванна мийна 3-х секційна BM-3 з нержавіючої сталі габаритні розміри: 1200*600*850мм «Фреш-Тэк»	шт	1	<u>4150,00</u>	-	4150	-	-	-	-
23	17064-4046 варіант 2	Ванна мийна 2-во секційна BM-2 з нержавіючої сталі габаритні розміри: 800*600*850мм «Фреш-Тэк»	шт	1	<u>3520,00</u>	-	3520	-	-	-	-
24	2407-1302 варіант 1	Умивальник безконтактний однопостовий сенсорний габаритні розміри: 500*400*200 мм	шт	1	<u>12500,00</u>	-	12500	-	-	-	-
25	& 9000-268-38 варіант 4	поз.69 Шафа для одягу металева, місткість на 4 персони габаритні розміри: 1800*500*600 мм ШОМ-300/2-4	шт	10	<u>4101,00</u>	-	41010	-	-	-	-
26	& 9000-268-39 варіант 1	поз.70а Лавка до шафи габаритні розміри: 800*800*370 мм	шт	8	<u>1260,00</u>	-	10080	-	-	-	-
27	& 9000-268-36 варіант 3	поз.67 Візок медичний сервісний для їжі габаритні розміри: 800*500*850 мм BM5.100	шт	21	<u>6630,00</u>	-	139230	-	-	-	-
28	& 9000-268-36 варіант 5	поз.68 Візок для перевезення харчів медичний габаритні розміри: 850*520*910 мм ТПП	шт	1	<u>3480,00</u>	-	3480	-	-	-	-
29	& 9000-268-36 варіант 6	поз.69 Візок для перевезення брудного посуду габаритні розміри: 850*450*900 мм RTC-5A BERG	шт	1	<u>4420,00</u>	-	4420	-	-	-	-
30	& 9000-268-38 варіант 5	поз.71 Чарункові шафи (камери зберігання) на 6 персон габаритні розміри: 300*500*1800 мм 50505152-S00004	шт	9	<u>2970,00</u>	-	26730	-	-	-	-
31	& 9000-268-45 варіант 1	поз.72 Мікрохвильова піч 1-ф, 1,15кВт, 220В, габаритні розміри: H*L*B 489*374*275 мм Samsung MS23F302TAS	шт	3	<u>2999,00</u>	-	8997	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 9000-268-44 варіант 1	поз.76 ККулер для води 1-ф; 1,0кВт; 220В габаритні розміри (ш*г*в): 380*325*1000 мм CH-V115CES	шт	1	<u>3672,00</u> -	- -	3672	-	- -	- -	- -
33	& 9000-268-46 варіант 1	поз.73 Електрочайник 2,0кВт, 220В	шт	3	<u>1000,00</u> -	- -	3000	-	- -	- -	- -
34	& 9000-268-26 варіант 2	Тумба кухонна з мийкою	шт	3	<u>7500,00</u> -	- -	22500	-	- -	- -	- -
35	& 9000-268-26 варіант 3	Мийка з нержавіючої сталі TEKA CLASSIC 1B 1D 71012013	шт	3	<u>3306,00</u> -	- -	9918	-	- -	- -	- -
36	& 9000-268-30 варіант 1	Б/П Урна для сміття 16 л, настінна з нержавіючої сталі габаритні розміри(ш*г*в): 330*120*400 мм	шт	8	<u>735,00</u> -	- -	5880	-	- -	- -	- -
37	& 9000-268-30 варіант 2	Б/П Урна для сміття 65л S-LINE габаритні розміри: 400*250*650 мм 165S	шт	20	<u>1510,00</u> -	- -	30200	-	- -	- -	- -
38	& 9000-268-30 варіант 3	Б/П Кришка для урни S-LINE 60л М 301S	шт	20	<u>545,00</u> -	- -	10900	-	- -	- -	- -
39	& 9000-268-30 варіант 4	Б/П Відро з педаллю для сміття 11л, габаритні розміри(ш*г*в): 225*225*280 мм Rixo Solido WB102S	шт	16	<u>363,00</u> -	- -	5808	-	- -	- -	- -
40	& 9000-268-30 варіант 7	Б/П Сортувальний кошик з кришкою для медичних відходів 50л габаритні розміри(ш*г*в): 340*550*840 мм FANTOM	шт	20	<u>1846,00</u> -	- -	36920	-	- -	- -	- -
41	& 9000-268-31 варіант 1	Б/П Контейнер для медичних відходів 5 л габаритні розміри (ш*г*в):	шт	5	<u>135,00</u> -	- -	675	-	- -	- -	- -
42	& 9000-268-31 варіант 4	Б/П Корзина для сміття пластикова 20л габаритні розміри(ш*г*в): 322*205*430 мм	шт	12	<u>1334,00</u> -	- -	16008	-	- -	- -	- -
43	& 9000-268-41 варіант 1	поз.80а Швидкісна електросушарка для рук, 1,0 кВт, 220В ZG-S002	шт	10	<u>8100,00</u> -	- -	81000	-	- -	- -	- -
44	& 9000-268-41 варіант 3	поз.88 Фен настінний 220 В; 1,3 кВт габаритні розміри (ш*г*в): 210*112*215 мм SC 0030	шт	1	<u>1690,00</u> -	- -	1690	-	- -	- -	- -
45	& 9000-268-41 варіант 4	поз.89 Диспенсер паперових рушників сенсорний 220 В; 0,01 кВт габаритні розміри: 300*235*400 мм Rixo Grande P788W	шт	4	<u>3914,00</u> -	- -	15656	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& 9000-268-32 варіант 1	поз.78 Стелаж металевий на 5 полиць нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 750*500*2000 мм СКНж	шт	3	<u>1200,00</u> -	- -	3600	-	- -	- -	- -
47	& 9000-268-33 варіант 1	поз.78а Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 920*600*1820 мм	шт	2	<u>2088,00</u> -	- -	4176	-	- -	- -	- -
48	& 9000-268-37 варіант 3	поз.78б Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 920*460*1820 мм СТ-5	шт	3	<u>1878,00</u> -	- -	5634	-	- -	- -	- -
49	& 9000-268-35 варіант 1	поз.78в Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 750*300*1820 мм	шт	10	<u>1518,00</u> -	- -	15180	-	- -	- -	- -
50	& 9000-268-36 варіант 1	поз.83 Візок для перевезення брудної білизни габаритні розміри: 1000x515x990 мм Viola ВМб-4	шт	1	<u>3744,00</u> -	- -	3744	-	- -	- -	- -
51	& 9000-268-36 варіант 2	поз.80 Візок для перевезення чистої білизни габаритні розміри: 1100x490x990 мм ВМб-5	шт	1	<u>3933,00</u> -	- -	3933	-	- -	- -	- -
52	& 9000-268-36 варіант 7	поз.77 Візок для прибирання ТУП габаритні розміри: 1100*520*1050 мм ТУП	шт	1	<u>3933,00</u> -	- -	3933	-	- -	- -	- -
53	& 9000-268-37 варіант 2	поз.81 Стіл журнальний	шт	1	<u>1800,00</u> -	- -	1800	-	- -	- -	- -
54	& 9000-268-37 варіант 4	поз.82 Стіл обідній	шт	2	<u>1800,00</u> -	- -	3600	-	- -	- -	- -
55	& 9000-268-37 варіант 5	поз.54Стілець лабораторний габаритні розміри (ш*г*в): 450-570*470*587мм	шт	2	<u>3564,00</u> -	- -	7128	-	- -	- -	- -
56	280222-16050 варіант 1	Б/П Дозатор рідкого мила 1,1 л габаритні розміри: 208*121*130 мм DJ0111CS	шт	26	<u>1716,00</u> -	- -	44616	-	- -	- -	- -
57	280222-16050 варіант 2	Б/П Дозатор для антисептика 600 мл настінний диспенсер для дезінфікуючої рідини габаритні розміри: 102*102*200 мм Rixo Maggio DS368W	шт	56	<u>1578,00</u> -	- -	88368	-	- -	- -	- -
58	280222-16050 варіант 3	Б/П Ємність для дезінфекційного розчину 3л габаритні розміри (ш*г*в): 315*206*125мм ЄДПО-3	шт	5	<u>450,00</u> -	- -	2250	-	- -	- -	- -
59	241996-20310 варіант 2	поз.83 Крісло габаритні розміри: 655*655*755 мм OFFICE ACW	шт	4	<u>3863,00</u> -	- -	15452	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	241996-20310 варіант 1	поз.92 Крісло кутове габаритні розміри: 655*655*755 мм OFFICE ACR	шт	4	<u>5889,00</u> -	-	23556	-	-	-	-
61	241996-20310 варіант 3	поз.85 ККрісло габаритні розміри: 810*655*755 мм	шт	2	<u>5552,00</u> -	-	11104	-	-	-	-
62	241996-20216 варіант 5	Б/П Тримач паперових рушників у пачках Z S-LINE (нерж.) габаритні розміри: 200*225*90 мм D 410S	шт	28	<u>512,00</u> -	-	14336	-	-	-	-
63	241996-20216 варіант 6	Б/П Тримач рукавичок і бахіл E-LINE габаритні розміри: 250x130x85мм E 801S	шт	38	<u>198,00</u> -	-	7524	-	-	-	-
64	241996-20216 варіант 7	Б/П Тримач санітарних накладок на унітаз MAXI (нерж.) габаритні розміри:280*420*46 мм D 222S	шт	5	<u>1140,00</u> -	-	5700	-	-	-	-
65	241996-20216 варіант 8	Б/П Тримач пакетів гігієнічних габаритні розміри:97*137*27мм D 122S	шт	3	<u>555,00</u> -	-	1665	-	-	-	-
66	241996-20216 варіант 9	Б/П Щітка для унітаза габаритні розміри: 90*90*400 мм ES0965CS	шт	6	<u>1525,00</u> -	-	9150	-	-	-	-
67	241996-20216 варіант 10	Б/П Поручень для інвалідів відкидний зі стопором BG0900CS	шт	1	<u>4310,00</u> -	-	4310	-	-	-	-
68	241996-20216 варіант 11	Б/П Поручень для інвалідів кутовий лівий BS1020CS	шт	1	<u>3624,00</u> -	-	3624	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1207577	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							1207577				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							47422				
Всього устаткування, грн.							1254999				
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1255000 x 0,007, грн.							8785				
Всього будівельні роботи, грн.							8785				


Всього по розділу 1							1263785				
Разом прямі витрати по кошторису							1207577	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							1207577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п.3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1255000 х 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					47422 1254999 8785 8785 1263785				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030

Придбання медичного обладнання(технологічного)

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 40163,630 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Медичне обладнання 20%						
1	& 1712-2020-1 варіант 1	Апарати штучної вентиляції легень експертного класу, Elisa 800, Lëwenstein Medical (Німеччина) [поз. О1]; (маса=0,046)	компл.	2	1766700,00	3533400
2	& 1712-2020-2 варіант 2	Апарати штучної вентиляції легень високого класу, Elisa 600, Lëwenstein Medical (Німеччина) [поз. О2]; (маса=0,023)	компл.	10	1375000,00	13750000
3	& 1712-2020-3 варіант 1	Апарати штучної вентиляції легень портативний транспортний з автономним живленням, Elisa 300, Lëwenstein Medical (Німеччина) [поз. О3]; (маса=0,01)	компл.	2	980000,00	1960000
4	& 1712-2020-11 варіант 2	Медичний аспіратор в повній комплектації, 082012 FA, BMI (Італія) [поз. О11]; (маса=0,0043)	шт	12	50000,00	600000
5	& 1712-2020-14 варіант 1	Дефібрилятор-монітор, DEFIGARD HD-7, SCHILLER Medical (Франція) [поз. О14]; (маса=0,00625)	компл.	4	225386,92	901548
6	& 1712-2020-42 варіант 1	Система аналізу газів крові, RAPIDPoint 500, Siemens (Німеччина) [поз. Б/П]; (маса=0,017)	шт	1	560747,66	560748
7	& 1712-2020-48 варіант 1	Станція для виготовлення очищеної води, O-Maxi, DiaSys Diagnostics GmbH (Німеччина), [поз. Б/П]; (маса=0,059)	шт	1	177570,09	177570
8	& 1712-2020-15 варіант 1	Електрокардіостимулятор зовнішній, Medtronic 5388 Dual Chamber Temporary Pacemaker, Medtronic (США) [поз. Б/П]; (маса=0,00064)	шт	2	28037,38	56075
9	& 1712-2020-24 варіант 2	Світильник хірургічний пересувний світлодіодний, DIASYS Sugiris, Франція [поз. 18]; (маса=0,02)	шт	2	127500,00	255000

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1712-2020-30 варіант 1	Балон кисневий в пластиковому футлярі, Біомед, [поз. Б/П]; (маса=0,0065)	компл.	2	3110,28	6221
11	& 1712-2020-31 варіант 1	Відео бронхоскоп портативний, MAF-TM2, Olympus (Японія) [поз. Б/П]; (маса=0,001)	шт	1	742990,65	742991
12	& 1712-2020-33	Витратомір кисневий, 1042100, Medicor d.o.o. (Словенія) [поз. Б/П]; (маса=0,001)	шт	12	6947,66	83372
13	& 1712-2020-34 варіант 1	Насос для зондового (ентерального) харчування, Enteroport plus, B.Braun (Німеччина) [поз. Б/П]; (маса=0,00045)	шт	6	44158,88	264953
14	& 1712-2020-36 варіант 1	Шини іммобілізуючі, 84426696, Київське фармацевтичне товариство [поз. Б/П]; (маса=0,001)	шт	12	145,79	1749
15	& 1712-2020-37 варіант 1	Шини іммобілізуючі, 84426695, Київське фармацевтичне товариство [поз. Б/П]; (маса=0,001)	шт	12	119,63	1436
16	& 1712-2020-38 варіант 1	Тонометр приліжковий, OMRON M6 Comfort, OMRON Corporation (Японія) [поз. Б/П]; (маса=0,00046)	шт	12	3498,13	41978
17	& 1712-2020-39 варіант 1	Тонометр приліжковий, RS7 Intelli IT, OMRON Corporation (Японія) [поз. Б/П]; (маса=0,00009)	шт	6	3623,36	21740
18	& 1712-2020-40 варіант 1	Апарат для пневмокомпресійної профілактики тромбозів і лімфостазу, GREEN PRESS 5, Iskra Medical (Словенія) [поз. Б/П]; (маса=0,0085)	шт	4	93224,30	372897
		Разом по розділу 1				23331678
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				284297
		Всього по розділу 1				23615975
		Розділ 2. Медичне обладнання 7%				
19	& 1712-2020-19 варіант 1	Дозатор лікувальних речовин, Medima S100, Medima (Польща) [поз. Б/П]; (маса=0,0023)	шт	24	21334,11	512019
20	& 1712-2020-20 варіант 1	Дозатор лікувальних речовин (інфузійний волюметричний насос), Medima P100, Medima (Польща) [поз. Б/П]; (маса=0,0021)	шт	8	56074,77	448598
21	& 1712-2020-21 варіант 1	Насос шприцевий інфузійний, Medima S300, Medima (Польща) [поз. Б/П]; (маса=0,0023)	шт	2	50467,29	100935


1	2	3	4	5	6	7
22	& 1712-2020-22 варіант 1	Автоматизований волюметричний насос, Medima P300, Medima (Польща) [поз. Б/П]; (маса=0,0023)	шт	2	61713,08	123426
23	& 1712-2020-4 варіант 1	Монітор пацієнта з капнографом та інвазивним АТ (інвазивне вимірювання АТ і серцевого викиду + ЧСС + ЕКГ + SpO2 + t +капнометрія), Edan iM70, 12,1 дюйма EDAN CO2 модуль бокового потоку, IAT+CO, Lëwenstein Medical (Німеччина) [поз. О5]; (маса=0,0045)	компл.	6	183214,95	1099290
24	& 1712-2020-5 варіант 1	Монітор пацієнта, iM70, EDAN (КНР) [поз. О6]; (маса=0,0045)	компл.	6	73177,57	439065
25	280222-20-10 варіант 1	поз.О7 Центральна станція моніторингу Стандартна конфігурація, включаючи: рішення для локальної мережі Програмне забезпечення для до 64 приліжкових моніторів; 12 годин динамічний короткий тренд; Велика пам'ять на 50 000 пацієнтів; 240 годин огляду тенденцій; 72 години зберігання та огляду сигналів з повним розкриттям; 720 огляд NIBP; 720 записів тривоги; Двонаправлений зв'язок з приліжковими моніторами пацієнта EDAN; Мережа локальної мережі, бездротової локальної мережі або суміші; (маса=0,011)	комплект	1	45000,00	45000
26	& 1712-2020-7 варіант 1	Автономний монітор глибини наркозу і седатії, BIS Vista 72, Covidien Medtronic (США) [поз. О8]; (маса=0,001)	компл.	2	373831,78	747664
27	& 1712-2020-8 варіант 2	поз 09 Портативний апарат ультразвуковий діагностичний медичний, Edan AX3, EDAN (КНР) ; (маса=0,0045)	компл.	1	500467,00	500467
28	& 1712-2020-9 варіант 1	Портативний ультразвуковий сканер, Edan AX4, EDAN (КНР) [поз. О9а]; (маса=0,0361)	компл.	1	813084,11	813084
29	& 1712-2020-10 варіант 1	Апарат цифрової рентгенографії діагностичний пересувний, JOLLU- PLUS DR, BMI (Італія) [поз. О10]; (маса=0,215)	компл.	1	2990654,21	2990654
30	& 1712-2020-13 варіант 1	Апарат для автоматизованого зовнішнього масажу серця, EASY PULSE, SCHILLER Medical (Франція) [поз. О13]; (маса=0,0035)	компл.	1	467289,72	467290
31	& 1712-2020-12 варіант 1	12-канальний Електрокардіограф, CARDIOVIT AT-1 G2, SCHILLER AG (Швейцарія) [поз. О12]; (маса=0,001)	компл.	2	64030,37	128061
32	& 1712-2020-18 варіант 1	Електропідігрівач інфузійних розчинів, Ampir-01, TAXAT (Білорусь) [поз. Б/П]; (маса=0,001)	шт	12	73177,57	878131
33	& 1712-2020-23 варіант 1	Паровий стерилізатор M20-B plus, M20-B plus, Matachana (Іспанія) [поз. О16]; (маса=0,0517)	шт	1	365420,56	365421
34	& 1712-2020-25 варіант 2	Разморозувач плазми сухий, CT-DR CytoTherm, США [поз. О19]; (маса=0,1)	шт	1	233644,86	233645

1	2	3	4	5	6	7
35	& 1712-2020-26 варіант 2	Світлодіодний трикадровий негатоскоп, OSD-HD011 (17300), OSD (Італія) [поз. О20]; (маса=0,01)	шт	1	20000,00	20000
36	& 1712-2020-27 варіант 1	Інгалятори ультразвукові та пульверизатори медичних препаратів, OMRON NE-U780 (NE-U 780-E), Omron (Японія) [поз. Б/П]; (маса=0,001)	шт	4	78595,33	314381
37	& 1712-2020-28 варіант 1	Ларингоскоп з набором клинків, Mc Intosh (03.51120.011), KaWe (Німеччина), [поз. Б/П]; (маса=0,001)	шт	2	4181,31	8363
38	& 1712-2020-29 варіант 1	Реанімаційна укладка (валіза), ULM CASE III (WM 8825), Weinmann (Німеччина), [поз. Б/П]; (маса=0,0083)	компл.	2	130514,02	261028
39	& 1712-2020-32 варіант 1	Апарат для мембранного плазмаферезу, Aurora Plasmapheresis System, Fresenius Kabi (США) [поз. Б/П]; (маса=0,15)	шт	1	1962616,82	1962617
40	& 1712-2020-35 варіант 2	Кисневий концентратор високого тиску портативний, AN GEL-5S (5л), Angel Biss (КНР) [поз. Б/П]; (маса=0,001)	шт	2	40000,00	80000
41	& 1712-2020-51 варіант 1	Термостат сухоповітряний, ТС-80, Міз-ма (Україна), [поз. Б/П]; (маса=0,06)	шт	1	23364,49	23364
42	& 1712-2020-54 варіант 1	Мікропіпетки шприцьові (дозатори) набір, Proline Plus., Sartorius (Фінляндія), [поз. Б/П]; (маса=0,001)	шт	10	5140,19	51402
43	& 1712-2020-16 варіант 1	Пульсоксиметр, H100B, EDAN (КНР) [поз. Б/П]; (маса=0,001)	шт	6	8130,84	48785
44	& 1712-2020-17 варіант 1	Пульсоксиметр, H100N, EDAN (КНР) [поз. Б/П]; (маса=0,001)	шт	6	27883,18	167299
45	& 1712-2020-47 варіант 1	Кріоскопічний осмометр (+ калібровочні розчини), Osmomat 3000 D, Gonotec GmbH (Німеччина), [поз. Б/П]; (маса=0,0064)	шт	1	271028,04	271028
		Разом по розділу 2				13101017
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				514477
		Всього по розділу 2				13615494
		Розділ 3. Лабораторне обладнання				
46	280222-16007 варіант 2	поз. Л 1 Аналізатор Respons 920 біохімічний автоматичний DiaSys Diagnostics GmbH Німеччина ; (маса=0,018)	комплект	1	713085,00	713085

1	2	3	4	5	6	7
47	280222-16007 варіант 3	поз. Л 3 Аналізатор Аналізатор гемостазу автоматичний SOLEA 100 BIOLABO, Франція ; (маса=0,018)	комплект	1	794393,00	794393
48	280222-16007 варіант 4	поз. Л 4 Осмометр автоматичний Vapro 5600 ELITechGroup, Нідерланди; (маса=0,018)	комплект	1	607476,00	607476
49	& 1712-2020- 49 варіант 2	Л.5 Аналізатор автоматичний лактату та глюкози, SensoStar GL Hsix, DiaSys Diagnostics GmbH (Німеччина); (маса=0,0025)	шт	1	310747,00	310747
50	& 1712-2020- 45	Гематологічний аналізатор, ConvergyS X3 NG (27579), Convergent Technologies (Німеччина), [поз. Б/П]; (маса=0,012)	шт	1	-	-
51	& 1712-2020- 52 варіант 2	Л.7 Центрифуга лабораторна, HUAWEl Scientific Instrument Co.,Ltd, КНР; (маса=0,0118)	шт	1	46730,00	46730
52	& 9000-268-22 варіант 4	Л.8 Медична холодильна шафа (медичний холодильник) діапазон температур від +2°C до +8°C, 130 л 220В; 0,15кВт габаритні розміри (ш*г*в) : 500*550*1300 мм BPR-5V160; (маса=0,105)	шт	1	33011,00	33011
53	& 1712-2020- 46 варіант 2	Л.9 Мікроскоп біокулярний лабораторний з відеокамерою 2*USB (для зовнішньої камери) 100-240 В; 0,02 кВт; 12 В DC габаритні розміри (ш*г*в): 210*282*394 мм MOTIC (КНР) ; (маса=0,0083)	шт	1	136290,00	136290
54	280222-16007 варіант 1	поз. Л 33 Аквадистилятор 10 дм³/год , харчова сталь загальні витрати води, дм³/ч, не более 170, ХВ,К 380В, 7,0 кВт габаритні розміри: 340*300*100мм ДЭ-10; (маса=0,018)	комплект	1	18935,00	18935
55	& 1712-2020- 41 варіант 2	Б/Н Одноканальний дозатор змінного об'єму Starlab, Німеччина ; (маса=0, 001)	шт	9	12320,00	110880
56	& 1712-2020- 44 варіант 2	Б/Н 8-канальний дозатор змінного об'єму 30-300 мкл Starlab, Німеччина ; (маса=0,0038)	шт	1	34650,00	34650
		Разом по розділу 3				2806197
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2251995	0,007	110200 15764
		Всього по розділу 3				2932161
		Разом				39238892
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				908974

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	2251995	0,007	15764 40147866 15764 40163630

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031

придбання медичного обладнання меблі

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2963,513 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Меблі 7%						
1	280222-11066 варіант 1	поз.1 Ліжко медичне механічне Регулювання спинки, висоти і опори для ніг за допомогою кривошипного механізму. Металевий каркас з електростатичним порошковим покриттям Робоче навантаження (допоміжне обладнання) 250 кг OPTIUM IN32; (маса=0,08)	комплект	7	73365,00	513555
2	280222-11066 варіант 2	б/п Ліжко медичне механічне Регулювання спинки, висоти і опори для ніг за допомогою кривошипного механізму. Металевий каркас з електростатичним порошковим покриттям Робоче навантаження (допоміжне обладнання) 250 кг OPTIUM IN41; (маса=0,08)	комплект	6	89500,00	537000
3	280222-14016 варіант 1	поз.1а Реабілітаційне ліжко електричне для відділень інтенсивної терапії Вбудована система зважування (опція), навантаження –до 250 кгNANO (LE-12); (маса=0,155)	комплект	1	238560,00	238560
4	2203-6029 варіант 3	поз.2 Візок для транспортування пацієнтів вантажопідйомність 270 кг EMERGEUM; (маса=0,235)	шт	3	92990,00	278970
5	280222-14022 варіант 1	поз.2в Електричний підйомник пацієнта з Vermeiren Albatros; (маса=0,015)	шт	1	70000,00	70000
6	280222-9103 варіант 1	поз. Б/П Протипролежневий матрац (активний) трубчастий з компресором Anti Decubitus Tubing Mattress; (маса=0,015)	шт	12	6825,00	81900
7	280222-9103 варіант 2	поз. Б/П Система обігріву пацієнтів Bair Hugger™ 570 «3М» США; (маса=0,015)	шт	6	625,00	3750
8	280222-9103 варіант 3	поз. Б/П Система обігріву пацієнтів Bair Hugger™ 300 «3М» США; (маса=0,015)	шт	12	600,00	7200
9	241996-20307 варіант 1	M13 Стілець гвинтовий зі спинкою габаритні розміри: Н 450/600, О360 мм CBC-П(62035040- P00006); (маса=0)	шт	14	1746,00	24444

1	2	3	4	5	6	7
10	17064-1813-1 варіант 1	поз.4 Стіл медичний габаритні розміри L*B*H: 1800*600*900 мм Нестандартне обладнання; (маса=0,075)	шт	2	5200,00	10400
11	& 9000-268-24 варіант 1	поз.4а Стіл медичний маніпуляційний з н/ж сталі габаритні розміри L*B*H: 850*600*450 мм СМ-2; (маса=0,012)	шт	2	3380,00	6760
12	& 9000-268-24 варіант 2	поз.5 Кушетка медична оглядова габаритні розміри: 1950*530*580 мм (КРП62035050-Р00003); (маса=0,012)	шт	3	3630,00	10890
13	& 9000-268-21 варіант 1	поз.6 Шафа медична для зберігання мед. інструментарію, лікарських препаратів, документів габаритні розміри: 1800*600*435мм Модель 36.12.11.730 Sml 101; (маса=0,025)	шт	10	6250,00	62500
14	& 9000-268-22 варіант 5	6а Шафа медична з бактерицидна; (маса=0,105)	шт	4	10200,00	40800
15	& 9000-268-22 варіант 1	поз.7 Шафа медична габаритні розміри: (H*L*B) 1610*900*400 мм ШМ-Д 36.12.11.730; (маса=0,105)	шт	3	1100,00	3300
16	& 9000-268-22 варіант 6	8 Шафа медична габаритні розміри: (H*L*B) 1800*2900*500 мм Нестандартне обладнання; (маса=0,105)	шт	1	14500,00	14500
17	& 9000-268-22 варіант 7	9 Шафа медична металева у комплекті поставки -спеціальний ключовий замок «ПРАКТИК» габаритні розміри: 1750*600*400 мм MD 1 (1760 / SS); (маса=0,105)	шт	4	5328,00	21312
18	& 9000-268-22 варіант 8	10 Шафа медична габаритні розміри: 500*390*610 мм мм MD 1 (1760 / SS) ШМ-М М; (маса=0,105)	шт	4	7038,40	28154
19	280222-19025 варіант 1	поз.10 Картотека габаритні розміри: H*L*B: 1330*470*630мм AFC-04; (маса=0)	шт	1	5232,00	5232
20	280222-19025 варіант 3	поз.12 Стійка медична для апаратури пересувна абаритні розміри: 910*550*655 мм СА-1 Артикул 509 303; (маса=0)	шт	2	24747,00	49494
21	280222-19025 варіант 4	поз.13 Мобільний візок пересувний на коліщатках для розміщення на ньому переносних ультразвукових сканерів габаритні розміри: (H*L*B) 810- 910*707*470 м Edan MT-805; (маса=0)	шт	2	18300,00	36600
22	2203-6029 варіант 1	поз.14 Візок анатомічний габаритні розміри: 2100*500*800 мм. ТАП; (маса=0,235)	шт	4	9719,00	38876
23	& 9000-268-37 варіант 1	поз.15 Столик інструментальний пересувний габаритні розміри: 815*625*420 мм СИС 36.14.11.000; (маса=0,005)	шт	14	2040,00	28560
24	241996-19106 варіант 1	поз.16 Столик маніпуляційний на колесах габаритні розміри: 720 x 480 x 800 мм СТ-М-2Н; (маса=0)	шт	8	4650,00	37200
25	241996-19106 варіант 2	поз.17 Столик хірургічний габаритні розміри: 825-1260*620*410мм СТ-Х-Н; (маса=0)	шт	2	2400,00	4800
26	241996-19106 варіант 4	поз.20 Тумба медична приліжкова металева, стільниця-ламініат, механічне регулювання по висоті габаритні розміри (ДхГхВ):400х725(1010)х810(900) мм ; (маса=0)	шт	12	9870,00	118440
27	& 9000-268-22 варіант 2	поз.21 Медична холодильна шафа (медичний холодильник) діапазон температур від +1°C до +15°C 1ф, 0,3кВт, 220В габаритні розміри (ШхГхВ) : 600*610*1640 мм LKexv 3600 Liebherr (AA)030079; (маса=0,105)	шт	3	33050,00	99150


1	2	3	4	5	6	7
28	560110-62 варіант 4	п.23 Шафа медична з бактерицидними лампами настільна ШМБ-8; (маса=0)	шт	1	6266,00	6266
29	241996-19106 варіант 3	поз.23а Столик металевий габаритні розміри: (L*B*H) 720*640*800 мм СДС-2 SVELEN; (маса=0)	шт	4	2520,00	10080
30	& 9000-268-22 варіант 9	поз .25 Пост сестринський, комплект Меблі на замовлення; (маса=0,105)	шт	1	24000,00	24000
31	280222-52-1 варіант 2	поз.Б/П Крісло-каталка механічна ширина сидіння, (см): 45; 50, Глибина сидіння, (см): 40 тип коліс: передні колеса литі; задні - пневматичні OSD Millenium 4 Blue максимальне навантаження, (кг): 130 ; (маса=0,055)	шт	1	9999,00	9999
32	280222-52-1 варіант 1	поз.Б/П Каталка для душа пересувна габаритні розміри: 500-900*600(800)*2100 мм LS-2100 Proma Reha Чехія ; (маса=0,055)	шт	1	92588,00	92588
33	241996-20216 варіант 2	поз .37 Підставка під бікс габаритні розміри: 1270*500*450 мм ПБ; (маса=0)	шт	5	2960,00	14800
34	241996-20216 варіант 1	поз .38 Підставка під один тазі (з тазом) габаритні розміри: 765*380*380 мм ПТ-1; (маса=0)	шт	5	1265,00	6325
35	280222-16191 варіант 1	поз.39 Штатив для тривалих вливань ШДВ-П габаритні розміри: 1850*640*640 мм SHDV-P 36.14.11.000; (маса=0,008)	шт	2	675,00	1350
36	290220-1355 варіант 1	поз.39а Універсальна інфузійна стійка Брауностат U 8727902; (маса=0,22)	шт	2	25046,00	50092
37	280222-13227 варіант 2	поз.40 Ширма для кабінетів і палат двосекційна габаритні розміри: 1800*1480*520 мм ШП-2; (маса=0,06)	шт	4	1839,00	7356
38	& 9000-268-19 варіант 3	поз.41 (41а) Стіл медичний з мийкою (правобічна) габаритні розміри: (L*B*H) 1800*600*900 мм Нестандартно обладнання; (маса=0,006)	шт	2	7800,00	15600
39	& 9000-268-19 варіант 2	поз.41б (41в) Стіл медичний з мийкою (правобічна) габаритні розміри: (L*B*H) 1700*600*900 мм Нестандартно обладнання; (маса=0,006)	шт	2	7800,00	15600
40	& 9000-268-19 варіант 1	поз.41г Стіл медичний габаритні розміри: (L*B*H) 1700*600*750 мм Нестандартно обладнання; (маса=0,006)	шт	2	5200,00	10400
41	560110-61 варіант 1	поз.43 Аптечна навісна габаритні розміри: 405*255*540 мм ; (маса=0)	шт	3	1309,00	3927
42	& 9000-268-38 варіант 3	поз.70 Навесна шафа з нержавіючої сталі 1500*350*600 мм Orest WCSL ; (маса=0,0072)	шт	6	4320,00	25920
		Разом по розділу 1				2666650
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2771369	0,007	104719 19400
		Всього по розділу 1				2790769
		Розділ 2. Обладнання та меблі лабораторні 20%				

1	2	3	4	5	6	7
43	& 9000-268-38 варіант 1	M1 Стіл з мийкою нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 1200*620*760мм СМ-Н; (маса=0,0072)	шт	1	3672,00	3672
44	17064-1808-1 варіант 1	M2 Стіл лабораторний нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 1200*620*760мм СР-Н; (маса=0,045)	шт	2	4200,00	8400
45	17064-1808-1 варіант 2	M4 Стіл лабораторний нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 900*620*760мм СР-Н; (маса=0,045)	шт	1	4200,00	4200
46	& 9000-268-38 варіант 2	M3 Надставка сервісна нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 1200*300*900мм НCF-Н 120; (маса=0,0072)	шт	2	4255,00	8510
47	17064-1808-1 варіант 3	M5 Стіл лабораторний посилений ламінат високого тиску габаритні розміри (ш*г*в): 1200*750*760мм СУ-Ф; (маса=0,045)	шт	4	4540,00	18160
48	17064-1808-1 варіант 4	M6 Стіл лабораторний посилений ламінат високого тиску навантаження 100кг габаритні розміри (ш*г*в): 1500*750*760мм СУ-Ф; (маса=0,045)	шт	3	7870,00	23610
49	560110-61 варіант 2	M7 Шафа лабораторна габаритні розміри (ш*г*в): 900*455*1970мм ШМ-17; (маса=0)	шт	1	6970,00	6970
50	560110-62 варіант 1	M8 Шафа лабораторна габаритні розміри (ш*г*в): 900*455*1970мм ШМ-27С; (маса=0)	шт	1	9085,00	9085
51	241996-19013- 6 варіант 2	M9 Сушка для лабораторного посуду(підвісна) габаритні розміри (ш*г*в):540*120*700 мм KD2G; (маса=0)	шт	1	2475,00	2475
52	& 9000-268-41 варіант 2	M10 Шафа медична габаритні розміри (ш*г*в): 500*390*1610 мм ШМ-М; (маса=0,00425)	шт	2	5220,00	10440
53	560110-61 варіант 3	M 11 Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 750*300*1820 мм СТ-5; (маса=0)	шт	4	1265,00	5060
54	241996-20307 варіант 2	M12 Стілець лабораторний габаритні розміри (ш*г*в): 450-570*470*587мм Тулп; (маса=0)	шт	4	2970,00	11880
55	241996-20307 варіант 1	M13 Стілець гвинтовий зі спинкою габаритні розміри: Н 450/600, О360 мм СВС-П(62035040- Р00006); (маса=0)	шт	1	1746,00	1746
56	& 9000-268-27 варіант 1	M14 Гардеробно канцелярська шафа габаритні розміри (ш*г*в): 800*500*1800 мм ШМР-20 ог; (маса=0,031)	шт	2	4300,00	8600
57	17064-1808-1 варіант 5	M15 Стіл комп'ютерний з тумбою габаритні розміри (ш*г*в): 1200*680*760 мм ; (маса=0,045)	шт	1	2685,00	2685
58	241996-20216 варіант 4	Б/Н Тумба мобільна габаритні розміри (ш*г*в): 450*450*610 мм ТО 45/3; (маса=0)	шт	1	3728,00	3728
59	& 9000-268-36 варіант 4	M16 Кушетка медична оглядова габаритні розміри: 1950*530*580 мм 62035050-Р00003; (маса=0,002)	шт	1	3025,00	3025
60	241996-20307 варіант 3	M17 Стілець габаритні розміри(ш*г*в): 860*530*560 мм; (маса=0)	шт	1	485,00	485
61	560110-62 варіант 2	M18 Холодильник побутовий двокамерний, з верхньою морозильною камерою, 171 л 0,3 кВт, 220В габаритні розміри: 550x580*1410 ммHR 271 W; (маса=0)	шт	1	4150,00	4150
62	560110-62 варіант 3	M19 Шафа господарська габаритні розміри (ш*г*в): 500*500*1820 мм ШМХ- 500/1; (маса=0)	шт	1	2835,00	2835


1	2	3	4	5	6	7
63	& 9000-268-31 варіант 2	Б/П Ємність для дезінфекційного розчину 3л габаритні розміри (ш*г*в): 315*206*125мм ЄДПО-3; (маса=0,00054)	шт	3	375,00	1125
64	& 9000-268-31 варіант 1	Б/П Контейнер для медичних відходів 5 л габаритні розміри (ш*г*в): ; (маса=0,00054)	шт	3	135,00	405
65	& 9000-268-31 варіант 3	Б/П Сортувальний кошик з кришкою для медичних відходів 50л габаритні розміри(ш*г*в): 340*550*840 мм FANTOM; (маса=0,00054)	шт	3	1845,00	5535
66	& 9000-268-30 варіант 1	Б/П Урна для сміття 16 л, настінна з нержавіючої сталі габаритні розміри(ш*г*в): 330*120*400 мм ; (маса=0,0005)	шт	3	735,00	2205
67	& 9000-268-30 варіант 2	Б/П Урна для сміття 65л S-LINE габаритні розміри: 400*250*650 мм M 165S; (маса=0,0005)	шт	2	1510,00	3020
68	& 9000-268-30 варіант 3	Б/П Кришка для урни S-LINE 60л M 301S; (маса=0,0005)	шт	2	545,00	1090
69	& 9000-268-30 варіант 4	Б/П Відро з педаллю для сміття 11л, габаритні розміри(ш*г*в): 225*225*280 мм Rixo Solido WB102S; (маса=0,0005)	шт	3	363,00	1089
70	& 9000-268-30 варіант 5	Б/П Дозатор рідкого мила 1,1 л габаритні розміри: 208*121*130 мм DJ0111CS; (маса=0,0005)	шт	3	1430,00	4290
71	& 9000-268-30 варіант 6	Б/П Дозатор для антисептика 600 мл настінний диспенсер для дезінфікуючої рідини габаритні розміри: 102*102*200 мм Rixo Maggio DS368W; (маса=0,0005)	шт	3	1315,00	3945
72	241996-20216 варіант 5	Б/П Тримач паперових рушників у пачках Z S-LINE (нерж.) габаритні розміри: 200*225*90 мм D 410S; (маса=0)	шт	4	512,00	2048
73	241996-20216 варіант 6	Б/П Тримач рукавичок і бахіл E-LINE габаритні розміри: 250x130x85мм E 801S; (маса=0)	шт	3	198,00	594
		Разом по розділу 2				165062
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	171544	0,007	6482 1201
		Всього по розділу 2				172745
		Разом				2831712
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2942913	0,007	111201 20600
		Всього вартість устаткування				2942913
		Всього вартість будівельних робіт				20600

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				2963513

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

на Монтаж медичного обладнання

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

597,380 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,94762 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

464,589 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Медичне обладнання									
1	M34-131-7	Монтаж апарата штучної вентиляції вдиху легень	комплект	14	<u>2139,92</u>	-	29959	29959	-	<u>18,4000</u>	<u>257,6</u>
					2139,92	-			-	-	-
2	M34-131-15	Монтаж моніторіву пацієнта	комплект	14	<u>4279,84</u>	-	59918	59918	-	<u>36,8000</u>	<u>515,2</u>
					4279,84	-			-	-	-
3	M34-23-1	Монтаж апарату ультразвукового діагностичного	комплект	2	<u>1708,16</u>	-	3416	3416	-	<u>16,5600</u>	<u>33,12</u>
					1708,16	-			-	-	-
4	M34-62-2	Монтаж апарата рентгенівського діагностичного пересувного палатного 12П5	комплект	1	<u>9021,82</u>	-	9022	8774	-	<u>75,4400</u>	<u>75,44</u>
					8773,67	-			-	-	-
5	M34-133-14	Монтаж аспіратора	шт	12	<u>855,97</u>	-	10272	10272	-	<u>7,3600</u>	<u>88,32</u>
					855,97	-			-	-	-
6	M34-141-26	Монтаж електрокардіографа із комбінованим живленням	комплект	2	<u>2741,47</u>	-	5483	5483	-	<u>23,9200</u>	<u>47,84</u>
					2741,47	-			-	-	-
7	M34-51-3	Монтаж апарата для автоматизованого зовнішнього масажу серця	шт	1	<u>1663,21</u>	-	1663	1663	-	<u>14,7200</u>	<u>14,72</u>
					1663,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	M34-51-3	Монтаж дефібрилятор-монітора	шт	4	<u>1663,21</u>	-	6653	6653	-	<u>14,7200</u>	<u>58,88</u>
					1663,21	-			-	-	-
9	M34-141-26	Монтаж електрокардіостимулятора	комплект	2	<u>2741,47</u>	-	5483	5483	-	<u>23,9200</u>	<u>47,84</u>
					2741,47	-			-	-	-
10	M34-141-22	Монтаж експрес-аналізатора електрокардіограм	комплект	12	<u>2319,71</u>	-	27837	27837	-	<u>20,2400</u>	<u>242,88</u>
					2319,71	-			-	-	-
11	M34-81-4	Монтаж апарата трансфузійного	комплект	48	<u>2079,02</u>	-	99793	99793	-	<u>18,4000</u>	<u>883,2</u>
					2079,02	-			-	-	-
12	M34-2-1	Монтаж стерилізатора повітряного, місткість робочої камери 20, 40, 80 дм3, маса до 0, 065 т	комплект	1	<u>5123,48</u>	-	5123	5123	-	<u>46,0000</u>	<u>46</u>
					5123,48	-			-	-	-
13	M34-41-1	Монтаж світильника без аварійного живлення дво- і чотирирефлекторний, маса до 0,06 т	комплект	2	<u>2913,73</u>	-	5827	5827	-	<u>27,6000</u>	<u>55,2</u>
					2913,73	-			-	-	-
14	M34-172-2	Монтаж апарата для розділення і оброблення крові	комплект	1	<u>6410,21</u>	-	6410	6410	-	<u>60,7200</u>	<u>60,72</u>
					6410,21	-			-	-	-
15	M34-64-2	Монтаж проектора медичного для ангіографії (негатоскоп)	комплект	1	<u>4065,85</u>	-	4066	4066	-	<u>34,9600</u>	<u>34,96</u>
					4065,85	-			-	-	-
16	M34-21-1	Монтаж інгалятора аерозольного універсального	комплект	4	<u>3742,23</u>	-	14969	14969	-	<u>33,1200</u>	<u>132,48</u>
					3742,23	-			-	-	-
17	M34-144-2 прим	Монтаж бронхоскопу	комплект	1	<u>8857,06</u>	-	8857	8857	-	<u>77,2800</u>	<u>77,28</u>
					8857,06	-			-	-	-
18	M34-172-1	Монтаж апарата для плазморефуза транспортного	комплект	1	<u>5244,72</u>	-	5245	5245	-	<u>49,6800</u>	<u>49,68</u>
					5244,72	-			-	-	-
19	M34-133-15	Монтаж витратоміра кисневого	шт	12	<u>176,12</u>	-	2113	2113	-	<u>1,8400</u>	<u>22,08</u>
					176,12	-			-	-	-
20	M34-207-22	Монтаж насоса для зондового харчування	шт	6	<u>2897,25</u>	<u>204,30</u>	17384	15835	<u>1226</u>	<u>22,0800</u>	<u>132,48</u>
					2639,22	58,01			348	0,4186	2,51
21	M34-133-12	Монтаж кисневого концентратора	комплект	2	<u>7276,56</u>	-	14553	14553	-	<u>64,4000</u>	<u>128,8</u>
					7276,56	-			-	-	-
22	M34-166-20	Монтаж установки компресорної	шт	4	<u>1434,57</u>	-	5738	5738	-	<u>12,8800</u>	<u>51,52</u>
					1434,57	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					349784	347987	<u>1226</u>		<u>3056,24</u>
									348		2,51
		Разом будівельні роботи, грн.					349784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					571				
		всього заробітна плата, грн.					348335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					241,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					499998				

		Всього по розділу 1					499998				
		Розділ 2. Лабораторні прилади									
23	M34-141-8	Монтаж аналізатору сечі	комплект	2	<u>2139,92</u>	-	4280	4280	-	<u>18,4000</u>	<u>36,8</u>
					2139,92	-			-	-	-
24	M34-131-1	Монтаж системи аналізів газу крові	комплект	1	<u>8243,57</u>	-	8244	8244	-	<u>66,2400</u>	<u>66,24</u>
					8243,57	-			-	-	-
25	M34-166-1	Монтаж аналізатора автоматичного біохімічного	комплект	1	<u>9283,32</u>	-	9283	9283	-	<u>84,6400</u>	<u>84,64</u>
					9283,32	-			-	-	-
26	M34-166-2	Монтаж аналізаторів	шт	2	<u>4843,47</u>	-	9687	9687	-	<u>44,1600</u>	<u>88,32</u>
					4843,47	-			-	-	-
27	M34-82-2	Монтаж мікроскопа операційного	комплект	1	<u>4493,83</u>	-	4494	4494	-	<u>38,6400</u>	<u>38,64</u>
					4493,83	-			-	-	-
28	M34-162-7	Монтаж осмометра	комплект	1	<u>2187,34</u>	-	2187	2187	-	<u>20,2400</u>	<u>20,24</u>
					2187,34	-			-	-	-
29	M34-204-22	Монтаж установки фільтраційна	шт	1	<u>2167,59</u>	-	2168	1988	-	<u>18,4000</u>	<u>18,4</u>
					1988,49	-			-	-	-
30	M34-166-2	Монтаж аналізаторів	шт	1	<u>4843,47</u>	-	4843	4843	-	<u>44,1600</u>	<u>44,16</u>
					4843,47	-			-	-	-
31	M34-82-1	Монтаж відеомікроскопа операційного	комплект	1	<u>13481,50</u>	-	13482	13482	-	<u>115,9200</u>	<u>115,92</u>
					13481,50	-			-	-	-
32	M34-163-4	Монтаж термостата	комплект	1	<u>2556,09</u>	-	2556	2556	-	<u>23,9200</u>	<u>23,92</u>
					2556,09	-			-	-	-
33	M34-164-1	Монтаж центрифуги лабораторної медичної клінічної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>1966,22</u>	-	1966	1966	-	<u>18,4000</u>	<u>18,4</u>
					1966,22	-			-	-	-
34	M34-166-2	Монтаж аналізаторів	шт	1	<u>4843,47</u>	-	4843	4843	-	<u>44,1600</u>	<u>44,16</u>
					4843,47	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					68033	67853	-		<u>599,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					68033				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180				
		всього заробітна плата, грн.					67853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29349				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					97382				


		Всього по розділу 2					97382				
		Разом прямі витрати по кошторису					417817	415840	<u>1226</u>		<u>3656,08</u>
									<u>348</u>		<u>2,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					417817				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					751				
		всього заробітна плата, грн.					416188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					289,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48401				
		Всього будівельні роботи, грн.					597380				

		Всього по кошторису					597380				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3947,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					464589				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033

на Система вентиляції та опалення

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:

креслення (специфікації) № Додаткові обсяги згідно ДА №1

Кошторисна вартість

236,624 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,31418 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

33,669 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція.									
1	PH15-132-1	П1 Установлення фільтрів чарункових	м2	4,32	<u>855,12</u>	-	3694	3694	-	<u>8,1000</u>	<u>34,99</u>
2	& C1630-950-2 варіант 3	Бактеріцидний фільтр НЕРА Н13 610х610	шт	12	<u>855,12</u> <u>9800,00</u>	-	117600	-	-	-	-
3	PH15-121-10	ПОВІТРОПРОВІД Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,504	<u>95679,34</u> <u>23426,45</u>	-	48222	11807	-	<u>238,5100</u>	<u>120,21</u>
4	PH19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,504	<u>8866,43</u> <u>8866,43</u>	-	4469	4469	-	<u>84,9600</u>	<u>42,82</u>
5	& C130-3-2-2 варіант 1	Мінвата б=50мм	м2	51,408	<u>190,00</u>	-	9768	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C115-1-2 варіант 1	Шпилька	м	64	<u>25,56</u>	-	1636	-	-	-	-
7	& C1545- 291-1-О	Дінрейка	м	26	<u>28,80</u>	-	749	-	-	-	-
8	& C1630-98- 45-1 варіант 1	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	<u>2300,00</u>	-	2300	-	-	-	-
9	PH19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,567	<u>15794,58</u> <u>15794,58</u>	-	8956	8956	-	<u>154,9400</u>	<u>87,85</u>
10	& C111- 1798-1-11 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована, товщина 0, 55 мм	м2	69,174	<u>352,00</u>	-	24349	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							221743	28926	-		<u>285,87</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							221743				-
-----							192817				
							28926				
							14881				
							28,31				
							4743				
							236624				

Всього по розділу 1							236624				
Разом прямі витрати по кошторису							221743	28926	-		<u>285,87</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							221743		-		-
							192817				
							28926				
							14881				
							28,31				
							4743				
							236624				


Всього по кошторису							236624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					314,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33669				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034

на Електротехнічні рішення

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:

креслення (специфікації) № Додаткові обсяги згідно ДА №2

Кошторисна вартість

1359,627 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,43405 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

48,318 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Додаткові роботи до живлення системи вентиляції та заземлення									
1	M10-309-2	Реле, установлюване на пультax і панелях	шт	19	<u>205,98</u>	-	3914	3778	-	<u>1,8400</u>	<u>34,96</u>
					198,85	-			-	-	-
2	& 180422-17	Реле затримки включення РКН 8-111	шт	19	<u>667,59</u>	-	12684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		***Система заземлення та зрівнювання потенціалів									
3	M8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі	100 м	1,08	<u>5477,00</u>	<u>152,34</u>	5915	3357	<u>165</u>	<u>29,4400</u>	<u>31,8</u>
		перерізом 100 мм ²			3107,98	11,53			12	0,1067	0,12
4	& 180422-18	Полоса сталевa 25x4 мм	м	108	<u>97,83</u>	-	10566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	M10-309-4	Коробка еквіпотенціальна клемна на 20 клем, установлювана для зрівнювання поієнціалів	шт	15	<u>276,11</u> 198,85	-	4142	2983	-	<u>1,8400</u>	<u>27,6</u>
6 & 180422-19		Коробка з шиною зрівнювання потенціалів, управління і заземлення струму	шт	15	<u>327,02</u>	-	4905	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							42126	10118	<u>165</u> 12		<u>94,36</u> 0,12
Разом будівельні роботи, грн.							42126				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31843				
всього заробітна плата, грн.							10130				
Загальновиробничі витрати, грн.							4628				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1325				
Всього будівельні роботи, грн.							46754				

Всього по розділу 1							46754				
Розділ 2. Щитове обладнання (додаткові)											
7	PH17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>1655,69</u> 1521,67	<u>122,47</u> 9,27	3311	3043	<u>245</u> 19	<u>13,6620</u> 0,0858	<u>27,32</u> 0,17
8 & C1547-64-16	Щит ВРП2 ГРЩ2 250А-125А		шт	1	<u>380000,00</u>	-	380000	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
9 & C1547-64-17	Щит АВР 315А на мотор-рубильниках		шт	1	<u>284000,00</u>	-	284000	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							667311	3043	<u>245</u> 19		<u>27,32</u> 0,17
Разом будівельні роботи, грн.							667311				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							664023				
всього заробітна плата, грн.							3062				
Загальновиробничі витрати, грн.							1475				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							447				
Всього будівельні роботи, грн.							668786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					668786				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція (додаткові)									
10	M8-147-12	Кабель, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,75	<u>4364,98</u> 4273,47	-	7639	7479	-	<u>40,4800</u>	<u>70,84</u>
11	& C1547-66-16 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5х50	м	50	<u>1987,74</u> -	-	99387	-	-	-	-
12	& C1547-66-2 варіант 2	Кабель ВВГ нгд 4х50	м	110	<u>1526,03</u> -	-	167863	-	-	-	-
13	& C1547-66-2 варіант 3	Кабель ВВГ нгд 5х95	м	15	<u>3720,00</u> -	-	55800	-	-	-	-
14	M8-147-11	Кабель, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,6	<u>3569,84</u> 3496,48	-	5712	5594	-	<u>33,1200</u>	<u>52,99</u>
15	& C1547-66-17 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5х25	м	50	<u>1125,54</u> -	-	56277	-	-	-	-
16	& C1547-66-15 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 4х35	м	110	<u>1156,39</u> -	-	127203	-	-	-	-
17	M8-147-10	Кабель, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	<u>2976,26</u> 2913,73	-	1488	1457	-	<u>27,6000</u>	<u>13,8</u>
18	& C1547-66-18 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5х4	м	50	<u>218,06</u> -	-	10903	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					532272	14530	-		<u>137,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					532272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					517742				
		всього заробітна плата, грн.					14530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					539474				

		Всього по розділу 3					539474				
19	& C1547-67-1 варіант 1	Розділ 4. Матеріали не враховані позиціями (додаткові) Хомути кабельні 300х5мм, білі (упак. 100шт), [A0150090010], АСКО-УКРЕМ	уп	5	<u>90,00</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					450	-	- -	- -	- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					450				
		Всього будівельні роботи, грн.					450				

		Всього по розділу 4					450				
20	M8-165-1	Розділ 5. Муфти кабельні (додаткові) Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	6	<u>795,40</u> 795,40	- -	4772	4772	- -	<u>7,3600</u> -	<u>44,16</u> -
21	& C1547-67-46 варіант 1	Кінцева муфта для 4-х жильного кабелю внутрішньої установ 4ПКВтп 25-50	к-т	4	<u>631,38</u> -	- -	2526	-	- -	- -	- -
22	& C1547-67-48 варіант 1	Кінцева муфта для 5-ти жильного кабелю внутрішньої установ 5ПКВтп 25-50	к-т	2	<u>789,23</u> -	- -	1578	-	- -	- -	- -
23	M8-165-2	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм ²	шт	6	<u>994,24</u> 994,24	- -	5965	5965	- -	<u>9,2000</u> -	<u>55,2</u> -
24	& C1547-67-46 варіант 1	Кінцева муфта для 4-х жильного кабелю внутрішньої установ 4ПКВтп 25-50	к-т	4	<u>631,38</u> -	- -	2526	-	- -	- -	- -
25	& C1547-67-48 варіант 1	Кінцева муфта для 5-ти жильного кабелю внутрішньої установ 5ПКВтп 25-50	к-т	2	<u>789,23</u> -	- -	1578	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					18945	10737	-		99,36
		Разом будівельні роботи, грн.					18945		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8208				
		всього заробітна плата, грн.					10737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1614				
		Всього будівельні роботи, грн.					24200				

		Всього по розділу 5					24200				
		Розділ 6. Розетки та вимикачі в "чистих приміщеннях"									
26	PH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,79	3913,24	-	3091	3079	-	40,7215	32,17
					3897,86	-			-	-	-
27	& C1547-65-1	Механізм розетки 2К+3 нім. стан. 16А IP55-ІК07, сірий	шт	79	435,20	-	34381	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	& C1547-65-2	Коробка для накладного монтажу 1-кратна IP55	шт	79	146,00	-	11534	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
29	& C1547-65-5	Рамка-супорт 1-на, сірий	шт	24	213,88	-	5133	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	& C1547-65-6	Рамка-супорт 2-на горизонтальна, сірий	шт	11	544,40	-	5988	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
31	& C1547-65-6	Рамка-супорт 3-на горизонтальна, сірий	шт	11	868,96	-	9559	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
32	PH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,14	3896,73	-	546	543	-	40,5490	5,68
					3881,35	-			-	-	-
33	& C1547-64-1	Механізм перемикача 1-кл. 10А IP55-ІК07, сірий	шт	14	304,94	-	4269	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	& C1547-65-2	Коробка монтажна, IP55	шт	14	41,00	-	574	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С1547-65-5 варіант 1	Рамка-супорт 1-на, сірий	шт	14	<u>213,88</u> -	- -	2994	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					78069	3622	- -		<u>37,85</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					78069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74447				
		всього заробітна плата, грн.					3622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1893				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					615				
		Всього будівельні роботи, грн.					79962				

		Всього по розділу 6					79962				
		Разом прямі витрати по кошторису					1339173	42050	<u>410</u> 31		<u>396,52</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					1339173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1296713				
		всього заробітна плата, грн.					42081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20454				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6237				
		Всього будівельні роботи, грн.					1359627				


		Всього по кошторису					1359627				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					434,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48318				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035

на Архітектурні та конструктивні рішення

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:

креслення (специфікації) № Додаткові обсяги згідно ДА №3

Кошторисна вартість

3818,357 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,16213 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

578,303 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. приміщення підвалу									
1	PH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2508	<u>4613,91</u> 4613,91	-	1157	1157	-	<u>52,9300</u> -	<u>13,27</u> -
2	EH15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,2508	<u>20991,32</u> 8336,91	<u>298,90</u> 278,71	5265	2091	<u>75</u> 70	<u>84,8800</u> 2,9120	<u>21,29</u> 0,73
3	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	26,334	<u>178,84</u> -	-	4710	-	-	-	-
4	EH15-182-4 K=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,2508	<u>9943,27</u> 7392,59	-	2494	1854	-	<u>72,5190</u> -	<u>18,19</u> -
5	PH12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2508	<u>5684,45</u> 5029,72	-	1426	1261	-	<u>49,3400</u> -	<u>12,37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-1626-1 варіант 3	Фарба акрилова матова	кг	7,0224	<u>642,00</u>	-	4508	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	19560	6363	<u>75</u> 70	-	<u>65,12</u> 0,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19560 13122 6433 3625 7,89 1324 23185				

		Всього по розділу 1					23185				
		Розділ 2. приміщення 2-го поверху									
		Облицювання стін									
		плиткою									
7	PH13-23-3	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установаження плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	100м2	2,695	<u>57531,62</u> 42124,61	-	155048	113526	-	<u>389,7900</u>	<u>1050,48</u>
8	C111-256 варіант 5	Керамограніт	м2	269,5	<u>860,00</u>	-	231770	-	-	-	-
		Облицювання стін ПВХ			-	-			-	-	-
9	PH8-47-2	Пропаявання швів прямолінійних вертикальних поверхонь листів ПВХ електричним паяльником (додаткова кількість стиків, кутів, примикань замість декоративних стикувальних профілів Kuberit)	1 м	520	<u>27,43</u> 26,39	-	14264	13723	-	<u>0,2500</u>	<u>130</u>
10	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	520	<u>173,84</u>	-	90397	-	-	-	-
		Влаштування підлог з			-	-			-	-	-
		керамограніту									
11	PH7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,06	<u>4994,66</u> 3608,46	-	10289	7433	-	<u>33,3900</u>	<u>68,78</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	PH13-23-3	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установаження плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	100м2	2,06	<u>57531,62</u> 42124,61	-	118515	86777	-	<u>389,7900</u>	<u>802,97</u>
13	C111-256 варіант 4	Керамограніт Ceramica 600x600	м2	206	<u>923,00</u>	-	190138	-	-	-	-
14	EH11-42-5 K=1,15	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,735	<u>20838,24</u> 3668,24	-	15316	2696	-	<u>34,3275</u>	<u>25,23</u>
15	C111-1624-2 варіант 5	Грунтовка Ceresit CT 17	л	1,5	<u>38,00</u>	-	57	-	-	-	-
16	& C111-1891-8 варіант 2	Затирка фуга	кг	3,3	<u>135,85</u>	-	448	-	-	-	-
17	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	29,4	<u>21,00</u>	-	617	-	-	-	-
		Влаштування підлог з ПВХ									
18	PH8-47-1	Пропаювання швів прямолінійних горизонтального покриття з ПВХ електричним паяльником (додаткові стики)	1 м	209	<u>18,58</u> 17,95	-	3883	3752	-	<u>0,1700</u>	<u>35,53</u>
19	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	209	<u>173,84</u>	-	36333	-	-	-	-
		Влаштування підшивної стелі									
20	EH15-64-1 K=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,3424	<u>35476,16</u> 20726,01	-	12147	7097	-	<u>188,9680</u>	<u>64,7</u>
21	EH15-66-1 K=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,3424	<u>20102,49</u> 18238,81	-	6883	6245	-	<u>156,8255</u>	<u>53,7</u>
22	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	35,952	<u>178,84</u>	-	6430	-	-	-	-
23	EH15-66-2 K=1,15	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	100 м2	0,3199	<u>32698,26</u> 30203,63	-	10460	9662	-	<u>259,7045</u>	<u>83,08</u>
24	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	33,5895	<u>178,84</u>	-	6007	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дефектний акт № 6 _____ Оздоблення порталів ліфтів									
25	E13-44-7 H2=H5=1,15	Очищення поверхонь щітками	м2	23,92	<u>188,91</u>	-	4519	4519	-	<u>1,7480</u>	<u>41,81</u>
					188,91	-			-	-	-
26	E13-44-9 H2=H5=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	м2	23,92	<u>22,86</u>	<u>3,66</u>	547	459	<u>88</u>	<u>0,1955</u>	<u>4,68</u>
					19,20	0,25			6	0,0023	0,06
27	E13-44-8 H2=H5=1,15	Протравлювання металевих поверхонь	м2	23,92	<u>97,08</u>	-	2322	2322	-	<u>0,9085</u>	<u>21,73</u>
					97,08	-			-	-	-
28	& C111-847-1	Швидкодіючий універсальний очищувач для металів, 400 мл	шт	1	<u>455,00</u>	-	455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	PH12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,2392	<u>2310,98</u>	-	553	553	-	<u>22,6700</u>	<u>5,42</u>
					2310,98	-			-	-	-
30	& C1113-21-17	Емаль алкідна молоткова	л	5	<u>1090,00</u>	-	5450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							922848	258764	<u>88</u>		<u>2388,11</u>
									6		0,06
Разом будівельні роботи, грн.							922848				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							663996				
всього заробітна плата, грн.							258770				
Загальновиробничі витрати, грн.							136901				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							284,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							47615				
Всього будівельні роботи, грн.							1059749				

Всього по розділу 2							1059749				
Розділ 3. заповнення прорізів											
31	EH10-96-2 κ=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен 2-й поверх	100м2	0,1491	<u>32079,16</u>	<u>1917,85</u>	4783	4496	<u>286</u>	<u>270,7330</u>	<u>40,37</u>
					30154,24	560,67			84	4,0365	0,6
32	C126-444 варіант 2	Hormann ZK-1, фурнітура нажимних ручок, 700x2100	шт	3	<u>19900,00</u>	-	59700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C126-449 варіант 2	Hormann ZK-1, фурнітура нажимних ручок, 1000x2100	шт	5	<u>22800,00</u>	-	114000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C111-1624-2 варіант 4	Піна монтажна	л	3	<u>480,00</u>	-	1440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1545-44-1-Р варіант 3	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	48	<u>56,00</u> -	- -	2688	-	- -	- -	- -
36	EH10-20-1 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,018	<u>24188,89</u> 24132,84	- -	435	434	- -	<u>220,0295</u> -	<u>3,96</u> -
37	& C1545-44-1-Р варіант 4	Дюбель-шуруп 100х10	шт	15	<u>3,15</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
38	& C1632-102-4 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий	л	0,31	<u>230,00</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
39	C111-1624-2 варіант 4	Піна монтажна	л	1,01	<u>480,00</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -
40	& C123-1-2 варіант 4	Блок віконний алюмінієвий	м2	1,8	<u>15400,00</u> -	- -	27720	-	- -	- -	- -
41	EH10-20-2 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1296	<u>19185,17</u> 19149,01	- -	2486	2482	- -	<u>171,9250</u> -	<u>22,28</u> -
42	& C1545-44-1-Р варіант 4	Дюбель-шуруп 100х10	шт	65,448	<u>3,15</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
43	& C1632-102-4 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий	л	1,944	<u>230,00</u> -	- -	447	-	- -	- -	- -
44	C111-1624-2 варіант 4	Піна монтажна	л	4,86	<u>480,00</u> -	- -	2333	-	- -	- -	- -
45	& C123-1-2 варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	5,4	<u>7620,00</u> -	- -	41148	-	- -	- -	- -
46	& C123-1-2 варіант 4	Блок віконний алюмінієвий	м2	7,56	<u>15400,00</u> -	- -	116424	-	- -	- -	- -
47	EH10-20-3 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0252	<u>14545,41</u> 14518,66	- -	367	366	- -	<u>130,3525</u> -	<u>3,28</u> -
48	& C1545-44-1-Р варіант 4	Дюбель-шуруп 100х10	шт	10	<u>3,15</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1632-102-4 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий	л	0,3	<u>230,00</u> -	-	69	-	-	-	-
50	C111-1624-2 варіант 4	Піна монтажна	л	0,74	<u>480,00</u> -	-	355	-	-	-	-
51	& C123-1-2 варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	2,52	<u>7620,00</u> -	-	19202	-	-	-	-
52	EH10-20-4 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,0908	<u>11120,14</u> 11101,30	-	12130	12109	-	<u>99,6705</u> -	<u>108,72</u> -
53	& C1545-44-1-Р варіант 4	Дюбель-шуруп 100х10	шт	303	<u>3,15</u> -	-	954	-	-	-	-
54	& C1632-102-4 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий	л	10,69	<u>230,00</u> -	-	2459	-	-	-	-
55	C111-1624-2 варіант 4	Піна монтажна	л	23,45	<u>480,00</u> -	-	11256	-	-	-	-
56	& C123-1-2 варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	109,08	<u>7620,00</u> -	-	831190	-	-	-	-
57	EH10-25-3 H2,3,5 κ=1,15	Підвіконня ПВХ Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,5	<u>3560,28</u> 3560,28	-	1780	1780	-	<u>36,2480</u> -	<u>18,12</u> -
58	& C1545-402Д варіант 2	Підвіконня шириною 500 мм	м	51	<u>820,00</u> -	-	41820	-	-	-	-
59	& C1550-38-1 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	6,94	<u>199,18</u> -	-	1382	-	-	-	-
60	PH2-6-7 Стосовно	Утеплення відкосів Улаштування гідроізоляції укосів піноклеєм	100 м2	0,375	<u>5191,26</u> 5191,26	-	1947	1947	-	<u>48,5800</u> -	<u>18,22</u> -
61	C188888-21 варіант 4	Піна-клей Tytan O2 STYRO 750 мл (750мл на 0,1м2)	шт	2,7	<u>362,00</u> -	-	977	-	-	-	-
62	EH11-9-1 κ=1,15	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,375	<u>3748,21</u> 3748,21	-	1406	1406	-	<u>37,6970</u> -	<u>14,14</u> -
63	C111-1624-2 варіант 5	Грунтовка Ceresit CT 17	л	7,5	<u>38,00</u> -	-	285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C188888-21 варіант 3	Піна-клей Tytan O2 STYRO 750 мл	шт	2,7	<u>362,00</u>	-	977	-	-	-	-
65	C1555-13 варіант 2	Екструзійний пінополістирол 100 мм	м2	38,25	<u>507,00</u>	-	19393	-	-	-	-
66	EH15-63-4 H2;H5=1,15	Обшивка стояків ВК_____ Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,8026	<u>49406,85</u> <u>49042,64</u>	<u>47,48</u> <u>42,66</u>	39654	39362	<u>38</u> <u>34</u>	<u>447,1430</u> <u>0,3830</u>	<u>358,88</u> <u>0,31</u>
67	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	84,273	<u>178,84</u>	-	15071	-	-	-	-
68	C1551-34- СП варіант 2	Профіль CD 60	м	367,5908	<u>45,00</u>	-	16542	-	-	-	-
69	C1551-35- СП варіант 2	Профіль UD 27	м	267,2658	<u>27,00</u>	-	7216	-	-	-	-
70	C188888-8 варіант 1	Дюбель 6x60мм	шт	963	<u>0,53</u>	-	510	-	-	-	-
71	C188888-4 варіант 2	Саморіз 3,5x25	шт	3678	<u>0,22</u>	-	809	-	-	-	-
72	C188888-4 варіант 3	Саморіз 3,5x9,5	шт	1338	<u>0,20</u>	-	268	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							1402464	64382	<u>324</u> <u>118</u>		<u>587,97</u> <u>0,91</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1402464				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1337758				
всього заробітна плата, грн.							64500				
Загальновиробничі витрати, грн.							34044				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							70,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11834				
Всього будівельні роботи, грн.							1436508				

Всього по розділу 3							1436508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Влаштування нової рулонної покрівлі(перехід)									
73	PH8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	1,425	<u>2433,10</u> 2398,05	<u>35,05</u> 32,85	3467	3417	<u>50</u> 47	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>39,2</u> 0,47
74	PH8-35-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,425	<u>5606,08</u> 5434,32	<u>171,76</u> 160,99	7989	7744	<u>245</u> 229	<u>55,3280</u> 1,5994	<u>78,84</u> 2,28
75	PH8-38-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами	м3	35,625	<u>493,74</u> 379,82	<u>113,92</u> 106,78	17589	13531	<u>4058</u> 3804	<u>4,2320</u> 1,0608	<u>150,77</u> 37,79
76	PH8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,425	<u>14796,69</u> 6792,90	<u>214,70</u> 201,23	21085	9680	<u>306</u> 287	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>98,55</u> 2,85
77	PH8-35-3 H1=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати/до загальної товщини 30 мм/	100м2	1,425	<u>421,96</u> 349,66	<u>72,30</u> 67,76	601	498	<u>103</u> 97	<u>3,5600</u> 0,6732	<u>5,07</u> 0,96
78	PH8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	1,425	<u>663,83</u> 652,88	<u>10,95</u> 10,27	946	930	<u>16</u> 15	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>10,17</u> 0,15
79	& C111-1780Ц варіант 2	Пароізоляція Бікроеласт ЕКП	м2	163,875	<u>45,10</u> -	- -	7391	-	- -	- -	- -
80	PH8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,425	<u>6905,05</u> 2239,37	<u>121,59</u> 113,96	9840	3191	<u>173</u> 162	<u>24,4900</u> 1,1322	<u>34,9</u> 1,61
81	PH8-37-2	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці	100м2	1,425	<u>4564,90</u> 1601,11	<u>121,59</u> 113,96	6505	2282	<u>173</u> 162	<u>17,5100</u> 1,1322	<u>24,95</u> 1,61
82	& C114-5-Y-B1-5 варіант 5	Плити пінополістирольні Техноніколь CARBON PROF 50мм.	м2	293,55	<u>217,49</u> -	- -	63844	-	- -	- -	- -
83	PH8-37-5	Утеплення покриттів з клиновидних плит ухилоутворюючих Техноніколь CARBON SLOPE 1,7 % 10-100 мм	100м2	1,425	<u>3745,52</u> 3611,88	<u>133,64</u> 125,26	5337	5147	<u>190</u> 178	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>56,29</u> 1,77
84	& C114-5-Y-B1-5 варіант 6	Плити пінополістирольні Техноніколь CARBON SLOPE 1,7 % 10-100 мм	м2	146,775	<u>144,86</u> -	- -	21262	-	- -	- -	- -
85	PH8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,425	<u>6905,05</u> 2239,37	<u>121,59</u> 113,96	9840	3191	<u>173</u> 162	<u>24,4900</u> 1,1322	<u>34,9</u> 1,61
86	PH8-37-2	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці	100м2	1,425	<u>4564,90</u> 1601,11	<u>121,59</u> 113,96	6505	2282	<u>173</u> 162	<u>17,5100</u> 1,1322	<u>24,95</u> 1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C114-5-У-В1-5 варіант 5	Плити пінополістирольні Техноніколь CARBON PROF 50мм.	м2	293,55	<u>217,49</u> -	- -	63844	-	- -	- -	- -
88	PH8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо/збірна стяжка з АЦЛ 10 мм-2 листки/Збірна стяжка з АЦЛ 10 мм	100м2	1,425	<u>3745,52</u> 3611,88	<u>133,64</u> 125,26	5337	5147	<u>190</u> 178	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>56,29</u> 1,77
89	& C114-5-У-В1-5 варіант 7		м2	293,55	<u>267,23</u> -	- -	78445	-	- -	- -	- -
90	PH8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	1,425	<u>4524,38</u> 3502,81	<u>55,87</u> 52,36	6447	4992	<u>80</u> 75	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>47,28</u> 0,74
91	C111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Уніфлекс ЕПП	м2	161,025	<u>174,34</u> -	- -	28073	-	- -	- -	- -
92	C111-859 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Уніфлекс ЕКП	м2	163,875	<u>180,46</u> -	- -	29573	-	- -	- -	- -
93	C1633-127ВД варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь	кг	125,4	<u>37,15</u> -	- -	4659	-	- -	- -	- -
94	PH8-41-2	Водостічна система покрівлі переходів. Система RAINWAY 90/75мм Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,465	<u>5855,07</u> 5844,36	- -	2723	2718	- -	<u>55,3600</u> -	<u>25,74</u> -
95	& C113-1878-1 варіант 7	Водозбірний прикарнизний жолоб 90 мм/3 м/	шт	16	<u>203,50</u> -	- -	3256	-	- -	- -	- -
96	& C1115-804-1 варіант 3	Муфта з'єднувач для жолоба	шт	14	<u>92,62</u> -	- -	1297	-	- -	- -	- -
97	& C1115-804-1 варіант 4	подовжувач кронштейна жолоба	шт	94	<u>54,57</u> -	- -	5130	-	- -	- -	- -
98	& C1115-804-1 варіант 4	подовжувач кронштейна жолоба	шт	94	<u>54,57</u> -	- -	5130	-	- -	- -	- -
99	& C1115-804-1 варіант 5	Заглушка жолоба	шт	4	<u>50,49</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
100	& C113-1878-1 варіант 3	Водоприймач ринви	шт	2	<u>196,77</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C111-1301-1 варіант 1	Труба водостічна 3 м	м	15,6	<u>228,66</u> -	-	3567	-	-	-	-
102	& C1115-804-1 варіант 1	Відвід одномуфтовий 67*	шт	2	<u>63,52</u> -	-	127	-	-	-	-
103	& C1115-804-1 варіант 2	Відвід двомуфтовий 67*	шт	4	<u>83,92</u> -	-	336	-	-	-	-
104	& C113-1878-1 варіант 1	Кронштейн труби	шт	12	<u>43,77</u> -	-	525	-	-	-	-
105	& C113-1878-1 варіант 2	Гвинт шуруп з дюбелем	шт	12	<u>5,44</u> -	-	65	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							421331	64750	<u>5930</u> 5558		<u>687,9</u> 55,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							421331 350651 70308 40376 89,18 14934 461707				

Всього по розділу 4							461707				
Розділ 5. Відновлення вентиляційної шахти.											
106	PH8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,03	<u>1444,41</u> 1444,41	-	43	43	-	<u>16,5700</u> -	<u>0,5</u> -
107	PH20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1	<u>7523,05</u> 7523,05	-	752	752	-	<u>62,0970</u> -	<u>6,21</u> -
108	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0672	<u>26229,45</u> 26229,45	-	1763	1763	-	<u>300,9000</u> -	<u>20,22</u> -
109	EH8-2-2 H2=H5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щелебенної	1 м3	1,12	<u>1529,18</u> 252,37	-	1713	283	-	<u>2,7600</u> -	<u>3,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	PH2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0312	<u>90487,34</u> 64042,49	<u>149,03</u> 11,28	2823	1998	<u>5</u> -	<u>675,3400</u> 0,1044	<u>21,07</u> -
111	& C1424-11637-3 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача 5-10 мм	м3	3,2	<u>3459,02</u> -	- -	11069	-	- -	- -	- -
112	& C147-4-12-79 варіант 1	Стрижнева арматура А-400С, діаметр 10 мм	т	0,07	<u>44390,17</u> -	- -	3107	-	- -	- -	- -
113	PH2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,032	<u>2648,40</u> 2648,40	- -	85	85	- -	<u>25,9800</u> -	<u>0,83</u> -
114	& C111-1624-13 варіант 2	Бітумна грунтовка "праймер"	кг	2,56	<u>49,01</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
115	& C111-1624-13 варіант 4	Мастика бітумна	кг	7,04	<u>96,01</u> -	- -	676	-	- -	- -	- -
116	& C111-856-B2 варіант 3	Гідроізоляція рулонна	м2	3,52	<u>98,60</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
117	PH2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,16	<u>5191,26</u> 5191,26	- -	831	831	- -	<u>48,5800</u> -	<u>7,77</u> -
118	& C111-1624-13 варіант 4	Мастика бітумна	кг	38,4	<u>96,01</u> -	- -	3687	-	- -	- -	- -
119	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0248	<u>15115,28</u> 15115,28	- -	375	375	- -	<u>173,4000</u> -	<u>4,3</u> -
120	PH3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	5,23	<u>1314,94</u> 830,36	- -	6877	4343	- -	<u>8,2500</u> -	<u>43,15</u> -
121	C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,9874	<u>11152,65</u> -	- -	22165	-	- -	- -	- -
122	PH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перемички, дах)	1т	0,094	<u>10962,26</u> 10747,22	<u>141,61</u> 10,71	1030	1010	<u>13</u> 1	<u>88,7100</u> 0,0992	<u>8,34</u> 0,01
123	& C111-964-100 варіант 1	Кутик сталевий 75x75x5	т	0,0297	<u>50710,17</u> -	- -	1506	-	- -	- -	- -
124	& C111-964-100 варіант 6	Смуга сталева 50x5	т	0,0167	<u>55880,17</u> -	- -	933	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& C111-964-100 варіант 5	Труба профільна 50x50x4	т	0,0476	<u>67860,17</u> -	-	3230	-	-	-	-
126	PH12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (Грунтування та фарбування)	100м2	0,0415	<u>7098,08</u> 7098,08	-	295	295	-	<u>69,6300</u>	<u>2,89</u>
127	& C1113-21-7	Грунтовка ГФ-021	кг	0,8	<u>140,50</u> -	-	112	-	-	-	-
128	& C1113-21-8	Емаль ПФ-115	кг	0,8	<u>155,50</u> -	-	124	-	-	-	-
129	E9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0441	<u>4987,35</u> 4981,72	-	220	220	-	<u>50,7200</u>	<u>2,24</u>
130	& C111-1850-7	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу	шт	40	<u>1,91</u> -	-	76	-	-	-	-
131	& C111-31-7 варіант 2	Покрівельний профнастил	м2	5	<u>582,79</u> -	-	2914	-	-	-	-
132	EH15-78-1 H2=H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,149	<u>65864,96</u> 64189,58	-	9814	9564	-	<u>551,9310</u>	<u>82,24</u>
133	EH15-78-3 H2=H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,016	<u>98510,94</u> 95203,70	-	1576	1523	-	<u>818,6045</u>	<u>13,1</u>
134	& C130-3-2-7 варіант 2	Утеплювач мінеральна вата 50мм	м2	17,7	<u>281,17</u> -	-	4977	-	-	-	-
135	& C1-1-581-M варіант 4	Дюбель фасадний довжиною 160 мм	шт	130	<u>7,00</u> -	-	910	-	-	-	-
136	C111-2011-6	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	198,3	<u>14,74</u> -	-	2923	-	-	-	-
137	& C1555-302-1	Скловітка фасадна армуюча	м2	19,2	<u>30,62</u> -	-	588	-	-	-	-
138	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	2,8	<u>62,91</u> -	-	176	-	-	-	-
139	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	44,6	<u>53,40</u> -	-	2382	-	-	-	-
140	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	8,3	<u>138,61</u> -	-	1150	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	PH19-26-1	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту (цоколь)	м3	0,6	<u>3411,55</u> 3411,05	-	2047	2047	-	<u>31,1000</u>	<u>18,66</u>
142	C1555-13 варіант 2	Екструзійний пінополістирол 100 мм	м2	6,18	<u>507,00</u>	-	3133	-	-	-	-
143	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	24	<u>17,18</u>	-	412	-	-	-	-
144	PH11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,06	<u>5039,66</u> 5039,66	-	302	302	-	<u>52,6500</u>	<u>3,16</u>
145	& C1555-302-1	Скловітка фасадна армуюча	м2	7	<u>30,62</u>	-	214	-	-	-	-
146	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	24	<u>17,18</u>	-	412	-	-	-	-
147	PH13-26-1	Облицювання стін та колон фасадів будівель керамічною плиткою на полімерцементній мастиці по бетонній і цегляній поверхні	100м2	0,06	<u>20930,23</u> 20930,23	-	1256	1256	-	<u>190,8300</u>	<u>11,45</u>
148	C111-277 варіант 2	Плитки фасадні	м2	6,12	<u>685,17</u>	-	4193	-	-	-	-
149	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	25	<u>21,96</u>	-	549	-	-	-	-
150	PH8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,06	<u>4053,54</u> 4053,54	-	243	243	-	<u>41,2700</u>	<u>2,48</u>
151	& C111-136-3-Т	Дюбелі для кріплення	шт	12	<u>8,74</u>	-	105	-	-	-	-
152	& C111-211-77 варіант 1	Відлив	м	6	<u>320,09</u>	-	1921	-	-	-	-
153	PH15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	2	<u>302,12</u> 272,76	-	604	546	-	<u>2,7100</u>	<u>5,42</u>
154	& C130-595-5-90 варіант 3	Решітка вентиляційна, розмір 800x800 мм	шт	2	<u>2722,75</u>	-	5446	-	-	-	-
155	PH18-30-2	Відновлення вимощення Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	14	<u>244,37</u> 148,57	-	3421	2080	-	<u>1,5800</u>	<u>22,12</u>
156	& C1426-11710-1	Бордюр бетонний 1000x80x200	шт	14	<u>315,91</u>	-	4423	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							120055	29559	<u>18</u> 1		<u>279,24</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					120055 90478 29560 15779 32,92 5511 135834 135834				
157	E46-54-1	Розділ 6. Влаштування плити з отворами під вентиляцію №1 (арк.№8) <i>Встановлення і знімання тимчасових опорних стоек для забезпечення стійкості</i>	<i>m</i>	<i>0,3</i>	<u>6666,39</u> 5922,48	<u>602,98</u> 45,62	2000	1777	<u>181</u> 14	<u>56,1000</u> 0,4224	<u>16,83</u> 0,13
158	& C111-964-100 варіант 4	Металеві стояки опори	<i>т</i>	<i>0,3</i>	<u>61490,17</u> -	<u>-</u> -	18447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	E46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	<i>1 м різ.</i>	<i>5,4</i>	<u>1867,57</u> 141,70	<u>71,81</u> 2,59	10085	765	<u>388</u> 14	<u>1,3900</u> 0,0209	<u>7,51</u> 0,11
160	E46-68-2	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	<i>1 м різ.</i>	<i>5,4</i>	<u>88,69</u> 3,98	<u>2,01</u> 0,07	479	21	<u>11</u> -	<u>0,0390</u> 0,0006	<u>0,21</u> -
161	E46-12-3	Підсилення ґрат колон, стоек, рамних конструкцій різного призначення	<i>m</i>	<i>0,3744</i>	<u>34804,70</u> 26287,12	<u>4622,71</u> 386,85	13031	9842	<u>1731</u> 145	<u>232,6500</u> 3,3574	<u>87,1</u> 1,26
162	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75x5 мм	<i>т</i>	<i>0,105444</i>	<u>48827,57</u> -	<u>-</u> -	5149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C111-1837 варіант 1	Швелери N14	<i>т</i>	<i>0,049692</i>	<u>48753,10</u> -	<u>-</u> -	2423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C111-1839 варіант 3	Швелери N20	<i>т</i>	<i>0,225216</i>	<u>48753,10</u> -	<u>-</u> -	10980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	EN6-57-17 K=1,15	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	<i>m</i>	<i>0,0865</i>	<u>6585,43</u> 2405,58	<u>167,44</u> 85,27	570	208	<u>14</u> 7	<u>23,5980</u> 0,7038	<u>2,04</u> 0,06
166	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	<i>т</i>	<i>0,08823</i>	<u>45277,97</u> -	<u>-</u> -	3995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	E13-16-6 H2,H5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1341	<u>2034,06</u> 657,06	<u>53,57</u> 5,51	273	88	<u>7</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>0,74</u> 0,01
168	E13-26-6 H1=2; H2, H5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1341	<u>6963,22</u> 981,80	<u>62,18</u> 6,40	934	132	<u>8</u> 1	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>1,12</u> 0,01
169	E46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	0,7	<u>6178,18</u> 3851,05	<u>256,57</u> 75,01	4325	2696	<u>180</u> 53	<u>40,6100</u> 0,5400	<u>28,43</u> 0,38
170	C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні С25/30, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,714	<u>3658,76</u> -	-	2612	-	-	-	-
171	C188888-53 варіант 1	Проф.лист Н57*0,8	м2	8,96	<u>460,23</u> -	-	4124	-	-	-	-
172	RH12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (Грунтування)	100м2	0,158	<u>7098,08</u> 7098,08	-	1121	1121	-	<u>69,6300</u> -	<u>11</u> -
173	& C1113-21-7	Грунтовка ГФ-021	кг	5,8	<u>140,50</u> -	-	815	-	-	-	-
174	RH12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (Фарбування)	100м2	0,158	<u>7098,08</u> 7098,08	-	1121	1121	-	<u>69,6300</u> -	<u>11</u> -
175	& C1113-21-8	Емаль ПФ-115	кг	5,8	<u>155,50</u> -	-	902	-	-	-	-
176	RH8-37-3	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати в один шар	100м2	0,132	<u>4971,21</u> 4851,81	<u>119,40</u> 111,91	656	640	<u>16</u> 15	<u>53,0600</u> 1,1118	<u>7</u> 0,15
177	RH8-37-4	Додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці	100м2	0,132	<u>4051,41</u> 3756,36	<u>119,40</u> 111,91	535	496	<u>16</u> 15	<u>41,0800</u> 1,1118	<u>5,42</u> 0,15
178	& C130-3-2-7 варіант 1	Утеплювач мінеральна вата 100 мм	м2	27,192	<u>561,17</u> -	-	15259	-	-	-	-
179	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	305	<u>14,74</u> -	-	4496	-	-	-	-
180	RH8-45-4	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт"	100 м	0,012	<u>5592,37</u> 4936,45	<u>173,07</u> 162,22	67	59	<u>2</u> 2	<u>46,7600</u> 1,6116	<u>0,56</u> 0,02
181	& C111-1624-13 варіант 2	Бітумна грунтовка "праймер"	кг	0,516	<u>49,01</u> -	-	25	-	-	-	-
182	& C111-856-B2 варіант 2	Руберойд з посипанням	м2	1,416	<u>164,90</u> -	-	233	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	& C1530-4-19 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	1,26	<u>100,80</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					104784	18966	<u>2554</u> 267		<u>178,96</u> 2,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					104784 83264 19233 10319 21,68 3632 115103				
		----- Всього по розділу 6					115103				
		Розділ 7. Підсилення прорізів підсилення прорізу під вентиляційне обладнання									
184	E46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	2	<u>1441,25</u> 376,16	<u>302,71</u> 13,76	2883	752	<u>605</u> 28	<u>3,6900</u> 0,1107	<u>7,38</u> 0,22
185	E46-66-4 к=3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS(30мм)	1 м різ.	2	<u>74,57</u> 17,86	<u>14,37</u> 0,65	149	36	<u>29</u> 1	<u>0,1752</u> 0,0053	<u>0,35</u> 0,01
186	E46-4-2	Підсилення стін стальними обоймами	т	0,1498	<u>42000,72</u> 32480,64	<u>6068,93</u> 1731,20	6292	4866	<u>909</u> 259	<u>296,1400</u> 12,7066	<u>44,36</u> 1,9
187	C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х5мм (1,96кг/м.п.*0,12*5шт=1,18кг	т	0,016512	<u>48827,57</u> -	- -	806	-	- -	- -	- -
188	C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 75х5 мм (5,8кг/м.п.)	т	0,059856	<u>48229,20</u> -	- -	2887	-	- -	- -	- -
189	C111-1814 варіант 5	Сталь кутова 125*8мм	т	0,0478848	<u>48229,20</u> -	- -	2309	-	- -	- -	- -
190	C111-1139 варіант 4	Труба квадрат 60х3	т	0,0303408	<u>48753,10</u> -	- -	1479	-	- -	- -	- -
191	E13-16-6 H2,H5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,078	<u>2034,06</u> 657,06	<u>53,57</u> 5,51	159	51	<u>4</u> -	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>0,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	E13-26-6 H1=2; H2, H5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,078	<u>6963,22</u> 981,80	<u>62,18</u> 6,40	543	77	<u>5</u> -	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>0,65</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					17507	5782	<u>1552</u> 288		<u>53,17</u> 2,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17507 10173 6070 3193 6,6 1106 20700				
		----- Всього по розділу 7					20700				
		Розділ 8. Приямки для виходу повітропроводів у підвал									
193	PH18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,00595	<u>26630,44</u> 26630,44	- -	158	158	- -	<u>305,5000</u> -	<u>1,82</u> -
194	PH18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,017	<u>6047,54</u> 6047,54	- -	103	103	- -	<u>69,3764</u> -	<u>1,18</u> -
195	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,102	<u>26229,45</u> 26229,45	- -	2675	2675	- -	<u>300,9000</u> -	<u>30,69</u> -
196	PH1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0051	<u>9940,93</u> 2017,78	<u>7923,15</u> 2497,20	51	10	<u>41</u> 13	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,11</u> 0,12
197	EH8-2-2 к=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,54	<u>1501,38</u> 252,37	<u>194,25</u> 62,21	2312	389	<u>299</u> 96	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>4,25</u> 0,89
198	EH6-1-1 H2,H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005	<u>300527,41</u> 15847,01	- -	1503	79	- -	<u>173,3050</u> -	<u>0,87</u> -
199	PH2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0524	<u>518514,02</u> 64042,49	<u>53102,64</u> 15083,37	27170	3356	<u>2783</u> 790	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>35,39</u> 5,69
200	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,05	<u>15115,28</u> 15115,28	- -	756	756	- -	<u>173,4000</u> -	<u>8,67</u> -
201	& C199999- 31-51 варіант 1	Арматура діам. 12 мм А500С ДСТУ 3760-98	т	0,675084	<u>45277,97</u> -	- -	30566	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	& C199999-31-51 варіант 2	Арматура діам. 8 мм А240С ДСТУ 3760-98	т	0,038784	<u>45277,97</u> -	-	1756	-	-	-	-
203	E13-16-6 H1=2; H2, H5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,22816	<u>2033,94</u> 657,06	<u>53,57</u> 5,51	464	150	<u>12</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>1,25</u> 0,01
204	E13-26-6 H1=2; H2, H5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,22816	<u>3481,50</u> 490,90	<u>31,09</u> 3,20	794	112	<u>7</u> 1	<u>4,1630</u> 0,0299	<u>0,95</u> 0,01
205	C1111-91 варіант 1	Фіксатор зірочка	шт	135	<u>2,18</u> -	-	294	-	-	-	-
206	C1111-91 варіант 2	Фіксатор конус	шт	135	<u>1,56</u> -	-	211	-	-	-	-
207	PH7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,2856	<u>15240,08</u> 3608,46	-	4353	1031	-	<u>33,3900</u> -	<u>9,54</u> -
208	PH7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Навіс	100м2	0,2856	<u>5363,61</u> 1108,80	-	1532	317	-	<u>10,2600</u> -	<u>2,93</u> -
209	PH2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,03	<u>216390,71</u> 147239,64	<u>1541,70</u> 116,64	6492	4417	<u>46</u> 3	<u>1499,0800</u> 1,0800	<u>44,97</u> 0,03
210	& C1424-11637-3 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача 5-10 мм	м3	3,1	<u>3459,02</u> -	-	10723	-	-	-	-
211	& C147-4-12-79 варіант 1	Стрижнева арматура А-400С, діаметр 10 мм	т	0,16	<u>44390,17</u> -	-	7102	-	-	-	-
212	PH2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,055	<u>2648,40</u> 2648,40	-	146	146	-	<u>25,9800</u> -	<u>1,43</u> -
213	& C111-1624-13 варіант 2	Бітумна грунтовка "праймер"	кг	4,4	<u>49,01</u> -	-	216	-	-	-	-
214	& C111-1624-13 варіант 4	Мастика бітумна	кг	12,1	<u>96,01</u> -	-	1162	-	-	-	-
215	& C111-856-B2 варіант 3	Гідроізоляція рулонна	м2	6,05	<u>98,60</u> -	-	597	-	-	-	-
216	PH2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,172	<u>5191,26</u> 5191,26	-	893	893	-	<u>48,5800</u> -	<u>8,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	& C111-1624-13 варіант 4	Мастика бітумна	кг	41,3	<u>96,01</u>	-	3965	-	-	-	-
218	RH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,031	<u>15115,28</u>	-	469	469	-	<u>173,4000</u>	<u>5,38</u>
219	RH1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,071	<u>16004,41</u>	-	1136	1136	-	<u>183,6000</u>	<u>13,04</u>
220	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11,36	<u>293,29</u>	<u>293,29</u>	3332	-	<u>3332</u>	-	-
221	RH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (навіс)	1т	0,119	<u>10962,26</u>	<u>141,61</u>	1305	1279	<u>17</u>	<u>88,7100</u>	<u>10,56</u>
222	& C111-964-100 варіант 6	Смуга сталевая 50х5	т	0,042	<u>55880,17</u>	-	2347	-	-	-	-
223	& C111-964-100 варіант 5	Труба профільна 50х50х4	т	0,077	<u>67860,17</u>	-	5225	-	-	-	-
224	RH12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (Ґрунтування та фарбування)	100м2	0,037	<u>7098,08</u>	-	263	263	-	<u>69,6300</u>	<u>2,58</u>
225	& C1113-21-7	Ґрунтовка ГФ-021	кг	0,7	<u>140,50</u>	-	98	-	-	-	-
226	& C1113-21-8	Емаль ПФ-115	кг	0,7	<u>155,50</u>	-	109	-	-	-	-
227	E9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,062	<u>4987,35</u>	-	309	309	-	<u>50,7200</u>	<u>3,14</u>
228	& C111-1850-7	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу	шт	50	<u>1,91</u>	-	96	-	-	-	-
229	& C111-31-7 варіант 2	Покрівельний профнастил	м2	7	<u>582,79</u>	-	4080	-	-	-	-
230	RH3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	0,21	<u>6295,42</u>	<u>3703,59</u>	1322	544	<u>778</u>	<u>28,6200</u>	<u>6,01</u>
231	RH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (підсилення стін)	1т	0,063	<u>10962,26</u>	<u>141,61</u>	691	677	<u>9</u>	<u>88,7100</u>	<u>5,59</u>
232	& C111-964-100 варіант 1	Кутик сталевий 75х75х5	т	0,047	<u>50710,17</u>	-	2383	-	-	-	-
233	& C111-964-100 варіант 6	Смуга сталевая 50х5	т	0,016	<u>55880,17</u>	-	894	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	PH12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (Грунтування та фарбування)	100м2	0,0327	<u>7098,08</u> 7098,08	-	232	232	-	<u>69,6300</u>	<u>2,28</u>
235	& C1113-21-7	Грунтовка ГФ-021	кг	0,6	<u>140,50</u>	-	84	-	-	-	-
236	& C1113-21-8	Емаль ПФ-115	кг	0,6	<u>155,50</u>	-	93	-	-	-	-
237	PH13-26-1	Облицювання стін та колон фасадів будівель керамічною плиткою на полімерцементній мастиці по бетонній і цегляній поверхні	100м2	0,043	<u>20930,23</u> 20930,23	-	900	900	-	<u>190,8300</u>	<u>8,21</u>
238	C111-277 варіант 2	Плитки фасадні	м2	4,4	<u>685,17</u>	-	3015	-	-	-	-
239	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	20	<u>21,96</u>	-	439	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							134816	20401	<u>7324</u> 1711		<u>209,2</u> 13,78
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							134816 107091 22112 12334 26,66 4469 147150				

Всього по розділу 8							147150				
Розділ 9. Підсилення простінку в переході між корпусами (арк.№18)											
240	E46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	4,5	<u>1441,25</u> 376,16	<u>302,71</u> 13,76	6486	1693	<u>1362</u> 62	<u>3,6900</u> 0,1107	<u>16,61</u> 0,5
241	E46-4-2	Підсилення стін стальними обоймами	т	0,1149	<u>42000,72</u> 32480,64	<u>6068,93</u> 1731,20	4826	3732	<u>697</u> 199	<u>296,1400</u> 12,7066	<u>34,03</u> 1,46
242	& C1412-857-6 варіант 4	Кутник L75x5мм	т	0,0718272	<u>51682,59</u>	-	3712	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	C111-1811 варіант 3	Сталева штаба, переріз 60х6 мм	т	0, 0467496	<u>48229,20</u> -	- -	2255	-	- -	- -	- -
244	C1630-135 варіант 3	Шпилька М16	шт	5	<u>276,02</u> -	- -	1380	-	- -	- -	- -
245	C1630-135 варіант 2	Гайки М16	шт	10	<u>38,74</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -
246	C118-68 варіант 3	Шайби М16	шт	10	<u>22,86</u> -	- -	229	-	- -	- -	- -
247	E13-16-6 H2,H5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,06	<u>2034,06</u> 657,06	<u>53,57</u> 5,51	122	39	<u>3</u> -	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>0,33</u> -
248	E13-26-6 H1=2; H2, H5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,06	<u>6963,22</u> 981,80	<u>62,18</u> 6,40	418	59	<u>4</u> -	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>0,5</u> -
249	PH11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,03	<u>25951,42</u> 12887,74	<u>9,63</u> 8,65	779	387	- -	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>4,04</u> -
250	PH11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,03	<u>46130,59</u> 34446,04	<u>333,06</u> 299,21	1384	1033	<u>10</u> 9	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>9,02</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 9					21978	6943	<u>2076</u> 270		<u>64,53</u> 2,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21978 12959 7213 3823 7,95 1333 25801				
		----- Всього по розділу 9					25801				
251	PH15-33-4	Розділ 10. Захисні штори Монтаж штор	10шт	0,3	<u>572,07</u> 570,61	- -	172	171	- -	<u>5,2800</u> -	<u>1,58</u> -
252	& C111- 1882-7	Штори з карнизом (антибактеріальна и антистатична, вогнетривка, з тканини)	м2	40,32	<u>9600,00</u> -	- -	387072	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					387244	171	- -		<u>1,58</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					387244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					387073 171 88 0,17 28 387332				
		Всього по розділу 10					387332				
253	RH20-40-1	Розділ 11. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	9,25	<u>142,09</u>	-	1314	1314	-	<u>1,6300</u>	<u>15,08</u>
254	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	9,25	<u>142,09</u> <u>319,13</u>	- <u>319,13</u>	2952	-	<u>2952</u> <u>454</u>	- <u>0,4110</u>	- <u>3,8</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11			-	49,13	4266	1314	<u>2952</u> <u>454</u>		<u>15,08</u> <u>3,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4266 1768 1023 2,27 379 5289				
		Всього по розділу 11					5289				
		Разом прямі витрати по кошторису					3556853	477395	<u>22893</u> <u>8743</u>		<u>4530,86</u> <u>80,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3556853 3056565 486138 261504 550,31 92165 3818357				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3818357				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5162,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					578303				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).
 №6 реанімація залишки +доп відповідь Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036

на "чисті" приміщення

«Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі»

Основа:

креслення (специфікації) № Додаткові обсяги згідно ДА №4

Кошторисна вартість

951,695 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,83899 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

94,074 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	ЕН10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,36	<u>19185,17</u> 19149,01	- -	6907	6894	- -	<u>171,9250</u> -	<u>61,89</u> -
2	& С126-385-5 варіант 2	Блок віконний з жалюзьями, 1000х1500(н) мм.	шт	24	<u>10780,00</u> -	- -	258720	-	- -	- -	- -
3	& С111-623-55-В1 варіант 2	Кріплення	шт	144	<u>12,80</u> -	- -	1843	-	- -	- -	- -
4	& С111-31-454-1 варіант 1	Герметик сіліконовий 0,31 л	шт	17	<u>310,00</u> -	- -	5270	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЕН10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0176	<u>24188,89</u> 24132,84	-	426	425	-	<u>220,0295</u>	<u>3,87</u>
6	& С126-385-5 варіант 3	Блок віконний, 800х1100(н) мм.	шт	2	<u>7300,00</u>	-	14600	-	-	-	-
7	& С111-623-55-В1 варіант 2	Кріплення	шт	12	<u>12,80</u>	-	154	-	-	-	-
8	& С111-31-454-1 варіант 1	Герметик сіліконовий 0,31 л	шт	1	<u>310,00</u>	-	310	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							288230	7319	-	-	<u>65,76</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							288230				-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							280911				-
всього заробітна плата, грн.							7319				-
Загальновиробничі витрати, грн.							3828				-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,89				-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1322				-
Всього будівельні роботи, грн.							292058				-

Всього по розділу 1							292058				
Розділ 2. Стіни та стеля											
стеля											
9	ЕН15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі та улаштування люків	100м2	0,08	<u>1967,14</u> 1967,14	-	157	157	-	<u>19,2970</u>	<u>1,54</u>
10	ЕН15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,08	<u>16428,81</u> 16406,48	-	1314	1313	-	<u>160,9425</u>	<u>12,88</u>
11	& С111-1598-В2 варіант 2	Панель стельова "легка"	м2	2,1	<u>3360,00</u>	-	7056	-	-	-	-
12	& С1530-10-14 варіант 1	Люк стельовий 650х650 мм.	шт	14	<u>1670,00</u>	-	23380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C112-91-2 варіант 2	Стельовий несучий направляючий профіль, фарбований порошковою фарбою інд. виготовлення	м	16	<u>38,21</u>	-	611	-	-	-	-
14	& C115-1-1 варіант 2	Шпилька оц М10	шт	11	<u>85,30</u>	-	938	-	-	-	-
15	& C115-1-1 варіант 1	Анкер латунний М 10	шт	21	<u>10,35</u>	-	217	-	-	-	-
16	& C111- 1848-1-Е варіант 2	Гайка М10	кг	1	<u>199,54</u>	-	200	-	-	-	-
17	C113-1789 варіант 1	Кутник металевий пофарбований	шт	21	<u>59,27</u>	-	1245	-	-	-	-
18	C188888-8 варіант 1	Дюбель 6х60мм	шт	22	<u>0,53</u>	-	12	-	-	-	-
19	& C115-1-1 варіант 3	Болт М6	шт	42	<u>0,52</u>	-	22	-	-	-	-
20	& C111- 1848-1-Е варіант 1	Гайка М6	кг	0,48	<u>199,54</u>	-	96	-	-	-	-
21	ЕН15-77-1 к=1,15	стіни Опорядження стін європанелями на основі ДСП	100м2	0,5329	<u>28991,18</u> <u>28962,98</u>	-	15449	15434	-	<u>277,5295</u>	<u>147,9</u>
22	C130-482 варіант 1	Основа, виконана з силового металевого профілю, для встановлення стінових панелей, покриття порошковою фарбою	м	22	<u>225,00</u>	-	4950	-	-	-	-
23	& C10000-7- 1-7И варіант 1	Профіль VD 28х27	м	35	<u>40,20</u>	-	1407	-	-	-	-
24	& C112-91-2 варіант 3	Профіль стійковий	м	73	<u>52,70</u>	-	3847	-	-	-	-
25	& C111- 1849-6 варіант 1	Z-подібні кріплення	шт	86	<u>16,70</u>	-	1436	-	-	-	-
26	C188888-8 варіант 1	Дюбель 6х60мм	шт	681	<u>0,53</u>	-	361	-	-	-	-
27	& C111- 1849-2-АЭ	Шуруп самонарізаючий TN 25	шт	694	<u>0,11</u>	-	76	-	-	-	-
28	& C111- 1849-6	Шуруп самонарізаючий LN 9	шт	79	<u>0,20</u>	-	16	-	-	-	-
29	C1630-1361 варіант 4	Панель стінова «лицювальна» суцільна: Н = 2500 мм.	м2	47,75	<u>4260,00</u>	-	203415	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1630-1361 варіант 5	Панель стінова «сендвіч» суцільна: Н = 2500 мм.	м2	3,51	<u>5205,00</u>	-	18270	-	-	-	-
31	C1630-1361 варіант 6	Панель стінова «сендвіч» зашклена	м2	2,03	<u>5925,00</u>	-	12028	-	-	-	-
32	& C111-31-454-1 варіант 1	Герметик сіліконовий 0,31 л	шт	2	<u>310,00</u>	-	620	-	-	-	-
33	PH7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,0383	<u>1619,97</u>	-	62	62	-	<u>14,7700</u>	<u>0,57</u>
34	& C123-520-B1 варіант 2	Галтель стеля-стіна	м	4,04	<u>1400,00</u>	-	5656	-	-	-	-
35	EH10-40-1 κ=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,354	<u>780,26</u>	-	276	276	-	<u>8,5330</u>	<u>3,02</u>
36	C126-1277 варіант 1	Наличник П-подібний для чистих приміщень (опорядження сендвіч панелей)	шт	35,4	<u>670,00</u>	-	23718	-	-	-	-
37	EH15-63-4 H2;H5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,4079	<u>49310,93</u> <u>49042,64</u>	-	20114	20004	-	<u>447,1430</u>	<u>182,39</u>
38	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	42,8295	<u>178,84</u>	-	7660	-	-	-	-
39	C1551-34-СП варіант 2	Профіль CD 60	м	186,8182	<u>45,00</u>	-	8407	-	-	-	-
40	C1551-35-СП варіант 2	Профіль UD 27	м	135,8307	<u>27,00</u>	-	3667	-	-	-	-
41	C188888-8 варіант 1	Дюбель 6х60мм	шт	489	<u>0,53</u>	-	259	-	-	-	-
42	C188888-4 варіант 2	Саморіз 3,5х25	шт	1869	<u>0,22</u>	-	411	-	-	-	-
43	C188888-4 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5	шт	680	<u>0,20</u>	-	136	-	-	-	-
44	EH10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,8026	<u>24726,44</u> <u>22994,68</u>	-	19845	18456	-	<u>220,3400</u>	<u>176,84</u>
45	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	84,273	<u>178,84</u>	-	15071	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C1778-1 варіант 1	Шпаклівка"Фюгенфюллер"	кг	25,2	<u>30,00</u>	-	756	-	-	-	-
47	& C111- 1849-1	Гвинти самонарізні марка СМ1-35	шт	1364	<u>0,40</u>	-	546	-	-	-	-
48	& C111-140- 2	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	246	<u>1,20</u>	-	295	-	-	-	-
49	& C111- 1721-11А-1 варіант 1	Скlostрічка для улаштування примикань	м	69	<u>10,00</u>	-	690	-	-	-	-
50	& C126- 1300-2 варіант 1	Профіль напрямний	м	70	<u>27,00</u>	-	1890	-	-	-	-
51	& C112-91-2 варіант 3	Профіль стійковий	м	144	<u>52,70</u>	-	7589	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							414171	55702	-	-	<u>525,14</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							414171				-
							358469				
							55702				
							29937				
							63,03				
							10553				
							444108				

Всього по розділу 2							444108				
Розділ 3. Підлоги											
52	EH11-18-3 к=1,15	Установлення мідної стрічки перед укладанням струмопровідного покриття	100м	1,8334	<u>3498,15</u>	-	6414	6414	-	<u>35,6155</u>	<u>65,3</u>
53	C130-479 варіант 1	Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм	м	192,507	<u>20,20</u>	-	3889	-	-	-	-
54	EH11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ- TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,0484	<u>7884,53</u>	-	382	354	-	<u>70,0500</u>	<u>3,39</u>
					<u>7310,42</u>	-			-	-	-
55	& C111-220- 2-АЩ варіант 1	Грунтовка струмопровідна	л	0,968	<u>268,75</u>	-	260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C111-1650 варіант 1	Клей для ПВХ струмопровідний	кг	1,694	<u>374,00</u>	-	634	-	-	-	-
57	C111-567 варіант 1	Струмопровідний лінолеум плитка	м2	4,9368	<u>1920,00</u>	-	9479	-	-	-	-
58	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	1,74	<u>173,84</u>	-	302	-	-	-	-
59	PH8-47-1	Пропаювання швів прямолінійних горизонтального покриття з ПВХ електричним паяльником (додаткові стики)	1 м	345,4	<u>18,58</u> <u>17,95</u>	-	6418	6200	-	<u>0,1700</u>	<u>58,72</u>
60	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	345,4	<u>173,84</u>	-	60044	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							87822	12968	-	-	<u>127,41</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							87822 74854 12968 7135 15,3 2561 94957				
Всього по розділу 3							94957				
Розділ 4. Вентиляція											
61	E20-10-8 κ=1,15	Установлення витяжного модулю (за стельовий простір)	шт	12	<u>258,42</u> <u>258,42</u>	-	3101	3101	-	<u>2,5990</u>	<u>31,19</u>
62	& C130-62- 1-1В варіант 3	Витяжний модуль	шт	12	<u>9650,00</u>	-	115800	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							118901	3101	-	-	<u>31,19</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							118901 115800 3101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1671 3,27 548 120572				
		Всього по розділу 4					120572				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					909124 909124 830034 79090 42571 89,49 14984 951695	79090	- -		749,5 -
		Всього по кошторису					951695				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					838,99 94074				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» на вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» (Коригування).

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8823,56	105,51				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	5264,05	111,16				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	4,2					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	1097	149,35				
6		робітниками-монтажниками	розряд	110,95	115,29				
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	4,4					
8		персоналу	розряд	8,73	119,54				
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням	розряд						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год						
		будівельного сміття	розряд						
		Витрати робітників, заробітна плата яких	люд.год						
		враховується в складі:	розряд						
		загальновиробничих витрат	люд.год						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	16882,56					
		Середній розряд робіт	розряд	4,2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	+CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,7825	-				
					-				
11	+CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,47449646	-				
					-				
12	CH203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,002484	<u>583,92</u>				
					1,45				
13	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,9872835	<u>359,39</u>				
					354,82				
14	CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,079010802	<u>9,76</u>				
					20,29				
15	CH212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,063812	<u>91,79</u>				
					5,86				
16	CH233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,851	<u>4,77</u>				
					4,06				
17	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,119104	<u>34,66</u>				
					73,45				
18	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,158041	<u>385,18</u>				
					1216,41				
19	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	5,249834802	<u>31,83</u>				
					167,10				
20	CH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,07113	<u>519,77</u>				
					556,74				
21	CH202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	54,54745	<u>109,54</u>				
					5975,13				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	CH202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,03979	<u>363,99</u> 14,48				
23	CH202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,1745	<u>728,5</u> 7412,12				
24	CH202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	13,1304005	<u>694,42</u> 9118,01				
25	CH202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,7046531	<u>712,69</u> 1927,58				
26	CH202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,172224	<u>642,62</u> 110,67				
27	CH233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	12,1677	<u>95,62</u> 1163,48				
28	CH212-1601	Машинаи поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,224304	<u>867,63</u> 1929,87				
29	CH233-201	Машинаи свердлильні електричні	маш. год	56,437484	<u>4,24</u> 239,29				
30	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,9866	<u>6,32</u> 12,56				
31	CH203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,426623	<u>426,26</u> 181,85				
32	CH233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	3,8583	<u>103,32</u> 398,64				
33	CH233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	12,1677	<u>68,45</u> 832,88				
34	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,785840555	<u>137,63</u> 245,79				
35	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	64,422109	<u>68,78</u> 4430,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,18293	<u>77,72</u> 91,94				
37	CH211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,70224	<u>106,75</u> 74,96				
38	CH225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0, 5 т	маш. год	2,208	<u>8,8</u> 19,43				
39	+CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	52,524888	<u>10,19</u> 535,23				
40	CH204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,8297	<u>28,55</u> 680,34				
		в тому числі витрати замовника		23,8297	<u>18,42</u> 438,94				
41	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11,36	<u>293,29</u> 3331,77				
42	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	9,8796	<u>319,13</u> 3152,88				
		Разом по розділу II	грн.		44280,03				
		в тому числі витрати замовника	грн.		438,94				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	101,019					
		Дизельне паливо	кг	91,823					
		Електроенергія	кВт-год	1352,857					
		Стиснене повітря	м3	137,671					
		Мастильні матеріали	кг	24,271					
		Гідравлічна рідина	кг	2,528					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
43	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,793951					
44	CH270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,2128					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	CH211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	8,124993					
46	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	5,299996					
47	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,2523675					
48	CH203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	0,677664					
49	CH203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	33,668895					
50	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год	35,36024235					
51	CH200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	12,8304					
52	CH270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	4,373102					
53	CH203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,0345					
54	CH203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	11,490336					
55	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	33,6906507					
56	+CH203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	30,1739323					
57	CH203-401 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	30,875775					
58	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	13,921441					
59	CH233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,57132					
60	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,624					
61	CH200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,07376					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	CH270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	12,47976					
63	CH270-245	Паяльник електричний	маш. год	170,528					
64	CH200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	13,9238					
65	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	176,7188373					
66	CH270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	77,71679075					
67	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,288					
68	CH270-236	Пилосос промисловий	маш. год	4,8147878					
69	CH204-1100	Термопени з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	38,445225					
70	CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,237975					
71	CH270-130	Трамбівки ручні	маш. год	0,9016					
72	CH204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315- 500 А	маш. год	0,05704					
73	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	17,91125					
74	CH205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	33,1279753					
75	CH270-119	Шуруповерти	маш. год	108,4365761					
76	CH270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	110,4789935					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
77	&C111-1C-3 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	28,658	<u>62,66</u> 1795,71	<u>60,93</u> 1746,13	<u>0,5</u> 14,33	<u>1,23</u> 35,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	&C111-1630-21 варіант 1	BENDA VINIL Стрічка біла для т/із	шт	2	<u>81,07</u> 162,14	<u>79,17</u> 158,34	<u>0,31</u> 0,62	<u>1,59</u> 3,18	30 км.
79	&C111-573-1 варіант 4	Forbo Safestep R11 174752 slate gray	м2	124,26	<u>1296,98</u> 161162,73	<u>1270,00</u> 157810,20	<u>1,55</u> 192,60	<u>25,43</u> 3159,93	30 км.
80	&C111-573-1 варіант 2	Forbo Surestep Original R10 172752 slate gray	м2	16,98	<u>1311,26</u> 22265,19	<u>1284,00</u> 21802,32	<u>1,55</u> 26,32	<u>25,71</u> 436,55	30 км.
81	+C126-444 варіант 2	Hormann ZK-1, фурнітура нажимних ручок, 700x2100	шт	3	<u>19900</u> 59700,00	<u>19900,00</u> 59700,00	- -	- -	
82	+C126-449 варіант 2	Hormann ZK-1, фурнітура нажимних ручок, 1000x2100	шт	5	<u>22800</u> 114000,00	<u>22800,00</u> 114000,00	- -	- -	
83	&C1547-65-1	SCHUKO-розетка, антибактеріальна, біла, AS 500, [ABA1520WW], JUNG	шт	121	<u>459,38</u> 55584,98	<u>450,00</u> 54450,00	<u>0,37</u> 44,77	<u>9,01</u> 1090,21	30 км.
84	&C113-938-3 варіант 7	YI-001 напрям руху (смуги)	шт	31	<u>697,01</u> 21607,31	<u>680,00</u> 21080,00	<u>3,34</u> 103,54	<u>13,67</u> 423,77	30 км.
85	&C113-938-3 варіант 2	YI-002 (стоп)	шт	7	<u>697,01</u> 4879,07	<u>680,00</u> 4760,00	<u>3,34</u> 23,38	<u>13,67</u> 95,69	30 км.
86	&C111-1849-6 варіант 1	Z-подібні кріплення	шт	86	<u>16,7</u> 1436,20	<u>16,70</u> 1436,20	- -	- -	
87	&C1545-120-26 варіант 5	Ізоляція трубчаста K-FLEX ST 25-19	м.п.	10,22	<u>53,42</u> 545,95	<u>52,00</u> 531,44	<u>0,37</u> 3,78	<u>1,05</u> 10,73	30 км.
88	&C1545-120-26 варіант 3	Ізоляція трубчаста K-FLEX ST 35-19	м.п.	5,11	<u>68,02</u> 347,58	<u>66,32</u> 338,90	<u>0,37</u> 1,89	<u>1,33</u> 6,79	30 км.
89	&C113-22-36 варіант 2	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 12.7мм K-FLEX ST 12-9	м.п.	30,6	<u>27,49</u> 841,19	<u>27,00</u> 826,20	<u>0,29</u> 8,87	<u>0,2</u> 6,12	30 км.
90	&C113-22-36 варіант 4	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам. 22.22мм K-FLEX ST 22-9	м.п.	3,06	<u>48,65</u> 148,87	<u>48,00</u> 146,88	<u>0,29</u> 0,89	<u>0,36</u> 1,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	&C113-22-36 варіант 5	Ізоляція трубчаста товщ. 9мм для труб діам.25.4мм K-FLEX ST 25-9	м.п.	30,6	<u>52,68</u> 1612,01	<u>52,00</u> 1591,20	<u>0,29</u> 8,87	<u>0,39</u> 11,94	30 км.
92	+C154-114 варіант 2	Інсталяційний кабель 4-пари, F/UTP, кат. 5е, LSZH оболонка, box 305м (R300316)	1000м	0,015305	<u>32387,05</u> 495,68	<u>31650,00</u> 484,40	<u>102,01</u> 1,56	<u>635,04</u> 9,72	30 км.
93	&C1547-62-20	АВР на 3 вводи, 160А, [АВР-300-160А]	к-т	1	<u>219300,38</u> 219300,38	<u>215000,00</u> 215000,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>4300,01</u> 4300,01	30 км.
94	&C1547-70-1	АРМ диспетчера з монітором та спеціалізованим програмним забезпеченням, ТОВ "Гіом"	компл.	1	<u>75742,49</u> 75742,49	<u>74250,00</u> 74250,00	<u>7,34</u> 7,34	<u>1485,15</u> 1485,15	30 км.
95	&C1547-64-10	Аварійний світильник постійної дії, LED 8Вт, вбуд. акумулятор, 3 год., IP65	шт	18	<u>2223,98</u> 40031,64	<u>2180,00</u> 39240,00	<u>0,37</u> 6,66	<u>43,61</u> 784,98	30 км.
96	&C1547-62-12	Автоматичний вимикач 220В, 10А, 1 полюс, тип С, [2141514], ETI	шт	3	<u>202,34</u> 607,02	<u>198,00</u> 594,00	<u>0,37</u> 1,11	<u>3,97</u> 11,91	30 км.
97	&C1547-62-11	Автоматичний вимикач 220В, 16А, 1 полюс, тип С, [2141516], ETI	шт	1	<u>202,34</u> 202,34	<u>198,00</u> 198,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>3,97</u> 3,97	30 км.
98	&C1547-62-10	Автоматичний вимикач 220В, 20А, 1 полюс, тип С, [2131717], ETI	шт	1	<u>262,93</u> 262,93	<u>257,40</u> 257,40	<u>0,37</u> 0,37	<u>5,16</u> 5,16	30 км.
99	&C1547-62-3	Автоматичний вимикач 380В, 100А, 3 полюса, тип С, [2135732], ETI	шт	2	<u>6968</u> 13936,00	<u>6831,00</u> 13662,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>136,63</u> 273,26	30 км.
100	&C1547-62-2	Автоматичний вимикач 380В, 125А, 3 полюса, тип С, [2135733], ETI	шт	3	<u>8684,66</u> 26053,98	<u>8514,00</u> 25542,00	<u>0,37</u> 1,11	<u>170,29</u> 510,87	30 км.
101	&C1547-62-8	Автоматичний вимикач 380В, 20А, 3 полюса, тип С, [2145517], ETI	шт	4	<u>687,04</u> 2748,16	<u>673,20</u> 2692,80	<u>0,37</u> 1,48	<u>13,47</u> 53,88	30 км.
102	&C1547-62-1	Автоматичний вимикач 380В, 250А, 3 полюса, тип АС, DRX250 [27117], Legrand	шт	4	<u>7573,88</u> 30295,52	<u>7425,00</u> 29700,00	<u>0,37</u> 1,48	<u>148,51</u> 594,04	30 км.
103	&C1547-62-6 варіант 1	Автоматичний вимикач 380В, 32А, 3 полюса, тип С, [2135719], ETI	шт	2	<u>757,73</u> 1515,46	<u>742,50</u> 1485,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>14,86</u> 29,72	30 км.
104	&C1547-62-4	Автоматичний вимикач 380В, 63А, 3 полюса, тип С, [2145522], ETI	шт	2	<u>1212,14</u> 2424,28	<u>1188,00</u> 2376,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>23,77</u> 47,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	&C1547-62-3 варіант 1	Автоматичний вимикач 380В, 80А, 3 полюса, тип С, [2135731], ETI	шт	1	<u>6008,69</u> 6008,69	<u>5890,50</u> 5890,50	<u>0,37</u> 0,37	<u>117,82</u> 117,82	30 км.
106	+C113-1873- 1А варіант 3	Автоматичний повітровідводчик 15мм	шт	5	<u>236,71</u> 1183,55	<u>232,00</u> 1160,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>4,64</u> 23,20	30 км.
107	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00204	<u>50816,13</u> 103,66	<u>49300,00</u> 100,57	<u>519,74</u> 1,06	<u>996,39</u> 2,03	30 км.
108	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	8,3	<u>138,61</u> 1150,46	<u>135,19</u> 1122,08	<u>0,7</u> 5,81	<u>2,72</u> 22,57	30 км.
109	+C130-599-1 варіант 1	Анемостат припливно- витяжний О125	шт	26	<u>367,8</u> 9562,80	<u>360,00</u> 9360,00	<u>0,59</u> 15,34	<u>7,21</u> 187,46	30 км.
110	&C111-1756- 13-1П варіант 1	Анемостат припливно-Витяжний ф150	шт	38	<u>459,13</u> 17446,94	<u>450,00</u> 17100,00	<u>0,13</u> 4,94	<u>9</u> 342,00	30 км.
111	&C115-1-1 варіант 1	Анкер латунний М 10	шт	21	<u>10,35</u> 217,35	<u>10,35</u> 217,35	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
112	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0066	<u>26285,48</u> 173,48	<u>25479,91</u> 168,17	<u>290,17</u> 1,92	<u>515,4</u> 3,39	30 км.
113	&C199999-31- 51 варіант 1	Арматура діам. 12 мм А500С ДСТУ 3760-98	т	0,755985	<u>45277,97</u> 34229,47	<u>44100,00</u> 33338,94	<u>290,17</u> 219,36	<u>887,8</u> 671,17	30 км.
114	&C199999-31- 51 варіант 3	Арматура діам. 18 мм А240С ДСТУ 3760-98	т	0,0202	<u>45277,97</u> 914,61	<u>44100,00</u> 890,82	<u>290,17</u> 5,86	<u>887,8</u> 17,93	30 км.
115	&C199999-31- 51 варіант 2	Арматура діам. 8 мм А240С ДСТУ 3760-98	т	0,05151	<u>45277,97</u> 2332,27	<u>44100,00</u> 2271,59	<u>290,17</u> 14,95	<u>887,8</u> 45,73	30 км.
116	+C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	127,4315	<u>55,12</u> 7024,02	<u>54,00</u> 6881,30	<u>0,04</u> 5,10	<u>1,08</u> 137,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000315	<u>90495,41</u> 28,51	<u>79447,31</u> 25,03	<u>9273,68</u> 2,92	<u>1774,42</u> 0,56	30 км.
118	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,2928	<u>125,25</u> 36,67	<u>122,67</u> 35,92	<u>0,12</u> 0,04	<u>2,46</u> 0,71	30 км.
119	+C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,07125	<u>13360,64</u> 951,95	<u>12500,00</u> 890,63	<u>598,67</u> 42,66	<u>261,97</u> 18,66	30 км.
120	&C111-1624-13 варіант 2	Бітумна ґрунтовка "праймер"	кг	7,476	<u>49,01</u> 366,40	<u>44,00</u> 328,94	<u>5,01</u> 37,46	<u>-</u> -	30 км.
121	&C111-1624-13 варіант 1	Бітумний праймер ТН №1 /16кг/	кг	92,5042	<u>47,8</u> 4421,70	<u>41,85</u> 3871,30	<u>5,01</u> 463,45	<u>0,94</u> 86,95	30 км.
122	&C1630-950-2 варіант 3	Бактеріцидний фільтр НЕРА Н13 610х610	шт	12	<u>9800</u> 117600,00	<u>9800,00</u> 117600,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
123	&C123-1-2 варіант 4	Блок віконний алюмінієвий	м2	9,36	<u>15400</u> 144144,00	<u>15400,00</u> 144144,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
124	&C126-385-5 варіант 2	Блок віконний з жалюзьями, 1000х1500(н) мм.	шт	24	<u>10780</u> 258720,00	<u>10780,00</u> 258720,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
125	&C126-385-5 варіант 3	Блок віконний, 800х1100(н) мм.	шт	2	<u>7300</u> 14600,00	<u>7300,00</u> 14600,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
126	&C1530-11-12	Блок управління пожежним краном	од	4	<u>1265,62</u> 5062,48	<u>1240,00</u> 4960,00	<u>0,8</u> 3,20	<u>24,82</u> 99,28	30 км.
127	&C123-1-2 варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	117	<u>7620</u> 891540,00	<u>7620,00</u> 891540,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
128	&C115-1-1 варіант 3	Болт М6	шт	42	<u>0,52</u> 21,84	<u>0,52</u> 21,84	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
129	+C111-98 варіант 1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0004	<u>52888,41</u> 21,16	<u>51478,60</u> 20,59	<u>372,78</u> 0,15	<u>1037,03</u> 0,42	30 км.
130	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0317114	<u>69007,35</u> 2188,32	<u>67339,52</u> 2135,43	<u>314,74</u> 9,98	<u>1353,09</u> 42,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	<u>42244,34</u> 0,42	<u>41005,02</u> 0,41	<u>411</u> -	<u>828,32</u> 0,01	30 км.
132	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0008	<u>38724,09</u> 30,98	<u>37553,79</u> 30,04	<u>411</u> 0,33	<u>759,3</u> 0,61	30 км.
133	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00931	<u>33960,73</u> 316,17	<u>32883,83</u> 306,15	<u>411</u> 3,83	<u>665,9</u> 6,19	30 км.
134	&C1426-11710-1	Бордюр бетонний 1000x80x200	шт	14	<u>315,91</u> 4422,74	<u>300,00</u> 4200,00	<u>9,72</u> 136,08	<u>6,19</u> 86,66	30 км.
135	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,013252	<u>6203,82</u> 82,21	<u>5836,14</u> 77,34	<u>246,04</u> 3,26	<u>121,64</u> 1,61	30 км.
136	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0003654	<u>4585,87</u> 1,68	<u>4249,91</u> 1,55	<u>246,04</u> 0,09	<u>89,92</u> 0,04	30 км.
137	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,1	<u>367,41</u> 36,74	<u>358,60</u> 35,86	<u>1,61</u> 0,16	<u>7,2</u> 0,72	30 км.
138	&C1115-804-1 варіант 2	Відвід двомуфтовий 67*	шт	4	<u>83,92</u> 335,68	<u>81,67</u> 326,68	<u>0,6</u> 2,40	<u>1,65</u> 6,60	30 км.
139	&C1115-804-1 варіант 1	Відвід одномуфтовий 67*	шт	2	<u>63,52</u> 127,04	<u>61,67</u> 123,34	<u>0,6</u> 1,20	<u>1,25</u> 2,50	30 км.
140	+C1532-24 варіант 4	Відвод 90° для труб PP-R дм 25*3,5 PN16 Stabi Al	шт	6	<u>31,76</u> 190,56	<u>31,00</u> 186,00	<u>0,14</u> 0,84	<u>0,62</u> 3,72	30 км.
141	&C111-211-77 варіант 1	Відлив	м	6	<u>320,09</u> 1920,54	<u>320,00</u> 1920,00	<u>0,09</u> 0,54	<u>-</u> -	30 км.
142	&C1530-9-20	Відуар (лікарняний злив) на ніжках нерж. DELABIE 180150	од	3	<u>66053,16</u> 198159,48	<u>64750,00</u> 194250,00	<u>8</u> 24,00	<u>1295,16</u> 3885,48	30 км.
143	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,01	<u>162,37</u> 1,62	<u>158,62</u> 1,59	<u>0,57</u> 0,01	<u>3,18</u> 0,02	30 км.
144	&C130-231-20 варіант 3	ВВГ 125 вставка гнучка	шт	26	<u>174,77</u> 4544,02	<u>170,00</u> 4420,00	<u>1,34</u> 34,84	<u>3,43</u> 89,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	&C130-231-20 варіант 4	ВВГ 150 вставка гнучка	шт	12	<u>200,27</u> 2403,24	<u>195,00</u> 2340,00	<u>1,34</u> 16,08	<u>3,93</u> 47,16	30 км.
146	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000001	<u>12621,88</u> 0,01	<u>11853,06</u> 0,01	<u>521,33</u> -	<u>247,49</u> -	30 км.
147	&C1547-64-5	Вимикач 1-кл., білий, Asfora, [EPH0100121], Schneider Electric	шт	6	<u>135,02</u> 810,12	<u>132,00</u> 792,00	<u>0,37</u> 2,22	<u>2,65</u> 15,90	30 км.
148	&C1547-64-1	Вимикач 10AX 250В однополюсний, AS 500, [501U], JUNG	шт	60	<u>350,44</u> 21026,40	<u>343,20</u> 20592,00	<u>0,37</u> 22,20	<u>6,87</u> 412,20	30 км.
149	&C1547-64-2	Вимикач 10AX 250В універсальний, AS 500, [506U], JUNG	шт	1	<u>504,67</u> 504,67	<u>494,40</u> 494,40	<u>0,37</u> 0,37	<u>9,9</u> 9,90	30 км.
150	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,55	<u>130,7</u> 333,29	<u>127,72</u> 325,69	<u>0,42</u> 1,07	<u>2,56</u> 6,53	30 км.
151	&C130-62-1- 1В варіант 3	Витяжний модуль	шт	12	<u>9650</u> 115800,00	<u>9650,00</u> 115800,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
152	&C1530-11-13	Вогнегасник ВП-6	од	8	<u>888,22</u> 7105,76	<u>870,00</u> 6960,00	<u>0,8</u> 6,40	<u>17,42</u> 139,36	30 км.
153	&C1530-126- 15-18	Вогнезахисний матеріал Аммокот GP-240	кг.	566,396	<u>123,22</u> 69791,32	<u>120,00</u> 67967,52	<u>0,8</u> 453,12	<u>2,42</u> 1370,68	30 км.
154	&C1530-126- 15-19	Вогнезахисний матеріал Праймер Аммакот QUARTZ	кг.	38,184	<u>123,22</u> 4705,03	<u>120,00</u> 4582,08	<u>0,8</u> 30,55	<u>2,42</u> 92,40	30 км.
155	+C142-10-2	Вода	м3	11,14889	<u>20,15</u> 224,65	<u>20,15</u> 224,65	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
156	&C113-1878-1 варіант 7	Водозбірний прикарнизний жолоб 90 мм/3 м/	шт	16	<u>203,5</u> 3256,00	<u>199,50</u> 3192,00	<u>0,01</u> 0,16	<u>3,99</u> 63,84	30 км.
157	&C113-1878-1 варіант 3	Водоприймач ринви	шт	2	<u>196,77</u> 393,54	<u>192,90</u> 385,80	<u>0,01</u> 0,02	<u>3,86</u> 7,72	30 км.
158	&C111-856-B2 варіант 3	Гідроізоляція рулонна	м2	9,57	<u>98,6</u> 943,60	<u>97,70</u> 934,99	<u>0,9</u> 8,61	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,15249	<u>2852,13</u> 434,92	<u>2289,92</u> 349,19	<u>506,29</u> 77,20	<u>55,92</u> 8,53	30 км.
160	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,036947	<u>2690,9</u> 99,42	<u>2131,85</u> 78,77	<u>506,29</u> 18,71	<u>52,76</u> 1,94	30 км.
161	&C111-1848- 1-E варіант 2	Гайка М10	кг	1	<u>199,54</u> 199,54	<u>199,54</u> 199,54	- -	- -	
162	&C111-1848- 1-E варіант 1	Гайка М6	кг	0,48	<u>199,54</u> 95,78	<u>199,54</u> 95,78	- -	- -	
163	C1630-135 варіант 2	Гайки М16	шт	10	<u>38,74</u> 387,40	<u>37,80</u> 378,00	<u>0,18</u> 1,80	<u>0,76</u> 7,60	30 км.
164	C1630-135 варіант 1	Гайки М18	шт	16	<u>38,74</u> 619,84	<u>37,80</u> 604,80	<u>0,18</u> 2,88	<u>0,76</u> 12,16	30 км.
165	&C123-520-B1 варіант 2	Галтель стеля-стіна	м	4,04	<u>1400</u> 5656,00	<u>1400,00</u> 5656,00	- -	- -	
166	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,08823	<u>45277,97</u> 3994,88	<u>44100,00</u> 3890,94	<u>290,17</u> 25,60	<u>887,8</u> 78,34	30 км.
167	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,1711	<u>22797,77</u> 3900,70	<u>21834,43</u> 3735,87	<u>516,32</u> 88,34	<u>447,02</u> 76,49	30 км.
168	&C113-1878-1 варіант 2	Гвинт шуруп з дюбелем	шт	12	<u>5,44</u> 65,28	<u>5,32</u> 63,84	<u>0,01</u> 0,12	<u>0,11</u> 1,32	30 км.
169	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00002	<u>37149,37</u> 0,74	<u>36048,17</u> 0,72	<u>372,78</u> 0,01	<u>728,42</u> 0,01	30 км.
170	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00121	<u>36769,13</u> 44,49	<u>36048,17</u> 43,62	- -	<u>720,96</u> 0,87	
171	&C111-1849-1	Гвинти самонарізні марка СМ1-35	шт	1364	<u>0,4</u> 545,60	<u>0,40</u> 545,60	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
172	&C111-1850-7	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу	шт	90	<u>1,91</u> 171,90	<u>1,90</u> 171,00	<u>0,01</u> 0,90	<u>-</u> -	30 км.
173	&C111-31-454-1 варіант 1	Герметик сіліконовий 0,31 л	шт	21	<u>310</u> 6510,00	<u>310,00</u> 6510,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
174	&C1632-102-4 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий	л	13,244	<u>230</u> 3046,12	<u>230,00</u> 3046,12	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
175	+C111-233-2 варіант 1	Грунт поліуретановий типу FIXVERT-23	кг	1,4592	<u>252,53</u> 368,49	<u>247,00</u> 360,42	<u>0,58</u> 0,85	<u>4,95</u> 7,22	30 км.
176	+C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка	л	6,27	<u>23,02</u> 144,36	<u>23,024</u> 144,36	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
177	+C111-1624-2 варіант 5	Грунтовка Ceresit CT 17	л	126,88249	<u>38</u> 4821,53	<u>38,00</u> 4821,53	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
178	&C111-1C-3 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT 17 SUPER	кг	3,5112	<u>44,79</u> 157,27	<u>44,79</u> 157,27	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
179	&C111-220-2 варіант 1	Грунтовка Forbo 050 Europrimer Mix	л	37,88088	<u>415,57</u> 15742,16	<u>407,00</u> 15417,52	<u>0,42</u> 15,91	<u>8,15</u> 308,73	30 км.
180	+C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка Вебер Ветонит 801	л	56,1085	<u>33,46</u> 1877,39	<u>32,00</u> 1795,47	<u>0,8</u> 44,89	<u>0,66</u> 37,03	30 км.
181	&C1113-21-7	Грунтовка ГФ-021	кг	7,9	<u>140,5</u> 1109,95	<u>140,00</u> 1106,00	<u>0,5</u> 3,95	<u>-</u> -	30 км.
182	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0081704	<u>143444,24</u> 1172,00	<u>140000,00</u> 1143,86	<u>631,61</u> 5,16	<u>2812,63</u> 22,98	30 км.
183	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,21897	<u>41,34</u> 174,41	<u>39,73</u> 167,62	<u>0,8</u> 3,38	<u>0,81</u> 3,41	30 км.
184	+C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	22,25706	<u>84,93</u> 1890,29	<u>82,71</u> 1840,88	<u>0,55</u> 12,24	<u>1,67</u> 37,17	30 км.
185	&C111-220-2-АЩ варіант 1	Грунтовка струмопровідна	л	0,968	<u>268,75</u> 260,15	<u>268,75</u> 260,15	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
186	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	10,4	<u>96,95</u> 1008,28	<u>94,63</u> 984,15	<u>0,42</u> 4,37	<u>1,9</u> 19,76	30 км.
187	&C1545-291-1-О	Дінрейка	м	26	<u>28,8</u> 748,80	<u>28,80</u> 748,80	- -	- -	
188	&C1547-64-15	Датчик присутності, IP54, 360град., S360-100 AP WH, [th 2080550], Theben	шт	8	<u>2688,08</u> 21504,64	<u>2635,00</u> 21080,00	<u>0,37</u> 2,96	<u>52,71</u> 421,68	30 км.
189	&C1547-68-7	Датчик реле перепаду тиску повітря, 50...500Па, [ДТВ 500], "Вентс"	шт	30	<u>3213,38</u> 96401,40	<u>3150,00</u> 94500,00	<u>0,37</u> 11,10	<u>63,01</u> 1890,30	30 км.
190	&C130-595-5-90 варіант 1	Дерцята ревізійні, розмір 300х600 мм з замком	шт	9	<u>545,32</u> 4907,88	<u>531,88</u> 4786,92	<u>2,75</u> 24,75	<u>10,69</u> 96,21	30 км.
191	+C111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	0,25487	<u>16855,94</u> 4296,07	<u>16517,00</u> 4209,69	<u>8,43</u> 2,15	<u>330,51</u> 84,23	30 км.
192	C111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,066339	<u>141369,31</u> 9378,30	<u>138594,55</u> 9194,22	<u>2,81</u> 0,19	<u>2771,95</u> 183,89	30 км.
193	+C130-220 варіант 1	Дифузор повітророзподільний класичний 600х600 діаметр патрубк 630 мм ПДК 24	шт	15	<u>2792,11</u> 41881,65	<u>2720,00</u> 40800,00	<u>17,36</u> 260,40	<u>54,75</u> 821,25	30 км.
194	+C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,010939	<u>4335,04</u> 47,42	<u>4004,00</u> 43,80	<u>246,04</u> 2,69	<u>85</u> 0,93	30 км.
195	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00059	<u>4588,91</u> 2,71	<u>4252,89</u> 2,51	<u>246,04</u> 0,15	<u>89,98</u> 0,05	30 км.
196	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,023438	<u>5729,45</u> 134,29	<u>5371,07</u> 125,89	<u>246,04</u> 5,77	<u>112,34</u> 2,63	30 км.
197	+C112-60 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,098	<u>5582,06</u> 547,04	<u>5226,57</u> 512,20	<u>246,04</u> 24,11	<u>109,45</u> 10,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
198	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,087528	<u>5488,09</u> 480,36	<u>5134,44</u> 449,41	<u>246,04</u> 21,54	<u>107,61</u> 9,41	30 км.
199	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,043608	<u>4562,06</u> 198,94	<u>4226,57</u> 184,31	<u>246,04</u> 10,73	<u>89,45</u> 3,90	30 км.
200	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00139	<u>33241,97</u> 46,21	<u>32300,00</u> 44,90	<u>290,17</u> 0,40	<u>651,8</u> 0,91	30 км.
201	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,006608	<u>22596,96</u> 149,32	<u>21863,71</u> 144,48	<u>290,17</u> 1,92	<u>443,08</u> 2,92	30 км.
202	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,00006	<u>53506,84</u> 3,21	<u>52167,52</u> 3,13	<u>290,17</u> 0,02	<u>1049,15</u> 0,06	30 км.
203	+C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,00027075	<u>42941,25</u> 11,63	<u>41809,09</u> 11,32	<u>290,17</u> 0,08	<u>841,99</u> 0,23	30 км.
204	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0000864	<u>28090,97</u> 2,43	<u>27250,00</u> 2,35	<u>290,17</u> 0,03	<u>550,8</u> 0,05	30 км.
205	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00003	<u>42941,25</u> 1,29	<u>41809,09</u> 1,25	<u>290,17</u> 0,01	<u>841,99</u> 0,03	30 км.
206	C111-1608	Дрантя	кг	4,05599	<u>12,15</u> 49,28	<u>11,10</u> 45,02	<u>0,81</u> 3,29	<u>0,24</u> 0,97	30 км.
207	&C1530-9-14	Душовий гарнітур: Змішувач VERO для душу Душовий набір (стійка з лійкою) CERSANIT SENTI	од	1	<u>5995,56</u> 5995,56	<u>5870,00</u> 5870,00	<u>8</u> 8,00	<u>117,56</u> 117,56	30 км.
208	&C1530-9-17	Душовий піддон	од	1	<u>5322,36</u> 5322,36	<u>5210,00</u> 5210,00	<u>8</u> 8,00	<u>104,36</u> 104,36	30 км.
209	&C111-140-2	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	246	<u>1,2</u> 295,20	<u>1,20</u> 295,20	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
210	&C111-155-1133 варіант 2	Дюбелі розпірні для кріплення мийок	шт	16	<u>9,12</u> 145,92	<u>8,56</u> 136,96	<u>0,38</u> 6,08	<u>0,18</u> 2,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
211	+С1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	<u>246,84</u> 14,12	<u>241,67</u> 13,82	<u>0,33</u> 0,02	<u>4,84</u> 0,28	30 км.
212	&С111-136-3-Т	Дюбелі для кріплення	шт	18	<u>8,74</u> 157,37	<u>8,543</u> 153,77	<u>0,03</u> 0,54	<u>0,17</u> 3,06	30 км.
213	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,38	<u>620,84</u> 1477,60	<u>608,23</u> 1447,59	<u>0,44</u> 1,05	<u>12,17</u> 28,96	30 км.
214	+С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,64248	<u>220,42</u> 141,62	<u>215,72</u> 138,60	<u>0,38</u> 0,24	<u>4,32</u> 2,78	30 км.
215	&С111-155-1- 160 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом , довж. 260 мм	шт.	895,3448	<u>5,35</u> 4790,09	<u>5,28</u> 4727,42	- -	<u>0,07</u> 62,67	
216	&С111-132-8	Дюбель	шт	12,1891	<u>3,17</u> 38,64	<u>3,07</u> 37,42	<u>0,04</u> 0,49	<u>0,06</u> 0,73	30 км.
217	&С11-1-57-В1	Дюбель 6х40	шт.	230,7912	<u>0,45</u> 103,86	<u>0,42</u> 96,93	<u>0,02</u> 4,62	<u>0,01</u> 2,31	
218	+С188888-8 варіант 1	Дюбель 6х60мм	шт	2155	<u>0,53</u> 1142,15	<u>0,44</u> 948,20	<u>0,08</u> 172,40	<u>0,01</u> 21,55	
219	&С1-1-581-М варіант 4	Дюбель фасадний довжиною 160 мм	шт	130	<u>7</u> 910,00	<u>7,00</u> 910,00	- -	- -	
220	+С1545-44 варіант 3	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,8856	<u>932,51</u> 825,83	<u>914,23</u> 809,64	- -	<u>18,28</u> 16,19	
221	&С1545-44-1- Р варіант 3	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	48	<u>56</u> 2688,00	<u>56,00</u> 2688,00	- -	- -	
222	&С1545-44-1- Р варіант 4	Дюбель-шуруп 100х10	шт	393,448	<u>3,15</u> 1239,36	<u>3,15</u> 1239,36	- -	- -	
223	+С1555-13 варіант 2	Екструзійний пінополістирол 100 мм	м2	44,43	<u>507</u> 22526,01	<u>507,00</u> 22526,01	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
224	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	<u>62433,73</u> 7,49	<u>60791,21</u> 7,29	<u>418,33</u> 0,05	<u>1224,19</u> 0,15	30 км.
225	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0102458	<u>56487,03</u> 578,75	<u>55000,00</u> 563,52	<u>379,44</u> 3,89	<u>1107,59</u> 11,34	30 км.
226	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,012822	<u>91337,37</u> 1171,13	<u>89167,00</u> 1143,30	<u>379,44</u> 4,87	<u>1790,93</u> 22,96	30 км.
227	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0349836	<u>43061,29</u> 1506,44	<u>41837,51</u> 1463,63	<u>379,44</u> 13,27	<u>844,34</u> 29,54	30 км.
228	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00261	<u>43061,29</u> 112,39	<u>41837,51</u> 109,20	<u>379,44</u> 0,99	<u>844,34</u> 2,20	30 км.
229	+C111-1529 варіант 2	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0092645	<u>91337,37</u> 846,20	<u>89167,00</u> 826,09	<u>379,44</u> 3,52	<u>1790,93</u> 16,59	30 км.
230	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	72,36	<u>3,4755</u> 251,49	<u>3,47550</u> 251,49	- -	- -	
231	&C1547-62-18 варіант 1	Електромагнітне реле 230В 16?А РР-2Zi-230V	шт	1	<u>1785,38</u> 1785,38	<u>1750,00</u> 1750,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>35,01</u> 35,01	30 км.
232	&C1113-21-8	Емаль ПФ-115	кг	31,60634	<u>155,5</u> 4914,79	<u>155,00</u> 4898,98	<u>0,5</u> 15,81	- -	30 км.
233	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000075	<u>31513,97</u> 2,36	<u>30264,44</u> 2,27	<u>631,61</u> 0,05	<u>617,92</u> 0,04	30 км.
234	&C1113-21-17	Емаль алкідна молоткова	л	5	<u>1090</u> 5450,00	<u>1090,00</u> 5450,00	- -	- -	
235	&C126-1211-3 варіант 2	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	58,208	<u>2,25</u> 130,97	<u>2,25</u> 130,97	- -	- -	
236	+C188888-45 варіант 7	Заглушка 22.5x45 мм, біла R451352	шт	3	<u>22,48</u> 67,44	<u>22,00</u> 66,00	<u>0,04</u> 0,12	<u>0,44</u> 1,32	30 км.
237	&C1115-804-1 варіант 5	Заглушка жолоба	шт	4	<u>50,49</u> 201,96	<u>48,90</u> 195,60	<u>0,6</u> 2,40	<u>0,99</u> 3,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
238	+C111-1631	Замазка захисна	кг	2,2	<u>115,99</u> 255,18	<u>113,09</u> 248,80	<u>0,63</u> 1,39	<u>2,27</u> 4,99	30 км.
239	&C111-1891-8 варіант 2	Затирка фуга	кг	219,177	<u>135,85</u> 29775,20	<u>135,85</u> 29775,20	- -	- -	
240	&C114-5-Y- B1-5 варіант 7	Збірна стяжка з АЦЛ 10 мм	м2	293,55	<u>267,23</u> 78445,37	<u>186,56</u> 54764,69	<u>75,43</u> 22142,48	<u>5,24</u> 1538,20	30 км.
241	&C1530-9-9 варіант 1	Змішувач для відуара	од	3	<u>2629,56</u> 7888,68	<u>2570,00</u> 7710,00	<u>8</u> 24,00	<u>51,56</u> 154,68	30 км.
242	&C1530-9-10	Змішувач для кухні Deco 90015-7A, АКВА РОДОСТМ	од	11	<u>2757,06</u> 30327,66	<u>2695,00</u> 29645,00	<u>8</u> 88,00	<u>54,06</u> 594,66	30 км.
243	&C1547-67-46 варіант 1	Кінцева муфта для 4-х жильного кабелю внутрішньої установ 4ПКВтп 25-50	к-т	8	<u>631,38</u> 5051,04	<u>631,38</u> 5051,04	- -	- -	
244	&C1547-67-48 варіант 1	Кінцева муфта для 5-ти жильного кабелю внутрішньої установ 5ПКВтп 25-50	к-т	4	<u>789,23</u> 3156,92	<u>789,23</u> 3156,92	- -	- -	
245	&C1547-66-15 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 4х35	м	110	<u>1156,39</u> 127202,90	<u>1156,39</u> 127202,90	- -	- -	
246	&C1547-66-2 варіант 2	Кабель ВВГ нгд 4х50	м	110	<u>1526,03</u> 167863,30	<u>1526,03</u> 167863,30	- -	- -	
247	&C1547-66-17 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5х25	м	50	<u>1125,54</u> 56277,00	<u>1125,54</u> 56277,00	- -	- -	
248	&C1547-66-18 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5х4	м	50	<u>218,06</u> 10903,00	<u>218,06</u> 10903,00	- -	- -	
249	&C1547-66-16 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5х50	м	50	<u>1987,74</u> 99387,00	<u>1987,74</u> 99387,00	- -	- -	
250	&C1547-66-2 варіант 3	Кабель ВВГ нгд 5х95	м	15	<u>3720</u> 55800,00	<u>3720,00</u> 55800,00	- -	- -	
251	&C1545-65- 112 варіант 1	Кабель нагрівальний саморегулюючий 10Вт/м /TESR-10-AO/	м	12	<u>179,8</u> 2157,60	<u>175,98</u> 2111,76	<u>0,29</u> 3,48	<u>3,53</u> 42,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
252	C111-311	Каболка	т	0,00175	<u>106954,23</u> 187,17	<u>104355,81</u> 182,62	<u>501,28</u> 0,88	<u>2097,14</u> 3,67	30 км.
253	C1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевго оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,00007	<u>478,17</u> 0,03	<u>467,88</u> 0,03	<u>0,91</u> -	<u>9,38</u> -	30 км.
254	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0001395	<u>35689,97</u> 4,98	<u>34700,00</u> 4,84	<u>290,17</u> 0,04	<u>699,8</u> 0,10	30 км.
255	+C111-797 варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0033	<u>34990,17</u> 115,47	<u>34700,00</u> 114,51	<u>290,17</u> 0,96	<u>-</u> -	30 км.
256	+C111-256 варіант 5	Керамограніт	м2	269,5	<u>860</u> 231770,00	<u>860,00</u> 231770,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
257	+C111-256 варіант 4	Керамограніт Ceramica 600x600	м2	206	<u>923</u> 190138,00	<u>923,00</u> 190138,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
258	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,3859	<u>31,54</u> 201,41	<u>24,70</u> 157,73	<u>6,22</u> 39,72	<u>0,62</u> 3,96	30 км.
259	+C188888-5 варіант 3	Кліпса прижимна	шт	1650	<u>35</u> 57750,00	<u>35,00</u> 57750,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
260	&C1547-64-3	Клавіша для вимикача, біла, AS 500, [ABAS591WW], JUNG	шт	60	<u>209,48</u> 12568,80	<u>205,00</u> 12300,00	<u>0,37</u> 22,20	<u>4,11</u> 246,60	30 км.
261	+C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній діам. 32 мм	шт	1	<u>520,28</u> 520,28	<u>510,00</u> 510,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>10,2</u> 10,20	30 км.
262	&C1630-540-2В варіант 1	Клапан зворотній Ду20	шт	2	<u>410,12</u> 820,24	<u>402,00</u> 804,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>8,04</u> 16,08	
263	&C130-112-21 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з електродвигуном 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 500x200 Е	шт	2	<u>7281,62</u> 14563,24	<u>7134,75</u> 14269,50	<u>4,09</u> 8,18	<u>142,78</u> 285,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
264	&C130-112-22 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний з елетродвигуном 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною)КПУ-1 400х200 Е	шт	2	<u>7353,22</u> 14706,44	<u>7204,95</u> 14409,90	<u>4,09</u> 8,18	<u>144,18</u> 288,36	30 км.
265	&C130-112-22 варіант 2	Клапан протипожежний універсальний з елетродвигуном 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 300х200 Е	шт	2	<u>7302,27</u> 14604,54	<u>7155,00</u> 14310,00	<u>4,09</u> 8,18	<u>143,18</u> 286,36	30 км.
266	&C130-112-22 варіант 3	Клапан протипожежний універсальний з елетродвигуном 220 (номінально відкритий, з возвратною пружиною) КПУ-1 150	шт	11	<u>2895,87</u> 31854,57	<u>2835,00</u> 31185,00	<u>4,09</u> 44,99	<u>56,78</u> 624,58	30 км.
267	+C1630-538 варіант 1	Клапан ручний балансувальний дм.25MSVDanfoss	шт	4	<u>3488,62</u> 13954,48	<u>3420,00</u> 13680,00	<u>0,22</u> 0,88	<u>68,4</u> 273,60	30 км.
268	+C1630-540 варіант 1	Клапан ручний балансувальний дм.50 MSV Danfoss	шт	2	<u>7681,72</u> 15363,44	<u>7530,00</u> 15060,00	<u>1,1</u> 2,20	<u>150,62</u> 301,24	30 км.
269	+C111-327 варіант 1	Клей Pufas	кг	4,46536	<u>500,32</u> 2234,11	<u>490,00</u> 2188,03	<u>0,51</u> 2,28	<u>9,81</u> 43,80	30 км.
270	&C111-330-1- А варіант 2	Клей Forbo 233 г жидкие гвозди	кг	1,25533	<u>476,78</u> 598,52	<u>467,00</u> 586,24	<u>0,43</u> 0,54	<u>9,35</u> 11,74	30 км.
271	+C1546-20 варіант 1	Клей БМК5	кг	0,016	<u>3,43</u> 0,05	<u>2,83</u> 0,05	<u>0,53</u> 0,01	<u>0,07</u> -0,01	30 км.
272	&C111-219-93 варіант 2	Клей Перлфікс	кг	137,94	<u>15,9</u> 2193,25	<u>15,90</u> 2193,25	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
273	&C111-330-1- А варіант 3	Клей Форбо 522	кг	109,01062	<u>306,44</u> 33405,21	<u>300,00</u> 32703,19	<u>0,43</u> 46,87	<u>6,01</u> 655,15	30 км.
274	+C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,00774	<u>173,92</u> 1,35	<u>170,00</u> 1,32	<u>0,51</u> -	<u>3,41</u> 0,03	30 км.
275	+C111-2000-1 варіант 1	Клей двокомпонентний поліуретановий типу Forbo 144 або Yerizi Adhesive	кг	3	<u>428,94</u> 1286,82	<u>420,00</u> 1260,00	<u>0,53</u> 1,59	<u>8,41</u> 25,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
276	&C1633-116ВП варіант 1	Клей двухкомпонентный K-FLEX K 425 0,85 литра	л	2,2862	<u>1103,39</u> 2522,57	<u>1081,37</u> 2472,23	<u>0,38</u> 0,87	<u>21,64</u> 49,47	30 км.
277	+C111-1650 варіант 1	Клей для ПВХ струмопровідний	кг	1,694	<u>374</u> 633,56	<u>374,00</u> 633,56	- -	- -	
278	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,0010032	<u>196320,07</u> 196,95	<u>191944,32</u> 192,56	<u>526,34</u> 0,53	<u>3849,41</u> 3,86	30 км.
279	+C1555-146 варіант 1	Клей клей Vinibond	кг	2,20158	<u>617,61</u> 1359,72	<u>605,00</u> 1331,96	<u>0,5</u> 1,10	<u>12,11</u> 26,66	30 км.
280	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,16	<u>190</u> 30,40	<u>185,74</u> 29,72	<u>0,53</u> 0,08	<u>3,73</u> 0,60	30 км.
281	+C1546-22 варіант 1	Клей нітроглифталевий	кг	0,72	<u>112,46</u> 80,97	<u>109,72</u> 79,00	<u>0,53</u> 0,38	<u>2,21</u> 1,59	30 км.
282	+C1545-119 варіант 1	Клемник швидкого монтажу WAGO	шт	0,64	<u>10,42</u> 6,67	<u>10,01</u> 6,41	<u>0,21</u> 0,13	<u>0,2</u> 0,13	30 км.
283	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	29,4	<u>21</u> 617,40	<u>21,00</u> 617,40	- -	- -	
284	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1902	<u>21</u> 39942,00	<u>21,00</u> 39942,00	- -	- -	
285	+C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	45	<u>21,96</u> 988,20	<u>21,00</u> 945,00	<u>0,53</u> 23,85	<u>0,43</u> 19,35	30 км.
286	&C1547-65-2 варіант 3	Коробка для накладного монтажу 1-кратна IP55	шт	79	<u>146</u> 11534,00	<u>146,00</u> 11534,00	- -	- -	
287	&180422-19	Коробка з шиною зрівнювання потенціалів, управління і заземлення струму	шт	15	<u>327,02</u> 4905,30	<u>320,61</u> 4809,15	- -	<u>6,41</u> 96,15	
288	&C1547-65-2 варіант 2	Коробка монтажна, IP55	шт	14	<u>41</u> 574,00	<u>41,00</u> 574,00	- -	- -	
289	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	6,56	<u>39,97</u> 262,20	<u>39,18</u> 257,02	<u>0,01</u> 0,07	<u>0,78</u> 5,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
290	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,087248	<u>5505,1</u> 480,31	<u>5397,10</u> 470,89	<u>0,06</u> 0,01	<u>107,94</u> 9,41	30 км.
291	&C111-623-55-B1 варіант 2	Кріплення	шт	156	<u>12,8</u> 1996,80	<u>12,80</u> 1996,80	- -	- -	
292	&C111-623-55-B1 варіант 1	Кріплення анкерні	шт	11	<u>12,8</u> 140,80	<u>12,80</u> 140,80	- -	- -	
293	&2307-10934-15 варіант 1	Кран шаровий для спуску води дм.15мм	шт	3	<u>199,28</u> 597,84	<u>195,00</u> 585,00	<u>0,37</u> 1,11	<u>3,91</u> 11,73	30 км.
294	+C113-1873-1A варіант 1	Кран шаровий діам. 20 мм	шт	8	<u>294,85</u> 2358,80	<u>289,00</u> 2312,00	<u>0,07</u> 0,56	<u>5,78</u> 46,24	30 км.
295	+C113-1873-1A варіант 2	Кран шаровий діам. 32 мм	шт	8	<u>420,31</u> 3362,48	<u>412,00</u> 3296,00	<u>0,07</u> 0,56	<u>8,24</u> 65,92	30 км.
296	&2307-10934-15 варіант 2	Кран шаровий муфтовий дм.50мм	шт	2	<u>1821,08</u> 3642,16	<u>1785,00</u> 3570,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>35,71</u> 71,42	30 км.
297	&C113-1878-1 варіант 1	Кронштейн труби	шт	12	<u>43,77</u> 525,24	<u>42,90</u> 514,80	<u>0,01</u> 0,12	<u>0,86</u> 10,32	30 км.
298	&C113-22-47 варіант 3	Кронштейни для ККБ	шт	2	<u>5823,64</u> 11647,28	<u>5780,00</u> 11560,00	<u>0,29</u> 0,58	<u>43,35</u> 86,70	30 км.
299	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,4282	<u>219,94</u> 94,18	<u>215,35</u> 92,21	<u>0,28</u> 0,12	<u>4,31</u> 1,85	30 км.
300	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0013584	<u>21544,27</u> 29,27	<u>20615,54</u> 28,00	<u>506,29</u> 0,69	<u>422,44</u> 0,58	30 км.
301	&C111-827-15 варіант 1	Кутик пристінний	м.п.	54	<u>44,27</u> 2390,58	<u>43,00</u> 2322,00	<u>0,4</u> 21,60	<u>0,87</u> 46,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
302	&C111-964-100 варіант 1	Кутик сталевий 75x75x5	т	0,0767	<u>50710,17</u> 3889,47	<u>50420,00</u> 3867,21	<u>290,17</u> 22,26	<u>-</u> -	30 км.
303	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	5,376	<u>4,43</u> 23,82	<u>4,26</u> 22,90	<u>0,08</u> 0,43	<u>0,09</u> 0,49	30 км.
304	&C1412-857-6 варіант 1	Кутник L75x5мм	т	0,1077408	<u>51682,59</u> 5568,32	<u>50420,00</u> 5432,29	<u>249,21</u> 26,85	<u>1013,38</u> 109,18	30 км.
305	&C1412-857-6 варіант 4	Кутник L75x5мм	т	0,0718272	<u>51682,59</u> 3712,22	<u>50420,00</u> 3621,53	<u>249,21</u> 17,90	<u>1013,38</u> 72,79	30 км.
306	&2307-10934-15 варіант 3	Кутник мідний 90град. О22,22	шт	2	<u>28,94</u> 57,88	<u>28,00</u> 56,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>0,57</u> 1,14	30 км.
307	&2307-10934-15 варіант 4	Кутник мідний 90град. дм 25,4	шт	10	<u>72,8</u> 728,00	<u>71,00</u> 710,00	<u>0,37</u> 3,70	<u>1,43</u> 14,30	30 км.
308	+C113-1789 варіант 1	Кутник металевий пофарбований	шт	21	<u>59,27</u> 1244,67	<u>59,27</u> 1244,67	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
309	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,127608	<u>2768,82</u> 353,32	<u>2428,16</u> 309,85	<u>286,37</u> 36,54	<u>54,29</u> 6,93	30 км.
310	&C1547-64-14 варіант 1	ЛПалатний нічний світильник	шт	15	<u>2283,14</u> 34247,10	<u>2238,00</u> 33570,00	<u>0,37</u> 5,55	<u>44,77</u> 671,55	30 км.
311	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000576	<u>30394,58</u> 1,75	<u>29167,00</u> 1,68	<u>631,61</u> 0,04	<u>595,97</u> 0,03	30 км.
312	+C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	<u>60143,9</u> 1,20	<u>58333,00</u> 1,17	<u>631,61</u> 0,01	<u>1179,29</u> 0,02	30 км.
313	&C1547-64-13	Лампа бактерицидна ORBB 15x1 Gorizont, [ORBB 15x1 Gorizont], BactoSfera	шт	50	<u>10036,16</u> 501808,00	<u>9839,00</u> 491950,00	<u>0,37</u> 18,50	<u>196,79</u> 9839,50	30 км.
314	&C1547-64-12	Лампа бактерицидна ORBB 15x2 Gorizont, [ORBB 15x2 Gorizont], BactoSfera	шт	10	<u>13158,38</u> 131583,80	<u>12900,00</u> 129000,00	<u>0,37</u> 3,70	<u>258,01</u> 2580,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
315	&C1-1-581-М варіант 2	Легка консоль стельова для пров. лотка осн.100 мм, товщ.2,5 мм FBA3010	шт	4	<u>90,73</u> 362,92	<u>87,50</u> 350,00	<u>1,45</u> 5,80	<u>1,78</u> 7,12	30 км.
316	&C111-1678- B10 варіант 1	Лента K-FLEX AL CLAD, ширина 50 мм, довжина 25 м	м.п.	222,4054	<u>28,14</u> 6258,49	<u>27,43</u> 6100,58	<u>0,16</u> 35,58	<u>0,55</u> 122,33	30 км.
317	+C111-31 варіант 1	Листи OSB Свісс Кроно 10 мм	м2	31,5	<u>434,24</u> 13678,56	<u>420,60</u> 13248,90	<u>5,13</u> 161,60	<u>8,51</u> 268,06	30 км.
318	+C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	307,251	<u>178,84</u> 54948,77	<u>175,00</u> 53768,93	<u>3,84</u> 1179,84	<u>-</u> -	30 км.
319	&C1530-10-14 варіант 1	Люк стельовий 650х650 мм.	шт	14	<u>1670</u> 23380,00	<u>1670,00</u> 23380,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
320	+C123-237 варіант 3	Люки ревізійні 400х500	м2	0,4	<u>7338,29</u> 2935,32	<u>7165,02</u> 2866,01	<u>29,38</u> 11,75	<u>143,89</u> 57,56	30 км.
321	+C123-237 варіант 1	Люки ревізійні BOX 1100х800 вмонтовані в металевий каркас	м2	1,76	<u>7044,78</u> 12398,81	<u>6877,27</u> 12104,00	<u>29,38</u> 51,71	<u>138,13</u> 243,10	30 км.
322	+C123-237 варіант 5	Люки ревізійні BOX 200х200	м2	0,44	<u>16299,07</u> 7171,59	<u>15950,10</u> 7018,04	<u>29,38</u> 12,93	<u>319,59</u> 140,62	30 км.
323	+C123-237 варіант 4	Люки ревізійні BOX 300х300	м2	0,36	<u>8835,96</u> 3180,95	<u>8633,33</u> 3108,00	<u>29,38</u> 10,58	<u>173,25</u> 62,37	30 км.
324	+C123-237 варіант 2	Люки ревізійні BOX 600х800	м2	0,48	<u>5965,09</u> 2863,24	<u>5818,75</u> 2793,00	<u>29,38</u> 14,10	<u>116,96</u> 56,14	30 км.
325	+C123-237 варіант 6	Люки ревізійні BOX 900х900	м2	1,62	<u>7686,27</u> 12451,76	<u>7506,18</u> 12160,01	<u>29,38</u> 47,60	<u>150,71</u> 244,15	30 км.
326	&C123-1-2 варіант 1	Лючок ревізійний металевий з замком	м2	5,06	<u>4565,4</u> 23100,92	<u>4461,00</u> 22572,66	<u>14,88</u> 75,29	<u>89,52</u> 452,97	30 км.
327	&C130-3-2-2 варіант 1	Мінвата б=50мм	м2	51,408	<u>190</u> 9767,52	<u>190,00</u> 9767,52	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
328	&C1547-67-39	Мінераловатна жорстка плита, 1000х600, [ТЛ Покрівля В], ТЕРМОЛАЙФ	шт	1	<u>66,68</u> 66,68	<u>65,00</u> 65,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>1,31</u> 1,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
329	+C111-1705 варіант 1	Малярний флізелін Oscar Fliz OsF130 1x20 м	100м2	5,693334	<u>2786,48</u> 15864,36	<u>2726,08</u> 15520,48	<u>5,76</u> 32,79	<u>54,64</u> 311,09	30 км.
330	+C1630-1159 варіант 1	Манометр в комплекті з закладною конструкцією	комплект	12	<u>633,41</u> 7600,92	<u>620,00</u> 7440,00	<u>0,99</u> 11,88	<u>12,42</u> 149,04	30 км.
331	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000713	<u>17136,85</u> 12,22	<u>16113,55</u> 11,49	<u>687,28</u> 0,49	<u>336,02</u> 0,24	30 км.
332	+C111-1692 варіант 1	Мастика ТехноНИКОЛЬ AquaMast бітумна	т	0,122808	<u>30391,52</u> 3732,32	<u>29229,16</u> 3589,57	<u>566,45</u> 69,56	<u>595,91</u> 73,19	30 км.
333	&C111-1624-13 варіант 4	Мастика бітумна	кг	98,84	<u>96,01</u> 9489,63	<u>91,00</u> 8994,44	<u>5,01</u> 495,19	<u>-</u> -	30 км.
334	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,1457	<u>13266,42</u> 15199,34	<u>12500,00</u> 14321,25	<u>506,29</u> 580,06	<u>260,13</u> 298,03	30 км.
335	+C111-605 варіант 1	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0025855	<u>48550,27</u> 125,53	<u>48550,27</u> 125,53	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
336	+C111-1697 варіант 1	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,024078	<u>56526,53</u> 1361,05	<u>56526,53</u> 1361,05	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
337	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,028	<u>17910,48</u> 501,49	<u>17166,64</u> 480,67	<u>392,65</u> 10,99	<u>351,19</u> 9,83	30 км.
338	&C111-964-100 варіант 4	Металеві стояки опори	т	0,3	<u>61490,17</u> 18447,05	<u>61200,00</u> 18360,00	<u>290,17</u> 87,05	<u>-</u> -	30 км.
339	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	<u>67702,8</u> 203,11	<u>66800,53</u> 200,40	<u>398,28</u> 1,19	<u>503,99</u> 1,52	30 км.
340	&C1547-64-1 варіант 1	Механізм перемикача 1-кл. 10А IP55-ІК07, сірий	шт	14	<u>304,94</u> 4269,16	<u>304,94</u> 4269,16	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
341	&C1547-65-1 варіант 1	Механізм розетки 2К+3 нім. стан. 16А IP55-ІК07, сірий	шт	79	<u>435,2</u> 34380,80	<u>435,20</u> 34380,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
342	&C1530-9-8	Мийка TEKA CLASSIC 1B 1D полірована габаритні розміри:860*500*203мм	од	4	<u>4676,7</u> 18706,80	<u>4577,00</u> 18308,00	<u>8</u> 32,00	<u>91,7</u> 366,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
343	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	483	<u>61,2</u> 29559,60	<u>60,00</u> 28980,00	<u>-</u> -	<u>1,2</u> 579,60	
344	&C1550-38-1 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	6,94	<u>199,18</u> 1382,31	<u>199,18</u> 1382,31	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
345	&C1630-98- 45-1 варіант 1	Монтажний комплект (дюбель-анкер, гайки, шайби, пінофол, стрічка армована)	шт	1	<u>2300</u> 2300,00	<u>2300,00</u> 2300,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
346	&C113-937-1 варіант 2	Монтажний комплект для монтажу фреонових проводів	комплект	1	<u>117,78</u> 117,78	<u>98,50</u> 98,50	<u>16,97</u> 16,97	<u>2,31</u> 2,31	30 км.
347	&C1545-120- 16 варіант 1	Муфта для труб PPR діам. 25х3,5 / KAN- therm /	шт	6	<u>29,09</u> 174,54	<u>28,15</u> 168,90	<u>0,37</u> 2,22	<u>0,57</u> 3,42	30 км.
348	&C1115-804-1 варіант 3	Муфта з'єднувач для жолоба	шт	14	<u>92,62</u> 1296,68	<u>90,20</u> 1262,80	<u>0,6</u> 8,40	<u>1,82</u> 25,48	30 км.
349	&C113-937-1 варіант 3	Муфта зажимна для встановлення кабеля DPH-10	комплект	4	<u>146,34</u> 585,36	<u>126,50</u> 506,00	<u>16,97</u> 67,88	<u>2,87</u> 11,48	30 км.
350	&C113-937-1 варіант 1	Набір для підключення і кінцювання саморегулюючих нагрівальних кабелів	комплект	2	<u>146,34</u> 292,68	<u>126,50</u> 253,00	<u>16,97</u> 33,94	<u>2,87</u> 5,74	30 км.
351	&C1547-67-24	Наклейка, "Не заходити !"	шт	10	<u>30,98</u> 309,80	<u>30,00</u> 300,00	<u>0,37</u> 3,70	<u>0,61</u> 6,10	30 км.
352	&C1547-67-25	Наклейка, "ПК", напрямку руху та "Вихід"	шт	18	<u>30,98</u> 557,64	<u>30,00</u> 540,00	<u>0,37</u> 6,66	<u>0,61</u> 10,98	30 км.
353	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	42	<u>16,71</u> 701,82	<u>16,37</u> 687,54	<u>0,01</u> 0,42	<u>0,33</u> 13,86	30 км.
354	+C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,22	<u>732,5</u> 161,15	<u>717,00</u> 157,74	<u>1,14</u> 0,25	<u>14,36</u> 3,16	30 км.
355	+C126-1277 варіант 1	Наличник П-подібний для чистих приміщень (опорядження сендвіч панелей)	шт	35,4	<u>670</u> 23718,00	<u>670,00</u> 23718,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
356	+C1545-156 варіант 1	Нитки швейні	кг	0,6	<u>295,04</u> 177,02	<u>289,25</u> 173,55	<u>-</u> -	<u>5,79</u> 3,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
357	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,535	<u>60,09</u> 32,15	<u>58,33</u> 31,21	<u>0,58</u> 0,31	<u>1,18</u> 0,63	30 км.
358	+C130-482 варіант 1	Основа, виконана з силового металевого профілю, для встановлення стінових панелей, покриття порошковою фарбою	м	22	<u>225</u> 4950,00	<u>225,00</u> 4950,00	- -	- -	
359	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000515	<u>26381,5</u> 13,59	<u>25438,55</u> 13,10	<u>425,67</u> 0,22	<u>517,28</u> 0,27	30 км.
360	&C1633-116ВП варіант 2	Очиститель K-Flex 1 литр	л	0,4991	<u>238,38</u> 118,98	<u>233,33</u> 116,46	<u>0,38</u> 0,19	<u>4,67</u> 2,33	30 км.
361	&C1545-402Д варіант 2	Підвіконня шириною 500 мм	м	51	<u>820</u> 41820,00	<u>820,00</u> 41820,00	- -	- -	
362	&C111-827-10 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	40	<u>8,88</u> 355,20	<u>8,70</u> 348,00	<u>0,01</u> 0,40	<u>0,17</u> 6,80	
363	&C111-952-1-27 варіант 1	Піна монтажна	шт	1	<u>129</u> 129,00	<u>129,00</u> 129,00	- -	- -	
364	+C111-1624-2 варіант 4	Піна монтажна	л	33,06	<u>480</u> 15868,80	<u>480,00</u> 15868,80	- -	- -	
365	&C111-951-1 варіант 1	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated B1 750 мл	шт	2	<u>243,44</u> 486,88	<u>238,17</u> 476,34	<u>0,5</u> 1,00	<u>4,77</u> 9,54	30 км.
366	+C188888-21 варіант 3	Піна-клей Tytan O2 STYRO 750 мл	шт	2,7	<u>362</u> 977,40	<u>362,00</u> 977,40	- -	- -	
367	+C188888-21 варіант 4	Піна-клей Tytan O2 STYRO 750 мл (750мл на 0,1м2)	шт	2,7	<u>362</u> 977,40	<u>362,00</u> 977,40	- -	- -	
368	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,5477	<u>792,99</u> 2020,30	<u>260,00</u> 662,40	<u>517,44</u> 1318,28	<u>15,55</u> 39,62	30 км.
369	&C111-573-1 варіант 1	ПВХ-покриття Forbo Sparkling (GRABO Murgavyl)	м2	163,9504	<u>741,08</u> 121500,36	<u>725,00</u> 118864,04	<u>1,55</u> 254,12	<u>14,53</u> 2382,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
370	+C1630-1361 варіант 4	Панель стінова «лицювальна» суцільна: Н = 2500 мм.	м2	47,75	<u>4260</u> 203415,00	<u>4260,00</u> 203415,00	- -	- -	
371	+C1630-1361 варіант 6	Панель стінова «сендвіч» заклена	м2	2,03	<u>5925</u> 12027,75	<u>5925,00</u> 12027,75	- -	- -	
372	+C1630-1361 варіант 5	Панель стінова «сендвіч» суцільна: Н = 2500 мм.	м2	3,51	<u>5205</u> 18269,55	<u>5205,00</u> 18269,55	- -	- -	
373	&C111-1598- B2 варіант 2	Панель стельова "легка"	м2	2,1	<u>3360</u> 7056,00	<u>3360,00</u> 7056,00	- -	- -	
374	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	17,151	<u>83,85</u> 1438,11	<u>82,15</u> 1408,95	<u>0,06</u> 1,03	<u>1,64</u> 28,13	30 км.
375	+C111-856 варіант 1	Пароізоляція	м2	107,617	<u>15,71</u> 1690,66	<u>14,50</u> 1560,45	<u>0,9</u> 96,86	<u>0,31</u> 33,35	30 км.
376	&C111-1780Ц варіант 2	Пароізоляція Бікроеласт ЕКП	м2	163,875	<u>45,1</u> 7390,76	<u>44,16</u> 7236,72	<u>0,06</u> 9,83	<u>0,88</u> 144,21	30 км.
377	C1546-54	Пароніт	т	0,0002	<u>153649,4</u> 30,73	<u>150085,26</u> 30,02	<u>551,41</u> 0,11	<u>3012,73</u> 0,60	30 км.
378	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,02	<u>688,44</u> 13,77	<u>674,36</u> 13,49	<u>0,58</u> 0,01	<u>13,5</u> 0,27	30 км.
379	+C1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	0,8856	<u>163,6</u> 144,88	<u>160,39</u> 142,04	- -	<u>3,21</u> 2,84	
380	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	<u>80,5</u> 4,25	<u>77,71</u> 4,10	<u>1,21</u> 0,06	<u>1,58</u> 0,09	30 км.
381	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,04	<u>145,32</u> 5,81	<u>141,26</u> 5,65	<u>1,21</u> 0,05	<u>2,85</u> 0,11	30 км.
382	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6	<u>39,61</u> 237,66	<u>38,59</u> 231,54	<u>0,24</u> 1,44	<u>0,78</u> 4,68	30 км.
383	&C1547-68-1	Перетворювач зовнішньої температури, Pt1000, -40...+90°C, [TeS-A2-Pt1000], "Certa"	шт	2	<u>1071,38</u> 2142,76	<u>1050,00</u> 2100,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>21,01</u> 42,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
384	&C1547-68-3	Перетворювач температури настінний, Pt1000, -40...+90°C, [TeS-A3-Pt1000], "Certa"	шт	1	<u>1234,58</u> 1234,58	<u>1210,00</u> 1210,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>24,21</u> 24,21	30 км.
385	+C113-1519 варіант 5	Перехід 32x25	шт	4	<u>37,11</u> 148,44	<u>32,54</u> 130,16	<u>3,84</u> 15,36	<u>0,73</u> 2,92	30 км.
386	+C113-1519 варіант 4	Перехід 63*40	шт	6	<u>72,26</u> 433,56	<u>67,00</u> 402,00	<u>3,84</u> 23,04	<u>1,42</u> 8,52	30 км.
387	&C1530-9-22	Питний фонтанчик TB35-2, Yangfar Industry Co,Ltd	од	1	<u>122102,16</u> 122102,16	<u>119700,00</u> 119700,00	<u>8</u> 8,00	<u>2394,16</u> 2394,16	30 км.
388	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	1125,79534	<u>173,84</u> 195708,26	<u>170,37</u> 191801,75	<u>0,06</u> 67,55	<u>3,41</u> 3838,96	30 км.
389	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні 6мм	м2	46,0358	<u>533,72</u> 24570,23	<u>466,67</u> 21483,53	<u>56,58</u> 2604,71	<u>10,47</u> 481,99	30 км.
390	+C111-1564 варіант 1	Плити звукоізоляційні в пароізоляційній обкладці товщиною 50мм	м2	103,6	<u>175,5</u> 18181,80	<u>175,50</u> 18181,80	- -	- -	
391	&C111-672-12 варіант 7	Плити композитні 600x600 мм	м2	346,62	<u>1714,84</u> 594397,84	<u>1680,00</u> 582321,60	<u>1,22</u> 422,88	<u>33,62</u> 11653,36	30 км.
392	&C114-5-У- В1-5 варіант 5	Плити пінополістирольні Техноніколь CARBON PROF 50мм.	м2	587,1	<u>217,49</u> 127688,38	<u>137,80</u> 80902,38	<u>75,43</u> 44284,95	<u>4,26</u> 2501,05	30 км.
393	&C114-5-У- В1-5 варіант 6	Плити пінополістирольні Техноніколь CARBON SLOPE 1,7 % 10-100 мм	м2	146,775	<u>144,86</u> 21261,83	<u>66,59</u> 9773,75	<u>75,43</u> 11071,24	<u>2,84</u> 416,84	30 км.
394	&C114-9-У-4 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Технолайт екстра ,35 кг/м2, товщиною 50мм	м2	95,4516	<u>69,49</u> 6632,93	<u>64,50</u> 6156,63	<u>3,63</u> 346,49	<u>1,36</u> 129,81	30 км.
395	+C114-4-У варіант 1	Плити фасадні Технофас (марки "Напівжорстка", 145кг/м3, 0,046(Вт/м К) t=50мм	м3	5,93	<u>5758,11</u> 34145,59	<u>5600,00</u> 33208,00	<u>45,21</u> 268,10	<u>112,9</u> 669,49	30 км.
396	+C111-277 варіант 2	Плитки фасадні	м2	10,52	<u>685,17</u> 7207,99	<u>675,00</u> 7101,00	<u>10,17</u> 106,99	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
397	+C111-1724	Плитки плінтусні	м	74,235	<u>170</u> 12619,95	<u>170,00</u> 12619,95	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
398	+C130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	50,4	<u>720</u> 36288,00	<u>720,00</u> 36288,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
399	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,085902	<u>32466,61</u> 2788,95	<u>31457,23</u> 2702,24	<u>372,78</u> 32,02	<u>636,6</u> 54,69	30 км.
400	&C111-31-7 варіант 2	Покрівельний профнастил	м2	12	<u>582,79</u> 6993,48	<u>580,00</u> 6960,00	<u>2,79</u> 33,48	<u>-</u> -	30 км.
401	&180422-18	Полоса сталевая 25х4 мм	м	108	<u>97,83</u> 10565,64	<u>95,91</u> 10358,28	<u>-</u> -	<u>1,92</u> 207,36	
402	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0196	<u>3308,3</u> 64,84	<u>2814,80</u> 55,17	<u>428,63</u> 8,40	<u>64,87</u> 1,27	30 км.
403	+C1633-127ВД варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь	кг	125,4	<u>37,15</u> 4658,61	<u>35,85</u> 4495,59	<u>0,57</u> 71,48	<u>0,73</u> 91,54	30 км.
404	&C111-594-1 варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь №1	кг	21,7056	<u>37,08</u> 804,84	<u>35,85</u> 778,15	<u>0,5</u> 10,85	<u>0,73</u> 15,84	30 км.
405	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,2448	<u>61,24</u> 14,99	<u>60,00</u> 14,69	<u>0,04</u> 0,01	<u>1,2</u> 0,29	30 км.
406	&C113-22-45	Припій 2,0х500мм з флюсом White (St-A40-WF(кг) с флюсом	кг	0,4	<u>607,81</u> 243,12	<u>603,00</u> 241,20	<u>0,29</u> 0,12	<u>4,52</u> 1,80	30 км.
407	&C113-22-45 варіант 1	Припій мідно-фосфорний 2х2х500мм (St-CuP 6(кг)	кг	1	<u>607,81</u> 607,81	<u>603,00</u> 603,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>4,52</u> 4,52	30 км.
408	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00036	<u>354235,97</u> 127,52	<u>347000,00</u> 124,92	<u>290,17</u> 0,10	<u>6945,8</u> 2,50	30 км.
409	+C1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00015	<u>777535,56</u> 116,63	<u>762289,76</u> 114,34	<u>-</u> -	<u>15245,8</u> 2,29	
410	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	22	<u>12,23</u> 269,06	<u>11,92</u> 262,24	<u>0,07</u> 1,54	<u>0,24</u> 5,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
411	&2405-1203-1 варіант 4	Проволочний лоток 50x100 оцинкований, 3м	м	6	<u>78,39</u> 470,34	<u>75,00</u> 450,00	<u>1,85</u> 11,10	<u>1,54</u> 9,24	30 км.
412	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00946	<u>44723,1</u> 423,08	<u>44100,00</u> 417,19	<u>290,17</u> 2,75	<u>332,93</u> 3,14	30 км.
413	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,538	<u>70,75</u> 38,06	<u>68,94</u> 37,09	<u>0,42</u> 0,23	<u>1,39</u> 0,74	30 км.
414	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,01	<u>1381,27</u> 13,81	<u>1330,89</u> 13,31	<u>36,7</u> 0,37	<u>13,68</u> 0,13	30 км.
415	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	26,58102	<u>53,65</u> 1426,07	<u>43,30</u> 1150,96	<u>9,3</u> 247,20	<u>1,05</u> 27,91	30 км.
416	+C111-1811 варіант 1	Просічно витяжний лист t4	т	0,157	<u>49377,75</u> 7752,31	<u>48720,00</u> 7649,04	<u>290,17</u> 45,56	<u>367,58</u> 57,71	30 км.
417	+C188888-53 варіант 1	Проф.лист Н57*0,8	м2	8,96	<u>460,23</u> 4123,66	<u>445,00</u> 3987,20	<u>6,21</u> 55,64	<u>9,02</u> 80,82	30 км.
418	&C10000-7-1- 7И варіант 1	Профіль VD 28x27	м	35	<u>40,2</u> 1407,00	<u>40,20</u> 1407,00	- -	- -	
419	&C126-1300-2 варіант 1	Профіль напрямний	м	70	<u>27</u> 1890,00	<u>27,00</u> 1890,00	- -	- -	
420	&C121-776-5- Т-1 варіант 1	Профіль цокольний	м	16,28907	<u>41,35</u> 673,55	<u>39,35</u> 640,97	<u>1,19</u> 19,38	<u>0,81</u> 13,20	30 км.
421	&C112-91-2 варіант 3	Профіль стійковий	м	217	<u>52,7</u> 11435,90	<u>52,70</u> 11435,90	- -	- -	
422	+C1551-34-СП варіант 2	Профіль CD 60	м	641,721	<u>45</u> 28877,45	<u>45,00</u> 28877,45	- -	- -	
423	+C1551-35-СП варіант 2	Профіль UD 27	м	433,9125	<u>27</u> 11715,64	<u>27,00</u> 11715,64	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
424	&C126-385-5 варіант 1	Рама віконна 750x750 мм	шт	4	<u>7300</u> 29200,00	<u>7300,00</u> 29200,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
425	&C1547-64-4	Рамка 1-кратна, біла, AS 500, [ABAS581WW], JUNG	шт	60	<u>242,73</u> 14563,80	<u>237,60</u> 14256,00	<u>0,37</u> 22,20	<u>4,76</u> 285,60	30 км.
426	&C1547-65-4	Рамка 1-кратна, біла, AS 500, [ABAS581WW], JUNG.	шт	48	<u>242,73</u> 11651,04	<u>237,60</u> 11404,80	<u>0,37</u> 17,76	<u>4,76</u> 228,48	30 км.
427	&C1547-65-5	Рамка 2-кратна, біла, AS 500, [ABAS582WW], JUNG	шт	4	<u>411,03</u> 1644,12	<u>402,60</u> 1610,40	<u>0,37</u> 1,48	<u>8,06</u> 32,24	30 км.
428	&C1547-65-6	Рамка 3-кратна, біла, AS 500, [ABAS583WW], JUNG	шт	8	<u>689,29</u> 5514,32	<u>675,40</u> 5403,20	<u>0,37</u> 2,96	<u>13,52</u> 108,16	30 км.
429	&C1547-65-6 варіант 2	Рамка 4-кратна, біла, AS 500, [ABAS584WW], JUNG	шт	4	<u>823,93</u> 3295,72	<u>807,40</u> 3229,60	<u>0,37</u> 1,48	<u>16,16</u> 64,64	30 км.
430	&C1547-65-6 варіант 1	Рамка 5-кратна, біла, AS 500, [ABAS585WW], JUNG	шт	11	<u>967,54</u> 10642,94	<u>948,20</u> 10430,20	<u>0,37</u> 4,07	<u>18,97</u> 208,67	30 км.
431	+C113-2109 варіант 7	Рамка для 2-ух модулів Mosaic, біла 0 788 02	шт	2	<u>44,96</u> 89,92	<u>44,00</u> 88,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,88</u> 1,76	30 км.
432	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,1	<u>232,04</u> 23,20	<u>226,12</u> 22,61	<u>1,37</u> 0,14	<u>4,55</u> 0,45	30 км.
433	&C1547-65-5 варіант 1	Рамка-супорт 1-на, сірий	шт	38	<u>213,88</u> 8127,44	<u>213,88</u> 8127,44	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
434	&C1547-65-6 варіант 4	Рамка-супорт 2-на горизонтальна, сірий	шт	11	<u>544,4</u> 5988,40	<u>544,40</u> 5988,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
435	&C1547-65-6 варіант 3	Рамка-супорт 3-на горизонтальна, сірий	шт	11	<u>868,96</u> 9558,56	<u>868,96</u> 9558,56	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
436	&180422-17	Реле затримки включення РКН 8-111	шт	19	<u>667,59</u> 12684,21	<u>654,50</u> 12435,50	<u>-</u> -	<u>13,09</u> 248,71	
437	&C111-1325- ИНБ	Ремонтная смесь Thomsit RS 88	кг	8,52999	<u>33,43</u> 285,16	<u>32,34</u> 275,86	<u>0,43</u> 3,67	<u>0,66</u> 5,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
438	&C130-595-5-90 варіант 3	Решітка вентиляційна, розмір 800x800 мм	шт	2	<u>2722,75</u> 5445,50	<u>2720,00</u> 5440,00	<u>2,75</u> 5,50	<u>-</u> -	30 км.
439	&C130-62-1-1B варіант 2	Решітка витяжна	шт	12	<u>3900</u> 46800,00	<u>3900,00</u> 46800,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
440	&C113-230-21 варіант 1	Решітка зовнішня повітрязабірна з захисною сіткою РВ 3070-1Н розм.300x300	шт	2	<u>795,68</u> 1591,36	<u>780,00</u> 1560,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>15,6</u> 31,20	30 км.
441	&C113-230-21 варіант 2	Решітка зовнішня повітрязабірна з захисною сіткою РВ 3070-1Н Fжп=0,75кв.м.	шт	1	<u>2244,08</u> 2244,08	<u>2200,00</u> 2200,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>44</u> 44,00	30 км.
442	&C113-230-21 варіант 3	Решітка зовнішня повітрязабірна з захисною сіткою РВ 3070-1Н розм.200x200	шт	12	<u>663,08</u> 7956,96	<u>650,00</u> 7800,00	<u>0,08</u> 0,96	<u>13</u> 156,00	30 км.
443	&C113-230-21 варіант 4	Решітка зовнішня повітрязабірна з захисною сіткою РВ 3070-1Н розм.250x300	шт	1	<u>724,28</u> 724,28	<u>710,00</u> 710,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>14,2</u> 14,20	30 км.
444	&C113-230-21 варіант 7	Решітка зовнішня повітрязабірна з захисною сіткою РВ 3070-1Н розм.400x300	шт	2	<u>831,38</u> 1662,76	<u>815,00</u> 1630,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>16,3</u> 32,60	30 км.
445	&C113-230-21 варіант 5	Решітка повітророзподільча з 2-ма рядами жалюзі 100x100 РВ 2535-1	шт	2	<u>397,88</u> 795,76	<u>390,00</u> 780,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>7,8</u> 15,60	30 км.
446	&C113-230-21 варіант 6	Решітка повітророзподільча з 2-ма рядами жалюзі 200x200 РВ 2535-1	шт	13	<u>548,84</u> 7134,92	<u>538,00</u> 6994,00	<u>0,08</u> 1,04	<u>10,76</u> 139,88	30 км.
447	+C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	<u>45216,77</u> 316,52	<u>44590,00</u> 312,13	<u>290,17</u> 2,03	<u>336,6</u> 2,36	30 км.
448	&C1547-65-3	Розетка із заземлюючим контактом, біла, з/к, Mosaic, [77210], Legrand	шт	30	<u>247,22</u> 7416,60	<u>242,00</u> 7260,00	<u>0,37</u> 11,10	<u>4,85</u> 145,50	30 км.
449	&C1547-65-7	Розетка одинарна із заземленням і захисними шторками та кришкою біла, Asfora, [EPH3100321], Schneider Electric	шт	15	<u>280,88</u> 4213,20	<u>275,00</u> 4125,00	<u>0,37</u> 5,55	<u>5,51</u> 82,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
450	&C1547-65-8	Розетка одинарна із заземленням і захисними шторками та кришкою біла, накладна, Cedar Plus, [WDE000643], Schneider Electric	шт	2	<u>236</u> 472,00	<u>231,00</u> 462,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>4,63</u> 9,26	30 км.
451	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,057	<u>2619,23</u> 149,30	<u>1773,10</u> 101,07	<u>794,77</u> 45,30	<u>51,36</u> 2,93	30 км.
452	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4,376514	<u>2489,59</u> 10895,73	<u>1646,00</u> 7203,74	<u>794,77</u> 3478,32	<u>48,82</u> 213,67	30 км.
453	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1,2552	<u>2015,4</u> 2529,73	<u>1181,11</u> 1482,53	<u>794,77</u> 997,60	<u>39,52</u> 49,60	30 км.
454	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,024048	<u>2611,13</u> 62,79	<u>1765,158</u> 42,45	<u>794,77</u> 19,11	<u>51,2</u> 1,23	30 км.
455	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,98572	<u>2278,4</u> 2245,86	<u>1438,96</u> 1418,41	<u>794,77</u> 783,42	<u>44,67</u> 44,03	30 км.
456	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,003	<u>2089,2</u> 6,27	<u>1253,47</u> 3,76	<u>794,77</u> 2,38	<u>40,96</u> 0,13	30 км.
457	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	<u>47525,22</u> 0,48	<u>45961,74</u> 0,46	<u>631,61</u> 0,01	<u>931,87</u> 0,01	30 км.
458	&C111-856-B2 варіант 2	Руберойд з посипанням	м2	1,416	<u>164,9</u> 233,50	<u>164,00</u> 232,22	<u>0,9</u> 1,28	<u>-</u> -	30 км.
459	+C111-859 варіант 1	Руберойд наплавлюваний Уніфлекс ЕКП	м2	163,875	<u>180,46</u> 29572,88	<u>175,00</u> 28678,13	<u>1,92</u> 314,64	<u>3,54</u> 580,11	30 км.
460	+C111-859 варіант 2	Руберойд наплавлюваний Уніфлекс ЕПП	м2	161,025	<u>174,34</u> 28073,10	<u>169,00</u> 27213,23	<u>1,92</u> 309,17	<u>3,42</u> 550,70	30 км.
461	+C111-856 варіант 2	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	6,27	<u>38,85</u> 243,59	<u>37,19</u> 233,18	<u>0,9</u> 5,64	<u>0,76</u> 4,77	30 км.
462	C111-1757	Рядно	м2	2,56332	<u>60,2</u> 154,31	<u>58,87</u> 150,90	<u>0,15</u> 0,38	<u>1,18</u> 3,03	30 км.
463	&C111-1587-1 варіант 1	Сітка 100x100 Вр1 діаметр 5 мм	м2	46,4916	<u>53,81</u> 2501,71	<u>52,56</u> 2443,60	<u>0,19</u> 8,83	<u>1,06</u> 49,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
464	+C111-874 варіант 1	Сітка дротяна 50x50x6мм	м2	3,3	<u>112,53</u> 371,35	<u>110,00</u> 363,00	<u>0,32</u> 1,06	<u>2,21</u> 7,29	30 км.
465	&C111-222-31-12 варіант 1	Сітка зварна сталева 200x100* 10 мм (6, 45кг/м2)	м2	18,50688	<u>122,52</u> 2267,46	<u>117,12</u> 2167,53	<u>3</u> 55,52	<u>2,4</u> 44,41	
466	&C111-197-2 варіант 1	Самовирівнюча суміш Ceresit DG	кг	827,0136	<u>14,94</u> 12355,58	<u>13,87</u> 11470,68	<u>0,78</u> 645,07	<u>0,29</u> 239,83	30 км.
467	+C188888-4 варіант 2	Саморіз 3,5x25	шт	7929,52	<u>0,22</u> 1744,49	<u>0,22</u> 1744,49	- -	- -	
468	+C188888-4 варіант 3	Саморіз 3,5x9,5	шт	2552,144	<u>0,2</u> 510,43	<u>0,18</u> 459,39	<u>0,02</u> 51,04	- -	
469	&C1547-64-11	Світильник не постійної дії, 8Вт.	шт	10	<u>839,33</u> 8393,30	<u>822,50</u> 8225,00	<u>0,37</u> 3,70	<u>16,46</u> 164,60	30 км.
470	&C1547-64-6 варіант 1	Світильник освітлення стельовий, CL KOS LED 16W 4000K IP44 8776	шт	3	<u>1438,58</u> 4315,74	<u>1410,00</u> 4230,00	<u>0,37</u> 1,11	<u>28,21</u> 84,63	30 км.
471	&C1547-64-7 варіант 1	Світильник освітлення стельовий, LED DURE 2 IP44 25W 4000K	шт	12	<u>2397,38</u> 28768,56	<u>2350,00</u> 28200,00	<u>0,37</u> 4,44	<u>47,01</u> 564,12	30 км.
472	&C1547-64-9 варіант 1	Світильник освітлення, стельовий, з LED модулями, 30 Вт, 600x600 IP54, 4000K	шт	19	<u>4075,28</u> 77430,32	<u>3995,00</u> 75905,00	<u>0,37</u> 7,03	<u>79,91</u> 1518,29	30 км.
473	+C111-1906 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,00847	<u>32,53</u> 0,28	<u>31,861</u> 0,27	<u>0,03</u> -	<u>0,64</u> 0,01	30 км.
474	+C1550-32 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	55,62662	<u>218,17</u> 12136,06	<u>215,20</u> 11970,85	<u>0,26</u> 14,46	<u>2,71</u> 150,75	30 км.
475	&C1530-9-13 варіант 1	Сифон для душу	од	1	<u>365,16</u> 365,16	<u>350,00</u> 350,00	<u>8</u> 8,00	<u>7,16</u> 7,16	30 км.
476	&C1530-9-13	Сифон для мийки	од	6	<u>334,56</u> 2007,36	<u>320,00</u> 1920,00	<u>8</u> 48,00	<u>6,56</u> 39,36	30 км.
477	&C1630-973-2 варіант 1	Сифони для душового піддону	шт	1	<u>169,24</u> 169,24	<u>164,20</u> 164,20	<u>1,72</u> 1,72	<u>3,32</u> 3,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
478	&C1555-302-1	Скловітка фасадна армуюча	м2	26,2	<u>30,62</u> 802,24	<u>30,50</u> 799,10	<u>0,12</u> 3,14	- -	30 км.
479	&C111-1721-11А-1 варіант 1	Склострічка для улаштування примикань	м	69	<u>10</u> 690,00	<u>10,00</u> 690,00	- -	- -	
480	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,12	<u>710,99</u> 85,32	<u>696,22</u> 83,55	<u>0,83</u> 0,10	<u>13,94</u> 1,67	30 км.
481	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,162	<u>18,51</u> 3,00	<u>18,15</u> 2,94	- -	<u>0,36</u> 0,06	
482	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04	<u>269,93</u> 10,80	<u>263,94</u> 10,56	<u>0,7</u> 0,03	<u>5,29</u> 0,21	30 км.
483	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	15	<u>28,79</u> 431,85	<u>27,83</u> 417,45	<u>0,4</u> 6,00	<u>0,56</u> 8,40	30 км.
484	&C111-964-100 варіант 6	Смуга сталева 50х5	т	0,0747	<u>55880,17</u> 4174,25	<u>55590,00</u> 4152,57	<u>290,17</u> 21,68	- -	30 км.
485	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,00021	<u>62759,62</u> 13,18	<u>60852,31</u> 12,78	<u>676,73</u> 0,14	<u>1230,58</u> 0,26	30 км.
486	+C111-1811 варіант 3	Сталева штаба, переріз 60х6 мм	т	0,0467496	<u>48229,2</u> 2254,70	<u>47580,00</u> 2224,35	<u>290,17</u> 13,57	<u>359,03</u> 16,78	30 км.
487	+C111-1814 варіант 5	Сталь кутова 125*8мм	т	0,0478848	<u>48229,2</u> 2309,45	<u>47580,00</u> 2278,36	<u>290,17</u> 13,89	<u>359,03</u> 17,20	30 км.
488	+C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х5 мм	т	0,105444	<u>48827,57</u> 5148,57	<u>47580,00</u> 5017,03	<u>290,17</u> 30,60	<u>957,4</u> 100,94	30 км.
489	+C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 75х5 мм (5,8кг/м.п.)	т	0,059856	<u>48229,2</u> 2886,81	<u>47580,00</u> 2847,95	<u>290,17</u> 17,37	<u>359,03</u> 21,49	30 км.
490	&C111-1798-1-11 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована, товщина 0,55 мм	м2	69,174	<u>352</u> 24349,25	<u>352,00</u> 24349,25	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
491	+С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 50х5мм (1,96кг/м.п.*0, 12*5шт=1,18кг	т	0,016512	<u>48827,57</u> 806,24	<u>47580,00</u> 785,64	<u>290,17</u> 4,79	<u>957,4</u> 15,81	30 км.
492	&С112-91-2 варіант 2	Стельовий несучий направляючий профіль, фарбований порошковою фарбою інд. виготовлення	м	16	<u>38,21</u> 611,36	<u>38,21</u> 611,36	- -	- -	
493	&С1545-99-1 варіант 1	Стрічка армувальна	м	84,1192	<u>1,03</u> 86,64	<u>1,03</u> 86,64	- -	- -	
494	+С130-479 варіант 1	Стрічка мідна товщ. 0,8 мм, шириною 12 мм	м	192,507	<u>20,2</u> 3888,64	<u>20,20</u> 3888,64	- -	- -	
495	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,454	<u>138,58</u> 62,92	<u>135,03</u> 61,30	<u>0,83</u> 0,38	<u>2,72</u> 1,24	30 км.
496	&С1530-4-19 варіант 1	Стрічка для ізоляції	м	1,26	<u>100,8</u> 127,01	<u>100,00</u> 126,00	<u>0,8</u> 1,01	- -	30 км.
497	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1325	<u>455</u> 60,29	<u>445,62</u> 59,04	<u>0,46</u> 0,06	<u>8,92</u> 1,19	30 км.
498	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,568	<u>566,65</u> 888,51	<u>554,73</u> 869,82	<u>0,81</u> 1,27	<u>11,11</u> 17,42	30 км.
499	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,69	<u>565,82</u> 956,24	<u>554,73</u> 937,49	- -	<u>11,09</u> 18,75	
500	&С147-4-12-79 варіант 1	Стрижнева арматура А-400С, діаметр 10 мм	т	0,23	<u>44390,17</u> 10209,74	<u>44100,00</u> 10143,00	<u>290,17</u> 66,74	- -	30 км.
501	+С111-567 варіант 1	Струмопровідний лінолеум плитка	м2	4,9368	<u>1920</u> 9478,66	<u>1920,00</u> 9478,66	- -	- -	
502	+С1421-9656- 4 варіант 1	Суміш піскоцементна РЦГ М150 Ж-1	м3	1,8232	<u>1641,9</u> 2993,51	<u>1092,27</u> 1991,43	<u>517,44</u> 943,40	<u>32,19</u> 58,68	30 км.
503	+С1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні С25/30, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,1604	<u>3658,76</u> 26198,19	<u>2720,00</u> 19476,29	<u>867,02</u> 6208,21	<u>71,74</u> 513,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
504	+C1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10 [M150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,7854	<u>2642,16</u> 2075,15	<u>1723,33</u> 1353,50	<u>867,02</u> 680,96	<u>51,81</u> 40,69	30 км.
505	C1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону бетону C12/15	м3	4,64916	<u>3529,5</u> 16409,21	<u>2593,27</u> 12056,53	<u>867,02</u> 4030,91	<u>69,21</u> 321,77	30 км.
506	&C1424- 11637-3 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25, крупність заповнювача 5-10 мм	м3	6,3	<u>3459,02</u> 21791,83	<u>2592,00</u> 16329,60	<u>867,02</u> 5462,23	- -	30 км.
507	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1833,02	<u>14,74</u> 27018,71	<u>13,90</u> 25478,98	<u>0,55</u> 1008,16	<u>0,29</u> 531,57	30 км.
508	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	48	<u>17,18</u> 824,64	<u>16,29</u> 781,92	<u>0,55</u> 26,40	<u>0,34</u> 16,32	30 км.
509	+C188888-45 варіант 8	Супорт для 2-ух модулів Mosaic 0 802 51	шт	2	<u>34,01</u> 68,02	<u>33,30</u> 66,60	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,67</u> 1,34	30 км.
510	&C111-827-12 варіант 1	T - профілі металеві основні 3,6 м	шт	47,5	<u>161,17</u> 7655,58	<u>158,00</u> 7505,00	<u>0,01</u> 0,48	<u>3,16</u> 150,10	
511	&C111-827-14 варіант 1	T - профілі поперечні 0,6 м	шт	47,5	<u>27,95</u> 1327,63	<u>27,00</u> 1282,50	<u>0,4</u> 19,00	<u>0,55</u> 26,13	
512	&C111-827-13 варіант 1	T - профілі поперечні 1,2 м	шт	95	<u>54,07</u> 5136,65	<u>53,00</u> 5035,00	<u>0,01</u> 0,95	<u>1,06</u> 100,70	
513	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00183	<u>12284,38</u> 22,48	<u>11537,22</u> 21,11	<u>506,29</u> 0,93	<u>240,87</u> 0,44	30 км.
514	+C1630-987 варіант 1	Термометр в комплекті з закладною конструкцією	шт	6	<u>554,5</u> 3327,00	<u>543,00</u> 3258,00	<u>0,63</u> 3,78	<u>10,87</u> 65,22	30 км.
515	&C1547-68-5	Термостат захисту від заморожування, - 30...+30°C, [F-3000], "Вентс"	шт	3	<u>846,98</u> 2540,94	<u>830,00</u> 2490,00	<u>0,37</u> 1,11	<u>16,61</u> 49,83	30 км.
516	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,50138	<u>685,28</u> 343,59	<u>668,96</u> 335,40	<u>2,88</u> 1,44	<u>13,44</u> 6,75	30 км.
517	&C1545-120-3	Трійник для труб PP-R діам. 25x25x25 PN16 Stabi Al /KAN-therm/	шт	3	<u>22,04</u> 66,12	<u>21,40</u> 64,20	<u>0,21</u> 0,63	<u>0,43</u> 1,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
518	&C1530-9-21	Трап д50 HL310NPr-3000, HL	од	9	<u>1833,11</u> 16497,99	<u>1789,17</u> 16102,53	<u>8</u> 72,00	<u>35,94</u> 323,46	30 км.
519	&C1530-9-18	Трап душу з металевою решіткою ALCAPLAST APV31	од	1	<u>1446,36</u> 1446,36	<u>1410,00</u> 1410,00	<u>8</u> 8,00	<u>28,36</u> 28,36	30 км.
520	+C113-1352 варіант 4	Труба поліпропіленова PP-R Stabi Al 25*3, 5 PN16	м	8	<u>61</u> 488,00	<u>59,70</u> 477,60	<u>0,1</u> 0,80	<u>1,2</u> 9,60	30 км.
521	&C113-22-42 варіант 1	Труба ПВХ для дренажу дм32	м.п.	3	<u>48,65</u> 145,95	<u>48,00</u> 144,00	<u>0,29</u> 0,87	<u>0,36</u> 1,08	30 км.
522	&C111-1301-1 варіант 1	Труба водостічна 3 м	м	15,6	<u>228,66</u> 3567,10	<u>80,20</u> 1251,12	<u>143,98</u> 2246,09	<u>4,48</u> 69,89	30 км.
523	&C1547-67-9	Труба гофрована d25, легка, з протяжкою, [91925], ДКС	м	20,2	<u>6,13</u> 123,83	<u>5,64</u> 113,93	<u>0,37</u> 7,47	<u>0,12</u> 2,43	30 км.
524	&C1530-41-1 варіант 2	Труба гофрована, легка діаметр зовн./внутр.20/14,1 мм, з протяжкою	м	0,45	<u>3,37</u> 1,52	<u>3,20</u> 1,44	<u>0,1</u> 0,05	<u>0,07</u> 0,03	30 км.
525	+C111-1139 варіант 3	Труба квадрат 120*4	т	0,18576	<u>48753,1</u> 9056,38	<u>48100,00</u> 8935,06	<u>290,17</u> 53,90	<u>362,93</u> 67,42	30 км.
526	+C111-1139 варіант 2	Труба квадрат 40x4	т	0,22188	<u>48753,1</u> 10817,34	<u>48100,00</u> 10672,43	<u>290,17</u> 64,38	<u>362,93</u> 80,53	30 км.
527	+C111-1139 варіант 1	Труба квадрат 60x3	т	0,1355016	<u>48753,1</u> 6606,12	<u>48100,00</u> 6517,63	<u>290,17</u> 39,32	<u>362,93</u> 49,17	30 км.
528	+C111-1139 варіант 4	Труба квадрат 60x3	т	0,0303408	<u>48753,1</u> 1479,21	<u>48100,00</u> 1459,39	<u>290,17</u> 8,80	<u>362,93</u> 11,02	30 км.
529	&C113-22-33	Труба мідна діам. 12,7мм	м.п.	30	<u>130,27</u> 3908,10	<u>129,01</u> 3870,30	<u>0,29</u> 8,70	<u>0,97</u> 29,10	30 км.
530	&C113-22-32 варіант 2	Труба мідна дм22.22	м.п.	3	<u>218,9</u> 656,70	<u>216,98</u> 650,94	<u>0,29</u> 0,87	<u>1,63</u> 4,89	30 км.
531	&C113-22-32 варіант 3	Труба мідна дм25.4	м.п.	30	<u>290,86</u> 8725,80	<u>288,40</u> 8652,00	<u>0,29</u> 8,70	<u>2,17</u> 65,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
532	+C111-1839 варіант 2	Труба профільна 20x20*4(1,79кг/м.п)	т	0,1261993	<u>49357,97</u> 6228,94	<u>48100,00</u> 6070,19	<u>290,17</u> 36,62	<u>967,8</u> 122,13	30 км.
533	&C111-964-100 варіант 5	Труба профільна 50x50x4	т	0,1246	<u>67860,17</u> 8455,38	<u>67570,00</u> 8419,22	<u>290,17</u> 36,16	<u>-</u> -	30 км.
534	&C113-22-42 варіант 3	Труба спіральна для дренажу О32	м.п.	1	<u>54,7</u> 54,70	<u>54,00</u> 54,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>0,41</u> 0,41	30 км.
535	+C130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	3	<u>404</u> 1212,00	<u>394,21</u> 1182,63	<u>1,87</u> 5,61	<u>7,92</u> 23,76	30 км.
536	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,003304	<u>151735,56</u> 501,33	<u>148356,69</u> 490,17	<u>403,66</u> 1,33	<u>2975,21</u> 9,83	30 км.
537	+C1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,44	<u>213,55</u> 521,06	<u>208,96</u> 509,86	<u>0,4</u> 0,98	<u>4,19</u> 10,22	30 км.
538	&C111-827-11	Тяга підвісу	шт	40	<u>4,29</u> 171,60	<u>4,20</u> 168,00	<u>0,01</u> 0,40	<u>0,08</u> 3,20	
539	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,007641	<u>3579,02</u> 27,35	<u>2832,11</u> 21,64	<u>676,73</u> 5,17	<u>70,18</u> 0,54	30 км.
540	&C1547-65-4 варіант 1	Універсальна монтажна рама для панелей 600x600 мм	шт	6	<u>213,56</u> 1281,36	<u>209,00</u> 1254,00	<u>0,37</u> 2,22	<u>4,19</u> 25,14	30 км.
541	&C130-3-2-7 варіант 1	Утеплювач мініральна вата 100 мм	м2	27,192	<u>561,17</u> 15259,33	<u>560,00</u> 15227,52	<u>1,17</u> 31,81	<u>-</u> -	30 км.
542	&C130-3-2-7 варіант 2	Утеплювач мініральна вата 50мм	м2	17,7	<u>281,17</u> 4976,71	<u>280,00</u> 4956,00	<u>1,17</u> 20,71	<u>-</u> -	30 км.
543	+C1545-37	Утримувач К188	100шт	1,4472	<u>805,31</u> 1165,44	<u>789,52</u> 1142,59	<u>-</u> -	<u>15,79</u> 22,85	
544	+C1111-91 варіант 1	Фіксатор зірочка	шт	135	<u>2,18</u> 294,30	<u>1,26</u> 170,10	<u>0,88</u> 118,80	<u>0,04</u> 5,40	30 км.
545	+C1111-91 варіант 2	Фіксатор конус	шт	135	<u>1,56</u> 210,60	<u>0,65</u> 87,75	<u>0,88</u> 118,80	<u>0,03</u> 4,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
546	&C10000-7	Фіксатори пластмасові	шт	60,55	<u>5,54</u> 335,45	<u>5,42</u> 328,18	<u>0,01</u> 0,61	<u>0,11</u> 6,66	30 км.
547	&C1630-950-2 варіант 2	Фільтр G4 д.150	шт	6	<u>1458,94</u> 8753,64	<u>1430,00</u> 8580,00	<u>0,33</u> 1,98	<u>28,61</u> 171,66	30 км.
548	&C1630-950-3 варіант 1	Фільтр G4 д125	шт	3	<u>1193,74</u> 3581,22	<u>1170,00</u> 3510,00	<u>0,33</u> 0,99	<u>23,41</u> 70,23	30 км.
549	+C1630-1626 варіант 2	Фільтр касетний 300x150, F7 F7 ФКП 300x150	шт	1	<u>1276,95</u> 1276,95	<u>1250,00</u> 1250,00	<u>1,91</u> 1,91	<u>25,04</u> 25,04	30 км.
550	+C1630-1626 варіант 1	Фільтр касетний 300x200, F7 ФКП 300x200	шт	1	<u>1623,75</u> 1623,75	<u>1590,00</u> 1590,00	<u>1,91</u> 1,91	<u>31,84</u> 31,84	30 км.
551	+C1630-103 варіант 1	Фільтр осадочний муфтовий PN 10 дм.20мм	шт	2	<u>257,06</u> 514,12	<u>250,00</u> 500,00	<u>2,02</u> 4,04	<u>5,04</u> 10,08	30 км.
552	C1630-104 варіант 1	Фільтр осадочний муфтовий PN 10 дм.32	шт	1	<u>797,05</u> 797,05	<u>772,76</u> 772,76	<u>8,66</u> 8,66	<u>15,63</u> 15,63	30 км.
553	+C111-1626-1 варіант 3	Фарба акрилова матова	кг	7,0224	<u>642</u> 4508,38	<u>642,00</u> 4508,38	- -	- -	
554	+C111-341 варіант 1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,001	<u>32867,89</u> 32,87	<u>31667,00</u> 31,67	<u>556,42</u> 0,56	<u>644,47</u> 0,64	30 км.
555	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	21,6377	<u>62,91</u> 1361,23	<u>60,93</u> 1318,39	<u>0,75</u> 16,23	<u>1,23</u> 26,61	30 км.
556	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00216	<u>114733,28</u> 247,82	<u>112483,61</u> 242,96	- -	<u>2249,67</u> 4,86	
557	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000824	<u>42044,33</u> 34,64	<u>40663,51</u> 33,51	<u>556,42</u> 0,46	<u>824,4</u> 0,67	30 км.
558	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	<u>72012,75</u> 1,44	<u>70044,32</u> 1,40	<u>556,42</u> 0,01	<u>1412,01</u> 0,03	30 км.
559	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,0002	<u>31932,55</u> 6,39	<u>30750,00</u> 6,15	<u>556,42</u> 0,11	<u>626,13</u> 0,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
560	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	3	<u>94,41</u> 283,23	<u>91,93</u> 275,79	<u>0,63</u> 1,89	<u>1,85</u> 5,55	30 км.
561	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	<u>118,35</u> 355,05	<u>115,27</u> 345,81	<u>0,76</u> 2,28	<u>2,32</u> 6,96	30 км.
562	+C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02	<u>907,18</u> 18,14	<u>888,89</u> 17,78	<u>0,5</u> 0,01	<u>17,79</u> 0,35	30 км.
563	&C1546-94-123 варіант 1	Хладагент R410-A, балон 11,3кг	уп	1	<u>14645,69</u> 14645,69	<u>14350,00</u> 14350,00	<u>8,52</u> 8,52	<u>287,17</u> 287,17	30 км.
564	&C1547-67-1 варіант 1	Хомути кабельні 300х5мм, білі (упак. 100шт), [A0150090010], АСКО-УКРЕМ	уп	5	<u>90</u> 450,00	<u>90,00</u> 450,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
565	&C113-1858-1 варіант 2	Хрестики для укладання плитки	шт	3433,11	<u>0,11</u> 377,64	<u>0,11</u> 377,64	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
566	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,008685	<u>31366,46</u> 272,42	<u>30378,65</u> 263,84	<u>372,78</u> 3,24	<u>615,03</u> 5,34	30 км.
567	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0012	<u>23099,72</u> 27,72	<u>22274,00</u> 26,73	<u>372,78</u> 0,45	<u>452,94</u> 0,54	30 км.
568	+C111-162 варіант 1	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0006	<u>28708,19</u> 17,22	<u>27772,50</u> 16,66	<u>372,78</u> 0,22	<u>562,91</u> 0,34	30 км.
569	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00133	<u>30091,05</u> 40,02	<u>29189,10</u> 38,82	<u>311,93</u> 0,41	<u>590,02</u> 0,79	30 км.
570	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0028074	<u>28293,56</u> 79,43	<u>27366,00</u> 76,83	<u>372,78</u> 1,05	<u>554,78</u> 1,55	30 км.
571	C111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	1,83489	<u>27,06</u> 49,65	<u>26,22</u> 48,11	<u>0,31</u> 0,57	<u>0,53</u> 0,97	30 км.
572	+C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,9874	<u>11152,65</u> 22164,78	<u>10020,00</u> 19913,75	<u>1132,65</u> 2251,03	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
573	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00232	<u>10582,43</u> 24,55	<u>9946,30</u> 23,08	<u>428,63</u> 0,99	<u>207,5</u> 0,48	30 км.
574	C118-68 варіант 3	Шайби M16	шт	10	<u>22,86</u> 228,60	<u>22,20</u> 222,00	<u>0,21</u> 2,10	<u>0,45</u> 4,50	30 км.
575	C118-68 варіант 2	Шайби M18	шт	16	<u>22,86</u> 365,76	<u>22,20</u> 355,20	<u>0,21</u> 3,36	<u>0,45</u> 7,20	30 км.
576	&C1547-69-2	Шафа автоматизації та диспетчеризації (компл.), ША-2, ТОВ "Гіом"	шт	1	<u>221646,38</u> 221646,38	<u>217300,00</u> 217300,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>4346,01</u> 4346,01	30 км.
577	+C111-1839 варіант 1	Швелер №12	т	0,321984	<u>49357,97</u> 15892,48	<u>48100,00</u> 15487,43	<u>290,17</u> 93,43	<u>967,8</u> 311,62	30 км.
578	+C111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	0,049692	<u>48753,1</u> 2422,64	<u>48100,00</u> 2390,19	<u>290,17</u> 14,42	<u>362,93</u> 18,03	30 км.
579	+C111-1839 варіант 3	Швелери N20	т	0,225216	<u>48753,1</u> 10979,98	<u>48100,00</u> 10832,89	<u>290,17</u> 65,35	<u>362,93</u> 81,74	30 км.
580	&C111-847-1	Швидкодіючий універсальний очищувач для металів, 400 мл	шт	1	<u>455</u> 455,00	<u>455,00</u> 455,00	- -	- -	
581	C111-1892	Шліфкруги	шт	2,6208	<u>122,77</u> 321,76	<u>120,35</u> 315,41	<u>0,01</u> 0,03	<u>2,41</u> 6,32	30 км.
582	&C1778-1 варіант 1	Шпаклівка"Фюгенфюллер"	кг	55,54911	<u>30</u> 1666,47	<u>30,00</u> 1666,47	- -	- -	
583	&C115-1-2 варіант 1	Шпилька	м	64	<u>25,56</u> 1635,84	<u>25,56</u> 1635,84	- -	- -	
584	C1545-291	Шпилька	комплект	240,72	<u>42,12</u> 10139,13	<u>41,14</u> 9903,22	<u>0,15</u> 36,11	<u>0,83</u> 199,80	30 км.
585	+C1630-135 варіант 3	Шпилька M16	шт	5	<u>276,02</u> 1380,10	<u>270,43</u> 1352,15	<u>0,18</u> 0,90	<u>5,41</u> 27,05	30 км.
586	&C115-1-1 варіант 2	Шпилька оц M10	шт	11	<u>85,3</u> 938,30	<u>85,30</u> 938,30	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
587	C1545-291 варіант 1	Шпильки M18 L=500	комплект	8	<u>42,12</u> 336,96	<u>41,14</u> 329,12	<u>0,15</u> 1,20	<u>0,83</u> 6,64	30 км.
588	&C111-1882-7	Штори з карнизом (антибактеріальна и антистатична, вогнетривка, з тканини)	м2	40,32	<u>9600</u> 387072,00	<u>9600,00</u> 387072,00	- -	- -	
589	+C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit CT 137	кг	299,187	<u>53,4</u> 15976,59	<u>51,80</u> 15497,89	<u>0,55</u> 164,55	<u>1,05</u> 314,15	30 км.
590	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	44,6	<u>53,4</u> 2381,64	<u>51,80</u> 2310,28	<u>0,55</u> 24,53	<u>1,05</u> 46,83	30 км.
591	&C111-1849-6	Шуруп самонарізаючий LN 9	шт	79	<u>0,2</u> 15,80	<u>0,20</u> 15,80	- -	- -	
592	&C111-1849- 2-АЭ	Шуруп самонарізаючий TN 25	шт	694	<u>0,11</u> 76,34	<u>0,11</u> 76,34	- -	- -	
593	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00674	<u>43910,25</u> 295,96	<u>42676,48</u> 287,64	<u>372,78</u> 2,51	<u>860,99</u> 5,81	30 км.
594	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0002	<u>41512,23</u> 8,30	<u>40325,48</u> 8,07	<u>372,78</u> 0,07	<u>813,97</u> 0,16	30 км.
595	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	11,10329	<u>1038,25</u> 11527,99	<u>330,00</u> 3664,09	<u>687,89</u> 7637,84	<u>20,36</u> 226,06	30 км.
596	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M800	м3	0,7938	<u>1356,17</u> 1076,53	<u>641,69</u> 509,37	<u>687,89</u> 546,05	<u>26,59</u> 21,11	30 км.
597	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M600	м3	1,288	<u>1105,89</u> 1424,39	<u>439,31</u> 565,83	<u>644,9</u> 830,63	<u>21,68</u> 27,93	30 км.
598	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M600	м3	1,771	<u>912,8</u> 1616,57	<u>250,00</u> 442,75	<u>644,9</u> 1142,12	<u>17,9</u> 31,70	30 км.
599	&C1547-64-17 варіант 1	Щит АВР 315А на мотор-рубильниках	шт	1	<u>284000</u> 284000,00	<u>284000,00</u> 284000,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
600	&C1547-64-16 варіант 2	Щит ВРП2 ГРЩ2 250А-125А	шт	1	<u>380000</u> 380000,00	<u>380000,00</u> 380000,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
601	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	9,3728	<u>334,27</u> 3133,05	<u>322,07</u> 3018,70	<u>5,65</u> 52,96	<u>6,55</u> 61,39	30 км.
602	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,287154	<u>336,74</u> 96,70	<u>322,07</u> 92,48	<u>8,07</u> 2,32	<u>6,6</u> 1,90	30 км.
603	+C111-1844-1 варіант 3	відбійник для кутів (вініл) CG-50 3000х50х50мм Колір 41 (світло-сірий)	м	84	<u>979,28</u> 82259,52	<u>960,00</u> 80640,00	<u>0,08</u> 6,72	<u>19,2</u> 1612,80	30 км.
604	+C111-1844-1 варіант 5	відбійник для кутів (вініл) CG-50В 3000х50х50мм Колір 41 (світло-сірий)	м	9	<u>856,88</u> 7711,92	<u>840,00</u> 7560,00	<u>0,08</u> 0,72	<u>16,8</u> 151,20	30 км.
605	+C111-1844-1 варіант 2	відбійник-дошка (алюм.+вініл) WG-150-2 4000х150х10мм ТМ Arfen, "Арфен-Україна"	м	112	<u>1674,92</u> 187591,04	<u>1642,00</u> 183904,00	<u>0,08</u> 8,96	<u>32,84</u> 3678,08	30 км.
606	+C111-1844-1 варіант 1	відбійник-дошка (алюм.+вініл) WG-201 4000х200х20мм Колір 41 (світло-сірий) ТМ Arfen, "Арфен-Україна"	м	256	<u>1999,28</u> 511815,68	<u>1960,00</u> 501760,00	<u>0,08</u> 20,48	<u>39,2</u> 10035,20	30 км.
607	+C111-1844-1 варіант 4	відбійник-панель (вініл) WG-304 4000х300мм Колір 41 (світло-сірий)	м	88	<u>1259,78</u> 110860,64	<u>1235,00</u> 108680,00	<u>0,08</u> 7,04	<u>24,7</u> 2173,60	30 км.
608	&C113-938-3 варіант 6	заглушка WG 012	шт	112	<u>82,97</u> 9292,64	<u>78,00</u> 8736,00	<u>3,34</u> 374,08	<u>1,63</u> 182,56	30 км.
609	&C113-938-3 варіант 3	заглушка WG 013	шт	198	<u>125,81</u> 24910,38	<u>120,00</u> 23760,00	<u>3,34</u> 661,32	<u>2,47</u> 489,06	30 км.
610	&C113-938-3 варіант 1	заглушка WG 030	шт	312	<u>146,21</u> 45617,52	<u>140,00</u> 43680,00	<u>3,34</u> 1042,08	<u>2,87</u> 895,44	30 км.
611	&C1115-804-1 варіант 4	подовжувач кронштейна жолоба	шт	188	<u>54,57</u> 10259,16	<u>52,90</u> 9945,20	<u>0,6</u> 112,80	<u>1,07</u> 201,16	30 км.
612	+C118-68 варіант 1	розпірний анкер О12х300	шт	138,24	<u>43,46</u> 6007,91	<u>42,40</u> 5861,38	<u>0,21</u> 29,03	<u>0,85</u> 117,50	30 км.
613	+C111-234-П варіант 1	фарба акрилова напівматова особливо водостійка (клас 1) типу Sadolin Vatrums NSC S 1502-B	л	40,94	<u>626,19</u> 25636,22	<u>613,33</u> 25109,73	<u>0,58</u> 23,75	<u>12,28</u> 502,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
614	&C111-1896-12 варіант 4	шпатлівка	кг	30,096	15,9 478,53	15,90 478,53	- -	- -	
615	&C111-1896-12 варіант 3	шпатлівка Ветоніт	кг	538,6416	16,83 9065,34	15,90 8564,40	0,6 323,18	0,33 177,76	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
616	C1999-9003	Бензин	кг	29,1526	68,10 1985,29	68,10 1985,29			
617	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	749,1593	3,45381 2587,45	3,45381 2587,45			
		в тому числі витрати замовника	кВт-год	67,9943	3,4755 236,31	3,4755 236,31			
618	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,9057	88,59 434,59	88,59 434,59			
619	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7452	97,10 72,36	97,10 72,36			
620	C1999-9009	Дрова	м3	0,5248	119,13 62,52	119,13 62,52			
		Разом	грн.		5142,21	5142,21			
		в тому числі витрати замовника	грн.		236,31	236,31			
		Разом по розділу III	грн.		10487065,94	10242870,50	134008,99	110186,45	
		в тому числі поставка замовника	грн.		236,31	236,31	-	-	
		<u>IV. Устаткування</u>							
621	&1701-270-11 варіант 6	Блок живлення BUS / SCS (BUS/SCS power supply)	шт	3	4690,23 14070,69	4513,00 13539,00	135,39 406,17	41,84 125,52	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>4690,23</u> 14070,69	<u>4513,00</u> 13539,00	<u>135,39</u> 406,17	<u>41,84</u> 125,52	
622	+*17064-4046 варіант 1	Ванна мийна 3-х секційна ВМ-3 з нержавіючої сталі габаритні розміри: 1200*600*850мм «Фреш-Тэк»	шт	1	<u>4312,97</u> 4312,97	<u>4150,00</u> 4150,00	<u>124,50</u> 124,50	<u>38,47</u> 38,47	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>4312,97</u> 4312,97	<u>4150,00</u> 4150,00	<u>124,50</u> 124,50	<u>38,47</u> 38,47	
623	&*9000-268-26 варіант 2	Тумба кухонна з мийкою	шт	3	<u>7794,53</u> 23383,59	<u>7500,00</u> 22500,00	<u>225,00</u> 675,00	<u>69,53</u> 208,59	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>7794,53</u> 23383,59	<u>7500,00</u> 22500,00	<u>225,00</u> 675,00	<u>69,53</u> 208,59	
624	+*2407-1302 варіант 1	Умивальник безконтактний однопостовий сенсорний габаритні розміри: 500*400*200 мм	шт	1	<u>12990,88</u> 12990,88	<u>12500,00</u> 12500,00	<u>375,00</u> 375,00	<u>115,88</u> 115,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>12990,88</u> 12990,88	<u>12500,00</u> 12500,00	<u>375,00</u> 375,00	<u>115,88</u> 115,88	
625	&*9000-268-22 варіант 8	10 Шафа медична габаритні розміри: 500*390*610 мм мм MD 1 (1760 / SS) ШМ-М М	шт	4	<u>7314,8</u> 29259,20	<u>7038,40</u> 28153,60	<u>211,15</u> 844,60	<u>65,25</u> 261,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>7314,8</u> 29259,20	<u>7038,40</u> 28153,60	<u>211,15</u> 844,60	<u>65,25</u> 261,00	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>7038,40</u> 28153,60	<u>7038,40</u> 28153,60			
626	&1712-2020-12 варіант 1	12-канальний Електрокардіограф, CARDIOVIT AT-1 G2, SCHILLER AG (Швейцарія) [поз. О12]	компл.	2	<u>66544,84</u> 133089,68	<u>64030,37</u> 128060,74	<u>1920,91</u> 3841,82	<u>593,56</u> 1187,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	2	<u>66544,84</u> 133089,68	<u>64030,37</u> 128060,74	<u>1920,91</u> 3841,82	<u>593,56</u> 1187,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>64030,37</u> 128060,74	<u>64030,37</u> 128060,74			
627	&*9000-268-22 варіант 5	6а Шафа медична з бактерицидна	шт	4	<u>10600,55</u> 42402,20	<u>10200,00</u> 40800,00	<u>306,00</u> 1224,00	<u>94,55</u> 378,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>10600,55</u> 42402,20	<u>10200,00</u> 40800,00	<u>306,00</u> 1224,00	<u>94,55</u> 378,20	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>10200,00</u> 40800,00	<u>10200,00</u> 40800,00			
628	&*9000-268-22 варіант 6	8 Шафа медична габаритні розміри: (Н*Л*В) 1800*2900*500 мм Нестандартне обладнання	шт	1	<u>15069,42</u> 15069,42	<u>14500,00</u> 14500,00	<u>435,00</u> 435,00	<u>134,42</u> 134,42	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>15069,42</u> 15069,42	<u>14500,00</u> 14500,00	<u>435,00</u> 435,00	<u>134,42</u> 134,42	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>14500,00</u> 14500,00	<u>14500,00</u> 14500,00			
629	&*9000-268-22 варіант 7	9 Шафа медична металева у комплекті поставки -спеціальний ключовий замок «ПРАКТИК» габаритні розміри: 1750*600*400 мм MD 1 (1760 / SS)	шт	4	<u>5537,23</u> 22148,92	<u>5328,00</u> 21312,00	<u>159,84</u> 639,36	<u>49,39</u> 197,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>5537,23</u> 22148,92	<u>5328,00</u> 21312,00	<u>159,84</u> 639,36	<u>49,39</u> 197,56	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>5328,00</u> 21312,00	<u>5328,00</u> 21312,00			
630	+1715-1309 варіант 2	Interface unit RS232 ? IP ADAM-4570-CE	шт	3	<u>15916,21</u> 47748,63	<u>15314,80</u> 45944,40	<u>459,44</u> 1378,32	<u>141,97</u> 425,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>15916,21</u> 47748,63	<u>15314,80</u> 45944,40	<u>459,44</u> 1378,32	<u>141,97</u> 425,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
631	&1712-2020-27 варіант 1	Інгалятори ультразвукові та пульверизатори медичних препаратів, OMRON NE-U780 (NE-U 780-E), Omron (Японія) [поз. Б/П]	шт	4	<u>81681,77</u> 326727,08	<u>78595,33</u> 314381,32	<u>2357,86</u> 9431,44	<u>728,58</u> 2914,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>81681,77</u> 326727,08	<u>78595,33</u> 314381,32	<u>2357,86</u> 9431,44	<u>728,58</u> 2914,32	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>78595,33</u> 314381,32	<u>78595,33</u> 314381,32			
632	+1715-1309 варіант 1	Інтерфейс DECT, (DECT interface) 0 766 19	шт	3	<u>46655,48</u> 139966,44	<u>44892,55</u> 134677,65	<u>1346,78</u> 4040,34	<u>416,15</u> 1248,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>46655,48</u> 139966,44	<u>44892,55</u> 134677,65	<u>1346,78</u> 4040,34	<u>416,15</u> 1248,45	
633	&1712-2020-22 варіант 1	Автоматизований волюметричний насос, Medima P300, Medima (Польща) [поз. Б/П]	шт	2	<u>64136,55</u> 128273,10	<u>61713,08</u> 123426,16	<u>1851,39</u> 3702,78	<u>572,08</u> 1144,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>64136,55</u> 128273,10	<u>61713,08</u> 123426,16	<u>1851,39</u> 3702,78	<u>572,08</u> 1144,16	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>61713,08</u> 123426,16	<u>61713,08</u> 123426,16			
634	&1712-2020-7 варіант 1	Автономний монітор глибини наркозу і седації, BIS Vista 72, Covidien Medtronic (США) [поз. О8]	компл.	2	<u>388512,15</u> 777024,30	<u>373831,78</u> 747663,56	<u>11214,95</u> 22429,90	<u>3465,42</u> 6930,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	2	<u>388512,15</u> 777024,30	<u>373831,78</u> 747663,56	<u>11214,95</u> 22429,90	<u>3465,42</u> 6930,84	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>373831,78</u> 747663,56	<u>373831,78</u> 747663,56			
635	&1712-2020-13 варіант 1	Апарат для автоматизованого зовнішнього масажу серця, EASY PULSE, SCHILLER Medical (Франція) [поз. О13]	компл.	1	<u>485640,19</u> 485640,19	<u>467289,72</u> 467289,72	<u>14018,69</u> 14018,69	<u>4331,78</u> 4331,78	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	1	<u>485640,19</u> 485640,19	<u>467289,72</u> 467289,72	<u>14018,69</u> 14018,69	<u>4331,78</u> 4331,78	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>467289,72</u> 467289,72	<u>467289,72</u> 467289,72			
636	&1712-2020-32 варіант 1	Апарат для мембранного плазмаферезу, Aurora Plasmapheresis System, Fresenius Kabi (США) [поз. Б/П]	шт	1	<u>2039688,78</u> 2039688,78	<u>1962616,82</u> 1962616,82	<u>58878,50</u> 58878,50	<u>18193,46</u> 18193,46	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2039688,78</u> 2039688,78	<u>1962616,82</u> 1962616,82	<u>58878,50</u> 58878,50	<u>18193,46</u> 18193,46	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1962616,82</u> 1962616,82	<u>1962616,82</u> 1962616,82			
637	&1712-2020-40 варіант 1	Апарат для пневмокомпресійної профілактики тромбозів і лімфостазу, GREEN PRESS 5, Iskra Medical (Словенія) [поз. Б/П]	шт	4	<u>96885,22</u> 387540,88	<u>93224,30</u> 372897,20	<u>2796,73</u> 11186,92	<u>864,19</u> 3456,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>96885,22</u> 387540,88	<u>93224,30</u> 372897,20	<u>2796,73</u> 11186,92	<u>864,19</u> 3456,76	
638	&1712-2020-10 варіант 1	Апарат цифрової рентгенографії діагностичний пересувний, JOLLU- PLUS DR, BMI (Італія) [поз. О10]	компл.	1	<u>3108097,2</u> 3108097,20	<u>2990654,21</u> 2990654,21	<u>89719,63</u> 89719,63	<u>27723,36</u> 27723,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	1	<u>3108097,2</u> 3108097,20	<u>2990654,21</u> 2990654,21	<u>89719,63</u> 89719,63	<u>27723,36</u> 27723,36	
639	&1712-2020-2 варіант 2	Апарати штучної вентиляції легень високого класу, Elisa 600, Lëwenstein Medical (Німеччина) [поз. О2]	компл.	10	<u>1387375</u> 13873750,00	<u>1375000,00</u> 13750000,00	- -	<u>12375,00</u> 123750,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	10	<u>1387375</u> 13873750,00	<u>1375000,00</u> 13750000,00	- -	<u>12375,00</u> 123750,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
640	&1712-2020-1 варіант 1	Апарати штучної вентиляції легень експертного класу, Elisa 800, Lëwenstein Medical (Німеччина) [поз. О1] у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується у тому числі віднесене до медичних виробів	компл. компл. грн.	2 2	<u>1766700</u> 3533400,00 <u>1766700</u> 3533400,00 <u>1766700,00</u> 3533400,00	<u>1766700,00</u> 3533400,00 <u>1766700,00</u> 3533400,00	- - - -	- - - -	
641	&1712-2020-3 варіант 1	Апарати штучної вентиляції легень портативний транспортний з автономним живленням, Elisa 300, Lëwenstein Medical (Німеччина) [поз. О3] у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується у тому числі віднесене до медичних виробів	компл. компл. грн.	2 2	<u>980000</u> 1960000,00 <u>980000</u> 1960000,00 <u>980000,00</u> 1960000,00	<u>980000,00</u> 1960000,00 <u>980000,00</u> 1960000,00	- - - -	- - - -	
642	&1712-2020-44 варіант 2	Б/Н 8-канальний дозатор змінного об'єму 30-300 мкл Starlab, Німеччина у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується у тому числі віднесене до медичних виробів	шт шт грн.	1 1	<u>36010,71</u> 36010,71 <u>36010,71</u> 36010,71 <u>34650,00</u> 34650,00	<u>34650,00</u> 34650,00 <u>34650,00</u> 34650,00	<u>1039,50</u> 1039,50 <u>1039,50</u> 1039,50	<u>321,21</u> 321,21 <u>321,21</u> 321,21	3%
643	&1712-2020-41 варіант 2	Б/Н Одноканальний дозатор змінного об'єму Starlab, Німеччина у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується у тому числі віднесене до медичних виробів	шт шт грн.	9 9	<u>12803,81</u> 115234,29 <u>12803,81</u> 115234,29 <u>12320,00</u> 110880,00	<u>12320,00</u> 110880,00 <u>12320,00</u> 110880,00	<u>369,60</u> 3326,40 <u>369,60</u> 3326,40	<u>114,21</u> 1027,89 <u>114,21</u> 1027,89	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
644	+*241996-20216 варіант 4	Б/Н Тумба мобільна габаритні розміри (ш*г*в): 450*450*610 мм ТО 45/3	шт	1	<u>3874,4</u> 3874,40	<u>3728,00</u> 3728,00	<u>111,84</u> 111,84	<u>34,56</u> 34,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>3874,4</u> 3874,40	<u>3728,00</u> 3728,00	<u>111,84</u> 111,84	<u>34,56</u> 34,56	
645	&*9000-268-31 варіант 2	Б/П Ємність для дезінфекційного розчину 3л габаритні розміри (ш*г*в): 315*206*125мм ЄДПО-3	шт	3	<u>389,73</u> 1169,19	<u>375,00</u> 1125,00	<u>11,25</u> 33,75	<u>3,48</u> 10,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>389,73</u> 1169,19	<u>375,00</u> 1125,00	<u>11,25</u> 33,75	<u>3,48</u> 10,44	
646	&*9000-268-31 варіант 1	Б/П Контейнер для медичних відходів 5 л габаритні розміри (ш*г*в):	шт	8	<u>140,3</u> 1122,40	<u>135,00</u> 1080,00	<u>4,05</u> 32,40	<u>1,25</u> 10,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	8	<u>140,3</u> 1122,40	<u>135,00</u> 1080,00	<u>4,05</u> 32,40	<u>1,25</u> 10,00	
647	&*9000-268-31 варіант 4	Б/П Корзина для сміття пластикова 20л габаритні розміри(ш*г*в): 322*205*430 мм	шт	12	<u>1386,39</u> 16636,68	<u>1334,00</u> 16008,00	<u>40,02</u> 480,24	<u>12,37</u> 148,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12	<u>1386,39</u> 16636,68	<u>1334,00</u> 16008,00	<u>40,02</u> 480,24	<u>12,37</u> 148,44	
648	&*9000-268-31 варіант 3	Б/П Сортувальний кошик з кришкою для медичних відходів 50л габаритні розміри(ш*г*в): 340*550*840 мм FANTOM	шт	3	<u>1917,45</u> 5752,35	<u>1845,00</u> 5535,00	<u>55,35</u> 166,05	<u>17,10</u> 51,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>1917,45</u> 5752,35	<u>1845,00</u> 5535,00	<u>55,35</u> 166,05	<u>17,10</u> 51,30	
649	+*280222-16050 варіант 3	Б/П Ємність для дезінфекційного розчину 3л габаритні розміри (ш*г*в): 315*206*125мм ЄДПО-3	шт	5	<u>467,67</u> 2338,35	<u>450,00</u> 2250,00	<u>13,50</u> 67,50	<u>4,17</u> 20,85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>467,67</u> 2338,35	<u>450,00</u> 2250,00	<u>13,50</u> 67,50	<u>4,17</u> 20,85	
650	&*9000-268-30 варіант 4	Б/П Відро з педаллю для сміття 11л, габаритні розміри(ш*г*в): 225*225*280 мм Rixo Solido WB102S	шт	19	<u>377,26</u> 7167,94	<u>363,00</u> 6897,00	<u>10,89</u> 206,91	<u>3,37</u> 64,03	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	19	<u>377,26</u> 7167,94	<u>363,00</u> 6897,00	<u>10,89</u> 206,91	<u>3,37</u> 64,03	
651	&*9000-268-30 варіант 6	Б/П Дозатор для антисептика 600 мл настінний диспенсер для дезінфікуючої рідини габаритні розміри: 102*102*200 мм Rixo Maggio DS368W	шт	3	<u>1366,64</u> 4099,92	<u>1315,00</u> 3945,00	<u>39,45</u> 118,35	<u>12,19</u> 36,57	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>1366,64</u> 4099,92	<u>1315,00</u> 3945,00	<u>39,45</u> 118,35	<u>12,19</u> 36,57	
652	+*280222-16050 варіант 2	Б/П Дозатор для антисептика 600 мл настінний диспенсер для дезінфікуючої рідини габаритні розміри: 102*102*200 мм Rixo Maggio DS368W	шт	56	<u>1639,97</u> 91838,32	<u>1578,00</u> 88368,00	<u>47,34</u> 2651,04	<u>14,63</u> 819,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	56	<u>1639,97</u> 91838,32	<u>1578,00</u> 88368,00	<u>47,34</u> 2651,04	<u>14,63</u> 819,28	
653	&*9000-268-30 варіант 5	Б/П Дозатор рідкого мила 1,1 л габаритні розміри: 208*121*130 мм DJ0111CS	шт	3	<u>1486,16</u> 4458,48	<u>1430,00</u> 4290,00	<u>42,90</u> 128,70	<u>13,26</u> 39,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>1486,16</u> 4458,48	<u>1430,00</u> 4290,00	<u>42,90</u> 128,70	<u>13,26</u> 39,78	
654	+*280222-16050 варіант 1	Б/П Дозатор рідкого мила 1,1 л габаритні розміри: 208*121*130 мм DJ0111CS	шт	26	<u>1783,39</u> 46368,14	<u>1716,00</u> 44616,00	<u>51,48</u> 1338,48	<u>15,91</u> 413,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	26	<u>1783,39</u> 46368,14	<u>1716,00</u> 44616,00	<u>51,48</u> 1338,48	<u>15,91</u> 413,66	
655	&*9000-268-30 варіант 3	Б/П Кришка для урни S-LINE 60л M 301S	шт	22	<u>566,4</u> 12460,80	<u>545,00</u> 11990,00	<u>16,35</u> 359,70	<u>5,05</u> 111,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	22	<u>566,4</u> 12460,80	<u>545,00</u> 11990,00	<u>16,35</u> 359,70	<u>5,05</u> 111,10	
656	+*241996-20216 варіант 10	Б/П Поручень для інвалідів відкидний зі стопором BG0900CS	шт	1	<u>4479,25</u> 4479,25	<u>4310,00</u> 4310,00	<u>129,30</u> 129,30	<u>39,95</u> 39,95	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>4479,25</u> 4479,25	<u>4310,00</u> 4310,00	<u>129,30</u> 129,30	<u>39,95</u> 39,95	
657	+*241996-20216 варіант 11	Б/П Поручень для інвалідів кутовий лівий BS1020CS	шт	1	<u>3766,31</u> 3766,31	<u>3624,00</u> 3624,00	<u>108,72</u> 108,72	<u>33,59</u> 33,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>3766,31</u> 3766,31	<u>3624,00</u> 3624,00	<u>108,72</u> 108,72	<u>33,59</u> 33,59	
658	&*9000-268-30 варіант 7	Б/П Сортувальний кошик з кришкою для медичних відходів 50л габаритні розміри(ш*г*в): 340*550*840 ммFANTOM	шт	20	<u>1918,49</u> 38369,80	<u>1846,00</u> 36920,00	<u>55,38</u> 1107,60	<u>17,11</u> 342,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>1918,49</u> 38369,80	<u>1846,00</u> 36920,00	<u>55,38</u> 1107,60	<u>17,11</u> 342,20	
659	+*241996-20216 варіант 8	Б/П Тримач пакетів гігієнічних габаритні розміри:97*137*27мм D 122S	шт	3	<u>576,79</u> 1730,37	<u>555,00</u> 1665,00	<u>16,65</u> 49,95	<u>5,14</u> 15,42	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>576,79</u> 1730,37	<u>555,00</u> 1665,00	<u>16,65</u> 49,95	<u>5,14</u> 15,42	
660	+*241996-20216 варіант 5	Б/П Тримач паперових рушників у пачках Z S-LINE (нерж.) габаритні розміри: 200*225*90 мм D 410S	шт	32	<u>532,11</u> 17027,52	<u>512,00</u> 16384,00	<u>15,36</u> 491,52	<u>4,75</u> 152,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	32	<u>532,11</u> 17027,52	<u>512,00</u> 16384,00	<u>15,36</u> 491,52	<u>4,75</u> 152,00	
661	+*241996-20216 варіант 6	Б/П Тримач рукавичок і бахіл E-LINE габаритні розміри: 250x130x85мм E 801S	шт	41	<u>205,78</u> 8436,98	<u>198,00</u> 8118,00	<u>5,94</u> 243,54	<u>1,84</u> 75,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	41	<u>205,78</u> 8436,98	<u>198,00</u> 8118,00	<u>5,94</u> 243,54	<u>1,84</u> 75,44	
662	+*241996-20216 варіант 7	Б/П Тримач санітарних накладок на унітаз MAXI (нерж.) габаритні розміри:280*420*46 мм D 222S	шт	5	<u>1184,77</u> 5923,85	<u>1140,00</u> 5700,00	<u>34,20</u> 171,00	<u>10,57</u> 52,85	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>1184,77</u> 5923,85	<u>1140,00</u> 5700,00	<u>34,20</u> 171,00	<u>10,57</u> 52,85	
663	&*9000-268-30 варіант 1	Б/П Урна для сміття 16 л, настінна з нержавіючої сталі габаритні розміри(ш*г*в): 330*120*400 мм	шт	11	<u>763,86</u> 8402,46	<u>735,00</u> 8085,00	<u>22,05</u> 242,55	<u>6,81</u> 74,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	11	<u>763,86</u> 8402,46	<u>735,00</u> 8085,00	<u>22,05</u> 242,55	<u>6,81</u> 74,91	
664	&*9000-268-30 варіант 2	Б/П Урна для сміття 65л S-LINE габаритні розміри: 400*250*650 ммМ 165S	шт	22	<u>1569,3</u> 34524,60	<u>1510,00</u> 33220,00	<u>45,30</u> 996,60	<u>14,00</u> 308,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	22	<u>1569,3</u> 34524,60	<u>1510,00</u> 33220,00	<u>45,30</u> 996,60	<u>14,00</u> 308,00	
665	+*241996-20216 варіант 9	Б/П Щітка для унітаза габаритні розміри: 90*90*400 мм ES0965CS	шт	6	<u>1584,89</u> 9509,34	<u>1525,00</u> 9150,00	<u>45,75</u> 274,50	<u>14,14</u> 84,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6	<u>1584,89</u> 9509,34	<u>1525,00</u> 9150,00	<u>45,75</u> 274,50	<u>14,14</u> 84,84	
666	&1712-2020-30 варіант 1	Балон кисневий в пластиковому футлярі, Біомед, [поз. Б/П]	компл.	2	<u>3232,42</u> 6464,84	<u>3110,28</u> 6220,56	<u>93,31</u> 186,62	<u>28,83</u> 57,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	2	<u>3232,42</u> 6464,84	<u>3110,28</u> 6220,56	<u>93,31</u> 186,62	<u>28,83</u> 57,66	
667	&1701-270-11 варіант 5	Блок живлення індикатора (Indicator power supply)0 782 90	шт	3	<u>37518,69</u> 112556,07	<u>36101,00</u> 108303,00	<u>1083,03</u> 3249,09	<u>334,66</u> 1003,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>37518,69</u> 112556,07	<u>36101,00</u> 108303,00	<u>1083,03</u> 3249,09	<u>334,66</u> 1003,98	
668	&1712-2020-31 варіант 1	Відео бронхоскоп портативний, MAF-TM2, Olympus (Японія) [поз. Б/П]	шт	1	<u>772167,89</u> 772167,89	<u>742990,65</u> 742990,65	<u>22289,72</u> 22289,72	<u>6887,52</u> 6887,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>772167,89</u> 772167,89	<u>742990,65</u> 742990,65	<u>22289,72</u> 22289,72	<u>6887,52</u> 6887,52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
669	+*17064-4046 варіант 2	Ванна мийна 2-во секційна ВМ-2 з нержавіючої сталі габаритні розміри: 800*600*850мм «Фреш-Тэк»	шт	1	<u>3658,23</u> 3658,23	<u>3520,00</u> 3520,00	<u>105,60</u> 105,60	<u>32,63</u> 32,63	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>3658,23</u> 3658,23	<u>3520,00</u> 3520,00	<u>105,60</u> 105,60	<u>32,63</u> 32,63	
670	+1601-2227 варіант 1	Виносний мікрофон пацієнта (Patient room microphone) 0 782 00	шт	4	<u>6600,4</u> 26401,60	<u>6351,00</u> 25404,00	<u>190,53</u> 762,12	<u>58,87</u> 235,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>6600,4</u> 26401,60	<u>6351,00</u> 25404,00	<u>190,53</u> 762,12	<u>58,87</u> 235,48	
671	&1712-2020-33	Витратомір кисневий, 1042100, Medicor d.o.o. (Словенія) [поз. Б/П]	шт	12	<u>7220,49</u> 86645,88	<u>6947,66</u> 83371,92	<u>208,43</u> 2501,16	<u>64,40</u> 772,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>7220,49</u> 86645,88	<u>6947,66</u> 83371,92	<u>208,43</u> 2501,16	<u>64,40</u> 772,80	
672	&1503-1270- 20-B3 варіант 1	Вторинний електронний годинник GRAN- CLOCK-I100G7	шт	17	<u>4620</u> 78540,00	<u>4620,00</u> 78540,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	17	<u>4620</u> 78540,00	<u>4620,00</u> 78540,00	- -	- -	
673	+1808-1013 варіант 1	Вузол змішувальний SUMX15-BA-2.5(25-60)	шт	2	<u>54322,64</u> 108645,28	<u>52270,00</u> 104540,00	<u>1568,10</u> 3136,20	<u>484,54</u> 969,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>54322,64</u> 108645,28	<u>52270,00</u> 104540,00	<u>1568,10</u> 3136,20	<u>484,54</u> 969,08	
674	+1808-1013 варіант 2	Вузол змішувальний SUMX32-BA-10(25-70)	шт	1	<u>79109,23</u> 79109,23	<u>76120,00</u> 76120,00	<u>2283,60</u> 2283,60	<u>705,63</u> 705,63	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>79109,23</u> 79109,23	<u>76120,00</u> 76120,00	<u>2283,60</u> 2283,60	<u>705,63</u> 705,63	
675	&1712-2020-45	Гематологічний аналізатор, Convergys X3 NG (27579), Convergent Technologies (Німеччина), [поз. Б/П]	шт	1	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
676	+1504-3174 варіант 1	Головний блок управління медсестер (Main nurses' control unit) 0 766 11	шт	3	<u>19408,37</u> 58225,11	<u>18675,00</u> 56025,00	<u>560,25</u> 1680,75	<u>173,12</u> 519,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>19408,37</u> 58225,11	<u>18675,00</u> 56025,00	<u>560,25</u> 1680,75	<u>173,12</u> 519,36	
677	&290518-4157-2-1 варіант 1	Дверний блок з дисплеєм (Door unit with display unit) 0 766 07	шт	10	<u>22893,98</u> 228939,80	<u>22028,90</u> 220289,00	<u>660,87</u> 6608,70	<u>204,21</u> 2042,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>22893,98</u> 228939,80	<u>22028,90</u> 220289,00	<u>660,87</u> 6608,70	<u>204,21</u> 2042,10	
678	&1712-2020-14 варіант 1	Дефібрилятор-монітор, DEFIGARD HD-7, SCHILLER Medical (Франція) [поз. О14]	компл.	4	<u>234237,87</u> 936951,48	<u>225386,92</u> 901547,68	<u>6761,61</u> 27046,44	<u>2089,34</u> 8357,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	4	<u>234237,87</u> 936951,48	<u>225386,92</u> 901547,68	<u>6761,61</u> 27046,44	<u>2089,34</u> 8357,36	
679	+1715-10001 варіант 2	Джерело безперебійного живлення Powercom BNT-800AP Schuko	шт	1	<u>2683,4</u> 2683,40	<u>2582,00</u> 2582,00	<u>77,46</u> 77,46	<u>23,94</u> 23,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2683,4</u> 2683,40	<u>2582,00</u> 2582,00	<u>77,46</u> 77,46	<u>23,94</u> 23,94	
680	+1504-13251 варіант 1	Додатковий блок живлення (Auxiliary power supply) E49	шт	3	<u>13654,45</u> 40963,35	<u>13138,50</u> 39415,50	<u>394,16</u> 1182,48	<u>121,79</u> 365,37	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>13654,45</u> 40963,35	<u>13138,50</u> 39415,50	<u>394,16</u> 1182,48	<u>121,79</u> 365,37	
681	&1712-2020-20 варіант 1	Дозатор лікувальних речовин (інфузійний волюметричний насос), Medima P100, Medima (Польща) [поз. Б/П]	шт	8	<u>58276,82</u> 466214,56	<u>56074,77</u> 448598,16	<u>1682,24</u> 13457,92	<u>519,81</u> 4158,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>58276,82</u> 466214,56	<u>56074,77</u> 448598,16	<u>1682,24</u> 13457,92	<u>519,81</u> 4158,48	
682	&1712-2020-19 варіант 1	Дозатор лікувальних речовин, Medima S100, Medima (Польща) [поз. Б/П]	шт	24	<u>22171,9</u> 532125,60	<u>21334,11</u> 512018,64	<u>640,02</u> 15360,48	<u>197,77</u> 4746,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>22171,9</u> 532125,60	<u>21334,11</u> 512018,64	<u>640,02</u> 15360,48	<u>197,77</u> 4746,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>21334,11</u> 512018,64	<u>21334,11</u> 512018,64			
683	&1712-2020-15 варіант 1	Електрокардіостимулятор зовнішній, Medtronic 5388 Dual Chamber Temporary Pacemaker, Medtronic (США) [поз. Б/П]	шт	2	<u>29138,41</u> 58276,82	<u>28037,38</u> 56074,76	<u>841,12</u> 1682,24	<u>259,91</u> 519,82	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>29138,41</u> 58276,82	<u>28037,38</u> 56074,76	<u>841,12</u> 1682,24	<u>259,91</u> 519,82	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>28037,38</u> 56074,76	<u>28037,38</u> 56074,76			
684	&1712-2020-18 варіант 1	Електропідігрівач інфузійних розчинів, Ampir-01, TAXAT (Білорусь) [поз. Б/П]	шт	12	<u>76051,26</u> 912615,12	<u>73177,57</u> 878130,84	<u>2195,33</u> 26343,96	<u>678,36</u> 8140,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>76051,26</u> 912615,12	<u>73177,57</u> 878130,84	<u>2195,33</u> 26343,96	<u>678,36</u> 8140,32	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>73177,57</u> 878130,84	<u>73177,57</u> 878130,84			
685	+1601-2383 варіант 2	ЖРобоче місце оператора систем протипожежного захисту у складі:ПК /Chassis: Micro Form Factor/Intel Core i3-9100T (4 Cores/6MB/4T/3.1GHz/35W)/RAM: 32GB 2666MHz DDR4/HDD: 500GB 2.5inch SATA/HDD: 256GB SSD/Intel HD Graphics/On-board Gigabit NIC/AC adapter 65W/5Yr Partner Led Carry In Service 2)Dell 22 Monitor 3)Dell Multimedia Keyboard-KB216 4)Dell Wired Mouse MS116 Black 5)Windows 10 Pro, 64-bit	комплект	1	<u>48887,26</u> 48887,26	<u>47040,00</u> 47040,00	<u>1411,20</u> 1411,20	<u>436,06</u> 436,06	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	<u>48887,26</u> 48887,26	<u>47040,00</u> 47040,00	<u>1411,20</u> 1411,20	<u>436,06</u> 436,06	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
686	+1601-2383 варіант 1	Жорсткий диск з програмним забезпеченням "SCADA система диспетчеризації інженерного обладнання"	комплект	1	<u>51546,75</u> 51546,75	<u>49599,00</u> 49599,00	<u>1487,97</u> 1487,97	<u>459,78</u> 459,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	<u>51546,75</u> 51546,75	<u>49599,00</u> 49599,00	<u>1487,97</u> 1487,97	<u>459,78</u> 459,78	
687	&1712-2020-35 варіант 2	Кисневий концентратор високого тиску портативний, AN GEL-5S (5л), Angel Biss (КНР) [поз. Б/П]	шт	2	<u>41570,8</u> 83141,60	<u>40000,00</u> 80000,00	<u>1200,00</u> 2400,00	<u>370,80</u> 741,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>41570,8</u> 83141,60	<u>40000,00</u> 80000,00	<u>1200,00</u> 2400,00	<u>370,80</u> 741,60	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>40000,00</u> 80000,00	<u>40000,00</u> 80000,00			
688	+290220-1299 варіант 1	Коридорний блок відображення інформації (Corridor display unit with interface) 0 766 04	шт	1	<u>148655,78</u> 148655,78	<u>143038,65</u> 143038,65	<u>4291,16</u> 4291,16	<u>1325,97</u> 1325,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>148655,78</u> 148655,78	<u>143038,65</u> 143038,65	<u>4291,16</u> 4291,16	<u>1325,97</u> 1325,97	
689	+1602-11090 варіант 2	Коридорний світловий блок (наявність події та присутність персоналу) (Monobloc corridor overdoor unit (call and nurse presence light) 0 766 70	шт	9	<u>2448,73</u> 22038,57	<u>2356,20</u> 21205,80	<u>70,69</u> 636,21	<u>21,84</u> 196,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>2448,73</u> 22038,57	<u>2356,20</u> 21205,80	<u>70,69</u> 636,21	<u>21,84</u> 196,56	
690	+1602-11090 варіант 3	Коридорний світловий блок (наявність події) (Monobloc corridor overdoor unit (call only light) 0 766 71	шт	1	<u>1354,17</u> 1354,17	<u>1303,00</u> 1303,00	<u>39,09</u> 39,09	<u>12,08</u> 12,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1354,17</u> 1354,17	<u>1303,00</u> 1303,00	<u>39,09</u> 39,09	<u>12,08</u> 12,08	
691	&1712-2020-47 варіант 1	Кріоскопічний осмометр (+ калібровочні розчини), Osmomat 3000 D, Gonotec GmbH (Німеччина), [поз. Б/П]	шт	1	<u>281671,31</u> 281671,31	<u>271028,04</u> 271028,04	<u>8130,84</u> 8130,84	<u>2512,43</u> 2512,43	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>281671,31</u> 281671,31	<u>271028,04</u> 271028,04	<u>8130,84</u> 8130,84	<u>2512,43</u> 2512,43	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>271028,04</u> 271028,04	<u>271028,04</u> 271028,04			
692	&1712-2020-49 варіант 2	Л.5 Аналізатор автоматичний лактату та глюкози, SensoStar GL Hsix, DiaSys Diagnostics GmbH (Німеччина)	шт	1	<u>322950,03</u> 322950,03	<u>310747,00</u> 310747,00	<u>9322,41</u> 9322,41	<u>2880,62</u> 2880,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>322950,03</u> 322950,03	<u>310747,00</u> 310747,00	<u>9322,41</u> 9322,41	<u>2880,62</u> 2880,62	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>310747,00</u> 310747,00	<u>310747,00</u> 310747,00			
693	&1712-2020-52 варіант 2	Л.7 Центрифуга лабораторна, HUAWEI Scientific Instrument Co.,Ltd, КНР	шт	1	<u>48565,09</u> 48565,09	<u>46730,00</u> 46730,00	<u>1401,90</u> 1401,90	<u>433,19</u> 433,19	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>48565,09</u> 48565,09	<u>46730,00</u> 46730,00	<u>1401,90</u> 1401,90	<u>433,19</u> 433,19	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>46730,00</u> 46730,00	<u>46730,00</u> 46730,00			
694	&*9000-268-22 варіант 4	Л.8 Медична холодильна шафа (медичний холодильник) діапазон температур від +2°С до +8°С, 130 л 220В; 0,15кВт габаритні розміри (ш*г*в) : 500*550*1300 мм BPR-5V160	шт	1	<u>34307,34</u> 34307,34	<u>33011,00</u> 33011,00	<u>990,33</u> 990,33	<u>306,01</u> 306,01	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>34307,34</u> 34307,34	<u>33011,00</u> 33011,00	<u>990,33</u> 990,33	<u>306,01</u> 306,01	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>33011,00</u> 33011,00	<u>33011,00</u> 33011,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
695	&1712-2020-46 варіант 2	Л.9 Мікроскоп бінокулярний лабораторний з відеокамерою 2*USB (для зовнішньої камери) 100-240 В; 0,02 кВт; 12 В DC габаритні розміри (ш*г*в): 210*282*394 мм MOTIC (КНР) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується у тому числі віднесене до медичних виробів	шт шт грн.	1 1	<u>141642,11</u> 141642,11	<u>136290,00</u> 136290,00	<u>4088,70</u> 4088,70	<u>1263,41</u> 1263,41	3%
696	&1712-2020-28 варіант 1	Ларингоскоп з набором клинків, Mc Intosh (03.51120.011), KaWe (Німеччина), [поз. Б/П] у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується у тому числі віднесене до медичних виробів	шт шт грн.	2 2	<u>4345,51</u> 8691,02	<u>4181,31</u> 8362,62	<u>125,44</u> 250,88	<u>38,76</u> 77,52	3%
697	+*560110-61 варіант 3	М 11 Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 750*300*1820 мм СТ-5 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	4 4	<u>1314,68</u> 5258,72	<u>1265,00</u> 5060,00	<u>37,95</u> 151,80	<u>11,73</u> 46,92	3%
698	&*9000-268-38 варіант 1	М1 Стіл з мийкою нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 1200*620*760мм СМ-Н у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	1 1	<u>3816,2</u> 3816,20	<u>3672,00</u> 3672,00	<u>110,16</u> 110,16	<u>34,04</u> 34,04	3%
699	&*9000-268-41 варіант 2	М10 Шафа медична габаритні розміри (ш*г*в): 500*390*1610 мм ШМ-М у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	2 2	<u>5424,99</u> 10849,98	<u>5220,00</u> 10440,00	<u>156,60</u> 313,20	<u>48,39</u> 96,78	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
700	+*241996-20307 варіант 2	М12 Стілець лабораторний габаритні розміри (ш*г*в): 450-570*470*587мм Туліп	шт	4	<u>3086,63</u> 12346,52	<u>2970,00</u> 11880,00	<u>89,10</u> 356,40	<u>27,53</u> 110,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>3086,63</u> 12346,52	<u>2970,00</u> 11880,00	<u>89,10</u> 356,40	<u>27,53</u> 110,12	
701	+*241996-20307 варіант 1	М13 Стілець гвинтовий зі спинкою габаритні розміри: Н 450/600, О360 мм СВС-П(62035040- Р00006)	шт	15	<u>1814,57</u> 27218,55	<u>1746,00</u> 26190,00	<u>52,38</u> 785,70	<u>16,19</u> 242,85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	15	<u>1814,57</u> 27218,55	<u>1746,00</u> 26190,00	<u>52,38</u> 785,70	<u>16,19</u> 242,85	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1746,00</u> 26190,00	<u>1746,00</u> 26190,00			
702	&*9000-268-27 варіант 1	М14 Гардеробно канцелярська шафа габаритні розміри (ш*г*в): 800*500*1800 мм ШМР-20 ог	шт	2	<u>4468,86</u> 8937,72	<u>4300,00</u> 8600,00	<u>129,00</u> 258,00	<u>39,86</u> 79,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>4468,86</u> 8937,72	<u>4300,00</u> 8600,00	<u>129,00</u> 258,00	<u>39,86</u> 79,72	
703	+*17064-1808-1 варіант 5	М15 Стіл комп'ютерний з тумбою габаритні розміри (ш*г*в): 1200*680*760 мм	шт	1	<u>2790,44</u> 2790,44	<u>2685,00</u> 2685,00	<u>80,55</u> 80,55	<u>24,89</u> 24,89	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>2790,44</u> 2790,44	<u>2685,00</u> 2685,00	<u>80,55</u> 80,55	<u>24,89</u> 24,89	
704	&*9000-268-36 варіант 4	М16 Кушетка медична оглядова габаритні розміри: 1950*530*580 мм 62035050-Р00003	шт	1	<u>3143,79</u> 3143,79	<u>3025,00</u> 3025,00	<u>90,75</u> 90,75	<u>28,04</u> 28,04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>3143,79</u> 3143,79	<u>3025,00</u> 3025,00	<u>90,75</u> 90,75	<u>28,04</u> 28,04	
705	+*241996-20307 варіант 3	М17 Стілець габаритні розміри(ш*г*в): 860*530*560 мм	шт	1	<u>504,05</u> 504,05	<u>485,00</u> 485,00	<u>14,55</u> 14,55	<u>4,50</u> 4,50	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>504,05</u> 504,05	<u>485,00</u> 485,00	<u>14,55</u> 14,55	<u>4,50</u> 4,50	
706	+*560110-62 варіант 2	M18 Холодильник побутовий двокамерний, з верхньою морозильною камерою, 171 л 0, 3 кВт, 220В габаритні розміри: 550х580*1410 ммHR 271 W	шт	1	<u>4312,97</u> 4312,97	<u>4150,00</u> 4150,00	<u>124,50</u> 124,50	<u>38,47</u> 38,47	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>4312,97</u> 4312,97	<u>4150,00</u> 4150,00	<u>124,50</u> 124,50	<u>38,47</u> 38,47	
707	+*560110-62 варіант 3	M19 Шафа господарська габаритні розміри (ш*г*в): 500*500*1820 мм ШМХ-500/1	шт	1	<u>2946,33</u> 2946,33	<u>2835,00</u> 2835,00	<u>85,05</u> 85,05	<u>26,28</u> 26,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>2946,33</u> 2946,33	<u>2835,00</u> 2835,00	<u>85,05</u> 85,05	<u>26,28</u> 26,28	
708	+*17064-1808-1 варіант 1	M2 Стіл лабораторний нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 1200*620*760мм СР-Н	шт	2	<u>4364,93</u> 8729,86	<u>4200,00</u> 8400,00	<u>126,00</u> 252,00	<u>38,93</u> 77,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>4364,93</u> 8729,86	<u>4200,00</u> 8400,00	<u>126,00</u> 252,00	<u>38,93</u> 77,86	
709	&*9000-268-38 варіант 2	M3 Надставка сервісна нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 1200*300*900мм НСФ-Н 120	шт	2	<u>4422,09</u> 8844,18	<u>4255,00</u> 8510,00	<u>127,65</u> 255,30	<u>39,44</u> 78,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>4422,09</u> 8844,18	<u>4255,00</u> 8510,00	<u>127,65</u> 255,30	<u>39,44</u> 78,88	
710	+*17064-1808-1 варіант 2	M4 Стіл лабораторний нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 900*620*760мм СР-Н	шт	1	<u>4364,93</u> 4364,93	<u>4200,00</u> 4200,00	<u>126,00</u> 126,00	<u>38,93</u> 38,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>4364,93</u> 4364,93	<u>4200,00</u> 4200,00	<u>126,00</u> 126,00	<u>38,93</u> 38,93	
711	+*17064-1808-1 варіант 3	M5 Стіл лабораторний посилений ламінат високого тиску габаритні розміри (ш*г*в): 1200*750*760мм СУ-Ф	шт	4	<u>4718,29</u> 18873,16	<u>4540,00</u> 18160,00	<u>136,20</u> 544,80	<u>42,09</u> 168,36	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>4718,29</u> 18873,16	<u>4540,00</u> 18160,00	<u>136,20</u> 544,80	<u>42,09</u> 168,36	
712	+*17064-1808-1 варіант 4	M6 Стіл лабораторний посилений ламінат високого тиску навантаження 100кг габаритні розміри (ш*г*в): 1500*750*760мм СУ-Ф	шт	3	<u>8179,05</u> 24537,15	<u>7870,00</u> 23610,00	<u>236,10</u> 708,30	<u>72,95</u> 218,85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>8179,05</u> 24537,15	<u>7870,00</u> 23610,00	<u>236,10</u> 708,30	<u>72,95</u> 218,85	
713	+*560110-61 варіант 2	M7 Шафа лабораторна габаритні розміри (ш*г*в): 900*455*1970мм ШМ-17	шт	1	<u>7243,71</u> 7243,71	<u>6970,00</u> 6970,00	<u>209,10</u> 209,10	<u>64,61</u> 64,61	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>7243,71</u> 7243,71	<u>6970,00</u> 6970,00	<u>209,10</u> 209,10	<u>64,61</u> 64,61	
714	+*560110-62 варіант 1	M8 Шафа лабораторна габаритні розміри (ш*г*в): 900*455*1970мм ШМ-27С	шт	1	<u>9441,77</u> 9441,77	<u>9085,00</u> 9085,00	<u>272,55</u> 272,55	<u>84,22</u> 84,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>9441,77</u> 9441,77	<u>9085,00</u> 9085,00	<u>272,55</u> 272,55	<u>84,22</u> 84,22	
715	+*241996-19013-6 варіант 2	M9 Сушка для лабораторного посуду(підвісна) габаритні розміри (ш*г*в):540*120*700 мм KD2G	шт	1	<u>2572,19</u> 2572,19	<u>2475,00</u> 2475,00	<u>74,25</u> 74,25	<u>22,94</u> 22,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>2572,19</u> 2572,19	<u>2475,00</u> 2475,00	<u>74,25</u> 74,25	<u>22,94</u> 22,94	
716	&1712-2020-54 варіант 1	Мікропіпетки шприцьові (дозатори) набір, Proline Plus., Sartorius (Фінляндія), [поз. Б/П]	шт	10	<u>5342,05</u> 53420,50	<u>5140,19</u> 51401,90	<u>154,21</u> 1542,10	<u>47,65</u> 476,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>5342,05</u> 53420,50	<u>5140,19</u> 51401,90	<u>154,21</u> 1542,10	<u>47,65</u> 476,50	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>5140,19</u> 51401,90	<u>5140,19</u> 51401,90			
717	&1712-2020-11 варіант 2	Медичний аспіратор в повній комплектації, 082012 FA, BMI (Італія) [поз. О11]	шт	12	<u>51963,5</u> 623562,00	<u>50000,00</u> 600000,00	<u>1500,00</u> 18000,00	<u>463,50</u> 5562,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>51963,5</u> 623562,00	<u>50000,00</u> 600000,00	<u>1500,00</u> 18000,00	<u>463,50</u> 5562,00	
718	&*9000-268-26 варіант 3	Мийка з нержавіючої сталі TEKA CLASSIC 1B 1D 71012013	шт	3	<u>3435,83</u> 10307,49	<u>3306,00</u> 9918,00	<u>99,18</u> 297,54	<u>30,65</u> 91,95	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>3435,83</u> 10307,49	<u>3306,00</u> 9918,00	<u>99,18</u> 297,54	<u>30,65</u> 91,95	
719	&199999-64-1 варіант 10	Мнемосхема с/вузлів для МГН PBX 4мм, ORACAL	шт.	1	<u>3566,82</u> 3566,82	<u>3500,00</u> 3500,00	<u>35,00</u> 35,00	<u>31,82</u> 31,82	1%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	1	<u>3566,82</u> 3566,82	<u>3500,00</u> 3500,00	<u>35,00</u> 35,00	<u>31,82</u> 31,82	
720	&199999-64-1 варіант 11	Мнемосхема схеми евакуації	шт.	2	<u>18547,44</u> 37094,88	<u>18200,00</u> 36400,00	<u>182,00</u> 364,00	<u>165,44</u> 330,88	1%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	2	<u>18547,44</u> 37094,88	<u>18200,00</u> 36400,00	<u>182,00</u> 364,00	<u>165,44</u> 330,88	
721	&1712-2020-4 варіант 1	Монітор пацієнта з капнографом та інвазивним АТ (інвазивне вимірювання АТ і серцевого викиду + ЧСС + ЕКГ + SpO2 + t + капнометрія), Edan iM70, 12,1 дюйма EDAN CO2 модуль бокового потоку, IAT+CO, Lëwenstein Medical (Німеччина) [поз. О5]	компл.	6	<u>190409,8</u> 1142458,80	<u>183214,95</u> 1099289,70	<u>5496,45</u> 32978,70	<u>1698,40</u> 10190,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	6	<u>190409,8</u> 1142458,80	<u>183214,95</u> 1099289,70	<u>5496,45</u> 32978,70	<u>1698,40</u> 10190,40	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>183214,95</u> 1099289,70	<u>183214,95</u> 1099289,70			
722	&1712-2020-5 варіант 1	Монітор пацієнта, IM70, EDAN (КНР) [поз. О6]	компл.	6	<u>76051,26</u> 456307,56	<u>73177,57</u> 439065,42	<u>2195,33</u> 13171,98	<u>678,36</u> 4070,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	6	<u>76051,26</u> 456307,56	<u>73177,57</u> 439065,42	<u>2195,33</u> 13171,98	<u>678,36</u> 4070,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>73177,57</u> 439065,42	<u>73177,57</u> 439065,42			
723	&199999-64-1 варіант 14	Наклейки (Відповідальність)	шт.	11	<u>99,87</u> 1098,57	<u>98,00</u> 1078,00	<u>0,98</u> 10,78	<u>0,89</u> 9,79	1%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	11	<u>99,87</u> 1098,57	<u>98,00</u> 1078,00	<u>0,98</u> 10,78	<u>0,89</u> 9,79	
724	&199999-64-1 варіант 12	Наклейки (Знаки безпеки)	шт.	94	<u>42,8</u> 4023,20	<u>42,00</u> 3948,00	<u>0,42</u> 39,48	<u>0,38</u> 35,72	1%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	94	<u>42,8</u> 4023,20	<u>42,00</u> 3948,00	<u>0,42</u> 39,48	<u>0,38</u> 35,72	
725	&199999-64-1 варіант 13	Наклейки (Категорія приміщення)	шт.	18	<u>42,8</u> 770,40	<u>42,00</u> 756,00	<u>0,42</u> 7,56	<u>0,38</u> 6,84	1%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	18	<u>42,8</u> 770,40	<u>42,00</u> 756,00	<u>0,42</u> 7,56	<u>0,38</u> 6,84	
726	&1712-2020-34 варіант 1	Насос для зондового (ентерального) харчування, Enteroport plus, B.Braun (Німеччина) [поз. Б/П]	шт	6	<u>45893</u> 275358,00	<u>44158,88</u> 264953,28	<u>1324,77</u> 7948,62	<u>409,35</u> 2456,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>45893</u> 275358,00	<u>44158,88</u> 264953,28	<u>1324,77</u> 7948,62	<u>409,35</u> 2456,10	
727	&1712-2020-21 варіант 1	Насос шприцевий інфузійний, Medima S300, Medima (Польща) [поз. Б/П]	шт	2	<u>52449,14</u> 104898,28	<u>50467,29</u> 100934,58	<u>1514,02</u> 3028,04	<u>467,83</u> 935,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>52449,14</u> 104898,28	<u>50467,29</u> 100934,58	<u>1514,02</u> 3028,04	<u>467,83</u> 935,66	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>50467,29</u> 100934,58	<u>50467,29</u> 100934,58			
728	&199999-64-1 варіант 3	Номерок (пиктограма) на двері ПВХ 3мм, ORACAL	шт.	57	<u>171,21</u> 9758,97	<u>168,00</u> 9576,00	<u>1,68</u> 95,76	<u>1,53</u> 87,21	1%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	57	<u>171,21</u> 9758,97	<u>168,00</u> 9576,00	<u>1,68</u> 95,76	<u>1,53</u> 87,21	
729	&199999-64-1 варіант 4	Номерок (пиктограма) на двері з шрифтом Брайля	шт.	2	<u>228,28</u> 456,56	<u>224,00</u> 448,00	<u>2,24</u> 4,48	<u>2,04</u> 4,08	1%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	2	<u>228,28</u> 456,56	<u>224,00</u> 448,00	<u>2,24</u> 4,48	<u>2,04</u> 4,08	
730	&1712-2020-23 варіант 1	Паровий стерилізатор M20-B plus, M20-B plus, Matachana (Іспанія) [поз. О16]	шт	1	<u>379770,63</u> 379770,63	<u>365420,56</u> 365420,56	<u>10962,62</u> 10962,62	<u>3387,45</u> 3387,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>379770,63</u> 379770,63	<u>365420,56</u> 365420,56	<u>10962,62</u> 10962,62	<u>3387,45</u> 3387,45	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>365420,56</u> 365420,56	<u>365420,56</u> 365420,56			
731	+1602-11090 варіант 1	Переговорний блок (Interphone unit) 0 766 08	шт	12	<u>30245,77</u> 362949,24	<u>29102,90</u> 349234,80	<u>873,09</u> 10477,08	<u>269,78</u> 3237,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>30245,77</u> 362949,24	<u>29102,90</u> 349234,80	<u>873,09</u> 10477,08	<u>269,78</u> 3237,36	
732	+1715-10001 варіант 1	Перетворювач RS-485 to USB	шт	1	<u>3299,68</u> 3299,68	<u>3175,00</u> 3175,00	<u>95,25</u> 95,25	<u>29,43</u> 29,43	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3299,68</u> 3299,68	<u>3175,00</u> 3175,00	<u>95,25</u> 95,25	<u>29,43</u> 29,43	
733	&1712-2020-9 варіант 1	Портативний ультразвуковий сканер, Edan AX4, EDAN (KHP) [поз. О9а]	компл.	1	<u>845013,92</u> 845013,92	<u>813084,11</u> 813084,11	<u>24392,52</u> 24392,52	<u>7537,29</u> 7537,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	1	<u>845013,92</u> 845013,92	<u>813084,11</u> 813084,11	<u>24392,52</u> 24392,52	<u>7537,29</u> 7537,29	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>813084,11</u> 813084,11	<u>813084,11</u> 813084,11			
734	+1504-3177 варіант 1	Прикроватний блок (розетка) виклику (Socket unit)0 782 41	шт	15	<u>3057,1</u> 45856,50	<u>2941,58</u> 44123,70	<u>88,25</u> 1323,75	<u>27,27</u> 409,05	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
735	&1712-2020-17 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>3057,1</u> 45856,50	<u>2941,58</u> 44123,70	<u>88,25</u> 1323,75	<u>27,27</u> 409,05	
		Пульсоксиметр, H100N, EDAN (КНР) [поз. Б/П]	шт	6	<u>28978,16</u> 173868,96	<u>27883,18</u> 167299,08	<u>836,50</u> 5019,00	<u>258,48</u> 1550,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>28978,16</u> 173868,96	<u>27883,18</u> 167299,08	<u>836,50</u> 5019,00	<u>258,48</u> 1550,88	
736	&1712-2020-16 варіант 1	у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>27883,18</u> 167299,08	<u>27883,18</u> 167299,08			
		Пульсоксиметр, H100B, EDAN (КНР) [поз. Б/П]	шт	6	<u>8450,14</u> 50700,84	<u>8130,84</u> 48785,04	<u>243,93</u> 1463,58	<u>75,37</u> 452,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>8450,14</u> 50700,84	<u>8130,84</u> 48785,04	<u>243,93</u> 1463,58	<u>75,37</u> 452,22	
737	&1712-2020-25 варіант 2	у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>8130,84</u> 48785,04	<u>8130,84</u> 48785,04			
		Разморожувач плазми сухий, CT-DR CytoTherm, США [поз. О19]	шт	1	<u>242820,1</u> 242820,10	<u>233644,86</u> 233644,86	<u>7009,35</u> 7009,35	<u>2165,89</u> 2165,89	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>242820,1</u> 242820,10	<u>233644,86</u> 233644,86	<u>7009,35</u> 7009,35	<u>2165,89</u> 2165,89	
738	&1712-2020-29 варіант 1	у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>233644,86</u> 233644,86	<u>233644,86</u> 233644,86			
		Реанімаційна укладка (валіза), ULM CASE III (WM 8825), Weinmann (Німеччина), [поз. Б/П]	компл.	2	<u>135639,3</u> 271278,60	<u>130514,02</u> 261028,04	<u>3915,42</u> 7830,84	<u>1209,86</u> 2419,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	2	<u>135639,3</u> 271278,60	<u>130514,02</u> 261028,04	<u>3915,42</u> 7830,84	<u>1209,86</u> 2419,72	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>130514,02</u> 261028,04	<u>130514,02</u> 261028,04			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
739	+1503-8874 варіант 1	Ручний пульт дистанційного виклику (Hand-held remote control unit for call) 0 782 81	шт	15	<u>7781,28</u> 116719,20	<u>7487,25</u> 112308,75	<u>224,62</u> 3369,30	<u>69,41</u> 1041,15	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>7781,28</u> 116719,20	<u>7487,25</u> 112308,75	<u>224,62</u> 3369,30	<u>69,41</u> 1041,15	
740	&1712-2020-24 варіант 2	Світильник хірургічний пересувний світлодіодний, DIASYS Sugiris, Франція [поз. 18]	шт	2	<u>132506,93</u> 265013,86	<u>127500,00</u> 255000,00	<u>3825,00</u> 7650,00	<u>1181,93</u> 2363,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>132506,93</u> 265013,86	<u>127500,00</u> 255000,00	<u>3825,00</u> 7650,00	<u>1181,93</u> 2363,86	
741	&1712-2020-26 варіант 2	Світлодіодний трикадровий негатоскоп, OSD-HD011 (17300), OSD (Італія) [поз. O20]	шт	1	<u>20785,4</u> 20785,40	<u>20000,00</u> 20000,00	<u>600,00</u> 600,00	<u>185,40</u> 185,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20785,4</u> 20785,40	<u>20000,00</u> 20000,00	<u>600,00</u> 600,00	<u>185,40</u> 185,40	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>20000,00</u> 20000,00	<u>20000,00</u> 20000,00			
742	&1712-2020-42 варіант 1	Система аналізу газів крові, RAPIDPoint 500, Siemens (Німеччина) [поз. Б/П]	шт	1	<u>582768,22</u> 582768,22	<u>560747,66</u> 560747,66	<u>16822,43</u> 16822,43	<u>5198,13</u> 5198,13	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>582768,22</u> 582768,22	<u>560747,66</u> 560747,66	<u>16822,43</u> 16822,43	<u>5198,13</u> 5198,13	
743	&1712-2020-48 варіант 1	Станція для виготовлення очищеної води, O-Maxi, DiaSys Diagnostics GmbH (Німеччина), [поз. Б/П]	шт	1	<u>184543,26</u> 184543,26	<u>177570,09</u> 177570,09	<u>5327,10</u> 5327,10	<u>1646,07</u> 1646,07	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>184543,26</u> 184543,26	<u>177570,09</u> 177570,09	<u>5327,10</u> 5327,10	<u>1646,07</u> 1646,07	
744	+1517-2032 варіант 1	Супорт для установки пультів на столі (inclined plane) 0 766 08	шт	3	<u>10023,76</u> 30071,28	<u>9645,00</u> 28935,00	<u>289,35</u> 868,05	<u>89,41</u> 268,23	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>10023,76</u> 30071,28	<u>9645,00</u> 28935,00	<u>289,35</u> 868,05	<u>89,41</u> 268,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
745	&199999-64-1 варіант 6	Табличка "Вказівник-Стрілка"	шт.	9	<u>428,02</u> 3852,18	<u>420,00</u> 3780,00	<u>4,20</u> 37,80	<u>3,82</u> 34,38	1%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	9	<u>428,02</u> 3852,18	<u>420,00</u> 3780,00	<u>4,20</u> 37,80	<u>3,82</u> 34,38	
746	&199999-64-1 варіант 5	Табличка "Вказівник-Текст" з шрифтом Брайля ПВХ 4мм, ORACAL	шт.	9	<u>998,71</u> 8988,39	<u>980,00</u> 8820,00	<u>9,80</u> 88,20	<u>8,91</u> 80,19	1%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	9	<u>998,71</u> 8988,39	<u>980,00</u> 8820,00	<u>9,80</u> 88,20	<u>8,91</u> 80,19	
747	&199999-64-1 варіант 8	Табличка з шрифтом Брайля "Стороннім вхід заборонено"	шт.	3	<u>984,44</u> 2953,32	<u>966,00</u> 2898,00	<u>9,66</u> 28,98	<u>8,78</u> 26,34	1%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	3	<u>984,44</u> 2953,32	<u>966,00</u> 2898,00	<u>9,66</u> 28,98	<u>8,78</u> 26,34	
748	&199999-64-1 варіант 1	Табличка кабінетна	шт.	20	<u>328,15</u> 6563,00	<u>322,00</u> 6440,00	<u>3,22</u> 64,40	<u>2,93</u> 58,60	1%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	20	<u>328,15</u> 6563,00	<u>322,00</u> 6440,00	<u>3,22</u> 64,40	<u>2,93</u> 58,60	
749	&199999-64-1 варіант 2	Табличка кабінетна з шрифтом Брайля	шт.	18	<u>627,76</u> 11299,68	<u>616,00</u> 11088,00	<u>6,16</u> 110,88	<u>5,60</u> 100,80	1%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	18	<u>627,76</u> 11299,68	<u>616,00</u> 11088,00	<u>6,16</u> 110,88	<u>5,60</u> 100,80	
750	&199999-64-1 варіант 7	Таблички "Вхід/Вихід", "Виклик" та ін. з шрифтом Брайля ПВХ 3мм, ORACAL	шт.	9	<u>470,82</u> 4237,38	<u>462,00</u> 4158,00	<u>4,62</u> 41,58	<u>4,20</u> 37,80	1%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	9	<u>470,82</u> 4237,38	<u>462,00</u> 4158,00	<u>4,62</u> 41,58	<u>4,20</u> 37,80	
751	&199999-64-1 варіант 9	Таблички підвісні	шт.	4	<u>499,35</u> 1997,40	<u>490,00</u> 1960,00	<u>4,90</u> 19,60	<u>4,45</u> 17,80	1%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	4	<u>499,35</u> 1997,40	<u>490,00</u> 1960,00	<u>4,90</u> 19,60	<u>4,45</u> 17,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
752	&1712-2020-51 варіант 1	Термостат сухоповітряний, ТС-80, Міз-ма (Україна), [поз. Б/П]	шт	1	<u>24282,01</u> 24282,01	<u>23364,49</u> 23364,49	<u>700,93</u> 700,93	<u>216,59</u> 216,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>24282,01</u> 24282,01	<u>23364,49</u> 23364,49	<u>700,93</u> 700,93	<u>216,59</u> 216,59	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>23364,49</u> 23364,49	<u>23364,49</u> 23364,49			
753	&1712-2020-38 варіант 1	Тонометр приліжковий, OMRON M6 Comfort, OMRON Corporation (Японія) [поз. Б/П]	шт	12	<u>3635,5</u> 43626,00	<u>3498,13</u> 41977,56	<u>104,94</u> 1259,28	<u>32,43</u> 389,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>3635,5</u> 43626,00	<u>3498,13</u> 41977,56	<u>104,94</u> 1259,28	<u>32,43</u> 389,16	
754	&1712-2020-39 варіант 1	Тонометр приліжковий, RS7 Intelli IT, OMRON Corporation (Японія) [поз. Б/П]	шт	6	<u>3765,65</u> 22593,90	<u>3623,36</u> 21740,16	<u>108,70</u> 652,20	<u>33,59</u> 201,54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>3765,65</u> 22593,90	<u>3623,36</u> 21740,16	<u>108,70</u> 652,20	<u>33,59</u> 201,54	
755	&1503-1270-20-B3 варіант 2	Часова станція GRAN CLOCK-O-01 GPS	шт	1	<u>11137,5</u> 11137,50	<u>11137,50</u> 11137,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11137,5</u> 11137,50	<u>11137,50</u> 11137,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
756	&1712-2020-37 варіант 1	Шини іммобілізуючі, 84426695, Київське фармацевтичне товариство [поз. Б/П]	шт	12	<u>124,33</u> 1491,96	<u>119,63</u> 1435,56	<u>3,59</u> 43,08	<u>1,11</u> 13,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>124,33</u> 1491,96	<u>119,63</u> 1435,56	<u>3,59</u> 43,08	<u>1,11</u> 13,32	
757	&1712-2020-36 варіант 1	Шини іммобілізуючі, 84426696, Київське фармацевтичне товариство [поз. Б/П]	шт	12	<u>151,51</u> 1818,12	<u>145,79</u> 1749,48	<u>4,37</u> 52,44	<u>1,35</u> 16,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>151,51</u> 1818,12	<u>145,79</u> 1749,48	<u>4,37</u> 52,44	<u>1,35</u> 16,20	
758	+1602-10139 варіант 1	Шнур для виклику (Bathroom pull-cord)0 782 48	шт	2	<u>5529,85</u> 11059,70	<u>5320,90</u> 10641,80	<u>159,63</u> 319,26	<u>49,32</u> 98,64	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
759	&ПДЗ-2-2-В1-1 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5529,85</u> 11059,70	<u>5320,90</u> 10641,80	<u>159,63</u> 319,26	<u>49,32</u> 98,64	
		Щит протидимного захисту (ЩПЗ) ШУ ЕЛЕКОН-11.732	шт	1	<u>34945,45</u> 34945,45	<u>33625,00</u> 33625,00	<u>1008,75</u> 1008,75	<u>311,70</u> 311,70	
760	+*280222-11066 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>34945,45</u> 34945,45	<u>33625,00</u> 33625,00	<u>1008,75</u> 1008,75	<u>311,70</u> 311,70	
		б/п Ліжко медичне механічне Регулювання спинки, висоти і опори для ніг за допомогою кривошипного механізму. Металевий каркас з електростатичним порошковим покриттям Робоче навантаження (допоміжне обладнання) 250 кг OPTIUM IN41	комплект	6	<u>93014,67</u> 558088,02	<u>89500,00</u> 537000,00	<u>2685,00</u> 16110,00	<u>829,67</u> 4978,02	3%
761	+*560110-62 варіант 4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	комплект	6	<u>93014,67</u> 558088,02	<u>89500,00</u> 537000,00	<u>2685,00</u> 16110,00	<u>829,67</u> 4978,02	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>89500,00</u> 537000,00	<u>89500,00</u> 537000,00			
762	&*9000-268-22 варіант 2	п.23 Шафа медична з бактерицидними лампами настільна ШМБ-8	шт	1	<u>6512,07</u> 6512,07	<u>6266,00</u> 6266,00	<u>187,98</u> 187,98	<u>58,09</u> 58,09	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>6512,07</u> 6512,07	<u>6266,00</u> 6266,00	<u>187,98</u> 187,98	<u>58,09</u> 58,09	
762	&*9000-268-22 варіант 2	поз .21 Медична холодильна шафа (медичний холодильник) діапазон температур від +1°C до +15°C 1ф, 0,3кВт, 220В габаритні розміри (ШхГхВ) : 600*610*1640 мм LKexv 3600 Liebherr (AA)030079	шт	3	<u>34347,87</u> 103043,61	<u>33050,00</u> 99150,00	<u>991,50</u> 2974,50	<u>306,37</u> 919,11	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>34347,87</u> 103043,61	<u>33050,00</u> 99150,00	<u>991,50</u> 2974,50	<u>306,37</u> 919,11	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>33050,00</u> 99150,00	<u>33050,00</u> 99150,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
763	&*9000-268-22 варіант 9	поз .25 Пост сестринський, комплект Меблі на замовлення	шт	1	<u>24942,48</u> 24942,48	<u>24000,00</u> 24000,00	<u>720,00</u> 720,00	<u>222,48</u> 222,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>24942,48</u> 24942,48	<u>24000,00</u> 24000,00	<u>720,00</u> 720,00	<u>222,48</u> 222,48	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>24000,00</u> 24000,00	<u>24000,00</u> 24000,00			
764	+*241996-20216 варіант 2	поз .37 Підставка під бікс габаритні розміри: 1270*500*450 мм ПБ	шт	5	<u>3076,24</u> 15381,20	<u>2960,00</u> 14800,00	<u>88,80</u> 444,00	<u>27,44</u> 137,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>3076,24</u> 15381,20	<u>2960,00</u> 14800,00	<u>88,80</u> 444,00	<u>27,44</u> 137,20	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>2960,00</u> 14800,00	<u>2960,00</u> 14800,00			
765	+*241996-20216 варіант 1	поз .38 Підставка під один тазі (з тазом) габаритні розміри: 765*380*380 мм ПТ-1	шт	5	<u>1314,68</u> 6573,40	<u>1265,00</u> 6325,00	<u>37,95</u> 189,75	<u>11,73</u> 58,65	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>1314,68</u> 6573,40	<u>1265,00</u> 6325,00	<u>37,95</u> 189,75	<u>11,73</u> 58,65	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1265,00</u> 6325,00	<u>1265,00</u> 6325,00			
766	&*9000-268-22 варіант 1	поз .7 Шафа медична габаритні розміри: (Н*L*В) 1610*900*400 мм ШМ-Д 36.12.11.730	шт	3	<u>1143,2</u> 3429,60	<u>1100,00</u> 3300,00	<u>33,00</u> 99,00	<u>10,20</u> 30,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>1143,2</u> 3429,60	<u>1100,00</u> 3300,00	<u>33,00</u> 99,00	<u>10,20</u> 30,60	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1100,00</u> 3300,00	<u>1100,00</u> 3300,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
767	&1712-2020-8 варіант 2	поз 09 Портативний апарат ультразвуковий діагностичний медичний, Edan AX3, EDAN (КНР)	компл.	1	<u>520120,34</u> 520120,34	<u>500467,00</u> 500467,00	<u>15014,01</u> 15014,01	<u>4639,33</u> 4639,33	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	1	<u>520120,34</u> 520120,34	<u>500467,00</u> 500467,00	<u>15014,01</u> 15014,01	<u>4639,33</u> 4639,33	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>500467,00</u> 500467,00	<u>500467,00</u> 500467,00			
768	&*9000-268-24 варіант 1	поз 4а Стіл медичний маніпуляційний з н/ж сталі габаритні розміри L*B*H: 850*600*450 мм CM-2	шт	2	<u>3512,73</u> 7025,46	<u>3380,00</u> 6760,00	<u>101,40</u> 202,80	<u>31,33</u> 62,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>3512,73</u> 7025,46	<u>3380,00</u> 6760,00	<u>101,40</u> 202,80	<u>31,33</u> 62,66	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>3380,00</u> 6760,00	<u>3380,00</u> 6760,00			
769	&*9000-268-24 варіант 2	поз 5 Кушетка медична оглядова габаритні розміри: 1950*530*580 мм (КРП62035050-P00003)	шт	3	<u>3772,55</u> 11317,65	<u>3630,00</u> 10890,00	<u>108,90</u> 326,70	<u>33,65</u> 100,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>3772,55</u> 11317,65	<u>3630,00</u> 10890,00	<u>108,90</u> 326,70	<u>33,65</u> 100,95	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>3630,00</u> 10890,00	<u>3630,00</u> 10890,00			
770	+*290220-1236 варіант 1	поз Б/П Екран до офісного столу	шт	3	<u>7274,89</u> 21824,67	<u>7000,00</u> 21000,00	<u>210,00</u> 630,00	<u>64,89</u> 194,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>7274,89</u> 21824,67	<u>7000,00</u> 21000,00	<u>210,00</u> 630,00	<u>64,89</u> 194,67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
771	+*280222-13192 варіант 1	поз. 50а Комплект стіл офісний + тумба для керівника стіл, габаритні розміри: (Д*Ш*В): 1600*800/1500*761 мм тумба, габаритні розміри: (Д*Ш*В): 850*440*560 мм Promo Top Manager 33-4	комплект	1	<u>9561,28</u> 9561,28	<u>9200,00</u> 9200,00	<u>276,00</u> 276,00	<u>85,28</u> 85,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	комплект	1	<u>9561,28</u> 9561,28	<u>9200,00</u> 9200,00	<u>276,00</u> 276,00	<u>85,28</u> 85,28	
772	+*241996-18014-7 варіант 1	поз. 61 Стіл виробничий з отвором для харчових відходів габаритні розміри: 1200*600*850 мм 01287	шт	1	<u>1787,54</u> 1787,54	<u>1720,00</u> 1720,00	<u>51,60</u> 51,60	<u>15,94</u> 15,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>1787,54</u> 1787,54	<u>1720,00</u> 1720,00	<u>51,60</u> 51,60	<u>15,94</u> 15,94	
773	+*280222-9103 варіант 1	поз. Б/П Протипролежневий матрац (активний) трубчастий з компресором Anti Decubitus Tubing Mattress	шт	12	<u>7093,02</u> 85116,24	<u>6825,00</u> 81900,00	<u>204,75</u> 2457,00	<u>63,27</u> 759,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12	<u>7093,02</u> 85116,24	<u>6825,00</u> 81900,00	<u>204,75</u> 2457,00	<u>63,27</u> 759,24	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>6825,00</u> 81900,00	<u>6825,00</u> 81900,00			
774	+*280222-9103 варіант 2	поз. Б/П Система обігріву пацієнтів Bair Hugger™ 570 «3М» США	шт	6	<u>649,54</u> 3897,24	<u>625,00</u> 3750,00	<u>18,75</u> 112,50	<u>5,79</u> 34,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6	<u>649,54</u> 3897,24	<u>625,00</u> 3750,00	<u>18,75</u> 112,50	<u>5,79</u> 34,74	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>625,00</u> 3750,00	<u>625,00</u> 3750,00			
775	+*280222-9103 варіант 3	поз. Б/П Система обігріву пацієнтів Bair Hugger™ 300 «3М» США	шт	12	<u>623,56</u> 7482,72	<u>600,00</u> 7200,00	<u>18,00</u> 216,00	<u>5,56</u> 66,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12	<u>623,56</u> 7482,72	<u>600,00</u> 7200,00	<u>18,00</u> 216,00	<u>5,56</u> 66,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>600,00</u> 7200,00	<u>600,00</u> 7200,00			
776	+*280222-16007 варіант 2	поз. Л 1 Аналізатор Respons 920 біохімічний автоматичний DiaSys Diagnostics GmbH Німеччина	комплект	1	<u>741087,85</u> 741087,85	<u>713085,00</u> 713085,00	<u>21392,55</u> 21392,55	<u>6610,30</u> 6610,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	комплект	1	<u>741087,85</u> 741087,85	<u>713085,00</u> 713085,00	<u>21392,55</u> 21392,55	<u>6610,30</u> 6610,30	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>713085,00</u> 713085,00	<u>713085,00</u> 713085,00			
777	+*280222-16007 варіант 3	поз. Л 3 Аналізатор Аналізатор гемостазу автоматичний SOLEA 100 BIOLABO, Франція	комплект	1	<u>825588,81</u> 825588,81	<u>794393,00</u> 794393,00	<u>23831,79</u> 23831,79	<u>7364,02</u> 7364,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	комплект	1	<u>825588,81</u> 825588,81	<u>794393,00</u> 794393,00	<u>23831,79</u> 23831,79	<u>7364,02</u> 7364,02	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>794393,00</u> 794393,00	<u>794393,00</u> 794393,00			
778	+*280222-16007 варіант 1	поз. Л 33 Аквадистилятор 10 дм ³ /год , харчова сталь загальні витрати води, дм ³ /ч, не более 170, ХВ,К 380В, 7,0 кВт габаритні розміри: 340*300*100мм ДЭ-10	комплект	1	<u>19678,58</u> 19678,58	<u>18935,00</u> 18935,00	<u>568,05</u> 568,05	<u>175,53</u> 175,53	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	комплект	1	<u>19678,58</u> 19678,58	<u>18935,00</u> 18935,00	<u>568,05</u> 568,05	<u>175,53</u> 175,53	
779	+*280222-16007 варіант 4	поз. Л 4 Осмометр автоматичний Vapro 5600 ELITechGroup, Нідерланди	комплект	1	<u>631331,58</u> 631331,58	<u>607476,00</u> 607476,00	<u>18224,28</u> 18224,28	<u>5631,30</u> 5631,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	комплект	1	<u>631331,58</u> 631331,58	<u>607476,00</u> 607476,00	<u>18224,28</u> 18224,28	<u>5631,30</u> 5631,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>607476,00</u> 607476,00	<u>607476,00</u> 607476,00			
780	+*280222-11066 варіант 1	поз.1 Ліжко медичне механічне Регулювання спинки, висоти і опори для ніг за допомогою кривошипного механізму. Металевий каркас з електростатичним порошковим покриттям Робоче навантаження (допоміжне обладнання) 250 кг OPTIUM IN32	комплект	7	<u>76246,04</u> 533722,28	<u>73365,00</u> 513555,00	<u>2200,95</u> 15406,65	<u>680,09</u> 4760,63	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	комплект	7	<u>76246,04</u> 533722,28	<u>73365,00</u> 513555,00	<u>2200,95</u> 15406,65	<u>680,09</u> 4760,63	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>73365,00</u> 513555,00	<u>73365,00</u> 513555,00			
781	+*280222-19025 варіант 1	поз.10 Картотека габаритні розміри: Н*Л*В: 1330*470*630мм AFC-04	шт	1	<u>5437,46</u> 5437,46	<u>5232,00</u> 5232,00	<u>156,96</u> 156,96	<u>48,50</u> 48,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>5437,46</u> 5437,46	<u>5232,00</u> 5232,00	<u>156,96</u> 156,96	<u>48,50</u> 48,50	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>5232,00</u> 5232,00	<u>5232,00</u> 5232,00			
782	+*280222-19025 варіант 3	поз.12 Стійка медична для апаратури пересувна абаритні розміри: 910*550*655 мм СА-1 Артикул 509 303	шт	2	<u>25718,81</u> 51437,62	<u>24747,00</u> 49494,00	<u>742,41</u> 1484,82	<u>229,40</u> 458,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>25718,81</u> 51437,62	<u>24747,00</u> 49494,00	<u>742,41</u> 1484,82	<u>229,40</u> 458,80	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>24747,00</u> 49494,00	<u>24747,00</u> 49494,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
783	+*280222-19025 варіант 4	поз.13 Мобільний візок пересувний на коліщатках для розміщення на ньому переносних ультразвукових сканерів габаритні розміри: (H*L*B) 810-910*707*470 м Edan MT-805 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується у тому числі віднесене до медичних виробів	шт шт грн.	2 2 	<u>19018,64</u> 38037,28 <u>18300,00</u> 36600,00	<u>18300,00</u> 36600,00 <u>18300,00</u> 36600,00	<u>549,00</u> 1098,00 <u>549,00</u> 1098,00	<u>169,64</u> 339,28 <u>169,64</u> 339,28	3%
784	+*2203-6029 варіант 1	поз.14 Візок анатомічний габаритні розміри: 2100*500*800 мм. ТАП у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується у тому числі віднесене до медичних виробів	шт шт грн.	4 4 	<u>10100,67</u> 40402,68 <u>10100,67</u> 40402,68	<u>9719,00</u> 38876,00 <u>9719,00</u> 38876,00	<u>291,57</u> 1166,28 <u>291,57</u> 1166,28	<u>90,10</u> 360,40 <u>90,10</u> 360,40	3%
785	&*9000-268-37 варіант 1	поз.15 Столик інструментальний пересувний габаритні розміри: 815*625*420 мм СИС 36.14.11.000 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується у тому числі віднесене до медичних виробів	шт шт грн.	14 14 	<u>2120,11</u> 29681,54 <u>2120,11</u> 29681,54	<u>2040,00</u> 28560,00 <u>2040,00</u> 28560,00	<u>61,20</u> 856,80 <u>61,20</u> 856,80	<u>18,91</u> 264,74 <u>18,91</u> 264,74	3%
786	+*241996-19106 варіант 1	поз.16 Столик маніпуляційний на колесах габаритні розміри: 720 x 480 x 800 мм СТ-М-2Н у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт шт	8 8	<u>4832,61</u> 38660,88 <u>4832,61</u> 38660,88	<u>4650,00</u> 37200,00 <u>4650,00</u> 37200,00	<u>139,50</u> 1116,00 <u>139,50</u> 1116,00	<u>43,11</u> 344,88 <u>43,11</u> 344,88	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>4650,00</u> 37200,00	<u>4650,00</u> 37200,00			
787	+*241996-19106 варіант 2	поз.17 Столик хірургічний габаритні розміри: 825-1260*620*410мм СТ-Х-Н	шт	2	<u>2494,25</u> 4988,50	<u>2400,00</u> 4800,00	<u>72,00</u> 144,00	<u>22,25</u> 44,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>2494,25</u> 4988,50	<u>2400,00</u> 4800,00	<u>72,00</u> 144,00	<u>22,25</u> 44,50	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>2400,00</u> 4800,00	<u>2400,00</u> 4800,00			
788	+*280222-14016 варіант 1	поз.1а Реабілітаційне ліжко електричне для відділень інтенсивної терапії Вбудована система зважування (опція), навантаження –до 250 кгNANO (LE-12)	комплект	1	<u>247928,25</u> 247928,25	<u>238560,00</u> 238560,00	<u>7156,80</u> 7156,80	<u>2211,45</u> 2211,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	комплект	1	<u>247928,25</u> 247928,25	<u>238560,00</u> 238560,00	<u>7156,80</u> 7156,80	<u>2211,45</u> 2211,45	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>238560,00</u> 238560,00	<u>238560,00</u> 238560,00			
789	+*2203-6029 варіант 3	поз.2 Візок для транспортування пацієнтів вантажопідйомність 270 кг EMERGEUM	шт	3	<u>96641,72</u> 289925,16	<u>92990,00</u> 278970,00	<u>2789,70</u> 8369,10	<u>862,02</u> 2586,06	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>96641,72</u> 289925,16	<u>92990,00</u> 278970,00	<u>2789,70</u> 8369,10	<u>862,02</u> 2586,06	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>92990,00</u> 278970,00	<u>92990,00</u> 278970,00			
790	+*241996-19106 варіант 4	поз.20 Тумба медична приліжкова металева, стільниця-ламінат, механічне регулювання по висоті габаритні розміри (ДхГхВ):400х725(1010)х810(900) мм	шт	12	<u>10257,59</u> 123091,08	<u>9870,00</u> 118440,00	<u>296,10</u> 3553,20	<u>91,49</u> 1097,88	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12	<u>10257,59</u> 123091,08	<u>9870,00</u> 118440,00	<u>296,10</u> 3553,20	<u>91,49</u> 1097,88	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>9870,00</u> 118440,00	<u>9870,00</u> 118440,00			
791	+*241996-19106 варіант 3	поз.23а Столик металевий габаритні розміри: (L*B*H) 720*640*800 мм СДС-2 SVELEN	шт	4	<u>2618,96</u> 10475,84	<u>2520,00</u> 10080,00	<u>75,60</u> 302,40	<u>23,36</u> 93,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>2618,96</u> 10475,84	<u>2520,00</u> 10080,00	<u>75,60</u> 302,40	<u>23,36</u> 93,44	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>2520,00</u> 10080,00	<u>2520,00</u> 10080,00			
792	+*280222-14022 варіант 1	поз.2в Електричний підйомник пацієнта з Vermeiren Albatros	шт	1	<u>72748,9</u> 72748,90	<u>70000,00</u> 70000,00	<u>2100,00</u> 2100,00	<u>648,90</u> 648,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>72748,9</u> 72748,90	<u>70000,00</u> 70000,00	<u>2100,00</u> 2100,00	<u>648,90</u> 648,90	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>70000,00</u> 70000,00	<u>70000,00</u> 70000,00			
793	+*280222-16191 варіант 1	поз.39 Штатив для тривалих вливань ШДВ-П габаритні розміри: 1850*640*640 мм SHDV-P 36.14.11.000	шт	2	<u>701,51</u> 1403,02	<u>675,00</u> 1350,00	<u>20,25</u> 40,50	<u>6,26</u> 12,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>701,51</u> 1403,02	<u>675,00</u> 1350,00	<u>20,25</u> 40,50	<u>6,26</u> 12,52	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>675,00</u> 1350,00	<u>675,00</u> 1350,00			
794	+*290220-1355 варіант 1	поз.39а Універсальна інфузійна стійка Брауностат U 8727902	шт	2	<u>26029,56</u> 52059,12	<u>25046,00</u> 50092,00	<u>751,38</u> 1502,76	<u>232,18</u> 464,36	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>26029,56</u> 52059,12	<u>25046,00</u> 50092,00	<u>751,38</u> 1502,76	<u>232,18</u> 464,36	
795	+*17064-1813-1 варіант 1	поз.4 Стіл медичний габаритні розміри L*B*H: 1800*600*900 мм Нестандартне обладнання	шт	2	<u>5404,2</u> 10808,40	<u>5200,00</u> 10400,00	<u>156,00</u> 312,00	<u>48,20</u> 96,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>5404,2</u> 10808,40	<u>5200,00</u> 10400,00	<u>156,00</u> 312,00	<u>48,20</u> 96,40	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>5200,00</u> 10400,00	<u>5200,00</u> 10400,00			
796	+*280222-13227 варіант 2	поз.40 Ширма для кабінетів і палат двосекційна габаритні розміри: 1800*1480*520 мм ШП-2	шт	4	<u>1911,22</u> 7644,88	<u>1839,00</u> 7356,00	<u>55,17</u> 220,68	<u>17,05</u> 68,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>1911,22</u> 7644,88	<u>1839,00</u> 7356,00	<u>55,17</u> 220,68	<u>17,05</u> 68,20	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1839,00</u> 7356,00	<u>1839,00</u> 7356,00			
797	&*9000-268-19 варіант 3	поз.41 (41а) Стіл медичний з мийкою (правобічна) габаритні розміри: (L*B*H) 1800*600*900 мм Нестандартно обладнання	шт	2	<u>8106,31</u> 16212,62	<u>7800,00</u> 15600,00	<u>234,00</u> 468,00	<u>72,31</u> 144,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>8106,31</u> 16212,62	<u>7800,00</u> 15600,00	<u>234,00</u> 468,00	<u>72,31</u> 144,62	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>7800,00</u> 15600,00	<u>7800,00</u> 15600,00			
798	&*9000-268-19 варіант 2	поз.41б (41в) Стіл медичний з мийкою (правобічна) габаритні розміри: (L*B*H) 1700*600*900 мм Нестандартно обладнання	шт	2	<u>8106,31</u> 16212,62	<u>7800,00</u> 15600,00	<u>234,00</u> 468,00	<u>72,31</u> 144,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>8106,31</u> 16212,62	<u>7800,00</u> 15600,00	<u>234,00</u> 468,00	<u>72,31</u> 144,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>7800,00</u> 15600,00	<u>7800,00</u> 15600,00			
799	&*9000-268-19 варіант 1	поз.41г Стіл медичний габаритні розміри: (L*B*H) 1700*600*750 мм Нестандартно обладнання	шт	2	<u>5404,2</u> 10808,40	<u>5200,00</u> 10400,00	<u>156,00</u> 312,00	<u>48,20</u> 96,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>5404,2</u> 10808,40	<u>5200,00</u> 10400,00	<u>156,00</u> 312,00	<u>48,20</u> 96,40	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>5200,00</u> 10400,00	<u>5200,00</u> 10400,00			
800	+*560110-61 варіант 1	поз.43 Аптечна навісна габаритні розміри: 405*255*540 мм	шт	3	<u>1360,4</u> 4081,20	<u>1309,00</u> 3927,00	<u>39,27</u> 117,81	<u>12,13</u> 36,39	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>1360,4</u> 4081,20	<u>1309,00</u> 3927,00	<u>39,27</u> 117,81	<u>12,13</u> 36,39	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>1309,00</u> 3927,00	<u>1309,00</u> 3927,00			
801	+*1705-194 варіант 1	поз.47 Принтер HP Laser 135w with Wi-Fi (4ZB83A), 0,3 кВт, 220В габаритні розміри: 406*359.6*253 мм 98767054	шт	2	<u>4883,53</u> 9767,06	<u>4699,00</u> 9398,00	<u>140,97</u> 281,94	<u>43,56</u> 87,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>4883,53</u> 9767,06	<u>4699,00</u> 9398,00	<u>140,97</u> 281,94	<u>43,56</u> 87,12	
802	&*9000-268-26 варіант 1	поз.48 Тумба офісна мобільна габаритні розміри: 450*450*610 мм ТО 45/2	шт	1	<u>3970,01</u> 3970,01	<u>3820,00</u> 3820,00	<u>114,60</u> 114,60	<u>35,41</u> 35,41	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>3970,01</u> 3970,01	<u>3820,00</u> 3820,00	<u>114,60</u> 114,60	<u>35,41</u> 35,41	
803	&*9000-268-25 варіант 1	поз.49 Стіл офісний з тумбою пересувною габаритні розміри: (Д*Ш*В): 1200*600*743 мм Promo Q	шт	13	<u>6447,63</u> 83819,19	<u>6204,00</u> 80652,00	<u>186,12</u> 2419,56	<u>57,51</u> 747,63	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	13	<u>6447,63</u> 83819,19	<u>6204,00</u> 80652,00	<u>186,12</u> 2419,56	<u>57,51</u> 747,63	
804	&*9000-268-24 варіант 3	поз.49a Стіл офісний габаритні розміри: (Д*Ш*В): 1600*700*743 мм Promo Q	шт	1	<u>6788,51</u> 6788,51	<u>6532,00</u> 6532,00	<u>195,96</u> 195,96	<u>60,55</u> 60,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>6788,51</u> 6788,51	<u>6532,00</u> 6532,00	<u>195,96</u> 195,96	<u>60,55</u> 60,55	
805	+*280222-7126 варіант 1	поз.51 Крісло, що обертається, на механізмі качання Install Black Alum Black 544877	шт	3	<u>7273,85</u> 21821,55	<u>6999,00</u> 20997,00	<u>209,97</u> 629,91	<u>64,88</u> 194,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>7273,85</u> 21821,55	<u>6999,00</u> 20997,00	<u>209,97</u> 629,91	<u>64,88</u> 194,64	
806	+*280222-7126 варіант 2	поз.51a Крісло, що обертається, на механізмі качання Synchro - TiltLead White HR сидіння Нест-08 сіра/спинка Сітка SL-18 аквамарин	шт	8	<u>4673,6</u> 37388,80	<u>4497,00</u> 35976,00	<u>134,91</u> 1079,28	<u>41,69</u> 333,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	8	<u>4673,6</u> 37388,80	<u>4497,00</u> 35976,00	<u>134,91</u> 1079,28	<u>41,69</u> 333,52	
807	&*9000-268-29 варіант 1	поз.52 Стілець габаритні розміри: 860*530*560 мм ISO Plast BL (синій)04363	шт	28	<u>689,04</u> 19293,12	<u>663,00</u> 18564,00	<u>19,89</u> 556,92	<u>6,15</u> 172,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	28	<u>689,04</u> 19293,12	<u>663,00</u> 18564,00	<u>19,89</u> 556,92	<u>6,15</u> 172,20	
808	&*9000-268-29 варіант 2	поз.53a Стілець з відкидним столиком габаритні розміри (ш*г*в): 530*560*860 мм ISO T	шт	25	<u>930,15</u> 23253,75	<u>895,00</u> 22375,00	<u>26,85</u> 671,25	<u>8,30</u> 207,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	25	<u>930,15</u> 23253,75	<u>895,00</u> 22375,00	<u>26,85</u> 671,25	<u>8,30</u> 207,50	
809	&*9000-268-37 варіант 5	поз.54Стілець лабораторний габаритні розміри (ш*г*в): 450-570*470*587мм	шт	2	<u>3703,96</u> 7407,92	<u>3564,00</u> 7128,00	<u>106,92</u> 213,84	<u>33,04</u> 66,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>3703,96</u> 7407,92	<u>3564,00</u> 7128,00	<u>106,92</u> 213,84	<u>33,04</u> 66,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
810	&*9000-268-27 варіант 2	поз.55 Гардеробно канцелярська шафа габаритні розміри: 1800*900*500 мм ШМР-20 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6	<u>4440,8</u> 26644,80	<u>4273,00</u> 25638,00	<u>128,19</u> 769,14	<u>39,61</u> 237,66	3%
811	&*9000-268-22 варіант 3	поз.56 Шафа з ролетними дверима ШКГ- 12р габаритні розміри: 1970*1200*455 мм ШКГ-12р у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>12480,59</u> 62402,95	<u>12009,00</u> 60045,00	<u>360,27</u> 1801,35	<u>111,32</u> 556,60	3%
812	+*241996- 20223 варіант 1	поз.57 Диван офісний габаритні розміри: 2000*750*730 мм Дорз-3 DLS у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>14023,91</u> 14023,91	<u>13494,00</u> 13494,00	<u>404,82</u> 404,82	<u>125,09</u> 125,09	3%
813	+*241996- 20223 варіант 2	поз.57а Диван офісний, штучна шкіра Флай габаритні розміри: 2100*760*735 мм Флай у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>5573,61</u> 11147,22	<u>5363,00</u> 10726,00	<u>160,89</u> 321,78	<u>49,72</u> 99,44	3%
814	&*9000-268-28 варіант 1	поз.58 Холодильник побутовий двокамерний, з верхньою морозильною камерою, 210 л 0,3 кВт, 220В габаритні розміри (ш*г*в): 550*550*1430 мм Т 271 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	7	<u>7273,85</u> 50916,95	<u>6999,00</u> 48993,00	<u>209,97</u> 1469,79	<u>64,88</u> 454,16	3%
815	&*9000-268-21 варіант 1	поз.6 Шафа медична для зберігання мед. інструментарію, лікарських препаратів, документів габаритні розміри: 1800*600*435мм Модель 36.12.11.730 Sml 101 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10	<u>6495,44</u> 64954,40	<u>6250,00</u> 62500,00	<u>187,50</u> 1875,00	<u>57,94</u> 579,40	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>6250,00</u> 62500,00	<u>6250,00</u> 62500,00			
816	+*241996-18014-2 варіант 2	поз.60 Стіл виробничий з нержавіючої сталі (з полицею і бортом) габаритні розміри: 1200*500*850 мм 01026	шт	1	<u>1600,48</u> 1600,48	<u>1540,00</u> 1540,00	<u>46,20</u> 46,20	<u>14,28</u> 14,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>1600,48</u> 1600,48	<u>1540,00</u> 1540,00	<u>46,20</u> 46,20	<u>14,28</u> 14,28	
817	+*241996-18014-2 варіант 1	поз.60a Стіл виробничий з нержавіючої сталі (з полицею і бортом) габаритні розміри: 900*500*850 мм 01026	шт	1	<u>1600,48</u> 1600,48	<u>1540,00</u> 1540,00	<u>46,20</u> 46,20	<u>14,28</u> 14,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>1600,48</u> 1600,48	<u>1540,00</u> 1540,00	<u>46,20</u> 46,20	<u>14,28</u> 14,28	
818	&*9000-268-21 варіант 2	поз.62 Шафа для кухонної посуду з нержавіючої сталі габаритні розміри: 600*600*1800 мм Orest SCSW-1C-600	шт	1	<u>1122,41</u> 1122,41	<u>1080,00</u> 1080,00	<u>32,40</u> 32,40	<u>10,01</u> 10,01	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>1122,41</u> 1122,41	<u>1080,00</u> 1080,00	<u>32,40</u> 32,40	<u>10,01</u> 10,01	
819	&*9000-268-23 варіант 1	поз.63 Шафа навісна з сушінням посуду розсувні двері габаритні розміри L*B*H: 1600*400*800 мм Orest WCSW-2.2-DS	шт	1	<u>11552,53</u> 11552,53	<u>11116,00</u> 11116,00	<u>333,48</u> 333,48	<u>103,05</u> 103,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>11552,53</u> 11552,53	<u>11116,00</u> 11116,00	<u>333,48</u> 333,48	<u>103,05</u> 103,05	
820	&*9000-268-23 варіант 2	поз.63a Шафа навісна з сушінням посуду габаритні розміри L*B*H: 1600*400*800 мм Orest WCSL-2.2-DS	шт	2	<u>10831,27</u> 21662,54	<u>10422,00</u> 20844,00	<u>312,66</u> 625,32	<u>96,61</u> 193,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>10831,27</u> 21662,54	<u>10422,00</u> 20844,00	<u>312,66</u> 625,32	<u>96,61</u> 193,22	
821	&*9000-268-36 варіант 3	поз.67 Візок медичний сервісний для їжі габаритні розміри: 800*500*850 мм BM5.100	шт	21	<u>6890,36</u> 144697,56	<u>6630,00</u> 139230,00	<u>198,90</u> 4176,90	<u>61,46</u> 1290,66	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	21	<u>6890,36</u> 144697,56	<u>6630,00</u> 139230,00	<u>198,90</u> 4176,90	<u>61,46</u> 1290,66	
822	&*9000-268-36 варіант 5	поз.68 Візок для перевезення харчів медичний габаритні розміри: 850*520*910 мм ТПП	шт	1	<u>3616,66</u> 3616,66	<u>3480,00</u> 3480,00	<u>104,40</u> 104,40	<u>32,26</u> 32,26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>3616,66</u> 3616,66	<u>3480,00</u> 3480,00	<u>104,40</u> 104,40	<u>32,26</u> 32,26	
823	&*9000-268-38 варіант 4	поз.69 Шафа для одягу металева, місткість на 4 особи габаритні розміри: 1800*500*600 мм ШОМ-300/2-4	шт	10	<u>4262,05</u> 42620,50	<u>4101,00</u> 41010,00	<u>123,03</u> 1230,30	<u>38,02</u> 380,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10	<u>4262,05</u> 42620,50	<u>4101,00</u> 41010,00	<u>123,03</u> 1230,30	<u>38,02</u> 380,20	
824	&*9000-268-36 варіант 6	поз.69 Візок для перевезення брудного посуду габаритні розміри: 850*450*900 мм RTC-5A BERG	шт	1	<u>4593,57</u> 4593,57	<u>4420,00</u> 4420,00	<u>132,60</u> 132,60	<u>40,97</u> 40,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>4593,57</u> 4593,57	<u>4420,00</u> 4420,00	<u>132,60</u> 132,60	<u>40,97</u> 40,97	
825	&*9000-268-38 варіант 3	поз.70 Навесна шафа з нержавіючої сталі 1500*350*600 мм Orest WCSL	шт	6	<u>4489,65</u> 26937,90	<u>4320,00</u> 25920,00	<u>129,60</u> 777,60	<u>40,05</u> 240,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6	<u>4489,65</u> 26937,90	<u>4320,00</u> 25920,00	<u>129,60</u> 777,60	<u>40,05</u> 240,30	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>4320,00</u> 25920,00	<u>4320,00</u> 25920,00			
826	&*9000-268-39 варіант 1	поз.70а Лавка до шафи габаритні розміри: 800*800*370 мм	шт	8	<u>1309,48</u> 10475,84	<u>1260,00</u> 10080,00	<u>37,80</u> 302,40	<u>11,68</u> 93,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	8	<u>1309,48</u> 10475,84	<u>1260,00</u> 10080,00	<u>37,80</u> 302,40	<u>11,68</u> 93,44	
827	&*9000-268-38 варіант 5	поз.71 Чарункові шафи (камери зберігання) на 6 осіб габаритні розміри: 300*500*1800 мм 50505152-S00004	шт	9	<u>3086,63</u> 27779,67	<u>2970,00</u> 26730,00	<u>89,10</u> 801,90	<u>27,53</u> 247,77	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	9	<u>3086,63</u> 27779,67	<u>2970,00</u> 26730,00	<u>89,10</u> 801,90	<u>27,53</u> 247,77	
828	&*9000-268-45 варіант 1	поз.72 Мікрохвильова піч 1-ф, 1,15кВт, 220В, габаритні розміри: Н*Л*В 489*374*275 мм Samsung MS23F302TAS	шт	3	<u>3116,77</u> 9350,31	<u>2999,00</u> 8997,00	<u>89,97</u> 269,91	<u>27,80</u> 83,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>3116,77</u> 9350,31	<u>2999,00</u> 8997,00	<u>89,97</u> 269,91	<u>27,80</u> 83,40	
829	&*9000-268-46 варіант 1	поз.73 Електрочайник 2,0кВт, 220В	шт	3	<u>1039,27</u> 3117,81	<u>1000,00</u> 3000,00	<u>30,00</u> 90,00	<u>9,27</u> 27,81	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>1039,27</u> 3117,81	<u>1000,00</u> 3000,00	<u>30,00</u> 90,00	<u>9,27</u> 27,81	
830	&*9000-268-44 варіант 1	поз.76 ККулер для води 1-ф; 1,0кВт; 220В габаритні розміри (ш*г*в): 380*325*1000 мм СН-V115CES	шт	1	<u>3816,2</u> 3816,20	<u>3672,00</u> 3672,00	<u>110,16</u> 110,16	<u>34,04</u> 34,04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>3816,2</u> 3816,20	<u>3672,00</u> 3672,00	<u>110,16</u> 110,16	<u>34,04</u> 34,04	
831	&*9000-268-36 варіант 7	поз.77 Візок для прибирання ТУП габаритні розміри: 1100*520*1050 мм ТУП	шт	1	<u>4087,45</u> 4087,45	<u>3933,00</u> 3933,00	<u>117,99</u> 117,99	<u>36,46</u> 36,46	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>4087,45</u> 4087,45	<u>3933,00</u> 3933,00	<u>117,99</u> 117,99	<u>36,46</u> 36,46	
832	&*9000-268-32 варіант 1	поз.78 Стелаж металевий на 5 полиць нержавіюча сталь габаритні розміри (ш*г*в): 750*500*2000 мм СКНж	шт	3	<u>1247,12</u> 3741,36	<u>1200,00</u> 3600,00	<u>36,00</u> 108,00	<u>11,12</u> 33,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>1247,12</u> 3741,36	<u>1200,00</u> 3600,00	<u>36,00</u> 108,00	<u>11,12</u> 33,36	
833	&*9000-268-33 варіант 1	поз.78а Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 920*600*1820 мм	шт	2	<u>2170</u> 4340,00	<u>2088,00</u> 4176,00	<u>62,64</u> 125,28	<u>19,36</u> 38,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>2170</u> 4340,00	<u>2088,00</u> 4176,00	<u>62,64</u> 125,28	<u>19,36</u> 38,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
834	&*9000-268-37 варіант 3	поз.78б Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 920*460*1820 мм СТ-5 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>1951,75</u> 5855,25	<u>1878,00</u> 5634,00	<u>56,34</u> 169,02	<u>17,41</u> 52,23	3%
835	&*9000-268-35 варіант 1	поз.78в Стелаж металевий на 5 полиць габаритні розміри (ш*г*в): 750*300*1820 мм у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10	<u>1577,61</u> 15776,10	<u>1518,00</u> 15180,00	<u>45,54</u> 455,40	<u>14,07</u> 140,70	3%
836	&*9000-268-36 варіант 2	поз.80 Візок для перевезення чистої білизни габаритні розміри: 1100x490x990 мм ВМб-5 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>4087,45</u> 4087,45	<u>3933,00</u> 3933,00	<u>117,99</u> 117,99	<u>36,46</u> 36,46	3%
837	&*9000-268-41 варіант 1	поз.80а Швидкісна електросушарка для рук, 1,0 кВт, 220ВZG-S002 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10	<u>8418,09</u> 84180,90	<u>8100,00</u> 81000,00	<u>243,00</u> 2430,00	<u>75,09</u> 750,90	3%
838	&*9000-268-37 варіант 2	поз.81 Стіл журнальний у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>1870,69</u> 1870,69	<u>1800,00</u> 1800,00	<u>54,00</u> 54,00	<u>16,69</u> 16,69	3%
839	&*9000-268-37 варіант 4	поз.82 Стіл обідній у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>1870,69</u> 3741,38	<u>1800,00</u> 3600,00	<u>54,00</u> 108,00	<u>16,69</u> 33,38	3%
840	&*9000-268-36 варіант 1	поз.83 Візок для перевезення брудної білизни габаритні розміри: 1000x515x990 мм Viola ВМб-4	шт	1	<u>3891,03</u> 3891,03	<u>3744,00</u> 3744,00	<u>112,32</u> 112,32	<u>34,71</u> 34,71	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>3891,03</u> 3891,03	<u>3744,00</u> 3744,00	<u>112,32</u> 112,32	<u>34,71</u> 34,71	
841	+*241996-20310 варіант 2	поз.83 Крісло габаритні розміри: 655*655*755 мм OFFICE ACW	шт	4	<u>4014,7</u> 16058,80	<u>3863,00</u> 15452,00	<u>115,89</u> 463,56	<u>35,81</u> 143,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>4014,7</u> 16058,80	<u>3863,00</u> 15452,00	<u>115,89</u> 463,56	<u>35,81</u> 143,24	
842	+*241996-20310 варіант 3	поз.85 ККрісло габаритні розміри: 810*655*755 мм	шт	2	<u>5770,03</u> 11540,06	<u>5552,00</u> 11104,00	<u>166,56</u> 333,12	<u>51,47</u> 102,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>5770,03</u> 11540,06	<u>5552,00</u> 11104,00	<u>166,56</u> 333,12	<u>51,47</u> 102,94	
843	&*9000-268-41 варіант 3	поз.88 Фен настінний 220 В; 1,3 кВт габаритні розміри (ш*г*в): 210*112*215 мм SC 0030	шт	1	<u>1756,37</u> 1756,37	<u>1690,00</u> 1690,00	<u>50,70</u> 50,70	<u>15,67</u> 15,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>1756,37</u> 1756,37	<u>1690,00</u> 1690,00	<u>50,70</u> 50,70	<u>15,67</u> 15,67	
844	&*9000-268-41 варіант 4	поз.89 Диспенсер паперових рушників сенсорний 220 В; 0,01 кВт габаритні розміри: 300*235*400 мм Rixo Grande P788W	шт	4	<u>4067,7</u> 16270,80	<u>3914,00</u> 15656,00	<u>117,42</u> 469,68	<u>36,28</u> 145,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>4067,7</u> 16270,80	<u>3914,00</u> 15656,00	<u>117,42</u> 469,68	<u>36,28</u> 145,12	
845	+*241996-20310 варіант 1	поз.92 Крісло кутове габаритні розміри: 655*655*755 мм OFFICE ACR	шт	4	<u>6120,26</u> 24481,04	<u>5889,00</u> 23556,00	<u>176,67</u> 706,68	<u>54,59</u> 218,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>6120,26</u> 24481,04	<u>5889,00</u> 23556,00	<u>176,67</u> 706,68	<u>54,59</u> 218,36	
846	+*280222-52-1 варіант 1	поз.Б/П Каталка для душа пересувна габаритні розміри: 500-900*600(800)*2100 мм LS-2100 Proma Reha Чехія	шт	1	<u>96223,93</u> 96223,93	<u>92588,00</u> 92588,00	<u>2777,64</u> 2777,64	<u>858,29</u> 858,29	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>96223,93</u> 96223,93	<u>92588,00</u> 92588,00	<u>2777,64</u> 2777,64	<u>858,29</u> 858,29	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>92588,00</u> 92588,00	<u>92588,00</u> 92588,00			
847	+*280222-52-1 варіант 2	поз.Б/П Крісло-каталка механічна ширина сидіння, (см): 45; 50, Глибина сидіння, (см): 40 тип коліс: передні колеса литі; задні - пневматичні OSD Millenium 4 Blue максимальне навантаження, (кг): 130	шт	1	<u>10391,66</u> 10391,66	<u>9999,00</u> 9999,00	<u>299,97</u> 299,97	<u>92,69</u> 92,69	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>10391,66</u> 10391,66	<u>9999,00</u> 9999,00	<u>299,97</u> 299,97	<u>92,69</u> 92,69	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>9999,00</u> 9999,00	<u>9999,00</u> 9999,00			
848	+280222-20-10 варіант 1	поз.О7 Центральна станція моніторингу Стандартна конфігурація, включаючи: рішення для локальної мережі Програмне забезпечення для до 64 приліжкових моніторів; 12 годин динамічний короткий тренд; Велика пам'ять на 50 000 пацієнтів; 240 годин огляду тенденцій; 72 години зберігання та огляду сигналів з повним розкриттям; 720 огляд NIBP; 720 записів тривоги; Двонаправлений зв'язок з приліжковими моніторами пацієнта EDAN; Мережа локальної мережі, бездротової локальної мережі або суміші	комплект	1	<u>46767,15</u> 46767,15	<u>45000,00</u> 45000,00	<u>1350,00</u> 1350,00	<u>417,15</u> 417,15	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	<u>46767,15</u> 46767,15	<u>45000,00</u> 45000,00	<u>1350,00</u> 1350,00	<u>417,15</u> 417,15	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>45000,00</u> 45000,00	<u>45000,00</u> 45000,00			
		Разом по розділу IV	грн.		46268805,91	45133775,32	772124,12	362906,47	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		6449906,51	6206188,60	186185,65	57532,26	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		39818899,40	38927586,72	585938,47	305374,21	
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		6449906,51	6206188,60	186185,65	57532,26	
		Усього вартість устаткування, що віднесене до медичних виробів	грн.		20610537,60	20610537,60			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2102,016					
		Стиснене повітря	м3	137,671					
		Мастильні матеріали	кг	29,177					
		Гідравлічна рідина	кг	3,273					
		Дрова	м3	0,525					
		Бензин	л	175,908					
		Дизельне паливо	л	108,028					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	6,366204					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 грудня" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав інженер-проектувальник 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]