

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля школи

Кошторисна вартість об'єкта 40694,241 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 82,64991 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 9404,960 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги


Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
		Архітектурно-будівельні рішення						
1	02-01-01	на Розбирання існуючих конструкцій	2329,312	-	2329,312	14,01884	1503,889	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	4675,427	-	4675,427	7,88290	929,296	-
3	02-01-03	на Внутрішнє оздоблення поверхонь	13149,554	-	13149,554	33,55604	3871,041	-
4	02-01-04	на Улаштування конструкцій залізобетонних монолітних	1644,355	-	1644,355	3,24301	384,465	-
5	02-01-05	на Пристосування для потреб МГН	163,762	-	163,762	0,32671	36,76	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу:	- 21962,41	-	21962,41	59,02750	6725,451	-
		Електротехнічні рішення						
6	02-01-06	на Демонтаж внутрішніх електромереж	237,308	-	237,308	1,66085	176,37	-
7	02-01-07	на придбання устаткування Придбання електрощитового обладнання	-	1468,691	1468,691	-	-	-
8	02-01-08	на Улаштування внутрішніх електричних мереж	5177,333	-	5177,333	9,07673	1021,86	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу:	- 5414,641	1468,691	6883,332	10,73758	1198,23	-
		Водопровід та каналізація						
9	02-01-09	на Демонтаж мережі водопостачання та каналізації	19,69	-	19,69	0,12652	14,98	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Придбання обладнання системи водопостачання та каналізації	-	377,274	377,274	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011	на Внутрішні мережі водопостачання	828,958	-	828,958	1,17441	136,577	-
12	02-01-012	на Внутрішні мережі каналізації	740,495	-	740,495	0,70289	82,367	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-	-					
		Разом по розділу:	1589,143	377,274	1966,417	2,00382	233,924	-
		Опалення вентиляція та кондиціювання						
13	02-01-013	на Демонтаж системи опалення та вентиляції	7,454	-	7,454	0,05520	5,584	-
14	02-01-014	на Тепловий вузол	197,423	-	197,423	0,14302	16,522	-
15	02-01-015	на Система опалення	2111,867	-	2111,867	1,38201	159,027	-
16	02-01-016	на придбання устаткування Обладнання системи вентиляції	-	2854,514	2854,514	-	-	-
17	02-01-017	на Улаштування системи вентиляції	1500,53	-	1500,53	2,77634	309,934	-
18	02-01-018	на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	44,842	-	44,842	0,22827	35,212	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-	-					
		Разом по розділу:	3862,116	2854,514	6716,63	4,58484	526,279	-
		Системи зв'язку та відеоспостереження						
19	02-01-019	на Системи зв'язку та відеоспостереження	946,464	-	946,464	1,70520	191,881	-
20	02-01-020	на придбання устаткування Придбання устаткування системи зв'язку та відеоспостереження	-	584,512	584,512	-	-	-
21	02-01-021	на ПНР системи зв'язку та відеоспостереження	20,925	-	20,925	0,10653	16,432	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-	-					
		Разом по розділу:	967,389	584,512	1551,901	1,81173	208,313	-
		Система АПС						
22	02-01-022	на придбання устаткування Устаткування системи автоматичної пожежної сигналізації	0,062	101,247	101,309	-	-	-
23	02-01-023	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації	439,517	-	439,517	1,99372	218,777	-
24	02-01-024	на ПНР системи пожежної сигналізації	4,057	-	4,057	0,02065	3,186	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-	-					
		Разом по розділу:	443,636	101,247	544,883	2,01437	221,963	-
		Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей						
25	02-01-025	на придбання устаткування Устаткування системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	-	175,794	175,794	-	-	-
26	02-01-026	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	290,478	-	290,478	0,92817	104,677	-
27	02-01-027	на ПНР системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	7,259	-	7,259	0,03695	5,701	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-	-					
		Разом по розділу:	297,737	175,794	473,531	0,96512	110,378	-
		<u>Системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керування евакуюванням, системи</u>						
		<u>протипожежного захисту ПРУ</u>						
28	02-01-028	на придбання устаткування Придбання устаткування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керування евакуюванням, системи протипожежного захисту ПРУ	-	236,126	236,126	-	-	-
29	02-01-029	на Влаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керування евакуюванням, системи протипожежного захисту ПРУ	296,233	-	296,233	1,18537	131,125	-
30	02-01-030	на ПНР системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керування евакуюванням, системи протипожежного захисту ПРУ	62,778	-	62,778	0,31958	49,297	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-	-					
		Разом по розділу:	359,011	236,126	595,137	1,50495	180,422	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	34896,083	5798,158	40694,241	82,64991	9404,96	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	2,663	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Євген ТИЛІК

Керівник відділу



 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Лариса ЩЕРБАНЬ

Склад


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	<u>Архітектурно-будівельні рішення</u>								
02-01-01	Розбирання існуючих конструкцій	<u>11,42798</u>	-	<u>0,76170</u>	<u>0,32715</u>	-	<u>12,51683</u>	<u>1,50201</u>	<u>14,01884</u>
		1114,968	-	86,627	40,675	-	1242,27	261,619	1503,889
02-01-02	Загальнобудівельні роботи	<u>6,95627</u>	-	<u>0,08203</u>	-	-	<u>7,03830</u>	<u>0,84460</u>	<u>7,88290</u>
		772,445	-	9,741	-	-	782,186	147,11	929,296
02-01-03	Внутрішнє оздоблення поверхонь	<u>29,70183</u>	-	<u>0,25572</u>	-	-	<u>29,95755</u>	<u>3,59849</u>	<u>33,55604</u>
		3214,627	-	29,619	-	-	3244,246	626,795	3871,041
02-01-04	Улаштування конструкцій залізобетонних монолітних	<u>2,49731</u>	-	<u>0,32209</u>	<u>0,07620</u>	-	<u>2,89560</u>	<u>0,34741</u>	<u>3,24301</u>
		269,753	-	44,726	9,475	-	323,954	60,511	384,465
02-01-05	Пристосування для потреб МГН	<u>0,29158</u>	-	<u>0,00012</u>	-	-	<u>0,29170</u>	<u>0,03501</u>	<u>0,32671</u>
		30,649	-	0,014	-	-	30,663	6,097	36,76
	Разом по розділу:	<u>50,87497</u>	-	<u>1,42166</u>	<u>0,40335</u>	-	<u>52,69998</u>	<u>6,32752</u>	<u>59,02750</u>
		5402,442	-	170,727	50,15	-	5623,319	1102,132	6725,451
	<u>Електротехнічні рішення</u>								
02-01-06	Демонтаж внутрішніх електромереж	<u>0,00107</u>	<u>1,48488</u>	<u>0,02556</u>	<u>0,00246</u>	-	<u>1,51397</u>	<u>0,14688</u>	<u>1,66085</u>
		0,097	147,472	2,914	0,306	-	150,789	25,581	176,37
02-01-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання електрощитового обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	Улаштування внутрішніх електричних мереж	<u>1,74429</u>	<u>6,16079</u>	<u>0,33171</u>	-	-	<u>8,23679</u>	<u>0,83994</u>	<u>9,07673</u>
		179,013	657,671	38,879	-	-	875,563	146,297	1021,86
	Разом по розділу:	<u>1,74536</u>	<u>7,64567</u>	<u>0,35727</u>	<u>0,00246</u>	-	<u>9,75076</u>	<u>0,98682</u>	<u>10,73758</u>
		179,11	805,143	41,793	0,306	-	1026,352	171,878	1198,23
	<u>Водопровід та каналізація</u>								
02-01-09	Демонтаж мережі водопостачання та каналізації	<u>0,11395</u>	-	<u>0,00026</u>	<u>0,00028</u>	-	<u>0,11449</u>	<u>0,01203</u>	<u>0,12652</u>
		12,819	-	0,031	0,035	-	12,885	2,095	14,98

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-010	придбання устаткування Придбання обладнання системи водопостачання та каналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-011	Внутрішні мережі водопостачання	<u>1,01691</u> 112,479	<u>0,03520</u> 3,732	<u>0,01853</u> 2,293	- -	- -	<u>1,07064</u> 118,504	<u>0,10377</u> 18,073	<u>1,17441</u> 136,577
02-01-012	Внутрішні мережі каналізації	<u>0,63462</u> 70,564	- -	<u>0,00147</u> 0,17	- -	- -	<u>0,63609</u> 70,734	<u>0,06680</u> 11,633	<u>0,70289</u> 82,367
Разом по розділу:		<u>1,76548</u> 195,862	<u>0,03520</u> 3,732	<u>0,02026</u> 2,494	<u>0,00028</u> 0,035	- -	<u>1,82122</u> 202,123	<u>0,18260</u> 31,801	<u>2,00382</u> 233,924
<u>Опалення вентиляція та кондиціювання</u>									
02-01-013	Демонтаж системи опалення та вентиляції	<u>0,04971</u> 4,638	- -	- -	<u>0,00023</u> 0,029	- -	<u>0,04994</u> 4,667	<u>0,00526</u> 0,917	<u>0,05520</u> 5,584
02-01-014	Тепловий вузол	<u>0,11074</u> 12,104	<u>0,01704</u> 1,89	<u>0,00214</u> 0,25	- -	- -	<u>0,12992</u> 14,244	<u>0,01310</u> 2,278	<u>0,14302</u> 16,522
02-01-015	Система опалення	<u>1,24887</u> 136,024	- -	<u>0,00549</u> 0,764	- -	- -	<u>1,25436</u> 136,788	<u>0,12765</u> 22,239	<u>1,38201</u> 159,027
02-01-016	придбання устаткування Обладнання системи вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-017	Улаштування системи вентиляції	<u>2,47322</u> 259,666	<u>0,01440</u> 1,574	<u>0,02675</u> 3,057	- -	- -	<u>2,51437</u> 264,297	<u>0,26197</u> 45,637	<u>2,77634</u> 309,934
02-01-018	Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	- -	- -	- -	- -	0,21000 -	0,21000 31,998	0,01827 3,214	0,22827 35,212
Разом по розділу:		<u>3,88254</u> 412,432	<u>0,03144</u> 3,464	<u>0,03438</u> 4,071	<u>0,00023</u> 0,029	<u>0,21000</u> -	<u>4,15859</u> 451,994	<u>0,42625</u> 74,285	<u>4,58484</u> 526,279
<u>Системи зв'язку та відеоспостереження</u>									
02-01-019	Системи зв'язку та відеоспостереження	- -	1,46513 155,476	0,09233 10,671	- -	- -	1,55746 166,147	0,14774 25,734	1,70520 191,881
02-01-020	придбання устаткування Придбання устаткування системи зв'язку та відеоспостереження	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-021	ПНР системи зв'язку та відеоспостереження	- -	- -	- -	- -	0,09800 -	0,09800 14,932	0,00853 1,5	0,10653 16,432

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом по розділу:	— -	1,46513 155,476	0,09233 10,671	— -	0,09800 -	1,65546 181,079	0,15627 27,234	1,81173 208,313
	<u>Система АПС</u>								
02-01-022	придбання устаткування Устаткування системи автоматичної пожежної сигналізації	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-023	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації	— -	1,66329 171,839	0,17054 19,086	— -	— -	1,83383 190,925	0,15989 27,852	1,99372 218,777
02-01-024	ПНР системи пожежної сигналізації	— -	— -	— -	— -	0,01900 -	0,01900 2,895	0,00165 0,291	0,02065 3,186
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом по розділу:	— -	1,66329 171,839	0,17054 19,086	— -	0,01900 -	1,85283 193,82	0,16154 28,143	2,01437 221,963
	<u>Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей</u>								
02-01-025	придбання устаткування Устаткування системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-026	Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	— -	0,76420 81,665	0,08928 10,005	— -	— -	0,85348 91,67	0,07469 13,007	0,92817 104,677
02-01-027	ПНР системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	— -	— -	— -	— -	0,03400 -	0,03400 5,18	0,00295 0,521	0,03695 5,701
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом по розділу:	— -	0,76420 81,665	0,08928 10,005	— -	0,03400 -	0,88748 96,85	0,07764 13,528	0,96512 110,378
	<u>Системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керування евакуюванням, системи протипожежного захисту ПРУ</u>								

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-028	придбання устаткування Придбання устаткування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керування евакуюванням, системи протипожежного захисту ПРУ	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-029	Влаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керування евакуюванням, системи протипожежного захисту ПРУ	- -	1,06240 110,83	0,02428 3,11	- -	- -	1,08668 113,94	0,09869 17,185	1,18537 131,125
02-01-030	ПНР системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керування евакуюванням, системи протипожежного захисту ПРУ	- -	- -	- -	- -	0,29400 -	0,29400 44,797	0,02558 4,5	0,31958 49,297
	Разом по розділу:	- -	1,06240 110,83	0,02428 3,11	- -	0,29400 -	1,38068 158,737	0,12427 21,685	1,50495 180,422
	Разом :	<u>58,26835</u> 6189,846	<u>12,66733</u> 1332,149	<u>2,21000</u> 261,957	<u>0,40632</u> 50,52	<u>0,65500</u> -	<u>74,20700</u> 7934,274	<u>8,44291</u> 1470,686	<u>82,64991</u> 9404,96

Склав



Перевірів



Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>18854,64</u> 17533,59	<u>1304,11</u> 493,28	1508	1403	<u>104</u> 39	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>14,75</u> 0,32
5	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2893	<u>4129,33</u> 4129,33	<u>-</u> -	1195	1195	<u>-</u> -	<u>44,6800</u> -	<u>12,93</u> -
6	KБ10-28-1 H2,5=1,15 к дем=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах ДЕМОНТАЖ ЕЛЕМЕНТІВ ВНУТРІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ ПІДЛОГА	100м2	0,0955	<u>15999,41</u> 9910,68	<u>6010,82</u> 1973,61	1528	946	<u>574</u> 188	<u>90,2612</u> 13,6620	<u>8,62</u> 1,3
7	KБ11-38-1 H2,5=1,15 к дем=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	1,444	<u>8480,87</u> 8378,76	<u>77,20</u> 68,61	12246	12099	<u>111</u> 99	<u>73,4528</u> 0,5923	<u>106,07</u> 0,86
8	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	4,05	<u>9350,35</u> 9239,24	<u>111,11</u> 33,53	37869	37419	<u>450</u> 136	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>375,88</u> 1,12
9	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	23,7795	<u>6405,05</u> 5065,10	<u>1339,95</u> 485,57	152309	120446	<u>31863</u> 11547	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>1209,9</u> 104,6
10	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	63,7376	<u>2813,49</u> 866,09	<u>1947,40</u> 719,56	179325	55202	<u>124123</u> 45863	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>554,52</u> 416,05
11	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	21,2445	<u>540,33</u> 540,33	<u>-</u> -	11479	11479	<u>-</u> -	<u>5,9600</u> -	<u>126,62</u> -
12	KБ46-39-6	СТЕЛЯ Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран"	100м2	14,3494	<u>10085,41</u> 9757,40	<u>318,00</u> 122,58	144720	140013	<u>4563</u> 1759	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>1388,88</u> 15,65
13	KP12-65-13	СТІНИ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	9,48	<u>2662,68</u> 2662,68	<u>-</u> -	25242	25242	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>278,43</u> -
14	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4,7057	<u>8075,08</u> 6935,16	<u>1139,92</u> 429,53	37999	32635	<u>5364</u> 2021	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>349,63</u> 18,05
15	KБ15-77-1 H2,5=1,15 к дем=0,8	(Демонтаж) Опорядження стін панелями на основі ДСП	100м2	0,8789	<u>42623,42</u> 24096,22	<u>23,96</u> 21,29	37462	21178	<u>21</u> 19	<u>222,0236</u> 0,1838	<u>195,14</u> 0,16
16	KБ10-12-1 H2,5=1,15 к дем=0,8	ЕЛЕМЕНТИ ОЗДОБЛЕННЯ САНВУЗЛІВ (Демонтаж) Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,3024	<u>20264,97</u> 13200,15	<u>-</u> -	6128	3992	<u>-</u> -	<u>129,2232</u> -	<u>39,08</u> -
17	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	<u>18854,64</u> 17533,59	<u>1304,11</u> 493,28	1697	1578	<u>117</u> 44	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>16,59</u> 0,36
18	KP6-14-1	Знімання дверних полотен ДЕМОНТАЖ ЕЛЕМЕНТІВ ЗОВНІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ	100 м2	0,1341	<u>4129,33</u> 4129,33	<u>-</u> -	554	554	<u>-</u> -	<u>44,6800</u> -	<u>5,99</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки прост их ст ін із цегли	10 м3	1,53686	<u>12049,98</u> 9762,87	<u>2287,11</u> 873,28	18519	15004	<u>3515</u> 1342	<u>98,0700</u> 7,1940	<u>150,72</u> 11,06
28	КР2-1-3	Розбирання моноліт них бет онних ст ін, подіумів	1 м3	54,5	<u>1010,51</u> 866,09	<u>144,42</u> 57,91	55073	47202	<u>7871</u> 3156	<u>8,7000</u> 0,5016	<u>474,15</u> 27,34
29	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	72,9636	<u>801,34</u> 730,72	<u>70,62</u> 44,44	58469	53316	<u>5153</u> 3243	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>588,09</u> 27,51
30	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	3,26	<u>6555,31</u> 5153,11	<u>1402,20</u> 720,93	21370	16799	<u>4571</u> 2350	<u>56,8400</u> 6,0372	<u>185,3</u> 19,68
31	КБ10-94-3 к дем=0,8 Н2,5=1,15	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях ШВИ	100м2	1,0097	<u>54368,51</u> 30559,36	<u>312,49</u> 222,91	54896	30856	<u>316</u> 225	<u>281,5752</u> 1,8702	<u>284,31</u> 1,89
32	КБ7-57-14 Н2,5=1,15	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ДВЕРІ	100м шва	32,6	<u>1441,44</u> 1349,83	<u>31,22</u> 12,03	46991	44004	<u>1018</u> 392	<u>12,2935</u> 0,1071	<u>400,77</u> 3,49
33	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,11	<u>18854,64</u> 17533,59	<u>1304,11</u> 493,28	2074	1929	<u>143</u> 54	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>20,28</u> 0,44
34	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0055	<u>4129,33</u> 4129,33	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>44,6800</u> -	<u>0,25</u> -
ВХІДНА ГРУПА											
35	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1195	<u>6574,32</u> 4170,74	<u>2397,02</u> 889,75	786	498	<u>286</u> 106	<u>40,8296</u> 6,5293	<u>4,88</u> 0,78
36	КР9-3-3	Розбирання сходових маршів по основі на ґрунт і із залізобет онними або кам'яними східцями	100м2	0,288	<u>61726,69</u> 56751,45	<u>4975,24</u> 1884,89	17777	16344	<u>1433</u> 543	<u>580,3400</u> 15,3960	<u>167,14</u> 4,43
37	КР9-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня ДЕМОНТАЖ ЕЛЕМЕНТІВ ВНУТРІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ	100м	0,99	<u>5577,99</u> 5319,48	<u>258,51</u> 13,08	5522	5266	<u>256</u> 13	<u>48,4470</u> 0,1168	<u>47,96</u> 0,12
38	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	1,98	<u>4813,14</u> 4813,14	<u>-</u> -	9530	9530	<u>-</u> -	<u>53,0900</u> -	<u>105,12</u> -
39	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	7,0235	<u>3381,62</u> 3381,62	<u>-</u> -	23751	23751	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>261,98</u> -
40	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	53,9966	<u>5221,37</u> 4798,63	<u>422,74</u> 159,90	281936	259110	<u>22826</u> 8634	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>2858,04</u> 70,4
Разом прямі витрати по розділу 2							654739	525298	<u>103744</u> 30302		<u>5567,37</u> 248,76
Разом будівельні роботи, грн.							654739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					25697 555600 323023 697,94 121565 977762				
		Всього по розділу 2					977762				
41	KP20-41-3	Розділ 3. Супутні роботи та витрати Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	5,443	<u>2127,12</u>	<u>1973,90</u>	11578	834	<u>10744</u>	<u>1,6900</u>	<u>9,2</u>
42	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	70,11	<u>153,22</u>	<u>560,76</u>	10361	10361	<u>3052</u>	<u>4,0635</u>	<u>22,12</u>
43	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	614,41	<u>147,78</u>	<u>-</u>	179187	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>291,64</u>	<u>291,64</u>	179187	-	<u>179187</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	51,10			<u>31396</u>	<u>0,4110</u>	<u>252,52</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					201126	11195	<u>189931</u>		<u>123,48</u>
									<u>34448</u>		<u>274,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					201126 45643 23883 47,77 8322 225009				
		Всього по розділу 3					225009				
		Разом прямі витрати по кошторису					1623281	1114968	<u>462537</u>		<u>11427,98</u>
									<u>127302</u>		<u>1088,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1623281 45776 1242270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					706031 1502,01 261619 2329312 2329312				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					14018,84 1503889				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Загальнобудівельні роботи
Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4675,427 тис. грн.
7,8829 тис.люд.год.
929,296 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
		СТІНИ									
1	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок прост их зовнішніх ст ін із цегли	100 м3	0,0107	172948,05	7657,91	1851	996	82	889,5400	9,52
					93108,15	6805,74			73	58,7523	0,63
2	С1422-10937 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,419	9825,74	-	4117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ ЦЕГЛЯНІ									
3	КР5-8-6	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,4032	94304,54	542,55	38024	11985	219	273,8900	110,43
					29725,28	482,18			194	4,1625	1,68
4	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм	1000шт	2,016	9825,74	-	19809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-875-4 варіант 3	Сітка арматурна Вр1 50х50х5 мм	м2	19,35	143,26	-	2772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕТИНКИ									
6	КБ7-44-10 Н2,Н5=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,06	<u>9778,94</u> 2520,96	<u>6503,08</u> 2770,04	587	151	<u>390</u> 166	24,6790 23,5155	<u>1,48</u> 1,41
7	К582821-568 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ25-3	шт	4	<u>915,75</u> -	<u>-</u> -	3663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	К582811-125 варіант 2	Перемички з/б марки 5ПБ25-37	шт	2	<u>1932,03</u> -	<u>-</u> -	3864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ									
9	КБ10-94-3 Н2,Н5=1,15	Улашт ування перегородок на мет алевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокарт онними лист ами або гіпсоволокнист ими плит ами в один шар з ізоляцією у жит лових і громадських будівлях	100м2	0,2433	<u>67882,16</u> 38199,20	<u>390,61</u> 278,63	16516	9294	<u>95</u> 68	<u>351,9690</u> 2,3377	<u>85,63</u> 0,57
10	& С1545- 207-4 варіант 2	Профіль UW 100	м	20,2	<u>95,14</u> -	<u>-</u> -	1922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1545- 207-3 варіант 2	Профіль CW 100	м	58,6	<u>95,14</u> -	<u>-</u> -	5575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	51,1	<u>190,63</u> -	<u>-</u> -	9741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,4	<u>45,65</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-2015-4 варіант 2	Шпаклівка FUGENFULLER KNAUF	кг	14,8	<u>22,37</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1545-100 варіант 2	Стрічка армувальна для швів 48мм "серпанка"	100м	0,414	<u>327,93</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-540- 1-2 варіант 2	Скlostрічка	м	48,7	<u>26,43</u> -	<u>-</u> -	1287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С111- 1679-1-М варіант 2	Стрічка звукоізоляційна ППУ	м	35	<u>7,52</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1545-44- 1-К варіант 3	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,61	<u>43,47</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1545-44- 2-2А варіант 1	Саморіз 3,5x25	1000 шт	0,908	<u>552,42</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C111-134-1 варіант 2	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	148	<u>0,44</u>	-	65	-	-	-	-
21	КР5-5-1	ПЕРЕГОРОДКИ ДЕРЕВ'ЯНІ Улаштування перегородок із двошарових щитів з установленням діафрагми при заміні перекриттів	100 м2	0,1833	<u>16472,21</u>	<u>134,55</u>	3019	1829	<u>25</u>	<u>100,2500</u>	<u>18,38</u>
22	C111-701 варіант 2	Щити перегородок	100м2	0,1767012	<u>61100,18</u>	-	10796	-	-	-	-
23	КР5-9-1	ПЕРЕГОРОДКИ САНВУЗЛІВ Улаштування каркасно-фільончаст их перегородок у санвузлах	100 м2	0,6624	<u>16500,29</u>	-	10930	10930	-	161,5300	107
24	& C111-743-1 варіант 2	Сантехнічна перегородка	м2	66,24	<u>2367,03</u>	-	156792	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							292607	35185	<u>811</u>		<u>332,44</u>
Разом будівельні роботи, грн.							292607		523		4,48
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							256611				
всього заробітна плата, грн.							35708				
Загальновиробничі витрати, грн.							19534				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							40,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7041				
Всього будівельні роботи, грн.							312141				

Всього по розділу 1							312141				
Розділ 2. Водовідведення з покрівлі											
25	КР8-41-2	Навішування водостічних жолобів з гот ових елемент ів	100м	1,636	<u>6078,53</u>	-	9944	9944	-	55,3600	90,57
26	& C113-1451-11-Н варіант 2	Водостічний жолоб	м	163,6	<u>270,68</u>	-	44283	-	-	-	-
27	& C113-2289-14 варіант 3	З'єднувач жолоба	шт	82	<u>114,68</u>	-	9404	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ9-36-1 т.ех.ч. п.1.3.5 κ(т руд)=1,03	Монт аж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням /монт аж конст рукцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що пост авляють ся в пакет ах/	100м2	0,24672	<u>62908,72</u> 57714,54	<u>2452,94</u> 855,95	15521	14239	<u>605</u> 211	<u>491,1040</u> 6,3288	<u>121,17</u> 1,56
37	& C123-96-3	Металопластикові конструкції вікон	м2	24,672	<u>5843,10</u> -	-	144161	-	-	-	-
38	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 150 мм	шт	69	<u>16,96</u> -	-	1170	-	-	-	-
39	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7,1	<u>234,35</u> -	-	1664	-	-	-	-
40	& C1632- 102-8	Герметик силіконовий водостійкий	л	2,4	<u>500,26</u> -	-	1201	-	-	-	-
41	КБ10-25-3 Н2,5=1,15	ВІКНА Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	3,0484	<u>3888,74</u> 3702,73	<u>186,01</u> 132,68	11854	11287	<u>567</u> 404	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>110,5</u> 3,39
42	& C123-391- П-В1 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові	м	310,9	<u>309,30</u> -	-	96161	-	-	-	-
43	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна ВІКНА КОТЕЛЬНІ	балон	56,4	<u>234,35</u> -	-	13217	-	-	-	-
44	КБ10-20-2 Н2,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0288	<u>21248,43</u> 19915,79	<u>1246,24</u> 888,97	612	574	<u>36</u> 26	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>4,95</u> 0,21
45	& C123-96-3	Металопластикові конструкції вікон	м2	2,88	<u>5843,10</u> -	-	16828	-	-	-	-
46	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 150 мм	шт	15	<u>16,96</u> -	-	254	-	-	-	-
47	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,4	<u>234,35</u> -	-	328	-	-	-	-
48	& C1632- 102-8	Герметик силіконовий водостійкий	л	0,4	<u>500,26</u> -	-	200	-	-	-	-
49	КБ10-25-3 Н2,5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,108	<u>3888,74</u> 3702,73	<u>186,01</u> 132,68	420	400	<u>20</u> 14	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>3,91</u> 0,12
50	& C123-391- П-В1 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові	м	11	<u>309,30</u> -	-	3402	-	-	-	-
51	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна ЗОВНІШНІ ДВЕРІ	балон	2	<u>234,35</u> -	-	469	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ10-96-2	Д-4, Д-5. Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен	100м2	0,0955	<u>28825,51</u> 27271,05	<u>1544,28</u> 507,05	2753	2604	<u>147</u> 48	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>22,48</u> 0,34
53	& С126-1-22 варіант 5	Блок дверний металевий утеплений 910х2100(н) мм	к-т	5	<u>24046,63</u> -	-	120233	-	-	-	-
54	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 150 мм	шт	40	<u>16,96</u> -	-	678	-	-	-	-
55	& С1550-38-1-3П варіант 2	Піна монтажна протипожежна, 750 мл	шт	5	<u>327,90</u> -	-	1640	-	-	-	-
56	& С111-1846-4 варіант 2	Анкер кріпильний	кг	50	<u>49,63</u> -	-	2482	-	-	-	-
57	КБ10-21-1	Установлення залізних виробів фрамужних (дотягувачів)	100шт	0,05	<u>15399,48</u> 15399,48	-	770	770	-	118,9700	5,95
58	& С111-890-2 варіант 2	Доводчик дверний для дверей	комплект	5	<u>1723,14</u> -	-	8616	-	-	-	-
59	КБ10-28-1 Н2,5=1,15	ВНУТРІШНІ ДВЕРІ Д-8, Д-9. Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0955	<u>19999,26</u> 12388,35	<u>7513,53</u> 2467,02	1910	1183	<u>718</u> 236	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>10,77</u> 1,63
60	& С123-198-2-1Б варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	9,553	<u>7472,35</u> -	-	71383	-	-	-	-
61	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 150 мм	шт	43	<u>16,96</u> -	-	729	-	-	-	-
62	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,4	<u>234,35</u> -	-	562	-	-	-	-
63	КБ10-28-7 Н2,5=1,15	Д-1, Д-14. Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни (Д-10, Д-15, Д-16)	1 блок	8	<u>945,19</u> 913,20	-	7562	7306	-	8,6135	68,91
64	& С121-252-5 варіант 7	Внутрішні двері дерев'яні 910 х 2100 з фрамугою	шт	1	<u>14361,06</u> -	-	14361	-	-	-	-
65	& С121-252-5 варіант 6	Внутрішні двері дерев'яні 1010х2100	шт	7	<u>10331,06</u> -	-	72317	-	-	-	-
66	& С111-199-3 варіант 2	Піна монтажна	л	4,72	<u>327,75</u> -	-	1547	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C1-180-61 варіант 2	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	88	<u>14,28</u>	-	1257	-	-	-	-
68	& C111- 1613-1	Герметик силікований	л	0,72	<u>500,26</u>	-	360	-	-	-	-
69	КБ10-28-5 Н2,5=1,15	Д-2, Д-3, Д-6, Д-7 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	60	<u>660,72</u> 636,44	-	39643	38186	-	6,0030	360,18
70	& C121-252- 5 варіант 9	Внутрішні двері дерев'яні 910 x 2100	шт	56	<u>12437,75</u>	-	696514	-	-	-	-
71	& C121-252- 5 варіант 11	Внутрішні двері дерев'яні 810*2100	шт	4	<u>9323,33</u>	-	37293	-	-	-	-
72	& C111-199- 3 варіант 2	Піна монтажна	л	35,4	<u>327,75</u>	-	11602	-	-	-	-
73	& C1-180-61 варіант 2	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	660	<u>14,28</u>	-	9425	-	-	-	-
74	& C111- 1613-1	Герметик силікований	л	5,4	<u>500,26</u>	-	2701	-	-	-	-
75	КБ10-28-4	Д-10, Д-11, Д-12, Д-13. Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	14	<u>559,67</u> 536,46	-	7835	7510	-	5,0600	70,84
76	& C121-252- 5 варіант 10	Двері до туалетних кабінок дерев'яні	шт	12	<u>7016,36</u>	-	84196	-	-	-	-
77	& C121-252- 5 варіант 12	Двері внутрішні дерев'яні (975x390)	шт	1	<u>2402,41</u>	-	2402	-	-	-	-
78	& C121-252- 5 варіант 13	Двері внутрішні дерев'яні (980x950)	шт	1	<u>3440,55</u>	-	3441	-	-	-	-
79	& C1-180-61 варіант 2	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	1254	<u>14,28</u>	-	17907	-	-	-	-
80	& C111- 1613-1	Герметик силікований	л	1,26	<u>500,26</u>	-	630	-	-	-	-
81	КБ15-63-2 Н2,5=1,15	ОПОРЯДЖЕННЯ УКОСІВ ВНУТРІШНІХ Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	1,2	<u>32938,97</u> 28813,65	<u>419,23</u> 380,68	39527	34576	<u>503</u> 457	<u>282,0720</u> 3,7573	<u>338,49</u> 4,51
82	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	126	<u>190,63</u>	-	24019	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ15-47-5 Н2,5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	19,12	<u>4596,28</u> 2659,03	- -	87881	50841	- -	23,3105	445,7
84	КБ15-56-3 Н2,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5,7364	<u>6029,03</u> 5108,36	<u>4,99</u> 4,44	34585	29304	<u>29</u> 25	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>260,71</u> 0,22
85	КБ15-56-4 к=2 Н2,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,7364	<u>2963,75</u> 2706,70	<u>6,66</u> 5,91	17001	15527	<u>38</u> 34	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>138,14</u> 0,29
86	& С111-1375-14 варіант 2	Шпаклівка	кг	1147,28	<u>14,91</u> -	- -	17106	-	- -	- -	- -
87	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,7364	<u>19066,79</u> 4646,86	<u>1,45</u> 1,29	109375	26656	<u>8</u> 7	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>251,43</u> 0,06
Разом прямі витрати по розділу 3							1859705	240963	<u>2671</u> 1462		<u>2214,13</u> 12,33
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1859705 1616071 242425 130592 267,17 46536 1990297				

Всього по розділу 3							1990297				
Розділ 4. Фасад											
88	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	1,9734	<u>11193,15</u> 7308,73	- -	22089	14423	- -	72,5000	143,07
89	С123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	4,53882	<u>728,41</u> -	- -	3306	-	- -	- -	- -
90	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,9734	<u>36482,03</u> 15716,52	<u>417,99</u> 364,59	71994	31015	<u>825</u> 719	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>289,1</u> 7,35
91	КБ15-183-1 Н2,5=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	1,9734	<u>34885,91</u> 32628,68	- -	68844	64389	- -	266,0525	525,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C111-2012-8 варіант 3	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	631,488	<u>104,68</u>	-	66104	-	-	-	-
93	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	394,68	<u>10,11</u>	-	3990	-	-	-	-
		ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ФАСАДУ			-	-			-	-	-
94	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	3,0484	<u>4576,82</u>	<u>10,47</u>	13952	12851	32	<u>41,2700</u>	<u>125,81</u>
					4215,73	9,61			29	0,0918	0,28
95	& C111- 1803-1-X варіант 2	Віконні відливи	м	335,324	<u>213,93</u>	-	71736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЗОВНІШНІ УКОСИ									
96	KP11-43-3	Високоякісне штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині більше 200 мм	100м	5,7364	<u>14433,18</u>	<u>81,02</u>	82794	66171	<u>465</u>	<u>96,7800</u>	<u>555,17</u>
					11535,21	72,00			413	0,6216	3,57
97	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з ріштувань по підготовленій поверхні	100м2	5,7364	<u>4051,73</u>	<u>1,45</u>	23242	6841	<u>8</u>	<u>10,6100</u>	<u>60,86</u>
					1192,56	1,29			7	0,0111	0,06
		Разом прямі витрати по розділу 4					428051	195690	<u>1330</u>		<u>1699,04</u>
									1168		11,26
		Разом будівельні роботи, грн.					428051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231031				
		всього заробітна плата, грн.					196858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					205,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35746				
		Всього будівельні роботи, грн.					530849				

		Всього по розділу 4					530849				
		Розділ 5. Стіни									
		СТІНИ									
98	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	15,17	<u>1627,18</u>	<u>81,02</u>	24684	12487	<u>1229</u>	<u>7,9600</u>	<u>120,75</u>
					823,14	72,00			1092	0,6216	9,43
99	C1422-10937 варіант 3	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм	1000шт	5,765	<u>9825,74</u>	-	56645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ46-27-3	От в. 1,5,6,7,9, 10, 11. Пробивання прорізів в конст рукціях з цегли	м3	2,534	<u>1857,56</u> 1830,68	<u>26,88</u> 12,86	4707	4639	<u>68</u> 33	<u>17,4900</u> 0,1290	<u>44,32</u> 0,33
127	КБ46-29-2	От в. 2. Пробивання в цегляних ст інах от ворів розміром до 300х300 мм	100шт	0,03	<u>9609,20</u> 9434,20	<u>175,00</u> 83,72	288	283	<u>5</u> 3	<u>87,9400</u> 0,8400	<u>2,64</u> 0,03
128	КБ46-29-2	От в. 4. Пробивання в цегляних ст інах от ворів розміром до 200х200 мм	100шт	0,01	<u>9609,20</u> 9434,20	<u>175,00</u> 83,72	96	94	<u>2</u> 1	<u>87,9400</u> 0,8400	<u>0,88</u> 0,01
129	КБ46-29-2	От в. 8. Пробивання в цегляних ст інах от ворів розміром до 250х200 мм	100шт	0,04	<u>9609,20</u> 9434,20	<u>175,00</u> 83,72	384	377	<u>7</u> 3	<u>87,9400</u> 0,8400	<u>3,52</u> 0,03
130	КБ46-29-6 Н1=5	От в. 3. Пробивання круглих от ворів діамет ром до 50 мм (230 мм) в цегляних ст інах т овщиною до 25 см	100шт	0,17	<u>44987,87</u> 44987,87	- -	7648	7648	<u>-</u> -	<u>419,3500</u> -	<u>71,29</u> -
131	КБ46-29-6 Н1=6	От в. 12. Пробивання круглих от ворів діамет ром до 50 мм (300 мм) в цегляних ст інах т овщиною до 25 см	100шт	0,03	<u>53985,44</u> 53985,44	- -	1620	1620	<u>-</u> -	<u>503,2200</u> -	<u>15,1</u> -
132	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,05	<u>14140,14</u> 13786,71	<u>353,43</u> 56,10	707	689	<u>18</u> 3	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>5,78</u> 0,03
133	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,05	<u>2591,87</u> 2520,87	<u>71,00</u> 11,27	130	126	<u>4</u> 1	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>1,06</u> 0,01
134	КР20-27-9 к=7,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,04	<u>30866,39</u> 30071,64	<u>794,75</u> 126,15	1235	1203	<u>32</u> 5	<u>252,3000</u> 1,2615	<u>10,09</u> 0,05
135	КР20-27-9 к=6	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>25544,59</u> 24886,87	<u>657,72</u> 104,40	255	249	<u>6</u> 1	<u>208,8000</u> 1,0440	<u>2,09</u> 0,01
136	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	2,65	<u>2654,99</u> 147,37	<u>97,56</u> 2,70	7036	391	<u>259</u> 7	<u>1,3900</u> 0,0209	<u>3,68</u> 0,06
137	КБ46-68-2 Н1=13	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до 330 мм)	1 м різ.	2,65	<u>1655,87</u> 53,75	<u>35,58</u> 0,98	4388	142	<u>94</u> 3	<u>0,5070</u> 0,0076	<u>1,34</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 6					28494	17461	<u>495</u> 60		<u>161,79</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					28494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10538				
		всього заробітна плата, грн.					17521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9486				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3394				
		Всього будівельні роботи, грн.					37980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					37980				
		Розділ 7. Прорізи									
138	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	0,0308	<u>26533,50</u>	<u>365,31</u>	817	800	<u>11</u>	<u>231,1300</u>	<u>7,12</u>
					25979,01	191,29			6	1,6332	0,05
139	& С126-1130-5 варіант 1	Сендвіч-панель	м2	3,63	<u>1830,81</u>	-	6646	-	-	-	-
		II поверх			-	-			-	-	-
140	КР13-7-2	Скління металевих рам двохшаровими склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,028005	<u>262827,12</u>	<u>85,36</u>	7360	818	<u>2</u>	<u>259,9600</u>	<u>7,28</u>
					29219,50	75,86			2	0,6549	0,02
141	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0252	<u>15681,56</u>	<u>5593,41</u>	395	252	<u>141</u>	<u>91,1720</u>	<u>2,3</u>
					10010,69	1836,56			46	12,7133	0,32
142	& С123-198-2-1Б варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	2,52	<u>7472,35</u>	-	18830	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 150 мм	шт	11	<u>16,96</u>	-	187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна ВІКНА ПЕРЕУСТАНОВКА 25% ВІКОН	балон	0,6	<u>234,35</u>	-	141	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	КБ10-20-3 Н2,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,675	<u>16199,18</u>	<u>1036,98</u>	10934	10193	<u>700</u>	<u>130,3525</u>	<u>87,99</u>
					15100,03	739,70			499	6,2061	4,19
146	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 150 мм	шт	263	<u>16,96</u>	-	4460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	26,5	<u>234,35</u>	-	6210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& С1632-102-8	Герметик силіконовий водостійкий	л	8	<u>500,26</u>	-	4002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	КБ10-28-7 Н2,5=1,15	Д-10, Д-15, Д-16. Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	1 блок	5	<u>945,19</u>	-	4726	4566	-	8,6135	43,07
					913,20	-			-	-	-
150	& С121-252-5 варіант 7	Внутрішні двері дерев'яні 910 x 2100 з фрамугою	шт	1	<u>14361,06</u>	-	14361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	& С121-252-5 варіант 15	Внутрішні двері дерев'яні 1010x2100	шт	4	<u>12513,98</u>	-	50056	-	-	-	-
152	& С111-199-3 варіант 2	Піна монтажна	л	2,95	<u>327,75</u>	-	967	-	-	-	-
153	& С1-180-61 варіант 2	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	55	<u>14,28</u>	-	785	-	-	-	-
154	& С111-1613-1	Герметик силікований	л	0,45	<u>500,26</u>	-	225	-	-	-	-
155	КБ10-96-2	Д-1, Д-4, Д-5, Д-11, Д-12, Д-13, Д-14. Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен	100м2	0,72324	<u>28825,51</u> <u>27271,05</u>	<u>1544,28</u> <u>507,05</u>	20848	19724	<u>1117</u> <u>367</u>	<u>235,4200</u> <u>3,5100</u>	<u>170,27</u> <u>2,54</u>
156	& С126-1-22 варіант 9	Блок дверний металевий протипожежні 1500x2100(h) мм	к-т	7	<u>16232,11</u>	-	113625	-	-	-	-
157	& С126-1-22 варіант 8	Блок дверний металевий протипожежні 910x2100(h) мм	к-т	3	<u>13957,60</u>	-	41873	-	-	-	-
158	& С126-1-22 варіант 10	Блок дверний металевий протипожежні 1010x2100(h) мм	к-т	21	<u>14204,88</u>	-	298302	-	-	-	-
159	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 150 мм	шт	248	<u>16,96</u>	-	4206	-	-	-	-
160	& С1550-38-1-3П варіант 2	Піна монтажна протипожежна, 750 мл	шт	31	<u>327,90</u>	-	10165	-	-	-	-
161	& С111-1846-4 варіант 2	Анкер кріпильний	кг	155	<u>49,63</u>	-	7693	-	-	-	-
162	КБ10-21-1	Установлення залізних виробів фрамужних (дотягувачів)	100шт	0,31	<u>15399,48</u> <u>15399,48</u>	-	4774	4774	-	118,9700	36,88
163	& С111-890-2 варіант 2	Доводчик дверний для дверей	комплект	31	<u>1723,14</u>	-	53417	-	-	-	-
164	КБ15-47-5 Н2,5=1,15	ОПОРЯДЖЕННЯ УКОСІВ ВНУТРІШНІХ Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	5,1	<u>4596,28</u> <u>2659,03</u>	-	23441	13561	-	23,3105	118,88
165	КБ15-47-5 Н2,5=1,15	Уст ановлення перфорованих шт укат урних кут иків (віконного профілю)	100м	16	<u>2659,03</u> <u>2659,03</u>	-	42544	42544	-	23,3105	372,97
166	С111-1844-1 варіант 5	Віконний профіль	м	1680	<u>26,34</u>	-	44251	-	-	-	-
167	КБ15-47-4 Н2,5=1,15	Високоякісне шт укат урення укосів гіпсовими сумішами	100м2	1,32	<u>27491,43</u> <u>26769,48</u>	<u>577,52</u> <u>161,79</u>	36289	35336	<u>762</u> <u>214</u>	<u>224,5950</u> <u>1,4081</u>	<u>296,47</u> <u>1,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	C111-1891-1K варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові МП 75	кг	402,6	<u>9,96</u>	-	4010	-	-	-	-
169	KB15-56-3 H2,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,32	<u>6029,03</u>	<u>4,99</u>	7958	6743	7	<u>45,4480</u>	<u>59,99</u>
					5108,36	4,44			6	0,0383	0,05
170	& C111-1375-14 варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	264	<u>16,73</u>	-	4417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,32	<u>19066,79</u>	<u>1,45</u>	25168	6134	2	<u>43,8300</u>	<u>57,86</u>
					4646,86	1,29			2	0,0111	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					874083	145445	<u>2742</u> 1142		<u>1261,08</u> 9,04
		Разом будівельні роботи, грн.					874083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					725896				
		всього заробітна плата, грн.					146587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					152,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26549				
		Всього будівельні роботи, грн.					950514				

		Всього по розділу 7					950514				
		Разом прямі витрати по кошторису					4258903	772445	<u>17896</u> 9741		<u>6956,27</u> 82,03
		Разом будівельні роботи, грн.					4258903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3468562				
		всього заробітна плата, грн.					782186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					416524				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					844,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					147110				
		Всього будівельні роботи, грн.					4675427				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4675427				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7882,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					929296				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Внутрішнє оздоблення поверхонь
Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість13149,554 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість33,55604 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата3871,041 тис. грн.
Середній розряд робіт3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Розділ 1. Внутрішнє опорядження третій поверх									
		СТЕЛЯ ТИП 1									
1	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9,99	17105,09	4,99	170880	170461	50	160,9425	1607,82
					17063,12	4,44			44	0,0383	0,38
2	& С111-827-2-4 варіант 3	Підвіс	шт	799,2	17,82	-	14242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С111-827-2-5 варіант 2	Тяга підвісу	шт	799,2	17,70	-	14146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С111-827-2-4 варіант 4	Подовжувач профілів	шт	299,7	6,03	-	1807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-827-2-6 варіант 2	Т-профіль напрямний 3,7м	м	949,1	<u>52,91</u>	-	50217	-	-	-	-
6	& C111-827-2-7 варіант 2	Т-профіль поперечний 1,2м	м	1898,1	<u>52,91</u>	-	100428	-	-	-	-
7	& C111-827-2-8 варіант 2	Т-профіль поперечний 0,6м	м	949,1	<u>52,76</u>	-	50075	-	-	-	-
8	C111-1844-1 варіант 3	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1078,9	<u>18,45</u>	-	19906	-	-	-	-
9	& C1545-44-1-К варіант 3	Дюбель 6х40 мм	100шт	29,67	<u>43,47</u>	-	1290	-	-	-	-
10	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9,99	<u>2054,19</u> 2045,87	<u>8,32</u> 7,39	20521	20438	<u>83</u> 74	<u>19,2970</u> 0,0638	<u>192,78</u> 0,64
11	& C1555-13-1 варіант 2	Плити стельові Armstrong	м2	1049	<u>280,45</u>	-	294192	-	-	-	-
12	КР11-26-1	СТІНИ ТИП 1 (плитка) Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,09	<u>13999,78</u> 9595,14	<u>115,74</u> 102,86	15260	10459	<u>126</u> 112	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>96,37</u> 0,97
13	КР12-66-1	<i>Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізуючим розчином</i>	100м2	1,094	<u>733,44</u> 733,44	-	802	802	-	<u>8,0900</u>	<u>8,85</u>
14	C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	36,102	<u>70,99</u>	-	2563	-	-	-	-
15	КБ15-25-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,094	<u>30301,60</u> 29276,56	<u>56,57</u> 50,27	33150	32029	<u>62</u> 55	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>295,11</u> 0,47
16	& C111-256-B1 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	110,5	<u>324,77</u>	-	35887	-	-	-	-
17	& C111-1650-1-ИНБ-B1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11	кг	568,9	<u>11,35</u>	-	6457	-	-	-	-
18	& C111-1891-1-1 варіант 1	Cerezit CE33	кг	49,6	<u>48,29</u>	-	2395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C111-1722-4 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	790	<u>0,16</u>	-	126	-	-	-	-
20	КБ15-47-1	ТИП 2 (Водоемульсійне фарбування) Високоякісне шт укат урення ст ін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5,5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм	100м2	16,53	<u>32635,49</u>	<u>556,21</u>	539465	183077	<u>9194</u>	<u>95,6100</u>	<u>1580,43</u>
					11075,46	130,99			2165	1,1426	18,89
21	C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1818,3	<u>92,39</u>	-	167993	-	-	-	-
22	C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	545,49	<u>70,99</u>	-	38724	-	-	-	-
23	КБ15-56-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	16,53	<u>6029,03</u>	<u>4,99</u>	99660	84441	<u>82</u>	<u>45,4480</u>	<u>751,26</u>
					5108,36	4,44			73	0,0383	0,63
24	& C111-1375-14 варіант 2	Шпаклівка	кг	1653	<u>14,91</u>	-	24646	-	-	-	-
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА ТИП 4	100м2	16,53	<u>19066,79</u>	<u>1,45</u>	315174	76813	<u>24</u>	<u>43,8300</u>	<u>724,51</u>
					4646,86	1,29			21	0,0111	0,18
26	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	9,5564	<u>13389,78</u>	<u>154,81</u>	127958	61143	<u>1479</u>	<u>64,2700</u>	<u>614,19</u>
					6398,08	137,58			1315	1,1877	11,35
27	КР7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 80мм)	100м2	9,5564	<u>23500,16</u>	<u>486,12</u>	224577	24659	<u>4646</u>	<u>25,9200</u>	<u>247,7</u>
					2580,34	432,03			4129	3,7296	35,64
28	КБ11-11-13 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	9,5564	<u>7363,18</u>	<u>33,28</u>	70365	69690	<u>318</u>	<u>73,2550</u>	<u>700,05</u>
					7292,54	29,57			283	0,2553	2,44
29	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	188,26108	<u>46,16</u>	-	8690	-	-	-	-
30	C111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6995,2848	<u>16,48</u>	-	115282	-	-	-	-
31	КБ11-39-3 Н2,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	100м2	9,5564	<u>11133,50</u>	<u>13,31</u>	106396	83551	<u>127</u>	<u>80,5575</u>	<u>769,84</u>
					8742,91	11,83			113	0,1021	0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C111-562 варіант 2	Лінолеум Tarkett	м2	974,7528	<u>718,15</u>	-	700019	-	-	-	-
33	& C111-330-1 варіант 1	Клей для лінолеуму та ковроліну BauGut LKS	кг	292,42584	<u>132,95</u>	-	38878	-	-	-	-
34	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	194,95056	<u>46,16</u>	-	8999	-	-	-	-
35	KP7-17-2	ТИП 6 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1247	<u>13389,78</u>	<u>154,81</u>	1670	798	19	<u>64,2700</u>	<u>8,01</u>
36	KP7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 60мм)	100м2	0,1247	<u>15666,77</u>	<u>324,08</u>	1954	215	40	<u>17,2800</u>	<u>2,15</u>
37	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (із заведенням на стіни на висоту 300 мм)	100м2	0,16211	<u>3764,61</u>	<u>11,57</u>	610	608	2	<u>33,3900</u>	<u>5,41</u>
38	C111-2002-3 варіант 2	Гідроізоляція Baupit Protect	кг	64,8	<u>16,81</u>	-	1089	-	-	-	-
39	KB11-29-1 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1247	<u>20674,92</u>	<u>59,90</u>	2578	2422	7	<u>178,9400</u>	<u>22,31</u>
40	& C111-283-2 варіант 2	Плитки керамогранітні 300x300	м2	12,72	<u>421,72</u>	-	5364	-	-	-	-
41	& C111-329-1 варіант 1	Клей CM-11	кг	64,84	<u>10,01</u>	-	649	-	-	-	-
42	C111-2001-1 варіант 2	Фуґа Ceresit CE40 Aquastatic	кг	5,66	<u>78,26</u>	-	443	-	-	-	-
43	& C113-2085-1-Я варіант 1	Пластмасові хрестики	100шт	0,9	<u>21,89</u>	-	20	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							3435547	821606	<u>16259</u>		<u>7626,79</u>
Разом будівельні роботи, грн.							3435547		8446		73,1
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2597682				
всього заробітна плата, грн.							830052				
Загальновиробничі витрати, грн.							449688				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							923,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							160940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3885235				

		Всього по розділу 1					3885235				
		Розділ 2. Внутрішнє опорядження другий поверх									
		СТЕЛЯ									
		ТИП 1									
44	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	10,254	<u>17105.09</u>	<u>4.99</u>	175396	174965	<u>51</u>	<u>160.9425</u>	<u>1650.3</u>
					17063,12	4,44			46	0,0383	0,39
45	& С111-827-2-4 варіант 3	Підвіс	шт	820,3	<u>17.82</u>	-	14618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& С111-827-2-5 варіант 2	Тяга підвісу	шт	820,3	<u>17.70</u>	-	14519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& С111-827-2-4 варіант 4	Подовжувач профілів	шт	307,6	<u>6.03</u>	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& С111-827-2-6 варіант 2	Т-профіль напрямний 3,7м	м	974,1	<u>52.91</u>	-	51540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& С111-827-2-7 варіант 2	Т-профіль поперечний 1,2м	м	1948,3	<u>52.91</u>	-	103085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& С111-827-2-8 варіант 2	Т-профіль поперечний 0,6м	м	974,1	<u>52.76</u>	-	51394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	С111-1844-1 варіант 3	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1107,4	<u>18.45</u>	-	20432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& С1545-44-1-К варіант 3	Дюбель 6х40 мм	100шт	30,454	<u>43.47</u>	-	1324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	10,254	<u>2054.19</u>	<u>8.32</u>	21064	20978	<u>86</u>	<u>19.2970</u>	<u>197.87</u>
					2045,87	7,39			76	0,0638	0,65
54	& С1555-13-1 варіант 2	Плити стельові Armstrong	м2	1076,7	<u>280.45</u>	-	301961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТІНИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КР11-26-1	ТИП 1 (плитка) Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,37	<u>13999,78</u> 9595,14	<u>115,74</u> 102,86	19180	13145	<u>159</u> 141	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>121,12</u> 1,22
56	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,37	<u>733,44</u> 733,44	- -	1005	1005	- -	8,0900	11,08
57	С111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтант	л	45,21	<u>70,99</u> -	- -	3209	-	- -	- -	- -
58	КБ15-25-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,37	<u>30301,60</u> 29276,56	<u>56,57</u> 50,27	41513	40109	<u>78</u> 69	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>369,57</u> 0,59
59	& С111-256- В1 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	138,4	<u>324,77</u> -	- -	44948	-	- -	- -	- -
60	& С111- 1650-1-ИНБ- В1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11	кг	712,4	<u>11,35</u> -	- -	8086	-	- -	- -	- -
61	& С111- 1891-1-1 варіант 1	Cerezit CE33	кг	62,1	<u>48,29</u> -	- -	2999	-	- -	- -	- -
62	& С111- 1722-4 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	989	<u>0,16</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
63	КБ15-47-1 Н2,5=1,15	ТИП 2 (Водоемульсійне фарбування) Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	16,72	<u>34380,24</u> 12736,78	<u>639,64</u> 150,64	574838	212959	<u>10695</u> 2519	<u>109,9515</u> 1,3140	<u>1838,39</u> 21,97
64	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними ячейками N 05 без покриття	м2	1839,2	<u>92,39</u> -	- -	169924	-	- -	- -	- -
65	С111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтант	л	551,76	<u>70,99</u> -	- -	39169	-	- -	- -	- -
66	КБ15-56-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	16,72	<u>6029,03</u> 5108,36	<u>4,99</u> 4,44	100805	85412	<u>83</u> 74	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>759,89</u> 0,64
67	& С111- 1375-14 варіант 2	Шпаклівка	кг	1672	<u>14,91</u> -	- -	24930	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА ТИП 4	100м2	16,72	<u>19066,79</u> 4646,86	<u>1,45</u> 1,29	318797	77695	<u>24</u> 22	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>732,84</u> 0,19
69	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	9,5852	<u>13389,78</u> 6398,08	<u>154,81</u> 137,58	128344	61327	<u>1484</u> 1319	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>616,04</u> 11,38
70	КР7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 80мм)	100м2	9,5852	<u>23500,16</u> 2580,34	<u>486,12</u> 432,03	225254	24733	<u>4660</u> 4141	<u>25,9200</u> 3,7296	<u>248,45</u> 35,75
71	КБ11-11-13 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	9,5852	<u>7363,18</u> 7292,54	<u>33,28</u> 29,57	70578	69900	<u>319</u> 283	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>702,16</u> 2,45
72	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	188,82844	<u>46,16</u> -	<u>-</u> -	8716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	7016,3664	<u>16,48</u> -	<u>-</u> -	115630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ11-39-3 Н2,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	9,5852	<u>11133,50</u> 8742,91	<u>13,31</u> 11,83	106717	83803	<u>128</u> 113	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>772,16</u> 0,98
75	С111-562 варіант 2	Лінолеум Tarkett	м2	977,6904	<u>718,15</u> -	<u>-</u> -	702128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С111-330-1 варіант 1	Клей для лінолеуму та ковrolіну BauGut LKS	кг	293,30712	<u>132,95</u> -	<u>-</u> -	38995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 ТИП 6	кг	195,53808	<u>46,16</u> -	<u>-</u> -	9026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1247	<u>13389,78</u> 6398,08	<u>154,81</u> 137,58	1670	798	<u>19</u> 17	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>8,01</u> 0,15
79	КР7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 60мм)	100м2	0,1247	<u>15666,77</u> 1720,22	<u>324,08</u> 288,02	1954	215	<u>40</u> 36	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>2,15</u> 0,31
80	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (із заведенням на стіни на висоту 300 мм)	100м2	0,16211	<u>3764,61</u> 3753,04	<u>11,57</u> 10,29	610	608	<u>2</u> 2	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>5,41</u> 0,01
81	С111-2002-3 варіант 2	Гідроізоляція Bauprotect	кг	64,8	<u>16,81</u> -	<u>-</u> -	1089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ11-29-1 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1247	<u>20674,92</u> 19420,36	<u>59,90</u> 53,23	2578	2422	<u>7</u> 7	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>22,31</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C111-283-2 варіант 2	Плитки керамогранітні 300x300	м2	12,72	<u>421,72</u>	-	5364	-	-	-	-
84	& C111-329-1 варіант 1	Клей CM-11	кг	64,84	<u>10,01</u>	-	649	-	-	-	-
85	C111-2001-1 варіант 2	Фуга Ceresit CE40 Aquastatic	кг	5,66	<u>78,26</u>	-	443	-	-	-	-
86	& C113-2085-1-Я варіант 1	Пластмасові хрестики	100шт	0,9	<u>21,89</u>	-	20	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3526514	870074	<u>17835</u> 8865		<u>8057,75</u> 76,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3526514 2638605 878939 475544 976,12 170024 4002058				

		Всього по розділу 2					4002058				
		Розділ 3. Внутрішнє опорядження першого поверху									
87	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	СТЕЛЯ ТИП 1 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,76	<u>17105,09</u> 17063,12	<u>4,99</u> 4,44	81420	81220	<u>24</u> 21	<u>160,9425</u> 0,0383	<u>766,09</u> 0,18
88	& C111-827-2-4 варіант 3	Підвіс	шт	380,8	<u>17,82</u>	-	6786	-	-	-	-
89	& C111-827-2-5 варіант 2	Тяга підвісу	шт	380,8	<u>17,70</u>	-	6740	-	-	-	-
90	& C111-827-2-4 варіант 4	Подовжувач профілів	шт	142,8	<u>6,03</u>	-	861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C111-827-2-6 варіант 2	Т-профіль напрямний 3,7м	м	452,2	<u>52,91</u>	-	23926	-	-	-	-
92	& C111-827-2-7 варіант 2	Т-профіль поперечний 1,2м	м	904,4	<u>52,91</u>	-	47852	-	-	-	-
93	& C111-827-2-8 варіант 2	Т-профіль поперечний 0,6м	м	452,2	<u>52,76</u>	-	23858	-	-	-	-
94	C111-1844-1 варіант 3	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	514,1	<u>18,45</u>	-	9485	-	-	-	-
95	& C1545-44-1-К варіант 3	Дюбель 6х40 мм	100шт	14,137	<u>43,47</u>	-	615	-	-	-	-
96	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,76	<u>2054,19</u> 2045,87	<u>8,32</u> 7,39	9778	9738	<u>40</u> 35	<u>19,2970</u> 0,0638	<u>91,85</u> 0,3
97	& C1555-13-1 варіант 2	Плити стельові Armstrong	м2	499,8	<u>280,45</u>	-	140169	-	-	-	-
98	КР11-26-1	СТІНИ ТИП 1 (плитка) Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,755	<u>13999,78</u> 9595,14	<u>115,74</u> 102,86	24570	16839	<u>203</u> 181	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>155,16</u> 1,56
99	КР12-66-1	<i>Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізуючим розчином</i>	100м2	1,755	<u>733,44</u> 733,44	-	1287	1287	-	<u>8,0900</u> -	<u>14,2</u> -
100	C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	57,915	<u>70,99</u>	-	4111	-	-	-	-
101	КБ15-25-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,755	<u>30301,60</u> 29276,56	<u>56,57</u> 50,27	53179	51380	<u>99</u> 88	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>473,42</u> 0,76
102	& C111-256-B1 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	177,3	<u>324,77</u>	-	57582	-	-	-	-
103	& C111-1650-1-ИНБ-B1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11	кг	912,6	<u>11,35</u>	-	10358	-	-	-	-
104	& C111-1891-1-1 варіант 1	Cerezit CE33	кг	79,5	<u>48,29</u>	-	3839	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& C111-1722-4 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	1267	<u>0,16</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	КБ15-47-1 H2,5=1,15	ТИП 2 (Водоемульсійне фарбування) Високоякісне шт укат урення ст ін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5,5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм	100м2	12,52	<u>34380,24</u>	<u>639,64</u>	430441	159464	<u>8008</u>	<u>109,9515</u>	<u>1376,59</u>
					12736,78	150,64			1886	1,3140	16,45
107	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1377,2	<u>92,39</u>	-	127240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	413,16	<u>70,99</u>	-	29330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	КБ15-56-3 H2=1,15 H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	12,52	<u>6029,03</u>	<u>4,99</u>	75483	63957	<u>62</u>	<u>45,4480</u>	<u>569,01</u>
					5108,36	4,44			56	0,0383	0,48
110	& C111-1375-14 варіант 2	Шпаклівка	кг	1252	<u>14,91</u>	-	18667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ВІДНОВЛЕННЯ ЛІПНИНИ ПІДЛОГА ТИП 2	100м2	12,52	<u>19066,79</u>	<u>1,45</u>	238716	58179	<u>18</u>	<u>43,8300</u>	<u>548,75</u>
					4646,86	1,29			16	0,0111	0,14
112	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0821	<u>13389,78</u>	<u>154,81</u>	1099	525	<u>13</u>	<u>64,2700</u>	<u>5,28</u>
					6398,08	137,58			11	1,1877	0,1
113	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 40мм)	100м2	0,0821	<u>7833,38</u>	<u>162,04</u>	643	71	<u>13</u>	<u>8,6400</u>	<u>0,71</u>
					860,11	144,01			12	1,2432	0,1
114	КБ11-29-1 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0821	<u>20674,92</u>	<u>59,90</u>	1697	1594	<u>5</u>	<u>178,9400</u>	<u>14,69</u>
					19420,36	53,23			4	0,4595	0,04
115	& C111-283-2 варіант 2	Плитки керамогранітні 300x300	м2	8,37	<u>421,72</u>	-	3530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& C111-329-1 варіант 1	Клей CM-11	кг	42,69	<u>10,01</u>	-	427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C111-2001-1 варіант 2	Фуга Ceresit CE40 Aquastatic	кг	3,73	<u>78,26</u>	-	292	-	-	-	-
118	& C113- 2085-1-Я варіант 1	Пластмасові хрестики	100шт	0,59	<u>21,89</u>	-	13	-	-	-	-
		ТИП 3			-	-			-	-	-
119	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,3369	<u>13389,78</u>	<u>154,81</u>	4511	2156	<u>52</u>	<u>64,2700</u>	<u>21,65</u>
					6398,08	137,58			46	1,1877	0,4
120	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 40мм)	100м2	0,3369	<u>7833,38</u>	<u>162,04</u>	2639	290	<u>55</u>	<u>8,6400</u>	<u>2,91</u>
					860,11	144,01			49	1,2432	0,42
121	КБ11-11-13 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,3369	<u>7363,18</u>	<u>33,28</u>	2481	2457	<u>11</u>	<u>73,2550</u>	<u>24,68</u>
					7292,54	29,57			10	0,2553	0,09
122	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка Церезіт 777	кг	6,63693	<u>97,26</u>	-	646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Cerezit RS88	кг	2,543595	<u>42,01</u>	-	107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	КБ11-39-3 Н2,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,3369	<u>11133,50</u>	<u>13,31</u>	3751	2945	<u>4</u>	<u>80,5575</u>	<u>27,14</u>
					8742,91	11,83			4	0,1021	0,03
125	C111-562 варіант 2	Лінолеум Tarkett	м2	34,3638	<u>718,15</u>	-	24678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& C111-330- 1 варіант 1	Клей для лінолеуму та ковроліну BauGut LKS	кг	10,30914	<u>132,95</u>	-	1371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	6,87276	<u>46,16</u>	-	317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 4									
128	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,0434	<u>13389,78</u>	<u>154,81</u>	27361	13074	<u>316</u>	<u>64,2700</u>	<u>131,33</u>
					6398,08	137,58			281	1,1877	2,43
129	KP7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 80мм)	100м2	2,0434	<u>23500,16</u>	<u>486,12</u>	48020	5273	<u>993</u>	<u>25,9200</u>	<u>52,96</u>
					2580,34	432,03			883	3,7296	7,62
130	КБ11-11-13 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,0434	<u>7363,18</u>	<u>33,28</u>	15046	14902	<u>68</u>	<u>73,2550</u>	<u>149,69</u>
					7292,54	29,57			60	0,2553	0,52
131	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	40,25498	<u>46,16</u>	-	1858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	C111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1495,7688	<u>16,48</u>	-	24650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ11-39-3 Н2,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,0434	<u>11133,50</u> 8742,91	<u>13,31</u> 11,83	22750	17865	<u>27</u> 24	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>164,61</u> 0,21
134	C111-562 варіант 2	Лінолеум Tarkett	м2	208,4268	<u>718,15</u> -	-	149682	-	-	-	-
135	& C111-330- 1 варіант 1	Клей для лінолеуму та ковроліну BauGut LKS	кг	62,52804	<u>132,95</u> -	-	8313	-	-	-	-
136	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 ТИП 5	кг	41,68536	<u>46,16</u> -	-	1924	-	-	-	-
137	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,5511	<u>13389,78</u> 6398,08	<u>154,81</u> 137,58	7379	3526	<u>85</u> 76	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>35,42</u> 0,65
138	КР7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 60мм)	100м2	0,5511	<u>15666,77</u> 1720,22	<u>324,08</u> 288,02	8634	948	<u>179</u> 159	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>9,52</u> 1,37
139	КБ11-29-1 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5511	<u>20674,92</u> 19420,36	<u>59,90</u> 53,23	11394	10703	<u>33</u> 29	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>98,61</u> 0,25
140	& C111-283- 2 варіант 2	Плитки керамогранітні 300x300	м2	56,21	<u>421,72</u> -	-	23705	-	-	-	-
141	& C111-329- 1 варіант 1	Клей CM-11	кг	286,57	<u>10,01</u> -	-	2869	-	-	-	-
142	C111-2001-1 варіант 2	Фуґа Ceresit CE40 Aquastatic	кг	25,02	<u>78,26</u> -	-	1958	-	-	-	-
143	& C113- 2085-1-Я варіант 1	Пластмасові хрестики ТИП 6	100шт	3,98	<u>21,89</u> -	-	87	-	-	-	-
144	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (із заведенням на стіни на висоту 300 мм)	100м2	0,42809	<u>3764,61</u> 3753,04	<u>11,57</u> 10,29	1612	1607	<u>5</u> 4	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>14,29</u> 0,04
145	C111-2002-3 варіант 2	Гідроізоляція Baupit Protect	кг	171,2	<u>16,81</u> -	-	2878	-	-	-	-
146	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,3293	<u>13389,78</u> 6398,08	<u>154,81</u> 137,58	4409	2107	<u>51</u> 45	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>21,16</u> 0,39
147	КР7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 60мм)	100м2	0,3293	<u>15666,77</u> 1720,22	<u>324,08</u> 288,02	5159	566	<u>107</u> 95	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>5,69</u> 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ11-29-1 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3293	<u>20674,92</u>	<u>59,90</u>	6808	6395	<u>20</u>	<u>178,9400</u>	<u>58,92</u>
149	& С111-283-2 варіант 2	Плитки керамогранітні 300х300	м2	33,59	<u>19420,36</u>	<u>53,23</u>	14166	-	18	0,4595	0,15
150	& С111-329-1 варіант 1	Клей СМ-11	кг	171,24	<u>421,72</u>	-	1714	-	-	-	-
151	С111-2001-1 варіант 2	Фуга Ceresit CE40 Aquastatic	кг	14,95	-	-	1170	-	-	-	-
152	& С113-2085-1-Я варіант 1	Пластмасові хрестики	100шт	2,38	<u>78,26</u>	-	52	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1868296	529068	<u>10491</u>		<u>4834,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1868296		4093		35,5
		в тому числі:					1328737				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					533161				
		всього заробітна плата, грн.					286318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					584,4				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					101790				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2154614				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					2154614				
		Розділ 4. Внутрішнє опорядження підвального приміщення									
153	КР11-29-3	СТЕЛЯ ТИП 2 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	7,9728	<u>8485,07</u>	<u>53,53</u>	67650	50243	<u>427</u>	<u>60,9400</u>	<u>485,86</u>
154	КР12-36-4 к=2	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці (за два рази)	100м2	7,9728	<u>6301,81</u>	<u>47,57</u>	41537	36955	379	0,4107	3,27
		СТІНИ			<u>5209,90</u>	<u>2,89</u>			<u>23</u>	<u>43,7200</u>	<u>348,57</u>
					4635,19	2,57			20	0,0222	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КР11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	3,4775	<u>32474,76</u>	<u>590,57</u>	112931	90364	<u>2054</u>	<u>242,2200</u>	<u>842,32</u>
					25985,36	309,05			1075	2,5914	9,01
156	КР12-36-3 к=2	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці (за два рази)	100м2	6,955	<u>4169,03</u>	<u>2,89</u>	28996	25292	<u>20</u>	<u>34,3000</u>	<u>238,56</u>
		ПІДЛОГИ			3636,49	2,57			18	0,0222	0,15
		ТИП 1									
157	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм (40 % від обсягу для відновлення)	100м3	0,311012	<u>435022,58</u>	<u>2838,25</u>	135297	4457	<u>883</u>	<u>150,7000</u>	<u>46,87</u>
					14331,57	1343,61			418	10,6641	3,32
158	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	7,6887	<u>13389,78</u>	<u>154,81</u>	102950	49193	<u>1190</u>	<u>64,2700</u>	<u>494,15</u>
					6398,08	137,58			1058	1,1877	9,13
159	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 40мм)	100м2	7,6887	<u>7833,38</u>	<u>162,04</u>	60229	6613	<u>1246</u>	<u>8,6400</u>	<u>66,43</u>
					860,11	144,01			1107	1,2432	9,56
160	КР7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	768,87	<u>29,74</u>	-	22866	19875	-	0,2300	176,84
					25,85	-			-	-	-
		ТИП 2									
161	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм (40 % від обсягу для відновлення)	100м3	0,007676	<u>435022,58</u>	<u>2838,25</u>	3339	110	<u>22</u>	<u>150,7000</u>	<u>1,16</u>
					14331,57	1343,61			10	10,6641	0,08
162	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1791	<u>13389,78</u>	<u>154,81</u>	2398	1146	<u>28</u>	<u>64,2700</u>	<u>11,51</u>
					6398,08	137,58			25	1,1877	0,21
163	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 40мм)	100м2	0,1791	<u>7833,38</u>	<u>162,04</u>	1403	154	<u>29</u>	<u>8,6400</u>	<u>1,55</u>
					860,11	144,01			26	1,2432	0,22
164	КБ11-29-1 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1791	<u>20674,92</u>	<u>59,90</u>	3703	3478	<u>11</u>	<u>178,9400</u>	<u>32,05</u>
					19420,36	53,23			10	0,4595	0,08
165	& С111-283-2 варіант 2	Плитки керамогранітні 300x300	м2	18,27	<u>421,72</u>	-	7705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	& С111-329-1 варіант 1	Клей СМ-11	кг	93,13	<u>10,01</u>	-	932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	С111-2001-1 варіант 2	Фура Ceresit CE40 Aquastatic	кг	8,13	<u>78,26</u>	-	636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& C113-2085-1-Я варіант 1	Пластмасові хрестики	100шт	1,29	<u>21,89</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					592600	287880	<u>5933</u> 4146		<u>2745,87</u> 35,21
		Разом будівельні роботи, грн.					592600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					298787				
		всього заробітна плата, грн.					292026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160613				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					333,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58130				
		Всього будівельні роботи, грн.					753213				

		Всього по розділу 4					753213				
		Розділ 5. Внутрішнє опорядження третій поверх									
		СТІНИ									
		ТИП 2 (Фарбування)									
169	КБ15-47-5 Н2,5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,48	<u>4596,28</u>	-	2206	1276	-	23,3105	11,19
					2659,03	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2206	1276	-		11,19
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					930				
		всього заробітна плата, грн.					1276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					234				
		Всього будівельні роботи, грн.					2877				

		Всього по розділу 5					2877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Внутрішнє опорядження другий поверх									
		СТЕЛЯ ТИП 1									
170	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,7062	<u>17105.09</u> <u>17063,12</u>	<u>4,99</u> <u>4,44</u>	12080	12050	<u>4</u> <u>3</u>	<u>160.9425</u> <u>0,0383</u>	<u>113.66</u> <u>0,03</u>
171	& C111-827- 2-4 варіант 3	Підвіс	шт	56,5	<u>17.82</u> -	- -	1007	-	- -	- -	- -
172	& C111-827- 2-5 варіант 2	Тяга підвісу	шт	56,5	<u>17.70</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -
173	& C111-827- 2-4 варіант 4	Подовжувач профілів	шт	21,2	<u>6.03</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
174	& C111-827- 2-6 варіант 2	T-профіль напрямний 3,7м	м	67,1	<u>52.91</u> -	- -	3550	-	- -	- -	- -
175	& C111-827- 2-7 варіант 2	T-профіль поперечний 1,2м	м	134,1	<u>52.91</u> -	- -	7095	-	- -	- -	- -
176	& C111-827- 2-8 варіант 2	T-профіль поперечний 0,6м	м	67,1	<u>52.76</u> -	- -	3540	-	- -	- -	- -
177	C111-1844-1 варіант 3	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	76,3	<u>18.45</u> -	- -	1408	-	- -	- -	- -
178	& C1545-44- 1-K варіант 3	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,098	<u>43.47</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
179	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,7062	<u>2054.19</u> <u>2045,87</u>	<u>8.32</u> <u>7,39</u>	1451	1445	<u>6</u> <u>5</u>	<u>19,2970</u> <u>0,0638</u>	<u>13.63</u> <u>0,05</u>
180	& C1555-13- 1 варіант 2	Плити стельові Armstrong	м2	74,1	<u>280.45</u> -	- -	20781	-	- -	- -	- -
181	КБ15-47-5 Н2,5=1,15	СТІНИ ТИП 2 (Фарбування) Установлення перфорованих штукатурних кутиків ПІДЛОГА ТИП 4	100м	0,36	<u>4596.28</u> <u>2659,03</u>	- -	1655	957	- -	23,3105 -	8,39 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,7018	<u>13389,78</u> 6398,08	<u>154,81</u> 137,58	9397	4490	<u>109</u> 97	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>45,1</u> 0,83
183	КР7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 80мм)	100м2	0,7018	<u>23500,16</u> 2580,34	<u>486,12</u> 432,03	16492	1811	<u>341</u> 303	<u>25,9200</u> 3,7296	<u>18,19</u> 2,62
184	КБ11-11-13 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,7018	<u>7363,18</u> 7292,54	<u>33,28</u> 29,57	5167	5118	<u>23</u> 21	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>51,41</u> 0,18
185	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	13,82546	<u>46,16</u> -	<u>-</u> -	638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	С111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	513,7176	<u>16,48</u> -	<u>-</u> -	8466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ11-39-3 Н2,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,7018	<u>11133,50</u> 8742,91	<u>13,31</u> 11,83	7813	6136	<u>9</u> 8	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>56,54</u> 0,07
188	С111-562 варіант 2	Лінолеум Tarkett	м2	71,5836	<u>718,15</u> -	<u>-</u> -	51408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& С111-330-1 варіант 1	Клей для лінолеуму та ковроліну BauGut LKS	кг	21,47508	<u>132,95</u> -	<u>-</u> -	2855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 ТИП 6	кг	14,31672	<u>46,16</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,2351	<u>13389,78</u> 6398,08	<u>154,81</u> 137,58	3148	1504	<u>36</u> 32	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>15,11</u> 0,28
192	КР7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 60мм)	100м2	0,2351	<u>15666,77</u> 1720,22	<u>324,08</u> 288,02	3683	404	<u>76</u> 68	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>4,06</u> 0,58
193	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (із заведенням на стіни на висоту 300 мм)	100м2	0,30563	<u>3764,61</u> 3753,04	<u>11,57</u> 10,29	1151	1147	<u>4</u> 3	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>10,2</u> 0,03
194	С111-2002-3 варіант 2	Гідроізоляція Bauprotect	кг	122,3	<u>16,81</u> -	<u>-</u> -	2056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ11-29-1 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2351	<u>20674,92</u> 19420,36	<u>59,90</u> 53,23	4861	4566	<u>14</u> 13	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>42,07</u> 0,11
196	& С111-283-2 варіант 2	Плитки керамогранітні 300x300	м2	23,98	<u>421,72</u> -	<u>-</u> -	10113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	& C111-329-1 варіант 1	Клей CM-11	кг	122,26	<u>10,01</u>	-	1224	-	-	-	-
198	C111-2001-1 варіант 2	Фура Ceresit CE40 Aquastatic	кг	10,67	<u>78,26</u>	-	835	-	-	-	-
199	& C113-2085-1-Я варіант 1	Пластмасові хрестики	100шт	1,7	<u>21,89</u>	-	37	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					183791	39628	<u>622</u> 553		<u>378,36</u> 4,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					183791 143541 40181 22114 45,98 8008 205905				

		Всього по розділу 6					205905				
		Розділ 7. Внутрішнє опорядження першого поверху									
200	KP11-1-3	ТИП 2 Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,0461	<u>16046,58</u>	<u>43,40</u>	740	291	<u>2</u>	<u>58,2300</u>	<u>2,68</u>
201	KB15-56-5 H2,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,0461	<u>9192,71</u>	<u>8,32</u>	424	375	-	72,4500	3,34
202	& C111-1375-14 варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	6,92	<u>16,73</u>	-	116	-	-	-	-
203	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0461	<u>21024,76</u>	<u>1,45</u>	969	241	-	49,3400	2,27
		СТІНИ			5231,03	1,29			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КБ15-47-5 Н2,5=1,15	ТИП 2 (Фарбування) Установлення перфорованих штукатурних кутиків ПІДЛОГА ТИП 2	100м	1,5	<u>4596,28</u> 2659,03	- -	6894	3989	- -	23,3105	34,97
205	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0821	<u>3979,34</u> 3946,06	<u>33,28</u> 29,57	327	324	3 2	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>3,1</u> 0,02
206	& С111- 1709-2 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані товщ. 50 мм	м3	0,4	<u>3093,64</u> -	- -	1237	-	- -	- -	- -
207	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,0821	<u>807,16</u> 679,01	<u>11,63</u> 10,68	66	56	1 1	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>0,59</u> 0,01
208	& С111- 1578-1 варіант 1	Плівка гідроізоляційна Strotex 110 PP	м2	9,031	<u>15,98</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
209	КР7-20-1	ТИП 3 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,3369	<u>3979,34</u> 3946,06	<u>33,28</u> 29,57	1341	1329	12 10	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>12,7</u> 0,09
210	& С111- 1709-2 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані товщ. 50 мм	м3	1,7	<u>3093,64</u> -	- -	5259	-	- -	- -	- -
211	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,3369	<u>807,16</u> 679,01	<u>11,63</u> 10,68	272	229	4 4	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>2,41</u> 0,03
212	& С111- 1578-1 варіант 1	Плівка гідроізоляційна Strotex 110 PP	м2	37,059	<u>15,98</u> -	- -	592	-	- -	- -	- -
213	КР7-17-2	ТИП 6 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,3293	<u>13389,78</u> 6398,08	<u>154,81</u> 137,58	4409	2107	51 45	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>21,16</u> 0,39
214	КР7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 60мм)	100м2	0,3293	<u>15666,77</u> 1720,22	<u>324,08</u> 288,02	5159	566	107 95	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>5,69</u> 0,82
215	КР7-20-1	ТИП 8 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,8868	<u>3979,34</u> 3946,06	<u>33,28</u> 29,57	3529	3499	30 26	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>33,43</u> 0,23
216	& С111- 1709-2 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані товщ. 50 мм	м3	4,5	<u>3093,64</u> -	- -	13921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,8868	<u>807,16</u> 679,01	<u>11,63</u> 10,68	716	602	<u>10</u> 9	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>6,33</u> 0,09
218	& С111-1578-1 варіант 1	Плівка гідроізоляційна Strotex 110 PP	м2	97,548	<u>15,98</u> -	-	1559	-	-	-	-
219	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,8868	<u>13389,78</u> 6398,08	<u>154,81</u> 137,58	11874	5674	<u>137</u> 122	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>56,99</u> 1,05
220	КР7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 80мм)	100м2	0,8868	<u>23500,16</u> 2580,34	<u>486,12</u> 432,03	20840	2288	<u>431</u> 383	<u>25,9200</u> 3,7296	<u>22,99</u> 3,31
221	КБ11-11-13 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,8868	<u>7363,18</u> 7292,54	<u>33,28</u> 29,57	6530	6467	<u>30</u> 26	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>64,96</u> 0,23
222	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	17,46996	<u>46,16</u> -	-	806	-	-	-	-
223	С111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	649,1376	<u>16,48</u> -	-	10698	-	-	-	-
224	КБ11-39-3 Н2,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,8868	<u>11133,50</u> 8742,91	<u>13,31</u> 11,83	9873	7753	<u>12</u> 10	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>71,44</u> 0,09
225	С111-562 варіант 2	Лінолеум Tarkett	м2	90,4536	<u>718,15</u> -	-	64959	-	-	-	-
226	& С111-330-1 варіант 1	Клей для лінолеуму та ковrolіну BauGut LKS	кг	27,13608	<u>132,95</u> -	-	3608	-	-	-	-
227	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	18,09072	<u>46,16</u> -	-	835	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							177697	35790	<u>830</u> 735		<u>345,05</u> 6,38
Разом будівельні роботи, грн.							177697				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							141077				
всього заробітна плата, грн.							36525				
Загальновиробничі витрати, грн.							20207				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7346				
Всього будівельні роботи, грн.							197904				

Всього по розділу 7							197904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Внутрішнє опорядження підвального приміщення									
		СТЕЛЯ									
		ТИП 2									
228	КР11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель у середині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	7,9728	<u>8100,18</u>	<u>43,40</u>	64581	52217	<u>346</u>	<u>61,0500</u>	<u>486,74</u>
					6549,44	38,57			308	0,3330	2,65
229	КБ15-56-5 Н2,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	7,9728	<u>8527,09</u>	<u>8,32</u>	67985	64926	<u>66</u>	<u>72,4500</u>	<u>577,63</u>
					8143,38	7,39			59	0,0638	0,51
230	С111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	263,1024	<u>70,99</u>	-	18678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	& С111-1375-14 варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	1195,92	<u>16,73</u>	-	20008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,9728	<u>21024,76</u>	<u>1,45</u>	167626	41706	<u>12</u>	<u>49,3400</u>	<u>393,38</u>
					5231,03	1,29			10	0,0111	0,09
		СТІНИ									
233	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	15,4615	<u>733,44</u>	-	11340	11340	-	8,0900	125,08
					733,44	-			-	-	-
234	С111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	510,2295	<u>70,99</u>	-	36221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
235	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	8,5065	<u>20169,55</u>	<u>143,23</u>	171572	123553	<u>1218</u>	<u>127,3300</u>	<u>1083,13</u>
					14524,53	127,29			1083	1,0989	9,35
236	КБ15-56-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	8,5065	<u>6029,03</u>	<u>4,99</u>	51286	43454	<u>42</u>	<u>45,4480</u>	<u>386,6</u>
					5108,36	4,44			38	0,0383	0,33
237	КБ15-56-4 Н2=1,15 Н5=1,15 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщина 2 мм)	100 м2	8,5065	<u>2963,75</u>	<u>6,66</u>	25211	23025	<u>57</u>	<u>24,0810</u>	<u>204,85</u>
					2706,70	5,91			50	0,0511	0,43
238	& С111-1375-14 варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	1701,3	<u>16,73</u>	-	28463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,5065	<u>19066,79</u>	<u>1,45</u>	162192	39529	<u>12</u>	<u>43,8300</u>	<u>372,84</u>
					4646,86	1,29			11	0,0111	0,09
		Разом прямі витрати по розділу 8					825163	399750	<u>1753</u>		<u>3630,25</u>
									1559		13,45
		Разом будівельні роботи, грн.					825163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					423660				
		всього заробітна плата, грн.					401309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					214785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					437,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76159				
		Всього будівельні роботи, грн.					1039948				

		Всього по розділу 8					1039948				
		Розділ 9. Сходові клітини									
		СТЕЛІ									
240	КР11-1-3	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,8495	<u>16046,58</u>	<u>43,40</u>	13632	5369	<u>37</u>	<u>58,2300</u>	<u>49,47</u>
					6319,70	38,57			33	0,3330	0,28
241	КБ15-56-5 Н2,5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,8495	<u>9192,71</u>	<u>8,32</u>	7809	6918	<u>7</u>	<u>72,4500</u>	<u>61,55</u>
					8143,38	7,39			6	0,0638	0,05
242	& С111-1375-14 варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	128,93	<u>16,73</u>	-	2157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8495	<u>21024,76</u>	<u>1,45</u>	17861	4444	<u>1</u>	<u>49,3400</u>	<u>41,91</u>
					5231,03	1,29			1	0,0111	0,01
244	КБ15-47-1	СТІНИ Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	3,64	<u>32635,49</u>	<u>556,21</u>	118793	40315	<u>2025</u>	<u>95,6100</u>	<u>348,02</u>
					11075,46	130,99			477	1,1426	4,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	400,4	<u>92,39</u>	-	36993	-	-	-	-
246	C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	120,12	<u>70,99</u>	-	8527	-	-	-	-
247	КБ15-56-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,64	<u>6029,03</u>	<u>4,99</u>	21946	18594	<u>18</u>	<u>45,4480</u>	<u>165,43</u>
248	& C111-1375-14 варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	364	<u>16,73</u>	-	6090	-	-	-	-
249	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,64	<u>19066,79</u>	<u>1,45</u>	69403	16915	<u>5</u>	<u>43,8300</u>	<u>159,54</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9			<u>4646,86</u>	<u>1,29</u>			<u>5</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					303211	92555	<u>2093</u> 538		<u>825,92</u> 4,68
		Всього по розділу 9					303211				
		Всього по розділу 9					208563				
							93093				
							49339				
							99,67				
							17362				
							352550				
							352550				
		Розділ 10. Герметизація вводів									
250	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,0763	<u>733,44</u>	-	56	56	-	8,0900	0,62
251	C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	2,52	<u>70,99</u>	-	179	-	-	-	-
252	КБ12-9-1	Улаштування деформаційних швів (Улаштування бентонітового шнура)	100м	0,235	<u>13297,75</u>	<u>737,73</u>	3125	2952	<u>173</u>	<u>114,3900</u>	<u>26,88</u>
253	C111-1714 варіант 4	Бентонітовий шнур	м	23,735	<u>193,52</u>	-	4593	-	-	-	-
254	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0276	<u>15933,72</u>	<u>11,57</u>	440	104	-	33,3900	0,92
					<u>3753,04</u>	<u>10,29</u>			-	0,0888	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	& C111-1624-22 варіант 1	Праймер бітумний	т	0,0020976	<u>80499,42</u>	-	169	-	-	-	-
256	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0276	<u>7031,00</u> 1153,22	<u>2,89</u> 2,57	194	32	-	10,2600	0,28
Разом прямі витрати по розділу 10							8756	3144	<u>173</u> 69		<u>28,7</u> 0,54
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							8756 5439 3213 1722 3,5 611 10478				

Всього по розділу 10							10478				
Розділ 11. Облицювання стін біля умивальників в кабінетах											
257	KB15-25-1 H2=1,15 H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,35	<u>30301,60</u> 29276,56	<u>56,57</u> 50,27	10606	10247	<u>20</u> 18	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>94,41</u> 0,15
258	& C111-256-B1 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	35,4	<u>324,77</u>	-	11497	-	-	-	-
259	& C111-1650-1-ИНБ-B1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11	кг	182	<u>11,35</u>	-	2066	-	-	-	-
260	& C111-1891-1-1 варіант 1	Cerezit CE33	кг	15,9	<u>48,29</u>	-	768	-	-	-	-
261	& C111-1722-4 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	253	<u>0,16</u>	-	40	-	-	-	-
262	& C123-355-2 варіант 1	Кутик для плитки	м	20,5	<u>51,14</u>	-	1048	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					26025	10247	<u>20</u> 18		<u>94,41</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					26025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15758				
		всього заробітна плата, грн.					10265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5539				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1977				
		Всього будівельні роботи, грн.					31564				

		Всього по розділу 11					31564				
		Розділ 12. Відкоси									
263	КР7-17-2	Улаштування основи підвіконня	100м2	0,7018	<u>13389,78</u>	<u>154,81</u>	9397	4490	<u>109</u>	<u>64,2700</u>	<u>45,1</u>
					6398,08	137,58			97	1,1877	0,83
264	КБ15-47-4	Високоякісне шт укат урення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,78	<u>58031,45</u>	<u>577,52</u>	45265	20880	<u>450</u>	<u>224,5950</u>	<u>175,18</u>
					26769,48	161,79			126	1,4081	1,1
265	КБ15-56-4 Н2=1,15 Н5=1,15 κ=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщина 3 мм)	100 м2	0,78	<u>5927,50</u>	<u>13,31</u>	4623	4222	<u>10</u>	<u>48,1620</u>	<u>37,57</u>
					5413,41	11,83			9	0,1021	0,08
266	& С111-1375-14 варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	78	<u>16,73</u>	-	1305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
267	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,78	<u>19066,79</u>	<u>1,45</u>	14872	3625	<u>1</u>	<u>43,8300</u>	<u>34,19</u>
					4646,86	1,29			1	0,0111	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 12					75462	33217	<u>570</u> 233		<u>292,04</u> 2,02
		Разом будівельні роботи, грн.					75462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41675				
		всього заробітна плата, грн.					33450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17582				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					93044				

		Всього по розділу 12					93044				
		Розділ 13. Зароблення пройомів після демонтажу обладнання									
268	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,025	<u>604658,65</u>	<u>7657,91</u>	15116	2305	<u>191</u>	<u>891,5200</u>	<u>22,29</u>
					92192,08	6805,74			170	58,7523	1,47
269	КБ15-47-1 H2,5=1,15	Високоякісне шт укат урення ст ін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші шт укат урними ст анціями пот ужніст ю 5,5 кВт , продукт ивніст ю 5-85 л/хв, при т овщині шару шт укат урки 20 мм	100м2	0,2	<u>34380,24</u>	<u>639,64</u>	6876	2547	<u>128</u>	<u>109,9515</u>	<u>21,99</u>
					12736,78	150,64			30	1,3140	0,26
270	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	21	<u>92,39</u>	-	1940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка Бетоноконтакт	л	6,6	<u>70,99</u>	-	469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
272	КБ15-56-3 H2=1,15 H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,2	<u>6029,03</u>	<u>4,99</u>	1206	1022	<u>1</u>	<u>45,4480</u>	<u>9,09</u>
					5108,36	4,44			1	0,0383	0,01
273	& C111-1375-14 варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	40	<u>16,73</u>	-	669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2	<u>19066,79</u>	<u>1,45</u>	3813	929	-	43,8300	8,77
					4646,86	1,29			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					30089	6803	<u>320</u>		<u>62,14</u>
									201		<u>1,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					30089				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22966				
		всього заробітна плата, грн.					7004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3758				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1335				
		Всього будівельні роботи, грн.					33847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 13					33847				
		Розділ 14. Санвузли II та III поверхів									
275	КР2-9-1	Улаштування подіумів з цегли	1 м3	2,9	<u>6501,19</u>	<u>3,99</u>	18853	4348	<u>12</u>	<u>14,5000</u>	<u>42,05</u>
					1499,45	1,51			4	0,0123	0,04
276	КБ15-25-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,85	<u>30301,60</u>	<u>56,57</u>	25756	24885	<u>48</u>	<u>269,7555</u>	<u>229,29</u>
					29276,56	50,27			43	0,4340	0,37
277	& С111-256-В1 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	85,9	<u>324,77</u>	-	27898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	& С111-1650-1-ИНБ-В1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11	кг	442	<u>11,35</u>	-	5017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	& С111-1891-1-1 варіант 1	Cerezit CE33	кг	38,5	<u>48,29</u>	-	1859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
280	& С111-1722-4 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	614	<u>0,16</u>	-	98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	& С123-355-2 варіант 1	Кутик для плитки	м	30	<u>51,14</u>	-	1534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
282	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (із заведенням на стіни на висоту 300 мм)	100м2	0,3188	<u>3764,61</u>	<u>11,57</u>	1200	1196	<u>4</u>	<u>33,3900</u>	<u>10,64</u>
					3753,04	10,29			3	0,0888	0,03
283	С111-2002-3 варіант 2	Гідроізоляція Bauprotect	кг	127,5	<u>16,81</u>	-	2143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
284	КБ11-29-1 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3188	<u>20674,92</u>	<u>59,90</u>	6591	6191	<u>19</u>	<u>178,9400</u>	<u>57,05</u>
					19420,36	53,23			17	0,4595	0,15
285	& С111-283-2 варіант 2	Плитки керамогранітні 300х300	м2	32,52	<u>421,72</u>	-	13714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
286	& С111-329-1 варіант 1	Клей CM-11	кг	165,78	<u>10,01</u>	-	1659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	С111-2001-1 варіант 2	Фуга Ceresit CE40 Aquastatic	кг	14,47	<u>78,26</u>	-	1132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	& C113-2085-1-Я варіант 1	Пластмасові хрестики	100шт	2,3	<u>21,89</u>	-	50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					107504	36620	<u>83</u> 67		<u>339,03</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					107504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70801				
		всього заробітна плата, грн.					36687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7098				
		Всього будівельні роботи, грн.					127357				

		Всього по розділу 14					127357				
		Розділ 15. Різне									
289	КР7-31-5	Улашт ування плінт усів полівінілхлоридних	100м	13,2	<u>8498,13</u>	<u>2,89</u>	112175	22239	<u>38</u>	<u>14,7700</u>	<u>194,96</u>
					1684,81	2,57			34	0,0222	0,29
290	& C113-1489-1 варіант 1	З'єднувач	шт	660	<u>32,81</u>	-	21655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
291	& C113-1489-1 варіант 2	Заглушка	шт	100	<u>50,15</u>	-	5015	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
292	& C113-1489-1 варіант 3	Кутик наружний	шт	190	<u>26,78</u>	-	5088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
293	& C113-1489-1 варіант 4	Кутик внутр.	шт	200	<u>26,78</u>	-	5356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
294	КР15-122-1	Уст ановлення ґрат жалюзійних площею в світ лі до 0,25 м2	ґрат и	68	<u>229,81</u>	<u>8,86</u>	15627	14876	<u>602</u>	<u>2,0900</u>	<u>142,12</u>
					218,76	0,45			31	0,0040	0,27
295	& C111-1756-18 варіант 1	Решітка вентиляційна 600*300	шт	18	<u>839,72</u>	-	15115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
296	& C111-1756-18 варіант 2	Решітка вентиляційна 200*300	шт	33	<u>395,00</u>	-	13035	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	& C111-1756-18 варіант 3	Решітка вентиляційна 200*200	шт	1	<u>281,78</u>	-	282	-	-	-	-
298	& C111-1756-18 варіант 4	Решітка вентиляційна 500*200	шт	1	<u>434,78</u>	-	435	-	-	-	-
299	& C111-1756-18 варіант 5	Решітка вентиляційна 300*150	шт	4	<u>666,32</u>	-	2665	-	-	-	-
300	& C111-1756-18 варіант 6	Решітка вентиляційна 500*250	шт	1	<u>668,36</u>	-	668	-	-	-	-
301	КР15-127-7	Уст ановлення люків гермет ичних	шт	12	<u>523,62</u> <u>293,21</u>	<u>50,92</u> <u>2,58</u>	6283	3519	<u>611</u> <u>31</u>	<u>2,4600</u> <u>0,0230</u>	<u>29,52</u> <u>0,28</u>
302	& C111-1756-18 варіант 8	Лючок ревізійний 150*150	шт	11	<u>1204,88</u>	-	13254	-	-	-	-
303	& C111-1756-18 варіант 7	Лючок ревізійний 200*200	шт	1	<u>1276,28</u>	-	1276	-	-	-	-
304	КР20-25-5	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	3,6	<u>212,62</u> 208,27	-	765	750	-	2,1900	7,88
305	КР20-25-21	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	3,6	<u>58,51</u> 57,06	-	211	205	-	0,6000	2,16
306	КБ29-176-1	Уст ановлення гіпз зі ст альних т руб діамет ром 100 мм	10шт	3,6	<u>3642,91</u> <u>1494,36</u>	-	13114	5380	-	14,8235	53,36
Разом прямі витрати по розділу 15							232019	46969	<u>1251</u> 96		<u>430</u> 0,84
Разом будівельні роботи, грн.							232019				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							183799				
всього заробітна плата, грн.							47065				
Загальновиробничі витрати, грн.							26942				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							55,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9634				
Всього будівельні роботи, грн.							258961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 15					258961				
		Разом прямі витрати по кошторису					11394880	3214627	<u>58233</u>		<u>29701,83</u>
									29619		255,72
		Разом будівельні роботи, грн.					11394880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8122020				
		всього заробітна плата, грн.					3244246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1754674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3598,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					626795				
		Всього будівельні роботи, грн.					13149554				

		Всього по кошторису					13149554				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					33556,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3871041				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Улаштування конструкцій залізобетонних монолітних
Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) № ББК-Р2-06/22-АБ.ВР

Кошторисна вартість1644,355 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість3,24301 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата384,465 тис. грн.
Середній розряд робіт3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування сходів в підвал СхМ-1 Вісь «Г»									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,68	<u>6550,79</u>	<u>6353,94</u>	4455	134	<u>4321</u>	<u>2,1300</u>	<u>1,45</u>
					196,85	2144,51			1458	17,9920	12,23
2	КБ6-1-1 Н2,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,02	<u>437619,06</u>	<u>3263,99</u>	8752	330	<u>65</u>	<u>173,3050</u>	<u>3,47</u>
					16481,31	1545,15			31	12,2637	0,25
3	КБ6-22-5 Н2,5=1,15	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,114	<u>794587,30</u>	<u>25818,67</u>	90583	18084	<u>2943</u>	<u>1515,5100</u>	<u>172,77</u>
					158628,43	9917,23			1131	79,4730	9,06
4	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,041	<u>31064,30</u>	-	1274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,169	<u>31204,08</u>	-	5273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,329	<u>42696,92</u>	-	14047	-	-	-	-
7	KP2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,27	<u>35580,65</u>	-	9607	2552	-	85,0300	22,96
8	& C1133-134ВД-ИНБ варіант 1	Праймер бітумний	кг	21,6	<u>81,65</u>	-	1764	-	-	-	-
9	& C111-859-1-2Ж варіант 1	Руберойд	м2	62,1	<u>69,27</u>	-	4302	-	-	-	-
10	KP8-36-1	Улашт ування обклеювальної пароізоляції в один шар (мембрани)	100м2	0,27	<u>3290,14</u> <u>3261,06</u>	<u>29,08</u> <u>26,69</u>	888	880	<u>8</u> <u>7</u>	<u>29,7000</u> <u>0,2550</u>	<u>8,02</u> <u>0,07</u>
11	C1632-98 варіант 1	Шиповидна мембрана (400 г/м2,)	м2	31,05	<u>40,95</u>	-	1271	-	-	-	-
12	& C171-3010-1 варіант 1	Бутіл-каучукова стрічка К-2	м	32,4	<u>6,53</u>	-	212	-	-	-	-
13	& C1545-43-2 варіант 1	Кріплення (Цвях Х - С 42 Р8, Шайба кузовна цб D30 s1,5, Патрон 6.8/11 M10)	шт	108	<u>10,75</u>	-	1161	-	-	-	-
14	KP18-66-1	ПОРУЧНІ СХОДІВ Уст ановлення дерев'яних поручнів	100м	0,09	<u>85173,65</u> <u>41163,13</u>	<u>65,93</u> <u>25,41</u>	7666	3705	<u>6</u> <u>2</u>	<u>366,2200</u> <u>0,2261</u>	<u>32,96</u> <u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					151255	25685	<u>7343</u> 2629		<u>241,63</u> 21,63
		Разом будівельні роботи, грн.					151255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118227				
		всього заробітна плата, грн.					28314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5502				
		Всього будівельні роботи, грн.					166614				

		Всього по розділу 1					166614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Влаштування підсилення дверного прорізу (приміщення 109;208;308)									
15	КРЗ-14-1	Посилення цегляних ст ін мет алевим каркасом	1 т	0,16677	<u>32349,22</u> 30890,25	<u>472,45</u> 74,61	5395	5152	<u>79</u> 12	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>46,35</u> 0,09
16	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 75x75x5	т	0,153	<u>35192,40</u> -	-	5384	-	-	-	-
17	C1110-171 варіант 4	Сталь штабова 50x5 мм	т	0,01377	<u>44932,42</u> -	-	619	-	-	-	-
18	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,09	<u>3054,11</u> 1188,50	<u>165,55</u> 16,06	275	107	<u>15</u> 1	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,86</u> 0,01
19	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,09	<u>3019,64</u> 443,96	<u>61,13</u> 9,00	272	40	<u>6</u> 1	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,33</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					11945	5299	<u>100</u> 14		<u>47,54</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11945 6546 5313 2815 5,68 989 14760				

		Всього по розділу 2					14760				
		Розділ 3. Влаштування підсилення дверного прорізу (приміщення 109;208;308)									
20	КРЗ-14-1	Посилення цегляних ст ін мет алевим каркасом	1 т	0,15147	<u>32349,22</u> 30890,25	<u>472,45</u> 74,61	4900	4679	<u>72</u> 11	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>42,1</u> 0,08
21	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 75x75x5	т	0,1377	<u>35192,40</u> -	-	4846	-	-	-	-
22	C1110-171 варіант 4	Сталь штабова 50x5 мм	т	0,01377	<u>44932,42</u> -	-	619	-	-	-	-
23	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,081	<u>3054,11</u> 1188,50	<u>165,55</u> 16,06	247	96	<u>13</u> 1	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,77</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,081	<u>3019,64</u> 443,96	<u>61,13</u> 9,00	245	36	<u>5</u> 1	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,29</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					10857	4811	<u>90</u> 13		<u>43,16</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					10857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5956				
		всього заробітна плата, грн.					4824				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2556				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					899				
		Всього будівельні роботи, грн.					13413				

		Всього по розділу 3					13413				
		Розділ 4. Влаштування зовнішніх каналів (ОВ)									
25	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] мЗ, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000мЗ	0,394	<u>33775,11</u> 1339,23	<u>32435,88</u> 11658,05	13307	528	<u>12779</u> 4593	<u>14,7720</u> 91,2492	<u>5,82</u> 35,95
26	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100мЗ	0,438	<u>27847,14</u> 27847,14	<u>-</u> -	12197	12197	<u>-</u> -	314,1600 -	137,6 -
27	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100мЗ	0,142	<u>14425,45</u> 14425,45	<u>-</u> -	2048	2048	<u>-</u> -	165,2400 -	23,46 -
28	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000мЗ	0,1278	<u>8047,85</u> -	<u>8047,85</u> 2006,18	1029	-	<u>1029</u> 256	<u>-</u> 13,6884	<u>-</u> 1,75
29	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунт у пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (з поширеним ущільненням) ЗАЙВИЙ ГРУНТ	100мЗ	1,278	<u>1827,74</u> 1827,74	<u>-</u> -	2336	2336	<u>-</u> -	<u>18,3600</u> -	<u>23,46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,2958	<u>31999,88</u>	<u>30715,87</u>	9466	365	<u>9086</u>	<u>13,6000</u>	<u>4,02</u>
					1232,98	7977,63			2360	57,6810	17,06
31	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	473,28	<u>120,95</u>	<u>120,95</u>	57243	-	<u>57243</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	20,02			9475	0,1610	76,2
32	КБ6-1-1 Н2,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,162	<u>437619,06</u>	<u>3263,99</u>	70894	2670	<u>529</u>	<u>173,3050</u>	<u>28,08</u>
					16481,31	1545,15			250	12,2637	1,99
33	КБ6-33-3 Н2,5=1,15	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100 м3	0,84	<u>796877,54</u>	<u>98538,16</u>	669377	170343	<u>82772</u>	<u>1846,9000</u>	<u>1551,4</u>
					202789,62	41203,88			34611	289,8827	243,5
34	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,725	<u>31204,08</u>	-	22623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,937	<u>43414,86</u>	-	170924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КР2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	4,6	<u>35580,65</u>	-	163671	43471	-	85,0300	391,14
					9450,23	-			-	-	-
37	& С1133- 134ВД-ИНБ варіант 1	Праймер бітумний	кг	368	<u>81,65</u>	-	30047	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& С111-859- 1-2Ж варіант 1	Руберойд	м2	1058	<u>69,27</u>	-	73288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1298450	233958	<u>163438</u>		<u>2164,98</u>
									51545		376,45
		Разом будівельні роботи, грн.					1298450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					901054				
		всього заробітна плата, грн.					285503				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					304,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53121				
		Всього будівельні роботи, грн.					1449567				

		Всього по розділу 4					1449567				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1472507	269753	170971		2497,31
		Разом будівельні роботи, грн.					1472507		54201		398,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1031783				
		всього заробітна плата, грн.					323954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					171848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					347,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60511				
		Всього будівельні роботи, грн.					1644355				

		Всього по кошторису					1644355				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3243,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					384465				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР13-13-1	Обклеювання ст ін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	1,32061	<u>8353,46</u>	-	11032	10935	-	71,4800	94,4
					8280,24	-			-	-	-
8	С111-136-17-7	Стрічка самоклеюна попереджувальна шир. 100 мм	м	1347,0222	<u>23,44</u>	-	31574	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЧКИ									
9	КБ34-108-4 Н2,5=1,15	Уст ановлення вказівника на ст іні	шт	163	<u>112,19</u>	-	18287	18287	-	1,1270	183,7
					112,19	-			-	-	-
10	С115-125	Табличка зовнішня тактильна з шрифтом Брайля	шт	11	<u>450,92</u>	-	4960	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
11	С115-125	Тактильна табличка з шрифтом Брайля	шт	71	<u>552,92</u>	-	39257	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
12	С115-125	Тактильна табличка позначення санвузлів	шт	14	<u>552,92</u>	-	7741	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
13	С115-125	Мнемосхема	шт	13	<u>552,92</u>	-	7188	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
14	С115-125	Табличка зі шрифтом Брайля "ВИХІД"	шт	27	<u>346,88</u>	-	9366	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
15	С115-125	Табличка зі шрифтом Брайля "ВХІД"	шт	27	<u>346,88</u>	-	9366	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					146908	30649	16		291,58
									14		0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					146908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116243				
		всього заробітна плата, грн.					30663				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6097				
		Всього будівельні роботи, грн.					163762				

		Всього по кошторису					163762				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					326,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36760				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Демонтаж внутрішніх електромереж
Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	237,308 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,66085 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	176,370 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.														
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин														
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини											
													на одиницю	всього										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
1	КР17-13-1 к дем.=0,4	Розділ 1. Демонтаж обладнання ЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ТРАНСФОРМАТОР (Демонт аж) РП-1, РП-2, ЩС1, ЩС2, ЩС3, ЩС4. Монт аж увідно-розподільних прист роїв	1 шафа	6	616,69	66,07	3700	3303	396	4,7520	28,51													
					550,47	3,34			20	0,0298	0,18													
					2	КР17-14-4 к дем.=0,4			(Демонт аж) СУ9444-13, СУ9444-15, СУ9444-16. Уст ановлення щит ків освіт лювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у гот овій ніші або на ст іні	шт	7	251,73	10,45	1762	1688	73	2,1960	15,37						
					241,12							7,80	55			0,0674	0,47							
					3							КР17-14-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) ОЩВ-6, УОЩВ-12. Уст ановлення щит ків освіт лювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у гот овій ніші або на ст іні			шт	4	192,18	7,56	769	738	30	1,6800	6,72
					184,46													5,23	21			0,0452	0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР17-15-1 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення т рансформат орів понижувальних пот ужніст ю до 0,25 кВ.А ПРИСТРОЇ ПУСКОРЕГУЛЮЮЧІ	шт	2	<u>101,61</u> 96,21	<u>5,24</u> 3,18	203	192	<u>10</u> 6	<u>0,8560</u> 0,0274	<u>1,71</u> 0,05
5	КМ8-530-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А (ПМЕ 022, ПМЕ 121)	шт	5	<u>166,64</u> 161,86	<u>4,78</u> 1,16	833	809	<u>24</u> 6	<u>1,4400</u> 0,0092	<u>7,2</u> 0,05
6	КМ8-532-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (КУ- 122-2)	шт	4	<u>72,22</u> 67,44	<u>4,78</u> 1,16	289	270	<u>19</u> 5	<u>0,6000</u> 0,0092	<u>2,4</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 1							7556	7000	<u>552</u> 113		<u>61,91</u> 0,97
Разом будівельні роботи, грн.							7556				
в тому числі:							4				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7113				
всього заробітна плата, грн.							3451				
Загальновиробничі витрати, грн.							6,1				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1063				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11007				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							11007				
Розділ 2. Прилади освітлювальні та електроустановчі											
ПРИЛАДИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ											
7	КР17-4-4	БУН-100. Демонтаж бра, плафонів (настінних)	100шт	0,06	<u>1409,63</u> 1409,63	- -	85	85	- -	14,1600 -	0,85 -
8	КР17-4-3	ПУН-100, НСП-03/60, НББ64В-60-080. Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,7	<u>824,27</u> 824,27	- -	577	577	- -	8,2800 -	5,8 -
9	КБ21-17-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) ППР-100, ПСХ, ДПП07В-30. Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	1,42	<u>7880,13</u> 5678,01	<u>2200,69</u> 1676,07	11190	8063	<u>3125</u> 2380	<u>49,0160</u> 14,8425	<u>69,6</u> 21,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ21-17-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) СУВ. Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,14	<u>6821,99</u>	<u>708,16</u>	955	851	<u>99</u>	<u>52,4800</u>	<u>7,35</u>
11	КР17-4-5	АПО-12 (1х40), растр.4х18. Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	6,46	<u>2333,45</u>	-	15074	15074	-	23,4400	151,42
12	КР17-11-9 к дем.=0,4	(Демонтаж) растр.4х18. Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	2,64	<u>7826,34</u>	<u>107,06</u>	20662	20364	<u>283</u>	<u>74,5920</u>	<u>196,92</u>
13	КБ21-17-18 к дем.=0,6	(Демонтаж) ПРУ-1-212, ПР-05-150. Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення (прожектори)	100шт	0,18	<u>7468,05</u>	<u>285,95</u>	1344	1284	<u>51</u>	<u>68,1600</u>	<u>12,27</u>
		ПРИЛАДИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВЧІ ТА КОМУТАЦІЙНІ			7134,31	111,99			20	0,9244	0,17
14	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	9,8	<u>727,52</u>	-	7130	7130	-	7,6500	74,97
					<u>727,52</u>	-			-	-	-
15	КМ10-901-13 к дем.=0,3	(Демонтаж) Кришка декоративна та інші вироби [Коробка прохідна 3-х, 4-х рамкова]	100 шт	2,54	<u>307,26</u>	<u>1,89</u>	780	776	<u>5</u>	<u>2,8800</u>	<u>7,32</u>
					<u>305,34</u>	<u>0,83</u>			<u>2</u>	<u>0,0076</u>	<u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					57797	54204	<u>3563</u>		<u>526,5</u>
									2686		23,7
		Разом будівельні роботи, грн.					57797				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30				
		всього заробітна плата, грн.					56890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9283				
		Всього будівельні роботи, грн.					86725				

		Всього по розділу 2					86725				
		Розділ 3. Демонтаж електропроводки									
16	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	15,5	<u>494,52</u>	-	7665	7665	-	5,2000	80,6
					<u>494,52</u>	-			-	-	-
17	КР17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	17,9	<u>2416,91</u>	-	43263	38251	-	22,0600	394,87
					<u>2136,95</u>	-			-	-	-
18	КР17-2-10	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,2	<u>4057,87</u>	-	812	746	-	38,5000	7,7
					<u>3729,50</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	KP17-2-1	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2	100м	8,75	<u>285,77</u>	-	2500	2500	-	2,9500	25,81
20	KP17-2-2	Демонтаж першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2	100м	0,2	<u>285,77</u> <u>373,92</u>	-	75	75	-	-	-
21	KP17-2-3	Демонтаж першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2	100м	0,1	<u>373,92</u> <u>504,69</u>	-	50	50	-	3,8600	0,77
22	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	29,21	<u>504,69</u> <u>1201,11</u>	-	35084	35084	-	-	-
23	KM8-472-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	2	<u>1201,11</u> <u>1123,54</u>	<u>171,92</u>	2247	1897	-	5,2100	0,52
					<u>948,67</u>	<u>42,37</u>			344	8,6400	17,28
		Разом прямі витрати по розділу 3					91696	86268	85	0,3331	0,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					91696				896,47 0,67
							5084				
							86353				
							45708				
							87,02				
							15158				
							137404				
							137404				
		Розділ 4. Супутні роботи та витрати									
24	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0538	<u>2127,12</u>	<u>1973,90</u>	114	8	<u>106</u>	<u>1,6900</u>	<u>0,09</u>
					153,22	560,76			30	4,0635	0,22
25	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6	<u>147,78</u>	-	89	89	-	1,6300	0,98
					<u>147,78</u>	-			-	-	-
26	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	5,98	<u>291,64</u>	<u>291,64</u>	1744	-	<u>1744</u>	-	-
					-	51,10			306	0,4110	2,46
27	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,252	<u>10567,00</u>	-	2663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1947	97	<u>1850</u>		<u>1,07</u>
									336		2,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					226				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77				
		Всього будівельні роботи, грн.					2173				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2663				

		Всього по розділу 4					2173				
		Разом прямі витрати по кошторису					158996	147569	<u>6309</u>		<u>1485,95</u>
									3220		28,02
		Разом будівельні роботи, грн.					158996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5118				
		всього заробітна плата, грн.					150789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78312				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25581				
		Всього будівельні роботи, грн.					237308				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2663				


		Всього по кошторису					237308				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1660,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					176370				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Придбання електрощитового обладнання
Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1468,691 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-3050-15 варіант 3	Шафа ГРЩ ввідна, розподільча, з 2-ма вводами на струм 250А; з перехресними рубильниками In=400А, підлогового виконання, підвід кабелів знизу, з автоматичними вимикачами ~380В 200А-1шт (ввід1); 250А-1шт (ввід2);160А-1шт ; 40А-3шт;32А-5шт;25А-8шт;20А-2шт; з автоматичними вимикачами ~220В 10А-1шт; 16А-21шт; блок керування освітленням на фотодатчиках; Шина заземлення; Шина занулення. Лічильник NIK 2303 ARTT.1800.MC.21 – 2шт; T-0,66-200/5А-6шт; ПЗІП(ОПС1-В)-2шт ; (маса=0,098)	компл.	1	292831,00	292831
2	& 1517-3050-15 варіант 4	Ввідний розподільний пристрій ВРПс 380/220, ІР44 індивідуального виробництва (Шафа ВРПс); (маса=0,098)	компл.	1	199985,75	199986
3	& 1517-3050-18 варіант 5	Щит ЩВ розподільчий розм. 310x645x130 з установленим у ньому обладнанням: 1. Автоматичний вимикач NSX100H,ТМ63D МХ+OF, OF, - 1шт; (ввод); 2. вимикач іС60N, 1Р, 10А/Д, - 7 шт 3.вимикач іС60N, 3Р, 10А/Д, - 2 шт 4.вимикач іС60N, 3Р, 16А/Д, - 6 шт 5 .вимикач іС60N, 1Р, 20А/Д, - 8 шт 6.вимикач іС60N, 1Р, 16А/Д, - 1 шт. 7.вимикач іС60N, 1Р, 32А/Д, - 2 шт 8. Шина заземлення «ЕVRO-0,95"-1 шт 9. Шина занулення «О-ПО-PEN" –1 шт. ; (маса=0,074)	компл.	1	78031,75	78032
4	& 1517-3050-18 варіант 6	Щиток силовий розподільчий ~380/220В, 50 Гц, вик. ІР44 (ЩРс); (маса=0,074)	компл.	1	99668,40	99668
5	& 1517-3050-14 варіант 2	Щит ЩК розподільчий розм. 310x580x220 з установленим у ньому обладнанням вбудований: 1. Автоматичний вимикач, іС60N 3Р, 25А/С - 1шт; (ввод); 2. диф. вимикач DPN N VIGI, 1 + N, 16А/30mA/С– 8шт; 3. Шина заземлення «ЕVRO-0,95"-1 шт 4. Шина занулення «О-ПО-PEN" – 1 шт.; (маса=0,025)	компл.	2	90123,36	180247

1	2	3	4	5	6	7
6	& 1517-3050-13 варіант 3	Щит ЩО (ЩО1) навісний розм. 490х580х220 з установленим у ньому обладнанням, IP54 1. Автоматичний вимикач, iC60N 3P, 25A/C - 1шт; (ввод); 2. вимикач iC60N, 1P, 10A/C, - 8 шт. 3. диф. вимикач DPN N VIGI, 1 + N, 16A/30mA/C- 4шт;. 4. Шина заземлення «EVRO-0,95"-1 шт. 5. Шина занулення «О-ПО-PEN" -1 шт.; (маса=0,016)	компл.	1	31148,52	31149
7	& 1517-3050-13 варіант 4	Щиток груповий освітлення (ЩОс) ~220/380 В, 50 Гц навісного виконання, IP44; (маса=0,016)	компл.	1	36348,52	36349
8	& 1517-3050-12 варіант 4	Щит ЩО (ЩО 2,8,9) розподільчий розм. 490х580х220 з установленим у ньому обладнанням вбудований: 1. Автоматичний вимикач, iC60N 3P, 25A/C - 1шт; (ввод); 2. вимикач iC60N, 1P, 10A/C, - 8 шт. 3. диф. вимикач DPN N VIGI, 1 + N, 16A/30mA/C- 4шт;. 4. Шина заземлення «EVRO-0,95"-1 шт. 5. Шина занулення «О-ПО-PEN" -1 шт. ; (маса=0,014)	компл.	3	29797,60	89393
9	& 1517-3050-10 варіант 3	Щит ЩО (ЩО3) розподільчий розм. 310х580х220 з установленим у ньому обладнанням вбудований: 1. Автоматичний вимикач, iC60N 3P, 25A/C - 1шт; (ввод); 2. вимикач iC60N, 1P, 10A/C, - 7 шт. 3. диф. вимикач DPN N VIGI, 1 + N, 16A/30mA/C- 4шт;. 4. Шина заземлення «EVRO-0,95"-1 шт. 5. Шина занулення «О-ПО-PEN" -1 шт.; (маса=0,012)	компл.	1	27969,28	27969
10	& 1517-3050-12 варіант 5	Щит ЩО (ЩО4,6) розподільчий розм. 490х580х220 з установленим у ньому обладнанням вбудований: 1. Автоматичний вимикач, iC60N 3P, 25A/C - 1шт; (ввод); 2. вимикач iC60N, 1P, 10A/C, - 9 шт. 3. диф. вимикач DPN N VIGI, 1 + N, 16A/30mA/C- 3шт;. 4. Шина заземлення «EVRO-0,95"-1 шт. 5. Шина занулення «О-ПО-PEN" -1 шт.; (маса=0,014)	компл.	2	31021,20	62042
11	& 1517-3050-12 варіант 6	Щиток груповий аварійного освітлення(ЩАОс) ~220/380 В, 50 Гц навісного виконання, IP44; (маса=0,014)	компл.	1	27981,20	27981
12	& 1517-3050-10 варіант 4	Щит ЩО (ЩО5,7) розподільчий розм. 310х580х220 з установленим у ньому обладнанням вбудований: 1. Автоматичний вимикач, iC60N 3P, 25A/C - 1шт; (ввод); 2. вимикач iC60N, 1P, 10A/C, - 8 шт. 3. диф. вимикач DPN N VIGI, 1 + N, 16A/30mA/C- 2шт;. 4. Шина заземлення «EVRO-0,95"-1 шт. 5. Шина занулення «О-ПО-PEN" -1 шт. ; (маса=0,009)	компл.	2	28046,30	56093
13	& 1517-3050-9 варіант 2	Щит ЩАО розподільчий розм. 310х580х220 з установленим у ньому обладнанням вбудований: 1. Автоматичний вимикач, iC60N 3P, 16A/C -1шт; (ввод); 2. вимикач iC60N, 1P, 10A/C, - 5 шт. 3. Шина заземлення «EVRO-0,95"-1 шт. 4. Шина занулення «О-ПО-PEN" - 1 шт.; (маса=0,009)	компл.	1	18610,80	18611
14	1517-1250 варіант 2	Пункт розподільний ПР11-3074-54У3.1 з автоматами 3ф 16А – 6шт., 1ф 16А – 6шт., ввідний вимикач 63А-1шт. (Щит розподільний ЩС1); (маса=0,067)	шт	1	12347,36	12347
15	1503-8481 варіант 2	Щит ЩС розподільний вбудований, на 36 модулів, ввідний вимикач - 63А-1шт., 3ф 16А – 4шт., 1ф 16А - 6шт. ; (маса=0,009)	шт	1	12313,20	12313
16	1503-8482 варіант 2	Щит ЩС розподільний навісний на 24 модулі, ввідний автомат 3ф In=25А, 3ф автомат Ip=20А-1шт., 1ф автомати Ip=16А-6шт.; (маса=0,008)	шт	1	10478,48	10478
17	& 1517-3050-8 варіант 1	Пристрій автоматичного включення резервуIn=25АABP-100-25; (маса=0,025)	компл.	1	8243,02	8243

1	2	3	4	5	6	7
18	& 1504-18008-1 варіант 1	Пост керування кнопочний ПКУ15.21-131-40У3; (маса=0,0012)	шт	1	1872,00	1872
19	1504-4260 варіант 3	Пускач магнітний ПМЛ410004; (маса=0,0014)	шт	1	3367,16	3367
20	1504-4260 варіант 4	Пускач магнітний ПМЕ022; (маса=0,0013)	шт	1	436,80	437
21	1517-2346 варіант 4	Ящик ЯТП-0,25 з трансформатором знижувальним 220/24В ; (маса=0,006)	шт	3	5396,45	16189
22	1517-2346 варіант 4	Ящик ЯТП-0,25 з трансформатором знижувальним 220/24В ; (маса=0,006)	шт	3	5396,45	16189
23	& 1504-19124-1 варіант 2	Джерело безперебійного живлення LPY-B-PSW-1500VA; (маса=0,035)	шт	1	22000,00	22000
24	& 1504-10266-3 варіант 3	Ящик управління 4 А, IP54Я5111-2474УХЛ4; (маса=0,0113)	шт	3	12037,40	36112
25	& 1504-10266-3 варіант 1	Ящик управління 1,6 А, IP54Я5111-2274УХЛ4; (маса=0,0113)	шт	4	16443,70	65775
26	& 1504-10266-3 варіант 2	Ящик управління 1,0 А, IP54Я5111-2074УХЛ4; (маса=0,0113)	шт	3	16443,70	49331
		Разом				1455004
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13687
		Всього по кошторису				1468691

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Улаштування внутрішніх електричних мереж
Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5177,333 тис. грн.
9,07673 тис.люд.год.
1021,860 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрощитове обладнання									
		ЩИТ ГРЩ									
1	КМ8-27-2	Шафа зовнішнього установлення комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з вимірювальними трансформаторами	шт	1	5307,78	1440,16	5308	2698	1440	24,0000	24
					2697,60	431,22			431	3,1567	3,16
2	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	46	190,39	3,16	8758	8526	145	1,6000	73,6
					185,34	1,38			63	0,0126	0,58
3	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	214,52	9,94	429	371	20	1,6000	3,2
					185,34	3,54			7	0,0275	0,06
4	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	6	493,97	59,61	2964	2158	358	3,2000	19,2
					359,68	21,22			127	0,1650	0,99
		ЩИТ ЩВ									
5	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1655,78	165,16	1656	1376	165	11,8800	11,88
					1376,18	8,36			8	0,0746	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТ ВРПс	шт	29	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	5521	5375	<u>92</u> 40	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>46,4</u> 0,37
7	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1655,78</u> 1376,18	<u>165,16</u> 8,36	1656	1376	<u>165</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
8	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТИ ЩК1,2	шт	18	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	3427	3336	<u>57</u> 25	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>28,8</u> 0,23
9	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>1655,78</u> 1376,18	<u>165,16</u> 8,36	3312	2752	<u>330</u> 17	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>23,76</u> 0,15
10	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТ ЩРс	шт	11	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	2094	2039	<u>35</u> 15	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>17,6</u> 0,14
11	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1655,78</u> 1376,18	<u>165,16</u> 8,36	1656	1376	<u>165</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
12	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТ ЩО1	шт	11	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	2094	2039	<u>35</u> 15	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>17,6</u> 0,14
13	КР17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>852,79</u> 602,80	<u>26,13</u> 19,51	853	603	<u>26</u> 20	<u>5,4900</u> 0,1685	<u>5,49</u> 0,17
14	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТИ ЩО2,8,9	шт	15	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	2856	2780	<u>47</u> 21	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>24</u> 0,19
15	КР17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	<u>852,79</u> 602,80	<u>26,13</u> 19,51	2558	1808	<u>78</u> 59	<u>5,4900</u> 0,1685	<u>16,47</u> 0,51
16	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТ ЩОЗ	шт	45	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	8568	8340	<u>142</u> 62	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>72</u> 0,57
17	КР17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>852,79</u> 602,80	<u>26,13</u> 19,51	853	603	<u>26</u> 20	<u>5,4900</u> 0,1685	<u>5,49</u> 0,17
18	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТИ ЩО4,6	шт	14	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	2665	2595	<u>44</u> 19	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>22,4</u> 0,18
19	КР17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>852,79</u> 602,80	<u>26,13</u> 19,51	1706	1206	<u>52</u> 39	<u>5,4900</u> 0,1685	<u>10,98</u> 0,34
20	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	30	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	5712	5560	<u>95</u> 41	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>48</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР17-14-3	ЩИТИ ЩО5,7 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>702,18</u> 461,16	<u>18,90</u> 13,08	1404	922	<u>38</u> 26	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>8,4</u> 0,23
22	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТ ЩОс	шт	26	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	4950	4819	<u>82</u> 36	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>41,6</u> 0,33
23	КР17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>702,18</u> 461,16	<u>18,90</u> 13,08	702	461	<u>19</u> 13	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
24	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТ ЩАО	шт	13	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	2475	2409	<u>41</u> 18	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>20,8</u> 0,16
25	КР17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>702,18</u> 461,16	<u>18,90</u> 13,08	702	461	<u>19</u> 13	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
26	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТ ЩАОс	шт	8	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	1523	1483	<u>25</u> 11	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>12,8</u> 0,1
27	КР17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>702,18</u> 461,16	<u>18,90</u> 13,08	702	461	<u>19</u> 13	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
28	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ПУНКТ РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩСЗ	шт	8	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	1523	1483	<u>25</u> 11	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>12,8</u> 0,1
29	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1655,78</u> 1376,18	<u>165,16</u> 8,36	1656	1376	<u>165</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
30	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТ РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩС4	шт	13	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	2475	2409	<u>41</u> 18	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>20,8</u> 0,16
31	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1655,78</u> 1376,18	<u>165,16</u> 8,36	1656	1376	<u>165</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
32	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТ АВР	шт	12	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	2285	2224	<u>38</u> 17	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>19,2</u> 0,15
33	КМ8-27-3	Шафа комплектного розподільного пристрою резервна ЩИТ РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩС1	шт	1	<u>3492,90</u> 1618,56	<u>1062,42</u> 339,69	3493	1619	<u>1062</u> 340	<u>14,4000</u> 2,4909	<u>14,4</u> 2,49
34	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1655,78</u> 1376,18	<u>165,16</u> 8,36	1656	1376	<u>165</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	8	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	1523	1483	<u>25</u> 11	1,6000 0,0126	<u>12,8</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 1					93371	81279	<u>5446</u> 1596		<u>706,47</u> 12,9
		Разом будівельні роботи, грн.					93371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6646				
		всього заробітна плата, грн.					82875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12159				
		Всього будівельні роботи, грн.					133201				

		Всього по розділу 1					133201				
36	КМ8-532-4	Розділ 2. Апарати пускорегулюючі ПКУ15.21.131-40У3. Пост керування кноповий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>375,07</u> 224,80	<u>15,94</u> 3,87	375	225	<u>16</u> 4	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
37	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	<u>894,47</u> 539,52	<u>15,94</u> 3,87	1789	1079	<u>32</u> 8	<u>4,8000</u> 0,0305	<u>9,6</u> 0,06
38	КР17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	<u>485,84</u> 240,54	<u>13,11</u> 7,94	1458	722	<u>39</u> 24	<u>2,1400</u> 0,0686	<u>6,42</u> 0,21
		Разом прямі витрати по розділу 2					3622	2026	<u>87</u> 36		<u>18,02</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					3622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1509				
		всього заробітна плата, грн.					2062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					309				
		Всього будівельні роботи, грн.					4624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					4624				
		Розділ 3. Прилади освітлювальні та електроустановчі									
		СВІТИЛЬНИКИ									
39	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	5,64	<u>20346,46</u>	<u>267,66</u>	114754	108761	<u>1510</u>	<u>186,4800</u>	<u>1051,75</u>
					19283,90	237,87			1342	2,0535	11,58
40	& С1547-4-2-4Д варіант 13	Світильник світлодіодний вбудований, 36 Вт, 220 В, IP20, 4000 К ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель	шт	368	<u>2383,58</u>	-	877157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& С1547-4-16 варіант 5	Світильник світлодіодний вбудований, 23 Вт, 220 В, IP54 захищеного виконання, 4000 К VTN 23 Вт (B66-3340-BP2)	шт	130	<u>2588,04</u>	-	336445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& С1547-4-2-4Д варіант 12	Світильник світлодіодний вбудований, 45 Вт, 220 В, IP20, 4000К ДВО20У-36-012 УХЛ4 Юпітер-LED-панель	шт	21	<u>1892,77</u>	-	39748	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& С1547-4-16 варіант 4	Світильник світлодіодний вбудований, 41 Вт, 220 В, IP54 захищеного виконання, 4000 К VTN 41 Вт (B66-5540-BP2)	шт	45	<u>1383,23</u>	-	62245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра (плафону) для ламп розжарювання	100шт	0,24	<u>23072,69</u>	<u>57,87</u>	5537	3028	<u>14</u>	<u>108,9100</u>	<u>26,14</u>
					12616,13	51,43			12	0,4440	0,11
45	& С1547-4-2-4Д варіант 9	Світильник ДББ28У-8-014УЗ СЕЛЕНА-LED-M, IP65, накладний	шт	3	<u>2267,03</u>	-	6801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& С1547-4-2-4Д варіант 10	Світильник ДББ27У-6-014УЗ, СЕЛЕНА-LED-1, IP65, накладний	шт	5	<u>2267,03</u>	-	11335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& С1547-4-2-4Д варіант 11	Світильник ДББ64В-4-011УХЛ4, IP65, накладний	шт	16	<u>2267,03</u>	-	36272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,98	<u>27910,68</u>	<u>267,66</u>	27352	16877	<u>262</u>	<u>156,8400</u>	<u>153,7</u>
					17221,03	237,87			233	2,0535	2,01
49	& С104-2544-393 варіант 5	Світильник ДСП07У-30-023У2, IP65, накладний	шт	55	<u>1290,18</u>	-	70960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& С104-2544-393 варіант 7	Світильник ДПП01В-9-001У3, IP65, накладний	шт	12	<u>1290,18</u>	-	15482	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C104-2544-393 варіант 6	Світильник ДПП01В-7-002УЗ, IP65, накладний	шт	2	<u>1939,43</u>	-	3879	-	-	-	-
52	& C1547-4-2-4Д варіант 16	Світильник ДББ27У-8-012УЗ, СЕЛЕНА-LED-1, IP65, накладний	шт	2	<u>1856,58</u>	-	3713	-	-	-	-
53	& C1547-4-2-4Д варіант 17	Світильник ДББ27У-10-013УЗ, СЕЛЕНА-LED-1, IP65, накладний	шт	1	<u>2162,58</u>	-	2163	-	-	-	-
54	& C1547-4-2-4Д варіант 15	Світильник ДББ27У-6-014УЗ, СЕЛЕНА-LED-1, IP65, накладний	шт	7	<u>2267,03</u>	-	15869	-	-	-	-
55	& C1547-4-16 варіант 6	Світильник світлодіодний накладний, 23 Вт, 220 В, IP54 захищеного виконання, з рамкою, 4000 К VTN 23 Вт (B66-3340-BP2)	шт	12	<u>1453,42</u>	-	17441	-	-	-	-
56	& C1547-4-17 варіант 2	Світильник світлодіодний, 80 Вт, 220В, з захисною решіткою MG TTX SPORT 80W	шт	7	<u>1743,98</u>	-	12208	-	-	-	-
57	КБ21-17-2 H2,H5=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,76	<u>20946,61</u>	<u>6326,97</u>	15919	10788	<u>4808</u>	<u>122,5400</u>	<u>93,13</u>
58	& 1507-3148-38-13 варіант 10	Світильник світлодіодний вологозахищений 6 Вт, IP65 ДББ 27У-6-011 УЗ	шт	4	<u>1698,20</u>	-	6793	-	-	-	-
59	& 1507-3148-38-13 варіант 11	Світильник світлодіодний захищений 12 Вт, IP54, з датчиком руху ДББ 64В-12-081 УХЛ4	шт	5	<u>3353,99</u>	-	16770	-	-	-	-
60	& 1507-3148-38-13 варіант 11	Світильник світлодіодний захищений 12 Вт, IP54, з датчиком руху ДББ 64В-12-081 УХЛ4	шт	2	<u>3353,99</u>	-	6708	-	-	-	-
61	& 1507-3148-38-13 варіант 13	Світильник світлодіодний захищений 10 Вт, IP54 ДББ 64В-10-082 УХЛ4	шт	21	<u>2326,52</u>	-	48857	-	-	-	-
62	& 1507-3148-38-13 варіант 14	Світильник світлодіодний захищений 20 Вт, IP54 ДББ 37У-20 УЗ	шт	19	<u>3734,12</u>	-	70948	-	-	-	-
63	& 1507-3148-38-13 варіант 15	Світильник світлодіодний захищений 12 Вт, IP65 ДББ 28У-12-015 УЗ	шт	2	<u>1934,31</u>	-	3869	-	-	-	-
64	& 1507-3148-38-13 варіант 16	Світильник світлодіодний захищений 10 Вт, IP65 ДББ 28У-10-015 УЗ	шт	6	<u>1746,32</u>	-	10478	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ. ЛОТКИ									
90	КБ21-12-2 H2,5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	1,3	<u>7253,79</u> 3518,78	<u>2697,18</u> 792,71	9430	4574	<u>3506</u> 1031	<u>32,8000</u> 7,0309	<u>42,64</u> 9,14
91	& C111-826-33 варіант 6	Короб з кришкою 60x40, TA-GN L=2000	шт	65	<u>538,12</u> -	<u>-</u> -	34978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ21-14-1 H2=1,15 H5=1,15	Прокладання лотків	100м	3,66	<u>7269,12</u> 5183,66	<u>1484,44</u> 685,35	26605	18972	<u>5433</u> 2508	<u>47,2100</u> 5,6658	<u>172,79</u> 20,74
93	& C111-826-32 варіант 9	Лоток перфорований 200x100, довжина 3000 мм	шт	68	<u>1206,28</u> -	<u>-</u> -	82027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C111-826-32 варіант 10	Лоток перфорований 50x50, довжина 3000мм	шт	54	<u>471,93</u> -	<u>-</u> -	25484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C111-1722-11 варіант 4	DIN933 Болт M6x25 5.8 цб пр	шт	936	<u>71,31</u> -	<u>-</u> -	66746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C111-1722-11 варіант 5	Стрижень M10 1м 4,8 цб.	шт	234	<u>36,17</u> -	<u>-</u> -	8464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C111-1722-11 варіант 7	DIN934 Гайка M10 6 цб	шт	936	<u>105,43</u> -	<u>-</u> -	98682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C111-1722-11 варіант 6	DIN934 Гайка M6 6 цб	шт	936	<u>23,22</u> -	<u>-</u> -	21734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C111-826-32 варіант 8	Лоток b=400, l=3000 мм	шт	2	<u>1571,19</u> -	<u>-</u> -	3142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C1545-207 варіант 2	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,08	<u>268877,78</u> -	<u>-</u> -	21510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C111-826-9-3Ш варіант 1	Профіль П-подібний, довжина 3000 мм, товщина 1,5 мм	м	99	<u>136,23</u> -	<u>-</u> -	13487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C111-826-14 варіант 1	Вуглова внутрішня секція	шт	15	<u>184,68</u> -	<u>-</u> -	2770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C111-826-33 варіант 5	Кришка b=400, l=3000 мм,	шт	2	<u>771,68</u> -	<u>-</u> -	1543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C1545-207 варіант 3	Профіль BPM-21, L=400	100шт	0,08	<u>17789,53</u>	-	1423	-	-	-	-
105	& C111- 1722-11 варіант 2	З'єднувач лотків	шт	720	<u>45,54</u>	-	32789	-	-	-	-
106	& C111-826- 14 варіант 1	Вуглова внутрішня секція	шт	2	<u>184,68</u>	-	369	-	-	-	-
107	& C1110- 102-A варіант 3	Консоль горизонтальна	1шт	225	<u>353,23</u>	-	79477	-	-	-	-
108	C1630-114 варіант 3	Кріпильні конструкції металеві	кг	75	<u>166,63</u>	-	12497	-	-	-	-
109	& C1545-89- 218 варіант 4	Шпилька-шуруп M8x150, L=150 мм	шт	16	<u>18,01</u>	-	288	-	-	-	-
110	& C1545-89- 218 варіант 4	Шпилька-шуруп M8x150, L=150 мм	шт	16	<u>18,01</u>	-	288	-	-	-	-
111	& C111- 1722-11 варіант 3	З'єднувальна гайка M8x24	шт	16	<u>8,97</u>	-	144	-	-	-	-
112	& C111-826- 42 варіант 5	Перегородка H=50, SEP, l=3000 мм	шт	2	<u>257,17</u>	-	514	-	-	-	-
113	KP20-28-3	КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ. ТРУБИ	100м	15,55	<u>8021,82</u>	<u>757,74</u>	124739	112103	<u>11783</u>	<u>67,2000</u>	<u>1044,96</u>
114	KP20-33-4	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	23,55	<u>7209,22</u>	<u>286,62</u>	61962	54751	<u>4457</u>	<u>2,3370</u>	<u>36,34</u>
115	KP17-7-15	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	18,2	<u>2631,10</u>	<u>14,47</u>	46330	35232	<u>341</u>	<u>24,0000</u>	<u>565,2</u>
116	C113-2126 варіант 5	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	18,2	<u>2324,88</u>	<u>12,86</u>	18499	-	<u>303</u>	<u>0,1110</u>	<u>2,61</u>
117	KP17-7-17	Гофротруба D20 з протяжкою	м	1846,2	<u>2545,63</u>	-	16334	11179	-	<u>18,7200</u>	<u>340,7</u>
118	C113-2128 варіант 4	Гофротруба D40 з протяжкою	м	505	<u>1935,84</u>	-	17796	-	-	-	-
		Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	100м	5	<u>10,02</u>	-			-	-	-
					<u>3266,81</u>	-			-	<u>21,6200</u>	<u>108,1</u>
					<u>2235,72</u>	-			-	-	-
					<u>35,24</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	1,4	<u>8211,98</u>	<u>270,73</u>	11497	9784	<u>379</u>	<u>63.6500</u>	<u>89,11</u>
					6988,77	147,08			206	1,2714	1,78
120	C113-14 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	142,8	<u>88,36</u>	-	12618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	КР17-7-2	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конст рукціях	100м	1,39	<u>9621,53</u>	<u>363,33</u>	13374	11468	<u>505</u>	<u>75,1400</u>	<u>104,44</u>
					8250,37	229,37			319	1,9818	2,75
122	C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	43,86	<u>152,19</u>	-	6675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	C113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	97,92	<u>173,67</u>	-	17006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& C1512-6-2- у варіант 5	Коробка відгалужувальна У 994	шт	190	<u>110,15</u>	-	20929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	& C1512-6-2- у варіант 6	Коробка розподільча 85x85x40	шт	150	<u>110,15</u>	-	16523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& C1512-6-2- у варіант 2	Коробка вогнестійка, Е30 АТЕ-BUT	шт	118	<u>452,32</u>	-	53374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	& C1512-6-2- у варіант 3	Коробка пластмасова відгалужувальна негорюча для кабелей	шт	81	<u>91,16</u>	-	7384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& C1512-6-2- у варіант 3	Коробка пластмасова відгалужувальна негорюча для кабелей	шт	4	<u>91,16</u>	-	365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& C1512-6-2- у варіант 2	Коробка вогнестійка, Е30 АТЕ-BUT	шт	35	<u>452,32</u>	-	15831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		КАБЕЛЬНІ МЕРЕЖІ									
130	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	23,55	<u>3305,95</u>	-	77855	73838	-	30,3200	714,04
					3135,39	-			-	-	-
131	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	22,6	<u>1132,43</u>	<u>11,57</u>	25593	21963	<u>261</u>	<u>9,6400</u>	<u>217,86</u>
					971,81	10,29			233	0,0888	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	22,74	<u>638,50</u> 482,88	<u>11,57</u> 10,29	14519	10981	<u>263</u> 234	<u>4,7900</u> 0,0888	<u>108,92</u> 2,02
133	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	5,43	<u>1729,89</u> 1539,37	<u>24,60</u> 21,86	9393	8359	<u>134</u> 119	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>82,92</u> 1,02
134	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,96	<u>2235,66</u> 1999,06	<u>50,64</u> 45,00	2146	1919	<u>49</u> 43	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>19,04</u> 0,37
135	КБ21-15-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	13,16	<u>358,86</u> 239,36	<u>22,85</u> 8,13	4723	3150	<u>301</u> 107	<u>2,1800</u> 0,0633	<u>28,69</u> 0,83
136	КБ21-15-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	6,45	<u>504,64</u> 344,77	<u>57,13</u> 20,33	3255	2224	<u>368</u> 131	<u>3,1400</u> 0,1581	<u>20,25</u> 1,02
137	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,23	<u>9915,37</u> 2459,52	<u>4407,22</u> 1259,26	51857	12863	<u>23050</u> 6586	<u>22,4000</u> 11,1815	<u>117,15</u> 58,48
138	& 15093-35013-8 варіант 3	Кабель ВВГнгд 2х1,5	1000м	0,54264	<u>21739,93</u> -	- -	11797	-	- -	- -	- -
139	15093-35103 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м	5,30604	<u>34159,77</u> -	- -	181253	-	- -	- -	- -
140	15093-35113 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3х2,5	1000м	2,02674	<u>44599,16</u> -	- -	90391	-	- -	- -	- -
141	С153-21 варіант 2	Кабель ВВГнгд 4х1,5	1000м	0,02142	<u>84247,82</u> -	- -	1805	-	- -	- -	- -
142	& 15093-35013-5 варіант 3	Кабель ВВГнгд 5х2,5	1000м	0,55488	<u>82694,48</u> -	- -	45886	-	- -	- -	- -
143	& 15093-35013-5 варіант 4	Кабель ВВГнгд 5х1,5	1000м	0,0816	<u>92894,48</u> -	- -	7580	-	- -	- -	- -
144	& 15093-35013-9 варіант 2	Кабель ВВГнгд 5х4	1000м	0,01632	<u>120871,22</u> -	- -	1973	-	- -	- -	- -
145	& 15093-35133-1 варіант 4	Кабель ВВГнгд 5х6	1000м	0,02346	<u>165171,78</u> -	- -	3875	-	- -	- -	- -
146	& 15093-35013-12 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х16	1000м	0,01428	<u>492343,68</u> -	- -	7031	-	- -	- -	- -
147	& 15092-4041-5 варіант 1	Кабель (N)HXH FE 180/E30 2х1,5	1000м	0,15912	<u>37666,85</u> -	- -	5994	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	& C1545-64-123 варіант 5	Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1,5	1000м	0,89454	<u>64054,32</u>	-	57299	-	-	-	-
149	& C1545-64-123 варіант 6	Кабель (N)HXH FE180/E30 3x2,5	1000м	0,49164	<u>71061,11</u>	-	34936	-	-	-	-
150	& C1545-64-128-C варіант 1	Кабель (N)HXH FE180/E30 5x2,5RE	1000м	0,07956	<u>94819,68</u>	-	7544	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1652332	393360	<u>46373</u> 16277		<u>3776,81</u> 139,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1652332 1212599 409637 214990 417,78 72767 1867322				
		Всього по розділу 4					1867322				
		Розділ 5. Заземлення змонтованого обладнання									
151	КР1-18-2	ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,273	<u>27279,59</u> 27279,59	- -	7447	7447	- -	300,9000	82,15 -
152	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,273	<u>17261,66</u> 17261,66	- -	4712	4712	- -	190,4000	51,98 -
153	КМ8-471-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ т аб. 1, κ=1,1	ЗАЗЕМЛЮВАЧІ Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм (18 мм)	10 шт	0,3	<u>5473,00</u> 1352,74	<u>3946,43</u> 817,17	1642	406	<u>1184</u> 245	<u>12,3200</u> 6,8107	<u>3,7</u> 2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	& C111-302-1 варіант 2	Комплект заземлення G-18/45 d18 мм, 4,5 м	комплект	3	<u>1910,67</u>	-	5732	-	-	-	-
155	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1	<u>9195,19</u>	<u>509,22</u>	9195	2460	<u>509</u>	<u>22,4000</u>	<u>22,4</u>
156	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	1,3	<u>12791,62</u>	<u>573,07</u>	16629	4111	<u>745</u>	<u>28,8000</u>	<u>37,44</u>
157	KM8-472-10 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	1	<u>8545,30</u>	<u>37,26</u>	8545	5139	<u>37</u>	<u>46,8000</u>	<u>46,8</u>
158	15095-1214 варіант 3	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,103	<u>43846,10</u>	-	4516	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							58418	24275	<u>2475</u> 565		<u>244,47</u> 4,55
Разом будівельні роботи, грн.							58418				
в тому числі:							31668				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24840				
всього заробітна плата, грн.							13529				
Загальновиробничі витрати, грн.							27,25				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4744				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							71947				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 5							71947				
Розділ 6. Електрощитове обладнання											
159	KP17-13-1	ЩИТ ЩВ Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1655,78</u>	<u>165,16</u>	1656	1376	<u>165</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
160	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	18	<u>1376,18</u>	<u>8,36</u>	3427	3336	<u>8</u>	<u>0,0746</u>	<u>0,07</u>
		ЩИТ ВРПс			<u>190,39</u>	<u>3,16</u>			<u>57</u>	<u>1,6000</u>	<u>28,8</u>
					185,34	1,38			25	0,0126	0,23
161	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1655,78</u>	<u>165,16</u>	1656	1376	<u>165</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					1376,18	8,36			8	0,0746	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТ ЩРс	шт	8	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	1523	1483	<u>25</u> 11	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>12,8</u> 0,1
163	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1655,78</u> 1376,18	<u>165,16</u> 8,36	1656	1376	<u>165</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
164	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ЩИТ ЩПП	шт	18	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	3427	3336	<u>57</u> 25	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>28,8</u> 0,23
165	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1655,78</u> 1376,18	<u>165,16</u> 8,36	1656	1376	<u>165</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
166	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	16	<u>190,39</u> 185,34	<u>3,16</u> 1,38	3046	2965	<u>51</u> 22	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>25,6</u> 0,2
Разом прямі витрати по розділу 6							18047	16624	<u>850</u> 115		<u>143,52</u> 1,04
Разом будівельні роботи, грн.							18047				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							573				
всього заробітна плата, грн.							16739				
Загальновиробничі витрати, грн.							8027				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2444				
Всього будівельні роботи, грн.							26074				

Всього по розділу 6							26074				
Розділ 7. Апарати пускорегулюючі											
167	КР17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	<u>485,84</u> 240,54	<u>13,11</u> 7,94	1458	722	<u>39</u> 24	<u>2,1400</u> 0,0686	<u>6,42</u> 0,21
168	КР17-14-3	ЯУ5111.Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	10	<u>702,18</u> 461,16	<u>18,90</u> 13,08	7022	4612	<u>189</u> 131	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>42</u> 1,13
169	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>525,42</u> 508,90	<u>-</u> -	525	509	<u>-</u> -	4,8000	4,8
Разом прямі витрати по розділу 7							9005	5843	<u>228</u> 155		<u>53,22</u> 1,34
Разом будівельні роботи, грн.							9005				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					5998 2928 5,2 907 11933 11933				
		Розділ 8. Прилади освітлювальні та електроустановчі									
		СВІТИЛЬНИКИ									
170	КБ21-17-12 Н2,Н5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,1	<u>17716,28</u> 15198,21	<u>2035,95</u> 678,58	1772	1520	<u>204</u> 68	<u>131,2000</u> 5,2862	<u>13,12</u> 0,53
171	& 1507-3008-3 варіант 4	Світильник світлодіодний LED 6 Вт з написом «Не входити», 220В, IP20 ДБО01ВСП-6-а-112	шт	1	<u>2446,04</u> -	-	2446	-	-	-	-
172	& 1507-3008-3 варіант 3	Світильник світлодіодний ДБО 02ВСП-6-Г- 104 УХЛЗ, з написом "ВИХІД"	шт	9	<u>2650,04</u> -	-	23850	-	-	-	-
173	& С1547-4-18 варіант 1	Бактерицидний опромінювач 30 Вт, 220В ОБН-75М	шт	1	<u>1061,93</u> -	-	1062	-	-	-	-
174	1507-2011 варіант 3	Блок аварійного живлення для світильників аварійного освітлення	шт	28	<u>739,98</u> -	-	20719	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					49849	1520	<u>204</u> 68		<u>13,12</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					49849 48125 1588 759 1,32 231 50608 50608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Кабельні мережі									
		КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ. ЛОТКИ									
175	КБ21-12-2 Н2,5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	7,12	<u>7253,79</u>	<u>2697,18</u>	51647	25054	<u>19204</u>	<u>32,8000</u>	<u>233,54</u>
					3518,78	792,71			5644	7,0309	50,06
176	& С111-826-33 варіант 6	Короб з кришкою 60х40, ТА-GN L=2000	шт	356	<u>538,12</u>	-	191571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	КБ21-14-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Прокладання лотків	100м	13,08	<u>7269,12</u>	<u>1484,44</u>	95080	67802	<u>19416</u>	<u>47,2100</u>	<u>617,51</u>
					5183,66	685,35			8964	5,6658	74,11
178	& С111-826-32 варіант 9	Лоток перфорований 200х100, довжина 3000 мм	шт	24	<u>1206,28</u>	-	28951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	& С111-826-32 варіант 10	Лоток перфорований 50х50, довжина 3000мм	шт	287	<u>471,93</u>	-	135444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	& С111-1722-11 варіант 4	DIN933 Болт М6х25 5.8 цб пр	шт	264	<u>71,31</u>	-	18826	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	& С111-1722-11 варіант 5	Стрижень М10 1м 4,8 цб.	шт	66	<u>36,17</u>	-	2387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	& С111-1722-11 варіант 7	DIN934 Гайка М10 6 цб	шт	264	<u>105,43</u>	-	27834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	& С111-1722-11 варіант 6	DIN934 Гайка М6 6 цб	шт	264	<u>23,22</u>	-	6130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	& С111-826-32 варіант 11	Кабельний перфорований лоток 50х50, L3000, вогнетривкий, Е90	шт	125	<u>604,48</u>	-	75560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	24,42	<u>2545,63</u>	-	62164	47273	-	18,7200	457,14
					1935,84	-			-	-	-
186	С113-2126 варіант 5	Гофротруба Д20 з протяжкою	м	2403,8	<u>10,02</u>	-	24086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	С113-2126 варіант 8	Гофротруба Д25 негорюча з протяжкою	м	62,62	<u>16,93</u>	-	1060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					720740	140129	<u>38620</u>		<u>1308,19</u>
									14608		124,17
		Разом будівельні роботи, грн.					720740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					541991 154737 76910 138,94 24200 797650 797650				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4729920 4729920 3791728 875563 447413 839,94 146297 5177333 5177333	836684	<u>101508</u> 38879		<u>7905,08</u> 331,71
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9076,73 1021860				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Демонтаж мережі водопостачання та каналізації
Будівля школи

Основа:	Кошторисна вартість	19,690 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,12652 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	14,980 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-19-1 к дем.=0,4	Розділ 1. Холодне водопостачання -В1- (Демонт аж) Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	1,05	2588,66	-	2718	2711	-	22,6360	23,77
					2582,09	-			-	-	-
2	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,45	2701,36	-	1216	1213	-	23,6240	10,63
					2694,79	-			-	-	-
3	КР15-19-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм	100м	0,2	2979,69	-	596	595	-	26,0640	5,21
					2973,12	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4530	4519	-		39,61
		Разом будівельні роботи, грн.					4530		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					11 4519 2292 4,17 724 6822 6822				
4	КР15-19-1 к дем.=0,4	Розділ 2. Гаряче водопостачання -ТЗ- (Демонт аж) Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 16 і 20 мм	100м	0,55	<u>2588,66</u> 2582,09	- -	1424	1420	___-__ -	22,6360 -	12,45 -
5	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,15	<u>2701,36</u> 2694,79	- -	405	404	___-__ -	23,6240 -	3,54 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1829	1824	___-__ -		15,99 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1829 5 1824 927 1,68 293 2756 2756				
6	КР15-18-1 к дем.=0,4	Розділ 3. Каналізація госп-побутова -К1- (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>3052,73</u> 3049,84	<u>2,89</u> 2,57	2442	2440	2 2	<u>26,3280</u> 0,0222	<u>21,06</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>2933,18</u> 2927,97	<u>5,21</u> 4,63	1027	1025	<u>2</u> 2	<u>25,2760</u> 0,0400	<u>8,85</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					3469	3465	<u>4</u> 4		<u>29,91</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3469 3469 1745 3,14 548 5214				
		Всього по розділу 3					5214				
		Розділ 4. Санітарно-технічне обладнання									
8	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,06	<u>3759,45</u> 3713,22	<u>46,23</u> 16,81	226	223	<u>3</u> 1	<u>37,3000</u> 0,1451	<u>2,24</u> 0,01
9	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,06	<u>6336,04</u> 6080,51	<u>255,53</u> 102,24	380	365	<u>15</u> 6	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>3,66</u> 0,05
10	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03	<u>15131,21</u> 14618,92	<u>512,29</u> 202,10	454	439	<u>15</u> 6	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>4,41</u> 0,05
11	КР15-34-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,5	<u>2633,23</u> 2619,91	<u>10,42</u> 9,26	1317	1310	<u>5</u> 5	<u>24,1400</u> 0,0799	<u>12,07</u> 0,04
12	КР15-35-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення фронт анчиків пит них наземних з педальним пуском	10к-т	0,2	<u>1705,91</u> 1703,98	<u>-</u> -	341	341	<u>-</u> -	<u>15,1600</u> -	<u>3,03</u> -
13	КР15-35-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10к-т	0,2	<u>775,76</u> 770,36	<u>3,47</u> 3,09	155	154	<u>1</u> 1	<u>7,0160</u> 0,0266	<u>1,4</u> 0,01
14	КБ17-1-11 к дем.=0,4	(Демонт аж) Уст ановлення т рапів діамет ром 50 мм	10компл.	0,5	<u>361,23</u> 335,20	<u>26,03</u> 10,34	181	168	<u>13</u> 5	<u>3,0160</u> 0,0907	<u>1,51</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 4					3054	3000	<u>52</u> 24		<u>28,32</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3054 2 3024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					1597 3 521 4651 4651				
15	KP20-41-3	Розділ 5. Супутні роботи та витрати Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0061	<u>2127,12</u>	<u>1973,90</u>	13	1	<u>12</u>	<u>1,6900</u>	<u>0,01</u>
					153,22	560,76			3	4,0635	0,02
16	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,068	<u>147,78</u>	-	10	10	-	1,6300	0,11
					147,78	-			-	-	-
17	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,6828	<u>291,64</u>	<u>291,64</u>	199	-	<u>199</u>	-	-
					-	51,10			35	0,4110	0,28
		Разом прямі витрати по розділу 5					222	11	<u>211</u>		<u>0,12</u>
									38		0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					222 49 25 0,04 9 247 247				
		Разом прямі витрати по кошторису					13104	12819	<u>267</u>		<u>113,95</u>
									66		0,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13104 18 12885 6586 12,03 2095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19690				


		Всього по кошторису					19690				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					126,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14980				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Придбання обладнання системи водопостачання та каналізації
Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 377,274 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Пожежне обладнання						
1	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-9; (маса=0,0105)	шт	11	1272,21	13994
2	1505-10011-2 варіант 1	Підвищувальна насосна установка Grundfos fire 2 CRF 1-6 SpecUA; (маса=0,027)	шт	1	106840,00	106840
		Разом по розділу 1				120834
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1187
		Всього по розділу 1				122021
Розділ 2. Водопостачання						
3	& 1514-4038-52 варіант 1	Електроводонагрівач "Drazice" ОКНЕ ONE 30 з сухим теном, з терморегулятором, робочим термостатом, об'ємом V=30л; ел.потужністю P=1,10кВт ; (маса=0,022)	шт	1	16520,00	16520
4	& 1514-4038-52 варіант 2	Електроводонагрівач "Drazice" ОКНЕ ONE 80 з сухим теном, з терморегулятором, робочим термостатом, об'ємом V=80 л; ел. потужністю P=2,2кВт ; (маса=0,031)	шт	2	16290,00	32580
		Разом по розділу 2				49100
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				520


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				49620
		Розділ 3. Каналізація				
5	2307-11364 варіант 1	Каналізаційний затвор (зворотний клапан) двокамерний з електродвигуном д. 100мм HL7102EPC; (маса=0,086)	шт	2	82145,00	164290
		Разом по розділу 3				164290
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1599
		Всього по розділу 3				165889
		Розділ 4. Напірна господарсько-побутова каналізація K1H				
6	& 175-115-596- 2 варіант 1	Компактна насосна установка Grundfos Sololift2 CW-3; (маса=0,008)	компл.	1	16734,00	16734
		Разом по розділу 4				16734
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				156
		Всього по розділу 4				16890
		Розділ 5. Напірна-дренажна каналізація (-K13H)				
7	17064-1759 варіант 1	Дренажний насос Unilift CC7-A1; (маса=0)	шт	2	11325,00	22650
		Разом по розділу 5				22650
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				204
		Всього по розділу 5				22854
		Разом				373608
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3666

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				377274

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)
199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Внутрішні мережі водопостачання
Будівля школи

Основа:	Кошторисна вартість	828,958 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,17441 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	136,577 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Холодне водопостачання В1									
		ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,05	<u>6555,39</u>	-	6883	6778	-	56,5900	59,42
					6455,22	-			-	-	-
2	C113-1696 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN, діаметр 16 мм	м	40	<u>139,14</u>	-	5566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C113-1697 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN,діаметр 20 мм	м	65	<u>163,67</u>	-	10639	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,45	<u>6855,97</u>	-	3085	3032	-	59,0600	26,58
					6736,97	-			-	-	-
5	C113-1698 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN, діаметр 25мм	м	45	<u>177,33</u>	-	7980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>7583,29</u>	-	1517	1487	-	65,1600	13,03
					7432,80	-			-	-	-
7	С113-1699 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN, діаметр 32мм	м	20	<u>256,95</u>	-	5139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ									
8	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену "Thermaflex"	100м	1,7	<u>4177,19</u>	-	7101	7101	-	39,4000	66,98
					4177,19	-			-	-	-
9	& С114-98-2102 варіант 3	Ізоляція труба Thermaflex FRZ E 18x9 мм	м	40,8	<u>27,50</u>	-	1122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& С114-98-2103 варіант 3	Ізоляція труба Thermaflex FRZ E 22x9 мм	м	66,3	<u>31,08</u>	-	2061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& С114-98-2104 варіант 6	Ізоляція труба Thermaflex FRZ E 28x9 мм	м	45,9	<u>35,03</u>	-	1608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С114-98-2105 варіант 2	Ізоляція труба Thermaflex FRZ E 35x9 мм	м	20,4	<u>43,06</u>	-	878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С1550-26-11-И варіант 3	Клей К 414 (0,5л)	шт	4,8	<u>448,89</u>	-	2155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С111-1683-2 варіант 5	Самоклеюча стрічка зі спіненого каучуку ST50 K-FLEX	м	234,8	<u>27,04</u>	-	6349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& С111-503-2 варіант 3	Очищувач K-FLEX	л	0,53	<u>373,60</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& С113-1278-2 варіант 2	Кліпса монтажна	шт	510	<u>3,78</u>	-	1928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		КРІПЛЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ									
17	С113-1880 варіант 4	Термоізоляційний блок з хомутом Walraven BISOFIX® E13 42.4 мм, 1 1/4", гайка М8/10	шт	25	<u>135,96</u>	-	3399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	С113-1881 варіант 4	Термоізоляційний блок з хомутом Walraven BISOFIX® E13 46 мм, гайка М8/10	шт	10	<u>152,10</u>	-	1521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	С113-1882 варіант 4	Термоізоляційний блок з хомутом Walraven BISOFIX® E13 48.3 мм, гайка М8/10	шт	25	<u>156,04</u>	-	3901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		АРМАТУРА ЗАПІРНА ТА РЕГУЛЮВАЛЬНА									
20	С1630-633 варіант 13	Кран кульовий муфтовий латунний DN15	шт	25	<u>285,80</u>	-	7145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1630-638 варіант 2	Кран кульовий муфтовий латунний DN20	шт	10	<u>291,85</u>	-	2919	-	-	-	-
22	C1630-634 варіант 2	Кран кульовий муфтовий латунний DN25	шт	3	<u>298,45</u>	-	895	-	-	-	-
23	C113-2299 варіант 2	Клапан зворотній муфтовий латунний DN 15	шт	5	<u>313,86</u>	-	1569	-	-	-	-
24	КР15-23-2	Уст ановлення поливальних кранів діаметр ром 15 мм	шт	5	<u>107,77</u> 63,88	-	539	319	-	0,5600	2,8
25	C1630-633 варіант 14	Кран 11Б33 пкульовий муфтовий латунний DN15	шт	5	<u>289,59</u>	-	1448	-	-	-	-
26	& C157- 4048-3 варіант 2	Рукав гумовотканний L=5м	шт	5	<u>718,97</u>	-	3595	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							91140	18717	-	-	168,81
Разом будівельні роботи, грн.							91140				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72423				
всього заробітна плата, грн.							18717				
Загальновиробничі витрати, грн.							9351				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2935				
Всього будівельні роботи, грн.							100491				

Всього по розділу 1							100491				
Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3											
ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ											
27	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 і 20 мм	100м	0,55	<u>6555,39</u> 6455,22	-	3605	3550	-	56,5900	31,12
28	C113-1696 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN, діаметр 16 мм	м	25	<u>139,14</u>	-	3479	-	-	-	-
29	C113-1697 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN, діаметр 20 мм	м	30	<u>163,67</u>	-	4910	-	-	-	-
30	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>6855,97</u> 6736,97	-	1028	1011	-	59,0600	8,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-1698 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN, діаметр 25мм	м	15	<u>177,33</u>	-	2660	-	-	-	-
		ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВІДІВ			-	-			-	-	-
32	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену "Thermaflex"	100м	0,7	<u>4177,19</u>	-	2924	2924	-	39,4000	27,58
					4177,19	-			-	-	-
33	& C114-98-2102 варіант 4	Ізоляція труба Thermaflex18 x 13 мм	м	25,5	<u>58,32</u>	-	1487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C114-98-2103 варіант 4	Ізоляція труба Thermaflex 22 x 13 мм	м	30,6	<u>64,76</u>	-	1982	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C114-98-2104 варіант 7	Ізоляція труба Thermaflex 28 x 13 мм	м	15,3	<u>76,12</u>	-	1165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1550-26-11-И варіант 3	Клей К 414 (0,5л)	шт	2	<u>448,89</u>	-	898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C111-1683-2 варіант 5	Самоклеюча стрічка зі спіненого каучуку ST50 K-FLEX	м	96,7	<u>27,04</u>	-	2615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C111-503-2 варіант 3	Очищувач K-FLEX	л	0,22	<u>373,60</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C113-1278-2 варіант 2	Кліпса монтажна	шт	210	<u>3,78</u>	-	794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		КРІПЛЕННЯ ТРУБОПРОВІДІВ									
40	C113-1880 варіант 4	Термоізоляційний блок з хомутом Walraven BISOFIX® E13 42.4 мм, 1 1/4", гайка M8/10	шт	15	<u>135,96</u>	-	2039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-1881 варіант 4	Термоізоляційний блок з хомутом Walraven BISOFIX® E13 46 мм, гайка M8/10	шт	15	<u>152,10</u>	-	2282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1882 варіант 4	Термоізоляційний блок з хомутом Walraven BISOFIX® E13 48.3 мм, гайка M8/10	шт	12	<u>156,04</u>	-	1872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		АРМАТУРА ЗАПІРНА ТА РЕГУЛЮВАЛЬНА									
43	C1630-633 варіант 13	Кран кульовий муфтовий латунний DN15	шт	10	<u>285,80</u>	-	2858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C1630-638 варіант 2	Кран кульовий муфтовий латунний DN20	шт	5	<u>291,85</u>	-	1459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	KP15-23-2	Уст ановлення поливальних кранів діамет ром 15 мм	шт	5	<u>107,77</u>	-	539	319	-	0,5600	2,8
					63,88	-			-	-	-
46	C1630-633 варіант 14	Кран 11Б33 пкульовий муфтовий латунний DN15	шт	5	<u>289,59</u>	-	1448	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C157-4048-3 варіант 2	Рукав гумовотканний L=5м	шт	5	<u>718,97</u>	-	3595	-	-	-	-
		ЕЛЕКТРОВОДОНАГРІВАЧІ			-	-			-	-	-
48	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 (Електроводонагрівач ємкісний Drazice OKHE ONE 50)	шт	5	<u>2955,04</u>	<u>569,55</u>	14775	11927	<u>2848</u>	<u>21,9800</u>	<u>109,9</u>
					2385,49	193,20			966	1,6551	8,28
49	& 1514-4038-52 варіант 2	Електроводонагрівач "Drazice" OKHE ONE 50 з сухим теном, з терморегулятором, робочим термостатом, об'єм V=50л; ел. потужність P=2,0кВт	шт	5	<u>33024,31</u>	-	165122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C124-1-3 варіант 2	Комплект для підключення бойлера (шланг гнучкий, клапан запобіжний DN25, клапан зворотній DN25, редуктор тиску DN25, кабель електропривода, фіксатор привода)	компл.	5	<u>2538,88</u>	-	12694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							236312	19731	<u>2848</u>		<u>180,26</u>
									966		8,28
Разом будівельні роботи, грн.							236312				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							213733				
всього заробітна плата, грн.							20697				
Загальновиробничі витрати, грн.							9652				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2850				
Всього будівельні роботи, грн.							245964				

Всього по розділу 2							245964				
Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3											
ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ											
51	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 і 20 мм	100м	1,284	<u>6555,39</u>	-	8417	8289	-	56,5900	72,66
					6455,22	-			-	-	-
52	C113-1697 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN, діаметр 20 мм	м	130,968	<u>163,67</u>	-	21436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С1630-114-53 варіант 13	Кутик 20*45	шт	26	<u>16,03</u>	-	417	-	-	-	-
54	& С1630-114-53 варіант 14	Кутик 20*90	шт	214	<u>15,83</u>	-	3388	-	-	-	-
55	& С1630-114-53 варіант 15	Кріплення д20	шт	129	<u>0,63</u>	-	81	-	-	-	-
56	& С1630-114-53 варіант 16	Резьба д20 1/2	шт	18	<u>11,73</u>	-	211	-	-	-	-
57	КР19-21-1	ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВІДІВ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену "Thermaflex"	100м	1,284	<u>4177,19</u>	-	5364	5364	-	39,4000	50,59
58	& С114-98-2103 варіант 4	Ізоляція трубна Thermaflex 22 x 13 мм	м	130,97	<u>64,76</u>	-	8482	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					47796	13653	-		123,25
		Разом будівельні роботи, грн.					47796		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34143				
		всього заробітна плата, грн.					13653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2140				
		Всього будівельні роботи, грн.					54613				

		Всього по розділу 3					54613				
		Розділ 4. Підвал									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-

		Всього по розділу 4					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Господарсько-питний водопровод (-В1-)									
		ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ									
59	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>6555,39</u>	-	2622	2582	-	56,5900	22,64
					6455,22	-			-	-	-
60	C113-1696 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN, діаметр 16 мм	м	15	<u>139,14</u>	-	2087	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C113-1697 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN, діаметр 20 мм	м	25	<u>163,67</u>	-	4092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>6855,97</u>	-	1371	1347	-	59,0600	11,81
					6736,97	-			-	-	-
63	C113-1698 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN, діаметр 25мм	м	20	<u>177,33</u>	-	3547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>7583,29</u>	-	1517	1487	-	65,1600	13,03
					7432,80	-			-	-	-
65	C113-1699 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN, діаметр 32мм	м	20	<u>256,95</u>	-	5139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		КРІПЛЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ									
66	C113-1880 варіант 6	Хомут Walraven BIS 2S 1" (31-37 мм), М8/10, в комплекті з кріпленням	шт	15	<u>69,53</u>	-	1043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C113-1881 варіант 6	Хомут Walraven BS 2S 1" (38-46 мм), М8/80, в комплекті з кріпленням	шт	25	<u>73,61</u>	-	1840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C113-1882 варіант 6	Хомут Walraven BS 2S 1 1/2" (47-52 мм), М8/80, в комплекті з кріпленням	шт	40	<u>77,66</u>	-	3106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ									
69	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубами зі спіненого каучуку, поліетилену "Thermaflex"	100м	0,8	<u>4177,19</u>	-	3342	3342	-	39,4000	31,52
					4177,19	-			-	-	-
70	& C114-98-2102 варіант 3	Ізоляція трубна Thermaflex FRZ E 18x9 мм	м	15,3	<u>27,50</u>	-	421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C114-98-2103 варіант 3	Ізоляція трубна Thermaflex FRZ E 22x9 мм	м	25,5	<u>31,08</u>	-	793	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C114-98-2104 варіант 13	Ізоляція трубна Thermaflex FRZ E 28x9 мм	м	20,4	<u>35,03</u>	-	715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C114-98-2105 варіант 2	Ізоляція трубна Thermaflex FRZ E 35x9 мм	м	20,4	<u>43,06</u>	-	878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C1550-26-11-И варіант 3	Клей К 414 (0,5л)	шт	2,3	<u>448,89</u>	-	1032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& C111-1683-2 варіант 5	Самоклеюча стрічка зі спіненого каучуку ST50 K-FLEX	м	110,5	<u>27,04</u>	-	2988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C111-503-2 варіант 3	Очищувач K-FLEX	л	0,25	<u>373,60</u>	-	93	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C113-1278-2 варіант 2	Кліпса монтажна	шт	240	<u>3,78</u>	-	907	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	<u>498,37</u>	-	1495	1078	-	3,3900	10,17
					359,41	-			-	-	-
79	& C113-11-6 варіант 5	Противопожежна манжета (гільза) при перетині стін д.32 Walraven BIS Pacifyre	шт	1	<u>1534,54</u>	-	1535	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C113-11-6 варіант 6	Противопожежна манжета (гільза) при перетині стін д.25 Walraven BIS Pacifyre	шт	1	<u>1653,43</u>	-	1653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C113-11-6 варіант 7	Противопожежна манжета (гільза) при перетині стін д.20 Walraven BIS Pacifyre	шт	1	<u>1160,76</u>	-	1161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		АРМАТУРА ЗАПІРНА ТА РЕГУЛЮВАЛЬНА									
82	C1630-633 варіант 29	Кран кульовий муфтовий латунний DN15	шт	16	<u>285,80</u>	-	4573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C1630-638 варіант 2	Кран кульовий муфтовий латунний DN20	шт	1	<u>291,85</u>	-	292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C1630-639 варіант 1	Крани кульовий муфтовий латунний, діаметр 25 мм	шт	3	<u>287,35</u>	-	862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C1630-633 варіант 33	Клапан зворотній муфтовий латунний д. 15мм 16ч11р	шт	1	<u>372,50</u>	-	373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C1630-633 варіант 34	Клапан зворотній муфтовий латунний д. 20мм 16ч11р	шт	1	<u>433,70</u>	-	434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C1630-633 варіант 24	Клапан зворотній муфтовий латунний д. 25мм 16ч11р	шт	1	<u>500,00</u>	-	500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		АРМАТУРА ДО ВОДОНАГРІВАЧА									
88	C1630-633 варіант 35	Кран кульовий муфтовий латунний DN20	шт	3	<u>290,87</u>	-	873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C1630-633 варіант 34	Клапан зворотній муфтовий латунний д. 20мм 16ч11р	шт	3	<u>433,70</u>	-	1301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C1630-538-6 варіант 1	Клапан запобіжний Р=6,0атм 20мм	шт	3	<u>442,95</u>	-	1329	-	-	-	-
91	КР15-23-2	Уст ановлення поливальних кранів діамет ром 25 мм	шт	2	<u>107,77</u> 63,88	-	216	128	-	0,5600	1,12
92	C1630-633 варіант 31	Кран кульовий муфтовий латунний водорозбірний (під шланг) DN15	шт	2	<u>252,96</u>	-	506	-	-	-	-
93	& C130-615-28 варіант 1	Гнучкий шланг (рукав гумокатний) д.15мм для питної води L=30м	шт	2	<u>3764,50</u>	-	7529	-	-	-	-
94	КР15-23-2	АРМАТУРА ДО ЄМНОСТІ ЗАПАСУ ПИТНОЇ ВОДИ Уст ановлення поливальних кранів діамет ром 25 мм	шт	7	<u>107,77</u> 63,88	-	754	447	-	0,5600	3,92
95	C1630-633 варіант 31	Кран кульовий муфтовий латунний водорозбірний (під шланг) DN15	шт	6	<u>252,96</u>	-	1518	-	-	-	-
96	C1630-633 варіант 31	Кран кульовий муфтовий латунний водорозбірний (під шланг) DN15	шт	1	<u>252,96</u>	-	253	-	-	-	-
97	& C1545-13-4 варіант 1	Гнучкий армований шланг 1" для питної води	м	20	<u>51,70</u>	-	1034	-	-	-	-
98	КР15-38-1	ЄМНІСТЬ ПОЛІЕТИЛЕНОВА Установлення поліетиленових баків для води масою до 0,5 т	шт	5	<u>3265,44</u> 2774,65	316,49 98,46	16327	13873	<u>1582</u> 492	<u>25,2700</u> 0,6816	<u>126,35</u> 3,41
99	& C1630-11-1 варіант 1	Ємність поліетиленова вертикальна об'ємом 750 л.для питної води(висота 1990 мм,д. 744мм),штуцери2 д.3/4"	шт	5	<u>6365,41</u>	-	31827	-	-	-	-
100	КР15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	5	<u>1081,50</u> 258,52	<u>24,35</u> 1,23	5408	1293	<u>122</u> 6	<u>2,3000</u> 0,0110	<u>11,5</u> 0,06
101	& C1630-1455-3 варіант 1	Рівнемір байпасний	шт	5	<u>10711,98</u>	-	53560	-	-	-	-
102	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,3	<u>7919,69</u> 7919,69	-	2376	2376	-	74,7000	22,41
103	C111-1720 варіант 2	Полотно фольговане 10,0 мм одностороннє Теплоізол шир.-100 см	м2	30,66	<u>68,79</u>	-	2109	-	-	-	-
104	& C111-1683-2 варіант 6	Стрічка клеюча	м	7,665	<u>10,42</u>	-	80	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							177411	27953	<u>1704</u> 498		<u>254,47</u> 3,47
Разом будівельні роботи, грн.							177411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					147754 28451 14466 26,38 4594 191877 191877				
		Розділ 6. Протипожежний водопровід (- В2-) ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ СТАЛЕВИХ									
105	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>7243,41</u> 7002,52	<u>34,72</u> 30,86	1087	1050	<u>5</u> 5	<u>62,3000</u> 0,2664	<u>9,35</u> 0,04
106	C130-888	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	15	<u>318,24</u> -	<u>-</u> -	4774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>7196,23</u> 6918,22	<u>34,72</u> 30,86	1439	1384	<u>7</u> 6	<u>61,5500</u> 0,2664	<u>12,31</u> 0,05
108	C130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	20	<u>361,02</u> -	<u>-</u> -	7220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	1,05	<u>7040,73</u> 6718,15	<u>34,72</u> 30,86	7393	7054	<u>36</u> 32	<u>59,7700</u> 0,2664	<u>62,76</u> 0,28
110	C130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	105	<u>400,28</u> -	<u>-</u> -	42029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	KP15-30-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	1,4	<u>1615,99</u> 1519,36	<u>-</u> -	2262	2127	<u>-</u> -	11,1800 -	15,65 -
112	C113-1880 варіант 7	КРІПЛЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ Хомут Walraven BIS 2S 1" (25-30 мм), М8/10, в комплекті з кріпленням	шт	15	<u>44,95</u> -	<u>-</u> -	674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C113-1880 варіант 6	Хомут Walraven BIS 2S 1" (31-37 мм), М8/10, в комплекті з кріпленням	шт	20	<u>69,53</u> -	-	1391	-	-	-	-
114	C113-1881 варіант 6	Хомут Walraven BS 2S 1" (38-46 мм), М8/80, в комплекті з кріпленням	шт	105	<u>73,61</u> -	-	7729	-	-	-	-
115	C1630-633 варіант 21	АРМАТУРА ЗАПІРНА ТА РЕГУЛЮВАЛЬНА Кран 11Б6БК муфтовий латунний DN32	шт	7	<u>1002,86</u> -	-	7020	-	-	-	-
116	C1630-633 варіант 26	Клапан зворотній муфтовий латунний д. 32мм 16ч11р	шт	2	<u>561,20</u> -	-	1122	-	-	-	-
117	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	7	<u>3724,79</u> 188,94	-	26074	1323	-	1,7000	11,9
118	& C113- 1041-59 варіант 1	Кран-комплект пожежний HW-19N-15 (навісний) для одного пожежного крану Ду- 19мм з напівжорстким рукавом, з блоком управління пожежним краном БУПК та датчиком положення пожежного крану ДППК ЄМНІСТЬ ПОЛІЕТИЛЕНОВА	шт	7	<u>4151,09</u> -	-	29058	-	-	-	-
119	KP15-38-1	Установлення поліетиленових баків для води масою до 0,5 т	шт	2	<u>3265,44</u> 2774,65	<u>316,49</u> 98,46	6531	5549	<u>633</u> 197	<u>25,2700</u> 0,6816	<u>50,54</u> 1,36
120	& C1630-11- 1 варіант 2	Ємність поліетиленова вертикальна об'ємом 505 л.для питної води(висота 1440 мм,д. 740мм),штуцери2 д.3/4"	шт	2	<u>4427,41</u> -	-	8855	-	-	-	-
121	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	2	<u>1081,50</u> 258,52	<u>24,35</u> 1,23	2163	517	<u>49</u> 2	<u>2,3000</u> 0,0110	<u>4,6</u> 0,02
122	& C1630- 1455-3 варіант 1	Рівнемір байпасний	шт	2	<u>10711,98</u> -	-	21424	-	-	-	-
123	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,1	<u>7919,69</u> 7919,69	-	792	792	-	74,7000	7,47
124	C111-1720 варіант 2	Полотно фольговане 10,0 мм одностороннє Теплоізол шир.-100 см	м2	10,22	<u>68,79</u> -	-	703	-	-	-	-
125	& C111- 1683-2 варіант 6	Стрічка клеюча	м	25,55	<u>10,42</u> -	-	266	-	-	-	-
126	KM10-822-3	УСТАТКУВАННЯ Насосна станція (Підвищувальна насосна установка Grundfos fire 2 CRF 1-6 SpecUA)	шт	1	<u>6378,95</u> 3731,90	-	6379	3732	-	35,2000	35,2
127	KP15-33-4	Установлення вогнегасника	10шт	1,1	<u>595,89</u> 593,47	-	655	653	-	5,2800	5,81
Разом прямі витрати по розділу 6							187040	24181	<u>730</u> 242		<u>215,59</u> 1,75
Разом будівельні роботи, грн.							187040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					162129 24423 12174 21,82 3799 199214 199214				
		Розділ 7. Гаряче водопостачання (-Т3,Т4)									
		ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ									
128	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,26	<u>6555,39</u>	-	1704	1678	-	56,5900	14,71
					6455,22	-			-	-	-
129	С113-1696 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN, діаметр 16 мм	м	6	<u>139,14</u>	-	835	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	С113-1697 варіант 2	Труба REHAU RAUTITAN, діаметр 20 мм	м	20	<u>163,67</u>	-	3273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		КРІПЛЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ									
131	С113-1882 варіант 7	Хомут Walraven BIS 2S 38-46 мм, гайка М8, 1 1/4	шт	26	<u>49,75</u>	-	1294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ									
132	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену "Thermaflex"	100м	0,26	<u>4177,19</u>	-	1086	1086	-	39,4000	10,24
					4177,19	-			-	-	-
133	& С114-98-2102 варіант 4	Ізоляція трубна Thermaflex 18 x 13 мм	м	6,12	<u>58,32</u>	-	357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& С114-98-2103 варіант 4	Ізоляція трубна Thermaflex 22 x 13 мм	м	20,4	<u>64,76</u>	-	1321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& С1550-26-11-И варіант 3	Клей К 414 (0,5л)	шт	0,7	<u>448,89</u>	-	314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& С111-1683-2 варіант 5	Самоклеюча стрічка зі спіненого каучуку ST50 K-FLEX	м	35,9	<u>27,04</u>	-	971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& C111-503-2 варіант 3	Очищувач K-FLEX	л	0,08	<u>373,60</u>	-	30	-	-	-	-
138	& C113-1278-2 варіант 2	Кліпса монтажна	шт	78	<u>3,78</u>	-	295	-	-	-	-
139	& C1550-26-11-И варіант 3	Клей К 414 (0,5л)	шт	0,1	<u>448,89</u>	-	45	-	-	-	-
140	C1630-633 варіант 29	АРМАТУРА ЗАПІРНА ТА РЕГУЛЮВАЛЬНА Кран кульовий муфтовий латунний DN15	шт	7	<u>285,80</u>	-	2001	-	-	-	-
141	C1630-633 варіант 28	Кран 11Б33 кульовий муфтовий латунний DN15	шт	7	<u>289,59</u>	-	2027	-	-	-	-
142	C1630-639 варіант 1	Крани кульовий муфтовий латунний, діаметр 25 мм	шт	1	<u>287,35</u>	-	287	-	-	-	-
143	C1630-638 варіант 2	АРМАТУРА ДО ВОДОНАГРІВАЧА Кран кульовий муфтовий латунний DN20	шт	3	<u>291,85</u>	-	876	-	-	-	-
144	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,03	<u>40372,01</u>	<u>2001,59</u>	1211	913	<u>60</u>	<u>277,1500</u>	<u>8,31</u>
145	C1630-633 варіант 34	Клапан зворотній муфтовий латунний д. 20мм 16ч11р	шт	3	<u>433,70</u>	-	1301	-	-	-	-
146	KP15-87-1	Установлення клапанів запобіжних однонавальних діаметром до 25 мм	клапан	3	<u>474,54</u>	<u>12,84</u>	1424	1143	<u>39</u>	<u>3,5100</u>	<u>10,53</u>
147	C130-417 варіант 1	Клапани запобіжні д.20мм	шт	3	<u>459,62</u>	-	1379	-	-	-	-
148	KB18-5-1	ЕЛЕКТРОВОДОНАГРІВАЧІ Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 (Електроводонагрівач ємкісний Drazice OKHE ONE 30, Drazice OKHE ONE 80)	шт	3	<u>2955,04</u>	<u>569,55</u>	8865	7156	<u>1709</u>	<u>21,9800</u>	<u>65,94</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					30896	11976	<u>1808</u>		<u>109,73</u>
									587		5,03
		Разом будівельні роботи, грн.					30896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17112				
		всього заробітна плата, грн.					12563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					5905 10,07 1755 36801 36801				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					770595 770595 647294 118504 58363 103,77 18073 828958 828958	116211	<u>7090</u> 2293		<u>1052,11</u> 18,53
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1174,41 136577				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Внутрішні мережі каналізації
Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість740,495 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,70289 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата82,367 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація господарсько-побутова К1									
		ТРУБОПРОВОДИ									
1	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>7656,42</u>	<u>7,23</u>	6125	6100	<u>6</u>	<u>65,8200</u>	<u>52,66</u>
					7624,59	6,43			5	0,0555	0,04
2	C130-1199	Труба REHAU RAUPIANO Plus каналізаційна 50мм з розтрубом	м	80	<u>424,40</u>	-	33952	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& C1630-114-53	Хомут з вкладишем ерdm Walraven BIS KSB1 48-51мм M8	шт	80	<u>76,01</u>	-	6081	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& C113-1439-52	Прочистка каналізаційна /заглушка/ Wavin, діаметр 50 мм	м	15	<u>103,58</u>	-	1554	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,35	<u>7431,97</u>	<u>13,02</u>	2601	2562	<u>5</u>	<u>63,1900</u>	<u>22,12</u>
					7319,93	11,57			4	0,0999	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-1 варіант 2	Труба REHAU RAUPIANO Plus каналізаційна 110мм з розтрубом	м	35	<u>918,59</u>	-	32151	-	-	-	-
7	& C1630- 114-51 варіант 2	Хомут Walraven BIS KSB2 100-105 мм, гайка M8/10	шт	35	<u>120,64</u>	-	4222	-	-	-	-
8	& C113- 1439-53 варіант 1	Прочистка каналізаційна /заглушка/ Wavin, діаметр 100 мм	м	5	<u>179,54</u>	-	898	-	-	-	-
9	КБ17-1-11	ТРАПИ Уст ановлення т рапів діамет ром 50 мм	10компл.	0,5	<u>1035,35</u>	<u>65,07</u>	518	419	<u>33</u>	<u>7,5400</u>	<u>3,77</u>
10	C130-635 варіант 4	Трап HL 310N з решіткою з неіржавіючої сталі 115х115мм в підрамнику 123х123мм з сухим сифоном Primus, з вертикальним відвідним патрубком (монтажна висота трапа h=62мм+12мм)	комплект	5	<u>1895,31</u>	-	9477	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							97579	9081	<u>44</u>		<u>78,55</u>
Разом будівельні роботи, грн.							97579		22		0,18
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							88454				
всього заробітна плата, грн.							9103				
Загальновиробничі витрати, грн.							4582				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1440				
Всього будівельні роботи, грн.							102161				

Всього по розділу 1							102161				
Розділ 2. Санітарно-технічне приладдя											
УМИВАЛЬНИКИ											
11	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2,2	<u>4551,77</u>	<u>13,02</u>	10014	9095	<u>29</u>	<u>36,7800</u>	<u>80,92</u>
12	C130-670 варіант 2	Умивальник керамічний	комплект	22	<u>4134,07</u>	<u>11,57</u>	57420	-	25	0,0999	0,22
13	C1630-973 варіант 2	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	22	<u>2609,98</u>	-	6866	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C111-1301-7 варіант 2	Труба гофрована для сифона, довж. 470 мм	шт	22	<u>67,59</u>	-	1487	-	-	-	-
15	C130-628 варіант 2	Змішувачі для умивальників з неіржавіючої сталі	комплект	22	<u>2277,58</u>	-	50107	-	-	-	-
16	& C1545-13-2-Н варіант 6	Комплект для підключення змішувача	шт	22	<u>707,22</u>	-	15559	-	-	-	-
17	КР15-34-1	УНІТАЗИ ТА ПІСУАРИ Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>6658,38</u> 4653,43	<u>26,04</u> 23,14	1998	1396	<u>8</u> 7	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>12,56</u> 0,06
18	C130-901 варіант 2	Унітази	шт	3	<u>4450,48</u>	-	13351	-	-	-	-
19	C130-33 варіант 1	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	3	<u>1049,37</u>	-	3148	-	-	-	-
20	C1630-139 варіант 3	Гнучки спецз'єднання до санітарних приладів	шт	3	<u>71,69</u>	-	215	-	-	-	-
21	C1630-139 варіант 4	Гофра до унітазів	шт	3	<u>115,95</u>	-	348	-	-	-	-
22	КР15-34-4	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	1,4	<u>15186,98</u> 6549,79	<u>26,04</u> 23,14	21262	9170	<u>36</u> 32	<u>60,3500</u> 0,1998	<u>84,49</u> 0,28
23	C130-615 варіант 2	Підлоговий унітаз («чаша Генуя») чавунна емальована в комплекті зі змивним бачком	комплект	14	<u>3786,38</u>	-	53009	-	-	-	-
24	& C1545-13-2-Н варіант 5	Шланг гнучкий з нержавіючої сталі 1/2x1/2 ВР-ВР, довж.0,6 м	шт	14	<u>216,75</u>	-	3035	-	-	-	-
25	& C126-952-2 варіант 2	Арматура для зливного бачка	к-т	14	<u>496,28</u>	-	6948	-	-	-	-
26	& C1530-148-1 варіант 3	Патрубок з'єднувальний	шт	14	<u>353,52</u>	-	4949	-	-	-	-
27	КБ17-4-1 Н2,5=1,15	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,2	<u>2558,47</u> 1925,62	<u>216,07</u> 85,49	512	385	<u>43</u> 17	<u>17,5375</u> 0,7512	<u>3,51</u> 0,15
28	C130-529 варіант 2	Пісуар настінний керамічний в комплекті з пісуарним краном	шт	2	<u>3691,28</u>	-	7383	-	-	-	-
29	& C130-770-1 варіант 2	Сифон для пісуара	комплект	2	<u>404,31</u>	-	809	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-1301-7 варіант 2	Труба гофрована для сифона, довж. 470 мм	шт	2	<u>67,59</u>	-	135	-	-	-	-
		ФОНТАНЧИК ПИТНИЙ			-	-			-	-	-
31	КР15-35-3	Уст ановлення фонтанчиків питних наземних з педальним пуском	10к-т	0,2	<u>4861,16</u> <u>4259,96</u>	-	972	852	-	37,9000	7,58
32	C130-1096 варіант 1	Фонтанчики питні ФТ-П-Н підлогові з педальним пуском та ізливом для води, пляшковим сифоном та випуском без чаші	шт	2	<u>13272,64</u>	-	26545	-	-	-	-
		-----			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					286072	20898	<u>116</u> 81		<u>189,06</u> 0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					286072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265058				
		всього заробітна плата, грн.					20979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10825				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3471				
		Всього будівельні роботи, грн.					296897				

		Всього по розділу 2					296897				
		<u>Відділ 1. Будівля</u>									
		Розділ 1. Каналізація господарсько-побутова К1									
		ТРУБОПРОВОДИ									
33	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>7656,42</u> 7624,59	<u>7,23</u> 6,43	6125	6100	<u>6</u> 5	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>52,66</u> 0,04
34	C130-1199 варіант 2	Труба REHAU RAUPIANO Plus каналізаційна 50мм з розтрубом	м	80	<u>424,40</u>	-	33952	-	-	-	-
35	& C1630-114-53 варіант 2	Хомут з вкладишем epdm Walraven BIS KSB1 48-51мм M8	шт	80	<u>76,01</u>	-	6081	-	-	-	-
36	& C1630-114-53 варіант 9	Кут Д50 90°	шт	36	<u>56,20</u>	-	2023	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1630-114-53 варіант 8	Кут Д50 45°	шт	56	<u>56,20</u>	-	3147	-	-	-	-
38	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,35	<u>7431,97</u>	<u>13,02</u>	2601	2562	5	<u>63,1900</u>	<u>22,12</u>
39	C1630-1 варіант 2	Труба REHAU RAUPIANO Plus каналізаційна 110мм з розтрубом	м	35	<u>918,59</u>	-	32151	-	-	-	-
40	& C1630-114-51 варіант 2	Хомут Walraven BIS KSB2 100-105 мм, гайка М8/10	шт	35	<u>120,64</u>	-	4222	-	-	-	-
41	& C1630-114-53 варіант 12	Тройник Д100	шт	16	<u>234,70</u>	-	3755	-	-	-	-
42	& C1630-114-53 варіант 10	Кут Д100 90°	шт	6	<u>76,60</u>	-	460	-	-	-	-
43	& C1630-114-53 варіант 11	Кут Д100 45°	шт	24	<u>76,60</u>	-	1838	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					96355	8662	<u>11</u> 9		<u>74,78</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					96355				
		в тому числі:					87682				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8671				
		всього заробітна плата, грн.					4361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7,86				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1369				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100716				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					100716				
		Розділ 2. Підвал									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-	-	-

		Всього по розділу 2					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Каналізація господарсько-побутова (-К1,К13-)									
		ТРУБОПРОВОДИ									
44	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>7656,42</u>	<u>7,23</u>	1531	1525	<u>1</u>	<u>65,8200</u>	<u>13,16</u>
					7624,59	6,43			1	0,0555	0,01
45	C130-1199 варіант 2	Труба REHAU RAUPIANO Plus каналізаційна 50мм з розтрубом	м	20	<u>424,40</u>	-	8488	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C1630-114-53 варіант 2	Хомут з вкладишем epdm Walraven BIS KSB1 48-51мм M8	шт	20	<u>76,01</u>	-	1520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1866 варіант 1	Прочистка каналізації (заглушка) в лючку Wavin діам. 50 мм	шт	2	<u>56,90</u>	-	114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,47	<u>7431,97</u>	<u>13,02</u>	3493	3440	<u>6</u>	<u>63,1900</u>	<u>29,7</u>
					7319,93	11,57			5	0,0999	0,05
49	C1630-1 варіант 2	Труба REHAU RAUPIANO Plus каналізаційна 110мм з розтрубом	м	47	<u>918,59</u>	-	43174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C1630-114-51 варіант 2	Хомут Walraven BIS KSB2 100-105 мм, гайка M8/10	шт	35	<u>120,64</u>	-	4222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C113-1439-53 варіант 1	Прочистка каналізаційна /заглушка/ Wavin, діаметр 100 мм	м	4	<u>179,54</u>	-	718	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Wavin	шт	1	<u>304,03</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C113-2339 варіант 1	Ущільнюючі кільця для труб діам. 110 мм	шт	2	<u>36,34</u>	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КР15-31-4	Забивання сальників діаметром понад 300 до 400 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів (для футляру для проходження під стіною та випуску)	шт	1	<u>1627,03</u>	-	1627	712	-	6,7200	6,72
					712,45	-			-	-	-
55	C113-1679 варіант 1	Труба поліпропіленова напірна типу ПЕ-100 SDR17 д.315мм та фасонні частини до неї	м	1	<u>3011,55</u>	-	3012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундамент и або стіни підвалів	шт	1	<u>359,41</u>	-	359	359	-	3,3900	3,39
					359,41	-			-	-	-
57	& C113-11-6 варіант 4	Противопожежна манжета (гільза) при перетині стін д.50 Walraven BIS Pacifyre	шт	1	<u>1594,99</u>	-	1595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		КЛАПАНИ ТА ТРАПИ									
58	КБ18-22-5 H2,5=1,15	Установлення клапанів повітряних	комплект	2	<u>32,63</u>	-	65	55	-	0,2300	0,46
					27,41	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,3	<u>8113,22</u>	-	2434	2375	-	69,3900	20,82
73	& С111-1301-24 варіант 2	Труба поліетиленова напірна типу ПЕ 110 SDR17 д.40мм	м	30	<u>28,36</u>	-	851	-	-	-	-
74	С113-1881 варіант 6	Хомут Walraven BS 2S 1" (38-46 мм), М8/80, в комплекті з кріпленням	шт	35	<u>73,61</u>	-	2576	-	-	-	-
75	С1630-633 варіант 21	АРМАТУРА ЗАПІРНА ТА РЕГУЛЮВАЛЬНА Кран 11Б6БК муфтовий латунний DN32	шт	2	<u>1002,86</u>	-	2006	-	-	-	-
76	С1630-633 варіант 26	Клапан зворотній муфтовий латунний д. 32мм 16ч11р	шт	2	<u>561,20</u>	-	1122	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							16138	7697	<u>75</u> 4		<u>69,86</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн.							16138				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8366				
всього заробітна плата, грн.							7701				
Загальновиробничі витрати, грн.							3981				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1279				
Всього будівельні роботи, грн.							20119				

Всього по розділу 5							20119				
Розділ 6. Санітарно-технічне приладдя											
УМИВАЛЬНИКИ											
77	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,5	<u>4551,77</u>	<u>13,02</u>	2276	2067	<u>7</u>	<u>36,7800</u>	<u>18,39</u>
					4134,07	11,57			6	0,0999	0,05
78	С130-670 варіант 2	Умивальник керамічний	комплект	5	<u>2609,98</u>	-	13050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	С1630-973 варіант 2	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	5	<u>312,09</u>	-	1560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& С111-1301-7 варіант 2	Труба гофрована для сифона, довж. 470 мм	шт	5	<u>67,59</u>	-	338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	С130-628 варіант 2	Змішувачі для умивальників з неіржавіючої сталі	комплект	5	<u>2277,58</u>	-	11388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КР15-34-1	УНІТАЗИ ДЛЯ МГН Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>6658,38</u> 4653,43	<u>26,04</u> 23,14	666	465	3 2	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>4,19</u> 0,02
83	& С130-901- 1-Н варіант 1	Унітаз для МГН з цільновідлитюю полицею	шт	1	<u>20392,68</u> -	-	20393	-	-	-	-
84	& С1545-13- 2-Н варіант 9	Шланг гнучкий з нержавіючої сталі 1/2x1/2 ВР-ВР, довж.0,4 м	шт	1	<u>216,75</u> -	-	217	-	-	-	-
85	& С111- 1301-4	Труба WC 110 гофрована армована для унітаза	м	0,5	<u>132,32</u> -	-	66	-	-	-	-
86	& С1530- 148-1 варіант 5	Відвідний патрубок з поворотним шарніром для унітаза Dn110	шт	1	<u>1066,28</u> -	-	1066	-	-	-	-
87	КР15-34-4	ПІДЛОГОВИЙ УНІТАЗ Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,7	<u>15186,98</u> 6549,79	<u>26,04</u> 23,14	10631	4585	18 16	<u>60,3500</u> 0,1998	<u>42,25</u> 0,14
88	С130-615 варіант 2	Підлоговий унітаз («чаша Генуя») чавунна емальована в комплекті зі змивним бачком	комплект	7	<u>3786,38</u> -	-	26505	-	-	-	-
89	& С1545-13- 2-Н варіант 5	Шланг гнучкий з нержавіючої сталі 1/2x1/2 ВР-ВР, довж.0,6 м	шт	7	<u>216,75</u> -	-	1517	-	-	-	-
90	& С126-952- 2 варіант 2	Арматура для зливного бачка	к-т	7	<u>496,28</u> -	-	3474	-	-	-	-
91	& С1530- 148-1 варіант 3	Патрубок з'єднувальний	шт	7	<u>353,52</u> -	-	2475	-	-	-	-
92	КР15-32-10	КАБІНИ ДУШОВІ Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>2464,39</u> 1980,45	<u>18,81</u> 16,72	246	198	2 2	<u>18,6800</u> 0,1443	<u>1,87</u> 0,01
93	& С130-540- 2 варіант 1	Піддон душовий з сифоном та переливом	компл.	1	<u>7052,95</u> -	-	7053	-	-	-	-
94	КР15-33-4	Установлення гарнітури туалетної: тримач душової лійки	10шт	0,1	<u>595,89</u> 593,47	-	60	59	-	5,2800	0,53
95	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1568,68</u> 1505,72	-	157	151	-	13,2000	1,32
96	С130-616 варіант 1	Змішувач з нержавіючої сталі, з душовим шлангом та кріпленням	комплект	1	<u>3409,87</u> -	-	3410	-	-	-	-
97	КБ16-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі т рубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	3	<u>1200,10</u> 1150,80	-	3600	3452	-	11,5600	34,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C104-2544-410 варіант 1	Воронка для зливу	шт	3	<u>214,29</u>	-	643	-	-	-	-
99	& C104-2544-410 варіант 2	Сифон для зливу	шт	3	<u>379,53</u>	-	1139	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					111930	10977	<u>30</u> 26		<u>103,23</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					111930				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100923				
		всього заробітна плата, грн.					11003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5799				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1891				
		Всього будівельні роботи, грн.					117729				

		Всього по розділу 6					117729				
		Разом прямі витрати по відділу 1					320467	40585	<u>204</u> 67		<u>367,01</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					320467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					279678				
		всього заробітна плата, грн.					40652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20970				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6722				
		Всього будівельні роботи, грн.					341437				


		Всього по відділу 1					341437				
		Разом прямі витрати по кошторису					704118	70564	<u>364</u> 170		<u>634,62</u> 1,47
		Разом будівельні роботи, грн.					704118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					633190				
		всього заробітна плата, грн.					70734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					36377 66,8 11633 740495 740495				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					702,89 82367				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Демонтаж системи опалення та вентиляції
Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість7,454 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,0552 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата5,584 тис. грн.
Середній розряд робіт2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	80	56,94	-	4555	4555	-	0,6100	48,8
					56,94	-			-	-	-
2	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,56	147,78	-	83	83	-	1,6300	0,91
					147,78	-			-	-	-
3	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,56	291,64	291,64	163	-	163	-	-
					-	51,10			29	0,4110	0,23
		Разом прямі витрати по кошторису					4801	4638	163		49,71
									29		0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					4801				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2653				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					917				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7454				

		Всього по кошторису					7454				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					55,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5584				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Тепловий вузол
Будівля школи

Основа:	Кошторисна вартість	197,423 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,14302 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	16,522 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-95-1	Розділ 1. Гілка теплопостачання калориферів припливних установок підвалу									
		Установлення насосу WILO TOP-S50/10	насос	1	3633,81	96,98	3634	2661	97	24,5200	24,52
					2661,16	20,37			20	0,1448	0,14
		2 & С1630-1162-1	шт	1	32902,58	-	32903	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
3	КР15-21-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	100шт	0,06	25741,73	83,91	1545	1083	5	170,2000	10,21
					18044,60	74,58			4	0,6438	0,04
4	& С1630-555-1	Клапан зворотний міжфланцевий Ду 65	шт	2	1997,68	-	3995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 2307-11197-2 варіант 3	Засувка Батерфляй Zetkama Ду 65	шт	4	<u>2308,19</u>	-	9233	-	-	-	-
6	C130-933 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	12	<u>352,08</u>	-	4225	-	-	-	-
7	KP15-87-3	Установлення ручних балансувальних клапанів Ду50 мм	клапан	1	<u>466,47</u> 380,94	<u>12,84</u> 0,65	466	381	<u>13</u> 1	<u>3,5100</u> 0,0058	<u>3,51</u> 0,01
8	& C130-417-1 варіант 2	Ручний балансувальний клапан Ду50 MSV-F2	шт	1	<u>12758,64</u>	-	12759	-	-	-	-
9	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>645,13</u>	<u>56,83</u>	645	527	<u>57</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					527,04	24,90			25	0,2268	0,23
10	& C130-592-4 варіант 2	Регулятори перепаду тиску Ду 50 ASV-pv	шт	1	<u>13098,33</u>	-	13098	-	-	-	-
11	KB18-17-10 к=1,15	Установлення автоматичних повітровідвідників	шт	2	<u>284,87</u> 212,17	<u>46,40</u> 17,02	570	424	<u>93</u> 34	<u>1,9090</u> 0,1416	<u>3,82</u> 0,28
12	& C130-474-3 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник FIV	шт	2	<u>434,90</u>	-	870	-	-	-	-
13	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,4	<u>2753,76</u> 1045,32	<u>232,03</u> 11,20	1102	418	<u>93</u> 4	<u>9,3000</u> 0,1000	<u>3,72</u> 0,04
14	& C1545-8-10 варіант 1	Закладна деталь ЗК4-1-6-95	шт	2	<u>257,39</u>	-	515	-	-	-	-
15	& C1545-8-11 варіант 1	Закладна деталь ЗК4-46-70	шт	2	<u>467,59</u>	-	935	-	-	-	-
16	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>71,35</u> 64,78	-	143	130	-	0,5900	1,18
17	& C1630-986-1-2-1 варіант 2	Термометр	шт	2	<u>347,57</u>	-	695	-	-	-	-
18	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>67,54</u> 46,77	-	135	94	-	0,4100	0,82
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1630-113-1-1 варіант 2	Манометр P=0-0,6 МПа	шт	2	<u>190,70</u>	-	381	-	-	-	-
20	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,05	<u>18458,50</u>	<u>1705,82</u>	923	780	<u>85</u>	<u>136,7400</u>	<u>6,84</u>
					15597,93	223,21			11	1,7533	0,09
21	C113-141 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5	<u>347,42</u>	-	1737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	KP19-3-12	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 80 мм	100м	0,05	<u>10954,28</u>	<u>1183,91</u>	548	396	<u>59</u>	<u>73,8100</u>	<u>3,69</u>
					7918,34	518,81			26	4,7250	0,24
23	& C114-95-У1 варіант 4	Теплоізоляційний циліндр для труб д.76 мм товщиною 80 мм	мп	5	<u>776,17</u>	-	3881	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,05	<u>1792,59</u>	-	90	76	-	11,1800	0,56
					1519,36	-			-	-	-
25	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0185	<u>1628,64</u>	<u>95,19</u>	30	13	<u>2</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,1</u>
					683,39	9,23			-	0,0828	-
26	КБ13-26-21 к=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	100м2	0,0185	<u>2752,46</u>	<u>149,60</u>	51	14	<u>3</u>	<u>6,2560</u>	<u>0,12</u>
					777,75	15,71			-	0,1408	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					95109	6997	<u>507</u> 125		<u>63,89</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					95109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87605				
		всього заробітна плата, грн.					7122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1139				
		Всього будівельні роботи, грн.					98711				

		Всього по розділу 1					98711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Гілка теплопостачання калориферів припливних установок На 1 поверсі									
27	KP15-95-1	Установлення насосу WILO TOP-S50/10	насос	1	<u>3633,81</u>	<u>96,98</u>	3634	2661	<u>97</u>	<u>24,5200</u>	<u>24,52</u>
					2661,16	20,37			20	0,1448	0,14
28	& C1630-1162-1 варіант 1	Насос циркуляційний WILO TOP-S50/10	шт	1	<u>32902,58</u>	-	32903	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	KP15-21-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	100шт	0,06	<u>25741,73</u>	<u>83,91</u>	1545	1083	<u>5</u>	<u>170,2000</u>	<u>10,21</u>
					18044,60	74,58			4	0,6438	0,04
30	& C1630-555-1 варіант 1	Клапан зворотний міжфланцевий Ду 65	шт	2	<u>1997,68</u>	-	3995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& 2307-11197-2 варіант 3	Засувка Батерфляй Zetkama Ду 65	шт	4	<u>2308,19</u>	-	9233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C130-933 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	12	<u>352,08</u>	-	4225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	KP15-87-3	Установлення ручних балансувальних клапанів Ду50 мм	клапан	1	<u>466,47</u>	<u>12,84</u>	466	381	<u>13</u>	<u>3,5100</u>	<u>3,51</u>
					380,94	0,65			1	0,0058	0,01
34	& C130-417-1 варіант 2	Ручний балансувальний клапан Ду50 MSV-F2	шт	1	<u>12758,64</u>	-	12759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>645,13</u>	<u>56,83</u>	645	527	<u>57</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					527,04	24,90			25	0,2268	0,23
36	& C130-592-4 варіант 2	Регулятори перепаду тиску Ду 50 ASV-pv	шт	1	<u>13098,33</u>	-	13098	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ18-17-10 к=1,15	Установлення автоматичних повітровідвідників	шт	2	<u>284,87</u>	<u>46,40</u>	570	424	<u>93</u>	<u>1,9090</u>	<u>3,82</u>
					212,17	17,02			34	0,1416	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C130-474-3 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник FIV	шт	2	<u>434,90</u>	-	870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,4	<u>2753,76</u>	<u>232,03</u>	1102	418	<u>93</u>	<u>9,3000</u>	<u>3,72</u>
					1045,32	11,20			4	0,1000	0,04
40	& C1545-8-10 варіант 1	Закладна деталь ЗК4-1-6-95	шт	2	<u>257,39</u>	-	515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C1545-8-11 варіант 1	Закладна деталь ЗК4-46-70	шт	2	<u>467,59</u>	-	935	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КР15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>71,35</u>	-	143	130	-	0,5900	1,18
					64,78	-			-	-	-
43	& C1630-986-1-2-1 варіант 2	Термометр	шт	2	<u>347,57</u>	-	695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>67,54</u>	-	135	94	-	0,4100	0,82
					46,77	-			-	-	-
45	& C1630-113-1-1 варіант 2	Манометр Р=0-0,6 МПа	шт	2	<u>190,70</u>	-	381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КР15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,05	<u>18458,50</u>	<u>1705,82</u>	923	780	<u>85</u>	<u>136,7400</u>	<u>6,84</u>
					15597,93	223,21			11	1,7533	0,09
47	С113-141 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5	<u>347,42</u>	-	1737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КР19-3-12	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 80 мм	100м	0,05	<u>10954,28</u>	<u>1183,91</u>	548	396	<u>59</u>	<u>73,8100</u>	<u>3,69</u>
					7918,34	518,81			26	4,7250	0,24
49	& C114-95-У1 варіант 4	Теплоізоляційний циліндр для труб д.76 мм товщиною 80 мм	мп	5	<u>776,17</u>	-	3881	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,05	<u>1792,59</u>	-	90	76	-	11,1800	0,56
					1519,36	-			-	-	-
51	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0185	<u>1628,64</u>	<u>95,19</u>	30	13	<u>2</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,1</u>
					683,39	9,23			-	0,0828	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ13-26-21 к=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,0185	<u>2752,46</u> 777,75	<u>149,60</u> 15,71	51	14	<u>3</u> -	<u>6,2560</u> 0,1408	<u>0,12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					95109	6997	<u>507</u> 125		<u>63,89</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					95109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87605				
		всього заробітна плата, грн.					7122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1139				
		Всього будівельні роботи, грн.					98711				

		Всього по розділу 2					98711				
		Разом прямі витрати по кошторису					190218	13994	<u>1014</u> 250		<u>127,78</u> 2,14
		Разом будівельні роботи, грн.					190218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175210				
		всього заробітна плата, грн.					14244				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7205				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2278				
		Всього будівельні роботи, грн.					197423				


		Всього по кошторису					197423				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					143,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16522				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Система опалення

Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2111,867 тис. грн.
1,38201 тис.люд.год.
159,027 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 2 поверх									
1	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1,61234	19139,22	560,46	30859	18810	904	111,4600	179,71
					11666,52	174,36			281	1,2070	1,95
2	& C130-555-51	Радіатор панельний сталевий, тип 22, Радіатор панельний сталевий, тип 22, з боковим підключенням висотою 500 мм L=700 мм Ромстал 22-50 (1267 Вт)	шт	1	5292,10	-	5292	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& C130-555-8	Радіатор панельний сталевий, тип 22, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1300 мм Ромстал 22-50 (2534 Вт)	шт	2	8910,45	-	17821	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& C130-555-9	Радіатор панельний сталевий, тип 22, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1400 мм Ромстал 22-50 (2534 Вт)	шт	2	9522,17	-	19044	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& C130-555-12	Радіатор панельний сталевий, тип 22, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1700 мм Ромстал 22-50 (3077Вт)	шт	2	11941,20	-	23882	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-555-13 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 22, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1800 мм Ромстал 22-50 (3258 Вт)	шт	4	<u>11945,44</u>	-	47782	-	-	-	-
7	& C130-555-14 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 22, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1900 мм Ромстал 22-50 (3620 Вт)	шт	2	<u>13155,56</u>	-	26311	-	-	-	-
8	& C130-555-16 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 22, з боковим підключенням висотою 500 мм L=2000 мм Ромстал 22-50 (3620Вт)	шт	9	<u>13155,56</u>	-	118400	-	-	-	-
9	& C130-555-17 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 22, з боковим підключенням висотою 500 мм L=2200 мм Ромстал 22-50 (3981 Вт)	шт	2	<u>14375,91</u>	-	28752	-	-	-	-
10	& C130-555-18 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм L=500 мм Ромстал 33-50 (1229 Вт)	шт	1	<u>6541,16</u>	-	6541	-	-	-	-
11	& C130-555-24-2Н варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1500 мм Ромстал 33-50 (3934 Вт)	шт	5	<u>17163,45</u>	-	85817	-	-	-	-
12	& C130-555-27 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1800 мм Ромстал 33-50 (4426 Вт)	шт	14	<u>16766,39</u>	-	234729	-	-	-	-
13	& C1630-670-11 варіант 3	Кран кульовий Ду 15 метелик	шт	44	<u>296,87</u>	-	13062	-	-	-	-
14	& C113-2301-123 варіант 2	Термостатичний елемент з кожухом, що захищає від несанкціонованого втручання RA 2920	шт	44	<u>1007,98</u>	-	44351	-	-	-	-
15	& C113-2301-124 варіант 1	Запірний клапан прямий з функцією дренажа RLV S П	шт	44	<u>296,79</u>	-	13059	-	-	-	-
16	КБ18-17-10 к=1,15	Установлення автоматичних клапанів випуску повітря	шт	2	<u>284,87</u>	<u>46,40</u>	570	424	<u>93</u>	<u>1,9090</u>	<u>3,82</u>
17	& C130-474-1 варіант 1	Автоматичний клапан випуску повітря діам. 15	шт	2	<u>434,90</u>	-	870	-	-	-	-
18	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>31,40</u>	-	63	55	-	0,2300	0,46
19	& C130-474-2 варіант 2	Кран спускний кульовий діам. 15	шт	2	<u>295,46</u>	-	591	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	3,2	<u>6555,39</u>	-	20977	20657	-	56,5900	181,09
					6455,22	-			-	-	-
21	& C113-1680-5 варіант 2	Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (типоряд PN12)з робочим тиском 1, 0 МПа д.16*2,2	м	150	<u>105,32</u>	-	15798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C113-1681-5 варіант 1	Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (типоряд PN12)з робочим тиском 1, 0 МПа д.20*2,2	м	170	<u>151,35</u>	-	25730	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C113-1736-11 варіант 1	Трійник PPSU Press з прес-кільцем 16x2	шт	4	<u>212,71</u>	-	851	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C113-1736-12 варіант 4	Трійник редукційний PPSU Press з прес-кільцем 16x20x16	шт	6	<u>350,46</u>	-	2103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C113-1791-11 варіант 4	З'єднувач Press з прес-кільцем з зовнішньою різьбою 16x1/2"	шт	20	<u>150,59</u>	-	3012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C113-1736-12 варіант 5	Трійник редукційний PPSU Press з прес-кільцем 20x16x16	шт	10	<u>293,64</u>	-	2936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C113-1736-12 варіант 6	Трійник редукційний PPSU Press з прес-кільцем 20x16x20	шт	10	<u>293,64</u>	-	2936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C113-1791-11 варіант 5	З'єднувач Press з прес-кільцем з зовнішньою різьбою 20x1/2"	шт	2	<u>150,59</u>	-	301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C113-1791-11 варіант 6	З'єднувач Press з прес-кільцем з зовнішньою різьбою 20x3/4"	шт	2	<u>150,59</u>	-	301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C113-1791-11 варіант 7	З'єднувач PPSU Press двосторонній редукційний з прес-кільцем 20x16	шт	4	<u>150,59</u>	-	602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C1630-670-12 варіант 2	Кран кульовий Ду 20	шт	4	<u>403,26</u>	-	1613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>6855,97</u>	-	2742	2695	-	59,0600	23,62
					6736,97	-			-	-	-
33	& C113-1682-5 варіант 1	Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (типоряд PN12)з робочим тиском 1, 0 МПа д.25*2,5	м	40	<u>243,71</u>	-	9748	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C113-1738-10 варіант 3	Трійник редукційний PPSU Press з прес-кільцем 25x16x20	шт	8	<u>328,67</u>	-	2629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C113-1738-10 варіант 4	Трійник редукційний PPSU Press з прес-кільцем 25x16x25	шт	6	<u>404,82</u>	-	2429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C113-1738-10 варіант 5	Трійник редукційний PPSU Press з прес-кільцем 25x20x20	шт	2	<u>391,33</u>	-	783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C113-1793-10 варіант 1	З'єднувач Press з прес-кільцем з зовнішньою різьбою 25x3/4"	шт	4	<u>217,73</u>	-	871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C1630-670-14 варіант 3	Кран кульовий Ду 25	шт	4	<u>597,22</u>	-	2389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>7583,29</u>	-	758	743	-	65,1600	6,52
					7432,80	-			-	-	-
40	& C113-1683-5 варіант 1	Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (типоряд PN12)з робочим тиском 1,0 МПа д.32*3,0	м	10	<u>358,91</u>	-	3589	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C113-1739-28 варіант 3	Трійник редукційний PPSU Press з прес-кільцем 32x16x32	шт	4	<u>685,61</u>	-	2742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C113-1793-10 варіант 1	З'єднувач Press з прес-кільцем з зовнішньою різьбою 25x3/4"	шт	4	<u>217,73</u>	-	871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену "Thermaflex-FRZ"	100м	3,7	<u>4177,19</u>	-	15456	15456	-	39,4000	145,78
					4177,19	-			-	-	-
44	& C113-2152-1 варіант 1	Ізоляція трубопроводів циліндрами товщ. 20мм для труб діам. 15 мм «Thermaflex-FRZ»	м	153,3	<u>43,54</u>	-	6675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& C113-2152-2 варіант 2	Ізоляція трубопроводів циліндрами товщ. 20мм для труб діам. 20 мм «Thermaflex-FRZ»	м	173,74	<u>52,65</u>	-	9147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C113-2152-3 варіант 1	Ізоляція трубопроводів циліндрами товщ. 30мм для труб діам. 25 мм «Thermaflex-FRZ»	м	40,88	<u>152,27</u>	-	6225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C113-2152-4 варіант 3	Ізоляція трубопроводів циліндрами товщ. 30мм для труб діам. 32 мм «Thermaflex-FRZ»	м	10,22	<u>182,22</u>	-	1862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C111-1683-2 варіант 6	Стрічка клеюча	м	511,118	<u>10,42</u>	-	5326	-	-	-	-
49	& C1550-26-11-И варіант 3	Клей К 414 (0,5л)	шт	10,51	<u>448,89</u>	-	4718	-	-	-	-
50	& C111-503-2 варіант 3	Очищувач K-FLEX	л	1,15	<u>373,60</u>	-	430	-	-	-	-
51	C188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	1110	<u>3,07</u>	-	3408	-	-	-	-
52	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>239,45</u>	<u>8,86</u>	958	875	<u>35</u>	<u>2,0900</u>	<u>8,36</u>
					218,76	0,45			2	0,0040	0,02
53	& C130-601-8 варіант 1	Лючок 300x300 ДМЗ 300x300	шт	4	<u>807,01</u>	-	3228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					881940	59715	<u>1032</u>		<u>549,36</u>
									317		2,25
		Разом будівельні роботи, грн.					881940				
		в тому числі:					821193				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60032				
		всього заробітна плата, грн.					30610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56,01				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9757				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					912550				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					912550				
		Розділ 2. 3 поверх									
54	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1,96571	<u>19139,22</u>	<u>560,46</u>	37622	22933	<u>1102</u>	<u>111,4600</u>	<u>219,1</u>
					11666,52	174,36			343	1,2070	2,37
55	& C130-555-8 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 22, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1300 мм Ромстал 22-50 (2534 Вт)	шт	1	<u>8910,45</u>	-	8910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C130-555-9 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 22, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1400 мм Ромстал 22-50 (2534 Вт)	шт	1	<u>9522,17</u>	-	9522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C130-555-14 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 22, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1900 мм Ромстал 22-50 (3620 Вт)	шт	2	<u>13155,56</u>	-	26311	-	-	-	-
58	& C130-555-17 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 22, з боковим підключенням висотою 500 мм L=2200 мм Ромстал 22-50 (3981 Вт)	шт	2	<u>14375,91</u>	-	28752	-	-	-	-
59	& C130-555-18 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм L=500 мм Ромстал 33-50 (1229 Вт)	шт	1	<u>6541,16</u>	-	6541	-	-	-	-
60	& C130-555-20 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм L=900 мм Ромстал 33-50 (2213 Вт)	шт	1	<u>10399,56</u>	-	10400	-	-	-	-
61	& C130-555-24-2H варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1500 мм Ромстал 33-50 (3934 Вт)	шт	5	<u>17163,45</u>	-	85817	-	-	-	-
62	& C130-555-25 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1600 мм Ромстал 33-50 (3934 Вт)	шт	2	<u>17163,45</u>	-	34327	-	-	-	-
63	& C130-555-26 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1700 мм Ромстал 33-50 (4426 Вт)	шт	10	<u>19101,99</u>	-	191020	-	-	-	-
64	& C130-555-27 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм L=1800 мм Ромстал 33-50 (4426 Вт)	шт	24	<u>16766,39</u>	-	402393	-	-	-	-
65	& C1630-670-11 варіант 3	Кран кульовий Ду 15 метелик	шт	47	<u>296,87</u>	-	13953	-	-	-	-
66	& C113-2301-122 варіант 1	Клапан радіаторний термостатичний динамічний прямий у антивандальному виконанні Ду 15 мм RA-DV П	шт	47	<u>1048,86</u>	-	49296	-	-	-	-
67	& C113-2301-123 варіант 2	Термостатичний елемент з кожухом, що захищає від несанкціонованого втручання RA 2920	шт	47	<u>1007,98</u>	-	47375	-	-	-	-
68	& C113-2301-124 варіант 1	Запірний клапан прямий з функцією дренажа RLV S П	шт	47	<u>296,79</u>	-	13949	-	-	-	-
69	КБ18-17-10 к=1,15	Установлення автоматичних клапанів випуску повітря	шт	6	<u>284,87</u>	<u>46,40</u>	1709	1273	<u>278</u>	<u>1,9090</u>	<u>11,45</u>
70	& C130-474-1 варіант 1	Автоматичний клапан випуску повітря діам. 15	шт	6	<u>212,17</u>	<u>17,02</u>	2609	-	<u>102</u>	<u>0,1416</u>	<u>0,85</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	6	31,40	-	188	164	-	0,2300	1,38
					27,41	-			-	-	-
72	& C130-474-2	Кран спускний кульовий діам. 15	шт	6	295,46	-	1773	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
73	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,85	6555,39	-	18683	18397	-	56,5900	161,28
					6455,22	-			-	-	-
74	& C113-1680-5	Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (типоряд PN12)з робочим тиском 1,0 МПа д.16*2,2	м	200	105,32	-	21064	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
75	& C113-1681-5	Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (типоряд PN12)з робочим тиском 1,0 МПа д.20*2,2	м	85	151,35	-	12865	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
76	& C113-1736-11	Трійник PPSU Press з прес-кільцем 16x2	шт	6	212,71	-	1276	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
77	& C113-1736-12	Трійник редукційний PPSU Press з прес-кільцем 16x20x16	шт	4	350,46	-	1402	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
78	& C113-1791-11	З'єднувач Press з прес-кільцем з зовнішньою різьбою 16x1/2"	шт	16	150,59	-	2409	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
79	& C113-1736-12	Трійник редукційний PPSU Press з прес-кільцем 20x16x16	шт	12	293,64	-	3524	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
80	& C113-1736-12	Трійник редукційний PPSU Press з прес-кільцем 20x16x20	шт	14	293,64	-	4111	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
81	& C113-1791-11	З'єднувач Press з прес-кільцем з зовнішньою різьбою 20x1/2"	шт	4	150,59	-	602	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
82	& C113-1791-11	З'єднувач Press з прес-кільцем з зовнішньою різьбою 20x3/4"	шт	4	150,59	-	602	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
83	& C113-1791-11	З'єднувач PPSU Press двосторонній редукційний з прес-кільцем 20x16	шт	6	150,59	-	904	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
84	& C1630-670-12	Кран кульовий Ду 20	шт	6	403,26	-	2420	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>6855,97</u>	-	1371	1347	-	59,0600	11,81
86	& C113-1682-5 варіант 1	Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (типоряд PN12) з робочим тиском 1, 0 МПа д.25*2,5	м	20	<u>243,71</u>	-	4874	-	-	-	-
87	& C113-1738-10 варіант 3	Трійник редукційний PPSU Press з прес-кільцем 25x16x20	шт	10	<u>328,67</u>	-	3287	-	-	-	-
88	& C113-1738-10 варіант 4	Трійник редукційний PPSU Press з прес-кільцем 25x16x25	шт	4	<u>404,82</u>	-	1619	-	-	-	-
89	& C113-1738-10 варіант 5	Трійник редукційний PPSU Press з прес-кільцем 25x20x20	шт	2	<u>391,33</u>	-	783	-	-	-	-
90	& C113-1793-10 варіант 1	З'єднувач Press з прес-кільцем з зовнішньою різьбою 25x3/4"	шт	2	<u>217,73</u>	-	435	-	-	-	-
91	& C1630-670-14 варіант 3	Кран кульовий Ду 25	шт	2	<u>597,22</u>	-	1194	-	-	-	-
92	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену "Thermaflex-FRZ"	100м	3,05	<u>4177,19</u>	-	12740	12740	-	39,4000	120,17
93	& C113-2152-1 варіант 1	Ізоляція трубопроводів циліндрами товщ. 20мм для труб діам. 15 мм «Thermaflex-FRZ»	м	204,4	<u>43,54</u>	-	8900	-	-	-	-
94	& C113-2152-2 варіант 2	Ізоляція трубопроводів циліндрами товщ. 20мм для труб діам. 20 мм «Thermaflex-FRZ»	м	86,87	<u>52,65</u>	-	4574	-	-	-	-
95	& C113-2152-3 варіант 1	Ізоляція трубопроводів циліндрами товщ. 30мм для труб діам. 25 мм «Thermaflex-FRZ»	м	20,44	<u>152,27</u>	-	3112	-	-	-	-
96	& C111-1683-2 варіант 6	Стрічка клеюча	м	421,327	<u>10,42</u>	-	4390	-	-	-	-
97	& C1550-26-11-И варіант 3	Клей К 414 (0,5л)	шт	8,66	<u>448,89</u>	-	3887	-	-	-	-
98	& C111-503-2 варіант 3	Очищувач K-FLEX	л	0,95	<u>373,60</u>	-	355	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	915	<u>3,07</u>	-	2809	-	-	-	-
100	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>239,45</u>	<u>8,86</u>	958	875	<u>35</u>	<u>2,0900</u>	<u>8,36</u>
					218,76	0,45			2	0,0040	0,02
101	& C130-601- 8 варіант 1	Лючок 300х300 ДМЗ 300х300	шт	4	<u>807,01</u>	-	3228	-	-	-	-
		-----			-	-			-	-	-
102	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,16	<u>6555,39</u>	-	14160	13943	-	56,5900	122,23
					6455,22	-			-	-	-
103	& C113- 1680-5 варіант 2	Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (типоряд PN12)з робочим тиском 1, 0 МПа д.16*2,2	м	110,16	<u>105,32</u>	-	11602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C113- 1681-5 варіант 1	Труба багатошарова PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (типоряд PN12)з робочим тиском 1, 0 МПа д.20*2,2	м	110,16	<u>151,35</u>	-	16673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену "Thermaflex-FRZ"	100м	1,11	<u>4177,19</u>	-	4637	4637	-	39,4000	43,73
					4177,19	-			-	-	-
106	& C113- 2152-2 варіант 4	Ізоляція трубопроводів циліндрами товщ. 25мм для труб діам. 40 мм «Thermaflex-FRZ»	м	13,797	<u>69,56</u>	-	960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& C113- 2152-4 варіант 3	Ізоляція трубопроводів циліндрами товщ. 30мм для труб діам. 32 мм «Thermaflex-FRZ»	м	13,286	<u>182,22</u>	-	2421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& C113- 2152-4 варіант 6	Футляр товщ. 2мм для труб діам. 300 мм	м	13,286	<u>353,83</u>	-	4701	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C111- 1683-2 варіант 6	Стрічка клеюча	м	153,3354	<u>10,42</u>	-	1598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& C1550-26- 11-И варіант 3	Клей К 414 (0,5л)	шт	3,15	<u>448,89</u>	-	1414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& C111-503- 2 варіант 3	Очищувач K-FLEX	л	0,34	<u>373,60</u>	-	127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	C188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	333	<u>3,07</u>	-	1022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1160160	76309	<u>1415</u>		<u>699,51</u>
									447		3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1160160 1082436 76756 39157 71,64 12482 1199317 1199317				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2042100 2042100 1903629 136788 69767 127,65 22239 2111867 2111867	136024	<u>2447</u> 764		<u>1248,87</u> 5,49
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1382,01 159027				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

Обладнання системи вентиляції
Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2854,514 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308Д-11-9-22 варіант 1	П1-П3 Електроручний вентилятор ЕРВ-400-4Д, вик. Пр.0, L=1900м3//год, тиск 400Па, 380В, 1000об/хв. з ел.двигуном 0,37кВт, 1000об/хв. в комплекті з рукояткою, гнучкими вставками та віброопорами ; (маса=0,063)	компл	3	93973,00	281919
2	2307-40356 варіант 1	Клапан витратомітр-відсікач ВВ-П6; (маса=0,002)	шт	3	5300,00	15900
3	& 1603-1014-101 варіант 1	Блок управління на базі контролера CAREL PCO5; (маса=0,036)	к-т	1	45403,60	45404
4	2308-5001 варіант 1	Калорифер (Т=70/50°С) Q=72,54кВт в комплекті з гнучкими вставками НКВ 800*500-3; (маса=0,0323)	шт	2	65275,00	130550
5	2415-2440 варіант 1	Грати захисні противибухові УЗР-595х649 в комплекті з кожухом КПЗ; (маса=0,00452)	шт	1	131943,33	131943
6	& 1602-49 варіант 1	Вузол регулювання калорифером П1-П3 УСВК1-6; (маса=0,0008)	шт	1	35405,10	35405
7	& 2307-11197-2 варіант 1	Засувка переключаюча Ду 65; (маса=0,00352)	шт	2	10928,00	21856
8	& 2308-6007-10 варіант 1	Клапан протипожежний КПВ-200х200(н) з електроприводом 220В з межею вогнестійкості EIS60 ; (маса=0,0223)	шт	7	10740,00	75180
9	& 2308-6046-1 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 КП-1 800х500- 2-ПВП230Т з електроприводом Belimo BFL230-Т на 230В зі зворотною пружиною та терморозмикаючим пристроєм ; (маса=0,015)	шт	1	15236,00	15236

1	2	3	4	5	6	7
10	& 2308-6046-1 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 КП-1 200х200- 2-ПВП230Т з електроприводом Belimo BFL230-Т на 230В зі зворотною пружиною та терморозмикаючим пристроєм ; (маса=0,015)	шт	1	10740,00	10740
11	& 2308-6046-1 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 КП-1 100х100- 2-ПВП230Т з електроприводом Belimo BFL230-Т на 230В зі зворотною пружиною та терморозмикаючим пристроєм ; (маса=0,015) П4-П6	шт	1	10135,00	10135
12	& 2308Д-11-9- 22 варіант 2	Електроручний вентилятор ЕРВ-315-4Д, вик. Пр.0, L=1270м3/год, тиск 300Па, 380В, 1000об/хв. з ел.двигуном 0,25кВт, 1000об/хв. в комплекті з рукояткою, гнучкими вставками та віброопорами ЕРВ-315-4Д, Пр.0; (маса=0,049)	компл	3	111983,33	335950
13	2307-40356 варіант 2	Клапан витратомітр-відсікач ВВ-П1; (маса=0,002)	шт	3	7762,00	23286
14	2308-5001 варіант 1	Калорифер (Т=70/50°С) Q=72,54кВт в комплекті з гнучкими вставками НКВ 800*500-3; (маса=0,0323)	шт	2	65275,00	130550
15	2415-2440 варіант 2	Грати захисні противибухові МЗР-500х500 в комплекті з кожухом КЗР; (маса=0,00452)	шт	1	131943,33	131943
16	& 1602-49 варіант 2	Вузол регулювання калорифером П4-П6УСВК-2-25; (маса=0,0008)	шт	1	35405,10	35405
17	& 2308-6046-1 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 КП-1 600х400- 2-ПВП230Т з електроприводом Belimo BFL230-Т на 230В зі зворотною пружиною та терморозмикаючим пристроєм ; (маса=0,015)	шт	1	13658,33	13658
18	& 2308-6046-1 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 КП-1 150х100- 2-ПВП230Т з електроприводом Belimo BFL230-Т на 230В зі зворотною пружиною та терморозмикаючим пристроєм ; (маса=0,015) В1	шт	1	10075,83	10076
19	& 2308Д-11-9- 22 варіант 3	Вентилятор електроручний, Lв=1850 м3/год, Рв=400Па з електродвигуном N=0,37кВт, n =1000 об/хв, U=380В в комплекті з рукояткою , гнучкими вставками та віброопорами (ЕРВ-400-4Д; Л.0); (маса=0,063)	компл	1	125214,00	125214
20	2307-40356 варіант 3	Клапан витратомітр-відсікач ВВ-П6; (маса=0,002)	шт	1	5300,00	5300
21	& 2308-6046-1 варіант 6	Противибуховий клапан з передфільтром Arconik ABV 1800 (BVNO 1800 8L); (маса=0,194)	шт	1	106750,00	106750
22	& 2308-6046-1 варіант 11	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 КП-1 600х200- 2-ПВП230Т з електроприводом Belimo BFL230-Т на 230В зі зворотною пружиною та терморозмикаючим пристроєм ; (маса=0,015) В2-В3	шт	1	13658,33	13658
23	& 2308Д-11-9- 22 варіант 3	Вентилятор електроручний, Lв=1850 м3/год, Рв=400Па з електродвигуном N=0,37кВт, n =1000 об/хв, U=380В в комплекті з рукояткою , гнучкими вставками та віброопорами (ЕРВ-400-4Д; Л.0); (маса=0,063)	компл	2	125214,00	250428
24	2307-40356 варіант 3	Клапан витратомітр-відсікач ВВ-П6; (маса=0,002)	шт	2	5300,00	10600

1	2	3	4	5	6	7
25	2415-2440 варіант 1	Грати захисні протибукхові УЗР-595х649 в комплекті з кожухом КПЗ; (маса=0,00452)	шт	1	131943,33	131943
26	& 2308-6046-1 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 КП-1 800х500- 2-ПВП230Т з електроприводом Belimo BFL230-Т на 230В зі зворотною пружиною та терморозмикаючим пристроєм ; (маса=0,015) B5	шт	1	15236,00	15236
27	& 2308Д-11-9- 22 варіант 4	Вентилятор витяжний каналний осьовий L=375м3/год,P=360Па з електродвигуном N = 0,154 кВт, n=2375 об/хв.,U=230В ВЕНТС ВКМ 200 ; (маса=0,006)	компл	1	7600,00	7600
28	& 2308-6046-1 варіант 9	Протибукховий клапан з передфільтром Argonik ABV 600 (BVNO 600 8L); (маса=0,194)	шт	1	70920,00	70920
29	& 2308-6046-1 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 КП-1 160- 2-ПВП230Т з електроприводом Belimo BFL230-Т на 230В зі зворотною пружиною та терморозмикаючим пристроєм ; (маса=0,015)	шт	1	10075,83	10076
30	& 2308-6046-1 варіант 8	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 КП-1 125- 2-ПВП230Т з електроприводом Belimo BFL230-Т на 230В зі зворотною пружиною та терморозмикаючим пристроєм ; (маса=0,015) B6	шт	1	9965,00	9965
31	& 2308Д-11-9- 22 варіант 5	Вентилятор каналний, Lв=45 м3/год, Рв=200Па з електродвигуном N.= 0,06 кВт, n=2620 об/хв, U=230В ВЕНТС ВКМ 100 Б ; (маса=0,0021)	компл	1	5530,00	5530
32	& 2308-6046-1 варіант 9	Протибукховий клапан з передфільтром Argonik ABV 600 (BVNO 600 8L); (маса=0,194) B7	шт	1	70920,00	70920
33	& 2308Д-11-9- 22 варіант 6	Вентилятор каналний, Lв=60 м3/год, Рв=320Па ВЕНТС ВКМ 100 з електродвигуном N.= 0,073 кВт, n=2830 об/хв, U=230В ; (маса=0,0021)	компл	1	5709,00	5709
34	& 2308-6046-1 варіант 9	Протибукховий клапан з передфільтром Argonik ABV 600 (BVNO 600 8L); (маса=0,194) B8	шт	1	70920,00	70920
35	& 2308Д-11-9- 22 варіант 2	Електроручний вентилятор ЕРВ-315-4Д, вик. Пр.0, L=1270м3//год, тиск 300Па, 380В,1000об/хв. з ел.двигуном 0,25кВт,1000об/хв. в комплекті з рукояткою, гнучкими вставками та віброопорами ЕРВ-315-4Д, Пр.0; (маса=0,049)	компл	1	111983,33	111983
36	2307-40356 варіант 2	Клапан витратомітр-відсікач ВВ-П1; (маса=0,002)	шт	1	7762,00	7762
37	& 123-443-269 варіант 1	Камера розширювальна протибукхова 0,5м3 К-РК ; (маса=0,005)	шт	1	22738,00	22738
38	2415-2440 варіант 3	Грати захисні протибукхові МЗР-282х321 в комплекті з кожухом КПЗ; (маса=0,00452)	шт	1	103332,00	103332
39	& 2308-6046-1 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 КП-1 160- 2-ПВП230Т з електроприводом Belimo BFL230-Т на 230В зі зворотною пружиною та терморозмикаючим пристроєм ; (маса=0,015)	шт	1	10075,83	10076

1	2	3	4	5	6	7
40	& 2308Д-11-9-22 варіант 7	В9 Вентилятор витяжний каналний осьовий L=450м3/год, P=330Па з електродвигуном N = 0,154 кВт, n=2375 об/хв., U=230В ВЕНТС ВКМ 200 ; (маса=0,0066)	компл	1	10900,00	10900
41	& 2308-6046-1 варіант 9	Противибуховий клапан з передфільтром Argonik ABV 600 (BVNO 600 8L); (маса=0,194)	шт	1	70920,00	70920
42	& 2308-6046-1 варіант 10	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 КП-1 200- 2-ПВП230Т з електроприводом Belimo BFL230-Т на 230В зі зворотною пружиною та терморозмикаючим пристроєм ; (маса=0,015)	шт	1	11958,00	11958
43	& 2308Д-11-9-22 варіант 8	Вентилятор витяжний каналний осьовий L=175м3/год, P=320Па з електродвигуном N = 0,099 кВт, n=2770 об/хв., U=230В ВЕНТС ВКМ 160 ; (маса=0,0066)	компл	1	10700,00	10700
44	& 2308-6046-1 варіант 9	Противибуховий клапан з передфільтром Argonik ABV 600 (BVNO 600 8L); (маса=0,194)	шт	1	70920,00	70920
45	& 2308-6046-1 варіант 8	Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 КП-1 125- 2-ПВП230Т з електроприводом Belimo BFL230-Т на 230В зі зворотною пружиною та терморозмикаючим пристроєм ; (маса=0,015)	шт	1	9965,00	9965
46	& 2308-6046-1 варіант 3	ПП,ВП Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості EI60 КП-1 100x100- 2-ПВП230Т з електроприводом Belimo BFL230-Т на 230В зі зворотною пружиною та терморозмикаючим пристроєм ; (маса=0,015)	шт	2	10135,00	20270
		Разом				2827429
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27085
		Всього по кошторису				2854514

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Улаштування системи вентиляції
Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1500,530 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість2,77634 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата309,934 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		П1-П3									
1	КР15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі (Електроручний вентилятор ЕРВ-400-4Д)	шт	3	<u>1632,82</u>	<u>26,37</u>	4898	4572	<u>79</u>	<u>12,6000</u>	<u>37,8</u>
					1524,10	8,21			25	0,0568	0,17
2	& С113-7-83 варіант 1	Підставка (монтажний стіл)	шт	3	<u>8521,67</u>	-	25565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ20-13-6 Н25,5=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм (клапан витратомітр-відсікач ВВ-П6)	клапан	3	<u>358,11</u>	<u>13,38</u>	1074	778	<u>40</u>	<u>2,5070</u>	<u>7,52</u>
					259,25	5,16			15	0,0459	0,14
4	КБ20-29-1 Н2,3,5=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,77	<u>1180,09</u>	<u>8,92</u>	909	885	<u>7</u>	<u>11,2470</u>	<u>8,66</u>
					1148,88	3,44			3	0,0306	0,02
5	& С1С8-49-154 варіант 1	Гнучка вставка ВГ 403х403	шт	3	<u>845,22</u>	-	2536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1C8-49-40 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ350	шт	3	<u>472,50</u>	-	1418	-	-	-	-
7	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування / (блок управління на базі конт ролера CAREL PC05)/	шт	1	<u>535,89</u> 370,69	<u>142,75</u> 37,56	536	371	<u>143</u> 38	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
8	КР15-127-7	Установлення люків герметичних (Коробка полегшена ФМ-П для одного ЯВР)	шт	6	<u>570,87</u> 293,21	<u>50,92</u> 2,58	3425	1759	<u>306</u> 15	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>14,76</u> 0,14
9	КБ20-30-1 H2,5=1,15	Уст ановлення підст авок під вент иляційне уст ат кування (Коробка для фільт ра)	100кг	2,85	<u>1439,28</u> 1052,36	<u>243,65</u> 69,43	4102	2999	<u>694</u> 198	<u>9,8095</u> 0,6031	<u>27,96</u> 1,72
10	& C1630-734-1	Коробка ФМ для фільтра ФЯР	компл.	6	<u>14038,19</u>	-	84229	-	-	-	-
11	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	1,59	<u>904,00</u> 889,38	-	1437	1414	-	8,1000	12,88
12	C1630-1625 варіант 1	Фільтр чарунковий ФЯР 514x514x50(32)	шт	6	<u>2373,22</u>	-	14239	-	-	-	-
13	КР15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	2	<u>1645,64</u> 947,72	<u>65,83</u> 8,48	3291	1895	<u>132</u> 17	<u>9,5200</u> 0,0634	<u>19,04</u> 0,13
14	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм (Грати захисні противибухові УЗР-595x649)	шт	1	<u>1248,40</u> 554,75	<u>46,54</u> 17,94	1248	555	<u>47</u> 18	<u>5,3000</u> 0,1596	<u>5,3</u> 0,16
15	КР15-127-7	Установлення люків герметичних (кожух КПЗ для решітки УЗР) ВУЗОЛ РЕГУЛЮВАННЯ КАЛОРИФЕРАМИ ПВ1-ПВ3	шт	1	<u>570,87</u> 293,21	<u>50,92</u> 2,58	571	293	<u>51</u> 3	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>2,46</u> 0,02
16	КР15-102-3	Установлення вузлів	вузол	1	<u>1219,71</u> 1041,34	<u>32,97</u> 10,26	1220	1041	<u>33</u> 10	<u>10,0700</u> 0,0710	<u>10,07</u> 0,07
17	КБ20-15-1 H2,5=1,15	Уст ановлення заслінок повіт ряних і клапанів повіт ряних КВР з елект ричним або пневмат ичним приводом діамет ром до 250 мм	шт	2	<u>372,63</u> 290,09	-	745	580	-	<u>2,7715</u>	<u>5,54</u>
18	КР15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,25	<u>18458,50</u> 15597,93	<u>1705,82</u> 223,21	4615	3899	<u>426</u> 56	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>34,19</u> 0,44
19	C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76x3,5 мм	м	25	<u>568,83</u>	-	14221	-	-	-	-
20	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,35	<u>1615,99</u> 1519,36	-	566	532	-	11,1800	3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,25	<u>1792,59</u>	-	448	380	-	11,1800	2,8
					1519,36	-			-	-	-
22	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,07	<u>17186,04</u>	<u>1,45</u>	1203	907	-	122,2000	8,55
					12955,64	1,29			-	0,0111	-
23	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,06	<u>11612,57</u>	<u>1,45</u>	697	443	-	69,6300	4,18
					7382,17	1,29			-	0,0111	-
24	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,6	<u>4177,19</u>	-	2506	2506	-	39,4000	23,64
					4177,19	-			-	-	-
25	& С114-98-2104 варіант 10	Ізоляція трубна Termaflex 57 мм	м	35,8	<u>77,63</u>	-	2779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& С114-98-2104 варіант 11	Ізоляція трубна Termaflex 76 мм	м	25,6	<u>137,81</u>	-	3528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& С111-1683-2 варіант 5	Самоклеюча стрічка зі спіненого каучуку ST50 K-FLEX	м	82,88	<u>27,04</u>	-	2241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& С1550-26-11-И варіант 3	Клей К 414 (0,5л)	шт	2	<u>448,89</u>	-	898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& С111-503-2 варіант 3	Очищувач K-FLEX	л	0,186	<u>373,60</u>	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	180	<u>3,07</u>	-	553	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КР15-127-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	1	<u>6715,35</u>	<u>71,29</u>	6715	466	<u>71</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
					466,03	3,61			4	0,0322	0,03
32	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	1	<u>1451,66</u>	-	1452	1090	-	10,6700	10,67
					1089,94	-			-	-	-
33	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>975,04</u>	-	1950	1665	-	7,8500	15,7
					832,26	-			-	-	-
34	КМ11-138-1	Монт аж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Елект ропривід клапана вогнезат римувального)	комплект	3	<u>145,86</u>	<u>29,81</u>	438	257	<u>89</u>	<u>0,8000</u>	<u>2,4</u>
					85,82	10,61			32	0,0825	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ20-10-1 к=1,15	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>364,28</u>	<u>40,14</u>	364	261	<u>40</u>	<u>2,3805</u>	<u>2,38</u>
					261,38	14,90			15	0,1326	0,13
36	& С130-220- 11 варіант 1	Металевий дифузор припливний регульований 100 DVS-P 100 ФОП Григоренко	шт	1	<u>189,40</u>	-	189	-	-	-	-
		ПРОВІТРОВОДИ ПРЯМОКУТНІ			-	-			-	-	-
37	КБ20-4-9 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,137	<u>133696,75</u>	<u>618,77</u>	18316	3858	<u>85</u>	<u>275,6550</u>	<u>37,76</u>
					28158,16	237,15			32	2,1101	0,29
38	КБ20-4-10 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,2895	<u>128248,03</u>	<u>565,25</u>	37128	7053	<u>164</u>	<u>238,5100</u>	<u>69,05</u>
					24363,80	216,52			63	1,9266	0,56
39	КБ20-4-11 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,27	<u>121023,27</u>	<u>441,05</u>	32676	4950	<u>119</u>	<u>179,4690</u>	<u>48,46</u>
					18332,76	161,83			44	1,4399	0,39
40	КБ20-4-12 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,078	<u>117088,22</u>	<u>449,97</u>	9133	1156	<u>35</u>	<u>145,0610</u>	<u>11,31</u>
					14817,98	165,27			13	1,4705	0,11
41	КБ20-4-3 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,247	<u>128924,75</u>	<u>618,77</u>	31844	6955	<u>153</u>	<u>275,6550</u>	<u>68,09</u>
					28158,16	237,15			59	2,1101	0,52
42	КБ20-4-2 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,018	<u>131325,43</u>	<u>703,50</u>	2364	554	<u>13</u>	<u>301,0700</u>	<u>5,42</u>
					30754,30	269,82			5	2,4007	0,04
		ПРОВІТРОВОДИ КРУГЛОГО ПЕРЕРІЗУ									
43	КБ20-4-1 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02669	<u>137161,07</u>	<u>703,50</u>	3661	821	<u>19</u>	<u>301,0700</u>	<u>8,04</u>
					30754,30	269,82			7	2,4007	0,06
		ПРОВІТРОВОДИ ГНУЧКІ									
44	КБ20-4-1 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,001884	<u>50501,07</u>	<u>703,50</u>	95	58	<u>1</u>	<u>301,0700</u>	<u>0,57</u>
					30754,30	269,82			1	2,4007	-
45	& С1630- 264-1 варіант 1	Гнучкий повітровод О100 mm	м	0,6	<u>273,08</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	С119-305 варіант 2	Кріплення для повітроводів	т	0,2	<u>63941,13</u>	-	12788	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА									
47	& С130-376- 2 варіант 5	Дросель клапан з ручним керуванням 100х100 (h) ДК	шт	1	<u>331,74</u>	-	332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C130-376-2 варіант 6	Дросель клапан з ручним керуванням 150х100 (h) ДК	шт	1	<u>372,54</u>	-	373	-	-	-	-
49	& C130-376-2 варіант 2	Дросель клапан з ручним керуванням 150х200 (h) ДК	шт	1	<u>424,56</u>	-	425	-	-	-	-
50	& C130-376-2 варіант 3	Дросель клапан з ручним керуванням 200х200 (h) ДК	шт	1	<u>479,64</u>	-	480	-	-	-	-
51	& C130-376-2 варіант 7	Дросель клапан з ручним керуванням 250х200 (h) ДК	шт	1	<u>514,32</u>	-	514	-	-	-	-
52	& C130-376-2 варіант 4	Дросель клапан з ручним керуванням 450х200(h) ДК	шт	1	<u>771,36</u>	-	771	-	-	-	-
53	& C130-376-2 варіант 8	Дросель клапан з ручним керуванням 600х200 (h) ДК	шт	1	<u>892,74</u>	-	893	-	-	-	-
54	& C130-376-2 варіант 9	Дросель клапан з ручним керуванням 800х200 (h) ДК	шт	1	<u>1199,76</u>	-	1200	-	-	-	-
55	& C130-376-2 варіант 1	Дросель клапан з ручним керуванням О100 ДК	шт	1	<u>364,43</u>	-	364	-	-	-	-
56	& C130-595-30 варіант 1	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 300х150	шт.	6	<u>277,05</u>	-	1662	-	-	-	-
57	& C130-595-30 варіант 2	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 250х150	шт.	16	<u>244,41</u>	-	3911	-	-	-	-
58	& C130-595-30 варіант 3	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 150х150	шт.	2	<u>193,41</u>	-	387	-	-	-	-
59	& C130-595-30 варіант 4	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 150х100	шт.	1	<u>169,95</u>	-	170	-	-	-	-
60	& C130-595-30 варіант 5	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 100х100	шт.	1	<u>148,53</u>	-	149	-	-	-	-
61	КР19-9-1	ІЗОЛЯЦІЯ ПОВІТРОВОДІВ Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,103	<u>23167,16</u> 9220,71	<u>9187,16</u> 4025,99	2386	950	<u>946</u> 415	<u>84,9600</u> 36,6660	<u>8,75</u> 3,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C114-14-У варіант 1	Мати мінераловатні «Isover» б=50мм , товщина 50 мм П4-П6	м3	0,515	<u>3671,43</u> -	- -	1891	-	- -	- -	- -
63	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі (Електроручний вентилятор ЕРВ-315-4Д, вик. Пр.0,)	шт	3	<u>1226,89</u> 1145,49	<u>13,19</u> 4,10	3681	3436	<u>40</u> 12	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>28,41</u> 0,09
64	& C113-7-83 варіант 1	Підставка (монтажний стіл)	шт	3	<u>8521,67</u> -	- -	25565	-	- -	- -	- -
65	КБ20-13-6 Н25,5=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм (клапан витратомітр-відсікач ВВ-П1)	клапан	3	<u>358,11</u> 259,25	<u>13,38</u> 5,16	1074	778	<u>40</u> 15	<u>2,5070</u> 0,0459	<u>7,52</u> 0,14
66	КБ20-29-1 Н2,3,5=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,28	<u>1180,09</u> 1148,88	<u>8,92</u> 3,44	330	322	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>3,15</u> 0,01
67	& C1C8-49- 154 варіант 2	Гнучка вставка ВГ 307х307	шт	3	<u>641,22</u> -	- -	1924	-	- -	- -	- -
68	KP15-127-7	Установлення люків герметичних (Коробка полегшена ФМ-П для одного ЯВР)	шт	3	<u>570,87</u> 293,21	<u>50,92</u> 2,58	1713	880	<u>153</u> 8	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>7,38</u> 0,07
69	& C1630- 734-1	Коробка ФМ для фільтра ФЯР	компл.	3	<u>14038,19</u> -	- -	42115	-	- -	- -	- -
70	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,79	<u>904,00</u> 889,38	- -	714	703	- -	8,1000 -	6,4 -
71	C1630-1625 варіант 1	Фільтр чарунковий ФЯР 514х514х50(32)	шт	3	<u>2373,22</u> -	- -	7120	-	- -	- -	- -
72	KP15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1645,64</u> 947,72	<u>65,83</u> 8,48	1646	948	<u>66</u> 8	<u>9,5200</u> 0,0634	<u>9,52</u> 0,06
73	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм (Грати захисні противибухові МЗР- 500х500)	шт	1	<u>1248,40</u> 554,75	<u>46,54</u> 17,94	1248	555	<u>47</u> 18	<u>5,3000</u> 0,1596	<u>5,3</u> 0,16
74	KP15-127-7	Установлення люків герметичних (кожух КЗР для решітки МЗР) ВУЗОЛ РЕГУЛЮВАННЯ КАЛОРИФЕРАМИ ПВ4-ПВ6	шт	1	<u>570,87</u> 293,21	<u>50,92</u> 2,58	571	293	<u>51</u> 3	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>2,46</u> 0,02
75	KP15-102-3	Установлення вузлів	вузол	1	<u>1219,71</u> 1041,34	<u>32,97</u> 10,26	1220	1041	<u>33</u> 10	<u>10,0700</u> 0,0710	<u>10,07</u> 0,07
76	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,5	<u>13907,23</u> 11896,36	<u>1432,17</u> 149,65	6954	5948	<u>716</u> 75	<u>104,2900</u> 1,2118	<u>52,15</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C130-1191	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб, для газопостачання діаметр 40 мм	м	50	<u>423,87</u>	-	21194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	KP15-30-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,5	<u>1615,99</u>	-	808	760	-	11,1800	5,59
					1519,36	-			-	-	-
79	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,5	<u>4177,19</u>	-	2089	2089	-	39,4000	19,7
					4177,19	-			-	-	-
80	& C114-98- 2104 варіант 12	Ізоляція трубна Termaflex 40 мм	м	51,1	<u>57,23</u>	-	2924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C111- 1683-2 варіант 5	Самоклеюча стрічка зі спіненого каучуку ST50 K-FLEX	м	69,07	<u>27,04</u>	-	1868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& C1550-26- 11-И варіант 3	Клей К 414 (0,5л)	шт	1	<u>448,89</u>	-	449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& C111-503- 2 варіант 3	Очищувач K-FLEX	л	0,155	<u>373,60</u>	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	150	<u>3,07</u>	-	461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	KP15-127-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250x500 мм	шт	1	<u>6715,35</u>	<u>71,29</u>	6715	466	<u>71</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
					466,03	3,61			4	0,0322	0,03
86	KP15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	1	<u>1451,66</u>	-	1452	1090	-	10,6700	10,67
					1089,94	-			-	-	-
87	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>975,04</u>	-	975	832	-	7,8500	7,85
					832,26	-			-	-	-
88	KM11-138-1	Монт аж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Елект ропривід клапана вогнезат римувального)	комплект	2	<u>145,86</u>	<u>29,81</u>	292	172	<u>60</u>	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
					85,82	10,61			21	0,0825	0,17
89	КБ20-10-1 к=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>364,28</u>	<u>40,14</u>	364	261	<u>40</u>	<u>2,3805</u>	<u>2,38</u>
					261,38	14,90			15	0,1326	0,13
90	& C130-220- 11 варіант 1	Металевий дифузор припливний регульований 100 DVS-P 100 ФОП Григоренко ПРОВІТРОВОДИ ПРЯМОКУТНІ	шт	1	<u>189,40</u>	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ20-4-10 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,366	<u>128248,03</u>	<u>565,25</u>	46939	8917	<u>207</u>	<u>238,5100</u>	<u>87,29</u>
					24363,80	216,52			79	1,9266	0,71
92	КБ20-4-11 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,057	<u>121023,27</u>	<u>441,05</u>	6898	1045	<u>25</u>	<u>179,4690</u>	<u>10,23</u>
					18332,76	161,83			9	1,4399	0,08
93	КБ20-4-3 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,1925	<u>128924,75</u>	<u>618,77</u>	24818	5420	<u>119</u>	<u>275,6550</u>	<u>53,06</u>
					28158,16	237,15			46	2,1101	0,41
94	КБ20-4-2 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,02	<u>131325,43</u>	<u>703,50</u>	2627	615	<u>14</u>	<u>301,0700</u>	<u>6,02</u>
					30754,30	269,82			5	2,4007	0,05
95	С119-305 варіант 2	Кріплення для повітроводів	т	0,2	<u>63941,13</u>	-	12788	-	-	-	-
		РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА			-	-			-	-	-
96	& С130-376-2 варіант 6	Дросель клапан з ручним керуванням 150х100 (h) ДК	шт	3	<u>372,54</u>	-	1118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& С130-376-2 варіант 3	Дросель клапан з ручним керуванням 200х200 (h) ДК	шт	1	<u>479,64</u>	-	480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& С130-376-2 варіант 7	Дросель клапан з ручним керуванням 250х200 (h) ДК	шт	2	<u>514,32</u>	-	1029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& С130-376-2 варіант 10	Дросель клапан з ручним керуванням 400х200(h) ДК	шт	1	<u>637,74</u>	-	638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& С130-376-2 варіант 11	Дросель клапан з ручним керуванням 550х200(h) ДК	шт	1	<u>790,74</u>	-	791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& С130-376-2 варіант 12	Дросель клапан з ручним керуванням 500х250 (h) ДК	шт	1	<u>790,74</u>	-	791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& С130-376-2 варіант 1	Дросель клапан з ручним керуванням О100 ДК	шт	1	<u>364,43</u>	-	364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& С130-595-30 варіант 6	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 250х150	шт.	14	<u>265,83</u>	-	3722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& С130-595-30 варіант 7	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 200х150	шт.	2	<u>204,63</u>	-	409	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& C130-595-30 варіант 4	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 150x100	шт.	3	<u>169,95</u>	-	510	-	-	-	-
		ІЗОЛЯЦІЯ ПОВІТРОВОДІВ			-	-			-	-	-
106	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,09	<u>23167,16</u>	<u>9187,16</u>	2085	830	<u>827</u>	<u>84,9600</u>	<u>7,65</u>
					9220,71	4025,99			362	36,6660	3,3
107	C114-14-У варіант 1	Мати мінераловатні «Isover» б=50мм , товщина 50 мм	м3	0,45	<u>3671,43</u>	-	1652	-	-	-	-
		В1			-	-			-	-	-
108	KP15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1632,82</u>	<u>26,37</u>	1633	1524	<u>26</u>	<u>12,6000</u>	<u>12,6</u>
					1524,10	8,21			8	0,0568	0,06
109	& C113-7-83 варіант 1	Підставка (монтажний стіл)	шт	1	<u>8521,67</u>	-	8522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	KB20-13-6 H25,5=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм (клапан витратомір-відсікач ВВ-П6)	клапан	1	<u>358,11</u>	<u>13,38</u>	358	259	<u>13</u>	<u>2,5070</u>	<u>2,51</u>
					259,25	5,16			5	0,0459	0,05
111	KB20-29-1 H2,3,5=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,26	<u>1180,09</u>	<u>8,92</u>	307	299	<u>2</u>	<u>11,2470</u>	<u>2,92</u>
					1148,88	3,44			1	0,0306	0,01
112	& C1C8-49-154 варіант 1	Гнучка вставка ВГ 403x403	шт	1	<u>845,22</u>	-	845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& C1C8-49-40 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ350	шт	1	<u>472,50</u>	-	473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>975,04</u>	-	975	832	-	7,8500	7,85
					832,26	-			-	-	-
115	KM11-138-1	Монт аж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Елект ропривід клапана вогнезат римувального)	комплект	1	<u>145,86</u>	<u>29,81</u>	146	86	<u>30</u>	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
					85,82	10,61			11	0,0825	0,08
116	KB20-14-8 H2,3,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм (Противибуховий клапан з передфільтром Arconik ABV 1800 (BVNO 1800 8L)0	шт	1	<u>625,57</u>	<u>13,38</u>	626	301	<u>13</u>	<u>2,8750</u>	<u>2,88</u>
		ПРОВІТРОВОДИ ПРЯМОКУТНІ			300,93	5,16			5	0,0459	0,05
117	KB20-4-9 H2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,025	<u>133696,75</u>	<u>618,77</u>	3342	704	<u>15</u>	<u>275,6550</u>	<u>6,89</u>
					28158,16	237,15			6	2,1101	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ20-4-10 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,1935	<u>128248,03</u>	<u>565,25</u>	24816	4714	<u>109</u>	<u>238,5100</u>	<u>46,15</u>
					24363,80	216,52			42	1,9266	0,37
119	КБ20-4-3 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,169	<u>128924,75</u>	<u>618,77</u>	21788	4759	<u>105</u>	<u>275,6550</u>	<u>46,59</u>
					28158,16	237,15			40	2,1101	0,36
120	КБ20-4-2 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,042	<u>131325,43</u>	<u>703,50</u>	5516	1292	<u>30</u>	<u>301,0700</u>	<u>12,64</u>
					30754,30	269,82			11	2,4007	0,1
121	С119-305 варіант 2	Кріплення для повітроводів	т	0,05	<u>63941,13</u>	-	3197	-	-	-	-
		РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА			-	-			-	-	-
122	& С130-376-2 варіант 3	Дросель клапан з ручним керуванням 200х200 (h) ДК	шт	1	<u>479,64</u>	-	480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& С130-376-2 варіант 7	Дросель клапан з ручним керуванням 250х200 (h) ДК	шт	1	<u>514,32</u>	-	514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& С130-376-2 варіант 10	Дросель клапан з ручним керуванням 400х200(h) ДК	шт	1	<u>637,74</u>	-	638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	& С130-595-30 варіант 6	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 250х150	шт.	8	<u>265,83</u>	-	2127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& С130-595-30 варіант 3	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 150х150	шт.	2	<u>193,41</u>	-	387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		В2-В3									
127	КР15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>1632,82</u>	<u>26,37</u>	3266	3048	<u>53</u>	<u>12,6000</u>	<u>25,2</u>
					1524,10	8,21			16	0,0568	0,11
128	& С113-7-83 варіант 1	Підставка (монтажний стіл)	шт	2	<u>8521,67</u>	-	17043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	КБ20-13-6 Н25,5=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм (клапан витратомітр-відсікач ВВ-П6)	клапан	2	<u>358,11</u>	<u>13,38</u>	716	519	<u>27</u>	<u>2,5070</u>	<u>5,01</u>
					259,25	5,16			10	0,0459	0,09
130	КБ20-29-1 Н2,3,5=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,41	<u>1180,09</u>	<u>8,92</u>	484	471	<u>4</u>	<u>11,2470</u>	<u>4,61</u>
					1148,88	3,44			1	0,0306	0,01
131	& С1С8-49-154 варіант 3	Гнучка вставка ВГ 365х365	шт	2	<u>743,22</u>	-	1486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	& C1C8-49-40 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ300	шт	2	<u>472,50</u>	-	945	-	-	-	-
133	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>975,04</u>	-	975	832	-	7,8500	7,85
134	KM11-138-1	Монт аж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Елект ропривід клапана вогнезат римувального)	комплект	1	<u>145,86</u>	<u>29,81</u>	146	86	<u>30</u>	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
135	KB20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм (Грати захисні противибухові УЗР- 595х649)	шт	1	<u>1248,40</u>	<u>46,54</u>	1248	555	<u>47</u>	<u>5,3000</u>	<u>5,3</u>
136	KP15-127-7	Установлення люків герметичних (кожух КПЗ для решітки УЗР) ПРОВІТРОВОДИ ПРЯМОКУТНІ	шт	1	<u>570,87</u>	<u>50,92</u>	571	293	<u>51</u>	<u>2,4600</u>	<u>2,46</u>
137	KB20-4-10 H2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,5605	<u>128248,03</u>	<u>565,25</u>	71883	13656	<u>317</u>	<u>238,5100</u>	<u>133,68</u>
138	KB20-4-11 H2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,712	<u>121023,27</u>	<u>441,05</u>	86169	13053	<u>314</u>	<u>179,4690</u>	<u>127,78</u>
139	KB20-4-12 H2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,091	<u>117088,22</u>	<u>449,97</u>	10655	1348	<u>41</u>	<u>145,0610</u>	<u>13,2</u>
140	KB20-4-3 H2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0635	<u>128924,75</u>	<u>618,77</u>	8187	1788	<u>39</u>	<u>275,6550</u>	<u>17,5</u>
141	KB20-4-2 H2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0105	<u>131325,43</u>	<u>703,50</u>	1379	323	<u>7</u>	<u>301,0700</u>	<u>3,16</u>
142	C119-305 варіант 2	Кріплення для повітроводів РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА	т	0,3	<u>63941,13</u>	-	19182	-	-	-	-
143	& C130-376-2 варіант 15	Дросель клапан з ручним керуванням 800х250 (h) ДК	шт	1	<u>1383,36</u>	-	1383	-	-	-	-
144	& C130-376-2 варіант 14	Дросель клапан з ручним керуванням 700х200 (h) ДК	шт	1	<u>1077,36</u>	-	1077	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& C130-376-2 варіант 13	Дросель клапан з ручним керуванням 450x200(h) ДК	шт	1	<u>771,36</u>	-	771	-	-	-	-
146	& C130-595-30 варіант 8	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 300x200	шт.	10	<u>224,01</u>	-	2240	-	-	-	-
147	& C130-595-30 варіант 1	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 300x150	шт.	5	<u>277,05</u>	-	1385	-	-	-	-
148	& C130-595-30 варіант 6	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 250x150	шт.	5	<u>265,83</u>	-	1329	-	-	-	-
149	KP15-129-1	В5 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>818,26</u>	<u>13,19</u>	818	803	<u>13</u>	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
150	KB20-13-1 H2,3,5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>802,54</u>	<u>4,10</u>	284	208	<u>4</u>	<u>0,0284</u>	<u>0,03</u>
151	& C130-376-3 варіант 1	Зворотній клапан O200	шт	1	<u>283,64</u>	<u>8,92</u>	678	-	<u>9</u>	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
152	KB20-29-1 H2,3,5=1,15	Зворотній клапан O200	шт	1	<u>208,11</u>	<u>3,44</u>	678	-	<u>3</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,03</u>
153	& C113-46-150 варіант 1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,06	<u>677,84</u>	-	71	69	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>0,67</u>
154	KB20-14-8 H2,3,5=1,15	Гнучка вставка ВВГ 200	шт	2	<u>1180,09</u>	<u>8,92</u>	560	-	<u>1</u>	<u>0,0306</u>	<u>-</u>
155	KP15-123-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм (Противобуховий клапан з передфільтром Arconik ABV 600 (BVNO 600 8L)0	шт	1	<u>1148,88</u>	<u>3,44</u>	626	301	<u>13</u>	<u>2,8750</u>	<u>2,88</u>
156	KM11-138-1	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>300,93</u>	<u>5,16</u>	1950	1665	<u>5</u>	<u>0,0459</u>	<u>0,05</u>
157	KP15-122-1	Установлення клапанів	клапан	2	<u>975,04</u>	-	292	172	<u>60</u>	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
158	& C130-220-11 варіант 3	Монт аж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Елект ропривід клапана вогнезат римувального)	комплект	2	<u>832,26</u>	-	292	172	<u>21</u>	<u>0,0825</u>	<u>0,17</u>
159		Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	<u>239,45</u>	<u>8,86</u>	1197	1094	<u>44</u>	<u>2,0900</u>	<u>10,45</u>
160		Анемостат металевий припливний 125 DVS- 125 ФОП Григоренко	шт	2	<u>218,76</u>	<u>0,45</u>	314	-	<u>2</u>	<u>0,0040</u>	<u>0,02</u>
161					<u>157,17</u>	-	314	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
162					-	-			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& C130-220-11 варіант 2	Анемостат металевий припливний 100 DVS-100 ФОП Григоренко	шт	3	<u>124,53</u>	-	374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	КБ20-4-1 H2,3,5=1,15	ПРОВІТРОВОДИ КРУГЛОГО ПЕРЕРІЗУ Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0931	<u>137161,07</u>	<u>703,50</u>	12770	2863	65	<u>301,0700</u>	<u>28,03</u>
		ПРОВІТРОВОДИ ГНУЧКІ			30754,30	269,82			25	2,4007	0,22
161	КБ20-4-1 H2,3,5=1,15	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм	100м2	0,0086	<u>50501,07</u>	<u>703,50</u>	434	264	6	<u>301,0700</u>	<u>2,59</u>
					30754,30	269,82			2	2,4007	0,02
162	& C1630-264-1 варіант 1	Гнучкий повітровод Ø100 mm	м	1,5	<u>273,08</u>	-	410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	& C1630-264-1 варіант 2	Гнучкий повітровод Ø125 mm	м	1	<u>77,32</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	C119-305 варіант 2	Кріплення для повітроводів	т	0,05	<u>63941,13</u>	-	3197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	& C130-376-2 варіант 16	РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА Дросель клапан круглий з ручним керуванням 125 ДК	шт	2	<u>299,10</u>	-	598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	& C130-376-2 варіант 17	Дросель клапан круглий з ручним керуванням 100 ДК	шт	3	<u>263,40</u>	-	790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	КР15-129-1	В6 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>818,26</u>	<u>13,19</u>	818	803	13	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
					802,54	4,10			4	0,0284	0,03
168	КБ20-29-1 H2,3,5=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,02	<u>1180,09</u>	<u>8,92</u>	24	23	-	11,2470	0,22
					1148,88	3,44			-	0,0306	-
169	& C113-46-150 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ 100	шт	2	<u>146,87</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	КБ20-14-8 H2,3,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм (Противибуховий клапан з передфільтром Arconik ABV 600 (BVNO 600 8L)0	шт	1	<u>625,57</u>	<u>13,38</u>	626	301	13	<u>2,8750</u>	<u>2,88</u>
		ПРОВІТРОВОДИ ПРЯМОКУТНІ			300,93	5,16			5	0,0459	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КБ20-4-11 Н2,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,27	<u>121023,27</u>	<u>441,05</u>	32676	4950	<u>119</u>	<u>179,4690</u>	<u>48,46</u>
					18332,76	161,83			44	1,4399	0,39
172	КБ20-4-2 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,005	<u>131325,43</u>	<u>703,50</u>	657	154	<u>4</u>	<u>301,0700</u>	<u>1,51</u>
					30754,30	269,82			1	2,4007	0,01
		ПРОВІТРОВОДИ КРУГЛОГО ПЕРЕРІЗУ									
173	КБ20-4-1 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,05024	<u>137161,07</u>	<u>703,50</u>	6891	1545	<u>35</u>	<u>301,0700</u>	<u>15,13</u>
					30754,30	269,82			14	2,4007	0,12
174	С119-305 варіант 2	Кріплення для повітроводів	т	0,05	<u>63941,13</u>	-	3197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА									
175	& С130-376-2 варіант 17	Дросель клапан круглий з ручним керуванням 100 ДК	шт	1	<u>263,40</u>	-	263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	& С130-595-30 варіант 5	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 100x100	шт.	1	<u>148,53</u>	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		В7									
177	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>818,26</u>	<u>13,19</u>	818	803	<u>13</u>	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
					802,54	4,10			4	0,0284	0,03
178	КБ20-29-1 Н2,3,5=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,02	<u>1180,09</u>	<u>8,92</u>	24	23	-	11,2470	0,22
					1148,88	3,44			-	0,0306	-
179	& С113-46-150 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ 100	шт	2	<u>146,87</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	КБ20-14-8 Н2,3,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм (Противибуховий клапан з передфільтром Arconik ABV 600 (BVNO 600 8L)0	шт	1	<u>625,57</u>	<u>13,38</u>	626	301	<u>13</u>	<u>2,8750</u>	<u>2,88</u>
					300,93	5,16			5	0,0459	0,05
181	КБ20-10-1 Н2,3,5=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>364,28</u>	<u>40,14</u>	364	261	<u>40</u>	<u>2,3805</u>	<u>2,38</u>
					261,38	14,90			15	0,1326	0,13
182	& С130-220-11 варіант 1	Металевий дифузор припливний регульований 100 DVS-P 100 ФОП Григоренко	шт	1	<u>189,40</u>	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПРОВІТРОВОДИ КРУГЛОГО ПЕРЕРІЗУ									
183	КБ20-4-1 Н2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0628	<u>137161,07</u>	<u>703,50</u>	8614	1931	<u>44</u>	<u>301,0700</u>	<u>18,91</u>
					30754,30	269,82			17	2,4007	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	C119-305 варіант 2	Кріплення для повітроводів	т	0,05	<u>63941,13</u>	-	3197	-	-	-	-
		РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА			-	-			-	-	-
185	& C130-376- 2 варіант 17	Дросель клапан круглий з ручним керуванням 100 ДК	шт	1	<u>263,40</u>	-	263	-	-	-	-
		ІЗОЛЯЦІЯ ПОВІТРОВОДІВ			-	-			-	-	-
186	KB13-73-5 H2,3,5=1,15	Нанесення вручну в один шар покрит т я з вогнезахисного мат еріалу на горизонт альні і верт икальні поверхні мет алевих конст рукцій	100м2	0,01099	<u>6050,34</u>	<u>19,75</u>	66	66	-	55,5105	0,61
					6024,55	0,85			-	0,0076	-
187	KB13-73-7 H2,3,5=1,15	На кожний наст упний шар нанесення вручну покрит т я з вогнезахисного мат еріалу додават и до норми 13-73-5	100м2	0,01099	<u>2587,49</u>	-	28	28	-	23,8165	0,26
					2584,80	-			-	-	-
188	& C111- 1891-5 варіант 2	Вогнезахисне покриття ЕНДОТЕРМ 210104	кг	7,41825	<u>4,12</u>	-	31	-	-	-	-
		B8			-	-			-	-	-
189	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1226,89</u>	<u>13,19</u>	1227	1145	<u>13</u>	<u>9,4700</u>	<u>9,47</u>
					1145,49	4,10			4	0,0284	0,03
190	& C113-7-83 варіант 1	Підставка (монтажний стіл)	шт	1	<u>8521,67</u>	-	8522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	KB20-13-6 H25,5=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм (клапан витратомітр-відсікач ВВ-П6)	клапан	1	<u>358,11</u>	<u>13,38</u>	358	259	<u>13</u>	<u>2,5070</u>	<u>2,51</u>
					259,25	5,16			5	0,0459	0,05
192	KB20-29-1 H2,3,5=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,14	<u>1180,09</u>	<u>8,92</u>	165	161	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>1,57</u>
					1148,88	3,44			-	0,0306	-
193	& C113-46- 150 варіант 3	Гнучка вставка кругла ВВГФ250	шт	1	<u>1269,23</u>	-	1269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	& C113-46- 150 варіант 4	Гнучка вставка для ВВ-П1 (ВВГ307х307)	шт	1	<u>654,65</u>	-	655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	KB20-51-1 H2,3,5=1,15	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год (Камера розширювальна противибухова 0,5м3 K-RK)	камера	1	<u>1536,49</u>	<u>143,18</u>	1536	1193	<u>143</u>	<u>10,6145</u>	<u>10,61</u>
					1193,07	53,89			54	0,4647	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм (Грати захисні противибухові МЗР-282х321)	шт	1	<u>460,01</u> 284,70	<u>19,39</u> 7,47	460	285	<u>19</u> 7	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>2,72</u> 0,07
197	КР15-127-7	Установлення люків герметичних (кожух КЗР для решітки МЗР)	шт	1	<u>570,87</u> 293,21	<u>50,92</u> 2,58	571	293	<u>51</u> 3	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>2,46</u> 0,02
198	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм (КП-1 160- 2-ПВП230Т)	клапан	1	<u>975,04</u> 832,26	<u>-</u> -	975	832	<u>-</u> -	<u>7,8500</u> -	<u>7,85</u> -
199	КМ11-138-1	Монт аж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Елект ропривід клапана вогнезат римувального)	комплект	1	<u>145,86</u> 85,82	<u>29,81</u> 10,61	146	86	<u>30</u> 11	<u>0,8000</u> 0,0825	<u>0,8</u> 0,08
200	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	<u>239,45</u> 218,76	<u>8,86</u> 0,45	1197	1094	<u>44</u> 2	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>10,45</u> 0,02
201	& С130-220-11 варіант 3	Анемостат металевий припливний 125 DVS-125 ФОП Григоренко	шт	1	<u>157,17</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& С130-220-11 варіант 2	Анемостат металевий припливний 100 DVS-100 ФОП Григоренко	шт	4	<u>124,53</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ20-4-1 Н2,3,5=1,15	ПРОВІТРОВОДИ КРУГЛОГО ПЕРЕРІЗУ Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2475105	<u>137161,07</u> 30754,30	<u>703,50</u> 269,82	33949	7612	<u>174</u> 67	<u>301,0700</u> 2,4007	<u>74,52</u> 0,59
204	КБ20-4-1 Н2,3,5=1,15	ПРОВІТРОВОДИ ГНУЧКІ Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм	100м2	0,0082425	<u>50501,07</u> 30754,30	<u>703,50</u> 269,82	416	253	<u>6</u> 2	<u>301,0700</u> 2,4007	<u>2,48</u> 0,02
205	& С1630-264-1 варіант 2	Гнучкий повітровод О125 mm	м	0,5	<u>77,32</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& С1630-264-1 варіант 1	Гнучкий повітровод О100 mm	м	2	<u>273,08</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	С119-305 варіант 2	Кріплення для повітроводів	т	0,05	<u>63941,13</u> -	<u>-</u> -	3197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& С130-376-2 варіант 16	РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА Дросель клапан круглий з ручним керуванням 125 ДК	шт	1	<u>299,10</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C130-376-2 варіант 17	Дросель клапан круглий з ручним керуванням 100 ДК	шт	4	<u>263,40</u>	-	1054	-	-	-	-
		В9			-	-			-	-	-
210	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>818,26</u>	<u>13,19</u>	818	803	<u>13</u>	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
					802,54	4,10			4	0,0284	0,03
211	КБ20-13-1 Н2,3,5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>283,64</u>	<u>8,92</u>	284	208	<u>9</u>	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
					208,11	3,44			3	0,0306	0,03
212	& C130-376-3 варіант 1	Зворотній клапан О200	шт	1	<u>677,84</u>	-	678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	КБ20-29-1 Н2,3,5=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,06	<u>1180,09</u>	<u>8,92</u>	71	69	<u>1</u>	<u>11,2470</u>	<u>0,67</u>
					1148,88	3,44			-	0,0306	-
214	& C113-46-150 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 200	шт	2	<u>279,86</u>	-	560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	КБ20-14-8 Н2,3,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм (Противобуховий клапан з передфільтром Arconik ABV 600 (BVNO 600 8L)0	шт	1	<u>625,57</u>	<u>13,38</u>	626	301	<u>13</u>	<u>2,8750</u>	<u>2,88</u>
					300,93	5,16			5	0,0459	0,05
216	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм (Клапан вогнезатримуючий КП-1 200- 2-ПВП230Т)	клапан	1	<u>975,04</u>	-	975	832	-	7,8500	7,85
					832,26	-			-	-	-
217	КМ11-138-1	Монт аж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Елект ропривід клапана вогнезат римувального)	комплект	1	<u>145,86</u>	<u>29,81</u>	146	86	<u>30</u>	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
					85,82	10,61			11	0,0825	0,08
218	КБ20-10-1 к=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>364,28</u>	<u>40,14</u>	364	261	<u>40</u>	<u>2,3805</u>	<u>2,38</u>
					261,38	14,90			15	0,1326	0,13
219	& C130-220-11 варіант 4	Металевий дифузор припливний регульований 200 DVS 200 ФОП Григоренко	шт	1	<u>406,66</u>	-	407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	КБ20-4-1 Н2,3,5=1,15	ПРОВІТРОВОДИ КРУГЛОГО ПЕРЕРІЗУ Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,11304	<u>137161,07</u>	<u>703,50</u>	15505	3476	<u>80</u>	<u>301,0700</u>	<u>34,03</u>
					30754,30	269,82			31	2,4007	0,27
221	С119-305 варіант 2	Кріплення для повітроводів	т	0,05	<u>63941,13</u>	-	3197	-	-	-	-
		РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	& C130-376-2 варіант 18	Дросель клапан круглий з ручним керуванням 200 ДК В10	шт	1	<u>385,80</u> -	-	386	-	-	-	-
223	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>818,26</u> 802,54	<u>13,19</u> 4,10	818	803	<u>13</u> 4	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
224	КБ20-13-1 Н2,3,5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>283,64</u> 208,11	<u>8,92</u> 3,44	284	208	<u>9</u> 3	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>2,01</u> 0,03
225	& C130-376-3 варіант 2	Зворотній клапан О160	шт	1	<u>380,08</u> -	-	380	-	-	-	-
226	КБ20-29-1 Н2,3,5=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	<u>1180,09</u> 1148,88	<u>8,92</u> 3,44	47	46	-	11,2470 0,0306	0,45 -
227	& C113-46-150 варіант 5	Гнучка вставка ВВГ 160	шт	2	<u>224,45</u> -	-	449	-	-	-	-
228	КБ20-14-8 Н2,3,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм (Противобуховий клапан з передфільтром Arconik ABV 600 (BVNO 600 8L)0	шт	1	<u>625,57</u> 300,93	<u>13,38</u> 5,16	626	301	<u>13</u> 5	<u>2,8750</u> 0,0459	<u>2,88</u> 0,05
229	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм (Клапан вогнезатримуючий КП-1 125- 2- ПВП230Т)	клапан	1	<u>975,04</u> 832,26	-	975	832	-	7,8500 -	7,85 -
230	КМ11-138-1	Монт аж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Елект ропривід клапана вогнезат римувального)	комплект	1	<u>145,86</u> 85,82	<u>29,81</u> 10,61	146	86	<u>30</u> 11	<u>0,8000</u> 0,0825	<u>0,8</u> 0,08
231	КБ20-10-1 к=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>364,28</u> 261,38	<u>40,14</u> 14,90	364	261	<u>40</u> 15	<u>2,3805</u> 0,1326	<u>2,38</u> 0,13
232	& C130-220-11 варіант 5	Металевий дифузор припливний регульований 125 DVS 125 ФОП Григоренко	шт	1	<u>189,40</u> -	-	189	-	-	-	-
233	КБ20-4-14 Н2,3,5=1,15	ПРОВІТРОВОДИ ПРЯМОКУТНІ (КОРОБ) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	100м2	0,6	<u>113965,20</u> 12461,48	<u>403,59</u> 145,57	68379	7477	<u>242</u> 87	<u>121,9920</u> 1,2952	<u>73,2</u> 0,78
234	КБ20-4-2 Н2,3,5=1,15	ПРОВІТРОВОДИ ПРЯМОКУТНІ Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,181	<u>131325,43</u> 30754,30	<u>703,50</u> 269,82	23770	5567	<u>127</u> 49	<u>301,0700</u> 2,4007	<u>54,49</u> 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВІТРОВОДИ КРУГЛОГО ПЕРЕРІЗУ									
235	КБ20-4-1 H2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1580205	<u>137161,07</u>	<u>703,50</u>	21674	4860	<u>111</u>	<u>301,0700</u>	<u>47,58</u>
					30754,30	269,82			43	2,4007	0,38
236	С119-305 варіант 2	Кріплення для повітроводів	т	0,05	<u>63941,13</u>	-	3197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
237	КБ20-4-1 H2,3,5=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0019625	<u>50501,07</u>	<u>703,50</u>	99	60	<u>1</u>	<u>301,0700</u>	<u>0,59</u>
					30754,30	269,82			1	2,4007	-
238	& С1630-264-1 варіант 2	Гнучкий повітровод О125 mm	м	0,5	<u>77,32</u>	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА									
239	& С130-376-2 варіант 16	Дросель клапан круглий з ручним керуванням 125 ДК	шт	1	<u>299,10</u>	-	299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	& С130-376-2 варіант 6	Дросель клапан з ручним керуванням 150х100 (h) ДК	шт	1	<u>372,54</u>	-	373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	& С130-595-30 варіант 4	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 150х100	шт.	1	<u>169,95</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПП,ВП									
242	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм (Клапан вогнезатримуючий КП-1 100х100-2-ПВП230Т)	клапан	2	<u>975,04</u>	-	1950	1665	-	7,8500	15,7
					832,26	-			-	-	-
243	КМ11-138-1	Монт аж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Елект ропривід клапана вогнезат римувального)	комплект	2	<u>145,86</u>	<u>29,81</u>	292	172	<u>60</u>	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
					85,82	10,61			21	0,0825	0,17
244	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>239,45</u>	<u>8,86</u>	958	875	<u>35</u>	<u>2,0900</u>	<u>8,36</u>
					218,76	0,45			2	0,0040	0,02
245	& С130-595-30 варіант 5	Гратка однорядна регульована розміром 3040-1 100х100	шт.	4	<u>148,53</u>	-	594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	КБ20-4-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,52752	<u>106156,52</u>	<u>433,91</u>	56000	11176	<u>229</u>	<u>207,4000</u>	<u>109,41</u>
					21185,91	162,04			85	1,4418	0,76
247	КБ20-4-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,04396	<u>133057,88</u>	<u>611,74</u>	5849	1176	<u>27</u>	<u>261,8000</u>	<u>11,51</u>
					26742,87	234,62			10	2,0876	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	200	<u>239,45</u>	<u>8,86</u>	47890	43752	<u>1772</u>	<u>2,0900</u>	<u>418</u>
					218,76	0,45			90	0,0040	0,8
249	& С130-595-30 варіант 8	Ґратка однорядна регульована розміром 3040-1 300x200	шт.	200	<u>224,01</u>	-	44802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1360949	261240	<u>11371</u>		<u>2487,62</u>
									3057		26,75
		Разом будівельні роботи, грн.					1360949				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1088338				
		всього заробітна плата, грн.					264297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139581				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					261,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45637				
		Всього будівельні роботи, грн.					1500530				

		Всього по розділу 1					1500530				
		Разом прямі витрати по кошторису					1360949	261240	<u>11371</u>		<u>2487,62</u>
									3057		26,75
		Разом будівельні роботи, грн.					1360949				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1088338				
		всього заробітна плата, грн.					264297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139581				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					261,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45637				
		Всього будівельні роботи, грн.					1500530				

		Всього по кошторису					1500530				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2776,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					309934				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)
199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції
Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

44,842 тис. грн.
0,22827 тис.люд.год.
35,212 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	6	5332,95	-	31998	31998	-	35,0000	210
					5332,95	-			-		
		Разом прямі витрати по кошторису					31998	31998	-		210
		Разом будівельні роботи, грн.					31998		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					31998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12844				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3214				
		Всього будівельні роботи, грн.					44842				


		Всього по кошторису					44842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					228,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35212				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Системи зв'язку та відеоспостереження
Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

946,464 тис. грн.
1,7052 тис.люд.год.
191,881 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-901-5	Розділ 1. Телекомунікаційні шафи									
		Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	418,87	9,47	419	339	9	3,2000	3,2
		(Шафа телекомунікаційна 10" 9U)			339,26	4,15			4	0,0378	0,04
2	KM8-591-12	Блок зі шт впсельними розет ками (Блок вент иплат орний)	100 шт	0,01	13940,88	156,43	139	115	2	99,2000	0,99
					11491,33	44,42			-	0,3656	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					558	454	11		4,19
									4		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					558				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93				
		всього заробітна плата, грн.					458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					777				

		Всього по розділу 1					777				
		Розділ 2. Система відеоспостереження									
3	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (відеореєстратор)	шт	1	<u>424,90</u>	<u>10,69</u>	425	414	<u>11</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					414,21	3,12			3	0,0278	0,03
4	KM10-668-6	Конст рукції для уст ановлення відеореєст рат ора	шт	1	<u>114,53</u>	<u>53,15</u>	115	56	<u>53</u>	<u>0,5600</u>	<u>0,56</u>
					55,75	0,96			1	0,0085	0,01
5	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (маршрутизатор)	шт	1	<u>176,81</u>	<u>3,16</u>	177	174	<u>3</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					173,65	1,38			1	0,0126	0,01
6	KM10-99-3	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 35 номерів	номер	1	<u>1725,21</u>	<u>101,56</u>	1725	621	<u>102</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					621,31	29,68			30	0,2641	0,26
7	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (SFP трансивер)	шт	2	<u>176,81</u>	<u>3,16</u>	354	347	<u>7</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					173,65	1,38			3	0,0126	0,03
8	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	22	<u>424,90</u>	<u>10,69</u>	9348	9113	<u>235</u>	<u>3,2000</u>	<u>70,4</u>
					414,21	3,12			69	0,0278	0,61
9	KM10-668-6	Конст рукції для уст ановлення відеокамер	шт	22	<u>114,53</u>	<u>53,15</u>	2520	1227	<u>1169</u>	<u>0,5600</u>	<u>12,32</u>
					55,75	0,96			21	0,0085	0,19
10	& 2405-1448B-5 варіант 2	Кронштейн для кріплення відеокамери DS-1293ZJ	шт	11	<u>701,02</u>	-	7711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& 2405-1448B-10 варіант 1	Кронштейн для купольних камер DS-1473ZJ-135B	шт	11	<u>2166,13</u>	-	23827	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	4	<u>240,74</u>	<u>29,81</u>	963	687	<u>119</u>	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
					171,65	10,61			42	0,0825	0,33
13	KM10-682-3	Пульт або табло, кількість сигналів до 15	шт	2	<u>1813,82</u>	-	3628	2877	-	12,8000	25,6
					1438,72	-			-	-	-
14	KM10-3-8	Ящик живлення (джерело живлення)	ящик	2	<u>525,42</u>	-	1051	1018	-	4,8000	9,6
					508,90	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					51844	16534	<u>1699</u>		<u>137,68</u>
									170		1,47
		Разом будівельні роботи, грн.					51844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					16704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7089				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1888				
		Всього будівельні роботи, грн.					58933				

		Всього по розділу 2					58933				
		Розділ 3. Монтаж обладнання системи зв'язку									
15	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (комутатор, маршрутизатор, spf-модуль, роутер)	шт	16	<u>176,81</u>	<u>3,16</u>	2829	2778	<u>51</u>	<u>1,6000</u>	<u>25,6</u>
					173,65	1,38			22	0,0126	0,2
16	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	5	<u>298,38</u>	-	1492	787	-	1,4000	7
					157,36	-			-	-	-
17	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,7	<u>3555,62</u>	-	2489	2468	-	35,4100	24,79
					3525,07	-			-	-	-
18	& C1512-134	Розетка RJ45	шт	55	<u>162,56</u>	-	8941	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	& C1512-135	Розетка 2xRJ45	шт	10	<u>293,94</u>	-	2939	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& C1512-137	Розетка RJ11/RJ45	шт	5	<u>219,00</u>	-	1095	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	KM10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів] (рамка)	100 шт	0,65	<u>1040,35</u>	<u>6,31</u>	676	662	<u>4</u>	<u>9,6000</u>	<u>6,24</u>
					1017,79	2,77			2	0,0252	0,02
22	& 1602-50045-3	Рамка для розеток одинарна	шт	65	<u>52,56</u>	-	3416	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
23	& 1602-50045-3	Рамка для розеток подвійна	шт	5	<u>64,24</u>	-	321	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
24	& 1602-10262-2	Патч-панель на 48 портів типу GP6 PLUS DP48688TGY	шт	3	<u>9810,78</u>	-	29432	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
25	& 1602-10485-2	Патч-корд LC - LC одномодовий дуплексний 9/125 мкм F9E10-10M1Y	шт	1	<u>1949,66</u>	-	1950	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& 1602-40001-38 варіант 2	Патч-корд UTP, RJ45, довжина 0,5м cat.5e	шт	120	<u>29,55</u>	-	3546	-	-	-	-
27	& 1602-40001-70-2Л варіант 2	Патч-корд UTP, RJ45, cat.6a, в оболонці LSON-компаунд	шт	3	<u>175,53</u>	-	527	-	-	-	-
28	& 1602-40001-37-2 варіант 2	Патч-панель оптична FOB 19/1-332/32-1-24	шт	1	<u>1813,03</u>	-	1813	-	-	-	-
29	& 1602-40001-107 варіант 2	Організатор двусторонній 19-дюймовий, 1U WMPSE	шт	3	<u>2569,45</u>	-	7708	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					69174	6695	<u>55</u>		<u>63,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					69174		24		0,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62424				
		всього заробітна плата, грн.					6719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					966				
		Всього будівельні роботи, грн.					72370				

		Всього по розділу 3					72370				
		Розділ 4. Прокладання мережі									
30	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	13	<u>2545,63</u>	-	33093	25166	-	18,7200	243,36
					1935,84	-			-	-	-
31	C113-2126 варіант 6	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	м	1300	<u>34,87</u>	-	45331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	KP17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги	100м	2	<u>3266,81</u>	-	6534	4471	-	21,6200	43,24
					2235,72	-			-	-	-
33	C113-2128 варіант 5	Захисна трубка /гофрована/ 40 мм	м	200	<u>68,49</u>	-	13698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KP17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,3	<u>3875,64</u>	-	1163	939	-	30,6400	9,19
					3129,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C113-1451-3 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	30	<u>94,80</u>	-	2844	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КМ8-407-19	Труба сталевая по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 100 мм	100 м	0,3	<u>60313,59</u>	<u>43617,34</u>	18094	3110	<u>13085</u>	<u>94,4000</u>	<u>28,32</u>
					10365,12	13433,33			4030	118,6721	35,6
37	C113-58 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	33	<u>526,33</u>	-	17369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	4	<u>14806,10</u>	<u>1447,42</u>	59224	21011	<u>5790</u>	<u>47,8400</u>	<u>191,36</u>
					5252,83	174,45			698	1,4338	5,74
39	& C1545-66-6 варіант 2	Металорукав, діаметр 25 мм	м	400	<u>78,46</u>	-	31384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1	<u>4904,80</u>	<u>349,76</u>	4905	3519	<u>350</u>	<u>32,8000</u>	<u>32,8</u>
					3518,78	141,44			141	1,1242	1,12
41	& C1545-267-18 варіант 2	Короб ТА GN 120x60	шт	50	<u>870,26</u>	-	43513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C1545-267-19 варіант 1	Роздільник універсальний SEP-N	шт	100	<u>73,92</u>	-	7392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& 1602-50045-3 варіант 5	Рамка для введення в стелю RQM	шт	2	<u>75,92</u>	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ21-14-1 H5=1,15; H2=1,15	Прокладання лотків	100м	2,3	<u>7269,12</u>	<u>1484,44</u>	16719	11922	<u>3414</u>	<u>47,2100</u>	<u>108,58</u>
					5183,66	685,35			1576	5,6658	13,03
45	& C111-826-40 варіант 2	Металевий лоток 150x50, неперфорований L2000	шт	115	<u>578,32</u>	-	66507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C111-826-41 варіант 2	Кришка на лоток з осн.150, L2000	шт	115	<u>561,01</u>	-	64516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C111-826-42 варіант 6	Перегородка SEP H50, L2000	шт	115	<u>187,10</u>	-	21517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C111-826-43 варіант 2	Заглушка TC150x50	шт	5	<u>210,05</u>	-	1050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C111-826-44-1Г варіант 2	Кут СРО 90 горизонтальний 90° 150x50	шт	5	<u>267,12</u>	-	1336	-	-	-	-
50	& C111-826-45 варіант 2	Кришка СРО 90 на кут горизонтальний 90° осн.150	шт	5	<u>159,01</u>	-	795	-	-	-	-
51	КМ8-397-1	Профіль перфорований монт ажний довжиною до 2 м	100 м	0,368	<u>8675,25</u> 1581,12	<u>2900,14</u> 835,00	3192	582	<u>1067</u> 307	<u>14,4000</u> 7,3788	<u>5,3</u> 2,72
52	& C1545-271-37 варіант 2	Профіль П-образний, довжина 80мм	шт	460	<u>59,85</u>	-	27531	-	-	-	-
53	& C111-1381-23 варіант 1	Шпилька М8	шт	920	<u>13,25</u>	-	12190	-	-	-	-
54	& C1545-436-61 варіант 2	Стяжка	100шт	3	<u>29,34</u>	-	88	-	-	-	-
55	C188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	4	<u>327,83</u>	-	1311	-	-	-	-
56	C1630-114 варіант 4	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>39,30</u>	-	786	-	-	-	-
57	КБ21-4-1 Н2,5=1,15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	68	<u>908,75</u> 747,00	<u>80,82</u> 54,58	61795	50796	<u>5496</u> 3711	<u>7,4100</u> 0,4750	<u>503,88</u> 32,3
58	& 15097-10081-10 варіант 3	Кабель волоконнооптичний FinMark UT008- SM-03-Т	1000м	0,51	<u>29335,89</u>	-	14961	-	-	-	-
59	& 15097-10081-27 варіант 2	Кабель КППЭ ВП (100) 4x2x0,51 "FTR cat/5E"	1000м	0,51	<u>25811,67</u>	-	13164	-	-	-	-
60	& 15097-10081-9 варіант 2	Кабель КПВонг-НФ-ВП 4x2x0,51	1000м	5,916	<u>21044,41</u>	-	124499	-	-	-	-
61	КМ8-472-10 Вказівки щодо заст о сування РЕКНМУ т аб. 1, κ=0,75	ЗАЗЕМЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	2	<u>8519,88</u> 5138,64	<u>11,84</u> 5,19	17040	10277	<u>24</u> 10	<u>46,8000</u> 0,0473	<u>93,6</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	15095-1214 варіант 3	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,206	<u>43846,10</u>	-	9032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					742725	131793	<u>29226</u> 10473		<u>1259,63</u> 90,6
		Разом будівельні роботи, грн.					742725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					581706				
		всього заробітна плата, грн.					142266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					130,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22813				
		Всього будівельні роботи, грн.					814385				

		Всього по розділу 4					814385				
		Разом прямі витрати по кошторису					864301	155476	<u>30991</u> 10671		<u>1465,13</u> 92,33
		Разом будівельні роботи, грн.					864301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					677834				
		всього заробітна плата, грн.					166147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25734				
		Всього будівельні роботи, грн.					946464				


		Всього по кошторису					946464				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1705,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					191881				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020

Придбання устаткування системи зв'язку та відеоспостереження

Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 584,512 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ШАФИ				
1	& 1602-40001-60 варіант 3	Шафа телекомунікаційний 19" 42U; (маса=0,072)	шт	1	37265,28	37265
2	& 2308-1087-15 варіант 2	Вентиляторный блок 19" 1U з термостатом FS-2F-T; (маса=0,0022)	шт	1	3016,00	3016
		ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ				
3	& 1601-1001-25 варіант 1	Джерело безперебійного живлення VH 1000; (маса=0,0183)	шт	1	17955,60	17956
4	& 1601-1001-26 варіант 3	Джерело безперебійного живлення VCL 800; (маса=0,0056)	шт	1	5096,00	5096
5	& 1601-1001-28-Р варіант 2	Фільтр мережевий 19" на 8 Euro-розеток SPP3-10-WC-B; (маса=0,0015)	шт	1	707,20	707
		ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ				
6	& 1601-2389-6 варіант 2	Відеореєстратор мережевий 32 каналний DS-7632NI-K2-T2-C; (маса=0,001)	шт	1	14976,00	14976
7	& 2405-1448В-9 варіант 1	Комплект для монтажу відеореєстратору в монтажну стійку Rack Mount Kit 19"; (маса=0,000473)	шт	1	715,00	715
8	& 1601-1001-24 варіант 2	Накопичувач на жорсткому диску :WD/Hitachi Ultrastar 7K6000; (маса=0,00068)	комплект	2	10667,80	21336


1	2	3	4	5	6	7
9	& 1602-10778-4 варіант 2	Маршрутизатор 5-портовий з блоком живлення RB2011UiAS-RM; (маса=0,000146)	шт	1	4950,40	4950
10	& 1602-40001-26 варіант 3	Комутатор D-Link DGS-3120-24PC/*RI; (маса=0,0026)	шт	1	33571,20	33571
11	& 1602-40001-37-11 варіант 2	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T DGS-712; (маса=0,00005)	шт	2	1248,00	2496
12	& 1601-2389-9 варіант 2	Зовнішня цифрова IP відеокамера DS-2CD2T42WD-I5 (6мм); (маса=0,0012)	шт	11	4211,60	46328
13	& 1601-2389-11 варіант 2	Внутрішня цифрова купольна IP відеокамера DS-2CD2143G0-IS (f'=2,8 мм); (маса=0,00061)	шт	11	4942,08	54363
14	& 1602-10485-4 варіант 2	Карта пам'яті microSD/SDHC/SDXC, 32 Гб; (маса=0,000058)	шт	22	1560,00	34320
15	& 290220-1117-1 варіант 2	Персональний комп'ютер DS-WSEWI-T2; (маса=0,003)	шт	1	28559,44	28559
16	& 290220-1117-2 варіант 2	Монітор LED 24" DS-D5024FC; (маса=0,006)	шт	2	11980,80	23962
17	& 290220-1117-5-40 варіант 2	Пульт керування DS-1005KI; (маса=0,0015)	шт	2	7488,00	14976
18	& 290220-1117-3 варіант 1	Комплект клавіатура+миша; (маса=0,0011)	шт	1	2652,00	2652
ОБЛАДНАННЯ МУЛЬТИСЕРВЕРНОЇ ЛОМ						
19	& 1602-10778-13 варіант 3	Керований комутатор 3 рівня з 44 портами 10/100/1000 Base-T, з 4 портами 10/100/1000 Base-T/SFP та 2 портами 10G з раз'ємом CX4 DGS-3120-48TC/*RI; (маса=0,005)	шт	2	53129,92	106260
20	& 1602-10778-2-4H варіант 2	Маршрутизатор на 10 гігабітних мережевих портів та 1 SFP порт MikroTik RB3011UiAS-RM; (маса=0,001)	шт	1	5709,60	5710
21	& 1602-40001-36 варіант 2	SFP-модуль Mikrotik S-35LC20D /S-53LC20D (S-3553LC20D); (маса=0,00002)	шт	4	2701,92	10808
22	& 1602-10778-3 варіант 1	Wi-Fi-роутер 802.11a/b/g/n/ac, швидкість: 5334 Мбіт/с, 8x1000 Мбіт/сек LAN, підтримка VPNLinksys EA9500; (маса=0,0018)	шт	9	11752,00	105768

1	2	3	4	5	6	7
23	& 1604-50013 варіант 2	АБОНЕНТСЬКЕ ОБЛАДНАННЯ Апарат телефонний Panasonic KX-TS 2350; (маса=0,000475) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	5	676,00	3380 579170 5342 584512

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)
199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на ПНР системи зв'язку та відеоспостереження
Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

20,925 тис. грн.
0,10653 тис.люд.год.
16,432 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	14932,26	-	14932	14932	-	98,0000	98
					14932,26	-					
		Разом прямі витрати по кошторису					14932	14932	-		98
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					14932				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1500				
		Всього будівельні роботи, грн.					20925				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					20925				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					106,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16432				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

Устаткування системи автоматичної пожежної сигналізації
Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 101,309 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		УСТАТКУВАННЯ, ЩО МОНТУЄТЬСЯ				
1	& 15171-1417-1 варіант 2	Прилад приймально-контрольний Тірас-16. 128П з ВПК (ППКП); (маса=0,0062)	шт	1	15820,48	15820
2	1507-2032 варіант 2	Акумулятор 12В, 18А/год.; (маса=0,0062)	шт	1	1778,40	1778
3	& 1602-30076-6 варіант 3	Сповіщувач СПД-3 пожежний димовий, з базою; (маса=0,00038)	шт	238	161,72	38489
4	& 1602-30076-18 варіант 3	Сповіщувач ДЛ-3 пожежний лінійний, з базою; (маса=0,0017)	шт	4	4592,64	18371
5	& 1602-30076-19 варіант 3	Сповіщувач СПТ-2Б пожежний тепловий, з монтажним кільцем; (маса=0,0004)	шт	4	172,64	691
6	& 1602-30076-20-4Л варіант 3	Зривач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,00018)	шт	12	119,60	1435
7	& 1602-30076-21 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль"; (маса=0,0003)	шт	1	750,54	751
8	& 1602-30076-22 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 " Вихід"; (маса=0,0004)	шт	14	745,68	10440
9	& 2402-4057-8 варіант 2	Модуль МЦА-GSM; (маса=0,0012)	шт	1	2965,74	2966

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1504-9093-1 варіант 2	Пристрій кінцевий ЗС; (маса=0,00021) УСТАТКУВАННЯ, ЩО НЕ МОНТУЄТЬСЯ	шт	14	53,04	743
11	& 1602-30076- 6 варіант 4	Сповіщувач СПД-3 пожежний димовий, з базою; (маса=0,00038)	шт	24	161,72	3881
12	& 1602-30076- 18 варіант 4	Сповіщувач ДЛ-3 пожежний лінійний, з базою; (маса=0,0017)	шт	1	4592,64	4593
13	& 1602-30076- 19 варіант 4	Сповіщувач СПТ-2Б пожежний тепловий, з монтажним кільцем; (маса=0,0004)	шт	1	172,64	173
14	& 1602-30076- 20-4Л варіант 4	Зривач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,00018)	шт	1	119,60	120
		Разом				100251
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	8854	0,007	996 62 101247 62 101309

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації

Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

439,517 тис. грн.
1,99372 тис.люд.год.
218,777 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж устаткування									
1	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені (ППКП Тірас-16)	шт	1	<u>3063,35</u>	<u>1,32</u>	3063	2978	<u>1</u>	<u>28,8000</u>	<u>28,8</u>
					2978,21	0,21			-	0,0021	-
2	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК (ВПК Тірас-16)	шт	1	<u>696,02</u>	-	696	360	<u>-</u>	3,2000	3,2
					359,68	-			-	-	-
3	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 22 А.год	шт	1	<u>110,25</u>	<u>6,31</u>	110	68	<u>6</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					67,85	2,77			3	0,0252	0,03
4	КМ10-668-6	Конст рукції для уст ановлення сповіщувача (Кільце монт ажне)	шт	246	<u>57,27</u>	-	14088	13715	<u>-</u>	<u>0,5600</u>	<u>137,76</u>
					55,75	-			-	-	-
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3)	шт	238	<u>396,91</u>	<u>1,64</u>	94465	75817	<u>390</u>	<u>3,2000</u>	<u>761,6</u>
					318,56	0,26			62	0,0026	0,62
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (ДЛЗ)	шт	4	<u>396,91</u>	<u>1,64</u>	1588	1274	<u>7</u>	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
					318,56	0,26			1	0,0026	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ-2Б)	шт	4	<u>217,17</u> 159,28	<u>6,36</u> 1,01	869	637	<u>25</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>6,4</u> 0,04
8	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана окремо (Датчик ручний SPR-1)	шт	12	<u>202,03</u> 179,84	- -	2424	2158	- -	1,6000 -	19,2 -
9	КМ10-683-14	Сирена потужна до 4 кВт на гот. основі (ОСЗ "Джміль")	шт	1	<u>2546,50</u> 2374,85	- -	2547	2375	- -	22,4000 -	22,4 -
10	КБ21-17-12 Н2,Н5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. (ОСЗ-12 "Вихід")	100шт	0,14	<u>17716,28</u> 15198,21	<u>2035,95</u> 678,58	2480	2128	<u>285</u> 95	<u>131,2000</u> 5,2862	<u>18,37</u> 0,74
11	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модуль, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Модуль МЦА-GSM)	шт	1	<u>176,81</u> 173,65	<u>3,16</u> 1,38	177	174	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
12	КМ10-901-12	Коробка кінцева (Пристрій кінцевий ЗС)	100 шт	0,14	<u>4185,19</u> 3805,49	<u>9,47</u> 4,15	586	533	<u>1</u> 1	<u>36,8000</u> 0,0378	<u>5,15</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 1							123093	102217	<u>718</u> 167		<u>1017,92</u> 1,46
Разом будівельні роботи, грн.							123093				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20158				
всього заробітна плата, грн.							102384				
Загальновиробничі витрати, грн.							47641				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							80,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14092				
Всього будівельні роботи, грн.							170734				

Всього по розділу 1							170734				
Розділ 2. Кабельні мережі											
КАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ											
13	КБ21-12-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	15	<u>7253,79</u> 3518,78	<u>2697,18</u> 792,71	108807	52782	<u>40458</u> 11891	<u>32,8000</u> 7,0309	<u>492</u> 105,46
14	& С1-Е741-8 варіант 4	Кабель-канал 20х10	м	1010	<u>24,25</u> -	- -	24493	-	- -	- -	- -
15	& С1-Е741-8 варіант 3	Кабель-канал 25х16	м	505	<u>40,66</u> -	- -	20533	-	- -	- -	- -
КАБЕЛЬНІ ТРАСИ											
16	КБ21-13-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	24,5	<u>1816,71</u> 687,35	<u>1011,98</u> 286,84	44509	16840	<u>24794</u> 7028	<u>6,2600</u> 2,5966	<u>153,37</u> 63,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С1-11-41-12 варіант 2	Кабель (N)НХН FE 180/E30 2x2x0,8	м	306	<u>26,56</u>	-	8127	-	-	-	-
18	& С1-11-41-10 варіант 5	Кабель (N)НХН FE 180/E90 3x1,5	м	51	<u>62,77</u>	-	3201	-	-	-	-
19	& С1-11-41-9 варіант 2	Кабель ПСВВнг 4x0,4	м	2142	<u>6,91</u>	-	14801	-	-	-	-
20	1516-1001 варіант 3	Коробка розподільча Е30 вогнестійка	шт	1	<u>452,26</u>	-	452	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							224923	69622	<u>65252</u> 18919		<u>645,37</u> 169,08
Разом будівельні роботи, грн.							224923				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							90049				
всього заробітна плата, грн.							88541				
Загальновиробничі витрати, грн.							43863				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13760				
Всього будівельні роботи, грн.							268786				

Всього по розділу 2							268786				
Разом прямі витрати по кошторису							348016	171839	<u>65970</u> 19086		<u>1663,29</u> 170,54
Разом будівельні роботи, грн.							348016				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							110207				
всього заробітна плата, грн.							190925				
Загальновиробничі витрати, грн.							91501				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							159,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27852				
Всього будівельні роботи, грн.							439517				

Всього по кошторису							439517				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1993,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					218777				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)
199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на ПНР системи пожежної сигналізації
Будівля школи

Основа:	Кошторисна вартість	4,057 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,02065 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3,186 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	914,22	-	914	914	-	6,0000	6
					914,22	-			-	-	-
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних (вихідних) сигналів до 2	система	1	1676,07	-	1676	1676	-	11,0000	11
					1676,07	-			-	-	-
3	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних (вихідних) сигналів: на кожний наступний вхідний (вихідний) сигнал	система	1	304,74	-	305	305	-	2,0000	2
					304,74	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2895	2895	-		19
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2895				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1162				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					291				
		Всього будівельні роботи, грн.					4057				

		Всього по кошторису					4057				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					20,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3186				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

Устаткування системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 175,794 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-11133-5 варіант 2	Блок керування евакуацією IPC-EC; (маса=0,0025)	шт	1	13343,20	13343
2	& 1602-11137-5 варіант 2	Блок контролю ліній гучномовців IPS-LS; (маса=0,0055)	шт	1	24228,90	24229
3	& 1602-11137-6 варіант 1	Двохканальний підсилювач IPA-2C240; (маса=0,0113)	шт	1	25679,34	25679
4	& 1601-2340-5-1 варіант 1	Мікрофон ручний IPM-T3; (маса=0,0006)	шт	1	1524,46	1524
5	& 1602-30076-3-3 варіант 3	Гучномовець IPS-W3P настінний ; (маса=0,0015)	шт	101	676,86	68363
6	& 1602-30076-3-3 варіант 4	Гучномовець IPS-W6P настінний; (маса=0,00115)	шт	16	1476,80	23629
7	1516-1012 варіант 2	ИБП Power Walker 1000; (маса=0,0093)	шт	1	10697,20	10697
8	& 1602-11137-18 варіант 2	Шафа CSV 15U-580 настінна; (маса=0,014)	шт	1	6614,40	6614
		Разом				174078

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1716
		Всього по кошторису				175794

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей
Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість290,478 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,92817 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата104,677 тис. грн.
Середній розряд робіт3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж устаткування									
1	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші (Шафа настінна)	шт	1	1686,05	-	1686	899	-	8,0000	8
					899,20	-			-	-	-
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Блок ІРС-ЕС)	шт	1	176,81	3,16	177	174	3	1,6000	1,6
					173,65	1,38			1	0,0126	0,01
3	КМ11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг (Блок ІРС-LS)	шт	1	350,46	3,16	350	347	3	3,2000	3,2
					347,30	1,38			1	0,0126	0,01
4	КМ10-513-3	Підсилювачі, що установлюються на стіні або в металевій шафі (Підсилювач потужності ІРА-2С240)	шт	1	848,16	-	848	848	-	8,0000	8
					848,16	-			-	-	-
5	КМ10-347-1	Апаратура настільного типу. Мікрофон (ІРМ-Т3)	шт	1	503,21	-	503	478	-	4,8000	4,8
					477,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (Гучномовець IPS-W3P, IPS-W6P)	шт	117	<u>393,94</u>	-	46091	39693	-	3,2000	374,4
					339,26	-			-	-	-
7	КМ10-3-8	Ящик живлення (ІБП PowerWalker VFI 1000)	ящик	1	<u>525,42</u>	-	525	509	-	4,8000	4,8
					508,90	-			-	-	-
8	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>176,81</u>	<u>3,16</u>	177	174	<u>3</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					173,65	1,38			1	0,0126	0,01
9	& С1545-543-15	Подовжувач Alu Line 19 із заземленням	шт	1	<u>952,11</u>	-	952	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							51309	43122	<u>9</u>		<u>406,4</u>
									3		0,03
Разом будівельні роботи, грн.							51309				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8178				
всього заробітна плата, грн.							43125				
Загальновиробничі витрати, грн.							19296				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5454				
Всього будівельні роботи, грн.							70605				

Всього по розділу 1							70605				
Розділ 2. Кабельні мережі											
КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ											
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	9	<u>7253,79</u>	<u>2697,18</u>	65284	31669	<u>24275</u>	<u>32,8000</u>	<u>295,2</u>
	Н2,Н5=1,15				3518,78	792,71			7134	7,0309	63,28
11	& С1-Е741-8	Кабель-канал 25х16	м	909	<u>40,66</u>	-	36960	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
КАБЕЛЬНІ ТРАСИ											
12	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів	100м	10	<u>1816,71</u>	<u>1011,98</u>	18167	6874	<u>10120</u>	<u>6,2600</u>	<u>62,6</u>
	Н2,Н5=1,15	перерізом до 6 мм2 у коробах			687,35	286,84			2868	2,5966	25,97
13	& С1-11-41-10	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 2х1,5	м	969	<u>37,17</u>	-	36018	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
14	& С1-11-41-10	Кабель (N)НХН FE 180/Е90 3х1,5	м	51	<u>62,77</u>	-	3201	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1516-1001 варіант 3	Коробка розподільча Е30 вогнестійка	шт	80	<u>452,26</u>	-	36181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					195811	38543	<u>34395</u>		<u>357,8</u>
									10002		89,25
		Разом будівельні роботи, грн.					195811				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122873				
		всього заробітна плата, грн.					48545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24063				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7553				
		Всього будівельні роботи, грн.					219874				

		Всього по розділу 2					219874				
		Разом прямі витрати по кошторису					247120	81665	<u>34404</u>		<u>764,2</u>
									10005		89,28
		Разом будівельні роботи, грн.					247120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131051				
		всього заробітна плата, грн.					91670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43358				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13007				
		Всього будівельні роботи, грн.					290478				

		Всього по кошторису					290478				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					928,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					104677				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на ПНР системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	7,259 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,03695 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	5,701 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних (вихідних) сигналів до 2	система	2	1676,07	-	3352	3352	-	11,0000	22
					1676,07	-			-		
2	КП2-16-3 Н1=3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних (вихідних) сигналів: на кожний наступний сигнал	система	2	914,22	-	1828	1828	-	6,0000	12
					914,22	-			-		
		Разом прямі витрати по кошторису					5180	5180	-		34
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5180				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					521				
		Всього будівельні роботи, грн.					7259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					7259				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					36,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5701				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

Придбання устаткування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керування евакуюванням, системи протипожежного захисту ПРУ Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 236,126 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання пожежної сигналізації						
1	& 1602-1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 шлейфів (ППУ-ПТ); (маса=0,005)	к-т	1	67887,00	67887
2	& 1602-10 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА ; (маса=0,0005)	шт	52	360,00	18720
3	& 1602-13 варіант 1	Сповіщувач пожежний адресний ручний СПРА; (маса=0,0005)	шт	4	240,00	960
4	& 560110-21-8 варіант 1	Захисне скло для ручного пожежного сповіщувача ; (маса=0,00012)	шт	4	45,00	180
5	& 1504-19124-1 варіант 3	Комунікатор зв'язку ППКП з ПЦС МЦА-GSM.4; (маса=0,0005)	шт	1	5376,00	5376
Разом по розділу 1						93123
Транспортні та заготівельно-складські витрати						862
Всього по розділу 1						93985
Розділ 2. Резерв						
6	& 1602-10 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА ; (маса=0,0005)	шт	5	360,00	1800
7	& 1602-13 варіант 2	Сповіщувач пожежний адресний ручний СПРА; (маса=0,0005)	шт	1	240,00	240

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				2040
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2061	-	21 -
		Всього по розділу 2				2061
		Розділ 3. Обладнання оповіщення про пожежу та керування евакуюванням				
8	& 1602-3 варіант 1	Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення моноблочного типу ВЕЛЛЕЗш-120-200 ; (маса=0,01)	шт	1	30876,00	30876
9	& 1602-43 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний ПМН-12; (маса=0,0008)	шт	1	6642,00	6642
10	& 1602-3 варіант 2	Устаткування формування спеціальних повідомлень ДМП02-FM/MP ; (маса=0,01)	шт	1	12051,00	12051
11	& 2402-4057- 18 варіант 1	Показчик знаку шляхів евакуації "Вихід"; (маса=0,001)	шт	7	2100,00	14700
12	& 2402-4057- 18 варіант 2	Показчик знаку шляхів евакуації "Напрямок руху"; (маса=0,001)	шт	10	1850,00	18500
13	& 1602-62	Гучномовець настінний 1Вт ЗАС100ПН-2; (маса=0,001)	шт	26	492,00	12792
14	& 1602-69 варіант 1	Гучномовець рупорний 10ГР001 ; (маса=0,001)	шт	3	3942,00	11826
15	& 1503-8456-1 варіант 1	Блок живлення 24В 5А з діагностикою IPS-2420-03; (маса=0,0015)	шт	1	5026,00	5026
16	& 1602-6 варіант 1	Акумулятор 12В/ 2,5 А*год ; (маса=0,0000001)	шт	2	1121,00	2242
		Разом по розділу 3				114655
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1079
		Всього по розділу 3				115734
		Розділ 4. Обладнання автоматики систем протипожежного захисту				
17	& 1503-8456-2 варіант 1	Блок комутації адресний БКА; (маса=0,001)	шт	15	966,00	14490

1	2	3	4	5	6	7
18	& 1503-8456-2 варіант 2	Блок сполучення адресний БСА; (маса=0,001)	шт	8	576,00	4608
19	& 1517-2024-1 варіант 1	Блок управління пожежним краном у складі БУПК; (маса=0,002)	шт	7	715,00	5005
		Разом по розділу 4				24103
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	19286	-	243 -
		Всього по розділу 4				24346
		Разом				233921
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	21347	-	2205 -
		Всього по кошторису				236126

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)
199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029

на Влаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керування евакуюванням, системи протипожежного захисту ПРУ

Будівля школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість296,233 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,18537 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата131,125 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені (ППУ-ПТ)	шт	1	<u>3063,35</u>	<u>1,32</u>	3063	2978	<u>1</u>	<u>28,8000</u>	<u>28,8</u>
					2978,21	0,21			-	0,0021	-
2	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	56	<u>396,91</u>	<u>1,64</u>	22227	17839	<u>92</u>	<u>3,2000</u>	<u>179,2</u>
					318,56	0,26			15	0,0026	0,15
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МЦА-GSM.4)	шт	1	<u>176,81</u>	<u>3,16</u>	177	174	<u>3</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					173,65	1,38			1	0,0126	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					25467	20991	<u>96</u>		<u>209,6</u>
									16		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					25467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					21007 9766 16,58 2886 35233 35233				
		Розділ 2. Кабельні мережі									
4	КР17-7-12	Монт аж поліет иленових т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	5	<u>2973,87</u> 2817,30	- -	14869	14087	___- -	27,5800 -	137,9 -
5	& С113-1451-6 варіант 1	Гофротруба діам.20мм	м	505	<u>17,32</u> -	- -	8747	-	___- -	___- -	___- -
6	& С1545-436-11 варіант 1	Тримач односторонній д19-20мм з вушком	шт	250	<u>3,19</u> -	- -	798	-	___- -	___- -	___- -
7	& С1-8911-60 варіант 4	Дюбель з ударним шурупом СМ 6х40	уп.	7	<u>65,75</u> -	- -	460	-	___- -	___- -	___- -
8	& С1-8911-60 варіант 3	Стяжка кабельна	уп.	7	<u>186,52</u> -	- -	1306	-	___- -	___- -	___- -
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5	<u>3447,89</u> 1756,80	<u>556,38</u> 198,02	17239	8784	<u>2782</u> 990	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>80</u> 7,7
10	& С1545-64-126 варіант 3	Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y Lg 1х2х0,8	1000м	0,51	<u>17576,94</u> -	- -	8964	-	___- -	___- -	___- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					52383	22871	<u>2782</u> 990		<u>217,9</u> 7,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52383 26730 23861 11994 21,89 3812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					64377				

		Всього по розділу 2					64377				
		Розділ 3. Обладнання оповіщення про пожежу та керування евакуюванням									
11	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (ВЕЛЛЕЗш-120-200, ДМП02-FM/MP)	шт	2	<u>176,81</u>	<u>3,16</u>	354	347	<u>7</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					173,65	1,38			3	0,0126	0,03
12	KM10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	17	<u>35,97</u>	-	611	611	-	0,3200	5,44
					35,97	-			-	-	-
13	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	29	<u>393,94</u>	-	11424	9839	-	3,2000	92,8
					339,26	-			-	-	-
14	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>525,42</u>	-	525	509	-	4,8000	4,8
					508,90	-			-	-	-
15	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 10 А.год	шт	2	<u>96,78</u>	<u>6,31</u>	194	136	<u>13</u>	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
					67,85	2,77			6	0,0252	0,05
		Разом прямі витрати по розділу 3					13108	11442	<u>20</u>		<u>107,52</u>
									9		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					13108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1646				
		всього заробітна плата, грн.					11451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1452				
		Всього будівельні роботи, грн.					18236				

		Всього по розділу 3					18236				
		Розділ 4. Кабельні мережі									
16	KP17-7-12	Монт аж поліет иленових т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	5	<u>2973,87</u>	-	14869	14087	-	27,5800	137,9
					2817,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C113-1451-6 варіант 1	Гофротруба діам.20мм	м	505	<u>17,32</u>	-	8747	-	-	-	-
18	& C1545-436-11 варіант 1	Тримач односторонній д19-20мм з вушком	шт	250	<u>3,19</u>	-	798	-	-	-	-
19	& C1-8911-60 варіант 4	Дюбель з ударним шурупом СМ 6х40	уп.	7	<u>65,75</u>	-	460	-	-	-	-
20	& C1-8911-60 варіант 3	Стяжка кабельна	уп.	7	<u>186,52</u>	-	1306	-	-	-	-
21	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5	<u>3447,89</u> 1756,80	<u>556,38</u> 198,02	17239	8784	<u>2782</u> 990	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>80</u> 7,7
22	& C1-11-41-10 варіант 6	Кабель (N)HXH FE 180/E30 2x1,5	м	510	<u>37,17</u>	-	18957	-	-	-	-
23	1516-1001 варіант 3	Коробка розподільча Е30 вогнестійка	шт	45	<u>452,26</u>	-	20352	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					82728	22871	<u>2782</u> 990		<u>217,9</u> 7,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					82728 57075 23861 11994 21,89 3812 94722				
		Всього по розділу 4					94722				
24	KM11-96-1	Розділ 5. Обладнання автоматики систем протипожежного захисту Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БКА, БСА, БУПК)	шт	30	<u>176,81</u> 173,65	<u>3,16</u> 1,38	5304	5210	<u>94</u> 41	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>48</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 5					5304	5210	<u>94</u> 41		<u>48</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					5304 5251 2347 3,82 666 7651 7651				
		Розділ 6. Кабельні мережі									
25	КР17-7-12	Монт аж поліет иленових т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	6	<u>2973,87</u> 2817,30	- -	17843	16904	___- -	27,5800	165,48
26	& С113-1451-6 варіант 1	Гофротруба діам.20мм	м	606	<u>17,32</u> -	- -	10496	-	___- -	___- -	___- -
27	& С1545-436-11 варіант 1	Тримач односторонній д19-20мм з вушком	шт	358	<u>3,19</u> -	- -	1142	-	___- -	___- -	___- -
28	& С1-8911-60 варіант 4	Дюбель з ударним шурупом СМ 6х40	уп.	6,5	<u>65,75</u> -	- -	427	-	___- -	___- -	___- -
29	& С1-8911-60 варіант 3	Стяжка кабельна	уп.	6,5	<u>186,52</u> -	- -	1212	-	___- -	___- -	___- -
30	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладаєт ься по уст ановлених конст рукціях і лот ках з кріпленням на поворот ах і в кінці т раси, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,4	<u>3551,03</u> 1756,80	<u>319,69</u> 109,42	4971	2460	<u>448</u> 153	<u>16,0000</u> 0,8460	<u>22,4</u> 1,18
31	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,6	<u>3447,89</u> 1756,80	<u>556,38</u> 198,02	15860	8081	<u>2559</u> 911	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>73,6</u> 7,08
32	& С1545-64-126 варіант 2	Кабель JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,51	<u>14323,14</u> -	- -	7305	-	___- -	___- -	___- -
33	& С1545-64-126 варіант 4	Кабель NHXH FE180/E30 2x1,5	1000м	0,051	<u>29011,14</u> -	- -	1480	-	___- -	___- -	___- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1545-64-126 варіант 1	Кабель J-Y(St)Y Lg 2x2x0,8	1000м	0,051	<u>18403,14</u>	-	939	-	-	-	-
		Додаткові роботи			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					61675	27445	<u>3007</u> 1064		<u>261,48</u> 8,26
		Разом будівельні роботи, грн.					61675				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31223				
		всього заробітна плата, грн.					28509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4557				
		Всього будівельні роботи, грн.					76012				

		Всього по розділу 6					76012				
		Разом прямі витрати по кошторису					240665	110830	<u>8781</u> 3110		<u>1062,4</u> 24,28
		Разом будівельні роботи, грн.					240665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121054				
		всього заробітна плата, грн.					113940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17185				
		Всього будівельні роботи, грн.					296233				

		Всього по кошторису					296233				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1185,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					131125				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)
199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

на ПНР системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керування евакуюванням, системи протипожежного захисту ПРУ

Будівля школи

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	62,778 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,31958 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	49,297 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	3	14932,26	-	44797	44797	-	98,0000	294		
					14932,26	-			-			-	
		Разом прямі витрати по кошторису					44797	44797	-		294		
									-		-		
		Разом будівельні роботи, грн.					44797						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					44797						
		Загальновиробничі витрати, грн.					17981						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,58						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4500						
		Всього будівельні роботи, грн.					62778						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					62778				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					319,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49297				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лариса ЩЕРБАНЬ

Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Блискавкозахист будівлі

Кошторисна вартість об`єкта207,287 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,26365 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата28,774 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Монтаж системи блискавкозахисту	207,287	-	207,287	0,26365	28,774	-
---	-----	Всього:	207,287	-	207,287	0,26365	28,774	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Євген ТИЛІК

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лариса ЩЕРБАНЬ

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Монтаж системи блискавкозахисту	<u>0.08820</u> 8,014	<u>0.14465</u> 15,697	<u>0.00573</u> 0,695	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.23858</u> 24,406	<u>0.02507</u> 4,368	<u>0.26365</u> 28,774
	Разом :	<u>0.08820</u> 8,014	<u>0.14465</u> 15,697	<u>0.00573</u> 0,695	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.23858</u> 24,406	<u>0.02507</u> 4,368	<u>0.26365</u> 28,774

Склав



Перевірив



Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район, Київська область (Коригування 3)

199

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Монтаж системи блискавкозахисту

Блискавкозахист будівлі

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	207,287 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26365 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	28,774 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 жовтня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-18-2	Розділ 1. Земляні роботи	100 м3	0,175	<u>27279,59</u>	-	4774	4774	<u>-</u>	300,9000	52,66
		Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2			27279,59	-			-		
2	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,175	<u>17261,66</u>	-	3021	3021	<u>-</u>	190,4000	33,32
					17261,66	-			-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					7795	7795	<u>-</u>		85,98
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7795				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12472				

		Всього по розділу 1					12472				
		Розділ 2. Заземлювачі									
3	КМ8-471-4 Вказівки щодо заст о сування РЕКНМУ т аб. 1, κ=1,15	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм (20 мм)	10 шт	0,6	<u>5721,77</u>	<u>4125,82</u>	3433	849	<u>2475</u>	<u>12,8800</u>	<u>7,73</u>
					1414,22	854,31			513	7,1202	4,27
4	& C10-33-11 варіант 1	Комплект G-18/45 стрижневого уземлювача d18 мм, 4,5 м	к-т	28	<u>1946,52</u>	-	54503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-472-8 т .ч. п. 1.4 κ(т руд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 2 до 8 м]	100 м	0,72	<u>3596,91</u>	<u>364,42</u>	2590	2258	<u>262</u>	<u>28,5600</u>	<u>20,56</u>
					3135,89	66,97			48	0,5328	0,38
6	КМ8-472-8 т .ч. п. 1.4 κ(т руд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 8 до 15 м]	100 м	1,4	<u>3746,24</u>	<u>364,42</u>	5245	4599	<u>510</u>	<u>29,9200</u>	<u>41,89</u>
					3285,22	66,97			94	0,5328	0,75
7	& C1545- 547-1 варіант 1	Дріт алюмінієвий W-08/AL для блискавкозахисту Д8мм	м	204	<u>49,33</u>	-	10063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& C1545- 547-1 варіант 1	Дріт алюмінієвий W-08/AL для блискавкозахисту Д8мм	м	163	<u>49,33</u>	-	8041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C1-2-541- 10 варіант 2	Злучник C-011 для дроту універсальний	шт	33	<u>50,02</u>	-	1651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C1-2-541- 10 варіант 3	Злучник C-021 для дроту хрестовий	шт	17	<u>90,41</u>	-	1537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C1-2-541- 10 варіант 4	Злучник C-032 контрольний	шт	12	<u>83,31</u>	-	1000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C115-C-15 варіант 1	Тримач дроту Н-021 NIRO	шт	17	<u>37,09</u>	-	631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C115-C-15 варіант 2	Тримач дроту пластиковий Н-303 для плаского даху з бетоном	шт	57	<u>49,28</u>	-	2809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C115-C-15 варіант 3	Тримач дроту Н-032 металевий FLIP з дюбелем А-140	шт	163	<u>59,73</u>	-	9736	-	-	-	-
15	& C111- 1484-1 варіант 2	Шуруп К-904 з дюбелем розпірним	шт	114	<u>3,40</u>	-	388	-	-	-	-
16	& C111-196- 5 варіант 1	Герметик даховий	шт	2	<u>219,50</u>	-	439	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					102066	7706	<u>3247</u> 655		<u>70,18</u> 5,4
		Разом будівельні роботи, грн.					102066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91113				
		всього заробітна плата, грн.					8361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1277				
		Всього будівельні роботи, грн.					106171				

		Всього по розділу 2					106171				
17	КБ34-130-1 Н2,Н5=1,15	Улашт ування блискавковідводу висот ою до 8,5 м	шт	3	<u>113,49</u>	-	340	340	-	1,1400	3,42
18	& C111-132- 125 варіант 1	Блискавкоприймач М-04/35 на тринозі L- 3500 мм	шт	3	<u>9612,58</u>	-	28838	-	-	-	-

		Разом прямі витрати по розділу 3					29178	340	-		3,42
		Разом будівельні роботи, грн.					29178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28838				
		всього заробітна плата, грн.					340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					29345				

		Всього по розділу 3					29345				
		Розділ 4. Заземлювачі									
19	КБ34-103-1	Улаштування т рубопроводів із поліетиленових т руб, до 2-х каналів	км	0,01	<u>23645,91</u> 21895,86	-	236	219	-	222,0000	2,22
20	С113-1409 варіант 1	Гнучка двостінна електротехнічна труба з поліетилену, зовнішній діаметр 63х2 мм	м	10,1	<u>27,41</u> -	-	277	-	-	-	-
21	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 100 мм ²	100 м	0,7	<u>3079,19</u> 2810,88	<u>205,46</u> 10,39	2155	1968	<u>144</u> 7	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>17,92</u> 0,06
22	& С113-16-2 варіант 1	Смуга W-40х4 оцинкована 40х4 мм	м	70	<u>224,13</u> -	-	15689	-	-	-	-
23	& С1-2-541-10 варіант 1	Злучник С-042 для стрижня D16 та дроту/смуги	шт	20	<u>119,12</u> -	-	2382	-	-	-	-
24	& С1110-28-3 варіант 1	Тримач смуги Н-037 металевий FLIP	шт	14	<u>51,80</u> -	-	725	-	-	-	-
25	& С111-1663-1 варіант 1	Струмопровідна паста G-101	шт	2	<u>355,14</u> -	-	710	-	-	-	-
26	& С111-1679-8 варіант 1	Антикорозійна стрічка G-115, 10 м	шт	3	<u>376,68</u> -	-	1130	-	-	-	-
27	& С111-1679-8 варіант 2	Антикорозійна паста К-950 (технічний вазелін), 0,5 кг	шт	5	<u>171,66</u> -	-	858	-	-	-	-
28	КМ10-901-12	Коробка кінцева	100 шт	0,14	<u>3815,07</u> 3805,49	<u>9,47</u> 4,15	534	533	<u>1</u> 1	<u>36,8000</u> 0,0378	<u>5,15</u> 0,01
29	С1512-10 варіант 1	Коробка К-681 для фасадного контрольного з'єднання	шт	14	<u>281,81</u> -	-	3945	-	-	-	-
30	С117-1 варіант 1	Клема з'єднувальна С-099	шт	5	<u>31,32</u> -	-	157	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					28798	2720	<u>145</u> 8		<u>25,29</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					28798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					25933 2728 1355 2,46 429 30153 30153				
		Розділ 5. Блискавкоприймачі									
31	КБ34-130-1 H2,H5=1,15	Улашт ування блискавковідводу висот ою до 8,5 м	шт	1	<u>113,49</u> 113,49	-	113	113	---	1,1400	1,14
32	& C111-132-125 варіант 2	Блискавкоприймач М-01/35 L-3500 мм	шт	1	<u>1537,87</u>	-	1538	-	---	-	-
33	КМ8-409-1	Труба вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,28	<u>4295,58</u> 4267,29	-	1203	1195	---	42,3300	11,85
34	& C1-1-1-28 варіант 1	Труба монтажна К-201 термостійка для блискавкозахисту 20/12 L=2000мм	м	28	<u>58,04</u>	-	1625	-	---	-	-
35	& C111-623-55 варіант 1	Затискач К-203 UD-20 для труби 20/12	шт	56	<u>8,01</u>	-	449	-	---	-	-
36	КМ8-412-3	Провід перший одножильний (провідник заземлюючий) у прокладених т рубях, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	1,9	<u>1494,11</u> 1229,76	-	2839	2337	---	11,2000	21,28
37	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(т руд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 2 до 8 м]	100 м	0,48	<u>3596,91</u> 3135,89	<u>364,42</u> 66,97	1727	1505	<u>175</u> 32	<u>28,5600</u> 0,5328	<u>13,71</u> 0,26
38	& C1545-547-1 варіант 1	Дріт алюмінієвий W-08/AL для блискавкозахисту Д8мм	м	46	<u>49,33</u>	-	2269	-	---	-	-
39	& C1545-547-1 варіант 1	Дріт алюмінієвий W-08/AL для блискавкозахисту Д8мм	м	37	<u>49,33</u>	-	1825	-	---	-	-
40	& C1-2-541-10 варіант 2	Злучник С-011 для дроту універсальний	шт	7	<u>50,02</u>	-	350	-	---	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С1-2-541-10 варіант 3	Злучник С-021 для дроту хрестовий	шт	3	<u>90,41</u>	-	271	-	-	-	-
42	& С1-2-541-10 варіант 4	Злучник С-032 контрольний	шт	2	<u>83,31</u>	-	167	-	-	-	-
43	& С115-С-15 варіант 1	Тримач дроту Н-021 NIRO	шт	3	<u>37,09</u>	-	111	-	-	-	-
44	& С115-С-15 варіант 2	Тримач дроту пластиковий Н-303 для плаского даху з бетоном	шт	70	<u>49,28</u>	-	3450	-	-	-	-
45	& С115-С-15 варіант 3	Тримач дроту Н-032 металевий FLIP з дюбелем А-140	шт	143	<u>59,73</u>	-	8541	-	-	-	-
46	& С111-1484-1 варіант 2	Шуруп К-904 з дюбелем розпірним	шт	26	<u>3,40</u>	-	88	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					26566	5150	<u>175</u> 32		<u>47,98</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					26566				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21241				
		всього заробітна плата, грн.					5182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					813				
		Всього будівельні роботи, грн.					29146				

		Всього по розділу 5					29146				
		Разом прями витрати по кошторису					194403	23711	<u>3567</u> 695		<u>232,85</u> 5,73
		Разом будівельні роботи, грн.					194403				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167125				
		всього заробітна плата, грн.					24406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12884				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4368				
		Всього будівельні роботи, грн.					207287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					207287				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					263,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28774				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]