

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Опалення

Приміщення медичного обслуговування (3ч)

Основа:

креслення (специфікації) № 20/18-ОВ.С

Кошторисна вартість

268,064 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,49884 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

55,803 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-12	Душові приміщення Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 20 мм	100м	1,2	<u>16779,44</u> 9838,66	<u>4643,91</u> 2575,53	20135	11806	<u>5573</u> 3091	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>107,88</u> 29,71
2	С113-1689	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	107,88	<u>84,27</u> -	-	9091	-	-	-	-
3	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,8	<u>14601,47</u> 10112,26	<u>2921,64</u> 1593,17	11681	8090	<u>2337</u> 1275	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>73,92</u> 12,24
4	С113-1690	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	74,32	<u>123,15</u> -	-	9153	-	-	-	-
5	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,04	<u>15387,07</u> 11611,58	<u>1820,11</u> 955,35	615	464	<u>73</u> 38	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>4,24</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1691	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	3,752	<u>185,50</u>	-	696	-	-	-	-
7	KB26-1-1	Ізоляція трубопроводів "Thermaflex"	10 м	20,4	<u>340,09</u>	<u>44,10</u>	6938	6038	<u>900</u>	<u>3,0200</u>	<u>61,61</u>
					295,99	15,78			322	0,1463	2,98
8	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.20x2,8 b=6мм	м	120	<u>28,96</u>	-	3475	-	-	-	-
9	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.25x3,5 b=6мм	м	80	<u>34,06</u>	-	2725	-	-	-	-
10	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.32x4,4 b=6мм	м	4	<u>40,69</u>	-	163	-	-	-	-
11	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,2807	<u>16838,41</u>	<u>2220,56</u>	4727	2732	<u>623</u>	<u>96,9200</u>	<u>27,21</u>
					9732,71	821,41			231	7,4618	2,09
12	C130-364 3	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 22 22-600x500 PURMO	шт	3	<u>4028,63</u>	-	12086	-	-	-	-
13	C130-364 4	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 22 22-800x500 PURMO	шт	5	<u>5115,44</u>	-	25577	-	-	-	-
14	C130-364 5	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 22 22-1100x500 PURMO	шт	2	<u>6550,58</u>	-	13101	-	-	-	-
15	C130-364 6	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 22 22-1200x500 PURMO	шт	5	<u>6774,98</u>	-	33875	-	-	-	-
16	C130-364 7	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 22 22-1400x500 PURMO	шт	1	<u>7729,70</u>	-	7730	-	-	-	-
17	KB26-24-3	Зарадіаторний тепловідбивний екран "Пінофол А"	10 м2	3,5	<u>2981,51</u>	<u>501,11</u>	10435	2993	<u>1754</u>	<u>8,1200</u>	<u>28,42</u>
					855,28	179,26			627	1,6625	5,82
18	KB18-22-1	Установлення кранів радіаторних	комплект	32	<u>170,54</u>	-	5457	4483	-	<u>1,2800</u>	<u>40,96</u>
			м		140,08	-			-	-	-
19	C1630-576	Кутовий термостатичний клапан з автоматичним регулятором витрати діам.15мм RA-DV Danfoss	шт	16	<u>1112,37</u>	-	17798	-	-	-	-
20	C1630-577	Клапан кутовий запірний діам.15мм RLV-Y-N Danfoss	шт	16	<u>1098,08</u>	-	17569	-	-	-	-
21	KB18-22-5	Установлення термоголовок	комплект	16	<u>26,73</u>	-	428	366	-	<u>0,2000</u>	<u>3,2</u>
			м		22,87	-			-	-	-
22	C1630-1777	Термоголовка RA-2990 Danfoss	шт	16	<u>702,45</u>	-	11239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ18-22-5	Установлення розповітрявача	комплек	4	<u>26,73</u>	-	107	91	-	<u>0,2000</u>	<u>0,8</u>
			т		22,87	-			-	-	-
24	С1545-14-21	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	4	<u>506,26</u>	-	2025	-	-	-	-
		Фасонні елементи			-	-			-	-	-
25	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>9,30</u>	-	93	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	<u>11,34</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	4	<u>10,57</u>	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	С113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	4	<u>8,79</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	С113-1727	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 20х1/2" мм	шт	32	<u>81,21</u>	-	2599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	С113-1747	Трійник 32х20х32 Aquatherm	шт	2	<u>30,21</u>	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	С113-1746	Трійник 25х20х25 Aquatherm	шт	14	<u>18,48</u>	-	259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	С113-1745	Трійник 20х20х20 Aquatherm	шт	28	<u>11,34</u>	-	318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	С111-1867	Кріплення радіаторів PURMO Compact	шт	16	<u>333,46</u>	-	5335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ16-6-6	Прокладання гільз-футлярів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,052	<u>22621,84</u>	<u>1184,25</u>	1176	338	<u>62</u>	<u>61,0100</u>	<u>3,17</u>
					6504,89	366,08			19	3,3385	0,17
35	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	1	<u>6589,02</u>	<u>2385,30</u>	6589	4204	<u>2385</u>	<u>39,9100</u>	<u>39,91</u>
					4203,72	761,22			761	7,2600	7,26
		Разом прямі витрати по кошторису					243491	41605	<u>13707</u>		<u>391,32</u>
									6364		60,64
		Разом будівельні роботи, грн.					243491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188179				
		всього заробітна плата, грн.					47969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24573				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7834				
		Всього будівельні роботи, грн.					268064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					268064				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					498,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55803				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Тепловий пункт
Приміщення медичного обслуговування (3ч)

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-ОВ.С

Кошторисна вартість 134,490 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0893 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,939 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	3406,95	170,13	3407	2220	170	21,3200	21,32
					2220,05	56,21			56	0,5002	0,5
2	2301-4029	Насос циркуляційний системи душових WILO-Stratos PICO 25/1-8 (1 резервний на складі)	шт	2	23727,18	-	47454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ18-10-3	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	шт	1	741,06	87,62	741	620	88	5,9500	5,95
					619,57	32,04			32	0,2836	0,28
4	С130-12	Бак мембранний розширювальний, місткість 25л Reflex	шт	1	2170,34	-	2170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ18-15-1	Установлення гідравлічного розділювача HS 25/75/2,3 Куйдич	шт	1	1360,21	105,12	1360	1213	105	11,2500	11,25
					1213,09	34,21			34	0,3054	0,31
6	С130-254	Гідравлічний розділювач HS 25/75/2,3 Куйдич	комплект	1	2848,15	-	2848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ18-16-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	1	5496,69	249,31	5497	611	249	5,8700	5,87
					611,24	73,39			73	0,6687	0,67
8	КБ16-15-2	Установлення кульових кранів діаметром до 50 мм	шт	7	536,19	77,88	3753	1777	545	2,4100	16,87
					253,85	20,84			146	0,1814	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1630-565	Кран кульовий фланцевий діам.40мм Danfoss	шт	7	<u>3696,61</u>	-	25876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C1630-545	Клапан запобіжний d1 1/2" 3бари Ру16	шт	1	<u>1504,79</u>	-	1505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C130-1104	Вентиль ковпачковий діам.25мм Reflex	шт	1	<u>4356,86</u>	-	4357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	C1630-563	Кран кульовий латунний зі спускним елементом і заглушкою діам.25мм	шт	4	<u>486,45</u>	-	1946	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C1630-560	Клапан зворотній муфтовий діам.25мм Danfoss	шт	1	<u>958,73</u>	-	959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>21306,83</u>	<u>703,94</u>	2131	130	<u>70</u>	<u>12,3000</u>	<u>1,23</u>
					1295,56	221,18			22	2,0478	0,2
15	C130-474	Спускник діаметром 25 мм Danfoss	шт	2	<u>1267,21</u>	-	2534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C130-474	Спускник діаметром 15 мм Danfoss	шт	5	<u>821,11</u>	-	4106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ18-22-5	Установлення повітровипускника	комплект	0,0001	<u>26,73</u>	-	-	-	-	<u>0,2000</u>	-
					22,87	-			-	-	-
18	C1545-14-21	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	4	<u>506,26</u>	-	2025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	<u>59,50</u>	-	357	322	-	<u>0,5100</u>	<u>3,06</u>
					53,72	-			-	-	-
20	C1630-986	Термометри прями в оправі	шт	6	<u>484,49</u>	-	2907	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C130-910	Гільза під термометр зі штуцером	шт	6	<u>117,21</u>	-	703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	9	<u>67,14</u>	-	604	360	-	<u>0,3600</u>	<u>3,24</u>
					40,01	-			-	-	-
23	C1630-113	Манометри загального призначення МП 4У	комплект	9	<u>552,37</u>	-	4971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	9	<u>205,34</u>	-	1848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C130-910	Гільза під термометр зі штуцером	шт	9	<u>117,21</u>	-	1055	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 50 мм	100м	0,06	<u>33668,99</u>	<u>2520,81</u>	2020	596	<u>151</u>	<u>90,6900</u>	<u>5,44</u>
					9925,11	681,27			41	6,2497	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталіних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>24218,12</u> 5193,46	<u>566,74</u> 184,62	484	104	<u>11</u> 4	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>0,97</u> 0,03
28	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів "Termaflex"	10 м	0,8	<u>340,09</u> 295,99	<u>44,10</u> 15,78	272	237	<u>35</u> 13	<u>3,0200</u> 0,1463	<u>2,42</u> 0,12
29	С114-266-64	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 45мм т. 9мм.	м	6	<u>62,91</u> -	<u>-</u> -	377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С114-266-67	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 20мм т. 9мм	м	2	<u>31,61</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					128330	8190	<u>1424</u> 421		<u>77,62</u> 3,75
		Разом устаткування, грн.					47454				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1864				
		Всього устаткування, грн.					49318				
		Разом будівельні роботи, грн.					80876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71262				
		всього заробітна плата, грн.					8611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4296				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1328				
		Всього будівельні роботи, грн.					85172				

		Всього по кошторису					134490				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					89,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9939				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Вентиляція
Приміщення медичного обслуговування (3ч)

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-ОВ.С

Кошторисна вартість 303,931 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,60003 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,769 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-32-1	ВП1-ВП9 Установлення вентиляційної системи	шт	9	<u>713,34</u> 669,62	<u>42,31</u> 14,20	6420	6027	<u>381</u> 128	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>55,89</u> 1,11
2	2308-4089	Децентралізована вентиляційна система PRANA 150C B1	шт	9	<u>10610,00</u> -	- -	95490	-	- -	- -	- -
3	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів	шт	1	<u>713,34</u> 669,62	<u>42,31</u> 14,20	713	670	<u>42</u> 14	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
4	С130-83	Вентилятор витяжний 125M VENTS	шт	1	<u>2356,13</u> -	- -	2356	-	- -	- -	- -
5	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0314	<u>109782,48</u> 25659,02	<u>576,19</u> 225,11	3447	806	<u>18</u> 7	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>8,22</u> 0,07
6	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,07065	<u>109782,48</u> 25659,02	<u>576,19</u> 225,11	7756	1813	<u>41</u> 16	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>18,5</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 1 00 мм	зонти	1	<u>686,80</u> 62,78	<u>10,02</u> 3,02	687	63	<u>10</u> 3	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
8	КБ20-11-3	Установлення вентиляційних решіток	ґрати	6	<u>463,28</u> 283,18	<u>55,93</u> 18,25	2780	1699	<u>336</u> 110	<u>2,8200</u> 0,1700	<u>16,92</u> 1,02
9	С130-598-1	Решітка вентиляційна витяжна 200х200 NOVA-A Systemair	шт	4	<u>1010,73</u> -	-	4043	-	-	-	-
10	С130-598-1	Решітка вентиляційна витяжна 100х200	шт	2	<u>178,41</u> -	-	357	-	-	-	-
11	КБ20-3-1	Перехід товщ.0,5мм діам.125-діам100мм	100м2	0,0011	<u>109782,48</u> 25659,02	<u>576,19</u> 225,11	121	28	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>0,29</u> -
12	КБ20-3-1	Перехід товщ.0,5мм діам.125-діам100-діам.125мм	100м2	0,0012	<u>109782,48</u> 25659,02	<u>576,19</u> 225,11	132	31	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>0,31</u> -
13	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами мінераловатними	10 м2	1,67	<u>3404,97</u> 826,79	<u>1090,42</u> 390,08	5686	1381	<u>1821</u> 651	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>13,26</u> 6,04
14	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 125 мм	клапан	1	<u>531,31</u> 173,62	<u>8,02</u> 2,87	531	174	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
15	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром 100 мм	клапан	2	<u>515,05</u> 173,62	<u>8,02</u> 2,87	1030	347	<u>16</u> 6	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
16	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1	<u>2102,84</u> 183,54	<u>12,03</u> 4,30	2103	184	<u>12</u> 4	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04
17	КБ26-26-1	Покриття ізоляції склопластиком	10 м2	1	<u>1547,52</u> 1238,83	<u>308,69</u> 110,43	1548	1239	<u>309</u> 110	<u>12,1800</u> 1,0241	<u>12,18</u> 1,02
18	С111-854	Рулонний склопластик	м2	10	<u>216,76</u> -	-	2168	-	-	-	-
19	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>56,75</u> -	-	284	-	-	-	-
20	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>487,32</u> 322,43	<u>28,06</u> 10,04	487	322	<u>28</u> 10	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>3,25</u> 0,09
21	С1630-469	Клапани зворотній, прямокутний, периметр до 2400 мм	шт	1	<u>4987,93</u> -	-	4988	-	-	-	-
22	КБ20-26-5	Установлення шумоглушника 600х600	шт	1	<u>5813,09</u> 306,56	<u>20,04</u> 7,17	5813	307	<u>20</u> 7	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
23	КБ20-21-5	Перехід товщ.0,7мм 500х500-500х400	зонти	0,6	<u>2668,87</u> 291,68	<u>46,94</u> 14,86	1601	175	<u>28</u> 9	<u>2,9400</u> 0,1378	<u>1,76</u> 0,08
24	КБ20-3-11	Перехід товщ.0,7мм 500х400-400х400	100м2	0,0051	<u>102802,80</u> 15295,44	<u>360,79</u> 135,02	524	78	<u>2</u> 1	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>0,8</u> 0,01
25	КБ20-3-12	Перехід товщ.0,7мм 400х400-400х250	100м2	0,0044	<u>99451,03</u> 12362,98	<u>368,81</u> 137,89	438	54	<u>2</u> 1	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>0,56</u> 0,01
26	КБ20-3-11	Перехід товщ.0,7мм 400х250-250х250	100м2	0,0035	<u>102802,80</u> 15295,44	<u>360,79</u> 135,02	360	54	<u>1</u> -	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>0,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ20-3-11	Перехід товщ.0,7мм 250х250-150х250	100м2	0,0027	<u>102802,80</u>	<u>360,79</u>	278	41	<u>1</u>	<u>156,0600</u>	<u>0,42</u>
					15295,44	135,02			-	1,2521	-
28	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами мінераловатними	10 м2	23,3	<u>3710,19</u>	<u>1090,42</u>	86447	19264	<u>25407</u>	<u>7,9400</u>	<u>185</u>
					826,79	390,08			9089	3,6176	84,29
29	КБ26-26-1	Покриття ізоляції склопластиком	10 м2	9	<u>1547,52</u>	<u>308,69</u>	13928	11149	<u>2779</u>	<u>12,1800</u>	<u>109,62</u>
					1238,83	110,43			994	1,0241	9,22
30	С111-854	Рулонний склопластик	м2	90	<u>216,76</u>	-	19508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					272024	45906	<u>31264</u>		<u>444,54</u>
		Разом устаткування, грн.					95490		11163		103,45
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3750				
		Всього устаткування, грн.					99240				
		Разом будівельні роботи, грн.					176534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99364				
		всього заробітна плата, грн.					57069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28157				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8700				
		Всього будівельні роботи, грн.					204691				

		Всього по кошторису					303931				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					600,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65769				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Водопровід В1,Т3
Приміщення медичного обслуговування (3ч)

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-ВК.С

Кошторисна вартість 205,833 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29629 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,412 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>15387,07</u> 11611,58	<u>1820,11</u> 955,35	3077	2322	<u>364</u> 191	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>21,22</u> 1,83
2	С113-1675	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 32х2,0 мм	м	18,76	<u>43,76</u> -	-	821	-	-	-	-
3	С113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 32мм	м	20	<u>44,63</u> -	-	893	-	-	-	-
4	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>14601,47</u> 10112,26	<u>2921,64</u> 1593,17	1460	1011	<u>292</u> 159	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>9,24</u> 1,53
5	С113-1674	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 25х2,3 мм	м	9,29	<u>31,97</u> -	-	297	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 25мм	м	10	<u>38,51</u>	-	385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,31	<u>16779,44</u> 9838,66	<u>4643,91</u> 2575,53	5202	3050	<u>1440</u> 798	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>27,87</u> 7,67
8	C113-1673	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 20x2,0 мм	м	5,394	<u>30,23</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 20мм	м	6	<u>34,43</u>	-	207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C113-1673	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 16x2,3 мм	м	22,475	<u>21,54</u>	-	484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 16мм	м	25	<u>31,37</u>	-	784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,21	<u>16779,44</u> 9838,66	<u>4643,91</u> 2575,53	3524	2066	<u>975</u> 541	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>18,88</u> 5,2
13	C113-1352	Труби ПП-80 тип3 SDR6-16	м	13,485	<u>20,62</u>	-	278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 16мм	м	15	<u>31,37</u>	-	471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C113-1353	Труби ПП-80 тип3 SDR6-20	м	5,394	<u>26,25</u>	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 20мм	м	6	<u>34,43</u>	-	207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	52	<u>496,13</u>	-	25799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>549,58</u>	-	1099	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C1630-670	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>589,06</u>	-	1178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	10	<u>193,97</u>	-	1940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	21	<u>757,12</u> 702,94	<u>21,10</u> 6,78	15900	14762	<u>443</u> 142	<u>7,0000</u> 0,0550	<u>147</u> 1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C130-152	Електроводонагрівач V=20л	шт	20	<u>4608,77</u>	-	92175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C130-153	Електроводонагрівач V=40л	шт	1	<u>6247,66</u>	-	6248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C11112-9	Шланг гумовий в металевій оплітці Д-15, L=0,5м	шт	42	<u>127,92</u>	-	5373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	<u>56,75</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ16-30-1	Герметизація вводу водопроводу "Комплекс 7373-3"	сальник	1	<u>426,56</u>	-	427	300	-	<u>2,9500</u>	<u>2,95</u>
					300,04	-			-	-	-
27	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>368,89</u>	-	369	54	-	<u>0,4900</u>	<u>0,49</u>
					53,63	-			-	-	-
28	C130-1186	Шланг поливальний діам.25мм довж 3м	м	3	<u>97,78</u>	-	293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	2402-3005	Вогнегаситель вуглекислотний ручний/настінне виконання/ ОУ-5 Водомірний вузол В1	шт	2	<u>659,96</u>	-	1320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КБ16-22-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	<u>2541,75</u>	<u>197,73</u>	2542	1452	<u>198</u>	<u>13,9400</u>	<u>13,94</u>
					1451,57	62,26			62	0,5596	0,56
31	C1630-1455	Лічильники холодної води крильчасті УВК-20	шт	1	<u>4783,67</u>	-	4784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C1630-671	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	<u>693,08</u>	-	1386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1630-548	Клапани зворотні підйомні фланцеві для рідких середовищ, 16с13нж, тиск 3,9 МПа [40 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>1999,43</u>	-	1999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	10шт	0,1	<u>8322,93</u>	<u>703,94</u>	832	130	<u>70</u>	<u>12,3000</u>	<u>1,23</u>
					1295,56	221,18			22	2,0478	0,2
35	C1630-1161-25	Манометр МП-4У	комплект	1	<u>592,16</u>	-	592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові з фланцем BVGV-40LM-SS, діаметр 15 мм	шт	1	<u>1436,69</u>	-	1437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C1630-669	Крани кульовий спускний, діаметр 15 мм	шт	1	<u>244,98</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин (трійник,хрестовина)	т	0,003	<u>191079,46</u>	<u>37951,59</u>	573	132	<u>114</u>	<u>353,8000</u>	<u>1,06</u>
					43934,88	870,10			3	8,0707	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм	шт	8	<u>179,85</u> 63,33	<u>104,22</u> 1,56	1439	507	<u>834</u> 12	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>4,08</u> 0,12
40	С130-964	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	8	<u>267,10</u> -	- -	2137	-	- -	- -	- -
41	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>30180,60</u> 5959,76	<u>601,92</u> 192,94	604	119	<u>12</u> 4	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>1,11</u> 0,03
42	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,03	<u>36218,77</u> 5959,76	<u>601,92</u> 192,94	1087	179	<u>18</u> 6	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>1,66</u> 0,05
43	КБ16-15-2	Установлення засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>536,19</u> 253,85	<u>77,88</u> 20,84	536	254	<u>78</u> 21	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>2,41</u> 0,18
44	С1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>1238,08</u> -	- -	1238	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					192117	26338	<u>4838</u> 1961		<u>253,14</u> 18,55
		Разом устаткування, грн.					1320				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52				
		Всього устаткування, грн.					1372				
		Разом будівельні роботи, грн.					190797				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159621				
		всього заробітна плата, грн.					28299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4113				
		Всього будівельні роботи, грн.					204461				

		Всього по кошторису					205833				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					296,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32412				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Каналізація К1
Приміщення медичного обслуговування (3ч)

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-ВК.С

Кошторисна вартість 141,040 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15061 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,331 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,52	<u>43023,53</u> 10644,03	<u>84,54</u> 30,39	22372	5535	<u>44</u> 16	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>49,81</u> 0,14
2	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>81505,96</u> 10206,18	<u>173,05</u> 63,22	24452	3062	<u>52</u> 19	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>27,55</u> 0,17
3	КБ17-3-1	Санітарно-технічне обладнання Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>9783,59</u> 3882,03	<u>442,09</u> 166,85	3913	1553	<u>177</u> 67	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>14,56</u> 0,61
4	С130-908	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ2 та УНТЦ3 з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитюю полочкою	шт	3	<u>2897,70</u> -	-	8693	-	-	-	-
5	С130-905	Унітаз універсальний	шт	1	<u>4807,37</u> -	-	4807	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	4	<u>648,36</u> -	- -	2593	-	- -	- -	- -
7	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,3	<u>13110,46</u> <u>3448,40</u>	<u>253,12</u> <u>94,90</u>	17044	4483	<u>329</u> <u>123</u>	<u>31,9800</u> <u>0,8669</u>	<u>41,57</u> <u>1,13</u>
8	С130-663	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	12	<u>3562,59</u> -	- -	42751	-	- -	- -	- -
9	С130-664	Умивальник універсальний	комплект	1	<u>6095,51</u> -	- -	6096	-	- -	- -	- -
10	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>6976,01</u> <u>803,91</u>	<u>66,29</u> <u>24,80</u>	698	80	<u>7</u> <u>2</u>	<u>7,5400</u> <u>0,2267</u>	<u>0,75</u> <u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					133419	14713	<u>609</u> <u>227</u>		<u>134,24</u> <u>2,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					133419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118097				
		всього заробітна плата, грн.					14940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2391				
		Всього будівельні роботи, грн.					141040				

		Всього по кошторису					141040				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					150,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17331				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Електросилове обладнання
Приміщення медичного обслуговування (3ч)

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-ЕТР.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

47,713 тис. грн.
0,08129 тис.люд.год.
9,490 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1517-1102-14 1	ЩР-4 Щит розподільчий втопленого виконання ЩРв-2х48з-І ІР31 UNIVERSAL IEK	шт	1	4807,23	-	4807	-	-	-	-
2	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	1	722,13	133,48	722	356	133	3,2000	3,2
		- щит комплектується -			355,62	36,04			36	0,2946	0,29
3	1504-1049-7 0	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВН32Р 63А (на вводі)	шт	1	205,00	-	205	-	-	-	-
4	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47- 29 1Р В6	шт	2	75,00	-	150	-	-	-	-
5	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47- 29 1Р В10	шт	5	75,00	-	375	-	-	-	-
6	1504-1034-42	Диференційний вимикач АД12 2Р 16А 30мА	шт	6	423,68	-	2542	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	1	<u>1012,00</u> -	- -	1012	-	- -	- -	- -
8	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	7	<u>380,00</u> -	- -	2660	-	- -	- -	- -
9	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в щиті	шт	6	<u>990,00</u> -	- -	5940	-	- -	- -	- -
10	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів	шт	14	<u>184,06</u> 177,81	<u>3,27</u> 1,33	2577	2489	<u>46</u> 19	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>22,4</u> 0,18
11	1516-1006	Шина РЕ	шт	1	<u>151,45</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
12	1516-1006	Шина N	шт	1	<u>171,00</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
13	КМ8-17-2	Монтаж шини	шт	2	<u>1842,05</u> 517,58	<u>776,50</u> 224,46	3684	1035	<u>1553</u> 449	<u>4,8000</u> 1,6736	<u>9,6</u> 3,35
14	1517-1102-14	ЩО-4 Щит розподільчий втопленого виконання ЩРВ-II-6 IP41IEK	шт	1	<u>559,60</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
15	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного - щит комплектується -	шт	1	<u>722,13</u> 355,62	<u>133,48</u> 36,04	722	356	<u>133</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
16	1504-1049-7	Вимикач роз'єднувач ВН32 1Р 20А (на вводі)	шт	1	<u>90,00</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
17	15174-13563	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р С4	шт	3	<u>118,00</u> -	- -	354	-	- -	- -	- -
18	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	4	<u>380,00</u> -	- -	1520	-	- -	- -	- -
19	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів ЩВ-3	шт	4	<u>184,06</u> 177,81	<u>3,27</u> 1,33	736	711	<u>13</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,05
20	1517-1102-14	Щит розподільчий втопленого виконання ЩРВ-II-6 IP41IEK	шт	1	<u>559,60</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
21	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>722,13</u> 355,62	<u>133,48</u> 36,04	722	356	<u>133</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1504-1049-7 1	- щит комплектується - Вимикач автоматичний 1-полюсний ВН32Р 32А (на вводі)	шт	1	<u>135,00</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
23	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р С6	шт	5	<u>75,00</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
24	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	6	<u>380,00</u> -	- -	2280	-	- -	- -	- -
25	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів ЩТП-3	шт	6	<u>184,06</u> 177,81	<u>3,27</u> 1,33	1104	1067	<u>20</u> 8	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>9,6</u> 0,08
26	1517-1102-14	Щит розподільчий втопленого виконання ЩРв-II-6 IP41IEK	шт	1	<u>559,60</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
27	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>722,13</u> 355,62	<u>133,48</u> 36,04	722	356	<u>133</u> 36	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
28	1504-1049-7	- щит комплектується - Вимикач автоматичний 3-полюсний ВН32Р 20А (на вводі)	шт	1	<u>255,00</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
29	15174-1356 3	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р С4	шт	2	<u>118,00</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
30	1504-1034-42	Диференційний вимикач АД12 2Р 16А 30мА	шт	1	<u>423,68</u> -	- -	424	-	- -	- -	- -
31	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в щиті	шт	1	<u>990,00</u> -	- -	990	-	- -	- -	- -
32	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	1	<u>1012,00</u> -	- -	1012	-	- -	- -	- -
33	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	2	<u>380,00</u> -	- -	760	-	- -	- -	- -
34	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів Електроапаратура	шт	4	<u>184,06</u> 177,81	<u>3,27</u> 1,33	736	711	<u>13</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,05
35	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>597,03</u> 200,56	<u>41,89</u> 17,73	597	201	<u>42</u> 18	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>1,86</u> 0,15
36	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним потужністю ЯТП-0.25 220/36	шт	1	<u>2296,01</u> -	- -	2296	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					42742	7638	<u>2219</u>		<u>69,06</u>
									648		5,02
		Разом устаткування, грн.					25158				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					988				
		Всього устаткування, грн.					26146				
		Разом будівельні роботи, грн.					17584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7727				
		всього заробітна плата, грн.					8286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3981				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1204				
		Всього будівельні роботи, грн.					21565				

		Всього по кошторису					47713				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					81,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9490				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Електроосвітлення

Приміщення медичного обслуговування (3ч)

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-ЕТР.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

582,636 тис. грн.
1,46272 тис.люд.год.
161,706 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-18-1	Монтаж світильників	100шт	1,01	39228,28	7561,69	39621	22468	7637	211,2000	213,31
					22245,70	4160,04			4202	36,6924	37,06
2	1507-1029	Світильник світлодіодний ДВО 20У-36 (IP20) "Ватра"	шт	55	665,06	-	36578	-	-	-	-
3	1507-1017	Світильник світлодіодний ДСО 08У-40 АW(IP20) з блоком аварійного живлення "Ватра"	шт	3	8723,81	-	26171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	1507-1017	Світильник світлодіодний ДББ64В-8 (IP54) "Ватра"	шт	8	1865,80	-	14926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	1507-1019	Світильник світлодіодний ДПП05В-8 (IP65)	шт	15	1564,65	-	23470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	1507-1018	Світильник світлодіодний ДПП05В-15 (IP65)	шт	2	1870,73	-	3741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	1507-1020	Світильник світлодіодний ДПП06У-8 з блоком аварійного живлення (IP65)	шт	9	5347,90	-	48131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1507-1021	Світильник із світлодіодною лампою і написом "Вихід" з блоком аварійного живлення ДБО01ВСП-6-в-104	шт	4	<u>2879,00</u>	-	11516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	1507-1022	Світильник із світлодіодною лампою і написом "Вихід" з стрілочкою вправо з блоком аварійного живлення ДБО01ВСП-6-в-102	шт	3	<u>2879,00</u>	-	8637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	1507-1023	Світильник світлодіодний потужністю 8Вт і датчиком руху ДББ02В-8-002 (IP40)	шт	2	<u>1546,52</u>	-	3093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,14	<u>5991,88</u>	-	839	370	-	<u>27,6800</u>	<u>3,88</u>
					2643,72	-			-	-	-
12	290902-55-2	Вимикач одноклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС10-1-0-ГБ ІЕК	шт	12	<u>76,77</u>	-	921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	290902-55-2	Вимикач одноклавішний для відкритої установки 250В 10 А ВС20-1-0-ГБ ІЕК	шт	2	<u>86,97</u>	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,15	<u>6146,60</u>	-	922	420	-	<u>29,3000</u>	<u>4,4</u>
					2798,44	-			-	-	-
15	290902-55-1	Вимикач двоклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС20-2-0-ГБ ІЕК	шт	15	<u>90,03</u>	-	1350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,68	<u>5979,25</u>	-	4066	1807	-	<u>27,8200</u>	<u>18,92</u>
					2657,09	-			-	-	-
17	290902-223	Розетка одномісна 16А/250В РСш10-3-КБ ІЕК	шт	50	<u>88,72</u>	-	4436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	290902-223	Розетка одномісна 16А/250В РСш20-3-ГБ ІЕК	шт	11	<u>99,97</u>	-	1100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	290902-224	Блок розеток з 3-х штук (для комп'ютера)з рамкою тримісною горизонтальною РСш 10-3-КБ+РГ-3-КБ	шт	7	<u>705,87</u>	-	4941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	2405-1338-1	Коробка для влаштування вимикачів і розеток КМ40002	шт	97	<u>9,44</u>	-	916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	2405-1338-1	Коробка розгалужуюча для відкритої проводки кабелем і проводки в трубах ДКС	шт	4	<u>40,35</u>	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	2405-1368-1	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки	шт	170	<u>22,84</u>	-	3883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	15093-35013	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-І.С	1000м	0,24	<u>27592,43</u>	-	6622	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	15093-34103	Чотирижильний кабель перерізом 4.1,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,09	<u>37786,02</u> -	-	3401	-	-	-	-
25	15093-35013	П'ятижильний кабель перерізом 5.1,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,02	<u>45371,03</u> -	-	907	-	-	-	-
26	15093-35013	Двожильний кабель перерізом 2.1,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,025	<u>19636,43</u> -	-	491	-	-	-	-
27	15093-35013	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,9	<u>39322,43</u> -	-	35390	-	-	-	-
28	15092-1011	Кабель п'ятижильний перерізом 5x16мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,07	<u>419333,60</u> -	-	29353	-	-	-	-
29	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 3x1, 5мм (N)HXH PE180E30	1000м	0,12	<u>43124,70</u> -	-	5175	-	-	-	-
30	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 2x1, 5мм (N)HXH PE180R30	1000м	0,015	<u>36708,90</u> -	-	551	-	-	-	-
31	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 4x1, 5мм (N)HXH PE180R30	1000м	0,02	<u>64738,50</u> -	-	1295	-	-	-	-
32	15094-1141	Кабель з мідними жилами перерізом 3x2, 5мм (N)HXH PE180E30	1000м	0,06	<u>48669,21</u> -	-	2920	-	-	-	-
33	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,8	<u>842,09</u> 716,70	<u>68,06</u> 45,53	1516	1290	<u>123</u> 82	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>13,34</u> 0,74
34	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених лотках, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,42	<u>3106,91</u> 1685,28	<u>590,79</u> 189,96	1305	708	<u>248</u> 80	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>6,72</u> 0,65
35	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	12,68	<u>10604,06</u> 7528,99	<u>218,33</u> 56,47	134459	95468	<u>2768</u> 716	<u>71,4800</u> 0,5344	<u>906,37</u> 6,78
36	KB21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 16 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,7	<u>11540,78</u> 7840,77	<u>843,27</u> 566,12	8079	5489	<u>590</u> 396	<u>74,4400</u> 5,2608	<u>52,11</u> 3,68
37	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,8	<u>3235,50</u> 2350,28	<u>52,31</u> 21,24	5824	4231	<u>94</u> 38	<u>23,9800</u> 0,2016	<u>43,16</u> 0,36
38	C1530-41	Труба гофрована з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.25мм ДКС	10м	18	<u>293,57</u> -	-	5284	-	-	-	-
39	C1545-436	Скоба металева оцинкована дволапкова для кріплення при відкритому прокладанні кабелів та труб діам.до 25мм ІЕК	шт	215	<u>5,34</u> -	-	1148	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ21-14-1	Прокладання сітчастих лотків	100м	0,42	<u>6649,83</u>	<u>1247,15</u>	2793	2089	<u>524</u>	<u>47,2100</u>	<u>19,83</u>
					4972,63	571,79			240	4,9268	2,07
41	C113-1689	Лоток сітчастий F5 Combitech FC5010 ДКС	м	42	<u>128,23</u>	-	5386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1715	Перегородка SEP L=3000мм L5 Combitech код36480	шт	14	<u>209,22</u>	-	2929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1704	Безгвинтове кріплення для з'єднання сітчастих лотків на прямих ділянках сист.F5 Combitech	шт	22	<u>66,44</u>	-	1462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1705	Безгвинтовий зажим для з'єднання основи сітчастих лотків на прямих ділянках сист.F5 Combitech	шт	22	<u>40,10</u>	-	882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1706	Клема заземлення сист.F5 Combitech	шт	1	<u>171,52</u>	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-1707	Направляюча CPS для лотків з основою 100мм сист.B5 Combitech	шт	28	<u>227,58</u>	-	6372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1708	Шпилька сист.M5 Combitech	шт	28	<u>86,82</u>	-	2431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-1709	Сталевий забивний анкер сист.M5 Combitech	шт	28	<u>19,36</u>	-	542	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-1708	Гайка шестигранна оцинкована M8 сист.M5 Combitech	шт	56	<u>2,50</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C113-1710	Шайба кузовна M8 сист.M5 Combitech	шт	56	<u>2,32</u>	-	130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C113-1711	Гвинт з гладкою головкою M6x20 сист.M5 Combitech	шт	56	<u>2,87</u>	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C113-1712	Гайка з насічками M6 сист.M5 Combitech	шт	56	<u>1,49</u>	-	83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C113-1713	Згин під прямим кутом сітчастих лотків компл.1 сист.F5 Combitech	шт	6	<u>122,82</u>	-	737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C113-1714	Т-подібний відвід для з'єднання сітчастих лотків компл.1 сист.F5 Combitech	шт	3	<u>1853,81</u>	-	5561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					513094	134340	<u>11984</u>		<u>1282,04</u>
									5754		51,34
		Разом будівельні роботи, грн.					513094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					366770				
		всього заробітна плата, грн.					140094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					129,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					582636				

		Всього по кошторису					582636				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1462,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					161706				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Пожежна сигналізація

Приміщення медичного обслуговування (3ч)

Основа:

креслення (специфікації) № 20/18/1-СПС.С

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

216,375 тис. грн.

0,64303 тис.люд.год.

72,717 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання для мережі пожежної сигналізації									
1	KM10-668-2	Монтаж пожежного сповіщувача	шт	26	<u>344,42</u>	<u>1,10</u>	8955	7946	<u>29</u>	<u>3,2000</u>	<u>83,2</u>
					305,63	0,25			7	0,0026	0,07
2	1602-30065-1	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас	шт	2	<u>500,00</u>	-	1000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	1507-5089-13	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3 Тірас	шт	24	<u>875,00</u>	-	21000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KM10-668-2	Монтаж вказівника у нормальному виконанні	шт	5	<u>366,82</u>	<u>1,10</u>	1834	1528	<u>6</u>	<u>3,2000</u>	<u>16</u>
					305,63	0,25			1	0,0026	0,01
5	1602-50133	Сповіщувач світлозвуковий внутрішній "Вихід" Тірас	шт	4	<u>850,00</u>	-	3400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	1602-50133	Сповіщувач пожежний світлозвуковий "Джміль" Тірас	шт	1	<u>880,00</u>	-	880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1512-5	Коробка відгалуджуюча	шт	3	<u>66,34</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	15097-1012	Кабель з мідними моножилами в ПВХ оболонці негорючий ПСВВнг 4х0,4мм	1000м	0,4	<u>8597,48</u>	-	3439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 2х1,5мм2 КМРКнс-FRHF FE180/E90	1000м	0,12	<u>39239,58</u>	-	4709	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,6	<u>3106,91</u>	<u>590,79</u>	8078	4382	<u>1536</u>	<u>16,0000</u>	<u>41,6</u>
					1685,28	189,96			494	1,5400	4
11	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	2,6	<u>8516,73</u>	<u>3981,28</u>	22143	5258	<u>10351</u>	<u>19,2000</u>	<u>49,92</u>
					2022,34	1008,58			2622	9,4105	24,47
12	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>3351,99</u>	<u>168,80</u>	335	235	<u>17</u>	<u>23,9800</u>	<u>2,4</u>
					2350,28	54,28			5	0,4400	0,04
13	C1530-1	Труба гофрована діам.16мм	10м	1	<u>187,21</u>	-	187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	2405-1282-1	Короб електротехнічний	м	250	<u>29,17</u>	-	7293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,5	<u>6830,02</u>	<u>2501,17</u>	17075	8439	<u>6253</u>	<u>32,8000</u>	<u>82</u>
					3375,78	661,26			1653	6,1138	15,28
16	C113-1704	Кріплення для гофрованої труби	шт	30	<u>6,63</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,095	<u>29932,98</u>	<u>28862,38</u>	2844	102	<u>2742</u>	<u>12,3100</u>	<u>1,17</u>
					1070,60	9320,38			885	76,0410	7,22
18	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,095	<u>7596,02</u>	<u>7596,02</u>	722	-	<u>722</u>	-	-
					-	1807,74			172	15,1575	1,44
19	КП2-16-7	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління	Система	1	<u>10851,75</u>	-	10852	10852	-	<u>75,0000</u>	<u>75</u>
					10851,75	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					115144	38742	<u>21656</u>		<u>351,29</u>
									5839		52,53
		Разом устаткування, грн.					26280				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1032				
		Всього устаткування, грн.					27312				
		Разом будівельні роботи, грн.					88864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28466				
		всього заробітна плата, грн.					44581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					20876 36,88 6159 109740				
		Всього по розділу 1					137053				
20	1602-30065-1	Розділ 2. Вартість запасних сповіщувачів (на склад) Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас	шт	1	<u>500,00</u> -	- -	500	-	- -	- -	- -
21	1507-5089-13	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3 Тірас	шт	3	<u>875,00</u> -	- -	2625	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. -----					3125 3125 123 3248	-	- -	- -	- -
		Всього по розділу 2					3248				
22	1601-2357	Розділ 3. Обладнання мережі оповіщення при пожежі Гучномовець номінальною шумовою потужністю 1Вт ЗАС100ПН	комплект	8	<u>492,00</u> -	- -	3936	-	- -	- -	- -
23	1601-2358	Гучномовець номінальною шумовою потужністю 3Вт ЗАС100ПН	комплект	9	<u>490,00</u> -	- -	4410	-	- -	- -	- -
24	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	17	<u>365,31</u> 325,47	- -	6210	5533	- -	<u>3,2000</u> -	<u>54,4</u> -
25	1503-8456	Модуль виклику ВМ01-А НВП Електроприлад	шт	1	<u>1500,00</u> -	- -	1500	-	- -	- -	- -
26	KM8-818-1	Прилади мовного оповіщення	шт	1	<u>1564,09</u> 458,33	<u>9,81</u> 3,98	1564	458	<u>10</u> 4	<u>6,2400</u> 0,0378	<u>6,24</u> 0,04
27	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 3х1,5мм2 КМРКНс-FRHF FE180/E90	1000м	0,215	<u>53162,58</u> -	- -	11430	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 2х1,5мм2 КМРКНс-FRHF FE180/E90	1000м	0,025	<u>39239,58</u>	-	981	-	-	-	-
29	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,9	<u>3106,91</u>	<u>590,79</u>	5903	3202	<u>1123</u>	<u>16,0000</u>	<u>30,4</u>
30	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,5	<u>8516,73</u>	<u>3981,28</u>	4258	1011	<u>1991</u>	<u>19,2000</u>	<u>9,6</u>
31	С1512-5	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30 "VELLEZ"	шт	16	<u>418,23</u>	-	6692	-	-	-	-
32	2405-1282-1	Короб електротехнічний	м	190	<u>29,17</u>	-	5542	-	-	-	-
33	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,9	<u>6830,02</u>	<u>2501,17</u>	12977	6414	<u>4752</u>	<u>32,8000</u>	<u>62,32</u>
34	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,024	<u>29932,98</u>	<u>28862,38</u>	718	26	<u>692</u>	<u>12,3100</u>	<u>0,3</u>
35	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,024	<u>7596,02</u>	<u>7596,02</u>	182	-	<u>182</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					66303	16644	<u>8750</u>		<u>163,26</u>
		Разом устаткування, грн.					9846		2392		21,48
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					386				
		Всього устаткування, грн.					10232				
		Разом будівельні роботи, грн.					56457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31063				
		всього заробітна плата, грн.					19036				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9384				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2941				
		Всього будівельні роботи, грн.					65841				

		Всього по розділу 3					76074				
		Разом прямі витрати по кошторису					184572	55386	<u>30406</u>		<u>514,55</u>
		Разом устаткування, грн.					39251		8231		74,01
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					40792				
		Разом будівельні роботи, грн.					145321				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59529				
		всього заробітна плата, грн.					63617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30260				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9100				
		Всього будівельні роботи, грн.					175581				

		Всього по кошторису					216375				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					643,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					72717				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Блискавкозахист

Приміщення медичного обслуговування (3ч)

Основа:

креслення (специфікації) № 20/18/1-БЗ.С

Кошторисна вартість

58,070 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,19477 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

19,519 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	1,6	5006,87 3151,47	301,27 64,30	8011	5042	482 103	29.9200 0,5328	47,87 0,85
2	С113-733	Круглий алюмінієвий провідник діам.8мм leo lightman	м	160	56,18 -	- -	8989	-	- -	- -	- -
3	С1545-400	Затискач контрольний Contra C03/1 leo lightman	шт	3	69,63 -	- -	209	-	- -	- -	- -
4	С1545-250	Тримач по гребеню прямий H06/1 leo lightman	100шт	0,46	5116,02 -	- -	2353	-	- -	- -	- -
5	С1545-250	Тримач дроту Clip H01/8 leo lightman	100шт	1,2	1903,02 -	- -	2284	-	- -	- -	- -
6	С1545-250	Варіативний швидкий з'єднувач C01/1 leo lightman	100шт	0,15	5707,62 -	- -	856	-	- -	- -	- -
7	С1545-250	Клемний з'єднувач C21/1 leo lightman	100шт	0,1	3739,02 -	- -	374	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1512-1	Заземлення Коробка фасадна А06/1 leo lightman	шт	3	<u>255,03</u>	-	765	-	-	-	-
9	C1110-171-1	Полоса оцинкована перерізом не менше 100мм2 W04/25 leo lightman	м	80	<u>158,14</u>	-	12651	-	-	-	-
10	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,8	<u>3057,09</u>	<u>460,93</u>	2446	1888	<u>369</u>	<u>22,4000</u>	<u>17,92</u>
11	C111-1683-10	Стрічка водоблокуюча А01/1 leo lightman	шт	2	<u>429,63</u>	-	859	-	-	-	-
12	КМ8-143-5	Укладання водоблокуючої стрічки	100 м тр	0,2	<u>393,02</u>	<u>34,90</u>	79	72	<u>7</u>	<u>3,4000</u>	<u>0,68</u>
13	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,26	<u>22263,47</u>	-	5789	5789	-	<u>261,8000</u>	<u>68,07</u>
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,26	<u>12600,19</u>	-	3276	3276	-	<u>150,4500</u>	<u>39,12</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					48941	16067	<u>858</u>		<u>173,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					48941		199		1,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32016				
		всього заробітна плата, грн.					16266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3253				
		Всього будівельні роботи, грн.					58070				

		Всього по кошторису					58070				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					194,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19519				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Тепломережі
Тепломережі (3ч)

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-ТМ.С

Кошторисна вартість 147,271 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13813 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,339 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,0398	<u>52156,88</u> 1933,86	<u>50223,02</u> 15101,65	2076	77	<u>1999</u> 601	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>0,88</u> 5,26
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,045	<u>26716,17</u> 26716,17	- -	1202	1202	- -	<u>314,1600</u> -	<u>14,14</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045	<u>12600,19</u> 12600,19	- -	567	567	- -	<u>150,4500</u> -	<u>6,77</u> -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,031	<u>7596,02</u> -	<u>7596,02</u> 1807,74	235	-	<u>235</u> 56	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)	1000м3	0,011	<u>12638,49</u> -	<u>12638,49</u> 3007,77	139	-	<u>139</u> 33	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 0,28
6	КБ1-24-10 коэф. до об'єму к=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,044	<u>10815,44</u> -	<u>10815,44</u> 2573,91	476	-	<u>476</u> 113	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,95
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи	10м3	0,16	<u>13862,83</u> 1489,04	<u>-</u> -	2218	238	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>2,61</u> -
8	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,0792	<u>250798,59</u> 49694,92	<u>60225,63</u> 22915,15	19863	3936	<u>4770</u> 1815	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>38,24</u> 14,2
9	К585821-Г007 С1415-8301	Лотки каналів збірні з/б марки П4-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96) Відпускна ціна: (5370,87-(0,77+0,74)x146,465)x0,72+25,4:100x3209,39+2,4:100x3068,84+4,9:100x4421,99+0:100x4557,34	шт	9	<u>5682,48</u> -	<u>-</u> -	51142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	К585521-П017	Плити перекриття П5-5 серія 3.006.1-2.87(Ф96)	шт	9	<u>1795,22</u> -	<u>-</u> -	16157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,026	<u>259238,85</u> 134217,22	<u>106494,65</u> 21602,99	6740	3490	<u>2769</u> 562	<u>1226,4000</u> 196,0077	<u>31,89</u> 5,1
12	С113-1501	Труби сталеві теплоізолювані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 45/110 мм	м	26,13	<u>835,46</u> -	<u>-</u> -	21831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР16-61-1	Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 50 - 80 мм	т	0,0073	<u>95774,26</u> 48579,22	<u>38957,33</u> 978,61	699	355	<u>284</u> 7	<u>391,2000</u> 9,0771	<u>2,86</u> 0,07
14	С113-1511	Коліно гнуте для теплоізолюваних труб, типорозмір 45/110 мм, L=0,6 м	шт	2	<u>2145,49</u> -	<u>-</u> -	4291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С113-1551	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 45/110 мм, L=2 м	шт	2	<u>5483,20</u> -	<u>-</u> -	10966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м тр	0,56	<u>393,02</u> 358,12	<u>34,90</u> 11,32	220	201	<u>19</u> 6	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,9</u> 0,05
17	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	26	<u>6,13</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C111-1721-11Г	Стрічка ковзна L=10м	рулон	3	577,47	-	1732	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	140713	10066	10691 3193		99,29 26,38
		Разом будівельні роботи, грн.					140713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119956				
		всього заробітна плата, грн.					13259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2080				
		Всього будівельні роботи, грн.					147271				

		Всього по кошторису					147271				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					138,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15339				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Приміщення медичного обслуговування (Зч)

Кошторисна вартість об'єкта 9633,971 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 17,91156 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1971,192 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 березня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	7675,819	-	7675,819	13,89468	1526,506	-
2	02-01-02	на Опалення	268,064	-	268,064	0,49884	55,803	-
3	02-01-03	на Тепловий пункт	85,172	49,318	134,49	0,08930	9,939	-
4	02-01-04	на Вентиляція	204,691	99,24	303,931	0,60003	65,769	-
5	02-01-05	на Водопровід В1,Т3	204,461	1,372	205,833	0,29629	32,412	-
6	02-01-06	на Каналізація К1	141,04	-	141,04	0,15061	17,331	-
7	02-01-07	на Електросилове обладнання	21,565	26,148	47,713	0,08129	9,49	-
8	02-01-08	на Електроосвітлення	582,636	-	582,636	1,46272	161,706	-
9	02-01-09	на Пожежна сигналізація	175,581	40,794	216,375	0,64303	72,717	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02-01-010	на Блискавкозахист	58,07	-	58,07	0,19477	19,519	-
		Всього:	9417,099	216,872	9633,971	17,91156	1971,192	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>11,34912</u> 1151,722	- -	<u>0,89597</u> 106,768	<u>0,15979</u> 19,061	- -	<u>12,40488</u> 1277,551	<u>1,48980</u> 248,955	<u>13,89468</u> 1526,506
02-01-02	Опалення	<u>0,39132</u> 41,605	- -	<u>0,06064</u> 6,364	- -	- -	<u>0,45196</u> 47,969	<u>0,04688</u> 7,834	<u>0,49884</u> 55,803
02-01-03	Тепловий пункт	<u>0,07762</u> 8,19	- -	<u>0,00375</u> 0,421	- -	- -	<u>0,08137</u> 8,611	<u>0,00793</u> 1,328	<u>0,08930</u> 9,939
02-01-04	Вентиляція	<u>0,44454</u> 45,906	- -	<u>0,10345</u> 11,163	- -	- -	<u>0,54799</u> 57,069	<u>0,05204</u> 8,7	<u>0,60003</u> 65,769
02-01-05	Водопровід В1,Т3	<u>0,10614</u> 11,576	<u>0,14700</u> 14,762	<u>0,01855</u> 1,961	- -	- -	<u>0,27169</u> 28,299	<u>0,02460</u> 4,113	<u>0,29629</u> 32,412
02-01-06	Каналізація К1	<u>0,13424</u> 14,713	- -	<u>0,00207</u> 0,227	- -	- -	<u>0,13631</u> 14,94	<u>0,01430</u> 2,391	<u>0,15061</u> 17,331
02-01-07	Електросилове обладнання	- -	<u>0,06906</u> 7,638	<u>0,00502</u> 0,648	- -	- -	<u>0,07408</u> 8,286	<u>0,00721</u> 1,204	<u>0,08129</u> 9,49
02-01-08	Електроосвітлення	- -	<u>1,28204</u> 134,34	<u>0,05134</u> 5,754	- -	- -	<u>1,33338</u> 140,094	<u>0,12934</u> 21,612	<u>1,46272</u> 161,706
02-01-09	Пожежна сигналізація	<u>0,00147</u> 0,128	<u>0,43808</u> 44,406	<u>0,07401</u> 8,231	- -	<u>0,07500</u> -	<u>0,58856</u> 63,617	<u>0,05447</u> 9,1	<u>0,64303</u> 72,717
02-01-010	Блискавкозахист	<u>0,10787</u> 9,137	<u>0,06579</u> 6,93	<u>0,00164</u> 0,199	- -	- -	<u>0,17530</u> 16,266	<u>0,01947</u> 3,253	<u>0,19477</u> 19,519
	Разом :	<u>12,61232</u> 1282,977	<u>2,00197</u> 208,076	<u>1,21644</u> 141,736	<u>0,15979</u> 19,061	<u>0,07500</u> -	<u>16,06552</u> 1662,702	<u>1,84604</u> 308,49	<u>17,91156</u> 1971,192

Склав _____ Корчагіна

Перевірив _____ Старікова

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Тепломережі (Зч)

Кошторисна вартість об'єкта 147,271 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,13813 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 15,339 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 березня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-02	на Тепломережі	147,271	-	147,271	0,13813	15,339	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	147,271	-	147,271	0,13813	15,339	-

Склад

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-02	Тепломережі	<u>0,09929</u> 10,066	<u>-</u> -	<u>0,02638</u> 3,193	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,12567</u> 13,259	<u>0,01246</u> 2,08	<u>0,13813</u> 15,339
	Разом :	<u>0,09929</u> 10,066	<u>-</u> -	<u>0,02638</u> 3,193	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,12567</u> 13,259	<u>0,01246</u> 2,08	<u>0,13813</u> 15,339

Склад _____

Перевірив _____

Будова - Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12711,61	101,72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2001,97	103,94			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	75	144,69			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1242,82	116,62			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	159,79	119,29			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1858,5	167,10			
9.2		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	809,56				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	18859,25				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	16,4968	326,95			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	235,15917	400,89			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,04607	435,39			
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,1467	433,53			
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	126,58761	307,64			
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,95833	363,58			
16	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,0341	514,36			
17	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,22524	459,97			
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,891	728,04			
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,16106	712,23			
20	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	88,10177	642,07			
21	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	15,041	885,97			
22	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,76106	583,58			
23	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,37	425,93			
24	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	17,093	148,09			
25	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,06508	159,45			
26	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	36,472	564,38			
27	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	30,469638	137,35			
28	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	2,48343	195,62			
29	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	3,458	91,81			
30	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	7,1365	359,38			
31	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	102,27695	28,55			
32	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,01698	34,66			
33	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	21,964	10,83			
34	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	28,693	384,91			
35	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	3,27138	443,21			
36	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	0,03315	31,83			
37	КБМ206-246	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	6,37245	538,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	163,09849	494,36			
39	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	41,97818	646,47			
40	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,53814	861,88			
41	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	14,6517	112,71			
42	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,42224	1120,31			
43	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,01	519,43			
44	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,281	83,94			
45	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,684	867,30			
46	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,56238	484,52			
47	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	1,092	220,62			
48	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	44,3456	163,59			
49	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	12,26	4,24			
50	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,32928	12,18			
51	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,73694	77,70			
52	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	12,352	6,32			
53	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,03315	9,74			
54	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1614	63,81			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
55	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,24				
56	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	65,896				
57	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	34,5977844				
58	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	19,736313				
59	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	55,035				
60	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	18,48				
61	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	34,560822				
62	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,9724				
63	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,3762012				
64	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,65617				
65	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,08				
66	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	93,04638				
67	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	43,7639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,916				
69	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,588422				
70	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	6,67				
71	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	191,6421				
72	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	45,23993				
73	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,7545				
74	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	17,671733				
75	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	19,915				
76	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	67,96928				
77	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,5				
78	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	81,997978				
79	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,928				
80	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,56732				
81	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	14,8878				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
82	C1-1-7-29	Дюбель 3x2,5мм	шт	91,78	0,89	0,50	0,37	0,02
83	C1-1-7-3П-1	Сантехнічний кран кутовий 1/2x1/2	шт	30	255,38	250,00	0,37	5,01
84	C1-2214-70-Д	Дюбель	шт	22	1,58	1,50	0,05	0,03
85	C10-27-12-14	Дюбель фасадний	шт.	242,8	9,25	9,00	0,07	0,18
86	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	48975,85	46785,61	1229,93	960,31
87	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00110142	349240,89	341614,40	778,63	6847,86
88	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00003966	94916,47	79447,31	13608,05	1861,11
89	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,033524	39131,09	37500,00	863,81	767,28
90	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,006612	39131,09	37500,00	863,81	767,28
91	C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	0,26928	39148,19	37500,00	880,58	767,61
92	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00001205	153541,24	150000,00	530,63	3010,61
93	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0022	153541,24	150000,00	530,63	3010,61
94	C111-132-55	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	176,2203	10,25	10,00	0,05	0,20
95	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00124	163741,24	160000,00	530,63	3210,61
96	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00465	163741,24	160000,00	530,63	3210,61
97	C111-155-1-160	Дюбелі фасадні пластмасові, довж. 160 мм	шт.	1000	9,18	9,00	-	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	C111-155-1-160 варіант 2	Дюбелі фасадні	шт.	245	9,18	9,00	-	0,18
99	C111-155-12	Підвіс до Армстронгу	шт	91,2	12,24	12,00	-	0,24
100	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,00004196	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
101	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,001938	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
102	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,00256	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
103	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0008844	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
104	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,177162	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
105	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,001	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
106	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,00014	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
107	C111-196-6	Герметик силіконовий	шт	13	121,08	118,34	0,37	2,37
108	C111-196-8	Силіконовий герметик	л	5,67662	434,48	425,59	0,37	8,52
109	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,011867	12997,79	12000,00	742,93	254,86
110	C111-223	Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,0036	196871,19	192194,49	816,48	3860,22
111	C111-246-2	Піна монтажна	л	26,0972	260,52	255,00	0,41	5,11
112	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0029425	15540,28	14500,00	735,57	304,71
113	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000063	12870,41	11853,06	764,99	252,36
114	C111-256-1	Плитки керамічні	м2	179,52	521,38	500,00	11,16	10,22
115	C111-256-2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	81,81	521,38	500,00	11,16	10,22
116	C111-267	Плитки морозостійкі керамічні товщ.10мм	м2	14,14	660,35	630,84	16,56	12,95
117	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,85178	130,89	127,72	0,60	2,57
118	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00000274	156528,36	152980,66	478,52	3069,18
119	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0004812	323407,71	316146,92	919,46	6341,33
120	C111-311	Каболка	т	0,00047	107193,21	104355,81	735,57	2101,83
121	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,12671	76,41	65,79	9,12	1,50
122	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0012505	134008,21	130564,12	816,48	2627,61
123	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000005	138532,81	135000,00	816,48	2716,33
124	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0875	138532,81	135000,00	816,48	2716,33
125	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,069337	44766,15	43414,60	473,78	877,77
126	C111-562	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм	м2	70,176	446,03	435,00	2,28	8,75
127	C111-587	Масло індустрийне И-20А	т	0,000728	17453,71	16113,55	997,93	342,23
128	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,06694	56857,79	55000,00	742,93	1114,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсолъна холодна БК-Р	т	0,00049	56947,81	55000,00	831,19	1116,62
130	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00056375	56947,81	55000,00	831,19	1116,62
131	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,17276	47947,64	46176,30	831,19	940,15
132	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,0031	267,65	253,67	8,73	5,25
133	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0000156	116675,01	113541,35	845,91	2287,75
134	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,0007	287516,79	280952,39	926,82	5637,58
135	C111-654-2-1-1	Підвіси в комплекті ГК	шт	8,12	11,77	11,25	0,29	0,23
136	C111-654-2-2	Подовжувач профіля	шт	3,48	6,42	6,00	0,29	0,13
137	C111-654-2-3	Підвіси типу "Краб"	шт	19,72	13,73	13,17	0,29	0,27
138	C111-654-3-1	Тяга підвісу ГК	шт	8,12	4,58	4,20	0,29	0,09
139	C111-654-8	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	27,608	0,54	0,50	0,03	0,01
140	C111-741-1-2	Листи гіпсокартонні влогостійкі	м2	12,18	144,01	135,42	5,77	2,82
141	C111-741-2-К	Плити "Армстронг"	м2	99,9	233,54	220,00	8,96	4,58
142	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,95468	57107,62	55457,23	530,63	1119,76
143	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,0042	47108,94	45654,61	530,63	923,70
144	C111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,08619	43843,63	42453,32	530,63	859,68
145	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00042	52926,83	51482,81	406,24	1037,78
146	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,105241	34584,36	33500,00	406,24	678,12
147	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000415	36279,83	35162,22	406,24	711,37
148	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0083539	53509,44	52054,00	406,24	1049,20
149	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,11173	41048,77	39837,65	406,24	804,88
150	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0009	46623,07	45302,65	406,24	914,18
151	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,001438	36273,66	35156,17	406,24	711,25
152	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0019594	34671,06	33585,00	406,24	679,82
153	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,004104	41143,78	39930,80	406,24	806,74
154	C111-829-11	Т-профіль металевий основний напрямний довж. 3,7м	м.п.	108,3	46,10	45,00	0,20	0,90
155	C111-829-12	Т-профіль металевий поперечний довж. 0,6м	м.п.	108,3	45,98	45,00	0,08	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	C111-829-13	Т-профіль металевий поперечний довж 1,2м	м.п.	216,6	45,98	45,00	0,08	0,90
157	C111-829-14	Кутник металевий пристінний	м.п.	123,12	46,10	45,00	0,20	0,90
158	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,32	198,69	194,19	0,60	3,90
159	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,1	97,13	94,63	0,60	1,90
160	C111-853	Вартість мембрани СПОЛізол Г	м2	1,4	67,54	64,17	2,05	1,32
161	C111-854 варіант 2	Рулонний склопластик	м2	100	216,76	210,00	2,51	4,25
162	C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	70,4	99,77	95,00	2,81	1,96
163	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	37,6728	36,16	35,00	0,45	0,71
164	C111-887	Доводчик для блоків входних дверей до будівлі, однопольних	комплект	1	1262,85	1237,24	0,85	24,76
165	C111-953-1	Набори для люків	шт	1	3597,06	3526,15	0,38	70,53
166	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0000531	46313,51	45562,50	406,24	344,77
167	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0039	34622,31	33958,34	406,24	257,73
168	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00007	3901,63	2832,11	993,02	76,50
169	C111-1330	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0056	5740,11	5000,00	627,56	112,55
170	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00084	10785,34	9946,30	627,56	211,48
171	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0019	5223,78	4500,00	621,35	102,43
172	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,003757	143341,24	140000,00	530,63	2810,61
173	C111-1479-11	Самонаріз дах. зі свердлом 4,8x35 мм	шт	3560	1,90	1,86	-	0,04
174	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0031	143341,24	140000,00	530,63	2810,61
175	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0023332	143341,24	140000,00	530,63	2810,61
176	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001052	143341,24	140000,00	530,63	2810,61
177	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00511304	143350,91	140000,00	540,11	2810,80
178	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0029747	122950,91	120000,00	540,11	2410,80
179	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00010952	122950,91	120000,00	540,11	2410,80
180	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,000124	122950,91	120000,00	540,11	2410,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0006	112750,91	110000,00	540,11	2210,80
182	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0580492	112750,91	110000,00	540,11	2210,80
183	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0233	95410,91	93000,00	540,11	1870,80
184	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,0004725	8982,41	7858,61	947,67	176,13
185	C111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	50,28	5941,09	5800,00	24,60	116,49
186	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,01102	51982,21	50131,76	831,19	1019,26
187	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	43,50912	227,91	223,35	0,09	4,47
188	C111-1604	піклладка "Тихий хід"	м2	89,556	51,09	50,00	0,09	1,00
189	C111-1608	Дрантя	кг	10,96084	12,56	11,10	1,21	0,25
190	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,03736	67356,50	65219,30	816,48	1320,72
191	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	205,49796	49,94	47,78	1,18	0,98
192	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,6	116,30	113,09	0,93	2,28
193	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,7952	140,75	137,79	0,20	2,76
194	C111-1641	Клей бустилат	т	0,0435504	59607,80	57666,67	772,35	1168,78
195	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0092232	112568,90	109434,85	926,82	2207,23
196	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00296	35989,41	34356,92	926,82	705,67
197	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,0406	138891,77	135322,49	845,91	2723,37
198	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,95474	225,74	220,46	0,85	4,43
199	C111-1672-1	Емаль	т	0,00003686	138645,36	135000,00	926,82	2718,54
200	C111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,0001	105,14	102,87	0,21	2,06
201	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,34	567,06	554,73	1,21	11,12
202	C111-1683-10	Стрічка водоблокуюча А01/1 leo lightman	шт	2	429,63	420,00	1,21	8,42
203	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,8	50,95	49,12	0,83	1,00
204	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1316,7	32,97	32,00	0,32	0,65
205	C111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	26	6,13	6,00	0,01	0,12
206	C111-1721-11Г	Стрічка ковзна L=10м	рулон	3	577,47	566,09	0,06	11,32
207	C111-1724	Плитки плінтусні	м	126,25	65,22	62,50	1,44	1,28
208	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	6,2425	40,66	39,45	0,41	0,80
209	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	1,372	49,80	48,41	0,41	0,98
210	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,07	70,93	68,94	0,60	1,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	C111-1750-4	Гермобутил	кг	7,6362	174,15	170,00	0,74	3,41
212	C111-1757	Рядно	м2	7,09006	60,27	58,87	0,22	1,18
213	C111-1760	СПОЛізол	м2	13,572	121,02	116,67	1,98	2,37
214	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	82,9092	39,33	38,03	0,53	0,77
215	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,194	16589,20	16263,38	0,54	325,28
216	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,85	1008,54	988,67	0,09	19,78
217	C111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,166	51567,10	50149,74	406,24	1011,12
218	C111-1781	Сітка штукатурна металева оцинкована 20х20х1мм	м2	64	36,90	35,00	1,18	0,72
219	C111-1782-2-7E	Сітрічка ущільнювальна	м	10,44	12,25	11,25	0,76	0,24
220	C111-1782-3-1	Стрічка армувальна скловолокниста	м	11,484	34,44	33,00	0,76	0,68
221	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,01995	77138,51	76158,04	406,24	574,23
222	C111-1809	Сталь кругла	т	0,081618	47887,72	47125,00	406,24	356,48
223	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,07585	90725,10	89514,14	535,59	675,37
224	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	134,4	13,88	13,50	0,11	0,27
225	C111-1846	Анкер А-1	т	0,03882	54636,54	53115,42	449,82	1071,30
226	C111-1846-9	Дюбель 6*60	шт	338,58	1,33	1,25	0,05	0,03
227	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01291605	148872,95	145500,00	453,87	2919,08
228	C111-1848-32	Цвяхи Гутта	шт	288	1,53	1,50	-	0,03
229	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00006426	402517,13	394174,82	449,82	7892,49
230	C111-1849-1-1	Самонаріз 3,5*9,5мм	шт	180,96	0,39	0,38	-	0,01
231	C111-1849-2-П	Самонаріз 3,5*25	шт	243,6	0,43	0,38	0,04	0,01
232	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00295	73898,82	72000,00	449,82	1449,00
233	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0917	73902,95	72000,00	453,87	1449,08
234	C111-1867	Кріплення радіаторів PURMO Compact	шт	16	333,46	326,67	0,25	6,54
235	C111-1867-2	Кріплення (хомут) до труб 110мм	шт	22,5	66,56	65,00	0,25	1,31
236	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000774	12525,75	11537,22	742,93	245,60
237	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,696388	19208,74	17949,42	882,68	376,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,3072	83,81	81,29	0,88	1,64
239	C111-1902-1-2	Хрестики	шт	1089,68	0,42	0,41	-	0,01
240	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1670,5	10,94	9,96	0,77	0,21
241	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	104,342	138,49	135,00	0,77	2,72
242	C111-2008-3	Акрилова фарба Ceresit CT 44 супер	л	628,776	176,69	172,42	0,81	3,46
243	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	14,28506	94,11	91,45	0,81	1,85
244	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2888	15,25	14,14	0,81	0,30
245	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	650	66,76	64,64	0,81	1,31
246	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	76	65,56	63,17	1,10	1,29
247	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	20	42,47	40,83	0,81	0,83
248	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42 (з барвником)	л	125,88	215,25	210,00	1,03	4,22
249	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000028	9546,21	9000,00	359,03	187,18
250	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	3,84	9546,21	9000,00	359,03	187,18
251	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,10665	9546,21	9000,00	359,03	187,18
252	C112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,44	9546,21	9000,00	359,03	187,18
253	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,011726	9546,21	9000,00	359,03	187,18
254	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,06	9546,21	9000,00	359,03	187,18
255	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	19,92	9546,21	9000,00	359,03	187,18
256	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,03288	9546,21	9000,00	359,03	187,18
257	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001347	8526,21	8000,00	359,03	167,18
258	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,09	8526,21	8000,00	359,03	167,18
259	C112-87	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,005785	9546,21	9000,00	359,03	187,18
260	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,03347	9546,21	9000,00	359,03	187,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
261	C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,020592	9546,21	9000,00	359,03	187,18
262	C112-255	Ламінат	м2	89,556	468,03	448,00	10,85	9,18
263	C112-261-1	Фанера клеєна	м2	70,176	634,70	620,88	1,37	12,45
264	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	8,592	147,15	144,34	1,71	1,10
265	C113-12	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	498,83	488,66	6,46	3,71
266	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,836	269,18	263,79	3,39	2,00
267	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1	385,44	377,61	4,96	2,87
268	C113-72-14	Труба водостічна діам.150мм (комплектна)	м	40	356,59	351,50	2,44	2,65
269	C113-136	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	205,88	203,00	1,35	1,53
270	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.20x2,8 b=6мм	м	120	28,96	21,50	6,89	0,57
271	C113-671 варіант 2	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.25x3,5 b=6мм	м	80	34,06	26,50	6,89	0,67
272	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.32x4,4 b=6мм	м	4	40,69	33,00	6,89	0,80
273	C113-733	Круглий алюмінієвий провідник діам.8мм leo lightman	м	160	56,18	50,00	5,08	1,10
274	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,003	98127,41	95729,56	473,78	1924,07
275	C113-1352	Труби ПП-80 тип3 SDR6-16	м	13,485	20,62	20,08	0,14	0,40
276	C113-1353	Труби ПП-80 тип3 SDR6-20	м	5,394	26,25	25,60	0,14	0,51
277	C113-1370 варіант 4	Теплова ізоляція "пешель" 32мм	м	20	44,63	40,50	3,25	0,88
278	C113-1370 варіант 5	Теплова ізоляція "пешель" 25мм	м	10	38,51	34,50	3,25	0,76
279	C113-1370 варіант 6	Теплова ізоляція "пешель" 20мм	м	12	34,43	30,50	3,25	0,68
280	C113-1370 варіант 7	Теплова ізоляція "пешель" 16мм	м	40	31,37	27,50	3,25	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
281	C113-1378-1 варіант 2	Водостічний жолоб діам.150мм (комплектний з кріпленнями)	м	51	222,02	216,43	1,24	4,35
282	C113-1378-1	Снігозатримувачі	м	36	139,46	135,49	1,24	2,73
283	C113-1501	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 45/110 мм	м	26,13	835,46	817,50	1,58	16,38
284	C113-1511	Коліно гнуге для теплоізольованих труб, типорозмір 45/110 мм, L=0,6 м	шт	2	2145,49	2098,00	5,42	42,07
285	C113-1551	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 45/110 мм, L=2 м	шт	2	5483,20	5364,00	11,69	107,51
286	C113-1673 варіант 2	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 16x2,3 мм	м	22,475	21,54	21,00	0,12	0,42
287	C113-1673	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 20x2,0 мм	м	5,394	30,23	29,52	0,12	0,59
288	C113-1674	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 25x2,3 мм	м	9,29	31,97	31,14	0,20	0,63
289	C113-1675	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 32x2,0 мм	м	18,76	43,76	42,56	0,34	0,86
290	C113-1689	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	107,88	84,27	82,50	0,12	1,65
291	C113-1689	Лоток сітчастий F5 Combitech FC5010 ДКС	м	42	128,23	125,60	0,12	2,51
292	C113-1690	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	74,32	123,15	120,50	0,24	2,41
293	C113-1691	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	3,752	185,50	181,50	0,36	3,64
294	C113-1704	Кріплення для гофрованої труби	шт	30	6,63	6,38	0,12	0,13
295	C113-1704	Безгвинтове кріплення для з'єднання сітчастих лотків на прямих ділянках сист.F5 Combitech	шт	22	66,44	65,02	0,12	1,30
296	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	9,30	9,00	0,12	0,18
297	C113-1705	Безгвинтовий захим для з'єднання основи сітчастих лотків на прямих ділянках сист.F5 Combitech	шт	22	40,10	39,19	0,12	0,79
298	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	11,34	11,00	0,12	0,22
299	C113-1706	Клема заземлення сист.F5 Combitech	шт	1	171,52	168,04	0,12	3,36
300	C113-1707	Направляюча CPS для лотків з основою 100мм сист.B5 Combitech	шт	28	227,58	223,00	0,12	4,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	C113-1708	Шпилька сист.М5 Combitech	шт	28	86,82	85,00	0,12	1,70
302	C113-1708 варіант 2	Гайка шестиграння оцинкована М8 сист.М5 Combitech	шт	56	2,50	2,33	0,12	0,05
303	C113-1709	Сталевий забивний анкер сист.М5 Combitech	шт	28	19,36	18,86	0,12	0,38
304	C113-1710	Шайба кузовна М8 сист.М5 Combitech	шт	56	2,32	2,15	0,12	0,05
305	C113-1711	Гвинт з гладкою головкою М6х20 сист.М5 Combitech	шт	56	2,87	2,69	0,12	0,06
306	C113-1712	Гайка з насічками М6 сист.М5 Combitech	шт	56	1,49	1,34	0,12	0,03
307	C113-1713	Згин під прямим кутом сітчастих лотків компл.1 сист. F5 Combitech	шт	6	122,82	120,29	0,12	2,41
308	C113-1714	Т-подібний відвід для з'єднання сітчастих лотків компл.1 сист. F5 Combitech	шт	3	1853,81	1817,34	0,12	36,35
309	C113-1715	Перегородка SEP L=3000мм L5 Combitech код36480	шт	14	209,22	205,00	0,12	4,10
310	C113-1727	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 20х1/2" мм	шт	32	81,21	79,50	0,12	1,59
311	C113-1745	Трійник 20х20х20 Aquatherm	шт	28	11,34	11,00	0,12	0,22
312	C113-1746	Трійник 25х20х25 Aquatherm	шт	14	18,48	18,00	0,12	0,36
313	C113-1747	Трійник 32х20х32 Aquatherm	шт	2	30,21	29,50	0,12	0,59
314	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	4	10,57	10,00	0,36	0,21
315	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	4	8,79	8,50	0,12	0,17
316	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	39	38,88	38,00	0,12	0,76
317	C113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпою діам. 16х2 мм	шт	1496,7	9,29	8,99	0,12	0,18
318	C114-4-У-В2	Пінополістиролбетон	м3	8,8	3435,08	3300,00	67,73	67,35
319	C114-6-У-18	Плити теплоізоляційні "Rockwool" Frontrock Max	м3	32,1	8600,32	8319,44	112,25	168,63
320	C114-13-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 40 мм	м3	7,491	4895,00	4727,36	71,66	95,98
321	C114-97	Екструдований пінополістирол "Пеноплекс"	м3	5,86	5067,97	4950,00	18,60	99,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	C114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,0009615	223016,53	217878,81	764,85	4372,87
323	C114-114-У	Тепловідбивний екран "Пінофол А"	м2	35	145,38	140,00	2,53	2,85
324	C114-266-64	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 45мм т. 9мм.	м	6	62,91	60,50	1,18	1,23
325	варіант 4 C114-266-67	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 20мм т. 9мм	м	2	31,61	30,50	0,49	0,62
326	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	1	349,93	341,48	1,59	6,86
327	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00002738	63732,64	62677,84	580,36	474,44
328	C121-776-5-1	Профіль 30/27	м	10,44	54,77	52,62	1,74	0,41
329	C121-776-5-2	Профіль 60/27	м	29,58	61,20	59,00	1,74	0,46
330	C121-776-5-Т-1	Профіль цокольний	м	49,4	149,52	146,67	1,74	1,11
331	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0499	71801,70	70686,84	580,36	534,50
332	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,02738	79841,87	78667,15	580,36	594,36
333	C121-782	Металеві конструкції	т	0,003	56416,38	55416,05	580,36	419,97
334	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,012	67886,25	66800,53	580,36	505,36
335	C123-199-2-2	Блоки дверні металопластикові	м2	44,85	6964,53	6800,00	27,97	136,56
336	C123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	12,985	18433,94	17719,35	353,14	361,45
337	C123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	135,34	29,20	28,16	0,47	0,57
338	C123-390	Дошки підвіконні металопластикові	м	28,56	456,38	443,55	3,88	8,95
339	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,96534	444,10	427,15	8,24	8,71
340	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	2,46	629,69	605,57	11,77	12,35
341	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0123	9421,50	8809,07	427,69	184,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
342	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0501	34635,36	33550,00	406,24	679,12
343	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,004	34635,36	33550,00	406,24	679,12
344	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,682	36073,56	34960,00	406,24	707,32
345	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,902	35823,66	34715,00	406,24	702,42
346	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,101	35451,36	34350,00	406,24	695,12
347	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03	35451,36	34350,00	406,24	695,12
348	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,132	40139,78	38946,49	406,24	787,05
349	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,039	47793,52	46450,15	406,24	937,13
350	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	67351,28	65624,43	406,24	1320,61
351	C126-933-2	Зовнішні підвіконники м/пластикові	м	26,962	154,39	150,00	1,36	3,03
352	C126-1300-5-1В	Дюбель монтажний віконний	шт	180,0293	10,33	9,00	1,25	0,08
353	C130-12 варіант 2	Бак мембранний розширювальний, місткість 25л Reflex	шт	1	2170,34	2095,00	32,78	42,56
354	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	4	648,36	625,88	9,77	12,71
355	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00858	143452,43	140000,00	639,64	2812,79
356	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,011492	143452,43	140000,00	639,64	2812,79
357	C130-83 варіант 2	Вентилятор витяжний 125M VENTS	шт	1	2356,13	2159,00	150,93	46,20
358	C130-152	Електроводонагрівач V=20л	шт	20	4608,77	4200,00	318,40	90,37
359	C130-153	Електроводонагрівач V=40л	шт	1	6247,66	5702,00	423,16	122,50
360	C130-232	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, марка ГТК-1-1, діаметр обичайки 125 мм, маса наповнювача 1,16 кг	шт	1	1874,97	1830,50	7,71	36,76
361	C130-248 варіант 2	Глушники шуму 600x600	шт	1	5425,52	5289,50	29,64	106,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
362	C130-254 варіант 4	Гідравлічний розділювач HS 25/75/2,3 Куйдич	комплект	1	2848,15	2765,00	27,30	55,85
363	C130-259	Грязьовики Ter FOM діам.40мм Termen	шт	1	2575,67	2480,00	45,17	50,50
364	C130-292	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, марка ЗП500Х800Ц, периметр шахт 2600 мм	шт	0,6	2231,98	2166,00	22,22	43,76
365	C130-296	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК200, діаметр шахт 200 мм	шт	1	608,95	595,42	1,59	11,94
366	C130-364 3	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 22 22-600х500 PURMO	шт	3	4028,63	3916,00	33,64	78,99
367	C130-364 4	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 22 22-800х500 PURMO	шт	5	5115,44	4981,50	33,64	100,30
368	C130-364 5	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 22 22-1100х500 PURMO	шт	2	6550,58	6388,50	33,64	128,44
369	C130-364 6	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 22 22-1200х500 PURMO	шт	5	6774,98	6608,50	33,64	132,84
370	C130-364 7	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 22 22-1400х500 PURMO	шт	1	7729,70	7544,50	33,64	151,56
371	C130-474	Спускник діаметром 25 мм Danfoss	шт	2	1267,21	1242,35	0,01	24,85
372	C130-474 варіант 2	Спускник діаметром 15 мм Danfoss	шт	5	821,11	805,00	0,01	16,10
373	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0022	11338,47	10476,51	639,64	222,32
374	C130-598-1 варіант 2	Решітка вентиляційна витяжна 200х200 NOVA-A Systemair	шт	4	1010,73	990,00	0,91	19,82
375	C130-598-1	Решітка вентиляційна витяжна 100х200	шт	2	178,41	174,00	0,91	3,50
376	C130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм	комплект	1	600,92	585,72	3,42	11,78
377	C130-663	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 400-500х300х135 мм	комплект	12	3562,59	3482,29	10,45	69,85
378	C130-664 варіант 2	Умивальник універсальний	комплект	1	6095,51	5964,00	11,99	119,52
379	C130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	2	182,02	177,72	0,73	3,57
380	C130-888	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	2	233,00	227,70	0,73	4,57
381	C130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	3	293,09	286,00	1,34	5,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
382	C130-905	Унітаз універсальний	шт	1	4807,37	4699,00	14,11	94,26
383	C130-908	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ2 та УНТЦ3 з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	3	2897,70	2826,60	14,28	56,82
384	C130-910	Гільза під термометр зі штуцером	шт	15	117,21	109,20	5,71	2,30
385	C130-964	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	8	267,10	261,06	0,80	5,24
386	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	287,09	280,48	0,98	5,63
387	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	307,06	299,86	1,18	6,02
388	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	375,80	366,61	1,82	7,37
389	C130-1104	Вентиль ковпачковий діам.25мм Reflex	шт	1	4356,86	4270,00	1,43	85,43
390	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	10,435	768,09	750,00	3,03	15,06
391	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1,57	805,95	786,15	4,00	15,80
392	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	2	14,62	14,23	0,10	0,29
393	C130-1186	Шланг поливальний діам.25мм довж 3м	м	3	97,78	95,00	0,86	1,92
394	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	51,896	292,26	286,05	0,48	5,73
395	C142-10-2	Вода	м3	61,37196	42,10	42,10	-	-
396	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,069846	5774,66	5620,81	40,62	113,23
397	C171-929-1	Профільований лист	м2	467,25	448,80	425,00	15,00	8,80
398	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,002937	143452,43	140000,00	639,64	2812,79
399	C1110-14	Глухарі	100шт	0,187	728,04	706,11	7,65	14,28
400	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0005068	37593,77	36285,53	571,11	737,13
401	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,01178	43254,36	42000,00	406,24	848,12
402	C1110-171-1	Полоса оцинкована перерізом не менше 100мм2 W04/25 leo lightman	м	80	158,14	155,00	0,04	3,10
403	варіант 4 C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,005	43254,36	42000,00	406,24	848,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
404	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	267,6	16,67	16,29	0,05	0,33
405	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0022233	138645,36	135000,00	926,82	2718,54
406	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00032	106448,88	103368,63	993,02	2087,23
407	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000206	21785,64	20615,54	742,93	427,17
408	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0385562	32201,55	30643,33	926,82	631,40
409	C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,001	61377,82	59247,51	926,82	1203,49
410	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000402	47826,33	45961,74	926,82	937,77
411	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0026006	138645,36	135000,00	926,82	2718,54
412	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,18807	3174,57	2229,64	882,68	62,25
413	C1113-292	Паста антисептична	т	0,04704	122059,85	118850,04	816,48	2393,33
414	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	2,5	1943,52	950,00	955,41	38,11
415	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	12,6	1943,52	950,00	955,41	38,11
416	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	22,08216	1780,61	850,00	895,70	34,91
417	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,1408	1124,89	350,00	752,83	22,06
418	C1421-10634 варіант 2	ЦПС	м3	4	2756,89	1950,00	752,83	54,06
419	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	93,2589	9303,17	7500,00	1620,75	182,42
420	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,5	3379,59	2022,00	1291,32	66,27
421	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,151	3578,49	2217,00	1291,32	70,17
422	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,5225	3729,45	2365,00	1291,32	73,13
423	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,5406	3918,15	2550,00	1291,32	76,83
424	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,52	3379,59	2022,00	1291,32	66,27
425	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	36,1694	3831,45	2465,00	1291,32	75,13
426	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,0461	3578,49	2217,00	1291,32	70,17
427	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,835	2941,38	1700,00	1183,71	57,67
428	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	5,56404	3094,38	1850,00	1183,71	60,67
429	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	49,456	3349,38	2100,00	1183,71	65,67
430	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	8,3298	3562,56	2309,00	1183,71	69,85
431	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	24,36176	3757,38	2500,00	1183,71	73,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
432	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,002104	3340,20	2091,00	1183,71	65,49
433	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,28	3655,38	2400,00	1183,71	71,67
434	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,2596	3655,38	2400,00	1183,71	71,67
435	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	12,9752	3655,38	2400,00	1183,71	71,67
436	C1426-11789	Бруківка товщ.6см	м2	100	312,71	250,00	56,58	6,13
437	C1512-1	Коробка фасадна А06/1 leo lightman	шт	3	255,03	250,00	0,03	5,00
438	C1512-5	Коробка відгалуджуюча	шт	3	66,34	65,01	0,03	1,30
439	C1512-5	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30 "VELLEZ"	шт	16	418,23	410,00	0,03	8,20
440	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,008896	226435,19	221589,04	406,24	4439,91
441	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00005	777949,92	762289,76	406,24	15253,92
442	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00669	388064,11	380048,77	406,24	7609,10
443	C1530-1	Труба гофрована діам.16мм	10м	1	187,21	178,72	4,82	3,67
444	C1530-26	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 125 мм	10м	0,14565	1229,45	1183,16	22,18	24,11
445	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,1605	115,97	111,89	1,81	2,27
446	C1530-41	Труба гофрована з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.25мм ДКС	10м	18	293,57	286,00	1,81	5,76
447	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,688	122,42	120,00	0,02	2,40
448	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,36	122,45	120,00	0,05	2,40
449	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,096	142,88	140,00	0,08	2,80
450	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00051	444,76	423,03	13,01	8,72
451	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000143	355805,79	348183,86	645,35	6976,58
452	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,043	3909,79	3810,31	22,82	76,66
453	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,016	2471,96	2366,38	57,11	48,47
454	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	8,7276	711,41	696,22	1,24	13,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
455	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,85494	125,31	122,67	0,18	2,46
456	C1545-14-21	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	4	506,26	494,30	2,03	9,93
457	C1545-14-21	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	4	506,26	494,30	2,03	9,93
458	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,1968	96,91	94,62	0,39	1,90
459	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	7,128	413,71	405,09	0,51	8,11
460	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,775	934,21	915,20	0,69	18,32
461	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,14	933,03	914,23	0,51	18,29
462	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,108	112,63	109,29	1,13	2,21
463	C1545-70	Кнопка К227	100шт	28,34934	15,72	15,10	0,31	0,31
464	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	7,688	37,07	36,25	0,09	0,73
465	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	4,13718	455,26	445,62	0,71	8,93
466	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	30,4	20,48	19,75	0,33	0,40
467	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00070074	26623,06	25438,55	662,49	522,02
468	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	9,748	165,52	160,39	1,88	3,25
469	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,08	81,18	77,71	1,88	1,59
470	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	32,33	31,32	0,38	0,63
471	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,085	4097,09	3993,33	23,42	80,34
472	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,24	19,16	18,15	0,63	0,38
473	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	21,6756	533,87	523,13	0,27	10,47
474	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	3,162	269,09	260,38	3,43	5,28
475	C1545-248	Скоби будівельні	кг	8	29,03	27,83	0,63	0,57
476	C1545-250	Тримач дроту Clip H01/8 leo lightman	100шт	1,2	1903,02	1860,00	5,71	37,31
477	C1545-250 варіант 2	Тримач по гребеню прямий H06/1 leo lightman	100шт	0,46	5116,02	5010,00	5,71	100,31
478	C1545-250 варіант 6	Варіативний швидкий з'єднувач C01/1 leo lightman	100шт	0,15	5707,62	5590,00	5,71	111,91
479	C1545-250 варіант 7	Клемний з'єднувач C21/1 leo lightman	100шт	0,1	3739,02	3660,00	5,71	73,31
480	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	4	65,90	63,98	0,63	1,29
481	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,25	213,78	208,96	0,63	4,19
482	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,002828	151964,61	148356,69	628,22	2979,70
483	C1545-291	Шпилька	комплект	206,04	42,20	41,14	0,23	0,83
484	C1545-400	Затискач контрольний Contra C03/1 leo lightman	шт	3	69,63	68,00	0,26	1,37
485	C1545-436	Скоба металева оцинкована дволапкова для кріплення при відкритому прокладанні кабелів та труб діам.до 25мм ІЕК	шт	215	5,34	5,23	0,01	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
486	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,38	339,17	331,75	0,77	6,65
487	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,1	190,24	185,74	0,77	3,73
488	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0032	115678,64	112483,61	926,82	2268,21
489	C1546-55	Паста "Гои"	кг	0,04	142,46	138,82	0,85	2,79
490	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00401	570419,00	558498,74	735,57	11184,69
491	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,02915	80,22	65,00	13,65	1,57
492	C1546-83	Тавот	кг	40,5408	33,94	32,42	0,85	0,67
493	C1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 про для приклеювання мінераловатних плит	кг	300	13,05	12,44	0,35	0,26
494	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	300	13,98	13,36	0,35	0,27
495	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	281,2	37,29	36,50	0,06	0,73
496	C1555-13	Плити пінополістирольні	м2	55	214,91	210,00	0,70	4,21
497	C1555-16-1	Шпаклівка Ферозіт Старт 310 25 кг	кг	1761,12	14,01	13,00	0,74	0,27
498	C1555-16-2	Шпаклівка Ферозіт Фініш 320 25 кг	кг	1178,2212	16,05	15,00	0,74	0,31
499	C1555-108	Мембрана "Ізоліт"	м2	14,7	398,95	389,71	1,42	7,82
500	C1555-114	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 145-160 кг/м3	м2	357	438,09	418,99	10,51	8,59
501	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	29,94	657,40	643,18	1,33	12,89
502	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	285,75	279,18	0,97	5,60
503	C1630-65 варіант 2	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	1238,08	1201,81	11,99	24,28
504	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	46,53	45,05	0,57	0,91
505	C1630-103	Фільтри сітчастий муфтовий діаметром 25 мм Danfoss	шт	1	1922,84	1882,00	3,14	37,70
506	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	1	624,45	609,07	3,14	12,24
507	C1630-113	Манометри загального призначення МП 4У	комплект	9	552,37	540,00	1,54	10,83
508	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	11	56,75	55,00	0,64	1,11
509	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	12,40694	33,51	32,34	0,51	0,66
510	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	24,08	15,81	15,45	0,05	0,31
511	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	7,2	16,33	15,95	0,06	0,32
512	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	1,44	18,26	17,80	0,10	0,36
513	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	12,04	25,26	24,43	0,33	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
514	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	3,6	28,37	27,42	0,39	0,56
515	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,72	42,42	41,00	0,59	0,83
516	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	96,32	32,67	31,81	0,22	0,64
517	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	28,8	38,84	37,80	0,28	0,76
518	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	6,72	57,49	55,83	0,53	1,13
519	C1630-469 варіант 2	Клапани зворотній, прямокутний, периметр до 2400 мм	шт	1	4987,93	4864,43	25,70	97,80
520	C1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	10	193,97	190,00	0,17	3,80
521	C1630-536	Клапани зворотні , діаметр 125 мм	шт	1	287,30	281,50	0,17	5,63
522	C1630-537	Клапани зворотні , діаметр 100 мм	шт	2	271,04	265,50	0,23	5,31
523	C1630-545	Клапан запобіжний d1 1/2" 3бари Ру16	шт	1	1504,79	1473,00	2,28	29,51
524	C1630-548	Клапани зворотні підйомні фланцеві для рідких середовищ, 16с13нж, тиск 3,9 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	1	1999,43	1952,63	7,60	39,20
525	C1630-560	Клапан зворотній муфтовий діам.25мм Danfoss	шт	1	958,73	916,00	23,93	18,80
526	C1630-563 варіант 4	Кран кульовий латунний зі спускним елементом і заглушкою діам.25мм	шт	4	486,45	471,20	5,71	9,54
527	C1630-565	Кран кульовий фланцевий діам.40мм Danfoss	шт	7	3696,61	3607,00	17,13	72,48
528	C1630-576	Кутовий термостатичний клапан з автоматичним регулятором витрати діам.15мм RA-DV Danfoss	шт	16	1112,37	1078,00	12,56	21,81
529	C1630-577	Клапан кутовий запірний діам.15мм RLV-Y-N Danfoss	шт	16	1098,08	1044,00	32,55	21,53
530	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові з фланцем BVGV-40LM-SS, діаметр 15 мм	шт	1	1436,69	1408,34	0,18	28,17
531	C1630-659 варіант 2	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	9	205,34	201,13	0,18	4,03
532	C1630-669	Крани кульовий спускний, діаметр 15 мм	шт	1	244,98	240,00	0,18	4,80
533	C1630-670	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2	589,06	576,37	1,14	11,55
534	C1630-671	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	693,08	677,78	1,71	13,59
535	C1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	6	484,49	474,21	0,78	9,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
536	C1630-1161-25	Манометр МП-4У	комплект	1	592,16	579,17	1,38	11,61
537	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	52	496,13	486,00	0,40	9,73
538	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	2	549,58	538,06	0,74	10,78
539	C1630-1455	Лічильники холодної води крильчасті УВК-20	шт	1	4783,67	4688,27	1,60	93,80
540	C1630-1777	Термоголовка RA-2990 Danfoss	шт	16	702,45	680,00	8,68	13,77
541	C1633-127ВД-В1	Праймер	кг	1,12	69,19	67,00	0,83	1,36
542	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,41	3,4755	3,4755	-	-
543	C11112-9	Шланг гумовий в металевій оплітці Д-15, L=0,5м	шт	72	127,92	125,00	0,41	2,51
544	K536112-1163	Металеві дверні блоки	шт	1	17049,49	16666,67	48,52	334,30
545	K536196-900	Люки Л1 1200х600	шт	1	7776,98	7566,26	58,23	152,49
546	K581121-1041	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12(Ф67)	шт	8	476,83	450,00	17,48	9,35
547	K581121-A001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	13	1649,83	1276,91	340,57	32,35
548	K581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	69	2124,32	1627,06	455,61	41,65
549	K581121-A003	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	35	2656,62	2034,58	569,95	52,09
550	K581121-A005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	15	1838,43	1580,00	222,38	36,05
551	K581121-A006	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	11	1447,03	1141,03	277,63	28,37
552	K581121-A013	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	19	1028,77	803,70	204,90	20,17
553	K581121-A015	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБВ 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	15	1244,37	1085,00	134,97	24,40
554	K581321-2014	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.24-1 ГОСТ 13580-85	шт	11	3167,66	2703,44	402,11	62,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
555	K581321-2016	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	41	3223,00	2757,69	402,11	63,20
556	K581321-2017	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.12-1 ГОСТ 13580-85	шт	6	1349,18	1130,42	192,31	26,45
557	K581321-2019	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.12-4 ГОСТ 13580-85	шт	1	1376,68	1157,38	192,31	26,99
558	K581321-2062	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ14.12-3 ГОСТ 13580-85	шт	6	2249,72	1887,42	318,19	44,11
559	K582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	112,95	102,00	8,74	2,21
560	K582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	199,80	177,00	18,88	3,92
561	K582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	15	310,82	282,00	22,73	6,09
562	K582821-564	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	365,49	330,00	28,32	7,17
563	K582821-566	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	34	427,55	387,00	32,17	8,38
564	K582821-570	Перемички з/б марки 2ПБ26-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	442,79	396,00	38,11	8,68
565	K582821-578	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	438,82	394,55	35,67	8,60
566	K582821-580	Перемички з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	492,26	441,00	41,61	9,65
567	K582821-584	Перемички з/б марки 3ПБ21-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	483,38	426,00	47,90	9,48
568	K582821-588	Перемички з/б марки 3ПБ27-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	575,22	501,00	62,94	11,28
569	K582821-594	Перемички з/б марки 3ПБ36-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	1072,06	950,00	101,04	21,02
570	K582821-600	Перемички з/б марки 4ПБ44-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	1801,09	1604,11	161,66	35,32
571	K582821-608	Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	11	1001,28	882,00	99,65	19,63
572	K584211-17	Панелі перекриття з/б марки ПК60.15-8К7Т серія 1.141-1 вип.62	шт	24	8273,51	6932,54	1178,74	162,23
573	K584211-20	Панелі перекриття з/б марки ПК51.15-8К7Т серія 1.141-1 вип.62	шт	2	7252,56	6100,00	1010,35	142,21
574	K584211-32	Панелі перекриття з/б марки ПК60.12-8К7Т серія 1.141-1 вип.62	шт	8	6373,02	5364,00	884,06	124,96
575	K584211-2024	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК24.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	19	3748,36	3272,75	402,11	73,50
576	K584211-2043	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК24.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	2	3024,74	2659,48	305,95	59,31
577	K585521-П017	Плити перекриття П5-5 серія 3.006.1-2.87(Ф96)	шт	9	1795,22	1620,16	139,86	35,20
578	K585821-Г007	Лотки каналів збірні з/б марки Л4-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	9	5682,48	4813,30	757,76	111,42
579	K589921-А003	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	100	141,77	125,00	13,99	2,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
580	1504-1034-42	Диференційний вимикач АД12 2Р 16А 30мА	шт	7	423,68	415,00	0,37	8,31
581	1507-1017 варіант 5	Світильник світлодіодний ДББ64В-8 (IP54) "Ватра"	шт	8	1865,80	1828,28	0,94	36,58
582	1507-1017 варіант 6	Світильник світлодіодний ДСО 08У-40 АW(IP20) з блоком аварійного живлення "Ватра"	шт	3	8723,81	8551,81	0,94	171,06
583	1507-1018 варіант 4	Світильник світлодіодний ДПП05В-15 (IP65)	шт	2	1870,73	1833,11	0,94	36,68
584	1507-1019 варіант 2	Світильник світлодіодний ДПП05В-8 (IP65)	шт	15	1564,65	1533,03	0,94	30,68
585	1507-1020	Світильник світлодіодний ДПП06У-8 з блоком аварійного живлення (IP65)	шт	9	5347,90	5242,85	0,19	104,86
586	1507-1021	Світильник із світлодіодною лампою і написом "Вихід" з блоком аварійного живлення ДБО01ВСП-6-в-104	шт	4	2879,00	2822,36	0,19	56,45
587	1507-1022 варіант 4	Світильник із світлодіодною лампою і написом "Вихід" з стрілочкою вправо з блоком аварійного живлення ДБО01ВСП-6-в-102	шт	3	2879,00	2822,36	0,19	56,45
588	1507-1023	Світильник світлодіодний потужністю 8Вт і датчиком руху ДББ02В-8-002 (IP40)	шт	2	1546,52	1514,09	2,11	30,32
589	1507-1029 варіант 7	Світильник світлодіодний ДВО 20У-36 (IP20) "Ватра"	шт	55	665,06	649,05	2,97	13,04
590	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним потужністю ЯТП-0.25 220/36	шт	1	2296,01	2245,85	5,14	45,02
591	2405-1282-1	Короб електротехнічний	м	440	29,17	28,60	-	0,57
592	2405-1338-1 варіант 2	Коробка розгалужуюча для відкритої проводки кабелем і проводки в трубах ДКС	шт	4	40,35	38,00	1,56	0,79
593	2405-1338-1	Коробка для влаштування вимикачів і розеток КМ40002	шт	97	9,44	8,00	1,25	0,19
594	2405-1368-1	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки	шт	170	22,84	22,39	-	0,45
595	15092-1011	Кабель п'ятижильний перерізом 5х16мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,07	419333,60	411000,00	111,37	8222,23
596	15093-34103	Чотирижильний кабель перерізом 4.1,5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,09	37786,02	37000,00	45,12	740,90
597	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5мм (N)НХН РЕ180Е30	1000м	0,12	43124,70	42230,00	49,12	845,58
598	15093-35012 варіант 2	Кабель з мідними жилами перерізом 2х1,5мм (N)НХН РЕ180R30	1000м	0,015	36708,90	35940,00	49,12	719,78
599	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 4х1,5мм (N)НХН РЕ180R30	1000м	0,02	64738,50	63420,00	49,12	1269,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	15093-35013	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-I.S	1000м	0,24	27592,43	27000,00	51,40	541,03
601	15093-35013	Двожильний кабель перерізом 2.1,5мм2 ВВГнг-I.S	1000м	0,025	19636,43	19200,00	51,40	385,03
602	15093-35013	П'ятижильний кабель перерізом 5.1,5мм2 ВВГнг-I.S	1000м	0,02	45371,03	44430,00	51,40	889,63
603	15093-35013	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг-I.S	1000м	0,9	39322,43	38500,00	51,40	771,03
604	15094-1141	Кабель з мідними жилами перерізом 3x2,5мм (N)НХН РЕ180Е30	1000м	0,06	48669,21	46270,00	1444,91	954,30
605	15097-1012	Кабель з мідними моножилами в ПВХ оболонці негорючий ПСВВнг 4x0,4мм	1000м	0,4	8597,48	8000,00	428,90	168,58
606	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 3x1,5мм2 КМРkHc-FRHF FE180/E90	1000м	0,215	53162,58	50400,00	1720,18	1042,40
607	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 2x1,5мм2 КМРkHc-FRHF FE180/E90	1000м	0,145	39239,58	36750,00	1720,18	769,40
608	290902-55-1	Вимикач двоклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС20-2-0-ГБ ІЕК	шт	15	90,03	88,00	0,26	1,77
609	290902-55-2	Вимикач одноклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС10-1-0-ГБ ІЕК	шт	12	76,77	75,00	0,26	1,51
610	290902-55-2	Вимикач одноклавішний для відкритої установки 250В 10 А ВС20-1-0-ГБ ІЕК	шт	2	86,97	85,00	0,26	1,71
611	290902-223	Розетка одномісна 16А/250В РСш10-3-КБ ІЕК	шт	50	88,72	86,97	0,01	1,74
612	290902-223	Розетка одномісна 16А/250В РСш20-3-ГБ ІЕК	шт	11	99,97	98,00	0,01	1,96
613	290902-224	Блок розеток з 3-х штук (для комп'ютера)з рамкою тримісною горизонтальною РСш 10-3-КБРГ-3-КБ	шт	7	705,87	692,00	0,03	13,84
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
614	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	272,1232	3,449	3,449		
615	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	35	0,07223	0,07223		
616	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,1604	91,20	91,20		
617	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,692	97,10	97,10		
618	С1999-9009	Дрова	м3	0,8004	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
619	1503-8456	Модуль виклику ВМ01-А НВП Електроприлад	шт	1	1558,91	1500,00	45,00	13,91
620	1504-1049-7	Вимикач роз'єднувач ВН32 1Р 20А (на вводі)	шт	1	93,53	90,00	2,70	0,83
	варіант 5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
621	1504-1049-7 варіант 9	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВН32Р 20А (на вводі)	шт	1	265,01	255,00	7,65	2,36
622	1504-1049-7 0	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВН32Р 63А (на вводі)	шт	1	213,05	205,00	6,15	1,90
623	1504-1049-7 1	Вимикач автоматичний 1-полюсний ВН32Р 32А (на вводі)	шт	1	140,30	135,00	4,05	1,25
624	1507-5089- 13	Сповіслювач пожежний димовий СПД -3 Тірас	шт	27	909,36	875,00	26,25	8,11
625	1516-1006	Шина РЕ	шт	1	157,39	151,45	4,54	1,40
626	1516-1006 варіант 2	Шина N	шт	1	177,72	171,00	5,13	1,59
627	1517-1102- 14	Щит розподільчий втопленого виконання ЩРв-II-6 IP41IEK	шт	3	581,58	559,60	16,79	5,19
628	1517-1102- 14 1	Щит розподільчий втопленого виконання ЩРв-2х48з-I IP31 UNIVERSAL IEK	шт	1	4996,01	4807,23	144,22	44,56
629	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	19	394,92	380,00	11,40	3,52
630	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в щиті	шт	7	1028,88	990,00	29,70	9,18
631	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	2	1051,74	1012,00	30,36	9,38
632	1601-2357	Гучномовець номінальною шумовою потужністю 1Вт ЗАС100ПН	комплект	8	511,32	492,00	14,76	4,56
633	1601-2358	Гучномовець номінальною шумовою потужністю 3Вт ЗАС100ПН	комплект	9	509,24	490,00	14,70	4,54
634	1602- 30065-1	Сповіслювач пожежний ручний СПР Тірас	шт	3	519,64	500,00	15,00	4,64
635	1602-50133	Сповіслювач світлозвуковий внутрішній "Вихід" Тірас	шт	4	883,38	850,00	25,50	7,88
636	1602-50133	Сповіслювач пожежний світлозвуковий "Джміль" Тірас	шт	1	914,56	880,00	26,40	8,16
637	2301-4029 варіант 2	Насос циркуляційний системи душових WILO-Stratos PICO 25/1-8 (1 резервний на складі)	шт	2	24658,95	23727,18	711,82	219,95
638	2308-4089	Децентралізована вентиляційна система PRANA 150C	шт	9	11026,65	10610,00	318,30	98,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
639	2402-3005	Вогнегаситель вуглекислотний ручний/настінне виконання/ ОУ-5	шт	2	685,88	659,96	19,80	6,12
640	15174-1356 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В10	шт	5	77,95	75,00	2,25	0,70
641	15174-1356 варіант 5	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р С6	шт	5	77,95	75,00	2,25	0,70
642	15174-1356 варіант 9	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В6	шт	2	77,95	75,00	2,25	0,70
643	15174-1356 3	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р С4	шт	5	122,63	118,00	3,54	1,09

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 березня 2023 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(III-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Приміщення медичного обслуговування (3ч)

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/2-КБ,АР

Кошторисна вартість 7675,819 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,89468 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1526,506 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Земляні роботи Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,978	<u>87657,49</u> 4790,31	<u>82867,18</u> 23635,66	85729	4685	<u>81044</u> 23116	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>53,87</u> 200,44
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1614	<u>63,81</u> -	<u>63,81</u> 11,81	102989	-	<u>102989</u> 19061	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 159,79
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,978	<u>4837,70</u> 401,80	<u>4400,29</u> 956,38	4731	393	<u>4303</u> 935	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>4,52</u> 6,68
4	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,35	<u>52156,88</u> 1933,86	<u>50223,02</u> 15101,65	18255	677	<u>17578</u> 5286	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>7,78</u> 46,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,56	<u>20470,83</u> 20470,83	-	31934	31934	-	<u>240,7200</u>	<u>375,52</u>
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,455	<u>7596,02</u> -	<u>7596,02</u> 1807,74	3456	-	<u>3456</u> 823	-	-
7	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,455	<u>4253,77</u> -	<u>4253,77</u> 1012,33	1935	-	<u>1935</u> 461	-	-
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,5082	<u>12600,19</u> 12600,19	-	6403	6403	-	<u>150,4500</u>	<u>76,46</u>
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,06	<u>3466,41</u> 1753,56	<u>1712,85</u> 539,03	17540	8873	<u>8667</u> 2727	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>92,9</u> 25,89
10	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,728	<u>1382,38</u> -	<u>1382,38</u> 269,50	1006	-	<u>1006</u> 196	-	-
11	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,082	<u>16236,70</u> 16236,70	-	1331	1331	-	<u>170,0000</u>	<u>13,94</u>
12	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,15	<u>29665,77</u> 5488,56	<u>18434,96</u> 6982,70	4450	823	<u>2765</u> 1047	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>8,4</u> 8,31
13	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,58	<u>41963,74</u> 7560,49	<u>25984,30</u> 9826,12	24339	4385	<u>15071</u> 5699	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>44,74</u> 45,41
14	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,69	<u>65642,21</u> 11896,76	<u>41554,01</u> 15643,85	45293	8209	<u>28672</u> 10794	<u>118,4700</u> 126,2388	<u>81,74</u> 87,1
15	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,35	<u>96514,61</u> 15143,34	<u>63974,67</u> 23804,36	33780	5300	<u>22391</u> 8332	<u>150,8000</u> 198,5330	<u>52,78</u> 69,49
16	К581121- А001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3145,11х0,406	шт	13	<u>1649,83</u> -	-	21448	-	-	-	-
17	К581121- А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 2996,43х0,543	шт	69	<u>2124,32</u> -	-	146578	-	-	-	-
18	К581121- А003	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 2996,43х0,679	шт	35	<u>2656,62</u> -	-	92982	-	-	-	-
19	К581121- А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	15	<u>1838,43</u> -	-	27576	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	K581121-A006	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	11	<u>1447,03</u> -	-	15917	-	-	-	-
21	K581121-A013	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3293,86х0,244	шт	19	<u>1028,77</u> -	-	19547	-	-	-	-
22	C1426-11745 K581121-A015	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБВ 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	15	<u>1244,37</u> -	-	18666	-	-	-	-
23	KБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок стін підвалу бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,048	<u>441282,50</u> 36700,76	<u>8768,11</u> 4458,79	21182	1762	<u>421</u> 214	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>17,76</u> 1,77
24	KБ7-1-2	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	100шт	0,65	<u>40996,96</u> 11868,49	<u>29128,47</u> 11088,05	26648	7715	<u>18933</u> 7207	<u>119,6300</u> 86,6694	<u>77,76</u> 56,34
25	K581321-2014	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.24-1 ГОСТ 13580-85	шт	11	<u>3167,66</u> -	-	34844	-	-	-	-
26	K581321-2017	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.12-1 ГОСТ 13580-85	шт	6	<u>1349,18</u> -	-	8095	-	-	-	-
27	K581321-2062	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ14.12-3 ГОСТ 13580-85	шт	6	<u>2249,72</u> -	-	13498	-	-	-	-
28	K581321-2016	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	41	<u>3223,00</u> -	-	132143	-	-	-	-
29	K581321-2019	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.12-4 ГОСТ 13580-85	шт	1	<u>1376,68</u> -	-	1377	-	-	-	-
30	KБ6-1-22	Улаштування монолітних ділянок між фундаментними плитами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,02	<u>479157,02</u> 45272,50	<u>10605,34</u> 4708,58	9583	905	<u>212</u> 94	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>9,13</u> 0,78
31	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0095	<u>34635,36</u> -	-	329	-	-	-	-
32	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,057	<u>35451,36</u> -	-	2021	-	-	-	-
33	KБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,32	<u>57913,23</u> 3083,85	-	18532	987	-	<u>30,3200</u> -	<u>9,7</u> -
34	KБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,147	<u>20468,98</u> 3571,77	-	3009	525	-	<u>33,5000</u> -	<u>4,92</u> -
35	KБ26-30-1	Ізоляція мембраною	10 м2	14,7	<u>141,13</u> 141,13	-	2075	2075	-	<u>1,4400</u> -	<u>21,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C1555-108	Мембрана "Ізоліт"	м2	14,7	<u>398,95</u>	-	5865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ26-24-2	Ізоляція екструдованим пінополістиролом	10 м2	1,47	<u>1613,59</u>	<u>589,31</u>	2372	1238	<u>866</u>	<u>8,0900</u>	<u>11,89</u>
					842,41	210,81			310	1,9551	2,87
38	C114-97	Екструдований пінополістирол "Пеноплекс"	м3	5,86	<u>5067,97</u>	-	29698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ46-30-1	Пробивання отворів	100шт	0,04	<u>4050,08</u>	<u>1749,22</u>	162	92	<u>70</u>	<u>21,5800</u>	<u>0,86</u>
					2300,86	558,23			22	5,3240	0,21
40	КБ16-10-5	Прокладання гільз-футлярів із труб діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>55725,73</u>	<u>3409,18</u>	557	130	<u>34</u>	<u>118,9000</u>	<u>1,19</u>
					13012,42	988,89			10	9,0482	0,09
41	КБ16-10-7	Прокладання гільз-футлярів із труб діаметром 160 мм	100м	0,03	<u>73346,20</u>	<u>4421,45</u>	2200	539	<u>133</u>	<u>170,5600</u>	<u>5,12</u>
					17965,08	1325,71			40	12,0859	0,36
42	КБ46-33-3	Закладення бетоном отворів	м3	0,5	<u>19038,96</u>	<u>280,62</u>	9519	5634	<u>140</u>	<u>124,7100</u>	<u>62,36</u>
					11267,55	100,39			50	0,9310	0,47
43	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною та цементним розчином	100м	0,015	<u>1626,97</u>	-	24	24	-	<u>16,6000</u>	<u>0,25</u>
					1626,97	-			-	-	-
44	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,1	<u>3349,38</u>	-	335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C111-246-2	Піна монтажна	л	1	<u>260,52</u>	-	261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КБ8-3-2	Гідроізоляція отворів мембраною СПОЛізол Г	100м2	0,014	<u>26298,23</u>	-	368	40	-	<u>28,1300</u>	<u>0,39</u>
					2861,10	-			-	-	-
47	C111-853	Вартість мембрани СПОЛізол Г	м2	1,4	<u>67,54</u>	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	Прайс-лист										
48	КБ6-55-4	Армошов Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,404	<u>4003,15</u>	<u>259,71</u>	1617	1437	<u>105</u>	<u>33,3600</u>	<u>13,48</u>
					3556,84	87,72			35	0,7560	0,31
49	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,375	<u>35823,66</u>	-	13434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,029	<u>47793,52</u>	-	1386	-	-	-	-
		Опирання перегородок			-	-			-	-	-
51	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,184	<u>3608,20</u>	<u>220,88</u>	664	623	<u>41</u>	<u>31,7700</u>	<u>5,85</u>
					3387,32	84,78			16	0,7288	0,13
52	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,174	<u>35823,66</u>	-	6233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм Прямки	т	0,01	<u>47793,52</u> -	- -	478	-	- -	- -	- -
54	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0025	<u>396513,63</u> 13749,87	<u>2534,15</u> 1289,10	991	34	<u>6</u> 3	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,38</u> 0,03
55	КБ6-13-3	Улаштування прямих бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,015	<u>564795,17</u> 106853,14	<u>24968,28</u> 11788,03	8472	1603	<u>375</u> 177	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>16,16</u> 1,47
56	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,353	<u>35823,66</u> -	- -	12646	-	- -	- -	- -
57	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,007	<u>35451,36</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
Розділ 1. 1											
58	КБ8-5-1	Стіни та перегородки Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	68,85	<u>1767,58</u> 823,44	<u>138,44</u> 73,98	121698	56694	<u>9532</u> 5094	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>564,57</u> 42,14
59	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	27,1269	<u>9303,17</u> -	- -	252366	-	- -	- -	- -
60	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,166	<u>58190,59</u> 6481,98	<u>141,51</u> 75,62	9660	1076	<u>23</u> 13	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>10,58</u> 0,1
61	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	136,8	<u>1802,29</u> 859,16	<u>138,44</u> 73,98	246553	117533	<u>18939</u> 10120	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>1184,69</u> 83,72
62	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	54,036	<u>9303,17</u> -	- -	502706	-	- -	- -	- -
63	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,4	<u>30595,94</u> 22152,62	<u>1313,62</u> 701,99	73430	53166	<u>3153</u> 1685	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>510,58</u> 13,94
64	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	12,096	<u>9303,17</u> -	- -	112531	-	- -	- -	- -
65	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,132	<u>40139,78</u> -	- -	5298	-	- -	- -	- -
66	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	1	<u>8546,79</u> 2103,29	<u>5552,86</u> 2310,88	8547	2103	<u>5553</u> 2311	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>21,46</u> 20,45
67	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,04	<u>30941,46</u> 11554,40	<u>18675,35</u> 8382,90	1238	462	<u>747</u> 335	<u>117,8900</u> 72,5867	<u>4,72</u> 2,9
68	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>112,95</u> -	- -	565	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	K582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>199,80</u>	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	K582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	15	<u>310,82</u>	-	4662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	K582821-564	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>365,49</u>	-	731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	K582821-566	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	34	<u>427,55</u>	-	14537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	K582821-570	Перемички з/б марки 2ПБ26-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>442,79</u>	-	886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	K582821-594	Перемички з/б марки 3ПБ36-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>1072,06</u>	-	2144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	K582821-584	Перемички з/б марки 3ПБ21-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>483,38</u>	-	483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	K582821-588	Перемички з/б марки 3ПБ27-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>575,22</u>	-	1150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	K582821-578	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	<u>438,82</u>	-	8776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	K582821-580	Перемички з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>492,26</u>	-	1969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	K582821-600	Перемички з/б марки 4ПБ44-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>1801,09</u>	-	7204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	K582821-608	Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	11	<u>1001,28</u>	-	11014	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	KБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,08	<u>29170,45</u>	<u>2223,61</u>	2334	1215	<u>178</u>	<u>149,3500</u>	<u>11,95</u>
					15190,39	870,99			70	7,8488	0,63
82	K581121-1041	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12(Ф67)	шт	8	<u>476,83</u>	-	3815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	KБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,34	<u>106003,76</u>	<u>33479,01</u>	36041	12037	<u>11383</u>	<u>332,0500</u>	<u>112,9</u>
					35403,17	13260,85			4509	118,2540	40,21
84	K584211-17 C1414-7844	Панелі перекриття з/б марки ПК60.15-8К7Т серія 1.141-1 вип.62 Відпускна ціна: (583,83+((13,0-11)х0,32+1,08-0)х112,926)х8,91	шт	24	<u>8273,51</u>	-	198564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	K584211-20	Панелі перекриття з/б марки ПК51.15-8К7Т серія 1.141-1 вип.62	шт	2	<u>7252,56</u>	-	14505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	K584211-32	Панелі перекриття з/б марки ПК60.12-8К7Т серія 1.141-1 вип.62	шт	8	<u>6373,02</u>	-	50984	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,21	<u>64931,45</u> 24913,10	<u>16185,00</u> 6854,54	13636	5232	<u>3399</u> 1439	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>50,24</u> 12,58
88	К584211-2024	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК24.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	19	<u>3748,36</u> -	-	71219	-	-	-	-
89	К584211-2043	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК24.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	2	<u>3024,74</u> -	-	6049	-	-	-	-
90	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-1 (2шт) Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм Каркас КР-1	100м3	0,003	<u>475927,82</u> 36700,76	<u>8768,11</u> 4458,79	1428	110	<u>26</u> 13	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>1,11</u> 0,11
91	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03	<u>35451,36</u> -	-	1064	-	-	-	-
92	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01	<u>35451,36</u> -	-	355	-	-	-	-
93	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,004	<u>34635,36</u> -	-	139	-	-	-	-
94	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0356	<u>34635,36</u> -	-	1233	-	-	-	-
95	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-2 (1шт) Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм Каркас КР-2	100м3	0,0006	<u>475927,82</u> 36700,76	<u>8768,11</u> 4458,79	286	22	<u>5</u> 3	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>0,22</u> 0,02
96	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,004	<u>35451,36</u> -	-	142	-	-	-	-
97	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>34635,36</u> -	-	35	-	-	-	-
98	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-3 (1шт) Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0017	<u>475927,82</u> 36700,76	<u>8768,11</u> 4458,79	809	62	<u>15</u> 8	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>0,63</u> 0,06
99	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,023	<u>35451,36</u> -	-	815	-	-	-	-
100	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,004	<u>34635,36</u> -	-	139	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C111-1846	Анкер А-1	т	0,01352	<u>54636,54</u>	-	739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C111-1846	Анкер А-1	т	0,0253	<u>54636,54</u>	-	1382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Підлоги									
		Тип 1									
103	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,644	<u>10284,02</u>	<u>435,58</u>	16907	1246	<u>716</u>	<u>8,0800</u>	<u>13,28</u>
					758,07	122,03			201	1,1053	1,82
104	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	16,44	<u>4935,46</u>	<u>5,84</u>	81139	8762	<u>96</u>	<u>5,5800</u>	<u>91,74</u>
		бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача			532,95	1,50			25	0,0139	0,23
		20-40мм									
105	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,644	<u>5849,91</u>	<u>70,05</u>	9617	2430	<u>115</u>	<u>16,2000</u>	<u>26,63</u>
					1478,09	62,91			103	0,5661	0,93
106	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,377	<u>36073,56</u>	-	13600	-	-	-	-
		періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8			-	-			-	-	-
		мм									
107	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції з ПЕ плівки	100м2	1,644	<u>4876,17</u>	<u>133,71</u>	8016	1834	<u>220</u>	<u>10,9700</u>	<u>18,03</u>
					1115,76	48,43			80	0,4017	0,66
108	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції	100м2	1,644	<u>20454,97</u>	<u>27,47</u>	33628	5346	<u>45</u>	<u>32,7800</u>	<u>53,89</u>
		пінопістеролбетоном			3252,10	24,67			41	0,2220	0,36
109	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції з ПЕ плівки	100м2	1,644	<u>4876,17</u>	<u>133,71</u>	8016	1834	<u>220</u>	<u>10,9700</u>	<u>18,03</u>
					1115,76	48,43			80	0,4017	0,66
110	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки	100м2	1,644	<u>13322,51</u>	<u>127,74</u>	21902	8832	<u>210</u>	<u>56,2500</u>	<u>92,48</u>
		цементної товщиною 20 мм			5372,44	114,72			189	1,0323	1,7
111	КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни	100м2	1,644	<u>8515,16</u>	<u>131,86</u>	13999	1181	<u>217</u>	<u>7,5200</u>	<u>12,36</u>
		К=4			718,24	118,43			195	1,0656	1,75
		товщини цементних стяжок, т.40 мм									
112	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних	100м2	1,644	<u>83821,63</u>	<u>49,45</u>	137803	26637	<u>81</u>	<u>155,6000</u>	<u>255,81</u>
		плиток на розчині із сухої клеючої суміші,			16202,63	44,41			73	0,3996	0,66
		кількість плиток в 1 м2 до 7 шт									
		Тип 2									
113	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,116	<u>10284,02</u>	<u>435,58</u>	1193	88	<u>51</u>	<u>8,0800</u>	<u>0,94</u>
					758,07	122,03			14	1,1053	0,13
114	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	1,16	<u>4935,46</u>	<u>5,84</u>	5725	618	<u>7</u>	<u>5,5800</u>	<u>6,47</u>
		бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача			532,95	1,50			2	0,0139	0,02
		20-40мм									
115	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,116	<u>5849,91</u>	<u>70,05</u>	679	171	<u>8</u>	<u>16,2000</u>	<u>1,88</u>
					1478,09	62,91			7	0,5661	0,07
116	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,027	<u>36073,56</u>	-	974	-	-	-	-
		періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8			-	-			-	-	-
		мм									
117	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції з ПЕ плівки	100м2	0,116	<u>4876,17</u>	<u>133,71</u>	566	129	<u>16</u>	<u>10,9700</u>	<u>1,27</u>
					1115,76	48,43			6	0,4017	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінопістеролбетоном	100м2	0,116	<u>20454,97</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	2373	377	<u>3</u> 3	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>3,8</u> 0,03
119	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції СПОЛізолон	100м2	0,116	<u>38330,82</u> 5510,11	<u>20,60</u> 18,50	4446	639	<u>2</u> 2	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>5,93</u> 0,02
120	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,116	<u>13322,51</u> 5372,44	<u>127,74</u> 114,72	1545	623	<u>15</u> 13	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>6,53</u> 0,12
121	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.30 мм	100м2	0,116	<u>4257,58</u> 359,12	<u>65,93</u> 59,21	494	42	<u>8</u> 7	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>0,44</u> 0,06
122	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 3	100м2	0,116	<u>83828,78</u> 16202,63	<u>49,45</u> 44,41	9724	1880	<u>6</u> 5	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>18,05</u> 0,05
123	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,878	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	9029	666	<u>382</u> 107	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>7,09</u> 0,97
124	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,78	<u>4935,46</u> 532,95	<u>5,84</u> 1,50	43333	4679	<u>51</u> 13	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>48,99</u> 0,12
125	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,878	<u>5849,91</u> 1478,09	<u>70,05</u> 62,91	5136	1298	<u>62</u> 55	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>14,22</u> 0,5
126	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,156	<u>36073,56</u> -	<u>-</u> -	5627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції з ПЕ плівки	100м2	0,878	<u>4876,17</u> 1115,76	<u>133,71</u> 48,43	4281	980	<u>117</u> 43	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>9,63</u> 0,35
128	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,878	<u>13322,51</u> 5372,44	<u>127,74</u> 114,72	11697	4717	<u>112</u> 101	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>49,39</u> 0,91
129	КБ11-11-2 К=4	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.40 мм	100м2	0,878	<u>8515,16</u> 718,24	<u>131,86</u> 118,43	7476	631	<u>116</u> 104	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>6,6</u> 0,94
130	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм Тип 4	100м2	0,878	<u>62934,86</u> 8356,84	<u>79,66</u> 71,55	55257	7337	<u>70</u> 63	<u>76,3600</u> 0,6438	<u>67,04</u> 0,57
131	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,688	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	7075	522	<u>300</u> 84	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>5,56</u> 0,76
132	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	6,88	<u>4935,46</u> 532,95	<u>5,84</u> 1,50	33956	3667	<u>40</u> 10	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>38,39</u> 0,1
133	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,688	<u>5849,91</u> 1478,09	<u>70,05</u> 62,91	4025	1017	<u>48</u> 43	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>11,15</u> 0,39
134	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,122	<u>36073,56</u> -	<u>-</u> -	4401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції з ПЕ плівки	100м2	0,688	<u>4876,17</u> 1115,76	<u>133,71</u> 48,43	3355	768	<u>92</u> 33	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>7,55</u> 0,28
136	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,688	<u>13322,51</u> 5372,44	<u>127,74</u> 114,72	9166	3696	<u>88</u> 79	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>38,7</u> 0,71
137	КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.40 мм	100м2	0,688	<u>8515,16</u> 718,24	<u>131,86</u> 118,43	5858	494	<u>91</u> 81	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>5,17</u> 0,73
138	КБ11-9-2	Укладання фанери	100м2	0,688	<u>65603,23</u> 838,38	<u>24,72</u> 22,20	45135	577	<u>17</u> 15	<u>9,1000</u> 0,1998	<u>6,26</u> 0,14
139	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї Тип 5	100м2	0,688	<u>55116,39</u> 5674,40	<u>8,24</u> 7,40	37920	3904	<u>6</u> 5	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>38,38</u> 0,05
140	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	3,5	<u>13322,51</u> 5372,44	<u>127,74</u> 114,72	46629	18804	<u>447</u> 402	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>196,88</u> 3,61
141	КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.30 мм	100м2	3,5	<u>4257,58</u> 359,12	<u>65,93</u> 59,21	14902	1257	<u>231</u> 207	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>13,16</u> 1,86
142	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції з ПЕ плівки	100м2	3,5	<u>4876,17</u> 1115,76	<u>133,71</u> 48,43	17067	3905	<u>468</u> 170	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>38,4</u> 1,41
143	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції суцільної з плит мінераловатних	100м2	3,5	<u>47964,75</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	167877	11382	<u>96</u> 86	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>114,73</u> 0,78
144	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції з ПЕ плівки	100м2	3,5	<u>4876,17</u> 1115,76	<u>133,71</u> 48,43	17067	3905	<u>468</u> 170	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>38,4</u> 1,41
145	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих	100м2	3,5	<u>79234,20</u> 8645,57	<u>250,24</u> 103,85	277320	30259	<u>876</u> 363	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>316,82</u> 2,91
146	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	100м2	3,5	<u>14119,43</u> 7728,94	<u>1,37</u> 1,23	49418	27051	<u>5</u> 4	<u>75,9900</u> 0,0111	<u>265,97</u> 0,04
147	КБ11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	1,34	<u>4030,48</u> 1056,34	<u>2,75</u> 2,47	5401	1415	<u>4</u> 3	<u>11,0600</u> 0,0222	<u>14,82</u> 0,03
148	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,25	<u>10386,12</u> 3182,61	<u>15,11</u> 13,57	12983	3978	<u>19</u> 17	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>37,31</u> 0,15
149	КБ10-20-2	Прорізи Віконні Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0271	<u>39236,48</u> 16613,94	<u>1048,52</u> 741,61	1063	450	<u>28</u> 20	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>4,05</u> 0,18
150	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3072	<u>30327,61</u> 12596,59	<u>872,47</u> 617,09	9317	3870	<u>268</u> 190	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>34,82</u> 1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1685	<u>23075,20</u> 9631,64	<u>682,71</u> 482,88	3888	1623	<u>115</u> 81	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>14,6</u> 0,71
152	С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	50,28	<u>5941,09</u> -	-	298718	-	-	-	-
153	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,28	<u>53412,56</u> 3089,28	<u>156,50</u> 110,69	14956	865	<u>44</u> 31	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>8,83</u> 0,27
154	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,26	<u>8227,58</u> 2675,67	<u>117,37</u> 83,02	2139	696	<u>31</u> 22	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>7,1</u> 0,19
155	С126-933-2	Зовнішні підвіконники м/пластикові	м	26,962	<u>154,39</u> -	-	4163	-	-	-	-
156	КБ10-28-1	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2909	<u>26922,13</u> 10333,93	<u>7051,08</u> 2058,11	7832	3006	<u>2051</u> 599	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>28,54</u> 4,32
157	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0202	<u>21331,63</u> 8350,56	<u>5249,14</u> 1532,15	431	169	<u>106</u> 31	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,6</u> 0,22
158	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1374	<u>17393,70</u> 6307,16	<u>4857,41</u> 1417,81	2390	867	<u>667</u> 195	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>8,23</u> 1,41
159	С123-199-2-2	Блоки дверні металопластикові	м2	44,85	<u>6964,53</u> -	-	312359	-	-	-	-
160	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>29848,58</u> 26162,22	<u>1666,62</u> 486,46	564	494	<u>31</u> 9	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>4,45</u> 0,07
161	К536112-1163	Металеві дверні блоки	шт	1	<u>17049,49</u> -	-	17049	-	-	-	-
162	С111-887	Доводчик для блоків входних дверей до будівлі, однопольних	комплект	1	<u>1262,85</u> -	-	1263	-	-	-	-
163	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0126	<u>25320,40</u> 18029,84	-	319	227	-	<u>190,5500</u> -	<u>2,4</u> -
164	К536196-900	Люки Л1 1200х600	шт	1	<u>7776,98</u> -	-	7777	-	-	-	-
165	С111-953-1	Набори для люків	шт	1	<u>3597,06</u> -	-	3597	-	-	-	-
166	КБ15-175-2 к=0,3	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників)	100м2	0,0038	<u>15553,15</u> 12685,27	<u>1,37</u> 1,23	59	48	-	<u>124,7200</u> 0,0111	<u>0,47</u> -
167	КБ9-29-1	Монтаж драбини виходу на горище	м	0,02738	<u>11755,44</u> 4870,46	<u>5831,57</u> 2143,70	322	133	<u>160</u> 59	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>1,27</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,02738	<u>79841,87</u>	-	2186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0137	<u>1907,04</u>	<u>56,40</u>	26	8	<u>1</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,07</u>
					570,06	7,70			-	0,0720	-
170	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази	100м2	0,0137	<u>6224,85</u>	<u>93,42</u>	85	12	<u>1</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,1</u>
		Опорядження приміщень			851,79	17,27			-	0,1608	-
171	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,14	<u>38094,66</u>	<u>4,12</u>	43428	16227	<u>5</u>	<u>139,9500</u>	<u>159,54</u>
					14234,31	3,70			<u>4</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,04</u>
172	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,942	<u>1713,56</u>	<u>6,87</u>	1614	1608	<u>6</u>	<u>16,7800</u>	<u>15,81</u>
					1706,69	6,17			<u>6</u>	<u>0,0555</u>	<u>0,05</u>
173	C111-741-2-К	Плити "Армстронг"	м2	99,9	<u>233,54</u>	-	23331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,064	<u>13652,07</u>	<u>5,49</u>	28178	21081	<u>11</u>	<u>100,4200</u>	<u>207,27</u>
					10213,72	4,93			<u>10</u>	<u>0,0444</u>	<u>0,09</u>
175	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	2,064	<u>8047,97</u>	<u>2,75</u>	16611	12626	<u>6</u>	<u>56,7300</u>	<u>117,09</u>
					6117,20	2,47			<u>5</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,05</u>
176	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,116	<u>44134,27</u>	<u>67,30</u>	5120	2086	<u>8</u>	<u>164,3200</u>	<u>19,06</u>
					17983,18	60,45			<u>7</u>	<u>0,5439</u>	<u>0,06</u>
177	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (вологостійкий)	100 м2	0,116	<u>36354,41</u>	<u>28,84</u>	4217	1836	<u>3</u>	<u>136,3700</u>	<u>15,82</u>
					15824,37	25,91			<u>3</u>	<u>0,2331</u>	<u>0,03</u>
178	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою по штукатурці	100м2	2,064	<u>21669,43</u>	<u>2,75</u>	44726	16973	<u>6</u>	<u>80,8500</u>	<u>166,87</u>
					8223,25	2,47			<u>5</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,05</u>
179	КБ15-45-2	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,79	<u>12669,01</u>	<u>184,21</u>	35347	19866	<u>514</u>	<u>68,3800</u>	<u>190,78</u>
					7120,41	164,08			<u>458</u>	<u>1,7449</u>	<u>4,87</u>
180	КБ15-45-8	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	5,74	<u>17429,51</u>	<u>211,86</u>	100045	60335	<u>1216</u>	<u>97,4800</u>	<u>559,54</u>
					10511,27	188,78			<u>1084</u>	<u>1,9938</u>	<u>11,44</u>
181	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	7,72	<u>11251,71</u>	<u>5,49</u>	86863	60319	<u>42</u>	<u>76,8200</u>	<u>593,05</u>
					7813,36	4,93			<u>38</u>	<u>0,0444</u>	<u>0,34</u>
182	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	7,72	<u>6797,47</u>	<u>26,80</u>	52476	37385	<u>207</u>	<u>44,9100</u>	<u>346,71</u>
					4842,65	11,07			<u>85</u>	<u>0,1020</u>	<u>0,79</u>
183	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою по штукатурці	100м2	7,72	<u>18854,24</u>	<u>2,75</u>	145555	50528	<u>21</u>	<u>64,3500</u>	<u>496,78</u>
					6545,04	2,47			<u>19</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,17</u>
184	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,81	<u>91063,32</u>	<u>46,70</u>	73761	19785	<u>38</u>	<u>234,5700</u>	<u>190</u>
		Дах			24425,77	41,94			<u>34</u>	<u>0,3774</u>	<u>0,31</u>
185	КБ10-16-1	Виготовлення та установаження дерев'яних конструкцій даху	м3	24	<u>16484,53</u>	<u>121,08</u>	395629	74716	<u>2906</u>	<u>33,5000</u>	<u>804</u>
					3113,16	35,34			<u>848</u>	<u>0,2550</u>	<u>6,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	4,45	<u>10350,96</u> 4971,07	<u>3590,26</u> 1219,40	46062	22121	<u>15977</u> 5426	<u>50,7200</u> 9,3269	<u>225,7</u> 41,5
187	С171-929-1	Профільований лист	м2	467,25	<u>448,80</u> -	- -	209702	-	- -	- -	- -
188	КБ12-14-2	Улаштування ринв	100м	0,51	<u>12148,86</u> 4194,80	<u>263,36</u> 91,18	6196	2139	<u>134</u> 47	<u>43,9200</u> 0,7123	<u>22,4</u> 0,36
189	С113-1378-1	Водостічний жолоб діам.150мм (комплектний з кріпленнями)	м	51	<u>222,02</u> -	- -	11323	-	- -	- -	- -
190	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,4	<u>11266,67</u> 5831,07	- -	4507	2332	- -	<u>55,3600</u> -	<u>22,14</u> -
191	С113-72-14	Труба водостічна діам.150мм (комплектна)	м	40	<u>356,59</u> -	- -	14264	-	- -	- -	- -
192	КБ9-40-1	Монтаж снігозатримувачів	100м	0,36	<u>3408,70</u> 2132,58	<u>52,12</u> 18,64	1227	768	<u>19</u> 7	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>7,37</u> 0,06
193	С113-1378-1	Снігозатримувачі	м	36	<u>139,46</u> -	- -	5021	-	- -	- -	- -
194	КБ12-15-1	Покриття парапетів оцинкованою сталлю	100м2	0,035	<u>57812,11</u> 12683,73	<u>228,38</u> 69,04	2023	444	<u>8</u> 2	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>4,65</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					5115727	884933	<u>83825</u> 38229		<u>8772,93</u> 321,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5115727 4146969 923162 508260 1091,35 182362 5623987				

		Всього по розділу 1					5623987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. 1									
		Зовнішнє оздоблення									
195	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином та пофарбуванням фасадною фарбою. Стіни гладкі	100 м2	2	<u>113103,72</u> 48488,47	-	226207	96977	-	<u>417,8600</u>	<u>835,72</u>
						-			-	-	-
196	С114-6-У-18	Плити теплоізоляційні "Rockwool" Frontrock Max	м3	32,1	<u>8600,32</u>	-	276070	-	-	-	-
						-			-	-	-
197	КБ15-78-3	Опорядженням фасадів декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,4	<u>123362,44</u> 55801,32	-	49345	22321	-	<u>480,8800</u>	<u>192,35</u>
						-			-	-	-
198	ХБ4-8-1	Утеплення цоколю із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження]	100 м2	0,5	<u>47312,64</u> 29229,00	-	23656	14615	-	<u>255,6100</u>	<u>127,81</u>
						-			-	-	-
199	С111-1781	Сітка штукатурна металева оцинкована 20х20х1мм	м2	64	<u>36,90</u>	-	2362	-	-	-	-
						-			-	-	-
200	С1555-13	Плити пінополістирольні	м2	55	<u>214,91</u>	-	11820	-	-	-	-
						-			-	-	-
201	С111-155-1-160	Дюбелі фасадні	шт.	245	<u>9,18</u>	-	2249	-	-	-	-
						-			-	-	-
202	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання морозостійкою керамічною плиткою 10мм	100м2	0,14	<u>51292,15</u> 43661,39	<u>84,12</u> 56,84	7181	6113	<u>12</u> 8	<u>414,5200</u> 0,5135	<u>58,03</u> 0,07
203	С111-267	Плитки морозостійкі керамічні товщ. 10мм	м2	14,14	<u>660,35</u>	-	9337	-	-	-	-
						-			-	-	-
204	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання Відмостка	100м2 вп	2,05	<u>8562,01</u> 4393,02	-	17552	9006	-	<u>45,4200</u>	<u>93,11</u>
						-			-	-	-
205	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	10284	758	<u>436</u> 122	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>8,08</u> 1,11
206	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1	<u>38547,99</u> 2740,20	<u>1478,77</u> 436,18	38548	2740	<u>1479</u> 436	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>28,96</u> 3,6
207	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до 10см до/з норми 27-17-3	100м2	-1	<u>5074,45</u> -	<u>162,47</u> 49,19	-5074	-	<u>-162</u> -49	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -0,42
208	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,21	<u>4935,46</u> 532,95	<u>5,84</u> 1,50	1036	112	<u>1</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,17</u> -
209	КБ27-65-5	Улаштування покриття відмостки з бруківки	1000 м2	0,1	<u>199713,86</u> 69856,65	<u>8693,52</u> 1350,17	19971	6986	<u>869</u> 135	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>67,09</u> 1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	C1426-11789	Бруківка товщ.6см	м2	100	<u>312,71</u>	-	31271	-	-	-	-
211	KB27-66-5	Установлення бетонного поребрика	100 м	1	<u>29113,27</u>	<u>1004,24</u>	29113	8785	<u>1004</u>	<u>92,8500</u>	<u>92,85</u>
212	K589921-A003	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	100	<u>8785,47</u>	<u>293,12</u>	14177	-	<u>293</u>	<u>2,1150</u>	<u>2,12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	765105	168413	<u>3639</u>		<u>1505,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					765105		945		7,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					593053				
		всього заробітна плата, грн.					169358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					183,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30729				
		Всього будівельні роботи, грн.					854154				

		Всього по розділу 2					854154				
		Разом прямі витрати по кошторису					6977678	1151722	<u>398677</u>		<u>11349,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6977678		125829		1055,76
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5427279				
		всього заробітна плата, грн.					1277551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1489,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					248955				
		Всього будівельні роботи, грн.					7675819				

		Всього по кошторису					7675819				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13894,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1526506				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Старікова*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*