

Капітальний ремонт приміщень навчального корпусу №6 Волинського національного університету імені Лесі Українки (аудиторій №301, №302, №304, №305, коридор та сходові клітки)(коригування)
38/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні та підготовчі роботи
Навчальний корпус №6

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6,918 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07025 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,184 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Аудиторія № 301									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0197	<u>2965,86</u>	-	58	58	-	<u>44,6800</u>	<u>0,88</u>
					2965,86	-			-	-	-
2	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12594,31</u>	-	126	126	-	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
					12594,31	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					184	184	-		<u>2,72</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					184				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					298				

		Всього по розділу 1					298				
		Розділ 2. Аудиторія № 302									
3	KP6-14-1	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
		Знімання дверних полотен	100 м2	0,0197	<u>2965,86</u>	-	58	58	-	<u>44,6800</u>	<u>0,88</u>
					2965,86	-			-	-	-
4	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних	100 шт	0,01	<u>12594,31</u>	-	126	126	-	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
		стінах з відбиванням штукатурки в укосах			<u>12594,31</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					184	184	-		<u>2,72</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					184				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41				
		Всього будівельні роботи, грн.					298				

		Всього по розділу 2					298				
		Розділ 3. Аудиторія № 304									
5	KP6-14-1	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
		Знімання дверних полотен	100 м2	0,0197	<u>2965,86</u>	-	58	58	-	<u>44,6800</u>	<u>0,88</u>
					2965,86	-			-	-	-
6	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних	100 шт	0,01	<u>12594,31</u>	-	126	126	-	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
		стінах з відбиванням штукатурки в укосах			<u>12594,31</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					184	184	-		<u>2,72</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					184				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					298				

		Всього по розділу 3					298				
		Розділ 4. Аудиторія № 305									
7	KP6-14-1	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ Знімання дверних полотен	100 м2	0,0197	<u>2965,86</u>	-	58	58	-	<u>44,6800</u>	<u>0,88</u>
					2965,86	-			-	-	-
8	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12594,31</u>	-	126	126	-	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
					12594,31	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					184	184	-		<u>2,72</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					184				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41				
		Всього будівельні роботи, грн.					298				

		Всього по розділу 4					298				
		Розділ 5. Покрівля									
9	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,626	<u>3027,33</u>	<u>69,38</u>	1895	1852	<u>43</u>	<u>45,4300</u>	<u>28,44</u>
					2957,95	17,04			11	0,1642	0,1
10	KP8-36-3	(Демонтаж) ізоляції з руберойду	100м2	0,626	<u>795,48</u>	<u>8,39</u>	498	493	<u>5</u>	<u>10,3360</u>	<u>6,47</u>
	к дем.=0,8				787,09	2,06			1	0,0199	0,01
11	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,626	<u>1865,09</u>	<u>37,11</u>	1168	1144	<u>24</u>	<u>26,7600</u>	<u>16,75</u>
					1827,98	9,11			6	0,0878	0,05
		Разом прямі витрати по розділу 5					3561	3489	<u>72</u>		<u>51,66</u>
									18		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					3561				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2165 6,23 777 5726				
		Всього по розділу 5					5726				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4297 4297 4243 2621 7,55 941 6918	4225	<u>72</u> 18		<u>62,54</u> 0,16
		Всього по кошторису					6918				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					70,25 5184				


Склав



Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Яцишин І.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень навчального корпусу №6 Волинського національного університету імені Лесі Українки (аудиторій №301, №302, №304, №305, коридор та сходові клітки)(коригування)
38/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Будівельні роботи
Навчальний корпус №6**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 373,295 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,96171 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 78,724 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Аудиторія № 301												
1	КБ15-47-5 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,075	<u>3570,93</u> 1909,83	- -	268	143	- -	<u>23,3105</u> -	<u>1,75</u> -			
2	КБ15-182-5 Вказ. щодо застосув. п. 4.4 к=1,15	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	100м2	0,066	<u>10045,85</u> 7335,07	- -	663	484	- -	<u>96,3240</u> -	<u>6,36</u> -			
3	КБ15-182-7 Вказ. щодо застосув. п. 4.4 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м2	0,132	<u>6748,78</u> 5266,78	- -	891	695	- -	<u>65,2395</u> -	<u>8,61</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,066	<u>12472,43</u> 3337,65	-	823	220	-	<u>43,8300</u>	<u>2,89</u>
5	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0197	<u>636173,93</u> 7736,95	<u>6274,22</u> 1540,84	12533	152	<u>124</u> 30	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>1,93</u> 0,29
6	КР8-36-1	Улаштування екранів тепловідбивних в один шар	100м2	0,0145	<u>2342,14</u> 2342,14	-	34	34	-	<u>29,7000</u>	<u>0,43</u>
7 & С1549-392	Екран тепловідбивний	м2	1,45	<u>153,72</u>	-	-	223	-	-	-	-
8	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,02949	<u>8895,73</u> 8379,56	<u>516,17</u> 126,76	262	247	<u>15</u> 4	<u>111,4600</u> 1,2217	<u>3,29</u> 0,04
9 & С130-559-36	Радіатор ТК 22-60-1200	шт	1	<u>3872,01</u>	-	-	3872	-	-	-	-
10	КР7-30-3	Установлення порогів металевих	100м	0,009	<u>2613,44</u> 2613,44	-	24	24	-	<u>35,6200</u>	<u>0,32</u>
11 & С111-1628-11	Поріг металевий	м	0,9	<u>73,79</u>	-	-	66	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					19659	1999	<u>139</u> 34		<u>25,58</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					19659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17521				
		всього заробітна плата, грн.					2033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1144				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					381				
		Всього будівельні роботи, грн.					20803				

		Всього по розділу 1					20803				
12	КБ15-47-5 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Розділ 2. Аудиторія № 302 Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,094	<u>3570,93</u> 1909,83	-	336	180	-	<u>23,3105</u>	<u>2,19</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ15-182-5 Вказ. щодо застосув. п. 4.4 к=1,15	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	100м2	0,084	<u>10045,85</u> 7335,07	-	844	616	-	<u>96,3240</u>	<u>8,09</u>
14	КБ15-182-7 Вказ. щодо застосув. п. 4.4 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м2	0,168	<u>6748,78</u> 5266,78	-	1134	885	-	<u>65,2395</u>	<u>10,96</u>
15	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,084	<u>12472,43</u> 3337,65	-	1048	280	-	<u>43,8300</u>	<u>3,68</u>
16	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0197	<u>636173,93</u> 7736,95	<u>6274,22</u> 1540,84	12533	152	<u>124</u> 30	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>1,93</u> 0,29
17	КР8-36-1	Улаштування екранів тепловідбивних в один шар	100м2	0,015	<u>2342,14</u> 2342,14	-	35	35	-	<u>29,7000</u>	<u>0,45</u>
18	& С1549-392	Екран тепловідбивний	м2	1,5	<u>153,72</u>	-	231	-	-	-	-
19	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,02949	<u>8895,73</u> 8379,56	<u>516,17</u> 126,76	262	247	<u>15</u> 4	<u>111,4600</u> 1,2217	<u>3,29</u> 0,04
20	& С130-559-36	Радіатор ТК 22-60-1200	шт	1	<u>3872,01</u>	-	3872	-	-	-	-
21	КР7-30-3	Установлення порогів металевих	100м	0,009	<u>2613,44</u> 2613,44	-	24	24	-	<u>35,6200</u>	<u>0,32</u>
22	& С111-1628-11	Поріг металевий	м	0,9	<u>73,79</u>	-	66	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					20385	2419	<u>139</u> 34		<u>30,91</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20385 17827 2453 1380 3,7 463 21765				

		Всього по розділу 2					21765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3481 9,3 1162 55841 55841				
		Розділ 4. Аудиторія № 305									
35	КБ15-47-5 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,085	<u>3570,93</u> 1909,83	- -	304	162	- -	<u>23,3105</u> -	<u>1,98</u> -
36	КБ15-182-5 Вказ. щодо застосув. п. 4.4 к=1,15	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	100м2	0,081	<u>10045,85</u> 7335,07	- -	814	594	- -	<u>96,3240</u> -	<u>7,8</u> -
37	КБ15-182-7 Вказ. щодо застосув. п. 4.4 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м2	0,162	<u>6748,78</u> 5266,78	- -	1093	853	- -	<u>65,2395</u> -	<u>10,57</u> -
38	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,081	<u>12472,43</u> 3337,65	- -	1010	270	- -	<u>43,8300</u> -	<u>3,55</u> -
39	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0197	<u>636173,93</u> 7736,95	<u>6274,22</u> 1540,84	12533	152	<u>124</u> 30	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>1,93</u> 0,29
40	КР8-36-1	Улаштування екранів тепловідбивних в один шар	100м2	0,011	<u>2342,14</u> 2342,14	- -	26	26	- -	<u>29,7000</u> -	<u>0,33</u> -
41	& С1549-392	Екран тепловідбивний	м2	1,1	<u>153,72</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
42	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,02949	<u>8895,73</u> 8379,56	<u>516,17</u> 126,76	262	247	<u>15</u> 4	<u>111,4600</u> 1,2217	<u>3,29</u> 0,04
43	& С130-559- 36	Радіатор ТК 22-60-1200	шт	1	<u>3872,01</u> -	- -	3872	-	- -	- -	- -
44	КР7-30-3	Установлення порогів металевих	100м	0,009	<u>2613,44</u> 2613,44	- -	24	24	- -	<u>35,6200</u> -	<u>0,32</u> -
45	& С111- 1628-11	Поріг металевий	м	0,9	<u>73,79</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0025	<u>84211,56</u> 19929,48	-	211	50	-	<u>255,6700</u>	<u>0,64</u>
47	КР9-18-3	Улаштування дерев'яних сходів	м2	1,2	<u>1159,28</u> 1159,28	-	1391	1391	-	<u>15,4200</u>	<u>18,5</u>
48	& С123-530-1	Сходи дерев'яні	шт	1	<u>4290,22</u> -	-	4290	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					26065	3769	<u>139</u> 34		<u>48,91</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					26065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22157				
		всього заробітна плата, грн.					3803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					734				
		Всього будівельні роботи, грн.					28227				

		Всього по розділу 4					28227				
49	КР11-1-1	Розділ 5. Коридор та сходові клітки Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі гіпсовими сумішами при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,196	<u>3723,83</u> 3723,83	-	730	730	-	<u>48,3300</u>	<u>9,47</u>
50	& С111-17360	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	137,2	<u>12,33</u> -	-	1692	-	-	-	-
51	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,196	<u>5209,05</u> 3190,45	-	1021	625	-	<u>39,5200</u>	<u>7,75</u>
52	КБ15-56-4 Крес=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,196	<u>3103,89</u> 1690,49	-	608	331	-	<u>20,9400</u>	<u>4,1</u>
53	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	0,196	<u>4580,61</u> 2193,76	-	898	430	-	<u>29,9000</u>	<u>5,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,196	<u>12472,43</u> 3337,65	-	2445	654	-	<u>43,8300</u>	<u>8,59</u>
55	КБ15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,6	<u>1113,76</u> 476,00	-	668	286	-	<u>6,1065</u>	<u>3,66</u>
56	КБ11-29-1 тч п4.4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,035	<u>78214,13</u> 13948,37	-	2737	488	-	<u>178,9400</u>	<u>6,26</u>
57	КБ15-26-1 тч п4.4	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,02	<u>1124,27</u> 476,00	-	2271	962	-	<u>6,1065</u>	<u>12,34</u>
58	КР12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,221	<u>11219,81</u> 9187,00	-	2480	2030	-	<u>122,2000</u>	<u>27,01</u>
59	КР12-7-2	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	100м2	0,087	<u>10148,18</u> 7100,23	-	883	618	-	<u>93,2400</u>	<u>8,11</u>
60	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,165	<u>41820,24</u> 25730,09	-	6900	4245	-	<u>300,5500</u>	<u>49,59</u>
61	КБ15-182-5 Вказ. щодо застосув. п. 4.4 к=1,15	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	100м2	0,246	<u>10045,85</u> 7335,07	-	2471	1804	-	<u>96,3240</u>	<u>23,7</u>
62	КБ15-182-7 Вказ. щодо застосув. п. 4.4 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м2	0,492	<u>6748,78</u> 5266,78	-	3320	2591	-	<u>65,2395</u>	<u>32,1</u>
63	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,246	<u>12472,43</u> 3337,65	-	3068	821	-	<u>43,8300</u>	<u>10,78</u>
64	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1405	<u>35613,29</u> 10657,19	-	5004	1497	-	<u>139,9500</u>	<u>19,66</u>
65	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1405	<u>22735,60</u> 1277,80	-	3194	180	-	<u>16,7800</u>	<u>2,36</u>
66	КБ15-47-5 Вказ. щодо застосув. п. 4.4 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,025	<u>3570,93</u> 1909,83	-	3660	1958	-	<u>23,3105</u>	<u>23,89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ15-63-2	Улаштування обшивки підсходинок гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,1218	<u>38998,04</u> 17996,19	-	4750	2192	-	<u>245,2800</u>	<u>29,88</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					48800	22442	-		<u>285,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					48800				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26358				
		всього заробітна плата, грн.					22442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4279				
		Всього будівельні роботи, грн.					61446				

		Всього по розділу 5					61446				
		Розділ 6. Ганки									
		СХОДИ МЕТАЛЕВІ									
68	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	m	0,0175	<u>64159,40</u> 15500,16	<u>1118,63</u> 274,27	1123	271	<u>20</u> 5	<u>192,0000</u> 2,8803	<u>3,36</u> 0,05
69	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,0175	<u>8543,91</u> 4344,00	<u>3488,28</u> 855,08	150	76	<u>61</u> 15	<u>48,0000</u> 9,0822	<u>0,84</u> 0,16
70	КР12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,086	<u>5151,74</u> 1726,32	-	443	148	-	<u>22,6700</u>	<u>1,95</u>
71	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0747	<u>12371,56</u> 9305,53	-	924	695	-	<u>122,2000</u>	<u>9,13</u>
72	КР19-26-1	ЗАЛІЗОБЕТОННІ СХОДИ Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту	м3	0,108	<u>2548,02</u> 2548,02	-	275	275	-	<u>31,1000</u>	<u>3,36</u>
73	& С114-97-1-М1	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого 20 мм	м2	5,4	<u>102,02</u>	-	551	-	-	-	-
74	& С111-1649-КП	Клей - піна	шт	3	<u>204,05</u>	-	612	-	-	-	-
75	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,008	<u>8543,91</u> 4344,00	<u>3488,28</u> 855,08	68	35	<u>28</u> 7	<u>48,0000</u> 9,0822	<u>0,38</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0486	<u>12371,56</u> 9305,53	-	601	452	-	<u>122,2000</u>	<u>5,94</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					4747	1952	<u>109</u> 27		<u>24,96</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					4747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2686				
		всього заробітна плата, грн.					1979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					367				
		Всього будівельні роботи, грн.					5850				

		Всього по розділу 6					5850				
		Розділ 7. Дах над сходовою кліткою та коридором									
77	КР8-6-1	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	100м	2,3	<u>18820,73</u> 4621,58	-	43288	10630	-	<u>62,9900</u>	<u>144,88</u>
78	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,626	<u>3804,85</u> 983,86	<u>10,49</u> 2,58	2382	616	<u>7</u> 2	<u>12,9200</u> 0,0248	<u>8,09</u> 0,02
79	КБ12-12-1 к=1,15	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	0,626	<u>21666,12</u> 10251,81	<u>329,07</u> 82,32	13563	6418	<u>206</u> 52	<u>143,3820</u> 0,8125	<u>89,76</u> 0,51
80	& С111-826-1А	Металочерепиця	м2	65,1	<u>306,43</u>	-	19949	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
81	& С111-1794-981	Планка парпетна	шт	2	<u>483,62</u>	-	967	-	-	-	-
82	& С112-9-11	Зовнішня єндова	шт	1	<u>306,01</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& С111-115-1А	Гвинт самонарізний даховий	шт	3994	<u>2,05</u>	-	8188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	С114-96-У	Ущільнювач під гребінь	пм	3	<u>25,57</u>	-	77	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
85	КР8-43-1	Улаштування карнизної дошки	100м	0,309	<u>22955,50</u> 9835,05	<u>38,72</u> 9,51	7093	3039	<u>12</u> 3	<u>130,8200</u> 0,0916	<u>40,42</u> 0,03
86	& С111-1477-1-И	Шурупи самонарізні	шт	140	<u>1,03</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	1,252	<u>2869,41</u> 355,11	-	3593	445	-	<u>4,8400</u>	<u>6,06</u>
88	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,385	<u>4365,69</u> 4365,69	-	1681	1681	-	<u>55,3600</u>	<u>21,31</u>
89	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,122	<u>4605,60</u> 4584,92	<u>20,68</u> 5,08	562	559	<u>3</u> 1	<u>58,1400</u> 0,0490	<u>7,09</u> 0,01
90	& С111-16125	Водовідвідний жолоб круглий 125 мм	м	17	<u>183,97</u>	-	3127	-	-	-	-
91	& С111-16125-2	Кронштейн ринви 125мм	шт	36	<u>105,00</u>	-	3780	-	-	-	-
92	& С111-16125-14	Лійка водоприймальна 125/90мм	шт	3	<u>347,14</u>	-	1041	-	-	-	-
93	& С111-1612-3	Заглушка кругла SG 125	шт	6	<u>100,73</u>	-	604	-	-	-	-
94	& С111-16090	Водостічна труба кругла 90мм	м	24,9	<u>163,40</u>	-	4069	-	-	-	-
95	& С111-17090	Коліно кругле, 90 мм	шт	6	<u>173,52</u>	-	1041	-	-	-	-
96	& С113-1057-135	Відвід водостічний 90 мм	шт	11	<u>173,54</u>	-	1909	-	-	-	-
97	& С111-16150-41	Кут водовідвідного жолоба 125 мм	шт	2	<u>153,33</u>	-	307	-	-	-	-
98	& С111-16120-4	Кріплення на цегляну стіну	шт	13	<u>162,92</u>	-	2118	-	-	-	-
99	КБ9-40-1	Монтаж індивідуальних планок - 32 шт	100м	0,64	<u>1596,42</u> 1596,42	-	1022	1022	-	<u>20,4800</u>	<u>13,11</u>
100	& С111-1794-42	Планка індивідуальна	м2	33,4	<u>551,35</u>	-	18415	-	-	-	-
101	КБ9-42-1	Улаштування підсофіту з металопрофілю	100м2	0,47	<u>35888,13</u> 3721,33	-	16867	1749	-	<u>50,7200</u>	<u>23,84</u>
102	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	0,1	<u>19999,96</u> 1471,22	<u>16,58</u> 4,05	2000	147	<u>2</u>	<u>19,3200</u> 0,0500	<u>1,93</u> 0,01
103	КР8-26-3	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під обшивання металопрофілем	100м2	0,094	<u>11832,99</u> 1896,48	-	1112	178	-	<u>27,2600</u>	<u>2,56</u>
104	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,094	<u>3723,17</u> 3721,33	-	350	350	-	<u>50,7200</u>	<u>4,77</u>
105	& С111-18080 варіант 1	Металопрофіль ТП-7	м2	13,412	<u>303,04</u>	-	4064	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					163619	26834	230 58		363,82 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					163619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136555				
		всього заробітна плата, грн.					26892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15745				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5471				
		Всього будівельні роботи, грн.					179364				

		Всього по розділу 7					179364				
		Разом прямі витрати по кошторису					335635	65646	895 221		856,74 2,18
		Разом будівельні роботи, грн.					335635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					269094				
		всього заробітна плата, грн.					65867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37660				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12857				
		Всього будівельні роботи, грн.					373295				

		Всього по кошторису					373295				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					961,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78724				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Яцишин І.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень навчального корпусу №6 Волинського національного університету імені Лесі Українки (аудиторій №301, №302, №304, №305, коридор та сходові клітки)(коригування)
38/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Електромонтажні роботи
Навчальний корпус №6

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 33,362 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14371 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,516 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Аудиторія № 301									
1	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,27	<u>2264,51</u>	-	611	608	-	<u>30,3200</u>	<u>8,19</u>
					2252,17	-			-	-	-
2	& 15093-34013-1	Двожильний кабель перерізом 2.1,5мм2 ВВГ	м	12	<u>27,55</u>	-	331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 15093-35023-1	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГ	м	15	<u>40,81</u>	-	612	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводі	100шт	0,03	<u>2556,50</u>	-	77	76	-	<u>35,4100</u>	<u>1,06</u>
					2531,82	-			-	-	-
5	& C1512-13-1	Розетка штепсельна одинарна	шт	3	<u>102,01</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1545-209-1	Рамка чотирьохмісна горизонтальна	шт	1	<u>79,55</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,029	<u>2527,24</u>	-	73	73	-	<u>32,8000</u>	<u>0,95</u>
					2527,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & C1545-89-1	Короб пластиковий	м	2,9	25,53	-	74	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1					2164	757	-	-	-	10,2
	Разом будівельні роботи, грн.					2164					-
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1407					
	всього заробітна плата, грн.					757					
	Загальновиробничі витрати, грн.					408					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,98					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					124					
	Всього будівельні роботи, грн.					2572					

	Всього по розділу 1					2572					
9 КР17-5-3	Розділ 2. Аудиторія № 302 Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,24	2264,51	-	543	541	-	30,3200	7,28	-
10 & 15093-34013-1	Двожильний кабель перерізom 2.1,5мм2 ВВГ	м	12	2252,17	-	331	-	-	-	-	-
11 & 15093-35023-1	Трижильний кабель перерізom 3.2,5мм2 ВВГ	м	12	27,55	-	490	-	-	-	-	-
12 КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопненого типу при схованій проводці	100шт	0,03	40,81	-	77	76	-	35,4100	1,06	-
13 & С1512-13-1	Розетка штепсельна одинарна	шт	3	2556,50	-	306	-	-	-	-	-
14 & С1545-209-1	Рамка чотирьохмісна горизонтальна	шт	1	2531,82	-	80	-	-	-	-	-
15 & С1512-1-31	Коробка розподільча	шт	4	102,01	-	21	-	-	-	-	-
16 КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,0285	79,55	-	72	72	-	32,8000	0,93	-
17 & С1545-89-1	Короб пластиковий	м	2,85	5,21	-	73	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2					1993	689	-	-	-	9,27
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1993					-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1304 689 370 0,9 112 2363 2363				
		Розділ 3. Аудиторія № 304									
18	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,24	<u>2264,51</u> 2252,17	-	543	541	-	<u>30,3200</u>	<u>7,28</u>
19	& 15093-34013-1	Двожильний кабель перерізом 2.1,5мм2 ВВГ	м	12	<u>27,55</u>	-	331	-	-	-	-
20	& 15093-35023-1	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГ	м	12	<u>40,81</u>	-	490	-	-	-	-
21	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>2556,50</u> 2531,82	-	77	76	-	<u>35,4100</u>	<u>1,06</u>
22	& C1512-13-1	Розетка штепсельна одинарна	шт	3	<u>102,01</u>	-	306	-	-	-	-
23	& C1545-209-1	Рамка чотирьохмісна горизонтальна	шт	1	<u>79,55</u>	-	80	-	-	-	-
24	& C1512-1-31	Коробка розподільча	шт	4	<u>5,21</u>	-	21	-	-	-	-
25	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,028	<u>2527,24</u> 2527,24	-	71	71	-	<u>32,8000</u>	<u>0,92</u>
26	& C1545-89-1	Короб пластиковий	м	2,8	<u>25,53</u>	-	71	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1990	688	-		<u>9,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1990 1302 688 369 0,9 112				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,4	<u>2642,12</u> 2023,54	-	1057	809	-	<u>27,5800</u>	<u>11,03</u>
36	& C1-6331-T	Труба гофрована	м	40	<u>7,51</u>	-	300	-	-	-	-
37	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,4	<u>681,43</u> 560,45	-	273	224	-	<u>7,7400</u>	<u>3,1</u>
38	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	0,15	<u>2311,25</u> 2100,64	-	347	315	-	<u>28,2800</u>	<u>4,24</u>
39	& 15093-34013-2	Двожильний кабель перерізом 2.2,5мм ² ВВГ	м	49	<u>26,27</u>	-	1287	-	-	-	-
40	& 15093-34013-1	Двожильний кабель перерізом 2.1,5мм ² ВВГ	м	6	<u>27,55</u>	-	165	-	-	-	-
41	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,07	<u>34424,56</u> 21352,13	-	2410	1495	-	<u>270,7600</u>	<u>18,95</u>
42	& 1507-3086-389	Світильник LED	шт	7	<u>734,73</u>	-	5143	-	-	-	-
43	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,05	<u>2570,44</u> 2521,09	-	129	126	-	<u>35,2600</u>	<u>1,76</u>
44	& C1547-6-1	Вимикач одноклавішний	шт	5	<u>122,44</u>	-	612	-	-	-	-
45	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>1900,47</u> 1900,47	-	19	19	-	<u>26,5800</u>	<u>0,27</u>
46	& C1512-13-1 варіант 1	Розетка подвійна	шт	1	<u>99,97</u>	-	100	-	-	-	-
47	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,246	<u>2527,24</u> 2527,24	-	622	622	-	<u>32,8000</u>	<u>8,07</u>
48	& C1545-89-1	Короб пластиковий	м	24,6	<u>25,53</u>	-	628	-	-	-	-
49	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>282,20</u> 234,21	<u>0,66</u> 0,16	564	468	<u>1</u>	<u>2,9700</u> 0,0020	<u>5,94</u>
50	& C113-952-481	Щит розподільчий	шт	2	<u>263,64</u>	-	527	-	-	-	-
51	& C1545-289-11	Шина на DIN-рейку	шт	3	<u>43,87</u>	-	132	-	-	-	-
52	& C1545-289-12	DIN-рейка	шт	3	<u>27,55</u>	-	83	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>16763,00</u> 16763,00	-	2347	2347	-	<u>217,5600</u>	<u>30,46</u>
54	& С1547-16-1-1	Вимикач автоматичний	шт	14	<u>86,78</u> -	-	1215	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					17960	6425	<u>1</u> -		<u>83,82</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					17960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11534				
		всього заробітна плата, грн.					6425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3397				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1017				
		Всього будівельні роботи, грн.					21357				

		Всього по розділу 5					21357				
		Разом прямі витрати по кошторису					28080	9928	<u>1</u> -		<u>131,01</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					28080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18151				
		всього заробітна плата, грн.					9928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1588				
		Всього будівельні роботи, грн.					33362				

		Всього по кошторису					33362				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					143,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11516				


Склав



Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Яцишин І.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень навчального корпусу №6 Волинського національного університету імені Лесі Українки (аудиторій №301, №302, №304, №305, коридор та сходові клітки)(коригування)
38/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Блискавкозахист
Навчальний корпус №6**

Основа:
креслення (специфікації) № БЗ

Кошторисна вартість 36,254 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11468 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,232 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ8-508-1 Заст.	Блискавкоприймач, маса до 10 кг	шт	2	<u>162,70</u> 133,12	<u>29,58</u> 7,96	325	266	<u>59</u> 16	<u>1,6000</u> 0,0867	<u>3,2</u> 0,17
2	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м	0,06	<u>1360,26</u> 1209,28	<u>150,98</u> 40,63	82	73	<u>9</u> 2	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>0,98</u> 0,03
3	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби дроту перерізом до 70 мм ²	100м	0,06	<u>1559,91</u> 1221,56	<u>338,35</u> 167,20	94	73	<u>21</u> 10	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>1,01</u> 0,12
4	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,12	<u>2433,98</u> 2252,24	<u>181,74</u> 48,15	292	270	<u>22</u> 6	<u>28,5600</u> 0,5328	<u>3,43</u> 0,06
5	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,12	<u>2541,23</u> 2359,49	<u>181,74</u> 48,15	2846	2643	<u>203</u> 54	<u>29,9200</u> 0,5328	<u>33,51</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	57,20	-	114	114	-	0,8000	1,6
7	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	0,96	57,20 3288,86 3288,86	- - -	3157	3157	- - -	45,4200	43,6
Разом прямі витрати по розділу 1							6910	6596	314 88		87,33 0,98
Разом будівельні роботи, грн.							6910				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							6684				
Загальновиробничі витрати, грн.							3696				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1194				
Всього будівельні роботи, грн.							10606				

Всього по розділу 1							10606				
Розділ 2. Матеріали, не враховані ціником											
8 & C1545-92-7-4М	414323 M14/32 Блискавкоприймач на гребінь даху L3000 Ni/Al	шт	2	2224,54	-	4449	-	-	-	-	-
9 & C1545-318-5	Труба гладка 16 LIGHT	м	6	109,60	-	658	-	-	-	-	-
10 & C111-793-9-Ц	501081 W01/08 Дріт оцинкований, D8мм St/Zn	м	130	42,88	-	5574	-	-	-	-	-
11 & C1110-180-1-145	307013 H07/1 Тримач прямий L140 Clip	шт	45	39,24	-	1766	-	-	-	-	-
12 & C1110-180-1-47-1	304013 H04/1 Тримач на півкруглий гребінь даху з Clip Ni	шт	20	83,86	-	1677	-	-	-	-	-
13 & C1110-180-1-72	310011 H10/1 Тримач Fix без шпильки St/tZn	шт	16	50,93	-	815	-	-	-	-	-
14 & C1512-1-4	Коробка фасадна зовнішня 167x167x78мм Pi	шт	2	263,79	-	528	-	-	-	-	-
15 & C1110-180-1-13	228011 C28/1 Клема до жолобу St/tZn	шт	2	96,41	-	193	-	-	-	-	-
16 & C130-912-6-14	201021 C01/2 З'єднувач Vario 2 пласт St/tZn	шт	6	57,43	-	345	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					16005	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					16005		-		-
		в тому числі:					16005				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16005				
		Всього будівельні роботи, грн.					16005				

		Всього по розділу 2					16005				
		Розділ 3. Контур заземлення									
17	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,009	<u>19591,60</u> 19591,60	-	176	176	-	<u>300,9000</u> -	<u>2,71</u> -
18	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,009	<u>11290,07</u> 11290,07	-	102	102	-	<u>173,4000</u> -	<u>1,56</u> -
19	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>4313,48</u> 883,23	<u>3430,25</u> 533,64	1725	353	<u>1372</u> 213	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>4,48</u> 2,48
20	& C1110-180-3	116155 E16/1 Стержень(прут) різьбовий D16 L1500 St/tZn	шт	8	<u>430,45</u> -	-	3444	-	-	-	-
21	& C1110-180-9	116355 E16/3 Наконечник D16 St/tZn	шт	4	<u>87,41</u> -	-	350	-	-	-	-
22	& C1110-180-7	116255 E16/2 Муфта стандартна D16 St/tZn	шт	8	<u>118,34</u> -	-	947	-	-	-	-
23	KM8-472-2 заст	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 - 100мм2	100 м	0,08	<u>2097,06</u> 1766,46	<u>330,60</u> 88,27	168	141	<u>27</u> 7	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>1,79</u> 0,08
24	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 - опуск по стіні фундаменту 100 мм2 до дна траншеї	100 м	0,02	<u>2651,07</u> 2271,17	<u>379,90</u> 101,48	53	45	<u>8</u> 2	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>0,58</u> 0,02
25	& C1110-180-1-33	504251 W04/25 Смуга оцинкована 25x4 мм St/tZn	м	10	<u>95,84</u> -	-	958	-	-	-	-
26	& C1110-180-4	314011 H14/1 Тримач смуги Fix 30 без шпильки St/tZn	шт	2	<u>43,23</u> -	-	86	-	-	-	-
27	& C1110-180-5-X	203011 C03/1 З'єднувач Contra 2 пласт St/tZ	шт	8	<u>93,18</u> -	-	745	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					8754	817	<u>1407</u> 222		<u>11,12</u> 2,58
		Разом будівельні роботи, грн.					8754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6530 1039 568 1,42 178 9322				
		Всього по розділу 3					9322				
28	KP2-1-3	Розділ 4. Супутні роботи Розбирання бетонного вимощення	1 м3	0,1	<u>2543,34</u> 622,05	<u>1921,29</u> 516,76	254	62	<u>192</u> 52	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>0,87</u> 0,65
		Разом прямі витрати по розділу 4					254	62	<u>192</u> 52		<u>0,87</u> 0,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					254 114 66 0,18 23 320				
		Всього по розділу 4					320				
		Разом прямі витрати по кошторису					31923	7475	<u>1913</u> 362		<u>99,32</u> 4,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31923 22535 7837 4331 11,15 1395 36254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					36254				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					114,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9232				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Яцишин І.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]